检测科技创新园项目设计采购施工总承包（EPC） 工 程

最高投标限价

发包人：中国检验认证集团测试技术有限公司

年 月 日

工　程　名　称：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

标　段　名　称：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　380611200.65

(大写)：　叁亿捌仟零陆拾壹万壹仟贰佰元陆角伍分

编　制　人：　杜守轩

复　核　人：　刘锋汉

编　制　单　位：　北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司（联合体牵头单位、编制单位）、中车城市交通规划设计研究院有限公司（成员单位）

法定代表人或其授权人：　曹雪松（联合体牵头单位）李立（成员单位）

发　包　人：　中国检验认证集团测试技术有限公司

法定代表人或其授权人：　董永升

编　制　时　间：　2026-10-10

总 说 明

工程名称：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC）

填表须知

工程名称： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC）

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)	371002481.60	7935188.14	40609166.42	14455988.52
1.1	土石方工程	6410641.94	177437.07	0	0
1.1.1	土石方工程	6410641.94	177437.07	0	0
1.2	基坑支护工程	3922194.74	238582.79	0	0
1.2.1	基坑支护工程	3922194.74	238582.79	0	0
1.3	A栋工程	84074637.31	2031001.75	0	0
1.3.1	A栋-建筑装饰工程	65714582.56	1684023.63	0	0
1.3.2	A栋-给水排水工程	873963.85	15917.55	0	0
1.3.3	A栋-通风空调工程	3241824.12	58442.41	0	0
1.3.4	A栋-消防工程	4919970.41	96882.96	0	0
1.3.5	A栋-电气工程	8271891.97	156280.21	0	0
1.3.6	A栋-智能化工程	1052404.4	19454.99	0	0
1.4	B栋工程	44334181.21	1105397.13	0	0
1.4.1	B栋-建筑装饰工程	34813433.47	924985.24	0	0
1.4.2	B栋-给水排水工程	361916.4	6780.77	0	0
1.4.3	B栋-通风空调工程	1331706.55	24705.46	0	0
1.4.4	B栋-消防工程	1856572.69	36237.24	0	0
1.4.5	B栋-电气工程	5452777.44	103164.78	0	0
1.4.6	B栋-智能化工程	517774.66	9523.64	0	0
1.5	C栋工程	43196428.82	1033713.97	0	0
1.5.1	C栋-建筑装饰工程	33216237.8	846346.78	0	0
1.5.2	C栋-给水排水工程	609171.01	11110.42	0	0
1.5.3	C栋-通风空调工程	1733562.65	31306.12	0	0
1.5.4	C栋-消防工程	2842967.05	54971.49	0	0
1.5.5	C栋-电气工程	4249282	79970.72	0	0
1.5.6	C栋-智能化工程	545208.31	10008.44	0	0
1.6	DE裙房工程	29773523.15	725494.75	0	0
1.6.1	DE裙房-建筑装饰工程	18147628.08	505234.21	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

			其中		
1.6.2	DE裙房-燃气工程	8444.25	7.00	0	0
1.6.3	DE裙房-给水排水工程	705041.12	13302.80	0	0
1.6.4	DE裙房-通风空调工程	3664726.81	68964.50	0	0
1.6.5	DE裙房-消防工程	2374516.14	45359.75	0	0
1.6.6	DE裙房-电气工程	2543955.47	48344.78	0	0
1.6.7	DE裙房-智能化工程	2329211.28	44281.71	0	0
1.7	地下室工程	37302366.83	916338.28	0	0
1.7.1	地下室-建筑装饰工程	24524217.23	673981.16	0	0
1.7.2	地下室-给水排水工程	970099.88	18044.97	0	0
1.7.3	地下室-通风空调工程	849455.99	15146.77	0	0
1.7.4	地下室-消防工程	2784293.41	50784.89	0	0
1.7.5	地下室-人防工程	1703387.66	36878.91	0	0
1.7.6	地下室-电气工程	4455210.62	83677.59	0	0
1.7.7	地下室-智能化工程	2015702.04	37823.99	0	0
1.8	外幕墙工程	53539767.91	1429950.87	0	0
1.8.1	装饰工程	53539767.91	1429950.87	0	0
1.9	室外工程	12082545.78	277271.53	0	0
1.9.1	道路铺装工程	4323094.97	99484.96	0	0
1.9.2	景观绿化工程	2472462.9	53122.31	0	0
1.9.3	围墙工程	1028156.4	32615.94	0	0
1.9.4	挡土墙	848050.57	20888.74	0	0
1.9.5	室外安装工程	3042860.85	64831.14	0	0
1.9.6	室外燃气工程	53539.48	144.73	0	0
1.9.7	海绵城市	314380.61	6183.71	0	0
1.10	专业工程暂估价	40609166.42	0.00	40609166.42	0
1.10.1	精装修工程	28347214.68	0.00	28347214.68	0
1.10.2	电梯工程	5520000	0.00	5520000	0
1.10.3	充电桩工程	1000000	0.00	1000000	0
1.10.4	抗震支吊架工程	570346	0.00	570346	0
1.10.5	外墙亮化工程	2000000	0.00	2000000	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

			其中		
1.10.6	光伏工程	1000000	0.00	1000000	0
1.10.7	标识工程	1521605.74	0.00	1521605.74	0
1.10.8	大门工程	650000	0.00	650000	0
1.11	暂列金额	15757027.49	0.00	0	14455988.52
1.11.1	暂列金额	15757027.49	0.00	0	14455988.52
2	工程建设其他费合计	9608719.05			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		380611200.65	7935188.14	40609166.42	14455988.52

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：土石方工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5691145.62	
2	措施项目	190177.26	
2.1	安全文明施工费	177437.07	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	138665.44	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	15956.09	
2.4	产业工人职业训练专项经费	22815.54	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	529319.06	
5	工程造价	6410641.94	
合计		6410641.94	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土石方工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		场地总图平衡					464966.46	0
1-1	010101001001	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土方式：综合考虑 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	2888.14	17.2	49676.01	0
1-2	010101003001	单独土石方回填	1.材料品种:原土回填 2.场内平整到设计标高 3.填方运距:承包方需根据项目特点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	12482.43	33.27	415290.45	0
2		A栋土石方工程					687206.4	0
2-1	010103001001	平整场地	1.土石类别:综合考虑 2.平整场地 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3850	1.97	7584.5	0
2-2	010101001002	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土方式：综合考虑 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	14368	17.2	247129.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土石方工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	010101003002	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方运距:承包方需根据项目特点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	10600	37.38	396228	0
2-4	010101003003	单独土石方回填	1.材料品种:符合回填要求的原土回填，房心回填 2.密实度要求:满足规范要求 3.填方运距:承包方需根据项目特点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	1090	33.27	36264.3	0
3		B栋土石方工程					461679.87	0
3-1	010103001002	平整场地	1.土石类别:综合考虑 2.平整场地 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3000	1.97	5910	0
3-2	010101001003	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土方式：综合考虑 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	9900	17.2	170280	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土石方工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010101003004	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方运距:承包方需根据项目特点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	7720	33.27	256844.4	0
3-4	010101003005	单独土石方回填	1.材料品种:符合回填要求的原土回填，房心回填 2.密实度要求:满足规范要求 3.填方运距:承包方需根据项目特点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	861	33.27	28645.47	0
4		C栋土石方工程					232536.1	0
4-1	010103001003	平整场地	1.土石类别:综合考虑 2.平整场地 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1200	1.97	2364	0
4-2	010101001004	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土方式：综合考虑 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	5200	17.2	89440	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土石方工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010101003006	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方运距:承包方需根据项目特点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	3900	33.27	129753	0
4-4	010101003007	单独土石方回填	1.材料品种:符合回填要求的原土回填，房心回填 2.密实度要求:满足规范要求 3.填方运距:承包方需根据项目特点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	330	33.27	10979.1	0
5		地下室土石方工程					3108453.59	0
5-1	010103001004	平整场地	1.土石类别:综合考虑 2.平整场地 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4000	1.97	7880	0
5-2	010101001005	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土方式：综合考虑 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	40455.37	17.2	695832.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土石方工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010101003008	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方运距:承包方需根据项目特点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	16160	33.27	537643.2	0
5-4	010103002001	余方弃置	1.土石类别:综合考虑，包含不限于渣土装车运输 2.场外弃土 3.运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通，因此产生的土方倒运费用不另计费 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	29205.35	63.93	1867098.03	0
6		小于4m区域换填地基处理					629157.00	0
6-1	010101001006	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土方式：综合考虑 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	12465.96	17.2	214414.51	0
6-2	010101003009	路基回填土	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方运距:承包方需根据项目特点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	12465.96	33.27	414742.49	0
7		基底钎探					107146.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　土石方工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	01B001	基底钎探	1.基坑钎探 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	项	1	107146.2	107146.2	0
合计							5691145.62	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　土石方工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					190177.26
1-1	1	安全文明施工费		项		100	177437.07
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	138665.44
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	15956.09
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-2-3	(2.3)	施工区裸土覆盖		项		100	15956.09
1-1-2-3-1	01A007001001	施工区裸土覆盖		项	1	15956.09	15956.09
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	22815.54
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项		100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	12740.19
1-9-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		项	1	12740.19	12740.19
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							190177.26

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：土石方工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：土石方工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：土石方工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	529319.06
合计					529319.06

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 土石方工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.000901	982.13	0	7044.71	763.32	0.88489913	0	6.34728371	0.68775132
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								4.83027913	0	10.35240371	2.01799132
清单项目综合单价											17.20067416

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.477067	1.3889	4.83		
	材料							
	机械	履带式推土机	台班	0.000653	1092.2400	0.71		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.002083	1580.3600	3.29		
		轮胎式装载机	台班	0.007434	852.8700	6.34		

项目编码	010101003001	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.471588	1.3889	17.32		
	材料	水	m3	0.0205	4.6214	0.09		
	机械	履带式推土机	台班	0.00033	1092.2400	0.36		
		履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		
		内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		
		拖式铲运机	台班	0.00328	1444.1600	4.74		

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-128	平整场地 机械平整场地	100m2	0.01	17.39	0	163.84	16.31	0.1739	0	1.6384	0.1631
小计								0.1739	0	1.6384	0.1631
清单项目综合单价											1.97540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.125173	1.3889	0.17		
	材料							
	机械	履带式推土机	台班	0.0015	1092.2400	1.64		

项目编码	010101001002	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.0009	982.13	0	7044.71	763.32	0.883917	0	6.340239	0.686988
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								4.829297	0	10.345359	2.017228
清单项目综合单价											17.19188400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.477066	1.3889	4.83		
	材料							
	机械	履带式推土机	台班	0.000653	1092.2400	0.71		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.002083	1580.3600	3.29		
		轮胎式装载机	台班	0.007434	852.8700	6.34		

项目编码	010101003002	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m 实际运距(m):500	1000m3	0.001	1002.5	40.45	8773.42	894.27	1.0025	0.04045	8.77342	0.89427
小计								17.4386	0.11205	14.19712	5.63477
清单项目综合单价											37.38254000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.00001	1.0000	0		
		普工人工费	元	12.555708	1.3889	17.44		
	材料	材料费调整	元	0.00001	1.0000	0		
		水	m3	0.02425	4.6214	0.11		
	机械	履带式推土机	台班	0.00057	1092.2400	0.62		
		履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		
		内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		
		拖式铲运机	台班	0.005644	1444.1600	8.15		

项目编码	010101003003	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.471588	1.3889	17.32		
	材料	水	m3	0.0205	4.6214	0.09		
	机械	履带式推土机	台班	0.00033	1092.2400	0.36		
		履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		
		内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		
		拖式铲运机	台班	0.00328	1444.1600	4.74		

项目编码	010103001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-128	平整场地 机械平整场地	100m2	0.01	17.39	0	163.84	16.31	0.1739	0	1.6384	0.1631

工程量清单综合单价分析表

小计						0.1739	0	1.6384	0.1631
清单项目综合单价									1.97540000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.125173	1.3889		0.17		
	材料									
	机械	履带式推土机		台班	0.0015	1092.2400		1.64		
项目编码	010101001003	项目名称	挖单独土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.0009	982.13	0	7044.71	763.32	0.883917	0	6.340239	0.686988
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计						4.829297	0	10.345359	2.017228		
清单项目综合单价									17.19188400	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.477066	1.3889		4.83		
	材料									
	机械	履带式推土机		台班	0.000653	1092.2400		0.71		
		履带式单斗挖掘机		台班	0.002083	1580.3600		3.29		
		轮胎式装载机		台班	0.007434	852.8700		6.34		
项目编码	010101003004	项目名称	单独土石方回填			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计						17.32178	0.09471	10.52098	5.34028		
清单项目综合单价									33.27775000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.471588	1.3889		17.32		
	材料	水		m3	0.0205	4.6214		0.09		
	机械	履带式推土机		台班	0.00033	1092.2400		0.36		
		履带式推土机		台班	0.00308	1226.4400		3.78		
		内燃光轮压路机		台班	0.00308	534.5200		1.65		
		拖式铲运机		台班	0.00328	1444.1600		4.74		
项目编码	010101003005	项目名称	单独土石方回填			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计						17.32178	0.09471	10.52098	5.34028		
清单项目综合单价									33.27775000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.471588	1.3889		17.32		
	材料	水		m3	0.0205	4.6214		0.09		
	机械	履带式推土机		台班	0.00308	1226.4400		3.78		
		内燃光轮压路机		台班	0.00308	534.5200		1.65		
		履带式推土机		台班	0.00033	1092.2400		0.36		
		拖式铲运机		台班	0.00328	1444.1600		4.74		
项目编码	010103001003	项目名称	平整场地			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-128	平整场地 机械平整场地	100m2	0.01	17.39	0	163.84	16.31	0.1739	0	1.6384	0.1631
小计						0.1739	0	1.6384	0.1631		
清单项目综合单价									1.97540000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.125173	1.3889		0.17		
	材料									
	机械	履带式推土机		台班	0.0015	1092.2400		1.64		
项目编码	010101001004	项目名称	挖单独土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.0009	982.13	0	7044.71	763.32	0.883917	0	6.340239	0.686988
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计						4.829297	0	10.345359	2.017228		
清单项目综合单价									17.19188400	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.477066	1.3889		4.83		
	材料									
	机械	履带式推土机		台班	0.000653	1092.2400		0.71		
		履带式单斗挖掘机		台班	0.002083	1580.3600		3.29		
		轮胎式装载机		台班	0.007434	852.8700		6.34		
项目编码	010101003006	项目名称	单独土石方回填			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计						17.32178	0.09471	10.52098	5.34028		
清单项目综合单价									33.27775000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.471588	1.3889		17.32		
	材料	水		m3	0.0205	4.6214		0.09		
	机械	履带式推土机		台班	0.00033	1092.2400		0.36		
		履带式推土机		台班	0.00308	1226.4400		3.78		
		内燃光轮压路机		台班	0.00308	534.5200		1.65		
		拖式铲运机		台班	0.00328	1444.1600		4.74		
项目编码	010101003007	项目名称	单独土石方回填			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.471588	1.3889		17.32		
	材料	水				m3	0.0205	4.6214		0.09		
	机械	履带式推土机				台班	0.00308	1226.4400		3.78		
		内燃光轮压路机				台班	0.00308	534.5200		1.65		
		履带式推土机				台班	0.00033	1092.2400		0.36		
		拖式铲运机				台班	0.00328	1444.1600		4.74		
项目编码	010103001004	项目名称		平整场地				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-128	平整场地 机械平整场地	100m2	0.01	17.39	0	163.84	16.31	0.1739	0	1.6384	0.1631
小计								0.1739	0	1.6384	0.1631
清单项目综合单价											1.97540000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.125173	1.3889		0.17		
	材料											
	机械	履带式推土机				台班	0.0015	1092.2400		1.64		
项目编码	010101001005	项目名称		挖单独土方				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.0009	982.13	0	7044.71	763.32	0.883917	0	6.340239	0.686988
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								4.829297	0	10.345359	2.017228
清单项目综合单价											17.19188400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.477066	1.3889		4.83		
	材料											
	机械	履带式推土机				台班	0.000653	1092.2400		0.71		
		履带式单斗挖掘机				台班	0.002083	1580.3600		3.29		
		轮胎式装载机				台班	0.007434	852.8700		6.34		
项目编码	010101003008	项目名称		单独土石方回填				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.471588	1.3889		17.32		
	材料	水				m3	0.0205	4.6214		0.09		
	机械	履带式推土机				台班	0.00033	1092.2400		0.36		
		履带式推土机				台班	0.00308	1226.4400		3.78		
		内燃光轮压路机				台班	0.00308	534.5200		1.65		
		拖式铲运机				台班	0.00328	1444.1600		4.74		
项目编码	010103002001	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价											63.92309000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473003	1.3889		0.66		
	材料	其他材料费				元	0.000555	1.0000		0		
		水				m3	0.012	4.6214		0.06		
	机械	机械费调整				元	0.00003	1.0000		0		
		履带式单斗挖掘机				台班	0.001176	1580.3600		1.86		
		新型全密闭式智能泥头车				台班	0.044235	1278.4300		56.55		
		洒水车				台班	0.0006	699.2100		0.42		
项目编码	010101001006	项目名称		挖单独土方				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.0009	982.13	0	7044.71	763.32	0.883917	0	6.340239	0.686988
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								4.829297	0	10.345359	2.017228
清单项目综合单价											17.19188400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.477066	1.3889		4.83		
	材料											
	机械	履带式推土机				台班	0.000653	1092.2400		0.71		
		履带式单斗挖掘机				台班	0.002083	1580.3600		3.29		
		轮胎式装载机				台班	0.007434	852.8700		6.34		
项目编码	010101003009	项目名称		路基回填土				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.471588	1.3889		17.32		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	水		m3	0.0205	4.6214	0.09		
	机械	履带式推土机		台班	0.00033	1092.2400	0.36		
		履带式推土机		台班	0.00308	1226.4400	3.78		
		内燃光轮压路机		台班	0.00308	534.5200	1.65		
		拖式铲运机		台班	0.00328	1444.1600	4.74		

项目编码	01B001	项目名称	基底钎探	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	基底钎探	项	1	10000	90000	0	7146.2	10000	90000	0	7146.2
小计								10000	90000	0	7146.2
清单项目综合单价								107146.2000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	基底钎探人工费	元	1	10000.0000	10000		
	材料	基底钎探	项	1	90000.0000	90000		
	机械							

项目编码	01A007001001	项目名称	施工区裸土覆盖	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-116	铺土工布 软土	100m2	10	631.74	758.76	0	205.11	6317.4	7587.6	0	2051.1
小计								6317.4	7587.6	0	2051.1
清单项目综合单价								15956.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C16001700	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 斗容量 C>1m3	台·次	2	213.6	141.33	2567.22	247.04	427.2	282.66	5134.44	494.08
C16001900	大型机械场外运输费 履带式推土机 功率 P>90kW	台·次	2	213.6	155.65	2582.77	248.87	427.2	311.3	5165.54	497.74
小计								854.4	593.96	10299.98	991.82
清单项目综合单价								12740.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：土石方工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：土石方工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：基坑支护工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3336221.27	
2	措施项目	262122.53	
2.1	安全文明施工费	238582.79	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	81016.6	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	144127.15	
2.4	产业工人职业训练专项经费	13439.04	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	323850.94	
5	工程造价	3922194.74	
合计		3922194.74	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		基坑支护					1517755.72	0
1-1	010201007001	水泥土搅拌桩复合地基	1.止水帷幕单轴搅拌桩 2.有效桩长:12.5m和13.5m 3. 地层情况：综合考虑； 4. 桩径 Φ800mm，桩间距 @600mm； 5. 水泥土搅拌桩的水泥掺入量宜为20%(空桩段为10%),水泥土28天的无侧限抗压强度≥1.0MPa,水泥土截水帷幕渗透系数应小于10-4m/d。施工过程中泵送压力大于0.3MPa,且泵送流量要求恒定。采用42.5级普通硅酸盐水泥 6. 施工工艺：单轴搅拌，两喷两搅，桩底复搅喷浆； 7. 工作内容：桩机就位移位、钻进、喷浆搅拌提升、水泥浆液制备、成桩养护、现场清理； 8. 质量要求：桩位、垂直度、桩身均匀性满足 规范及图纸止水帷幕封闭要求； 9.止水帷幕单轴搅拌桩设置在坡顶,需确认避让结构工程桩。 10.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 11.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	3900	234.65	915135	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 2 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	010302005001	钻孔压灌桩	钢筋混凝土灌注桩 1. 地层情况：综合考虑； 2. 成孔方式：旋挖钻机成孔，泥浆护壁； 3. 桩径 Φ1000mm；有效灌注桩长≥14mm；空桩长度：综合考虑；入岩深度：综合考虑，符合设计及规范要求； 4. 钢护筒：护筒可用4mm厚的钢板制作,其内径应大于钻头直径100mm,上部宜开设1~2个溢浆孔;符合设计及规范要求； 5. 混凝土：水下灌注 C30 商品混凝土；加灌长度 0.5m（按设计）； 6. 沉渣控制：二次清孔； 7. 工作内容：钻机就位、旋挖钻进成孔、泥浆制备循环、清孔、水下混凝土灌注、养护；渣土、废泥浆场内处置； 8. 质量标准：满足设计规范及桩基验收规范； 9.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	350	983.16	344106	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 3 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010201008001	旋喷桩复合地基	旋喷桩，二重管旋喷施工 1. 地层情况：综合考虑； 2. 成孔方式：旋喷桩机钻进下管; 3. 桩间1根Φ800@1300旋喷桩L≥11.0m且需穿过强透水层不小于2m 4. 浆液比重:浆液采用P.042.5级普通硅酸盐水泥搅制,浆液比重1.45~1.55 5.水泥掺量不小于土的天然质量的30%,水泥浆水灰比宜为0.9~1.1,但具体参数需均成桩试验后确定; 7. 工作内容：钻机就位、旋喷桩机钻进下管、泥浆制备循环、清孔、水下混凝土灌注、养护；渣土、废泥浆场内处置； 8. 质量标准：满足设计规范及桩基验收规范； 9.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	286	243.08	69520.88	0
1-4	010506021001	钢筋笼	1.使用部位:灌注桩钢筋笼 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.钢筋接头费用综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	31.97	5684.06	181719.4	0
1-5	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:灌注桩，直径1000mm 2.桩头截面、高度:根据施工现场实际情况截取桩头 3.废弃料装卸及弃置，弃置运距自行考虑 4.工程桩钢筋的成品保护在综合单价中考虑 5.土石方装卸及运输:包含土石方装卸、垂直运输、坑内及场地内转运(转运方式、次数及运距自行考虑)等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	23	316.28	7274.44	0
2		水泥搅拌桩路基处理					451271.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 4 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010201007002	水泥土搅拌桩复合地基	1.止水帷幕单轴搅拌桩 2.有效桩长:8m、12m和9m 3. 地层情况：综合考虑； 4. 桩径 Φ500mm，桩间距 @600mm； 5. 水泥土搅拌桩的水泥掺入量宜为20%(空桩段为10%),水泥土28天的无侧限抗压强度≥1.0MPa,水泥土截水帷幕渗透系数应小于10-4m/d。施工过程中泵送压力大于0.3MPa,且泵送流量要求恒定。采用42.5级普通硅酸盐水泥 6. 施工工艺：单轴搅拌，两喷两搅，桩底复搅喷浆； 7. 工作内容：桩机就位移位、钻进、喷浆搅拌提升、水泥浆液制备、成桩养护、现场清理； 8. 质量要求：桩位、垂直度、桩身均匀性满足 规范及图纸止水帷幕封闭要求； 9. 止水帷幕单轴搅拌桩设置在坡顶,需确认避让结构工程桩。 10.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 11.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	1923.25	234.64	451271.38	0
3		边坡喷射混凝土					977750.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 5 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位：基坑边坡坡面； 2. 混凝土：C20 喷射混凝土，厚度 80mm； 3. 内部配置：挂 Φ8 钢筋网，网格间距200×200mm； 4. 施工要求：坡面修整清理，钢筋网固定牢靠，喷射混凝土分遍喷射，混凝土与坡面结合密实； 5. 工作内容：边坡修整、钢筋网铺设固定、喷射混凝土、养护、现场清理； 6. 质量标准：满足设计及边坡支护相关验收规范； 7.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4300	123.96	533028	0
3-2	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位：桩间二次支护； 2. 混凝土：C20 喷射混凝土，厚度 100mm； 3. 内部配置：挂 Φ6钢筋网，网格间距200×200mm；植筋Φ18@桩间距1.5m， L=400mm；或采用M12膨胀螺钉@桩间距X1500 L=150 4. 施工要求：坡面修整清理，钢筋网固定牢靠，喷射混凝土分遍喷射，混凝土与坡面结合密实； 5. 工作内容：边坡修整、钢筋网铺设固定、喷射混凝土、养护、现场清理； 6. 质量标准：满足设计及边坡支护相关验收规范； 7.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	132.75	154.27	20479.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 6 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010202008001	土钉	1. 部位：基坑边坡支护； 2. 土钉钢筋：HRB400 Φ14 钢筋，间距@2000mm，单根设计长度800mm； 3. 施工工艺：钻孔、清孔、植入钢筋、注浆；注浆材料：[水泥砂浆 M30 / 水泥净浆，按图纸替换]； 4. 工作内容：钻孔、清孔、土钉钢筋制作安放、注浆、养护； 5. 质量要求：满足设计及边坡支护验收规范； 6.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	748	8.79	6574.92	0
3-4	010506021002	支护钢筋及加强筋	1. 部位：基坑边坡土钉端头； 2. 钢筋规格：锚固头 HRB400 Φ25 钢筋，加强筋 HRB400 Φ16 钢筋； 3. 工作内容：钢筋下料、制作、焊接、与土钉主筋及坡面钢筋网连接固定； 4. 质量标准：焊接质量、构造做法满足图纸及边坡支护规范要求； 5.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.887	5684.06	27778	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 7 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	080103022001	注浆钢管桩	1.钢花管采用热轧或热处理焊接钢管、无缝钢管。钢管端部尖锥顶角为45%%D。 2.钢花管接长宜采用螺纹接箍连接,并在接箍与管体间焊接牢固;采用帮条焊连接时,帮条不应少于3根钢筋,钢筋直径不小于16mm,并应沿钢管截面均匀分布拼焊;双面焊接时钢筋长度不应小于2倍钢筋直径,钢管的对接接口应用焊缝填满。采用焊接连接时,接头部位强度不应低于钢管强度。3.注浆孔沿钢管周边对称布置,每个注浆截面的注浆孔取2个,注浆孔外设置倒刺覆盖保护孔口. 4.倒刺采用Q235B角钢(L40*3型号),与钢花管夹角为30%%D,长度为30mm。 5.钢管打入地层后,在钢管内进行压力注浆。注浆材料采用水灰比0.45~0.50的水泥浆。注浆压力为1~2MPa;注浆应在管顶周围出现返浆后或达到40kg/m的注浆总量后停止注浆。 6 质量标准：满足图纸及边坡支护验收规范； 7.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8.满足建设单位要求、环保、技术及报范要求，并配合	m	3600	84.33	303588	0
3-6	040308008001	排(泄)水管	1.边坡泄水管 1. 部位：基坑喷射混凝土边坡坡面； 2. 管材规格：PVC 泄水管 φ[50/75]，单根长度 [500mm]； 3. 构造要求：管身钻透水孔，管端包裹土工布滤层，管口伸出喷射混凝土面层；按设计间距布设； 4. 工作内容：管材切割、钻孔、包裹滤水土工布、坡面钻孔埋设、固定； 5. 质量标准：排水通畅，埋设牢固，满足边坡排水设计要求；	m	495.5	109.78	54395.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010202012001	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1.钢筋混凝土腰梁、冠梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形梁、异形梁、弧形梁、斜梁等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	26.4	635.09	16766.38	0
3-8	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板，支模高度：综合考虑 2.模板及支撑:投标单位依据施工组织设计自主确定模板类型及支撑 3.租赁费或摊销费:投标单位按租赁（或自有）自主考虑 4.场内外运输、安拆、清理、刷隔离剂、集中堆放等其它工作项目 5.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	52.8	102.77	5426.26	0
3-9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢，直径综合考虑 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	1.869	5197.2	9713.57	0
4		降排水					352882.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 9 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	040402017001	沟道盖板	1.护坡顶安装篦子　2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	415	159.67	66263.05	0
4-2	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.100厚C20素混凝土垫层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	45.76	460.93	21092.16	0
4-3	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板 2.模板及支撑:投标单位依据施工组织设计自主确定模板类型及支撑 3.租赁费或摊销费:投标单位按租赁（或自有）自主考虑 4.场内外运输、安拆、清理、刷隔离剂、集中堆放等其它工作项目 5.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	143	52.78	7547.54	0
4-4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:排水沟内部抹灰 2.面层处理方式:20厚水泥砂浆挂面 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1029.6	58.08	59799.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 10 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	04A009001001	疏干井	1.疏干井，管井直径219mm、开终孔直径>=450mm 2.填料厚度>=115mm、2~5mm砂砾滤料 3.钢制滤水管开孔Φ16@30X30梅花形布置、40目尼龙网二层外用铁丝绑扎 4.封井：垫层施工完成后,切断上部滤水管,焊上Φ219、t=3钢管；离垫层约150mm高处,在钢管壁焊上一道止水翼,止水翼外径Φ315,厚3.5mm;降水施工结束后,提起水泵,管井下部用砂卵石充填,上部用混凝土充填,并用直径219、t=3.5钢板焊牢井口 5.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	座	6	16203.62	97221.72	0
4-6	041201005001	施工降水	1.水泵：深井潜水泵 2.流量：30t/h 3.降水时间：根据现场实际需要，满足施工需求 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	根·每昼夜	1080	93.48	100958.4	0
5		临时护栏基础					36561.67	0
5-1	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:临时护栏基础 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	37.8	512.64	19377.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　基坑支护工程　　第 11 页，共 11 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	010505002001	基础模板	1.基础类型:围挡基础模板 2.模板及支撑:投标单位依据施工组织设计自主确定模板类型及支撑 3.租赁费或摊销费:投标单位按租赁（或自有）自主考虑 4.场内外运输、安拆、清理、刷隔离剂、集中堆放等其它工作项目 5.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	252	68.19	17183.88	0
合计							3336221.27	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　基坑支护工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					262122.53
1-1	1	安全文明施工费		项		100	238582.79
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	81016.60
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	144127.15
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	57036.00
1-1-2-1-1	01A001001001	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		m	420	135.80	57036.00
1-1-2-2	（2.2）	施工区临时排水沟		项		100	70484.70
1-1-2-2-1	040201022001	排水沟、截水沟		m	715	98.58	70484.70
1-1-2-3	（2.3）	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	16606.45
1-1-2-3-1	04A009001002	施工区临时集水井		座	17	976.85	16606.45
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	13439.04
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	23539.74
1-9-1	011601003002	其他大型机械进出场及安拆		项	1	23539.74	23539.74
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							262122.53

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：基坑支护工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：基坑支护工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：基坑支护工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	323850.94
合计					323850.94

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 基坑支护工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	010201007001	项目名称	水泥土搅拌桩复合地基	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-17	湿法深层搅拌桩 单轴	10m3	0.1	851.06	775.45	425.49	294.38	85.106	77.545	42.549	29.438
小计								85.106	77.545	42.549	29.438

清单项目综合单价　234.63800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.68663	1.3889	46.79		
		技工人工费	元	28.10532	1.3634	38.32		
	材料	水	m3	0.3048	4.6214	1.41		
		普通硅酸盐水泥(国产)42.5(R)(散装)	t	0.2387	314.1593	74.99		
		其他材料费	元	1.145985	1.0000	1.15		
	机械	喷浆钻机	台班	0.0417	671.2700	27.99		
		灰浆搅拌机	台班	0.0389	228.3600	8.88		
		挤压式灰浆输送泵	台班	0.022	257.9300	5.67		

项目编码	010302005001	项目名称	钻孔压灌桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D≤1000mm	10m3	0.0785	832.85	207.8	2515.62	410.55	65.378725	16.3123	197.47617	32.228175
120004-58	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土	10m3	0.0785	721.22	5077.88	268.7	463.95	56.61577	398.61358	21.09295	36.420075
120004-62	灌注桩注浆管制作、安装	100m	0.01	399.86	1090.31	61.91	164.75	3.9986	10.9031	0.6191	1.6475
120004-64	桩底(侧)后压浆	t	0.071429	624.08	350.02	285.21	203.03	44.57741032	25.00197838	20.37226509	14.50222987
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.0046	2469.98	0	1301.65	746.63	11.361908	0	5.98759	3.434498
120004-66	钢护筒埋设及拆除 直径D≤1000mm	10m	0.007143	922.25	135.29	949.68	318.68	6.58763175	0.96637647	6.78356424	2.27633124
小计								188.5200451	451.7969351	252.3316393	90.50880911

清单项目综合单价　983.15742856

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.457379	1.3889	39.52		
		技工人工费	元	109.282096	1.3634	149		
	材料	水	m3	2.011443	4.6214	9.3		
		其他材料费	元	4.15419	1.0000	4.15		
		低合金钢焊条	kg	0.11292	7.0800	0.8		
		氧气	m3	0.0066	3.6400	0.02		
		乙炔气	kg	0.0049	11.2700	0.06		
		无缝钢管	m	1.06	10.0442	10.65		
		粘土	m3	0.047885	24.2700	1.16		
		普通硅酸盐水泥(国产)42.5(R)(散装)	t	0.072857	314.1593	22.89		
		预埋铁件	kg	0.020959	5.0200	0.11		
		导管(浇筑混凝土专用)	kg	0.2983	11.0400	3.29		
		合金钻头	kg	1.26856	5.5800	7.08		
		普通预拌水下混凝土	m3	0.991063	394.9027	391.37		
		钢护筒	t	0.000186	4955.7500	0.92		
	机械	履带式单斗挖掘机	台班	0.005495	1580.3600	8.68		
		风动凿岩机	台班	0.023023	11.8000	0.27		
		旋挖钻机	台班	0.058006	3122.2900	181.11		
		履带式起重机	台班	0.020096	1049.6200	21.09		
		履带式电动起重机	台班	0.0067	320.0800	2.14		
		灰浆搅拌机	台班	0.043571	228.3600	9.95		
		电动灌浆机	台班	0.043571	239.2000	10.42		
		管子切断机	台班	0.0011	46.1800	0.05		
		泥浆泵	台班	0.025905	388.9900	10.08		
		交流弧焊机	台班	0.0032	177.6000	0.57		
		交流电焊机	台班	0.01256	178.5500	2.24		
		电动空气压缩机	台班	0.023023	248.2700	5.72		

项目编码	010201008001	项目名称	旋喷桩复合地基	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔 液压钻机	10m	0.1	174.08	10.35	324.54	69.78	17.408	1.035	32.454	6.978
120002-26	高压旋喷水泥桩 喷浆 双重管 双重管旋喷桩机	10m	0.1	370.95	902.06	406.71	172.33	37.095	90.206	40.671	17.233
小计								54.503	91.241	73.125	24.211

清单项目综合单价　243.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.85221	1.3889	19.24		
		技工人工费	元	25.86474	1.3634	35.26		
	材料	水	m3	1.576	4.6214	7.28		
		普通硅酸盐水泥(国产)42.5(R)(散装)	t	0.263	314.1593	82.62		
		其他材料费	元	0.848892	1.0000	0.85		
		粘土	m3	0.02	24.2700	0.49		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.0164	228.3600	3.75		
		泥浆拌合机	台班	0.0127	228.6100	2.9		
		泥浆泵	台班	0.0417	249.1700	10.39		
		液压钻机	台班	0.0254	914.2700	23.22		
		电动多级离心清水泵	台班	0.0163	416.3200	6.79		
		高压注浆泵	台班	0.0163	317.5300	5.18		
		双重管旋喷桩机	台班	0.0164	977.9800	16.04		
		电动空气压缩机	台班	0.0164	296.5700	4.86		

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-6	混凝土灌注桩 钢筋笼 制作、安装	t	1	1445.41	3336.13	329.67	572.85	1445.41	3336.13	329.67	572.85
小计								1445.41	3336.13	329.67	572.85

清单项目综合单价　5684.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	136.895499	1.3889	190.13		
		技工人工费	元	920.694701	1.3634	1255.28		
	材料	其他材料费	元	33.031001	1.0000	33.03		
		低合金钢焊条	kg	5.1	7.0800	36.11		
		钢筋	t	0.121001	3215.0442	389.02		
		镀锌铁丝(综合)	kg	1.8	4.6500	8.37		
		钢筋	t	0.904001	3174.3363	2869.6		
	机械	交流电焊机	台班	1.1	172.1800	189.4		
		履带式起重机	台班	0.12	1049.6200	125.95		
		钢筋调直机	台班	0.047	40.3700	1.9		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.39	22.2000	8.66		

项目编码	010301005001	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.07	2469.98	0	1301.65	746.63	172.8986	0	91.1155	52.2641	
小计								172.8986	0	91.1155	52.2641	
清单项目综合单价											316.27820000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	124.486035	1.3889		172.9		
	材料											
	机械	风动凿岩机				台班	0.350352	11.8000		4.13		
		电动空气压缩机				台班	0.350352	248.2700		86.98		
项目编码	010201007002	项目名称		水泥土搅拌桩复合地基				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-17	湿法深层搅拌桩 单轴	10m3	0.1	851.06	775.45	425.49	294.38	85.106	77.545	42.549	29.438	
小计								85.106	77.545	42.549	29.438	
清单项目综合单价											234.63800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	33.68663	1.3889		46.79		
		技工人工费				元	28.10532	1.3634		38.32		
	材料	水				m3	0.3048	4.6214		1.41		
		普通硅酸盐水泥(国产)42.5(R)(散装)				t	0.2387	314.1593		74.99		
		其他材料费				元	1.145985	1.0000		1.15		
	机械	喷浆钻机				台班	0.0417	671.2700		27.99		
		灰浆搅拌机				台班	0.0389	228.3600		8.88		
		挤压式灰浆输送泵				台班	0.022	257.9300		5.67		
项目编码	010202009001	项目名称		喷射混凝土、水泥砂浆				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-51	喷射混凝土 网 喷射厚度T≤50mm 实际喷射厚度(mm):80 换为【泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径 31.5mm】	10m2	0.1	327.4	339.37	171.85	115.88	32.74	33.937	17.185	11.588	
120003-58	喷射混凝土挂钢筋网	t	0.00395	2492.11	3411.48	454.56	862.52	9.8438345	13.475346	1.795512	3.406954	
小计								42.5838345	47.412346	18.980512	14.994954	
清单项目综合单价											123.97164650	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.176193	1.3889		8.58		
		技工人工费				元	24.942158	1.3634		34.01		
	材料	材料费调整				元	-0.003	1.0000		0		
		水				m3	0.2922	4.6214		1.35		
		其他材料费				元	0.469459	1.0000		0.47		
		高压风管				m	0.0508	30.2700		1.54		
		泵送预拌混凝土				m3	0.0841	365.2301		30.72		
		低合金钢焊条				kg	0.052535	7.0800		0.37		
		钢筋				t	0.004029	3215.0442		12.95		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.003555	4.6500		0.02		
	机械	机械费调整				元	0.002	1.0000		0		
		混凝土喷射机				台班	0.0157	504.0300		7.91		
		电动空气压缩机				台班	0.0176	526.7200		9.27		
		交流电焊机				台班	0.010428	172.1800		1.8		
项目编码	010202009002	项目名称		喷射混凝土、水泥砂浆				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-51	喷射混凝土 网 喷射厚度T≤50mm 实际喷射厚度(mm):100 换为【泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径 31.5mm】	10m2	0.1	386.77	418.17	202.79	137.75	38.677	41.817	20.279	13.775	
120003-58	喷射混凝土挂钢筋网	t	0.002621	2492.11	3411.48	454.56	862.52	6.53182031	8.94148908	1.19140176	2.26066492	
080004-15	植筋 直径φ=18mm	10根	0.047458	199.34	94.04	42.74	60.51	9.46027772	4.46295032	2.02835492	2.87168358	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	0.00038	378.17	3332.48	8.2	267.29	0.1437046	1.2663424	0.003116	0.1015702	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	0.00038	814.34	86.51	84.37	225.85	0.3094492	0.0328738	0.0320606	0.085823	
小计								55.12225183	56.5206556	23.53393328	19.0947417	
清单项目综合单价											154.27158241	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.004	1.0000		0		
		普工人工费				元	7.913448	1.3889		10.99		
		技工人工费				元	32.363341	1.3634		44.12		
	材料	材料费调整				元	-0.594	1.0000		-0.59		
		水				m3	0.3454	4.6214		1.6		
		其他材料费				元	0.983447	1.0000		0.98		
		高压风管				m	0.06	30.2700		1.82		
		泵送预拌混凝土				m3	0.1045	365.2301		38.17		
		低合金钢焊条				kg	0.034847	7.0800		0.25		
		水				m3	0.000041	4.6214		0		
		钢筋				t	0.002673	3215.0442		8.59		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.002358	4.6500		0.01		
		电焊条				kg	0.003664	7.6300		0.03		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.000881	5.0000		0		
		热轧带肋钢筋				t	0.000389	3202.6549		1.25		
		热轧带肋钢筋				kg	0.532237	3.6090		1.92		
		电锤钻头(综合)				个	0.023729	39.8200		0.94		
		植筋结构胶				kg	0.071424	21.7500		1.55		
	机械	机械费调整				元	-0.002	1.0000		0		
		混凝土喷射机				台班	0.0185	504.0300		9.32		
		电动空气压缩机				台班	0.0208	526.7200		10.96		
		交流电焊机				台班	0.007103	172.1800		1.22		
		钢筋切断机				台班	0.000038	37.6400		0		
		钢筋弯曲机				台班	0.000076	22.2000		0		
		电动空气压缩机				台班	0.008875	228.5500		2.03		
项目编码	010202008001	项目名称		土钉				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120003-44	短钢筋土钉 打入式	t	0.00121	2991.58	3312.14	0	957.24	3.6198118	4.0076894	0	1.1582604	
小计								3.6198118	4.0076894	0	1.1582604	
清单项目综合单价											8.78576160	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.606244	1.3889		3.62		
	材料	其他材料费				元	0.03968	1.0000		0.04		
		圆钢(HPB235)				t	0.001234	3215.0442		3.97		
	机械											
项目编码	010506021002	项目名称		支护钢筋及加强筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-6	混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装	t	1	1445.41	3336.13	329.67	572.85	1445.41	3336.13	329.67	572.85
小计								1445.41	3336.13	329.67	572.85
清单项目综合单价											5684.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	136.895498	1.3889		190.13		
		技工人工费				元	920.6947	1.3634		1255.28		
	材料	其他材料费				元	33.031001	1.0000		33.03		
		低合金钢焊条				kg	5.1	7.0800		36.11		
		钢筋				t	0.120994	3215.0442		389		
		镀锌铁丝(综合)				kg	1.8	4.6500		8.37		
		钢筋				t	0.90399	3174.3363		2869.57		
	机械	交流电焊机				台班	1.1	172.1800		189.4		
		履带式起重机				台班	0.119992	1049.6200		125.95		
		钢筋调直机				台班	0.047002	40.3700		1.9		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.389994	22.2000		8.66		
项目编码	080103022001	项目名称		注浆钢管桩				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040301-7	钢花管注浆 换为【素水泥浆】	100m	0.01	2500.64	4442.34	565.09	924.22	25.0064	44.4234	5.6509	9.2422
小计								25.0064	44.4234	5.6509	9.2422
清单项目综合单价											84.32290000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.363046	1.3889		8.84		
		技工人工费				元	11.859208	1.3634		16.17		
	材料	其他材料费				元	0.221012	1.0000		0.22		
		中空注浆锚杆				m	1.02	41.5400		42.37		
		工具钢				kg	0.0294	3.3600		0.1		
		合金钢钻头				个	0.025	6.3700		0.16		
		高压胶皮管				m	0.00021	10.6700		0		
		水				m3	0.04128	4.6214		0.19		
		素水泥浆				m3	0.0024	575.2200		1.38		
	机械	风动凿岩机				台班	0.02787	13.0900		0.36		
		电动灌浆机				台班	0.00278	239.2000		0.66		
		电动空气压缩机				台班	0.0066	700.1700		4.62		
项目编码	040308008001	项目名称		排(泄)水管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040207-26	安装泄水孔 钢管	10m	0.1	127.37	892.06	0	78.3	12.737	89.206	0	7.83
小计								12.737	89.206	0	7.83
清单项目综合单价											109.77300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.29047	1.3889		3.18		
		技工人工费				元	5.71797	1.3634		7.8		
		高级技工人工费				元	1.27279	1.3824		1.76		
	材料	其他材料费				元	0.88323	1.0000		0.88		
		焊接钢管				m	1.02	75.7900		77.31		
		石油沥青进口				kg	2.649	4.1590		11.02		
	机械											
项目编码	010202012001	项目名称		钢筋混凝土腰梁、冠梁				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-85	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土	10m3	0.1	1423.3	3961.13	365.7	600.83	142.33	396.113	36.57	60.083
小计								142.33	396.113	36.57	60.083
清单项目综合单价											635.09600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.338761	1.3889		33.8		
		技工人工费				元	79.59953	1.3634		108.53		
	材料	水				m3	0.075	4.6214		0.35		
		其他材料费				元	3.921909	1.0000		3.92		
		泵送预拌混凝土				m3	1.015	386.0531		391.84		
	机械	混凝土输送泵车				台班	0.02	1764.5400		35.29		
		混凝土振动器				台班	0.125	10.2300		1.28		
项目编码	010505012001	项目名称		圈梁模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
小计								72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
清单项目综合单价											102.77030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.163542	1.3889		5.78		
		技工人工费				元	48.674682	1.3634		66.36		
	材料	其他材料费				元	0.212924	1.0000		0.21		
		涂胶建筑模板(红板)				张	0.156771	47.7900		7.49		
		松杂枋板材				m3	0.001229	1441.1200		1.77		
		铁钉(综合)				kg	0.2416	4.7500		1.15		
		脱模剂				kg	0.1	2.3400		0.23		
	机械	木工圆锯机				台班	0.00475	25.7900		0.12		
项目编码	010506001001	项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3332.48	8.2	267.29	378.17	3332.48	8.2	267.29
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3418.99	92.57	493.14
清单项目综合单价											5197.21000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.458855	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	522.236223	1.3634		712.02		
		技工人工费				元	237.856822	1.3634		324.29		
	材料	其他材料费				元	50.526913	1.0000		50.53		
		水				m3	0.110005	4.6214		0.51		
		电焊条				kg	9.650027	7.6300		73.63		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.320011	5.0000		11.6		
		热轧带肋钢筋				t	1.024987	3202.6549		3282.68		
		交流电焊机				台班	0.489995	172.1800		84.37		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机		台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机		台班	0.2	22.2000	4.44		
项目编码	040402017001	项目名称	沟道盖板			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	不锈钢线性盖板安装	10m	0.1	150.61	1339.26	0	106.81	15.061	133.926	0	10.681
小计								15.061	133.926	0	10.681
清单项目综合单价								159.66800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.36664	1.3889	10.23		
		技工人工费	元	3.54177	1.3634	4.83		
	材料	其他材料费	元	1.326	1.0000	1.33		
		不锈钢线性盖板	m	1.02	130.0000	132.6		
	机械							
项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 换为【普通预拌混凝土C20,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	555.66	3647.93	71.19	334.52	55.566	364.793	7.119	33.452
小计								55.566	364.793	7.119	33.452
清单项目综合单价								460.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.755221	1.3634	55.57		
	材料	其他材料费	元	5.391029	1.0000	5.39		
		水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	354.9292	358.48		
	机械	混凝土振动器	台班	0.075	10.2300	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.006899	57.9300	0.4		
		混凝土输送泵	台班	0.006899	862.6000	5.95		
项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
清单项目综合单价								52.79070000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6584	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.087175	1.3634	26.02		
	材料	其他材料费	元	0.243522	1.0000	0.24		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.12541	47.7900	5.99		
		松杂枋板材	m3	0.00325	1441.1200	4.68		
		铁钉(综合)	kg	0.1973	4.7500	0.94		
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0656	5.0000	0.33		
	机械	木工圆锯机	台班	0.015	25.7900	0.39		
项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm	100m2	0.01	3844.83	809.81	88.38	1064.23	38.4483	8.0981	0.8838	10.6423
小计								38.4483	8.0981	0.8838	10.6423
清单项目综合单价								58.07250000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.986797	1.3889	5.54		
		技工人工费	元	8.732724	1.3634	11.91		
		高级技工人工费	元	15.194434	1.3824	21		
	材料	其他材料费	元	0.080179	1.0000	0.08		
		干混抹灰砂浆	t	0.0406	196.3699	7.97		
		水	m3	0.0098	4.6214	0.05		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.00387	228.3600	0.88		
项目编码	04A0090001001	项目名称	疏干井			计量单位	座		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-1	钢管井安装 井径D≤600mm 井深H≤25m	根	1	2847.11	9421.08	2530.16	1405.27	2847.11	9421.08	2530.16	1405.27
小计								2847.11	9421.08	2530.16	1405.27
清单项目综合单价								16203.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	215.0996	1.3889	298.75		
		技工人工费	元	1869.1201	1.3634	2548.36		
	材料	水	m3	60	4.6214	277.28		
		其他材料费	元	93.278	1.0000	93.28		
		低合金钢焊条	kg	8.45	7.0800	59.83		
		镀锌铁丝(综合)	kg	16	4.6500	74.4		
		尼龙网	m2	28.06	40.8900	1147.37		
		碎石	m3	9.93	209.7100	2082.42		
		井管	m	6.12	223.0000	1364.76		
		无缝钢管	m	19.38	223.0000	4321.74		
	机械	旋挖钻机	台班	0.508	3122.2900	1586.12		
		履带式起重机	台班	0.24	1049.6200	251.91		
		交流电焊机	台班	0.14	205.9500	28.83		
		内燃空气压缩机	台班	0.8	829.1300	663.3		
项目编码	041201005001	项目名称	施工降水			计量单位	根·每昼夜		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-12	钢管井 降水费用 8h以内 机械[C09002300]含量为1	根·每昼夜	1	17.39	0	66.72	9.37	17.39	0	66.72	9.37
小计								17.39	0	66.72	9.37
清单项目综合单价								93.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.5173	1.3889	17.39		
	材料							
	机械	潜水泵	台班	1	66.7200	66.72		
项目编码	010502002001	项目名称	条形基础			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	606.02	3979.21	169.78	371.46	60.602	397.921	16.978	37.146
小计								60.602	397.921	16.978	37.146
清单项目综合单价											512.64700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.449439		1.3634		60.6		
	材料	其他材料费			元	5.880601		1.0000		5.88		
		水			m3	0.46		4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土			m3	1.01		386.0531		389.91		
	机械	混凝土输送泵车			台班	0.009101		1764.5400		16.06		
		混凝土振动器			台班	0.09		10.2300		0.92		
项目编码	010505002001	项目名称		基础模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4348.99	1248.39	8.25	1213.84	43.4899	12.4839	0.0825	12.1384
小计								43.4899	12.4839	0.0825	12.1384
清单项目综合单价											68.19470000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.320665		1.3889		6		
		技工人工费			元	27.496644		1.3634		37.49		
	材料	其他材料费			元	0.244782		1.0000		0.24		
		涂胶建筑模板(红板)			张	0.12541		47.7900		5.99		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)			kg	0.4853		4.2800		2.08		
		松杂枋板材			m3	0.00208		1441.1200		3		
		铁钉(综合)			kg	0.1973		4.7500		0.94		
		脱模剂			kg	0.1		2.3400		0.23		
	机械	木工圆锯机			台班	0.0032		25.7900		0.08		
项目编码	01A001001001	项目名称		装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21	PVC围挡 H=2.50m 使用工期为6个月以内 材料*0.35	m	1	45.98	73.95	0	15.87	45.98	73.95	0	15.87
小计								45.98	73.95	0	15.87
清单项目综合单价											135.80000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040201022001	项目名称		排水沟、截水沟				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120007-16	砖砌排水沟	10m3	0.018	2441.36	2276.05	0	759.83	43.94448	40.9689	0	13.67694
小计								43.94448	40.9689	0	13.67694
清单项目综合单价											98.59032000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	04A009001002	项目名称		施工区临时集水井				计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.0811	3260.17	4434.65	100.94	1091.65	264.399787	359.650115	8.186234	88.532815
010002-1	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 换为【普通预拌混凝土C20,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.01524	555.66	3647.93	71.19	334.52	8.4682584	55.5944532	1.0849356	5.0980848
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm	100m2	0.032	3844.83	809.81	88.38	1064.23	123.03456	25.91392	2.82816	34.05536
小计								395.9026054	441.1584882	12.0993296	127.6862598
清单项目综合单价											976.84668300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601003002	项目名称		其他大型机械进出场及安拆				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C15002500	大型机械安拆费 单轴搅拌桩机	台·次	2	3203.87	64.27	1878.35	985.25	6407.74	128.54	3756.7	1970.5
C16003200	大型机械场外运输费 单轴搅拌桩机	台·次	2	640.77	21.26	4484.97	491.13	1281.54	42.52	8969.94	982.26
小计								7689.28	171.06	12726.64	2952.76
清单项目综合单价											23539.74000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：基坑支护工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：基坑支护工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	41347741.69	
2	措施项目	18940866.16	
2.1	安全文明施工费	1684023.63	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	1473701.96	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	27158.94	
2.4	产业工人职业训练专项经费	183162.73	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	5425974.71	
5	工程造价	65714582.56	
合计		65714582.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 1 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桩基工程					5027928.93	0
1-1		试验桩					62335.53	0
1-1-1	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩试验桩	1.试验桩，桩径：500mm 2.地层情况:综合考虑各种地质情况，包括遇孤石或硬夹层情况 3.桩长(包括桩尖)：大于30m，综合考虑，按设计图示尺寸以桩长计算 4.接桩：综合考虑，详见图纸节点图 5.沉桩方式;综合考虑 6.桩尖类型：综合考虑，当桩端持力层为易受地下水浸湿软化层时,应采用封口型桩尖,桩尖与端板焊缝要连续饱满不渗水,在每根桩的第一节桩入土后立即往管内填灌C30细石混凝土,灌注高度1.5~2.0m。 7.托板材料：综合考虑 8.送桩：送桩长度不大于2m 9.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	180	327.04	58867.2	0
1-1-2	010502024001	填充混凝土	1.桩芯回填：灌芯1.5m C35预拌微膨胀混凝土 2.回填深度:综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.77	579.14	1025.08	0
1-1-3	010506021003	钢筋笼	1.使用部位:桩头钢筋笼 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.钢筋接头费用综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.204	5183.47	1057.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 2 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	010301005002	截(凿)桩头	1.桩类型:ZH1 试验桩截桩头、直径500mm 2.桩头截面、高度:根据施工现场实际情况截取桩头 3.废弃料装卸及弃置，弃置运距自行考虑 4.工程桩钢筋的成品保护在综合单价中考虑 5.土石方装卸及运输:包含土石方装卸、垂直运输、坑内及场地内转运(转运方式、次数及运距自行考虑)等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	6	135.93	815.58	0
1-1-5	080307004001	桩头防水	1.位置:桩头 2.防水膜品种:2厚(1.5kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 3.基层处理:满足设计及规范要求 4.桩径综合考虑 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详见招标文件及图纸，且满足相关施工、验收规范及技术要求	个	6	95.04	570.24	0
1-2		正式桩					4965593.40	0
1-2-1	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩正式桩	1.正式桩，桩径: 500mm 2.地层情况:综合考虑各种地质情况，包括遇孤石或硬夹层情况 3.桩长(包括桩尖)：大于30m，综合考虑，按设计图示尺寸以桩长计算 4.接桩：综合考虑，详见图纸节点图 5.沉桩方式;综合考虑 6.桩尖类型：综合考虑，当桩端持力层为易受地下水浸湿软化层时,应采用封口型桩尖,桩尖与端板焊缝要连续饱满不渗水,在每根桩的第一节桩入土后立即往管内填灌C30细石混凝土,灌注高度1.5~2.0m。 7.托板材料：综合考虑 8.送桩：送桩长度不大于2m 9.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求 9.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	15240	306.57	4672126.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 3 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	010502024002	填充混凝土	1.桩芯回填：灌芯1.5m C35预拌微膨胀混凝土 2.回填深度:综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	149.54	579.14	86604.6	0
1-2-3	010506021004	钢筋笼	1.使用部位:桩头钢筋笼 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.钢筋接头费用综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	17.272	5183.49	89529.24	0
1-2-4	010301005003	截(凿)桩头	1.桩类型:ZH1 试验桩截桩头、直径500mm 2.桩头截面、高度:根据施工现场实际情况截取桩头 3.废弃料装卸及弃置，弃置运距自行考虑 4.工程桩钢筋的成品保护在综合单价中考虑 5.土石方装卸及运输:包含土石方装卸、垂直运输、坑内及场地内转运(转运方式、次数及运距自行考虑)等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	508	135.93	69052.44	0
1-2-5	080307004002	桩头防水	1.位置:桩头 2.防水膜品种:2厚(1.5kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 3.基层处理:满足设计及规范要求 4.桩径综合考虑 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详见招标文件及图纸，且满足相关施工、验收规范及技术要求	个	508	95.04	48280.32	0
2		砌筑工程					1844602.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 4 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010402001001	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6m以内 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	1596	737.6	1177209.6	0
2-2	010402001002	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6-4.8m以内 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	478	826.81	395215.18	0
2-3	010402001003	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度4.8m以上 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	285	916.01	261062.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 5 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011201B001001	墙体挂网	1.基层类型:不同接触面墙体挂网 2.凡不同墙体粉刷前在交接处加铺钉一层Ø1镀锌钢丝网，网在交接缝处居中，两侧各150。九层以上外墙满挂Ø1钢丝网，网眼12x12,钢钉双向中距300。钢丝网应防雷接地，九层以下宜满贴纤维网格布。 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	750	14.82	11115	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程					22486038.55	0
3-1		混凝土工程					8918150.35	0
3-1-1	010501001001	基础垫层	1.基础形式:桩承台垫层 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，聚合物水泥混凝土，C20 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	122	533.85	65129.7	0
3-1-2	010502001001	桩承台	1.基础形式:桩承台 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C40,P8 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	2180	551.45	1202161	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 6 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	010502004001	设备基础	1.基础形式:设备基础 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	20	512.64	10252.8	0
3-1-4	010502006001	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C60 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	920	648.03	596187.6	0
3-1-5	010502006002	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C55 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	162	619.67	100386.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 7 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-6	010502006003	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C50 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	520	615.95	320294	0
3-1-7	010502006004	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C45 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	98	598.03	58606.94	0
3-1-8	010502006005	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C40 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	199	573.55	114136.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 8 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-9	010502010001	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C60 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	800	648.03	518424	0
3-1-10	010502010002	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C55 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	160	619.67	99147.2	0
3-1-11	010502010003	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C50 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	602	615.95	370801.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 9 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-12	010502010004	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C45 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	148	598.03	88508.44	0
3-1-13	010502010005	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C40 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	350	573.55	200742.5	0
3-1-14	010502011001	钢筋混凝土梁	1.构件名称:钢筋混凝土梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形梁、异形梁、弧形梁、斜梁等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	30	532.83	15984.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 10 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-15	010502013001	钢筋混凝土有梁板	1.构件名称:钢筋混凝土有梁板 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	7883	532.83	4200298.89	0
3-1-16	010502013002	钢筋混凝土有梁板	1.构件名称:钢筋混凝土有梁板（屋面板） 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30,P6 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	717	542.36	388872.12	0
3-1-17	010502018001	坡道板	1.构件名称:钢筋混凝土汽车坡道板 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	75	532.83	39962.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 11 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-18	010502018002	坡道板	1.构件名称:钢筋混凝土汽车坡道板 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C35 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	25	556.44	13911	0
3-1-19	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形、弧形楼梯综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	69	688.99	47540.31	0
3-1-20	010502021001	构造柱	1.构件名称:钢筋混凝土构造柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	250	785.87	196467.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 12 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-21	010502022001	圈梁	1.构件名称:钢筋混凝土圈梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	70	779.16	54541.2	0
3-1-22	010502023001	过梁	1.构件名称:钢筋混凝土过梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	4	779.16	3116.64	0
3-1-23	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:设备门口混凝土门槛、其他混凝土零星构件 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C20 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	9	810.93	7298.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 13 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-24	010502033001	后浇带	1.构件名称:梁、板后浇带 2.材料品种、强度要求、配比:C35 补偿收缩商品混凝土，抗渗 P8 3.包含密目铝丝网构造做法 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	310	662.51	205378.1	0
3-2		钢筋工程					13567888.20	0
3-2-1	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6672.48	59218.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 14 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-2	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6672.48	59218.26	0
3-2-3	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6677.3	59261.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 15 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-4	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	6632.13	201450.95	0
3-2-5	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	6663.87	202415.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 16 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-6	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	123.328	5361.09	661172.51	0
3-2-7	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5413.74	126291.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 17 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-8	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5067.56	118216.04	0
3-2-9	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	4991.23	116435.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 18 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-10	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5076.31	118420.16	0
3-2-11	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5086.94	118668.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 19 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-12	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5111.11	119231.97	0
3-2-13	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	192.474	5011.55	964593.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 20 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-14	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ32 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	142.474	5012.51	714152.35	0
3-2-15	010506001016	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6672.48	59218.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 21 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-16	010506001017	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6672.48	59218.26	0
3-2-17	010506001018	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6677.3	59261.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 22 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-18	010506001019	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	6632.13	201450.95	0
3-2-19	010506001020	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	6663.87	202415.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 23 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-20	010506001021	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	123.328	6557.01	808662.93	0
3-2-21	010506001022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	6386.44	148982.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 24 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-22	010506001023	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5371.15	125298.19	0
3-2-23	010506001024	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	4991.23	116435.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 25 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-24	010506001025	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5076.31	118420.16	0
3-2-25	010506001026	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5086.94	118668.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 26 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-26	010506001027	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5111.11	119231.97	0
3-2-27	010506001028	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	134.948	5011.55	676298.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 27 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-28	010506001029	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6672.48	59218.26	0
3-2-29	010506001030	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6672.48	59218.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 28 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-30	010506001031	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6677.3	59261.04	0
3-2-31	010506001032	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	6632.13	201450.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 29 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-32	010506001033	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	6663.87	202415.05	0
3-2-33	010506001034	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	75.48	5145.91	388413.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 30 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-34	010506001035	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	7675.32	179049.86	0
3-2-35	010506001036	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	6972.24	162648.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 31 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-36	010506001037	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5151.34	120170.46	0
3-2-37	010506001038	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5396.52	125890.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 32 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-38	010506001039	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5086.94	118668.14	0
3-2-39	010506001040	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5111.11	119231.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 33 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-40	010506001041	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6672.48	59218.26	0
3-2-41	010506001042	现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6672.48	59218.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 34 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-42	010506001043	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6677.3	59261.04	0
3-2-43	010506001044	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	6632.13	201450.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 35 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-44	010506001045	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	6663.87	202415.05	0
3-2-45	010506001046	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5145.91	120043.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 36 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-46	010506001047	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5097.57	118916.11	0
3-2-47	010506001048	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5371.15	125298.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 37 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-48	010506001049	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	4991.23	116435.41	0
3-2-49	010506001050	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5076.31	118420.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 38 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-50	010506001051	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5086.94	118668.14	0
3-2-51	010506001052	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	26.832	5911.66	158621.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 39 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-52	010506001053	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	142.474	5011.55	714015.57	0
3-2-53	010506001054	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	5745.26	50989.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 40 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-54	010506001055	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	5745.26	50989.18	0
3-2-55	010506001056	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	5750.01	51031.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 41 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-56	010506001057	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	5431.61	164985.15	0
3-2-57	010506001058	钢架楼承板后浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.36	5700.05	19152.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 42 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-58	010506001059	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	51.453	5432.57	279522.02	0
3-2-59	010506001060	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5145.91	120043.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 43 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-60	010506001061	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5097.57	118916.11	0
3-2-61	010506001062	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	5745.26	50989.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 44 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-62	010506001063	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	5745.26	50989.18	0
3-2-63	010506001064	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	5750.01	51031.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 45 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-64	010506001065	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	5431.61	164985.15	0
3-2-65	010506001066	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	5432.57	165014.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 46 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-66	010506001067	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5145.91	120043.79	0
3-2-67	010506001068	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5097.57	118916.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 47 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-68	010506001069	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5431.61	126708.6	0
3-2-69	010506001070	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5432.57	126730.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 48 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-70	010506001071	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5145.91	120043.79	0
3-2-71	010506001072	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6672.48	59218.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 49 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-72	010506001073	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	6672.48	59218.26	0
3-2-73	010506001074	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.875	5750.01	51031.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 50 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-74	010506001075	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	6632.13	201450.95	0
3-2-75	010506001076	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.375	5432.57	165014.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 51 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-76	010506001077	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5145.91	120043.79	0
3-2-77	010506001078	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	19.838	5097.57	101125.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 52 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-78	010506001079	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.328	5431.61	126708.6	0
3-2-79	010506001080	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	17.748	5745.26	101966.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 53 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-80	010506B003001	植筋	1.钢筋种类、规格:植筋直径6mm，综合各强度等级钢筋 2.钻孔深度:根据施工情况定、A级植筋胶 3.钢筋量不包含在单价内，另行计算 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	根	7389	28.57	211103.73	0
4		金属结构工程					3744364.81	0
4-1	010604001001	钢梁	1.梁类型：H 型钢、矩形型钢钢梁 2.钢材品种、规格：Q355B,钢板厚度≥40mm须满足相应板厚方向断面收缩率规范要求。栓钉采用 圆柱头焊钉,焊钉材料为ML15Al。 3.构件涂(镀)层 要求:防腐蚀涂层由底漆、中间漆及面漆组成，环氧富锌底漆1遍+环氧云铁中间漆1遍，丙烯酸聚硅氧烷面漆两遍；防火涂料为非膨胀型防火涂料或膨胀型防火涂料 4.探伤要求：满足设计及相关规范要求 5.含栓钉、临时耳板和现场拼装平台及支承钢胎架的费用 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	235.4	9849.85	2318654.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 54 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010603002001	空腹钢柱	1.梁类型：矩形型钢钢柱 2.钢材品种、规格：Q355B,钢板厚度≥40mm须满足相应板厚方向断面收缩率规范要求。栓钉采用圆柱头焊钉,焊钉材料为ML15Al。 3.构件涂(镀)层 要求:防腐蚀涂层由底漆、中间漆及面漆组成，环氧富锌底漆1遍+环氧云铁中间漆1遍，丙烯酸聚硅氧烷面漆两遍；防火涂料为非膨胀型防火涂料或膨胀型防火涂料 4.探伤要求：满足设计及相关规范要求 5.含栓钉、临时耳板和现场拼装平台及支承钢胎架的费用 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	132	9424.12	1243983.84	0
4-3	010605001001	钢板楼板	1. 构件类型：钢筋桁架楼承板（具体型号详见施工图设计），楼承板厚度150mm 2. 桁架高度、上/ 下弦、腹杆钢筋规格；底模镀锌钢板厚度（详见施工图设计） 3. 材质：HRB400、镀锌钢板； 4. 安装方式：现场安装，含吊装、拼接、封堵缝隙；5. 成品含工厂预制桁架、底模钢板，不含现场附加钢筋、混凝土 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	931.9	192.83	179698.28	0
4-4	010608002001	高强螺栓	1.高强螺栓，型号规格综合考虑 2. 安装方式：现场安装，满足现场需要；3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	套	200	10.14	2028	0
5		门窗工程					410263.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 55 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010802004001	钢质防火门-FM甲1223	FM甲1223 1.门洞口尺寸：1200*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	5.52	646.36	3567.91	0
5-2	010802004002	钢质防火门-FM甲1523	FM甲1523 1.门洞口尺寸：1500*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	31.05	646.36	20069.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 56 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010802004003	钢质防火门-FM甲2023	FM甲2023 1.门洞口尺寸：2000*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	4.6	646.36	2973.26	0
5-4	010802004004	钢质防火门-FM甲3030	FM甲3030 1.门洞口尺寸：3000*3000mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	18	646.36	11634.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 57 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	010802004005	钢质防火门-FM乙1023A	FM乙1023A 1.门洞口尺寸：1000*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	32.2	646.36	20812.79	0
5-6	010802004006	钢质防火门-FM乙1223	FM乙1223 1.门洞口尺寸：1200*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	66.24	646.36	42814.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 58 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	010802004007	钢质防火门-FM乙1323	FM乙1323 1.门洞口尺寸：1300*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	11.96	646.36	7730.47	0
5-8	010802004008	钢质防火门-FM乙1523	FM乙1523 1.门洞口尺寸：1500*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	34.5	646.36	22299.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 59 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	010802004009	钢质防火门-FM乙3030	FM乙3030 1.门洞口尺寸：3000*3000mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	90	646.36	58172.4	0
5-10	010802004010	钢质防火门-FM乙3035	FM乙3035 1.门洞口尺寸：3000*3500mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	21	646.36	13573.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 60 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-11	010802004011	钢质防火门-FM丙0820	FM丙0820 1.门洞口尺寸：800*2000mm 2.防火等级：丙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	62.4	646.36	40332.86	0
5-12	010802004012	钢质防火门-FM丙1220	FM丙1220 1.门洞口尺寸：1200*2000mm 2.防火等级：丙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	72	646.36	46537.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 61 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-13	010802001001	金属(塑钢)门	金属门 M1023、M1223、M1523 1.门洞口尺寸：1000*2300mm、1200*2300mm、1500*2300mm 2.开启方式：具体详见设计要求 3.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 4.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 5.五金种类、规格：所有特种防护门窗产品均需符合现行国家规范及对应专项产品标准，供货单位具备相应资质并可提供有效型式检验报告。门窗洞口预留、门框锚固、消防联动、门禁、观察窗、耐腐蚀构造等细部要求，具体详见施工图纸深化 6.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 7.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 8满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	200	469.41	93882	0
5-14	010803001001	特种卷帘门TJ5525	特种卷帘门 TJL5525 1.门洞口尺寸：5500*2500mm 2.门材质：钢制，具体详见设计要求 3.五金种类、规格：具体详见设计要求 4.驱动类型：详见施工图深化设计 5.其他工艺要求：所有快速卷帘门两侧均设防撞桩,防撞柱为304不锈钢材质。 6.包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	13.75	597.39	8214.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 62 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-15	010803001002	特种卷帘门TJ6025	特种卷帘门 TJL6025 1.门洞口尺寸：6000*2500mm 2.门材质：钢制，具体详见设计要求 3.五金种类、规格：具体详见设计要求 4.驱动类型：详见施工图深化设计 5.其他工艺要求：所有快速卷帘门两侧均设防撞桩,防撞柱为304不锈钢材质。 6.包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	30	588.28	17648.4	0
6		屋面及防水工程					1660183.07	0
6-1		屋面1					117063.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 63 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-1	010902004001	屋面1（种植屋面）	1. 种植覆土层300mm厚（景观工程范围内，不在本清单中报价） 2. 聚酯毡滤水层，300g/m2。 3. 40高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔，抗压强度不少于300KN/m2)。 4. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向の4@100分缝@6m方格，缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，缝表面用JS粘贴150宽， 0.3厚聚乙烯丙纶保护 5. 聚酯毡隔离层，200g/m2。 6. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(燃烧性能等级B2级），（单独列项，不在本清单中报价，另计）。 7. 4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 9. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 10. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 11. 满足建设单位要求	m2	287.78	135.21	38910.73	0
6-1-2	010902001001	屋面1卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)，1层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	287.78	84.43	24297.27	0
6-1-3	010902001002	屋面1卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)，1层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	287.78	64.83	18656.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 64 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-4	010902002001	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	287.78	68.88	19822.29	0
6-1-5	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	287.78	53.43	15376.09	0
6-2		屋面2					1176292	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 65 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-1	010902004002	屋面2（倒置式上人屋面）	1. 8厚浅色防滑地砖，3.0厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴，勾缝，分缝 2. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向の4@100分缝@4m方格，缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，深10,表面凹入3,聚合物水泥砂浆保 3. 干铺无纺布一层，200g/m2。 4. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚),(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 9 . 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求	m2	2600	206.12	535912	0
6-2-2	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2600	123.98	322348	0
6-2-3	010902002002	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2600	68.89	179114	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 66 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-4	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2600	53.43	138918	0
6-3		屋面3					74883.4	0
6-3-1	010902004003	屋面3（不上人屋面）	1. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向Φ4@100分缝@4m方格， 缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，深10,表面凹入3,聚合物水泥砂浆保 2. 干铺无纺布一层，200g/m2。 3. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚)，(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 4. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	230	79.28	18234.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 67 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3-2	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	230	123.98	28515.4	0
6-3-3	010902002003	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	230	68.89	15844.7	0
6-3-4	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	230	53.43	12288.9	0
6-4		屋面4					291944.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 68 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-1	010902004004	屋面4（倒置式上人屋面(停车屋面)）	1. 80厚C20混凝土随捣随抹，内配Φ6@200双向，分缝12宽，双向@3000,粗砂填缝 2. 30厚粗砂垫层 3. 干铺无纺布一层，200g/m2。 4. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚)，(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	919.8	71.1	65397.78	0
6-4-2	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	919.8	123.98	114036.8	0
6-4-3	010902002004	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	919.8	68.89	63365.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 69 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-4	011001001004	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	919.8	53.43	49144.91	0
7		楼地面装饰工程					302746.28	0
7-1		楼面1					43635.9	0
7-1-1	011101002001	楼面1:防静电楼面(适用于高低压配电房、开关房)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C25细石混凝土 随打随抹光 2.面层厚度、混凝土强度等级:3厚防静电环氧砂浆 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	330	132.23	43635.9	0
7-2		楼面3					2187	0
7-2-1	011102003001	楼面3:地砖楼面1(适用于前室等)	1.面层及结合层做法在精装修工程中计取 2.砂浆种类及强度等级:素水泥浆一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	540	4.05	2187	0
7-3		楼面4					26297.4	0
7-3-1	011101001001	楼面4:水泥砂浆楼面(适用于管道井、楼梯间，走道，前室等)	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚DS M20预拌水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	820	32.07	26297.4	0
7-4		楼面5					204200.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 70 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4-1	011101006001	楼面5:地砖楼面2(适用于卫生间等)	1. 防滑地砖(规格、厚度详室内设计),专用聚合物水泥浆擦缝（精装修范围内，不在本清单中报价） 2. 5厚聚合物水泥砂浆粘贴（精装修范围内，不在本清单中报价） 3. 2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm（单独列项，不在本清单中报价，另计） 4. 最薄80厚C20混凝土垫层，随浇随抹压(0.5%精确找坡) 5. 1:3:6水泥陶粒混凝土填充层，1%找坡 6. 20厚M20水泥地面砂浆保护层 7. 防水层（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. 最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 9.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	900	86.8	78120	0
7-4-2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，沿墙上翻至地面完成面100，与上层防水层搭接 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	945	56.02	52938.9	0
7-4-3	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm	m2	990	73.88	73141.2	0
7-5		楼面6					19939.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 71 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5-1	011104003001	防静电楼面(适用于消防控制室)	1. 200高防静电活动地板（精装修范围内，不在本清单中报价） 2. 保护层界面剂1道 3. 20厚M15水泥砂浆保护层 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料2遍防潮层（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 20厚M15水泥砂浆找平层 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	113	64.44	7281.72	0
7-5-2	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料2遍防潮层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	113	112.02	12658.26	0
7-6		踢脚1					5174.4	0
7-6-1	011105001001	踢脚1:水泥砂浆踢脚(100高)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 12厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆打底并划出纹道 3. 8厚M20预拌水泥砂浆抹光。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	480	10.78	5174.4	0
7-7		踢脚2					1311.5	0
7-7-1	011105003001	踢脚2:面砖踢脚(100高)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 10厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆打底并划出纹道 3. 5厚DTA砂浆粘贴 4. 10厚面砖，DTG砂浆勾缝。 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	50	26.23	1311.5	0
8		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2978656.39	0
8-1		内墙1					1007763.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 72 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1-1	010903003001	内墙1:水泥砂浆墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 15厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平(分两次抹灰)。 3. 5厚M20预拌水泥砂浆抹面压光。 4. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆一道（单独列项，不在本清单中报价） 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	11500	85.16	979340	0
8-1-2	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:5.0厚聚合物水泥防水砂浆一道，高度1200(仅用于有水管井或设备房) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	199	142.83	28423.17	0
8-2		内墙2					602870.51	0
8-2-1	011404001001	内墙2:A级无机涂料墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 8厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 满刮腻子二道。 4. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 5. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	8063	74.77	602870.51	0
8-3		内墙3					152449.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 73 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3-1	011203003001	内墙3:面砖内墙面1	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 6厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆罩面 3. 6厚M20预拌专用抹灰水泥砂浆压实抹平 4. 专用瓷砖粘贴剂，满浆粘贴，揉挤压实（精装修范围内，不在本清单中报价） 5. 面砖(规格、厚度详室内设计),专用聚合物水泥浆擦缝。（精装修范围内，不在本清单中报价） 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4032	37.81	152449.92	0
8-4		内墙5					117620.94	0
8-4-1	011205001001	内墙5:玻璃棉毡铝板网吸声墙面	1. 墙内预埋40X60X60防腐木砖，水平距离450~600,垂直距离400。 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料。（单独列项，不在本清单中报价） 3. 40X40木龙骨双向中距450~600。 4. 12厚1200宽耐火纸面石膏板，用M4X3.5木螺钉拧牢。 5. 聚醋酸乙烯胶结剂(白乳胶)点粘50厚超细玻璃棉毡填满龙骨格内。 6. 铺钉白色玻璃纤维布一层。 7. 钉铝板网一层9X20孔，板厚1.0。 8. 4X20铝压条，以自攻螺钉固定于龙骨(铝压条间距详专业公司设计安装)。 9. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	199	542.91	108039.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程　　第 74 页，共 82 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-4-2	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料。(分两遍纵横涂刷，首遍固化后刷第二遍) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	199	48.15	9581.85	0
8-5		内墙6					1097951.85	0
8-5-1	011203003002	内墙6:面砖内墙面2	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 6厚M5砂浆打底抹灰 3. 8厚M20抹灰砂浆压实抹平，挂金属网 4. 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆（单独列项，不在本清单中报价） 6. 面砖(规格、厚度详室内设计)，专用聚合物水泥浆擦缝。（精装修范围内，不在本清单中报价） 7. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	5400	201.55	1088370	0
8-5-2	010903002003	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(用于厨房上返高出地面1200mm,用于卫生间，上返高出地面2000mm,用于厕浴共用卫生间，上返至天花板底) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	199	48.15	9581.85	0
9		外墙面					1723470.8	0
9-1		外墙1					402324	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 75 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1-1	011201001002	外墙1:涂料墙面(无保温)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 10厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 5. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型）（单独列项，不在本清单中报价） 6. 外墙耐水腻子两遍 7. 外墙涂料一底两面(真石漆) 8. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1200	278.87	334644	0
9-1-2	010903002004	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1200	56.4	67680	0
9-2		外墙2					162728	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 76 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2-1	011201001003	外墙2:涂料墙面(有保温)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 10厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 刷绝热层专用界面处理剂一道 5. 保温凝胶（单独列项，不在本清单中报价） 6. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 7. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（单独列项，不在本清单中报价） 8. 外墙耐水腻子两遍 9. 外墙涂料一底两面(真石漆) 10. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 11. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	400	278.88	111552	0
9-2-2	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:保温凝胶 燃烧等级A级，厚度约15mm 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	400	71.54	28616	0
9-2-3	010903002005	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	400	56.4	22560	0
9-3		外墙3					1158418.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 77 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-3-1	011201001004	外墙3:干挂金属墙面	干挂金属及龙骨在幕墙工程范围内，不在本清单中报价 1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 5厚M10预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 刷绝热层专用界面处理剂一道 5. 保温凝胶（单独列项，不在本清单中报价） 6. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 7. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（单独列项，不在本清单中报价） 8. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4410	134.74	594203.4	0
9-3-2	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:保温凝胶 燃烧等级A级，厚度约15mm 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4410	71.54	315491.4	0
9-3-3	010903002006	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4410	56.4	248724	0
10		天棚工程					533574.72	0
10-1		顶棚2					66402	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 78 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1-1	011404002001	顶棚2:A级无机涂料顶棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 板底满刮了厚腻子分两遍找平。 3. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 4. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1050	63.24	66402	0
10-2		顶棚4					13736.32	0
10-2-1	011302001001	顶棚4:轻钢龙骨纸面石膏板顶棚	1.钢筋混凝土板底面清理干净。 2.龙骨:轻钢龙骨标准骨架主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450 横撑龙骨中距900 3.石膏板面层在精装修范围内，不在本清单报价 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	113	73.29	8281.77	0
10-2-2	011302B003001	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层；2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.5	10909.09	5454.55	0
10-3		顶棚5					18811.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 79 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-3-1	011302001002	平面吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 铝合金配套T型龙骨，双向中距600。 3. 13~15厚600X600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	110	121.43	13357.3	0
10-3-2	011302B003002	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层；2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.5	10909.09	5454.55	0
10-4		顶棚6					21614.55	0
10-4-1	011302001003	平面吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 1.20㎜厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（单独列项，不在本清单中报价） 3. 基层材料种类、规格:铝合金扣板与配套龙骨固定 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	80	161.94	12955.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 80 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-4-2	010903002007	天棚涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	80	40.06	3204.8	0
10-4-3	011302B003003	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层； 2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.5	10909.09	5454.55	0
10-5		顶棚7					413010	0
10-5-1	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. A级岩棉保温隔热板（单独列项，不在本清单中报价） 3. 6mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布(≥160g/m2) 4. 满刮腻子二道。 5. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 6. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 7. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3900	76.67	299013	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程　　第 81 页，共 82 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-5-2	011001002001	保温隔热天棚	1.A级岩棉保温隔热板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3900	29.23	113997	0
11		其他工程					635911.56	0
11-1	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢楼梯栏杆 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	158.4	410.29	64989.94	0
11-2	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:成品不锈钢栏杆 2.幕墙前护栏 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	1600	302.94	484704	0
11-3	040402017002	沟道盖板	1.车库出入口采用成品树脂盖板树脂盖板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	30	148.85	4465.5	0
11-4	040402017003	屋面沟道盖板	1.屋面成品树脂盖板树脂盖板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	185.55	148.85	27619.12	0
11-5	011101002002	坡道1:防滑面层	1. 50厚C25细石混凝土面层，随捣随扫成粗麻面，内配の6@200双向分缝12宽，双向@3000,粗砂填缝 2. 现浇钢筋混凝土楼板，随浇随抹光。 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	430	64.63	27790.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-建筑装饰工程　　第 82 页，共 82 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-6	010902005001	屋面排水管	1.屋面内排水雨水口 2.含雨水斗等 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材	m	378	25.54	9654.12	0
11-7	010903004001	墙面变形缝	1.外墙变形缝 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	32	158.33	5066.56	0
11-8	010901008001	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	73.4	158.33	11621.42	0
合计							41347741.69	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋-建筑装饰工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					18940866.16
1-1	1	安全文明施工费		项		100	1684023.63
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	1473701.96
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	27158.94
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	27158.94
1-1-2-1-1	01A001001002	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		m	1	27158.94	27158.94
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	183162.73
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项	VZ_HJ	2	826954.83
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项	VZ_HJ	1	413477.42
1-8	8	二次搬运费		项	VZ_HJ	0.25	103369.35
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	262953.11
1-9-1	011601003003	其他大型机械进出场及安拆		项	1	262953.11	262953.11
1-10	10	脚手架费		项		100	2288865.05
1-10-1	011601001001	脚手架		项	1	241289.04	241289.04
1-10-2	011601001002	脚手架		项	1	251881.65	251881.65
1-10-3	011601001003	脚手架		项	1	1613183.67	1613183.67
1-10-4	011601001004	脚手架		项	1	182510.69	182510.69
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	1899163.91
1-11-1	011601002001	垂直运输		项	1	1804663.91	1804663.91
1-11-2	01B002	施工电梯及塔吊基础		项	1	94500.00	94500.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	模板		项		100	11462058.86
1-14-1	010505001002	垫层模板		m2	97	52.78	5119.66
1-14-2	010505002002	基础模板		m2	1615	68.19	110126.85
1-14-3	010505004001	柱面模板		m2	5714	102.89	587913.46
1-14-4	010505004002	柱面模板		m2	2535	121.30	307495.50
1-14-5	010505004003	柱面模板		m2	401	130.48	52322.48
1-14-6	010505005001	墙面模板		m2	10710	93.30	999243.00
1-14-7	010505005002	墙面模板		m2	5650	109.54	618901.00
1-14-8	010505005003	墙面模板		m2	1640	117.64	192929.60
1-14-9	010505006001	梁模板		m2	29217	110.73	3235198.41
1-14-10	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板		m2	31860	139.98	4459762.80
1-14-11	010505007002	坡道板模板		m2	700	114.81	80367.00
1-14-12	010505010001	楼梯模板		m2	460	212.92	97943.20
1-14-13	010505011001	构造柱模板		m2	2400	102.89	246936.00
1-14-14	010505012002	圈梁模板		m2	700	107.34	75138.00
1-14-15	010505013001	过梁模板		m2	70	123.21	8624.70
1-14-16	010505014001	零星现浇构件模板		m2	90	118.32	10648.80
1-14-17	010505019001	后浇带模板		m2	2310	161.64	373388.40
			合计				18940866.16

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	5425974.71
合计					5425974.71

总承包服务费计价表

工程名称：A栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋-建筑装饰工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	010301002001	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩 试验桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.01	1128.13	143.3	1103.86	384.57	11.2813	1.433	11.0386	3.8457
120004-107	钢桩尖制作	t	0.000667	3787.11	4395.8	842.73	1282.16	2.52600237	2.9319986	0.56210091	0.85520072
120004-79	打预制混凝土管桩 桩径D=600mm 桩长L>18m 打试验桩(预制混凝土桩) 人工*1.5,机械*1.5 送桩深度0m<L≤2m 人工*1.25,机械*1.25	100m	0.01	1519.96	21802.95	3941.58	1774.04	15.1996	218.0295	39.4158	17.7404
120005-12	预埋件 铁件制作、安装	t	0.00021	3169.31	5378.33	755.87	1161.6	0.6655551	1.1294493	0.1587327	0.243936
小计								29.67245747	223.5239479	51.17523361	22.68523672
清单项目综合单价											327.05687570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.838355	1.3889	2.55		
		技工人工费	元	19.888352	1.3634	27.12		
	材料	其他材料费	元	2.213058	1.0000	2.21		
		松杂枋板材	m3	0.00075	1784.0700	1.34		
		低合金钢焊条	kg	0.385889	7.0800	2.73		
		预埋铁件	kg	0.271127	5.0200	1.36		
		乙炔气	kg	0.00278	11.2700	0.03		
		氧气	m3	0.006393	3.6400	0.02		
		钢板	t	0.000707	3832.7434	2.71		
		预应力高强混凝土管桩	m	1.038	205.3097	213.11		
	机械	机械费调整	元	-0.0007	1.0000	0		
		交流电焊机	台班	0.021764	172.1800	3.75		
		汽车式起重机	台班	0.009825	1506.0500	14.8		
		履带式柴油打桩机	台班	0.020028	1457.8000	29.2		
		汽车式起重机	台班	0.00258	1281.4900	3.31		
		汽车式起重机	台班	0.000093	1123.1500	0.1		
		剪板机	台班	0.00006	283.8400	0.02		
		轨道平车	台班	0.000327	18.5800	0.01		

项目编码	010502024001	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-13	泵送浇捣桩芯混凝土 换为【泵送预拌混凝土C35微膨胀,骨料最大粒径 31.5mm】	10m3	0.1	943.5	4282.48	94.8	470.57	94.35	428.248	9.48	47.057
小计								94.35	428.248	9.48	47.057
清单项目综合单价											579.13500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.603446	1.3889	5		
		技工人工费	元	65.531356	1.3634	89.35		
	材料	水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		其他材料费	元	4.240056	1.0000	4.24		
		泵送预拌混凝土	m3	1.015028	416.8319	423.1		
	机械	混凝土振动器	台班	0.163503	10.2300	1.67		
		混凝土输送泵车	台班	0.005989	1301.1000	7.79		

项目编码	010506021003	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ>10mm	t	1	1143.37	3395.45	160.85	483.82	1143.37	3395.45	160.85	483.82
小计								1143.37	3395.45	160.85	483.82
清单项目综合单价											5183.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852941	1.3889	295.63		
		技工人工费	元	621.786275	1.3634	847.74		
	材料	其他材料费	元	33.618137	1.0000	33.62		
		低合金钢焊条	kg	9.65	7.0800	68.32		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320098	4.6500	10.79		
		钢筋	t	1.025	3202.6549	3282.72		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.579902	172.1800	99.85		
		汽车式起重机	台班	0.047059	1123.1500	52.85		

项目编码	010301005002	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	446.75	388.26	360.75	163.41	44.675	38.826	36.075	16.341
小计								44.675	38.826	36.075	16.341
清单项目综合单价											135.91700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.312283	1.3889	15.71		
		技工人工费	元	21.24345	1.3634	28.96		
	材料	石料切割锯片	片	0.675	57.5200	38.83		
	机械	管桩切割机	台班	0.143	252.2700	36.07		

项目编码	080307004001	项目名称	桩头防水	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-83	桩头防水 直径0mm<D≤500mm	10个	0.1	440.97	347.45	0	134.06	44.097	34.745	0	13.406
RGJX	人工降效		44.096667	0.05	0	0	0.01	2.20483335	0	0	0.44096667
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								46.30183335	34.745	0	13.84696667
清单项目综合单价											94.89380002

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.275383	1.0000	2.28		
		普工人工费	元	2.764617	1.3889	3.84		
		技工人工费	元	29.52725	1.3634	40.26		
	材料	其他材料费	元	0.513483	1.0000	0.51		
		水	m3	0.007	4.6214	0.03		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.8	7.0000	12.6		
		遇水膨胀止水条	m	2	7.2000	14.4		
		遇水膨胀止水条	m	1	7.2000	7.2		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩 正式桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.01	1128.13	143.3	1103.86	384.57	11.2813	1.433	11.0386	3.8457
120004-107	钢桩尖制作	t	0.000667	3787.11	4395.8	842.73	1282.16	2.52600237	2.9319986	0.56210091	0.85520072
120004-79	打预制混凝土管桩 桩径D=600mm 桩长L>18m 送桩深度0m<L≤2m 人工*1.25,机械*1.25	100m	0.01	1013.3	21802.95	2627.72	1546.07	10.133	218.0295	26.2772	15.4607
120005-12	预埋件 铁件制作、安装	t	0.00021	3169.31	5378.33	755.87	1161.6	0.6655551	1.1294493	0.1587327	0.243936
小计								24.60585747	223.5239479	38.03663361	20.40553672
清单项目综合单价											306.57197570
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.520863		1.3889		2.11		
		技工人工费			元	16.49568		1.3634		22.49		
	材料	其他材料费			元	2.213058		1.0000		2.21		
		松杂枋板材			m3	0.00075		1784.0700		1.34		
		低合金钢焊条			kg	0.385889		7.0800		2.73		
		预应力高强混凝土管桩			m	1.038		205.3097		213.11		
		预埋铁件			kg	0.271127		5.0200		1.36		
		乙块气			kg	0.00278		11.2700		0.03		
		氧气			m3	0.006393		3.6400		0.02		
		钢板			t	0.000707		3832.7434		2.71		
	机械	交流电焊机			台班	0.017389		172.1800		2.99		
		汽车式起重机			台班	0.00655		1506.0500		9.86		
		履带式柴油打桩机			台班	0.014915		1457.8000		21.74		
		汽车式起重机			台班	0.00258		1281.4900		3.31		
		汽车式起重机			台班	0.000093		1123.1500		0.1		
		剪板机			台班	0.00006		283.8400		0.02		
		轨道平车			台班	0.000327		18.5800		0.01		
项目编码	010502024002	项目名称		填充混凝土				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-13	泵送浇捣桩芯混凝土 换为【泵送预拌混凝土C35微膨胀,骨料最大粒径 31.5mm】	10m3	0.1	943.5	4282.48	94.8	470.57	94.35	428.248	9.48	47.057
小计								94.35	428.248	9.48	47.057
清单项目综合单价											579.13500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.60347		1.3889		5		
		技工人工费			元	65.53138		1.3634		89.35		
	材料	水			m3	0.2		4.6214		0.92		
		其他材料费			元	4.24008		1.0000		4.24		
		泵送预拌混凝土			m3	1.015		416.8319		423.08		
	机械	混凝土振动器			台班	0.1635		10.2300		1.67		
		混凝土输送泵车			台班	0.006		1301.1000		7.81		
项目编码	010506021004	项目名称		钢筋笼				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ>10mm	t	1	1143.37	3395.45	160.85	483.82	1143.37	3395.45	160.85	483.82
小计								1143.37	3395.45	160.85	483.82
清单项目综合单价											5183.49000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	212.852901		1.3889		295.63		
		技工人工费			元	621.786302		1.3634		847.74		
	材料	其他材料费			元	33.618301		1.0000		33.62		
		低合金钢焊条			kg	9.65		7.0800		68.32		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319998		4.6500		10.79		
		钢筋			t	1.025		3202.6549		3282.72		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.580002		172.1800		99.86		
		汽车式起重机			台班	0.047001		1123.1500		52.79		
项目编码	010301005003	项目名称		截(凿)桩头				计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	446.75	388.26	360.75	163.41	44.675	38.826	36.075	16.341
小计								44.675	38.826	36.075	16.341
清单项目综合单价											135.91700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.31228		1.3889		15.71		
		技工人工费			元	21.24345		1.3634		28.96		
	材料	石料切割锯片			片	0.675		57.5200		38.83		
	机械	管桩切割机			台班	0.143		252.2700		36.07		
项目编码	080307004002	项目名称		桩头防水				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-83	桩头防水 直径0mm<D≤500mm	10个	0.1	440.97	347.45	0	134.06	44.097	34.745	0	13.406
RGJX	人工降效		44.097008	0.05	0	0	0.01	2.2048504	0	0	0.44097008
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								46.3018504	34.745	0	13.84697008
清单项目综合单价											94.89382048
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	2.275406		1.0000		2.28		
		普工人工费			元	2.76461		1.3889		3.84		
		技工人工费			元	29.52725		1.3634		40.26		
	材料	其他材料费			元	0.51348		1.0000		0.51		
		水			m3	0.007		4.6214		0.03		
		水泥基渗透结晶型防水涂料			kg	1.8		7.0000		12.6		
		遇水膨胀止水条			m	2		7.2000		14.4		
		遇水膨胀止水条			m	1		7.2000		7.2		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
项目编码	010402001001	项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	3358.87	2729.42	44.53	1028.47	335.887	272.942	4.453	102.847
RGJX	人工降效		335.886999	0.05	0	0	0.01	16.79434995	0	0	3.35886999
JXJX	机械降效		4.453002	0	0	0.05	0	0	0	0.2226501	0
小计								352.68135	272.942	4.6756501	106.20587

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									736.50487004
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	17.331769	1.0000	17.33			
		普工人工费	元	56.39288	1.3889	78.32			
		技工人工费	元	188.91216	1.3634	257.56			
	材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66			
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97			
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99			
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31			
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06			
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6			
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36			
	机械	机械费调整	元	0.229775	1.0000	0.23			
		灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45			

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 3.6m以上4.8m以下部分 人工*1.2	10m3	0.1	4030.64	2729.42	44.53	1206.24	403.064	272.942	4.453	120.624
RGJX	人工降效		403.063996	0.05	0	0	0.01	20.1531998	0	0	4.03063996
JXJX	机械降效		4.452992	0	0	0.05	0	0	0	0.2226496	0
小计								423.2171998	272.942	4.6756496	124.65464

清单项目综合单价									825.48948936
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	20.798102	1.0000	20.8			
		普工人工费	元	67.67146	1.3889	93.99			
		技工人工费	元	226.69459	1.3634	309.08			
	材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66			
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97			
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99			
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31			
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06			
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6			
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36			
	机械	机械费调整	元	0.229774	1.0000	0.23			
		灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45			

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 超过4.8m部分 人工*1.4	10m3	0.1	4702.42	2729.42	44.53	1384	470.242	272.942	4.453	138.4
RGJX	人工降效		470.242	0.05	0	0	0.01	23.5121	0	0	4.70242
JXJX	机械降效		4.453018	0	0	0.05	0	0	0	0.2226509	0
小计								493.7541	272.942	4.6756509	143.10242

清单项目综合单价									914.47417090
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	24.264487	1.0000	24.26			
		普工人工费	元	78.95003	1.3889	109.65			
		技工人工费	元	264.47702	1.3634	360.59			
	材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66			
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97			
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99			
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31			
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06			
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6			
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36			
	机械	机械费调整	元	0.229776	1.0000	0.23			
		灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45			

项目编码	011201B001001	项目名称	墙体挂网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 设计要求在不同材质交界处挂网 人工*1.15	100m2	0.01	797.3	402.69	0	231.12	7.973	4.0269	0	2.3112
RGJX	人工降效		7.973	0.05	0	0	0.01	0.39865	0	0	0.07973
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								8.37165	4.0269	0	2.39093

清单项目综合单价									14.78948000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	0.411507	1.0000	0.41			
		普工人工费	元	0.825611	1.3889	1.15			
		技工人工费	元	1.810705	1.3634	2.47			
		高级技工人工费	元	3.15212	1.3824	4.36			
	材料	其他材料费	元	0.03987	1.0000	0.04			
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.3300	1.4			
		YJ-III胶	kg	0.33	7.8500	2.59			
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-2	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	555.66	4207.14	162.95	369.04	55.566	420.714	16.295	36.904
RGJX	人工降效		55.565984	0.05	0	0	0.01	2.7782992	0	0	0.55565984
JXJX	机械降效		16.295	0	0	0.05	0	0	0	0.81475	0
小计								58.3442992	420.714	17.10975	37.45965984

清单项目综合单价									533.62770904
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	2.867205	1.0000	2.87			
		技工人工费	元	40.75522	1.3634	55.57			
	材料	其他材料费	元	6.217455	1.0000	6.22			
		水	m3	0.2	4.6214	0.92			
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	409.4779	413.57			
	机械	机械费调整	元	0.840822	1.0000	0.84			
		混凝土振动器	台班	0.075	10.2300	0.77			
		混凝土输送泵车	台班	0.0088	1764.5400	15.53			

项目编码	010502001001	项目名称	桩承台	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5】 换为【防水混凝土C40 P8】	10m3	0.1	606.02	4348.8	169.78	389.94	60.602	434.88	16.978	38.994	
小计								60.602	434.88	16.978	38.994	
清单项目综合单价											551.45400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.44944	1.3634		60.6		
	材料	其他材料费				元	6.426795	1.0000		6.43		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		防水混凝土				m3	1.01	422.1062		426.33		
	机械	混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0091	1764.5400		16.06		
项目编码	010502004001	项目名称			设备基础			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	606.02	3979.21	169.78	371.46	60.602	397.921	16.978	37.146	
小计								60.602	397.921	16.978	37.146	
清单项目综合单价											512.64700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.44944	1.3634		60.6		
	材料	其他材料费				元	5.8806	1.0000		5.88		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	386.0531		389.91		
	机械	混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0091	1764.5400		16.06		
项目编码	010502006001	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4967.43	199.78	469.87	78.308	496.743	19.978	46.987	
RGJX	人工降效		78.308	0.05	0	0	0.01	3.9154	0	0	0.78308	
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.05	0	0	0	0.9989	0	
小计								82.2234	496.743	20.9769	47.77008	
清单项目综合单价											647.71338000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	4.040693	1.0000		4.04		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	7.34103	1.0000		7.34		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	482.4513		487.28		
	机械	机械费调整				元	1.030865	1.0000		1.03		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502006002	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4697.26	199.78	456.36	78.308	469.726	19.978	45.636	
RGJX	人工降效		78.308025	0.05	0	0	0.01	3.91540125	0	0	0.78308025	
JXJX	机械降效		19.978025	0	0	0.05	0	0	0	0.99890125	0	
小计								82.22340125	469.726	20.97690125	46.41908025	
清单项目综合单价											619.34538275	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	4.040694	1.0000		4.04		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.94176	1.0000		6.94		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	456.0973		460.66		
	机械	机械费调整				元	1.030866	1.0000		1.03		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502006003	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4661.87	199.78	454.59	78.308	466.187	19.978	45.459	
RGJX	人工降效		78.308	0.05	0	0	0.01	3.9154	0	0	0.78308	
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.05	0	0	0	0.9989	0	
小计								82.2234	466.187	20.9769	46.24208	
清单项目综合单价											615.62938000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	4.040693	1.0000		4.04		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.88947	1.0000		6.89		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	452.6460		457.17		
	机械	机械费调整				元	1.030865	1.0000		1.03		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502006004	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4491.23	199.78	446.06	78.308	449.123	19.978	44.606	
RGJX	人工降效		78.30796	0.05	0	0	0.01	3.915398	0	0	0.7830796	
JXJX	机械降效		19.97796	0	0	0.05	0	0	0	0.998898	0	
小计								82.223398	449.123	20.976898	45.3890796	
清单项目综合单价											597.71237560	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	4.040691	1.0000		4.04		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.63729	1.0000		6.64		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	436.0000		440.36		
	机械	机械费调整				元	1.030862	1.0000		1.03		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵车		台班	0.0108	1764.5400	19.06		
项目编码	010502006005	项目名称	钢筋混凝土柱		计量单位	m3			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4258.08	199.78	434.4	78.308	425.808	19.978	43.44
RGJX	人工降效		78.30799	0.05	0	0	0.01	3.9153995	0	0	0.7830799
JXJX	机械降效		19.97799	0	0	0.05	0	0	0	0.9988995	0
小计								82.2233995	425.808	20.9768995	44.2230799
清单项目综合单价											573.23137890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	4.040692	1.0000	4.04		
		技工人工费	元	57.43565	1.3634	78.31		
	材料	其他材料费	元	6.292725	1.0000	6.29		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	413.2566	417.39		
	机械	机械费调整	元	1.030864	1.0000	1.03		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		

项目编码	010502010001	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4967.43	199.78	469.87	78.308	496.743	19.978	46.987
RGJX	人工降效		78.308	0.05	0	0	0.01	3.9154	0	0	0.78308
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.05	0	0	0	0.9989	0
小计								82.2234	496.743	20.9769	47.77008
清单项目综合单价											647.71338000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	4.040693	1.0000	4.04		
		技工人工费	元	57.43565	1.3634	78.31		
	材料	其他材料费	元	7.34103	1.0000	7.34		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	482.4513	487.28		
	机械	机械费调整	元	1.030865	1.0000	1.03		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		

项目编码	010502010002	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4697.26	199.78	456.36	78.308	469.726	19.978	45.636
RGJX	人工降效		78.308	0.05	0	0	0.01	3.9154	0	0	0.78308
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.05	0	0	0	0.9989	0
小计								82.2234	469.726	20.9769	46.41908
清单项目综合单价											619.34538000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	4.040693	1.0000	4.04		
		技工人工费	元	57.43565	1.3634	78.31		
	材料	其他材料费	元	6.94176	1.0000	6.94		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	456.0973	460.66		
	机械	机械费调整	元	1.030865	1.0000	1.03		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		

项目编码	010502010003	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4661.87	199.78	454.59	78.308	466.187	19.978	45.459
RGJX	人工降效		78.308007	0.05	0	0	0.01	3.91540035	0	0	0.78308007
JXJX	机械降效		19.978007	0	0	0.05	0	0	0	0.99890035	0
小计								82.22340035	466.187	20.97690035	46.24208007
清单项目综合单价											615.62938077

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	4.040693	1.0000	4.04		
		技工人工费	元	57.43565	1.3634	78.31		
	材料	其他材料费	元	6.88947	1.0000	6.89		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	452.6460	457.17		
	机械	机械费调整	元	1.030865	1.0000	1.03		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		

项目编码	010502010004	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4491.23	199.78	446.06	78.308	449.123	19.978	44.606
RGJX	人工降效		78.307973	0.05	0	0	0.01	3.91539865	0	0	0.78307973
JXJX	机械降效		19.977973	0	0	0.05	0	0	0	0.99889865	0
小计								82.22339865	449.123	20.97689865	45.38907973
清单项目综合单价											597.71237703

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	4.040691	1.0000	4.04		
		技工人工费	元	57.43565	1.3634	78.31		
	材料	其他材料费	元	6.63729	1.0000	6.64		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	436.0000	440.36		
	机械	机械费调整	元	1.030864	1.0000	1.03		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		

项目编码	010502010005	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4258.08	199.78	434.4	78.308	425.808	19.978	43.44
RGJX	人工降效		78.308	0.05	0	0	0.01	3.9154	0	0	0.78308
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.05	0	0	0	0.9989	0
小计								82.2234	425.808	20.9769	44.22308
清单项目综合单价											573.23138000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	4.040693	1.0000	4.04		
		技工人工费	元	57.43565	1.3634	78.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	6.292725	1.0000	6.29		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	413.2566	417.39		
	机械	机械费调整	元	1.030865	1.0000	1.03		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	3979.21	182.13	400.36	71.191	397.921	18.213	40.036
RGJX	人工降效		71.191	0.05	0	0	0.01	3.55955	0	0	0.71191
JXJX	机械降效		18.213	0	0	0.05	0	0	0	0.91065	0
小计								74.75055	397.921	19.12365	40.74791
清单项目综合单价											532.54311000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.673457	1.0000	3.67		
		技工人工费	元	52.2155	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	5.8806	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	机械费调整	元	0.93979	1.0000	0.94		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0098	1764.5400	17.29		

项目编码	010502013001	项目名称	钢筋混凝土有梁板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	3979.21	182.13	400.36	71.191	397.921	18.213	40.036
RGJX	人工降效		71.191	0.05	0	0	0.01	3.55955	0	0	0.71191
JXJX	机械降效		18.213001	0	0	0.05	0	0	0	0.91065005	0
小计								74.75055	397.921	19.12365005	40.74791
清单项目综合单价											532.54311005

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.673456	1.0000	3.67		
		技工人工费	元	52.2155	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	5.8806	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	机械费调整	元	0.939791	1.0000	0.94		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0098	1764.5400	17.29		

项目编码	010502013002	项目名称	钢筋混凝土有梁板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 换为【防水混凝土C30 P6】	10m3	0.1	711.91	4069.93	182.13	404.9	71.191	406.993	18.213	40.49
RGJX	人工降效		71.191005	0.05	0	0	0.01	3.55955025	0	0	0.71191005
JXJX	机械降效		18.212999	0	0	0.05	0	0	0	0.91064995	0
小计								74.75055025	406.993	19.12364995	41.20191005
清单项目综合单价											542.06911025

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.673456	1.0000	3.67		
		技工人工费	元	52.2155	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	6.01467	1.0000	6.01		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		防水混凝土	m3	1.01	394.9027	398.85		
	机械	机械费调整	元	0.939791	1.0000	0.94		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0098	1764.5400	17.29		

项目编码	010502018001	项目名称	坡道板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	3979.21	182.13	400.36	71.191	397.921	18.213	40.036
RGJX	人工降效		71.191067	0.05	0	0	0.01	3.55955335	0	0	0.71191067
JXJX	机械降效		18.213067	0	0	0.05	0	0	0	0.91065335	0
小计								74.75055335	397.921	19.12365335	40.74791067
清单项目综合单价											532.54311737

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.673459	1.0000	3.67		
		技工人工费	元	52.2155	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	5.8806	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	机械费调整	元	0.939795	1.0000	0.94		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0098	1764.5400	17.29		

项目编码	010502018002	项目名称	坡道板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	4204.01	182.13	411.6	71.191	420.401	18.213	41.16
RGJX	人工降效		71.1912	0.05	0	0	0.01	3.55956	0	0	0.711912
JXJX	机械降效		18.2132	0	0	0.05	0	0	0	0.91066	0
小计								74.75056	420.401	19.12366	41.871912
清单项目综合单价											556.14713200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.673464	1.0000	3.67		
		技工人工费	元	52.2155	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	6.21282	1.0000	6.21		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	407.9823	412.06		
	机械	机械费调整	元	0.9398	1.0000	0.94		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0098	1764.5400	17.29		

项目编码	010502020001	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-58	非泵送现浇混凝土 整体楼梯 普通	10m3	0.1	2090.69	3890.46	25.58	749.59	209.069	389.046	2.558	74.959	
RGJX	人工降效		209.068986	0.05	0	0	0.01	10.4534493	0	0	2.09068986	
JXJX	机械降效		2.557972	0	0	0.05	0	0	0	0.1278986	0	
小计								219.5224493	389.046	2.6858986	77.04968986	
清单项目综合单价											688.30403776	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	10.787959	1.0000		10.79		
		普工人工费				元	11.77839	1.3889		16.36		
		技工人工费				元	141.34523	1.3634		192.71		
	材料	其他材料费				元	5.749455	1.0000		5.75		
		水				m3	0.775	4.6214		3.58		
		普通预拌混凝土				m3	1.01	375.9558		379.72		
	机械	机械费调整				元	0.131991	1.0000		0.13		
		混凝土振动器				台班	0.205	12.4800		2.56		
项目编码	010502021001	项目名称		构造柱				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2938.38	3754.99	12.69	966.21	293.838	375.499	1.269	96.621	
RGJX	人工降效		293.838	0.05	0	0	0.01	14.6919	0	0	2.93838	
JXJX	机械降效		1.269	0	0	0.05	0	0	0	0.06345	0	
小计								308.5299	375.499	1.33245	99.55938	
清单项目综合单价											784.92073000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	15.162041	1.0000		15.16		
		普工人工费				元	24.05062	1.3889		33.4		
		技工人工费				元	191.01777	1.3634		260.43		
	材料	其他材料费				元	5.54925	1.0000		5.55		
		水				m3	0.879	4.6214		4.06		
		普通预拌混凝土				m3	1.01	362.2655		365.89		
	机械	机械费调整				元	0.06548	1.0000		0.07		
		混凝土振动器				台班	0.124	10.2300		1.27		
项目编码	010502022001	项目名称		圈梁				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3741.02	7.88	955.79	290.295	374.102	0.788	95.579	
RGJX	人工降效		290.295	0.05	0	0	0.01	14.51475	0	0	2.90295	
JXJX	机械降效		0.788	0	0	0.05	0	0	0	0.0394	0	
小计								304.80975	374.102	0.8274	98.48195	
清单项目综合单价											778.22110000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	14.979221	1.0000		14.98		
		普工人工费				元	22.21242	1.3889		30.85		
		技工人工费				元	190.29206	1.3634		259.44		
	材料	其他材料费				元	5.528596	1.0000		5.53		
		水				m3	0.581	4.6214		2.69		
		普通预拌混凝土				m3	1.01	362.2655		365.89		
	机械	机械费调整				元	0.040661	1.0000		0.04		
		混凝土振动器				台班	0.077	10.2300		0.79		
项目编码	010502023001	项目名称		过梁				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3741.02	7.88	955.79	290.295	374.102	0.788	95.579	
RGJX	人工降效		290.295	0.05	0	0	0.01	14.51475	0	0	2.90295	
JXJX	机械降效		0.7875	0	0	0.05	0	0	0	0.039375	0	
小计								304.80975	374.102	0.827375	98.48195	
清单项目综合单价											778.22107500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	14.979225	1.0000		14.98		
		普工人工费				元	22.212425	1.3889		30.85		
		技工人工费				元	190.29205	1.3634		259.44		
	材料	其他材料费				元	5.5286	1.0000		5.53		
		水				m3	0.581	4.6214		2.69		
		普通预拌混凝土				m3	1.01	362.2655		365.89		
	机械	机械费调整				元	0.040625	1.0000		0.04		
		混凝土振动器				台班	0.077	10.2300		0.79		
项目编码	010502025001	项目名称		零星现浇构件				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3132.93	3739.17	20.46	1017.46	313.293	373.917	2.046	101.746	
RGJX	人工降效		313.293334	0.05	0	0	0.01	15.6646667	0	0	3.13293334	
JXJX	机械降效		2.045556	0	0	0.05	0	0	0	0.1022778	0	
小计								328.9576667	373.917	2.1482778	104.8789333	
清单项目综合单价											809.90187784	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	16.165933	1.0000		16.17		
		普工人工费				元	24.885844	1.3889		34.56		
		技工人工费				元	204.436911	1.3634		278.73		
	材料	其他材料费				元	5.525867	1.0000		5.53		
		水				m3	2.145	4.6214		9.91		
		普通预拌混凝土				m3	1.01	354.9292		358.48		
	机械	机械费调整				元	0.105556	1.0000		0.11		
		混凝土振动器				台班	0.2	10.2300		2.05		
项目编码	010502033001	项目名称		后浇带				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-18	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵车	10m3	0.1	917.17	4627.98	359.51	499.79	91.717	462.798	35.951	49.979	
010002-129	密目铝丝网(成品)安装	t	0.003	971.32	3325.31	0	423.3	2.91396	9.97593	0	1.2699	
RGJX	人工降效		94.630968	0.05	0	0	0.01	4.7315484	0	0	0.94630968	
JXJX	机械降效		35.951	0	0	0.05	0	0	0	1.79755	0	
小计								99.3625084	472.77393	37.74855	52.19520968	
清单项目综合单价											662.08019808	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	人工费调整	元	4.882958	1.0000	4.88		
		普工人工费	元	0.224743	1.3889	0.31		
		技工人工费	元	69.178777	1.3634	94.32		
	材料	水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0045	5.0000	0.02		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	457.3010	461.87		
		密目铝丝网	t	0.00303	3284.9558	9.95		
	机械	机械费调整	元	1.855072	1.0000	1.86		
		混凝土振动器	台班	0.099	10.2300	1.01		
		混凝土输送泵车	台班	0.0198	1764.5400	34.94		

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3368.45	44	812.7613014
清单项目综合单价											6667.40780846

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	80.86391	1.0000	80.86		
		普工人工费	元	274.783008	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853611	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617454	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110006	22.2000	24.64		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

项目编码	010506001003	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3368.45	44	812.7613014
清单项目综合单价											6667.40780846

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	80.86391	1.0000	80.86		
		普工人工费	元	274.783008	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853611	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617454	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110006	22.2000	24.64		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

项目编码	010506001004	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3373.04	44	812.9913014
清单项目综合单价											6672.22780846

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	80.86391	1.0000	80.86		
		普工人工费	元	274.783008	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853611	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.685251	1.0000	49.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110006	22.2000	24.64		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

项目编码	010506001005	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129877	0.05	0	0	0.01	78.35649385	0	0	15.67129877
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196494	3330.02	44	810.8312988
清单项目综合单价											6627.04779262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	80.863901	1.0000	80.86		
		普工人工费	元	274.783002	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853603	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.049551	1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110002	22.2000	24.64		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

项目编码	010506001006	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24	
RGJX	人工降效		1567.129877	0.05	0	0	0.01	78.35649385	0	0	15.67129877	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								2442.196494	3360.25	44	812.3512988	
清单项目综合单价											6658.79779262	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	80.863901	1.0000		80.86		
		普工人工费				元	274.783002	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853603	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.49625	1.0000		49.5		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋				kg	1020	3.2027		3266.75		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.110002	22.2000		24.64		
		钢筋调直机				台班	0.32	36.9600		11.83		
项目编码	010506001007	项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ>10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ12】	t	1	470.05	3247.33	17.82	288.02	470.05	3247.33	17.82	288.02	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ>10mm	t	1	1002.97	5.78	0	265.7	1002.97	5.78	0	265.7	
RGJX	人工降效		1002.969967	0.05	0	0	0.01	50.14849835	0	0	10.02969967	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								1523.168498	3253.11	17.82	563.7496997	
清单项目综合单价											5357.84819802	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	51.75325	1.0000		51.75		
		普工人工费				元	172.0986	1.3889		239.03		
		技工人工费				元	905.081501	1.3634		1233.99		
	材料	其他材料费				元	47.9901	1.0000		47.99		
		镀锌铁丝(综合)				kg	4.62	5.0000		23.1		
		热轧带肋钢筋				kg	1025	3.1044		3182.01		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机				台班	0.09	37.6400		3.39		
		钢筋弯曲机				台班	0.65	22.2000		14.43		
项目编码	010506001008	项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ14】	t	1	378.17	3485.36	8.2	274.93	378.17	3485.36	8.2	274.93	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985	
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0	
小计								1233.226993	3571.87	96.7884928	508.9233985	
清单项目综合单价											5410.80888380	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	42.019937	1.0000		42.02		
		普工人工费				元	112.458899	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	52.786201	1.0000		52.79		
		水				m3	0.110001	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.320002	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				kg	1025	3.3496		3433.34		
	机械	机械费调整				元	4.353485	1.0000		4.35		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.489999	172.1800		84.37		
项目编码	010506001009	项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ16】	t	1	378.17	3155.67	8.2	258.45	378.17	3155.67	8.2	258.45	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985	
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0	
小计								1233.226993	3242.18	96.7884928	492.4433985	
清单项目综合单价											5064.63888380	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	42.019937	1.0000		42.02		
		普工人工费				元	112.458899	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	47.913902	1.0000		47.91		
		水				m3	0.110001	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.320002	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				kg	1025	3.0327		3108.52		
	机械	机械费调整				元	4.353485	1.0000		4.35		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.489999	172.1800		84.37		
项目编码	010506001010	项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985	
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0	
小计								1233.226993	3169.48	96.7884928	488.8033985	
清单项目综合单价											4988.29888380	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	42.019937	1.0000		42.02		
		普工人工费				元	112.458899	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	46.8396	1.0000	46.84		
		水		m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条		kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋		t	1.025	2962.8319	3036.9		
	机械	机械费调整		元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机		台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机		台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机		台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001011	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3250.51	96.7884928	492.8533985
清单项目综合单价											5073.37888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.03705	1.0000	48.04		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3040.7080	3116.73		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001012	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3260.63	96.7884928	493.3633985
清单项目综合单价											5084.00888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.1866	1.0000	48.19		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3050.4425	3126.7		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001013	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3283.65	96.7884928	494.5133985
清单项目综合单价											5108.17888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.5268	1.0000	48.53		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3072.5664	3149.38		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001014	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.260015	0.05	0	0	0.01	33.81300075	0	0	6.76260015
JXJX	机械降效		87.80999	0	0	0.05	0	0	0	4.3904995	0
小计								1077.203001	3375.03	98.4804995	458.3426002
清单项目综合单价											5009.05610040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	34.895017	1.0000	34.9		
		普工人工费	元	93.8872	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46		
		水	m3	0.12	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3151.3274	3230.11		
	机械	机械费调整	元	4.530995	1.0000	4.53		
		钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001015	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ>25mm	t	1	367.13	3280.04	6.28	261.6	367.13	3280.04	6.28	261.6
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.26002	0.05	0	0	0.01	33.813001	0	0	6.7626002
JXJX	机械降效		87.809987	0	0	0.05	0	0	0	4.39049935	0
小计								1077.203001	3375.95	98.48049935	458.3826002
清单项目综合单价											5010.01610055

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	34.895017	1.0000	34.9		
		普工人工费	元	93.8872	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.47355	1.0000	48.47		
		水	m3	0.12	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3152.2124	3231.02		
	机械	机械费调整	元	4.530995	1.0000	4.53		
		钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001016	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3368.45	44	812.7613014
清单项目综合单价											6667.40780846

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	80.86391	1.0000	80.86		
		普工人工费	元	274.783008	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853611	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617454	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110006	22.2000	24.64		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

项目编码	010506001017	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3368.45	44	812.7613014
清单项目综合单价											6667.40780846

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	80.86391	1.0000	80.86		
		普工人工费	元	274.783008	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853611	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617454	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110006	22.2000	24.64		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

项目编码	010506001018	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3373.04	44	812.9913014
清单项目综合单价											6672.22780846

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	80.86391	1.0000	80.86		
		普工人工费	元	274.783008	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853611	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.685251	1.0000	49.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110006	22.2000	24.64		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

项目编码	010506001019	项目名称	现浇混凝土柱钢筋 （箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129877	0.05	0	0	0.01	78.35649385	0	0	15.67129877
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196494	3330.02	44	810.8312988
清单项目综合单价											6627.04779262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	80.863901	1.0000	80.86		
		普工人工费	元	274.783002	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853603	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.049551	1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110002	22.2000	24.64		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

项目编码	010506001020	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129877	0.05	0	0	0.01	78.35649385	0	0	15.67129877
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196494	3360.25	44	812.3512988
清单项目综合单价											6658.79779262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	80.863901	1.0000	80.86		
		普工人工费	元	274.783002	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853603	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.49625	1.0000	49.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110002	22.2000	24.64		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

项目编码	010506001021	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12】	t	1	796.71	3247.48	44	376.35	796.71	3247.48	44	376.35
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130012	0.05	0	0	0.01	78.3565006	0	0	15.67130012
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196501	3258.48	44	807.2613001
清单项目综合单价											6551.93780072

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	80.863908	1.0000	80.86		
		普工人工费	元	274.783001	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.8536	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	47.99235	1.0000	47.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1044	3166.49		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

项目编码	010506001022	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	10	58.93	23.25	23.31	18.42	589.3	232.5	233.1	184.2
RGJX	人工降效		1403.639832	0.05	0	0	0.01	70.1819916	0	0	14.03639832
JXJX	机械降效		317.469994	0	0	0.05	0	0	0	15.8734997	0
小计								1851.991992	3503.26	341.5434997	683.9563983
清单项目综合单价											6380.75188962

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	72.427816	1.0000	72.43		
		普工人工费	元	167.312899	1.3889	232.38		
		技工人工费	元	1136.447998	1.3634	1549.43		
	材料	其他材料费	元	51.772801	1.0000	51.77		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	10.45	7.6300	79.73		
		热轧光圆钢筋	kg	8.5	3.2150	27.33		
		焊剂	kg	30.5	6.1900	188.8		
		石棉垫	kg	2.5	2.7400	6.85		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3060.1770	3136.68		
	机械	机械费调整	元	16.381451	1.0000	16.38		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.589999	172.1800	101.59		
		电渣焊机	台班	0.8	269.8400	215.87		

项目编码	010506001023	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3531.31	96.7884928	506.8933985
清单项目综合单价											5368.21888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	52.186801	1.0000	52.19		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3310.6195	3393.38		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机		台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机		台班	0.489999	172.1800	84.37		
项目编码	010506001024	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3169.48	96.7884928	488.8033985
清单项目综合单价											4988.29888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	46.8396	1.0000	46.84		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	2962.8319	3036.9		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001025	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3250.51	96.7884928	492.8533985
清单项目综合单价											5073.37888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.03705	1.0000	48.04		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3040.7080	3116.73		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001026	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3260.63	96.7884928	493.3633985
清单项目综合单价											5084.00888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.1866	1.0000	48.19		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3050.4425	3126.7		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001027	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3283.65	96.7884928	494.5133985
清单项目综合单价											5108.17888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.5268	1.0000	48.53		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3072.5664	3149.38		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001028	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.259967	0.05	0	0	0.01	33.81299835	0	0	6.76259967
JXJX	机械降效		87.809972	0	0	0.05	0	0	0	4.3904986	0
小计								1077.202998	3375.03	98.4804986	458.3425997

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5009.05609662
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	34.895014	1.0000	34.9			
	普工人工费	元	93.8872	1.3889	130.4			
	技工人工费	元	669.636401	1.3634	912.98			
材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46			
	水	m3	0.12	4.6214	0.55			
	镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35			
	电焊条	kg	12	7.6300	91.56			
	热轧带肋钢筋	t	1.025	3151.3274	3230.11			
机械	机械费调整	元	4.530994	1.0000	4.53			
	钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39			
	钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89			
	交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81			

项目编码	010506001029	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3368.45	44	812.7613014

清单项目综合单价								6667.40780846
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	80.86391	1.0000	80.86			
	普工人工费	元	274.783008	1.3889	381.65			
	技工人工费	元	1453.853611	1.3634	1982.18			
材料	其他材料费	元	49.617454	1.0000	49.62			
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
	热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
	钢筋弯曲机	台班	1.110006	22.2000	24.64			
	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83			

项目编码	010506001030	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3368.45	44	812.7613014

清单项目综合单价								6667.40780846
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	80.86391	1.0000	80.86			
	普工人工费	元	274.783008	1.3889	381.65			
	技工人工费	元	1453.853611	1.3634	1982.18			
材料	其他材料费	元	49.617454	1.0000	49.62			
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
	热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
	钢筋弯曲机	台班	1.110006	22.2000	24.64			
	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83			

项目编码	010506001031	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3373.04	44	812.9913014

清单项目综合单价								6672.22780846
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	80.86391	1.0000	80.86			
	普工人工费	元	274.783008	1.3889	381.65			
	技工人工费	元	1453.853611	1.3634	1982.18			
材料	其他材料费	元	49.685251	1.0000	49.69			
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
	热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
	钢筋弯曲机	台班	1.110006	22.2000	24.64			
	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83			

项目编码	010506001032	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129877	0.05	0	0	0.01	78.35649385	0	0	15.67129877
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196494	3330.02	44	810.8312988

清单项目综合单价								6627.04779262
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	80.863901	1.0000	80.86			
	普工人工费	元	274.783002	1.3889	381.65			
	技工人工费	元	1453.853603	1.3634	1982.18			
材料	其他材料费	元	49.049551	1.0000	49.05			
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
	热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
	钢筋弯曲机	台班	1.110002	22.2000	24.64			
	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83			

项目编码	010506001033	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129877	0.05	0	0	0.01	78.35649385	0	0	15.67129877
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196494	3360.25	44	812.3512988
清单项目综合单价											6658.79779262
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	80.863901		1.0000		80.86		
		普工人工费			元	274.783002		1.3889		381.65		
		技工人工费			元	1453.853603		1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.49625		1.0000		49.5		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000		44		
		热轧带肋钢筋			kg	1020		3.2027		3266.75		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.110002		22.2000		24.64		
		钢筋调直机			台班	0.32		36.9600		11.83		
项目编码	010506001034	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.339958	0.05	0	0	0.01	40.7169979	0	0	8.14339958
JXJX	机械降效		84.370032	0	0	0.05	0	0	0	4.2185016	0
小计								1233.226998	3316.8	96.7885016	496.1733996
清单项目综合单价											5142.98889908
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	42.019942		1.0000		42.02		
		普工人工费			元	112.4589		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093001		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	49.0167		1.0000		49.02		
		水			m3	0.11		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.32		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3104.4248		3182.04		
	机械	机械费调整			元	4.353494		1.0000		4.35		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.49		172.1800		84.37		
项目编码	010506001035	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	20	58.93	23.25	23.31	18.42	1178.6	465	466.2	368.4
RGJX	人工降效		1992.939815	0.05	0	0	0.01	99.64699075	0	0	19.92939815
JXJX	机械降效		550.569702	0	0	0.05	0	0	0	27.5284851	0
小计								2470.756991	3735.76	586.2984851	874.0493982
清单项目综合单价											7666.86487400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	102.835695		1.0000		102.84		
		普工人工费			元	222.166898		1.3889		308.57		
		技工人工费			元	1512.803001		1.3634		2062.56		
	材料	其他材料费			元	55.209298		1.0000		55.21		
		水			m3	0.110001		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.320002		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	11.25		7.6300		85.84		
		热轧光圆钢筋			kg	17		3.2150		54.66		
		焊剂			kg	61		6.1900		377.59		
		石棉垫			kg	5		2.7400		13.7		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3060.1770		3136.68		
	机械	机械费调整			元	28.409396		1.0000		28.41		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.689999		172.1800		118.8		
		电渣焊机			台班	1.6		269.8400		431.74		
项目编码	010506001036	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	10	90.57	25.06	12.03	26.08	905.7	250.6	120.3	260.8
RGJX	人工降效		1720.039867	0.05	0	0	0.01	86.00199335	0	0	17.20039867
JXJX	机械降效		204.669925	0	0	0.05	0	0	0	10.23349625	0
小计								2184.211993	3781.91	223.1034963	776.7503987
清单项目综合单价											6965.97588827
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	88.754055		1.0000		88.75		
		普工人工费			元	236.245898		1.3889		328.12		
		技工人工费			元	1298.332999		1.3634		1770.15		
	材料	其他材料费			元	55.890299		1.0000		55.89		
		水			m3	0.110001		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	7.020002		5.0000		35.1		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒			个	102		2.1900		223.38		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3310.6195		3393.38		
	机械	机械费调整			元	10.56097		1.0000		10.56		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489999		172.1800		84.37		
		锥型螺纹车丝机			台班	2.5		48.1300		120.33		
项目编码	010506001037	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<φ≤25mm	10个接头	1	90.57	25.06	12.03	26.08	90.57	25.06	12.03	26.08	
RGJX	人工降效		904.90998	0.05	0	0	0.01	45.245499	0	0	9.0490998	
JXJX	机械降效		96.400035	0	0	0.05	0	0	0	4.82000175	0	
小计								1328.325499	3194.54	109.4200018	515.7890998	
清单项目综合单价											5148.07460055	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	46.693356		1.0000		46.69		
		普工人工费			元	124.837599		1.3889		173.39		
		技工人工费			元	813.917001		1.3634		1109.69		
	材料	其他材料费			元	47.209949		1.0000		47.21		
		水			m3	0.110001		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.790003		5.0000		13.95		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒			个	10.2		2.1900		22.34		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		2962.8319		3036.9		
	机械	机械费调整			元	4.974241		1.0000		4.97		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489999		172.1800		84.37		
		锥型螺纹车丝机			台班	0.25		48.1300		12.03		
项目编码	010506001038	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<φ≤25mm	10个接头	2	90.57	25.06	12.03	26.08	181.14	50.12	24.06	52.16	
RGJX	人工降效		995.479682	0.05	0	0	0.01	49.7739841	0	0	9.95479682	
JXJX	机械降效		108.429784	0	0	0.05	0	0	0	5.4214892	0	
小计								1423.423984	3300.63	122.0514892	546.8247968	
清单项目综合单价											5392.93027012	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	51.366752		1.0000		51.37		
		普工人工费			元	137.216298		1.3889		190.58		
		技工人工费			元	867.740998		1.3634		1183.08		
	材料	其他材料费			元	48.777748		1.0000		48.78		
		水			m3	0.110001		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	3.260001		5.0000		16.3		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒			个	20.4		2.1900		44.68		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3040.7080		3116.73		
	机械	机械费调整			元	5.594976		1.0000		5.59		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489999		172.1800		84.37		
		锥型螺纹车丝机			台班	0.5		48.1300		24.07		
项目编码	010506001039	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985	
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0	
小计								1233.226993	3260.63	96.7884928	493.3633985	
清单项目综合单价											5084.00888380	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	42.019937		1.0000		42.02		
		普工人工费			元	112.458899		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	48.1866		1.0000		48.19		
		水			m3	0.110001		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.320002		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3050.4425		3126.7		
	机械	机械费调整			元	4.353485		1.0000		4.35		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489999		172.1800		84.37		
项目编码	010506001040	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985	
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0	
小计								1233.226993	3283.65	96.7884928	494.5133985	
清单项目综合单价											5108.17888380	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	42.019937		1.0000		42.02		
		普工人工费			元	112.458899		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	48.5268		1.0000		48.53		
		水			m3	0.110001		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.320002		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3072.5664		3149.38		
	机械	机械费调整			元	4.353485		1.0000		4.35		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489999		172.1800		84.37		
项目编码	010506001041	项目名称		现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24	
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	

工程量清单综合单价分析表

小计						2442.196507	3368.45	44	812.7613014	
清单项目综合单价									6667.40780846	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	80.86391	1.0000		80.86		
		普工人工费		元	274.783008	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.853611	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.617454	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋		t	1.02	3210.6195		3274.83		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.110006	22.2000		24.64		
		钢筋调直机		台班	0.32	36.9600		11.83		
项目编码	010506001042	项目名称	现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计						2442.196507	3368.45	44	812.7613014	
清单项目综合单价									6667.40780846	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	80.86391	1.0000		80.86		
		普工人工费		元	274.783008	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.853611	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.617454	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋		t	1.02	3210.6195		3274.83		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.110006	22.2000		24.64		
		钢筋调直机		台班	0.32	36.9600		11.83		
项目编码	010506001043	项目名称	现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计						2442.196507	3373.04	44	812.9913014	
清单项目综合单价									6672.22780846	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	80.86391	1.0000		80.86		
		普工人工费		元	274.783008	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.853611	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.685251	1.0000		49.69		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋		t	1.02	3215.0442		3279.35		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.110006	22.2000		24.64		
		钢筋调直机		台班	0.32	36.9600		11.83		
项目编码	010506001044	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129877	0.05	0	0	0.01	78.35649385	0	0	15.67129877
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计						2442.196494	3330.02	44	810.8312988	
清单项目综合单价									6627.04779262	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	80.863901	1.0000		80.86		
		普工人工费		元	274.783002	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.853603	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.049551	1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋		kg	1020	3.1735		3236.97		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.110002	22.2000		24.64		
		钢筋调直机		台班	0.32	36.9600		11.83		
项目编码	010506001045	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129877	0.05	0	0	0.01	78.35649385	0	0	15.67129877
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计						2442.196494	3360.25	44	812.3512988	
清单项目综合单价									6658.79779262	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	80.863901	1.0000		80.86		
		普工人工费		元	274.783002	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.853603	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.49625	1.0000		49.5		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋		kg	1020	3.2027		3266.75		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.110002	22.2000		24.64		
		钢筋调直机		台班	0.32	36.9600		11.83		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506001046	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3316.8	96.7884928	496.1733985
清单项目综合单价											5142.98888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016701	1.0000	49.02		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3104.4248	3182.04		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001047	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3270.76	96.7884928	493.8633985
清单项目综合单价											5094.63888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.3363	1.0000	48.34		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3060.1770	3136.68		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001048	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3531.31	96.7884928	506.8933985
清单项目综合单价											5368.21888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	52.186801	1.0000	52.19		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3310.6195	3393.38		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001049	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3169.48	96.7884928	488.8033985
清单项目综合单价											4988.29888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	46.8396	1.0000	46.84		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	2962.8319	3036.9		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001050	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3250.51	96.7884928	492.8533985
清单项目综合单价											5073.37888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.03705	1.0000	48.04		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3040.7080	3116.73		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001051	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3260.63	96.7884928	493.3633985
清单项目综合单价											5084.00888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.1866	1.0000	48.19		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3050.4425	3126.7		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001052	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	5	90.57	25.06	12.03	26.08	452.85	125.3	60.15	130.4
RGJX	人工降效		1267.189923	0.05	0	0	0.01	63.35949615	0	0	12.67189923
JXJX	机械降效		144.519977	0	0	0.05	0	0	0	7.22599885	0
小计								1708.719496	3408.95	159.9459989	629.4418992
清单项目综合单价											5907.05739423

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	65.387001	1.0000	65.39		
		普工人工费	元	174.3524	1.3889	242.16		
		技工人工费	元	1029.212999	1.3634	1403.23		
	材料	其他材料费	元	50.378552	1.0000	50.38		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4.669999	5.0000	23.35		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		直螺纹连接套筒	个	51	2.1900	111.69		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3072.5664	3149.38		
	机械	机械费调整	元	7.45723	1.0000	7.46		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		
		锥型螺纹车丝机	台班	1.25	48.1300	60.16		

项目编码	010506001053	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.26002	0.05	0	0	0.01	33.813001	0	0	6.7626002
JXJX	机械降效		87.809987	0	0	0.05	0	0	0	4.39049935	0
小计								1077.203001	3375.03	98.48049935	458.3426002
清单项目综合单价											5009.05610055

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	34.895017	1.0000	34.9		
		普工人工费	元	93.8872	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46		
		水	m3	0.12	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3151.3274	3230.11		
	机械	机械费调整	元	4.530995	1.0000	4.53		
		钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001054	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.06986	0.05	0	0	0.01	57.403493	0	0	11.4806986
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1767.553493	3320.28	22.11	631.6206986
清单项目综合单价											5741.56419160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.240406	1.0000	59.24		
		普工人工费	元	199.270603	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323899	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090006	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.110006	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310006	22.2000	6.88		

工程量清单综合单价分析表

		钢筋调直机		台班	0.3	36.9600	11.09		
项目编码	010506001055	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.06986	0.05	0	0	0.01	57.403493	0	0	11.4806986
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1767.553493	3320.28	22.11	631.6206986
清单项目综合单价											5741.56419160
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	59.240406		1.0000		59.24		
		普工人工费			元	199.270603		1.3889		276.77		
		技工人工费			元	1051.323899		1.3634		1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	9.090006		5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3210.6195		3274.83		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
		钢筋切断机			台班	0.110006		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310006		22.2000		6.88		
		钢筋调直机			台班	0.3		36.9600		11.09		
项目编码	010506001056	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.06986	0.05	0	0	0.01	57.403493	0	0	11.4806986
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1767.553493	3324.8	22.11	631.8406986
清单项目综合单价											5746.30419160
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	59.240406		1.0000		59.24		
		普工人工费			元	199.270603		1.3889		276.77		
		技工人工费			元	1051.323899		1.3634		1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	9.090006		5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3215.0442		3279.35		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
		钢筋切断机			台班	0.110006		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310006		22.2000		6.88		
		钢筋调直机			台班	0.3		36.9600		11.09		
项目编码	010506001057	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790124	0.05	0	0	0.01	50.5395062	0	0	10.10790124
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1534.059506	3314.09	11.02	569.1679012
清单项目综合单价											5428.33740744
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	52.15677		1.0000		52.16		
		普工人工费			元	178.2333		1.3889		247.55		
		技工人工费			元	906.5491		1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费			元	48.9768		1.0000		48.98		
		镀锌铁丝(综合)			kg	5.64		5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋			t	1.02		3173.4513		3236.92		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
		钢筋切断机			台班	0.110002		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310002		22.2000		6.88		
项目编码	010506001058	项目名称	钢架楼承板后浇混凝土钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm 钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装 人工*1.2	t	1	1212.95	28.62	0	322.41	1212.95	28.62	0	322.41
RGJX	人工降效		1212.949405	0.05	0	0	0.01	60.64747025	0	0	12.12949405
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1746.32747	3314.09	11.02	624.6894941
清单项目综合单价											5696.12696430
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	62.578185		1.0000		62.58		
		普工人工费			元	201.954881		1.3889		280.5		
		技工人工费			元	1030.66		1.3634		1405.2		
	材料	其他材料费			元	48.976815		1.0000		48.98		
		镀锌铁丝(综合)			kg	5.64		5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋			t	1.02		3173.4513		3236.92		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
		钢筋切断机			台班	0.11		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.31		22.2000		6.88		
项目编码	010506001059	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790042	0.05	0	0	0.01	50.5395021	0	0	10.10790042
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1534.059502	3315.01	11.02	569.2179004
清单项目综合单价											5429.30740252
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	52.156766		1.0000		52.16		
		普工人工费			元	178.2333		1.3889		247.55		
		技工人工费			元	906.549099		1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费			元	48.9903		1.0000		48.99		
		镀锌铁丝(综合)			kg	5.64		5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋			t	1.020001		3174.3363		3237.83		

工程量清单综合单价分析表

	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.109999	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309999	22.2000	6.88		

项目编码	010506001060	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3316.8	96.7884928	496.1733985
清单项目综合单价											5142.98888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016701	1.0000	49.02		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3104.4248	3182.04		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001061	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3270.76	96.7884928	493.8633985
清单项目综合单价											5094.63888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.3363	1.0000	48.34		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3060.1770	3136.68		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001062	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.06986	0.05	0	0	0.01	57.403493	0	0	11.4806986
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1767.553493	3320.28	22.11	631.6206986
清单项目综合单价											5741.56419160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.240406	1.0000	59.24		
		普工人工费	元	199.270603	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323899	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090006	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.110006	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310006	22.2000	6.88		
		钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		

项目编码	010506001063	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.06986	0.05	0	0	0.01	57.403493	0	0	11.4806986
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1767.553493	3320.28	22.11	631.6206986
清单项目综合单价											5741.56419160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.240406	1.0000	59.24		
		普工人工费	元	199.270603	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323899	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090006	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.110006	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310006	22.2000	6.88		
		钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		

项目编码	010506001064	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.06986	0.05	0	0	0.01	57.403493	0	0	11.4806986
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1767.553493	3324.8	22.11	631.8406986
清单项目综合单价											5746.30419160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.240406	1.0000	59.24		
		普工人工费	元	199.270603	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323899	1.3634	1433.38		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	9.090006	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋		t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机		台班	0.110006	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.310006	22.2000	6.88		
		钢筋调直机		台班	0.3	36.9600	11.09		

项目编码	010506001065	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790124	0.05	0	0	0.01	50.5395062	0	0	10.10790124
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1534.059506	3314.09	11.02	569.1679012

清单项目综合单价 5428.33740744

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	52.15677	1.0000	52.16		
		普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.5491	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.9768	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.02	3173.4513	3236.92		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.110002	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310002	22.2000	6.88		

项目编码	010506001066	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790124	0.05	0	0	0.01	50.5395062	0	0	10.10790124
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1534.059506	3315.01	11.02	569.2179012

清单项目综合单价 5429.30740744

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	52.15677	1.0000	52.16		
		普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.5491	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.990298	1.0000	48.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.02	3174.3363	3237.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.110002	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310002	22.2000	6.88		

项目编码	010506001067	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3316.8	96.7884928	496.1733985

清单项目综合单价 5142.98888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016701	1.0000	49.02		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3104.4248	3182.04		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001068	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3270.76	96.7884928	493.8633985

清单项目综合单价 5094.63888380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	42.019937	1.0000	42.02		
		普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.3363	1.0000	48.34		
		水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3060.1770	3136.68		
	机械	机械费调整	元	4.353485	1.0000	4.35		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001069	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨篷	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790038	0.05	0	0	0.01	50.5395019	0	0	10.10790038
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1534.059502	3314.09	11.02	569.1679004

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										5428.33740228
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整		元	52.156764	1.0000	52.16			
		普工人工费		元	178.233299	1.3889	247.55			
		技工人工费		元	906.5491	1.3634	1235.99			
	材料	其他材料费		元	48.976796	1.0000	48.98			
		镀锌铁丝(综合)		kg	5.639999	5.0000	28.2			
		热轧带肋钢筋		t	1.020002	3173.4513	3236.93			
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0			
		钢筋切断机		台班	0.110001	37.6400	4.14			
		钢筋弯曲机		台班	0.310001	22.2000	6.88			
项目编码	010506001070	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨篷			计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790038	0.05	0	0	0.01	50.5395019	0	0	10.10790038
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1534.059502	3315.01	11.02	569.2179004

清单项目综合单价										5429.30740228
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整		元	52.156764	1.0000	52.16			
		普工人工费		元	178.233299	1.3889	247.55			
		技工人工费		元	906.5491	1.3634	1235.99			
	材料	其他材料费		元	48.990299	1.0000	48.99			
		镀锌铁丝(综合)		kg	5.639999	5.0000	28.2			
		热轧带肋钢筋		t	1.020002	3174.3363	3237.83			
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0			
		钢筋切断机		台班	0.110001	37.6400	4.14			
		钢筋弯曲机		台班	0.310001	22.2000	6.88			
项目编码	010506001071	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨篷			计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0
小计								1233.226993	3316.8	96.7884928	496.1733985

清单项目综合单价										5142.98888380
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整		元	42.019937	1.0000	42.02			
		普工人工费		元	112.458899	1.3889	156.19			
		技工人工费		元	760.093	1.3634	1036.31			
	材料	其他材料费		元	49.016701	1.0000	49.02			
		水		m3	0.110001	4.6214	0.51			
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.320002	5.0000	11.6			
		电焊条		kg	9.65	7.6300	73.63			
		热轧带肋钢筋		t	1.025	3104.4248	3182.04			
	机械	机械费调整		元	4.353485	1.0000	4.35			
		钢筋切断机		台班	0.1	37.6400	3.76			
		钢筋弯曲机		台班	0.2	22.2000	4.44			
		交流电焊机		台班	0.489999	172.1800	84.37			
项目编码	010506001072	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）			计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3368.45	44	812.7613014

清单项目综合单价										6667.40780846
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整		元	80.86391	1.0000	80.86			
		普工人工费		元	274.783008	1.3889	381.65			
		技工人工费		元	1453.853611	1.3634	1982.18			
	材料	其他材料费		元	49.617454	1.0000	49.62			
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000	44			
		热轧光圆钢筋		t	1.02	3210.6195	3274.83			
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0			
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400	7.53			
		钢筋弯曲机		台班	1.110006	22.2000	24.64			
		钢筋调直机		台班	0.32	36.9600	11.83			
项目编码	010506001073	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）			计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130141	0.05	0	0	0.01	78.35650705	0	0	15.67130141
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								2442.196507	3368.45	44	812.7613014

清单项目综合单价										6667.40780846
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整		元	80.86391	1.0000	80.86			
		普工人工费		元	274.783008	1.3889	381.65			
		技工人工费		元	1453.853611	1.3634	1982.18			
	材料	其他材料费		元	49.617454	1.0000	49.62			
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000	44			
		热轧光圆钢筋		t	1.02	3210.6195	3274.83			
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0			
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400	7.53			
		钢筋弯曲机		台班	1.110006	22.2000	24.64			
		钢筋调直机		台班	0.32	36.9600	11.83			
项目编码	010506001074	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28

工程量清单综合单价分析表

010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08	
RGJX	人工降效		1148.06986	0.05	0	0	0.01	57.403493	0	0	11.4806986	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								1767.553493	3324.8	22.11	631.8406986	
清单项目综合单价											5746.30419160	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	59.240406	1.0000		59.24		
		普工人工费				元	199.270603	1.3889		276.77		
		技工人工费				元	1051.323899	1.3634		1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	9.090006	5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋				t	1.02	3215.0442		3279.35		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机				台班	0.110006	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机				台班	0.310006	22.2000		6.88		
		钢筋调直机				台班	0.3	36.9600		11.09		
项目编码	010506001075	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24	
RGJX	人工降效		1567.129877	0.05	0	0	0.01	78.35649385	0	0	15.67129877	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								2442.196494	3330.02	44	810.8312988	
清单项目综合单价											6627.04779262	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	80.863901	1.0000		80.86		
		普工人工费				元	274.783002	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853603	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.049551	1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋				kg	1020	3.1735		3236.97		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.110002	22.2000		24.64		
		钢筋调直机				台班	0.32	36.9600		11.83		
项目编码	010506001076	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91	
RGJX	人工降效		1010.790124	0.05	0	0	0.01	50.5395062	0	0	10.10790124	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								1534.059506	3315.01	11.02	569.2179012	
清单项目综合单价											5429.30740744	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	52.15677	1.0000		52.16		
		普工人工费				元	178.2333	1.3889		247.55		
		技工人工费				元	906.5491	1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费				元	48.990298	1.0000		48.99		
		镀锌铁丝(综合)				kg	5.64	5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋				t	1.02	3174.3363		3237.82		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机				台班	0.110002	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机				台班	0.310002	22.2000		6.88		
项目编码	010506001077	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.33985	0.05	0	0	0.01	40.7169925	0	0	8.1433985	
JXJX	机械降效		84.369856	0	0	0.05	0	0	0	4.2184928	0	
小计								1233.226993	3316.8	96.7884928	496.1733985	
清单项目综合单价											5142.98888380	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	42.019937	1.0000		42.02		
		普工人工费				元	112.458899	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	49.016701	1.0000		49.02		
		水				m3	0.110001	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.320002	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025	3104.4248		3182.04		
	机械	机械费调整				元	4.353485	1.0000		4.35		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.489999	172.1800		84.37		
项目编码	010506001078	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.340156	0.05	0	0	0.01	40.7170078	0	0	8.14340156	
JXJX	机械降效		84.369897	0	0	0.05	0	0	0	4.21849485	0	
小计								1233.227008	3270.76	96.78849485	493.8634016	
清单项目综合单价											5094.63890421	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	42.019952	1.0000		42.02		
		普工人工费				元	112.458902	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.092998	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	48.336299	1.0000		48.34		
		水				m3	0.110001	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.320002	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025003	3060.1770		3136.69		
	机械	机械费调整				元	4.353488	1.0000		4.35		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机		台班	0.489999	172.1800	84.37		
项目编码	010506001079	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790038	0.05	0	0	0.01	50.5395019	0	0	10.10790038
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1534.059502	3314.09	11.02	569.1679004
清单项目综合单价											5428.33740228
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	52.156764		1.0000		52.16		
		普工人工费			元	178.233299		1.3889		247.55		
		技工人工费			元	906.5491		1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费			元	48.976796		1.0000		48.98		
		镀锌铁丝(综合)			kg	5.639999		5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋			t	1.020002		3173.4513		3236.93		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
		钢筋切断机			台班	0.110001		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310001		22.2000		6.88		
项目编码	010506001080	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.070206	0.05	0	0	0.01	57.4035103	0	0	11.48070206
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1767.55351	3320.28	22.11	631.6207021
清单项目综合单价											5741.56421236
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	59.240421		1.0000		59.24		
		普工人工费			元	199.270605		1.3889		276.77		
		技工人工费			元	1051.323901		1.3634		1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	9.089999		5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋			t	1.020002		3210.6195		3274.84		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
		钢筋切断机			台班	0.110001		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310001		22.2000		6.88		
		钢筋调直机			台班	0.3		36.9600		11.09		
项目编码	010506B003001	项目名称	植筋			计量单位	根				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-154	建筑植筋 直径φ=16mm	10根	0.1	133.4	69.06	32	41.04	13.34	6.906	3.2	4.104
RGJX	人工降效		13.34	0.05	0	0	0.01	0.667	0	0	0.1334
JXJX	机械降效		3.2	0	0	0.05	0	0	0	0.16	0
小计								14.007	6.906	3.36	4.2374
清单项目综合单价											28.51040000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	0.688344		1.0000		0.69		
		普工人工费			元	1.84915		1.3889		2.57		
		技工人工费			元	7.90103		1.3634		10.77		
	材料	其他材料费			元	0.06838		1.0000		0.07		
		电锤钻头(综合)			个	0.05		39.8200		1.99		
		植筋结构胶			kg	0.113		21.7500		2.46		
		热轧带肋钢筋			kg	0.7877		3.0327		2.39		
	机械	机械费调整			元	0.16512		1.0000		0.17		
		电动空气压缩机			台班	0.014		228.5500		3.2		
项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4	钢梁安装	t	1	1098.52	5527.97	172.05	579.38	1098.52	5527.97	172.05	579.38
100002-48	钢结构构件防火涂料 薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H=2h	100m2	0.11	3816.51	3943.71	519	1244.2	419.8161	433.8081	57.09	136.862
100002-61	钢结构防火涂料表面刮腻子 一遍	100m2	0.11	1596.11	922.88	0	468.5	175.5721	101.5168	0	51.535
100002-55	钢结构构件 氟碳面漆 厚度T=80μm	100m2	0.11	4859.58	1926.31	355.88	1407.69	534.5538	211.8941	39.1468	154.8459
RGJX	人工降效		2228.46198	0.05	0	0	0.01	111.423099	0	0	22.2846198
JXJX	机械降效		268.286831	0	0	0.05	0	0	0	13.41434155	0
小计								2339.885099	6275.189	281.7011416	944.9075198
清单项目综合单价											9841.68276035
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	114.988638		1.0000		114.99		
		普工人工费			元	336.315374		1.3889		467.11		
		技工人工费			元	948.270046		1.3634		1292.87		
		高级技工人工费			元	338.897659		1.3824		468.49		
	材料	其他材料费			元	43.119974		1.0000		43.12		
		镀锌低碳钢丝(综合)			kg	0.22		4.8900		1.08		
		六角螺栓(综合)			kg	1.694		5.5500		9.4		
		调平垫铁			kg	0.92		4.5900		4.22		
		二氧化碳气体			m3	4.451		4.5000		20.03		
		低氢低合金焊条			kg	0.994		15.2000		15.11		
		二氧化碳药芯焊丝			kg	8.882		11.3300		100.63		
		钢结构薄型防火涂料			kg	53.35		7.9600		424.67		
		水			m3	0.1375		4.6214		0.64		
		氟碳金属面漆			kg	4.51		45.0000		202.95		
		稀释剂			kg	0.451		10.6200		4.79		
		金属面专用腻子			kg	23.32		3.1000		72.29		
		防火涂料专用粘结剂			kg	3.3		7.9600		26.27		
		成品钢梁			t	1		5350.0000		5350		
	机械	机械费调整			元	13.843601		1.0000		13.84		
		二氧化碳气体保护焊机			台班	0.67		178.2400		119.42		
		电动空气压缩机			台班	0.212		248.2700		52.63		
		电动空气压缩机			台班	0.3245		296.5700		96.24		
项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2	钢柱安装	t	1	1236.12	5064.61	63.68	584.88	1236.12	5064.61	63.68	584.88
100002-48	钢结构构件防火涂料 薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H=2h	100m2	0.11	3816.51	3943.71	519	1244.2	419.8161	433.8081	57.09	136.862
100002-61	钢结构防火涂料表面刮腻子 一遍	100m2	0.11	1596.11	922.88	0	468.5	175.5721	101.5168	0	51.535

工程量清单综合单价分析表

100002-55	钢结构构件 氟碳面漆 厚度T=80μm	100m2	0.11	4859.58	1926.31	355.88	1407.69	534.5538	211.8941	39.1468	154.8459	
RGJX	人工降效		2366.062046	0.05	0	0	0.01	118.3031023	0	0	23.66062046	
JXJX	机械降效		159.916819	0	0	0.05	0	0	0	7.99584095	0	
小计								2484.365102	5811.829	167.912641	951.7835205	
清单项目综合单价											9415.89026371	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	122.088802	1.0000		122.09		
		普工人工费				元	342.661573	1.3889		475.92		
		技工人工费				元	1000.803445	1.3634		1364.5		
		高级技工人工费				元	380.237859	1.3824		525.64		
	材料	其他材料费				元	40.814674	1.0000		40.81		
		镀锌低碳钢丝(综合)				kg	0.225	4.8900		1.1		
		六角螺栓(综合)				kg	3.399	5.5500		18.86		
		调平垫铁				kg	19.45	4.5900		89.28		
		二氧化碳气体				m3	5.912	4.5000		26.6		
		低氢低合金焊条				kg	1.295	15.2000		19.68		
		二氧化碳药芯焊丝				kg	11.817	11.3300		133.89		
		钢结构薄型防火涂料				kg	53.35	7.9600		424.67		
		水				m3	0.1375	4.6214		0.64		
		氟碳金属面漆				kg	4.51	45.0000		202.95		
		稀释剂				kg	0.451	10.6200		4.79		
		金属面专用腻子				kg	23.32	3.1000		72.29		
		防火涂料专用粘结剂				kg	3.3	7.9600		26.27		
		钢柱				t	1	4750.0000		4750		
	机械	机械费调整				元	8.251708	1.0000		8.25		
		二氧化碳气体保护焊机				台班	0.25	178.2400		44.56		
		电动空气压缩机				台班	0.077	248.2700		19.12		
		电动空气压缩机				台班	0.3245	296.5700		96.24		
项目编码	010605001001	项目名称			钢板楼板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
100002-18	组合楼板安装 钢筋桁架楼承板	100m2	0.01	4876.81	11972.22	210.8	1904.18	48.7681	119.7222	2.108	19.0418	
RGJX	人工降效		48.768098	0.05	0	0	0.01	2.4384049	0	0	0.48768098	
JXJX	机械降效		2.108006	0	0	0.05	0	0	0	0.1054003	0	
小计								51.2065049	119.7222	2.2134003	19.52948098	
清单项目综合单价											192.67158618	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.516434	1.0000		2.52		
		普工人工费				元	3.076811	1.3889		4.27		
		技工人工费				元	21.227155	1.3634		28.94		
		高级技工人工费				元	11.25119	1.3824		15.55		
	材料	其他材料费				元	1.185368	1.0000		1.19		
		二氧化碳气体				m3	0.00279	4.5000		0.01		
		二氧化碳药芯焊丝				kg	0.00558	11.3300		0.06		
		条形铝板材				kg	0.055	15.6900		0.86		
		钢筋桁架模板				m2	1.06	107.0400		113.46		
		工具式钢支撑及配件				kg	0.8338	4.9600		4.14		
	机械	机械费调整				元	0.108773	1.0000		0.11		
		半自动切割机				台班	0.003	181.8600		0.55		
		二氧化碳点焊机				台班	0.009	173.6000		1.56		
项目编码	010608002001	项目名称			高强螺栓			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
100003-15	钢结构模块单元连接 高强螺栓连接 高强螺栓安装 机械 [C06004300] 含量为0	100套	0.01	315.22	530.4	55.13	113.88	3.1522	5.304	0.5513	1.1388	
小计								3.1522	5.304	0.5513	1.1388	
清单项目综合单价											10.14630000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.56751	1.3889		0.79		
		技工人工费				元	1.213733	1.3634		1.65		
		高级技工人工费				元	0.512999	1.3824		0.71		
	材料	其他材料费				元	0.104	1.0000		0.1		
		高强螺栓(综合)				套	1.04	5.0000		5.2		
	机械	高空作业车				台班	0	1744.1400		0		
		电动扭力扳手				台班	0.0115	47.9400		0.55		
项目编码	010802004001	项目名称			钢质防火门-FM甲1223			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576	
RGJX	人工降效		73.47645	0.05	0	0	0.01	3.6738225	0	0	0.7347645	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								77.1494225	522.6586	0	46.3107645	
清单项目综合单价											646.11878700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	3.791377	1.0000		3.79		
		普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796377	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422917	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.60029	1.0000		2.6		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	520.0000		510.9		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013514	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544293	8.8496		4.82		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010802004002	项目名称			钢质防火门-FM甲1523			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576	
RGJX	人工降效		73.475685	0.05	0	0	0.01	3.67378425	0	0	0.73475685	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								77.14938425	522.6586	0	46.31075685	
清单项目综合单价											646.11874110	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	3.791346	1.0000		3.79		
		普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.79637	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422921	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.600293	1.0000		2.6		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.982499	520.0000		510.9		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.01351	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.54429	8.8496		4.82		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010802004003	项目名称	钢质防火门-FM甲2023	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576
RGJX	人工降效		73.476087	0.05	0	0	0.01	3.67380435	0	0	0.73476087
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								77.14940435	522.6586	0	46.31076087
清单项目综合单价											646.11876522

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.79137	1.0000	3.79		
		普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.79637	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422913	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.600283	1.0000	2.6		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	520.0000	510.9		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.0135	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544283	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004004	项目名称	钢质防火门-FM甲3030	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576
RGJX	人工降效		73.475556	0.05	0	0	0.01	3.6737778	0	0	0.73475556
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								77.1493778	522.6586	0	46.31075556
清单项目综合单价											646.11873336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.791339	1.0000	3.79		
		普工人工费	元	12.296956	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796372	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422922	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.600289	1.0000	2.6		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	520.0000	510.9		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013511	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544289	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004005	项目名称	钢质防火门-FMZ1023A	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576
RGJX	人工降效		73.475466	0.05	0	0	0.01	3.6737733	0	0	0.73475466
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								77.1493733	522.6586	0	46.31075466
清单项目综合单价											646.11872796

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.791335	1.0000	3.79		
		普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.79637	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422922	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.600292	1.0000	2.6		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	520.0000	510.9		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013509	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544289	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004006	项目名称	钢质防火门-FMZ1223	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576
RGJX	人工降效		73.475544	0.05	0	0	0.01	3.6737772	0	0	0.73475544
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								77.1493772	522.6586	0	46.31075544
清单项目综合单价											646.11873264

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.791338	1.0000	3.79		
		普工人工费	元	12.296958	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796371	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422923	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.600291	1.0000	2.6		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	520.0000	510.9		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.01351	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004007	项目名称	钢质防火门-FMZ1323	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576
RGJX	人工降效		73.475753	0.05	0	0	0.01	3.67378765	0	0	0.73475753
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								77.14938765	522.6586	0	46.31075753
清单项目综合单价											646.11874518

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.791346	1.0000	3.79		
		普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796371	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422918	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.600293	1.0000	2.6		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	520.0000	510.9		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013512	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544289	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004008	项目名称	钢质防火门-FMZ1523	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576
RGJX	人工降效		73.475653	0.05	0	0	0.01	3.67378265	0	0	0.73475653
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								77.14938265	522.6586	0	46.31075653
清单项目综合单价											646.11873918

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.791345	1.0000	3.79		
		普工人工费	元	12.296959	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796371	1.3634	41.99		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	10.422922	1.3824	14.41		
		其他材料费	元	2.600293	1.0000	2.6		
	材料	钢质防火门甲级(成品)	m2	0.982501	520.0000	510.9		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.01351	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004009	项目名称	钢质防火门-FMZ3030	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576
RGJX	人工降效		73.475556	0.05	0	0	0.01	3.6737778	0	0	0.73475556
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								77.1493778	522.6586	0	46.31075556

清单项目综合单价 646.11873336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工费调整	元	3.791339	1.0000	3.79		
		普工人工费	元	12.296958	1.3889	17.08		
	人工	技工人工费	元	30.796371	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422922	1.3824	14.41		
		其他材料费	元	2.600291	1.0000	2.6		
	材料	钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	520.0000	510.9		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.01351	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004010	项目名称	钢质防火门-FMZ3035	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576
RGJX	人工降效		73.475715	0.05	0	0	0.01	3.67378575	0	0	0.73475715
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								77.14938575	522.6586	0	46.31075715

清单项目综合单价 646.11874290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工费调整	元	3.791348	1.0000	3.79		
		普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
	人工	技工人工费	元	30.796371	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422924	1.3824	14.41		
		其他材料费	元	2.60029	1.0000	2.6		
	材料	钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	520.0000	510.9		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.01351	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004011	项目名称	钢质防火门-FM丙0820	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576
RGJX	人工降效		73.475642	0.05	0	0	0.01	3.6737821	0	0	0.73475642
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								77.1493821	522.6586	0	46.31075642

清单项目综合单价 646.11873852

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工费调整	元	3.791343	1.0000	3.79		
		普工人工费	元	12.296958	1.3889	17.08		
	人工	技工人工费	元	30.796372	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422921	1.3824	14.41		
		其他材料费	元	2.600292	1.0000	2.6		
	材料	钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	520.0000	510.9		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.01351	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004012	项目名称	钢质防火门-FM丙1220	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	52265.86	0	4557.6	73.4756	522.6586	0	45.576
RGJX	人工降效		73.475556	0.05	0	0	0.01	3.6737778	0	0	0.73475556
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								77.1493778	522.6586	0	46.31075556

清单项目综合单价 646.11873336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工费调整	元	3.791339	1.0000	3.79		
		普工人工费	元	12.296958	1.3889	17.08		
	人工	技工人工费	元	30.796371	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422922	1.3824	14.41		
		其他材料费	元	2.600292	1.0000	2.6		
	材料	钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	520.0000	510.9		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.01351	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-13	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	5456.66	37806.17	0	3334.25	54.5666	378.0617	0	33.3425
RGJX	人工降效		54.5666	0.05	0	0	0.01	2.72833	0	0	0.545666
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								57.29493	378.0617	0	33.888166

清单项目综合单价 469.24479600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工费调整	元	2.815637	1.0000	2.82		
		普工人工费	元	9.77409	1.3889	13.58		
	人工	技工人工费	元	24.468619	1.3634	33.36		
		高级技工人工费	元	5.520029	1.3824	7.63		
		其他材料费	元	1.880904	1.0000	1.88		
	材料	聚氨酯发泡密封胶	支	0.65	8.8496	5.75		
		塑钢平开门(成品)	m2	0.96	380.0000	364.8		
		玻璃胶	支	0.53	10.6200	5.63		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010803001001	项目名称	特种卷帘门 TJ5525	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020001-22	成品不锈钢卷帘门安装	100m2	0.01	7147.79	36989.39	424.46	3771.25	71.4779	369.8939	4.2446	37.7125	
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.072728	183.26	832.31	23.09	91.76	13.32813328	60.53224168	1.67928952	6.67352128	
020001-25	成品卷帘门活动小门安装	个	0.072728	88.16	231.24	0	34.89	6.41170048	16.817622 72	0	2.53747992	
RGJX	人工降效		91.217455	0.05	0	0	0.01	4.56087275	0	0	0.91217455	
JXJX	机械降效		5.923637	0	0	0.05	0	0	0	0.29618185	0	
小计								95.77860651	447.2437644	6.22007137	47.83567575	
清单项目综合单价											597.07811803	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	4.706822	1.0000		4.71		
		普工人工费				元	16.538916	1.3889		22.97		
		技工人工费				元	37.280924	1.3634		50.83		
		高级技工人工费				元	12.599353	1.3824		17.42		
	材料	其他材料费				元	2.225098	1.0000		2.23		
		膨胀螺栓(综合)				套	5.3	1.1100		5.88		
		铁件(综合)				kg	0.287993	5.0200		1.45		
		不锈钢卷帘门(成品)				m2	1	360.0000		360		
		电焊条				kg	0.095004	7.6300		0.72		
		卷帘门电动装置				套	0.072727	796.4600		57.92		
		电焊条				kg	0.232727	9.9100		2.31		
		卷帘门活动小门				个	0.072727	230.0900		16.73		
	机械	机械费调整				元	0.305658	1.0000		0.31		
		交流弧焊机				台班	0.033353	177.6000		5.92		
项目编码	010803001002	项目名称			特种卷帘门 TJ6025			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-22	成品不锈钢卷帘门安装	100m2	0.01	7147.79	36989.39	424.46	3771.25	71.4779	369.8939	4.2446	37.7125	
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.066667	183.26	832.31	23.09	91.76	12.21739442	55.487610 77	1.53934103	6.11736392	
020001-25	成品卷帘门活动小门安装	个	0.066667	88.16	231.24	0	34.89	5.87736272	15.416077 08	0	2.32601163	
RGJX	人工降效		89.572667	0.05	0	0	0.01	4.47863335	0	0	0.89572667	
JXJX	机械降效		5.784	0	0	0.05	0	0	0	0.2892	0	
小计								94.05129049	440.7975879	6.07314103	47.05160222	
清单项目综合单价											587.97362159	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	4.62195	1.0000		4.62		
		普工人工费				元	16.079363	1.3889		22.33		
		技工人工费				元	36.730243	1.3634		50.08		
		高级技工人工费				元	12.414277	1.3824		17.16		
	材料	其他材料费				元	2.19302	1.0000		2.19		
		膨胀螺栓(综合)				套	5.3	1.1100		5.88		
		铁件(综合)				kg	0.28799	5.0200		1.45		
		不锈钢卷帘门(成品)				m2	1	360.0000		360		
		电焊条				kg	0.095	7.6300		0.72		
		卷帘门电动装置				套	0.066667	796.4600		53.1		
		电焊条				kg	0.213333	9.9100		2.11		
		卷帘门活动小门				个	0.066667	230.0900		15.34		
	机械	机械费调整				元	0.298453	1.0000		0.3		
		交流弧焊机				台班	0.032567	177.6000		5.78		
项目编码	010902004001	项目名称			屋面1（种植屋面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553	
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1401.72	795.99	2	410.86	14.0172	7.9599	0.02	4.1086	
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	414.43	0	0	109.67	4.1443	0	0	1.0967	
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0025	971.32	3325.31	0	423.3	2.4283	8.313275	0	1.05825	
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.004865	1031.2	391.81	0	292.47	5.016788	1.90615565	0	1.42286655	
010004-80	隔离层	100m2	0.01	237.45	503.28	0	87.99	2.3745	5.0328	0	0.8799	
120002-9	铺塑料排水板	100m2	0.01	796.4	1084.82	0	264.98	7.964	10.8482	0	2.6498	
RGJX	人工降效		51.661131	0.05	0	0	0.01	2.58305655	0	0	0.51661131	
JXJX	机械降效		0.070124	0	0	0.05	0	0	0	0.0035062	0	
小计								62.20834455	53.76843065	0.0736062	18.98802786	
清单项目综合单价											135.03840926	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.666015	1.0000		2.67		
		普工人工费				元	8.037216	1.3889		11.16		
		技工人工费				元	18.779811	1.3634		25.6		
		高级技工人工费				元	16.534676	1.3824		22.86		
	材料	材料费调整				元	-0.0762	1.0000		-0.08		
		其他材料费				元	0.375333	1.0000		0.38		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.00375	5.0000		0.02		
		石油沥青冷底子油				t	0.000151	4513.2743		0.68		
		细石混凝土				m3	-0.0101	382.0442		-3.86		
		改性沥青嵌缝油膏				kg	0.426986	2.7400		1.17		
		钢筋网片(成品)				t	0.002525	3284.9558		8.29		
		细石混凝土				m3	0.0505	389.4159		19.67		
		聚酯毡				m2	1.1218	4.4200		4.96		
		铁钉(综合)				kg	0.0109	4.7500		0.05		
		塑料排水板拼接型				m2	1.05	10.1800		10.69		
		细石混凝土				m3	0.0303	389.4159		11.8		
	机械	机械费调整				元	0.003819	1.0000		0		
		混凝土振动器				台班	0.0056	12.4800		0.07		
项目编码	010902001001	项目名称			屋面1卷材防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-24	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 设计采用防水卷材厚度超过3mm 人工*1.1	100m2	0.01	1834.36	4958.09	0	733.31	18.3436	49.5809	0	7.3331	
010004-24	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 直形 人工*1.15 设计采用防水卷材厚度超过3mm 人工*1.1	100m2	0.001	2109.5	4958.09	0	806.12	2.1095	4.95809	0	0.80612	
RGJX	人工降效		20.45309	0.05	0	0	0.01	1.0226545	0	0	0.2045309	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								21.4757545	54.53899	0	8.3437509	
清单项目综合单价											84.35849540	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.055379	1.0000		1.06		
		普工人工费				元	1.282059	1.3889		1.78		
		技工人工费				元	13.695479	1.3634		18.67		
	材料	其他材料费				元	0.805995	1.0000		0.81		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.065747	29.6500		1.95		
		石油液化气				kg	0.296912	8.8500		2.63		
		种植屋面用耐根穿刺防水卷材				m2	1.265	38.8584		49.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	机械费调整			元	0	1.0000	0		
项目编码	010902001002	项目名称	屋面1卷材防水				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.009973	1554.29	3634.94	0	593.05	15.50093417	36.25125662	0	5.91448765
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 直形 人工*1.15	100m2	0.000998	1787.42	3634.94	0	654.74	1.78384516	3.62767012	0	0.65343052
RGJX	人工降效		17.283342	0.05	0	0	0.01	0.8641671	0	0	0.17283342
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								18.14894643	39.87892674	0	6.74075159
清单项目综合单价											64.76862476
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.89181	1.0000		0.89		
		普工人工费				元	1.095268	1.3889		1.52		
		技工人工费				元	11.560913	1.3634		15.76		
	材料	其他材料费				元	0.5893	1.0000		0.59		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材				m2	1.243909	29.6726		36.91		
		石油沥青冷底子油				t	0.000527	4513.2743		2.38		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.31	3856.06	0	614.95	15.9531	38.5606	0	6.1495
RGJX	人工降效		18.092224	0.05	0	0	0.01	0.9046112	0	0	0.18092224
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								18.9968612	42.71639	0	7.10427224
清单项目综合单价											68.81752344
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.933549	1.0000		0.93		
		普工人工费				元	2.968138	1.3889		4.12		
		技工人工费				元	10.246309	1.3634		13.97		
	材料	材料费调整				元	-0.0626	1.0000		-0.06		
		其他材料费				元	0.632202	1.0000		0.63		
		水				m3	0.000638	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	4.62357	9.1150		42.14		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
RGJX	人工降效		8.395685	0.05	0	0	0.01	0.41978425	0	0	0.08395685
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								8.81548425	40.2729	0	4.31925685
清单项目综合单价											53.40764110
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.433217	1.0000		0.43		
		普工人工费				元	0.52637	1.3889		0.73		
		技工人工费				元	5.621654	1.3634		7.66		
	材料	其他材料费				元	1.548956	1.0000		1.55		
		石油沥青				kg	0.67	4.5133		3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)				m2	1.02	35.0000		35.7		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010902004002	项目名称	屋面2（倒置式上人屋面）				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积0.10m2<S≤0.36m2	100m2	0.01	4697.66	6073.26	0	1546.76	46.9766	60.7326	0	15.4676
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005385	1031.2	391.81	0	292.47	5.553012	2.10989685	0	1.57495095
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807
RGJX	人工降效		82.741147	0.05	0	0	0.01	4.13705735	0	0	0.82741147
JXJX	机械降效		0.0501	0	0	0.05	0	0	0	0.002505	0
小计								86.87860135	91.60680285	0.052605	27.30654242
清单项目综合单价											205.84455162
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	4.269643	1.0000		4.27		
		普工人工费				元	9.601472	1.3889		13.34		
		技工人工费				元	22.594689	1.3634		30.81		
		高级技工人工费				元	27.922372	1.3824		38.6		
	材料	材料费调整				元	-0.0557	1.0000		-0.06		
		其他材料费				元	0.315293	1.0000		0.32		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.0039	5.0000		0.02		
		石油沥青冷底子油				t	0.000167	4513.2743		0.75		
		水				m3	0.023	4.6214		0.11		
		改性沥青嵌缝油膏				kg	0.472608	2.7400		1.29		
		钢筋网片(成品)				t	0.002626	3284.9558		8.63		
		陶瓷地砖				m2	1.03	50.0000		51.5		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.1100		0.05		
		白水泥				t	0.00097	829.2035		0.8		
		专用胶粘剂				kg	4.59	1.7700		8.12		
		无纺布				m2	0.38333	1.0600		0.41		
		细石混凝土				m3	0.0505	389.4159		19.67		
	机械	机械费调整				元	0.002785	1.0000		0		
		混凝土振动器				台班	0.004	12.4800		0.05		
项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714
RGJX	人工降效		32.046881	0.05	0	0	0.01	1.60234405	0	0	0.32046881
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计						33.64922405	77.54967	0	12.67820881
清单项目综合单价									123.87710286
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	1.653619	1.0000		1.65		
		普工人工费		元	2.020892	1.3889		2.81		
		技工人工费		元	21.44642	1.3634		29.24		
	材料	材料费调整		元	-0.00011	1.0000		0		
		其他材料费		元	1.146055	1.0000		1.15		
		石油沥青冷底子油		t	0.000528	4513.2743		2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材		m2	2.49458	29.6726		74.02		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
RGJX	人工降效		18.09215	0.05	0	0	0.01	0.9046075	0	0	0.1809215
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								18.9967575	42.73059	0	7.1049715
清单项目综合单价									68.83231900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	0.933445	1.0000		0.93		
		普工人工费		元	2.968138	1.3889		4.12		
		技工人工费		元	10.246309	1.3634		13.97		
	材料	材料费调整		元	-0.0484	1.0000		-0.05		
		其他材料费		元	0.632202	1.0000		0.63		
		水		m3	0.000638	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料		kg	4.62357	9.1150		42.14		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
RGJX	人工降效		8.3957	0.05	0	0	0.01	0.419785	0	0	0.083957
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								8.815485	40.2729	0	4.319257
清单项目综合单价									53.40764200
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	0.433218	1.0000		0.43		
		普工人工费		元	0.52637	1.3889		0.73		
		技工人工费		元	5.621654	1.3634		7.66		
	材料	其他材料费		元	1.548956	1.0000		1.55		
		石油沥青		kg	0.67	4.5133		3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)		m2	1.02	35.0000		35.7		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
项目编码	010902004003	项目名称	屋面3（不上人屋面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807
RGJX	人工降效		35.367957	0.05	0	0	0.01	1.76839785	0	0	0.35367957
JXJX	机械降效		0.050087	0	0	0.05	0	0	0	0.00250435	0
小计								37.13632985	30.723356	0.05260435	11.25260957
清单项目综合单价									79.16489977
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	1.825187	1.0000		1.83		
		普工人工费		元	4.706376	1.3889		6.54		
		技工人工费		元	11.659894	1.3634		15.9		
		高级技工人工费		元	9.356206	1.3824		12.93		
	材料	材料费调整		元	-0.0557	1.0000		-0.06		
		其他材料费		元	0.15945	1.0000		0.16		
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.0039	5.0000		0.02		
		石油沥青冷底子油		t	0.000155	4513.2743		0.7		
		改性沥青嵌缝油膏		kg	0.43885	2.7400		1.2		
		钢筋网片(成品)		t	0.002626	3284.9558		8.63		
		无纺布		m2	0.38333	1.0600		0.41		
		细石混凝土		m3	0.0505	389.4159		19.67		
	机械	机械费调整		元	0.002784	1.0000		0		
		混凝土振动器		台班	0.004	12.4800		0.05		
项目编码	010902001004	项目名称	屋面卷材防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714
RGJX	人工降效		32.04687	0.05	0	0	0.01	1.6023435	0	0	0.3204687
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								33.6492235	77.54967	0	12.6782087
清单项目综合单价									123.87710220
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	1.653618	1.0000		1.65		
		普工人工费		元	2.020892	1.3889		2.81		
		技工人工费		元	21.44642	1.3634		29.24		
	材料	材料费调整		元	-0.00011	1.0000		0		
		其他材料费		元	1.146056	1.0000		1.15		
		石油沥青冷底子油		t	0.000528	4513.2743		2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材		m2	2.49458	29.6726		74.02		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
项目编码	010902002003	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502	
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385	
RGJX	人工降效		18.092131	0.05	0	0	0.01	0.90460655	0	0	0.18092131	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								18.99675655	42.73059	0	7.10497131	
清单项目综合单价											68.83231786	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.933444	1.0000		0.93		
		普工人工费				元	2.968138	1.3889		4.12		
		技工人工费				元	10.246308	1.3634		13.97		
	材料	材料费调整				元	-0.0484	1.0000		-0.05		
		其他材料费				元	0.632202	1.0000		0.63		
		水				m3	0.000638	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	4.62357	9.1150		42.14		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353	
RGJX	人工降效		8.395696	0.05	0	0	0.01	0.4197848	0	0	0.08395696	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								8.8154848	40.2729	0	4.31925696	
清单项目综合单价											53.40764176	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.433218	1.0000		0.43		
		普工人工费				元	0.52637	1.3889		0.73		
		技工人工费				元	5.621654	1.3634		7.66		
	材料	其他材料费				元	1.548956	1.0000		1.55		
		石油沥青				kg	0.67	4.5133		3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)				m2	1.02	35.0000		35.7		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010902004004	项目名称	屋面4（倒置式上人屋面(停车屋面)）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-8	轻质混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土C20,骨料最大粒径31.5mm】	10m3	0.008	1114.96	3638.59	9.86	477.68	8.91968	29.10872	0.07888	3.82144	
020002-1	砂垫层	10m3	0.003	453.68	2021.96	3.41	221.39	1.36104	6.06588	0.01023	0.66417	
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058	
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.001251	1031.2	391.81	0	292.47	1.2900312	0.49015431	0	0.36587997	
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807	
RGJX	人工降效		18.101718	0.05	0	0	0.01	0.9050859	0	0	0.18101718	
JXJX	机械降效		0.089107	0	0	0.05	0	0	0	0.00445535	0	
小计								19.0075691	44.72096031	0.09356535	7.21378715	
清单项目综合单价											71.03588191	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.934049	1.0000		0.93		
		普工人工费				元	3.85255	1.3889		5.35		
		技工人工费				元	8.297103	1.3634		11.31		
		高级技工人工费				元	1.040703	1.3824		1.44		
	材料	其他材料费				元	0.106048	1.0000		0.11		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.0039	5.0000		0.02		
		石油沥青冷底子油				t	0.000039	4513.2743		0.18		
		水				m3	0.025	4.6214		0.12		
		改性沥青嵌缝油膏				kg	0.109736	2.7400		0.3		
		钢筋网片(成品)				t	0.002626	3284.9558		8.63		
		无纺布				m2	0.38333	1.0600		0.41		
		普通预拌混凝土				m3	0.0816	354.9292		28.96		
		中砂				m3	0.034578	173.7864		6.01		
	机械	机械费调整				元	0.004598	1.0000		0		
		混凝土振动器				台班	0.00632	12.4800		0.08		
		电动夯实机				台班	0.00048	21.3000		0.01		
项目编码	010902001005	项目名称	屋面卷材防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306	
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714	
RGJX	人工降效		32.04688	0.05	0	0	0.01	1.602344	0	0	0.3204688	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								33.649224	77.54967	0	12.6782088	
清单项目综合单价											123.87710280	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.653619	1.0000		1.65		
		普工人工费				元	2.020892	1.3889		2.81		
		技工人工费				元	21.44642	1.3634		29.24		
	材料	材料费调整				元	-0.00011	1.0000		0		
		其他材料费				元	1.146055	1.0000		1.15		
		石油沥青冷底子油				t	0.000528	4513.2743		2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材				m2	2.49458	29.6726		74.02		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010902002004	项目名称	屋面涂膜防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502	
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385	
RGJX	人工降效		18.092151	0.05	0	0	0.01	0.90460755	0	0	0.18092151	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								18.99675755	42.73059	0	7.10497151	
清单项目综合单价											68.83231906	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.933445	1.0000		0.93		
		普工人工费				元	2.968138	1.3889		4.12		
		技工人工费				元	10.246308	1.3634		13.97		
	材料	材料费调整				元	-0.0484	1.0000		-0.05		
		其他材料费				元	0.632202	1.0000		0.63		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料		kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		

项目编码	011001001004	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
RGJX	人工降效		8.395695	0.05	0	0	0.01	0.41978475	0	0	0.08395695
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								8.81548475	40.2729	0	4.31925695
清单项目综合单价											53.40764170

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.433218	1.0000	0.43		
		普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	1.548956	1.0000	1.55		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)	m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011101002001	项目名称	楼面1:防静电楼面(适用于高低压配电房、开关房)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	2045.91	1577.17	3.99	620.54	20.4591	15.7717	0.0399	6.2054
020002-28	环氧自流平地面 厚度T=2mm 实际中涂层厚度(mm):2	100m2	0.01	3535.65	3837.79	107.09	1135.15	35.3565	38.3779	1.0709	11.3515
RGJX	人工降效		55.815607	0.05	0	0	0.01	2.79078035	0	0	0.55815607
JXJX	机械降效		1.110819	0	0	0.05	0	0	0	0.05554095	0
小计								58.60638035	54.1496	1.16634095	18.11505607
清单项目综合单价											132.03737737

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.880085	1.0000	2.88		
		普工人工费	元	5.783646	1.3889	8.03		
		技工人工费	元	12.682499	1.3634	17.29		
		高级技工人工费	元	22.05683	1.3824	30.49		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.135036	1.0000	0.14		
		水	m3	0.0306	4.6214	0.14		
		细石混凝土	m3	0.0404	389.4159	15.73		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	11.7100	4.8		
		环氧中层漆	kg	1.23	14.2400	17.52		
		环氧自流平面漆	kg	1.15	12.3300	14.18		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	6.0000	1.23		
		石英砂	kg	1.224	0.3390	0.41		
	机械	机械费调整	元	0.057318	1.0000	0.06		
		混凝土振动器	台班	0.0032	12.4800	0.04		
		轴流通风机	台班	0.008	38.5200	0.31		
		平面水磨石机	台班	0.0283	26.9500	0.76		

项目编码	011102003001	项目名称	楼面3:地砖楼面1(适用于前室等)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-3	素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686
小计								2.8175	0.4606	0	0.7686
清单项目综合单价											4.04670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.291487	1.3889	0.4		
		技工人工费	元	0.640755	1.3634	0.87		
		高级技工人工费	元	1.113365	1.3824	1.54		
	材料	其他材料费	元	0.00456	1.0000	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	380.0000	0.46		
	机械							

项目编码	011101001001	项目名称	楼面4:水泥砂浆楼面(适用于管道井、楼梯间，走道，前室等)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221
020003-3	素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686
RGJX	人工降效		14.274696	0.05	0	0	0.01	0.7137348	0	0	0.14274696
JXJX	机械降效		0.776403	0	0	0.05	0	0	0	0.03882015	0
小计								17.8059348	8.2461	0.81522015	5.13344696
清单项目综合单价											32.00070191

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.736574	1.0000	0.74		
		普工人工费	元	1.770588	1.3889	2.46		
		技工人工费	元	3.882218	1.3634	5.29		
		高级技工人工费	元	6.756426	1.3824	9.34		
	材料	其他材料费	元	0.023975	1.0000	0.02		
		水	m3	0.0371	4.6214	0.17		
		素水泥浆	m3	0.00222	380.0000	0.84		
		干混地面砂浆	t	0.0357	201.8761	7.21		
	机械	机械费调整	元	0.040062	1.0000	0.04		
		灰浆搅拌机	台班	0.0034	228.3600	0.78		

项目编码	011101006001	项目名称	楼面5:地砖楼面2(适用于卫生间等)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	871.77	407.71	38.84	253.85	8.7177	4.0771	0.3884	2.5385
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221
020002-8	轻质混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土C20,骨料最大粒径31.5mm】	10m3	0.008	1114.96	3638.59	9.86	477.68	8.91968	29.10872	0.07888	3.82144
RGJX	人工降效		31.912078	0.05	0	0	0.01	1.5956039	0	0	0.31912078
JXJX	机械降效		1.243678	0	0	0.05	0	0	0	0.0621839	0
小计								33.5076839	40.97132	1.3058639	10.90116078
清单项目综合单价											86.68602858

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.646663	1.0000	1.65		
		普工人工费	元	3.980338	1.3889	5.53		
		技工人工费	元	9.228615	1.3634	12.58		
		高级技工人工费	元	9.983716	1.3824	13.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	材料费调整		元	-0.0001	1.0000	0		
		其他材料费		元	0.102173	1.0000	0.1		
		水		m3	0.0717	4.6214	0.33		
		素水泥浆		m3	0.00204	380.0000	0.78		
		干混地面砂浆		t	0.0535	201.8761	10.8		
		普通预拌混凝土		m3	0.0816	354.9292	28.96		
	机械	机械费调整		元	0.064374	1.0000	0.06		
		灰浆搅拌机		台班	0.0051	228.3600	1.16		
		混凝土振动器		台班	0.00632	12.4800	0.08		

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面厚度T=2.0mm 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	1284.85	3709.87	0	525.49	12.8485	37.0987	0	5.2549
RGJX	人工降效		12.848498	0.05	0	0	0.01	0.6424249	0	0	0.12848498
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								13.4909249	37.0987	0	5.38338498
清单项目综合单价											55.97300988

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.662982	1.0000	0.66		
		普工人工费	元	2.33985	1.3889	3.25		
		技工人工费	元	7.040268	1.3634	9.6		
	材料	材料费调整	元	0.0664	1.0000	0.07		
		其他材料费	元	0.547275	1.0000	0.55		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.4582	14.0708	34.59		
		二甲苯	kg	0.1143	16.5900	1.9		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面厚度T=2.0mm	100m2	0.01	1662.74	4932.79	0	686.63	16.6274	49.3279	0	6.8663
RGJX	人工降效		16.627405	0.05	0	0	0.01	0.83137025	0	0	0.16627405
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								17.45877025	49.3279	0	7.03257405
清单项目综合单价											73.81924430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.857974	1.0000	0.86		
		普工人工费	元	2.982566	1.3889	4.14		
		技工人工费	元	9.157165	1.3634	12.48		
	材料	其他材料费	元	0.728984	1.0000	0.73		
		聚氨酯防水涂料	kg	3.2742	14.0708	46.07		
		二甲苯	kg	0.1524	16.5900	2.53		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011104003001	项目名称	防静电楼面(适用于消防控制室)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.66	321.03	0	119.17	3.8966	3.2103	0	1.1917
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	1427.47	772.95	77.64	421.93	14.2747	7.7295	0.7764	4.2193
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	1427.47	772.95	77.64	421.93	14.2747	7.7295	0.7764	4.2193
RGJX	人工降效		32.446018	0.05	0	0	0.01	1.6223009	0	0	0.32446018
JXJX	机械降效		1.552744	0	0	0.05	0	0	0	0.0776372	0
小计								34.0683009	18.6693	1.6304372	9.95476018
清单项目综合单价											64.32279828

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.674214	1.0000	1.67		
		普工人工费	元	3.361804	1.3889	4.67		
		技工人工费	元	7.368167	1.3634	10.05		
		高级技工人工费	元	12.82629	1.3824	17.73		
	材料	其他材料费	元	0.070335	1.0000	0.07		
		水	m3	0.0742	4.6214	0.34		
		素水泥浆	m3	0.002041	380.0000	0.78		
		水	m3	0.004	4.6214	0.02		
		干混地面砂浆	t	0.0714	200.3097	14.3		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
	机械	机械费调整	元	0.080121	1.0000	0.08		
		灰浆搅拌机	台班	0.0068	228.3600	1.55		

项目编码	010904002003	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面厚度T=2.0mm 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	1284.85	3709.87	0	525.49	12.8485	37.0987	0	5.2549
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面厚度T=2.0mm 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	1284.85	3709.87	0	525.49	12.8485	37.0987	0	5.2549
RGJX	人工降效		25.696992	0.05	0	0	0.01	1.2848496	0	0	0.25696992
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								26.9818496	74.1974	0	10.76676992
清单项目综合单价											111.94601952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.325965	1.0000	1.33		
		普工人工费	元	4.679701	1.3889	6.5		
		技工人工费	元	14.080536	1.3634	19.2		
	材料	材料费调整	元	0.1328	1.0000	0.13		
		其他材料费	元	1.09455	1.0000	1.09		
		聚氨酯防水涂料	kg	4.9164	14.0708	69.18		
		二甲苯	kg	0.2286	16.5900	3.79		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011105001001	项目名称	踢脚1:水泥砂浆踢脚(100高)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116	水泥砂浆踢脚线 厚度T=20mm	100m	0.01	748.96	72.17	7.76	202.36	7.4896	0.7217	0.0776	2.0236
RGJX	人工降效		7.489605	0.05	0	0	0.01	0.37448025	0	0	0.07489605
JXJX	机械降效		0.077605	0	0	0.05	0	0	0	0.00388025	0
小计								7.86408025	0.7217	0.08148025	2.09849605
清单项目综合单价											10.76575655

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.386464	1.0000	0.39		
		普工人工费	元	0.782187	1.3889	1.09		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1.782949	1.3634	2.43		
		高级技工人工费	元	2.873453	1.3824	3.97		
	材料	其他材料费	元	0.0018	1.0000	0		
		水	m3	0.00408	4.6214	0.02		
		干混抹灰砂浆	t	0.00357	196.3699	0.7		
	机械	机械费调整	元	0.004004	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00034	228.3600	0.08		

项目编码	011105003001	项目名称	踢脚2:面砖踢脚(100高)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-119	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴	100m	0.01	831.59	1441.49	3.88	292.41	8.3159	14.4149	0.0388	2.9241
RGJX	人工降效		8.316	0.05	0	0	0.01	0.4158	0	0	0.08316
JXJX	机械降效		0.0388	0	0	0.05	0	0	0	0.00194	0
小计								8.7317	14.4149	0.04074	3.00726
清单项目综合单价											26.19460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.429106	1.0000	0.43		
		普工人工费	元	0.805894	1.3889	1.12		
		技工人工费	元	1.842394	1.3634	2.51		
		高级技工人工费	元	3.388796	1.3824	4.68		
	材料	其他材料费	元	0.035948	1.0000	0.04		
		水	m3	0.00054	4.6214	0		
		干混抹灰砂浆	t	0.00179	196.3699	0.35		
		陶瓷地砖踢脚线(成品)	m	1.02	13.7500	14.03		
	机械	机械费调整	元	0.002002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00017	228.3600	0.04		

项目编码	010903003001	项目名称	内墙1:水泥砂浆墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm	100m2	0.01	1449.77	1850.58	0	476.16	14.4977	18.5058	0	4.7616
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm	100m2	0.01	2350.44	809.81	88.38	668.78	23.5044	8.0981	0.8838	6.6878
RGJX	人工降效		14.4977	0.05	0	0	0.01	0.724885	0	0	0.144977
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								41.844085	29.8142	0.8838	12.579677
清单项目综合单价											85.12176200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.748081	1.0000	0.75		
		普工人工费	元	3.451675	1.3889	4.79		
		技工人工费	元	15.973745	1.3634	21.78		
		高级技工人工费	元	10.522665	1.3824	14.55		
	材料	其他材料费	元	0.385449	1.0000	0.39		
		水	m3	0.00205	4.6214	0.01		
		水	m3	0.0138	4.6214	0.06		
		干混抹灰砂浆	t	0.0406	196.3699	7.97		
		聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.7800	18.22		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00387	228.3600	0.88		

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	3578	9078.08	0	1400.71	35.78	90.7808	0	14.0071
RGJX	人工降效		35.78	0.05	0	0	0.01	1.789	0	0	0.3578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								37.569	90.7808	0	14.3649
清单项目综合单价											142.71470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.846148	1.0000	1.85		
		普工人工费	元	5.953683	1.3889	8.27		
		技工人工费	元	20.178258	1.3634	27.51		
	材料	材料费调整	元	-0.295	1.0000	-0.3		
		其他材料费	元	1.345949	1.0000	1.35		
		水	m3	0.00088	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	9.84375	9.1150	89.73		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011404001001	项目名称	内墙2:A级无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	902.57	225.27	0	250.11	9.0257	2.2527	0	2.5011
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	136.15	0	428.78	15.9462	1.3615	0	4.2878
RGJX	人工降效		24.971901	0.05	0	0	0.01	1.24859505	0	0	0.24971901
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								47.85439505	12.8983	0.6666	13.27521901
清单项目综合单价											74.69451406

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.28855	1.0000	1.29		
		普工人工费	元	4.832813	1.3889	6.71		
		技工人工费	元	10.586181	1.3634	14.43		
		高级技工人工费	元	18.417427	1.3824	25.46		
	材料	材料费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.127704	1.0000	0.13		
		水	m3	0.01237	4.6214	0.06		
		干混抹灰砂浆	t	0.03045	196.3699	5.98		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
		内墙涂料	kg	0.26118	8.4100	2.2		
		砂纸	张	0.12	0.4200	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	0.6500	1.33		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00292	228.3600	0.67		

项目编码	011203003001	项目名称	内墙3:面砖内墙面1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853	
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513	
小计								21.6339	9.2841	0.6666	6.2366	
清单项目综合单价											37.82120000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.246337	1.3889		3.12		
		技工人工费				元	4.910025	1.3634		6.69		
		高级技工人工费				元	8.550125	1.3824		11.82		
	材料	材料费调整				元	0.0002	1.0000		0		
		其他材料费				元	0.09192	1.0000		0.09		
		水				m3	0.01135	4.6214		0.05		
		干混抹灰砂浆				t	0.03045	196.3699		5.98		
		界面处理剂				kg	0.5	6.3200		3.16		
	机械	机械费调整				元	-0.0002	1.0000		0		
		灰浆搅拌机				台班	0.00292	228.3600		0.67		
项目编码	011205001001	项目名称		内墙5:玻璃棉毡铝板网吸声墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-17	木龙骨 平均中距300mm<L≤450mm	100m2	0.01	2774.36	2612.43	5.42	865.16	27.7436	26.1243	0.0542	8.6516	
020003-32	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1088.27	1004.21	0	338.19	10.8827	10.0421	0	3.3819	
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.39	4225.98	0	390.81	6.7839	42.2598	0	3.9081	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.64	490.01	0	171.27	5.5464	4.9001	0	1.7127	
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5101.25	31087.26	0	2904.26	51.0125	310.8726	0	29.0426	
小计								101.9691	394.1989	0.0542	46.6969	
清单项目综合单价											542.91910000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.570209	1.3889		14.68		
		技工人工费				元	23.155763	1.3634		31.57		
		高级技工人工费				元	40.304942	1.3824		55.72		
	材料	其他材料费				元	2.371643	1.0000		2.37		
		玻璃胶				支	0.03119	10.6200		0.33		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.723	1.1100		3.02		
		杉木枋板材				m3	0.01355	1685.8407		22.84		
		石膏板				m2	1.06	8.8500		9.38		
		自攻螺钉				100个	0.23516	3.3600		0.79		
		玻璃棉毡				m2	1.05	39.8200		41.81		
		圆钉				kg	0.00528	5.7500		0.03		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	1.3300		1.4		
		YJ-III胶				kg	0.33	10.4700		3.46		
		不锈钢装饰板(成品)				m2	1.01	296.4600		299.42		
		橡胶密封条				m	2.499	1.3300		3.32		
		不锈钢六角螺栓带螺母				套	3.4	1.7700		6.02		
	机械	木工圆锯机				台班	0.0021	25.7900		0.05		
项目编码	010903002002	项目名称		墙面涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1264.86	2987.4	0	484.08	12.6486	29.874	0	4.8408	
RGJX	人工降效		12.648593	0.05	0	0	0.01	0.63242965	0	0	0.12648593	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								13.28102965	29.874	0	4.96728593	
清单项目综合单价											48.12231558	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.652667	1.0000		0.65		
		普工人工费				元	2.019403	1.3889		2.8		
		技工人工费				元	7.220075	1.3634		9.84		
	材料	其他材料费				元	0.441487	1.0000		0.44		
		水				m3	0.00053	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	3.22875	9.1150		29.43		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011203003002	项目名称		内墙6:面砖内墙面2				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-128	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积0.2m2<S≤0.36m2 内墙	100m2	0.01	4940.98	7425.22	0	1678.75	49.4098	74.2522	0	16.7875	
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	1115.84	1136.61	0	352.11	11.1584	11.3661	0	3.5211	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853	
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1652.17	526.38	57.98	467.66	16.5217	5.2638	0.5798	4.6766	
RGJX	人工降效		11.1584	0.05	0	0	0.01	0.55792	0	0	0.111584	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								80.76492	94.0924	0.5798	26.082084	
清单项目综合单价											201.51920400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.575773	1.0000		0.58		
		普工人工费				元	7.636009	1.3889		10.61		
		技工人工费				元	23.381743	1.3634		31.88		
		高级技工人工费				元	27.287876	1.3824		37.72		
	材料	材料费调整				元	0.0513	1.0000		0.05		
		其他材料费				元	0.620531	1.0000		0.62		
		水				m3	0.00125	4.6214		0.01		
		水				m3	0.01257	4.6214		0.06		
		白水泥				t	0.0015	829.2035		1.24		
		干混抹灰砂浆				t	0.02639	196.3699		5.18		
		聚合物防水砂浆				kg	6.2595	1.7800		11.14		
		界面处理剂				kg	0.5	6.3200		3.16		
		专用胶粘剂				kg	4.635	1.7700		8.2		
		墙面砖				m2	1.04	61.9469		64.42		
	机械	机械费调整				元	-0.0002	1.0000		0		
		灰浆搅拌机				台班	0.00254	228.3600		0.58		
项目编码	010903002003	项目名称		墙面涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1264.86	2987.4	0	484.08	12.6486	29.874	0	4.8408	
RGJX	人工降效		12.648593	0.05	0	0	0.01	0.63242965	0	0	0.12648593	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								13.28102965	29.874	0	4.96728593	
清单项目综合单价											48.12231558	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	人工费调整	元	0.652667	1.0000	0.65		
		普工人工费	元	2.019403	1.3889	2.8		
		技工人工费	元	7.220075	1.3634	9.84		
	材料	其他材料费	元	0.441487	1.0000	0.44		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.22875	9.1150	29.43		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011201001002	项目名称	外墙1:涂料墙面(无保温)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5756.46	2191.52	173.79	1645.27	57.5646	21.9152	1.7379	16.4527
010004-47	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	1903.86	3560.14	0	681.81	19.0386	35.6014	0	6.8181
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	2212.78	412.92	45.02	609.41	22.1278	4.1292	0.4502	6.0941
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
RGJX	人工降效		99.4489	0.05	0	0	0.01	4.972445	0	0	0.994489
JXJX	机械降效		1.7379	0	0	0.05	0	0	0	0.086895	0
小计								132.861345	103.2602	2.274995	40.155889
清单项目综合单价											278.55242900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	5.131063	1.0000	5.13		
		普工人工费	元	11.192067	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	47.926395	1.3634	65.34		
		高级技工人工费	元	34.000222	1.3824	47		
	材料	材料费调整	元	-0.1288	1.0000	-0.13		
		其他材料费	元	1.201591	1.0000	1.2		
		水	m3	0.00805	4.6214	0.04		
		水	m3	0.00585	4.6214	0.03		
		聚合物防水砂浆	kg	39.975	1.7800	71.16		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	0.6500	1.33		
		U型钉	kg	0.04	14.1600	0.57		
		钢丝网	m2	1.05	4.4200	4.64		
		真石漆	kg	4.16	2.6500	11.02		
		真石面漆	kg	0.312	19.9200	6.22		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	7.8000	0.24		
		醇酸清漆	kg	0.277	10.4200	2.89		
		干混地面砂浆	t	0.0203	200.3097	4.07		
	机械	机械费调整	元	0.089976	1.0000	0.09		
		灰浆搅拌机	台班	0.00197	228.3600	0.45		
		电动空气压缩机	台班	0.007	248.2700	1.74		

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116
RGJX	人工降效		17.0328	0.05	0	0	0.01	0.85164	0	0	0.170328
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								17.88444	32.1762	0	6.286328
清单项目综合单价											56.34696800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.878893	1.0000	0.88		
		普工人工费	元	2.93559	1.3889	4.08		
		技工人工费	元	9.502397	1.3634	12.96		
	材料	其他材料费	元	0.475511	1.0000	0.48		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.4776	9.1150	31.7		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011201001003	项目名称	外墙2:涂料墙面(有保温)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5756.46	2191.52	173.79	1645.27	57.5646	21.9152	1.7379	16.4527
010004-47	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	1903.86	3560.14	0	681.81	19.0386	35.6014	0	6.8181
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	2212.78	412.92	45.02	609.41	22.1278	4.1292	0.4502	6.0941
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
RGJX	人工降效		99.4489	0.05	0	0	0.01	4.972445	0	0	0.994489
JXJX	机械降效		1.7379	0	0	0.05	0	0	0	0.086895	0
小计								132.861345	103.2602	2.274995	40.155889
清单项目综合单价											278.55242900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	5.131063	1.0000	5.13		
		普工人工费	元	11.192067	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	47.926395	1.3634	65.34		
		高级技工人工费	元	34.000222	1.3824	47		
	材料	材料费调整	元	-0.1288	1.0000	-0.13		
		其他材料费	元	1.201591	1.0000	1.2		
		水	m3	0.00805	4.6214	0.04		
		水	m3	0.00585	4.6214	0.03		
		聚合物防水砂浆	kg	39.975	1.7800	71.16		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	0.6500	1.33		
		U型钉	kg	0.04	14.1600	0.57		
		钢丝网	m2	1.05	4.4200	4.64		
		真石漆	kg	4.16	2.6500	11.02		
		真石面漆	kg	0.312	19.9200	6.22		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	7.8000	0.24		
		醇酸清漆	kg	0.277	10.4200	2.89		
		干混地面砂浆	t	0.0203	200.3097	4.07		
	机械	机械费调整	元	0.089976	1.0000	0.09		
		灰浆搅拌机	台班	0.00197	228.3600	0.45		
		电动空气压缩机	台班	0.007	248.2700	1.74		

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81	内墙保温砂浆 厚度T=15+5mm	100m2	0.01	3385.64	2530.66	0	1022.44	33.8564	25.3066	0	10.2244

工程量清单综合单价分析表

RGJX	人工降效		33.8564	0.05	0	0	0.01	1.69282	0	0	0.338564	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								35.54922	25.3066	0	10.562964	
清单项目综合单价											71.41878400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.74699	1.0000		1.75		
		普工人工费				元	1.912393	1.3889		2.66		
		技工人工费				元	22.88421	1.3634		31.2		
	材料	其他材料费				元	0.25056	1.0000		0.25		
		玻化微珠保温砂浆				m3	0.01725	575.2200		9.92		
		耐碱玻璃纤维网格布				m2	1.1	1.2000		1.32		
		抗裂砂浆				m3	0.00525	1991.1500		10.45		
		界面剂				kg	0.7	4.8000		3.36		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010903002005	项目名称	墙面涂膜防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116	
RGJX	人工降效		17.0328	0.05	0	0	0.01	0.85164	0	0	0.170328	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								17.88444	32.1762	0	6.286328	
清单项目综合单价											56.34696800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.878893	1.0000		0.88		
		普工人工费				元	2.93559	1.3889		4.08		
		技工人工费				元	9.502397	1.3634		12.96		
	材料	其他材料费				元	0.475511	1.0000		0.48		
		水				m3	0.00053	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	3.4776	9.1150		31.7		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011201001004	项目名称	外墙3:干挂金属墙面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853	
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	3028.82	607.38	66.66	836.62	30.2882	6.0738	0.6666	8.3662	
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333	
RGJX	人工降效		22.845701	0.05	0	0	0.01	1.14228505	0	0	0.22845701	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								63.70548505	50.8985	0.6666	19.37645701	
清单项目综合单价											134.64704206	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.178838	1.0000		1.18		
		普工人工费				元	5.359547	1.3889		7.44		
		技工人工费				元	24.509773	1.3634		33.42		
		高级技工人工费				元	15.699232	1.3824		21.7		
	材料	材料费调整				元	-0.1277	1.0000		-0.13		
		其他材料费				元	0.683148	1.0000		0.68		
		水				m3	0.00405	4.6214		0.02		
		水				m3	0.01135	4.6214		0.05		
		干混抹灰砂浆				t	0.03045	196.3699		5.98		
		聚合物防水砂浆				kg	20.1825	1.7800		35.92		
		界面处理剂				kg	0.5	6.3200		3.16		
		U型钉				kg	0.04	14.1600		0.57		
		钢丝网				m2	1.05	4.4200		4.64		
	机械	机械费调整				元	-0.0002	1.0000		0		
		灰浆搅拌机				台班	0.00292	228.3600		0.67		
项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010005-81	内墙保温砂浆 厚度T=15+5mm	100m2	0.01	3385.64	2530.66	0	1022.44	33.8564	25.3066	0	10.2244	
RGJX	人工降效		33.8564	0.05	0	0	0.01	1.69282	0	0	0.338564	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								35.54922	25.3066	0	10.562964	
清单项目综合单价											71.41878400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.74699	1.0000		1.75		
		普工人工费				元	1.912393	1.3889		2.66		
		技工人工费				元	22.88421	1.3634		31.2		
	材料	其他材料费				元	0.25056	1.0000		0.25		
		玻化微珠保温砂浆				m3	0.01725	575.2200		9.92		
		耐碱玻璃纤维网格布				m2	1.1	1.2000		1.32		
		抗裂砂浆				m3	0.00525	1991.1500		10.45		
		界面剂				kg	0.7	4.8000		3.36		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010903002006	项目名称	墙面涂膜防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116	
RGJX	人工降效		17.032801	0.05	0	0	0.01	0.85164005	0	0	0.17032801	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								17.88444005	32.1762	0	6.28632801	
清单项目综合单价											56.34696806	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.878892	1.0000		0.88		
		普工人工费				元	2.93559	1.3889		4.08		
		技工人工费				元	9.502397	1.3634		12.96		
	材料	其他材料费				元	0.47551	1.0000		0.48		
		水				m3	0.00053	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	3.4776	9.1150		31.7		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011404002001	项目名称	顶棚2:A级无机涂料顶棚					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1713.4	361.29	0	471.47	17.134	3.6129	0	4.7147	

工程量清单综合单价分析表

020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	149.6	0	555.84	20.7228	1.496	0	5.5584	
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.57	83.66	0	138.23	5.0657	0.8366	0	1.3823	
RGJX	人工降效		42.922505	0.05	0	0	0.01	2.14612525	0	0	0.42922505	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								45.06862525	5.9455	0	12.08462505	
清单项目综合单价											63.09875030	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.214801	1.0000		2.21		
		普工人工费				元	4.446058	1.3889		6.18		
		技工人工费				元	9.751235	1.3634		13.29		
		高级技工人工费				元	16.965141	1.3824		23.45		
	材料	其他材料费				元	0.058866	1.0000		0.06		
		水				m3	0.00115	4.6214		0.01		
		内墙涂料				kg	0.41929	8.4100		3.53		
		砂纸				张	0.16	0.4200		0.07		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	0.6500		1.46		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.0025	331.3274		0.83		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011302001001	项目名称		顶棚4:轻钢龙骨纸面石膏板顶棚				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-6	石膏板类天棚吊顶 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d=1000mm	100m2	0.01	2880.48	2696.04	597.84	939.76	28.8048	26.9604	5.9784	9.3976	
RGJX	人工降效		28.804779	0.05	0	0	0.01	1.44023895	0	0	0.28804779	
JXJX	机械降效		5.978408	0	0	0.05	0	0	0	0.2989204	0	
小计								30.24503895	26.9604	6.2773204	9.68564779	
清单项目综合单价											73.16840714	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.486327	1.0000		1.49		
		普工人工费				元	2.984463	1.3889		4.15		
		技工人工费				元	6.542518	1.3634		8.92		
		高级技工人工费				元	11.38572	1.3824		15.74		
	材料	其他材料费				元	0.266935	1.0000		0.27		
		轻钢龙骨				m2	1.05	19.0300		19.98		
		吊杆				kg	0.22994	16.0100		3.68		
		铁件(综合)				kg	0.4	5.0200		2.01		
		六角螺栓(综合)				kg	0.0183	5.5500		0.1		
		射钉				10个	0.153	6.0200		0.92		
	机械	机械费调整				元	0.308486	1.0000		0.31		
		电动切割机				台班	0.02862	208.8900		5.98		
项目编码	011302B003001	项目名称		转换层、反向支撑				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37	
清单项目综合单价											10909.07000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	728.288	1.3889		1011.52		
		技工人工费				元	1063.9502	1.3634		1450.59		
		高级技工人工费				元	1645.8294	1.3824		2275.19		
	材料	其他材料费				元	38.176	1.0000		38.18		
		乙炔气				m3	2.14	13.0100		27.84		
		氧气(工业用)				m3	5.33	3.6400		19.4		
		电焊条				kg	22.249	9.9100		220.49		
		型钢(综合)				t	1.05	3238.9381		3400.89		
		合金钢钻头				个	2.5	30.9700		77.43		
		不锈钢螺栓				个	146	0.4900		71.54		
	机械	交流弧焊机				台班	4.57	177.6000		811.63		
项目编码	011302001002	项目名称		平面吊顶天棚				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-58	矿棉板类天棚吊顶 明架式龙骨 不上人型 面层规格600mm×600mm以上 平级	100m2	0.01	2268.56	2085.48	408.8	733.79	22.6856	20.8548	4.088	7.3379	
020004-90	矿棉板类天棚吊顶 玻璃纤维吸声板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2432.06	3096.66	0	798.4	24.3206	30.9666	0	7.984	
RGJX	人工降效		47.006273	0.05	0	0	0.01	2.35031365	0	0	0.47006273	
JXJX	机械降效		4.088	0	0	0.05	0	0	0	0.2044	0	
小计								49.35651365	51.8214	4.2924	15.79196273	
清单项目综合单价											121.26227638	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.425524	1.0000		2.43		
		普工人工费				元	4.907725	1.3889		6.82		
		技工人工费				元	10.510879	1.3634		14.33		
		高级技工人工费				元	18.706188	1.3824		25.86		
	材料	其他材料费				元	0.513083	1.0000		0.51		
		膨胀螺栓(综合)				套	1.25995	1.1100		1.4		
		吊杆				kg	0.316	16.0100		5.06		
		铁件(综合)				kg	0.4	5.0200		2.01		
		六角螺栓(综合)				kg	0.021	5.5500		0.12		
		射钉				10个	0.152	6.0200		0.92		
		明架式烤漆龙骨				m2	1.05	10.6200		11.15		
		玻璃纤维吸声板				m2	1.05	29.2000		30.66		
	机械	机械费调整				元	0.210941	1.0000		0.21		
		电动切割机				台班	0.01957	208.8900		4.09		
项目编码	011302B003002	项目名称		转换层、反向支撑				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37	
清单项目综合单价											10909.07000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	728.288	1.3889		1011.52		
		技工人工费				元	1063.9502	1.3634		1450.59		
		高级技工人工费				元	1645.8294	1.3824		2275.19		
	材料	其他材料费				元	38.176	1.0000		38.18		
		乙炔气				m3	2.14	13.0100		27.84		
		氧气(工业用)				m3	5.33	3.6400		19.4		
		电焊条				kg	22.249	9.9100		220.49		
		型钢(综合)				t	1.05	3238.9381		3400.89		

工程量清单综合单价分析表

		合金钢钻头	个	2.5	30.9700	77.43		
		不锈钢螺栓	个	146	0.4900	71.54		
	机械	交流弧焊机	台班	4.57	177.6000	811.63		

项目编码	011302001003	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-94	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式 面层规格600mm×600mm以上	100m2	0.01	2332.32	1812.81	440.34	739.29	23.3232	18.1281	4.4034	7.3929
020004-109	金属方板天棚 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2746.41	6715.48	0	1062.53	27.4641	67.1548	0	10.6253
RGJX	人工降效		50.787375	0.05	0	0	0.01	2.53936875	0	0	0.50787375
JXJX	机械降效		4.403375	0	0	0.05	0	0	0	0.22016875	0
小计								53.32666875	85.2829	4.62356875	18.52607375
清单项目综合单价											161.75921125

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.620629	1.0000	2.62		
		普工人工费	元	5.264351	1.3889	7.31		
		技工人工费	元	11.533963	1.3634	15.73		
		高级技工人工费	元	20.073966	1.3824	27.75		
	材料	其他材料费	元	0.844385	1.0000	0.84		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.1100	1.21		
		吊杆	kg	0.20159	16.0100	3.23		
		铁件(综合)	kg	0.12	5.0200	0.6		
		六角螺栓(综合)	kg	0.0137	5.5500	0.08		
		铝合金方板龙骨	m2	1.05	12.8300	13.47		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.25845	2.2100	0.57		
		铝合金嵌入式方板	m2	1.05	61.9500	65.05		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.6500	0.23		
	机械	机械费调整	元	0.227214	1.0000	0.23		
		电动切割机	台班	0.02108	208.8900	4.4		

项目编码	010903002007	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	1066.59	2465.95	0	405.54	10.6659	24.6595	0	4.0554
RGJX	人工降效		10.665875	0.05	0	0	0.01	0.53329375	0	0	0.10665875
小计								11.19919375	24.6595	0	4.16205875
清单项目综合单价											40.02075250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.550359	1.0000	0.55		
		普工人工费	元	1.682179	1.3889	2.34		
		技工人工费	元	6.109374	1.3634	8.33		
	材料	材料费调整	元	0.0313	1.0000	0.03		
		其他材料费	元	0.363963	1.0000	0.36		
		水	m3	0.0005	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	2.66175	9.1150	24.26		
	机械							

项目编码	011302B003003	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37
清单项目综合单价											10909.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.288	1.3889	1011.52		
		技工人工费	元	1063.9502	1.3634	1450.59		
		高级技工人工费	元	1645.8294	1.3824	2275.19		
	材料	其他材料费	元	38.176	1.0000	38.18		
		乙炔气	m3	2.14	13.0100	27.84		
		氧气(工业用)	m3	5.33	3.6400	19.4		
		电焊条	kg	22.249	9.9100	220.49		
		型钢(综合)	t	1.05	3238.9381	3400.89		
		合金钢钻头	个	2.5	30.9700	77.43		
		不锈钢螺栓	个	146	0.4900	71.54		
	机械	交流弧焊机	台班	4.57	177.6000	811.63		

项目编码	011404002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1713.4	361.29	0	471.47	17.134	3.6129	0	4.7147
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	149.6	0	555.84	20.7228	1.496	0	5.5584
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	693.29	402.69	0	203.59	6.9329	4.0269	0	2.0359
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.57	83.66	0	138.23	5.0657	0.8366	0	1.3823
RGJX	人工降效		49.8554	0.05	0	0	0.01	2.49277	0	0	0.498554
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								52.34817	9.9724	0	14.189854
清单项目综合单价											76.51042400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.572539	1.0000	2.57		
		普工人工费	元	5.163981	1.3889	7.17		
		技工人工费	元	11.325761	1.3634	15.44		
		高级技工人工费	元	19.706115	1.3824	27.24		
	材料	其他材料费	元	0.098736	1.0000	0.1		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.3300	1.4		
		YJ-III胶	kg	0.33	7.8500	2.59		
		水	m3	0.00115	4.6214	0.01		
		内墙涂料	kg	0.41929	8.4100	3.53		
		砂纸	张	0.16	0.4200	0.07		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	0.6500	1.46		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.0025	331.3274	0.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011001002001	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 换为【岩棉板 δ=40.0mm】	100m2	0.01	839.57	1722.17	0	308.28	8.3957	17.2217	0	3.0828
RGJX	人工降效		8.3957	0.05	0	0	0.01	0.419785	0	0	0.083957
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								8.815485	17.2217	0	3.166757
清单项目综合单价											29.20394200

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.433218	1.0000	0.43		
		普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	0.662372	1.0000	0.66		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		岩棉板	m2	1.02	13.2700	13.54		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1077.9	2380.54	152.95	415.19	107.79	238.054	15.295	41.519
RGJX	人工降效		107.790026	0.05	0	0	0.01	5.3895013	0	0	1.07790026
JXJX	机械降效		15.295013	0	0	0.05	0	0	0	0.76475065	0
小计								113.1795013	238.054	16.05975065	42.59690026
清单项目综合单价											409.89015221

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	5.561965	1.0000	5.56		
		普工人工费	元	11.18681	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.48779	1.3634	33.39		
		高级技工人工费	元	42.5822	1.3824	58.87		
	材料	其他材料费	元	4.66772	1.0000	4.67		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	198.0000	198		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.2700	23.89		
		氩气	m3	0.35	17.7000	6.2		
		钨棒	g	0.7	0.3720	0.26		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.6300	5.04		
	机械	机械费调整	元	0.789223	1.0000	0.79		
		氩弧焊机	台班	0.0865	176.8200	15.29		

项目编码	011503004002	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-45	成品不锈钢护窗栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	644.39	1965.98	97.25	275.77	64.439	196.598	9.725	27.577
RGJX	人工降效		64.439	0.05	0	0	0.01	3.22195	0	0	0.64439
JXJX	机械降效		9.725	0	0	0.05	0	0	0	0.48625	0
小计								67.66095	196.598	10.21125	28.22139
清单项目综合单价											302.69159000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.325052	1.0000	3.33		
		普工人工费	元	6.68174	1.3889	9.28		
		技工人工费	元	14.63309	1.3634	19.95		
		高级技工人工费	元	25.46906	1.3824	35.21		
	材料	其他材料费	元	3.85486	1.0000	3.85		
		不锈钢法兰盘	个	0.206	13.2700	2.73		
		氩气	m3	0.2205	17.7000	3.9		
		钨棒	g	3.777	0.3720	1.41		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.6300	5.04		
		不锈钢电焊条	kg	0.0778	34.2700	2.67		
		护窗不锈钢栏杆(成品)	m	1	176.9900	176.99		
	机械	机械费调整	元	0.50181	1.0000	0.5		
		氩弧焊机	台班	0.055	176.8200	9.73		

项目编码	040402017002	项目名称	沟道盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	树脂盖板安装	10m	0.1	150.61	1236.24	0	101.66	15.061	123.624	0	10.166
小计								15.061	123.624	0	10.166
清单项目综合单价											148.85100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.36664	1.3889	10.23		
		技工人工费	元	3.54177	1.3634	4.83		
	材料	其他材料费	元	1.224	1.0000	1.22		
		树脂盖板	m	1.02	120.0000	122.4		
	机械							

项目编码	040402017003	项目名称	屋面沟道盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	树脂盖板安装	10m	0.1	150.61	1236.24	0	101.66	15.061	123.624	0	10.166
小计								15.061	123.624	0	10.166
清单项目综合单价											148.85100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.36664	1.3889	10.23		
		技工人工费	元	3.54177	1.3634	4.83		
	材料	其他材料费	元	1.224	1.0000	1.22		
		树脂盖板	m	1.02	120.0000	122.4		
	机械							

项目编码	011101002002	项目名称	坡道1:防滑面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368	1970.83	4.98	725.52	23.68	19.7083	0.0498	7.2552
010902-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
RGJX	人工降效		26.205442	0.05	0	0	0.01	1.3102721	0	0	0.26205442
JXJX	机械降效		0.049791	0	0	0.05	0	0	0	0.00248955	0
小计								27.5157041	28.354106	0.05228955	8.61783442
清单项目综合单价											64.53993407

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.352201	1.0000	1.35		
		普工人工费	元	2.647472	1.3889	3.68		
		技工人工费	元	7.037097	1.3634	9.59		
		高级技工人工费	元	9.356206	1.3824	12.93		
	材料	材料费调整	元	-0.0555	1.0000	-0.06		
		其他材料费	元	0.098327	1.0000	0.1		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0039	5.0000	0.02		
		钢筋网片(成品)	t	0.002626	3284.9558	8.63		
		细石混凝土	m3	0.0505	389.4159	19.67		
	机械	机械费调整	元	0.002469	1.0000	0		
		混凝土振动器	台班	0.004	12.4800	0.05		

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040302-40	纵向排水管	100m	0.01	619.71	1684.51	0	248.21	6.1971	16.8451	0	2.4821
小计								6.1971	16.8451	0	2.4821
清单项目综合单价											25.52430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.569188	1.3889	2.18		
		技工人工费	元	2.946825	1.3634	4.02		
	材料	其他材料费	元	0.330296	1.0000	0.33		
		塑料弹簧软管	m	1.06	15.5800	16.51		
	机械							

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-64	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽0mm<B≤100mm	100m	0.01	3007.1	11276.65	0	1359.57	30.071	112.7665	0	13.5957
RGJX	人工降效		30.070938	0.05	0	0	0.01	1.5035469	0	0	0.30070938
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								31.5745469	112.7665	0	13.89640938
清单项目综合单价											158.23745628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.551659	1.0000	1.55		
		普工人工费	元	1.885184	1.3889	2.62		
		技工人工费	元	20.135481	1.3634	27.45		
	材料	其他材料费	元	1.6665	1.0000	1.67		
		屋面成品盖板型铝合金盖板	m	1.01	110.0000	111.1		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010901008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-64	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽0mm<B≤100mm	100m	0.01	3007.1	11276.65	0	1359.57	30.071	112.7665	0	13.5957
RGJX	人工降效		30.070981	0.05	0	0	0.01	1.50354905	0	0	0.30070981
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								31.57454905	112.7665	0	13.89640981
清单项目综合单价											158.23745886

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.551662	1.0000	1.55		
		普工人工费	元	1.885185	1.3889	2.62		
		技工人工费	元	20.135482	1.3634	27.45		
	材料	其他材料费	元	1.6665	1.0000	1.67		
		屋面成品盖板型铝合金盖板	m	1.01	110.0000	111.1		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	01A001001002	项目名称	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21	PVC围挡 H=2.50m 使用工期为6个月以内 材料¤0.35	m	200	45.98	73.95	0	15.87	9196	14790	0	3174
小计								9196	14790	0	3174
清单项目综合单价											27160.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601003003	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C15000300	大型机械安拆费 塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M≤3150kN·m	台·次	2	11533.94	366.38	20046.25	4502.97	23067.88	732.76	40092.5	9005.94
C15000900	大型机械安拆费 双笼施工电梯 安装高度H≤200m	台·次	1	4699.01	449.55	18539.96	2590.83	4699.01	449.55	18539.96	2590.83
C16001400	大型机械场外运输费 双笼施工电梯 提升高度H≤200m	台·次	1	2135.92	163.52	21028.06	2076.1	2135.92	163.52	21028.06	2076.1
C16000700	大型机械场外运输费 塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M≤3150kN·m	台·次	2	1708.73	139.74	32809.59	2803.79	3417.46	279.48	65619.18	5607.58
C15000100	大型机械安拆费 门式、桥式起重机 起重量Gn≤100t	台·次	1	6407.75	206.73	35336.61	4231.18	6407.75	206.73	35336.61	4231.18
C16000500	大型机械场外运输费 门式、桥式起重机 起重量Gn≤100t	台·次	1	1708.73	122.43	13976.84	1457.1	1708.73	122.43	13976.84	1457.1
小计								41436.75	1954.47	194593.15	24968.73
清单项目综合单价											262953.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-54	电梯井架	100m3	49.32	2867.58	1032.95	0	810.46	141429.0456	50945.094	0	39971.8872
RGJX	人工降效		141429.05	0.05	0	0	0.01	7071.4525	0	0	1414.2905
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								148500.4981	50945.094	0	41386.1777
清单项目综合单价											240831.76980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H=3.6m	100m2	118.45	1470.41	165.71	0	397.38	174170.0645	19628.3495	0	47069.661

工程量清单综合单价分析表

RGJX	人工降效		174170.06	0.05	0	0	0.01	8708.503	0	0	1741.7006	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								182878.5675	19628.3495	0	48811.3616	
清单项目综合单价											251318.27860000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011601001003	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-39	电动整体提升式脚手架 搭拆 钢管组合 架高H=13.5m	10m	28.2	11837.97	3.2	0	3132.72	333830.754	90.24	0	88342.704
010007-43	电动整体提升式脚手架 使用 钢管组合 架高H=13.5m	10m·10天	253.8	1707.06	370.25	1736.57	594.34	433251.828	93969.45	440741.466	150843.492
RGJX	人工降效		767082.58	0.05	0	0	0.01	38354.129	0	0	7670.8258	
JXJX	机械降效		440741.47	0	0	0.05	0	0	0	22037.0735	0	
小计								805436.711	94059.69	462778.5395	246857.0218	
清单项目综合单价											1609131.96230000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011601001004	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-58	活动脚手架 天棚面装饰及修整	100m2	330	408.95	9.56	0	108.7	134953.5	3154.8	0	35871
RGJX	人工降效		134953.5	0.05	0	0	0.01	6747.675	0	0	1349.535	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								141701.175	3154.8	0	37220.535	
清单项目综合单价											182076.51000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-3	塔式起重机	台·天	400	720.34	196.19	838.64	260.36	288136	78476	335456	104144
010008-5	施工电梯	台·天	800	427.19	111.46	501.13	154.43	341752	89168	400904	123544
RGJX	人工降效		341752	0.05	0	0	0.01	17087.6	0	0	3417.52	
JXJX	机械降效		400904	0	0	0.05	0	0	0	20045.2	0	
小计								646975.6	167644	756405.2	231105.52	
清单项目综合单价											1802130.32000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	01B002	项目名称	施工电梯及塔吊基础	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目2	施工电梯及塔吊基础	台	3	0	30000	0	1500	0	90000	0	4500
小计								0	90000	0	4500	
清单项目综合单价											94500.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795	
清单项目综合单价											52.79070000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4348.99	1248.39	8.25	1213.84	43.4899	12.4839	0.0825	12.1384
小计								43.4899	12.4839	0.0825	12.1384	
清单项目综合单价											68.19470000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6720.24	1294.44	6.99	1843.53	67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
RGJX	人工降效		67.2024	0.05	0	0	0.01	3.36012	0	0	0.672024	
JXJX	机械降效		0.069901	0	0	0.05	0	0	0	0.00349505	0	
小计								70.56252	12.9444	0.07339505	19.107324	
清单项目综合单价											102.68763905	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板 超过3.6m 人工*1.2,材料[C00302] 含量*1.2	100m2	0.01	8064.31	1346.47	6.99	2201.8	80.6431	13.4647	0.0699	22.018
RGJX	人工降效		80.643101	0.05	0	0	0.01	4.03215505	0	0	0.80643101
JXJX	机械降效		0.069902	0	0	0.05	0	0	0	0.0034951	0
小计								84.67525505	13.4647	0.0733951	22.82443101
清单项目综合单价											121.03778116

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505004003	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板 超过6m 人工*1.3,材料[C00302] 含量*1.3	100m2	0.01	8736.31	1372.49	6.99	2380.92	87.3631	13.7249	0.0699	23.8092
RGJX	人工降效		87.363093	0.05	0	0	0.01	4.36815465	0	0	0.87363093
JXJX	机械降效		0.069901	0	0	0.05	0	0	0	0.00349505	0
小计								91.73125465	13.7249	0.07339505	24.68283093
清单项目综合单价											130.21238063

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505005001	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板	100m2	0.01	5699.88	1677.88	0.26	1592.21	56.9988	16.7788	0.0026	15.9221
RGJX	人工降效		56.998801	0.05	0	0	0.01	2.84994005	0	0	0.56998801
JXJX	机械降效		0.002601	0	0	0.05	0	0	0	0.00013005	0
小计								59.84874005	16.7788	0.00273005	16.49208801
清单项目综合单价											93.12235811

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505005002	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板 超过3.6m 人工*1.2,材料[C00302] 含量*1.2	100m2	0.01	6839.84	1781.65	0.26	1899.06	68.3984	17.8165	0.0026	18.9906
RGJX	人工降效		68.3984	0.05	0	0	0.01	3.41992	0	0	0.683984
JXJX	机械降效		0.0026	0	0	0.05	0	0	0	0.00013	0
小计								71.81832	17.8165	0.00273	19.674584
清单项目综合单价											109.31213400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505005003	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板 超过6m 人工*1.3,材料[C00302] 含量*1.3	100m2	0.01	7409.85	1833.54	0.26	2052.49	74.0985	18.3354	0.0026	20.5249
RGJX	人工降效		74.0985	0.05	0	0	0.01	3.704925	0	0	0.740985
JXJX	机械降效		0.002598	0	0	0.05	0	0	0	0.0001299	0
小计								77.803425	18.3354	0.0027299	21.265885
清单项目综合单价											117.40743990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5636.18	1239.1	9.57	1554.08	56.3618	12.391	0.0957	15.5408
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度5m<H≤8.0m	100m3	0.008	1765.04	0	0	467.06	14.12032	0	0	3.73648
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.092578	0	41.4	0	2.07	0	3.8327292	0	0.19163646
RGJX	人工降效		70.48212	0.05	0	0	0.01	3.524106	0	0	0.7048212
JXJX	机械降效		0.095701	0	0	0.05	0	0	0	0.00478505	0
小计								74.006226	16.2237292	0.10048505	20.17373766
清单项目综合单价											110.50417791

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5187.59	1111	2.14	1428.45	51.8759	11.11	0.0214	14.2845
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度5m<H≤8.0m	100m3	0.02	1765.04	0	0	467.06	35.3008	0	0	9.3412
010006-64	承插型盘扣式钢管支架 使用	t·10天	0.288068	0	41.4	0	2.07	0	11.9260152	0	0.59630076
RGJX	人工降效		87.1767	0.05	0	0	0.01	4.358835	0	0	0.871767
JXJX	机械降效		0.0214	0	0	0.05	0	0	0	0.00107	0
小计								91.535535	23.0360152	0.02247	25.09376776

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							139.68778796			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010505007002	项目名称	坡道板模板			计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板 坡道模板 人工*0.8	100㎡	0.01	7278.73	1724.07	5.16	2012.67	72.7873	17.2407	0.0516	20.1267
RGJX	人工降效		72.7873	0.05	0	0	0.01	3.639365	0	0	0.727873
JXJX	机械降效		0.0516	0	0	0.05	0	0	0	0.00258	0
小计								76.426665	17.2407	0.05418	20.854573
清单项目综合单价							114.57611800			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板			计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100㎡	0.01	9746.89	3603.19	1.29	2759.47	97.4689	36.0319	0.0129	27.5947
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100㎡	0.01	2497.03	0	0	660.76	24.9703	0	0	6.6076
010006-64	承插型盘扣式钢管支架 使用	t·10天	0.28728	0	41.4	0	2.07	0	11.893392	0	0.5946696
RGJX	人工降效		122.439196	0.05	0	0	0.01	6.1219598	0	0	1.22439196
JXJX	机械降效		0.012892	0	0	0.05	0	0	0	0.0006446	0
小计								128.5611598	47.925292	0.0135446	36.02136156
清单项目综合单价							212.52135796			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板			计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100㎡	0.01	6720.24	1294.44	6.99	1843.53	67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
RGJX	人工降效		67.2024	0.05	0	0	0.01	3.36012	0	0	0.672024
JXJX	机械降效		0.0699	0	0	0.05	0	0	0	0.003495	0
小计								70.56252	12.9444	0.073395	19.107324
清单项目综合单价							102.68763900			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010505012002	项目名称	圈梁模板			计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100㎡	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
RGJX	人工降效		72.1458	0.05	0	0	0.01	3.60729	0	0	0.721458
JXJX	机械降效		0.1225	0	0	0.05	0	0	0	0.006125	0
小计								75.75309	10.8591	0.128625	20.364358
清单项目综合单价							107.10517300			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板			计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100㎡	0.01	7850.93	1800.71	4.51	2167.87	78.5093	18.0071	0.0451	21.6787
RGJX	人工降效		78.509286	0.05	0	0	0.01	3.9254643	0	0	0.78509286
JXJX	机械降效		0.045143	0	0	0.05	0	0	0	0.00225715	0
小计								82.4347643	18.0071	0.04735715	22.46379286
清单项目综合单价							122.95301431			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010505014001	项目名称	零星现浇构件模板			计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100㎡	0.01	8031.29	1111.57	0.23	2180.83	80.3129	11.1157	0.0023	21.8083
RGJX	人工降效		80.312889	0.05	0	0	0.01	4.01564445	0	0	0.80312889
JXJX	机械降效		0.002334	0	0	0.05	0	0	0	0.0001167	0
小计								84.32854445	11.1157	0.0024167	22.61142889
清单项目综合单价							118.05809004			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010505019001	项目名称	后浇带模板			计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100㎡	0.01	9683.03	3149.06	0	2719.78	96.8303	31.4906	0	27.1978
RGJX	人工降效		96.830299	0.05	0	0	0.01	4.84151495	0	0	0.96830299
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								101.671815	31.4906	0	28.16610299
清单项目综合单价							161.32851794			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工									
	材料									

工程量清单综合单价分析表

	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	744208.78	
2	措施项目	57592.92	
2.1	安全文明施工费	15917.55	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	12940.71	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	2976.84	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	72162.15	
5	工程造价	873963.85	
合计		873963.85	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-给水排水工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程					232213.18	0
1-1	031001006001	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	448.6	103.14	46268.6	0
1-2	031001008001	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1024.8	61.49	63014.95	0
1-3	031001008002	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	522.4	50.17	26208.81	0
1-4	031001008003	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	528	39.94	21088.32	0
1-5	031001008004	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	264	34.57	9126.48	0
1-6	031001008005	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	66	29.31	1934.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-给水排水工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031001008006	塑料管	1.材质:ppr-S3.2 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	66	29.31	1934.46	0
1-8	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:水管墙体剔槽 2.含恢复 3.规格:管外径16mm<dn≤20mm 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	579.6	6.6	3825.36	0
1-9	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑绝热层（难燃型）2.管道外径:DN≤50mm 3.外包0.08mm铝箔防潮层,防潮层外包0.5mm厚铝薄板保护层 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	3.98	2846.16	11327.72	0
1-10	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	591.24	36.48	21568.44	0
1-11	031002001001	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	51	130.64	6662.64	0
1-12	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	18	308.96	5561.28	0
1-13	031002001003	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	504.47	1008.94	0
1-14	031002011001	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	33	257.3	8490.9	0
1-15	031002001004	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	114.94	574.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-给水排水工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	031301003001	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN65 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	52	69.56	3617.12	0
2		排水工程					341524.66	0
2-1	031001001001	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	180	163.91	29503.8	0
2-2	031001001002	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装） 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	123.1	114.05	14039.56	0
2-3	031001001003	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装） 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	176	86.94	15301.44	0
2-4	031001008007	塑料管	1.材质:UPV冷凝水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1414.4	71.59	101256.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-给水排水工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031001008008	塑料管	1.材质:UPVC通气管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	128	71.59	9163.52	0
2-6	031001008009	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	688.4	71.59	49282.56	0
2-7	031001008010	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	507.4	53.03	26907.42	0
2-8	031001008011	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	507.4	60.06	30474.44	0
2-9	031301005007	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1080.48	36.48	39415.91	0
2-10	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	44	76.23	3354.12	0
2-11	031003008002	其他成品卫生器具	1.类型:地漏 2.规格:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	44	138.17	6079.48	0
2-12	031003008003	其他成品卫生器具	1.类型:地面清扫口 2.规格:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	44	24.75	1089	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-给水排水工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	031201001001	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.油漆品种：内壁刷冷底子油和热沥青各一道,外壁先刷樟丹后刷面漆各两道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	479	9.89	4737.31	0
2-14	031301003002	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN125 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	46	164.48	7566.08	0
2-15	031301003003	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN65 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	24	69.56	1669.44	0
2-16	031301003004	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	242.96	971.84	0
2-17	031301003005	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	177.96	711.84	0
3		雨水工程					170470.94	0
3-1	031001008012	塑料管	1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:De150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	830	194.97	161825.1	0
3-2	031001008013	塑料管	1.材质:内外涂塑钢管（埋地） 2.规格:De150 3.连接形式:焊接法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	171.45	1714.5	0
3-3	031301005008	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	128	36.48	4669.44	0
3-4	031003014001	给、排水附件	1.类型:87雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN150 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	226.19	2261.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-给水排水工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							744208.78	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋-给水排水工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					57592.92
1-1	1	安全文明施工费		项		100	15917.55
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	12940.71
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	2976.84
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	21125.29
1-14-1	03B003	高层建筑增加费		项	1	21125.29	21125.29
1-1	031401001003	脚手架		项	1	20550.08	20550.08
合计							57592.92

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	72162.15
合计					72162.15

总承包服务费计价表

工程名称：A栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋-给水排水工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	269	641.28	4.31	103.55	26.9	64.128	0.431	10.355
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								27.7624	64.3604	0.431	10.5949
清单项目综合单价								103.14870000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.91305	1.3889	5.43		
	技工人工费	元	13.290581	1.3634	18.12		
	高级技工人工费	元	3.043136	1.3824	4.21		
材料	水	m3	0.066	4.6214	0.31		
	砂轮片	片	0.01	9.2900	0.09		
	其他材料费	元	0.1867	1.0000	0.19		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.633	53.0973	33.61		
	薄壁不锈钢管	m	0.987	30.5600	30.16		
机械	砂轮切割机	台班	0.0035	27.2300	0.1		
	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.5900	0.29		
	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	266.26	219.29	32.33	83.73	26.626	21.929	3.233	8.373
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								27.4884	22.1614	3.233	8.6129
清单项目综合单价								61.49570000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.87512	1.3889	5.38		
	技工人工费	元	13.149721	1.3634	17.93		
	高级技工人工费	元	3.021896	1.3824	4.18		
材料	水	m3	0.063	4.6214	0.29		
	其他材料费	元	1.477	1.0000	1.48		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	3.6400	0		
	乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
	电	kW·h	0.1647	0.7430	0.12		
	锯条	根	0.108	0.5070	0.05		
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	0.742	5.5000	4.08		
	ppr	m	1.02	15.8142	16.13		
机械	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		
	热熔焊接机	台班	0.0257	123.9900	3.19		

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	227.04	159.92	31.1	70.3	22.704	15.992	3.11	7.03
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								23.5664	16.2244	3.11	7.2699
清单项目综合单价								50.17070000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.32439	1.3889	4.62		
	技工人工费	元	11.285271	1.3634	15.39		
	高级技工人工费	元	2.576636	1.3824	3.56		
材料	水	m3	0.06	4.6214	0.28		
	其他材料费	元	1.2566	1.0000	1.26		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	3.6400	0		
	乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
	电	kW·h	0.1598	0.7430	0.12		
	锯条	根	0.093	0.5070	0.05		
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	0.887	4.3100	3.82		
	ppr	m	1.02	10.4867	10.7		
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
	热熔焊接机	台班	0.0249	123.9900	3.09		

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	200.2	97.95	28	59.87	20.02	9.795	2.8	5.987
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								20.8824	10.0274	2.8	6.2269
清单项目综合单价								39.93670000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.76198	1.3889	3.84		
	技工人工费	元	9.373631	1.3634	12.78		
	高级技工人工费	元	3.085606	1.3824	4.27		
材料	水	m3	0.058	4.6214	0.27		
	其他材料费	元	1.0115	1.0000	1.01		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0		
	乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
	电	kW·h	0.1405	0.7430	0.1		
	锯条	根	0.076	0.5070	0.04		
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.081	1.8100	1.96		
	ppr	m	1.02	6.5133	6.64		
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
	热熔焊接机	台班	0.0224	123.9900	2.78		

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径20mm<DN≤25mm	10m	0.1	188.62	65.64	23.17	54.85	18.862	6.564	2.317	5.485
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399

工程量清单综合单价分析表

小计					19.7244	6.7964	2.317	5.7249
清单项目综合单价								34.56270000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77438	1.3889	3.85		
		技工人工费	元	9.436311	1.3634	12.87		
		高级技工人工费	元	2.173856	1.3824	3.01		
	材料	水	m3	0.056	4.6214	0.26		
		其他材料费	元	0.8416	1.0000	0.84		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1146	0.7430	0.09		
		锯条	根	0.057	0.5070	0.03		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.225	1.2300	1.51		
		ppr	m	1.02	3.9912	4.07		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0185	123.9900	2.29		
项目编码	031001008005	项目名称	塑料管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径DN≤20mm	10m	0.1	165.81	49.72	16.72	47.55	16.581	4.972	1.672	4.755
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								17.4434	5.2044	1.672	4.9949
清单项目综合单价											29.31470000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46218	1.3889	3.42		
		技工人工费	元	8.339632	1.3634	11.37		
		高级技工人工费	元	1.919735	1.3824	2.65		
	材料	水	m3	0.055	4.6214	0.25		
		其他材料费	元	0.7832	1.0000	0.78		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1017	0.7430	0.08		
		锯条	根	0.042	0.5070	0.02		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.52	0.9000	1.37		
		ppr	m	1.02	2.6460	2.7		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0133	123.9900	1.65		
项目编码	031001008006	项目名称	塑料管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径DN≤20mm	10m	0.1	165.81	49.72	16.72	47.55	16.581	4.972	1.672	4.755
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								17.4434	5.2044	1.672	4.9949
清单项目综合单价											29.31470000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46218	1.3889	3.42		
		技工人工费	元	8.339632	1.3634	11.37		
		高级技工人工费	元	1.919735	1.3824	2.65		
	材料	水	m3	0.055	4.6214	0.25		
		其他材料费	元	0.7832	1.0000	0.78		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1017	0.7430	0.08		
		锯条	根	0.042	0.5070	0.02		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.52	0.9000	1.37		
		ppr	m	1.02	2.6460	2.7		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0133	123.9900	1.65		
项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径16mm<dn≤20mm	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-73	管道暗敷恢复管外径16mm以内	10m	0.1	7.69	0.47	0	2.06	0.769	0.047	0	0.206
小计								5.169	0.056	0	1.37
清单项目综合单价											6.59500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.79158	1.3634	5.17		
	材料	水	m3	0.0003	4.6214	0		
		其他材料费	元	0.0088	1.0000	0.01		
		1:3水泥砂浆	m3	0.0001	464.6000	0.05		
	机械							
项目编码	031208002001	项目名称	其他管道绝热		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN≤50mm	m3	1	1118.57	1363.42	0	364.17	1118.57	1363.42	0	364.17
小计								1118.57	1363.42	0	364.17
清单项目综合单价											2846.16000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.740201	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.731005	1.3634	643.16		
		高级技工人工费	元	114.082789	1.3824	157.71		
	材料	其他材料费	元	1.416005	1.0000	1.42		
		铝箔胶带	卷	6.05	5.8300	35.27		
		贴缝胶带	卷	4.25	16.2000	68.85		
		柔性泡沫橡塑绝热层	m3	1.03	1221.2400	1257.88		
	机械							
项目编码	031301005006	项目名称	支/吊架、基础型钢		计量单位	kg		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165	
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685	
清单项目综合单价												36.47550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.373113	1.3889		3.3		
		技工人工费				元	7.246479	1.3634		9.88		
		高级技工人工费				元	1.507653	1.3824		2.08		
	材料	材料费调整				元	0.0001	1.0000		0		
		其他材料费				元	0.12836	1.0000		0.13		
		乙炔气				kg	0.01392	7.9200		0.11		
		氧气				m3	0.04176	3.6400		0.15		
		低碳钢焊条				kg	0.06713	4.2300		0.28		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	11.7100		0.2		
		尼龙砂轮片				片	0.00092	3.1000		0		
		电				kW·h	0.03362	0.7430		0.02		
		机油				kg	0.00603	2.9500		0.02		
		尼龙砂轮片				片	0.01728	28.8500		0.5		
		型钢(综合)				kg	1.05	3.1150		3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	5.5600		0.24		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	6.6400		0.28		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01351	12.8800		0.17		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00075	464.6000		0.35		
		铁砂布				张	0.0109	0.8670		0.01		
		钢丝刷				把	0.0015	2.4500		0		
		溶剂汽油				kg	0.00159	12.5800		0.02		
	机械	机械费调整				元	-0.0001	1.0000		0		
		直流电焊机				台班	0.03876	167.6100		6.5		
		砂轮切割机				台班	0.01176	20.6200		0.24		
		台式钻床				台班	0.01067	219.7900		2.35		
		立式钻床				台班	0.00464	225.1300		1.04		
		汽车式起重机				台班	0.0002	1281.4900		0.26		
项目编码	031002001001	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	84.22	0	13.04	33.38	84.22	0	13.04	
小计								33.38	84.22	0	13.04	
清单项目综合单价												130.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.756	1.3889		6.61		
		技工人工费				元	15.982	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.6031	1.3824		4.98		
	材料	其他材料费				元	0.389	1.0000		0.39		
		锯条				根	0.32	0.5070		0.16		
		橡胶板				kg	0.01	3.9600		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.4420		1.67		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.5000		1.52		
		球阀（不锈钢）				个	1.01	79.6460		80.44		
	机械											
项目编码	031002001002	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	254.05	0	21.53	33.38	254.05	0	21.53	
小计								33.38	254.05	0	21.53	
清单项目综合单价												308.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.756	1.3889		6.61		
		技工人工费				元	15.982	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.6031	1.3824		4.98		
	材料	其他材料费				元	0.389	1.0000		0.39		
		锯条				根	0.32	0.5070		0.16		
		橡胶板				kg	0.01	3.9600		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.4420		1.67		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.5000		1.52		
		截止阀（不锈钢）				个	1.01	247.7876		250.27		
	机械											
项目编码	031002001003	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	265.72	39.6	54.41	144.74	265.72	39.6	54.41	
小计								144.74	265.72	39.6	54.41	
清单项目综合单价												504.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.4027	1.3889		28.34		
		技工人工费				元	69.2529	1.3634		94.42		
		高级技工人工费				元	15.8989	1.3824		21.98		
	材料	其他材料费				元	0.903	1.0000		0.9		
		清油				kg	0.015	9.9600		0.15		
		氧气(工业用)				m3	0.06	3.6400		0.22		
		乙炔气				kg	0.02	7.9200		0.16		
		电焊条				kg	0.49	8.4100		4.12		
		石棉橡胶板				kg	0.26	8.9100		2.32		
		六角带帽螺栓带垫				套	16.48	1.5770		25.99		
		平焊碳钢法兰				片	2	36.2832		72.57		
		波纹补偿器（不锈钢）				个	1	159.2920		159.29		
	机械	交流电焊机				台班	0.23	172.1800		39.6		
项目编码	031002011001	项目名称			水表			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-217	螺纹水表安装 公称直径40mm<DN≤50mm	组	1	57.91	175.3	0	24.09	57.91	175.3	0	24.09	
小计								57.91	175.3	0	24.09	
清单项目综合单价												257.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.1406	1.3889		11.31		
		技工人工费				元	27.7233	1.3634		37.8		
		高级技工人工费				元	6.364	1.3824		8.8		
		其他材料费				元	0.158	1.0000		0.16		
		锯条				根	0.34	0.5070		0.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板		kg	0.16	3.9600	0.63		
		螺纹闸板阀		个	0	48.9200	0		
		螺纹水表		个	1	174.3400	174.34		
	机械								
项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52
小计								34.49	67.93	0	12.52
清单项目综合单价								114.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.454	1.3634	22.43		
		高级技工人工费	元	3.8228	1.3824	5.28		
	材料	其他材料费	元	0.407	1.0000	0.41		
		锯条	根	0.06	0.5070	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.4420	0.59		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		角钢	kg	0.65	3.3549	2.18		
		圆钢	kg	0.21	3.3100	0.7		
		黑玛钢管箍	个	2.02	0.7560	1.53		
		钢垫圈	个	2.06	0.0400	0.08		
		六角螺母	个	2.06	0.0270	0.06		
		黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.01	1.3400	1.35		
		黑玛钢弯头	个	1.01	2.7700	2.8		
		自动排气阀	个	1	58.0500	58.05		
	机械							

项目编码	031301003001	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	31.2	26.94	1.7	9.72	31.2	26.94	1.7	9.72
小计								31.2	26.94	1.7	9.72
清单项目综合单价								69.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3767	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.2002	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.1856	1.3824	4.4		
	材料	其他材料费	元	0.487	1.0000	0.49		
		乙炔气	kg	0.012	7.9200	0.1		
		氧气	m3	0.036	3.6400	0.13		
		低碳钢焊条	kg	0.022	4.2300	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	11.7100	0.3		
		汽油	kg	0.007	8.9000	0.06		
		钢丝刷子	把	0.006	2.4500	0.01		
		密封油膏	kg	0.202	3.0700	0.62		
		油麻	kg	0.957	11.9823	11.47		
		水泥	kg	0.332	0.3190	0.11		
		尼龙砂轮片	片	0.038	28.8500	1.1		
		焊接钢管	m	0.318	37.1600	11.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	0.997	0.1250	0.12		
	机械	直流电焊机	台班	0.009	167.6100	1.51		
		砂轮切割机	台班	0.009	20.6200	0.19		

项目编码	031001001001	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-221	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径75mm<DN≤100mm	10m	0.1	642.62	787.07	0	209.4	64.262	78.707	0	20.94
小计								64.262	78.707	0	20.94
清单项目综合单价								163.90900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.07141	1.3889	12.6		
		技工人工费	元	30.75448	1.3634	41.93		
		高级技工人工费	元	7.03991	1.3824	9.73		
	材料	水	m3	0.09	4.6214	0.42		
		其他材料费	元	0.326	1.0000	0.33		
		透气帽(铅丝球)	个	0.02	7.3500	0.15		
		不锈钢卡箍	套	2.534	13.5000	34.21		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件	个	0.951	12.3900	11.78		
		离心铸铁排水管卡箍式	m	0.89	35.7600	31.83		
	机械							

项目编码	031001001002	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-220	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径50mm<DN≤75mm	10m	0.1	506.52	476.19	0	157.84	50.652	47.619	0	15.784
小计								50.652	47.619	0	15.784
清单项目综合单价								114.05500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.14567	1.3889	9.92		
		技工人工费	元	24.23778	1.3634	33.05		
		高级技工人工费	元	5.55621	1.3824	7.68		
	材料	水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		其他材料费	元	0.3043	1.0000	0.3		
		透气帽(铅丝球)	个	0.008	5.8600	0.05		
		不锈钢卡箍	套	2.287	7.9646	18.22		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件	个	0.632	8.6000	5.44		
		离心铸铁排水管卡箍式	m	0.93	25.3500	23.58		
	机械							

项目编码	031001001003	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-219	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN≤50mm	10m	0.1	417.14	325.56	0	126.66	41.714	32.556	0	12.666
小计								41.714	32.556	0	12.666
清单项目综合单价								86.93600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.88154	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	19.95944	1.3634	27.21		
		高级技工人工费	元	4.58074	1.3824	6.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.002	4.6214	0.01		
		其他材料费		元	0.2512	1.0000	0.25		
		透气帽(铝丝球)		个	0.001	4.3600	0		
		不锈钢卡箍		套	1.666	5.3097	8.85		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件		个	0.657	7.1700	4.71		
		离心铸铁排水管卡箍式		m	0.88	21.2900	18.74		
	机械								

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径90mm<DN≤110mm	10m	0.1	315.57	301.66	0	98.59	31.557	30.166	0	9.859
小计								31.557	30.166	0	9.859
清单项目综合单价											71.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.45547	1.3889	6.19		
		技工人工费	元	15.10288	1.3634	20.59		
		高级技工人工费	元	3.45661	1.3824	4.78		
	材料	其他材料费	元	0.7726	1.0000	0.77		
		锯条	根	0.194	0.5070	0.1		
		粘合剂	kg	0.124	5.9000	0.73		
		透气帽(铝丝球)	个	0.05	7.3500	0.37		
		承插塑料排水管件	个	1.156	8.8496	10.23		
		伸缩节	个	0.35	17.6500	6.18		
		承插塑料排水管	m	0.95	12.4071	11.79		
	机械							

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径90mm<DN≤110mm	10m	0.1	315.57	301.66	0	98.59	31.557	30.166	0	9.859
小计								31.557	30.166	0	9.859
清单项目综合单价											71.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.45547	1.3889	6.19		
		技工人工费	元	15.10288	1.3634	20.59		
		高级技工人工费	元	3.45661	1.3824	4.78		
	材料	其他材料费	元	0.7726	1.0000	0.77		
		锯条	根	0.194	0.5070	0.1		
		粘合剂	kg	0.124	5.9000	0.73		
		透气帽(铝丝球)	个	0.05	7.3500	0.37		
		承插塑料排水管件	个	1.156	8.8496	10.23		
		伸缩节	个	0.35	17.6500	6.18		
		承插塑料排水管	m	0.95	12.4071	11.79		
	机械							

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径90mm<DN≤110mm	10m	0.1	315.57	301.66	0	98.59	31.557	30.166	0	9.859
小计								31.557	30.166	0	9.859
清单项目综合单价											71.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.45547	1.3889	6.19		
		技工人工费	元	15.10288	1.3634	20.59		
		高级技工人工费	元	3.45661	1.3824	4.78		
	材料	其他材料费	元	0.7726	1.0000	0.77		
		锯条	根	0.194	0.5070	0.1		
		粘合剂	kg	0.124	5.9000	0.73		
		透气帽(铝丝球)	个	0.05	7.3500	0.37		
		承插塑料排水管件	个	1.156	8.8496	10.23		
		伸缩节	个	0.35	17.6500	6.18		
		承插塑料排水管	m	0.95	12.4071	11.79		
	机械							

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径63mm<DN≤75mm	10m	0.1	280.7	166.86	0	82.63	28.07	16.686	0	8.263
小计								28.07	16.686	0	8.263
清单项目综合单价											53.01900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.95434	1.3889	5.49		
		技工人工费	元	13.44199	1.3634	18.33		
		高级技工人工费	元	3.07506	1.3824	4.25		
	材料	其他材料费	元	0.5602	1.0000	0.56		
		锯条	根	0.083	0.5070	0.04		
		粘合剂	kg	0.05	5.9000	0.3		
		透气帽(铝丝球)	个	0.05	4.3600	0.22		
		承插塑料排水管件	个	0.92	6.1947	5.7		
		伸缩节	个	0.35	7.8000	2.73		
		承插塑料排水管	m	1.005	7.1062	7.14		
	机械							

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径40mm<DN≤63mm	10m	0.1	256.48	263.06	0	81.02	25.648	26.306	0	8.102
小计								25.648	26.306	0	8.102
清单项目综合单价											60.05600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6166	1.3889	5.02		
		技工人工费	元	12.26787	1.3634	16.73		
		高级技工人工费	元	2.82021	1.3824	3.9		
	材料	其他材料费	元	1.4584	1.0000	1.46		
		锯条	根	0.068	0.5070	0.03		
		粘合剂	kg	0.033	5.9000	0.19		
		透气帽(铝丝球)	个	0.046	4.3600	0.2		
		upvc排水管件	个	1.23	12.5200	15.4		

工程量清单综合单价分析表

		伸缩节	个	0.35	5.2200	1.83		
		upvc	m	1.012	7.1062	7.19		
	机械							

项目编码	031301005007	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价								36.47550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		

项目编码	031003008001	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67	地漏安装 公称直径DN≤50mm	10个	0.1	251.51	423.08	0	87.71	25.151	42.308	0	8.771
小计								25.151	42.308	0	8.771
清单项目综合单价								76.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.553141	1.3889	4.93		
		技工人工费	元	12.031859	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.75723	1.3824	3.81		
	材料	其他材料费	元	0.0354	1.0000	0.04		
		普通水泥	kg	0.6	0.3050	0.18		
		焊接钢管	m	0.1	16.1950	1.62		
		地漏	个	1	15.6100	15.61		
		存水弯(铸铁)	个	1	24.8600	24.86		
	机械							

项目编码	031003008002	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69	地漏安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10个	0.1	582.23	614.71	0	184.81	58.223	61.471	0	18.481
小计								58.223	61.471	0	18.481
清单项目综合单价								138.17500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.221609	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.85677	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383009	1.3824	8.82		
	材料	其他材料费	元	0.0708	1.0000	0.07		
		普通水泥	kg	0.7	0.3050	0.21		
		焊接钢管	m	0.1	37.1600	3.72		
		地漏	个	1	26.4100	26.41		
		存水弯(铸铁)	个	1	31.0600	31.06		
	机械							

项目编码	031003008003	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10个	0.1	148.75	56.49	0	42.18	14.875	5.649	0	4.218
小计								14.875	5.649	0	4.218
清单项目综合单价								24.74200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.10227	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.11262	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6331	1.3824	2.26		
	材料	其他材料费	元	0.2655	1.0000	0.27		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		地面扫除口	个	1	5.2300	5.23		
	机械							

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-26	刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青	100m2	0.002513	846.95	2094.53	0	328.85	2.12838535	5.26355389	0	0.82640005
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.02512	32.97	23.61	0	9.91	0.8282064	0.5930832	0	0.2489392
小计								2.95659175	5.85663709	0	1.07533925
清单项目综合单价								9.88856809			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.264044	1.3889	0.37		
		技工人工费	元	1.65032	1.3634	2.25		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.042679	1.3824	0.06		
		普工人工费	元	0.201506	1.3889	0.28		
	材料	溶剂汽油	kg	0.002788	12.5800	0.04		
		石油沥青	kg	1.017362	4.1590	4.23		
		石油沥青冷底子油	t	0.000121	4513.2743	0.55		
		汽油	kg	0.030647	9.2566	0.28		
		其他材料费	元	0.202364	1.0000	0.2		
		醇酸防锈漆	kg	0.036926	15.1062	0.56		
	机械							

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径100mm<DN≤125mm	个	1	76.83	61.4	2.66	23.59	76.83	61.4	2.66	23.59
小计								76.83	61.4	2.66	23.59
清单项目综合单价								164.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.8907	1.3889	15.13		
		技工人工费	元	37.2963	1.3634	50.85		
		高级技工人工费	元	7.8506	1.3824	10.85		
	材料	其他材料费	元	1.257	1.0000	1.26		
		乙炔气	kg	0.05	7.9200	0.4		
		氧气	m3	0.15	3.6400	0.55		
		低碳钢焊条	kg	0.032	4.2300	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	11.7100	0.6		
		汽油	kg	0.013	8.9000	0.12		
		钢丝刷子	把	0.008	2.4500	0.02		
		密封油膏	kg	0.273	3.0700	0.84		
		油麻	kg	2.849	11.9823	34.14		
		水泥	kg	0.462	0.3190	0.15		
		尼龙砂轮片	片	0.063	28.8500	1.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	1.387	0.1250	0.17		
		焊接钢管	m	0.318	64.9912	20.67		
	机械	直流电焊机	台班	0.014	167.6100	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.015	20.6200	0.31		

项目编码	031301003003	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	31.2	26.94	1.7	9.72	31.2	26.94	1.7	9.72
小计								31.2	26.94	1.7	9.72
清单项目综合单价								69.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3767	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.2002	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.1856	1.3824	4.4		
	材料	其他材料费	元	0.487	1.0000	0.49		
		乙炔气	kg	0.012	7.9200	0.1		
		氧气	m3	0.036	3.6400	0.13		
		低碳钢焊条	kg	0.022	4.2300	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	11.7100	0.3		
		汽油	kg	0.007	8.9000	0.06		
		钢丝刷子	把	0.006	2.4500	0.01		
		密封油膏	kg	0.202	3.0700	0.62		
		油麻	kg	0.957	11.9823	11.47		
		水泥	kg	0.332	0.3190	0.11		
		尼龙砂轮片	片	0.038	28.8500	1.1		
		焊接钢管	m	0.318	37.1600	11.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	0.997	0.1250	0.12		
	机械	直流电焊机	台班	0.009	167.6100	1.51		
		砂轮切割机	台班	0.009	20.6200	0.19		

项目编码	031301003004	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	82.23	132.35	0	28.38	82.23	132.35	0	28.38
小计								82.23	132.35	0	28.38
清单项目综合单价								242.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.7587	1.3889	16.33		
		技工人工费	元	39.9513	1.3634	54.47		
		高级技工人工费	元	8.268	1.3824	11.43		
	材料	其他材料费	元	0.566	1.0000	0.57		
		密封油膏	kg	0.505	3.0700	1.55		
		油麻	kg	1.816	11.9823	21.76		
		石棉绒	kg	0.868	1.8800	1.63		
		水泥	kg	2.025	0.3190	0.65		
		刚性防水套管	个	1	106.1947	106.19		
	机械							

项目编码	031301003005	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	79.93	73.22	0	24.81	79.93	73.22	0	24.81
小计								79.93	73.22	0	24.81
清单项目综合单价								177.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.394	1.3889	15.83		
		技工人工费	元	38.8524	1.3634	52.97		
		高级技工人工费	元	8.0483	1.3824	11.13		
	材料	其他材料费	元	0.336	1.0000	0.34		
		密封油膏	kg	0.307	3.0700	0.94		
		油麻	kg	1.089	11.9823	13.05		
		石棉绒	kg	0.52	1.8800	0.98		
		水泥	kg	1.214	0.3190	0.39		
		刚性防水套管	个	1	57.5221	57.52		
	机械							

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	549.05	1172.4	22.68	205.53	54.905	117.24	2.268	20.553
小计								54.905	117.24	2.268	20.553
清单项目综合单价											194.96600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.74601		1.3889		10.76		
		技工人工费			元	26.27332		1.3634		35.82		
		高级技工人工费			元	6.0227		1.3824		8.33		
	材料	水			m3	0.025		4.6214		0.12		
		砂轮片			片	0.037		9.2900		0.34		
		其他材料费			元	0.3496		1.0000		0.35		
		镀锌铁丝			kg	0.014		4.8300		0.07		
		镀锌钢管			m	0.978		87.0973		85.18		
		沟槽管件			个	0.188		91.9900		17.29		
		卡箍连接件(含胶圈)			套	0.4904		28.3186		13.89		
	机械	试压泵			台班	0.0003		228.6100		0.07		
		管子切断机			台班	0.014		30.9100		0.43		
		其他机械费			元	1.7655		1.0000		1.77		
项目编码	031001008013		项目名称		塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-65	室内钢管安装(焊接) 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	610.67	778.11	116.9	208.85	61.067	77.811	11.69	20.885
小计								61.067	77.811	11.69	20.885
清单项目综合单价											171.45300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.62207		1.3889		11.98		
		技工人工费			元	29.23446		1.3634		39.86		
		高级技工人工费			元	6.6796		1.3824		9.23		
	材料	水			m3	0.0764		4.6214		0.35		
		砂轮片			片	0.038		9.2900		0.35		
		其他材料费			元	0.3496		1.0000		0.35		
		氧气(工业用)			m3	0.197		3.6400		0.72		
		乙炔气			kg	0.067		7.9200		0.53		
		电焊条			kg	0.204		8.4100		1.72		
		电			kW·h	0.0591		0.7430		0.04		
		砂轮片			片	0.047		1.3300		0.06		
		普通钢板			kg	0.014		3.0350		0.04		
		内外涂塑钢管			m	1.02		64.9912		66.29		
		压制弯头			个	0.18		40.6200		7.31		
		铁丝			kg	0.008		4.8900		0.04		
	机械	试压泵			台班	0.0003		228.6100		0.07		
		交流电焊机			台班	0.065		172.1800		11.19		
		电焊条烘干箱			台班	0.008		23.9800		0.19		
		其他机械费			元	0.2372		1.0000		0.24		
项目编码	031301005008		项目名称		支/吊架、基础型钢			计量单位		kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价											36.47550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.373113		1.3889		3.3		
		技工人工费			元	7.246479		1.3634		9.88		
		高级技工人工费			元	1.507653		1.3824		2.08		
	材料	材料费调整			元	0.0001		1.0000		0		
		其他材料费			元	0.12836		1.0000		0.13		
		乙炔气			kg	0.01392		7.9200		0.11		
		氧气			m3	0.04176		3.6400		0.15		
		低碳钢焊条			kg	0.06713		4.2300		0.28		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017		11.7100		0.2		
		尼龙砂轮片			片	0.00092		3.1000		0		
		电			kW·h	0.03362		0.7430		0.02		
		机油			kg	0.00603		2.9500		0.02		
		尼龙砂轮片			片	0.01728		28.8500		0.5		
		型钢(综合)			kg	1.05		3.1150		3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243		5.5600		0.24		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424		6.6400		0.28		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01351		12.8800		0.17		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075		464.6000		0.35		
		铁砂布			张	0.0109		0.8670		0.01		
		钢丝刷			把	0.0015		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.00159		12.5800		0.02		
	机械	机械费调整			元	-0.0001		1.0000		0		
		直流电焊机			台班	0.03876		167.6100		6.5		
		砂轮切割机			台班	0.01176		20.6200		0.24		
		台式钻床			台班	0.01067		219.7900		2.35		
		立式钻床			台班	0.00464		225.1300		1.04		
		汽车式起重机			台班	0.0002		1281.4900		0.26		
项目编码	031003014001		项目名称		给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-97	虹吸雨水斗安装 公称直径100mm<DN≤150mm	个	1	66.14	135.76	0	24.29	66.14	135.76	0	24.29
小计								66.14	135.76	0	24.29
清单项目综合单价											226.19000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.3807		1.3889		13.03		
		技工人工费			元	31.6469		1.3634		43.15		
		高级技工人工费			元	7.2062		1.3824		9.96		
	材料	其他材料费			元	2.832		1.0000		2.83		
		密封膏			kg	0.03		6.2200		0.19		
		虹吸式雨水斗			个	1		132.7434		132.74		
	机械											
项目编码	031401001003		项目名称		脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	脚手架搭拆费(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	7170.7	9638.25	0	2379.42	7170.7	9638.25	0	2379.42

工程量清单综合单价分析表

031106-49	脚手架搭拆费(绝热工程)	元	1	453.03	607.93	0	150.28	453.03	607.93	0	150.28	
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	56.3	75.49	0	18.68	56.3	75.49	0	18.68	
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								7680.03	10321.67	0	2548.38	
清单项目综合单价											20550.08000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	03B003		项目名称		高层建筑增加费			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	8181.42	0	9592.68	2850.48	8181.42	0	9592.68	2850.48	
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程)	元	1	198.62	0	232.89	69.2	198.62	0	232.89	69.2	
小计								8380.04	0	9825.57	2919.68	
清单项目综合单价											21125.29000000	
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2743787.32	
2	措施项目	230363.25	
2.1	安全文明施工费	58442.41	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	47467.26	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	10975.15	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	267673.55	
5	工程造价	3241824.12	
合计		3241824.12	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-通风空调工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调					67730.39	0
1-1	030701003002	空调器	1.名称:5匹空调 2.考虑减震装置、单机试运转 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	7	8221.28	57548.96	0
1-2	031001002001	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验、通水试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	47.17	1650.95	0
1-3	031001005001	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：6.4 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	30.78	1077.3	0
1-4	031001005002	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：12.7 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	54.56	1909.6	0
1-5	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格: 大边长630mm<L≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	42	131.99	5543.58	0
2		通风					121974.70	0
2-1	030108001001	风机	1.名称:风机 P-2F-01 2.规格:风量:22000 m3/h，全压:500 Pa，功率:7.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8515.77	8515.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-通风空调工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030108001002	风机	1.名称:风机 S-2F-01 2.规格:风量:18000 m3/h，全压:400 Pa，功率:5.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	6915.77	6915.77	0
2-3	030108001003	风机	1.名称:风机 P-5F-01 2.规格:风量:3500 m3/h，全压:300 Pa，功率:0.75kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2993.65	2993.65	0
2-4	030108001004	风机	1.名称:风机 P-WF-01 2.规格:风量:15000 m3/h，全压:500 Pa，功率:5.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	5635.77	5635.77	0
2-5	030108001005	风机	1.名称:风机 P-WF-04 2.规格:风量:10500 m3/h，全压:500 Pa，功率:5.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4498.07	4498.07	0
2-6	030405015001	风扇	1.名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2.规格:300CMH;180Pa;18W 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	81	342.08	27708.48	0
2-7	030405015002	风扇	1.名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2.规格:400CMH;180Pa;18W 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	24	432.35	10376.4	0
2-8	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长200mm<L≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	124.41	191.21	23788.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-通风空调工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm<L≤450mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	152.49	154.16	23507.86	0
2-10	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm<L≤630mm 4.板材厚度:0.6mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	15.63	165.36	2584.58	0
2-11	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长630mm<L≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	22.24	131.99	2935.46	0
2-12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1200*800 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	502.89	2514.45	0
3		防排烟					2554082.23	0
3-1	030108001006	风机	1.名称:轴流式消防排烟风机 PY-3-01\02 2.规格:风量:73200 m3/h，全压:650 Pa，功率:22 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	20372.76	40745.52	0
3-2	030108001007	风机	1.名称:轴流式消防排烟风机 PY-WF-01,PY-2F-01 2.规格:风量:36000 m3/h，全压:650 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	16872.76	33745.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-通风空调工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030108001008	风机	1.名称:轴流式消防加压风机 JY-WF-01,03 2.规格:风量:35313 m3/h，全压:700 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	16319.03	32638.06	0
3-4	030108001009	风机	1.名称:轴流式消防加压风机 JY-WF-02 2.规格:风量:43244 m3/h，全压:700 Pa，转速:1450 r/min，功率:118.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	18319.03	18319.03	0
3-5	030108001010	风机	1.名称:轴流式消防加压风机 JY-WF-04 2.规格:风量:32132 m3/h，全压:700 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	14819.03	14819.03	0
3-6	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm<L≤1500mm 4.板材厚度:1.2mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	8206.99	162.03	1329778.59	0
3-7	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1500mm<L≤2000mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	654.73	169.08	110701.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-通风空调工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:圆形，大边长1500mm<L≤2000mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	28.47	197.56	5624.53	0
3-9	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长2000mm<L≤4000mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	299.57	174.48	52268.97	0
3-10	030702001010	帆布接口	1.名称:风机与风管之间的软连接 2.材质:不燃材料 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	28.8	577.31	16626.53	0
3-11	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:绝热玻璃棉 2.耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	410.08	1166.43	478329.61	0
3-12	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带人字阀 2.型号:500*600 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	214.17	2570.04	0
3-13	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:常闭多叶送风口 2.型号:600*1000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	1315.84	15790.08	0
3-14	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:常闭多叶送风口 2.型号:400*2000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	1133.77	13605.24	0
3-15	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:700*700 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	438	336.68	147465.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-通风空调工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1500*1000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	711.11	2844.44	0
3-17	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:2000*1200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	1034.46	3103.38	0
3-18	030703001001	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:1300*500 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	518.89	518.89	0
3-19	030703001002	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:1500*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	490.98	490.98	0
3-20	030703001003	碳钢阀门	1.名称:电动防火阀 2.型号:1250*250 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	146	716.47	104604.62	0
3-21	030703001004	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:1500*400 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	698.47	698.47	0
3-22	030703001005	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:2000*400 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	780.33	1560.66	0
3-23	030703001006	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:D1600 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	2080.92	4161.84	0
3-24	030703001007	碳钢阀门	1.名称:电动防火阀 2.型号:2500*800 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	1990.72	3981.44	0
3-25	030703001008	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	146	586.38	85611.48	0
3-26	030703001009	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1300*500 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	759.43	2278.29	0
3-27	030703001010	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1400*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	713.29	7132.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-通风空调工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	030703001011	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:2500*800 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	1860.62	5581.86	0
3-29	030703001012	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:直径1600 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	3070.22	6140.44	0
3-30	030703001013	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:1250*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	586.38	1172.76	0
3-31	030703001014	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:1500*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	875.08	875.08	0
3-32	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:2000*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	875.08	1750.16	0
3-33	031301005009	支/吊架、基础型钢	1.名称:风机与风阀的支吊架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	380	22.49	8546.2	0
合计							2743787.32	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋-通风空调工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					230363.25
1-1	1	安全文明施工费		项		100	58442.41
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	47467.26
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	10975.15
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	136845.58
1-14-1	03B004	系统调试费		项	1	64320.85	64320.85
1-14-2	03B005	高层建筑增加费		项	1	72524.73	72524.73
1-1	031401001004	脚手架		项	1	35075.26	35075.26
合计							230363.25

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	267673.55
合计					267673.55

总承包服务费计价表

工程名称：A栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋-通风空调工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L≤4000m3/h	台	1	744.36	7084.1	182.58	210.24	744.36	7084.1	182.58	210.24
小计								744.36	7084.1	182.58	210.24

清单项目综合单价	8221.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.7116	1.3889	285.71		
		技工人工费	元	257.7181	1.3634	351.37		
		高级技工人工费	元	77.6053	1.3824	107.28		
	材料	煤油	kg	0.42	7.4300	3.12		
		其他材料费	元	0.051	1.0000	0.05		
		棉纱	kg	0.21	6.0800	1.28		
	机械	载货汽车	台班	0.146	596.0400	87.02		
		汽车式起重机	台班	0.073	970.2100	70.83		
		电动卷扬机单筒快速	台班	0.098	252.3000	24.73		

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径15mm<DN≤20mm	10m	0.1	288.18	98.12	3.87	81.44	28.818	9.812	0.387	8.144
小计								28.818	9.812	0.387	8.144

清单项目综合单价	47.16100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.054271	1.3889	5.63		
		技工人工费	元	13.80264	1.3634	18.82		
		高级技工人工费	元	3.160011	1.3824	4.37		
	材料	其他材料费	元	0.1212	1.0000	0.12		
		镀锌铁丝	kg	0.039	4.8300	0.19		
		水	m3	0.006	4.6214	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.4420	0.58		
		镀锌钢管	m	0.991	8.0885	8.02		
		室内镀锌钢管接头零件	个	1.21	0.7300	0.88		
	机械	砂轮切割机	台班	0.001	20.6200	0.02		
		管子切断套丝机	台班	0.0079	43.3700	0.34		
		试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		

项目编码	031001005001	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	108.39	0.03	25.23	7.486	10.839	0.003	2.523
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	419.51	64.06	54.08	118.08	4.1951	0.6406	0.5408	1.1808
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								13.7093	11.7719	1.0081	4.2883

清单项目综合单价	30.77760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.628057	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	5.973229	1.3634	8.14		
		高级技工人工费	元	1.385214	1.3824	1.91		
	材料	石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.057031	1.0000	0.06		
		乙炔气	kg	0.0041	7.9200	0.03		
		氧气	m3	0.0108	3.6400	0.04		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铁砂布	张	0.0012	0.8670	0		
		尼龙砂轮片	片	0.0005	58.4100	0.03		
		尼龙砂轮片	片	0.0003	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0004	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	10.6195	10.62		
		铜气焊丝	kg	0.0013	74.4200	0.1		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
	机械	立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0001	27.2300	0		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		
		电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		

项目编码	031001005002	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	334.89	0.03	36.55	7.486	33.489	0.003	3.655
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	419.51	64.06	54.08	118.08	4.1951	0.6406	0.5408	1.1808
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								13.7093	34.4219	1.0081	5.4203

清单项目综合单价	54.55960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.628057	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	5.973229	1.3634	8.14		
		高级技工人工费	元	1.385214	1.3824	1.91		
		石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.057031	1.0000	0.06		
		乙炔气	kg	0.0041	7.9200	0.03		
		氧气	m3	0.0108	3.6400	0.04		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铁砂布	张	0.0012	0.8670	0		
		尼龙砂轮片	片	0.0005	58.4100	0.03		
		尼龙砂轮片	片	0.0003	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0004	0.1250	0		
		铜气焊丝	kg	0.0013	74.4200	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	去磷无缝紫铜管	m	1	33.2700	33.27		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
	机械	立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0001	27.2300	0		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		
		电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	433.55	35.8	195.32	64.652	43.355	3.58	19.532
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								65.152175	43.460975	3.695335	19.677935
清单项目综合单价											131.98642000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.03974	1.3889	25.06		
		技工人工费	元	22.558195	1.3634	30.76		
		高级技工人工费	元	6.756645	1.3824	9.34		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.049	8.4100	0.41		
		其他材料费	元	0.300093	1.0000	0.3		
		角钢	kg	3.504	3.3549	11.76		
		扁钢	kg	0.112	4.0133	0.45		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0653	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0023	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.149	3.2106	0.48		
		膨胀螺栓	套	0.15	0.3160	0.05		
		橡胶板	kg	0.092	3.9600	0.36		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.43	3.4500	1.48		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		镀锌钢板	m2	1.138	24.3159	27.67		
		角钢	kg	0.016	3.0600	0.05		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000676	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000717	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.002	154.3600	0.31		
		台式钻床	台班	0.007	219.7900	1.54		
		剪板机	台班	0.003	283.8400	0.85		
		折方机	台班	0.003	55.7600	0.17		
		咬口机	台班	0.003	233.1000	0.7		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.000088	1281.4900	0.11		

项目编码	030108001001	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	8003.36	28.99	76.56	280.86	8003.36	28.99	76.56
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								280.86	8123.36	28.99	82.56
清单项目综合单价											8515.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	97.2933	1.3634	132.65		
		高级技工人工费	元	29.264	1.3824	40.45		
	材料	其他材料费	元	0.031	1.0000	0.03		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001002	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	6403.36	28.99	76.56	280.86	6403.36	28.99	76.56
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								280.86	6523.36	28.99	82.56
清单项目综合单价											6915.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	97.2933	1.3634	132.65		
		高级技工人工费	元	29.264	1.3824	40.45		
	材料	其他材料费	元	0.031	1.0000	0.03		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001003	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	2481.24	28.99	76.56	280.86	2481.24	28.99	76.56

工程量清单综合单价分析表

补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6	
小计								280.86	2601.24	28.99	82.56	
清单项目综合单价											2993.65000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	77.5841		1.3889		107.76		
		技工人工费			元	97.2933		1.3634		132.65		
		高级技工人工费			元	29.264		1.3824		40.45		
	材料	其他材料费			元	0.031		1.0000		0.03		
		普通预拌混凝土			m3	0.01		332.6283		3.33		
		减震垫			台	1		120.0000		120		
	机械	载货汽车			台班	0.009		596.0400		5.36		
		汽车式起重机			台班	0.021		970.2100		20.37		
		电动卷扬机单筒慢速			台班	0.013		250.8500		3.26		
项目编码	030108001004	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	5123.36	28.99	76.56	280.86	5123.36	28.99	76.56	
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6	
小计								280.86	5243.36	28.99	82.56	
清单项目综合单价											5635.77000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	77.5841		1.3889		107.76		
		技工人工费			元	97.2933		1.3634		132.65		
		高级技工人工费			元	29.264		1.3824		40.45		
	材料	其他材料费			元	0.031		1.0000		0.03		
		普通预拌混凝土			m3	0.01		332.6283		3.33		
		减震垫			台	1		120.0000		120		
	机械	载货汽车			台班	0.009		596.0400		5.36		
		汽车式起重机			台班	0.021		970.2100		20.37		
		电动卷扬机单筒慢速			台班	0.013		250.8500		3.26		
项目编码	030108001005	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	3985.66	28.99	76.56	280.86	3985.66	28.99	76.56	
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6	
小计								280.86	4105.66	28.99	82.56	
清单项目综合单价											4498.07000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	77.5841		1.3889		107.76		
		技工人工费			元	97.2933		1.3634		132.65		
		高级技工人工费			元	29.264		1.3824		40.45		
	材料	其他材料费			元	0.031		1.0000		0.03		
		普通预拌混凝土			m3	0.01		332.6283		3.33		
		减震垫			台	1		120.0000		120		
	机械	载货汽车			台班	0.009		596.0400		5.36		
		汽车式起重机			台班	0.021		970.2100		20.37		
		电动卷扬机单筒慢速			台班	0.013		250.8500		3.26		
项目编码	030405015001	项目名称		风扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-57	卫生间通风器安装	台	1	25.58	309.73	0	6.77	25.58	309.73	0	6.77	
小计								25.58	309.73	0	6.77	
清单项目综合单价											342.08000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.2646		1.3889		11.48		
		技工人工费			元	10.34		1.3634		14.1		
	材料											
	机械											
项目编码	030405015002	项目名称		风扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-57	卫生间通风器安装	台	1	25.58	400	0	6.77	25.58	400	0	6.77	
小计								25.58	400	0	6.77	
清单项目综合单价											432.35000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.2646		1.3889		11.48		
		技工人工费			元	10.34		1.3634		14.1		
	材料											
	机械											
项目编码	030702001002	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.5mm 大边长200mm<L≤320mm	10m2	0.1	1131.88	395.39	53.06	323.08	113.188	39.539	5.306	32.308	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808	
小计								113.6882862	39.64499855	5.42136063	32.45396743	
清单项目综合单价											191.20861276	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.453562		1.3889		43.69		
		技工人工费			元	39.353685		1.3634		53.65		
		高级技工人工费			元	11.825845		1.3824		16.35		
	材料	氧气(工业用)			m3	0.015		3.6400		0.05		
		电焊条			kg	0.224		8.4100		1.88		
		其他材料费			元	0.306694		1.0000		0.31		
		角钢			kg	4.042		3.3549		13.56		
		扁钢			kg	0.215		4.0133		0.86		
		乙炔气			kg	0.0054		7.9200		0.04		
		电			kW·h	0.0759		0.7430		0.06		
		尼龙砂轮片			片	0.0027		28.8500		0.08		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.69		1.5000		2.54		
		镀锌钢板			m2	1.138		16.2239		18.46		

工程量清单综合单价分析表

		圆钢	kg	0.135	3.2106	0.43		
		橡胶板	kg	0.184	3.9600	0.73		
		铁铆钉	kg	0.043	6.5300	0.28		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	0.2	1.2650	0.25		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007651	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.0075	154.3600	1.16		
		台式钻床	台班	0.0075	219.7900	1.65		
		剪板机	台班	0.004	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.03	7.0100	0.21		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.6mm 大边长320mm<L≤450mm	10m2	0.1	860.46	369.47	53.06	249.96	86.046	36.947	5.306	24.996
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								86.54628615	37.05299855	5.42136063	25.14196743

清单项目综合单价 154.16261276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.946082	1.3889	33.26		
		技工人工费	元	29.953284	1.3634	40.84		
		高级技工人工费	元	9.005634	1.3824	12.45		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.106	8.4100	0.89		
		其他材料费	元	0.286094	1.0000	0.29		
		角钢	kg	3.566	3.3549	11.96		
		扁钢	kg	0.133	4.0133	0.53		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0673	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0024	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.193	3.2106	0.62		
		橡胶板	kg	0.13	3.9600	0.51		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.905	3.4500	3.12		
		铁铆钉	kg	0.024	6.5300	0.16		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	0.15	1.2650	0.19		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	16.2239	18.46		
	机械	交流电焊机	台班	0.0075	154.3600	1.16		
		台式钻床	台班	0.0075	219.7900	1.65		
		剪板机	台班	0.004	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.03	7.0100	0.21		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长450mm<L≤630mm	10m2	0.1	916.42	404.66	57.2	266.83	91.642	40.466	5.72	26.683
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								92.14228615	40.57199855	5.83536063	26.82896743

清单项目综合单价 165.37861276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.497633	1.3889	35.41		
		技工人工费	元	31.896654	1.3634	43.49		
		高级技工人工费	元	9.578324	1.3824	13.24		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.106001	8.4100	0.89		
		其他材料费	元	0.284997	1.0000	0.28		
		角钢	kg	3.566001	3.3549	11.96		
		扁钢	kg	0.133001	4.0133	0.53		
		乙炔气	kg	0.004798	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.066302	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.002399	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.193001	3.2106	0.62		
		膨胀螺栓	套	0.15	0.3160	0.05		
		橡胶板	kg	0.13	3.9600	0.51		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.905003	3.4500	3.12		
		铁铆钉	kg	0.023999	6.5300	0.16		
		铁砂布	张	0.004907	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000678	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000717	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007652	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.137997	19.4442	22.13		
	机械	交流电焊机	台班	0.005003	154.3600	0.77		
		台式钻床	台班	0.012003	219.7900	2.64		
		剪板机	台班	0.003999	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.003999	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.003999	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.003001	7.0100	0.02		
		汽车式起重机	台班	0.000096	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	433.55	35.8	195.32	64.652	43.355	3.58	19.532
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636

工程量清单综合单价分析表

小计						65.152175	43.460975	3.695335	19.677935
清单项目综合单价									131.98642000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.039744	1.3889		25.06		
		技工人工费	元	22.558192	1.3634		30.76		
		高级技工人工费	元	6.756641	1.3824		9.34		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.013498	3.6400		0.05		
		电焊条	kg	0.049002	8.4100		0.41		
		其他材料费	元	0.300094	1.0000		0.3		
		角钢	kg	3.504002	3.3549		11.76		
		扁钢	kg	0.112001	4.0133		0.45		
		乙炔气	kg	0.004802	7.9200		0.04		
		电	kW·h	0.065301	0.7430		0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.002302	28.8500		0.07		
		圆钢	kg	0.149002	3.2106		0.48		
		膨胀螺栓	套	0.15	0.3160		0.05		
		橡胶板	kg	0.092001	3.9600		0.36		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.43	3.4500		1.48		
		铁铆钉	kg	0.022001	6.5300		0.14		
		镀锌钢板	m2	1.137999	24.3159		27.67		
		角钢	kg	0.015998	3.0600		0.05		
		铁砂布	张	0.004906	0.8670		0		
		钢丝刷	把	0.000674	2.4500		0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007653	11.7100		0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.002001	154.3600		0.31		
		台式钻床	台班	0.007001	219.7900		1.54		
		剪板机	台班	0.002999	283.8400		0.85		
		折方机	台班	0.002999	55.7600		0.17		
		咬口机	台班	0.002999	233.1000		0.7		
		电锤	台班	0.002001	7.0100		0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900		0.12		

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长3300mm<C≤4200mm	个	1	130.18	315.43	6.59	50.69	130.18	315.43	6.59	50.69
小计								130.18	315.43	6.59	50.69
清单项目综合单价											502.89000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.0527		1.3889		58.41		
		技工人工费		元	52.644		1.3634		71.77		
	材料	其他材料费		元	0.078		1.0000		0.08		
		扁钢		kg	2.63		4.0133		10.55		
		精制六角带帽螺栓		10套	1.91		0.0088		0.02		
		单层百叶风口		个	1		304.7788		304.78		
	机械	台式钻床		台班	0.03		219.7900		6.59		

项目编码	030108001006	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L≤8900m3/h	台	1	192.34	20003.36	0	51.06	192.34	20003.36	0	51.06
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								192.34	20123.36	0	57.06
清单项目综合单价											20372.76000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	53.06		1.3889		73.7		
		技工人工费		元	66.5905		1.3634		90.79		
		高级技工人工费		元	20.1465		1.3824		27.85		
	材料	其他材料费		元	0.031		1.0000		0.03		
		普通预拌混凝土		m3	0.01		332.6283		3.33		
		减震垫		台	1		120.0000		120		
	机械										

项目编码	030108001007	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L≤8900m3/h	台	1	192.34	16503.36	0	51.06	192.34	16503.36	0	51.06
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								192.34	16623.36	0	57.06
清单项目综合单价											16872.76000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	53.06		1.3889		73.7		
		技工人工费		元	66.5905		1.3634		90.79		
		高级技工人工费		元	20.1465		1.3824		27.85		
	材料	其他材料费		元	0.031		1.0000		0.03		
		普通预拌混凝土		m3	0.01		332.6283		3.33		
		减震垫		台	1		120.0000		120		
	机械										

项目编码	030108001008	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	15010.07	28.99	243.5	910.47	15010.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	15130.07	28.99	249.5
清单项目综合单价											16319.03000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	251.7689		1.3889		349.68		
		技工人工费		元	315.215		1.3634		429.76		
		高级技工人工费		元	94.7858		1.3824		131.03		
	材料	其他材料费		元	0.092		1.0000		0.09		
		普通预拌混凝土		m3	0.03		332.6283		9.98		
		减震垫		台	1		120.0000		120		
	机械	载货汽车		台班	0.009		596.0400		5.36		
		汽车式起重机		台班	0.021		970.2100		20.37		
		电动卷扬机单筒慢速		台班	0.013		250.8500		3.26		

项目编码	030108001009	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	17010.07	28.99	243.5	910.47	17010.07	28.99	243.5	
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6	
小计								910.47	17130.07	28.99	249.5	
清单项目综合单价											18319.03000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	251.7689		1.3889		349.68		
		技工人工费			元	315.215		1.3634		429.76		
		高级技工人工费			元	94.7858		1.3824		131.03		
	材料	其他材料费			元	0.092		1.0000		0.09		
		普通预拌混凝土			m3	0.03		332.6283		9.98		
		减震垫			台	1		120.0000		120		
	机械	载货汽车			台班	0.009		596.0400		5.36		
		汽车式起重机			台班	0.021		970.2100		20.37		
		电动卷扬机单筒慢速			台班	0.013		250.8500		3.26		
项目编码	030108001010	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	13510.07	28.99	243.5	910.47	13510.07	28.99	243.5	
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6	
小计								910.47	13630.07	28.99	249.5	
清单项目综合单价											14819.03000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	251.7689		1.3889		349.68		
		技工人工费			元	315.215		1.3634		429.76		
		高级技工人工费			元	94.7858		1.3824		131.03		
	材料	其他材料费			元	0.092		1.0000		0.09		
		普通预拌混凝土			m3	0.03		332.6283		9.98		
		减震垫			台	1		120.0000		120		
	机械	载货汽车			台班	0.009		596.0400		5.36		
		汽车式起重机			台班	0.021		970.2100		20.37		
		电动卷扬机单筒慢速			台班	0.013		250.8500		3.26		
项目编码	030702001006	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.0mm 大边长1000mm<L≤1500mm	10m2	0.1	726.03	631.2	28.64	225.73	72.603	63.12	2.864	22.573	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808	
小计								73.10328615	63.22599855	2.97936063	22.71896743	
清单项目综合单价											162.02761276	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.228821		1.3889		28.1		
		技工人工费			元	25.300283		1.3634		34.49		
		高级技工人工费			元	7.605415		1.3824		10.51		
	材料	氧气(工业用)			m3	0.0143		3.6400		0.05		
		电焊条			kg	0.0453		8.4100		0.38		
		其他材料费			元	0.419594		1.0000		0.42		
		角钢			kg	3.7565		3.3549		12.6		
		扁钢			kg	0.1095		4.0133		0.44		
		乙炔气			kg	0.0051		7.9200		0.04		
		电			kW·h	0.0835		0.7430		0.06		
		尼龙砂轮片			片	0.003		28.8500		0.09		
		槽钢			kg	1.665		3.0300		5.04		
		圆钢			kg	0.1138		3.2106		0.37		
		膨胀螺栓			套	0.1375		0.3160		0.04		
		橡胶板			kg	0.0893		3.9600		0.35		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.4063		3.4500		1.4		
		铁铆钉			kg	0.022		6.5300		0.14		
		角钢			kg	0.0185		3.0600		0.06		
		铁砂布			张	0.004905		0.8670		0		
		钢丝刷			把	0.000675		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.000715		12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		11.7100		0.09		
		镀锌钢板			m2	1.138		36.5796		41.63		
	机械	交流电焊机			台班	0.001		154.3600		0.15		
		台式钻床			台班	0.006		219.7900		1.32		
		剪板机			台班	0.002		283.8400		0.57		
		折方机			台班	0.0028		55.7600		0.16		
		咬口机			台班	0.0028		233.1000		0.65		
		电锤			台班	0.002		7.0100		0.01		
		汽车式起重机			台班	0.00009		1281.4900		0.12		
项目编码	030702001007	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 大边长1500mm<L≤2000mm	10m2	0.1	669.42	768.98	26.33	217.48	66.942	76.898	2.633	21.748	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808	
小计								67.44228615	77.00399855	2.74836063	21.89396743	
清单项目综合单价											169.08861276	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.664882		1.3889		25.92		
		技工人工费			元	23.342184		1.3634		31.82		
		高级技工人工费			元	7.012225		1.3824		9.69		
	材料	氧气(工业用)			m3	0.0168		3.6400		0.06		
		电焊条			kg	0.034		8.4100		0.29		
		其他材料费			元	0.587294		1.0000		0.59		
		角钢			kg	4.51		3.3549		15.13		
		扁钢			kg	0.102		4.0133		0.41		
		乙炔气			kg	0.006		7.9200		0.05		
		电			kW·h	0.0691		0.7430		0.05		
		尼龙砂轮片			片	0.0025		28.8500		0.07		
		圆钢			kg	0.185		3.3200		0.61		
		槽钢			kg	2.0739		3.0300		6.28		
		圆钢			kg	0.008		3.2106		0.03		
		膨胀螺栓			套	0.1		0.3160		0.03		

工程量清单综合单价分析表

		橡胶板	kg	0.0819	3.9600	0.32		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.335	3.4500	1.16		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		角钢	kg	0.026	3.0600	0.08		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000716	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	45.3372	51.59		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.002	55.7600	0.11		
		咬口机	台班	0.002	233.1000	0.47		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-6	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 直径1500mm<D≤2000mm	10m2	0.1	892.94	720.26	76.05	277.74	89.294	72.026	7.605	27.774
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								89.79428615	72.13199855	7.72036063	27.91996743

清单项目综合单价 197.56661276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.844043	1.3889	34.51		
		技工人工费	元	31.07896	1.3634	42.37		
		高级技工人工费	元	9.343154	1.3824	12.92		
	材料	电焊条	kg	0.008999	8.4100	0.08		
		其他材料费	元	0.543144	1.0000	0.54		
		角钢	kg	3.392701	3.3549	11.38		
		扁钢	kg	0.92692	4.0133	3.72		
		乙炔气	kg	0.006301	7.9200	0.05		
		电	kW·h	0.072891	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.002599	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.489961	3.3200	1.63		
		圆钢	kg	0.011999	3.2106	0.04		
		膨胀螺栓	套	0.099989	0.3160	0.03		
		橡胶板	kg	0.091992	3.9600	0.36		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.389968	3.4500	1.35		
		铁铆钉	kg	0.014001	6.5300	0.09		
		角钢	kg	0.318971	3.0600	0.98		
		氧气	m3	0.017699	3.6400	0.06		
		铁砂布	张	0.004907	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000674	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000717	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.1379	45.3372	51.59		
	机械	交流电焊机	台班	0.001001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.005999	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.01	283.8400	2.84		
		咬口机	台班	0.001001	233.1000	0.23		
		电锤	台班	0.001999	7.0100	0.01		
		卷板机	台班	0.01	288.2200	2.88		
		法兰卷圆机	台班	0.005002	32.9400	0.16		
		汽车式起重机	台班	0.000088	1281.4900	0.11		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 大边长2000mm<L≤4000mm	10m2	0.1	702.78	780.17	26.33	226.86	70.278	78.017	2.633	22.686
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								70.77828615	78.12299855	2.74836063	22.83196743

清单项目综合单价 174.48161276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.591282	1.3889	27.21		
		技工人工费	元	24.501554	1.3634	33.41		
		高级技工人工费	元	7.351295	1.3824	10.16		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0176	3.6400	0.06		
		电焊条	kg	0.0357	8.4100	0.3		
		其他材料费	元	0.595494	1.0000	0.6		
		角钢	kg	4.7397	3.3549	15.9		
		扁钢	kg	0.102	4.0133	0.41		
		乙炔气	kg	0.0063	7.9200	0.05		
		电	kW·h	0.0691	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0025	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.185	3.3200	0.61		
		槽钢	kg	2.1776	3.0300	6.6		
		圆钢	kg	0.008	3.2106	0.03		
		膨胀螺栓	套	0.1	0.3160	0.03		
		橡胶板	kg	0.081	3.9600	0.32		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.335	3.4500	1.16		
		铁铆钉	kg	0.0231	6.5300	0.15		
		角钢	kg	0.0273	3.0600	0.08		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	45.3372	51.59		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.002	55.7600	0.11		
		咬口机	台班	0.002	233.1000	0.47		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001010	项目名称	帆布接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	124.13	33.24	94.66	325.28	124.13	33.24	94.66
小计								325.28	124.13	33.24	94.66

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									577.31000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	89.853399	1.3889	124.8		
		技工人工费		元	112.648399	1.3634	153.58		
		高级技工人工费		元	33.929	1.3824	46.9		
	材料	其他材料费		元	1.335	1.0000	1.34		
		角钢		kg	18.33	3.0600	56.09		
		扁钢		kg	8.32	3.2900	27.37		
		橡胶板		kg	0.97	3.9600	3.84		
		铁铆钉		kg	0.07	5.4400	0.38		
		六角螺栓带螺母		10套	2.6	7.8700	20.46		
		帆布		m2	1.15	12.5133	14.39		
		低碳钢焊条		kg	0.06	4.3400	0.26		
	机械	台式钻床		台班	0.144	219.7900	31.65		
		交流弧焊机		台班	0.018	88.2300	1.59		
项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度 40mm<T≤50mm	m3	1	331.36	681.08	30.1	123.89	331.36	681.08	30.1	123.89
小计								331.36	681.08	30.1	123.89

清单项目综合单价									1166.43000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	67.8241	1.3889	94.2		
		技工人工费		元	139.7522	1.3634	190.54		
		高级技工人工费		元	33.7239	1.3824	46.62		
	材料	其他材料费		元	1.77	1.0000	1.77		
		铝箔胶带		卷	2.09	5.8300	12.18		
		铝箔离心玻璃棉板		m3	1.03	486.7257	501.33		
		塑料保温钉		套	336	0.4850	162.96		
		氯丁胶		kg	0.32	8.8900	2.84		
	机械	电动卷扬机单筒慢速		台班	0.12	250.8500	30.1		
项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长 1800mm<C≤2500mm	个	1	87.95	91.32	6.59	28.31	87.95	91.32	6.59	28.31
小计								87.95	91.32	6.59	28.31

清单项目综合单价									214.17000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.4047	1.3889	39.45		
		技工人工费		元	35.5705	1.3634	48.5		
	材料	其他材料费		元	0.046	1.0000	0.05		
		扁钢		kg	1.57	4.0133	6.3		
		精制六角带帽螺栓		10套	1.11	0.0088	0.01		
		单层百叶风口带人字阀		个	1	84.9558	84.96		
	机械	台式钻床		台班	0.03	219.7900	6.59		
项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长 2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	1109.26	6.59	86.08	113.91	1109.26	6.59	86.08
小计								113.91	1109.26	6.59	86.08

清单项目综合单价									1315.84000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.7933	1.3889	51.1		
		技工人工费		元	46.0653	1.3634	62.81		
	材料	其他材料费		元	0.061	1.0000	0.06		
		扁钢		kg	2.07	4.0133	8.31		
		常闭多叶送风口		个	1	1100.8761	1100.88		
		精制六角带帽螺栓		10套	1.47	0.0088	0.01		
	机械	台式钻床		台班	0.03	219.7900	6.59		
项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长 4200mm<C≤4800mm	个	1	130.56	915.81	6.59	80.81	130.56	915.81	6.59	80.81
小计								130.56	915.81	6.59	80.81

清单项目综合单价									1133.77000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.1694	1.3889	58.57		
		技工人工费		元	52.7989	1.3634	71.99		
	材料	其他材料费		元	0.101	1.0000	0.1		
		扁钢		kg	2.79	3.2900	9.18		
		带帽六角螺栓		10套	1.432	7.8700	11.27		
		常闭多叶送风口		个	1	895.2566	895.26		
	机械	台式钻床		台班	0.03	219.7900	6.59		
项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长 2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	176.73	6.59	39.45	113.91	176.73	6.59	39.45
小计								113.91	176.73	6.59	39.45

清单项目综合单价									336.68000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.7933	1.3889	51.1		
		技工人工费		元	46.0653	1.3634	62.81		
	材料	其他材料费		元	0.061	1.0000	0.06		
		扁钢		kg	2.07	4.0133	8.31		
		精制六角带帽螺栓		10套	1.47	0.0088	0.01		
		单层百叶风口		个	1	168.3540	168.35		
	机械	台式钻床		台班	0.03	219.7900	6.59		
项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长 4800mm<C≤5200mm	个	1	162.71	474.56	6.59	67.25	162.71	474.56	6.59	67.25
小计								162.71	474.56	6.59	67.25

清单项目综合单价									711.11000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	52.5567	1.3889	73		
		技工人工费	元	65.8013	1.3634	89.71		
	材料	其他材料费	元	0.096	1.0000	0.1		
		扁钢	kg	3.22	4.0133	12.92		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.36	0.0088	0.02		
		单层百叶风口	个	1	461.5221	461.52		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-99	百叶风口安装 周长6000mm<C≤6400mm	个	1	195.24	738.84	10.99	89.39	195.24	738.84	10.99	89.39
小计								195.24	738.84	10.99	89.39
清单项目综合单价											1034.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.0681	1.3889	87.6		
		技工人工费	元	78.9513	1.3634	107.64		
	材料	其他材料费	元	0.118	1.0000	0.12		
		扁钢	kg	3.97	4.0133	15.93		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.9	0.0088	0.03		
		单层百叶风口	个	1	722.7611	722.76		
	机械	台式钻床	台班	0.05	219.7900	10.99		

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长3200mm<C≤4000mm	个	1	84.46	392.46	0	41.97	84.46	392.46	0	41.97
小计								84.46	392.46	0	41.97
清单项目综合单价											518.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.2813	1.3889	37.89		
		技工人工费	元	34.1544	1.3634	46.57		
	材料	其他材料费	元	5.617	1.0000	5.62		
		橡胶板	kg	0.54	3.9600	2.14		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		钢制方形风管止回阀	个	1	375.3717	375.37		
	机械							

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长3200mm<C≤4000mm	个	1	84.46	365.88	0	40.64	84.46	365.88	0	40.64
小计								84.46	365.88	0	40.64
清单项目综合单价											490.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.2813	1.3889	37.89		
		技工人工费	元	34.1544	1.3634	46.57		
	材料	其他材料费	元	5.617	1.0000	5.62		
		橡胶板	kg	0.54	3.9600	2.14		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		钢制方形风管止回阀	个	1	348.7876	348.79		
	机械							

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	418.73	0	78.86	218.88	418.73	0	78.86
小计								218.88	418.73	0	78.86
清单项目综合单价											716.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69		
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58		
		电动防火阀	个	1	400.1593	400.16		
	机械							

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长2800mm<C≤4000mm	个	1	96.86	548.55	0	53.06	96.86	548.55	0	53.06
小计								96.86	548.55	0	53.06
清单项目综合单价											698.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.2933	1.3889	43.46		
		技工人工费	元	39.1696	1.3634	53.4		
	材料	其他材料费	元	2.791	1.0000	2.79		
		橡胶板	kg	0.43	3.9600	1.7		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		电动多叶对开调节阀	个	1	534.7345	534.73		
	机械							

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长4000mm<C≤5200mm	个	1	77.48	649.85	0	53	77.48	649.85	0	53
小计								77.48	649.85	0	53
清单项目综合单价											780.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.0201	1.3889	34.75		
		技工人工费	元	31.3371	1.3634	42.73		
	材料	其他材料费	元	5.228	1.0000	5.23		
		橡胶板	kg	0.69	3.9600	2.73		
		精制六角带帽螺栓	10套	3.64	3.4500	12.56		
		电动多叶对开调节阀	个	1	629.3274	629.33		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长4000mm<C≤5200mm	个	1	77.48	1888.51	0	114.93	77.48	1888.51	0	114.93	
小计								77.48	1888.51	0	114.93	
清单项目综合单价												2080.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.0201	1.3889		34.75		
		技工人工费				元	31.3371	1.3634		42.73		
	材料	其他材料费				元	5.228	1.0000		5.23		
		橡胶板				kg	0.69	3.9600		2.73		
		精制六角带帽螺栓				10套	3.64	3.4500		12.56		
		电动多叶对开调节阀				个	1	1867.9912		1867.99		
	机械											
项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	1322.54	0	192.11	476.07	1322.54	0	192.11	
小计								476.07	1322.54	0	192.11	
清单项目综合单价												1990.72000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	153.7749	1.3889		213.58		
		技工人工费				元	192.5289	1.3634		262.49		
	材料	其他材料费				元	4.781	1.0000		4.78		
		精制六角带帽螺栓				10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板				kg	1.534	8.9100		13.67		
		电动防火阀				个	1	1284.7080		1284.71		
	机械											
项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	294.84	0	72.66	218.88	294.84	0	72.66	
小计								218.88	294.84	0	72.66	
清单项目综合单价												586.38000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费				元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓				10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板				kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀				个	1	276.2655		276.27		
	机械											
项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	459.65	0	80.9	218.88	459.65	0	80.9	
小计								218.88	459.65	0	80.9	
清单项目综合单价												759.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费				元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓				10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板				kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀				个	1	441.0796		441.08		
	机械											
项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	415.7	0	78.71	218.88	415.7	0	78.71	
小计								218.88	415.7	0	78.71	
清单项目综合单价												713.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费				元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓				10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板				kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀				个	1	397.1327		397.13		
	机械											
项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	1198.64	0	185.91	476.07	1198.64	0	185.91	
小计								476.07	1198.64	0	185.91	
清单项目综合单价												1860.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	153.7749	1.3889		213.58		
		技工人工费				元	192.5289	1.3634		262.49		
	材料	其他材料费				元	4.781	1.0000		4.78		
		精制六角带帽螺栓				10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板				kg	1.534	8.9100		13.67		
		280℃防火阀				个	1	1160.8142		1160.81		
	机械											
项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	2350.64	0	243.51	476.07	2350.64	0	243.51	
小计								476.07	2350.64	0	243.51	
清单项目综合单价												3070.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	153.7749	1.3889		213.58		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	192.5289	1.3634	262.49		
	材料	其他材料费	元	4.781	1.0000	4.78		
		精制六角带帽螺栓	10套	5.616	3.4500	19.38		
		石棉橡胶板	kg	1.534	8.9100	13.67		
		280℃防火阀	个	1	2312.8142	2312.81		
	机械							

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	294.84	0	72.66	218.88	294.84	0	72.66
小计								218.88	294.84	0	72.66

清单项目综合单价 586.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69		
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58		
		70℃防火阀	个	1	276.2655	276.27		
	机械							

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长3600mm<C≤5400mm	个	1	317.37	451.17	0	106.54	317.37	451.17	0	106.54
小计								317.37	451.17	0	106.54

清单项目综合单价 875.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	102.5093	1.3889	142.38		
		技工人工费	元	128.3502	1.3634	174.99		
	材料	其他材料费	元	4.412	1.0000	4.41		
		精制六角带帽螺栓	10套	5.616	3.4500	19.38		
		石棉橡胶板	kg	1.203	8.9100	10.72		
		70℃防火阀	个	1	416.6637	416.66		
	机械							

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长3600mm<C≤5400mm	个	1	317.37	451.17	0	106.54	317.37	451.17	0	106.54
小计								317.37	451.17	0	106.54

清单项目综合单价 875.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	102.5093	1.3889	142.38		
		技工人工费	元	128.3502	1.3634	174.99		
	材料	其他材料费	元	4.412	1.0000	4.41		
		精制六角带帽螺栓	10套	5.616	3.4500	19.38		
		石棉橡胶板	kg	1.203	8.9100	10.72		
		70℃防火阀	个	1	416.6637	416.66		
	机械							

项目编码	031301005009	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-19	设备支架制作 单件重量W≤50kg	100kg	0.01	528.89	360.1	461.36	190.93	5.2889	3.601	4.6136	1.9093
030808-22	设备支架安装 单件重量W≤50kg	100kg	0.01	266.51	33.51	133.25	81.72	2.6651	0.3351	1.3325	0.8172
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								9.0657	4.1718	6.2022	3.0509

清单项目综合单价 22.49060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.487053	1.3889	2.07		
		技工人工费	元	4.240062	1.3634	5.78		
		高级技工人工费	元	0.882168	1.3824	1.22		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.09297	1.0000	0.09		
		乙炔气	kg	0.00297	7.9200	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.005	28.8500	0.14		
		氧气	m3	0.00891	3.6400	0.03		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		机油	kg	0.00401	2.9500	0.01		
		低碳钢焊条	kg	0.0304	4.2300	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04224	5.5600	0.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		立式钻床	台班	0.01087	225.1300	2.45		
		砂轮切割机	台班	0.005	20.6200	0.1		
		直流电焊机	台班	0.01818	167.6100	3.05		
		立式钻床	台班	0.00138	252.6200	0.35		

项目编码	031401001004	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	脚手架搭拆费(第九册 通风空调工程)	元	1	12898.28	17343.87	0	4280.34	12898.28	17343.87	0	4280.34
031106-40	脚手架搭拆费(第四册 建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
031106-44	脚手架搭拆费(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	102.46	137.71	0	34	102.46	137.71	0	34
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	104.25	139.78	0	34.58	104.25	139.78	0	34.58
小计								13104.99	17621.36	0	4348.92

清单项目综合单价 35075.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B004	项目名称	系统调试费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	系统调试费(第九册 通风空调工程)	元	1	29368.09	25887.02	0	9065.74	29368.09	25887.02	0	9065.74
小计								29368.09	25887.02	0	9065.74
清单项目综合单价								64320.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B005	项目名称	高层建筑增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第九册 通风空调工程)	元	1	24561.21	0	28797.93	8557.34	24561.21	0	28797.93	8557.34
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第四册 建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	116.9	0	137.06	40.73	116.9	0	137.06	40.73
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程)	元	1	4091.21	0	4796.93	1425.41	4091.21	0	4796.93	1425.41
小计								28769.32	0	33731.92	10023.48
清单项目综合单价								72524.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4300925.34	
2	措施项目	212808.98	
2.1	安全文明施工费	96882.96	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	79679.26	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	17203.7	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	406236.09	
5	工程造价	4919970.41	
合计		4919970.41	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-消防工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					1835529.21	0
1-1		消火栓					561823.21	0
1-1-1	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带自救软管卷盘组合式消防柜(1800x700x180) 内配置DN65mm消火栓一个,Φ19mm水枪一支,消防软管卷盘, DN65mmX25m水龙带一条。 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	102	1120.31	114271.62	0
1-1-2	030901010002	室内消火栓	1.名称:减压稳压消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带自救软管卷盘组合式消防柜(1800x700x180) 内配置DN65mm减压稳压消火栓一个,Φ19mm水枪一支,消防软管卷盘, DN65mmX25m水龙带一条。 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	20	1717.5	34350	0
1-1-3	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	377.99	170.33	64383.04	0
1-1-4	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1133.96	171.82	194837.01	0
1-1-5	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	25	114.81	2870.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-消防工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	75	115.83	8687.25	0
1-1-7	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	25.19	81.04	2041.4	0
1-1-8	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	75.56	82.25	6214.81	0
1-1-9	031301005010	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	513.81	36.48	18743.79	0
1-1-10	031002001005	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	28	882.76	24717.28	0
1-1-11	031002001006	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	990.55	4952.75	0
1-1-12	030901010003	室内消火栓	1.名称:室内试验消火栓 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	659.32	659.32	0
1-1-13	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	123	287.1	35313.3	0
1-1-14	030910001001	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:型号:MF/ABC4 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	具	260	89.1	23166	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-消防工程　　第 3 页，共 13 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	030910002001	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.含支架 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	84	588	0
1-1-16	031002001007	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	11	114.94	1264.34	0
1-1-17	031301003006	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN200 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	35	261.07	9137.45	0
1-1-18	031301003007	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN125 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	95	164.48	15625.6	0
1-2		喷淋					1273706.00	0
1-2-1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立式玻璃球闭式喷头 2.材质、型号、规格:DN15,动作温度为68℃ 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3690	34.99	129113.1	0
1-2-2	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.名称:下垂式装饰型玻璃球闭式喷头 2.吊顶区域 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1230	67.11	82545.3	0
1-2-3	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200.23	170.33	34105.18	0
1-2-4	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	600.68	171.82	103208.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-消防工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	75	142.73	10704.75	0
1-2-6	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	225	144.2	32445	0
1-2-7	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60.49	114.81	6944.86	0
1-2-8	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	181.47	115.83	21019.67	0
1-2-9	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	407.54	90.92	37053.54	0
1-2-10	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1222.62	92.17	112688.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-消防工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	136.43	81.04	11056.29	0
1-2-12	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	409.29	82.25	33664.1	0
1-2-13	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	146.79	77.21	11333.66	0
1-2-14	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	440.38	77.73	34230.74	0
1-2-15	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	87.66	68.17	5975.78	0
1-2-16	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	262.99	69.02	18151.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-消防工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-17	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	699.34	57.93	40512.77	0
1-2-18	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2098.01	58.73	123216.13	0
1-2-19	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1629.4	50.07	81584.06	0
1-2-20	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	4888.2	50.97	249151.55	0
1-2-21	031301005011	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	985.42	36.47	35938.27	0
1-2-22	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器、DN150 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	833.52	10002.24	0
1-2-23	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	12	478.96	5747.52	0
1-2-24	031002001008	金属阀门	1.类型:可调式减压孔板 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	609.58	3657.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-消防工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-25	031002001009	金属阀门	1.类型:孔板 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	586.34	3518.04	0
1-2-26	031002001010	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	990.55	4952.75	0
1-2-27	031002001011	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	652.5	652.5	0
1-2-28	031002001012	金属阀门	1.类型:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	1148.51	13782.12	0
1-2-29	031002001013	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	114.94	689.64	0
1-2-30	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.组装形式:安装详见图集19S910中P62 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	6	519.22	3115.32	0
1-2-31	030901008002	末端试水装置	1.名称:试水阀组 2.组装形式:安装详见图集19S910中P62 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	6	329.9	1979.4	0
1-2-32	031301003008	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN200 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	42	261.07	10964.94	0
2		气体灭火系统					71253.60	0
2-1	030910003001	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:2Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	13	349.12	4538.56	0
2-2	030910003002	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:3Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	419.92	839.84	0
2-3	030910003003	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:4Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	12	481.86	5782.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-消防工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030910003004	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:5Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	12	570.36	6844.32	0
2-5	030902008001	贮存装置	1.介质、类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ90L/2.5 3.每瓶药剂量84Kg 4.包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	5	8765.81	43829.05	0
2-6	030902011001	泄压装置	1.型号:泄压口 2.规格:面积0.25m2 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	466.31	466.31	0
2-7	030909002001	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	5	1790.64	8953.2	0
3		挡烟垂壁					606318.93	0
3-1	011303003001	挡烟垂壁	1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃 3.根据天花颜色刷漆（无机涂料） 4.高度自行考虑 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2571	235.83	606318.93	0
4		消防电系统					1787823.60	0
4-1		火灾报警					1668112.08	0
4-1-1	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	52	88.42	4597.84	0
4-1-2	030904001001	点型探测器	1.名称:点型智能定温探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	29	129.75	3762.75	0
4-1-3	030904001002	点型探测器	1.名称:点型智能光电感烟探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1085	130.35	141429.75	0
4-1-4	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:火警扬声器 2.安装方式:吸顶 3.底座、接线、单体调测 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	37	162.84	6025.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-消防工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-5	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:火警扬声器 2.安装方式:壁装 3.底座、接线、单体调测 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	48	136.77	6564.96	0
4-1-6	080803018001	放气指示灯	1.名称:气体灭火喷放指示灯 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	221.93	443.86	0
4-1-7	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	52	359.69	18703.88	0
4-1-8	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:总线式消防直通电话分机 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	165.2	1156.4	0
4-1-9	030904007001	消防模块	1.名称:隔离模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	72	237.51	17100.72	0
4-1-10	030904007002	消防模块接线箱	1.名称:消防模块接线箱 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	457.45	5489.4	0
4-1-11	030904007003	消防模块	1.名称:单输入模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	49	211.43	10360.07	0
4-1-12	030904007004	消防模块	1.名称:单输入单输出控制模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	56	218.18	12218.08	0
4-1-13	030904004002	声光报警器	1.名称:气体灭火声光警报器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	359.69	1438.76	0
4-1-14	030904003002	按钮	1.名称：气体灭火紧急启动/停止按钮 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	88.42	176.84	0
4-1-15	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话插孔 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	63	74.3	4680.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-消防工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-16	030904011001	远程控制器	1.气体灭火控制盘 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3286.17	3286.17	0
4-1-17	030904003003	按钮	1.名称:智能消火栓按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	89	88.42	7869.38	0
4-1-18	030412006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1724	13.95	24049.8	0
4-1-19	030412004021	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	67112	5.83	391262.96	0
4-1-20	030412004022	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	45108	4.32	194866.56	0
4-1-21	030412004023	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-4 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1120	6.12	6854.4	0
4-1-22	030409002002	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZCN-KYJP(t1)-2*1.0 3.含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	280	10.5	2940	0
4-1-23	030409002003	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZCN-KYJP(t1)-4*1.0 3.含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	280	13.98	3914.4	0
4-1-24	030412001028	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	22004	14.66	322578.64	0
4-1-25	030412001029	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.含剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	22554	21.12	476340.48	0
4-2		应急照明通讯					3813	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-消防工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1	030412001030	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	14.66	2199	0
4-2-2	030412004024	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	10.76	1614	0
4-3		防火门监控					75329.43	0
4-3-1	030904007005	消防模块	1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	37	237.51	8787.87	0
4-3-2	030904007006	消防模块	1.名称:单扇常闭防火门监控模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	237.51	2850.12	0
4-3-3	030904007007	消防模块	1.名称：电磁释放器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	49	442.09	21662.41	0
4-3-4	030904007008	消防模块	1.名称：电动闭门器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	49	272.89	13371.61	0
4-3-5	030904007009	消防模块	1.名称：门磁 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	86	173.47	14918.42	0
4-3-6	030412001031	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	550	14.66	8063	0
4-3-7	030412004025	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/线槽综合考虑 3.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	550	10.32	5676	0
4-4		余压监控					12475.68	0
4-4-1	030503005001	传感器	1.名称:压差传感器 2.与电动对开多叶调节阀联锁,控制阀门开度 距地1.5m安装,位置可调 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	支	28	199.68	5591.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-消防工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-2	030412004026	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	336	5.83	1958.88	0
4-4-3	030412001032	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	336	14.66	4925.76	0
4-5		电气火灾					7387.92	0
4-5-1	030906003001	监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.类型:剩余电流式 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	308.31	3699.72	0
4-5-2	030412001033	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	180	14.66	2638.8	0
4-5-3	030412004027	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	180	5.83	1049.4	0
4-6		电源监控					20705.49	0
4-6-1	030906003002	监控模块	1.名称:电源监控模块 2.类型:电流式信号传感器 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	17	308.31	5241.27	0
4-6-2	030906003003	监控模块	1.名称:电源监控模块 2.类型:电压信号传感器 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	17	308.31	5241.27	0
4-6-3	030412001034	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	255	21.12	5385.6	0
4-6-4	030412004028	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJS-B1-2*2.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	255	8.21	2093.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-消防工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6-5	030412004029	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	255	10.76	2743.8	0
合计							4300925.34	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋-消防工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					212808.98
1-1	1	安全文明施工费		项		100	96882.96
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	79679.26
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	17203.70
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	60058.17
1-14-1	03B006	高层建筑增加费		项	1	60058.17	60058.17
1-1	031401001005	脚手架		项	1	55867.85	55867.85
合计							212808.98

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	406236.09
合计					406236.09

总承包服务费计价表

工程名称：A栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋-消防工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	860.12	0.81	88.33	171.05	860.12	0.81	88.33
小计								171.05	860.12	0.81	88.33

清单项目综合单价　1120.31000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	81.9308	1.3634	111.7		
	普工人工费	元	24.1593	1.3889	33.55		
	高级技工人工费	元	18.6598	1.3824	25.8		
材料	其他材料费	元	0.752	1.0000	0.75		
	普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
	带卷盘单出口消火栓	套	1	850.5400	850.54		
	砂轮片	片	0.04	9.2900	0.37		
	木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
	密封带	m	1.7	2.6500	4.51		
机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
	砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	1428.87	0.81	116.77	171.05	1428.87	0.81	116.77
小计								171.05	1428.87	0.81	116.77

清单项目综合单价　1717.50000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	81.9308	1.3634	111.7		
	普工人工费	元	24.1593	1.3889	33.55		
	高级技工人工费	元	18.6598	1.3824	25.8		
材料	其他材料费	元	0.752	1.0000	0.75		
	普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
	砂轮片	片	0.04	9.2900	0.37		
	木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
	密封带	m	1.7	2.6500	4.51		
	带卷盘单出口消火栓	套	1	1419.2900	1419.29		
机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
	砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	935.16	21.99	183.13	50.94	93.516	2.199	18.313
补充主材001@1	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	98.616	2.199	18.568

清单项目综合单价　170.32300000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
	普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
	高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
	砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
	镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
	水	m3	0.025	4.6214	0.12		
	内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	87.0973	88.84		
	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
	其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	949.43	21.99	183.84	50.94	94.943	2.199	18.384
补充主材001	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	100.043	2.199	18.639

清单项目综合单价　171.82100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
	普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
	高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
	砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
	镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
	水	m3	0.025	4.6214	0.12		
	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
	内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	88.4956	90.27		
机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
	其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	538.29	11.96	137.96	41.643	53.829	1.196	13.796
补充主材001@3	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
小计								41.643	57.963	1.196	14.003

清单项目综合单价　114.80500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	19.9292	1.3634	27.17		
	普工人工费	元	5.88154	1.3889	8.17		
	高级技工人工费	元	4.5595	1.3824	6.3		
材料	其他材料费	元	1.1788	1.0000	1.18		
	砂轮片	片	0.025	9.2900	0.23		
	镀锌铁丝	kg	0.012	4.8300	0.06		
	水	m3	0.015	4.6214	0.07		
	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	13.7800	4.13		
	内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	51.2655	52.29		
机械	管子切断机	台班	0.01	30.9100	0.31		
	其他机械费	元	0.8867	1.0000	0.89		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	547.95	11.96	138.45	41.643	54.795	1.196	13.845
补充主材001@2	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
小计								41.643	58.929	1.196	14.052

清单项目综合单价 115.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.9292	1.3634	27.17		
		普工人工费	元	5.88154	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.5595	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	1.1788	1.0000	1.18		
		砂轮片	片	0.025	9.2900	0.23		
		镀锌铁丝	kg	0.012	4.8300	0.06		
		水	m3	0.015	4.6214	0.07		
		DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	13.7800	4.13		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	52.2124	53.26		
	机械	管子切断机	台班	0.01	30.9100	0.31		
		其他机械费	元	0.8867	1.0000	0.89		

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@2	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	349.04	5.44	104.45	32.728	34.904	0.544	10.445
小计								32.728	37.214	0.544	10.562

清单项目综合单价 81.04800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.667078	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.583299	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.015998	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.007999	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	33.3894	34.06		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.266399	1.0000	0.27		

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	360.51	5.44	105.02	32.728	36.051	0.544	10.502
补充主材001@3	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	38.361	0.544	10.619

清单项目综合单价 82.25200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.66708	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.583299	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016001	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		水	m3	0.008999	4.6214	0.04		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	34.5133	35.2		
	机械	管子切断机	台班	0.008999	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.2664	1.0000	0.27		

项目编码	031301005010	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685

清单项目综合单价 36.47550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	462.22	51.65	98.39	270.5	462.22	51.65	98.39
小计								270.5	462.22	51.65	98.39
清单项目综合单价											882.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	129.4122	1.3634		176.44		
		普工人工费				元	38.172	1.3889		53.02		
		高级技工人工费				元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.11	3.6400		0.4		
		电焊条				kg	0.88	8.4100		7.4		
		石棉橡胶板				kg	0.55	8.9100		4.9		
		乙炔气				kg	0.037	7.9200		0.29		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.664	1.0000		1.66		
		平焊碳钢法兰				片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓				套	16.48	1.9110		31.49		
		蝶阀				个	1	322.1239		322.12		
	机械	交流电焊机				台班	0.3	172.1800		51.65		
项目编码	031002001006	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	564.88	51.65	103.52	270.5	564.88	51.65	103.52
小计								270.5	564.88	51.65	103.52
清单项目综合单价											990.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	129.4122	1.3634		176.44		
		普工人工费				元	38.172	1.3889		53.02		
		高级技工人工费				元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.11	3.6400		0.4		
		电焊条				kg	0.88	8.4100		7.4		
		石棉橡胶板				kg	0.55	8.9100		4.9		
		乙炔气				kg	0.037	7.9200		0.29		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.664	1.0000		1.66		
		平焊碳钢法兰				片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓				套	16.48	1.9110		31.49		
		波纹补偿器				个	1	424.7788		424.78		
	机械	交流电焊机				台班	0.3	172.1800		51.65		
项目编码	030901010003	项目名称			室内消火栓			计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	421.08	0.81	66.38	171.05	421.08	0.81	66.38
小计								171.05	421.08	0.81	66.38
清单项目综合单价											659.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	81.9308	1.3634		111.7		
		普工人工费				元	24.1593	1.3889		33.55		
		高级技工人工费				元	18.6598	1.3824		25.8		
	材料	其他材料费				元	0.752	1.0000		0.75		
		普通水泥				kg	1.43	0.3190		0.46		
		砂轮片				片	0.04	9.2900		0.37		
		木材(一级红白松)				m3	0.003	1162.4100		3.49		
		密封带				m	1.7	2.6500		4.51		
		试验消火栓				套	1	411.5044		411.5		
	机械	管子切断套丝机				台班	0.013	43.3700		0.56		
		砂轮切割机				台班	0.009	27.2300		0.25		
项目编码	030909001001	项目名称			水灭火控制装置调试			计量单位		点		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.55	10.07	54.43	50.05	172.55	10.07	54.43	50.05
小计								172.55	10.07	54.43	50.05
清单项目综合单价											287.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	37.3258	1.3634		50.89		
		普工人工费				元	8.5637	1.3889		11.89		
		高级技工人工费				元	79.4068	1.3824		109.77		
	材料	电				kW·h	5	0.7430		3.72		
		酒精				kg	0.16	7.7000		1.23		
		电线				m	1.527	1.2600		1.92		
		塑料胶布带				卷	0.42	7.6100		3.2		
	机械	仪器仪表使用费				元	54.434	1.0000		54.43		
项目编码	030910001001	项目名称			灭火器			计量单位		具		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	81.8	0	4.76	2.54	81.8	0	4.76
小计								2.54	81.8	0	4.76
清单项目综合单价											89.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.2538	1.3634		1.71		
		普工人工费				元	0.3793	1.3889		0.53		
		高级技工人工费				元	0.2197	1.3824		0.3		
	材料	其他材料费				元	3.363	1.0000		3.36		
		灭火器				具	1	78.4400		78.44		
	机械											
项目编码	030910002001	项目名称			灭火器箱			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	76.94	0	4.52	2.54	76.94	0	4.52
小计								2.54	76.94	0	4.52
清单项目综合单价											84.00000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.2538	1.3634		1.71		
		普工人工费				元	0.3793	1.3889		0.53		
		高级技工人工费				元	0.2197	1.3824		0.3		
	材料	其他材料费				元	3.363	1.0000		3.36		
		灭火器箱				具	1	73.5800		73.58		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002001007	项目名称	金属阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52
小计								34.49	67.93	0	12.52
清单项目综合单价											114.94000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	16.454		1.3634		22.43		
		普工人工费			元	4.88		1.3889		6.78		
		高级技工人工费			元	3.8228		1.3824		5.28		
	材料	其他材料费			元	0.407		1.0000		0.41		
		普通水泥			kg	0.5		0.3050		0.15		
		角钢			kg	0.65		3.3549		2.18		
		钢垫圈			个	2.06		0.0400		0.08		
		圆钢			kg	0.21		3.3100		0.7		
		锯条			根	0.06		0.5070		0.03		
		六角螺母			个	2.06		0.0270		0.06		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.328		0.4420		0.59		
		黑玛钢管箍			个	2.02		0.7560		1.53		
		黑玛钢丝堵(堵头)			个	1.01		1.3400		1.35		
		黑玛钢弯头			个	1.01		2.7700		2.8		
		自动排气阀			个	1		58.0500		58.05		
	机械											
项目编码	031301003006	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	116.13	105.01	3.69	36.24	116.13	105.01	3.69	36.24
小计								116.13	105.01	3.69	36.24
清单项目综合单价											261.07000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	56.4053		1.3634		76.9		
		普工人工费			元	16.6314		1.3889		23.1		
		高级技工人工费			元	11.6661		1.3824		16.13		
	材料	氧气			m3	0.414		3.6400		1.51		
		乙炔气			kg	0.138		7.9200		1.09		
		汽油			kg	0.016		8.9000		0.14		
		油麻			kg	3.236		11.9823		38.77		
		水泥			kg	0.953		0.3190		0.3		
		低碳钢焊条			kg	0.035		4.2300		0.15		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.063		11.7100		0.74		
		钢丝刷子			把	0.01		2.4500		0.02		
		密封油膏			kg	0.635		3.0700		1.95		
		其他材料费			元	2.195		1.0000		2.2		
		圆钢			kg	0.316		3.3200		1.05		
		砂子			kg	2.859		0.1250		0.36		
		无缝钢管			m	0.318		178.4000		56.73		
	机械	直流电焊机			台班	0.022		167.6100		3.69		
项目编码	031301003007	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径100mm<DN≤125mm	个	1	76.83	61.4	2.66	23.59	76.83	61.4	2.66	23.59
小计								76.83	61.4	2.66	23.59
清单项目综合单价											164.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	37.2963		1.3634		50.85		
		普工人工费			元	10.8907		1.3889		15.13		
		高级技工人工费			元	7.8506		1.3824		10.85		
	材料	氧气			m3	0.15		3.6400		0.55		
		乙炔气			kg	0.05		7.9200		0.4		
		汽油			kg	0.013		8.9000		0.12		
		油麻			kg	2.849		11.9823		34.14		
		水泥			kg	0.462		0.3190		0.15		
		低碳钢焊条			kg	0.032		4.2300		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		11.7100		0.6		
		钢丝刷子			把	0.008		2.4500		0.02		
		密封油膏			kg	0.273		3.0700		0.84		
		其他材料费			元	1.257		1.0000		1.26		
		尼龙砂轮片			片	0.063		28.8500		1.82		
		圆钢			kg	0.158		3.3200		0.52		
		砂子			kg	1.387		0.1250		0.17		
		焊接钢管			m	0.318		64.9912		20.67		
	机械	直流电焊机			台班	0.014		167.6100		2.35		
		砂轮切割机			台班	0.015		20.6200		0.31		
项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	167.73	126.26	4.75	51.04	16.773	12.626	0.475	5.104
小计								16.773	12.626	0.475	5.104
清单项目综合单价											34.97800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	8.02198		1.3634		10.94		
		普工人工费			元	2.3656		1.3889		3.29		
		高级技工人工费			元	1.84475		1.3824		2.55		
	材料	砂轮片			片	0.01		9.2900		0.09		
		密封带			m	0.642		2.6500		1.7		
		机油			kg	0.003		2.9500		0.01		
		工业酒精			kg	0.005		7.5900		0.04		
		镀锌管箍			个	1.01		0.8880		0.9		
		镀锌丝堵			个	0.1		0.8070		0.08		
		消防喷头(无吊顶)			个	1.01		9.7100		9.81		
	机械	管子切断套丝机			台班	0.0072		43.3700		0.31		
		砂轮切割机			台班	0.006		27.2300		0.16		
项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	302.15	254.15	20.51	94.13	30.215	25.415	2.051	9.413
小计								30.215	25.415	2.051	9.413

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									67.09400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	14.46124	1.3634	19.72			
		普工人工费	元	4.26654	1.3889	5.93			
		高级技工人工费	元	3.30795	1.3824	4.57			
	材料	砂轮片	片	0.03	9.2900	0.28			
		密封带	m	1.498	2.6500	3.97			
		机油	kg	0.015	2.9500	0.04			
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04			
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9			
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08			
		镀锌弯头	个	0.606	4.8600	2.95			
		下垂式装饰型玻璃球闭式喷头	个	1.01	16.9912	17.16			
	机械	管子切断套丝机	台班	0.036	43.3700	1.56			
		砂轮切割机	台班	0.018	27.2300	0.49			

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	935.16	21.99	183.13	50.94	93.516	2.199	18.313
补充主材001@1	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	98.616	2.199	18.568

清单项目综合单价									170.32300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24			
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99			
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71			
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15			
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34			
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07			
		水	m3	0.025	4.6214	0.12			
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	87.0973	88.84			
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1			
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43			
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77			

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	949.43	21.99	183.84	50.94	94.943	2.199	18.384
补充主材001	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	100.043	2.199	18.639

清单项目综合单价									171.82100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24			
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99			
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71			
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15			
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34			
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07			
		水	m3	0.025	4.6214	0.12			
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1			
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	88.4956	90.27			
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43			
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77			

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径100mm<DN≤125mm	10m	0.1	456.88	740.5	17.21	159.16	45.688	74.05	1.721	15.916
补充主材001@3	DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								45.688	79.15	1.721	16.171

清单项目综合单价									142.73000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	21.87108	1.3634	29.82			
		普工人工费	元	6.444671	1.3889	8.95			
		高级技工人工费	元	5.004031	1.3824	6.92			
	材料	其他材料费	元	2.7938	1.0000	2.79			
		砂轮片	片	0.031	9.2900	0.29			
		镀锌铁丝	kg	0.013	4.8300	0.06			
		水	m3	0.02	4.6214	0.09			
		DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1			
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	69.4248	70.81			
	机械	管子切断机	台班	0.012	30.9100	0.37			
		其他机械费	元	1.3496	1.0000	1.35			

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径100mm<DN≤125mm	10m	0.1	456.88	754.49	17.21	159.86	45.688	75.449	1.721	15.986
补充主材001@3	DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								45.688	80.549	1.721	16.241

清单项目综合单价									144.19900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	21.87108	1.3634	29.82			
		普工人工费	元	6.44467	1.3889	8.95			
		高级技工人工费	元	5.00403	1.3824	6.92			
	材料	其他材料费	元	2.7938	1.0000	2.79			
		砂轮片	片	0.031	9.2900	0.29			
		镀锌铁丝	kg	0.013	4.8300	0.06			
		水	m3	0.02	4.6214	0.09			
		DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1			
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	70.7965	72.21			
	机械	管子切断机	台班	0.012	30.9100	0.37			
		其他机械费	元	1.3496	1.0000	1.35			

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	538.29	11.96	137.96	41.643	53.829	1.196	13.796	
补充主材001	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207	
小计								41.643	57.963	1.196	14.003	
清单项目综合单价											114.80500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	19.9292	1.3634		27.17		
		普工人工费				元	5.881541	1.3889		8.17		
		高级技工人工费				元	4.559501	1.3824		6.3		
	材料	其他材料费				元	1.1788	1.0000		1.18		
		砂轮片				片	0.025001	9.2900		0.23		
		镀锌铁丝				kg	0.012	4.8300		0.06		
		水				m3	0.015001	4.6214		0.07		
		DN100热镀锌钢管管件				个	0.3	13.7800		4.13		
		内外壁热浸镀锌钢管				m	1.02	51.2655		52.29		
	机械	管子切断机				台班	0.01	30.9100		0.31		
		其他机械费				元	0.8867	1.0000		0.89		
项目编码	030901001006	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	547.95	11.96	138.45	41.643	54.795	1.196	13.845	
补充主材001@2	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207	
小计								41.643	58.929	1.196	14.052	
清单项目综合单价											115.82000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	19.9292	1.3634		27.17		
		普工人工费				元	5.88154	1.3889		8.17		
		高级技工人工费				元	4.5595	1.3824		6.3		
	材料	其他材料费				元	1.1788	1.0000		1.18		
		砂轮片				片	0.025	9.2900		0.23		
		镀锌铁丝				kg	0.012	4.8300		0.06		
		水				m3	0.015	4.6214		0.07		
		DN100热镀锌钢管管件				个	0.3	13.7800		4.13		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管				m	1.02	52.2124		53.26		
	机械	管子切断机				台班	0.01	30.9100		0.31		
		其他机械费				元	0.8867	1.0000		0.89		
项目编码	030901001007	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	350.06	411.28	6.11	113.64	35.006	41.128	0.611	11.364	
补充主材001@4	DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	0	8.92	0	0.45	0	2.676	0	0.135	
小计								35.006	43.804	0.611	11.499	
清单项目综合单价											90.92000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	16.74755	1.3634		22.83		
		普工人工费				元	4.94347	1.3889		6.87		
		高级技工人工费				元	3.83815	1.3824		5.31		
	材料	其他材料费				元	0.6938	1.0000		0.69		
		镀锌铁丝				kg	0.01	4.8300		0.05		
		水				m3	0.01	4.6214		0.05		
		DN80热镀锌钢管管件				个	0.3	8.9200		2.68		
		内外壁热浸镀锌钢管				m	1.02	39.5487		40.34		
	机械	管子切断机				台班	0.009	30.9100		0.28		
		其他机械费				元	0.3327	1.0000		0.33		
项目编码	030901001008	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	350.06	423.1	6.11	114.23	35.006	42.31	0.611	11.423	
补充主材001@4	DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	0	8.92	0	0.45	0	2.676	0	0.135	
小计								35.006	44.986	0.611	11.558	
清单项目综合单价											92.16100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	16.74755	1.3634		22.83		
		普工人工费				元	4.94347	1.3889		6.87		
		高级技工人工费				元	3.83815	1.3824		5.31		
	材料	其他材料费				元	0.6938	1.0000		0.69		
		镀锌铁丝				kg	0.01	4.8300		0.05		
		水				m3	0.01	4.6214		0.05		
		DN80热镀锌钢管管件				个	0.3	8.9200		2.68		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管				m	1.02	40.7080		41.52		
	机械	管子切断机				台班	0.009	30.9100		0.28		
		其他机械费				元	0.3327	1.0000		0.33		
项目编码	030901001009	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	349.04	5.44	104.45	32.728	34.904	0.544	10.445	
补充主材001@2	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117	
小计								32.728	37.214	0.544	10.562	
清单项目综合单价											81.04800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.66708	1.3634		21.36		
		普工人工费				元	4.61813	1.3889		6.41		
		高级技工人工费				元	3.5833	1.3824		4.95		
	材料	其他材料费				元	0.6168	1.0000		0.62		
		砂轮片				片	0.016	9.2900		0.15		
		镀锌铁丝				kg	0.008	4.8300		0.04		
		水				m3	0.009	4.6214		0.04		
		DN65热镀锌钢管管件				个	0.3	7.7000		2.31		
		内外壁热浸镀锌钢管				m	1.02	33.3894		34.06		
	机械	管子切断机				台班	0.009	30.9100		0.28		
		其他机械费				元	0.2664	1.0000		0.27		
项目编码	030901001010	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	360.51	5.44	105.02	32.728	36.051	0.544	10.502
补充主材00183	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	38.361	0.544	10.619
清单项目综合单价											82.25200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.66708	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.5833	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	34.5133	35.2		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.2664	1.0000	0.27		

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	343.3	307.13	14.39	107.22	34.33	30.713	1.439	10.722
小计								34.33	30.713	1.439	10.722
清单项目综合单价											77.20400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.41935	1.3634	22.39		
		普工人工费	元	4.8428	1.3889	6.73		
		高级技工人工费	元	3.77444	1.3824	5.22		
	材料	砂轮片	片	0.0243	9.2900	0.23		
		密封带	m	0.8219	2.6500	2.18		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.016	4.6214	0.07		
		机油	kg	0.0087	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	0.933	2.6700	2.49		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	25.1770	25.68		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0291	43.3700	1.26		
		砂轮切割机	台班	0.0065	27.2300	0.18		

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	343.3	312.09	14.39	107.47	34.33	31.209	1.439	10.747
小计								34.33	31.209	1.439	10.747
清单项目综合单价											77.72500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.41935	1.3634	22.39		
		普工人工费	元	4.8428	1.3889	6.73		
		高级技工人工费	元	3.77444	1.3824	5.22		
	材料	砂轮片	片	0.0243	9.2900	0.23		
		密封带	m	0.8219	2.6500	2.18		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.016	4.6214	0.07		
		机油	kg	0.0087	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	0.933	2.6700	2.49		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	25.6637	26.18		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0291	43.3700	1.26		
		砂轮切割机	台班	0.0065	27.2300	0.18		

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	329.19	236.99	15.35	100.06	32.919	23.699	1.535	10.006
小计								32.919	23.699	1.535	10.006
清单项目综合单价											68.15900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.760749	1.3634	21.49		
		普工人工费	元	4.64221	1.3889	6.45		
		高级技工人工费	元	3.60454	1.3824	4.98		
	材料	砂轮片	片	0.0257	9.2900	0.24		
		密封带	m	0.7958	2.6500	2.11		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.013	4.6214	0.06		
		机油	kg	0.0105	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	1.223	1.7800	2.18		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	18.6726	19.05		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.03	43.3700	1.3		
		砂轮切割机	台班	0.0086	27.2300	0.23		

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	329.19	245.11	15.35	100.46	32.919	24.511	1.535	10.046
小计								32.919	24.511	1.535	10.046
清单项目综合单价											69.01100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.76075	1.3634	21.49		
		普工人工费	元	4.64221	1.3889	6.45		
		高级技工人工费	元	3.60454	1.3824	4.98		
	材料	砂轮片	片	0.0257	9.2900	0.24		
		密封带	m	0.7958	2.6500	2.11		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.013	4.6214	0.06		
		机油	kg	0.0105	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	1.223	1.7800	2.18		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	19.4690	19.86		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.03	43.3700	1.3		
		砂轮切割机	台班	0.0086	27.2300	0.23		

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	289.67	191.9	10.72	87.02	28.967	19.19	1.072	8.702
小计								28.967	19.19	1.072	8.702
清单项目综合单价								57.93100000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.86533	1.3634		18.9		
		普工人工费				元	4.07907	1.3889		5.67		
		高级技工人工费				元	3.18125	1.3824		4.4		
	材料	砂轮片				片	0.0145	9.2900		0.13		
		密封带				m	0.5027	2.6500		1.33		
		镀锌铁丝				kg	0.0077	4.8300		0.04		
		水				m3	0.009	4.6214		0.04		
		机油				kg	0.0057	2.9500		0.02		
		镀锌钢管接头零件				个	0.807	1.5300		1.23		
		内外壁热浸镀锌钢管				m	1.02	16.0708		16.39		
	机械	管子切断套丝机				台班	0.0217	43.3700		0.94		
		砂轮切割机				台班	0.0048	27.2300		0.13		
项目编码	030901001016	项目名称			水喷淋钢管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	289.67	199.48	10.72	87.4	28.967	19.948	1.072	8.74
小计								28.967	19.948	1.072	8.74
清单项目综合单价								58.72700000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.86533	1.3634		18.9		
		普工人工费				元	4.07907	1.3889		5.67		
		高级技工人工费				元	3.18125	1.3824		4.4		
	材料	砂轮片				片	0.0145	9.2900		0.13		
		密封带				m	0.5027	2.6500		1.33		
		镀锌铁丝				kg	0.0077	4.8300		0.04		
		水				m3	0.009	4.6214		0.04		
		机油				kg	0.0057	2.9500		0.02		
		镀锌钢管接头零件				个	0.807	1.5300		1.23		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管				m	1.02	16.8142		17.15		
	机械	管子切断套丝机				台班	0.0217	43.3700		0.94		
		砂轮切割机				台班	0.0048	27.2300		0.13		
项目编码	030901001017	项目名称			水喷淋钢管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN≤25mm	10m	0.1	278.8	134.66	6.32	80.97	27.88	13.466	0.632	8.097
小计								27.88	13.466	0.632	8.097
清单项目综合单价								50.07500000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.34833	1.3634		18.2		
		普工人工费				元	3.93026	1.3889		5.46		
		高级技工人工费				元	3.05383	1.3824		4.22		
	材料	砂轮片				片	0.0116	9.2900		0.11		
		密封带				m	0.3514	2.6500		0.93		
		镀锌铁丝				kg	0.0077	4.8300		0.04		
		水				m3	0.008	4.6214		0.04		
		机油				kg	0.0049	2.9500		0.01		
		镀锌钢管接头零件				个	0.723	0.7730		0.56		
		内外壁热浸镀锌钢管				m	1.02	11.5487		11.78		
	机械	管子切断套丝机				台班	0.0118	43.3700		0.51		
		砂轮切割机				台班	0.0044	27.2300		0.12		
项目编码	030901001018	项目名称			水喷淋钢管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN≤25mm	10m	0.1	278.8	143.23	6.32	81.39	27.88	14.323	0.632	8.139
小计								27.88	14.323	0.632	8.139
清单项目综合单价								50.97400000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.34833	1.3634		18.2		
		普工人工费				元	3.93026	1.3889		5.46		
		高级技工人工费				元	3.05383	1.3824		4.22		
	材料	砂轮片				片	0.0116	9.2900		0.11		
		密封带				m	0.3514	2.6500		0.93		
		镀锌铁丝				kg	0.0077	4.8300		0.04		
		水				m3	0.008	4.6214		0.04		
		机油				kg	0.0049	2.9500		0.01		
		镀锌钢管接头零件				个	0.723	0.7730		0.56		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管				m	1.02	12.3894		12.64		
	机械	管子切断套丝机				台班	0.0118	43.3700		0.51		
		砂轮切割机				台班	0.0044	27.2300		0.12		
项目编码	031301005011	项目名称			支/吊架、基础型钢			计量单位			kg	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价								36.47550000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.246479	1.3634		9.88		
		普工人工费				元	2.373113	1.3889		3.3		
		高级技工人工费				元	1.507653	1.3824		2.08		
		材料费调整				元	0.0001	1.0000		0		
		氧气				m3	0.04176	3.6400		0.15		
		乙炔气				kg	0.01392	7.9200		0.11		
		电				kW·h	0.03362	0.7430		0.02		
		尼龙砂轮片				片	0.00092	3.1000		0		
		低碳钢焊条				kg	0.06713	4.2300		0.28		
		其他材料费				元	0.12836	1.0000		0.13		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01351	12.8800		0.17		
		铁砂布				张	0.0109	0.8670		0.01		
		....										

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径100mm<DN≤150mm	个	1	268.17	420.66	49.18	95.51	268.17	420.66	49.18	95.51
小计								268.17	420.66	49.18	95.51
清单项目综合单价								833.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.3059	1.3634	174.93		
		普工人工费	元	37.7927	1.3889	52.49		
		高级技工人工费	元	29.4764	1.3824	40.75		
	材料	电焊条	kg	0.687	8.4100	5.78		
		清油	kg	0.12	9.9600	1.2		
		电	kW·h	0.215	0.7430	0.16		
		砂轮片	片	0.071	9.2900	0.66		
		铅油	kg	0.56	5.7200	3.2		
		砂轮片	片	0.188	1.3300	0.25		
		耐油石棉橡胶板	kg	1.104	8.9100	9.84		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.8700	27.18		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
		平焊法兰	片	2.2	46.8300	103.03		
		水流指示器(法兰式)	个	1	269.0300	269.03		
	机械	交流电焊机	台班	0.219	172.1800	37.71		
		砂轮切割机	台班	0.02	27.2300	0.54		
		普通车床	台班	0.032	324.9000	10.4		
		电焊条烘干箱	台班	0.022	23.9800	0.53		

项目编码	030909001002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.92	18.02	126.12	77.9	256.92	18.02	126.12	77.9
小计								256.92	18.02	126.12	77.9
清单项目综合单价								478.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	55.5867	1.3634	75.79		
		普工人工费	元	12.6997	1.3889	17.64		
		高级技工人工费	元	118.2644	1.3824	163.49		
	材料	电	kW·h	5	0.7430	3.72		
		酒精	kg	0.4	7.7000	3.08		
		电线	m	3.563	1.2600	4.49		
		塑料胶布带	卷	0.884	7.6100	6.73		
	机械	仪器仪表使用费	元	126.115	1.0000	126.12		

项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	202.05	51.65	85.38	270.5	202.05	51.65	85.38
小计								270.5	202.05	51.65	85.38
清单项目综合单价								609.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		减压孔板	个	1	61.9469	61.95		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	179.92	51.65	84.27	270.5	179.92	51.65	84.27
小计								270.5	179.92	51.65	84.27
清单项目综合单价								586.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		孔板	个	1	39.8230	39.82		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	564.88	51.65	103.52	270.5	564.88	51.65	103.52	
小计								270.5	564.88	51.65	103.52	
清单项目综合单价												990.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	129.4122	1.3634		176.44		
		普工人工费				元	38.172	1.3889		53.02		
		高级技工人工费				元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.11	3.6400		0.4		
		电焊条				kg	0.88	8.4100		7.4		
		石棉橡胶板				kg	0.55	8.9100		4.9		
		乙炔气				kg	0.037	7.9200		0.29		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.664	1.0000		1.66		
		平焊碳钢法兰				片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓				套	16.48	1.9110		31.49		
		波纹补偿器				个	1	424.7788		424.78		
	机械	交流电焊机				台班	0.3	172.1800		51.65		
项目编码	031002001011	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	178.7	358.76	46.49	68.55	178.7	358.76	46.49	68.55	
小计								178.7	358.76	46.49	68.55	
清单项目综合单价												652.50000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	85.5447	1.3634		116.63		
		普工人工费				元	25.2754	1.3889		35.11		
		高级技工人工费				元	19.502	1.3824		26.96		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.07	3.6400		0.25		
		电焊条				kg	0.59	8.4100		4.96		
		石棉橡胶板				kg	0.35	8.9100		3.12		
		乙炔气				kg	0.024	7.9200		0.19		
		清油				kg	0.02	9.9600		0.2		
		六角带帽螺栓带垫				套	16.48	1.5770		25.99		
		平焊碳钢法兰				片	2	28.7400		57.48		
		其他材料费				元	1.08	1.0000		1.08		
		波纹补偿器				个	1	265.4867		265.49		
	机械	交流电焊机				台班	0.27	172.1800		46.49		
项目编码	031002001012	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	715.32	51.65	111.04	270.5	715.32	51.65	111.04	
小计								270.5	715.32	51.65	111.04	
清单项目综合单价												1148.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	129.4122	1.3634		176.44		
		普工人工费				元	38.172	1.3889		53.02		
		高级技工人工费				元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.11	3.6400		0.4		
		电焊条				kg	0.88	8.4100		7.4		
		石棉橡胶板				kg	0.55	8.9100		4.9		
		乙炔气				kg	0.037	7.9200		0.29		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.664	1.0000		1.66		
		平焊碳钢法兰				片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓				套	16.48	1.9110		31.49		
		遥控信号阀				个	1	575.2212		575.22		
	机械	交流电焊机				台班	0.3	172.1800		51.65		
项目编码	031002001013	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52	
小计								34.49	67.93	0	12.52	
清单项目综合单价												114.94000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	16.454	1.3634		22.43		
		普工人工费				元	4.88	1.3889		6.78		
		高级技工人工费				元	3.8228	1.3824		5.28		
	材料	其他材料费				元	0.407	1.0000		0.41		
		普通水泥				kg	0.5	0.3050		0.15		
		角钢				kg	0.65	3.3549		2.18		
		钢垫圈				个	2.06	0.0400		0.08		
		圆钢				kg	0.21	3.3100		0.7		
		锯条				根	0.06	0.5070		0.03		
		六角螺母				个	2.06	0.0270		0.06		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.328	0.4420		0.59		
		黑玛钢管箍				个	2.02	0.7560		1.53		
		黑玛钢丝堵(堵头)				个	1.01	1.3400		1.35		
		黑玛钢弯头				个	1.01	2.7700		2.8		
		自动排气阀				个	1	58.0500		58.05		
	机械											
项目编码	030901008001	项目名称			末端试水装置			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN≤25mm	组	1	110.04	178.47	3.12	38.27	110.04	178.47	3.12	38.27	
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58	
小计								167.32	292.23	3.83	55.85	
清单项目综合单价												519.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	87.418	1.3634		119.19		
		普工人工费				元	17.1493	1.3889		23.82		
		高级技工人工费				元	17.5979	1.3824		24.33		
	材料	其他材料费				元	5.186	1.0000		5.19		
		砂轮片				片	0.064	9.2900		0.59		
		密封带				m	2.108	2.6500		5.59		
		取源部件				套	1	26.5500		26.55		
		仪表接头				套	1	15.9300		15.93		
		半圆头镀锌螺栓				套	2	0.3100		0.62		
		固定卡子				个	1	0.9200		0.92		
		位号牌				个	1	0.4780		0.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	校验材料费	元	0.23	1.0000	0.23		
		机油	kg	0.024	2.9500	0.07		
		镀锌三通	个	1.01	4.2700	4.31		
		阀门	个	2.02	59.1400	119.46		
		压力表	块	1	30.9700	30.97		
		压力表气门	个	1	12.4400	12.44		
		镀锌钢管	m	0.3	6.3186	1.9		
		镀锌六角外丝	个	1.01	0.6000	0.61		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.057	43.3700	2.47		
		砂轮切割机	台班	0.024	27.2300	0.65		
		仪器仪表使用费	元	0.708	1.0000	0.71		

项目编码	030901008002	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN≤25mm	组	1	110.04	178.47	3.12	38.27	110.04	178.47	3.12	38.27
小计								110.04	178.47	3.12	38.27

清单项目综合单价								329.90000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	52.644	1.3634	71.77		
		普工人工费		元	15.5226	1.3889	21.56		
		高级技工人工费		元	12.0908	1.3824	16.71		
	材料	其他材料费		元	2.531	1.0000	2.53		
		砂轮片		片	0.064	9.2900	0.59		
		密封带		m	2.108	2.6500	5.59		
		机油		kg	0.024	2.9500	0.07		
		镀锌三通		个	1.01	4.2700	4.31		
		阀门		个	2.02	59.1400	119.46		
		压力表		块	1	30.9700	30.97		
		压力表气门		个	1	12.4400	12.44		
		镀锌钢管		m	0.3	6.3186	1.9		
		镀锌六角外丝		个	1.01	0.6000	0.61		
	机械	管子切断套丝机		台班	0.057	43.3700	2.47		
		砂轮切割机		台班	0.024	27.2300	0.65		

项目编码	031301003008	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	116.13	105.01	3.69	36.24	116.13	105.01	3.69	36.24
小计								116.13	105.01	3.69	36.24

清单项目综合单价								261.07000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	56.4053	1.3634	76.9		
		普工人工费		元	16.6314	1.3889	23.1		
		高级技工人工费		元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	氧气		m3	0.414	3.6400	1.51		
		乙炔气		kg	0.138	7.9200	1.09		
		汽油		kg	0.016	8.9000	0.14		
		油麻		kg	3.236	11.9823	38.77		
		水泥		kg	0.953	0.3190	0.3		
		低碳钢焊条		kg	0.035	4.2300	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.063	11.7100	0.74		
		钢丝刷子		把	0.01	2.4500	0.02		
		密封油膏		kg	0.635	3.0700	1.95		
		其他材料费		元	2.195	1.0000	2.2		
		圆钢		kg	0.316	3.3200	1.05		
		砂子		kg	2.859	0.1250	0.36		
		无缝钢管		m	0.318	178.4000	56.73		
	机械	直流电焊机		台班	0.022	167.6100	3.69		

项目编码	030910003001	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	179.65	0	35.57	133.9	179.65	0	35.57
小计								133.9	179.65	0	35.57

清单项目综合单价								349.12000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费		元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000	2.66		
	机械								

项目编码	030910003002	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	250.45	0	35.57	133.9	250.45	0	35.57
小计								133.9	250.45	0	35.57

清单项目综合单价								419.92000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费		元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000	2.66		
	机械								

项目编码	030910003003	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	312.39	0	35.57	133.9	312.39	0	35.57
小计								133.9	312.39	0	35.57

清单项目综合单价								481.86000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费		元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000	2.66		
	机械								

项目编码	030910003004	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	400.89	0	35.57	133.9	400.89	0	35.57

工程量清单综合单价分析表

小计						133.9	400.89	0	35.57	
清单项目综合单价										570.36000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	78.6341	1.3634		107.21		
		普工人工费		元	19.2137	1.3889		26.69		
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000		2.66		
	机械									

项目编码	030902008001	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-35	贮存容器规格V≤40L	套	1	524.51	3021.34	0.47	146.22	524.51	3021.34	0.47	146.22
补充主材002	药剂	套	84	0	57.52	0	2.88	0	4831.68	0	241.92
小计								524.51	7853.02	0.47	388.14

清单项目综合单价										8766.14000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	250.9846	1.3634		342.19		
		普工人工费		元	74.0827	1.3889		102.89		
		高级技工人工费		元	57.4588	1.3824		79.43		
	材料	其他材料费		元	15.099	1.0000		15.1		
		铝牌		个	1	0.3290		0.33		
		膨胀螺栓		套	0.412	1.0530		0.43		
		合金钢钻头(综合)		个	0.08	12.8800		1.03		
		精制六角带帽螺栓		10套	0.206	12.8300		2.64		
		厌氧胶		瓶	0.24	42.7000		10.25		
		高纯氮气		瓶	1	67.2600		67.26		
		铅标志牌		个	0.01	0.9380		0.01		
		减压阀		个	0.02	2265.4900		45.31		
		压力表		套	0.04	66.3700		2.65		
		台称		个	0.01	281.4200		2.81		
	机械	电锤		台班	0.067	7.0100		0.47		

项目编码	030902011001	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长900mm<C≤1280mm	个	1	29.81	401.47	6.59	28.44	29.81	401.47	6.59	28.44
小计								29.81	401.47	6.59	28.44

清单项目综合单价										466.31000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	12.0584	1.3634		16.44		
		普工人工费		元	9.6287	1.3889		13.37		
	材料	其他材料费		元	0.024	1.0000		0.02		
		扁钢		kg	0.8	4.0133		3.21		
		泄压口		个	1	398.2300		398.23		
		精制六角带帽螺栓		10套	0.6	0.0088		0.01		
	机械	台式钻床		台班	0.03	219.7900		6.59		

项目编码	030909002001	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试试验容器规格90L<V≤155L	点	1	957.62	552.01	0	281.01	957.62	552.01	0	281.01
小计								957.62	552.01	0	281.01

清单项目综合单价										1790.64000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	458.2639	1.3634		624.8		
		普工人工费		元	135.1521	1.3889		187.71		
		高级技工人工费		元	104.9725	1.3824		145.11		
	材料	高纯氮气		瓶	3	67.2600		201.78		
		金属密封垫		个	1	5.8000		5.8		
		大膜片		片	1	1.1900		1.19		
		小膜片		片	1	1.1900		1.19		
		锥形堵块		只	1	2.5200		2.52		
		试验容器		个	0.025	13581.3200		339.53		
	机械									

项目编码	011303003001	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-36	固定玻璃安装	100m2	0.01	6039.64	15184.62	0	2357.44	60.3964	151.8462	0	23.5744
小计								60.3964	151.8462	0	23.5744

清单项目综合单价										235.81700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	27.36072	1.3634		37.3		
		普工人工费		元	12.019112	1.3889		16.69		
		高级技工人工费		元	4.629293	1.3824		6.4		
	材料	其他材料费		元	0.755453	1.0000		0.76		
		固定挡烟垂壁-防火玻璃		m2	1.03	146.6900		151.09		
	机械									

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05

清单项目综合单价										88.42000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	18.3347	1.3634		25		
		普工人工费		元	5.3833	1.3889		7.48		
		高级技工人工费		元	4.2475	1.3824		5.87		
	材料	其他材料费		元	0.248	1.0000		0.25		
		合金钢钻头(综合)		个	0.06	12.8800		0.77		
		汽油		kg	0.03	8.8500		0.27		
		白布		m2	0.05	4.1850		0.21		
		焊锡		kg	0.05	62.5100		3.13		
		防火涂料		kg	0.05	15.5600		0.78		
		塑料膨胀管		个	1.7	0.0440		0.07		
		异形塑料管		m	0.13	1.0100		0.13		
		焊锡膏		kg	0.02	52.0300		1.04		
		钻头		个	0.02	8.1600		0.16		
		镀锌自攻螺钉		10个	0.32	0.3980		0.13		
		手动报警按钮		只	1	30.9700		30.97		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.107	1.0000		0.11		

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装	只	1	42.56	72.14	0.17	14.88	42.56	72.14	0.17	14.88
小计								42.56	72.14	0.17	14.88
清单项目综合单价											129.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.3702	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.0034	1.3889	8.34		
		高级技工人工费	元	4.665	1.3824	6.45		
	材料	电	kW·h	0.04	0.7430	0.03		
		其他材料费	元	0.053	1.0000	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	12.8800	0.26		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
		焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
		底座	个	1	3.8400	3.84		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.5000	0.14		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
		塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
		异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		点型智能定温探测器	只	1	63.3200	63.32		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.171	1.0000	0.17		

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	42.56	72.11	0.76	14.92	42.56	72.11	0.76	14.92
小计								42.56	72.11	0.76	14.92
清单项目综合单价											130.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.3702	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.0034	1.3889	8.34		
		高级技工人工费	元	4.665	1.3824	6.45		
	材料	其他材料费	元	0.053	1.0000	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	12.8800	0.26		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
		焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
		底座	个	1	3.8400	3.84		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.5000	0.14		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		点型智能光电感烟探测器	只	1	63.3200	63.32		
		木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
		塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
		异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.755	1.0000	0.76		

项目编码	030904006001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装	只	1	26.13	122.96	0.65	13.1	26.13	122.96	0.65	13.1
小计								26.13	122.96	0.65	13.1
清单项目综合单价											162.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.5378	1.3634	17.09		
		普工人工费	元	3.7567	1.3889	5.22		
		高级技工人工费	元	2.7609	1.3824	3.82		
	材料	其他材料费	元	0.124	1.0000	0.12		
		汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		立时得胶	kg	0.05	10.5200	0.53		
		木螺钉	个	0.4	0.0470	0.02		
		火警扬声器	只	1	119.4300	119.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.651	1.0000	0.65		

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装	台	1	22.76	107.12	0.65	6.24	22.76	107.12	0.65	6.24
小计								22.76	107.12	0.65	6.24
清单项目综合单价											136.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.8046	1.3634	14.73		
		普工人工费	元	3.2533	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.5412	1.3824	3.51		
	材料	其他材料费	元	0.106	1.0000	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	12.8800	0.9		
		汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		塑料膨胀管	个	2	0.0440	0.09		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		木螺钉	个	2	0.0470	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.651	1.0000	0.65		

项目编码	080803018001	项目名称	放气指示灯	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030207-24	指示灯安装	套	1	28.89	173.41	3.09	16.54	28.89	173.41	3.09	16.54
小计								28.89	173.41	3.09	16.54
清单项目综合单价											221.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.7487	1.3634	16.02		
		普工人工费	元	5.2593	1.3889	7.3		
		高级技工人工费	元	4.0278	1.3824	5.57		
	材料	其他材料费	元	1.062	1.0000	1.06		
		半圆头镀锌螺栓	套	6.12	0.3980	2.44		
		普通钢板	kg	0.45	3.0350	1.37		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.2	7.8500	1.57		
		瓷灯头	个	3	16.2700	48.81		
		绕线电阻	个	3	1.0400	3.12		

工程量清单综合单价分析表

		放气指示灯	个	1	115.0442	115.04		
	机械	交流电焊机	台班	0.02	154.3600	3.09		

项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47
清单项目综合单价								359.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.4769	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.7613	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.1516	1.3824	8.5		
	材料	其他材料费	元	0.088	1.0000	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	12.8800	1.29		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		声光报警器	个	1	269.9100	269.91		
		自攻螺钉	个	4	0.0210	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.894	1.0000	0.89		

项目编码	030904005001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装	台	1	15.94	138.13	0	11.13	15.94	138.13	0	11.13
小计								15.94	138.13	0	11.13
清单项目综合单价								165.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.6776	1.3634	10.47		
		普工人工费	元	2.2467	1.3889	3.12		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	其他材料费	元	0.071	1.0000	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	12.8800	0.9		
		塑料膨胀管	个	2	0.0440	0.09		
		总线式消防直通电话分机	部	1	129.8100	129.81		
		铜接线端子	个	2	3.6000	7.2		
		木螺钉	个	2	0.0310	0.06		
	机械							

项目编码	030904007001	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12
清单项目综合单价								237.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		隔离模块	个	1	82.5700	82.57		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007002	项目名称	消防模块接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	消防模块接线箱	个	1	106.4	304.56	2.9	43.59	106.4	304.56	2.9	43.59
小计								106.4	304.56	2.9	43.59
清单项目综合单价								457.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		消防模块接线箱	个	1	292.0354	292.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007003	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.4	71.3	1.87	31.86	106.4	71.3	1.87	31.86
小计								106.4	71.3	1.87	31.86
清单项目综合单价								211.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.186	1.0000	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.08	8.8500	0.71		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.06	62.5100	3.75		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.15	1.0100	0.15		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		单输入模块	个	1	64.1600	64.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.874	1.0000	1.87		

项目编码	030904007004	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	76.68	2.9	32.2	106.4	76.68	2.9	32.2
小计								106.4	76.68	2.9	32.2
清单项目综合单价								218.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		单输入单输出控制模块	个	1	64.1600	64.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904004002	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47
清单项目综合单价								359.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.4769	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.7613	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.1516	1.3824	8.5		
	材料	其他材料费	元	0.088	1.0000	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	12.8800	1.29		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		气体灭火声光警报器	个	1	269.9100	269.91		
		自攻螺钉	个	4	0.0210	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.894	1.0000	0.89		

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价								88.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
		气体灭火紧急启动/停止按钮	只	1	30.9700	30.97		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030904005002	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装	台	1	8.99	59.93	0	5.38	8.99	59.93	0	5.38
小计								8.99	59.93	0	5.38
清单项目综合单价								74.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.2334	1.3634	5.77		
		普工人工费	元	1.2619	1.3889	1.75		
		高级技工人工费	元	1.0619	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.062	1.0000	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		木螺钉	个	2	0.0310	0.06		
		消防电话插孔	个	1	56.2500	56.25		
	机械							

项目编码	030904011001	项目名称	远程控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-51	远程控制器安装 路数1≤S≤3路	台	1	483.89	2670.01	3.24	129.03	483.89	2670.01	3.24	129.03
小计								483.89	2670.01	3.24	129.03
清单项目综合单价								3286.17000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	231.551	1.3634	315.7		
		普工人工费	元	68.3274	1.3889	94.9		
		高级技工人工费	元	53.0135	1.3824	73.29		
	材料	其他材料费	元	0.469	1.0000	0.47		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	12.8800	1.67		
		汽油	kg	0.18	8.8500	1.59		
		白布	m2	0.12	4.1850	0.5		
		焊锡	kg	0.13	62.5100	8.13		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.33	1.0100	0.33		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		木螺钉	个	4	0.0470	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.237	1.0000	3.24		

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价								88.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
		智能消火栓按钮	只	1	30.9700	30.97		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030412006007	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
	机械							

项目编码	030412004021	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397
清单项目综合单价								5.83370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	3.6283	3.81		
	机械							

项目编码	030412004022	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤2.5mm2	100m单线	0.01	115.33	272.28	0	44.13	1.1533	2.7228	0	0.4413
小计								1.1533	2.7228	0	0.4413
清单项目综合单价								4.31740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00531	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.007	2.2800	0.02		
		电线	m	1.05	2.4602	2.58		
	机械							

项目编码	030412004023	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	115.33	444.15	0	52.72	1.1533	4.4415	0	0.5272
小计								1.1533	4.4415	0	0.5272
清单项目综合单价								6.12200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
		其他材料费	元	0.00602	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.006	8.8500	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.008	2.2800	0.02		
		电线	m	1.05	4.0800	4.28		
	机械							

项目编码	030409002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	334.24	0	163.08	5.5312	3.3424	0	1.6308
小计								5.5312	3.3424	0	1.6308
清单项目综合单价								10.50440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.359466	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.659421	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.011571	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		控制电缆	m	1.02	3.2010	3.27		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030409002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	665.23	0	179.63	5.5312	6.6523	0	1.7963
小计								5.5312	6.6523	0	1.7963
清单项目综合单价								13.97980000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.359466	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.659421	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.011571	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		控制电缆	m	1.02	6.4460	6.57		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030412001028	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价								14.66340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001029	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径25mm<dn≤32mm	10m	0.01	78.18	0.16	0	20.7	0.7818	0.0016	0	0.207
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.9664	8.1016	0	3.0424
清单项目综合单价								21.11040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.289107	1.3634	7.21		
		普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03964	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	7.1300	7.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030412001030	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价								14.66340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412004024	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	870.5	0	77.43	1.2815	8.705	0	0.7743
小计								1.2815	8.705	0	0.7743
清单项目综合单价											10.76080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.658013	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.150193	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.127206	1.3824		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.00398	1.0000		0		
		塑料胶布带				卷	0.01	7.6100		0.08		
		汽油				kg	0.0055	8.8500		0.05		
		焊锡				kg	0.0011	62.5100		0.07		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		多芯导线				m	1.05	8.0973		8.5		
	机械											
项目编码	030904007005	项目名称			消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12
清单项目综合单价											237.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.9108	1.3634		69.41		
		普工人工费				元	15.0193	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.6661	1.3824		16.13		
	材料	其他材料费				元	0.283	1.0000		0.28		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	12.8800		0.39		
		汽油				kg	0.15	8.8500		1.33		
		白布				m2	0.11	4.1850		0.46		
		焊锡				kg	0.12	62.5100		7.5		
		防火涂料				kg	0.03	15.5600		0.47		
		木螺钉				10个	0.4	0.4690		0.19		
		塑料膨胀管				个	0.8	0.0440		0.04		
		异形塑料管				m	0.3	1.0100		0.3		
		焊锡膏				kg	0.03	52.0300		1.56		
		双扇常闭防火门监控模块				个	1	82.5700		82.57		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.896	1.0000		2.9		
项目编码	030904007006	项目名称			消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12
清单项目综合单价											237.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.9108	1.3634		69.41		
		普工人工费				元	15.0193	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.6661	1.3824		16.13		
	材料	其他材料费				元	0.283	1.0000		0.28		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	12.8800		0.39		
		汽油				kg	0.15	8.8500		1.33		
		白布				m2	0.11	4.1850		0.46		
		焊锡				kg	0.12	62.5100		7.5		
		防火涂料				kg	0.03	15.5600		0.47		
		木螺钉				10个	0.4	0.4690		0.19		
		塑料膨胀管				个	0.8	0.0440		0.04		
		异形塑料管				m	0.3	1.0100		0.3		
		焊锡膏				kg	0.03	52.0300		1.56		
		双扇常闭防火门监控模块				个	1	82.5700		82.57		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.896	1.0000		2.9		
项目编码	030904007007	项目名称			消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁	台	1	207.42	179.65	0	55.02	207.42	179.65	0	55.02
小计								207.42	179.65	0	55.02
清单项目综合单价											442.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	121.8158	1.3634		166.08		
		普工人工费				元	29.7615	1.3889		41.34		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030904007008	项目名称			消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-53	自动闭门器	台	1	108.62	135.4	0	28.87	108.62	135.4	0	28.87
小计								108.62	135.4	0	28.87
清单项目综合单价											272.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	63.6773	1.3634		86.82		
		普工人工费				元	15.6977	1.3889		21.8		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030904007009	项目名称			消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-2	门磁开关(窗磁开关)暗装	套	1	118.8	22.13	0	32.54	118.8	22.13	0	32.54
小计								118.8	22.13	0	32.54
清单项目综合单价											173.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	69.7692	1.3634		95.12		
		普工人工费				元	17.0472	1.3889		23.68		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
		防火门监控-门磁开关				个	1	19.4690		19.47		
	机械											
项目编码	030412001031	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.927649		1.3634	5.35		
		普工人工费			元	0.798381		1.3889	1.11		
		高级技工人工费			元	0.676529		1.3824	0.94		
	材料	其他材料费			元	0.03487		1.0000	0.03		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管			m	1.03		4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		2.2124	0.55		
		螺纹接头			个	0.1502		0.7300	0.11		
	机械										
项目编码	030412004025	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	828.78	0	75.35	1.2815	8.2878	0	0.7535
小计								1.2815	8.2878	0	0.7535
清单项目综合单价											10.32280000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.658013		1.3634	0.9		
		普工人工费			元	0.150193		1.3889	0.21		
		高级技工人工费			元	0.127206		1.3824	0.18		
	材料	其他材料费			元	0.00398		1.0000	0		
		塑料胶布带			卷	0.01		7.6100	0.08		
		汽油			kg	0.0055		8.8500	0.05		
		焊锡			kg	0.0011		62.5100	0.07		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300	0.01		
		多芯导线			m	1.05		7.7000	8.09		
	机械										
项目编码	030503005001	项目名称		传感器				计量单位		支	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-50	壁挂式温度、湿度传感器 安装、调试	支	1	44.22	142.48	1.15	11.83	44.22	142.48	1.15	11.83
小计								44.22	142.48	1.15	11.83
清单项目综合单价											199.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.3722		1.3634	8.69		
		普工人工费			元	12.7143		1.3889	17.66		
		高级技工人工费			元	12.9257		1.3824	17.87		
	材料	其他材料费			元	0.885		1.0000	0.89		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.15		1.0000	1.15		
项目编码	030412004026	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397
清单项目综合单价											5.83370000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.658013		1.3634	0.9		
		普工人工费			元	0.150193		1.3889	0.21		
		高级技工人工费			元	0.127206		1.3824	0.18		
	材料	其他材料费			元	0.00398		1.0000	0		
		塑料胶布带			卷	0.01		7.6100	0.08		
		汽油			kg	0.0055		8.8500	0.05		
		焊锡			kg	0.0011		62.5100	0.07		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300	0.01		
		多芯导线			m	1.05		3.6283	3.81		
	机械										
项目编码	030412001032	项目名称		配管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.927649		1.3634	5.35		
		普工人工费			元	0.798381		1.3889	1.11		
		高级技工人工费			元	0.676529		1.3824	0.94		
	材料	其他材料费			元	0.03487		1.0000	0.03		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管			m	1.03		4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		2.2124	0.55		
		螺纹接头			个	0.1502		0.7300	0.11		
	机械										
项目编码	030906003001	项目名称		监控模块				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	50.9108		1.3634	69.41		
		普工人工费			元	15.0193		1.3889	20.86		
		高级技工人工费			元	11.6661		1.3824	16.13		
	材料	其他材料费			元	0.283		1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		12.8800	0.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		电气火灾监控模块-剩余电流式	个	1	150.0000	150		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030412001033	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412004027	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397
清单项目综合单价											5.83370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	3.6283	3.81		
	机械							

项目编码	030906003002	项目名称	监控模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		电流式信号传感器	个	1	150.0000	150		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030906003003	项目名称	监控模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		电压信号传感器	个	1	150.0000	150		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030412001034	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径25mm<dn≤32mm	10m	0.01	78.18	0.16	0	20.7	0.7818	0.0016	0	0.207
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.9664	8.1016	0	3.0424

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									21.11040000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	5.289107	1.3634	7.21		
		普工人工费		元	1.076154	1.3889	1.49		
		高级技工人工费		元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费		元	0.03964	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝		kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管		m	1.03	7.1300	7.34		
		套接紧定式直接头		个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头		个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械								
项目编码	030412004028	项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	625.3	0	65.69	1.3009	6.253	0	0.6569
小计								1.3009	6.253	0	0.6569
清单项目综合单价									8.21080000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.667527	1.3634	0.91		
		普工人工费		元	0.152673	1.3889	0.21		
		高级技工人工费		元	0.12933	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费		元	0.00442	1.0000	0		
		塑料胶布带		卷	0.0105	7.6100	0.08		
		汽油		kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡		kg	0.0012	62.5100	0.08		
		焊锡膏		kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线		m	1.05	5.7522	6.04		
	机械								
项目编码	030412004029	项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	870.5	0	77.43	1.2815	8.705	0	0.7743
小计								1.2815	8.705	0	0.7743
清单项目综合单价									10.76080000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费		元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费		元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费		元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带		卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油		kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡		kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏		kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线		m	1.05	8.0973	8.5		
	机械								
项目编码	031401001005	项目名称	脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	脚手架搭拆费(第七册 消防工程)	元	1	19440.89	26130.81	0	6450.99	19440.89	26130.81	0	6450.99
031106-42	脚手架搭拆费(第六册 工业管道工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
031106-44	脚手架搭拆费(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	1397.61	1878.55	0	463.76	1397.61	1878.55	0	463.76
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	33.44	44.83	0	11.1	33.44	44.83	0	11.1
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	6.8	6.94	0	2.15	6.8	6.94	0	2.15
小计								20878.74	28061.13	0	6928
清单项目综合单价									55867.87000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	03B006	项目名称	高层建筑增加费			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第七册 消防工程)	元	1	22181.11	0	26007.27	7728.1	22181.11	0	26007.27	7728.1
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	1594.61	0	1869.67	555.57	1594.61	0	1869.67	555.57
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程)	元	1	48.33	0	56.67	16.84	48.33	0	56.67	16.84
小计								23824.05	0	27933.61	8300.51
清单项目综合单价									60058.17000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7336906.64	
2	措施项目	251985.08	
2.1	安全文明施工费	156280.21	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	126932.58	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	29347.63	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	683000.25	
5	工程造价	8271891.97	
合计		8271891.97	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 1 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		1#变配电房					3575999.49	0
1-1	030401002001	干式变压器	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB-800-NX2/10/0.4~0.23KV 3.容量(kV·A):800 4.包含:接地、基础槽钢、单体测试、温控箱等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	121424.48	485697.92	0
1-2	030402009001	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH1 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-3	030402009002	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH2 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-4	030402009003	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH3 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 2 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030402009004	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH4 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-6	030402009005	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH5 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-7	030402009006	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH6 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-8	030402009007	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH7 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 3 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030402009008	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH8 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-10	030402009009	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH9 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-11	030402009010	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH10 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-12	030402009011	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 1AH11 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 4 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030402010001	低压开关柜	1.名称:低压配电柜11AA1 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-14	030402010002	低压开关柜	1.名称:低压配电柜11AA2 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-15	030402010003	低压开关柜	1.名称:低压配电柜11AA3 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-16	030402010004	低压开关柜	1.名称:低压配电柜11AA4 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-17	030402010005	低压开关柜	1.名称:低压配电柜11AA5 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 5 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030402010006	低压开关柜	1.名称:低压配电柜12FAA1 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-19	030402010007	低压开关柜	1.名称:低压配电柜12FAA2 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-20	030402010008	低压开关柜	1.名称:低压配电柜12FAA3 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-21	030402010009	低压开关柜	1.名称:低压配电柜12AA1 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-22	030402010010	低压开关柜	1.名称:低压配电柜12AA2 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 6 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030402010011	低压开关柜	1.名称:低压配电柜12AA3 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-24	030402010012	低压开关柜	1.名称:低压配电柜12AA4 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-25	030402010013	低压开关柜	1.名称:低压配电柜12AA5 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-26	030402010014	低压开关柜	1.名称:低压配电柜13AA1 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-27	030402010015	低压开关柜	1.名称:低压配电柜13AA2 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 7 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030402010016	低压开关柜	1.名称:低压配电柜13AA3 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-29	030402010017	低压开关柜	1.名称:低压配电柜13AA4 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-30	030402010018	低压开关柜	1.名称:低压配电柜13AA5 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-31	030402010019	低压开关柜	1.名称:低压配电柜13AA6 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-32	030402010020	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14AA1 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 8 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	030402010021	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14AA2 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-34	030402010022	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14AA3 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-35	030402010023	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14AA4 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-36	030402010024	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14AA5 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-37	030402010025	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14AA6 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 9 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-38	030402010026	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14FAA1 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-39	030402010027	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14FAA2 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-40	030402010028	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14FAA3 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-41	030402010029	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14FAA4 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-42	030402010030	低压开关柜	1.名称:低压配电柜14FAA5 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 10 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030404001001	控制屏	1.名称:直流屏 2.型号:40AH 3.规格:综合考虑 4.包含:本体安装，基础支架，焊、压接线端子，盘柜配线、端子接线，小母线安装，屏边安装，接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	29353.31	58706.62	0
1-44	030404001002	控制屏	1.名称:负荷控制柜 2.规格:综合考虑 3.包含:本体安装，基础支架，焊、压接线端子，盘柜配线、端子接线，小母线安装，屏边安装，接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	28886.03	115544.12	0
1-45	030412003001	桥架	1.名称:高压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架400X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	42	145.37	6105.54	0
1-46	030412003002	桥架	1.名称:高压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架300X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	116.94	17541	0
1-47	030412003003	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架800X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	55	304.82	16765.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-电气工程　　第 11 页，共 37 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-48	030412003004	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架600X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	55	220.2	12111	0
1-49	030412003005	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架400X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	145.37	7268.5	0
1-50	030412003006	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架300X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	116.94	5847	0
1-51	030412003008	桥架	1.名称:消防电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架600X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	251.59	8805.65	0
1-52	031301005001	支/吊架	1.名称:支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1080	16.89	18241.2	0
1-53	030409001001	电力电缆	1.名称:高压电缆 2.型号:ZRYJY-12/20KV-3X120 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	62	400.37	24822.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-电气工程　　第 12 页，共 37 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-54	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRYJY-3X120 3.包含:电缆头制作、安装，接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	282.93	2263.44	0
1-55	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYYP-4x1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板、电缆头等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	77	14.72	1133.44	0
1-56	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集式母线 2.型号:XLC-Ⅱ-1600A/5 3.额定电流(A):1600A 4.线制:三相五线 5.包含:母线、附件、接地、支吊架制作安装等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	54	2374.5	128223	0
1-57	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集式母线 2.型号:XLC-Ⅱ-1250A/5 3.额定电流(A):1250A 4.线制:三相五线 5.包含:母线、附件、接地、支吊架制作安装等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	55	1859.72	102284.6	0
1-58	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	106.96	5348	0
1-59	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱 2.额定电流(A):1600 3.包含:接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	8	2611.17	20889.36	0
1-60	030403007002	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱 2.额定电流(A):1250 3.包含:接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	2290.6	9162.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 13 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-61	030416005001	电力变压器系统	1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV•A):800 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	4	1644.05	6576.2	0
1-62	030416007001	母线系统	1.名称:母线系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	段	4	763.2	3052.8	0
1-63	030416006001	输配电装置系统	1.名称:10kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	11	2175.06	23925.66	0
1-64	030416006002	输配电装置系统	1.名称:1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	30	905.82	27174.6	0
1-65	030416006003	输配电装置系统	1.名称:1.名称:1.名称:直流屏供电调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	2	905.82	1811.64	0
1-66	03B001	安建环设施	1.名称:安建环设施 2.含电房不锈钢工具架、绝缘手套(含试验）、绝缘靴(含试验)、配电房高压系统模拟图板、配电房低压模系统拟图板、"高压危险"警示牌、"有电危险"小警示牌、“未经允许，禁止进入”警示牌、“高压危险”警示牌、“电房门前禁止堆放”警示牌、不锈钢防鼠板等	系统	1	14700	14700	0
2		电力工程					3105080.20	0
2-1	030402011001	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-2AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-2	030402011002	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-3AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 14 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030402011003	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-3AP2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-4	030402011004	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-5AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-5	030402011005	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-5AP2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-6	030402011006	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-6AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-7	030402011007	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-6AP2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-8	030402011008	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-7AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-9	030402011009	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-8AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 15 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030402011010	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-9AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-11	030402011011	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-10AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-12	030402011012	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-10AP2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-13	030402011013	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-11AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-14	030402011014	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-11AP2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-15	030402011015	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-12AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-16	030402011016	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 1-12AP2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-电气工程　　第 16 页，共 37 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030402011017	成套配电箱	1.名称:货梯配电箱 1-RAP-HT1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	4888.36	9776.72	0
2-18	030402011018	成套配电箱	1.名称:排风机配电箱 1-RAP-PF 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2963.58	2963.58	0
2-19	030404014001	控制箱	1.名称:排风机控制箱 1-RAP-PF1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	2722.25	5444.5	0
2-20	030402011019	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱 1-2ACPY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-21	030402011020	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱 1-RACPY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-22	030402011021	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱 1-RACJY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-电气工程　　第 17 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	030402011022	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱1-RACJY2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-24	030402011023	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱1-3ACPY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-25	030402011024	成套配电箱	1.名称:双电源配电箱 1-2AT-BD 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
2-26	030402011025	成套配电箱	1.名称:普通客梯配电箱1-RAT-KT 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4888.36	4888.36	0
2-27	030402011026	成套配电箱	1.名称:消防电梯配电箱1-RAT-XT 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-28	030402011027	成套配电箱	1.名称:双电源配电箱 1-2AT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 18 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	030402011028	成套配电箱	1.名称:双电源配电箱 1-3AT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
2-30	030402011029	成套配电箱	1.名称:双电源配电箱 1-RAT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
2-31	030403007003	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱 2.额定电流(A):1000 3.包含:接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	1616.27	4848.81	0
2-32	030403007004	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.规格:320A 3.安装形式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	3850.78	7701.56	0
2-33	030403007005	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.规格:200A 3.安装形式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	11	3500.75	38508.25	0
2-34	030403007006	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.规格:100A 3.安装形式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	2162.52	6487.56	0
2-35	030412005001	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:160A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	372.36	4468.32	0
2-36	030412005002	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:100A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	372.36	1489.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 19 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-37	030412005003	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:63A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	24	372.36	8936.64	0
2-38	030412005004	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:25A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	372.36	744.72	0
2-39	030412003009	桥架	1.名称:强电非消防（充电桩）金属桥架 2.型号:400*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	96	145.37	13955.52	0
2-40	030412003010	桥架	1.名称:强电非消防（充电桩）金属桥架 2.型号:800*200 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	13.6	319.27	4342.07	0
2-41	030412003011	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:400*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	860	145.37	125018.2	0
2-42	030412003019	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:300*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	63	116.94	7367.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 20 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-43	030412003020	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	41	82.72	3391.52	0
2-44	030412003012	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:800*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	286.99	17219.4	0
2-45	030412003013	桥架	1.名称:强电非消防铝合金防水桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	122.55	1225.5	0
2-46	030412003014	桥架	1.名称:强电非消防铝合金防水桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	200.56	7019.6	0
2-47	030412003015	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	110	86.37	9500.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 21 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-48	030412003021	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:300*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	58	136.27	7903.66	0
2-49	030412003022	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:400*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2	147.2	294.4	0
2-50	030412003016	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:600*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	190	251.59	47802.1	0
2-51	030412003017	桥架	1.名称:消防防火铝合金防水桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	23.05	112.93	2603.04	0
2-52	030412003018	桥架	1.名称:消防防火铝合金防水桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	97.73	130.67	12770.38	0
2-53	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1352.69	16.89	22846.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 22 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-54	030409011001	防火堵料(包)	1.名称:防火封堵 2.材质:防火材料 3.防火要求:满足设计要求 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	处	55	105.93	5826.15	0
2-55	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1.名称:封闭式母线槽 2.型号:1000A/5P 3.额定电流(A):1000A 4.线制:三相五线 5.包含:母线、附件、接地、支吊架制作安装等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	1766.09	353218	0
2-56	030409001003	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-3*150+2*70 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	270	575.03	155258.1	0
2-57	030409003003	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面3*150+2*70mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	455.4	1821.6	0
2-58	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-4*25+1*16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	476	178.66	85042.16	0
2-59	030409003005	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面4*25+1*16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	173.72	694.88	0
2-60	030409001006	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5*16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	270	136.7	36909	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 23 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-61	030409003006	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面5*16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	169.74	678.96	0
2-62	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJE-4x185+1x95 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	95	894.08	84937.6	0
2-63	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJE-B2 4x70+1x35 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	505	345.06	174255.3	0
2-64	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJE-B2 4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	238	246.97	58778.86	0
2-65	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJE 4x25+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	238	134.03	31899.14	0
2-66	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJE-5x10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	135	60.52	8170.2	0
2-67	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2 4x150+1x70 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	945	740.01	699309.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 24 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-68	030409001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x70+1x35 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	345.07	10352.1	0
2-69	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2-4x35+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	182.07	18207	0
2-70	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	256.69	12834.5	0
2-71	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x25+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	140.13	8407.8	0
2-72	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	97.66	1953.2	0
2-73	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-5x10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	64.77	1943.1	0
2-74	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x185+1x95 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	894.08	44704	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 25 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-75	030409001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x70+1x35 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	345.07	17253.5	0
2-76	030409001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	887.25	246.97	219124.13	0
2-77	030409001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	819	92.49	75749.31	0
2-78	030409001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5*10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1535.63	60.52	92936.33	0
2-79	030409001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1057.88	29.41	31112.25	0
2-80	030409001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B1-5x4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	29.41	1470.5	0
2-81	030409001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80	52.89	4231.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 26 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-82	030409001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B1-4x4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	24.31	243.1	0
2-83	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-1.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	140	3.75	525	0
2-84	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZB-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	5.76	1382.4	0
2-85	030409001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-KVV-4*1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:电缆头揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	16.61	166.1	0
2-86	030412004003	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	7.49	224.7	0
2-87	030409003008	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面10mm2<S≤16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	268	100.51	26936.68	0
2-88	030409003009	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面16mm2<S≤35mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	204	154.26	31469.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-电气工程　　第 27 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-89	030409003010	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面35mm2<S≤50mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	68	189.36	12876.48	0
2-90	030409003011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面50mm2<S≤70mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	44	224.46	9876.24	0
2-91	030409003012	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面70mm2<S≤120mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	34	282.93	9619.62	0
2-92	030409003013	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面120mm2<S≤240mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	429.33	4293.3	0
2-93	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	780	90.78	70808.4	0
2-94	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	477.75	65.94	31502.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-电气工程　　第 28 页，共 37 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-95	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	424.13	47.89	20311.59	0
2-96	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	438.75	40.34	17699.18	0
2-97	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	273	28.02	7649.46	0
2-98	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	433.88	24.4	10586.67	0
2-99	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	536.25	18.97	10172.66	0
2-100	030412001012	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	10	15.76	157.6	0
2-101	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称:配管支/吊架制作、安装 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	523.3	29.42	15395.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-电气工程　　第 29 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-102	030407004001	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):3kW<P≤13kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	6	468.89	2813.34	0
2-103	030407004002	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):13kW<P≤30kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	716.98	2150.94	0
2-104	030416006004	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	14	905.82	12681.48	0
2-105	030416009001	自动投入装置	1.名称:备用电源自投装置调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	5	503.21	2516.05	0
3		普通照明					214814.99	0
3-1	030402011030	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 1-1AL1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
3-2	030402011031	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 1-2~12AL1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	11	4445.88	48904.68	0
3-3	030413001001	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.型号:220V,LED 12W;光通量≥840LM;RA=80;4000K 3.安装方式:水、电井门上方0.1m明装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	65	74.96	4872.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 30 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030413001002	普通灯具	1.名称:LED红外感应吸顶灯(自带感应) 2.型号:~220V,LED 9W;光通量≥880LM;RA=80;4000K 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	51	107.52	5483.52	0
3-5	030413001003	普通灯具	1.名称:LED防水吸顶灯 2.型号: ~220V,LED 7W;光通量≥640lm;Ra=80;4000K 3.安装方式:吸顶安装或以装饰要求为准 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	90.49	90.49	0
3-6	030413003001	荧光灯	1.名称:单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内、车道吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	74	52.19	3862.06	0
3-7	030413003002	荧光灯	1.名称:壁装单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:底距地2.6m壁挂 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	10	71	710	0
3-8	030413003003	荧光灯	1.名称:双管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管 2X18W;光通量≥2*1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	37	78.57	2907.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 31 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030413003004	荧光灯	1.名称:三管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管 3X18W;光通量≥3*1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	27	88.39	2386.53	0
3-10	030413003005	荧光灯	1.名称:单管LED(雷达感应) T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:车道吊链式安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	57	90.06	5133.42	0
3-11	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:单联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	69	24.45	1687.05	0
3-12	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:双联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	8	29.36	234.88	0
3-13	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:三联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	34.26	68.52	0
3-14	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框密闭暗装开关 2.规格:单联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	26.05	26.05	0
3-15	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框密闭暗装开关 2.规格:双联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	31.58	31.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 32 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框密闭暗装开关 2.规格:三联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	35.79	35.79	0
3-17	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:人形红外开关 2.规格:250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	99.71	99.71	0
3-18	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装双控开关 2.规格:单联,250V,10A,双触点 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	24.44	24.44	0
3-19	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:就地启动按钮 2.规格:综合考虑 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	6	19.62	117.72	0
3-20	030413014001	插座	1.名称:错位五孔插座 2.规格:250V,10A　安全型插座 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	100	27.95	2795	0
3-21	030413014002	插座	1.名称:地面插座 2.规格:错位五孔插座,250V,10A安全型插座 3.安装方式:地面安装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	86.67	86.67	0
3-22	030413014003	插座	1.名称:暗装三孔空调插座　2.规格:三孔插座,250V,16A　安全型插座 3.安装方式:底边距地2.1m 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	33.37	66.74	0
3-23	030413014004	插座	1.名称:小厨宝插座 2.规格:安全型,单相三孔250V,16A　带开关暗装插座 3.安装方式:底边距地0.3m 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	27.96	55.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-电气工程　　第 33 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-24	030413014005	插座	1.名称:电热水器插座 2.规格:三孔插座,250V,16A安全型防溅型暗装插座 3.安装方式:底边距地2.1m 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	34	68	0
3-25	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.包含:盖板等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	233	13.95	3250.35	0
3-26	030412006002	接线盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	174	11.91	2072.34	0
3-27	030412004004	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	6990	5.19	36278.1	0
3-28	030412004005	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	600	5.76	3456	0
3-29	030412004006	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	3000	7.08	21240	0
3-30	030412001009	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	3330	13.81	45987.3	0
3-31	030412001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	1200	15.2	18240	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-电气工程　　第 34 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4		应急照明					321905.46	0
4-1	030402011032	成套配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 1-1ALE1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	5282.18	63386.16	0
4-2	030402011033	成套配电箱	1.名称:应急照明集中电源 1-1~12JZDY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、基础等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	3463.58	41562.96	0
4-3	030413002001	装饰灯	1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,门框上方0.2M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	5	105.67	528.35	0
4-4	030413002002	装饰灯	1.名称:A型壁装集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:明装,底距地2.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	248	118.64	29422.72	0
4-5	030413002003	装饰灯	1.名称:A型方向标志灯(右向、向左) 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	244	96.09	23445.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-电气工程　　第 35 页，共 37 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030413002004	装饰灯	1.名称:A型方向标志灯(双向) 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	96.09	96.09	0
4-7	030413002005	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	46	118.87	5468.02	0
4-8	030413002006	装饰灯	1.名称:A型楼层标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	26	89.02	2314.52	0
4-9	030413002007	装饰灯	1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,门框上方0.2M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	52	105.67	5494.84	0
4-10	030413002008	装饰灯	1.名称:A型双面多信息复合标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	35	100.24	3508.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　第 36 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	672	13.95	9374.4	0
4-12	030412004007	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZBN-RYJS-2*2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	5376	6.57	35320.32	0
4-13	030412001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	5376	18.97	101982.72	0
5		防雷接地					119106.50	0
5-1	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:热镀锌扁钢40x4mm 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1300	43.95	57135	0
5-2	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:Φ12镀锌圆钢 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	67.6	2028	0
5-3	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	252.29	252.29	0
5-4	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	200.89	803.56	0
5-5	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.包含:焊接等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	根	4	155.28	621.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-电气工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用主筋作为引下线 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1800	16.38	29484	0
5-7	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用结构圈梁钢筋 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	923.71	12.83	11851.2	0
5-8	030410005001	接闪带	1.名称：接闪带 2.规格：Φ16热镀锌圆钢 3.安装形式:明敷 4.包含:支架、焊接、刷油等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	350	26.24	9184	0
5-9	030410005002	接闪带	1.名称：接闪带 2.规格：-40mmX4mm热镀锌扁钢 3.安装形式:暗敷 4.包含:焊接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	500	12.37	6185	0
5-10	030410006001	接闪杆	1.名称:接闪短杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.安装形式、高度:杆高h=400mm 5.包含:刷油等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	根	13	47.44	616.72	0
5-11	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:测试卡子 2.规格:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	84.98	339.92	0
5-12	030416027001	接地装置	1.名称：接地电阻试验 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	605.69	605.69	0
合计							7336906.64	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋-电气工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					251985.08
1-1	1	安全文明施工费		项		100	156280.21
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	126932.58
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	29347.63
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13				项		100	0.00
1-14	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-14-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-14-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-14-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-14-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-14-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-14-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-14-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-14-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-14-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-1	031401001001	脚手架		项	1	37844.15	37844.15
1-2	03B002	高层建筑增加费		项	1	57860.72	57860.72
合计							251985.08

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	683000.25
合计					683000.25

总承包服务费计价表

工程名称：A栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋-电气工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-12	干式电力变压器 变压器容量 800kV·A<C≤1000kV·A	台	1	3456.89	115815.81	585.71	960.24	3456.89	115815.81	585.71	960.24
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.76	246.54	417.68	43.67	89.25	187.3704	317.4368	33.1892	67.83
小计								3644.2604	116133.2468	618.8992	1028.07

清单项目综合单价　121424.47640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	618.951375	1.3889	859.66		
		技工人工费	元	1489.5148	1.3634	2030.8		
		高级技工人工费	元	545.2737	1.3824	753.79		
	材料	镀锌扁钢	kg	6.3012	3.9730	25.03		
		钢垫板夹板	kg	6	3.1100	18.66		
		汽油	kg	1	8.8500	8.85		
		铁砂布	张	2	0.8670	1.73		
		电焊条	kg	0.8016	8.4100	6.74		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.41	18.7200	7.68		
		塑料布	m2	2.5	0.3100	0.78		
		镀锌铁丝	kg	2	4.8300	9.66		
		其他材料费	元	5.63165	1.0000	5.63		
		调和漆	kg	0.076	13.7200	1.04		
		钢筋	kg	3.1236	3.2106	10.03		
		普通钢板	kg	0.76	3.0350	2.31		
		槽钢	m	7.828	37.2680	291.73		
	机械	汽车式起重机	台班	0.4	970.2100	388.08		
		载货汽车	台班	0.22	687.8100	151.32		
		交流电焊机	台班	0.4976	154.3600	76.81		
		砂轮切割机	台班	0.0988	27.2300	2.69		

项目编码	030402009001	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009002	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009003	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	4.51	1.0000	4.51		
		白布		m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏		kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝		kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条		根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆		kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋		kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板		kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢		m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机		台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机		台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车		台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机		台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009004	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价 97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009005	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价 97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009006	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价 97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009007	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29

工程量清单综合单价分析表

030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12	
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41	
清单项目综合单价											97009.89960000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	245.1788		1.3889		340.53		
		技工人工费			元	715.9118		1.3634		976.07		
		高级技工人工费			元	230.5212		1.3824		318.67		
	材料	镀锌扁钢			kg	1.5168		3.9730		6.03		
		汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
		铁砂布			张	0.5		0.8670		0.43		
		电焊条			kg	0.4224		8.4100		3.55		
		其他材料费			元	4.51		1.0000		4.51		
		白布			m2	0.3		4.1850		1.26		
		焊锡膏			kg	0.05		52.0300		2.6		
		焊锡丝			kg	0.25		40.0500		10.01		
		钢锯条			根	0.5		0.5070		0.25		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		8.4100		5.13		
		调和漆			kg	0.064		13.7200		0.88		
		钢筋			kg	2.6304		3.2106		8.45		
		普通钢板			kg	0.64		3.0350		1.94		
		槽钢			m	6.592		37.2680		245.67		
	机械	交流电焊机			台班	0.1664		154.3600		25.69		
		汽车式起重机			台班	0.12		629.1200		75.49		
		载货汽车			台班	0.09		569.6500		51.27		
		砂轮切割机			台班	0.0832		27.2300		2.27		
项目编码	030402009008	项目名称			高压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12	
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41	
清单项目综合单价											97009.89960000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	245.1788		1.3889		340.53		
		技工人工费			元	715.9118		1.3634		976.07		
		高级技工人工费			元	230.5212		1.3824		318.67		
	材料	镀锌扁钢			kg	1.5168		3.9730		6.03		
		汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
		铁砂布			张	0.5		0.8670		0.43		
		电焊条			kg	0.4224		8.4100		3.55		
		其他材料费			元	4.51		1.0000		4.51		
		白布			m2	0.3		4.1850		1.26		
		焊锡膏			kg	0.05		52.0300		2.6		
		焊锡丝			kg	0.25		40.0500		10.01		
		钢锯条			根	0.5		0.5070		0.25		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		8.4100		5.13		
		调和漆			kg	0.064		13.7200		0.88		
		钢筋			kg	2.6304		3.2106		8.45		
		普通钢板			kg	0.64		3.0350		1.94		
		槽钢			m	6.592		37.2680		245.67		
	机械	交流电焊机			台班	0.1664		154.3600		25.69		
		汽车式起重机			台班	0.12		629.1200		75.49		
		载货汽车			台班	0.09		569.6500		51.27		
		砂轮切割机			台班	0.0832		27.2300		2.27		
项目编码	030402009009	项目名称			高压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12	
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41	
清单项目综合单价											97009.89960000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	245.1788		1.3889		340.53		
		技工人工费			元	715.9118		1.3634		976.07		
		高级技工人工费			元	230.5212		1.3824		318.67		
	材料	镀锌扁钢			kg	1.5168		3.9730		6.03		
		汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
		铁砂布			张	0.5		0.8670		0.43		
		电焊条			kg	0.4224		8.4100		3.55		
		其他材料费			元	4.51		1.0000		4.51		
		白布			m2	0.3		4.1850		1.26		
		焊锡膏			kg	0.05		52.0300		2.6		
		焊锡丝			kg	0.25		40.0500		10.01		
		钢锯条			根	0.5		0.5070		0.25		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		8.4100		5.13		
		调和漆			kg	0.064		13.7200		0.88		
		钢筋			kg	2.6304		3.2106		8.45		
		普通钢板			kg	0.64		3.0350		1.94		
		槽钢			m	6.592		37.2680		245.67		
	机械	交流电焊机			台班	0.1664		154.3600		25.69		
		汽车式起重机			台班	0.12		629.1200		75.49		
		载货汽车			台班	0.09		569.6500		51.27		
		砂轮切割机			台班	0.0832		27.2300		2.27		
项目编码	030402009010	项目名称			高压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12	
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41	
清单项目综合单价											97009.89960000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	245.1788		1.3889		340.53		
		技工人工费			元	715.9118		1.3634		976.07		
		高级技工人工费			元	230.5212		1.3824		318.67		
	材料	镀锌扁钢			kg	1.5168		3.9730		6.03		
		汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
		铁砂布			张	0.5		0.8670		0.43		
		电焊条			kg	0.4224		8.4100		3.55		
		其他材料费			元	4.51		1.0000		4.51		
		白布			m2	0.3		4.1850		1.26		
		焊锡膏			kg	0.05		52.0300		2.6		
		焊锡丝			kg	0.25		40.0500		10.01		
		钢锯条			根	0.5		0.5070		0.25		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		8.4100		5.13		
		调和漆			kg	0.064		13.7200		0.88		
		钢筋			kg	2.6304		3.2106		8.45		
		普通钢板			kg	0.64		3.0350		1.94		

工程量清单综合单价分析表

		槽钢		m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机		台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机		台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车		台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机		台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009011	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41
清单项目综合单价											97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402010001	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010002	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010003	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
		镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		

工程量清单综合单价分析表

		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
	材料	镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
		交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010004	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价								46150.21480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
	人工	技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
		镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
	材料	镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
		交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010005	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价								46150.21480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
	人工	技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
		镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
	材料	镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
		交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010006	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价								46182.10040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
	人工	技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
		镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
	材料	镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
		交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010007	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010008	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010009	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010010	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		

工程量清单综合单价分析表

		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010011	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010012	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010013	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010014	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010015	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77

清单项目综合单价 46182.10040000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010016	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2

清单项目综合单价 46150.21480000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010017	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2

清单项目综合单价 46150.21480000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010018	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010019	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010020	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010021	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		

工程量清单综合单价分析表

		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010022	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2

清单项目综合单价 46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010023	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2

清单项目综合单价 46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010024	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2

清单项目综合单价 46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010025	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77

清单项目综合单价 46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010026	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77

清单项目综合单价 46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010027	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2

清单项目综合单价 46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010028	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2

清单项目综合单价 46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402010029	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010030	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030404001001	项目名称	控制屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-1	控制屏安装	台	1	589.59	28247.27	97.09	164.26	589.59	28247.27	97.09	164.26
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								668.4828	28380.9276	111.0644	192.82
清单项目综合单价											29353.29480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	99.8197	1.3889	138.64		
		技工人工费	元	267.24125	1.3634	364.36		
		高级技工人工费	元	119.7132	1.3824	165.49		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.2112	8.4100	1.78		
		其他材料费	元	1.2635	1.0000	1.26		
		调和漆	kg	0.132	13.7200	1.81		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	1.2	1.0400	1.25		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.5	10.5600	5.28		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.0832	154.3600	12.84		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030404001002	项目名称	控制屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	27912.15	112.53	134.64	471.62	27912.15	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	28045.8076	126.5044	163.2
清单项目综合单价											28886.02480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.718625	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.860425	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.449475	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
	塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
	钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
	普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
	槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
	汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
	砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030412003001	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466
小计								61.253	63.524	1.139	19.466
清单项目综合单价								145.38200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.816731	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.693519	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.3177	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003002	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112
小计								61.253	36.442	1.139	18.112
清单项目综合单价								116.94600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.3177	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003003	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1608.85	22.79	361.29	105.516	160.885	2.279	36.129
小计								105.516	160.885	2.279	36.129
清单项目综合单价								304.80900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.04588	1.3889	26.45		
		技工人工费	元	42.723651	1.3634	58.25		
		高级技工人工费	元	15.05676	1.3824	20.81		
	材料	汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		其他材料费	元	0.3867	1.0000	0.39		
		电线	m	0.042	5.9027	0.25		
	机械	载货汽车	台班	0.004	569.6500	2.28		

项目编码	030412003004	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1081.32	17.09	274.64	82.891	108.132	1.709	27.464
小计								82.891	108.132	1.709	27.464
清单项目综合单价								220.19600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.00328	1.3889	20.84		
		技工人工费	元	33.55852	1.3634	45.75		
		高级技工人工费	元	11.790551	1.3824	16.3		
	材料	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		其他材料费	元	0.3257	1.0000	0.33		
		电线	m	0.045	5.9027	0.27		
	机械	载货汽车	台班	0.003	569.6500	1.71		

项目编码	030412003005	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466
小计								61.253	63.524	1.139	19.466
清单项目综合单价								145.38200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.3177	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003006	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112
小计								61.253	36.442	1.139	18.112
清单项目综合单价								116.94600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油		kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费		元	0.3177	1.0000	0.32		
		电线		m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车		台班	0.002	569.6500	1.14		
项目编码	030412003008	项目名称	桥架			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1380.28	17.09	289.58	82.891	138.028	1.709	28.958
小计								82.891	138.028	1.709	28.958
清单项目综合单价											251.58600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.00328		1.3889		20.84		
		技工人工费			元	33.55852		1.3634		45.75		
		高级技工人工费			元	11.790551		1.3824		16.3		
	材料	汽油			kg	0.02		8.8500		0.18		
		其他材料费			元	0.3257		1.0000		0.33		
		电线			m	0.045		5.9027		0.27		
	机械	载货汽车			台班	0.003		569.6500		1.71		
项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架			计量单位		kg			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价											16.90620000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.366402		1.3889		1.9		
		技工人工费			元	3.948005		1.3634		5.38		
		高级技工人工费			元	1.246943		1.3824		1.72		
	材料	铁砂布			张	0.05		0.8670		0.04		
		电焊条			kg	0.014		8.4100		0.12		
		其他材料费			元	0.00973		1.0000		0.01		
		调和漆			kg	0.014		13.7200		0.19		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.0309		7.8500		0.24		
		溶剂汽油			kg	0.0044		12.5800		0.06		
		醇酸防锈漆			kg	0.0177		15.1062		0.27		
		角钢(综合)			kg	0.75		3.0600		2.3		
		扁钢			kg	0.22		3.2900		0.72		
		钢筋			kg	0.08		2.8100		0.22		
		清油			kg	0.006		9.9600		0.06		
	机械	交流电焊机			台班	0.00625		154.3600		0.96		
		台式砂轮机			台班	0.003		13.1000		0.04		
项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面70mm2<S≤120mm2 20kV电压等级供电电缆敷设 人工*1.1,机械*1.1 三芯 人工*0.75,机械*0.75	100m	0.01	1168.44	36619.06	102.24	2147.45	11.6844	366.1906	1.0224	21.4745
小计								11.6844	366.1906	1.0224	21.4745
清单项目综合单价											400.37190000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	-0.0001		1.0000		0		
		普工人工费			元	2.549982		1.3889		3.54		
		技工人工费			元	4.87796		1.3634		6.65		
		高级技工人工费			元	1.079418		1.3824		1.49		
	材料	其他材料费			元	0.0646		1.0000		0.06		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	机械费调整			元	0.000226		1.0000		0		
		汽车式起重机			台班	0.000635		629.1200		0.4		
		载货汽车			台班	0.000635		569.6500		0.36		
		电动卷扬机单筒慢速			台班	0.000998		261.4900		0.26		
项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面70mm2<S≤120mm2	个	1	156.48	80.45	0.53	45.47	156.48	80.45	0.53	45.47
小计								156.48	80.45	0.53	45.47
清单项目综合单价											282.93000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.6447		1.3889		25.9		
		技工人工费			元	66.7527		1.3634		91.01		
		高级技工人工费			元	28.6269		1.3824		39.57		
	材料	汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
		其他材料费			元	2.814		1.0000		2.81		
		焊锡膏			kg	0.001		52.0300		0.05		
		焊锡丝			kg	0.1		40.0500		4.01		
	机械	其他机械费			元	0.531		1.0000		0.53		
项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	736.18	0	183.18	5.5312	7.3618	0	1.8318
小计								5.5312	7.3618	0	1.8318
清单项目综合单价											14.72480000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.659421		1.3889		0.92		
		技工人工费			元	2.359466		1.3634		3.22		
		高级技工人工费			元	1.011571		1.3824		1.4		
	材料	其他材料费			元	0.01504		1.0000		0.02		
		钢锯条			根	0.01		0.5070		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		自粘性塑料袋			卷	0.0001		9.7300		0		
	机械											
项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030203-64	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流 1250A<I≤2000A	10m	0.1	971.99	21149.83	125.43	1323.66	97.199	2114.983	12.543	132.366
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00592	1001.23	461.71	118.16	296.48	5.9272816	2.7333232	0.6995072	1.7551616
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.00592	728.93	29.19	104.73	201.83	4.3152656	0.1728048	0.6200016	1.1948336
小计								107.4415472	2117.889128	13.8625088	135.3159952
清单项目综合单价											2374.50917920
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.032335	1.3889		22.27		
		技工人工费				元	42.843235	1.3634		58.41		
		高级技工人工费				元	19.358539	1.3824		26.76		
	材料	铁砂布				张	0.0296	0.8670		0.03		
		电焊条				kg	0.018944	8.4100		0.16		
		其他材料费				元	0.876619	1.0000		0.88		
		调和漆				kg	0.009472	13.7200		0.13		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.04073	7.8500		0.32		
		电线				m	0.244	34.9292		8.52		
		铜接线端子				个	0.812	6.8900		5.59		
		溶剂汽油				kg	0.003198	12.5800		0.04		
		醇酸防锈漆				kg	0.012254	15.1062		0.19		
		角钢(综合)				kg	0.444	3.0600		1.36		
		扁钢				kg	0.130241	3.2900		0.43		
		钢筋				kg	0.047359	2.8100		0.13		
		清油				kg	0.003552	9.9600		0.04		
		氧气(工业用)				m3	0.01338	3.6400		0.05		
		乙炔气				m3	0.004441	6.8110		0.03		
	机械	交流电焊机				台班	0.008348	154.3600		1.29		
		电动卷扬机单筒慢速				台班	0.05	250.8500		12.54		
		台式砂轮机				台班	0.002369	13.1000		0.03		
项目编码	030403006002	项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流 1250A<I≤2000A	10m	0.1	971.99	16247.18	125.43	1078.53	97.199	1624.718	12.543	107.853
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00592	1001.23	461.71	118.16	296.48	5.9272816	2.7333232	0.6995072	1.7551616
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.00592	728.93	29.19	104.73	201.83	4.3152656	0.1728048	0.6200016	1.1948336
小计								107.4415472	1627.624128	13.8625088	110.8029952
清单项目综合单价											1859.73117920
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.032333	1.3889		22.27		
		技工人工费				元	42.843235	1.3634		58.41		
		高级技工人工费				元	19.35854	1.3824		26.76		
	材料	铁砂布				张	0.0296	0.8670		0.03		
		电焊条				kg	0.018944	8.4100		0.16		
		其他材料费				元	0.87662	1.0000		0.88		
		调和漆				kg	0.009471	13.7200		0.13		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.040729	7.8500		0.32		
		电线				m	0.244	34.9292		8.52		
		铜接线端子				个	0.812	6.8900		5.59		
		溶剂汽油				kg	0.003198	12.5800		0.04		
		醇酸防锈漆				kg	0.012255	15.1062		0.19		
		角钢(综合)				kg	0.444	3.0600		1.36		
		扁钢				kg	0.13024	3.2900		0.43		
		钢筋				kg	0.04736	2.8100		0.13		
		清油				kg	0.003553	9.9600		0.04		
		氧气(工业用)				m3	0.01338	3.6400		0.05		
		乙炔气				m3	0.00444	6.8110		0.03		
	机械	交流电焊机				台班	0.008347	154.3600		1.29		
		电动卷扬机单筒慢速				台班	0.05	250.8500		12.54		
		台式砂轮机				台班	0.002369	13.1000		0.03		
项目编码	030412001001	项目名称			配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-60	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径 80mm<DN≤100mm	100m	0.01	4590.18	4627.34	30.7	1448.21	45.9018	46.2734	0.307	14.4821
小计								45.9018	46.2734	0.307	14.4821
清单项目综合单价											106.96430000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.378292	1.3889		7.47		
		技工人工费				元	23.567668	1.3634		32.13		
		高级技工人工费				元	4.557086	1.3824		6.3		
	材料	其他材料费				元	0.07212	1.0000		0.07		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.0127	12.5800		0.16		
		醇酸防锈漆				kg	0.0509	15.1062		0.77		
		沥青清漆				kg	0.0128	9.9300		0.13		
		塑料护口(钢管用)				个	0.1545	26.3300		4.07		
		镀锌管接头				个	0.1545	13.1400		2.03		
		锁紧螺母				个	0.1545	1.4600		0.23		
	机械	砂轮切割机				台班	0.004	27.2300		0.11		
		弯管机(中型)				台班	0.0018	110.0600		0.2		
项目编码	030403007001	项目名称			始端箱、分线箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流 1000A<I≤2000A	台	1	427.96	1971.39	0	211.82	427.96	1971.39	0	211.82
小计								427.96	1971.39	0	211.82
清单项目综合单价											2611.17000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.8194	1.3889		88.64		
		技工人工费				元	168.8915	1.3634		230.27		
		高级技工人工费				元	78.8869	1.3824		109.05		
	材料	其他材料费				元	2.044	1.0000		2.04		
		电线				m	0.62	34.9292		21.66		
		铜接线端子				个	2.04	6.8900		14.06		
	机械											
项目编码	030403007002	项目名称			始端箱、分线箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流 1000A<I≤2000A	台	1	427.96	1666.08	0	196.56	427.96	1666.08	0	196.56
小计								427.96	1666.08	0	196.56
清单项目综合单价											2290.60000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	63.8194	1.3889		88.64		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	其他材料费	元	2.044	1.0000	2.04		
		电线	m	0.62	34.9292	21.66		
		铜接线端子	个	2.04	6.8900	14.06		
	机械							

项目编码	030416005001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-9	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量500kV·A<C≤800kV·A 干式变压器调试 人工*0.8,机械*0.8	系统	1	1231.59	31.86	49.56	331.04	1231.59	31.86	49.56	331.04
小计								1231.59	31.86	49.56	331.04
清单项目综合单价								1644.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.01	1.0000	0.01		
		普工人工费	元	77.3857	1.3889	107.48		
		技工人工费	元	403.5814	1.3634	550.24		
		高级技工人工费	元	415.1212	1.3824	573.86		
	材料	其他材料费	元	31.858	1.0000	31.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	49.5576	1.0000	49.56		

项目编码	030416007001	项目名称	母线系统	计量单位	段

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-16	母线系统调试 电压1kV<U≤10kV	段	1	518.02	9.04	92.04	144.1	518.02	9.04	92.04	144.1
小计								518.02	9.04	92.04	144.1
清单项目综合单价								763.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.5534	1.3889	79.94		
		技工人工费	元	188.008	1.3634	256.33		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	其他材料费	元	9.042	1.0000	9.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	92.035	1.0000	92.04		

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-30	10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关	系统	1	1667.75	17.7	44.25	445.36	1667.75	17.7	44.25	445.36
小计								1667.75	17.7	44.25	445.36
清单项目综合单价								2175.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.6074	1.3889	135.57		
		技工人工费	元	556.1693	1.3634	758.28		
		高级技工人工费	元	559.8242	1.3824	773.9		
	材料	其他材料费	元	17.699	1.0000	17.7		
	机械	仪器仪表使用费	元	44.248	1.0000	44.25		

项目编码	030416006002	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06
清单项目综合单价								905.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.0514	1.3889	76.46		
		技工人工费	元	247.5404	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.45	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	8.85	1.0000	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	19.469	1.0000	19.47		

项目编码	030416006003	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06
清单项目综合单价								905.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.0514	1.3889	76.46		
		技工人工费	元	247.5404	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.45	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	8.85	1.0000	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	19.469	1.0000	19.47		

项目编码	03B001	项目名称	安建环设施	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	安建环设施	系统	1	0	14000	0	700	0	14000	0	700
小计								0	14000	0	700
清单项目综合单价								14700.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	安建环设施	系统	1	14000.0000	14000		
	机械							

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价											7100.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价											7100.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价											7100.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价											7100.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价											7100.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	4445.46	0	93.5	349.4	4445.46	0	93.5
小计								349.4	4445.46	0	93.5
清单项目综合单价								4888.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		

工程量清单综合单价分析表

		裸铜线		kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子		个	2.03	3.6000	7.31		
	机械								
项目编码	030402011018	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	2520.68	0	93.5	349.4	2520.68	0	93.5
小计								349.4	2520.68	0	93.5
清单项目综合单价								2963.58000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.0607	1.3889		72.31			
		技工人工费		元	137.8715	1.3634		187.97			
		高级技工人工费		元	64.4672	1.3824		89.12			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100		0.62			
		铁砂布		张	1.2	0.8670		1.04			
		其他材料费		元	9.646	1.0000		9.65			
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500		1.65			
		塑料软管		m	0.25	1.0400		0.26			
		裸铜线		kg	0.26	0.5790		0.15			
		铜接线端子		个	2.03	3.6000		7.31			
	机械										
项目编码	030404014001	项目名称	控制箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L≤0.5m	台	1	148.46	2532.86	0	40.93	148.46	2532.86	0	40.93
小计								148.46	2532.86	0	40.93
清单项目综合单价								2722.25000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.146	1.3889		30.76			
		技工人工费		元	58.5958	1.3634		79.89			
		高级技工人工费		元	27.3526	1.3824		37.81			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.15	3.1100		0.47			
		铁砂布		张	0.5	0.8670		0.43			
		其他材料费		元	9.425	1.0000		9.43			
		焊锡丝		kg	0.05	40.0500		2			
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500		1.65			
		塑料软管		m	0.13	1.0400		0.14			
		裸铜线		kg	0.17	76.4800		13			
		铜接线端子		个	2.03	2.8300		5.74			
	机械										
项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.0607	1.3889		72.31			
		技工人工费		元	137.8715	1.3634		187.97			
		高级技工人工费		元	64.4672	1.3824		89.12			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100		0.62			
		铁砂布		张	1.2	0.8670		1.04			
		其他材料费		元	9.646	1.0000		9.65			
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500		1.65			
		塑料软管		m	0.25	1.0400		0.26			
		裸铜线		kg	0.26	0.5790		0.15			
		铜接线端子		个	2.03	3.6000		7.31			
	机械										
项目编码	030402011020	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.0607	1.3889		72.31			
		技工人工费		元	137.8715	1.3634		187.97			
		高级技工人工费		元	64.4672	1.3824		89.12			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100		0.62			
		铁砂布		张	1.2	0.8670		1.04			
		其他材料费		元	9.646	1.0000		9.65			
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500		1.65			
		塑料软管		m	0.25	1.0400		0.26			
		裸铜线		kg	0.26	0.5790		0.15			
		铜接线端子		个	2.03	3.6000		7.31			
	机械										
项目编码	030402011021	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.0607	1.3889		72.31			
		技工人工费		元	137.8715	1.3634		187.97			
		高级技工人工费		元	64.4672	1.3824		89.12			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100		0.62			
		铁砂布		张	1.2	0.8670		1.04			
		其他材料费		元	9.646	1.0000		9.65			
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500		1.65			
		塑料软管		m	0.25	1.0400		0.26			
		裸铜线		kg	0.26	0.5790		0.15			
		铜接线端子		个	2.03	3.6000		7.31			
	机械										
项目编码	030402011022	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011023	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011024	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011025	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	4445.46	0	93.5	349.4	4445.46	0	93.5
小计								349.4	4445.46	0	93.5
清单项目综合单价								4888.36000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011026	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011027	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布		张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费		元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管		m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线		kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子		个	2.03	3.6000	7.31		
	机械								

项目编码	030402011028	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价											7552.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011029	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价											7552.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030403007003	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流 1000A<I≤2000A	台	1	427.96	1023.86	0	164.45	427.96	1023.86	0	164.45
小计								427.96	1023.86	0	164.45
清单项目综合单价											1616.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.8194	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	其他材料费	元	2.044	1.0000	2.04		
		电线	m	0.62	34.9292	21.66		
		铜接线端子	个	2.04	6.8900	14.06		
	机械							

项目编码	030403007004	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-69	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流 300A<I≤600A	台	1	187.74	3441.3	0	221.74	187.74	3441.3	0	221.74
小计								187.74	3441.3	0	221.74
清单项目综合单价											3850.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.0254	1.3889	38.92		
		技工人工费	元	74.1058	1.3634	101.04		
		高级技工人工费	元	34.5661	1.3824	47.78		
	材料	其他材料费	元	2.044	1.0000	2.04		
		电线	m	0.62	34.9292	21.66		
		铜接线端子	个	2.04	6.8900	14.06		
	机械							

项目编码	030403007005	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-68	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流 100A<I≤300A	台	1	165.92	3134.22	0	200.61	165.92	3134.22	0	200.61
小计								165.92	3134.22	0	200.61
清单项目综合单价											3500.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.772	1.3889	34.41		
		技工人工费	元	65.4916	1.3634	89.29		
		高级技工人工费	元	30.5383	1.3824	42.22		
	材料	其他材料费	元	2.044	1.0000	2.04		
		电线	m	0.62	34.9292	21.66		
		铜接线端子	个	2.04	6.8900	14.06		
	机械							

项目编码	030403007006	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-67	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I≤100A	台	1	109.19	1928.03	0	125.3	109.19	1928.03	0	125.3
小计								109.19	1928.03	0	125.3
清单项目综合单价											2162.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	16.274	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	43.0858	1.3634	58.74		
		高级技工人工费	元	20.1465	1.3824	27.85		
	材料	其他材料费	元	2.044	1.0000	2.04		
		电线	m	0.62	34.9292	21.66		
		铜接线端子	个	2.04	6.8900	14.06		
	机械							

项目编码	030412005001	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18
小计								94.38	252.8	0	25.18

清单项目综合单价 372.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.2607	1.3889	19.81		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	13.1454	1.3824	18.17		
	材料	其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
		膨胀螺栓	10套	0.41	3.1600	1.3		
	机械							

项目编码	030412005002	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18
小计								94.38	252.8	0	25.18

清单项目综合单价 372.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.2607	1.3889	19.81		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	13.1454	1.3824	18.17		
	材料	其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
		膨胀螺栓	10套	0.41	3.1600	1.3		
	机械							

项目编码	030412005003	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18
小计								94.38	252.8	0	25.18

清单项目综合单价 372.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.2607	1.3889	19.81		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	13.1454	1.3824	18.17		
	材料	其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
		膨胀螺栓	10套	0.41	3.1600	1.3		
	机械							

项目编码	030412005004	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18
小计								94.38	252.8	0	25.18

清单项目综合单价 372.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.2607	1.3889	19.81		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	13.1454	1.3824	18.17		
	材料	其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
		膨胀螺栓	10套	0.41	3.1600	1.3		
	机械							

项目编码	030412003009	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466
小计								61.253	63.524	1.139	19.466

清单项目综合单价 145.38200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.3177	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003010	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1746.61	22.79	368.18	105.516	174.661	2.279	36.818
小计								105.516	174.661	2.279	36.818

清单项目综合单价 319.27400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.045882	1.3889	26.45		
		技工人工费	元	42.723647	1.3634	58.25		
		高级技工人工费	元	15.056757	1.3824	20.81		
	材料	汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		其他材料费	元	0.386699	1.0000	0.39		
		电线	m	0.042	5.9027	0.25		
	机械	载货汽车	台班	0.004	569.6500	2.28		

项目编码	030412003011	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466
小计								61.253	63.524	1.139	19.466
清单项目综合单价											145.38200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.08761	1.3889		15.4		
		技工人工费				元	24.81673	1.3634		33.84		
		高级技工人工费				元	8.69352	1.3824		12.02		
	材料	汽油				kg	0.01	8.8500		0.09		
		其他材料费				元	0.3177	1.0000		0.32		
		电线				m	0.042	2.4867		0.1		
	机械	载货汽车				台班	0.002	569.6500		1.14		
项目编码	030412003019	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112
小计								61.253	36.442	1.139	18.112
清单项目综合单价											116.94600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.08761	1.3889		15.4		
		技工人工费				元	24.81673	1.3634		33.84		
		高级技工人工费				元	8.693521	1.3824		12.02		
	材料	汽油				kg	0.01	8.8500		0.09		
		其他材料费				元	0.3177	1.0000		0.32		
		电线				m	0.042	2.4867		0.1		
	机械	载货汽车				台班	0.002	569.6500		1.14		
项目编码	030412003020	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	320.55	5.7	117.81	38.31	32.055	0.57	11.781
小计								38.31	32.055	0.57	11.781
清单项目综合单价											82.71600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.932671	1.3889		9.63		
		技工人工费				元	15.510729	1.3634		21.15		
		高级技工人工费				元	5.45002	1.3824		7.53		
	材料	汽油				kg	0.008	8.8500		0.07		
		其他材料费				元	0.2735	1.0000		0.27		
		电线				m	0.042	5.9027		0.25		
	机械	载货汽车				台班	0.001	569.6500		0.57		
项目编码	030412003012	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1439.1	22.79	352.8	105.516	143.91	2.279	35.28
小计								105.516	143.91	2.279	35.28
清单项目综合单价											286.98500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.04588	1.3889		26.45		
		技工人工费				元	42.72365	1.3634		58.25		
		高级技工人工费				元	15.05676	1.3824		20.81		
	材料	汽油				kg	0.03	8.8500		0.27		
		其他材料费				元	0.3867	1.0000		0.39		
		电线				m	0.042	5.9027		0.25		
	机械	载货汽车				台班	0.004	569.6500		2.28		
项目编码	030412003013	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	859.98	0.13	110.46	25.49	85.998	0.013	11.046
小计								25.49	85.998	0.013	11.046
清单项目综合单价											122.54700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.65607	1.3889		6.47		
		技工人工费				元	10.34	1.3634		14.1		
		高级技工人工费				元	3.5628	1.3824		4.93		
	材料	其他材料费				元	0.3416	1.0000		0.34		
		塑料绝缘导线				m	0.065	5.4700		0.36		
		铝端子				套	0.42	0.8510		0.36		
		砂轮片				片	0.001	1.3300		0		
		砂轮片				片	0.001	9.2900		0.01		
	机械	台式砂轮机				台班	0.001	13.1000		0.01		
项目编码	030412003014	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	1602.97	0.13	147.61	25.49	160.297	0.013	14.761
小计								25.49	160.297	0.013	14.761
清单项目综合单价											200.56100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.656071	1.3889		6.47		
		技工人工费				元	10.34	1.3634		14.1		
		高级技工人工费				元	3.5628	1.3824		4.93		
	材料	其他材料费				元	0.3416	1.0000		0.34		
		塑料绝缘导线				m	0.065	5.4700		0.36		
		铝端子				套	0.42	0.8510		0.36		
		砂轮片				片	0.001	1.3300		0		
		砂轮片				片	0.001	9.2900		0.01		
	机械	台式砂轮机				台班	0.001	13.1000		0.01		
项目编码	030412003015	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	355.39	5.7	119.55	38.31	35.539	0.57	11.955	
小计								38.31	35.539	0.57	11.955	
清单项目综合单价												86.37400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.93267	1.3889		9.63		
		技工人工费				元	15.51073	1.3634		21.15		
		高级技工人工费				元	5.45002	1.3824		7.53		
	材料	汽油				kg	0.008	8.8500		0.07		
		其他材料费				元	0.2735	1.0000		0.27		
		电线				m	0.042	5.9027		0.25		
	机械	载货汽车				台班	0.001	569.6500		0.57		
项目编码	030412003021	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	548.49	11.39	190.32	61.253	54.849	1.139	19.032	
小计								61.253	54.849	1.139	19.032	
清单项目综合单价												136.27300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.08761	1.3889		15.4		
		技工人工费				元	24.816729	1.3634		33.84		
		高级技工人工费				元	8.693521	1.3824		12.02		
	材料	汽油				kg	0.01	8.8500		0.09		
		其他材料费				元	0.3177	1.0000		0.32		
		电线				m	0.042	2.4867		0.1		
	机械	载货汽车				台班	0.002	569.6500		1.14		
项目编码	030412003022	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	652.52	11.39	195.52	61.253	65.252	1.139	19.552	
小计								61.253	65.252	1.139	19.552	
清单项目综合单价												147.19600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.0876	1.3889		15.4		
		技工人工费				元	24.81675	1.3634		33.84		
		高级技工人工费				元	8.6935	1.3824		12.02		
	材料	汽油				kg	0.01	8.8500		0.09		
		其他材料费				元	0.3177	1.0000		0.32		
		电线				m	0.042	2.4867		0.1		
	机械	载货汽车				台班	0.002	569.6500		1.14		
项目编码	030412003016	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1380.28	17.09	289.58	82.891	138.028	1.709	28.958	
小计								82.891	138.028	1.709	28.958	
清单项目综合单价												251.58600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.00328	1.3889		20.84		
		技工人工费				元	33.55852	1.3634		45.75		
		高级技工人工费				元	11.79055	1.3824		16.3		
	材料	汽油				kg	0.02	8.8500		0.18		
		其他材料费				元	0.3257	1.0000		0.33		
		电线				m	0.045	5.9027		0.27		
	机械	载货汽车				台班	0.003	569.6500		1.71		
项目编码	030412003017	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	768.4	0.13	105.88	25.49	76.84	0.013	10.588	
小计								25.49	76.84	0.013	10.588	
清单项目综合单价												112.93100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.656069	1.3889		6.47		
		技工人工费				元	10.34	1.3634		14.1		
		高级技工人工费				元	3.562798	1.3824		4.93		
	材料	其他材料费				元	0.341601	1.0000		0.34		
		塑料绝缘导线				m	0.065002	5.4700		0.36		
		铝端子				套	0.42	0.8510		0.36		
		砂轮片				片	0.001002	1.3300		0		
		砂轮片				片	0.001002	9.2900		0.01		
	机械	台式砂轮机				台班	0.001002	13.1000		0.01		
项目编码	030412003018	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	937.38	0.13	114.33	25.49	93.738	0.013	11.433	
小计								25.49	93.738	0.013	11.433	
清单项目综合单价												130.67400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.65607	1.3889		6.47		
		技工人工费				元	10.34	1.3634		14.1		
		高级技工人工费				元	3.5628	1.3824		4.93		
	材料	其他材料费				元	0.3416	1.0000		0.34		
		塑料绝缘导线				m	0.065001	5.4700		0.36		
		铝端子				套	0.42	0.8510		0.36		
		砂轮片				片	0.001	1.3300		0		
		砂轮片				片	0.001	9.2900		0.01		
	机械	台式砂轮机				台班	0.001	13.1000		0.01		
项目编码	031301005002	项目名称		支/吊架、基础型钢				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661	

工程量清单综合单价分析表

小计					9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价								16.90620000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366402	1.3889	1.9		
		技工人工费	元	3.948005	1.3634	5.38		
		高级技工人工费	元	1.246943	1.3824	1.72		
	材料	铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		电焊条	kg	0.014	8.4100	0.12		
		其他材料费	元	0.00973	1.0000	0.01		
		调和漆	kg	0.014	13.7200	0.19		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0309	7.8500	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.0044	12.5800	0.06		
		醇酸防锈漆	kg	0.0177	15.1062	0.27		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
	机械	交流电焊机	台班	0.00625	154.3600	0.96		
		台式砂轮机	台班	0.003	13.1000	0.04		

项目编码	030409011001	项目名称	防火堵料(包)	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	3	23.14	5.76	0	6.41	69.42	17.28	0	19.23
小计								69.42	17.28	0	19.23
清单项目综合单价											105.93000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.3681	1.3889			8.84			
		技工人工费	元	1.8585	1.3634			2.53			
		高级技工人工费	元	41.9847	1.3824			58.04			
	材料	其他材料费	元	7.965	1.0000			7.97			
		棉纱	kg	0.09	6.0800			0.55			
		防爆胶泥	kg	3.12	2.8100			8.77			
	机械										

项目编码	030403006003	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流 800A<I≤1250A	10m	0.1	655.11	15749.83	112.88	968.91	65.511	1574.983	11.288	96.891
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00592	1001.23	461.71	118.16	296.48	5.9272816	2.7333232	0.6995072	1.7551616
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.00592	728.93	29.19	104.73	201.83	4.3152656	0.1728048	0.6200016	1.1948336
小计								75.7535472	1577.889128	12.6075088	99.8409952
清单项目综合单价											1766.09117920
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.314994	1.3889			15.72			
		技工人工费	元	30.341574	1.3634			41.37			
		高级技工人工费	元	13.505739	1.3824			18.67			
	材料	铁砂布	张	0.0296	0.8670			0.03			
		电焊条	kg	0.018944	8.4100			0.16			
		其他材料费	元	0.87662	1.0000			0.88			
		调和漆	kg	0.009472	13.7200			0.13			
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.04073	7.8500			0.32			
		电线	m	0.244	34.9292			8.52			
		铜接线端子	个	0.812	6.8900			5.59			
		溶剂汽油	kg	0.003197	12.5800			0.04			
		醇酸防锈漆	kg	0.012255	15.1062			0.19			
		角钢(综合)	kg	0.444	3.0600			1.36			
		扁钢	kg	0.13024	3.2900			0.43			
		钢筋	kg	0.04736	2.8100			0.13			
		清油	kg	0.003552	9.9600			0.04			
		氧气(工业用)	m3	0.013379	3.6400			0.05			
		乙炔气	m3	0.00444	6.8110			0.03			
	机械	交流电焊机	台班	0.008348	154.3600			1.29			
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.045	250.8500			11.29			
		台式砂轮机	台班	0.002368	13.1000			0.03			

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面 120mm2<S≤150mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	4478.98	49317.83	50.68	3654.74	44.7898	493.1783	0.5068	36.5474
小计								44.7898	493.1783	0.5068	36.5474
清单项目综合单价											575.02230000
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.378788	1.3889			17.19			
		技工人工费	元	18.632923	1.3634			25.4			
		高级技工人工费	元	1.586211	1.3824			2.19			
	材料	汽油	kg	0.0025	8.8500			0.02			
		其他材料费	元	0.02832	1.0000			0.03			
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0158	7.8500			0.12			
		标志牌	个	0.06	0.9380			0.06			
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800			0.18			
		固定卡子	套	1.32	0.1950			0.26			
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160			0.76			
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300			0.16			
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000			0			
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100			0.45			
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500			0.05			

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-169	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面 120mm2<S≤150mm2	个	1	246.03	136.21	1.16	72	246.03	136.21	1.16	72
小计								246.03	136.21	1.16	72
清单项目综合单价											455.40000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.0727	1.3889			93.16			
		技工人工费	元	99.0117	1.3634			134.99			
		高级技工人工费	元	12.933	1.3824			17.88			
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000			0.89			
		标志牌	个	1	0.9380			0.94			
		铜接线端子	个	3.03	27.4600			83.2			
		固定卡子	个	1.03	0.1950			0.2			
		镀锌六角带帽螺栓	套	2.02	0.3100			0.63			
		裸铜线	m	0.5	6.5000			3.25			

工程量清单综合单价分析表

	机械	手动液压卡压钳		台班	0.1	11.5900	1.16		

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面10mm2<S≤25mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	868.64	15915.52	50.68	1029.26	8.6864	159.1552	0.5068	10.2926
小计								8.6864	159.1552	0.5068	10.2926
清单项目综合单价											178.64100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.176246	1.3889	3.02		
		技工人工费	元	3.852615	1.3634	5.25		
		高级技工人工费	元	0.297422	1.3824	0.41		
	材料	汽油	kg	0.0025	8.8500	0.02		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800	0.18		
		固定卡子	套	1.32	0.1950	0.26		
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160	0.76		
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300	0.16		
		镀锌六角带帽螺栓	套	0.51	0.3100	0.16		
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100	0.45		
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500	0.05		

项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面10mm2<S≤25mm2	个	1	99.31	45.72	0.12	28.57	99.31	45.72	0.12	28.57
小计								99.31	45.72	0.12	28.57
清单项目综合单价											173.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.0174	1.3889	25.02		
		技工人工费	元	44.8042	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	9.5496	1.3824	13.2		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌六角带帽螺栓	套	2.02	0.3100	0.63		
		裸铜线	m	0.01	6.5000	0.07		
		铜接线端子	个	3.03	5.7400	17.39		
		固定卡子	个	1.03	0.1950	0.2		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.5900	0.12		

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面10mm2<S≤25mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	868.64	11920.4	50.68	829.51	8.6864	119.204	0.5068	8.2951
小计								8.6864	119.204	0.5068	8.2951
清单项目综合单价											136.69230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.176246	1.3889	3.02		
		技工人工费	元	3.852615	1.3634	5.25		
		高级技工人工费	元	0.297422	1.3824	0.41		
	材料	汽油	kg	0.0025	8.8500	0.02		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800	0.18		
		固定卡子	套	1.32	0.1950	0.26		
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160	0.76		
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300	0.16		
		镀锌六角带帽螺栓	套	0.51	0.3100	0.16		
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100	0.45		
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500	0.05		

项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面10mm2<S≤25mm2	个	1	99.31	41.93	0.12	28.38	99.31	41.93	0.12	28.38
小计								99.31	41.93	0.12	28.38
清单项目综合单价											169.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.0174	1.3889	25.02		
		技工人工费	元	44.8042	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	9.5496	1.3824	13.2		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌六角带帽螺栓	套	2.02	0.3100	0.63		
		裸铜线	m	0.01	6.5000	0.07		
		铜接线端子	个	3.03	5.7400	17.39		
		固定卡子	个	1.03	0.1950	0.2		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.5900	0.12		

项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面120mm2<S≤240mm2	100m	0.01	1978.21	82481.23	281.2	4667.63	19.7821	824.8123	2.812	46.6763
小计								19.7821	824.8123	2.812	46.6763
清单项目综合单价											894.08270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.317237	1.3889	6		
		技工人工费	元	8.258057	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	1.827902	1.3824	2.53		
	材料	其他材料费	元	0.06354	1.0000	0.06		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		汽车式起重机	台班	0.00138	970.2100	1.34		
	机械	载货汽车	台班	0.00198	569.6500	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.00132	261.4900	0.35		

项目编码	030409001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面50mm2<S≤70mm2	100m	0.01	1191.49	31414.73	13.19	1886.97	11.9149	314.1473	0.1319	18.8697
小计								11.9149	314.1473	0.1319	18.8697
清单项目综合单价											345.06380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.600336	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.974261	1.3634	6.78		
		高级技工人工费	元	1.100549	1.3824	1.52		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	22536.83	13.19	1340.94	8.0551	225.3683	0.1319	13.4094
小计								8.0551	225.3683	0.1319	13.4094
清单项目综合单价											246.96470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.942155	1.3889	2.7		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.820725	1.3824	1.13		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	11858.1	13.19	790.16	7.4188	118.581	0.1319	7.9016
小计								7.4188	118.581	0.1319	7.9016
清单项目综合单价											134.03330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.619228	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.684951	1.3824	0.95		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	5270.28	6.27	371.04	4.0468	52.7028	0.0627	3.7104
小计								4.0468	52.7028	0.0627	3.7104
清单项目综合单价											60.52270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面120mm2<S≤240mm2	100m	0.01	1978.21	67807.95	281.2	3933.96	19.7821	678.0795	2.812	39.3396
小计								19.7821	678.0795	2.812	39.3396
清单项目综合单价											740.01320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.317237	1.3889	6		
		技工人工费	元	8.258057	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	1.827902	1.3824	2.53		
	材料	其他材料费	元	0.06354	1.0000	0.06		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00138	970.2100	1.34		
		载货汽车	台班	0.00198	569.6500	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.00132	261.4900	0.35		

项目编码	030409001035	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面50mm2<S≤70mm2	100m	0.01	1191.49	31414.77	13.19	1886.97	11.9149	314.1477	0.1319	18.8697
小计								11.9149	314.1477	0.1319	18.8697
清单项目综合单价											345.06420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.600337	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.97426	1.3634	6.78		
		高级技工人工费	元	1.10055	1.3824	1.52		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001015	项目名称	电力电缆				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	16433.4	13.19	1018.93	7.4188	164.334	0.1319	10.1893	
小计								7.4188	164.334	0.1319	10.1893	
清单项目综合单价												182.07400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.619228	1.3889		2.25		
		技工人工费				元	3.097426	1.3634		4.22		
		高级技工人工费				元	0.684951	1.3824		0.95		
	材料	其他材料费				元	0.04442	1.0000		0.04		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机				台班	0.00011	629.1200		0.07		
		载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001017	项目名称	电力电缆				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	23463	13.19	1387.25	8.0551	234.63	0.1319	13.8725	
小计								8.0551	234.63	0.1319	13.8725	
清单项目综合单价												256.68950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.942156	1.3889		2.7		
		技工人工费				元	3.097426	1.3634		4.22		
		高级技工人工费				元	0.820726	1.3824		1.13		
	材料	其他材料费				元	0.04442	1.0000		0.04		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机				台班	0.00011	629.1200		0.07		
		载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001018	项目名称	电力电缆				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	12438.85	13.19	819.2	7.4188	124.3885	0.1319	8.192	
小计								7.4188	124.3885	0.1319	8.192	
清单项目综合单价												140.13120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.619228	1.3889		2.25		
		技工人工费				元	3.097427	1.3634		4.22		
		高级技工人工费				元	0.684952	1.3824		0.95		
	材料	其他材料费				元	0.04442	1.0000		0.04		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机				台班	0.00011	629.1200		0.07		
		载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001019	项目名称	电力电缆				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8710.34	6.27	564.5	4.8574	87.1034	0.0627	5.645	
小计								4.8574	87.1034	0.0627	5.645	
清单项目综合单价												97.66850000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.059815	1.3889		1.47		
		技工人工费				元	2.027215	1.3634		2.76		
		高级技工人工费				元	0.44958	1.3824		0.62		
	材料	其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001021	项目名称	电力电缆				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	5675.29	6.27	391.29	4.0468	56.7529	0.0627	3.9129	
小计								4.0468	56.7529	0.0627	3.9129	
清单项目综合单价												64.77530000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.88212	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.688917	1.3634		2.3		
		高级技工人工费				元	0.375393	1.3824		0.52		
	材料	其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001022	项目名称	电力电缆				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面120mm2<S≤240mm2	100m	0.01	1978.21	82481.23	281.2	4667.63	19.7821	824.8123	2.812	46.6763	
小计								19.7821	824.8123	2.812	46.6763	
清单项目综合单价												894.08270000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.317238	1.3889		6		
		技工人工费				元	8.258058	1.3634		11.26		
		高级技工人工费				元	1.827902	1.3824		2.53		
	材料	其他材料费				元	0.06354	1.0000		0.06		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机				台班	0.00138	970.2100		1.34		
		载货汽车				台班	0.00198	569.6500		1.13		
		电动卷扬机单筒慢速				台班	0.00132	261.4900		0.35		
项目编码	030409001024	项目名称	电力电缆				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面50mm2<S≤70mm2	100m	0.01	1191.49	31414.73	13.19	1886.97	11.9149	314.1473	0.1319	18.8697	
小计								11.9149	314.1473	0.1319	18.8697	
清单项目综合单价											345.06380000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.600336		1.3889		3.61		
		技工人工费			元	4.974262		1.3634		6.78		
		高级技工人工费			元	1.10055		1.3824		1.52		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001025	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	22536.83	13.19	1340.94	8.0551	225.3683	0.1319	13.4094	
小计								8.0551	225.3683	0.1319	13.4094	
清单项目综合单价											246.96470000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.942155		1.3889		2.7		
		技工人工费			元	3.097426		1.3634		4.22		
		高级技工人工费			元	0.820725		1.3824		1.13		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001028	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8218.47	6.27	539.9	4.8574	82.1847	0.0627	5.399	
小计								4.8574	82.1847	0.0627	5.399	
清单项目综合单价											92.50380000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.059815		1.3889		1.47		
		技工人工费			元	2.027214		1.3634		2.76		
		高级技工人工费			元	0.449579		1.3824		0.62		
	材料	其他材料费			元	0.02832		1.0000		0.03		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001029	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	5270.28	6.27	371.04	4.0468	52.7028	0.0627	3.7104	
小计								4.0468	52.7028	0.0627	3.7104	
清单项目综合单价											60.52270000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.882121		1.3889		1.23		
		技工人工费			元	1.688915		1.3634		2.3		
		高级技工人工费			元	0.375394		1.3824		0.52		
	材料	其他材料费			元	0.02832		1.0000		0.03		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001030	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	2306.94	6.27	222.88	4.0468	23.0694	0.0627	2.2288	
小计								4.0468	23.0694	0.0627	2.2288	
清单项目综合单价											29.40770000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.882121		1.3889		1.23		
		技工人工费			元	1.688915		1.3634		2.3		
		高级技工人工费			元	0.375394		1.3824		0.52		
	材料	其他材料费			元	0.02832		1.0000		0.03		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001031	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	2306.94	6.27	222.88	4.0468	23.0694	0.0627	2.2288	
小计								4.0468	23.0694	0.0627	2.2288	
清单项目综合单价											29.40770000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.882122		1.3889		1.23		
		技工人工费			元	1.688916		1.3634		2.3		
		高级技工人工费			元	0.375394		1.3824		0.52		
	材料	其他材料费			元	0.02832		1.0000		0.03		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001032	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.22	4591.56	5.64	326.36	3.6422	45.9156	0.0564	3.2636	
小计								3.6422	45.9156	0.0564	3.2636	
清单项目综合单价											52.87780000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.793909		1.3889		1.1		
		技工人工费			元	1.520024		1.3634		2.07		
		高级技工人工费			元	0.337855		1.3824		0.47		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.000099	569.6500	0.06		

项目编码	030409001033	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.22	1869.61	5.64	190.26	3.6422	18.6961	0.0564	1.9026
小计								3.6422	18.6961	0.0564	1.9026
清单项目综合单价								24.29730000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79391	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.52002	1.3634	2.07		
		高级技工人工费	元	0.33786	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	569.6500	0.06		

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤1.5mm2	100m单线	0.01	153.77	172.4	0	49.31	1.5377	1.724	0	0.4931
小计								1.5377	1.724	0	0.4931
清单项目综合单价								3.75480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.180174	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.789513	1.3634	1.08		
		高级技工人工费	元	0.152691	1.3824	0.21		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.0015	62.5100	0.09		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	341.01	0	62.83	1.7301	3.4101	0	0.6283
小计								1.7301	3.4101	0	0.6283
清单项目综合单价								5.76850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030409001034	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	915.54	0	192.15	5.5312	9.1554	0	1.9215
小计								5.5312	9.1554	0	1.9215
清单项目综合单价								16.60810000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65942	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35947	1.3634	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01157	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	464.37	0	78.1	2.0739	4.6437	0	0.781
小计								2.0739	4.6437	0	0.781
清单项目综合单价								7.49860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.065343	1.3634	1.45		
		高级技工人工费	元	0.20564	1.3824	0.28		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030409003008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面10mm2<S≤16mm2	个	1	59.47	23.55	0.53	16.96	59.47	23.55	0.53	16.96
小计								59.47	23.55	0.53	16.96
清单项目综合单价								100.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.134	1.3889	9.91		
		技工人工费	元	25.3854	1.3634	34.61		
		高级技工人工费	元	10.8166	1.3824	14.95		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面16mm2<S≤35mm2	个	1	97.02	29.52	0.53	27.19	97.02	29.52	0.53	27.19
小计								97.02	29.52	0.53	27.19
清单项目综合单价											154.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.5107	1.3889	15.99		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	17.8176	1.3824	24.63		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面35mm2<S≤50mm2	个	1	116.83	39.09	0.53	32.91	116.83	39.09	0.53	32.91
小计								116.83	39.09	0.53	32.91
清单项目综合单价											189.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.8887	1.3889	19.29		
		技工人工费	元	49.8193	1.3634	67.92		
		高级技工人工费	元	21.428	1.3824	29.62		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面50mm2<S≤70mm2	个	1	136.66	48.64	0.53	38.63	136.66	48.64	0.53	38.63
小计								136.66	48.64	0.53	38.63
清单项目综合单价											224.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.274	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	58.286	1.3634	79.47		
		高级技工人工费	元	25.0238	1.3824	34.59		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面70mm2<S≤120mm2	个	1	156.48	80.45	0.53	45.47	156.48	80.45	0.53	45.47
小计								156.48	80.45	0.53	45.47
清单项目综合单价											282.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6447	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	66.7527	1.3634	91.01		
		高级技工人工费	元	28.6269	1.3824	39.57		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003013	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面120mm2<S≤240mm2	个	1	204.96	161.5	0.53	62.34	204.96	161.5	0.53	62.34
小计								204.96	161.5	0.53	62.34
清单项目综合单价											429.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3927	1.3889	33.88		
		技工人工费	元	87.418	1.3634	119.19		
		高级技工人工费	元	37.5394	1.3824	51.89		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-59	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径65mm<DN≤80mm	100m	0.01	4304.59	3434.36	27.4	1312.76	43.0459	34.3436	0.274	13.1276
小计								43.0459	34.3436	0.274	13.1276
清单项目综合单价											90.79110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.044205	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	22.101335	1.3634	30.13		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	4.273014	1.3824	5.91		
		其他材料费	元	0.04823	1.0000	0.05		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0099	12.5800	0.12		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	15.0400	2.32		
	材料	醇酸防锈漆	kg	0.0395	15.1062	0.6		
		沥青清漆	kg	0.01	9.9300	0.1		
		镀锌管接头	个	0.1545	6.7500	1.04		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.0620	0.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0015	110.0600	0.17		

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-58	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径50mm<DN≤65mm	100m	0.01	2911.11	2747.77	25.2	909.53	29.1111	27.4777	0.252	9.0953
小计								29.1111	27.4777	0.252	9.0953
清单项目综合单价								65.93610000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.41119	1.3889	4.74		
		技工人工费	元	14.946235	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	2.89037	1.3824	4		
	材料	其他材料费	元	0.04345	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0086	12.5800	0.11		
		醇酸防锈漆	kg	0.0335	15.1062	0.51		
		沥青清漆	kg	0.0088	9.9300	0.09		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	12.0400	1.86		
		镀锌管接头	个	0.1545	6.7500	1.04		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.0620	0.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0013	110.0600	0.14		

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径40mm<DN≤50mm	100m	0.01	2021.23	2088.37	38.4	642.02	20.2123	20.8837	0.384	6.4202
小计								20.2123	20.8837	0.384	6.4202
清单项目综合单价								47.90020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.368809	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	10.37783	1.3634	14.15		
		高级技工人工费	元	2.006078	1.3824	2.77		
	材料	其他材料费	元	0.03124	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0062	12.5800	0.08		
		醇酸防锈漆	kg	0.025	15.1062	0.38		
		沥青清漆	kg	0.007	9.9300	0.07		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	3.6100	0.56		
		镀锌管接头	个	0.1648	6.1200	1.01		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.001	275.1000	0.28		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径32mm<DN≤40mm	100m	0.01	1893.78	1526.64	32.9	579.81	18.9378	15.2664	0.329	5.7981
小计								18.9378	15.2664	0.329	5.7981
清单项目综合单价								40.33130000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.218616	1.3889	3.08		
		技工人工费	元	9.722915	1.3634	13.26		
		高级技工人工费	元	1.880923	1.3824	2.6		
	材料	其他材料费	元	0.02345	1.0000	0.02		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005	12.5800	0.06		
		醇酸防锈漆	kg	0.02	15.1062	0.3		
		沥青清漆	kg	0.0056	9.9300	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	3.6100	0.56		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8100	0.46		
	机械	液压弯管机	台班	0.0008	275.1000	0.22		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001006	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径25mm<DN≤32mm	100m	0.01	1181.2	1218.96	27.4	375.48	11.812	12.1896	0.274	3.7548
小计								11.812	12.1896	0.274	3.7548
清单项目综合单价								28.03040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.384054	1.3889	1.92		
		技工人工费	元	6.06468	1.3634	8.27		
		高级技工人工费	元	1.172684	1.3824	1.62		
	材料	其他材料费	元	0.0177	1.0000	0.02		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0041	12.5800	0.05		
		醇酸防锈漆	kg	0.0162	15.1062	0.24		
		沥青清漆	kg	0.0062	9.9300	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.9300	0.3		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8600	0.47		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2920	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径20mm<DN≤25mm	100m	0.01	1087.01	987	27.4	338.95	10.8701	9.87	0.274	3.3895

工程量清单综合单价分析表

小计					10.8701	9.87	0.274	3.3895
清单项目综合单价								24.40360000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.273908	1.3889		1.77		
		技工人工费	元	5.580574	1.3634		7.61		
		高级技工人工费	元	1.079458	1.3824		1.49		
	材料	其他材料费	元	0.01283	1.0000		0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900		0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0032	12.5800		0.04		
		醇酸防锈漆	kg	0.0128	15.1062		0.19		
		沥青清漆	kg	0.0049	9.9300		0.05		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.9300		0.3		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2920		0.05		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8100		0.46		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000		0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300		0.11		

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752
清单项目综合单价											18.98320000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05624	1.3889		1.47		
		技工人工费	元	4.627996	1.3634		6.31		
		高级技工人工费	元	0.894837	1.3824		1.24		
	材料	其他材料费	元	0.00947	1.0000		0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900		0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0024	12.5800		0.03		
		醇酸防锈漆	kg	0.0094	15.1062		0.14		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.2000		0.19		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.6700		0.44		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100		0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000		0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300		0.11		

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125
清单项目综合单价											15.75200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.78853	1.3889		1.1		
		技工人工费	元	3.45453	1.3634		4.71		
		高级技工人工费	元	0.66789	1.3824		0.92		
	材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000		0.12		
		金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040		0.13		
		管卡子	个	1.236	0.0880		0.11		
		锁紧螺母	个	1.236	0.3100		0.38		
		镀锌管接头	个	0.618	0.7300		0.45		
	机械								

项目编码	031301005003	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	1001.23	461.71	118.16	296.48	10.0123	4.6171	1.1816	2.9648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	728.93	29.19	104.73	201.83	7.2893	0.2919	1.0473	2.0183
小计								17.3016	4.909	2.2289	4.9831
清单项目综合单价											29.42260000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.625429	1.3889		3.65		
		技工人工费	元	7.585884	1.3634		10.34		
		高级技工人工费	元	2.396265	1.3824		3.31		
	材料	铁砂布	张	0.05	0.8670		0.04		
		电焊条	kg	0.032	8.4100		0.27		
		其他材料费	元	0.01946	1.0000		0.02		
		调和漆	kg	0.016	13.7200		0.22		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0688	7.8500		0.54		
		溶剂汽油	kg	0.0054	12.5800		0.07		
		醇酸防锈漆	kg	0.0207	15.1062		0.31		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600		2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900		0.72		
		钢筋	kg	0.08	2.8100		0.22		
		清油	kg	0.006	9.9600		0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0226	3.6400		0.08		
		乙炔气	m3	0.0075	6.8110		0.05		
	机械	交流电焊机	台班	0.0141	154.3600		2.18		
		台式砂轮机	台班	0.004	13.1000		0.05		

项目编码	030407004001	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率3kW<P≤13kW	台	1	352.44	22.08	0	94.37	352.44	22.08	0	94.37
小计								352.44	22.08	0	94.37
清单项目综合单价											468.89000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.658	1.3889		43.97		
		技工人工费	元	146.4857	1.3634		199.72		
		高级技工人工费	元	78.6672	1.3824		108.75		
	材料	汽油	kg	0.21	8.8500		1.86		
		其他材料费	元	5.655	1.0000		5.66		
		金属软管	m	1.25	2.7876		3.48		
		金属软管活接头	套	2.04	0.9030		1.84		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500		9.24		
	机械								

项目编码	030407004002	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率13kW<P≤30kW	台	1	542.58	29.36	0	145.04	542.58	29.36	0	145.04
小计								542.58	29.36	0	145.04
清单项目综合单价											716.98000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.6761	1.3889	67.61		
		技工人工费	元	225.5992	1.3634	307.58		
		高级技工人工费	元	121.0839	1.3824	167.39		
	材料	汽油	kg	0.3	8.8500	2.66		
		其他材料费	元	5.381	1.0000	5.38		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	5.8761	7.35		
		金属软管活接头	套	2.04	2.3200	4.73		
	机械							

项目编码	030416006004	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06
清单项目综合单价								905.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.0514	1.3889	76.46		
		技工人工费	元	247.5404	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.45	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	8.85	1.0000	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	19.469	1.0000	19.47		

项目编码	030416009001	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统(套)	1	382.49	5.75	12.57	102.4	382.49	5.75	12.57	102.4
小计								382.49	5.75	12.57	102.4
清单项目综合单价								503.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.0353	1.3889	33.38		
		技工人工费	元	125.3337	1.3634	170.88		
		高级技工人工费	元	128.9271	1.3824	178.23		
	材料	其他材料费	元	5.754	1.0000	5.75		
	机械	仪器仪表使用费	元	12.566	1.0000	12.57		

项目编码	030402011030	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价								4542.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.8194	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.606	3.1600	1.91		
	机械							

项目编码	030402011031	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	4002.98	0	93.5	349.4	4002.98	0	93.5
小计								349.4	4002.98	0	93.5
清单项目综合单价								4445.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装	10套	0.1	381.51	254.4	0	113.67	38.151	25.44	0	11.367
小计								38.151	25.44	0	11.367
清单项目综合单价								74.95800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.83274	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.108931	1.3634	23.33		
		高级技工人工费	元	3.859391	1.3824	5.34		
	材料	其他材料费	元	0.5354	1.0000	0.54		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	12.8800	0.09		
		木螺钉	10个	0.832	0.4690	0.39		
		塑料膨胀管	个	4.21	0.0440	0.19		
	机械							

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-2	圆球吸顶灯安装 灯罩周长800mm<C≤1100mm	10套	0.1	331.2	625.14	0	118.9	33.12	62.514	0	11.89
小计								33.12	62.514	0	11.89
清单项目综合单价								107.52400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.931871	1.3889	8.24		
		技工人工费	元	14.852129	1.3634	20.25		
		高级技工人工费	元	3.35042	1.3824	4.63		
	材料	其他材料费	元	0.6142	1.0000	0.61		
		木螺钉	10个	0.416	0.1950	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料膨胀管		10个	0.416	0.3500		0.15			
	机械										

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-2	圆球吸顶灯安装 灯罩周长800mm＜C≤1100mm	10套	0.1	331.2	462.91	0	110.79	33.12	46.291	0	11.079
小计								33.12	46.291	0	11.079
清单项目综合单价								90.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9319	1.3889	8.24		
		技工人工费	元	14.8521	1.3634	20.25		
		高级技工人工费	元	3.3504	1.3824	4.63		
	材料	其他材料费	元	0.6142	1.0000	0.61		
		木螺钉	10个	0.416	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.416	0.3500	0.15		
	机械							

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	272.52	168.77	0	80.55	27.252	16.877	0	8.055
小计								27.252	16.877	0	8.055
清单项目综合单价								52.18400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.880741	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.21993	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.75723	1.3824	3.81		
	材料	其他材料费	元	0.3894	1.0000	0.39		
		膨胀螺栓	套	0.007	0.3160	0		
		带钩膨胀螺栓	10个	0.21	2.6500	0.56		
	机械							

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	291.38	325.15	0	93.36	29.138	32.515	0	9.336
小计								29.138	32.515	0	9.336
清单项目综合单价								70.98900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.21847	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	13.0666	1.3634	17.82		
		高级技工人工费	元	2.94764	1.3824	4.07		
	材料	其他材料费	元	0.515	1.0000	0.52		
	机械							

项目编码	030413003003	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式双管	10套	0.1	385.69	283.82	0	116.26	38.569	28.382	0	11.626
小计								38.569	28.382	0	11.626
清单项目综合单价								78.57700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.907141	1.3889	9.59		
		技工人工费	元	17.296259	1.3634	23.58		
		高级技工人工费	元	3.90187	1.3824	5.39		
	材料	其他材料费	元	0.3894	1.0000	0.39		
		膨胀螺栓	套	0.007	0.3160	0		
		带钩膨胀螺栓	10个	0.21	2.6500	0.56		
	机械							

项目编码	030413003004	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-17	荧光灯具安装 吊链式三管	10套	0.1	433.91	319.22	0	130.78	43.391	31.922	0	13.078
小计								43.391	31.922	0	13.078
清单项目综合单价								88.39100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.771541	1.3889	10.79		
		技工人工费	元	19.457919	1.3634	26.53		
		高级技工人工费	元	4.3896	1.3824	6.07		
	材料	其他材料费	元	0.3894	1.0000	0.39		
		膨胀螺栓	套	0.007	0.3160	0		
		带钩膨胀螺栓	10个	0.21	2.6500	0.56		
	机械							

项目编码	030413003005	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	272.52	529.48	0	98.59	27.252	52.948	0	9.859
小计								27.252	52.948	0	9.859
清单项目综合单价								90.05900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88074	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.21993	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.75723	1.3824	3.81		
	材料	其他材料费	元	0.3894	1.0000	0.39		
		膨胀螺栓	套	0.007	0.3160	0		
		带钩膨胀螺栓	10个	0.21	2.6500	0.56		
	机械							

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	83.71	0	36.97	12.389	8.371	0	3.697
小计								12.389	8.371	0	3.697
清单项目综合单价								24.45700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.4516	1.3889	2.02		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.36109	1.3634	8.67		
		高级技工人工费	元	1.22959	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	128.15	125.22	0	40.17	12.815	12.522	0	4.017
小计								12.815	12.522	0	4.017
清单项目综合单价											29.35400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.501925	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.580125	1.3634	8.97		
		高级技工人工费	元	1.272063	1.3824	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明	10套	0.1	132.42	166.81	0	43.39	13.242	16.681	0	4.339
小计								13.242	16.681	0	4.339
清单项目综合单价											34.26200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.55225	1.3889	2.16		
		技工人工费	元	6.79845	1.3634	9.27		
		高级技工人工费	元	1.31455	1.3824	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	98.94	0	37.73	12.389	9.894	0	3.773
小计								12.389	9.894	0	3.773
清单项目综合单价											26.05600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4516	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	128.15	146.44	0	41.23	12.815	14.644	0	4.123
小计								12.815	14.644	0	4.123
清单项目综合单价											31.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5019	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.5801	1.3634	8.97		
		高级技工人工费	元	1.2721	1.3824	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013006	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明	10套	0.1	132.42	181.44	0	44.12	13.242	18.144	0	4.412
小计								13.242	18.144	0	4.412
清单项目综合单价											35.79800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5523	1.3889	2.16		
		技工人工费	元	6.7984	1.3634	9.27		
		高级技工人工费	元	1.3145	1.3824	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013007	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	800.44	0	72.8	12.389	80.044	0	7.28
小计								12.389	80.044	0	7.28
清单项目综合单价											99.71300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4516	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013008	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	83.63	0	36.96	12.389	8.363	0	3.696
小计								12.389	8.363	0	3.696
清单项目综合单价											24.44800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4516	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013009	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	37.74	0	34.67	12.389	3.774	0	3.467	
小计								12.389	3.774	0	3.467	
清单项目综合单价											19.63000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.4516	1.3889		2.02		
		技工人工费				元	6.361083	1.3634		8.67		
		高级技工人工费				元	1.229583	1.3824		1.7		
	材料	其他材料费				元	0.0442	1.0000		0.04		
	机械											
项目编码	030413014001	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-244	单相插座安装 电流I≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276	
小计								14.41	9.263	0	4.276	
清单项目综合单价											27.94900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8776	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.22553	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.42475	1.3824		0.59		
	材料	其他材料费				元	0.0593	1.0000		0.06		
	机械											
项目编码	030413014002	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-248	地插座安装	10套	0.1	352.66	400.6	0	113.35	35.266	40.06	0	11.335	
小计								35.266	40.06	0	11.335	
清单项目综合单价											86.66100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.2627	1.3889		15.64		
		技工人工费				元	13.3166	1.3634		18.16		
		高级技工人工费				元	1.0612	1.3824		1.47		
	材料	其他材料费				元	0.0602	1.0000		0.06		
	机械											
项目编码	030413014003	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-244	单相插座安装 电流I≤16A	10套	0.1	144.1	144.19	0	45.34	14.41	14.419	0	4.534	
小计								14.41	14.419	0	4.534	
清单项目综合单价											33.36300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8776	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.22555	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.42475	1.3824		0.59		
	材料	其他材料费				元	0.0593	1.0000		0.06		
	机械											
项目编码	030413014004	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-244	单相插座安装 电流I≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276	
小计								14.41	9.263	0	4.276	
清单项目综合单价											27.94900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8776	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.22555	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.42475	1.3824		0.59		
	材料	其他材料费				元	0.0593	1.0000		0.06		
	机械											
项目编码	030413014005	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-244	单相插座安装 电流I≤16A	10套	0.1	144.1	150.19	0	45.64	14.41	15.019	0	4.564	
小计								14.41	15.019	0	4.564	
清单项目综合单价											33.99300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8776	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.22555	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.42475	1.3824		0.59		
	材料	其他材料费				元	0.0593	1.0000		0.06		
	机械											
项目编码	030412006001	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986	
小计								6.464	5.506	0	1.986	
清单项目综合单价											13.95600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.25173	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.82027	1.3634		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.0646	1.0000		0.06		
		塑料护口(钢管用)				个	2.225	1.2000		2.67		
		接线盒				个	1.02	2.0400		2.08		
		锁紧螺母				个	2.225	0.3100		0.69		
	机械											
项目编码	030412006002	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	63.68	36.65	0	18.69	6.368	3.665	0	1.869	
小计								6.368	3.665	0	1.869	
清单项目综合单价											11.90200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	1.12627	1.3889		1.56		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	2.66318	1.3634	3.63		
		高级技工人工费	元	0.84877	1.3824	1.17		
	材料	其他材料费	元	0.0292	1.0000	0.03		
		塑料护口(钢管用)	个	1.03	1.2000	1.24		
		开关盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	1.03	0.3100	0.32		
	机械							

项目编码	030412004004	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	286.49	0	60.1	1.7301	2.8649	0	0.601
小计								1.7301	2.8649	0	0.601
清单项目综合单价								5.19600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004005	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	341.01	0	62.83	1.7301	3.4101	0	0.6283
小计								1.7301	3.4101	0	0.6283
清单项目综合单价								5.76850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004006	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613
清单项目综合单价								7.08560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.065344	1.3634	1.45		
		高级技工人工费	元	0.205639	1.3824	0.28		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	935.67	309	10.89	263.82	9.3567	3.09	0.1089	2.6382
小计								9.3567	3.09	0.1089	2.6382
清单项目综合单价								15.19380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.277555	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	3.564275	1.3634	4.86		
		高级技工人工费	元	0.964921	1.3824	1.33		
	材料	其他材料费	元	0.00416	1.0000	0		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		塑料护口(电线管用)	个	0.1545	0.0530	0.01		
		接地管卡	个	0.515	1.1400	0.59		
		镀锌管接头	个	0.2575	0.6440	0.17		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2300	0.04		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030402011032	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	366.84	4817.4	0	97.94	366.84	4817.4	0	97.94	
小计								366.84	4817.4	0	97.94	
清单项目综合单价												5282.18000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	54.6867		1.3889		75.95		
		技工人工费			元	144.7599		1.3634		197.37		
		高级技工人工费			元	67.6529		1.3824		93.52		
	材料	铁砂布			张	1		0.8670		0.87		
		其他材料费			元	7.805		1.0000		7.81		
		裸铜线			kg	0.23		0.5790		0.13		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
		膨胀螺栓			10套	0.404		3.1600		1.28		
	机械											
项目编码	030402011033	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3020.68	0	93.5	349.4	3020.68	0	93.5	
小计								349.4	3020.68	0	93.5	
清单项目综合单价												3463.58000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889		72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634		187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500		1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400		0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030413002001	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	448.16	0	145.06	46.351	44.816	0	14.506	
小计								46.351	44.816	0	14.506	
清单项目综合单价												105.67300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.43074		1.3889		7.54		
		技工人工费			元	23.79822		1.3634		32.45		
		高级技工人工费			元	4.60198		1.3824		6.36		
	材料	其他材料费			元	0.4558		1.0000		0.46		
		木螺钉			10个	0.408		0.1950		0.08		
		塑料膨胀管			10个	0.408		0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002002	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	571.67	0	151.24	46.351	57.167	0	15.124	
小计								46.351	57.167	0	15.124	
清单项目综合单价												118.64200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.43074		1.3889		7.54		
		技工人工费			元	23.79822		1.3634		32.45		
		高级技工人工费			元	4.60198		1.3824		6.36		
	材料	其他材料费			元	0.4558		1.0000		0.46		
		木螺钉			10个	0.408		0.1950		0.08		
		塑料膨胀管			10个	0.408		0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002003	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05	
小计								46.351	35.686	0	14.05	
清单项目综合单价												96.08700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.43074		1.3889		7.54		
		技工人工费			元	23.79822		1.3634		32.45		
		高级技工人工费			元	4.60198		1.3824		6.36		
	材料	其他材料费			元	0.4558		1.0000		0.46		
		木螺钉			10个	0.408		0.1950		0.08		
		塑料膨胀管			10个	0.408		0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002004	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05	
小计								46.351	35.686	0	14.05	
清单项目综合单价												96.08700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.4307		1.3889		7.54		
		技工人工费			元	23.7982		1.3634		32.45		
		高级技工人工费			元	4.602		1.3824		6.36		
	材料	其他材料费			元	0.4558		1.0000		0.46		
		木螺钉			10个	0.408		0.1950		0.08		
		塑料膨胀管			10个	0.408		0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002005	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	573.92	0	151.35	46.351	57.392	0	15.135	
小计								46.351	57.392	0	15.135	
清单项目综合单价												118.87800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.430739	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.79822	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.60198	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.7929	1.0000	0.79		
		木螺钉	10个	0.204	0.1950	0.04		
		塑料膨胀管	10个	0.204	0.3500	0.07		
	机械							

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	289.59	0	137.13	46.351	28.959	0	13.713
小计								46.351	28.959	0	13.713

清单项目综合单价 89.02300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.430738	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798219	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.601981	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							

项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	448.16	0	145.06	46.351	44.816	0	14.506
小计								46.351	44.816	0	14.506

清单项目综合单价 105.67300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.43074	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798219	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.601981	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							

项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	396.49	0	142.48	46.351	39.649	0	14.248
小计								46.351	39.649	0	14.248

清单项目综合单价 100.24800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.43074	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.79822	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.60198	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							

项目编码	030412006003	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986

清单项目综合单价 13.95600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030412004007	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	469.2	0	57.88	1.3009	4.692	0	0.5788
小计								1.3009	4.692	0	0.5788

清单项目综合单价 6.57170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.152673	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.667527	1.3634	0.91		
		高级技工人工费	元	0.12933	1.3824	0.18		
	材料	汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08		
		塑料胶布带	卷	0.0105	7.6100	0.08		
	机械							

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径 15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752

清单项目综合单价 18.98320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05624	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	4.627996	1.3634	6.31		
		高级技工人工费	元	0.894837	1.3824	1.24		
		其他材料费	元	0.00947	1.0000	0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0024	12.5800	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆	kg	0.0094	15.1062	0.14		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.2000	0.19		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.6700	0.44		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	59.5	4.26	81.21	29.451	5.95	0.426	8.121
小计								29.451	5.95	0.426	8.121
清单项目综合单价											43.94800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.26034	1.3889	12.86		
		技工人工费	元	4.85729	1.3634	6.62		
		高级技工人工费	元	7.20981	1.3824	9.97		
	材料	电焊条	kg	0.03	8.4100	0.25		
		其他材料费	元	0.0186	1.0000	0.02		
		调和漆	kg	0.02	13.7200	0.27		
		膨胀螺栓	10套	0.095	3.1600	0.3		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		砂轮切割机	台班	0.01	27.2300	0.27		

项目编码	030410002002	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-11	户外接地母线敷设	10m	0.1	504.08	30.33	6.17	135.35	50.408	3.033	0.617	13.535
小计								50.408	3.033	0.617	13.535
清单项目综合单价											67.59300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.85914	1.3889	12.3		
		技工人工费	元	20.33631	1.3634	27.73		
		高级技工人工费	元	7.50641	1.3824	10.38		
	材料	电焊条	kg	0.02	8.4100	0.17		
		其他材料费	元	0.0009	1.0000	0		
		沥青清漆	kg	0.001	9.9300	0.01		
	机械	交流电焊机	台班	0.004	154.3600	0.62		

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	221.72	0	15.16	15.41	221.72	0	15.16
小计								15.41	221.72	0	15.16
清单项目综合单价											252.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18		
	机械							

项目编码	030410007002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	172.76	0	12.72	15.41	172.76	0	12.72
小计								15.41	172.76	0	12.72
清单项目综合单价											200.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18		
	机械							

项目编码	030410001001	项目名称	接地极	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-1	钢管接地极制作安装 普通土	根	1	59.82	56.75	18.71	20	59.82	56.75	18.71	20
小计								59.82	56.75	18.71	20
清单项目综合单价											155.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.5113	1.3889	14.6		
		技工人工费	元	24.1316	1.3634	32.9		
		高级技工人工费	元	8.9125	1.3824	12.32		
	材料	电焊条	kg	0.08	8.4100	0.67		
		其他材料费	元	0.912	1.0000	0.91		
		沥青清漆	kg	0.02	9.9300	0.2		
		镀锌钢管	m	2.6	20.7490	53.95		
		镀锌扁钢	kg	0.26	3.9200	1.02		
	机械	交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		
		砂轮切割机	台班	0.12	27.2300	3.27		

项目编码	030410003001	项目名称	引下线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	106.02	3.1	24.7	29.98	10.602	0.31	2.47	2.998
小计								10.602	0.31	2.47	2.998
清单项目综合单价											16.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	5.64053	1.3634	7.69		
		高级技工人工费	元	0.84877	1.3824	1.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.0133	1.0000	0.01		
		电焊条	kg	0.03	9.9100	0.3		
	机械	交流电焊机	台班	0.016	154.3600	2.47		

项目编码	030410004001	项目名称	均压环	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.34	5.14	24.7	22.22	7.634	0.514	2.47	2.222
小计								7.634	0.514	2.47	2.222
清单项目综合单价								12.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.90087	1.3889	1.25		
		技工人工费	元	4.05856	1.3634	5.53		
		高级技工人工费	元	0.61516	1.3824	0.85		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		钢筋	kg	0.04	3.2106	0.13		
		电焊条	kg	0.03	9.9100	0.3		
	机械	交流电焊机	台班	0.016	154.3600	2.47		

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.44	49.51	20.07	43.46	14.944	4.951	2.007	4.346
小计								14.944	4.951	2.007	4.346
清单项目综合单价								26.24800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7638	1.3889	2.45		
		技工人工费	元	7.95929	1.3634	10.85		
		高级技工人工费	元	1.18784	1.3824	1.64		
	材料	其他材料费	元	0.0124	1.0000	0.01		
		醇酸防锈漆	kg	0.014	15.1062	0.21		
		清油	kg	0.003	9.9600	0.03		
		电焊条	kg	0.025	9.9100	0.25		
		普通水泥	kg	0.078	0.3050	0.02		
		镀锌圆钢	m	1.015	3.7800	3.84		
		砂	m3	0.0002	173.7864	0.03		
	机械	交流电焊机	台班	0.013	154.3600	2.01		

项目编码	030410005002	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-66	避雷网安装均压环敷设暗敷扁钢	10m	0.1	42.41	54.07	12.35	14.81	4.241	5.407	1.235	1.481
小计								4.241	5.407	1.235	1.481
清单项目综合单价								12.36400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.50113	1.3889	0.7		
		技工人工费	元	2.2568	1.3634	3.08		
		高级技工人工费	元	0.33834	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.0248	1.0000	0.02		
		电焊条	kg	0.032	9.9100	0.32		
	机械	交流电焊机	台班	0.008	154.3600	1.23		

项目编码	030410006001	项目名称	接闪杆	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-54	避雷小短针制作	根	1	15.53	4.68	0	4.34	15.53	4.68	0	4.34
030209-55	避雷小短针在避雷网上安装	根	1	12.59	2.13	4.41	3.75	12.59	2.13	4.41	3.75
小计								28.12	6.81	4.41	8.09
清单项目综合单价								47.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.9967	1.3889	6.94		
		技工人工费	元	11.4463	1.3634	15.61		
		高级技工人工费	元	4.0279	1.3824	5.57		
	材料	其他材料费	元	0.153	1.0000	0.15		
		焊锡丝	kg	0.04	40.0500	1.6		
		醇酸防锈漆	kg	0.006	15.1062	0.09		
		清油	kg	0.003	9.9600	0.03		
		镀锌圆钢	kg	0.25	3.5400	0.89		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		热轧圆盘条	kg	0.389	3.3500	1.3		
		低碳钢焊条(综合)	kg	0.138	4.3400	0.6		
		钢锯条	条	0.1	0.5070	0.05		
		铅油(厚漆)	kg	0.003	5.7200	0.02		
	机械	交流弧焊机	台班	0.05	88.2300	4.41		

项目编码	030410007003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80	测试板安装	套	1	15.41	62.37	0	7.2	15.41	62.37	0	7.2
小计								15.41	62.37	0	7.2
清单项目综合单价								84.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		测试板	块	1.006	53.9823	54.31		
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18		
	机械							

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-122	独立接地装置 ≤6根接地极	组	1	467.34	13.99	0	124.36	467.34	13.99	0	124.36
小计								467.34	13.99	0	124.36
清单项目综合单价								605.69000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.9534	1.3889	98.55		
		技工人工费	元	204.9192	1.3634	279.39		
		高级技工人工费	元	64.6723	1.3824	89.4		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		白布	m2	0.28	4.1850	1.17		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
		丙酮清洗剂	kg	0.65	9.4900	6.17		
		清洗剂	瓶	0.65	4.2900	2.79		
	机械							

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1	16125.97	16451.75	0	5089.84	16125.97	16451.75	0	5089.84
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	75.6	77.13	0	23.86	75.6	77.13	0	23.86
小计								16201.57	16528.88	0	5113.7
清单项目综合单价								37844.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B002	项目名称	高层建筑增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第二册 电气设备安装工程)	元	1	22952.36	0	26911.56	7996.8	22952.36	0	26911.56	7996.8
小计								22952.36	0	26911.56	7996.8
清单项目综合单价								57860.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：A栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	913332.25	
2	措施项目	52176.37	
2.1	安全文明施工费	19454.99	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	15801.66	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	3653.33	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	86895.78	
5	工程造价	1052404.4	
合计		1052404.40	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-智能化工程　　第 1 页，共 16 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		线槽					213002.53	0
1-1	030412002001	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10.88	61.9	673.47	0
1-2	030412002002	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	87.18	41.19	3590.94	0
1-3	030412002003	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:100*50 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	85.81	34.73	2980.18	0
1-4	030412002004	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80.8	68.38	5525.1	0
1-5	030412002005	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	249.73	61.9	15458.29	0
1-6	030412002006	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1299.9	41.19	53542.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-智能化工程　　第 2 页，共 16 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030412002007	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	335.64	61.91	20779.47	0
1-8	030412002008	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1311.88	41.2	54049.46	0
1-9	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	3138.72	16.89	53012.98	0
1-10	030409011002	防火堵料(包)	1.名称:防火封堵 2.材质:防火材料 3.防火要求:满足设计要求 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	处	32	105.93	3389.76	0
2		光纤入户系统					37596.68	0
2-1	030502013001	光缆终端盒	1.名称:24芯分纤箱 2.包含:耦合器、成端、尾纤、热缩管、光缆测试、标签等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	599.52	599.52	0
2-2	030502013002	光缆终端盒	1.名称:48芯分纤箱 2.包含:耦合器、成端、尾纤、热缩管、光缆测试、标签等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	423.93	5087.16	0
2-3	030502005001	光缆	1.名称:24芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	8.32	3328	0
2-4	030502005002	光缆	1.名称:48芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1800	12.81	23058	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-智能化工程　　第 3 页，共 16 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030412001012	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	13.81	5524	0
3		综合布线系统					53703.80	0
3-1	030502008001	配线架	1.名称:RJ45配线架 2.规格:24口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	6	378.43	2270.58	0
3-2	030502015001	线管理器	1.名称:理线架 2.规格:1U，封闭滑槽式 3.包含:支架、理线板、盖板、绑扎等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	126.34	758.04	0
3-3	030502008002	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	8	219.84	1758.72	0
3-4	030502015002	线管理器	1.名称:理线架 2.规格:1U，封闭滑槽式 3.包含:支架、理线板、盖板、绑扎等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	126.34	1010.72	0
3-5	030501003001	控制设备	1.名称:标准机柜 2.规格:15U　3.安装方式:壁挂 4.包含:支架、接地等 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	6	846.49	5078.94	0
3-6	030502005003	光缆	1.名称:12芯室内单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1350	7.21	9733.5	0
3-7	030502003001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	4870	4.62	22499.4	0
3-8	030412001025	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	15	15.76	236.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-智能化工程　　第 4 页，共 16 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030412001013	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	750	13.81	10357.5	0
4		信息发布系统					55307.02	0
4-1	030502010001	信息、网络插座	1.名称:多媒体终端盒 2.规格:支持最高分辨率1280*720，720P的高清(HD)播放，支持HDTV中的1080P的节目播放 ；Windows 7或Windows 8.1操作系统;工业处理器：1.80GHZ 双核；工业缓存：DDR3 1066 2GB；数据存储：32G固态硬盘；显卡：Intel Graphics HD；网络接口：1000M*1 输出接口：RS232，HDMI*1,VGA 3.包含:接线等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	11	166.63	1832.93	0
4-2	030505016001	显示设备	1.名称:32寸LCD液晶显示器 2.规格:用于播出医院的文化宣传信息、公告与通知、宣教视频等内容。32寸LED液晶信息显示一体机，CPU≥四核1.4G,内存DDR3≥2G，存储≥8GB，分辨率≥1920*1080。应至少包含以下接口：USB3.0 接口 COM 口，HDMI 接口， RJ45 网口，电源插口；支持一键复位； 3.包含:接线、支架安装、调试等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	11	3102.55	34128.05	0
4-3	030502003002	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1818	5.03	9144.54	0
4-4	030412001014	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	306	13.81	4225.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-智能化工程　　第 5 页，共 16 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030412001015	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	297	20.12	5975.64	0
5		视频安防监控系统					185948.14	0
5-1	030506010001	监控摄像设备	1.名称:室内枪式摄像机 2.规格:机壳：吸顶或壁挂安装，IP65，防爆；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清3.3~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥20米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W，POE供电 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	26	670.71	17438.46	0
5-2	030506010002	监控摄像设备	1.名称:半球网络高清摄像机 2.规格:机壳：吸顶或壁挂安装，IP65，防爆；摄像机：1/3″CMOS，星光级，一体化镜头，高清2.8~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥15米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素 PAL制式，移动视频监控；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W，POE供电 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	57	656.1	37397.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-智能化工程　　第 6 页，共 16 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	030506010003	监控摄像设备	1.名称:室外枪式摄像机（红外） 2.规格:机壳：立杆安装，IP66，防爆；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清3.3~12mm光圈，自动平衡 0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥20米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：24VDC，≤10W 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	15	756.1	11341.5	0
5-4	030506010004	监控摄像设备	1.名称:电梯轿厢半球摄像机 2.规格:机壳：吸顶安装，飞碟型，IP65，防爆　≥400万像素；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清180° 鱼眼镜头 自动光圈，自动平衡 0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；性能：信噪比≥48dB，PAL制式；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	802.12	3208.48	0
5-5	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	102	13.95	1422.9	0
5-6	030502003003	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10126.5	4.62	46784.43	0
5-7	030412004008	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-2x1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1947	8.03	15634.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-智能化工程　　第 7 页，共 16 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	030412001016	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2178	20.12	43821.36	0
5-9	030412001017	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	525	16.5	8662.5	0
5-10	030412001026	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	15	15.76	236.4	0
6		出入口控制系统					50654.46	0
6-1	030506007001	出入口控制设备	1.名称:四门门禁控制器 2.规格:主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算。 发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。输入： 4组标准门磁状态输入， 4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入。输出：4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；4组常开报警继电器输出。电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W；标准读卡：4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮：Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失。保护：自带电池，断电保护48小时；通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯。扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口。支持DC24V消防信号。 3.包含:本体安装、接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	1167.87	2335.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-智能化工程　　第 8 页，共 16 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	030506007002	出入口控制设备	1.名称:双门门禁控制器 2.规格:主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算。 发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。输入： 1组标准门磁状态输入， 1组出门请示按钮输入，1组标准防撬状态输入。输出：2组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；2组常开报警继电器输出。电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W；标准读卡：2组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮：Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失。保护：自带电池，断电保护48小时；通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯，扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口。支持DC24V消防信号。 3.包含:本体安装、接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	870.52	2611.56	0
6-3	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称:双门磁力锁 2.规格:外露型，12V电源，带门磁，抗拉力≥500磅 3.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	11	1167.75	12845.25	0
6-4	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:通讯方式：Wiegand通讯，工作电压：DC12V，200mA，读卡频率：13.56MHz，读卡距离：0-5CM，认证方式：刷卡、密码，提示：带呼吸灯显示效果，安装方式:86盒安装，电源：控制器取电 3.安装方式:壁装 4.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	11	545.01	5995.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-智能化工程　　第 9 页，共 16 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	030506008002	出入口执行机构设备	1.名称:出门按钮 2.规格:使用寿命：50万次，塑料面板；白色，最大耐电流1.25A，翘板按键式，自复位。 3.安装方式:壁装 4.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	11	63.34	696.74	0
6-6	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	33	13.95	460.35	0
6-7	030502003004	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	813	4.62	3756.06	0
6-8	030412004009	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-6x0.75 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	322.5	9.47	3054.08	0
6-9	030412004010	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-4x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	310.5	7.19	2232.5	0
6-10	030412004011	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-2x0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	316.5	3.98	1259.67	0
6-11	030412001018	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	648	13.81	8948.88	0
6-12	030412001019	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	321	20.12	6458.52	0
7		电梯五方对讲系统					17195.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-智能化工程　　第 10 页，共 16 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	030412004012	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-6x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	541	12	6492	0
7-2	030412001020	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	532	20.12	10703.84	0
8		建筑设备监控系统					25583.83	0
8-1	030503002001	控制器	1.名称:DDC控制箱 2.规格:箱体：IP54，电磁屏蔽，哑光喷塑光洁 现场数字控制器：IP控制器，BTL B-BC 认证 32位CPU，内存≥128M（SDRAM），固态存储≥512M（Flash） 具备下级RS232/485接口，具有板载物理IO点 支持上级RJ45以太网通信，支持双网口提供足够的模拟信号I/O端口 提供足够的数字信号I/O端口 预置可用的动力驱动输出接口 内置编程器、操作面板，可现场调制操作 具备数据分析、处理、趋势记录等功能 具备现场、远程声光报警功能 内置WDG看门狗电路 内置信号处理、逻辑、PID模块 支持带电插拔 上位机脱机时，能够保持独立运行 内置后备电池，2h工作，5年RAM信号保持 内置实时操作系信号隔离；在强弱电接口之间配置隔离继电器 电源模块：AC220V，设备原厂配套 3.包含:接地、测试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	8287.86	16575.72	0
8-2	030502003005	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	78	4.62	360.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-智能化工程　　第 11 页，共 16 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3	030412004013	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYYP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	657	4.29	2818.53	0
8-4	030412004014	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYY-3*2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	13.85	484.75	0
8-5	030412001021	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	387	13.81	5344.47	0
9		建筑能效监管系统					8720.20	0
9-1	030503010001	采集系统	1.名称:数据采集器 2.规格:箱体：IP53，挂墙式安装 硬件及软件参数要求：高性能ARM926EJ-S内核，主频：456MHz 256MB NAND FLASH、128M DDR RAM 数据存储时间≤30天 上行通讯：1路RJ45通信端口，TCP/IP下协议 下行通讯：4路RS485、1路M-BUS通信端口 下行可集成DL/T645标准协议电表 及CJ/T188标准协议水表和热量表 可带载末端数量为≧96个 可输出36W的DC12V和300W的DC24V电源 内置嵌入式Linux版的仪表巡检服务软件 可灵活设置抄表周期带状态显示，可显示采集、通讯、报警、网络错误等各种工作状态 支持远程校时功能 符合国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗 监测系统技术导则要求 电源模块：AC220V，设备原厂配套 3.包含:接线、调试、电源模块等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	3302.23	3302.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-智能化工程　　第 12 页，共 16 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2	030503010002	采集系统	1.名称:直读电表 2.规格: 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1042.63	1042.63	0
9-3	030502003006	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	4.62	92.4	0
9-4	030412004015	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	4.35	261	0
9-5	030412004016	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	105	4.29	450.45	0
9-6	030412004017	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-3*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	121	6.69	809.49	0
9-7	030412001022	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	13.81	2762	0
10		区域网络机房					265619.75	0
10-1		UPS配电					82282.30	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-智能化工程　　第 13 页，共 16 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1-1	030406002001	EPS、UPS电源	1.名称:UPS 2.参数:高频塔式UPS:40KVA/长机；超高的输入输出功率因数，电压制式：三进三出，高频塔式UPS，类模块设计，下前进线，含UPS主路输入开关、UPS旁路输入开关，UPS输出开关及UPS维修开关，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：±240VDC(±192V~±264VDC，即32~44节12V电池可设置，默认40节），峰值比3:1，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡/EPO 3.包含:接线、接地、试验等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	30353.96	30353.96	0
10-1-2	030406001001	蓄电池	1.名称:电池柜1 2.规格:40节12V120A/H电池 3.包含:电池开关、电池箱、电池连接线、接线、接地、充放电等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	1	28800.66	28800.66	0
10-1-3	030406001002	蓄电池	1.名称:电池柜 2.规格:32节12V90A/H电池 3.包含:电池开关、电池箱、电池连接线、接线、接地、充放电等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	1	14483.2	14483.2	0
10-1-4	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称:承重支架制作、安装 2.材质:60*60方钢 3.包含:刷油等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	293.83	29.42	8644.48	0
10-2		通风					105830.5	0
10-2-1	030701003001	空调器	1.名称:精密空调 2.规格:45KW 3.包含:制冷剂、减震垫、接地、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	52915.25	105830.5	0
10-3		防雷接地					17841.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　A栋-智能化工程　　第 14 页，共 16 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-3-1	030410002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:ZR-BVR35 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2	94.42	188.84	0
10-3-2	030410002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:30*3紫铜带 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	121.11	6055.5	0
10-3-3	030410002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:100*0.3铜箔 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	190	59.98	11396.2	0
10-3-4	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	200.89	200.89	0
10-4		配管配线					59665.52	0
10-4-1	030412003019	桥架	1.名称:金属线槽 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	82.72	4136	0
10-4-2	030412002009	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	100	41.12	4112	0
10-4-3	030412001023	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	13.81	414.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A栋-智能化工程　　第 15 页，共 16 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-4-4	030412001024	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	20.12	1006	0
10-4-5	030409001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x25+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	119.57	17935.5	0
10-4-6	030409003014	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面16mm2<S≤35mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	154.26	308.52	0
10-4-7	030412004018	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	500	5.19	2595	0
10-4-8	030412004019	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	3600	7.08	25488	0
10-4-9	030412004020	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-16 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	120	28.49	3418.8	0
10-4-10	030413014006	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:五孔，10A 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	6	27.95	167.7	0
10-4-11	030412006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.包含:盖板等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	13.95	83.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　A栋-智能化工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							913332.25	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　A栋-智能化工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					32414.91
1-1	1	安全文明施工费		项		100	19454.99
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	15801.66
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	3653.33
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001002	脚手架		项	1	12959.92	12959.92
合计							32414.91

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：A栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：A栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：A栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：A栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	86895.78
合计					86895.78

总承包服务费计价表

工程名称：A栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： A栋-智能化工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030412002001	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.088502	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042004	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.000496	569.6500	0.28		

项目编码	030412002002	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价　41.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002003	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-47	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100<B+H≤150	10m	0.1	168.36	124.96	2.85	51	16.836	12.496	0.285	5.1
小计								16.836	12.496	0.285	5.1

清单项目综合单价　34.71700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.50894	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	4.69946	1.3634	6.41		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002004	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	378.84	2.85	78.34	22.37	37.884	0.285	7.834
小计								22.37	37.884	0.285	7.834

清单项目综合单价　68.37300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002005	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002006	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价　41.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002007	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车		台班	0.0005	569.6500	0.28		
项目编码	030412002008	项目名称	线槽		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789
清单项目综合单价											41.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	031301005004	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价											16.90620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366402	1.3889	1.9		
		技工人工费	元	3.948005	1.3634	5.38		
		高级技工人工费	元	1.246943	1.3824	1.72		
	材料	其他材料费	元	0.00973	1.0000	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0309	7.8500	0.24		
		醇酸防锈漆	kg	0.0177	15.1062	0.27		
		调和漆	kg	0.014	13.7200	0.19		
		电焊条	kg	0.014	8.4100	0.12		
		铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0044	12.5800	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	台式砂轮机	台班	0.003	13.1000	0.04		
		交流电焊机	台班	0.00625	154.3600	0.96		

项目编码	030409011002	项目名称	防火堵料(包)	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	3	23.14	5.76	0	6.41	69.42	17.28	0	19.23
小计								69.42	17.28	0	19.23
清单项目综合单价											105.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.3681	1.3889	8.84		
		技工人工费	元	1.8585	1.3634	2.53		
		高级技工人工费	元	41.9847	1.3824	58.04		
	材料	其他材料费	元	7.965	1.0000	7.97		
		棉纱	kg	0.09	6.0800	0.55		
		防爆胶泥	kg	3.12	2.8100	8.77		
	机械							

项目编码	030502013001	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-75	安装测试光缆终端盒 芯数12芯<N≤24芯	个	1	137.27	402.66	2.92	56.67	137.27	402.66	2.92	56.67
小计								137.27	402.66	2.92	56.67
清单项目综合单价											599.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.7462	1.3889	27.43		
		技工人工费	元	80.5664	1.3634	109.84		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.92	1.0000	2.92		

项目编码	030502013002	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-76	安装测试光缆终端盒 芯数24芯<N≤48芯	个	1	217.23	138.05	3.98	64.67	217.23	138.05	3.98	64.67
小计								217.23	138.05	3.98	64.67
清单项目综合单价											423.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.1109	1.3889	43.21		
		技工人工费	元	127.6348	1.3634	174.02		
	材料	其他材料费	元	5.31	1.0000	5.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.982	1.0000	3.98		

项目编码	030502005001	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	378.02	3.73	109.23	3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
小计								3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
清单项目综合单价											8.31290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502005002	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-65	管、线、槽内穿放光缆 线芯数36芯<N≤72芯	100m	0.01	510.46	599.09	6.66	165.5	5.1046	5.9909	0.0666	1.655
小计								5.1046	5.9909	0.0666	1.655
清单项目综合单价											12.81710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.202203	1.3889	3.06		
		技工人工费	元	1.500627	1.3634	2.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.04425	1.0000	0.04		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.06664	1.0000	0.07		

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030502008001	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N≤24口	架	1	31.19	338.94	0	8.3	31.19	338.94	0	8.3
小计								31.19	338.94	0	8.3
清单项目综合单价								378.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.4597	1.3889	31.19		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502015001	项目名称	线管理器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器(线管理器)安装 高度H=1U	台	1	21.42	99.21	0	5.71	21.42	99.21	0	5.71
小计								21.42	99.21	0	5.71
清单项目综合单价								126.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.4205	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502008002	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N≤12口	架	1	47.14	160.18	0	12.52	47.14	160.18	0	12.52
小计								47.14	160.18	0	12.52
清单项目综合单价								219.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.762	1.3889	9.39		
		技工人工费	元	27.6864	1.3634	37.75		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502015002	项目名称	线管理器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器(线管理器)安装 高度H=1U	台	1	21.42	99.21	0	5.71	21.42	99.21	0	5.71
小计								21.42	99.21	0	5.71
清单项目综合单价								126.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.4205	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030501003001	项目名称	控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.3	577.88	0	56.31	212.3	577.88	0	56.31
小计								212.3	577.88	0	56.31
清单项目综合单价								846.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	152.8558	1.3889	212.3		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030502005003	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	273.46	3.73	104	3.4031	2.7346	0.0373	1.04
小计								3.4031	2.7346	0.0373	1.04
清单项目综合单价								7.21500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683

工程量清单综合单价分析表

小计						1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价									4.61790000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.733168	1.3889		1.02		
		技工人工费		元	0.501143	1.3634		0.68		
	材料	其他材料费		元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.02832	1.0000		0.03		
项目编码	030412001025	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计						6.728	6.899	0	2.125
清单项目综合单价									15.75200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.788533	1.3889		1.1		
		技工人工费		元	3.454533	1.3634		4.71		
		高级技工人工费		元	0.667893	1.3824		0.92		
	材料	其他材料费		元	0.1239	1.0000		0.12		
		金属软管尼龙接头		个	0.618	0.2040		0.13		
		管卡子		个	1.236	0.0880		0.11		
		锁紧螺母		个	1.236	0.3100		0.38		
		镀锌管接头		个	0.618	0.7300		0.45		
	机械									
项目编码	030412001013	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计						6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价									13.81370000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.798381	1.3889		1.11		
		技工人工费		元	3.498414	1.3634		4.77		
		高级技工人工费		元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费		元	0.03354	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝		kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头		个	0.2502	1.8000		0.45		
		螺纹接头		个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械									
项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-30	多媒体信息插座安装	个	1	85.08	58.99	0	22.56	85.08	58.99	0	22.56
小计						85.08	58.99	0	22.56
清单项目综合单价									166.63000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.7933	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	24.9207	1.3634		33.98		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000		0.89		
	机械									
项目编码	030505016001	项目名称	显示设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-24	大屏幕投影屏50"	套	1	395.81	2601.78	0	104.96	395.81	2601.78	0	104.96
小计						395.81	2601.78	0	104.96
清单项目综合单价									3102.55000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	85.2214	1.3889		118.36		
		技工人工费		元	203.4958	1.3634		277.45		
	材料	其他材料费		元	4.425	1.0000		4.43		
	机械									
项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	271.19	2.83	58.79	1.7016	2.7119	0.0283	0.5879
小计						1.7016	2.7119	0.0283	0.5879
清单项目综合单价									5.02970000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.733168	1.3889		1.02		
		技工人工费		元	0.501143	1.3634		0.68		
	材料	其他材料费		元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.02832	1.0000		0.03		
项目编码	030412001014	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计						6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价									13.81370000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.798381	1.3889		1.11		
		技工人工费		元	3.498414	1.3634		4.77		
		高级技工人工费		元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费		元	0.03354	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝		kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头		个	0.2502	1.8000		0.45		
		螺纹接头		个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械									
项目编码	030412001015	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354	
小计								9.1846	8.1	0	2.8354	
清单项目综合单价												20.12000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.076154	1.3889		1.49		
		技工人工费				元	4.715687	1.3634		6.43		
		高级技工人工费				元	0.911827	1.3824		1.26		
	材料	其他材料费				元	0.03805	1.0000		0.04		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	2.2124		0.55		
		螺纹接头				个	0.1502	0.9650		0.14		
	机械											
项目编码	030506010001	项目名称			监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	428.77	3.1	50.26	188.58	428.77	3.1	50.26	
小计								188.58	428.77	3.1	50.26	
清单项目综合单价												670.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.0552	1.3889		37.58		
		技工人工费				元	110.753	1.3634		151		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.097	1.0000		3.1		
项目编码	030506010002	项目名称			监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	414.16	3.1	50.26	188.58	414.16	3.1	50.26	
小计								188.58	414.16	3.1	50.26	
清单项目综合单价												656.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.0552	1.3889		37.58		
		技工人工费				元	110.753	1.3634		151		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.097	1.0000		3.1		
项目编码	030506010003	项目名称			监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	514.16	3.1	50.26	188.58	514.16	3.1	50.26	
小计								188.58	514.16	3.1	50.26	
清单项目综合单价												756.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.0552	1.3889		37.58		
		技工人工费				元	110.753	1.3634		151		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.097	1.0000		3.1		
项目编码	030506010004	项目名称			监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	560.18	3.1	50.26	188.58	560.18	3.1	50.26	
小计								188.58	560.18	3.1	50.26	
清单项目综合单价												802.12000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.0552	1.3889		37.58		
		技工人工费				元	110.753	1.3634		151		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.097	1.0000		3.1		
项目编码	030412006004	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986	
小计								6.464	5.506	0	1.986	
清单项目综合单价												13.95600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.25173	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.82027	1.3634		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.0646	1.0000		0.06		
		塑料护口(钢管用)				个	2.225	1.2000		2.67		
		接线盒				个	1.02	2.0400		2.08		
		锁紧螺母				个	2.225	0.3100		0.69		
	机械											
项目编码	030502003003	项目名称			双绞线缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683	
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683	
清单项目综合单价												4.61790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.733168	1.3889		1.02		
		技工人工费				元	0.501143	1.3634		0.68		
	材料	其他材料费				元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.02832	1.0000		0.03		
项目编码	030412004008	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	608.3	0	64.84	1.3009	6.083	0	0.6484	
小计								1.3009	6.083	0	0.6484	
清单项目综合单价												8.03230000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	0.152673	1.3889		0.21		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.667527	1.3634	0.91		
		高级技工人工费	元	0.12933	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.0105	7.6100	0.08		
	机械							

项目编码	030412001016	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354

清单项目综合单价 20.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.715687	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030412001017	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn≤25mm	100m	0.01	1057.29	297.57	0	294.66	10.5729	2.9757	0	2.9466
小计								10.5729	2.9757	0	2.9466

清单项目综合单价 16.49520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.238748	1.3889	1.72		
		技工人工费	元	5.428571	1.3634	7.4		
		高级技工人工费	元	1.049725	1.3824	1.45		
	材料	其他材料费	元	0.03938	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	15.6800	0.02		
		塑料管接头	个	0.2575	0.8230	0.21		
	机械							

项目编码	030412001026	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125

清单项目综合单价 15.75200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.788533	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	3.454533	1.3634	4.71		
		高级技工人工费	元	0.667893	1.3824	0.92		
	材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000	0.12		
		金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040	0.13		
		管卡子	个	1.236	0.0880	0.11		
		锁紧螺母	个	1.236	0.3100	0.38		
		镀锌管接头	个	0.618	0.7300	0.45		
	机械							

项目编码	030506007001	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.55	1100.01	0	14.31	53.55	1100.01	0	14.31
小计								53.55	1100.01	0	14.31

清单项目综合单价 1167.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.5717	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	31.5584	1.3634	43.03		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030506007002	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.55	802.66	0	14.31	53.55	802.66	0	14.31
小计								53.55	802.66	0	14.31

清单项目综合单价 870.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.5717	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	31.5584	1.3634	43.03		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030506008001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁	台	1	207.42	905.31	0	55.02	207.42	905.31	0	55.02
小计								207.42	905.31	0	55.02

清单项目综合单价 1167.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.7615	1.3889	41.34		
		技工人工费	元	121.8158	1.3634	166.08		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030506006001	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030409-55	门禁读卡器	台	1	80.34	443.37	0	21.3	80.34	443.37	0	21.3	
小计								80.34	443.37	0	21.3	
清单项目综合单价												545.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.6347	1.3889		16.16		
		技工人工费				元	47.0757	1.3634		64.18		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
	机械											
项目编码	030506008002	项目名称		出入口执行机构设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	14.02	0.11	10.86	38.35	14.02	0.11	10.86	
小计								38.35	14.02	0.11	10.86	
清单项目综合单价												63.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.3833	1.3889		7.48		
		技工人工费				元	18.3347	1.3634		25		
		高级技工人工费				元	4.2475	1.3824		5.87		
	材料	其他材料费				元	0.248	1.0000		0.25		
		汽油				kg	0.03	8.8500		0.27		
		焊锡				kg	0.05	62.5100		3.13		
		焊锡膏				kg	0.02	52.0300		1.04		
		白布				m2	0.05	4.1850		0.21		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	12.8800		0.77		
		防火涂料				kg	0.05	15.5600		0.78		
		塑料膨胀管				个	1.7	0.0440		0.07		
		异形塑料管				m	0.13	1.0100		0.13		
		钻头				个	0.02	8.1600		0.16		
		镀锌自攻螺钉				10个	0.32	0.3980		0.13		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.107	1.0000		0.11		
项目编码	030412006005	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986	
小计								6.464	5.506	0	1.986	
清单项目综合单价												13.95600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.25173	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.82027	1.3634		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.0646	1.0000		0.06		
		塑料护口(钢管用)				个	2.225	1.2000		2.67		
		接线盒				个	1.02	2.0400		2.08		
		锁紧螺母				个	2.225	0.3100		0.69		
	机械											
项目编码	030502003004	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683	
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683	
清单项目综合单价												4.61790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.733168	1.3889		1.02		
		技工人工费				元	0.501143	1.3634		0.68		
	材料	其他材料费				元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.02832	1.0000		0.03		
项目编码	030412004009	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-195	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S≤0.75mm2	100m单线	0.01	191.42	671.95	0	84.26	1.9142	6.7195	0	0.8426	
小计								1.9142	6.7195	0	0.8426	
清单项目综合单价												9.47630000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.224013	1.3889		0.31		
		技工人工费				元	0.9823	1.3634		1.34		
		高级技工人工费				元	0.190846	1.3824		0.26		
	材料	其他材料费				元	0.00442	1.0000		0		
		汽油				kg	0.0064	8.8500		0.06		
		焊锡				kg	0.0014	62.5100		0.09		
		焊锡膏				kg	0.0003	52.0300		0.02		
		塑料胶布带				卷	0.017	7.6100		0.13		
	机械											
项目编码	030412004010	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积1.0mm2≤S≤1.5mm2	100m单线	0.01	151.87	501.65	0	65.27	1.5187	5.0165	0	0.6527	
小计								1.5187	5.0165	0	0.6527	
清单项目综合单价												7.18790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.177693	1.3889		0.25		
		技工人工费				元	0.78022	1.3634		1.06		
		高级技工人工费				元	0.150568	1.3824		0.21		
	材料	其他材料费				元	0.00619	1.0000		0.01		
		汽油				kg	0.0066	8.8500		0.06		
		焊锡				kg	0.0013	62.5100		0.08		
		焊锡膏				kg	0.0002	52.0300		0.01		
		塑料胶布带				卷	0.015	7.6100		0.11		
	机械											
项目编码	030412004011	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-185	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S≤0.75mm2	100m单线	0.01	115.33	240.01	0	42.52	1.1533	2.4001	0	0.4252	
小计								1.1533	2.4001	0	0.4252	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								3.97860000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00265	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0048	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.001	62.5100	0.06		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.0075	7.6100	0.06		
	机械							
项目编码	030412001018	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

清单项目综合单价								13.81370000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							
项目编码	030412001019	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354

清单项目综合单价								20.12000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.715687	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							
项目编码	030412004012	项目名称	配线		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积 0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	194.6	907.71	0	96.88	1.946	9.0771	0	0.9688
小计								1.946	9.0771	0	0.9688

清单项目综合单价								11.99190000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.227734	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	0.999557	1.3634	1.36		
		高级技工人工费	元	0.193043	1.3824	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.0073	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0016	62.5100	0.1		
		焊锡膏	kg	0.0004	52.0300	0.02		
		塑料胶布带	卷	0.02	7.6100	0.15		
	机械							
项目编码	030412001020	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354

清单项目综合单价								20.12000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.715687	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							
项目编码	030503002001	项目名称	控制器		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr≤24点	台	1	689.59	7407.52	7.7	183.05	689.59	7407.52	7.7	183.05
小计								689.59	7407.52	7.7	183.05

清单项目综合单价								8287.86000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	197.4907	1.3889	274.29		
		技工人工费	元	101.0547	1.3634	137.78		
		高级技工人工费	元	200.7543	1.3824	277.52		
	材料	其他材料费	元	0.442	1.0000	0.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	7.699	1.0000	7.7		
项目编码	030502003005	项目名称	双绞线缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价								4.61790000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501144	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.028321	1.0000	0.03		

项目编码	030412004013	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627
清单项目综合单价											4.29850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.648573	1.3634	0.88		
		高级技工人工费	元	0.125156	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.00336	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.009	7.6100	0.07		
	机械							

项目编码	030412004014	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	155.71	1131.42	0	97.78	1.5571	11.3142	0	0.9778
小计								1.5571	11.3142	0	0.9778
清单项目综合单价											13.84910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.182726	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.798954	1.3634	1.09		
		高级技工人工费	元	0.154814	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00752	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0014	62.5100	0.09		
		焊锡膏	kg	0.0003	52.0300	0.02		
		塑料胶布带	卷	0.0158	7.6100	0.12		
	机械							

项目编码	030412001021	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030503010001	项目名称	采集系统	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-7	集中式远程总线抄表采集器 安装、调试	个	1	97.94	3174.33	2.66	27.3	97.94	3174.33	2.66	27.3
小计								97.94	3174.33	2.66	27.3
清单项目综合单价											3302.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.245	1.3889	68.4		
		技工人工费	元	10.7973	1.3634	14.72		
		高级技工人工费	元	10.7213	1.3824	14.82		
	材料	其他材料费	元	23.894	1.0000	23.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.655	1.0000	2.66		

项目编码	030503010002	项目名称	采集系统	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-144	单相智能电表 安装	台	1	80.71	934.21	5.7	22.01	80.71	934.21	5.7	22.01
小计								80.71	934.21	5.7	22.01
清单项目综合单价											1042.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.5047	1.3889	13.2		
		技工人工费	元	31.02	1.3634	42.29		
		高级技工人工费	元	18.2424	1.3824	25.22		
	材料	其他材料费	元	2.478	1.0000	2.48		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	3.8500	0.39		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.1	7.8500	0.79		
		塑料带	kg	0.01	10.5600	0.11		
		铅标志牌	个	1	0.9380	0.94		
	机械	载货汽车	台班	0.01	569.6500	5.7		

项目编码	030502003006	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数 N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价											4.61790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.73317	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501145	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	仪器仪表使用费		元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412004015	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤2.5mm2	100m单线	0.01	115.33	275.06	0	44.27	1.1533	2.7506	0	0.4427
小计								1.1533	2.7506	0	0.4427
清单项目综合单价											4.34660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00531	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.007	2.2800	0.02		
	机械							

项目编码	030412004016	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627
清单项目综合单价											4.29850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.648573	1.3634	0.88		
		高级技工人工费	元	0.125156	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.00336	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.009	7.6100	0.07		
	机械							

项目编码	030412004017	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	150.32	456.29	0	62.6	1.5032	4.5629	0	0.626
小计								1.5032	4.5629	0	0.626
清单项目综合单价											6.69210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17638	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.772402	1.3634	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148371	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0013	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0002	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.0135	7.6100	0.1		
	机械							

项目编码	030412001022	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030406002001	项目名称	EPS、UPS电源	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-52	三相不间断电源安装调试 容量 30kV·A<C≤100kV·A	台	1	1176.76	28839.1	23.1	315	1176.76	28839.1	23.1	315
小计								1176.76	28839.1	23.1	315
清单项目综合单价											30353.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	214.8589	1.3889	298.42		
		技工人工费	元	477.373	1.3634	650.85		
		高级技工人工费	元	164.5624	1.3824	227.49		
	材料	其他材料费	元	1.593	1.0000	1.59		
		热缩套管	m	0.31	30.6400	9.5		
		塑料绝缘导线	m	3.55	7.8900	28.01		
	机械	叉式起重机	台班	0.04	577.6200	23.1		

项目编码	030406001001	项目名称	蓄电池	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-8	碱性蓄电池安装 电池容量 100A·h<C≤150A·h	个	40	19.36	663.38	5.13	5.52	774.4	26535.2	205.2	220.8
030205-36	220V以下蓄电池充放电电池容量 100A·h<C≤200A·h	组	1	802.86	47.48	0	214.82	802.86	47.48	0	214.82
小计								1577.26	26582.68	205.2	435.62
清单项目综合单价											28800.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.9995	1.3889	398.61		
		技工人工费	元	638.7286	1.3634	870.84		
		高级技工人工费	元	222.6147	1.3824	307.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	26.292	1.0000	26.29		
		碳酸氢钠(苏打)	kg	3	3.5000	10.5		
		电	kW·h	44	0.7430	32.69		
	机械	载货汽车	台班	0.4	512.6000	205.04		

项目编码	030406001002	项目名称	蓄电池	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-7	碱性蓄电池安装 电池容量 80A·h<C≤100A·h	个	32	12.7	398.78	5.13	3.75	406.4	12760.96	164.16	120
030205-35	220V以下蓄电池充放电 电池容量C≤100A·h	组	1	790.16	30.74	0	210.63	790.16	30.74	0	210.63
小计								1196.56	12791.7	164.16	330.63

清单项目综合单价 14483.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	220.1472	1.3889	305.76		
		技工人工费	元	486.224	1.3634	662.92		
		高级技工人工费	元	164.8477	1.3824	227.89		
	材料	其他材料费	元	21.485	1.0000	21.49		
		碳酸氢钠(苏打)	kg	3	3.5000	10.5		
		电	kW·h	22	0.7430	16.35		
	机械	载货汽车	台班	0.32	512.6000	164.03		

项目编码	031301005005	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	1001.23	461.71	118.16	296.48	10.0123	4.6171	1.1816	2.9648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	728.93	29.19	104.73	201.83	7.2893	0.2919	1.0473	2.0183
小计								17.3016	4.909	2.2289	4.9831

清单项目综合单价 29.42260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.625429	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	7.585884	1.3634	10.34		
		高级技工人工费	元	2.396265	1.3824	3.31		
	材料	其他材料费	元	0.01946	1.0000	0.02		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0688	7.8500	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0226	3.6400	0.08		
		乙炔气	m3	0.0075	6.8110	0.05		
		醇酸防锈漆	kg	0.0207	15.1062	0.31		
		调和漆	kg	0.016	13.7200	0.22		
		电焊条	kg	0.032	8.4100	0.27		
		铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0054	12.5800	0.07		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	台式砂轮机	台班	0.004	13.1000	0.05		
		交流电焊机	台班	0.0141	154.3600	2.18		

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-4	整体式空调机、空调器 安装落地式 风量 L≤6000m3/h	台	1	1187.45	51376.04	34.83	316.93	1187.45	51376.04	34.83	316.93
小计								1187.45	51376.04	34.83	316.93

清单项目综合单价 52915.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	328.3463	1.3889	456.04		
		技工人工费	元	411.107	1.3634	560.5		
		高级技工人工费	元	123.6324	1.3824	170.91		
	材料	其他材料费	元	4.358	1.0000	4.36		
	机械	汽车式起重机	台班	0.025	970.2100	24.26		
		载货汽车	台班	0.011	596.0400	6.56		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.016	250.8500	4.01		

项目编码	030410002003	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-12	铜接地绞线敷设	10m	0.1	499.8	297.13	0	147.11	49.98	29.713	0	14.711
小计								49.98	29.713	0	14.711

清单项目综合单价 94.40400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.78475	1.3889	12.2		
		技工人工费	元	20.163	1.3634	27.49		
		高级技工人工费	元	7.4427	1.3824	10.29		
	材料	其他材料费	元	1.6106	1.0000	1.61		
		氧气(工业用)	m3	0.02	3.6400	0.07		
		乙炔气	m3	0.008	6.8110	0.05		
		铁砂布	张	0.1	0.8670	0.09		
		铜焊条	kg	0.02	47.6700	0.95		
		铜焊粉	kg	0.002	59.6300	0.12		
	机械							

项目编码	030410002004	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	794.26	4.26	117.95	29.451	79.426	0.426	11.795
小计								29.451	79.426	0.426	11.795

清单项目综合单价 121.09800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.26034	1.3889	12.86		
		技工人工费	元	4.85729	1.3634	6.62		
		高级技工人工费	元	7.20981	1.3824	9.97		
	材料	其他材料费	元	0.0186	1.0000	0.02		
		调和漆	kg	0.02	13.7200	0.27		
		电焊条	kg	0.03	8.4100	0.25		
		膨胀螺栓	10套	0.095	3.1600	0.3		
	机械	砂轮切割机	台班	0.01	27.2300	0.27		
		交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		

项目编码	030410002005	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	212.14	4.26	88.84	29.451	21.214	0.426	8.884

工程量清单综合单价分析表

小计							29.451	21.214	0.426	8.884
清单项目综合单价										59.97500000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.26034		1.3889		12.86		
		技工人工费		元	4.85729		1.3634		6.62		
		高级技工人工费		元	7.20981		1.3824		9.97		
	材料	其他材料费		元	0.0186		1.0000		0.02		
		调和漆		kg	0.02		13.7200		0.27		
		电焊条		kg	0.03		8.4100		0.25		
		膨胀螺栓		10套	0.095		3.1600		0.3		
	机械	砂轮切割机		台班	0.01		27.2300		0.27		
		交流电焊机		台班	0.001		154.3600		0.15		
项目编码	030410007004	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	172.76	0	12.72	15.41	172.76	0	12.72
小计								15.41	172.76	0	12.72
清单项目综合单价											200.89000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.3707		1.3889		3.29		
		技工人工费		元	6.7335		1.3634		9.18		
		高级技工人工费		元	2.1238		1.3824		2.94		
	材料	其他材料费		元	0.885		1.0000		0.89		
		电线		m	0.75		3.9558		2.97		
		焊锡		kg	0.005		62.5100		0.31		
		棉纱		kg	0.05		6.0800		0.3		
		焊锡膏		kg	0.01		52.0300		0.52		
		汽油		kg	0.02		8.9000		0.18		
		铜接线端子		个	1.02		2.8300		2.89		
	机械										
项目编码	030412003019	项目名称	桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	320.55	5.7	117.81	38.31	32.055	0.57	11.781
小计								38.31	32.055	0.57	11.781
清单项目综合单价											82.71600000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.93267		1.3889		9.63		
		技工人工费		元	15.51073		1.3634		21.15		
		高级技工人工费		元	5.45002		1.3824		7.53		
	材料	其他材料费		元	0.2735		1.0000		0.27		
		汽油		kg	0.008		8.8500		0.07		
		电线		m	0.042		5.9027		0.25		
	机械	载货汽车		台班	0.001		569.6500		0.57		
项目编码	030412002009	项目名称	线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	163.54	2.85	57.85	18.693	16.354	0.285	5.785
小计								18.693	16.354	0.285	5.785
清单项目综合单价											41.11700000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.38354		1.3889		11.64		
		技工人工费		元	5.17		1.3634		7.05		
	材料	其他材料费		元	0.0885		1.0000		0.09		
		电线		m	0.042		3.9558		0.17		
	机械	载货汽车		台班	0.0005		569.6500		0.28		
项目编码	030412001023	项目名称	配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.79838		1.3889		1.11		
		技工人工费		元	3.498413		1.3634		4.77		
		高级技工人工费		元	0.67653		1.3824		0.94		
	材料	其他材料费		元	0.03354		1.0000		0.03		
		镀锌铁丝		kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头		个	0.2502		1.8000		0.45		
		螺纹接头		个	0.1502		0.7300		0.11		
	机械										
项目编码	030412001024	项目名称	配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354
清单项目综合单价											20.12000000
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.076154		1.3889		1.49		
		技工人工费		元	4.715688		1.3634		6.43		
		高级技工人工费		元	0.911828		1.3824		1.26		
	材料	其他材料费		元	0.03805		1.0000		0.04		
		镀锌铁丝		kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头		个	0.2502		2.2124		0.55		
		螺纹接头		个	0.1502		0.9650		0.14		
	机械										
项目编码	030409001035	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	10481.4	13.19	721.33	7.4188	104.814	0.1319	7.2133
小计								7.4188	104.814	0.1319	7.2133
清单项目综合单价											119.57800000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.619228	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.684951	1.3824	0.95		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		
		汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		

项目编码	030409003014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面16mm2<S≤35mm2	个	1	97.02	29.52	0.53	27.19	97.02	29.52	0.53	27.19
小计								97.02	29.52	0.53	27.19
清单项目综合单价								154.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.5107	1.3889	15.99		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	17.8176	1.3824	24.63		
	材料	其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030412004018	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	286.49	0	60.1	1.7301	2.8649	0	0.601
小计								1.7301	2.8649	0	0.601
清单项目综合单价								5.19600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004019	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613
清单项目综合单价								7.08560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.065344	1.3634	1.45		
		高级技工人工费	元	0.205639	1.3824	0.28		
	材料	其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004020	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-178	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积 25mm2<S≤35mm2	100m单线	0.01	211.45	2458.93	0	178.9	2.1145	24.5893	0	1.789
小计								2.1145	24.5893	0	1.789
清单项目综合单价								28.49280000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24772	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.0857	1.3634	1.48		
		高级技工人工费	元	0.20996	1.3824	0.29		
	材料	其他材料费	元	0.00903	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.008	8.8500	0.07		
		焊锡	kg	0.0015	62.5100	0.09		
		焊锡膏	kg	0.0003	52.0300	0.02		
		塑料胶布带	卷	0.013	2.2800	0.03		
	机械							

项目编码	030413014006	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流 I≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276
小计								14.41	9.263	0	4.276
清单项目综合单价								27.94900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8776	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225533	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.42475	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.0593	1.0000	0.06		
	机械							

项目编码	030412006006	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.251733	1.3889	1.74		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	2.820267	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	脚手架搭拆费(第九册 通风空调工程)	元	1	36.17	48.63	0	12	36.17	48.63	0	12
031106-37	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1	3828.36	3905.7	0	1208.35	3828.36	3905.7	0	1208.35
031106-40	脚手架搭拆费(第四册 建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	1622.24	1655.02	0	512.03	1622.24	1655.02	0	512.03
031106-43	脚手架搭拆费(第七册 消防工程)	元	1	10.72	14.41	0	3.56	10.72	14.41	0	3.56
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	43.98	44.87	0	13.88	43.98	44.87	0	13.88
小计								5541.47	5668.63	0	1749.82
清单项目综合单价											12959.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：A栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：A栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：A栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	21927226.22	
2	措施项目	10011703.57	
2.1	安全文明施工费	924985.24	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	798571.23	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	27158.94	
2.4	产业工人职业训练专项经费	99255.07	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2874503.68	
5	工程造价	34813433.47	
合计		34813433.47	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 1 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桩基工程					2711497.87	0
1-1		试验桩					33644.05	0
1-1-1	010301002003	预制钢筋混凝土空心桩试验桩	1.试验桩，桩径：500mm 2.地层情况:综合考虑各种地质情况，包括遇孤石或硬夹层情况 3.桩长(包括桩尖)：大于30m，综合考虑，按设计图示尺寸以桩长计算 4.接桩：综合考虑，详见图纸节点图 5.沉桩方式;综合考虑 6.桩尖类型：综合考虑，当桩端持力层为易受地下水浸湿软化层时,应采用封口型桩尖,桩尖与端板焊缝要连续饱满不渗水,在每根桩的第一节桩入土后立即往管内填灌C30细石混凝土,灌注高度1.5~2.0m。 7.托板材料：综合考虑 8.送桩：送桩长度不大于2m 9.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	90	354.64	31917.6	0
1-1-2	010502024003	填充混凝土	1.桩芯回填：灌芯1.5m C35预拌微膨胀混凝土 2.回填深度:综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.88	579.14	509.64	0
1-1-3	010506021005	钢筋笼	1.使用部位:桩头钢筋笼 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.钢筋接头费用综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.102	5152.75	525.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 2 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	010301005004	截(凿)桩头	1.桩类型:ZH1 试验桩截桩头、直径500mm 2.桩头截面、高度:根据施工现场实际情况截取桩头 3.废弃料装卸及弃置，弃置运距自行考虑 4.工程桩钢筋的成品保护在综合单价中考虑 5.土石方装卸及运输:包含土石方装卸、垂直运输、坑内及场地内转运(转运方式、次数及运距自行考虑)等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	3	135.93	407.79	0
1-1-5	080307004003	桩头防水	1.位置:桩头 2.防水膜品种:2厚(1.5kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 3.基层处理:满足设计及规范要求 4.桩径综合考虑 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详见招标文件及图纸，且满足相关施工、验收规范及技术要求	个	3	94.48	283.44	0
1-2		正式桩					2677853.82	0
1-2-1	010301002004	预制钢筋混凝土空心桩正式桩	1.正式桩，桩径: 500mm 2.地层情况:综合考虑各种地质情况，包括遇孤石或硬夹层情况 3.桩长(包括桩尖)：大于30m，综合考虑，按设计图示尺寸以桩长计算 4.接桩：综合考虑，详见图纸节点图 5.沉桩方式;综合考虑 6.桩尖类型：综合考虑，当桩端持力层为易受地下水浸湿软化层时,应采用封口型桩尖,桩尖与端板焊缝要连续饱满不渗水,在每根桩的第一节桩入土后立即往管内填灌C30细石混凝土,灌注高度1.5~2.0m。 7.托板材料：综合考虑 8.送桩：送桩长度不大于2m 9.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	8220	306.57	2520005.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 3 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	010502024004	填充混凝土	1.桩芯回填：灌芯1.5m C35预拌微膨胀混凝土 2.回填深度:综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	80.66	579.14	46713.43	0
1-2-3	010506021006	钢筋笼	1.使用部位:桩头钢筋笼 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.钢筋接头费用综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	9.316	5152.71	48002.65	0
1-2-4	010301005005	截(凿)桩头	1.桩类型:ZH1 试验桩截桩头、直径500mm 2.桩头截面、高度:根据施工现场实际情况截取桩头 3.废弃料装卸及弃置，弃置运距自行考虑 4.工程桩钢筋的成品保护在综合单价中考虑 5.土石方装卸及运输:包含土石方装卸、垂直运输、坑内及场地内转运(转运方式、次数及运距自行考虑)等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	274	135.93	37244.82	0
1-2-5	080307004004	桩头防水	1.位置:桩头 2.防水膜品种:2厚(1.5kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 3.基层处理:满足设计及规范要求 4.桩径综合考虑 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详见招标文件及图纸，且满足相关施工、验收规范及技术要求	个	274	94.48	25887.52	0
2		砌筑工程					1447786.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 4 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010402001004	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6m以内 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	956	733.31	701044.36	0
2-2	010402001005	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6-4.8m以内 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	254	821.67	208704.18	0
2-3	010402001006	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度4.8m以上 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	583	910.01	530535.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 5 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011201B001002	墙体挂网	1.基层类型:不同接触面墙体挂网 2.凡不同墙体粉刷前在交接处加铺钉一层Ø1镀锌钢丝网，网在交接缝处居中，两侧各150。九层以上外墙满挂Ø1钢丝网，网眼12x12,钢钉双向中距300。钢丝网应防雷接地，九层以下宜满贴纤维网格布。 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	510	14.71	7502.1	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程					9685005.58	0
3-1		混凝土工程					4260463.38	0
3-1-1	010501001002	基础垫层	1.基础形式:桩承台垫层 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，聚合物水泥混凝土，C20 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	70	532.99	37309.3	0
3-1-2	010502001002	桩承台	1.基础形式:桩承台 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C40,P8 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	990	551.45	545935.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 6 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	010502004002	设备基础	1.基础形式:设备基础 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	20	512.64	10252.8	0
3-1-4	010502006006	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C60 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	521	646.83	336998.43	0
3-1-5	010502006007	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C50 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	69	614.75	42417.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 7 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-6	010502006008	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C45 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	53	596.83	31631.99	0
3-1-7	010502006009	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C40 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	158	572.36	90432.88	0
3-1-8	010502010006	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C60 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	510	646.83	329883.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 8 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-9	010502010007	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C50 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	175	614.75	107581.25	0
3-1-10	010502010008	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C45 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	131	596.83	78184.73	0
3-1-11	010502010009	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C40 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	392	572.36	224365.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 9 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-12	010502011002	钢筋混凝土梁	1.构件名称:钢筋混凝土梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形梁、异形梁、弧形梁、斜梁等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	15	531.74	7976.1	0
3-1-13	010502013003	钢筋混凝土有梁板	1.构件名称:钢筋混凝土有梁板 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	4000	531.74	2126960	0
3-1-14	010502018003	坡道板	1.构件名称:钢筋混凝土汽车坡道板 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	75	531.74	39880.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 10 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-15	010502018004	坡道板	1.构件名称:钢筋混凝土汽车坡道板 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C35 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	25	555.35	13883.75	0
3-1-16	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形、弧形楼梯综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	69	663.68	45793.92	0
3-1-17	010502021002	构造柱	1.构件名称:钢筋混凝土构造柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	156	782.15	122015.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 11 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-18	010502022002	圈梁	1.构件名称:钢筋混凝土圈梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	49	775.49	37999.01	0
3-1-19	010502023002	过梁	1.构件名称:钢筋混凝土过梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	3	775.49	2326.47	0
3-1-20	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称:设备门口混凝土门槛、其他混凝土零星构件 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C20 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	6	806.95	4841.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 12 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-21	010502033002	后浇带	1.构件名称:梁、板后浇带 2.材料品种、强度要求、配比:C35 补偿收缩商品混凝土，抗渗 P8 3.包含密目铝丝网构造做法 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	36	660.93	23793.48	0
3-2		钢筋工程					5424542.20	0
3-2-1	010506001081	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6652.64	23616.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 13 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-2	010506001082	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6652.64	23616.87	0
3-2-3	010506001083	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6657.46	23633.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 14 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-4	010506001084	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	6612.3	80339.45	0
3-2-5	010506001085	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	6644.04	80725.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 15 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-6	010506001086	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	49.331	5348.41	263842.41	0
3-2-7	010506001087	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5402.52	50410.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 16 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-8	010506001088	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5056.35	47180.8	0
3-2-9	010506001089	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	4980.01	46468.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 17 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-10	010506001090	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5065.1	47262.45	0
3-2-11	010506001091	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5075.72	47361.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 18 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-12	010506001092	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5099.89	47587.07	0
3-2-13	010506001093	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	76.99	5002.05	385107.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 19 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-14	010506001094	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢φ32 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	56.99	5003.02	285122.11	0
3-2-15	010506001095	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6652.64	23616.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 20 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-16	010506001096	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6652.64	23616.87	0
3-2-17	010506001097	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6657.46	23633.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 21 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-18	010506001098	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	6612.3	80339.45	0
3-2-19	010506001099	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	6644.04	80725.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 22 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-20	010506001100	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	49.331	6537.18	322485.63	0
3-2-21	010506001101	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	6365.3	59394.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 23 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-22	010506001102	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5359.94	50013.6	0
3-2-23	010506001103	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	4980.01	46468.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 24 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-24	010506001104	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5065.1	47262.45	0
3-2-25	010506001105	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5075.72	47361.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 25 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-26	010506001106	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5099.89	47587.07	0
3-2-27	010506001107	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	53.979	5002.05	270005.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 26 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-28	010506001108	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6652.64	23616.87	0
3-2-29	010506001109	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6652.64	23616.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 27 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-30	010506001110	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6657.46	23633.98	0
3-2-31	010506001111	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	6612.3	80339.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 28 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-32	010506001112	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	6644.04	80725.09	0
3-2-33	010506001113	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	30.192	5134.7	155026.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 29 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-34	010506001114	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	7644.21	71328.12	0
3-2-35	010506001115	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	6948.31	64834.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 30 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-36	010506001116	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5138.87	47950.8	0
3-2-37	010506001117	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5382.78	50226.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 31 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-38	010506001118	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5075.72	47361.54	0
3-2-39	010506001119	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5099.89	47587.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 32 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-40	010506001120	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6652.64	23616.87	0
3-2-41	010506001121	现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6652.64	23616.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 33 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-42	010506001122	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6657.46	23633.98	0
3-2-43	010506001123	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	6612.3	80339.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 34 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-44	010506001124	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	6644.04	80725.09	0
3-2-45	010506001125	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5134.7	47911.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 35 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-46	010506001126	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5086.36	47460.83	0
3-2-47	010506001127	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5359.94	50013.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 36 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-48	010506001128	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	4980.01	46468.47	0
3-2-49	010506001129	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5065.1	47262.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 37 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-50	010506001130	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5075.72	47361.54	0
3-2-51	010506001131	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	10.733	5894.08	63261.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 38 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-52	010506001132	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	56.99	5002.05	285066.83	0
3-2-53	010506001133	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	5730.74	20344.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 39 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-54	010506001134	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	5730.74	20344.13	0
3-2-55	010506001135	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	5735.49	20360.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 40 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-56	010506001136	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	5418.82	65838.66	0
3-2-57	010506001137	钢架楼承板后浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.36	5700.05	19152.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 41 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-58	010506001138	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	20.581	5419.79	111544.7	0
3-2-59	010506001139	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5134.7	47911.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 42 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-60	010506001140	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5086.36	47460.83	0
3-2-61	010506001141	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	5730.74	20344.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 43 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-62	010506001142	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	5730.74	20344.13	0
3-2-63	010506001143	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	5735.49	20360.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 44 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-64	010506001144	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	5418.82	65838.66	0
3-2-65	010506001145	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	5419.79	65850.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 45 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-66	010506001146	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5134.7	47911.89	0
3-2-67	010506001147	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5086.36	47460.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 46 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-68	010506001148	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5418.82	50563.01	0
3-2-69	010506001149	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5419.79	50572.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 47 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-70	010506001150	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5134.7	47911.89	0
3-2-71	010506001151	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6652.64	23616.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 48 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-72	010506001152	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	6652.64	23616.87	0
3-2-73	010506001153	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	3.55	5735.49	20360.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 49 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-74	010506001154	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	6612.3	80339.45	0
3-2-75	010506001155	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.15	5419.79	65850.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 50 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-76	010506001156	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5134.7	47911.89	0
3-2-77	010506001157	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.935	5086.37	40360.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 51 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-78	010506001158	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.331	5418.82	50563.01	0
3-2-79	010506001159	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.099	5730.74	40682.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 52 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-80	010506B003002	植筋	1.钢筋种类、规格:植筋直径6mm，综合各强度等级钢筋 2.钻孔深度:根据施工情况定、A级植筋胶 3.钢筋量不包含在单价内，另行计算 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	根	2939	28.36	83350.04	0
4		金属结构工程					3350726.71	0
4-1	010604001002	钢梁	1.梁类型：H 型钢、矩形型钢钢梁 2.钢材品种、规格：Q355B,钢板厚度≥40mm须满足相应板厚方向断面收缩率规范要求。栓钉采用 圆柱头焊钉,焊钉材料为ML15Al。 3.构件涂(镀)层 要求:防腐蚀涂层由底漆、中间漆及面漆组成，环氧富锌底漆1遍+环氧云铁中间漆1遍，丙烯酸聚硅氧烷面漆两遍；防火涂料为非膨胀型防火涂料或膨胀型防火涂料 4.探伤要求：满足设计及相关规范要求 5.含栓钉、临时耳板和现场拼装平台及支承钢胎架的费用 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	239.8	10414.59	2497418.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 53 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010603002002	空腹钢柱	1.梁类型：矩形型钢钢柱 2.钢材品种、规格：Q355B,钢板厚度≥40mm须满足相应板厚方向断面收缩率规范要求。栓钉采用圆柱头焊钉,焊钉材料为ML15Al。 3.构件涂(镀)层 要求:防腐蚀涂层由底漆、中间漆及面漆组成，环氧富锌底漆1遍+环氧云铁中间漆1遍，丙烯酸聚硅氧烷面漆两遍；防火涂料为非膨胀型防火涂料或膨胀型防火涂料 4.探伤要求：满足设计及相关规范要求 5.含栓钉、临时耳板和现场拼装平台及支承钢胎架的费用 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	60.5	10048.5	607934.25	0
4-3	010605001002	钢板楼板	1. 构件类型：钢筋桁架楼承板（具体型号详见施工图设计），楼承板厚度150mm 2. 桁架高度、上/ 下弦、腹杆钢筋规格；底模镀锌钢板厚度（详见施工图设计） 3. 材质：HRB400、镀锌钢板； 4. 安装方式：现场安装，含吊装、拼接、封堵缝隙；5. 成品含工厂预制桁架、底模钢板，不含现场附加钢筋、混凝土 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	900.2	268.92	242081.78	0
4-4	010608002002	高强螺栓	1.高强螺栓，型号规格综合考虑 2. 安装方式：现场安装，满足现场需要；3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	套	200	16.46	3292	0
5		门窗工程					303312.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 54 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010802004013	钢质防火门-FM甲1223	FM甲1223 1.门洞口尺寸：1200*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	2.76	700.77	1934.13	0
5-2	010802004014	钢质防火门-FM甲1520	FM甲1520 1.门洞口尺寸：1500*2000mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	3	700.78	2102.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 55 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010802004015	钢质防火门-FM甲1523	FM甲1523 1.门洞口尺寸：1500*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	48.3	700.77	33847.19	0
5-4	010802004016	钢质防火门-FM甲1823	FM甲1823 1.门洞口尺寸：1800*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	8.28	700.78	5802.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 56 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	010802004017	钢质防火门-FM甲2023	FM甲2023 1.门洞口尺寸：2000*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	9.2	700.78	6447.18	0
5-6	010802004018	钢质防火门-FM甲3030	FM甲3030 1.门洞口尺寸：3000*3000mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	9	700.77	6306.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 57 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	010802004019	钢质防火门-FM乙1323	FM乙1323 1.门洞口尺寸：1300*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	65.78	700.77	46096.65	0
5-8	010802004020	钢质防火门-FM乙1523	FM乙1523 1.门洞口尺寸：1500*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	13.8	700.77	9670.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 58 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	010802004021	钢质防火门-FM乙1830	FM乙1830 1.门洞口尺寸：1800*3000mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	16.2	700.77	11352.47	0
5-10	010802004022	钢质防火门-FM乙3030	FM乙3030 1.门洞口尺寸：3000*3000mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	63	700.77	44148.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 59 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-11	010802004023	钢质防火门-FM乙3035	FM乙3035 1.门洞口尺寸：3000*3500mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	21	700.77	14716.17	0
5-12	010802004024	钢质防火门-FM丙0820	FM丙0820 1.门洞口尺寸：800*2000mm 2.防火等级：丙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	17.6	700.77	12333.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 60 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-13	010802004025	钢质防火门-FM丙1220	FM丙1220 1.门洞口尺寸：1200*2000mm 2.防火等级：丙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	57.6	700.77	40364.35	0
5-14	010802001002	金属(塑钢)门	金属门 M1023、M1123 1.门洞口尺寸：1000*2300mm、1100*2300mm 2.开启方式：具体详见设计要求 3.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 4.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 5.五金种类、规格：所有特种防护门窗产品均需符合现行国家规范及对应专项产品标准，供货单位具备相应资质并可提供有效型式检验报告。门窗洞口预留、门框锚固、消防联动、门禁、观察窗、耐腐蚀构造等细部要求，具体详见施工图纸深化 6.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 7.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 8满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	92.92	506.92	47103.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 61 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-15	010802001003	金属(塑钢)门联窗	金属门 MLC7423 1.门洞口尺寸：7400*2300mm 2.开启方式：具体详见设计要求 3.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 4.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 5.五金种类、规格：所有特种防护门窗产品均需符合现行国家规范及对应专项产品标准，供货单位具备相应资质并可提供有效型式检验报告。门窗洞口预留、门框锚固、消防联动、门禁、观察窗、耐腐蚀构造等细部要求，具体详见施工图纸深化 6.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 7.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 8满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	17.02	506.92	8627.78	0
5-16	010803001003	特种卷帘门 TJL7530	特种卷帘门 TJL7530 1.门洞口尺寸：7500*3000 2.门材质：钢制，具体详见设计要求 3.五金种类、规格：具体详见设计要求 4.驱动类型：详见施工图深化设计 5.其他工艺要求：所有快速卷帘门两侧均设防撞桩,防撞柱为304不锈钢材质。 6.包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	22.5	553.76	12459.6	0
6		屋面及防水工程					1032965.45	0
6-1		屋面1					68969.0	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 62 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-1	010902004005	屋面1（种植屋面）	1. 种植覆土层300mm厚（景观工程范围内，不在本清单中报价） 2. 聚酯毡滤水层，300g/m2。 3. 40高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔，抗压强度不少于300KN/m2)。 4. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向の4@100分缝@6m方格，缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，缝表面用JS粘贴150宽， 0.3厚聚乙烯丙纶保护 5. 聚酯毡隔离层，200g/m2。 6. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(燃烧性能等级B2级），（单独列项，不在本清单中报价，另计）。 7. 4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 9. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 10. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 11. 满足建设单位要求	m2	170	134.79	22914.3	0
6-1-2	010902001006	屋面1卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)，1层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	170	84.17	14308.9	0
6-1-3	010902001007	屋面1卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)，1层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	170	64.76	11009.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 63 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-4	010902002005	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	170	68.66	11672.2	0
6-1-5	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	170	53.32	9064.4	0
6-2		屋面2					494945	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 64 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-1	010902004006	屋面2（倒置式上人屋面）	1. 8厚浅色防滑地砖，3.0厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴，勾缝，分缝 2. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向の4@100分缝@4m方格，缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，深10,表面凹入3,聚合物水泥砂浆保 3. 干铺无纺布一层，200g/m2。 4. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚),(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 9 . 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求	m2	1100	204.39	224829	0
6-2-2	010902001008	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1100	123.57	135927	0
6-2-3	010902002006	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1100	68.67	75537	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 65 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-4	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1100	53.32	58652	0
6-3		屋面3					74607.4	0
6-3-1	010902004007	屋面3（不上人屋面）	1. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向Φ4@100分缝@4m方格， 缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，深10,表面凹入3,聚合物水泥砂浆保 2. 干铺无纺布一层，200g/m2。 3. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚)，(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 4. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	230	78.82	18128.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 66 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3-2	010902001009	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	230	123.57	28421.1	0
6-3-3	010902002007	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	230	68.67	15794.1	0
6-3-4	011001001007	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	230	53.32	12263.6	0
6-4		屋面4					394444.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 67 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-1	010902004008	屋面4（倒置式上人屋面(停车屋面)）	1. 80厚C20混凝土随捣随抹，内配Φ6@200双向，分缝12宽，双向@3000,粗砂填缝 2. 30厚粗砂垫层 3. 干铺无纺布一层，200g/m2。 4. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚)，(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	1221	77.49	94615.29	0
6-4-2	010902001010	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1221	123.57	150878.97	0
6-4-3	010902002008	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1221	68.67	83846.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 68 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-4	011001001008	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1221	53.32	65103.72	0
7		楼地面装饰工程					103332.03	0
7-1		楼面1					17753.85	0
7-1-1	011101002003	楼面1:防静电楼面(适用于高低压配电房、开关房)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C25细石混凝土 随打随抹光 2.面层厚度、混凝土强度等级:3厚防静电环氧砂浆 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	135	131.51	17753.85	0
7-2		楼面3					1231.2	0
7-2-1	011102003002	楼面3:地砖楼面1(适用于前室等)	1.面层及结合层做法在精装修工程中计取 2.砂浆种类及强度等级:素水泥浆一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	304	4.05	1231.2	0
7-3		楼面4					17528.5	0
7-3-1	011101001002	楼面4:水泥砂浆楼面(适用于管道井、楼梯间，走道，前室等)	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚DS M20预拌水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	550	31.87	17528.5	0
7-4		楼面5					63290.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 69 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4-1	011101006002	楼面5:地砖楼面2(适用于卫生间等)	1. 防滑地砖(规格、厚度详室内设计),专用聚合物水泥浆擦缝（精装修范围内，不在本清单中报价） 2. 5厚聚合物水泥砂浆粘贴（精装修范围内，不在本清单中报价） 3. 2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm（单独列项，不在本清单中报价，另计） 4. 最薄80厚C20混凝土垫层，随浇随抹压(0.5%精确找坡) 5. 1:3:6水泥陶粒混凝土填充层，1%找坡 6. 20厚M20水泥地面砂浆保护层 7. 防水层（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. 最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 9.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	280	86.37	24183.6	0
7-4-2	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，沿墙上翻至地面完成面100，与上层防水层搭接 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	294	55.85	16419.9	0
7-4-3	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm	m2	308	73.66	22687.28	0
7-5		楼面6					0	0
7-6		踢脚1					3527.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 70 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-6-1	011105001002	踢脚1:水泥砂浆踢脚(100高)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 12厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆打底并划出纹道 3. 8厚M20预拌水泥砂浆抹光。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	330	10.69	3527.7	0
8		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1671110.36	0
8-1		内墙1					604706.62	0
8-1-1	010903003002	内墙1:水泥砂浆墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 15厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平(分两次抹灰)。 3. 5厚M20预拌水泥砂浆抹面压光。 4. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆一道（单独列项，不在本清单中报价） 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	6950	84.98	590611	0
8-1-2	010903002008	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:5.0厚聚合物水泥防水砂浆一道，高度1200(仅用于有水管井或设备房) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	99	142.38	14095.62	0
8-2		内墙2					380192.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 71 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2-1	011404001002	内墙2:A级无机涂料墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 8厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 满刮腻子二道。 4. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 5. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	5106	74.46	380192.76	0
8-3		内墙3					114488.68	0
8-3-1	011203003003	内墙3:面砖内墙面1	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 6厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆罩面 3. 6厚M20预拌专用抹灰水泥砂浆压实抹平 4. 专用瓷砖粘贴剂，满浆粘贴，揉挤压实（精装修范围内，不在本清单中报价） 5. 面砖(规格、厚度详室内设计),专用聚合物水泥浆擦缝。（精装修范围内，不在本清单中报价） 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3028	37.81	114488.68	0
8-4		内墙5					76818.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 72 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-4-1	011205001002	内墙5:玻璃棉毡铝板网吸声墙面	1. 墙内预埋40X60X60防腐木砖，水平距离450~600,垂直距离400。2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料。（单独列项，不在本清单中报价） 3. 40X40木龙骨双向中距450~600。 4. 12厚1200宽耐火纸面石膏板，用M4X3.5木螺钉拧牢。 5. 聚醋酸乙烯胶结剂(白乳胶)点粘50厚超细玻璃棉毡填满龙骨格内。 6. 铺钉白色玻璃纤维布一层。7. 钉铝板网一层9X20孔，板厚1.0。 8. 4X20铝压条，以自攻螺钉固定于龙骨(铝压条间距详专业公司设计安装)。 9. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	130	542.91	70578.3	0
8-4-2	010903002009	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料。(分两遍纵横涂刷，首遍固化后刷第二遍) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	130	48	6240	0
8-5		内墙6					494904	0
8-5-1	011203003004	内墙6:面砖内墙面2	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。2. 6厚M5砂浆打底抹灰 3. 8厚M20抹灰砂浆压实抹平，挂金属网 4. 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆（单独列项，不在本清单中报价） 6. 面砖(规格、厚度详室内设计)，专用聚合物水泥浆擦缝。（精装修范围内，不在本清单中报价） 7. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2400	201.41	483384	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 73 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-5-2	010903002010	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(用于厨房上返高出地面1200mm,用于卫生间，上返高出地面2000mm,用于厕浴共用卫生间，上返至天花板底) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	240	48	11520	0
9		外墙面					1107305.4	0
9-1		外墙1					340476.0	0
9-1-1	011201001005	外墙1:涂料墙面(无保温)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。2. 10厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 5. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型）（单独列项，不在本清单中报价） 6. 外墙耐水腻子两遍 7. 外墙涂料一底两面(真石漆) 8. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1020	277.61	283162.2	0
9-1-2	010903002011	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1020	56.19	57313.8	0
9-2		外墙2					170062.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 74 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2-1	011201001006	外墙2:涂料墙面(有保温)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 10厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 刷绝热层专用界面处理剂一道 5. 保温凝胶（单独列项，不在本清单中报价） 6. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 7. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（单独列项，不在本清单中报价） 8. 外墙耐水腻子两遍 9. 外墙涂料一底两面(真石漆) 10. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 11. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	420	277.61	116596.2	0
9-2-2	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:保温凝胶 燃烧等级A级，厚度约15mm 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	420	71.11	29866.2	0
9-2-3	010903002012	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	420	56.19	23599.8	0
9-3		外墙3					596767.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 75 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-3-1	011201001007	外墙3:干挂金属墙面	干挂金属及龙骨在幕墙工程范围内，不在本清单中报价 1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 5厚M10预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 刷绝热层专用界面处理剂一道 5. 保温凝胶（单独列项，不在本清单中报价） 6. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 7. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（单独列项，不在本清单中报价） 8. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2280	134.44	306523.2	0
9-3-2	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:保温凝胶 燃烧等级A级，厚度约15mm 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2280	71.11	162130.8	0
9-3-3	010903002013	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2280	56.19	128113.2	0
10		天棚工程					241237.62	0
10-1		顶棚2					38874	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 76 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1-1	011404002003	顶棚2:A级无机涂料顶棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 板底满刮了厚腻子分两遍找平。 3. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 4. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	620	62.7	38874	0
10-2		顶棚4					13687.73	0
10-2-1	011302001004	顶棚4:轻钢龙骨纸面石膏板顶棚	1.钢筋混凝土板底面清理干净。 2.龙骨:轻钢龙骨标准骨架主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450 横撑龙骨中距900 3.石膏板面层在精装修范围内，不在本清单报价 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	113	72.86	8233.18	0
10-2-2	011302B003004	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层；2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.5	10909.09	5454.55	0
10-3		顶棚5					6167.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 77 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-3-1	011302001005	平面吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 铝合金配套T型龙骨，双向中距600。 3. 13~15厚600X600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	33	120.79	3986.07	0
10-3-2	011302B003005	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层；2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.2	10909.07	2181.81	0
10-4		顶棚6					14252.01	0
10-4-1	011302001006	平面吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 1.20㎜厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（单独列项，不在本清单中报价） 3. 基层材料种类、规格:铝合金扣板与配套龙骨固定 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	60	161.25	9675	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 78 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-4-2	010903002014	天棚涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	60	39.92	2395.2	0
10-4-3	011302B003006	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层； 2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.2	10909.07	2181.81	0
10-5		顶棚7					168256	0
10-5-1	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. A级岩棉保温隔热板（单独列项，不在本清单中报价） 3. 6mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布(≥160g/m2) 4. 满刮腻子二道。 5. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 6. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 7. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1600	76.04	121664	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-5-2	011001002002	保温隔热天棚	1.A级岩棉保温隔热板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1600	29.12	46592	0
11		其他工程					272945.78	0
11-1	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢楼梯栏杆 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	105.6	408.77	43166.11	0
11-2	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:成品不锈钢栏杆 2.幕墙前护栏 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	500	302.02	151010	0
11-3	040402017004	沟道盖板	1.车库出入口采用成品树脂盖板树脂盖板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	60	148.85	8931	0
11-4	040402017005	屋面沟道盖板	1.屋面成品树脂盖板树脂盖板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	114	148.85	16968.9	0
11-5	011101002004	坡道1:防滑面层	1. 50厚C25细石混凝土面层，随捣随扫成粗麻面，内配の6@200双向分缝12宽，双向@3000,粗砂填缝 2. 现浇钢筋混凝土楼板，随浇随抹光。 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	430	64.28	27640.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-建筑装饰工程　　第 80 页，共 80 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-6	010902005002	屋面排水管	1.屋面内排水雨水口 2.含雨水斗等 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材	m	336	25.54	8581.44	0
11-7	010903004002	墙面变形缝	1.外墙变形缝 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	32	157.95	5054.4	0
11-8	010901008002	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	73.4	157.95	11593.53	0
合计							21927226.22	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　B栋-建筑装饰工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					10011703.57
1-1	1	安全文明施工费		项		100	924985.24
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	798571.23
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	27158.94
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	27158.94
1-1-2-1-1	01A001001003	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		m	1	27158.94	27158.94
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	99255.07
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项	VZ_HJ	2	438544.52
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项	VZ_HJ	1	219272.26
1-8	8	二次搬运费		项	VZ_HJ	0.25	54818.07
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	276298.43
1-9-1	011601003004	其他大型机械进出场及安拆		项	1	276298.43	276298.43
1-10	10	脚手架费		项		100	1268819.74
1-10-1	011601001005	脚手架		项	1	180586.88	180586.88
1-10-2	011601001006	脚手架		项	1	163361.16	163361.16
1-10-3	011601001007	脚手架		项	1	856001.80	856001.80
1-10-4	011601001008	脚手架		项	1	68869.90	68869.90
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	1343128.61
1-11-1	011601002002	垂直运输		项	1	1301128.61	1301128.61
1-11-2	01B003	施工电梯及塔吊基础		项	1	42000.00	42000.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	模板		项		100	5485836.70
1-14-1	010505001003	垫层模板		m2	71	52.78	3747.38
1-14-2	010505002003	基础模板		m2	930	68.19	63416.70
1-14-3	010505004004	柱面模板		m2	2274	102.05	232061.70
1-14-4	010505004005	柱面模板		m2	1251	120.27	150457.77
1-14-5	010505004006	柱面模板		m2	675	129.38	87331.50
1-14-6	010505005004	墙面模板		m2	6674	92.59	617945.66
1-14-7	010505005005	墙面模板		m2	3241	108.66	352167.06
1-14-8	010505005006	墙面模板		m2	990	116.71	115542.90
1-14-9	010505006002	梁模板		m2	12935	119.54	1546249.90
1-14-10	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板		m2	13260	138.22	1832797.20
1-14-11	010505007004	坡道板模板		m2	700	114.81	80367.00
1-14-12	010505010002	楼梯模板		m2	800	206.06	164848.00
1-14-13	010505011002	构造柱模板		m2	1445	102.05	147462.25
1-14-14	010505012003	圈梁模板		m2	366	106.43	38953.38
1-14-15	010505013002	过梁模板		m2	70	122.22	8555.40
1-14-16	010505014002	零星现浇构件模板		m2	60	117.31	7038.60
1-14-17	010505019002	后浇带模板		m2	230	160.41	36894.30
			合计				10011703.57

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	2874503.68
合计					2874503.68

总承包服务费计价表

工程名称：B栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋-建筑装饰工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	010301002003	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩 试验桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.02	1128.13	143.3	1103.86	384.57	22.5626	2.866	22.0772	7.6914
120004-107	钢桩尖制作	t	0.000667	3787.11	4395.8	842.73	1282.16	2.52600237	2.9319986	0.56210091	0.85520072
120004-79	打预制混凝土管桩 桩径D=600mm 桩长L>18m 打试验桩(预制混凝土桩) 人工*1.5,机械*1.5 送桩深度0m<L≤2m 人工*1.25,机械*1.25	100m	0.01	1519.96	21802.95	3941.58	1774.04	15.1996	218.0295	39.4158	17.7404
120005-12	预埋件 铁件制作、安装	t	0.00021	3169.31	5378.33	755.87	1161.6	0.6655551	1.1294493	0.1587327	0.243936
小计								40.95375747	224.9569479	62.21383361	26.53093672

清单项目综合单价　354.65547570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.545337	1.3889	3.54		
		技工人工费	元	27.442524	1.3634	37.42		
	材料	其他材料费	元	2.227246	1.0000	2.23		
		松杂枋板材	m3	0.00075	1784.0700	1.34		
		低合金钢焊条	kg	0.586289	7.0800	4.15		
		预应力高强混凝土管桩	m	1.038	205.3097	213.11		
		预埋铁件	kg	0.271127	5.0200	1.36		
		乙炔气	kg	0.00278	11.2700	0.03		
		氧气	m3	0.006393	3.6400	0.02		
		钢板	t	0.000707	3832.7434	2.71		
	机械	机械费调整	元	-0.0007	1.0000	0		
		交流电焊机	台班	0.026964	172.1800	4.64		
		汽车式起重机	台班	0.009826	1506.0500	14.8		
		履带式柴油打桩机	台班	0.024718	1457.8000	36.03		
		汽车式起重机	台班	0.00516	1281.4900	6.61		
		汽车式起重机	台班	0.000093	1123.1500	0.1		
		剪板机	台班	0.00006	283.8400	0.02		
		轨道平车	台班	0.000327	18.5800	0.01		

项目编码	010502024003	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-13	泵送浇捣桩芯混凝土 换为【泵送预拌混凝土C35微膨胀,骨料最大粒径 31.5mm】	10m3	0.1	943.5	4282.48	94.8	470.57	94.35	428.248	9.48	47.057
小计								94.35	428.248	9.48	47.057

清单项目综合单价　579.13500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.603523	1.3889	5		
		技工人工费	元	65.531364	1.3634	89.35		
	材料	水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		其他材料费	元	4.240114	1.0000	4.24		
		泵送预拌混凝土	m3	1.015	416.8319	423.08		
	机械	混凝土振动器	台班	0.163523	10.2300	1.67		
		混凝土输送泵车	台班	0.006023	1301.1000	7.84		

项目编码	010506021005	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ>10mm	t	1	1143.37	3366.13	160.85	482.36	1143.37	3366.13	160.85	482.36
小计								1143.37	3366.13	160.85	482.36

清单项目综合单价　5152.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852941	1.3889	295.63		
		技工人工费	元	621.786275	1.3634	847.74		
	材料	其他材料费	元	33.328431	1.0000	33.33		
		低合金钢焊条	kg	9.65	7.0800	68.32		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319608	4.6500	10.79		
		钢筋	t	1.02549	3174.3363	3255.25		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.580392	172.1800	99.93		
		汽车式起重机	台班	0.047059	1123.1500	52.85		

项目编码	010301005004	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	446.75	388.26	360.75	163.41	44.675	38.826	36.075	16.341
小计								44.675	38.826	36.075	16.341

清单项目综合单价　135.91700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.312267	1.3889	15.71		
		技工人工费	元	21.243467	1.3634	28.96		
	材料	石料切割锯片	片	0.675	57.5200	38.83		
	机械	管桩切割机	台班	0.143	252.2700	36.07		

项目编码	080307004003	项目名称	桩头防水	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-83	桩头防水 直径0mm<D≤500mm	10个	0.1	440.97	347.45	0	134.06	44.097	34.745	0	13.406
RGJX	人工降效		44.096667	0.04	0	0	0.01	1.76386668	0	0	0.44096667
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								45.86086668	34.745	0	13.84696667

清单项目综合单价　94.45283335

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.662433	1.0000	1.66		
		普工人工费	元	2.7646	1.3889	3.84		
		技工人工费	元	29.527267	1.3634	40.26		
	材料	其他材料费	元	0.513467	1.0000	0.51		
		水	m3	0.007	4.6214	0.03		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.8	7.0000	12.6		
		遇水膨胀止水条	m	2	7.2000	14.4		
		遇水膨胀止水条	m	1	7.2000	7.2		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010301002004	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩 正式桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.01	1128.13	143.3	1103.86	384.57	11.2813	1.433	11.0386	3.8457
120004-107	钢桩尖制作	t	0.000667	3787.11	4395.8	842.73	1282.16	2.52600237	2.9319986	0.56210091	0.85520072
120004-79	打预制混凝土管桩 桩径D=600mm 桩长L>18m 送桩深度0m<L≤2m 人工*1.25,机械*1.25	100m	0.01	1013.3	21802.95	2627.72	1546.07	10.133	218.0295	26.2772	15.4607
120005-12	预埋件 铁件制作、安装	t	0.00021	3169.31	5378.33	755.87	1161.6	0.6655551	1.1294493	0.1587327	0.243936
小计								24.60585747	223.5239479	38.03663361	20.40553672
清单项目综合单价											306.57197570
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.520863		1.3889		2.11		
		技工人工费			元	16.49568		1.3634		22.49		
	材料	其他材料费			元	2.213058		1.0000		2.21		
		松杂枋板材			m3	0.00075		1784.0700		1.34		
		低合金钢焊条			kg	0.385889		7.0800		2.73		
		预应力高强混凝土管桩			m	1.038		205.3097		213.11		
		预埋铁件			kg	0.271127		5.0200		1.36		
		乙块气			kg	0.00278		11.2700		0.03		
		氧气			m3	0.006393		3.6400		0.02		
		钢板			t	0.000707		3832.7434		2.71		
	机械	交流电焊机			台班	0.017389		172.1800		2.99		
		汽车式起重机			台班	0.00655		1506.0500		9.86		
		履带式柴油打桩机			台班	0.014915		1457.8000		21.74		
		汽车式起重机			台班	0.00258		1281.4900		3.31		
		汽车式起重机			台班	0.000093		1123.1500		0.1		
		剪板机			台班	0.00006		283.8400		0.02		
		轨道平车			台班	0.000327		18.5800		0.01		
项目编码	010502024004	项目名称		填充混凝土				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-13	泵送浇捣桩芯混凝土 换为【泵送预拌混凝土C35微膨胀,骨料最大粒径 31.5mm】	10m3	0.1	943.5	4282.48	94.8	470.57	94.35	428.248	9.48	47.057
小计								94.35	428.248	9.48	47.057
清单项目综合单价											579.13500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.60347		1.3889		5		
		技工人工费			元	65.53138		1.3634		89.35		
	材料	水			m3	0.2		4.6214		0.92		
		其他材料费			元	4.240081		1.0000		4.24		
		泵送预拌混凝土			m3	1.015		416.8319		423.08		
	机械	混凝土振动器			台班	0.1635		10.2300		1.67		
		混凝土输送泵车			台班	0.006		1301.1000		7.81		
项目编码	010506021006	项目名称		钢筋笼				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ>10mm	t	1	1143.37	3366.13	160.85	482.36	1143.37	3366.13	160.85	482.36
小计								1143.37	3366.13	160.85	482.36
清单项目综合单价											5152.71000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	212.852898		1.3889		295.63		
		技工人工费			元	621.786303		1.3634		847.74		
	材料	其他材料费			元	33.327995		1.0000		33.33		
		低合金钢焊条			kg	9.65		7.0800		68.32		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319998		4.6500		10.79		
		钢筋			t	1.025		3174.3363		3253.69		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.580002		172.1800		99.86		
		汽车式起重机			台班	0.047005		1123.1500		52.79		
项目编码	010301005005	项目名称		截(凿)桩头				计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	446.75	388.26	360.75	163.41	44.675	38.826	36.075	16.341
小计								44.675	38.826	36.075	16.341
清单项目综合单价											135.91700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.31228		1.3889		15.71		
		技工人工费			元	21.24345		1.3634		28.96		
	材料	石料切割锯片			片	0.675		57.5200		38.83		
	机械	管桩切割机			台班	0.143		252.2700		36.07		
项目编码	080307004004	项目名称		桩头防水				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-83	桩头防水 直径0mm<D≤500mm	10个	0.1	440.97	347.45	0	134.06	44.097	34.745	0	13.406
RGJX	人工降效		44.097008	0.04	0	0	0.01	1.76388032	0	0	0.44097008
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								45.86088032	34.745	0	13.84697008
清单项目综合单价											94.45285040
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	1.662457		1.0000		1.66		
		普工人工费			元	2.76461		1.3889		3.84		
		技工人工费			元	29.52725		1.3634		40.26		
	材料	其他材料费			元	0.51348		1.0000		0.51		
		水			m3	0.007		4.6214		0.03		
		水泥基渗透结晶型防水涂料			kg	1.8		7.0000		12.6		
		遇水膨胀止水条			m	2		7.2000		14.4		
		遇水膨胀止水条			m	1		7.2000		7.2		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
项目编码	010402001004	项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	3358.87	2729.42	44.53	1028.47	335.887	272.942	4.453	102.847
RGJX	人工降效		335.886998	0.04	0	0	0.01	13.43547992	0	0	3.35886998
JXJX	机械降效		4.453003	0	0	0.04	0	0	0	0.17812012	0
小计								349.3224799	272.942	4.63112012	106.20587

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								733.10147002
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	12.66294	1.0000	12.66			
	普工人工费	元	56.39288	1.3889	78.32			
	技工人工费	元	188.91216	1.3634	257.56			
材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66			
	加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97			
	普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99			
	松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31			
	铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06			
	水	m3	0.1304	4.6214	0.6			
	干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36			
机械	机械费调整	元	0.167878	1.0000	0.17			
	灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45			

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 3.6m以上 4.8m以下部分 人工*1.2	10m3	0.1	4030.64	2729.42	44.53	1206.24	403.064	272.942	4.453	120.624
RGJX	人工降效		403.064016	0.04	0	0	0.01	16.12256064	0	0	4.03064016
JXJX	机械降效		4.452993	0	0	0.04	0	0	0	0.17811972	0
小计								419.1865606	272.942	4.63111972	124.6546402

清单项目综合单价								821.41432052
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	15.195513	1.0000	15.2			
	普工人工费	元	67.67146	1.3889	93.99			
	技工人工费	元	226.69459	1.3634	309.08			
材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66			
	加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97			
	普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99			
	松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31			
	铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06			
	水	m3	0.1304	4.6214	0.6			
	干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36			
机械	机械费调整	元	0.167878	1.0000	0.17			
	灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45			

项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 超过4.8m部分 人工*1.4	10m3	0.1	4702.42	2729.42	44.53	1384	470.242	272.942	4.453	138.4
RGJX	人工降效		470.242007	0.04	0	0	0.01	18.80968028	0	0	4.70242007
JXJX	机械降效		4.453002	0	0	0.04	0	0	0	0.17812008	0
小计								489.0516803	272.942	4.63112008	143.1024201

清单项目综合单价								909.72722043
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	17.728124	1.0000	17.73			
	普工人工费	元	78.95003	1.3889	109.65			
	技工人工费	元	264.47702	1.3634	360.59			
材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66			
	加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97			
	普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99			
	松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31			
	铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06			
	水	m3	0.1304	4.6214	0.6			
	干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36			
机械	机械费调整	元	0.167878	1.0000	0.17			
	灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45			

项目编码	011201B001002	项目名称	墙体挂网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 设计要求在不同材质交界处挂网 人工*1.15	100m2	0.01	797.3	402.69	0	231.12	7.973	4.0269	0	2.3112
RGJX	人工降效		7.973	0.04	0	0	0.01	0.31892	0	0	0.07973
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								8.29192	4.0269	0	2.39093

清单项目综合单价								14.70975000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	0.300682	1.0000	0.3			
	普工人工费	元	0.825611	1.3889	1.15			
	技工人工费	元	1.810705	1.3634	2.47			
	高级技工人工费	元	3.15212	1.3824	4.36			
材料	其他材料费	元	0.03987	1.0000	0.04			
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.3300	1.4			
	YJ-III胶	kg	0.33	7.8500	2.59			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-2	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	555.66	4207.14	162.95	369.04	55.566	420.714	16.295	36.904
RGJX	人工降效		55.566	0.04	0	0	0.01	2.22264	0	0	0.55566
JXJX	机械降效		16.295	0	0	0.04	0	0	0	0.6518	0
小计								57.78864	420.714	16.9468	37.45966

清单项目综合单价								532.90910000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	2.094839	1.0000	2.09			
	技工人工费	元	40.75522	1.3634	55.57			
材料	其他材料费	元	6.217456	1.0000	6.22			
	水	m3	0.2	4.6214	0.92			
	泵送预拌混凝土	m3	1.01	409.4779	413.57			
机械	机械费调整	元	0.614321	1.0000	0.61			
	混凝土输送泵车	台班	0.0088	1764.5400	15.53			
	混凝土振动器	台班	0.075	10.2300	0.77			

项目编码	010502001002	项目名称	桩承台	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5】 换为【防水混凝土C40 P8】	10m3	0.1	606.02	4348.8	169.78	389.94	60.602	434.88	16.978	38.994
小计								60.602	434.88	16.978	38.994
清单项目综合单价											551.45400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.44944	1.3634		60.6		
	材料	其他材料费				元	6.426795	1.0000		6.43		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		防水混凝土				m3	1.01	422.1062		426.33		
	机械	混凝土输送泵车				台班	0.0091	1764.5400		16.06		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
项目编码	010502004002	项目名称			设备基础			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	606.02	3979.21	169.78	371.46	60.602	397.921	16.978	37.146
小计				60.602	397.921	16.978	37.146				
清单项目综合单价											512.64700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.44944	1.3634		60.6		
	材料	其他材料费				元	5.8806	1.0000		5.88		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	386.0531		389.91		
	机械	混凝土输送泵车				台班	0.0091	1764.5400		16.06		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
项目编码	010502006006	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4967.43	199.78	469.87	78.308	496.743	19.978	46.987
RGJX	人工降效		78.308004	0.04	0	0	0.01	3.13232016	0	0	0.78308004
JXJX	机械降效		19.978004	0	0	0.04	0	0	0	0.79912016	0
小计								81.44032016	496.743	20.77712016	47.77008004
清单项目综合单价											646.73052036
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.952212	1.0000		2.95		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	7.34103	1.0000		7.34		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	482.4513		487.28		
	机械	机械费调整				元	0.753171	1.0000		0.75		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502006007	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4661.87	199.78	454.59	78.308	466.187	19.978	45.459
RGJX	人工降效		78.307972	0.04	0	0	0.01	3.13231888	0	0	0.78307972
JXJX	机械降效		19.977972	0	0	0.04	0	0	0	0.79911888	0
小计								81.44031888	466.187	20.77711888	46.24207972
清单项目综合单价											614.64651748
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.95221	1.0000		2.95		
		技工人工费				元	57.435651	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.88947	1.0000		6.89		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	452.6460		457.17		
	机械	机械费调整				元	0.75317	1.0000		0.75		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502006008	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4491.23	199.78	446.06	78.308	449.123	19.978	44.606
RGJX	人工降效		78.307925	0.04	0	0	0.01	3.132317	0	0	0.78307925
JXJX	机械降效		19.977925	0	0	0.04	0	0	0	0.799117	0
小计								81.440317	449.123	20.777117	45.38907925
清单项目综合单价											596.72951325
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.952209	1.0000		2.95		
		技工人工费				元	57.435651	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.637291	1.0000		6.64		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	436.0000		440.36		
	机械	机械费调整				元	0.753168	1.0000		0.75		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502006009	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4258.08	199.78	434.4	78.308	425.808	19.978	43.44
RGJX	人工降效		78.307975	0.04	0	0	0.01	3.132319	0	0	0.78307975
JXJX	机械降效		19.977975	0	0	0.04	0	0	0	0.799119	0
小计								81.440319	425.808	20.777119	44.22307975
清单项目综合单价											572.24851775
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.952211	1.0000		2.95		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.292725	1.0000		6.29		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	413.2566		417.39		
	机械	机械费调整				元	0.75317	1.0000		0.75		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵车		台班	0.0108	1764.5400	19.06		
项目编码	010502010006	项目名称	钢筋混凝土墙		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4967.43	199.78	469.87	78.308	496.743	19.978	46.987
RGJX	人工降效		78.308	0.04	0	0	0.01	3.13232	0	0	0.78308
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.04	0	0	0	0.79912	0
小计								81.44032	496.743	20.77712	47.77008
清单项目综合单价								646.73052000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	2.952212		1.0000		2.95		
		技工人工费			元	57.43565		1.3634		78.31		
	材料	其他材料费			元	7.34103		1.0000		7.34		
		水			m3	0.46		4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土			m3	1.01		482.4513		487.28		
	机械	机械费调整			元	0.753171		1.0000		0.75		
		混凝土振动器			台班	0.09		10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车			台班	0.0108		1764.5400		19.06		
项目编码	010502010007	项目名称	钢筋混凝土墙		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4661.87	199.78	454.59	78.308	466.187	19.978	45.459
RGJX	人工降效		78.308	0.04	0	0	0.01	3.13232	0	0	0.78308
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.04	0	0	0	0.79912	0
小计								81.44032	466.187	20.77712	46.24208
清单项目综合单价								614.64652000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	2.952211		1.0000		2.95		
		技工人工费			元	57.43565		1.3634		78.31		
	材料	其他材料费			元	6.88947		1.0000		6.89		
		水			m3	0.46		4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土			m3	1.01		452.6460		457.17		
	机械	机械费调整			元	0.753171		1.0000		0.75		
		混凝土振动器			台班	0.09		10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车			台班	0.0108		1764.5400		19.06		
项目编码	010502010008	项目名称	钢筋混凝土墙		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4491.23	199.78	446.06	78.308	449.123	19.978	44.606
RGJX	人工降效		78.308016	0.04	0	0	0.01	3.13232064	0	0	0.78308016
JXJX	机械降效		19.978016	0	0	0.04	0	0	0	0.79912064	0
小计								81.44032064	449.123	20.77712064	45.38908016
清单项目综合单价								596.72952144			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	2.952212		1.0000		2.95		
		技工人工费			元	57.43565		1.3634		78.31		
	材料	其他材料费			元	6.63729		1.0000		6.64		
		水			m3	0.46		4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土			m3	1.01		436.0000		440.36		
	机械	机械费调整			元	0.753171		1.0000		0.75		
		混凝土振动器			台班	0.09		10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车			台班	0.0108		1764.5400		19.06		
项目编码	010502010009	项目名称	钢筋混凝土墙		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4258.08	199.78	434.4	78.308	425.808	19.978	43.44
RGJX	人工降效		78.308011	0.04	0	0	0.01	3.13232044	0	0	0.78308011
JXJX	机械降效		19.978011	0	0	0.04	0	0	0	0.79912044	0
小计								81.44032044	425.808	20.77712044	44.22308011
清单项目综合单价								572.24852099			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	2.952212		1.0000		2.95		
		技工人工费			元	57.43565		1.3634		78.31		
	材料	其他材料费			元	6.292725		1.0000		6.29		
		水			m3	0.46		4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土			m3	1.01		413.2566		417.39		
	机械	机械费调整			元	0.753171		1.0000		0.75		
		混凝土振动器			台班	0.09		10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车			台班	0.0108		1764.5400		19.06		
项目编码	010502011002	项目名称	钢筋混凝土梁		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	3979.21	182.13	400.36	71.191	397.921	18.213	40.036
RGJX	人工降效		71.191334	0.04	0	0	0.01	2.84765336	0	0	0.71191334
JXJX	机械降效		18.213334	0	0	0.04	0	0	0	0.72853336	0
小计								74.03865336	397.921	18.94153336	40.74791334
清单项目综合单价								531.64910006			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	2.683913		1.0000		2.68		
		技工人工费			元	52.2155		1.3634		71.19		
	材料	其他材料费			元	5.8806		1.0000		5.88		
		水			m3	0.46		4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土			m3	1.01		386.0531		389.91		
	机械	机械费调整			元	0.68664		1.0000		0.69		
		混凝土振动器			台班	0.09		10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车			台班	0.0098		1764.5400		17.29		
项目编码	010502013003	项目名称	钢筋混凝土有梁板		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	3979.21	182.13	400.36	71.191	397.921	18.213	40.036
RGJX	人工降效		71.191	0.04	0	0	0.01	2.84764	0	0	0.71191
JXJX	机械降效		18.213	0	0	0.04	0	0	0	0.72852	0
小计								74.03864	397.921	18.94152	40.74791
清单项目综合单价								531.64907000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	2.683901		1.0000		2.68		
		技工人工费			元	52.2155		1.3634		71.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	5.8806	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	机械费调整	元	0.68663	1.0000	0.69		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0098	1764.5400	17.29		

项目编码	010502018003	项目名称	坡道板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	3979.21	182.13	400.36	71.191	397.921	18.213	40.036
RGJX	人工降效		71.191067	0.04	0	0	0.01	2.84764268	0	0	0.71191067
JXJX	机械降效		18.213067	0	0	0.04	0	0	0	0.72852268	0
小计								74.03864268	397.921	18.94152268	40.74791067
清单项目综合单价											531.64907603

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.683903	1.0000	2.68		
		技工人工费	元	52.2155	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	5.8806	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	机械费调整	元	0.686632	1.0000	0.69		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0098	1764.5400	17.29		

项目编码	010502018004	项目名称	坡道板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	4204.01	182.13	411.6	71.191	420.401	18.213	41.16
RGJX	人工降效		71.1912	0.04	0	0	0.01	2.847648	0	0	0.711912
JXJX	机械降效		18.2132	0	0	0.04	0	0	0	0.728528	0
小计								74.038648	420.401	18.941528	41.871912
清单项目综合单价											555.25308800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.683908	1.0000	2.68		
		技工人工费	元	52.2155	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	6.21282	1.0000	6.21		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	407.9823	412.06		
	机械	机械费调整	元	0.686636	1.0000	0.69		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0098	1764.5400	17.29		

项目编码	010502020002	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-58	非泵送现浇混凝土 整体楼梯 普通	10m3	0.1	2090.69	3674.91	25.58	738.81	209.069	367.491	2.558	73.881
RGJX	人工降效		209.068986	0.04	0	0	0.01	8.36275944	0	0	2.09068986
JXJX	机械降效		2.557972	0	0	0.04	0	0	0	0.10231888	0
小计								217.4317594	367.491	2.66031888	75.97168986
清单项目综合单价											663.55476818

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	7.881901	1.0000	7.88		
		普工人工费	元	11.77839	1.3889	16.36		
		技工人工费	元	141.34523	1.3634	192.71		
	材料	其他材料费	元	5.4309	1.0000	5.43		
		水	m3	0.775	4.6214	3.58		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	354.9292	358.48		
	机械	机械费调整	元	0.096436	1.0000	0.1		
		混凝土振动器	台班	0.205	12.4800	2.56		

项目编码	010502021002	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2938.38	3754.99	12.69	966.21	293.838	375.499	1.269	96.621
RGJX	人工降效		293.838013	0.04	0	0	0.01	11.75352052	0	0	2.93838013
JXJX	机械降效		1.268975	0	0	0.04	0	0	0	0.050759	0
小计								305.5915205	375.499	1.319759	99.55938013
清单项目综合单价											781.96965965

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	11.077693	1.0000	11.08		
		普工人工费	元	24.05062	1.3889	33.4		
		技工人工费	元	191.01777	1.3634	260.43		
	材料	其他材料费	元	5.54925	1.0000	5.55		
		水	m3	0.879	4.6214	4.06		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	机械费调整	元	0.04784	1.0000	0.05		
		混凝土振动器	台班	0.124	10.2300	1.27		

项目编码	010502022002	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3741.02	7.88	955.79	290.295	374.102	0.788	95.579
RGJX	人工降效		290.295103	0.04	0	0	0.01	11.61180412	0	0	2.90295103
JXJX	机械降效		0.78796	0	0	0.04	0	0	0	0.0315184	0
小计								301.9068041	374.102	0.8195184	98.48195103
清单项目综合单价											775.31027355

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	10.944124	1.0000	10.94		
		普工人工费	元	22.21242	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.292059	1.3634	259.44		
	材料	其他材料费	元	5.528596	1.0000	5.53		
		水	m3	0.581	4.6214	2.69		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	机械费调整	元	0.029706	1.0000	0.03		
		混凝土振动器	台班	0.077	10.2300	0.79		

项目编码	010502023002	项目名称	过梁	计量单位	m3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【普通预拌混凝土 C25，骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3741.02	7.88	955.79	290.295	374.102	0.788	95.579
RGJX	人工降效		290.296667	0.04	0	0	0.01	11.61186668	0	0	2.90296667
JXJX	机械降效		0.786667	0	0	0.04	0	0	0	0.03146668	0
小计								301.9068667	374.102	0.81946668	98.48196667
清单项目综合单价											775.31030003

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	10.9442	1.0000	10.94		
		普工人工费	元	22.212433	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.292067	1.3634	259.44		
	材料	其他材料费	元	5.5286	1.0000	5.53		
		水	m3	0.581	4.6214	2.69		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	机械费调整	元	0.029667	1.0000	0.03		
		混凝土振动器	台班	0.077	10.2300	0.79		

项目编码	010502025002	项目名称	零星现浇构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3132.93	3739.17	20.46	1017.46	313.293	373.917	2.046	101.746
RGJX	人工降效		313.293334	0.04	0	0	0.01	12.53173336	0	0	3.13293334
JXJX	机械降效		2.046667	0	0	0.04	0	0	0	0.08186668	0
小计								325.8247334	373.917	2.12786668	104.8789333
清单项目综合单价											806.74853338

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	11.811167	1.0000	11.81		
		普工人工费	元	24.885833	1.3889	34.56		
		技工人工费	元	204.436917	1.3634	278.73		
	材料	其他材料费	元	5.525867	1.0000	5.53		
		水	m3	2.145	4.6214	9.91		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	354.9292	358.48		
	机械	机械费调整	元	0.077167	1.0000	0.08		
		混凝土振动器	台班	0.2	10.2300	2.05		

项目编码	010502033002	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-18	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵车	10m3	0.1	917.17	4627.98	359.51	499.79	91.717	462.798	35.951	49.979
010002-129	密目铝丝网(成品)安装	t	0.003	971.32	3325.31	0	423.3	2.91396	9.97593	0	1.2699
RGJX	人工降效		94.630834	0.04	0	0	0.01	3.78523336	0	0	0.94630834
JXJX	机械降效		35.951112	0	0	0.04	0	0	0	1.43804448	0
小计								98.41619336	472.77393	37.38904448	52.19520834
清单项目综合单价											660.77437618

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.567583	1.0000	3.57		
		普工人工费	元	0.224742	1.3889	0.31		
		技工人工费	元	69.178778	1.3634	94.32		
	材料	水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0045	5.0000	0.02		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	457.3010	461.87		
		密目铝丝网	t	0.003031	3284.9558	9.96		
	机械	机械费调整	元	1.355356	1.0000	1.36		
		混凝土振动器	台班	0.099	10.2300	1.01		
		混凝土输送泵车	台班	0.0198	1764.5400	34.94		

项目编码	010506001081	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3368.45	44	812.7612958
清单项目综合单价											6651.73647890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617437	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001082	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3368.45	44	812.7612958
清单项目综合单价											6651.73647890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617437	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001083	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3373.04	44	812.9912958
清单项目综合单价											6656.55647890
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	59.080789	1.0000		59.08		
		普工人工费				元	274.782986	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853606	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.685239	1.0000		49.69		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋				t	1.02	3215.0442		3279.35		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机				台班	0.32	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.11	22.2000		24.64		
项目编码	010506001084	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130042	0.04	0	0	0.01	62.68520168	0	0	15.67130042
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525202	3330.02	44	810.8313004
清单项目综合单价											6611.37650210
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	59.080807	1.0000		59.08		
		普工人工费				元	274.782996	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853605	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.049547	1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋				kg	1020	3.1735		3236.97		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机				台班	0.32	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.11	22.2000		24.64		
项目编码	010506001085	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130042	0.04	0	0	0.01	62.68520168	0	0	15.67130042
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525202	3360.25	44	812.3513004
清单项目综合单价											6643.12650210
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	59.080807	1.0000		59.08		
		普工人工费				元	274.782996	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853605	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.496247	1.0000		49.5		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋				kg	1020	3.2027		3266.75		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机				台班	0.32	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.11	22.2000		24.64		
项目编码	010506001086	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ>10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ12】	t	1	470.05	3247.33	17.82	288.02	470.05	3247.33	17.82	288.02
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ>10mm	t	1	1002.97	5.78	0	265.7	1002.97	5.78	0	265.7
RGJX	人工降效		1002.969938	0.04	0	0	0.01	40.11879752	0	0	10.02969938
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1513.138798	3253.11	17.82	563.7496994
清单项目综合单价											5347.81849690
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	37.811966	1.0000		37.81		
		普工人工费				元	172.098599	1.3889		239.03		
		技工人工费				元	905.0815	1.3634		1233.99		
	材料	其他材料费				元	47.9901	1.0000		47.99		
		镀锌铁丝(综合)				kg	4.62	5.0000		23.1		
		热轧带肋钢筋				kg	1025	3.1044		3182.01		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机				台班	0.09	37.6400		3.39		
		钢筋弯曲机				台班	0.650001	22.2000		14.43		
项目编码	010506001087	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ14】	t	1	378.17	3485.36	8.2	274.93	378.17	3485.36	8.2	274.93
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3571.87	95.94481516	508.9234037
清单项目综合单价											5401.82183371
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	30.700632	1.0000		30.7		
		普工人工费				元	112.4589	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093002	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	52.786197	1.0000		52.79		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条		kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋		kg	1025	3.3496	3433.34		
	机械	机械费调整		元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机		台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机		台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机		台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001088	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ16】	t	1	378.17	3155.67	8.2	258.45	378.17	3155.67	8.2	258.45
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3242.18	95.94481516	492.4434037
清单项目综合单价											5055.65183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	47.9139	1.0000	47.91		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	kg	1025	3.0327	3108.52		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001089	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3169.48	95.94481516	488.8034037
清单项目综合单价											4979.31183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	46.839599	1.0000	46.84		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	2962.8319	3036.91		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001090	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3250.51	95.94481516	492.8534037
清单项目综合单价											5064.39183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.037049	1.0000	48.04		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3040.7080	3116.73		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001091	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3260.63	95.94481516	493.3634037
清单项目综合单价											5075.02183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.186593	1.0000	48.19		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3050.4425	3126.71		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001092	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3283.65	95.94481516	494.5134037
清单项目综合单价											5099.19183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.526803	1.0000	48.53		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3072.5664	3149.39		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001093	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.260034	0.04	0	0	0.01	27.05040136	0	0	6.76260034
JXJX	机械降效		87.809976	0	0	0.04	0	0	0	3.51239904	0
小计								1070.440401	3375.03	97.60239904	458.3426003
清单项目综合单价											5001.41540074

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	25.495003	1.0000	25.5		
		普工人工费	元	93.887201	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46		
		水	m3	0.12	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025001	3151.3274	3230.11		
	机械	机械费调整	元	3.310436	1.0000	3.31		
		钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001094	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3280.04	6.28	261.6	367.13	3280.04	6.28	261.6
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.260046	0.04	0	0	0.01	27.05040184	0	0	6.76260046
JXJX	机械降效		87.809967	0	0	0.04	0	0	0	3.51239868	0
小计								1070.440402	3375.95	97.60239868	458.3826005
清单项目综合单价											5002.37540098

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	25.495004	1.0000	25.5		
		普工人工费	元	93.887201	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.636399	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.47355	1.0000	48.47		
		水	m3	0.12	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025001	3152.2124	3231.02		
	机械	机械费调整	元	3.310435	1.0000	3.31		
		钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001095	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3368.45	44	812.7612958
清单项目综合单价											6651.73647890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617437	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001096	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3368.45	44	812.7612958
清单项目综合单价											6651.73647890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	49.617437	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋		t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机		台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001097	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3373.04	44	812.9912958
清单项目综合单价											6656.55647890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.685239	1.0000	49.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001098	项目名称	现浇混凝土柱钢筋 （箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130042	0.04	0	0	0.01	62.68520168	0	0	15.67130042
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525202	3330.02	44	810.8313004
清单项目综合单价											6611.37650210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080807	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782996	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853605	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.049547	1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001099	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130042	0.04	0	0	0.01	62.68520168	0	0	15.67130042
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525202	3360.25	44	812.3513004
清单项目综合单价											6643.12650210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080807	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782996	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853605	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.496247	1.0000	49.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001100	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ12】	t	1	796.71	3247.48	44	376.35	796.71	3247.48	44	376.35
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.13	0.04	0	0	0.01	62.6852	0	0	15.6713
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.5252	3258.48	44	807.2613
清单项目综合单价											6536.26650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080801	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.783001	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853599	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	47.99235	1.0000	47.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1044	3166.49		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001101	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	10	58.93	23.25	23.31	18.42	589.3	232.5	233.1	184.2
RGJX	人工降效		1403.640553	0.04	0	0	0.01	56.14562212	0	0	14.03640553
JXJX	机械降效		317.470797	0	0	0.04	0	0	0	12.69883188	0
小计								1837.955622	3503.26	338.3688319	683.9564055
清单项目综合单价											6363.54085953
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	52.917244	1.0000		52.92		
		普工人工费				元	167.312903	1.3889		232.38		
		技工人工费				元	1136.448001	1.3634		1549.43		
	材料	其他材料费				元	51.7728	1.0000		51.77		
		水				m3	0.109999	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319998	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	10.450005	7.6300		79.73		
		热轧光圆钢筋				kg	8.5	3.2150		27.33		
		焊剂				kg	30.5	6.1900		188.8		
		石棉垫				kg	2.5	2.7400		6.85		
		热轧带肋钢筋				t	1.025003	3060.1770		3136.69		
	机械	机械费调整				元	11.968653	1.0000		11.97		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		电渣焊机				台班	0.8	269.8400		215.87		
		交流电焊机				台班	0.590001	172.1800		101.59		
项目编码	010506001102	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3531.31	95.94481516	506.8934037
清单项目综合单价											5359.23183371
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	30.700632	1.0000		30.7		
		普工人工费				元	112.4589	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093002	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	52.186797	1.0000		52.19		
		水				m3	0.109999	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319998	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.650005	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025003	3310.6195		3393.39		
	机械	机械费调整				元	3.180763	1.0000		3.18		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.490001	172.1800		84.37		
项目编码	010506001103	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3169.48	95.94481516	488.8034037
清单项目综合单价											4979.31183371
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	30.700632	1.0000		30.7		
		普工人工费				元	112.4589	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093002	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	46.839599	1.0000		46.84		
		水				m3	0.109999	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319998	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.650005	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025003	2962.8319		3036.91		
	机械	机械费调整				元	3.180763	1.0000		3.18		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.490001	172.1800		84.37		
项目编码	010506001104	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3250.51	95.94481516	492.8534037
清单项目综合单价											5064.39183371
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	30.700632	1.0000		30.7		
		普工人工费				元	112.4589	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093002	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	48.037049	1.0000		48.04		
		水				m3	0.109999	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319998	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.650005	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025003	3040.7080		3116.73		
	机械	机械费调整				元	3.180763	1.0000		3.18		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.490001	172.1800		84.37		
项目编码	010506001105	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3260.63	95.94481516	493.3634037

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5075.02183371
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7			
	普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31			
材料	其他材料费	元	48.186593	1.0000	48.19			
	水	m3	0.109999	4.6214	0.51			
	镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6			
	电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63			
	热轧带肋钢筋	t	1.025003	3050.4425	3126.71			
机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18			
	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76			
	钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44			
	交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37			

项目编码	010506001106	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3283.65	95.94481516	494.5134037

清单项目综合单价								5099.19183371
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7			
	普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31			
材料	其他材料费	元	48.526803	1.0000	48.53			
	水	m3	0.109999	4.6214	0.51			
	镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6			
	电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63			
	热轧带肋钢筋	t	1.025003	3072.5664	3149.39			
机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18			
	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76			
	钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44			
	交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37			

项目编码	010506001107	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.260028	0.04	0	0	0.01	27.05040112	0	0	6.76260028
JXJX	机械降效		87.810075	0	0	0.04	0	0	0	3.512403	0
小计								1070.440401	3375.03	97.602403	458.3426003

清单项目综合单价								5001.41540440
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	25.495004	1.0000	25.5			
	普工人工费	元	93.887201	1.3889	130.4			
	技工人工费	元	669.636399	1.3634	912.98			
材料	其他材料费	元	48.459899	1.0000	48.46			
	水	m3	0.12	4.6214	0.55			
	镀锌铁丝(综合)	kg	0.869999	5.0000	4.35			
	电焊条	kg	12	7.6300	91.56			
	热轧带肋钢筋	t	1.025	3151.3274	3230.11			
机械	机械费调整	元	3.310439	1.0000	3.31			
	钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39			
	钢筋弯曲机	台班	0.130001	22.2000	2.89			
	交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81			

项目编码	010506001108	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3368.45	44	812.7612958

清单项目综合单价								6651.73647890
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08			
	普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65			
	技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18			
材料	其他材料费	元	49.617437	1.0000	49.62			
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
	热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83			
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
	钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64			

项目编码	010506001109	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3368.45	44	812.7612958

清单项目综合单价								6651.73647890
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08			
	普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65			
	技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18			
材料	其他材料费	元	49.617437	1.0000	49.62			
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
	热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83			
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
	钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506001110	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3373.04	44	812.9912958
清单项目综合单价											6656.55647890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.685239	1.0000	49.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001111	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130042	0.04	0	0	0.01	62.68520168	0	0	15.67130042
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525202	3330.02	44	810.8313004
清单项目综合单价											6611.37650210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080807	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782996	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853605	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.049547	1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001112	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130042	0.04	0	0	0.01	62.68520168	0	0	15.67130042
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525202	3360.25	44	812.3513004
清单项目综合单价											6643.12650210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080807	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782996	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853605	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.496247	1.0000	49.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001113	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.339892	0.04	0	0	0.01	32.57359568	0	0	8.14339892
JXJX	机械降效		84.370032	0	0	0.04	0	0	0	3.37480128	0
小计								1225.083596	3316.8	95.94480128	496.1733989
清单项目综合单价											5134.00179588

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700613	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093001	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.0167	1.0000	49.02		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319999	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3104.4248	3182.04		
	机械	机械费调整	元	3.18075	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001114	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	20	58.93	23.25	23.31	18.42	1178.6	465	466.2	368.4
RGJX	人工降效		1992.940736	0.04	0	0	0.01	79.71762944	0	0	19.92940736
JXJX	机械降效		550.570143	0	0	0.04	0	0	0	22.02280572	0
小计								2450.827629	3735.76	580.7928057	874.0494074
清单项目综合单价											7641.42984252

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	人工费调整	元	75.133866	1.0000	75.13		
		普工人工费	元	222.166895	1.3889	308.57		
		技工人工费	元	1512.803001	1.3634	2062.56		
	材料	其他材料费	元	55.209302	1.0000	55.21		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	11.250005	7.6300	85.84		
		热轧光圆钢筋	kg	17	3.2150	54.66		
		焊剂	kg	61	6.1900	377.59		
		石棉垫	kg	5	2.7400	13.7		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3060.1770	3136.69		
	机械	机械费调整	元	20.756489	1.0000	20.76		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		电渣焊机	台班	1.6	269.8400	431.74		
		交流电焊机	台班	0.690001	172.1800	118.8		

项目编码	010506001115	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	10	90.57	25.06	12.03	26.08	905.7	250.6	120.3	260.8
RGJX	人工降效		1720.040725	0.04	0	0	0.01	68.801629	0	0	17.20040725
JXJX	机械降效		204.670454	0	0	0.04	0	0	0	8.18681816	0
小计								2167.011629	3781.91	221.0568182	776.7504073

清单项目综合单价 6946.72885441

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	64.845536	1.0000	64.85		
		普工人工费	元	236.245901	1.3889	328.12		
		技工人工费	元	1298.332998	1.3634	1770.15		
	材料	其他材料费	元	55.890301	1.0000	55.89		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	7.019998	5.0000	35.1		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		直螺纹连接套筒	个	102	2.1900	223.38		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3310.6195	3393.39		
	机械	机械费调整	元	7.716075	1.0000	7.72		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	2.5	48.1300	120.33		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001116	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	1	90.57	25.06	12.03	26.08	90.57	25.06	12.03	26.08
RGJX	人工降效		904.910514	0.04	0	0	0.01	36.19642056	0	0	9.04910514
JXJX	机械降效		96.400172	0	0	0.04	0	0	0	3.85600688	0
小计								1319.276421	3194.54	108.4560069	515.7891051

清单项目综合单价 5138.06153258

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	34.115122	1.0000	34.12		
		普工人工费	元	124.837595	1.3889	173.39		
		技工人工费	元	813.916997	1.3634	1109.69		
	材料	其他材料费	元	47.209945	1.0000	47.21		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.790001	5.0000	13.95		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		直螺纹连接套筒	个	10.2	2.1900	22.34		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	2962.8319	3036.91		
	机械	机械费调整	元	3.634284	1.0000	3.63		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.250005	48.1300	12.03		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001117	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	2	90.57	25.06	12.03	26.08	181.14	50.12	24.06	52.16
RGJX	人工降效		995.480656	0.04	0	0	0.01	39.81922624	0	0	9.95480656
JXJX	机械降效		108.429965	0	0	0.04	0	0	0	4.3371986	0
小计								1413.469226	3300.63	120.9671986	546.8248066

清单项目综合单价 5381.89123140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	37.529622	1.0000	37.53		
		普工人工费	元	137.216301	1.3889	190.58		
		技工人工费	元	867.741003	1.3634	1183.08		
	材料	其他材料费	元	48.777752	1.0000	48.78		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	3.259994	5.0000	16.3		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		直螺纹连接套筒	个	20.4	2.1900	44.68		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3040.7080	3116.73		
	机械	机械费调整	元	4.087815	1.0000	4.09		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.5	48.1300	24.07		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001118	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3260.63	95.94481516	493.3634037

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									5075.02183371
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7			
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19			
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31			
	材料	其他材料费	元	48.186593	1.0000	48.19			
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51			
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6			
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63			
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3050.4425	3126.71			
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18			
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76			
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44			
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37			

项目编码	010506001119	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3283.65	95.94481516	494.5134037

清单项目综合单价									5099.19183371
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7			
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19			
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31			
	材料	其他材料费	元	48.526803	1.0000	48.53			
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51			
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6			
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63			
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3072.5664	3149.39			
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18			
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76			
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44			
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37			

项目编码	010506001120	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3368.45	44	812.7612958

清单项目综合单价									6651.73647890
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08			
		普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65			
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18			
	材料	其他材料费	元	49.617437	1.0000	49.62			
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83			
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83			
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64			

项目编码	010506001121	项目名称	现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3368.45	44	812.7612958

清单项目综合单价									6651.73647890
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08			
		普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65			
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18			
	材料	其他材料费	元	49.617437	1.0000	49.62			
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83			
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83			
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64			

项目编码	010506001122	项目名称	现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3373.04	44	812.9912958

清单项目综合单价									6656.55647890
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	59.080789	1.0000	59.08			
		普工人工费	元	274.782986	1.3889	381.65			
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18			
	材料	其他材料费	元	49.685239	1.0000	49.69			
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35			
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83			
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64			

项目编码	010506001123	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130042	0.04	0	0	0.01	62.68520168	0	0	15.67130042
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525202	3330.02	44	810.8313004
清单项目综合单价											6611.37650210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080807	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782996	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853605	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.049547	1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001124	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130042	0.04	0	0	0.01	62.68520168	0	0	15.67130042
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525202	3360.25	44	812.3513004
清单项目综合单价											6643.12650210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	59.080807	1.0000	59.08		
		普工人工费	元	274.782996	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853605	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.496247	1.0000	49.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001125	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3316.8	95.94481516	496.1734037
清单项目综合单价											5134.00183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016697	1.0000	49.02		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3104.4248	3182.04		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001126	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3270.76	95.94481516	493.8634037
清单项目综合单价											5085.65183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.336298	1.0000	48.34		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3060.1770	3136.69		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001127	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3531.31	95.94481516	506.8934037
清单项目综合单价											5359.23183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	52.186797	1.0000	52.19		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3310.6195	3393.39		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001128	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3169.48	95.94481516	488.8034037
清单项目综合单价											4979.31183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	46.839599	1.0000	46.84		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	2962.8319	3036.91		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001129	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3250.51	95.94481516	492.8534037
清单项目综合单价											5064.39183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.037049	1.0000	48.04		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3040.7080	3116.73		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001130	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3260.63	95.94481516	493.3634037
清单项目综合单价											5075.02183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.186593	1.0000	48.19		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3050.4425	3126.71		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001131	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	5	90.57	25.06	12.03	26.08	452.85	125.3	60.15	130.4
RGJX	人工降效		1267.189975	0.04	0	0	0.01	50.687599	0	0	12.67189975
JXJX	机械降效		144.519706	0	0	0.04	0	0	0	5.78078824	0
小计								1696.047599	3408.95	158.5007882	629.4418997
清单项目综合单价											5892.94028699

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	47.773064	1.0000	47.77		
		普工人工费	元	174.35239	1.3889	242.16		
		技工人工费	元	1029.212997	1.3634	1403.23		
	材料	其他材料费	元	50.378543	1.0000	50.38		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4.670008	5.0000	23.35		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		直螺纹连接套筒	个	51	2.1900	111.69		
		热轧带肋钢筋	t	1.024998	3072.5664	3149.37		
		机械费调整	元	5.448393	1.0000	5.45		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机		台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机		台班	0.2	22.2000	4.44		
		锥型螺纹车丝机		台班	1.250005	48.1300	60.16		
		交流电焊机		台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001132	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.260046	0.04	0	0	0.01	27.05040184	0	0	6.76260046
JXJX	机械降效		87.809967	0	0	0.04	0	0	0	3.51239868	0
小计								1070.440402	3375.03	97.60239868	458.3426005
清单项目综合单价											5001.41540098

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	25.495004	1.0000	25.5		
	普工人工费	元	93.887201	1.3889	130.4		
	技工人工费	元	669.636399	1.3634	912.98		
材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46		
	水	m3	0.12	4.6214	0.55		
	镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
	电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
	热轧带肋钢筋	t	1.025001	3151.3274	3230.11		
机械	机械费调整	元	3.310435	1.0000	3.31		
	钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
	钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
	交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001133	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.070423	0.04	0	0	0.01	45.92281692	0	0	11.48070423
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1756.072817	3320.28	22.11	631.6207042
清单项目综合单价											5730.08352115

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	43.282254	1.0000	43.28		
	普工人工费	元	199.270592	1.3889	276.77		
	技工人工费	元	1051.323887	1.3634	1433.37		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.09	5.0000	45.45		
	热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
	钢筋切断机	台班	0.11	37.6400	4.14		
	钢筋弯曲机	台班	0.31	22.2000	6.88		

项目编码	010506001134	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.070423	0.04	0	0	0.01	45.92281692	0	0	11.48070423
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1756.072817	3320.28	22.11	631.6207042
清单项目综合单价											5730.08352115

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	43.282254	1.0000	43.28		
	普工人工费	元	199.270592	1.3889	276.77		
	技工人工费	元	1051.323887	1.3634	1433.37		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.09	5.0000	45.45		
	热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
	钢筋切断机	台班	0.11	37.6400	4.14		
	钢筋弯曲机	台班	0.31	22.2000	6.88		

项目编码	010506001135	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.070423	0.04	0	0	0.01	45.92281692	0	0	11.48070423
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1756.072817	3324.8	22.11	631.8407042
清单项目综合单价											5734.82352115

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	43.282254	1.0000	43.28		
	普工人工费	元	199.270592	1.3889	276.77		
	技工人工费	元	1051.323887	1.3634	1433.37		
材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.09	5.0000	45.45		
	热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
	钢筋切断机	台班	0.11	37.6400	4.14		
	钢筋弯曲机	台班	0.31	22.2000	6.88		

项目编码	010506001136	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790124	0.04	0	0	0.01	40.43160496	0	0	10.10790124
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1523.951605	3314.09	11.02	569.1679012
清单项目综合单价											5418.22950620

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	38.10679	1.0000	38.11		
	普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55		
	技工人工费	元	906.549103	1.3634	1235.99		
材料	其他材料费	元	48.976807	1.0000	48.98		

工程量清单综合单价分析表

材料	镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.0000	28.2		
	热轧带肋钢筋	t	1.02	3173.4513	3236.92		
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
	钢筋切断机	台班	0.11	37.6400	4.14		
	钢筋弯曲机	台班	0.31	22.2000	6.88		

项目编码	010506001137	项目名称	钢架楼承板后浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm 钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装 人工*1.2	t	1	1212.95	28.62	0	322.41	1212.95	28.62	0	322.41
RGJX	人工降效		1212.949405	0.05	0	0	0.01	60.64747025	0	0	12.12949405
JXJX	机械降效		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								1746.32747	3314.09	11.02	624.6894941
清单项目综合单价											5696.12696430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	62.578185	1.0000	62.58		
		普工人工费	元	201.954881	1.3889	280.5		
		技工人工费	元	1030.66	1.3634	1405.2		
	材料	其他材料费	元	48.976815	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.02	3173.4513	3236.92		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.11	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.31	22.2000	6.88		

项目编码	010506001138	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.79005	0.04	0	0	0.01	40.431602	0	0	10.1079005
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1523.951602	3315.01	11.02	569.2179005
清单项目综合单价											5419.19950250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	38.106783	1.0000	38.11		
		普工人工费	元	178.233303	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549099	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.990302	1.0000	48.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.639998	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.019999	3174.3363	3237.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.11	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.31	22.2000	6.88		

项目编码	010506001139	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3316.8	95.94481516	496.1734037
清单项目综合单价											5134.00183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016697	1.0000	49.02		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3104.4248	3182.04		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001140	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3270.76	95.94481516	493.8634037
清单项目综合单价											5085.65183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.336298	1.0000	48.34		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3060.1770	3136.69		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001141	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.070423	0.04	0	0	0.01	45.92281692	0	0	11.48070423
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计						1756.072817	3320.28	22.11	631.6207042
清单项目综合单价									5730.08352115
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	43.282254	1.0000		43.28		
		普工人工费		元	199.270592	1.3889		276.77		
		技工人工费		元	1051.323887	1.3634		1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	9.09	5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋		t	1.02	3210.6195		3274.83		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机		台班	0.3	36.9600		11.09		
		钢筋切断机		台班	0.11	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.31	22.2000		6.88		
项目编码	010506001142	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.070423	0.04	0	0	0.01	45.92281692	0	0	11.48070423
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计						1756.072817	3320.28	22.11	631.6207042
清单项目综合单价									5730.08352115
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	43.282254	1.0000		43.28		
		普工人工费		元	199.270592	1.3889		276.77		
		技工人工费		元	1051.323887	1.3634		1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	9.09	5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋		t	1.02	3210.6195		3274.83		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机		台班	0.3	36.9600		11.09		
		钢筋切断机		台班	0.11	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.31	22.2000		6.88		
项目编码	010506001143	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.070423	0.04	0	0	0.01	45.92281692	0	0	11.48070423
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计						1756.072817	3324.8	22.11	631.8407042
清单项目综合单价									5734.82352115
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	43.282254	1.0000		43.28		
		普工人工费		元	199.270592	1.3889		276.77		
		技工人工费		元	1051.323887	1.3634		1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	9.09	5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋		t	1.02	3215.0442		3279.35		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机		台班	0.3	36.9600		11.09		
		钢筋切断机		台班	0.11	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.31	22.2000		6.88		
项目编码	010506001144	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790124	0.04	0	0	0.01	40.43160496	0	0	10.10790124
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计						1523.951605	3314.09	11.02	569.1679012
清单项目综合单价									5418.22950620
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	38.10679	1.0000		38.11		
		普工人工费		元	178.2333	1.3889		247.55		
		技工人工费		元	906.549103	1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费		元	48.976807	1.0000		48.98		
		镀锌铁丝(综合)		kg	5.64	5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋		t	1.02	3173.4513		3236.92		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机		台班	0.11	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.31	22.2000		6.88		
项目编码	010506001145	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790124	0.04	0	0	0.01	40.43160496	0	0	10.10790124
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计						1523.951605	3315.01	11.02	569.2179012
清单项目综合单价									5419.19950620
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	38.10679	1.0000		38.11		
		普工人工费		元	178.2333	1.3889		247.55		
		技工人工费		元	906.549103	1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费		元	48.990305	1.0000		48.99		
		镀锌铁丝(综合)		kg	5.64	5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋		t	1.02	3174.3363		3237.82		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机		台班	0.11	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.31	22.2000		6.88		
项目编码	010506001146	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计						1225.083615	3316.8	95.94481516	496.1734037

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5134.00183371
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7			
	普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31			
材料	其他材料费	元	49.016697	1.0000	49.02			
	水	m3	0.109999	4.6214	0.51			
	镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6			
	电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63			
	热轧带肋钢筋	t	1.025003	3104.4248	3182.04			
机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18			
	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76			
	钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44			
	交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37			

项目编码	010506001147	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3270.76	95.94481516	493.8634037

清单项目综合单价								5085.65183371
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7			
	普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31			
材料	其他材料费	元	48.336298	1.0000	48.34			
	水	m3	0.109999	4.6214	0.51			
	镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6			
	电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63			
	热轧带肋钢筋	t	1.025003	3060.1770	3136.69			
机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18			
	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76			
	钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44			
	交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37			

项目编码	010506001148	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨篷	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.789841	0.04	0	0	0.01	40.43159364	0	0	10.10789841
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1523.951594	3314.09	11.02	569.1678984

清单项目综合单价								5418.22949205
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	38.106773	1.0000	38.11			
	普工人工费	元	178.233298	1.3889	247.55			
	技工人工费	元	906.549105	1.3634	1235.99			
材料	其他材料费	元	48.976798	1.0000	48.98			
	镀锌铁丝(综合)	kg	5.639996	5.0000	28.2			
	热轧带肋钢筋	t	1.019998	3173.4513	3236.91			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋切断机	台班	0.109999	37.6400	4.14			
	钢筋弯曲机	台班	0.309999	22.2000	6.88			

项目编码	010506001149	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨篷	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.789841	0.04	0	0	0.01	40.43159364	0	0	10.10789841
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1523.951594	3315.01	11.02	569.2178984

清单项目综合单价								5419.19949205
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	38.106773	1.0000	38.11			
	普工人工费	元	178.233298	1.3889	247.55			
	技工人工费	元	906.549105	1.3634	1235.99			
材料	其他材料费	元	48.990301	1.0000	48.99			
	镀锌铁丝(综合)	kg	5.639996	5.0000	28.2			
	热轧带肋钢筋	t	1.019998	3174.3363	3237.82			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋切断机	台班	0.109999	37.6400	4.14			
	钢筋弯曲机	台班	0.309999	22.2000	6.88			

项目编码	010506001150	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨篷	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3316.8	95.94481516	496.1734037

清单项目综合单价								5134.00183371
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7			
	普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31			
材料	其他材料费	元	49.016697	1.0000	49.02			
	水	m3	0.109999	4.6214	0.51			
	镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6			
	电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63			
	热轧带肋钢筋	t	1.025003	3104.4248	3182.04			
机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18			
	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76			
	钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44			
	交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37			

项目编码	010506001151	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3368.45	44	812.7612958
清单项目综合单价											6651.73647890
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	59.080789		1.0000	59.08		
		普工人工费			元	274.782986		1.3889	381.65		
		技工人工费			元	1453.853606		1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.617437		1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000	44		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000	0		
		钢筋调直机			台班	0.32		36.9600	11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.11		22.2000	24.64		
项目编码	010506001152	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）					计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.129578	0.04	0	0	0.01	62.68518312	0	0	15.67129578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525183	3368.45	44	812.7612958
清单项目综合单价											6651.73647890
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	59.080789		1.0000	59.08		
		普工人工费			元	274.782986		1.3889	381.65		
		技工人工费			元	1453.853606		1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.617437		1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000	44		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000	0		
		钢筋调直机			台班	0.32		36.9600	11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.11		22.2000	24.64		
项目编码	010506001153	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.070423	0.04	0	0	0.01	45.92281692	0	0	11.48070423
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1756.072817	3324.8	22.11	631.8407042
清单项目综合单价											5734.82352115
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	43.282254		1.0000	43.28		
		普工人工费			元	199.270592		1.3889	276.77		
		技工人工费			元	1051.323887		1.3634	1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	9.09		5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3215.0442	3279.35		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000	0		
		钢筋调直机			台班	0.3		36.9600	11.09		
		钢筋切断机			台班	0.11		37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.31		22.2000	6.88		
项目编码	010506001154	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）					计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130042	0.04	0	0	0.01	62.68520168	0	0	15.67130042
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								2426.525202	3330.02	44	810.8313004
清单项目综合单价											6611.37650210
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	59.080807		1.0000	59.08		
		普工人工费			元	274.782996		1.3889	381.65		
		技工人工费			元	1453.853605		1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.049547		1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000	44		
		热轧带肋钢筋			kg	1020		3.1735	3236.97		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000	0		
		钢筋调直机			台班	0.32		36.9600	11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.11		22.2000	24.64		
项目编码	010506001155	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790124	0.04	0	0	0.01	40.43160496	0	0	10.10790124
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1523.951605	3315.01	11.02	569.2179012
清单项目综合单价											5419.19950620
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	38.10679		1.0000	38.11		
		普工人工费			元	178.2333		1.3889	247.55		
		技工人工费			元	906.549103		1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费			元	48.990305		1.0000	48.99		
		镀锌铁丝(综合)			kg	5.64		5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋			t	1.02		3174.3363	3237.82		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000	0		
		钢筋切断机			台班	0.11		37.6400	4.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机		台班	0.31	22.2000	6.88		

项目编码	010506001156	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340371	0.04	0	0	0.01	32.57361484	0	0	8.14340371
JXJX	机械降效		84.370379	0	0	0.04	0	0	0	3.37481516	0
小计								1225.083615	3316.8	95.94481516	496.1734037
清单项目综合单价											5134.00183371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.700632	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.4589	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093002	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016697	1.0000	49.02		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319998	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650005	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3104.4248	3182.04		
	机械	机械费调整	元	3.180763	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001157	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340265	0.04	0	0	0.01	32.5736106	0	0	8.14340265
JXJX	机械降效		84.370511	0	0	0.04	0	0	0	3.37482044	0
小计								1225.083611	3270.76	95.94482044	493.8634027
清单项目综合单价											5085.65183369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	30.70063	1.0000	30.7		
		普工人工费	元	112.458904	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092993	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.336295	1.0000	48.34		
		水	m3	0.110006	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.32	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650006	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3060.1770	3136.69		
	机械	机械费调整	元	3.180769	1.0000	3.18		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490006	172.1800	84.37		

项目编码	010506001158	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.789841	0.04	0	0	0.01	40.43159364	0	0	10.10789841
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1523.951594	3314.09	11.02	569.1678984
清单项目综合单价											5418.22949205

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	38.106773	1.0000	38.11		
		普工人工费	元	178.233298	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549105	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.976798	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.639996	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.019998	3173.4513	3236.91		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.109999	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309999	22.2000	6.88		

项目编码	010506001159	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.070151	0.04	0	0	0.01	45.92280604	0	0	11.48070151
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								1756.072806	3320.28	22.11	631.6207015
清单项目综合单价											5730.08350755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	43.282251	1.0000	43.28		
		普工人工费	元	199.270601	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323905	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.089999	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.020003	3210.6195	3274.84		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.110001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310001	22.2000	6.88		

项目编码	010506B003002	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-154	建筑植筋 直径φ=16mm	10根	0.1	133.4	69.06	32	41.04	13.34	6.906	3.2	4.104
RGJX	人工降效		13.34	0.04	0	0	0.01	0.5336	0	0	0.1334
JXJX	机械降效		3.2	0	0	0.04	0	0	0	0.128	0
小计								13.8736	6.906	3.328	4.2374
清单项目综合单价											28.34500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.502918	1.0000	0.5		
		普工人工费	元	1.84915	1.3889	2.57		
		技工人工费	元	7.90103	1.3634	10.77		
	材料	其他材料费	元	0.06838	1.0000	0.07		
		电锤钻头(综合)	个	0.05	39.8200	1.99		
		植筋结构胶	kg	0.113	21.7500	2.46		

工程量清单综合单价分析表

		热轧带肋钢筋	kg	0.7877	3.0327	2.39		
	机械	机械费调整	元	0.12064	1.0000	0.12		
		电动空气压缩机	台班	0.014	228.5500	3.2		

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4	钢梁安装	t	1	1098.52	6095.4	172.05	607.75	1098.52	6095.4	172.05	607.75
100002-48	钢结构构件防火涂料薄型(膨胀型)防火涂料耐火时间H=2h	100m2	0.11	3816.51	3943.71	519	1244.2	419.8161	433.8081	57.09	136.862
100002-61	钢结构防火涂料表面刮腻子 一遍	100m2	0.11	1596.11	922.88	0	468.5	175.5721	101.5168	0	51.535
100002-55	钢结构构件 氟碳面漆 厚度T=80μm	100m2	0.11	4859.58	1926.31	355.88	1407.69	534.5538	211.8941	39.1468	154.8459
RGJX	人工降效		2228.462011	0.04	0	0	0.01	89.13848044	0	0	22.28462011
JXJX	机械降效		268.286781	0	0	0.04	0	0	0	10.73147124	0
小计								2317.60048	6842.619	279.0182712	973.2775201
清单项目综合单价											10412.51527179

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	84.013018	1.0000	84.01		
		普工人工费	元	336.315374	1.3889	467.11		
		技工人工费	元	948.270046	1.3634	1292.87		
		高级技工人工费	元	338.897659	1.3824	468.49		
	材料	其他材料费	元	45.942974	1.0000	45.94		
		镀锌低碳钢丝(综合)	kg	0.22	4.8900	1.08		
		六角螺栓(综合)	kg	1.694	5.5500	9.4		
		调平垫铁	kg	0.92	4.5900	4.22		
		二氧化碳气体	m3	4.451	4.5000	20.03		
		低氢低合金焊条	kg	0.994	15.2000	15.11		
		二氧化碳药芯焊丝	kg	8.882	11.3300	100.63		
		钢结构薄型防火涂料	kg	53.35	7.9600	424.67		
		水	m3	0.1375	4.6214	0.64		
		氟碳金属面漆	kg	4.51	45.0000	202.95		
		稀释剂	kg	0.451	10.6200	4.79		
		金属面专用腻子	kg	23.32	3.1000	72.29		
		防火涂料专用粘结剂	kg	3.3	7.9600	26.27		
		成品钢梁	t	1	5914.6000	5914.6		
	机械	机械费调整	元	10.114412	1.0000	10.11		
		二氧化碳气体保护焊机	台班	0.67	178.2400	119.42		
		电动空气压缩机	台班	0.212	248.2700	52.63		
		电动空气压缩机	台班	0.3245	296.5700	96.24		

项目编码	010603002002	项目名称	空腹钢柱	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2	钢柱安装	t	1	1236.12	5689.4	63.68	616.12	1236.12	5689.4	63.68	616.12
100002-48	钢结构构件防火涂料薄型(膨胀型)防火涂料耐火时间H=2h	100m2	0.11	3816.51	3943.71	519	1244.2	419.8161	433.8081	57.09	136.862
100002-61	钢结构防火涂料表面刮腻子 一遍	100m2	0.11	1596.11	922.88	0	468.5	175.5721	101.5168	0	51.535
100002-55	钢结构构件 氟碳面漆 厚度T=80μm	100m2	0.11	4859.58	1926.31	355.88	1407.69	534.5538	211.8941	39.1468	154.8459
RGJX	人工降效		2366.061819	0.04	0	0	0.01	94.64247276	0	0	23.66061819
JXJX	机械降效		159.91686	0	0	0.04	0	0	0	6.3966744	0
小计								2460.704473	6436.619	166.3134744	983.0235182
清单项目综合单价											10046.66046535

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	89.200531	1.0000	89.2		
		普工人工费	元	342.661574	1.3889	475.92		
		技工人工费	元	1000.803446	1.3634	1364.5		
		高级技工人工费	元	380.237858	1.3824	525.64		
	材料	其他材料费	元	43.923074	1.0000	43.92		
		镀锌低碳钢丝(综合)	kg	0.225	4.8900	1.1		
		六角螺栓(综合)	kg	3.399	5.5500	18.86		
		调平垫铁	kg	19.45	4.5900	89.28		
		二氧化碳气体	m3	5.912	4.5000	26.6		
		低氢低合金焊条	kg	1.295	15.2000	19.68		
		二氧化碳药芯焊丝	kg	11.817	11.3300	133.89		
		钢结构薄型防火涂料	kg	53.35	7.9600	424.67		
		水	m3	0.137501	4.6214	0.64		
		氟碳金属面漆	kg	4.51	45.0000	202.95		
		稀释剂	kg	0.451	10.6200	4.79		
		金属面专用腻子	kg	23.32	3.1000	72.29		
		防火涂料专用粘结剂	kg	3.3	7.9600	26.27		
		钢柱	t	1	5371.6800	5371.68		
	机械	机械费调整	元	6.028866	1.0000	6.03		
		二氧化碳气体保护焊机	台班	0.25	178.2400	44.56		
		电动空气压缩机	台班	0.077	248.2700	19.12		
		电动空气压缩机	台班	0.324501	296.5700	96.24		

项目编码	010605001002	项目名称	钢板楼板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-18	组合楼板安装 钢筋桁架楼承板	100m2	0.01	4876.81	19279.06	210.8	2269.52	48.7681	192.7906	2.108	22.6952
RGJX	人工降效		48.768096	0.04	0	0	0.01	1.95072384	0	0	0.48768096
JXJX	机械降效		2.107999	0	0	0.04	0	0	0	0.08431996	0
小计								50.71882384	192.7906	2.19231996	23.18288096
清单项目综合单价											268.88462476

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.838557	1.0000	1.84		
		普工人工费	元	3.076811	1.3889	4.27		
		技工人工费	元	21.227155	1.3634	28.94		
		高级技工人工费	元	11.25119	1.3824	15.55		
	材料	其他材料费	元	1.908818	1.0000	1.91		
		二氧化碳气体	m3	0.00279	4.5000	0.01		
		二氧化碳药芯焊丝	kg	0.00558	11.3300	0.06		
		钢筋桁架模板	m2	1.06	175.2900	185.81		
		工具式钢支撑及配件	kg	0.8338	4.9600	4.14		
		条形铝板材	kg	0.055	15.6900	0.86		
	机械	机械费调整	元	0.079472	1.0000	0.08		
		二氧化碳点焊机	台班	0.009	173.6000	1.56		
		半自动切割机	台班	0.003	181.8600	0.55		

项目编码	010608002002	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15	钢结构模块单元连接 高强螺栓连接 高强螺栓安装 机械 [C06004300] 含量为0	100套	0.01	315.22	1131.87	55.13	143.95	3.1522	11.3187	0.5513	1.4395
小计								3.1522	11.3187	0.5513	1.4395
清单项目综合单价											16.46170000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56751	1.3889	0.79		
		技工人工费	元	1.213733	1.3634	1.65		
		高级技工人工费	元	0.512999	1.3824	0.71		
	材料	其他材料费	元	0.221936	1.0000	0.22		
		高强螺栓(综合)	套	1.04	10.6700	11.1		
	机械	高空作业车	台班	0	1744.1400	0		
		电动扭力扳手	台班	0.0115	47.9400	0.55		

项目编码	010802004013	项目名称	钢质防火门-FM甲1223	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.474638	0.04	0	0	0.01	2.93898552	0	0	0.73474638
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.41458552	575.3667	0	48.94614638
清单项目综合单价											700.72743190

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.77	1.0000	2.77		
		普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796377	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422935	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862536	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013514	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544275	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004014	项目名称	钢质防火门-FM甲1520	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.476667	0.04	0	0	0.01	2.93906668	0	0	0.73476667
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.41466668	575.3667	0	48.94616667
清单项目综合单价											700.72753335

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.770067	1.0000	2.77		
		普工人工费	元	12.296967	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796367	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422933	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862533	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.0135	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.5443	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004015	项目名称	钢质防火门-FM甲1523	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.47557	0.04	0	0	0.01	2.9390228	0	0	0.7347557
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.4146228	575.3667	0	48.9461557
清单项目综合单价											700.72747850

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.770029	1.0000	2.77		
		普工人工费	元	12.296959	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796371	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422921	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862522	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.982501	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013509	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004016	项目名称	钢质防火门-FM甲1823	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475846	0.04	0	0	0.01	2.93903384	0	0	0.73475846
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.41463384	575.3667	0	48.94615846
清单项目综合单价											700.72749230

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.770036	1.0000	2.77		
		普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796377	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422923	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862524	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013514	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544287	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004017	项目名称	钢质防火门-FM甲2023	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.476087	0.04	0	0	0.01	2.93904348	0	0	0.73476087
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.41464348	575.3667	0	48.94616087
清单项目综合单价											700.72750435

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.770043	1.0000	2.77		
		普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.79637	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422924	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862522	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013511	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544293	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004018	项目名称	钢质防火门-FM甲3030	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475556	0.04	0	0	0.01	2.93902224	0	0	0.73475556
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.41462224	575.3667	0	48.94615556
清单项目综合单价											700.72747780
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.770033	1.0000		2.77		
		普工人工费				元	12.296956	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796367	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422922	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862522	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013511	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544289	8.8496		4.82		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010802004019	项目名称			钢质防火门-FMZ1323			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475525	0.04	0	0	0.01	2.939021	0	0	0.73475525
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.414621	575.3667	0	48.94615525
清单项目综合单价											700.72747625
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.770027	1.0000		2.77		
		普工人工费				元	12.296958	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796371	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422922	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862521	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.982501	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.01351	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.54429	8.8496		4.82		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010802004020	项目名称			钢质防火门-FMZ1523			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475363	0.04	0	0	0.01	2.93901452	0	0	0.73475363
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.41461452	575.3667	0	48.94615363
清单项目综合单价											700.72746815
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.770022	1.0000		2.77		
		普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.79637	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.42292	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862522	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013507	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.54429	8.8496		4.82		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010802004021	项目名称			钢质防火门-FMZ1830			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475309	0.04	0	0	0.01	2.93901236	0	0	0.73475309
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.41461236	575.3667	0	48.94615309
清单项目综合单价											700.72746545
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.770019	1.0000		2.77		
		普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.79637	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.42292	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862519	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013512	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.54429	8.8496		4.82		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010802004022	项目名称			钢质防火门-FMZ3030			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475556	0.04	0	0	0.01	2.93902224	0	0	0.73475556
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.41462224	575.3667	0	48.94615556
清单项目综合单价											700.72747780
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.770029	1.0000		2.77		
		普工人工费				元	12.296959	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796371	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422922	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862521	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.01351	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.54429	8.8496		4.82		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010802004023	项目名称			钢质防火门-FMZ3035			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475715	0.04	0	0	0.01	2.9390286	0	0	0.73475715
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.4146286	575.3667	0	48.94615715
清单项目综合单价											700.72748575
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.770033	1.0000		2.77		
		普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796371	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422924	1.3824		14.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	2.862519	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)		m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆		m3	0.01351	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶		支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004024	项目名称	钢质防火门-FM丙0820	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475569	0.04	0	0	0.01	2.93902276	0	0	0.73475569
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.41462276	575.3667	0	48.94615569
清单项目综合单价											700.72747845

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.770028	1.0000	2.77		
		普工人工费	元	12.29696	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796369	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.42292	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862523	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013511	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004025	项目名称	钢质防火门-FM丙1220	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475521	0.04	0	0	0.01	2.93902084	0	0	0.73475521
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								76.41462084	575.3667	0	48.94615521
清单项目综合单价											700.72747605

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.770028	1.0000	2.77		
		普工人工费	元	12.296958	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796372	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422922	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862521	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.01351	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-13	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	5456.66	41443.47	0	3516.11	54.5666	414.4347	0	35.1611
RGJX	人工降效		54.566617	0.04	0	0	0.01	2.18266468	0	0	0.54566617
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								56.74926468	414.4347	0	35.70676617
清单项目综合单价											506.89073085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.057161	1.0000	2.06		
		普工人工费	元	9.77409	1.3889	13.58		
		技工人工费	元	24.468619	1.3634	33.36		
		高级技工人工费	元	5.520029	1.3824	7.63		
	材料	其他材料费	元	2.061864	1.0000	2.06		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.65	8.8496	5.75		
		塑钢平开门(成品)	m2	0.96	417.7000	400.99		
		玻璃胶	支	0.53	10.6200	5.63		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门联窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-13	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	5456.66	41443.47	0	3516.11	54.5666	414.4347	0	35.1611
RGJX	人工降效		54.566393	0.04	0	0	0.01	2.18265572	0	0	0.54566393
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								56.74925572	414.4347	0	35.70676393
清单项目综合单价											506.89071965

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.05715	1.0000	2.06		
		普工人工费	元	9.774089	1.3889	13.58		
		技工人工费	元	24.468619	1.3634	33.36		
		高级技工人工费	元	5.520029	1.3824	7.63		
	材料	其他材料费	元	2.061863	1.0000	2.06		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.65	8.8496	5.75		
		塑钢平开门(成品)	m2	0.96	417.7000	400.99		
		玻璃胶	支	0.53	10.6200	5.63		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010803001003	项目名称	特种卷帘门 TJL7530	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-22	成品不锈钢卷帘门安装	100m2	0.01	7147.79	36989.39	424.46	3771.25	71.4779	369.8939	4.2446	37.7125
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.044445	183.26	832.31	23.09	91.76	8.1449907	36.99201795	1.02623505	4.0782732
020001-25	成品卷帘门活动小门安装	个	0.044445	88.16	231.24	0	34.89	3.9182712	10.2774618	0	1.55068605
RGJX	人工降效		83.540889	0.04	0	0	0.01	3.34163556	0	0	0.83540889
JXJX	机械降效		5.270667	0	0	0.04	0	0	0	0.21082668	0
小计								86.88279746	417.1633798	5.48166173	44.17686814
清单项目综合单价											553.70470708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.149493	1.0000	3.15		
		普工人工费	元	14.394338	1.3889	19.99		
		技工人工费	元	34.711084	1.3634	47.33		
		高级技工人工费	元	11.735649	1.3824	16.22		
	材料	其他材料费	元	2.07544	1.0000	2.08		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.1100	5.88		
		铁件(综合)	kg	0.287991	5.0200	1.45		
		不锈钢卷帘门(成品)	m2	1	360.0000	360		
		电焊条	kg	0.095	7.6300	0.72		
		卷帘门电动装置	套	0.044444	796.4600	35.4		
		电焊条	kg	0.142222	9.9100	1.41		
		卷帘门活动小门	个	0.044444	230.0900	10.23		
	机械	机械费调整	元	0.198702	1.0000	0.2		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机		台班	0.02968	177.6000	5.27		
项目编码	010902004005	项目名称	屋面1（种植屋面）		计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1401.72	795.99	2	410.86	14.0172	7.9599	0.02	4.1086
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	414.43	0	0	109.67	4.1443	0	0	1.0967
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0025	971.32	3325.31	0	423.3	2.4283	8.313275	0	1.05825
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235
010004-80	隔离层	100m2	0.01	237.45	503.28	0	87.99	2.3745	5.0328	0	0.8799
120002-9	铺塑料排水板	100m2	0.01	796.4	1084.82	0	264.98	7.964	10.8482	0	2.6498
RGJX	人工降效		51.800471	0.04	0	0	0.01	2.07201884	0	0	0.51800471
JXJX	机械降效		0.070118	0	0	0.04	0	0	0	0.00280472	0
小计								61.83651884	53.821325	0.07290472	19.02890471
清单项目综合单价											134.75965327

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.953178	1.0000	1.95		
		普工人工费	元	8.045956	1.3889	11.18		
		技工人工费	元	18.873147	1.3634	25.73		
		高级技工人工费	元	16.534676	1.3824	22.86		
	材料	材料费调整	元	-0.0762	1.0000	-0.08		
		其他材料费	元	0.376875	1.0000	0.38		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.00375	5.0000	0.02		
		石油沥青冷底子油	t	0.000155	4513.2743	0.7		
		细石混凝土	m3	-0.0101	382.0442	-3.86		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.43885	2.7400	1.2		
		聚酯毡	m2	1.1218	4.4200	4.96		
		铁钉(综合)	kg	0.0109	4.7500	0.05		
		塑料排水板拼接型	m2	1.05	10.1800	10.69		
		钢筋网片(成品)	t	0.002525	3284.9558	8.29		
		细石混凝土	m3	0.0505	389.4159	19.67		
		细石混凝土	m3	0.0303	389.4159	11.8		
	机械	机械费调整	元	0.002844	1.0000	0		
		混凝土振动器	台班	0.0056	12.4800	0.07		

项目编码	010902001006	项目名称	屋面1卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-24	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 设计采用防水卷材厚度超过3mm 人工*1.1	100m2	0.01	1834.36	4958.09	0	733.31	18.3436	49.5809	0	7.3331
010004-24	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 直形 人工*1.15 设计采用防水卷材厚度超过3mm 人工*1.1	100m2	0.001	2109.5	4958.09	0	806.12	2.1095	4.95809	0	0.80612
RGJX	人工降效		20.453118	0.04	0	0	0.01	0.81812472	0	0	0.20453118
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								21.27122472	54.53899	0	8.34375118
清单项目综合单价											84.15396590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.771082	1.0000	0.77		
		普工人工费	元	1.282059	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	13.695479	1.3634	18.67		
	材料	其他材料费	元	0.805995	1.0000	0.81		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.065747	29.6500	1.95		
		石油液化气	kg	0.296912	8.8500	2.63		
		种植屋面用耐根穿刺防水卷材	m2	1.265	38.8584	49.16		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010902001007	项目名称	屋面1卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1554.29	3634.94	0	593.05	15.5429	36.3494	0	5.9305
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 直形 人工*1.15	100m2	0.001	1787.42	3634.94	0	654.74	1.78742	3.63494	0	0.65474
RGJX	人工降效		17.330295	0.04	0	0	0.01	0.6932118	0	0	0.17330295
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								18.0235318	39.98434	0	6.75854295
清单项目综合单价											64.76641475

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.653342	1.0000	0.65		
		普工人工费	元	1.098245	1.3889	1.53		
		技工人工费	元	11.592333	1.3634	15.8		
	材料	其他材料费	元	0.590901	1.0000	0.59		
		石油沥青冷底子油	t	0.000528	4513.2743	2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	1.24729	29.6726	37.01		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010902002005	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.31	3856.06	0	614.95	15.9531	38.5606	0	6.1495
RGJX	人工降效		18.092295	0.04	0	0	0.01	0.7236918	0	0	0.18092295
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								18.8159418	42.71639	0	7.10427295
清单项目综合单价											68.63660475

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.682069	1.0000	0.68		
		普工人工费	元	2.968138	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	10.246309	1.3634	13.97		
	材料	材料费调整	元	-0.0626	1.0000	-0.06		
		其他材料费	元	0.632202	1.0000	0.63		
		水	m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011001001005	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353	
RGJX	人工降效		8.395706	0.04	0	0	0.01	0.33582824	0	0	0.08395706	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	
小计								8.73152824	40.2729	0	4.31925706	
清单项目综合单价											53.32368530	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	0.316518	1.0000	0.32			
		普工人工费				元	0.52637	1.3889	0.73			
		技工人工费				元	5.621654	1.3634	7.66			
	材料	其他材料费				元	1.548956	1.0000	1.55			
		石油沥青				kg	0.67	4.5133	3.02			
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)				m2	1.02	35.0000	35.7			
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0			
项目编码	010902004006	项目名称			屋面2（倒置式上人屋面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-47	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积0.10m2<S≤0.36m2	100m2	0.01	4697.66	6073.26	0	1546.76	46.9766	60.7326	0	15.4676	
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553	
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058	
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235	
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807	
RGJX	人工降效		82.344537	0.04	0	0	0.01	3.29378148	0	0	0.82344537	
JXJX	机械降效		0.0501	0	0	0.04	0	0	0	0.002004	0	
小计								85.63831348	91.455956	0.052104	27.18997537	
清单项目综合单价											204.33634885	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	3.104589	1.0000	3.1			
		普工人工费				元	9.576606	1.3889	13.3			
		技工人工费				元	22.329117	1.3634	30.44			
		高级技工人工费				元	27.922372	1.3824	38.6			
	材料	材料费调整				元	-0.0557	1.0000	-0.06			
		其他材料费				元	0.310903	1.0000	0.31			
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.0039	5.0000	0.02			
		石油沥青冷底子油				t	0.000155	4513.2743	0.7			
		水				m3	0.023	4.6214	0.11			
		改性沥青嵌缝油膏				kg	0.43885	2.7400	1.2			
		陶瓷地砖				m2	1.03	50.0000	51.5			
		石料切割锯片				片	0.00287	16.1100	0.05			
		白水泥				t	0.00097	829.2035	0.8			
		专用胶粘剂				kg	4.59	1.7700	8.12			
		无纺布				m2	0.38333	1.0600	0.41			
		钢筋网片(成品)				t	0.002626	3284.9558	8.63			
		细石混凝土				m3	0.0505	389.4159	19.67			
	机械	机械费调整				元	0.002089	1.0000	0			
		混凝土振动器				台班	0.004	12.4800	0.05			
项目编码	010902001008	项目名称			屋面卷材防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306	
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714	
RGJX	人工降效		32.046882	0.04	0	0	0.01	1.28187528	0	0	0.32046882	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	
小计								33.32875528	77.54967	0	12.67820882	
清单项目综合单价											123.55663410	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	1.208167	1.0000	1.21			
		普工人工费				元	2.020892	1.3889	2.81			
		技工人工费				元	21.44642	1.3634	29.24			
	材料	材料费调整				元	-0.00011	1.0000	0			
		其他材料费				元	1.146055	1.0000	1.15			
		石油沥青冷底子油				t	0.000528	4513.2743	2.38			
		自粘聚合物改性沥青防水卷材				m2	2.49458	29.6726	74.02			
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0			
项目编码	010902002006	项目名称			屋面涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502	
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385	
RGJX	人工降效		18.092155	0.04	0	0	0.01	0.7236862	0	0	0.18092155	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	
小计								18.8158362	42.73059	0	7.10497155	
清单项目综合单价											68.65139775	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	0.681964	1.0000	0.68			
		普工人工费				元	2.968138	1.3889	4.12			
		技工人工费				元	10.246309	1.3634	13.97			
	材料	材料费调整				元	-0.0484	1.0000	-0.05			
		其他材料费				元	0.632202	1.0000	0.63			
		水				m3	0.000638	4.6214	0			
		聚合物水泥防水涂料				kg	4.62357	9.1150	42.14			
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0			
项目编码	011001001006	项目名称			保温隔热屋面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353	
RGJX	人工降效		8.3957	0.04	0	0	0.01	0.335828	0	0	0.083957	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	
小计								8.731528	40.2729	0	4.319257	
清单项目综合单价											53.32368500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	0.316518	1.0000	0.32			
		普工人工费				元	0.52637	1.3889	0.73			
		技工人工费				元	5.621654	1.3634	7.66			
		其他材料费				元	1.548956	1.0000	1.55			

工程量清单综合单价分析表

	材料	石油沥青		kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)		m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		
项目编码	010902004007	项目名称	屋面3（不上人屋面）			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807
RGJX	人工降效		35.367957	0.04	0	0	0.01	1.41471828	0	0	0.35367957
JXJX	机械降效		0.050087	0	0	0.04	0	0	0	0.00200348	0
小计								36.78265028	30.723356	0.05210348	11.25260957
清单项目综合单价											78.81071933
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	人工费调整		元	1.333572	1.0000	1.33		
		普工人工费		元	4.706376	1.3889	6.54		
		技工人工费		元	11.659894	1.3634	15.9		
		高级技工人工费		元	9.356206	1.3824	12.93		
	材料	材料费调整		元	-0.0557	1.0000	-0.06		
		其他材料费		元	0.15945	1.0000	0.16		
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.0039	5.0000	0.02		
		石油沥青冷底子油		t	0.000155	4513.2743	0.7		
		改性沥青嵌缝油膏		kg	0.43885	2.7400	1.2		
		无纺布		m2	0.38333	1.0600	0.41		
		钢筋网片(成品)		t	0.002626	3284.9558	8.63		
		细石混凝土		m3	0.0505	389.4159	19.67		
	机械	机械费调整		元	0.002088	1.0000	0		
		混凝土振动器		台班	0.004	12.4800	0.05		
项目编码	010902001009	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714
RGJX	人工降效		32.04687	0.04	0	0	0.01	1.2818748	0	0	0.3204687
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								33.3287548	77.54967	0	12.6782087
清单项目综合单价											123.55663350
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	人工费调整		元	1.208167	1.0000	1.21		
		普工人工费		元	2.020892	1.3889	2.81		
		技工人工费		元	21.44642	1.3634	29.24		
	材料	材料费调整		元	-0.00011	1.0000	0		
		其他材料费		元	1.146056	1.0000	1.15		
		石油沥青冷底子油		t	0.000528	4513.2743	2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材		m2	2.49458	29.6726	74.02		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		
项目编码	010902002007	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
RGJX	人工降效		18.092131	0.04	0	0	0.01	0.72368524	0	0	0.18092131
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								18.81583524	42.73059	0	7.10497131
清单项目综合单价											68.65139655
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	人工费调整		元	0.681963	1.0000	0.68		
		普工人工费		元	2.968138	1.3889	4.12		
		技工人工费		元	10.246308	1.3634	13.97		
	材料	材料费调整		元	-0.0484	1.0000	-0.05		
		其他材料费		元	0.632202	1.0000	0.63		
		水		m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料		kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		
项目编码	011001001007	项目名称	保温隔热屋面			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
RGJX	人工降效		8.395696	0.04	0	0	0.01	0.33582784	0	0	0.08395696
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								8.73152784	40.2729	0	4.31925696
清单项目综合单价											53.32368480
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	人工费调整		元	0.316518	1.0000	0.32		
		普工人工费		元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费		元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费		元	1.548956	1.0000	1.55		
		石油沥青		kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)		m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		
项目编码	010902004008	项目名称	屋面4（倒置式上人屋面(停车屋面)）			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土C20,骨料最大粒径31.5mm】	10m3	0.008	1114.96	3638.59	9.86	477.68	8.91968	29.10872	0.07888	3.82144
020002-1	砂垫层	10m3	0.003	453.68	2021.96	3.41	221.39	1.36104	6.06588	0.01023	0.66417
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807
RGJX	人工降效		21.968453	0.04	0	0	0.01	0.87873812	0	0	0.21968453
JXJX	机械降效		0.089108	0	0	0.04	0	0	0	0.00356432	0
小计								22.84719012	46.189856	0.09267432	8.34892453
清单项目综合单价											77.47864497

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.828211	1.0000	0.83		
		普工人工费	元	4.094974	1.3889	5.69		
		技工人工费	元	10.886238	1.3634	14.84		
		高级技工人工费	元	1.040703	1.3824	1.44		
	材料	其他材料费	元	0.14884	1.0000	0.15		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0039	5.0000	0.02		
		石油沥青冷底子油	t	0.000155	4513.2743	0.7		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.43885	2.7400	1.2		
		无纺布	m2	0.38333	1.0600	0.41		
		中砂	m3	0.034578	173.7864	6.01		
		钢筋网片(成品)	t	0.002626	3284.9558	8.63		
		普通预拌混凝土	m3	0.0816	354.9292	28.96		
	机械	机械费调整	元	0.003359	1.0000	0		
		电动夯实机	台班	0.00048	21.3000	0.01		
		混凝土振动器	台班	0.00632	12.4800	0.08		

项目编码	010902001010	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714
RGJX	人工降效		32.04688	0.04	0	0	0.01	1.2818752	0	0	0.3204688
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								33.3287552	77.54967	0	12.6782088
清单项目综合单价											123.55663400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.208167	1.0000	1.21		
		普工人工费	元	2.020892	1.3889	2.81		
		技工人工费	元	21.44642	1.3634	29.24		
	材料	材料费调整	元	-0.00011	1.0000	0		
		其他材料费	元	1.146055	1.0000	1.15		
		石油沥青冷底子油	t	0.000528	4513.2743	2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	2.49458	29.6726	74.02		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010902002008	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
RGJX	人工降效		18.092146	0.04	0	0	0.01	0.72368584	0	0	0.18092146
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								18.81583584	42.73059	0	7.10497146
清单项目综合单价											68.65139730

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.681964	1.0000	0.68		
		普工人工费	元	2.968138	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	10.246309	1.3634	13.97		
	材料	材料费调整	元	-0.0484	1.0000	-0.05		
		其他材料费	元	0.632202	1.0000	0.63		
		水	m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011001001008	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
RGJX	人工降效		8.395701	0.04	0	0	0.01	0.33582804	0	0	0.08395701
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								8.73152804	40.2729	0	4.31925701
清单项目综合单价											53.32368505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.316518	1.0000	0.32		
		普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	1.548956	1.0000	1.55		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)	m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011101002003	项目名称	楼面1:防静电楼面(适用于高低压配电房、开关房)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	2045.91	1577.17	3.99	620.54	20.4591	15.7717	0.0399	6.2054
020002-28	环氧自流平地面 厚度T=2mm 实际中涂层厚度(mm):2	100m2	0.01	3535.65	3837.79	107.09	1135.15	35.3565	38.3779	1.0709	11.3515
RGJX	人工降效		55.81563	0.04	0	0	0.01	2.2326252	0	0	0.5581563
JXJX	机械降效		1.110815	0	0	0.04	0	0	0	0.0444326	0
小计								58.0482252	54.1496	1.1552326	18.1150563
清单项目综合单价											131.46811410

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.104249	1.0000	2.1		
		普工人工费	元	5.783646	1.3889	8.03		
		技工人工费	元	12.682499	1.3634	17.29		
		高级技工人工费	元	22.05683	1.3824	30.49		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.135036	1.0000	0.14		
		水	m3	0.0306	4.6214	0.14		
		细石混凝土	m3	0.0404	389.4159	15.73		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	11.7100	4.8		
		环氧中层漆	kg	1.23	14.2400	17.52		
		环氧自流平面漆	kg	1.15	12.3300	14.18		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	6.0000	1.23		
		石英砂	kg	1.224	0.3390	0.41		
	机械	机械费调整	元	0.041878	1.0000	0.04		
		混凝土振动器	台班	0.0032	12.4800	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	轴流通风机	台班	0.008	38.5200	0.31		
		平面水磨石机	台班	0.0283	26.9500	0.76		
项目编码	011102003002	项目名称	楼面3:地砖楼面1(适用于前室等)		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-3	素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686
小计								2.8175	0.4606	0	0.7686
清单项目综合单价								4.04670000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.291487	1.3889	0.4		
		技工人工费	元	0.640755	1.3634	0.87		
		高级技工人工费	元	1.113365	1.3824	1.54		
	材料	其他材料费	元	0.00456	1.0000	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	380.0000	0.46		
	机械							

项目编码	011101001002	项目名称	楼面4:水泥砂浆楼面(适用于管道井、楼梯间，走道，前室等)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221
020003-3	素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686
RGJX	人工降效		14.27471	0.04	0	0	0.01	0.5709884	0	0	0.1427471
JXJX	机械降效		0.7764	0	0	0.04	0	0	0	0.031056	0
小计								17.6631884	8.2461	0.807456	5.1334471
清单项目综合单价								31.85019150			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.538157	1.0000	0.54		
		普工人工费	元	1.770588	1.3889	2.46		
		技工人工费	元	3.882218	1.3634	5.29		
		高级技工人工费	元	6.756426	1.3824	9.34		
	材料	其他材料费	元	0.023975	1.0000	0.02		
		水	m3	0.0371	4.6214	0.17		
		素水泥浆	m3	0.00222	380.0000	0.84		
		干混地面砂浆	t	0.0357	201.8761	7.21		
	机械	机械费调整	元	0.02927	1.0000	0.03		
		灰浆搅拌机	台班	0.0034	228.3600	0.78		

项目编码	011101006002	项目名称	楼面5:地砖楼面2(适用于卫生间等)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	871.77	407.71	38.84	253.85	8.7177	4.0771	0.3884	2.5385
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221
020002-8	轻质混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土C20,骨料最大粒径31.5mm】	10m3	0.008	1114.96	3638.59	9.86	477.68	8.91968	29.10872	0.07888	3.82144
RGJX	人工降效		31.912108	0.04	0	0	0.01	1.27648432	0	0	0.31912108
JXJX	机械降效		1.243679	0	0	0.04	0	0	0	0.04974716	0
小计								33.18856432	40.97132	1.29342716	10.90116108
清单项目综合单价								86.35447256			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.203086	1.0000	1.2		
		普工人工费	元	3.980338	1.3889	5.53		
		技工人工费	元	9.228615	1.3634	12.58		
		高级技工人工费	元	9.983716	1.3824	13.8		
	材料	材料费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.102173	1.0000	0.1		
		水	m3	0.0717	4.6214	0.33		
		素水泥浆	m3	0.00204	380.0000	0.78		
		干混地面砂浆	t	0.0535	201.8761	10.8		
		普通预拌混凝土	m3	0.0816	354.9292	28.96		
	机械	机械费调整	元	0.047087	1.0000	0.05		
		灰浆搅拌机	台班	0.0051	228.3600	1.16		
		混凝土振动器	台班	0.00632	12.4800	0.08		

项目编码	010904002004	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面厚度T=2.0mm 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	1284.85	3709.87	0	525.49	12.8485	37.0987	0	5.2549
RGJX	人工降效		12.848504	0.04	0	0	0.01	0.51394016	0	0	0.12848504
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								13.36244016	37.0987	0	5.38338504
清单项目综合单价								55.84452520			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.484388	1.0000	0.48		
		普工人工费	元	2.33985	1.3889	3.25		
		技工人工费	元	7.040268	1.3634	9.6		
	材料	材料费调整	元	0.0664	1.0000	0.07		
		其他材料费	元	0.547275	1.0000	0.55		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.4582	14.0708	34.59		
		二甲苯	kg	0.1143	16.5900	1.9		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010904002005	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面厚度T=2.0mm	100m2	0.01	1662.74	4932.79	0	686.63	16.6274	49.3279	0	6.8663
RGJX	人工降效		16.627403	0.04	0	0	0.01	0.66509612	0	0	0.16627403
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								17.29249612	49.3279	0	7.03257403
清单项目综合单价								73.65297015			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.626853	1.0000	0.63		
		普工人工费	元	2.982566	1.3889	4.14		
		技工人工费	元	9.157165	1.3634	12.48		
	材料	其他材料费	元	0.728983	1.0000	0.73		
		聚氨酯防水涂料	kg	3.2742	14.0708	46.07		
		二甲苯	kg	0.1524	16.5900	2.53		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011105001002	项目名称	踢脚1:水泥砂浆踢脚(100高)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116	水泥砂浆踢脚线 厚度T=20mm	100m	0.01	748.96	72.17	7.76	202.36	7.4896	0.7217	0.0776	2.0236
RGJX	人工降效		7.489607	0.04	0	0	0.01	0.29958428	0	0	0.07489607
JXJX	机械降效		0.077607	0	0	0.04	0	0	0	0.00310428	0
小计								7.78918428	0.7217	0.08070428	2.09849607
清单项目综合单价											10.69008463
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.282358	1.0000		0.28		
		普工人工费				元	0.782187	1.3889		1.09		
		技工人工费				元	1.782949	1.3634		2.43		
		高级技工人工费				元	2.873453	1.3824		3.97		
	材料	其他材料费				元	0.0018	1.0000		0		
		水				m3	0.00408	4.6214		0.02		
		干混抹灰砂浆				t	0.00357	196.3699		0.7		
	机械	机械费调整				元	0.002926	1.0000		0		
		灰浆搅拌机				台班	0.00034	228.3600		0.08		
项目编码	010903003002	项目名称		内墙1:水泥砂浆墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm	100m2	0.01	1449.77	1850.58	0	476.16	14.4977	18.5058	0	4.7616
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm	100m2	0.01	2350.44	809.81	88.38	668.78	23.5044	8.0981	0.8838	6.6878
RGJX	人工降效		14.497701	0.04	0	0	0.01	0.57990804	0	0	0.14497701
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								41.69910804	29.8142	0.8838	12.57967701
清单项目综合单价											84.97678505
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.546563	1.0000		0.55		
		普工人工费				元	3.451675	1.3889		4.79		
		技工人工费				元	15.973745	1.3634		21.78		
		高级技工人工费				元	10.522665	1.3824		14.55		
	材料	其他材料费				元	0.385449	1.0000		0.39		
		水				m3	0.00205	4.6214		0.01		
		水				m3	0.0138	4.6214		0.06		
		干混抹灰砂浆				t	0.0406	196.3699		7.97		
		聚合物防水砂浆				kg	10.2375	1.7800		18.22		
		界面处理剂				kg	0.5	6.3200		3.16		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		灰浆搅拌机				台班	0.00387	228.3600		0.88		
项目编码	010903002008	项目名称		墙面涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	3578	9078.08	0	1400.71	35.78	90.7808	0	14.0071
RGJX	人工降效		35.78	0.04	0	0	0.01	1.4312	0	0	0.3578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								37.2112	90.7808	0	14.3649
清单项目综合单价											142.35690000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.348806	1.0000		1.35		
		普工人工费				元	5.953683	1.3889		8.27		
		技工人工费				元	20.178258	1.3634		27.51		
	材料	材料费调整				元	-0.295	1.0000		-0.3		
		其他材料费				元	1.345948	1.0000		1.35		
		水				m3	0.00088	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	9.843751	9.1150		89.73		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011404001002	项目名称		内墙2:A级无机涂料墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	902.57	225.27	0	250.11	9.0257	2.2527	0	2.5011
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	136.15	0	428.78	15.9462	1.3615	0	4.2878
RGJX	人工降效		24.9719	0.04	0	0	0.01	0.998876	0	0	0.249719
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								47.604676	12.8983	0.6666	13.275219
清单项目综合单价											74.44479500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.941441	1.0000		0.94		
		普工人工费				元	4.832813	1.3889		6.71		
		技工人工费				元	10.586181	1.3634		14.43		
		高级技工人工费				元	18.417427	1.3824		25.46		
	材料	材料费调整				元	0.0002	1.0000		0		
		其他材料费				元	0.127704	1.0000		0.13		
		水				m3	0.01237	4.6214		0.06		
		干混抹灰砂浆				t	0.03045	196.3699		5.98		
		界面处理剂				kg	0.5	6.3200		3.16		
		内墙涂料				kg	0.26118	8.4100		2.2		
		砂纸				张	0.12	0.4200		0.05		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	0.6500		1.33		
	机械	机械费调整				元	-0.0002	1.0000		0		
		灰浆搅拌机				台班	0.00292	228.3600		0.67		
项目编码	011203003003	项目名称		内墙3:面砖内墙面1				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513
小计								21.6339	9.2841	0.6666	6.2366
清单项目综合单价											37.82120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.246337	1.3889		3.12		
		技工人工费				元	4.910025	1.3634		6.69		
		高级技工人工费				元	8.550125	1.3824		11.82		
	材料	材料费调整				元	0.0002	1.0000		0		
		其他材料费				元	0.09192	1.0000		0.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.01135	4.6214	0.05		
		干混抹灰砂浆	t	0.03045	196.3699	5.98		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00292	228.3600	0.67		

项目编码	011205001002	项目名称	内墙5:玻璃棉毡铝板网吸声墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-17	木龙骨 平均中距300mm<L≤450mm	100m2	0.01	2774.36	2612.43	5.42	865.16	27.7436	26.1243	0.0542	8.6516
020003-32	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1088.27	1004.21	0	338.19	10.8827	10.0421	0	3.3819
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.39	4225.98	0	390.81	6.7839	42.2598	0	3.9081
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.64	490.01	0	171.27	5.5464	4.9001	0	1.7127
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5101.25	31087.26	0	2904.26	51.0125	310.8726	0	29.0426
小计								101.9691	394.1989	0.0542	46.6969
清单项目综合单价											542.91910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.570209	1.3889	14.68		
		技工人工费	元	23.155763	1.3634	31.57		
		高级技工人工费	元	40.304942	1.3824	55.72		
	材料	其他材料费	元	2.371643	1.0000	2.37		
		玻璃胶	支	0.03119	10.6200	0.33		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.1100	3.02		
		杉木枋板材	m3	0.01355	1685.8407	22.84		
		石膏板	m2	1.06	8.8500	9.38		
		自攻螺钉	100个	0.23516	3.3600	0.79		
		玻璃棉毡	m2	1.05	39.8200	41.81		
		圆钉	kg	0.00528	5.7500	0.03		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.3300	1.4		
		YJ-III胶	kg	0.33	10.4700	3.46		
		不锈钢装饰板(成品)	m2	1.01	296.4600	299.42		
		橡胶密封条	m	2.499	1.3300	3.32		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	3.4	1.7700	6.02		
	机械	木工圆锯机	台班	0.0021	25.7900	0.05		

项目编码	010903002009	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1264.86	2987.4	0	484.08	12.6486	29.874	0	4.8408
RGJX	人工降效		12.648616	0.04	0	0	0.01	0.50594464	0	0	0.12648616
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								13.15454464	29.874	0	4.96728616
清单项目综合单价											47.99583080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.476853	1.0000	0.48		
		普工人工费	元	2.019403	1.3889	2.8		
		技工人工费	元	7.220075	1.3634	9.84		
	材料	其他材料费	元	0.441488	1.0000	0.44		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.22875	9.1150	29.43		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011203003004	项目名称	内墙6:面砖内墙面2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积0.2m2<S≤0.36m2 内墙	100m2	0.01	4940.98	7425.22	0	1678.75	49.4098	74.2522	0	16.7875
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	1115.84	1136.61	0	352.11	11.1584	11.3661	0	3.5211
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1652.17	526.38	57.98	467.66	16.5217	5.2638	0.5798	4.6766
RGJX	人工降效		11.1584	0.04	0	0	0.01	0.446336	0	0	0.111584
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								80.653336	94.0924	0.5798	26.082084
清单项目综合单价											201.40762000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.420672	1.0000	0.42		
		普工人工费	元	7.636009	1.3889	10.61		
		技工人工费	元	23.381743	1.3634	31.88		
		高级技工人工费	元	27.287876	1.3824	37.72		
	材料	材料费调整	元	0.0513	1.0000	0.05		
		其他材料费	元	0.620531	1.0000	0.62		
		水	m3	0.00125	4.6214	0.01		
		水	m3	0.01257	4.6214	0.06		
		白水泥	t	0.0015	829.2035	1.24		
		干混抹灰砂浆	t	0.02639	196.3699	5.18		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	1.7800	11.14		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.7700	8.2		
		墙面砖	m2	1.04	61.9469	64.42		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00254	228.3600	0.58		

项目编码	010903002010	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1264.86	2987.4	0	484.08	12.6486	29.874	0	4.8408
RGJX	人工降效		12.648584	0.04	0	0	0.01	0.50594336	0	0	0.12648584
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								13.15454336	29.874	0	4.96728584
清单项目综合单价											47.99582920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.476852	1.0000	0.48		
		普工人工费	元	2.019403	1.3889	2.8		
		技工人工费	元	7.220075	1.3634	9.84		
	材料	其他材料费	元	0.441488	1.0000	0.44		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.22875	9.1150	29.43		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011201001005	项目名称	外墙1:涂料墙面(无保温)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5756.46	2191.52	173.79	1645.27	57.5646	21.9152	1.7379	16.4527
010004-47	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	1903.86	3560.14	0	681.81	19.0386	35.6014	0	6.8181
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	2212.78	412.92	45.02	609.41	22.1278	4.1292	0.4502	6.0941
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
RGJX	人工降效		99.448893	0.04	0	0	0.01	3.97795572	0	0	0.99448893
JXJX	机械降效		1.737902	0	0	0.04	0	0	0	0.06951608	0
小计								131.8668557	103.2602	2.25761608	40.15588893
清单项目综合单价											277.54056073
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	3.748723	1.0000		3.75		
		普工人工费				元	11.192067	1.3889		15.54		
		技工人工费				元	47.926395	1.3634		65.34		
		高级技工人工费				元	34.000222	1.3824		47		
	材料	材料费调整				元	-0.1288	1.0000		-0.13		
		其他材料费				元	1.201591	1.0000		1.2		
		水				m3	0.00805	4.6214		0.04		
		水				m3	0.00585	4.6214		0.03		
		聚合物防水砂浆				kg	39.975	1.7800		71.16		
		腻子粉(成品)				kg	2.041	0.6500		1.33		
		U型钉				kg	0.04	14.1600		0.57		
		钢丝网				m2	1.05	4.4200		4.64		
		真石漆				kg	4.16	2.6500		11.02		
		真石面漆				kg	0.312	19.9200		6.22		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	7.8000		0.24		
		醇酸清漆				kg	0.277	10.4200		2.89		
		干混地面砂浆				t	0.0203	200.3097		4.07		
	机械	机械费调整				元	0.065819	1.0000		0.07		
		灰浆搅拌机				台班	0.00197	228.3600		0.45		
		电动空气压缩机				台班	0.007	248.2700		1.74		
项目编码	010903002011	项目名称		墙面涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116
RGJX	人工降效		17.032804	0.04	0	0	0.01	0.68131216	0	0	0.17032804
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								17.71411216	32.1762	0	6.28632804
清单项目综合单价											56.17664020
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.642137	1.0000		0.64		
		普工人工费				元	2.93559	1.3889		4.08		
		技工人工费				元	9.502397	1.3634		12.96		
	材料	其他材料费				元	0.47551	1.0000		0.48		
		水				m3	0.00053	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	3.4776	9.1150		31.7		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011201001006	项目名称		外墙2:涂料墙面(有保温)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5756.46	2191.52	173.79	1645.27	57.5646	21.9152	1.7379	16.4527
010004-47	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	1903.86	3560.14	0	681.81	19.0386	35.6014	0	6.8181
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	2212.78	412.92	45.02	609.41	22.1278	4.1292	0.4502	6.0941
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
RGJX	人工降效		99.448881	0.04	0	0	0.01	3.97795524	0	0	0.99448881
JXJX	机械降效		1.737905	0	0	0.04	0	0	0	0.0695162	0
小计								131.8668552	103.2602	2.2576162	40.15588881
清单项目综合单价											277.54056025
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	3.748723	1.0000		3.75		
		普工人工费				元	11.192067	1.3889		15.54		
		技工人工费				元	47.926395	1.3634		65.34		
		高级技工人工费				元	34.000222	1.3824		47		
	材料	材料费调整				元	-0.1288	1.0000		-0.13		
		其他材料费				元	1.201591	1.0000		1.2		
		水				m3	0.00805	4.6214		0.04		
		水				m3	0.00585	4.6214		0.03		
		聚合物防水砂浆				kg	39.975	1.7800		71.16		
		腻子粉(成品)				kg	2.041	0.6500		1.33		
		U型钉				kg	0.04	14.1600		0.57		
		钢丝网				m2	1.05	4.4200		4.64		
		真石漆				kg	4.16	2.6500		11.02		
		真石面漆				kg	0.312	19.9200		6.22		
		醇酸稀释剂				kg	0.031	7.8000		0.24		
		醇酸清漆				kg	0.277	10.4200		2.89		
		干混地面砂浆				t	0.0203	200.3097		4.07		
	机械	机械费调整				元	0.065819	1.0000		0.07		
		灰浆搅拌机				台班	0.00197	228.3600		0.45		
		电动空气压缩机				台班	0.007	248.2700		1.74		
项目编码	011001003003	项目名称		保温隔热墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81	内墙保温砂浆 厚度T=15+5mm	100m2	0.01	3385.64	2530.66	0	1022.44	33.8564	25.3066	0	10.2244
RGJX	人工降效		33.856405	0.04	0	0	0.01	1.3542562	0	0	0.33856405
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								35.2106562	25.3066	0	10.56296405
清单项目综合单价											71.08022025
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.276386	1.0000		1.28		
		普工人工费				元	1.912393	1.3889		2.66		
		技工人工费				元	22.88421	1.3634		31.2		
	材料	其他材料费				元	0.25056	1.0000		0.25		
		玻化微珠保温砂浆				m3	0.01725	575.2200		9.92		
		耐碱玻璃纤维网格布				m2	1.1	1.2000		1.32		
		抗裂砂浆				m3	0.00525	1991.1500		10.45		

工程量清单综合单价分析表

		界面剂	kg	0.7	4.8000	3.36		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010903002012	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116
RGJX	人工降效		17.03281	0.04	0	0	0.01	0.6813124	0	0	0.1703281
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								17.7141124	32.1762	0	6.2863281
清单项目综合单价											56.17664050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.642137	1.0000	0.64		
		普工人工费	元	2.93559	1.3889	4.08		
		技工人工费	元	9.502397	1.3634	12.96		
	材料	其他材料费	元	0.47551	1.0000	0.48		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.4776	9.1150	31.7		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011201001007	项目名称	外墙3:干挂金属墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	3028.82	607.38	66.66	836.62	30.2882	6.0738	0.6666	8.3662
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
RGJX	人工降效		22.845702	0.04	0	0	0.01	0.91382808	0	0	0.22845702
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								63.47702808	50.8985	0.6666	19.37645702
清单项目综合单价											134.41858510

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.861283	1.0000	0.86		
		普工人工费	元	5.359547	1.3889	7.44		
		技工人工费	元	24.509773	1.3634	33.42		
		高级技工人工费	元	15.699232	1.3824	21.7		
	材料	材料费调整	元	-0.1277	1.0000	-0.13		
		其他材料费	元	0.683148	1.0000	0.68		
		水	m3	0.00405	4.6214	0.02		
		水	m3	0.01135	4.6214	0.05		
		干混抹灰砂浆	t	0.03045	196.3699	5.98		
		聚合物防水砂浆	kg	20.1825	1.7800	35.92		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
		U型钉	kg	0.04	14.1600	0.57		
		钢丝网	m2	1.05	4.4200	4.64		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00292	228.3600	0.67		

项目编码	011001003004	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81	内墙保温砂浆 厚度T=15+5mm	100m2	0.01	3385.64	2530.66	0	1022.44	33.8564	25.3066	0	10.2244
RGJX	人工降效		33.8564	0.04	0	0	0.01	1.354256	0	0	0.338564
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								35.210656	25.3066	0	10.562964
清单项目综合单价											71.08022000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.276386	1.0000	1.28		
		普工人工费	元	1.912393	1.3889	2.66		
		技工人工费	元	22.88421	1.3634	31.2		
	材料	其他材料费	元	0.25056	1.0000	0.25		
		玻化微珠保温砂浆	m3	0.01725	575.2200	9.92		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.2000	1.32		
		抗裂砂浆	m3	0.00525	1991.1500	10.45		
		界面剂	kg	0.7	4.8000	3.36		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010903002013	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116
RGJX	人工降效		17.032799	0.04	0	0	0.01	0.68131196	0	0	0.17032799
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								17.71411196	32.1762	0	6.28632799
清单项目综合单价											56.17663995

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.642136	1.0000	0.64		
		普工人工费	元	2.93559	1.3889	4.08		
		技工人工费	元	9.502397	1.3634	12.96		
	材料	其他材料费	元	0.47551	1.0000	0.48		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.4776	9.1150	31.7		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011404002003	项目名称	顶棚2:A级无机涂料顶棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1713.4	361.29	0	471.47	17.134	3.6129	0	4.7147
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	149.6	0	555.84	20.7228	1.496	0	5.5584
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.57	83.66	0	138.23	5.0657	0.8366	0	1.3823
RGJX	人工降效		42.9225	0.04	0	0	0.01	1.7169	0	0	0.429225
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								44.6394	5.9455	0	12.084625
清单项目综合单价											62.66952500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.618178	1.0000	1.62		
		普工人工费	元	4.446058	1.3889	6.18		
		技工人工费	元	9.751235	1.3634	13.29		
		高级技工人工费	元	16.965141	1.3824	23.45		
		其他材料费	元	0.058866	1.0000	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.00115	4.6214	0.01		
		内墙涂料		kg	0.41929	8.4100	3.53		
		砂纸		张	0.16	0.4200	0.07		
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	0.6500	1.46		
		湿拌抹灰砂浆		m3	0.0025	331.3274	0.83		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		

项目编码	011302001004	项目名称	顶棚4:轻钢龙骨纸面石膏板顶棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-6	石膏板类天棚吊顶 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d=1000mm	100m2	0.01	2880.48	2696.04	597.84	939.76	28.8048	26.9604	5.9784	9.3976
RGJX	人工降效		28.804779	0.04	0	0	0.01	1.15219116	0	0	0.28804779
JXJX	机械降效		5.978408	0	0	0.04	0	0	0	0.23913632	0
小计								29.95699116	26.9604	6.21753632	9.68564779

清单项目综合单价 72.82057527

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.08594	1.0000	1.09		
		普工人工费	元	2.984463	1.3889	4.15		
		技工人工费	元	6.542518	1.3634	8.92		
		高级技工人工费	元	11.38572	1.3824	15.74		
	材料	其他材料费	元	0.266935	1.0000	0.27		
		轻钢龙骨	m2	1.05	19.0300	19.98		
		吊杆	kg	0.22994	16.0100	3.68		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.0200	2.01		
		六角螺栓(综合)	kg	0.0183	5.5500	0.1		
		射钉	10个	0.153	6.0200	0.92		
	机械	机械费调整	元	0.225386	1.0000	0.23		
		电动切割机	台班	0.02862	208.8900	5.98		

项目编码	011302B003004	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37

清单项目综合单价 10909.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.288	1.3889	1011.52		
		技工人工费	元	1063.9502	1.3634	1450.59		
		高级技工人工费	元	1645.8294	1.3824	2275.19		
	材料	其他材料费	元	38.176	1.0000	38.18		
		乙炔气	m3	2.14	13.0100	27.84		
		氧气(工业用)	m3	5.33	3.6400	19.4		
		电焊条	kg	22.249	9.9100	220.49		
		型钢(综合)	t	1.05	3238.9381	3400.89		
		合金钢钻头	个	2.5	30.9700	77.43		
		不锈钢螺栓	个	146	0.4900	71.54		
	机械	交流弧焊机	台班	4.57	177.6000	811.63		

项目编码	011302001005	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-58	矿棉板类天棚吊顶 明架式龙骨 不上人型 面层规格600mm×600mm以上 平级	100m2	0.01	2268.56	2085.48	408.8	733.79	22.6856	20.8548	4.088	7.3379
020004-90	矿棉板类天棚吊顶 玻璃纤维吸声板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2432.06	3096.66	0	798.4	24.3206	30.9666	0	7.984
RGJX	人工降效		47.006061	0.04	0	0	0.01	1.88024244	0	0	0.47006061
JXJX	机械降效		4.087879	0	0	0.04	0	0	0	0.16351516	0
小计								48.88644244	51.8214	4.25151516	15.79196061

清单项目综合单价 120.75131821

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.772127	1.0000	1.77		
		普工人工费	元	4.907727	1.3889	6.82		
		技工人工费	元	10.510879	1.3634	14.33		
		高级技工人工费	元	18.706188	1.3824	25.86		
	材料	其他材料费	元	0.513082	1.0000	0.51		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.259952	1.1100	1.4		
		吊杆	kg	0.316	16.0100	5.06		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.0200	2.01		
		六角螺栓(综合)	kg	0.021	5.5500	0.12		
		射钉	10个	0.152	6.0200	0.92		
		明架式烤漆龙骨	m2	1.05	10.6200	11.15		
		玻璃纤维吸声板	m2	1.05	29.2000	30.66		
	机械	机械费调整	元	0.154112	1.0000	0.15		
		电动切割机	台班	0.01957	208.8900	4.09		

项目编码	011302B003005	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37

清单项目综合单价 10909.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.288	1.3889	1011.52		
		技工人工费	元	1063.95	1.3634	1450.59		
		高级技工人工费	元	1645.8295	1.3824	2275.19		
	材料	其他材料费	元	38.176	1.0000	38.18		
		乙炔气	m3	2.14	13.0100	27.84		
		氧气(工业用)	m3	5.33	3.6400	19.4		
		电焊条	kg	22.249	9.9100	220.49		
		型钢(综合)	t	1.05	3238.9381	3400.89		
		合金钢钻头	个	2.5	30.9700	77.43		
		不锈钢螺栓	个	146	0.4900	71.54		
	机械	交流弧焊机	台班	4.57	177.6000	811.63		

项目编码	011302001006	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-94	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式 面层规格600mm×600mm以上	100m2	0.01	2332.32	1812.81	440.34	739.29	23.3232	18.1281	4.4034	7.3929
020004-109	金属方板天棚 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2746.41	6715.48	0	1062.53	27.4641	67.1548	0	10.6253
RGJX	人工降效		50.787334	0.04	0	0	0.01	2.03149336	0	0	0.50787334

工程量清单综合单价分析表

JXJX	机械降效		4.403334	0	0	0.04	0	0	0	0.17613336	0	
小计								52.81879336	85.2829	4.57953336	18.52607334	
清单项目综合单价											161.20730006	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.914682	1.0000		1.91		
		普工人工费				元	5.264352	1.3889		7.31		
		技工人工费				元	11.533963	1.3634		15.73		
		高级技工人工费				元	20.073967	1.3824		27.75		
	材料	其他材料费				元	0.844385	1.0000		0.84		
		膨胀螺栓(综合)				套	1.09	1.1100		1.21		
		吊杆				kg	0.20159	16.0100		3.23		
		铁件(综合)				kg	0.12	5.0200		0.6		
		六角螺栓(综合)				kg	0.0137	5.5500		0.08		
		铝合金方板龙骨				m2	1.05	12.8300		13.47		
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.25845	2.2100		0.57		
		铝合金嵌入式方板				m2	1.05	61.9500		65.05		
		铝合金靠墙收口条板				m2	0.05	4.6500		0.23		
	机械	机械费调整				元	0.166005	1.0000		0.17		
		电动切割机				台班	0.02108	208.8900		4.4		
项目编码	010903002014	项目名称			天棚涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	1066.59	2465.95	0	405.54	10.6659	24.6595	0	4.0554	
RGJX	人工降效		10.665834	0.04	0	0	0.01	0.42663336	0	0	0.10665834	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	
小计								11.09253336	24.6595	0	4.16205834	
清单项目综合单价											39.91409170	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.402102	1.0000		0.4		
		普工人工费				元	1.682178	1.3889		2.34		
		技工人工费				元	6.109373	1.3634		8.33		
	材料	材料费调整				元	0.0313	1.0000		0.03		
		其他材料费				元	0.363963	1.0000		0.36		
		水				m3	0.0005	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	2.66175	9.1150		24.26		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011302B003006	项目名称			转换层、反向支撑			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37	
清单项目综合单价											10909.07000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	728.288	1.3889		1011.52		
		技工人工费				元	1063.95	1.3634		1450.59		
		高级技工人工费				元	1645.8295	1.3824		2275.19		
	材料	其他材料费				元	38.176	1.0000		38.18		
		乙炔气				m3	2.14	13.0100		27.84		
		氧气(工业用)				m3	5.33	3.6400		19.4		
		电焊条				kg	22.249	9.9100		220.49		
		型钢(综合)				t	1.05	3238.9381		3400.89		
		合金钢钻头				个	2.5	30.9700		77.43		
		不锈钢螺栓				个	146	0.4900		71.54		
	机械	交流弧焊机				台班	4.57	177.6000		811.63		
项目编码	011404002004	项目名称			天棚喷刷涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1713.4	361.29	0	471.47	17.134	3.6129	0	4.7147	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	149.6	0	555.84	20.7228	1.496	0	5.5584	
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	693.29	402.69	0	203.59	6.9329	4.0269	0	2.0359	
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.57	83.66	0	138.23	5.0657	0.8366	0	1.3823	
RGJX	人工降效		49.8554	0.04	0	0	0.01	1.994216	0	0	0.498554	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	
小计								51.849616	9.9724	0	14.189854	
清单项目综合单价											76.01187000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.879549	1.0000		1.88		
		普工人工费				元	5.163981	1.3889		7.17		
		技工人工费				元	11.325761	1.3634		15.44		
		高级技工人工费				元	19.706115	1.3824		27.24		
	材料	其他材料费				元	0.098736	1.0000		0.1		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	1.3300		1.4		
		YJ-III胶				kg	0.33	7.8500		2.59		
		水				m3	0.00115	4.6214		0.01		
		内墙涂料				kg	0.41929	8.4100		3.53		
		砂纸				张	0.16	0.4200		0.07		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	0.6500		1.46		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.0025	331.3274		0.83		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011001002002	项目名称			保温隔热天棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 换为【岩棉板 δ=40.0mm】	100m2	0.01	839.57	1722.17	0	308.28	8.3957	17.2217	0	3.0828	
RGJX	人工降效		8.3957	0.04	0	0	0.01	0.335828	0	0	0.083957	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	
小计								8.731528	17.2217	0	3.166757	
清单项目综合单价											29.11998500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.316518	1.0000		0.32		
		普工人工费				元	0.52637	1.3889		0.73		
		技工人工费				元	5.621654	1.3634		7.66		
	材料	其他材料费				元	0.662372	1.0000		0.66		
		石油沥青				kg	0.67	4.5133		3.02		
		岩棉板				m2	1.02	13.2700		13.54		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011503004003	项目名称			成品带扶手栏杆、栏板			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1077.9	2380.54	152.95	415.19	107.79	238.054	15.295	41.519
RGJX	人工降效		107.789963	0.04	0	0	0.01	4.31159852	0	0	1.07789963
JXJX	机械降效		15.294982	0	0	0.04	0	0	0	0.61179928	0
小计								112.1015985	238.054	15.90679928	42.59689963
清单项目综合单价											408.65929743
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	4.063682	1.0000		4.06		
		普工人工费				元	11.18681	1.3889		15.54		
		技工人工费				元	24.48779	1.3634		33.39		
		高级技工人工费				元	42.5822	1.3824		58.87		
	材料	其他材料费				元	4.66772	1.0000		4.67		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)				m	1	198.0000		198		
		不锈钢法兰盘				个	1.8	13.2700		23.89		
		氩气				m3	0.35	17.7000		6.2		
		钨棒				g	0.7	0.3720		0.26		
		环氧树脂胶				kg	0.15	33.6300		5.04		
	机械	机械费调整				元	0.576621	1.0000		0.58		
		氩弧焊机				台班	0.0865	176.8200		15.29		
项目编码	011503004004	项目名称		成品带扶手栏杆、栏板				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-45	成品不锈钢护窗栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	644.39	1965.98	97.25	275.77	64.439	196.598	9.725	27.577
RGJX	人工降效		64.439	0.04	0	0	0.01	2.57756	0	0	0.64439
JXJX	机械降效		9.725	0	0	0.04	0	0	0	0.389	0
小计								67.01656	196.598	10.114	28.22139
清单项目综合单价											301.94995000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.42935	1.0000		2.43		
		普工人工费				元	6.68174	1.3889		9.28		
		技工人工费				元	14.63309	1.3634		19.95		
		高级技工人工费				元	25.46906	1.3824		35.21		
	材料	其他材料费				元	3.85486	1.0000		3.85		
		不锈钢法兰盘				个	0.206	13.2700		2.73		
		氩气				m3	0.2205	17.7000		3.9		
		钨棒				g	3.777	0.3720		1.41		
		环氧树脂胶				kg	0.15	33.6300		5.04		
		不锈钢电焊条				kg	0.0778	34.2700		2.67		
		护窗不锈钢栏杆(成品)				m	1	176.9900		176.99		
	机械	机械费调整				元	0.366633	1.0000		0.37		
		氩弧焊机				台班	0.055	176.8200		9.73		
项目编码	040402017004	项目名称		沟道盖板				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	树脂盖板安装	10m	0.1	150.61	1236.24	0	101.66	15.061	123.624	0	10.166
小计								15.061	123.624	0	10.166
清单项目综合单价											148.85100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.36664	1.3889		10.23		
		技工人工费				元	3.54177	1.3634		4.83		
	材料	其他材料费				元	1.224	1.0000		1.22		
		树脂盖板				m	1.02	120.0000		122.4		
	机械											
项目编码	040402017005	项目名称		屋面沟道盖板				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	树脂盖板安装	10m	0.1	150.61	1236.24	0	101.66	15.061	123.624	0	10.166
小计								15.061	123.624	0	10.166
清单项目综合单价											148.85100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.36664	1.3889		10.23		
		技工人工费				元	3.54177	1.3634		4.83		
	材料	其他材料费				元	1.224	1.0000		1.22		
		树脂盖板				m	1.02	120.0000		122.4		
	机械											
项目编码	011101002004	项目名称		坡道1:防滑面层				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368	1970.83	4.98	725.52	23.68	19.7083	0.0498	7.2552
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
RGJX	人工降效		26.205442	0.04	0	0	0.01	1.04821768	0	0	0.26205442
JXJX	机械降效		0.049791	0	0	0.04	0	0	0	0.00199164	0
小计								27.25364968	28.354106	0.05179164	8.61783442
清单项目综合单价											64.27738174
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.987945	1.0000		0.99		
		普工人工费				元	2.647472	1.3889		3.68		
		技工人工费				元	7.037097	1.3634		9.59		
		高级技工人工费				元	9.356206	1.3824		12.93		
	材料	材料费调整				元	-0.0555	1.0000		-0.06		
		其他材料费				元	0.098327	1.0000		0.1		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.0039	5.0000		0.02		
		钢筋网片(成品)				t	0.002626	3284.9558		8.63		
		细石混凝土				m3	0.0505	389.4159		19.67		
	机械	机械费调整				元	0.001777	1.0000		0		
		混凝土振动器				台班	0.004	12.4800		0.05		
项目编码	010902005002	项目名称		屋面排水管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040302-40	纵向排水管	100m	0.01	619.71	1684.51	0	248.21	6.1971	16.8451	0	2.4821
小计								6.1971	16.8451	0	2.4821
清单项目综合单价											25.52430000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.569188	1.3889		2.18		
		技工人工费				元	2.946825	1.3634		4.02		
	材料	其他材料费				元	0.330296	1.0000		0.33		
		塑料弹簧软管				m	1.06	15.5800		16.51		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-64	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽0mm<B≤100mm	100m	0.01	3007.1	11276.65	0	1359.57	30.071	112.7665	0	13.5957
RGJX	人工降效		30.070938	0.04	0	0	0.01	1.20283752	0	0	0.30070938
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								31.27383752	112.7665	0	13.89640938
清单项目综合单价											157.93674690
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.133675	1.0000		1.13		
		普工人工费				元	1.885184	1.3889		2.62		
		技工人工费				元	20.135481	1.3634		27.45		
	材料	其他材料费				元	1.6665	1.0000		1.67		
		屋面成品盖板型铝合金盖板				m	1.01	110.0000		111.1		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010901008002	项目名称	屋面变形缝			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-64	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽0mm<B≤100mm	100m	0.01	3007.1	11276.65	0	1359.57	30.071	112.7665	0	13.5957
RGJX	人工降效		30.070981	0.04	0	0	0.01	1.20283924	0	0	0.30070981
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								31.27383924	112.7665	0	13.89640981
清单项目综合单价											157.93674905
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.133676	1.0000		1.13		
		普工人工费				元	1.885185	1.3889		2.62		
		技工人工费				元	20.135482	1.3634		27.45		
	材料	其他材料费				元	1.6665	1.0000		1.67		
		屋面成品盖板型铝合金盖板				m	1.01	110.0000		111.1		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	01A001001003	项目名称	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21	PVC围挡 H=2.50m 使用工期为6个月以内 材料*0.35	m	200	45.98	73.95	0	15.87	9196	14790	0	3174
小计								9196	14790	0	3174
清单项目综合单价											27160.00000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601003004	项目名称	其他大型机械进出场及安拆			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C15000300	大型机械安拆费 塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M≤3150kN·m	台·次	2	11533.94	366.38	20046.25	4502.97	23067.88	732.76	40092.5	9005.94
C15000900	大型机械安拆费 双笼施工电梯 安装高度H≤200m	台·次	1	4699.01	449.55	18539.96	2590.83	4699.01	449.55	18539.96	2590.83
C16001400	大型机械场外运输费 双笼施工电梯 提升高度H≤200m	台·次	3	2135.92	163.52	21028.06	2076.1	6407.76	490.56	63084.18	6228.3
C16000700	大型机械场外运输费 塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M≤3150kN·m	台·次	1	1708.73	139.74	32809.59	2803.79	1708.73	139.74	32809.59	2803.79
C15000100	大型机械安拆费 门式、桥式起重机 起重量Gn≤100t	台·次	1	6407.75	206.73	35336.61	4231.18	6407.75	206.73	35336.61	4231.18
C16000500	大型机械场外运输费 门式、桥式起重机 起重量Gn≤100t	台·次	1	1708.73	122.43	13976.84	1457.1	1708.73	122.43	13976.84	1457.1
小计								43999.86	2141.77	203839.68	26317.14
清单项目综合单价											276298.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001005	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-54	电梯井架	100m3	37.188	2867.58	1032.95	0	810.46	106639.565	38413.3446	0	30139.38648
RGJX	人工降效		106639.57	0.04	0	0	0.01	4265.5828	0	0	1066.3957
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								110905.1478	38413.3446	0	31205.78218
清单项目综合单价											180524.27462000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001006	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H=3.6m	100m2	77.5	1470.41	165.71	0	397.38	113956.775	12842.525	0	30796.95
RGJX	人工降效		113956.78	0.04	0	0	0.01	4558.2712	0	0	1139.5678
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								118515.0462	12842.525	0	31936.5178
清单项目综合单价											163294.08900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001007	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-39	电动整体提升式脚手架 搭拆 钢管组合 架高 H=13.5m	10m	18	11837.97	3.2	0	3132.72	213083.46	57.6	0	56388.96
010007-43	电动整体提升式脚手架 使用 钢管组合 架高 H=13.5m	10m·10天	126	1707.06	370.25	1736.57	594.34	215089.56	46651.5	218807.82	74886.84
RGJX	人工降效		428173.02	0.04	0	0	0.01	17126.9208	0	0	4281.7302
JXJX	机械降效		218807.82	0	0	0.04	0	0	0	8752.3128	0
小计								445299.9408	46709.1	227560.1328	135557.5302
清单项目综合单价											855126.70380000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011601001008	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-58	活动脚手架 天棚面装饰及修整	100m2	125.7	408.95	9.56	0	108.7	51405.015	1201.692	0	13663.59
RGJX	人工降效		51405.02	0.04	0	0	0.01	2056.2008	0	0	514.0502
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0
小计								53461.2158	1201.692	0	14177.6402
清单项目综合单价											68840.54800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011601002002	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-3	塔式起重机	台·天	400	720.34	196.19	838.64	260.36	288136	78476	335456	104144
010008-5	施工电梯	台·天	400	427.19	111.46	501.13	154.43	170876	44584	200452	61772
RGJX	人工降效		170876	0.04	0	0	0.01	6835.04	0	0	1708.76
JXJX	机械降效		200452	0	0	0.04	0	0	0	8018.08	0
小计								465847.04	123060	543926.08	167624.76
清单项目综合单价											1300457.88000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	01B003	项目名称	施工电梯及塔吊基础	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目2	施工电梯及塔吊基础	台	2	0	20000	0	1000	0	40000	0	2000
小计								0	40000	0	2000
清单项目综合单价											42000.000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505001003	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
清单项目综合单价											52.79070000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505002003	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4348.99	1248.39	8.25	1213.84	43.4899	12.4839	0.0825	12.1384
小计								43.4899	12.4839	0.0825	12.1384
清单项目综合单价											68.19470000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505004004	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6720.24	1294.44	6.99	1843.53	67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
RGJX	人工降效		67.202402	0.04	0	0	0.01	2.68809608	0	0	0.67202402
JXJX	机械降效		0.069899	0	0	0.04	0	0	0	0.00279596	0
小计								69.89049608	12.9444	0.07269596	19.10732402
清单项目综合单价											102.01491606

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505004005	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板 超过3.6m 人工*1.2,材料[C00302] 含量*1.2	100m2	0.01	8064.31	1346.47	6.99	2201.8	80.6431	13.4647	0.0699	22.018
RGJX	人工降效		80.643102	0.04	0	0	0.01	3.22572408	0	0	0.80643102
JXJX	机械降效		0.069897	0	0	0.04	0	0	0	0.00279588	0
小计								83.86882408	13.4647	0.07269588	22.82443102
清单项目综合单价											120.23065098

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									

项目编码	010505004006	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板 超过6m 人工*1.3,材料[C00302] 含量*1.3	100m2	0.01	8736.31	1372.49	6.99	2380.92	87.3631	13.7249	0.0699	23.8092
RGJX	人工降效		87.363097	0.04	0	0	0.01	3.49452388	0	0	0.87363097
JXJX	机械降效		0.069897	0	0	0.04	0	0	0	0.00279588	0
小计								90.85762388	13.7249	0.07269588	24.68283097
清单项目综合单价											129.33805073

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505005004	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板	100m2	0.01	5699.88	1677.88	0.26	1592.21	56.9988	16.7788	0.0026	15.9221
RGJX	人工降效		56.9988	0.04	0	0	0.01	2.279952	0	0	0.569988
JXJX	机械降效		0.0026	0	0	0.04	0	0	0	0.000104	0
小计								59.278752	16.7788	0.002704	16.492088
清单项目综合单价											92.55234400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505005005	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板 超过3.6m 人工*1.2,材料[C00302] 含量*1.2	100m2	0.01	6839.84	1781.65	0.26	1899.06	68.3984	17.8165	0.0026	18.9906
RGJX	人工降效		68.398399	0.04	0	0	0.01	2.73593596	0	0	0.68398399
JXJX	机械降效		0.002602	0	0	0.04	0	0	0	0.00010408	0
小计								71.13433596	17.8165	0.00270408	19.67458399
清单项目综合单价											108.62812403

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505005006	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板 超过6m 人工*1.3,材料[C00302] 含量*1.3	100m2	0.01	7409.85	1833.54	0.26	2052.49	74.0985	18.3354	0.0026	20.5249
RGJX	人工降效		74.098506	0.04	0	0	0.01	2.96394024	0	0	0.74098506
JXJX	机械降效		0.002596	0	0	0.04	0	0	0	0.00010384	0
小计								77.06244024	18.3354	0.00270384	21.26588506
清单项目综合单价											116.66642914

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505006002	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5636.18	1239.1	9.57	1554.08	56.3618	12.391	0.0957	15.5408
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度5m<H≤8.0m	100m3	0.01	1765.04	0	0	467.06	17.6504	0	0	4.6706
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.209112	0	41.4	0	2.07	0	8.6572368	0	0.43286184
RGJX	人工降效		74.0122	0.04	0	0	0.01	2.960488	0	0	0.740122
JXJX	机械降效		0.095701	0	0	0.04	0	0	0	0.00382804	0
小计								76.972688	21.0482368	0.09952804	21.38438384
清单项目综合单价											119.50483668

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505007003	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5187.59	1111	2.14	1428.45	51.8759	11.11	0.0214	14.2845
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度5m<H≤8.0m	100m3	0.02	1765.04	0	0	467.06	35.3008	0	0	9.3412
010006-64	承插型盘扣式钢管支架 使用	t·10天	0.27335	0	41.4	0	2.07	0	11.31669	0	0.5658345
RGJX	人工降效		87.1767	0.04	0	0	0.01	3.487068	0	0	0.871767
JXJX	机械降效		0.0214	0	0	0.04	0	0	0	0.000856	0
小计								90.663768	22.42669	0.022256	25.0633015
清单项目综合单价											138.17601550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505007004	项目名称	坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板 坡道模板 人工*0.8	100m2	0.01	7278.73	1724.07	5.16	2012.67	72.7873	17.2407	0.0516	20.1267
RGJX	人工降效		72.7873	0.05	0	0	0.01	3.639365	0	0	0.727873

工程量清单综合单价分析表

JXJX	机械降效		0.0516	0	0	0.05	0	0	0	0.00258	0	
小计								76.426665	17.2407	0.05418	20.854573	
清单项目综合单价											114.57611800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505010002	项目名称	楼梯模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100㎡	0.01	9746.89	3603.19	1.29	2759.47	97.4689	36.0319	0.0129	27.5947	
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100㎡	0.01	2497.03	0	0	660.76	24.9703	0	0	6.6076	
010006-64	承插型盘扣式钢管支架 使用	t·10天	0.165186	0	41.4	0	2.07	0	6.8387004	0	0.34193502	
RGJX	人工降效		122.4392	0.04	0	0	0.01	4.897568	0	0	1.224392	
JXJX	机械降效		0.0129	0	0	0.04	0	0	0	0.000516	0	
小计								127.336768	42.8706004	0.013416	35.76862702	
清单项目综合单价											205.98941142	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-15	矩形柱 木模板	100㎡	0.01	6720.24	1294.44	6.99	1843.53	67.2024	12.9444	0.0699	18.4353	
RGJX	人工降效		67.202402	0.04	0	0	0.01	2.68809608	0	0	0.67202402	
JXJX	机械降效		0.069904	0	0	0.04	0	0	0	0.00279616	0	
小计								69.89049608	12.9444	0.07269616	19.10732402	
清单项目综合单价											102.01491626	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505012003	项目名称	圈梁模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-26	圈梁 直形 木模板	100㎡	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429	
RGJX	人工降效		72.145793	0.04	0	0	0.01	2.88583172	0	0	0.72145793	
JXJX	机械降效		0.122514	0	0	0.04	0	0	0	0.00490056	0	
小计								75.03163172	10.8591	0.12740056	20.36435793	
清单项目综合单价											106.38249021	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505013002	项目名称	过梁模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-53	独立过梁 木模板	100㎡	0.01	7850.93	1800.71	4.51	2167.87	78.5093	18.0071	0.0451	21.6787	
RGJX	人工降效		78.509286	0.04	0	0	0.01	3.14037144	0	0	0.78509286	
JXJX	机械降效		0.045143	0	0	0.04	0	0	0	0.00180572	0	
小计								81.64967144	18.0071	0.04690572	22.46379286	
清单项目综合单价											122.16747002	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505014002	项目名称	零星现浇构件模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-56	挡水坎 木模板	100㎡	0.01	8031.29	1111.57	0.23	2180.83	80.3129	11.1157	0.0023	21.8083	
RGJX	人工降效		80.312834	0.04	0	0	0.01	3.21251336	0	0	0.80312834	
JXJX	机械降效		0.002334	0	0	0.04	0	0	0	0.00009336	0	
小计								83.52541336	11.1157	0.00239336	22.61142834	
清单项目综合单价											117.25493506	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505019002	项目名称	后浇带模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100㎡	0.01	9683.03	3149.06	0	2719.78	96.8303	31.4906	0	27.1978	
RGJX	人工降效		96.830305	0.04	0	0	0.01	3.8732122	0	0	0.96830305	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	
小计								100.7035122	31.4906	0	28.16610305	
清单项目综合单价											160.36021525	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	316796.82	
2	措施项目	15236.57	
2.1	安全文明施工费	6780.77	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	5513.58	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	1267.19	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	29883.01	
5	工程造价	361916.4	
合计		361916.40	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-给水排水工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程					113128.82	0
1-1	031001006002	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	109.82	118.49	13012.57	0
1-2	031001006003	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	224.38	103.14	23142.55	0
1-3	031001008014	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	388.6	61.49	23895.01	0
1-4	031001008015	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	204.3	50.17	10249.73	0
1-5	031001008016	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	312	39.94	12461.28	0
1-6	031001008017	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	126	34.57	4355.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-给水排水工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031001008018	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	48	29.31	1406.88	0
1-8	031001008019	塑料管	1.材质:ppr-S3.2 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	48	29.31	1406.88	0
1-9	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑绝热层（难燃型） 2.管道外径:DN≤50mm 3.外包0.08mm铝箔防潮层,防潮层外包0.5mm厚铝薄板保护层 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	1.49	2846.16	4240.78	0
1-10	031301005016	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	270.63	36.48	9872.58	0
1-11	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:水管墙体剔槽 2.含恢复 3.规格:管外径16mm<dn≤20mm 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	412.8	6.6	2724.48	0
1-12	031002001014	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	130.64	914.48	0
1-13	031002001015	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	308.96	2162.72	0
1-14	031002011002	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	257.3	1801.1	0
1-15	031002001016	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	114.94	229.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-给水排水工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	031301003009	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN65 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	18	69.56	1252.08	0
2		排水工程					143320.66	0
2-1	031001001004	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	52	163.91	8523.32	0
2-2	031001001005	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装） 2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	117	114.05	13343.85	0
2-3	031001001006	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装） 2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	71	86.94	6172.74	0
2-4	031201001002	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.油漆品种：内壁刷冷底子油和热沥青各一道,外壁先刷樟丹后刷面漆各两道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	9.89	2373.6	0
2-5	031001008020	塑料管	1.材质:UPVC冷凝管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	648	71.59	46390.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-给水排水工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	031001008021	塑料管	1.材质:UPVC通气管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	52	71.59	3722.68	0
2-7	031001008022	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	250.6	71.59	17940.45	0
2-8	031001008023	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	189.3	53.03	10038.58	0
2-9	031001008024	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	189.3	60.06	11369.36	0
2-10	031301005017	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	444.96	36.48	16232.14	0
2-11	031003008004	其他成品卫生器具	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	14	76.23	1067.22	0
2-12	031003008005	其他成品卫生器具	1.类型:地漏 2.规格:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	14	138.17	1934.38	0
2-13	031003008006	其他成品卫生器具	1.类型:地面清扫口 2.规格:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	14	24.75	346.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-给水排水工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	031301003010	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN125 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	15	164.48	2467.2	0
2-15	031301003011	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN65 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	69.56	556.48	0
2-16	031301003012	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	242.96	485.92	0
2-17	031301003013	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	177.96	355.92	0
3		雨水工程					60347.34	0
3-1	031001008025	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	529	104.92	55502.68	0
3-2	031301005018	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	83.2	36.48	3035.14	0
3-3	031003014002	给、排水附件	1.类型:87雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN150 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	226.19	1809.52	0
合计							316796.82	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　B栋-给水排水工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					15236.57
1-1	1	安全文明施工费		项		100	6780.77
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	5513.58
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	1267.19
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001008	脚手架		项	1	8455.80	8455.80
合计							15236.57

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	29883.01
合计					29883.01

总承包服务费计价表

工程名称：B栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋-给水排水工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	031001006002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	284.29	762.82	5.99	113.8	28.429	76.282	0.599	11.38
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径50mm<DN≤100mm	100m	0.01	111.74	37.17	0	31.43	1.1174	0.3717	0	0.3143
小计								29.5464	76.6537	0.599	11.6943

清单项目综合单价　118.49340000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.174048	1.3889	5.8		
	技工人工费	元	14.133348	1.3634	19.27		
	高级技工人工费	元	3.240499	1.3824	4.48		
材料	水	m3	0.098	4.6214	0.45		
	砂轮片	片	0.013	9.2900	0.12		
	其他材料费	元	0.2168	1.0000	0.22		
	漂白粉	kg	0.0014	1.4200	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.526	71.6814	37.7		
	薄壁不锈钢管	m	0.987	38.6600	38.16		
机械	砂轮切割机	台班	0.005	27.2300	0.14		
	手动液压卡压钳	台班	0.036	11.5900	0.42		
	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	269	641.28	4.31	103.55	26.9	64.128	0.431	10.355
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								27.7624	64.3604	0.431	10.5949

清单项目综合单价　103.14870000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.91305	1.3889	5.43		
	技工人工费	元	13.290581	1.3634	18.12		
	高级技工人工费	元	3.043136	1.3824	4.21		
材料	水	m3	0.066	4.6214	0.31		
	砂轮片	片	0.01	9.2900	0.09		
	其他材料费	元	0.1867	1.0000	0.19		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.633	53.0973	33.61		
	薄壁不锈钢管	m	0.987	30.5600	30.16		
机械	砂轮切割机	台班	0.0035	27.2300	0.1		
	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.5900	0.29		
	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001008014	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	266.26	219.29	32.33	83.73	26.626	21.929	3.233	8.373
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								27.4884	22.1614	3.233	8.6129

清单项目综合单价　61.49570000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.87512	1.3889	5.38		
	技工人工费	元	13.149721	1.3634	17.93		
	高级技工人工费	元	3.021896	1.3824	4.18		
材料	水	m3	0.063	4.6214	0.29		
	其他材料费	元	1.477	1.0000	1.48		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	3.6400	0		
	乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
	电	kW·h	0.1647	0.7430	0.12		
	锯条	根	0.108	0.5070	0.05		
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	0.742	5.5000	4.08		
	ppr	m	1.02	15.8142	16.13		
机械	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		
	热熔焊接机	台班	0.0257	123.9900	3.19		

项目编码	031001008015	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	227.04	159.92	31.1	70.3	22.704	15.992	3.11	7.03
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								23.5664	16.2244	3.11	7.2699

清单项目综合单价　50.17070000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.32439	1.3889	4.62		
	技工人工费	元	11.285271	1.3634	15.39		
	高级技工人工费	元	2.576636	1.3824	3.56		
材料	水	m3	0.06	4.6214	0.28		
	其他材料费	元	1.2566	1.0000	1.26		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	3.6400	0		
	乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
	电	kW·h	0.1598	0.7430	0.12		
	锯条	根	0.093	0.5070	0.05		
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	0.887	4.3100	3.82		
	ppr	m	1.02	10.4867	10.7		
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
	热熔焊接机	台班	0.0249	123.9900	3.09		

项目编码	031001008016	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	200.2	97.95	28	59.87	20.02	9.795	2.8	5.987
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								20.8824	10.0274	2.8	6.2269

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								39.93670000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.76198	1.3889	3.84			
	技工人工费	元	9.373631	1.3634	12.78			
	高级技工人工费	元	3.085606	1.3824	4.27			
材料	水	m3	0.058	4.6214	0.27			
	其他材料费	元	1.0115	1.0000	1.01			
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0			
	氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0			
	乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0			
	电	kW·h	0.1405	0.7430	0.1			
	锯条	根	0.076	0.5070	0.04			
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.081	1.8100	1.96			
	ppr	m	1.02	6.5133	6.64			
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02			
	热熔焊接机	台班	0.0224	123.9900	2.78			

项目编码	031001008017	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径20mm<DN≤25mm	10m	0.1	188.62	65.64	23.17	54.85	18.862	6.564	2.317	5.485
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								19.7244	6.7964	2.317	5.7249

清单项目综合单价								34.56270000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.77438	1.3889	3.85			
	技工人工费	元	9.436311	1.3634	12.87			
	高级技工人工费	元	2.173856	1.3824	3.01			
材料	水	m3	0.056	4.6214	0.26			
	其他材料费	元	0.8416	1.0000	0.84			
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0			
	氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0			
	乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0			
	电	kW·h	0.1146	0.7430	0.09			
	锯条	根	0.057	0.5070	0.03			
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.225	1.2300	1.51			
	ppr	m	1.02	3.9912	4.07			
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02			
	热熔焊接机	台班	0.0185	123.9900	2.29			

项目编码	031001008018	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径DN≤20mm	10m	0.1	165.81	49.72	16.72	47.55	16.581	4.972	1.672	4.755
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								17.4434	5.2044	1.672	4.9949

清单项目综合单价								29.31470000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.462179	1.3889	3.42			
	技工人工费	元	8.339629	1.3634	11.37			
	高级技工人工费	元	1.919735	1.3824	2.65			
材料	水	m3	0.055	4.6214	0.25			
	其他材料费	元	0.7832	1.0000	0.78			
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0			
	氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0			
	乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0			
	电	kW·h	0.1017	0.7430	0.08			
	锯条	根	0.042	0.5070	0.02			
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.52	0.9000	1.37			
	ppr	m	1.02	2.6460	2.7			
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02			
	热熔焊接机	台班	0.0133	123.9900	1.65			

项目编码	031001008019	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径DN≤20mm	10m	0.1	165.81	49.72	16.72	47.55	16.581	4.972	1.672	4.755
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								17.4434	5.2044	1.672	4.9949

清单项目综合单价								29.31470000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.462179	1.3889	3.42			
	技工人工费	元	8.339629	1.3634	11.37			
	高级技工人工费	元	1.919735	1.3824	2.65			
材料	水	m3	0.055	4.6214	0.25			
	其他材料费	元	0.7832	1.0000	0.78			
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0			
	氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0			
	乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0			
	电	kW·h	0.1017	0.7430	0.08			
	锯条	根	0.042	0.5070	0.02			
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.52	0.9000	1.37			
	ppr-3.2	m	1.02	2.6460	2.7			
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02			
	热熔焊接机	台班	0.0133	123.9900	1.65			

项目编码	031208002002	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN≤50mm	m3	1	1118.57	1363.42	0	364.17	1118.57	1363.42	0	364.17
小计								1118.57	1363.42	0	364.17

清单项目综合单价								2846.16000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	228.740201	1.3889	317.7			
	技工人工费	元	471.731007	1.3634	643.16			
	高级技工人工费	元	114.082819	1.3824	157.71			
材料	其他材料费	元	1.415973	1.0000	1.42			
	铝箔胶带	卷	6.05	5.8300	35.27			
	柔性泡沫橡塑绝热层	m3	1.03	1221.2400	1257.88			
	贴缝胶带	卷	4.25	16.2000	68.85			
机械								

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031301005016	项目名称	支/吊架、基础型钢				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价											36.47550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.373113		1.3889		3.3		
		技工人工费			元	7.246479		1.3634		9.88		
		高级技工人工费			元	1.507653		1.3824		2.08		
	材料	材料费调整			元	0.0001		1.0000		0		
		其他材料费			元	0.12836		1.0000		0.13		
		乙炔气			kg	0.01392		7.9200		0.11		
		氧气			m3	0.04176		3.6400		0.15		
		低碳钢焊条			kg	0.06713		4.2300		0.28		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017		11.7100		0.2		
		尼龙砂轮片			片	0.00092		3.1000		0		
		电			kW·h	0.03362		0.7430		0.02		
		机油			kg	0.00603		2.9500		0.02		
		尼龙砂轮片			片	0.01728		28.8500		0.5		
		型钢(综合)			kg	1.05		3.1150		3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243		5.5600		0.24		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424		6.6400		0.28		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01351		12.8800		0.17		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075		464.6000		0.35		
		铁砂布			张	0.0109		0.8670		0.01		
		钢丝刷			把	0.0015		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.00159		12.5800		0.02		
	机械	机械费调整			元	-0.0001		1.0000		0		
		直流电焊机			台班	0.03876		167.6100		6.5		
		砂轮切割机			台班	0.01176		20.6200		0.24		
		台式钻床			台班	0.01067		219.7900		2.35		
		立式钻床			台班	0.00464		225.1300		1.04		
		汽车式起重机			台班	0.0002		1281.4900		0.26		
项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径16mm<dn≤20mm	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-73	管道暗敷恢复管外径16mm以内	10m	0.1	7.69	0.47	0	2.06	0.769	0.047	0	0.206
小计								5.169	0.056	0	1.37
清单项目综合单价											6.59500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.79158		1.3634		5.17		
	材料	水			m3	0.0003		4.6214		0		
		其他材料费			元	0.0088		1.0000		0.01		
		1:3水泥砂浆			m3	0.0001		464.6000		0.05		
	机械											
项目编码	031002001014	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	84.22	0	13.04	33.38	84.22	0	13.04
小计								33.38	84.22	0	13.04
清单项目综合单价											130.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.756		1.3889		6.61		
		技工人工费			元	15.982		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.6031		1.3824		4.98		
	材料	其他材料费			元	0.389		1.0000		0.39		
		锯条			根	0.32		0.5070		0.16		
		橡胶板			kg	0.01		3.9600		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.4420		1.67		
		黑玛钢活接头			个	1.01		1.5000		1.52		
		球阀（不锈钢）			个	1.01		79.6460		80.44		
	机械											
项目编码	031002001015	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	254.05	0	21.53	33.38	254.05	0	21.53
小计								33.38	254.05	0	21.53
清单项目综合单价											308.96000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.756		1.3889		6.61		
		技工人工费			元	15.982		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.6031		1.3824		4.98		
	材料	其他材料费			元	0.389		1.0000		0.39		
		锯条			根	0.32		0.5070		0.16		
		橡胶板			kg	0.01		3.9600		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.4420		1.67		
		黑玛钢活接头			个	1.01		1.5000		1.52		
		截止阀（不锈钢）			个	1.01		247.7876		250.27		
	机械											
项目编码	031002011002	项目名称	水表				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径40mm<DN≤50mm	组	1	57.91	175.3	0	24.09	57.91	175.3	0	24.09
小计								57.91	175.3	0	24.09
清单项目综合单价											257.30000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.1406		1.3889		11.31		
		技工人工费			元	27.7233		1.3634		37.8		
		高级技工人工费			元	6.364		1.3824		8.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.158	1.0000	0.16		
		锯条		根	0.34	0.5070	0.17		
		橡胶板		kg	0.16	3.9600	0.63		
		螺纹闸板阀		个	0	48.9200	0		
		螺纹水表		个	1	174.3400	174.34		
	机械								

项目编码	031002001016	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52
小计								34.49	67.93	0	12.52
清单项目综合单价								114.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.454	1.3634	22.43		
		高级技工人工费	元	3.8228	1.3824	5.28		
	材料	其他材料费	元	0.407	1.0000	0.41		
		锯条	根	0.06	0.5070	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.4420	0.59		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		角钢	kg	0.65	3.3549	2.18		
		圆钢	kg	0.21	3.3100	0.7		
		黑玛钢管箍	个	2.02	0.7560	1.53		
		钢垫圈	个	2.06	0.0400	0.08		
		六角螺母	个	2.06	0.0270	0.06		
		黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.01	1.3400	1.35		
		黑玛钢弯头	个	1.01	2.7700	2.8		
		自动排气阀	个	1	58.0500	58.05		
	机械							

项目编码	031301003009	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	31.2	26.94	1.7	9.72	31.2	26.94	1.7	9.72
小计								31.2	26.94	1.7	9.72
清单项目综合单价								69.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3767	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.2002	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.1856	1.3824	4.4		
	材料	其他材料费	元	0.487	1.0000	0.49		
		乙炔气	kg	0.012	7.9200	0.1		
		氧气	m3	0.036	3.6400	0.13		
		低碳钢焊条	kg	0.022	4.2300	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	11.7100	0.3		
		汽油	kg	0.007	8.9000	0.06		
		钢丝刷子	把	0.006	2.4500	0.01		
		密封油膏	kg	0.202	3.0700	0.62		
		油麻	kg	0.957	11.9823	11.47		
		水泥	kg	0.332	0.3190	0.11		
		尼龙砂轮片	片	0.038	28.8500	1.1		
		焊接钢管	m	0.318	37.1600	11.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	0.997	0.1250	0.12		
	机械	直流电焊机	台班	0.009	167.6100	1.51		
		砂轮切割机	台班	0.009	20.6200	0.19		

项目编码	031001001004	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-221	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径75mm<DN≤100mm	10m	0.1	642.62	787.07	0	209.4	64.262	78.707	0	20.94
小计								64.262	78.707	0	20.94
清单项目综合单价								163.90900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.07141	1.3889	12.6		
		技工人工费	元	30.754481	1.3634	41.93		
		高级技工人工费	元	7.03991	1.3824	9.73		
	材料	水	m3	0.09	4.6214	0.42		
		其他材料费	元	0.326	1.0000	0.33		
		透气帽(铅丝球)	个	0.02	7.3500	0.15		
		不锈钢卡箍	套	2.534	13.5000	34.21		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件	个	0.951	12.3900	11.78		
		离心铸铁排水管卡箍式	m	0.89	35.7600	31.83		
	机械							

项目编码	031001001005	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-220	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径50mm<DN≤75mm	10m	0.1	506.52	476.19	0	157.84	50.652	47.619	0	15.784
小计								50.652	47.619	0	15.784
清单项目综合单价								114.05500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.14567	1.3889	9.92		
		技工人工费	元	24.23778	1.3634	33.05		
		高级技工人工费	元	5.55621	1.3824	7.68		
	材料	水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		其他材料费	元	0.3043	1.0000	0.3		
		透气帽(铅丝球)	个	0.008	5.8600	0.05		
		不锈钢卡箍	套	2.287	7.9646	18.22		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件	个	0.632	8.6000	5.44		
		离心铸铁排水管卡箍式	m	0.93	25.3500	23.58		
	机械							

项目编码	031001001006	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-219	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN≤50mm	10m	0.1	417.14	325.56	0	126.66	41.714	32.556	0	12.666
小计								41.714	32.556	0	12.666
清单项目综合单价								86.93600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.881539	1.3889	8.17		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	19.959439	1.3634	27.21		
		高级技工人工费	元	4.580739	1.3824	6.33		
	材料	水	m3	0.002	4.6214	0.01		
		其他材料费	元	0.2512	1.0000	0.25		
		透气帽(铅丝球)	个	0.001	4.3600	0		
		不锈钢卡箍	套	1.666	5.3097	8.85		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件	个	0.657	7.1700	4.71		
		离心铸铁排水管卡箍式	m	0.88	21.2900	18.74		
	机械							

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-26	刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青	100m2	0.002512	846.95	2094.53	0	328.85	2.1275384	5.26145936	0	0.8260712
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.02512	32.97	23.61	0	9.91	0.8282064	0.5930832	0	0.2489392
小计								2.9557448	5.85454256	0	1.0750104
清单项目综合单价											9.88529776

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.264044	1.3889	0.37		
		技工人工费	元	1.650318	1.3634	2.25		
		高级技工人工费	元	0.042679	1.3824	0.06		
		普工人工费	元	0.201506	1.3889	0.28		
	材料	溶剂汽油	kg	0.002788	12.5800	0.04		
		其他材料费	元	0.202364	1.0000	0.2		
		汽油	kg	0.030646	9.2566	0.28		
		醇酸防锈漆	kg	0.036926	15.1062	0.56		
		石油沥青冷底子油	t	0.00012	4513.2743	0.54		
		石油沥青	kg	1.01736	4.1590	4.23		
	机械							

项目编码	031001008020	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径90mm<DN≤110mm	10m	0.1	315.57	301.66	0	98.59	31.557	30.166	0	9.859
小计								31.557	30.166	0	9.859
清单项目综合单价											71.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.45547	1.3889	6.19		
		技工人工费	元	15.10288	1.3634	20.59		
		高级技工人工费	元	3.45661	1.3824	4.78		
	材料	其他材料费	元	0.7726	1.0000	0.77		
		锯条	根	0.194	0.5070	0.1		
		粘合剂	kg	0.124	5.9000	0.73		
		透气帽(铅丝球)	个	0.05	7.3500	0.37		
		承插塑料排水管件	个	1.156	8.8496	10.23		
		伸缩节	个	0.35	17.6500	6.18		
		承插塑料排水管	m	0.95	12.4071	11.79		
	机械							

项目编码	031001008021	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径90mm<DN≤110mm	10m	0.1	315.57	301.66	0	98.59	31.557	30.166	0	9.859
小计								31.557	30.166	0	9.859
清单项目综合单价											71.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.455469	1.3889	6.19		
		技工人工费	元	15.102881	1.3634	20.59		
		高级技工人工费	元	3.45661	1.3824	4.78		
	材料	其他材料费	元	0.7726	1.0000	0.77		
		锯条	根	0.194	0.5070	0.1		
		粘合剂	kg	0.124	5.9000	0.73		
		透气帽(铅丝球)	个	0.05	7.3500	0.37		
		承插塑料排水管件	个	1.156	8.8496	10.23		
		伸缩节	个	0.35	17.6500	6.18		
		承插塑料排水管	m	0.95	12.4071	11.79		
	机械							

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径90mm<DN≤110mm	10m	0.1	315.57	301.66	0	98.59	31.557	30.166	0	9.859
小计								31.557	30.166	0	9.859
清单项目综合单价											71.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.45547	1.3889	6.19		
		技工人工费	元	15.10288	1.3634	20.59		
		高级技工人工费	元	3.45661	1.3824	4.78		
	材料	其他材料费	元	0.7726	1.0000	0.77		
		锯条	根	0.194	0.5070	0.1		
		粘合剂	kg	0.124	5.9000	0.73		
		透气帽(铅丝球)	个	0.05	7.3500	0.37		
		承插塑料排水管件	个	1.156	8.8496	10.23		
		伸缩节	个	0.35	17.6500	6.18		
		承插塑料排水管	m	0.95	12.4071	11.79		
	机械							

项目编码	031001008023	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径63mm<DN≤75mm	10m	0.1	280.7	166.86	0	82.63	28.07	16.686	0	8.263
小计								28.07	16.686	0	8.263
清单项目综合单价											53.01900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.95434	1.3889	5.49		
		技工人工费	元	13.44199	1.3634	18.33		
		高级技工人工费	元	3.07506	1.3824	4.25		
		其他材料费	元	0.5602	1.0000	0.56		
		锯条	根	0.083	0.5070	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	粘合剂	kg	0.05	5.9000	0.3		
		透气帽(铅丝球)	个	0.05	4.3600	0.22		
		承插塑料排水管件	个	0.92	6.1947	5.7		
		伸缩节	个	0.35	7.8000	2.73		
		承插塑料排水管	m	1.005	7.1062	7.14		
	机械							

项目编码	031001008024	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径40mm<DN≤63mm	10m	0.1	256.48	263.06	0	81.02	25.648	26.306	0	8.102
小计								25.648	26.306	0	8.102

清单项目综合单价							60.05600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6166	1.3889	5.02		
		技工人工费	元	12.26787	1.3634	16.73		
		高级技工人工费	元	2.82021	1.3824	3.9		
	材料	其他材料费	元	1.4584	1.0000	1.46		
		锯条	根	0.068	0.5070	0.03		
		粘合剂	kg	0.033	5.9000	0.19		
		透气帽(铅丝球)	个	0.046	4.3600	0.2		
		upvc排水管件	个	1.23	12.5200	15.4		
		伸缩节	个	0.35	5.2200	1.83		
		upvc	m	1.012	7.1062	7.19		
	机械							

项目编码	031301005017	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685

清单项目综合单价							36.47550000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		

项目编码	031003008004	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67	地漏安装 公称直径DN≤50mm	10个	0.1	251.51	423.08	0	87.71	25.151	42.308	0	8.771
小计								25.151	42.308	0	8.771

清单项目综合单价							76.23000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.553143	1.3889	4.93		
		技工人工费	元	12.031857	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.757229	1.3824	3.81		
	材料	其他材料费	元	0.0354	1.0000	0.04		
		普通水泥	kg	0.6	0.3050	0.18		
		焊接钢管	m	0.1	16.1950	1.62		
		地漏	个	1	15.6100	15.61		
		存水弯(铸铁)	个	1	24.8600	24.86		
	机械							

项目编码	031003008005	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69	地漏安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10个	0.1	582.23	614.71	0	184.81	58.223	61.471	0	18.481
小计								58.223	61.471	0	18.481

清单项目综合单价							138.17500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.221607	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.856771	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383007	1.3824	8.82		
	材料	其他材料费	元	0.0708	1.0000	0.07		
		普通水泥	kg	0.7	0.3050	0.21		
		焊接钢管	m	0.1	37.1600	3.72		
		地漏	个	1	26.4100	26.41		
		存水弯(铸铁)	个	1	31.0600	31.06		
	机械							

项目编码	031003008006	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-73	地面扫除口安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10个	0.1	148.75	56.49	0	42.18	14.875	5.649	0	4.218	
小计								14.875	5.649	0	4.218	
清单项目综合单价												24.74200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.102271		1.3889		2.92		
		技工人工费			元	7.112621		1.3634		9.7		
		高级技工人工费			元	1.6331		1.3824		2.26		
	材料	其他材料费			元	0.2655		1.0000		0.27		
		普通水泥			kg	0.5		0.3050		0.15		
		地面扫除口			个	1		5.2300		5.23		
	机械											
项目编码	031301003010	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径100mm<DN≤125mm	个	1	76.83	61.4	2.66	23.59	76.83	61.4	2.66	23.59	
小计								76.83	61.4	2.66	23.59	
清单项目综合单价												164.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.8907		1.3889		15.13		
		技工人工费			元	37.2963		1.3634		50.85		
		高级技工人工费			元	7.8506		1.3824		10.85		
	材料	其他材料费			元	1.257		1.0000		1.26		
		乙炔气			kg	0.05		7.9200		0.4		
		氧气			m3	0.15		3.6400		0.55		
		低碳钢焊条			kg	0.032		4.2300		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		11.7100		0.6		
		汽油			kg	0.013		8.9000		0.12		
		钢丝刷子			把	0.008		2.4500		0.02		
		密封油膏			kg	0.273		3.0700		0.84		
		油麻			kg	2.849		11.9823		34.14		
		水泥			kg	0.462		0.3190		0.15		
		尼龙砂轮片			片	0.063		28.8500		1.82		
		圆钢			kg	0.158		3.3200		0.52		
		砂子			kg	1.387		0.1250		0.17		
		焊接钢管			m	0.318		64.9912		20.67		
	机械	直流电焊机			台班	0.014		167.6100		2.35		
		砂轮切割机			台班	0.015		20.6200		0.31		
项目编码	031301003011	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	31.2	26.94	1.7	9.72	31.2	26.94	1.7	9.72	
小计								31.2	26.94	1.7	9.72	
清单项目综合单价												69.56000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.3767		1.3889		6.08		
		技工人工费			元	15.2002		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.1856		1.3824		4.4		
	材料	其他材料费			元	0.487		1.0000		0.49		
		乙炔气			kg	0.012		7.9200		0.1		
		氧气			m3	0.036		3.6400		0.13		
		低碳钢焊条			kg	0.022		4.2300		0.09		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.026		11.7100		0.3		
		汽油			kg	0.007		8.9000		0.06		
		钢丝刷子			把	0.006		2.4500		0.01		
		密封油膏			kg	0.202		3.0700		0.62		
		油麻			kg	0.957		11.9823		11.47		
		水泥			kg	0.332		0.3190		0.11		
		尼龙砂轮片			片	0.038		28.8500		1.1		
		焊接钢管			m	0.318		37.1600		11.82		
		圆钢			kg	0.158		3.3200		0.52		
		砂子			kg	0.997		0.1250		0.12		
	机械	直流电焊机			台班	0.009		167.6100		1.51		
		砂轮切割机			台班	0.009		20.6200		0.19		
项目编码	031301003012	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	82.23	132.35	0	28.38	82.23	132.35	0	28.38	
小计								82.23	132.35	0	28.38	
清单项目综合单价												242.96000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.7587		1.3889		16.33		
		技工人工费			元	39.9513		1.3634		54.47		
		高级技工人工费			元	8.268		1.3824		11.43		
	材料	其他材料费			元	0.566		1.0000		0.57		
		密封油膏			kg	0.505		3.0700		1.55		
		油麻			kg	1.816		11.9823		21.76		
		石棉绒			kg	0.868		1.8800		1.63		
		水泥			kg	2.025		0.3190		0.65		
		刚性防水套管			个	1		106.1947		106.19		
	机械											
项目编码	031301003013	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	79.93	73.22	0	24.81	79.93	73.22	0	24.81	
小计								79.93	73.22	0	24.81	
清单项目综合单价												177.96000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.394		1.3889		15.83		
		技工人工费			元	38.8524		1.3634		52.97		
		高级技工人工费			元	8.0483		1.3824		11.13		
	材料	其他材料费			元	0.336		1.0000		0.34		
		密封油膏			kg	0.307		3.0700		0.94		
		油麻			kg	1.089		11.9823		13.05		
		石棉绒			kg	0.52		1.8800		0.98		
		水泥			kg	1.214		0.3190		0.39		
		刚性防水套管			个	1		57.5221		57.52		
	机械											
项目编码	031001008025	项目名称		塑料管				计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-331	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径110mm<dn≤160mm	10m	0.1	424.11	488.35	0	136.65	42.411	48.835	0	13.665
小计								42.411	48.835	0	13.665
清单项目综合单价											104.91100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9822	1.3889	8.31		
		技工人工费	元	20.30459	1.3634	27.68		
		高级技工人工费	元	4.64372	1.3824	6.42		
	材料	其他材料费	元	0.8531	1.0000	0.85		
		锯条	根	0.218	0.5070	0.11		
		粘合剂	kg	0.11	5.9000	0.65		
		承插塑料排水管	m	1	25.5841	25.58		
		伸缩节	个	0.35	39.7500	13.91		
		承插塑料雨水管件	个	0.515	15.0000	7.73		
	机械							

项目编码	031301005018	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价											36.47550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	7.24648	1.3634	9.88		
		高级技工人工费	元	1.507654	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.128361	1.0000	0.13		
		乙炔气	kg	0.013921	7.9200	0.11		
		氧气	m3	0.041761	3.6400	0.15		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
		尼龙砂轮片	片	0.000919	3.1000	0		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.038761	167.6100	6.5		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		
		台式钻床	台班	0.010669	219.7900	2.34		
		立式钻床	台班	0.004639	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-97	虹吸雨水斗安装 公称直径100mm<DN≤150mm	个	1	66.14	135.76	0	24.29	66.14	135.76	0	24.29
小计								66.14	135.76	0	24.29
清单项目综合单价											226.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.3807	1.3889	13.03		
		技工人工费	元	31.6469	1.3634	43.15		
		高级技工人工费	元	7.2062	1.3824	9.96		
	材料	其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
		密封膏	kg	0.03	6.2200	0.19		
		虹吸式雨水斗	个	1	132.7434	132.74		
	机械							

项目编码	031401001008	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	脚手架搭拆费(第八册给排水、燃气工程)	元	1	3134.78	4213.51	0	1040.2	3134.78	4213.51	0	1040.2
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	25.18	33.77	0	8.36	25.18	33.77	0	8.36
小计								3159.96	4247.28	0	1048.56
清单项目综合单价											8455.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1159877.88	
2	措施项目	61871.25	
2.1	安全文明施工费	24705.46	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	20065.95	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	4639.51	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	109957.42	
5	工程造价	1331706.55	
合计		1331706.55	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-通风空调工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调					56947.25	0
1-1	030701003003	空调器	1.名称:4匹空调 2.考虑减震装置、单机试运转 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	7336.32	14672.64	0
1-2	030701003004	空调器	1.名称:5匹空调 2.考虑减震装置、单机试运转 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	8221.28	32885.12	0
1-3	031001002002	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验、通水试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	47.17	1650.95	0
1-4	031001005003	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：6.4 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	30.78	1077.3	0
1-5	031001005004	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：12.7 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	54.56	1909.6	0
1-6	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格: 大边长630mm<L≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	36	131.99	4751.64	0
2		排风					44137.06	0
2-1	030108001011	风机	1.名称:风机 S-2F-02 2.规格:风量:18000 m3/h，全压:400 Pa，功率:5.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	6915.77	6915.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-通风空调工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030108001012	风机	1.名称:风机 P-2F-02 2.规格:风量:22000 m3/h，全压:500 Pa，功率:7.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8515.77	8515.77	0
2-3	030108001013	风机	1.名称:风机 P-WF-02 2.规格:风量:10000 m3/h，全压:500 Pa，功率:4kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	5635.77	5635.77	0
2-4	030405015003	风扇	1.名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2.规格:300CMH;180Pa;18W 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	24	342.08	8209.92	0
2-5	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长200mm<L≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	50.33	191.22	9624.1	0
2-6	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm<L≤450mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	22.82	154.16	3517.93	0
2-7	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	286.3	1717.8	0
3		防排烟					1058793.57	0
3-1	030108001014	风机	1.名称:轴流式消防排烟风机 PY-3-03、04 2.规格:风量:73200 m3/h，全压:650 Pa，功率:22 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	21319.03	42638.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-通风空调工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030108001015	风机	1.名称:轴流式消防排烟风机 PY-WF-02 2.规格:风量:36000 m3/h，全压:650 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	17819.03	17819.03	0
3-3	030108001016	风机	1.名称:轴流式消防加压风机 JY-WF-05,07 2.规格:风量:35313 m3/h，全压:700 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	16319.03	32638.06	0
3-4	030108001017	风机	1.名称:轴流式消防加压风机 JY-WF-06 2.规格:风量:42168 m3/h，全压:700 Pa，转速:1450 r/min，功率:22 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	18319.03	18319.03	0
3-5	030108001018	风机	1.名称:轴流式消防加压风机 JY-WF-08 2.规格:风量:32329 m3/h，全压:70 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	14819.03	14819.03	0
3-6	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长630mm<L≤1000mm 4.板材厚度:1mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	256.77	138.48	35557.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-通风空调工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm<L≤1500mm 4.板材厚度:1.2mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	1808.4	162.03	293015.05	0
3-8	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1500mm<L≤2000mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	743.62	169.08	125731.27	0
3-9	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:圆形，大边长1500mm<L≤2000mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	18.64	197.58	3682.89	0
3-10	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长2000mm<L≤4000mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	881.01	174.48	153718.62	0
3-11	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:绝热玻璃棉 2.耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	143.25	1166.43	167091.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-通风空调工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030702001019	帆布接口	1.名称:风机与风管之间的软连接 2.材质:不燃材料 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	24	577.31	13855.44	0
3-13	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带人字阀 2.型号:500*500 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	206.73	3307.68	0
3-14	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:700*700 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	90	336.68	30301.2	0
3-15	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1500*1000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	711.11	5688.88	0
3-16	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:2000*1200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	1034.46	3103.38	0
3-17	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:常闭多叶送风口 2.型号:500*1000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	819.58	6556.64	0
3-18	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:常闭多叶送风口 2.型号:400*2000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	1133.77	9070.16	0
3-19	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:1000*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	554.33	1108.66	0
3-20	030703001018	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:1000*250 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	471.42	1885.68	0
3-21	030703001019	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:1000*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	266.06	532.12	0
3-22	030703001020	碳钢阀门	1.名称:电动防火阀 2.型号:1250*250 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	30	716.47	21494.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-通风空调工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	030703001021	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:1000*400 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	545.91	545.91	0
3-24	030703001022	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:500*1000 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	648.81	5190.48	0
3-25	030703001023	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:400*2000 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	780.33	6242.64	0
3-26	030703001024	碳钢阀门	1.名称:多叶对开调节阀 2.型号:D1600 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1463.46	1463.46	0
3-27	030703001025	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:2500*630 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1410.07	1410.07	0
3-28	030703001026	碳钢阀门	1.名称:电动防火阀 2.型号:2800*700 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1970.21	1970.21	0
3-29	030703001027	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1000*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	554.33	554.33	0
3-30	030703001028	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	30	586.38	17591.4	0
3-31	030703001029	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:800*320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	557.41	1114.82	0
3-32	030703001030	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1400*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	713.29	4279.74	0
3-33	030703001031	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:2500*500 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1476.07	1476.07	0
3-34	030703001032	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:2500*630 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1642.7	1642.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-通风空调工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-35	030703001033	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:2800*700 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1840.11	1840.11	0
3-36	030703001034	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:直径1600 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	3070.22	6140.44	0
3-37	031301005019	支/吊架、基础型钢	1.名称:风机与风阀的支吊架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	240	22.49	5397.6	0
合计							1159877.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　B栋-通风空调工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					61871.25
1-1	1	安全文明施工费		项		100	24705.46
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	20065.95
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	4639.51
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	24185.09
1-14-1	03B010	系统调试费		项	1	24185.09	24185.09
1-1	031401001009	脚手架		项	1	12980.70	12980.70
合计							61871.25

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	109957.42
合计					109957.42

总承包服务费计价表

工程名称：B栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋-通风空调工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L≤4000m3/h	台	1	744.36	6199.14	182.58	210.24	744.36	6199.14	182.58	210.24
小计								744.36	6199.14	182.58	210.24

清单项目综合单价　　7336.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.7116	1.3889	285.71		
		技工人工费	元	257.7181	1.3634	351.37		
		高级技工人工费	元	77.6053	1.3824	107.28		
	材料	其他材料费	元	0.051	1.0000	0.05		
		棉纱	kg	0.21	6.0800	1.28		
		煤油	kg	0.42	7.4300	3.12		
	机械	载货汽车	台班	0.146	596.0400	87.02		
		汽车式起重机	台班	0.073	970.2100	70.83		
		电动卷扬机单筒快速	台班	0.098	252.3000	24.73		

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L≤4000m3/h	台	1	744.36	7084.1	182.58	210.24	744.36	7084.1	182.58	210.24
小计								744.36	7084.1	182.58	210.24

清单项目综合单价　　8221.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.7116	1.3889	285.71		
		技工人工费	元	257.7181	1.3634	351.37		
		高级技工人工费	元	77.6053	1.3824	107.28		
	材料	其他材料费	元	0.051	1.0000	0.05		
		棉纱	kg	0.21	6.0800	1.28		
		煤油	kg	0.42	7.4300	3.12		
	机械	载货汽车	台班	0.146	596.0400	87.02		
		汽车式起重机	台班	0.073	970.2100	70.83		
		电动卷扬机单筒快速	台班	0.098	252.3000	24.73		

项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径15mm<DN≤20mm	10m	0.1	288.18	98.12	3.87	81.44	28.818	9.812	0.387	8.144
小计								28.818	9.812	0.387	8.144

清单项目综合单价　　47.16100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.054271	1.3889	5.63		
		技工人工费	元	13.80264	1.3634	18.82		
		高级技工人工费	元	3.160011	1.3824	4.37		
	材料	其他材料费	元	0.1212	1.0000	0.12		
		镀锌铁丝	kg	0.039	4.8300	0.19		
		水	m3	0.006	4.6214	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.4420	0.58		
		镀锌钢管	m	0.991	8.0885	8.02		
		室内镀锌钢管接头零件	个	1.21	0.7300	0.88		
	机械	砂轮切割机	台班	0.001	20.6200	0.02		
		管子切断套丝机	台班	0.0079	43.3700	0.34		
		试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		

项目编码	031001005003	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	108.39	0.03	25.23	7.486	10.839	0.003	2.523
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	419.51	64.06	54.08	118.08	4.1951	0.6406	0.5408	1.1808
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								13.7093	11.7719	1.0081	4.2883

清单项目综合单价　　30.77760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.628057	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	5.973229	1.3634	8.14		
		高级技工人工费	元	1.385214	1.3824	1.91		
	材料	石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.057031	1.0000	0.06		
		乙炔气	kg	0.0041	7.9200	0.03		
		氧气	m3	0.0108	3.6400	0.04		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铁砂布	张	0.0012	0.8670	0		
		尼龙砂轮片	片	0.0005	58.4100	0.03		
		尼龙砂轮片	片	0.0003	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0004	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	10.6195	10.62		
		铜气焊丝	kg	0.0013	74.4200	0.1		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
	机械	立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0001	27.2300	0		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		
		电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		

项目编码	031001005004	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	334.89	0.03	36.55	7.486	33.489	0.003	3.655

工程量清单综合单价分析表

030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	419.51	64.06	54.08	118.08	4.1951	0.6406	0.5408	1.1808	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845	
小计								13.7093	34.4219	1.0081	5.4203	
清单项目综合单价											54.55960000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.628057	1.3889		3.65		
		技工人工费				元	5.973229	1.3634		8.14		
		高级技工人工费				元	1.385214	1.3824		1.91		
	材料	石棉橡胶板				kg	0.004	8.9100		0.04		
		其他材料费				元	0.057031	1.0000		0.06		
		乙炔气				kg	0.0041	7.9200		0.03		
		氧气				m3	0.0108	3.6400		0.04		
		低碳钢焊条				kg	0.004	4.3400		0.02		
		铁砂布				张	0.0012	0.8670		0		
		尼龙砂轮片				片	0.0005	58.4100		0.03		
		尼龙砂轮片				片	0.0003	3.1000		0		
		硼砂				kg	0.0004	0.1250		0		
		铜气焊丝				kg	0.0013	74.4200		0.1		
		去磷无缝紫铜管				m	1	33.2700		33.27		
		肥皂				块	0.0015	1.2400		0		
		石棉橡胶板				kg	0.0054	8.9100		0.05		
		无缝钢管				m	0.01	5.7900		0.06		
		无缝钢管				m	0.005	10.7300		0.05		
		温度计				支	0.002	30.9700		0.06		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048	4.7100		0.02		
		热轧厚钢板				kg	0.0244	4.1300		0.1		
		截止阀				个	0.002	27.0800		0.05		
		压力表				块	0.002	119.4700		0.24		
		针型阀				个	0.001	79.7300		0.08		
		截止阀				个	0.002	36.1100		0.07		
		法兰				片	0.004	12.3900		0.05		
	机械	立式钻床				台班	0.0002	225.1300		0.05		
		直流电焊机				台班	0.002	167.6100		0.34		
		砂轮切割机				台班	0.0001	27.2300		0		
		电焊条烘干箱				台班	0.0002	23.9800		0		
		焊条恒温箱				台班	0.0002	38.9500		0.01		
		电动空气压缩机				台班	0.0016	382.6700		0.61		
项目编码	030702001011	项目名称			碳钢通风管道			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	433.55	35.8	195.32	64.652	43.355	3.58	19.532	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636	
小计								65.152175	43.460975	3.695335	19.677935	
清单项目综合单价											131.98642000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.039744	1.3889		25.06		
		技工人工费				元	22.558192	1.3634		30.76		
		高级技工人工费				元	6.756642	1.3824		9.34		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.0135	3.6400		0.05		
		电焊条				kg	0.049	8.4100		0.41		
		其他材料费				元	0.300094	1.0000		0.3		
		角钢				kg	3.504	3.3549		11.76		
		扁钢				kg	0.112	4.0133		0.45		
		乙炔气				kg	0.0048	7.9200		0.04		
		电				kW·h	0.0653	0.7430		0.05		
		尼龙砂轮片				片	0.0023	28.8500		0.07		
		圆钢				kg	0.149	3.2106		0.48		
		膨胀螺栓				套	0.15	0.3160		0.05		
		橡胶板				kg	0.092	3.9600		0.36		
		精制六角带帽螺栓				10套	0.43	3.4500		1.48		
		铁铆钉				kg	0.022	6.5300		0.14		
		镀锌钢板				m2	1.138	24.3159		27.67		
		角钢				kg	0.016	3.0600		0.05		
		铁砂布				张	0.004906	0.8670		0		
		钢丝刷				把	0.000675	2.4500		0		
		溶剂汽油				kg	0.000717	12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00765	11.7100		0.09		
	机械	交流电焊机				台班	0.002	154.3600		0.31		
		台式钻床				台班	0.007	219.7900		1.54		
		剪板机				台班	0.003	283.8400		0.85		
		折方机				台班	0.003	55.7600		0.17		
		咬口机				台班	0.003	233.1000		0.7		
		电锤				台班	0.002	7.0100		0.01		
		汽车式起重机				台班	0.000089	1281.4900		0.11		
项目编码	030108001011	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	6403.36	28.99	76.56	280.86	6403.36	28.99	76.56	
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6	
小计								280.86	6523.36	28.99	82.56	
清单项目综合单价											6915.77000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	77.5841	1.3889		107.76		
		技工人工费				元	97.2933	1.3634		132.65		
		高级技工人工费				元	29.264	1.3824		40.45		
	材料	其他材料费				元	0.031	1.0000		0.03		
		普通预拌混凝土				m3	0.01	332.6283		3.33		
		减震垫				台	1	120.0000		120		
	机械	载货汽车				台班	0.009	596.0400		5.36		
		汽车式起重机				台班	0.021	970.2100		20.37		
		电动卷扬机单筒慢速				台班	0.013	250.8500		3.26		
项目编码	030108001012	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	8003.36	28.99	76.56	280.86	8003.36	28.99	76.56	
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6	
小计								280.86	8123.36	28.99	82.56	
清单项目综合单价											8515.77000000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	97.2933	1.3634	132.65		
		高级技工人工费	元	29.264	1.3824	40.45		
	材料	其他材料费	元	0.031	1.0000	0.03		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001013	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	5123.36	28.99	76.56	280.86	5123.36	28.99	76.56
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								280.86	5243.36	28.99	82.56
清单项目综合单价											5635.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	97.2933	1.3634	132.65		
		高级技工人工费	元	29.264	1.3824	40.45		
	材料	其他材料费	元	0.031	1.0000	0.03		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030405015003	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-57	卫生间通风器安装	台	1	25.58	309.73	0	6.77	25.58	309.73	0	6.77
小计								25.58	309.73	0	6.77
清单项目综合单价											342.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2646	1.3889	11.48		
		技工人工费	元	10.34	1.3634	14.1		
	材料							
	机械							

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.5mm 大边长200mm<L≤320mm	10m2	0.1	1131.93	395.4	53.06	323.09	113.193	39.54	5.306	32.309
小计								113.6932862	39.64599855	5.42136063	32.45496743
清单项目综合单价											191.21561276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.454894	1.3889	43.69		
		技工人工费	元	39.355357	1.3634	53.66		
		高级技工人工费	元	11.826342	1.3824	16.35		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.015001	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.22401	8.4100	1.88		
		其他材料费	元	0.306704	1.0000	0.31		
		角钢	kg	4.04217	3.3549	13.56		
		扁钢	kg	0.215011	4.0133	0.86		
		乙炔气	kg	0.0054	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.075899	0.7430	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.0027	28.8500	0.08		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.69007	1.5000	2.54		
		镀锌钢板	m2	1.138051	16.2239	18.46		
		圆钢	kg	0.135011	3.2106	0.43		
		橡胶板	kg	0.18401	3.9600	0.73		
		铁铆钉	kg	0.043	6.5300	0.28		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	0.20001	1.2650	0.25		
		铁砂布	张	0.004906	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000676	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007652	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.0075	154.3600	1.16		
		台式钻床	台班	0.0075	219.7900	1.65		
		剪板机	台班	0.004	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.03	7.0100	0.21		
		汽车式起重机	台班	0.000089	1281.4900	0.11		

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.6mm 大边长320mm<L≤450mm	10m2	0.1	860.46	369.47	53.06	249.96	86.046	36.947	5.306	24.996
小计								86.546175	37.052975	5.421335	25.141935
清单项目综合单价											154.16242000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.946082	1.3889	33.26		
		技工人工费	元	29.953287	1.3634	40.84		
		高级技工人工费	元	9.005635	1.3824	12.45		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.013501	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.105999	8.4100	0.89		
		其他材料费	元	0.286096	1.0000	0.29		
		角钢	kg	3.565999	3.3549	11.96		
		扁钢	kg	0.133002	4.0133	0.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙炔气	kg	0.004798	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.067301	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.002401	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.193002	3.2106	0.62		
		橡胶板	kg	0.13	3.9600	0.51		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.905	3.4500	3.12		
		镀锌钢板	m2	1.138002	16.2239	18.46		
		铁铆钉	kg	0.024001	6.5300	0.16		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	0.15	1.2650	0.19		
		铁砂布	张	0.004904	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000714	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007651	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.007502	154.3600	1.16		
		台式钻床	台班	0.007502	219.7900	1.65		
		剪板机	台班	0.004001	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004001	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004001	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.03	7.0100	0.21		
		汽车式起重机	台班	0.000088	1281.4900	0.11		

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长1280mm<C≤1600mm	个	1	78.17	178.52	0	29.61	78.17	178.52	0	29.61
小计								78.17	178.52	0	29.61

清单项目综合单价	286.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.2535	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.61	1.3634	43.1		
	材料	其他材料费	元	1.696	1.0000	1.7		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.248	1.5000	1.87		
		石棉橡胶板	kg	0.275	8.9100	2.45		
		70℃防火阀	个	1	172.4956	172.5		
	机械							

项目编码	030108001014	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	20010.07	28.99	243.5	910.47	20010.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	20130.07	28.99	249.5

清单项目综合单价	21319.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001015	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	16510.07	28.99	243.5	910.47	16510.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	16630.07	28.99	249.5

清单项目综合单价	17819.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001016	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	15010.07	28.99	243.5	910.47	15010.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	15130.07	28.99	249.5

清单项目综合单价	16319.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001017	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	17010.07	28.99	243.5	910.47	17010.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	17130.07	28.99	249.5

清单项目综合单价	18319.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001018	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	13510.07	28.99	243.5	910.47	13510.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	13630.07	28.99	249.5
清单项目综合单价											14819.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	495.44	35.8	198.41	64.652	49.544	3.58	19.841
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								65.15228615	49.64999855	3.69536063	19.98696743
清单项目综合单价											138.48461276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.039742	1.3889	25.06		
		技工人工费	元	22.558194	1.3634	30.76		
		高级技工人工费	元	6.756645	1.3824	9.34		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.049	8.4100	0.41		
		其他材料费	元	0.300094	1.0000	0.3		
		角钢	kg	3.504	3.3549	11.76		
		扁钢	kg	0.112	4.0133	0.45		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0653	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0023	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.149	3.2106	0.48		
		膨胀螺栓	套	0.15	0.3160	0.05		
		橡胶板	kg	0.092	3.9600	0.36		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.43	3.4500	1.48		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		角钢	kg	0.016	3.0600	0.05		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000716	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	29.7540	33.86		
	机械	交流电焊机	台班	0.002	154.3600	0.31		
		台式钻床	台班	0.007	219.7900	1.54		
		剪板机	台班	0.003	283.8400	0.85		
		折方机	台班	0.003	55.7600	0.17		
		咬口机	台班	0.003	233.1000	0.7		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.0mm 大边长1000mm<L≤1500mm	10m2	0.1	726.03	631.2	28.64	225.73	72.603	63.12	2.864	22.573
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								73.103175	63.225975	2.979335	22.718935
清单项目综合单价											162.02742000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.228821	1.3889	28.1		
		技工人工费	元	25.300283	1.3634	34.49		
		高级技工人工费	元	7.605415	1.3824	10.51		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0143	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.0453	8.4100	0.38		
		其他材料费	元	0.419594	1.0000	0.42		
		角钢	kg	3.7565	3.3549	12.6		
		扁钢	kg	0.1095	4.0133	0.44		
		乙炔气	kg	0.0051	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0835	0.7430	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.003	28.8500	0.09		
		槽钢	kg	1.665	3.0300	5.04		
		圆钢	kg	0.1138	3.2106	0.37		
		膨胀螺栓	套	0.1375	0.3160	0.04		
		橡胶板	kg	0.0893	3.9600	0.35		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.4063	3.4500	1.4		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		角钢	kg	0.0185	3.0600	0.06		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	36.5796	41.63		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.0028	55.7600	0.16		
		咬口机	台班	0.0028	233.1000	0.65		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 大边长1500mm<L≤2000mm	10m2	0.1	669.42	768.98	26.33	217.48	66.942	76.898	2.633	21.748
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								67.442175	77.003975	2.748335	21.893935
清单项目综合单价											169.08842000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.664881	1.3889	25.92		
		技工人工费	元	23.342183	1.3634	31.82		
		高级技工人工费	元	7.012225	1.3824	9.69		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0168	3.6400	0.06		
		电焊条	kg	0.034	8.4100	0.29		
		其他材料费	元	0.587294	1.0000	0.59		
		角钢	kg	4.51	3.3549	15.13		
		扁钢	kg	0.102	4.0133	0.41		
		乙炔气	kg	0.006	7.9200	0.05		
		电	kW·h	0.0691	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0025	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.185	3.3200	0.61		
		槽钢	kg	2.0739	3.0300	6.28		
		圆钢	kg	0.008	3.2106	0.03		
		膨胀螺栓	套	0.1	0.3160	0.03		
		橡胶板	kg	0.0819	3.9600	0.32		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.335	3.4500	1.16		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		角钢	kg	0.026	3.0600	0.08		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000716	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	45.3372	51.59		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.002	55.7600	0.11		
		咬口机	台班	0.002	233.1000	0.47		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-6	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 直径1500mm<D≤2000mm	10m2	0.1	893.02	720.33	76.05	277.76	89.302	72.033	7.605	27.776
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								89.802175	72.138975	7.720335	27.921935
清单项目综合单价											197.58342000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.846218	1.3889	34.51		
		技工人工费	元	31.081685	1.3634	42.38		
		高级技工人工费	元	9.343975	1.3824	12.92		
	材料	电焊条	kg	0.009002	8.4100	0.08		
		其他材料费	元	0.543192	1.0000	0.54		
		角钢	kg	3.392999	3.3549	11.38		
		扁钢	kg	0.927001	4.0133	3.72		
		乙炔气	kg	0.006298	7.9200	0.05		
		电	kW·h	0.072902	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.002602	28.8500	0.08		
		圆钢	kg	0.49	3.3200	1.63		
		圆钢	kg	0.012001	3.2106	0.04		
		膨胀螺栓	套	0.1	0.3160	0.03		
		橡胶板	kg	0.092001	3.9600	0.36		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.39	3.4500	1.35		
		铁铆钉	kg	0.014002	6.5300	0.09		
		角钢	kg	0.319002	3.0600	0.98		
		氧气	m3	0.017698	3.6400	0.06		
		镀锌钢板	m2	1.137999	45.3372	51.59		
		铁砂布	张	0.004903	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000676	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000714	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.000998	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.005998	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.01	283.8400	2.84		
		咬口机	台班	0.000998	233.1000	0.23		
		电锤	台班	0.002001	7.0100	0.01		
		卷板机	台班	0.01	288.2200	2.88		
		法兰卷圆机	台班	0.005	32.9400	0.16		
		汽车式起重机	台班	0.000086	1281.4900	0.11		

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 大边长2000mm<L≤4000mm	10m2	0.1	702.78	780.17	26.33	226.86	70.278	78.017	2.633	22.686
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								70.77828615	78.12299855	2.74836063	22.83196743
清单项目综合单价											174.48161276

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.591281	1.3889	27.21		
		技工人工费	元	24.501553	1.3634	33.41		
		高级技工人工费	元	7.351295	1.3824	10.16		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0176	3.6400	0.06		
		电焊条	kg	0.0357	8.4100	0.3		
		其他材料费	元	0.595494	1.0000	0.6		
		角钢	kg	4.7397	3.3549	15.9		
		扁钢	kg	0.102	4.0133	0.41		
		乙炔气	kg	0.0063	7.9200	0.05		
		电	kW·h	0.0691	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0025	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.185	3.3200	0.61		
		槽钢	kg	2.1776	3.0300	6.6		
		圆钢	kg	0.008	3.2106	0.03		
		膨胀螺栓	套	0.1	0.3160	0.03		
		橡胶板	kg	0.081	3.9600	0.32		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.335	3.4500	1.16		
		铁铆钉	kg	0.0231	6.5300	0.15		
		角钢	kg	0.0273	3.0600	0.08		
		镀锌钢板	m2	1.138	45.3372	51.59		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.002	55.7600	0.11		
		咬口机	台班	0.002	233.1000	0.47		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度 40mm<T≤50mm	m3	1	331.36	681.08	30.1	123.89	331.36	681.08	30.1	123.89
小计								331.36	681.08	30.1	123.89
清单项目综合单价								1166.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.8241	1.3889	94.2		
		技工人工费	元	139.7522	1.3634	190.54		
		高级技工人工费	元	33.7239	1.3824	46.62		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
		铝箔胶带	卷	2.09	5.8300	12.18		
		塑料保温钉	套	336	0.4850	162.96		
		氯丁胶	kg	0.32	8.8900	2.84		
		铝箔离心玻璃棉板	m3	1.03	486.7257	501.33		
	机械	电动卷扬机单筒慢速	台班	0.12	250.8500	30.1		

项目编码	030702001019	项目名称	帆布接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	124.13	33.24	94.66	325.28	124.13	33.24	94.66
小计								325.28	124.13	33.24	94.66
清单项目综合单价								577.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.8534	1.3889	124.8		
		技工人工费	元	112.6484	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.929	1.3824	46.9		
	材料	其他材料费	元	1.335	1.0000	1.34		
		角钢	kg	18.33	3.0600	56.09		
		橡胶板	kg	0.97	3.9600	3.84		
		帆布	m2	1.15	12.5133	14.39		
		低碳钢焊条	kg	0.06	4.3400	0.26		
		扁钢	kg	8.32	3.2900	27.37		
		六角螺栓带螺母	10套	2.6	7.8700	20.46		
		铁铆钉	kg	0.07	5.4400	0.38		
	机械	台式钻床	台班	0.144	219.7900	31.65		
		交流弧焊机	台班	0.018	88.2300	1.59		

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长 1800mm<C≤2500mm	个	1	87.95	84.24	6.59	27.95	87.95	84.24	6.59	27.95
小计								87.95	84.24	6.59	27.95
清单项目综合单价								206.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.4047	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.5705	1.3634	48.5		
	材料	其他材料费	元	0.046	1.0000	0.05		
		扁钢	kg	1.57	4.0133	6.3		
		单层百叶风口带人字阀	个	1	77.8761	77.88		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.11	0.0088	0.01		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长 2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	176.73	6.59	39.45	113.91	176.73	6.59	39.45
小计								113.91	176.73	6.59	39.45
清单项目综合单价								336.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.7933	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.0653	1.3634	62.81		
	材料	其他材料费	元	0.061	1.0000	0.06		
		扁钢	kg	2.07	4.0133	8.31		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.47	0.0088	0.01		
		单层百叶风口	个	1	168.3540	168.35		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007010	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-97	百叶风口安装 周长4800mm<C≤5200mm	个	1	162.71	474.56	6.59	67.25	162.71	474.56	6.59	67.25	
小计								162.71	474.56	6.59	67.25	
清单项目综合单价												711.11000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.5567		1.3889		73		
		技工人工费			元	65.8013		1.3634		89.71		
	材料	其他材料费			元	0.096		1.0000		0.1		
		扁钢			kg	3.22		4.0133		12.92		
		精制六角带帽螺栓			10套	2.36		0.0088		0.02		
		单层百叶风口			个	1		461.5221		461.52		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	030703007011	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-99	百叶风口安装 周长6000mm<C≤6400mm	个	1	195.24	738.84	10.99	89.39	195.24	738.84	10.99	89.39	
小计								195.24	738.84	10.99	89.39	
清单项目综合单价												1034.46000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.0681		1.3889		87.6		
		技工人工费			元	78.9513		1.3634		107.64		
	材料	其他材料费			元	0.118		1.0000		0.12		
		扁钢			kg	3.97		4.0133		15.93		
		精制六角带帽螺栓			10套	2.9		0.0088		0.03		
		单层百叶风口			个	1		722.7611		722.76		
	机械	台式钻床			台班	0.05		219.7900		10.99		
项目编码	030703007012	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	636.63	6.59	62.45	113.91	636.63	6.59	62.45	
小计								113.91	636.63	6.59	62.45	
清单项目综合单价												819.58000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.7933		1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.0653		1.3634		62.81		
	材料	其他材料费			元	0.061		1.0000		0.06		
		扁钢			kg	2.07		4.0133		8.31		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.47		0.0088		0.01		
		常闭多叶送风口			个	1		628.2478		628.25		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	030703007013	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-96	百叶风口安装 周长4200mm<C≤4800mm	个	1	130.56	915.81	6.59	80.81	130.56	915.81	6.59	80.81	
小计								130.56	915.81	6.59	80.81	
清单项目综合单价												1133.77000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.1694		1.3889		58.57		
		技工人工费			元	52.7989		1.3634		71.99		
	材料	其他材料费			元	0.101		1.0000		0.1		
		常闭多叶送风口			个	1		895.2566		895.26		
		扁钢			kg	2.79		3.2900		9.18		
		带帽六角螺栓			10套	1.432		7.8700		11.27		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	030703001017	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	264.31	0	71.14	218.88	264.31	0	71.14	
小计								218.88	264.31	0	71.14	
清单项目综合单价												554.33000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	70.6981		1.3889		98.19		
		技工人工费			元	88.5242		1.3634		120.69		
	材料	其他材料费			元	2.66		1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓			10套	2.704		3.4500		9.33		
		石棉橡胶板			kg	0.739		8.9100		6.58		
		70℃防火阀			个	1		245.7434		245.74		
	机械											
项目编码	030703001018	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长1600mm<C≤2800mm	个	1	58.5	378.51	0	34.41	58.5	378.51	0	34.41	
小计								58.5	378.51	0	34.41	
清单项目综合单价												471.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.9		1.3889		26.25		
		技工人工费			元	23.6522		1.3634		32.25		
	材料	其他材料费			元	1.592		1.0000		1.59		
		橡胶板			kg	0.32		3.9600		1.27		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.872		3.4500		6.46		
		电动多叶对开调节阀			个	1		369.1858		369.19		
	机械											
项目编码	030703001019	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长2000mm<C≤3200mm	个	1	64.71	175.45	0	25.9	64.71	175.45	0	25.9	
小计								64.71	175.45	0	25.9	
清单项目综合单价												266.06000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.8987		1.3889		29.03		
		技工人工费			元	26.1671		1.3634		35.68		
		其他材料费			元	3.715		1.0000		3.72		
		橡胶板			kg	0.38		3.9600		1.5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓		10套	2.184	3.4500	7.53		
		钢制方形风管止回阀		个	1	162.6991	162.7		
	机械								

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	418.73	0	78.86	218.88	418.73	0	78.86
小计								218.88	418.73	0	78.86
清单项目综合单价											716.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69		
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58		
		电动防火阀	个	1	400.1593	400.16		
	机械							

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长1600mm<C≤2800mm	个	1	58.5	449.45	0	37.96	58.5	449.45	0	37.96
小计								58.5	449.45	0	37.96
清单项目综合单价											545.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.9	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.6522	1.3634	32.25		
	材料	其他材料费	元	1.592	1.0000	1.59		
		橡胶板	kg	0.32	3.9600	1.27		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.872	3.4500	6.46		
		电动多叶对开调节阀	个	1	440.1327	440.13		
	机械							

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长2800mm<C≤4000mm	个	1	96.86	501.25	0	50.7	96.86	501.25	0	50.7
小计								96.86	501.25	0	50.7
清单项目综合单价											648.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.2933	1.3889	43.46		
		技工人工费	元	39.1696	1.3634	53.4		
	材料	其他材料费	元	2.791	1.0000	2.79		
		橡胶板	kg	0.43	3.9600	1.7		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		电动多叶对开调节阀	个	1	487.4336	487.43		
	机械							

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长4000mm<C≤5200mm	个	1	77.48	649.85	0	53	77.48	649.85	0	53
小计								77.48	649.85	0	53
清单项目综合单价											780.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.0201	1.3889	34.75		
		技工人工费	元	31.3371	1.3634	42.73		
	材料	其他材料费	元	5.228	1.0000	5.23		
		橡胶板	kg	0.69	3.9600	2.73		
		精制六角带帽螺栓	10套	3.64	3.4500	12.56		
		电动多叶对开调节阀	个	1	629.3274	629.33		
	机械							

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长4000mm<C≤5200mm	个	1	77.48	1300.45	0	85.53	77.48	1300.45	0	85.53
小计								77.48	1300.45	0	85.53
清单项目综合单价											1463.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.0201	1.3889	34.75		
		技工人工费	元	31.3371	1.3634	42.73		
	材料	其他材料费	元	5.228	1.0000	5.23		
		橡胶板	kg	0.69	3.9600	2.73		
		精制六角带帽螺栓	10套	3.64	3.4500	12.56		
		手动对开多叶阀	个	1	1279.9292	1279.93		
	机械							

项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-33	对开多叶调节阀安装 周长5200mm<C≤6500mm	个	1	93.35	1230.49	0	86.23	93.35	1230.49	0	86.23
小计								93.35	1230.49	0	86.23
清单项目综合单价											1410.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.1554	1.3889	41.88		
		技工人工费	元	37.7535	1.3634	51.47		
	材料	其他材料费	元	12.445	1.0000	12.45		
		橡胶板	kg	0.82	3.9600	3.25		
		精制六角带帽螺栓	10套	4.576	3.4500	15.79		
		电动多叶对开调节阀	个	1	1199.0000	1199		
	机械							

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	1303.01	0	191.13	476.07	1303.01	0	191.13

工程量清单综合单价分析表

小计						476.07	1303.01	0	191.13
清单项目综合单价									1970.21000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	153.7749	1.3889		213.58		
		技工人工费		元	192.5289	1.3634		262.49		
	材料	其他材料费		元	4.781	1.0000		4.78		
		精制六角带帽螺栓		10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板		kg	1.534	8.9100		13.67		
		电动防火阀		个	1	1265.1770		1265.18		
	机械									
项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	264.31	0	71.14	218.88	264.31	0	71.14
小计								218.88	264.31	0	71.14
清单项目综合单价											554.33000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费		元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费		元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓		10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板		kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀		个	1	245.7434		245.74		
	机械									
项目编码	030703001028	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	294.84	0	72.66	218.88	294.84	0	72.66
小计								218.88	294.84	0	72.66
清单项目综合单价											586.38000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费		元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费		元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓		10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板		kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀		个	1	276.2655		276.27		
	机械									
项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	267.25	0	71.28	218.88	267.25	0	71.28
小计								218.88	267.25	0	71.28
清单项目综合单价											557.41000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费		元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费		元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓		10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板		kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀		个	1	248.6814		248.68		
	机械									
项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	415.7	0	78.71	218.88	415.7	0	78.71
小计								218.88	415.7	0	78.71
清单项目综合单价											713.29000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费		元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费		元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓		10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板		kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀		个	1	397.1327		397.13		
	机械									
项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	832.4	0	167.6	476.07	832.4	0	167.6
小计								476.07	832.4	0	167.6
清单项目综合单价											1476.07000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	153.7749	1.3889		213.58		
		技工人工费		元	192.5289	1.3634		262.49		
	材料	其他材料费		元	4.781	1.0000		4.78		
		精制六角带帽螺栓		10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板		kg	1.534	8.9100		13.67		
		280℃防火阀		个	1	794.5664		794.57		
	机械									
项目编码	030703001032	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	991.1	0	175.53	476.07	991.1	0	175.53
小计								476.07	991.1	0	175.53
清单项目综合单价											1642.70000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	153.7749	1.3889		213.58		
		技工人工费		元	192.5289	1.3634		262.49		
	材料	其他材料费		元	4.781	1.0000		4.78		
		精制六角带帽螺栓		10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板		kg	1.534	8.9100		13.67		
		280℃防火阀		个	1	953.2743		953.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703001033	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	1179.11	0	184.93	476.07	1179.11	0	184.93
小计								476.07	1179.11	0	184.93
清单项目综合单价											1840.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	153.7749	1.3889		213.58		
		技工人工费				元	192.5289	1.3634		262.49		
	材料	其他材料费				元	4.781	1.0000		4.78		
		精制六角带帽螺栓				10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板				kg	1.534	8.9100		13.67		
		280℃防火阀				个	1	1141.2832		1141.28		
	机械											
项目编码	030703001034	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	2350.64	0	243.51	476.07	2350.64	0	243.51
小计								476.07	2350.64	0	243.51
清单项目综合单价											3070.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	153.7749	1.3889		213.58		
		技工人工费				元	192.5289	1.3634		262.49		
	材料	其他材料费				元	4.781	1.0000		4.78		
		精制六角带帽螺栓				10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板				kg	1.534	8.9100		13.67		
		280℃防火阀				个	1	2312.8142		2312.81		
	机械											
项目编码	031301005019	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位		kg			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-19	设备支架制作 单件重量W≤50kg	100kg	0.01	528.89	360.1	461.36	190.93	5.2889	3.601	4.6136	1.9093
030808-22	设备支架安装 单件重量W≤50kg	100kg	0.01	266.51	33.51	133.25	81.72	2.6651	0.3351	1.3325	0.8172
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								9.0657	4.1718	6.2022	3.0509
清单项目综合单价											22.49060000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.487053	1.3889		2.07		
		技工人工费				元	4.240062	1.3634		5.78		
		高级技工人工费				元	0.882168	1.3824		1.22		
	材料	材料费调整				元	0.0001	1.0000		0		
		其他材料费				元	0.09297	1.0000		0.09		
		乙炔气				kg	0.00297	7.9200		0.02		
		尼龙砂轮片				片	0.005	28.8500		0.14		
		氧气				m3	0.00891	3.6400		0.03		
		铁砂布				张	0.0109	0.8670		0.01		
		钢丝刷				把	0.0015	2.4500		0		
		型钢(综合)				kg	1.05	3.1150		3.27		
		溶剂汽油				kg	0.00159	12.5800		0.02		
		机油				kg	0.00401	2.9500		0.01		
		低碳钢焊条				kg	0.0304	4.2300		0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04224	5.5600		0.23		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	11.7100		0.2		
	机械	机械费调整				元	-0.0001	1.0000		0		
		汽车式起重机				台班	0.0002	1281.4900		0.26		
		立式钻床				台班	0.01087	225.1300		2.45		
		立式钻床				台班	0.00138	252.6200		0.35		
		砂轮切割机				台班	0.005	20.6200		0.1		
		直流电焊机				台班	0.01818	167.6100		3.05		
项目编码	031401001009	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	脚手架搭拆费(第九册 通风空调工程)	元	1	4849.84	6521.42	0	1609.44	4849.84	6521.42	0	1609.44
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								4849.84	6521.42	0	1609.44
清单项目综合单价											12980.70000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	03B010	项目名称	系统调试费			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	系统调试费(第九册 通风空调工程)	元	1	11042.61	9733.7	0	3408.78	11042.61	9733.7	0	3408.78
小计								11042.61	9733.7	0	3408.78
清单项目综合单价											24185.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1645844.09	
2	措施项目	57433.61	
2.1	安全文明施工费	36237.24	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	29653.86	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	6583.38	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	153294.99	
5	工程造价	1856572.69	
合计		1856572.69	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-消防工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					704414.86	0
1-1		消火栓					260903.78	0
1-1-1	030901010004	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带自救软管卷盘组合式消防柜(1800x700x180) 内配置DN65mm消火栓一个,Φ19mm水枪一支,消防软管卷盘, DN65mmX25m水龙带一条 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	38	1120.31	42571.78	0
1-1-2	030901010005	室内消火栓	1.名称:减压稳压消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带自救软管卷盘组合式消防柜(1800x700x180) 内配置DN65mm减压稳压消火栓一个,Φ19mm水枪一支,消防软管卷盘, DN65mmX25m水龙带一条。3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	13	1717.5	22327.5	0
1-1-3	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	808.77	171.82	138962.86	0
1-1-4	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	42.48	82.25	3493.98	0
1-1-5	031301005020	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	255.38	36.47	9313.71	0
1-1-6	031002001017	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	882.76	8827.6	0
1-1-7	030909001003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	51	287.1	14642.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-消防工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	030910001002	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:型号:MF/ABC4 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	具	118	89.1	10513.8	0
1-1-9	030910002002	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.含支架 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	84	672	0
1-1-10	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	189.33	189.33	0
1-1-11	031002001018	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	114.94	1379.28	0
1-1-12	031301003014	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN200 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	261.07	2088.56	0
1-1-13	031301003015	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN125 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	36	164.48	5921.28	0
1-2		喷淋					443511.08	0
1-2-1	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立式玻璃球闭式喷头 2.材质、型号、规格:DN15,动作温度为68℃ 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1230	34.99	43037.7	0
1-2-2	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.名称:下垂式装饰型玻璃球闭式喷头 2.吊顶区域 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	410	67.11	27515.1	0
1-2-3	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	335.6	171.82	57662.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-消防工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	144.2	8652	0
1-2-5	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80.65	115.83	9341.69	0
1-2-6	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	543.39	92.17	50084.26	0
1-2-7	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	181.91	82.25	14962.1	0
1-2-8	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	195.72	77.73	15213.32	0
1-2-9	030901001025	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	116.88	69.01	8065.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-消防工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	030901001026	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	932.45	58.73	54762.79	0
1-2-11	030901001027	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2172.53	50.97	110733.85	0
1-2-12	031301005021	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	335.35	36.47	12230.21	0
1-2-13	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器、DN150 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	833.52	6668.16	0
1-2-14	030909001004	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	8	478.96	3831.68	0
1-2-15	031002001019	金属阀门	1.类型:可调式减压孔板 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	609.58	4876.64	0
1-2-16	031002001020	金属阀门	1.类型:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	1148.51	9188.08	0
1-2-17	031002001021	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	114.94	344.82	0
1-2-18	030901008003	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.组装形式:安装详见图集19S910中P62 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	519.22	1557.66	0
1-2-19	030901008004	末端试水装置	1.名称:试水阀组 2.组装形式:安装详见图集19S910中P62 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	5	329.9	1649.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-消防工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-20	031301003016	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN200 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	261.07	3132.84	0
2		气体灭火系统					66951.39	0
2-1	030910003002	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:3Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	419.92	839.84	0
2-2	030910003003	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:4Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	481.86	963.72	0
2-3	030910003004	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:5Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	10	570.36	5703.6	0
2-4	030910003005	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:6Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	623.46	1246.92	0
2-5	030910003006	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:10Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	756.2	756.2	0
2-6	030902008002	贮存装置	1.介质、类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ120L-2/2.5 3.每瓶药剂量118Kg 4.包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	11075.83	22151.66	0
2-7	030902008003	贮存装置	1.介质、类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ90L-2/2.5 3.每瓶药剂量97Kg 4.包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	9067.79	27203.37	0
2-8	030902011002	泄压装置	1.型号:泄压口 2.规格:面积0.12m2 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	457.21	457.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-消防工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030902011003	泄压装置	1.型号:泄压口 2.规格:面积0.25m2 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	466.31	466.31	0
2-10	030909002002	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	4	1790.64	7162.56	0
3		挡烟垂壁					135757.9	0
3-1	011303003002	挡烟垂壁	1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃 3.根据天花颜色刷漆（无机涂料） 4.高度自行考虑 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	575.66	235.83	135757.9	0
4		消防电系统					738719.94	0
4-1		火灾报警					651456.52	0
4-1-1	030904003004	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	29	88.42	2564.18	0
4-1-2	030904001003	点型探测器	1.名称:点型智能定温探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	129.75	2076	0
4-1-3	030904001004	点型探测器	1.名称:点型智能光电感烟探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	400	130.35	52140	0
4-1-4	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称:火警扬声器 2.安装方式:吸顶 3.底座、接线、单体调测 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	31	162.84	5048.04	0
4-1-5	030904006004	消防广播(扬声器)	1.名称:火警扬声器 2.安装方式:壁装 3.底座、接线、单体调测 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	136.77	2188.32	0
4-1-6	030904004003	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	29	359.69	10431.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-消防工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-7	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:总线式消防直通电话分机 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	165.2	1652	0
4-1-8	030904007010	消防模块	1.名称:隔离模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	35	237.51	8312.85	0
4-1-9	030904007011	消防模块接线箱	1.名称:消防模块接线箱 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	457.45	4117.05	0
4-1-10	030904007012	消防模块	1.名称:单输入模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	36	211.43	7611.48	0
4-1-11	030904007013	消防模块	1.名称:单输入单输出控制模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	79	218.18	17236.22	0
4-1-12	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话插孔 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	36	74.3	2674.8	0
4-1-13	030904003005	按钮	1.名称:智能消火栓按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	30	88.42	2652.6	0
4-1-14	030904003006	按钮	1.名称：气体灭火紧急启动/停止按钮 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	88.42	88.42	0
4-1-15	030904004004	声光报警器	1.名称:气体灭火声光警报器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	359.69	719.38	0
4-1-16	030904011002	远程控制器	1.气体灭火控制盘 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3286.17	3286.17	0
4-1-17	030412006013	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	800	13.95	11160	0
4-1-18	030412004046	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	24600	5.83	143418	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-消防工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-19	030412004047	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	16600	4.32	71712	0
4-1-20	030412004048	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-4 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	800	6.12	4896	0
4-1-21	030409002005	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZCN-KYJP(t1)-2*1.0 3.含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	10.5	2100	0
4-1-22	030409002006	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZCN-KYJP(t1)-4*1.0 3.含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	13.98	2796	0
4-1-23	030412001060	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	8000	14.66	117280	0
4-1-24	030412001061	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	8300	21.12	175296	0
4-2		应急照明通讯					3813	0
4-2-1	030412001062	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	14.66	2199	0
4-2-2	030412004049	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	10.76	1614	0
4-3		防火门监控					52974.05	0
4-3-1	030904007014	消防模块	1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	35	237.51	8312.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-消防工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-2	030904007015	消防模块	1.名称：电磁释放器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	35	442.09	15473.15	0
4-3-3	030904007016	消防模块	1.名称：电动闭门器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	35	272.89	9551.15	0
4-3-4	030904007017	消防模块	1.名称：门磁 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	70	173.47	12142.9	0
4-3-5	030412001063	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	14.66	4398	0
4-3-6	030412004050	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/线槽综合考虑 3.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	10.32	3096	0
4-4		余压监控					9075.12	0
4-4-1	030503005002	传感器	1.名称:压差传感器 2.与电动对开多叶调节阀联锁,控制阀门开度 距地1.5m安装,位置可调 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	支	20	199.68	3993.6	0
4-4-2	030412004051	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	248	5.83	1445.84	0
4-4-3	030412001064	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	248	14.66	3635.68	0
4-5		电气火灾					8003.58	0
4-5-1	030906003004	监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.类型:剩余电流式 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	13	308.31	4008.03	0
4-5-2	030412001065	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	195	14.66	2858.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-消防工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5-3	030412004052	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	195	5.83	1136.85	0
4-6		电源监控					13397.67	0
4-6-1	030906003005	监控模块	1.名称:电源监控模块 2.类型:电流式信号传感器 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	11	308.31	3391.41	0
4-6-2	030906003006	监控模块	1.名称:电源监控模块 2.类型:电压信号传感器 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	11	308.31	3391.41	0
4-6-3	030412001066	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	165	21.12	3484.8	0
4-6-4	030412004053	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJS-B1-2*2.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	165	8.21	1354.65	0
4-6-5	030412004054	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	165	10.76	1775.4	0
合计							1645844.09	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　B栋-消防工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					57433.61
1-1	1	安全文明施工费		项		100	36237.24
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	29653.86
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	6583.38
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001010	脚手架		项	1	21196.37	21196.37
合计							57433.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	153294.99
合计					153294.99

总承包服务费计价表

工程名称：B栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋-消防工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	860.12	0.81	88.33	171.05	860.12	0.81	88.33
小计								171.05	860.12	0.81	88.33
清单项目综合单价								1120.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	81.9308	1.3634	111.7		
		普工人工费	元	24.1593	1.3889	33.55		
		高级技工人工费	元	18.6598	1.3824	25.8		
	材料	其他材料费	元	0.752	1.0000	0.75		
		普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
		带卷盘单出口消火栓	套	1	850.5400	850.54		
		砂轮片	片	0.04	9.2900	0.37		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
		密封带	m	1.7	2.6500	4.51		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
		砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030901010005	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	1428.87	0.81	116.77	171.05	1428.87	0.81	116.77
小计								171.05	1428.87	0.81	116.77
清单项目综合单价								1717.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	81.9308	1.3634	111.7		
		普工人工费	元	24.1593	1.3889	33.55		
		高级技工人工费	元	18.6598	1.3824	25.8		
	材料	其他材料费	元	0.752	1.0000	0.75		
		普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
		砂轮片	片	0.04	9.2900	0.37		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
		密封带	m	1.7	2.6500	4.51		
		带卷盘单出口消火栓	套	1	1419.2900	1419.29		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
		砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030901002007	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	949.43	21.99	183.84	50.94	94.943	2.199	18.384
补充主材001	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	100.043	2.199	18.639
清单项目综合单价								171.82100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	88.4956	90.27		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	360.51	5.44	105.02	32.728	36.051	0.544	10.502
补充主材001@1	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	38.361	0.544	10.619
清单项目综合单价								82.25200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.667081	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.618131	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.5833	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.616801	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.007999	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	34.5133	35.2		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.266401	1.0000	0.27		

项目编码	031301005020	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价								36.47550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
		材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		

项目编码	031002001017	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	462.22	51.65	98.39	270.5	462.22	51.65	98.39
小计								270.5	462.22	51.65	98.39

清单项目综合单价									882.76000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费		元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费		元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)		m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条		kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板		kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气		kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油		kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费		元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰		片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓		套	16.48	1.9110	31.49		
		蝶阀		个	1	322.1239	322.12		
	机械	交流电焊机		台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	030909001003	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.55	10.07	54.43	50.05	172.55	10.07	54.43	50.05
小计								172.55	10.07	54.43	50.05

清单项目综合单价									287.10000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	37.3258	1.3634	50.89		
		普工人工费		元	8.5637	1.3889	11.89		
		高级技工人工费		元	79.4068	1.3824	109.77		
	材料	电		kW·h	5	0.7430	3.72		
		酒精		kg	0.16	7.7000	1.23		
		电线		m	1.527	1.2600	1.92		
		塑料胶布带		卷	0.42	7.6100	3.2		
	机械	仪器仪表使用费		元	54.434	1.0000	54.43		

项目编码	030910001002	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	81.8	0	4.76	2.54	81.8	0	4.76
小计								2.54	81.8	0	4.76

清单项目综合单价									89.10000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.2538	1.3634	1.71		
		普工人工费		元	0.3793	1.3889	0.53		
		高级技工人工费		元	0.2197	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费		元	3.363	1.0000	3.36		
		灭火器		具	1	78.4400	78.44		
	机械								

项目编码	030910002002	项目名称	灭火器箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	76.94	0	4.52	2.54	76.94	0	4.52
小计								2.54	76.94	0	4.52

清单项目综合单价									84.00000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.2538	1.3634	1.71		
		普工人工费		元	0.3793	1.3889	0.53		
		高级技工人工费		元	0.2197	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费		元	3.363	1.0000	3.36		
		灭火器箱		具	1	73.5800	73.58		
	机械								

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								57.28	113.76	0.71	17.58

清单项目综合单价									189.33000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	34.774	1.3634	47.41		
		普工人工费		元	1.6267	1.3889	2.26		
		高级技工人工费		元	5.5071	1.3824	7.61		
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000	2.66		
		取源部件		套	1	26.5500	26.55		
		仪表接头		套	1	15.9300	15.93		
		半圆头镀锌螺栓		套	2	0.3100	0.62		
		固定卡子		个	1	0.9200	0.92		
		位号牌		个	1	0.4780	0.48		
		校验材料费		元	0.23	1.0000	0.23		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.708	1.0000	0.71		

项目编码	031002001018	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52
小计								34.49	67.93	0	12.52
清单项目综合单价											114.94000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	16.454		1.3634		22.43		
		普工人工费			元	4.88		1.3889		6.78		
		高级技工人工费			元	3.8228		1.3824		5.28		
	材料	其他材料费			元	0.407		1.0000		0.41		
		普通水泥			kg	0.5		0.3050		0.15		
		角钢			kg	0.65		3.3549		2.18		
		钢垫圈			个	2.06		0.0400		0.08		
		圆钢			kg	0.21		3.3100		0.7		
		锯条			根	0.06		0.5070		0.03		
		六角螺母			个	2.06		0.0270		0.06		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.328		0.4420		0.59		
		黑玛钢管箍			个	2.02		0.7560		1.53		
		黑玛钢丝堵(堵头)			个	1.01		1.3400		1.35		
		黑玛钢弯头			个	1.01		2.7700		2.8		
		自动排气阀			个	1		58.0500		58.05		
	机械											
项目编码	031301003014	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	116.13	105.01	3.69	36.24	116.13	105.01	3.69	36.24
小计								116.13	105.01	3.69	36.24
清单项目综合单价											261.07000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	56.4053		1.3634		76.9		
		普工人工费			元	16.6314		1.3889		23.1		
		高级技工人工费			元	11.6661		1.3824		16.13		
	材料	氧气			m3	0.414		3.6400		1.51		
		乙炔气			kg	0.138		7.9200		1.09		
		油麻			kg	3.236		11.9823		38.77		
		水泥			kg	0.953		0.3190		0.3		
		低碳钢焊条			kg	0.035		4.2300		0.15		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.063		11.7100		0.74		
		钢丝刷子			把	0.01		2.4500		0.02		
		密封油膏			kg	0.635		3.0700		1.95		
		其他材料费			元	2.195		1.0000		2.2		
		汽油			kg	0.016		8.9000		0.14		
		圆钢			kg	0.316		3.3200		1.05		
		砂子			kg	2.859		0.1250		0.36		
		无缝钢管			m	0.318		178.4000		56.73		
	机械	直流电焊机			台班	0.022		167.6100		3.69		
项目编码	031301003015	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径100mm<DN≤125mm	个	1	76.83	61.4	2.66	23.59	76.83	61.4	2.66	23.59
小计								76.83	61.4	2.66	23.59
清单项目综合单价											164.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	37.2963		1.3634		50.85		
		普工人工费			元	10.8907		1.3889		15.13		
		高级技工人工费			元	7.8506		1.3824		10.85		
	材料	氧气			m3	0.15		3.6400		0.55		
		乙炔气			kg	0.05		7.9200		0.4		
		油麻			kg	2.849		11.9823		34.14		
		水泥			kg	0.462		0.3190		0.15		
		低碳钢焊条			kg	0.032		4.2300		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		11.7100		0.6		
		钢丝刷子			把	0.008		2.4500		0.02		
		密封油膏			kg	0.273		3.0700		0.84		
		其他材料费			元	1.257		1.0000		1.26		
		尼龙砂轮片			片	0.063		28.8500		1.82		
		汽油			kg	0.013		8.9000		0.12		
		圆钢			kg	0.158		3.3200		0.52		
		砂子			kg	1.387		0.1250		0.17		
		焊接钢管			m	0.318		64.9912		20.67		
	机械	直流电焊机			台班	0.014		167.6100		2.35		
		砂轮切割机			台班	0.015		20.6200		0.31		
项目编码	030901003003	项目名称		水喷淋(雾)喷头				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	167.73	126.26	4.75	51.04	16.773	12.626	0.475	5.104
小计								16.773	12.626	0.475	5.104
清单项目综合单价											34.97800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	8.02198		1.3634		10.94		
		普工人工费			元	2.3656		1.3889		3.29		
		高级技工人工费			元	1.84475		1.3824		2.55		
	材料	砂轮片			片	0.01		9.2900		0.09		
		密封带			m	0.642		2.6500		1.7		
		机油			kg	0.003		2.9500		0.01		
		工业酒精			kg	0.005		7.5900		0.04		
		镀锌管箍			个	1.01		0.8880		0.9		
		镀锌丝堵			个	0.1		0.8070		0.08		
		直立式玻璃球闭式喷头			个	1.01		9.7100		9.81		
	机械	管子切断套丝机			台班	0.0072		43.3700		0.31		
		砂轮切割机			台班	0.006		27.2300		0.16		
项目编码	030901003004	项目名称		水喷淋(雾)喷头				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	302.15	254.15	20.51	94.13	30.215	25.415	2.051	9.413
小计								30.215	25.415	2.051	9.413
清单项目综合单价											67.09400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	14.46124		1.3634		19.72		
		普工人工费			元	4.26654		1.3889		5.93		
		高级技工人工费			元	3.30795		1.3824		4.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂轮片	片	0.03	9.2900	0.28		
		密封带	m	1.498	2.6500	3.97		
		机油	kg	0.015	2.9500	0.04		
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04		
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9		
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08		
		镀锌弯头	个	0.606	4.8600	2.95		
		下垂式装饰型玻璃球闭式喷头	个	1.01	16.9912	17.16		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.036	43.3700	1.56		
		砂轮切割机	台班	0.018	27.2300	0.49		

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	949.43	21.99	183.84	50.94	94.943	2.199	18.384
补充主材001	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	100.043	2.199	18.639
清单项目综合单价								171.82100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	88.4956	90.27		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901001020	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径100mm<DN≤125mm	10m	0.1	456.88	754.49	17.21	159.86	45.688	75.449	1.721	15.986
补充主材001@2	DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								45.688	80.549	1.721	16.241
清单项目综合单价								144.19900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.87108	1.3634	29.82		
		普工人工费	元	6.44467	1.3889	8.95		
		高级技工人工费	元	5.00403	1.3824	6.92		
	材料	其他材料费	元	2.7938	1.0000	2.79		
		砂轮片	片	0.031	9.2900	0.29		
		镀锌铁丝	kg	0.013	4.8300	0.06		
		水	m3	0.02	4.6214	0.09		
		DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	70.7965	72.21		
	机械	管子切断机	台班	0.012	30.9100	0.37		
		其他机械费	元	1.3496	1.0000	1.35		

项目编码	030901001021	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	547.95	11.96	138.45	41.643	54.795	1.196	13.845
补充主材001@3	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
小计								41.643	58.929	1.196	14.052
清单项目综合单价								115.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.9292	1.3634	27.17		
		普工人工费	元	5.88154	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.5595	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	1.1788	1.0000	1.18		
		砂轮片	片	0.025001	9.2900	0.23		
		镀锌铁丝	kg	0.012	4.8300	0.06		
		水	m3	0.015001	4.6214	0.07		
		DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	13.7800	4.13		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	52.2124	53.26		
	机械	管子切断机	台班	0.01	30.9100	0.31		
		其他机械费	元	0.886701	1.0000	0.89		

项目编码	030901001022	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	350.06	423.1	6.11	114.23	35.006	42.31	0.611	11.423
补充主材001@4	DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	0	8.92	0	0.45	0	2.676	0	0.135
小计								35.006	44.986	0.611	11.558
清单项目综合单价								92.16100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.74755	1.3634	22.83		
		普工人工费	元	4.94347	1.3889	6.87		
		高级技工人工费	元	3.83815	1.3824	5.31		
	材料	其他材料费	元	0.6938	1.0000	0.69		
		镀锌铁丝	kg	0.01	4.8300	0.05		
		水	m3	0.01	4.6214	0.05		
		DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	8.9200	2.68		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	40.7080	41.52		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.3327	1.0000	0.33		

项目编码	030901001023	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	360.51	5.44	105.02	32.728	36.051	0.544	10.502
补充主材001@1	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	38.361	0.544	10.619
清单项目综合单价								82.25200000			

工程量清单综合单价分析表

	一	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.66708	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.5833	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	34.5133	35.2		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.2664	1.0000	0.27		

项目编码	030901001024	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	343.3	312.09	14.39	107.47	34.33	31.209	1.439	10.747
小计								34.33	31.209	1.439	10.747
清单项目综合单价								77.72500000			

	一	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.41935	1.3634	22.39		
		普工人工费	元	4.8428	1.3889	6.73		
		高级技工人工费	元	3.77444	1.3824	5.22		
	材料	砂轮片	片	0.0243	9.2900	0.23		
		密封带	m	0.8219	2.6500	2.18		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.016	4.6214	0.07		
		机油	kg	0.0087	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	0.933	2.6700	2.49		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	25.6637	26.18		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0291	43.3700	1.26		
		砂轮切割机	台班	0.0065	27.2300	0.18		

项目编码	030901001025	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	329.19	245.11	15.35	100.46	32.919	24.511	1.535	10.046
小计								32.919	24.511	1.535	10.046
清单项目综合单价								69.01100000			

	一	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.76075	1.3634	21.49		
		普工人工费	元	4.64221	1.3889	6.45		
		高级技工人工费	元	3.60454	1.3824	4.98		
	材料	砂轮片	片	0.0257	9.2900	0.24		
		密封带	m	0.7958	2.6500	2.11		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.013	4.6214	0.06		
		机油	kg	0.0105	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	1.223	1.7800	2.18		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	19.4690	19.86		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.03	43.3700	1.3		
		砂轮切割机	台班	0.0086	27.2300	0.23		

项目编码	030901001026	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	289.67	199.48	10.72	87.4	28.967	19.948	1.072	8.74
小计								28.967	19.948	1.072	8.74
清单项目综合单价								58.72700000			

	一	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.86533	1.3634	18.9		
		普工人工费	元	4.07907	1.3889	5.67		
		高级技工人工费	元	3.18125	1.3824	4.4		
	材料	砂轮片	片	0.0145	9.2900	0.13		
		密封带	m	0.5027	2.6500	1.33		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		机油	kg	0.0057	2.9500	0.02		
		镀锌钢管接头零件	个	0.807	1.5300	1.23		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	16.8142	17.15		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0217	43.3700	0.94		
		砂轮切割机	台班	0.0048	27.2300	0.13		

项目编码	030901001027	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN≤25mm	10m	0.1	278.8	143.23	6.32	81.39	27.88	14.323	0.632	8.139
小计								27.88	14.323	0.632	8.139
清单项目综合单价								50.97400000			

	一	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.34833	1.3634	18.2		
		普工人工费	元	3.93026	1.3889	5.46		
		高级技工人工费	元	3.05383	1.3824	4.22		
	材料	砂轮片	片	0.0116	9.2900	0.11		
		密封带	m	0.3514	2.6500	0.93		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.008	4.6214	0.04		
		机油	kg	0.0049	2.9500	0.01		
		镀锌钢管接头零件	个	0.723	0.7730	0.56		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	12.3894	12.64		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0118	43.3700	0.51		
		砂轮切割机	台班	0.0044	27.2300	0.12		

项目编码	031301005021	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165	
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685	
清单项目综合单价												36.47550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.246479	1.3634		9.88		
		普工人工费				元	2.373113	1.3889		3.3		
		高级技工人工费				元	1.507653	1.3824		2.08		
	材料	材料费调整				元	0.0001	1.0000		0		
		氧气				m3	0.04176	3.6400		0.15		
		乙炔气				kg	0.01392	7.9200		0.11		
		电				kW·h	0.03362	0.7430		0.02		
		尼龙砂轮片				片	0.00092	3.1000		0		
		低碳钢焊条				kg	0.06713	4.2300		0.28		
		其他材料费				元	0.12836	1.0000		0.13		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01351	12.8800		0.17		
		铁砂布				张	0.0109	0.8670		0.01		
		钢丝刷				把	0.0015	2.4500		0		
		尼龙砂轮片				片	0.01728	28.8500		0.5		
		型钢(综合)				kg	1.05	3.1150		3.27		
		溶剂汽油				kg	0.00159	12.5800		0.02		
		机油				kg	0.00603	2.9500		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	5.5600		0.24		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	6.6400		0.28		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00075	464.6000		0.35		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	11.7100		0.2		
	机械	机械费调整				元	-0.0001	1.0000		0		
		直流电焊机				台班	0.03876	167.6100		6.5		
		汽车式起重机				台班	0.0002	1281.4900		0.26		
		立式钻床				台班	0.00464	225.1300		1.04		
		台式钻床				台班	0.01067	219.7900		2.35		
		砂轮切割机				台班	0.01176	20.6200		0.24		
项目编码	030901006002	项目名称			水流指示器			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-48	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径100mm<DN≤150mm	个	1	268.17	420.66	49.18	95.51	268.17	420.66	49.18	95.51	
小计								268.17	420.66	49.18	95.51	
清单项目综合单价												833.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.3059	1.3634		174.93		
		普工人工费				元	37.7927	1.3889		52.49		
		高级技工人工费				元	29.4764	1.3824		40.75		
	材料	电焊条				kg	0.687	8.4100		5.78		
		清油				kg	0.12	9.9600		1.2		
		电				kW·h	0.215	0.7430		0.16		
		砂轮片				片	0.071	9.2900		0.66		
		铅油				kg	0.56	5.7200		3.2		
		砂轮片				片	0.188	1.3300		0.25		
		耐油石棉橡胶板				kg	1.104	8.9100		9.84		
		带帽螺栓				kg	5.582	4.8700		27.18		
		铝牌				个	1	0.3290		0.33		
		平焊法兰				片	2.2	46.8300		103.03		
		水流指示器(法兰式)				个	1	269.0300		269.03		
	机械	交流电焊机				台班	0.219	172.1800		37.71		
		砂轮切割机				台班	0.02	27.2300		0.54		
		普通车床				台班	0.032	324.9000		10.4		
		电焊条烘干箱				台班	0.022	23.9800		0.53		
项目编码	030909001004	项目名称			水灭火控制装置调试			计量单位			点	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.92	18.02	126.12	77.9	256.92	18.02	126.12	77.9	
小计								256.92	18.02	126.12	77.9	
清单项目综合单价												478.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	55.5867	1.3634		75.79		
		普工人工费				元	12.6997	1.3889		17.64		
		高级技工人工费				元	118.2644	1.3824		163.49		
	材料	电				kW·h	5	0.7430		3.72		
		酒精				kg	0.4	7.7000		3.08		
		电线				m	3.563	1.2600		4.49		
		塑料胶布带				卷	0.884	7.6100		6.73		
	机械	仪器仪表使用费				元	126.115	1.0000		126.12		
项目编码	031002001019	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	202.05	51.65	85.38	270.5	202.05	51.65	85.38	
小计								270.5	202.05	51.65	85.38	
清单项目综合单价												609.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	129.4122	1.3634		176.44		
		普工人工费				元	38.172	1.3889		53.02		
		高级技工人工费				元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.11	3.6400		0.4		
		电焊条				kg	0.88	8.4100		7.4		
		石棉橡胶板				kg	0.55	8.9100		4.9		
		乙炔气				kg	0.037	7.9200		0.29		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.664	1.0000		1.66		
		平焊碳钢法兰				片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓				套	16.48	1.9110		31.49		
		减压孔板				个	1	61.9469		61.95		
	机械	交流电焊机				台班	0.3	172.1800		51.65		
项目编码	031002001020	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	715.32	51.65	111.04	270.5	715.32	51.65	111.04	
小计								270.5	715.32	51.65	111.04	
清单项目综合单价												1148.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	129.4122	1.3634		176.44		
		普工人工费				元	38.172	1.3889		53.02		
		高级技工人工费				元	29.6888	1.3824		41.04		

工程量清单综合单价分析表

		氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
	材料	清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		遥控信号阀	个	1	575.2212	575.22		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001021	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52
小计								34.49	67.93	0	12.52
清单项目综合单价								114.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	16.454	1.3634	22.43		
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	3.8228	1.3824	5.28		
		其他材料费	元	0.407	1.0000	0.41		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		角钢	kg	0.65	3.3549	2.18		
		钢垫圈	个	2.06	0.0400	0.08		
		圆钢	kg	0.21	3.3100	0.7		
	材料	锯条	根	0.06	0.5070	0.03		
		六角螺母	个	2.06	0.0270	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.4420	0.59		
		黑玛钢管箍	个	2.02	0.7560	1.53		
		黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.01	1.3400	1.35		
		黑玛钢弯头	个	1.01	2.7700	2.8		
		自动排气阀	个	1	58.0500	58.05		
	机械							

项目编码	030901008003	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN≤25mm	组	1	110.04	178.47	3.12	38.27	110.04	178.47	3.12	38.27
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								167.32	292.23	3.83	55.85
清单项目综合单价								519.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	87.418	1.3634	119.19		
	人工	普工人工费	元	17.1493	1.3889	23.82		
		高级技工人工费	元	17.5979	1.3824	24.33		
		其他材料费	元	5.186	1.0000	5.19		
		砂轮片	片	0.064	9.2900	0.59		
		密封带	m	2.108	2.6500	5.59		
		取源部件	套	1	26.5500	26.55		
		仪表接头	套	1	15.9300	15.93		
		半圆头镀锌螺栓	套	2	0.3100	0.62		
		固定卡子	个	1	0.9200	0.92		
		位号牌	个	1	0.4780	0.48		
	材料	校验材料费	元	0.23	1.0000	0.23		
		机油	kg	0.024	2.9500	0.07		
		镀锌钢管	m	0.3	6.3186	1.9		
		镀锌三通	个	1.01	4.2700	4.31		
		阀门	个	2.02	59.1400	119.46		
		压力表	块	1	30.9700	30.97		
		压力表气门	个	1	12.4400	12.44		
		镀锌六角外丝	个	1.01	0.6000	0.61		
		管子切断套丝机	台班	0.057	43.3700	2.47		
	机械	砂轮切割机	台班	0.024	27.2300	0.65		
		仪器仪表使用费	元	0.708	1.0000	0.71		

项目编码	030901008004	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN≤25mm	组	1	110.04	178.47	3.12	38.27	110.04	178.47	3.12	38.27
小计								110.04	178.47	3.12	38.27
清单项目综合单价								329.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	52.644	1.3634	71.77		
	人工	普工人工费	元	15.5226	1.3889	21.56		
		高级技工人工费	元	12.0908	1.3824	16.71		
		其他材料费	元	2.531	1.0000	2.53		
		砂轮片	片	0.064	9.2900	0.59		
		密封带	m	2.108	2.6500	5.59		
		机油	kg	0.024	2.9500	0.07		
		镀锌钢管	m	0.3	6.3186	1.9		
	材料	镀锌三通	个	1.01	4.2700	4.31		
		阀门	个	2.02	59.1400	119.46		
		压力表	块	1	30.9700	30.97		
		压力表气门	个	1	12.4400	12.44		
		镀锌六角外丝	个	1.01	0.6000	0.61		
		管子切断套丝机	台班	0.057	43.3700	2.47		
	机械	砂轮切割机	台班	0.024	27.2300	0.65		

项目编码	031301003016	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	116.13	105.01	3.69	36.24	116.13	105.01	3.69	36.24
小计								116.13	105.01	3.69	36.24
清单项目综合单价								261.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	56.4053	1.3634	76.9		
	人工	普工人工费	元	16.6314	1.3889	23.1		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
		氧气	m3	0.414	3.6400	1.51		
		乙炔气	kg	0.138	7.9200	1.09		
		油麻	kg	3.236	11.9823	38.77		
		水泥	kg	0.953	0.3190	0.3		
		低碳钢焊条	kg	0.035	4.2300	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	11.7100	0.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	0.01	2.4500	0.02		
		密封油膏	kg	0.635	3.0700	1.95		
		其他材料费	元	2.195	1.0000	2.2		
		汽油	kg	0.016	8.9000	0.14		
		圆钢	kg	0.316	3.3200	1.05		
		砂子	kg	2.859	0.1250	0.36		
		无缝钢管	m	0.318	178.4000	56.73		
	机械	直流电焊机	台班	0.022	167.6100	3.69		

项目编码	030910003002	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	250.45	0	35.57	133.9	250.45	0	35.57
小计								133.9	250.45	0	35.57

清单项目综合单价	419.92000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030910003003	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	312.39	0	35.57	133.9	312.39	0	35.57
小计								133.9	312.39	0	35.57

清单项目综合单价	481.86000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030910003004	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	400.89	0	35.57	133.9	400.89	0	35.57
小计								133.9	400.89	0	35.57

清单项目综合单价	570.36000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030910003005	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	453.99	0	35.57	133.9	453.99	0	35.57
小计								133.9	453.99	0	35.57

清单项目综合单价	623.46000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030910003006	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	586.73	0	35.57	133.9	586.73	0	35.57
小计								133.9	586.73	0	35.57

清单项目综合单价	756.20000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030902008002	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材002	药剂	套	118	0	57.52	0	2.88	0	6787.36	0	339.84
030703-35	贮存容器规格V≤40L	套	1	524.51	3277.9	0.47	146.22	524.51	3277.9	0.47	146.22
小计								524.51	10065.26	0.47	486.06

清单项目综合单价	11076.30000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	250.9846	1.3634	342.19		
		普工人工费	元	74.0827	1.3889	102.89		
		高级技工人工费	元	57.4588	1.3824	79.43		
	材料	其他材料费	元	15.099	1.0000	15.1		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
		膨胀螺栓	套	0.412	1.0530	0.43		
		合金钢钻头(综合)	个	0.08	12.8800	1.03		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.206	12.8300	2.64		
		厌氧胶	瓶	0.24	42.7000	10.25		
		高纯氮气	瓶	1	67.2600	67.26		
		铅标志牌	个	0.01	0.9380	0.01		
		减压阀	个	0.02	2265.4900	45.31		
		压力表	套	0.04	66.3700	2.65		
		台称	个	0.01	281.4200	2.81		
	机械	电锤	台班	0.067	7.0100	0.47		

项目编码	030902008003	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材002	药剂	套	89	0	57.52	0	2.88	0	5119.28	0	256.32
030703-35	贮存容器规格V≤40L	套	1	524.51	3021.34	0.47	146.22	524.51	3021.34	0.47	146.22
小计								524.51	8140.62	0.47	402.54

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									9068.14000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	250.9846	1.3634	342.19			
		普工人工费	元	74.0827	1.3889	102.89			
		高级技工人工费	元	57.4588	1.3824	79.43			
	材料	其他材料费	元	15.099	1.0000	15.1			
		铝牌	个	1	0.3290	0.33			
		膨胀螺栓	套	0.412	1.0530	0.43			
		合金钢钻头(综合)	个	0.08	12.8800	1.03			
		精制六角带帽螺栓	10套	0.206	12.8300	2.64			
		厌氧胶	瓶	0.24	42.7000	10.25			
		高纯氮气	瓶	1	67.2600	67.26			
		铅标志牌	个	0.01	0.9380	0.01			
		减压阀	个	0.02	2265.4900	45.31			
		压力表	套	0.04	66.3700	2.65			
		台称	个	0.01	281.4200	2.81			
	机械	电锤	台班	0.067	7.0100	0.47			

项目编码	030902011002	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C≤900mm	个	1	23.25	400.71	6.59	26.66	23.25	400.71	6.59	26.66
小计								23.25	400.71	6.59	26.66

清单项目综合单价									457.21000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	9.4033	1.3634	12.82			
		普工人工费	元	7.506	1.3889	10.43			
	材料	其他材料费	元	0.019	1.0000	0.02			
		扁钢	kg	0.61	4.0133	2.45			
		泄压口	个	1	398.2300	398.23			
		精制六角带帽螺栓	10套	0.6	0.0088	0.01			
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59			

项目编码	030902011003	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长900mm<C≤1280mm	个	1	29.81	401.47	6.59	28.44	29.81	401.47	6.59	28.44
小计								29.81	401.47	6.59	28.44

清单项目综合单价									466.31000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	12.0584	1.3634	16.44			
		普工人工费	元	9.6287	1.3889	13.37			
	材料	其他材料费	元	0.024	1.0000	0.02			
		扁钢	kg	0.8	4.0133	3.21			
		泄压口	个	1	398.2300	398.23			
		精制六角带帽螺栓	10套	0.6	0.0088	0.01			
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59			

项目编码	030909002002	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试 试验容器规格 90L<V≤155L	点	1	957.62	552.01	0	281.01	957.62	552.01	0	281.01
小计								957.62	552.01	0	281.01

清单项目综合单价									1790.64000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	458.2639	1.3634	624.8			
		普工人工费	元	135.1521	1.3889	187.71			
		高级技工人工费	元	104.9725	1.3824	145.11			
	材料	高纯氮气	瓶	3	67.2600	201.78			
		金属密封垫	个	1	5.8000	5.8			
		大膜片	片	1	1.1900	1.19			
		小膜片	片	1	1.1900	1.19			
		锥形堵块	只	1	2.5200	2.52			
		试验容器	个	0.025	13581.3200	339.53			
	机械								

项目编码	011303003002	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-36	固定玻璃安装	100m2	0.01	6039.64	15184.62	0	2357.44	60.3964	151.8462	0	23.5744
小计								60.3964	151.8462	0	23.5744

清单项目综合单价									235.81700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	27.36072	1.3634	37.3			
		普工人工费	元	12.019112	1.3889	16.69			
		高级技工人工费	元	4.629293	1.3824	6.4			
	材料	其他材料费	元	0.755454	1.0000	0.76			
		固定挡烟垂壁-防火玻璃	m2	1.03	146.6900	151.09			
	机械								

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05

清单项目综合单价									88.42000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	18.3347	1.3634	25			
		普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48			
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87			
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25			
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77			
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27			
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21			
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13			
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78			
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07			
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13			
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04			
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16			
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13			
		手动报警按钮	只	1	30.9700	30.97			
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11			

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装	只	1	42.56	72.14	0.17	14.88	42.56	72.14	0.17	14.88
小计								42.56	72.14	0.17	14.88
清单项目综合单价											129.75000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	20.3702		1.3634		27.77		
		普工人工费			元	6.0034		1.3889		8.34		
		高级技工人工费			元	4.665		1.3824		6.45		
	材料	电			kW·h	0.04		0.7430		0.03		
		其他材料费			元	0.053		1.0000		0.05		
		合金钢钻头(综合)			个	0.02		12.8800		0.26		
		汽油			kg	0.03		8.8500		0.27		
		白布			m2	0.04		4.1850		0.17		
		焊锡			kg	0.04		62.5100		2.5		
		底座			个	1		3.8400		3.84		
		粘接剂(801胶)			kg	0.01		13.5000		0.14		
		防火涂料			kg	0.05		15.5600		0.78		
		木螺钉			10个	0.3		0.4690		0.14		
		塑料膨胀管			个	0.4		0.0440		0.02		
		异形塑料管			m	0.1		1.0100		0.1		
		焊锡膏			kg	0.01		52.0300		0.52		
		点型智能定温探测器			只	1		63.3200		63.32		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.171		1.0000		0.17		
项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	42.56	72.11	0.76	14.92	42.56	72.11	0.76	14.92
小计								42.56	72.11	0.76	14.92
清单项目综合单价											130.35000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	20.3702		1.3634		27.77		
		普工人工费			元	6.0034		1.3889		8.34		
		高级技工人工费			元	4.665		1.3824		6.45		
	材料	其他材料费			元	0.053		1.0000		0.05		
		合金钢钻头(综合)			个	0.02		12.8800		0.26		
		汽油			kg	0.03		8.8500		0.27		
		白布			m2	0.04		4.1850		0.17		
		焊锡			kg	0.04		62.5100		2.5		
		底座			个	1		3.8400		3.84		
		粘接剂(801胶)			kg	0.01		13.5000		0.14		
		防火涂料			kg	0.05		15.5600		0.78		
		点型智能光电感烟探测器			只	1		63.3200		63.32		
		木螺钉			10个	0.3		0.4690		0.14		
		塑料膨胀管			个	0.4		0.0440		0.02		
		异形塑料管			m	0.1		1.0100		0.1		
		焊锡膏			kg	0.01		52.0300		0.52		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.755		1.0000		0.76		
项目编码	030904006003	项目名称	消防广播(扬声器)				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装	只	1	26.13	122.96	0.65	13.1	26.13	122.96	0.65	13.1
小计								26.13	122.96	0.65	13.1
清单项目综合单价											162.84000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	12.5378		1.3634		17.09		
		普工人工费			元	3.7567		1.3889		5.22		
		高级技工人工费			元	2.7609		1.3824		3.82		
	材料	其他材料费			元	0.124		1.0000		0.12		
		汽油			kg	0.02		8.8500		0.18		
		白布			m2	0.02		4.1850		0.08		
		焊锡			kg	0.02		62.5100		1.25		
		防火涂料			kg	0.05		15.5600		0.78		
		异形塑料管			m	0.05		1.0100		0.05		
		焊锡膏			kg	0.01		52.0300		0.52		
		立时得胶			kg	0.05		10.5200		0.53		
		木螺钉			个	0.4		0.0470		0.02		
		火警扬声器			只	1		119.4300		119.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.651		1.0000		0.65		
项目编码	030904006004	项目名称	消防广播(扬声器)				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装	台	1	22.76	107.12	0.65	6.24	22.76	107.12	0.65	6.24
小计								22.76	107.12	0.65	6.24
清单项目综合单价											136.77000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	10.8046		1.3634		14.73		
		普工人工费			元	3.2533		1.3889		4.52		
		高级技工人工费			元	2.5412		1.3824		3.51		
	材料	其他材料费			元	0.106		1.0000		0.11		
		合金钢钻头(综合)			个	0.07		12.8800		0.9		
		汽油			kg	0.02		8.8500		0.18		
		白布			m2	0.02		4.1850		0.08		
		焊锡			kg	0.02		62.5100		1.25		
		塑料膨胀管			个	2		0.0440		0.09		
		异形塑料管			m	0.05		1.0100		0.05		
		焊锡膏			kg	0.01		52.0300		0.52		
		木螺钉			个	2		0.0470		0.09		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.651		1.0000		0.65		
项目编码	030904004003	项目名称	声光报警器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47
清单项目综合单价											359.69000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	26.4769		1.3634		36.1		
		普工人工费			元	7.7613		1.3889		10.78		
		高级技工人工费			元	6.1516		1.3824		8.5		
		其他材料费			元	0.088		1.0000		0.09		
		合金钢钻头(综合)			个	0.1		12.8800		1.29		
		汽油			kg	0.01		8.8500		0.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		声光报警器	个	1	269.9100	269.91		
		自攻螺钉	个	4	0.0210	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.894	1.0000	0.89		

项目编码	030904005003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装	台	1	15.94	138.13	0	11.13	15.94	138.13	0	11.13
小计								15.94	138.13	0	11.13
清单项目综合单价								165.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.6776	1.3634	10.47		
		普工人工费	元	2.2467	1.3889	3.12		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	其他材料费	元	0.071	1.0000	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	12.8800	0.9		
		塑料膨胀管	个	2	0.0440	0.09		
		总线式消防直通电话分机	部	1	129.8100	129.81		
		铜接线端子	个	2	3.6000	7.2		
		木螺钉	个	2	0.0310	0.06		
	机械							

项目编码	030904007010	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12
清单项目综合单价								237.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		隔离模块	个	1	82.5700	82.57		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007011	项目名称	消防模块接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	消防模块接线箱	个	1	106.4	304.56	2.9	43.59	106.4	304.56	2.9	43.59
小计								106.4	304.56	2.9	43.59
清单项目综合单价								457.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		消防模块接线箱	个	1	292.0354	292.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007012	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.4	71.3	1.87	31.86	106.4	71.3	1.87	31.86
小计								106.4	71.3	1.87	31.86
清单项目综合单价								211.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.186	1.0000	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.08	8.8500	0.71		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.06	62.5100	3.75		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.15	1.0100	0.15		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		单输入模块	个	1	64.1600	64.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.874	1.0000	1.87		

项目编码	030904007013	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	76.68	2.9	32.2	106.4	76.68	2.9	32.2
小计								106.4	76.68	2.9	32.2
清单项目综合单价								218.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		单输入单输出控制模块	个	1	64.1600	64.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904005004	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装	台	1	8.99	59.93	0	5.38	8.99	59.93	0	5.38
小计								8.99	59.93	0	5.38
清单项目综合单价											74.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.2334	1.3634	5.77		
		普工人工费	元	1.2619	1.3889	1.75		
		高级技工人工费	元	1.0619	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.062	1.0000	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		木螺钉	个	2	0.0310	0.06		
		消防电话插孔	个	1	56.2500	56.25		
	机械							

项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价											88.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
		智能消火栓按钮	只	1	30.9700	30.97		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030904003006	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价											88.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
		气体灭火紧急启动/停止按钮	只	1	30.9700	30.97		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030904004004	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47
清单项目综合单价											359.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.4769	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.7613	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.1516	1.3824	8.5		
	材料	其他材料费	元	0.088	1.0000	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	12.8800	1.29		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		气体灭火声光警报器	个	1	269.9100	269.91		
		自攻螺钉	个	4	0.0210	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.894	1.0000	0.89		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030904011002	项目名称	远程控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-51	远程控制器安装 路数1s≤3路	台	1	483.89	2670.01	3.24	129.03	483.89	2670.01	3.24	129.03
小计								483.89	2670.01	3.24	129.03

清单项目综合单价：3286.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	231.551	1.3634	315.7		
		普工人工费	元	68.3274	1.3889	94.9		
		高级技工人工费	元	53.0135	1.3824	73.29		
	材料	其他材料费	元	0.469	1.0000	0.47		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	12.8800	1.67		
		汽油	kg	0.18	8.8500	1.59		
		白布	m2	0.12	4.1850	0.5		
		焊锡	kg	0.13	62.5100	8.13		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.33	1.0100	0.33		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		木螺钉	个	4	0.0470	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.237	1.0000	3.24		

项目编码	030412006013	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986

清单项目综合单价：13.95600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
	机械							

项目编码	030412004046	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397

清单项目综合单价：5.83370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	3.6283	3.81		
	机械							

项目编码	030412004047	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤2.5mm2	100m单线	0.01	115.33	272.28	0	44.13	1.1533	2.7228	0	0.4413
小计								1.1533	2.7228	0	0.4413

清单项目综合单价：4.31740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00531	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.007	2.2800	0.02		
		电线	m	1.05	2.4602	2.58		
	机械							

项目编码	030412004048	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	115.33	444.15	0	52.72	1.1533	4.4415	0	0.5272
小计								1.1533	4.4415	0	0.5272

清单项目综合单价：6.12200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00602	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.006	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.008	2.2800	0.02		
		电线	m	1.05	4.0800	4.28		
	机械							

项目编码	030409002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	334.24	0	163.08	5.5312	3.3424	0	1.6308
小计								5.5312	3.3424	0	1.6308

清单项目综合单价：10.50440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.359466	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.659421	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.011571	1.3824	1.4		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		控制电缆	m	1.02	3.2010	3.27		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030409002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	665.23	0	179.63	5.5312	6.6523	0	1.7963
小计								5.5312	6.6523	0	1.7963
清单项目综合单价											13.97980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.359466	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.659421	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.011571	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		控制电缆	m	1.02	6.4460	6.57		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030412001060	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001061	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径25mm<dn≤32mm	10m	0.01	78.18	0.16	0	20.7	0.7818	0.0016	0	0.207
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.9664	8.1016	0	3.0424
清单项目综合单价											21.11040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.289107	1.3634	7.21		
		普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03964	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	7.1300	7.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030412001062	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412004049	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	870.5	0	77.43	1.2815	8.705	0	0.7743
小计								1.2815	8.705	0	0.7743
清单项目综合单价											10.76080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	8.0973	8.5		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030904007014	项目名称	消防模块				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12
清单项目综合单价											237.51000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	50.9108		1.3634		69.41		
		普工人工费			元	15.0193		1.3889		20.86		
		高级技工人工费			元	11.6661		1.3824		16.13		
	材料	其他材料费			元	0.283		1.0000		0.28		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		12.8800		0.39		
		汽油			kg	0.15		8.8500		1.33		
		白布			m2	0.11		4.1850		0.46		
		焊锡			kg	0.12		62.5100		7.5		
		防火涂料			kg	0.03		15.5600		0.47		
		木螺钉			10个	0.4		0.4690		0.19		
		塑料膨胀管			个	0.8		0.0440		0.04		
		异形塑料管			m	0.3		1.0100		0.3		
		焊锡膏			kg	0.03		52.0300		1.56		
		双扇常闭防火门监控模块			个	1		82.5700		82.57		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.896		1.0000		2.9		
项目编码	030904007015	项目名称	消防模块				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁	台	1	207.42	179.65	0	55.02	207.42	179.65	0	55.02
小计								207.42	179.65	0	55.02
清单项目综合单价											442.09000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	121.8158		1.3634		166.08		
		普工人工费			元	29.7615		1.3889		41.34		
	材料	其他材料费			元	2.655		1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030904007016	项目名称	消防模块				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-53	自动闭门器	台	1	108.62	135.4	0	28.87	108.62	135.4	0	28.87
小计								108.62	135.4	0	28.87
清单项目综合单价											272.89000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	63.6773		1.3634		86.82		
		普工人工费			元	15.6977		1.3889		21.8		
	材料	其他材料费			元	2.655		1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030904007017	项目名称	消防模块				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-2	门磁开关(窗磁开关)暗装	套	1	118.8	22.13	0	32.54	118.8	22.13	0	32.54
小计								118.8	22.13	0	32.54
清单项目综合单价											173.47000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	69.7692		1.3634		95.12		
		普工人工费			元	17.0472		1.3889		23.68		
	材料	其他材料费			元	2.655		1.0000		2.66		
		防火门监控-门磁开关			个	1		19.4690		19.47		
	机械											
项目编码	030412001063	项目名称	配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.927649		1.3634		5.35		
		普工人工费			元	0.798381		1.3889		1.11		
		高级技工人工费			元	0.676529		1.3824		0.94		
	材料	其他材料费			元	0.03487		1.0000		0.03		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式电线管			m	1.03		4.2100		4.34		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		2.2124		0.55		
		螺纹接头			个	0.1502		0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030412004050	项目名称	配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2≤S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	828.78	0	75.35	1.2815	8.2878	0	0.7535
小计								1.2815	8.2878	0	0.7535
清单项目综合单价											10.32280000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.658013		1.3634		0.9		
		普工人工费			元	0.150193		1.3889		0.21		
		高级技工人工费			元	0.127206		1.3824		0.18		
	材料	其他材料费			元	0.00398		1.0000		0		
		塑料胶布带			卷	0.01		7.6100		0.08		
		汽油			kg	0.0055		8.8500		0.05		
		焊锡			kg	0.0011		62.5100		0.07		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		多芯导线			m	1.05		7.7000		8.09		
	机械											
项目编码	030503005002	项目名称	传感器				计量单位		支		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-50	壁挂式温度、湿度传感器 安装、调试	支	1	44.22	142.48	1.15	11.83	44.22	142.48	1.15	11.83
小计								44.22	142.48	1.15	11.83
清单项目综合单价											199.68000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.3722	1.3634		8.69		
		普工人工费				元	12.7143	1.3889		17.66		
		高级技工人工费				元	12.9257	1.3824		17.87		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.15	1.0000		1.15		
项目编码	030412004051	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397
清单项目综合单价											5.83370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.658013	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.150193	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.127206	1.3824		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.00398	1.0000		0		
		塑料胶布带				卷	0.01	7.6100		0.08		
		汽油				kg	0.0055	8.8500		0.05		
		焊锡				kg	0.0011	62.5100		0.07		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		多芯导线				m	1.05	3.6283		3.81		
	机械											
项目编码	030412001064	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.927649	1.3634		5.35		
		普工人工费				元	0.798381	1.3889		1.11		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03487	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式电线管				m	1.03	4.2100		4.34		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	2.2124		0.55		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030906003004	项目名称		监控模块				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.9108	1.3634		69.41		
		普工人工费				元	15.0193	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.6661	1.3824		16.13		
	材料	其他材料费				元	0.283	1.0000		0.28		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	12.8800		0.39		
		汽油				kg	0.15	8.8500		1.33		
		白布				m2	0.11	4.1850		0.46		
		焊锡				kg	0.12	62.5100		7.5		
		防火涂料				kg	0.03	15.5600		0.47		
		木螺钉				10个	0.4	0.4690		0.19		
		塑料膨胀管				个	0.8	0.0440		0.04		
		异形塑料管				m	0.3	1.0100		0.3		
		焊锡膏				kg	0.03	52.0300		1.56		
		电气火灾监控模块-剩余电流式				个	1	150.0000		150		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.896	1.0000		2.9		
项目编码	030412001065	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.927649	1.3634		5.35		
		普工人工费				元	0.798381	1.3889		1.11		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03487	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式电线管				m	1.03	4.2100		4.34		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	2.2124		0.55		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030412004052	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397
清单项目综合单价											5.83370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费				元	0.658013	1.3634		0.9		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	3.6283	3.81		
	机械							

项目编码	030906003005	项目名称	监控模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		电流式信号传感器	个	1	150.0000	150		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030906003006	项目名称	监控模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		电压信号传感器	个	1	150.0000	150		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030412001066	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径25mm<dn≤32mm	10m	0.01	78.18	0.16	0	20.7	0.7818	0.0016	0	0.207
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.9664	8.1016	0	3.0424
清单项目综合单价											21.11040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.289107	1.3634	7.21		
		普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.039641	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	7.1300	7.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030412004053	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	625.3	0	65.69	1.3009	6.253	0	0.6569
小计								1.3009	6.253	0	0.6569
清单项目综合单价											8.21080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.667527	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.152673	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12933	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.0105	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	5.7522	6.04		
	机械							

项目编码	030412004054	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	870.5	0	77.43	1.2815	8.705	0	0.7743
小计								1.2815	8.705	0	0.7743
清单项目综合单价											10.76080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	8.0973	8.5		
	机械							

项目编码	031401001010	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	脚手架搭拆费(第七册消防工程)	元	1	7398.5	9944.45	0	2455.01	7398.5	9944.45	0	2455.01
031106-44	脚手架搭拆费(第八册给排水、燃气工程)	元	1	518.62	697.09	0	172.1	518.62	697.09	0	172.1
031106-46	脚手架搭拆费(第十册自动化控制仪表安装工程)	元	1	4.54	4.63	0	1.44	4.54	4.63	0	1.44
小计								7921.66	10646.17	0	2628.55
清单项目综合单价								21196.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4843312.44	
2	措施项目	159235.67	
2.1	安全文明施工费	103164.78	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	83791.53	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	19373.25	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	450229.33	
5	工程造价	5452777.44	
合计		5452777.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 1 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		B栋					4843312.44	0
1-1		2#变配电房					2860454.86	0
1-1-1	030401002002	干式变压器	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB-2500-NX2/10/0.4~0.23KV 3.容量(kV·A):2500 4.包含:接地、基础槽钢、单体测试、温控箱等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	266556.03	533112.06	0
1-1-2	030402009012	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 2AH1 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-1-3	030402009013	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 2AH2 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-1-4	030402009014	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 2AH3 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 2 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030402009015	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 2AH4 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-1-6	030402009016	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 2AH5 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-1-7	030402009017	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 2AH6 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-1-8	030402010031	低压开关柜	1.名称:低压配电柜 21AA1 2.规格:1200*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46245.88	46245.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 3 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	030402010032	低压开关柜	1.名称:低压配电柜21AA2 2.规格:1000*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0
1-1-10	030402010033	低压开关柜	1.名称:低压配电柜21AA3 2.规格:1000*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0
1-1-11	030402010034	低压开关柜	1.名称:低压配电柜21AA4 2.规格:1000*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0
1-1-12	030402010035	低压开关柜	1.名称:低压配电柜21AA5 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-1-13	030402010036	低压开关柜	1.名称:低压配电柜21AA6 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 4 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	030402010037	低压开关柜	1.名称:低压配电柜21AA7 2.规格:1200*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46245.88	46245.88	0
1-1-15	030402010038	低压开关柜	1.名称:低压配电柜22AA1 2.规格:1200*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46245.88	46245.88	0
1-1-16	030402010039	低压开关柜	1.名称:低压配电柜22AA2 2.规格:1000*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0
1-1-17	030402010040	低压开关柜	1.名称:低压配电柜22AA3 2.规格:1000*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0
1-1-18	030402010041	低压开关柜	1.名称:低压配电柜22AA4 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 5 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-19	030402010042	低压开关柜	1.名称:低压配电柜22AA5 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-1-20	030402010043	低压开关柜	1.名称:低压配电柜22AA6 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-1-21	030402010044	低压开关柜	1.名称:低压配电柜22AA7 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-1-22	030402010045	低压开关柜	1.名称:低压配电柜22AA8 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-1-23	030402010046	低压开关柜	1.名称:低压配电柜22FAA1 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 6 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-24	030402010047	低压开关柜	1.名称:低压配电柜 22FAA2 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-1-25	030402010048	低压开关柜	1.名称:低压配电柜 22FAA3 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-1-26	030404001003	控制屏	1.名称:直流屏 2.型号:40AH 3.规格:综合考虑 4.包含:本体安装，基础支架，焊、压接线端子，盘柜配线、端子接线，小母线安装，屏边安装，接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	29353.29	29353.29	0
1-1-27	030404001004	控制屏	1.名称:负荷控制柜 2.规格:综合考虑 3.包含:本体安装，基础支架，焊、压接线端子，盘柜配线、端子接线，小母线安装，屏边安装，接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	28886.04	57772.08	0
1-1-28	030412003020	桥架	1.名称:高压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架 400X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	40.32	145.37	5861.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 7 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-29	030412003021	桥架	1.名称:高压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架300X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	40.32	116.94	4715.02	0
1-1-30	030412003022	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架800X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	52.8	304.82	16094.5	0
1-1-31	030412003023	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架600X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	52.8	220.2	11626.56	0
1-1-32	030412003024	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架400X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	145.37	7268.5	0
1-1-33	030412003025	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架300X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	116.94	5847	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 8 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-34	030412003026	桥架	1.名称:消防电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架800X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	44.16	304.8	13459.97	0
1-1-35	030412003027	桥架	1.名称:消防电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架600X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	251.59	8805.65	0
1-1-36	031301005012	支/吊架、基础型钢	1.名称:支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	740	16.89	12498.6	0
1-1-37	030409001036	电力电缆	1.名称:高压电缆 2.型号:ZRYJY-12/20KV-3X120 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	400.37	24022.2	0
1-1-38	030409003015	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRYJY-3X120 3.包含:电缆头制作、安装，接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	282.93	2263.44	0
1-1-39	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYYP-4x1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板、电缆头等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	70	14.72	1030.4	0
1-1-40	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集式母线 2.型号:XLC-Ⅱ-5000A/4 3.额定电流(A):5000A 4.线制:三相四线 5.包含:母线、附件、接地、支吊架制作安装等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	39.6	9603.77	380309.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 9 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-41	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集式母线 2.型号:XLC-Ⅱ-4000A/5 3.额定电流(A):4000A 4.线制:三相五线 5.包含:母线、附件、接地、支吊架制作安装等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	39.6	6055.12	239782.75	0
1-1-42	030412001032	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC10 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	106.96	2139.2	0
1-1-43	030403007007	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱 2.额定电流(A):5000 3.包含:接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	5705.3	22821.2	0
1-1-44	030403007008	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱 2.额定电流(A):4000 3.包含:接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	6305.26	12610.52	0
1-1-45	030416005002	电力变压器系统	1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV·A):2500 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	2	3807.36	7614.72	0
1-1-46	030416007002	母线系统	1.名称:母线系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	段	4	763.2	3052.8	0
1-1-47	030416006005	输配电装置系统	1.名称:10kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	6	2175.06	13050.36	0
1-1-48	030416006006	输配电装置系统	1.名称:1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	18	905.82	16304.76	0
1-1-49	030416006007	输配电装置系统	1.名称:1.名称:1.名称:直流屏供电调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	905.82	905.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 10 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-50	03B007	安建环设施	1.名称:安建环设施 2.含电房不锈钢工具架、绝缘手套(含试验）、绝缘靴(含试验)、配电房高压系统模拟图板、配电房低压模系统拟图板、"高压危险"警示牌、"有电危险"小警示牌、“未经允许，禁止进入”警示牌、“高压危险”警示牌、“电房门前禁止堆放”警示牌、不锈钢防鼠板等	系统	1	14700	14700	0
1-2		电力工程					1585804.56	0
1-2-1	030402011034	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 2-4~6AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	7100.75	21302.25	0
1-2-2	030402011035	成套配电箱	1.名称:动力配电箱2-7~8AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	7100.75	14201.5	0
1-2-3	030402011036	成套配电箱	1.名称:动力配电箱2-7~8AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	7100.75	14201.5	0
1-2-4	030402011037	成套配电箱	1.名称:货梯配电箱 2-RAP-HT1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	4888.36	9776.72	0
1-2-5	030402011038	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱 2-RACPY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3963.58	3963.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 11 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	030402011039	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱2-2ACPY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
1-2-7	030402011040	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱2-RACJY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3963.58	3963.58	0
1-2-8	030402011041	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱2-RACJY2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3963.58	3963.58	0
1-2-9	030402011042	成套配电箱	1.名称:空调配电箱 2-1APK1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3889.07	3889.07	0
1-2-10	030402011043	成套配电箱	1.名称:空调配电箱 2-2APK1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3889.07	3889.07	0
1-2-11	030402011044	成套配电箱	1.名称:空调配电箱2-4APK1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3889.07	3889.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 12 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	030402011045	成套配电箱	1.名称:空调配电箱2-5APK1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3889.07	3889.07	0
1-2-13	030402011046	成套配电箱	1.名称:空调配电箱2-6APK1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3889.07	3889.07	0
1-2-14	030402011047	成套配电箱	1.名称:空调配电箱2-7APK1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3889.07	3889.07	0
1-2-15	030402011048	成套配电箱	1.名称:空调配电箱2-8APK1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3889.07	3889.07	0
1-2-16	030404014002	控制箱	1.名称:排风机控制箱 2-RAP-PF 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2722.25	2722.25	0
1-2-17	030402011049	成套配电箱	1.名称:双电源配电箱 2-1AT-BD1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	7552.08	15104.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 13 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-18	030402011050	成套配电箱	1.名称:消防电梯配电箱 2-RAT-XT 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
1-2-19	030402011051	成套配电箱	1.名称:消防配电箱 2-2AT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
1-2-20	030402011052	成套配电箱	1.名称:消防配电箱 2-RAT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
1-2-21	030402011053	成套配电箱	1.名称:普通客梯配电箱 2-RAT-KT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
1-2-22	030403007009	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱 2.额定电流(A):1600 3.包含:接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2611.17	2611.17	0
1-2-23	030403007010	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.规格:320A 3.安装形式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	3850.78	11552.34	0
1-2-24	030403007011	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.规格:200A 3.安装形式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	3500.75	7001.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 14 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-25	030412005005	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:160A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	372.36	2234.16	0
1-2-26	030412005006	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:150A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	372.36	2978.88	0
1-2-27	030412005007	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:125A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	372.36	744.72	0
1-2-28	030412005008	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:63A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	23	372.36	8564.28	0
1-2-29	030412003028	桥架	1.名称:10kV高压金属桥架 2.型号:300*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	112.93	116.94	13206.03	0
1-2-30	030412003029	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:400*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	327.91	145.37	47668.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 15 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-31	030412003030	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:800*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	94.58	286.99	27143.51	0
1-2-32	030412003031	桥架	1.名称:强电非消防铝合金防水桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	16.8	122.55	2058.84	0
1-2-33	030412003032	桥架	1.名称:强电非消防铝合金防水桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	25.25	200.56	5064.14	0
1-2-34	030412003033	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50.1	86.37	4327.14	0
1-2-35	030412003034	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:400*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	52.3	147.19	7698.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 16 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-36	030412003035	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:600*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	41.85	251.59	10529.04	0
1-2-37	030412003036	桥架	1.名称:消防防火铝合金防水桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	18.45	112.93	2083.56	0
1-2-38	030412003037	桥架	1.名称:消防防火铝合金防水桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	53.4	130.67	6977.78	0
1-2-39	031301005013	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1364.93	16.89	23053.67	0
1-2-40	03B008	防火封堵	1.名称:防火封堵 2.材质:防火材料 3.防火要求:满足设计要求 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	处	42	153.02	6426.84	0
1-2-41	030403006006	低压封闭式插接母线槽	1.名称:封闭式母线槽 2.型号:1600A/5P 3.额定电流(A):1600A 4.线制:三相五线 5.包含:母线、附件、接地、支吊架制作安装等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	90	2374.5	213705	0
1-2-42	030409001037	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-3*150+2*70 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	310	575.03	178259.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 17 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-43	030409003016	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面3*150+2*70mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	455.4	1821.6	0
1-2-44	030409001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-4*25+1*16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	340	178.66	60744.4	0
1-2-45	030409003017	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面4*25+1*16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	173.72	694.88	0
1-2-46	030409001039	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5*16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	136.7	27340	0
1-2-47	030409003018	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面5*16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	169.74	678.96	0
1-2-48	030409001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJE-B2 4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	246.97	24697	0
1-2-49	030409001058	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x70+1x35 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	345.07	10352.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 18 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-50	030409001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	256.69	7700.7	0
1-2-51	030409001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x25+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	140.13	8407.8	0
1-2-52	030409001043	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80	97.66	7812.8	0
1-2-53	030409001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	97.66	1953.2	0
1-2-54	030409001045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-5x10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	64.77	1295.4	0
1-2-55	030409001046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2 4x150+1x70 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	722.69	72269	0
1-2-56	030409001047	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x185+1x95 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	894.08	178816	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 19 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-57	030409001048	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x70+1x35 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	275	345.06	94891.5	0
1-2-58	030409001049	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	312	246.97	77054.64	0
1-2-59	030409001050	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x25+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	280	134.03	37528.4	0
1-2-60	030409001051	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	378	92.49	34961.22	0
1-2-61	030409001052	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5*10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	540	60.52	32680.8	0
1-2-62	030409001053	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	372	29.41	10940.52	0
1-2-63	030409001054	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80	52.89	4231.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 20 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-64	030409001055	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	40	79.25	3170	0
1-2-65	030409001056	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B1-4x4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	24.31	243.1	0
1-2-66	030409001057	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-KVV-4*1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:电缆头揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	16.61	166.1	0
1-2-67	030412004030	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	7.49	224.7	0
1-2-68	030412004031	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-1.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	140	3.75	525	0
1-2-69	030412004032	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZB-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	5.76	1382.4	0
1-2-70	030409003019	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面10mm2<S≤16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	268	100.51	26936.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 21 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-71	030409003020	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面16mm2<S≤35mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	104	154.26	16043.04	0
1-2-72	030409003021	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面35mm2<S≤50mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	34	189.36	6438.24	0
1-2-73	030409003022	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面50mm2<S≤70mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	22	224.46	4938.12	0
1-2-74	030409003023	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面70mm2<S≤120mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	18	282.93	5092.74	0
1-2-75	030409003024	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面120mm2<S≤240mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	429.33	3434.64	0
1-2-76	030412001033	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	192	90.78	17429.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 22 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-77	030412001034	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	117.6	65.94	7754.54	0
1-2-78	030412001035	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	104.4	47.89	4999.72	0
1-2-79	030412001036	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	108	40.34	4356.72	0
1-2-80	030412001037	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	67.2	28.02	1882.94	0
1-2-81	030412001038	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	106.8	24.4	2605.92	0
1-2-82	030412001039	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	132	18.97	2504.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 23 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-83	030412001043	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	10	15.76	157.6	0
1-2-84	031301005014	支/吊架、基础型钢	1.名称:配管支/吊架制作、安装 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	523.3	29.42	15395.49	0
1-2-85	030407004003	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):3kW<P≤13kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	5	468.89	2344.45	0
1-2-86	030407004004	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):13kW<P≤30kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	716.98	2150.94	0
1-2-87	030416006008	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	20	905.82	18116.4	0
1-2-88	030416009002	自动投入装置	1.名称:备用电源自投装置调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	6	503.21	3019.26	0
1-3		普通照明					158817.95	0
1-3-1	030402011054	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2-1AL1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
1-3-2	030402011055	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2-2~8AL1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	7	4542.64	31798.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 24 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	030402011056	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2-1ALg1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
1-3-4	030402011057	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2-2ALg1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
1-3-5	030402011058	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2-JALg1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
1-3-6	030402011059	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2-4~8ALg1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	5	4542.64	22713.2	0
1-3-7	030413001004	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.型号:220V,LED 12W;光通量≥840LM;RA=80;4000K 3.安装方式:水、电井门上方0.1m明装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	26	74.96	1948.96	0
1-3-8	030413001005	普通灯具	1.名称:LED红外感应吸顶灯(自带感应) 2.型号:~220V,LED 9W;光通量≥880LM;RA=80;4000K 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	35	107.52	3763.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 25 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-9	030413003006	荧光灯	1.名称:单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内、车道吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	37	52.19	1931.03	0
1-3-10	030413003007	荧光灯	1.名称:壁装单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:底距地2.6m壁挂 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	8	71	568	0
1-3-11	030413003008	荧光灯	1.名称:双管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管 2X18W;光通量≥2*1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	38	78.57	2985.66	0
1-3-12	030413003009	荧光灯	1.名称:壁装双管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管 2X18W;光通量≥2*1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	104.54	209.08	0
1-3-13	030413003010	荧光灯	1.名称:单管LED(雷达感应) T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:车道吊链式安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	29	90.06	2611.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 26 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-14	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:单联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	27	24.45	660.15	0
1-3-15	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:双联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	9	29.36	264.24	0
1-3-16	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:三联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	34.25	68.5	0
1-3-17	030413013013	照明开关、按钮	1.名称:就地启动按钮 2.规格:综合考虑 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	6	19.62	117.72	0
1-3-18	030413014007	插座	1.名称:错位五孔插座 2.规格:250V,10A　安全型插座 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	50	27.95	1397.5	0
1-3-19	030413014008	插座	1.名称:地面插座 2.规格:错位五孔插座,250V,10A安全型插座 3.安装方式:地面安装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	86.67	86.67	0
1-3-20	030412006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.包含:盖板等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	136	13.95	1897.2	0
1-3-21	030412006009	接线盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	86	11.91	1024.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 27 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-22	030412004033	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	4080	5.19	21175.2	0
1-3-23	030412004034	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1500	7.08	10620	0
1-3-24	030412001040	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1860	13.81	25686.6	0
1-3-25	030412001041	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	600	15.2	9120	0
1-4		应急照明					174515.67	0
1-4-1	030402011060	成套配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 2-1~8ALE1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	8	5282.18	42257.44	0
1-4-2	030402011061	成套配电箱	1.名称:应急照明集中电源 2-1~8JZDY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、基础等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	8	3463.58	27708.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 28 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	030413002009	装饰灯	1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,门框上方0.2M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	9	105.67	951.03	0
1-4-4	030413002010	装饰灯	1.名称:A型壁装集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:明装,底距地2.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	108	118.64	12813.12	0
1-4-5	030413002011	装饰灯	1.名称:A型方向标志灯(右向、向左) 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	97	96.09	9320.73	0
1-4-6	030413002012	装饰灯	1.名称:A 型方向标志灯双面 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	6	96.09	576.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 29 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-7	030413002013	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	36	118.87	4279.32	0
1-4-8	030413002014	装饰灯	1.名称:A型楼层标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	19	89.02	1691.38	0
1-4-9	030413002015	装饰灯	1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,门框上方0.2M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	42	105.67	4438.14	0
1-4-10	030413002016	装饰灯	1.名称:A型双面多信息复合标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	100.24	200.48	0
1-4-11	030412006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	351	13.95	4896.45	0
1-4-12	030412004035	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZBN-RYJS-2*2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2560	6.57	16819.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 30 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-13	030412001042	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2560	18.97	48563.2	0
1-5		防雷接地					63719.40	0
1-5-1	030410002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:热镀锌扁钢40x4mm 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	600	43.95	26370	0
1-5-2	030410002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:Φ12镀锌圆钢 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	67.6	676	0
1-5-3	030410007005	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	252.29	252.29	0
1-5-4	030410007006	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	200.89	803.56	0
1-5-5	030410001002	接地极	1.名称:接地极 2.包含:焊接等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	根	4	155.28	621.12	0
1-5-6	030410003002	引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用主筋作为引下线 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	950	16.38	15561	0
1-5-7	030410004002	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用结构圈梁钢筋 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	650	12.83	8339.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-电气工程　　第 31 页，共 31 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-8	030410005003	接闪带	1.名称：接闪带 2.规格：Φ16热镀锌圆钢 3.安装形式:明敷 4.包含:支架、焊接、刷油等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	260	26.24	6822.4	0
1-5-9	030410005004	接闪带	1.名称：接闪带 2.规格：-40mmX4mm热镀锌扁钢 3.安装形式:暗敷 4.包含:焊接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	12.37	2474	0
1-5-10	030410006002	接闪杆	1.名称:接闪短杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.安装形式、高度:杆高h=400mm 5.包含:刷油等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	根	18	47.44	853.92	0
1-5-11	030410007007	等电位端子箱、测试板	1.名称:测试卡子 2.规格:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	84.98	339.92	0
1-5-12	030416027002	接地装置	1.名称：接地电阻试验 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	605.69	605.69	0
合计							4843312.44	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　B栋-电气工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					159235.67
1-1	1	安全文明施工费		项		100	103164.78
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	83791.53
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	19373.25
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001006	脚手架		项	1	22227.18	22227.18
1-2	03B009	高层建筑增加费		项	1	33843.71	33843.71
合计							159235.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	450229.33
合计					450229.33

总承包服务费计价表

工程名称：B栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋-电气工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030401002002	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-15	干式电力变压器 变压器容量2500kV·A<C≤4000kV·A	台	1	5028.69	258700.81	826.73	1393.97	5028.69	258700.81	826.73	1393.97
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.76	246.54	417.68	43.67	89.25	187.3704	317.4368	33.1892	67.83
小计								5216.0604	259018.2468	859.9192	1461.8

清单项目综合单价　　266556.02640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	928.653	1.3889	1289.81		
		技工人工费	元	2153.1626	1.3634	2935.62		
		高级技工人工费	元	716.6102	1.3824	990.64		
	材料	镀锌扁钢	kg	6.3012	3.9730	25.03		
		钢垫板夹板	kg	7	3.1100	21.77		
		汽油	kg	1.5	8.8500	13.28		
		铁砂布	张	2	0.8670	1.73		
		电焊条	kg	0.8016	8.4100	6.74		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.41	18.7200	7.68		
		塑料布	m2	3	0.3100	0.93		
		镀锌铁丝	kg	2.8	4.8300	13.52		
		其他材料费	元	5.63165	1.0000	5.63		
		调和漆	kg	0.076	13.7200	1.04		
		钢筋	kg	3.1236	3.2106	10.03		
		普通钢板	kg	0.76	3.0350	2.31		
		槽钢	m	7.828	37.2680	291.73		
	机械	交流电焊机	台班	0.5176	154.3600	79.9		
		砂轮切割机	台班	0.0988	27.2300	2.69		
		汽车式起重机	台班	0.467	1281.4900	598.46		
		载货汽车	台班	0.164	1090.6600	178.87		

项目编码	030402009012	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　　97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009013	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　　97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009014	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　　97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	4.51	1.0000	4.51		
		白布		m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏		kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝		kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条		根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆		kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋		kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板		kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢		m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机		台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机		台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车		台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机		台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009015	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价 97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009016	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价 97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009017	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价 97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402010031	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64

工程量清单综合单价分析表

030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.44	246.54	417.68	43.67	89.25	108.4776	183.7792	19.2148	39.27	
小计								580.0976	45360.1192	131.7448	173.91	
清单项目综合单价											46245.87160000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	86.7807		1.3889		120.53		
		技工人工费			元	233.6904		1.3634		318.61		
		高级技工人工费			元	101.9574		1.3824		140.95		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.5428		3.9730		10.1		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.4404		8.4100		3.7		
		其他材料费			元	3.5982		1.0000		3.6		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.094		13.7200		1.29		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.8084		3.2106		5.81		
		普通钢板			kg	0.44		3.0350		1.34		
		槽钢			m	4.532		37.2680		168.9		
	机械	交流电焊机			台班	0.2144		154.3600		33.09		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.0572		27.2300		1.56		
项目编码	030402010032	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7	
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34	
清单项目综合单价											46213.98600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	85.2842		1.3889		118.45		
		技工人工费			元	229.3665		1.3634		312.72		
		高级技工人工费			元	100.5917		1.3824		139.06		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.448		3.9730		9.73		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.414		8.4100		3.48		
		其他材料费			元	3.5486		1.0000		3.55		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.09		13.7200		1.23		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.644		3.2106		5.28		
		普通钢板			kg	0.4		3.0350		1.21		
		槽钢			m	4.12		37.2680		153.54		
	机械	交流电焊机			台班	0.204		154.3600		31.49		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.052		27.2300		1.42		
项目编码	030402010033	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7	
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34	
清单项目综合单价											46213.98600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	85.2842		1.3889		118.45		
		技工人工费			元	229.3665		1.3634		312.72		
		高级技工人工费			元	100.5917		1.3824		139.06		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.448		3.9730		9.73		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.414		8.4100		3.48		
		其他材料费			元	3.5486		1.0000		3.55		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.09		13.7200		1.23		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.644		3.2106		5.28		
		普通钢板			kg	0.4		3.0350		1.21		
		槽钢			m	4.12		37.2680		153.54		
	机械	交流电焊机			台班	0.204		154.3600		31.49		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.052		27.2300		1.42		
项目编码	030402010034	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7	
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34	
清单项目综合单价											46213.98600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	85.2842		1.3889		118.45		
		技工人工费			元	229.3665		1.3634		312.72		
		高级技工人工费			元	100.5917		1.3824		139.06		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.448		3.9730		9.73		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.414		8.4100		3.48		
		其他材料费			元	3.5486		1.0000		3.55		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.09		13.7200		1.23		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.644		3.2106		5.28		
		普通钢板			kg	0.4		3.0350		1.21		

工程量清单综合单价分析表

		槽钢	m	4.12	37.2680	153.54		
	机械	交流电焊机	台班	0.204	154.3600	31.49		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.052	27.2300	1.42		

项目编码	030402010035	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010036	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010037	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.44	246.54	417.68	43.67	89.25	108.4776	183.7792	19.2148	39.27
小计								580.0976	45360.1192	131.7448	173.91
清单项目综合单价											46245.87160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	86.7807	1.3889	120.53		
		技工人工费	元	233.6904	1.3634	318.61		
		高级技工人工费	元	101.9574	1.3824	140.95		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.5428	3.9730	10.1		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.4404	8.4100	3.7		
		其他材料费	元	3.5982	1.0000	3.6		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.094	13.7200	1.29		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.8084	3.2106	5.81		
		普通钢板	kg	0.44	3.0350	1.34		
		槽钢	m	4.532	37.2680	168.9		
	机械	交流电焊机	台班	0.2144	154.3600	33.09		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0572	27.2300	1.56		

项目编码	030402010038	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.44	246.54	417.68	43.67	89.25	108.4776	183.7792	19.2148	39.27
小计								580.0976	45360.1192	131.7448	173.91
清单项目综合单价											46245.87160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	86.7807	1.3889	120.53		
		技工人工费	元	233.6904	1.3634	318.61		
		高级技工人工费	元	101.9574	1.3824	140.95		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.5428	3.9730	10.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.4404	8.4100	3.7		
		其他材料费	元	3.5982	1.0000	3.6		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.094	13.7200	1.29		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.8084	3.2106	5.81		
		普通钢板	kg	0.44	3.0350	1.34		
		槽钢	m	4.532	37.2680	168.9		
	机械	交流电焊机	台班	0.2144	154.3600	33.09		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0572	27.2300	1.56		

项目编码	030402010039	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34
清单项目综合单价											46213.98600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.2842	1.3889	118.45		
		技工人工费	元	229.3665	1.3634	312.72		
		高级技工人工费	元	100.5917	1.3824	139.06		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.448	3.9730	9.73		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.414	8.4100	3.48		
		其他材料费	元	3.5486	1.0000	3.55		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.09	13.7200	1.23		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.644	3.2106	5.28		
		普通钢板	kg	0.4	3.0350	1.21		
		槽钢	m	4.12	37.2680	153.54		
	机械	交流电焊机	台班	0.204	154.3600	31.49		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.052	27.2300	1.42		

项目编码	030402010040	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34
清单项目综合单价											46213.98600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.2842	1.3889	118.45		
		技工人工费	元	229.3665	1.3634	312.72		
		高级技工人工费	元	100.5917	1.3824	139.06		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.448	3.9730	9.73		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.414	8.4100	3.48		
		其他材料费	元	3.5486	1.0000	3.55		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.09	13.7200	1.23		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.644	3.2106	5.28		
		普通钢板	kg	0.4	3.0350	1.21		
		槽钢	m	4.12	37.2680	153.54		
	机械	交流电焊机	台班	0.204	154.3600	31.49		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.052	27.2300	1.42		

项目编码	030402010041	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010042	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010043	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010044	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010045	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		

工程量清单综合单价分析表

		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
		交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
	机械	汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010046	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
	人工	技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
		镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
	材料	调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
		交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010047	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
	人工	技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
		镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
	材料	调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
		交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010048	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
	人工	技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
		镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
	材料	调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
		交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030404001003	项目名称	控制屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-1	控制屏安装	台	1	589.59	28247.27	97.09	164.26	589.59	28247.27	97.09	164.26
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								668.4828	28380.9276	111.0644	192.82
清单项目综合单价											29353.29480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	99.8197	1.3889	138.64		
	人工	技工人工费	元	267.2412	1.3634	364.36		
		高级技工人工费	元	119.7132	1.3824	165.49		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.2112	8.4100	1.78		
		其他材料费	元	1.2635	1.0000	1.26		
		调和漆	kg	0.132	13.7200	1.81		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	1.2	1.0400	1.25		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.5	10.5600	5.28		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.0832	154.3600	12.84		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030404001004	项目名称	控制屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	27912.15	112.53	134.64	471.62	27912.15	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	28045.8076	126.5044	163.2
清单项目综合单价											28886.02480000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.71865	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030412003020	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466
小计								61.253	63.524	1.139	19.466
清单项目综合单价											145.38200000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.087609	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.816731	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.693519	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.317701	1.0000	0.32		
		电线	m	0.041999	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.001999	569.6500	1.14		

项目编码	030412003021	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112
小计								61.253	36.442	1.139	18.112
清单项目综合单价											116.94600000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.087609	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.816731	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.693519	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.317701	1.0000	0.32		
		电线	m	0.041999	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.001999	569.6500	1.14		

项目编码	030412003022	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1608.85	22.79	361.29	105.516	160.885	2.279	36.129
小计								105.516	160.885	2.279	36.129
清单项目综合单价											304.80900000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.045881	1.3889	26.45		
		技工人工费	元	42.72365	1.3634	58.25		
		高级技工人工费	元	15.056759	1.3824	20.81		
	材料	汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		其他材料费	元	0.386701	1.0000	0.39		
		电线	m	0.042	5.9027	0.25		
	机械	载货汽车	台班	0.004	569.6500	2.28		

项目编码	030412003023	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1081.32	17.09	274.64	82.891	108.132	1.709	27.464
小计								82.891	108.132	1.709	27.464
清单项目综合单价											220.19600000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.00328	1.3889	20.84		
		技工人工费	元	33.558521	1.3634	45.75		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	11.790549	1.3824	16.3		
	材料	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		其他材料费	元	0.325701	1.0000	0.33		
		电线	m	0.045	5.9027	0.27		
	机械	载货汽车	台班	0.003	569.6500	1.71		

项目编码	030412003024	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466
小计								61.253	63.524	1.139	19.466

清单项目综合单价							145.38200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.3177	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003025	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112
小计								61.253	36.442	1.139	18.112

清单项目综合单价							116.94600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.3177	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003026	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1608.85	22.79	361.29	105.516	160.885	2.279	36.129
小计								105.516	160.885	2.279	36.129

清单项目综合单价							304.80900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.045881	1.3889	26.45		
		技工人工费	元	42.72365	1.3634	58.25		
		高级技工人工费	元	15.05676	1.3824	20.81		
	材料	汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		其他材料费	元	0.386701	1.0000	0.39		
		电线	m	0.042	5.9027	0.25		
	机械	载货汽车	台班	0.003999	569.6500	2.28		

项目编码	030412003027	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1380.28	17.09	289.58	82.891	138.028	1.709	28.958
小计								82.891	138.028	1.709	28.958

清单项目综合单价							251.58600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.00328	1.3889	20.84		
		技工人工费	元	33.55852	1.3634	45.75		
		高级技工人工费	元	11.790551	1.3824	16.3		
	材料	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		其他材料费	元	0.3257	1.0000	0.33		
		电线	m	0.045	5.9027	0.27		
	机械	载货汽车	台班	0.003	569.6500	1.71		

项目编码	031301005012	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661

清单项目综合单价							16.90620000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366402	1.3889	1.9		
		技工人工费	元	3.948005	1.3634	5.38		
		高级技工人工费	元	1.246943	1.3824	1.72		
	材料	铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		电焊条	kg	0.014	8.4100	0.12		
		其他材料费	元	0.00973	1.0000	0.01		
		调和漆	kg	0.014	13.7200	0.19		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0309	7.8500	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.0044	12.5800	0.06		
		醇酸防锈漆	kg	0.0177	15.1062	0.27		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机	台班	0.00625	154.3600	0.96		
		台式砂轮机	台班	0.003	13.1000	0.04		

项目编码	030409001036	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面70mm2<S≤120mm2 20kV电压等级供电电缆敷设 人工*1.1,机械*1.1 三芯 人工*0.75,机械*0.75	100m	0.01	1168.44	36619.06	102.24	2147.45	11.6844	366.1906	1.0224	21.4745

工程量清单综合单价分析表

小计					11.6844	366.1906	1.0224	21.4745
清单项目综合单价								400.37190000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000		0		
		普工人工费	元	2.549983	1.3889		3.54		
		技工人工费	元	4.877958	1.3634		6.65		
		高级技工人工费	元	1.079418	1.3824		1.49		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000		0.06		
		标志牌	个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	机械费调整	元	0.000225	1.0000		0		
		汽车式起重机	台班	0.000635	629.1200		0.4		
		载货汽车	台班	0.000635	569.6500		0.36		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.000998	261.4900		0.26		
项目编码	030409003015	项目名称	电力电缆头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面70mm2<S≤120mm2	个	1	156.48	80.45	0.53	45.47	156.48	80.45	0.53	45.47
小计								156.48	80.45	0.53	45.47
清单项目综合单价											282.93000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6447	1.3889		25.9		
		技工人工费	元	66.7527	1.3634		91.01		
		高级技工人工费	元	28.6269	1.3824		39.57		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500		1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000		2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300		0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500		4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000		0.53		
项目编码	030409002004	项目名称	控制电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	736.18	0	183.18	5.5312	7.3618	0	1.8318
小计								5.5312	7.3618	0	1.8318
清单项目综合单价											14.72480000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.659421	1.3889		0.92		
		技工人工费	元	2.359466	1.3634		3.22		
		高级技工人工费	元	1.011571	1.3824		1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000		0.02		
		钢锯条	根	0.01	0.5070		0.01		
		标志牌	个	0.06	0.9380		0.06		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300		0		
	机械								
项目编码	030403006004	项目名称	低压封闭式插接母线槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-66	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流 4000A<I≤5000A	10m	0.1	1624.73	89175.42	163.05	4900.36	162.473	8917.542	16.305	490.036
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00592	1001.23	461.71	118.16	296.48	5.9272816	2.7333232	0.6995072	1.7551616
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.00592	728.93	29.19	104.73	201.83	4.3152656	0.1728048	0.6200016	1.1948336
小计								172.7155472	8920.448128	17.6245088	492.9859952
清单项目综合单价											9603.77417920
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.755861	1.3889		35.77		
		技工人工费	元	68.600255	1.3634		93.53		
		高级技工人工费	元	31.403929	1.3824		43.41		
	材料	铁砂布	张	0.029601	0.8670		0.03		
		电焊条	kg	0.018944	8.4100		0.16		
		其他材料费	元	0.965121	1.0000		0.97		
		调和漆	kg	0.009472	13.7200		0.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.04073	7.8500		0.32		
		电线	m	0.244	34.9292		8.52		
		铜接线端子	个	0.812	6.8900		5.59		
		溶剂汽油	kg	0.003194	12.5800		0.04		
		醇酸防锈漆	kg	0.012253	15.1062		0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.013379	3.6400		0.05		
		乙炔气	m3	0.004439	6.8110		0.03		
		清油	kg	0.003553	9.9600		0.04		
		钢筋	kg	0.047359	2.8100		0.13		
		角钢(综合)	kg	0.443997	3.0600		1.36		
		扁钢	kg	0.13024	3.2900		0.43		
	机械	交流电焊机	台班	0.008348	154.3600		1.29		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.065	250.8500		16.31		
		台式砂轮机	台班	0.002366	13.1000		0.03		
项目编码	030403006005	项目名称	低压封闭式插接母线槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流 2000A<I≤4000A	10m	0.1	1336.43	55725.94	163.05	3151.6	133.643	5572.594	16.305	315.16
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00592	1001.23	461.71	118.16	296.48	5.9272816	2.7333232	0.6995072	1.7551616
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.00592	728.93	29.19	104.73	201.83	4.3152656	0.1728048	0.6200016	1.1948336
小计								143.8855472	5575.500128	17.6245088	318.1099952
清单项目综合单价											6055.12017920
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.463061	1.3889		29.81		
		技工人工费	元	57.226255	1.3634		78.02		
		高级技工人工费	元	26.079879	1.3824		36.05		
	材料	铁砂布	张	0.029601	0.8670		0.03		
		电焊条	kg	0.018944	8.4100		0.16		
		其他材料费	元	0.965121	1.0000		0.97		
		调和漆	kg	0.009472	13.7200		0.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.04073	7.8500		0.32		
		电线	m	0.244	34.9292		8.52		
		铜接线端子	个	0.812	6.8900		5.59		
		溶剂汽油	kg	0.003194	12.5800		0.04		
		醇酸防锈漆	kg	0.012253	15.1062		0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.013379	3.6400		0.05		
		乙炔气	m3	0.004439	6.8110		0.03		
		清油	kg	0.003553	9.9600		0.04		
		钢筋	kg	0.047359	2.8100		0.13		
		角钢(综合)	kg	0.443997	3.0600		1.36		
		扁钢	kg	0.13024	3.2900		0.43		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机		台班	0.008348	154.3600	1.29		
		电动卷扬机单筒慢速		台班	0.065	250.8500	16.31		
		台式砂轮机		台班	0.002366	13.1000	0.03		

项目编码	030412001032	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-60	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径 80mm<DN≤100mm	100m	0.01	4590.18	4627.34	30.7	1448.21	45.9018	46.2734	0.307	14.4821
小计								45.9018	46.2734	0.307	14.4821
清单项目综合单价								106.96430000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.37829	1.3889	7.47		
		技工人工费	元	23.567665	1.3634	32.13		
		高级技工人工费	元	4.557085	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	0.07212	1.0000	0.07		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0127	12.5800	0.16		
		醇酸防锈漆	kg	0.0509	15.1062	0.77		
		沥青清漆	kg	0.0128	9.9300	0.13		
		镀锌管接头	个	0.1545	13.1400	2.03		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	26.3300	4.07		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.4600	0.23		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0018	110.0600	0.2		

项目编码	030403007007	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-73	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流 4000A<I≤5000A	台	1	676.96	4618.29	0	410.05	676.96	4618.29	0	410.05
小计								676.96	4618.29	0	410.05
清单项目综合单价								5705.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.868	1.3889	140.1		
		技工人工费	元	267.1215	1.3634	364.19		
		高级技工人工费	元	124.9066	1.3824	172.67		
	材料	其他材料费	元	2.044	1.0000	2.04		
		电线	m	0.62	34.9292	21.66		
		铜接线端子	个	2.04	6.8900	14.06		
	机械							

项目编码	030403007008	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流 2000A<I≤4000A	台	1	545.93	5347.49	0	411.84	545.93	5347.49	0	411.84
小计								545.93	5347.49	0	411.84
清单项目综合单价								6305.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.3334	1.3889	112.96		
		技工人工费	元	215.4289	1.3634	293.72		
		高级技工人工费	元	100.7323	1.3824	139.25		
	材料	其他材料费	元	2.044	1.0000	2.04		
		电线	m	0.62	34.9292	21.66		
		铜接线端子	个	2.04	6.8900	14.06		
	机械							

项目编码	030416005002	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-12	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量 2000kV·A<C≤4000kV·A 干式变压器调试 人工*0.8,机械*0.8	系统	1	2906.9	70.8	53.1	776.56	2906.9	70.8	53.1	776.56
小计								2906.9	70.8	53.1	776.56
清单项目综合单价								3807.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.01	1.0000	0.01		
		普工人工费	元	182.5954	1.3889	253.61		
		技工人工费	元	952.5422	1.3634	1298.7		
		高级技工人工费	元	979.8784	1.3824	1354.58		
	材料	其他材料费	元	70.796	1.0000	70.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	53.0976	1.0000	53.1		

项目编码	030416007002	项目名称	母线系统	计量单位	段

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-16	母线系统调试 电压 1kV<U≤10kV	段	1	518.02	9.04	92.04	144.1	518.02	9.04	92.04	144.1
小计								518.02	9.04	92.04	144.1
清单项目综合单价								763.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.5534	1.3889	79.94		
		技工人工费	元	188.008	1.3634	256.33		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	其他材料费	元	9.042	1.0000	9.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	92.035	1.0000	92.04		

项目编码	030416006005	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-30	10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关	系统	1	1667.75	17.7	44.25	445.36	1667.75	17.7	44.25	445.36
小计								1667.75	17.7	44.25	445.36
清单项目综合单价								2175.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.6074	1.3889	135.57		
		技工人工费	元	556.1693	1.3634	758.28		
		高级技工人工费	元	559.8242	1.3824	773.9		
	材料	其他材料费	元	17.699	1.0000	17.7		
	机械	仪器仪表使用费	元	44.248	1.0000	44.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030416006006	项目名称	输配电装置系统				计量单位			系统	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06
清单项目综合单价											905.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.0514	1.3889		76.46		
		技工人工费				元	247.5404	1.3634		337.5		
		高级技工人工费				元	201.45	1.3824		278.48		
	材料	其他材料费				元	8.85	1.0000		8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	19.469	1.0000		19.47		
项目编码	030416006007	项目名称	输配电装置系统				计量单位			系统	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06
清单项目综合单价											905.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.0514	1.3889		76.46		
		技工人工费				元	247.5404	1.3634		337.5		
		高级技工人工费				元	201.45	1.3824		278.48		
	材料	其他材料费				元	8.85	1.0000		8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	19.469	1.0000		19.47		
项目编码	03B007	项目名称	安建环设施				计量单位			系统	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	安建环设施	系统	1	0	14000	0	700	0	14000	0	700
小计								0	14000	0	700
清单项目综合单价											14700.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	安建环设施				系统	1	14000.0000		14000		
	机械											
项目编码	030402011034	项目名称	成套配电箱				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价											7100.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.0607	1.3889		72.31		
		技工人工费				元	137.8715	1.3634		187.97		
		高级技工人工费				元	64.4672	1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100		0.62		
		铁砂布				张	1.2	0.8670		1.04		
		其他材料费				元	9.646	1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.21	7.8500		1.65		
		塑料软管				m	0.25	1.0400		0.26		
		裸铜线				kg	0.26	0.5790		0.15		
		铜接线端子				个	2.03	3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030402011035	项目名称	成套配电箱				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价											7100.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.0607	1.3889		72.31		
		技工人工费				元	137.8715	1.3634		187.97		
		高级技工人工费				元	64.4672	1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100		0.62		
		铁砂布				张	1.2	0.8670		1.04		
		其他材料费				元	9.646	1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.21	7.8500		1.65		
		塑料软管				m	0.25	1.0400		0.26		
		裸铜线				kg	0.26	0.5790		0.15		
		铜接线端子				个	2.03	3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030402011036	项目名称	成套配电箱				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价											7100.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.0607	1.3889		72.31		
		技工人工费				元	137.8715	1.3634		187.97		
		高级技工人工费				元	64.4672	1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100		0.62		
		铁砂布				张	1.2	0.8670		1.04		
		其他材料费				元	9.646	1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.21	7.8500		1.65		
		塑料软管				m	0.25	1.0400		0.26		
		裸铜线				kg	0.26	0.5790		0.15		
		铜接线端子				个	2.03	3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030402011037	项目名称	成套配电箱				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	4445.46	0	93.5	349.4	4445.46	0	93.5
小计								349.4	4445.46	0	93.5

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									4888.36000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	52.0607	1.3889	72.31			
		技工人工费		元	137.8715	1.3634	187.97			
		高级技工人工费		元	64.4672	1.3824	89.12			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100	0.62			
		铁砂布		张	1.2	0.8670	1.04			
		其他材料费		元	9.646	1.0000	9.65			
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500	1.65			
		塑料软管		m	0.25	1.0400	0.26			
		裸铜线		kg	0.26	0.5790	0.15			
		铜接线端子		个	2.03	3.6000	7.31			
	机械									
项目编码	030402011038	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3520.68	0	93.5	349.4	3520.68	0	93.5
小计								349.4	3520.68	0	93.5
清单项目综合单价									3963.58000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	52.0607	1.3889	72.31			
		技工人工费		元	137.8715	1.3634	187.97			
		高级技工人工费		元	64.4672	1.3824	89.12			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100	0.62			
		铁砂布		张	1.2	0.8670	1.04			
		其他材料费		元	9.646	1.0000	9.65			
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500	1.65			
		塑料软管		m	0.25	1.0400	0.26			
		裸铜线		kg	0.26	0.5790	0.15			
		铜接线端子		个	2.03	3.6000	7.31			
	机械									
项目编码	030402011039	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价									7100.75000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	52.0607	1.3889	72.31			
		技工人工费		元	137.8715	1.3634	187.97			
		高级技工人工费		元	64.4672	1.3824	89.12			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100	0.62			
		铁砂布		张	1.2	0.8670	1.04			
		其他材料费		元	9.646	1.0000	9.65			
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500	1.65			
		塑料软管		m	0.25	1.0400	0.26			
		裸铜线		kg	0.26	0.5790	0.15			
		铜接线端子		个	2.03	3.6000	7.31			
	机械									
项目编码	030402011040	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3520.68	0	93.5	349.4	3520.68	0	93.5
小计								349.4	3520.68	0	93.5
清单项目综合单价									3963.58000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	52.0607	1.3889	72.31			
		技工人工费		元	137.8715	1.3634	187.97			
		高级技工人工费		元	64.4672	1.3824	89.12			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100	0.62			
		铁砂布		张	1.2	0.8670	1.04			
		其他材料费		元	9.646	1.0000	9.65			
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500	1.65			
		塑料软管		m	0.25	1.0400	0.26			
		裸铜线		kg	0.26	0.5790	0.15			
		铜接线端子		个	2.03	3.6000	7.31			
	机械									
项目编码	030402011041	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3520.68	0	93.5	349.4	3520.68	0	93.5
小计								349.4	3520.68	0	93.5
清单项目综合单价									3963.58000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	52.0607	1.3889	72.31			
		技工人工费		元	137.8715	1.3634	187.97			
		高级技工人工费		元	64.4672	1.3824	89.12			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100	0.62			
		铁砂布		张	1.2	0.8670	1.04			
		其他材料费		元	9.646	1.0000	9.65			
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500	1.65			
		塑料软管		m	0.25	1.0400	0.26			
		裸铜线		kg	0.26	0.5790	0.15			
		铜接线端子		个	2.03	3.6000	7.31			
	机械									
项目编码	030402011042	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	288.26	3523.36	0	77.45	288.26	3523.36	0	77.45
小计								288.26	3523.36	0	77.45
清单项目综合单价									3889.07000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	42.9134	1.3889	59.6			
		技工人工费		元	113.7473	1.3634	155.08			
		高级技工人工费		元	53.2259	1.3824	73.58			
		钢垫板夹板		kg	0.15	3.1100	0.47			
		铁砂布		张	1	0.8670	0.87			
		其他材料费		元	9.535	1.0000	9.54			

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡丝	kg	0.08	40.0500	3.2		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.18	1.0400	0.19		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011043	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	288.26	3523.36	0	77.45	288.26	3523.36	0	77.45
小计								288.26	3523.36	0	77.45
清单项目综合单价											3889.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.9134	1.3889	59.6		
		技工人工费	元	113.7473	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.2259	1.3824	73.58		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	3.1100	0.47		
		铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	9.535	1.0000	9.54		
		焊锡丝	kg	0.08	40.0500	3.2		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.18	1.0400	0.19		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011044	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	288.26	3523.36	0	77.45	288.26	3523.36	0	77.45
小计								288.26	3523.36	0	77.45
清单项目综合单价											3889.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.9134	1.3889	59.6		
		技工人工费	元	113.7473	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.2259	1.3824	73.58		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	3.1100	0.47		
		铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	9.535	1.0000	9.54		
		焊锡丝	kg	0.08	40.0500	3.2		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.18	1.0400	0.19		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011045	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	288.26	3523.36	0	77.45	288.26	3523.36	0	77.45
小计								288.26	3523.36	0	77.45
清单项目综合单价											3889.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.9134	1.3889	59.6		
		技工人工费	元	113.7473	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.2259	1.3824	73.58		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	3.1100	0.47		
		铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	9.535	1.0000	9.54		
		焊锡丝	kg	0.08	40.0500	3.2		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.18	1.0400	0.19		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011046	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	288.26	3523.36	0	77.45	288.26	3523.36	0	77.45
小计								288.26	3523.36	0	77.45
清单项目综合单价											3889.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.9134	1.3889	59.6		
		技工人工费	元	113.7473	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.2259	1.3824	73.58		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	3.1100	0.47		
		铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	9.535	1.0000	9.54		
		焊锡丝	kg	0.08	40.0500	3.2		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.18	1.0400	0.19		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011047	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	288.26	3523.36	0	77.45	288.26	3523.36	0	77.45
小计								288.26	3523.36	0	77.45
清单项目综合单价											3889.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.9134	1.3889	59.6		
		技工人工费	元	113.7473	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.2259	1.3824	73.58		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	3.1100	0.47		
		铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	9.535	1.0000	9.54		
		焊锡丝	kg	0.08	40.0500	3.2		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.18	1.0400	0.19		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		钢接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							
项目编码	030402011048	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	288.26	3523.36	0	77.45	288.26	3523.36	0	77.45
小计								288.26	3523.36	0	77.45

清单项目综合单价 3889.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.9134	1.3889	59.6		
		技工人工费	元	113.7473	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.2259	1.3824	73.58		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	3.1100	0.47		
		铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	9.535	1.0000	9.54		
		焊锡丝	kg	0.08	40.0500	3.2		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.18	1.0400	0.19		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		钢接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030404014002	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L≤0.5m	台	1	148.46	2532.86	0	40.93	148.46	2532.86	0	40.93
小计								148.46	2532.86	0	40.93

清单项目综合单价 2722.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.5958	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.3526	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	3.1100	0.47		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		其他材料费	元	9.425	1.0000	9.43		
		焊锡丝	kg	0.05	40.0500	2		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.13	1.0400	0.14		
		裸铜线	kg	0.17	76.4800	13		
		钢接线端子	个	2.03	2.8300	5.74		
	机械							

项目编码	030402011049	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5

清单项目综合单价 7552.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		钢接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011050	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5

清单项目综合单价 7552.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		钢接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011051	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5

清单项目综合单价 7552.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		钢接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011052	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889		72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634		187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500		1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400		0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030402011053	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889		72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634		187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500		1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400		0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030403007009	项目名称		始端箱、分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流 1000A<I≤2000A	台	1	427.96	1971.39	0	211.82	427.96	1971.39	0	211.82
小计								427.96	1971.39	0	211.82
清单项目综合单价								2611.17000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	其他材料费			元	2.044		1.0000		2.04		
		电线			m	0.62		34.9292		21.66		
		铜接线端子			个	2.04		6.8900		14.06		
	机械											
项目编码	030403007010	项目名称		始端箱、分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-69	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流 300A<I≤600A	台	1	187.74	3441.3	0	221.74	187.74	3441.3	0	221.74
小计								187.74	3441.3	0	221.74
清单项目综合单价								3850.78000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.0254		1.3889		38.92		
		技工人工费			元	74.1058		1.3634		101.04		
		高级技工人工费			元	34.5661		1.3824		47.78		
	材料	其他材料费			元	2.044		1.0000		2.04		
		电线			m	0.62		34.9292		21.66		
		铜接线端子			个	2.04		6.8900		14.06		
	机械											
项目编码	030403007011	项目名称		始端箱、分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-68	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流 100A<I≤300A	台	1	165.92	3134.22	0	200.61	165.92	3134.22	0	200.61
小计								165.92	3134.22	0	200.61
清单项目综合单价								3500.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.772		1.3889		34.41		
		技工人工费			元	65.4916		1.3634		89.29		
		高级技工人工费			元	30.5383		1.3824		42.22		
	材料	其他材料费			元	2.044		1.0000		2.04		
		电线			m	0.62		34.9292		21.66		
		铜接线端子			个	2.04		6.8900		14.06		
	机械											
项目编码	030412005005	项目名称		接线箱				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18
小计								94.38	252.8	0	25.18
清单项目综合单价								372.36000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.2607		1.3889		19.81		
		技工人工费			元	41.3674		1.3634		56.4		
		高级技工人工费			元	13.1454		1.3824		18.17		
	材料	其他材料费			元	2.832		1.0000		2.83		
		膨胀螺栓			10套	0.41		3.1600		1.3		
	机械											
项目编码	030412005006	项目名称		接线箱				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18	
小计								94.38	252.8	0	25.18	
清单项目综合单价												372.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.2607		1.3889		19.81		
		技工人工费			元	41.3674		1.3634		56.4		
		高级技工人工费			元	13.1454		1.3824		18.17		
	材料	其他材料费			元	2.832		1.0000		2.83		
		膨胀螺栓			10套	0.41		3.1600		1.3		
	机械											
项目编码	030412005007	项目名称	接线箱					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18	
小计								94.38	252.8	0	25.18	
清单项目综合单价												372.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.2607		1.3889		19.81		
		技工人工费			元	41.3674		1.3634		56.4		
		高级技工人工费			元	13.1454		1.3824		18.17		
	材料	其他材料费			元	2.832		1.0000		2.83		
		膨胀螺栓			10套	0.41		3.1600		1.3		
	机械											
项目编码	030412005008	项目名称	接线箱					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18	
小计								94.38	252.8	0	25.18	
清单项目综合单价												372.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.2607		1.3889		19.81		
		技工人工费			元	41.3674		1.3634		56.4		
		高级技工人工费			元	13.1454		1.3824		18.17		
	材料	其他材料费			元	2.832		1.0000		2.83		
		膨胀螺栓			10套	0.41		3.1600		1.3		
	机械											
项目编码	030412003028	项目名称	桥架					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112	
小计								61.253	36.442	1.139	18.112	
清单项目综合单价												116.94600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.08761		1.3889		15.4		
		技工人工费			元	24.81673		1.3634		33.84		
		高级技工人工费			元	8.69352		1.3824		12.02		
	材料	汽油			kg	0.01		8.8500		0.09		
		其他材料费			元	0.3177		1.0000		0.32		
		电线			m	0.042		2.4867		0.1		
	机械	载货汽车			台班	0.002		569.6500		1.14		
项目编码	030412003029	项目名称	桥架					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466	
小计								61.253	63.524	1.139	19.466	
清单项目综合单价												145.38200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.08761		1.3889		15.4		
		技工人工费			元	24.81673		1.3634		33.84		
		高级技工人工费			元	8.69352		1.3824		12.02		
	材料	汽油			kg	0.01		8.8500		0.09		
		其他材料费			元	0.3177		1.0000		0.32		
		电线			m	0.042		2.4867		0.1		
	机械	载货汽车			台班	0.002		569.6500		1.14		
项目编码	030412003030	项目名称	桥架					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1439.1	22.79	352.8	105.516	143.91	2.279	35.28	
小计								105.516	143.91	2.279	35.28	
清单项目综合单价												286.98500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.04588		1.3889		26.45		
		技工人工费			元	42.72365		1.3634		58.25		
		高级技工人工费			元	15.05676		1.3824		20.81		
	材料	汽油			kg	0.03		8.8500		0.27		
		其他材料费			元	0.3867		1.0000		0.39		
		电线			m	0.042		5.9027		0.25		
	机械	载货汽车			台班	0.004		569.6500		2.28		
项目编码	030412003031	项目名称	桥架					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	859.98	0.13	110.46	25.49	85.998	0.013	11.046	
小计								25.49	85.998	0.013	11.046	
清单项目综合单价												122.54700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.656071		1.3889		6.47		
		技工人工费			元	10.34		1.3634		14.1		
		高级技工人工费			元	3.562798		1.3824		4.93		
		其他材料费			元	0.341601		1.0000		0.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂轮片	片	0.001	9.2900	0.01		
		砂轮片	片	0.001	1.3300	0		
		塑料绝缘导线	m	0.065	5.4700	0.36		
		铝端子	套	0.42	0.8510	0.36		
	机械	台式砂轮机	台班	0.001	13.1000	0.01		

项目编码	030412003032	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	1602.97	0.13	147.61	25.49	160.297	0.013	14.761
小计								25.49	160.297	0.013	14.761
清单项目综合单价								200.56100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.656071	1.3889	6.47		
		技工人工费	元	10.34	1.3634	14.1		
		高级技工人工费	元	3.5628	1.3824	4.93		
	材料	其他材料费	元	0.3416	1.0000	0.34		
		砂轮片	片	0.001002	9.2900	0.01		
		砂轮片	片	0.001002	1.3300	0		
		塑料绝缘导线	m	0.065002	5.4700	0.36		
		铝端子	套	0.42	0.8510	0.36		
	机械	台式砂轮机	台班	0.001002	13.1000	0.01		

项目编码	030412003033	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	355.39	5.7	119.55	38.31	35.539	0.57	11.955
小计								38.31	35.539	0.57	11.955
清单项目综合单价								86.37400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.932671	1.3889	9.63		
		技工人工费	元	15.510731	1.3634	21.15		
		高级技工人工费	元	5.45002	1.3824	7.53		
	材料	汽油	kg	0.008	8.8500	0.07		
		其他材料费	元	0.273501	1.0000	0.27		
		电线	m	0.042	5.9027	0.25		
	机械	载货汽车	台班	0.001	569.6500	0.57		

项目编码	030412003034	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	652.52	11.39	195.52	61.253	65.252	1.139	19.552
小计								61.253	65.252	1.139	19.552
清单项目综合单价								147.19600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.3177	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003035	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1380.28	17.09	289.58	82.891	138.028	1.709	28.958
小计								82.891	138.028	1.709	28.958
清单项目综合单价								251.58600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.003281	1.3889	20.84		
		技工人工费	元	33.558521	1.3634	45.75		
		高级技工人工费	元	11.79055	1.3824	16.3		
	材料	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		其他材料费	元	0.325699	1.0000	0.33		
		电线	m	0.045001	5.9027	0.27		
	机械	载货汽车	台班	0.003001	569.6500	1.71		

项目编码	030412003036	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	768.4	0.13	105.88	25.49	76.84	0.013	10.588
小计								25.49	76.84	0.013	10.588
清单项目综合单价								112.93100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.65607	1.3889	6.47		
		技工人工费	元	10.34	1.3634	14.1		
		高级技工人工费	元	3.562802	1.3824	4.93		
	材料	其他材料费	元	0.341599	1.0000	0.34		
		砂轮片	片	0.001003	9.2900	0.01		
		砂轮片	片	0.001003	1.3300	0		
		塑料绝缘导线	m	0.065003	5.4700	0.36		
		铝端子	套	0.42	0.8510	0.36		
	机械	台式砂轮机	台班	0.001003	13.1000	0.01		

项目编码	030412003037	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	937.38	0.13	114.33	25.49	93.738	0.013	11.433
小计								25.49	93.738	0.013	11.433
清单项目综合单价								130.67400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.656069	1.3889	6.47		
		技工人工费	元	10.34	1.3634	14.1		
		高级技工人工费	元	3.5628	1.3824	4.93		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.341599	1.0000	0.34		
		砂轮片	片	0.001	9.2900	0.01		
		砂轮片	片	0.001	1.3300	0		
		塑料绝缘导线	m	0.065	5.4700	0.36		
		铝端子	套	0.42	0.8510	0.36		
	机械	台式砂轮机	台班	0.001	13.1000	0.01		

项目编码	031301005013	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价											16.90620000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366402	1.3889	1.9		
		技工人工费	元	3.948005	1.3634	5.38		
		高级技工人工费	元	1.246943	1.3824	1.72		
	材料	铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		电焊条	kg	0.014	8.4100	0.12		
		其他材料费	元	0.00973	1.0000	0.01		
		调和漆	kg	0.014	13.7200	0.19		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0309	7.8500	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.0044	12.5800	0.06		
		醇酸防锈漆	kg	0.0177	15.1062	0.27		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机	台班	0.00625	154.3600	0.96		
		台式砂轮机	台班	0.003	13.1000	0.04		

项目编码	03B008	项目名称	防火封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	4.333334	23.14	5.76	0	6.41	100.2733488	24.96000384	0	27.77667094
小计								100.2733488	24.96000384	0	27.77667094
清单项目综合单价											153.01002354

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.198367	1.3889	12.78		
		技工人工费	元	2.6845	1.3634	3.66		
		高级技工人工费	元	60.644567	1.3824	83.84		
	材料	其他材料费	元	11.505	1.0000	11.51		
		棉纱	kg	0.13	6.0800	0.79		
		防爆胶泥	kg	4.506667	2.8100	12.66		
	机械							

项目编码	030403006006	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流 1250A<I≤2000A	10m	0.1	971.99	21149.83	125.43	1323.66	97.199	2114.983	12.543	132.366
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00592	1001.23	461.71	118.16	296.48	5.9272816	2.7333232	0.6995072	1.7551616
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.00592	728.93	29.19	104.73	201.83	4.3152656	0.1728048	0.6200016	1.1948336
小计								107.4415472	2117.889128	13.8625088	135.3159952
清单项目综合单价											2374.50917920

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.032334	1.3889	22.27		
		技工人工费	元	42.843233	1.3634	58.41		
		高级技工人工费	元	19.358539	1.3824	26.76		
	材料	铁砂布	张	0.0296	0.8670	0.03		
		电焊条	kg	0.018943	8.4100	0.16		
		其他材料费	元	0.87662	1.0000	0.88		
		调和漆	kg	0.009472	13.7200	0.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.040729	7.8500	0.32		
		电线	m	0.244	34.9292	8.52		
		钢接线端子	个	0.812	6.8900	5.59		
		溶剂汽油	kg	0.003197	12.5800	0.04		
		醇酸防锈漆	kg	0.012254	15.1062	0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.013379	3.6400	0.05		
		乙炔气	m3	0.00444	6.8110	0.03		
		清油	kg	0.003552	9.9600	0.04		
		钢筋	kg	0.04736	2.8100	0.13		
		角钢(综合)	kg	0.444	3.0600	1.36		
		扁钢	kg	0.13024	3.2900	0.43		
	机械	交流电焊机	台班	0.008348	154.3600	1.29		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.05	250.8500	12.54		
		台式砂轮机	台班	0.002368	13.1000	0.03		

项目编码	030409001037	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面 120mm2<S≤150mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	4478.98	49317.83	50.68	3654.74	44.7898	493.1783	0.5068	36.5474
小计								44.7898	493.1783	0.5068	36.5474
清单项目综合单价											575.02230000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.378788	1.3889	17.19		
		技工人工费	元	18.632923	1.3634	25.4		
		高级技工人工费	元	1.586211	1.3824	2.19		
	材料	汽油	kg	0.0025	8.8500	0.02		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0158	7.8500	0.12		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800	0.18		
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160	0.76		
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300	0.16		
		固定卡子	套	1.32	0.1950	0.26		
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100	0.45		
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500	0.05		

项目编码	030409003016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-169	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面 120mm2<S≤150mm2	个	1	246.03	136.21	1.16	72	246.03	136.21	1.16	72

工程量清单综合单价分析表

小计						246.03	136.21	1.16	72
清单项目综合单价									455.40000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	67.0727	1.3889		93.16		
		技工人工费		元	99.0117	1.3634		134.99		
		高级技工人工费		元	12.933	1.3824		17.88		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000		0.89		
		标志牌		个	1	0.9380		0.94		
		镀锌六角带帽螺栓		套	2.02	0.3100		0.63		
		裸铜线		m	0.5	6.5000		3.25		
		固定卡子		个	1.03	0.1950		0.2		
		铜接线端子		个	3.03	27.4600		83.2		
	机械	手动液压卡压钳		台班	0.1	11.5900		1.16		
项目编码	030409001038	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面10mm2<S≤25mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	868.64	15915.52	50.68	1029.26	8.6864	159.1552	0.5068	10.2926
小计						8.6864	159.1552	0.5068	10.2926
清单项目综合单价									178.64100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	-0.0001	1.0000		0		
		普工人工费		元	2.176246	1.3889		3.02		
		技工人工费		元	3.852615	1.3634		5.25		
		高级技工人工费		元	0.297422	1.3824		0.41		
	材料	汽油		kg	0.0025	8.8500		0.02		
		其他材料费		元	0.02832	1.0000		0.03		
		标志牌		个	0.06	0.9380		0.06		
		合金钢钻头(综合)		个	0.0142	12.8800		0.18		
		膨胀螺栓		套	2.4	0.3160		0.76		
		合金钢钻头		支	0.013	12.0300		0.16		
		固定卡子		套	1.32	0.1950		0.26		
		镀锌六角带帽螺栓		套	0.51	0.3100		0.16		
	机械	机械费调整		元	-0.0008	1.0000		0		
		汽车式起重机		台班	0.000468	970.2100		0.45		
		载货汽车		台班	0.000094	569.6500		0.05		
项目编码	030409003017	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面10mm2<S≤25mm2	个	1	99.31	45.72	0.12	28.57	99.31	45.72	0.12	28.57
小计						99.31	45.72	0.12	28.57
清单项目综合单价									173.72000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.0174	1.3889		25.02		
		技工人工费		元	44.8042	1.3634		61.09		
		高级技工人工费		元	9.5496	1.3824		13.2		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000		0.89		
		标志牌		个	1	0.9380		0.94		
		镀锌六角带帽螺栓		套	2.02	0.3100		0.63		
		裸铜线		m	0.01	6.5000		0.07		
		固定卡子		个	1.03	0.1950		0.2		
		铜接线端子		个	3.03	5.7400		17.39		
	机械	手动液压卡压钳		台班	0.01	11.5900		0.12		
项目编码	030409001039	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面10mm2<S≤25mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	868.64	11920.4	50.68	829.51	8.6864	119.204	0.5068	8.2951
小计						8.6864	119.204	0.5068	8.2951
清单项目综合单价									136.69230000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	-0.0001	1.0000		0		
		普工人工费		元	2.176246	1.3889		3.02		
		技工人工费		元	3.852615	1.3634		5.25		
		高级技工人工费		元	0.297422	1.3824		0.41		
	材料	汽油		kg	0.0025	8.8500		0.02		
		其他材料费		元	0.02832	1.0000		0.03		
		标志牌		个	0.06	0.9380		0.06		
		合金钢钻头(综合)		个	0.0142	12.8800		0.18		
		膨胀螺栓		套	2.4	0.3160		0.76		
		合金钢钻头		支	0.013	12.0300		0.16		
		固定卡子		套	1.32	0.1950		0.26		
		镀锌六角带帽螺栓		套	0.51	0.3100		0.16		
	机械	机械费调整		元	-0.0008	1.0000		0		
		汽车式起重机		台班	0.000468	970.2100		0.45		
		载货汽车		台班	0.000094	569.6500		0.05		
项目编码	030409003018	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面10mm2<S≤25mm2	个	1	99.31	41.93	0.12	28.38	99.31	41.93	0.12	28.38
小计						99.31	41.93	0.12	28.38
清单项目综合单价									169.74000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.0174	1.3889		25.02		
		技工人工费		元	44.8042	1.3634		61.09		
		高级技工人工费		元	9.5496	1.3824		13.2		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000		0.89		
		标志牌		个	1	0.9380		0.94		
		镀锌六角带帽螺栓		套	2.02	0.3100		0.63		
		裸铜线		m	0.01	6.5000		0.07		
		固定卡子		个	1.03	0.1950		0.2		
		铜接线端子		个	3.03	5.7400		17.39		
	机械	手动液压卡压钳		台班	0.01	11.5900		0.12		
项目编码	030409001040	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	22536.83	13.19	1340.94	8.0551	225.3683	0.1319	13.4094
小计								8.0551	225.3683	0.1319	13.4094
清单项目综合单价											246.96470000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.942155		1.3889		2.7		
		技工人工费			元	3.097426		1.3634		4.22		
		高级技工人工费			元	0.820725		1.3824		1.13		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001058	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面50mm2<S≤70mm2	100m	0.01	1191.49	31414.77	13.19	1886.97	11.9149	314.1477	0.1319	18.8697
小计								11.9149	314.1477	0.1319	18.8697
清单项目综合单价											345.06420000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.600337		1.3889		3.61		
		技工人工费			元	4.97426		1.3634		6.78		
		高级技工人工费			元	1.10055		1.3824		1.52		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001041	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	23463	13.19	1387.25	8.0551	234.63	0.1319	13.8725
小计								8.0551	234.63	0.1319	13.8725
清单项目综合单价											256.68950000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.942157		1.3889		2.7		
		技工人工费			元	3.097427		1.3634		4.22		
		高级技工人工费			元	0.820727		1.3824		1.13		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001042	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	12438.85	13.19	819.2	7.4188	124.3885	0.1319	8.192
小计								7.4188	124.3885	0.1319	8.192
清单项目综合单价											140.13120000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.619228		1.3889		2.25		
		技工人工费			元	3.097427		1.3634		4.22		
		高级技工人工费			元	0.684952		1.3824		0.95		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001043	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8710.34	6.27	564.5	4.8574	87.1034	0.0627	5.645
小计								4.8574	87.1034	0.0627	5.645
清单项目综合单价											97.66850000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.059815		1.3889		1.47		
		技工人工费			元	2.027214		1.3634		2.76		
		高级技工人工费			元	0.449579		1.3824		0.62		
	材料	其他材料费			元	0.02832		1.0000		0.03		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001044	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8710.34	6.27	564.5	4.8574	87.1034	0.0627	5.645
小计								4.8574	87.1034	0.0627	5.645
清单项目综合单价											97.66850000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.059815		1.3889		1.47		
		技工人工费			元	2.027215		1.3634		2.76		
		高级技工人工费			元	0.44958		1.3824		0.62		
	材料	其他材料费			元	0.02832		1.0000		0.03		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001045	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	5675.29	6.27	391.29	4.0468	56.7529	0.0627	3.9129
小计								4.0468	56.7529	0.0627	3.9129
清单项目综合单价											64.77530000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	0.88212		1.3889		1.23		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375395	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001046	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面120mm2<S≤240mm2	100m	0.01	1978.21	66158.62	281.2	3851.5	19.7821	661.5862	2.812	38.515
小计								19.7821	661.5862	2.812	38.515
清单项目综合单价											722.69530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.317237	1.3889	6		
		技工人工费	元	8.258057	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	1.827902	1.3824	2.53		
	材料	其他材料费	元	0.06354	1.0000	0.06		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00138	970.2100	1.34		
		载货汽车	台班	0.00198	569.6500	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.00132	261.4900	0.35		

项目编码	030409001047	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面120mm2<S≤240mm2	100m	0.01	1978.21	82481.23	281.2	4667.63	19.7821	824.8123	2.812	46.6763
小计								19.7821	824.8123	2.812	46.6763
清单项目综合单价											894.08270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.317237	1.3889	6		
		技工人工费	元	8.258057	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	1.827902	1.3824	2.53		
	材料	其他材料费	元	0.06354	1.0000	0.06		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00138	970.2100	1.34		
		载货汽车	台班	0.00198	569.6500	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.00132	261.4900	0.35		

项目编码	030409001048	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面50mm2<S≤70mm2	100m	0.01	1191.49	31414.73	13.19	1886.97	11.9149	314.1473	0.1319	18.8697
小计								11.9149	314.1473	0.1319	18.8697
清单项目综合单价											345.06380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.600336	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.974261	1.3634	6.78		
		高级技工人工费	元	1.100549	1.3824	1.52		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001049	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	22536.83	13.19	1340.94	8.0551	225.3683	0.1319	13.4094
小计								8.0551	225.3683	0.1319	13.4094
清单项目综合单价											246.96470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.942155	1.3889	2.7		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.820725	1.3824	1.13		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001050	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	11858.1	13.19	790.16	7.4188	118.581	0.1319	7.9016
小计								7.4188	118.581	0.1319	7.9016
清单项目综合单价											134.03330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.619228	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.684951	1.3824	0.95		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001051	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8218.47	6.27	539.9	4.8574	82.1847	0.0627	5.399
小计								4.8574	82.1847	0.0627	5.399
清单项目综合单价											92.50380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.059815	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.027214	1.3634	2.76		
		高级技工人工费	元	0.449579	1.3824	0.62		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌		个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫		m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车		台班	0.00011	569.6500	0.06		
项目编码	030409001052	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	5270.28	6.27	371.04	4.0468	52.7028	0.0627	3.7104
小计								4.0468	52.7028	0.0627	3.7104
清单项目综合单价								60.52270000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001053	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	2306.94	6.27	222.88	4.0468	23.0694	0.0627	2.2288
小计								4.0468	23.0694	0.0627	2.2288
清单项目综合单价								29.40770000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001054	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.22	4591.56	5.64	326.36	3.6422	45.9156	0.0564	3.2636
小计								3.6422	45.9156	0.0564	3.2636
清单项目综合单价								52.87780000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793909	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.520024	1.3634	2.07		
		高级技工人工费	元	0.337855	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.000099	569.6500	0.06		

项目编码	030409001055	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	437.16	7015.56	5.64	466.86	4.3716	70.1556	0.0564	4.6686
小计								4.3716	70.1556	0.0564	4.6686
清单项目综合单价								79.25220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.953835	1.3889	1.32		
		技工人工费	元	1.824493	1.3634	2.49		
		高级技工人工费	元	0.40462	1.3824	0.56		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	569.6500	0.06		

项目编码	030409001056	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.21	1869.61	5.64	190.26	3.6421	18.6961	0.0564	1.9026
小计								3.6421	18.6961	0.0564	1.9026
清单项目综合单价								24.29720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	0.79391	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.52002	1.3634	2.07		
		高级技工人工费	元	0.33786	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	569.6500	0.06		

项目编码	030409001057	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	915.54	0	192.15	5.5312	9.1554	0	1.9215
小计								5.5312	9.1554	0	1.9215
清单项目综合单价								16.60810000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65942	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35947	1.3634	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01157	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004030	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	464.37	0	78.1	2.0739	4.6437	0	0.781
小计								2.0739	4.6437	0	0.781
清单项目综合单价											7.49860000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.242687		1.3889		0.34		
		技工人工费			元	1.065343		1.3634		1.45		
		高级技工人工费			元	0.20564		1.3824		0.28		
	材料	汽油			kg	0.005		8.8500		0.04		
		其他材料费			元	0.00504		1.0000		0.01		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		焊锡			kg	0.002		62.5100		0.13		
		塑料胶布带			卷	0.003		2.2800		0.01		
	机械											
项目编码	030412004031	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S≤1.5mm2	100m单线	0.01	153.77	172.4	0	49.31	1.5377	1.724	0	0.4931
小计								1.5377	1.724	0	0.4931
清单项目综合单价											3.75480000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.180174		1.3889		0.25		
		技工人工费			元	0.789513		1.3634		1.08		
		高级技工人工费			元	0.152691		1.3824		0.21		
	材料	汽油			kg	0.005		8.8500		0.04		
		其他材料费			元	0.00442		1.0000		0		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		焊锡			kg	0.0015		62.5100		0.09		
		塑料胶布带			卷	0.0025		2.2800		0.01		
	机械											
项目编码	030412004032	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	341.01	0	62.83	1.7301	3.4101	0	0.6283
小计								1.7301	3.4101	0	0.6283
清单项目综合单价											5.76850000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.202641		1.3889		0.28		
		技工人工费			元	0.88834		1.3634		1.21		
		高级技工人工费			元	0.171805		1.3824		0.24		
	材料	汽油			kg	0.005		8.8500		0.04		
		其他材料费			元	0.00513		1.0000		0.01		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		焊锡			kg	0.002		62.5100		0.13		
		塑料胶布带			卷	0.0025		2.2800		0.01		
	机械											
项目编码	030409003019	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面10mm2<S≤16mm2	个	1	59.47	23.55	0.53	16.96	59.47	23.55	0.53	16.96
小计								59.47	23.55	0.53	16.96
清单项目综合单价											100.51000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.134		1.3889		9.91		
		技工人工费			元	25.3854		1.3634		34.61		
		高级技工人工费			元	10.8166		1.3824		14.95		
	材料	汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
		其他材料费			元	2.814		1.0000		2.81		
		焊锡膏			kg	0.001		52.0300		0.05		
		焊锡丝			kg	0.1		40.0500		4.01		
	机械	其他机械费			元	0.531		1.0000		0.53		
项目编码	030409003020	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面16mm2<S≤35mm2	个	1	97.02	29.52	0.53	27.19	97.02	29.52	0.53	27.19
小计								97.02	29.52	0.53	27.19
清单项目综合单价											154.26000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.5107		1.3889		15.99		
		技工人工费			元	41.3674		1.3634		56.4		
		高级技工人工费			元	17.8176		1.3824		24.63		
	材料	汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
		其他材料费			元	2.814		1.0000		2.81		
		焊锡膏			kg	0.001		52.0300		0.05		
		焊锡丝			kg	0.1		40.0500		4.01		
	机械	其他机械费			元	0.531		1.0000		0.53		
项目编码	030409003021	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面35mm2<S≤50mm2	个	1	116.83	39.09	0.53	32.91	116.83	39.09	0.53	32.91
小计								116.83	39.09	0.53	32.91
清单项目综合单价											189.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.8887		1.3889		19.29		
		技工人工费			元	49.8193		1.3634		67.92		
		高级技工人工费			元	21.428		1.3824		29.62		
	材料	汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
		其他材料费			元	2.814		1.0000		2.81		
		焊锡膏			kg	0.001		52.0300		0.05		

工程量清单综合单价分析表

		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面50mm2<S≤70mm2	个	1	136.66	48.64	0.53	38.63	136.66	48.64	0.53	38.63
小计								136.66	48.64	0.53	38.63
清单项目综合单价								224.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.274	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	58.286	1.3634	79.47		
		高级技工人工费	元	25.0238	1.3824	34.59		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面70mm2<S≤120mm2	个	1	156.48	80.45	0.53	45.47	156.48	80.45	0.53	45.47
小计								156.48	80.45	0.53	45.47
清单项目综合单价								282.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6447	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	66.7527	1.3634	91.01		
		高级技工人工费	元	28.6269	1.3824	39.57		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面120mm2<S≤240mm2	个	1	204.96	161.5	0.53	62.34	204.96	161.5	0.53	62.34
小计								204.96	161.5	0.53	62.34
清单项目综合单价								429.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3927	1.3889	33.88		
		技工人工费	元	87.418	1.3634	119.19		
		高级技工人工费	元	37.5394	1.3824	51.89		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030412001033	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-59	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径65mm<DN≤80mm	100m	0.01	4304.59	3434.36	27.4	1312.76	43.0459	34.3436	0.274	13.1276
小计								43.0459	34.3436	0.274	13.1276
清单项目综合单价								90.79110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.044205	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	22.101335	1.3634	30.13		
		高级技工人工费	元	4.273014	1.3824	5.91		
	材料	其他材料费	元	0.04823	1.0000	0.05		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0099	12.5800	0.12		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	15.0400	2.32		
		醇酸防锈漆	kg	0.0395	15.1062	0.6		
		沥青清漆	kg	0.01	9.9300	0.1		
		镀锌管接头	个	0.1545	6.7500	1.04		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.0620	0.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0015	110.0600	0.17		

项目编码	030412001034	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-58	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径50mm<DN≤65mm	100m	0.01	2911.11	2747.77	25.2	909.53	29.1111	27.4777	0.252	9.0953
小计								29.1111	27.4777	0.252	9.0953
清单项目综合单价								65.93610000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.41119	1.3889	4.74		
		技工人工费	元	14.946235	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	2.89037	1.3824	4		
	材料	其他材料费	元	0.04345	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0086	12.5800	0.11		
		醇酸防锈漆	kg	0.0335	15.1062	0.51		
		沥青清漆	kg	0.0088	9.9300	0.09		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	12.0400	1.86		
		镀锌管接头	个	0.1545	6.7500	1.04		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.0620	0.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0013	110.0600	0.14		

项目编码	030412001035	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径40mm<DN≤50mm	100m	0.01	2021.23	2088.37	38.4	642.02	20.2123	20.8837	0.384	6.4202	
小计								20.2123	20.8837	0.384	6.4202	
清单项目综合单价											47.90020000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.368809	1.3889		3.29		
		技工人工费				元	10.37783	1.3634		14.15		
		高级技工人工费				元	2.006078	1.3824		2.77		
	材料	其他材料费				元	0.03124	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.0062	12.5800		0.08		
		醇酸防锈漆				kg	0.025	15.1062		0.38		
		沥青清漆				kg	0.007	9.9300		0.07		
		塑料护口(钢管用)				个	0.1545	3.6100		0.56		
		镀锌管接头				个	0.1648	6.1200		1.01		
		锁紧螺母				个	0.1545	0.3100		0.05		
	机械	液压弯管机				台班	0.001	275.1000		0.28		
		砂轮切割机				台班	0.004	27.2300		0.11		
项目编码	030412001036	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径32mm<DN≤40mm	100m	0.01	1893.78	1526.64	32.9	579.81	18.9378	15.2664	0.329	5.7981	
小计								18.9378	15.2664	0.329	5.7981	
清单项目综合单价											40.33130000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.218616	1.3889		3.08		
		技工人工费				元	9.722915	1.3634		13.26		
		高级技工人工费				元	1.880923	1.3824		2.6		
	材料	其他材料费				元	0.02345	1.0000		0.02		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.005	12.5800		0.06		
		醇酸防锈漆				kg	0.02	15.1062		0.3		
		沥青清漆				kg	0.0056	9.9300		0.06		
		塑料护口(钢管用)				个	0.1545	3.6100		0.56		
		锁紧螺母				个	0.1545	0.3100		0.05		
		镀锌管接头				个	0.1648	2.8100		0.46		
	机械	液压弯管机				台班	0.0008	275.1000		0.22		
		砂轮切割机				台班	0.004	27.2300		0.11		
项目编码	030412001037	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径25mm<DN≤32mm	100m	0.01	1181.2	1218.96	27.4	375.48	11.812	12.1896	0.274	3.7548	
小计								11.812	12.1896	0.274	3.7548	
清单项目综合单价											28.03040000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.384054	1.3889		1.92		
		技工人工费				元	6.06468	1.3634		8.27		
		高级技工人工费				元	1.172685	1.3824		1.62		
	材料	其他材料费				元	0.017699	1.0000		0.02		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.0041	12.5800		0.05		
		醇酸防锈漆				kg	0.016199	15.1062		0.24		
		沥青清漆				kg	0.006199	9.9300		0.06		
		塑料护口(钢管用)				个	0.1545	1.9300		0.3		
		镀锌管接头				个	0.164801	2.8600		0.47		
		锁紧螺母				个	0.1545	0.2920		0.05		
	机械	液压弯管机				台班	0.0006	275.1000		0.17		
		砂轮切割机				台班	0.004	27.2300		0.11		
项目编码	030412001038	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径20mm<DN≤25mm	100m	0.01	1087.01	987	27.4	338.95	10.8701	9.87	0.274	3.3895	
小计								10.8701	9.87	0.274	3.3895	
清单项目综合单价											24.40360000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.273908	1.3889		1.77		
		技工人工费				元	5.580574	1.3634		7.61		
		高级技工人工费				元	1.079458	1.3824		1.49		
	材料	其他材料费				元	0.01283	1.0000		0.01		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.0032	12.5800		0.04		
		醇酸防锈漆				kg	0.0128	15.1062		0.19		
		沥青清漆				kg	0.0049	9.9300		0.05		
		塑料护口(钢管用)				个	0.1545	1.9300		0.3		
		锁紧螺母				个	0.1545	0.2920		0.05		
		镀锌管接头				个	0.1648	2.8100		0.46		
	机械	液压弯管机				台班	0.0006	275.1000		0.17		
		砂轮切割机				台班	0.004	27.2300		0.11		
项目编码	030412001039	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752	
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752	
清单项目综合单价											18.98320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05624	1.3889		1.47		
		技工人工费				元	4.627996	1.3634		6.31		
		高级技工人工费				元	0.894837	1.3824		1.24		
	材料	其他材料费				元	0.00947	1.0000		0.01		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.0024	12.5800		0.03		
		醇酸防锈漆				kg	0.0094	15.1062		0.14		
		塑料护口(钢管用)				个	0.1545	1.2000		0.19		
		镀锌管接头				个	0.1648	2.6700		0.44		
		锁紧螺母				个	0.1545	0.3100		0.05		
	机械	液压弯管机				台班	0.0006	275.1000		0.17		
		砂轮切割机				台班	0.004	27.2300		0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001043	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125

清单项目综合单价 15.75200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.78853	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	3.45453	1.3634	4.71		
		高级技工人工费	元	0.66789	1.3824	0.92		
	材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000	0.12		
		金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040	0.13		
		管卡子	个	1.236	0.0880	0.11		
		锁紧螺母	个	1.236	0.3100	0.38		
		镀锌管接头	个	0.618	0.7300	0.45		
	机械							

项目编码	031301005014	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	1001.23	461.71	118.16	296.48	10.0123	4.6171	1.1816	2.9648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	728.93	29.19	104.73	201.83	7.2893	0.2919	1.0473	2.0183
小计								17.3016	4.909	2.2289	4.9831

清单项目综合单价 29.42260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.625429	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	7.585884	1.3634	10.34		
		高级技工人工费	元	2.396265	1.3824	3.31		
	材料	铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		电焊条	kg	0.032	8.4100	0.27		
		其他材料费	元	0.01946	1.0000	0.02		
		调和漆	kg	0.016	13.7200	0.22		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0688	7.8500	0.54		
		溶剂汽油	kg	0.0054	12.5800	0.07		
		醇酸防锈漆	kg	0.0207	15.1062	0.31		
		氧气(工业用)	m3	0.0226	3.6400	0.08		
		乙炔气	m3	0.0075	6.8110	0.05		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机	台班	0.0141	154.3600	2.18		
		台式砂轮机	台班	0.004	13.1000	0.05		

项目编码	030407004003	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率3kW<P≤13kW	台	1	352.44	22.08	0	94.37	352.44	22.08	0	94.37
小计								352.44	22.08	0	94.37

清单项目综合单价 468.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.658	1.3889	43.97		
		技工人工费	元	146.4857	1.3634	199.72		
		高级技工人工费	元	78.6672	1.3824	108.75		
	材料	汽油	kg	0.21	8.8500	1.86		
		其他材料费	元	5.655	1.0000	5.66		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	2.7876	3.48		
		金属软管活接头	套	2.04	0.9030	1.84		
	机械							

项目编码	030407004004	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率13kW<P≤30kW	台	1	542.58	29.36	0	145.04	542.58	29.36	0	145.04
小计								542.58	29.36	0	145.04

清单项目综合单价 716.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.6761	1.3889	67.61		
		技工人工费	元	225.5992	1.3634	307.58		
		高级技工人工费	元	121.0839	1.3824	167.39		
	材料	汽油	kg	0.3	8.8500	2.66		
		其他材料费	元	5.381	1.0000	5.38		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	5.8761	7.35		
		金属软管活接头	套	2.04	2.3200	4.73		
	机械							

项目编码	030416006008	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06

清单项目综合单价 905.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.0514	1.3889	76.46		
		技工人工费	元	247.5404	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.45	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	8.85	1.0000	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	19.469	1.0000	19.47		

项目编码	030416009002	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统(套)	1	382.49	5.75	12.57	102.4	382.49	5.75	12.57	102.4
小计								382.49	5.75	12.57	102.4

清单项目综合单价 503.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.0353	1.3889	33.38		
		技工人工费	元	125.3337	1.3634	170.88		
		高级技工人工费	元	128.9271	1.3824	178.23		
	材料	其他材料费	元	5.754	1.0000	5.75		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	12.566	1.0000	12.57		
项目编码	030402011054	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价											4542.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	7.805		1.0000		7.81		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
		膨胀螺栓			10套	0.606		3.1600		1.91		
	机械											
项目编码	030402011055	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价											4542.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	7.805		1.0000		7.81		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
		膨胀螺栓			10套	0.606		3.1600		1.91		
	机械											
项目编码	030402011056	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价											4542.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	7.805		1.0000		7.81		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
		膨胀螺栓			10套	0.606		3.1600		1.91		
	机械											
项目编码	030402011057	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价											4542.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	7.805		1.0000		7.81		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
		膨胀螺栓			10套	0.606		3.1600		1.91		
	机械											
项目编码	030402011058	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价											4542.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	7.805		1.0000		7.81		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
		膨胀螺栓			10套	0.606		3.1600		1.91		
	机械											
项目编码	030402011059	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价											4542.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	7.805		1.0000		7.81		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
		膨胀螺栓			10套	0.606		3.1600		1.91		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装	10套	0.1	381.51	254.4	0	113.67	38.151	25.44	0	11.367
小计								38.151	25.44	0	11.367
清单项目综合单价								74.95800000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.832738	1.3889		9.49		
		技工人工费				元	17.108931	1.3634		23.33		
		高级技工人工费				元	3.859388	1.3824		5.34		
	材料	其他材料费				元	0.5354	1.0000		0.54		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	12.8800		0.09		
		木螺钉				10个	0.832	0.4690		0.39		
		塑料膨胀管				个	4.21	0.0440		0.19		
	机械											
项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-2	圆球吸顶灯安装 灯罩周长800mm<C≤1100mm	10套	0.1	331.2	625.14	0	118.9	33.12	62.514	0	11.89
小计								33.12	62.514	0	11.89
清单项目综合单价								107.52400000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.931871	1.3889		8.24		
		技工人工费				元	14.852131	1.3634		20.25		
		高级技工人工费				元	3.35042	1.3824		4.63		
	材料	其他材料费				元	0.6142	1.0000		0.61		
		木螺钉				10个	0.416	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.416	0.3500		0.15		
	机械											
项目编码	030413003006	项目名称	荧光灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	272.52	168.77	0	80.55	27.252	16.877	0	8.055
小计								27.252	16.877	0	8.055
清单项目综合单价								52.18400000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.880741	1.3889		6.78		
		技工人工费				元	12.21993	1.3634		16.66		
		高级技工人工费				元	2.75723	1.3824		3.81		
	材料	其他材料费				元	0.3894	1.0000		0.39		
		膨胀螺栓				套	0.007	0.3160		0		
		带钩膨胀螺栓				10个	0.21	2.6500		0.56		
	机械											
项目编码	030413003007	项目名称	荧光灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	291.38	325.15	0	93.36	29.138	32.515	0	9.336
小计								29.138	32.515	0	9.336
清单项目综合单价								70.98900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.218475	1.3889		7.25		
		技工人工费				元	13.0666	1.3634		17.82		
		高级技工人工费				元	2.947638	1.3824		4.07		
	材料	其他材料费				元	0.515	1.0000		0.52		
	机械											
项目编码	030413003008	项目名称	荧光灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式双管	10套	0.1	385.69	283.82	0	116.26	38.569	28.382	0	11.626
小计								38.569	28.382	0	11.626
清单项目综合单价								78.57700000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.907139	1.3889		9.59		
		技工人工费				元	17.296261	1.3634		23.58		
		高级技工人工费				元	3.901871	1.3824		5.39		
	材料	其他材料费				元	0.3894	1.0000		0.39		
		膨胀螺栓				套	0.007	0.3160		0		
		带钩膨胀螺栓				10个	0.21	2.6500		0.56		
	机械											
项目编码	030413003009	项目名称	荧光灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-22	荧光灯具安装 嵌入式双管	10套	0.1	366.81	553.82	0	124.76	36.681	55.382	0	12.476
小计								36.681	55.382	0	12.476
清单项目综合单价								104.53900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.5694	1.3889		9.12		
		技工人工费				元	16.4496	1.3634		22.43		
		高级技工人工费				元	3.71075	1.3824		5.13		
	材料	其他材料费				元	0.515	1.0000		0.52		
	机械											
项目编码	030413003010	项目名称	荧光灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	272.52	529.48	0	98.59	27.252	52.948	0	9.859
小计								27.252	52.948	0	9.859
清单项目综合单价								90.05900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.880741	1.3889		6.78		
		技工人工费				元	12.219931	1.3634		16.66		
		高级技工人工费				元	2.757231	1.3824		3.81		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.3894	1.0000	0.39		
		膨胀螺栓		套	0.007	0.3160	0		
		带钩膨胀螺栓		10个	0.21	2.6500	0.56		
	机械								

项目编码	030413013010	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	83.71	0	36.97	12.389	8.371	0	3.697
小计								12.389	8.371	0	3.697

清单项目综合单价 24.45700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4516	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.361089	1.3634	8.67		
		高级技工人工费	元	1.229589	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013011	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	128.15	125.22	0	40.17	12.815	12.522	0	4.017
小计								12.815	12.522	0	4.017

清单项目综合单价 29.35400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.501933	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.580133	1.3634	8.97		
		高级技工人工费	元	1.272056	1.3824	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013012	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明	10套	0.1	132.34	166.71	0	43.36	13.234	16.671	0	4.336
小计								13.234	16.671	0	4.336

清单项目综合单价 34.24100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.55125	1.3889	2.15		
		技工人工费	元	6.7941	1.3634	9.26		
		高级技工人工费	元	1.3137	1.3824	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.04415	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013013	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	37.74	0	34.67	12.389	3.774	0	3.467
小计								12.389	3.774	0	3.467

清单项目综合单价 19.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4516	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.361083	1.3634	8.67		
		高级技工人工费	元	1.229583	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413014007	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276
小计								14.41	9.263	0	4.276

清单项目综合单价 27.94900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8776	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.22553	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.42475	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.0593	1.0000	0.06		
	机械							

项目编码	030413014008	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248	地插座安装	10套	0.1	352.66	400.6	0	113.35	35.266	40.06	0	11.335
小计								35.266	40.06	0	11.335

清单项目综合单价 86.66100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.2627	1.3889	15.64		
		技工人工费	元	13.3166	1.3634	18.16		
		高级技工人工费	元	1.0612	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.0602	1.0000	0.06		
	机械							

项目编码	030412006008	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986

清单项目综合单价 13.95600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412006009	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	63.68	36.65	0	18.69	6.368	3.665	0	1.869
小计								6.368	3.665	0	1.869

清单项目综合单价							11.90200000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.12627	1.3889	1.56		
	技工人工费	元	2.66318	1.3634	3.63		
	高级技工人工费	元	0.84877	1.3824	1.17		
材料	其他材料费	元	0.0292	1.0000	0.03		
	塑料护口(钢管用)	个	1.03	1.2000	1.24		
	开关盒	个	1.02	2.0400	2.08		
	锁紧螺母	个	1.03	0.3100	0.32		
机械							

项目编码	030412004033	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	286.49	0	60.1	1.7301	2.8649	0	0.601
小计								1.7301	2.8649	0	0.601

清单项目综合单价							5.19600000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
	技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
	高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
	其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
	焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
	焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
	塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
机械							

项目编码	030412004034	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613

清单项目综合单价							7.08560000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
	技工人工费	元	1.065344	1.3634	1.45		
	高级技工人工费	元	0.205639	1.3824	0.28		
材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
	其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
	焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
	焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
	塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
机械							

项目编码	030412001040	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

清单项目综合单价							13.81370000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
	技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
	高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
	镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
	套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
	螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
机械							

项目编码	030412001041	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	935.67	309	10.89	263.82	9.3567	3.09	0.1089	2.6382
小计								9.3567	3.09	0.1089	2.6382

清单项目综合单价							15.19380000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.277555	1.3889	3.16		
	技工人工费	元	3.564275	1.3634	4.86		
	高级技工人工费	元	0.964921	1.3824	1.33		
材料	其他材料费	元	0.00416	1.0000	0		
	镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
	塑料护口(电线管用)	个	0.1545	0.0530	0.01		
	接地管卡	个	0.515	1.1400	0.59		
	镀锌管接头	个	0.2575	0.6440	0.17		
	锁紧螺母	个	0.1545	0.2300	0.04		
机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030402011060	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	366.84	4817.4	0	97.94	366.84	4817.4	0	97.94
小计								366.84	4817.4	0	97.94

清单项目综合单价							5282.18000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.6867	1.3889	75.95		
	技工人工费	元	144.7599	1.3634	197.37		
	高级技工人工费	元	67.6529	1.3824	93.52		
材料	铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
	其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
	裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
	铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	膨胀螺栓	10套	0.404	3.1600	1.28		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011061	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3020.68	0	93.5	349.4	3020.68	0	93.5
小计								349.4	3020.68	0	93.5
清单项目综合单价											3463.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.0607	1.3889		72.31		
		技工人工费				元	137.8715	1.3634		187.97		
		高级技工人工费				元	64.4672	1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100		0.62		
		铁砂布				张	1.2	0.8670		1.04		
		其他材料费				元	9.646	1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.21	7.8500		1.65		
		塑料软管				m	0.25	1.0400		0.26		
		裸铜线				kg	0.26	0.5790		0.15		
		铜接线端子				个	2.03	3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	448.16	0	145.06	46.351	44.816	0	14.506
小计								46.351	44.816	0	14.506
清单项目综合单价											105.67300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.430744	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798222	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.601978	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	571.67	0	151.24	46.351	57.167	0	15.124
小计								46.351	57.167	0	15.124
清单项目综合单价											118.64200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.43074	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.79822	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.60198	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05
小计								46.351	35.686	0	14.05
清单项目综合单价											96.08700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.43074	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.79822	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.60198	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05
小计								46.351	35.686	0	14.05
清单项目综合单价											96.08700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.430733	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798217	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.601983	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002013	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	573.92	0	151.35	46.351	57.392	0	15.135
小计								46.351	57.392	0	15.135
清单项目综合单价											118.87800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.430739	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798219	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.601981	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.7929	1.0000		0.79		
		木螺钉				10个	0.204	0.1950		0.04		
		塑料膨胀管				10个	0.204	0.3500		0.07		
	机械											
项目编码	030413002014	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	289.59	0	137.13	46.351	28.959	0	13.713
小计								46.351	28.959	0	13.713
清单项目综合单价											89.02300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.430742	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798221	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.601979	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002015	项目名称			装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	448.16	0	145.06	46.351	44.816	0	14.506
小计								46.351	44.816	0	14.506
清单项目综合单价											105.67300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.43074	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798219	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.601981	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002016	项目名称			装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	396.49	0	142.48	46.351	39.649	0	14.248
小计								46.351	39.649	0	14.248
清单项目综合单价											100.24800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.43075	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.7982	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.602	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030412006010	项目名称			接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价											13.95600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.25173	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.82027	1.3634		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.0646	1.0000		0.06		
		塑料护口(钢管用)				个	2.225	1.2000		2.67		
		接线盒				个	1.02	2.0400		2.08		
		锁紧螺母				个	2.225	0.3100		0.69		
	机械											
项目编码	030412004035	项目名称			配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2≤S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	469.2	0	57.88	1.3009	4.692	0	0.5788
小计								1.3009	4.692	0	0.5788
清单项目综合单价											6.57170000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.152673	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.667527	1.3634		0.91		
		高级技工人工费				元	0.12933	1.3824		0.18		
	材料	汽油				kg	0.0055	8.8500		0.05		
		其他材料费				元	0.00442	1.0000		0		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	62.5100		0.08		
		塑料胶布带				卷	0.0105	7.6100		0.08		
	机械											
项目编码	030412001042	项目名称			配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752
清单项目综合单价											18.98320000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.05624	1.3889		1.47		
		技工人工费				元	4.627996	1.3634		6.31		
		高级技工人工费				元	0.894837	1.3824		1.24		
	材料	其他材料费				元	0.00947	1.0000		0.01		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.0024	12.5800		0.03		
		醇酸防锈漆				kg	0.0094	15.1062		0.14		
		塑料护口(钢管用)				个	0.1545	1.2000		0.19		
		镀锌管接头				个	0.1648	2.6700		0.44		
		锁紧螺母				个	0.1545	0.3100		0.05		
	机械	液压弯管机				台班	0.0006	275.1000		0.17		
		砂轮切割机				台班	0.004	27.2300		0.11		
项目编码	030410002006	项目名称			接地母线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	59.5	4.26	81.21	29.451	5.95	0.426	8.121
小计								29.451	5.95	0.426	8.121

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									43.94800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	9.26034	1.3889	12.86			
		技工人工费	元	4.85729	1.3634	6.62			
		高级技工人工费	元	7.20981	1.3824	9.97			
	材料	电焊条	kg	0.03	8.4100	0.25			
		其他材料费	元	0.0186	1.0000	0.02			
		调和漆	kg	0.02	13.7200	0.27			
		膨胀螺栓	10套	0.095	3.1600	0.3			
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15			
		砂轮切割机	台班	0.01	27.2300	0.27			

项目编码	030410002007	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-11	户外接地母线敷设	10m	0.1	504.08	30.33	6.17	135.35	50.408	3.033	0.617	13.535
小计								50.408	3.033	0.617	13.535

清单项目综合单价									67.59300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	8.85914	1.3889	12.3			
		技工人工费	元	20.33631	1.3634	27.73			
		高级技工人工费	元	7.50641	1.3824	10.38			
	材料	电焊条	kg	0.02	8.4100	0.17			
		其他材料费	元	0.0009	1.0000	0			
		沥青清漆	kg	0.001	9.9300	0.01			
	机械	交流电焊机	台班	0.004	154.3600	0.62			

项目编码	030410007005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	221.72	0	15.16	15.41	221.72	0	15.16
小计								15.41	221.72	0	15.16

清单项目综合单价									252.29000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29			
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18			
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94			
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89			
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3			
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31			
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89			
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52			
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18			
		电线	m	0.75	3.9558	2.97			
	机械								

项目编码	030410007006	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	172.76	0	12.72	15.41	172.76	0	12.72
小计								15.41	172.76	0	12.72

清单项目综合单价									200.89000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29			
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18			
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94			
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89			
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3			
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31			
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89			
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52			
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18			
		电线	m	0.75	3.9558	2.97			
	机械								

项目编码	030410001002	项目名称	接地极	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-1	钢管接地极制作安装 普通土	根	1	59.82	56.75	18.71	20	59.82	56.75	18.71	20
小计								59.82	56.75	18.71	20

清单项目综合单价									155.28000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	10.5113	1.3889	14.6			
		技工人工费	元	24.1316	1.3634	32.9			
		高级技工人工费	元	8.9125	1.3824	12.32			
	材料	电焊条	kg	0.08	8.4100	0.67			
		其他材料费	元	0.912	1.0000	0.91			
		沥青清漆	kg	0.02	9.9300	0.2			
		镀锌钢管	m	2.6	20.7490	53.95			
		镀锌扁钢	kg	0.26	3.9200	1.02			
	机械	交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44			
		砂轮切割机	台班	0.12	27.2300	3.27			

项目编码	030410003002	项目名称	引下线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	106.02	3.1	24.7	29.98	10.602	0.31	2.47	2.998
小计								10.602	0.31	2.47	2.998

清单项目综合单价									16.38000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74			
		技工人工费	元	5.64053	1.3634	7.69			
		高级技工人工费	元	0.84877	1.3824	1.17			
	材料	其他材料费	元	0.0133	1.0000	0.01			
		电焊条	kg	0.03	9.9100	0.3			
	机械	交流电焊机	台班	0.016	154.3600	2.47			

项目编码	030410004002	项目名称	均压环	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.34	5.14	24.7	22.22	7.634	0.514	2.47	2.222
小计								7.634	0.514	2.47	2.222
清单项目综合单价									12.84000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.90087	1.3889	1.25		
		技工人工费	元	4.05856	1.3634	5.53		
		高级技工人工费	元	0.61516	1.3824	0.85		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		钢筋	kg	0.04	3.2106	0.13		
		电焊条	kg	0.03	9.9100	0.3		
	机械	交流电焊机	台班	0.016	154.3600	2.47		

项目编码	030410005003	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.44	49.51	20.07	43.46	14.944	4.951	2.007	4.346
小计								14.944	4.951	2.007	4.346

清单项目综合单价 26.24800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7638	1.3889	2.45		
		技工人工费	元	7.95929	1.3634	10.85		
		高级技工人工费	元	1.18784	1.3824	1.64		
	材料	其他材料费	元	0.0124	1.0000	0.01		
		醇酸防锈漆	kg	0.014	15.1062	0.21		
		清油	kg	0.003	9.9600	0.03		
		电焊条	kg	0.025	9.9100	0.25		
		砂	m3	0.0002	173.7864	0.03		
		普通水泥	kg	0.078	0.3050	0.02		
		镀锌圆钢	m	1.015	3.7800	3.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.013	154.3600	2.01		

项目编码	030410005004	项目名称	接闪带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-66	避雷网安装均压环敷设暗敷扁钢	10m	0.1	42.41	54.07	12.35	14.81	4.241	5.407	1.235	1.481
小计								4.241	5.407	1.235	1.481

清单项目综合单价 12.36400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.50113	1.3889	0.7		
		技工人工费	元	2.2568	1.3634	3.08		
		高级技工人工费	元	0.33834	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.0248	1.0000	0.02		
		电焊条	kg	0.032	9.9100	0.32		
	机械	交流电焊机	台班	0.008	154.3600	1.23		

项目编码	030410006002	项目名称	接闪杆	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-54	避雷小短针制作	根	1	15.53	4.68	0	4.34	15.53	4.68	0	4.34
030209-55	避雷小短针在避雷网上安装	根	1	12.59	2.13	4.41	3.75	12.59	2.13	4.41	3.75
小计								28.12	6.81	4.41	8.09

清单项目综合单价 47.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.9967	1.3889	6.94		
		技工人工费	元	11.4463	1.3634	15.61		
		高级技工人工费	元	4.0279	1.3824	5.57		
	材料	其他材料费	元	0.153	1.0000	0.15		
		焊锡丝	kg	0.04	40.0500	1.6		
		醇酸防锈漆	kg	0.006	15.1062	0.09		
		清油	kg	0.003	9.9600	0.03		
		低碳钢焊条(综合)	kg	0.138	4.3400	0.6		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		铅油(厚漆)	kg	0.003	5.7200	0.02		
		钢锯条	条	0.1	0.5070	0.05		
		镀锌圆钢	kg	0.25	3.5400	0.89		
		热轧圆盘条	kg	0.389	3.3500	1.3		
	机械	交流弧焊机	台班	0.05	88.2300	4.41		

项目编码	030410007007	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80	测试板安装	套	1	15.41	62.37	0	7.2	15.41	62.37	0	7.2
小计								15.41	62.37	0	7.2

清单项目综合单价 84.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31		
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
		测试板	块	1.006	53.9823	54.31		
	机械							

项目编码	030416027002	项目名称	接地装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-122	独立接地装置 ≤6根接地极	组	1	467.34	13.99	0	124.36	467.34	13.99	0	124.36
小计								467.34	13.99	0	124.36

清单项目综合单价 605.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.9534	1.3889	98.55		
		技工人工费	元	204.9192	1.3634	279.39		
		高级技工人工费	元	64.6723	1.3824	89.4		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		白布	m2	0.28	4.1850	1.17		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
		丙酮清洗剂	kg	0.65	9.4900	6.17		
		清洗剂	瓶	0.65	4.2900	2.79		
	机械							

项目编码	031401001006	项目名称	脚手架	计量单位	项

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-37	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1	9432.35	9622.91	0	2977.13	9432.35	9622.91	0	2977.13	
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	83.39	85.07	0	26.32	83.39	85.07	0	26.32	
小计								9515.74	9707.98	0	3003.45	
清单项目综合单价												22227.17000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	03B009		项目名称		高层建筑增加费			计量单位		项		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第二册 电气设备安装工程)	元	1	13425.22	0	15741.02	4677.47	13425.22	0	15741.02	4677.47	
小计								13425.22	0	15741.02	4677.47	
清单项目综合单价												33843.71000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：B栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	447106.37	
2	措施项目	27916.25	
2.1	安全文明施工费	9523.64	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	7735.21	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	1788.43	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	42752.04	
5	工程造价	517774.66	
合计		517774.66	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		B栋					447106.37	0
1-1		线槽					108041.46	0
1-1-1	030412002010	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	16.11	61.9	997.21	0
1-1-2	030412002011	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	126.78	41.18	5220.8	0
1-1-3	030412002012	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	61.9	68.37	4232.1	0
1-1-4	030412002013	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	174.56	61.91	10807.01	0
1-1-5	030412002014	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	528.51	41.2	21774.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030412002015	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	253.49	61.9	15691.03	0
1-1-7	030412002016	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	513.01	41.2	21136.01	0
1-1-8	031301005015	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1518.08	16.89	25640.37	0
1-1-9	030409011003	防火堵料(包)	1.名称:防火封堵 2.材质:防火材料 3.防火要求:满足设计要求 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	处	24	105.93	2542.32	0
1-2		光纤入户系统					24711.37	0
1-2-1	030502013003	光缆终端盒	1.名称:48芯分纤箱 2.包含:耦合器、成端、尾纤、热缩管、光缆测试、标签等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	423.93	3815.37	0
1-2-2	030502005004	光缆	1.名称:48芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1200	12.81	15372	0
1-2-3	030412001043	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	13.81	5524	0
1-3		综合布线系统					48378.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	030502008003	配线架	1.名称:RJ45配线架 2.规格:24口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	5	378.43	1892.15	0
1-3-2	030502015003	线管理器	1.名称:理线架 2.规格:1U，封闭滑槽式 3.包含:支架、理线板、盖板、绑扎等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	126.34	631.7	0
1-3-3	030502008004	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	6	219.84	1319.04	0
1-3-4	030502015004	线管理器	1.名称:理线架 2.规格:1U，封闭滑槽式 3.包含:支架、理线板、盖板、绑扎等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	126.34	758.04	0
1-3-5	030501003002	控制设备	1.名称:标准机柜 2.规格:15U 3.安装方式:壁挂 4.包含:支架、接地等 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	6	846.49	5078.94	0
1-3-6	030502005005	光缆	1.名称:24芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	8.32	7488	0
1-3-7	030502005006	光缆	1.名称:12芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	7.21	6489	0
1-3-8	030502005007	光缆	1.名称:4芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	6.7	6030	0
1-3-9	030502003007	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2500	4.62	11550	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	030412001044	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	500	13.81	6905	0
1-3-11	030412001054	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	15	15.76	236.4	0
1-4		信息发布系统					42122.37	0
1-4-1	030502010002	信息、网络插座	1.名称:多媒体终端盒 2.规格:支持最高分辨率1280*720，720P的高清(HD)播放，支持HDTV中的1080P的节目播放 ；Windows 7或Windows 8.1操作系统;工业处理器：1.80GHZ 双核；工业缓存：DDR3 1066 2GB；数据存储：32G固态硬盘；显卡：Intel Graphics HD ；网络接口：1000M*1 输出接口：RS232，HDMI*1,VGA 3.包含:接线等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	166.63	1499.67	0
1-4-2	030505016002	显示设备	1.名称:32寸LCD液晶显示器 2.规格:用于播出医院的文化宣传信息、公告与通知、宣教视频等内容。32寸LED液晶信息显示一体机，CPU≥四核1.4G,内存DDR3≥2G，存储≥8GB，分辨率≥1920*1080。应至少包含以下接口：USB3.0 接口 COM 口，HDMI 接口， RJ45 网口，电源插口；支持一键复位； 3.包含:接线、支架安装、调试等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	9	3102.55	27922.95	0
1-4-3	030502003008	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1258	4.62	5811.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	030412001045	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	203	13.81	2803.43	0
1-4-5	030412001046	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	203	20.12	4084.36	0
1-5		视频安防监控系统					106780.00	0
1-5-1	030506010005	监控摄像设备	1.名称:室内枪式摄像机 2.规格:机壳：吸顶或壁挂安装，IP65，防爆；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清3.3~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥20米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W，POE供电 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	34	670.71	22804.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2	030506010006	监控摄像设备	1.名称:半球网络高清摄像机 2.规格:机壳：吸顶或壁挂安装，IP65，防爆；摄像机：1/3″CMOS，星光级，一体化镜头，高清2.8~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥15米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素 PAL制式，移动视频监控；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W，POE供电 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	13	656.1	8529.3	0
1-5-3	030506010007	监控摄像设备	1.名称:室外枪式摄像机（红外） 2.规格:机壳：立杆安装，IP66，防爆；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清3.3~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥20米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：24VDC，≤10W 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	11	756.1	8317.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-4	030506010008	监控摄像设备	1.名称:电梯轿厢半球摄像机 2.规格:机壳：吸顶安装，飞碟型，IP65，防爆　≥400万像素；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清180° 鱼眼镜头 自动光圈，自动平衡 0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；性能：信噪比≥48dB，PAL制式；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	802.12	3208.48	0
1-5-5	030412006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	62	13.95	864.9	0
1-5-6	030502003009	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	5751	4.62	26569.62	0
1-5-7	030412004036	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-2x1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1298	8.03	10422.94	0
1-5-8	030412001047	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1452	13.81	20052.12	0
1-5-9	030412001048	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	350	16.5	5775	0
1-5-10	030412001055	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	15	15.76	236.4	0
1-6		出入口控制系统					52300.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-1	030506007003	出入口控制设备	1.名称:四门门禁控制器 2.规格:主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算。 发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。输入： 4组标准门磁状态输入， 4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入。输出：4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；4组常开报警继电器输出。电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W；标准读卡：4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮：Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失。保护：自带电池，断电保护48小时；通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯。扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口。支持DC24V消防信号。 3.包含:本体安装、接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	5	1167.87	5839.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-2	030506007004	出入口控制设备	1.名称:双门门禁控制器 2.规格:主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算。 发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。输入： 1组标准门磁状态输入， 1组出门请示按钮输入，1组标准防撬状态输入。输出：2组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；2组常开报警继电器输出。电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W；标准读卡：2组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮：Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失。保护：自带电池，断电保护48小时；通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯，扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口。支持DC24V消防信号。 3.包含:本体安装、接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	870.52	870.52	0
1-6-3	030506008003	出入口执行机构设备	1.名称:双门磁力锁 2.规格:外露型，12V电源，带门磁，抗拉力≥500磅 3.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	16	1167.75	18684	0
1-6-4	030506006002	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:通讯方式：Wiegand通讯，工作电压：DC12V，200mA，读卡频率：13.56MHz，读卡距离：0-5CM，认证方式：刷卡、密码，提示：带呼吸灯显示效果，安装方式:86盒安装，电源：控制器取电 3.安装方式:壁装 4.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	15	545.01	8175.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-5	030506008004	出入口执行机构设备	1.名称:出门按钮 2.规格:使用寿命：50万次，塑料面板；白色，最大耐电流1.25A，翘板按键式，自复位。 3.安装方式:壁装 4.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	15	63.34	950.1	0
1-6-6	030412006012	接线盒	1.名称:1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	46	13.95	641.7	0
1-6-7	030502003010	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	542	4.62	2504.04	0
1-6-8	030412004037	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-6x0.75 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	215	9.47	2036.05	0
1-6-9	030412004038	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-4x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	207	7.19	1488.33	0
1-6-10	030412004039	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-2x0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	211	3.98	839.78	0
1-6-11	030412001049	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	432	13.81	5965.92	0
1-6-12	030412001050	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	214	20.12	4305.68	0
1-7		电梯五方对讲系统					17195.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-1	030412004040	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-6x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	541	12	6492	0
1-7-2	030412001051	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	532	20.12	10703.84	0
1-8		建筑设备监控系统					38856.24	0
1-8-1	030503002002	控制器	1.名称:DDC控制箱 2.规格:箱体：IP54，电磁屏蔽，哑光喷塑光洁 现场数字控制器：IP控制器，BTL B-BC 认证 32位CPU，内存≥128M（SDRAM），固态存储≥512M（Flash） 具备下级RS232/485接口，具有板载物理IO点 支持上级RJ45以太网通信，支持双网口提供足够的模拟信号I/O端口 提供足够的数字信号I/O端口 预置可用的动力驱动输出接口 内置编程器、操作面板，可现场调制操作 具备数据分析、处理、趋势记录等功能 具备现场、远程声光报警功能 内置WDG看门狗电路 内置信号处理、逻辑、PID模块 支持带电插拔 上位机脱机时，能够保持独立运行 内置后备电池，2h工作，5年RAM信号保持 内置实时操作系信号隔离；在强弱电接口之间配置隔离继电器 电源模块：AC220V，设备原厂配套 3.包含:接地、测试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	8287.86	24863.58	0
1-8-2	030502003011	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	221	4.62	1021.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-3	030412004041	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYYP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	985.5	4.29	4227.8	0
1-8-4	030412004042	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYY-3*2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	52.5	13.85	727.13	0
1-8-5	030412001052	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	580.5	13.81	8016.71	0
1-9		建筑能效监管系统					8720.20	0
1-9-1	030503010003	采集系统	1.名称:数据采集器 2.规格:箱体：IP53，挂墙式安装 硬件及软件参数要求：高性能ARM926EJ-S内核，主频：456MHz 256MB NAND FLASH、128M DDR RAM 数据存储时间≤30天 上行通讯：1路RJ45通信端口，TCP/IP下协议 下行通讯：4路RS485、1路M-BUS通信端口 下行可集成DL/T645标准协议电表 及CJ/T188标准协议水表和热量表 可带载末端数量为≧96个 可输出36W的DC12V和300W的DC24V电源 内置嵌入式Linux版的仪表巡检服务软件 可灵活设置抄表周期带状态显示，可显示采集、通讯、报警、网络错误等各种工作状态 支持远程校时功能 符合国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗 监测系统技术导则要求 电源模块：AC220V，设备原厂配套 3.包含:接线、调试、电源模块等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	3302.23	3302.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　B栋-智能化工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9-2	030503010004	采集系统	1.名称:直读电表 2.包含:接线、接地等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1042.63	1042.63	0
1-9-3	030502003012	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	4.62	92.4	0
1-9-4	030412004043	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	4.35	261	0
1-9-5	030412004044	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	105	4.29	450.45	0
1-9-6	030412004045	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-3*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	121	6.69	809.49	0
1-9-7	030412001053	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	13.81	2762	0
合计							447106.37	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　B栋-智能化工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					16829.78
1-1	1	安全文明施工费		项		100	9523.64
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	7735.21
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	1788.43
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001007	脚手架		项	1	7306.14	7306.14
合计							16829.78

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：B栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：B栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：B栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：B栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	42752.04
合计					42752.04

总承包服务费计价表

工程名称：B栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： B栋-智能化工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030412002010	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.261142	1.3889	14.25		
	技工人工费	元	5.953979	1.3634	8.12		
材料	其他材料费	元	0.088498	1.0000	0.09		
	电线	m	0.041999	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.000503	569.6500	0.29		

项目编码	030412002011	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价　41.19200000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
	技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002012	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	378.84	2.85	78.34	22.37	37.884	0.285	7.834
小计								22.37	37.884	0.285	7.834

清单项目综合单价　68.37300000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.261141	1.3889	14.25		
	技工人工费	元	5.953981	1.3634	8.12		
材料	其他材料费	元	0.088501	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.000501	569.6500	0.29		

项目编码	030412002013	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
	技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002014	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价　41.19200000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
	技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002015	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
	技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002016	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价　41.19200000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
	技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车		台班	0.0005	569.6500	0.28		
项目编码	031301005015	项目名称	支/吊架、基础型钢		计量单位	kg			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价								16.90620000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366402	1.3889	1.9		
		技工人工费	元	3.948005	1.3634	5.38		
		高级技工人工费	元	1.246943	1.3824	1.72		
	材料	其他材料费	元	0.00973	1.0000	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0309	7.8500	0.24		
		醇酸防锈漆	kg	0.0177	15.1062	0.27		
		调和漆	kg	0.014	13.7200	0.19		
		电焊条	kg	0.014	8.4100	0.12		
		铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0044	12.5800	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	台式砂轮机	台班	0.003	13.1000	0.04		
		交流电焊机	台班	0.00625	154.3600	0.96		

项目编码	030409011003	项目名称	防火堵料(包)	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	3	23.14	5.76	0	6.41	69.42	17.28	0	19.23
小计								69.42	17.28	0	19.23
清单项目综合单价								105.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.3681	1.3889	8.84		
		技工人工费	元	1.8585	1.3634	2.53		
		高级技工人工费	元	41.9847	1.3824	58.04		
	材料	其他材料费	元	7.965	1.0000	7.97		
		棉纱	kg	0.09	6.0800	0.55		
		防爆胶泥	kg	3.12	2.8100	8.77		
	机械							

项目编码	030502013003	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-76	安装测试光缆终端盒 芯数24芯<N≤48芯	个	1	217.23	138.05	3.98	64.67	217.23	138.05	3.98	64.67
小计								217.23	138.05	3.98	64.67
清单项目综合单价								423.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.1109	1.3889	43.21		
		技工人工费	元	127.6348	1.3634	174.02		
	材料	其他材料费	元	5.31	1.0000	5.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.982	1.0000	3.98		

项目编码	030502005004	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-65	管、线、槽内穿放光缆 线芯数36芯<N≤72芯	100m	0.01	510.46	599.09	6.66	165.5	5.1046	5.9909	0.0666	1.655
小计								5.1046	5.9909	0.0666	1.655
清单项目综合单价								12.81710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.202203	1.3889	3.06		
		技工人工费	元	1.500627	1.3634	2.05		
	材料	其他材料费	元	0.04425	1.0000	0.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.06664	1.0000	0.07		

项目编码	030412001043	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030502008003	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N≤24口	架	1	31.19	338.94	0	8.3	31.19	338.94	0	8.3
小计								31.19	338.94	0	8.3
清单项目综合单价								378.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.4597	1.3889	31.19		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502015003	项目名称	线管理器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器(线管理器)安装 高度H=1U	台	1	21.42	99.21	0	5.71	21.42	99.21	0	5.71
小计								21.42	99.21	0	5.71
清单项目综合单价								126.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	15.4205	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502008004	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N≤12口	架	1	47.14	160.18	0	12.52	47.14	160.18	0	12.52
小计								47.14	160.18	0	12.52
清单项目综合单价								219.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.762	1.3889	9.39		
		技工人工费	元	27.6864	1.3634	37.75		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502015004	项目名称	线管理器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器(线管理器)安装高度H=1U	台	1	21.42	99.21	0	5.71	21.42	99.21	0	5.71
小计								21.42	99.21	0	5.71
清单项目综合单价								126.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.4205	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030501003002	项目名称	控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.3	577.88	0	56.31	212.3	577.88	0	56.31
小计								212.3	577.88	0	56.31
清单项目综合单价								846.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	152.8558	1.3889	212.3		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030502005005	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	378.02	3.73	109.23	3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
小计								3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
清单项目综合单价								8.31290000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502005006	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	273.46	3.73	104	3.4031	2.7346	0.0373	1.04
小计								3.4031	2.7346	0.0373	1.04
清单项目综合单价								7.21500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502005007	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	223.81	3.73	101.51	3.4031	2.2381	0.0373	1.0151
小计								3.4031	2.2381	0.0373	1.0151
清单项目综合单价								6.69360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502003007	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价								4.61790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501143	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412001044	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							13.81370000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
	技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
	高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
	镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
	套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
	螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
机械							

项目编码	030412001054	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125

清单项目综合单价							15.75200000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.788533	1.3889	1.1		
	技工人工费	元	3.454533	1.3634	4.71		
	高级技工人工费	元	0.667893	1.3824	0.92		
材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000	0.12		
	金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040	0.13		
	管卡子	个	1.236	0.0880	0.11		
	锁紧螺母	个	1.236	0.3100	0.38		
	镀锌管接头	个	0.618	0.7300	0.45		
机械							

项目编码	030502010002	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-30	多媒体信息插座安装	个	1	85.08	58.99	0	22.56	85.08	58.99	0	22.56
小计								85.08	58.99	0	22.56

清单项目综合单价							166.63000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	36.7933	1.3889	51.1		
	技工人工费	元	24.9207	1.3634	33.98		
材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
机械							

项目编码	030505016002	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-24	大屏幕投影屏50"	套	1	395.81	2601.78	0	104.96	395.81	2601.78	0	104.96
小计								395.81	2601.78	0	104.96

清单项目综合单价							3102.55000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	85.2214	1.3889	118.36		
	技工人工费	元	203.4958	1.3634	277.45		
材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
机械							

项目编码	030502003008	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683

清单项目综合单价							4.61790000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		
	技工人工费	元	0.501143	1.3634	0.68		
材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412001045	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

清单项目综合单价							13.81370000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
	技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
	高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
	镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
	套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
	螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
机械							

项目编码	030412001046	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354

清单项目综合单价							20.12000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
	技工人工费	元	4.715687	1.3634	6.43		
	高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
	镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
	套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
	螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
机械							

项目编码	030506010005	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	428.77	3.1	50.26	188.58	428.77	3.1	50.26
小计								188.58	428.77	3.1	50.26
清单项目综合单价											670.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.0552	1.3889		37.58		
		技工人工费				元	110.753	1.3634		151		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.097	1.0000		3.1		
项目编码	030506010006	项目名称		监控摄像设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	414.16	3.1	50.26	188.58	414.16	3.1	50.26
小计								188.58	414.16	3.1	50.26
清单项目综合单价											656.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.0552	1.3889		37.58		
		技工人工费				元	110.753	1.3634		151		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.097	1.0000		3.1		
项目编码	030506010007	项目名称		监控摄像设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	514.16	3.1	50.26	188.58	514.16	3.1	50.26
小计								188.58	514.16	3.1	50.26
清单项目综合单价											756.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.0552	1.3889		37.58		
		技工人工费				元	110.753	1.3634		151		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.097	1.0000		3.1		
项目编码	030506010008	项目名称		监控摄像设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	560.18	3.1	50.26	188.58	560.18	3.1	50.26
小计								188.58	560.18	3.1	50.26
清单项目综合单价											802.12000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.0552	1.3889		37.58		
		技工人工费				元	110.753	1.3634		151		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.097	1.0000		3.1		
项目编码	030412006011	项目名称		接线盒				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价											13.95600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.251731	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.820269	1.3634		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.0646	1.0000		0.06		
		塑料护口(钢管用)				个	2.225	1.2000		2.67		
		接线盒				个	1.02	2.0400		2.08		
		锁紧螺母				个	2.225	0.3100		0.69		
	机械											
项目编码	030502003009	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价											4.61790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.733168	1.3889		1.02		
		技工人工费				元	0.501143	1.3634		0.68		
	材料	其他材料费				元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.02832	1.0000		0.03		
项目编码	030412004036	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	608.3	0	64.84	1.3009	6.083	0	0.6484
小计								1.3009	6.083	0	0.6484
清单项目综合单价											8.03230000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.152673	1.3889		0.21		
		技工人工费				元	0.667527	1.3634		0.91		
		高级技工人工费				元	0.12933	1.3824		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.00442	1.0000		0		
		汽油				kg	0.0055	8.8500		0.05		
		焊锡				kg	0.0012	62.5100		0.08		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		塑料胶布带				卷	0.0105	7.6100		0.08		
	机械											
项目编码	030412001047	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									13.81370000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费		元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费		元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费		元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝		kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头		个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头		个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械								
项目编码	030412001048	项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn≤25mm	100m	0.01	1057.29	297.57	0	294.66	10.5729	2.9757	0	2.9466
小计								10.5729	2.9757	0	2.9466
清单项目综合单价									16.49520000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.238748	1.3889	1.72		
		技工人工费		元	5.428571	1.3634	7.4		
		高级技工人工费		元	1.049725	1.3824	1.45		
	材料	其他材料费		元	0.03938	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝		kg	0.004	4.8900	0.02		
		锯条		根	0.01	0.5070	0.01		
		胶合剂		kg	0.001	15.6800	0.02		
		塑料管接头		个	0.2575	0.8230	0.21		
		刚性阻燃管		m	1.1	2.4400	2.68		
	机械								
项目编码	030412001055	项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125
清单项目综合单价									15.75200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.788533	1.3889	1.1		
		技工人工费		元	3.454533	1.3634	4.71		
		高级技工人工费		元	0.667893	1.3824	0.92		
	材料	其他材料费		元	0.1239	1.0000	0.12		
		金属软管尼龙接头		个	0.618	0.2040	0.13		
		管卡子		个	1.236	0.0880	0.11		
		锁紧螺母		个	1.236	0.3100	0.38		
		镀锌管接头		个	0.618	0.7300	0.45		
	机械								
项目编码	030506007003	项目名称	出入口控制设备			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.55	1100.01	0	14.31	53.55	1100.01	0	14.31
小计								53.55	1100.01	0	14.31
清单项目综合单价									1167.87000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.5717	1.3889	10.52		
		技工人工费		元	31.5584	1.3634	43.03		
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000	2.66		
	机械								
项目编码	030506007004	项目名称	出入口控制设备			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.55	802.66	0	14.31	53.55	802.66	0	14.31
小计								53.55	802.66	0	14.31
清单项目综合单价									870.52000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.5717	1.3889	10.52		
		技工人工费		元	31.5584	1.3634	43.03		
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000	2.66		
	机械								
项目编码	030506008003	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁	台	1	207.42	905.31	0	55.02	207.42	905.31	0	55.02
小计								207.42	905.31	0	55.02
清单项目综合单价									1167.75000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	29.7615	1.3889	41.34		
		技工人工费		元	121.8158	1.3634	166.08		
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000	2.66		
	机械								
项目编码	030506006002	项目名称	出入口目标识别设备			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	80.34	443.37	0	21.3	80.34	443.37	0	21.3
小计								80.34	443.37	0	21.3
清单项目综合单价									545.01000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	11.6347	1.3889	16.16		
		技工人工费		元	47.0757	1.3634	64.18		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000	0.89		
	机械								
项目编码	030506008004	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	14.02	0.11	10.86	38.35	14.02	0.11	10.86
小计								38.35	14.02	0.11	10.86
清单项目综合单价									63.34000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030412006012	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030502003010	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价								4.61790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501143	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412004037	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-195	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S≤0.75mm2	100m单线	0.01	191.42	671.95	0	84.26	1.9142	6.7195	0	0.8426
小计								1.9142	6.7195	0	0.8426
清单项目综合单价								9.47630000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.224013	1.3889	0.31		
		技工人工费	元	0.9823	1.3634	1.34		
		高级技工人工费	元	0.190846	1.3824	0.26		
	材料	其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0064	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0014	62.5100	0.09		
		焊锡膏	kg	0.0003	52.0300	0.02		
		塑料胶布带	卷	0.017	7.6100	0.13		
	机械							

项目编码	030412004038	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	151.87	501.65	0	65.27	1.5187	5.0165	0	0.6527
小计								1.5187	5.0165	0	0.6527
清单项目综合单价								7.18790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.177693	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.78022	1.3634	1.06		
		高级技工人工费	元	0.150568	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00619	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0013	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0002	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.015	7.6100	0.11		
	机械							

项目编码	030412004039	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-185	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S≤0.75mm2	100m单线	0.01	115.33	240.01	0	42.52	1.1533	2.4001	0	0.4252
小计								1.1533	2.4001	0	0.4252
清单项目综合单价								3.97860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00265	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0048	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.001	62.5100	0.06		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.0075	7.6100	0.06		
	机械							

项目编码	030412001049	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505	
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505	
清单项目综合单价												13.81370000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.798381		1.3889		1.11		
		技工人工费			元	3.498414		1.3634		4.77		
		高级技工人工费			元	0.676529		1.3824		0.94		
	材料	其他材料费			元	0.03354		1.0000		0.03		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		1.8000		0.45		
		螺纹接头			个	0.1502		0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030412001050	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354	
小计								9.1846	8.1	0	2.8354	
清单项目综合单价												20.12000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.076154		1.3889		1.49		
		技工人工费			元	4.715687		1.3634		6.43		
		高级技工人工费			元	0.911827		1.3824		1.26		
	材料	其他材料费			元	0.03805		1.0000		0.04		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		2.2124		0.55		
		螺纹接头			个	0.1502		0.9650		0.14		
	机械											
项目编码	030412004040	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-196	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积 0.75mm2≤S≤1.0mm2	100m单线	0.01	194.6	907.71	0	96.88	1.946	9.0771	0	0.9688	
小计								1.946	9.0771	0	0.9688	
清单项目综合单价												11.99190000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.227734		1.3889		0.32		
		技工人工费			元	0.999557		1.3634		1.36		
		高级技工人工费			元	0.193043		1.3824		0.27		
	材料	其他材料费			元	0.00504		1.0000		0.01		
		汽油			kg	0.0073		8.8500		0.06		
		焊锡			kg	0.0016		62.5100		0.1		
		焊锡膏			kg	0.0004		52.0300		0.02		
		塑料胶布带			卷	0.02		7.6100		0.15		
	机械											
项目编码	030412001051	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354	
小计								9.1846	8.1	0	2.8354	
清单项目综合单价												20.12000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.076154		1.3889		1.49		
		技工人工费			元	4.715687		1.3634		6.43		
		高级技工人工费			元	0.911827		1.3824		1.26		
	材料	其他材料费			元	0.03805		1.0000		0.04		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		2.2124		0.55		
		螺纹接头			个	0.1502		0.9650		0.14		
	机械											
项目编码	030503002002	项目名称		控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr≤24点	台	1	689.59	7407.52	7.7	183.05	689.59	7407.52	7.7	183.05	
小计								689.59	7407.52	7.7	183.05	
清单项目综合单价												8287.86000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	197.4907		1.3889		274.29		
		技工人工费			元	101.0547		1.3634		137.78		
		高级技工人工费			元	200.7543		1.3824		277.52		
	材料	其他材料费			元	0.442		1.0000		0.44		
	机械	仪器仪表使用费			元	7.699		1.0000		7.7		
项目编码	030502003011	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683	
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683	
清单项目综合单价												4.61790000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.733168		1.3889		1.02		
		技工人工费			元	0.501143		1.3634		0.68		
	材料	其他材料费			元	0.00885		1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.02832		1.0000		0.03		
项目编码	030412004041	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 0.75mm2≤S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627	
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627	
清单项目综合单价												4.29850000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	0.14764		1.3889		0.21		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.648573	1.3634	0.88		
		高级技工人工费	元	0.125156	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.00336	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.009	7.6100	0.07		
	机械							

项目编码	030412004042	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	155.71	1131.42	0	97.78	1.5571	11.3142	0	0.9778
小计								1.5571	11.3142	0	0.9778

清单项目综合单价 13.84910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.182728	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.798952	1.3634	1.09		
		高级技工人工费	元	0.154815	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00752	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0014	62.5100	0.09		
		焊锡膏	kg	0.000301	52.0300	0.02		
		塑料胶布带	卷	0.0158	7.6100	0.12		
	机械							

项目编码	030412001052	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

清单项目综合单价 13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030503010003	项目名称	采集系统	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-7	集中式远程总线抄表采集器 安装、调试	个	1	97.94	3174.33	2.66	27.3	97.94	3174.33	2.66	27.3
小计								97.94	3174.33	2.66	27.3

清单项目综合单价 3302.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.245	1.3889	68.4		
		技工人工费	元	10.7973	1.3634	14.72		
		高级技工人工费	元	10.7213	1.3824	14.82		
	材料	其他材料费	元	23.894	1.0000	23.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.655	1.0000	2.66		

项目编码	030503010004	项目名称	采集系统	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-144	单相智能电表 安装	台	1	80.71	934.21	5.7	22.01	80.71	934.21	5.7	22.01
小计								80.71	934.21	5.7	22.01

清单项目综合单价 1042.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.5047	1.3889	13.2		
		技工人工费	元	31.02	1.3634	42.29		
		高级技工人工费	元	18.2424	1.3824	25.22		
	材料	其他材料费	元	2.478	1.0000	2.48		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	3.8500	0.39		
		铅标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.1	7.8500	0.79		
		塑料带	kg	0.01	10.5600	0.11		
	机械	载货汽车	台班	0.01	569.6500	5.7		

项目编码	030502003012	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683

清单项目综合单价 4.61790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.73317	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501145	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412004043	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S≤2.5mm2	100m单线	0.01	115.33	275.06	0	44.27	1.1533	2.7506	0	0.4427
小计								1.1533	2.7506	0	0.4427

清单项目综合单价 4.34660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00531	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏		kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带		卷	0.007	2.2800	0.02		
	机械								

项目编码	030412004044	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 0.75mm2≤S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627
清单项目综合单价								4.29850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.648573	1.3634	0.88		
		高级技工人工费	元	0.125156	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.00336	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.009	7.6100	0.07		
	机械							

项目编码	030412004045	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 0.75mm2≤S≤1.0mm2	100m单线	0.01	150.32	456.29	0	62.6	1.5032	4.5629	0	0.626
小计								1.5032	4.5629	0	0.626
清单项目综合单价								6.69210000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17638	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.772402	1.3634	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148371	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0013	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0002	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.0135	7.6100	0.1		
	机械							

项目编码	030412001053	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	031401001007	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1	1860.52	1898.1	0	587.24	1860.52	1898.1	0	587.24
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	32.99	33.65	0	10.41	32.99	33.65	0	10.41
031106-40	脚手架搭拆费(第四册 建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	1217.6	1242.2	0	384.31	1217.6	1242.2	0	384.31
031106-43	脚手架搭拆费(第七册 消防工程)	元	1	14.62	19.65	0	4.85	14.62	19.65	0	4.85
小计								3125.73	3193.6	0	986.81
清单项目综合单价								7306.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：B栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：B栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：B栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：C栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	19724312.49	
2	措施项目	10749300.17	
2.1	安全文明施工费	846346.78	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	728467.43	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	27158.94	
2.4	产业工人职业训练专项经费	90720.41	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2742625.14	
5	工程造价	33216237.8	
合计		33216237.80	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： C栋-建筑装饰工程

标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桩基工程					2000507.90	0
1-1		试验桩					33649.06	0
1-1-1	010301002005	预制钢筋混凝土空心桩试验桩	1.试验桩，桩径：500mm 2.地层情况:综合考虑各种地质情况，包括遇孤石或硬夹层情况 3.桩长(包括桩尖)：大于30m，综合考虑，按设计图示尺寸以桩长计算 4.接桩：综合考虑，详见图纸节点图 5.沉桩方式;综合考虑 6.桩尖类型：综合考虑，当桩端持力层为易受地下水浸湿软化层时,应采用封口型桩尖,桩尖与端板焊缝要连续饱满不渗水,在每根桩的第一节桩入土后立即往管内填灌C30细石混凝土,灌注高度1.5~2.0m。 7.托板材料：综合考虑 8.送桩：送桩长度不大于2m 9.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	90	354.64	31917.6	0
1-1-2	010502024005	填充混凝土	1.桩芯回填：灌芯1.5m C35预拌微膨胀混凝土 2.回填深度:综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.88	579.14	509.64	0
1-1-3	010506021007	钢筋笼	1.使用部位:桩头钢筋笼 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.钢筋接头费用综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.102	5152.75	525.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 2 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	010301005006	截(凿)桩头	1.桩类型:ZH1 试验桩截桩头、直径500mm 2.桩头截面、高度:根据施工现场实际情况截取桩头 3.废弃料装卸及弃置，弃置运距自行考虑 4.工程桩钢筋的成品保护在综合单价中考虑 5.土石方装卸及运输:包含土石方装卸、垂直运输、坑内及场地内转运(转运方式、次数及运距自行考虑)等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	3	135.93	407.79	0
1-1-5	080307004005	桩头防水	1.位置:桩头 2.防水膜品种:2厚(1.5kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 3.基层处理:满足设计及规范要求 4.桩径综合考虑 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详见招标文件及图纸，且满足相关施工、验收规范及技术要求	个	3	96.15	288.45	0
1-2		正式桩					1966858.84	0
1-2-1	010301002006	预制钢筋混凝土空心桩正式桩	1.正式桩，桩径: 500mm 2.地层情况:综合考虑各种地质情况，包括遇孤石或硬夹层情况 3.桩长(包括桩尖)：大于30m，综合考虑，按设计图示尺寸以桩长计算 4.接桩：综合考虑，详见图纸节点图 5.沉桩方式;综合考虑 6.桩尖类型：综合考虑，当桩端持力层为易受地下水浸湿软化层时,应采用封口型桩尖,桩尖与端板焊缝要连续饱满不渗水,在每根桩的第一节桩入土后立即往管内填灌C30细石混凝土,灌注高度1.5~2.0m。 7.托板材料：综合考虑 8.送桩：送桩长度不大于2m 9.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	5760	322.21	1855929.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 3 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	010502024006	填充混凝土	1.桩芯回填：灌芯1.5m C35预拌微膨胀混凝土 2.回填深度:综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	56.52	579.14	32732.99	0
1-2-3	010506021008	钢筋笼	1.使用部位:桩头钢筋笼 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.钢筋接头费用综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	6.528	5152.71	33636.89	0
1-2-4	010301005007	截(凿)桩头	1.桩类型:ZH1 试验桩截桩头、直径500mm 2.桩头截面、高度:根据施工现场实际情况截取桩头 3.废弃料装卸及弃置，弃置运距自行考虑 4.工程桩钢筋的成品保护在综合单价中考虑 5.土石方装卸及运输:包含土石方装卸、垂直运输、坑内及场地内转运(转运方式、次数及运距自行考虑)等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	192	135.93	26098.56	0
1-2-5	080307004006	桩头防水	1.位置:桩头 2.防水膜品种:2厚(1.5kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 3.基层处理:满足设计及规范要求 4.桩径综合考虑 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详见招标文件及图纸，且满足相关施工、验收规范及技术要求	个	192	96.15	18460.8	0
2		砌筑工程					1086501.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 4 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010402001007	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6m以内 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	817	746.19	609637.23	0
2-2	010402001008	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6-4.8m以内 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	253	837.09	211783.77	0
2-3	010402001009	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度4.8m以上 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	275	927.99	255197.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 5 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011201B001003	墙体挂网	1.基层类型:不同接触面墙体挂网 2.凡不同墙体粉刷前在交接处加铺钉一层Ø1镀锌钢丝网，网在交接缝处居中，两侧各150。九层以上外墙满挂Ø1钢丝网，网眼12x12,钢钉双向中距300。钢丝网应防雷接地，九层以下宜满贴纤维网格布。 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	658	15.02	9883.16	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程					11718410.67	0
3-1		混凝土工程					4499349.55	0
3-1-1	010501001003	基础垫层	1.基础形式:桩承台垫层 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，聚合物水泥混凝土，C20 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	50	535.63	26781.5	0
3-1-2	010502001003	桩承台	1.基础形式:桩承台 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C35 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	870	536.25	466537.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 6 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	010502004003	设备基础	1.基础形式:设备基础 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	20	512.64	10252.8	0
3-1-4	010502006010	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C60 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	394	650.44	256273.36	0
3-1-5	010502006011	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C55 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	81	622.08	50388.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 7 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-6	010502006012	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C50 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	275	618.37	170051.75	0
3-1-7	010502006013	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C45 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	53	600.44	31823.32	0
3-1-8	010502006014	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C40 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	110	575.97	63356.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 8 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-9	010502010010	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C60 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	650	650.44	422786	0
3-1-10	010502010011	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C55 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	120	622.08	74649.6	0
3-1-11	010502010012	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C50 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	465	618.37	287542.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 9 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-12	010502010013	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C45 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	110	600.44	66048.4	0
3-1-13	010502010014	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C40 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	270	575.97	155511.9	0
3-1-14	010502011003	钢筋混凝土梁	1.构件名称:钢筋混凝土梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形梁、异形梁、弧形梁、斜梁等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	11	535.03	5885.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 10 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-15	010502013004	钢筋混凝土有梁板	1.构件名称:钢筋混凝土有梁板 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	4160	535.03	2225724.8	0
3-1-16	010502020003	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形、弧形楼梯综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	69	671.7	46347.3	0
3-1-17	010502021003	构造柱	1.构件名称:钢筋混凝土构造柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	127	793.34	100754.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 11 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-18	010502022003	圈梁	1.构件名称:钢筋混凝土圈梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	37	786.52	29101.24	0
3-1-19	010502023003	过梁	1.构件名称:钢筋混凝土过梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	4	786.52	3146.08	0
3-1-20	010502025003	零星现浇构件	1.构件名称:设备门口混凝土门槛、其他混凝土零星构件 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C20 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	7.8	818.88	6387.26	0
3-2		钢筋工程					7219061.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 12 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	010506001160	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6712.1	31573.72	0
3-2-2	010506001161	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6712.1	31573.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 13 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-3	010506001162	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6716.92	31596.39	0
3-2-4	010506001163	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	6671.75	107408.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 14 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-5	010506001164	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	6703.49	107919.49	0
3-2-6	010506001165	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	65.364	5386.46	352080.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 15 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-7	010506001166	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5436.13	67212.31	0
3-2-8	010506001167	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5089.96	62932.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 16 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-9	010506001168	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5013.62	61988.4	0
3-2-10	010506001169	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5098.71	63040.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 17 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-11	010506001170	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5109.33	63171.76	0
3-2-12	010506001171	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5133.5	63470.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 18 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-13	010506001172	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	102.011	5030.54	513170.42	0
3-2-14	010506001173	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ32 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	75.511	5031.51	379934.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 19 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-15	010506001174	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6712.1	31573.72	0
3-2-16	010506001175	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6712.1	31573.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 20 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-17	010506001176	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6716.92	31596.39	0
3-2-18	010506001177	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	6671.75	107408.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 21 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-19	010506001178	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	6703.49	107919.49	0
3-2-20	010506001179	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	65.364	6596.64	431182.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 22 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-21	010506001180	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	6428.74	79484.94	0
3-2-22	010506001181	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5393.55	66685.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 23 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-23	010506001182	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5013.62	61988.4	0
3-2-24	010506001183	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5098.71	63040.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 24 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-25	010506001184	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5109.33	63171.76	0
3-2-26	010506001185	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5133.5	63470.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 25 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-27	010506001186	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	71.522	5030.54	359794.28	0
3-2-28	010506001187	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6712.1	31573.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 26 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-29	010506001188	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6712.1	31573.72	0
3-2-30	010506001189	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6716.92	31596.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 27 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-31	010506001190	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	6671.75	107408.5	0
3-2-32	010506001191	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	6703.49	107919.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 28 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-33	010506001192	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	40.004	5168.31	206753.07	0
3-2-34	010506001193	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	7737.52	95666.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 29 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-35	010506001194	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	7345.45	90819.14	0
3-2-36	010506001195	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5176.28	63999.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 30 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-37	010506001196	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5424.03	67062.71	0
3-2-38	010506001197	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5109.33	63171.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 31 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-39	010506001198	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5133.5	63470.59	0
3-2-40	010506001199	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6712.1	31573.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 32 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-41	010506001200	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6712.1	31573.72	0
3-2-42	010506001201	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6716.92	31596.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 33 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-43	010506001202	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	6671.75	107408.5	0
3-2-44	010506001203	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	6703.49	107919.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 34 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-45	010506001204	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5168.31	63900.98	0
3-2-46	010506001205	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5119.97	63303.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 35 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-47	010506001206	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5393.55	66685.85	0
3-2-48	010506001207	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5013.62	61988.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 36 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-49	010506001208	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5098.71	63040.45	0
3-2-50	010506001209	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5109.33	63171.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 37 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-51	010506001210	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	14.221	5946.8	84569.44	0
3-2-52	010506001211	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	75.511	5030.54	379861.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 38 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-53	010506001212	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	5774.3	27162.31	0
3-2-54	010506001213	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	5774.3	27162.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 39 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-55	010506001214	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	5779.04	27184.6	0
3-2-56	010506001215	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	5457.18	87855.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 40 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-57	010506001216	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	27.27	5458.14	148843.48	0
3-2-58	010506001217	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5168.31	63900.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 41 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-59	010506001218	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5119.97	63303.31	0
3-2-60	010506001219	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	5774.3	27162.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 42 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-61	010506001220	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	5774.3	27162.31	0
3-2-62	010506001221	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	5779.04	27184.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 43 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-63	010506001222	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	5457.18	87855.14	0
3-2-64	010506001223	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	5458.14	87870.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 44 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-65	010506001224	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5168.31	63900.98	0
3-2-66	010506001225	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5119.97	63303.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 45 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-67	010506001226	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5457.18	67472.57	0
3-2-68	010506001227	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5458.14	67484.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 46 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-69	010506001228	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5168.31	63900.98	0
3-2-70	010506001229	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6712.1	31573.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 47 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-71	010506001230	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	6712.1	31573.72	0
3-2-72	010506001231	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.704	5779.04	27184.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 48 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-73	010506001232	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	6671.75	107408.5	0
3-2-74	010506001233	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.099	5458.14	87870.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 49 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-75	010506001234	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5168.31	63900.98	0
3-2-76	010506001235	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	10.514	5119.97	53831.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 50 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-77	010506001236	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.364	5457.18	67472.57	0
3-2-78	010506001237	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.406	5774.3	54313.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 51 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-79	010506B003003	植筋	1.钢筋种类、规格:植筋直径6mm，综合各强度等级钢筋 2.钻孔深度:根据施工情况定、A级植筋胶 3.钢筋量不包含在单价内，另行计算 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	根	3854	28.97	111650.38	0
4		门窗工程					240507.00	0
4-1	010802004026	钢质防火门-FM甲1223	FM甲1223 1.门洞口尺寸：1200*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	16.56	703.56	11650.95	0
4-2	010802004027	钢质防火门-FM甲1523	FM甲1523 1.门洞口尺寸：1500*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	10.35	703.56	7281.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 52 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010802004028	钢质防火门-FM甲1830	FM甲1830 1.门洞口尺寸：1800*3000mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	5.4	703.56	3799.22	0
4-4	010802004029	钢质防火门-FM乙1323	FM乙1323 1.门洞口尺寸：1300*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	59.8	703.56	42072.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 53 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010802004030	钢质防火门-FM乙1523	FM乙1523 1.门洞口尺寸：1500*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	31.05	703.56	21845.54	0
4-6	010802004031	钢质防火门-FM乙1830	FM乙1830 1.门洞口尺寸：1800*3000mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	48.6	703.56	34193.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 54 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	010802004032	钢质防火门-FM丙0820	FM丙0820 1.门洞口尺寸：800*2000mm 2.防火等级：丙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	16	703.56	11256.96	0
4-8	010802004033	钢质防火门-FM丙1220	FM丙1220 1.门洞口尺寸：1200*2000mm 2.防火等级：丙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	52.8	703.56	37147.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 55 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	010802001004	金属(塑钢)门	金属门 M1023、M1123、M1223 1.门洞口尺寸：1000*2300mm、1100*2300mm、1200*2300mm 2.开启方式：具体详见设计要求 3.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 4.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 5.五金种类、规格：所有特种防护门窗产品均需符合现行国家规范及对应专项产品标准，供货单位具备相应资质并可提供有效型式检验报告。门窗洞口预留、门框锚固、消防联动、门禁、观察窗、耐腐蚀构造等细部要求，具体详见施工图纸深化 6.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 7.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 8满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	140	508.99	71258.6	0
5		屋面及防水工程					688030.76	0
5-1		屋面1					77098.80	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 56 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-1	010902004009	屋面1（种植屋面）	1. 种植覆土层300mm厚（景观工程范围内，不在本清单中报价） 2. 聚酯毡滤水层，300g/m2。 3. 40高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔，抗压强度不少于300KN/m2)。 4. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向の4@100分缝@6m方格，缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，缝表面用JS粘贴150宽， 0.3厚聚乙烯丙纶保护 5. 聚酯毡隔离层，200g/m2。 6. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(燃烧性能等级B2级），（单独列项，不在本清单中报价，另计）。 7. 4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 9. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 10. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 11. 满足建设单位要求	m2	188	136.76	25710.88	0
5-1-2	010902001011	屋面1卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)，1层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	188	84.93	15966.84	0
5-1-3	010902001012	屋面1卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)，1层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	188	65.43	12300.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 57 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-4	010902002009	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	188	69.34	13035.92	0
5-1-5	011001001009	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	188	53.64	10084.32	0
5-2		屋面2					546348	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 58 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-1	010902004010	屋面2（倒置式上人屋面）	1. 8厚浅色防滑地砖，3.0厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴，勾缝，分缝 2.50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向の4@100分缝@4m方格，缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，深10,表面凹入3,聚合物水泥砂浆保 3. 干铺无纺布一层，200g/m2。 4. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚),(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 9 . 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求	m2	1200	207.51	249012	0
5-2-2	010902001013	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1200	124.79	149748	0
5-2-3	010902002010	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1200	69.35	83220	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 59 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-4	011001001010	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1200	53.64	64368	0
5-3		屋面3					64583.96	0
5-3-1	010902004011	屋面3（不上人屋面）	1. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向Φ4@100分缝@4m方格， 缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，深10,表面凹入3,聚合物水泥砂浆保 2. 干铺无纺布一层，200g/m2。 3. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚)，(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 4. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	196	81.73	16019.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 60 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3-2	010902001014	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	196	124.79	24458.84	0
5-3-3	010902002011	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	196	69.35	13592.6	0
5-3-4	011001001011	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	196	53.64	10513.44	0
6		楼地面装饰工程					160586.37	0
6-1		楼面1					24725.25	0
6-1-1	011101002005	楼面1:防静电楼面(适用于高低压配电房、开关房)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C25细石混凝土 随打随抹光 2.面层厚度、混凝土强度等级:3厚防静电环氧砂浆 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	185	133.65	24725.25	0
6-2		楼面3					1846.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 61 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-1	011102003003	楼面3:地砖楼面1(适用于前室等)	1.面层及结合层做法在精装修工程中计取 2.砂浆种类及强度等级:素水泥浆一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	456	4.05	1846.8	0
6-3		楼面4					31771.6	0
6-3-1	011101001003	楼面4:水泥砂浆楼面(适用于管道井、楼梯间，走道，前室等)	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚DS M20预拌水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	980	32.42	31771.6	0
6-4		楼面5					97119.73	0
6-4-1	011101006003	楼面5:地砖楼面2(适用于卫生间等)	1.　防滑地砖(规格、厚度详室内设计),专用聚合物水泥浆擦缝（精装修范围内，不在本清单中报价） 2.　5厚聚合物水泥砂浆粘贴（精装修范围内，不在本清单中报价） 3.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm（单独列项，不在本清单中报价，另计） 4.　最薄80厚C20混凝土垫层，随浇随抹压(0.5%精确找坡) 5.1:3:6水泥陶粒混凝土填充层，1%找坡 6.　20厚M20水泥地面砂浆保护层 7.　防水层（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8.　最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 9.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	425	87.63	37242.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 62 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-2	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，沿墙上翻至地面完成面100，与上层防水层搭接 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	446.25	56.34	25141.73	0
6-4-3	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm	m2	467.5	74.3	34735.25	0
6-5		踢脚1					5122.99	0
6-5-1	011105001003	踢脚1:水泥砂浆踢脚(100高)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 12厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆打底并划出纹道 3. 8厚M20预拌水泥砂浆抹光。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	467	10.97	5122.99	0
7		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2127944.74	0
7-1		内墙1					655976.32	0
7-1-1	010903003003	内墙1:水泥砂浆墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 15厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平(分两次抹灰)。 3. 5厚M20预拌水泥砂浆抹面压光。 4. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆一道（单独列项，不在本清单中报价） 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	7536	85.52	644478.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 63 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1-2	010903002015	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:5.0厚聚合物水泥防水砂浆一道，高度1200(仅用于有水管井或设备房) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	80	143.72	11497.6	0
7-2		内墙2					631483.34	0
7-2-1	011404001003	内墙2:A级无机涂料墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 8厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 满刮腻子二道。 4. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 5. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	8374	75.41	631483.34	0
7-3		内墙3					128554	0
7-3-1	011203003005	内墙3:面砖内墙面1	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 6厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆罩面 3. 6厚M20预拌专用抹灰水泥砂浆压实抹平 4. 专用瓷砖粘贴剂，满浆粘贴，揉挤压实（精装修范围内，不在本清单中报价） 5. 面砖(规格、厚度详室内设计),专用聚合物水泥浆擦缝。（精装修范围内，不在本清单中报价） 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3400	37.81	128554	0
7-4		内墙5					54407.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 64 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4-1	011205001003	内墙5:玻璃棉毡铝板网吸声墙面	1. 墙内预埋40X60X60防腐木砖，水平距离450~600,垂直距离400。 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料。（单独列项，不在本清单中报价） 3. 40X40木龙骨双向中距450~600。 4. 12厚1200宽耐火纸面石膏板，用M4X3.5木螺钉拧牢。 5. 聚醋酸乙烯胶结剂(白乳胶)点粘50厚超细玻璃棉毡填满龙骨格内。 6. 铺钉白色玻璃纤维布一层。 7. 钉铝板网一层9X20孔，板厚1.0。 8. 4X20铝压条，以自攻螺钉固定于龙骨(铝压条间距详专业公司设计安装)。 9. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	92	542.91	49947.72	0
7-4-2	010903002016	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料。(分两遍纵横涂刷，首遍固化后刷第二遍) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	92	48.48	4460.16	0
7-5		内墙6					657523.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 65 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5-1	011203003006	内墙6:面砖内墙面2	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 6厚M5砂浆打底抹灰 3. 8厚M20抹灰砂浆压实抹平，挂金属网 4. 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆（单独列项，不在本清单中报价） 6. 面砖(规格、厚度详室内设计)，专用聚合物水泥浆擦缝。（精装修范围内，不在本清单中报价） 7. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3200	201.84	645888	0
7-5-2	010903002017	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(用于厨房上返高出地面1200mm,用于卫生间，上返高出地面2000mm,用于厕浴共用卫生间，上返至天花板底) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	240	48.48	11635.2	0
8		外墙面					1058772.0	0
8-1		外墙1					60890.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　C栋-建筑装饰工程　　第 66 页，共 72 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1-1	011201001008	外墙1:涂料墙面(无保温)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 10厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 5. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型）（单独列项，不在本清单中报价） 6. 外墙耐水腻子两遍 7. 外墙涂料一底两面(真石漆) 8. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	180	281.43	50657.4	0
8-1-2	010903002018	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	180	56.85	10233	0
8-2		外墙2					172485.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 67 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2-1	011201001009	外墙2:涂料墙面(有保温)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 10厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 刷绝热层专用界面处理剂一道 5. 保温凝胶（单独列项，不在本清单中报价） 6. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 7. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（单独列项，不在本清单中报价） 8. 外墙耐水腻子两遍 9. 外墙涂料一底两面(真石漆) 10. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 11. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	420	281.43	118200.6	0
8-2-2	011001003005	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:保温凝胶 燃烧等级A级，厚度约15mm 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	420	72.4	30408	0
8-2-3	010903002019	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	420	56.85	23877	0
8-3		外墙3					825396	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 68 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3-1	011201001010	外墙3:干挂金属墙面	干挂金属及龙骨在幕墙工程范围内，不在本清单中报价 1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 5厚M10预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 刷绝热层专用界面处理剂一道 5. 保温凝胶（单独列项，不在本清单中报价） 6. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 7. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（单独列项，不在本清单中报价） 8. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3120	135.3	422136	0
8-3-2	011001003006	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:保温凝胶 燃烧等级A级，厚度约15mm 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3120	72.4	225888	0
8-3-3	010903002020	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3120	56.85	177372	0
9		天棚工程					214368.69	0
9-1		顶棚2					72692.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 69 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1-1	011404002005	顶棚2:A级无机涂料顶棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 板底满刮了厚腻子分两遍找平。 3. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 4. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1130	64.33	72692.9	0
9-2		顶棚5					4839.96	0
9-2-1	011302001007	平面吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 铝合金配套T型龙骨，双向中距600。 3. 13~15厚600X600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	35	122.7	4294.5	0
9-2-2	011302B003007	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层；2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.05	10909.2	545.46	0
9-3		顶棚6					16581.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 70 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-3-1	011302001008	平面吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 1.20mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（单独列项，不在本清单中报价） 3. 基层材料种类、规格:铝合金扣板与配套龙骨固定 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	60	163.31	9798.6	0
9-3-2	010903002021	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	60	40.32	2419.2	0
9-3-3	011302B003008	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层；2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.4	10909.08	4363.63	0
9-4		顶棚7					120254.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程　　第 71 页，共 72 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-4-1	011404002006	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. A级岩棉保温隔热板（单独列项，不在本清单中报价） 3. 6mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布(≥160g/m2) 4. 满刮腻子二道。 5. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 6. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 7. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1120	77.93	87281.6	0
9-4-2	011001002003	保温隔热天棚	1.A级岩棉保温隔热板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1120	29.44	32972.8	0
10		其他工程					428682.95	0
10-1	011503004005	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢楼梯栏杆 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	158.4	413.35	65474.64	0
10-2	011503004006	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:成品不锈钢栏杆 2.幕墙前护栏 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	1015	304.78	309351.7	0
10-3	040402017006	沟道盖板	1.车库出入口采用成品树脂盖板树脂盖板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	60	148.85	8931	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程　　第 72 页，共 72 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-4	040402017007	屋面沟道盖板	1.屋面成品树脂盖板树脂盖板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	114	148.85	16968.9	0
10-5	010902005003	屋面排水管	1.屋面内排水雨水口 2.含雨水斗等 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材	m	438	25.54	11186.52	0
10-6	010903004003	墙面变形缝	1.外墙变形缝 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	32	159.11	5091.52	0
10-7	010901008003	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	73.4	159.11	11678.67	0
合计							19724312.49	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　C栋-建筑装饰工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					10749300.17
1-1	1	安全文明施工费		项		100	846346.78
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	728467.43
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	27158.94
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	27158.94
1-1-2-1-1	01A001001004	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		m	1	27158.94	27158.94
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	90720.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项	VZ_HJ	2	394486.25
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项	VZ_HJ	1	197243.12
1-8	8	二次搬运费		项	VZ_HJ	0.25	49310.78
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	199505.73
1-9-1	011601003005	其他大型机械进出场及安拆		项	1	199505.73	199505.73
1-10	10	脚手架费		项		100	1410308.93
1-10-1	011601001009	脚手架		项	1	183515.56	183515.56
1-10-2	011601001010	脚手架		项	1	177745.58	177745.58
1-10-3	011601001011	脚手架		项	1	963691.77	963691.77
1-10-4	011601001012	脚手架		项	1	85356.02	85356.02
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	1356054.70
1-11-1	011601002003	垂直运输		项	1	1314054.70	1314054.70
1-11-2	01B004	施工电梯及塔吊基础		项	1	42000.00	42000.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	模板		项		100	6296043.88
1-14-1	010505001004	垫层模板		m2	34	52.78	1794.52
1-14-2	010505002004	基础模板		m2	575	68.19	39209.25
1-14-3	010505004007	柱面模板		m2	3507	104.60	366832.20
1-14-4	010505004008	柱面模板		m2	535	123.33	65981.55
1-14-5	010505004009	柱面模板		m2	201	132.70	26672.70
1-14-6	010505005007	墙面模板		m2	8900	94.75	843275.00
1-14-7	010505005008	墙面模板		m2	4300	111.27	478461.00
1-14-8	010505005009	墙面模板		m2	1300	119.53	155389.00
1-14-9	010505006003	梁模板		m2	13905	116.95	1626189.75
1-14-10	010505007005	楼板、屋面板		m2	15700	141.77	2225789.00
1-14-11	010505010003	楼梯模板		m2	800	210.70	168560.00
1-14-12	010505011003	构造柱模板		m2	2035	104.60	212861.00
1-14-13	010505012004	圈梁模板		m2	600	109.17	65502.00
1-14-14	010505013003	过梁模板		m2	81	125.19	10140.39
1-14-15	010505014003	零星现浇构件模板		m2	78	120.34	9386.52
合计							10749300.17

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：C栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：C栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	2742625.14
合计					2742625.14

总承包服务费计价表

工程名称：C栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： C栋-建筑装饰工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	010301002005	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩 试验桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.02	1128.13	143.3	1103.86	384.57	22.5626	2.866	22.0772	7.6914
120004-107	钢桩尖制作	t	0.000667	3787.11	4395.8	842.73	1282.16	2.52600237	2.9319986	0.56210091	0.85520072
120004-79	打预制混凝土管桩 桩径D=600mm 桩长L>18m 打试验桩(预制混凝土桩) 人工*1.5,机械*1.5 送桩深度0m<L≤2m 人工*1.25,机械*1.25	100m	0.01	1519.96	21802.95	3941.58	1774.04	15.1996	218.0295	39.4158	17.7404
120005-12	预埋件 铁件制作、安装	t	0.00021	3169.31	5378.33	755.87	1161.6	0.6655551	1.1294493	0.1587327	0.243936
小计								40.95375747	224.9569479	62.21383361	26.53093672

清单项目综合单价　354.65547570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.545337	1.3889	3.54		
		技工人工费	元	27.442524	1.3634	37.42		
	材料	其他材料费	元	2.227246	1.0000	2.23		
		松杂枋板材	m3	0.00075	1784.0700	1.34		
		低合金钢焊条	kg	0.586289	7.0800	4.15		
		预应力高强混凝土管桩	m	1.038	205.3097	213.11		
		预埋铁件	kg	0.271127	5.0200	1.36		
		乙炔气	kg	0.00278	11.2700	0.03		
		氧气	m3	0.006393	3.6400	0.02		
		钢板	t	0.000707	3832.7434	2.71		
	机械	机械费调整	元	-0.0007	1.0000	0		
		交流电焊机	台班	0.026964	172.1800	4.64		
		汽车式起重机	台班	0.009826	1506.0500	14.8		
		履带式柴油打桩机	台班	0.024718	1457.8000	36.03		
		汽车式起重机	台班	0.00516	1281.4900	6.61		
		汽车式起重机	台班	0.000093	1123.1500	0.1		
		剪板机	台班	0.00006	283.8400	0.02		
		轨道平车	台班	0.000327	18.5800	0.01		

项目编码	010502024005	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-13	泵送浇捣桩芯混凝土 换为【泵送预拌混凝土C35微膨胀,骨料最大粒径 31.5mm】	10m3	0.1	943.5	4282.48	94.8	470.57	94.35	428.248	9.48	47.057
小计								94.35	428.248	9.48	47.057

清单项目综合单价　579.13500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.603523	1.3889	5		
		技工人工费	元	65.531364	1.3634	89.35		
	材料	水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		其他材料费	元	4.240114	1.0000	4.24		
		泵送预拌混凝土	m3	1.015	416.8319	423.08		
	机械	混凝土振动器	台班	0.163523	10.2300	1.67		
		混凝土输送泵车	台班	0.006023	1301.1000	7.84		

项目编码	010506021007	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ>10mm	t	1	1143.37	3366.13	160.85	482.36	1143.37	3366.13	160.85	482.36
小计								1143.37	3366.13	160.85	482.36

清单项目综合单价　5152.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852941	1.3889	295.63		
		技工人工费	元	621.786275	1.3634	847.74		
	材料	其他材料费	元	33.328431	1.0000	33.33		
		低合金钢焊条	kg	9.65	7.0800	68.32		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319608	4.6500	10.79		
		钢筋	t	1.02549	3174.3363	3255.25		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.580392	172.1800	99.93		
		汽车式起重机	台班	0.047059	1123.1500	52.85		

项目编码	010301005006	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	446.75	388.26	360.75	163.41	44.675	38.826	36.075	16.341
小计								44.675	38.826	36.075	16.341

清单项目综合单价　135.91700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.312267	1.3889	15.71		
		技工人工费	元	21.243467	1.3634	28.96		
	材料	石料切割锯片	片	0.675	57.5200	38.83		
	机械	管桩切割机	台班	0.143	252.2700	36.07		

项目编码	080307004005	项目名称	桩头防水	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-83	桩头防水 直径0mm<D≤500mm	10个	0.1	440.97	347.45	0	134.06	44.097	34.745	0	13.406
RGJX	人工降效		44.096667	0.07	0	0	0.01	3.08676669	0	0	0.44096667
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								47.18376669	34.745	0	13.84696667

清单项目综合单价　95.77573336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.020633	1.0000	3.02		
		普工人工费	元	2.7646	1.3889	3.84		
		技工人工费	元	29.527267	1.3634	40.26		
	材料	其他材料费	元	0.513467	1.0000	0.51		
		水	m3	0.007	4.6214	0.03		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.8	7.0000	12.6		
		遇水膨胀止水条	m	2	7.2000	14.4		
		遇水膨胀止水条	m	1	7.2000	7.2		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010301002006	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩 正式桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.014271	1128.13	143.3	1103.86	384.57	16.09954323	2.0450343	15.75318606	5.48819847
120004-107	钢桩尖制作	t	0.000952	3787.11	4395.8	842.73	1282.16	3.60532872	4.1848016	0.80227896	1.22061632
120004-79	打预制混凝土管桩 桩径D=600mm 桩长L>18m 送桩深度0m<L≤2m 人工*1.25,机械*1.25	100m	0.01	1013.3	21802.95	2627.72	1546.07	10.133	218.0295	26.2772	15.4607
120005-12	预埋件 铁件制作、安装	t	0.000299	3169.31	5378.33	755.87	1161.6	0.94762369	1.60812067	0.22600513	0.3473184
小计								30.78549564	225.8674566	43.05867015	22.51683319
清单项目综合单价											322.22845555
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.899207		1.3889		2.64		
		技工人工费			元	20.642802		1.3634		28.14		
	材料	其他材料费			元	2.236271		1.0000		2.24		
		松杂枋板材			m3	0.00075		1784.0700		1.34		
		低合金钢焊条			kg	0.483046		7.0800		3.42		
		预应力高强混凝土管桩			m	1.038		205.3097		213.11		
		预埋铁件			kg	0.361423		5.0200		1.81		
		乙块气			kg	0.003967		11.2700		0.04		
		氧气			m3	0.009124		3.6400		0.03		
		钢板			t	0.001008		3832.7434		3.86		
	机械	交流电焊机			台班	0.021079		172.1800		3.63		
		汽车式起重机			台班	0.00655		1506.0500		9.86		
		履带式柴油打桩机			台班	0.016918		1457.8000		24.66		
		汽车式起重机			台班	0.003682		1281.4900		4.72		
		汽车式起重机			台班	0.000133		1123.1500		0.15		
		剪板机			台班	0.000086		283.8400		0.02		
		轨道平车			台班	0.000466		18.5800		0.01		
项目编码	010502024006	项目名称		填充混凝土				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-13	泵送浇捣桩芯混凝土 换为【泵送预拌混凝土C35微膨胀,骨料最大粒径 31.5mm】	10m3	0.1	943.5	4282.48	94.8	470.57	94.35	428.248	9.48	47.057
小计								94.35	428.248	9.48	47.057
清单项目综合单价											579.13500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.60347		1.3889		5		
		技工人工费			元	65.53138		1.3634		89.35		
	材料	水			m3	0.2		4.6214		0.92		
		其他材料费			元	4.24008		1.0000		4.24		
		泵送预拌混凝土			m3	1.015		416.8319		423.08		
	机械	混凝土振动器			台班	0.1635		10.2300		1.67		
		混凝土输送泵车			台班	0.006		1301.1000		7.81		
项目编码	010506021008	项目名称		钢筋笼				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ>10mm	t	1	1143.37	3366.13	160.85	482.36	1143.37	3366.13	160.85	482.36
小计								1143.37	3366.13	160.85	482.36
清单项目综合单价											5152.71000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	212.852895		1.3889		295.63		
		技工人工费			元	621.786305		1.3634		847.74		
	材料	其他材料费			元	33.328002		1.0000		33.33		
		低合金钢焊条			kg	9.65		7.0800		68.32		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.320006		4.6500		10.79		
		钢筋			t	1.025		3174.3363		3253.69		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.579994		172.1800		99.86		
		汽车式起重机			台班	0.046998		1123.1500		52.79		
项目编码	010301005007	项目名称		截(凿)桩头				计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	446.75	388.26	360.75	163.41	44.675	38.826	36.075	16.341
小计								44.675	38.826	36.075	16.341
清单项目综合单价											135.91700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.31228		1.3889		15.71		
		技工人工费			元	21.24345		1.3634		28.96		
	材料	石料切割锯片			片	0.675		57.5200		38.83		
	机械	管桩切割机			台班	0.143		252.2700		36.07		
项目编码	080307004006	项目名称		桩头防水				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-83	桩头防水 直径0mm<D≤500mm	10个	0.1	440.97	347.45	0	134.06	44.097	34.745	0	13.406
RGJX	人工降效		44.09698	0.07	0	0	0.01	3.0867886	0	0	0.4409698
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								47.1837886	34.745	0	13.8469698
清单项目综合单价											95.77575840
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	3.020643		1.0000		3.02		
		普工人工费			元	2.76461		1.3889		3.84		
		技工人工费			元	29.52725		1.3634		40.26		
	材料	其他材料费			元	0.51348		1.0000		0.51		
		水			m3	0.007		4.6214		0.03		
		水泥基渗透结晶型防水涂料			kg	1.8		7.0000		12.6		
		遇水膨胀止水条			m	2		7.2000		14.4		
		遇水膨胀止水条			m	1		7.2000		7.2		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
项目编码	010402001007	项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	3358.87	2729.42	44.53	1028.47	335.887	272.942	4.453	102.847
RGJX	人工降效		335.887002	0.07	0	0	0.01	23.51209014	0	0	3.35887002
JXJX	机械降效		4.452999	0	0	0.07	0	0	0	0.31170993	0
小计								359.3990901	272.942	4.76470993	106.20587

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							743.31167009		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整	元	23.00826	1.0000	23.01			
		普工人工费	元	56.39288	1.3889	78.32			
		技工人工费	元	188.91216	1.3634	257.56			
	材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66			
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97			
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99			
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31			
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06			
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6			
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36			
	机械	机械费调整	元	0.30503	1.0000	0.31			
		灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45			
项目编码	010402001008	项目名称	砌块墙		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 3.6m以上 4.8m以下部分 人工*1.2	10m3	0.1	4030.64	2729.42	44.53	1206.24	403.064	272.942	4.453	120.624
RGJX	人工降效		403.063993	0.07	0	0	0.01	28.21447951	0	0	4.03063993
JXJX	机械降效		4.453004	0	0	0.07	0	0	0	0.31171028	0
小计								431.2784795	272.942	4.76471028	124.6546399
清单项目综合单价							833.63982972				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	人工费调整	元	27.609883	1.0000	27.61					
		普工人工费	元	67.67146	1.3889	93.99					
		技工人工费	元	226.69459	1.3634	309.08					
	材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66					
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97					
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99					
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31					
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06					
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6					
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36					
	机械	机械费调整	元	0.305031	1.0000	0.31					
		灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45					
项目编码	010402001009	项目名称	砌块墙		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 超过4.8m部分 人工*1.4	10m3	0.1	4702.42	2729.42	44.53	1384	470.242	272.942	4.453	138.4
RGJX	人工降效		470.242	0.07	0	0	0.01	32.91694	0	0	4.70242
JXJX	机械降效		4.453019	0	0	0.07	0	0	0	0.31171133	0
小计								503.15894	272.942	4.76471133	143.10242
清单项目综合单价							923.96807133				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	人工费调整	元	32.211577	1.0000	32.21					
		普工人工费	元	78.95003	1.3889	109.65					
		技工人工费	元	264.47702	1.3634	360.59					
	材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66					
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97					
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99					
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31					
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06					
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6					
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36					
	机械	机械费调整	元	0.305032	1.0000	0.31					
		灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45					
项目编码	011201B001003	项目名称	墙体挂网		计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 设计要求在不同材质交界处挂网 人工*1.15	100m2	0.01	797.3	402.69	0	231.12	7.973	4.0269	0	2.3112
RGJX	人工降效		7.972994	0.07	0	0	0.01	0.55810958	0	0	0.07972994
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								8.53110958	4.0269	0	2.39092994
清单项目综合单价							14.94893952				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	人工费调整	元	0.54625	1.0000	0.55					
		普工人工费	元	0.825611	1.3889	1.15					
		技工人工费	元	1.810705	1.3634	2.47					
		高级技工人工费	元	3.15212	1.3824	4.36					
	材料	其他材料费	元	0.03987	1.0000	0.04					
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.3300	1.4					
		YJ-III胶	kg	0.33	7.8500	2.59					
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0					
项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-2	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	555.66	4207.14	162.95	369.04	55.566	420.714	16.295	36.904
RGJX	人工降效		55.566	0.07	0	0	0.01	3.88962	0	0	0.55566
JXJX	机械降效		16.295	0	0	0.07	0	0	0	1.14065	0
小计								59.45562	420.714	17.43565	37.45966
清单项目综合单价							535.06493000				
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	人工费调整	元	3.806272	1.0000	3.81					
		技工人工费	元	40.75522	1.3634	55.57					
	材料	其他材料费	元	6.217456	1.0000	6.22					
		水	m3	0.2	4.6214	0.92					
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	409.4779	413.57					
	机械	机械费调整	元	1.116208	1.0000	1.12					
		混凝土输送泵车	台班	0.0088	1764.5400	15.53					
		混凝土振动器	台班	0.075	10.2300	0.77					
项目编码	010502001003	项目名称	桩承台		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	606.02	4204.01	169.78	382.7	60.602	420.401	16.978	38.27
小计								60.602	420.401	16.978	38.27
清单项目综合单价											536.25100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.44944	1.3634		60.6		
	材料	其他材料费				元	6.21282	1.0000		6.21		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	407.9823		412.06		
	机械	混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0091	1764.5400		16.06		
项目编码	010502004003	项目名称			设备基础			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	606.02	3979.21	169.78	371.46	60.602	397.921	16.978	37.146	
小计								60.602	397.921	16.978	37.146	
清单项目综合单价											512.64700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.44944	1.3634		60.6		
	材料	其他材料费				元	5.8806	1.0000		5.88		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	386.0531		389.91		
	机械	混凝土输送泵车				台班	0.0091	1764.5400		16.06		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
项目编码	010502006010	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4967.43	199.78	469.87	78.308	496.743	19.978	46.987	
RGJX	人工降效		78.307995	0.07	0	0	0.01	5.48155965	0	0	0.78307995	
JXJX	机械降效		19.977995	0	0	0.07	0	0	0	1.39845965	0	
小计								83.78955965	496.743	21.37645965	47.77007995	
清单项目综合单价											649.67909925	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.364098	1.0000		5.36		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	7.34103	1.0000		7.34		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	482.4513		487.28		
	机械	机械费调整				元	1.368493	1.0000		1.37		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502006011	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4697.26	199.78	456.36	78.308	469.726	19.978	45.636	
RGJX	人工降效		78.308025	0.07	0	0	0.01	5.48156175	0	0	0.78308025	
JXJX	机械降效		19.978025	0	0	0.07	0	0	0	1.39846175	0	
小计								83.78956175	469.726	21.37646175	46.41908025	
清单项目综合单价											621.31110375	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.3641	1.0000		5.36		
		技工人工费				元	57.435651	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.94176	1.0000		6.94		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	456.0973		460.66		
	机械	机械费调整				元	1.368495	1.0000		1.37		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502006012	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4661.87	199.78	454.59	78.308	466.187	19.978	45.459	
RGJX	人工降效		78.308	0.07	0	0	0.01	5.48156	0	0	0.78308	
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.07	0	0	0	1.39846	0	
小计								83.78956	466.187	21.37646	46.24208	
清单项目综合单价											617.59510000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.364098	1.0000		5.36		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.88947	1.0000		6.89		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	452.6460		457.17		
	机械	机械费调整				元	1.368493	1.0000		1.37		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502006013	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4491.23	199.78	446.06	78.308	449.123	19.978	44.606	
RGJX	人工降效		78.307925	0.07	0	0	0.01	5.48155475	0	0	0.78307925	
JXJX	机械降效		19.977925	0	0	0.07	0	0	0	1.39845475	0	
小计								83.78955475	449.123	21.37645475	45.38907925	
清单项目综合单价											599.67808875	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.364092	1.0000		5.36		
		技工人工费				元	57.435651	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.637291	1.0000		6.64		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	436.0000		440.36		
	机械	机械费调整				元	1.368489	1.0000		1.37		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502006014	项目名称	钢筋混凝土柱				计量单位			m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4258.08	199.78	434.4	78.308	425.808	19.978	43.44	
RGJX	人工降效		78.308	0.07	0	0	0.01	5.48156	0	0	0.78308	
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.07	0	0	0	1.39846	0	
小计								83.78956	425.808	21.37646	44.22308	
清单项目综合单价												575.19710000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.364098	1.0000		5.36		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.292725	1.0000		6.29		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	413.2566		417.39		
	机械	机械费调整				元	1.368493	1.0000		1.37		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502010010	项目名称	钢筋混凝土墙				计量单位			m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4967.43	199.78	469.87	78.308	496.743	19.978	46.987	
RGJX	人工降效		78.308	0.07	0	0	0.01	5.48156	0	0	0.78308	
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.07	0	0	0	1.39846	0	
小计								83.78956	496.743	21.37646	47.77008	
清单项目综合单价												649.67910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.364098	1.0000		5.36		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	7.34103	1.0000		7.34		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	482.4513		487.28		
	机械	机械费调整				元	1.368493	1.0000		1.37		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502010011	项目名称	钢筋混凝土墙				计量单位			m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4697.26	199.78	456.36	78.308	469.726	19.978	45.636	
RGJX	人工降效		78.308	0.07	0	0	0.01	5.48156	0	0	0.78308	
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.07	0	0	0	1.39846	0	
小计								83.78956	469.726	21.37646	46.41908	
清单项目综合单价												621.31110000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.364098	1.0000		5.36		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.94176	1.0000		6.94		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	456.0973		460.66		
	机械	机械费调整				元	1.368493	1.0000		1.37		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502010012	项目名称	钢筋混凝土墙				计量单位			m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4661.87	199.78	454.59	78.308	466.187	19.978	45.459	
RGJX	人工降效		78.308	0.07	0	0	0.01	5.48156	0	0	0.78308	
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.07	0	0	0	1.39846	0	
小计								83.78956	466.187	21.37646	46.24208	
清单项目综合单价												617.59510000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.364098	1.0000		5.36		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.88947	1.0000		6.89		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	452.6460		457.17		
	机械	机械费调整				元	1.368493	1.0000		1.37		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502010013	项目名称	钢筋混凝土墙				计量单位			m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4491.23	199.78	446.06	78.308	449.123	19.978	44.606	
RGJX	人工降效		78.308	0.07	0	0	0.01	5.48156	0	0	0.78308	
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.07	0	0	0	1.39846	0	
小计								83.78956	449.123	21.37646	45.38908	
清单项目综合单价												599.67810000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.364098	1.0000		5.36		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.63729	1.0000		6.64		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	436.0000		440.36		
	机械	机械费调整				元	1.368493	1.0000		1.37		
		混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502010014	项目名称	钢筋混凝土墙				计量单位			m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4258.08	199.78	434.4	78.308	425.808	19.978	43.44	
RGJX	人工降效		78.308	0.07	0	0	0.01	5.48156	0	0	0.78308	
JXJX	机械降效		19.978	0	0	0.07	0	0	0	1.39846	0	
小计								83.78956	425.808	21.37646	44.22308	
清单项目综合单价												575.19710000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.364098	1.0000		5.36		
		技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	6.292725	1.0000	6.29		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	413.2566	417.39		
	机械	机械费调整	元	1.368493	1.0000	1.37		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		

项目编码	010502011003	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	3979.21	182.13	400.36	71.191	397.921	18.213	40.036
RGJX	人工降效		71.19091	0.07	0	0	0.01	4.9833637	0	0	0.7119091
JXJX	机械降效		18.212728	0	0	0.07	0	0	0	1.27489096	0
小计								76.1743637	397.921	19.48789096	40.7479091
清单项目综合单价											534.33116376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	4.876582	1.0000	4.88		
		技工人工费	元	52.2155	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	5.8806	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	机械费调整	元	1.247573	1.0000	1.25		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0098	1764.5400	17.29		

项目编码	010502013004	项目名称	钢筋混凝土有梁板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	3979.21	182.13	400.36	71.191	397.921	18.213	40.036
RGJX	人工降效		71.191	0.07	0	0	0.01	4.98337	0	0	0.71191
JXJX	机械降效		18.213	0	0	0.07	0	0	0	1.27491	0
小计								76.17437	397.921	19.48791	40.74791
清单项目综合单价											534.33119000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	4.876584	1.0000	4.88		
		技工人工费	元	52.2155	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	5.8806	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	机械费调整	元	1.247591	1.0000	1.25		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0098	1764.5400	17.29		

项目编码	010502020003	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-58	非泵送现浇混凝土 整体楼梯 普通	10m3	0.1	2090.69	3674.91	25.58	738.81	209.069	367.491	2.558	73.881
RGJX	人工降效		209.068986	0.07	0	0	0.01	14.63482902	0	0	2.09068986
JXJX	机械降效		2.557972	0	0	0.07	0	0	0	0.17905804	0
小计								223.703829	367.491	2.73705804	75.97168986
清单项目综合单价											669.90357692

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	14.321226	1.0000	14.32		
		普工人工费	元	11.77839	1.3889	16.36		
		技工人工费	元	141.34523	1.3634	192.71		
	材料	其他材料费	元	5.4309	1.0000	5.43		
		水	m3	0.775	4.6214	3.58		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	354.9292	358.48		
	机械	机械费调整	元	0.175222	1.0000	0.18		
		混凝土振动器	台班	0.205	12.4800	2.56		

项目编码	010502021003	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2938.38	3754.99	12.69	966.21	293.838	375.499	1.269	96.621
RGJX	人工降效		293.838032	0.07	0	0	0.01	20.56866224	0	0	2.93838032
JXJX	机械降效		1.268977	0	0	0.07	0	0	0	0.08882839	0
小计								314.4066622	375.499	1.35782839	99.55938032
清单项目综合单价											790.82287095

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	20.127906	1.0000	20.13		
		普工人工费	元	24.05062	1.3889	33.4		
		技工人工费	元	191.01777	1.3634	260.43		
	材料	其他材料费	元	5.54925	1.0000	5.55		
		水	m3	0.879	4.6214	4.06		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	机械费调整	元	0.086925	1.0000	0.09		
		混凝土振动器	台班	0.124	10.2300	1.27		

项目编码	010502022003	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3741.02	7.88	955.79	290.295	374.102	0.788	95.579
RGJX	人工降效		290.295136	0.07	0	0	0.01	20.32065952	0	0	2.90295136
JXJX	机械降效		0.788109	0	0	0.07	0	0	0	0.05516763	0
小计								310.6156595	374.102	0.84316763	98.48195136
清单项目综合单价											784.04277851

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	19.885216	1.0000	19.89		
		普工人工费	元	22.212419	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.292059	1.3634	259.44		
	材料	其他材料费	元	5.528595	1.0000	5.53		
		水	m3	0.581	4.6214	2.69		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	机械费调整	元	0.053986	1.0000	0.05		
		混凝土振动器	台班	0.077	10.2300	0.79		

项目编码	010502023003	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【普通预拌混凝土 C25，骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3741.02	7.88	955.79	290.295	374.102	0.788	95.579
RGJX	人工降效		290.295	0.07	0	0	0.01	20.32065	0	0	2.90295
JXJX	机械降效		0.7875	0	0	0.07	0	0	0	0.055125	0
小计								310.61565	374.102	0.843125	98.48195
清单项目综合单价											784.04272500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	19.8852	1.0000		19.89		
		普工人工费				元	22.212425	1.3889		30.85		
		技工人工费				元	190.29205	1.3634		259.44		
	材料	其他材料费				元	5.5286	1.0000		5.53		
		水				m3	0.581	4.6214		2.69		
		普通预拌混凝土				m3	1.01	362.2655		365.89		
	机械	机械费调整				元	0.05395	1.0000		0.05		
		混凝土振动器				台班	0.077	10.2300		0.79		
项目编码	010502025003	项目名称	零星现浇构件			计量单位		m3			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3132.93	3739.17	20.46	1017.46	313.293	373.917	2.046	101.746
RGJX	人工降效		313.29359	0.07	0	0	0.01	21.9305513	0	0	3.1329359
JXJX	机械降效		2.046154	0	0	0.07	0	0	0	0.14323078	0
小计								335.2235513	373.917	2.18923078	104.8789359
清单项目综合单价											816.20871798
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	21.460615	1.0000		21.46		
		普工人工费				元	24.885846	1.3889		34.56		
		技工人工费				元	204.43691	1.3634		278.73		
	材料	其他材料费				元	5.525859	1.0000		5.53		
		水				m3	2.145	4.6214		9.91		
		普通预拌混凝土				m3	1.01	354.9292		358.48		
	机械	机械费调整				元	0.140167	1.0000		0.14		
		混凝土振动器				台班	0.2	10.2300		2.05		
项目编码	010506001160	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3368.45	44	812.761301
清单项目综合单价											6698.75040824
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	107.348406	1.0000		107.35		
		普工人工费				元	274.782993	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853593	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.617453	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋				t	1.020004	3210.6195		3274.84		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机				台班	0.320004	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.109991	22.2000		24.64		
项目编码	010506001161	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3368.45	44	812.761301
清单项目综合单价											6698.75040824
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	107.348406	1.0000		107.35		
		普工人工费				元	274.782993	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853593	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.617453	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋				t	1.020004	3210.6195		3274.84		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机				台班	0.320004	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.109991	22.2000		24.64		
项目编码	010506001162	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3373.04	44	812.991301
清单项目综合单价											6703.57040824
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	107.348406	1.0000		107.35		
		普工人工费				元	274.782993	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853593	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.685247	1.0000		49.69		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋				t	1.020004	3215.0442		3279.36		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机				台班	0.320004	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.109991	22.2000		24.64		
项目编码	010506001163	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130257	0.07	0	0	0.01	109.699118	0	0	15.67130257
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539118	3330.02	44	810.8313026
清单项目综合单价											6658.39042056

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	107.348425	1.0000	107.35		
	普工人工费	元	274.782999	1.3889	381.65		
	技工人工费	元	1453.8536	1.3634	1982.18		
材料	其他材料费	元	49.04955	1.0000	49.05		
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
	热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
	钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
	钢筋弯曲机	台班	1.110001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001164	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130257	0.07	0	0	0.01	109.699118	0	0	15.67130257
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539118	3360.25	44	812.3513026
清单项目综合单价											6690.14042056

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	107.348425	1.0000	107.35		
	普工人工费	元	274.782999	1.3889	381.65		
	技工人工费	元	1453.8536	1.3634	1982.18		
材料	其他材料费	元	49.496248	1.0000	49.5		
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
	热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
	钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
	钢筋弯曲机	台班	1.110001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001165	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
010002-117	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ>10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ12】	t	1	470.05	3247.33	17.82	288.02	470.05	3247.33	17.82	288.02
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ>10mm	t	1	1002.97	5.78	0	265.7	1002.97	5.78	0	265.7
RGJX	人工降效		1002.969984	0.07	0	0	0.01	70.20789888	0	0	10.02969984
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1543.227899	3253.11	17.82	563.7496998
清单项目综合单价											5377.90759872

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	68.703444	1.0000	68.7		
	普工人工费	元	172.0986	1.3889	239.03		
	技工人工费	元	905.081499	1.3634	1233.99		
材料	其他材料费	元	47.9901	1.0000	47.99		
	镀锌铁丝(综合)	kg	4.62	5.0000	23.1		
	热轧带肋钢筋	kg	1025	3.1044	3182.01		
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
	钢筋切断机	台班	0.090001	37.6400	3.39		
	钢筋弯曲机	台班	0.65	22.2000	14.43		

项目编码	010506001166	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ14】	t	1	378.17	3485.36	8.2	274.93	378.17	3485.36	8.2	274.93
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3571.87	98.47589622	508.9234002
清单项目综合单价											5428.78309782

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
	普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
	技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
材料	其他材料费	元	52.786202	1.0000	52.79		
	水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
	镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
	电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
	热轧带肋钢筋	kg	1025	3.3496	3433.34		
机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
	钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
	交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001167	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ16】	t	1	378.17	3155.67	8.2	258.45	378.17	3155.67	8.2	258.45
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3242.18	98.47589622	492.4434002
清单项目综合单价											5082.61309782

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
	普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	47.913903	1.0000	47.91		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	kg	1025	3.0327	3108.52		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001168	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3169.48	98.47589622	488.8034002
清单项目综合单价											5006.27309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	46.839607	1.0000	46.84		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	2962.8319	3036.9		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001169	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3250.51	98.47589622	492.8534002
清单项目综合单价											5091.35309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.037051	1.0000	48.04		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3040.7080	3116.73		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001170	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3260.63	98.47589622	493.3634002
清单项目综合单价											5101.98309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.186606	1.0000	48.19		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3050.4425	3126.7		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001171	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3283.65	98.47589622	494.5134002
清单项目综合单价											5126.15309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.526804	1.0000	48.53		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3072.5664	3149.38		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506001172	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.260012	0.07	0	0	0.01	47.33820084	0	0	6.76260012
JXJX	机械降效		87.810041	0	0	0.07	0	0	0	6.14670287	0
小计								1090.728201	3375.03	100.2367029	458.3426001
清单项目综合单价											5024.33750383

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	46.323811	1.0000	46.32		
		普工人工费	元	93.887199	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46		
		水	m3	0.12	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3151.3274	3230.11		
	机械	机械费调整	元	6.014988	1.0000	6.01		
		钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001173	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3280.04	6.28	261.6	367.13	3280.04	6.28	261.6
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.260016	0.07	0	0	0.01	47.33820112	0	0	6.76260016
JXJX	机械降效		87.809988	0	0	0.07	0	0	0	6.14669916	0
小计								1090.728201	3375.95	100.2366992	458.3826002
清单项目综合单价											5025.29750044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	46.323811	1.0000	46.32		
		普工人工费	元	93.887201	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.47355	1.0000	48.47		
		水	m3	0.12	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3152.2124	3231.02		
	机械	机械费调整	元	6.014985	1.0000	6.01		
		钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001174	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3368.45	44	812.761301
清单项目综合单价											6698.75040824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	107.348406	1.0000	107.35		
		普工人工费	元	274.782993	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853593	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617453	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3210.6195	3274.84		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.320004	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.109991	22.2000	24.64		

项目编码	010506001175	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3368.45	44	812.761301
清单项目综合单价											6698.75040824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	107.348406	1.0000	107.35		
		普工人工费	元	274.782993	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853593	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617453	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3210.6195	3274.84		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.320004	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.109991	22.2000	24.64		

项目编码	010506001176	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3373.04	44	812.991301
清单项目综合单价											6703.57040824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	107.348406	1.0000	107.35		
		普工人工费	元	274.782993	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853593	1.3634	1982.18		
		其他材料费	元	49.685247	1.0000	49.69		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3215.0442	3279.36		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.320004	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.109991	22.2000	24.64		

项目编码	010506001177	项目名称	现浇混凝土柱钢筋 （箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130257	0.07	0	0	0.01	109.699118	0	0	15.67130257
JXJX	机械降效		0	0	0	0	0.07	0	0	0	0
小计								2473.539118	3330.02	44	810.8313026
清单项目综合单价											6658.39042056

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	107.348425	1.0000	107.35		
		普工人工费	元	274.782999	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.8536	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.04955	1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001178	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130257	0.07	0	0	0.01	109.699118	0	0	15.67130257
JXJX	机械降效		0	0	0	0	0.07	0	0	0	0
小计								2473.539118	3360.25	44	812.3513026
清单项目综合单价											6690.14042056

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	107.348425	1.0000	107.35		
		普工人工费	元	274.782999	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.8536	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.496248	1.0000	49.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001179	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12】	t	1	796.71	3247.48	44	376.35	796.71	3247.48	44	376.35
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130072	0.07	0	0	0.01	109.699105	0	0	15.67130072
JXJX	机械降效		0	0	0	0	0.07	0	0	0	0
小计								2473.539105	3258.48	44	807.2613007
清单项目综合单价											6583.28040576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	107.34841	1.0000	107.35		
		普工人工费	元	274.783	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.8536	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	47.992351	1.0000	47.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1044	3166.49		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.109999	22.2000	24.64		

项目编码	010506001180	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	10	58.93	23.25	23.31	18.42	589.3	232.5	233.1	184.2
RGJX	人工降效		1403.640408	0.07	0	0	0.01	98.25482856	0	0	14.03640408
JXJX	机械降效		317.470075	0	0	0	0.07	0	0	22.22290525	0
小计								1880.064829	3503.26	347.8929053	683.9564041
清单项目综合单价											6415.17413789

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	96.149369	1.0000	96.15		
		普工人工费	元	167.312908	1.3889	232.38		
		技工人工费	元	1136.448002	1.3634	1549.43		
	材料	其他材料费	元	51.772808	1.0000	51.77		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	10.45	7.6300	79.73		
		热轧光圆钢筋	kg	8.5	3.2150	27.33		
		焊剂	kg	30.5	6.1900	188.8		
		石棉垫	kg	2.5	2.7400	6.85		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3060.1770	3136.68		
	机械	机械费调整	元	21.7467	1.0000	21.75		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电渣焊机			台班	0.8	269.8400	215.87		
		交流电焊机			台班	0.590003	172.1800	101.59		
项目编码	010506001181	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3531.31	98.47589622	506.8934002
清单项目综合单价											5386.19309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	52.1868	1.0000	52.19		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3310.6195	3393.38		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		
项目编码	010506001182	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3169.48	98.47589622	488.8034002
清单项目综合单价											5006.27309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	46.839607	1.0000	46.84		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	2962.8319	3036.9		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		
项目编码	010506001183	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3250.51	98.47589622	492.8534002
清单项目综合单价											5091.35309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.037051	1.0000	48.04		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3040.7080	3116.73		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		
项目编码	010506001184	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3260.63	98.47589622	493.3634002
清单项目综合单价											5101.98309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.186606	1.0000	48.19		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3050.4425	3126.7		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		
项目编码	010506001185	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3283.65	98.47589622	494.5134002

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5126.15309782
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78			
	普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31			
材料	其他材料费	元	48.526804	1.0000	48.53			
	水	m3	0.109997	4.6214	0.51			
	镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6			
	电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63			
	热轧带肋钢筋	t	1.025	3072.5664	3149.38			
机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78			
	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76			
	钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44			
	交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37			

项目编码	010506001186	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.260032	0.07	0	0	0.01	47.33820224	0	0	6.76260032
JXJX	机械降效		87.810045	0	0	0.07	0	0	0	6.14670315	0
小计								1090.728202	3375.03	100.2367032	458.3426003

清单项目综合单价								5024.33750571
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	46.323812	1.0000	46.32			
	普工人工费	元	93.8872	1.3889	130.4			
	技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98			
材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46			
	水	m3	0.119999	4.6214	0.55			
	镀锌铁丝(综合)	kg	0.869999	5.0000	4.35			
	电焊条	kg	12	7.6300	91.56			
	热轧带肋钢筋	t	1.025001	3151.3274	3230.11			
机械	机械费调整	元	6.014988	1.0000	6.01			
	钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39			
	钢筋弯曲机	台班	0.130001	22.2000	2.89			
	交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81			

项目编码	010506001187	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3368.45	44	812.761301

清单项目综合单价								6698.75040824
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	107.348406	1.0000	107.35			
	普工人工费	元	274.782993	1.3889	381.65			
	技工人工费	元	1453.853593	1.3634	1982.18			
材料	其他材料费	元	49.617453	1.0000	49.62			
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
	热轧光圆钢筋	t	1.020004	3210.6195	3274.84			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋调直机	台班	0.320004	36.9600	11.83			
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
	钢筋弯曲机	台班	1.109991	22.2000	24.64			

项目编码	010506001188	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3368.45	44	812.761301

清单项目综合单价								6698.75040824
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	107.348406	1.0000	107.35			
	普工人工费	元	274.782993	1.3889	381.65			
	技工人工费	元	1453.853593	1.3634	1982.18			
材料	其他材料费	元	49.617453	1.0000	49.62			
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
	热轧光圆钢筋	t	1.020004	3210.6195	3274.84			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋调直机	台班	0.320004	36.9600	11.83			
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
	钢筋弯曲机	台班	1.109991	22.2000	24.64			

项目编码	010506001189	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3373.04	44	812.991301

清单项目综合单价								6703.57040824
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	人工费调整	元	107.348406	1.0000	107.35			
	普工人工费	元	274.782993	1.3889	381.65			
	技工人工费	元	1453.853593	1.3634	1982.18			
材料	其他材料费	元	49.685247	1.0000	49.69			
	镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44			
	热轧光圆钢筋	t	1.020004	3215.0442	3279.36			
机械	机械费调整	元	0	1.0000	0			
	钢筋调直机	台班	0.320004	36.9600	11.83			
	钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53			
	钢筋弯曲机	台班	1.109991	22.2000	24.64			

项目编码	010506001190	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130257	0.07	0	0	0.01	109.699118	0	0	15.67130257
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539118	3330.02	44	810.8313026
清单项目综合单价											6658.39042056
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	107.348425		1.0000		107.35		
		普工人工费			元	274.782999		1.3889		381.65		
		技工人工费			元	1453.8536		1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.04955		1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000		44		
		热轧带肋钢筋			kg	1020		3.1735		3236.97		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
		钢筋调直机			台班	0.320001		36.9600		11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.110001		22.2000		24.64		
项目编码	010506001191	项目名称		现浇混凝土墙钢筋（箍筋）				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130257	0.07	0	0	0.01	109.699118	0	0	15.67130257
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539118	3360.25	44	812.3513026
清单项目综合单价											6690.14042056
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	107.348425		1.0000		107.35		
		普工人工费			元	274.782999		1.3889		381.65		
		技工人工费			元	1453.8536		1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.496248		1.0000		49.5		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000		44		
		热轧带肋钢筋			kg	1020		3.2027		3266.75		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
		钢筋调直机			台班	0.320001		36.9600		11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.110001		22.2000		24.64		
项目编码	010506001192	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.340066	0.07	0	0	0.01	57.00380462	0	0	8.14340066
JXJX	机械降效		84.370063	0	0	0.07	0	0	0	5.90590441	0
小计								1249.513805	3316.8	98.47590441	496.1734007
清单项目综合单价											5160.96310969
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	55.782294		1.0000		55.78		
		普工人工费			元	112.458902		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.092998		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	49.016701		1.0000		49.02		
		水			m3	0.109999		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.32		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3104.4248		3182.04		
	机械	机械费调整			元	5.77935		1.0000		5.78		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.490001		172.1800		84.37		
项目编码	010506001193	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	20	58.93	23.25	23.31	18.42	1178.6	465	466.2	368.4
RGJX	人工降效		1992.939988	0.07	0	0	0.01	139.5057992	0	0	19.92939988
JXJX	机械降效		550.570204	0	0	0.07	0	0	0	38.53991428	0
小计								2510.615799	3735.76	597.3099143	874.0493999
清单项目综合单价											7717.73511332
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	136.516386		1.0000		136.52		
		普工人工费			元	222.166904		1.3889		308.57		
		技工人工费			元	1512.803001		1.3634		2062.56		
	材料	其他材料费			元	55.209309		1.0000		55.21		
		水			m3	0.109997		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.320002		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	11.25		7.6300		85.84		
		热轧光圆钢筋			kg	17		3.2150		54.66		
		焊剂			kg	61		6.1900		377.59		
		石棉垫			kg	5		2.7400		13.7		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3060.1770		3136.68		
	机械	机械费调整			元	37.714057		1.0000		37.71		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		电渣焊机			台班	1.6		269.8400		431.74		
		交流电焊机			台班	0.690003		172.1800		118.8		
项目编码	010506001194	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85

工程量清单综合单价分析表

010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<φ≤25mm	10个接头	12	90.57	25.06	12.03	26.08	1086.84	300.72	144.36	312.96	
RGJX	人工降效		1901.180039	0.07	0	0	0.01	133.0826027	0	0	19.01180039	
JXJX	机械降效		228.730185	0	0	0.07	0	0	0	16.01111295	0	
小计								2412.432603	3832.03	252.941113	830.7218004	
清单项目综合单价												7328.12551607
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	130.230831	1.0000		130.23		
		普工人工费				元	261.003308	1.3889		362.51		
		技工人工费				元	1405.981001	1.3634		1916.91		
	材料	其他材料费				元	56.631001	1.0000		56.63		
		水				m3	0.109997	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	7.960005	5.0000		39.8		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒				个	122.4	2.1900		268.06		
		热轧带肋钢筋				t	1.025	3310.6195		3393.38		
	机械	机械费调整				元	15.66802	1.0000		15.67		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		锥型螺纹车丝机				台班	3	48.1300		144.39		
		交流电焊机				台班	0.490003	172.1800		84.37		
项目编码	010506001195	项目名称			现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<φ≤25mm	10个接头	1	90.57	25.06	12.03	26.08	90.57	25.06	12.03	26.08	
RGJX	人工降效		904.910224	0.07	0	0	0.01	63.34371568	0	0	9.04910224	
JXJX	机械降效		96.400033	0	0	0.07	0	0	0	6.74800231	0	
小计								1346.423716	3194.54	111.3480023	515.7891022	
清单项目综合单价												5168.10082023
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	61.986347	1.0000		61.99		
		普工人工费				元	124.837601	1.3889		173.39		
		技工人工费				元	813.917001	1.3634		1109.69		
	材料	其他材料费				元	47.209956	1.0000		47.21		
		水				m3	0.109997	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.790003	5.0000		13.95		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒				个	10.2	2.1900		22.34		
		热轧带肋钢筋				t	1.025	2962.8319		3036.9		
	机械	机械费调整				元	6.603405	1.0000		6.6		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		锥型螺纹车丝机				台班	0.25	48.1300		12.03		
		交流电焊机				台班	0.490003	172.1800		84.37		
项目编码	010506001196	项目名称			现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<φ≤25mm	10个接头	2	90.57	25.06	12.03	26.08	181.14	50.12	24.06	52.16	
RGJX	人工降效		995.479619	0.07	0	0	0.01	69.68357333	0	0	9.95479619	
JXJX	机械降效		108.43012	0	0	0.07	0	0	0	7.5901084	0	
小计								1443.333573	3300.63	124.2201084	546.8247962	
清单项目综合单价												5415.00847792
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	68.190351	1.0000		68.19		
		普工人工费				元	137.216305	1.3889		190.58		
		技工人工费				元	867.741006	1.3634		1183.08		
	材料	其他材料费				元	48.77775	1.0000		48.78		
		水				m3	0.109997	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	3.260005	5.0000		16.3		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒				个	20.4	2.1900		44.68		
		热轧带肋钢筋				t	1.025	3040.7080		3116.73		
	机械	机械费调整				元	7.427467	1.0000		7.43		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		锥型螺纹车丝机				台班	0.5	48.1300		24.07		
		交流电焊机				台班	0.490003	172.1800		84.37		
项目编码	010506001197	项目名称			现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002	
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0	
小计								1249.513801	3260.63	98.47589622	493.3634002	
清单项目综合单价												5101.98309782
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	55.782295	1.0000		55.78		
		普工人工费				元	112.458905	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093004	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	48.186606	1.0000		48.19		
		水				m3	0.109997	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.320002	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025	3050.4425		3126.7		
	机械	机械费调整				元	5.779343	1.0000		5.78		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.490003	172.1800		84.37		
项目编码	010506001198	项目名称			现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002	
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0	

工程量清单综合单价分析表

小计					1249.513801	3283.65	98.47589622	494.5134002
清单项目综合单价								5126.15309782
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000		55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889		156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.526804	1.0000		48.53		
		水	m3	0.109997	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000		11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3072.5664		3149.38		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000		5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800		84.37		
项目编码	010506001199	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3368.45	44	812.761301
清单项目综合单价											6698.75040824
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	107.348406	1.0000		107.35		
		普工人工费		元	274.782993	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.853593	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.617453	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋		t	1.020004	3210.6195		3274.84		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机		台班	0.320004	36.9600		11.83		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.109991	22.2000		24.64		
项目编码	010506001200	项目名称	现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3368.45	44	812.761301
清单项目综合单价											6698.75040824
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	107.348406	1.0000		107.35		
		普工人工费		元	274.782993	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.853593	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.617453	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋		t	1.020004	3210.6195		3274.84		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机		台班	0.320004	36.9600		11.83		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.109991	22.2000		24.64		
项目编码	010506001201	项目名称	现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539107	3373.04	44	812.991301
清单项目综合单价											6703.57040824
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	107.348406	1.0000		107.35		
		普工人工费		元	274.782993	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.853593	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.685247	1.0000		49.69		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋		t	1.020004	3215.0442		3279.36		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机		台班	0.320004	36.9600		11.83		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.109991	22.2000		24.64		
项目编码	010506001202	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130257	0.07	0	0	0.01	109.699118	0	0	15.67130257
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539118	3330.02	44	810.8313026
清单项目综合单价											6658.39042056
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	107.348425	1.0000		107.35		
		普工人工费		元	274.782999	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.8536	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.04955	1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋		kg	1020	3.1735		3236.97		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机		台班	0.320001	36.9600		11.83		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.110001	22.2000		24.64		
项目编码	010506001203	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）		计量单位		t	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130257	0.07	0	0	0.01	109.699118	0	0	15.67130257
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								2473.539118	3360.25	44	812.3513026
清单项目综合单价											6690.14042056

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	107.348425	1.0000	107.35		
		普工人工费	元	274.782999	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.8536	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.496248	1.0000	49.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001204	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3316.8	98.47589622	496.1734002
清单项目综合单价											5160.96309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016702	1.0000	49.02		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3104.4248	3182.04		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001205	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3270.76	98.47589622	493.8634002
清单项目综合单价											5112.61309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.336307	1.0000	48.34		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3060.1770	3136.68		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001206	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3531.31	98.47589622	506.8934002
清单项目综合单价											5386.19309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	52.1868	1.0000	52.19		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3310.6195	3393.38		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001207	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3169.48	98.47589622	488.8034002
清单项目综合单价											5006.27309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	46.839607	1.0000	46.84		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	2962.8319	3036.9		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001208	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3250.51	98.47589622	492.8534002
清单项目综合单价											5091.35309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.037051	1.0000	48.04		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3040.7080	3116.73		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001209	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3260.63	98.47589622	493.3634002
清单项目综合单价											5101.98309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.186606	1.0000	48.19		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3050.4425	3126.7		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001210	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	5	90.57	25.06	12.03	26.08	452.85	125.3	60.15	130.4
RGJX	人工降效		1267.190072	0.07	0	0	0.01	88.70330504	0	0	12.67190072
JXJX	机械降效		144.520076	0	0	0.07	0	0	0	10.11640532	0
小计								1734.063305	3408.95	162.8364053	629.4419007
清单项目综合单价											5935.29161108

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	86.802517	1.0000	86.8		
		普工人工费	元	174.352401	1.3889	242.16		
		技工人工费	元	1029.213002	1.3634	1403.23		
	材料	其他材料费	元	50.378546	1.0000	50.38		
		水	m3	0.109999	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4.670002	5.0000	23.35		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		直螺纹连接套筒	个	51	2.1900	111.69		
		热轧带肋钢筋	t	1.024998	3072.5664	3149.37		
	机械	机械费调整	元	9.899627	1.0000	9.9		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	1.250004	48.1300	60.16		
		交流电焊机	台班	0.490001	172.1800	84.37		

项目编码	010506001211	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
RGJX	人工降效		676.260016	0.07	0	0	0.01	47.33820112	0	0	6.76260016
JXJX	机械降效		87.809988	0	0	0.07	0	0	0	6.14669916	0
小计								1090.728201	3375.03	100.2366992	458.3426002
清单项目综合单价											5024.33750044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	46.323811	1.0000	46.32		
		普工人工费	元	93.887201	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46		
		水	m3	0.12	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3151.3274	3230.11		

工程量清单综合单价分析表

	机械	机械费调整	元	6.014985	1.0000	6.01		
		钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001212	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.069728	0.07	0	0	0.01	80.36488096	0	0	11.48069728
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1790.514881	3320.28	22.11	631.6206973
清单项目综合单价											5764.52557824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	78.642772	1.0000	78.64		
		普工人工费	元	199.270599	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323895	1.3634	1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090009	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3210.6195	3274.84		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.109991	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309991	22.2000	6.88		

项目编码	010506001213	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.069728	0.07	0	0	0.01	80.36488096	0	0	11.48069728
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1790.514881	3320.28	22.11	631.6206973
清单项目综合单价											5764.52557824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	78.642772	1.0000	78.64		
		普工人工费	元	199.270599	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323895	1.3634	1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090009	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3210.6195	3274.84		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.109991	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309991	22.2000	6.88		

项目编码	010506001214	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.069728	0.07	0	0	0.01	80.36488096	0	0	11.48069728
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1790.514881	3324.8	22.11	631.8406973
清单项目综合单价											5769.26557824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	78.642772	1.0000	78.64		
		普工人工费	元	199.270599	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323895	1.3634	1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090009	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3215.0442	3279.36		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.109991	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309991	22.2000	6.88		

项目编码	010506001215	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790112	0.07	0	0	0.01	70.75530784	0	0	10.10790112
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1554.275308	3314.09	11.02	569.1679011
清单项目综合单价											5448.55320896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	69.23912	1.0000	69.24		
		普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549102	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.9768	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640002	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.020001	3173.4513	3236.92		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.110001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001216	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.789879	0.07	0	0	0.01	70.75529153	0	0	10.10789879
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1554.275292	3315.01	11.02	569.2178988
清单项目综合单价											5449.52319032

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	69.239105	1.0000	69.24		
		普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549098	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.990301	1.0000	48.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.02	3174.3363	3237.82		

工程量清单综合单价分析表

	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机		台班	0.11	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.31	22.2000	6.88		

项目编码	010506001217	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3316.8	98.47589622	496.1734002
清单项目综合单价											5160.96309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016702	1.0000	49.02		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3104.4248	3182.04		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001218	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3270.76	98.47589622	493.8634002
清单项目综合单价											5112.61309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.336307	1.0000	48.34		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3060.1770	3136.68		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001219	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.069728	0.07	0	0	0.01	80.36488096	0	0	11.48069728
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1790.514881	3320.28	22.11	631.6206973
清单项目综合单价											5764.52557824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	78.642772	1.0000	78.64		
		普工人工费	元	199.270599	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323895	1.3634	1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090009	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3210.6195	3274.84		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.109991	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309991	22.2000	6.88		

项目编码	010506001220	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.069728	0.07	0	0	0.01	80.36488096	0	0	11.48069728
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1790.514881	3320.28	22.11	631.6206973
清单项目综合单价											5764.52557824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	78.642772	1.0000	78.64		
		普工人工费	元	199.270599	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323895	1.3634	1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090009	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3210.6195	3274.84		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.109991	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309991	22.2000	6.88		

项目编码	010506001221	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.069728	0.07	0	0	0.01	80.36488096	0	0	11.48069728
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1790.514881	3324.8	22.11	631.8406973
清单项目综合单价											5769.26557824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	78.642772	1.0000	78.64		
		普工人工费	元	199.270599	1.3889	276.77		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	1051.323895	1.3634	1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg	9.090009	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋		t	1.020004	3215.0442	3279.36		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机		台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机		台班	0.109991	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.309991	22.2000	6.88		

项目编码	010506001222	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790112	0.07	0	0	0.01	70.75530784	0	0	10.10790112
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1554.275308	3314.09	11.02	569.1679011
清单项目综合单价											5448.55320896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	69.23912	1.0000	69.24		
		普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549102	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.9768	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640002	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.020001	3173.4513	3236.92		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.110001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001223	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790112	0.07	0	0	0.01	70.75530784	0	0	10.10790112
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1554.275308	3315.01	11.02	569.2179011
清单项目综合单价											5449.52320896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	69.23912	1.0000	69.24		
		普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549102	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.990304	1.0000	48.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640002	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.020001	3174.3363	3237.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.110001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001224	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3316.8	98.47589622	496.1734002
清单项目综合单价											5160.96309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016702	1.0000	49.02		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3104.4248	3182.04		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001225	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计								1249.513801	3270.76	98.47589622	493.8634002
清单项目综合单价											5112.61309782

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	55.782295	1.0000	55.78		
		普工人工费	元	112.458905	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093004	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.336307	1.0000	48.34		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320002	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3060.1770	3136.68		
	机械	机械费调整	元	5.779343	1.0000	5.78		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001226	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨篷	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790198	0.07	0	0	0.01	70.75531386	0	0	10.10790198
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计						1554.275314	3314.09	11.02	569.167902
清单项目综合单价									5448.55321584
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	69.23913	1.0000		69.24		
		普工人工费		元	178.233298	1.3889		247.55		
		技工人工费		元	906.549102	1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费		元	48.976804	1.0000		48.98		
		镀锌铁丝(综合)		kg	5.640003	5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋		t	1.020002	3173.4513		3236.93		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机		台班	0.109997	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.309997	22.2000		6.88		
项目编码	010506001227	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨蓬			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790198	0.07	0	0	0.01	70.75531386	0	0	10.10790198
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计						1554.275314	3315.01	11.02	569.217902
清单项目综合单价									5449.52321584
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	69.23913	1.0000		69.24		
		普工人工费		元	178.233298	1.3889		247.55		
		技工人工费		元	906.549102	1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费		元	48.990302	1.0000		48.99		
		镀锌铁丝(综合)		kg	5.640003	5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋		t	1.020002	3174.3363		3237.83		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机		台班	0.109997	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.309997	22.2000		6.88		
项目编码	010506001228	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨蓬			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0
小计						1249.513801	3316.8	98.47589622	496.1734002
清单项目综合单价									5160.96309782
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	55.782295	1.0000		55.78		
		普工人工费		元	112.458905	1.3889		156.19		
		技工人工费		元	760.093004	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费		元	49.016702	1.0000		49.02		
		水		m3	0.109997	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)		kg	2.320002	5.0000		11.6		
		电焊条		kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋		t	1.025	3104.4248		3182.04		
	机械	机械费调整		元	5.779343	1.0000		5.78		
		钢筋切断机		台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机		台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机		台班	0.490003	172.1800		84.37		
项目编码	010506001229	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计						2473.539107	3368.45	44	812.761301
清单项目综合单价									6698.75040824
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	107.348406	1.0000		107.35		
		普工人工费		元	274.782993	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.853593	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.617453	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋		t	1.020004	3210.6195		3274.84		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机		台班	0.320004	36.9600		11.83		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.109991	22.2000		24.64		
项目编码	010506001230	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
RGJX	人工降效		1567.130103	0.07	0	0	0.01	109.6991072	0	0	15.67130103
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计						2473.539107	3368.45	44	812.761301
清单项目综合单价									6698.75040824
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	107.348406	1.0000		107.35		
		普工人工费		元	274.782993	1.3889		381.65		
		技工人工费		元	1453.853593	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费		元	49.617453	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)		kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋		t	1.020004	3210.6195		3274.84		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机		台班	0.320004	36.9600		11.83		
		钢筋切断机		台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.109991	22.2000		24.64		
项目编码	010506001231	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08	
RGJX	人工降效		1148.069728	0.07	0	0	0.01	80.36488096	0	0	11.48069728	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								1790.514881	3324.8	22.11	631.8406973	
清单项目综合单价												5769.26557824
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	78.642772	1.0000		78.64		
		普工人工费				元	199.270599	1.3889		276.77		
		技工人工费				元	1051.323895	1.3634		1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	9.090009	5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋				t	1.020004	3215.0442		3279.36		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机				台班	0.3	36.9600		11.09		
		钢筋切断机				台班	0.109991	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机				台班	0.309991	22.2000		6.88		
项目编码	010506001232	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24	
RGJX	人工降效		1567.130257	0.07	0	0	0.01	109.699118	0	0	15.67130257	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								2473.539118	3330.02	44	810.8313026	
清单项目综合单价												6658.39042056
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	107.348425	1.0000		107.35		
		普工人工费				元	274.782999	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.8536	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.04955	1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋				kg	1020	3.1735		3236.97		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋调直机				台班	0.320001	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.110001	22.2000		24.64		
项目编码	010506001233	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91	
RGJX	人工降效		1010.790112	0.07	0	0	0.01	70.75530784	0	0	10.10790112	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								1554.275308	3315.01	11.02	569.2179011	
清单项目综合单价												5449.52320896
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	69.23912	1.0000		69.24		
		普工人工费				元	178.2333	1.3889		247.55		
		技工人工费				元	906.549102	1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费				元	48.990304	1.0000		48.99		
		镀锌铁丝(综合)				kg	5.640002	5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋				t	1.020001	3174.3363		3237.83		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		钢筋切断机				台班	0.110001	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机				台班	0.310001	22.2000		6.88		
项目编码	010506001234	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.34002	0.07	0	0	0.01	57.0038014	0	0	8.1434002	
JXJX	机械降效		84.369946	0	0	0.07	0	0	0	5.90589622	0	
小计								1249.513801	3316.8	98.47589622	496.1734002	
清单项目综合单价												5160.96309782
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	55.782295	1.0000		55.78		
		普工人工费				元	112.458905	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093004	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	49.016702	1.0000		49.02		
		水				m3	0.109997	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.320002	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025	3104.4248		3182.04		
	机械	机械费调整				元	5.779343	1.0000		5.78		
		钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.490003	172.1800		84.37		
项目编码	010506001235	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
RGJX	人工降效		814.339928	0.07	0	0	0.01	57.00379496	0	0	8.14339928	
JXJX	机械降效		84.370364	0	0	0.07	0	0	0	5.90592548	0	
小计								1249.513795	3270.76	98.47592548	493.8633993	
清单项目综合单价												5112.61311972
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	55.782281	1.0000		55.78		
		普工人工费				元	112.458902	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	48.336294	1.0000		48.34		
		水				m3	0.109996	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.320002	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025005	3060.1770		3136.7		
	机械	机械费调整				元	5.77937	1.0000		5.78		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490004	172.1800	84.37		

项目编码	010506001236	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
RGJX	人工降效		1010.790198	0.07	0	0	0.01	70.75531386	0	0	10.10790198
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1554.275314	3314.09	11.02	569.167902
清单项目综合单价											5448.55321584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	69.23913	1.0000	69.24		
		普工人工费	元	178.233298	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549102	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.976804	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640003	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.020002	3173.4513	3236.93		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋切断机	台班	0.109997	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309997	22.2000	6.88		

项目编码	010506001237	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
RGJX	人工降效		1148.070381	0.07	0	0	0.01	80.36492667	0	0	11.48070381
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								1790.514927	3320.28	22.11	631.6207038
清单项目综合单价											5764.52563048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	78.642824	1.0000	78.64		
		普工人工费	元	199.270604	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.3239	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.089996	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.019998	3210.6195	3274.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.110004	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310004	22.2000	6.88		

项目编码	010506B003003	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-154	建筑植筋 直径φ=16mm	10根	0.1	133.4	69.06	32	41.04	13.34	6.906	3.2	4.104
RGJX	人工降效		13.34	0.07	0	0	0.01	0.9338	0	0	0.1334
JXJX	机械降效		3.2	0	0	0.07	0	0	0	0.224	0
小计								14.2738	6.906	3.424	4.2374
清单项目综合单价											28.84120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.91379	1.0000	0.91		
		普工人工费	元	1.84915	1.3889	2.57		
		技工人工费	元	7.90103	1.3634	10.77		
	材料	其他材料费	元	0.06838	1.0000	0.07		
		电锤钻头(综合)	个	0.05	39.8200	1.99		
		植筋结构胶	kg	0.113	21.7500	2.46		
		热轧带肋钢筋	kg	0.7877	3.0327	2.39		
	机械	机械费调整	元	0.2192	1.0000	0.22		
		电动空气压缩机	台班	0.014	228.5500	3.2		

项目编码	010802004026	项目名称	钢质防火门-FM甲1223	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475846	0.07	0	0	0.01	5.14330922	0	0	0.73475846
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								78.61890922	575.3667	0	48.94615846
清单项目综合单价											702.93176768

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	5.033098	1.0000	5.03		
		普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796371	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422923	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862518	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013508	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544287	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004027	项目名称	钢质防火门-FM甲1523	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
RGJX	人工降效		73.475363	0.07	0	0	0.01	5.14327541	0	0	0.73475363
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								78.61887541	575.3667	0	48.94615363
清单项目综合单价											702.93172904

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	5.033063	1.0000	5.03		
		普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796367	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422918	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862522	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.982502	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013507	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010802004028	项目名称	钢质防火门-FM甲1830	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114	
RGJX	人工降效		73.475926	0.07	0	0	0.01	5.14331482	0	0	0.73475926	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								78.61891482	575.3667	0	48.94615926	
清单项目综合单价											702.93177408	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	5.033093	1.0000	5.03			
		普工人工费				元	12.296963	1.3889	17.08			
		技工人工费				元	30.79637	1.3634	41.99			
		高级技工人工费				元	10.422926	1.3824	14.41			
	材料	其他材料费				元	2.862519	1.0000	2.86			
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800	563.35			
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013519	321.3628	4.34			
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544296	8.8496	4.82			
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0			
项目编码	010802004029		项目名称		钢质防火门-FMZ1323			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114	
RGJX	人工降效		73.475586	0.07	0	0	0.01	5.14329102	0	0	0.73475586	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								78.61889102	575.3667	0	48.94615586	
清单项目综合单价											702.93174688	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	5.033077	1.0000	5.03			
		普工人工费				元	12.296958	1.3889	17.08			
		技工人工费				元	30.796371	1.3634	41.99			
		高级技工人工费				元	10.422921	1.3824	14.41			
	材料	其他材料费				元	2.862522	1.0000	2.86			
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800	563.35			
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.01351	321.3628	4.34			
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544289	8.8496	4.82			
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0			
项目编码	010802004030		项目名称		钢质防火门-FMZ1523			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114	
RGJX	人工降效		73.475685	0.07	0	0	0.01	5.14329795	0	0	0.73475685	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								78.61889795	575.3667	0	48.94615685	
清单项目综合单价											702.93175480	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	5.033085	1.0000	5.03			
		普工人工费				元	12.296957	1.3889	17.08			
		技工人工费				元	30.79637	1.3634	41.99			
		高级技工人工费				元	10.422921	1.3824	14.41			
	材料	其他材料费				元	2.862522	1.0000	2.86			
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.982499	573.3800	563.35			
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.01351	321.3628	4.34			
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.54429	8.8496	4.82			
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0			
项目编码	010802004031		项目名称		钢质防火门-FMZ1830			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114	
RGJX	人工降效		73.475515	0.07	0	0	0.01	5.14328605	0	0	0.73475515	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								78.61888605	575.3667	0	48.94615515	
清单项目综合单价											702.93174120	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	5.033072	1.0000	5.03			
		普工人工费				元	12.296959	1.3889	17.08			
		技工人工费				元	30.79637	1.3634	41.99			
		高级技工人工费				元	10.422922	1.3824	14.41			
	材料	其他材料费				元	2.862521	1.0000	2.86			
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800	563.35			
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.01351	321.3628	4.34			
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.54429	8.8496	4.82			
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0			
项目编码	010802004032		项目名称		钢质防火门-FM丙0820			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114	
RGJX	人工降效		73.475625	0.07	0	0	0.01	5.14329375	0	0	0.73475625	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								78.61889375	575.3667	0	48.94615625	
清单项目综合单价											702.93175000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	5.033081	1.0000	5.03			
		普工人工费				元	12.296956	1.3889	17.08			
		技工人工费				元	30.796369	1.3634	41.99			
		高级技工人工费				元	10.422925	1.3824	14.41			
	材料	其他材料费				元	2.862519	1.0000	2.86			
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800	563.35			
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013513	321.3628	4.34			
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544288	8.8496	4.82			
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0			
项目编码	010802004033		项目名称		钢质防火门-FM丙1220			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114	
RGJX	人工降效		73.475569	0.07	0	0	0.01	5.14328983	0	0	0.73475569	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								78.61888983	575.3667	0	48.94615569	
清单项目综合单价											702.93174552	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整				元	5.033076	1.0000	5.03			
		普工人工费				元	12.296958	1.3889	17.08			
		技工人工费				元	30.796371	1.3634	41.99			
		高级技工人工费				元	10.422922	1.3824	14.41			
	材料	其他材料费				元	2.862521	1.0000	2.86			
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800	563.35			
		....										

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌抹灰砂浆		m3	0.013509	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶		支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		

项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-13	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	5456.66	41443.47	0	3516.11	54.5666	414.4347	0	35.1611
RGJX	人工降效		54.566572	0.07	0	0	0.01	3.81966004	0	0	0.54566572
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								58.38626004	414.4347	0	35.70676572
清单项目综合单价											508.52772576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.73781	1.0000	3.74		
		普工人工费	元	9.77409	1.3889	13.58		
		技工人工费	元	24.468619	1.3634	33.36		
		高级技工人工费	元	5.520029	1.3824	7.63		
	材料	其他材料费	元	2.061864	1.0000	2.06		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.65	8.8496	5.75		
		塑钢平开门(成品)	m2	0.96	417.7000	400.99		
		玻璃胶	支	0.53	10.6200	5.63		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010902004009	项目名称	屋面1（种植屋面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1401.72	795.99	2	410.86	14.0172	7.9599	0.02	4.1086
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	414.43	0	0	109.67	4.1443	0	0	1.0967
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0025	971.32	3325.31	0	423.3	2.4283	8.313275	0	1.05825
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235
010004-80	隔离层	100m2	0.01	237.45	503.28	0	87.99	2.3745	5.0328	0	0.8799
120002-9	铺塑料排水板	100m2	0.01	796.4	1084.82	0	264.98	7.964	10.8482	0	2.6498
RGJX	人工降效		51.800532	0.07	0	0	0.01	3.62603724	0	0	0.51800532
JXJX	机械降效		0.070107	0	0	0.07	0	0	0	0.00490749	0
小计								63.39053724	53.821325	0.07500749	19.02890532
清单项目综合单价											136.31577505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.548637	1.0000	3.55		
		普工人工费	元	8.045955	1.3889	11.18		
		技工人工费	元	18.873146	1.3634	25.73		
		高级技工人工费	元	16.534676	1.3824	22.86		
	材料	材料费调整	元	-0.0762	1.0000	-0.08		
		其他材料费	元	0.376876	1.0000	0.38		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.00375	5.0000	0.02		
		石油沥青冷底子油	t	0.000155	4513.2743	0.7		
		细石混凝土	m3	-0.0101	382.0442	-3.86		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.43885	2.7400	1.2		
		聚酯毡	m2	1.1218	4.4200	4.96		
		铁钉(综合)	kg	0.0109	4.7500	0.05		
		塑料排水板拼接型	m2	1.05	10.1800	10.69		
		钢筋网片(成品)	t	0.002525	3284.9558	8.29		
		细石混凝土	m3	0.0505	389.4159	19.67		
		细石混凝土	m3	0.0303	389.4159	11.8		
	机械	机械费调整	元	0.005002	1.0000	0.01		
		混凝土振动器	台班	0.0056	12.4800	0.07		

项目编码	010902001011	项目名称	屋面1卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-24	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 设计采用防水卷材厚度超过3mm 人工*1.1	100m2	0.01	1834.36	4958.09	0	733.31	18.3436	49.5809	0	7.3331
010004-24	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 直形 人工*1.15 设计采用防水卷材厚度超过3mm 人工*1.1	100m2	0.001	2109.5	4958.09	0	806.12	2.1095	4.95809	0	0.80612
RGJX	人工降效		20.453139	0.07	0	0	0.01	1.43171973	0	0	0.20453139
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								21.88481973	54.53899	0	8.34375139
清单项目综合单价											84.76756112

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.40104	1.0000	1.4		
		普工人工费	元	1.28206	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	13.695479	1.3634	18.67		
	材料	其他材料费	元	0.805995	1.0000	0.81		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.065747	29.6500	1.95		
		石油液化气	kg	0.296912	8.8500	2.63		
		种植屋面用耐根穿刺防水卷材	m2	1.265	38.8584	49.16		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010902001012	项目名称	屋面1卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1554.29	3634.94	0	593.05	15.5429	36.3494	0	5.9305
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 直形 人工*1.15	100m2	0.001	1787.42	3634.94	0	654.74	1.78742	3.63494	0	0.65474
RGJX	人工降效		17.33032	0.07	0	0	0.01	1.2131224	0	0	0.1733032
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								18.5434424	39.98434	0	6.7585432
清单项目综合单价											65.28632560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.187117	1.0000	1.19		
		普工人工费	元	1.098245	1.3889	1.53		
		技工人工费	元	11.592333	1.3634	15.8		
	材料	其他材料费	元	0.590901	1.0000	0.59		
		石油沥青冷底子油	t	0.000528	4513.2743	2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	1.24729	29.6726	37.01		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010902002009	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385	
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.31	3856.06	0	614.95	15.9531	38.5606	0	6.1495	
RGJX	人工降效		18.092235	0.07	0	0	0.01	1.26645645	0	0	0.18092235	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								19.35870645	42.71639	0	7.10427235	
清单项目综合单价											69.17936880	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.239308	1.0000		1.24		
		普工人工费				元	2.968138	1.3889		4.12		
		技工人工费				元	10.246309	1.3634		13.97		
	材料	材料费调整				元	-0.0626	1.0000		-0.06		
		其他材料费				元	0.632202	1.0000		0.63		
		水				m3	0.000638	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	4.62357	9.1150		42.14		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	011001001009	项目名称			保温隔热屋面			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353	
RGJX	人工降效		8.395692	0.07	0	0	0.01	0.58769844	0	0	0.08395692	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								8.98339844	40.2729	0	4.31925692	
清单项目综合单价											53.57555536	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.575105	1.0000		0.58		
		普工人工费				元	0.52637	1.3889		0.73		
		技工人工费				元	5.621654	1.3634		7.66		
	材料	其他材料费				元	1.548956	1.0000		1.55		
		石油沥青				kg	0.67	4.5133		3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)				m2	1.02	35.0000		35.7		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010902004010	项目名称			屋面2（倒置式上人屋面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-47	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积0.10m2<S≤0.36m2	100m2	0.01	4697.66	6073.26	0	1546.76	46.9766	60.7326	0	15.4676	
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553	
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058	
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235	
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807	
RGJX	人工降效		82.344534	0.07	0	0	0.01	5.76411738	0	0	0.82344534	
JXJX	机械降效		0.0501	0	0	0.07	0	0	0	0.003507	0	
小计								88.10864938	91.455956	0.053607	27.18997534	
清单项目综合单价											206.80818772	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	5.640801	1.0000		5.64		
		普工人工费				元	9.576606	1.3889		13.3		
		技工人工费				元	22.329117	1.3634		30.44		
		高级技工人工费				元	27.922372	1.3824		38.6		
	材料	材料费调整				元	-0.0557	1.0000		-0.06		
		其他材料费				元	0.310903	1.0000		0.31		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.0039	5.0000		0.02		
		石油沥青冷底子油				t	0.000155	4513.2743		0.7		
		水				m3	0.023	4.6214		0.11		
		改性沥青嵌缝油膏				kg	0.43885	2.7400		1.2		
		陶瓷地砖				m2	1.03	50.0000		51.5		
		石料切割锯片				片	0.00287	16.1100		0.05		
		白水泥				t	0.00097	829.2035		0.8		
		专用胶粘剂				kg	4.59	1.7700		8.12		
		无纺布				m2	0.38333	1.0600		0.41		
		钢筋网片(成品)				t	0.002626	3284.9558		8.63		
		细石混凝土				m3	0.0505	389.4159		19.67		
	机械	机械费调整				元	0.003632	1.0000		0		
		混凝土振动器				台班	0.004	12.4800		0.05		
项目编码	010902001013	项目名称			屋面卷材防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306	
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714	
RGJX	人工降效		32.046884	0.07	0	0	0.01	2.24328188	0	0	0.32046884	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								34.29016188	77.54967	0	12.67820884	
清单项目综合单价											124.51804072	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.195212	1.0000		2.2		
		普工人工费				元	2.020892	1.3889		2.81		
		技工人工费				元	21.44642	1.3634		29.24		
	材料	材料费调整				元	-0.00011	1.0000		0		
		其他材料费				元	1.146055	1.0000		1.15		
		石油沥青冷底子油				t	0.000528	4513.2743		2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材				m2	2.49458	29.6726		74.02		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
项目编码	010902002010	项目名称			屋面涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502	
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385	
RGJX	人工降效		18.09215	0.07	0	0	0.01	1.2664505	0	0	0.1809215	
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	
小计								19.3586005	42.73059	0	7.1049715	
清单项目综合单价											69.19416200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工费调整				元	1.239202	1.0000		1.24		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	2.968138	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	10.246309	1.3634	13.97		
	材料	材料费调整	元	-0.0484	1.0000	-0.05		
		其他材料费	元	0.632202	1.0000	0.63		
		水	m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011001001010	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
RGJX	人工降效		8.3957	0.07	0	0	0.01	0.587699	0	0	0.083957
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								8.983399	40.2729	0	4.319257
清单项目综合单价											53.57555600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.575105	1.0000	0.58		
		普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	1.548956	1.0000	1.55		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)	m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010902004011	项目名称	屋面3（不上人屋面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005868	1031.2	391.81	0	292.47	6.0510816	2.29914108	0	1.71621396
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807
RGJX	人工降效		36.262296	0.07	0	0	0.01	2.53836072	0	0	0.36262296
JXJX	机械降效		0.050103	0	0	0.07	0	0	0	0.00350721	0
小计								38.80137432	31.06344708	0.05360721	11.51541692
清单项目综合单价											81.43384553

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.484167	1.0000	2.48		
		普工人工费	元	4.76245	1.3889	6.61		
		技工人工费	元	12.258785	1.3634	16.71		
		高级技工人工费	元	9.356206	1.3824	12.93		
	材料	材料费调整	元	-0.0557	1.0000	-0.06		
		其他材料费	元	0.169348	1.0000	0.17		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0039	5.0000	0.02		
		石油沥青冷底子油	t	0.000182	4513.2743	0.82		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.514977	2.7400	1.41		
		无纺布	m2	0.38333	1.0600	0.41		
		钢筋网片(成品)	t	0.002626	3284.9558	8.63		
		细石混凝土	m3	0.0505	389.4159	19.67		
	机械	机械费调整	元	0.003632	1.0000	0		
		混凝土振动器	台班	0.004	12.4800	0.05		

项目编码	010902001014	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714
RGJX	人工降效		32.046837	0.07	0	0	0.01	2.24327859	0	0	0.32046837
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								34.29015859	77.54967	0	12.67820837
清单项目综合单价											124.51803696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.195208	1.0000	2.2		
		普工人工费	元	2.020892	1.3889	2.81		
		技工人工费	元	21.44642	1.3634	29.24		
	材料	材料费调整	元	-0.00011	1.0000	0		
		其他材料费	元	1.146055	1.0000	1.15		
		石油沥青冷底子油	t	0.000528	4513.2743	2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	2.49458	29.6726	74.02		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010902002011	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
RGJX	人工降效		18.092143	0.07	0	0	0.01	1.26645001	0	0	0.18092143
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								19.35860001	42.73059	0	7.10497143
清单项目综合单价											69.19416144

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.239202	1.0000	1.24		
		普工人工费	元	2.968138	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	10.246308	1.3634	13.97		
	材料	材料费调整	元	-0.0484	1.0000	-0.05		
		其他材料费	元	0.632202	1.0000	0.63		
		水	m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011001001011	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
RGJX	人工降效		8.395715	0.07	0	0	0.01	0.58770005	0	0	0.08395715
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								8.98340005	40.2729	0	4.31925715
清单项目综合单价											53.57555720

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.575107	1.0000	0.58		
		普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	1.548956	1.0000	1.55		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)	m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011101002005	项目名称	楼面1:防静电楼面(适用于高低压配电房、开关房)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	2045.91	1577.17	3.99	620.54	20.4591	15.7717	0.0399	6.2054
020002-28	环氧自流平地面 厚度T=2mm 实际中涂层厚度(mm):2	100m2	0.01	3535.65	3837.79	107.09	1135.15	35.3565	38.3779	1.0709	11.3515
RGJX	人工降效		55.815568	0.07	0	0	0.01	3.90708976	0	0	0.55815568
JXJX	机械降效		1.110811	0	0	0.07	0	0	0	0.07775677	0
小计								59.72268976	54.1496	1.18855677	18.11505568
清单项目综合单价											133.17590221

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.823366	1.0000	3.82		
		普工人工费	元	5.783646	1.3889	8.03		
		技工人工费	元	12.682499	1.3634	17.29		
		高级技工人工费	元	22.05683	1.3824	30.49		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.135036	1.0000	0.14		
		水	m3	0.0306	4.6214	0.14		
		细石混凝土	m3	0.0404	389.4159	15.73		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	11.7100	4.8		
		环氧中层漆	kg	1.23	14.2400	17.52		
		环氧自流平面漆	kg	1.15	12.3300	14.18		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	6.0000	1.23		
		石英砂	kg	1.224	0.3390	0.41		
	机械	机械费调整	元	0.076091	1.0000	0.08		
		混凝土振动器	台班	0.0032	12.4800	0.04		
		轴流通风机	台班	0.008	38.5200	0.31		
		平面水磨石机	台班	0.0283	26.9500	0.76		

项目编码	011102003003	项目名称	楼面3:地砖楼面1(适用于前室等)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-3	素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686
小计								2.8175	0.4606	0	0.7686
清单项目综合单价											4.04670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.291487	1.3889	0.4		
		技工人工费	元	0.640755	1.3634	0.87		
		高级技工人工费	元	1.113365	1.3824	1.54		
	材料	其他材料费	元	0.00456	1.0000	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	380.0000	0.46		
	机械							

项目编码	011101001003	项目名称	楼面4:水泥砂浆楼面(适用于管道井、楼梯间，走道，前室等)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221
020003-3	素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686
RGJX	人工降效		14.274705	0.07	0	0	0.01	0.99922935	0	0	0.14274705
JXJX	机械降效		0.776398	0	0	0.07	0	0	0	0.05434786	0
小计								18.09142935	8.2461	0.83074786	5.13344705
清单项目综合单价											32.30172426

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.977817	1.0000	0.98		
		普工人工费	元	1.770588	1.3889	2.46		
		技工人工费	元	3.882218	1.3634	5.29		
		高级技工人工费	元	6.756426	1.3824	9.34		
	材料	其他材料费	元	0.023975	1.0000	0.02		
		水	m3	0.0371	4.6214	0.17		
		素水泥浆	m3	0.00222	380.0000	0.84		
		干混地面砂浆	t	0.0357	201.8761	7.21		
	机械	机械费调整	元	0.053183	1.0000	0.05		
		灰浆搅拌机	台班	0.0034	228.3600	0.78		

项目编码	011101006003	项目名称	楼面5:地砖楼面2(适用于卫生间等)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	871.77	407.71	38.84	253.85	8.7177	4.0771	0.3884	2.5385
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221
020002-8	轻质混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土C20,骨料最大粒径31.5mm】	10m3	0.008	1114.96	3638.59	9.86	477.68	8.91968	29.10872	0.07888	3.82144
RGJX	人工降效		31.912071	0.07	0	0	0.01	2.23384497	0	0	0.31912071
JXJX	机械降效		1.243671	0	0	0.07	0	0	0	0.08705697	0
小计								34.14592497	40.97132	1.33073697	10.90116071
清单项目综合单价											87.34914265

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.185977	1.0000	2.19		
		普工人工费	元	3.980338	1.3889	5.53		
		技工人工费	元	9.228615	1.3634	12.58		
		高级技工人工费	元	9.983716	1.3824	13.8		
	材料	材料费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.102173	1.0000	0.1		
		水	m3	0.0717	4.6214	0.33		
		素水泥浆	m3	0.00204	380.0000	0.78		
		干混地面砂浆	t	0.0535	201.8761	10.8		
		普通预拌混凝土	m3	0.0816	354.9292	28.96		
	机械	机械费调整	元	0.085392	1.0000	0.09		
		灰浆搅拌机	台班	0.0051	228.3600	1.16		
		混凝土振动器	台班	0.00632	12.4800	0.08		

项目编码	010904002006	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-31	聚氨酯防水涂料 平面 厚度T=2.0mm 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	1284.85	3709.87	0	525.49	12.8485	37.0987	0	5.2549
RGJX	人工降效		12.848493	0.07	0	0	0.01	0.89939451	0	0	0.12848493
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								13.74789451	37.0987	0	5.38338493
清单项目综合单价											56.22997944
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.880122	1.0000	0.88		
		普工人工费				元	2.33985	1.3889	3.25		
		技工人工费				元	7.040268	1.3634	9.6		
	材料	材料费调整				元	0.0664	1.0000	0.07		
		其他材料费				元	0.547275	1.0000	0.55		
		聚氨酯防水涂料				kg	2.4582	14.0708	34.59		
		二甲苯				kg	0.1143	16.5900	1.9		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0		
项目编码	010904002007	项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面 厚度T=2.0mm	100m2	0.01	1662.74	4932.79	0	686.63	16.6274	49.3279	0	6.8663
RGJX	人工降效		16.627402	0.07	0	0	0.01	1.16391814	0	0	0.16627402
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								17.79131814	49.3279	0	7.03257402
清单项目综合单价											74.15179216
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	1.138977	1.0000	1.14		
		普工人工费				元	2.982566	1.3889	4.14		
		技工人工费				元	9.157165	1.3634	12.48		
	材料	其他材料费				元	0.728984	1.0000	0.73		
		聚氨酯防水涂料				kg	3.2742	14.0708	46.07		
		二甲苯				kg	0.1524	16.5900	2.53		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0		
项目编码	011105001003	项目名称			踢脚1:水泥砂浆踢脚(100高)			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116	水泥砂浆踢脚线 厚度T=20mm	100m	0.01	748.96	72.17	7.76	202.36	7.4896	0.7217	0.0776	2.0236
RGJX	人工降效		7.489594	0.07	0	0	0.01	0.52427158	0	0	0.07489594
JXJX	机械降效		0.077602	0	0	0.07	0	0	0	0.00543214	0
小计								8.01387158	0.7217	0.08303214	2.09849594
清单项目综合单价											10.91709966
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.513037	1.0000	0.51		
		普工人工费				元	0.782187	1.3889	1.09		
		技工人工费				元	1.782949	1.3634	2.43		
		高级技工人工费				元	2.873453	1.3824	3.97		
	材料	其他材料费				元	0.0018	1.0000	0		
		水				m3	0.00408	4.6214	0.02		
		干混抹灰砂浆				t	0.00357	196.3699	0.7		
	机械	机械费调整				元	0.005316	1.0000	0.01		
		灰浆搅拌机				台班	0.00034	228.3600	0.08		
项目编码	010903003003	项目名称			内墙1:水泥砂浆墙面			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm	100m2	0.01	1449.77	1850.58	0	476.16	14.4977	18.5058	0	4.7616
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm	100m2	0.01	2350.44	809.81	88.38	668.78	23.5044	8.0981	0.8838	6.6878
RGJX	人工降效		14.497701	0.07	0	0	0.01	1.01483907	0	0	0.14497701
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								42.13403907	29.8142	0.8838	12.57967701
清单项目综合单价											85.41171608
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.993092	1.0000	0.99		
		普工人工费				元	3.451675	1.3889	4.79		
		技工人工费				元	15.973745	1.3634	21.78		
		高级技工人工费				元	10.522665	1.3824	14.55		
	材料	其他材料费				元	0.385449	1.0000	0.39		
		水				m3	0.00205	4.6214	0.01		
		水				m3	0.0138	4.6214	0.06		
		干混抹灰砂浆				t	0.0406	196.3699	7.97		
		聚合物防水砂浆				kg	10.2375	1.7800	18.22		
		界面处理剂				kg	0.5	6.3200	3.16		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0		
		灰浆搅拌机				台班	0.00387	228.3600	0.88		
项目编码	010903002015	项目名称			墙面涂膜防水			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	3578	9078.08	0	1400.71	35.78	90.7808	0	14.0071
RGJX	人工降效		35.78	0.07	0	0	0.01	2.5046	0	0	0.3578
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								38.2846	90.7808	0	14.3649
清单项目综合单价											143.43030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	2.45083	1.0000	2.45		
		普工人工费				元	5.953683	1.3889	8.27		
		技工人工费				元	20.178258	1.3634	27.51		
	材料	材料费调整				元	-0.295	1.0000	-0.3		
		其他材料费				元	1.345949	1.0000	1.35		
		水				m3	0.00088	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	9.84375	9.1150	89.73		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000	0		
项目编码	011404001003	项目名称			内墙2:A级无机涂料墙面			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	902.57	225.27	0	250.11	9.0257	2.2527	0	2.5011
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853

工程量清单综合单价分析表

020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	136.15	0	428.78	15.9462	1.3615	0	4.2878
RGJX	人工降效		24.9719	0.07	0	0	0.01	1.748033	0	0	0.249719
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								48.353833	12.8983	0.6666	13.275219
清单项目综合单价											75.19395200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.710575	1.0000	1.71		
		普工人工费	元	4.832813	1.3889	6.71		
		技工人工费	元	10.586181	1.3634	14.43		
		高级技工人工费	元	18.417427	1.3824	25.46		
	材料	材料费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.127704	1.0000	0.13		
		水	m3	0.01237	4.6214	0.06		
		干混抹灰砂浆	t	0.03045	196.3699	5.98		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
		内墙涂料	kg	0.26118	8.4100	2.2		
		砂纸	张	0.12	0.4200	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	0.6500	1.33		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00292	228.3600	0.67		

项目编码	011203003005	项目名称	内墙3:面砖内墙面1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513
小计								21.6339	9.2841	0.6666	6.2366
清单项目综合单价											37.82120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.246337	1.3889	3.12		
		技工人工费	元	4.910025	1.3634	6.69		
		高级技工人工费	元	8.550125	1.3824	11.82		
	材料	材料费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.09192	1.0000	0.09		
		水	m3	0.01135	4.6214	0.05		
		干混抹灰砂浆	t	0.03045	196.3699	5.98		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00292	228.3600	0.67		

项目编码	011205001003	项目名称	内墙5:玻璃棉毡铝板网吸声墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-17	木龙骨 平均中距300mm<L≤450mm	100m2	0.01	2774.36	2612.43	5.42	865.16	27.7436	26.1243	0.0542	8.6516
020003-32	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1088.27	1004.21	0	338.19	10.8827	10.0421	0	3.3819
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.39	4225.98	0	390.81	6.7839	42.2598	0	3.9081
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.64	490.01	0	171.27	5.5464	4.9001	0	1.7127
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5101.25	31087.26	0	2904.26	51.0125	310.8726	0	29.0426
小计								101.9691	394.1989	0.0542	46.6969
清单项目综合单价											542.91910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.570209	1.3889	14.68		
		技工人工费	元	23.155763	1.3634	31.57		
		高级技工人工费	元	40.304941	1.3824	55.72		
	材料	其他材料费	元	2.371645	1.0000	2.37		
		玻璃胶	支	0.03119	10.6200	0.33		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.1100	3.02		
		杉木枋板材	m3	0.01355	1685.8407	22.84		
		石膏板	m2	1.06	8.8500	9.38		
		自攻螺钉	100个	0.23516	3.3600	0.79		
		玻璃棉毡	m2	1.05	39.8200	41.81		
		圆钉	kg	0.00528	5.7500	0.03		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.3300	1.4		
		YJ-III胶	kg	0.33	10.4700	3.46		
		不锈钢装饰板(成品)	m2	1.01	296.4600	299.42		
		橡胶密封条	m	2.499	1.3300	3.32		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	3.4	1.7700	6.02		
	机械	木工圆锯机	台班	0.0021	25.7900	0.05		

项目编码	010903002016	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1264.86	2987.4	0	484.08	12.6486	29.874	0	4.8408
RGJX	人工降效		12.648587	0.07	0	0	0.01	0.88540109	0	0	0.12648587
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								13.53400109	29.874	0	4.96728587
清单项目综合单价											48.37528696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.866428	1.0000	0.87		
		普工人工费	元	2.019403	1.3889	2.8		
		技工人工费	元	7.220075	1.3634	9.84		
	材料	其他材料费	元	0.441488	1.0000	0.44		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.22875	9.1150	29.43		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011203003006	项目名称	内墙6:面砖内墙面2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积0.2m2<S≤0.36m2 内墙	100m2	0.01	4940.98	7425.22	0	1678.75	49.4098	74.2522	0	16.7875
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	1115.84	1136.61	0	352.11	11.1584	11.3661	0	3.5211
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1652.17	526.38	57.98	467.66	16.5217	5.2638	0.5798	4.6766
RGJX	人工降效		11.1584	0.07	0	0	0.01	0.781088	0	0	0.111584
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								80.988088	94.0924	0.5798	26.082084
清单项目综合单价											201.74237200

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.76435	1.0000	0.76		
		普工人工费	元	7.636009	1.3889	10.61		
		技工人工费	元	23.381743	1.3634	31.88		
		高级技工人工费	元	27.287876	1.3824	37.72		
	材料	材料费调整	元	0.0513	1.0000	0.05		
		其他材料费	元	0.620531	1.0000	0.62		
		水	m3	0.00125	4.6214	0.01		
		水	m3	0.01257	4.6214	0.06		
		白水泥	t	0.0015	829.2035	1.24		
		干混抹灰砂浆	t	0.02639	196.3699	5.18		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	1.7800	11.14		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.7700	8.2		
		墙面砖	m2	1.04	61.9469	64.42		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00254	228.3600	0.58		

项目编码	010903002017	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1264.86	2987.4	0	484.08	12.6486	29.874	0	4.8408
RGJX	人工降效		12.648584	0.07	0	0	0.01	0.88540088	0	0	0.12648584
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								13.53400088	29.874	0	4.96728584
清单项目综合单价											48.37528672

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.866428	1.0000	0.87		
		普工人工费	元	2.019403	1.3889	2.8		
		技工人工费	元	7.220075	1.3634	9.84		
	材料	其他材料费	元	0.441488	1.0000	0.44		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.22875	9.1150	29.43		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011201001008	项目名称	外墙1:涂料墙面(无保温)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5756.46	2191.52	173.79	1645.27	57.5646	21.9152	1.7379	16.4527
010004-47	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	1903.86	3560.14	0	681.81	19.0386	35.6014	0	6.8181
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	2212.78	412.92	45.02	609.41	22.1278	4.1292	0.4502	6.0941
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
RGJX	人工降效		99.448945	0.07	0	0	0.01	6.96142615	0	0	0.99448945
JXJX	机械降效		1.737889	0	0	0.07	0	0	0	0.12165223	0
小计								134.8503262	103.2602	2.30975223	40.15588945
清单项目综合单价											280.57616783

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	6.811753	1.0000	6.81		
		普工人工费	元	11.192067	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	47.926394	1.3634	65.34		
		高级技工人工费	元	34.000222	1.3824	47		
	材料	材料费调整	元	-0.1288	1.0000	-0.13		
		其他材料费	元	1.201591	1.0000	1.2		
		水	m3	0.00805	4.6214	0.04		
		水	m3	0.00585	4.6214	0.03		
		聚合物防水砂浆	kg	39.975	1.7800	71.16		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	0.6500	1.33		
		U型钉	kg	0.04	14.1600	0.57		
		钢丝网	m2	1.05	4.4200	4.64		
		真石漆	kg	4.16	2.6500	11.02		
		真石面漆	kg	0.312	19.9200	6.22		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	7.8000	0.24		
		醇酸清漆	kg	0.277	10.4200	2.89		
		干混地面砂浆	t	0.0203	200.3097	4.07		
	机械	机械费调整	元	0.119346	1.0000	0.12		
		灰浆搅拌机	台班	0.00197	228.3600	0.45		
		电动空气压缩机	台班	0.007	248.2700	1.74		

项目编码	010903002018	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116
RGJX	人工降效		17.032778	0.07	0	0	0.01	1.19229446	0	0	0.17032778
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								18.22509446	32.1762	0	6.28632778
清单项目综合单价											56.68762224

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.166746	1.0000	1.17		
		普工人工费	元	2.93559	1.3889	4.08		
		技工人工费	元	9.502397	1.3634	12.96		
	材料	其他材料费	元	0.475511	1.0000	0.48		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.4776	9.1150	31.7		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011201001009	项目名称	外墙2:涂料墙面(有保温)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5756.46	2191.52	173.79	1645.27	57.5646	21.9152	1.7379	16.4527
010004-47	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	1903.86	3560.14	0	681.81	19.0386	35.6014	0	6.8181
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	2212.78	412.92	45.02	609.41	22.1278	4.1292	0.4502	6.0941
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
RGJX	人工降效		99.448881	0.07	0	0	0.01	6.96142167	0	0	0.99448881
JXJX	机械降效		1.737905	0	0	0.07	0	0	0	0.12165335	0
小计								134.8503217	103.2602	2.30975335	40.15588881

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										
										280.57616383
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整		元	6.811748	1.0000	6.81			
		普工人工费		元	11.192067	1.3889	15.54			
		技工人工费		元	47.926395	1.3634	65.34			
		高级技工人工费		元	34.000222	1.3824	47			
	材料	材料费调整		元	-0.1288	1.0000	-0.13			
		其他材料费		元	1.201591	1.0000	1.2			
		水		m3	0.00805	4.6214	0.04			
		水		m3	0.00585	4.6214	0.03			
		聚合物防水砂浆		kg	39.975	1.7800	71.16			
		腻子粉(成品)		kg	2.041	0.6500	1.33			
		U型钉		kg	0.04	14.1600	0.57			
		钢丝网		m2	1.05	4.4200	4.64			
		真石漆		kg	4.16	2.6500	11.02			
		真石面漆		kg	0.312	19.9200	6.22			
		醇酸稀释剂		kg	0.031	7.8000	0.24			
		醇酸清漆		kg	0.277	10.4200	2.89			
		干混地面砂浆		t	0.0203	200.3097	4.07			
	机械	机械费调整		元	0.119346	1.0000	0.12			
		灰浆搅拌机		台班	0.00197	228.3600	0.45			
		电动空气压缩机		台班	0.007	248.2700	1.74			

项目编码	011001003005	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81	内墙保温砂浆 厚度T=15+5mm	100m2	0.01	3385.64	2530.66	0	1022.44	33.8564	25.3066	0	10.2244
RGJX	人工降效		33.856405	0.07	0	0	0.01	2.36994835	0	0	0.33856405
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								36.22634835	25.3066	0	10.56296405

清单项目综合单价										
										72.09591240
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整		元	2.319164	1.0000	2.32			
		普工人工费		元	1.912393	1.3889	2.66			
		技工人工费		元	22.88421	1.3634	31.2			
	材料	其他材料费		元	0.25056	1.0000	0.25			
		玻化微珠保温砂浆		m3	0.01725	575.2200	9.92			
		耐碱玻璃纤维网格布		m2	1.1	1.2000	1.32			
		抗裂砂浆		m3	0.00525	1991.1500	10.45			
		界面剂		kg	0.7	4.8000	3.36			
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0			

项目编码	010903002019	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116
RGJX	人工降效		17.03281	0.07	0	0	0.01	1.1922967	0	0	0.1703281
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								18.2250967	32.1762	0	6.2863281

清单项目综合单价										
										56.68762480
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整		元	1.166747	1.0000	1.17			
		普工人工费		元	2.93559	1.3889	4.08			
		技工人工费		元	9.502397	1.3634	12.96			
	材料	其他材料费		元	0.47551	1.0000	0.48			
		水		m3	0.00053	4.6214	0			
		聚合物水泥防水涂料		kg	3.4776	9.1150	31.7			
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0			

项目编码	011201001010	项目名称	外墙3:干挂金属墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	3028.82	607.38	66.66	836.62	30.2882	6.0738	0.6666	8.3662
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
RGJX	人工降效		22.845699	0.07	0	0	0.01	1.59919893	0	0	0.22845699
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								64.16239893	50.8985	0.6666	19.37645699

清单项目综合单价										
										135.10395592
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整		元	1.56493	1.0000	1.56			
		普工人工费		元	5.359547	1.3889	7.44			
		技工人工费		元	24.509773	1.3634	33.42			
		高级技工人工费		元	15.699232	1.3824	21.7			
	材料	材料费调整		元	-0.1277	1.0000	-0.13			
		其他材料费		元	0.683148	1.0000	0.68			
		水		m3	0.00405	4.6214	0.02			
		水		m3	0.01135	4.6214	0.05			
		干混抹灰砂浆		t	0.03045	196.3699	5.98			
		聚合物防水砂浆		kg	20.1825	1.7800	35.92			
		界面处理剂		kg	0.5	6.3200	3.16			
		U型钉		kg	0.04	14.1600	0.57			
		钢丝网		m2	1.05	4.4200	4.64			
	机械	机械费调整		元	-0.0002	1.0000	0			
		灰浆搅拌机		台班	0.00292	228.3600	0.67			

项目编码	011001003006	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81	内墙保温砂浆 厚度T=15+5mm	100m2	0.01	3385.64	2530.66	0	1022.44	33.8564	25.3066	0	10.2244
RGJX	人工降效		33.856401	0.07	0	0	0.01	2.36994807	0	0	0.33856401
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								36.22634807	25.3066	0	10.56296401

清单项目综合单价										
										72.09591208
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	人工费调整		元	2.319163	1.0000	2.32			
		普工人工费		元	1.912393	1.3889	2.66			
		技工人工费		元	22.88421	1.3634	31.2			
	材料	其他材料费		元	0.25056	1.0000	0.25			
		玻化微珠保温砂浆		m3	0.01725	575.2200	9.92			
		耐碱玻璃纤维网格布		m2	1.1	1.2000	1.32			
		抗裂砂浆		m3	0.00525	1991.1500	10.45			

工程量清单综合单价分析表

		界面剂	kg	0.7	4.8000	3.36		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010903002020	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116
RGJX	人工降效		17.032802	0.07	0	0	0.01	1.19229614	0	0	0.17032802
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								18.22509614	32.1762	0	6.28632802
清单项目综合单价											56.68762416

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	1.166747	1.0000	1.17		
		普工人工费	元	2.93559	1.3889	4.08		
		技工人工费	元	9.502397	1.3634	12.96		
	材料	其他材料费	元	0.475511	1.0000	0.48		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.4776	9.1150	31.7		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011404002005	项目名称	顶棚2:A级无机涂料顶棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1713.4	361.29	0	471.47	17.134	3.6129	0	4.7147
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	149.6	0	555.84	20.7228	1.496	0	5.5584
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.57	83.66	0	138.23	5.0657	0.8366	0	1.3823
RGJX	人工降效		42.922496	0.07	0	0	0.01	3.00457472	0	0	0.42922496
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								45.92707472	5.9455	0	12.08462496
清单项目综合单价											63.95719968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.940191	1.0000	2.94		
		普工人工费	元	4.446058	1.3889	6.18		
		技工人工费	元	9.751235	1.3634	13.29		
		高级技工人工费	元	16.965141	1.3824	23.45		
	材料	其他材料费	元	0.058866	1.0000	0.06		
		水	m3	0.00115	4.6214	0.01		
		内墙涂料	kg	0.41929	8.4100	3.53		
		砂纸	张	0.16	0.4200	0.07		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	0.6500	1.46		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.0025	331.3274	0.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011302001007	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-58	矿棉板类天棚吊顶 明架式龙骨 不上人型 面层规格600mm×600mm以上 平级	100m2	0.01	2268.56	2085.48	408.8	733.79	22.6856	20.8548	4.088	7.3379
020004-90	矿棉板类天棚吊顶 玻璃纤维吸声板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2432.06	3096.66	0	798.4	24.3206	30.9666	0	7.984
RGJX	人工降效		47.006286	0.07	0	0	0.01	3.29044002	0	0	0.47006286
JXJX	机械降效		4.088	0	0	0.07	0	0	0	0.28616	0
小计								50.29664002	51.8214	4.37416	15.79196286
清单项目综合单价											122.28416288

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.219931	1.0000	3.22		
		普工人工费	元	4.907726	1.3889	6.82		
		技工人工费	元	10.51088	1.3634	14.33		
		高级技工人工费	元	18.706189	1.3824	25.86		
	材料	其他材料费	元	0.513083	1.0000	0.51		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.259951	1.1100	1.4		
		吊杆	kg	0.316	16.0100	5.06		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.0200	2.01		
		六角螺栓(综合)	kg	0.021	5.5500	0.12		
		射钉	10个	0.152	6.0200	0.92		
		明架式烤漆龙骨	m2	1.05	10.6200	11.15		
		玻璃纤维吸声板	m2	1.05	29.2000	30.66		
	机械	机械费调整	元	0.280029	1.0000	0.28		
		电动切割机	台班	0.019571	208.8900	4.09		

项目编码	011302B003007	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37
清单项目综合单价											10909.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.288	1.3889	1011.52		
		技工人工费	元	1063.95	1.3634	1450.59		
		高级技工人工费	元	1645.83	1.3824	2275.2		
	材料	其他材料费	元	38.176	1.0000	38.18		
		乙炔气	m3	2.14	13.0100	27.84		
		氧气(工业用)	m3	5.33	3.6400	19.4		
		电焊条	kg	22.25	9.9100	220.5		
		型钢(综合)	t	1.05	3238.9381	3400.89		
		合金钢钻头	个	2.5	30.9700	77.43		
		不锈钢螺栓	个	146	0.4900	71.54		
	机械	交流弧焊机	台班	4.57	177.6000	811.63		

项目编码	011302001008	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-94	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式 面层规格600mm×600mm以上	100m2	0.01	2332.32	1812.81	440.34	739.29	23.3232	18.1281	4.4034	7.3929
020004-109	金属方板天棚 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2746.41	6715.48	0	1062.53	27.4641	67.1548	0	10.6253
RGJX	人工降效		50.787334	0.07	0	0	0.01	3.55511338	0	0	0.50787334
JXJX	机械降效		4.403334	0	0	0.07	0	0	0	0.30823338	0
小计								54.34241338	85.2829	4.71163338	18.52607334
清单项目综合单价											162.86302010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.478932	1.0000	3.48		
		普工人工费	元	5.264352	1.3889	7.31		
		技工人工费	元	11.533963	1.3634	15.73		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	20.073967	1.3824	27.75		
	材料	其他材料费	元	0.844385	1.0000	0.84		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.1100	1.21		
		吊杆	kg	0.20159	16.0100	3.23		
		铁件(综合)	kg	0.12	5.0200	0.6		
		六角螺栓(综合)	kg	0.0137	5.5500	0.08		
		铝合金方板龙骨	m2	1.05	12.8300	13.47		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.25845	2.2100	0.57		
		铝合金嵌入式方板	m2	1.05	61.9500	65.05		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.6500	0.23		
	机械	机械费调整	元	0.301628	1.0000	0.3		
		电动切割机	台班	0.02108	208.8900	4.4		

项目编码	010903002021	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	1066.59	2465.95	0	405.54	10.6659	24.6595	0	4.0554
RGJX	人工降效		10.665834	0.07	0	0	0.01	0.74660838	0	0	0.10665834
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								11.41250838	24.6595	0	4.16205834
清单项目综合单价											40.23406672

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.73061	1.0000	0.73		
		普工人工费	元	1.682178	1.3889	2.34		
		技工人工费	元	6.109373	1.3634	8.33		
	材料	材料费调整	元	0.0313	1.0000	0.03		
		其他材料费	元	0.363963	1.0000	0.36		
		水	m3	0.0005	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	2.66175	9.1150	24.26		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011302B003008	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37
清单项目综合单价											10909.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.288	1.3889	1011.52		
		技工人工费	元	1063.95	1.3634	1450.59		
		高级技工人工费	元	1645.8295	1.3824	2275.19		
	材料	其他材料费	元	38.176	1.0000	38.18		
		乙炔气	m3	2.14	13.0100	27.84		
		氧气(工业用)	m3	5.33	3.6400	19.4		
		电焊条	kg	22.249	9.9100	220.49		
		型钢(综合)	t	1.05	3238.9381	3400.89		
		合金钢钻头	个	2.5	30.9700	77.43		
		不锈钢螺栓	个	146	0.4900	71.54		
	机械	交流弧焊机	台班	4.57	177.6000	811.63		

项目编码	011404002006	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1713.4	361.29	0	471.47	17.134	3.6129	0	4.7147
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	149.6	0	555.84	20.7228	1.496	0	5.5584
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	693.29	402.69	0	203.59	6.9329	4.0269	0	2.0359
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.57	83.66	0	138.23	5.0657	0.8366	0	1.3823
RGJX	人工降效		49.855402	0.07	0	0	0.01	3.48987814	0	0	0.49855402
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								53.34527814	9.9724	0	14.18985402
清单项目综合单价											77.50753216

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	3.415095	1.0000	3.42		
		普工人工费	元	5.163981	1.3889	7.17		
		技工人工费	元	11.325761	1.3634	15.44		
		高级技工人工费	元	19.706115	1.3824	27.24		
	材料	其他材料费	元	0.098736	1.0000	0.1		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.3300	1.4		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	7.8500	2.59		
		水	m3	0.00115	4.6214	0.01		
		内墙涂料	kg	0.41929	8.4100	3.53		
		砂纸	张	0.16	0.4200	0.07		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	0.6500	1.46		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.0025	331.3274	0.83		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011001002003	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 换为【岩棉板 δ=40.0mm】	100m2	0.01	839.57	1722.17	0	308.28	8.3957	17.2217	0	3.0828
RGJX	人工降效		8.395697	0.07	0	0	0.01	0.58769879	0	0	0.08395697
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								8.98339879	17.2217	0	3.16675697
清单项目综合单价											29.37185576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.575105	1.0000	0.58		
		普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	0.662372	1.0000	0.66		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		岩棉板	m2	1.02	13.2700	13.54		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011503004005	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1077.9	2380.54	152.95	415.19	107.79	238.054	15.295	41.519
RGJX	人工降效		107.790026	0.07	0	0	0.01	7.54530182	0	0	1.07790026
JXJX	机械降效		15.295013	0	0	0.07	0	0	0	1.07065091	0
小计								115.3353018	238.054	16.36565091	42.59690026
清单项目综合单价											412.35185299

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	7.383617	1.0000	7.38		
		普工人工费	元	11.18681	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.48779	1.3634	33.39		
		高级技工人工费	元	42.5822	1.3824	58.87		
	材料	其他材料费	元	4.66772	1.0000	4.67		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	198.0000	198		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.2700	23.89		
		氩气	m3	0.35	17.7000	6.2		
		钨棒	g	0.7	0.3720	0.26		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.6300	5.04		
	机械	机械费调整	元	1.047708	1.0000	1.05		
		氩弧焊机	台班	0.0865	176.8200	15.29		

项目编码	011503004006	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-45	成品不锈钢护窗栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	644.39	1965.98	97.25	275.77	64.439	196.598	9.725	27.577
RGJX	人工降效		64.439005	0.07	0	0	0.01	4.51073035	0	0	0.64439005
JXJX	机械降效		9.725005	0	0	0.07	0	0	0	0.68075035	0
小计								68.94973035	196.598	10.40575035	28.22139005
清单项目综合单价											304.17487075

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	4.414072	1.0000	4.41		
		普工人工费	元	6.68174	1.3889	9.28		
		技工人工费	元	14.63309	1.3634	19.95		
		高级技工人工费	元	25.46906	1.3824	35.21		
	材料	其他材料费	元	3.85486	1.0000	3.85		
		不锈钢法兰盘	个	0.206	13.2700	2.73		
		氩气	m3	0.2205	17.7000	3.9		
		钨棒	g	3.777	0.3720	1.41		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.6300	5.04		
		不锈钢电焊条	kg	0.0778	34.2700	2.67		
		护窗不锈钢栏杆(成品)	m	1	176.9900	176.99		
	机械	机械费调整	元	0.666163	1.0000	0.67		
		氩弧焊机	台班	0.055	176.8200	9.73		

项目编码	040402017006	项目名称	沟道盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	树脂盖板安装	10m	0.1	150.61	1236.24	0	101.66	15.061	123.624	0	10.166
小计								15.061	123.624	0	10.166
清单项目综合单价											148.85100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.36664	1.3889	10.23		
		技工人工费	元	3.54177	1.3634	4.83		
	材料	其他材料费	元	1.224	1.0000	1.22		
		树脂盖板	m	1.02	120.0000	122.4		
	机械							

项目编码	040402017007	项目名称	屋面沟道盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	树脂盖板安装	10m	0.1	150.61	1236.24	0	101.66	15.061	123.624	0	10.166
小计								15.061	123.624	0	10.166
清单项目综合单价											148.85100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.36664	1.3889	10.23		
		技工人工费	元	3.54177	1.3634	4.83		
	材料	其他材料费	元	1.224	1.0000	1.22		
		树脂盖板	m	1.02	120.0000	122.4		
	机械							

项目编码	010902005003	项目名称	屋面排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040302-40	纵向排水管	100m	0.01	619.71	1684.51	0	248.21	6.1971	16.8451	0	2.4821
小计								6.1971	16.8451	0	2.4821
清单项目综合单价											25.52430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.569188	1.3889	2.18		
		技工人工费	元	2.946825	1.3634	4.02		
	材料	其他材料费	元	0.330296	1.0000	0.33		
		塑料弹簧软管	m	1.06	15.5800	16.51		
	机械							

项目编码	010903004003	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-64	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽 0mm<B≤100mm	100m	0.01	3007.1	11276.65	0	1359.57	30.071	112.7665	0	13.5957
RGJX	人工降效		30.070938	0.07	0	0	0.01	2.10496566	0	0	0.30070938
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								32.17596566	112.7665	0	13.89640938
清单项目综合单价											158.83887504

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.059859	1.0000	2.06		
		普工人工费	元	1.885184	1.3889	2.62		
		技工人工费	元	20.135481	1.3634	27.45		
	材料	其他材料费	元	1.6665	1.0000	1.67		
		屋面成品盖板型铝合金盖板	m	1.01	110.0000	111.1		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010901008003	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-64	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽 0mm<B≤100mm	100m	0.01	3007.1	11276.65	0	1359.57	30.071	112.7665	0	13.5957
RGJX	人工降效		30.070981	0.07	0	0	0.01	2.10496867	0	0	0.30070981
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								32.17596867	112.7665	0	13.89640981
清单项目综合单价											158.83887848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	人工费调整	元	2.059862	1.0000	2.06		
		普工人工费	元	1.885185	1.3889	2.62		
		技工人工费	元	20.135482	1.3634	27.45		
	材料	其他材料费	元	1.6665	1.0000	1.67		
		屋面成品盖板型铝合金盖板	m	1.01	110.0000	111.1		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	01A001001004	项目名称	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21	PVC围挡 H=2.50m 使用工期为6个月以内 材料*0.35	m	200	45.98	73.95	0	15.87	9196	14790	0	3174
小计								9196	14790	0	3174
清单项目综合单价											27160.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601003005	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C15000300	大型机械安拆费 塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M≤3150kN·m	台·次	2	11533.94	366.38	20046.25	4502.97	23067.88	732.76	40092.5	9005.94
C15000900	大型机械安拆费 双笼施工电梯 安装高度H≤200m	台·次	1	4699.01	449.55	18539.96	2590.83	4699.01	449.55	18539.96	2590.83
C16001400	大型机械场外运输费 双笼施工电梯 提升高度H≤200m	台·次	1	2135.92	163.52	21028.06	2076.1	2135.92	163.52	21028.06	2076.1
C16000700	大型机械场外运输费 塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M≤3150kN·m	台·次	2	1708.73	139.74	32809.59	2803.79	3417.46	279.48	65619.18	5607.58
小计								33320.27	1625.31	145279.7	19280.45
清单项目综合单价											199505.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001009	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-54	电梯井架	100m3	36.963	2867.58	1032.95	0	810.46	105994.3595	38180.9308 5	0	29957.03298
RGJX	人工降效		105994.36	0.07	0	0	0.01	7419.6052	0	0	1059.9436
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								113413.9647	38180.93085	0	31016.97658
清单项目综合单价											182611.87217000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001010	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H=3.6m	100m2	82.15	1470.41	165.71	0	397.38	120794.1815	13613.0765	0	32644.767
RGJX	人工降效		120794.18	0.07	0	0	0.01	8455.5926	0	0	1207.9418
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								129249.7741	13613.0765	0	33852.7088
清单项目综合单价											176715.55940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001011	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-39	电动整体提升式脚手架 搭拆 钢管组合 架高H=13.5m	10m	18	11837.97	3.2	0	3132.72	213083.46	57.6	0	56388.96
010007-43	电动整体提升式脚手架 使用 钢管组合 架高H=13.5m	10m·10天	144	1707.06	370.25	1736.57	594.34	245816.64	53316	250066.08	85584.96
RGJX	人工降效		458900.1	0.07	0	0	0.01	32123.007	0	0	4589.001
JXJX	机械降效		250066.08	0	0	0.07	0	0	0	17504.6256	0
小计								491023.107	53373.6	267570.7056	146562.921
清单项目综合单价											958530.33360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001012	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-58	活动脚手架 天棚面装饰及修整	100m2	151.5	408.95	9.56	0	108.7	61955.925	1448.34	0	16468.05
RGJX	人工降效		61955.93	0.07	0	0	0.01	4336.9151	0	0	619.5593
JXJX	机械降效		0	0	0	0.07	0	0	0	0	0
小计								66292.8401	1448.34	0	17087.6093
清单项目综合单价											84828.78940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601002003	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010008-3	塔式起重机	台·天	400	720.34	196.19	838.64	260.36	288136	78476	335456	104144	
010008-5	施工电梯	台·天	400	427.19	111.46	501.13	154.43	170876	44584	200452	61772	
RGJX	人工降效		170876	0.07	0	0	0.01	11961.32	0	0	1708.76	
JXJX	机械降效		200452	0	0	0.07	0	0	0	14031.64	0	
小计								470973.32	123060	549939.64	167624.76	
清单项目综合单价											1311597.72000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	01B004	项目名称	施工电梯及塔吊基础					计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
补子目2	施工电梯及塔吊基础	台	2	0	20000	0	1000	0	40000	0	2000	
小计								0	40000	0	2000	
清单项目综合单价											42000.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505001004	项目名称	垫层模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795	
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795	
清单项目综合单价											52.79070000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505002004	项目名称	基础模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4348.99	1248.39	8.25	1213.84	43.4899	12.4839	0.0825	12.1384	
小计								43.4899	12.4839	0.0825	12.1384	
清单项目综合单价											68.19470000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004007	项目名称	柱面模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6720.24	1294.44	6.99	1843.53	67.2024	12.9444	0.0699	18.4353	
RGJX	人工降效		67.202401	0.07	0	0	0.01	4.70416807	0	0	0.67202401	
JXJX	机械降效		0.069901	0	0	0.07	0	0	0	0.00489307	0	
小计								71.90656807	12.9444	0.07479307	19.10732401	
清单项目综合单价											104.03308515	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004008	项目名称	柱面模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-15	矩形柱 木模板 超过3.6m 人工*1.2,材料[C00302] 含量*1.2	100m2	0.01	8064.31	1346.47	6.99	2201.8	80.6431	13.4647	0.0699	22.018	
RGJX	人工降效		80.643103	0.07	0	0	0.01	5.64501721	0	0	0.80643103	
JXJX	机械降效		0.069907	0	0	0.07	0	0	0	0.00489349	0	
小计								86.28811721	13.4647	0.07479349	22.82443103	
清单项目综合单价											122.65204173	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004009	项目名称	柱面模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-15	矩形柱 木模板 超过6m 人工*1.3,材料[C00302] 含量*1.3	100m2	0.01	8736.31	1372.49	6.99	2380.92	87.3631	13.7249	0.0699	23.8092	
RGJX	人工降效		87.363085	0.07	0	0	0.01	6.11541595	0	0	0.87363085	
JXJX	机械降效		0.069901	0	0	0.07	0	0	0	0.00489307	0	
小计								93.47851595	13.7249	0.07479307	24.68283085	
清单项目综合单价											131.96103987	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005007	项目名称	墙面模板					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板	100m2	0.01	5699.88	1677.88	0.26	1592.21	56.9988	16.7788	0.0026	15.9221	
RGJX	人工降效		56.9988	0.07	0	0	0.01	3.989916	0	0	0.569988	
JXJX	机械降效		0.0026	0	0	0.07	0	0	0	0.000182	0	
小计								60.988716	16.7788	0.002782	16.492088	
清单项目综合单价											94.26238600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505005008	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板 超过3.6m 人工*1.2,材料[C00302] 含量*1.2	100m2	0.01	6839.84	1781.65	0.26	1899.06	68.3984	17.8165	0.0026	18.9906
RGJX	人工降效		68.3984	0.07	0	0	0.01	4.787888	0	0	0.683984
JXJX	机械降效		0.0026	0	0	0.07	0	0	0	0.000182	0
小计								73.186288	17.8165	0.002782	19.674584
清单项目综合单价								110.68015400			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505005009	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板 超过6m 人工*1.3,材料[C00302] 含量*1.3	100m2	0.01	7409.85	1833.54	0.26	2052.49	74.0985	18.3354	0.0026	20.5249
RGJX	人工降效		74.0985	0.07	0	0	0.01	5.186895	0	0	0.740985
JXJX	机械降效		0.0026	0	0	0.07	0	0	0	0.000182	0
小计								79.285395	18.3354	0.002782	21.265885
清单项目综合单价								118.88946200			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505006003	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5636.18	1239.1	9.57	1554.08	56.3618	12.391	0.0957	15.5408
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度5m<H≤8.0m	100m3	0.008	1765.04	0	0	467.06	14.12032	0	0	3.73648
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.194524	0	41.4	0	2.07	0	8.0532936	0	0.40266468
RGJX	人工降效		70.482121	0.07	0	0	0.01	4.93374847	0	0	0.70482121
JXJX	机械降效		0.095701	0	0	0.07	0	0	0	0.00669907	0
小计								75.41586847	20.4442936	0.10239907	20.38476589
清单项目综合单价								116.34732703			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505007005	项目名称	楼板、屋面板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5187.59	1111	2.14	1428.45	51.8759	11.11	0.0214	14.2845
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度5m<H≤8.0m	100m3	0.02	1765.04	0	0	467.06	35.3008	0	0	9.3412
010006-64	承插型盘扣式钢管支架 使用	t·10天	0.278817	0	41.4	0	2.07	0	11.5430238	0	0.57715119
RGJX	人工降效		87.1767	0.07	0	0	0.01	6.102369	0	0	0.871767
JXJX	机械降效		0.0214	0	0	0.07	0	0	0	0.001498	0
小计								93.279069	22.6530238	0.022898	25.07461819
清单项目综合单价								141.02960899			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505010003	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9746.89	3603.19	1.29	2759.47	97.4689	36.0319	0.0129	27.5947
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.03	0	0	660.76	24.9703	0	0	6.6076
010006-64	承插型盘扣式钢管支架 使用	t·10天	0.165186	0	41.4	0	2.07	0	6.8387004	0	0.34193502
RGJX	人工降效		122.4392	0.07	0	0	0.01	8.570744	0	0	1.224392
JXJX	机械降效		0.0129	0	0	0.07	0	0	0	0.000903	0
小计								131.009944	42.8706004	0.013803	35.76862702
清单项目综合单价								209.66297442			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505011003	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6720.24	1294.44	6.99	1843.53	67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
RGJX	人工降效		67.202399	0.07	0	0	0.01	4.70416793	0	0	0.67202399
JXJX	机械降效		0.069902	0	0	0.07	0	0	0	0.00489314	0
小计								71.90656793	12.9444	0.07479314	19.10732399
清单项目综合单价								104.03308506			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505012004	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
RGJX	人工降效		72.1458	0.07	0	0	0.01	5.050206	0	0	0.721458
JXJX	机械降效		0.1225	0	0	0.07	0	0	0	0.008575	0
小计								77.196006	10.8591	0.131075	20.364358
清单项目综合单价								108.55053900			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505013003	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7850.93	1800.71	4.51	2167.87	78.5093	18.0071	0.0451	21.6787
RGJX	人工降效		78.50926	0.07	0	0	0.01	5.4956482	0	0	0.7850926
JXJX	机械降效		0.045062	0	0	0.07	0	0	0	0.00315434	0
小计								84.0049482	18.0071	0.04825434	22.4637926
清单项目综合单价											124.52409514

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505014003	项目名称	零星现浇构件模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8031.29	1111.57	0.23	2180.83	80.3129	11.1157	0.0023	21.8083
RGJX	人工降效		80.312949	0.07	0	0	0.01	5.62190643	0	0	0.80312949
JXJX	机械降效		0.002308	0	0	0.07	0	0	0	0.00016156	0
小计								85.93480643	11.1157	0.00246156	22.61142949
清单项目综合单价											119.66439748

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：C栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：C栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：C栋-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：C栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	519611.28	
2	措施项目	39261.21	
2.1	安全文明施工费	11110.42	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	9031.97	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	2078.45	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	50298.52	
5	工程造价	609171.01	
合计		609171.01	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-给水排水工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程					173778.96	0
1-1	031001006004	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	25	118.49	2962.25	0
1-2	031001006005	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	231.2	103.14	23845.97	0
1-3	031001008026	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	632.2	61.49	38873.98	0
1-4	031001008027	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	268.6	50.17	13475.66	0
1-5	031001008028	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	528	39.94	21088.32	0
1-6	031001008029	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	208	34.57	7190.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-给水排水工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031001008030	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	148	29.31	4337.88	0
1-8	031001008031	塑料管	1.材质:ppr-S3.2 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	29.31	1465.5	0
1-9	031208002003	其他管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑绝热层（难燃型） 2.管道外径:DN≤50mm 3.外包0.08mm铝箔防潮层，防潮层外包0.5mm厚铝薄板保护层 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	2.38	2846.16	6773.86	0
1-10	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:水管墙体剔槽 2.含恢复 3.规格:管外径16mm<dn≤20mm 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	619.2	6.6	4086.72	0
1-11	031301005026	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	306.6	36.47	11181.7	0
1-12	031002001022	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	130.64	2612.8	0
1-13	031002001023	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	308.96	3089.6	0
1-14	031002001024	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	122.2	1222	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-给水排水工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	031002001025	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	318.34	3183.4	0
1-16	031002001026	金属阀门	1.类型:液压水位控制阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	1453.92	14539.2	0
1-17	031002011003	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	257.3	3087.6	0
1-18	031002001027	金属阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	1453.92	8723.52	0
1-19	031002001028	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	114.94	229.88	0
1-20	031301003017	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN65 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	26	69.56	1808.56	0
2		排水工程					241475.43	0
2-1	031001001007	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装） 2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	78	163.91	12784.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-给水排水工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001001008	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装）2.规格:DN75 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	129.1	114.05	14723.86	0
2-3	031001001009	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装）2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	102	86.94	8867.88	0
2-4	031201001003	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.油漆品种：内壁刷冷底子油和热沥青各一道,外壁先刷樟丹后刷面漆各两道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	309	9.89	3056.01	0
2-5	031001008032	塑料管	1.材质:UPVC通气管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	70	71.59	5011.3	0
2-6	031001008033	塑料管	1.材质:UPVC冷凝管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	892	60.06	53573.52	0
2-7	031001008034	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	587.2	71.59	42037.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　C栋-给水排水工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	031001008035	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	430.2	53.03	22813.51	0
2-9	031001008036	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	617.2	60.06	37069.03	0
2-10	031301005027	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	840.48	36.47	30652.31	0
2-11	031003008007	其他成品卫生器具	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	22	76.23	1677.06	0
2-12	031003008008	其他成品卫生器具	1.类型:地漏 2.规格:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	22	138.17	3039.74	0
2-13	031003008009	其他成品卫生器具	1.类型:地面清扫口 2.规格:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	22	24.75	544.5	0
2-14	031301003018	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN125 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	24	164.48	3947.52	0
2-15	031301003019	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN65 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	69.56	834.72	0
2-16	031301003020	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	242.96	485.92	0
2-17	031301003021	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	177.96	355.92	0
3		雨水工程					104356.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-给水排水工程　　第 6 页，共 6 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	031001008037	塑料管	1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:De150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	500	194.97	97485	0
3-2	031001008038	塑料管	1.材质:内外涂塑钢管（埋地） 2.规格:De150 3.连接形式:焊接法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	171.45	1714.5	0
3-3	031301005028	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	98	36.47	3574.06	0
3-4	031003014003	给、排水附件	1.类型:87雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN150 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	226.19	1583.33	0
合计							519611.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　C栋-给水排水工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					39261.21
1-1	1	安全文明施工费		项		100	11110.42
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	9031.97
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	2078.45
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	14306.62
1-14-1	03B014	高层建筑增加费		项	1	14306.62	14306.62
1-1	031401001013	脚手架		项	1	13844.17	13844.17
合计							39261.21

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：C栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：C栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：C栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：C栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	50298.52
合计					50298.52

总承包服务费计价表

工程名称：C栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： C栋-给水排水工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	284.29	762.82	5.99	113.8	28.429	76.282	0.599	11.38
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径50mm<DN≤100mm	100m	0.01	111.74	37.17	0	31.43	1.1174	0.3717	0	0.3143
小计								29.5464	76.6537	0.599	11.6943
清单项目综合单价								118.49340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.174048	1.3889	5.8		
		技工人工费	元	14.133352	1.3634	19.27		
		高级技工人工费	元	3.2405	1.3824	4.48		
	材料	水	m3	0.098	4.6214	0.45		
		砂轮片	片	0.013	9.2900	0.12		
		其他材料费	元	0.2168	1.0000	0.22		
		漂白粉	kg	0.0014	1.4200	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.526	71.6814	37.7		
		薄壁不锈钢管	m	0.987	38.6600	38.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.005	27.2300	0.14		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.5900	0.42		
		试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001006005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	269	641.28	4.31	103.55	26.9	64.128	0.431	10.355
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								27.7624	64.3604	0.431	10.5949
清单项目综合单价								103.14870000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.91305	1.3889	5.43		
		技工人工费	元	13.290581	1.3634	18.12		
		高级技工人工费	元	3.043136	1.3824	4.21		
	材料	水	m3	0.066	4.6214	0.31		
		砂轮片	片	0.01	9.2900	0.09		
		其他材料费	元	0.1867	1.0000	0.19		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.633	53.0973	33.61		
		薄壁不锈钢管	m	0.987	30.5600	30.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.0035	27.2300	0.1		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.5900	0.29		
		试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001008026	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	266.26	219.29	32.33	83.73	26.626	21.929	3.233	8.373
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								27.4884	22.1614	3.233	8.6129
清单项目综合单价								61.49570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.87512	1.3889	5.38		
		技工人工费	元	13.149721	1.3634	17.93		
		高级技工人工费	元	3.021896	1.3824	4.18		
	材料	水	m3	0.063	4.6214	0.29		
		其他材料费	元	1.477	1.0000	1.48		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1647	0.7430	0.12		
		锯条	根	0.108	0.5070	0.05		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	0.742	5.5000	4.08		
		ppr	m	1.02	15.8142	16.13		
	机械	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		
		热熔焊接机	台班	0.0257	123.9900	3.19		

项目编码	031001008027	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	227.04	159.92	31.1	70.3	22.704	15.992	3.11	7.03
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								23.5664	16.2244	3.11	7.2699
清单项目综合单价								50.17070000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.32439	1.3889	4.62		
		技工人工费	元	11.285271	1.3634	15.39		
		高级技工人工费	元	2.576636	1.3824	3.56		
	材料	水	m3	0.06	4.6214	0.28		
		其他材料费	元	1.2566	1.0000	1.26		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1598	0.7430	0.12		
		锯条	根	0.093	0.5070	0.05		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	0.887	4.3100	3.82		
		ppr	m	1.02	10.4867	10.7		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0249	123.9900	3.09		

项目编码	031001008028	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	200.2	97.95	28	59.87	20.02	9.795	2.8	5.987
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								20.8824	10.0274	2.8	6.2269

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								39.93670000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.76198	1.3889	3.84			
	技工人工费	元	9.373631	1.3634	12.78			
	高级技工人工费	元	3.085606	1.3824	4.27			
材料	水	m3	0.058	4.6214	0.27			
	其他材料费	元	1.0115	1.0000	1.01			
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0			
	氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0			
	乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0			
	电	kW·h	0.1405	0.7430	0.1			
	锯条	根	0.076	0.5070	0.04			
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.081	1.8100	1.96			
	ppr	m	1.02	6.5133	6.64			
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02			
	热熔焊接机	台班	0.0224	123.9900	2.78			

项目编码	031001008029	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径20mm<DN≤25mm	10m	0.1	188.62	65.64	23.17	54.85	18.862	6.564	2.317	5.485
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								19.7244	6.7964	2.317	5.7249

清单项目综合单价								34.56270000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.77438	1.3889	3.85			
	技工人工费	元	9.436311	1.3634	12.87			
	高级技工人工费	元	2.173856	1.3824	3.01			
材料	水	m3	0.056	4.6214	0.26			
	其他材料费	元	0.8416	1.0000	0.84			
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0			
	氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0			
	乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0			
	电	kW·h	0.1146	0.7430	0.09			
	锯条	根	0.057	0.5070	0.03			
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.225	1.2300	1.51			
	ppr	m	1.02	3.9912	4.07			
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02			
	热熔焊接机	台班	0.0185	123.9900	2.29			

项目编码	031001008030	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径DN≤20mm	10m	0.1	165.81	49.72	16.72	47.55	16.581	4.972	1.672	4.755
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								17.4434	5.2044	1.672	4.9949

清单项目综合单价								29.31470000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.46218	1.3889	3.42			
	技工人工费	元	8.33963	1.3634	11.37			
	高级技工人工费	元	1.919736	1.3824	2.65			
材料	水	m3	0.055	4.6214	0.25			
	其他材料费	元	0.7832	1.0000	0.78			
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0			
	氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0			
	乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0			
	电	kW·h	0.1017	0.7430	0.08			
	锯条	根	0.042	0.5070	0.02			
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.52	0.9000	1.37			
	ppr	m	1.02	2.6460	2.7			
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02			
	热熔焊接机	台班	0.0133	123.9900	1.65			

项目编码	031001008031	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径DN≤20mm	10m	0.1	165.81	49.72	16.72	47.55	16.581	4.972	1.672	4.755
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								17.4434	5.2044	1.672	4.9949

清单项目综合单价								29.31470000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.46218	1.3889	3.42			
	技工人工费	元	8.339632	1.3634	11.37			
	高级技工人工费	元	1.919736	1.3824	2.65			
材料	水	m3	0.055	4.6214	0.25			
	其他材料费	元	0.7832	1.0000	0.78			
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0			
	氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0			
	乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0			
	电	kW·h	0.1017	0.7430	0.08			
	锯条	根	0.042	0.5070	0.02			
	塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.52	0.9000	1.37			
	ppr-3.2	m	1.02	2.6460	2.7			
机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02			
	热熔焊接机	台班	0.0133	123.9900	1.65			

项目编码	031208002003	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN≤50mm	m3	1	1118.57	1363.42	0	364.17	1118.57	1363.42	0	364.17
小计								1118.57	1363.42	0	364.17

清单项目综合单价								2846.16000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	228.74021	1.3889	317.7			
	技工人工费	元	471.731008	1.3634	643.16			
	高级技工人工费	元	114.082815	1.3824	157.71			
材料	其他材料费	元	1.416008	1.0000	1.42			
	铝箔胶带	卷	6.05	5.8300	35.27			
	柔性泡沫橡塑绝热层	m3	1.03	1221.2400	1257.88			
	贴缝胶带	卷	4.25	16.2000	68.85			
机械								

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径16mm<dn≤20mm	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-73	管道暗敷恢复管外径16mm以内	10m	0.1	7.69	0.47	0	2.06	0.769	0.047	0	0.206
小计								5.169	0.056	0	1.37
清单项目综合单价											6.59500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.79158		1.3634		5.17		
	材料	水			m3	0.0003		4.6214		0		
		其他材料费			元	0.0088		1.0000		0.01		
		1:3水泥砂浆			m3	0.0001		464.6000		0.05		
	机械											
项目编码	031301005026	项目名称	支/吊架、基础型钢				计量单位			kg	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价											36.47550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.373113		1.3889		3.3		
		技工人工费			元	7.246479		1.3634		9.88		
		高级技工人工费			元	1.507653		1.3824		2.08		
	材料	材料费调整			元	0.0001		1.0000		0		
		其他材料费			元	0.12836		1.0000		0.13		
		乙炔气			kg	0.01392		7.9200		0.11		
		氧气			m3	0.04176		3.6400		0.15		
		低碳钢焊条			kg	0.06713		4.2300		0.28		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017		11.7100		0.2		
		尼龙砂轮片			片	0.00092		3.1000		0		
		电			kW·h	0.03362		0.7430		0.02		
		机油			kg	0.00603		2.9500		0.02		
		尼龙砂轮片			片	0.01728		28.8500		0.5		
		型钢(综合)			kg	1.05		3.1150		3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243		5.5600		0.24		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424		6.6400		0.28		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01351		12.8800		0.17		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00075		464.6000		0.35		
		铁砂布			张	0.0109		0.8670		0.01		
		钢丝刷			把	0.0015		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.00159		12.5800		0.02		
	机械	机械费调整			元	-0.0001		1.0000		0		
		直流电焊机			台班	0.03876		167.6100		6.5		
		砂轮切割机			台班	0.01176		20.6200		0.24		
		台式钻床			台班	0.01067		219.7900		2.35		
		立式钻床			台班	0.00464		225.1300		1.04		
		汽车式起重机			台班	0.0002		1281.4900		0.26		
项目编码	031002001022	项目名称	金属阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	84.22	0	13.04	33.38	84.22	0	13.04
小计								33.38	84.22	0	13.04
清单项目综合单价											130.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.756		1.3889		6.61		
		技工人工费			元	15.982		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.6031		1.3824		4.98		
	材料	其他材料费			元	0.389		1.0000		0.39		
		锯条			根	0.32		0.5070		0.16		
		橡胶板			kg	0.01		3.9600		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.4420		1.67		
		黑玛钢活接头			个	1.01		1.5000		1.52		
		球阀（不锈钢）			个	1.01		79.6460		80.44		
	机械											
项目编码	031002001023	项目名称	金属阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	254.05	0	21.53	33.38	254.05	0	21.53
小计								33.38	254.05	0	21.53
清单项目综合单价											308.96000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.756		1.3889		6.61		
		技工人工费			元	15.982		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.6031		1.3824		4.98		
	材料	其他材料费			元	0.389		1.0000		0.39		
		锯条			根	0.32		0.5070		0.16		
		橡胶板			kg	0.01		3.9600		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.4420		1.67		
		黑玛钢活接头			个	1.01		1.5000		1.52		
		截止阀（不锈钢）			个	1.01		247.7876		250.27		
	机械											
项目编码	031002001024	项目名称	金属阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	76.18	0	12.64	33.38	76.18	0	12.64
小计								33.38	76.18	0	12.64
清单项目综合单价											122.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.756		1.3889		6.61		
		技工人工费			元	15.982		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.6031		1.3824		4.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		Y型过滤器（不锈钢）	个	1.01	71.6814	72.4		
	机械							

项目编码	031002001025	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	262.98	0	21.98	33.38	262.98	0	21.98
小计								33.38	262.98	0	21.98
清单项目综合单价								318.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		止回阀（不锈钢）	个	1.01	256.6372	259.2		
	机械							

项目编码	031002001026	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	1344.49	0	76.05	33.38	1344.49	0	76.05
小计								33.38	1344.49	0	76.05
清单项目综合单价								1453.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		液压水位控制阀（不锈钢）	个	1.01	1327.4336	1340.71		
	机械							

项目编码	031002011003	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径40mm<DN≤50mm	组	1	57.91	175.3	0	24.09	57.91	175.3	0	24.09
小计								57.91	175.3	0	24.09
清单项目综合单价								257.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.1406	1.3889	11.31		
		技工人工费	元	27.7233	1.3634	37.8		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	其他材料费	元	0.158	1.0000	0.16		
		锯条	根	0.34	0.5070	0.17		
		橡胶板	kg	0.16	3.9600	0.63		
		螺纹闸板阀	个	0	48.9200	0		
		螺纹水表	个	1	174.3400	174.34		
	机械							

项目编码	031002001027	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	1344.49	0	76.05	33.38	1344.49	0	76.05
小计								33.38	1344.49	0	76.05
清单项目综合单价								1453.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		可调式减压阀（不锈钢）	个	1.01	1327.4336	1340.71		
	机械							

项目编码	031002001028	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52
小计								34.49	67.93	0	12.52
清单项目综合单价								114.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.454	1.3634	22.43		
		高级技工人工费	元	3.8228	1.3824	5.28		
	材料	其他材料费	元	0.407	1.0000	0.41		
		锯条	根	0.06	0.5070	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.4420	0.59		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		角钢	kg	0.65	3.3549	2.18		
		圆钢	kg	0.21	3.3100	0.7		
		黑玛钢管箍	个	2.02	0.7560	1.53		
		钢垫圈	个	2.06	0.0400	0.08		
		六角螺母	个	2.06	0.0270	0.06		
		黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.01	1.3400	1.35		
		黑玛钢弯头	个	1.01	2.7700	2.8		
		自动排气阀	个	1	58.0500	58.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031301003017	项目名称	套管			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径 50mm<DN≤65mm	个	1	31.2	26.94	1.7	9.72	31.2	26.94	1.7	9.72
小计								31.2	26.94	1.7	9.72
清单项目综合单价											69.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3767	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.2002	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.1856	1.3824	4.4		
	材料	其他材料费	元	0.487	1.0000	0.49		
		乙炔气	kg	0.012	7.9200	0.1		
		氧气	m3	0.036	3.6400	0.13		
		低碳钢焊条	kg	0.022	4.2300	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	11.7100	0.3		
		汽油	kg	0.007	8.9000	0.06		
		钢丝刷子	把	0.006	2.4500	0.01		
		密封油膏	kg	0.202	3.0700	0.62		
		油麻	kg	0.957	11.9823	11.47		
		水泥	kg	0.332	0.3190	0.11		
		尼龙砂轮片	片	0.038	28.8500	1.1		
		焊接钢管	m	0.318	37.1600	11.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	0.997	0.1250	0.12		
	机械	直流电焊机	台班	0.009	167.6100	1.51		
		砂轮切割机	台班	0.009	20.6200	0.19		

项目编码	031001001007	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-221	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径 75mm<DN≤100mm	10m	0.1	642.62	787.07	0	209.4	64.262	78.707	0	20.94
小计								64.262	78.707	0	20.94
清单项目综合单价											163.90900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.07141	1.3889	12.6		
		技工人工费	元	30.754479	1.3634	41.93		
		高级技工人工费	元	7.03991	1.3824	9.73		
	材料	水	m3	0.09	4.6214	0.42		
		其他材料费	元	0.326	1.0000	0.33		
		透气帽(铅丝球)	个	0.02	7.3500	0.15		
		不锈钢卡箍	套	2.534	13.5000	34.21		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件	个	0.951	12.3900	11.78		
		离心铸铁排水管卡箍式	m	0.89	35.7600	31.83		
	机械							

项目编码	031001001008	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-220	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径 50mm<DN≤75mm	10m	0.1	506.52	476.19	0	157.84	50.652	47.619	0	15.784
小计								50.652	47.619	0	15.784
清单项目综合单价											114.05500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.14567	1.3889	9.92		
		技工人工费	元	24.23778	1.3634	33.05		
		高级技工人工费	元	5.55621	1.3824	7.68		
	材料	水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		其他材料费	元	0.3043	1.0000	0.3		
		透气帽(铅丝球)	个	0.008	5.8600	0.05		
		不锈钢卡箍	套	2.287	7.9646	18.22		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件	个	0.632	8.6000	5.44		
		离心铸铁排水管卡箍式	m	0.93	25.3500	23.58		
	机械							

项目编码	031001001009	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-219	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径 DN≤50mm	10m	0.1	417.14	325.56	0	126.66	41.714	32.556	0	12.666
小计								41.714	32.556	0	12.666
清单项目综合单价											86.93600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.88154	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	19.95944	1.3634	27.21		
		高级技工人工费	元	4.58074	1.3824	6.33		
	材料	水	m3	0.002	4.6214	0.01		
		其他材料费	元	0.2512	1.0000	0.25		
		透气帽(铅丝球)	个	0.001	4.3600	0		
		不锈钢卡箍	套	1.666	5.3097	8.85		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件	个	0.657	7.1700	4.71		
		离心铸铁排水管卡箍式	m	0.88	21.2900	18.74		
	机械							

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-26	刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青	100m2	0.002513	846.95	2094.53	0	328.85	2.12838535	5.26355389	0	0.82640005
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.02512	32.97	23.61	0	9.91	0.8282064	0.5930832	0	0.2489392
小计								2.95659175	5.85663709	0	1.07533925
清单项目综合单价											9.88856809

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.264044	1.3889	0.37		
		技工人工费	元	1.650321	1.3634	2.25		
		高级技工人工费	元	0.042679	1.3824	0.06		
		普工人工费	元	0.201506	1.3889	0.28		
	材料	溶剂汽油	kg	0.002788	12.5800	0.04		
		其他材料费	元	0.202364	1.0000	0.2		
		汽油	kg	0.030647	9.2566	0.28		
		醇酸防锈漆	kg	0.036927	15.1062	0.56		
		石油沥青冷底子油	t	0.000121	4513.2743	0.55		

工程量清单综合单价分析表

		石油沥青		kg	1.017363	4.1590	4.23		
	机械								
项目编码	031001008032	项目名称	塑料管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径90mm<DN≤110mm	10m	0.1	315.57	301.66	0	98.59	31.557	30.166	0	9.859
小计								31.557	30.166	0	9.859
清单项目综合单价											71.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.45547	1.3889	6.19		
		技工人工费	元	15.10288	1.3634	20.59		
		高级技工人工费	元	3.45661	1.3824	4.78		
	材料	其他材料费	元	0.7726	1.0000	0.77		
		锯条	根	0.194	0.5070	0.1		
		粘合剂	kg	0.124	5.9000	0.73		
		透气帽(铅丝球)	个	0.05	7.3500	0.37		
		承插塑料排水管件	个	1.156	8.8496	10.23		
		伸缩节	个	0.35	17.6500	6.18		
		承插塑料排水管	m	0.95	12.4071	11.79		
	机械							

项目编码	031001008033	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径40mm<DN≤63mm	10m	0.1	256.48	263.06	0	81.02	25.648	26.306	0	8.102
小计								25.648	26.306	0	8.102
清单项目综合单价											60.05600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6166	1.3889	5.02		
		技工人工费	元	12.26787	1.3634	16.73		
		高级技工人工费	元	2.82021	1.3824	3.9		
	材料	其他材料费	元	1.4584	1.0000	1.46		
		锯条	根	0.068	0.5070	0.03		
		粘合剂	kg	0.033	5.9000	0.19		
		透气帽(铅丝球)	个	0.046	4.3600	0.2		
		upvc排水管件	个	1.23	12.5200	15.4		
		伸缩节	个	0.35	5.2200	1.83		
		upvc	m	1.012	7.1062	7.19		
	机械							

项目编码	031001008034	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径90mm<DN≤110mm	10m	0.1	315.57	301.66	0	98.59	31.557	30.166	0	9.859
小计								31.557	30.166	0	9.859
清单项目综合单价											71.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.45547	1.3889	6.19		
		技工人工费	元	15.10288	1.3634	20.59		
		高级技工人工费	元	3.45661	1.3824	4.78		
	材料	其他材料费	元	0.7726	1.0000	0.77		
		锯条	根	0.194	0.5070	0.1		
		粘合剂	kg	0.124	5.9000	0.73		
		透气帽(铅丝球)	个	0.05	7.3500	0.37		
		承插塑料排水管件	个	1.156	8.8496	10.23		
		伸缩节	个	0.35	17.6500	6.18		
		承插塑料排水管	m	0.95	12.4071	11.79		
	机械							

项目编码	031001008035	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径63mm<DN≤75mm	10m	0.1	280.7	166.86	0	82.63	28.07	16.686	0	8.263
小计								28.07	16.686	0	8.263
清单项目综合单价											53.01900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.95434	1.3889	5.49		
		技工人工费	元	13.44199	1.3634	18.33		
		高级技工人工费	元	3.07506	1.3824	4.25		
	材料	其他材料费	元	0.5602	1.0000	0.56		
		锯条	根	0.083	0.5070	0.04		
		粘合剂	kg	0.05	5.9000	0.3		
		透气帽(铅丝球)	个	0.05	4.3600	0.22		
		承插塑料排水管件	个	0.92	6.1947	5.7		
		伸缩节	个	0.35	7.8000	2.73		
		承插塑料排水管	m	1.005	7.1062	7.14		
	机械							

项目编码	031001008036	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径40mm<DN≤63mm	10m	0.1	256.48	263.06	0	81.02	25.648	26.306	0	8.102
小计								25.648	26.306	0	8.102
清单项目综合单价											60.05600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6166	1.3889	5.02		
		技工人工费	元	12.26787	1.3634	16.73		
		高级技工人工费	元	2.82021	1.3824	3.9		
	材料	其他材料费	元	1.4584	1.0000	1.46		
		锯条	根	0.068	0.5070	0.03		
		粘合剂	kg	0.033	5.9000	0.19		
		透气帽(铅丝球)	个	0.046	4.3600	0.2		
		upvc排水管件	个	1.23	12.5200	15.4		
		伸缩节	个	0.35	5.2200	1.83		
		upvc	m	1.012	7.1062	7.19		
	机械							

项目编码	031301005027	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685

清单项目综合单价 36.47550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		

项目编码	031003008007	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67	地漏安装 公称直径DN≤50mm	10个	0.1	251.51	423.08	0	87.71	25.151	42.308	0	8.771
小计								25.151	42.308	0	8.771

清单项目综合单价 76.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.553141	1.3889	4.93		
		技工人工费	元	12.031859	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.757232	1.3824	3.81		
	材料	其他材料费	元	0.0354	1.0000	0.04		
		普通水泥	kg	0.6	0.3050	0.18		
		焊接钢管	m	0.1	16.1950	1.62		
		地漏	个	1	15.6100	15.61		
		存水弯(铸铁)	个	1	24.8600	24.86		
	机械							

项目编码	031003008008	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69	地漏安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10个	0.1	582.23	614.71	0	184.81	58.223	61.471	0	18.481
小计								58.223	61.471	0	18.481

清单项目综合单价 138.17500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.221609	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.856768	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383009	1.3824	8.82		
	材料	其他材料费	元	0.0708	1.0000	0.07		
		普通水泥	kg	0.7	0.3050	0.21		
		焊接钢管	m	0.1	37.1600	3.72		
		地漏	个	1	26.4100	26.41		
		存水弯(铸铁)	个	1	31.0600	31.06		
	机械							

项目编码	031003008009	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10个	0.1	148.75	56.49	0	42.18	14.875	5.649	0	4.218
小计								14.875	5.649	0	4.218

清单项目综合单价 24.74200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.102268	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.112618	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6331	1.3824	2.26		
	材料	其他材料费	元	0.2655	1.0000	0.27		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		地面扫除口	个	1	5.2300	5.23		
	机械							

项目编码	031301003018	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径100mm<DN≤125mm	个	1	76.83	61.4	2.66	23.59	76.83	61.4	2.66	23.59
小计								76.83	61.4	2.66	23.59

清单项目综合单价 164.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.8907	1.3889	15.13		
		技工人工费	元	37.2963	1.3634	50.85		
		高级技工人工费	元	7.8506	1.3824	10.85		
		其他材料费	元	1.257	1.0000	1.26		
		乙炔气	kg	0.05	7.9200	0.4		
		氧气	m3	0.15	3.6400	0.55		
		低碳钢焊条	kg	0.032	4.2300	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	11.7100	0.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油	kg	0.013	8.9000	0.12		
		钢丝刷子	把	0.008	2.4500	0.02		
		密封油膏	kg	0.273	3.0700	0.84		
		油麻	kg	2.849	11.9823	34.14		
		水泥	kg	0.462	0.3190	0.15		
		尼龙砂轮片	片	0.063	28.8500	1.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	1.387	0.1250	0.17		
		焊接钢管	m	0.318	64.9912	20.67		
	机械	直流电焊机	台班	0.014	167.6100	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.015	20.6200	0.31		

项目编码	031301003019	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径 50mm<DN≤65mm	个	1	31.2	26.94	1.7	9.72	31.2	26.94	1.7	9.72
小计								31.2	26.94	1.7	9.72
清单项目综合单价								69.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3767	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.2002	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.1856	1.3824	4.4		
	材料	其他材料费	元	0.487	1.0000	0.49		
		乙炔气	kg	0.012	7.9200	0.1		
		氧气	m3	0.036	3.6400	0.13		
		低碳钢焊条	kg	0.022	4.2300	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	11.7100	0.3		
		汽油	kg	0.007	8.9000	0.06		
		钢丝刷子	把	0.006	2.4500	0.01		
		密封油膏	kg	0.202	3.0700	0.62		
		油麻	kg	0.957	11.9823	11.47		
		水泥	kg	0.332	0.3190	0.11		
		尼龙砂轮片	片	0.038	28.8500	1.1		
		焊接钢管	m	0.318	37.1600	11.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	0.997	0.1250	0.12		
	机械	直流电焊机	台班	0.009	167.6100	1.51		
		砂轮切割机	台班	0.009	20.6200	0.19		

项目编码	031301003020	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径 125mm<DN≤150mm	个	1	82.23	132.35	0	28.38	82.23	132.35	0	28.38
小计								82.23	132.35	0	28.38
清单项目综合单价								242.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.7587	1.3889	16.33		
		技工人工费	元	39.9513	1.3634	54.47		
		高级技工人工费	元	8.268	1.3824	11.43		
	材料	其他材料费	元	0.566	1.0000	0.57		
		密封油膏	kg	0.505	3.0700	1.55		
		油麻	kg	1.816	11.9823	21.76		
		石棉绒	kg	0.868	1.8800	1.63		
		水泥	kg	2.025	0.3190	0.65		
		刚性防水套管	个	1	106.1947	106.19		
	机械							

项目编码	031301003021	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	79.93	73.22	0	24.81	79.93	73.22	0	24.81
小计								79.93	73.22	0	24.81
清单项目综合单价								177.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.394	1.3889	15.83		
		技工人工费	元	38.8524	1.3634	52.97		
		高级技工人工费	元	8.0483	1.3824	11.13		
	材料	其他材料费	元	0.336	1.0000	0.34		
		密封油膏	kg	0.307	3.0700	0.94		
		油麻	kg	1.089	11.9823	13.05		
		石棉绒	kg	0.52	1.8800	0.98		
		水泥	kg	1.214	0.3190	0.39		
		刚性防水套管	个	1	57.5221	57.52		
	机械							

项目编码	031001008037	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径 125mm<DN≤150mm	10m	0.1	549.05	1172.4	22.68	205.53	54.905	117.24	2.268	20.553
小计								54.905	117.24	2.268	20.553
清单项目综合单价								194.96600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.74601	1.3889	10.76		
		技工人工费	元	26.27332	1.3634	35.82		
		高级技工人工费	元	6.0227	1.3824	8.33		
	材料	水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		其他材料费	元	0.3496	1.0000	0.35		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		镀锌钢管	m	0.978	87.0973	85.18		
		沟槽管件	个	0.188	91.9900	17.29		
		卡箍连接件(含胶圈)	套	0.4904	28.3186	13.89		
	机械	试压泵	台班	0.0003	228.6100	0.07		
		管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	031001008038	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-65	室内钢管安装(焊接) 公称直径 125mm<DN≤150mm	10m	0.1	610.67	778.11	116.9	208.85	61.067	77.811	11.69	20.885
小计								61.067	77.811	11.69	20.885
清单项目综合单价								171.45300000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.62207	1.3889	11.98		
		技工人工费	元	29.23446	1.3634	39.86		
		高级技工人工费	元	6.6796	1.3824	9.23		
	材料	水	m3	0.0764	4.6214	0.35		
		砂轮片	片	0.038	9.2900	0.35		
		其他材料费	元	0.3496	1.0000	0.35		
		氧气(工业用)	m3	0.197	3.6400	0.72		
		乙炔气	kg	0.067	7.9200	0.53		
		电焊条	kg	0.204	8.4100	1.72		
		电	kW·h	0.0591	0.7430	0.04		
		砂轮片	片	0.047	1.3300	0.06		
		普通钢板	kg	0.014	3.0350	0.04		
		内外涂塑钢管	m	1.02	64.9912	66.29		
		压制弯头	个	0.18	40.6200	7.31		
		铁丝	kg	0.008	4.8900	0.04		
	机械	试压泵	台班	0.0003	228.6100	0.07		
		交流电焊机	台班	0.065	172.1800	11.19		
		电焊条烘干箱	台班	0.008	23.9800	0.19		
		其他机械费	元	0.2372	1.0000	0.24		

项目编码	031301005028	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价											36.47550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	7.24648	1.3634	9.88		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		

项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-97	虹吸雨水斗安装 公称直径100mm<DN≤150mm	个	1	66.14	135.76	0	24.29	66.14	135.76	0	24.29
小计								66.14	135.76	0	24.29
清单项目综合单价											226.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.3807	1.3889	13.03		
		技工人工费	元	31.6469	1.3634	43.15		
		高级技工人工费	元	7.2062	1.3824	9.96		
	材料	其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
		密封膏	kg	0.03	6.2200	0.19		
		虹吸式雨水斗	个	1	132.7434	132.74		
	机械							

项目编码	031401001013	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	脚手架搭拆费(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	4864.74	6538.78	0	1614.24	4864.74	6538.78	0	1614.24
031106-49	脚手架搭拆费(绝热工程)	元	1	270.91	363.54	0	89.86	270.91	363.54	0	89.86
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	38.2	51.22	0	12.67	38.2	51.22	0	12.67
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								5173.85	6953.54	0	1716.77
清单项目综合单价											13844.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B014	项目名称	高层建筑增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	5550.43	0	6507.86	1933.82	5550.43	0	6507.86	1933.82
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程)	元	1	124.76	0	146.28	43.47	124.76	0	146.28	43.47
小计								5675.19	0	6654.14	1977.29
清单项目综合单价											14306.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：C栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：C栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：C栋-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：C栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1469770.06	
2	措施项目	120654.39	
2.1	安全文明施工费	31306.12	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	25427.04	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	5879.08	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	143138.2	
5	工程造价	1733562.65	
合计		1733562.65	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-通风空调工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调					21339.19	0
1-1	030701003005	空调器	1.名称:5匹空调 2.减振形式:考虑减震装置、单机试运转 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	8221.28	16442.56	0
1-2	031001002003	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验、通水试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	25	47.17	1179.25	0
1-3	031001005005	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：6.4 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	25	30.78	769.5	0
1-4	031001005006	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：12.7 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	25	54.56	1364	0
1-5	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格: 大边长630mm<L≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	12	131.99	1583.88	0
2		通风					67703.16	0
2-1	030108001019	风机	1.名称:风机 P-WF-03 2.规格:风量:15000 m3/h，全压:500 Pa，功率:5.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	5635.77	5635.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　C栋-通风空调工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030108001020	风机	1.名称:风机 P-3F-01 2.规格:风量:22000 m3/h，全压:500 Pa，功率:7.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	10250.28	10250.28	0
2-3	030108001021	风机	1.名称:风机 S-3F-01 2.规格:风量:18000 m3/h，全压:400 Pa，功率:5.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	6915.77	6915.77	0
2-4	030405015004	风扇	1.名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2.规格:300CMH;180Pa;18W 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	48	342.08	16419.84	0
2-5	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长200mm<L≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	63.93	191.21	12224.06	0
2-6	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm<L≤630mm 4.板材厚度:0.6mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	14.4	165.38	2381.47	0
2-7	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm<L≤1500mm 4.板材厚度:1.0mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	48	153.87	7385.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-通风空调工程　　第 3 页，共 7 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1200*800 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	502.89	1508.67	0
2-9	030703001035	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:1500*500 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	772.97	1545.94	0
2-10	030703001036	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	286.3	3435.6	0
3		防排烟					1380727.71	0
3-1	030108001022	风机	1.名称:轴流式消防排烟风机 PY-WF-03 2.规格:风量:36000 m3/h，全压:650 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	17819.03	17819.03	0
3-2	030108001023	风机	1.名称:轴流式消防排烟风机 PY-3-05.06 2.规格:风量:73200 m3/h，全压:650 Pa，功率:22 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	21319.03	42638.06	0
3-3	030108001024	风机	1.名称:轴流式消防加压风机 JY-WF-09,11 2.规格:风量:35313 m3/h，全压:700 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	16319.03	32638.06	0
3-4	030108001025	风机	1.名称:轴流式消防加压风机 JY-WF-10 2.规格:风量:51893 m3/h，全压:700 Pa，转速:1450 r/min，功率:18.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	18819.03	18819.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-通风空调工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030108001026	风机	1.名称:轴流式消防加压风机 JY-WF-12 2.规格:风量:33153 m3/h，全压:700 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	16319.03	16319.03	0
3-6	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm<L≤450mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	73.87	153.31	11325.01	0
3-7	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长630mm<L≤1000mm 4.板材厚度:1mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	220.2	138.48	30493.3	0
3-8	030702001026	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm<L≤1500mm 4.板材厚度:1.2mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	3723.92	162.02	603349.52	0
3-9	030702001027	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1500mm<L≤2000mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	308.28	169.08	52123.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　C栋-通风空调工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	030702001028	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径1500mm<D≤2000mm 5.板材厚度:1.5mm 6.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	21.08	197.58	4164.99	0
3-11	030702001029	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长2000mm<L≤4000mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	594.58	174.48	103742.32	0
3-12	030702001030	帆布接口	1.名称:风机与风管之间的软连接 2.材质:不燃材料 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	19.2	577.31	11084.35	0
3-13	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:绝热玻璃棉 2.耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	183.15	1166.43	213631.65	0
3-14	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:常闭多叶送风口 2.型号:400*2000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	1133.77	13605.24	0
3-15	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:常闭多叶送风口 2.型号:400*1600 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	13	984.24	12795.12	0
3-16	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带人字阀 2.型号:500*600 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	214.17	2570.04	0
3-17	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:700*700 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	162	336.68	54542.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-通风空调工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1500*1000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	711.11	11377.76	0
3-19	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.型号:600*600 3.含外墙封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	363.81	727.62	0
3-20	030703001037	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:1000*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	631.25	1262.5	0
3-21	030703001038	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:800*320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	557.41	1114.82	0
3-22	030703001039	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:500*320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	348.66	348.66	0
3-23	030703001040	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	45	586.38	26387.1	0
3-24	030703001041	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1400*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	713.29	6419.61	0
3-25	030703001042	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:2800*700 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	1840.11	11040.66	0
3-26	030703001043	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:直径1600 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	3070.22	6140.44	0
3-27	030703001044	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:直径1600 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	1463.46	2926.92	0
3-28	030703001045	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:1000*400 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	545.91	1637.73	0
3-29	030703001046	碳钢阀门	1.名称:多叶对开调节阀 2.型号:1000*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	545.91	1637.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　C栋-通风空调工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-30	030703001047	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:400*2000 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	780.33	9363.96	0
3-31	030703001048	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:400*1600 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	13	718.34	9338.42	0
3-32	030703001049	碳钢阀门	1.名称:电动防火阀 2.型号:1250*250 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	45	716.47	32241.15	0
3-33	030703001050	碳钢阀门	1.名称:电动防火阀 2.型号:2800*700 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	1970.21	7880.84	0
3-34	031301005029	支/吊架、基础型钢	1.名称:风机与风阀的支吊架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	410	22.49	9220.9	0
合计							1469770.06	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　C栋-通风空调工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					120654.39
1-1	1	安全文明施工费		项		100	31306.12
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	25427.04
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	5879.08
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	70885.56
1-14-1	03B015	系统调试费		项	1	33598.75	33598.75
1-14-2	03B016	高层建筑增加费		项	1	37286.81	37286.81
1-1	031401001014	脚手架		项	1	18462.71	18462.71
合计							120654.39

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：C栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：C栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：C栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：C栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	143138.2
合计					143138.2

总承包服务费计价表

工程名称：C栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： C栋-通风空调工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L≤4000m3/h	台	1	744.36	7084.1	182.58	210.24	744.36	7084.1	182.58	210.24
小计								744.36	7084.1	182.58	210.24

清单项目综合单价	8221.28000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	205.7116	1.3889	285.71		
	技工人工费	元	257.7181	1.3634	351.37		
	高级技工人工费	元	77.6053	1.3824	107.28		
材料	其他材料费	元	0.051	1.0000	0.05		
	棉纱	kg	0.21	6.0800	1.28		
	煤油	kg	0.42	7.4300	3.12		
机械	载货汽车	台班	0.146	596.0400	87.02		
	汽车式起重机	台班	0.073	970.2100	70.83		
	电动卷扬机单筒快速	台班	0.098	252.3000	24.73		

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径15mm<DN≤20mm	10m	0.1	288.18	98.12	3.87	81.44	28.818	9.812	0.387	8.144
小计								28.818	9.812	0.387	8.144

清单项目综合单价	47.16100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.054272	1.3889	5.63		
	技工人工费	元	13.80264	1.3634	18.82		
	高级技工人工费	元	3.160012	1.3824	4.37		
材料	其他材料费	元	0.1212	1.0000	0.12		
	镀锌铁丝	kg	0.039	4.8300	0.19		
	水	m3	0.006	4.6214	0.03		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.4420	0.58		
	镀锌钢管	m	0.991	8.0885	8.02		
	室内镀锌钢管接头零件	个	1.21	0.7300	0.88		
机械	砂轮切割机	台班	0.001	20.6200	0.02		
	管子切断套丝机	台班	0.0079	43.3700	0.34		
	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		

项目编码	031001005005	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	108.39	0.03	25.23	7.486	10.839	0.003	2.523
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	419.51	64.06	54.08	118.08	4.1951	0.6406	0.5408	1.1808
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								13.7093	11.7719	1.0081	4.2883

清单项目综合单价	30.77760000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.62806	1.3889	3.65		
	技工人工费	元	5.973228	1.3634	8.14		
	高级技工人工费	元	1.385216	1.3824	1.91		
材料	石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
	其他材料费	元	0.057032	1.0000	0.06		
	乙炔气	kg	0.0041	7.9200	0.03		
	氧气	m3	0.0108	3.6400	0.04		
	低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
	铁砂布	张	0.0012	0.8670	0		
	尼龙砂轮片	片	0.0005	58.4100	0.03		
	尼龙砂轮片	片	0.0003	3.1000	0		
	硼砂	kg	0.0004	0.1250	0		
	去磷无缝紫铜管	m	1	10.6195	10.62		
	铜气焊丝	kg	0.0013	74.4200	0.1		
	肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
	石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
	无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
	无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
	温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
	六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
	热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
	截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
	压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
	针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
	截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
	法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
机械	立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
	直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
	砂轮切割机	台班	0.0001	27.2300	0		
	电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
	焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		
	电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		

项目编码	031001005006	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	334.89	0.03	36.55	7.486	33.489	0.003	3.655
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	419.51	64.06	54.08	118.08	4.1951	0.6406	0.5408	1.1808
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								13.7093	34.4219	1.0081	5.4203

清单项目综合单价	54.55960000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.62806	1.3889	3.65		
	技工人工费	元	5.973228	1.3634	8.14		
	高级技工人工费	元	1.385216	1.3824	1.91		
材料	石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
	其他材料费	元	0.057032	1.0000	0.06		
	乙炔气	kg	0.0041	7.9200	0.03		
	氧气	m3	0.0108	3.6400	0.04		
	低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
	铁砂布	张	0.0012	0.8670	0		
	尼龙砂轮片	片	0.0005	58.4100	0.03		
	尼龙砂轮片	片	0.0003	3.1000	0		
	硼砂	kg	0.0004	0.1250	0		
	铜气焊丝	kg	0.0013	74.4200	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	去磷无缝紫铜管	m	1	33.2700	33.27		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
	机械	立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0001	27.2300	0		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		
		电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	433.55	35.8	195.32	64.652	43.355	3.58	19.532
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								65.152175	43.460975	3.695335	19.677935
清单项目综合单价											131.98642000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.039742	1.3889	25.06		
		技工人工费	元	22.558192	1.3634	30.76		
		高级技工人工费	元	6.75665	1.3824	9.34		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.049	8.4100	0.41		
		其他材料费	元	0.300092	1.0000	0.3		
		角钢	kg	3.504	3.3549	11.76		
		扁钢	kg	0.112	4.0133	0.45		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0653	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0023	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.149	3.2106	0.48		
		膨胀螺栓	套	0.15	0.3160	0.05		
		橡胶板	kg	0.092	3.9600	0.36		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.43	3.4500	1.48		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		镀锌钢板	m2	1.138	24.3159	27.67		
		角钢	kg	0.016	3.0600	0.05		
		铁砂布	张	0.004908	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000717	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.002	154.3600	0.31		
		台式钻床	台班	0.007	219.7900	1.54		
		剪板机	台班	0.003	283.8400	0.85		
		折方机	台班	0.003	55.7600	0.17		
		咬口机	台班	0.003	233.1000	0.7		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.000092	1281.4900	0.12		

项目编码	030108001019	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	5123.36	28.99	76.56	280.86	5123.36	28.99	76.56
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								280.86	5243.36	28.99	82.56
清单项目综合单价											5635.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	97.2933	1.3634	132.65		
		高级技工人工费	元	29.264	1.3824	40.45		
	材料	其他材料费	元	0.031	1.0000	0.03		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001020	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	9737.87	28.99	76.56	280.86	9737.87	28.99	76.56
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								280.86	9857.87	28.99	82.56
清单项目综合单价											10250.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	97.2933	1.3634	132.65		
		高级技工人工费	元	29.264	1.3824	40.45		
	材料	其他材料费	元	0.031	1.0000	0.03		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001021	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	6403.36	28.99	76.56	280.86	6403.36	28.99	76.56

工程量清单综合单价分析表

补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								280.86	6523.36	28.99	82.56
清单项目综合单价											6915.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	77.5841	1.3889		107.76		
		技工人工费				元	97.2933	1.3634		132.65		
		高级技工人工费				元	29.264	1.3824		40.45		
	材料	其他材料费				元	0.031	1.0000		0.03		
		普通预拌混凝土				m3	0.01	332.6283		3.33		
		减震垫				台	1	120.0000		120		
	机械	载货汽车				台班	0.009	596.0400		5.36		
		汽车式起重机				台班	0.021	970.2100		20.37		
		电动卷扬机单筒慢速				台班	0.013	250.8500		3.26		

项目编码	030405015004	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-57	卫生间通风器安装	台	1	25.58	309.73	0	6.77	25.58	309.73	0	6.77
小计								25.58	309.73	0	6.77
清单项目综合单价											342.08000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.2646	1.3889		11.48		
		技工人工费				元	10.34	1.3634		14.1		
	材料											
	机械											

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.5mm 大边长200mm<L≤320mm	10m2	0.1	1131.88	395.39	53.06	323.08	113.188	39.539	5.306	32.308
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								113.6882862	39.64499855	5.42136063	32.45396743
清单项目综合单价											191.20861276
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.453563	1.3889		43.69		
		技工人工费				元	39.353685	1.3634		53.65		
		高级技工人工费				元	11.825847	1.3824		16.35		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.015001	3.6400		0.05		
		电焊条				kg	0.224	8.4100		1.88		
		其他材料费				元	0.306693	1.0000		0.31		
		角钢				kg	4.042001	3.3549		13.56		
		扁钢				kg	0.215001	4.0133		0.86		
		乙炔气				kg	0.0054	7.9200		0.04		
		电				kW·h	0.0759	0.7430		0.06		
		尼龙砂轮片				片	0.0027	28.8500		0.08		
		精制六角带帽螺栓				10套	1.69	1.5000		2.54		
		镀锌钢板				m2	1.137999	16.2239		18.46		
		圆钢				kg	0.135001	3.2106		0.43		
		橡胶板				kg	0.184	3.9600		0.73		
		铁铆钉				kg	0.043	6.5300		0.28		
		镀锌滚花膨胀螺栓				套	0.2	1.2650		0.25		
		铁砂布				张	0.004905	0.8670		0		
		钢丝刷				把	0.000676	2.4500		0		
		溶剂汽油				kg	0.000716	12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.007651	11.7100		0.09		
	机械	交流电焊机				台班	0.0075	154.3600		1.16		
		台式钻床				台班	0.0075	219.7900		1.65		
		剪板机				台班	0.004	283.8400		1.14		
		折方机				台班	0.004	55.7600		0.22		
		咬口机				台班	0.004	233.1000		0.93		
		电锤				台班	0.03	7.0100		0.21		
		汽车式起重机				台班	0.000089	1281.4900		0.11		

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长450mm<L≤630mm	10m2	0.1	916.42	404.66	57.2	266.83	91.642	40.466	5.72	26.683
小计								92.142175	40.571975	5.835335	26.828935
清单项目综合单价											165.37842000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.497618	1.3889		35.41		
		技工人工费				元	31.896646	1.3634		43.49		
		高级技工人工费				元	9.578319	1.3824		13.24		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.0135	3.6400		0.05		
		电焊条				kg	0.106	8.4100		0.89		
		其他材料费				元	0.284993	1.0000		0.28		
		角钢				kg	3.566	3.3549		11.96		
		扁钢				kg	0.133	4.0133		0.53		
		乙炔气				kg	0.004799	7.9200		0.04		
		电				kW·h	0.066299	0.7430		0.05		
		尼龙砂轮片				片	0.002403	28.8500		0.07		
		圆钢				kg	0.193	3.2106		0.62		
		膨胀螺栓				套	0.15	0.3160		0.05		
		橡胶板				kg	0.13	3.9600		0.51		
		精制六角带帽螺栓				10套	0.905	3.4500		3.12		
		铁铆钉				kg	0.024	6.5300		0.16		
		铁砂布				张	0.004903	0.8670		0		
		钢丝刷				把	0.000674	2.4500		0		
		溶剂汽油				kg	0.000715	12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.007646	11.7100		0.09		
		镀锌钢板				m2	1.138	19.4442		22.13		
	机械	交流电焊机				台班	0.005	154.3600		0.77		
		台式钻床				台班	0.012	219.7900		2.64		
		剪板机				台班	0.004	283.8400		1.14		
		折方机				台班	0.004	55.7600		0.22		
		咬口机				台班	0.004	233.1000		0.93		
		电锤				台班	0.003	7.0100		0.02		
		汽车式起重机				台班	0.000083	1281.4900		0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.0mm 大边长1000mm<L≤1500mm	10m2	0.1	726.03	553.52	28.64	221.85	72.603	55.352	2.864	22.185
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								73.103175	55.457975	2.979335	22.330935
清单项目综合单价											153.87142000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.228821	1.3889	28.1		
		技工人工费	元	25.300283	1.3634	34.49		
		高级技工人工费	元	7.605415	1.3824	10.51		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0143	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.0453	8.4100	0.38		
		其他材料费	元	0.419594	1.0000	0.42		
		角钢	kg	3.7565	3.3549	12.6		
		扁钢	kg	0.1095	4.0133	0.44		
		乙炔气	kg	0.0051	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0835	0.7430	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.003	28.8500	0.09		
		槽钢	kg	1.665	3.0300	5.04		
		圆钢	kg	0.1138	3.2106	0.37		
		膨胀螺栓	套	0.1375	0.3160	0.04		
		橡胶板	kg	0.0893	3.9600	0.35		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.4063	3.4500	1.4		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		角钢	kg	0.0185	3.0600	0.06		
		镀锌钢板	m2	1.138	29.7540	33.86		
		铁砂布	张	0.004904	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.0028	55.7600	0.16		
		咬口机	台班	0.0028	233.1000	0.65		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.000092	1281.4900	0.12		

项目编码	030703007014	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长3300mm<C≤4200mm	个	1	130.18	315.43	6.59	50.69	130.18	315.43	6.59	50.69
小计								130.18	315.43	6.59	50.69
清单项目综合单价											502.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.0527	1.3889	58.41		
		技工人工费	元	52.644	1.3634	71.77		
	材料	其他材料费	元	0.078	1.0000	0.08		
		扁钢	kg	2.63	4.0133	10.55		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.91	0.0088	0.02		
		单层百叶风口	个	1	304.7788	304.78		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703001035	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长2800mm<C≤4000mm	个	1	96.86	619.5	0	56.61	96.86	619.5	0	56.61
小计								96.86	619.5	0	56.61
清单项目综合单价											772.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.2933	1.3889	43.46		
		技工人工费	元	39.1696	1.3634	53.4		
	材料	其他材料费	元	2.791	1.0000	2.79		
		橡胶板	kg	0.43	3.9600	1.7		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		电动多叶对开调节阀	个	1	605.6814	605.68		
	机械							

项目编码	030703001036	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长1280mm<C≤1600mm	个	1	78.17	178.52	0	29.61	78.17	178.52	0	29.61
小计								78.17	178.52	0	29.61
清单项目综合单价											286.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.2535	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.61	1.3634	43.1		
	材料	其他材料费	元	1.696	1.0000	1.7		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.248	1.5000	1.87		
		石棉橡胶板	kg	0.275	8.9100	2.45		
		70℃防火阀	个	1	172.4956	172.5		
	机械							

项目编码	030108001022	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	16510.07	28.99	243.5	910.47	16510.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	16630.07	28.99	249.5
清单项目综合单价											17819.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001023	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	20010.07	28.99	243.5	910.47	20010.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	20130.07	28.99	249.5
清单项目综合单价											21319.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001024	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	15010.07	28.99	243.5	910.47	15010.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	15130.07	28.99	249.5
清单项目综合单价											16319.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001025	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	17510.07	28.99	243.5	910.47	17510.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	17630.07	28.99	249.5
清单项目综合单价											18819.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001026	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	15010.07	28.99	243.5	910.47	15010.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	15130.07	28.99	249.5
清单项目综合单价											16319.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030702001024	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.6mm 大边长320mm<L≤450mm	10m2	0.1	860.46	369.47	53.06	249.96	86.046	36.947	5.306	24.996
小计								86.046	36.947	5.306	24.996
清单项目综合单价											153.29500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.788751	1.3889	33.04		
		技工人工费	元	29.78243	1.3634	40.61		
		高级技工人工费	元	8.97034	1.3824	12.4		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.013499	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.106	8.4100	0.89		
		其他材料费	元	0.2846	1.0000	0.28		
		角钢	kg	3.566	3.3549	11.96		
		扁钢	kg	0.133	4.0133	0.53		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.067301	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0024	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.193	3.2106	0.62		

工程量清单综合单价分析表

		橡胶板	kg	0.13	3.9600	0.51		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.905001	3.4500	3.12		
		铁铆钉	kg	0.024	6.5300	0.16		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	0.15	1.2650	0.19		
		镀锌钢板	m2	1.138001	16.2239	18.46		
	机械	交流电焊机	台班	0.0075	154.3600	1.16		
		台式钻床	台班	0.0075	219.7900	1.65		
		剪板机	台班	0.004	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.03	7.0100	0.21		

项目编码	030702001025	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	495.44	35.8	198.41	64.652	49.544	3.58	19.841
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								65.152175	49.649975	3.695335	19.986935
清单项目综合单价								138.48442000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.039741	1.3889	25.06		
		技工人工费	元	22.558193	1.3634	30.76		
		高级技工人工费	元	6.756644	1.3824	9.34		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.049	8.4100	0.41		
		其他材料费	元	0.300094	1.0000	0.3		
		角钢	kg	3.504	3.3549	11.76		
		扁钢	kg	0.112	4.0133	0.45		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0653	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0023	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.149	3.2106	0.48		
		膨胀螺栓	套	0.15	0.3160	0.05		
		橡胶板	kg	0.092	3.9600	0.36		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.43	3.4500	1.48		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		角钢	kg	0.016	3.0600	0.05		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	29.7540	33.86		
	机械	交流电焊机	台班	0.002	154.3600	0.31		
		台式钻床	台班	0.007	219.7900	1.54		
		剪板机	台班	0.003	283.8400	0.85		
		折方机	台班	0.003	55.7600	0.17		
		咬口机	台班	0.003	233.1000	0.7		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001026	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.0mm 大边长1000mm<L≤1500mm	10m2	0.1	726	631.16	28.64	225.72	72.6	63.116	2.864	22.572
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								73.100175	63.221975	2.979335	22.717935
清单项目综合单价								162.01942000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.227791	1.3889	28.09		
		技工人工费	元	25.298993	1.3634	34.49		
		高级技工人工费	元	7.605025	1.3824	10.51		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0143	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.0453	8.4100	0.38		
		其他材料费	元	0.419574	1.0000	0.42		
		角钢	kg	3.75631	3.3549	12.6		
		扁钢	kg	0.10949	4.0133	0.44		
		乙炔气	kg	0.0051	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0835	0.7430	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.003	28.8500	0.09		
		槽钢	kg	1.66491	3.0300	5.04		
		圆钢	kg	0.11379	3.2106	0.37		
		膨胀螺栓	套	0.13749	0.3160	0.04		
		橡胶板	kg	0.0893	3.9600	0.35		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.40628	3.4500	1.4		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		角钢	kg	0.0185	3.0600	0.06		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.13794	36.5796	41.63		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.0028	55.7600	0.16		
		咬口机	台班	0.0028	233.1000	0.65		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001027	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 大边长1500mm<L≤2000mm	10m2	0.1	669.42	768.98	26.33	217.48	66.942	76.898	2.633	21.748
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								67.442175	77.003975	2.748335	21.893935

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								169.08842000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.664881	1.3889	25.92		
		技工人工费	元	23.342183	1.3634	31.82		
		高级技工人工费	元	7.012225	1.3824	9.69		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0168	3.6400	0.06		
		电焊条	kg	0.034	8.4100	0.29		
		其他材料费	元	0.587294	1.0000	0.59		
		角钢	kg	4.51	3.3549	15.13		
		扁钢	kg	0.102	4.0133	0.41		
		乙炔气	kg	0.006	7.9200	0.05		
		电	kW·h	0.0691	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0025	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.185	3.3200	0.61		
		槽钢	kg	2.0739	3.0300	6.28		
		圆钢	kg	0.008	3.2106	0.03		
		膨胀螺栓	套	0.1	0.3160	0.03		
		橡胶板	kg	0.0819	3.9600	0.32		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.335	3.4500	1.16		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		角钢	kg	0.026	3.0600	0.08		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	45.3372	51.59		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.002	55.7600	0.11		
		咬口机	台班	0.002	233.1000	0.47		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001028	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-6	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 直径1500mm<D≤2000mm	10m2	0.1	893.02	720.33	76.05	277.76	89.302	72.033	7.605	27.776
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								89.802175	72.138975	7.720335	27.921935

清单项目综合单价								197.58342000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.846219	1.3889	34.51		
		技工人工费	元	31.081684	1.3634	42.38		
		高级技工人工费	元	9.343975	1.3824	12.92		
	材料	电焊条	kg	0.008999	8.4100	0.08		
		其他材料费	元	0.543193	1.0000	0.54		
		角钢	kg	3.392998	3.3549	11.38		
		扁钢	kg	0.927002	4.0133	3.72		
		乙炔气	kg	0.0063	7.9200	0.05		
		电	kW·h	0.072898	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0026	28.8500	0.08		
		圆钢	kg	0.49	3.3200	1.63		
		圆钢	kg	0.012002	3.2106	0.04		
		膨胀螺栓	套	0.1	0.3160	0.03		
		橡胶板	kg	0.092002	3.9600	0.36		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.39	3.4500	1.35		
		铁铆钉	kg	0.013999	6.5300	0.09		
		角钢	kg	0.318999	3.0600	0.98		
		氧气	m3	0.017699	3.6400	0.06		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000674	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000716	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007652	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.137998	45.3372	51.59		
	机械	交流电焊机	台班	0.001001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.006001	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.01	283.8400	2.84		
		咬口机	台班	0.001001	233.1000	0.23		
		电锤	台班	0.002002	7.0100	0.01		
		卷板机	台班	0.01	288.2200	2.88		
		法兰卷圆机	台班	0.005	32.9400	0.16		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001029	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 大边长2000mm<L≤4000mm	10m2	0.1	702.78	780.17	26.33	226.86	70.278	78.017	2.633	22.686
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								70.778175	78.122975	2.748335	22.831935

清单项目综合单价								174.48142000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.591281	1.3889	27.21		
		技工人工费	元	24.501553	1.3634	33.41		
		高级技工人工费	元	7.351295	1.3824	10.16		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0176	3.6400	0.06		
		电焊条	kg	0.0357	8.4100	0.3		
		其他材料费	元	0.595494	1.0000	0.6		
		角钢	kg	4.7397	3.3549	15.9		
		扁钢	kg	0.102	4.0133	0.41		
		乙炔气	kg	0.0063	7.9200	0.05		
		电	kW·h	0.0691	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0025	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.185	3.3200	0.61		
		槽钢	kg	2.1776	3.0300	6.6		
		圆钢	kg	0.008	3.2106	0.03		
		膨胀螺栓	套	0.1	0.3160	0.03		
		橡胶板	kg	0.081	3.9600	0.32		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.335	3.4500	1.16		
		铁铆钉	kg	0.0231	6.5300	0.15		
		角钢	kg	0.0273	3.0600	0.08		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.000716	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	45.3372	51.59		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.002	55.7600	0.11		
		咬口机	台班	0.002	233.1000	0.47		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001030	项目名称	帆布接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	124.13	33.24	94.66	325.28	124.13	33.24	94.66
小计								325.28	124.13	33.24	94.66
清单项目综合单价											577.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.853401	1.3889	124.8		
		技工人工费	元	112.648401	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.929	1.3824	46.9		
	材料	其他材料费	元	1.335	1.0000	1.34		
		角钢	kg	18.33	3.0600	56.09		
		橡胶板	kg	0.97	3.9600	3.84		
		帆布	m2	1.15	12.5133	14.39		
		低碳钢焊条	kg	0.06	4.3400	0.26		
		扁钢	kg	8.32	3.2900	27.37		
		六角螺栓带螺母	10套	2.6	7.8700	20.46		
		铁铆钉	kg	0.07	5.4400	0.38		
	机械	台式钻床	台班	0.144	219.7900	31.65		
		交流弧焊机	台班	0.018	88.2300	1.59		

项目编码	031208003003	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度 40mm<T≤50mm	m3	1	331.36	681.08	30.1	123.89	331.36	681.08	30.1	123.89
小计								331.36	681.08	30.1	123.89
清单项目综合单价											1166.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.8241	1.3889	94.2		
		技工人工费	元	139.7522	1.3634	190.54		
		高级技工人工费	元	33.7239	1.3824	46.62		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
		铝箔胶带	卷	2.09	5.8300	12.18		
		塑料保温钉	套	336	0.4850	162.96		
		氯丁胶	kg	0.32	8.8900	2.84		
		铝箔离心玻璃棉板	m3	1.03	486.7257	501.33		
	机械	电动卷扬机单筒慢速	台班	0.12	250.8500	30.1		

项目编码	030703007015	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长 4200mm<C≤4800mm	个	1	130.56	915.81	6.59	80.81	130.56	915.81	6.59	80.81
小计								130.56	915.81	6.59	80.81
清单项目综合单价											1133.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.1694	1.3889	58.57		
		技工人工费	元	52.7989	1.3634	71.99		
	材料	其他材料费	元	0.101	1.0000	0.1		
		扁钢	kg	2.79	3.2900	9.18		
		带帽六角螺栓	10套	1.432	7.8700	11.27		
		常闭多叶送风口	个	1	895.2566	895.26		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007016	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长 4200mm<C≤4800mm	个	1	130.56	773.4	6.59	73.69	130.56	773.4	6.59	73.69
小计								130.56	773.4	6.59	73.69
清单项目综合单价											984.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.1694	1.3889	58.57		
		技工人工费	元	52.7989	1.3634	71.99		
	材料	其他材料费	元	0.101	1.0000	0.1		
		扁钢	kg	2.79	3.2900	9.18		
		带帽六角螺栓	10套	1.432	7.8700	11.27		
		常闭多叶送风口	个	1	752.8496	752.85		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007017	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长 1800mm<C≤2500mm	个	1	87.95	91.32	6.59	28.31	87.95	91.32	6.59	28.31
小计								87.95	91.32	6.59	28.31
清单项目综合单价											214.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.4047	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.5705	1.3634	48.5		
	材料	其他材料费	元	0.046	1.0000	0.05		
		扁钢	kg	1.57	4.0133	6.3		
		单层百叶风口带人字阀	个	1	84.9558	84.96		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.11	0.0088	0.01		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007018	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长 2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	176.73	6.59	39.45	113.91	176.73	6.59	39.45
小计								113.91	176.73	6.59	39.45
清单项目综合单价											336.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	36.7933	1.3889	51.1		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	46.0653	1.3634	62.81		
	材料	其他材料费	元	0.061	1.0000	0.06		
		扁钢	kg	2.07	4.0133	8.31		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.47	0.0088	0.01		
		单层百叶风口	个	1	168.3540	168.35		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007019	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长4800mm<C≤5200mm	个	1	162.71	474.56	6.59	67.25	162.71	474.56	6.59	67.25
小计								162.71	474.56	6.59	67.25

清单项目综合单价 711.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.5567	1.3889	73		
		技工人工费	元	65.8013	1.3634	89.71		
	材料	其他材料费	元	0.096	1.0000	0.1		
		扁钢	kg	3.22	4.0133	12.92		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.36	0.0088	0.02		
		单层百叶风口	个	1	461.5221	461.52		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007020	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	202.57	6.59	40.74	113.91	202.57	6.59	40.74
小计								113.91	202.57	6.59	40.74

清单项目综合单价 363.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.7933	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.0653	1.3634	62.81		
	材料	其他材料费	元	0.061	1.0000	0.06		
		扁钢	kg	2.07	4.0133	8.31		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.47	0.0088	0.01		
		防雨百叶	个	1	194.1858	194.19		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703001037	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	337.57	0	74.8	218.88	337.57	0	74.8
小计								218.88	337.57	0	74.8

清单项目综合单价 631.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69		
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58		
		70℃防火阀	个	1	319.0000	319		
	机械							

项目编码	030703001038	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	267.25	0	71.28	218.88	267.25	0	71.28
小计								218.88	267.25	0	71.28

清单项目综合单价 557.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69		
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58		
		70℃防火阀	个	1	248.6814	248.68		
	机械							

项目编码	030703001039	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长1600mm<C≤2200mm	个	1	97.71	214.38	0	36.57	97.71	214.38	0	36.57
小计								97.71	214.38	0	36.57

清单项目综合单价 348.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.5559	1.3889	43.83		
		技工人工费	元	39.5162	1.3634	53.88		
	材料	其他材料费	元	1.944	1.0000	1.94		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.664	3.4500	5.74		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		280℃防火阀	个	1	201.7965	201.8		
	机械							

项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	294.84	0	72.66	218.88	294.84	0	72.66
小计								218.88	294.84	0	72.66

清单项目综合单价 586.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69		
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58		
		280℃防火阀	个	1	276.2655	276.27		
	机械							

项目编码	030703001041	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	415.7	0	78.71	218.88	415.7	0	78.71
小计								218.88	415.7	0	78.71
清单项目综合单价											713.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费				元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓				10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板				kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀				个	1	397.1327		397.13		
	机械											
项目编码	030703001042	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	1179.11	0	184.93	476.07	1179.11	0	184.93
小计								476.07	1179.11	0	184.93
清单项目综合单价											1840.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	153.7749	1.3889		213.58		
		技工人工费				元	192.5289	1.3634		262.49		
	材料	其他材料费				元	4.781	1.0000		4.78		
		精制六角带帽螺栓				10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板				kg	1.534	8.9100		13.67		
		280℃防火阀				个	1	1141.2832		1141.28		
	机械											
项目编码	030703001043	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	2350.64	0	243.51	476.07	2350.64	0	243.51
小计								476.07	2350.64	0	243.51
清单项目综合单价											3070.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	153.7749	1.3889		213.58		
		技工人工费				元	192.5289	1.3634		262.49		
	材料	其他材料费				元	4.781	1.0000		4.78		
		精制六角带帽螺栓				10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板				kg	1.534	8.9100		13.67		
		280℃防火阀				个	1	2312.8142		2312.81		
	机械											
项目编码	030703001044	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长4000mm<C≤5200mm	个	1	77.48	1300.45	0	85.53	77.48	1300.45	0	85.53
小计								77.48	1300.45	0	85.53
清单项目综合单价											1463.46000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.0201	1.3889		34.75		
		技工人工费				元	31.3371	1.3634		42.73		
	材料	其他材料费				元	5.228	1.0000		5.23		
		橡胶板				kg	0.69	3.9600		2.73		
		精制六角带帽螺栓				10套	3.64	3.4500		12.56		
		手动对开多叶阀				个	1	1279.9292		1279.93		
	机械											
项目编码	030703001045	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长1600mm<C≤2800mm	个	1	58.5	449.45	0	37.96	58.5	449.45	0	37.96
小计								58.5	449.45	0	37.96
清单项目综合单价											545.91000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.9	1.3889		26.25		
		技工人工费				元	23.6522	1.3634		32.25		
	材料	其他材料费				元	1.592	1.0000		1.59		
		橡胶板				kg	0.32	3.9600		1.27		
		精制六角带帽螺栓				10套	1.872	3.4500		6.46		
		电动多叶对开调节阀				个	1	440.1327		440.13		
	机械											
项目编码	030703001046	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长1600mm<C≤2800mm	个	1	58.5	449.45	0	37.96	58.5	449.45	0	37.96
小计								58.5	449.45	0	37.96
清单项目综合单价											545.91000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.9	1.3889		26.25		
		技工人工费				元	23.6522	1.3634		32.25		
	材料	其他材料费				元	1.592	1.0000		1.59		
		橡胶板				kg	0.32	3.9600		1.27		
		精制六角带帽螺栓				10套	1.872	3.4500		6.46		
		多叶对开调节阀				个	1	440.1327		440.13		
	机械											
项目编码	030703001047	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长4000mm<C≤5200mm	个	1	77.48	649.85	0	53	77.48	649.85	0	53
小计								77.48	649.85	0	53
清单项目综合单价											780.33000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.0201	1.3889		34.75		
		技工人工费				元	31.3371	1.3634		42.73		
		其他材料费				元	5.228	1.0000		5.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板	kg	0.69	3.9600	2.73		
		精制六角带帽螺栓	10套	3.64	3.4500	12.56		
		电动多叶对开调节阀	个	1	629.3274	629.33		
	机械							

项目编码	030703001048	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长2800mm<C≤4000mm	个	1	96.86	567.47	0	54.01	96.86	567.47	0	54.01
小计								96.86	567.47	0	54.01
清单项目综合单价								718.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.2933	1.3889	43.46		
		技工人工费	元	39.1696	1.3634	53.4		
	材料	其他材料费	元	2.791	1.0000	2.79		
		橡胶板	kg	0.43	3.9600	1.7		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		电动多叶对开调节阀	个	1	553.6549	553.65		
	机械							

项目编码	030703001049	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	418.73	0	78.86	218.88	418.73	0	78.86
小计								218.88	418.73	0	78.86
清单项目综合单价								716.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69		
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58		
		电动防火阀	个	1	400.1593	400.16		
	机械							

项目编码	030703001050	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	1303.01	0	191.13	476.07	1303.01	0	191.13
小计								476.07	1303.01	0	191.13
清单项目综合单价								1970.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	153.7749	1.3889	213.58		
		技工人工费	元	192.5289	1.3634	262.49		
	材料	其他材料费	元	4.781	1.0000	4.78		
		精制六角带帽螺栓	10套	5.616	3.4500	19.38		
		石棉橡胶板	kg	1.534	8.9100	13.67		
		电动防火阀	个	1	1265.1770	1265.18		
	机械							

项目编码	031301005029	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-19	设备支架制作 单件重量W≤50kg	100kg	0.01	528.89	360.1	461.36	190.93	5.2889	3.601	4.6136	1.9093
030808-22	设备支架安装 单件重量W≤50kg	100kg	0.01	266.51	33.51	133.25	81.72	2.6651	0.3351	1.3325	0.8172
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								9.0657	4.1718	6.2022	3.0509
清单项目综合单价								22.49060000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.487053	1.3889	2.07		
		技工人工费	元	4.240062	1.3634	5.78		
		高级技工人工费	元	0.882168	1.3824	1.22		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.09297	1.0000	0.09		
		乙炔气	kg	0.00297	7.9200	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.005	28.8500	0.14		
		氧气	m3	0.00891	3.6400	0.03		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		机油	kg	0.00401	2.9500	0.01		
		低碳钢焊条	kg	0.0304	4.2300	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04224	5.5600	0.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		立式钻床	台班	0.01087	225.1300	2.45		
		立式钻床	台班	0.00138	252.6200	0.35		
		砂轮切割机	台班	0.005	20.6200	0.1		
		直流电焊机	台班	0.01818	167.6100	3.05		

项目编码	031401001014	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	脚手架搭拆费(第九册 通风空调工程)	元	1	6737.57	9059.78	0	2235.89	6737.57	9059.78	0	2235.89
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
031106-44	脚手架搭拆费(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	101.2	136.02	0	33.59	101.2	136.02	0	33.59
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	59.37	79.61	0	19.7	59.37	79.61	0	19.7
小计								6898.14	9275.41	0	2289.18
清单项目综合单价								18462.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	03B015	项目名称	系统调试费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	系统调试费(第九册 通风空调工程)	元	1	15340.77	13522.39	0	4735.59	15340.77	13522.39	0	4735.59
小计								15340.77	13522.39	0	4735.59
清单项目综合单价								33598.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B016	项目名称	高层建筑增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第九册 通风空调工程)	元	1	12829.84	0	15042.94	4470.03	12829.84	0	15042.94	4470.03
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	115.46	0	135.38	40.23	115.46	0	135.38	40.23
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程)	元	1	1845.74	0	2164.12	643.07	1845.74	0	2164.12	643.07
小计								14791.04	0	17342.44	5153.33
清单项目综合单价								37286.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：C栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：C栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：C栋-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：C栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2484882.9	
2	措施项目	123343.75	
2.1	安全文明施工费	54971.49	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	45031.96	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	9939.53	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	234740.4	
5	工程造价	2842967.05	
合计		2842967.05	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-消防工程　　第 1 页，共 15 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					1133273.30	0
1-1		消火栓					412827.57	0
1-1-1	030901010006	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带自救软管卷盘组合式消防柜(1800x700x180) 内配置DN65mm消火栓一个,Φ19mm水枪一支,消防软管卷盘, DN65mmX25m水龙带一条。 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	58	1120.31	64977.98	0
1-1-2	030901010007	室内消火栓	1.名称:减压稳压消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带自救软管卷盘组合式消防柜(1800x700x180) 内配置DN65mm减压稳压消火栓一个,Φ19mm水枪一支,消防软管卷盘,DN65mmX25m水龙带一条。 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	17	1717.5	29197.5	0
1-1-3	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	135.23	170.33	23033.73	0
1-1-4	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	405.68	171.82	69703.94	0
1-1-5	030901001028	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	25	142.73	3568.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-消防工程　　第 2 页，共 15 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030901001029	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	75	144.2	10815	0
1-1-7	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	112.5	114.81	12916.13	0
1-1-8	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	337.5	115.83	39092.63	0
1-1-9	030901002013	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	8.96	81.04	726.12	0
1-1-10	030901002014	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	26.88	82.25	2210.88	0
1-1-11	030901002015	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	12.5	77.21	965.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-消防工程　　第 3 页，共 15 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	030901002016	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	37.5	77.73	2914.88	0
1-1-13	031208002004	其他管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑绝热层（难燃型） 2.管道外径:DN≤125mm 3.外包0.08mm铝箔防潮层,防潮层外包0.5mm厚铝薄板保护层 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	0.62	2503.04	1551.88	0
1-1-14	031301005030	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	428.03	36.47	15610.25	0
1-1-15	031002001029	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	882.76	10593.12	0
1-1-16	031002001030	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	413.83	4965.96	0
1-1-17	031002001031	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	402.81	2416.86	0
1-1-18	031002001032	金属阀门	1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	116.57	582.85	0
1-1-19	031002001033	金属阀门	1.类型:缓闭消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	750.05	2250.15	0
1-1-20	031002001034	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	753.07	1506.14	0
1-1-21	031002001035	金属阀门	1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	567.23	567.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-消防工程　　第 4 页，共 15 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-22	031002001036	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	567.23	1134.46	0
1-1-23	031002001037	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	633.92	1267.84	0
1-1-24	030901010008	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	659.32	659.32	0
1-1-25	030909001005	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	75	287.1	21532.5	0
1-1-26	030910001003	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:型号:MF/ABC4 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	具	162	89.1	14434.2	0
1-1-27	030910002003	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.含支架 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	84	504	0
1-1-28	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	189.33	189.33	0
1-1-29	031002001038	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	114.94	689.64	0
1-1-30	031005002001	稳压给水设备	1.名称:室内消火栓系统增压稳压设备 2.型号:WXZ(L)-1-55-I 3.水泵主要技术参数:稳压泵:Q=1.0L/s,H=55m,N=1.5kW,共2台,1用1备。 运行压力:P0=0.46MPa,Ps1=0.49MPa,Ps2=0.61MPa。 立式隔膜式气压水罐:∅800x2230,总容积:800L,调节水容积:150L。 4.减震装置、单机试运转 5.上置式,自带电控柜 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	22640.44	22640.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-消防工程　　第 5 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-31	031005016001	水箱	1.类型:消防水箱 2.材质:304食品级不锈钢装配水箱人孔、爬梯、玻璃管液位计、溢流管、放空管等由厂家随设备提供。 3.容量:箱体尺寸:7.0*2.0*2.0m(h);有效容积:18m3。 4.保温、满水试验 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	34558.22	34558.22	0
1-1-32	031301003022	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN200 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	23	261.07	6004.61	0
1-1-33	031301003023	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN125 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	55	164.48	9046.4	0
1-2		喷淋					720445.73	0
1-2-1	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立式玻璃球闭式喷头 2.材质、型号、规格:DN15,动作温度为68℃ 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1845	34.99	64556.55	0
1-2-2	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1.名称:下垂式装饰型玻璃球闭式喷头 2.吊顶区域 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	615	67.11	41272.65	0
1-2-3	030901001030	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	154.98	170.33	26397.74	0
1-2-4	030901001031	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	464.93	171.82	79884.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-消防工程　　第 6 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030901001032	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	165.73	114.81	19027.46	0
1-2-6	030901001033	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	55.24	115.83	6398.45	0
1-2-7	030901001034	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	203.77	90.92	18526.77	0
1-2-8	030901001035	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	611.31	92.17	56344.44	0
1-2-9	030901001036	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	68.22	81.04	5528.55	0
1-2-10	030901001037	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	204.65	82.25	16832.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-消防工程　　第 7 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	030901001038	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	73.4	77.21	5667.21	0
1-2-12	030901001039	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	220.19	77.73	17115.37	0
1-2-13	030901001040	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	43.83	68.17	2987.89	0
1-2-14	030901001041	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	131.49	69.02	9075.44	0
1-2-15	030901001042	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	349.67	57.93	20256.38	0
1-2-16	030901001043	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1049	58.73	61607.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-消防工程　　第 8 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-17	030901001044	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	814.7	50.07	40792.03	0
1-2-18	030901001045	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2444.1	50.97	124575.78	0
1-2-19	031301005031	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	509.38	36.47	18577.09	0
1-2-20	030901006003	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器、DN150 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	833.52	10002.24	0
1-2-21	030909001006	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	12	478.96	5747.52	0
1-2-22	031002001039	金属阀门	1.类型:可调式减压孔板 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	609.58	5486.22	0
1-2-23	031002001040	金属阀门	1.类型:孔板 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	586.34	1759.02	0
1-2-24	031002001041	金属阀门	1.类型:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	1148.51	13782.12	0
1-2-25	031002001042	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	114.94	459.76	0
1-2-26	031002001043	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	402.81	2416.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　C栋-消防工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-27	031002001044	金属阀门	1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	116.57	582.85	0
1-2-28	031002001045	金属阀门	1.类型:缓闭消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	750.05	2250.15	0
1-2-29	031002001046	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	753.07	1506.14	0
1-2-30	031002001047	金属阀门	1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	567.23	567.23	0
1-2-31	031002001048	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	567.23	1134.46	0
1-2-32	030901008005	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.组装形式:安装详见图集19S910中P62 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	519.22	2076.88	0
1-2-33	030901008006	末端试水装置	1.名称:试水阀组 2.组装形式:安装详见图集19S910中P62 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	8	329.9	2639.2	0
1-2-34	031005002002	稳压给水设备	1.名称:自动喷水灭火系统增压稳压设备 2.型号:WXZ(L)-1-55-I 3.水泵主要技术参数:稳压泵:Q=1.0L/s,H=55m,N=1.5kW,共2台,1用1备。 运行压力:P0=0.46MPa,Ps1=0.49MPa,Ps2=0.61MPa。 立式隔膜式气压水罐:∅800x2230,总容积:800L,调节水容积:150L。 4.上置式,自带电控柜 5.减震装置、单机试运转 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	24640.44	24640.44	0
1-2-35	031301003024	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN200 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	30	261.07	7832.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　C栋-消防工程　　第 10 页，共 15 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-36	031301003025	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN125 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	13	164.48	2138.24	0
2		气体灭火系统					85067.72	0
2-1	030910003001	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:3Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	419.92	419.92	0
2-2	030910003002	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:4Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	11	481.86	5300.46	0
2-3	030910003003	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:5Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	570.36	570.36	0
2-4	030910003004	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:6Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	623.46	1246.92	0
2-5	030910003006	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:8Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	10	694.25	6942.5	0
2-6	030910003005	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:10Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	756.2	1512.4	0
2-7	030902008004	贮存装置	1.介质、类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ90L-2/2.5 3.每瓶药剂量85kg 4.包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	6	9566.45	57398.7	0
2-8	030902011004	泄压装置	1.型号:泄压口 2.规格:面积0.25m2 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	466.31	932.62	0
2-9	030909002003	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	6	1790.64	10743.84	0
3		挡烟垂壁					234957.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　C栋-消防工程　　第 11 页，共 15 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011303003003	挡烟垂壁	1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃 3.根据天花颜色刷漆（无机涂料） 4.高度自行考虑 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	996.3	235.83	234957.43	0
4		消防电系统					1031584.45	0
4-1		火灾报警					911886.52	0
4-1-1	030904003007	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	34	88.42	3006.28	0
4-1-2	030904001005	点型探测器	1.名称:点型智能定温探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	14	129.75	1816.5	0
4-1-3	030904001006	点型探测器	1.名称:点型智能光电感烟探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	670	130.35	87334.5	0
4-1-4	030904006005	消防广播(扬声器)	1.名称:火警扬声器 2.安装方式:吸顶 3.底座、接线、单体调测 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	44	162.84	7164.96	0
4-1-5	030904006006	消防广播(扬声器)	1.名称:火警扬声器 2.安装方式:壁装 3.底座、接线、单体调测 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	37	136.77	5060.49	0
4-1-6	030904004005	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	34	359.69	12229.46	0
4-1-7	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:总线式消防直通电话分机 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	165.2	826	0
4-1-8	030904007018	消防模块	1.名称:隔离模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	50	237.51	11875.5	0
4-1-9	030904007019	消防模块接线箱	1.名称:消防模块接线箱 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	13	457.45	5946.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-消防工程　　第 12 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-10	030904007020	消防模块	1.名称:单输入模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	34	211.43	7188.62	0
4-1-11	030904007021	消防模块	1.名称:单输入单输出控制模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	46	218.18	10036.28	0
4-1-12	030904004006	声光报警器	1.名称:气体灭火声光报警器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	359.69	1438.76	0
4-1-13	030904003008	按钮	1.名称：气体灭火紧急启动/停止按钮 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	88.42	176.84	0
4-1-14	030904011003	远程控制器	1.气体灭火控制盘 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3286.17	3286.17	0
4-1-15	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话插孔 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	47	74.3	3492.1	0
4-1-16	030904003009	按钮	1.名称:智能消火栓按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	58	88.42	5128.36	0
4-1-17	030412006019	接线盒	1.名称:接线盒 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1125	13.95	15693.75	0
4-1-18	030412004072	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	34430	5.83	200726.9	0
4-1-19	030412004073	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	23320	4.32	100742.4	0
4-1-20	030412004074	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-4 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1600	6.12	9792	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-消防工程　　第 13 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-21	030409002008	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZCN-KYJP(t1)-2*1.0 3.含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	10.5	4200	0
4-1-22	030409002009	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZCN-KYJP(t1)-4*1.0 3.配线形式:含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	13.98	5592	0
4-1-23	030412001092	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	11110	14.66	162872.6	0
4-1-24	030412001093	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	11660	21.12	246259.2	0
4-2		应急照明通讯					3813	0
4-2-1	030412001094	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	14.66	2199	0
4-2-2	030412004075	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	10.76	1614	0
4-3		防火门监控					74812.21	0
4-3-1	030904007022	消防模块	1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	47	237.51	11162.97	0
4-3-2	030904007023	消防模块	1.名称：电磁释放器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	47	442.09	20778.23	0
4-3-3	030904007024	消防模块	1.名称：电动闭门器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	47	272.89	12825.83	0
4-3-4	030904007025	消防模块	1.名称：门磁 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	94	173.47	16306.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-消防工程　　第 14 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-5	030412001095	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	550	14.66	8063	0
4-3-6	030412004076	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/线槽综合考虑 3.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	550	10.32	5676	0
4-4		余压监控					12475.68	0
4-4-1	030503005003	传感器	1.名称:压差传感器 2.与电动对开多叶调节阀联锁,控制阀门开度 距地1.5m安装,位置可调 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	支	28	199.68	5591.04	0
4-4-2	030412004077	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	336	5.83	1958.88	0
4-4-3	030412001096	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	336	14.66	4925.76	0
4-5		电气火灾					7387.92	0
4-5-1	030906003007	监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.类型:剩余电流式 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	308.31	3699.72	0
4-5-2	030412001097	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	180	14.66	2638.8	0
4-5-3	030412004078	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	180	5.83	1049.4	0
4-6		电源监控					21209.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-消防工程　　第 15 页，共 15 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6-1	030906003008	监控模块	1.名称:电源监控模块 2.类型:电流式信号传感器 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	308.31	4932.96	0
4-6-2	030906003009	监控模块	1.名称:电源监控模块 2.类型:电压信号传感器 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	308.31	4932.96	0
4-6-3	030412001098	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	21.12	5068.8	0
4-6-4	030412004079	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJS-B1-2*2.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	8.21	1970.4	0
4-6-5	030412004080	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	10.76	4304	0
合计							2484882.90	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　C栋-消防工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					123343.75
1-1	1	安全文明施工费		项		100	54971.49
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	45031.96
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	9939.53
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	35438.13
1-14-1	03B017	高层建筑增加费		项	1	35438.13	35438.13
1-1	031401001015	脚手架		项	1	32934.13	32934.13
合计							123343.75

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：C栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：C栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：C栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：C栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	234740.4
合计					234740.4

总承包服务费计价表

工程名称：C栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： C栋-消防工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030901010006	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	860.12	0.81	88.33	171.05	860.12	0.81	88.33
小计								171.05	860.12	0.81	88.33
清单项目综合单价								1120.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	81.9308	1.3634	111.7		
		普工人工费	元	24.1593	1.3889	33.55		
		高级技工人工费	元	18.6598	1.3824	25.8		
	材料	其他材料费	元	0.752	1.0000	0.75		
		普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
		带卷盘单出口消火栓	套	1	850.5400	850.54		
		砂轮片	片	0.04	9.2900	0.37		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
		密封带	m	1.7	2.6500	4.51		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
		砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030901010007	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	1428.87	0.81	116.77	171.05	1428.87	0.81	116.77
小计								171.05	1428.87	0.81	116.77
清单项目综合单价								1717.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	81.9308	1.3634	111.7		
		普工人工费	元	24.1593	1.3889	33.55		
		高级技工人工费	元	18.6598	1.3824	25.8		
	材料	其他材料费	元	0.752	1.0000	0.75		
		普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
		砂轮片	片	0.04	9.2900	0.37		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
		密封带	m	1.7	2.6500	4.51		
		带卷盘单出口消火栓	套	1	1419.2900	1419.29		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
		砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	935.16	21.99	183.13	50.94	93.516	2.199	18.313
补充主材001	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	98.616	2.199	18.568
清单项目综合单价								170.32300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	87.0973	88.84		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	949.43	21.99	183.84	50.94	94.943	2.199	18.384
补充主材001	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	100.043	2.199	18.639
清单项目综合单价								171.82100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	88.4956	90.27		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901001028	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径100mm<DN≤125mm	10m	0.1	456.88	740.5	17.21	159.16	45.688	74.05	1.721	15.916
补充主材001@1	DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								45.688	79.15	1.721	16.171
清单项目综合单价								142.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.87108	1.3634	29.82		
		普工人工费	元	6.444672	1.3889	8.95		
		高级技工人工费	元	5.004032	1.3824	6.92		
	材料	其他材料费	元	2.7938	1.0000	2.79		
		砂轮片	片	0.031	9.2900	0.29		
		镀锌铁丝	kg	0.013	4.8300	0.06		
		水	m3	0.02	4.6214	0.09		
		DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	69.4248	70.81		
	机械	管子切断机	台班	0.012	30.9100	0.37		
		其他机械费	元	1.3496	1.0000	1.35		

项目编码	030901001029	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径100mm<DN≤125mm	10m	0.1	456.88	754.49	17.21	159.86	45.688	75.449	1.721	15.986
补充主材001@1	DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								45.688	80.549	1.721	16.241
清单项目综合单价											144.19900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	21.87108	1.3634		29.82		
		普工人工费				元	6.444671	1.3889		8.95		
		高级技工人工费				元	5.004031	1.3824		6.92		
	材料	其他材料费				元	2.7938	1.0000		2.79		
		砂轮片				片	0.031	9.2900		0.29		
		镀锌铁丝				kg	0.013	4.8300		0.06		
		水				m3	0.02	4.6214		0.09		
		DN125热镀锌钢管管件				个	0.3	17.0000		5.1		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管				m	1.02	70.7965		72.21		
	机械	管子切断机				台班	0.012	30.9100		0.37		
		其他机械费				元	1.3496	1.0000		1.35		
项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	538.29	11.96	137.96	41.643	53.829	1.196	13.796
补充主材001@2	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
小计								41.643	57.963	1.196	14.003
清单项目综合单价											114.80500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	19.9292	1.3634		27.17		
		普工人工费				元	5.88154	1.3889		8.17		
		高级技工人工费				元	4.5595	1.3824		6.3		
	材料	其他材料费				元	1.1788	1.0000		1.18		
		砂轮片				片	0.025	9.2900		0.23		
		镀锌铁丝				kg	0.012	4.8300		0.06		
		水				m3	0.015	4.6214		0.07		
		DN100热镀锌钢管管件				个	0.3	13.7800		4.13		
		内外壁热浸镀锌钢管				m	1.02	51.2655		52.29		
	机械	管子切断机				台班	0.01	30.9100		0.31		
		其他机械费				元	0.8867	1.0000		0.89		
项目编码	030901002012	项目名称	消火栓钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	547.95	11.96	138.45	41.643	54.795	1.196	13.845
补充主材001@2	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
小计								41.643	58.929	1.196	14.052
清单项目综合单价											115.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	19.9292	1.3634		27.17		
		普工人工费				元	5.88154	1.3889		8.17		
		高级技工人工费				元	4.5595	1.3824		6.3		
	材料	其他材料费				元	1.1788	1.0000		1.18		
		砂轮片				片	0.025	9.2900		0.23		
		镀锌铁丝				kg	0.012	4.8300		0.06		
		水				m3	0.015	4.6214		0.07		
		DN100热镀锌钢管管件				个	0.3	13.7800		4.13		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管				m	1.02	52.2124		53.26		
	机械	管子切断机				台班	0.01	30.9100		0.31		
		其他机械费				元	0.8867	1.0000		0.89		
项目编码	030901002013	项目名称	消火栓钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	349.04	5.44	104.45	32.728	34.904	0.544	10.445
补充主材001@3	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	37.214	0.544	10.562
清单项目综合单价											81.04800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.667076	1.3634		21.36		
		普工人工费				元	4.618125	1.3889		6.41		
		高级技工人工费				元	3.583304	1.3824		4.95		
	材料	其他材料费				元	0.616797	1.0000		0.62		
		砂轮片				片	0.016004	9.2900		0.15		
		镀锌铁丝				kg	0.008002	4.8300		0.04		
		水				m3	0.008996	4.6214		0.04		
		内外壁热浸镀锌钢管				m	1.02	33.3894		34.06		
		DN65热镀锌钢管管件				个	0.3	7.7000		2.31		
	机械	管子切断机				台班	0.008996	30.9100		0.28		
		其他机械费				元	0.266395	1.0000		0.27		
项目编码	030901002014	项目名称	消火栓钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	360.51	5.44	105.02	32.728	36.051	0.544	10.502
补充主材001@3	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	38.361	0.544	10.619
清单项目综合单价											82.25200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.66708	1.3634		21.36		
		普工人工费				元	4.618129	1.3889		6.41		
		高级技工人工费				元	3.5833	1.3824		4.95		
	材料	其他材料费				元	0.616801	1.0000		0.62		
		砂轮片				片	0.016001	9.2900		0.15		
		镀锌铁丝				kg	0.007999	4.8300		0.04		
		水				m3	0.008999	4.6214		0.04		
		DN65热镀锌钢管管件				个	0.3	7.7000		2.31		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管				m	1.02	34.5133		35.2		

工程量清单综合单价分析表

	机械	管子切断机	台班	0.008999	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.266399	1.0000	0.27		

项目编码	030901002015	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	343.3	307.13	14.39	107.22	34.33	30.713	1.439	10.722
小计								34.33	30.713	1.439	10.722

清单项目综合单价 77.20400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	16.419352	1.3634	22.39		
	普工人工费	元	4.8428	1.3889	6.73		
	高级技工人工费	元	3.77444	1.3824	5.22		
材料	砂轮片	片	0.024304	9.2900	0.23		
	密封带	m	0.821904	2.6500	2.18		
	镀锌铁丝	kg	0.007704	4.8300	0.04		
	水	m3	0.016	4.6214	0.07		
	机油	kg	0.008704	2.9500	0.03		
	镀锌钢管接头零件	个	0.933	2.6700	2.49		
	内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	25.1770	25.68		
机械	管子切断套丝机	台班	0.029104	43.3700	1.26		
	砂轮切割机	台班	0.006504	27.2300	0.18		

项目编码	030901002016	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	343.3	312.09	14.39	107.47	34.33	31.209	1.439	10.747
小计								34.33	31.209	1.439	10.747

清单项目综合单价 77.72500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	16.419349	1.3634	22.39		
	普工人工费	元	4.8428	1.3889	6.73		
	高级技工人工费	元	3.77444	1.3824	5.22		
材料	砂轮片	片	0.024301	9.2900	0.23		
	密封带	m	0.821901	2.6500	2.18		
	镀锌铁丝	kg	0.007701	4.8300	0.04		
	水	m3	0.016	4.6214	0.07		
	机油	kg	0.008701	2.9500	0.03		
	镀锌钢管接头零件	个	0.933	2.6700	2.49		
	内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	25.6637	26.18		
机械	管子切断套丝机	台班	0.029101	43.3700	1.26		
	砂轮切割机	台班	0.006501	27.2300	0.18		

项目编码	031208002004	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613	橡塑板安装(管道、风管)管道DN≤125mm	m3	1	817.72	1398.98	0	286.33	817.72	1398.98	0	286.33
小计								817.72	1398.98	0	286.33

清单项目综合单价 2503.03000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	344.83371	1.3634	470.15		
	普工人工费	元	167.306129	1.3889	232.37		
	高级技工人工费	元	83.332097	1.3824	115.2		
材料	其他材料费	元	1.415968	1.0000	1.42		
	贴缝胶带	卷	7.25	16.2000	117.45		
	橡塑板	m3	1.03	1221.2400	1257.88		
	胶粘剂	kg	6.28	3.5400	22.23		
机械							

项目编码	031301005030	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685

清单项目综合单价 36.47550000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
	普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
	高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
	氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
	乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
	电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
	尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
	低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
	其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
	机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
	铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
	钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
	尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
	型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
	溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
	直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
	立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
	汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
	台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
	砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		

项目编码	031002001029	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	462.22	51.65	98.39	270.5	462.22	51.65	98.39

工程量清单综合单价分析表

小计					270.5	462.22	51.65	98.39
清单项目综合单价								882.76000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		蝶阀	个	1	322.1239	322.12		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001030	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	202.27	39.6	46.22	125.74	202.27	39.6	46.22

小计					125.74	202.27	39.6	46.22
清单项目综合单价								413.83000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	60.1593	1.3634	82.02		
		普工人工费	元	17.7693	1.3889	24.68		
		高级技工人工费	元	13.7752	1.3824	19.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.04	3.6400	0.15		
		电焊条	kg	0.42	8.4100	3.53		
		石棉橡胶板	kg	0.18	8.9100	1.6		
		乙炔气	kg	0.014	7.9200	0.11		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		其他材料费	元	0.796	1.0000	0.8		
		六角带帽螺栓带垫	套	8.24	1.5770	12.99		
		平焊碳钢法兰	片	2	22.0900	44.18		
		蝶阀	个	1	138.7611	138.76		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	031002001031	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	343.43	0	26	33.38	343.43	0	26

小计					33.38	343.43	0	26
清单项目综合单价								402.81000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		明杆闸阀	个	1.01	336.2832	339.65		
	机械							

项目编码	031002001032	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	70.82	0	12.37	33.38	70.82	0	12.37

小计					33.38	70.82	0	12.37
清单项目综合单价								116.57000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		软接头	个	1.01	66.3717	67.04		
	机械							

项目编码	031002001033	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	674.13	0	42.54	33.38	674.13	0	42.54

小计					33.38	674.13	0	42.54
清单项目综合单价								750.05000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		缓闭消声止回阀	个	1.01	663.7168	670.35		
	机械							

项目编码	031002001034	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-141	沟槽阀门 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	100.96	587.17	8.27	56.67	100.96	587.17	8.27	56.67

小计					100.96	587.17	8.27	56.67
清单项目综合单价								753.07000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	48.5729	1.3634	66.22		
		普工人工费	元	14.888	1.3889	20.68		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	10.1721	1.3824	14.06		
	材料	其他材料费	元	3.097	1.0000	3.1		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰)	套	2	13.2743	26.55		
		明杆闸阀	个	1	557.5221	557.52		
	机械	管子切断机	台班	0.009	13.8600	0.12		
		开槽机	台班	0.004	360.8500	1.44		
		试压泵	台班	0.029	231.5400	6.71		

项目编码	031002001035	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-141	沟槽阀门 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	100.96	410.18	8.27	47.82	100.96	410.18	8.27	47.82
小计								100.96	410.18	8.27	47.82
清单项目综合单价								567.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	48.5729	1.3634	66.22		
		普工人工费	元	14.888	1.3889	20.68		
		高级技工人工费	元	10.1721	1.3824	14.06		
	材料	其他材料费	元	3.097	1.0000	3.1		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰)	套	2	13.2743	26.55		
		流量开关	个	1	380.5310	380.53		
	机械	管子切断机	台班	0.009	13.8600	0.12		
		开槽机	台班	0.004	360.8500	1.44		
		试压泵	台班	0.029	231.5400	6.71		

项目编码	031002001036	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-141	沟槽阀门 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	100.96	410.18	8.27	47.82	100.96	410.18	8.27	47.82
小计								100.96	410.18	8.27	47.82
清单项目综合单价								567.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	48.5729	1.3634	66.22		
		普工人工费	元	14.888	1.3889	20.68		
		高级技工人工费	元	10.1721	1.3824	14.06		
	材料	其他材料费	元	3.097	1.0000	3.1		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰)	套	2	13.2743	26.55		
		止回阀	个	1	380.5310	380.53		
	机械	管子切断机	台班	0.009	13.8600	0.12		
		开槽机	台班	0.004	360.8500	1.44		
		试压泵	台班	0.029	231.5400	6.71		

项目编码	031002001037	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	178.7	341.06	46.49	67.67	178.7	341.06	46.49	67.67
小计								178.7	341.06	46.49	67.67
清单项目综合单价								633.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	85.5447	1.3634	116.63		
		普工人工费	元	25.2754	1.3889	35.11		
		高级技工人工费	元	19.502	1.3824	26.96		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.07	3.6400	0.25		
		电焊条	kg	0.59	8.4100	4.96		
		石棉橡胶板	kg	0.35	8.9100	3.12		
		乙炔气	kg	0.024	7.9200	0.19		
		清油	kg	0.02	9.9600	0.2		
		六角带帽螺栓带垫	套	16.48	1.5770	25.99		
		平焊碳钢法兰	片	2	28.7400	57.48		
		其他材料费	元	1.08	1.0000	1.08		
		旋流防止器DN100	个	1	247.7876	247.79		
	机械	交流电焊机	台班	0.27	172.1800	46.49		

项目编码	030901010008	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	421.08	0.81	66.38	171.05	421.08	0.81	66.38
小计								171.05	421.08	0.81	66.38
清单项目综合单价								659.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	81.9308	1.3634	111.7		
		普工人工费	元	24.1593	1.3889	33.55		
		高级技工人工费	元	18.6598	1.3824	25.8		
	材料	其他材料费	元	0.752	1.0000	0.75		
		普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
		砂轮片	片	0.04	9.2900	0.37		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
		密封带	m	1.7	2.6500	4.51		
		试验消火栓	套	1	411.5000	411.5		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
		砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030909001005	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.55	10.07	54.43	50.05	172.55	10.07	54.43	50.05
小计								172.55	10.07	54.43	50.05
清单项目综合单价								287.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	37.3258	1.3634	50.89		
		普工人工费	元	8.5637	1.3889	11.89		
		高级技工人工费	元	79.4068	1.3824	109.77		
	材料	电	kW·h	5	0.7430	3.72		
		酒精	kg	0.16	7.7000	1.23		
		电线	m	1.527	1.2600	1.92		
		塑料胶布带	卷	0.42	7.6100	3.2		
	机械	仪器仪表使用费	元	54.434	1.0000	54.43		

项目编码	030910001003	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	81.8	0	4.76	2.54	81.8	0	4.76	
小计								2.54	81.8	0	4.76	
清单项目综合单价												89.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.2538		1.3634		1.71		
		普工人工费			元	0.3793		1.3889		0.53		
		高级技工人工费			元	0.2197		1.3824		0.3		
	材料	其他材料费			元	3.363		1.0000		3.36		
		灭火器			具	1		78.4400		78.44		
	机械											
项目编码	030910002003	项目名称	灭火器箱				计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	76.94	0	4.52	2.54	76.94	0	4.52
小计								2.54	76.94	0	4.52
清单项目综合单价												84.00000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.2538		1.3634		1.71		
		普工人工费			元	0.3793		1.3889		0.53		
		高级技工人工费			元	0.2197		1.3824		0.3		
	材料	其他材料费			元	3.363		1.0000		3.36		
		灭火器箱			具	1		73.5800		73.58		
	机械											
项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表				计量单位	台				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								57.28	113.76	0.71	17.58	
清单项目综合单价												189.33000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	34.774		1.3634		47.41		
		普工人工费			元	1.6267		1.3889		2.26		
		高级技工人工费			元	5.5071		1.3824		7.61		
	材料	其他材料费			元	2.655		1.0000		2.66		
		取源部件			套	1		26.5500		26.55		
		仪表接头			套	1		15.9300		15.93		
		半圆头镀锌螺栓			套	2		0.3100		0.62		
		固定卡子			个	1		0.9200		0.92		
		位号牌			个	1		0.4780		0.48		
		校验材料费			元	0.23		1.0000		0.23		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.708		1.0000		0.71		
项目编码	031002001038	项目名称	金属阀门				计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52
小计								34.49	67.93	0	12.52	
清单项目综合单价												114.94000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	16.454		1.3634		22.43		
		普工人工费			元	4.88		1.3889		6.78		
		高级技工人工费			元	3.8228		1.3824		5.28		
	材料	其他材料费			元	0.407		1.0000		0.41		
		普通水泥			kg	0.5		0.3050		0.15		
		角钢			kg	0.65		3.3549		2.18		
		钢垫圈			个	2.06		0.0400		0.08		
		圆钢			kg	0.21		3.3100		0.7		
		锯条			根	0.06		0.5070		0.03		
		六角螺母			个	2.06		0.0270		0.06		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.328		0.4420		0.59		
		黑玛钢管箍			个	2.02		0.7560		1.53		
		黑玛钢丝堵(堵头)			个	1.01		1.3400		1.35		
		黑玛钢弯头			个	1.01		2.7700		2.8		
		自动排气阀			个	1		58.0500		58.05		
	机械											
项目编码	031005002001	项目名称	稳压给水设备				计量单位	套				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W≤0.4t	套	1	2455.46	19085.73	415.51	683.74	2455.46	19085.73	415.51	683.74
小计								2455.46	19085.73	415.51	683.74	
清单项目综合单价												22640.44000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1175.0203		1.3634		1602.02		
		普工人工费			元	346.6263		1.3889		481.43		
		高级技工人工费			元	269.1029		1.3824		372.01		
	材料	氧气			m3	0.2		3.6400		0.73		
		乙炔气			kg	0.067		7.9200		0.53		
		低碳钢焊条			kg	0.3		4.2300		1.27		
		其他材料费			元	2.504		1.0000		2.5		
		镀锌铁丝			kg	0.672		4.8300		3.25		
		煤油			kg	1.05		7.4300		7.8		
		铅油(厚漆)			kg	0.151		5.7200		0.86		
		斜垫铁(综合)			kg	3		4.5800		13.74		
		石棉橡胶板			kg	1.623		8.9100		14.46		
		机油			kg	0.63		2.9500		1.86		
		平垫铁(综合)			kg	3.45		5.1800		17.87		
		板枋材			m3	0.002		1441.1200		2.88		
		热轧薄钢板			kg	0.24		3.0350		0.73		
		汽油(综合)			kg	0.3		9.5200		2.86		
		黄油钙基脂			kg	0.252		6.4600		1.63		
		聚酯乙烯泡沫塑料板			kg	0.66		19.3300		12.76		
	机械	直流电焊机			台班	0.116		167.6100		19.44		
		载货汽车			台班	0.378		596.0400		225.3		
		吊装机(综合)			台班	0.25		683.0900		170.77		
项目编码	031005016001	项目名称	水箱				计量单位	台				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-5	整体水箱安装 水箱总容量15m3<V≤25m3	台	1	1307.75	31051.33	280.47	1918.67	1307.75	31051.33	280.47	1918.67
小计								1307.75	31051.33	280.47	1918.67	
清单项目综合单价												34558.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费			元	696.5484		1.3634		949.67		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	190.6995	1.3889	264.86		
		高级技工人工费	元	67.4332	1.3824	93.22		
	材料	氧气	m3	0.6	3.6400	2.18		
		乙炔气	kg	0.2	7.9200	1.58		
		低碳钢焊条	kg	0.625	4.2300	2.64		
		其他材料费	元	2.372	1.0000	2.37		
		道木	m3	0.042	840.7100	35.31		
		垫铁	kg	11.796	2.7900	32.91		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.01	0.4420	0.89		
		消防水箱	个	1	30973.4513	30973.45		
	机械	直流电焊机	台班	0.25	167.6100	41.9		
		载货汽车	台班	0.1	596.0400	59.6		
		吊装机(综合)	台班	0.262	683.0900	178.97		

项目编码	031301003022	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径 150mm<DN≤200mm	个	1	116.13	105.01	3.69	36.24	116.13	105.01	3.69	36.24
小计								116.13	105.01	3.69	36.24
清单项目综合单价								261.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	56.4053	1.3634	76.9		
		普工人工费	元	16.6314	1.3889	23.1		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	氧气	m3	0.414	3.6400	1.51		
		乙炔气	kg	0.138	7.9200	1.09		
		汽油	kg	0.016	8.9000	0.14		
		油麻	kg	3.236	11.9823	38.77		
		水泥	kg	0.953	0.3190	0.3		
		低碳钢焊条	kg	0.035	4.2300	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	11.7100	0.74		
		钢丝刷子	把	0.01	2.4500	0.02		
		密封油膏	kg	0.635	3.0700	1.95		
		其他材料费	元	2.195	1.0000	2.2		
		圆钢	kg	0.316	3.3200	1.05		
		砂子	kg	2.859	0.1250	0.36		
		无缝钢管	m	0.318	178.4000	56.73		
	机械	直流电焊机	台班	0.022	167.6100	3.69		

项目编码	031301003023	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径 100mm<DN≤125mm	个	1	76.83	61.4	2.66	23.59	76.83	61.4	2.66	23.59
小计								76.83	61.4	2.66	23.59
清单项目综合单价								164.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	37.2963	1.3634	50.85		
		普工人工费	元	10.8907	1.3889	15.13		
		高级技工人工费	元	7.8506	1.3824	10.85		
	材料	氧气	m3	0.15	3.6400	0.55		
		乙炔气	kg	0.05	7.9200	0.4		
		汽油	kg	0.013	8.9000	0.12		
		油麻	kg	2.849	11.9823	34.14		
		水泥	kg	0.462	0.3190	0.15		
		低碳钢焊条	kg	0.032	4.2300	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	11.7100	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	2.4500	0.02		
		密封油膏	kg	0.273	3.0700	0.84		
		其他材料费	元	1.257	1.0000	1.26		
		尼龙砂轮片	片	0.063	28.8500	1.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	1.387	0.1250	0.17		
		焊接钢管	m	0.318	64.9912	20.67		
	机械	直流电焊机	台班	0.014	167.6100	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.015	20.6200	0.31		

项目编码	030901003005	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径 DN≤15mm	10个	0.1	167.73	126.26	4.75	51.04	16.773	12.626	0.475	5.104
小计								16.773	12.626	0.475	5.104
清单项目综合单价								34.97800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.02198	1.3634	10.94		
		普工人工费	元	2.3656	1.3889	3.29		
		高级技工人工费	元	1.84475	1.3824	2.55		
	材料	砂轮片	片	0.01	9.2900	0.09		
		密封带	m	0.642	2.6500	1.7		
		机油	kg	0.003	2.9500	0.01		
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04		
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9		
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08		
		直立式玻璃球闭式喷头	个	1.01	9.7100	9.81		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0072	43.3700	0.31		
		砂轮切割机	台班	0.006	27.2300	0.16		

项目编码	030901003006	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径 DN≤15mm	10个	0.1	302.15	254.15	20.51	94.13	30.215	25.415	2.051	9.413
小计								30.215	25.415	2.051	9.413
清单项目综合单价								67.09400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.46124	1.3634	19.72		
		普工人工费	元	4.26654	1.3889	5.93		
		高级技工人工费	元	3.30795	1.3824	4.57		
	材料	砂轮片	片	0.03	9.2900	0.28		
		密封带	m	1.498	2.6500	3.97		
		机油	kg	0.015	2.9500	0.04		
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04		
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9		
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08		
		镀锌弯头	个	0.606	4.8600	2.95		
		下垂式装饰型玻璃球闭式喷头	个	1.01	16.9912	17.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	管子切断套丝机	台班	0.036	43.3700	1.56		
		砂轮切割机	台班	0.018	27.2300	0.49		

项目编码	030901001030	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	935.16	21.99	183.13	50.94	93.516	2.199	18.313
补充主材001	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	98.616	2.199	18.568
清单项目综合单价								170.32300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	87.0973	88.84		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901001031	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	949.43	21.99	183.84	50.94	94.943	2.199	18.384
补充主材001	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	100.043	2.199	18.639
清单项目综合单价								171.82100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	88.4956	90.27		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901001032	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	538.29	11.96	137.96	41.643	53.829	1.196	13.796
补充主材001@2	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
小计								41.643	57.963	1.196	14.003
清单项目综合单价								114.80500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.9292	1.3634	27.17		
		普工人工费	元	5.88154	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.5595	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	1.1788	1.0000	1.18		
		砂轮片	片	0.025	9.2900	0.23		
		镀锌铁丝	kg	0.012	4.8300	0.06		
		水	m3	0.015	4.6214	0.07		
		DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	13.7800	4.13		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	51.2655	52.29		
	机械	管子切断机	台班	0.01	30.9100	0.31		
		其他机械费	元	0.8867	1.0000	0.89		

项目编码	030901001033	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	547.95	11.96	138.45	41.643	54.795	1.196	13.845
补充主材001@2	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
小计								41.643	58.929	1.196	14.052
清单项目综合单价								115.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.9292	1.3634	27.17		
		普工人工费	元	5.881541	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.5595	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	1.1788	1.0000	1.18		
		砂轮片	片	0.025	9.2900	0.23		
		镀锌铁丝	kg	0.012	4.8300	0.06		
		水	m3	0.015	4.6214	0.07		
		DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	13.7800	4.13		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	52.2124	53.26		
	机械	管子切断机	台班	0.01	30.9100	0.31		
		其他机械费	元	0.8867	1.0000	0.89		

项目编码	030901001034	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	350.06	411.28	6.11	113.64	35.006	41.128	0.611	11.364
补充主材001@4	DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	0	8.92	0	0.45	0	2.676	0	0.135
小计								35.006	43.804	0.611	11.499
清单项目综合单价								90.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.74755	1.3634	22.83		
		普工人工费	元	4.94347	1.3889	6.87		
		高级技工人工费	元	3.83815	1.3824	5.31		
	材料	其他材料费	元	0.6938	1.0000	0.69		
		镀锌铁丝	kg	0.01	4.8300	0.05		
		水	m3	0.01	4.6214	0.05		
		DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	8.9200	2.68		

工程量清单综合单价分析表

		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	39.5487	40.34		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.3327	1.0000	0.33		

项目编码	030901001035	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	350.06	423.1	6.11	114.23	35.006	42.31	0.611	11.423
补充主材001@4	DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	0	8.92	0	0.45	0	2.676	0	0.135
小计								35.006	44.986	0.611	11.558
清单项目综合单价								92.16100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.74755	1.3634	22.83		
		普工人工费	元	4.94347	1.3889	6.87		
		高级技工人工费	元	3.83815	1.3824	5.31		
	材料	其他材料费	元	0.6938	1.0000	0.69		
		镀锌铁丝	kg	0.01	4.8300	0.05		
		水	m3	0.01	4.6214	0.05		
		DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	8.9200	2.68		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	40.7080	41.52		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.3327	1.0000	0.33		

项目编码	030901001036	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	349.04	5.44	104.45	32.728	34.904	0.544	10.445
补充主材001@3	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	37.214	0.544	10.562
清单项目综合单价								81.04800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.66708	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.5833	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.008001	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	33.3894	34.06		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.2664	1.0000	0.27		

项目编码	030901001037	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	360.51	5.44	105.02	32.728	36.051	0.544	10.502
补充主材001@3	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	38.361	0.544	10.619
清单项目综合单价								82.25200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.66708	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.5833	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	34.5133	35.2		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.2664	1.0000	0.27		

项目编码	030901001038	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	343.3	307.13	14.39	107.22	34.33	30.713	1.439	10.722
小计								34.33	30.713	1.439	10.722
清单项目综合单价								77.20400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.41935	1.3634	22.39		
		普工人工费	元	4.8428	1.3889	6.73		
		高级技工人工费	元	3.77444	1.3824	5.22		
	材料	砂轮片	片	0.0243	9.2900	0.23		
		密封带	m	0.821901	2.6500	2.18		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.016	4.6214	0.07		
		机油	kg	0.0087	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	0.933	2.6700	2.49		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	25.1770	25.68		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.029099	43.3700	1.26		
		砂轮切割机	台班	0.0065	27.2300	0.18		

项目编码	030901001039	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	343.3	312.09	14.39	107.47	34.33	31.209	1.439	10.747
小计								34.33	31.209	1.439	10.747
清单项目综合单价								77.72500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.41935	1.3634	22.39		
		普工人工费	元	4.8428	1.3889	6.73		
		高级技工人工费	元	3.77444	1.3824	5.22		
	材料	砂轮片	片	0.0243	9.2900	0.23		
		密封带	m	0.8219	2.6500	2.18		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.016	4.6214	0.07		
		机油	kg	0.0087	2.9500	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌钢管接头零件	个	0.933	2.6700	2.49		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	25.6637	26.18		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0291	43.3700	1.26		
		砂轮切割机	台班	0.0065	27.2300	0.18		

项目编码	030901001040	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	329.19	236.99	15.35	100.06	32.919	23.699	1.535	10.006
小计								32.919	23.699	1.535	10.006
清单项目综合单价								68.15900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.760751	1.3634	21.49		
		普工人工费	元	4.642211	1.3889	6.45		
		高级技工人工费	元	3.60454	1.3824	4.98		
	材料	砂轮片	片	0.025699	9.2900	0.24		
		密封带	m	0.7958	2.6500	2.11		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.013	4.6214	0.06		
		机油	kg	0.0105	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	1.223	1.7800	2.18		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	18.6726	19.05		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.03	43.3700	1.3		
		砂轮切割机	台班	0.008599	27.2300	0.23		

项目编码	030901001041	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	329.19	245.11	15.35	100.46	32.919	24.511	1.535	10.046
小计								32.919	24.511	1.535	10.046
清单项目综合单价								69.01100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.76075	1.3634	21.49		
		普工人工费	元	4.64221	1.3889	6.45		
		高级技工人工费	元	3.60454	1.3824	4.98		
	材料	砂轮片	片	0.0257	9.2900	0.24		
		密封带	m	0.7958	2.6500	2.11		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.013	4.6214	0.06		
		机油	kg	0.0105	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	1.223	1.7800	2.18		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	19.4690	19.86		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.03	43.3700	1.3		
		砂轮切割机	台班	0.0086	27.2300	0.23		

项目编码	030901001042	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	289.67	191.9	10.72	87.02	28.967	19.19	1.072	8.702
小计								28.967	19.19	1.072	8.702
清单项目综合单价								57.93100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.86533	1.3634	18.9		
		普工人工费	元	4.07907	1.3889	5.67		
		高级技工人工费	元	3.18125	1.3824	4.4		
	材料	砂轮片	片	0.0145	9.2900	0.13		
		密封带	m	0.5027	2.6500	1.33		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		机油	kg	0.0057	2.9500	0.02		
		镀锌钢管接头零件	个	0.807	1.5300	1.23		
		内外壁热浸镀锌钢管	m	1.02	16.0708	16.39		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0217	43.3700	0.94		
		砂轮切割机	台班	0.0048	27.2300	0.13		

项目编码	030901001043	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	289.67	199.48	10.72	87.4	28.967	19.948	1.072	8.74
小计								28.967	19.948	1.072	8.74
清单项目综合单价								58.72700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.86533	1.3634	18.9		
		普工人工费	元	4.07907	1.3889	5.67		
		高级技工人工费	元	3.18125	1.3824	4.4		
	材料	砂轮片	片	0.0145	9.2900	0.13		
		密封带	m	0.5027	2.6500	1.33		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		机油	kg	0.0057	2.9500	0.02		
		镀锌钢管接头零件	个	0.807	1.5300	1.23		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	16.8142	17.15		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0217	43.3700	0.94		
		砂轮切割机	台班	0.0048	27.2300	0.13		

项目编码	030901001044	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN≤25mm	10m	0.1	278.8	134.66	6.32	80.97	27.88	13.466	0.632	8.097
小计								27.88	13.466	0.632	8.097
清单项目综合单价								50.07500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.34833	1.3634	18.2		
		普工人工费	元	3.93026	1.3889	5.46		
		高级技工人工费	元	3.05383	1.3824	4.22		
	材料	砂轮片	片	0.0116	9.2900	0.11		
		密封带	m	0.3514	2.6500	0.93		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.008	4.6214	0.04		
		机油	kg	0.0049	2.9500	0.01		
		镀锌钢管接头零件	个	0.723	0.7730	0.56		

工程量清单综合单价分析表

		内外壁热浸镀锌钢管		m	1.02	11.5487	11.78		
	机械	管子切断套丝机		台班	0.0118	43.3700	0.51		
		砂轮切割机		台班	0.0044	27.2300	0.12		

项目编码	030901001045	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN≤25mm	10m	0.1	278.8	143.23	6.32	81.39	27.88	14.323	0.632	8.139
小计								27.88	14.323	0.632	8.139
清单项目综合单价								50.97400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.34833	1.3634	18.2		
		普工人工费	元	3.93026	1.3889	5.46		
		高级技工人工费	元	3.05383	1.3824	4.22		
	材料	砂轮片	片	0.0116	9.2900	0.11		
		密封带	m	0.3514	2.6500	0.93		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.008	4.6214	0.04		
		机油	kg	0.0049	2.9500	0.01		
		镀锌钢管接头零件	个	0.723	0.7730	0.56		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	12.3894	12.64		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0118	43.3700	0.51		
		砂轮切割机	台班	0.0044	27.2300	0.12		

项目编码	031301005031	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价								36.47550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		

项目编码	030901006003	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径100mm<DN≤150mm	个	1	268.17	420.66	49.18	95.51	268.17	420.66	49.18	95.51
小计								268.17	420.66	49.18	95.51
清单项目综合单价								833.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.3059	1.3634	174.93		
		普工人工费	元	37.7927	1.3889	52.49		
		高级技工人工费	元	29.4764	1.3824	40.75		
	材料	电焊条	kg	0.687	8.4100	5.78		
		清油	kg	0.12	9.9600	1.2		
		电	kW·h	0.215	0.7430	0.16		
		砂轮片	片	0.071	9.2900	0.66		
		铅油	kg	0.56	5.7200	3.2		
		砂轮片	片	0.188	1.3300	0.25		
		耐油石棉橡胶板	kg	1.104	8.9100	9.84		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.8700	27.18		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
		平焊法兰	片	2.2	46.8300	103.03		
		水流指示器(法兰式)	个	1	269.0300	269.03		
	机械	交流电焊机	台班	0.219	172.1800	37.71		
		砂轮切割机	台班	0.02	27.2300	0.54		
		普通车床	台班	0.032	324.9000	10.4		
		电焊条烘干箱	台班	0.022	23.9800	0.53		

项目编码	030909001006	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.92	18.02	126.12	77.9	256.92	18.02	126.12	77.9
小计								256.92	18.02	126.12	77.9
清单项目综合单价								478.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	55.5867	1.3634	75.79		
		普工人工费	元	12.6997	1.3889	17.64		
		高级技工人工费	元	118.2644	1.3824	163.49		
	材料	电	kW·h	5	0.7430	3.72		
		酒精	kg	0.4	7.7000	3.08		
		电线	m	3.563	1.2600	4.49		
		塑料胶布带	卷	0.884	7.6100	6.73		
	机械	仪器仪表使用费	元	126.115	1.0000	126.12		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001039	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	202.05	51.65	85.38	270.5	202.05	51.65	85.38
小计								270.5	202.05	51.65	85.38
清单项目综合单价								609.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		减压孔板	个	1	61.9469	61.95		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001040	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	179.92	51.65	84.27	270.5	179.92	51.65	84.27
小计								270.5	179.92	51.65	84.27
清单项目综合单价								586.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		孔板	个	1	39.8230	39.82		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001041	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	715.32	51.65	111.04	270.5	715.32	51.65	111.04
小计								270.5	715.32	51.65	111.04
清单项目综合单价								1148.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		遥控信号阀	个	1	575.2212	575.22		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001042	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52
小计								34.49	67.93	0	12.52
清单项目综合单价								114.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.454	1.3634	22.43		
		普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	3.8228	1.3824	5.28		
	材料	其他材料费	元	0.407	1.0000	0.41		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		角钢	kg	0.65	3.3549	2.18		
		钢垫圈	个	2.06	0.0400	0.08		
		圆钢	kg	0.21	3.3100	0.7		
		锯条	根	0.06	0.5070	0.03		
		六角螺母	个	2.06	0.0270	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.4420	0.59		
		黑玛钢管箍	个	2.02	0.7560	1.53		
		黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.01	1.3400	1.35		
		黑玛钢弯头	个	1.01	2.7700	2.8		
		自动排气阀	个	1	58.0500	58.05		
	机械							

项目编码	031002001043	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	343.43	0	26	33.38	343.43	0	26
小计								33.38	343.43	0	26
清单项目综合单价								402.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		明杆闸阀		个	1.01	336.2832	339.65		
	机械								
项目编码	031002001044	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	70.82	0	12.37	33.38	70.82	0	12.37
小计								33.38	70.82	0	12.37
清单项目综合单价								116.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		软接头	个	1.01	66.3717	67.04		
	机械							

项目编码	031002001045	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	674.13	0	42.54	33.38	674.13	0	42.54
小计								33.38	674.13	0	42.54
清单项目综合单价								750.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		缓闭消声止回阀	个	1.01	663.7168	670.35		
	机械							

项目编码	031002001046	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-141	沟槽阀门 公称直径 80mm<DN≤100mm	个	1	100.96	587.17	8.27	56.67	100.96	587.17	8.27	56.67
小计								100.96	587.17	8.27	56.67
清单项目综合单价								753.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	48.5729	1.3634	66.22		
		普工人工费	元	14.888	1.3889	20.68		
		高级技工人工费	元	10.1721	1.3824	14.06		
	材料	其他材料费	元	3.097	1.0000	3.1		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰)	套	2	13.2743	26.55		
		明杆闸阀	个	1	557.5221	557.52		
	机械	管子切断机	台班	0.009	13.8600	0.12		
		开槽机	台班	0.004	360.8500	1.44		
		试压泵	台班	0.029	231.5400	6.71		

项目编码	031002001047	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-141	沟槽阀门 公称直径 80mm<DN≤100mm	个	1	100.96	410.18	8.27	47.82	100.96	410.18	8.27	47.82
小计								100.96	410.18	8.27	47.82
清单项目综合单价								567.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	48.5729	1.3634	66.22		
		普工人工费	元	14.888	1.3889	20.68		
		高级技工人工费	元	10.1721	1.3824	14.06		
	材料	其他材料费	元	3.097	1.0000	3.1		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰)	套	2	13.2743	26.55		
		流量开关	个	1	380.5310	380.53		
	机械	管子切断机	台班	0.009	13.8600	0.12		
		开槽机	台班	0.004	360.8500	1.44		
		试压泵	台班	0.029	231.5400	6.71		

项目编码	031002001048	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-141	沟槽阀门 公称直径 80mm<DN≤100mm	个	1	100.96	410.18	8.27	47.82	100.96	410.18	8.27	47.82
小计								100.96	410.18	8.27	47.82
清单项目综合单价								567.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	48.5729	1.3634	66.22		
		普工人工费	元	14.888	1.3889	20.68		
		高级技工人工费	元	10.1721	1.3824	14.06		
	材料	其他材料费	元	3.097	1.0000	3.1		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰)	套	2	13.2743	26.55		
		止回阀	个	1	380.5310	380.53		
	机械	管子切断机	台班	0.009	13.8600	0.12		
		开槽机	台班	0.004	360.8500	1.44		
		试压泵	台班	0.029	231.5400	6.71		

项目编码	030901008005	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径 DN≤25mm	组	1	110.04	178.47	3.12	38.27	110.04	178.47	3.12	38.27
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								167.32	292.23	3.83	55.85
清单项目综合单价								519.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	87.418	1.3634	119.19		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	17.1493	1.3889	23.82		
		高级技工人工费	元	17.5979	1.3824	24.33		
	材料	其他材料费	元	5.186	1.0000	5.19		
		砂轮片	片	0.064	9.2900	0.59		
		密封带	m	2.108	2.6500	5.59		
		取源部件	套	1	26.5500	26.55		
		仪表接头	套	1	15.9300	15.93		
		半圆头镀锌螺栓	套	2	0.3100	0.62		
		固定卡子	个	1	0.9200	0.92		
		位号牌	个	1	0.4780	0.48		
		校验材料费	元	0.23	1.0000	0.23		
		机油	kg	0.024	2.9500	0.07		
		镀锌钢管	m	0.3	6.3186	1.9		
		镀锌三通	个	1.01	4.2700	4.31		
		阀门	个	2.02	59.1400	119.46		
		压力表	块	1	30.9700	30.97		
		压力表气门	个	1	12.4400	12.44		
		镀锌六角外丝	个	1.01	0.6000	0.61		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.057	43.3700	2.47		
		砂轮切割机	台班	0.024	27.2300	0.65		
		仪器仪表使用费	元	0.708	1.0000	0.71		

项目编码	030901008006	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN≤25mm	组	1	110.04	178.47	3.12	38.27	110.04	178.47	3.12	38.27
小计								110.04	178.47	3.12	38.27
清单项目综合单价								329.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.644	1.3634	71.77		
		普工人工费	元	15.5226	1.3889	21.56		
		高级技工人工费	元	12.0908	1.3824	16.71		
	材料	其他材料费	元	2.531	1.0000	2.53		
		砂轮片	片	0.064	9.2900	0.59		
		密封带	m	2.108	2.6500	5.59		
		机油	kg	0.024	2.9500	0.07		
		镀锌钢管	m	0.3	6.3186	1.9		
		镀锌三通	个	1.01	4.2700	4.31		
		阀门	个	2.02	59.1400	119.46		
		压力表	块	1	30.9700	30.97		
		压力表气门	个	1	12.4400	12.44		
		镀锌六角外丝	个	1.01	0.6000	0.61		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.057	43.3700	2.47		
		砂轮切割机	台班	0.024	27.2300	0.65		

项目编码	031005002002	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W≤0.4t	套	1	2455.46	21085.73	415.51	683.74	2455.46	21085.73	415.51	683.74
小计								2455.46	21085.73	415.51	683.74
清单项目综合单价								24640.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1175.0203	1.3634	1602.02		
		普工人工费	元	346.6263	1.3889	481.43		
		高级技工人工费	元	269.1029	1.3824	372.01		
	材料	氧气	m3	0.2	3.6400	0.73		
		乙炔气	kg	0.067	7.9200	0.53		
		低碳钢焊条	kg	0.3	4.2300	1.27		
		其他材料费	元	2.504	1.0000	2.5		
		镀锌铁丝	kg	0.672	4.8300	3.25		
		煤油	kg	1.05	7.4300	7.8		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	5.7200	0.86		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.5800	13.74		
		石棉橡胶板	kg	1.623	8.9100	14.46		
		机油	kg	0.63	2.9500	1.86		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	5.1800	17.87		
		板枋材	m3	0.002	1441.1200	2.88		
		热轧薄钢板	kg	0.24	3.0350	0.73		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.5200	2.86		
		黄油钙基脂	kg	0.252	6.4600	1.63		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.3300	12.76		
	机械	直流电焊机	台班	0.116	167.6100	19.44		
		载货汽车	台班	0.378	596.0400	225.3		
		吊装机(综合)	台班	0.25	683.0900	170.77		

项目编码	031301003024	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	116.13	105.01	3.69	36.24	116.13	105.01	3.69	36.24
小计								116.13	105.01	3.69	36.24
清单项目综合单价								261.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	56.4053	1.3634	76.9		
		普工人工费	元	16.6314	1.3889	23.1		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	氧气	m3	0.414	3.6400	1.51		
		乙炔气	kg	0.138	7.9200	1.09		
		汽油	kg	0.016	8.9000	0.14		
		油麻	kg	3.236	11.9823	38.77		
		水泥	kg	0.953	0.3190	0.3		
		低碳钢焊条	kg	0.035	4.2300	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	11.7100	0.74		
		钢丝刷子	把	0.01	2.4500	0.02		
		密封油膏	kg	0.635	3.0700	1.95		
		其他材料费	元	2.195	1.0000	2.2		
		圆钢	kg	0.316	3.3200	1.05		
		砂子	kg	2.859	0.1250	0.36		
		无缝钢管	m	0.318	178.4000	56.73		
	机械	直流电焊机	台班	0.022	167.6100	3.69		

项目编码	031301003025	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径100mm<DN≤125mm	个	1	76.83	61.4	2.66	23.59	76.83	61.4	2.66	23.59
小计								76.83	61.4	2.66	23.59
清单项目综合单价								164.48000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	37.2963	1.3634	50.85		
		普工人工费	元	10.8907	1.3889	15.13		
		高级技工人工费	元	7.8506	1.3824	10.85		
	材料	氧气	m3	0.15	3.6400	0.55		
		乙炔气	kg	0.05	7.9200	0.4		
		汽油	kg	0.013	8.9000	0.12		
		油麻	kg	2.849	11.9823	34.14		
		水泥	kg	0.462	0.3190	0.15		
		低碳钢焊条	kg	0.032	4.2300	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	11.7100	0.6		
		钢丝刷子	把	0.008	2.4500	0.02		
		密封油膏	kg	0.273	3.0700	0.84		
		其他材料费	元	1.257	1.0000	1.26		
		尼龙砂轮片	片	0.063	28.8500	1.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	1.387	0.1250	0.17		
		焊接钢管	m	0.318	64.9912	20.67		
	机械	直流电焊机	台班	0.014	167.6100	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.015	20.6200	0.31		

项目编码	030910003001	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	250.45	0	35.57	133.9	250.45	0	35.57
小计								133.9	250.45	0	35.57
清单项目综合单价								419.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030910003002	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	312.39	0	35.57	133.9	312.39	0	35.57
小计								133.9	312.39	0	35.57
清单项目综合单价								481.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030910003003	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	400.89	0	35.57	133.9	400.89	0	35.57
小计								133.9	400.89	0	35.57
清单项目综合单价								570.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030910003004	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	453.99	0	35.57	133.9	453.99	0	35.57
小计								133.9	453.99	0	35.57
清单项目综合单价								623.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030910003006	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	524.78	0	35.57	133.9	524.78	0	35.57
小计								133.9	524.78	0	35.57
清单项目综合单价								694.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030910003005	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	586.73	0	35.57	133.9	586.73	0	35.57
小计								133.9	586.73	0	35.57
清单项目综合单价								756.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030902008004	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材002	药剂	套	85	0	57.52	0	2.88	0	4889.2	0	244.8

工程量清单综合单价分析表

030703-46	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 70L<V≤90L	套	1	1214.71	2889.93	5.5	322.65	1214.71	2889.93	5.5	322.65	
小计								1214.71	7779.13	5.5	567.45	
清单项目综合单价											9566.79000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	692.4773	1.3634		944.12		
		普工人工费				元	51.3021	1.3889		71.25		
		高级技工人工费				元	144.1963	1.3824		199.34		
	材料	其他材料费				元	0.522	1.0000		0.52		
		铝牌				个	1	0.3290		0.33		
		镀锌六角螺栓带螺母				10套	0.206	0.4870		0.1		
		厌氧胶				瓶	0.24	42.7000		10.25		
		膨胀螺栓				10套	0.412	12.6500		5.21		
	机械	液压泵车				台班	0.063	87.3800		5.5		
项目编码	030902011004	项目名称			泄压装置			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-91	百叶风口安装 周长 900mm<C≤1280mm	个	1	29.81	401.47	6.59	28.44	29.81	401.47	6.59	28.44	
小计								29.81	401.47	6.59	28.44	
清单项目综合单价											466.31000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.0584	1.3634		16.44		
		普工人工费				元	9.6287	1.3889		13.37		
	材料	其他材料费				元	0.024	1.0000		0.02		
		扁钢				kg	0.8	4.0133		3.21		
		泄压口				个	1	398.2300		398.23		
		精制六角带帽螺栓				10套	0.6	0.0088		0.01		
	机械	台式钻床				台班	0.03	219.7900		6.59		
项目编码	030909002003	项目名称			气体灭火系统装置调试			计量单位		点		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030705-24	气体灭火系统装置调试 试验容器规格 90L<V≤155L	点	1	957.62	552.01	0	281.01	957.62	552.01	0	281.01	
小计								957.62	552.01	0	281.01	
清单项目综合单价											1790.64000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	458.2639	1.3634		624.8		
		普工人工费				元	135.1521	1.3889		187.71		
		高级技工人工费				元	104.9725	1.3824		145.11		
	材料	高纯氮气				瓶	3	67.2600		201.78		
		金属密封垫				个	1	5.8000		5.8		
		大膜片				片	1	1.1900		1.19		
		小膜片				片	1	1.1900		1.19		
		锥形堵块				只	1	2.5200		2.52		
		试验容器				个	0.025	13581.3200		339.53		
	机械											
项目编码	011303003003	项目名称			挡烟垂壁			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-36	固定玻璃安装	100m2	0.01	6039.64	15184.62	0	2357.44	60.3964	151.8462	0	23.5744	
小计								60.3964	151.8462	0	23.5744	
清单项目综合单价											235.81700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	27.36072	1.3634		37.3		
		普工人工费				元	12.019112	1.3889		16.69		
		高级技工人工费				元	4.629293	1.3824		6.4		
	材料	其他材料费				元	0.755453	1.0000		0.76		
		固定挡烟垂壁-防火玻璃				m2	1.03	146.6900		151.09		
	机械											
项目编码	030904003007	项目名称			按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05	
小计								38.35	37.91	0.11	12.05	
清单项目综合单价											88.42000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.3347	1.3634		25		
		普工人工费				元	5.3833	1.3889		7.48		
		高级技工人工费				元	4.2475	1.3824		5.87		
	材料	其他材料费				元	0.248	1.0000		0.25		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	12.8800		0.77		
		汽油				kg	0.03	8.8500		0.27		
		白布				m2	0.05	4.1850		0.21		
		焊锡				kg	0.05	62.5100		3.13		
		防火涂料				kg	0.05	15.5600		0.78		
		塑料膨胀管				个	1.7	0.0440		0.07		
		异形塑料管				m	0.13	1.0100		0.13		
		焊锡膏				kg	0.02	52.0300		1.04		
		钻头				个	0.02	8.1600		0.16		
		镀锌自攻螺钉				10个	0.32	0.3980		0.13		
		手动报警按钮				只	1	30.9700		30.97		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.107	1.0000		0.11		
项目编码	030904001005	项目名称			点型探测器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-2	感温安装	只	1	42.56	72.14	0.17	14.88	42.56	72.14	0.17	14.88	
小计								42.56	72.14	0.17	14.88	
清单项目综合单价											129.75000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	20.3702	1.3634		27.77		
		普工人工费				元	6.0034	1.3889		8.34		
		高级技工人工费				元	4.665	1.3824		6.45		
	材料	电				kW·h	0.04	0.7430		0.03		
		其他材料费				元	0.053	1.0000		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个	0.02	12.8800		0.26		
		汽油				kg	0.03	8.8500		0.27		
		白布				m2	0.04	4.1850		0.17		
		焊锡				kg	0.04	62.5100		2.5		
		底座				个	1	3.8400		3.84		
		粘接剂(801胶)				kg	0.01	13.5000		0.14		

工程量清单综合单价分析表

		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
		塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
		异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		点型智能定温探测器	只	1	63.3200	63.32		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.171	1.0000	0.17		

项目编码	030904001006	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	42.56	72.11	0.76	14.92	42.56	72.11	0.76	14.92
小计								42.56	72.11	0.76	14.92
清单项目综合单价								130.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.3702	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.0034	1.3889	8.34		
		高级技工人工费	元	4.665	1.3824	6.45		
	材料	其他材料费	元	0.053	1.0000	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	12.8800	0.26		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
		焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
		底座	个	1	3.8400	3.84		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.5000	0.14		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		点型智能光电感烟探测器	只	1	63.3200	63.32		
		木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
		塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
		异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.755	1.0000	0.76		

项目编码	030904006005	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装	只	1	26.13	122.96	0.65	13.1	26.13	122.96	0.65	13.1
小计								26.13	122.96	0.65	13.1
清单项目综合单价								162.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.5378	1.3634	17.09		
		普工人工费	元	3.7567	1.3889	5.22		
		高级技工人工费	元	2.7609	1.3824	3.82		
	材料	其他材料费	元	0.124	1.0000	0.12		
		汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		立时得胶	kg	0.05	10.5200	0.53		
		木螺钉	个	0.4	0.0470	0.02		
		火警扬声器	只	1	119.4300	119.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.651	1.0000	0.65		

项目编码	030904006006	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装	台	1	22.76	107.12	0.65	6.24	22.76	107.12	0.65	6.24
小计								22.76	107.12	0.65	6.24
清单项目综合单价								136.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.8046	1.3634	14.73		
		普工人工费	元	3.2533	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.5412	1.3824	3.51		
	材料	其他材料费	元	0.106	1.0000	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	12.8800	0.9		
		汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		塑料膨胀管	个	2	0.0440	0.09		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		木螺钉	个	2	0.0470	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.651	1.0000	0.65		

项目编码	030904004005	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47
清单项目综合单价								359.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.4769	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.7613	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.1516	1.3824	8.5		
	材料	其他材料费	元	0.088	1.0000	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	12.8800	1.29		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		声光报警器	个	1	269.9100	269.91		
		自攻螺钉	个	4	0.0210	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.894	1.0000	0.89		

项目编码	030904005005	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装	台	1	15.94	138.13	0	11.13	15.94	138.13	0	11.13
小计								15.94	138.13	0	11.13
清单项目综合单价								165.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	7.6776	1.3634	10.47		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	2.2467	1.3889	3.12		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	其他材料费	元	0.071	1.0000	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	12.8800	0.9		
		塑料膨胀管	个	2	0.0440	0.09		
		总线式消防直通电话分机	部	1	129.8100	129.81		
		铜接线端子	个	2	3.6000	7.2		
		木螺钉	个	2	0.0310	0.06		
	机械							

项目编码	030904007018	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12

清单项目综合单价 237.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		隔离模块	个	1	82.5700	82.57		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007019	项目名称	消防模块接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	消防模块接线箱	个	1	106.4	304.56	2.9	43.59	106.4	304.56	2.9	43.59
小计								106.4	304.56	2.9	43.59

清单项目综合单价 457.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		消防模块接线箱	个	1	292.0354	292.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007020	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.4	71.3	1.87	31.86	106.4	71.3	1.87	31.86
小计								106.4	71.3	1.87	31.86

清单项目综合单价 211.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.186	1.0000	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.08	8.8500	0.71		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.06	62.5100	3.75		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.15	1.0100	0.15		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		单输入模块	个	1	64.1600	64.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.874	1.0000	1.87		

项目编码	030904007021	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	76.68	2.9	32.2	106.4	76.68	2.9	32.2
小计								106.4	76.68	2.9	32.2

清单项目综合单价 218.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		单输入单输出控制模块	个	1	64.1600	64.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904004006	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47
清单项目综合单价											359.69000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	26.4769		1.3634		36.1		
		普工人工费			元	7.7613		1.3889		10.78		
		高级技工人工费			元	6.1516		1.3824		8.5		
	材料	其他材料费			元	0.088		1.0000		0.09		
		合金钢钻头(综合)			个	0.1		12.8800		1.29		
		汽油			kg	0.01		8.8500		0.09		
		白布			m2	0.02		4.1850		0.08		
		焊锡			kg	0.02		62.5100		1.25		
		防火涂料			kg	0.03		15.5600		0.47		
		塑料膨胀管			个	4		0.0440		0.18		
		异形塑料管			m	0.05		1.0100		0.05		
		焊锡膏			kg	0.01		52.0300		0.52		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.9380		0.94		
		自攻螺钉			个	4		0.0210		0.08		
		气体灭火声光报警器			个	1		269.9100		269.91		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.894		1.0000		0.89		
项目编码	030904003008	项目名称		按钮				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价											88.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	18.3347		1.3634		25		
		普工人工费			元	5.3833		1.3889		7.48		
		高级技工人工费			元	4.2475		1.3824		5.87		
	材料	其他材料费			元	0.248		1.0000		0.25		
		合金钢钻头(综合)			个	0.06		12.8800		0.77		
		汽油			kg	0.03		8.8500		0.27		
		白布			m2	0.05		4.1850		0.21		
		焊锡			kg	0.05		62.5100		3.13		
		防火涂料			kg	0.05		15.5600		0.78		
		塑料膨胀管			个	1.7		0.0440		0.07		
		异形塑料管			m	0.13		1.0100		0.13		
		焊锡膏			kg	0.02		52.0300		1.04		
		钻头			个	0.02		8.1600		0.16		
		镀锌自攻螺钉			10个	0.32		0.3980		0.13		
		气体灭火紧急启动/停止按钮			只	1		30.9700		30.97		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.107		1.0000		0.11		
项目编码	030904011003	项目名称		远程控制器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-51	远程控制器安装 路数1s≤3路	台	1	483.89	2670.01	3.24	129.03	483.89	2670.01	3.24	129.03
小计								483.89	2670.01	3.24	129.03
清单项目综合单价											3286.17000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	231.551		1.3634		315.7		
		普工人工费			元	68.3274		1.3889		94.9		
		高级技工人工费			元	53.0135		1.3824		73.29		
	材料	其他材料费			元	0.469		1.0000		0.47		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		12.8800		1.67		
		汽油			kg	0.18		8.8500		1.59		
		白布			m2	0.12		4.1850		0.5		
		焊锡			kg	0.13		62.5100		8.13		
		塑料膨胀管			个	4		0.0440		0.18		
		异形塑料管			m	0.33		1.0100		0.33		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		木螺钉			个	4		0.0470		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	3.237		1.0000		3.24		
项目编码	030904005006	项目名称		消防报警电话插孔(电话)				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装	台	1	8.99	59.93	0	5.38	8.99	59.93	0	5.38
小计								8.99	59.93	0	5.38
清单项目综合单价											74.30000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	4.2334		1.3634		5.77		
		普工人工费			元	1.2619		1.3889		1.75		
		高级技工人工费			元	1.0619		1.3824		1.47		
	材料	其他材料费			元	0.062		1.0000		0.06		
		合金钢钻头(综合)			个	0.06		12.8800		0.77		
		汽油			kg	0.01		8.8500		0.09		
		白布			m2	0.02		4.1850		0.08		
		焊锡			kg	0.02		62.5100		1.25		
		防火涂料			kg	0.05		15.5600		0.78		
		塑料膨胀管			个	1.7		0.0440		0.07		
		焊锡膏			kg	0.01		52.0300		0.52		
		木螺钉			个	2		0.0310		0.06		
		消防电话插孔			个	1		56.2500		56.25		
	机械											
项目编码	030904003009	项目名称		按钮				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价											88.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	18.3347		1.3634		25		
		普工人工费			元	5.3833		1.3889		7.48		
		高级技工人工费			元	4.2475		1.3824		5.87		
	材料	其他材料费			元	0.248		1.0000		0.25		
		合金钢钻头(综合)			个	0.06		12.8800		0.77		
		汽油			kg	0.03		8.8500		0.27		
		白布			m2	0.05		4.1850		0.21		
		焊锡			kg	0.05		62.5100		3.13		
		防火涂料			kg	0.05		15.5600		0.78		
		塑料膨胀管			个	1.7		0.0440		0.07		
		异形塑料管			m	0.13		1.0100		0.13		
		焊锡膏			kg	0.02		52.0300		1.04		
		钻头			个	0.02		8.1600		0.16		
		镀锌自攻螺钉			10个	0.32		0.3980		0.13		

工程量清单综合单价分析表

		智能消火栓按钮		只	1	30.9700		30.97			
	机械	仪器仪表使用费		元	0.107	1.0000		0.11			
项目编码	030412006019	项目名称	接线盒			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价											13.95600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030412004072	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397
清单项目综合单价											5.83370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	3.6283	3.81		
	机械							

项目编码	030412004073	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤2.5mm2	100m单线	0.01	115.33	272.28	0	44.13	1.1533	2.7228	0	0.4413
小计								1.1533	2.7228	0	0.4413
清单项目综合单价											4.31740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00531	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.007	2.2800	0.02		
		电线	m	1.05	2.4602	2.58		
	机械							

项目编码	030412004074	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	115.33	444.15	0	52.72	1.1533	4.4415	0	0.5272
小计								1.1533	4.4415	0	0.5272
清单项目综合单价											6.12200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00602	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.006	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.008	2.2800	0.02		
		电线	m	1.05	4.0800	4.28		
	机械							

项目编码	030409002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	334.24	0	163.08	5.5312	3.3424	0	1.6308
小计								5.5312	3.3424	0	1.6308
清单项目综合单价											10.50440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.359466	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.659421	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.011571	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		控制电缆	m	1.02	3.2010	3.27		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030409002009	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	665.23	0	179.63	5.5312	6.6523	0	1.7963
小计								5.5312	6.6523	0	1.7963
清单项目综合单价											13.97980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.359466	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.659421	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.011571	1.3824	1.4		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		控制电缆	m	1.02	6.4460	6.57		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030412001092	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001093	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径25mm<dn≤32mm	10m	0.01	78.18	0.16	0	20.7	0.7818	0.0016	0	0.207
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.9664	8.1016	0	3.0424
清单项目综合单价											21.11040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.289107	1.3634	7.21		
		普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03964	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	7.1300	7.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030412001094	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412004075	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	870.5	0	77.43	1.2815	8.705	0	0.7743
小计								1.2815	8.705	0	0.7743
清单项目综合单价											10.76080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	8.0973	8.5		
	机械							

项目编码	030904007022	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12
清单项目综合单价											237.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		

工程量清单综合单价分析表

		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		双扇常闭防火门监控模块	个	1	82.5700	82.57		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007023	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁	台	1	207.42	179.65	0	55.02	207.42	179.65	0	55.02
小计								207.42	179.65	0	55.02
清单项目综合单价											442.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	121.8158	1.3634	166.08		
		普工人工费	元	29.7615	1.3889	41.34		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030904007024	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-53	自动闭门器	台	1	108.62	135.4	0	28.87	108.62	135.4	0	28.87
小计								108.62	135.4	0	28.87
清单项目综合单价											272.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	63.6773	1.3634	86.82		
		普工人工费	元	15.6977	1.3889	21.8		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030904007025	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-2	门磁开关(窗磁开关)暗装	套	1	118.8	22.13	0	32.54	118.8	22.13	0	32.54
小计								118.8	22.13	0	32.54
清单项目综合单价											173.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	69.7692	1.3634	95.12		
		普工人工费	元	17.0472	1.3889	23.68		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
		防火门监控-门磁开关	个	1	19.4690	19.47		
	机械							

项目编码	030412001095	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412004076	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	828.78	0	75.35	1.2815	8.2878	0	0.7535
小计								1.2815	8.2878	0	0.7535
清单项目综合单价											10.32280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	7.7000	8.09		
	机械							

项目编码	030503005003	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-50	壁挂式温度、湿度传感器 安装、调试	支	1	44.22	142.48	1.15	11.83	44.22	142.48	1.15	11.83
小计								44.22	142.48	1.15	11.83
清单项目综合单价											199.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3722	1.3634	8.69		
		普工人工费	元	12.7143	1.3889	17.66		
		高级技工人工费	元	12.9257	1.3824	17.87		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.15	1.0000	1.15		

项目编码	030412004077	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397	
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397	
清单项目综合单价												5.83370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.658013	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.150193	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.127206	1.3824		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.00398	1.0000		0		
		塑料胶布带				卷	0.01	7.6100		0.08		
		汽油				kg	0.0055	8.8500		0.05		
		焊锡				kg	0.0011	62.5100		0.07		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		多芯导线				m	1.05	3.6283		3.81		
	机械											
项目编码	030412001096	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557	
小计								7.399	5.0538	0	2.2106	
清单项目综合单价												14.66340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.927649	1.3634		5.35		
		普工人工费				元	0.798381	1.3889		1.11		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03487	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式电线管				m	1.03	4.2100		4.34		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	2.2124		0.55		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030906003007	项目名称			监控模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49	
小计								106.4	162.52	2.9	36.49	
清单项目综合单价												308.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.9108	1.3634		69.41		
		普工人工费				元	15.0193	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.6661	1.3824		16.13		
	材料	其他材料费				元	0.283	1.0000		0.28		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	12.8800		0.39		
		汽油				kg	0.15	8.8500		1.33		
		白布				m2	0.11	4.1850		0.46		
		焊锡				kg	0.12	62.5100		7.5		
		防火涂料				kg	0.03	15.5600		0.47		
		木螺钉				10个	0.4	0.4690		0.19		
		塑料膨胀管				个	0.8	0.0440		0.04		
		异形塑料管				m	0.3	1.0100		0.3		
		焊锡膏				kg	0.03	52.0300		1.56		
		电气火灾监控模块-剩余电流式				个	1	150.0000		150		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.896	1.0000		2.9		
项目编码	030412001097	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557	
小计								7.399	5.0538	0	2.2106	
清单项目综合单价												14.66340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.927649	1.3634		5.35		
		普工人工费				元	0.798381	1.3889		1.11		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03487	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式电线管				m	1.03	4.2100		4.34		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	2.2124		0.55		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030412004078	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397	
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397	
清单项目综合单价												5.83370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.658013	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.150193	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.127206	1.3824		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.00398	1.0000		0		
		塑料胶布带				卷	0.01	7.6100		0.08		
		汽油				kg	0.0055	8.8500		0.05		
		焊锡				kg	0.0011	62.5100		0.07		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		多芯导线				m	1.05	3.6283		3.81		
	机械											
项目编码	030906003008	项目名称			监控模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49	
小计								106.4	162.52	2.9	36.49	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								308.31000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41			
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86			
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13			
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28			
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39			
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33			
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46			
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5			
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47			
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19			
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04			
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3			
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56			
		电流式信号传感器	个	1	150.0000	150			
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9			
项目编码	030906003009	项目名称	监控模块		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价								308.31000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41			
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86			
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13			
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28			
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39			
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33			
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46			
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5			
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47			
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19			
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04			
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3			
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56			
		电压信号传感器	个	1	150.0000	150			
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9			
项目编码	030412001098	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径25mm<dn≤32mm	10m	0.01	78.18	0.16	0	20.7	0.7818	0.0016	0	0.207
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.9664	8.1016	0	3.0424
清单项目综合单价								21.11040000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	5.289107	1.3634	7.21			
		普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49			
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26			
	材料	其他材料费	元	0.03964	1.0000	0.04			
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02			
		套接紧定式电线管	m	1.03	7.1300	7.34			
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55			
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14			
	机械								
项目编码	030412004079	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	625.3	0	65.69	1.3009	6.253	0	0.6569
小计								1.3009	6.253	0	0.6569
清单项目综合单价								8.21080000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	0.667527	1.3634	0.91			
		普工人工费	元	0.152673	1.3889	0.21			
		高级技工人工费	元	0.12933	1.3824	0.18			
	材料	其他材料费	元	0.00442	1.0000	0			
		塑料胶布带	卷	0.0105	7.6100	0.08			
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05			
		焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08			
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01			
		多芯导线	m	1.05	5.7522	6.04			
	机械								
项目编码	030412004080	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	870.5	0	77.43	1.2815	8.705	0	0.7743
小计								1.2815	8.705	0	0.7743
清单项目综合单价								10.76080000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9			
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21			
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18			
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0			
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08			
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05			
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07			
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01			
		多芯导线	m	1.05	8.0973	8.5			
	机械								
项目编码	031401001015	项目名称	脚手架		计量单位	项			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	脚手架搭拆费(第七册消防工程)	元	1	11144.17	14979.06	0	3697.93	11144.17	14979.06	0	3697.93

工程量清单综合单价分析表

031106-42	脚手架搭拆费(第六册工业管道工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
031106-44	脚手架搭拆费(第八册给排水、燃气工程)	元	1	1137.49	1528.92	0	377.45	1137.49	1528.92	0	377.45
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	20.91	28.03	0	6.93	20.91	28.03	0	6.93
031106-46	脚手架搭拆费(第十册自动化控制仪表安装工程)	元	1	5.67	5.79	0	1.79	5.67	5.79	0	1.79
小计								12308.24	16541.8	0	4084.1
清单项目综合单价											32934.14000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	03B017	项目名称	高层建筑增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第七册 消防工程)	元	1	12714.96	0	14908.24	4430	12714.96	0	14908.24	4430
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	1297.82	0	1521.69	452.17	1297.82	0	1521.69	452.17
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程)	元	1	44.92	0	52.67	15.65	44.92	0	52.67	15.65
小计								14057.7	0	16482.6	4897.82
清单项目综合单价											35438.12000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：C栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：C栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：C栋-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：C栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3754345.44	
2	措施项目	144078.41	
2.1	安全文明施工费	79970.72	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	64953.34	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	15017.38	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	350858.15	
5	工程造价	4249282	
合计		4249282.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　C栋-电气工程　　第 1 页，共 27 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		C栋					3754345.44	0
1-1		3#变配电房					1838570.48	0
1-1-1	030401002003	干式变压器	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB-1250-NX2/20/0.4~0.23KV 3.容量(kV·A):1250 4.包含:接地、基础槽钢、单体测试、温控箱等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	163705.75	327411.5	0
1-1-2	030402009018	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 3AH1 2.型号:KYN28A-24 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-1-3	030402009019	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 3AH2 2.型号:KYN28A-24 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-1-4	030402009020	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 3AH3 2.型号:KYN28A-24 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 2 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030402009021	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 3AH4 2.型号:KYN28A-24 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-1-6	030402009022	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 3AH5 2.型号:KYN28A-24 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-1-7	030402009023	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 3AH6 2.型号:KYN28A-24 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	97009.9	97009.9	0
1-1-8	030402010049	低压开关柜	1.名称:低压配电柜 31AA1 2.规格:1000*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 3 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	030402010050	低压开关柜	1.名称:低压配电柜31AA2 2.规格:1000*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0
1-1-10	030402010051	低压开关柜	1.名称:低压配电柜31AA3 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0
1-1-11	030402010052	低压开关柜	1.名称:低压配电柜31AA4 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-1-12	030402010053	低压开关柜	1.名称:低压配电柜31AA5 2.规格:1000*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0
1-1-13	030402010054	低压开关柜	1.名称:低压配电柜32AA1 2.规格:1000*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 4 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	030402010055	低压开关柜	1.名称:低压配电柜32AA2 2.规格:1000*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46213.99	46213.99	0
1-1-15	030402010056	低压开关柜	1.名称:低压配电柜32AA3 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-1-16	030402010057	低压开关柜	1.名称:低压配电柜32AA4 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-1-17	030402010058	低压开关柜	1.名称:低压配电柜32FAA1 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46182.09	46182.09	0
1-1-18	030402010059	低压开关柜	1.名称:低压配电柜32FAA2 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 5 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-19	030402010060	低压开关柜	1.名称:低压配电柜32FAA3 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	46150.21	46150.21	0
1-1-20	030404001005	控制屏	1.名称:直流屏 2.型号:40AH 3.规格:综合考虑 4.包含:本体安装，基础支架，焊、压接线端子，盘柜配线、端子接线，小母线安装，屏边安装，接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	29353.29	29353.29	0
1-1-21	030404001006	控制屏	1.名称:负荷控制柜 2.规格:综合考虑 3.包含:本体安装，基础支架，焊、压接线端子，盘柜配线、端子接线，小母线安装，屏边安装，接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	28886.04	57772.08	0
1-1-22	030412003038	桥架	1.名称:高压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架400X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50.4	145.37	7326.65	0
1-1-23	030412003039	桥架	1.名称:高压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架300X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30.24	116.95	3536.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 6 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-24	030412003040	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架800X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	39.6	304.82	12070.87	0
1-1-25	030412003041	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架600X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	39.6	220.2	8719.92	0
1-1-26	030412003042	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架400X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	145.37	7268.5	0
1-1-27	030412003043	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架300X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	116.94	5847	0
1-1-28	030412003044	桥架	1.名称:消防电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架800X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	33.12	304.8	10094.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 7 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-29	030412003045	桥架	1.名称:消防电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架600X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	251.59	8805.65	0
1-1-30	031301005022	支/吊架、基础型钢	1.名称:支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	400	16.89	6756	0
1-1-31	030409001058	电力电缆	1.名称:高压电缆 2.型号:ZRYJY-12/20KV-3X120 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	42	400.37	16815.54	0
1-1-32	030409003025	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRYJY-3X120 3.包含:电缆头制作、安装，接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	282.93	2263.44	0
1-1-33	030409002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYYP-4x1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板、电缆头等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	70	14.72	1030.4	0
1-1-34	030403006007	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集式母线 2.型号:XLC-Ⅱ-2500A/5 3.额定电流(A):2500A 4.线制:三相五线 5.包含:母线、附件、接地、支吊架制作安装等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	39.6	3599.23	142529.51	0
1-1-35	030412001061	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC10 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	106.96	2139.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 8 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-36	030403007012	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱 2.额定电流(A):2500 3.包含:接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	3562.26	7124.52	0
1-1-37	030416005003	电力变压器系统	1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV•A):1250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	2	2156.1	4312.2	0
1-1-38	030416007003	母线系统	1.名称:母线系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	段	2	763.2	1526.4	0
1-1-39	030416006009	输配电装置系统	1.名称:10kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	6	2175.06	13050.36	0
1-1-40	030416006010	输配电装置系统	1.名称:1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	12	905.82	10869.84	0
1-1-41	030416006011	输配电装置系统	1.名称:1.名称:1.名称:直流屏供电调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	905.82	905.82	0
1-1-42	03B011	安建环设施	1.名称:安建环设施 2.含电房不锈钢工具架、绝缘手套(含试验）、绝缘靴(含试验)、配电房高压系统模拟图板、配电房低压模系统拟图板、"高压危险"警示牌、"有电危险"小警示牌、“未经允许，禁止进入”警示牌、“高压危险”警示牌、“电房门前禁止堆放”警示牌、不锈钢防鼠板等	系统	1	14700	14700	0
1-2		电力工程					1383294.92	0
1-2-1	030402011062	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 3-6~12AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	7	7100.75	49705.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 9 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	030402011063	成套配电箱	1.名称:货梯配电箱 3-RAP-HT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
1-2-3	030402011064	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱 3-2ACPY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
1-2-4	030402011065	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱 3-RACJY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
1-2-5	030402011066	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱 3-RACJY2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
1-2-6	030402011067	成套配电箱	1.名称:消防风机配电箱 3-RACJY3 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
1-2-7	030402011068	成套配电箱	1.名称:排风机配电箱 3-RAP-PF 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 10 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	030402011069	成套配电箱	1.名称:双电源配电箱 3-2AT-BD 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
1-2-9	030402011070	成套配电箱	1.名称:普通客梯配电箱 3-RAT-KT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
1-2-10	030402011071	成套配电箱	1.名称:消防电梯配电箱 3-RAT-XT 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
1-2-11	030402011072	成套配电箱	1.名称:消防配电箱 3-2RAT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
1-2-12	030402011073	成套配电箱	1.名称:消防配电箱 3-RAT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
1-2-13	030403007013	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱 2.额定电流(A):1600 3.包含:接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2611.17	2611.17	0
1-2-14	030403007014	始端箱、分线箱	1.名称:插接箱 2.规格:320A 3.安装形式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	7	3850.78	26955.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 11 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-15	030412005009	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:160A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	372.36	4468.32	0
1-2-16	030412005010	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:80A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	372.36	744.72	0
1-2-17	030412005011	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:63A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	22	372.36	8191.92	0
1-2-18	030412003046	桥架	1.名称:10kV高压金属桥架 2.型号:300*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	86.03	116.94	10060.35	0
1-2-19	030412003047	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60.95	89.19	5436.13	0
1-2-20	030412003048	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:400*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	546.56	145.37	79453.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 12 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-21	030412003049	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:800*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	88.99	286.99	25539.24	0
1-2-22	030412003050	桥架	1.名称:强电非消防铝合金防水桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	43.44	122.55	5323.57	0
1-2-23	030412003051	桥架	1.名称:强电非消防铝合金防水桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	13.05	200.56	2617.31	0
1-2-24	030412003052	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	9.58	86.37	827.42	0
1-2-25	030412003053	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:300*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	14.8	136.27	2016.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 13 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-26	030412003054	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:400*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	68.5	147.19	10082.52	0
1-2-27	030412003055	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:600*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	18.44	251.59	4639.32	0
1-2-28	030412003056	桥架	1.名称:消防防火铝合金防水桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	46	112.93	5194.78	0
1-2-29	030412003057	桥架	1.名称:消防防火铝合金防水桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	34.8	130.67	4547.32	0
1-2-30	031301005023	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1773.57	16.89	29955.6	0
1-2-31	030409011004	防火堵料(包)	1.名称:防火封堵 2.材质:防火材料 3.防火要求:满足设计要求 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	处	58	105.93	6143.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 14 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-32	030409001059	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-3x150+2x70 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	230	575.03	132256.9	0
1-2-33	030409003026	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面3*150+2*70mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	455.4	1821.6	0
1-2-34	030409001060	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-4x25+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	270	172.97	46701.9	0
1-2-35	030409003027	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面4*25+1*16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	173.72	694.88	0
1-2-36	030409001061	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	180	136.7	24606	0
1-2-37	030409003028	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面5*16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	169.74	678.96	0
1-2-38	030409001062	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJE-B2-4x70+1x35 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	127	345.06	43822.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 15 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-39	030409001063	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJE-4x25+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	254	134.03	34043.62	0
1-2-40	030409001064	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2-4x70+1x35 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	85	356.5	30302.5	0
1-2-41	030409001065	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	256.69	7700.7	0
1-2-42	030409001066	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x35+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	182.07	3641.4	0
1-2-43	030409001067	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x25+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	140.13	8407.8	0
1-2-44	030409001068	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	40	97.66	3906.4	0
1-2-45	030409001069	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	97.66	976.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 16 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-46	030409001070	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-5x10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	15	64.77	971.55	0
1-2-47	030409001071	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-5x4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	32.21	644.2	0
1-2-48	030409001072	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	936	246.97	231163.92	0
1-2-49	030409001073	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x25+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	134.03	6701.5	0
1-2-50	030409001074	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	864	92.49	79911.36	0
1-2-51	030409001075	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5*10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1620	60.52	98042.4	0
1-2-52	030409001076	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1116	29.41	32821.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 17 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-53	030409001077	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80	52.89	4231.2	0
1-2-54	030409001078	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B1-4x4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	24.31	243.1	0
1-2-55	030409001079	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-KVV-4*1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:电缆头揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	16.61	166.1	0
1-2-56	030412004055	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	7.49	224.7	0
1-2-57	030412004056	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-1.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	140	3.75	525	0
1-2-58	030412004057	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZB-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	5.76	1382.4	0
1-2-59	030409003029	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面10mm2<S≤16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	268	100.51	26936.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-电气工程　　第 18 页，共 27 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-60	030409003030	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面16mm2<S≤35mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	104	154.26	16043.04	0
1-2-61	030409003031	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面35mm2<S≤50mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	34	189.36	6438.24	0
1-2-62	030409003032	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面50mm2<S≤70mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	22	224.46	4938.12	0
1-2-63	030409003033	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面70mm2<S≤120mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	18	282.93	5092.74	0
1-2-64	030409003034	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面120mm2<S≤240mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	429.33	3434.64	0
1-2-65	030412001062	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	576	90.78	52289.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 19 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-66	030412001063	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	352.8	65.94	23263.63	0
1-2-67	030412001064	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	313.2	47.89	14999.15	0
1-2-68	030412001065	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	324	40.34	13070.16	0
1-2-69	030412001066	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	201.6	28.02	5648.83	0
1-2-70	030412001067	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	320.4	24.4	7817.76	0
1-2-71	030412001068	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	396	18.97	7512.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 20 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-72	030412001072	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	10	15.76	157.6	0
1-2-73	031301005024	支/吊架、基础型钢	1.名称:配管支/吊架制作、安装 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	523.3	29.42	15395.49	0
1-2-74	030407004005	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):3kW<P≤13kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	5	468.89	2344.45	0
1-2-75	030407004006	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):13kW<P≤30kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	716.98	2150.94	0
1-2-76	030416006012	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	13	905.82	11775.66	0
1-2-77	030416009003	自动投入装置	1.名称:备用电源自投装置调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	5	503.21	2516.05	0
1-3		普通照明					172296.41	0
1-3-1	030402011074	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 3-1AL1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
1-3-2	030402011075	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 3-2~12AL1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	11	4542.64	49969.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 21 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	030413001006	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.型号:220V,LED 12W;1.名称:LED壁灯 2.型号:220V,LED 12W;光通量≥840LM;RA=80;4000K 3.安装方式:水、电井门上方0.1m明装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集;RA=80;4000K	套	48	74.96	3598.08	0
1-3-4	030413001007	普通灯具	1.名称:LED红外感应吸顶灯(自带感应) 2.型号:~220V,LED 9W;光通量≥880LM;RA=80;4000K 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	65	107.52	6988.8	0
1-3-5	030413003011	荧光灯	1.名称:壁装单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:底距地2.6m壁挂 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	13	71	923	0
1-3-6	030413003012	荧光灯	1.名称:单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内、车道吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	68	52.19	3548.92	0
1-3-7	030413003013	荧光灯	1.名称:双管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管 2X18W;光通量≥2*1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	24	78.57	1885.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 22 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	030413003014	荧光灯	1.名称:单管LED(雷达感应) T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:车道吊链式安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	31	90.06	2791.86	0
1-3-9	030413013014	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:单联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	79	24.45	1931.55	0
1-3-10	030413013015	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:双联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	7	29.36	205.52	0
1-3-11	030413013016	照明开关、按钮	1.名称:就地启动按钮 2.规格:综合考虑 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	6	19.62	117.72	0
1-3-12	030413014009	插座	1.名称:错位五孔插座 2.规格:250V,10A　安全型插座 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	50	27.95	1397.5	0
1-3-13	030413014010	插座	1.名称:地面插座 2.规格:错位五孔插座,250V,10A安全型插座 3.安装方式:地面安装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	86.67	86.67	0
1-3-14	030412006014	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.包含:盖板等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	194	13.95	2706.3	0
1-3-15	030412006015	接线盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	123	11.91	1464.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 23 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-16	030412004058	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	5820	5.19	30205.8	0
1-3-17	030412004059	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	600	5.76	3456	0
1-3-18	030412004060	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1500	7.08	10620	0
1-3-19	030412001069	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2440	13.81	33696.4	0
1-3-20	030412001070	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	800	15.2	12160	0
1-4		应急照明					269834.25	0
1-4-1	030402011076	成套配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 3-1~12ALE1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	5282.18	63386.16	0
1-4-2	030402011077	成套配电箱	1.名称:应急照明集中电源 3-1~12JZDY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、基础等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	3463.58	41562.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 24 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	030413002017	装饰灯	1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,门框上方0.2M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	7	105.67	739.69	0
1-4-4	030413002018	装饰灯	1.名称:A型壁装集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:明装,1.名称:A型壁装集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:明装,底距地2.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集.5M	套	207	118.64	24558.48	0
1-4-5	030413002019	装饰灯	1.名称:A型方向标志灯(右向、向左) 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	190	96.09	18257.1	0
1-4-6	030413002020	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	48	118.87	5705.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 25 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-7	030413002021	装饰灯	1.名称:A型楼层标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	32	89.02	2848.64	0
1-4-8	030413002022	装饰灯	1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,门框上方0.2M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	62	105.67	6551.54	0
1-4-9	030413002023	装饰灯	1.名称:A型双面多信息复合标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	5	100.24	501.2	0
1-4-10	030413002024	装饰灯	1.名称:A 型方向标志灯双面 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	24	96.09	2306.16	0
1-4-11	030412006016	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	632	13.95	8816.4	0
1-4-12	030412004061	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZBN-RYJS-2*2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	3704	6.57	24335.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　C栋-电气工程　　第 26 页，共 27 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-13	030412001071	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	3704	18.97	70264.88	0
1-5		防雷接地					90349.38	0
1-5-1	030410002008	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:热镀锌扁钢40x4mm 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1000	43.95	43950	0
1-5-2	030410002009	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:Φ12镀锌圆钢 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	67.6	2028	0
1-5-3	030410007008	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	252.29	252.29	0
1-5-4	030410007009	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	200.89	803.56	0
1-5-5	030410001003	接地极	1.名称:接地极 2.包含:焊接等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	根	4	155.28	621.12	0
1-5-6	030410003003	引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用主筋作为引下线 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1200	16.38	19656	0
1-5-7	030410004003	均压环	1.名称：均压环 2.规格：利用结构圈梁钢筋 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	700	12.83	8981	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程　　第 27 页，共 27 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-8	030410005005	接闪带	1.名称：接闪带 2.规格：Φ16热镀锌圆钢 3.安装形式:明敷 4.包含:支架、焊接、刷油等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	350	26.24	9184	0
1-5-9	030410005006	接闪带	1.名称：接闪带 2.规格：-40mmX4mm热镀锌扁钢 3.安装形式:暗敷 4.包含:焊接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	260	12.37	3216.2	0
1-5-10	030410006003	接闪杆	1.名称:接闪短杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.安装形式、高度:杆高h=400mm 5.包含:刷油等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	根	15	47.44	711.6	0
1-5-11	030410007010	等电位端子箱、测试板	1.名称:测试卡子 2.规格:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	84.98	339.92	0
1-5-12	030416027003	接地装置	1.名称：接地电阻试验 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	605.69	605.69	0
合计							3754345.44	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　C栋-电气工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					144078.41
1-1	1	安全文明施工费		项		100	79970.72
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	64953.34
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	15017.38
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001011	脚手架		项	1	25390.96	25390.96
1-2	03B012	高层建筑增加费		项	1	38716.73	38716.73
合计							144078.41

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：C栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：C栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：C栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：C栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	350858.15
合计					350858.15

总承包服务费计价表

工程名称：C栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： C栋-电气工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030401002003	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-13	干式电力变压器 变压器容量 1000kV·A<C≤2000kV·A	台	1	3799.47	157586	657.94	1056.51	3799.47	157586	657.94	1056.51
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.76	246.54	417.68	43.67	89.25	187.3704	317.4368	33.1892	67.83
小计								3986.8404	157903.4368	691.1292	1124.34

清单项目综合单价　　163705.74640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	670.0054	1.3889	930.57		
		技工人工费	元	1624.7165	1.3634	2215.14		
		高级技工人工费	元	608.4593	1.3824	841.13		
	材料	镀锌扁钢	kg	6.3012	3.9730	25.03		
		钢垫板夹板	kg	6.5	3.1100	20.22		
		汽油	kg	1.5	8.8500	13.28		
		铁砂布	张	2	0.8670	1.73		
		电焊条	kg	0.8016	8.4100	6.74		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.41	18.7200	7.68		
		塑料布	m2	2.5	0.3100	0.78		
		镀锌铁丝	kg	2.65	4.8300	12.8		
		其他材料费	元	5.63165	1.0000	5.63		
		调和漆	kg	0.076	13.7200	1.04		
		钢筋	kg	3.1236	3.2106	10.03		
		普通钢板	kg	0.76	3.0350	2.31		
		槽钢	m	7.828	37.2680	291.73		
	机械	汽车式起重机	台班	0.45	970.2100	436.59		
		载货汽车	台班	0.25	687.8100	171.95		
		交流电焊机	台班	0.5176	154.3600	79.9		
		砂轮切割机	台班	0.0988	27.2300	2.69		

项目编码	030402009018	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　　97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009019	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　　97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009020	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　　97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	4.51	1.0000	4.51		
		白布		m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏		kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝		kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条		根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆		kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋		kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板		kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢		m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机		台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机		台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车		台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机		台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009021	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价 97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009022	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价 97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009023	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	94494.19	126.76	401.29	1477.49	94494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	94761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价 97009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402010049	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64

工程量清单综合单价分析表

030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7	
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34	
清单项目综合单价											46213.98600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	85.2842		1.3889		118.45		
		技工人工费			元	229.3665		1.3634		312.72		
		高级技工人工费			元	100.5917		1.3824		139.06		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.448		3.9730		9.73		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.414		8.4100		3.48		
		其他材料费			元	3.5486		1.0000		3.55		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.09		13.7200		1.23		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.644		3.2106		5.28		
		普通钢板			kg	0.4		3.0350		1.21		
		槽钢			m	4.12		37.2680		153.54		
	机械	交流电焊机			台班	0.204		154.3600		31.49		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.052		27.2300		1.42		
项目编码	030402010050	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7	
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34	
清单项目综合单价											46213.98600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	85.2842		1.3889		118.45		
		技工人工费			元	229.3665		1.3634		312.72		
		高级技工人工费			元	100.5917		1.3824		139.06		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.448		3.9730		9.73		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.414		8.4100		3.48		
		其他材料费			元	3.5486		1.0000		3.55		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.09		13.7200		1.23		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.644		3.2106		5.28		
		普通钢板			kg	0.4		3.0350		1.21		
		槽钢			m	4.12		37.2680		153.54		
	机械	交流电焊机			台班	0.204		154.3600		31.49		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.052		27.2300		1.42		
项目编码	030402010051	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7	
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34	
清单项目综合单价											46213.98600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	85.2842		1.3889		118.45		
		技工人工费			元	229.3665		1.3634		312.72		
		高级技工人工费			元	100.5917		1.3824		139.06		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.448		3.9730		9.73		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.414		8.4100		3.48		
		其他材料费			元	3.5486		1.0000		3.55		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.09		13.7200		1.23		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.644		3.2106		5.28		
		普通钢板			kg	0.4		3.0350		1.21		
		槽钢			m	4.12		37.2680		153.54		
	机械	交流电焊机			台班	0.204		154.3600		31.49		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.052		27.2300		1.42		
项目编码	030402010052	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56	
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2	
清单项目综合单价											46150.21480000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.2911		1.3889		114.29		
		技工人工费			元	220.7186		1.3634		300.93		
		高级技工人工费			元	97.8604		1.3824		135.28		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.2584		3.9730		8.97		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.3612		8.4100		3.04		
		其他材料费			元	3.4495		1.0000		3.45		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.082		13.7200		1.13		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.3152		3.2106		4.22		
		普通钢板			kg	0.32		3.0350		0.97		

工程量清单综合单价分析表

		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010053	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34
清单项目综合单价											46213.98600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.2842	1.3889	118.45		
		技工人工费	元	229.3665	1.3634	312.72		
		高级技工人工费	元	100.5917	1.3824	139.06		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.448	3.9730	9.73		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.414	8.4100	3.48		
		其他材料费	元	3.5486	1.0000	3.55		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.09	13.7200	1.23		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.644	3.2106	5.28		
		普通钢板	kg	0.4	3.0350	1.21		
		槽钢	m	4.12	37.2680	153.54		
	机械	交流电焊机	台班	0.204	154.3600	31.49		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.052	27.2300	1.42		

项目编码	030402010054	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34
清单项目综合单价											46213.98600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.2842	1.3889	118.45		
		技工人工费	元	229.3665	1.3634	312.72		
		高级技工人工费	元	100.5917	1.3824	139.06		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.448	3.9730	9.73		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.414	8.4100	3.48		
		其他材料费	元	3.5486	1.0000	3.55		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.09	13.7200	1.23		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.644	3.2106	5.28		
		普通钢板	kg	0.4	3.0350	1.21		
		槽钢	m	4.12	37.2680	153.54		
	机械	交流电焊机	台班	0.204	154.3600	31.49		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.052	27.2300	1.42		

项目编码	030402010055	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.4	246.54	417.68	43.67	89.25	98.616	167.072	17.468	35.7
小计								570.236	45343.412	129.998	170.34
清单项目综合单价											46213.98600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.2842	1.3889	118.45		
		技工人工费	元	229.3665	1.3634	312.72		
		高级技工人工费	元	100.5917	1.3824	139.06		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.448	3.9730	9.73		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.414	8.4100	3.48		
		其他材料费	元	3.5486	1.0000	3.55		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.09	13.7200	1.23		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.644	3.2106	5.28		
		普通钢板	kg	0.4	3.0350	1.21		
		槽钢	m	4.12	37.2680	153.54		
	机械	交流电焊机	台班	0.204	154.3600	31.49		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.052	27.2300	1.42		

项目编码	030402010056	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价											46182.10040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
		镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		

工程量清单综合单价分析表

		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
	材料	镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
		交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010057	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价								46182.10040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
	人工	技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
		镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
	材料	镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
		交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010058	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	45326.7048	128.2512	166.77
清单项目综合单价								46182.10040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
	人工	技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
		镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
	材料	镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
		交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010059	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价								46150.21480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
	人工	技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
		镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
	材料	镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
		交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010060	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	45176.34	112.53	134.64	471.62	45176.34	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	45309.9976	126.5044	163.2
清单项目综合单价											46150.21480000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费				元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费				元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢				kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条				kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费				元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏				kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝				kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆				kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管				m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管				m	6	0.9820	5.89		
		塑料带				kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋				kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板				kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢				m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机				台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机				台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车				台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机				台班	0.0416	27.2300	1.13		
项目编码	030404001005	项目名称		控制屏				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030204-1	控制屏安装	台	1	589.59	28247.27	97.09	164.26	589.59	28247.27	97.09	164.26
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								668.4828	28380.9276	111.0644	192.82
清单项目综合单价											29353.29480000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	99.8197	1.3889	138.64		
		技工人工费				元	267.2412	1.3634	364.36		
		高级技工人工费				元	119.7132	1.3824	165.49		
	材料	镀锌扁钢				kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条				kg	0.2112	8.4100	1.78		
		其他材料费				元	1.2635	1.0000	1.26		
		调和漆				kg	0.132	13.7200	1.81		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管				m	1.2	1.0400	1.25		
		异型塑料管				m	6	0.9820	5.89		
		塑料带				kg	0.5	10.5600	5.28		
		钢筋				kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板				kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢				m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机				台班	0.0832	154.3600	12.84		
		汽车式起重机				台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车				台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机				台班	0.0416	27.2300	1.13		
项目编码	030404001006	项目名称		控制屏				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	27912.15	112.53	134.64	471.62	27912.15	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	28045.8076	126.5044	163.2
清单项目综合单价											28886.02480000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费				元	220.71865	1.3634	300.93		
		高级技工人工费				元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢				kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条				kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费				元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏				kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝				kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆				kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管				m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管				m	6	0.9820	5.89		
		塑料带				kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋				kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板				kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢				m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机				台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机				台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车				台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机				台班	0.0416	27.2300	1.13		
项目编码	030412003038	项目名称		桥架				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466
小计								61.253	63.524	1.139	19.466
清单项目综合单价											145.38200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.087609	1.3889	15.4		
		技工人工费				元	24.81673	1.3634	33.84		
		高级技工人工费				元	8.69352	1.3824	12.02		
	材料	汽油				kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费				元	0.3177	1.0000	0.32		
		电线				m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车				台班	0.002	569.6500	1.14		
项目编码	030412003039	项目名称		桥架				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.56	364.44	11.39	181.13	61.256	36.444	1.139	18.113
小计								61.256	36.444	1.139	18.113

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									116.95200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	11.088241	1.3889	15.4			
		技工人工费	元	24.818132	1.3634	33.84			
		高级技工人工费	元	8.694011	1.3824	12.02			
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09			
		其他材料费	元	0.317722	1.0000	0.32			
		电线	m	0.042001	2.4867	0.1			
	机械	载货汽车	台班	0.002001	569.6500	1.14			
项目编码	030412003040	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1608.85	22.79	361.29	105.516	160.885	2.279	36.129
小计								105.516	160.885	2.279	36.129

清单项目综合单价									304.80900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	19.045879	1.3889	26.45			
		技工人工费	元	42.723649	1.3634	58.25			
		高级技工人工费	元	15.05676	1.3824	20.81			
	材料	汽油	kg	0.03	8.8500	0.27			
		其他材料费	元	0.386699	1.0000	0.39			
		电线	m	0.042	5.9027	0.25			
	机械	载货汽车	台班	0.004	569.6500	2.28			
项目编码	030412003041	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1081.32	17.09	274.64	82.891	108.132	1.709	27.464
小计								82.891	108.132	1.709	27.464

清单项目综合单价									220.19600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	15.00328	1.3889	20.84			
		技工人工费	元	33.55852	1.3634	45.75			
		高级技工人工费	元	11.790551	1.3824	16.3			
	材料	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18			
		其他材料费	元	0.325699	1.0000	0.33			
		电线	m	0.045	5.9027	0.27			
	机械	载货汽车	台班	0.003	569.6500	1.71			
项目编码	030412003042	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466
小计								61.253	63.524	1.139	19.466

清单项目综合单价									145.38200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4			
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84			
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02			
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09			
		其他材料费	元	0.3177	1.0000	0.32			
		电线	m	0.042	2.4867	0.1			
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14			
项目编码	030412003043	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112
小计								61.253	36.442	1.139	18.112

清单项目综合单价									116.94600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4			
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84			
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02			
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09			
		其他材料费	元	0.3177	1.0000	0.32			
		电线	m	0.042	2.4867	0.1			
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14			
项目编码	030412003044	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1608.85	22.79	361.29	105.516	160.885	2.279	36.129
小计								105.516	160.885	2.279	36.129

清单项目综合单价									304.80900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	19.045879	1.3889	26.45			
		技工人工费	元	42.72365	1.3634	58.25			
		高级技工人工费	元	15.05676	1.3824	20.81			
	材料	汽油	kg	0.03	8.8500	0.27			
		其他材料费	元	0.3867	1.0000	0.39			
		电线	m	0.041999	5.9027	0.25			
	机械	载货汽车	台班	0.004001	569.6500	2.28			
项目编码	030412003045	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1380.28	17.09	289.58	82.891	138.028	1.709	28.958
小计								82.891	138.028	1.709	28.958

清单项目综合单价									251.58600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	15.00328	1.3889	20.84			
		技工人工费	元	33.55852	1.3634	45.75			
		高级技工人工费	元	11.790551	1.3824	16.3			

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		其他材料费	元	0.3257	1.0000	0.33		
		电线	m	0.045	5.9027	0.27		
	机械	载货汽车	台班	0.003	569.6500	1.71		

项目编码	031301005022	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价											16.90620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366402	1.3889	1.9		
		技工人工费	元	3.948005	1.3634	5.38		
		高级技工人工费	元	1.246943	1.3824	1.72		
	材料	铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		电焊条	kg	0.014	8.4100	0.12		
		其他材料费	元	0.00973	1.0000	0.01		
		调和漆	kg	0.014	13.7200	0.19		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0309	7.8500	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.0044	12.5800	0.06		
		醇酸防锈漆	kg	0.0177	15.1062	0.27		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机	台班	0.00625	154.3600	0.96		
		台式砂轮机	台班	0.003	13.1000	0.04		

项目编码	030409001058	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面70mm2<S≤120mm2 20kV电压等级供电电缆敷设 人工*1.1,机械*1.1 三芯 人工*0.75,机械*0.75	100m	0.01	1168.44	36619.06	102.24	2147.45	11.6844	366.1906	1.0224	21.4745
小计								11.6844	366.1906	1.0224	21.4745
清单项目综合单价											400.37190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.549983	1.3889	3.54		
		技工人工费	元	4.87796	1.3634	6.65		
		高级技工人工费	元	1.079419	1.3824	1.49		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	机械费调整	元	0.000226	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000636	629.1200	0.4		
		载货汽车	台班	0.000636	569.6500	0.36		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.000998	261.4900	0.26		

项目编码	030409003025	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面70mm2<S≤120mm2	个	1	156.48	80.45	0.53	45.47	156.48	80.45	0.53	45.47
小计								156.48	80.45	0.53	45.47
清单项目综合单价											282.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6447	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	66.7527	1.3634	91.01		
		高级技工人工费	元	28.6269	1.3824	39.57		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	736.18	0	183.18	5.5312	7.3618	0	1.8318
小计								5.5312	7.3618	0	1.8318
清单项目综合单价											14.72480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.659421	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.359466	1.3634	3.22		
		高级技工人工费	元	1.011571	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030403006007	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽 安装 额定电流2000A<I≤4000A	10m	0.1	1336.43	32336.56	163.05	1982.13	133.643	3233.656	16.305	198.213
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00592	1001.23	461.71	118.16	296.48	5.9272816	2.7333232	0.6995072	1.7551616
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.00592	728.93	29.19	104.73	201.83	4.3152656	0.1728048	0.6200016	1.1948336
小计								143.8855472	3236.562128	17.6245088	201.1629952
清单项目综合单价											3599.23517920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.463061	1.3889	29.81		
		技工人工费	元	57.226255	1.3634	78.02		
		高级技工人工费	元	26.079879	1.3824	36.05		
		铁砂布	张	0.029601	0.8670	0.03		
		电焊条	kg	0.018944	8.4100	0.16		
		其他材料费	元	0.965121	1.0000	0.97		
		调和漆	kg	0.009472	13.7200	0.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.04073	7.8500	0.32		
		电线	m	0.244	34.9292	8.52		
		铜接线端子	个	0.812	6.8900	5.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油		kg	0.003194	12.5800	0.04		
		醇酸防锈漆		kg	0.012253	15.1062	0.19		
		氧气(工业用)		m3	0.013379	3.6400	0.05		
		乙炔气		m3	0.004439	6.8110	0.03		
		清油		kg	0.003553	9.9600	0.04		
		钢筋		kg	0.047359	2.8100	0.13		
		角钢(综合)		kg	0.443997	3.0600	1.36		
		扁钢		kg	0.13024	3.2900	0.43		
	机械	交流电焊机		台班	0.008348	154.3600	1.29		
		电动卷扬机单筒慢速		台班	0.065	250.8500	16.31		
		台式砂轮机		台班	0.002366	13.1000	0.03		

项目编码	030412001061	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-60	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径80mm<DN≤100mm	100m	0.01	4590.18	4627.34	30.7	1448.21	45.9018	46.2734	0.307	14.4821
小计								45.9018	46.2734	0.307	14.4821
清单项目综合单价											106.96430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.37829	1.3889	7.47		
		技工人工费	元	23.567665	1.3634	32.13		
		高级技工人工费	元	4.557085	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	0.07212	1.0000	0.07		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0127	12.5800	0.16		
		醇酸防锈漆	kg	0.0509	15.1062	0.77		
		沥青清漆	kg	0.0128	9.9300	0.13		
		镀锌管接头	个	0.1545	13.1400	2.03		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	26.3300	4.07		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.4600	0.23		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0018	110.0600	0.2		

项目编码	030403007012	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流2000A<I≤4000A	台	1	545.93	2735.11	0	281.22	545.93	2735.11	0	281.22
小计								545.93	2735.11	0	281.22
清单项目综合单价											3562.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.3334	1.3889	112.96		
		技工人工费	元	215.4289	1.3634	293.72		
		高级技工人工费	元	100.7323	1.3824	139.25		
	材料	其他材料费	元	2.044	1.0000	2.04		
		电线	m	0.62	34.9292	21.66		
		钢接线端子	个	2.04	6.8900	14.06		
	机械							

项目编码	030416005003	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-10	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量800kV·A<C≤1250kV·A 干式变压器调试 人工*0.8,机械*0.8	系统	1	1625.54	48.67	46.02	435.87	1625.54	48.67	46.02	435.87
小计								1625.54	48.67	46.02	435.87
清单项目综合单价											2156.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.01	1.0000	-0.01		
		普工人工费	元	102.111	1.3889	141.82		
		技工人工费	元	532.6765	1.3634	726.25		
		高级技工人工费	元	547.9487	1.3824	757.48		
	材料	其他材料费	元	48.673	1.0000	48.67		
	机械	仪器仪表使用费	元	46.0176	1.0000	46.02		

项目编码	030416007003	项目名称	母线系统	计量单位	段

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-16	母线系统调试 电压1kV<U≤10kV	段	1	518.02	9.04	92.04	144.1	518.02	9.04	92.04	144.1
小计								518.02	9.04	92.04	144.1
清单项目综合单价											763.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.5534	1.3889	79.94		
		技工人工费	元	188.008	1.3634	256.33		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	其他材料费	元	9.042	1.0000	9.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	92.035	1.0000	92.04		

项目编码	030416006009	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-30	10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关	系统	1	1667.75	17.7	44.25	445.36	1667.75	17.7	44.25	445.36
小计								1667.75	17.7	44.25	445.36
清单项目综合单价											2175.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.6074	1.3889	135.57		
		技工人工费	元	556.1693	1.3634	758.28		
		高级技工人工费	元	559.8242	1.3824	773.9		
	材料	其他材料费	元	17.699	1.0000	17.7		
	机械	仪器仪表使用费	元	44.248	1.0000	44.25		

项目编码	030416006010	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06
清单项目综合单价											905.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.0514	1.3889	76.46		
		技工人工费	元	247.5404	1.3634	337.5		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	201.45	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	8.85	1.0000	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	19.469	1.0000	19.47		

项目编码	030416006011	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06
清单项目综合单价								905.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.0514	1.3889	76.46		
		技工人工费	元	247.5404	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.45	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	8.85	1.0000	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	19.469	1.0000	19.47		

项目编码	03B011	项目名称	安建环设施	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	安建环设施	系统	1	0	14000	0	700	0	14000	0	700
小计								0	14000	0	700
清单项目综合单价								14700.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	安建环设施	系统	1	14000.0000	14000		
	机械							

项目编码	030402011062	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011063	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011064	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011065	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		

工程量清单综合单价分析表

		裸铜线		kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子		个	2.03	3.6000	7.31		
	机械								

项目编码	030402011066	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011067	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011068	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011069	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011070	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011071	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5	
小计								349.4	7109.18	0	93.5	
清单项目综合单价												7552.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889		72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634		187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500		1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400		0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030402011072	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5	
小计								349.4	7109.18	0	93.5	
清单项目综合单价												7552.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889		72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634		187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500		1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400		0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030402011073	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5	
小计								349.4	7109.18	0	93.5	
清单项目综合单价												7552.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889		72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634		187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500		1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400		0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030403007013	项目名称	始端箱、分线箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流 1000A<I≤2000A	台	1	427.96	1971.39	0	211.82	427.96	1971.39	0	211.82	
小计								427.96	1971.39	0	211.82	
清单项目综合单价												2611.17000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	其他材料费			元	2.044		1.0000		2.04		
		电线			m	0.62		34.9292		21.66		
		铜接线端子			个	2.04		6.8900		14.06		
	机械											
项目编码	030403007014	项目名称	始端箱、分线箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-69	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流 300A<I≤600A	台	1	187.74	3441.3	0	221.74	187.74	3441.3	0	221.74	
小计								187.74	3441.3	0	221.74	
清单项目综合单价												3850.78000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.0254		1.3889		38.92		
		技工人工费			元	74.1058		1.3634		101.04		
		高级技工人工费			元	34.5661		1.3824		47.78		
	材料	其他材料费			元	2.044		1.0000		2.04		
		电线			m	0.62		34.9292		21.66		
		铜接线端子			个	2.04		6.8900		14.06		
	机械											
项目编码	030412005009	项目名称	接线箱					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18	
小计								94.38	252.8	0	25.18	
清单项目综合单价												372.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.2607		1.3889		19.81		
		技工人工费			元	41.3674		1.3634		56.4		
		高级技工人工费			元	13.1454		1.3824		18.17		
	材料	其他材料费			元	2.832		1.0000		2.83		
		膨胀螺栓			10套	0.41		3.1600		1.3		
	机械											
项目编码	030412005010	项目名称	接线箱					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18
小计								94.38	252.8	0	25.18
清单项目综合单价											372.36000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.2607	1.3889		19.81		
		技工人工费				元	41.3674	1.3634		56.4		
		高级技工人工费				元	13.1454	1.3824		18.17		
	材料	其他材料费				元	2.832	1.0000		2.83		
		膨胀螺栓				10套	0.41	3.1600		1.3		
	机械											
项目编码	030412005011	项目名称		接线箱				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18
小计								94.38	252.8	0	25.18
清单项目综合单价											372.36000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.2607	1.3889		19.81		
		技工人工费				元	41.3674	1.3634		56.4		
		高级技工人工费				元	13.1454	1.3824		18.17		
	材料	其他材料费				元	2.832	1.0000		2.83		
		膨胀螺栓				10套	0.41	3.1600		1.3		
	机械											
项目编码	030412003046	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112
小计								61.253	36.442	1.139	18.112
清单项目综合单价											116.94600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.08761	1.3889		15.4		
		技工人工费				元	24.81673	1.3634		33.84		
		高级技工人工费				元	8.69352	1.3824		12.02		
	材料	汽油				kg	0.01	8.8500		0.09		
		其他材料费				元	0.3177	1.0000		0.32		
		电线				m	0.042	2.4867		0.1		
	机械	载货汽车				台班	0.002	569.6500		1.14		
项目编码	030412003047	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	382.22	5.7	120.89	38.31	38.222	0.57	12.089
小计								38.31	38.222	0.57	12.089
清单项目综合单价											89.19100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.932669	1.3889		9.63		
		技工人工费				元	15.51073	1.3634		21.15		
		高级技工人工费				元	5.45002	1.3824		7.53		
	材料	汽油				kg	0.008	8.8500		0.07		
		其他材料费				元	0.2735	1.0000		0.27		
		电线				m	0.042	5.9027		0.25		
	机械	载货汽车				台班	0.001001	569.6500		0.57		
项目编码	030412003048	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466
小计								61.253	63.524	1.139	19.466
清单项目综合单价											145.38200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.08761	1.3889		15.4		
		技工人工费				元	24.81673	1.3634		33.84		
		高级技工人工费				元	8.69352	1.3824		12.02		
	材料	汽油				kg	0.01	8.8500		0.09		
		其他材料费				元	0.3177	1.0000		0.32		
		电线				m	0.042	2.4867		0.1		
	机械	载货汽车				台班	0.002	569.6500		1.14		
项目编码	030412003049	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1439.1	22.79	352.8	105.516	143.91	2.279	35.28
小计								105.516	143.91	2.279	35.28
清单项目综合单价											286.98500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.04588	1.3889		26.45		
		技工人工费				元	42.72365	1.3634		58.25		
		高级技工人工费				元	15.05676	1.3824		20.81		
	材料	汽油				kg	0.03	8.8500		0.27		
		其他材料费				元	0.3867	1.0000		0.39		
		电线				m	0.042	5.9027		0.25		
	机械	载货汽车				台班	0.004	569.6500		2.28		
项目编码	030412003050	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	859.98	0.13	110.46	25.49	85.998	0.013	11.046
小计								25.49	85.998	0.013	11.046
清单项目综合单价											122.54700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	4.65607	1.3889		6.47		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	10.34	1.3634	14.1		
		高级技工人工费	元	3.562799	1.3824	4.93		
	材料	其他材料费	元	0.3416	1.0000	0.34		
		砂轮片	片	0.000999	9.2900	0.01		
		砂轮片	片	0.000999	1.3300	0		
		塑料绝缘导线	m	0.065	5.4700	0.36		
		铝端子	套	0.42	0.8510	0.36		
	机械	台式砂轮机	台班	0.000999	13.1000	0.01		

项目编码	030412003051	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	1602.97	0.13	147.61	25.49	160.297	0.013	14.761
小计								25.49	160.297	0.013	14.761
清单项目综合单价											200.56100000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.656069	1.3889	6.47		
		技工人工费	元	10.34	1.3634	14.1		
		高级技工人工费	元	3.562797	1.3824	4.93		
	材料	其他材料费	元	0.341602	1.0000	0.34		
		砂轮片	片	0.001004	9.2900	0.01		
		砂轮片	片	0.001004	1.3300	0		
		塑料绝缘导线	m	0.065004	5.4700	0.36		
		铝端子	套	0.42	0.8510	0.36		
	机械	台式砂轮机	台班	0.001004	13.1000	0.01		

项目编码	030412003052	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	355.39	5.7	119.55	38.31	35.539	0.57	11.955
小计								38.31	35.539	0.57	11.955
清单项目综合单价											86.37400000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.932672	1.3889	9.63		
		技工人工费	元	15.510731	1.3634	21.15		
		高级技工人工费	元	5.450021	1.3824	7.53		
	材料	汽油	kg	0.007996	8.8500	0.07		
		其他材料费	元	0.273497	1.0000	0.27		
		电线	m	0.042004	5.9027	0.25		
	机械	载货汽车	台班	0.001002	569.6500	0.57		

项目编码	030412003053	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	548.49	11.39	190.32	61.253	54.849	1.139	19.032
小计								61.253	54.849	1.139	19.032
清单项目综合单价											136.27300000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.087608	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.317703	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003054	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.5	652.49	11.39	195.52	61.25	65.249	1.139	19.552
小计								61.25	65.249	1.139	19.552
清单项目综合单价											147.19000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.08708	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.81554	1.3634	33.83		
		高级技工人工费	元	8.693101	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.31768	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003055	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1380.28	17.09	289.58	82.891	138.028	1.709	28.958
小计								82.891	138.028	1.709	28.958
清单项目综合单价											251.58600000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.003281	1.3889	20.84		
		技工人工费	元	33.55852	1.3634	45.75		
		高级技工人工费	元	11.790548	1.3824	16.3		
	材料	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		其他材料费	元	0.3257	1.0000	0.33		
		电线	m	0.045	5.9027	0.27		
	机械	载货汽车	台班	0.002999	569.6500	1.71		

项目编码	030412003056	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	768.4	0.13	105.88	25.49	76.84	0.013	10.588
小计								25.49	76.84	0.013	10.588
清单项目综合单价											112.93100000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.65607	1.3889	6.47		
		技工人工费	元	10.34	1.3634	14.1		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.5628	1.3824	4.93		
	材料	其他材料费	元	0.3416	1.0000	0.34		
		砂轮片	片	0.001	9.2900	0.01		
		砂轮片	片	0.001	1.3300	0		
		塑料绝缘导线	m	0.065	5.4700	0.36		
		铝端子	套	0.42	0.8510	0.36		
	机械	台式砂轮机	台班	0.001	13.1000	0.01		

项目编码	030412003057	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	937.38	0.13	114.33	25.49	93.738	0.013	11.433
小计								25.49	93.738	0.013	11.433
清单项目综合单价											130.67400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.656069	1.3889	6.47		
		技工人工费	元	10.34	1.3634	14.1		
		高级技工人工费	元	3.562799	1.3824	4.93		
	材料	其他材料费	元	0.341601	1.0000	0.34		
		砂轮片	片	0.001	9.2900	0.01		
		砂轮片	片	0.001	1.3300	0		
		塑料绝缘导线	m	0.065	5.4700	0.36		
		铝端子	套	0.42	0.8510	0.36		
	机械	台式砂轮机	台班	0.001	13.1000	0.01		

项目编码	031301005023	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价											16.90620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366402	1.3889	1.9		
		技工人工费	元	3.948005	1.3634	5.38		
		高级技工人工费	元	1.246943	1.3824	1.72		
	材料	铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		电焊条	kg	0.014	8.4100	0.12		
		其他材料费	元	0.00973	1.0000	0.01		
		调和漆	kg	0.014	13.7200	0.19		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0309	7.8500	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.0044	12.5800	0.06		
		醇酸防锈漆	kg	0.0177	15.1062	0.27		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机	台班	0.00625	154.3600	0.96		
		台式砂轮机	台班	0.003	13.1000	0.04		

项目编码	030409011004	项目名称	防火堵料(包)	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	3	23.14	5.76	0	6.41	69.42	17.28	0	19.23
小计								69.42	17.28	0	19.23
清单项目综合单价											105.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.3681	1.3889	8.84		
		技工人工费	元	1.8585	1.3634	2.53		
		高级技工人工费	元	41.9847	1.3824	58.04		
	材料	其他材料费	元	7.965	1.0000	7.97		
		棉纱	kg	0.09	6.0800	0.55		
		防爆胶泥	kg	3.12	2.8100	8.77		
	机械							

项目编码	030409001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面120mm2≤S≤150mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	4478.98	49317.83	50.68	3654.74	44.7898	493.1783	0.5068	36.5474
小计								44.7898	493.1783	0.5068	36.5474
清单项目综合单价											575.02230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.378788	1.3889	17.19		
		技工人工费	元	18.632923	1.3634	25.4		
		高级技工人工费	元	1.586211	1.3824	2.19		
	材料	汽油	kg	0.0025	8.8500	0.02		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0158	7.8500	0.12		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800	0.18		
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160	0.76		
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300	0.16		
		固定卡子	套	1.32	0.1950	0.26		
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100	0.45		
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500	0.05		

项目编码	030409003026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-169	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面120mm2<S≤150mm2	个	1	246.03	136.21	1.16	72	246.03	136.21	1.16	72
小计								246.03	136.21	1.16	72
清单项目综合单价											455.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.0727	1.3889	93.16		
		技工人工费	元	99.0117	1.3634	134.99		
		高级技工人工费	元	12.933	1.3824	17.88		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌六角带帽螺栓	套	2.02	0.3100	0.63		
		裸铜线	m	0.5	6.5000	3.25		
		固定卡子	个	1.03	0.1950	0.2		

工程量清单综合单价分析表

		铜接线端子	个	3.03	27.4600	83.2		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.5900	1.16		

项目编码	030409001060	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面10mm2<S≤25mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	868.64	15374.09	50.68	1002.19	8.6864	153.7409	0.5068	10.0219
小计								8.6864	153.7409	0.5068	10.0219

清单项目综合单价 172.95600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.176246	1.3889	3.02		
		技工人工费	元	3.852615	1.3634	5.25		
		高级技工人工费	元	0.297422	1.3824	0.41		
	材料	汽油	kg	0.0025	8.8500	0.02		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800	0.18		
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160	0.76		
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300	0.16		
		固定卡子	套	1.32	0.1950	0.26		
		镀锌六角带帽螺栓	套	0.51	0.3100	0.16		
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100	0.45		
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500	0.05		

项目编码	030409003027	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面10mm2<S≤25mm2	个	1	99.31	45.72	0.12	28.57	99.31	45.72	0.12	28.57
小计								99.31	45.72	0.12	28.57

清单项目综合单价 173.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.0174	1.3889	25.02		
		技工人工费	元	44.8042	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	9.5496	1.3824	13.2		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌六角带帽螺栓	套	2.02	0.3100	0.63		
		裸铜线	m	0.01	6.5000	0.07		
		固定卡子	个	1.03	0.1950	0.2		
		铜接线端子	个	3.03	5.7400	17.39		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.5900	0.12		

项目编码	030409001061	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面10mm2<S≤25mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	868.64	11920.4	50.68	829.51	8.6864	119.204	0.5068	8.2951
小计								8.6864	119.204	0.5068	8.2951

清单项目综合单价 136.69230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.176246	1.3889	3.02		
		技工人工费	元	3.852615	1.3634	5.25		
		高级技工人工费	元	0.297422	1.3824	0.41		
	材料	汽油	kg	0.0025	8.8500	0.02		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800	0.18		
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160	0.76		
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300	0.16		
		固定卡子	套	1.32	0.1950	0.26		
		镀锌六角带帽螺栓	套	0.51	0.3100	0.16		
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100	0.45		
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500	0.05		

项目编码	030409003028	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面10mm2<S≤25mm2	个	1	99.31	41.93	0.12	28.38	99.31	41.93	0.12	28.38
小计								99.31	41.93	0.12	28.38

清单项目综合单价 169.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.0174	1.3889	25.02		
		技工人工费	元	44.8042	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	9.5496	1.3824	13.2		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌六角带帽螺栓	套	2.02	0.3100	0.63		
		裸铜线	m	0.01	6.5000	0.07		
		固定卡子	个	1.03	0.1950	0.2		
		铜接线端子	个	3.03	5.7400	17.39		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.5900	0.12		

项目编码	030409001062	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面50mm2<S≤70mm2	100m	0.01	1191.49	31414.73	13.19	1886.97	11.9149	314.1473	0.1319	18.8697
小计								11.9149	314.1473	0.1319	18.8697

清单项目综合单价 345.06380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.600336	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.974261	1.3634	6.78		
		高级技工人工费	元	1.100549	1.3824	1.52		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡皮垫		m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机		台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车		台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001063	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	11858.1	13.19	790.16	7.4188	118.581	0.1319	7.9016
小计								7.4188	118.581	0.1319	7.9016

清单项目综合单价 134.03330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.619228	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.684951	1.3824	0.95		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001064	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面50mm2<S≤70mm2	100m	0.01	1191.49	32503.51	13.19	1941.41	11.9149	325.0351	0.1319	19.4141
小计								11.9149	325.0351	0.1319	19.4141

清单项目综合单价 356.49600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.600336	1.3889	3.61		
		技工人工费	元	4.974261	1.3634	6.78		
		高级技工人工费	元	1.100549	1.3824	1.52		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.000111	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.000111	569.6500	0.06		

项目编码	030409001065	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	23463	13.19	1387.25	8.0551	234.63	0.1319	13.8725
小计								8.0551	234.63	0.1319	13.8725

清单项目综合单价 256.68950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.942157	1.3889	2.7		
		技工人工费	元	3.097427	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.820727	1.3824	1.13		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001066	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	16433.4	13.19	1018.93	7.4188	164.334	0.1319	10.1893
小计								7.4188	164.334	0.1319	10.1893

清单项目综合单价 182.07400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.61923	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.097425	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001067	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	12438.85	13.19	819.2	7.4188	124.3885	0.1319	8.192
小计								7.4188	124.3885	0.1319	8.192

清单项目综合单价 140.13120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.619228	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.097427	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.684952	1.3824	0.95		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001068	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8710.34	6.27	564.5	4.8574	87.1034	0.0627	5.645
小计								4.8574	87.1034	0.0627	5.645

清单项目综合单价 97.66850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.059815	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.027215	1.3634	2.76		
		高级技工人工费	元	0.44958	1.3824	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001069	项目名称	电力电缆	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8710.34	6.27	564.5	4.8574	87.1034	0.0627	5.645
小计								4.8574	87.1034	0.0627	5.645
清单项目综合单价											97.66850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05982	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.02721	1.3634	2.76		
		高级技工人工费	元	0.44958	1.3824	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001070	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	5675.29	6.27	391.29	4.0468	56.7529	0.0627	3.9129
小计								4.0468	56.7529	0.0627	3.9129
清单项目综合单价											64.77530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88212	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688913	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375393	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.000113	569.6500	0.06		

项目编码	030409001071	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	2573.58	6.27	236.21	4.0468	25.7358	0.0627	2.3621
小计								4.0468	25.7358	0.0627	2.3621
清单项目综合单价											32.20740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.88212	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375395	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001072	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	22536.83	13.19	1340.94	8.0551	225.3683	0.1319	13.4094
小计								8.0551	225.3683	0.1319	13.4094
清单项目综合单价											246.96470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.942155	1.3889	2.7		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.820725	1.3824	1.13		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001073	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	11858.1	13.19	790.16	7.4188	118.581	0.1319	7.9016
小计								7.4188	118.581	0.1319	7.9016
清单项目综合单价											134.03330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.619228	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.684952	1.3824	0.95		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001074	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8218.47	6.27	539.9	4.8574	82.1847	0.0627	5.399
小计								4.8574	82.1847	0.0627	5.399
清单项目综合单价											92.50380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.059815	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.027214	1.3634	2.76		
		高级技工人工费	元	0.449579	1.3824	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001075	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	5270.28	6.27	371.04	4.0468	52.7028	0.0627	3.7104
小计								4.0468	52.7028	0.0627	3.7104
清单项目综合单价											60.52270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001076	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	2306.94	6.27	222.88	4.0468	23.0694	0.0627	2.2288
小计								4.0468	23.0694	0.0627	2.2288

清单项目综合单价	29.40770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001077	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.22	4591.56	5.64	326.36	3.6422	45.9156	0.0564	3.2636
小计								3.6422	45.9156	0.0564	3.2636

清单项目综合单价	52.87780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793909	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.520024	1.3634	2.07		
		高级技工人工费	元	0.337855	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.000099	569.6500	0.06		

项目编码	030409001078	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.21	1869.61	5.64	190.26	3.6421	18.6961	0.0564	1.9026
小计								3.6421	18.6961	0.0564	1.9026

清单项目综合单价	24.29720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	0.79391	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.52002	1.3634	2.07		
		高级技工人工费	元	0.33786	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	569.6500	0.06		

项目编码	030409001079	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	915.54	0	192.15	5.5312	9.1554	0	1.9215
小计								5.5312	9.1554	0	1.9215

清单项目综合单价	16.60810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65942	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.35947	1.3634	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01157	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030412004055	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	464.37	0	78.1	2.0739	4.6437	0	0.781
小计								2.0739	4.6437	0	0.781

清单项目综合单价	7.49860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.065343	1.3634	1.45		
		高级技工人工费	元	0.20564	1.3824	0.28		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004056	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤1.5mm2	100m单线	0.01	153.77	172.4	0	49.31	1.5377	1.724	0	0.4931
小计								1.5377	1.724	0	0.4931

清单项目综合单价	3.75480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.180174	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.789513	1.3634	1.08		
		高级技工人工费	元	0.152691	1.3824	0.21		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.00442	1.0000	0		
		焊锡膏		kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡		kg	0.0015	62.5100	0.09		
		塑料胶布带		卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械								

项目编码	030412004057	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	341.01	0	62.83	1.7301	3.4101	0	0.6283
小计								1.7301	3.4101	0	0.6283
清单项目综合单价								5.76850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030409003029	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面10mm2<S≤16mm2	个	1	59.47	23.55	0.53	16.96	59.47	23.55	0.53	16.96
小计								59.47	23.55	0.53	16.96
清单项目综合单价								100.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.134	1.3889	9.91		
		技工人工费	元	25.3854	1.3634	34.61		
		高级技工人工费	元	10.8166	1.3824	14.95		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003030	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面16mm2<S≤35mm2	个	1	97.02	29.52	0.53	27.19	97.02	29.52	0.53	27.19
小计								97.02	29.52	0.53	27.19
清单项目综合单价								154.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.5107	1.3889	15.99		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	17.8176	1.3824	24.63		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003031	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面35mm2<S≤50mm2	个	1	116.83	39.09	0.53	32.91	116.83	39.09	0.53	32.91
小计								116.83	39.09	0.53	32.91
清单项目综合单价								189.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.8887	1.3889	19.29		
		技工人工费	元	49.8193	1.3634	67.92		
		高级技工人工费	元	21.428	1.3824	29.62		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003032	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面50mm2<S≤70mm2	个	1	136.66	48.64	0.53	38.63	136.66	48.64	0.53	38.63
小计								136.66	48.64	0.53	38.63
清单项目综合单价								224.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.274	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	58.286	1.3634	79.47		
		高级技工人工费	元	25.0238	1.3824	34.59		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003033	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面70mm2<S≤120mm2	个	1	156.48	80.45	0.53	45.47	156.48	80.45	0.53	45.47
小计								156.48	80.45	0.53	45.47
清单项目综合单价								282.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6447	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	66.7527	1.3634	91.01		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	28.6269	1.3824	39.57		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003034	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面120mm2<S≤240mm2	个	1	204.96	161.5	0.53	62.34	204.96	161.5	0.53	62.34
小计								204.96	161.5	0.53	62.34
清单项目综合单价								429.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3927	1.3889	33.88		
		技工人工费	元	87.418	1.3634	119.19		
		高级技工人工费	元	37.5394	1.3824	51.89		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030412001062	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-59	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径65mm<DN≤80mm	100m	0.01	4304.59	3434.36	27.4	1312.76	43.0459	34.3436	0.274	13.1276
小计								43.0459	34.3436	0.274	13.1276
清单项目综合单价								90.79110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.044205	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	22.101335	1.3634	30.13		
		高级技工人工费	元	4.273014	1.3824	5.91		
	材料	其他材料费	元	0.04823	1.0000	0.05		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0099	12.5800	0.12		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	15.0400	2.32		
		醇酸防锈漆	kg	0.0395	15.1062	0.6		
		沥青清漆	kg	0.01	9.9300	0.1		
		镀锌管接头	个	0.1545	6.7500	1.04		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.0620	0.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0015	110.0600	0.17		

项目编码	030412001063	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-58	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径50mm<DN≤65mm	100m	0.01	2911.11	2747.77	25.2	909.53	29.1111	27.4777	0.252	9.0953
小计								29.1111	27.4777	0.252	9.0953
清单项目综合单价								65.93610000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.41119	1.3889	4.74		
		技工人工费	元	14.946235	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	2.89037	1.3824	4		
	材料	其他材料费	元	0.04345	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0086	12.5800	0.11		
		醇酸防锈漆	kg	0.0335	15.1062	0.51		
		沥青清漆	kg	0.0088	9.9300	0.09		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	12.0400	1.86		
		镀锌管接头	个	0.1545	6.7500	1.04		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.0620	0.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0013	110.0600	0.14		

项目编码	030412001064	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径40mm<DN≤50mm	100m	0.01	2021.23	2088.37	38.4	642.02	20.2123	20.8837	0.384	6.4202
小计								20.2123	20.8837	0.384	6.4202
清单项目综合单价								47.90020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.368809	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	10.37783	1.3634	14.15		
		高级技工人工费	元	2.006078	1.3824	2.77		
	材料	其他材料费	元	0.03124	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0062	12.5800	0.08		
		醇酸防锈漆	kg	0.025	15.1062	0.38		
		沥青清漆	kg	0.007	9.9300	0.07		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	3.6100	0.56		
		镀锌管接头	个	0.1648	6.1200	1.01		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.001	275.1000	0.28		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001065	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径32mm<DN≤40mm	100m	0.01	1893.78	1526.64	32.9	579.81	18.9378	15.2664	0.329	5.7981
小计								18.9378	15.2664	0.329	5.7981
清单项目综合单价								40.33130000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.218616	1.3889	3.08		
		技工人工费	元	9.722915	1.3634	13.26		
		高级技工人工费	元	1.880923	1.3824	2.6		
		其他材料费	元	0.02345	1.0000	0.02		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005	12.5800	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆	kg	0.02	15.1062	0.3		
		沥青清漆	kg	0.0056	9.9300	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	3.6100	0.56		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8100	0.46		
	机械	液压弯管机	台班	0.0008	275.1000	0.22		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001066	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径25mm<DN≤32mm	100m	0.01	1181.2	1218.96	27.4	375.48	11.812	12.1896	0.274	3.7548
小计								11.812	12.1896	0.274	3.7548

清单项目综合单价 28.03040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.384054	1.3889	1.92		
		技工人工费	元	6.06468	1.3634	8.27		
		高级技工人工费	元	1.172684	1.3824	1.62		
	材料	其他材料费	元	0.0177	1.0000	0.02		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0041	12.5800	0.05		
		醇酸防锈漆	kg	0.0162	15.1062	0.24		
		沥青清漆	kg	0.0062	9.9300	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.9300	0.3		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8600	0.47		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2920	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001067	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径20mm<DN≤25mm	100m	0.01	1087.01	987	27.4	338.95	10.8701	9.87	0.274	3.3895
小计								10.8701	9.87	0.274	3.3895

清单项目综合单价 24.40360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.273908	1.3889	1.77		
		技工人工费	元	5.580574	1.3634	7.61		
		高级技工人工费	元	1.079458	1.3824	1.49		
	材料	其他材料费	元	0.01283	1.0000	0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0032	12.5800	0.04		
		醇酸防锈漆	kg	0.0128	15.1062	0.19		
		沥青清漆	kg	0.0049	9.9300	0.05		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.9300	0.3		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2920	0.05		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8100	0.46		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001068	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752

清单项目综合单价 18.98320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05624	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	4.627996	1.3634	6.31		
		高级技工人工费	元	0.894837	1.3824	1.24		
	材料	其他材料费	元	0.00947	1.0000	0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0024	12.5800	0.03		
		醇酸防锈漆	kg	0.0094	15.1062	0.14		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.2000	0.19		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.6700	0.44		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001072	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125

清单项目综合单价 15.75200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.78853	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	3.45453	1.3634	4.71		
		高级技工人工费	元	0.66789	1.3824	0.92		
	材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000	0.12		
		金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040	0.13		
		管卡子	个	1.236	0.0880	0.11		
		锁紧螺母	个	1.236	0.3100	0.38		
		镀锌管接头	个	0.618	0.7300	0.45		
	机械							

项目编码	031301005024	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	1001.23	461.71	118.16	296.48	10.0123	4.6171	1.1816	2.9648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	728.93	29.19	104.73	201.83	7.2893	0.2919	1.0473	2.0183
小计								17.3016	4.909	2.2289	4.9831

清单项目综合单价 29.42260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.625429	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	7.585884	1.3634	10.34		
		高级技工人工费	元	2.396265	1.3824	3.31		
		铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		电焊条	kg	0.032	8.4100	0.27		
		其他材料费	元	0.01946	1.0000	0.02		
		调和漆	kg	0.016	13.7200	0.22		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0688	7.8500	0.54		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油	kg	0.0054	12.5800	0.07		
		醇酸防锈漆	kg	0.0207	15.1062	0.31		
		氧气(工业用)	m3	0.0226	3.6400	0.08		
		乙炔气	m3	0.0075	6.8110	0.05		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机	台班	0.0141	154.3600	2.18		
		台式砂轮机	台班	0.004	13.1000	0.05		

项目编码	030407004005	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率3kW<P≤13kW	台	1	352.44	22.08	0	94.37	352.44	22.08	0	94.37
小计								352.44	22.08	0	94.37
清单项目综合单价								468.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.658	1.3889	43.97		
		技工人工费	元	146.4857	1.3634	199.72		
		高级技工人工费	元	78.6672	1.3824	108.75		
	材料	汽油	kg	0.21	8.8500	1.86		
		其他材料费	元	5.655	1.0000	5.66		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	2.7876	3.48		
		金属软管活接头	套	2.04	0.9030	1.84		
	机械							

项目编码	030407004006	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率13kW<P≤30kW	台	1	542.58	29.36	0	145.04	542.58	29.36	0	145.04
小计								542.58	29.36	0	145.04
清单项目综合单价								716.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.6761	1.3889	67.61		
		技工人工费	元	225.5992	1.3634	307.58		
		高级技工人工费	元	121.0839	1.3824	167.39		
	材料	汽油	kg	0.3	8.8500	2.66		
		其他材料费	元	5.381	1.0000	5.38		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	5.8761	7.35		
		金属软管活接头	套	2.04	2.3200	4.73		
	机械							

项目编码	030416006012	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06
清单项目综合单价								905.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.0514	1.3889	76.46		
		技工人工费	元	247.5404	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.45	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	8.85	1.0000	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	19.469	1.0000	19.47		

项目编码	030416009003	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统(套)	1	382.49	5.75	12.57	102.4	382.49	5.75	12.57	102.4
小计								382.49	5.75	12.57	102.4
清单项目综合单价								503.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.0353	1.3889	33.38		
		技工人工费	元	125.3337	1.3634	170.88		
		高级技工人工费	元	128.9271	1.3824	178.23		
	材料	其他材料费	元	5.754	1.0000	5.75		
	机械	仪器仪表使用费	元	12.566	1.0000	12.57		

项目编码	030402011074	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价								4542.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.8194	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.606	3.1600	1.91		
	机械							

项目编码	030402011075	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价								4542.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.8194	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	铜接线端子		个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓		10套	0.606	3.1600	1.91		
	机械								

项目编码	030413001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装	10套	0.1	381.51	254.4	0	113.67	38.151	25.44	0	11.367
小计								38.151	25.44	0	11.367
清单项目综合单价								74.95800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.83274	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.108929	1.3634	23.33		
		高级技工人工费	元	3.85939	1.3824	5.34		
	材料	其他材料费	元	0.5354	1.0000	0.54		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	12.8800	0.09		
		木螺钉	10个	0.832	0.4690	0.39		
		塑料膨胀管	个	4.21	0.0440	0.19		
	机械							

项目编码	030413001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-2	圆球吸顶灯安装 灯罩周长800mm<C≤1100mm	10套	0.1	331.2	625.14	0	118.9	33.12	62.514	0	11.89
小计								33.12	62.514	0	11.89
清单项目综合单价								107.52400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.931871	1.3889	8.24		
		技工人工费	元	14.852131	1.3634	20.25		
		高级技工人工费	元	3.35042	1.3824	4.63		
	材料	其他材料费	元	0.6142	1.0000	0.61		
		木螺钉	10个	0.416	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.416	0.3500	0.15		
	机械							

项目编码	030413003011	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	291.38	325.15	0	93.36	29.138	32.515	0	9.336
小计								29.138	32.515	0	9.336
清单项目综合单价								70.98900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.218469	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	13.0666	1.3634	17.82		
		高级技工人工费	元	2.947638	1.3824	4.07		
	材料	其他材料费	元	0.515	1.0000	0.52		
	机械							

项目编码	030413003012	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	272.52	168.77	0	80.55	27.252	16.877	0	8.055
小计								27.252	16.877	0	8.055
清单项目综合单价								52.18400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88074	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.219929	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757229	1.3824	3.81		
	材料	其他材料费	元	0.3894	1.0000	0.39		
		膨胀螺栓	套	0.007	0.3160	0		
		带钩膨胀螺栓	10个	0.21	2.6500	0.56		
	机械							

项目编码	030413003013	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式双管	10套	0.1	385.69	283.82	0	116.26	38.569	28.382	0	11.626
小计								38.569	28.382	0	11.626
清单项目综合单价								78.57700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.907142	1.3889	9.59		
		技工人工费	元	17.296258	1.3634	23.58		
		高级技工人工费	元	3.901871	1.3824	5.39		
	材料	其他材料费	元	0.3894	1.0000	0.39		
		膨胀螺栓	套	0.007	0.3160	0		
		带钩膨胀螺栓	10个	0.21	2.6500	0.56		
	机械							

项目编码	030413003014	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	272.52	529.48	0	98.59	27.252	52.948	0	9.859
小计								27.252	52.948	0	9.859
清单项目综合单价								90.05900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.880739	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.219929	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757229	1.3824	3.81		
	材料	其他材料费	元	0.3894	1.0000	0.39		
		膨胀螺栓	套	0.007	0.3160	0		
		带钩膨胀螺栓	10个	0.21	2.6500	0.56		
	机械							

项目编码	030413013014	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	83.71	0	36.97	12.389	8.371	0	3.697
小计								12.389	8.371	0	3.697
清单项目综合单价								24.45700000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4516	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.36109	1.3634	8.67		
		高级技工人工费	元	1.22959	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013015	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	128.15	125.22	0	40.17	12.815	12.522	0	4.017
小计								12.815	12.522	0	4.017
清单项目综合单价								29.35400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.501929	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.580129	1.3634	8.97		
		高级技工人工费	元	1.272057	1.3824	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013016	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	37.74	0	34.67	12.389	3.774	0	3.467
小计								12.389	3.774	0	3.467
清单项目综合单价								19.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.4516	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.361083	1.3634	8.67		
		高级技工人工费	元	1.229583	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413014009	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276
小计								14.41	9.263	0	4.276
清单项目综合单价								27.94900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8776	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.22553	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.42475	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.0593	1.0000	0.06		
	机械							

项目编码	030413014010	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248	地插座安装	10套	0.1	352.66	400.6	0	113.35	35.266	40.06	0	11.335
小计								35.266	40.06	0	11.335
清单项目综合单价								86.66100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.2627	1.3889	15.64		
		技工人工费	元	13.3166	1.3634	18.16		
		高级技工人工费	元	1.0612	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.0602	1.0000	0.06		
	机械							

项目编码	030412006014	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030412006015	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	63.68	36.65	0	18.69	6.368	3.665	0	1.869
小计								6.368	3.665	0	1.869
清单项目综合单价								11.90200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.12627	1.3889	1.56		
		技工人工费	元	2.66318	1.3634	3.63		
		高级技工人工费	元	0.84877	1.3824	1.17		
	材料	其他材料费	元	0.0292	1.0000	0.03		
		塑料护口(钢管用)	个	1.03	1.2000	1.24		
		开关盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	1.03	0.3100	0.32		
	机械							

项目编码	030412004058	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	286.49	0	60.1	1.7301	2.8649	0	0.601
小计								1.7301	2.8649	0	0.601
清单项目综合单价								5.19600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004059	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	341.01	0	62.83	1.7301	3.4101	0	0.6283
小计								1.7301	3.4101	0	0.6283
清单项目综合单价								5.76850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004060	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613
清单项目综合单价								7.08560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.065344	1.3634	1.45		
		高级技工人工费	元	0.205639	1.3824	0.28		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412001069	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001070	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径 15mm<DN≤20mm	100m	0.01	935.67	309	10.89	263.82	9.3567	3.09	0.1089	2.6382
小计								9.3567	3.09	0.1089	2.6382
清单项目综合单价								15.19380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.277555	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	3.564275	1.3634	4.86		
		高级技工人工费	元	0.964921	1.3824	1.33		
	材料	其他材料费	元	0.00416	1.0000	0		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		塑料护口(电线管用)	个	0.1545	0.0530	0.01		
		接地管卡	个	0.515	1.1400	0.59		
		镀锌管接头	个	0.2575	0.6440	0.17		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2300	0.04		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030402011076	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	366.84	4817.4	0	97.94	366.84	4817.4	0	97.94
小计								366.84	4817.4	0	97.94
清单项目综合单价								5282.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.6867	1.3889	75.95		
		技工人工费	元	144.7599	1.3634	197.37		
		高级技工人工费	元	67.6529	1.3824	93.52		
	材料	铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.404	3.1600	1.28		
	机械							

项目编码	030402011077	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3020.68	0	93.5	349.4	3020.68	0	93.5

工程量清单综合单价分析表

小计						349.4	3020.68	0	93.5
清单项目综合单价									3463.58000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.0607	1.3889		72.31		
		技工人工费		元	137.8715	1.3634		187.97		
		高级技工人工费		元	64.4672	1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100		0.62		
		铁砂布		张	1.2	0.8670		1.04		
		其他材料费		元	9.646	1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.21	7.8500		1.65		
		塑料软管		m	0.25	1.0400		0.26		
		裸铜线		kg	0.26	0.5790		0.15		
		铜接线端子		个	2.03	3.6000		7.31		
	机械									
项目编码	030413002017	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	448.16	0	145.06	46.351	44.816	0	14.506
小计								46.351	44.816	0	14.506
清单项目综合单价									105.67300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.430743	1.3889		7.54		
		技工人工费		元	23.798214	1.3634		32.45		
		高级技工人工费		元	4.601986	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费		元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉		10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管		10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械									
项目编码	030413002018	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	571.67	0	151.24	46.351	57.167	0	15.124
小计								46.351	57.167	0	15.124
清单项目综合单价									118.64200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.43074	1.3889		7.54		
		技工人工费		元	23.79822	1.3634		32.45		
		高级技工人工费		元	4.60198	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费		元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉		10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管		10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械									
项目编码	030413002019	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05
小计								46.351	35.686	0	14.05
清单项目综合单价									96.08700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.43074	1.3889		7.54		
		技工人工费		元	23.79822	1.3634		32.45		
		高级技工人工费		元	4.60198	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费		元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉		10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管		10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械									
项目编码	030413002020	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	573.92	0	151.35	46.351	57.392	0	15.135
小计								46.351	57.392	0	15.135
清单项目综合单价									118.87800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.43074	1.3889		7.54		
		技工人工费		元	23.798221	1.3634		32.45		
		高级技工人工费		元	4.601979	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费		元	0.7929	1.0000		0.79		
		木螺钉		10个	0.204	0.1950		0.04		
		塑料膨胀管		10个	0.204	0.3500		0.07		
	机械									
项目编码	030413002021	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	289.59	0	137.13	46.351	28.959	0	13.713
小计								46.351	28.959	0	13.713
清单项目综合单价									89.02300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.430741	1.3889		7.54		
		技工人工费		元	23.798219	1.3634		32.45		
		高级技工人工费		元	4.601981	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费		元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉		10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管		10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械									
项目编码	030413002022	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	448.16	0	145.06	46.351	44.816	0	14.506
小计								46.351	44.816	0	14.506
清单项目综合单价									105.67300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.43074	1.3889		7.54		
		技工人工费		元	23.798219	1.3634		32.45		
		高级技工人工费		元	4.601981	1.3824		6.36		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉		10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管		10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械								
项目编码	030413002023	项目名称	装饰灯			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	396.49	0	142.48	46.351	39.649	0	14.248
小计								46.351	39.649	0	14.248
清单项目综合单价								100.24800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.43074	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.79822	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.60198	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							
项目编码	030413002024	项目名称	装饰灯			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05
小计								46.351	35.686	0	14.05
清单项目综合单价								96.08700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.430742	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798221	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.601979	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							
项目编码	030412006016	项目名称	接线盒			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							
项目编码	030412004061	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2≤S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	469.2	0	57.88	1.3009	4.692	0	0.5788
小计								1.3009	4.692	0	0.5788
清单项目综合单价								6.57170000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.152673	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.667527	1.3634	0.91		
		高级技工人工费	元	0.12933	1.3824	0.18		
	材料	汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08		
		塑料胶布带	卷	0.0105	7.6100	0.08		
	机械							
项目编码	030412001071	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752
清单项目综合单价								18.98320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05624	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	4.627996	1.3634	6.31		
		高级技工人工费	元	0.894837	1.3824	1.24		
	材料	其他材料费	元	0.00947	1.0000	0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0024	12.5800	0.03		
		醇酸防锈漆	kg	0.0094	15.1062	0.14		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.2000	0.19		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.6700	0.44		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
项目编码	030410002008	项目名称	接地母线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	59.5	4.26	81.21	29.451	5.95	0.426	8.121
小计								29.451	5.95	0.426	8.121
清单项目综合单价								43.94800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.26034	1.3889	12.86		
		技工人工费	元	4.85729	1.3634	6.62		
		高级技工人工费	元	7.20981	1.3824	9.97		
		电焊条	kg	0.03	8.4100	0.25		
		其他材料费	元	0.0186	1.0000	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	调和漆		kg	0.02	13.7200	0.27		
		膨胀螺栓		10套	0.095	3.1600	0.3		
	机械	交流电焊机		台班	0.001	154.3600	0.15		
		砂轮切割机		台班	0.01	27.2300	0.27		

项目编码	030410002009	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-11	户外接地母线敷设	10m	0.1	504.08	30.33	6.17	135.35	50.408	3.033	0.617	13.535
小计								50.408	3.033	0.617	13.535
清单项目综合单价											67.59300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.85914	1.3889	12.3		
		技工人工费	元	20.33631	1.3634	27.73		
		高级技工人工费	元	7.50641	1.3824	10.38		
	材料	电焊条	kg	0.02	8.4100	0.17		
		其他材料费	元	0.0009	1.0000	0		
		沥青清漆	kg	0.001	9.9300	0.01		
	机械	交流电焊机	台班	0.004	154.3600	0.62		

项目编码	030410007008	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	221.72	0	15.16	15.41	221.72	0	15.16
小计								15.41	221.72	0	15.16
清单项目综合单价											252.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18		
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
	机械							

项目编码	030410007009	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	172.76	0	12.72	15.41	172.76	0	12.72
小计								15.41	172.76	0	12.72
清单项目综合单价											200.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18		
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
	机械							

项目编码	030410001003	项目名称	接地极	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-1	钢管接地极制作安装 普通土	根	1	59.82	56.75	18.71	20	59.82	56.75	18.71	20
小计								59.82	56.75	18.71	20
清单项目综合单价											155.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.5113	1.3889	14.6		
		技工人工费	元	24.1316	1.3634	32.9		
		高级技工人工费	元	8.9125	1.3824	12.32		
	材料	电焊条	kg	0.08	8.4100	0.67		
		其他材料费	元	0.912	1.0000	0.91		
		沥青清漆	kg	0.02	9.9300	0.2		
		镀锌钢管	m	2.6	20.7490	53.95		
		镀锌扁钢	kg	0.26	3.9200	1.02		
	机械	交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		
		砂轮切割机	台班	0.12	27.2300	3.27		

项目编码	030410003003	项目名称	引下线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-61	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	106.02	3.1	24.7	29.98	10.602	0.31	2.47	2.998
小计								10.602	0.31	2.47	2.998
清单项目综合单价											16.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	5.64053	1.3634	7.69		
		高级技工人工费	元	0.84877	1.3824	1.17		
	材料	其他材料费	元	0.0133	1.0000	0.01		
		电焊条	kg	0.03	9.9100	0.3		
	机械	交流电焊机	台班	0.016	154.3600	2.47		

项目编码	030410004003	项目名称	均压环	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-65	避雷网安装均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	76.34	5.14	24.7	22.22	7.634	0.514	2.47	2.222
小计								7.634	0.514	2.47	2.222
清单项目综合单价											12.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.90087	1.3889	1.25		
		技工人工费	元	4.05856	1.3634	5.53		
		高级技工人工费	元	0.61516	1.3824	0.85		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		钢筋	kg	0.04	3.2106	0.13		
		电焊条	kg	0.03	9.9100	0.3		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机			台班	0.016	154.3600	2.47		
项目编码	030410005005	项目名称	接闪带			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-63	避雷网安装 沿女儿墙明设	10m	0.1	149.44	49.51	20.07	43.46	14.944	4.951	2.007	4.346
小计								14.944	4.951	2.007	4.346
清单项目综合单价											26.24800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.7638	1.3889	2.45		
		技工人工费				元	7.95929	1.3634	10.85		
		高级技工人工费				元	1.18784	1.3824	1.64		
	材料	其他材料费				元	0.0124	1.0000	0.01		
		醇酸防锈漆				kg	0.014	15.1062	0.21		
		清油				kg	0.003	9.9600	0.03		
		电焊条				kg	0.025	9.9100	0.25		
		砂				m3	0.0002	173.7864	0.03		
		普通水泥				kg	0.078	0.3050	0.02		
		镀锌圆钢				m	1.015	3.7800	3.84		
	机械	交流电焊机				台班	0.013	154.3600	2.01		
项目编码	030410005006	项目名称	接闪带			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-66	避雷网安装均压环敷设暗敷扁钢	10m	0.1	42.41	54.07	12.35	14.81	4.241	5.407	1.235	1.481
小计								4.241	5.407	1.235	1.481
清单项目综合单价											12.36400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.50113	1.3889	0.7		
		技工人工费				元	2.2568	1.3634	3.08		
		高级技工人工费				元	0.33834	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费				元	0.0248	1.0000	0.02		
		电焊条				kg	0.032	9.9100	0.32		
	机械	交流电焊机				台班	0.008	154.3600	1.23		
项目编码	030410006003	项目名称	接闪杆			计量单位		根			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-54	避雷小短针制作	根	1	15.53	4.68	0	4.34	15.53	4.68	0	4.34
030209-55	避雷小短针在避雷网上安装	根	1	12.59	2.13	4.41	3.75	12.59	2.13	4.41	3.75
小计								28.12	6.81	4.41	8.09
清单项目综合单价											47.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.9967	1.3889	6.94		
		技工人工费				元	11.4463	1.3634	15.61		
		高级技工人工费				元	4.0279	1.3824	5.57		
	材料	其他材料费				元	0.153	1.0000	0.15		
		焊锡丝				kg	0.04	40.0500	1.6		
		醇酸防锈漆				kg	0.006	15.1062	0.09		
		清油				kg	0.003	9.9600	0.03		
		低碳钢焊条(综合)				kg	0.138	4.3400	0.6		
		焊锡膏				kg	0.04	52.0300	2.08		
		铅油(厚漆)				kg	0.003	5.7200	0.02		
		钢锯条				条	0.1	0.5070	0.05		
		镀锌圆钢				kg	0.25	3.5400	0.89		
		热轧圆盘条				kg	0.389	3.3500	1.3		
	机械	交流弧焊机				台班	0.05	88.2300	4.41		
项目编码	030410007010	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-80	测试板安装	套	1	15.41	62.37	0	7.2	15.41	62.37	0	7.2
小计								15.41	62.37	0	7.2
清单项目综合单价											84.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费				元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费				元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000	0.89		
		棉纱				kg	0.05	6.0800	0.3		
		焊锡				kg	0.005	62.5100	0.31		
		焊锡膏				kg	0.01	52.0300	0.52		
		汽油				kg	0.02	8.9000	0.18		
		铜接线端子				个	1.02	2.8300	2.89		
		电线				m	0.75	3.9558	2.97		
		测试板				块	1.006	53.9823	54.31		
	机械										
项目编码	030416027003	项目名称	接地装置			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-122	独立接地装置 ≤6根接地极	组	1	467.34	13.99	0	124.36	467.34	13.99	0	124.36
小计								467.34	13.99	0	124.36
清单项目综合单价											605.69000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.9534	1.3889	98.55		
		技工人工费				元	204.9192	1.3634	279.39		
		高级技工人工费				元	64.6723	1.3824	89.4		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000	0.89		
		白布				m2	0.28	4.1850	1.17		
		电线				m	0.75	3.9558	2.97		
		丙酮清洗剂				kg	0.65	9.4900	6.17		
		清洗剂				瓶	0.65	4.2900	2.79		
	机械										
项目编码	031401001011	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1	10790.48	11008.47	0	3405.8	10790.48	11008.47	0	3405.8
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	79.72	81.33	0	25.16	79.72	81.33	0	25.16
小计								10870.2	11089.8	0	3430.96

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					25390.96000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B012	项目名称	高层建筑增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第二册 电气设备安装工程)	元	1	15358.27	0	18007.51	5350.95	15358.27	0	18007.51	5350.95
小计								15358.27	0	18007.51	5350.95

清单项目综合单价					38716.73000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：C栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：C栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：C栋-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：C栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	469858.04	
2	措施项目	30333.07	
2.1	安全文明施工费	10008.44	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	8129.01	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	1879.43	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	45017.2	
5	工程造价	545208.31	
合计		545208.31	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-智能化工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		C栋					469858.04	0
1-1		线槽					137125.34	0
1-1-1	030412002017	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	146.35	41.2	6029.62	0
1-1-2	030412002018	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	128.85	68.37	8809.47	0
1-1-3	030412002019	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	122.25	61.9	7567.28	0
1-1-4	030412002020	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	762.47	41.19	31406.14	0
1-1-5	030412002021	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	251.84	61.9	15588.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-智能化工程　　第 2 页，共 13 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030412002022	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	755.97	41.19	31138.4	0
1-1-7	031301005025	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1965.41	16.89	33195.77	0
1-1-8	030409011005	防火堵料(包)	1.名称:防火封堵 2.材质:防火材料 3.防火要求:满足设计要求 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	处	32	105.93	3389.76	0
1-2		光纤入户系统					35932.68	0
1-2-1	030502013004	光缆终端盒	1.名称:24芯分纤箱 2.包含:耦合器、成端、尾纤、热缩管、光缆测试、标签等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	599.52	599.52	0
1-2-2	030502013005	光缆终端盒	1.名称:48芯分纤箱 2.包含:耦合器、成端、尾纤、热缩管、光缆测试、标签等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	423.93	5087.16	0
1-2-3	030502005008	光缆	1.名称:24芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	8.32	1664	0
1-2-4	030502005009	光缆	1.名称:48芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1800	12.81	23058	0
1-2-5	030412001072	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	13.81	5524	0
1-3		综合布线系统					51268.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-智能化工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	030502008005	配线架	1.名称:RJ45配线架 2.规格:24口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	6	378.43	2270.58	0
1-3-2	030502015005	线管理器	1.名称:理线架 2.规格:1U，封闭滑槽式 3.包含:支架、理线板、盖板、绑扎等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	126.34	758.04	0
1-3-3	030502008006	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	8	219.84	1758.72	0
1-3-4	030502015006	线管理器	1.名称:理线架 2.规格:1U，封闭滑槽式 3.包含:支架、理线板、盖板、绑扎等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	126.34	1010.72	0
1-3-5	030501003003	控制设备	1.名称:标准机柜 2.规格:15U 3.安装方式:壁挂 4.包含:支架、接地等 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	8	846.49	6771.92	0
1-3-6	030502005010	光缆	1.名称:24芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	8.32	7488	0
1-3-7	030502005011	光缆	1.名称:12芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	7.21	6489	0
1-3-8	030502005012	光缆	1.名称:4芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	6.7	6030	0
1-3-9	030502003013	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2500	4.62	11550	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-智能化工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	030412001073	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	500	13.81	6905	0
1-3-11	030412001083	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	15	15.76	236.4	0
1-4		信息发布系统					63496.62	0
1-4-1	030502010003	信息、网络插座	1.名称:多媒体终端盒 2.规格:支持最高分辨率1280*720，720P的高清(HD)播放，支持HDTV中的1080P的节目播放 ；Windows 7或Windows 8.1操作系统;工业处理器：1.80GHZ 双核；工业缓存：DDR3 1066 2GB；数据存储：32G固态硬盘；显卡：Intel Graphics HD；网络接口：1000M*1 输出接口：RS232，HDMI*1,VGA 3.包含:接线等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	166.63	1999.56	0
1-4-2	030505016003	显示设备	1.名称:32寸LCD液晶显示器 2.规格:用于播出医院的文化宣传信息、公告与通知、宣教视频等内容。32寸LED液晶信息显示一体机，CPU≥四核1.4G,内存DDR3≥2G，存储≥8GB，分辨率≥1920*1080。应至少包含以下接口：USB3.0 接口 COM 口，HDMI 接口， RJ45 网口，电源插口；支持一键复位； 3.包含:接线、支架安装、调试等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	3102.55	37230.6	0
1-4-3	030502003014	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2212	4.62	10219.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-智能化工程　　第 5 页，共 13 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	030412001074	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	414	13.81	5717.34	0
1-4-5	030412001075	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	414	20.12	8329.68	0
1-5		视频安防监控系统					107343.32	0
1-5-1	030506010009	监控摄像设备	1.名称:室内枪式摄像机 2.规格:机壳：吸顶或壁挂安装，IP65，防爆；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清3.3~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥20米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W，POE供电 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	23	670.71	15426.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-智能化工程　　第 6 页，共 13 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2	030506010010	监控摄像设备	1.名称:半球网络高清摄像机 2.规格:机壳：吸顶或壁挂安装，IP65，防爆；摄像机：1/3″CMOS，星光级，一体化镜头，高清2.8~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥15米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素 PAL制式，移动视频监控；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W，POE供电 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	24	656.1	15746.4	0
1-5-3	030506010011	监控摄像设备	1.名称:室外枪式摄像机（红外） 2.规格:机壳：立杆安装，IP66，防爆；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清3.3~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥20米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：24VDC，≤10W 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	13	756.1	9829.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-智能化工程　　第 7 页，共 13 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-4	030506010012	监控摄像设备	1.名称:电梯轿厢半球摄像机 2.规格:机壳：吸顶安装，飞碟型，IP65，防爆 ≥400万像素；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清180° 鱼眼镜头 自动光圈，自动平衡 0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；性能：信噪比≥48dB，PAL制式；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	802.12	2406.36	0
1-5-5	030412006017	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	63	13.95	878.85	0
1-5-6	030502003015	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	5751	4.62	26569.62	0
1-5-7	030412004062	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-2x1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1298	8.03	10422.94	0
1-5-8	030412001076	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1452	13.81	20052.12	0
1-5-9	030412001077	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	350	16.5	5775	0
1-5-10	030412001084	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	15	15.76	236.4	0
1-6		出入口控制系统					37337.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-智能化工程　　

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-1	030506007005	出入口控制设备	1.名称:四门门禁控制器 2.规格:主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算。 发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。输入： 4组标准门磁状态输入， 4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入。输出：4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；4组常开报警继电器输出。电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W；标准读卡：4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮：Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失。保护：自带电池，断电保护48小时；通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯。扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口。支持DC24V消防信号。 3.包含:本体安装、接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	1167.87	3503.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-智能化工程　　第 9 页，共 13 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-2	030506007006	出入口控制设备	1.名称:双门门禁控制器 2.规格:主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算。 发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。输入： 1组标准门磁状态输入， 1组出门请示按钮输入，1组标准防撬状态输入。输出：2组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；2组常开报警继电器输出。电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W；标准读卡：2组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮：Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失。保护：自带电池，断电保护48小时；通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯，扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口。支持DC24V消防信号。 3.包含:本体安装、接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	870.52	870.52	0
1-6-3	030506008005	出入口执行机构设备	1.名称:双门磁力锁 2.规格:外露型，12V电源，带门磁，抗拉力≥500磅 3.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	11	1167.75	12845.25	0
1-6-4	030506006003	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:通讯方式：Wiegand通讯，工作电压：DC12V，200mA，读卡频率：13.56MHz，读卡距离：0-5CM，认证方式：刷卡、密码，提示：带呼吸灯显示效果，安装方式:86盒安装，电源：控制器取电 3.安装方式:壁装 4.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	10	545.01	5450.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-智能化工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-5	030506008006	出入口执行机构设备	1.名称:出门按钮 2.规格:使用寿命：50万次，塑料面板；白色，最大耐电流1.25A，翘板按键式，自复位。 3.安装方式:壁装 4.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	10	63.34	633.4	0
1-6-6	030412006018	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	24	13.95	334.8	0
1-6-7	030502003016	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	431	4.62	1991.22	0
1-6-8	030412004063	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-6x0.75 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	176	9.47	1666.72	0
1-6-9	030412004064	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-4x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	187	7.19	1344.53	0
1-6-10	030412004065	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-2x0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	173	3.98	688.54	0
1-6-11	030412001078	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	325	13.81	4488.25	0
1-6-12	030412001079	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	175	20.12	3521	0
1-7		电梯五方对讲系统					17195.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-智能化工程　　第 11 页，共 13 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-1	030412004066	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-6x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	541	12	6492	0
1-7-2	030412001080	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	532	20.12	10703.84	0
1-8		建筑设备监控系统					11437.72	0
1-8-1	030503002003	控制器	1.名称:DDC控制箱 2.规格:箱体：IP54，电磁屏蔽，哑光喷塑光洁 现场数字控制器：IP控制器，BTL B-BC 认证 32位CPU，内存≥128M（SDRAM），固态存储≥512M（Flash） 具备下级RS232/485接口，具有板载物理IO点 支持上级RJ45以太网通信，支持双网口提供足够的模拟信号I/O端口 提供足够的数字信号I/O端口 预置可用的动力驱动输出接口 内置编程器、操作面板，可现场调制操作 具备数据分析、处理、趋势记录等功能 具备现场、远程声光报警功能 内置WDG看门狗电路 内置信号处理、逻辑、PID模块 支持带电插拔 上位机脱机时，能够保持独立运行 内置后备电池，2h工作，5年RAM信号保持 内置实时操作系信号隔离；在强弱电接口之间配置隔离继电器 电源模块：AC220V，设备原厂配套 3.包含:接地、测试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8287.86	8287.86	0
1-8-2	030502003017	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	55	4.62	254.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　C栋-智能化工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-3	030412004067	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYYP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	224	4.29	960.96	0
1-8-4	030412004068	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYY-3*2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	13.85	484.75	0
1-8-5	030412001081	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	105	13.81	1450.05	0
1-9		建筑能效监管系统					8720.20	0
1-9-1	030503010005	采集系统	1.名称:数据采集器 2.规格:箱体：IP53，挂墙式安装 硬件及软件参数要求：高性能ARM926EJ-S内核，主频：456MHz 256MB NAND FLASH、128M DDR RAM 数据存储时间≤30天 上行通讯：1路RJ45通信端口，TCP/IP下协议 下行通讯：4路RS485、1路M-BUS通信端口 下行可集成DL/T645标准协议电表 及CJ/T188标准协议水表和热量表 可带载末端数量为≧96个 可输出36W的DC12V和300W的DC24V电源 内置嵌入式Linux版的仪表巡检服务软件 可灵活设置抄表周期带状态显示，可显示采集、通讯、报警、网络错误等各种工作状态 支持远程校时功能 符合国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗 监测系统技术导则要求 电源模块：AC220V，设备原厂配套 3.包含:接线、调试、电源模块等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	3302.23	3302.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：C栋-智能化工程　　第 13 页，共 13 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9-2	030503010006	采集系统	1.名称:直读电表 2.包含:接线、接地等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1042.63	1042.63	0
1-9-3	030502003018	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	4.62	92.4	0
1-9-4	030412004069	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	4.35	261	0
1-9-5	030412004070	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	105	4.29	450.45	0
1-9-6	030412004071	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-3*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	121	6.69	809.49	0
1-9-7	030412001082	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	13.81	2762	0
合计							469858.04	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　C栋-智能化工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					30333.07
1-1	1	安全文明施工费		项		100	10008.44
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	8129.01
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	1879.43
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001012	脚手架		项	1	8081.14	8081.14
1-2	03B013	高层建筑增加费		项	1	12243.49	12243.49
合计							30333.07

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：C栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：C栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：C栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：C栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	45017.2
合计					45017.2

总承包服务费计价表

工程名称：C栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： C栋-智能化工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030412002017	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价　41.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002018	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	378.84	2.85	78.34	22.37	37.884	0.285	7.834
小计								22.37	37.884	0.285	7.834

清单项目综合单价　68.37300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002019	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002020	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价　41.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002021	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002022	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价　41.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	031301005025	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661

清单项目综合单价　16.90620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366402	1.3889	1.9		
		技工人工费	元	3.948005	1.3634	5.38		
		高级技工人工费	元	1.246943	1.3824	1.72		
		其他材料费	元	0.00973	1.0000	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0309	7.8500	0.24		
		醇酸防锈漆	kg	0.0177	15.1062	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	材料	调和漆	kg	0.014	13.7200	0.19		
		电焊条	kg	0.014	8.4100	0.12		
		铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0044	12.5800	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	台式砂轮机	台班	0.003	13.1000	0.04		
		交流电焊机	台班	0.00625	154.3600	0.96		

项目编码	030409011005	项目名称	防火堵料(包)	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	3	23.14	5.76	0	6.41	69.42	17.28	0	19.23
小计								69.42	17.28	0	19.23
清单项目综合单价								105.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.3681	1.3889	8.84		
		技工人工费	元	1.8585	1.3634	2.53		
		高级技工人工费	元	41.9847	1.3824	58.04		
	材料	其他材料费	元	7.965	1.0000	7.97		
		棉纱	kg	0.09	6.0800	0.55		
		防爆胶泥	kg	3.12	2.8100	8.77		
	机械							

项目编码	030502013004	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-75	安装测试光缆终端盒 芯数12芯<N≤24芯	个	1	137.27	402.66	2.92	56.67	137.27	402.66	2.92	56.67
小计								137.27	402.66	2.92	56.67
清单项目综合单价								599.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.7462	1.3889	27.43		
		技工人工费	元	80.5664	1.3634	109.84		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.92	1.0000	2.92		

项目编码	030502013005	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-76	安装测试光缆终端盒 芯数24芯<N≤48芯	个	1	217.23	138.05	3.98	64.67	217.23	138.05	3.98	64.67
小计								217.23	138.05	3.98	64.67
清单项目综合单价								423.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.1109	1.3889	43.21		
		技工人工费	元	127.6348	1.3634	174.02		
	材料	其他材料费	元	5.31	1.0000	5.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.982	1.0000	3.98		

项目编码	030502005008	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	378.02	3.73	109.23	3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
小计								3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
清单项目综合单价								8.31290000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502005009	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-65	管、线、槽内穿放光缆 线芯数36芯<N≤72芯	100m	0.01	510.46	599.09	6.66	165.5	5.1046	5.9909	0.0666	1.655
小计								5.1046	5.9909	0.0666	1.655
清单项目综合单价								12.81710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.202203	1.3889	3.06		
		技工人工费	元	1.500627	1.3634	2.05		
	材料	其他材料费	元	0.04425	1.0000	0.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.06664	1.0000	0.07		

项目编码	030412001072	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030502008005	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N≤24口	架	1	31.19	338.94	0	8.3	31.19	338.94	0	8.3
小计								31.19	338.94	0	8.3
清单项目综合单价								378.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.4597	1.3889	31.19		

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000	0.89		
	机械									

项目编码	030502015005	项目名称	线管理器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器(线管理器)安装 高度H=1U	台	1	21.42	99.21	0	5.71	21.42	99.21	0	5.71
小计								21.42	99.21	0	5.71
清单项目综合单价								126.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.4205	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502008006	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N≤12口	架	1	47.14	160.18	0	12.52	47.14	160.18	0	12.52
小计								47.14	160.18	0	12.52
清单项目综合单价								219.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.762	1.3889	9.39		
		技工人工费	元	27.6864	1.3634	37.75		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502015006	项目名称	线管理器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器(线管理器)安装 高度H=1U	台	1	21.42	99.21	0	5.71	21.42	99.21	0	5.71
小计								21.42	99.21	0	5.71
清单项目综合单价								126.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.4205	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030501003003	项目名称	控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.3	577.88	0	56.31	212.3	577.88	0	56.31
小计								212.3	577.88	0	56.31
清单项目综合单价								846.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	152.8558	1.3889	212.3		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030502005010	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	378.02	3.73	109.23	3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
小计								3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
清单项目综合单价								8.31290000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502005011	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	273.46	3.73	104	3.4031	2.7346	0.0373	1.04
小计								3.4031	2.7346	0.0373	1.04
清单项目综合单价								7.21500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502005012	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	223.81	3.73	101.51	3.4031	2.2381	0.0373	1.0151
小计								3.4031	2.2381	0.0373	1.0151
清单项目综合单价								6.69360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502003013	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价								4.61790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.501143	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412001073	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001083	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125
清单项目综合单价								15.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.788533	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	3.454533	1.3634	4.71		
		高级技工人工费	元	0.667893	1.3824	0.92		
	材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000	0.12		
		金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040	0.13		
		管卡子	个	1.236	0.0880	0.11		
		锁紧螺母	个	1.236	0.3100	0.38		
		镀锌管接头	个	0.618	0.7300	0.45		
	机械							

项目编码	030502010003	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-30	多媒体信息插座安装	个	1	85.08	58.99	0	22.56	85.08	58.99	0	22.56
小计								85.08	58.99	0	22.56
清单项目综合单价								166.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.7933	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	24.9207	1.3634	33.98		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030505016003	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-24	大屏幕投影屏50″	套	1	395.81	2601.78	0	104.96	395.81	2601.78	0	104.96
小计								395.81	2601.78	0	104.96
清单项目综合单价								3102.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.2214	1.3889	118.36		
		技工人工费	元	203.4958	1.3634	277.45		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械							

项目编码	030502003014	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价								4.61790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501143	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412001074	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001075	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354
清单项目综合单价								20.12000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.076154	1.3889		1.49			
		技工人工费		元	4.715687	1.3634		6.43			
		高级技工人工费		元	0.911827	1.3824		1.26			
	材料	其他材料费		元	0.03805	1.0000		0.04			
		镀锌铁丝		kg	0.004	4.8900		0.02			
		套接紧定式直接头		个	0.2502	2.2124		0.55			
		螺纹接头		个	0.1502	0.9650		0.14			
	机械										
项目编码	030506010009	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	428.77	3.1	50.26	188.58	428.77	3.1	50.26
小计								188.58	428.77	3.1	50.26
清单项目综合单价								670.71000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.0552	1.3889		37.58			
		技工人工费		元	110.753	1.3634		151			
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000		2.66			
	机械	仪器仪表使用费		元	3.097	1.0000		3.1			
项目编码	030506010010	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	414.16	3.1	50.26	188.58	414.16	3.1	50.26
小计								188.58	414.16	3.1	50.26
清单项目综合单价								656.10000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.0552	1.3889		37.58			
		技工人工费		元	110.753	1.3634		151			
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000		2.66			
	机械	仪器仪表使用费		元	3.097	1.0000		3.1			
项目编码	030506010011	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	514.16	3.1	50.26	188.58	514.16	3.1	50.26
小计								188.58	514.16	3.1	50.26
清单项目综合单价								756.10000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.0552	1.3889		37.58			
		技工人工费		元	110.753	1.3634		151			
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000		2.66			
	机械	仪器仪表使用费		元	3.097	1.0000		3.1			
项目编码	030506010012	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	560.18	3.1	50.26	188.58	560.18	3.1	50.26
小计								188.58	560.18	3.1	50.26
清单项目综合单价								802.12000000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.0552	1.3889		37.58			
		技工人工费		元	110.753	1.3634		151			
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000		2.66			
	机械	仪器仪表使用费		元	3.097	1.0000		3.1			
项目编码	030412006017	项目名称	接线盒			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.25173	1.3889		1.74			
		技工人工费		元	2.82027	1.3634		3.85			
		高级技工人工费		元	0.6364	1.3824		0.88			
	材料	其他材料费		元	0.0646	1.0000		0.06			
		塑料护口(钢管用)		个	2.225	1.2000		2.67			
		接线盒		个	1.02	2.0400		2.08			
		锁紧螺母		个	2.225	0.3100		0.69			
	机械										
项目编码	030502003015	项目名称	双绞线缆			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价								4.61790000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.733168	1.3889		1.02			
		技工人工费		元	0.501143	1.3634		0.68			
	材料	其他材料费		元	0.00885	1.0000		0.01			
	机械	仪器仪表使用费		元	0.02832	1.0000		0.03			
项目编码	030412004062	项目名称	配线			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2≤S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	608.3	0	64.84	1.3009	6.083	0	0.6484
小计								1.3009	6.083	0	0.6484
清单项目综合单价								8.03230000			

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.152673	1.3889		0.21			
		技工人工费		元	0.667527	1.3634		0.91			
		高级技工人工费		元	0.12933	1.3824		0.18			
	材料	其他材料费		元	0.00442	1.0000		0			
		汽油		kg	0.0055	8.8500		0.05			

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡		kg	0.0012	62.5100	0.08		
		焊锡膏		kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带		卷	0.0105	7.6100	0.08		
	机械								
项目编码	030412001076	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001077	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn≤25mm	100m	0.01	1057.29	297.57	0	294.66	10.5729	2.9757	0	2.9466
小计								10.5729	2.9757	0	2.9466
清单项目综合单价											16.49520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.238748	1.3889	1.72		
		技工人工费	元	5.428571	1.3634	7.4		
		高级技工人工费	元	1.049725	1.3824	1.45		
	材料	其他材料费	元	0.03938	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	15.6800	0.02		
		塑料管接头	个	0.2575	0.8230	0.21		
		刚性阻燃管	m	1.1	2.4400	2.68		
	机械							

项目编码	030412001084	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125
清单项目综合单价											15.75200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.788533	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	3.454533	1.3634	4.71		
		高级技工人工费	元	0.667893	1.3824	0.92		
	材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000	0.12		
		金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040	0.13		
		管卡子	个	1.236	0.0880	0.11		
		锁紧螺母	个	1.236	0.3100	0.38		
		镀锌管接头	个	0.618	0.7300	0.45		
	机械							

项目编码	030506007005	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.55	1100.01	0	14.31	53.55	1100.01	0	14.31
小计								53.55	1100.01	0	14.31
清单项目综合单价											1167.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.5717	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	31.5584	1.3634	43.03		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030506007006	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.55	802.66	0	14.31	53.55	802.66	0	14.31
小计								53.55	802.66	0	14.31
清单项目综合单价											870.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.5717	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	31.5584	1.3634	43.03		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030506008005	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁	台	1	207.42	905.31	0	55.02	207.42	905.31	0	55.02
小计								207.42	905.31	0	55.02
清单项目综合单价											1167.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.7615	1.3889	41.34		
		技工人工费	元	121.8158	1.3634	166.08		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030506006003	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	80.34	443.37	0	21.3	80.34	443.37	0	21.3
小计								80.34	443.37	0	21.3
清单项目综合单价											545.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	11.6347	1.3889	16.16		
		技工人工费		元	47.0757	1.3634	64.18		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000	0.89		
	机械								

项目编码	030506008006	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	14.02	0.11	10.86	38.35	14.02	0.11	10.86
小计								38.35	14.02	0.11	10.86
清单项目综合单价								63.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030412006018	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.251729	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.820271	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030502003016	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价								4.61790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501143	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412004063	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-195	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S≤0.75mm2	100m单线	0.01	191.42	671.95	0	84.26	1.9142	6.7195	0	0.8426
小计								1.9142	6.7195	0	0.8426
清单项目综合单价								9.47630000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.224013	1.3889	0.31		
		技工人工费	元	0.9823	1.3634	1.34		
		高级技工人工费	元	0.190846	1.3824	0.26		
	材料	其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0064	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0014	62.5100	0.09		
		焊锡膏	kg	0.0003	52.0300	0.02		
		塑料胶布带	卷	0.017	7.6100	0.13		
	机械							

项目编码	030412004064	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	151.87	501.65	0	65.27	1.5187	5.0165	0	0.6527
小计								1.5187	5.0165	0	0.6527
清单项目综合单价								7.18790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.177693	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.78022	1.3634	1.06		
		高级技工人工费	元	0.150568	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00619	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0013	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0002	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.015	7.6100	0.11		
	机械							

项目编码	030412004065	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-185	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S≤0.75mm2	100m单线	0.01	115.33	240.01	0	42.52	1.1533	2.4001	0	0.4252
小计								1.1533	2.4001	0	0.4252
清单项目综合单价								3.97860000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00265	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0048	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.001	62.5100	0.06		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.0075	7.6100	0.06		
	机械							

项目编码	030412001078	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001079	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354
清单项目综合单价											20.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.715687	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030412004066	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积 0.75mm2≤S≤1.0mm2	100m单线	0.01	194.6	907.71	0	96.88	1.946	9.0771	0	0.9688
小计								1.946	9.0771	0	0.9688
清单项目综合单价											11.99190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.227734	1.3889	0.32		
		技工人工费	元	0.999557	1.3634	1.36		
		高级技工人工费	元	0.193043	1.3824	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.0073	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0016	62.5100	0.1		
		焊锡膏	kg	0.0004	52.0300	0.02		
		塑料胶布带	卷	0.02	7.6100	0.15		
	机械							

项目编码	030412001080	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354
清单项目综合单价											20.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.715687	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030503002003	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr≤24点	台	1	689.59	7407.52	7.7	183.05	689.59	7407.52	7.7	183.05
小计								689.59	7407.52	7.7	183.05
清单项目综合单价											8287.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	197.4907	1.3889	274.29		
		技工人工费	元	101.0547	1.3634	137.78		
		高级技工人工费	元	200.7543	1.3824	277.52		
	材料	其他材料费	元	0.442	1.0000	0.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	7.699	1.0000	7.7		

项目编码	030502003017	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价											4.61790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.733167	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501144	1.3634	0.68		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.008851	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412004067	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627

清单项目综合单价 4.29850000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.648573	1.3634	0.88		
		高级技工人工费	元	0.125156	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.00336	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.009	7.6100	0.07		
	机械							

项目编码	030412004068	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	155.71	1131.42	0	97.78	1.5571	11.3142	0	0.9778
小计								1.5571	11.3142	0	0.9778

清单项目综合单价 13.84910000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.182726	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.798954	1.3634	1.09		
		高级技工人工费	元	0.154814	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00752	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0014	62.5100	0.09		
		焊锡膏	kg	0.0003	52.0300	0.02		
		塑料胶布带	卷	0.0158	7.6100	0.12		
	机械							

项目编码	030412001081	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

清单项目综合单价 13.81370000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030503010005	项目名称	采集系统	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-7	集中式远程总线抄表采集器 安装、调试	个	1	97.94	3174.33	2.66	27.3	97.94	3174.33	2.66	27.3
小计								97.94	3174.33	2.66	27.3

清单项目综合单价 3302.23000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.245	1.3889	68.4		
		技工人工费	元	10.7973	1.3634	14.72		
		高级技工人工费	元	10.7213	1.3824	14.82		
	材料	其他材料费	元	23.894	1.0000	23.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.655	1.0000	2.66		

项目编码	030503010006	项目名称	采集系统	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-144	单相智能电表 安装	台	1	80.71	934.21	5.7	22.01	80.71	934.21	5.7	22.01
小计								80.71	934.21	5.7	22.01

清单项目综合单价 1042.63000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.5047	1.3889	13.2		
		技工人工费	元	31.02	1.3634	42.29		
		高级技工人工费	元	18.2424	1.3824	25.22		
	材料	其他材料费	元	2.478	1.0000	2.48		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	3.8500	0.39		
		铅标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.1	7.8500	0.79		
		塑料带	kg	0.01	10.5600	0.11		
	机械	载货汽车	台班	0.01	569.6500	5.7		

项目编码	030502003018	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数 N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683

清单项目综合单价 4.61790000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.73317	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501145	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412004069	项目名称	配线	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S≤2.5mm2	100m单线	0.01	115.33	275.06	0	44.27	1.1533	2.7506	0	0.4427
小计								1.1533	2.7506	0	0.4427
清单项目综合单价								4.34660000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00531	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.007	2.2800	0.02		
		电线	m	1.05	2.4867	2.61		
	机械							

项目编码	030412004070	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627
清单项目综合单价								4.29850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.648573	1.3634	0.88		
		高级技工人工费	元	0.125156	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.00336	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.009	7.6100	0.07		
	机械							

项目编码	030412004071	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	150.32	456.29	0	62.6	1.5032	4.5629	0	0.626
小计								1.5032	4.5629	0	0.626
清单项目综合单价								6.69210000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17638	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.772402	1.3634	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148371	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0013	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0002	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.0135	7.6100	0.1		
	机械							

项目编码	030412001082	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	031401001012	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1	2084.92	2127.04	0	658.07	2084.92	2127.04	0	658.07
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	43.98	44.87	0	13.88	43.98	44.87	0	13.88
031106-40	脚手架搭拆费(第四册 建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	1319.57	1346.23	0	416.5	1319.57	1346.23	0	416.5
031106-43	脚手架搭拆费(第七册 消防工程)	元	1	9.75	13.1	0	3.23	9.75	13.1	0	3.23
小计								3458.22	3531.24	0	1091.68
清单项目综合单价								8081.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B013	项目名称	高层建筑增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第二册 电气设备安装工程)	元	1	2967.5	0	3479.39	1033.91	2967.5	0	3479.39	1033.91
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第四册 建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	1878.16	0	2202.14	654.37	1878.16	0	2202.14	654.37
031106-2	高层建筑增加费12层数以内(第七册 消防工程)	元	1	11.12	0	13.04	3.88	11.12	0	13.04	3.88
小计								4856.78	0	5694.57	1692.16
清单项目综合单价								12243.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：C栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：C栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：C栋-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	11743306.4	
2	措施项目	4905893.67	
2.1	安全文明施工费	505234.21	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	425952.02	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	27158.94	
2.4	产业工人职业训练专项经费	52123.25	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1498428.01	
5	工程造价	18147628.08	
合计		18147628.08	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 1 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					1561423.04	0
1-1	010402001010	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6m以内 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	1250	716.13	895162.5	0
1-2	010402001011	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6-4.8m以内 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	400	801.08	320432	0
1-3	010402001012	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度4.8m以上 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	316	886.03	279985.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-建筑装饰工程　　第 2 页，共 63 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010402001013	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：100厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6m以内 4.墙体厚度：100mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	20	716.13	14322.6	0
1-5	010402001014	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：100厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6-4.8m以内 4.墙体厚度：100mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	10	801.08	8010.8	0
1-6	010402001015	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：100厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度4.8m以上 4.墙体厚度：100mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	42	886.03	37213.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 3 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	011201B001004	墙体挂网	1.基层类型:不同接触面墙体挂网 2.凡不同墙体粉刷前在交接处加铺钉一层Ø1镀锌钢丝网，网在交接缝处居中，两侧各150。九层以上外墙满挂Ø1钢丝网，网眼12x12,钢钉双向中距300。钢丝网应防雷接地，九层以下宜满贴纤维网格布。 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	440	14.31	6296.4	0
2		混凝土及钢筋混凝土工程					5895038.82	0
2-1		混凝土工程					1599791.00	0
2-1-1	010502006015	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C60 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	140	642.01	89881.4	0
2-1-2	010502011004	钢筋混凝土梁	1.构件名称:钢筋混凝土梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形梁、异形梁、弧形梁、斜梁等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	80	527.35	42188	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-建筑装饰工程　　第 4 页，共 63 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	010502013005	钢筋混凝土有梁板	1.构件名称:钢筋混凝土有梁板 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	2380	527.35	1255093	0
2-1-4	010502020004	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形、弧形楼梯综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	54	653.01	35262.54	0
2-1-5	010502021004	构造柱	1.构件名称:钢筋混凝土构造柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	127	767.24	97439.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 5 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	010502022004	圈梁	1.构件名称:钢筋混凝土圈梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	35	760.77	26626.95	0
2-1-7	010502023004	过梁	1.构件名称:钢筋混凝土过梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	6	760.77	4564.62	0
2-1-8	010502025004	零星现浇构件	1.构件名称:设备门口混凝土门槛、其他混凝土零星构件 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C20 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	1.2	791.01	949.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 6 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	010502033003	后浇带	1.构件名称:梁、板后浇带 2.材料品种、强度要求、配比:C35 补偿收缩商品混凝土，抗渗 P8 3.包含密目铝丝网构造做法 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	73	654.6	47785.8	0
2-2		钢筋工程					4295247.82	0
2-2-1	010506001238	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	5.609	6573.38	36870.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 7 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	010506001239	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	5.609	6573.38	36870.09	0
2-2-3	010506001240	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	5.609	6578.2	36897.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 8 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	010506001241	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	19.197	6533.03	125414.58	0
2-2-5	010506001242	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	19.197	6564.77	126023.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 9 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	010506001243	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	77.943	6457.91	503348.88	0
2-2-7	010506001244	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	14.743	6280.68	92596.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 10 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-8	010506001245	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	14.743	5315.13	78360.96	0
2-2-9	010506001246	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	14.743	4935.21	72759.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 11 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	010506001247	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	14.743	5020.29	74014.14	0
2-2-11	010506001248	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	14.743	5030.92	74170.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 12 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-12	010506001249	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	14.743	5055.09	74527.19	0
2-2-13	010506001250	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	103.465	4964.09	513609.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 13 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-14	010506001251	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢φ32 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	45.022	4965.05	223536.48	0
2-2-15	010506001252	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	6573.38	18438.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 14 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-16	010506001253	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	6573.38	18438.33	0
2-2-17	010506001254	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	6578.2	18451.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 15 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-18	010506001255	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.599	6533.03	62710.55	0
2-2-19	010506001256	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.599	6564.77	63015.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 16 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-20	010506001257	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	23.852	5089.9	121404.29	0
2-2-21	010506001258	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	7519.81	55436.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 17 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-22	010506001259	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	6852.53	50516.85	0
2-2-23	010506001260	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5088.95	37515.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-建筑装饰工程　　第 18 页，共 63 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-24	010506001261	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5327.77	39276.32	0
2-2-25	010506001262	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5030.92	37087.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 19 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-26	010506001263	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5055.09	37266.12	0
2-2-27	010506001264	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	6573.38	18438.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 20 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-28	010506001265	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	6573.38	18438.33	0
2-2-29	010506001266	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	6578.2	18451.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 21 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-30	010506001267	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.599	6533.03	62710.55	0
2-2-31	010506001268	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.599	6564.77	63015.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 22 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-32	010506001269	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5089.9	37522.74	0
2-2-33	010506001270	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5041.55	37166.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 23 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-34	010506001271	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5315.13	39183.14	0
2-2-35	010506001272	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	4935.21	36382.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 24 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-36	010506001273	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5020.29	37009.58	0
2-2-37	010506001274	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5030.92	37087.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 25 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-38	010506001275	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.479	5823.78	49379.83	0
2-2-39	010506001276	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	45.022	4964.09	223493.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 26 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-40	010506001277	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	5672.68	15911.87	0
2-2-41	010506001278	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	5672.68	15911.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-建筑装饰工程　　第 27 页，共 63 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-42	010506001279	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	5677.42	15925.16	0
2-2-43	010506001280	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.599	5367.69	51524.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 28 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-44	010506001281	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.259	5368.66	87289.04	0
2-2-45	010506001282	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5089.9	37522.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 29 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-46	010506001283	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5041.55	37166.31	0
2-2-47	010506001284	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	5672.68	15911.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 30 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-48	010506001285	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	5672.68	15911.87	0
2-2-49	010506001286	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	5677.42	15925.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 31 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-50	010506001287	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.599	5367.69	51524.46	0
2-2-51	010506001288	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.599	5368.66	51533.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-建筑装饰工程　　第 32 页，共 63 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-52	010506001289	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5089.9	37522.74	0
2-2-53	010506001290	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5041.55	37166.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 33 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-54	010506001291	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5367.69	39570.61	0
2-2-55	010506001292	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5368.66	39577.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 34 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-56	010506001293	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5089.9	37522.74	0
2-2-57	010506001294	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	6573.38	18438.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 35 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-58	010506001295	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	6573.38	18438.33	0
2-2-59	010506001296	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	2.805	5677.42	15925.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 36 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-60	010506001297	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.599	6533.03	62710.55	0
2-2-61	010506001298	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.599	5368.66	51533.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 37 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-62	010506001299	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5089.9	37522.74	0
2-2-63	010506001300	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	6.269	5041.55	31605.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 38 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-64	010506001301	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	7.372	5367.69	39570.61	0
2-2-65	010506001302	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	5.626	5672.68	31914.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 39 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-66	010506B003004	植筋	1.钢筋种类、规格:植筋直径6mm，综合各强度等级钢筋 2.钻孔深度:根据施工情况定、A级植筋胶 3.钢筋量不包含在单价内，另行计算 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	根	2807	27.55	77332.85	0
3		门窗工程					250031.90	0
3-1	010802004034	钢质防火门-FM甲1023A	FM甲1023A 1.门洞口尺寸：1000*2300mm 2.防火等级：丙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	18.4	697.06	12825.9	0
3-2	010802004035	钢质防火门-FM甲1523	FM甲1523 1.门洞口尺寸：1500*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	17.25	697.06	12024.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 40 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010802004036	钢质防火门-FM乙1223	FM乙1223 1.门洞口尺寸：1200*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	2.76	697.05	1923.86	0
3-4	010802004037	钢质防火门-FM乙1323	FM乙1323 1.门洞口尺寸：1300*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	5.98	697.05	4168.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 41 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	010802004038	钢质防火门-FM乙1423	FM乙1423 1.门洞口尺寸：1400*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	6.44	697.06	4489.07	0
3-6	010802004039	钢质防火门-FM乙1523	FM乙1523 1.门洞口尺寸：1500*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	89.7	697.06	62526.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 42 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010802004040	钢质防火门-FM丙0820	FM丙0820 1.门洞口尺寸：800*2000mm 2.防火等级：丙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	20.8	697.06	14498.85	0
3-8	010802004041	钢质防火门-FM丙1023A	FM丙1023A 1.门洞口尺寸：1000*2300mm 2.防火等级：丙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	13.8	697.06	9619.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 43 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	010802001005	金属(塑钢)门	金属门 M1023、M1123、M1223 1.门洞口尺寸：1000*2300mm、1100*2300mm、1200*2300mm 2.开启方式：具体详见设计要求 3.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 4.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 5.五金种类、规格：所有特种防护门窗产品均需符合现行国家规范及对应专项产品标准，供货单位具备相应资质并可提供有效型式检验报告。门窗洞口预留、门框锚固、消防联动、门禁、观察窗、耐腐蚀构造等细部要求，具体详见施工图纸深化 6.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 7.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 8满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	210	504.16	105873.6	0
3-10	010803001004	特种卷帘门TJL6730	特种卷帘门 TJL6730 1.门洞口尺寸：6700*3000 2.门材质：钢制，具体详见设计要求 3.五金种类、规格：具体详见设计要求 4.驱动类型：详见施工图深化设计 5.其他工艺要求：所有快速卷帘门两侧均设防撞桩,防撞柱为304不锈钢材质。 6.包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	40.2	549.31	22082.26	0
4		屋面及防水工程					1114769.9	0
4-1		屋面1					219906.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 44 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1	010902004012	屋面1（种植屋面）	1. 种植覆土层300mm厚（景观工程范围内，不在本清单中报价） 2. 聚酯毡滤水层，300g/m2。 3. 40高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔，抗压强度不少于300KN/m2)。 4. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向の4@100分缝@6m方格，缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，缝表面用JS粘贴150宽， 0.3厚聚乙烯丙纶保护 5. 聚酯毡隔离层，200g/m2。 6. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(燃烧性能等级B2级），（单独列项，不在本清单中报价，另计）。 7. 4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 9. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 10. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 11. 满足建设单位要求	m2	550	132.16	72688	0
4-1-2	010902001015	屋面1卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)，1层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	550	83.13	45721.5	0
4-1-3	010902001016	屋面1卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)，1层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	550	63.89	35139.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 45 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-4	010902002012	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	550	67.74	37257	0
4-1-5	011001001012	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	550	52.91	29100.5	0
4-2		屋面2					203701.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 46 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1	010902004013	屋面2（倒置式上人屋面）	1. 8厚浅色防滑地砖，3.0厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴，勾缝，分缝 2. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向の4@100分缝@4m方格，缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，深10,表面凹入3,聚合物水泥砂浆保 3. 干铺无纺布一层，200g/m2。 4. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚),(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 9 . 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求	m2	460	200.21	92096.6	0
4-2-2	010902001017	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	460	121.96	56101.6	0
4-2-3	010902002013	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	460	67.75	31165	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： DE裙房-建筑装饰工程

标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-4	011001001013	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	460	52.91	24338.6	0
4-3		屋面3					76632.0	0
4-3-1	010902004014	屋面3（不上人屋面）	1. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向Φ4@100分缝@4m方格， 缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，深10,表面凹入3,聚合物水泥砂浆保 2. 干铺无纺布一层，200g/m2。 3. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚)，(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 4. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	240	76.68	18403.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 48 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-2	010902001018	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	240	121.96	29270.4	0
4-3-3	010902002014	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	240	67.75	16260	0
4-3-4	011001001014	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	240	52.91	12698.4	0
4-4		屋面4					542300	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-建筑装饰工程　　第 49 页，共 63 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-1	010902004015	屋面4（倒置式上人屋面(停车屋面)）	1. 80厚C20混凝土随捣随抹，内配Φ6@200双向，分缝12宽，双向@3000,粗砂填缝 2. 30厚粗砂垫层 3. 干铺无纺布一层，200g/m2。 4. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(节能计算值约80厚)，(燃烧性能等级B2级，压缩强度或抗压强度不应小于150kPa,体积吸水率不应大于3%)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 6. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 7. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	1700	76.38	129846	0
4-4-2	010902001019	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1700	121.96	207332	0
4-4-3	010902002015	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1700	67.75	115175	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 50 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-4	011001001015	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1700	52.91	89947	0
4-5		止水带					72229.6	0
4-5-1	010905003001	止水带	1.止水带材料种类:外墙钢板止水带 2. 200x2厚止水钢板 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	330	76.84	25357.2	0
4-5-2	010905003002	止水带	1.止水带材料种类:后浇带钢板止水带 2. 300*3厚止水钢板 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	610	76.84	46872.4	0
5		楼地面装饰工程					141386.44	0
5-1		楼面3					405	0
5-1-1	011102003004	楼面3:地砖楼面1(适用于前室等)	1.面层及结合层做法在精装修工程中计取 2.砂浆种类及强度等级:素水泥浆一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	100	4.05	405	0
5-2		楼面4					30176.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 51 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-1	011101001004	楼面4:水泥砂浆楼面(适用于管道井、楼梯间，走道，前室等)	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚DS M20预拌水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	970	31.11	30176.7	0
5-3		楼面5					84657.73	0
5-3-1	011101006004	楼面5:地砖楼面2(适用于卫生间等)	1. 防滑地砖(规格、厚度详室内设计),专用聚合物水泥浆擦缝（精装修范围内，不在本清单中报价） 2. 5厚聚合物水泥砂浆粘贴（精装修范围内，不在本清单中报价） 3. 2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm（单独列项，不在本清单中报价，另计） 4. 最薄80厚C20混凝土垫层，随浇随抹压(0.5%精确找坡) 5. 1:3:6水泥陶粒混凝土填充层，1%找坡 6. 20厚M20水泥地面砂浆保护层 7. 防水层（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. 最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 9.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	380	84.7	32186	0
5-3-2	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，沿墙上翻至地面完成面100，与上层防水层搭接 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	399	55.21	22028.79	0
5-3-3	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数: 2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至建筑完成面以上300mm	m2	418	72.83	30442.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 52 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4		楼面6					20763.86	0
5-4-1	011104003002	防静电楼面(适用于消防控制室)	1. 200高防静电活动地板（精装修范围内，不在本清单中报价） 2. 保护层界面剂1道 3. 20厚M15水泥砂浆保护层 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料2遍防潮层（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 20厚M15水泥砂浆找平层 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	113	62.3	7039.9	0
5-4-2	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料2遍防潮层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	124.3	110.41	13723.96	0
5-5		踢脚1					4227.1	0
5-5-1	011105001004	踢脚1:水泥砂浆踢脚(100高)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 12厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆打底并划出纹道 3. 8厚M20预拌水泥砂浆抹光。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	410	10.31	4227.1	0
5-6		踢脚2					1156.05	0
5-6-1	011105003002	踢脚2:面砖踢脚(100高)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 10厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆打底并划出纹道 3. 5厚DTA砂浆粘贴 4. 10厚面砖，DTG砂浆勾缝。 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	45	25.69	1156.05	0
6		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1775028.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 53 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1		内墙1					1013720	0
6-1-1	010903003004	内墙1:水泥砂浆墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 15厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平(分两次抹灰)。 3. 5厚M20预拌水泥砂浆抹面压光。 4. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆一道（单独列项，不在本清单中报价） 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	11700	84.24	985608	0
6-1-2	010903002022	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:5.0厚聚合物水泥防水砂浆一道，高度1200(仅用于有水管井或设备房) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	200	140.56	28112	0
6-2		内墙2					294304.2	0
6-2-1	011404001004	内墙2:A级无机涂料墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 8厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 满刮腻子二道。 4. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 5. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4020	73.21	294304.2	0
6-3		内墙3					15124	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： DE裙房-建筑装饰工程

标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3-1	011203003007	内墙3:面砖内墙面1	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 6厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆罩面 3. 6厚M20预拌专用抹灰水泥砂浆压实抹平 4. 专用瓷砖粘贴剂，满浆粘贴，揉挤压实（精装修范围内，不在本清单中报价） 5. 面砖(规格、厚度详室内设计),专用聚合物水泥浆擦缝。（精装修范围内，不在本清单中报价） 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	400	37.81	15124	0
6-4		内墙5					70833.6	0
6-4-1	011205001004	内墙5:玻璃棉毡铝板网吸声墙面	1. 墙内预埋40X60X60防腐木砖，水平距离450~600,垂直距离400。 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料。（单独列项，不在本清单中报价） 3. 40X40木龙骨双向中距450~600。 4. 12厚1200宽耐火纸面石膏板，用M4X3.5木螺钉拧牢。 5. 聚醋酸乙烯胶结剂(白乳胶)点粘50厚超细玻璃棉毡填满龙骨格内。 6. 铺钉白色玻璃纤维布一层。 7. 钉铝板网一层9X20孔，板厚1.0。 8. 4X20铝压条，以自攻螺钉固定于龙骨(铝压条间距详专业公司设计安装)。 9. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	120	542.91	65149.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 55 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4-2	010903002023	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料。(分两遍纵横涂刷，首遍固化后刷第二遍) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	120	47.37	5684.4	0
6-5		内墙6					381046.5	0
6-5-1	011203003008	内墙6:面砖内墙面2	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 6厚M5砂浆打底抹灰 3. 8厚M20抹灰砂浆压实抹平，挂金属网 4. 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆（单独列项，不在本清单中报价） 6. 面砖(规格、厚度详室内设计)，专用聚合物水泥浆擦缝。（精装修范围内，不在本清单中报价） 7. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1850	200.85	371572.5	0
6-5-2	010903002024	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆(用于厨房上返高出地面1200mm,用于卫生间，上返高出地面2000mm,用于厕浴共用卫生间，上返至天花板底) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	200	47.37	9474	0
7		外墙面					645469.65	0
7-1		外墙1					98349	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 56 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1-1	011201001011	外墙1:涂料墙面(无保温)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 10厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 5. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型）（单独列项，不在本清单中报价） 6. 外墙耐水腻子两遍 7. 外墙涂料一底两面(真石漆) 8. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	300	272.51	81753	0
7-1-2	010903002025	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	300	55.32	16596	0
7-2		外墙2					357498	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-建筑装饰工程　　第 57 页，共 63 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-1	011201001012	外墙2:涂料墙面(有保温)	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 10厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 刷绝热层专用界面处理剂一道 5. 保温凝胶（单独列项，不在本清单中报价） 6. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 7. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（单独列项，不在本清单中报价） 8. 外墙耐水腻子两遍 9. 外墙涂料一底两面(真石漆) 10. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 11. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	900	272.51	245259	0
7-2-2	011001003007	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:保温凝胶 燃烧等级A级，厚度约15mm 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	900	69.39	62451	0
7-2-3	010903002026	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	900	55.32	49788	0
7-3		外墙3					189622.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 58 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3-1	011201001013	外墙3:干挂金属墙面	干挂金属及龙骨在幕墙工程范围内，不在本清单中报价 1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 5厚M10预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 10厚M15预拌普通水泥防水砂浆(P6兼抹灰找平)。 4. 刷绝热层专用界面处理剂一道 5. 保温凝胶（单独列项，不在本清单中报价） 6. 3厚M10聚合物水泥抗裂砂浆+Ø0.8@20热镀锌钢丝网，专用锚固件固定，锚入墙体50,@500,梅花状布置+7厚M10聚合物水泥抗裂砂浆， 7. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（单独列项，不在本清单中报价） 8. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	735	133.28	97960.8	0
7-3-2	011001003008	保温隔热墙面	1.保温隔热方式及材料名称:保温凝胶 燃烧等级A级，厚度约15mm 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	735	69.39	51001.65	0
7-3-3	010903002027	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型） 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	735	55.32	40660.2	0
8		天棚工程					142083.65	0
8-1		顶棚2					55981	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 59 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1-1	011404002007	顶棚2:A级无机涂料顶棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 板底满刮了厚腻子分两遍找平。 3. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 4. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	925	60.52	55981	0
8-2		顶棚4					13564.21	0
8-2-1	011302001009	顶棚4:轻钢龙骨纸面石膏板顶棚	1.钢筋混凝土板底面清理干净。 2.龙骨:轻钢龙骨标准骨架主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450 横撑龙骨中距900 3.石膏板面层在精装修范围内，不在本清单报价 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	160	71.14	11382.4	0
8-2-2	011302B003009	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层；2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.2	10909.07	2181.81	0
8-3		顶棚5					10367.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 60 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3-1	011302001010	平面吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 铝合金配套T型龙骨，双向中距600。 3. 13~15厚600X600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	60	118.24	7094.4	0
8-3-2	011302B003010	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层；2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.3	10909.07	3272.72	0
8-4		顶棚6					15145.52	0
8-4-1	011302001011	平面吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 1.20㎜厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（单独列项，不在本清单中报价） 3. 基层材料种类、规格:铝合金扣板与配套龙骨固定 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	60	158.49	9509.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 61 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-4-2	010903002028	天棚涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	60	39.39	2363.4	0
8-4-3	011302B003011	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层； 2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.3	10909.07	3272.72	0
8-5		顶棚7					47025.8	0
8-5-1	011404002008	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. A级岩棉保温隔热板（单独列项，不在本清单中报价） 3. 6mm厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布(≥160g/m2) 4. 满刮腻子二道。 5. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 6. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 7. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	460	73.52	33819.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 62 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-5-2	011001002004	保温隔热天棚	1.A级岩棉保温隔热板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	460	28.71	13206.6	0
9		其他工程					218074.70	0
9-1	011503004007	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢楼梯栏杆 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	297	402.66	119590.02	0
9-2	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:成品不锈钢栏杆 2.幕墙前护栏 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	130	298.35	38785.5	0
9-3	040402017008	沟道盖板	1.车库出入口采用成品树脂盖板树脂盖板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	80	148.85	11908	0
9-4	040402017009	屋面沟道盖板	1.屋面成品树脂盖板树脂盖板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	200	148.85	29770	0
9-5	010902005004	屋面排水管	1.屋面内排水雨水口 2.含雨水斗等 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材	m	60	25.54	1532.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程　　第 63 页，共 63 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-6	010903004004	墙面变形缝	1.外墙变形缝 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	32	156.44	5006.08	0
9-7	010901008004	屋面变形缝	1.屋面变形缝 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	73.4	156.44	11482.7	0
合计							11743306.40	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　DE裙房-建筑装饰工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					4905893.67
1-1	1	安全文明施工费		项		100	505234.21
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	425952.02
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	27158.94
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	27158.94
1-1-2-1-1	01A001001005	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		m	1	27158.94	27158.94
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	52123.25
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项	VZ_HJ	2	234866.13
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项	VZ_HJ	1	117433.06
1-8	8	二次搬运费		项	VZ_HJ	0.25	29358.27
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	1048664.47
1-10-1	011601001013	脚手架		项	1	27135.34	27135.34
1-10-2	011601001014	脚手架		项	1	185048.99	185048.99
1-10-3	011601001015	脚手架		项	1	789558.96	789558.96
1-10-4	011601001016	脚手架		项	1	46921.18	46921.18
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	238841.56
1-11-1	011601002004	垂直运输		项	1	238841.56	238841.56
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	模板		项		100	2731495.97
1-14-1	010505004010	柱面模板		m2	1700	98.65	167705.00
1-14-2	010505004011	柱面模板		m2	780	116.18	90620.40
1-14-3	010505004012	柱面模板		m2	120	124.96	14995.20
1-14-4	010505006004	梁模板		m2	9600	113.16	1086336.00
1-14-5	010505007006	楼板、屋面板		m2	8210	124.90	1025429.00
1-14-6	010505010004	楼梯模板		m2	360	205.18	73864.80
1-14-7	010505011004	构造柱模板		m2	1420	98.65	140083.00
1-14-8	010505012005	圈梁模板		m2	380	102.77	39052.60
1-14-9	010505013004	过梁模板		m2	85	118.25	10051.25
1-14-10	010505019003	后浇带模板		m2	536	155.52	83358.72
		合计					4905893.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	1498428.01
合计					1498428.01

总承包服务费计价表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： DE裙房-建筑装饰工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	3358.87	2729.42	44.53	1028.47	335.887	272.942	4.453	102.847
小计								335.887	272.942	4.453	102.847
清单项目综合单价											716.12900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.39288	1.3889	78.32		
		技工人工费	元	188.91216	1.3634	257.56		
	材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66		
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97		
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99		
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31		
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06		
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6		
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45		

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 3.6m以上4.8m以下部分 人工*1.2	10m3	0.1	4030.64	2729.42	44.53	1206.24	403.064	272.942	4.453	120.624
小计								403.064	272.942	4.453	120.624
清单项目综合单价											801.08300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.67146	1.3889	93.99		
		技工人工费	元	226.69459	1.3634	309.08		
	材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66		
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97		
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99		
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31		
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06		
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6		
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45		

项目编码	010402001012	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 超过4.8m部分 人工*1.4	10m3	0.1	4702.42	2729.42	44.53	1384	470.242	272.942	4.453	138.4
小计								470.242	272.942	4.453	138.4
清单项目综合单价											886.03700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	78.95003	1.3889	109.65		
		技工人工费	元	264.47702	1.3634	360.59		
	材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66		
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97		
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99		
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31		
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06		
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6		
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45		

项目编码	010402001013	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	3358.87	2729.42	44.53	1028.47	335.887	272.942	4.453	102.847
小计								335.887	272.942	4.453	102.847
清单项目综合单价											716.12900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.39288	1.3889	78.32		
		技工人工费	元	188.91216	1.3634	257.56		
	材料	其他材料费	元	6.657125	1.0000	6.66		
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97		
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99		
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31		
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06		
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6		
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45		

项目编码	010402001014	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 3.6m以上4.8m以下部分 人工*1.2	10m3	0.1	4030.64	2729.42	44.53	1206.24	403.064	272.942	4.453	120.624
小计								403.064	272.942	4.453	120.624
清单项目综合单价											801.08300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.67146	1.3889	93.99		
		技工人工费	元	226.69459	1.3634	309.08		
	材料	其他材料费	元	6.65713	1.0000	6.66		
		加气混凝土砌块	m3	0.8723	240.7080	209.97		
		普通混凝土实心砖	千块	0.0308	681.4159	20.99		
		松杂枋板材	m3	0.0016	1441.1200	2.31		
		铁钉(综合)	kg	0.012	4.7500	0.06		
		水	m3	0.1304	4.6214	0.6		
		干混砌筑砂浆	t	0.1764	183.4513	32.36		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.0195	228.3600	4.45		

项目编码	010402001015	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 超过4.8m部分 人工*1.4	10m3	0.1	4702.42	2729.42	44.53	1384	470.242	272.942	4.453	138.4
小计								470.242	272.942	4.453	138.4
清单项目综合单价								886.03700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	78.950031		1.3889	109.65		
		技工人工费			元	264.477019		1.3634	360.59		
	材料	其他材料费			元	6.657126		1.0000	6.66		
		加气混凝土砌块			m3	0.8723		240.7080	209.97		
		普通混凝土实心砖			千块	0.0308		681.4159	20.99		
		松杂枋板材			m3	0.0016		1441.1200	2.31		
		铁钉(综合)			kg	0.012		4.7500	0.06		
		水			m3	0.1304		4.6214	0.6		
		干混砌筑砂浆			t	0.1764		183.4513	32.36		
	机械	灰浆搅拌机			台班	0.0195		228.3600	4.45		
项目编码	011201B001004	项目名称		墙体挂网				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 设计要求在不同材质交界处挂网 人工*1.15	100m2	0.01	797.3	402.69	0	231.12	7.973	4.0269	0	2.3112
小计								7.973	4.0269	0	2.3112
清单项目综合单价								14.31110000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	0.0001		1.0000	0		
		普工人工费			元	0.825611		1.3889	1.15		
		技工人工费			元	1.810705		1.3634	2.47		
		高级技工人工费			元	3.15212		1.3824	4.36		
	材料	其他材料费			元	0.03987		1.0000	0.04		
		玻璃纤维网格布			m2	1.05		1.3300	1.4		
		YJ-III胶			kg	0.33		7.8500	2.59		
	机械										
项目编码	010502006015	项目名称		钢筋混凝土柱				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4967.43	199.78	469.87	78.308	496.743	19.978	46.987
小计								78.308	496.743	19.978	46.987
清单项目综合单价								642.01600000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	57.43565		1.3634	78.31		
	材料	其他材料费			元	7.34103		1.0000	7.34		
		水			m3	0.46		4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土			m3	1.01		482.4513	487.28		
	机械	混凝土振动器			台班	0.09		10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车			台班	0.0108		1764.5400	19.06		
项目编码	010502011004	项目名称		钢筋混凝土梁				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	3979.21	182.13	400.36	71.191	397.921	18.213	40.036
小计								71.191	397.921	18.213	40.036
清单项目综合单价								527.36100000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.2155		1.3634	71.19		
	材料	其他材料费			元	5.8806		1.0000	5.88		
		水			m3	0.46		4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土			m3	1.01		386.0531	389.91		
	机械	混凝土振动器			台班	0.09		10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车			台班	0.0098		1764.5400	17.29		
项目编码	010502013005	项目名称		钢筋混凝土有梁板				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	3979.21	182.13	400.36	71.191	397.921	18.213	40.036
小计								71.191	397.921	18.213	40.036
清单项目综合单价								527.36100000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.2155		1.3634	71.19		
	材料	其他材料费			元	5.8806		1.0000	5.88		
		水			m3	0.46		4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土			m3	1.01		386.0531	389.91		
	机械	混凝土振动器			台班	0.09		10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车			台班	0.0098		1764.5400	17.29		
项目编码	010502020004	项目名称		楼梯				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-58	非泵送现浇混凝土 整体楼梯 普通	10m3	0.1	2090.69	3674.91	25.58	738.81	209.069	367.491	2.558	73.881
小计								209.069	367.491	2.558	73.881
清单项目综合单价								652.99900000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.778391		1.3889	16.36		
		技工人工费			元	141.34523		1.3634	192.71		
	材料	其他材料费			元	5.4309		1.0000	5.43		
		水			m3	0.775		4.6214	3.58		
		普通预拌混凝土			m3	1.01		354.9292	358.48		
	机械	混凝土振动器			台班	0.205		12.4800	2.56		
项目编码	010502021004	项目名称		构造柱				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2938.38	3754.99	12.69	966.21	293.838	375.499	1.269	96.621
小计								293.838	375.499	1.269	96.621
清单项目综合单价								767.22700000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05062	1.3889	33.4		
		技工人工费	元	191.01777	1.3634	260.43		
	材料	其他材料费	元	5.54925	1.0000	5.55		
		水	m3	0.879	4.6214	4.06		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	混凝土振动器	台班	0.124	10.2300	1.27		

项目编码	010502022004	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3741.02	7.88	955.79	290.295	374.102	0.788	95.579
小计								290.295	374.102	0.788	95.579
清单项目综合单价											760.76400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.21242	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.29206	1.3634	259.44		
	材料	其他材料费	元	5.528594	1.0000	5.53		
		水	m3	0.581	4.6214	2.69		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	混凝土振动器	台班	0.077	10.2300	0.79		

项目编码	010502023004	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3741.02	7.88	955.79	290.295	374.102	0.788	95.579
小计								290.295	374.102	0.788	95.579
清单项目综合单价											760.76400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.212417	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.292067	1.3634	259.44		
	材料	其他材料费	元	5.5286	1.0000	5.53		
		水	m3	0.581	4.6214	2.69		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	混凝土振动器	台班	0.077	10.2300	0.79		

项目编码	010502025004	项目名称	零星现浇构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3132.93	3739.17	20.46	1017.46	313.293	373.917	2.046	101.746
小计								313.293	373.917	2.046	101.746
清单项目综合单价											791.00200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.885833	1.3889	34.56		
		技工人工费	元	204.436917	1.3634	278.73		
	材料	其他材料费	元	5.525833	1.0000	5.53		
		水	m3	2.145	4.6214	9.91		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	354.9292	358.48		
	机械	混凝土振动器	台班	0.2	10.2300	2.05		

项目编码	010502033003	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-18	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵车	10m3	0.1	917.17	4627.98	359.51	499.79	91.717	462.798	35.951	49.979
010002-129	密目铝丝网(成品)安装	t	0.003	971.32	3325.31	0	423.3	2.91396	9.97593	0	1.2699
小计								94.63096	472.77393	35.951	51.2489
清单项目综合单价											654.60479000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.224742	1.3889	0.31		
		技工人工费	元	69.178777	1.3634	94.32		
	材料	水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0045	5.0000	0.02		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	457.3010	461.87		
		密目铝丝网	t	0.00303	3284.9558	9.95		
	机械	混凝土振动器	台班	0.099	10.2300	1.01		
		混凝土输送泵车	台班	0.0198	1764.5400	34.94		

项目编码	010506001238	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782992	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.85361	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617454	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3210.6195	3274.84		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320004	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110002	22.2000	24.64		

项目编码	010506001239	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782992	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.85361	1.3634	1982.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	49.617454	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3210.6195	3274.84		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320004	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110002	22.2000	24.64		

项目编码	010506001240	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3373.04	44	797.32
清单项目综合单价											6578.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782992	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.85361	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.685256	1.0000	49.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.020004	3215.0442	3279.36		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320004	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110002	22.2000	24.64		

项目编码	010506001241	项目名称	现浇混凝土柱钢筋 （箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3330.02	44	795.16
清单项目综合单价											6533.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782997	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853602	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.049549	1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
	机械	钢筋调直机	台班	0.319998	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110002	22.2000	24.64		

项目编码	010506001242	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3360.25	44	796.68
清单项目综合单价											6564.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782997	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853602	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.496249	1.0000	49.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
	机械	钢筋调直机	台班	0.319998	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110002	22.2000	24.64		

项目编码	010506001243	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ12】	t	1	796.71	3247.48	44	376.35	796.71	3247.48	44	376.35
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3258.48	44	791.59
清单项目综合单价											6457.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782999	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853601	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	47.99235	1.0000	47.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1044	3166.49		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001244	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	10	58.93	23.25	23.31	18.42	589.3	232.5	233.1	184.2
小计								1781.81	3503.26	325.67	669.92
清单项目综合单价											6280.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.312901	1.3889	232.38		
		技工人工费	元	1136.448002	1.3634	1549.43		
	材料	其他材料费	元	51.772801	1.0000	51.77		
		水	m3	0.109998	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320003	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	10.450003	7.6300	79.73		
		热轧光圆钢筋	kg	8.5	3.2150	27.33		

工程量清单综合单价分析表

		焊剂	kg	30.5	6.1900	188.8		
		石棉垫	kg	2.5	2.7400	6.85		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3060.1770	3136.69		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		电渣焊机	台班	0.8	269.8400	215.87		
		交流电焊机	台班	0.590002	172.1800	101.59		

项目编码	010506001245	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3531.31	92.57	498.75
清单项目综合单价											5315.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	52.186801	1.0000	52.19		
		水	m3	0.109998	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320003	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650003	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3310.6195	3393.39		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490002	172.1800	84.37		

项目编码	010506001246	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3169.48	92.57	480.66
清单项目综合单价											4935.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	46.839598	1.0000	46.84		
		水	m3	0.109998	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320003	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650003	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	2962.8319	3036.91		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490002	172.1800	84.37		

项目编码	010506001247	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3250.51	92.57	484.71
清单项目综合单价											5020.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.037048	1.0000	48.04		
		水	m3	0.109998	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320003	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650003	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3040.7080	3116.73		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490002	172.1800	84.37		

项目编码	010506001248	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3260.63	92.57	485.22
清单项目综合单价											5030.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.186604	1.0000	48.19		
		水	m3	0.109998	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320003	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650003	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3050.4425	3126.71		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490002	172.1800	84.37		

项目编码	010506001249	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3283.65	92.57	486.37
清单项目综合单价											5055.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.526799	1.0000	48.53		
		水	m3	0.109998	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320003	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650003	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3072.5664	3149.39		
		钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机		台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机		台班	0.490002	172.1800	84.37		
项目编码	010506001250	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
小计								1043.39	3375.03	94.09	451.58
清单项目综合单价											4964.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.8872	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46		
		水	m3	0.12	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3151.3274	3230.11		
	机械	钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001251	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3280.04	6.28	261.6	367.13	3280.04	6.28	261.6
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
小计								1043.39	3375.95	94.09	451.62
清单项目综合单价											4965.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.8872	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.473551	1.0000	48.47		
		水	m3	0.119999	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.869999	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025001	3152.2124	3231.02		
	机械	钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.130001	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001252	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782995	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853583	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617433	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110018	22.2000	24.64		

项目编码	010506001253	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782995	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853583	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617433	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110018	22.2000	24.64		

项目编码	010506001254	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3373.04	44	797.32
清单项目综合单价											6578.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782995	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853583	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.685241	1.0000	49.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110018	22.2000	24.64		

项目编码	010506001255	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92

工程量清单综合单价分析表

010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24	
小计								2363.84	3330.02	44	795.16	
清单项目综合单价											6533.02000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.782998		1.3889		381.65		
		技工人工费			元	1453.853599		1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.049547		1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000		44		
		热轧带肋钢筋			kg	1020		3.1735		3236.97		
	机械	钢筋调直机			台班	0.320002		36.9600		11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.110001		22.2000		24.64		
项目编码	010506001256	项目名称		现浇混凝土墙钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24	
小计								2363.84	3360.25	44	796.68	
清单项目综合单价											6564.77000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.782998		1.3889		381.65		
		技工人工费			元	1453.853599		1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.49625		1.0000		49.5		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000		44		
		热轧带肋钢筋			kg	1020		3.2027		3266.75		
	机械	钢筋调直机			台班	0.320002		36.9600		11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.110001		22.2000		24.64		
项目编码	010506001257	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03	
清单项目综合单价											5089.91000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458901		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.092998		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	49.016699		1.0000		49.02		
		水			m3	0.109999		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319998		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3104.4248		3182.04		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.490001		172.1800		84.37		
项目编码	010506001258	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	20	58.93	23.25	23.31	18.42	1178.6	465	466.2	368.4	
小计								2371.11	3735.76	558.77	854.12	
清单项目综合单价											7519.76000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	222.166902		1.3889		308.57		
		技工人工费			元	1512.802998		1.3634		2062.56		
	材料	其他材料费			元	55.209305		1.0000		55.21		
		水			m3	0.109997		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319995		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	11.25		7.6300		85.84		
		热轧光圆钢筋			kg	17		3.2150		54.66		
		焊剂			kg	61		6.1900		377.59		
		石棉垫			kg	5		2.7400		13.7		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3060.1770		3136.68		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		电渣焊机			台班	1.6		269.8400		431.74		
		交流电焊机			台班	0.690003		172.1800		118.8		
项目编码	010506001259	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	10	90.57	25.06	12.03	26.08	905.7	250.6	120.3	260.8	
小计								2098.21	3781.91	212.87	759.55	
清单项目综合单价											6852.54000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	236.245903		1.3889		328.12		
		技工人工费			元	1298.333003		1.3634		1770.15		
	材料	其他材料费			元	55.890301		1.0000		55.89		
		水			m3	0.109997		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	7.019995		5.0000		35.1		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒			个	102		2.1900		223.38		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3310.6195		3393.38		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		锥型螺纹车丝机			台班	2.5		48.1300		120.33		
		交流电焊机			台班	0.490003		172.1800		84.37		
项目编码	010506001260	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	1	90.57	25.06	12.03	26.08	90.57	25.06	12.03	26.08
小计								1283.08	3194.54	104.6	506.74
清单项目综合单价											5088.96000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	124.837602		1.3889		173.39		
		技工人工费			元	813.916997		1.3634		1109.69		
	材料	其他材料费			元	47.209943		1.0000		47.21		
		水			m3	0.109997		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.789989		5.0000		13.95		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒			个	10.2		2.1900		22.34		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		2962.8319		3036.9		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		锥型螺纹车丝机			台班	0.25		48.1300		12.03		
		交流电焊机			台班	0.490003		172.1800		84.37		
项目编码	010506001261	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	2	90.57	25.06	12.03	26.08	181.14	50.12	24.06	52.16
小计								1373.65	3300.63	116.63	536.87
清单项目综合单价											5327.78000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	137.216305		1.3889		190.58		
		技工人工费			元	867.741007		1.3634		1183.08		
	材料	其他材料费			元	48.77774		1.0000		48.78		
		水			m3	0.109997		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	3.259997		5.0000		16.3		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒			个	20.4		2.1900		44.68		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3040.7080		3116.73		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		锥型螺纹车丝机			台班	0.5		48.1300		24.07		
		交流电焊机			台班	0.490003		172.1800		84.37		
项目编码	010506001262	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3260.63	92.57	485.22
清单项目综合单价											5030.93000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458899		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093001		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	48.186598		1.0000		48.19		
		水			m3	0.109997		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319995		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3050.4425		3126.7		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.490003		172.1800		84.37		
项目编码	010506001263	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3283.65	92.57	486.37
清单项目综合单价											5055.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458899		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093001		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	48.526791		1.0000		48.53		
		水			m3	0.109997		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319995		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3072.5664		3149.38		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.490003		172.1800		84.37		
项目编码	010506001264	项目名称		现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.782995		1.3889		381.65		
		技工人工费			元	1453.853583		1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.617433		1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000		44		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3210.6195		3274.83		
	机械	钢筋调直机			台班	0.32		36.9600		11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.110018		22.2000		24.64		
项目编码	010506001265	项目名称		现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.782995	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853583	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.617433	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋				t	1.02	3210.6195		3274.83		
	机械	钢筋调直机				台班	0.32	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.110018	22.2000		24.64		
项目编码	010506001266	项目名称		现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3373.04	44	797.32
清单项目综合单价											6578.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.782995	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853583	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.685241	1.0000		49.69		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋				t	1.02	3215.0442		3279.35		
	机械	钢筋调直机				台班	0.32	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.110018	22.2000		24.64		
项目编码	010506001267	项目名称		现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3330.02	44	795.16
清单项目综合单价											6533.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.782998	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853599	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.049547	1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋				kg	1020	3.1735		3236.97		
	机械	钢筋调直机				台班	0.320002	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.110001	22.2000		24.64		
项目编码	010506001268	项目名称		现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3360.25	44	796.68
清单项目综合单价											6564.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.782998	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853599	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.49625	1.0000		49.5		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋				kg	1020	3.2027		3266.75		
	机械	钢筋调直机				台班	0.320002	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.110001	22.2000		24.64		
项目编码	010506001269	项目名称		现浇混凝土梁钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03
清单项目综合单价											5089.91000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.458899	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093001	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	49.016698	1.0000		49.02		
		水				m3	0.109997	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319995	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025	3104.4248		3182.04		
	机械	钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.490003	172.1800		84.37		
项目编码	010506001270	项目名称		现浇混凝土梁钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3270.76	92.57	485.72
清单项目综合单价											5041.56000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093001	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.3363	1.0000	48.34		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319995	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3060.1770	3136.68		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001271	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3531.31	92.57	498.75
清单项目综合单价											5315.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093001	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	52.186801	1.0000	52.19		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319995	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3310.6195	3393.38		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001272	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3169.48	92.57	480.66
清单项目综合单价											4935.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093001	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	46.839596	1.0000	46.84		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319995	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	2962.8319	3036.9		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001273	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3250.51	92.57	484.71
清单项目综合单价											5020.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093001	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.037046	1.0000	48.04		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319995	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3040.7080	3116.73		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001274	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3260.63	92.57	485.22
清单项目综合单价											5030.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093001	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.186598	1.0000	48.19		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319995	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3050.4425	3126.7		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001275	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<Φ≤25mm	10个接头	5	90.57	25.06	12.03	26.08	452.85	125.3	60.15	130.4
小计								1645.36	3408.95	152.72	616.77
清单项目综合单价											5823.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	174.3524	1.3889	242.16		
		技工人工费	元	1029.212997	1.3634	1403.23		
		其他材料费	元	50.378559	1.0000	50.38		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	0.110001	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4.670008	5.0000	23.35		
		电焊条	kg	9.650006	7.6300	73.63		
		直螺纹连接套筒	个	51	2.1900	111.69		
		热轧带肋钢筋	t	1.025003	3072.5664	3149.39		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	1.250006	48.1300	60.16		
		交流电焊机	台班	0.489999	172.1800	84.37		

项目编码	010506001276	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
小计								1043.39	3375.03	94.09	451.58
清单项目综合单价											4964.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.8872	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46		
		水	m3	0.119999	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.869999	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025001	3151.3274	3230.11		
	机械	钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.130001	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001277	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3320.28	22.11	620.14
清单项目综合单价											5672.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.270624	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323922	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090018	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.110018	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310018	22.2000	6.88		

项目编码	010506001278	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3320.28	22.11	620.14
清单项目综合单价											5672.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.270624	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323922	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090018	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.110018	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310018	22.2000	6.88		

项目编码	010506001279	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3324.8	22.11	620.36
清单项目综合单价											5677.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.270624	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323922	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090018	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.110018	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310018	22.2000	6.88		

项目编码	010506001280	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3314.09	11.02	559.06
清单项目综合单价											5367.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.233295	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549099	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.9768	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640004	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.020002	3173.4513	3236.93		
	机械	钢筋切断机	台班	0.110001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001281	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2

工程量清单综合单价分析表

010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91	
小计								1483.52	3315.01	11.02	559.11	
清单项目综合单价											5368.66000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.233298		1.3889		247.55		
		技工人工费			元	906.549099		1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费			元	48.990301		1.0000		48.99		
		镀锌铁丝(综合)			kg	5.640002		5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋			t	1.020001		3174.3363		3237.83		
	机械	钢筋切断机			台班	0.110001		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310001		22.2000		6.88		
项目编码	010506001282	项目名称		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03	
清单项目综合单价											5089.91000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458899		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093001		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	49.016698		1.0000		49.02		
		水			m3	0.109997		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319995		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3104.4248		3182.04		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.490003		172.1800		84.37		
项目编码	010506001283	项目名称		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3270.76	92.57	485.72	
清单项目综合单价											5041.56000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458899		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093001		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	48.3363		1.0000		48.34		
		水			m3	0.109997		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319995		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3060.1770		3136.68		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.490003		172.1800		84.37		
项目编码	010506001284	项目名称		现浇混凝土楼梯钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08	
小计								1710.15	3320.28	22.11	620.14	
清单项目综合单价											5672.68000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.270624		1.3889		276.77		
		技工人工费			元	1051.323922		1.3634		1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	9.090018		5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3210.6195		3274.83		
	机械	钢筋调直机			台班	0.3		36.9600		11.09		
		钢筋切断机			台班	0.110018		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310018		22.2000		6.88		
项目编码	010506001285	项目名称		现浇混凝土楼梯钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08	
小计								1710.15	3320.28	22.11	620.14	
清单项目综合单价											5672.68000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.270624		1.3889		276.77		
		技工人工费			元	1051.323922		1.3634		1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	9.090018		5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3210.6195		3274.83		
	机械	钢筋调直机			台班	0.3		36.9600		11.09		
		钢筋切断机			台班	0.110018		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310018		22.2000		6.88		
项目编码	010506001286	项目名称		现浇混凝土楼梯钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08	
小计								1710.15	3324.8	22.11	620.36	
清单项目综合单价											5677.42000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.270624		1.3889		276.77		
		技工人工费			元	1051.323922		1.3634		1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	9.090018		5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3215.0442		3279.35		
	机械	钢筋调直机			台班	0.3		36.9600		11.09		
		钢筋切断机			台班	0.110018		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310018		22.2000		6.88		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506001287	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3314.09	11.02	559.06
清单项目综合单价											5367.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.233295	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549099	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.9768	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640004	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.020002	3173.4513	3236.93		
	机械	钢筋切断机	台班	0.110001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001288	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3315.01	11.02	559.11
清单项目综合单价											5368.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.233295	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549099	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.990301	1.0000	48.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640004	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.020002	3174.3363	3237.83		
	机械	钢筋切断机	台班	0.110001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001289	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03
清单项目综合单价											5089.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093001	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016698	1.0000	49.02		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319995	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3104.4248	3182.04		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001290	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3270.76	92.57	485.72
清单项目综合单价											5041.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093001	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.3363	1.0000	48.34		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319995	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3060.1770	3136.68		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001291	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨蓬	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3314.09	11.02	559.06
清单项目综合单价											5367.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.233302	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549105	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.976804	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640003	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.019995	3173.4513	3236.9		
	机械	钢筋切断机	台班	0.109997	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309997	22.2000	6.88		

项目编码	010506001292	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨蓬	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3315.01	11.02	559.11
清单项目综合单价											5368.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.233302	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549105	1.3634	1235.99		
		其他材料费	元	48.990301	1.0000	48.99		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	5.640003	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.019995	3174.3363	3237.81		
	机械	钢筋切断机	台班	0.109997	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309997	22.2000	6.88		

项目编码	010506001293	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨篷	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03
清单项目综合单价											5089.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093001	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016698	1.0000	49.02		
		水	m3	0.109997	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319995	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3104.4248	3182.04		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.490003	172.1800	84.37		

项目编码	010506001294	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782995	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853583	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617433	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110018	22.2000	24.64		

项目编码	010506001295	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782995	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853583	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617433	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110018	22.2000	24.64		

项目编码	010506001296	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3324.8	22.11	620.36
清单项目综合单价											5677.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.270624	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323922	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.090018	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.110018	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310018	22.2000	6.88		

项目编码	010506001297	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3330.02	44	795.16
清单项目综合单价											6533.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.782998	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853599	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.049547	1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320002	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.110001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001298	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2

工程量清单综合单价分析表

010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91	
小计								1483.52	3315.01	11.02	559.11	
清单项目综合单价											5368.66000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.233295		1.3889		247.55		
		技工人工费			元	906.549099		1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费			元	48.990301		1.0000		48.99		
		镀锌铁丝(综合)			kg	5.640004		5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋			t	1.020002		3174.3363		3237.83		
	机械	钢筋切断机			台班	0.110001		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310001		22.2000		6.88		
项目编码	010506001299	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03	
清单项目综合单价											5089.91000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458899		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093001		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	49.016698		1.0000		49.02		
		水			m3	0.109997		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319995		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3104.4248		3182.04		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.490003		172.1800		84.37		
项目编码	010506001300	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3270.76	92.57	485.72	
清单项目综合单价											5041.56000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458893		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.092997		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	48.336306		1.0000		48.34		
		水			m3	0.110002		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.320003		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.650008		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.024996		3060.1770		3136.67		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489998		172.1800		84.37		
项目编码	010506001301	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91	
小计								1483.52	3314.09	11.02	559.06	
清单项目综合单价											5367.69000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.233302		1.3889		247.55		
		技工人工费			元	906.549105		1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费			元	48.976804		1.0000		48.98		
		镀锌铁丝(综合)			kg	5.640003		5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋			t	1.019995		3173.4513		3236.9		
	机械	钢筋切断机			台班	0.109997		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.309997		22.2000		6.88		
项目编码	010506001302	项目名称	砌体工程内配钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06	
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08	
小计								1710.15	3320.28	22.11	620.14	
清单项目综合单价											5672.68000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.270601		1.3889		276.77		
		技工人工费			元	1051.323907		1.3634		1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)			kg	9.089993		5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋			t	1.019996		3210.6195		3274.82		
	机械	钢筋调直机			台班	0.3		36.9600		11.09		
		钢筋切断机			台班	0.110007		37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机			台班	0.310007		22.2000		6.88		
项目编码	010506B003004	项目名称	植筋					计量单位		根		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-154	建筑植筋 直径Φ=16mm	10根	0.1	133.4	69.06	32	41.04	13.34	6.906	3.2	4.104	
小计								13.34	6.906	3.2	4.104	
清单项目综合单价											27.55000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.84915		1.3889		2.57		
		技工人工费			元	7.90103		1.3634		10.77		
	材料	其他材料费			元	0.06838		1.0000		0.07		
		电锤钻头(综合)			个	0.05		39.8200		1.99		
		植筋结构胶			kg	0.113		21.7500		2.46		
		热轧带肋钢筋			kg	0.7877		3.0327		2.39		
	机械	电动空气压缩机			台班	0.014		228.5500		3.2		
项目编码	010802004034	项目名称	钢质防火门-FM甲1023A					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.79637	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422924	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862522	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013511	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544288	8.8496		4.82		
	机械											
项目编码	010802004035	项目名称		钢质防火门-FM甲1523				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796371	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422922	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862522	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.982499	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013507	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.54429	8.8496		4.82		
	机械											
项目编码	010802004036	项目名称		钢质防火门-FMZ1223				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796377	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422935	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862536	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013514	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544275	8.8496		4.82		
	机械											
项目编码	010802004037	项目名称		钢质防火门-FMZ1323				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796371	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422926	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862525	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.982508	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013512	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544298	8.8496		4.82		
	机械											
项目编码	010802004038	项目名称		钢质防火门-FMZ1423				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796366	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422919	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862516	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013509	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544286	8.8496		4.82		
	机械											
项目编码	010802004039	项目名称		钢质防火门-FMZ1523				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296958	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796371	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422922	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862521	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.982501	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013509	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.54429	8.8496		4.82		
	机械											
项目编码	010802004040	项目名称		钢质防火门-FM丙0820				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.79637	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422923	1.3824		14.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	2.862519	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.01351	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544288	8.8496	4.82		
	机械							

项目编码	010802004041	项目名称	钢质防火门-FM丙1023A	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.79637	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.42292	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862522	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013507	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械							

项目编码	010802001005	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-13	成品塑钢门安装 平开	100m2	0.01	5456.66	41443.47	0	3516.11	54.5666	414.4347	0	35.1611
小计								54.5666	414.4347	0	35.1611
清单项目综合单价											504.16240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.77409	1.3889	13.58		
		技工人工费	元	24.468619	1.3634	33.36		
		高级技工人工费	元	5.520029	1.3824	7.63		
	材料	其他材料费	元	2.061864	1.0000	2.06		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.65	8.8496	5.75		
		塑钢平开门(成品)	m2	0.96	417.7000	400.99		
		玻璃胶	支	0.53	10.6200	5.63		
	机械							

项目编码	010803001004	项目名称	特种卷帘门 TJL6730	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-22	成品不锈钢卷帘门安装	100m2	0.01	7147.79	36989.39	424.46	3771.25	71.4779	369.8939	4.2446	37.7125
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.044445	183.26	832.31	23.09	91.76	8.1449907	36.99201795	1.02623505	4.0782732
020001-25	成品卷帘门活动小门安装	个	0.044445	88.16	231.24	0	34.89	3.9182712	10.2774618	0	1.55068605
小计								83.5411619	417.1633798	5.27083505	43.34145925
清单项目综合单价											549.31683595

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.394346	1.3889	19.99		
		技工人工费	元	34.711092	1.3634	47.33		
		高级技工人工费	元	11.735652	1.3824	16.22		
	材料	其他材料费	元	2.075438	1.0000	2.08		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.1100	5.88		
		铁件(综合)	kg	0.28799	5.0200	1.45		
		不锈钢卷帘门(成品)	m2	1	360.0000	360		
		电焊条	kg	0.095	7.6300	0.72		
		卷帘门电动装置	套	0.044445	796.4600	35.4		
		电焊条	kg	0.142221	9.9100	1.41		
		卷帘门活动小门	个	0.044445	230.0900	10.23		
	机械	交流弧焊机	台班	0.029679	177.6000	5.27		

项目编码	010902004012	项目名称	屋面1（种植屋面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1401.72	795.99	2	410.86	14.0172	7.9599	0.02	4.1086
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	414.43	0	0	109.67	4.1443	0	0	1.0967
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0025	971.32	3325.31	0	423.3	2.4283	8.313275	0	1.05825
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235
010004-80	隔离层	100m2	0.01	237.45	503.28	0	87.99	2.3745	5.0328	0	0.8799
120002-9	铺塑料排水板	100m2	0.01	796.4	1084.82	0	264.98	7.964	10.8482	0	2.6498
小计								59.7645	53.821325	0.0701	18.5109
清单项目综合单价											132.16682500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.0003	1.0000	0		
		普工人工费	元	8.045955	1.3889	11.18		
		技工人工费	元	18.873146	1.3634	25.73		
		高级技工人工费	元	16.534676	1.3824	22.86		
	材料	材料费调整	元	-0.0762	1.0000	-0.08		
		其他材料费	元	0.376875	1.0000	0.38		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.00375	5.0000	0.02		
		石油沥青冷底子油	t	0.000155	4513.2743	0.7		
		细石混凝土	m3	-0.0101	382.0442	-3.86		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.43885	2.7400	1.2		
		聚酯毡	m2	1.1218	4.4200	4.96		
		铁钉(综合)	kg	0.0109	4.7500	0.05		
		塑料排水板拼接型	m2	1.05	10.1800	10.69		
		钢筋网片(成品)	t	0.002525	3284.9558	8.29		
		细石混凝土	m3	0.0505	389.4159	19.67		
		细石混凝土	m3	0.0303	389.4159	11.8		
	机械	机械费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		混凝土振动器	台班	0.0056	12.4800	0.07		

项目编码	010902001015	项目名称	屋面1卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-24	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 设计采用防水卷材厚度超过3mm 人工*1.1	100m2	0.01	1834.36	4958.09	0	733.31	18.3436	49.5809	0	7.3331
010004-24	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 直形 人工*1.15 设计采用防水卷材厚度超过3mm 人工*1.1	100m2	0.001	2109.5	4958.09	0	806.12	2.1095	4.95809	0	0.80612

工程量清单综合单价分析表

小计					20.4531	54.53899	0	8.13922
清单项目综合单价								83.13131000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.282059	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	13.695479	1.3634	18.67		
	材料	其他材料费	元	0.805995	1.0000	0.81		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.065747	29.6500	1.95		
		石油液化气	kg	0.296912	8.8500	2.63		
		种植屋面用耐根穿刺防水卷材	m2	1.265	38.8584	49.16		
	机械							
项目编码	010902001016	项目名称	屋面1卷材防水		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1554.29	3634.94	0	593.05	15.5429	36.3494	0	5.9305
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 直形 人工*1.15	100m2	0.001	1787.42	3634.94	0	654.74	1.78742	3.63494	0	0.65474
小计								17.33032	39.98434	0	6.58524

清单项目综合单价								63.89990000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.00001	1.0000	0		
		普工人工费	元	1.098245	1.3889	1.53		
		技工人工费	元	11.592333	1.3634	15.8		
	材料	其他材料费	元	0.590901	1.0000	0.59		
		石油沥青冷底子油	t	0.000528	4513.2743	2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	1.24729	29.6726	37.01		
	机械							
项目编码	010902002012	项目名称	屋面涂膜防水		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.31	3856.06	0	614.95	15.9531	38.5606	0	6.1495
小计								18.09225	42.71639	0	6.92335

清单项目综合单价								67.73199000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.00001	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.968138	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	10.246309	1.3634	13.97		
	材料	材料费调整	元	-0.0626	1.0000	-0.06		
		其他材料费	元	0.632202	1.0000	0.63		
		水	m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械							
项目编码	011001001012	项目名称	保温隔热屋面		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
小计								8.3957	40.2729	0	4.2353

清单项目综合单价								52.90390000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	1.548956	1.0000	1.55		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)	m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械							
项目编码	010902004013	项目名称	屋面2（倒置式上人屋面）		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积0.10m2<S≤0.36m2	100m2	0.01	4697.66	6073.26	0	1546.76	46.9766	60.7326	0	15.4676
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807
小计								82.344532	91.455956	0.0501	26.36653

清单项目综合单价								200.21711800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		普工人工费	元	9.576606	1.3889	13.3		
		技工人工费	元	22.329117	1.3634	30.44		
		高级技工人工费	元	27.922372	1.3824	38.6		
	材料	材料费调整	元	-0.0557	1.0000	-0.06		
		其他材料费	元	0.310903	1.0000	0.31		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0039	5.0000	0.02		
		石油沥青冷底子油	t	0.000155	4513.2743	0.7		
		水	m3	0.023	4.6214	0.11		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.43885	2.7400	1.2		
		陶瓷地砖	m2	1.03	50.0000	51.5		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.1100	0.05		
		白水泥	t	0.00097	829.2035	0.8		
		专用胶粘剂	kg	4.59	1.7700	8.12		
		无纺布	m2	0.38333	1.0600	0.41		
		钢筋网片(成品)	t	0.002626	3284.9558	8.63		
		细石混凝土	m3	0.0505	389.4159	19.67		
	机械	机械费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		混凝土振动器	台班	0.004	12.4800	0.05		
项目编码	010902001017	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714

工程量清单综合单价分析表

小计					32.04688	77.54967	0	12.35774
清单项目综合单价								121.95429000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.020892	1.3889	2.81		
		技工人工费	元	21.44642	1.3634	29.24		
	材料	材料费调整	元	-0.00011	1.0000	0		
		其他材料费	元	1.146055	1.0000	1.15		
		石油沥青冷底子油	t	0.000528	4513.2743	2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	2.49458	29.6726	74.02		
	机械							
项目编码	010902002013	项目名称	屋面涂膜防水		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
小计								18.09215	42.73059	0	6.92405

清单项目综合单价								67.74679000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.00011	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.968138	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	10.246308	1.3634	13.97		
	材料	材料费调整	元	-0.0484	1.0000	-0.05		
		其他材料费	元	0.632202	1.0000	0.63		
		水	m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械							
项目编码	011001001013	项目名称	保温隔热屋面		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
小计								8.3957	40.2729	0	4.2353

清单项目综合单价								52.90390000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	1.548956	1.0000	1.55		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)	m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械							
项目编码	010902004014	项目名称	屋面3（不上人屋面）		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.004792	1031.2	391.81	0	292.47	4.9415104	1.87755352	0	1.40151624
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807
小计								35.1534424	30.64185952	0.0501	10.83809624

清单项目综合单价								76.68349816
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		普工人工费	元	4.692906	1.3889	6.52		
		技工人工费	元	11.516043	1.3634	15.7		
		高级技工人工费	元	9.356206	1.3824	12.93		
	材料	材料费调整	元	-0.0557	1.0000	-0.06		
		其他材料费	元	0.157073	1.0000	0.16		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0039	5.0000	0.02		
		石油沥青冷底子油	t	0.000149	4513.2743	0.67		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.420565	2.7400	1.15		
		无纺布	m2	0.38333	1.0600	0.41		
		钢筋网片(成品)	t	0.002626	3284.9558	8.63		
		细石混凝土	m3	0.0505	389.4159	19.67		
	机械	机械费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		混凝土振动器	台班	0.004	12.4800	0.05		
项目编码	010902001018	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714
小计								32.04688	77.54967	0	12.35774

清单项目综合单价								121.95429000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.020892	1.3889	2.81		
		技工人工费	元	21.44642	1.3634	29.24		
	材料	材料费调整	元	-0.00011	1.0000	0		
		其他材料费	元	1.146055	1.0000	1.15		
		石油沥青冷底子油	t	0.000528	4513.2743	2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	2.49458	29.6726	74.02		
	机械							
项目编码	010902002014	项目名称	屋面涂膜防水		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
小计								18.09215	42.73059	0	6.92405

清单项目综合单价								67.74679000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.00011	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.968138	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	10.246309	1.3634	13.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	材料费调整	元	-0.0484	1.0000	-0.05		
		其他材料费	元	0.632202	1.0000	0.63		
		水	m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械							

项目编码	011001001014	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
小计								8.3957	40.2729	0	4.2353
清单项目综合单价											52.90390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	1.548956	1.0000	1.55		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)	m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械							

项目编码	010902004015	项目名称	屋面4（倒置式上人屋面(停车屋面)）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土C20,骨料最大粒径31.5mm】	10m3	0.008	1114.96	3638.59	9.86	477.68	8.91968	29.10872	0.07888	3.82144
020002-1	砂垫层	10m3	0.003	453.68	2021.96	3.41	221.39	1.36104	6.06588	0.01023	0.66417
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235
020007-9	无纺布一层	100m2	0.01	400.63	41.04	0	108.07	4.0063	0.4104	0	1.0807
小计								21.968452	46.189856	0.08911	8.12924
清单项目综合单价											76.37665800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.094974	1.3889	5.69		
		技工人工费	元	10.886238	1.3634	14.84		
		高级技工人工费	元	1.040703	1.3824	1.44		
	材料	其他材料费	元	0.14884	1.0000	0.15		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0039	5.0000	0.02		
		石油沥青冷底子油	t	0.000155	4513.2743	0.7		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.43885	2.7400	1.2		
		无纺布	m2	0.38333	1.0600	0.41		
		中砂	m3	0.034578	173.7864	6.01		
		钢筋网片(成品)	t	0.002626	3284.9558	8.63		
		普通预拌混凝土	m3	0.0816	354.9292	28.96		
	机械	电动夯实机	台班	0.00048	21.3000	0.01		
		混凝土振动器	台班	0.00632	12.4800	0.08		

项目编码	010902001019	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2	100m2	0.01	2874.16	7049.97	0	1113.06	28.7416	70.4997	0	11.1306
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 实际层数(层):2 直形 人工*1.15	100m2	0.001	3305.28	7049.97	0	1227.14	3.30528	7.04997	0	1.22714
小计								32.04688	77.54967	0	12.35774
清单项目综合单价											121.95429000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.020892	1.3889	2.81		
		技工人工费	元	21.44642	1.3634	29.24		
	材料	材料费调整	元	-0.00011	1.0000	0		
		其他材料费	元	1.146055	1.0000	1.15		
		石油沥青冷底子油	t	0.000528	4513.2743	2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	2.49458	29.6726	74.02		
	机械							

项目编码	010902002015	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.3	3857.48	0	615.02	15.953	38.5748	0	6.1502
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
小计								18.09215	42.73059	0	6.92405
清单项目综合单价											67.74679000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.00011	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.968138	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	10.246309	1.3634	13.97		
	材料	材料费调整	元	-0.0484	1.0000	-0.05		
		其他材料费	元	0.632202	1.0000	0.63		
		水	m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械							

项目编码	011001001015	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
小计								8.3957	40.2729	0	4.2353
清单项目综合单价											52.90390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	1.548956	1.0000	1.55		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)	m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械							

项目编码	010905003001	项目名称	止水带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-59	止水带 钢板	100m	0.01	2968.1	3495.04	243.45	977.57	29.681	34.9504	2.4345	9.7757	
小计								29.681	34.9504	2.4345	9.7757	
清单项目综合单价											76.84160000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.860675	1.3889		2.58		
		技工人工费				元	19.874327	1.3634		27.1		
	材料	其他材料费				元	0.346044	1.0000		0.35		
		电焊条				kg	0.28	7.6300		2.14		
		钢板				t	0.01042	3115.9292		32.47		
	机械	剪板机				台班	0.0011	1054.9100		1.16		
		直流电焊机				台班	0.007	182.0100		1.27		
项目编码	010905003002	项目名称			止水带			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-59	止水带 钢板	100m	0.01	2968.1	3495.04	243.45	977.57	29.681	34.9504	2.4345	9.7757	
小计								29.681	34.9504	2.4345	9.7757	
清单项目综合单价											76.84160000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.860675	1.3889		2.58		
		技工人工费				元	19.874327	1.3634		27.1		
	材料	其他材料费				元	0.346044	1.0000		0.35		
		电焊条				kg	0.28	7.6300		2.14		
		钢板				t	0.01042	3115.9292		32.47		
	机械	剪板机				台班	0.0011	1054.9100		1.16		
		直流电焊机				台班	0.007	182.0100		1.27		
项目编码	011102003004	项目名称			楼面3:地砖楼面1(适用于前室等)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-3	素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686	
小计								2.8175	0.4606	0	0.7686	
清单项目综合单价											4.04670000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.291487	1.3889		0.4		
		技工人工费				元	0.640755	1.3634		0.87		
		高级技工人工费				元	1.113365	1.3824		1.54		
	材料	其他材料费				元	0.00456	1.0000		0		
		素水泥浆				m3	0.0012	380.0000		0.46		
	机械											
项目编码	011101001004	项目名称			楼面4:水泥砂浆楼面(适用于管道井、楼梯间，走道，前室等)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221	
020003-3	素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686	
小计								17.0922	8.2461	0.7764	4.9907	
清单项目综合单价											31.10540000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.770588	1.3889		2.46		
		技工人工费				元	3.882218	1.3634		5.29		
		高级技工人工费				元	6.756426	1.3824		9.34		
	材料	其他材料费				元	0.023975	1.0000		0.02		
		水				m3	0.0371	4.6214		0.17		
		素水泥浆				m3	0.00222	380.0000		0.84		
		干混地面砂浆				t	0.0357	201.8761		7.21		
	机械	灰浆搅拌机				台班	0.0034	228.3600		0.78		
项目编码	011101006004	项目名称			楼面5:地砖楼面2(适用于卫生间等)			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	871.77	407.71	38.84	253.85	8.7177	4.0771	0.3884	2.5385	
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221	
020002-8	轻质混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土C20,骨料最大粒径31.5mm】	10m3	0.008	1114.96	3638.59	9.86	477.68	8.91968	29.10872	0.07888	3.82144	
小计								31.91208	40.97132	1.24368	10.58204	
清单项目综合单价											84.70912000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.980338	1.3889		5.53		
		技工人工费				元	9.228614	1.3634		12.58		
		高级技工人工费				元	9.983716	1.3824		13.8		
	材料	材料费调整				元	-0.0001	1.0000		0		
		其他材料费				元	0.102173	1.0000		0.1		
		水				m3	0.0717	4.6214		0.33		
		素水泥浆				m3	0.00204	380.0000		0.78		
		干混地面砂浆				t	0.0535	201.8761		10.8		
		普通预拌混凝土				m3	0.0816	354.9292		28.96		
	机械	机械费调整				元	0.0002	1.0000		0		
		灰浆搅拌机				台班	0.0051	228.3600		1.16		
		混凝土振动器				台班	0.00632	12.4800		0.08		
项目编码	010904002008	项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面 厚度T=2.0mm 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	1284.85	3709.87	0	525.49	12.8485	37.0987	0	5.2549	
小计								12.8485	37.0987	0	5.2549	
清单项目综合单价											55.20210000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.33985	1.3889		3.25		
		技工人工费				元	7.040268	1.3634		9.6		
	材料	材料费调整				元	0.0664	1.0000		0.07		
		其他材料费				元	0.547275	1.0000		0.55		
		聚氨酯防水涂料				kg	2.4582	14.0708		34.59		
		二甲苯				kg	0.1143	16.5900		1.9		
	机械											
项目编码	010904002009	项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010004-31	聚氨酯防水涂料 平面 厚度T=2.0mm	100m2	0.01	1662.74	4932.79	0	686.63	16.6274	49.3279	0	6.8663	
小计								16.6274	49.3279	0	6.8663	
清单项目综合单价											72.82160000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.982566		1.3889		4.14		
		技工人工费			元	9.157165		1.3634		12.48		
	材料	其他材料费			元	0.728983		1.0000		0.73		
		聚氨酯防水涂料			kg	3.2742		14.0708		46.07		
		二甲苯			kg	0.1524		16.5900		2.53		
	机械											
项目编码	011104003002	项目名称	防静电楼面(适用于消防控制室)					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
080008-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	389.66	321.03	0	119.17	3.8966	3.2103	0	1.1917	
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	1427.47	772.95	77.64	421.93	14.2747	7.7295	0.7764	4.2193	
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	1427.47	772.95	77.64	421.93	14.2747	7.7295	0.7764	4.2193	
小计								32.446	18.6693	1.5528	9.6303	
清单项目综合单价											62.29840000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.361804		1.3889		4.67		
		技工人工费			元	7.368167		1.3634		10.05		
		高级技工人工费			元	12.82629		1.3824		17.73		
	材料	其他材料费			元	0.070335		1.0000		0.07		
		水			m3	0.0742		4.6214		0.34		
		素水泥浆			m3	0.002041		380.0000		0.78		
		水			m3	0.004		4.6214		0.02		
		干混地面砂浆			t	0.0714		200.3097		14.3		
		界面处理剂			kg	0.5		6.3200		3.16		
	机械	灰浆搅拌机			台班	0.0068		228.3600		1.55		
项目编码	010904002010	项目名称	楼(地)面涂膜防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面 厚度T=2.0mm 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	1284.85	3709.87	0	525.49	12.8485	37.0987	0	5.2549	
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面 厚度T=2.0mm 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	1284.85	3709.87	0	525.49	12.8485	37.0987	0	5.2549	
小计								25.697	74.1974	0	10.5098	
清单项目综合单价											110.40420000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.679701		1.3889		6.5		
		技工人工费			元	14.080536		1.3634		19.2		
	材料	材料费调整			元	0.1328		1.0000		0.13		
		其他材料费			元	1.09455		1.0000		1.09		
		聚氨酯防水涂料			kg	4.916401		14.0708		69.18		
		二甲苯			kg	0.2286		16.5900		3.79		
	机械											
项目编码	011105001004	项目名称	踢脚1:水泥砂浆踢脚(100高)					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-116	水泥砂浆踢脚线 厚度T=20mm	100m	0.01	748.96	72.17	7.76	202.36	7.4896	0.7217	0.0776	2.0236	
小计								7.4896	0.7217	0.0776	2.0236	
清单项目综合单价											10.31250000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.782187		1.3889		1.09		
		技工人工费			元	1.782949		1.3634		2.43		
		高级技工人工费			元	2.873453		1.3824		3.97		
	材料	其他材料费			元	0.0018		1.0000		0		
		水			m3	0.00408		4.6214		0.02		
		干混抹灰砂浆			t	0.00357		196.3699		0.7		
	机械	灰浆搅拌机			台班	0.00034		228.3600		0.08		
项目编码	011105003002	项目名称	踢脚2:面砖踢脚(100高)					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-119	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴	100m	0.01	831.59	1441.49	3.88	292.41	8.3159	14.4149	0.0388	2.9241	
小计								8.3159	14.4149	0.0388	2.9241	
清单项目综合单价											25.69370000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.805893		1.3889		1.12		
		技工人工费			元	1.842393		1.3634		2.51		
		高级技工人工费			元	3.388796		1.3824		4.68		
	材料	其他材料费			元	0.035947		1.0000		0.04		
		水			m3	0.00054		4.6214		0		
		干混抹灰砂浆			t	0.001791		196.3699		0.35		
		陶瓷地砖踢脚线(成品)			m	1.02		13.7500		14.03		
	机械	灰浆搅拌机			台班	0.000171		228.3600		0.04		
项目编码	010903003004	项目名称	内墙1:水泥砂浆墙面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm	100m2	0.01	1449.77	1850.58	0	476.16	14.4977	18.5058	0	4.7616	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853	
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm	100m2	0.01	2350.44	809.81	88.38	668.78	23.5044	8.0981	0.8838	6.6878	
小计								41.1192	29.8142	0.8838	12.4347	
清单项目综合单价											84.25190000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.451675		1.3889		4.79		
		技工人工费			元	15.973745		1.3634		21.78		
		高级技工人工费			元	10.522665		1.3824		14.55		
	材料	其他材料费			元	0.385449		1.0000		0.39		
		水			m3	0.00205		4.6214		0.01		
		水			m3	0.0138		4.6214		0.06		
		干混抹灰砂浆			t	0.0406		196.3699		7.97		
		聚合物防水砂浆			kg	10.2375		1.7800		18.22		

工程量清单综合单价分析表

		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.00387	228.3600	0.88		

项目编码	010903002022	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	3578	9078.08	0	1400.71	35.78	90.7808	0	14.0071
小计								35.78	90.7808	0	14.0071
清单项目综合单价											140.56790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	5.953683	1.3889	8.27		
		技工人工费	元	20.178258	1.3634	27.51		
	材料	材料费调整	元	-0.295	1.0000	-0.3		
		其他材料费	元	1.345949	1.0000	1.35		
		水	m3	0.00088	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	9.84375	9.1150	89.73		
	机械							

项目编码	011404001004	项目名称	内墙2:A级无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	902.57	225.27	0	250.11	9.0257	2.2527	0	2.5011
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	136.15	0	428.78	15.9462	1.3615	0	4.2878
小计								46.6058	12.8983	0.6666	13.0255
清单项目综合单价											73.19620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.832813	1.3889	6.71		
		技工人工费	元	10.586181	1.3634	14.43		
		高级技工人工费	元	18.417427	1.3824	25.46		
	材料	材料费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.127704	1.0000	0.13		
		水	m3	0.01237	4.6214	0.06		
		干混抹灰砂浆	t	0.03045	196.3699	5.98		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
		内墙涂料	kg	0.26118	8.4100	2.2		
		砂纸	张	0.12	0.4200	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	0.6500	1.33		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00292	228.3600	0.67		

项目编码	011203003007	项目名称	内墙3:面砖内墙面1	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513
小计								21.6339	9.2841	0.6666	6.2366
清单项目综合单价											37.82120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.246337	1.3889	3.12		
		技工人工费	元	4.910025	1.3634	6.69		
		高级技工人工费	元	8.550125	1.3824	11.82		
	材料	材料费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.09192	1.0000	0.09		
		水	m3	0.01135	4.6214	0.05		
		干混抹灰砂浆	t	0.03045	196.3699	5.98		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00292	228.3600	0.67		

项目编码	011205001004	项目名称	内墙5:玻璃棉毡铝板网吸声墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-17	木龙骨 平均中距300mm<L≤450mm	100m2	0.01	2774.36	2612.43	5.42	865.16	27.7436	26.1243	0.0542	8.6516
020003-32	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1088.27	1004.21	0	338.19	10.8827	10.0421	0	3.3819
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.39	4225.98	0	390.81	6.7839	42.2598	0	3.9081
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.64	490.01	0	171.27	5.5464	4.9001	0	1.7127
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5101.25	31087.26	0	2904.26	51.0125	310.8726	0	29.0426
小计								101.9691	394.1989	0.0542	46.6969
清单项目综合单价											542.91910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.570208	1.3889	14.68		
		技工人工费	元	23.155763	1.3634	31.57		
		高级技工人工费	元	40.304943	1.3824	55.72		
	材料	其他材料费	元	2.371643	1.0000	2.37		
		玻璃胶	支	0.03119	10.6200	0.33		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.723	1.1100	3.02		
		杉木枋板材	m3	0.01355	1685.8407	22.84		
		石膏板	m2	1.06	8.8500	9.38		
		自攻螺钉	100个	0.23516	3.3600	0.79		
		玻璃棉毡	m2	1.05	39.8200	41.81		
		圆钉	kg	0.00528	5.7500	0.03		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.3300	1.4		
		YJ-III胶	kg	0.33	10.4700	3.46		
		不锈钢装饰板(成品)	m2	1.01	296.4600	299.42		
		橡胶密封条	m	2.499	1.3300	3.32		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	3.4	1.7700	6.02		
	机械	木工圆锯机	台班	0.0021	25.7900	0.05		

项目编码	010903002023	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1264.86	2987.4	0	484.08	12.6486	29.874	0	4.8408
小计								12.6486	29.874	0	4.8408
清单项目综合单价											47.36340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.019403	1.3889	2.8		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	7.220075	1.3634	9.84		
	材料	其他材料费	元	0.441488	1.0000	0.44		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.22875	9.1150	29.43		
	机械							

项目编码	011203003008	项目名称	内墙6:面砖内墙面2	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-128	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积0.2m2<S≤0.36m2 内墙	100m2	0.01	4940.98	7425.22	0	1678.75	49.4098	74.2522	0	16.7875
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	1115.84	1136.61	0	352.11	11.1584	11.3661	0	3.5211
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1652.17	526.38	57.98	467.66	16.5217	5.2638	0.5798	4.6766
小计								80.207	94.0924	0.5798	25.9705
清单项目综合单价											200.84970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.636009	1.3889	10.61		
		技工人工费	元	23.381743	1.3634	31.88		
		高级技工人工费	元	27.287876	1.3824	37.72		
	材料	材料费调整	元	0.0513	1.0000	0.05		
		其他材料费	元	0.620531	1.0000	0.62		
		水	m3	0.00125	4.6214	0.01		
		水	m3	0.01257	4.6214	0.06		
		白水泥	t	0.0015	829.2035	1.24		
		干混抹灰砂浆	t	0.02639	196.3699	5.18		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	1.7800	11.14		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.7700	8.2		
		墙面砖	m2	1.04	61.9469	64.42		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00254	228.3600	0.58		

项目编码	010903002024	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1264.86	2987.4	0	484.08	12.6486	29.874	0	4.8408
小计								12.6486	29.874	0	4.8408
清单项目综合单价											47.36340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.019403	1.3889	2.8		
		技工人工费	元	7.220075	1.3634	9.84		
	材料	其他材料费	元	0.441488	1.0000	0.44		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.22875	9.1150	29.43		
	机械							

项目编码	011201001011	项目名称	外墙1:涂料墙面(无保温)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5756.46	2191.52	173.79	1645.27	57.5646	21.9152	1.7379	16.4527
010004-47	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	1903.86	3560.14	0	681.81	19.0386	35.6014	0	6.8181
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	2212.78	412.92	45.02	609.41	22.1278	4.1292	0.4502	6.0941
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
小计								127.8889	103.2602	2.1881	39.1614
清单项目综合单价											272.49860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0005	1.0000	0		
		普工人工费	元	11.192067	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	47.926395	1.3634	65.34		
		高级技工人工费	元	34.000222	1.3824	47		
	材料	材料费调整	元	-0.1288	1.0000	-0.13		
		其他材料费	元	1.201591	1.0000	1.2		
		水	m3	0.00805	4.6214	0.04		
		水	m3	0.00585	4.6214	0.03		
		聚合物防水砂浆	kg	39.975	1.7800	71.16		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	0.6500	1.33		
		U型钉	kg	0.04	14.1600	0.57		
		钢丝网	m2	1.05	4.4200	4.64		
		真石漆	kg	4.16	2.6500	11.02		
		真石面漆	kg	0.312	19.9200	6.22		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	7.8000	0.24		
		醇酸清漆	kg	0.277	10.4200	2.89		
		干混地面砂浆	t	0.0203	200.3097	4.07		
	机械	机械费调整	元	0.0003	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00197	228.3600	0.45		
		电动空气压缩机	台班	0.007	248.2700	1.74		

项目编码	010903002025	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116
小计								17.0328	32.1762	0	6.116
清单项目综合单价											55.32500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.93559	1.3889	4.08		
		技工人工费	元	9.502397	1.3634	12.96		
	材料	其他材料费	元	0.475511	1.0000	0.48		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.4776	9.1150	31.7		
	机械							

项目编码	011201001012	项目名称	外墙2:涂料墙面(有保温)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158	室外墙柱面 真石漆	100m2	0.01	5756.46	2191.52	173.79	1645.27	57.5646	21.9152	1.7379	16.4527
010004-47	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	1903.86	3560.14	0	681.81	19.0386	35.6014	0	6.8181
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):10 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	2212.78	412.92	45.02	609.41	22.1278	4.1292	0.4502	6.0941
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
小计								127.8889	103.2602	2.1881	39.1614
清单项目综合单价											272.49860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0005	1.0000	0		
		普工人工费	元	11.192067	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	47.926395	1.3634	65.34		
		高级技工人工费	元	34.000222	1.3824	47		
	材料	材料费调整	元	-0.1288	1.0000	-0.13		
		其他材料费	元	1.201591	1.0000	1.2		
		水	m3	0.00805	4.6214	0.04		
		水	m3	0.00585	4.6214	0.03		
		聚合物水砂浆	kg	39.975	1.7800	71.16		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	0.6500	1.33		
		U型钉	kg	0.04	14.1600	0.57		
		钢丝网	m2	1.05	4.4200	4.64		
		真石漆	kg	4.16	2.6500	11.02		
		真石面漆	kg	0.312	19.9200	6.22		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	7.8000	0.24		
		醇酸清漆	kg	0.277	10.4200	2.89		
		干混地面砂浆	t	0.0203	200.3097	4.07		
	机械	机械费调整	元	0.0003	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00197	228.3600	0.45		
		电动空气压缩机	台班	0.007	248.2700	1.74		

项目编码	011001003007	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81	内墙保温砂浆 厚度T=15+5mm	100m2	0.01	3385.64	2530.66	0	1022.44	33.8564	25.3066	0	10.2244
小计								33.8564	25.3066	0	10.2244
清单项目综合单价											69.38740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.912393	1.3889	2.66		
		技工人工费	元	22.88421	1.3634	31.2		
	材料	其他材料费	元	0.25056	1.0000	0.25		
		玻化微珠保温砂浆	m3	0.01725	575.2200	9.92		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.2000	1.32		
		抗裂砂浆	m3	0.00525	1991.1500	10.45		
		界面剂	kg	0.7	4.8000	3.36		
	机械							

项目编码	010903002026	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116
小计								17.0328	32.1762	0	6.116
清单项目综合单价											55.32500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.93559	1.3889	4.08		
		技工人工费	元	9.502397	1.3634	12.96		
	材料	其他材料费	元	0.475511	1.0000	0.48		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.4776	9.1150	31.7		
	机械							

项目编码	011201001013	项目名称	外墙3:干挂金属墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-8	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	3028.82	607.38	66.66	836.62	30.2882	6.0738	0.6666	8.3662
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2284.57	3635.49	0	786.32	22.8457	36.3549	0	7.8632
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
小计								62.5632	50.8985	0.6666	19.148
清单项目综合单价											133.27630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.359547	1.3889	7.44		
		技工人工费	元	24.509773	1.3634	33.42		
		高级技工人工费	元	15.699232	1.3824	21.7		
	材料	材料费调整	元	-0.1277	1.0000	-0.13		
		其他材料费	元	0.683148	1.0000	0.68		
		水	m3	0.00405	4.6214	0.02		
		水	m3	0.01135	4.6214	0.05		
		干混抹灰砂浆	t	0.03045	196.3699	5.98		
		聚合物防水砂浆	kg	20.1825	1.7800	35.92		
		界面处理剂	kg	0.5	6.3200	3.16		
		U型钉	kg	0.04	14.1600	0.57		
		钢丝网	m2	1.05	4.4200	4.64		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.00292	228.3600	0.67		

项目编码	011001003008	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81	内墙保温砂浆 厚度T=15+5mm	100m2	0.01	3385.64	2530.66	0	1022.44	33.8564	25.3066	0	10.2244
小计								33.8564	25.3066	0	10.2244
清单项目综合单价											69.38740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.912393	1.3889	2.66		
		技工人工费	元	22.88421	1.3634	31.2		
	材料	其他材料费	元	0.25056	1.0000	0.25		
		玻化微珠保温砂浆	m3	0.01725	575.2200	9.92		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.2000	1.32		

工程量清单综合单价分析表

	材料	抗裂砂浆		m3	0.00525	1991.1500	10.45		
		界面剂		kg	0.7	4.8000	3.36		
	机械								

项目编码	010903002027	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1703.28	3217.62	0	611.6	17.0328	32.1762	0	6.116
小计								17.0328	32.1762	0	6.116
清单项目综合单价											55.32500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.93559	1.3889	4.08		
		技工人工费	元	9.502397	1.3634	12.96		
	材料	其他材料费	元	0.47551	1.0000	0.48		
		水	m3	0.00053	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	3.4776	9.1150	31.7		
	机械							

项目编码	011404002007	项目名称	顶棚2:A级无机涂料顶棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1713.4	361.29	0	471.47	17.134	3.6129	0	4.7147
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	149.6	0	555.84	20.7228	1.496	0	5.5584
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.57	83.66	0	138.23	5.0657	0.8366	0	1.3823
小计								42.9225	5.9455	0	11.6554
清单项目综合单价											60.52340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.446058	1.3889	6.18		
		技工人工费	元	9.751235	1.3634	13.29		
		高级技工人工费	元	16.965141	1.3824	23.45		
	材料	其他材料费	元	0.058866	1.0000	0.06		
		水	m3	0.00115	4.6214	0.01		
		内墙涂料	kg	0.41929	8.4100	3.53		
		砂纸	张	0.16	0.4200	0.07		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	0.6500	1.46		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.0025	331.3274	0.83		
	机械							

项目编码	011302001009	项目名称	顶棚4:轻钢龙骨纸面石膏板顶棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-6	石膏板类天棚吊顶 平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d=1000mm	100m2	0.01	2880.48	2696.04	597.84	939.76	28.8048	26.9604	5.9784	9.3976
小计								28.8048	26.9604	5.9784	9.3976
清单项目综合单价											71.14120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.984463	1.3889	4.15		
		技工人工费	元	6.542518	1.3634	8.92		
		高级技工人工费	元	11.38572	1.3824	15.74		
	材料	其他材料费	元	0.266935	1.0000	0.27		
		轻钢龙骨	m2	1.05	19.0300	19.98		
		吊杆	kg	0.22994	16.0100	3.68		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.0200	2.01		
		六角螺栓(综合)	kg	0.0183	5.5500	0.1		
		射钉	10个	0.153	6.0200	0.92		
	机械	电动切割机	台班	0.02862	208.8900	5.98		

项目编码	011302B003009	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37
清单项目综合单价											10909.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.288	1.3889	1011.52		
		技工人工费	元	1063.95	1.3634	1450.59		
		高级技工人工费	元	1645.8295	1.3824	2275.19		
	材料	其他材料费	元	38.176	1.0000	38.18		
		乙炔气	m3	2.14	13.0100	27.84		
		氧气(工业用)	m3	5.33	3.6400	19.4		
		电焊条	kg	22.249	9.9100	220.49		
		型钢(综合)	t	1.05	3238.9381	3400.89		
		不锈钢螺栓	个	146	0.4900	71.54		
		合金钢钻头	个	2.5	30.9700	77.43		
	机械	交流弧焊机	台班	4.57	177.6000	811.63		

项目编码	011302001010	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-58	矿棉板类天棚吊顶 明架式龙骨 不上人型 面层规格600mm×600mm以上 平级	100m2	0.01	2268.56	2085.48	408.8	733.79	22.6856	20.8548	4.088	7.3379
020004-90	矿棉板类天棚吊顶 玻璃纤维吸声板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2432.06	3096.66	0	798.4	24.3206	30.9666	0	7.984
小计								47.0062	51.8214	4.088	15.3219
清单项目综合单价											118.23750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.907725	1.3889	6.82		
		技工人工费	元	10.510878	1.3634	14.33		
		高级技工人工费	元	18.706188	1.3824	25.86		
	材料	其他材料费	元	0.513083	1.0000	0.51		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.25995	1.1100	1.4		
		吊杆	kg	0.316	16.0100	5.06		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.0200	2.01		
		六角螺栓(综合)	kg	0.021	5.5500	0.12		
		射钉	10个	0.152	6.0200	0.92		
		明架式烤漆龙骨	m2	1.05	10.6200	11.15		
		玻璃纤维吸声板	m2	1.05	29.2000	30.66		
	机械	电动切割机	台班	0.01957	208.8900	4.09		

项目编码	011302B003010	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37
清单项目综合单价											10909.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.288	1.3889	1011.52		
		技工人工费	元	1063.95	1.3634	1450.59		
		高级技工人工费	元	1645.829333	1.3824	2275.19		
	材料	其他材料费	元	38.176	1.0000	38.18		
		乙炔气	m3	2.14	13.0100	27.84		
		氧气(工业用)	m3	5.33	3.6400	19.4		
		电焊条	kg	22.249	9.9100	220.49		
		型钢(综合)	t	1.05	3238.9381	3400.89		
		不锈钢螺栓	个	146	0.4900	71.54		
		合金钢钻头	个	2.5	30.9700	77.43		
	机械	交流弧焊机	台班	4.57	177.6000	811.63		

项目编码	011302001011	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-94	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式 面层规格600mm×600mm以上	100m2	0.01	2332.32	1812.81	440.34	739.29	23.3232	18.1281	4.4034	7.3929
020004-109	金属方板天棚 嵌入式(平板) 安装在龙骨上	100m2	0.01	2746.41	6715.48	0	1062.53	27.4641	67.1548	0	10.6253
小计								50.7873	85.2829	4.4034	18.0182
清单项目综合单价											158.49180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.264352	1.3889	7.31		
		技工人工费	元	11.533963	1.3634	15.73		
		高级技工人工费	元	20.073967	1.3824	27.75		
	材料	其他材料费	元	0.844385	1.0000	0.84		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.1100	1.21		
		吊杆	kg	0.20159	16.0100	3.23		
		铁件(综合)	kg	0.12	5.0200	0.6		
		六角螺栓(综合)	kg	0.0137	5.5500	0.08		
		铝合金方板龙骨	m2	1.05	12.8300	13.47		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.25845	2.2100	0.57		
		铝合金嵌入式方板	m2	1.05	61.9500	65.05		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	4.6500	0.23		
	机械	电动切割机	台班	0.02108	208.8900	4.4		

项目编码	010903002028	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	1066.59	2465.95	0	405.54	10.6659	24.6595	0	4.0554
小计								10.6659	24.6595	0	4.0554
清单项目综合单价											39.38080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.682178	1.3889	2.34		
		技工人工费	元	6.109373	1.3634	8.33		
	材料	材料费调整	元	0.0313	1.0000	0.03		
		其他材料费	元	0.363963	1.0000	0.36		
		水	m3	0.0005	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	2.66175	9.1150	24.26		
	机械							

项目编码	011302B003011	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37
清单项目综合单价											10909.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.288	1.3889	1011.52		
		技工人工费	元	1063.95	1.3634	1450.59		
		高级技工人工费	元	1645.829333	1.3824	2275.19		
	材料	其他材料费	元	38.176	1.0000	38.18		
		乙炔气	m3	2.14	13.0100	27.84		
		氧气(工业用)	m3	5.33	3.6400	19.4		
		电焊条	kg	22.249	9.9100	220.49		
		型钢(综合)	t	1.05	3238.9381	3400.89		
		不锈钢螺栓	个	146	0.4900	71.54		
		合金钢钻头	个	2.5	30.9700	77.43		
	机械	交流弧焊机	台班	4.57	177.6000	811.63		

项目编码	011404002008	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1713.4	361.29	0	471.47	17.134	3.6129	0	4.7147
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	149.6	0	555.84	20.7228	1.496	0	5.5584
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	693.29	402.69	0	203.59	6.9329	4.0269	0	2.0359
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.57	83.66	0	138.23	5.0657	0.8366	0	1.3823
小计								49.8554	9.9724	0	13.6913
清单项目综合单价											73.51910000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.163981	1.3889	7.17		
		技工人工费	元	11.325761	1.3634	15.44		
		高级技工人工费	元	19.706115	1.3824	27.24		
	材料	其他材料费	元	0.098736	1.0000	0.1		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	1.3300	1.4		
		YJ-III胶	kg	0.33	7.8500	2.59		
		水	m3	0.00115	4.6214	0.01		
		内墙涂料	kg	0.41929	8.4100	3.53		
		砂纸	张	0.16	0.4200	0.07		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	0.6500	1.46		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.0025	331.3274	0.83		
	机械							

项目编码	011001002004	项目名称	保温隔热天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 换为【岩棉板 δ=40.0mm】	100m2	0.01	839.57	1722.17	0	308.28	8.3957	17.2217	0	3.0828
小计								8.3957	17.2217	0	3.0828
清单项目综合单价											28.70020000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.52637		1.3889		0.73		
		技工人工费			元	5.621654		1.3634		7.66		
	材料	其他材料费			元	0.662372		1.0000		0.66		
		石油沥青			kg	0.67		4.5133		3.02		
		岩棉板			m2	1.02		13.2700		13.54		
	机械											
项目编码	011503004007	项目名称		成品带扶手栏杆、栏板				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1077.9	2380.54	152.95	415.19	107.79	238.054	15.295	41.519
小计								107.79	238.054	15.295	41.519
清单项目综合单价											402.65800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.18681		1.3889		15.54		
		技工人工费			元	24.48779		1.3634		33.39		
		高级技工人工费			元	42.5822		1.3824		58.87		
	材料	其他材料费			元	4.66772		1.0000		4.67		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)			m	1		198.0000		198		
		不锈钢法兰盘			个	1.8		13.2700		23.89		
		氩气			m3	0.35		17.7000		6.2		
		钨棒			g	0.7		0.3720		0.26		
		环氧树脂胶			kg	0.15		33.6300		5.04		
	机械	氩弧焊机			台班	0.0865		176.8200		15.29		
项目编码	011503004008	项目名称		成品带扶手栏杆、栏板				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-45	成品不锈钢护窗栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	644.39	1965.98	97.25	275.77	64.439	196.598	9.725	27.577
小计								64.439	196.598	9.725	27.577
清单项目综合单价											298.33900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.68174		1.3889		9.28		
		技工人工费			元	14.63309		1.3634		19.95		
		高级技工人工费			元	25.46906		1.3824		35.21		
	材料	其他材料费			元	3.85486		1.0000		3.85		
		不锈钢法兰盘			个	0.206		13.2700		2.73		
		氩气			m3	0.2205		17.7000		3.9		
		钨棒			g	3.777		0.3720		1.41		
		环氧树脂胶			kg	0.15		33.6300		5.04		
		不锈钢电焊条			kg	0.0778		34.2700		2.67		
		护窗不锈钢栏杆(成品)			m	1		176.9900		176.99		
	机械	氩弧焊机			台班	0.055		176.8200		9.73		
项目编码	040402017008	项目名称		沟道盖板				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	树脂盖板安装	10m	0.1	150.61	1236.24	0	101.66	15.061	123.624	0	10.166
小计								15.061	123.624	0	10.166
清单项目综合单价											148.85100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.36664		1.3889		10.23		
		技工人工费			元	3.54177		1.3634		4.83		
	材料	其他材料费			元	1.224		1.0000		1.22		
		树脂盖板			m	1.02		120.0000		122.4		
	机械											
项目编码	040402017009	项目名称		屋面沟道盖板				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	树脂盖板安装	10m	0.1	150.61	1236.24	0	101.66	15.061	123.624	0	10.166
小计								15.061	123.624	0	10.166
清单项目综合单价											148.85100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.36664		1.3889		10.23		
		技工人工费			元	3.54177		1.3634		4.83		
	材料	其他材料费			元	1.224		1.0000		1.22		
		树脂盖板			m	1.02		120.0000		122.4		
	机械											
项目编码	010902005004	项目名称		屋面排水管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040302-40	纵向排水管	100m	0.01	619.71	1684.51	0	248.21	6.1971	16.8451	0	2.4821
小计								6.1971	16.8451	0	2.4821
清单项目综合单价											25.52430000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.569188		1.3889		2.18		
		技工人工费			元	2.946825		1.3634		4.02		
	材料	其他材料费			元	0.330297		1.0000		0.33		
		塑料弹簧软管			m	1.06		15.5800		16.51		
	机械											
项目编码	010903004004	项目名称		墙面变形缝				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-64	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽0mm<B≤100mm	100m	0.01	3007.1	11276.65	0	1359.57	30.071	112.7665	0	13.5957
小计								30.071	112.7665	0	13.5957
清单项目综合单价											156.43320000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.885184		1.3889		2.62		
		技工人工费			元	20.135481		1.3634		27.45		
	材料	其他材料费			元	1.6665		1.0000		1.67		
		屋面成品盖板型铝合金盖板			m	1.01		110.0000		111.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械									

项目编码	010901008004	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-64	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽0mm<B≤100mm	100m	0.01	3007.1	11276.65	0	1359.57	30.071	112.7665	0	13.5957
小计								30.071	112.7665	0	13.5957
清单项目综合单价											156.43320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.885185	1.3889	2.62		
		技工人工费	元	20.135482	1.3634	27.45		
	材料	其他材料费	元	1.6665	1.0000	1.67		
		屋面成品盖板型铝合金盖板	m	1.01	110.0000	111.1		
	机械							

项目编码	01A001001005	项目名称	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-21	PVC围挡 H=2.50m 使用工期为6个月以内 材料*0.35	m	200	45.98	73.95	0	15.87	9196	14790	0	3174
小计								9196	14790	0	3174
清单项目综合单价											27160.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001013	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-54	电梯井架	100m3	5.76	2867.58	1032.95	0	810.46	16517.2608	5949.792	0	4668.2496
小计								16517.2608	5949.792	0	4668.2496
清单项目综合单价											27135.30240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001014	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H=3.6m	100m2	91	1470.41	165.71	0	397.38	133807.31	15079.61	0	36161.58
小计								133807.31	15079.61	0	36161.58
清单项目综合单价											185048.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001015	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-39	电动整体提升式脚手架 搭拆 钢管组合 架高H=13.5m	10m	28	11837.97	3.2	0	3132.72	331463.16	89.6	0	87716.16
010007-43	电动整体提升式脚手架 使用 钢管组合 架高H=13.5m	10m·10天	84	1707.06	370.25	1736.57	594.34	143393.04	31101	145871.88	49924.56
小计								474856.2	31190.6	145871.88	137640.72
清单项目综合单价											789559.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001016	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-58	活动脚手架 天棚面装饰及修整	100m2	89	408.95	9.56	0	108.7	36396.55	850.84	0	9674.3
小计								36396.55	850.84	0	9674.3
清单项目综合单价											46921.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601002004	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-5	施工电梯	台·天	200	427.19	111.46	501.13	154.43	85438	22292	100226	30886
小计								85438	22292	100226	30886
清单项目综合单价											238842.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505004010	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6720.24	1294.44	6.99	1843.53	67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
小计								67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
清单项目综合单价											98.65200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	010505004011	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板 超过3.6m 人工*1.2,材料[C00302] 含量*1.2	100m2	0.01	8064.31	1346.47	6.99	2201.8	80.6431	13.4647	0.0699	22.018
小计								80.6431	13.4647	0.0699	22.018
清单项目综合单价								116.19570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505004012	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板 超过6m 人工*1.3,材料[C00302] 含量*1.3	100m2	0.01	8736.31	1372.49	6.99	2380.92	87.3631	13.7249	0.0699	23.8092
小计								87.3631	13.7249	0.0699	23.8092
清单项目综合单价								124.96710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505006004	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21	矩形梁 木模板	100m2	0.01	5636.18	1239.1	9.57	1554.08	56.3618	12.391	0.0957	15.5408
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度3.6m<H≤5.0m	100m3	0.008	1412.03	0	0	373.65	11.29624	0	0	2.9892
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.33312	0	41.4	0	2.07	0	13.791168	0	0.6895584
小计								67.65804	26.182168	0.0957	19.2195584
清单项目综合单价								113.15546640			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505007006	项目名称	楼板、屋面板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板	100m2	0.01	5187.59	1111	2.14	1428.45	51.8759	11.11	0.0214	14.2845
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度3.6m<H≤5.0m	100m3	0.02	1412.03	0	0	373.65	28.2406	0	0	7.473
010006-64	承插型盘扣式钢管支架 使用	t·10天	0.27335	0	41.4	0	2.07	0	11.31669	0	0.5658345
小计								80.1165	22.42669	0.0214	22.3233345
清单项目综合单价								124.88792450			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505010004	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9746.89	3603.19	1.29	2759.47	97.4689	36.0319	0.0129	27.5947
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.03	0	0	660.76	24.9703	0	0	6.6076
010006-64	承插型盘扣式钢管支架 使用	t·10天	0.28728	0	41.4	0	2.07	0	11.893392	0	0.5946696
小计								122.4392	47.925292	0.0129	34.7969696
清单项目综合单价								205.17436160			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505011004	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6720.24	1294.44	6.99	1843.53	67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
小计								67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
清单项目综合单价								98.65200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505012005	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
小计								72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
清单项目综合单价								102.77030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505013004	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7850.93	1800.71	4.51	2167.87	78.5093	18.0071	0.0451	21.6787
小计								78.5093	18.0071	0.0451	21.6787

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									118.24020000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505019003	项目名称	后浇带模板			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.01	9683.03	3149.06	0	2719.78	96.8303	31.4906	0	27.1978
小计								96.8303	31.4906	0	27.1978
清单项目综合单价									155.51870000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：DE裙房-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：DE裙房-燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7554.05	
2	措施项目	192.97	
2.1	安全文明施工费	7	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	7	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	697.23	
5	工程造价	8444.25	
合计		8444.25	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-燃气工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个项目					7554.05	0
1-1	031001003001	无缝钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D89*4.5 20# 3.含管件制作安装 4.压力试验、吹扫与清洗:冲洗清扫、严密性试验 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	131.42	3942.6	0
1-2	031002011004	水表	1.类型:皮膜表 2.规格:G40(0.16~65Nm/h) 3.含附件等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	1	957.45	957.45	0
1-3	031002001049	金属阀门	1.类型:法兰球阀(含配套法兰、垫片及紧固件) 2.规格、压力等级:DN80 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	642.93	1285.86	0
1-4	031002001050	金属阀门	1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:Q11F-16T_DN25_n4 3.含配套紧固件等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	36.2	253.4	0
1-5	031002009001	法兰	1.材质:法兰盖(配套1片法兰、配套紧固件及垫片) 2.规格、压力等级:BL80-16 RF 20# 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	副	1	97.56	97.56	0
1-6	031301005036	支/吊架、基础型钢	1.名称:室内燃气管道支架制作、安装 2.含刷油等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	13.5	34.56	466.56	0
1-7	030308001001	X射线探伤	1.名称:X射线探伤 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	张	6	91.77	550.62	0
合计							7554.05	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　DE裙房-燃气工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					192.97
1-1	1	安全文明施工费		项		100	7.00
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	7.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		0	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	0	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001018	脚手架		项	1	185.97	185.97
			合计				192.97

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：DE裙房-燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：DE裙房-燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：DE裙房-燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：DE裙房-燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	697.23
合计					697.23

总承包服务费计价表

工程名称：DE裙房-燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： DE裙房-燃气工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	031001003001	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-34	室内燃气无缝钢管安装(焊接) 外径D×壁厚T 76mm<D≤89mm 3.5mm<T≤4.0mm	10m	0.1	504.57	407.07	94.21	160.61	50.457	40.707	9.421	16.061
040605-2	管道吹扫 公称直径 63mm<DN≤110mm	100m	0.01	236.93	36.61	125.19	73.48	2.3693	0.3661	1.2519	0.7348
040605-14	管道气密性试验 公称直径 50mm<DN≤100mm	100m	0.01	727.96	19.41	58.66	197.79	7.2796	0.1941	0.5866	1.9779
小计								60.1059	41.2672	11.2595	18.7737
清单项目综合单价								131.40630000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.12014	1.3889	9.89		
		技工人工费	元	24.14337	1.3634	32.92		
		高级技工人工费	元	5.53424	1.3824	7.65		
		普工人工费	元	1.66562	1.3889	2.31		
		技工人工费	元	3.473117	1.3634	4.74		
		高级技工人工费	元	1.88092	1.3824	2.6		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.141	3.6400	0.51		
		乙炔气	kg	0.047	7.9200	0.37		
		普通钢板	kg	0.01	3.0350	0.03		
		电焊条	kg	0.092	8.4100	0.77		
		无缝钢管	m	1.02	36.6018	37.33		
		砂轮片	片	0.076	1.3300	0.1		
		砂轮片	片	0.011	9.2900	0.1		
		压制弯头	个	0.185	6.5700	1.22		
		铁丝	kg	0.008	4.8900	0.04		
		其他材料费	元	0.2265	1.0000	0.23		
		其他材料费	元	0.00555	1.0000	0.01		
		低碳钢焊条	kg	0.0029	12.7400	0.04		
		氧气	m3	0.0037	3.6400	0.01		
		热轧薄钢板	kg	0.0272	3.0350	0.08		
		乙炔气	kg	0.0012	7.9200	0.01		
		尼龙砂轮片	片	0.00013	3.1000	0		
		石棉橡胶板低中压	kg	0.0155	8.9100	0.14		
		压力表	块	0.004	39.8200	0.16		
		无缝钢管	m	0.01	5.6372	0.06		
		螺纹铜球阀	个	0.0004	16.3700	0.01		
		塑料软管	m	0.004	1.4100	0.01		
		镀锌三通	个	0.0008	1.3800	0		
		六角螺栓	10套	0.0047	4.8700	0.02		
		注塑对焊钢塑法兰	片	0.0008	27.2600	0.02		
	机械	砂轮切割机	台班	0.008	27.2300	0.22		
		直流电焊机	台班	0.052	167.6100	8.72		
		电动空气压缩机	台班	0.001	382.6700	0.38		
		其他机械费	元	0.1035	1.0000	0.1		
		电焊条烘干箱	台班	0.00012	23.9800	0		
		直流电焊机	台班	0.0012	167.6100	0.2		
		全自动热熔对接焊接机	台班	0.00197	324.8100	0.64		
		内燃空气压缩机	台班	0.0018	552.5600	0.99		

项目编码	031002011004	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223	法兰水表单体安装 公称直径50mm<DN≤80mm	个	1	144.74	697.13	39.6	75.98	144.74	697.13	39.6	75.98
小计								144.74	697.13	39.6	75.98
清单项目综合单价								957.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.4027	1.3889	28.34		
		技工人工费	元	69.2529	1.3634	94.42		
		高级技工人工费	元	15.8989	1.3824	21.98		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.06	3.6400	0.22		
		乙炔气	kg	0.02	7.9200	0.16		
		电焊条	kg	0.49	8.4100	4.12		
		其他材料费	元	0.903	1.0000	0.9		
		石棉橡胶板	kg	0.26	8.9100	2.32		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		平焊碳钢法兰	片	2	24.0800	48.16		
		六角带帽螺栓带垫	套	16.48	1.5770	25.99		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	031002001049	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	397.58	39.6	61.01	144.74	397.58	39.6	61.01
小计								144.74	397.58	39.6	61.01
清单项目综合单价								642.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.4027	1.3889	28.34		
		技工人工费	元	69.2529	1.3634	94.42		
		高级技工人工费	元	15.8989	1.3824	21.98		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.06	3.6400	0.22		
		乙炔气	kg	0.02	7.9200	0.16		
		电焊条	kg	0.49	8.4100	4.12		
		其他材料费	元	0.903	1.0000	0.9		
		石棉橡胶板	kg	0.26	8.9100	2.32		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		六角带帽螺栓带垫	套	16.48	1.5770	25.99		
		平焊碳钢法兰	片	2	36.2832	72.57		
		法兰球阀	个	1	291.1504	291.15		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	031002001050	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 20mm<DN≤25mm	个	1	14	17.62	0	4.58	14	17.62	0	4.58
小计								14	17.62	0	4.58
清单项目综合单价								36.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.9987	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.4793	1.3824	2.04		
	材料	其他材料费	元	0.212	1.0000	0.21		
		锯条	根	0.12	0.5070	0.06		
		橡胶板	kg	0.004	3.9600	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.4420	0.83		
		黑玛钢活接头		个	1.01	1.1100	1.12		
	机械								

项目编码	031002009001	项目名称	法兰	计量单位	副

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-177	碳钢法兰安装(焊接) 公称直径DN≤32mm	副	1	36.42	26.21	22.38	12.55	36.42	26.21	22.38	12.55
小计								36.42	26.21	22.38	12.55
清单项目综合单价								97.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1353	1.3889	7.13		
		技工人工费	元	17.398	1.3634	23.72		
		高级技工人工费	元	4.0278	1.3824	5.57		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.02	3.6400	0.07		
		乙炔气	kg	0.01	7.9200	0.08		
		电焊条	kg	0.14	8.4100	1.18		
		其他材料费	元	0.292	1.0000	0.29		
		石棉橡胶板	kg	0.04	8.9100	0.36		
		清油	kg	0.01	9.9600	0.1		
		六角带帽螺栓	套	4.12	1.3720	5.65		
	机械	交流电焊机	台班	0.13	172.1800	22.38		

项目编码	031301005036	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
小计								14.1484	5.5262	10.1289	4.7441
清单项目综合单价								34.54760000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.023489	1.3889	2.81		
		技工人工费	元	6.866807	1.3634	9.36		
		高级技工人工费	元	1.429215	1.3824	1.98		
	材料	乙炔气	kg	0.013919	7.9200	0.11		
		其他材料费	元	0.125044	1.0000	0.13		
		氧气	m3	0.041756	3.6400	0.15		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		低碳钢焊条	kg	0.067126	4.2300	0.28		
		电	kW·h	0.033622	0.7430	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.000919	3.1000	0		
		尼龙砂轮片	片	0.017281	28.8500	0.5		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.013511	12.8800	0.17		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000748	464.6000	0.35		
	机械	直流电焊机	台班	0.038763	167.6100	6.5		
		立式钻床	台班	0.004637	225.1300	1.04		
		台式钻床	台班	0.010667	219.7900	2.34		
		砂轮切割机	台班	0.011763	20.6200	0.24		

项目编码	030308001001	项目名称	X射线探伤	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030504-1	X射线探伤 板厚δ≤16mm	10张	0.1	449.9	163.02	165.8	139.05	44.99	16.302	16.58	13.905
小计								44.99	16.302	16.58	13.905
清单项目综合单价								91.77700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.173617	1.3889	14.13		
		技工人工费	元	9.540533	1.3634	13.01		
		高级技工人工费	元	12.91395	1.3824	17.85		
	材料	其他材料费	元	0.4336	1.0000	0.43		
		电	kW·h	0.075	0.7430	0.06		
		水	m3	0.015	4.6214	0.07		
		医用白胶布	m2	0.012	5.5487	0.07		
		铅板	块	0.038	13.6700	0.52		
		英文铅号码	套	0.038	12.7200	0.48		
		X射线胶片	张	1.2	6.5000	7.8		
		显影剂	L	0.026	90.0531	2.34		
		定影剂	L	0.026	83.1900	2.16		
		增感屏	副	0.045	15.9300	0.72		
		像质计	个	0.058	13.2700	0.77		
		塑料暗袋	副	0.058	8.8500	0.51		
		阿拉伯铅号码	套	0.038	9.7300	0.37		
	机械	仪器仪表使用费	元	16.5796	1.0000	16.58		

项目编码	031401001018	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	脚手架搭拆费(第八册给排水、燃气工程)	元	1	56.15	75.47	0	18.64	56.15	75.47	0	18.64
031106-41	脚手架搭拆费(第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程)	元	1	13.36	17.92	0	4.43	13.36	17.92	0	4.43
小计								69.51	93.39	0	23.07
清单项目综合单价								185.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：DE裙房-燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：DE裙房-燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：DE裙房-燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：DE裙房-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	620705.66	
2	措施项目	26121.06	
2.1	安全文明施工费	13302.8	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	10819.98	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	2482.82	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	58214.4	
5	工程造价	705041.12	
合计		705041.12	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-给水排水工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程					343635.68	0
1-1	031001006006	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240.66	131.18	31569.78	0
1-2	031001006007	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	131.42	124.78	16398.59	0
1-3	031001006008	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	253	104.1	26337.3	0
1-4	031001006009	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	258	86.33	22273.14	0
1-5	031001008039	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	537.2	61.49	33032.43	0
1-6	031001008040	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	128	50.17	6421.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-给水排水工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031001008041	塑料管	1.材质:ppr-S3.2 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	128	50.17	6421.76	0
1-8	031001008042	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	466	39.94	18612.04	0
1-9	031001008043	塑料管	1.材质:ppr-S3.2 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	43.12	6468	0
1-10	031001008044	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	69	34.57	2385.33	0
1-11	031001008045	塑料管	1.材质:ppr-S3.2 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	23	34.57	795.11	0
1-12	031001008046	塑料管	1.材质:ppr-S5 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	40	29.31	1172.4	0
1-13	031001008047	塑料管	1.材质:ppr-S3.2 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	29.31	586.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-给水排水工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031208002005	其他管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑绝热层（难燃型） 2.管道外径:DN≤50mm 3.外包0.08mm铝箔防潮层,防潮层外包0.5mm厚铝薄板保护层 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	1.91	2846.16	5436.17	0
1-15	031301001004	凿(压、切割)槽	1.名称:水管墙体剔槽 2.含恢复 3.规格:管外径16mm<dn≤20mm 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	882.8	6.6	5826.48	0
1-16	031301001005	凿(压、切割)槽	1.名称:水管墙体剔槽 2.含恢复 3.规格:管外径20mm<dn≤25mm 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	79.2	8.79	696.17	0
1-17	031301005037	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	496.91	36.47	18122.31	0
1-18	031002001051	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	2375.89	11879.45	0
1-19	031002001052	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	504.47	3531.29	0
1-20	031002001053	金属阀门	1.类型:电动三通阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	3799.1	3799.1	0
1-21	031002001054	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	22	269.55	5930.1	0
1-22	031002001055	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	172.87	345.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-给水排水工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	031002001056	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	14	214.22	2999.08	0
1-24	031002001057	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	11	156.17	1717.87	0
1-25	031002001058	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	81.41	325.64	0
1-26	031002001059	金属阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	17	1453.92	24716.64	0
1-27	031002001060	金属阀门	1.类型:可调式减压阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	806.41	806.41	0
1-28	031002001061	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	122.2	122.2	0
1-29	031002001062	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	68.89	275.56	0
1-30	031002001063	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	174.8	349.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-给水排水工程　　第 5 页，共 10 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	031002001064	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	112.06	448.24	0
1-32	031002011005	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN40 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	196.56	196.56	0
1-33	031002011006	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN32 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	141.42	141.42	0
1-34	030503005004	传感器	1.名称:温度传感器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	支	6	313.9	1883.4	0
1-35	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	6	189.33	1135.98	0
1-36	031002001065	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	92.61	463.05	0
1-37	030112003001	热泵机组	1.名称:承压变频直热式热泵主机 2.型号:CAHP-PI-42V 3.规格:热泵制热量1:42kW(环境温度20℃),输入功率1:9.13kW 热泵制热量2:30kW(环境温度7℃),输入功率1:7.69kW 热泵最大输入功率:14kW 4.减震装置、单机试运转 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	35334.6	35334.6	0
1-38	031005016002	水箱	1.名称:辅助电加热水箱 2.规格:CAHP-TANK-G12 3.容量:电加热功率:12kW 水箱容积:455L,净重:168kg,运行重量:623kg 4.规格:消毒、清洗、满水试验 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	5005.9	5005.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-给水排水工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	031005016003	水箱	1.名称:承压储热水箱 2.规格:CAHP-TANK-120G 3.材质:不锈钢 4.容量:水箱容积:455L,净重:127kg,运行质量:582kg额定工作压力:1.1MPa,外形尺寸:φ712×H1712 5.含保温、防潮层、消毒、清洗、满水试验 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	8	3430.9	27447.2	0
1-40	030109001001	泵	1.名称:热泵循环泵 2.规格:Q=4T/h,H=20m.N=0.55kW 3.减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	2215.4	4430.8	0
1-41	030109001002	泵	1.名称:热水回水泵 2.规格:Q=3T/h,H=20m.N=0.37kW 3.减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	2015.4	4030.8	0
1-42	031005014001	消毒器、消毒锅	1.类型:银离子消毒装置 2.规格:处理量10立,运行重量40kg,700*400*200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2176.88	2176.88	0
1-43	031301003026	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	128.84	1030.72	0
1-44	031301003027	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN65 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	69.56	556.48	0
2		排水工程					163299.18	0
2-1	031001001010	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（埋地） 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	136	154.27	20980.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-给水排水工程　　第 7 页，共 10 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001001011	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装）2.规格:DN100 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	98	163.91	16063.18	0
2-3	031001001012	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（埋地）2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	65	82.69	5374.85	0
2-4	031001001013	铸铁管	1.材质:离心机制铸铁排水管(W型接口)（明装）2.规格:DN50 3.连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	83.6	86.94	7268.18	0
2-5	031201001004	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.油漆品种：内壁刷冷底子油和热沥青各一道,外壁先刷樟丹后刷面漆各两道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	408	9.89	4035.12	0
2-6	031001008048	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	662	71.59	47392.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-给水排水工程　　第 8 页，共 10 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	031001008049	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De90 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	243	53.03	12886.29	0
2-8	031001008050	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及阻水圈制作安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	293	60.06	17597.58	0
2-9	031301005038	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	385.2	36.47	14048.24	0
2-10	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别:加强防腐 2.四油三布石油沥青涂料外防腐层,总厚度不小于6mm 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	201	10.45	2100.45	0
2-11	031003008010	其他成品卫生器具	1.类型:地漏 2.材质:UPVC 3.安装位置:非精装区域 4.规格:DN50 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	12	76.23	914.76	0
2-12	031003008011	其他成品卫生器具	1.类型:地漏 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN50 4.安装位置:精装区域 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	21	76.23	1600.83	0
2-13	031003008012	其他成品卫生器具	1.类型:地漏 2.规格:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	21	138.17	2901.57	0
2-14	031003008013	其他成品卫生器具	1.类型:地面清扫口 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	15	24.75	371.25	0
2-15	031003008014	其他成品卫生器具	1.类型:地面清扫口 2.材质:铸铁 3.规格:DN100 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	6	56.43	338.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-给水排水工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	031301003028	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN125 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	208.48	1667.84	0
2-17	031301003029	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN125 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	164.48	1973.76	0
2-18	031301003030	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN65 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	69.56	834.72	0
2-19	031301003031	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	152.87	1222.96	0
2-20	010101001007	挖单独土方	1.土类别:综合考虑1.土类别:综合考虑 2.挖基础土方 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	102.9	8.94	919.93	0
2-21	010101003010	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:承包方需根据项目特点综合考虑 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	101.25	26.67	2700.34	0
2-22	010103002002	余方弃置	1.土石类别:综合考虑，包含不限于渣土装车运输 2.场外弃土 3.运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通，因此产生的土方倒运费用不另计费 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	1.65	63.91	105.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-给水排水工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		雨水工程					113770.80	0
3-1	031001008051	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验、灌水实验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	381.8	62.11	23713.6	0
3-2	031001008052	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:De150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验、灌水实验 5.含管件及管件安装 6.含铸铁雨水斗 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	735.4	104.92	77158.17	0
3-3	031003014004	给、排水附件	1.类型:87雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN100 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	23	172.85	3975.55	0
3-4	031003014005	给、排水附件	1.类型:87雨水斗 2.材质:铸铁 3.规格:DN150 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	14	226.19	3166.66	0
3-5	031002001066	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	819.48	1638.96	0
3-6	031301005039	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	112.88	36.48	4117.86	0
合计							620705.66	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　DE裙房-给水排水工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					26121.06
1-1	1	安全文明施工费		项		100	13302.80
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	10819.98
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	2482.82
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001019	脚手架		项	1	12818.26	12818.26
合计							26121.06

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：DE裙房-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：DE裙房-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：DE裙房-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：DE裙房-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	58214.4
合计					58214.4

总承包服务费计价表

工程名称：DE裙房-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： DE裙房-给水排水工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	031001006006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	292.97	873.21	5.99	121.62	29.297	87.321	0.599	12.162
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径50mm<DN≤100mm	100m	0.01	111.74	37.17	0	31.43	1.1174	0.3717	0	0.3143
小计								30.4144	87.6927	0.599	12.4763
清单项目综合单价											131.18240000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.300237	1.3889	5.97		
	技工人工费	元	14.555938	1.3634	19.85		
	高级技工人工费	元	3.324719	1.3824	4.6		
材料	水	m3	0.1	4.6214	0.46		
	砂轮片	片	0.013	9.2900	0.12		
	其他材料费	元	0.2681	1.0000	0.27		
	漂白粉	kg	0.0014	1.4200	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.463	128.5100	59.5		
	薄壁不锈钢管	m	0.987	27.7000	27.34		
机械	砂轮切割机	台班	0.005	27.2300	0.14		
	手动液压卡压钳	台班	0.036	11.5900	0.42		
	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001006007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	269	847.33	4.31	113.86	26.9	84.733	0.431	11.386
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								27.7624	84.9654	0.431	11.6259
清单项目综合单价											124.78470000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.913051	1.3889	5.43		
	技工人工费	元	13.290581	1.3634	18.12		
	高级技工人工费	元	3.043136	1.3824	4.21		
材料	水	m3	0.066	4.6214	0.31		
	砂轮片	片	0.01	9.2900	0.09		
	其他材料费	元	0.1867	1.0000	0.19		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.633	85.6500	54.22		
	薄壁不锈钢管	m	0.987	30.5600	30.16		
机械	砂轮切割机	台班	0.0035	27.2300	0.1		
	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.5900	0.29		
	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001006008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	250.02	673.6	4.04	100.13	25.002	67.36	0.404	10.013
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								25.8644	67.5924	0.404	10.2529
清单项目综合单价											104.11370000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.64972	1.3889	5.07		
	技工人工费	元	12.381961	1.3634	16.88		
	高级技工人工费	元	2.830756	1.3824	3.91		
材料	水	m3	0.063	4.6214	0.29		
	砂轮片	片	0.004	9.2900	0.04		
	其他材料费	元	0.1823	1.0000	0.18		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.752	57.1100	42.95		
	薄壁不锈钢管	m	0.994	24.2800	24.13		
机械	砂轮切割机	台班	0.0025	27.2300	0.07		
	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.5900	0.29		
	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001006009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	230.23	529.71	2.43	87.58	23.023	52.971	0.243	8.758
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								23.8854	53.2034	0.243	8.9979
清单项目综合单价											86.32970000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.37472	1.3889	4.69		
	技工人工费	元	11.425401	1.3634	15.58		
	高级技工人工费	元	2.618386	1.3824	3.62		
材料	水	m3	0.059	4.6214	0.27		
	其他材料费	元	0.3027	1.0000	0.3		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	薄壁不锈钢管	m	0.986	16.1400	15.91		
	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.937	39.1800	36.71		
机械	手动液压卡压钳	台班	0.019	11.5900	0.22		
	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		

项目编码	031001008039	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	266.26	219.29	32.33	83.73	26.626	21.929	3.233	8.373
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								27.4884	22.1614	3.233	8.6129
清单项目综合单价											61.49570000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.87512	1.3889	5.38		
	技工人工费	元	13.149721	1.3634	17.93		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.021896	1.3824	4.18		
	材料	水	m3	0.063	4.6214	0.29		
		其他材料费	元	1.477	1.0000	1.48		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1647	0.7430	0.12		
		锯条	根	0.108	0.5070	0.05		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	0.742	5.5000	4.08		
		ppr	m	1.02	15.8142	16.13		
	机械	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		
		热熔焊接机	台班	0.0257	123.9900	3.19		

项目编码	031001008040	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	227.04	159.92	31.1	70.3	22.704	15.992	3.11	7.03
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								23.5664	16.2244	3.11	7.2699

清单项目综合单价							50.17070000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.32439	1.3889	4.62		
		技工人工费	元	11.285271	1.3634	15.39		
		高级技工人工费	元	2.576636	1.3824	3.56		
	材料	水	m3	0.06	4.6214	0.28		
		其他材料费	元	1.2566	1.0000	1.26		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1598	0.7430	0.12		
		锯条	根	0.093	0.5070	0.05		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	0.887	4.3100	3.82		
		ppr	m	1.02	10.4867	10.7		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0249	123.9900	3.09		

项目编码	031001008041	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	227.04	159.92	31.1	70.3	22.704	15.992	3.11	7.03
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								23.5664	16.2244	3.11	7.2699

清单项目综合单价							50.17070000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.32439	1.3889	4.62		
		技工人工费	元	11.285271	1.3634	15.39		
		高级技工人工费	元	2.576636	1.3824	3.56		
	材料	水	m3	0.06	4.6214	0.28		
		其他材料费	元	1.2566	1.0000	1.26		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1598	0.7430	0.12		
		锯条	根	0.093	0.5070	0.05		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	0.887	4.3100	3.82		
		ppr-3.2	m	1.02	10.4867	10.7		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0249	123.9900	3.09		

项目编码	031001008042	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	200.2	97.95	28	59.87	20.02	9.795	2.8	5.987
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								20.8824	10.0274	2.8	6.2269

清单项目综合单价							39.93670000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.76198	1.3889	3.84		
		技工人工费	元	9.373631	1.3634	12.78		
		高级技工人工费	元	3.085606	1.3824	4.27		
	材料	水	m3	0.058	4.6214	0.27		
		其他材料费	元	1.0115	1.0000	1.01		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1405	0.7430	0.1		
		锯条	根	0.076	0.5070	0.04		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.081	1.8100	1.96		
		ppr	m	1.02	6.5133	6.64		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0224	123.9900	2.78		

项目编码	031001008043	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	200.2	128.27	28	61.39	20.02	12.827	2.8	6.139
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								20.8824	13.0594	2.8	6.3789

清单项目综合单价							43.12070000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.76198	1.3889	3.84		
		技工人工费	元	9.373631	1.3634	12.78		
		高级技工人工费	元	3.085606	1.3824	4.27		
	材料	水	m3	0.058	4.6214	0.27		
		其他材料费	元	1.0115	1.0000	1.01		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1405	0.7430	0.1		
		锯条	根	0.076	0.5070	0.04		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.081	1.8100	1.96		

工程量清单综合单价分析表

		ppr-3.2		m	1.02	9.4867	9.68		
	机械	试压泵		台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机		台班	0.0224	123.9900	2.78		

项目编码	031001008044	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径20mm<DN≤25mm	10m	0.1	188.62	65.64	23.17	54.85	18.862	6.564	2.317	5.485
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								19.7244	6.7964	2.317	5.7249
清单项目综合单价								34.56270000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77438	1.3889	3.85		
		技工人工费	元	9.43631	1.3634	12.87		
		高级技工人工费	元	2.173855	1.3824	3.01		
	材料	水	m3	0.056	4.6214	0.26		
		其他材料费	元	0.8416	1.0000	0.84		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1146	0.7430	0.09		
		锯条	根	0.057	0.5070	0.03		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.225	1.2300	1.51		
		ppr	m	1.02	3.9912	4.07		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0185	123.9900	2.29		

项目编码	031001008045	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径20mm<DN≤25mm	10m	0.1	188.62	65.64	23.17	54.85	18.862	6.564	2.317	5.485
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								19.7244	6.7964	2.317	5.7249
清单项目综合单价								34.56270000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.774378	1.3889	3.85		
		技工人工费	元	9.436313	1.3634	12.87		
		高级技工人工费	元	2.173857	1.3824	3.01		
	材料	水	m3	0.056	4.6214	0.26		
		其他材料费	元	0.8416	1.0000	0.84		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1146	0.7430	0.09		
		锯条	根	0.057	0.5070	0.03		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.225	1.2300	1.51		
		ppr-3.2	m	1.02	3.9912	4.07		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0185	123.9900	2.29		

项目编码	031001008046	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径DN≤20mm	10m	0.1	165.81	49.72	16.72	47.55	16.581	4.972	1.672	4.755
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								17.4434	5.2044	1.672	4.9949
清单项目综合单价								29.31470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46218	1.3889	3.42		
		技工人工费	元	8.33963	1.3634	11.37		
		高级技工人工费	元	1.919735	1.3824	2.65		
	材料	水	m3	0.055	4.6214	0.25		
		其他材料费	元	0.7832	1.0000	0.78		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1017	0.7430	0.08		
		锯条	根	0.042	0.5070	0.02		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.52	0.9000	1.37		
		ppr	m	1.02	2.6460	2.7		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0133	123.9900	1.65		

项目编码	031001008047	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径DN≤20mm	10m	0.1	165.81	49.72	16.72	47.55	16.581	4.972	1.672	4.755
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								17.4434	5.2044	1.672	4.9949
清单项目综合单价								29.31470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.46218	1.3889	3.42		
		技工人工费	元	8.33963	1.3634	11.37		
		高级技工人工费	元	1.919735	1.3824	2.65		
	材料	水	m3	0.055	4.6214	0.25		
		其他材料费	元	0.7832	1.0000	0.78		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	3.6400	0		
		乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
		电	kW·h	0.1017	0.7430	0.08		
		锯条	根	0.042	0.5070	0.02		
		塑料给水管接头零件(热熔连接)	个	1.52	0.9000	1.37		
		ppr-3.2	m	1.02	2.6460	2.7		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		热熔焊接机	台班	0.0133	123.9900	1.65		

项目编码	031208002005	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031104-610	橡塑管壳安装管道 DN≤50mm	m3	1	1118.57	1363.42	0	364.17	1118.57	1363.42	0	364.17	
小计								1118.57	1363.42	0	364.17	
清单项目综合单价												2846.16000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	228.740209	1.3889		317.7		
		技工人工费				元	471.730995	1.3634		643.16		
		高级技工人工费				元	114.082775	1.3824		157.71		
	材料	其他材料费				元	1.416021	1.0000		1.42		
		铝箔胶带				卷	6.05	5.8300		35.27		
		柔性泡沫橡塑绝热层				m3	1.03	1221.2400		1257.88		
		贴缝胶带				卷	4.25	16.2000		68.85		
	机械											
项目编码	031301001004	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径16mm<dn≤20mm	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164	
031106-73	管道暗敷恢复管外径16mm以内	10m	0.1	7.69	0.47	0	2.06	0.769	0.047	0	0.206	
小计								5.169	0.056	0	1.37	
清单项目综合单价												6.59500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.79158	1.3634		5.17		
	材料	水				m3	0.0003	4.6214		0		
		其他材料费				元	0.0088	1.0000		0.01		
		1:3水泥砂浆				m3	0.0001	464.6000		0.05		
	机械											
项目编码	031301001005	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549	
031106-74	管道暗敷恢复管外径20mm以内	10m	0.1	10.05	0.95	0	2.7	1.005	0.095	0	0.27	
小计								6.857	0.108	0	1.819	
清单项目综合单价												8.78400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.02913	1.3634		6.86		
	材料	水				m3	0.0005	4.6214		0		
		其他材料费				元	0.013301	1.0000		0.01		
		1:3水泥砂浆				m3	0.000199	464.6000		0.09		
	机械											
项目编码	031301005037	项目名称			支/吊架、基础型钢			计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165	
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685	
清单项目综合单价												36.47550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.373113	1.3889		3.3		
		技工人工费				元	7.246479	1.3634		9.88		
		高级技工人工费				元	1.507653	1.3824		2.08		
	材料	材料费调整				元	0.0001	1.0000		0		
		其他材料费				元	0.12836	1.0000		0.13		
		乙炔气				kg	0.01392	7.9200		0.11		
		氧气				m3	0.04176	3.6400		0.15		
		低碳钢焊条				kg	0.06713	4.2300		0.28		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	11.7100		0.2		
		尼龙砂轮片				片	0.00092	3.1000		0		
		电				kW·h	0.03362	0.7430		0.02		
		机油				kg	0.00603	2.9500		0.02		
		尼龙砂轮片				片	0.01728	28.8500		0.5		
		型钢(综合)				kg	1.05	3.1150		3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	5.5600		0.24		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	6.6400		0.28		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01351	12.8800		0.17		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.00075	464.6000		0.35		
		铁砂布				张	0.0109	0.8670		0.01		
		钢丝刷				把	0.0015	2.4500		0		
		溶剂汽油				kg	0.00159	12.5800		0.02		
	机械	机械费调整				元	-0.0001	1.0000		0		
		直流电焊机				台班	0.03876	167.6100		6.5		
		砂轮切割机				台班	0.01176	20.6200		0.24		
		台式钻床				台班	0.01067	219.7900		2.35		
		立式钻床				台班	0.00464	225.1300		1.04		
		汽车式起重机				台班	0.0002	1281.4900		0.26		
项目编码	031002001051	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	2048.02	39.6	143.53	144.74	2048.02	39.6	143.53	
小计								144.74	2048.02	39.6	143.53	
清单项目综合单价												2375.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.4027	1.3889		28.34		
		技工人工费				元	69.2529	1.3634		94.42		
		高级技工人工费				元	15.8989	1.3824		21.98		
	材料	其他材料费				元	0.903	1.0000		0.9		
		石棉橡胶板				kg	0.26	8.9100		2.32		
		清油				kg	0.015	9.9600		0.15		
		氧气(工业用)				m3	0.06	3.6400		0.22		
		乙炔气				kg	0.02	7.9200		0.16		
		电焊条				kg	0.49	8.4100		4.12		
		六角带帽螺栓带垫				套	16.48	1.5770		25.99		
		平焊碳钢法兰				片	2	36.2832		72.57		
		闸阀（不锈钢）				个	1	1941.5929		1941.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机		台班	0.23	172.1800	39.6		
项目编码	031002001052	项目名称	金属阀门			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	265.72	39.6	54.41	144.74	265.72	39.6	54.41
小计								144.74	265.72	39.6	54.41
清单项目综合单价											504.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.4027	1.3889	28.34		
		技工人工费	元	69.2529	1.3634	94.42		
		高级技工人工费	元	15.8989	1.3824	21.98		
	材料	其他材料费	元	0.903	1.0000	0.9		
		石棉橡胶板	kg	0.26	8.9100	2.32		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		氧气(工业用)	m3	0.06	3.6400	0.22		
		乙炔气	kg	0.02	7.9200	0.16		
		电焊条	kg	0.49	8.4100	4.12		
		六角带帽螺栓带垫	套	16.48	1.5770	25.99		
		平焊碳钢法兰	片	2	36.2832	72.57		
		波纹补偿器（不锈钢）	个	1	159.2920	159.29		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	031002001053	项目名称	金属阀门			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	3426.34	39.6	207.42	125.74	3426.34	39.6	207.42
小计								125.74	3426.34	39.6	207.42
清单项目综合单价											3799.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.7693	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.1593	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.7752	1.3824	19.04		
	材料	其他材料费	元	0.796	1.0000	0.8		
		石棉橡胶板	kg	0.18	8.9100	1.6		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		氧气(工业用)	m3	0.04	3.6400	0.15		
		乙炔气	kg	0.014	7.9200	0.11		
		电焊条	kg	0.42	8.4100	3.53		
		六角带帽螺栓带垫	套	8.24	1.5770	12.99		
		平焊碳钢法兰	片	2	22.0900	44.18		
		电动三通阀（不锈钢）	个	1	3362.8319	3362.83		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	031002001054	项目名称	金属阀门			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	216.51	0	19.66	33.38	216.51	0	19.66
小计								33.38	216.51	0	19.66
清单项目综合单价											269.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		截止阀（不锈钢）	个	1.01	210.6195	212.73		
	机械							

项目编码	031002001055	项目名称	金属阀门			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	124.44	0	15.05	33.38	124.44	0	15.05
小计								33.38	124.44	0	15.05
清单项目综合单价											172.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		波纹补偿器（不锈钢）	个	1.01	119.4690	120.66		
	机械							

项目编码	031002001056	项目名称	金属阀门			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 32mm<DN≤40mm	个	1	31.66	165.89	0	16.67	31.66	165.89	0	16.67
小计								31.66	165.89	0	16.67
清单项目综合单价											214.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.508	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	15.2002	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.3834	1.3824	4.68		
	材料	其他材料费	元	0.319	1.0000	0.32		
		锯条	根	0.23	0.5070	0.12		
		橡胶板	kg	0.008	3.9600	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.4420	1.33		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.4100	1.42		
		截止阀（不锈钢）	个	1.01	161.0619	162.67		
	机械							

项目编码	031002001057	项目名称	金属阀门			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 25mm<DN≤32mm	个	1	17.43	127.74	0	11	17.43	127.74	0	11
小计								17.43	127.74	0	11
清单项目综合单价											156.17000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.3044	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.9041	1.3824		2.63		
	材料	其他材料费				元	0.257	1.0000		0.26		
		锯条				根	0.16	0.5070		0.08		
		橡胶板				kg	0.006	3.9600		0.02		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.4420		1.07		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.1700		1.18		
		截止阀（不锈钢）				个	1.01	123.8938		125.13		
	机械											
项目编码	031002001058	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 15mm<DN≤20mm	个	1	11.72	63.41	0	6.28	11.72	63.41	0	6.28
小计								11.72	63.41	0	6.28
清单项目综合单价											81.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.6267	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.642	1.3634		7.69		
		高级技工人工费				元	1.2816	1.3824		1.77		
	材料	其他材料费				元	0.099	1.0000		0.1		
		锯条				根	0.056	0.5070		0.03		
		橡胶板				kg	0.002	3.9600		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.4420		0.67		
		黑玛钢活接头				个	1.01	0.9220		0.93		
		截止阀（不锈钢）				个	1.01	61.0619		61.67		
	机械											
项目编码	031002001059	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	1344.49	0	76.05	33.38	1344.49	0	76.05
小计								33.38	1344.49	0	76.05
清单项目综合单价											1453.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.756	1.3889		6.61		
		技工人工费				元	15.982	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.6031	1.3824		4.98		
	材料	其他材料费				元	0.389	1.0000		0.39		
		锯条				根	0.32	0.5070		0.16		
		橡胶板				kg	0.01	3.9600		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.4420		1.67		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.5000		1.52		
		可调式减压阀（不锈钢）				个	1.01	1327.4336		1340.71		
	机械											
项目编码	031002001060	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 32mm<DN≤40mm	个	1	31.66	729.88	0	44.87	31.66	729.88	0	44.87
小计								31.66	729.88	0	44.87
清单项目综合单价											806.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.508	1.3889		6.26		
		技工人工费				元	15.2002	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.3834	1.3824		4.68		
	材料	其他材料费				元	0.319	1.0000		0.32		
		锯条				根	0.23	0.5070		0.12		
		橡胶板				kg	0.008	3.9600		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.4420		1.33		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.4100		1.42		
		可调式减压阀（不锈钢）				个	1.01	719.4690		726.66		
	机械											
项目编码	031002001061	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	76.18	0	12.64	33.38	76.18	0	12.64
小计								33.38	76.18	0	12.64
清单项目综合单价											122.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.756	1.3889		6.61		
		技工人工费				元	15.982	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.6031	1.3824		4.98		
	材料	其他材料费				元	0.389	1.0000		0.39		
		锯条				根	0.32	0.5070		0.16		
		橡胶板				kg	0.01	3.9600		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.4420		1.67		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.5000		1.52		
		Y型过滤器（不锈钢）				个	1.01	71.6814		72.4		
	机械											
项目编码	031002001062	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 25mm<DN≤32mm	个	1	17.43	44.62	0	6.84	17.43	44.62	0	6.84
小计								17.43	44.62	0	6.84
清单项目综合单价											68.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.3044	1.3634		11.32		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.9041	1.3824	2.63		
	材料	其他材料费	元	0.257	1.0000	0.26		
		锯条	根	0.16	0.5070	0.08		
		橡胶板	kg	0.006	3.9600	0.02		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.4420	1.07		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.1700	1.18		
		Y型过滤器（不锈钢）	个	1.01	41.5929	42.01		
	机械							

项目编码	031002001063	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 32mm<DN≤40mm	个	1	31.66	128.35	0	14.79	31.66	128.35	0	14.79
小计								31.66	128.35	0	14.79
清单项目综合单价								174.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.508	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	15.2002	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.3834	1.3824	4.68		
	材料	其他材料费	元	0.319	1.0000	0.32		
		锯条	根	0.23	0.5070	0.12		
		橡胶板	kg	0.008	3.9600	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.4420	1.33		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.4100	1.42		
		止回阀（不锈钢）	个	1.01	123.8938	125.13		
	机械							

项目编码	031002001064	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 25mm<DN≤32mm	个	1	17.43	85.73	0	8.9	17.43	85.73	0	8.9
小计								17.43	85.73	0	8.9
清单项目综合单价								112.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.3044	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.9041	1.3824	2.63		
	材料	其他材料费	元	0.257	1.0000	0.26		
		锯条	根	0.16	0.5070	0.08		
		橡胶板	kg	0.006	3.9600	0.02		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.4420	1.07		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.1700	1.18		
		止回阀（不锈钢）	个	1.01	82.3009	83.12		
	机械							

项目编码	031002011005	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216	螺纹水表安装 公称直径32mm<DN≤40mm	组	1	44.28	133.87	0	18.41	44.28	133.87	0	18.41
小计								44.28	133.87	0	18.41
清单项目综合单价								196.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.2587	1.3889	8.69		
		技工人工费	元	21.152	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.8847	1.3824	6.75		
	材料	其他材料费	元	0.088	1.0000	0.09		
		锯条	根	0.26	0.5070	0.13		
		橡胶板	kg	0.13	3.9600	0.51		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.4420	0.4		
		螺纹闸板阀	个	0	34.3200	0		
		螺纹水表	个	1	132.7400	132.74		
	机械							

项目编码	031002011006	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215	螺纹水表安装 公称直径25mm<DN≤32mm	组	1	34.7	92.9	0	13.82	34.7	92.9	0	13.82
小计								34.7	92.9	0	13.82
清单项目综合单价								141.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.6089	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.8228	1.3824	5.28		
	材料	其他材料费	元	0.071	1.0000	0.07		
		锯条	根	0.17	0.5070	0.09		
		橡胶板	kg	0.09	3.9600	0.36		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.4420	0.35		
		螺纹闸板阀	个	0	24.8200	0		
		螺纹水表	个	1	92.0300	92.03		
	机械							

项目编码	030503005004	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-49	壁挂式湿度传感器 安装、调试	支	1	35.91	267.26	1.06	9.67	35.91	267.26	1.06	9.67
小计								35.91	267.26	1.06	9.67
清单项目综合单价								313.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.2852	1.3889	14.29		
		技工人工费	元	5.2585	1.3634	7.17		
		高级技工人工费	元	10.4504	1.3824	14.45		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.062	1.0000	1.06		

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								57.28	113.76	0.71	17.58
清单项目综合单价								189.33000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.6267	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	34.774	1.3634	47.41		
		高级技工人工费	元	5.5071	1.3824	7.61		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
		位号牌	个	1	0.4780	0.48		
		校验材料费	元	0.23	1.0000	0.23		
		固定卡子	个	1	0.9200	0.92		
		半圆头镀锌螺栓	套	2	0.3100	0.62		
		仪表接头	套	1	15.9300	15.93		
		取源部件	套	1	26.5500	26.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.708	1.0000	0.71		

项目编码	031002001065	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径15mm<DN≤20mm	个	1	27.43	55.16	0	10.02	27.43	55.16	0	10.02
小计								27.43	55.16	0	10.02
清单项目综合单价								92.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.8734	1.3889	5.38		
		技工人工费	元	13.1647	1.3634	17.95		
		高级技工人工费	元	2.9659	1.3824	4.1		
	材料	其他材料费	元	0.319	1.0000	0.32		
		锯条	根	0.05	0.5070	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.4420	0.47		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		角钢	kg	0.65	3.3549	2.18		
		圆钢	kg	0.21	3.3100	0.7		
		钢垫圈	个	2.06	0.0400	0.08		
		六角螺母	个	2.06	0.0270	0.06		
		黑玛钢管箍	个	2.02	0.6070	1.23		
		黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.01	0.8690	0.88		
		黑玛钢弯头	个	1.01	2.3100	2.33		
		自动排气阀	个	1	46.7300	46.73		
	机械							

项目编码	030112003001	项目名称	热泵机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-21	地源(水源、气源)热泵机组 设备重量W≤1t	组	1	1576.86	32922.89	383.99	450.86	1576.86	32922.89	383.99	450.86
小计								1576.86	32922.89	383.99	450.86
清单项目综合单价								35334.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	222.4889	1.3889	309.01		
		技工人工费	元	754.6795	1.3634	1028.93		
		高级技工人工费	元	172.8305	1.3824	238.92		
	材料	其他材料费	元	3.699	1.0000	3.7		
		乙炔气	kg	0.12	7.9200	0.95		
		氧气	m3	0.36	3.6400	1.31		
		低碳钢焊条	kg	0.41	4.2300	1.73		
		煤油	kg	1.73	7.4300	12.85		
		平垫铁(综合)	kg	5.08	5.1800	26.31		
		斜垫铁(综合)	kg	5.1	4.5800	23.36		
		板枋材	m3	0.009	1441.1200	12.97		
		汽油(综合)	kg	0.153	9.5200	1.46		
		机油	kg	0.98	2.9500	2.89		
		黄油钙基脂	kg	0.41	6.4600	2.65		
		石棉橡胶板	kg	1.86	8.9100	16.57		
		镀锌铁丝	kg	1.6	4.8300	7.73		
		道木	m3	0.01	840.7100	8.41		
	机械	载货汽车	台班	0.4	596.0400	238.42		
		吊装机(综合)	台班	0.171	683.0900	116.81		
		直流弧焊机	台班	0.158	182.0200	28.76		

项目编码	031005016002	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-1	整体水箱安装 水箱总容量V≤3m3	台	1	527.43	4026.06	104.1	348.31	527.43	4026.06	104.1	348.31
小计								527.43	4026.06	104.1	348.31
清单项目综合单价								5005.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.8327	1.3889	106.71		
		技工人工费	元	281.0606	1.3634	383.2		
		高级技工人工费	元	27.1402	1.3824	37.52		
	材料	其他材料费	元	0.779	1.0000	0.78		
		乙炔气	kg	0.06	7.9200	0.48		
		氧气	m3	0.18	3.6400	0.66		
		低碳钢焊条	kg	0.187	4.2300	0.79		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.01	0.4420	0.89		
		垫铁	kg	3.532	2.7900	9.85		
		道木	m3	0.015	840.7100	12.61		
		辅助电加热水箱	个	1	4000.0000	4000		
	机械	直流电焊机	台班	0.075	167.6100	12.57		
		吊装机(综合)	台班	0.134	683.0900	91.53		

项目编码	031005016003	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-1	整体水箱安装 水箱总容量V≤3m3	台	1	527.43	2526.06	104.1	273.31	527.43	2526.06	104.1	273.31
小计								527.43	2526.06	104.1	273.31
清单项目综合单价								3430.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.8327	1.3889	106.71		
		技工人工费	元	281.0606	1.3634	383.2		
		高级技工人工费	元	27.1402	1.3824	37.52		
	材料	其他材料费	元	0.779	1.0000	0.78		
		乙炔气	kg	0.06	7.9200	0.48		
		氧气	m3	0.18	3.6400	0.66		
		低碳钢焊条	kg	0.187	4.2300	0.79		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.01	0.4420	0.89		
		垫铁	kg	3.532	2.7900	9.85		
		道木	m3	0.015	840.7100	12.61		
		承压储热水箱	个	1	2500.0000	2500		
	机械	直流电焊机	台班	0.075	167.6100	12.57		
		吊装机(综合)	台班	0.134	683.0900	91.53		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030109001001	项目名称	泵				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	1	686.82	1265.15	73.2	190.23	686.82	1265.15	73.2	190.23
小计								686.82	1265.15	73.2	190.23
清单项目综合单价											2215.40000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	77.5841		1.3889		107.76		
		技工人工费			元	291.4079		1.3634		397.31		
		高级技工人工费			元	131.4756		1.3824		181.75		
	材料	其他材料费			元	1.726		1.0000		1.73		
		氧气(工业用)			m3	0.133		3.6400		0.48		
		钩头成对斜垫铁			kg	1.2		4.8400		5.81		
		砂			m3	0.055		173.7864		9.56		
		黄油钙基酯			kg	0.15		6.4600		0.97		
		乙炔气			m3	0.045		6.8110		0.31		
		电焊条			kg	0.1		9.9100		0.99		
		普通水泥			kg	38.5		0.3190		12.28		
		普通钢板			kg	0.2		3.2655		0.65		
		平垫铁			kg	1.8		5.0900		9.16		
		油浸石棉盘根			kg	0.25		14.0400		3.51		
		机油			kg	0.41		2.9500		1.21		
		煤油			kg	0.56		7.4300		4.16		
		汽油			kg	0.16		8.8500		1.42		
		碎石			m3	0.062		159.2233		9.87		
		木板			m3	0.003		1013.3600		3.04		
	机械	叉式起重机			台班	0.1		577.6200		57.76		
		交流电焊机			台班	0.1		154.3600		15.44		
项目编码	030109001002	项目名称	泵				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	1	686.82	1065.15	73.2	190.23	686.82	1065.15	73.2	190.23
小计								686.82	1065.15	73.2	190.23
清单项目综合单价											2015.40000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	77.5841		1.3889		107.76		
		技工人工费			元	291.4079		1.3634		397.31		
		高级技工人工费			元	131.4756		1.3824		181.75		
	材料	其他材料费			元	1.726		1.0000		1.73		
		氧气(工业用)			m3	0.133		3.6400		0.48		
		钩头成对斜垫铁			kg	1.2		4.8400		5.81		
		砂			m3	0.055		173.7864		9.56		
		黄油钙基酯			kg	0.15		6.4600		0.97		
		乙炔气			m3	0.045		6.8110		0.31		
		电焊条			kg	0.1		9.9100		0.99		
		普通水泥			kg	38.5		0.3190		12.28		
		普通钢板			kg	0.2		3.2655		0.65		
		平垫铁			kg	1.8		5.0900		9.16		
		油浸石棉盘根			kg	0.25		14.0400		3.51		
		机油			kg	0.41		2.9500		1.21		
		煤油			kg	0.56		7.4300		4.16		
		汽油			kg	0.16		8.8500		1.42		
		碎石			m3	0.062		159.2233		9.87		
		木板			m3	0.003		1013.3600		3.04		
	机械	叉式起重机			台班	0.1		577.6200		57.76		
		交流电焊机			台班	0.1		154.3600		15.44		
项目编码	031005014001	项目名称	消毒器、消毒锅				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	131.91	2009.59	0	35.38	131.91	2009.59	0	35.38
小计								131.91	2009.59	0	35.38
清单项目综合单价											2176.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.6447		1.3889		25.9		
		技工人工费			元	63.1389		1.3634		86.08		
		高级技工人工费			元	14.4196		1.3824		19.93		
	材料	耐油胶管			m	1		9.5900		9.59		
	机械											
项目编码	031301003026	项目名称	套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	56.2	52.51	2.45	17.68	56.2	52.51	2.45	17.68
小计								56.2	52.51	2.45	17.68
清单项目综合单价											128.84000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.0093		1.3889		11.12		
		技工人工费			元	27.2586		1.3634		37.16		
		高级技工人工费			元	5.7268		1.3824		7.92		
	材料	其他材料费			元	1.088		1.0000		1.09		
		乙炔气			kg	0.03		7.9200		0.24		
		氧气			m3	0.09		3.6400		0.33		
		低碳钢焊条			kg	0.029		4.2300		0.12		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.037		11.7100		0.43		
		汽油			kg	0.009		8.9000		0.08		
		钢丝刷子			把	0.006		2.4500		0.01		
		密封油膏			kg	0.258		3.0700		0.79		
		油麻			kg	2.194		11.9823		26.29		
		水泥			kg	0.44		0.3190		0.14		
		尼龙砂轮片			片	0.057		28.8500		1.64		
		圆钢			kg	0.158		3.3200		0.52		
		砂子			kg	1.319		0.1250		0.16		
		焊接钢管			m	0.318		64.9912		20.67		
	机械	直流电焊机			台班	0.013		167.6100		2.18		
		砂轮切割机			台班	0.013		20.6200		0.27		
项目编码	031301003027	项目名称	套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	31.2	26.94	1.7	9.72	31.2	26.94	1.7	9.72
小计								31.2	26.94	1.7	9.72

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									69.56000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.3767	1.3889	6.08		
		技工人工费		元	15.2002	1.3634	20.72		
		高级技工人工费		元	3.1856	1.3824	4.4		
	材料	其他材料费		元	0.487	1.0000	0.49		
		乙炔气		kg	0.012	7.9200	0.1		
		氧气		m3	0.036	3.6400	0.13		
		低碳钢焊条		kg	0.022	4.2300	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.026	11.7100	0.3		
		汽油		kg	0.007	8.9000	0.06		
		钢丝刷子		把	0.006	2.4500	0.01		
		密封油膏		kg	0.202	3.0700	0.62		
		油麻		kg	0.957	11.9823	11.47		
		水泥		kg	0.332	0.3190	0.11		
		尼龙砂轮片		片	0.038	28.8500	1.1		
		焊接钢管		m	0.318	37.1600	11.82		
		圆钢		kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子		kg	0.997	0.1250	0.12		
	机械	直流电焊机		台班	0.009	167.6100	1.51		
		砂轮切割机		台班	0.009	20.6200	0.19		

项目编码	031001001010	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-209	室内承插铸铁排水管安装(石棉水泥接口) 公称直径75mm<DN≤100mm	10m	0.1	662.71	670.98	0	208.92	66.271	67.098	0	20.892
小计								66.271	67.098	0	20.892

清单项目综合单价									154.26100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.34714	1.3889	12.98		
		技工人工费		元	31.70957	1.3634	43.23		
		高级技工人工费		元	7.27426	1.3824	10.06		
	材料	水		m3	0.009	4.6214	0.04		
		其他材料费		元	0.2425	1.0000	0.24		
		油麻		kg	0.304	11.9823	3.64		
		石棉绒		kg	0.224	1.8800	0.42		
		普通水泥		kg	0.964	0.3190	0.31		
		球墨铸铁排水管		m	0.89	35.7600	31.83		
		透气帽(铅丝球)		个	0.02	7.3500	0.15		
		室内排水铸铁管接头零件		个	1.055	28.8800	30.47		
	机械								

项目编码	031001001011	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-221	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径75mm<DN≤100mm	10m	0.1	642.62	787.07	0	209.4	64.262	78.707	0	20.94
小计								64.262	78.707	0	20.94

清单项目综合单价									163.90900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.07141	1.3889	12.6		
		技工人工费		元	30.75448	1.3634	41.93		
		高级技工人工费		元	7.03991	1.3824	9.73		
	材料	水		m3	0.09	4.6214	0.42		
		其他材料费		元	0.326	1.0000	0.33		
		透气帽(铅丝球)		个	0.02	7.3500	0.15		
		不锈钢卡箍		套	2.534	13.5000	34.21		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件		个	0.951	12.3900	11.78		
		离心铸铁排水管卡箍式		m	0.89	35.7600	31.83		
	机械								

项目编码	031001001012	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-207	室内承插铸铁排水管安装(石棉水泥接口) 公称直径DN≤50mm	10m	0.1	429.04	270.79	0	127.08	42.904	27.079	0	12.708
小计								42.904	27.079	0	12.708

清单项目综合单价									82.69100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.056611	1.3889	8.41		
		技工人工费		元	20.524371	1.3634	27.98		
		高级技工人工费		元	4.708171	1.3824	6.51		
	材料	水		m3	0.002	4.6214	0.01		
		其他材料费		元	0.1973	1.0000	0.2		
		油麻		kg	0.133	11.9823	1.59		
		石棉绒		kg	0.062	1.8800	0.12		
		普通水泥		kg	0.3	0.3190	0.1		
		透气帽(铅丝球)		个	0.001	4.3600	0		
		室内排水铸铁管接头零件		个	0.657	9.6300	6.33		
		承插铸铁排水管		m	0.88	21.2900	18.74		
	机械								

项目编码	031001001013	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-219	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN≤50mm	10m	0.1	417.14	325.56	0	126.66	41.714	32.556	0	12.666
小计								41.714	32.556	0	12.666

清单项目综合单价									86.93600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.881539	1.3889	8.17		
		技工人工费		元	19.95944	1.3634	27.21		
		高级技工人工费		元	4.58074	1.3824	6.33		
	材料	水		m3	0.002	4.6214	0.01		
		其他材料费		元	0.2512	1.0000	0.25		
		透气帽(铅丝球)		个	0.001	4.3600	0		
		不锈钢卡箍		套	1.666	5.3097	8.85		
		室内离心铸铁排水管卡箍式零件		个	0.657	7.1700	4.71		
		离心铸铁排水管卡箍式		m	0.88	21.2900	18.74		
	机械								

项目编码	031201001004	项目名称	管道刷油	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010005-26	刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青	100m2	0.002513	846.95	2094.53	0	328.85	2.12838535	5.26355389	0	0.82640005	
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.02512	32.97	23.61	0	9.91	0.8282064	0.5930832	0	0.2489392	
小计								2.95659175	5.85663709	0	1.07533925	
清单项目综合单价												9.88856809
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.264044	1.3889		0.37		
		技工人工费				元	1.650323	1.3634		2.25		
		高级技工人工费				元	0.042679	1.3824		0.06		
		普工人工费				元	0.201507	1.3889		0.28		
	材料	溶剂汽油				kg	0.002788	12.5800		0.04		
		其他材料费				元	0.202364	1.0000		0.2		
		汽油				kg	0.030647	9.2566		0.28		
		醇酸防锈漆				kg	0.036926	15.1062		0.56		
		石油沥青冷底子油				t	0.000121	4513.2743		0.55		
		石油沥青				kg	1.017364	4.1590		4.23		
	机械											
项目编码	031001008048	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-314	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径90mm<DN≤110mm	10m	0.1	315.57	301.66	0	98.59	31.557	30.166	0	9.859	
小计								31.557	30.166	0	9.859	
清单项目综合单价												71.58200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.45547	1.3889		6.19		
		技工人工费				元	15.10288	1.3634		20.59		
		高级技工人工费				元	3.45661	1.3824		4.78		
	材料	其他材料费				元	0.7726	1.0000		0.77		
		锯条				根	0.194	0.5070		0.1		
		粘合剂				kg	0.124	5.9000		0.73		
		透气帽(铅丝球)				个	0.05	7.3500		0.37		
		伸缩节				个	0.35	17.6500		6.18		
		承插塑料排水管				m	0.95	12.4071		11.79		
		承插塑料排水管件				个	1.156	8.8496		10.23		
	机械											
项目编码	031001008049	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-312	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径63mm<DN≤75mm	10m	0.1	280.7	166.86	0	82.63	28.07	16.686	0	8.263	
小计								28.07	16.686	0	8.263	
清单项目综合单价												53.01900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.95434	1.3889		5.49		
		技工人工费				元	13.44199	1.3634		18.33		
		高级技工人工费				元	3.07506	1.3824		4.25		
	材料	其他材料费				元	0.5602	1.0000		0.56		
		锯条				根	0.083	0.5070		0.04		
		粘合剂				kg	0.05	5.9000		0.3		
		透气帽(铅丝球)				个	0.05	4.3600		0.22		
		伸缩节				个	0.35	7.8000		2.73		
		承插塑料排水管件				个	0.92	6.1947		5.7		
		承插塑料排水管				m	1.005	7.1062		7.14		
	机械											
项目编码	031001008050	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径40mm<DN≤63mm	10m	0.1	256.48	263.06	0	81.02	25.648	26.306	0	8.102	
小计								25.648	26.306	0	8.102	
清单项目综合单价												60.05600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.6166	1.3889		5.02		
		技工人工费				元	12.26787	1.3634		16.73		
		高级技工人工费				元	2.82021	1.3824		3.9		
	材料	其他材料费				元	1.4584	1.0000		1.46		
		锯条				根	0.068	0.5070		0.03		
		粘合剂				kg	0.033	5.9000		0.19		
		透气帽(铅丝球)				个	0.046	4.3600		0.2		
		upvc排水管件				个	1.23	12.5200		15.4		
		伸缩节				个	0.35	5.2200		1.83		
		upvc				m	1.012	7.1062		7.19		
	机械											
项目编码	031301005038	项目名称			支/吊架、基础型钢			计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165	
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685	
清单项目综合单价												36.47550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.373113	1.3889		3.3		
		技工人工费				元	7.246479	1.3634		9.88		
		高级技工人工费				元	1.507653	1.3824		2.08		
	材料	材料费调整				元	0.0001	1.0000		0		
		其他材料费				元	0.12836	1.0000		0.13		
		乙炔气				kg	0.01392	7.9200		0.11		
		氧气				m3	0.04176	3.6400		0.15		
		低碳钢焊条				kg	0.06713	4.2300		0.28		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	11.7100		0.2		
		尼龙砂轮片				片	0.00092	3.1000		0		
		电				kW·h	0.03362	0.7430		0.02		
		机油				kg	0.00603	2.9500		0.02		
		尼龙砂轮片				片	0.01728	28.8500		0.5		
		型钢(综合)				kg	1.05	3.1150		3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.04243	5.5600		0.24		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.0424	6.6400		0.28		

工程量清单综合单价分析表

		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.0314	72.42	69.96	0	22.66	2.273988	2.196744	0	0.711524
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.0314	93.2	47.68	0	27.05	2.92648	1.497152	0	0.84937
小计								5.200468	3.693896	0	1.560894
清单项目综合单价											10.45525800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.62669	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	1.711614	1.3634	2.33		
		高级技工人工费	元	0.439669	1.3824	0.61		
	材料	其他材料费	元	0.089459	1.0000	0.09		
		煤油	kg	0.001884	7.4300	0.01		
		玻璃布	m2	0.4396	1.8100	0.8		
		固化剂	kg	0.032656	27.0800	0.88		
		稀释剂	kg	0.00628	10.2200	0.06		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.08792	21.0000	1.85		
	机械							

项目编码	031003008010	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67	地漏安装 公称直径DN≤50mm	10个	0.1	251.51	423.08	0	87.71	25.151	42.308	0	8.771
小计								25.151	42.308	0	8.771
清单项目综合单价											76.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.553142	1.3889	4.93		
		技工人工费	元	12.031858	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.757233	1.3824	3.81		
	材料	其他材料费	元	0.0354	1.0000	0.04		
		普通水泥	kg	0.6	0.3050	0.18		
		焊接钢管	m	0.1	16.1950	1.62		
		存水弯(铸铁)	个	1	24.8600	24.86		
		地漏UPVC	个	1	15.6100	15.61		
	机械							

项目编码	031003008011	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67	地漏安装 公称直径DN≤50mm	10个	0.1	251.51	423.08	0	87.71	25.151	42.308	0	8.771
小计								25.151	42.308	0	8.771
清单项目综合单价											76.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.553138	1.3889	4.93		
		技工人工费	元	12.031862	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.757229	1.3824	3.81		
	材料	其他材料费	元	0.0354	1.0000	0.04		
		普通水泥	kg	0.6	0.3050	0.18		
		焊接钢管	m	0.1	16.1950	1.62		
		地漏	个	1	15.6100	15.61		
		存水弯(铸铁)	个	1	24.8600	24.86		
	机械							

项目编码	031003008012	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69	地漏安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10个	0.1	582.23	614.71	0	184.81	58.223	61.471	0	18.481
小计								58.223	61.471	0	18.481
清单项目综合单价											138.17500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.22161	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.856771	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.38301	1.3824	8.82		
	材料	其他材料费	元	0.0708	1.0000	0.07		
		普通水泥	kg	0.7	0.3050	0.21		
		焊接钢管	m	0.1	37.1600	3.72		
		地漏	个	1	26.4100	26.41		
		存水弯(铸铁)	个	1	31.0600	31.06		
	机械							

项目编码	031003008013	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10个	0.1	148.75	56.49	0	42.18	14.875	5.649	0	4.218
小计								14.875	5.649	0	4.218
清单项目综合单价											24.74200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.102273	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.11262	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6331	1.3824	2.26		
	材料	其他材料费	元	0.2655	1.0000	0.27		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		地面扫除口UPVC	个	1	5.2300	5.23		
	机械							

项目编码	031003008014	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10个	0.1	148.75	358.17	0	57.27	14.875	35.817	0	5.727

工程量清单综合单价分析表

小计					14.875	35.817	0	5.727
清单项目综合单价								56.41900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.102267	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.112617	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6331	1.3824	2.26		
	材料	其他材料费	元	0.2655	1.0000	0.27		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		地面扫除口铸铁	个	1	35.3982	35.4		
	机械							

项目编码	031301003028	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径100mm<DN≤125mm	个	1	81.64	100.22	0	26.62	81.64	100.22	0	26.62
小计								81.64	100.22	0	26.62

清单项目综合单价								208.48000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6347	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	39.6416	1.3634	54.05		
		高级技工人工费	元	8.268	1.3824	11.43		
	材料	其他材料费	元	0.354	1.0000	0.35		
		密封油膏	kg	0.316	3.0700	0.97		
		油麻	kg	1.12	11.9823	13.42		
		石棉绒	kg	0.535	1.8800	1.01		
		水泥	kg	1.249	0.3190	0.4		
		刚性防水套管	个	1	84.0708	84.07		
	机械							

项目编码	031301003029	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径100mm<DN≤125mm	个	1	76.83	61.4	2.66	23.59	76.83	61.4	2.66	23.59
小计								76.83	61.4	2.66	23.59

清单项目综合单价								164.48000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.8907	1.3889	15.13		
		技工人工费	元	37.2963	1.3634	50.85		
		高级技工人工费	元	7.8506	1.3824	10.85		
	材料	其他材料费	元	1.257	1.0000	1.26		
		乙炔气	kg	0.05	7.9200	0.4		
		氧气	m3	0.15	3.6400	0.55		
		低碳钢焊条	kg	0.032	4.2300	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	11.7100	0.6		
		汽油	kg	0.013	8.9000	0.12		
		钢丝刷子	把	0.008	2.4500	0.02		
		密封油膏	kg	0.273	3.0700	0.84		
		油麻	kg	2.849	11.9823	34.14		
		水泥	kg	0.462	0.3190	0.15		
		尼龙砂轮片	片	0.063	28.8500	1.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	1.387	0.1250	0.17		
		焊接钢管	m	0.318	64.9912	20.67		
	机械	直流电焊机	台班	0.014	167.6100	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.015	20.6200	0.31		

项目编码	031301003030	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	31.2	26.94	1.7	9.72	31.2	26.94	1.7	9.72
小计								31.2	26.94	1.7	9.72

清单项目综合单价								69.56000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3767	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.2002	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.1856	1.3824	4.4		
	材料	其他材料费	元	0.487	1.0000	0.49		
		乙炔气	kg	0.012	7.9200	0.1		
		氧气	m3	0.036	3.6400	0.13		
		低碳钢焊条	kg	0.022	4.2300	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	11.7100	0.3		
		汽油	kg	0.007	8.9000	0.06		
		钢丝刷子	把	0.006	2.4500	0.01		
		密封油膏	kg	0.202	3.0700	0.62		
		油麻	kg	0.957	11.9823	11.47		
		水泥	kg	0.332	0.3190	0.11		
		尼龙砂轮片	片	0.038	28.8500	1.1		
		焊接钢管	m	0.318	37.1600	11.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		砂子	kg	0.997	0.1250	0.12		
	机械	直流电焊机	台班	0.009	167.6100	1.51		
		砂轮切割机	台班	0.009	20.6200	0.19		

项目编码	031301003031	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径50mm<DN≤80mm	个	1	76.09	53.95	0	22.83	76.09	53.95	0	22.83
小计								76.09	53.95	0	22.83

清单项目综合单价								152.87000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.8907	1.3889	15.13		
		技工人工费	元	36.9718	1.3634	50.41		
		高级技工人工费	元	7.6309	1.3824	10.55		
	材料	其他材料费	元	0.31	1.0000	0.31		
		密封油膏	kg	0.266	3.0700	0.82		
		油麻	kg	0.982	11.9823	11.77		
		石棉绒	kg	0.469	1.8800	0.88		
		水泥	kg	1.095	0.3190	0.35		
		刚性防水套管	个	1	39.8230	39.82		
	机械							

项目编码	010101001007	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	5960.25	961.35	2.02336	0	5.96025	0.96135
小计								2.02336	0	5.96025	0.96135
清单项目综合单价											8.94496000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.45681	1.3889		2.02		
	材料											
	机械	履带式推土机				台班	0.0002	1092.2400		0.22		
		履带式单斗挖掘机				台班	0.00568	1010.8800		5.74		
项目编码	010101003010	项目名称		单独土石方回填				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价											26.67190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.833905	1.3889		16.44		
	材料	水				m3	0.0155	4.6214		0.07		
	机械	履带式推土机				台班	0.00308	1226.4400		3.78		
		内燃光轮压路机				台班	0.00308	534.5200		1.65		
项目编码	010103002002	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价											63.92309000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.47303	1.3889		0.66		
	材料	其他材料费				元	0.000545	1.0000		0		
		水				m3	0.012	4.6214		0.06		
	机械	机械费调整				元	0	1.0000		0		
		履带式单斗挖掘机				台班	0.001152	1580.3600		1.82		
		新型全密闭式智能泥头车				台班	0.044242	1278.4300		56.56		
		洒水车				台班	0.000606	699.2100		0.42		
项目编码	031001008051	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-330	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径90mm<dn≤110mm	10m	0.1	288.13	244.49	0	88.47	28.813	24.449	0	8.847
小计								28.813	24.449	0	8.847
清单项目综合单价											62.10900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.06667	1.3889		5.65		
		技工人工费				元	13.78715	1.3634		18.8		
		高级技工人工费				元	3.16001	1.3824		4.37		
	材料	其他材料费				元	0.7513	1.0000		0.75		
		锯条				根	0.175	0.5070		0.09		
		粘合剂				kg	0.099	5.9000		0.58		
		承插塑料雨水管件				个	0.37	12.0000		4.44		
		伸缩节				个	0.35	17.6500		6.18		
		承插塑料排水管				m	1	12.4071		12.41		
	机械											
项目编码	031001008052	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-331	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径110mm<dn≤160mm	10m	0.1	424.11	488.35	0	136.65	42.411	48.835	0	13.665
小计								42.411	48.835	0	13.665
清单项目综合单价											104.91100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.9822	1.3889		8.31		
		技工人工费				元	20.30459	1.3634		27.68		
		高级技工人工费				元	4.64372	1.3824		6.42		
	材料	其他材料费				元	0.8531	1.0000		0.85		
		锯条				根	0.218	0.5070		0.11		
		粘合剂				kg	0.11	5.9000		0.65		
		承插塑料排水管				m	1	25.5841		25.58		
		伸缩节				个	0.35	39.7500		13.91		
		承插塑料雨水管件				个	0.515	15.0000		7.73		
	机械											
项目编码	031003014004	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径50mm<DN≤100mm	个	1	60.95	91.21	0	20.69	60.95	91.21	0	20.69
小计								60.95	91.21	0	20.69
清单项目综合单价											172.85000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.0087	1.3889		12.51		
		技工人工费				元	29.2942	1.3634		39.94		
		高级技工人工费				元	6.1516	1.3824		8.5		
	材料	其他材料费				元	2.549	1.0000		2.55		
		密封膏				kg	0.025	6.2200		0.16		
		虹吸式雨水斗				个	1	88.4956		88.5		
	机械											
项目编码	031003014005	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-97	虹吸雨水斗安装 公称直径100mm<DN≤150mm	个	1	66.14	135.76	0	24.29	66.14	135.76	0	24.29
小计								66.14	135.76	0	24.29
清单项目综合单价											226.19000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	9.3807	1.3889		13.03		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	31.6469	1.3634	43.15		
		高级技工人工费	元	7.2062	1.3824	9.96		
	材料	其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
		密封膏	kg	0.03	6.2200	0.19		
		虹吸式雨水斗	个	1	132.7434	132.74		
	机械							

项目编码	031002001066	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-199	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	219.17	463.79	51.65	84.87	219.17	463.79	51.65	84.87
小计								219.17	463.79	51.65	84.87
清单项目综合单价								819.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.914	1.3889	42.94		
		技工人工费	元	104.9635	1.3634	143.11		
		高级技工人工费	元	23.9619	1.3824	33.12		
	材料	其他材料费	元	1.54	1.0000	1.54		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		清油	kg	0.08	9.9600	0.8		
		氧气(工业用)	m3	0.12	3.6400	0.44		
		乙炔气	kg	0.04	7.9200	0.32		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		锯条	根	0.8	0.5070	0.41		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		波纹补偿器	个	1	322.8300	322.83		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031301005039	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价								36.47550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373112	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		

项目编码	031401001019	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	脚手架搭拆费(第八册给排水、燃气工程)	元	1	4755.28	6391.66	0	1577.93	4755.28	6391.66	0	1577.93
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	34.95	46.86	0	11.59	34.95	46.86	0	11.59
小计								4790.23	6438.52	0	1589.52
清单项目综合单价								12818.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：DE裙房-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：DE裙房-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：DE裙房-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：DE裙房-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3237764.39	
2	措施项目	124370.3	
2.1	安全文明施工费	68964.5	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	56013.44	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	12951.06	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	302592.12	
5	工程造价	3664726.81	
合计		3664726.81	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-通风空调工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风					84129.53	0
1-1	030108001027	风机	1.名称:事故排风机　SP-JF-01 2.规格:20000m3/h,500Pa,7.5kW吊装 内外设启动开关 3.考虑减震垫 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8015.77	8015.77	0
1-2	030405015005	风扇	1.名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2.规格:300CMH;180Pa;18W 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	31	342.08	10604.48	0
1-3	030405015006	风扇	1.名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2.规格:400CMH;180Pa;18W 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	23	432.35	9944.05	0
1-4	030702001031	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长200mm<L≤450mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	102.28	191.21	19556.96	0
1-5	030702001032	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm<L≤450mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图	m2	207.69	154.16	32017.49	0
1-6	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:700*700 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	336.68	1346.72	0
1-7	030703001051	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	348.66	2091.96	0
1-8	030703001052	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	276.05	552.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-通风空调工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		排烟					512614.10	0
2-1	030108001028	风机	1.名称:轴流式消防排烟风机 PY-2F-02 2.规格:风量:36000 m3/h，全压:650 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	17015.77	17015.77	0
2-2	030108001029	风机	1.名称:轴流式消防排烟风机 PY-3-07 2.规格:风量:73200 m3/h，全压:650 Pa，功率:22 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	10301.67	10301.67	0
2-3	030108001030	风机	1.名称:柜式离心风机 PYY-JF-01~02 2.型号:风量:45000 m3/h，全压:900 Pa，转速:1450 r/min，功率:22k 3.考虑减震垫 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	20279.24	40558.48	0
2-4	030702001033	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm<L≤630mm 4.板材厚度:1.0mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	441.56	177.69	78460.8	0
2-5	030702001034	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长630mm<L≤1000mm 4.板材厚度:1.0mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	200	138.48	27696	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-通风空调工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030702001035	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径1000mm<D≤1500mm 5.板材厚度:1.2mm 6.支架制作安装及刷油 7.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 8.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集集	m2	21.83	166.26	3629.46	0
2-7	030702001036	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格: 大边长1000mm<L≤1500mm 4.板材厚度:1.2mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	1043.79	162.03	169125.29	0
2-8	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:绝热玻璃棉 2.耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	100.8	1166.43	117576.14	0
2-9	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:700*700 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	59	336.68	19864.12	0
2-10	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.型号:600*600 3.含外墙封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	363.81	727.62	0
2-11	030703001053	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:1250*250 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	11	555.68	6112.48	0
2-12	030703001054	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:1250*400 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	648.81	5839.29	0
2-13	030703001055	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1400*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	713.29	8559.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-通风空调工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	030703001056	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:500*320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	348.66	697.32	0
2-15	030703001057	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	11	586.38	6450.18	0
3		空调风					2380757.86	0
3-1	030701003006	空调器	1.名称:多联式室外机SWJ-3F-01~12 2.规格:制冷量:133KW;制热量:150.5KW，机外静压:80 Pa，外机风量:11400+14000+16000CMH，功率:40 kW 3.含减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	47515.94	570191.28	0
3-2	030701003007	空调器	1.名称:新风机组室外机SWJ(XF-2-04),SWJ(XF-3-04) 2.规格:制冷量:30KW;制热量:40KW，机外静压:80 Pa外机风量:功率:9.6 kW 3.含减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	27114.28	54228.56	0
3-3	030701003008	空调器	1.名称:新风机组室外机SWJ(XF-2-01~03),SWJ(XF-3-01) 2.规格:制冷量:40KW;制热量:50KW 机外静压:80 Pa 外机风量:功率:13 kW 3.含减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	33480.15	133920.6	0
3-4	030701003009	空调器	1.名称:新风机组室外机SWJ(XF-3-02~03) 2.规格:制冷量:60KW;制热量:70KW，机外静压:80 Pa，外机风量: 功率:20 kW 3.含减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	47340.02	94680.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-通风空调工程　　第 5 页，共 10 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030701004001	风机盘管	1.名称:多联式全新风处理机XF-1-01\02 2.规格:风量:1200 m3/h，机外静压:350 Pa，制冷量:11.0KW;制热量:32.0KW，功率:0.55 kW，噪声:52 dB(A) 3.含减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	9267.95	18535.9	0
3-6	030701004002	风机盘管	1.名称:多联式全新风处理机 2.规格:风量:2000 m3/h，机外静压:400 Pa，制冷量:22.0KW;制热量:28.0KW，功率:0.75 kW，噪声:52 dB(A) 3.机体本体设置隔音罩 4.含减震装置、单机试运转 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	13827.95	13827.95	0
3-7	030701004003	风机盘管	1.名称:多联式全新风处理机XF-02-01~04、XF-3-01 2.规格:风量:3000 m3/h，机外静压:400 Pa，制冷量:33.0KW;制热量:40.0KW，功率:1.1 kW，噪声:52 dB(A) 3.机体本体设置隔音罩 4.含减震装置、单机试运转 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	5	18867.95	94339.75	0
3-8	030701004004	风机盘管	1.名称:多联式全新风处理机XF-3-02、03 2.规格:风量:5000 m3/h，机外静压:400 Pa，制冷量:56.0KW;制热量:63.0KW，功率:2.2 kW，噪声:52 dB(A) 3.机体本体设置隔音罩 4.含减震装置、单机试运转 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	28307.95	56615.9	0
3-9	030701004005	风机盘管	1.名称:多联式室内机-高静压风管型 2.规格:风量:1440 m3/h，机外静压:90 Pa，制冷量:8.4KW;制热量:9.6KW，功率:0.24 kW(220)，噪声:35 dB(A)，重量:45 k 3.含减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	65	4707.95	306016.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-通风空调工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	030701004006	风机盘管	1.名称:多联式室内机-高静压风管型 2.规格:风量:1740 m3/h，机外静压:90 Pa，制冷量:12.5KW;制热量:14KW，功率:0.29 kW(220)，噪声:43 dB(A) 3.含减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	66	5427.95	358244.7	0
3-11	030701003010	空调器	1.名称:5P空调 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8221.28	8221.28	0
3-12	030701016001	油烟净化装置	1.名称:静电油烟净化器 2.规格:风量:48000 m3/h，终阻:<100Pa，转速:1450 r/min，功率:3.0kW，油烟净化效率:>90%，带除臭段 3.考虑减震装置 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	25069.03	50138.06	0
3-13	030702001037	碳钢通风管道	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格: 大边长320mm<L≤450mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	208.66	157.15	32790.92	0
3-14	030702001038	碳钢通风管道	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格: 大边长450mm<L≤630mm 4.板材厚度:0.6mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	56.6	165.38	9360.51	0
3-15	030702001039	碳钢通风管道	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格: 大边长630mm<L≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	662	131.99	87377.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-通风空调工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030702001040	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:304不锈钢板 3.规格: 大边长1000mm<L≤1500mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	92.08	870.6	80164.85	0
3-17	031208003005	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑自带不燃铝箔 2.绝热厚度:15-30mm 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	27.84	4131	115007.04	0
3-18	031208003006	通风管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳保温 2.容重≥48kg/m3,导热系数≤0.033w/m.k 3.绝热厚度:50mm厚 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	4.6	4131	19002.6	0
3-19	030702001041	帆布接口	1.名称:风机与风管之间的软连接 2.材质:不燃材料 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	124.8	577.31	72048.29	0
3-20	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:400*300 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	53	149.39	7917.67	0
3-21	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:1000*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	130	382.4	49712	0
3-22	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.型号:300*300 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	251	116.71	29294.21	0
3-23	030703001058	碳钢阀门	1.名称:电动防火阀 2.型号:1000*250 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	684.42	5475.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-通风空调工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-24	030703021001	静压箱	1.名称：回风/消声静压箱 2.材质：厚1.2mm镀锌铁皮制作外壳，内部粘贴40mm厚超细玻璃棉吸音板再设一层防护玻璃丝布，之后再加设穿孔率不小于25%孔径不大于3mm的厚度为0.8mm的镀锌钢板 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	311.5	267.8	83419.7	0
3-25	031301005040	支/吊架、基础型钢	1.名称:设备支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1344	22.49	30226.56	0
4		空调水					260262.9	0
4-1	031001002004	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验、通水试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	69.2	3460	0
4-2	031001002005	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验、通水试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	68.11	10216.5	0
4-3	031001002006	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验、通水试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	250	59.06	14765	0
4-4	031001002007	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验、通水试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	390	47.17	18396.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-通风空调工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	031001005007	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：6.4 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	29.73	1486.5	0
4-6	031001005008	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：9.5 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	250	40.07	10017.5	0
4-7	031001005009	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：12.7 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	280	53.51	14982.8	0
4-8	031001005010	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：15.9 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	250	55.74	13935	0
4-9	031001005011	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：19.1 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	280	69.59	19485.2	0
4-10	031001005012	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：22.2 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	85	4250	0
4-11	031001005013	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：28.6 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	99.3	39720	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-通风空调工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	031001005014	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：31.8 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	121.41	6070.5	0
4-13	031001005015	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：去磷无缝紫铜管 3.规格：41.28 4.冲洗、压力试验、泄露试验 5.含管件安装、制冷剂、分歧管 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	152.6	61040	0
4-14	031208002006	其他管道绝热	1.名称：管道保温 2.材质：闭孔橡塑保温 3.管径：DN≤50mm 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	5.6	2846.16	15938.5	0
4-15	031301005041	支/吊架、基础型钢	1.名称:空调水管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道、托架 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	726.6	36.47	26499.1	0
合计							3237764.39	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　DE裙房-通风空调工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					124370.30
1-1	1	安全文明施工费		项		100	68964.50
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	56013.44
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	12951.06
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	36054.51
1-14-1	03B021	系统调试费		项	1	36054.51	36054.51
1-1	031401001020	脚手架		项	1	19351.29	19351.29
合计							124370.30

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：DE裙房-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：DE裙房-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：DE裙房-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：DE裙房-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	302592.12
合计					302592.12

总承包服务费计价表

工程名称：DE裙房-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： DE裙房-通风空调工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030108001027	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	7503.36	28.99	76.56	280.86	7503.36	28.99	76.56
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								280.86	7623.36	28.99	82.56
清单项目综合单价											8015.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	97.2933	1.3634	132.65		
		高级技工人工费	元	29.264	1.3824	40.45		
	材料	其他材料费	元	0.031	1.0000	0.03		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030405015005	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-57	卫生间通风器安装	台	1	25.58	309.73	0	6.77	25.58	309.73	0	6.77
小计								25.58	309.73	0	6.77
清单项目综合单价											342.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2646	1.3889	11.48		
		技工人工费	元	10.34	1.3634	14.1		
	材料							
	机械							

项目编码	030405015006	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-57	卫生间通风器安装	台	1	25.58	400	0	6.77	25.58	400	0	6.77
小计								25.58	400	0	6.77
清单项目综合单价											432.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2646	1.3889	11.48		
		技工人工费	元	10.34	1.3634	14.1		
	材料							
	机械							

项目编码	030702001031	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.5mm 大边长200mm<L≤320mm	10m2	0.1	1131.88	395.39	53.06	323.08	113.188	39.539	5.306	32.308
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								113.688175	39.644975	5.421335	32.453935
清单项目综合单价											191.20842000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.453562	1.3889	43.69		
		技工人工费	元	39.353683	1.3634	53.65		
		高级技工人工费	元	11.825846	1.3824	16.35		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.015	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.224	8.4100	1.88		
		其他材料费	元	0.306694	1.0000	0.31		
		角钢	kg	4.042	3.3549	13.56		
		扁钢	kg	0.215	4.0133	0.86		
		乙炔气	kg	0.0054	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0759	0.7430	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.0027	28.8500	0.08		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.69	1.5000	2.54		
		镀锌钢板	m2	1.138	16.2239	18.46		
		圆钢	kg	0.135	3.2106	0.43		
		橡胶板	kg	0.184	3.9600	0.73		
		铁铆钉	kg	0.043	6.5300	0.28		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	0.2	1.2650	0.25		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000716	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.0075	154.3600	1.16		
		台式钻床	台班	0.0075	219.7900	1.65		
		剪板机	台班	0.004	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.03	7.0100	0.21		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001032	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.6mm 大边长320mm<L≤450mm	10m2	0.1	860.46	369.47	53.06	249.96	86.046	36.947	5.306	24.996
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								86.54628615	37.05299855	5.42136063	25.14196743
清单项目综合单价											154.16261276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.946083	1.3889	33.26		
		技工人工费	元	29.953284	1.3634	40.84		
		高级技工人工费	元	9.005635	1.3824	12.45		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条	kg	0.106	8.4100	0.89		
		其他材料费	元	0.286094	1.0000	0.29		
		角钢	kg	3.566	3.3549	11.96		
		扁钢	kg	0.133	4.0133	0.53		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0673	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0024	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.193	3.2106	0.62		
		橡胶板	kg	0.13	3.9600	0.51		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.905	3.4500	3.12		
		铁铆钉	kg	0.024	6.5300	0.16		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	0.15	1.2650	0.19		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	16.2239	18.46		
	机械	交流电焊机	台班	0.0075	154.3600	1.16		
		台式钻床	台班	0.0075	219.7900	1.65		
		剪板机	台班	0.004	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.03	7.0100	0.21		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030703007021	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	176.73	6.59	39.45	113.91	176.73	6.59	39.45
小计								113.91	176.73	6.59	39.45
清单项目综合单价								336.68000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.7933	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.0653	1.3634	62.81		
	材料	其他材料费	元	0.061	1.0000	0.06		
		扁钢	kg	2.07	4.0133	8.31		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.47	0.0088	0.01		
		单层百叶风口	个	1	168.3540	168.35		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703001051	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长1600mm<C≤2200mm	个	1	97.71	214.38	0	36.57	97.71	214.38	0	36.57
小计								97.71	214.38	0	36.57
清单项目综合单价								348.66000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.5559	1.3889	43.83		
		技工人工费	元	39.5162	1.3634	53.88		
	材料	其他材料费	元	1.944	1.0000	1.94		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.664	3.4500	5.74		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		70℃防火阀	个	1	201.7965	201.8		
	机械							

项目编码	030703001052	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长1280mm<C≤1600mm	个	1	78.17	168.75	0	29.13	78.17	168.75	0	29.13
小计								78.17	168.75	0	29.13
清单项目综合单价								276.05000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.2535	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.61	1.3634	43.1		
	材料	其他材料费	元	1.696	1.0000	1.7		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.248	1.5000	1.87		
		石棉橡胶板	kg	0.275	8.9100	2.45		
		70° 防火阀	个	1	162.7345	162.73		
	机械							

项目编码	030108001028	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量8900m3/h<L≤25000m3/h	台	1	280.86	16503.36	28.99	76.56	280.86	16503.36	28.99	76.56
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								280.86	16623.36	28.99	82.56
清单项目综合单价								17015.77000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	97.2933	1.3634	132.65		
		高级技工人工费	元	29.264	1.3824	40.45		
	材料	其他材料费	元	0.031	1.0000	0.03		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001029	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-52	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量63000m3/h<L≤140000m3/h	台	1	1980.9	7623.5	42.85	528.42	1980.9	7623.5	42.85	528.42
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								1980.9	7743.5	42.85	534.42
清单项目综合单价								10301.67000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	547.7205	1.3889	760.73		
		技工人工费	元	685.7438	1.3634	934.94		
		高级技工人工费	元	206.3274	1.3824	285.23		
	材料	其他材料费	元	0.216	1.0000	0.22		
		普通预拌混凝土	m3	0.07	332.6283	23.28		

工程量清单综合单价分析表

	材料	减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.013	596.0400	7.75		
		汽车式起重机	台班	0.031	970.2100	30.08		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.02	250.8500	5.02		

项目编码	030108001030	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L≤4500m3/h	台	1	109.76	20013.75	0	29.73	109.76	20013.75	0	29.73
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								109.76	20133.75	0	35.73
清单项目综合单价											20279.24000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.4107	1.3889	42.24		
		技工人工费	元	37.9158	1.3634	51.69		
		高级技工人工费	元	11.4537	1.3824	15.83		
	材料	其他材料费	元	0.243	1.0000	0.24		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		铸铁垫板	kg	3.9	2.6100	10.18		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械							

项目编码	030702001033	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长450mm<L≤630mm	10m2	0.1	916.42	521.99	57.2	272.7	91.642	52.199	5.72	27.27
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								92.142175	52.304975	5.835335	27.415935
清单项目综合单价											177.69842000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.497621	1.3889	35.41		
		技工人工费	元	31.896643	1.3634	43.49		
		高级技工人工费	元	9.578315	1.3824	13.24		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.106	8.4100	0.89		
		其他材料费	元	0.284994	1.0000	0.28		
		角钢	kg	3.566	3.3549	11.96		
		扁钢	kg	0.133	4.0133	0.53		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0663	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0024	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.193	3.2106	0.62		
		膨胀螺栓	套	0.15	0.3160	0.05		
		橡胶板	kg	0.13	3.9600	0.51		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.905	3.4500	3.12		
		铁铆钉	kg	0.024	6.5300	0.16		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	29.7540	33.86		
	机械	交流电焊机	台班	0.005	154.3600	0.77		
		台式钻床	台班	0.012	219.7900	2.64		
		剪板机	台班	0.004	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.003	7.0100	0.02		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001034	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	495.44	35.8	198.41	64.652	49.544	3.58	19.841
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								65.152175	49.649975	3.695335	19.986935
清单项目综合单价											138.48442000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.039741	1.3889	25.06		
		技工人工费	元	22.558193	1.3634	30.76		
		高级技工人工费	元	6.756645	1.3824	9.34		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.049	8.4100	0.41		
		其他材料费	元	0.300094	1.0000	0.3		
		角钢	kg	3.504	3.3549	11.76		
		扁钢	kg	0.112	4.0133	0.45		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0653	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0023	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.149	3.2106	0.48		
		膨胀螺栓	套	0.15	0.3160	0.05		
		橡胶板	kg	0.092	3.9600	0.36		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.43	3.4500	1.48		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		角钢	kg	0.016	3.0600	0.05		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000716	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	29.7540	33.86		
	机械	交流电焊机	台班	0.002	154.3600	0.31		
		台式钻床	台班	0.007	219.7900	1.54		
		剪板机	台班	0.003	283.8400	0.85		
		折方机	台班	0.003	55.7600	0.17		
		咬口机	台班	0.003	233.1000	0.7		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001035	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-5	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.0mm 直径1000mm<D≤1500mm	10m2	0.1	752.35	589.24	78.25	234.14	75.235	58.924	7.825	23.414
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								75.73528615	59.02999855	7.94036063	23.55996743
清单项目综合单价											166.26561276
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.955364		1.3889		29.1		
		技工人工费			元	26.209652		1.3634		35.73		
		高级技工人工费			元	7.882235		1.3824		10.9		
	材料	电焊条			kg	0.0135		8.4100		0.11		
		其他材料费			元	0.384095		1.0000		0.38		
		圆钢			kg	0.213298		3.3200		0.71		
		角钢			kg	3.301498		3.3549		11.08		
		扁钢			kg	0.393		4.0133		1.58		
		乙炔气			kg	0.005199		7.9200		0.04		
		电			kW·h	0.0888		0.7430		0.07		
		尼龙砂轮片			片	0.003202		28.8500		0.09		
		圆钢			kg	0.059299		3.2106		0.19		
		膨胀螺栓			套	0.137499		0.3160		0.04		
		橡胶板			kg	0.095799		3.9600		0.38		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.483802		3.4500		1.67		
		铁铆钉			kg	0.019299		6.5300		0.13		
		角钢			kg	0.254498		3.0600		0.78		
		氧气			m3	0.014599		3.6400		0.05		
		铁砂布			张	0.004906		0.8670		0		
		钢丝刷			把	0.000673		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.000719		12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		11.7100		0.09		
		镀锌钢板			m2	1.137998		36.5796		41.63		
	机械	交流电焊机			台班	0.000999		154.3600		0.15		
		台式钻床			台班	0.007		219.7900		1.54		
		剪板机			台班	0.01		283.8400		2.84		
		咬口机			台班	0.000999		233.1000		0.23		
		电锤			台班	0.002002		7.0100		0.01		
		卷板机			台班	0.01		288.2200		2.88		
		法兰卷圆机			台班	0.005002		32.9400		0.16		
		汽车式起重机			台班	0.000092		1281.4900		0.12		
项目编码	030702001036	项目名称			碳钢通风管道			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.0mm 大边长1000mm<L≤1500mm	10m2	0.1	726.03	631.2	28.64	225.73	72.603	63.12	2.864	22.573
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								73.10328615	63.22599855	2.97936063	22.71896743
清单项目综合单价											162.02761276
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.228821		1.3889		28.1		
		技工人工费			元	25.300283		1.3634		34.49		
		高级技工人工费			元	7.605415		1.3824		10.51		
	材料	氧气(工业用)			m3	0.0143		3.6400		0.05		
		电焊条			kg	0.0453		8.4100		0.38		
		其他材料费			元	0.419594		1.0000		0.42		
		角钢			kg	3.7565		3.3549		12.6		
		扁钢			kg	0.1095		4.0133		0.44		
		乙炔气			kg	0.0051		7.9200		0.04		
		电			kW·h	0.0835		0.7430		0.06		
		尼龙砂轮片			片	0.003		28.8500		0.09		
		槽钢			kg	1.665		3.0300		5.04		
		圆钢			kg	0.1138		3.2106		0.37		
		膨胀螺栓			套	0.1375		0.3160		0.04		
		橡胶板			kg	0.0893		3.9600		0.35		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.4063		3.4500		1.4		
		铁铆钉			kg	0.022		6.5300		0.14		
		角钢			kg	0.0185		3.0600		0.06		
		铁砂布			张	0.004905		0.8670		0		
		钢丝刷			把	0.000675		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.000716		12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		11.7100		0.09		
		镀锌钢板			m2	1.138		36.5796		41.63		
	机械	交流电焊机			台班	0.001		154.3600		0.15		
		台式钻床			台班	0.006		219.7900		1.32		
		剪板机			台班	0.002		283.8400		0.57		
		折方机			台班	0.0028		55.7600		0.16		
		咬口机			台班	0.0028		233.1000		0.65		
		电锤			台班	0.002		7.0100		0.01		
		汽车式起重机			台班	0.00009		1281.4900		0.12		
项目编码	031208003004	项目名称			通风管道绝热			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度 40mm<T≤50mm	m3	1	331.36	681.08	30.1	123.89	331.36	681.08	30.1	123.89
小计								331.36	681.08	30.1	123.89
清单项目综合单价											1166.43000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.8241		1.3889		94.2		
		技工人工费			元	139.7522		1.3634		190.54		
		高级技工人工费			元	33.7239		1.3824		46.62		
	材料	其他材料费			元	1.77		1.0000		1.77		
		铝箔胶带			卷	2.09		5.8300		12.18		
		塑料保温钉			套	336		0.4850		162.96		
		氯丁胶			kg	0.32		8.8900		2.84		
		铝箔离心玻璃棉板			m3	1.03		486.7257		501.33		
	机械	电动卷扬机单筒慢速			台班	0.12		250.8500		30.1		
项目编码	030703007022	项目名称			碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-94	百叶风口安装 周长2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	176.73	6.59	39.45	113.91	176.73	6.59	39.45	
小计								113.91	176.73	6.59	39.45	
清单项目综合单价												336.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.7933		1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.0653		1.3634		62.81		
	材料	其他材料费			元	0.061		1.0000		0.06		
		扁钢			kg	2.07		4.0133		8.31		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.47		0.0088		0.01		
		单层百叶风口			个	1		168.3540		168.35		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	030703007023	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	202.57	6.59	40.74	113.91	202.57	6.59	40.74
小计								113.91	202.57	6.59	40.74
清单项目综合单价											363.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.7933		1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.0653		1.3634		62.81		
	材料	其他材料费			元	0.061		1.0000		0.06		
		扁钢			kg	2.07		4.0133		8.31		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.47		0.0088		0.01		
		防雨百叶			个	1		194.1858		194.19		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	030703001053	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长2800mm<C≤4000mm	个	1	96.86	412.56	0	46.26	96.86	412.56	0	46.26
小计								96.86	412.56	0	46.26	
清单项目综合单价												555.68000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.2933		1.3889		43.46		
		技工人工费			元	39.1696		1.3634		53.4		
	材料	其他材料费			元	2.791		1.0000		2.79		
		橡胶板			kg	0.43		3.9600		1.7		
		精制六角带帽螺栓			10套	2.704		3.4500		9.33		
		电动多叶对开调节阀			个	1		398.7434		398.74		
	机械											
项目编码	030703001054	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长2800mm<C≤4000mm	个	1	96.86	501.25	0	50.7	96.86	501.25	0	50.7
小计								96.86	501.25	0	50.7
清单项目综合单价												648.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.2933		1.3889		43.46		
		技工人工费			元	39.1696		1.3634		53.4		
	材料	其他材料费			元	2.791		1.0000		2.79		
		橡胶板			kg	0.43		3.9600		1.7		
		精制六角带帽螺栓			10套	2.704		3.4500		9.33		
		电动多叶对开调节阀			个	1		487.4336		487.43		
	机械											
项目编码	030703001055	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	415.7	0	78.71	218.88	415.7	0	78.71
小计								218.88	415.7	0	78.71	
清单项目综合单价												713.29000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	70.6981		1.3889		98.19		
		技工人工费			元	88.5242		1.3634		120.69		
	材料	其他材料费			元	2.66		1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓			10套	2.704		3.4500		9.33		
		石棉橡胶板			kg	0.739		8.9100		6.58		
		280℃防火阀			个	1		397.1327		397.13		
	机械											
项目编码	030703001056	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长1600mm<C≤2200mm	个	1	97.71	214.38	0	36.57	97.71	214.38	0	36.57
小计								97.71	214.38	0	36.57	
清单项目综合单价												348.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.5559		1.3889		43.83		
		技工人工费			元	39.5162		1.3634		53.88		
	材料	其他材料费			元	1.944		1.0000		1.94		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.664		3.4500		5.74		
		石棉橡胶板			kg	0.55		8.9100		4.9		
		280℃防火阀			个	1		201.7965		201.8		
	机械											
项目编码	030703001057	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	294.84	0	72.66	218.88	294.84	0	72.66
小计								218.88	294.84	0	72.66	
清单项目综合单价												586.38000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	70.6981		1.3889		98.19		
		技工人工费			元	88.5242		1.3634		120.69		
	材料	其他材料费			元	2.66		1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓			10套	2.704		3.4500		9.33		
		石棉橡胶板			kg	0.739		8.9100		6.58		

工程量清单综合单价分析表

		280℃防火阀		个	1	276.2655	276.27		
	机械								

项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-23	多联体空调机室外机制冷量90kw<Q≤140kw	台	1	2616.27	44022.86	53.52	697.29	2616.27	44022.86	53.52	697.29
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								2616.27	44142.86	53.52	703.29
清单项目综合单价											47515.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	723.4153	1.3889	1004.75		
		技工人工费	元	905.701	1.3634	1234.83		
		高级技工人工费	元	272.4863	1.3824	376.69		
	材料	煤油	kg	0.253	7.4300	1.88		
		其他材料费	元	0.757	1.0000	0.76		
		镀锌六角螺栓带螺母	套	24.48	0.1410	3.45		
		镀锌弹簧垫圈	个	24.96	0.1350	3.37		
		镀锌垫圈	个	49.92	0.1770	8.84		
		棉纱	kg	0.75	6.0800	4.56		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.013	596.0400	7.75		
		汽车式起重机	台班	0.031	970.2100	30.08		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.06	261.4900	15.69		

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q≤30kw	台	1	684.65	26090.83	29.01	183.79	684.65	26090.83	29.01	183.79
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								684.65	26210.83	29.01	189.79
清单项目综合单价											27114.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	189.3355	1.3889	262.97		
		技工人工费	元	237.0381	1.3634	323.18		
		高级技工人工费	元	71.256	1.3824	98.5		
	材料	煤油	kg	0.125	7.4300	0.93		
		其他材料费	元	0.335	1.0000	0.34		
		镀锌六角螺栓带螺母	套	10.2	0.1410	1.44		
		镀锌弹簧垫圈	个	10.4	0.1350	1.4		
		镀锌垫圈	个	20.8	0.1770	3.68		
		棉纱	kg	0.5	6.0800	3.04		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒快速	台班	0.013	252.3000	3.28		

项目编码	030701003008	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-21	多联体空调机室外机制冷量30kw<Q≤50kw	台	1	1162.62	31852.19	29.01	310.33	1162.62	31852.19	29.01	310.33
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								1162.62	31972.19	29.01	316.33
清单项目综合单价											33480.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	321.4676	1.3889	446.49		
		技工人工费	元	402.4781	1.3634	548.74		
		高级技工人工费	元	121.0839	1.3824	167.39		
	材料	煤油	kg	0.125	7.4300	0.93		
		其他材料费	元	0.39	1.0000	0.39		
		镀锌六角螺栓带螺母	套	12.24	0.1410	1.73		
		镀锌弹簧垫圈	个	12.48	0.1350	1.68		
		镀锌垫圈	个	24.96	0.1770	4.42		
		棉纱	kg	0.5	6.0800	3.04		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒快速	台班	0.013	252.3000	3.28		

项目编码	030701003009	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-22	多联体空调机室外机制冷量50kw<Q≤90kw	台	1	1744	44976.61	29.01	464.4	1744	44976.61	29.01	464.4
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								1744	45096.61	29.01	470.4
清单项目综合单价											47340.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	482.2744	1.3889	669.83		
		技工人工费	元	603.8056	1.3634	823.23		
		高级技工人工费	元	181.5233	1.3824	250.94		
	材料	煤油	kg	0.169	7.4300	1.26		
		其他材料费	元	0.56	1.0000	0.56		
		镀锌六角螺栓带螺母	套	18.36	0.1410	2.59		
		镀锌弹簧垫圈	个	18.72	0.1350	2.53		
		镀锌垫圈	个	37.44	0.1770	6.63		
		棉纱	kg	0.5	6.0800	3.04		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒快速	台班	0.013	252.3000	3.28		

项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	8680.44	27.42	93.98	340.11	8680.44	27.42	93.98
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								340.11	8800.44	27.42	99.98
清单项目综合单价											9267.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.9748	1.3889	130.52		
		技工人工费	元	117.8184	1.3634	160.63		
		高级技工人工费	元	35.4156	1.3824	48.96		
		煤油	kg	2.8	7.4300	20.8		
		其他材料费	元	0.426	1.0000	0.43		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢	kg	0.592	3.0600	1.81		
		膨胀螺栓	10套	0.416	8.3200	3.46		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	19.3300	1.93		
		圆钢	kg	2.55	3.3200	8.47		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.9100	0.08		
		镀锌六角螺母	10个	1.272	0.6370	0.81		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	12.8800	0.13		
		镀锌弹簧垫圈	个	4.24	0.0580	0.25		
		镀锌垫圈	个	8.48	0.1770	1.5		
		尼龙砂轮片	片	0.008	58.4100	0.47		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	电动卷扬机单筒快速	台班	0.04	238.1000	9.52		
		载货汽车	台班	0.01	687.8100	6.88		
		交流弧焊机	台班	0.1	88.2300	8.82		
		台式钻床	台班	0.01	219.7900	2.2		

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	13240.44	27.42	93.98	340.11	13240.44	27.42	93.98
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								340.11	13360.44	27.42	99.98

清单项目综合单价 13827.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.9748	1.3889	130.52		
		技工人工费	元	117.8184	1.3634	160.63		
		高级技工人工费	元	35.4156	1.3824	48.96		
	材料	煤油	kg	2.8	7.4300	20.8		
		其他材料费	元	0.426	1.0000	0.43		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		角钢	kg	0.592	3.0600	1.81		
		膨胀螺栓	10套	0.416	8.3200	3.46		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	19.3300	1.93		
		圆钢	kg	2.55	3.3200	8.47		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.9100	0.08		
		镀锌六角螺母	10个	1.272	0.6370	0.81		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	12.8800	0.13		
		镀锌弹簧垫圈	个	4.24	0.0580	0.25		
		镀锌垫圈	个	8.48	0.1770	1.5		
		尼龙砂轮片	片	0.008	58.4100	0.47		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	电动卷扬机单筒快速	台班	0.04	238.1000	9.52		
		载货汽车	台班	0.01	687.8100	6.88		
		交流弧焊机	台班	0.1	88.2300	8.82		
		台式钻床	台班	0.01	219.7900	2.2		

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	18280.44	27.42	93.98	340.11	18280.44	27.42	93.98
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								340.11	18400.44	27.42	99.98

清单项目综合单价 18867.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.9748	1.3889	130.52		
		技工人工费	元	117.8184	1.3634	160.63		
		高级技工人工费	元	35.4156	1.3824	48.96		
	材料	煤油	kg	2.8	7.4300	20.8		
		其他材料费	元	0.426	1.0000	0.43		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		角钢	kg	0.592	3.0600	1.81		
		膨胀螺栓	10套	0.416	8.3200	3.46		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	19.3300	1.93		
		圆钢	kg	2.55	3.3200	8.47		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.9100	0.08		
		镀锌六角螺母	10个	1.272	0.6370	0.81		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	12.8800	0.13		
		镀锌弹簧垫圈	个	4.24	0.0580	0.25		
		镀锌垫圈	个	8.48	0.1770	1.5		
		尼龙砂轮片	片	0.008	58.4100	0.47		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	电动卷扬机单筒快速	台班	0.04	238.1000	9.52		
		载货汽车	台班	0.01	687.8100	6.88		
		交流弧焊机	台班	0.1	88.2300	8.82		
		台式钻床	台班	0.01	219.7900	2.2		

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	27720.44	27.42	93.98	340.11	27720.44	27.42	93.98
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								340.11	27840.44	27.42	99.98

清单项目综合单价 28307.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.9748	1.3889	130.52		
		技工人工费	元	117.8184	1.3634	160.63		
		高级技工人工费	元	35.4156	1.3824	48.96		
	材料	煤油	kg	2.8	7.4300	20.8		
		其他材料费	元	0.426	1.0000	0.43		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		角钢	kg	0.592	3.0600	1.81		
		膨胀螺栓	10套	0.416	8.3200	3.46		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	19.3300	1.93		
		圆钢	kg	2.55	3.3200	8.47		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.9100	0.08		
		镀锌六角螺母	10个	1.272	0.6370	0.81		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	12.8800	0.13		
		镀锌弹簧垫圈	个	4.24	0.0580	0.25		
		镀锌垫圈	个	8.48	0.1770	1.5		
		尼龙砂轮片	片	0.008	58.4100	0.47		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	电动卷扬机单筒快速	台班	0.04	238.1000	9.52		
		载货汽车	台班	0.01	687.8100	6.88		
		交流弧焊机	台班	0.1	88.2300	8.82		
		台式钻床	台班	0.01	219.7900	2.2		

项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	4120.44	27.42	93.98	340.11	4120.44	27.42	93.98
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								340.11	4240.44	27.42	99.98

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								4707.95000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.9748	1.3889	130.52		
		技工人工费	元	117.8184	1.3634	160.63		
		高级技工人工费	元	35.4156	1.3824	48.96		
	材料	煤油	kg	2.8	7.4300	20.8		
		其他材料费	元	0.426	1.0000	0.43		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		角钢	kg	0.592	3.0600	1.81		
		膨胀螺栓	10套	0.416	8.3200	3.46		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	19.3300	1.93		
		圆钢	kg	2.55	3.3200	8.47		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.9100	0.08		
		镀锌六角螺母	10个	1.272	0.6370	0.81		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	12.8800	0.13		
		镀锌弹簧垫圈	个	4.24	0.0580	0.25		
		镀锌垫圈	个	8.48	0.1770	1.5		
		尼龙砂轮片	片	0.008	58.4100	0.47		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	电动卷扬机单筒快速	台班	0.04	238.1000	9.52		
		载货汽车	台班	0.01	687.8100	6.88		
		交流弧焊机	台班	0.1	88.2300	8.82		
		台式钻床	台班	0.01	219.7900	2.2		

项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	4840.44	27.42	93.98	340.11	4840.44	27.42	93.98
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								340.11	4960.44	27.42	99.98

清单项目综合单价								5427.95000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.9748	1.3889	130.52		
		技工人工费	元	117.8184	1.3634	160.63		
		高级技工人工费	元	35.4156	1.3824	48.96		
	材料	煤油	kg	2.8	7.4300	20.8		
		其他材料费	元	0.426	1.0000	0.43		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		角钢	kg	0.592	3.0600	1.81		
		膨胀螺栓	10套	0.416	8.3200	3.46		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	19.3300	1.93		
		圆钢	kg	2.55	3.3200	8.47		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.9100	0.08		
		镀锌六角螺母	10个	1.272	0.6370	0.81		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	12.8800	0.13		
		镀锌弹簧垫圈	个	4.24	0.0580	0.25		
		镀锌垫圈	个	8.48	0.1770	1.5		
		尼龙砂轮片	片	0.008	58.4100	0.47		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	电动卷扬机单筒快速	台班	0.04	238.1000	9.52		
		载货汽车	台班	0.01	687.8100	6.88		
		交流弧焊机	台班	0.1	88.2300	8.82		
		台式钻床	台班	0.01	219.7900	2.2		

项目编码	030701003010	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L≤4000m3/h	台	1	744.36	7084.1	182.58	210.24	744.36	7084.1	182.58	210.24
小计								744.36	7084.1	182.58	210.24

清单项目综合单价								8221.28000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.7116	1.3889	285.71		
		技工人工费	元	257.7181	1.3634	351.37		
		高级技工人工费	元	77.6053	1.3824	107.28		
	材料	煤油	kg	0.42	7.4300	3.12		
		其他材料费	元	0.051	1.0000	0.05		
		棉纱	kg	0.21	6.0800	1.28		
	机械	载货汽车	台班	0.146	596.0400	87.02		
		汽车式起重机	台班	0.073	970.2100	70.83		
		电动卷扬机单筒快速	台班	0.098	252.3000	24.73		

项目编码	030701016001	项目名称	油烟净化装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	23760.07	28.99	243.5	910.47	23760.07	28.99	243.5
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								910.47	23880.07	28.99	249.5

清单项目综合单价								25069.03000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震垫	台	1	120.0000	120		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030702001037	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.6mm 大边长320mm<L≤450mm	10m2	0.1	860.46	406.11	53.06	251.79	86.046	40.611	5.306	25.179
小计								86.046	40.611	5.306	25.179

清单项目综合单价								157.14200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.78875	1.3889	33.04		
		技工人工费	元	29.78243	1.3634	40.61		
		高级技工人工费	元	8.97034	1.3824	12.4		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.106	8.4100	0.89		
		其他材料费	元	0.2846	1.0000	0.28		
		角钢	kg	3.566	3.3549	11.96		
		扁钢	kg	0.133	4.0133	0.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0673	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0024	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.193	3.2106	0.62		
		橡胶板	kg	0.13	3.9600	0.51		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.905	3.4500	3.12		
		镀锌钢板	m2	1.138	19.4442	22.13		
		铁铆钉	kg	0.024	6.5300	0.16		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	0.15	1.2650	0.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.0075	154.3600	1.16		
		台式钻床	台班	0.0075	219.7900	1.65		
		剪板机	台班	0.004	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.03	7.0100	0.21		

项目编码	030702001038	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长450mm<L≤630mm	10m2	0.1	916.42	404.66	57.2	266.83	91.642	40.466	5.72	26.683
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								92.142175	40.571975	5.835335	26.828935
清单项目综合单价											165.37842000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.497622	1.3889	35.41		
		技工人工费	元	31.896643	1.3634	43.49		
		高级技工人工费	元	9.578314	1.3824	13.24		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.106	8.4100	0.89		
		其他材料费	元	0.284995	1.0000	0.28		
		角钢	kg	3.566	3.3549	11.96		
		扁钢	kg	0.133	4.0133	0.53		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0663	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.002399	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.193	3.2106	0.62		
		膨胀螺栓	套	0.15	0.3160	0.05		
		橡胶板	kg	0.13	3.9600	0.51		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.905	3.4500	3.12		
		铁铆钉	kg	0.024	6.5300	0.16		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000716	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	19.4442	22.13		
	机械	交流电焊机	台班	0.005	154.3600	0.77		
		台式钻床	台班	0.012	219.7900	2.64		
		剪板机	台班	0.004	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004	233.1000	0.93		
		电锤	台班	0.003	7.0100	0.02		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001039	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	433.55	35.8	195.32	64.652	43.355	3.58	19.532
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								65.152175	43.460975	3.695335	19.677935
清单项目综合单价											131.98642000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.039741	1.3889	25.06		
		技工人工费	元	22.558193	1.3634	30.76		
		高级技工人工费	元	6.756645	1.3824	9.34		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.049	8.4100	0.41		
		其他材料费	元	0.300094	1.0000	0.3		
		角钢	kg	3.504	3.3549	11.76		
		扁钢	kg	0.112	4.0133	0.45		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		电	kW·h	0.0653	0.7430	0.05		
		尼龙砂轮片	片	0.0023	28.8500	0.07		
		圆钢	kg	0.149	3.2106	0.48		
		膨胀螺栓	套	0.15	0.3160	0.05		
		橡胶板	kg	0.092	3.9600	0.36		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.43	3.4500	1.48		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		镀锌钢板	m2	1.138	24.3159	27.67		
		角钢	kg	0.016	3.0600	0.05		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.002	154.3600	0.31		
		台式钻床	台班	0.007	219.7900	1.54		
		剪板机	台班	0.003	283.8400	0.85		
		折方机	台班	0.003	55.7600	0.17		
		咬口机	台班	0.003	233.1000	0.7		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001040	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-75	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ=3.0mm 大边长700mm<L≤1120mm	10m2	0.1	3306.73	3677.79	610.3	1102.53	330.673	367.779	61.03	110.253
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								331.173175	367.884975	61.145335	110.398935
清单项目综合单价											870.60242000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	33.656492		1.3889		46.75		
		技工人工费			元	144.635783		1.3634		197.2		
		高级技工人工费			元	63.101576		1.3824		87.23		
	材料	煤油			kg	0.195		7.4300		1.45		
		其他材料费			元	6.194594		1.0000		6.19		
		不锈钢板			m2	1.08		309.2760		334.02		
		不锈钢焊条			kg	1.025		19.2700		19.75		
		铁砂布			张	1.954906		0.8670		1.69		
		石油沥青油毡			m2	0.121		2.1700		0.26		
		硝酸			kg	0.4		1.5800		0.63		
		钢锯条			条	2.1		0.5070		1.06		
		白垩粉			kg	0.3		1.0600		0.32		
		钢丝刷			把	0.000675		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.000716		12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		11.7100		0.09		
		304不锈钢板			m2	0.015		159.8480		2.4		
	机械	剪板机			台班	0.03		283.8400		8.52		
		折方机			台班	0.03		55.7600		1.67		
		直流弧焊机			台班	0.308		165.0700		50.84		
		汽车式起重机			台班	0.00009		1281.4900		0.12		
项目编码	031208003005	项目名称			通风管道绝热			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-618	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T≤10mm	m3	1	2048.65	1466.9	0	615.45	2048.65	1466.9	0	615.45
小计								2048.65	1466.9	0	615.45
清单项目综合单价											4131.00000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	418.951099		1.3889		581.88		
		技工人工费			元	864.0313		1.3634		1178.02		
		高级技工人工费			元	208.875902		1.3824		288.75		
	材料	其他材料费			元	2.300999		1.0000		2.3		
		橡塑板			m3	1.08		1221.2400		1318.94		
		胶粘剂			kg	17.58		3.5400		62.23		
		贴缝胶带			卷	5.15		16.2000		83.43		
	机械											
项目编码	031208003006	项目名称			通风管道绝热			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-618	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T≤10mm	m3	1	2048.65	1466.9	0	615.45	2048.65	1466.9	0	615.45
小计								2048.65	1466.9	0	615.45
清单项目综合单价											4131.00000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	418.951109		1.3889		581.88		
		技工人工费			元	864.031304		1.3634		1178.02		
		高级技工人工费			元	208.875891		1.3824		288.75		
	材料	其他材料费			元	2.301		1.0000		2.3		
		橡塑板			m3	1.08		1221.2400		1318.94		
		胶粘剂			kg	17.58		3.5400		62.23		
		贴缝胶带			卷	5.15		16.2000		83.43		
	机械											
项目编码	030702001041	项目名称			帆布接口			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	124.13	33.24	94.66	325.28	124.13	33.24	94.66
小计								325.28	124.13	33.24	94.66
清单项目综合单价											577.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	89.8534		1.3889		124.8		
		技工人工费			元	112.6484		1.3634		153.58		
		高级技工人工费			元	33.929		1.3824		46.9		
	材料	其他材料费			元	1.335		1.0000		1.34		
		角钢			kg	18.33		3.0600		56.09		
		橡胶板			kg	0.97		3.9600		3.84		
		帆布			m2	1.15		12.5133		14.39		
		低碳钢焊条			kg	0.06		4.3400		0.26		
		扁钢			kg	8.32		3.2900		27.37		
		六角螺栓带螺母			10套	2.6		7.8700		20.46		
		铁铆钉			kg	0.07		5.4400		0.38		
	机械	交流弧焊机			台班	0.018		88.2300		1.59		
		台式钻床			台班	0.144		219.7900		31.65		
项目编码	030703007024	项目名称			碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长1280mm<C≤1800mm	个	1	58.13	65.54	6.59	19.13	58.13	65.54	6.59	19.13
小计								58.13	65.54	6.59	19.13
清单项目综合单价											149.39000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.776		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.5047		1.3634		32.05		
	材料	其他材料费			元	0.034		1.0000		0.03		
		扁钢			kg	1.13		4.0133		4.54		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.8		0.0088		0.01		
		单层百叶风口			个	1		60.9558		60.96		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	030703007025	项目名称			碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	220.27	6.59	41.63	113.91	220.27	6.59	41.63
小计								113.91	220.27	6.59	41.63
清单项目综合单价											382.40000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.7933		1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.0653		1.3634		62.81		
		其他材料费			元	0.061		1.0000		0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢	kg	2.07	4.0133	8.31		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.47	0.0088	0.01		
		百叶风口	个	1	211.8938	211.89		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007026	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144	方形、矩形散流器安装 周长800mm<C≤1200mm	个	1	33.71	70.55	0	12.45	33.71	70.55	0	12.45
小计								33.71	70.55	0	12.45
清单项目综合单价								116.71000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.8907	1.3889	15.13		
		技工人工费	元	13.6293	1.3634	18.58		
	材料	其他材料费	元	0.337	1.0000	0.34		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.4	1.5000	0.6		
		橡胶板	kg	0.17	3.9600	0.67		
		方形直片散流器	个	1	68.9381	68.94		
	机械							

项目编码	030703001058	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	388.21	0	77.33	218.88	388.21	0	77.33
小计								218.88	388.21	0	77.33
清单项目综合单价								684.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69		
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58		
		电动防火阀	个	1	369.6372	369.64		
	机械							

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.1	1073.41	467.45	59.76	311.69	107.341	46.745	5.976	31.169
030903-409	静压箱安装	10m2	0.1	605.4	0	0	160.2	60.54	0	0	16.02
小计								167.881	46.745	5.976	47.189
清单项目综合单价								267.79100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.42571	1.3889	64.48		
		技工人工费	元	58.12375	1.3634	79.25		
		高级技工人工费	元	17.47345	1.3824	24.16		
	材料	其他材料费	元	0.4412	1.0000	0.44		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.9100	0.05		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		角钢	kg	1.68	3.3549	5.64		
		镀锌钢板	m2	1.149	29.7540	34.19		
		洗涤剂	kg	0.622	6.5900	4.1		
		密封胶	kg	0.21	10.4700	2.2		
		镀锌铆钉	kg	0.008	6.5300	0.05		
	机械	交流电焊机	台班	0.024	154.3600	3.7		
		剪板机	台班	0.008	283.8400	2.27		

项目编码	031301005040	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-19	设备支架制作 单件重量W≤50kg	100kg	0.01	528.89	360.1	461.36	190.93	5.2889	3.601	4.6136	1.9093
030808-22	设备支架安装 单件重量W≤50kg	100kg	0.01	266.51	33.51	133.25	81.72	2.6651	0.3351	1.3325	0.8172
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								9.0657	4.1718	6.2022	3.0509
清单项目综合单价								22.49060000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.487053	1.3889	2.07		
		技工人工费	元	4.240062	1.3634	5.78		
		高级技工人工费	元	0.882168	1.3824	1.22		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.09297	1.0000	0.09		
		乙炔气	kg	0.00297	7.9200	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.005	28.8500	0.14		
		氧气	m3	0.00891	3.6400	0.03		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		机油	kg	0.00401	2.9500	0.01		
		低碳钢焊条	kg	0.0304	4.2300	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04224	5.5600	0.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		立式钻床	台班	0.01087	225.1300	2.45		
		立式钻床	台班	0.00138	252.6200	0.35		
		砂轮切割机	台班	0.005	20.6200	0.1		
		直流电焊机	台班	0.01818	167.6100	3.05		

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	383.26	183.89	13.17	111.56	38.326	18.389	1.317	11.156
小计								38.326	18.389	1.317	11.156
清单项目综合单价								69.18800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.40594	1.3889	7.51		
		技工人工费	元	18.34575	1.3634	25.01		
		高级技工人工费	元	4.19919	1.3824	5.8		
		其他材料费	元	0.2062	1.0000	0.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝	kg	0.001	4.8300	0		
		水	m3	0.014	4.6214	0.06		
		砂轮片	片	0.005	9.2900	0.05		
		镀锌钢管	m	1.002	16.4400	16.47		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.4420	0.19		
		室内镀锌钢管接头零件	个	0.786	1.7800	1.4		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0284	43.3700	1.23		
		管子切断机	台班	0.0028	13.8600	0.04		
		试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001002005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	375.58	184.18	11.91	109.44	37.558	18.418	1.191	10.944
小计								37.558	18.418	1.191	10.944
清单项目综合单价								68.11100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.306	1.3889	7.37		
		技工人工费	元	17.96961	1.3634	24.5		
		高级技工人工费	元	4.11424	1.3824	5.69		
	材料	其他材料费	元	0.1195	1.0000	0.12		
		镀锌铁丝	kg	0.015	4.8300	0.07		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		砂轮片	片	0.005	9.2900	0.05		
		镀锌钢管	m	0.991	16.0708	15.93		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.4420	0.71		
		室内镀锌钢管接头零件	个	0.983	1.5300	1.5		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0261	43.3700	1.13		
		管子切断机	台班	0.0026	13.8600	0.04		
		试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		

项目编码	031001002006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径20mm<DN≤25mm	10m	0.1	347.03	135.4	9.03	99.25	34.703	13.54	0.903	9.925
小计								34.703	13.54	0.903	9.925
清单项目综合单价								59.07100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.90554	1.3889	6.81		
		技工人工费	元	16.60742	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.79568	1.3824	5.25		
	材料	其他材料费	元	0.1248	1.0000	0.12		
		镀锌铁丝	kg	0.044	4.8300	0.21		
		水	m3	0.008	4.6214	0.04		
		镀锌钢管	m	0.991	11.6460	11.54		
		砂轮片	片	0.005	9.2900	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.4420	0.69		
		室内镀锌钢管接头零件	个	1.14	0.7830	0.89		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0196	43.3700	0.85		
		管子切断机	台班	0.0022	13.8600	0.03		
		试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		

项目编码	031001002007	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径15mm<DN≤20mm	10m	0.1	288.18	98.12	3.87	81.44	28.818	9.812	0.387	8.144
小计								28.818	9.812	0.387	8.144
清单项目综合单价								47.16100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.05427	1.3889	5.63		
		技工人工费	元	13.80264	1.3634	18.82		
		高级技工人工费	元	3.16001	1.3824	4.37		
	材料	其他材料费	元	0.1212	1.0000	0.12		
		镀锌铁丝	kg	0.039	4.8300	0.19		
		水	m3	0.006	4.6214	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.4420	0.58		
		镀锌钢管	m	0.991	8.0885	8.02		
		室内镀锌钢管接头零件	个	1.21	0.7300	0.88		
	机械	砂轮切割机	台班	0.001	20.6200	0.02		
		管子切断套丝机	台班	0.0079	43.3700	0.34		
		试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		

项目编码	031001005007	项目名称	铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	108.39	0.03	25.23	7.486	10.839	0.003	2.523
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	337.04	64.06	54.08	96.26	3.3704	0.6406	0.5408	0.9626
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								12.8846	11.7719	1.0081	4.0701
清单项目综合单价								29.73470000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4279	1.3889	3.37		
		技工人工费	元	5.658232	1.3634	7.71		
		高级技工人工费	元	1.300408	1.3824	1.8		
	材料	石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.05703	1.0000	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.0005	58.4100	0.03		
		乙炔气	kg	0.0041	7.9200	0.03		
		氧气	m3	0.0108	3.6400	0.04		
		铁砂布	张	0.0012	0.8670	0		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铜气焊丝	kg	0.0013	74.4200	0.1		
		尼龙砂轮片	片	0.0003	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0004	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	10.6195	10.62		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		

工程量清单综合单价分析表

		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
		立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0001	27.2300	0		
	机械	电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		

项目编码	031001005008	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	206.89	0.03	30.15	7.486	20.689	0.003	3.015
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	337.04	64.06	54.08	96.26	3.3704	0.6406	0.5408	0.9626
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								12.8846	21.6219	1.0081	4.5621
清单项目综合单价											40.07670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.427898	1.3889	3.37		
	人工	技工人工费	元	5.658231	1.3634	7.71		
		高级技工人工费	元	1.300408	1.3824	1.8		
		石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.05703	1.0000	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.0005	58.4100	0.03		
		乙炔气	kg	0.0041	7.9200	0.03		
		氧气	m3	0.0108	3.6400	0.04		
		铁砂布	张	0.0012	0.8670	0		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铜气焊丝	kg	0.0013	74.4200	0.1		
		尼龙砂轮片	片	0.0003	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0004	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	20.4700	20.47		
	材料	热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
		立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0001	27.2300	0		
	机械	电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		

项目编码	031001005009	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	334.89	0.03	36.55	7.486	33.489	0.003	3.655
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	337.04	64.06	54.08	96.26	3.3704	0.6406	0.5408	0.9626
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								12.8846	34.4219	1.0081	5.2021
清单项目综合单价											53.51670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.427898	1.3889	3.37		
	人工	技工人工费	元	5.658231	1.3634	7.71		
		高级技工人工费	元	1.300408	1.3824	1.8		
		石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.05703	1.0000	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.0005	58.4100	0.03		
		乙炔气	kg	0.0041	7.9200	0.03		
		氧气	m3	0.0108	3.6400	0.04		
		铁砂布	张	0.0012	0.8670	0		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铜气焊丝	kg	0.0013	74.4200	0.1		
		尼龙砂轮片	片	0.0003	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0004	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	33.2700	33.27		
	材料	热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
		立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0001	27.2300	0		
	机械	电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		

项目编码	031001005010	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	356.17	0.03	37.62	7.486	35.617	0.003	3.762
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	337.04	64.06	54.08	96.26	3.3704	0.6406	0.5408	0.9626
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								12.8846	36.5499	1.0081	5.3091
清单项目综合单价											55.75170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.427898	1.3889	3.37		
	人工	技工人工费	元	5.658231	1.3634	7.71		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.300408	1.3824	1.8		
	材料	石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.05703	1.0000	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.0005	58.4100	0.03		
		乙炔气	kg	0.0041	7.9200	0.03		
		氧气	m3	0.0108	3.6400	0.04		
		铁砂布	张	0.0012	0.8670	0		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铜气焊丝	kg	0.0013	74.4200	0.1		
		尼龙砂轮片	片	0.0003	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0004	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	35.3982	35.4		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
	机械	立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0001	27.2300	0		
		电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		

项目编码	031001005011	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D≤20mm	10m	0.1	74.86	488.09	0.03	44.21	7.486	48.809	0.003	4.421
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	337.04	64.06	54.08	96.26	3.3704	0.6406	0.5408	0.9626
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								12.8846	49.7419	1.0081	5.9681
清单项目综合单价											69.60270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.427898	1.3889	3.37		
		技工人工费	元	5.658231	1.3634	7.71		
		高级技工人工费	元	1.300408	1.3824	1.8		
	材料	石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.05703	1.0000	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.0005	58.4100	0.03		
		乙炔气	kg	0.0041	7.9200	0.03		
		氧气	m3	0.0108	3.6400	0.04		
		铁砂布	张	0.0012	0.8670	0		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铜气焊丝	kg	0.0013	74.4200	0.1		
		尼龙砂轮片	片	0.0003	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0004	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	48.5900	48.59		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
	机械	立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0001	27.2300	0		
		电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		

项目编码	031001005012	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径20mm<D≤30mm	10m	0.1	99.48	604.98	0.05	56.57	9.948	60.498	0.005	5.657
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	337.04	64.06	54.08	96.26	3.3704	0.6406	0.5408	0.9626
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								15.3466	61.4309	1.0101	7.2041
清单项目综合单价											84.99170000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.77803	1.3889	3.86		
		技工人工费	元	6.849322	1.3634	9.34		
		高级技工人工费	元	1.555258	1.3824	2.15		
	材料	石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.06053	1.0000	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.0007	58.4100	0.04		
		乙炔气	kg	0.0054	7.9200	0.04		
		氧气	m3	0.0146	3.6400	0.05		
		铁砂布	张	0.0015	0.8670	0		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铜气焊丝	kg	0.0021	74.4200	0.16		
		尼龙砂轮片	片	0.0008	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0007	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	60.1800	60.18		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
		立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0002	27.2300	0.01		
		电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		

项目编码	031001005013	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径20mm<D≤30mm	10m	0.1	99.48	741.18	0.05	63.38	9.948	74.118	0.005	6.338
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	337.04	64.06	54.08	96.26	3.3704	0.6406	0.5408	0.9626
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								15.3466	75.0509	1.0101	7.8851
清单项目综合单价											99.29270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.778028	1.3889	3.86		
		技工人工费	元	6.849321	1.3634	9.34		
		高级技工人工费	元	1.555258	1.3824	2.15		
	材料	石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.06053	1.0000	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.0007	58.4100	0.04		
		乙炔气	kg	0.0054	7.9200	0.04		
		氧气	m3	0.0146	3.6400	0.05		
		铁砂布	张	0.0015	0.8670	0		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铜气焊丝	kg	0.0021	74.4200	0.16		
		尼龙砂轮片	片	0.0008	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0007	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	73.8000	73.8		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
	机械	立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0002	27.2300	0.01		
		电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		

项目编码	031001005014	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径30mm<D≤40mm	10m	0.1	121.74	925.03	0.08	78.48	12.174	92.503	0.008	7.848
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	337.04	64.06	54.08	96.26	3.3704	0.6406	0.5408	0.9626
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								17.5726	93.4359	1.0131	9.3951
清单项目综合单价											121.41670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.10337	1.3889	4.31		
		技工人工费	元	7.915042	1.3634	10.79		
		高级技工人工费	元	1.787408	1.3824	2.47		
	材料	石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.09063	1.0000	0.09		
		尼龙砂轮片	片	0.0011	58.4100	0.06		
		乙炔气	kg	0.0075	7.9200	0.06		
		氧气	m3	0.0197	3.6400	0.07		
		铁砂布	张	0.0026	0.8670	0		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铜气焊丝	kg	0.0029	74.4200	0.22		
		尼龙砂轮片	片	0.001	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0009	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	92.0354	92.04		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
	机械	立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0003	27.2300	0.01		
		电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		

项目编码	031001005015	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径40mm<D≤50mm	10m	0.1	152.15	1185.37	0.11	99.54	15.215	118.537	0.011	9.954
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	337.04	64.06	54.08	96.26	3.3704	0.6406	0.5408	0.9626
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	202.82	29.23	46.43	58.45	2.0282	0.2923	0.4643	0.5845
小计								20.6136	119.4699	1.0161	11.5011
清单项目综合单价											152.60070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.566558	1.3889	4.95		
		技工人工费	元	9.371631	1.3634	12.78		
		高级技工人工费	元	2.084728	1.3824	2.88		
		石棉橡胶板	kg	0.004	8.9100	0.04		
		其他材料费	元	0.09133	1.0000	0.09		
		尼龙砂轮片	片	0.0013	58.4100	0.08		
		乙炔气	kg	0.0087	7.9200	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气	m3	0.0231	3.6400	0.08		
		铁砂布	张	0.0032	0.8670	0		
		低碳钢焊条	kg	0.004	4.3400	0.02		
		铜气焊丝	kg	0.0036	74.4200	0.27		
		尼龙砂轮片	片	0.0013	3.1000	0		
		硼砂	kg	0.0011	0.1250	0		
		去磷无缝紫铜管	m	1	117.9800	117.98		
		热轧厚钢板	kg	0.0244	4.1300	0.1		
		无缝钢管	m	0.01	5.7900	0.06		
		截止阀	个	0.002	27.0800	0.05		
		针型阀	个	0.001	79.7300	0.08		
		压力表	块	0.002	119.4700	0.24		
		温度计	支	0.002	30.9700	0.06		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.7100	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.2400	0		
		石棉橡胶板	kg	0.0054	8.9100	0.05		
		无缝钢管	m	0.005	10.7300	0.05		
		截止阀	个	0.002	36.1100	0.07		
		法兰	片	0.004	12.3900	0.05		
	机械	立式钻床	台班	0.0002	225.1300	0.05		
		直流电焊机	台班	0.002	167.6100	0.34		
		砂轮切割机	台班	0.0004	27.2300	0.01		
		电动空气压缩机	台班	0.0016	382.6700	0.61		
		电焊条烘干箱	台班	0.0002	23.9800	0		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.9500	0.01		

项目编码	031208002006	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN≤50mm	m3	1	1118.57	1363.42	0	364.17	1118.57	1363.42	0	364.17
小计								1118.57	1363.42	0	364.17
清单项目综合单价								2846.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.740196	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.731	1.3634	643.16		
		高级技工人工费	元	114.082804	1.3824	157.71		
	材料	其他材料费	元	1.416	1.0000	1.42		
		贴缝胶带	卷	4.25	16.2000	68.85		
		橡塑管壳	m3	1.03	1221.2400	1257.88		
		铝箔胶带	卷	6.05	5.8300	35.27		
	机械							

项目编码	031301005041	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价								36.47550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		

项目编码	031401001020	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	脚手架搭拆费(第九册 通风空调工程)	元	1	7230.02	9721.96	0	2399.31	7230.02	9721.96	0	2399.31
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								7230.02	9721.96	0	2399.31
清单项目综合单价								19351.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B021	项目名称	系统调试费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	系统调试费(第九册 通风空调工程)	元	1	16462.04	14510.75	0	5081.72	16462.04	14510.75	0	5081.72
小计								16462.04	14510.75	0	5081.72
清单项目综合单价								36054.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：DE裙房-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：DE裙房-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：DE裙房-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：DE裙房-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2098765.81	
2	措施项目	79689.36	
2.1	安全文明施工费	45359.75	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	36964.69	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	8395.06	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	196060.97	
5	工程造价	2374516.14	
合计		2374516.14	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-消防工程　　第 1 页，共 15 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					1026331.21	0
1-1		消火栓					363268.83	0
1-1-1	030901010009	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带自救软管卷盘组合式消防柜(1800x700x180) 内配置DN65mm消火栓一个,Φ19mm水枪一支,消防软管卷盘, DN65mmX25m水龙带一条。 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	35	1120.31	39210.85	0
1-1-2	030901010010	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带自救软管卷盘组合式消防柜(1800x700x180)内配置DN65mm减压稳压消火栓一个,Φ19mm水枪一支,消防软管卷盘,DN65mmX25m水龙带一条。3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	17	1717.5	29197.5	0
1-1-3	030901002017	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	881.89	194.69	171695.16	0
1-1-4	030901002018	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	220.47	171.82	37881.16	0
1-1-5	030901002019	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	158.98	90.34	14362.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-消防工程　　第 2 页，共 15 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030901002020	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	39.74	82.25	3268.62	0
1-1-7	031208002007	其他管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑绝热层（难燃型）2.管道外径:DN≤125mm 3.外包0.08mm铝箔防潮层,防潮层外包0.5mm厚铝薄板保护层 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	1.27	2503.03	3178.85	0
1-1-8	031301005042	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	390.33	36.48	14239.24	0
1-1-9	031002001067	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	882.76	7062.08	0
1-1-10	031002001068	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	13	990.55	12877.15	0
1-1-11	030909001007	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	52	287.1	14929.2	0
1-1-12	030910001004	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:型号:MF/ABC4 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	具	104	89.1	9266.4	0
1-1-13	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	189.33	189.33	0
1-1-14	031002001069	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	114.94	689.64	0
1-1-15	031301003032	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN200 3.填料材质:套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	261.07	5221.4	0
1-2		喷淋					663062.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-消防工程　　第 3 页，共 15 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030901001046	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	319.6	194.69	62222.92	0
1-2-2	030901001047	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	79.9	171.82	13728.42	0
1-2-3	030901001048	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	72	162.14	11674.08	0
1-2-4	030901001049	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	18	144.2	2595.6	0
1-2-5	030901001050	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	90.33	129.08	11659.8	0
1-2-6	030901001051	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	22.58	115.83	2615.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-消防工程　　第 4 页，共 15 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	030901001052	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	608.59	101.51	61777.97	0
1-2-8	030901001053	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	152.15	92.17	14023.67	0
1-2-9	030901001054	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	203.74	90.34	18405.87	0
1-2-10	030901001055	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50.93	82.25	4188.99	0
1-2-11	030901001056	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	219.21	84.23	18464.06	0
1-2-12	030901001057	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	54.8	77.73	4259.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-消防工程　　第 5 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-13	030901001058	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	130.91	73.36	9603.56	0
1-2-14	030901001059	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	32.73	69.01	2258.7	0
1-2-15	030901001060	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1044.34	62.41	65177.26	0
1-2-16	030901001061	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	261.09	58.73	15333.82	0
1-2-17	030901001062	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2433.24	51.73	125871.51	0
1-2-18	030901001063	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	608.31	50.97	31005.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-消防工程　　第 6 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-19	031301005043	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	446.98	36.48	16305.83	0
1-2-20	030901006004	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	833.52	2500.56	0
1-2-21	030909001008	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	3	478.96	1436.88	0
1-2-22	031002001070	金属阀门	1.类型:可调式减压孔板 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	609.58	1828.74	0
1-2-23	031002001071	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	11	990.55	10896.05	0
1-2-24	031002001072	金属阀门	1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	652.5	652.5	0
1-2-25	031002001073	金属阀门	1.类型:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	1148.51	3445.53	0
1-2-26	030901003007	水喷淋(雾)喷头	1.名称:下垂式装饰型玻璃球闭式喷头 2.吊顶区域 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1931	67.11	129589.41	0
1-2-27	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立式玻璃球闭式喷头 2.材质、型号、规格:DN15,动作温度为68℃ 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	200	34.99	6998	0
1-2-28	030901003009	水喷淋(雾)喷头	1.名称:璃球闭式喷头 2.动作温度为93℃ 3.厨房区域 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	25	67.11	1677.75	0
1-2-29	030901003010	水喷淋(雾)喷头	1.名称:K=80家用边墙型快速响应喷头 2.动作温度为68℃ 3.宿舍区域 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	100	67.11	6711	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-消防工程　　第 7 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-30	030901003011	水喷淋(雾)喷头	1.名称:标准型喷头,K=80 2.净空高度h≤8m 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	67.11	1342.2	0
1-2-31	030901003012	水喷淋(雾)喷头	1.名称:快速响应喷头,K=115 2.净空高度8m<h≤12m 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	67.11	1342.2	0
1-2-32	031002001074	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	114.94	344.82	0
1-2-33	030901008007	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.组装形式:安装详见图集19S910中P62 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	519.22	1557.66	0
1-2-34	031301003033	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN200 3.填料材质:套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	261.07	1566.42	0
2		气体灭火系统					38663.38	0
2-1	030902010016	无管网气体灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:2Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	671.16	2013.48	0
2-2	030902010017	无管网气体灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:3Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	741.96	2225.88	0
2-3	030902010018	无管网气体灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:4Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	8	741.96	5935.68	0
2-4	030902010019	无管网气体灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:6Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	967.62	1935.24	0
2-5	030902010020	无管网气体灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:10Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	1100.36	4401.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-消防工程　　第 8 页，共 15 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030902008005	贮存装置	1.介质、类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ120L-2/2.5 3.每瓶药剂量118Kg 4.包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	11075.83	22151.66	0
3		挡烟垂壁					81335.17	0
3-1	011303003004	挡烟垂壁	1.名称：固定挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃 3.根据天花颜色刷漆（无机涂料） 4.高度自行考虑 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	15	235.83	3537.45	0
3-2	011303003005	挡烟垂壁	1.名称：电动挡烟垂壁 2.材质：耐火极限不低于0.5h的防火布 3.根据天花颜色刷漆（无机涂料） 4.含电动装置、控制箱及控制按钮、管线 5.高度自行考虑 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	223.3	348.4	77797.72	0
4		消防电系统					952436.05	0
4-1		电气消防					630824.46	0
4-1-1		火灾报警					566048.69	0
4-1-1-1	030904003010	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	24	88.42	2122.08	0
4-1-1-2	030904001007	点型探测器	1.名称:点型智能定温探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	25	129.75	3243.75	0
4-1-1-3	030904001008	点型探测器	1.名称:点型智能光电感烟探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	302	130.35	39365.7	0
4-1-1-4	030904006007	消防广播(扬声器)	1.名称:火警扬声器 2.安装方式:吸顶 3.底座、接线、单体调测 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	29	162.84	4722.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-消防工程　　第 9 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1-5	030904006008	消防广播(扬声器)	1.名称:火警扬声器 2.安装方式:壁装 3.底座、接线、单体调测 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	136.77	820.62	0
4-1-1-6	030412001128	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	356	15.76	5610.56	0
4-1-1-7	030904004007	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	24	359.69	8632.56	0
4-1-1-8	030904005007	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:总线式消防直通电话分机 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	165.2	330.4	0
4-1-1-9	030904007026	消防模块	1.名称:隔离模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	31	237.51	7362.81	0
4-1-1-10	030904007027	消防模块接线箱	1.名称:消防模块接线箱 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	457.45	3202.15	0
4-1-1-11	030904007028	消防模块	1.名称:单输入模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	211.43	4228.6	0
4-1-1-12	030904007029	消防模块	1.名称:单输入单输出控制模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	218.18	2181.8	0
4-1-1-13	030904001009	线型光束感烟探测器	1.名称:线型光束感烟探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	258.99	4143.84	0
4-1-1-14	030904005008	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话插孔 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	21	74.3	1560.3	0
4-1-1-15	030904003011	按钮	1.名称:智能消火栓按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	19	88.42	1679.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-消防工程　　第 10 页，共 15 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1-16	030904003012	按钮	1.名称：气体灭火紧急启动/停止按钮 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	88.42	176.84	0
4-1-1-17	030904004008	声光报警器	1.名称:气体灭火声光报警器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	359.69	1438.76	0
4-1-1-18	030904011004	远程控制器	1.气体灭火控制盘 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3286.17	3286.17	0
4-1-1-19	030904001010	点型探测器	1.名称：可燃气体探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	980.4	2941.2	0
4-1-1-20	030904003013	按钮	1.名称:可燃气体手动报警按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	88.42	88.42	0
4-1-1-21	030904004009	声光报警器	1.名称:可燃气体声光报警器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	359.69	359.69	0
4-1-1-22	030405008001	快速自动开关	1.名称：防爆安全栅 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	496.4	496.4	0
4-1-1-23	030412006029	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	538	13.95	7505.1	0
4-1-1-24	030412004107	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	21780	5.83	126977.4	0
4-1-1-25	030412004108	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	14820	4.32	64022.4	0
4-1-1-26	030412004109	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-4 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	600	6.12	3672	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-消防工程　　第 11 页，共 15 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1-27	030409002010	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZCN-KYJP(t1)-2*1.0 3.含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	10.5	3150	0
4-1-1-28	030409002011	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZCN-KYJP(t1)-4*1.0 3.含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	13.98	4194	0
4-1-1-29	030412001129	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	6960	14.66	102033.6	0
4-1-1-30	030412001130	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	7410	21.12	156499.2	0
4-1-2		应急照明通讯					3813	0
4-1-2-1	030412001131	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	14.66	2199	0
4-1-2-2	030412004110	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	10.76	1614	0
4-1-3		防火门监控					39828.46	0
4-1-3-1	030904007030	消防模块	1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	22	237.51	5225.22	0
4-1-3-2	030904007031	消防模块	1.名称：电磁释放器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	22	442.09	9725.98	0
4-1-3-3	030904007032	消防模块	1.名称：电动闭门器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	22	272.89	6003.58	0
4-1-3-4	030904007033	消防模块	1.名称：门磁 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	44	173.47	7632.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-消防工程　　第 12 页，共 15 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-3-5	030412001132	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	450	14.66	6597	0
4-1-3-6	030412004111	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/线槽综合考虑 3.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	450	10.32	4644	0
4-1-4		电气火灾					6564.48	0
4-1-4-1	030906003010	监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.类型:剩余电流式 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	308.31	2466.48	0
4-1-4-2	030412001133	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	14.66	2932	0
4-1-4-3	030412004112	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	5.83	1166	0
4-1-5		电源监控					14569.83	0
4-1-5-1	030906003011	监控模块	1.名称:电源监控模块 2.类型:电流式信号传感器 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	308.31	2774.79	0
4-1-5-2	030906003012	监控模块	1.名称:电源监控模块 2.类型:电压信号传感器 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	308.31	2774.79	0
4-1-5-3	030412001134	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	225	21.12	4752	0
4-1-5-4	030412004113	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJS-B1-2*2.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	225	8.21	1847.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-消防工程　　第 13 页，共 15 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-5-5	030412004114	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	225	10.76	2421	0
4-2		消控室设备					321611.59	0
4-2-1	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警控制器（联动型） 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	42250.59	84501.18	0
4-2-2	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.名称:图形显示器装置 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8773.73	8773.73	0
4-2-3	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.名称:总线制消防电话总机 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	6197.25	6197.25	0
4-2-4	030904014003	消防广播及对讲电话主机	1.名称:广播区域控制盘/MP3播放器 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	14590.83	14590.83	0
4-2-5	030505004001	功率放大器	1.名称:功率放大器 2.规格:100W 3.接线、调试、接地等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	5	2475.37	12376.85	0
4-2-6	030505004002	功率放大器	1.名称:功率放大器 2.规格:400W 3.接线、调试、接地等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	4245.28	8490.56	0
4-2-7	030505006001	电源	1.名称:电源 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2212.32	2212.32	0
4-2-8	030904013001	联动控制主机	1.名称:电气火灾监控器 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8938.49	8938.49	0
4-2-9	030904013002	联动控制主机	1.名称:消防电源监控器 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8938.49	8938.49	0
4-2-10	030904013003	联动控制主机	1.名称:防火门监控器 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8938.49	8938.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-消防工程　　第 14 页，共 15 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-11	030904015001	火灾报警控制微机	1.名称:消防水池水位监测报警主机 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7446.29	7446.29	0
4-2-12	030904012002	火灾报警系统控制主机	1.名称:可燃气体监控系统主机 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7151.06	7151.06	0
4-2-13	03B022	五方对讲系统主机	1.名称:五方对讲系统主机 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	7151.06	7151.06	0
4-2-14	030904012003	火灾报警系统控制主机	1.名称:电梯状态监视及迫降监控主机 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	5823.63	5823.63	0
4-2-15	030904012004	火灾报警系统控制主机	1.名称:智能应急照明控制器 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	14673.19	14673.19	0
4-2-16	030904012005	火灾报警系统控制主机	1.名称:气体灭火控制器 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4053.72	4053.72	0
4-2-17	030904012006	火灾报警系统控制主机	1.名称:加压送风余压监控主机 2.接线、调试、接地等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	5823.63	5823.63	0
4-2-18	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统装置调试 点数2000点<dr≤5000点 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	52610.03	52610.03	0
4-2-19	030909004001	消防广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	241	25.94	6251.54	0
4-2-20	030909005001	消防电话系统调试	1.消防电话系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	150	25.94	3891	0
4-2-21	030909006001	防火控制装置调试	1.名称:防火门监控系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	157	66.05	10369.85	0
4-2-22	030909008001	防火门监控系统调试	1.名称:电梯监控系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	部	14	1120.04	15680.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-消防工程　　第 15 页，共 15 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-23	030909009001	电气火灾监控系统调试	1.名称:电气火灾监控系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	12703.27	12703.27	0
4-2-24	030909010001	消防电源监控系统调试	1.名称:消防电源监控系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	4024.57	4024.57	0
合计							2098765.81	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　DE裙房-消防工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					79689.36
1-1	1	安全文明施工费		项		100	45359.75
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	36964.69
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	8395.06
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001021	脚手架		项	1	34329.61	34329.61
			合计				79689.36

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：DE裙房-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：DE裙房-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：DE裙房-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：DE裙房-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	196060.97
合计					196060.97

总承包服务费计价表

工程名称：DE裙房-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： DE裙房-消防工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030901010009	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	860.12	0.81	88.33	171.05	860.12	0.81	88.33
小计								171.05	860.12	0.81	88.33
清单项目综合单价								1120.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	81.9308	1.3634	111.7		
		普工人工费	元	24.1593	1.3889	33.55		
		高级技工人工费	元	18.6598	1.3824	25.8		
	材料	其他材料费	元	0.752	1.0000	0.75		
		普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
		带卷盘单出口消火栓	套	1	850.5400	850.54		
		砂轮片	片	0.04	9.2900	0.37		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
		密封带	m	1.7	2.6500	4.51		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
		砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030901010010	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	1428.87	0.81	116.77	171.05	1428.87	0.81	116.77
小计								171.05	1428.87	0.81	116.77
清单项目综合单价								1717.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	81.9308	1.3634	111.7		
		普工人工费	元	24.1593	1.3889	33.55		
		高级技工人工费	元	18.6598	1.3824	25.8		
	材料	其他材料费	元	0.752	1.0000	0.75		
		普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
		砂轮片	片	0.04	9.2900	0.37		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
		密封带	m	1.7	2.6500	4.51		
		带卷盘单出口消火栓	套	1	1419.2900	1419.29		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
		砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030901002017	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	1167.19	21.99	194.73	50.94	116.719	2.199	19.473
补充主材001@1	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	121.819	2.199	19.728
清单项目综合单价								194.68600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	109.8451	112.04		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901002018	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	949.43	21.99	183.84	50.94	94.943	2.199	18.384
补充主材001@1	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	100.043	2.199	18.639
清单项目综合单价								171.82100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	88.4956	90.27		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901002019	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	437.57	5.44	108.88	32.728	43.757	0.544	10.888
补充主材001	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	46.067	0.544	11.005
清单项目综合单价								90.34400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.66708	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.5833	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	42.0686	42.91		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.2664	1.0000	0.27		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901002020	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	360.51	5.44	105.02	32.728	36.051	0.544	10.502
补充主材001	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	38.361	0.544	10.619
清单项目综合单价											82.25200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.667081	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.583299	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.616799	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.015999	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.007999	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009001	4.6214	0.04		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	34.5133	35.2		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
	机械	管子切断机	台班	0.009001	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.266399	1.0000	0.27		

项目编码	031208002007	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613	橡塑板安装(管道、风管)管道DN≤125mm	m3	1	817.72	1398.98	0	286.33	817.72	1398.98	0	286.33
小计								817.72	1398.98	0	286.33
清单项目综合单价											2503.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	344.833701	1.3634	470.15		
		普工人工费	元	167.306063	1.3889	232.37		
		高级技工人工费	元	83.332126	1.3824	115.2		
	材料	其他材料费	元	1.415984	1.0000	1.42		
		贴缝胶带	卷	7.25	16.2000	117.45		
		胶粘剂	kg	6.28	3.5400	22.23		
		橡塑板	m3	1.03	1221.2400	1257.88		
	机械							

项目编码	031301005042	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价											36.47550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		

项目编码	031002001067	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	462.22	51.65	98.39	270.5	462.22	51.65	98.39
小计								270.5	462.22	51.65	98.39
清单项目综合单价											882.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		蝶阀	个	1	322.1239	322.12		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001068	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	564.88	51.65	103.52	270.5	564.88	51.65	103.52
小计								270.5	564.88	51.65	103.52
清单项目综合单价											990.55000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		波纹补偿器	个	1	424.7788	424.78		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	030909001007	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.55	10.07	54.43	50.05	172.55	10.07	54.43	50.05
小计								172.55	10.07	54.43	50.05

清单项目综合单价	287.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	37.3258	1.3634	50.89		
		普工人工费	元	8.5637	1.3889	11.89		
		高级技工人工费	元	79.4068	1.3824	109.77		
	材料	电	kW·h	5	0.7430	3.72		
		酒精	kg	0.16	7.7000	1.23		
		电线	m	1.527	1.2600	1.92		
		塑料胶布带	卷	0.42	7.6100	3.2		
	机械	仪器仪表使用费	元	54.434	1.0000	54.43		

项目编码	030910001004	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	81.8	0	4.76	2.54	81.8	0	4.76
小计								2.54	81.8	0	4.76

清单项目综合单价	89.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.2538	1.3634	1.71		
		普工人工费	元	0.3793	1.3889	0.53		
		高级技工人工费	元	0.2197	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.363	1.0000	3.36		
		灭火器	具	1	78.4400	78.44		
	机械							

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								57.28	113.76	0.71	17.58

清单项目综合单价	189.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.774	1.3634	47.41		
		普工人工费	元	1.6267	1.3889	2.26		
		高级技工人工费	元	5.5071	1.3824	7.61		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
		取源部件	套	1	26.5500	26.55		
		仪表接头	套	1	15.9300	15.93		
		半圆头镀锌螺栓	套	2	0.3100	0.62		
		固定卡子	个	1	0.9200	0.92		
		位号牌	个	1	0.4780	0.48		
		校验材料费	元	0.23	1.0000	0.23		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.708	1.0000	0.71		

项目编码	031002001069	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52
小计								34.49	67.93	0	12.52

清单项目综合单价	114.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.454	1.3634	22.43		
		普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	3.8228	1.3824	5.28		
	材料	其他材料费	元	0.407	1.0000	0.41		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		角钢	kg	0.65	3.3549	2.18		
		钢垫圈	个	2.06	0.0400	0.08		
		圆钢	kg	0.21	3.3100	0.7		
		锯条	根	0.06	0.5070	0.03		
		六角螺母	个	2.06	0.0270	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.4420	0.59		
		黑玛钢管箍	个	2.02	0.7560	1.53		
		黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.01	1.3400	1.35		
		黑玛钢弯头	个	1.01	2.7700	2.8		
		自动排气阀	个	1	58.0500	58.05		
	机械							

项目编码	031301003032	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	116.13	105.01	3.69	36.24	116.13	105.01	3.69	36.24
小计								116.13	105.01	3.69	36.24

清单项目综合单价	261.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	56.4053	1.3634	76.9		
		普工人工费	元	16.6314	1.3889	23.1		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	氧气	m3	0.414	3.6400	1.51		
		乙炔气	kg	0.138	7.9200	1.09		
		汽油	kg	0.016	8.9000	0.14		
		油麻	kg	3.236	11.9823	38.77		
		水泥	kg	0.953	0.3190	0.3		
		低碳钢焊条	kg	0.035	4.2300	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	11.7100	0.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	0.01	2.4500	0.02		
		密封油膏	kg	0.635	3.0700	1.95		
		其他材料费	元	2.195	1.0000	2.2		
		圆钢	kg	0.316	3.3200	1.05		
		砂子	kg	2.859	0.1250	0.36		
		无缝钢管	m	0.318	178.4000	56.73		
	机械	直流电焊机	台班	0.022	167.6100	3.69		

项目编码	030901001046	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	1167.19	21.99	194.73	50.94	116.719	2.199	19.473
补充主材001@1	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	121.819	2.199	19.728
清单项目综合单价											194.68600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	109.8451	112.04		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901001047	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	949.43	21.99	183.84	50.94	94.943	2.199	18.384
补充主材001@1	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	100.043	2.199	18.639
清单项目综合单价											171.82100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	88.4956	90.27		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.765501	1.0000	1.77		

项目编码	030901001048	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径100mm<DN≤125mm	10m	0.1	456.88	925.43	17.21	168.4	45.688	92.543	1.721	16.84
补充主材001@2	DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								45.688	97.643	1.721	17.095
清单项目综合单价											162.14700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.871081	1.3634	29.82		
		普工人工费	元	6.444669	1.3889	8.95		
		高级技工人工费	元	5.004031	1.3824	6.92		
	材料	其他材料费	元	2.7938	1.0000	2.79		
		砂轮片	片	0.031	9.2900	0.29		
		镀锌铁丝	kg	0.013	4.8300	0.06		
		水	m3	0.02	4.6214	0.09		
		DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	87.5553	89.31		
	机械	管子切断机	台班	0.012	30.9100	0.37		
		其他机械费	元	1.3496	1.0000	1.35		

项目编码	030901001049	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径100mm<DN≤125mm	10m	0.1	456.88	754.49	17.21	159.86	45.688	75.449	1.721	15.986
补充主材001@2	DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								45.688	80.549	1.721	16.241
清单项目综合单价											144.19900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.871078	1.3634	29.82		
		普工人工费	元	6.444672	1.3889	8.95		
		高级技工人工费	元	5.004028	1.3824	6.92		
	材料	其他材料费	元	2.7938	1.0000	2.79		
		砂轮片	片	0.031	9.2900	0.29		
		镀锌铁丝	kg	0.013	4.8300	0.06		
		水	m3	0.02	4.6214	0.09		
		DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	70.7965	72.21		
	机械	管子切断机	台班	0.012	30.9100	0.37		
		其他机械费	元	1.3496	1.0000	1.35		

项目编码	030901001050	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	674.21	11.96	144.76	41.643	67.421	1.196	14.476
补充主材001@3	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
小计								41.643	71.555	1.196	14.683
清单项目综合单价											129.07700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	19.9292	1.3634	27.17		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.88154	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.5595	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	1.1788	1.0000	1.18		
		砂轮片	片	0.025001	9.2900	0.23		
		镀锌铁丝	kg	0.012	4.8300	0.06		
		水	m3	0.015001	4.6214	0.07		
		DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	13.7800	4.13		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	64.5907	65.88		
	机械	管子切断机	台班	0.01	30.9100	0.31		
		其他机械费	元	0.8867	1.0000	0.89		

项目编码	030901001051	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	547.95	11.96	138.45	41.643	54.795	1.196	13.845
补充主材001@3	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
小计								41.643	58.929	1.196	14.052
清单项目综合单价											115.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.929198	1.3634	27.17		
		普工人工费	元	5.881541	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.5595	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	1.1788	1.0000	1.18		
		砂轮片	片	0.025	9.2900	0.23		
		镀锌铁丝	kg	0.012002	4.8300	0.06		
		水	m3	0.015	4.6214	0.07		
		DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	13.7800	4.13		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	52.2124	53.26		
	机械	管子切断机	台班	0.01	30.9100	0.31		
		其他机械费	元	0.886701	1.0000	0.89		

项目编码	030901001052	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	350.06	512.13	6.11	118.68	35.006	51.213	0.611	11.868
补充主材001@4	DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	0	8.92	0	0.45	0	2.676	0	0.135
小计								35.006	53.889	0.611	12.003
清单项目综合单价											101.50900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.74755	1.3634	22.83		
		普工人工费	元	4.94347	1.3889	6.87		
		高级技工人工费	元	3.83815	1.3824	5.31		
	材料	其他材料费	元	0.6938	1.0000	0.69		
		镀锌铁丝	kg	0.01	4.8300	0.05		
		水	m3	0.01	4.6214	0.05		
		DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	8.9200	2.68		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	49.4358	50.42		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.3327	1.0000	0.33		

项目编码	030901001053	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	350.06	423.1	6.11	114.23	35.006	42.31	0.611	11.423
补充主材001@4	DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	0	8.92	0	0.45	0	2.676	0	0.135
小计								35.006	44.986	0.611	11.558
清单项目综合单价											92.16100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.74755	1.3634	22.83		
		普工人工费	元	4.94347	1.3889	6.87		
		高级技工人工费	元	3.83815	1.3824	5.31		
	材料	其他材料费	元	0.6938	1.0000	0.69		
		镀锌铁丝	kg	0.01	4.8300	0.05		
		水	m3	0.01	4.6214	0.05		
		DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	8.9200	2.68		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	40.7080	41.52		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.3327	1.0000	0.33		

项目编码	030901001054	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	437.57	5.44	108.88	32.728	43.757	0.544	10.888
补充主材001	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	46.067	0.544	11.005
清单项目综合单价											90.34400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.66708	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.5833	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	42.0686	42.91		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.2664	1.0000	0.27		

项目编码	030901001055	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	360.51	5.44	105.02	32.728	36.051	0.544	10.502
补充主材001	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	38.361	0.544	10.619
清单项目综合单价											82.25200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.66708	1.3634	21.36		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	4.618131	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.583301	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016	9.2900	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.007999	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009001	4.6214	0.04		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	34.5133	35.2		
	机械	管子切断机	台班	0.009001	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.266401	1.0000	0.27		

项目编码	030901001056	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	343.3	374.03	14.39	110.57	34.33	37.403	1.439	11.057
小计								34.33	37.403	1.439	11.057
清单项目综合单价								84.22900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.41935	1.3634	22.39		
		普工人工费	元	4.8428	1.3889	6.73		
		高级技工人工费	元	3.77444	1.3824	5.22		
	材料	砂轮片	片	0.0243	9.2900	0.23		
		密封带	m	0.8219	2.6500	2.18		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.016	4.6214	0.07		
		机油	kg	0.0087	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	0.933	2.6700	2.49		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	31.7367	32.37		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0291	43.3700	1.26		
		砂轮切割机	台班	0.0065	27.2300	0.18		

项目编码	030901001057	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	343.3	312.09	14.39	107.47	34.33	31.209	1.439	10.747
小计								34.33	31.209	1.439	10.747
清单项目综合单价								77.72500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.41935	1.3634	22.39		
		普工人工费	元	4.842799	1.3889	6.73		
		高级技工人工费	元	3.77444	1.3824	5.22		
	材料	砂轮片	片	0.024299	9.2900	0.23		
		密封带	m	0.8219	2.6500	2.18		
		镀锌铁丝	kg	0.007701	4.8300	0.04		
		水	m3	0.016	4.6214	0.07		
		机油	kg	0.008701	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	0.933	2.6700	2.49		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	25.6637	26.18		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0291	43.3700	1.26		
		砂轮切割机	台班	0.0065	27.2300	0.18		

项目编码	030901001058	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	329.19	286.52	15.35	102.53	32.919	28.652	1.535	10.253
小计								32.919	28.652	1.535	10.253
清单项目综合单价								73.35900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.76075	1.3634	21.49		
		普工人工费	元	4.64221	1.3889	6.45		
		高级技工人工费	元	3.60454	1.3824	4.98		
	材料	砂轮片	片	0.0257	9.2900	0.24		
		密封带	m	0.7958	2.6500	2.11		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.013	4.6214	0.06		
		机油	kg	0.0105	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	1.223	1.7800	2.18		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	23.5288	24		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.03	43.3700	1.3		
		砂轮切割机	台班	0.0086	27.2300	0.23		

项目编码	030901001059	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	329.19	245.11	15.35	100.46	32.919	24.511	1.535	10.046
小计								32.919	24.511	1.535	10.046
清单项目综合单价								69.01100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.760749	1.3634	21.49		
		普工人工费	元	4.642209	1.3889	6.45		
		高级技工人工费	元	3.60454	1.3824	4.98		
	材料	砂轮片	片	0.025701	9.2900	0.24		
		密封带	m	0.795799	2.6500	2.11		
		镀锌铁丝	kg	0.007699	4.8300	0.04		
		水	m3	0.013	4.6214	0.06		
		机油	kg	0.010501	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	1.223	1.7800	2.18		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	19.4690	19.86		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.03	43.3700	1.3		
		砂轮切割机	台班	0.008601	27.2300	0.23		

项目编码	030901001060	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	289.67	234.57	10.72	89.15	28.967	23.457	1.072	8.915
小计								28.967	23.457	1.072	8.915
清单项目综合单价								62.41100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.86533	1.3634	18.9		
		普工人工费	元	4.07907	1.3889	5.67		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.18125	1.3824	4.4		
	材料	砂轮片	片	0.0145	9.2900	0.13		
		密封带	m	0.5027	2.6500	1.33		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		机油	kg	0.0057	2.9500	0.02		
		镀锌钢管接头零件	个	0.807	1.5300	1.23		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	20.2544	20.66		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0217	43.3700	0.94		
		砂轮切割机	台班	0.0048	27.2300	0.13		

项目编码	030901001061	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	289.67	199.48	10.72	87.4	28.967	19.948	1.072	8.74
小计								28.967	19.948	1.072	8.74

清单项目综合单价							58.72700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.86533	1.3634	18.9		
		普工人工费	元	4.07907	1.3889	5.67		
		高级技工人工费	元	3.18125	1.3824	4.4		
	材料	砂轮片	片	0.0145	9.2900	0.13		
		密封带	m	0.5027	2.6500	1.33		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		机油	kg	0.0057	2.9500	0.02		
		镀锌钢管接头零件	个	0.807	1.5300	1.23		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	16.8142	17.15		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0217	43.3700	0.94		
		砂轮切割机	台班	0.0048	27.2300	0.13		

项目编码	030901001062	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN≤25mm	10m	0.1	278.8	150.45	6.32	81.75	27.88	15.045	0.632	8.175
小计								27.88	15.045	0.632	8.175

清单项目综合单价							51.73200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.34833	1.3634	18.2		
		普工人工费	元	3.93026	1.3889	5.46		
		高级技工人工费	元	3.05383	1.3824	4.22		
	材料	砂轮片	片	0.0116	9.2900	0.11		
		密封带	m	0.3514	2.6500	0.93		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.008	4.6214	0.04		
		机油	kg	0.0049	2.9500	0.01		
		镀锌钢管接头零件	个	0.723	0.7730	0.56		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	13.0973	13.36		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0118	43.3700	0.51		
		砂轮切割机	台班	0.0044	27.2300	0.12		

项目编码	030901001063	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN≤25mm	10m	0.1	278.8	143.23	6.32	81.39	27.88	14.323	0.632	8.139
小计								27.88	14.323	0.632	8.139

清单项目综合单价							50.97400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.34833	1.3634	18.2		
		普工人工费	元	3.93026	1.3889	5.46		
		高级技工人工费	元	3.05383	1.3824	4.22		
	材料	砂轮片	片	0.0116	9.2900	0.11		
		密封带	m	0.3514	2.6500	0.93		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		水	m3	0.008	4.6214	0.04		
		机油	kg	0.0049	2.9500	0.01		
		镀锌钢管接头零件	个	0.723	0.7730	0.56		
		内外壁热浸镀锌加厚钢管	m	1.02	12.3894	12.64		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0118	43.3700	0.51		
		砂轮切割机	台班	0.0044	27.2300	0.12		

项目编码	031301005043	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685

清单项目综合单价							36.47550000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		

工程量清单综合单价分析表

	机械	机械费调整		元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机		台班	0.03876	167.6100	6.5		
		汽车式起重机		台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		立式钻床		台班	0.00464	225.1300	1.04		
		台式钻床		台班	0.01067	219.7900	2.35		
		砂轮切割机		台班	0.01176	20.6200	0.24		

项目编码	030901006004	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径100mm<DN≤150mm	个	1	268.17	420.66	49.18	95.51	268.17	420.66	49.18	95.51
小计								268.17	420.66	49.18	95.51
清单项目综合单价								833.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.3059	1.3634	174.93		
		普工人工费	元	37.7927	1.3889	52.49		
		高级技工人工费	元	29.4764	1.3824	40.75		
	材料	电焊条	kg	0.687	8.4100	5.78		
		清油	kg	0.12	9.9600	1.2		
		电	kW·h	0.215	0.7430	0.16		
		砂轮片	片	0.071	9.2900	0.66		
		铅油	kg	0.56	5.7200	3.2		
		砂轮片	片	0.188	1.3300	0.25		
		耐油石棉橡胶板	kg	1.104	8.9100	9.84		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.8700	27.18		
		铅牌	个	1	0.3290	0.33		
		平焊法兰	片	2.2	46.8300	103.03		
		水流指示器(法兰式)	个	1	269.0300	269.03		
	机械	交流电焊机	台班	0.219	172.1800	37.71		
		砂轮切割机	台班	0.02	27.2300	0.54		
		普通车床	台班	0.032	324.9000	10.4		
		电焊条烘干箱	台班	0.022	23.9800	0.53		

项目编码	030909001008	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.92	18.02	126.12	77.9	256.92	18.02	126.12	77.9
小计								256.92	18.02	126.12	77.9
清单项目综合单价								478.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	55.5867	1.3634	75.79		
		普工人工费	元	12.6997	1.3889	17.64		
		高级技工人工费	元	118.2644	1.3824	163.49		
	材料	电	kW·h	5	0.7430	3.72		
		酒精	kg	0.4	7.7000	3.08		
		电线	m	3.563	1.2600	4.49		
		塑料胶布带	卷	0.884	7.6100	6.73		
	机械	仪器仪表使用费	元	126.115	1.0000	126.12		

项目编码	031002001070	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	202.05	51.65	85.38	270.5	202.05	51.65	85.38
小计								270.5	202.05	51.65	85.38
清单项目综合单价								609.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		减压孔板	个	1	61.9469	61.95		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001071	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	564.88	51.65	103.52	270.5	564.88	51.65	103.52
小计								270.5	564.88	51.65	103.52
清单项目综合单价								990.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		波纹补偿器	个	1	424.7788	424.78		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001072	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	178.7	358.76	46.49	68.55	178.7	358.76	46.49	68.55
小计								178.7	358.76	46.49	68.55
清单项目综合单价								652.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	85.5447	1.3634	116.63		
		普工人工费	元	25.2754	1.3889	35.11		
		高级技工人工费	元	19.502	1.3824	26.96		
		氧气(工业用)	m3	0.07	3.6400	0.25		
		电焊条	kg	0.59	8.4100	4.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板	kg	0.35	8.9100	3.12		
		乙炔气	kg	0.024	7.9200	0.19		
		清油	kg	0.02	9.9600	0.2		
		其他材料费	元	1.08	1.0000	1.08		
		六角带帽螺栓带垫	套	16.48	1.5770	25.99		
		平焊碳钢法兰	片	2	28.7400	57.48		
		波纹补偿器	个	1	265.4867	265.49		
	机械	交流电焊机	台班	0.27	172.1800	46.49		

项目编码	031002001073	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	715.32	51.65	111.04	270.5	715.32	51.65	111.04
小计								270.5	715.32	51.65	111.04
清单项目综合单价											1148.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		遥控信号阀	个	1	575.2212	575.22		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	030901003007	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	302.15	254.15	20.51	94.13	30.215	25.415	2.051	9.413
小计								30.215	25.415	2.051	9.413
清单项目综合单价											67.09400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.46124	1.3634	19.72		
		普工人工费	元	4.26654	1.3889	5.93		
		高级技工人工费	元	3.30795	1.3824	4.57		
	材料	砂轮片	片	0.03	9.2900	0.28		
		密封带	m	1.498	2.6500	3.97		
		机油	kg	0.015	2.9500	0.04		
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04		
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9		
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08		
		镀锌弯头	个	0.606	4.8600	2.95		
		下垂式装饰型玻璃球闭式喷头	个	1.01	16.9912	17.16		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.036	43.3700	1.56		
		砂轮切割机	台班	0.018	27.2300	0.49		

项目编码	030901003008	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	167.73	126.26	4.75	51.04	16.773	12.626	0.475	5.104
小计								16.773	12.626	0.475	5.104
清单项目综合单价											34.97800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.02198	1.3634	10.94		
		普工人工费	元	2.3656	1.3889	3.29		
		高级技工人工费	元	1.84475	1.3824	2.55		
	材料	砂轮片	片	0.01	9.2900	0.09		
		密封带	m	0.642	2.6500	1.7		
		机油	kg	0.003	2.9500	0.01		
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04		
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9		
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08		
		直立式玻璃球闭式喷头	个	1.01	9.7100	9.81		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0072	43.3700	0.31		
		砂轮切割机	台班	0.006	27.2300	0.16		

项目编码	030901003009	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	302.15	254.15	20.51	94.13	30.215	25.415	2.051	9.413
小计								30.215	25.415	2.051	9.413
清单项目综合单价											67.09400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.46124	1.3634	19.72		
		普工人工费	元	4.26654	1.3889	5.93		
		高级技工人工费	元	3.307952	1.3824	4.57		
	材料	砂轮片	片	0.03	9.2900	0.28		
		密封带	m	1.498	2.6500	3.97		
		机油	kg	0.015	2.9500	0.04		
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04		
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9		
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08		
		镀锌弯头	个	0.606	4.8600	2.95		
		璃球闭式喷头 2.动作温度为93℃ 3.厨房区域	个	1.01	16.9912	17.16		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.036	43.3700	1.56		
		砂轮切割机	台班	0.018	27.2300	0.49		

项目编码	030901003010	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	302.15	254.15	20.51	94.13	30.215	25.415	2.051	9.413
小计								30.215	25.415	2.051	9.413
清单项目综合单价											67.09400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.46124	1.3634	19.72		
		普工人工费	元	4.26654	1.3889	5.93		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.30795	1.3824	4.57		
	材料	砂轮片	片	0.03	9.2900	0.28		
		密封带	m	1.498	2.6500	3.97		
		机油	kg	0.015	2.9500	0.04		
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04		
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9		
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08		
		镀锌弯头	个	0.606	4.8600	2.95		
		:K=80家用边墙型快速响应喷头 2.动作温度为68℃	个	1.01	16.9912	17.16		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.036	43.3700	1.56		
		砂轮切割机	台班	0.018	27.2300	0.49		

项目编码	030901003011	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	302.15	254.15	20.51	94.13	30.215	25.415	2.051	9.413
小计								30.215	25.415	2.051	9.413

清单项目综合单价 67.09400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.46124	1.3634	19.72		
		普工人工费	元	4.26654	1.3889	5.93		
		高级技工人工费	元	3.30795	1.3824	4.57		
	材料	砂轮片	片	0.03	9.2900	0.28		
		密封带	m	1.498	2.6500	3.97		
		机油	kg	0.015	2.9500	0.04		
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04		
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9		
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08		
		镀锌弯头	个	0.606	4.8600	2.95		
		标准型喷头,K=8	个	1.01	16.9912	17.16		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.036	43.3700	1.56		
		砂轮切割机	台班	0.018	27.2300	0.49		

项目编码	030901003012	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-30	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	302.15	254.15	20.51	94.13	30.215	25.415	2.051	9.413
小计								30.215	25.415	2.051	9.413

清单项目综合单价 67.09400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.46124	1.3634	19.72		
		普工人工费	元	4.26654	1.3889	5.93		
		高级技工人工费	元	3.30795	1.3824	4.57		
	材料	砂轮片	片	0.03	9.2900	0.28		
		密封带	m	1.498	2.6500	3.97		
		机油	kg	0.015	2.9500	0.04		
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04		
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9		
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08		
		镀锌弯头	个	0.606	4.8600	2.95		
		快速响应喷头,K=115	个	1.01	16.9912	17.16		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.036	43.3700	1.56		
		砂轮切割机	台班	0.018	27.2300	0.49		

项目编码	031002001074	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	34.49	67.93	0	12.52	34.49	67.93	0	12.52
小计								34.49	67.93	0	12.52

清单项目综合单价 114.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.454	1.3634	22.43		
		普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	3.8228	1.3824	5.28		
	材料	其他材料费	元	0.407	1.0000	0.41		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		角钢	kg	0.65	3.3549	2.18		
		钢垫圈	个	2.06	0.0400	0.08		
		圆钢	kg	0.21	3.3100	0.7		
		锯条	根	0.06	0.5070	0.03		
		六角螺母	个	2.06	0.0270	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.4420	0.59		
		黑玛钢管箍	个	2.02	0.7560	1.53		
		黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.01	1.3400	1.35		
		黑玛钢弯头	个	1.01	2.7700	2.8		
		自动排气阀	个	1	58.0500	58.05		
	机械							

项目编码	030901008007	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN≤25mm	组	1	110.04	178.47	3.12	38.27	110.04	178.47	3.12	38.27
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								167.32	292.23	3.83	55.85

清单项目综合单价 519.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	87.418	1.3634	119.19		
		普工人工费	元	17.1493	1.3889	23.82		
		高级技工人工费	元	17.5979	1.3824	24.33		
	材料	其他材料费	元	5.186	1.0000	5.19		
		砂轮片	片	0.064	9.2900	0.59		
		密封带	m	2.108	2.6500	5.59		
		取源部件	套	1	26.5500	26.55		
		仪表接头	套	1	15.9300	15.93		
		半圆头镀锌螺栓	套	2	0.3100	0.62		
		固定卡子	个	1	0.9200	0.92		
		位号牌	个	1	0.4780	0.48		
		校验材料费	元	0.23	1.0000	0.23		
		机油	kg	0.024	2.9500	0.07		
		镀锌钢管	m	0.3	6.3186	1.9		
		镀锌三通	个	1.01	4.2700	4.31		
		阀门	个	2.02	59.1400	119.46		
		压力表	块	1	30.9700	30.97		
		压力表气门	个	1	12.4400	12.44		
		镀锌六角外丝	个	1.01	0.6000	0.61		

工程量清单综合单价分析表

	机械	管子切断套丝机		台班	0.057	43.3700	2.47		
		砂轮切割机		台班	0.024	27.2300	0.65		
		仪器仪表使用费		元	0.708	1.0000	0.71		

项目编码	031301003033	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径 150mm<DN≤200mm	个	1	116.13	105.01	3.69	36.24	116.13	105.01	3.69	36.24
小计								116.13	105.01	3.69	36.24
清单项目综合单价								261.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	56.4053	1.3634	76.9		
		普工人工费	元	16.6314	1.3889	23.1		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	氧气	m3	0.414	3.6400	1.51		
		乙炔气	kg	0.138	7.9200	1.09		
		汽油	kg	0.016	8.9000	0.14		
		油麻	kg	3.236	11.9823	38.77		
		水泥	kg	0.953	0.3190	0.3		
		低碳钢焊条	kg	0.035	4.2300	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	11.7100	0.74		
		钢丝刷子	把	0.01	2.4500	0.02		
		密封油膏	kg	0.635	3.0700	1.95		
		其他材料费	元	2.195	1.0000	2.2		
		圆钢	kg	0.316	3.3200	1.05		
		砂子	kg	2.859	0.1250	0.36		
		无缝钢管	m	0.318	178.4000	56.73		
	机械	直流电焊机	台班	0.022	167.6100	3.69		

项目编码	030902010016	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V≤40L	套	1	375.43	189.93	5.42	100.38	375.43	189.93	5.42	100.38
小计								375.43	189.93	5.42	100.38
清单项目综合单价								671.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	220.9012	1.3634	301.18		
		普工人工费	元	31.2933	1.3889	43.46		
		高级技工人工费	元	22.2702	1.3824	30.79		
	材料	其他材料费	元	0.469	1.0000	0.47		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.206	0.4870	0.1		
		厌氧胶	瓶	0.16	42.7000	6.83		
		膨胀螺栓	10套	0.412	12.6500	5.21		
	机械	液压泵车	台班	0.062	87.3800	5.42		

项目编码	030902010017	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V≤40L	套	1	375.43	260.73	5.42	100.38	375.43	260.73	5.42	100.38
小计								375.43	260.73	5.42	100.38
清单项目综合单价								741.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	220.9012	1.3634	301.18		
		普工人工费	元	31.2933	1.3889	43.46		
		高级技工人工费	元	22.2702	1.3824	30.79		
	材料	其他材料费	元	0.469	1.0000	0.47		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.206	0.4870	0.1		
		厌氧胶	瓶	0.16	42.7000	6.83		
		膨胀螺栓	10套	0.412	12.6500	5.21		
	机械	液压泵车	台班	0.062	87.3800	5.42		

项目编码	030902010018	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V≤40L	套	1	375.43	260.73	5.42	100.38	375.43	260.73	5.42	100.38
小计								375.43	260.73	5.42	100.38
清单项目综合单价								741.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	220.9012	1.3634	301.18		
		普工人工费	元	31.2933	1.3889	43.46		
		高级技工人工费	元	22.2702	1.3824	30.79		
	材料	其他材料费	元	0.469	1.0000	0.47		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.206	0.4870	0.1		
		厌氧胶	瓶	0.16	42.7000	6.83		
		膨胀螺栓	10套	0.412	12.6500	5.21		
	机械	液压泵车	台班	0.062	87.3800	5.42		

项目编码	030902010019	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V≤40L	套	1	375.43	486.39	5.42	100.38	375.43	486.39	5.42	100.38
小计								375.43	486.39	5.42	100.38
清单项目综合单价								967.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	220.9012	1.3634	301.18		
		普工人工费	元	31.2933	1.3889	43.46		
		高级技工人工费	元	22.2702	1.3824	30.79		
	材料	其他材料费	元	0.469	1.0000	0.47		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.206	0.4870	0.1		
		厌氧胶	瓶	0.16	42.7000	6.83		
		膨胀螺栓	10套	0.412	12.6500	5.21		
	机械	液压泵车	台班	0.062	87.3800	5.42		

项目编码	030902010020	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V≤40L	套	1	375.43	619.13	5.42	100.38	375.43	619.13	5.42	100.38

工程量清单综合单价分析表

小计						375.43	619.13	5.42	100.38
清单项目综合单价									1100.36000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	220.9012	1.3634		301.18		
		普工人工费		元	31.2933	1.3889		43.46		
		高级技工人工费		元	22.2702	1.3824		30.79		
	材料	其他材料费		元	0.469	1.0000		0.47		
		铝牌		个	1	0.3290		0.33		
		镀锌六角螺栓带螺母		10套	0.206	0.4870		0.1		
		厌氧胶		瓶	0.16	42.7000		6.83		
		膨胀螺栓		10套	0.412	12.6500		5.21		
	机械	液压泵车		台班	0.062	87.3800		5.42		
项目编码	030902008005	项目名称	贮存装置			计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材002	药剂	套	118	0	57.52	0	2.88	0	6787.36	0	339.84
030703-35	贮存容器规格V≤40L	套	1	524.51	3277.9	0.47	146.22	524.51	3277.9	0.47	146.22
小计						524.51	10065.26	0.47	486.06
清单项目综合单价									11076.30000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	250.9846	1.3634		342.19		
		普工人工费		元	74.0827	1.3889		102.89		
		高级技工人工费		元	57.4588	1.3824		79.43		
	材料	其他材料费		元	15.099	1.0000		15.1		
		铝牌		个	1	0.3290		0.33		
		膨胀螺栓		套	0.412	1.0530		0.43		
		合金钢钻头(综合)		个	0.08	12.8800		1.03		
		精制六角带帽螺栓		10套	0.206	12.8300		2.64		
		厌氧胶		瓶	0.24	42.7000		10.25		
		高纯氮气		瓶	1	67.2600		67.26		
		铅标志牌		个	0.01	0.9380		0.01		
		减压阀		个	0.02	2265.4900		45.31		
		压力表		套	0.04	66.3700		2.65		
		台称		个	0.01	281.4200		2.81		
	机械	电锤		台班	0.067	7.0100		0.47		
项目编码	011303003004	项目名称	挡烟垂壁			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-36	固定玻璃安装	100m2	0.01	6039.64	15184.62	0	2357.44	60.3964	151.8462	0	23.5744
小计						60.3964	151.8462	0	23.5744
清单项目综合单价									235.81700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	27.36072	1.3634		37.3		
		普工人工费		元	12.019113	1.3889		16.69		
		高级技工人工费		元	4.629293	1.3824		6.4		
	材料	其他材料费		元	0.755453	1.0000		0.76		
		固定挡烟垂壁-防火玻璃		m2	1.03	146.6900		151.09		
	机械									
项目编码	011303003005	项目名称	挡烟垂壁			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.02	7347.56	2155.99	0	2052.11	146.9512	43.1198	0	41.0422
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.031348	183.26	2522.14	23.09	176.25	5.74483448	79.0640447 2	0.72382532	5.525085
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L≤0.5m	台	0.031348	148.46	475.34	0	40.93	4.65392408	14.9009583 2	0	1.28307364
030204-65	按钮安装 普通型	个	0.062696	21.44	56.19	0	8.48	1.34420224	3.52288824	0	0.53166208
小计						158.6941608	140.6076913	0.72382532	48.38202072
清单项目综合单价									348.40769812
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	66.592601	1.3634		90.79		
		普工人工费		元	0.898201	1.3889		1.25		
		高级技工人工费		元	1.043398	1.3824		1.44		
		普工人工费		元	25.621546	1.3889		35.59		
		高级技工人工费		元	21.430791	1.3824		29.63		
	材料	其他材料费		元	0.298777	1.0000		0.3		
		铁砂布		张	0.015674	0.8670		0.01		
		聚氨酯发泡密封胶		支	1.08858	8.8496		9.63		
		其他材料费		元	0.607879	1.0000		0.61		
		电焊条		kg	0.100313	9.9100		0.99		
		钢垫板夹板		kg	0.004702	3.1100		0.01		
		焊锡丝		kg	0.001567	40.0500		0.06		
		裸铜线		kg	0.005329	76.4800		0.41		
		铜接线端子		个	0.190909	2.8300		0.54		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.006583	7.8500		0.05		
		塑料软管		m	0.00721	1.0400		0.01		
		湿拌抹灰砂浆		m3	0.02702	321.3628		8.68		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.012539	8.4100		0.11		
		按钮（挡烟垂壁）		个	0.062696	48.6700		3.05		
		电动挡烟垂壁-耐火极限不低于0.5h的防火布		m2	1.965	12.5133		24.59		
		卷帘门电动装置		套	0.031348	2477.8761		77.68		
	机械	交流弧焊机		台班	0.004075	177.6000		0.72		
项目编码	030904003010	项目名称	按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计						38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价									88.42000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	18.3347	1.3634		25		
		普工人工费		元	5.3833	1.3889		7.48		
		高级技工人工费		元	4.2475	1.3824		5.87		
	材料	其他材料费		元	0.248	1.0000		0.25		
		合金钢钻头(综合)		个	0.06	12.8800		0.77		
		汽油		kg	0.03	8.8500		0.27		
		白布		m2	0.05	4.1850		0.21		
		焊锡		kg	0.05	62.5100		3.13		
		防火涂料		kg	0.05	15.5600		0.78		
		塑料膨胀管		个	1.7	0.0440		0.07		
		异形塑料管		m	0.13	1.0100		0.13		
		焊锡膏		kg	0.02	52.0300		1.04		
		钻头		个	0.02	8.1600		0.16		
		镀锌自攻螺钉		10个	0.32	0.3980		0.13		
		手动报警按钮		只	1	30.9700		30.97		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.107	1.0000		0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030904001007	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装	只	1	42.56	72.14	0.17	14.88	42.56	72.14	0.17	14.88
小计								42.56	72.14	0.17	14.88

清单项目综合单价							129.75000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	20.3702	1.3634	27.77		
	普工人工费	元	6.0034	1.3889	8.34		
	高级技工人工费	元	4.665	1.3824	6.45		
材料	电	kW·h	0.04	0.7430	0.03		
	其他材料费	元	0.053	1.0000	0.05		
	合金钢钻头(综合)	个	0.02	12.8800	0.26		
	汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
	白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
	焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
	底座	个	1	3.8400	3.84		
	粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.5000	0.14		
	防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
	木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
	塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
	异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
	焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
	点型智能定温探测器	只	1	63.3200	63.32		
机械	仪器仪表使用费	元	0.171	1.0000	0.17		

项目编码	030904001008	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	42.56	72.11	0.76	14.92	42.56	72.11	0.76	14.92
小计								42.56	72.11	0.76	14.92

清单项目综合单价							130.35000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	20.3702	1.3634	27.77		
	普工人工费	元	6.0034	1.3889	8.34		
	高级技工人工费	元	4.665	1.3824	6.45		
材料	其他材料费	元	0.053	1.0000	0.05		
	合金钢钻头(综合)	个	0.02	12.8800	0.26		
	汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
	白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
	焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
	底座	个	1	3.8400	3.84		
	粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.5000	0.14		
	防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
	点型智能光电感烟探测器	只	1	63.3200	63.32		
	木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
	塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
	异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
	焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
机械	仪器仪表使用费	元	0.755	1.0000	0.76		

项目编码	030904006007	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装	只	1	26.13	122.96	0.65	13.1	26.13	122.96	0.65	13.1
小计								26.13	122.96	0.65	13.1

清单项目综合单价							162.84000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	12.5378	1.3634	17.09		
	普工人工费	元	3.7567	1.3889	5.22		
	高级技工人工费	元	2.7609	1.3824	3.82		
材料	其他材料费	元	0.124	1.0000	0.12		
	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
	白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
	焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
	防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
	异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
	焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
	立时得胶	kg	0.05	10.5200	0.53		
	木螺钉	个	0.4	0.0470	0.02		
	火警扬声器	只	1	119.4300	119.43		
机械	仪器仪表使用费	元	0.651	1.0000	0.65		

项目编码	030904006008	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装	台	1	22.76	107.12	0.65	6.24	22.76	107.12	0.65	6.24
小计								22.76	107.12	0.65	6.24

清单项目综合单价							136.77000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	10.8046	1.3634	14.73		
	普工人工费	元	3.2533	1.3889	4.52		
	高级技工人工费	元	2.5412	1.3824	3.51		
材料	其他材料费	元	0.106	1.0000	0.11		
	合金钢钻头(综合)	个	0.07	12.8800	0.9		
	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
	白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
	焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
	塑料膨胀管	个	2	0.0440	0.09		
	异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
	焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
	木螺钉	个	2	0.0470	0.09		
机械	仪器仪表使用费	元	0.651	1.0000	0.65		

项目编码	030412001128	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125

清单项目综合单价							15.75200000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.45453	1.3634	4.71		
	普工人工费	元	0.78853	1.3889	1.1		
	高级技工人工费	元	0.66789	1.3824	0.92		
材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000	0.12		
	金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040	0.13		
	管卡子	个	1.236	0.0880	0.11		
	锁紧螺母	个	1.236	0.3100	0.38		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌管接头	个	0.618	0.7300	0.45		
	机械							

项目编码	030904004007	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47
清单项目综合单价								359.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.4769	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.7613	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.1516	1.3824	8.5		
	材料	其他材料费	元	0.088	1.0000	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	12.8800	1.29		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		声光报警器	个	1	269.9100	269.91		
		自攻螺钉	个	4	0.0210	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.894	1.0000	0.89		

项目编码	030904005007	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装	台	1	15.94	138.13	0	11.13	15.94	138.13	0	11.13
小计								15.94	138.13	0	11.13
清单项目综合单价								165.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.6776	1.3634	10.47		
		普工人工费	元	2.2467	1.3889	3.12		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	其他材料费	元	0.071	1.0000	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	12.8800	0.9		
		塑料膨胀管	个	2	0.0440	0.09		
		总线式消防直通电话分机	部	1	129.8100	129.81		
		铜接线端子	个	2	3.6000	7.2		
		木螺钉	个	2	0.0310	0.06		
	机械							

项目编码	030904007026	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12
清单项目综合单价								237.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		隔离模块	个	1	82.5700	82.57		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007027	项目名称	消防模块接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	消防模块接线箱	个	1	106.4	304.56	2.9	43.59	106.4	304.56	2.9	43.59
小计								106.4	304.56	2.9	43.59
清单项目综合单价								457.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		消防模块接线箱	个	1	292.0354	292.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007028	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.4	71.3	1.87	31.86	106.4	71.3	1.87	31.86
小计								106.4	71.3	1.87	31.86
清单项目综合单价								211.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.186	1.0000	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.08	8.8500	0.71		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.06	62.5100	3.75		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.15	1.0100	0.15		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		单输入模块	个	1	64.1600	64.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.874	1.0000	1.87		

项目编码	030904007029	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	76.68	2.9	32.2	106.4	76.68	2.9	32.2
小计								106.4	76.68	2.9	32.2
清单项目综合单价											218.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		单输入单输出控制模块	个	1	64.1600	64.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904001009	项目名称	线型光束感烟探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	42.56	194.63	0.76	21.04	42.56	194.63	0.76	21.04
小计								42.56	194.63	0.76	21.04
清单项目综合单价											258.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.3702	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.0034	1.3889	8.34		
		高级技工人工费	元	4.665	1.3824	6.45		
	材料	其他材料费	元	0.053	1.0000	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	12.8800	0.26		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
		焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
		底座	个	1	3.8400	3.84		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.5000	0.14		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
		塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
		异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		线型光束感烟探测器	只	1	185.8407	185.84		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.755	1.0000	0.76		

项目编码	030904005008	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装	台	1	8.99	59.93	0	5.38	8.99	59.93	0	5.38
小计								8.99	59.93	0	5.38
清单项目综合单价											74.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.2334	1.3634	5.77		
		普工人工费	元	1.2619	1.3889	1.75		
		高级技工人工费	元	1.0619	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.062	1.0000	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		木螺钉	个	2	0.0310	0.06		
		消防电话插孔	个	1	56.2500	56.25		
	机械							

项目编码	030904003011	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价											88.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
		智能消火栓按钮	只	1	30.9700	30.97		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030904003012	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价											88.42000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
		气体灭火紧急启动/停止按钮	只	1	30.9700	30.97		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030904004008	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47

清单项目综合单价	359.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.4769	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.7613	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.1516	1.3824	8.5		
	材料	其他材料费	元	0.088	1.0000	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	12.8800	1.29		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		自攻螺钉	个	4	0.0210	0.08		
		气体灭火声光报警器	个	1	269.9100	269.91		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.894	1.0000	0.89		

项目编码	030904011004	项目名称	远程控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-51	远程控制器安装 路数1s≤3路	台	1	483.89	2670.01	3.24	129.03	483.89	2670.01	3.24	129.03
小计								483.89	2670.01	3.24	129.03

清单项目综合单价	3286.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	231.551	1.3634	315.7		
		普工人工费	元	68.3274	1.3889	94.9		
		高级技工人工费	元	53.0135	1.3824	73.29		
	材料	其他材料费	元	0.469	1.0000	0.47		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	12.8800	1.67		
		汽油	kg	0.18	8.8500	1.59		
		白布	m2	0.12	4.1850	0.5		
		焊锡	kg	0.13	62.5100	8.13		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.33	1.0100	0.33		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		木螺钉	个	4	0.0470	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.237	1.0000	3.24		

项目编码	030904001010	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-5	可燃气体安装	只	1	42.77	882.02	0.17	55.44	42.77	882.02	0.17	55.44
小计								42.77	882.02	0.17	55.44

清单项目综合单价	980.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.5251	1.3634	27.98		
		普工人工费	元	6.0034	1.3889	8.34		
		高级技工人工费	元	4.665	1.3824	6.45		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	12.8800	0.26		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
		焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
		底座	个	1	3.8400	3.84		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.5000	0.14		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
		塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
		异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		可燃气体(丙烷)	kg	1	3.3600	3.36		
		可燃气体探测器	只	1	867.2600	867.26		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.171	1.0000	0.17		

项目编码	030904003013	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05

清单项目综合单价	88.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
		手动报警按钮	只	1	30.9700	30.97		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030904004009	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47
清单项目综合单价								359.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.4769	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.7613	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.1516	1.3824	8.5		
	材料	其他材料费	元	0.088	1.0000	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	12.8800	1.29		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		声光报警器	个	1	269.9100	269.91		
		自攻螺钉	个	4	0.0210	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.894	1.0000	0.89		

项目编码	030405008001	项目名称	快速自动开关	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-38	刀型开关安装 手柄式	个	1	109.19	341.25	0	45.96	109.19	341.25	0	45.96
小计								109.19	341.25	0	45.96
清单项目综合单价								496.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	43.0858	1.3634	58.74		
		普工人工费	元	16.274	1.3889	22.6		
		高级技工人工费	元	20.1465	1.3824	27.85		
	材料	其他材料费	元	1.062	1.0000	1.06		
		铁砂布	张	0.8	0.8670	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.41	7.8500	3.22		
	机械							

项目编码	030412006029	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
	机械							

项目编码	030412004107	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397
清单项目综合单价								5.83370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	3.6283	3.81		
	机械							

项目编码	030412004108	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤2.5mm2	100m单线	0.01	115.33	272.28	0	44.13	1.1533	2.7228	0	0.4413
小计								1.1533	2.7228	0	0.4413
清单项目综合单价								4.31740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00531	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.007	2.2800	0.02		
		电线	m	1.05	2.4602	2.58		
	机械							

项目编码	030412004109	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	115.33	444.15	0	52.72	1.1533	4.4415	0	0.5272
小计								1.1533	4.4415	0	0.5272
清单项目综合单价								6.12200000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00602	1.0000	0.01		
		汽油	kg	0.006	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.008	2.2800	0.02		
		电线	m	1.05	4.0800	4.28		
	机械							

项目编码	030409002010	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	334.24	0	163.08	5.5312	3.3424	0	1.6308
小计								5.5312	3.3424	0	1.6308
清单项目综合单价								10.50440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.359466	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.659421	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.011571	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		控制电缆	m	1.02	3.2010	3.27		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030409002011	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	665.23	0	179.63	5.5312	6.6523	0	1.7963
小计								5.5312	6.6523	0	1.7963
清单项目综合单价								13.97980000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.359466	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.659421	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.011571	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		控制电缆	m	1.02	6.4460	6.57		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030412001129	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价								14.66340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001130	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径25mm<dn≤32mm	10m	0.01	78.18	0.16	0	20.7	0.7818	0.0016	0	0.207
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.9664	8.1016	0	3.0424
清单项目综合单价								21.11040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.289107	1.3634	7.21		
		普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03964	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	7.1300	7.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030412001131	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价								14.66340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	套接紧定式直接头		个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头		个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械								

项目编码	030412004110	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2≤S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	870.5	0	77.43	1.2815	8.705	0	0.7743
小计								1.2815	8.705	0	0.7743
清单项目综合单价								10.76080000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	8.0973	8.5		
	机械							

项目编码	030904007030	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12
清单项目综合单价								237.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		双扇常闭防火门监控模块	个	1	82.5700	82.57		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007031	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁	台	1	207.42	179.65	0	55.02	207.42	179.65	0	55.02
小计								207.42	179.65	0	55.02
清单项目综合单价								442.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	121.8158	1.3634	166.08		
		普工人工费	元	29.7615	1.3889	41.34		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030904007032	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-53	自动闭门器	台	1	108.62	135.4	0	28.87	108.62	135.4	0	28.87
小计								108.62	135.4	0	28.87
清单项目综合单价								272.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	63.6773	1.3634	86.82		
		普工人工费	元	15.6977	1.3889	21.8		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030904007033	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-2	门磁开关(窗磁开关)暗装	套	1	118.8	22.13	0	32.54	118.8	22.13	0	32.54
小计								118.8	22.13	0	32.54
清单项目综合单价								173.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	69.7692	1.3634	95.12		
		普工人工费	元	17.0472	1.3889	23.68		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
		防火门监控-门磁开关	个	1	19.4690	19.47		
	机械							

项目编码	030412001132	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价								14.66340000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004111	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	828.78	0	75.35	1.2815	8.2878	0	0.7535
小计								1.2815	8.2878	0	0.7535
清单项目综合单价											10.32280000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.658013		1.3634		0.9		
		普工人工费			元	0.150193		1.3889		0.21		
		高级技工人工费			元	0.127206		1.3824		0.18		
	材料	其他材料费			元	0.00398		1.0000		0		
		塑料胶布带			卷	0.01		7.6100		0.08		
		汽油			kg	0.0055		8.8500		0.05		
		焊锡			kg	0.0011		62.5100		0.07		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		多芯导线			m	1.05		7.7000		8.09		
	机械											
项目编码	030906003010	项目名称	监控模块			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	50.9108		1.3634		69.41		
		普工人工费			元	15.0193		1.3889		20.86		
		高级技工人工费			元	11.6661		1.3824		16.13		
	材料	其他材料费			元	0.283		1.0000		0.28		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		12.8800		0.39		
		汽油			kg	0.15		8.8500		1.33		
		白布			m2	0.11		4.1850		0.46		
		焊锡			kg	0.12		62.5100		7.5		
		防火涂料			kg	0.03		15.5600		0.47		
		木螺钉			10个	0.4		0.4690		0.19		
		塑料膨胀管			个	0.8		0.0440		0.04		
		异形塑料管			m	0.3		1.0100		0.3		
		焊锡膏			kg	0.03		52.0300		1.56		
		电气火灾监控模块-剩余电流式			个	1		150.0000		150		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.896		1.0000		2.9		
项目编码	030412001133	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.927649		1.3634		5.35		
		普工人工费			元	0.798381		1.3889		1.11		
		高级技工人工费			元	0.676529		1.3824		0.94		
	材料	其他材料费			元	0.03487		1.0000		0.03		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式电线管			m	1.03		4.2100		4.34		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		2.2124		0.55		
		螺纹接头			个	0.1502		0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030412004112	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397
清单项目综合单价											5.83370000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.658013		1.3634		0.9		
		普工人工费			元	0.150193		1.3889		0.21		
		高级技工人工费			元	0.127206		1.3824		0.18		
	材料	其他材料费			元	0.00398		1.0000		0		
		塑料胶布带			卷	0.01		7.6100		0.08		
		汽油			kg	0.0055		8.8500		0.05		
		焊锡			kg	0.0011		62.5100		0.07		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		多芯导线			m	1.05		3.6283		3.81		
	机械											
项目编码	030906003011	项目名称	监控模块			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	50.9108		1.3634		69.41		
		普工人工费			元	15.0193		1.3889		20.86		
		高级技工人工费			元	11.6661		1.3824		16.13		
	材料	其他材料费			元	0.283		1.0000		0.28		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		12.8800		0.39		
		汽油			kg	0.15		8.8500		1.33		
		白布			m2	0.11		4.1850		0.46		
		焊锡			kg	0.12		62.5100		7.5		
		防火涂料			kg	0.03		15.5600		0.47		
		木螺钉			10个	0.4		0.4690		0.19		
		塑料膨胀管			个	0.8		0.0440		0.04		
		异形塑料管			m	0.3		1.0100		0.3		
		焊锡膏			kg	0.03		52.0300		1.56		
		电流式信号传感器			个	1		150.0000		150		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	2.896	1.0000	2.9		
项目编码	030906003012	项目名称	监控模块			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	50.9108		1.3634		69.41		
		普工人工费			元	15.0193		1.3889		20.86		
		高级技工人工费			元	11.6661		1.3824		16.13		
	材料	其他材料费			元	0.283		1.0000		0.28		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		12.8800		0.39		
		汽油			kg	0.15		8.8500		1.33		
		白布			m2	0.11		4.1850		0.46		
		焊锡			kg	0.12		62.5100		7.5		
		防火涂料			kg	0.03		15.5600		0.47		
		木螺钉			10个	0.4		0.4690		0.19		
		塑料膨胀管			个	0.8		0.0440		0.04		
		异形塑料管			m	0.3		1.0100		0.3		
		焊锡膏			kg	0.03		52.0300		1.56		
		电压信号传感器			个	1		150.0000		150		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.896		1.0000		2.9		
项目编码	030412001134	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径25mm<dn≤32mm	10m	0.01	78.18	0.16	0	20.7	0.7818	0.0016	0	0.207
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.9664	8.1016	0	3.0424
清单项目综合单价											21.11040000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	5.289107		1.3634		7.21		
		普工人工费			元	1.076154		1.3889		1.49		
		高级技工人工费			元	0.911827		1.3824		1.26		
	材料	其他材料费			元	0.03964		1.0000		0.04		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式电线管			m	1.03		7.1300		7.34		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		2.2124		0.55		
		螺纹接头			个	0.1502		0.9650		0.14		
	机械											
项目编码	030412004113	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2≤S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	625.3	0	65.69	1.3009	6.253	0	0.6569
小计								1.3009	6.253	0	0.6569
清单项目综合单价											8.21080000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.667527		1.3634		0.91		
		普工人工费			元	0.152673		1.3889		0.21		
		高级技工人工费			元	0.12933		1.3824		0.18		
	材料	其他材料费			元	0.00442		1.0000		0		
		塑料胶布带			卷	0.0105		7.6100		0.08		
		汽油			kg	0.0055		8.8500		0.05		
		焊锡			kg	0.0012		62.5100		0.08		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		多芯导线			m	1.05		5.7522		6.04		
	机械											
项目编码	030412004114	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2≤S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	870.5	0	77.43	1.2815	8.705	0	0.7743
小计								1.2815	8.705	0	0.7743
清单项目综合单价											10.76080000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.658013		1.3634		0.9		
		普工人工费			元	0.150193		1.3889		0.21		
		高级技工人工费			元	0.127206		1.3824		0.18		
	材料	其他材料费			元	0.00398		1.0000		0		
		塑料胶布带			卷	0.01		7.6100		0.08		
		汽油			kg	0.0055		8.8500		0.05		
		焊锡			kg	0.0011		62.5100		0.07		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		多芯导线			m	1.05		8.0973		8.5		
	机械											
项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-50	落地式报警联动一体机安装 点数dr>2000点	台	1	5999.04	33734.03	854.83	1662.69	5999.04	33734.03	854.83	1662.69
小计								5999.04	33734.03	854.83	1662.69
清单项目综合单价											42250.59000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2870.8017		1.3634		3914.05		
		普工人工费			元	846.6701		1.3889		1175.94		
		高级技工人工费			元	657.5906		1.3824		909.05		
	材料	其他材料费			元	11.496		1.0000		11.5		
		汽油			kg	2.6		8.8500		23.01		
		白布			m2	1.44		4.1850		6.03		
		焊锡			kg	1.6		62.5100		100.02		
		异形塑料管			m	4		1.0100		4.04		
		焊锡膏			kg	0.4		52.0300		20.81		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.9380		0.94		
		线卡子			个	120		0.9200		110.4		
		精制六角带帽螺栓			套	8.2		0.7260		5.95		
	机械	直流电焊机			台班	0.4		167.6100		67.04		
		仪器仪表使用费			元	728.192		1.0000		728.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车		台班	0.1	596.0400	59.6		
项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-73	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	1220.56	7202.91	19.7	330.56	1220.56	7202.91	19.7	330.56
小计								1220.56	7202.91	19.7	330.56
清单项目综合单价											8773.73000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	592.3593		1.3634		807.62		
		普工人工费			元	174.6955		1.3889		242.63		
		高级技工人工费			元	123.2003		1.3824		170.31		
	材料	其他材料费			元	3.044		1.0000		3.04		
		打印纸			箱	0.6		200.3600		120.22		
	机械	仪器仪表使用费			元	19.699		1.0000		19.7		
项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-58	电话交换机安装 门数20门<N≤40门	台	1	1685.36	4061.93	0	449.96	1685.36	4061.93	0	449.96
小计								1685.36	4061.93	0	449.96
清单项目综合单价											6197.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	806.5344		1.3634		1099.63		
		普工人工费			元	237.8875		1.3889		330.4		
		高级技工人工费			元	184.7016		1.3824		255.33		
	材料	其他材料费			元	2.504		1.0000		2.5		
		汽油			kg	0.64		8.8500		5.66		
		白布			m2	0.74		4.1850		3.1		
		焊锡			kg	0.83		62.5100		51.88		
		异形塑料管			m	2.05		1.0100		2.07		
		焊锡膏			kg	0.21		52.0300		10.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓			套	4		0.8730		3.49		
	机械											
项目编码	030904014003	项目名称	消防广播及对讲电话主机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-56	消防广播控制柜安装	台	1	958.11	13369.25	4.84	258.63	958.11	13369.25	4.84	258.63
小计								958.11	13369.25	4.84	258.63
清单项目综合单价											14590.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	458.4114		1.3634		625		
		普工人工费			元	135.1521		1.3889		187.71		
		高级技工人工费			元	105.1776		1.3824		145.4		
	材料	其他材料费			元	2.788		1.0000		2.79		
		垫铁			kg	2		2.7900		5.58		
		铁砂布			张	2		0.8670		1.73		
		汽油			kg	1.64		8.8500		14.51		
		白布			m2	0.27		4.1850		1.13		
		接地线			m	3		3.9558		11.87		
		塑料软管			m	0.15		0.1240		0.02		
		棉纱			kg	1.4		6.0800		8.51		
		橡胶板			m2	0.05		38.2800		1.91		
		焊锡			kg	0.57		62.5100		35.63		
		异形塑料管			m	1.43		1.0100		1.44		
		焊锡膏			kg	0.143		52.0300		7.44		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.9380		0.94		
		精制六角带帽螺栓			套	4.1		0.3450		1.41		
	机械	载货汽车			台班	0.01		484.2000		4.84		
项目编码	030505004001	项目名称	功率放大器			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030406-7	标准机架上设备安装 功率放大器 3U	台	1	204.28	2216.82	0	54.27	204.28	2216.82	0	54.27
小计								204.28	2216.82	0	54.27
清单项目综合单价											2475.37000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	29.9063		1.3634		40.77		
		普工人工费			元	43.8325		1.3889		60.88		
		高级技工人工费			元	74.2439		1.3824		102.63		
	材料	其他材料费			元	4.425		1.0000		4.43		
	机械											
项目编码	030505004002	项目名称	功率放大器			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030406-7	标准机架上设备安装 功率放大器 3U	台	1	204.28	3986.73	0	54.27	204.28	3986.73	0	54.27
小计								204.28	3986.73	0	54.27
清单项目综合单价											4245.28000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	29.9063		1.3634		40.77		
		普工人工费			元	43.8325		1.3889		60.88		
		高级技工人工费			元	74.2439		1.3824		102.63		
	材料	其他材料费			元	4.425		1.0000		4.43		
	机械											
项目编码	030505006001	项目名称	电源			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-74	消防报警备用电源安装	台	1	73.41	2118.53	0.68	19.7	73.41	2118.53	0.68	19.7
小计								73.41	2118.53	0.68	19.7
清单项目综合单价											2212.32000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.0985		1.3634		47.85		
		普工人工费			元	10.3873		1.3889		14.43		
		高级技工人工费			元	8.0483		1.3824		11.13		
	材料	其他材料费			元	0.31		1.0000		0.31		
		铁砂布			张	1		0.8670		0.87		
		汽油			kg	0.02		8.8500		0.18		
		白布			m2	0.02		4.1850		0.08		
		焊锡			kg	0.02		62.5100		1.25		
		焊锡膏			kg	0.01		52.0300		0.52		

工程量清单综合单价分析表

		橡皮垫		m2	0.02	24.8900	0.5		
		半圆头螺钉		套	4.1	0.1720	0.71		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.681	1.0000	0.68		
项目编码	030904013001	项目名称	联动控制主机			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-69	落地联动控制主机安装点数dr≤256点	台	1	2415.79	5825.81	50.34	646.55	2415.79	5825.81	50.34	646.55
小计								2415.79	5825.81	50.34	646.55
清单项目综合单价											8938.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1172.1956	1.3634	1598.17		
		普工人工费	元	345.7583	1.3889	480.22		
		高级技工人工费	元	244.0718	1.3824	337.4		
	材料	汽油	kg	0.45	8.9000	4.01		
		其他材料费	元	1.973	1.0000	1.97		
		低碳钢焊条	kg	0.045	4.3400	0.2		
		调和漆	kg	0.045	13.7200	0.62		
		焊锡	kg	0.2	62.5100	12.5		
		异形塑料管	m	0.525	1.0100	0.53		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		尼龙线卡	个	16	0.3100	4.96		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	3.8500	2.43		
		防锈漆	kg	0.027	15.1062	0.41		
		接地编织铜线	m	1	22.3400	22.34		
		铜端子	个	4.06	4.9200	19.98		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.412	0.2650	0.11		
	机械	直流电焊机	台班	0.15	167.6100	25.14		
		仪器仪表使用费	元	19.699	1.0000	19.7		
		液压泵车	台班	0.063	87.3800	5.5		

项目编码	030904013002	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-69	落地联动控制主机安装点数dr≤256点	台	1	2415.79	5825.81	50.34	646.55	2415.79	5825.81	50.34	646.55
小计								2415.79	5825.81	50.34	646.55
清单项目综合单价											8938.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1172.1956	1.3634	1598.17		
		普工人工费	元	345.7583	1.3889	480.22		
		高级技工人工费	元	244.0718	1.3824	337.4		
	材料	汽油	kg	0.45	8.9000	4.01		
		其他材料费	元	1.973	1.0000	1.97		
		低碳钢焊条	kg	0.045	4.3400	0.2		
		调和漆	kg	0.045	13.7200	0.62		
		焊锡	kg	0.2	62.5100	12.5		
		异形塑料管	m	0.525	1.0100	0.53		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		尼龙线卡	个	16	0.3100	4.96		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	3.8500	2.43		
		防锈漆	kg	0.027	15.1062	0.41		
		接地编织铜线	m	1	22.3400	22.34		
		铜端子	个	4.06	4.9200	19.98		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.412	0.2650	0.11		
	机械	直流电焊机	台班	0.15	167.6100	25.14		
		仪器仪表使用费	元	19.699	1.0000	19.7		
		液压泵车	台班	0.063	87.3800	5.5		

项目编码	030904013003	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-69	落地联动控制主机安装点数dr≤256点	台	1	2415.79	5825.81	50.34	646.55	2415.79	5825.81	50.34	646.55
小计								2415.79	5825.81	50.34	646.55
清单项目综合单价											8938.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1172.1956	1.3634	1598.17		
		普工人工费	元	345.7583	1.3889	480.22		
		高级技工人工费	元	244.0718	1.3824	337.4		
	材料	汽油	kg	0.45	8.9000	4.01		
		其他材料费	元	1.973	1.0000	1.97		
		低碳钢焊条	kg	0.045	4.3400	0.2		
		调和漆	kg	0.045	13.7200	0.62		
		焊锡	kg	0.2	62.5100	12.5		
		异形塑料管	m	0.525	1.0100	0.53		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		尼龙线卡	个	16	0.3100	4.96		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.63	3.8500	2.43		
		防锈漆	kg	0.027	15.1062	0.41		
		接地编织铜线	m	1	22.3400	22.34		
		铜端子	个	4.06	4.9200	19.98		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.412	0.2650	0.11		
	机械	直流电焊机	台班	0.15	167.6100	25.14		
		仪器仪表使用费	元	19.699	1.0000	19.7		
		液压泵车	台班	0.063	87.3800	5.5		

项目编码	030904015001	项目名称	火灾报警控制微机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-73	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	1220.56	5875.47	19.7	330.56	1220.56	5875.47	19.7	330.56
小计								1220.56	5875.47	19.7	330.56
清单项目综合单价											7446.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	592.3593	1.3634	807.62		
		普工人工费	元	174.6955	1.3889	242.63		
		高级技工人工费	元	123.2003	1.3824	170.31		
	材料	其他材料费	元	3.044	1.0000	3.04		
		打印纸	箱	0.6	200.3600	120.22		
	机械	仪器仪表使用费	元	19.699	1.0000	19.7		

项目编码	030904012002	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-35	壁挂式联动控制器安装点数dr≤100点	台	1	942.25	5783.78	162.5	262.53	942.25	5783.78	162.5	262.53
小计								942.25	5783.78	162.5	262.53
清单项目综合单价											7151.06000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	450.8887		1.3634		614.74		
		普工人工费			元	133.0221		1.3889		184.75		
		高级技工人工费			元	103.2662		1.3824		142.76		
	材料	其他材料费			元	1.257		1.0000		1.26		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		12.8800		1.67		
		汽油			kg	0.25		8.8500		2.21		
		白布			m2	0.11		4.1850		0.46		
		焊锡			kg	0.12		62.5100		7.5		
		异形塑料管			m	0.3		1.0100		0.3		
		焊锡膏			kg	0.03		52.0300		1.56		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.9380		0.94		
		镀锌滚花膨胀螺栓			套	4		0.8730		3.49		
		线卡子			个	10		0.9200		9.2		
		精制六角带帽螺栓			套	4.1		0.7260		2.98		
	机械	直流电焊机			台班	0.2		167.6100		33.52		
		仪器仪表使用费			元	80.562		1.0000		80.56		
		载货汽车			台班	0.1		484.2000		48.42		
项目编码	03B022	项目名称			五方对讲系统主机			计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-35	壁挂式联动控制器安装点数dr≤100点	台	1	942.25	5783.78	162.5	262.53	942.25	5783.78	162.5	262.53
小计								942.25	5783.78	162.5	262.53
清单项目综合单价											7151.06000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	450.8887		1.3634		614.74		
		普工人工费			元	133.0221		1.3889		184.75		
		高级技工人工费			元	103.2662		1.3824		142.76		
	材料	其他材料费			元	1.257		1.0000		1.26		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		12.8800		1.67		
		汽油			kg	0.25		8.8500		2.21		
		白布			m2	0.11		4.1850		0.46		
		焊锡			kg	0.12		62.5100		7.5		
		异形塑料管			m	0.3		1.0100		0.3		
		焊锡膏			kg	0.03		52.0300		1.56		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.9380		0.94		
		镀锌滚花膨胀螺栓			套	4		0.8730		3.49		
		线卡子			个	10		0.9200		9.2		
		精制六角带帽螺栓			套	4.1		0.7260		2.98		
	机械	直流电焊机			台班	0.2		167.6100		33.52		
		仪器仪表使用费			元	80.562		1.0000		80.56		
		载货汽车			台班	0.1		484.2000		48.42		
项目编码	030904012003	项目名称			火灾报警系统控制主机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-35	壁挂式联动控制器安装点数dr≤100点	台	1	942.25	4456.35	162.5	262.53	942.25	4456.35	162.5	262.53
小计								942.25	4456.35	162.5	262.53
清单项目综合单价											5823.63000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	450.8887		1.3634		614.74		
		普工人工费			元	133.0221		1.3889		184.75		
		高级技工人工费			元	103.2662		1.3824		142.76		
	材料	其他材料费			元	1.257		1.0000		1.26		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		12.8800		1.67		
		汽油			kg	0.25		8.8500		2.21		
		白布			m2	0.11		4.1850		0.46		
		焊锡			kg	0.12		62.5100		7.5		
		异形塑料管			m	0.3		1.0100		0.3		
		焊锡膏			kg	0.03		52.0300		1.56		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.9380		0.94		
		镀锌滚花膨胀螺栓			套	4		0.8730		3.49		
		线卡子			个	10		0.9200		9.2		
		精制六角带帽螺栓			套	4.1		0.7260		2.98		
	机械	直流电焊机			台班	0.2		167.6100		33.52		
		仪器仪表使用费			元	80.562		1.0000		80.56		
		载货汽车			台班	0.1		484.2000		48.42		
项目编码	030904012004	项目名称			火灾报警系统控制主机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-35	壁挂式联动控制器安装点数dr≤100点	台	1	942.25	13305.91	162.5	262.53	942.25	13305.91	162.5	262.53
小计								942.25	13305.91	162.5	262.53
清单项目综合单价											14673.19000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	450.8887		1.3634		614.74		
		普工人工费			元	133.0221		1.3889		184.75		
		高级技工人工费			元	103.2662		1.3824		142.76		
	材料	其他材料费			元	1.257		1.0000		1.26		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		12.8800		1.67		
		汽油			kg	0.25		8.8500		2.21		
		白布			m2	0.11		4.1850		0.46		
		焊锡			kg	0.12		62.5100		7.5		
		异形塑料管			m	0.3		1.0100		0.3		
		焊锡膏			kg	0.03		52.0300		1.56		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.9380		0.94		
		镀锌滚花膨胀螺栓			套	4		0.8730		3.49		
		线卡子			个	10		0.9200		9.2		
		精制六角带帽螺栓			套	4.1		0.7260		2.98		
	机械	直流电焊机			台班	0.2		167.6100		33.52		
		仪器仪表使用费			元	80.562		1.0000		80.56		
		载货汽车			台班	0.1		484.2000		48.42		
项目编码	030904012005	项目名称			火灾报警系统控制主机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-35	壁挂式联动控制器安装点数dr≤100点	台	1	942.25	2686.44	162.5	262.53	942.25	2686.44	162.5	262.53
小计								942.25	2686.44	162.5	262.53
清单项目综合单价											4053.72000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	450.8887		1.3634		614.74		
		普工人工费			元	133.0221		1.3889		184.75		
		高级技工人工费			元	103.2662		1.3824		142.76		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.257	1.0000	1.26		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	12.8800	1.67		
		汽油	kg	0.25	8.8500	2.21		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
	材料	异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	4	0.8730	3.49		
		线卡子	个	10	0.9200	9.2		
		精制六角带帽螺栓	套	4.1	0.7260	2.98		
		直流电焊机	台班	0.2	167.6100	33.52		
	机械	仪器仪表使用费	元	80.562	1.0000	80.56		
		载货汽车	台班	0.1	484.2000	48.42		

项目编码	030904012006	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-35	壁挂式联动控制器安装点数dr≤100点	台	1	942.25	4456.35	162.5	262.53	942.25	4456.35	162.5	262.53
小计								942.25	4456.35	162.5	262.53

清单项目综合单价 5823.63000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	450.8887	1.3634	614.74		
	人工	普工人工费	元	133.0221	1.3889	184.75		
		高级技工人工费	元	103.2662	1.3824	142.76		
		其他材料费	元	1.257	1.0000	1.26		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	12.8800	1.67		
		汽油	kg	0.25	8.8500	2.21		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
	材料	异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	4	0.8730	3.49		
		线卡子	个	10	0.9200	9.2		
		精制六角带帽螺栓	套	4.1	0.7260	2.98		
		直流电焊机	台班	0.2	167.6100	33.52		
	机械	仪器仪表使用费	元	80.562	1.0000	80.56		
		载货汽车	台班	0.1	484.2000	48.42		

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-8	自动报警系统装置调试点数2000点<dr≤5000点	系统	1	36578.61	1933.11	4033.95	10064.36	36578.61	1933.11	4033.95	10064.36
小计								36578.61	1933.11	4033.95	10064.36

清单项目综合单价 52610.03000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	17504.6242	1.3634	23865.8		
	人工	普工人工费	元	5162.3532	1.3889	7169.99		
		高级技工人工费	元	4009.5643	1.3824	5542.82		
		电	kW·h	740	0.7430	549.82		
		酒精	kg	0.7	7.7000	5.39		
		电线	m	15.32	1.2600	19.3		
	材料	塑料胶布带	卷	16.82	7.6100	128		
		光盘	片	1	4.4200	4.42		
		电池	节	640	1.9000	1216		
		打印纸	盒	0.5	20.3500	10.18		
	机械	仪器仪表使用费	元	4033.947	1.0000	4033.95		

项目编码	030909004001	项目名称	消防广播系统调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.58	39.91	39.44	41.48	13.858	3.991	3.944	4.148
小计								13.858	3.991	3.944	4.148

清单项目综合单价 25.94100000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	6.62733	1.3634	9.04		
	人工	普工人工费	元	1.952	1.3889	2.71		
		高级技工人工费	元	1.52691	1.3824	2.11		
	材料	电	kW·h	1.28	0.7430	0.95		
		电池	节	1.6	1.9000	3.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.9442	1.0000	3.94		

项目编码	030909005001	项目名称	消防电话系统调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.58	39.91	39.44	41.48	13.858	3.991	3.944	4.148
小计								13.858	3.991	3.944	4.148

清单项目综合单价 25.94100000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	6.62733	1.3634	9.04		
	人工	普工人工费	元	1.952	1.3889	2.71		
		高级技工人工费	元	1.52691	1.3824	2.11		
	材料	电	kW·h	1.28	0.7430	0.95		
		电池	节	1.6	1.9000	3.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.9442	1.0000	3.94		

项目编码	030909006001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-15	电动防火门调试	10处	0.1	500.34	1.49	24.36	134.22	50.034	0.149	2.436	13.422
小计								50.034	0.149	2.436	13.422

清单项目综合单价 66.04100000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	23.93982	1.3634	32.64		
	人工	普工人工费	元	7.05741	1.3889	9.8		
		高级技工人工费	元	5.49176	1.3824	7.59		
	材料	电	kW·h	0.2	0.7430	0.15		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4363	1.0000	2.44		

项目编码	030909008001	项目名称	防火门监控系统调试	计量单位	部

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-14	消防电梯系统装置调试	部	1	774.55	89.33	43.61	212.55	774.55	89.33	43.61	212.55
小计								774.55	89.33	43.61	212.55
清单项目综合单价											1120.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	370.6837	1.3634	505.39		
		普工人工费	元	109.3734	1.3889	151.91		
		高级技工人工费	元	84.8187	1.3824	117.25		
	材料	电	kW·h	38.4	0.7430	28.53		
		电池	节	32	1.9000	60.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	43.611	1.0000	43.61		

项目编码	030909009001	项目名称	电气火灾监控系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-4	自动报警系统装置调试点数128点<dr≤256点	系统	1	8823.13	315.31	1133.3	2431.53	8823.13	315.31	1133.3	2431.53
小计								8823.13	315.31	1133.3	2431.53
清单项目综合单价											12703.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4222.2288	1.3634	5756.59		
		普工人工费	元	1245.2185	1.3889	1729.48		
		高级技工人工费	元	967.1988	1.3824	1337.06		
	材料	电	kW·h	86	0.7430	63.9		
		酒精	kg	0.46	7.7000	3.54		
		电线	m	15.32	1.2600	19.3		
		塑料胶布带	卷	8.84	7.6100	67.27		
		光盘	片	1	4.4200	4.42		
		电池	节	80	1.9000	152		
		打印纸	盒	0.24	20.3500	4.88		
	机械	仪器仪表使用费	元	1133.301	1.0000	1133.3		

项目编码	030909010001	项目名称	消防电源监控系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-2	自动报警系统装置调试点数32点<dr≤64点	系统	1	2506.82	213.45	588.23	716.07	2506.82	213.45	588.23	716.07
小计								2506.82	213.45	588.23	716.07
清单项目综合单价											4024.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1199.6165	1.3634	1635.56		
		普工人工费	元	353.7603	1.3889	491.34		
		高级技工人工费	元	274.8297	1.3824	379.92		
	材料	电	kW·h	72	0.7430	53.5		
		酒精	kg	0.39	7.7000	3		
		电线	m	15.32	1.2600	19.3		
		塑料胶布带	卷	7.2	7.6100	54.79		
		光盘	片	1	4.4200	4.42		
		电池	节	40	1.9000	76		
		打印纸	盒	0.12	20.3500	2.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	588.23	1.0000	588.23		

项目编码	031401001021	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	脚手架搭拆费(第七册消防工程)	元	1	12191.85	16387.27	0	4045.57	12191.85	16387.27	0	4045.57
031106-44	脚手架搭拆费(第八册给排水、燃气工程)	元	1	633.17	851.05	0	210.1	633.17	851.05	0	210.1
031106-46	脚手架搭拆费(第十册自动化控制仪表安装工程)	元	1	4.54	4.63	0	1.44	4.54	4.63	0	1.44
小计								12829.56	17242.95	0	4257.11
清单项目综合单价											34329.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：DE裙房-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：DE裙房-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：DE裙房-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：DE裙房-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2269601.6	
2	措施项目	64302.5	
2.1	安全文明施工费	48344.78	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	39266.37	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	9078.41	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	210051.37	
5	工程造价	2543955.47	
合计		2543955.47	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 1 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电力监控系统					210000	0
1-1	03B018	电力监控系统（整个项目）	1.电力监控系统（整个项目）	项	1	210000	210000	0
2		电力工程					1639534.71	0
2-1	030402011078	成套配电箱	1.名称:厨房配电箱 5-3AP1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	5100.75	5100.75	0
2-2	030402011079	成套配电箱	1.名称:充电桩配电箱 JAPCD1~5 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	5	9127.22	45636.1	0
2-3	030402011080	成套配电箱	1.名称:空调室外机配电箱 5-RAPK1~4 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	3560.93	14243.72	0
2-4	030402011081	成套配电箱	1.名称:空调室外机配电箱 5-RAPK5~6 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	3560.93	7121.86	0
2-5	030402011082	成套配电箱	1.名称:厨房油烟机配电箱 5-RAP-YY 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4100.75	4100.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 2 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030402011083	成套配电箱	1.名称:货梯配电箱　5-3AP-HT 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-7	030402011084	成套配电箱	1.名称:空调配电箱 4-1~3APK 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	3560.93	10682.79	0
2-8	030402011085	成套配电箱	1.名称:热泵机组配电箱 4-RAP-RB 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-9	030402011086	成套配电箱	1.名称:大屏幕配电箱 4-1AP-DPM 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-10	030402011087	成套配电箱	1.名称:网络机房配电箱 5AT-RD 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
2-11	030402011088	成套配电箱	1.名称:安防配电箱 1AT-AF 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
2-12	030402011089	成套配电箱	1.名称:消控室电箱 1AT-XF1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 3 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030402011090	成套配电箱	1.名称:客梯配电箱 4-RAT-KT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
2-14	030402011091	成套配电箱	1.名称:消防配电箱 4-2AT-PY1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
2-15	030412005012	接线箱	1.名称:防火卷帘控制箱 2.规格:综合考虑 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	363.69	363.69	0
2-16	030412005013	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:25A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	13	372.36	4840.68	0
2-17	030412005014	接线箱	1.名称:T接箱 2.规格:63A 3.安装形式:壁挂 4.包含:焊、压接线端子、铜排、元器件等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	372.36	2234.16	0
2-18	030412003058	桥架	1.名称:10kV高压金属桥架 2.型号:300*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	37.17	116.94	4346.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 4 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030412003059	桥架	1.名称:强电非消防（充电桩）金属桥架 2.型号:600*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	19.9	220.2	4381.98	0
2-20	030412003060	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	23.17	82.71	1916.39	0
2-21	030412003061	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	66.91	89.19	5967.7	0
2-22	030412003062	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:400*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100.35	143.16	14366.11	0
2-23	030412003063	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:400*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	97.42	145.37	14161.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 5 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	030412003064	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:600*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	54.09	220.2	11910.62	0
2-25	030412003065	桥架	1.名称:强电非消防铝合金防水桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	19.24	200.56	3858.77	0
2-26	030412003066	桥架	1.名称:强电非消防铝合金防水桥架 2.型号:400*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	37.06	305.74	11330.72	0
2-27	030412003067	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	102.65	86.37	8865.88	0
2-28	030412003068	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:300*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	66.96	136.27	9124.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-电气工程　　第 6 页，共 19 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	030412003069	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:600*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	53.81	251.59	13538.06	0
2-30	030412003070	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:800*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10.8	304.82	3292.06	0
2-31	031301005032	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1186.01	16.89	20031.71	0
2-32	030409011006	防火堵料(包)	1.名称:防火封堵 2.材质:防火材料 3.防火要求:满足设计要求 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	处	28	105.93	2966.04	0
2-33	030409001080	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5*10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	720	100.91	72655.2	0
2-34	030409003035	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面5*10mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	123.83	1981.28	0
2-35	030409001081	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5*16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	190	136.7	25973	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 7 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-36	030409003036	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面5*16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	169.74	2036.88	0
2-37	030409001082	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2-4x185+1x95 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	913.69	365476	0
2-38	030409001083	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2-4x35+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	120	182.07	21848.4	0
2-39	030409001084	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2-4x95+1x50 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	481.25	96250	0
2-40	030409001085	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	256.69	7700.7	0
2-41	030409001086	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x185+1x95 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80	894.08	71526.4	0
2-42	030409001087	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x70+1x35 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	190	345.06	65561.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 8 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-43	030409001088	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x95+1x50 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	360	467.7	168372	0
2-44	030409001089	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B1-3x35+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	90	138.74	12486.6	0
2-45	030409001090	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x25+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	270	134.03	36188.1	0
2-46	030409001091	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x35+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	175.3	17530	0
2-47	030409001092	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	246.97	24697	0
2-48	030409001093	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	520	92.49	48094.8	0
2-49	030409001094	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-B1-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	520	92.49	48094.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 9 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-50	030409001095	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5*10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	450	60.52	27234	0
2-51	030409001096	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	530	29.41	15587.3	0
2-52	030409001097	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B1-4x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	75.08	3754	0
2-53	030412004081	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZB-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	5.76	1382.4	0
2-54	030409003037	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面10mm2<S≤16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	268	100.51	26936.68	0
2-55	030409003038	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面16mm2<S≤35mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	104	154.26	16043.04	0
2-56	030409003039	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面35mm2<S≤50mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	34	189.36	6438.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-电气工程　　第 10 页，共 19 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-57	030409003040	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面50mm2<S≤70mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	22	224.46	4938.12	0
2-58	030409003041	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面70mm2<S≤120mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	18	282.93	5092.74	0
2-59	030409003042	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面120mm2<S≤240mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	429.33	3434.64	0
2-60	030412001090	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	480	90.78	43574.4	0
2-61	030412001091	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	294	65.94	19386.36	0
2-62	030412001092	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	261	47.89	12499.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 11 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-63	030412001093	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	270	40.34	10891.8	0
2-64	030412001094	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	168	28.02	4707.36	0
2-65	030412001095	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	267	24.4	6514.8	0
2-66	030412001096	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	330	18.97	6260.1	0
2-67	030412001100	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	10	15.76	157.6	0
2-68	031301005033	支/吊架、基础型钢	1.名称:配管支/吊架制作、安装 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	230	29.42	6766.6	0
2-69	030413013017	盘管风机接线	1.名称:盘管风机接线 2.包含:所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	161	29.36	4726.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 12 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-70	030407004007	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):1.5kW<P≤3kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	251.3	502.6	0
2-71	030407004008	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):3kW<P≤13kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	468.89	468.89	0
2-72	030407004009	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):13kW<P≤30kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	10	716.98	7169.8	0
2-73	030407004010	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):30kW<P≤100kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	1004	12048	0
2-74	030416006013	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	26	905.82	23551.32	0
3		普通照明					166814.20	0
3-1	030402011092	成套配电箱	1.名称:照明配电箱4-1AL1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
3-2	030402011093	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 4-2~3AL1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	4542.64	9085.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 13 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030402011094	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 4-1ALCF 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
3-4	030402011095	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 5-1AL1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
3-5	030402011096	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 5-1AL2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
3-6	030413001008	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.型号:220V,LED 12W;光通量≥840LM;RA=80;4000K 3.安装方式:水、电井门上方0.1m明装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	20	74.96	1499.2	0
3-7	030413001009	普通灯具	1.名称:LED红外感应吸顶灯(自带感应) 2.型号:~220V,LED 9W;光通量≥880LM;RA=80;4000K 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	60	107.52	6451.2	0
3-8	030413003015	荧光灯	1.名称:壁装单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:底距地2.6m壁挂 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	81	71	5751	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 14 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030413003016	荧光灯	1.名称:单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内、车道吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	14	52.19	730.66	0
3-10	030413003017	荧光灯	1.名称:三管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管3X18W;光通量≥3*1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	22	88.39	1944.58	0
3-11	030413003018	荧光灯	1.名称:双管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管2X18W;光通量≥2*1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	12	78.57	942.84	0
3-12	030413013018	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:单联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	26	24.45	635.7	0
3-13	030413013019	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:双联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	29.36	88.08	0
3-14	030413013020	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:三联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	34.26	34.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 15 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	030413013021	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:四联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	55.19	55.19	0
3-16	030413013022	照明开关、按钮	1.名称:风机盘管开关 2.包含:接线等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	161	113.61	18291.21	0
3-17	030413014011	插座	1.名称:错位五孔插座 2.规格:250V,10A　安全型插座 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	100	27.95	2795	0
3-18	030412006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.包含:盖板等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	195	13.95	2720.25	0
3-19	030412006021	接线盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	129	11.91	1536.39	0
3-20	030412004082	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	4680	5.19	24289.2	0
3-21	030412004083	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	3000	7.08	21240	0
3-22	030412001097	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2560	13.81	35353.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 16 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	030412001098	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	1000	15.2	15200	0
4		应急照明					176619.49	0
4-1	030402011097	成套配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 4-1~3ALE1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	5282.18	15846.54	0
4-2	030402011098	成套配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 5-1~3ALE1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	5282.18	15846.54	0
4-3	030402011099	成套配电箱	1.名称:应急照明集中电源 4-1~3JZDY1，5-1~3JZDY1， 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、基础等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	8	3463.58	27708.64	0
4-4	030413002025	装饰灯	1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,门框上方0.2M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	17	105.67	1796.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 17 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030413002026	装饰灯	1.名称:A型壁装集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:明装,底距地2.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	79	118.64	9372.56	0
4-6	030413002027	装饰灯	1.名称:A型方向标志灯(右向、向左) 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	60	96.09	5765.4	0
4-7	030413002028	装饰灯	1.名称:A型方向标志灯(双向) 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	96.09	96.09	0
4-8	030413002029	装饰灯	1.名称:A 型方向标志灯双面 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	96.09	96.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 18 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	030413002030	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	96	118.87	11411.52	0
4-10	030413002031	装饰灯	1.名称:A型楼层标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	26	89.02	2314.52	0
4-11	030413002032	装饰灯	1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,门框上方0.2M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	53	105.67	5600.51	0
4-12	030413002033	装饰灯	1.名称:A型双面多信息复合标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	24	100.24	2405.76	0
4-13	030412006022	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	359	13.95	5008.05	0
4-14	030412004084	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZBN-RYJS-2*2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2872	6.57	18869.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-电气工程　　第 19 页，共 19 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-15	030412001099	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2872	18.97	54481.84	0
5		防雷接地					76633.2	0
5-1	03B019	防雷接地综合指标	1.防雷接地综合指标	m2	12164	6.3	76633.2	0
合计							2269601.60	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　DE裙房-电气工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					64302.50
1-1	1	安全文明施工费		项		100	48344.78
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	39266.37
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	9078.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001016	脚手架		项	1	15957.72	15957.72
合计							64302.50

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：DE裙房-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：DE裙房-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：DE裙房-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：DE裙房-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	210051.37
合计					210051.37

总承包服务费计价表

工程名称：DE裙房-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： DE裙房-电气工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	03B018	项目名称	电力监控系统（整个项目）	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
B001	电力监控系统（整个项目）	项	1	0	200000	0	10000	0	200000	0	10000
小计								0	200000	0	10000

清单项目综合单价	210000.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030402011078	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	4657.85	0	93.5	349.4	4657.85	0	93.5
小计								349.4	4657.85	0	93.5

清单项目综合单价	5100.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011079	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	8518.08	34.18	122.96	452	8518.08	34.18	122.96
小计								452	8518.08	34.18	122.96

清单项目综合单价	9127.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.328	1.3889	93.51		
		技工人工费	元	178.4424	1.3634	243.29		
		高级技工人工费	元	83.3321	1.3824	115.2		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	3.1100	0.93		
		铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		电焊条	kg	0.15	8.4100	1.26		
		其他材料费	元	3.274	1.0000	3.27		
		焊锡丝	kg	0.15	40.0500	6.01		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		膨胀螺栓	10套	0.3	3.1600	0.95		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		

项目编码	030402011080	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3118.03	0	93.5	349.4	3118.03	0	93.5
小计								349.4	3118.03	0	93.5

清单项目综合单价	3560.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011081	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3118.03	0	93.5	349.4	3118.03	0	93.5
小计								349.4	3118.03	0	93.5

清单项目综合单价	3560.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011082	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3657.85	0	93.5	349.4	3657.85	0	93.5
小计								349.4	3657.85	0	93.5

清单项目综合单价	4100.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011083	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011084	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3118.03	0	93.5	349.4	3118.03	0	93.5
小计								349.4	3118.03	0	93.5
清单项目综合单价								3560.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011085	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011086	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011087	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011088	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011089	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011090	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011091	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价								7100.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030412005012	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	244.13	0	25.18	94.38	244.13	0	25.18
小计								94.38	244.13	0	25.18
清单项目综合单价								363.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.2607	1.3889	19.81		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	13.1454	1.3824	18.17		
	材料	其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
		膨胀螺栓	10套	0.41	3.1600	1.3		
	机械							

项目编码	030412005013	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18
小计								94.38	252.8	0	25.18
清单项目综合单价								372.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.2607	1.3889	19.81		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	13.1454	1.3824	18.17		
	材料	其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
		膨胀螺栓	10套	0.41	3.1600	1.3		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412005014	项目名称	接线箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	252.8	0	25.18	94.38	252.8	0	25.18
小计								94.38	252.8	0	25.18
清单项目综合单价											372.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.2607		1.3889		19.81		
		技工人工费			元	41.3674		1.3634		56.4		
		高级技工人工费			元	13.1454		1.3824		18.17		
	材料	其他材料费			元	2.832		1.0000		2.83		
		膨胀螺栓			10套	0.41		3.1600		1.3		
	机械											
项目编码	030412003058	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112
小计								61.253	36.442	1.139	18.112
清单项目综合单价											116.94600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.087611		1.3889		15.4		
		技工人工费			元	24.816731		1.3634		33.84		
		高级技工人工费			元	8.693519		1.3824		12.02		
	材料	汽油			kg	0.01		8.8500		0.09		
		其他材料费			元	0.3177		1.0000		0.32		
		电线			m	0.041999		2.4867		0.1		
	机械	载货汽车			台班	0.001999		569.6500		1.14		
项目编码	030412003059	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1081.32	17.09	274.64	82.891	108.132	1.709	27.464
小计								82.891	108.132	1.709	27.464
清单项目综合单价											220.19600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.003281		1.3889		20.84		
		技工人工费			元	33.558518		1.3634		45.75		
		高级技工人工费			元	11.790548		1.3824		16.3		
	材料	汽油			kg	0.02		8.8500		0.18		
		其他材料费			元	0.325698		1.0000		0.33		
		电线			m	0.045		5.9027		0.27		
	机械	载货汽车			台班	0.003		569.6500		1.71		
项目编码	030412003060	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	320.55	5.7	117.81	38.31	32.055	0.57	11.781
小计								38.31	32.055	0.57	11.781
清单项目综合单价											82.71600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.932672		1.3889		9.63		
		技工人工费			元	15.510729		1.3634		21.15		
		高级技工人工费			元	5.450022		1.3824		7.53		
	材料	汽油			kg	0.008002		8.8500		0.07		
		其他材料费			元	0.2735		1.0000		0.27		
		电线			m	0.041998		5.9027		0.25		
	机械	载货汽车			台班	0.001001		569.6500		0.57		
项目编码	030412003061	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	382.22	5.7	120.89	38.31	38.222	0.57	12.089
小计								38.31	38.222	0.57	12.089
清单项目综合单价											89.19100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.932669		1.3889		9.63		
		技工人工费			元	15.510729		1.3634		21.15		
		高级技工人工费			元	5.450019		1.3824		7.53		
	材料	汽油			kg	0.008		8.8500		0.07		
		其他材料费			元	0.2735		1.0000		0.27		
		电线			m	0.042		5.9027		0.25		
	机械	载货汽车			台班	0.001		569.6500		0.57		
项目编码	030412003062	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	614.14	11.39	193.6	61.253	61.414	1.139	19.36
小计								61.253	61.414	1.139	19.36
清单项目综合单价											143.16600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.08761		1.3889		15.4		
		技工人工费			元	24.81673		1.3634		33.84		
		高级技工人工费			元	8.69352		1.3824		12.02		
	材料	汽油			kg	0.01		8.8500		0.09		
		其他材料费			元	0.3177		1.0000		0.32		
		电线			m	0.042		2.4867		0.1		
	机械	载货汽车			台班	0.002		569.6500		1.14		
项目编码	030412003063	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466	
小计								61.253	63.524	1.139	19.466	
清单项目综合单价												145.38200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.08761	1.3889		15.4		
		技工人工费				元	24.81673	1.3634		33.84		
		高级技工人工费				元	8.69352	1.3824		12.02		
	材料	汽油				kg	0.01	8.8500		0.09		
		其他材料费				元	0.3177	1.0000		0.32		
		电线				m	0.042	2.4867		0.1		
	机械	载货汽车				台班	0.002	569.6500		1.14		
项目编码	030412003064	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1081.32	17.09	274.64	82.891	108.132	1.709	27.464	
小计								82.891	108.132	1.709	27.464	
清单项目综合单价												220.19600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.00328	1.3889		20.84		
		技工人工费				元	33.558519	1.3634		45.75		
		高级技工人工费				元	11.790549	1.3824		16.3		
	材料	汽油				kg	0.02	8.8500		0.18		
		其他材料费				元	0.3257	1.0000		0.33		
		电线				m	0.045001	5.9027		0.27		
	机械	载货汽车				台班	0.003001	569.6500		1.71		
项目编码	030412003065	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-31	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	254.9	1602.97	0.13	147.61	25.49	160.297	0.013	14.761	
小计								25.49	160.297	0.013	14.761	
清单项目综合单价												200.56100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.656071	1.3889		6.47		
		技工人工费				元	10.34	1.3634		14.1		
		高级技工人工费				元	3.562801	1.3824		4.93		
	材料	其他材料费				元	0.341601	1.0000		0.34		
		砂轮片				片	0.000998	9.2900		0.01		
		砂轮片				片	0.000998	1.3300		0		
		塑料绝缘导线				m	0.065	5.4700		0.36		
		铝端子				套	0.42	0.8510		0.36		
	机械	台式砂轮机				台班	0.000998	13.1000		0.01		
项目编码	030412003066	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-32	铝合金槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	394.33	2436.84	0.13	226.2	39.433	243.684	0.013	22.62	
小计								39.433	243.684	0.013	22.62	
清单项目综合单价												305.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.695669	1.3889		10.69		
		技工人工费				元	14.63235	1.3634		19.95		
		高级技工人工费				元	6.361039	1.3824		8.79		
	材料	其他材料费				元	0.284099	1.0000		0.28		
		砂轮片				片	0.001001	9.2900		0.01		
		砂轮片				片	0.001001	1.3300		0		
		塑料绝缘导线				m	0.065	5.4700		0.36		
		铝端子				套	0.42	0.8510		0.36		
	机械	台式砂轮机				台班	0.001001	13.1000		0.01		
项目编码	030412003067	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	355.39	5.7	119.55	38.31	35.539	0.57	11.955	
小计								38.31	35.539	0.57	11.955	
清单项目综合单价												86.37400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.93267	1.3889		9.63		
		技工人工费				元	15.51073	1.3634		21.15		
		高级技工人工费				元	5.45002	1.3824		7.53		
	材料	汽油				kg	0.008	8.8500		0.07		
		其他材料费				元	0.2735	1.0000		0.27		
		电线				m	0.042	5.9027		0.25		
	机械	载货汽车				台班	0.001	569.6500		0.57		
项目编码	030412003068	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	548.49	11.39	190.32	61.253	54.849	1.139	19.032	
小计								61.253	54.849	1.139	19.032	
清单项目综合单价												136.27300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.087611	1.3889		15.4		
		技工人工费				元	24.816729	1.3634		33.84		
		高级技工人工费				元	8.69352	1.3824		12.02		
	材料	汽油				kg	0.01	8.8500		0.09		
		其他材料费				元	0.3177	1.0000		0.32		
		电线				m	0.042	2.4867		0.1		
	机械	载货汽车				台班	0.002	569.6500		1.14		
项目编码	030412003069	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1380.28	17.09	289.58	82.891	138.028	1.709	28.958	
小计								82.891	138.028	1.709	28.958	
清单项目综合单价											251.58600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.00328	1.3889		20.84		
		技工人工费				元	33.558521	1.3634		45.75		
		高级技工人工费				元	11.79055	1.3824		16.3		
	材料	汽油				kg	0.02	8.8500		0.18		
		其他材料费				元	0.3257	1.0000		0.33		
		电线				m	0.045001	5.9027		0.27		
	机械	载货汽车				台班	0.002999	569.6500		1.71		
项目编码	030412003070	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1608.85	22.79	361.29	105.516	160.885	2.279	36.129	
小计								105.516	160.885	2.279	36.129	
清单项目综合单价											304.80900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.04588	1.3889		26.45		
		技工人工费				元	42.723648	1.3634		58.25		
		高级技工人工费				元	15.056759	1.3824		20.81		
	材料	汽油				kg	0.03	8.8500		0.27		
		其他材料费				元	0.386704	1.0000		0.39		
		电线				m	0.042	5.9027		0.25		
	机械	载货汽车				台班	0.004	569.6500		2.28		
项目编码	031301005032	项目名称		支/吊架、基础型钢				计量单位		kg		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661	
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661	
清单项目综合单价											16.90620000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.366402	1.3889		1.9		
		技工人工费				元	3.948005	1.3634		5.38		
		高级技工人工费				元	1.246943	1.3824		1.72		
	材料	铁砂布				张	0.05	0.8670		0.04		
		电焊条				kg	0.014	8.4100		0.12		
		其他材料费				元	0.00973	1.0000		0.01		
		调和漆				kg	0.014	13.7200		0.19		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.0309	7.8500		0.24		
		溶剂汽油				kg	0.0044	12.5800		0.06		
		醇酸防锈漆				kg	0.0177	15.1062		0.27		
		清油				kg	0.006	9.9600		0.06		
		钢筋				kg	0.08	2.8100		0.22		
		角钢(综合)				kg	0.75	3.0600		2.3		
		扁钢				kg	0.22	3.2900		0.72		
	机械	交流电焊机				台班	0.00625	154.3600		0.96		
		台式砂轮机				台班	0.003	13.1000		0.04		
项目编码	030409011006	项目名称		防火堵料(包)				计量单位		处		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	3	23.14	5.76	0	6.41	69.42	17.28	0	19.23	
小计								69.42	17.28	0	19.23	
清单项目综合单价											105.93000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.3681	1.3889		8.84		
		技工人工费				元	1.8585	1.3634		2.53		
		高级技工人工费				元	41.9847	1.3824		58.04		
	材料	其他材料费				元	7.965	1.0000		7.97		
		棉纱				kg	0.09	6.0800		0.55		
		防爆胶泥				kg	3.12	2.8100		8.77		
	机械											
项目编码	030409001080	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S≤10mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	555.82	8887.63	50.68	595.09	5.5582	88.8763	0.5068	5.9509	
小计								5.5582	88.8763	0.5068	5.9509	
清单项目综合单价											100.89220000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.46259	1.3889		2.03		
		技工人工费				元	2.285202	1.3634		3.12		
		高级技工人工费				元	0.297422	1.3824		0.41		
	材料	其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	12.8800		0.18		
		汽油				kg	0.002	8.9000		0.02		
		镀锌六角带帽螺栓				套	0.51	0.3100		0.16		
		膨胀螺栓				套	2.4	0.3160		0.76		
		合金钢钻头				支	0.013	12.0300		0.16		
		固定卡子				个	1.32	0.9200		1.21		
	机械	机械费调整				元	-0.0008	1.0000		0		
		汽车式起重机				台班	0.000468	970.2100		0.45		
		载货汽车				台班	0.000094	569.6500		0.05		
项目编码	030409003035	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-162	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S≤10mm2	个	1	71.21	32.04	0.12	20.46	71.21	32.04	0.12	20.46	
小计								71.21	32.04	0.12	20.46	
清单项目综合单价											123.83000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.0087	1.3889		12.51		
		技工人工费				元	33.3727	1.3634		45.5		
		高级技工人工费				元	9.5496	1.3824		13.2		
		其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
		标志牌				个	1	0.9380		0.94		
		铜接线端子				个	3.03	3.6000		10.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌六角带帽螺栓	套	2.02	0.3100	0.63		
		固定卡子	个	1.03	0.1950	0.2		
		裸铜线	m	0.01	6.5000	0.07		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.5900	0.12		

项目编码	030409001081	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面10mm2<S≤25mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	868.64	11920.4	50.68	829.51	8.6864	119.204	0.5068	8.2951
小计								8.6864	119.204	0.5068	8.2951
清单项目综合单价											136.69230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.176246	1.3889	3.02		
		技工人工费	元	3.852615	1.3634	5.25		
		高级技工人工费	元	0.297422	1.3824	0.41		
	材料	汽油	kg	0.0025	8.8500	0.02		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800	0.18		
		镀锌六角带帽螺栓	套	0.51	0.3100	0.16		
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160	0.76		
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300	0.16		
		固定卡子	套	1.32	0.1950	0.26		
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100	0.45		
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500	0.05		

项目编码	030409003036	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面10mm2<S≤25mm2	个	1	99.31	41.93	0.12	28.38	99.31	41.93	0.12	28.38
小计								99.31	41.93	0.12	28.38
清单项目综合单价											169.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.0174	1.3889	25.02		
		技工人工费	元	44.8042	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	9.5496	1.3824	13.2		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌六角带帽螺栓	套	2.02	0.3100	0.63		
		固定卡子	个	1.03	0.1950	0.2		
		裸铜线	m	0.01	6.5000	0.07		
		铜接线端子	个	3.03	5.7400	17.39		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.5900	0.12		

项目编码	030409001082	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面120mm2<S≤240mm2	100m	0.01	1978.21	84348.72	281.2	4761	19.7821	843.4872	2.812	47.61
小计								19.7821	843.4872	2.812	47.61
清单项目综合单价											913.69130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.317237	1.3889	6		
		技工人工费	元	8.258057	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	1.827902	1.3824	2.53		
	材料	其他材料费	元	0.06354	1.0000	0.06		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00138	970.2100	1.34		
		载货汽车	台班	0.00198	569.6500	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.00132	261.4900	0.35		

项目编码	030409001083	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	16433.4	13.19	1018.93	7.4188	164.334	0.1319	10.1893
小计								7.4188	164.334	0.1319	10.1893
清单项目综合单价											182.07400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.619228	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.684951	1.3824	0.95		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001084	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面70mm2<S≤120mm2	100m	0.01	1416.29	44001.35	123.94	2583.7	14.1629	440.0135	1.2394	25.837
小计								14.1629	440.0135	1.2394	25.837
清单项目综合单价											481.25280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.090889	1.3889	4.29		
		技工人工费	元	5.912678	1.3634	8.06		
		高级技工人工费	元	1.308385	1.3824	1.81		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00077	629.1200	0.48		
		载货汽车	台班	0.00077	569.6500	0.44		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.00121	261.4900	0.32		

项目编码	030409001085	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-53	水平铜芯电力电缆敷设截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	23463	13.19	1387.25	8.0551	234.63	0.1319	13.8725
小计								8.0551	234.63	0.1319	13.8725
清单项目综合单价											256.68950000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.942157		1.3889		2.7		
		技工人工费			元	3.097427		1.3634		4.22		
		高级技工人工费			元	0.820727		1.3824		1.13		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001086	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设截面120mm2<S≤240mm2	100m	0.01	1978.21	82481.23	281.2	4667.63	19.7821	824.8123	2.812	46.6763
小计								19.7821	824.8123	2.812	46.6763
清单项目综合单价											894.08270000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.317238		1.3889		6		
		技工人工费			元	8.258058		1.3634		11.26		
		高级技工人工费			元	1.827903		1.3824		2.53		
	材料	其他材料费			元	0.06354		1.0000		0.06		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00138		970.2100		1.34		
		载货汽车			台班	0.00198		569.6500		1.13		
		电动卷扬机单筒慢速			台班	0.00132		261.4900		0.35		
项目编码	030409001087	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设截面50mm2<S≤70mm2	100m	0.01	1191.49	31414.73	13.19	1886.97	11.9149	314.1473	0.1319	18.8697
小计								11.9149	314.1473	0.1319	18.8697
清单项目综合单价											345.06380000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.600336		1.3889		3.61		
		技工人工费			元	4.974261		1.3634		6.78		
		高级技工人工费			元	1.100549		1.3824		1.52		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001088	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设截面70mm2<S≤120mm2	100m	0.01	1416.29	42710.57	123.94	2519.16	14.1629	427.1057	1.2394	25.1916
小计								14.1629	427.1057	1.2394	25.1916
清单项目综合单价											467.69960000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.090889		1.3889		4.29		
		技工人工费			元	5.912678		1.3634		8.06		
		高级技工人工费			元	1.308385		1.3824		1.81		
	材料	其他材料费			元	0.0646		1.0000		0.06		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00077		629.1200		0.48		
		载货汽车			台班	0.00077		569.6500		0.44		
		电动卷扬机单筒慢速			台班	0.00121		261.4900		0.32		
项目编码	030409001089	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	12305.53	13.19	812.54	7.4188	123.0553	0.1319	8.1254
小计								7.4188	123.0553	0.1319	8.1254
清单项目综合单价											138.73140000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.619228		1.3889		2.25		
		技工人工费			元	3.097426		1.3634		4.22		
		高级技工人工费			元	0.684951		1.3824		0.95		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001090	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	11858.1	13.19	790.16	7.4188	118.581	0.1319	7.9016
小计								7.4188	118.581	0.1319	7.9016
清单项目综合单价											134.03330000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.619228		1.3889		2.25		
		技工人工费			元	3.097426		1.3634		4.22		
		高级技工人工费			元	0.684951		1.3824		0.95		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001091	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	15788.01	13.19	986.66	7.4188	157.8801	0.1319	9.8666
小计								7.4188	157.8801	0.1319	9.8666

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							175.29740000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.619228	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.684951	1.3824	0.95		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001092	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	22536.83	13.19	1340.94	8.0551	225.3683	0.1319	13.4094
小计								8.0551	225.3683	0.1319	13.4094

清单项目综合单价							246.96470000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.942155	1.3889	2.7		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.820725	1.3824	1.13		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001093	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8218.47	6.27	539.9	4.8574	82.1847	0.0627	5.399
小计								4.8574	82.1847	0.0627	5.399

清单项目综合单价							92.50380000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.059815	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.027214	1.3634	2.76		
		高级技工人工费	元	0.449579	1.3824	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001094	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8218.47	6.27	539.9	4.8574	82.1847	0.0627	5.399
小计								4.8574	82.1847	0.0627	5.399

清单项目综合单价							92.50380000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.059815	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	2.027214	1.3634	2.76		
		高级技工人工费	元	0.449579	1.3824	0.62		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001095	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	5270.28	6.27	371.04	4.0468	52.7028	0.0627	3.7104
小计								4.0468	52.7028	0.0627	3.7104

清单项目综合单价							60.52270000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001096	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	2306.94	6.27	222.88	4.0468	23.0694	0.0627	2.2288
小计								4.0468	23.0694	0.0627	2.2288

清单项目综合单价							29.40770000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001097	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	437.16	6617.62	5.64	446.96	4.3716	66.1762	0.0564	4.4696
小计								4.3716	66.1762	0.0564	4.4696

清单项目综合单价							75.07380000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.953834	1.3889	1.32		
		技工人工费	元	1.824494	1.3634	2.49		
		高级技工人工费	元	0.404622	1.3824	0.56		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	标志牌		个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫		m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车		台班	0.0001	569.6500	0.06		

项目编码	030412004081	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	341.01	0	62.83	1.7301	3.4101	0	0.6283
小计								1.7301	3.4101	0	0.6283
清单项目综合单价								5.76850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030409003037	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面10mm2<S≤16mm2	个	1	59.47	23.55	0.53	16.96	59.47	23.55	0.53	16.96
小计								59.47	23.55	0.53	16.96
清单项目综合单价								100.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.134	1.3889	9.91		
		技工人工费	元	25.3854	1.3634	34.61		
		高级技工人工费	元	10.8166	1.3824	14.95		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003038	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面16mm2<S≤35mm2	个	1	97.02	29.52	0.53	27.19	97.02	29.52	0.53	27.19
小计								97.02	29.52	0.53	27.19
清单项目综合单价								154.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.5107	1.3889	15.99		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	17.8176	1.3824	24.63		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003039	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面35mm2<S≤50mm2	个	1	116.83	39.09	0.53	32.91	116.83	39.09	0.53	32.91
小计								116.83	39.09	0.53	32.91
清单项目综合单价								189.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.8887	1.3889	19.29		
		技工人工费	元	49.8193	1.3634	67.92		
		高级技工人工费	元	21.428	1.3824	29.62		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003040	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面50mm2<S≤70mm2	个	1	136.66	48.64	0.53	38.63	136.66	48.64	0.53	38.63
小计								136.66	48.64	0.53	38.63
清单项目综合单价								224.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.274	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	58.286	1.3634	79.47		
		高级技工人工费	元	25.0238	1.3824	34.59		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003041	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面70mm2<S≤120mm2	个	1	156.48	80.45	0.53	45.47	156.48	80.45	0.53	45.47
小计								156.48	80.45	0.53	45.47
清单项目综合单价								282.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6447	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	66.7527	1.3634	91.01		
		高级技工人工费	元	28.6269	1.3824	39.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003042	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面120mm2<S≤240mm2	个	1	204.96	161.5	0.53	62.34	204.96	161.5	0.53	62.34
小计								204.96	161.5	0.53	62.34
清单项目综合单价								429.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3927	1.3889	33.88		
		技工人工费	元	87.418	1.3634	119.19		
		高级技工人工费	元	37.5394	1.3824	51.89		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030412001090	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-59	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径65mm<DN≤80mm	100m	0.01	4304.59	3434.36	27.4	1312.76	43.0459	34.3436	0.274	13.1276
小计								43.0459	34.3436	0.274	13.1276
清单项目综合单价								90.79110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.044205	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	22.101335	1.3634	30.13		
		高级技工人工费	元	4.273014	1.3824	5.91		
	材料	其他材料费	元	0.04823	1.0000	0.05		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0099	12.5800	0.12		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	15.0400	2.32		
		醇酸防锈漆	kg	0.0395	15.1062	0.6		
		沥青清漆	kg	0.01	9.9300	0.1		
		镀锌管接头	个	0.1545	6.7500	1.04		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.0620	0.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0015	110.0600	0.17		

项目编码	030412001091	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-58	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径50mm<DN≤65mm	100m	0.01	2911.11	2747.77	25.2	909.53	29.1111	27.4777	0.252	9.0953
小计								29.1111	27.4777	0.252	9.0953
清单项目综合单价								65.93610000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.41119	1.3889	4.74		
		技工人工费	元	14.946235	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	2.89037	1.3824	4		
	材料	其他材料费	元	0.04345	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0086	12.5800	0.11		
		醇酸防锈漆	kg	0.0335	15.1062	0.51		
		沥青清漆	kg	0.0088	9.9300	0.09		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	12.0400	1.86		
		镀锌管接头	个	0.1545	6.7500	1.04		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.0620	0.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0013	110.0600	0.14		

项目编码	030412001092	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径40mm<DN≤50mm	100m	0.01	2021.23	2088.37	38.4	642.02	20.2123	20.8837	0.384	6.4202
小计								20.2123	20.8837	0.384	6.4202
清单项目综合单价								47.90020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.368809	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	10.37783	1.3634	14.15		
		高级技工人工费	元	2.006078	1.3824	2.77		
	材料	其他材料费	元	0.03124	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0062	12.5800	0.08		
		醇酸防锈漆	kg	0.025	15.1062	0.38		
		沥青清漆	kg	0.007	9.9300	0.07		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	3.6100	0.56		
		镀锌管接头	个	0.1648	6.1200	1.01		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.001	275.1000	0.28		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001093	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径32mm<DN≤40mm	100m	0.01	1893.78	1526.64	32.9	579.81	18.9378	15.2664	0.329	5.7981
小计								18.9378	15.2664	0.329	5.7981
清单项目综合单价								40.33130000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.218616	1.3889	3.08		
		技工人工费	元	9.722915	1.3634	13.26		
		高级技工人工费	元	1.880923	1.3824	2.6		
	材料	其他材料费	元	0.02345	1.0000	0.02		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005	12.5800	0.06		
		醇酸防锈漆	kg	0.02	15.1062	0.3		
		沥青清漆	kg	0.0056	9.9300	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	3.6100	0.56		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8100	0.46		
	机械	液压弯管机	台班	0.0008	275.1000	0.22		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001094	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径25mm<DN≤32mm	100m	0.01	1181.2	1218.96	27.4	375.48	11.812	12.1896	0.274	3.7548
小计								11.812	12.1896	0.274	3.7548
清单项目综合单价								28.03040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.384054	1.3889	1.92		
		技工人工费	元	6.06468	1.3634	8.27		
		高级技工人工费	元	1.172684	1.3824	1.62		
	材料	其他材料费	元	0.0177	1.0000	0.02		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0041	12.5800	0.05		
		醇酸防锈漆	kg	0.0162	15.1062	0.24		
		沥青清漆	kg	0.0062	9.9300	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.9300	0.3		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8600	0.47		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2920	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001095	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径20mm<DN≤25mm	100m	0.01	1087.01	987	27.4	338.95	10.8701	9.87	0.274	3.3895
小计								10.8701	9.87	0.274	3.3895
清单项目综合单价								24.40360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.273908	1.3889	1.77		
		技工人工费	元	5.580574	1.3634	7.61		
		高级技工人工费	元	1.079458	1.3824	1.49		
	材料	其他材料费	元	0.01283	1.0000	0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0032	12.5800	0.04		
		醇酸防锈漆	kg	0.0128	15.1062	0.19		
		沥青清漆	kg	0.0049	9.9300	0.05		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.9300	0.3		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2920	0.05		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8100	0.46		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001096	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752
清单项目综合单价								18.98320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05624	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	4.627996	1.3634	6.31		
		高级技工人工费	元	0.894837	1.3824	1.24		
	材料	其他材料费	元	0.00947	1.0000	0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0024	12.5800	0.03		
		醇酸防锈漆	kg	0.0094	15.1062	0.14		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.2000	0.19		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.6700	0.44		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001100	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125
清单项目综合单价								15.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.78853	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	3.45453	1.3634	4.71		
		高级技工人工费	元	0.66789	1.3824	0.92		
	材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000	0.12		
		金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040	0.13		
		管卡子	个	1.236	0.0880	0.11		
		锁紧螺母	个	1.236	0.3100	0.38		
		镀锌管接头	个	0.618	0.7300	0.45		
	机械							

项目编码	031301005033	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	1001.23	461.71	118.16	296.48	10.0123	4.6171	1.1816	2.9648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	728.93	29.19	104.73	201.83	7.2893	0.2919	1.0473	2.0183
小计								17.3016	4.909	2.2289	4.9831
清单项目综合单价								29.42260000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.625429	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	7.585884	1.3634	10.34		
		高级技工人工费	元	2.396265	1.3824	3.31		
	材料	铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		电焊条	kg	0.032	8.4100	0.27		
		其他材料费	元	0.01946	1.0000	0.02		
		调和漆	kg	0.016	13.7200	0.22		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0688	7.8500	0.54		
		溶剂汽油	kg	0.0054	12.5800	0.07		
		醇酸防锈漆	kg	0.0207	15.1062	0.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)		m3	0.0226	3.6400	0.08		
		乙炔气		m3	0.0075	6.8110	0.05		
		清油		kg	0.006	9.9600	0.06		
		钢筋		kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)		kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢		kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机		台班	0.0141	154.3600	2.18		
		台式砂轮机		台班	0.004	13.1000	0.05		

项目编码	030413013017	项目名称	盘管风机接线	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-243	盘管风机接线	10套	0.1	230.7	1.73	0	61.14	23.07	0.173	0	6.114
小计								23.07	0.173	0	6.114
清单项目综合单价								29.35700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7026	1.3889	3.75		
		技工人工费	元	11.84453	1.3634	16.15		
		高级技工人工费	元	2.29074	1.3824	3.17		
	材料	其他材料费	元	0.1327	1.0000	0.13		
		焊锡丝	kg	0.001	40.0500	0.04		
	机械							

项目编码	030407004007	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率1.5kW<P≤3kW	台	1	184.52	17.09	0	49.69	184.52	17.09	0	49.69
小计								184.52	17.09	0	49.69
清单项目综合单价								251.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.5293	1.3889	22.96		
		技工人工费	元	76.7756	1.3634	104.68		
		高级技工人工费	元	41.1424	1.3824	56.88		
	材料	汽油	kg	0.12	8.8500	1.06		
		其他材料费	元	4.929	1.0000	4.93		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	3.8500	5.78		
		金属软管	m	1.25	2.7876	3.48		
		金属软管活接头	套	2.04	0.9030	1.84		
	机械							

项目编码	030407004008	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率3kW<P≤13kW	台	1	352.44	22.08	0	94.37	352.44	22.08	0	94.37
小计								352.44	22.08	0	94.37
清单项目综合单价								468.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.658	1.3889	43.97		
		技工人工费	元	146.4857	1.3634	199.72		
		高级技工人工费	元	78.6672	1.3824	108.75		
	材料	汽油	kg	0.21	8.8500	1.86		
		其他材料费	元	5.655	1.0000	5.66		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	2.7876	3.48		
		金属软管活接头	套	2.04	0.9030	1.84		
	机械							

项目编码	030407004009	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率13kW<P≤30kW	台	1	542.58	29.36	0	145.04	542.58	29.36	0	145.04
小计								542.58	29.36	0	145.04
清单项目综合单价								716.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.6761	1.3889	67.61		
		技工人工费	元	225.5992	1.3634	307.58		
		高级技工人工费	元	121.0839	1.3824	167.39		
	材料	汽油	kg	0.3	8.8500	2.66		
		其他材料费	元	5.381	1.0000	5.38		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	5.8761	7.35		
		金属软管活接头	套	2.04	2.3200	4.73		
	机械							

项目编码	030407004010	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率30kW<P≤100kW	台	1	748.37	54.85	0	200.78	748.37	54.85	0	200.78
小计								748.37	54.85	0	200.78
清单项目综合单价								1004.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.0727	1.3889	93.16		
		技工人工费	元	311.1439	1.3634	424.21		
		高级技工人工费	元	167.1036	1.3824	231		
	材料	汽油	kg	0.6	8.8500	5.31		
		其他材料费	元	7.982	1.0000	7.98		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	17.7100	22.14		
		金属软管尼龙接头	个	2.04	4.9900	10.18		
	机械							

项目编码	030416006013	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06
清单项目综合单价								905.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.0514	1.3889	76.46		
		技工人工费	元	247.5404	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.45	1.3824	278.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	8.85	1.0000	8.85		
	机械	仪器仪表使用费		元	19.469	1.0000	19.47		

项目编码	030402011092	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16

清单项目综合单价	4542.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.8194	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.606	3.1600	1.91		
	机械							

项目编码	030402011093	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16

清单项目综合单价	4542.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.8194	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.606	3.1600	1.91		
	机械							

项目编码	030402011094	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16

清单项目综合单价	4542.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.8194	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.606	3.1600	1.91		
	机械							

项目编码	030402011095	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16

清单项目综合单价	4542.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.8194	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.606	3.1600	1.91		
	机械							

项目编码	030402011096	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16

清单项目综合单价	4542.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.8194	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.606	3.1600	1.91		
	机械							

项目编码	030413001008	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装	10套	0.1	381.51	254.4	0	113.67	38.151	25.44	0	11.367
小计								38.151	25.44	0	11.367

清单项目综合单价	74.95800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.83274	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.10893	1.3634	23.33		
		高级技工人工费	元	3.85939	1.3824	5.34		
	材料	其他材料费	元	0.5354	1.0000	0.54		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	12.8800	0.09		
		木螺钉	10个	0.832	0.4690	0.39		

工程量清单综合单价分析表

		塑料膨胀管			个	4.21	0.0440	0.19		
	机械									
项目编码	030413001009	项目名称	普通灯具			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-2	圆球吸顶灯安装 灯罩周长800mm＜C≤1100mm	10套	0.1	331.2	625.14	0	118.9	33.12	62.514	0	11.89
小计								33.12	62.514	0	11.89
清单项目综合单价								107.52400000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	5.93187	1.3889	8.24			
		技工人工费			元	14.85213	1.3634	20.25			
		高级技工人工费			元	3.35042	1.3824	4.63			
	材料	其他材料费			元	0.6142	1.0000	0.61			
		木螺钉			10个	0.416	0.1950	0.08			
		塑料膨胀管			10个	0.416	0.3500	0.15			
	机械										
项目编码	030413003015	项目名称	荧光灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	291.38	325.15	0	93.36	29.138	32.515	0	9.336
小计								29.138	32.515	0	9.336
清单项目综合单价								70.98900000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	5.21847	1.3889	7.25			
		技工人工费			元	13.0666	1.3634	17.82			
		高级技工人工费			元	2.94764	1.3824	4.07			
	材料	其他材料费			元	0.515	1.0000	0.52			
	机械										
项目编码	030413003016	项目名称	荧光灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	272.52	168.77	0	80.55	27.252	16.877	0	8.055
小计								27.252	16.877	0	8.055
清单项目综合单价								52.18400000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	4.880743	1.3889	6.78			
		技工人工费			元	12.219929	1.3634	16.66			
		高级技工人工费			元	2.757229	1.3824	3.81			
	材料	其他材料费			元	0.3894	1.0000	0.39			
		膨胀螺栓			套	0.007	0.3160	0			
		带钩膨胀螺栓			10个	0.21	2.6500	0.56			
	机械										
项目编码	030413003017	项目名称	荧光灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-17	荧光灯具安装 吊链式三管	10套	0.1	433.91	319.22	0	130.78	43.391	31.922	0	13.078
小计								43.391	31.922	0	13.078
清单项目综合单价								88.39100000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	7.771541	1.3889	10.79			
		技工人工费			元	19.457918	1.3634	26.53			
		高级技工人工费			元	4.3896	1.3824	6.07			
	材料	其他材料费			元	0.3894	1.0000	0.39			
		膨胀螺栓			套	0.007	0.3160	0			
		带钩膨胀螺栓			10个	0.21	2.6500	0.56			
	机械										
项目编码	030413003018	项目名称	荧光灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式双管	10套	0.1	385.69	283.82	0	116.26	38.569	28.382	0	11.626
小计								38.569	28.382	0	11.626
清单项目综合单价								78.57700000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	6.907142	1.3889	9.59			
		技工人工费			元	17.296258	1.3634	23.58			
		高级技工人工费			元	3.901867	1.3824	5.39			
	材料	其他材料费			元	0.3894	1.0000	0.39			
		膨胀螺栓			套	0.007	0.3160	0			
		带钩膨胀螺栓			10个	0.21	2.6500	0.56			
	机械										
项目编码	030413013018	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	83.71	0	36.97	12.389	8.371	0	3.697
小计								12.389	8.371	0	3.697
清单项目综合单价								24.45700000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	1.4516	1.3889	2.02			
		技工人工费			元	6.361088	1.3634	8.67			
		高级技工人工费			元	1.229588	1.3824	1.7			
	材料	其他材料费			元	0.0442	1.0000	0.04			
	机械										
项目编码	030413013019	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	128.15	125.22	0	40.17	12.815	12.522	0	4.017
小计								12.815	12.522	0	4.017
清单项目综合单价								29.35400000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	1.501933	1.3889	2.09			
		技工人工费			元	6.580133	1.3634	8.97			
		高级技工人工费			元	1.272067	1.3824	1.76			

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械								

项目编码	030413013020	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明	10套	0.1	132.42	166.81	0	43.39	13.242	16.681	0	4.339
小计								13.242	16.681	0	4.339
清单项目综合单价								34.26200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5523	1.3889	2.16		
		技工人工费	元	6.7984	1.3634	9.27		
		高级技工人工费	元	1.3145	1.3824	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013021	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241	开关安装 四联照明	10套	0.1	136.72	361.04	0	54.24	13.672	36.104	0	5.424
小计								13.672	36.104	0	5.424
清单项目综合单价								55.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.6026	1.3889	2.23		
		技工人工费	元	7.0182	1.3634	9.57		
		高级技工人工费	元	1.3577	1.3824	1.88		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013022	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-242	开关安装 盘管风机三速	10套	0.1	346.02	665.26	0	124.83	34.602	66.526	0	12.483
小计								34.602	66.526	0	12.483
清单项目综合单价								113.61100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.05427	1.3889	5.63		
		技工人工费	元	17.76606	1.3634	24.22		
		高级技工人工费	元	3.43537	1.3824	4.75		
	材料	其他材料费	元	0.1858	1.0000	0.19		
		焊锡丝	kg	0.001	40.0500	0.04		
	机械							

项目编码	030413014011	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流1≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276
小计								14.41	9.263	0	4.276
清单项目综合单价								27.94900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8776	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.22553	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.42475	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.0593	1.0000	0.06		
	机械							

项目编码	030412006020	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030412006021	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	63.68	36.65	0	18.69	6.368	3.665	0	1.869
小计								6.368	3.665	0	1.869
清单项目综合单价								11.90200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.12627	1.3889	1.56		
		技工人工费	元	2.66318	1.3634	3.63		
		高级技工人工费	元	0.84877	1.3824	1.17		
	材料	其他材料费	元	0.0292	1.0000	0.03		
		塑料护口(钢管用)	个	1.03	1.2000	1.24		
		开关盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	1.03	0.3100	0.32		
	机械							

项目编码	030412004082	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	286.49	0	60.1	1.7301	2.8649	0	0.601
小计								1.7301	2.8649	0	0.601
清单项目综合单价								5.19600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油		kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费		元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏		kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡		kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带		卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械								

项目编码	030412004083	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613
清单项目综合单价											7.08560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.065344	1.3634	1.45		
		高级技工人工费	元	0.205639	1.3824	0.28		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412001097	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001098	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	935.67	309	10.89	263.82	9.3567	3.09	0.1089	2.6382
小计								9.3567	3.09	0.1089	2.6382
清单项目综合单价											15.19380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.277555	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	3.564275	1.3634	4.86		
		高级技工人工费	元	0.964921	1.3824	1.33		
	材料	其他材料费	元	0.00416	1.0000	0		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		塑料护口(电线管用)	个	0.1545	0.0530	0.01		
		接地管卡	个	0.515	1.1400	0.59		
		镀锌管接头	个	0.2575	0.6440	0.17		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2300	0.04		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030402011097	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	366.84	4817.4	0	97.94	366.84	4817.4	0	97.94
小计								366.84	4817.4	0	97.94
清单项目综合单价											5282.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.6867	1.3889	75.95		
		技工人工费	元	144.7599	1.3634	197.37		
		高级技工人工费	元	67.6529	1.3824	93.52		
	材料	铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.404	3.1600	1.28		
	机械							

项目编码	030402011098	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	366.84	4817.4	0	97.94	366.84	4817.4	0	97.94
小计								366.84	4817.4	0	97.94
清单项目综合单价											5282.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.6867	1.3889	75.95		
		技工人工费	元	144.7599	1.3634	197.37		
		高级技工人工费	元	67.6529	1.3824	93.52		
	材料	铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.404	3.1600	1.28		
	机械							

项目编码	030402011099	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3020.68	0	93.5	349.4	3020.68	0	93.5
小计								349.4	3020.68	0	93.5
清单项目综合单价											3463.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030413002025	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	448.16	0	145.06	46.351	44.816	0	14.506
小计								46.351	44.816	0	14.506
清单项目综合单价								105.67300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.430741	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.798218	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.601982	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							

项目编码	030413002026	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	571.67	0	151.24	46.351	57.167	0	15.124
小计								46.351	57.167	0	15.124
清单项目综合单价								118.64200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.430741	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.79822	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.60198	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							

项目编码	030413002027	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05
小计								46.351	35.686	0	14.05
清单项目综合单价								96.08700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.43074	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.79822	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.60198	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							

项目编码	030413002028	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05
小计								46.351	35.686	0	14.05
清单项目综合单价								96.08700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4307	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.7982	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.602	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							

项目编码	030413002029	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05
小计								46.351	35.686	0	14.05
清单项目综合单价								96.08700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.4307	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.7982	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.602	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							

项目编码	030413002030	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	573.92	0	151.35	46.351	57.392	0	15.135
小计								46.351	57.392	0	15.135
清单项目综合单价								118.87800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.43074	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.79822	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.60198	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.7929	1.0000	0.79		
		木螺钉	10个	0.204	0.1950	0.04		
		塑料膨胀管	10个	0.204	0.3500	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413002031	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	289.59	0	137.13	46.351	28.959	0	13.713
小计								46.351	28.959	0	13.713
清单项目综合单价											89.02300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.430738		1.3889		7.54		
		技工人工费			元	23.798219		1.3634		32.45		
		高级技工人工费			元	4.601981		1.3824		6.36		
	材料	其他材料费			元	0.4558		1.0000		0.46		
		木螺钉			10个	0.408		0.1950		0.08		
		塑料膨胀管			10个	0.408		0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002032	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	448.16	0	145.06	46.351	44.816	0	14.506
小计								46.351	44.816	0	14.506
清单项目综合单价											105.67300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.43074		1.3889		7.54		
		技工人工费			元	23.798221		1.3634		32.45		
		高级技工人工费			元	4.601979		1.3824		6.36		
	材料	其他材料费			元	0.4558		1.0000		0.46		
		木螺钉			10个	0.408		0.1950		0.08		
		塑料膨胀管			10个	0.408		0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002033	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	396.49	0	142.48	46.351	39.649	0	14.248
小计								46.351	39.649	0	14.248
清单项目综合单价											100.24800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.430742		1.3889		7.54		
		技工人工费			元	23.798221		1.3634		32.45		
		高级技工人工费			元	4.601979		1.3824		6.36		
	材料	其他材料费			元	0.4558		1.0000		0.46		
		木螺钉			10个	0.408		0.1950		0.08		
		塑料膨胀管			10个	0.408		0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030412006022	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价											13.95600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.25173		1.3889		1.74		
		技工人工费			元	2.82027		1.3634		3.85		
		高级技工人工费			元	0.6364		1.3824		0.88		
	材料	其他材料费			元	0.0646		1.0000		0.06		
		塑料护口(钢管用)			个	2.225		1.2000		2.67		
		接线盒			个	1.02		2.0400		2.08		
		锁紧螺母			个	2.225		0.3100		0.69		
	机械											
项目编码	030412004084	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	469.2	0	57.88	1.3009	4.692	0	0.5788
小计								1.3009	4.692	0	0.5788
清单项目综合单价											6.57170000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.152673		1.3889		0.21		
		技工人工费			元	0.667527		1.3634		0.91		
		高级技工人工费			元	0.12933		1.3824		0.18		
	材料	汽油			kg	0.0055		8.8500		0.05		
		其他材料费			元	0.00442		1.0000		0		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		焊锡			kg	0.0012		62.5100		0.08		
		塑料胶布带			卷	0.0105		7.6100		0.08		
	机械											
项目编码	030412001099	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径 15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752
清单项目综合单价											18.98320000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.05624		1.3889		1.47		
		技工人工费			元	4.627996		1.3634		6.31		
		高级技工人工费			元	0.894837		1.3824		1.24		
	材料	其他材料费			元	0.00947		1.0000		0.01		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		溶剂汽油			kg	0.0024		12.5800		0.03		
		醇酸防锈漆			kg	0.0094		15.1062		0.14		
		塑料护口(钢管用)			个	0.1545		1.2000		0.19		
		镀锌管接头			个	0.1648		2.6700		0.44		
		锁紧螺母			个	0.1545		0.3100		0.05		
	机械	液压弯管机			台班	0.0006		275.1000		0.17		
		砂轮切割机			台班	0.004		27.2300		0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	03B019	项目名称	防雷接地综合指标				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	防雷接地综合指标	m2	1	0	6	0	0.3	0	6	0	0.3
小计								0	6	0	0.3
清单项目综合单价											6.3000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	防雷接地综合指标				m2	1	6.0000		6		
	机械											
项目编码	031401001016	项目名称	脚手架				计量单位			项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	脚手架搭拆费(第二册电气设备安装工程)	元	1	6793.22	6930.46	0	2144.14	6793.22	6930.46	0	2144.14
031106-46	脚手架搭拆费(第十册自动化控制仪表安装工程)	元	1	38.49	39.26	0	12.15	38.49	39.26	0	12.15
小计								6831.71	6969.72	0	2156.29
清单项目综合单价											15957.72000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：DE裙房-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：DE裙房-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：DE裙房-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：DE裙房-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2079073.81	
2	措施项目	57817.27	
2.1	安全文明施工费	44281.71	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	35965.41	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	8316.3	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	192320.2	
5	工程造价	2329211.28	
合计		2329211.28	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-智能化工程　　第 1 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		裙房					2079073.81	0
1-1		线槽					98861.29	0
1-1-1	030412002023	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	234.37	61.91	14509.85	0
1-1-2	030412002024	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	77.5	41.2	3193	0
1-1-3	030412002025	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:100*50 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	5.21	34.72	180.89	0
1-1-4	030412002026	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	66.57	68.37	4551.39	0
1-1-5	030412002027	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	123.03	61.9	7615.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-智能化工程　　第 2 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030412002028	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	319.54	41.19	13161.85	0
1-1-7	030412002029	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	380.71	61.9	23565.95	0
1-1-8	030412002030	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	208.79	41.2	8602.15	0
1-1-9	031301005034	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1283.59	16.89	21679.84	0
1-1-10	030409011007	防火堵料(包)	1.名称:防火封堵 2.材质:防火材料 3.防火要求:满足设计要求 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	处	17	105.93	1800.81	0
1-2		光纤入户系统					24106.18	0
1-2-1	030502013006	光缆终端盒	1.名称:24芯分纤箱 2.包含:耦合器、成端、尾纤、热缩管、光缆测试、标签等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	599.52	5395.68	0
1-2-2	030502005013	光缆	1.名称:24芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1200	8.32	9984	0
1-2-3	030502005014	光缆	1.名称:48芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	250	12.81	3202.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-智能化工程　　第 3 页，共 37 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030412001100	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	13.81	5524	0
1-3		综合布线系统					82672.61	0
1-3-1	030502010004	信息、网络插座	1.名称:双口信息插座（双口网络） 2.包含:模块、接线等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	67	45.99	3081.33	0
1-3-2	030502010005	信息、网络插座	1.名称:双口信息插座（电话+网络） 2.包含:模块、接线等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	18	51.31	923.58	0
1-3-3	030501010001	路由器	1.名称:AP无线点 2.规格:1、支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be标准，支持2.4GHz/5GHz双频，段2.4G频段和5G频段全频段支持802.11be；总空间流数≥4，整机速率≥3.57Gbps 支持2.5GE电口≥1个； 内置蓝牙5.4，支持蓝牙串口运维（非外置扩展）；支持USB口，可用于扩展物联网（包括不限于ZigBee、RFID 等协议）； 2.安装方式:吸顶式 3.包含:模块、接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	32	783.69	25078.08	0
1-3-4	030412006023	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	106	13.95	1478.7	0
1-3-5	030502008007	配线架	1.名称:RJ45配线架 2.规格:24口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	12	378.43	4541.16	0
1-3-6	030502015007	线管理器	1.名称:理线架 2.规格:1U，封闭滑槽式 3.包含:支架、理线板、盖板、绑扎等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	126.34	1516.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 4 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-7	030502008008	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	9	219.84	1978.56	0
1-3-8	030502015008	线管理器	1.名称:理线架 2.规格:1U，封闭滑槽式 3.包含:支架、理线板、盖板、绑扎等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	126.34	2021.44	0
1-3-9	030501003004	控制设备	1.名称:标准机柜 2.规格:15U 3.安装方式:壁挂 4.包含:支架、接地等 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	9	846.49	7618.41	0
1-3-10	030502005015	光缆	1.名称:24芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	8.32	7488	0
1-3-11	030502005016	光缆	1.名称:12芯室内单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	7.21	6489	0
1-3-12	030502005017	光缆	1.名称:4芯室内单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	6.7	6030	0
1-3-13	030502003019	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	950	4.62	4389	0
1-3-14	030412001101	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	13.81	2762	0
1-3-15	030412001117	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	30	15.76	472.8	0
1-3-16	030502020001	综合布线系统调试及试运行	1.名称:系统调试 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	6804.47	6804.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 5 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4		信息发布系统					185619.67	0
1-4-1	030501019001	服务器	1.名称:系统服务器 2.规格:机箱：部门级，2U 主机：多核CPU，32GB内存，硬盘1T热插拔 集显，双千兆网卡，DVD光驱 软件：视窗操作系统 网络运维管理软件 信息发布操作软件 客户管理软件 电源：双电源热备份220VAC500W 3.包含:接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	30279.1	30279.1	0
1-4-2	080509005001	工作站	1.名称:系统工作站 2.规格:机箱：多媒体主机，桌面安装 主机：多核CPU，16内存，硬盘1TB 集显，千兆网卡，DVD光驱 非线性编辑卡 外设：110标准键盘，19″LCD显示器 软件：视窗操作系统 数据库软件满足系统运行需要 网络运维管理软件 IPTV操作软件 信息发布操作软件 非线性编辑软件 电源：内置开关电源220VAC，≤300W 3.包含:接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	17476.99	17476.99	0
1-4-3	030502010006	信息、网络插座	1.名称:多媒体终端盒 2.规格:支持最高分辨率1280*720，720P的高清(HD)播放，支持HDTV中的1080P的节目播放 ；Windows 7或Windows 8.1操作系统;工业处理器：1.80GHZ 双核；工业缓存：DDR3 1066 2GB；数据存储：32G固态硬盘；显卡：Intel Graphics HD；网络接口：1000M*1 输出接口：RS232，HDMI*1,VGA 3.包含:接线等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	166.63	1166.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 6 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	030505016004	显示设备	1.名称:32寸LCD液晶显示器 2.规格:用于播出医院的文化宣传信息、公告与通知、宣教视频等内容。32寸LED液晶信息显示一体机，CPU≥四核1.4G,内存DDR3≥2G，存储≥8GB，分辨率≥1920*1080。应至少包含以下接口：USB3.0 接口 COM 口，HDMI 接口， RJ45 网口，电源插口；支持一键复位； 3.包含:接线、支架安装、调试等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	7	3102.55	21717.85	0
1-4-5	030505016005	显示设备	1.名称:LED屏（P2.0） 2.规格:点间距：≤2mm;像素密度≥250000点/平米，屏幕尺寸:8m×4.48m = 35.84㎡;模组尺寸：320mm×160mm；SMD三合一封装；模组数量: 25列 × 28行；亮度：≥600cd/㎡，支持通过配套软件0-100%级调节;发光点中心距偏差≤0.5%； 3.包含:接线、支架安装、调试等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	69744.76	69744.76	0
1-4-6	030402010061	配电柜	1.名称:配电柜 2.型号:总开关品牌:正泰 输入输出:380V输入，220V输出路数:6控制类型:PLC 通讯方式:RS232-RS485（TCP/IP） 安装尺寸:户内/500x700x200总开关:40A单路输出空开电流:32A 3.包含:接线、接地等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	20142.44	20142.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-智能化工程　　第 7 页，共 37 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-7	030506011001	视频控制设备	1.名称:视频处理器 2.规格:采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。包括 1路 HDMI2.0,1路 DP1.2,4路HDMI1.3，1路 USB3.0,支持选配 3G-SDI(IN+LOOP)　视频输出支持不低于16个千兆网口输出，2路10G-OPT光口,最大带载高达 1040 万像素,最宽支持 16384最高支持 8192。音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出;支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出　支持智能遥控，可通过蓝牙遥控器对控制器进行快捷控制，遥控距离不小于10 米;　无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体	台	1	12379.65	12379.65	0
1-4-8	030502003020	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	500	5.03	2515	0
1-4-9	030412001102	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	13.81	1381	0
1-4-10	030412001103	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	20.12	2012	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 8 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-11	030502020002	综合布线系统调试及试运行	1.名称:系统调试 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	6804.47	6804.47	0
1-5		视频安防监控系统					453619.60	0
1-5-1	030501019002	服务器	1.名称:系统服务器(含软件) 2.规格:安装：机架式，1U 主机：≥8核xeon处理器，≥8MB高速缓存 ≥64GB内存，≥1T硬盘 2个千兆网口RJ45 管理：支持KVM over IP 软件：简体中文图像视窗操作系统　　数据库软件满足系统运行需要 视频监控管理软件 视频存储管理软件 安防系统联动软件 许可：提供门主本项目所需的说有软件许可模块 支持≥500路视频 认证：CCC、CE、FCC、UL 电源：AC50Hz，100~240V，350W 3.包含:接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	24838.1	24838.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 9 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2	030501019003	服务器	1.名称:智能视频分析服务器(含软件) 2.规格:尺寸：机架式，2U机箱 主机：≥4核处理器，内存≥8GB，RJ45:2*1Gpbs ≥64路高清转发，盘位数≥8，满配8T硬盘 支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘； 软件：简体中文图像视窗操作系统 数据库软件满足系统运行需要 支持可虚拟成8个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法 各种行为分析、统计、视频异常分析功能 许可：提供本项目所需的所有软件许可模块 支持≥16路视频智能分析 认证：CCC、CE、FCC 电源：双电源热备份 220VAC500W 3.包含:接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	23279.1	23279.1	0
1-5-3	030501019004	服务器	1.名称:流媒体服务器(含软件) 2.规格:尺寸：部门级，2U 主机：2颗8核CPU，≥16GB内存，硬盘1T热插拔集显，双千兆网卡，DVD光驱 软件：简体中文图像视窗操作系统 数据库软件满足系统运行需要 流媒体点播、直播系统软件 MP4转码软件 安全认证软件 支持不低于300路转发 电源：双电源热备份220VAC500W 3.包含:接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	29456.1	29456.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 10 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-4	030501019005	服务器	1.名称:综合安防管理平台服务器(含软件) 2.规格:安装：机架式，1U 主机：≥4核xeon处理器，≥8MB高速缓存 ≥64GB内存，≥1T硬盘 2个千兆网口RJ45 管理：支持KVM over IP 许可：提供门主本项目所需的说有软件许可模块 支持≥300路视频 对接：要求开放协议(主流标准协议) 认证：CCC、CE、FCC、UL 电源：AC50Hz，100~240V，350W 3.包含:软件：简体中文图像视窗操作系统 数据库软件满足系统运行需要 视频监控管理软件 视频存储管理软件 综合安防管理软件、视频、门禁、报警、巡更软件；接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	25723.05	25723.05	0
1-5-5	080509005002	工作站	1.名称:安全防范综合管理工作站(含软件) 2.规格:尺寸：工业机，桌面安装 主机：多核CPU，内存≥16GB，硬盘≥1TB 集显，千兆网卡，DVD刻录光驱 外设：110标准键盘，21.5"LCD显示器 电源：内置开关电源 220VAC，≤300W 3.包含:软件：简体中文图像视窗操作系统 数据库软件满足系统运行需要 视频监控系统操作系统软件、入侵报警软件、门禁控制系统软件、停车场管理软件、巡更软件；接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	20308.85	20308.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 11 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-6	030501019006	服务器	1.名称:存储服务器(含软件) 2.规格:主处理器:64位高性能多核处理器 硬盘接口:36个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；（硬盘型号参考配套产品） USB接口：4个，2个前置USB2.0接口；2个后置USB3.0接口 HDMI接口:1个 网络接口：4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）1个RJ-45，10/100Mbps自适应以太网口（百兆电口） 电源接口：1+1冗余电源 盘位:38个 3.包含:接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	26376.45	26376.45	0
1-5-7	030506015001	录像设备	1.名称:监控硬盘 2.规格:16T企业级；7200RPM；256M；SATA 3.包含:接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	32	1959.1	62691.2	0
1-5-8	030506014001	视频传输设备	1.名称:视频解码器 2.规格:支持12路HDMI信号输出；支持4路HDMI信号输入；支持音频压缩格式：PCM/G.711；支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割；支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗；支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示；支持预案轮巡；支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步；支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置；支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入 3.包含:接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	12647.17	12647.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 12 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-9	030505016006	网络控制键盘	1.名称:网络控制键盘 2.规格:机壳：桌面放置 功能：三维控制杆，监控专用键盘，LCD带背光中文显示屏 支持网络控制协议，独立IP地址 实现前端通道的云台PTZ控制 接口：千兆网口，485接口，232接口 电源：内置开关电源220VAC，≤30W 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3322.57	3322.57	0
1-5-10	030505016007	大屏幕拼接控制器	1.名称:大屏幕拼接控制器 2.类别:机箱：19″机架安装，5U 主板：工控机，可插拔板卡 功能：可以自由组合显示画面，画中画功能 提供多画面显示，动态漂浮画面显示 管理：web访问、配置、管理 输入：32路DVI/VGA输入 输出：24路DVI/VGA输出 网口：千兆网口，485接口，232接口 电源：内置开关电源220VAC，≤500W 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	51707.96	51707.96	0
1-5-11	030506010013	监控摄像设备	1.名称:室内枪式摄像机 2.规格:机壳：吸顶或壁挂安装，IP65，防爆；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清3.3~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥20米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W，POE供电 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	35	670.71	23474.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 13 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-12	030506010014	监控摄像设备	1.名称:半球网络高清摄像机 2.规格:机壳：吸顶或壁挂安装，IP65，防爆；摄像机：1/3″CMOS，星光级，一体化镜头，高清2.8~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥15米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素 PAL制式，移动视频监控；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W，POE供电 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	44	656.1	28868.4	0
1-5-13	030506010015	监控摄像设备	1.名称:室外枪式摄像机（红外） 2.规格:机壳：立杆安装，IP66，防爆；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清3.3~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥20米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：24VDC，≤10W 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	8	756.1	6048.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 14 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-14	030506010016	监控摄像设备	1.名称:电梯轿厢半球摄像机 2.规格:机壳：吸顶安装，飞碟型，IP65，防爆 ≥400万像素；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清180° 鱼眼镜头 自动光圈，自动平衡 0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；性能：信噪比≥48dB，PAL制式；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	802.12	1604.24	0
1-5-15	030412006024	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	89	13.95	1241.55	0
1-5-16	030502003021	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	8890	4.62	41071.8	0
1-5-17	030412004085	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-2x1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	4567	8.03	36673.01	0
1-5-18	030412001104	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2190	13.81	30243.9	0
1-5-19	030412001105	配管	1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	245	16.5	4042.5	0
1-5-20	030506020001	安全防范分系统调试	1.名称:系统调试 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	0	0	0
1-6		出入口控制系统					166626.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 15 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-1	030501019007	服务器	1.名称:门禁管理服务器(包含操作系统、数据库、管理软件) 2.规格:机箱：部门级，2U 主机：多核CPU，≥32GB内存，硬盘≥1T 集显，双千兆网卡，DVD光驱 管理：KVM over 软件：简体中文图像视窗操作系统 数据库软件满足系统运行需要 智能卡系统软件 门禁控制管理系统及操作软件 对接：要求开放协议(主流标准协议) 电源：220VAC500W 3.包含:接地、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	19926.59	19926.59	0
1-6-2	030501019008	服务器	1.名称:一卡通服务器(包含操作系统、数据库、管理软件) 2.包含:接地、接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	12342.52	12342.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 16 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-3	030506007007	出入口控制设备	1.名称:四门门禁控制器 2.规格:主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算。 发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。输入： 4组标准门磁状态输入， 4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入。输出：4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；4组常开报警继电器输出。电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W；标准读卡：4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮：Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失。保护：自带电池，断电保护48小时；通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯。扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口。支持DC24V消防信号。 3.包含:本体安装、接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	15	1167.87	17518.05	0
1-6-4	030506008007	出入口执行机构设备	1.名称:电控锁 2.规格:电压：DC12V 3.包含:本体安装、门禁专用电源、控制器、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	403.52	807.04	0
1-6-5	030506008008	出入口执行机构设备	1.名称:双门磁力锁 2.规格:外露型，12V电源，带门磁，抗拉力≥500磅 3.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	40	1167.75	46710	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 17 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-6	030506006004	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:通讯方式：Wiegand通讯，工作电压：DC12V，200mA，读卡频率：13.56MHz，读卡距离：0-5CM，认证方式：刷卡、密码，提示：带呼吸灯显示效果，安装方式:86盒安装，电源：控制器取电 3.安装方式:壁装 4.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	42	545.01	22890.42	0
1-6-7	030506008009	出入口执行机构设备	1.名称:出门按钮 2.规格:使用寿命：50万次，塑料面板；白色，最大耐电流1.25A，翘板按键式，自复位。 3.安装方式:壁装 4.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	40	63.34	2533.6	0
1-6-8	030412006025	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	124	13.95	1729.8	0
1-6-9	030502003022	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1565	4.62	7230.3	0
1-6-10	030412004086	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-6x0.75 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	456	9.47	4318.32	0
1-6-11	030412004087	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-4x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	432	7.19	3106.08	0
1-6-12	030412004088	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-2x0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	431	3.98	1715.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-智能化工程　　第 18 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-13	030412001106	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1230	13.81	16986.3	0
1-6-14	030412001107	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	438	20.12	8812.56	0
1-6-15	030506020002	安全防范分系统调试	1.名称:系统调试 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	0	0	0
1-7		访客管理系统					136834.78	0
1-7-1	080509005003	工作站	1.名称:访客管理操作站（含软件） 2.规格:桌面安装 主机：多核CPU，8GB内存，硬盘1T 集显，百兆网卡，DVD光驱，RS232接口 外设：110标准键盘，21″LCD显示器 IC卡发卡机 电子标签打印机 身份证读卡机 人面识别高清摄像机 软件：简体中文图像视窗操作系统 数据库软件 满足系统运行需要 访客管理操作软件、通道闸管理软件、门禁管理软件 电源：内置开关电源 220VAC，≤300W 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	40995.58	81991.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-智能化工程　　第 19 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-2	030506007008	访客登记一体机	1.名称:访客登记一体机 2.规格:主机：内置CPU，RAM≥2G，存储≥8G 设备：LCD液晶显示屏、支持角度调节 功能：支持身份证识别、二维码识别、人脸采集 电源：AC220V，≤200W 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	3252.42	6504.84	0
1-7-3	030506007010	道闸机	1.类型:四通道闸 2.规格:通道(每一组含2个单机芯和3个双机芯)、配IC卡嵌入式识别器、红外检测对数：不少于4对红外光幕、通行速度：25-60人/分钟、消防联动：断电摆臂自动解锁、防夹检测：红外防夹，机械防夹、逆行检测：反向闯入检测、报警方式：声光报警、指示灯颜色：红色/绿色、电机：直流无刷电机、机箱材质：国标1.2mm厚，304不锈钢、使用寿命：500万次、工作电压：220V输入；24V 输出、功率：不大于70w、通道宽度：550-1200mm可调、参考尺寸(长*宽*高):1200mm*180mm*980mm15，语音功能：内置功放和扬声器，工作环境：-20C-60C；相对湿度：5%-80%17，防护等级：IP56 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	17954.55	17954.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 20 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-4	030506007009	出入口控制设备	1.名称:四门门禁控制器 2.规格:主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算。 发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。输入： 4组标准门磁状态输入， 4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入。输出：4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；4组常开报警继电器输出。电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W；标准读卡：4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮：Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失。保护：自带电池，断电保护48小时；通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯 扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口。支持DC24V消防信号。 3.包含:本体安装、接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	1167.87	4671.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 21 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-5	030506006005	出入口目标识别设备	1.名称:人脸识别认证屏 2.规格:显示屏：8英寸IPS全视角CD屏、图像传感器：1/2.7″逐行扫描CMOS、分辨率：1920x1080、处理器：不低于双核ARM Cortex-A7@900MHz6,、3A功能：支持AEC/增益/白平衡、串行通讯口：1路RS-232、继电器输出：1路开关量、韦根输出：1路韦根26/34、网络接口：1路10/100M自适应网口、USB接口：1路Type-A 、音频输出：1路3.5mm标准接口、人脸检测默认检测最大人脸、识别准确率：99.99%、活体检测支持、人脸容量：50000张人像照片、防护等级：IP65、电源：直流 3.安装方式:闸机上方 4.包含:本体安装、接线、配套支架、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	10	2205.39	22053.9	0
1-7-6	030502003023	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	153	4.62	706.86	0
1-7-7	030412001108	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	153	13.81	2112.93	0
1-7-8	030506020003	安全防范分系统调试	1.名称:访客系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	839.06	839.06	0
1-8		电梯五方对讲系统					17195.84	0
1-8-1	030412004089	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-6x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	541	12	6492	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-智能化工程　　第 22 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-2	030412001109	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	532	20.12	10703.84	0
1-8-3	030506020004	安全防范分系统调试	1.名称:系统调试 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	0	0	0
1-9		电子巡查系统					10764.05	0
1-9-1	030506009001	巡更设备	1.名称:巡更棒通讯座 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	5	521	2605	0
1-9-2	030506009002	巡更设备	1.名称:巡查棒 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	5	284.05	1420.25	0
1-9-3	030506009003	巡更设备	1.名称:巡查点按钮 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	100	52.88	5288	0
1-9-4	030412006026	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	104	13.95	1450.8	0
1-9-5	030506020005	安全防范分系统调试	1.名称:系统调试 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	0	0	0
1-10		入侵报警系统					9416.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 23 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10-1	030506003001	区域网络报警主机	1.名称:区域网络报警主机 2.规格:机壳：IP65，壁挂安装，金属哑光喷涂，防拆 主机：工业机，24小时运行，带看门狗 带声光报警器 报警：不小于32防区报警管理 接口：232总线，485总线，电话线接口，16路开关量输入，4路开关量输出，IP网络接口，记录：报警2000条，操作100条，系统：入侵报警监控系统 电源：内置电源模块 220VAC，蓄电池12V7Ah 输出12VDC设备供电、警报供电 3.包含:接线、测试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	3589.06	3589.06	0
1-10-2	030904008001	地址模块箱	1.名称:地址模块箱 2.规格:机箱：IP65，金属哑光喷涂，防拆，模块：四防区模块组，12VDC驱动，内置模块组件 3.安装方式:壁挂 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	473.69	1421.07	0
1-10-3	030506001001	紧急报警按钮	1.名称:紧急报警按钮 2.规格:机壳：86底盒安装，敞开/常闭报警，钥匙复位，模块：敞开/常闭两位式，钥匙复位，电源：12VDC，1mA 3.包含:接线、测试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	5	112.54	562.7	0
1-10-4	030412006027	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	13.95	13.95	0
1-10-5	030412004090	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-2×0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	85	3.98	338.3	0
1-10-6	030412004091	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-2×1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	176	7.99	1406.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　DE裙房-智能化工程　　第 24 页，共 37 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10-7	030412001110	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	151	13.81	2085.31	0
1-10-8	030506020006	安全防范分系统调试	1.名称:系统调试 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	0	0	0
1-11		停车场管理系统					133377.93	0
1-11-1	030506019001	道闸控制机（含车牌识别）	1.名称:道闸控制机（含车牌识别） 2.参数:供电：220V±%10 50/60HZ 工作温度：-20℃~75℃ 相对湿度：≤95% 车牌相机：500 万超高清成像（定焦） 3.安装方式:落地 4.包含:本体接地，设备支架、接线、测试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	4991.88	19967.52	0
1-11-2	030506019002	道闸	1.名称:道闸 2.参数:供电：电机功率:120W/180W 电流:6A 绝缘等级:F级 运行时间:1S~6S 运行寿命:≥500万次 电压:DC24V 杆长选择：横杆方向选择：右向/左向 箱体:IP66 3.包含:机箱、杆、本体接地，设备支架、接线、测试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	8078.74	32314.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-智能化工程　　第 25 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-3	030506019003	车辆检测器	1.名称:车辆检测器 2.参数:频率范围:20KHZ~170KHZ;灵敏度:九级可调;响应时间:100ms环境补偿 自动漂移补偿;线圈电感:200－400微亨（包含连接线）;存储条件:-40℃~85℃ 相对湿度:<90%6）使用电线:BVR2.0导线，总电阻（含线圈与引线）〈9Ω;耐高温:200℃ 3.包含:接线、测试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	958.65	3834.6	0
1-11-4	030506019004	地感线圈	1.名称:地感线圈 2.类别:镀银高温线FF46-1道闸地感线圈 3.参数:1.0mm2,额定电压600V，耐温范围-60° C ~ +150° C，多股镀银铜丝 4.安装方式:埋地 5.包含:定位切槽、下线灌封、恢复、测试等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	120	5.79	694.8	0
1-11-5	030506019005	高清车牌识别一体机	1.名称:高清车牌识别一体机（视频、摄像、识别为一体） 2.参数:带红外枪式IP摄像机，典型车牌识别率99.8%、车牌识别类型：普通蓝牌、新能源、单双层黄牌、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航等，车牌识别特征：号码、颜色、类型、宽度、一键自动调试：现场安装简单，节省维护成本;高清像素:500万高清成像效果，提供最大2880*1620分辨率的视频和图片输出。采用TCP/IP协议接入外部网络系统，MJPEG格式传输视频流，兼容90%主流浏览器 3.安装方式:杆上 4.包含:配套安装立杆、万向节，补光灯和立柱、接线、接地，测试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	8	1913.69	15309.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 26 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-6	030506019006	数据服务器	1.名称:数据服务器(包含操作系统、数据库、管理软件) 2.参数:机箱：部门级，2U；主机：2颗8核CPU，64GB内存，硬盘1T热插拔、集显，双千兆网卡，DVD光驱；管理：KVM over IP；软件：简体中文图像视窗操作系统、停车场管理软件、数据库软件；电源：双电源热备份，AC50Hz，120~240V，≤500W 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	17441.77	17441.77	0
1-11-7	030506019007	管理工作站	1.名称:管理工作站(包含操作系统、数据库、管理软件) 2.参数:机箱：多媒体主机，桌面安装；主机：多核CPU，16GB内存，硬盘1TB，集显，千兆网卡，DVD光驱；外设：110标准键盘，22″LCD显示器；软件：简体中文图像视窗操作系统，数据库软件满足系统运行需要、停车场管理软件；电源：内置开关电源，AC50Hz，120~240V，≤300W 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	14041.77	14041.77	0
1-11-8	030412005015	停车场设备箱	1.名称:停车场设备箱 2.规格:综合考虑 3.包含:配套防雷插排，24口千兆接入交换机1套，6口光纤盒 1套，数据接口、接线、接地、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	3757.05	7514.1	0
1-11-9	030506019008	车辆信息采集器	1.名称:车辆信息采集器 2.包含:接地、接线、调试、支架等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	3279.8	3279.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-智能化工程　　第 27 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-10	030506019009	停车场对讲主机	1.名称:停车场对讲主机 2.包含:接线、调试、支架等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	3258.28	3258.28	0
1-11-11	011108009001	减速带	1.名称:减速带 2.包含:划线等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	17	140.19	2383.23	0
1-11-12	030506008010	出入口执行机构设备	1.名称:发卡器 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	140.45	140.45	0
1-11-13	030412001111	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	440	13.81	6076.4	0
1-11-14	030412001112	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	22.75	1137.5	0
1-11-15	030412004092	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP6x0.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	8.33	499.8	0
1-11-16	030412004093	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY3x1.0 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	7.34	146.8	0
1-11-17	030412004094	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY3x2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	120	13.85	1662	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 28 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-18	030412004095	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	7.08	1062	0
1-11-19	030502003024	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	4.62	1108.8	0
1-11-20	030506020007	安全防范分系统调试	1.名称:停车场管理系统调试 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	1503.83	1503.83	0
1-12		建筑设备监控系统					87766.59	0
1-12-1	030501019009	服务器	1.名称:建筑设备管理服务器（含软件） 2.规格:机箱：工作组级，1U 主机：多核CPU，64GB内存，硬盘1TB 百兆网卡，DVD光驱 管理：KVM over IP 软件：简体中文图像视窗操作系统 建筑设备管理软件 电源：双电源热备份 220VAC300W 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	20349.9	20349.9	0
1-12-2	080509005004	工作站	1.名称:建筑设备管理工作站（含软件） 2.规格:机箱：多媒体主机，桌面安装 主机：多核CPU，16GB内存，硬盘1TB 集显，百兆网卡，DVD光驱 外设：110标准键盘，21″LCD显示器 软件：简体中文图像视窗操作系统 数据库软件满足系统运行需要 建筑设备控制软件 电源：内置开关电源220VAC，≤300W AC50Hz，120~240V，≤500W 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	18598.32	18598.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 29 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12-3	030501016001	网关	1.名称:接口网关 2.类别:VRV空调集中管理系统接口、变配电（电力监控）系统接口、给排水系统接口、太阳能热水系统接口（OPC网关）、电梯监控系统接口、热泵机组系统接口 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	6	2879.39	17276.34	0
1-12-4	030503002004	控制器	1.名称:DDC控制箱 2.规格:箱体：IP54，电磁屏蔽，哑光喷塑光洁 现场数字控制器：IP控制器，BTL B-BC 认证 32位CPU，内存≥128M（SDRAM），固态存储≥512M（Flash） 具备下级RS232/485接口，具有板载物理IO点 支持上级RJ45以太网通信，支持双网口提供足够的模拟信号I/O端口 提供足够的数字信号I/O端口 预置可用的动力驱动输出接口 内置编程器、操作面板，可现场调制操作 具备数据分析、处理、趋势记录等功能 具备现场、远程声光报警功能 内置WDG看门狗电路 内置信号处理、逻辑、PID模块 支持带电插拔 上位机脱机时，能够保持独立运行 内置后备电池，2h工作，5年RAM信号保持 内置实时操作系信号隔离；在强弱电接口之间配置隔离继电器 电源模块：AC220V，设备原厂配套 3.包含:接地、测试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	8287.86	16575.72	0
1-12-5	030502003025	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	55	4.62	254.1	0
1-12-6	030412004096	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYYP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	825	4.29	3539.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 30 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12-7	030412004097	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYSP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	387	4.29	1660.23	0
1-12-8	030412004098	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYY-3*2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	13.85	484.75	0
1-12-9	030412004099	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYY-2*1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	162	7.99	1294.38	0
1-12-10	030412001113	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	560	13.81	7733.6	0
1-12-11	030506020008	安全防范分系统调试	1.名称:系统调试 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	0	0	0
1-13		建筑能效监管系统					18675.22	0
1-13-1	080503006001	打印机	1.名称:打印机 2.规格:内存：128MB；接口：10/100以太网口RJ45；电源：AC220V，节电运行模式；噪声：待机无声，打印不超过50dB；操作系统：简体中文视窗软件 3.安装方式：台面放置 4.包含:接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	2353.48	2353.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 31 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13-2	030503010007	采集系统	1.名称:数据采集器 2.规格:箱体：IP53，挂墙式安装 硬件及软件参数要求：高性能ARM926EJ-S内核，主频：456MHz 256MB NAND FLASH、128M DDR RAM 数据存储时间≤30天 上行通讯：1路RJ45通信端口，TCP/IP下协议 下行通讯：4路RS485、1路M-BUS通信端口 下行可集成DL/T645标准协议电表 及CJ/T188标准协议水表和热量表 可带载末端数量为≧96个 可输出36W的DC12V和300W的DC24V电源 内置嵌入式Linux版的仪表巡检服务软件 可灵活设置抄表周期带状态显示，可显示采集、通讯、报警、网络错误等各种工作状态 支持远程校时功能 符合国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗 监测系统技术导则要求 电源模块：AC220V，设备原厂配套 3.包含:接线、调试、电源模块等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	3302.23	6604.46	0
1-13-3	030503010008	采集系统	1.名称:直读电表 2.包含:接线、接地等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	1042.63	5213.15	0
1-13-4	030502003026	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	4.62	92.4	0
1-13-5	030412004100	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	4.35	261	0
1-13-6	030412004101	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	82	4.29	351.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 32 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13-7	030412004102	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-3*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	155	6.69	1036.95	0
1-13-8	030412001114	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	13.81	2762	0
1-13-9	030506020009	安全防范分系统调试	1.名称:系统调试 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	0	0	0
1-14		室分系统					315000	0
1-14-1	03B020	室分系统	1.室分系统	项	1	315000	315000	0
1-15		消防控制室					338536.46	0
1-15-1		机房设备					68657.31	0
1-15-1-1	030501003005	控制设备	1.名称:标准机柜 2.类型：42U，19英寸，2200*600*600 3.柜体材质：冷轧钢板，热塑喷涂，灰黑亚光 3.包含:上下风扇，机械锁、支架、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	5	1053.59	5267.95	0
1-15-1-2	031101001001	机架(柜)、机箱	1.名称:三级防雷PDU 2.规格:16A输入,含8个10A输出插座 3.安装方式:机柜内 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	252.02	2520.2	0
1-15-1-3	030501006001	操作台	1.名称:操作台 2.规格:3米组合柜，0.8米高，0.8米深，柜体：冷轧钢板，热塑喷涂，灰白亚光 3.安装方式: 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	8617.55	8617.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　DE裙房-智能化工程　　第 33 页，共 37 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15-1-4	030506016001	监视设备	1.名称:监视器 2.参数:12块55英寸，物理拼缝1.8mm，超窄拼接；性能：≥1920*1080，LED背光源；亮度≥500lx，响应≤4ms；接口：VGA、DVI、RS485 电源：220VAC，≤200W 3.安装方式:支架 4.包含:配套专用PDU、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	40499.77	40499.77	0
1-15-1-5	031301004001	成品支架	1.名称:拼接屏支架 2.类型：前维护液压支架 3.包含:液压杆、连杆锁止机构、背板框架等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	12	979.32	11751.84	0
1-15-2		UPS配电					118650.22	0
1-15-2-1	030406002002	EPS、UPS电源	1.名称:UPS1 2.参数:高频塔式UPS；30KVA/长机超高的输入输出功率因数，电压制式：三进三出，高频塔式UPS，下后进线，含UPS主路输入开关、UPS旁路输入开关，UPS输出开关及UPS维修开关，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：±240VDC(±192V~±264VDC，即32~44节12V电池可设置，默认40节）， 峰值比3:1 ，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡/EPO 3.包含:接线、接地、试验等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	25144.62	25144.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 34 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15-2-2	030406002003	EPS、UPS电源	1.名称:UPS2 2.参数:高频塔式UPS；60KVA/长机超高的输入输出功率因数，电压制式：三进三出，高频塔式UPS，类模块设计，下前进线，含UPS主路输入开关、UPS旁路输入开关，UPS输出开关及UPS维修开关，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：±240VDC(±192V~±264VDC，即32~44节12V电池可设置，默认40节），峰值比3:1 ，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡/EPO 3.包含:接线、接地、试验等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	39739.8	39739.8	0
1-15-2-3	030406001003	蓄电池	1.名称:电池柜1 2.规格:40节12V120A/H电池 3.包含:电池开关、电池箱、电池连接线、接线、接地、充放电等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	1	28800.66	28800.66	0
1-15-2-4	030406001004	蓄电池	1.名称:电池柜2 2.规格:32节12V90A/H电池 3.包含:电池开关、电池箱、电池连接线、接线、接地、充放电等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	1	14483.2	14483.2	0
1-15-2-5	030402011100	成套配电箱	1.名称:UPS出线箱 2.安装方式:综合考虑 3.包含:开关、回路、焊、压接线端子、接线、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	1593.8	3187.6	0
1-15-2-6	030402011101	成套配电箱	1.名称:UPS楼层电源箱 2.规格:300mm*250mm*120mm 3.安装方式:综合考虑 4.包含:开关、回路、焊、压接线端子、接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	1593.8	3187.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 35 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15-2-7	031301005035	支/吊架、基础型钢	1.名称:承重支架制作、安装 2.材质:60*60方钢 3.包含:刷油等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	139.59	29.42	4106.74	0
1-15-3		防雷接地					18452.73	0
1-15-3-1	030410002010	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:ZR-BVR35 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2	94.42	188.84	0
1-15-3-2	030410002011	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:30*3紫铜带 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	121.11	7266.6	0
1-15-3-3	030410002012	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:100*0.3铜箔 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	180	59.98	10796.4	0
1-15-3-4	030410007011	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	200.89	200.89	0
1-15-4		配管配线					132776.20	0
1-15-4-1	030412003071	桥架	1.名称:金属线槽 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	82.72	4136	0
1-15-4-2	030412002031	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	100	41.12	4112	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 36 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15-4-3	030412001115	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	13.81	414.3	0
1-15-4-4	030412001116	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	20.12	1006	0
1-15-4-5	030409001098	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	252.91	37936.5	0
1-15-4-6	030409001099	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-3x4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1200	20.32	24384	0
1-15-4-7	030409003043	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面35mm2<S≤50mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	189.36	378.72	0
1-15-4-8	030412004103	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	5.19	2076	0
1-15-4-9	030412004104	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZB-BY-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	6500	7.08	46020	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程　　第 37 页，共 37 页

标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15-4-10	030412004105	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BY-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	7.49	749	0
1-15-4-11	030412004106	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-16 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	28.49	11396	0
1-15-4-12	030413014012	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:五孔，10A 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	27.95	111.8	0
1-15-4-13	030412006028	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.包含:盖板等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	13.97	55.88	0
合计							2079073.81	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　DE裙房-智能化工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					57817.27
1-1	1	安全文明施工费		项		100	44281.71
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	35965.41
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	8316.30
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001017	脚手架		项	1	13535.56	13535.56
			合计				57817.27

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：DE裙房-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：DE裙房-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	192320.2
合计					192320.2

总承包服务费计价表

工程名称：DE裙房-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： DE裙房-智能化工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030412002023	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002024	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价　41.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.383541	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
	材料	其他材料费	元	0.088501	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.000501	569.6500	0.29		

项目编码	030412002025	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-47	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100<B+H≤150	10m	0.1	168.36	124.96	2.85	51	16.836	12.496	0.285	5.1
小计								16.836	12.496	0.285	5.1

清单项目综合单价　34.71700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.508944	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	4.699463	1.3634	6.41		
	材料	其他材料费	元	0.088503	1.0000	0.09		
		电线	m	0.041996	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.000499	569.6500	0.28		

项目编码	030412002026	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	378.84	2.85	78.34	22.37	37.884	0.285	7.834
小计								22.37	37.884	0.285	7.834

清单项目综合单价　68.37300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.953979	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.088499	1.0000	0.09		
		电线	m	0.041999	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002027	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002028	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价　41.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002029	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价　61.89800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车		台班	0.0005	569.6500	0.28		
项目编码	030412002030	项目名称	线槽			计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789
清单项目综合单价											41.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	031301005034	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价											16.90620000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366402	1.3889	1.9		
		技工人工费	元	3.948005	1.3634	5.38		
		高级技工人工费	元	1.246943	1.3824	1.72		
	材料	其他材料费	元	0.00973	1.0000	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0309	7.8500	0.24		
		调和漆	kg	0.014	13.7200	0.19		
		电焊条	kg	0.014	8.4100	0.12		
		醇酸防锈漆	kg	0.0177	15.1062	0.27		
		铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0044	12.5800	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机	台班	0.00625	154.3600	0.96		
		台式砂轮机	台班	0.003	13.1000	0.04		

项目编码	030409011007	项目名称	防火堵料(包)	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	3	23.14	5.76	0	6.41	69.42	17.28	0	19.23
小计								69.42	17.28	0	19.23
清单项目综合单价											105.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.3681	1.3889	8.84		
		技工人工费	元	1.8585	1.3634	2.53		
		高级技工人工费	元	41.9847	1.3824	58.04		
	材料	其他材料费	元	7.965	1.0000	7.97		
		棉纱	kg	0.09	6.0800	0.55		
		防爆胶泥	kg	3.12	2.8100	8.77		
	机械							

项目编码	030502013006	项目名称	光缆终端盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-75	安装测试光缆终端盒 芯数12芯<N≤24芯	个	1	137.27	402.66	2.92	56.67	137.27	402.66	2.92	56.67
小计								137.27	402.66	2.92	56.67
清单项目综合单价											599.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.7462	1.3889	27.43		
		技工人工费	元	80.5664	1.3634	109.84		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.92	1.0000	2.92		

项目编码	030502005013	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	378.02	3.73	109.23	3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
小计								3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
清单项目综合单价											8.31290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502005014	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-65	管、线、槽内穿放光缆 线芯数36芯<N≤72芯	100m	0.01	510.46	599.09	6.66	165.5	5.1046	5.9909	0.0666	1.655
小计								5.1046	5.9909	0.0666	1.655
清单项目综合单价											12.81710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.202203	1.3889	3.06		
		技工人工费	元	1.500627	1.3634	2.05		
	材料	其他材料费	元	0.04425	1.0000	0.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.06664	1.0000	0.07		

项目编码	030412001100	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030502010004	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-71	安装光纤信息插座 双口	个	1	10.16	33.05	0	2.78	10.16	33.05	0	2.78
小计								10.16	33.05	0	2.78

清单项目综合单价 45.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3256	1.3889	6.01		
		技工人工费	元	3.0459	1.3634	4.15		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械							

项目编码	030502010005	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-71	安装光纤信息插座 双口	个	1	10.16	36.63	0	4.52	10.16	36.63	0	4.52
小计								10.16	36.63	0	4.52

清单项目综合单价 51.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3256	1.3889	6.01		
		技工人工费	元	3.0459	1.3634	4.15		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械							

项目编码	030501010001	项目名称	路由器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-48	无线路由器（AP）安装	台(套)	1	117.09	603.54	1.77	61.29	117.09	603.54	1.77	61.29
小计								117.09	603.54	1.77	61.29

清单项目综合单价 783.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	84.7016	1.3824	117.09		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.77	1.0000	1.77		

项目编码	030412006023	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986

清单项目综合单价 13.95600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030502008007	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N≤24口	架	1	31.19	338.94	0	8.3	31.19	338.94	0	8.3
小计								31.19	338.94	0	8.3

清单项目综合单价 378.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.4597	1.3889	31.19		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502015007	项目名称	线管理器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器(线管理器)安装 高度H=1U	台	1	21.42	99.21	0	5.71	21.42	99.21	0	5.71
小计								21.42	99.21	0	5.71

清单项目综合单价 126.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.4205	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502008008	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N≤12口	架	1	47.14	160.18	0	12.52	47.14	160.18	0	12.52
小计								47.14	160.18	0	12.52

清单项目综合单价 219.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.762	1.3889	9.39		
		技工人工费	元	27.6864	1.3634	37.75		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502015008	项目名称	线管理器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器(线管理器)安装 高度H=1U	台	1	21.42	99.21	0	5.71	21.42	99.21	0	5.71
小计								21.42	99.21	0	5.71
清单项目综合单价											126.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.4205	1.3889		21.42		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
	机械											
项目编码	030501003004	项目名称	控制设备					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.3	577.88	0	56.31	212.3	577.88	0	56.31
小计								212.3	577.88	0	56.31
清单项目综合单价											846.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	152.8558	1.3889		212.3		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030502005015	项目名称	光缆					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	378.02	3.73	109.23	3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
小计								3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
清单项目综合单价											8.31290000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.466336	1.3889		2.04		
		技工人工费				元	1.002286	1.3634		1.37		
	材料	其他材料费				元	0.02655	1.0000		0.03		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.03726	1.0000		0.04		
项目编码	030502005016	项目名称	光缆					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	273.46	3.73	104	3.4031	2.7346	0.0373	1.04
小计								3.4031	2.7346	0.0373	1.04
清单项目综合单价											7.21500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.466336	1.3889		2.04		
		技工人工费				元	1.002286	1.3634		1.37		
	材料	其他材料费				元	0.02655	1.0000		0.03		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.03726	1.0000		0.04		
项目编码	030502005017	项目名称	光缆					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	223.81	3.73	101.51	3.4031	2.2381	0.0373	1.0151
小计								3.4031	2.2381	0.0373	1.0151
清单项目综合单价											6.69360000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.466336	1.3889		2.04		
		技工人工费				元	1.002286	1.3634		1.37		
	材料	其他材料费				元	0.02655	1.0000		0.03		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.03726	1.0000		0.04		
项目编码	030502003019	项目名称	双绞线缆					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价											4.61790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.733168	1.3889		1.02		
		技工人工费				元	0.501143	1.3634		0.68		
	材料	其他材料费				元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.02832	1.0000		0.03		
项目编码	030412001101	项目名称	配管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.798381	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.498414	1.3634		4.77		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03354	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	1.8000		0.45		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030412001117	项目名称	配管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125
清单项目综合单价											15.75200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.78853	1.3889		1.1		
		技工人工费				元	3.45453	1.3634		4.71		
		高级技工人工费				元	0.66789	1.3824		0.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.1239	1.0000	0.12		
		金属软管尼龙接头		个	0.618	0.2040	0.13		
		管卡子		个	1.236	0.0880	0.11		
		锁紧螺母		个	1.236	0.3100	0.38		
		镀锌管接头		个	0.618	0.7300	0.45		
	机械								

项目编码	030502020001	项目名称	综合布线系统调试及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-10	网络系统联调 信息点数量dr>3000点	系统	1	5322.28	7.08	61.95	1413.16	5322.28	7.08	61.95	1413.16
小计								5322.28	7.08	61.95	1413.16

清单项目综合单价									6804.47000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	3850.0256	1.3824	5322.28		
	材料	其他材料费		元	7.08	1.0000	7.08		
	机械	仪器仪表使用费		元	61.947	1.0000	61.95		

项目编码	030501019001	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-30	服务器安装、调试 高度H=2U	台(套)	1	760.33	29315.93	1.24	201.6	760.33	29315.93	1.24	201.6
小计								760.33	29315.93	1.24	201.6

清单项目综合单价									30279.10000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	550.0037	1.3824	760.33		
	材料	其他材料费		元	6.195	1.0000	6.2		
	机械	仪器仪表使用费		元	1.239	1.0000	1.24		

项目编码	080509005001	项目名称	工作站	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-137	主站设备安装调试 工作站及系统软件	套(台)	1	724.61	16553.34	6.59	192.45	724.61	16553.34	6.59	192.45
小计								724.61	16553.34	6.59	192.45

清单项目综合单价									17476.99000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	84.8421	1.3889	117.84		
		技工人工费		元	278.4055	1.3634	379.58		
		高级技工人工费		元	164.3427	1.3824	227.19		
	材料	其他材料费		元	1.824	1.0000	1.82		
		镀锌扁钢(综合)		kg	0.1	3.8500	0.39		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.1	7.8500	0.79		
		塑料带		kg	0.1	10.5600	1.06		
		棉纱		kg	0.1	6.0800	0.61		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.885	1.0000	0.89		
		载货汽车		台班	0.01	569.6500	5.7		

项目编码	030502010006	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-30	多媒体信息插座安装	个	1	85.08	58.99	0	22.56	85.08	58.99	0	22.56
小计								85.08	58.99	0	22.56

清单项目综合单价									166.63000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.7933	1.3889	51.1		
		技工人工费		元	24.9207	1.3634	33.98		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000	0.89		
	机械								

项目编码	030505016004	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-24	大屏幕投影屏50"	套	1	395.81	2601.78	0	104.96	395.81	2601.78	0	104.96
小计								395.81	2601.78	0	104.96

清单项目综合单价									3102.55000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	85.2214	1.3889	118.36		
		技工人工费		元	203.4958	1.3634	277.45		
	材料	其他材料费		元	4.425	1.0000	4.43		
	机械								

项目编码	030505016005	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-25	LED显示屏	㎡	35.85	211.11	1659.3	17.7	57.35	7568.2935	59485.905	634.545	2055.9975
小计								7568.2935	59485.905	634.545	2055.9975

清单项目综合单价									69744.74100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1629.4506	1.3889	2263.14		
		技工人工费		元	3891.1769	1.3634	5305.23		
	材料	其他材料费		元	158.6363	1.0000	158.64		
	机械	仪器仪表使用费		元	634.5092	1.0000	634.51		

项目编码	030402010061	项目名称	配电柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	19423.65	112.53	134.64	471.62	19423.65	112.53	134.64
小计								471.62	19423.65	112.53	134.64

清单项目综合单价									20142.44000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	70.3188	1.3889	97.67		
		技工人工费		元	186.1273	1.3634	253.77		
		高级技工人工费		元	86.9352	1.3824	120.18		
	材料	其他材料费		元	3.053	1.0000	3.05		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料带		kg	0.3	10.5600	3.17		
		镀锌扁钢		kg	1.5	3.9730	5.96		
		钢垫板夹板		kg	0.2	3.1100	0.62		
		焊锡膏		kg	0.04	52.0300	2.08		
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡丝		kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆		kg	0.05	13.7200	0.69		
		塑料软管		m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管		m	6	0.9820	5.89		
		电焊条		kg	0.15	8.4100	1.26		
	机械	载货汽车		台班	0.06	569.6500	34.18		
		交流电焊机		台班	0.1	154.3600	15.44		
		汽车式起重机		台班	0.1	629.1200	62.91		

项目编码	030506011001	项目名称	视频控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-95	矩阵切换设备 路数Ls≤8路	台	1	267.77	12000.89	37.41	73.58	267.77	12000.89	37.41	73.58
小计								267.77	12000.89	37.41	73.58
清单项目综合单价								12379.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.42	1.3889	53.36		
		技工人工费	元	157.2609	1.3634	214.41		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	37.407	1.0000	37.41		

项目编码	030502003020	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	271.19	2.83	58.79	1.7016	2.7119	0.0283	0.5879
小计								1.7016	2.7119	0.0283	0.5879
清单项目综合单价								5.02970000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501143	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412001102	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001103	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354
清单项目综合单价								20.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.715687	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030502020002	项目名称	综合布线系统调试及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-10	网络系统联调 信息点数量dr>3000点	系统	1	5322.28	7.08	61.95	1413.16	5322.28	7.08	61.95	1413.16
小计								5322.28	7.08	61.95	1413.16
清单项目综合单价								6804.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3850.0256	1.3824	5322.28		
	材料	其他材料费	元	7.08	1.0000	7.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.947	1.0000	61.95		

项目编码	030501019002	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29	服务器安装、调试 高度H=1U	台(套)	1	266.12	24500.01	1.24	70.73	266.12	24500.01	1.24	70.73
小计								266.12	24500.01	1.24	70.73
清单项目综合单价								24838.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.5082	1.3824	266.12		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.239	1.0000	1.24		

项目编码	030501019003	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-30	服务器安装、调试 高度H=2U	台(套)	1	760.33	22315.93	1.24	201.6	760.33	22315.93	1.24	201.6
小计								760.33	22315.93	1.24	201.6
清单项目综合单价								23279.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	550.0037	1.3824	760.33		

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料	其他材料费		元	6.195	1.0000	6.2		
	机械	仪器仪表使用费		元	1.239	1.0000	1.24		

项目编码	030501019004	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-30	服务器安装、调试 高度H=2U	台(套)	1	760.33	28492.93	1.24	201.6	760.33	28492.93	1.24	201.6
小计								760.33	28492.93	1.24	201.6

清单项目综合单价 29456.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	550.0037	1.3824	760.33		
	材料	其他材料费	元	6.195	1.0000	6.2		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.239	1.0000	1.24		

项目编码	030501019005	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29	服务器安装、调试 高度H=1U	台(套)	1	266.12	25384.96	1.24	70.73	266.12	25384.96	1.24	70.73
小计								266.12	25384.96	1.24	70.73

清单项目综合单价 25723.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.5082	1.3824	266.12		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.239	1.0000	1.24		

项目编码	080509005002	项目名称	工作站	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-137	主站设备安装调试 工作站及系统软件	套(台)	1	724.61	19385.2	6.59	192.45	724.61	19385.2	6.59	192.45
小计								724.61	19385.2	6.59	192.45

清单项目综合单价 20308.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.8421	1.3889	117.84		
		技工人工费	元	278.4055	1.3634	379.58		
		高级技工人工费	元	164.3427	1.3824	227.19		
	材料	其他材料费	元	1.824	1.0000	1.82		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	3.8500	0.39		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.1	7.8500	0.79		
		塑料带	kg	0.1	10.5600	1.06		
		棉纱	kg	0.1	6.0800	0.61		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.885	1.0000	0.89		
		载货汽车	台班	0.01	569.6500	5.7		

项目编码	030501019006	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-30	服务器安装、调试 高度H=2U	台(套)	1	760.33	25413.28	1.24	201.6	760.33	25413.28	1.24	201.6
小计								760.33	25413.28	1.24	201.6

清单项目综合单价 26376.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	550.0037	1.3824	760.33		
	材料	其他材料费	元	6.195	1.0000	6.2		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.239	1.0000	1.24		

项目编码	030506015001	项目名称	录像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-113	录像设备 硬盘录像机 输入路数Ls≤8路	台	1	113.14	1815.93	0	30.03	113.14	1815.93	0	30.03
小计								113.14	1815.93	0	30.03

清单项目综合单价 1959.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.2302	1.3889	22.54		
		技工人工费	元	66.4503	1.3634	90.6		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械							

项目编码	030506014001	项目名称	视频传输设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-110	视频传输设备 解码驱动器	台	1	75.42	12532.74	17.7	21.31	75.42	12532.74	17.7	21.31
小计								75.42	12532.74	17.7	21.31

清单项目综合单价 12647.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.825	1.3889	15.03		
		技工人工费	元	44.2953	1.3634	60.39		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	17.699	1.0000	17.7		

项目编码	030505016006	项目名称	网络控制键盘	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-125	主控键盘	台	1	133.9	3153.1	0	35.57	133.9	3153.1	0	35.57
小计								133.9	3153.1	0	35.57

清单项目综合单价 3322.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
		技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030505016007	项目名称	大屏幕拼接控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-124	大屏拼接控制器	台	1	377.13	51230.98	0	99.85	377.13	51230.98	0	99.85
小计								377.13	51230.98	0	99.85

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							51707.96000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	54.1104	1.3889	75.15		
	技工人工费	元	221.4913	1.3634	301.98		
材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
机械							

项目编码	030506010013	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	428.77	3.1	50.26	188.58	428.77	3.1	50.26
小计								188.58	428.77	3.1	50.26

清单项目综合单价							670.71000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	27.0552	1.3889	37.58		
	技工人工费	元	110.753	1.3634	151		
材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
机械	仪器仪表使用费	元	3.097	1.0000	3.1		

项目编码	030506010014	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	414.16	3.1	50.26	188.58	414.16	3.1	50.26
小计								188.58	414.16	3.1	50.26

清单项目综合单价							656.10000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	27.0552	1.3889	37.58		
	技工人工费	元	110.753	1.3634	151		
材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
机械	仪器仪表使用费	元	3.097	1.0000	3.1		

项目编码	030506010015	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	514.16	3.1	50.26	188.58	514.16	3.1	50.26
小计								188.58	514.16	3.1	50.26

清单项目综合单价							756.10000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	27.0552	1.3889	37.58		
	技工人工费	元	110.753	1.3634	151		
材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
机械	仪器仪表使用费	元	3.097	1.0000	3.1		

项目编码	030506010016	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	560.18	3.1	50.26	188.58	560.18	3.1	50.26
小计								188.58	560.18	3.1	50.26

清单项目综合单价							802.12000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	27.0552	1.3889	37.58		
	技工人工费	元	110.753	1.3634	151		
材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
机械	仪器仪表使用费	元	3.097	1.0000	3.1		

项目编码	030412006024	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986

清单项目综合单价							13.95600000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
	技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
	高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
	塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
	接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
	锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
机械							

项目编码	030502003021	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683

清单项目综合单价							4.61790000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		
	技工人工费	元	0.501143	1.3634	0.68		
材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412004085	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	608.3	0	64.84	1.3009	6.083	0	0.6484
小计								1.3009	6.083	0	0.6484

清单项目综合单价							8.03230000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.152673	1.3889	0.21		
	技工人工费	元	0.667527	1.3634	0.91		
	高级技工人工费	元	0.12933	1.3824	0.18		
材料	其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
	焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08		
	塑料胶布带	卷	0.0105	7.6100	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001104	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.798381	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.498414	1.3634		4.77		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03354	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	1.8000		0.45		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030412001105	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn≤25mm	100m	0.01	1057.29	297.57	0	294.66	10.5729	2.9757	0	2.9466
小计								10.5729	2.9757	0	2.9466
清单项目综合单价											16.49520000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.238748	1.3889		1.72		
		技工人工费				元	5.428571	1.3634		7.4		
		高级技工人工费				元	1.049725	1.3824		1.45		
	材料	其他材料费				元	0.03938	1.0000		0.04		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		胶合剂				kg	0.001	15.6800		0.02		
		锯条				根	0.01	0.5070		0.01		
		塑料管接头				个	0.2575	0.8230		0.21		
	机械											
项目编码	030506020001	项目名称	安全防范分系统调试			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019007	项目名称	服务器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29	服务器安装、调试 高度H=1U	台(套)	1	266.12	19588.5	1.24	70.73	266.12	19588.5	1.24	70.73
小计								266.12	19588.5	1.24	70.73
清单项目综合单价											19926.59000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	192.5082	1.3824		266.12		
	材料	其他材料费				元	4.425	1.0000		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.239	1.0000		1.24		
项目编码	030501019008	项目名称	服务器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29	服务器安装、调试 高度H=1U	台(套)	1	266.12	12004.43	1.24	70.73	266.12	12004.43	1.24	70.73
小计								266.12	12004.43	1.24	70.73
清单项目综合单价											12342.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	192.5082	1.3824		266.12		
	材料	其他材料费				元	4.425	1.0000		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.239	1.0000		1.24		
项目编码	030506007007	项目名称	出入口控制设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.55	1100.01	0	14.31	53.55	1100.01	0	14.31
小计								53.55	1100.01	0	14.31
清单项目综合单价											1167.87000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.5717	1.3889		10.52		
		技工人工费				元	31.5584	1.3634		43.03		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030506008007	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-51	电控锁	台	1	162.93	197.35	0	43.24	162.93	197.35	0	43.24
小计								162.93	197.35	0	43.24
清单项目综合单价											403.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.2694	1.3889		32.32		
		技工人工费				元	95.7962	1.3634		130.61		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030506008008	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030409-52	电磁吸力锁	台	1	207.42	905.31	0	55.02	207.42	905.31	0	55.02	
小计								207.42	905.31	0	55.02	
清单项目综合单价											1167.75000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.7615		1.3889		41.34		
		技工人工费			元	121.8158		1.3634		166.08		
	材料	其他材料费			元	2.655		1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030506006004	项目名称		出入口目标识别设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-55	门禁读卡器	台	1	80.34	443.37	0	21.3	80.34	443.37	0	21.3	
小计								80.34	443.37	0	21.3	
清单项目综合单价											545.01000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.6347		1.3889		16.16		
		技工人工费			元	47.0757		1.3634		64.18		
	材料	其他材料费			元	0.885		1.0000		0.89		
	机械											
项目编码	030506008009	项目名称		出入口执行机构设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	14.02	0.11	10.86	38.35	14.02	0.11	10.86	
小计								38.35	14.02	0.11	10.86	
清单项目综合单价											63.34000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.3833		1.3889		7.48		
		技工人工费			元	18.3347		1.3634		25		
		高级技工人工费			元	4.2475		1.3824		5.87		
	材料	其他材料费			元	0.248		1.0000		0.25		
		焊锡膏			kg	0.02		52.0300		1.04		
		汽油			kg	0.03		8.8500		0.27		
		焊锡			kg	0.05		62.5100		3.13		
		合金钢钻头(综合)			个	0.06		12.8800		0.77		
		白布			m2	0.05		4.1850		0.21		
		防火涂料			kg	0.05		15.5600		0.78		
		钻头			个	0.02		8.1600		0.16		
		镀锌自攻螺钉			10个	0.32		0.3980		0.13		
		塑料膨胀管			个	1.7		0.0440		0.07		
		异形塑料管			m	0.13		1.0100		0.13		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.107		1.0000		0.11		
项目编码	030412006025	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986	
小计								6.464	5.506	0	1.986	
清单项目综合单价											13.95600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.25173		1.3889		1.74		
		技工人工费			元	2.82027		1.3634		3.85		
		高级技工人工费			元	0.6364		1.3824		0.88		
	材料	其他材料费			元	0.0646		1.0000		0.06		
		塑料护口(钢管用)			个	2.225		1.2000		2.67		
		接线盒			个	1.02		2.0400		2.08		
		锁紧螺母			个	2.225		0.3100		0.69		
	机械											
项目编码	030502003022	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683	
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683	
清单项目综合单价											4.61790000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.733168		1.3889		1.02		
		技工人工费			元	0.501143		1.3634		0.68		
	材料	其他材料费			元	0.00885		1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.02832		1.0000		0.03		
项目编码	030412004086	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-195	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S≤0.75mm2	100m单线	0.01	191.42	671.95	0	84.26	1.9142	6.7195	0	0.8426	
小计								1.9142	6.7195	0	0.8426	
清单项目综合单价											9.47630000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.224013		1.3889		0.31		
		技工人工费			元	0.9823		1.3634		1.34		
		高级技工人工费			元	0.190846		1.3824		0.26		
	材料	其他材料费			元	0.00442		1.0000		0		
		焊锡膏			kg	0.0003		52.0300		0.02		
		汽油			kg	0.0064		8.8500		0.06		
		焊锡			kg	0.0014		62.5100		0.09		
		塑料胶布带			卷	0.017		7.6100		0.13		
	机械											
项目编码	030412004087	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	151.87	501.65	0	65.27	1.5187	5.0165	0	0.6527	
小计								1.5187	5.0165	0	0.6527	
清单项目综合单价											7.18790000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.177693		1.3889		0.25		
		技工人工费			元	0.78022		1.3634		1.06		
		高级技工人工费			元	0.150568		1.3824		0.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.00619	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0002	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0013	62.5100	0.08		
		塑料胶布带	卷	0.015	7.6100	0.11		
	机械							

项目编码	030412004088	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-185	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S≤0.75mm2	100m单线	0.01	115.33	240.01	0	42.52	1.1533	2.4001	0	0.4252
小计								1.1533	2.4001	0	0.4252
清单项目综合单价											3.97860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00265	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0048	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.001	62.5100	0.06		
		塑料胶布带	卷	0.0075	7.6100	0.06		
	机械							

项目编码	030412001106	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001107	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354
清单项目综合单价											20.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.715687	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030506020002	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	080509005003	项目名称	工作站	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-137	主站设备安装调试 工作站及系统软件	套(台)	1	724.61	40071.93	6.59	192.45	724.61	40071.93	6.59	192.45
小计								724.61	40071.93	6.59	192.45
清单项目综合单价											40995.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.8421	1.3889	117.84		
		技工人工费	元	278.4055	1.3634	379.58		
		高级技工人工费	元	164.3427	1.3824	227.19		
	材料	其他材料费	元	1.824	1.0000	1.82		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	3.8500	0.39		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.1	7.8500	0.79		
		塑料带	kg	0.1	10.5600	1.06		
		棉纱	kg	0.1	6.0800	0.61		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.885	1.0000	0.89		
		载货汽车	台班	0.01	569.6500	5.7		

项目编码	030506007008	项目名称	访客登记一体机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-50	访客登记一体机	台	1	188.58	3013.27	0	50.57	188.58	3013.27	0	50.57
小计								188.58	3013.27	0	50.57
清单项目综合单价											3252.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.0552	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.753	1.3634	151		
	材料	其他材料费	元	13.274	1.0000	13.27		
	机械							

项目编码	030506007010	项目名称	道闸机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	道闸机	台	1	3892.4	13000	30	1032.15	3892.4	13000	30	1032.15
小计								3892.4	13000	30	1032.15
清单项目综合单价											17954.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	道闸机人工费				元	1	3892.4000		3892.4		
	材料											
	机械	道闸机机械费				元	1	30.0000		30		
项目编码	030506007009	项目名称	出入口控制设备					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.55	1100.01	0	14.31	53.55	1100.01	0	14.31
小计								53.55	1100.01	0	14.31
清单项目综合单价											1167.87000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.5717	1.3889		10.52		
		技工人工费				元	31.5584	1.3634		43.03		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030506006005	项目名称	出入口目标识别设备					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-45	人脸识别认证屏	台	1	188.58	1966.37	0	50.44	188.58	1966.37	0	50.44
小计								188.58	1966.37	0	50.44
清单项目综合单价											2205.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.0552	1.3889		37.58		
		技工人工费				元	110.753	1.3634		151		
	材料	其他材料费				元	10.619	1.0000		10.62		
	机械											
项目编码	030502003023	项目名称	双绞线缆					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价											4.61790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.733168	1.3889		1.02		
		技工人工费				元	0.501143	1.3634		0.68		
	材料	其他材料费				元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.02832	1.0000		0.03		
项目编码	030412001108	项目名称	配管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.798381	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.498414	1.3634		4.77		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03354	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	1.8000		0.45		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030506020003	项目名称	安全防范分系统调试					计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030410-35	门禁系统联调 前端点数量dr≤100点	系统	1	646.28	2.66	17.7	172.42	646.28	2.66	17.7	172.42
小计								646.28	2.66	17.7	172.42
清单项目综合单价											839.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	467.5064	1.3824		646.28		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	17.699	1.0000		17.7		
项目编码	030412004089	项目名称	配线					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-196	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积 0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	194.6	907.71	0	96.88	1.946	9.0771	0	0.9688
小计								1.946	9.0771	0	0.9688
清单项目综合单价											11.99190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.227734	1.3889		0.32		
		技工人工费				元	0.999557	1.3634		1.36		
		高级技工人工费				元	0.193043	1.3824		0.27		
	材料	其他材料费				元	0.00504	1.0000		0.01		
		焊锡膏				kg	0.0004	52.0300		0.02		
		汽油				kg	0.0073	8.8500		0.06		
		焊锡				kg	0.0016	62.5100		0.1		
		塑料胶布带				卷	0.02	7.6100		0.15		
	机械											
项目编码	030412001109	项目名称	配管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								20.12000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费		元	4.715687	1.3634	6.43		
		高级技工人工费		元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费		元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝		kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头		个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头		个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械								
项目编码	030506020004	项目名称	安全防范分系统调试			计量单位	系统		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030506009001	项目名称	巡更设备			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-128	通讯底座	台	1	190.08	267.26	0	63.66	190.08	267.26	0	63.66
小计								190.08	267.26	0	63.66
清单项目综合单价								521.00000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	137.5027	1.3824	190.08		
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000	2.66		
	机械								
项目编码	030506009002	项目名称	巡更设备			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-127	巡更棒(机)	台	1	27.93	248.68	0	7.44	27.93	248.68	0	7.44
小计								27.93	248.68	0	7.44
清单项目综合单价								284.05000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	20.4882	1.3634	27.93		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000	0.89		
	机械								
项目编码	030506009003	项目名称	巡更设备			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-126	巡更按钮	个	1	11.28	36.77	0	4.83	11.28	36.77	0	4.83
小计								11.28	36.77	0	4.83
清单项目综合单价								52.88000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.1188	1.3889	11.28		
	材料	其他材料费		元	1.77	1.0000	1.77		
	机械								
项目编码	030412006026	项目名称	接线盒			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费		元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费		元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费		元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)		个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒		个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母		个	2.225	0.3100	0.69		
	机械								
项目编码	030506020005	项目名称	安全防范分系统调试			计量单位	系统		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030506003001	项目名称	区域网络报警主机			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-23	多线制报警控制器 路数Ls≤8路	套	1	754.28	2535.4	92.92	206.46	754.28	2535.4	92.92	206.46
小计								754.28	2535.4	92.92	206.46
清单项目综合单价								3589.06000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	108.2136	1.3889	150.3		
		技工人工费		元	442.9973	1.3634	603.98		
	材料	其他材料费		元	4.425	1.0000	4.43		
	机械	仪器仪表使用费		元	92.92	1.0000	92.92		
项目编码	030904008001	项目名称	地址模块箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	354.13	0	25.18	94.38	354.13	0	25.18

工程量清单综合单价分析表

小计						94.38	354.13	0	25.18
清单项目综合单价									473.69000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	14.2607	1.3889		19.81		
		技工人工费		元	41.3674	1.3634		56.4		
		高级技工人工费		元	13.1454	1.3824		18.17		
	材料	其他材料费		元	2.832	1.0000		2.83		
		膨胀螺栓		10套	0.41	3.1600		1.3		
	机械									
项目编码	030506001001	项目名称	紧急报警按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-22	无线传输报警按钮	套	1	49.04	50.44	0	13.06	49.04	50.44	0	13.06
小计						49.04	50.44	0	13.06
清单项目综合单价									112.54000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.0392	1.3889		9.78		
		技工人工费		元	28.7927	1.3634		39.26		
	材料	其他材料费		元	1.77	1.0000		1.77		
	机械									
项目编码	030412006027	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计						6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价									13.95600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.2517	1.3889		1.74		
		技工人工费		元	2.8203	1.3634		3.85		
		高级技工人工费		元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	其他材料费		元	0.0646	1.0000		0.06		
		塑料护口(钢管用)		个	2.225	1.2000		2.67		
		接线盒		个	1.02	2.0400		2.08		
		锁紧螺母		个	2.225	0.3100		0.69		
	机械									
项目编码	030412004090	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-185	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 S≤0.75mm2	100m单线	0.01	115.33	240.01	0	42.52	1.1533	2.4001	0	0.4252
小计						1.1533	2.4001	0	0.4252
清单项目综合单价									3.97860000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.135167	1.3889		0.19		
		技工人工费		元	0.592153	1.3634		0.81		
		高级技工人工费		元	0.114536	1.3824		0.16		
	材料	其他材料费		元	0.002651	1.0000		0		
		焊锡膏		kg	0.0001	52.0300		0.01		
		汽油		kg	0.0048	8.8500		0.04		
		焊锡		kg	0.001	62.5100		0.06		
		塑料胶布带		卷	0.0075	7.6100		0.06		
	机械									
项目编码	030412004091	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	607.26	0	64.27	1.2815	6.0726	0	0.6427
小计						1.2815	6.0726	0	0.6427
清单项目综合单价									7.99680000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.150193	1.3889		0.21		
		技工人工费		元	0.658013	1.3634		0.9		
		高级技工人工费		元	0.127206	1.3824		0.18		
	材料	其他材料费		元	0.00398	1.0000		0		
		焊锡膏		kg	0.0001	52.0300		0.01		
		汽油		kg	0.0055	8.8500		0.05		
		焊锡		kg	0.0011	62.5100		0.07		
		塑料胶布带		卷	0.01	7.6100		0.08		
	机械									
项目编码	030412001110	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计						6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价									13.81370000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.798381	1.3889		1.11		
		技工人工费		元	3.498414	1.3634		4.77		
		高级技工人工费		元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费		元	0.03354	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝		kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头		个	0.2502	1.8000		0.45		
		螺纹接头		个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械									
项目编码	030506020006	项目名称	安全防范分系统调试			计量单位		系统	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030506019001	项目名称	道闸控制机（含车牌识别）				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-8	出入口控制机	套	1	407.99	4475.89	0	108	407.99	4475.89	0	108
小计								407.99	4475.89	0	108
清单项目综合单价											4991.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	87.6504	1.3889		121.74		
		技工人工费				元	119.6032	1.3634		163.07		
		高级技工人工费				元	89.1029	1.3824		123.18		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
	机械											
项目编码	030506019002	项目名称	道闸				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-14	电动栏杆	套	1	407.99	7562.66	0	108.09	407.99	7562.66	0	108.09
小计								407.99	7562.66	0	108.09
清单项目综合单价											8078.74000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	87.6504	1.3889		121.74		
		技工人工费				元	119.6032	1.3634		163.07		
		高级技工人工费				元	89.1029	1.3824		123.18		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030506019003	项目名称	车辆检测器				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-4	车辆探测器	套	1	377.76	480.89	0	100	377.76	480.89	0	100
小计								377.76	480.89	0	100
清单项目综合单价											958.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	81.1584	1.3889		112.72		
		技工人工费				元	110.753	1.3634		151		
		高级技工人工费				元	82.4973	1.3824		114.04		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
	机械											
项目编码	030506019004	项目名称	地感线圈				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-2	布设导线线圈	100m	0.01	213.44	294.06	0	71.19	2.1344	2.9406	0	0.7119
小计								2.1344	2.9406	0	0.7119
清单项目综合单价											5.78690000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.536728	1.3889		2.13		
	材料	其他材料费				元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械											
项目编码	030506019005	项目名称	高清车牌识别一体机				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-7	车牌识别装置	套	1	326.39	1500.89	0	86.41	326.39	1500.89	0	86.41
小计								326.39	1500.89	0	86.41
清单项目综合单价											1913.69000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.0708	1.3889		97.32		
		技工人工费				元	95.7962	1.3634		130.61		
		高级技工人工费				元	71.2267	1.3824		98.46		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
	机械											
项目编码	030506019006	项目名称	数据服务器				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-26	监控中心控制台	套	1	752.56	12004.43	0	199.36	752.56	12004.43	0	199.36
030408-27	停车场管理软件	套	1	380.16	4004.43	0	100.81	380.16	4004.43	0	100.81
小计								1132.72	16008.86	0	300.17
清单项目综合单价											17441.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	378.7585	1.3889		526.06		
		技工人工费				元	166.1258	1.3634		226.5		
		高级技工人工费				元	274.9982	1.3824		380.16		
	材料	其他材料费				元	8.85	1.0000		8.85		
	机械											
项目编码	030506019007	项目名称	管理工作站				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-26	监控中心控制台	套	1	752.56	8604.43	0	199.36	752.56	8604.43	0	199.36
030408-27	停车场管理软件	套	1	380.16	4004.43	0	100.81	380.16	4004.43	0	100.81
小计								1132.72	12608.86	0	300.17
清单项目综合单价											14041.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	378.7585	1.3889		526.06		
		技工人工费				元	166.1258	1.3634		226.5		
		高级技工人工费				元	274.9982	1.3824		380.16		
	材料	其他材料费				元	8.85	1.0000		8.85		
	机械											
项目编码	030412005015	项目名称	停车场设备箱				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-11	接线箱/盒(端子数以下) 14	台	1	157.89	3543.72	10.71	44.73	157.89	3543.72	10.71	44.73
小计								157.89	3543.72	10.71	44.73
清单项目综合单价											3757.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	29.404	1.3889		40.84		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	85.8544	1.3634	117.05		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
		棉纱	kg	0.03	6.0800	0.18		
		接地线	m	1.5	13.6400	20.46		
		管件	套	5	2.1000	10.5		
		六角螺栓	套	3	0.7870	2.36		
		膨胀螺栓	套	2	0.3160	0.63		
		铜芯塑料绝缘电线	m	2	1.5133	3.03		
		线号套管(综合)	m	0.1	32.6800	3.27		
		位号牌	个	1	0.4780	0.48		
		电	kW·h	0.2	0.7430	0.15		
	机械	仪器仪表使用费	元	10.708	1.0000	10.71		

项目编码	030506019008	项目名称	车辆信息采集器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-15	车辆计数器	套	1	217.58	3004.43	0	57.79	217.58	3004.43	0	57.79
小计								217.58	3004.43	0	57.79
清单项目综合单价											3279.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.8014	1.3889	65		
		技工人工费	元	63.6773	1.3634	86.82		
		高级技工人工费	元	47.5723	1.3824	65.76		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械							

项目编码	030506019009	项目名称	停车场对讲主机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-12	出入口对讲分机	套	1	45.34	3200.89	0	12.05	45.34	3200.89	0	12.05
小计								45.34	3200.89	0	12.05
清单项目综合单价											3258.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7381	1.3889	13.53		
		技工人工费	元	13.2901	1.3634	18.12		
		高级技工人工费	元	9.9011	1.3824	13.69		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	011108009001	项目名称	减速带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-77	橡胶减速带安装	m	1	32.93	93.85	0	13.41	32.93	93.85	0	13.41
小计								32.93	93.85	0	13.41
清单项目综合单价											140.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.3196	1.3634	18.16		
		普工人工费	元	10.6353	1.3889	14.77		
	材料							
	机械							

项目编码	030506008010	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-57	门禁发卡器	套	1	6.79	131.77	0	1.89	6.79	131.77	0	1.89
小计								6.79	131.77	0	1.89
清单项目综合单价											140.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.0796	1.3889	1.5		
		技工人工费	元	3.8793	1.3634	5.29		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械							

项目编码	030412001111	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001112	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=32mm	100m	0.01	1018.87	940.09	0	316.62	10.1887	9.4009	0	3.1662
小计								10.1887	9.4009	0	3.1662
清单项目综合单价											22.75580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.193814	1.3889	1.66		
		技工人工费	元	5.231212	1.3634	7.13		
		高级技工人工费	元	1.011572	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.04319	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	1.5000	0.23		
	机械							

项目编码	030412004092	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-195	多芯软导线敷设 八芯 以内 导线截面积 S≤0.75mm2	100m单线	0.01	191.42	562.75	0	78.8	1.9142	5.6275	0	0.788	
小计								1.9142	5.6275	0	0.788	
清单项目综合单价												8.32970000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.224013	1.3889		0.31		
		技工人工费				元	0.9823	1.3634		1.34		
		高级技工人工费				元	0.190847	1.3824		0.26		
	材料	其他材料费				元	0.00442	1.0000		0		
		焊锡膏				kg	0.0003	52.0300		0.02		
		汽油				kg	0.0064	8.8500		0.06		
		焊锡				kg	0.0014	62.5100		0.09		
		塑料胶布带				卷	0.017	7.6100		0.13		
	机械											
项目编码	030412004093	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-191	多芯软导线敷设 四芯 以内 导线截面积 0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	150.32	518.24	0	65.69	1.5032	5.1824	0	0.6569	
小计								1.5032	5.1824	0	0.6569	
清单项目综合单价												7.34250000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.17638	1.3889		0.24		
		技工人工费				元	0.7724	1.3634		1.05		
		高级技工人工费				元	0.14837	1.3824		0.21		
	材料	其他材料费				元	0.00513	1.0000		0.01		
		焊锡膏				kg	0.0002	52.0300		0.01		
		汽油				kg	0.0066	8.8500		0.06		
		焊锡				kg	0.0013	62.5100		0.08		
		塑料胶布带				卷	0.0135	7.6100		0.1		
	机械											
项目编码	030412004094	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-193	多芯软导线敷设 四芯 以内 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	155.71	1131.42	0	97.78	1.5571	11.3142	0	0.9778	
小计								1.5571	11.3142	0	0.9778	
清单项目综合单价												13.84910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.182727	1.3889		0.25		
		技工人工费				元	0.798953	1.3634		1.09		
		高级技工人工费				元	0.154815	1.3824		0.21		
	材料	其他材料费				元	0.00752	1.0000		0.01		
		焊锡膏				kg	0.0003	52.0300		0.02		
		汽油				kg	0.0066	8.8500		0.06		
		焊锡				kg	0.0014	62.5100		0.09		
		塑料胶布带				卷	0.0158	7.6100		0.12		
	机械											
项目编码	030412004095	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613	
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613	
清单项目综合单价												7.08560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.242687	1.3889		0.34		
		技工人工费				元	1.065344	1.3634		1.45		
		高级技工人工费				元	0.205639	1.3824		0.28		
	材料	其他材料费				元	0.00504	1.0000		0.01		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		汽油				kg	0.005	8.8500		0.04		
		焊锡				kg	0.002	62.5100		0.13		
		塑料胶布带				卷	0.003	2.2800		0.01		
	机械											
项目编码	030502003024	项目名称			双绞线缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数 N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683	
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683	
清单项目综合单价												4.61790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.733168	1.3889		1.02		
		技工人工费				元	0.501143	1.3634		0.68		
	材料	其他材料费				元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.02832	1.0000		0.03		
项目编码	030506020007	项目名称			安全防范分系统调试			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030410-27	停车场管理系统联调 2进2出以下	系统	1	1140.49	4.43	53.1	305.81	1140.49	4.43	53.1	305.81	
小计								1140.49	4.43	53.1	305.81	
清单项目综合单价												1503.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	825.0092	1.3824		1140.49		
	材料	其他材料费				元	4.425	1.0000		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	53.097	1.0000		53.1		
项目编码	030501019009	项目名称			服务器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-30	服务器安装、调试 高度H=2U	台(套)	1	760.33	19386.73	1.24	201.6	760.33	19386.73	1.24	201.6	
小计								760.33	19386.73	1.24	201.6	
清单项目综合单价												20349.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	550.0037	1.3824	760.33		
	材料	其他材料费	元	6.195	1.0000	6.2		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.239	1.0000	1.24		

项目编码	080509005004	项目名称	工作站	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-137	主站设备安装调试 工作站及系统软件	套(台)	1	724.61	17674.67	6.59	192.45	724.61	17674.67	6.59	192.45
小计								724.61	17674.67	6.59	192.45
清单项目综合单价								18598.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.8421	1.3889	117.84		
		技工人工费	元	278.4055	1.3634	379.58		
		高级技工人工费	元	164.3427	1.3824	227.19		
	材料	其他材料费	元	1.824	1.0000	1.82		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	3.8500	0.39		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.1	7.8500	0.79		
		塑料带	kg	0.1	10.5600	1.06		
		棉纱	kg	0.1	6.0800	0.61		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.885	1.0000	0.89		
		载货汽车	台班	0.01	569.6500	5.7		

项目编码	030501016001	项目名称	网关	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-13	通讯接口卡 安装、调试	个	1	47.61	2818.14	0.89	12.75	47.61	2818.14	0.89	12.75
小计								47.61	2818.14	0.89	12.75
清单项目综合单价								2879.39000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.3648	1.3889	15.78		
		技工人工费	元	11.6307	1.3634	15.86		
		高级技工人工费	元	11.5489	1.3824	15.97		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.885	1.0000	0.89		

项目编码	030503002004	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr≤24点	台	1	689.59	7407.52	7.7	183.05	689.59	7407.52	7.7	183.05
小计								689.59	7407.52	7.7	183.05
清单项目综合单价								8287.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	197.4907	1.3889	274.29		
		技工人工费	元	101.0547	1.3634	137.78		
		高级技工人工费	元	200.7543	1.3824	277.52		
	材料	其他材料费	元	0.442	1.0000	0.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	7.699	1.0000	7.7		

项目编码	030502003025	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价								4.61790000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.733167	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501144	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.008851	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412004096	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627
清单项目综合单价								4.29850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.648573	1.3634	0.88		
		高级技工人工费	元	0.125156	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.00336	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		塑料胶布带	卷	0.009	7.6100	0.07		
	机械							

项目编码	030412004097	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积 0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627
清单项目综合单价								4.29850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.648573	1.3634	0.88		
		高级技工人工费	元	0.125156	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.00336	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		塑料胶布带	卷	0.009	7.6100	0.07		
	机械							

项目编码	030412004098	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	155.71	1131.42	0	97.78	1.5571	11.3142	0	0.9778
小计								1.5571	11.3142	0	0.9778
清单项目综合单价											13.84910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.182726	1.3889	0.25		
		技工人工费				元	0.798954	1.3634	1.09		
		高级技工人工费				元	0.154814	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费				元	0.00752	1.0000	0.01		
		焊锡膏				kg	0.0003	52.0300	0.02		
		汽油				kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡				kg	0.0014	62.5100	0.09		
		塑料胶布带				卷	0.0158	7.6100	0.12		
	机械										
项目编码	030412004099	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	607.26	0	64.27	1.2815	6.0726	0	0.6427
小计								1.2815	6.0726	0	0.6427
清单项目综合单价											7.99680000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.150193	1.3889	0.21		
		技工人工费				元	0.658013	1.3634	0.9		
		高级技工人工费				元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费				元	0.00398	1.0000	0		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油				kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡				kg	0.0011	62.5100	0.07		
		塑料胶布带				卷	0.01	7.6100	0.08		
	机械										
项目编码	030412001113	项目名称		配管				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费				元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械										
项目编码	030506020008	项目名称		安全防范分系统调试				计量单位		系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	080503006001	项目名称		打印机				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-8	打印机 台式	台	1	86.06	2242.24	0.27	24.91	86.06	2242.24	0.27	24.91
小计								86.06	2242.24	0.27	24.91
清单项目综合单价											2353.48000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.3829	1.3634	16.88		
		高级技工人工费				元	50.0403	1.3824	69.18		
	材料	其他材料费				元	5.31	1.0000	5.31		
		接地线				m	1.5	13.6400	20.46		
		清洁剂				kg	0.1	2.1450	0.21		
		复印纸				包	0.7	23.2300	16.26		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.265	1.0000	0.27		
项目编码	030503010007	项目名称		采集系统				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-7	集中式远程总线抄表采集器 安装、调试	个	1	97.94	3174.33	2.66	27.3	97.94	3174.33	2.66	27.3
小计								97.94	3174.33	2.66	27.3
清单项目综合单价											3302.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	49.245	1.3889	68.4		
		技工人工费				元	10.7973	1.3634	14.72		
		高级技工人工费				元	10.7213	1.3824	14.82		
	材料	其他材料费				元	23.894	1.0000	23.89		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.655	1.0000	2.66		
项目编码	030503010008	项目名称		采集系统				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-144	单相智能电表 安装	台	1	80.71	934.21	5.7	22.01	80.71	934.21	5.7	22.01
小计								80.71	934.21	5.7	22.01
清单项目综合单价											1042.63000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.5047	1.3889	13.2		
		技工人工费				元	31.02	1.3634	42.29		
		高级技工人工费				元	18.2424	1.3824	25.22		
	材料	其他材料费				元	2.478	1.0000	2.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	3.8500	0.39		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.1	7.8500	0.79		
		塑料带	kg	0.01	10.5600	0.11		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		铅标志牌	个	1	0.9380	0.94		
	机械	载货汽车	台班	0.01	569.6500	5.7		

项目编码	030502003026	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683

清单项目综合单价 4.61790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.73317	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501145	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412004100	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤2.5mm2	100m单线	0.01	115.33	275.06	0	44.27	1.1533	2.7506	0	0.4427
小计								1.1533	2.7506	0	0.4427

清单项目综合单价 4.34660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00531	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		塑料胶布带	卷	0.007	2.2800	0.02		
		电线	m	1.05	2.4867	2.61		
	机械							

项目编码	030412004101	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627

清单项目综合单价 4.29850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.648573	1.3634	0.88		
		高级技工人工费	元	0.125156	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.00336	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		塑料胶布带	卷	0.009	7.6100	0.07		
	机械							

项目编码	030412004102	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	150.32	456.29	0	62.6	1.5032	4.5629	0	0.626
小计								1.5032	4.5629	0	0.626

清单项目综合单价 6.69210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17638	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.772402	1.3634	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148371	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0002	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0013	62.5100	0.08		
		塑料胶布带	卷	0.0135	7.6100	0.1		
	机械							

项目编码	030412001114	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

清单项目综合单价 13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030506020009	项目名称	安全防范分系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价 0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	03B020	项目名称	室分系统				计量单位			项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
B006	室分系统	项	1	0	300000	0	15000	0	300000	0	15000
小计								0	300000	0	15000
清单项目综合单价											315000.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	室分系统				项	1	300000.0000		300000		
	机械											
项目编码	030501003005	项目名称	控制设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.3	577.88	0	56.31	212.3	577.88	0	56.31
030401-3	安装抗震底座(个)	台	1	120.62	51.96	0	34.51	120.62	51.96	0	34.51
小计								332.92	629.84	0	90.82
清单项目综合单价											1053.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	239.7039	1.3889		332.92		
	材料	其他材料费				元	4.425	1.0000		4.43		
		抗震底座				个	1	50.1900		50.19		
	机械											
项目编码	031101001001	项目名称	机架(柜)、机箱				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030406-10	标准机架上设备安装 其他柜上设备 每增1U	台	1	7.58	230.89	0	13.55	7.58	230.89	0	13.55
小计								7.58	230.89	0	13.55
清单项目综合单价											252.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.6267	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	1.1137	1.3634		1.52		
		高级技工人工费				元	2.7462	1.3824		3.8		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
	机械											
项目编码	030501006001	项目名称	操作台				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-7	操作台	台	1	527.76	7906.3	39.5	143.99	527.76	7906.3	39.5	143.99
小计								527.76	7906.3	39.5	143.99
清单项目综合单价											8617.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	98.242	1.3889		136.45		
		技工人工费				元	287.0123	1.3634		391.31		
	材料	其他材料费				元	4.425	1.0000		4.43		
		接地线				m	0.8	13.6400		10.91		
		六角螺栓				套	6	0.7870		4.72		
		膨胀螺栓				套	2	0.3160		0.63		
		垫铁				kg	1.2	2.7900		3.35		
		六角螺栓				套	4	0.7870		3.15		
		标签纸(综合)				m	0.3	10.0000		3		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.504	1.0000		1.5		
		叉式起重机				台班	0.03	578.8400		17.37		
		载货汽车				台班	0.03	687.8100		20.63		
项目编码	030506016001	项目名称	监视设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-120	监视器 尺寸in>32寸	台	12	150.85	3184.08	0	40.05	1810.2	38208.96	0	480.6
小计								1810.2	38208.96	0	480.6
清单项目综合单价											40499.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	259.7124	1.3889		360.71		
		技工人工费				元	1063.176	1.3634		1449.53		
	材料	其他材料费				元	31.86	1.0000		31.86		
	机械											
项目编码	031301004001	项目名称	成品支架				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-82	监视器柜架 监视器柜(架)2*2及以下 实际规格:3	台	1	490.28	358.86	0	130.18	490.28	358.86	0	130.18
小计								490.28	358.86	0	130.18
清单项目综合单价											979.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	-0.01	1.0000		-0.01		
		普工人工费				元	70.3406	1.3889		97.7		
		技工人工费				元	287.949	1.3634		392.59		
	材料	材料费调整				元	0.01	1.0000		0.01		
		其他材料费				元	8.85	1.0000		8.85		
	机械											
项目编码	030406002002	项目名称	EPS、UPS电源				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-51	单相不间断电源安装调试 容量 15kV·A<C≤30kV·A	台	1	607.43	24362.76	11.55	162.88	607.43	24362.76	11.55	162.88
小计								607.43	24362.76	11.55	162.88
清单项目综合单价											25144.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	111.0001	1.3889		154.17		
		技工人工费				元	246.4489	1.3634		336.01		
		高级技工人工费				元	84.8187	1.3824		117.25		
	材料	其他材料费				元	1.593	1.0000		1.59		
		热缩套管				m	0.31	30.6400		9.5		
		塑料绝缘导线				m	1.95	7.8900		15.39		

工程量清单综合单价分析表

	机械	叉式起重机			台班	0.02	577.6200	11.55		
项目编码	030406002003	项目名称	EPS、UPS电源			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-52	三相不间断电源安装调试 容量 30kV·A<C≤100kV·A	台	1	1176.76	38224.94	23.1	315	1176.76	38224.94	23.1	315
小计								1176.76	38224.94	23.1	315
清单项目综合单价											39739.80000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	214.8589	1.3889		298.42		
		技工人工费			元	477.373	1.3634		650.85		
		高级技工人工费			元	164.5624	1.3824		227.49		
	材料	其他材料费			元	1.593	1.0000		1.59		
		热缩套管			m	0.31	30.6400		9.5		
		塑料绝缘导线			m	3.55	7.8900		28.01		
	机械	叉式起重机			台班	0.04	577.6200		23.1		
项目编码	030406001003	项目名称	蓄电池			计量单位	组				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-8	碱性蓄电池安装 电池容量 100A·h<C≤150A·h	个	40	19.36	663.38	5.13	5.52	774.4	26535.2	205.2	220.8
030205-36	220V以下蓄电池充放电电池容量 100A·h<C≤200A·h	组	1	802.86	47.48	0	214.82	802.86	47.48	0	214.82
小计								1577.26	26582.68	205.2	435.62
清单项目综合单价											28800.76000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	286.9995	1.3889		398.61		
		技工人工费			元	638.7286	1.3634		870.84		
		高级技工人工费			元	222.6147	1.3824		307.74		
	材料	其他材料费			元	26.292	1.0000		26.29		
		电			kW·h	44	0.7430		32.69		
		碳酸氢钠(苏打)			kg	3	3.5000		10.5		
	机械	载货汽车			台班	0.4	512.6000		205.04		
项目编码	030406001004	项目名称	蓄电池			计量单位	组				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-7	碱性蓄电池安装 电池容量 80A·h<C≤100A·h	个	32	12.7	398.78	5.13	3.75	406.4	12760.96	164.16	120
030205-35	220V以下蓄电池充放电电池容量C≤100A·h	组	1	790.16	30.74	0	210.63	790.16	30.74	0	210.63
小计								1196.56	12791.7	164.16	330.63
清单项目综合单价											14483.05000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	220.1472	1.3889		305.76		
		技工人工费			元	486.224	1.3634		662.92		
		高级技工人工费			元	164.8477	1.3824		227.89		
	材料	其他材料费			元	21.485	1.0000		21.49		
		电			kW·h	22	0.7430		16.35		
		碳酸氢钠(苏打)			kg	3	3.5000		10.5		
	机械	载货汽车			台班	0.32	512.6000		164.03		
项目编码	030402011100	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	984.66	34.18	122.96	452	984.66	34.18	122.96
小计								452	984.66	34.18	122.96
清单项目综合单价											1593.80000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.328	1.3889		93.51		
		技工人工费			元	178.4424	1.3634		243.29		
		高级技工人工费			元	83.3321	1.3824		115.2		
	材料	其他材料费			元	3.274	1.0000		3.27		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61	7.8500		4.79		
		钢垫板夹板			kg	0.3	3.1100		0.93		
		焊锡丝			kg	0.15	40.0500		6.01		
		电焊条			kg	0.15	8.4100		1.26		
		铁砂布			张	1	0.8670		0.87		
		膨胀螺栓			10套	0.3	3.1600		0.95		
	机械	载货汽车			台班	0.06	569.6500		34.18		
项目编码	030402011101	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	984.66	34.18	122.96	452	984.66	34.18	122.96
小计								452	984.66	34.18	122.96
清单项目综合单价											1593.80000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.328	1.3889		93.51		
		技工人工费			元	178.4424	1.3634		243.29		
		高级技工人工费			元	83.3321	1.3824		115.2		
	材料	其他材料费			元	3.274	1.0000		3.27		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61	7.8500		4.79		
		钢垫板夹板			kg	0.3	3.1100		0.93		
		焊锡丝			kg	0.15	40.0500		6.01		
		电焊条			kg	0.15	8.4100		1.26		
		铁砂布			张	1	0.8670		0.87		
		膨胀螺栓			10套	0.3	3.1600		0.95		
	机械	载货汽车			台班	0.06	569.6500		34.18		
项目编码	031301005035	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	1001.23	461.71	118.16	296.48	10.0123	4.6171	1.1816	2.9648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	728.93	29.19	104.73	201.83	7.2893	0.2919	1.0473	2.0183
小计								17.3016	4.909	2.2289	4.9831
清单项目综合单价											29.42260000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.625429	1.3889		3.65		
		技工人工费			元	7.585884	1.3634		10.34		
		高级技工人工费			元	2.396265	1.3824		3.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.01946	1.0000	0.02		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.0688	7.8500	0.54		
		调和漆		kg	0.016	13.7200	0.22		
		电焊条		kg	0.032	8.4100	0.27		
		氧气(工业用)		m3	0.0226	3.6400	0.08		
		乙炔气		m3	0.0075	6.8110	0.05		
		醇酸防锈漆		kg	0.0207	15.1062	0.31		
		铁砂布		张	0.05	0.8670	0.04		
		清油		kg	0.006	9.9600	0.06		
		溶剂汽油		kg	0.0054	12.5800	0.07		
		钢筋		kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)		kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢		kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机		台班	0.014101	154.3600	2.18		
		台式砂轮机		台班	0.004	13.1000	0.05		

项目编码	030410002010	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-12	钢接地绞线敷设	10m	0.1	499.8	297.13	0	147.11	49.98	29.713	0	14.711
小计								49.98	29.713	0	14.711

清单项目综合单价 94.40400000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.78475	1.3889	12.2		
		技工人工费		元	20.163	1.3634	27.49		
		高级技工人工费		元	7.4427	1.3824	10.29		
	材料	其他材料费		元	1.6106	1.0000	1.61		
		氧气(工业用)		m3	0.02	3.6400	0.07		
		乙炔气		m3	0.008	6.8110	0.05		
		铁砂布		张	0.1	0.8670	0.09		
		铜焊条		kg	0.02	47.6700	0.95		
		铜焊粉		kg	0.002	59.6300	0.12		
	机械								

项目编码	030410002011	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	794.26	4.26	117.95	29.451	79.426	0.426	11.795
小计								29.451	79.426	0.426	11.795

清单项目综合单价 121.09800000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.26034	1.3889	12.86		
		技工人工费		元	4.85729	1.3634	6.62		
		高级技工人工费		元	7.20981	1.3824	9.97		
	材料	其他材料费		元	0.0186	1.0000	0.02		
		调和漆		kg	0.02	13.7200	0.27		
		电焊条		kg	0.03	8.4100	0.25		
		膨胀螺栓		10套	0.095	3.1600	0.3		
	机械	砂轮切割机		台班	0.01	27.2300	0.27		
		交流电焊机		台班	0.001	154.3600	0.15		

项目编码	030410002012	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	212.14	4.26	88.84	29.451	21.214	0.426	8.884
小计								29.451	21.214	0.426	8.884

清单项目综合单价 59.97500000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.26034	1.3889	12.86		
		技工人工费		元	4.85729	1.3634	6.62		
		高级技工人工费		元	7.20981	1.3824	9.97		
	材料	其他材料费		元	0.0186	1.0000	0.02		
		调和漆		kg	0.02	13.7200	0.27		
		电焊条		kg	0.03	8.4100	0.25		
		膨胀螺栓		10套	0.095	3.1600	0.3		
	机械	砂轮切割机		台班	0.01	27.2300	0.27		
		交流电焊机		台班	0.001	154.3600	0.15		

项目编码	030410007011	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	172.76	0	12.72	15.41	172.76	0	12.72
小计								15.41	172.76	0	12.72

清单项目综合单价 200.89000000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费		元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费		元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000	0.89		
		棉纱		kg	0.05	6.0800	0.3		
		电线		m	0.75	3.9558	2.97		
		焊锡		kg	0.005	62.5100	0.31		
		焊锡膏		kg	0.01	52.0300	0.52		
		汽油		kg	0.02	8.9000	0.18		
		铜接线端子		个	1.02	2.8300	2.89		
	机械								

项目编码	030412003071	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	320.55	5.7	117.81	38.31	32.055	0.57	11.781
小计								38.31	32.055	0.57	11.781

清单项目综合单价 82.71600000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.93267	1.3889	9.63		
		技工人工费		元	15.51073	1.3634	21.15		
		高级技工人工费		元	5.45002	1.3824	7.53		
	材料	其他材料费		元	0.2735	1.0000	0.27		
		汽油		kg	0.008	8.8500	0.07		
		电线		m	0.042	5.9027	0.25		
	机械	载货汽车		台班	0.001	569.6500	0.57		

项目编码	030412002031	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	163.54	2.85	57.85	18.693	16.354	0.285	5.785
小计								18.693	16.354	0.285	5.785
清单项目综合单价											41.11700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.38354		1.3889		11.64		
		技工人工费			元	5.17		1.3634		7.05		
	材料	其他材料费			元	0.0885		1.0000		0.09		
		电线			m	0.042		3.9558		0.17		
	机械	载货汽车			台班	0.0005		569.6500		0.28		
项目编码	030412001115	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.79838		1.3889		1.11		
		技工人工费			元	3.498413		1.3634		4.77		
		高级技工人工费			元	0.67653		1.3824		0.94		
	材料	其他材料费			元	0.03354		1.0000		0.03		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		1.8000		0.45		
		螺纹接头			个	0.1502		0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030412001116	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354
清单项目综合单价											20.12000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.076154		1.3889		1.49		
		技工人工费			元	4.715688		1.3634		6.43		
		高级技工人工费			元	0.911828		1.3824		1.26		
	材料	其他材料费			元	0.03805		1.0000		0.04		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		2.2124		0.55		
		螺纹接头			个	0.1502		0.9650		0.14		
	机械											
项目编码	030409001098	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	23103.44	13.19	1369.27	8.0551	231.0344	0.1319	13.6927
小计								8.0551	231.0344	0.1319	13.6927
清单项目综合单价											252.91410000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.942155		1.3889		2.7		
		技工人工费			元	3.097426		1.3634		4.22		
		高级技工人工费			元	0.820725		1.3824		1.13		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
		汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
项目编码	030409001099	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	1441.37	6.27	179.6	4.0468	14.4137	0.0627	1.796
小计								4.0468	14.4137	0.0627	1.796
清单项目综合单价											20.31920000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.882121		1.3889		1.23		
		技工人工费			元	1.688915		1.3634		2.3		
		高级技工人工费			元	0.375394		1.3824		0.52		
	材料	其他材料费			元	0.02832		1.0000		0.03		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409003043	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面35mm2<S≤50mm2	个	1	116.83	39.09	0.53	32.91	116.83	39.09	0.53	32.91
小计								116.83	39.09	0.53	32.91
清单项目综合单价											189.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.8887		1.3889		19.29		
		技工人工费			元	49.8193		1.3634		67.92		
		高级技工人工费			元	21.428		1.3824		29.62		
	材料	其他材料费			元	2.814		1.0000		2.81		
		焊锡膏			kg	0.001		52.0300		0.05		
		焊锡丝			kg	0.1		40.0500		4.01		
		汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
	机械	其他机械费			元	0.531		1.0000		0.53		
项目编码	030412004103	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	286.49	0	60.1	1.7301	2.8649	0	0.601
小计								1.7301	2.8649	0	0.601

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5.19600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004104	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613

清单项目综合单价								7.08560000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.065344	1.3634	1.45		
		高级技工人工费	元	0.205639	1.3824	0.28		
	材料	其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004105	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	464.37	0	78.1	2.0739	4.6437	0	0.781
小计								2.0739	4.6437	0	0.781

清单项目综合单价								7.49860000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.065344	1.3634	1.45		
		高级技工人工费	元	0.205639	1.3824	0.28		
	材料	其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004106	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-178	动力线路敷设(铜芯)导线截面积25mm2<S≤35mm2	100m单线	0.01	211.45	2458.93	0	178.9	2.1145	24.5893	0	1.789
小计								2.1145	24.5893	0	1.789

清单项目综合单价								28.49280000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.24772	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.0857	1.3634	1.48		
		高级技工人工费	元	0.20996	1.3824	0.29		
	材料	其他材料费	元	0.00903	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0003	52.0300	0.02		
		汽油	kg	0.008	8.8500	0.07		
		焊锡	kg	0.0015	62.5100	0.09		
		塑料胶布带	卷	0.013	2.2800	0.03		
	机械							

项目编码	030413014012	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276
小计								14.41	9.263	0	4.276

清单项目综合单价								27.94900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.8776	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225525	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.42475	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.0593	1.0000	0.06		
	机械							

项目编码	030412006028	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986

清单项目综合单价								13.95600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.251725	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.820275	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	031401001017	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	脚手架搭拆费(第二册电气设备安装工程)	元	1	3052.13	3113.78	0	963.35	3052.13	3113.78	0	963.35
031106-40	脚手架搭拆费(第四册建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	2657.44	2711.13	0	838.77	2657.44	2711.13	0	838.77

工程量清单综合单价分析表

031106-46	脚手架搭拆费(第十册自动化控制仪表安装工程)	元	1	41.77	42.62	0	13.19	41.77	42.62	0	13.19
031106-43	脚手架搭拆费(第七册消防工程)	元	1	37.89	50.93	0	12.57	37.89	50.93	0	12.57
小计								5789.23	5918.46	0	1827.88
清单项目综合单价								13535.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：DE裙房-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：DE裙房-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：DE裙房-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下室-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	17745443.15	
2	措施项目	4753838.71	
2.1	安全文明施工费	673981.16	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	599014.58	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	74966.58	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2024935.37	
5	工程造价	24524217.23	
合计		24524217.23	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 1 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桩基工程					2372958.95	0
1-1		试验桩					62312.51	0
1-1-1	010301002007	预制钢筋混凝土空心桩试验桩	1.试验桩，桩径：500mm 2.地层情况:综合考虑各种地质情况，包括遇孤石或硬夹层情况 3.桩长(包括桩尖)：大于30m，综合考虑，按设计图示尺寸以桩长计算 4.接桩：综合考虑，详见图纸节点图 5.沉桩方式;综合考虑 6.桩尖类型：综合考虑，当桩端持力层为易受地下水浸湿软化层时,应采用封口型桩尖,桩尖与端板焊缝要连续饱满不渗水,在每根桩的第一节桩入土后立即往管内填灌C30细石混凝土,灌注高度1.5~2.0m。 7.托板材料：综合考虑 8.送桩：送桩长度不大于2m 9.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	180	327.04	58867.2	0
1-1-2	010502024007	填充混凝土	1.桩芯回填：灌芯1.5m C35预拌微膨胀混凝土 2.回填深度:综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.77	579.14	1025.08	0
1-1-3	010506021009	钢筋笼	1.使用部位:桩头钢筋笼 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.钢筋接头费用综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.204	5152.7	1051.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 2 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	010301005008	截(凿)桩头	1.桩类型:ZH1 试验桩截桩头、直径500mm 2.桩头截面、高度:根据施工现场实际情况截取桩头 3.废弃料装卸及弃置，弃置运距自行考虑 4.工程桩钢筋的成品保护在综合单价中考虑 5.土石方装卸及运输:包含土石方装卸、垂直运输、坑内及场地内转运(转运方式、次数及运距自行考虑)等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	6	135.93	815.58	0
1-1-5	080307004007	桩头防水	1.位置:桩头 2.防水膜品种:2厚(1.5kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 3.基层处理:满足设计及规范要求 4.桩径综合考虑 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详见招标文件及图纸，且满足相关施工、验收规范及技术要求	个	6	92.25	553.5	0
1-2		正式桩					2310646.44	0
1-2-1	010301002008	预制钢筋混凝土空心桩正式桩	1.正式桩，抗压桩，桩径：500mm 2.地层情况:综合考虑各种地质情况，包括遇孤石或硬夹层情况 3.桩长(包括桩尖)：大于30m，综合考虑，按设计图示尺寸以桩长计算 4.接桩：综合考虑，详见图纸节点图 5.沉桩方式;综合考虑 6.桩尖类型：综合考虑，当桩端持力层为易受地下水浸湿软化层时,应采用封口型桩尖,桩尖与端板焊缝要连续饱满不渗水,在每根桩的第一节桩入土后立即往管内填灌C30细石混凝土,灌注高度1.5~2.0m。 7.托板材料：综合考虑 8.送桩：送桩长度不大于2m 9.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	4200	306.57	1287594	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 3 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	010301002009	预制钢筋混凝土空心桩正式桩	1.正式桩，抗压兼抗拔桩，桩径: 500mm 2.地层情况:综合考虑各种地质情况 3.桩长(包括桩尖)：大于30m，综合考虑 4.接桩：综合考虑，详见图纸节点图 5.沉桩方式;综合考虑 6.桩尖类型：综合考虑 7.托板材料：综合考虑 8.送桩：送桩长度不大于2m 9.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	2910	305.42	888772.2	0
1-2-3	010502024008	填充混凝土	1.桩芯回填：灌芯1.5m C35预拌微膨胀混凝土 2.回填深度:综合考虑 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	68.88	579.14	39891.16	0
1-2-4	010506021010	钢筋笼	1.使用部位:桩头钢筋笼 2.钢筋种类、规格:综合考虑 3.钢筋接头费用综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	7.956	5152.71	40994.96	0
1-2-5	010301005009	截(凿)桩头	1.桩类型:ZH1 试验桩截桩头、直径500mm 2.桩头截面、高度:根据施工现场实际情况截取桩头 3.废弃料装卸及弃置，弃置运距自行考虑 4.工程桩钢筋的成品保护在综合单价中考虑 5.土石方装卸及运输:包含土石方装卸、垂直运输、坑内及场地内转运(转运方式、次数及运距自行考虑)等 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	234	135.93	31807.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 4 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	080307004008	桩头防水	1.位置:桩头 2.防水膜品种:2厚(1.5kg/m2)水泥基渗透结晶型防水涂料 3.基层处理:满足设计及规范要求 4.桩径综合考虑 5.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6.其他具体详见招标文件及图纸，且满足相关施工、验收规范及技术要求	个	234	92.25	21586.5	0
2		砌筑工程					289930.54	0
2-1	010402001016	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6m以内 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	360	716.13	257806.8	0
2-2	010402001017	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度3.6-4.8m以内 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	25	801.08	20027	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 5 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	010402001018	砌块墙	1.部位：内墙，形状综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型：直形内墙，高度4.8m以上 4.墙体厚度：200mm厚 5.砂浆强度等级:Ma5水泥砂浆(预拌砂浆) 6.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m3	8	886.03	7088.24	0
2-4	011201B001005	墙体挂网	1.基层类型:不同接触面墙体挂网 2.凡不同墙体粉刷前在交接处加铺钉一层Ø1镀锌钢丝网，网在交接缝处居中，两侧各150。九层以上外墙满挂Ø1钢丝网，网眼12x12,钢钉双向中距300。钢丝网应防雷接地，九层以下宜满贴纤维网格布。 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	350	14.31	5008.5	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程					11178504.94	0
3-1		混凝土工程					3871210.63	0
3-1-1	010501001004	基础垫层	1.基础形式:桩承台垫层 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，聚合物水泥混凝土，C20 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	122	529.48	64596.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 6 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-2	010502003001	筏形基础	1.基础类型:筏板基础 2.混凝土强度等级:C35 补偿收缩商品混凝土，抗渗P8 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	2000	589.33	1178660	0
3-1-3	010502001004	独立基础	1.基础形式:桩承台、下柱墩 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C35 P8 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	490	545.77	267427.3	0
3-1-4	010502004004	设备基础	1.基础形式:设备基础 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C30 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	20	512.64	10252.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 7 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-5	010502006016	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C60 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	100	642.01	64201	0
3-1-6	010502006017	钢筋混凝土柱	1.构件名称:钢筋混凝土柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C45 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	30	592.01	17760.3	0
3-1-7	010502010015	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C60 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	450	642.01	288904.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 8 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-8	010502010016	钢筋混凝土墙	1.构件名称:钢筋混凝土墙（地下室外墙、消防水池及人防墙） 2.材料品种、强度要求、配比:C35补偿收缩商品混凝土，抗渗 P8 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	850	614.94	522699	0
3-1-9	010502011005	钢筋混凝土梁	1.构件名称:钢筋混凝土梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C35 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形梁、异形梁、弧形梁、斜梁等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	75	550.96	41322	0
3-1-10	010502013006	钢筋混凝土有梁板	1.构件名称:钢筋混凝土有梁板 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C35 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	1000	550.96	550960	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 9 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-11	010502013007	钢筋混凝土有梁板	1.构件名称:钢筋混凝土有梁板（顶板） 2.材料品种、强度要求、配比:C35 补偿收缩商品混凝土，抗渗 P8 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	950	604.04	573838	0
3-1-12	010502018005	坡道板	1.构件名称:钢筋混凝土汽车坡道板 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C35 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.不区分矩形板、异形板、弧形板、斜板等 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	190	550.96	104682.4	0
3-1-13	010502020005	楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:直形、弧形楼梯综合考虑 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	45	653.01	29385.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 10 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-14	010502021005	构造柱	1.构件名称:钢筋混凝土构造柱 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	25	767.24	19181	0
3-1-15	010502022005	圈梁	1.构件名称:钢筋混凝土圈梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	2	760.77	1521.54	0
3-1-16	010502023005	过梁	1.构件名称:钢筋混凝土过梁 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C25 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	2	760.77	1521.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 11 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-17	010502025005	零星现浇构件	1.构件名称:设备门口混凝土门槛、其他混凝土零星构件 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土，C20 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	2	791.02	1582.04	0
3-1-18	010502033004	后浇带	1.构件名称:梁、板、柱及基础后浇带 2.材料品种、强度要求、配比:C40补偿收缩商品混凝土，抗渗 P8 3.包含密目铝丝网构造做法 4.混凝土泵送方式、运距等自行考虑 5.结构面抹平压光、原浆抹光、修补缺陷、打磨平整、清理干净等费用综合考虑在单价内 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	215	617.28	132715.2	0
3-2		钢筋工程					7307294.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 12 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	010506001303	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6573.38	32176.7	0
3-2-2	010506001304	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6573.38	32176.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 13 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-3	010506001305	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ10　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6578.2	32200.29	0
3-2-4	010506001306	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	6533.03	109454.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 14 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-5	010506001307	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	6564.77	109986.16	0
3-2-6	010506001308	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	68.023	5297.67	360363.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 15 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-7	010506001309	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5357.72	68937.78	0
3-2-8	010506001310	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5011.55	64483.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 16 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-9	010506001311	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	4935.21	63501.35	0
3-2-10	010506001312	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5020.29	64596.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 17 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-11	010506001313	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5030.92	64732.85	0
3-2-12	010506001314	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5055.09	65043.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 18 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-13	010506001315	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	106.162	4964.09	526997.72	0
3-2-14	010506001316	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ32 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	78.584	4965.05	390173.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 19 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-15	010506001317	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6573.38	32176.7	0
3-2-16	010506001318	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6573.38	32176.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 20 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-17	010506001319	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6578.2	32200.29	0
3-2-18	010506001320	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	6533.03	109454.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 21 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-19	010506001321	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	6564.77	109986.16	0
3-2-20	010506001322	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	68.023	6457.91	439286.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 22 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-21	010506001323	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	6280.68	80813.51	0
3-2-22	010506001324	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5315.13	68389.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 23 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-23	010506001325	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	4935.21	63501.35	0
3-2-24	010506001326	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5020.29	64596.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 24 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-25	010506001327	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5030.92	64732.85	0
3-2-26	010506001328	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5055.09	65043.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 25 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-27	010506001329	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	74.433	4964.09	369492.11	0
3-2-28	010506001330	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6573.38	32176.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 26 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-29	010506001331	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6573.38	32176.7	0
3-2-30	010506001332	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6578.2	32200.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 27 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-31	010506001333	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	6533.03	109454.38	0
3-2-32	010506001334	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 （箍筋） 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等）4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	6564.77	109986.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 28 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-33	010506001335	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	41.632	5089.9	211902.72	0
3-2-34	010506001336	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	7519.81	96757.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 29 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-35	010506001337	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	6852.53	88171.5	0
3-2-36	010506001338	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5088.95	65479.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 30 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-37	010506001339	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5327.77	68552.42	0
3-2-38	010506001340	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5030.92	64732.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 31 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-39	010506001341	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5055.09	65043.84	0
3-2-40	010506001342	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6573.38	32176.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 32 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-41	010506001343	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6573.38	32176.7	0
3-2-42	010506001344	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6578.2	32200.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 33 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-43	010506001345	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	6533.03	109454.38	0
3-2-44	010506001346	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	6564.77	109986.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 34 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-45	010506001347	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5089.9	65491.74	0
3-2-46	010506001348	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5041.55	64869.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 35 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-47	010506001349	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ16 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5315.13	68389.78	0
3-2-48	010506001350	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ18 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	4935.21	63501.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 36 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-49	010506001351	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ20 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5020.29	64596.07	0
3-2-50	010506001352	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ22 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5030.92	64732.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 37 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-51	010506001353	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ25 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	14.8	5823.78	86191.94	0
3-2-52	010506001354	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ28 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	78.584	4964.09	390098.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 38 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-53	010506001355	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	5672.68	27767.77	0
3-2-54	010506001356	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	5672.68	27767.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 39 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-55	010506001357	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	5677.42	27790.97	0
3-2-56	010506001358	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	5367.69	89930.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 40 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-57	010506001359	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	28.38	5368.66	152362.57	0
3-2-58	010506001360	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5089.9	65491.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 41 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-59	010506001361	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5041.55	64869.62	0
3-2-60	010506001362	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	5672.68	27767.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 42 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-61	010506001363	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	5672.68	27767.77	0
3-2-62	010506001364	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	5677.42	27790.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 43 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-63	010506001365	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	5367.69	89930.28	0
3-2-64	010506001366	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	5368.66	89946.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 44 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-65	010506001367	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5089.9	65491.74	0
3-2-66	010506001368	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5041.55	64869.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 45 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-67	010506001369	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5367.69	69066.07	0
3-2-68	010506001370	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5368.66	69078.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 46 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-69	010506001371	现浇混凝土其他板钢筋女儿墙、雨蓬	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5089.9	65491.74	0
3-2-70	010506001372	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6573.38	32176.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 47 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-71	010506001373	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ8 箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	6573.38	32176.7	0
3-2-72	010506001374	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	4.895	5677.42	27790.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 48 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-73	010506001375	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8　箍筋 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	6533.03	109454.38	0
3-2-74	010506001376	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ10 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	16.754	5368.66	89946.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 49 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-75	010506001377	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ12 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5089.9	65491.74	0
3-2-76	010506001378	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ14 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	10.942	5041.55	55164.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 50 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-77	010506001379	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 三级钢Φ8 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	12.867	5367.69	69066.07	0
3-2-78	010506001380	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 一级钢Φ6 2.钢筋连接方式：以图纸设计要求为准 3.综合单价含其理论重量与实际重量的偏差（包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等）、搭接长度、施工损耗、连接费用（绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4.钢筋的制作包含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序；钢筋的安装、固定包含基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序；钢筋的连接包含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9.789	5672.68	55529.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 51 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-79	010506B003005	植筋	1.钢筋种类、规格:植筋直径6mm，综合各强度等级钢筋 2.钻孔深度:根据施工情况定、A级植筋胶 3.钢筋量不包含在单价内，另行计算 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	根	1457	27.55	40140.35	0
4		门窗工程					102314.97	0
4-1	010802004042	钢质防火门-FM甲1023A	FM甲1023A 1.门洞口尺寸：1000*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	20.7	697.06	14429.14	0
4-2	010802004043	钢质防火门-FM甲1223	FM甲1223 1.门洞口尺寸：1200*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	35.88	697.06	25010.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 52 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010802004044	钢质防火门-FM甲1522	FM甲1522 1.门洞口尺寸：1500*2200mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	13.2	697.06	9201.19	0
4-4	010802004045	钢质防火门-FM甲1523	FM甲1523 1.门洞口尺寸：1500*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	41.4	697.06	28858.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 53 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010802004046	钢质防火门-FM甲2022	FM甲2022 1.门洞口尺寸：2000*2200mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	8.8	697.06	6134.13	0
4-6	010802004047	钢质防火门-FM甲2023	FM甲2023 1.门洞口尺寸：2000*2300mm 2.防火等级：甲级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	4.6	697.06	3206.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 54 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	010802004048	钢质防火门-FM乙1323	FM乙1323 1.门洞口尺寸：1300*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	2.99	697.05	2084.18	0
4-8	010802004049	钢质防火门-FM乙1523	FM乙1523 1.门洞口尺寸：1500*2300mm 2.防火等级：乙级 3.开启方式：具体详见设计要求 4.框、扇材质：钢制，具体详见设计要求 5.玻璃品种、厚度：具体详见设计要求 6.五金种类、规格：防火门配置闭门器、顺序器，常闭式防火门保持自动关闭。包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	3.45	697.06	2404.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 55 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	010803001005	特种卷帘门 TJL4025	特种卷帘门 TJL4025 1.门洞口尺寸：4000*2500 2.门材质：钢制，具体详见设计要求 3.五金种类、规格：具体详见设计要求 4.驱动类型：详见施工图深化设计 5.其他工艺要求：所有快速卷帘门两侧均设防撞桩,防撞柱为304不锈钢材质。 6.包括但不限于门定位器、门锁、轴承合页等，具体详见图纸 7.含配套门套及角钢连接件、后塞口及门框灌浆等 8.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	20	549.31	10986.2	0
5		屋面及防水工程					1354118.7	0
5-1		屋面1					39983	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 56 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-1	010902004016	屋面1（种植屋面）	1. 种植覆土层300mm厚（景观工程范围内，不在本清单中报价） 2. 聚酯毡滤水层，300g/m2。 3. 40高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔，抗压强度不少于300KN/m2)。 4. 50厚C25细石混凝土，内配钢筋双向の4@100分缝@6m方格，缝10宽，缝切断抗裂钢筋网，内嵌聚氨酯建筑密封胶，缝表面用JS粘贴150宽， 0.3厚聚乙烯丙纶保护 5. 聚酯毡隔离层，200g/m2。 6. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺(燃烧性能等级B2级），（单独列项，不在本清单中报价，另计）。 7. 4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 8. 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 9. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布)。（单独列项，不在本清单中报价，另计） 10. C25细石混凝土找2%坡(局部1%)原浆压光，最低处M20水泥地面砂浆过渡 11. 满足建设单位要求	m2	100	132.16	13216	0
5-1-2	010902001020	屋面1卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材(PY类)，1层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	100	83.13	8313	0
5-1-3	010902001021	屋面1卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度: 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)，1层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	100	63.89	6389	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 57 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-4	010902002016	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(I型，内衬50g/m2无纺布) 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	100	67.74	6774	0
5-1-5	011001001016	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板约100厚干铺 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:燃烧等级B2级，压缩强度或者抗压强度不应小于150Kpa 体积吸水率不应大于3% 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	100	52.91	5291	0
5-2		地下室底板防水					691992	0
5-2-1	010905001001	基础卷材防水	1.1.5mm厚湿铺聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子） 2.1.2mm厚预铺反粘防水卷材 3.界面剂一道 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4200	164.76	691992	0
5-3		地下室侧壁防水、保温					492466	0
5-3-1	011001003009	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚急速聚苯乙烯泡沫板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2600	51.25	133250	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 58 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3-2	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚湿铺聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2600	55.43	144118	0
5-3-3	010903002029	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2600	40.91	106366	0
5-3-4	010903003005	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、种类及强度等级:聚合物水泥防水砂浆补平修整 2.界面剂一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2600	41.82	108732	0
5-4		消防水池					91641.9	0
5-4-1	010903003006	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、种类及强度等级:6厚聚合物水泥防水砂浆 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1230	43.64	53677.2	0
5-4-2	010903002030	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1mm厚且用量不小于1.5kg/平外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1090	34.83	37964.7	0
5-5		止水带					38035.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 59 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5-1	010905003003	止水带	1.止水带材料种类:后浇带钢板止水带 2. 300*3厚止水钢板 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	495	76.84	38035.8	0
6		楼地面装饰工程					740917.69	0
6-1		地面1					635709.8	0
6-1-1	011101004001	地面1:耐磨地面(适用于地下车库等)	1. 非金属骨料金刚砂硬化地面(金刚砂用量 ,固化剂用量0.25Kg/m2) 2. 100mm厚C30细石混凝土找平层，内配6@200单层双向钢筋。终凝前将骨料均匀洒在找平层上 3. ≥P8抗渗钢筋混凝土结构底板。 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4820	131.89	635709.8	0
6-2		地面2					45419.71	0
6-2-1	011102003005	地面2:细石混凝土地面(适用于消防. 生活水泵房. 泵房控制室)	1. 60厚C30细石混凝土面层，随浇随抹平压光。参SJT10-2025楼面5 2. 0.3厚聚乙烯丙纶，聚合物水泥胶粘贴 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料，四周上翻高度超出地面完成面250（单独列项，不在本清单中报价，另计） 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆，四周上翻高度超出地面完成面250（单独列项，不在本清单中报价，另计） 5. 20厚M20预拌水泥砂浆找平兼找坡，压实抹光 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	230	99.28	22834.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 60 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、种类及强度等级:5厚聚合物水泥防水砂浆，四周上翻高度超出地面完成面250 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	253	34.06	8617.18	0
6-2-3	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料，四周上翻高度超出地面完成面250 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	253	55.21	13968.13	0
6-3		地面3					34221	0
6-3-1	011101001005	地面3:水泥砂浆地面(适用于设备房. 风机房. 管道井. 楼梯间，走道等)	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚DS M20预拌水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1100	31.11	34221	0
6-4		地面4					3859.2	0
6-4-1	011101002006	地面4:防静电地面(适用于网络机房，弱电机房等)	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C25细石混凝土 随打随抹光 2.面层厚度、混凝土强度等级:3厚防静电环氧砂浆 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	30	128.64	3859.2	0
6-5		地面5					3001.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 61 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5-1	010501002001	地面5:防滑地砖地面2(适用于地下电梯厅等)	1. 防滑地砖(规格、厚度详室内设计),专用聚合物水泥浆擦缝（精装修范围内，不在本清单中报价）。 2. 30厚M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉（精装修范围内，不在本清单中报价） 3. 60厚轻骨料回填。 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	6	500.18	3001.08	0
6-6		地面6					6747.3	0
6-6-1	011101001006	地面6:防油渗地面(适用于发电机房. 隔油处理间等)	1. 20厚聚合物水泥砂浆面层 2. 1.5厚聚氨酯防油层 3. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	90	74.97	6747.3	0
6-7		踢脚1					11959.6	0
6-7-1	011105001005	水泥砂浆踢脚线	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 12厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆打底并划出纹道 3. 8厚M20预拌水泥砂浆抹光。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	1160	10.31	11959.6	0
7		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1058370.0	0
7-1		内墙1					591384.0	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 62 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1-1	010903003007	内墙1:水泥砂浆墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 15厚M15预拌专用抹灰水泥砂浆找平(分两次抹灰)。 3. 5厚M20预拌水泥砂浆抹面压光。 4. 5.0厚聚合物水泥防水砂浆一道（单独列项，不在本清单中报价） 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	6820	84.24	574516.8	0
7-1-2	010903002031	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:5.0厚聚合物水泥防水砂浆一道，高度1200(仅用于有水管井或设备房) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	120	140.56	16867.2	0
7-2		内墙2					40265.5	0
7-2-1	011404001005	内墙2:A级无机涂料墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。 2. 8厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆找平 3. 满刮腻子二道。 4. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 5. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	550	73.21	40265.5	0
7-3		内墙3					6427.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 63 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3-1	011203003009	内墙3:面砖内墙面1	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。2. 6厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆罩面 3. 6厚M20预拌专用抹灰水泥砂浆压实抹平 4. 专用瓷砖粘贴剂，满浆粘贴，揉挤压实（精装修范围内，不在本清单中报价） 5. 面砖(规格、厚度详室内设计),专用聚合物水泥浆擦缝。（精装修范围内，不在本清单中报价） 6. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	170	37.81	6427.7	0
7-4		内墙4					42513.6	0
7-4-1	011404001006	内墙4:防霉涂料内墙面	1. 墙体基层，基面处理，刷专用界面剂一遍。2. 6厚M5预拌专用抹灰水泥砂浆罩面 3. 6厚M20预拌专用抹灰水泥砂浆压实抹平 4. 防霉涂料(两底两面) 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	510	83.36	42513.6	0
7-5		内墙5					377779.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程　　第 64 页，共 66 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5-1	011205001005	内墙5:玻璃棉毡铝板网吸声墙面	1. 墙内预埋40X60X60防腐木砖，水平距离450~600,垂直距离400。 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料。（单独列项，不在本清单中报价） 3. 40X40木龙骨双向中距450~600。 4. 12厚1200宽耐火纸面石膏板，用M4X3.5木螺钉拧牢。 5. 聚醋酸乙烯胶结剂(白乳胶)点粘50厚超细玻璃棉毡填满龙骨格内。 6. 铺钉白色玻璃纤维布一层。 7. 钉铝板网一层9X20孔，板厚1.0。 8. 4X20铝压条，以自攻螺钉固定于龙骨(铝压条间距详专业公司设计安装)。 9. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 10. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	640	542.91	347462.4	0
7-5-2	010903002032	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料。(分两遍纵横涂刷，首遍固化后刷第二遍) 2. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	640	47.37	30316.8	0
8		天棚工程					540243.35	0
8-1		顶棚1					499698	0
8-1-1	011404002009	顶棚1:防霉涂料顶棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 2mm厚耐水腻子分两遍找平。 3. 一道防霉涂料面漆。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	7100	70.38	499698	0
8-2		顶棚2					9078	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 65 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2-1	011404002010	顶棚2:A级无机涂料顶棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 板底满刮了厚腻子分两遍找平。 3. 喷或刷环保型A级无机涂料底涂料一遍。 4. 喷或刷环保型A级无机涂料面漆两遍。 5. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	150	60.52	9078	0
8-3		顶棚5					31467.35	0
8-3-1	011302001012	平面吊顶天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净。 2. 铝合金配套T型龙骨，双向中距600。 3. 13~15厚600X600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上。 4. 其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5. 满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	220	118.24	26012.8	0
8-3-2	011302B003012	转换层、反向支撑	1. 构造形式：吊顶型钢转换层，钢骨架过渡层；2. 材质规格：热镀锌角钢、槽钢、方钢管，规格由承包人依据吊顶荷载、吊顶内净空高度深化设计； 3. 工作内容：材料下料、加工、焊接、螺栓锚固、防锈防腐、安装校正，与结构顶板锚固、与下部吊顶吊杆连接； 4. 包含：预埋钢板、膨胀螺栓、连接件、焊缝防腐、全部辅材； 5. 其他：承包人完成节点深化，满足规范及验收要求，中标后不随吊顶高度、管线复杂程度调整价款。 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.5	10909.09	5454.55	0
9		其他工程					108084.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-建筑装饰工程　　第 66 页，共 66 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	011503004009	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:不锈钢楼梯栏杆 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	118.8	402.66	47836.01	0
9-2	040402017010	沟道盖板	1.车库出入口采用成品树脂盖板树脂盖板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	130	148.85	19350.5	0
9-3	040402017011	屋面沟道盖板	1.屋面成品树脂盖板树脂盖板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	114	148.85	16968.9	0
9-4	011101002007	汽车坡道:防滑面层	1. 50厚C25细石混凝土面层，随捣随扫成粗麻面，内配の6@200双向分缝12宽，双向@3000,粗砂填缝 2. 现浇钢筋混凝土楼板，随浇随抹光。 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	380	62.97	23928.6	0
合计							17745443.15	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　地下室-建筑装饰工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					4753838.71
1-1	1	安全文明施工费		项		100	673981.16
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	599014.58
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	74966.58
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项	VZ_HJ	2	354908.86
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项	VZ_HJ	1	177454.43
1-8	8	二次搬运费		项	VZ_HJ	0.25	44363.61
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	58921.54
1-9-1	011601003006	其他大型机械进出场及安拆		项	1	58921.54	58921.54
1-10	10	脚手架费		项		100	755913.30
1-10-1	011601001017	脚手架		项	1	13567.67	13567.67
1-10-2	011601001018	脚手架		项	1	116449.81	116449.81
1-10-3	011601001019	脚手架		项	1	34426.46	34426.46
1-10-4	011601001020	脚手架		项	1	222648.39	222648.39
1-10-5	011601001021	脚手架		项	1	9152.23	9152.23
1-10-6	011601001022	脚手架		项	1	359668.74	359668.74
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	181397.41
1-11-1	011601002005	垂直运输		项	1	181397.41	181397.41
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	模板		项		100	2506898.40
1-14-1	010505001005	垫层模板		m2	105	52.78	5541.90
1-14-2	010505002005	基础模板		m2	145	68.19	9887.55
1-14-3	010505002006	基础模板		m2	660	68.19	45005.40
1-14-4	010505004013	柱面模板		m2	640	112.69	72121.60
1-14-5	010505004014	柱面模板		m2	140	132.78	18589.20
1-14-6	010505004015	柱面模板		m2	20	142.83	2856.60
1-14-7	010505005010	墙面模板		m2	6215	101.80	632687.00
1-14-8	010505005011	墙面模板		m2	950	119.47	113496.50
1-14-9	010505005012	墙面模板		m2	173	128.30	22195.90
1-14-10	010505006005	梁模板		m2	3900	113.79	443781.00
1-14-11	010505007007	楼板、屋面板		m2	6560	127.13	833972.80
1-14-12	010505007008	坡道板模板		m2	780	110.21	85963.80
1-14-13	010505010005	楼梯模板		m2	300	191.59	57477.00
1-14-14	010505011005	构造柱模板		m2	220	98.65	21703.00
1-14-15	010505012006	圈梁模板		m2	10	102.77	1027.70
1-14-16	010505013005	过梁模板		m2	25	118.25	2956.25
1-14-17	010505019004	后浇带模板		m2	885	155.52	137635.20
合计							4753838.71

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：地下室-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：地下室-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：地下室-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	2024935.37
合计					2024935.37

总承包服务费计价表

工程名称：地下室-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 地下室-建筑装饰工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	010301002007	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩 试验桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.01	1128.13	143.3	1103.86	384.57	11.2813	1.433	11.0386	3.8457
120004-107	钢桩尖制作	t	0.000667	3787.11	4395.8	842.73	1282.16	2.52600237	2.9319986	0.56210091	0.85520072
120004-79	打预制混凝土管桩 桩径D=600mm 桩长L>18m 打试验桩(预制混凝土桩) 人工*1.5,机械*1.5 送桩深度0m<L≤2m 人工*1.25,机械*1.25	100m	0.01	1519.96	21802.95	3941.58	1774.04	15.1996	218.0295	39.4158	17.7404
120005-12	预埋件 铁件制作、安装	t	0.00021	3169.31	5378.33	755.87	1161.6	0.6655551	1.1294493	0.1587327	0.243936
小计								29.67245747	223.5239479	51.17523361	22.68523672
清单项目综合单价											327.05687570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.838355	1.3889	2.55		
		技工人工费	元	19.888352	1.3634	27.12		
	材料	其他材料费	元	2.213058	1.0000	2.21		
		松杂枋板材	m3	0.00075	1784.0700	1.34		
		低合金钢焊条	kg	0.385889	7.0800	2.73		
		预应力高强混凝土管桩	m	1.038	205.3097	213.11		
		预埋铁件	kg	0.271127	5.0200	1.36		
		乙炔气	kg	0.00278	11.2700	0.03		
		氧气	m3	0.006393	3.6400	0.02		
		钢板	t	0.000707	3832.7434	2.71		
	机械	机械费调整	元	-0.0007	1.0000	0		
		交流电焊机	台班	0.021764	172.1800	3.75		
		汽车式起重机	台班	0.009825	1506.0500	14.8		
		履带式柴油打桩机	台班	0.020028	1457.8000	29.2		
		汽车式起重机	台班	0.00258	1281.4900	3.31		
		汽车式起重机	台班	0.000093	1123.1500	0.1		
		剪板机	台班	0.00006	283.8400	0.02		
		轨道平车	台班	0.000327	18.5800	0.01		

项目编码	010502024007	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-13	泵送浇捣桩芯混凝土 换为【泵送预拌混凝土C35微膨胀,骨料最大粒径 31.5mm】	10m3	0.1	943.5	4282.48	94.8	470.57	94.35	428.248	9.48	47.057
小计								94.35	428.248	9.48	47.057
清单项目综合单价											579.13500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.603446	1.3889	5		
		技工人工费	元	65.531356	1.3634	89.35		
	材料	水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		其他材料费	元	4.240056	1.0000	4.24		
		泵送预拌混凝土	m3	1.015028	416.8319	423.1		
	机械	混凝土振动器	台班	0.163503	10.2300	1.67		
		混凝土输送泵车	台班	0.005989	1301.1000	7.79		

项目编码	010506021009	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ>10mm	t	1	1143.37	3366.13	160.85	482.36	1143.37	3366.13	160.85	482.36
小计								1143.37	3366.13	160.85	482.36
清单项目综合单价											5152.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852941	1.3889	295.63		
		技工人工费	元	621.786275	1.3634	847.74		
	材料	其他材料费	元	33.327941	1.0000	33.33		
		低合金钢焊条	kg	9.65	7.0800	68.32		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.320098	4.6500	10.79		
		钢筋	t	1.025	3174.3363	3253.69		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.579902	172.1800	99.85		
		汽车式起重机	台班	0.047059	1123.1500	52.85		

项目编码	010301005008	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	446.75	388.26	360.75	163.41	44.675	38.826	36.075	16.341
小计								44.675	38.826	36.075	16.341
清单项目综合单价											135.91700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.312283	1.3889	15.71		
		技工人工费	元	21.24345	1.3634	28.96		
	材料	石料切割锯片	片	0.675	57.5200	38.83		
	机械	管桩切割机	台班	0.143	252.2700	36.07		

项目编码	080307004007	项目名称	桩头防水	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-83	桩头防水 直径0mm<D≤500mm	10个	0.1	440.97	347.45	0	134.06	44.097	34.745	0	13.406
小计								44.097	34.745	0	13.406
清单项目综合单价											92.24800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.764617	1.3889	3.84		
		技工人工费	元	29.52725	1.3634	40.26		
	材料	其他材料费	元	0.513483	1.0000	0.51		
		水	m3	0.007	4.6214	0.03		
		水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1.8	7.0000	12.6		
		遇水膨胀止水条	m	2	7.2000	14.4		
		遇水膨胀止水条	m	1	7.2000	7.2		
	机械							

项目编码	010301002008	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩 正式桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.01	1128.13	143.3	1103.86	384.57	11.2813	1.433	11.0386	3.8457

工程量清单综合单价分析表

120004-107	钢桩尖制作	t	0.000667	3787.11	4395.8	842.73	1282.16	2.52600237	2.9319986	0.56210091	0.85520072
120004-79	打预制混凝土管桩 桩径D=600mm 桩长L>18m 送桩深度0m<L≤2m 人工*1.25,机械*1.25	100m	0.01	1013.3	21802.95	2627.72	1546.07	10.133	218.0295	26.2772	15.4607
120005-12	预埋件 铁件制作、安装	t	0.00021	3169.31	5378.33	755.87	1161.6	0.6655551	1.1294493	0.1587327	0.243936
小计								24.60585747	223.5239479	38.03663361	20.40553672
清单项目综合单价											306.57197570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.520863	1.3889	2.11		
		技工人工费	元	16.49568	1.3634	22.49		
	材料	其他材料费	元	2.213058	1.0000	2.21		
		松杂枋板材	m3	0.00075	1784.0700	1.34		
		低合金钢焊条	kg	0.385889	7.0800	2.73		
		预应力高强混凝土管桩	m	1.038	205.3097	213.11		
		预埋铁件	kg	0.271127	5.0200	1.36		
		乙炔气	kg	0.00278	11.2700	0.03		
		氧气	m3	0.006393	3.6400	0.02		
		钢板	t	0.000707	3832.7434	2.71		
	机械	交流电焊机	台班	0.017389	172.1800	2.99		
		汽车式起重机	台班	0.00655	1506.0500	9.86		
		履带式柴油打桩机	台班	0.014915	1457.8000	21.74		
		汽车式起重机	台班	0.00258	1281.4900	3.31		
		汽车式起重机	台班	0.000093	1123.1500	0.1		
		剪板机	台班	0.00006	283.8400	0.02		
		轨道平车	台班	0.000327	18.5800	0.01		

项目编码	010301002009	项目名称	预制钢筋混凝土空心桩 正式桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-102	管桩电焊接桩	10个接口	0.009691	1128.13	143.3	1103.86	384.57	10.93270783	1.3887203	10.69750726	3.72686787
120004-107	钢桩尖制作	t	0.000647	3787.11	4395.8	842.73	1282.16	2.45026017	2.8440826	0.54524631	0.82955752
120004-79	打预制混凝土管桩 桩径D=600mm 桩长L>18m 送桩深度0m<L≤2m 人工*1.25,机械*1.25	100m	0.01	1013.3	21802.95	2627.72	1546.07	10.133	218.0295	26.2772	15.4607
120005-12	预埋件 铁件制作、安装	t	0.000203	3169.31	5378.33	755.87	1161.6	0.64336993	1.09180099	0.15344161	0.2358048
小计								24.15933793	223.3541039	37.67339518	20.25293019
清单项目综合单价											305.43976719

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.493465	1.3889	2.07		
		技工人工费	元	16.19536	1.3634	22.08		
	材料	其他材料费	元	2.211377	1.0000	2.21		
		松杂枋板材	m3	0.00075	1784.0700	1.34		
		低合金钢焊条	kg	0.378854	7.0800	2.68		
		预应力高强混凝土管桩	m	1.038	205.3097	213.11		
		预埋铁件	kg	0.264588	5.0200	1.33		
		乙炔气	kg	0.002694	11.2700	0.03		
		氧气	m3	0.006196	3.6400	0.02		
		钢板	t	0.000685	3832.7434	2.63		
	机械	交流电焊机	台班	0.017122	172.1800	2.95		
		汽车式起重机	台班	0.00655	1506.0500	9.86		
		履带式柴油打桩机	台班	0.01477	1457.8000	21.53		
		汽车式起重机	台班	0.0025	1281.4900	3.2		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1123.1500	0.1		
		剪板机	台班	0.000058	283.8400	0.02		
		轨道平车	台班	0.000317	18.5800	0.01		

项目编码	010502024008	项目名称	填充混凝土	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-13	泵送浇捣桩芯混凝土 换为【泵送预拌混凝土C35微膨胀,骨料最大粒径 31.5mm】	10m3	0.1	943.5	4282.48	94.8	470.57	94.35	428.248	9.48	47.057
小计								94.35	428.248	9.48	47.057
清单项目综合单价											579.13500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.60347	1.3889	5		
		技工人工费	元	65.531381	1.3634	89.35		
	材料	水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		其他材料费	元	4.24008	1.0000	4.24		
		泵送预拌混凝土	m3	1.015	416.8319	423.08		
	机械	混凝土振动器	台班	0.1635	10.2300	1.67		
		混凝土输送泵车	台班	0.006	1301.1000	7.81		

项目编码	010506021010	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-9	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径φ>10mm	t	1	1143.37	3366.13	160.85	482.36	1143.37	3366.13	160.85	482.36
小计								1143.37	3366.13	160.85	482.36
清单项目综合单价											5152.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	212.852903	1.3889	295.63		
		技工人工费	元	621.7863	1.3634	847.74		
	材料	其他材料费	元	33.328004	1.0000	33.33		
		低合金钢焊条	kg	9.65	7.0800	68.32		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	4.6500	10.79		
		钢筋	t	1.025	3174.3363	3253.69		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.580003	172.1800	99.86		
		汽车式起重机	台班	0.046996	1123.1500	52.78		

项目编码	010301005009	项目名称	截(凿)桩头	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-109	预制混凝土桩截桩 管桩	10根	0.1	446.75	388.26	360.75	163.41	44.675	38.826	36.075	16.341
小计								44.675	38.826	36.075	16.341
清单项目综合单价											135.91700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.31228	1.3889	15.71		
		技工人工费	元	21.24345	1.3634	28.96		
	材料	石料切割锯片	片	0.675	57.5200	38.83		
	机械	管桩切割机	台班	0.143	252.2700	36.07		

项目编码	080307004008	项目名称	桩头防水	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-83	桩头防水 直径0mm<D≤500mm	10个	0.1	440.97	347.45	0	134.06	44.097	34.745	0	13.406
小计								44.097	34.745	0	13.406
清单项目综合单价											92.24800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.76461		1.3889		3.84		
		技工人工费			元	29.52725		1.3634		40.26		
	材料	其他材料费			元	0.51348		1.0000		0.51		
		水			m3	0.007		4.6214		0.03		
		水泥基渗透结晶型防水涂料			kg	1.8		7.0000		12.6		
		遇水膨胀止水条			m	2		7.2000		14.4		
		遇水膨胀止水条			m	1		7.2000		7.2		
	机械											
项目编码	010402001016	项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	3358.87	2729.42	44.53	1028.47	335.887	272.942	4.453	102.847
小计								335.887	272.942	4.453	102.847
清单项目综合单价											716.12900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	56.39288		1.3889		78.32		
		技工人工费			元	188.91216		1.3634		257.56		
	材料	其他材料费			元	6.657125		1.0000		6.66		
		加气混凝土砌块			m3	0.8723		240.7080		209.97		
		普通混凝土实心砖			千块	0.0308		681.4159		20.99		
		松杂枋板材			m3	0.0016		1441.1200		2.31		
		铁钉(综合)			kg	0.012		4.7500		0.06		
		水			m3	0.1304		4.6214		0.6		
		干混砌筑砂浆			t	0.1764		183.4513		32.36		
	机械	灰浆搅拌机			台班	0.0195		228.3600		4.45		
项目编码	010402001017	项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 3.6m以上4.8m以下部分 人工*1.2	10m3	0.1	4030.64	2729.42	44.53	1206.24	403.064	272.942	4.453	120.624
小计								403.064	272.942	4.453	120.624
清单项目综合单价											801.08300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.67146		1.3889		93.99		
		技工人工费			元	226.694592		1.3634		309.08		
	材料	其他材料费			元	6.657124		1.0000		6.66		
		加气混凝土砌块			m3	0.8723		240.7080		209.97		
		普通混凝土实心砖			千块	0.0308		681.4159		20.99		
		松杂枋板材			m3	0.0016		1441.1200		2.31		
		铁钉(综合)			kg	0.012		4.7500		0.06		
		水			m3	0.1304		4.6214		0.6		
		干混砌筑砂浆			t	0.1764		183.4513		32.36		
	机械	灰浆搅拌机			台班	0.0195		228.3600		4.45		
项目编码	010402001018	项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-31	加气混凝土砌块墙 墙厚100mm<T≤200mm 干混砌筑砂浆 超过4.8m部分 人工*1.4	10m3	0.1	4702.42	2729.42	44.53	1384	470.242	272.942	4.453	138.4
小计								470.242	272.942	4.453	138.4
清单项目综合单价											886.03700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	78.950025		1.3889		109.65		
		技工人工费			元	264.477025		1.3634		360.59		
	材料	其他材料费			元	6.657125		1.0000		6.66		
		加气混凝土砌块			m3	0.8723		240.7080		209.97		
		普通混凝土实心砖			千块	0.0308		681.4159		20.99		
		松杂枋板材			m3	0.0016		1441.1200		2.31		
		铁钉(综合)			kg	0.012		4.7500		0.06		
		水			m3	0.1304		4.6214		0.6		
		干混砌筑砂浆			t	0.1764		183.4513		32.36		
	机械	灰浆搅拌机			台班	0.0195		228.3600		4.45		
项目编码	011201B001005	项目名称		墙体挂网				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080008-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 设计要求在不同材质交界处挂网 人工*1.15	100m2	0.01	797.3	402.69	0	231.12	7.973	4.0269	0	2.3112
小计								7.973	4.0269	0	2.3112
清单项目综合单价											14.31110000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	0.0001		1.0000		0		
		普工人工费			元	0.825611		1.3889		1.15		
		技工人工费			元	1.810705		1.3634		2.47		
		高级技工人工费			元	3.15212		1.3824		4.36		
	材料	其他材料费			元	0.03987		1.0000		0.04		
		玻璃纤维网格布			m2	1.05		1.3300		1.4		
		YJ-III胶			kg	0.33		7.8500		2.59		
	机械											
项目编码	010501001004	项目名称		基础垫层				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-2	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	555.66	4207.14	162.95	369.04	55.566	420.714	16.295	36.904
小计								55.566	420.714	16.295	36.904
清单项目综合单价											529.47900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	40.75522		1.3634		55.57		
	材料	其他材料费			元	6.217455		1.0000		6.22		
		水			m3	0.2		4.6214		0.92		
		泵送预拌混凝土			m3	1.01		409.4779		413.57		

工程量清单综合单价分析表

		混凝土输送泵车		台班	0.0088	1764.5400	15.53		
	机械	混凝土振动器		台班	0.075	10.2300	0.77		

项目编码	010502003001	项目名称	筏形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	606.02	4709.6	169.78	407.98	60.602	470.96	16.978	40.798
小计								60.602	470.96	16.978	40.798
清单项目综合单价								589.33800000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.44944	1.3634	60.6		
	材料	其他材料费	元	6.96	1.0000	6.96		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	457.3010	461.87		
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0091	1764.5400	16.06		

项目编码	010502001004	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	606.02	4294.73	169.78	387.23	60.602	429.473	16.978	38.723
小计								60.602	429.473	16.978	38.723
清单项目综合单价								545.77600000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.44944	1.3634	60.6		
	材料	其他材料费	元	6.34689	1.0000	6.35		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	416.8319	421		
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0091	1764.5400	16.06		

项目编码	010502004004	项目名称	设备基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	606.02	3979.21	169.78	371.46	60.602	397.921	16.978	37.146
小计								60.602	397.921	16.978	37.146
清单项目综合单价								512.64700000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.44944	1.3634	60.6		
	材料	其他材料费	元	5.8806	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	混凝土输送泵车	台班	0.0091	1764.5400	16.06		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		

项目编码	010502006016	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4967.43	199.78	469.87	78.308	496.743	19.978	46.987
小计								78.308	496.743	19.978	46.987
清单项目综合单价								642.01600000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.43565	1.3634	78.31		
	材料	其他材料费	元	7.34103	1.0000	7.34		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	482.4513	487.28		
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		

项目编码	010502006017	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4491.23	199.78	446.06	78.308	449.123	19.978	44.606
小计								78.308	449.123	19.978	44.606
清单项目综合单价								592.01500000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.43565	1.3634	78.31		
	材料	其他材料费	元	6.63729	1.0000	6.64		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	436.0000	440.36		
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		

项目编码	010502010015	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	4967.43	199.78	469.87	78.308	496.743	19.978	46.987
小计								78.308	496.743	19.978	46.987
清单项目综合单价								642.01600000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.43565	1.3634	78.31		
	材料	其他材料费	元	7.34103	1.0000	7.34		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	482.4513	487.28		
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		

项目编码	010502010016	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	783.08	4709.6	199.78	456.98	78.308	470.96	19.978	45.698	
小计								78.308	470.96	19.978	45.698	
清单项目综合单价												614.94400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.43565	1.3634		78.31		
	材料	其他材料费				元	6.96	1.0000		6.96		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	457.3010		461.87		
	机械	混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0108	1764.5400		19.06		
项目编码	010502011005	项目名称		钢筋混凝土梁				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	711.91	4204.01	182.13	411.6	71.191	420.401	18.213	41.16	
小计								71.191	420.401	18.213	41.16	
清单项目综合单价												550.96500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.2155	1.3634		71.19		
	材料	其他材料费				元	6.21282	1.0000		6.21		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	407.9823		412.06		
	机械	混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0098	1764.5400		17.29		
项目编码	010502013006	项目名称		钢筋混凝土有梁板				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	4204.01	182.13	411.6	71.191	420.401	18.213	41.16	
小计								71.191	420.401	18.213	41.16	
清单项目综合单价												550.96500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.2155	1.3634		71.19		
	材料	其他材料费				元	6.21282	1.0000		6.21		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	407.9823		412.06		
	机械	混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0098	1764.5400		17.29		
项目编码	010502013007	项目名称		钢筋混凝土有梁板				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	4709.6	182.13	436.88	71.191	470.96	18.213	43.688	
小计								71.191	470.96	18.213	43.688	
清单项目综合单价												604.05200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.2155	1.3634		71.19		
	材料	其他材料费				元	6.96	1.0000		6.96		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	457.3010		461.87		
	机械	混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0098	1764.5400		17.29		
项目编码	010502018005	项目名称		坡道板				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-8	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵车	10m3	0.1	711.91	4204.01	182.13	411.6	71.191	420.401	18.213	41.16	
小计								71.191	420.401	18.213	41.16	
清单项目综合单价												550.96500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.2155	1.3634		71.19		
	材料	其他材料费				元	6.21282	1.0000		6.21		
		水				m3	0.46	4.6214		2.13		
		泵送预拌混凝土				m3	1.01	407.9823		412.06		
	机械	混凝土振动器				台班	0.09	10.2300		0.92		
		混凝土输送泵车				台班	0.0098	1764.5400		17.29		
项目编码	010502020005	项目名称		楼梯				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-58	非泵送现浇混凝土 整体楼梯 普通	10m3	0.1	2090.69	3674.91	25.58	738.81	209.069	367.491	2.558	73.881	
小计								209.069	367.491	2.558	73.881	
清单项目综合单价												652.99900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.778391	1.3889		16.36		
		技工人工费				元	141.345231	1.3634		192.71		
	材料	其他材料费				元	5.4309	1.0000		5.43		
		水				m3	0.775	4.6214		3.58		
		普通预拌混凝土				m3	1.01	354.9292		358.48		
	机械	混凝土振动器				台班	0.205	12.4800		2.56		
项目编码	010502021005	项目名称		构造柱				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-36	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2938.38	3754.99	12.69	966.21	293.838	375.499	1.269	96.621	
小计								293.838	375.499	1.269	96.621	
清单项目综合单价												767.22700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.05062	1.3889		33.4		
		技工人工费				元	191.017772	1.3634		260.43		
	材料	其他材料费				元	5.549252	1.0000		5.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.879	4.6214	4.06		
		普通预拌混凝土		m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	混凝土振动器		台班	0.124	10.2300	1.27		

项目编码	010502022005	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【普通预拌混凝土 C25，骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3741.02	7.88	955.79	290.295	374.102	0.788	95.579
小计								290.295	374.102	0.788	95.579
清单项目综合单价											760.76400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2124	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.29205	1.3634	259.44		
	材料	其他材料费	元	5.5286	1.0000	5.53		
		水	m3	0.581	4.6214	2.69		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	混凝土振动器	台班	0.077	10.2300	0.79		

项目编码	010502023005	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【普通预拌混凝土 C25，骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3741.02	7.88	955.79	290.295	374.102	0.788	95.579
小计								290.295	374.102	0.788	95.579
清单项目综合单价											760.76400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2124	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.29205	1.3634	259.44		
	材料	其他材料费	元	5.5286	1.0000	5.53		
		水	m3	0.581	4.6214	2.69		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	混凝土振动器	台班	0.077	10.2300	0.79		

项目编码	010502025005	项目名称	零星现浇构件	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-64	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3132.93	3739.17	20.46	1017.46	313.293	373.917	2.046	101.746
小计								313.293	373.917	2.046	101.746
清单项目综合单价											791.00200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.88585	1.3889	34.56		
		技工人工费	元	204.4369	1.3634	278.73		
	材料	其他材料费	元	5.52585	1.0000	5.53		
		水	m3	2.145	4.6214	9.91		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	354.9292	358.48		
	机械	混凝土振动器	台班	0.2	10.2300	2.05		

项目编码	010502033004	项目名称	后浇带	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-18	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵车	10m3	0.1	917.17	4272.51	359.51	482.02	91.717	427.251	35.951	48.202
010002-129	密目铝丝网(成品)安装	t	0.003	971.32	3325.31	0	423.3	2.91396	9.97593	0	1.2699
小计								94.63096	437.22693	35.951	49.4719
清单项目综合单价											617.28079000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.224743	1.3889	0.31		
		技工人工费	元	69.178777	1.3634	94.32		
	材料	水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0045	5.0000	0.02		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	422.1062	426.33		
		密目铝丝网	t	0.00303	3284.9558	9.95		
	机械	混凝土振动器	台班	0.099	10.2300	1.01		
		混凝土输送泵车	台班	0.0198	1764.5400	34.94		

项目编码	010506001303	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617446	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001304	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617446	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机		台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机		台班	1.11001	22.2000	24.64		
项目编码	010506001305	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3373.04	44	797.32
清单项目综合单价											6578.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.68525	1.0000	49.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001306	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3330.02	44	795.16
清单项目综合单价											6533.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783001	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853599	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.049552	1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.109998	22.2000	24.64		

项目编码	010506001307	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3360.25	44	796.68
清单项目综合单价											6564.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783001	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853599	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.496252	1.0000	49.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.109998	22.2000	24.64		

项目编码	010506001308	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ>10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12】	t	1	470.05	3247.33	17.82	288.02	470.05	3247.33	17.82	288.02
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ>10mm	t	1	1002.97	5.78	0	265.7	1002.97	5.78	0	265.7
小计								1473.02	3253.11	17.82	553.72
清单项目综合单价											5297.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098599	1.3889	239.03		
		技工人工费	元	905.081499	1.3634	1233.99		
	材料	其他材料费	元	47.9901	1.0000	47.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4.620001	5.0000	23.1		
		热轧带肋钢筋	kg	1025	3.1044	3182.01		
	机械	钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.650001	22.2000	14.43		

项目编码	010506001309	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14】	t	1	378.17	3485.36	8.2	274.93	378.17	3485.36	8.2	274.93
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3571.87	92.57	500.78
清单项目综合单价											5357.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	52.786197	1.0000	52.79		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	kg	1025	3.3496	3433.34		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001310	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ16】	t	1	378.17	3155.67	8.2	258.45	378.17	3155.67	8.2	258.45	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3242.18	92.57	484.3	
清单项目综合单价											5011.56000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458903		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.092998		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	47.913896		1.0000		47.91		
		水			m3	0.110002		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319997		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.650004		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			kg	1025		3.0327		3108.52		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489998		172.1800		84.37		
项目编码	010506001311	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3169.48	92.57	480.66	
清单项目综合单价											4935.22000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458903		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.092998		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	46.839597		1.0000		46.84		
		水			m3	0.110002		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319997		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.650004		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025002		2962.8319		3036.91		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489998		172.1800		84.37		
项目编码	010506001312	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3250.51	92.57	484.71	
清单项目综合单价											5020.30000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458903		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.092998		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	48.037048		1.0000		48.04		
		水			m3	0.110002		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319997		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.650004		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025002		3040.7080		3116.73		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489998		172.1800		84.37		
项目编码	010506001313	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3260.63	92.57	485.22	
清单项目综合单价											5030.93000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458903		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.092998		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	48.186601		1.0000		48.19		
		水			m3	0.110002		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319997		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.650004		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025002		3050.4425		3126.71		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489998		172.1800		84.37		
项目编码	010506001314	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3283.65	92.57	486.37	
清单项目综合单价											5055.10000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458903		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.092998		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	48.526797		1.0000		48.53		
		水			m3	0.110002		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319997		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.650004		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025002		3072.5664		3149.39		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489998		172.1800		84.37		
项目编码	010506001315	项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56	
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02	

工程量清单综合单价分析表

小计					1043.39	3375.03	94.09	451.58
清单项目综合单价								4964.09000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.8872	1.3889		130.4		
		技工人工费	元	669.6364	1.3634		912.98		
	材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000		48.46		
		水	m3	0.12	4.6214		0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000		4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300		91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3151.3274		3230.11		
	机械	钢筋切断机	台班	0.09	37.6400		3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000		2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800		87.81		
项目编码	010506001316	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3280.04	6.28	261.6	367.13	3280.04	6.28	261.6
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
小计								1043.39	3375.95	94.09	451.62
清单项目综合单价											4965.05000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.8872	1.3889		130.4		
		技工人工费	元	669.636399	1.3634		912.98		
	材料	其他材料费	元	48.473551	1.0000		48.47		
		水	m3	0.12	4.6214		0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000		4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300		91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3152.2124		3231.02		
	机械	钢筋切断机	台班	0.090001	37.6400		3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000		2.89		
		交流电焊机	台班	0.509999	172.1800		87.81		
项目编码	010506001317	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889		381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617446	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195		3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600		11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11001	22.2000		24.64		
项目编码	010506001318	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889		381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617446	1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195		3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600		11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11001	22.2000		24.64		
项目编码	010506001319	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3373.04	44	797.32
清单项目综合单价											6578.20000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889		381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.68525	1.0000		49.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000		44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442		3279.35		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600		11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11001	22.2000		24.64		
项目编码	010506001320	项目名称	现浇混凝土柱钢筋 （箍筋）		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3330.02	44	795.16
清单项目综合单价											6533.02000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783001	1.3889		381.65		
		技工人工费	元	1453.853599	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.049552	1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735		3236.97		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.109998	22.2000	24.64		

项目编码	010506001321	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3360.25	44	796.68
清单项目综合单价								6564.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783001	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853599	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.496252	1.0000	49.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.109998	22.2000	24.64		

项目编码	010506001322	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ12】	t	1	796.71	3247.48	44	376.35	796.71	3247.48	44	376.35
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3258.48	44	791.59
清单项目综合单价								6457.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.8536	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	47.99235	1.0000	47.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1044	3166.49		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11	22.2000	24.64		

项目编码	010506001323	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	10	58.93	23.25	23.31	18.42	589.3	232.5	233.1	184.2
小计								1781.81	3503.26	325.67	669.92
清单项目综合单价								6280.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.312901	1.3889	232.38		
		技工人工费	元	1136.447999	1.3634	1549.43		
	材料	其他材料费	元	51.772799	1.0000	51.77		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	10.450004	7.6300	79.73		
		热轧光圆钢筋	kg	8.5	3.2150	27.33		
		焊剂	kg	30.5	6.1900	188.8		
		石棉垫	kg	2.5	2.7400	6.85		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3060.1770	3136.69		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		电渣焊机	台班	0.8	269.8400	215.87		
		交流电焊机	台班	0.589998	172.1800	101.59		

项目编码	010506001324	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3531.31	92.57	498.75
清单项目综合单价								5315.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	52.186796	1.0000	52.19		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3310.6195	3393.39		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001325	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3169.48	92.57	480.66
清单项目综合单价								4935.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	46.839597	1.0000	46.84		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	2962.8319	3036.91		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001326	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3250.51	92.57	484.71
清单项目综合单价											5020.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.037048	1.0000	48.04		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3040.7080	3116.73		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001327	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3260.63	92.57	485.22
清单项目综合单价											5030.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.186601	1.0000	48.19		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3050.4425	3126.71		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001328	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3283.65	92.57	486.37
清单项目综合单价											5055.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.526797	1.0000	48.53		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3072.5664	3149.39		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001329	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
小计								1043.39	3375.03	94.09	451.58
清单项目综合单价											4964.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887201	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.636401	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46		
		水	m3	0.120001	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3151.3274	3230.11		
	机械	钢筋切断机	台班	0.09	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.51	172.1800	87.81		

项目编码	010506001330	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617446	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001331	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617446	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001332	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3373.04	44	797.32
清单项目综合单价											6578.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.68525	1.0000	49.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001333	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3330.02	44	795.16
清单项目综合单价											6533.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783001	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853599	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.049552	1.0000	49.05		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.1735	3236.97		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.109998	22.2000	24.64		

项目编码	010506001334	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3360.25	44	796.68
清单项目综合单价											6564.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783001	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853599	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.496252	1.0000	49.5		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧带肋钢筋	kg	1020	3.2027	3266.75		
	机械	钢筋调直机	台班	0.320001	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.109998	22.2000	24.64		

项目编码	010506001335	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03
清单项目综合单价											5089.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458899	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093001	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016699	1.0000	49.02		
		水	m3	0.11	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319999	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3104.4248	3182.04		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.49	172.1800	84.37		

项目编码	010506001336	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-142	钢筋接头 电渣压力焊接	10个接头	20	58.93	23.25	23.31	18.42	1178.6	465	466.2	368.4

工程量清单综合单价分析表

小计					2371.11	3735.76	558.77	854.12
清单项目综合单价								7519.76000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	222.1669	1.3889		308.57		
		技工人工费	元	1512.803	1.3634		2062.56		
	材料	其他材料费	元	55.209303	1.0000		55.21		
		水	m3	0.110002	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000		11.6		
		电焊条	kg	11.250004	7.6300		85.84		
		热轧光圆钢筋	kg	17	3.2150		54.66		
		焊剂	kg	61	6.1900		377.59		
		石棉垫	kg	5	2.7400		13.7		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3060.1770		3136.69		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000		4.44		
		电渣焊机	台班	1.6	269.8400		431.74		
		交流电焊机	台班	0.689998	172.1800		118.8		
项目编码	010506001337	项目名称	现浇混凝土墙钢筋		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<φ≤25mm	10个接头	10	90.57	25.06	12.03	26.08	905.7	250.6	120.3	260.8
小计								2098.21	3781.91	212.87	759.55
清单项目综合单价											6852.54000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	236.2459	1.3889		328.12		
		技工人工费	元	1298.332999	1.3634		1770.15		
	材料	其他材料费	元	55.890293	1.0000		55.89		
		水	m3	0.110002	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	7.019997	5.0000		35.1		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒	个	102	2.1900		223.38		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3310.6195		3393.39		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000		4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	2.5	48.1300		120.33		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800		84.37		
项目编码	010506001338	项目名称	现浇混凝土墙钢筋		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<φ≤25mm	10个接头	1	90.57	25.06	12.03	26.08	90.57	25.06	12.03	26.08
小计								1283.08	3194.54	104.6	506.74
清单项目综合单价											5088.96000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	124.8376	1.3889		173.39		
		技工人工费	元	813.916997	1.3634		1109.69		
	材料	其他材料费	元	47.209948	1.0000		47.21		
		水	m3	0.110002	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.789998	5.0000		13.95		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒	个	10.2	2.1900		22.34		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	2962.8319		3036.91		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000		4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.250004	48.1300		12.03		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800		84.37		
项目编码	010506001339	项目名称	现浇混凝土墙钢筋		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<φ≤25mm	10个接头	2	90.57	25.06	12.03	26.08	181.14	50.12	24.06	52.16
小计								1373.65	3300.63	116.63	536.87
清单项目综合单价											5327.78000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	137.216305	1.3889		190.58		
		技工人工费	元	867.740996	1.3634		1183.08		
	材料	其他材料费	元	48.777749	1.0000		48.78		
		水	m3	0.110002	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	3.259998	5.0000		16.3		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300		73.63		
		直螺纹连接套筒	个	20.4	2.1900		44.68		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3040.7080		3116.73		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000		4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	0.5	48.1300		24.07		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800		84.37		
项目编码	010506001340	项目名称	现浇混凝土墙钢筋		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3260.63	92.57	485.22
清单项目综合单价											5030.93000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889		156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.186601	1.0000		48.19		
		水	m3	0.110002	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000		11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3050.4425		3126.71		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000		4.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机		台班	0.489998	172.1800	84.37		
项目编码	010506001341	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3283.65	92.57	486.37
清单项目综合单价											5055.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458903		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.092998		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	48.526797		1.0000		48.53		
		水			m3	0.110002		4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.319997		5.0000		11.6		
		电焊条			kg	9.650004		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025002		3072.5664		3149.39		
	机械	钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
		交流电焊机			台班	0.489998		172.1800		84.37		
项目编码	010506001342	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.783003		1.3889		381.65		
		技工人工费			元	1453.853606		1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.617446		1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000		44		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3210.6195		3274.83		
	机械	钢筋调直机			台班	0.32		36.9600		11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.11001		22.2000		24.64		
项目编码	010506001343	项目名称	现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.783003		1.3889		381.65		
		技工人工费			元	1453.853606		1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.617446		1.0000		49.62		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000		44		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3210.6195		3274.83		
	机械	钢筋调直机			台班	0.32		36.9600		11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.11001		22.2000		24.64		
项目编码	010506001344	项目名称	现浇混凝土梁钢筋 （箍筋）			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3362.04	44	382.08	796.71	3362.04	44	382.08
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3373.04	44	797.32
清单项目综合单价											6578.20000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.783003		1.3889		381.65		
		技工人工费			元	1453.853606		1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.68525		1.0000		49.69		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000		44		
		热轧光圆钢筋			t	1.02		3215.0442		3279.35		
	机械	钢筋调直机			台班	0.32		36.9600		11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.11001		22.2000		24.64		
项目编码	010506001345	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3330.02	44	795.16
清单项目综合单价											6533.02000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.783001		1.3889		381.65		
		技工人工费			元	1453.853599		1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费			元	49.049552		1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)			kg	8.8		5.0000		44		
		热轧带肋钢筋			kg	1020		3.1735		3236.97		
	机械	钢筋调直机			台班	0.320001		36.9600		11.83		
		钢筋切断机			台班	0.2		37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机			台班	1.109998		22.2000		24.64		
项目编码	010506001346	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ10】	t	1	796.71	3349.25	44	381.44	796.71	3349.25	44	381.44

工程量清单综合单价分析表

010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24	
小计								2363.84	3360.25	44	796.68	
清单项目综合单价											6564.77000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.783001	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853599	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.496252	1.0000		49.5		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋				kg	1020	3.2027		3266.75		
	机械	钢筋调直机				台班	0.320001	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.109998	22.2000		24.64		
项目编码	010506001347	项目名称		现浇混凝土梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03	
清单项目综合单价											5089.91000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.458903	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.092998	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	49.016702	1.0000		49.02		
		水				m3	0.110002	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319997	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.650004	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025002	3104.4248		3182.04		
	机械	钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.489998	172.1800		84.37		
项目编码	010506001348	项目名称		现浇混凝土梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3270.76	92.57	485.72	
清单项目综合单价											5041.56000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.458903	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.092998	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	48.336302	1.0000		48.34		
		水				m3	0.110002	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319997	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.650004	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025002	3060.1770		3136.69		
	机械	钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.489998	172.1800		84.37		
项目编码	010506001349	项目名称		现浇混凝土梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3444.8	8.2	272.9	378.17	3444.8	8.2	272.9	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3531.31	92.57	498.75	
清单项目综合单价											5315.14000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.458903	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.092998	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	52.186796	1.0000		52.19		
		水				m3	0.110002	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319997	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.650004	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025002	3310.6195		3393.39		
	机械	钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.489998	172.1800		84.37		
项目编码	010506001350	项目名称		现浇混凝土梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3082.97	8.2	254.81	378.17	3082.97	8.2	254.81	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3169.48	92.57	480.66	
清单项目综合单价											4935.22000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.458903	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.092998	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	46.839597	1.0000		46.84		
		水				m3	0.110002	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319997	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.650004	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025002	2962.8319		3036.91		
	机械	钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.489998	172.1800		84.37		
项目编码	010506001351	项目名称		现浇混凝土梁钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3164	8.2	258.86	378.17	3164	8.2	258.86	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3250.51	92.57	484.71	
清单项目综合单价											5020.30000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.458903	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.092998	1.3634		1036.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	48.037048	1.0000	48.04		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3040.7080	3116.73		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001352	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3174.12	8.2	259.37	378.17	3174.12	8.2	259.37
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3260.63	92.57	485.22
清单项目综合单价											5030.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.186601	1.0000	48.19		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3050.4425	3126.71		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001353	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3197.14	8.2	260.52	378.17	3197.14	8.2	260.52
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
010002-140	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径0mm<φ≤25mm	10个接头	5	90.57	25.06	12.03	26.08	452.85	125.3	60.15	130.4
小计								1645.36	3408.95	152.72	616.77
清单项目综合单价											5823.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	174.352399	1.3889	242.16		
		技工人工费	元	1029.213	1.3634	1403.23		
	材料	其他材料费	元	50.378554	1.0000	50.38		
		水	m3	0.11	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4.67	5.0000	23.35		
		电焊条	kg	9.65	7.6300	73.63		
		直螺纹连接套筒	个	51	2.1900	111.69		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3072.5664	3149.38		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		锥型螺纹车丝机	台班	1.25	48.1300	60.16		
		交流电焊机	台班	0.49	172.1800	84.37		

项目编码	010506001354	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ>25mm	t	1	367.13	3279.12	6.28	261.56	367.13	3279.12	6.28	261.56
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ>25mm	t	1	676.26	95.91	87.81	190.02	676.26	95.91	87.81	190.02
小计								1043.39	3375.03	94.09	451.58
清单项目综合单价											4964.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.8872	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.636399	1.3634	912.98		
	材料	其他材料费	元	48.4599	1.0000	48.46		
		水	m3	0.12	4.6214	0.55		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.87	5.0000	4.35		
		电焊条	kg	12	7.6300	91.56		
		热轧带肋钢筋	t	1.025	3151.3274	3230.11		
	机械	钢筋切断机	台班	0.090001	37.6400	3.39		
		钢筋弯曲机	台班	0.13	22.2000	2.89		
		交流电焊机	台班	0.509999	172.1800	87.81		

项目编码	010506001355	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3320.28	22.11	620.14
清单项目综合单价											5672.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.270603	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323902	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.09001	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.11001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.31001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001356	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3320.28	22.11	620.14
清单项目综合单价											5672.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.270603	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323902	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.09001	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.11001	37.6400	4.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机		台班	0.31001	22.2000	6.88		
项目编码	010506001357	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3324.8	22.11	620.36
清单项目综合单价											5677.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.270603	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323902	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.09001	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.11001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.31001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001358	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3314.09	11.02	559.06
清单项目综合单价											5367.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549105	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.9768	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640002	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.020001	3173.4513	3236.92		
	机械	钢筋切断机	台班	0.109998	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309998	22.2000	6.88		

项目编码	010506001359	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3315.01	11.02	559.11
清单项目综合单价											5368.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.233298	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549098	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.9903	1.0000	48.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.64	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.02	3174.3363	3237.82		
	机械	钢筋切断机	台班	0.11	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.31	22.2000	6.88		

项目编码	010506001360	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03
清单项目综合单价											5089.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016702	1.0000	49.02		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3104.4248	3182.04		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001361	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3270.76	92.57	485.72
清单项目综合单价											5041.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.336302	1.0000	48.34		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3060.1770	3136.69		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001362	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3320.28	22.11	620.14
清单项目综合单价											5672.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.270603	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323902	1.3634	1433.38		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.09001	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.11001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.31001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001363	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3320.28	22.11	620.14
清单项目综合单价											5672.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.270603	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323902	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.09001	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.11001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.31001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001364	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3324.8	22.11	620.36
清单项目综合单价											5677.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.270603	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323902	1.3634	1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.09001	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3215.0442	3279.35		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.11001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.31001	22.2000	6.88		

项目编码	010506001365	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3314.09	11.02	559.06
清单项目综合单价											5367.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549105	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.9768	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640002	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.020001	3173.4513	3236.92		
	机械	钢筋切断机	台班	0.109998	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309998	22.2000	6.88		

项目编码	010506001366	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3315.01	11.02	559.11
清单项目综合单价											5368.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549105	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.990295	1.0000	48.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640002	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.020001	3174.3363	3237.83		
	机械	钢筋切断机	台班	0.109998	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.309998	22.2000	6.88		

项目编码	010506001367	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03
清单项目综合单价											5089.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016702	1.0000	49.02		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3104.4248	3182.04		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001368	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3270.76	92.57	485.72
清单项目综合单价											5041.56000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	48.336302	1.0000	48.34		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3060.1770	3136.69		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001369	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨蓬	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3314.09	11.02	559.06
清单项目综合单价											5367.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.233302	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549095	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.976793	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640002	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.019997	3173.4513	3236.91		
	机械	钢筋切断机	台班	0.110002	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310002	22.2000	6.88		

项目编码	010506001370	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨蓬	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3315.01	11.02	559.11
清单项目综合单价											5368.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.233302	1.3889	247.55		
		技工人工费	元	906.549095	1.3634	1235.99		
	材料	其他材料费	元	48.990293	1.0000	48.99		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640002	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.019997	3174.3363	3237.81		
	机械	钢筋切断机	台班	0.110002	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310002	22.2000	6.88		

项目编码	010506001371	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋 女儿墙、雨蓬	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03
清单项目综合单价											5089.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.458903	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.092998	1.3634	1036.31		
	材料	其他材料费	元	49.016702	1.0000	49.02		
		水	m3	0.110002	4.6214	0.51		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.319997	5.0000	11.6		
		电焊条	kg	9.650004	7.6300	73.63		
		热轧带肋钢筋	t	1.025002	3104.4248	3182.04		
	机械	钢筋切断机	台班	0.1	37.6400	3.76		
		钢筋弯曲机	台班	0.2	22.2000	4.44		
		交流电焊机	台班	0.489998	172.1800	84.37		

项目编码	010506001372	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617446	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001373	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	796.71	3357.45	44	381.85	796.71	3357.45	44	381.85
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3368.45	44	797.09
清单项目综合单价											6573.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.783003	1.3889	381.65		
		技工人工费	元	1453.853606	1.3634	1982.18		
	材料	其他材料费	元	49.617446	1.0000	49.62		
		镀锌铁丝(综合)	kg	8.8	5.0000	44		
		热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋调直机	台班	0.32	36.9600	11.83		
		钢筋切断机	台班	0.2	37.6400	7.53		
		钢筋弯曲机	台班	1.11001	22.2000	24.64		

项目编码	010506001374	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	562.08	3279.35	22.11	314.28	562.08	3279.35	22.11	314.28
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3324.8	22.11	620.36
清单项目综合单价											5677.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	199.270603	1.3889		276.77		
		技工人工费				元	1051.323902	1.3634		1433.38		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	9.09001	5.0000		45.45		
		热轧光圆钢筋				t	1.02	3215.0442		3279.35		
	机械	钢筋调直机				台班	0.3	36.9600		11.09		
		钢筋切断机				台班	0.11001	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机				台班	0.31001	22.2000		6.88		
项目编码	010506001375	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径0mm<φ≤10mm 换为【热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 盘卷】	t	1	796.71	3319.02	44	379.92	796.71	3319.02	44	379.92
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1567.13	11	0	415.24	1567.13	11	0	415.24
小计								2363.84	3330.02	44	795.16
清单项目综合单价											6533.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.783001	1.3889		381.65		
		技工人工费				元	1453.853599	1.3634		1982.18		
	材料	其他材料费				元	49.049552	1.0000		49.05		
		镀锌铁丝(综合)				kg	8.8	5.0000		44		
		热轧带肋钢筋				kg	1020	3.1735		3236.97		
	机械	钢筋调直机				台班	0.320001	36.9600		11.83		
		钢筋切断机				台班	0.2	37.6400		7.53		
		钢筋弯曲机				台班	1.109998	22.2000		24.64		
项目编码	010506001376	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3286.39	11.02	290.2	472.73	3286.39	11.02	290.2
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3315.01	11.02	559.11
清单项目综合单价											5368.66000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.2333	1.3889		247.55		
		技工人工费				元	906.549105	1.3634		1235.99		
	材料	其他材料费				元	48.990295	1.0000		48.99		
		镀锌铁丝(综合)				kg	5.640002	5.0000		28.2		
		热轧带肋钢筋				t	1.020001	3174.3363		3237.83		
	机械	钢筋切断机				台班	0.109998	37.6400		4.14		
		钢筋弯曲机				台班	0.309998	22.2000		6.88		
项目编码	010506001377	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3230.29	8.2	262.18	378.17	3230.29	8.2	262.18
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3316.8	92.57	488.03
清单项目综合单价											5089.91000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.458903	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.092998	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	49.016702	1.0000		49.02		
		水				m3	0.110002	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319997	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.650004	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025002	3104.4248		3182.04		
	机械	钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.489998	172.1800		84.37		
项目编码	010506001378	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<φ≤25mm	t	1	378.17	3184.25	8.2	259.87	378.17	3184.25	8.2	259.87
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85
小计								1192.51	3270.76	92.57	485.72
清单项目综合单价											5041.56000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.458901	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.092999	1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费				元	48.3363	1.0000		48.34		
		水				m3	0.109998	4.6214		0.51		
		镀锌铁丝(综合)				kg	2.319996	5.0000		11.6		
		电焊条				kg	9.65	7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋				t	1.025005	3060.1770		3136.7		
	机械	钢筋切断机				台班	0.1	37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机				台班	0.2	22.2000		4.44		
		交流电焊机				台班	0.490002	172.1800		84.37		
项目编码	010506001379	项目名称		现浇混凝土零星构件钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3314.09	11.02	559.06
清单项目综合单价											5367.69000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.233302	1.3889		247.55		
		技工人工费				元	906.549095	1.3634		1235.99		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	48.976793	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)	kg	5.640002	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋	t	1.019997	3173.4513	3236.91		
	机械	钢筋切断机	台班	0.110002	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310002	22.2000	6.88		

项目编码	010506001380	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	1148.07	45.45	0	306.08	1148.07	45.45	0	306.08
小计								1710.15	3320.28	22.11	620.14
清单项目综合单价											5672.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	199.2706	1.3889	276.77		
		技工人工费	元	1051.323894	1.3634	1433.37		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	9.089999	5.0000	45.45		
		热轧光圆钢筋	t	1.020002	3210.6195	3274.84		
	机械	钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		
		钢筋切断机	台班	0.110001	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机	台班	0.310001	22.2000	6.88		

项目编码	010506B003005	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-154	建筑植筋 直径Φ=16mm	10根	0.1	133.4	69.06	32	41.04	13.34	6.906	3.2	4.104
小计								13.34	6.906	3.2	4.104
清单项目综合单价											27.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.84915	1.3889	2.57		
		技工人工费	元	7.90103	1.3634	10.77		
	材料	其他材料费	元	0.06838	1.0000	0.07		
		电锤钻头(综合)	个	0.05	39.8200	1.99		
		植筋结构胶	kg	0.113	21.7500	2.46		
		热轧带肋钢筋	kg	0.7877	3.0327	2.39		
	机械	电动空气压缩机	台班	0.014	228.5500	3.2		

项目编码	010802004042	项目名称	钢质防火门-FM甲1023A	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.296957	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796372	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422923	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862522	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.982502	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013512	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械							

项目编码	010802004043	项目名称	钢质防火门-FM甲1223	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.296959	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796371	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422921	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862522	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013509	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544289	8.8496	4.82		
	机械							

项目编码	010802004044	项目名称	钢质防火门-FM甲1522	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.296955	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796371	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422924	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862523	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.013508	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.544288	8.8496	4.82		
	机械							

项目编码	010802004045	项目名称	钢质防火门-FM甲1523	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.296959	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796372	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.422923	1.3824	14.41		
	材料	其他材料费	元	2.862522	1.0000	2.86		
		钢质防火门甲级(成品)	m2	0.9825	573.3800	563.35		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.01351	321.3628	4.34		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.54429	8.8496	4.82		
	机械							

项目编码	010802004046	项目名称	钢质防火门-FM甲2022	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296955	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796375	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.42292	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862523	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013511	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544295	8.8496		4.82		
	机械											
项目编码	010802004047	项目名称		钢质防火门-FM甲2023				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.79637	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422913	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862522	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.9825	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.0135	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544283	8.8496		4.82		
	机械											
项目编码	010802004048	项目名称		钢质防火门-FMZ1323				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796355	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.42291	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862508	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.982508	573.3800		563.35		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013512	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.544281	8.8496		4.82		
	机械											
项目编码	010802004049	项目名称		钢质防火门-FMZ1523				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.56	57536.67	0	4821.14	73.4756	575.3667	0	48.2114
小计								73.4756	575.3667	0	48.2114
清单项目综合单价											697.05370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.296957	1.3889		17.08		
		技工人工费				元	30.796377	1.3634		41.99		
		高级技工人工费				元	10.422928	1.3824		14.41		
	材料	其他材料费				元	2.862522	1.0000		2.86		
		钢质防火门甲级(成品)				m2	0.982493	573.3800		563.34		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.013507	321.3628		4.34		
		聚氨酯发泡密封胶				支	0.54429	8.8496		4.82		
	机械											
项目编码	010803001005	项目名称		特种卷帘门 TJL4025				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-22	成品不锈钢卷帘门安装	100m2	0.01	7147.79	36989.39	424.46	3771.25	71.4779	369.8939	4.2446	37.7125
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.044445	183.26	832.31	23.09	91.76	8.1449907	36.99201795	1.02623505	4.0782732
020001-25	成品卷帘门活动小门安装	个	0.044445	88.16	231.24	0	34.89	3.9182712	10.2774618	0	1.55068605
小计								83.5411619	417.1633798	5.27083505	43.34145925
清单项目综合单价											549.31683595
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.394345	1.3889		19.99		
		技工人工费				元	34.71109	1.3634		47.33		
		高级技工人工费				元	11.73565	1.3824		16.22		
	材料	其他材料费				元	2.07544	1.0000		2.08		
		膨胀螺栓(综合)				套	5.3	1.1100		5.88		
		铁件(综合)				kg	0.28799	5.0200		1.45		
		不锈钢卷帘门(成品)				m2	1	360.0000		360		
		电焊条				kg	0.095	7.6300		0.72		
		卷帘门电动装置				套	0.044445	796.4600		35.4		
		电焊条				kg	0.14222	9.9100		1.41		
		卷帘门活动小门				个	0.044445	230.0900		10.23		
	机械	交流弧焊机				台班	0.02968	177.6000		5.27		
项目编码	010902004016	项目名称		屋面1（种植屋面）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368.02	1970.81	5.01	725.53	23.6802	19.7081	0.0501	7.2553
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1401.72	795.99	2	410.86	14.0172	7.9599	0.02	4.1086
020002-18	原浆抹光随捣随抹	100m2	0.01	414.43	0	0	109.67	4.1443	0	0	1.0967
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0025	971.32	3325.31	0	423.3	2.4283	8.313275	0	1.05825
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.005	1031.2	391.81	0	292.47	5.156	1.95905	0	1.46235
010004-80	隔离层	100m2	0.01	237.45	503.28	0	87.99	2.3745	5.0328	0	0.8799
120002-9	铺塑料排水板	100m2	0.01	796.4	1084.82	0	264.98	7.964	10.8482	0	2.6498
小计								59.7645	53.821325	0.0701	18.5109
清单项目综合单价											132.16682500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	0.0003	1.0000		0		
		普工人工费				元	8.045955	1.3889		11.18		
		技工人工费				元	18.873146	1.3634		25.73		
		高级技工人工费				元	16.534676	1.3824		22.86		

工程量清单综合单价分析表

	材料	材料费调整	元	-0.0762	1.0000	-0.08		
		其他材料费	元	0.376876	1.0000	0.38		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.00375	5.0000	0.02		
		石油沥青冷底子油	t	0.000155	4513.2743	0.7		
		细石混凝土	m3	-0.0101	382.0442	-3.86		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.43885	2.7400	1.2		
		聚酯毡	m2	1.1218	4.4200	4.96		
		铁钉(综合)	kg	0.0109	4.7500	0.05		
		塑料排水板拼接型	m2	1.05	10.1800	10.69		
		钢筋网片(成品)	t	0.002525	3284.9558	8.29		
		细石混凝土	m3	0.0505	389.4159	19.67		
		细石混凝土	m3	0.0303	389.4159	11.8		
	机械	机械费调整	元	0.0002	1.0000	0		
		混凝土振动器	台班	0.0056	12.4800	0.07		

项目编码	010902001020	项目名称	屋面1卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-24	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 设计采用防水卷材厚度超过3mm 人工*1.1	100m2	0.01	1834.36	4958.09	0	733.31	18.3436	49.5809	0	7.3331
010004-24	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 直形 人工*1.15 设计采用防水卷材厚度超过3mm 人工*1.1	100m2	0.001	2109.5	4958.09	0	806.12	2.1095	4.95809	0	0.80612
小计								20.4531	54.53899	0	8.13922
清单项目综合单价											83.13131000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.282059	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	13.695479	1.3634	18.67		
	材料	其他材料费	元	0.805995	1.0000	0.81		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.065747	29.6500	1.95		
		石油液化气	kg	0.296912	8.8500	2.63		
		种植屋面用耐根穿刺防水卷材	m2	1.265	38.8584	49.16		
	机械							

项目编码	010902001021	项目名称	屋面1卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1554.29	3634.94	0	593.05	15.5429	36.3494	0	5.9305
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 直形 人工*1.15	100m2	0.001	1787.42	3634.94	0	654.74	1.78742	3.63494	0	0.65474
小计								17.33032	39.98434	0	6.58524
清单项目综合单价											63.89990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.00001	1.0000	0		
		普工人工费	元	1.098245	1.3889	1.53		
		技工人工费	元	11.592333	1.3634	15.8		
	材料	其他材料费	元	0.590901	1.0000	0.59		
		石油沥青冷底子油	t	0.000528	4513.2743	2.38		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	1.24729	29.6726	37.01		
	机械							

项目编码	010902002016	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.001	2139.15	4155.79	0	773.85	2.13915	4.15579	0	0.77385
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1595.31	3856.06	0	614.95	15.9531	38.5606	0	6.1495
小计								18.09225	42.71639	0	6.92335
清单项目综合单价											67.73199000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.00001	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.968138	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	10.246309	1.3634	13.97		
	材料	材料费调整	元	-0.0626	1.0000	-0.06		
		其他材料费	元	0.632202	1.0000	0.63		
		水	m3	0.000638	4.6214	0		
		聚合物水泥防水涂料	kg	4.62357	9.1150	42.14		
	机械							

项目编码	011001001016	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	839.57	4027.29	0	423.53	8.3957	40.2729	0	4.2353
小计								8.3957	40.2729	0	4.2353
清单项目综合单价											52.90390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52637	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.621654	1.3634	7.66		
	材料	其他材料费	元	1.548956	1.0000	1.55		
		石油沥青	kg	0.67	4.5133	3.02		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)	m2	1.02	35.0000	35.7		
	机械							

项目编码	010905001001	项目名称	基础卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-22	聚合物改性沥青防水卷材 湿铺法	100m2	0.01	1853.55	3046.46	0	642.81	18.5355	30.4646	0	6.4281
010004-29	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法	100m2	0.01	1942.47	4475.52	0	737.79	19.4247	44.7552	0	7.3779
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm	100m2	0.01	1449.77	1850.58	0	476.16	14.4977	18.5058	0	4.7616
小计								52.4579	93.7256	0	18.5676
清单项目综合单价											164.75110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.980742	1.3889	4.14		
		技工人工费	元	35.439266	1.3634	48.32		
	材料	其他材料费	元	1.748383	1.0000	1.75		
		水	m3	0.00205	4.6214	0.01		
		素水泥浆	m3	0.00206	592.9200	1.22		
		聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.7800	18.22		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.015	29.6500	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	湿铺防水卷材	m2	1.1339	24.5841	27.88		
	108胶	kg	0.2	3.8500	0.77		
	高分子自粘胶膜防水卷材	m2	1.1124	39.0442	43.43		
机械							

项目编码	011001003009	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-82	地下室外墙挤塑板保护层	100m2	0.01	932.83	3757.14	0	434.7	9.3283	37.5714	0	4.347
小计								9.3283	37.5714	0	4.347

清单项目综合单价 51.24670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.584798	1.3889	0.81		
		技工人工费	元	6.246257	1.3634	8.52		
	材料	其他材料费	元	0.555243	1.0000	0.56		
		素水泥浆	m3	0.0011	592.9200	0.65		
		界面剂	kg	0.5	4.8000	2.4		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)	m2	1.04	26.1500	27.2		
		苯板泡沫胶	kg	0.45	15.0400	6.77		
	机械							

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-22	聚合物改性沥青防水卷材 湿铺法	100m2	0.01	1853.55	3046.46	0	642.81	18.5355	30.4646	0	6.4281
小计								18.5355	30.4646	0	6.4281

清单项目综合单价 55.42820000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.16201	1.3889	1.61		
		技工人工费	元	12.411314	1.3634	16.92		
	材料	其他材料费	元	0.597346	1.0000	0.6		
		素水泥浆	m3	0.00206	592.9200	1.22		
		湿铺防水卷材	m2	1.1339	24.5841	27.88		
		108胶	kg	0.2	3.8500	0.77		
	机械							

项目编码	010903002029	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45	非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T=2.0mm 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	1172.09	2099.36	0	415.13	11.7209	20.9936	0	4.1513
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686
小计								14.5384	21.4542	0	4.9199

清单项目综合单价 40.91250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.204026	1.3889	3.06		
		技工人工费	元	7.289254	1.3634	9.94		
		高级技工人工费	元	1.113365	1.3824	1.54		
	材料	材料费调整	元	0.0288	1.0000	0.03		
		其他材料费	元	0.314385	1.0000	0.31		
		素水泥浆	m3	0.0012	380.0000	0.46		
		非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2.0655	10.0000	20.66		
	机械							

项目编码	010903003005	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm	100m2	0.01	1449.77	1850.58	0	476.16	14.4977	18.5058	0	4.7616
小计								17.3152	18.9664	0	5.5302

清单项目综合单价 41.81180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.984025	1.3889	1.37		
		技工人工费	元	10.5687	1.3634	14.41		
		高级技工人工费	元	1.113365	1.3824	1.54		
	材料	其他材料费	元	0.278045	1.0000	0.28		
		水	m3	0.00205	4.6214	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	380.0000	0.46		
		聚合物防水砂浆	kg	10.2375	1.7800	18.22		
	机械							

项目编码	010903003006	项目名称	墙面砂浆防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	1616.72	2207.55	0	538.2	16.1672	22.0755	0	5.382
小计								16.1672	22.0755	0	5.382

清单项目综合单价 43.62470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.802247	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	11.040785	1.3634	15.05		
	材料	材料费调整	元	-0.0256	1.0000	-0.03		
		其他材料费	元	0.326617	1.0000	0.33		
		水	m3	0.00245	4.6214	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	12.2265	1.7800	21.76		
	机械							

项目编码	010903002030	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-41	水泥基渗透结晶型防水涂料 立面 厚度T=1.0mm	100m2	0.01	1825	1119.23	0	538.89	18.25	11.1923	0	5.3889
小计								18.25	11.1923	0	5.3889

清单项目综合单价 34.83120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.455467	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	11.902943	1.3634	16.23		
	材料	其他材料费	元	0.165403	1.0000	0.17		
		水	m3	0.00042	4.6214	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料		kg	1.575	7.0000	11.03		
	机械								

项目编码	010905003003	项目名称	止水带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-59	止水带 钢板	100m	0.01	2968.1	3495.04	243.45	977.57	29.681	34.9504	2.4345	9.7757
小计								29.681	34.9504	2.4345	9.7757
清单项目综合单价											76.84160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.860675	1.3889	2.58		
		技工人工费	元	19.874327	1.3634	27.1		
	材料	其他材料费	元	0.346044	1.0000	0.35		
		电焊条	kg	0.28	7.6300	2.14		
		钢板	t	0.01042	3115.9292	32.47		
	机械	剪板机	台班	0.0011	1054.9100	1.16		
		直流电焊机	台班	0.007	182.0100	1.27		

项目编码	011101004001	项目名称	地面1:耐磨地面(适用于地下车库等)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面	100m2	0.01	2506.03	2455.92	696.65	835.72	25.0603	24.5592	6.9665	8.3572
020002-8	轻质混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土C30,骨料最大粒径31.5mm】	10m3	0.01	1114.96	3853.6	9.86	488.43	11.1496	38.536	0.0986	4.8843
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
小计								38.735332	71.741006	7.0651	14.34208
清单项目综合单价											131.88351800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.790809	1.3889	6.65		
		技工人工费	元	12.344937	1.3634	16.83		
		高级技工人工费	元	11.03171	1.3824	15.25		
	材料	其他材料费	元	0.157345	1.0000	0.16		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0039	5.0000	0.02		
		水	m3	0.02	4.6214	0.09		
		钢筋网片(成品)	t	0.002626	3284.9558	8.63		
		金刚砂	kg	5.5	1.5000	8.25		
		固化剂	kg	0.6	27.0800	16.25		
		普通预拌混凝土	m3	0.102	375.9558	38.35		
	机械	混凝土振动器	台班	0.0079	12.4800	0.1		
		平面水磨石机	台班	0.0415	26.9500	1.12		
		金刚石磨光机	台班	0.024	243.6700	5.85		

项目编码	011102003005	项目名称	地面2:细石混凝土地面(适用于消防，生活水泵房，泵房控制室)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368	2039.52	4.98	728.95	23.68	20.3952	0.0498	7.2895
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	1079.64	407.9	1	306.16	10.7964	4.079	0.01	3.0616
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm 换为【干混地面砂浆 M15】	100m2	0.01	1427.47	772.95	77.64	421.93	14.2747	7.7295	0.7764	4.2193
020002-71	0.3厚聚乙烯丙纶	100m2	0.01	166.63	76.87	0	47.94	1.6663	0.7687	0	0.4794
小计								50.4174	32.9724	0.8362	15.0498
清单项目综合单价											99.27580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.0003	1.0000	0		
		普工人工费	元	5.225544	1.3889	7.26		
		技工人工费	元	11.452466	1.3634	15.61		
		高级技工人工费	元	19.925596	1.3824	27.55		
	材料	材料费调整	元	-0.0616	1.0000	-0.06		
		其他材料费	元	0.143262	1.0000	0.14		
		水	m3	0.0371	4.6214	0.17		
		素水泥浆	m3	0.00102	380.0000	0.39		
		干混地面砂浆	t	0.0357	200.3097	7.15		
		细石混凝土	m3	0.0606	402.8673	24.41		
		泡沫防潮纸	m2	1.08	0.7100	0.77		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		灰浆搅拌机	台班	0.0034	228.3600	0.78		
		混凝土振动器	台班	0.0048	12.4800	0.06		

项目编码	010904003001	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-47	聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T=5mm	100m2	0.01	1208.14	1788.84	0	409.14	12.0814	17.8884	0	4.0914
小计								12.0814	17.8884	0	4.0914
清单项目综合单价											34.06120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.577139	1.3889	0.8		
		技工人工费	元	8.273324	1.3634	11.28		
	材料	其他材料费	元	0.177113	1.0000	0.18		
		水	m3	0.002	4.6214	0.01		
		聚合物防水砂浆	kg	9.945	1.7800	17.7		
	机械							

项目编码	010904002011	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	聚氨酯防水涂料 平面 厚度T=2.0mm 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	1284.85	3709.87	0	525.49	12.8485	37.0987	0	5.2549
小计								12.8485	37.0987	0	5.2549
清单项目综合单价											55.20210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.33985	1.3889	3.25		
		技工人工费	元	7.040268	1.3634	9.6		
	材料	材料费调整	元	0.0664	1.0000	0.07		
		其他材料费	元	0.547275	1.0000	0.55		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.4582	14.0708	34.59		
		二甲苯	kg	0.1143	16.5900	1.9		
	机械							

项目编码	011101001005	项目名称	地面3:水泥砂浆地面(适用于设备房，风机房，管道井，楼梯间，走道等)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221
020003-3	素水泥浆一道	100m2	0.01	281.75	46.06	0	76.86	2.8175	0.4606	0	0.7686
小计								17.0922	8.2461	0.7764	4.9907
清单项目综合单价											31.10540000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.770588	1.3889	2.46		
		技工人工费				元	3.882218	1.3634	5.29		
		高级技工人工费				元	6.756426	1.3824	9.34		
	材料	其他材料费				元	0.023975	1.0000	0.02		
		水				m3	0.0371	4.6214	0.17		
		素水泥浆				m3	0.00222	380.0000	0.84		
		干混地面砂浆				t	0.0357	201.8761	7.21		
	机械	灰浆搅拌机				台班	0.0034	228.3600	0.78		
项目编码	011101002006	项目名称		地面4:防静电地面(适用于网络机房，弱电机房等)				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	2045.91	1577.17	3.99	620.54	20.4591	15.7717	0.0399	6.2054
020002-28	环氧自流平地面 厚度T=2mm 实际中涂层厚度(mm):2	100m2	0.01	3535.65	3837.79	107.09	1135.15	35.3565	38.3779	1.0709	11.3515
小计								55.8156	54.1496	1.1108	17.5569
清单项目综合单价											128.63290000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.783647	1.3889	8.03		
		技工人工费				元	12.6825	1.3634	17.29		
		高级技工人工费				元	22.05683	1.3824	30.49		
	材料	材料费调整				元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费				元	0.135037	1.0000	0.14		
		水				m3	0.0306	4.6214	0.14		
		细石混凝土				m3	0.0404	389.4159	15.73		
		环氧渗透底漆				kg	0.41	11.7100	4.8		
		环氧中层漆				kg	1.23	14.2400	17.52		
		环氧自流平面漆				kg	1.15	12.3300	14.18		
		环氧渗透底漆界面剂				kg	0.205	6.0000	1.23		
		石英砂				kg	1.224	0.3390	0.41		
	机械	混凝土振动器				台班	0.0032	12.4800	0.04		
		轴流通风机				台班	0.008	38.5200	0.31		
		平面水磨石机				台班	0.0283	26.9500	0.76		
项目编码	010501002001	项目名称		地面5:防滑地砖地面2(适用于地下电梯厅等)				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层 换为【普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm】	10m3	0.1	1114.96	3410.56	9.86	466.27	111.496	341.056	0.986	46.627
小计								111.496	341.056	0.986	46.627
清单项目综合单价											500.16500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.970817	1.3889	27.74		
		技工人工费				元	49.993367	1.3634	68.16		
		高级技工人工费				元	11.28305	1.3824	15.6		
	材料	其他材料费				元	0.850517	1.0000	0.85		
		水				m3	0.2	4.6214	0.92		
		普通预拌混凝土				m3	1.02	332.6283	339.28		
	机械	混凝土振动器				台班	0.079	12.4800	0.99		
项目编码	011101001006	项目名称		地面6:防油渗地面(适用于发电机房，隔油处理间等)				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm 换为【干混地面砂浆M15】	100m2	0.01	1427.47	772.95	77.64	421.93	14.2747	7.7295	0.7764	4.2193
020002-20	聚合物水泥砂浆楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1896.53	778.55	77.64	546.34	18.9653	7.7855	0.7764	5.4634
010005-73	聚氨酯漆 混凝土及抹灰面上 面漆一遍	100m2	0.01	934.51	300.94	0	262.33	9.3451	3.0094	0	2.6233
小计								42.5851	18.5244	1.5528	12.306
清单项目综合单价											74.96830000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.026041	1.3889	9.76		
		技工人工费				元	10.754406	1.3634	14.66		
		高级技工人工费				元	13.139509	1.3824	18.16		
	材料	其他材料费				元	0.038691	1.0000	0.04		
		水				m3	0.0742	4.6214	0.34		
		素水泥浆				m3	0.00204	380.0000	0.78		
		二甲苯				kg	0.038	16.5900	0.63		
		干混地面砂浆				t	0.0357	200.3097	7.15		
		聚氨酯磁漆				kg	0.13	18.3000	2.38		
		聚合物水泥砂浆				t	0.0357	201.8761	7.21		
	机械	灰浆搅拌机				台班	0.0068	228.3600	1.55		
项目编码	011105001005	项目名称		水泥砂浆踢脚线				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116	水泥砂浆踢脚线 厚度T=20mm	100m	0.01	748.96	72.17	7.76	202.36	7.4896	0.7217	0.0776	2.0236
小计								7.4896	0.7217	0.0776	2.0236
清单项目综合单价											10.31250000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.782187	1.3889	1.09		
		技工人工费				元	1.782949	1.3634	2.43		
		高级技工人工费				元	2.873453	1.3824	3.97		
	材料	其他材料费				元	0.0018	1.0000	0		
		水				m3	0.00408	4.6214	0.02		
		干混抹灰砂浆				t	0.00357	196.3699	0.7		
	机械	灰浆搅拌机				台班	0.00034	228.3600	0.08		
项目编码	010903003007	项目名称		内墙1:水泥砂浆墙面				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T=5mm	100m2	0.01	1449.77	1850.58	0	476.16	14.4977	18.5058	0	4.7616
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853

工程量清单综合单价分析表

020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm	100m2	0.01	2350.44	809.81	88.38	668.78	23.5044	8.0981	0.8838	6.6878
小计								41.1192	29.8142	0.8838	12.4347
清单项目综合单价											84.25190000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.451675		1.3889		4.79		
		技工人工费			元	15.973745		1.3634		21.78		
		高级技工人工费			元	10.522665		1.3824		14.55		
	材料	其他材料费			元	0.385449		1.0000		0.39		
		水			m3	0.00205		4.6214		0.01		
		水			m3	0.0138		4.6214		0.06		
		干混抹灰砂浆			t	0.0406		196.3699		7.97		
		聚合物防水砂浆			kg	10.2375		1.7800		18.22		
		界面处理剂			kg	0.5		6.3200		3.16		
	机械	灰浆搅拌机			台班	0.00387		228.3600		0.88		
项目编码	010903002031	项目名称		墙面涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	3578	9078.08	0	1400.71	35.78	90.7808	0	14.0071
小计								35.78	90.7808	0	14.0071
清单项目综合单价											140.56790000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	-0.0001		1.0000		0		
		普工人工费			元	5.953683		1.3889		8.27		
		技工人工费			元	20.178258		1.3634		27.51		
	材料	材料费调整			元	-0.295		1.0000		-0.3		
		其他材料费			元	1.345948		1.0000		1.35		
		水			m3	0.00088		4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料			kg	9.84375		9.1150		89.73		
	机械											
项目编码	011404001005	项目名称		内墙2:A级无机涂料墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	902.57	225.27	0	250.11	9.0257	2.2527	0	2.5011
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	136.15	0	428.78	15.9462	1.3615	0	4.2878
小计								46.6058	12.8983	0.6666	13.0255
清单项目综合单价											73.19620000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.832813		1.3889		6.71		
		技工人工费			元	10.586181		1.3634		14.43		
		高级技工人工费			元	18.417427		1.3824		25.46		
	材料	材料费调整			元	0.0002		1.0000		0		
		其他材料费			元	0.127704		1.0000		0.13		
		水			m3	0.01237		4.6214		0.06		
		干混抹灰砂浆			t	0.03045		196.3699		5.98		
		界面处理剂			kg	0.5		6.3200		3.16		
		内墙涂料			kg	0.26118		8.4100		2.2		
		砂纸			张	0.12		0.4200		0.05		
		腻子粉(成品)			kg	2.0412		0.6500		1.33		
	机械	机械费调整			元	-0.0002		1.0000		0		
		灰浆搅拌机			台班	0.00292		228.3600		0.67		
项目编码	011203003009	项目名称		内墙3:面砖内墙面1				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513
小计								21.6339	9.2841	0.6666	6.2366
清单项目综合单价											37.82120000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.246337		1.3889		3.12		
		技工人工费			元	4.910025		1.3634		6.69		
		高级技工人工费			元	8.550125		1.3824		11.82		
	材料	材料费调整			元	0.0002		1.0000		0		
		其他材料费			元	0.091921		1.0000		0.09		
		水			m3	0.01135		4.6214		0.05		
		干混抹灰砂浆			t	0.03045		196.3699		5.98		
		界面处理剂			kg	0.5		6.3200		3.16		
	机械	机械费调整			元	-0.0002		1.0000		0		
		灰浆搅拌机			台班	0.00292		228.3600		0.67		
项目编码	011404001006	项目名称		内墙4:防霉涂料内墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-168	室内墙柱面 防霉涂料 三遍 实际遍数(遍):4	100m2	0.01	2335.83	1524.07	0	694.31	23.3583	15.2407	0	6.9431
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.71	321.03	0	98.53	3.1171	3.2103	0	0.9853
020003-7	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T=20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1851.68	607.38	66.66	525.13	18.5168	6.0738	0.6666	5.2513
小计								44.9922	24.5248	0.6666	13.1797
清单项目综合单价											83.36330000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.666499		1.3889		6.48		
		技工人工费			元	10.214914		1.3634		13.93		
		高级技工人工费			元	17.783519		1.3824		24.58		
	材料	材料费调整			元	0.0002		1.0000		0		
		其他材料费			元	0.242818		1.0000		0.24		
		水			m3	0.01135		4.6214		0.05		
		干混抹灰砂浆			t	0.03045		196.3699		5.98		
		界面处理剂			kg	0.5		6.3200		3.16		
		耐水防霉涂料			kg	1.045		14.4400		15.09		
	机械	机械费调整			元	-0.0002		1.0000		0		
		灰浆搅拌机			台班	0.00292		228.3600		0.67		
项目编码	011205001005	项目名称		内墙5:玻璃棉毡铝板网吸声墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-17	木龙骨 平均中距300mm<L≤450mm	100m2	0.01	2774.36	2612.43	5.42	865.16	27.7436	26.1243	0.0542	8.6516
020003-32	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	1088.27	1004.21	0	338.19	10.8827	10.0421	0	3.3819
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.39	4225.98	0	390.81	6.7839	42.2598	0	3.9081
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.64	490.01	0	171.27	5.5464	4.9001	0	1.7127
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5101.25	31087.26	0	2904.26	51.0125	310.8726	0	29.0426
小计								101.9691	394.1989	0.0542	46.6969
清单项目综合单价											542.91910000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.570209	1.3889		14.68		
		技工人工费				元	23.155763	1.3634		31.57		
		高级技工人工费				元	40.304942	1.3824		55.72		
	材料	其他材料费				元	2.371643	1.0000		2.37		
		玻璃胶				支	0.03119	10.6200		0.33		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.723	1.1100		3.02		
		杉木枋板材				m3	0.01355	1685.8407		22.84		
		石膏板				m2	1.06	8.8500		9.38		
		自攻螺钉				100个	0.23516	3.3600		0.79		
		玻璃棉毡				m2	1.05	39.8200		41.81		
		圆钉				kg	0.00528	5.7500		0.03		
		玻璃纤维网格布				m2	1.05	1.3300		1.4		
		YJ-Ⅲ胶				kg	0.33	10.4700		3.46		
		不锈钢装饰板(成品)				m2	1.01	296.4600		299.42		
		橡胶密封条				m	2.499	1.3300		3.32		
		不锈钢六角螺栓带螺母				套	3.4	1.7700		6.02		
	机械	木工圆锯机				台班	0.0021	25.7900		0.05		
项目编码	010903002032	项目名称			墙面涂膜防水			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T=1.5mm	100m2	0.01	1264.86	2987.4	0	484.08	12.6486	29.874	0	4.8408
小计								12.6486	29.874	0	4.8408
清单项目综合单价											47.36340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.019403	1.3889		2.8		
		技工人工费				元	7.220075	1.3634		9.84		
	材料	其他材料费				元	0.441488	1.0000		0.44		
		水				m3	0.00053	4.6214		0		
		聚合物水泥防水涂料				kg	3.22875	9.1150		29.43		
	机械											
项目编码	011404002009	项目名称			顶棚1:防霉涂料顶棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-170	天棚面 防霉涂料 三遍	100m2	0.01	2309.69	1275.41	0	674.96	23.0969	12.7541	0	6.7496
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	149.6	0	555.84	20.7228	1.496	0	5.5584
小计								43.8197	14.2501	0	12.308
清单项目综合单价											70.37780000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.539792	1.3889		6.31		
		技工人工费				元	9.954642	1.3634		13.57		
		高级技工人工费				元	17.319224	1.3824		23.94		
	材料	其他材料费				元	0.14109	1.0000		0.14		
		水				m3	0.00105	4.6214		0		
		砂纸				张	0.04	0.4200		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	0.6500		1.46		
		耐水防霉涂料				kg	0.8745	14.4400		12.63		
	机械											
项目编码	011404002010	项目名称			顶棚2:A级无机涂料顶棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1713.4	361.29	0	471.47	17.134	3.6129	0	4.7147
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	149.6	0	555.84	20.7228	1.496	0	5.5584
020004-3	天棚面基层处理 混凝土面修补刮平	100m2	0.01	506.57	83.66	0	138.23	5.0657	0.8366	0	1.3823
小计								42.9225	5.9455	0	11.6554
清单项目综合单价											60.52340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.446059	1.3889		6.18		
		技工人工费				元	9.751235	1.3634		13.29		
		高级技工人工费				元	16.965141	1.3824		23.45		
	材料	其他材料费				元	0.058867	1.0000		0.06		
		水				m3	0.00115	4.6214		0.01		
		内墙涂料				kg	0.41929	8.4100		3.53		
		砂纸				张	0.16	0.4200		0.07		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	0.6500		1.46		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.0025	331.3274		0.83		
	机械											
项目编码	011302001012	项目名称			平面吊顶天棚			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-58	矿棉板类天棚吊顶 明架式龙骨 不上人型 面层规格600mm×600mm以上 平级	100m2	0.01	2268.56	2085.48	408.8	733.79	22.6856	20.8548	4.088	7.3379
020004-90	矿棉板类天棚吊顶 玻璃纤维吸声板 安装在龙骨上	100m2	0.01	2432.06	3096.66	0	798.4	24.3206	30.9666	0	7.984
小计								47.0062	51.8214	4.088	15.3219
清单项目综合单价											118.23750000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.907725	1.3889		6.82		
		技工人工费				元	10.510879	1.3634		14.33		
		高级技工人工费				元	18.706188	1.3824		25.86		
	材料	其他材料费				元	0.513083	1.0000		0.51		
		膨胀螺栓(综合)				套	1.25995	1.1100		1.4		
		吊杆				kg	0.316	16.0100		5.06		
		铁件(综合)				kg	0.4	5.0200		2.01		
		六角螺栓(综合)				kg	0.021	5.5500		0.12		
		射钉				10个	0.152	6.0200		0.92		
		明架式烤漆龙骨				m2	1.05	10.6200		11.15		
		玻璃纤维吸声板				m2	1.05	29.2000		30.66		
	机械	电动切割机				台班	0.01957	208.8900		4.09		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011302B003012	项目名称	转换层、反向支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.3	3855.77	811.63	1504.37	4737.3	3855.77	811.63	1504.37
小计								4737.3	3855.77	811.63	1504.37

清单项目综合单价 10909.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	728.288	1.3889	1011.52		
		技工人工费	元	1063.9502	1.3634	1450.59		
		高级技工人工费	元	1645.8294	1.3824	2275.19		
	材料	其他材料费	元	38.176	1.0000	38.18		
		乙炔气	m3	2.14	13.0100	27.84		
		氧气(工业用)	m3	5.33	3.6400	19.4		
		电焊条	kg	22.249	9.9100	220.49		
		型钢(综合)	t	1.05	3238.9381	3400.89		
		合金钢钻头	个	2.5	30.9700	77.43		
		不锈钢螺栓	个	146	0.4900	71.54		
	机械	交流弧焊机	台班	4.57	177.6000	811.63		

项目编码	011503004009	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1077.9	2380.54	152.95	415.19	107.79	238.054	15.295	41.519
小计								107.79	238.054	15.295	41.519

清单项目综合单价 402.65800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.18681	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.48779	1.3634	33.39		
		高级技工人工费	元	42.5822	1.3824	58.87		
	材料	其他材料费	元	4.66772	1.0000	4.67		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	198.0000	198		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.2700	23.89		
		氩气	m3	0.35	17.7000	6.2		
		钨棒	g	0.7	0.3720	0.26		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.6300	5.04		
	机械	氩弧焊机	台班	0.0865	176.8200	15.29		

项目编码	040402017010	项目名称	沟道盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	树脂盖板安装	10m	0.1	150.61	1236.24	0	101.66	15.061	123.624	0	10.166
小计								15.061	123.624	0	10.166

清单项目综合单价 148.85100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.36664	1.3889	10.23		
		技工人工费	元	3.54177	1.3634	4.83		
	材料	其他材料费	元	1.224	1.0000	1.22		
		树脂盖板	m	1.02	120.0000	122.4		
	机械							

项目编码	040402017011	项目名称	屋面沟道盖板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-67	树脂盖板安装	10m	0.1	150.61	1236.24	0	101.66	15.061	123.624	0	10.166
小计								15.061	123.624	0	10.166

清单项目综合单价 148.85100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.36664	1.3889	10.23		
		技工人工费	元	3.54177	1.3634	4.83		
	材料	其他材料费	元	1.224	1.0000	1.22		
		树脂盖板	m	1.02	120.0000	122.4		
	机械							

项目编码	011101002007	项目名称	汽车坡道:防滑面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16	细石混凝土找平层 厚度T=30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2368	1970.83	4.98	725.52	23.68	19.7083	0.0498	7.2552
010002-129	钢筋网片(成品)安装	t	0.0026	971.32	3325.31	0	423.3	2.525432	8.645806	0	1.10058
小计								26.205432	28.354106	0.0498	8.35578

清单项目综合单价 62.96511800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.647472	1.3889	3.68		
		技工人工费	元	7.037097	1.3634	9.59		
		高级技工人工费	元	9.356206	1.3824	12.93		
	材料	材料费调整	元	-0.0555	1.0000	-0.06		
		其他材料费	元	0.098328	1.0000	0.1		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0039	5.0000	0.02		
		钢筋网片(成品)	t	0.002626	3284.9558	8.63		
		细石混凝土	m3	0.0505	389.4159	19.67		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		混凝土振动器	台班	0.004	12.4800	0.05		

项目编码	011601003006	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C15001200	大型机械安拆费 履带式柴油打桩机 锤重6000kg<G≤8000kg	台·次	3	1495.14	110.01	4116.15	695.29	4485.42	330.03	12348.45	2085.87
C16002700	大型机械场外运输费 柴油打桩机 冲击部分质量M≤5t	台·次	3	1708.73	169.35	10159.21	1186.63	5126.19	508.05	30477.63	3559.89
小计								9611.61	838.08	42826.08	5645.76

清单项目综合单价 58921.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001017	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-54	电梯井架	100m3	2.88	2867.58	1032.95	0	810.46	8258.6304	2974.896	0	2334.1248

工程量清单综合单价分析表

小计							8258.6304	2974.896	0	2334.1248
清单项目综合单价										13567.65120000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001018	项目名称	脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H=3.6m 实际高度(m):6.4	100m2	35.532	2448.87	171.84	0	656.61	87013.24884	6105.81888	0	23330.66652
小计								87013.24884	6105.81888	0	23330.66652
清单项目综合单价										116449.73424000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001019	项目名称	脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-58	活动脚手架 天棚面装饰及修整	100m2	65.3	408.95	9.56	0	108.7	26704.435	624.268	0	7098.11
小计								26704.435	624.268	0	7098.11
清单项目综合单价										34426.81300000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001020	项目名称	脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度 0m<H≤24m	100m2	32.4	3637.36	271.55	0.35	976.12	117850.464	8798.22	11.34	31626.288
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度 0m<H≤24m	100m2·10天(有效使用天数)	324	85.66	86.02	0	26.97	27753.84	27870.48	0	8738.28
小计								145604.304	36668.7	11.34	40364.568
清单项目综合单价										222648.91200000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001021	项目名称	脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-70	安全防护通道	10m3	50.64	112.55	36.57	0	31.62	5699.532	1851.9048	0	1601.2368
小计								5699.532	1851.9048	0	1601.2368
清单项目综合单价										9152.67360000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001022	项目名称	脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高0m<H≤6m 如棚架花架超过3.6m且需做装饰(梁或板) 单价*0.5	10m3	5234.88	44.2	12.2	0	12.3	231381.696	63865.536	0	64389.024
小计								231381.696	63865.536	0	64389.024
清单项目综合单价										359636.25600000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601002005	项目名称	垂直运输				计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-3	塔式起重机	台·天	90	720.34	196.19	838.64	260.36	64830.6	17657.1	75477.6	23432.4
小计								64830.6	17657.1	75477.6	23432.4
清单项目综合单价										181397.70000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505001005	项目名称	垫层模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
清单项目综合单价										52.79070000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505002005	项目名称	基础模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4348.99	1248.39	8.25	1213.84	43.4899	12.4839	0.0825	12.1384
小计								43.4899	12.4839	0.0825	12.1384

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								68.19470000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010505002006	项目名称	基础模板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4348.99	1248.39	8.25	1213.84	43.4899	12.4839	0.0825	12.1384
小计								43.4899	12.4839	0.0825	12.1384

清单项目综合单价								68.19470000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010505004013	项目名称	柱面模板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板 建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程 人工*1.15,材料[C00243]含量*1.2	100m2	0.01	7728.28	1416.71	6.99	2116.39	77.2828	14.1671	0.0699	21.1639
小计								77.2828	14.1671	0.0699	21.1639

清单项目综合单价								112.68370000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010505004014	项目名称	柱面模板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板 超过3.6m 人工*1.2,材料[C00302] 含量*1.2 建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程 人工*1.15,材料[C00243] 含量*1.2	100m2	0.01	9273.94	1468.74	6.99	2528.01	92.7394	14.6874	0.0699	25.2801
小计								92.7394	14.6874	0.0699	25.2801

清单项目综合单价								132.77680000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010505004015	项目名称	柱面模板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板 超过6m 人工*1.3,材料[C00302] 含量*1.3 建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程 人工*1.15,材料[C00243] 含量*1.2	100m2	0.01	10046.77	1494.76	6.99	2733.81	100.4677	14.9476	0.0699	27.3381
小计								100.4677	14.9476	0.0699	27.3381

清单项目综合单价								142.82330000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010505005010	项目名称	墙面模板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板 建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程 人工*1.15,材料[C00243] 含量*1.2	100m2	0.01	6554.86	1800.15	0.26	1824.57	65.5486	18.0015	0.0026	18.2457
小计								65.5486	18.0015	0.0026	18.2457

清单项目综合单价								101.79840000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010505005011	项目名称	墙面模板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板 超过3.6m 人工*1.2,材料[C00302] 含量*1.2 建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程 人工*1.15,材料[C00243] 含量*1.2	100m2	0.01	7865.83	1903.92	0.26	2176.67	78.6583	19.0392	0.0026	21.7667
小计								78.6583	19.0392	0.0026	21.7667

清单项目综合单价								119.46680000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010505005012	项目名称	墙面模板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-31	直形墙 墙厚T>50cm 木模板 超过6m 人工*1.3,材料[C00302] 含量*1.3 建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程 人工*1.15,材料[C00243] 含量*1.2	100m2	0.01	8521.32	1955.81	0.26	2352.72	85.2132	19.5581	0.0026	23.5272
小计								85.2132	19.5581	0.0026	23.5272
清单项目综合单价											128.30110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505006005	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21	矩形梁 木模板 建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程 人工*1.15,材料[C00243] 含量*1.2	100m2	0.01	6481.61	1361.36	9.57	1783.92	64.8161	13.6136	0.0957	17.8392
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度3.6m<H≤5.0m	100m3	0.0072	1412.03	0	0	373.65	10.166616	0	0	2.69028
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.104933	0	41.4	0	2.07	0	4.3442262	0	0.21721131
小计								74.982716	17.9578262	0.0957	20.74669131
清单项目综合单价											113.78293351

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505007007	项目名称	楼板、屋面板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 建筑物地下室(不含半地下室、基坑内)的墙、柱、梁、板模板工程 人工*1.15,材料[C00243] 含量*1.2	100m2	0.01	5965.73	1233.27	2.14	1640.47	59.6573	12.3327	0.0214	16.4047
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度3.6m<H≤5.0m	100m3	0.018	1412.03	0	0	373.65	25.41654	0	0	6.7257
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.151416	0	41.4	0	2.07	0	6.2686224	0	0.31343112
小计								85.07384	18.6013224	0.0214	23.44383112
清单项目综合单价											127.14039352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505007008	项目名称	坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板 坡道模板 人工*0.8	100m2	0.01	7278.73	1724.07	5.16	2012.67	72.7873	17.2407	0.0516	20.1267
小计								72.7873	17.2407	0.0516	20.1267
清单项目综合单价											110.20630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505010005	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板 三跑楼梯(即一个自然层、两个休息平台) 单价*0.9	100m2	0.01	8772.2	3242.87	1.16	2483.52	87.722	32.4287	0.0116	24.8352
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.03	0	0	660.76	24.9703	0	0	6.6076
010006-64	承插型盘扣式钢管支架 使用	t·10天	0.3458	0	41.4	0	2.07	0	14.31612	0	0.715806
小计								112.6923	46.74482	0.0116	32.158806
清单项目综合单价											191.60732600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505011005	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6720.24	1294.44	6.99	1843.53	67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
小计								67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
清单项目综合单价											98.65200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505012006	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
小计								72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
清单项目综合单价											102.77030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	010505013005	项目名称	过梁模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7850.93	1800.71	4.51	2167.87	78.5093	18.0071	0.0451	21.6787
小计								78.5093	18.0071	0.0451	21.6787
清单项目综合单价											118.24020000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505019004	项目名称	后浇带模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.01	9683.03	3149.06	0	2719.78	96.8303	31.4906	0	27.1978
小计								96.8303	31.4906	0	27.1978
清单项目综合单价											155.51870000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：地下室-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室-建筑装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下室-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	847981.78	
2	措施项目	42018.11	
2.1	安全文明施工费	18044.97	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	14653.04	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	3391.93	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	80099.99	
5	工程造价	970099.88	
合计		970099.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-给水排水工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		中水工程					22732.52	0
1-1	031001007001	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	186.7	53.81	10046.33	0
1-2	031001007002	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	46.4	65.09	3020.18	0
1-3	031001007003	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	16.65	77.88	1296.7	0
1-4	031001007004	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1.1	87.35	96.09	0
1-5	031001007005	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	43.1	101.94	4393.61	0
1-6	031002001075	金属阀门	1.类型:真空破坏器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	163.01	1467.09	0
1-7	031002001076	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	83.12	748.08	0
1-8	031002001077	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	85.79	171.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-给水排水工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	031003014006	给、排水附件	1.类型:水龙头 2.取水点,带锁闭阀,标识非饮用水源 3.规格:DN20 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	40.56	365.04	0
1-10	031002011007	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	257.3	771.9	0
1-11	031301003034	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	177.96	355.92	0
2		给水工程					390691.67	0
2-1	031005001001	变频给水设备	1.名称:加压2区变频供水设备 2.型号:系统流量:32.00m3/h,供水压力:94m; 配置气压罐100L-1.0，一对一变频 3.水泵主要技术参数:主泵性能:Q=16m3 /h H=94m 两用一备; 泵组配电总功率:N=15kW,单泵功率:N=7.5kW 4.单机试运转、减震装置配套供应安装 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	56123.74	56123.74	0
2-2	031005001002	变频给水设备	1.名称:加压1区变频供水设备 2.型号:系统流量:42.00m3/h,供水压力:70m; 配置气压罐100L-1.0，一对一变频 3.水泵主要技术参数:主泵性能:Q=22.003 /h H=70m 两用一备; 泵组配电总功率:N=15kW,单泵功率:N=7.5kW 4.单机试运转、减震装置配套供应安装 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	52123.74	52123.74	0
2-3	031005014002	消毒器、消毒锅	1.类型:紫外线消毒器 2.规格:RZ-UV2-LS80型,单个额定功率P=1.23Kw,两用(详14S104页14) 额定流量80m3/h 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	2576.88	5153.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-给水排水工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031005016004	水箱	1.类型:不锈钢成品水箱 2.材质:S31603食品级不锈钢装配水箱 3.规格:LxWxH=5.0x3.0x2.0m 4.螺栓连接含人孔、爬梯、玻璃管液位计、 溢流管、放空管 5.含槽钢支架 6.消毒、清洗、满水试验 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	37721.48	75442.96	0
2-5	031001006010	不锈钢管	1.材质:不锈钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	15.6	614.06	9579.34	0
2-6	031001006011	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	67.4	221.58	14934.49	0
2-7	031001006012	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	97.9	131.18	12842.52	0
2-8	031001006013	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	18.15	135.69	2462.77	0
2-9	031208002008	其他管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑绝热层（难燃型） 2.管道外径:DN≤50 3.外包0.08mm铝箔防潮层,防潮层外包0.5mm厚铝薄板保护层 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	2.05	2846.16	5834.63	0
2-10	031002001078	金属阀门	1.类型:球阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	2375.89	4751.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-给水排水工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	031301005048	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	217.98	36.47	7949.73	0
2-12	031002011008	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	634.39	1268.78	0
2-13	031002011009	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN80 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	487.34	974.68	0
2-14	031002011010	水表	1.类型:远传水表 2.规格:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	257.3	771.9	0
2-15	031002001079	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	3796.75	22780.5	0
2-16	031002001080	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	14	2973.65	41631.1	0
2-17	031002001081	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	2375.89	4751.78	0
2-18	031002001082	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	1172.85	7037.1	0
2-19	031002001083	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1034.12	1034.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-给水排水工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	031002001084	金属阀门	1.类型:缓闭消声止回阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	1814	10884	0
2-21	031002001085	金属阀门	1.类型:软接头 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	778.87	9346.44	0
2-22	031002001086	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	941.2	941.2	0
2-23	031002001087	金属阀门	1.类型:液动阀 2.材质:不锈钢硬密封 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	597.4	1194.8	0
2-24	031002001088	金属阀门	1.类型:活塞式水锤消除器 2.规格、压力等级:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	884.8	1769.6	0
2-25	030601002005	压力仪表	1.名称:压力表 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	189.33	2271.96	0
2-26	031301003035	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	177.96	1601.64	0
2-27	031301003036	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	407.81	2854.67	0
2-28	031301003037	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	635.41	1270.82	0
2-29	031301003038	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN125 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	635.41	1270.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-给水排水工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	031301003039	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	1022.71	4090.84	0
2-31	031301003040	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN450 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	1902.23	7608.92	0
2-32	040602051001	在线水质检测设备	1.类型:水质检测装置 2.水质检测设备型号:MIK-MPP1000-M3型 功率30W,二级电力负荷; 水质检测装置 检测内容:出水水质:PH值、浊度、余氯、电导率四项数据参数; 检测功能:实现水质检测和数据收集 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	10529.51	10529.51	0
2-33	030604004001	安全监测装置	1.名称:防水淹自动报警仪 2.规格:静态功率:0.5W,报警功耗最大1.2W 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	2049.79	2049.79	0
2-34	031002001089	金属阀门	1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	2778.62	5557.24	0
3		排水工程					434557.59	0
3-1	030109001003	泵	1.名称:普通车库、热计量间集水坑水泵 2.型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.规格:Q=15m3/h,H=15m,N=1.5Kw, 4.附项:包含但不限于控制箱、减振、自耦装置、导杆、导链、线管、线缆、液位装置、设备接线、调试等 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	3360.53	40326.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-给水排水工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030109001004	泵	1.名称:电梯、设备用房集水坑水泵 2.型号:JYWQ80-40-15-1600-4 3.规格:Q=40m3/h,H=15m,N=4.0Kw, 4.附项:包含但不限于控制箱、减振、自耦装置、导杆、导链、线管、线缆、液位装置、设备接线、调试等 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	20	3895.93	77918.6	0
3-3	031003019001	隔油器	1.类型:隔油器 2.规格:处理量36m3,材质采用PE。 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	3471.41	3471.41	0
3-4	030109001005	泵	1.名称:一体化隔油提升设备 2.型号:YBDT40-15-4-2 3.规格:流量40m3/h,H=15m,单泵N=4kw 2台泵 4.附项:包含但不限于控制箱、减振、自耦装置、导杆、导链、线管、线缆、液位装置、设备接线、调试等 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	66015.4	66015.4	0
3-5	030109001006	泵	1.名称:隔油间单独用提升泵 2.规格:Q=15m3/h,H=15m,单泵N=1.5Kw 2台 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4015.4	4015.4	0
3-6	031001001014	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管（埋地） 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含检查口、透气帽等管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	42	145.25	6100.5	0
3-7	031001007006	复合管	1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	312.4	171.45	53560.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-给水排水工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	031001007007	复合管	1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	213	168.16	35818.08	0
3-9	031001007008	复合管	1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	167.61	5028.3	0
3-10	031001007009	复合管	1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、灌水试验、通球试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	137.47	1374.7	0
3-11	031201001005	管道刷油	1.名称：管道刷油 2.油漆品种：先刷防锈漆两道,再刷调和漆两道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	565	9.83	5553.95	0
3-12	031301005049	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	240.86	36.47	8784.16	0
3-13	031002001090	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:弹性座封铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	1148.51	11485.1	0
3-14	031002001091	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:弹性座封铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	40	884.8	35392	0
3-15	031002001092	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:弹性座封铸铁 3.规格、压力等级:DN80 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	642.93	3857.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-给水排水工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	031002001093	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:弹性座封铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	526.45	6317.4	0
3-17	031002001094	金属阀门	1.类型:球形止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	773.29	15465.8	0
3-18	031002001095	金属阀门	1.类型:球形止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	454.9	5458.8	0
3-19	031002008001	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	488.48	9769.6	0
3-20	031002008002	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	277.28	3327.36	0
3-21	031002001096	金属阀门	1.类型:真空破坏器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	13	163.01	2119.13	0
3-22	030601002006	压力仪表	1.名称:压力表 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	32	189.33	6058.56	0
3-23	031301003041	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	177.96	1067.76	0
3-24	031301003042	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	308.27	3082.7	0
3-25	031301003043	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	914.84	9148.4	0
3-26	031301003044	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	635.41	3812.46	0
3-27	031301003045	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	1022.71	10227.1	0
合计							847981.78	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　地下室-给水排水工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					42018.11
1-1	1	安全文明施工费		项		100	18044.97
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	14653.04
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	3391.93
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001024	脚手架		项	1	9275.18	9275.18
1-2	03B028	地下室增加费		项	1	14697.96	14697.96
合计							42018.11

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：地下室-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：地下室-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：地下室-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	80099.99
合计					80099.99

总承包服务费计价表

工程名称：地下室-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 地下室-给水排水工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-380	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径15mm<DN≤20mm	10m	0.1	289.58	145.14	5.67	84.3	28.958	14.514	0.567	8.43
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								29.8204	14.7464	0.567	8.6699
清单项目综合单价											53.80370000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.26391	1.3889	5.92		
	技工人工费	元	14.464711	1.3634	19.72		
	高级技工人工费	元	3.021896	1.3824	4.18		
材料	水	m3	0.0514	4.6214	0.24		
	其他材料费	元	0.131	1.0000	0.13		
	漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
	乙炔气	kg	0.0001	7.9200	0		
	氧气	m3	0.0003	3.6400	0		
	低碳钢焊条	kg	0.0002	4.2300	0		
	橡胶板	kg	0.0008	3.9600	0		
	机油	kg	0.017	2.9500	0.05		
	尼龙砂轮片	片	0.0035	28.8500	0.1		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.4420	0.58		
	热轧厚钢板	kg	0.0032	3.0000	0.01		
	六角螺栓	kg	0.0004	5.5500	0		
	螺纹阀门	个	0.0004	47.2200	0.02		
	焊接钢管	m	0.0014	5.9292	0.01		
	橡胶软管	m	0.0006	9.5900	0.01		
	弹簧压力表	块	0.0002	30.2900	0.01		
	压力表弯管	个	0.0002	3.8500	0		
	锯条(各种规格)	根	0.0792	0.5070	0.04		
	钢塑复合管	m	0.991	9.6700	9.58		
	室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.21	3.2800	3.97		
机械	直流电焊机	台班	0.0001	167.6100	0.02		
	吊装机(综合)	台班	0.0002	683.0900	0.14		
	砂轮切割机	台班	0.001	20.6200	0.02		
	管子切断套丝机	台班	0.0079	43.3700	0.34		
	试压泵	台班	0.0001	227.3500	0.02		
	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	256.7700	0.03		

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-381	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径20mm<DN≤25mm	10m	0.1	349.41	174.43	11.66	102.02	34.941	17.443	1.166	10.202
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								35.8034	17.6754	1.166	10.4419
清单项目综合单价											65.08670000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.11372	1.3889	7.1		
	技工人工费	元	17.363151	1.3634	23.67		
	高级技工人工费	元	3.637056	1.3824	5.03		
材料	水	m3	0.0523	4.6214	0.24		
	其他材料费	元	0.1885	1.0000	0.19		
	漂白粉	kg	0.000901	1.4200	0		
	乙炔气	kg	0.000099	7.9200	0		
	氧气	m3	0.0003	3.6400	0		
	低碳钢焊条	kg	0.0002	4.2300	0		
	橡胶板	kg	0.0008	3.9600	0		
	机油	kg	0.0203	2.9500	0.06		
	尼龙砂轮片	片	0.008599	28.8500	0.25		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.4420	0.69		
	热轧厚钢板	kg	0.003401	3.0000	0.01		
	六角螺栓	kg	0.000401	5.5500	0		
	螺纹阀门	个	0.000401	47.2200	0.02		
	焊接钢管	m	0.0015	5.9292	0.01		
	橡胶软管	m	0.0007	9.5900	0.01		
	弹簧压力表	块	0.0002	30.2900	0.01		
	压力表弯管	个	0.0002	3.8500	0		
	锯条(各种规格)	根	0.0815	0.5070	0.04		
	钢塑复合管	m	0.991	11.0500	10.95		
	室内钢塑复合管螺纹管件	个	1.14	4.5600	5.2		
机械	直流电焊机	台班	0.000099	167.6100	0.02		
	吊装机(综合)	台班	0.0003	683.0900	0.2		
	砂轮切割机	台班	0.0022	20.6200	0.05		
	管子切断套丝机	台班	0.019599	43.3700	0.85		
	试压泵	台班	0.000099	227.3500	0.02		
	电动单级离心清水泵	台班	0.000099	256.7700	0.03		

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-382	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	378.19	257.63	15.47	114.07	37.819	25.763	1.547	11.407
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								38.6814	25.9954	1.547	11.6469
清单项目综合单价											77.87070000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.527321	1.3889	7.68		
	技工人工费	元	18.773285	1.3634	25.6		
	高级技工人工费	元	3.912414	1.3824	5.41		
材料	水	m3	0.054	4.6214	0.25		
	其他材料费	元	0.2177	1.0000	0.22		
	漂白粉	kg	0.000901	1.4200	0		
	乙炔气	kg	0.000198	7.9200	0		
	氧气	m3	0.000601	3.6400	0		
	低碳钢焊条	kg	0.000198	4.2300	0		
	橡胶板	kg	0.000901	3.9600	0		
	机油	kg	0.020601	2.9500	0.06		
	尼龙砂轮片	片	0.0117	28.8500	0.34		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.4420	0.71		
	热轧厚钢板	kg	0.0037	3.0000	0.01		
	六角螺栓	kg	0.000498	5.5500	0		
	螺纹阀门	个	0.000498	47.2200	0.02		
	焊接钢管	m	0.001598	5.9292	0.01		
	橡胶软管	m	0.000703	9.5900	0.01		
	弹簧压力表	块	0.000198	30.2900	0.01		
	压力表弯管	个	0.000198	3.8500	0		
	钢塑复合管	m	0.991003	17.0000	16.85		
	室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.983003	7.5900	7.46		

工程量清单综合单价分析表

		锯条(各种规格)	根	0.082102	0.5070	0.04		
	机械	直流电焊机	台班	0.000102	167.6100	0.02		
		吊装机(综合)	台班	0.000402	683.0900	0.27		
		砂轮切割机	台班	0.002601	20.6200	0.05		
		管子切断套丝机	台班	0.026102	43.3700	1.13		
		试压泵	台班	0.000198	227.3500	0.05		
		电动单级离心清水泵	台班	0.000102	256.7700	0.03		

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-383	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	383.11	340.03	17.37	119.62	38.311	34.003	1.737	11.962
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								39.1734	34.2354	1.737	12.2019
清单项目综合单价											87.34770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.602455	1.3889	7.78		
		技工人工费	元	18.993091	1.3634	25.9		
		高级技工人工费	元	3.976091	1.3824	5.5		
	材料	水	m3	0.055273	4.6214	0.26		
		其他材料费	元	0.253091	1.0000	0.25		
		漂白粉	kg	0.000909	1.4200	0		
		乙块气	kg	0.000182	7.9200	0		
		氧气	m3	0.000636	3.6400	0		
		低碳钢焊条	kg	0.000182	4.2300	0		
		橡胶板	kg	0.001	3.9600	0		
		机油	kg	0.020909	2.9500	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.012	28.8500	0.35		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.619	0.4420	0.72		
		热轧厚钢板	kg	0.003909	3.0000	0.01		
		六角螺栓	kg	0.000545	5.5500	0		
		螺纹阀门	个	0.000545	47.2200	0.03		
		焊接钢管	m	0.001636	5.9292	0.01		
		橡胶软管	m	0.000727	9.5900	0.01		
		弹簧压力表	块	0.000182	30.2900	0.01		
		压力表弯管	个	0.000182	3.8500	0		
		锯条(各种规格)	根	0.083364	0.5070	0.04		
		钢塑复合管	m	1.002	20.5400	20.58		
		室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.786	15.1500	11.91		
	机械	直流电焊机	台班	0.000182	167.6100	0.03		
		吊装机(综合)	台班	0.000545	683.0900	0.37		
		砂轮切割机	台班	0.002818	20.6200	0.06		
		管子切断套丝机	台班	0.028364	43.3700	1.23		
		试压泵	台班	0.000182	227.3500	0.04		
		电动单级离心清水泵	台班	0.000091	256.7700	0.02		

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-384	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	412.77	439.69	20.95	132.71	41.277	43.969	2.095	13.271
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								42.1394	44.2014	2.095	13.5109
清单项目综合单价											101.94670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.027722	1.3889	8.37		
		技工人工费	元	20.434912	1.3634	27.86		
		高级技工人工费	元	4.272717	1.3824	5.91		
	材料	水	m3	0.0588	4.6214	0.27		
		其他材料费	元	0.277	1.0000	0.28		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		乙块气	kg	0.0002	7.9200	0		
		氧气	m3	0.000601	3.6400	0		
		低碳钢焊条	kg	0.0002	4.2300	0		
		橡胶板	kg	0.001	3.9600	0		
		机油	kg	0.021299	2.9500	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.012501	28.8500	0.36		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.658	0.4420	0.73		
		热轧厚钢板	kg	0.0042	3.0000	0.01		
		六角螺栓	kg	0.000501	5.5500	0		
		螺纹阀门	个	0.000501	47.2200	0.02		
		焊接钢管	m	0.001701	5.9292	0.01		
		橡胶软管	m	0.0008	9.5900	0.01		
		弹簧压力表	块	0.000299	30.2900	0.01		
		压力表弯管	个	0.000299	3.8500	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0839	0.5070	0.04		
		钢塑复合管	m	1.002	26.5300	26.58		
		室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.661	23.8900	15.79		
	机械	直流电焊机	台班	0.0002	167.6100	0.03		
		载货汽车	台班	0.000299	596.0400	0.18		
		吊装机(综合)	台班	0.000701	683.0900	0.48		
		砂轮切割机	台班	0.003	20.6200	0.06		
		管子切断套丝机	台班	0.029299	43.3700	1.27		
		试压泵	台班	0.0002	227.3500	0.05		
		电动单级离心清水泵	台班	0.0001	256.7700	0.03		

项目编码	031002001075	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19	自动排气阀安装 公称直径DN≤15mm	个	1	20.89	130.09	0	12.03	20.89	130.09	0	12.03
小计								20.89	130.09	0	12.03
清单项目综合单价											163.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.874	1.3889	3.99		
		技工人工费	元	10.0229	1.3634	13.67		
		高级技工人工费	元	2.3361	1.3824	3.23		
	材料	其他材料费	元	0.204	1.0000	0.2		
		锯条	根	0.04	0.5070	0.02		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.836	0.4420	0.37		
		普通水泥	kg	0.5	0.3050	0.15		
		角钢	kg	0.65	3.3549	2.18		
		钢垫圈	个	2.06	0.0400	0.08		
		圆钢	kg	0.21	3.3100	0.7		
		黑玛钢管箍	个	2.02	0.4960	1		
		黑玛钢丝堵(堵头)	个	1.01	0.7120	0.72		
		黑玛钢弯头	个	1.01	1.9400	1.96		
		六角螺母	个	2.06	0.0270	0.06		
		真空破坏器	个	1	122.6500	122.65		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031002001076	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 20mm<DN≤25mm	个	1	14	62.3	0	6.82	14	62.3	0	6.82
小计								14	62.3	0	6.82
清单项目综合单价								83.12000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.9987		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.7335		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.4793		1.3824		2.04		
	材料	其他材料费			元	0.212		1.0000		0.21		
		锯条			根	0.12		0.5070		0.06		
		橡胶板			kg	0.004		3.9600		0.02		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.4420		0.83		
		黑玛钢活接头			个	1.01		1.1100		1.12		
		截止阀			个	1.01		59.4700		60.06		
	机械											
项目编码	031002001077	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 25mm<DN≤32mm	个	1	17.43	60.71	0	7.65	17.43	60.71	0	7.65
小计								17.43	60.71	0	7.65
清单项目综合单价								85.79000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889		3.48		
		技工人工费			元	8.3044		1.3634		11.32		
		高级技工人工费			元	1.9041		1.3824		2.63		
	材料	其他材料费			元	0.257		1.0000		0.26		
		锯条			根	0.16		0.5070		0.08		
		橡胶板			kg	0.006		3.9600		0.02		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.4420		1.07		
		黑玛钢活接头			个	1.01		1.1700		1.18		
		防护闸阀			个	1.01		57.5221		58.1		
	机械											
项目编码	031003014006	项目名称	给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-56	普通水龙头安装 公称直径15mm<DN≤20mm	10个	0.1	51.01	324.91	0	29.75	5.101	32.491	0	2.975
小计								5.101	32.491	0	2.975
清单项目综合单价								40.56700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.7258		1.3889		1.01		
		技工人工费			元	2.444133		1.3634		3.33		
		高级技工人工费			元	0.550711		1.3824		0.76		
	材料	其他材料费			元	0.0053		1.0000		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.17		0.4420		0.08		
		铜水嘴			个	1.01		32.0900		32.41		
	机械											
项目编码	031002011007	项目名称	水表				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径40mm<DN≤50mm	组	1	57.91	175.3	0	24.09	57.91	175.3	0	24.09
小计								57.91	175.3	0	24.09
清单项目综合单价								257.30000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.1406		1.3889		11.31		
		技工人工费			元	27.7233		1.3634		37.8		
		高级技工人工费			元	6.364		1.3824		8.8		
	材料	其他材料费			元	0.158		1.0000		0.16		
		锯条			根	0.34		0.5070		0.17		
		橡胶板			kg	0.16		3.9600		0.63		
		螺纹闸板阀			个	0		48.9200		0		
		水表			个	1		174.3400		174.34		
	机械											
项目编码	031301003034	项目名称	套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	79.93	73.22	0	24.81	79.93	73.22	0	24.81
小计								79.93	73.22	0	24.81
清单项目综合单价								177.96000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.394		1.3889		15.83		
		技工人工费			元	38.8524		1.3634		52.97		
		高级技工人工费			元	8.0483		1.3824		11.13		
	材料	其他材料费			元	0.336		1.0000		0.34		
		刚性防水套管			个	1		57.5221		57.52		
		密封油膏			kg	0.307		3.0700		0.94		
		油麻			kg	1.089		11.9823		13.05		
		石棉绒			kg	0.52		1.8800		0.98		
		水泥			kg	1.214		0.3190		0.39		
	机械											
项目编码	031005001001	项目名称	变频给水设备				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-94	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径 DN≤800mm	台	1	1361.91	40.79	165.68	374.27	1361.91	40.79	165.68	374.27
030807-1	变频给水设备 设备重量W≤0.4t	套	1	2222.3	50926.78	410.74	621.27	2222.3	50926.78	410.74	621.27
小计								3584.21	50967.57	576.42	995.54
清单项目综合单价								56123.74000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	505.7918		1.3889		702.49		
		技工人工费			元	1715.2077		1.3634		2338.51		
		高级技工人工费			元	392.9403		1.3824		543.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂轮片	片	0.057	9.2900	0.53		
		其他材料费	元	4.088	1.0000	4.09		
		清油	kg	0.02	9.9600	0.2		
		乙炔气	kg	0.067	7.9200	0.53		
		电焊条	kg	0.221	8.4100	1.86		
		氧气	m3	0.2	3.6400	0.73		
		低碳钢焊条	kg	0.3	4.2300	1.27		
		煤油	kg	1.05	7.4300	7.8		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	5.1800	17.87		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.5800	13.74		
		热轧薄钢板	kg	0.24	3.0350	0.73		
		板枋材	m3	0.002	1441.1200	2.88		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.5200	2.86		
		机油	kg	0.63	2.9500	1.86		
		黄油钙基脂	kg	0.252	6.4600	1.63		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	5.7200	0.86		
		石棉橡胶板	kg	1.45	8.9100	12.92		
		镀锌铁丝	kg	0.56	4.8300	2.7		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.34	19.3300	6.57		
		砂轮片	片	0.066	1.3300	0.09		
		铅油	kg	0.1	5.7200	0.57		
		耐油石棉橡胶板	kg	0.173	8.9100	1.54		
		平焊法兰	片	1	22.0900	22.09		
		氮气	m3	2.5	4.8400	12.1		
	机械	砂轮切割机	台班	0.013	27.2300	0.35		
		交流电焊机	台班	0.071	172.1800	12.22		
		直流电焊机	台班	0.116	167.6100	19.44		
		载货汽车	台班	0.44	596.0400	262.26		
		吊装机(综合)	台班	0.25	683.0900	170.77		
		电焊条烘干箱	台班	0.009	23.9800	0.22		
		汽车式起重机	台班	0.17	629.1200	106.95		
		普通车床	台班	0.013	324.9000	4.22		

项目编码	031005001002	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量W≤0.4t	套	1	2222.3	46926.78	410.74	621.27	2222.3	46926.78	410.74	621.27
030702-94	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径DN≤800mm	台	1	1361.91	40.79	165.68	374.27	1361.91	40.79	165.68	374.27
小计								3584.21	46967.57	576.42	995.54
清单项目综合单价											52123.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	505.7918	1.3889	702.49		
		技工人工费	元	1715.2077	1.3634	2338.51		
		高级技工人工费	元	392.9403	1.3824	543.2		
	材料	砂轮片	片	0.057	9.2900	0.53		
		其他材料费	元	4.088	1.0000	4.09		
		清油	kg	0.02	9.9600	0.2		
		乙炔气	kg	0.067	7.9200	0.53		
		电焊条	kg	0.221	8.4100	1.86		
		氧气	m3	0.2	3.6400	0.73		
		低碳钢焊条	kg	0.3	4.2300	1.27		
		煤油	kg	1.05	7.4300	7.8		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	5.1800	17.87		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.5800	13.74		
		热轧薄钢板	kg	0.24	3.0350	0.73		
		板枋材	m3	0.002	1441.1200	2.88		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.5200	2.86		
		机油	kg	0.63	2.9500	1.86		
		黄油钙基脂	kg	0.252	6.4600	1.63		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	5.7200	0.86		
		石棉橡胶板	kg	1.45	8.9100	12.92		
		镀锌铁丝	kg	0.56	4.8300	2.7		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.34	19.3300	6.57		
		砂轮片	片	0.066	1.3300	0.09		
		铅油	kg	0.1	5.7200	0.57		
		耐油石棉橡胶板	kg	0.173	8.9100	1.54		
		平焊法兰	片	1	22.0900	22.09		
		氮气	m3	2.5	4.8400	12.1		
	机械	砂轮切割机	台班	0.013	27.2300	0.35		
		交流电焊机	台班	0.071	172.1800	12.22		
		直流电焊机	台班	0.116	167.6100	19.44		
		载货汽车	台班	0.44	596.0400	262.26		
		吊装机(综合)	台班	0.25	683.0900	170.77		
		电焊条烘干箱	台班	0.009	23.9800	0.22		
		汽车式起重机	台班	0.17	629.1200	106.95		
		普通车床	台班	0.013	324.9000	4.22		

项目编码	031005014002	项目名称	消毒器、消毒锅	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	131.91	2409.59	0	35.38	131.91	2409.59	0	35.38
小计								131.91	2409.59	0	35.38
清单项目综合单价											2576.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6447	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	63.1389	1.3634	86.08		
		高级技工人工费	元	14.4196	1.3824	19.93		
	材料	耐油胶管	m	1	9.5900	9.59		
	机械							

项目编码	031005016004	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-6	整体水箱安装 水箱总容量25m3<V≤35m3	台	1	1374.07	32098.59	330.08	1992.13	1374.07	32098.59	330.08	1992.13
030808-19	设备支架制作 单件重量W≤50kg	100kg	1.25	528.89	360.1	461.36	190.93	661.1125	450.125	576.7	238.6625
小计								2035.1825	32548.715	906.78	2230.7925
清单项目综合单价											37721.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	295.10175	1.3889	409.87		
		技工人工费	元	1052.57765	1.3634	1435.08		
		高级技工人工费	元	137.6145	1.3824	190.24		
	材料	其他材料费	元	13.15275	1.0000	13.15		
		乙炔气	kg	0.482	7.9200	3.82		
		氧气	m3	1.446	3.6400	5.26		
		低碳钢焊条	kg	2.9705	4.2300	12.57		
		尼龙砂轮片	片	0.625	28.8500	18.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.512	0.4420	1.11		
		垫铁	kg	15.728	2.7900	43.88		
		道木	m3	0.05	840.7100	42.04		
		S31603食品级不锈钢装配水箱	个	1	32000.0000	32000		

工程量清单综合单价分析表

		型钢(综合)	kg	131.25	3.1150	408.84		
	机械	直流电焊机	台班	1.60875	167.6100	269.64		
		载货汽车	台班	0.1	596.0400	59.6		
		吊装机(综合)	台班	0.315	683.0900	215.17		
		砂轮切割机	台班	0.625	20.6200	12.89		
		立式钻床	台班	1.35875	225.1300	305.9		
		立式钻床	台班	0.1725	252.6200	43.58		

项目编码	031001006010	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径 125mm<DN≤150mm	10m	0	549.05	2575.23	22.68	275.67	0	0	0	0
030702-12	镀锌钢管(法兰连接)安装 公称直径 125mm<DN≤150mm	10m	0.1	1482.96	3334.41	686.49	608.2	148.296	333.441	68.649	60.82
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径100mm<DN≤200mm	100m	0.01	141.11	102.21	0	42.45	1.4111	1.0221	0	0.4245
小计								149.7071	334.4631	68.649	61.2445
清单项目综合单价											614.06370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.134872	1.3889	29.35		
		技工人工费	元	71.646577	1.3634	97.68		
		高级技工人工费	元	16.398686	1.3824	22.67		
	材料	水	m3	0.258	4.6214	1.19		
		砂轮片	片	0.089801	9.2900	0.83		
		其他材料费	元	0	1.0000	0		
		漂白粉	kg	0.003801	1.4200	0.01		
		清油	kg	0.045801	9.9600	0.46		
		电焊条	kg	1.078199	8.4100	9.07		
		电	kW·h	0.3285	0.7430	0.24		
		镀锌铁丝	kg	0.007699	4.8300	0.04		
		砂轮片	片	0.330103	1.3300	0.44		
		铅油	kg	0.213897	5.7200	1.22		
		耐油石棉橡胶板	kg	0.421699	8.9100	3.76		
		卡箍连接件(含胶圈)	套	0	28.3186	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0	221.2389	0		
		薄壁不锈钢管	m	0	205.6900	0		
		不锈钢管	m	0.981	323.3500	317.21		
	机械	砂轮切割机	台班	0.025301	27.2300	0.69		
		试压泵	台班	0	228.6100	0		
		交流电焊机	台班	0.330103	172.1800	56.84		
		电焊条烘干箱	台班	0.033	23.9800	0.79		
		管子切断机	台班	0	30.9100	0		
		其他机械费	元	0	1.0000	0		
		普通车床	台班	0.031801	324.9000	10.33		

项目编码	031001006011	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径 80mm<DN≤100mm	10m	0.1	341.52	1675.73	5.99	174.59	34.152	167.573	0.599	17.459
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径50mm<DN≤100mm	100m	0.01	111.74	37.17	0	31.43	1.1174	0.3717	0	0.3143
小计								35.2694	167.9447	0.599	17.7733
清单项目综合单价											221.58640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.974978	1.3889	6.91		
		技工人工费	元	16.890918	1.3634	23.03		
		高级技工人工费	元	3.855659	1.3824	5.33		
	材料	水	m3	0.111	4.6214	0.51		
		砂轮片	片	0.015	9.2900	0.14		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.415	154.2000	63.99		
		薄壁不锈钢管	m	0.987	104.3400	102.98		
		其他材料费	元	0.3142	1.0000	0.31		
		漂白粉	kg	0.001401	1.4200	0		
	机械	砂轮切割机	台班	0.005	27.2300	0.14		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.5900	0.42		
		试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001006012	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径 65mm<DN≤80mm	10m	0.1	292.97	873.21	5.99	121.62	29.297	87.321	0.599	12.162
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径50mm<DN≤100mm	100m	0.01	111.74	37.17	0	31.43	1.1174	0.3717	0	0.3143
小计								30.4144	87.6927	0.599	12.4763
清单项目综合单价											131.18240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.300237	1.3889	5.97		
		技工人工费	元	14.555939	1.3634	19.85		
		高级技工人工费	元	3.324719	1.3824	4.6		
	材料	水	m3	0.1	4.6214	0.46		
		砂轮片	片	0.013	9.2900	0.12		
		其他材料费	元	0.2681	1.0000	0.27		
		漂白粉	kg	0.0014	1.4200	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.463	128.5100	59.5		
		薄壁不锈钢管	m	0.987	27.7000	27.34		
	机械	砂轮切割机	台班	0.005	27.2300	0.14		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.5900	0.42		
		试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		

项目编码	031001006013	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径 50mm<DN≤65mm	10m	0.1	284.29	926.56	5.99	121.98	28.429	92.656	0.599	12.198
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径50mm<DN≤100mm	100m	0.01	111.74	37.17	0	31.43	1.1174	0.3717	0	0.3143
小计								29.5464	93.0277	0.599	12.5123
清单项目综合单价											135.68540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.17405	1.3889	5.8		
		技工人工费	元	14.13335	1.3634	19.27		
		高级技工人工费	元	3.240501	1.3824	4.48		
		水	m3	0.098	4.6214	0.45		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂轮片	片	0.013003	9.2900	0.12		
		其他材料费	元	0.216799	1.0000	0.22		
		漂白粉	kg	0.001399	1.4200	0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	0.526	102.8100	54.08		
		薄壁不锈钢管	m	0.987003	38.6600	38.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.005003	27.2300	0.14		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.5900	0.42		
		试压泵	台班	0.000198	228.6100	0.05		

项目编码	031208002008	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610	橡塑管壳安装管道 DN≤50mm	m3	1	1118.57	1363.42	0	364.17	1118.57	1363.42	0	364.17
小计								1118.57	1363.42	0	364.17

清单项目综合单价 2846.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.740195	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.731024	1.3634	643.16		
		高级技工人工费	元	114.08278	1.3824	157.71		
	材料	其他材料费	元	1.416	1.0000	1.42		
		铝箔胶带	卷	6.05	5.8300	35.27		
		柔性泡沫橡塑绝热层	m3	1.03	1221.2400	1257.88		
		贴缝胶带	卷	4.25	16.2000	68.85		
	机械							

项目编码	031002001078	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	2048.02	39.6	143.53	144.74	2048.02	39.6	143.53
小计								144.74	2048.02	39.6	143.53

清单项目综合单价 2375.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.4027	1.3889	28.34		
		技工人工费	元	69.2529	1.3634	94.42		
		高级技工人工费	元	15.8989	1.3824	21.98		
	材料	其他材料费	元	0.903	1.0000	0.9		
		石棉橡胶板	kg	0.26	8.9100	2.32		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		氧气(工业用)	m3	0.06	3.6400	0.22		
		乙炔气	kg	0.02	7.9200	0.16		
		电焊条	kg	0.49	8.4100	4.12		
		六角带帽螺栓带垫	套	16.48	1.5770	25.99		
		平焊碳钢法兰	片	2	36.2832	72.57		
		球阀（不锈钢）	个	1	1941.5929	1941.59		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	031301005048	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685

清单项目综合单价 36.47550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		

项目编码	031002011008	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-219	螺纹水表安装 公称直径80mm<DN≤100mm	组	1	145.55	428.88	0	59.96	145.55	428.88	0	59.96
小计								145.55	428.88	0	59.96

清单项目综合单价 634.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.5267	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	69.7249	1.3634	95.06		
		高级技工人工费	元	15.8989	1.3824	21.98		
	材料	其他材料费	元	0.25	1.0000	0.25		
		锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		螺纹闸板阀	个	0	243.1200	0		
		螺纹水表	个	1	427.4300	427.43		
		橡胶板	kg	0.24	3.9600	0.95		
	机械							

项目编码	031002011009	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-218	螺纹水表安装 公称直径50mm<DN≤80mm	组	1	130.89	306.49	0	49.96	130.89	306.49	0	49.96
小计								130.89	306.49	0	49.96
清单项目综合单价											487.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.5207	1.3889		25.72		
		技工人工费				元	62.5194	1.3634		85.24		
		高级技工人工费				元	14.4196	1.3824		19.93		
	材料	其他材料费				元	0.215	1.0000		0.22		
		锯条				根	0.41	0.5070		0.21		
		橡胶板				kg	0.19	3.9600		0.75		
		螺纹闸阀				个	0	169.3800		0		
		螺纹水表				个	1	305.3100		305.31		
	机械											
项目编码	031002011010	项目名称		水表				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217	螺纹水表安装 公称直径40mm<DN≤50mm	组	1	57.91	175.3	0	24.09	57.91	175.3	0	24.09
小计								57.91	175.3	0	24.09
清单项目综合单价											257.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.1406	1.3889		11.31		
		技工人工费				元	27.7233	1.3634		37.8		
		高级技工人工费				元	6.364	1.3824		8.8		
	材料	其他材料费				元	0.158	1.0000		0.16		
		锯条				根	0.34	0.5070		0.17		
		橡胶板				kg	0.16	3.9600		0.63		
		螺纹闸板阀				个	0	48.9200		0		
		远传水表				个	1	174.3400		174.34		
	机械											
项目编码	031002001079	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	3237.45	51.65	237.15	270.5	3237.45	51.65	237.15
小计								270.5	3237.45	51.65	237.15
清单项目综合单价											3796.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.172	1.3889		53.02		
		技工人工费				元	129.4122	1.3634		176.44		
		高级技工人工费				元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	其他材料费				元	1.664	1.0000		1.66		
		石棉橡胶板				kg	0.55	8.9100		4.9		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		氧气(工业用)				m3	0.11	3.6400		0.4		
		乙炔气				kg	0.037	7.9200		0.29		
		电焊条				kg	0.88	8.4100		7.4		
		平焊碳钢法兰				片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓				套	16.48	1.9110		31.49		
		闸阀（不锈钢）				个	1	3097.3451		3097.35		
	机械	交流电焊机				台班	0.3	172.1800		51.65		
项目编码	031002001080	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	178.7	2569.38	46.49	179.08	178.7	2569.38	46.49	179.08
小计								178.7	2569.38	46.49	179.08
清单项目综合单价											2973.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.2754	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.5447	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.502	1.3824		26.96		
	材料	其他材料费				元	1.08	1.0000		1.08		
		石棉橡胶板				kg	0.35	8.9100		3.12		
		清油				kg	0.02	9.9600		0.2		
		氧气(工业用)				m3	0.07	3.6400		0.25		
		乙炔气				kg	0.024	7.9200		0.19		
		电焊条				kg	0.59	8.4100		4.96		
		平焊碳钢法兰				片	2	28.7400		57.48		
		六角带帽螺栓带垫				套	16.48	1.5770		25.99		
		闸阀（不锈钢）				个	1	2476.1062		2476.11		
	机械	交流电焊机				台班	0.27	172.1800		46.49		
项目编码	031002001081	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	2048.02	39.6	143.53	144.74	2048.02	39.6	143.53
小计								144.74	2048.02	39.6	143.53
清单项目综合单价											2375.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.4027	1.3889		28.34		
		技工人工费				元	69.2529	1.3634		94.42		
		高级技工人工费				元	15.8989	1.3824		21.98		
	材料	其他材料费				元	0.903	1.0000		0.9		
		石棉橡胶板				kg	0.26	8.9100		2.32		
		清油				kg	0.015	9.9600		0.15		
		氧气(工业用)				m3	0.06	3.6400		0.22		
		乙炔气				kg	0.02	7.9200		0.16		
		电焊条				kg	0.49	8.4100		4.12		
		六角带帽螺栓带垫				套	16.48	1.5770		25.99		
		平焊碳钢法兰				片	2	36.2832		72.57		
		闸阀（不锈钢）				个	1	1941.5929		1941.59		
	机械	交流电焊机				台班	0.23	172.1800		39.6		
项目编码	031002001082	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	178.7	854.33	46.49	93.33	178.7	854.33	46.49	93.33

工程量清单综合单价分析表

小计						178.7	854.33	46.49	93.33
清单项目综合单价									1172.85000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.2754	1.3889		35.11		
		技工人工费		元	85.5447	1.3634		116.63		
		高级技工人工费		元	19.502	1.3824		26.96		
	材料	其他材料费		元	1.08	1.0000		1.08		
		石棉橡胶板		kg	0.35	8.9100		3.12		
		清油		kg	0.02	9.9600		0.2		
		氧气(工业用)		m3	0.07	3.6400		0.25		
		乙炔气		kg	0.024	7.9200		0.19		
		电焊条		kg	0.59	8.4100		4.96		
		平焊碳钢法兰		片	2	28.7400		57.48		
		六角带帽螺栓带垫		套	16.48	1.5770		25.99		
		Y型过滤器（不锈钢）		个	1	761.0619		761.06		
	机械	交流电焊机		台班	0.27	172.1800		46.49		
项目编码	031002001083	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	770.15	39.6	79.63	144.74	770.15	39.6	79.63
小计						144.74	770.15	39.6	79.63
清单项目综合单价									1034.12000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.4027	1.3889		28.34		
		技工人工费		元	69.2529	1.3634		94.42		
		高级技工人工费		元	15.8989	1.3824		21.98		
	材料	其他材料费		元	0.903	1.0000		0.9		
		石棉橡胶板		kg	0.26	8.9100		2.32		
		清油		kg	0.015	9.9600		0.15		
		氧气(工业用)		m3	0.06	3.6400		0.22		
		乙炔气		kg	0.02	7.9200		0.16		
		电焊条		kg	0.49	8.4100		4.12		
		六角带帽螺栓带垫		套	16.48	1.5770		25.99		
		平焊碳钢法兰		片	2	36.2832		72.57		
		Y型过滤器（不锈钢）		个	1	663.7168		663.72		
	机械	交流电焊机		台班	0.23	172.1800		39.6		
项目编码	031002001084	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	178.7	1464.95	46.49	123.86	178.7	1464.95	46.49	123.86
小计						178.7	1464.95	46.49	123.86
清单项目综合单价									1814.00000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.2754	1.3889		35.11		
		技工人工费		元	85.5447	1.3634		116.63		
		高级技工人工费		元	19.502	1.3824		26.96		
	材料	其他材料费		元	1.08	1.0000		1.08		
		石棉橡胶板		kg	0.35	8.9100		3.12		
		清油		kg	0.02	9.9600		0.2		
		氧气(工业用)		m3	0.07	3.6400		0.25		
		乙炔气		kg	0.024	7.9200		0.19		
		电焊条		kg	0.59	8.4100		4.96		
		平焊碳钢法兰		片	2	28.7400		57.48		
		六角带帽螺栓带垫		套	16.48	1.5770		25.99		
		缓闭消声止回阀（不锈钢）		个	1	1371.6814		1371.68		
	机械	交流电焊机		台班	0.27	172.1800		46.49		
项目编码	031002001085	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	178.7	479.11	46.49	74.57	178.7	479.11	46.49	74.57
小计						178.7	479.11	46.49	74.57
清单项目综合单价									778.87000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.2754	1.3889		35.11		
		技工人工费		元	85.5447	1.3634		116.63		
		高级技工人工费		元	19.502	1.3824		26.96		
	材料	其他材料费		元	1.08	1.0000		1.08		
		石棉橡胶板		kg	0.35	8.9100		3.12		
		清油		kg	0.02	9.9600		0.2		
		氧气(工业用)		m3	0.07	3.6400		0.25		
		乙炔气		kg	0.024	7.9200		0.19		
		电焊条		kg	0.59	8.4100		4.96		
		平焊碳钢法兰		片	2	28.7400		57.48		
		六角带帽螺栓带垫		个	16.48	1.5770		25.99		
		软接头（不锈钢）		个	1	385.8407		385.84		
	机械	交流电焊机		台班	0.27	172.1800		46.49		
项目编码	031002001086	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	681.65	39.6	75.21	144.74	681.65	39.6	75.21
小计						144.74	681.65	39.6	75.21
清单项目综合单价									941.20000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.4027	1.3889		28.34		
		技工人工费		元	69.2529	1.3634		94.42		
		高级技工人工费		元	15.8989	1.3824		21.98		
	材料	其他材料费		元	0.903	1.0000		0.9		
		石棉橡胶板		kg	0.26	8.9100		2.32		
		清油		kg	0.015	9.9600		0.15		
		氧气(工业用)		m3	0.06	3.6400		0.22		
		乙炔气		kg	0.02	7.9200		0.16		
		电焊条		kg	0.49	8.4100		4.12		
		六角带帽螺栓带垫		套	16.48	1.5770		25.99		
		平焊碳钢法兰		片	2	36.2832		72.57		
		止回阀（不锈钢）		个	1	575.2212		575.22		
	机械	交流电焊机		台班	0.23	172.1800		39.6		
项目编码	031002001087	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	354.22	39.6	58.84	144.74	354.22	39.6	58.84
小计								144.74	354.22	39.6	58.84
清单项目综合单价											597.40000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.4027	1.3889		28.34		
		技工人工费				元	69.2529	1.3634		94.42		
		高级技工人工费				元	15.8989	1.3824		21.98		
	材料	其他材料费				元	0.903	1.0000		0.9		
		石棉橡胶板				kg	0.26	8.9100		2.32		
		清油				kg	0.015	9.9600		0.15		
		氧气(工业用)				m3	0.06	3.6400		0.22		
		乙炔气				kg	0.02	7.9200		0.16		
		电焊条				kg	0.49	8.4100		4.12		
		六角带帽螺栓带垫				套	16.48	1.5770		25.99		
		平焊碳钢法兰				片	2	36.2832		72.57		
		液动阀 （不锈钢）				个	1	247.7876		247.79		
	机械	交流电焊机				台班	0.23	172.1800		39.6		
项目编码	031002001088	项目名称			金属阀门			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	178.7	580	46.49	79.61	178.7	580	46.49	79.61
小计								178.7	580	46.49	79.61
清单项目综合单价											884.80000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.2754	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.5447	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.502	1.3824		26.96		
	材料	其他材料费				元	1.08	1.0000		1.08		
		石棉橡胶板				kg	0.35	8.9100		3.12		
		清油				kg	0.02	9.9600		0.2		
		氧气(工业用)				m3	0.07	3.6400		0.25		
		乙炔气				kg	0.024	7.9200		0.19		
		电焊条				kg	0.59	8.4100		4.96		
		平焊碳钢法兰				片	2	28.7400		57.48		
		六角带帽螺栓带垫				套	16.48	1.5770		25.99		
		活塞式水锤消除器DN100				个	1	486.7257		486.73		
	机械	交流电焊机				台班	0.27	172.1800		46.49		
项目编码	030601002005	项目名称			压力仪表			计量单位			台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								57.28	113.76	0.71	17.58
清单项目综合单价											189.33000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.6267	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	34.774	1.3634		47.41		
		高级技工人工费				元	5.5071	1.3824		7.61		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
		取源部件				套	1	26.5500		26.55		
		位号牌				个	1	0.4780		0.48		
		校验材料费				元	0.23	1.0000		0.23		
		仪表接头				套	1	15.9300		15.93		
		半圆头镀锌螺栓				套	2	0.3100		0.62		
		固定卡子				个	1	0.9200		0.92		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.708	1.0000		0.71		
项目编码	031301003035	项目名称			套管			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	79.93	73.22	0	24.81	79.93	73.22	0	24.81
小计								79.93	73.22	0	24.81
清单项目综合单价											177.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.394	1.3889		15.83		
		技工人工费				元	38.8524	1.3634		52.97		
		高级技工人工费				元	8.0483	1.3824		11.13		
	材料	其他材料费				元	0.336	1.0000		0.34		
		刚性防水套管				个	1	57.5221		57.52		
		密封油膏				kg	0.307	3.0700		0.94		
		油麻				kg	1.089	11.9823		13.05		
		石棉绒				kg	0.52	1.8800		0.98		
		水泥				kg	1.214	0.3190		0.39		
	机械											
项目编码	031301003036	项目名称			套管			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径DN≤50mm	个	1	145.21	85.59	68.3	47.59	145.21	85.59	68.3	47.59
030808-59	柔性防水套管安装 公称直径DN≤50mm	个	1	43.01	6.41	0	11.7	43.01	6.41	0	11.7
小计								188.22	92	68.3	59.29
清单项目综合单价											407.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	26.9021	1.3889		37.36		
		技工人工费				元	91.4964	1.3634		124.75		
		高级技工人工费				元	18.8868	1.3824		26.11		
	材料	其他材料费				元	2.593	1.0000		2.59		
		乙炔气				kg	0.708	7.9200		5.61		
		热轧厚钢板				kg	15.4	3.0000		46.2		
		氧气				m3	2.124	3.6400		7.73		
		低碳钢焊条				kg	0.965	4.2300		4.08		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.252	11.7100		2.95		
		汽油				kg	0.075	8.9000		0.67		
		尼龙砂轮片				片	0.05	3.1000		0.16		
		电				kW·h	0.034	0.7430		0.03		
		钢丝刷子				把	0.153	2.4500		0.37		
		密封油膏				kg	0.136	3.0700		0.42		
		油麻				kg	0.115	11.9823		1.38		
		机油				kg	0.01	2.9500		0.03		
		黄干油				kg	0.07	6.4600		0.45		
		无缝钢管				m	0.424	36.6018		15.52		
		六角螺栓				套	4.12	0.7870		3.24		

工程量清单综合单价分析表

		橡胶密封圈	个	2	0.2830	0.57		
	机械	直流电焊机	台班	0.348	167.6100	58.33		
		普通车床	台班	0.028	275.6100	7.72		
		立式钻床	台班	0.01	225.1300	2.25		

项目编码	031301003037	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	218.55	149.86	123.27	74.13	218.55	149.86	123.27	74.13
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	47.74	8.78	0	13.07	47.74	8.78	0	13.07
小计								266.29	158.64	123.27	87.2
清单项目综合单价								635.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.048	1.3889	52.84		
		技工人工费	元	129.25	1.3634	176.22		
		高级技工人工费	元	26.9352	1.3824	37.24		
	材料	其他材料费	元	5.035	1.0000	5.04		
		乙炔气	kg	1.25	7.9200	9.9		
		无缝钢管	m	0.424	74.6726	31.66		
		热轧厚钢板	kg	25.76	3.0000	77.28		
		氧气	m3	3.75	3.6400	13.65		
		低碳钢焊条	kg	1.45	4.2300	6.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	11.7100	4.98		
		汽油	kg	0.126	8.9000	1.12		
		尼龙砂轮片	片	0.1	3.1000	0.31		
		电	kW·h	0.068	0.7430	0.05		
		钢丝刷子	把	0.257	2.4500	0.63		
		密封油膏	kg	0.242	3.0700	0.74		
		油麻	kg	0.205	11.9823	2.46		
		机油	kg	0.04	2.9500	0.12		
		六角螺栓	套	4.12	0.7870	3.24		
		橡胶密封圈	个	2	0.4040	0.81		
		黄干油	kg	0.08	6.4600	0.52		
	机械	直流电焊机	台班	0.613	167.6100	102.74		
		普通车床	台班	0.05	275.6100	13.78		
		立式钻床	台班	0.03	225.1300	6.75		

项目编码	031301003038	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	218.55	149.86	123.27	74.13	218.55	149.86	123.27	74.13
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	47.74	8.78	0	13.07	47.74	8.78	0	13.07
小计								266.29	158.64	123.27	87.2
清单项目综合单价								635.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.048	1.3889	52.84		
		技工人工费	元	129.25	1.3634	176.22		
		高级技工人工费	元	26.9352	1.3824	37.24		
	材料	其他材料费	元	5.035	1.0000	5.04		
		乙炔气	kg	1.25	7.9200	9.9		
		无缝钢管	m	0.424	74.6726	31.66		
		热轧厚钢板	kg	25.76	3.0000	77.28		
		氧气	m3	3.75	3.6400	13.65		
		低碳钢焊条	kg	1.45	4.2300	6.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	11.7100	4.98		
		汽油	kg	0.126	8.9000	1.12		
		尼龙砂轮片	片	0.1	3.1000	0.31		
		电	kW·h	0.068	0.7430	0.05		
		钢丝刷子	把	0.257	2.4500	0.63		
		密封油膏	kg	0.242	3.0700	0.74		
		油麻	kg	0.205	11.9823	2.46		
		机油	kg	0.04	2.9500	0.12		
		六角螺栓	套	4.12	0.7870	3.24		
		橡胶密封圈	个	2	0.4040	0.81		
		黄干油	kg	0.08	6.4600	0.52		
	机械	直流电焊机	台班	0.613	167.6100	102.74		
		普通车床	台班	0.05	275.6100	13.78		
		立式钻床	台班	0.03	225.1300	6.75		

项目编码	031301003039	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-52	柔性防水套管制作 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	327.33	272.74	208.79	115.17	327.33	272.74	208.79	115.17
030808-64	柔性防水套管安装 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	65.68	14.87	0	18.12	65.68	14.87	0	18.12
小计								393.01	287.61	208.79	133.29
清单项目综合单价								1022.70000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.1821	1.3889	78.03		
		技工人工费	元	190.8252	1.3634	260.17		
		高级技工人工费	元	39.6485	1.3824	54.81		
	材料	其他材料费	元	8.221	1.0000	8.22		
		乙炔气	kg	1.605	7.9200	12.71		
		热轧厚钢板	kg	43.98	3.0000	131.94		
		氧气	m3	4.815	3.6400	17.53		
		低碳钢焊条	kg	3.75	4.2300	15.86		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.727	11.7100	8.51		
		汽油	kg	0.215	8.9000	1.91		
		尼龙砂轮片	片	0.206	3.1000	0.64		
		电	kW·h	0.14	0.7430	0.1		
		钢丝刷子	把	0.439	2.4500	1.08		
		密封油膏	kg	0.359	3.0700	1.1		
		油麻	kg	0.372	11.9823	4.46		
		机油	kg	0.07	2.9500	0.21		
		六角螺栓	套	6.18	0.7870	4.86		
		黄干油	kg	0.12	6.4600	0.78		
		无缝钢管	m	0.424	178.4000	75.64		
		橡胶密封圈	个	2	1.0300	2.06		
	机械	直流电焊机	台班	1.09	167.6100	182.69		
		普通车床	台班	0.062	275.6100	17.09		
		立式钻床	台班	0.04	225.1300	9.01		

项目编码	031301003040	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-56	柔性防水套管制作 公称直径350mm<DN≤400mm	个	1	491.16	665.48	399.46	191.79	491.16	665.48	399.46	191.79	
030808-68	柔性防水套管安装 公称直径350mm<DN≤400mm	个	1	89.1	39.68	0	25.56	89.1	39.68	0	25.56	
小计								580.26	705.16	399.46	217.35	
清单项目综合单价											1902.23000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.9601	1.3889		115.22		
		技工人工费				元	281.5326	1.3634		383.84		
		高级技工人工费				元	58.733	1.3824		81.19		
	材料	其他材料费				元	23.416	1.0000		23.42		
		乙炔气				kg	1.993	7.9200		15.78		
		热轧厚钢板				kg	108.56	3.0000		325.68		
		氧气				m3	5.979	3.6400		21.76		
		低碳钢焊条				kg	10.575	4.2300		44.73		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	1.749	11.7100		20.48		
		汽油				kg	0.517	8.9000		4.6		
		尼龙砂轮片				片	0.401	3.1000		1.24		
		电				kW·h	0.273	0.7430		0.2		
		钢丝刷子				把	1.075	2.4500		2.63		
		密封油膏				kg	1.229	3.0700		3.77		
		油麻				kg	1.037	11.9823		12.43		
		机油				kg	0.16	2.9500		0.47		
		黄干油				kg	0.2	6.4600		1.29		
		无缝钢管				m	0.424	489.0088		207.34		
		六角螺栓				套	12.36	0.7870		9.73		
		橡胶密封圈				个	2	4.8100		9.62		
	机械	直流电焊机				台班	1.99	167.6100		333.54		
		普通车床				台班	0.182	275.6100		50.16		
		立式钻床				台班	0.07	225.1300		15.76		
项目编码	040602051001	项目名称			在线水质检测设备			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031004-36	水质浊度监测	套	1	848.12	9340.8	106.51	234.08	848.12	9340.8	106.51	234.08	
小计								848.12	9340.8	106.51	234.08	
清单项目综合单价											10529.51000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.78	1.3889		33.03		
		技工人工费				元	475.4923	1.3634		648.29		
		高级技工人工费				元	120.6591	1.3824		166.8		
	材料	其他材料费				元	1.77	1.0000		1.77		
		取源部件				套	1	26.5500		26.55		
		六角螺栓				套	8	0.7870		6.3		
		位号牌				个	1	0.4780		0.48		
		校验材料费				元	5.699	1.0000		5.7		
	机械	仪器仪表使用费				元	106.513	1.0000		106.51		
项目编码	030604004001	项目名称			安全监测装置			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031005-1	可燃气体报警器	套	1	372.67	1506.96	66.45	103.71	372.67	1506.96	66.45	103.71	
小计								372.67	1506.96	66.45	103.71	
清单项目综合单价											2049.79000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.3873	1.3889		14.43		
		技工人工费				元	208.9977	1.3634		284.95		
		高级技工人工费				元	53.0135	1.3824		73.29		
	材料	其他材料费				元	1.77	1.0000		1.77		
		位号牌				个	1	0.4780		0.48		
		校验材料费				元	3.08	1.0000		3.08		
		六角螺栓				套	1	0.7870		0.79		
		U型螺栓				套	1	0.8410		0.84		
	机械	仪器仪表使用费				元	66.451	1.0000		66.45		
项目编码	031002001089	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	2267.8	51.65	188.67	270.5	2267.8	51.65	188.67	
小计								270.5	2267.8	51.65	188.67	
清单项目综合单价											2778.62000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.172	1.3889		53.02		
		技工人工费				元	129.4122	1.3634		176.44		
		高级技工人工费				元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	其他材料费				元	1.664	1.0000		1.66		
		石棉橡胶板				kg	0.55	8.9100		4.9		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		氧气(工业用)				m3	0.11	3.6400		0.4		
		乙炔气				kg	0.037	7.9200		0.29		
		电焊条				kg	0.88	8.4100		7.4		
		平焊碳钢法兰				片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓				套	16.48	1.9110		31.49		
		旋流防止器				个	1	573.4513		573.45		
	机械	交流电焊机				台班	0.3	172.1800		51.65		
项目编码	030109001003	项目名称			泵			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	1	686.82	2410.28	73.2	190.23	686.82	2410.28	73.2	190.23	
小计								686.82	2410.28	73.2	190.23	
清单项目综合单价											3360.53000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	77.5841	1.3889		107.76		
		技工人工费				元	291.4079	1.3634		397.31		
		高级技工人工费				元	131.4756	1.3824		181.75		
	材料	其他材料费				元	1.726	1.0000		1.73		
		氧气(工业用)				m3	0.133	3.6400		0.48		
		钩头成对斜垫铁				kg	1.2	4.8400		5.81		
		砂				m3	0.055	173.7864		9.56		
		黄油钙基酯				kg	0.15	6.4600		0.97		
		乙炔气				m3	0.045	6.8110		0.31		
		电焊条				kg	0.1	9.9100		0.99		
		普通水泥				kg	38.5	0.3190		12.28		
		普通钢板				kg	0.2	3.2655		0.65		
		平垫铁				kg	1.8	5.0900		9.16		

工程量清单综合单价分析表

		油浸石棉盘根	kg	0.25	14.0400	3.51		
		机油	kg	0.41	2.9500	1.21		
		煤油	kg	0.56	7.4300	4.16		
		汽油	kg	0.16	8.8500	1.42		
		碎石	m3	0.062	159.2233	9.87		
		木板	m3	0.003	1013.3600	3.04		
	机械	叉式起重机	台班	0.1	577.6200	57.76		
		交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		

项目编码	030109001004	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	1	686.82	2945.68	73.2	190.23	686.82	2945.68	73.2	190.23
小计								686.82	2945.68	73.2	190.23
清单项目综合单价											3895.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	291.4079	1.3634	397.31		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	其他材料费	元	1.726	1.0000	1.73		
		氧气(工业用)	m3	0.133	3.6400	0.48		
		钩头成对斜垫铁	kg	1.2	4.8400	5.81		
		砂	m3	0.055	173.7864	9.56		
		黄油钙基酯	kg	0.15	6.4600	0.97		
		乙炔气	m3	0.045	6.8110	0.31		
		电焊条	kg	0.1	9.9100	0.99		
		普通水泥	kg	38.5	0.3190	12.28		
		普通钢板	kg	0.2	3.2655	0.65		
		平垫铁	kg	1.8	5.0900	9.16		
		油浸石棉盘根	kg	0.25	14.0400	3.51		
		机油	kg	0.41	2.9500	1.21		
		煤油	kg	0.56	7.4300	4.16		
		汽油	kg	0.16	8.8500	1.42		
		碎石	m3	0.062	159.2233	9.87		
		木板	m3	0.003	1013.3600	3.04		
	机械	叉式起重机	台班	0.1	577.6200	57.76		
		交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		

项目编码	031003019001	项目名称	隔油器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-101	不锈钢隔油器安装(进口端管径) DN100	个	1	172.76	3098.03	0	200.62	172.76	3098.03	0	200.62
小计								172.76	3098.03	0	200.62
清单项目综合单价											3471.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3927	1.3889	33.88		
		技工人工费	元	82.7273	1.3634	112.79		
		高级技工人工费	元	18.8722	1.3824	26.09		
	材料	其他材料费	元	0.678	1.0000	0.68		
		隔油器	个	1	3097.3451	3097.35		
	机械							

项目编码	030109001005	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	1	686.82	65065.15	73.2	190.23	686.82	65065.15	73.2	190.23
小计								686.82	65065.15	73.2	190.23
清单项目综合单价											66015.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	291.4079	1.3634	397.31		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	其他材料费	元	1.726	1.0000	1.73		
		氧气(工业用)	m3	0.133	3.6400	0.48		
		钩头成对斜垫铁	kg	1.2	4.8400	5.81		
		砂	m3	0.055	173.7864	9.56		
		黄油钙基酯	kg	0.15	6.4600	0.97		
		乙炔气	m3	0.045	6.8110	0.31		
		电焊条	kg	0.1	9.9100	0.99		
		普通水泥	kg	38.5	0.3190	12.28		
		普通钢板	kg	0.2	3.2655	0.65		
		平垫铁	kg	1.8	5.0900	9.16		
		油浸石棉盘根	kg	0.25	14.0400	3.51		
		机油	kg	0.41	2.9500	1.21		
		煤油	kg	0.56	7.4300	4.16		
		汽油	kg	0.16	8.8500	1.42		
		碎石	m3	0.062	159.2233	9.87		
		木板	m3	0.003	1013.3600	3.04		
	机械	叉式起重机	台班	0.1	577.6200	57.76		
		交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		

项目编码	030109001006	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	1	686.82	3065.15	73.2	190.23	686.82	3065.15	73.2	190.23
小计								686.82	3065.15	73.2	190.23
清单项目综合单价											4015.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	291.4079	1.3634	397.31		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	其他材料费	元	1.726	1.0000	1.73		
		氧气(工业用)	m3	0.133	3.6400	0.48		
		钩头成对斜垫铁	kg	1.2	4.8400	5.81		
		砂	m3	0.055	173.7864	9.56		
		黄油钙基酯	kg	0.15	6.4600	0.97		
		乙炔气	m3	0.045	6.8110	0.31		
		电焊条	kg	0.1	9.9100	0.99		
		普通水泥	kg	38.5	0.3190	12.28		
		普通钢板	kg	0.2	3.2655	0.65		
		平垫铁	kg	1.8	5.0900	9.16		
		油浸石棉盘根	kg	0.25	14.0400	3.51		
		机油	kg	0.41	2.9500	1.21		
		煤油	kg	0.56	7.4300	4.16		
		汽油	kg	0.16	8.8500	1.42		
		碎石	m3	0.062	159.2233	9.87		

工程量清单综合单价分析表

		木板		m3	0.003	1013.3600	3.04		
	机械	叉式起重机		台班	0.1	577.6200	57.76		
		交流电焊机		台班	0.1	154.3600	15.44		

项目编码	031001001014	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-209	室内承插铸铁排水管安装(石棉水泥接口) 公称直径75mm<DN≤100mm	10m	0.1	662.71	585.12	0	204.62	66.271	58.512	0	20.462
小计								66.271	58.512	0	20.462
清单项目综合单价								145.24500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.34714	1.3889	12.98		
		技工人工费	元	31.709569	1.3634	43.23		
		高级技工人工费	元	7.27426	1.3824	10.06		
	材料	水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		其他材料费	元	0.2425	1.0000	0.24		
		油麻	kg	0.304	11.9823	3.64		
		石棉绒	kg	0.224	1.8800	0.42		
		普通水泥	kg	0.964	0.3190	0.31		
		透气帽(铅丝球)	个	0.02	7.3500	0.15		
		室内排水铸铁管接头零件	个	1.055	24.7788	26.14		
		球墨铸铁排水管	m	0.89	30.9735	27.57		
	机械							

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-65	室内钢管安装(焊接) 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	610.67	778.11	116.9	208.85	61.067	77.811	11.69	20.885
小计								61.067	77.811	11.69	20.885
清单项目综合单价								171.45300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.62207	1.3889	11.98		
		技工人工费	元	29.23446	1.3634	39.86		
		高级技工人工费	元	6.6796	1.3824	9.23		
	材料	水	m3	0.0764	4.6214	0.35		
		砂轮片	片	0.038	9.2900	0.35		
		其他材料费	元	0.3496	1.0000	0.35		
		氧气(工业用)	m3	0.197	3.6400	0.72		
		乙炔气	kg	0.067	7.9200	0.53		
		电焊条	kg	0.204	8.4100	1.72		
		电	kW·h	0.0591	0.7430	0.04		
		普通钢板	kg	0.014	3.0350	0.04		
		铁丝	kg	0.008	4.8900	0.04		
		压制弯头	个	0.18	40.6200	7.31		
		砂轮片	片	0.047	1.3300	0.06		
		内外涂塑钢管	m	1.02	64.9912	66.29		
	机械	试压泵	台班	0.0003	228.6100	0.07		
		交流电焊机	台班	0.065	172.1800	11.19		
		电焊条烘干箱	台班	0.008	23.9800	0.19		
		其他机械费	元	0.2372	1.0000	0.24		

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-63	室内钢管安装(焊接) 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	514.37	866.26	113.3	187.52	51.437	86.626	11.33	18.752
小计								51.437	86.626	11.33	18.752
清单项目综合单价								168.14500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.25801	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	24.61317	1.3634	33.56		
		高级技工人工费	元	5.64116	1.3824	7.8		
	材料	水	m3	0.0353	4.6214	0.16		
		砂轮片	片	0.015	9.2900	0.14		
		其他材料费	元	0.2619	1.0000	0.26		
		氧气(工业用)	m3	0.174	3.6400	0.63		
		乙炔气	kg	0.059	7.9200	0.47		
		电焊条	kg	0.124	8.4100	1.04		
		电	kW·h	0.0529	0.7430	0.04		
		普通钢板	kg	0.01	3.0350	0.03		
		铁丝	kg	0.008	4.8900	0.04		
		砂轮片	片	0.101	1.3300	0.13		
		压制弯头	个	0.099	18.7000	1.85		
		内外涂塑钢管	m	1.02	80.2212	81.83		
	机械	试压泵	台班	0.0002	228.6100	0.05		
		交流电焊机	台班	0.0529	172.1800	9.11		
		电焊条烘干箱	台班	0.006	23.9800	0.14		
		管子切断机	台班	0.006	30.9100	0.19		
		其他机械费	元	0.1434	1.0000	0.14		
		弯管机(带胎芯压机)	台班	0.013	131.0400	1.7		

项目编码	031001007008	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-386	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	456.87	1017.86	27.49	173.76	45.687	101.786	2.749	17.376
小计								45.687	101.786	2.749	17.376
清单项目综合单价								167.59800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.53148	1.3889	9.07		
		技工人工费	元	22.16904	1.3634	30.23		
		高级技工人工费	元	4.62248	1.3824	6.39		
	材料	水	m3	0.0204	4.6214	0.09		
		其他材料费	元	0.4009	1.0000	0.4		
		乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
		氧气	m3	0.0006	3.6400	0		
		低碳钢焊条	kg	0.0003	4.2300	0		
		橡胶板	kg	0.0011	3.9600	0		
		机油	kg	0.011	2.9500	0.03		
		尼龙砂轮片	片	0.0146	28.8500	0.42		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.931	0.4420	0.85		
		室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.463	83.1600	38.5		
		热轧厚钢板	kg	0.0047	3.0000	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.5500	0		
		螺纹阀门	个	0.0006	47.2200	0.03		
		焊接钢管	m	0.002	5.9292	0.01		
		橡胶软管	m	0.0008	9.5900	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		弹簧压力表	块	0.0003	30.2900	0.01		
		压力表弯管	个	0.0003	3.8500	0		
		内外涂塑钢管	m	1.002	61.2743	61.4		
	机械	直流电焊机	台班	0.0002	167.6100	0.03		
		载货汽车	台班	0.0006	596.0400	0.36		
		吊装机(综合)	台班	0.0012	683.0900	0.82		
		砂轮切割机	台班	0.0032	20.6200	0.07		
		管子切断套丝机	台班	0.0317	43.3700	1.37		
		试压泵	台班	0.0002	227.3500	0.05		
		电动单级离心清水泵	台班	0.0002	256.7700	0.05		

项目编码	031001007009	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-385	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	438.79	757.15	22.97	155.61	43.879	75.715	2.297	15.561
小计								43.879	75.715	2.297	15.561
清单项目综合单价								137.45200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.28128	1.3889	8.72		
		技工人工费	元	21.29066	1.3634	29.03		
		高级技工人工费	元	4.43208	1.3824	6.13		
	材料	水	m3	0.0145	4.6214	0.07		
		其他材料费	元	0.3372	1.0000	0.34		
		乙炔气	kg	0.0002	7.9200	0		
		氧气	m3	0.0006	3.6400	0		
		低碳钢焊条	kg	0.0002	4.2300	0		
		橡胶板	kg	0.0011	3.9600	0		
		机油	kg	0.013	2.9500	0.04		
		尼龙砂轮片	片	0.0141	28.8500	0.41		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.795	0.4420	0.79		
		热轧厚钢板	kg	0.0044	3.0000	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.5500	0		
		螺纹阀门	个	0.0005	47.2200	0.02		
		焊接钢管	m	0.0019	5.9292	0.01		
		橡胶软管	m	0.0008	9.5900	0.01		
		弹簧压力表	块	0.0003	30.2900	0.01		
		压力表弯管	个	0.0003	3.8500	0		
		室内钢塑复合管螺纹管件	个	0.526	45.0400	23.69		
		内外涂塑钢管	m	1.002	50.2035	50.3		
	机械	直流电焊机	台班	0.0002	167.6100	0.03		
		载货汽车	台班	0.0004	596.0400	0.24		
		吊装机(综合)	台班	0.0009	683.0900	0.61		
		砂轮切割机	台班	0.0031	20.6200	0.06		
		管子切断套丝机	台班	0.0294	43.3700	1.28		
		试压泵	台班	0.0002	227.3500	0.05		
		电动单级离心清水泵	台班	0.0001	256.7700	0.03		

项目编码	031201001005	项目名称	管道刷油	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.043044	32.97	16.81	0	9.57	1.41916068	0.72356964	0	0.41193108
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.043044	32.97	14.44	0	9.45	1.41916068	0.62155536	0	0.4067658
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.043044	33.95	13.89	0	9.68	1.4613438	0.59788116	0	0.41666592
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.043044	32.97	12.35	0	9.34	1.41916068	0.5315934	0	0.40203096
小计								5.71882584	2.47459956	0	1.63739376
清单项目综合单价								9.83081916			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.820431	1.3889	2.53		
		技工人工费	元	2.043114	1.3634	2.79		
		高级技工人工费	元	0.29252	1.3824	0.4		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.104595	11.7100	1.22		
		溶剂汽油	kg	0.012396	12.5800	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.085225	12.8300	1.09		
	机械							

项目编码	031301005049	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价								36.47550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	7.246478	1.3634	9.88		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		

项目编码	031002001090	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	715.32	51.65	111.04	270.5	715.32	51.65	111.04
小计								270.5	715.32	51.65	111.04
清单项目综合单价											1148.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.172	1.3889		53.02		
		技工人工费				元	129.4122	1.3634		176.44		
		高级技工人工费				元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	其他材料费				元	1.664	1.0000		1.66		
		石棉橡胶板				kg	0.55	8.9100		4.9		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		氧气(工业用)				m3	0.11	3.6400		0.4		
		乙炔气				kg	0.037	7.9200		0.29		
		电焊条				kg	0.88	8.4100		7.4		
		平焊碳钢法兰				片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓				套	16.48	1.9110		31.49		
		铸铁闸阀				个	1	575.2212		575.22		
	机械	交流电焊机				台班	0.3	172.1800		51.65		
项目编码	031002001091	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 80mm<DN≤100mm	个	1	178.7	580	46.49	79.61	178.7	580	46.49	79.61
小计								178.7	580	46.49	79.61
清单项目综合单价											884.80000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.2754	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.5447	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.502	1.3824		26.96		
	材料	其他材料费				元	1.08	1.0000		1.08		
		石棉橡胶板				kg	0.35	8.9100		3.12		
		清油				kg	0.02	9.9600		0.2		
		氧气(工业用)				m3	0.07	3.6400		0.25		
		乙炔气				kg	0.024	7.9200		0.19		
		电焊条				kg	0.59	8.4100		4.96		
		平焊碳钢法兰				片	2	28.7400		57.48		
		六角带帽螺栓带垫				套	16.48	1.5770		25.99		
		铸铁闸阀				个	1	486.7257		486.73		
	机械	交流电焊机				台班	0.27	172.1800		46.49		
项目编码	031002001092	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	397.58	39.6	61.01	144.74	397.58	39.6	61.01
小计								144.74	397.58	39.6	61.01
清单项目综合单价											642.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.4027	1.3889		28.34		
		技工人工费				元	69.2529	1.3634		94.42		
		高级技工人工费				元	15.8989	1.3824		21.98		
	材料	其他材料费				元	0.903	1.0000		0.9		
		石棉橡胶板				kg	0.26	8.9100		2.32		
		清油				kg	0.015	9.9600		0.15		
		氧气(工业用)				m3	0.06	3.6400		0.22		
		乙炔气				kg	0.02	7.9200		0.16		
		电焊条				kg	0.49	8.4100		4.12		
		六角带帽螺栓带垫				套	16.48	1.5770		25.99		
		平焊碳钢法兰				片	2	36.2832		72.57		
		铸铁闸阀				个	1	291.1504		291.15		
	机械	交流电焊机				台班	0.23	172.1800		39.6		
项目编码	031002001093	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	309.53	39.6	51.58	125.74	309.53	39.6	51.58
小计								125.74	309.53	39.6	51.58
清单项目综合单价											526.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.7693	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.1593	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.7752	1.3824		19.04		
	材料	其他材料费				元	0.796	1.0000		0.8		
		石棉橡胶板				kg	0.18	8.9100		1.6		
		清油				kg	0.015	9.9600		0.15		
		氧气(工业用)				m3	0.04	3.6400		0.15		
		乙炔气				kg	0.014	7.9200		0.11		
		电焊条				kg	0.42	8.4100		3.53		
		六角带帽螺栓带垫				套	8.24	1.5770		12.99		
		平焊碳钢法兰				片	2	22.0900		44.18		
		铸铁闸阀				个	1	246.0177		246.02		
	机械	交流电焊机				台班	0.23	172.1800		39.6		
项目编码	031002001094	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 80mm<DN≤100mm	个	1	178.7	473.8	46.49	74.3	178.7	473.8	46.49	74.3
小计								178.7	473.8	46.49	74.3
清单项目综合单价											773.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.2754	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.5447	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.502	1.3824		26.96		
	材料	其他材料费				元	1.08	1.0000		1.08		
		石棉橡胶板				kg	0.35	8.9100		3.12		
		清油				kg	0.02	9.9600		0.2		
		氧气(工业用)				m3	0.07	3.6400		0.25		
		乙炔气				kg	0.024	7.9200		0.19		
		电焊条				kg	0.59	8.4100		4.96		
		平焊碳钢法兰				片	2	28.7400		57.48		
		六角带帽螺栓带垫				套	16.48	1.5770		25.99		
		铸铁球形止回阀				个	1	380.5310		380.53		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机	台班	0.27	172.1800	46.49		
项目编码	031002001095	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	241.39	39.6	48.17	125.74	241.39	39.6	48.17
小计								125.74	241.39	39.6	48.17
清单项目综合单价								454.90000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	17.7693	1.3889		24.68			
		技工人工费		元	60.1593	1.3634		82.02			
		高级技工人工费		元	13.7752	1.3824		19.04			
	材料	其他材料费		元	0.796	1.0000		0.8			
		石棉橡胶板		kg	0.18	8.9100		1.6			
		清油		kg	0.015	9.9600		0.15			
		氧气(工业用)		m3	0.04	3.6400		0.15			
		乙炔气		kg	0.014	7.9200		0.11			
		电焊条		kg	0.42	8.4100		3.53			
		六角带帽螺栓带垫		套	8.24	1.5770		12.99			
		平焊碳钢法兰		片	2	22.0900		44.18			
		铸铁球形止回阀		个	1	177.8761		177.88			
	机械	交流电焊机		台班	0.23	172.1800		39.6			
项目编码	031002008001	项目名称	软接头(软管)		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060902-65	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	151.49	240.23	41.68	55.08	151.49	240.23	41.68	55.08
小计								151.49	240.23	41.68	55.08
清单项目综合单价								488.48000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	72.5348	1.3634		98.89			
		普工人工费		元	21.402	1.3889		29.73			
		高级技工人工费		元	16.5434	1.3824		22.87			
	材料	镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫		套	16.48	1.4480		23.86			
		平焊碳钢法兰		片	2	42.4779		84.96			
		乙炔气		kg	0.024	7.9200		0.19			
		低碳钢焊条		kg	0.436	4.3400		1.89			
		氧气		m3	0.07	3.6400		0.25			
		软接头		个	1	123.5800		123.58			
		石棉橡胶板		kg	0.35	8.9100		3.12			
		其他材料费		元	2.3785	1.0000		2.38			
	机械	交流电焊机		台班	0.27	154.3600		41.68			
项目编码	031002008002	项目名称	软接头(软管)		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060902-63	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	107	106.86	27.78	35.64	107	106.86	27.78	35.64
小计								107	106.86	27.78	35.64
清单项目综合单价								277.28000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	51.228	1.3634		69.84			
		普工人工费		元	15.1433	1.3889		21.03			
		高级技工人工费		元	11.6661	1.3824		16.13			
	材料	镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫		套	8.24	1.4480		11.93			
		乙炔气		kg	0.014	7.9200		0.11			
		低碳钢焊条		kg	0.284	4.3400		1.23			
		氧气		m3	0.04	3.6400		0.15			
		石棉橡胶板		kg	0.18	8.9100		1.6			
		其他材料费		元	1.058	1.0000		1.06			
		平焊碳钢法兰		片	2	22.0900		44.18			
		可曲挠橡胶接头		个	1	46.6000		46.6			
	机械	交流电焊机		台班	0.18	154.3600		27.78			
项目编码	031002001096	项目名称	金属阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19	自动排气阀安装 公称直径DN≤15mm	个	1	20.89	130.09	0	12.03	20.89	130.09	0	12.03
小计								20.89	130.09	0	12.03
清单项目综合单价								163.01000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.874	1.3889		3.99			
		技工人工费		元	10.0229	1.3634		13.67			
		高级技工人工费		元	2.3361	1.3824		3.23			
	材料	其他材料费		元	0.204	1.0000		0.2			
		锯条		根	0.04	0.5070		0.02			
		聚四氟乙烯生料带		m	0.836	0.4420		0.37			
		普通水泥		kg	0.5	0.3050		0.15			
		角钢		kg	0.65	3.3549		2.18			
		钢垫圈		个	2.06	0.0400		0.08			
		圆钢		kg	0.21	3.3100		0.7			
		黑玛钢管箍		个	2.02	0.4960		1			
		黑玛钢丝堵(堵头)		个	1.01	0.7120		0.72			
		黑玛钢弯头		个	1.01	1.9400		1.96			
		六角螺母		个	2.06	0.0270		0.06			
		真空破坏器		个	1	122.6500		122.65			
	机械										
项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								57.28	113.76	0.71	17.58
清单项目综合单价								189.33000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.6267	1.3889		2.26			
		技工人工费		元	34.774	1.3634		47.41			
		高级技工人工费		元	5.5071	1.3824		7.61			
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000		2.66			
		取源部件		套	1	26.5500		26.55			
		位号牌		个	1	0.4780		0.48			
		校验材料费		元	0.23	1.0000		0.23			
		仪表接头		套	1	15.9300		15.93			
		半圆头镀锌螺栓		套	2	0.3100		0.62			

工程量清单综合单价分析表

		固定卡子	个	1	0.9200	0.92		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.708	1.0000	0.71		

项目编码	031301003041	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	79.93	73.22	0	24.81	79.93	73.22	0	24.81
小计								79.93	73.22	0	24.81
清单项目综合单价								177.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.394	1.3889	15.83		
		技工人工费	元	38.8524	1.3634	52.97		
		高级技工人工费	元	8.0483	1.3824	11.13		
	材料	其他材料费	元	0.336	1.0000	0.34		
		刚性防水套管	个	1	57.5221	57.52		
		密封油膏	kg	0.307	3.0700	0.94		
		油麻	kg	1.089	11.9823	13.05		
		石棉绒	kg	0.52	1.8800	0.98		
		水泥	kg	1.214	0.3190	0.39		
	机械							

项目编码	031301003042	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	111.08	159.81	0	37.38	111.08	159.81	0	37.38
小计								111.08	159.81	0	37.38
清单项目综合单价								308.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.8947	1.3889	22.08		
		技工人工费	元	53.8904	1.3634	73.47		
		高级技工人工费	元	11.234	1.3824	15.53		
	材料	其他材料费	元	0.593	1.0000	0.59		
		密封油膏	kg	0.559	3.0700	1.72		
		油麻	kg	1.87	11.9823	22.41		
		石棉绒	kg	0.894	1.8800	1.68		
		水泥	kg	2.085	0.3190	0.67		
		刚性防水套管	个	1	132.7434	132.74		
	机械							

项目编码	031301003043	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	2.55	23.14	5.76	0	6.41	59.007	14.688	0	16.3455
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	287.06	215.49	148.96	97.38	287.06	215.49	148.96	97.38
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	48.94	13.35	0	13.61	48.94	13.35	0	13.61
小计								395.007	243.528	148.96	127.3355
清单项目综合单价								914.83050000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	53.46159	1.3889	74.25		
		技工人工费	元	164.65963	1.3634	224.5		
		高级技工人工费	元	69.6307	1.3824	96.26		
	材料	其他材料费	元	13.26625	1.0000	13.27		
		乙炔气	kg	1.361	7.9200	10.78		
		热轧厚钢板	kg	35.12	3.0000	105.36		
		氧气	m3	4.083	3.6400	14.86		
		低碳钢焊条	kg	1.95	4.2300	8.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	11.7100	6.8		
		汽油	kg	0.172	8.9000	1.53		
		尼龙砂轮片	片	0.15	3.1000	0.47		
		电	kW·h	0.102	0.7430	0.08		
		钢丝刷子	把	0.351	2.4500	0.86		
		密封油膏	kg	0.4	3.0700	1.23		
		油麻	kg	0.338	11.9823	4.05		
		机油	kg	0.07	2.9500	0.21		
		六角螺栓	套	6.18	0.7870	4.86		
		黄干油	kg	0.12	6.4600	0.78		
		无缝钢管	m	0.424	144.6018	61.31		
		橡胶密封圈	个	2	0.4560	0.91		
		棉纱	kg	0.0765	6.0800	0.47		
		防爆胶泥	kg	2.652	2.8100	7.45		
	机械	直流电焊机	台班	0.733	167.6100	122.86		
		普通车床	台班	0.062	275.6100	17.09		
		立式钻床	台班	0.04	225.1300	9.01		

项目编码	031301003044	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	218.55	149.86	123.27	74.13	218.55	149.86	123.27	74.13
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	47.74	8.78	0	13.07	47.74	8.78	0	13.07
小计								266.29	158.64	123.27	87.2
清单项目综合单价								635.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.048	1.3889	52.84		
		技工人工费	元	129.25	1.3634	176.22		
		高级技工人工费	元	26.9352	1.3824	37.24		
	材料	其他材料费	元	5.035	1.0000	5.04		
		乙炔气	kg	1.25	7.9200	9.9		
		无缝钢管	m	0.424	74.6726	31.66		
		热轧厚钢板	kg	25.76	3.0000	77.28		
		氧气	m3	3.75	3.6400	13.65		
		低碳钢焊条	kg	1.45	4.2300	6.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	11.7100	4.98		
		汽油	kg	0.126	8.9000	1.12		
		尼龙砂轮片	片	0.1	3.1000	0.31		
		电	kW·h	0.068	0.7430	0.05		
		钢丝刷子	把	0.257	2.4500	0.63		
		密封油膏	kg	0.242	3.0700	0.74		
		油麻	kg	0.205	11.9823	2.46		
		机油	kg	0.04	2.9500	0.12		
		六角螺栓	套	4.12	0.7870	3.24		
		橡胶密封圈	个	2	0.4040	0.81		
		黄干油	kg	0.08	6.4600	0.52		
		直流电焊机	台班	0.613	167.6100	102.74		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床	台班	0.05	275.6100	13.78		
		立式钻床	台班	0.03	225.1300	6.75		

项目编码	031301003045	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-52	柔性防水套管制作 公称直径 150mm<DN≤200mm	个	1	327.33	272.74	208.79	115.17	327.33	272.74	208.79	115.17
030808-64	柔性防水套管安装 公称直径 150mm<DN≤200mm	个	1	65.68	14.87	0	18.12	65.68	14.87	0	18.12
小计								393.01	287.61	208.79	133.29
清单项目综合单价											1022.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.1821	1.3889	78.03		
		技工人工费	元	190.8252	1.3634	260.17		
		高级技工人工费	元	39.6485	1.3824	54.81		
	材料	其他材料费	元	8.221	1.0000	8.22		
		乙炔气	kg	1.605	7.9200	12.71		
		热轧厚钢板	kg	43.98	3.0000	131.94		
		氧气	m3	4.815	3.6400	17.53		
		低碳钢焊条	kg	3.75	4.2300	15.86		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.727	11.7100	8.51		
		汽油	kg	0.215	8.9000	1.91		
		尼龙砂轮片	片	0.206	3.1000	0.64		
		电	kW·h	0.14	0.7430	0.1		
		钢丝刷子	把	0.439	2.4500	1.08		
		密封油膏	kg	0.359	3.0700	1.1		
		油麻	kg	0.372	11.9823	4.46		
		机油	kg	0.07	2.9500	0.21		
		六角螺栓	套	6.18	0.7870	4.86		
		黄干油	kg	0.12	6.4600	0.78		
		无缝钢管	m	0.424	178.4000	75.64		
		橡胶密封圈	个	2	1.0300	2.06		
	机械	直流电焊机	台班	1.09	167.6100	182.69		
		普通车床	台班	0.062	275.6100	17.09		
		立式钻床	台班	0.04	225.1300	9.01		

项目编码	031401001024	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	脚手架搭拆费(第八册给排水、燃气工程)	元	1	2998.82	4030.76	0	995.09	2998.82	4030.76	0	995.09
031106-49	脚手架搭拆费(绝热工程)	元	1	244.3	327.83	0	81.03	244.3	327.83	0	81.03
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	148.56	199.19	0	49.28	148.56	199.19	0	49.28
031106-46	脚手架搭拆费(第十册自动化控制仪表安装工程)	元	1	85.76	87.49	0	27.07	85.76	87.49	0	27.07
小计								3477.44	4645.27	0	1152.47
清单项目综合单价											9275.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B028	项目名称	地下室增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费(第八册给排水、燃气工程)	元	1	8711.23	0	2738.86	2500.89	8711.23	0	2738.86	2500.89
031106-1	地下室增加费(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程)	元	1	466.43	0	146.65	133.91	466.43	0	146.65	133.91
小计								9177.66	0	2885.51	2634.8
清单项目综合单价											14697.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：地下室-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室-给水排水工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下室-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	708710.13	
2	措施项目	70607.29	
2.1	安全文明施工费	15146.77	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	12311.93	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	2834.84	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	70138.57	
5	工程造价	849455.99	
合计		849455.99	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-通风空调工程　　第 1 页，共 8 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风					79667.64	0
1-1	030108001031	风机	1.名称:低噪声柜式离心风机 防爆 P-B1-04 2.规格:风量:1000 m3/h，全压:200 Pa，转速:1450 r/min，功率:0.15k 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2863.24	2863.24	0
1-2	030108001032	风机	1.名称:低噪声柜式离心风机 P-B1-01 2.规格:风量:11000 m3/h，全压:450 Pa，功率:4kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8795.29	8795.29	0
1-3	030108001033	风机	1.名称:风机 P-B1-05 2.规格:风量:3000 m3/h，全压:350 Pa，功率:0.55Kw 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2575.63	2575.63	0
1-4	030108001034	风机	1.名称:低噪声柜式离心风机 防爆 P-B1-03 2.规格:风量:3500 m3/h，全压:300 Pa，转速:1450 r/min，功率:0.75kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2841.12	2841.12	0
1-5	030108001035	风机	1.名称:低噪声柜式离心风机 P-B1-02 2.规格:风量:9000 m3/h，全压:450 Pa，转速:1450 r/min，功率:4kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7295.29	7295.29	0
1-6	030108001036	风机	1.名称:活性炭过滤器 2.规格:4000CMH;风阻<250Pa 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4088.25	4088.25	0
1-7	040702026001	除臭装置	1.类型:光氢离子空气除臭杀菌吸附净化设施 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	5171.99	5171.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-通风空调工程　　第 2 页，共 8 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030702001042	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长L≤200mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	12.13	206.68	2507.03	0
1-9	030702001043	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm<L≤450mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	103.5	154.16	15955.56	0
1-10	030702001044	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm<L≤630mm 4.板材厚度:0.6mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	104.8	165.38	17331.82	0
1-11	030702001045	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长630mm<L≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	77.6	131.99	10242.42	0
2		防排烟					629042.49	0
2-1	030108001037	风机	1.名称:低噪声柜式离心风机 P(Y)-BF/B1-01~02 2.规格:风量:34500 m3/h，静压:500 Pa，转速:1450 r/min，功率:11 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	13279.24	53116.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-通风空调工程　　第 3 页，共 8 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030108001038	风机	1.名称:轴流式消防排烟风机 PY-B1-01 2.规格:风量:15000 m3/h，全压:500 Pa，功率:5.5 kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	10075.6	10075.6	0
2-3	030108001039	风机	1.名称:低噪声柜式离心风机 S(Y)-B1-01 2.规格:风量:23000 m3/h，全压:400 Pa，功率:5kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	9395.29	9395.29	0
2-4	030108001040	风机	1.名称:低噪声柜式离心风机 S(Y)-B2-01 2.规格:风量:29000 m3/h，全压:500 Pa，功率:9kW 3.考虑减震装置、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	13184.67	13184.67	0
2-5	030702001046	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长630mm<L≤1000mm 4.板材厚度:1mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	52.8	138.48	7311.74	0
2-6	030702001047	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格: 大边长1000mm<L≤1500mm 4.板材厚度:1.2mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	610.8	162.03	98967.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-通风空调工程　　第 4 页，共 8 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030702001048	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1500mm<L≤2000mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	362.8	169.08	61342.22	0
2-8	030702001049	碳钢通风管道	1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长2000mm<L≤4000mm 4.板材厚度:1.5mm 5.支架制作安装及刷油 6.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	813.3	174.48	141904.58	0
2-9	030702001050	碳钢通风管道	1.名称:柴油发电机排烟风管 2.材质:双层预制不锈钢烟道 3.板材厚度:内壁材料为SUS316、外壁材料为SUS304,内壁厚6-1.0mm,外壁厚6=1.0m,保温材料为硅酸铝纤维棉常温导热系数0 .042w/m.K,保温厚度6=100mm,保温后外壁温度小于50”℃ 4.支架制作安装及刷油 5.附件:包含穿墙、穿楼板、穿管井的防护套管制作安装及封堵、防火保护措施 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	30	948.8	28464	0
2-10	031208003007	通风管道绝热	1.绝热材料品种:绝热玻璃棉 2.耐水型阻燃FFR铝箔夹筋贴面 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	93.5	1166.43	109061.21	0
2-11	030702001051	帆布接口	1.名称:风机与风管之间的软连接 2.材质:不燃材料 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	26.4	577.31	15240.98	0
2-12	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:250*200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	81.74	81.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-通风空调工程　　第 5 页，共 8 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:400*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	15	161.58	2423.7	0
2-14	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:500*320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	161.58	323.16	0
2-15	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:630*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	229.19	916.76	0
2-16	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带人字阀 2.型号:500*600 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	214.17	214.17	0
2-17	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:板式排烟口 2.型号:800*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	595.63	3573.78	0
2-18	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧风口 2.型号:1000*1000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	758.9	758.9	0
2-19	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧风口 2.型号:1500*1500 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1508.36	1508.36	0
2-20	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:常闭多叶送风口 2.型号:500*1000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	819.58	819.58	0
2-21	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:常闭多叶送风口 2.型号:600*1000 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1315.84	1315.84	0
2-22	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带调节阀 2.型号:800*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	30	311.26	9337.8	0
2-23	030703001059	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	240.66	240.66	0
2-24	030703001060	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀电动 2.型号:200*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	224.55	449.1	0
2-25	030703001061	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:500*200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	192.29	192.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-通风空调工程　　第 6 页，共 8 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	030703001062	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:500*320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	257.37	257.37	0
2-27	030703001063	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:800*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	506.22	506.22	0
2-28	030703001064	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:1000*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	550.87	1101.74	0
2-29	030703001065	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:1250*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	606.7	606.7	0
2-30	030703001066	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	317.07	2536.56	0
2-31	030703001067	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀电动 2.型号:400*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	372.79	2982.32	0
2-32	030703001068	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	348.66	348.66	0
2-33	030703001069	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:700*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	356.35	356.35	0
2-34	030703001070	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:800*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	590.23	1770.69	0
2-35	030703001071	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:1000*250 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	554.33	554.33	0
2-36	030703001072	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:630*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	555.37	555.37	0
2-37	030703001073	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:1000*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	631.25	1893.75	0
2-38	030703001074	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:1250*500 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	746.62	2239.86	0
2-39	030703001075	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.型号:1400*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	713.29	1426.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-通风空调工程　　第 7 页，共 8 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-40	030703001076	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1000*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	631.25	1893.75	0
2-41	030703001077	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	682.52	1365.04	0
2-42	030703001078	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*500 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	746.62	746.62	0
2-43	030703001079	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1600*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	895.59	895.59	0
2-44	030703001080	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀 2.型号:2400*400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	1263.86	2527.72	0
2-45	030703001081	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:1600*500 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	780.33	780.33	0
2-46	030703001082	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.型号:1400*400 3.含配套执行机构 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	678.6	678.6	0
2-47	030703021002	静压箱	1.名称：回风/消声静压箱 2.材质：厚1.2mm镀锌铁皮制作外壳，内部粘贴40mm厚超细玻璃棉吸音板再设一层防护玻璃丝布，之后再加设穿孔率不小于25%孔径不大于3mm的厚度为0.8mm的镀锌钢板 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	98.16	267.8	26287.25	0
2-48	030503005006	传感器	1.名称:压差传感器 2.与电动对开多叶调节阀联锁,控制阀门开度 距地1.5m安装,位置可调 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	支	1	199.68	199.68	0
2-49	030904001011	点型探测器	1.名称:CO探测器 2.底距地1.5m安装 CO浓度≥30mg/m^3,联锁开启风机 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	136.26	1362.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-通风空调工程　　第 8 页，共 8 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-50	031301005050	支/吊架、基础型钢	1.名称:风机与风阀支吊架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	220	22.49	4947.8	0
合计							708710.13	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　地下室-通风空调工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					70607.29
1-1	1	安全文明施工费		项		100	15146.77
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	12311.93
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	2834.84
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	16470.13
1-14-1	03B029	系统调试费		项	1	16470.13	16470.13
1-1	031401001025	脚手架		项	1	9071.74	9071.74
1-2	03B030	地下室增加费		项	1	29918.65	29918.65
合计							70607.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：地下室-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：地下室-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：地下室-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	70138.57
合计					70138.57

总承包服务费计价表

工程名称：地下室-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　地下室-通风空调工程　　标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030108001031	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L≤4500m3/h	台	1	109.76	2513.75	0	29.73	109.76	2513.75	0	29.73
补子目1	减震器	台	4	0	50	0	2.5	0	200	0	10
小计								109.76	2713.75	0	39.73

清单项目综合单价　2863.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.4107	1.3889	42.24		
		技工人工费	元	37.9158	1.3634	51.69		
		高级技工人工费	元	11.4537	1.3824	15.83		
	材料	其他材料费	元	0.243	1.0000	0.24		
		铸铁垫板	kg	3.9	2.6100	10.18		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震器	台	4	50.0000	200		
	机械							

项目编码	030108001032	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量4500m3/h<L≤7000m3/h	台	1	438.55	8029.23	0	117.51	438.55	8029.23	0	117.51
补子目1	减震器	台	4	0	50	0	2.5	0	200	0	10
小计								438.55	8229.23	0	127.51

清单项目综合单价　8795.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	121.1321	1.3889	168.24		
		技工人工费	元	151.818	1.3634	206.99		
		高级技工人工费	元	45.8074	1.3824	63.32		
	材料	煤油	kg	0.75	7.4300	5.57		
		其他材料费	元	0.924	1.0000	0.92		
		铸铁垫板	kg	3.9	2.6100	10.18		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	6.4600	2.58		
		减震器	台	4	50.0000	200		
	机械							

项目编码	030108001033	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L≤4500m3/h	台	1	109.76	2226.14	0	29.73	109.76	2226.14	0	29.73
补子目1	减震器	台	4	0	50	0	2.5	0	200	0	10
小计								109.76	2426.14	0	39.73

清单项目综合单价　2575.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.4107	1.3889	42.24		
		技工人工费	元	37.9158	1.3634	51.69		
		高级技工人工费	元	11.4537	1.3824	15.83		
	材料	其他材料费	元	0.243	1.0000	0.24		
		铸铁垫板	kg	3.9	2.6100	10.18		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震器	台	4	50.0000	200		
	机械							

项目编码	030108001034	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L≤4500m3/h	台	1	109.76	2491.63	0	29.73	109.76	2491.63	0	29.73
补子目1	减震器	台	4	0	50	0	2.5	0	200	0	10
小计								109.76	2691.63	0	39.73

清单项目综合单价　2841.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.4107	1.3889	42.24		
		技工人工费	元	37.9158	1.3634	51.69		
		高级技工人工费	元	11.4537	1.3824	15.83		
	材料	其他材料费	元	0.243	1.0000	0.24		
		铸铁垫板	kg	3.9	2.6100	10.18		
		普通预拌混凝土	m3	0.01	332.6283	3.33		
		减震器	台	4	50.0000	200		
	机械							

项目编码	030108001035	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量4500m3/h<L≤7000m3/h	台	1	438.55	6529.23	0	117.51	438.55	6529.23	0	117.51
补子目1	减震器	台	4	0	50	0	2.5	0	200	0	10
小计								438.55	6729.23	0	127.51

清单项目综合单价　7295.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	121.1321	1.3889	168.24		
		技工人工费	元	151.818	1.3634	206.99		
		高级技工人工费	元	45.8074	1.3824	63.32		
	材料	煤油	kg	0.75	7.4300	5.57		
		其他材料费	元	0.924	1.0000	0.92		
		铸铁垫板	kg	3.9	2.6100	10.18		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	6.4600	2.58		
		减震器	台	4	50.0000	200		
	机械							

项目编码	030108001036	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76	高效过滤器安装	台	1	65	4005.76	0	17.49	65	4005.76	0	17.49
小计								65	4005.76	0	17.49

清单项目综合单价　4088.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.8934	1.3889	24.85		
		技工人工费	元	22.568	1.3634	30.77		
		高级技工人工费	元	6.7887	1.3824	9.38		
		石棉橡胶板	kg	0.1	8.9100	0.89		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.054	1.0000	0.05		
		密封胶		kg	0.46	10.4700	4.82		
		过滤器		个	0	0.0000	0		
	机械								
项目编码	040702026001	项目名称	除臭装置			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040502-431	离子除臭设备主机 风量 V≤10000m3	台	1	567.94	4043.78	193.93	366.34	567.94	4043.78	193.93	366.34
小计								567.94	4043.78	193.93	366.34
清单项目综合单价								5171.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	291.548	1.3634	397.5		
		普工人工费	元	66.5694	1.3889	92.46		
		高级技工人工费	元	56.4116	1.3824	77.98		
	材料	镀锌钢丝	kg	0.5	3.4400	1.72		
		其他材料费	元	59.7603	1.0000	59.76		
		离子除臭设备	台	1	3982.3009	3982.3		
	机械	叉式起重机	台班	0.25	577.6200	144.41		
		载货汽车	台班	0.072	687.8100	49.52		

项目编码	030702001042	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.5mm 大边长L≤200mm	10m2	0.1	1262.61	393.47	45.14	357.01	126.261	39.347	4.514	35.701
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25403644	0.00742665	0.05765781	0.07174594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.83	11.83	6.41	8.41	0.12526283	0.05324683	0.02885141	0.03785341
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12098688	0.04532507	0.02885141	0.03636808
小计								126.7612862	39.45299855	4.62936063	35.84696743
清单项目综合单价								206.69061276			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.070173	1.3889	48.71		
		技工人工费	元	43.882061	1.3634	59.83		
		高级技工人工费	元	13.182869	1.3824	18.22		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.015004	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.223998	8.4100	1.88		
		其他材料费	元	0.305194	1.0000	0.31		
		尼龙砂轮片	片	0.002704	28.8500	0.08		
		膨胀螺栓	套	0.2	0.3160	0.06		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.69	1.5000	2.54		
		扁钢	kg	0.215004	4.0133	0.86		
		角钢	kg	4.042003	3.3549	13.56		
		乙炔气	kg	0.0054	7.9200	0.04		
		橡胶板	kg	0.183998	3.9600	0.73		
		圆钢	kg	0.135004	3.2106	0.43		
		铁铆钉	kg	0.043001	6.5300	0.28		
		电	kW·h	0.073899	0.7430	0.05		
		镀锌钢板	m2	1.137997	16.2239	18.46		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000676	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000717	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.01	154.3600	1.54		
		电锤	台班	0.003001	7.0100	0.02		
		台式钻床	台班	0.003001	219.7900	0.66		
		剪板机	台班	0.003998	283.8400	1.13		
		折方机	台班	0.003998	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.003998	233.1000	0.93		
		汽车式起重机	台班	0.000091	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001043	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.6mm 大边长320mm<L≤450mm	10m2	0.1	860.46	369.47	53.06	249.96	86.046	36.947	5.306	24.996
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								86.546175	37.052975	5.421335	25.141935
清单项目综合单价								154.16242000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.94608	1.3889	33.26		
		技工人工费	元	29.953283	1.3634	40.84		
		高级技工人工费	元	9.005635	1.3824	12.45		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.106	8.4100	0.89		
		其他材料费	元	0.286094	1.0000	0.29		
		尼龙砂轮片	片	0.0024	28.8500	0.07		
		扁钢	kg	0.133	4.0133	0.53		
		角钢	kg	3.566	3.3549	11.96		
		乙炔气	kg	0.0048	7.9200	0.04		
		橡胶板	kg	0.13	3.9600	0.51		
		圆钢	kg	0.193	3.2106	0.62		
		铁铆钉	kg	0.024	6.5300	0.16		
		电	kW·h	0.0673	0.7430	0.05		
		镀锌滚花膨胀螺栓	套	0.15	1.2650	0.19		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.905	3.4500	3.12		
		镀锌钢板	m2	1.138	16.2239	18.46		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.0075	154.3600	1.16		
		电锤	台班	0.03	7.0100	0.21		
		台式钻床	台班	0.0075	219.7900	1.65		
		剪板机	台班	0.004	283.8400	1.14		
		折方机	台班	0.004	55.7600	0.22		
		咬口机	台班	0.004	233.1000	0.93		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001044	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长450mm<L≤630mm	10m2	0.1	916.42	404.66	57.2	266.83	91.642	40.466	5.72	26.683	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636	
小计								92.142175	40.571975	5.835335	26.828935	
清单项目综合单价												165.37842000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.497622		1.3889		35.41		
		技工人工费			元	31.896644		1.3634		43.49		
		高级技工人工费			元	9.578314		1.3824		13.24		
	材料	氧气(工业用)			m3	0.0135		3.6400		0.05		
		电焊条			kg	0.106		8.4100		0.89		
		其他材料费			元	0.284994		1.0000		0.28		
		尼龙砂轮片			片	0.0024		28.8500		0.07		
		膨胀螺栓			套	0.15		0.3160		0.05		
		扁钢			kg	0.133		4.0133		0.53		
		角钢			kg	3.566		3.3549		11.96		
		乙炔气			kg	0.0048		7.9200		0.04		
		橡胶板			kg	0.13		3.9600		0.51		
		圆钢			kg	0.193		3.2106		0.62		
		铁铆钉			kg	0.024		6.5300		0.16		
		电			kW·h	0.0663		0.7430		0.05		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.905		3.4500		3.12		
		铁砂布			张	0.004905		0.8670		0		
		钢丝刷			把	0.000675		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.000716		12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		11.7100		0.09		
		镀锌钢板			m2	1.138		19.4442		22.13		
	机械	交流电焊机			台班	0.005		154.3600		0.77		
		电锤			台班	0.003		7.0100		0.02		
		台式钻床			台班	0.012		219.7900		2.64		
		剪板机			台班	0.004		283.8400		1.14		
		折方机			台班	0.004		55.7600		0.22		
		咬口机			台班	0.004		233.1000		0.93		
		汽车式起重机			台班	0.000091		1281.4900		0.12		
项目编码	030702001045	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	433.55	35.8	195.32	64.652	43.355	3.58	19.532
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								65.152175	43.460975	3.695335	19.677935
清单项目综合单价											131.98642000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.039741		1.3889		25.06		
		技工人工费			元	22.558193		1.3634		30.76		
		高级技工人工费			元	6.756646		1.3824		9.34		
	材料	氧气(工业用)			m3	0.0135		3.6400		0.05		
		电焊条			kg	0.049		8.4100		0.41		
		其他材料费			元	0.300094		1.0000		0.3		
		尼龙砂轮片			片	0.0023		28.8500		0.07		
		膨胀螺栓			套	0.15		0.3160		0.05		
		扁钢			kg	0.112		4.0133		0.45		
		角钢			kg	3.504		3.3549		11.76		
		乙炔气			kg	0.0048		7.9200		0.04		
		橡胶板			kg	0.092		3.9600		0.36		
		圆钢			kg	0.149		3.2106		0.48		
		铁铆钉			kg	0.022		6.5300		0.14		
		电			kW·h	0.0653		0.7430		0.05		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.43		3.4500		1.48		
		镀锌钢板			m2	1.138		24.3159		27.67		
		角钢			kg	0.016		3.0600		0.05		
		铁砂布			张	0.004905		0.8670		0		
		钢丝刷			把	0.000675		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.000715		12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.007651		11.7100		0.09		
	机械	交流电焊机			台班	0.002		154.3600		0.31		
		电锤			台班	0.002		7.0100		0.01		
		台式钻床			台班	0.007		219.7900		1.54		
		剪板机			台班	0.003		283.8400		0.85		
		折方机			台班	0.003		55.7600		0.17		
		咬口机			台班	0.003		233.1000		0.7		
		汽车式起重机			台班	0.000089		1281.4900		0.11		
项目编码	030108001037	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L≤4500m3/h	台	1	109.76	13013.75	0	29.73	109.76	13013.75	0	29.73
补子目1	减震垫	台	1	0	120	0	6	0	120	0	6
小计								109.76	13133.75	0	35.73
清单项目综合单价											13279.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	30.4107		1.3889		42.24		
		技工人工费			元	37.9158		1.3634		51.69		
		高级技工人工费			元	11.4537		1.3824		15.83		
	材料	其他材料费			元	0.243		1.0000		0.24		
		铸铁垫板			kg	3.9		2.6100		10.18		
		普通预拌混凝土			m3	0.01		332.6283		3.33		
		减震垫			台	1		120.0000		120		
	机械											
项目编码	030108001038	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量25000m3/h<L≤63000m3/h	台	1	910.47	8682.64	28.99	243.5	910.47	8682.64	28.99	243.5
补子目1	减震器	台	4	0	50	0	2.5	0	200	0	10
小计								910.47	8882.64	28.99	253.5
清单项目综合单价											10075.60000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	251.7689	1.3889	349.68		
		技工人工费	元	315.215	1.3634	429.76		
		高级技工人工费	元	94.7858	1.3824	131.03		
	材料	其他材料费	元	0.092	1.0000	0.09		
		普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
		减震器	台	4	50.0000	200		
	机械	载货汽车	台班	0.009	596.0400	5.36		
		汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	250.8500	3.26		

项目编码	030108001039	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量4500m3/h<L≤7000m3/h	台	1	438.55	8629.23	0	117.51	438.55	8629.23	0	117.51
补子目1	减震器	台	4	0	50	0	2.5	0	200	0	10
小计								438.55	8829.23	0	127.51
清单项目综合单价								9395.29000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	121.1321	1.3889	168.24		
	技工人工费	元	151.818	1.3634	206.99		
	高级技工人工费	元	45.8074	1.3824	63.32		
材料	煤油	kg	0.75	7.4300	5.57		
	其他材料费	元	0.924	1.0000	0.92		
	铸铁垫板	kg	3.9	2.6100	10.18		
	普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
	黄干油钙基酯	kg	0.4	6.4600	2.58		
	减震器	台	4	50.0000	200		
机械							

项目编码	030108001040	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量4500m3/h<L≤7000m3/h	台	1	438.55	12418.61	0	117.51	438.55	12418.61	0	117.51
补子目1	减震器	台	4	0	50	0	2.5	0	200	0	10
小计								438.55	12618.61	0	127.51
清单项目综合单价								13184.67000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	121.1321	1.3889	168.24		
	技工人工费	元	151.818	1.3634	206.99		
	高级技工人工费	元	45.8074	1.3824	63.32		
材料	煤油	kg	0.75	7.4300	5.57		
	其他材料费	元	0.924	1.0000	0.92		
	铸铁垫板	kg	3.9	2.6100	10.18		
	普通预拌混凝土	m3	0.03	332.6283	9.98		
	黄干油钙基酯	kg	0.4	6.4600	2.58		
	减震器	台	4	50.0000	200		
机械							

项目编码	030702001046	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	495.44	35.8	198.41	64.652	49.544	3.58	19.841
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								65.152175	49.649975	3.695335	19.986935
清单项目综合单价								138.48442000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.039739	1.3889	25.06		
	技工人工费	元	22.558195	1.3634	30.76		
	高级技工人工费	元	6.756646	1.3824	9.34		
材料	氧气(工业用)	m3	0.0135	3.6400	0.05		
	电焊条	kg	0.049	8.4100	0.41		
	其他材料费	元	0.300095	1.0000	0.3		
	尼龙砂轮片	片	0.002299	28.8500	0.07		
	膨胀螺栓	套	0.15	0.3160	0.05		
	扁钢	kg	0.112	4.0133	0.45		
	角钢	kg	3.504	3.3549	11.76		
	乙炔气	kg	0.004799	7.9200	0.04		
	橡胶板	kg	0.092	3.9600	0.36		
	圆钢	kg	0.149	3.2106	0.48		
	铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
	电	kW·h	0.065299	0.7430	0.05		
	精制六角带帽螺栓	10套	0.43	3.4500	1.48		
	角钢	kg	0.016	3.0600	0.05		
	铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
	钢丝刷	把	0.000674	2.4500	0		
	溶剂汽油	kg	0.000716	12.5800	0.01		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	镀锌钢板	m2	1.138	29.7540	33.86		
机械	交流电焊机	台班	0.002	154.3600	0.31		
	电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
	台式钻床	台班	0.007	219.7900	1.54		
	剪板机	台班	0.003	283.8400	0.85		
	折方机	台班	0.003	55.7600	0.17		
	咬口机	台班	0.003	233.1000	0.7		
	汽车式起重机	台班	0.000091	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001047	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.0mm 大边长1000mm<L≤1500mm	10m2	0.1	726.03	631.2	28.64	225.73	72.603	63.12	2.864	22.573
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								73.103175	63.225975	2.979335	22.718935
清单项目综合单价								162.02742000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.228821	1.3889	28.1		
	技工人工费	元	25.300283	1.3634	34.49		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	7.605415	1.3824	10.51		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0143	3.6400	0.05		
		电焊条	kg	0.0453	8.4100	0.38		
		其他材料费	元	0.419594	1.0000	0.42		
		尼龙砂轮片	片	0.003	28.8500	0.09		
		膨胀螺栓	套	0.1375	0.3160	0.04		
		扁钢	kg	0.1095	4.0133	0.44		
		角钢	kg	3.7565	3.3549	12.6		
		乙炔气	kg	0.0051	7.9200	0.04		
		橡胶板	kg	0.0893	3.9600	0.35		
		圆钢	kg	0.1138	3.2106	0.37		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		电	kW·h	0.0835	0.7430	0.06		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.4063	3.4500	1.4		
		角钢	kg	0.0185	3.0600	0.06		
		槽钢	kg	1.665	3.0300	5.04		
		镀锌钢板	m2	1.138	36.5796	41.63		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.0028	55.7600	0.16		
		咬口机	台班	0.0028	233.1000	0.65		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001048	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 大边长1500mm<L≤2000mm	10m2	0.1	669.42	768.98	26.33	217.48	66.942	76.898	2.633	21.748
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								67.442175	77.003975	2.748335	21.893935

清单项目综合单价 169.08842000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.664881	1.3889	25.92		
		技工人工费	元	23.342183	1.3634	31.82		
		高级技工人工费	元	7.012225	1.3824	9.69		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0168	3.6400	0.06		
		电焊条	kg	0.034	8.4100	0.29		
		其他材料费	元	0.587294	1.0000	0.59		
		尼龙砂轮片	片	0.0025	28.8500	0.07		
		膨胀螺栓	套	0.1	0.3160	0.03		
		扁钢	kg	0.102	4.0133	0.41		
		角钢	kg	4.51	3.3549	15.13		
		乙炔气	kg	0.006	7.9200	0.05		
		橡胶板	kg	0.0819	3.9600	0.32		
		圆钢	kg	0.008	3.2106	0.03		
		铁铆钉	kg	0.022	6.5300	0.14		
		电	kW·h	0.0691	0.7430	0.05		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.335	3.4500	1.16		
		角钢	kg	0.026	3.0600	0.08		
		槽钢	kg	2.0739	3.0300	6.28		
		圆钢	kg	0.185	3.3200	0.61		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	45.3372	51.59		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		电锤	台班	0.002	7.0100	0.01		
		台式钻床	台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机	台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机	台班	0.002	55.7600	0.11		
		咬口机	台班	0.002	233.1000	0.47		
		汽车式起重机	台班	0.00009	1281.4900	0.12		

项目编码	030702001049	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=1.2mm 大边长2000mm<L≤4000mm	10m2	0.1	702.78	780.17	26.33	226.86	70.278	78.017	2.633	22.686
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								70.778175	78.122975	2.748335	22.831935

清单项目综合单价 174.48142000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.591281	1.3889	27.21		
		技工人工费	元	24.501553	1.3634	33.41		
		高级技工人工费	元	7.351295	1.3824	10.16		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0176	3.6400	0.06		
		电焊条	kg	0.0357	8.4100	0.3		
		其他材料费	元	0.595494	1.0000	0.6		
		尼龙砂轮片	片	0.0025	28.8500	0.07		
		膨胀螺栓	套	0.1	0.3160	0.03		
		扁钢	kg	0.102	4.0133	0.41		
		角钢	kg	4.7397	3.3549	15.9		
		乙炔气	kg	0.0063	7.9200	0.05		
		橡胶板	kg	0.081	3.9600	0.32		
		圆钢	kg	0.008	3.2106	0.03		
		铁铆钉	kg	0.0231	6.5300	0.15		
		电	kW·h	0.0691	0.7430	0.05		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.335	3.4500	1.16		
		角钢	kg	0.0273	3.0600	0.08		
		槽钢	kg	2.1776	3.0300	6.6		
		圆钢	kg	0.185	3.3200	0.61		
		铁砂布	张	0.004905	0.8670	0		
		钢丝刷	把	0.000675	2.4500	0		
		溶剂汽油	kg	0.000715	12.5800	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	11.7100	0.09		
		镀锌钢板	m2	1.138	45.3372	51.59		
		交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电锤		台班	0.002	7.0100	0.01		
		台式钻床		台班	0.006	219.7900	1.32		
		剪板机		台班	0.002	283.8400	0.57		
		折方机		台班	0.002	55.7600	0.11		
		咬口机		台班	0.002	233.1000	0.47		
		汽车式起重机		台班	0.00009	1281.4900	0.12		
项目编码	030702001050	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-78	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ=2.0mm 大边长400mm<L≤560mm	10m2	0.1	3631.12	2672.42	1942.55	1233.31	363.112	267.242	194.255	123.331
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								363.612175	267.347975	194.370335	123.476935
清单项目综合单价											948.80742000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.94776		1.3889		51.32		
		技工人工费			元	158.798333		1.3634		216.51		
		高级技工人工费			元	69.292703		1.3824		95.79		
	材料	煤油			kg	0.195		7.4300		1.45		
		其他材料费			元	4.679993		1.0000		4.68		
		铁砂布			张	1.954907		0.8670		1.69		
		钢丝刷			把	0.000677		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.000713		12.5800		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		11.7100		0.09		
		不锈钢板			m2	1.08		213.2000		230.26		
		不锈钢焊丝			kg	0.306		29.5400		9.04		
		热轧薄钢板			m2	0.01		16.2239		0.16		
		硝酸			kg	0.4		1.5800		0.63		
		钢锯条			条	2.1		0.5070		1.06		
		氩气			m3	0.9922		17.7000		17.56		
		钍钨棒			kg	0.0019		372.0000		0.71		
	机械	剪板机			台班	0.068		283.8400		19.3		
		折方机			台班	0.068		55.7600		3.79		
		汽车式起重机			台班	0.000093		1281.4900		0.12		
		氩弧焊机			台班	0.968		176.8200		171.16		
项目编码	031208003007	项目名称	通风管道绝热			计量单位	m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-609	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度40mm<T≤50mm	m3	1	331.36	681.08	30.1	123.89	331.36	681.08	30.1	123.89
小计								331.36	681.08	30.1	123.89
清单项目综合单价											1166.43000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	67.824101		1.3889		94.2		
		技工人工费			元	139.7522		1.3634		190.54		
		高级技工人工费			元	33.723901		1.3824		46.62		
	材料	其他材料费			元	1.77		1.0000		1.77		
		铝箔胶带			卷	2.09		5.8300		12.18		
		塑料保温钉			套	336		0.4850		162.96		
		氯丁胶			kg	0.32		8.8900		2.84		
		铝箔离心玻璃棉板			m3	1.03		486.7257		501.33		
	机械	电动卷扬机单筒慢速			台班	0.12		250.8500		30.1		
项目编码	030702001051	项目名称	帆布接口			计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	124.13	33.24	94.66	325.28	124.13	33.24	94.66
小计								325.28	124.13	33.24	94.66
清单项目综合单价											577.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	89.853402		1.3889		124.8		
		技工人工费			元	112.648402		1.3634		153.58		
		高级技工人工费			元	33.929		1.3824		46.9		
	材料	其他材料费			元	1.335		1.0000		1.34		
		橡胶板			kg	0.97		3.9600		3.84		
		角钢			kg	18.33		3.0600		56.09		
		低碳钢焊条			kg	0.06		4.3400		0.26		
		帆布			m2	1.15		12.5133		14.39		
		扁钢			kg	8.32		3.2900		27.37		
		六角螺栓带螺母			10套	2.6		7.8700		20.46		
		铁铆钉			kg	0.07		5.4400		0.38		
	机械	台式钻床			台班	0.144		219.7900		31.65		
		交流弧焊机			台班	0.018		88.2300		1.59		
项目编码	030703007027	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C≤900mm	个	1	23.25	43.12	6.59	8.78	23.25	43.12	6.59	8.78
小计								23.25	43.12	6.59	8.78
清单项目综合单价											81.74000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.506		1.3889		10.43		
		技工人工费			元	9.4033		1.3634		12.82		
	材料	其他材料费			元	0.019		1.0000		0.02		
		扁钢			kg	0.61		4.0133		2.45		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.6		0.0088		0.01		
		单层百叶风口			个	1		40.6372		40.64		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	030703007028	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长1280mm<C≤1800mm	个	1	58.13	77.15	6.59	19.71	58.13	77.15	6.59	19.71
小计								58.13	77.15	6.59	19.71
清单项目综合单价											161.58000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.776		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.5047		1.3634		32.05		
		其他材料费			元	0.034		1.0000		0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢	kg	1.13	4.0133	4.54		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.8	0.0088	0.01		
		单层百叶风口	个	1	72.5664	72.57		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007029	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长1280mm<C≤1800mm	个	1	58.13	77.15	6.59	19.71	58.13	77.15	6.59	19.71
小计								58.13	77.15	6.59	19.71
清单项目综合单价								161.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.776	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.5047	1.3634	32.05		
	材料	其他材料费	元	0.034	1.0000	0.03		
		扁钢	kg	1.13	4.0133	4.54		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.8	0.0088	0.01		
		单层百叶风口	个	1	72.5664	72.57		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007030	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长1800mm<C≤2500mm	个	1	87.95	105.63	6.59	29.02	87.95	105.63	6.59	29.02
小计								87.95	105.63	6.59	29.02
清单项目综合单价								229.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.4047	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.5705	1.3634	48.5		
	材料	其他材料费	元	0.046	1.0000	0.05		
		扁钢	kg	1.57	4.0133	6.3		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.11	0.0088	0.01		
		单层百叶风口	个	1	99.2743	99.27		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007031	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长1800mm<C≤2500mm	个	1	87.95	91.32	6.59	28.31	87.95	91.32	6.59	28.31
小计								87.95	91.32	6.59	28.31
清单项目综合单价								214.17000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.4047	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.5705	1.3634	48.5		
	材料	其他材料费	元	0.046	1.0000	0.05		
		扁钢	kg	1.57	4.0133	6.3		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.11	0.0088	0.01		
		单层百叶风口带人字阀	个	1	84.9558	84.96		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007032	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长1800mm<C≤2500mm	个	1	87.95	454.62	6.59	46.47	87.95	454.62	6.59	46.47
小计								87.95	454.62	6.59	46.47
清单项目综合单价								595.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.4047	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.5705	1.3634	48.5		
	材料	其他材料费	元	0.046	1.0000	0.05		
		扁钢	kg	1.57	4.0133	6.3		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.11	0.0088	0.01		
		板式排烟口	个	1	448.2566	448.26		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007033	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长3300mm<C≤4200mm	个	1	130.18	559.25	6.59	62.88	130.18	559.25	6.59	62.88
小计								130.18	559.25	6.59	62.88
清单项目综合单价								758.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.0527	1.3889	58.41		
		技工人工费	元	52.644	1.3634	71.77		
	材料	其他材料费	元	0.078	1.0000	0.08		
		扁钢	kg	2.63	4.0133	10.55		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.91	0.0088	0.02		
		侧风口	个	1	548.6018	548.6		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007034	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-98	百叶风口安装 周长5200mm<C≤6000mm	个	1	168.12	1227.32	6.59	106.33	168.12	1227.32	6.59	106.33
小计								168.12	1227.32	6.59	106.33
清单项目综合单价								1508.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.3074	1.3889	75.43		
		技工人工费	元	67.9844	1.3634	92.69		
	材料	其他材料费	元	0.127	1.0000	0.13		
		扁钢	kg	3.48	3.2900	11.45		
		带帽六角螺栓	10套	1.784	7.8700	14.04		
		侧风口	个	1	1201.6991	1201.7		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030703007035	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-94	百叶风口安装 周长2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	636.63	6.59	62.45	113.91	636.63	6.59	62.45	
小计								113.91	636.63	6.59	62.45	
清单项目综合单价												819.58000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.7933		1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.0653		1.3634		62.81		
	材料	其他材料费			元	0.061		1.0000		0.06		
		扁钢			kg	2.07		4.0133		8.31		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.47		0.0088		0.01		
		常闭多叶送风口			个	1		628.2478		628.25		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	030703007036	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长2500mm<C≤3300mm	个	1	113.91	1109.26	6.59	86.08	113.91	1109.26	6.59	86.08	
小计								113.91	1109.26	6.59	86.08	
清单项目综合单价												1315.84000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.7933		1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.0653		1.3634		62.81		
	材料	其他材料费			元	0.061		1.0000		0.06		
		扁钢			kg	2.07		4.0133		8.31		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.47		0.0088		0.01		
		常闭多叶送风口			个	1		1100.8761		1100.88		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	030703007037	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长1800mm<C≤2500mm	个	1	87.95	183.79	6.59	32.93	87.95	183.79	6.59	32.93	
小计								87.95	183.79	6.59	32.93	
清单项目综合单价												311.26000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.4047		1.3889		39.45		
		技工人工费			元	35.5705		1.3634		48.5		
	材料	其他材料费			元	0.046		1.0000		0.05		
		扁钢			kg	1.57		4.0133		6.3		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.11		0.0088		0.01		
		单层百叶风口带调节阀			个	1		177.4320		177.43		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	030703001059	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C≤1280mm	个	1	63.55	152.66	0	24.45	63.55	152.66	0	24.45	
小计								63.55	152.66	0	24.45	
清单项目综合单价												240.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.5267		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.7025		1.3634		35.04		
	材料	其他材料费			元	1.139		1.0000		1.14		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.985		1.5000		1.48		
		石棉橡胶板			kg	0.22		8.9100		1.96		
		70℃防火阀			个	1		148.0796		148.08		
	机械											
项目编码	030703001060	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C≤1280mm	个	1	63.55	137.32	0	23.68	63.55	137.32	0	23.68	
小计								63.55	137.32	0	23.68	
清单项目综合单价												224.55000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.5267		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.7025		1.3634		35.04		
	材料	其他材料费			元	1.139		1.0000		1.14		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.985		1.5000		1.48		
		石棉橡胶板			kg	0.22		8.9100		1.96		
		70℃防火阀电动			个	1		132.7434		132.74		
	机械											
项目编码	030703001061	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长1280mm<C≤1600mm	个	1	78.17	88.98	0	25.14	78.17	88.98	0	25.14	
小计								78.17	88.98	0	25.14	
清单项目综合单价												192.29000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.2535		1.3889		35.07		
		技工人工费			元	31.61		1.3634		43.1		
	材料	其他材料费			元	1.696		1.0000		1.7		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.248		1.5000		1.87		
		石棉橡胶板			kg	0.275		8.9100		2.45		
		止回阀			个	1		82.9558		82.96		
	机械											
项目编码	030703001062	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长1600mm<C≤2200mm	个	1	97.71	127.43	0	32.23	97.71	127.43	0	32.23	
小计								97.71	127.43	0	32.23	
清单项目综合单价												257.37000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.5559		1.3889		43.83		
		技工人工费			元	39.5162		1.3634		53.88		
	材料	其他材料费			元	1.944		1.0000		1.94		
		精制六角带帽螺栓			10套	1.664		3.4500		5.74		
		石棉橡胶板			kg	0.55		8.9100		4.9		

工程量清单综合单价分析表

		止回阀			个	1	114.8496	114.85		
	机械									
项目编码	030703001063	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	218.49	0	68.85	218.88	218.49	0	68.85
小计								218.88	218.49	0	68.85
清单项目综合单价								506.22000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费				元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓				10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板				kg	0.739	8.9100		6.58		
		止回阀				个	1	199.9204		199.92		
	机械											
项目编码	030703001064	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	261.02	0	70.97	218.88	261.02	0	70.97
小计								218.88	261.02	0	70.97
清单项目综合单价								550.87000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费				元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓				10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板				kg	0.739	8.9100		6.58		
		止回阀				个	1	242.4513		242.45		
	机械											
项目编码	030703001065	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	314.19	0	73.63	218.88	314.19	0	73.63
小计								218.88	314.19	0	73.63
清单项目综合单价								606.70000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费				元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓				10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板				kg	0.739	8.9100		6.58		
		止回阀				个	1	295.6195		295.62		
	机械											
项目编码	030703001066	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长1280mm<C≤1600mm	个	1	78.17	207.82	0	31.08	78.17	207.82	0	31.08
小计								78.17	207.82	0	31.08
清单项目综合单价								317.07000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.2535	1.3889		35.07		
		技工人工费				元	31.61	1.3634		43.1		
	材料	其他材料费				元	1.696	1.0000		1.7		
		精制六角带帽螺栓				10套	1.248	1.5000		1.87		
		石棉橡胶板				kg	0.275	8.9100		2.45		
		70℃防火阀				个	1	201.7965		201.8		
	机械											
项目编码	030703001067	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长1280mm<C≤1600mm	个	1	78.17	260.89	0	33.73	78.17	260.89	0	33.73
小计								78.17	260.89	0	33.73
清单项目综合单价								372.79000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.2535	1.3889		35.07		
		技工人工费				元	31.61	1.3634		43.1		
	材料	其他材料费				元	1.696	1.0000		1.7		
		精制六角带帽螺栓				10套	1.248	1.5000		1.87		
		石棉橡胶板				kg	0.275	8.9100		2.45		
		70℃防火阀电动				个	1	254.8673		254.87		
	机械											
项目编码	030703001068	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长1600mm<C≤2200mm	个	1	97.71	214.38	0	36.57	97.71	214.38	0	36.57
小计								97.71	214.38	0	36.57
清单项目综合单价								348.66000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.5559	1.3889		43.83		
		技工人工费				元	39.5162	1.3634		53.88		
	材料	其他材料费				元	1.944	1.0000		1.94		
		精制六角带帽螺栓				10套	1.664	3.4500		5.74		
		石棉橡胶板				kg	0.55	8.9100		4.9		
		70℃防火阀				个	1	201.7965		201.8		
	机械											
项目编码	030703001069	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长1600mm<C≤2200mm	个	1	97.71	221.7	0	36.94	97.71	221.7	0	36.94
小计								97.71	221.7	0	36.94

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									356.35000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	31.5559	1.3889	43.83			
		技工人工费	元	39.5162	1.3634	53.88			
	材料	其他材料费	元	1.944	1.0000	1.94			
		精制六角带帽螺栓	10套	1.664	3.4500	5.74			
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9			
		70℃防火阀	个	1	209.1239	209.12			
	机械								
项目编码	030703001070	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	298.5	0	72.85	218.88	298.5	0	72.85
小计								218.88	298.5	0	72.85

清单项目综合单价									590.23000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19			
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69			
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66			
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33			
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58			
		70℃防火阀	个	1	279.9292	279.93			
	机械								
项目编码	030703001071	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	264.31	0	71.14	218.88	264.31	0	71.14
小计								218.88	264.31	0	71.14

清单项目综合单价									554.33000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19			
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69			
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66			
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33			
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58			
		70℃防火阀	个	1	245.7434	245.74			
	机械								
项目编码	030703001072	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	265.3	0	71.19	218.88	265.3	0	71.19
小计								218.88	265.3	0	71.19

清单项目综合单价									555.37000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19			
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69			
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66			
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33			
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58			
		70℃防火阀	个	1	246.7257	246.73			
	机械								
项目编码	030703001073	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	337.57	0	74.8	218.88	337.57	0	74.8
小计								218.88	337.57	0	74.8

清单项目综合单价									631.25000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19			
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69			
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66			
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33			
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58			
		70℃防火阀	个	1	319.0000	319			
	机械								
项目编码	030703001074	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	447.45	0	80.29	218.88	447.45	0	80.29
小计								218.88	447.45	0	80.29

清单项目综合单价									746.62000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19			
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69			
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66			
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33			
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58			
		70℃防火阀	个	1	428.8761	428.88			
	机械								
项目编码	030703001075	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	415.7	0	78.71	218.88	415.7	0	78.71
小计								218.88	415.7	0	78.71

清单项目综合单价									713.29000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	70.6981	1.3889	98.19			
		技工人工费	元	88.5242	1.3634	120.69			
	材料	其他材料费	元	2.66	1.0000	2.66			
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33			
		石棉橡胶板	kg	0.739	8.9100	6.58			
		70℃防火阀	个	1	397.1327	397.13			
	机械								

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001076	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	337.57	0	74.8	218.88	337.57	0	74.8
小计								218.88	337.57	0	74.8
清单项目综合单价											631.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费				元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓				10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板				kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀				个	1	319.0000		319		
	机械											
项目编码	030703001077	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	386.4	0	77.24	218.88	386.4	0	77.24
小计								218.88	386.4	0	77.24
清单项目综合单价											682.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费				元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓				10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板				kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀				个	1	367.8319		367.83		
	机械											
项目编码	030703001078	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长2200mm<C≤3600mm	个	1	218.88	447.45	0	80.29	218.88	447.45	0	80.29
小计								218.88	447.45	0	80.29
清单项目综合单价											746.62000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.6981	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.5242	1.3634		120.69		
	材料	其他材料费				元	2.66	1.0000		2.66		
		精制六角带帽螺栓				10套	2.704	3.4500		9.33		
		石棉橡胶板				kg	0.739	8.9100		6.58		
		280℃防火阀				个	1	428.8761		428.88		
	机械											
项目编码	030703001079	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长3600mm<C≤5400mm	个	1	317.37	470.7	0	107.52	317.37	470.7	0	107.52
小计								317.37	470.7	0	107.52
清单项目综合单价											895.59000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	102.5093	1.3889		142.38		
		技工人工费				元	128.3502	1.3634		174.99		
	材料	其他材料费				元	4.412	1.0000		4.41		
		精制六角带帽螺栓				10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板				kg	1.203	8.9100		10.72		
		280℃防火阀				个	1	436.1947		436.19		
	机械											
项目编码	030703001080	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长5400mm<C≤8000mm	个	1	476.07	630.3	0	157.49	476.07	630.3	0	157.49
小计								476.07	630.3	0	157.49
清单项目综合单价											1263.86000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	153.7749	1.3889		213.58		
		技工人工费				元	192.5289	1.3634		262.49		
	材料	其他材料费				元	4.781	1.0000		4.78		
		精制六角带帽螺栓				10套	5.616	3.4500		19.38		
		石棉橡胶板				kg	1.534	8.9100		13.67		
		280℃防火阀				个	1	592.4690		592.47		
	机械											
项目编码	030703001081	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长4000mm<C≤5200mm	个	1	77.48	649.85	0	53	77.48	649.85	0	53
小计								77.48	649.85	0	53
清单项目综合单价											780.33000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.0201	1.3889		34.75		
		技工人工费				元	31.3371	1.3634		42.73		
	材料	其他材料费				元	5.228	1.0000		5.23		
		橡胶板				kg	0.69	3.9600		2.73		
		精制六角带帽螺栓				10套	3.64	3.4500		12.56		
		电动多叶对开调节阀				个	1	629.3274		629.33		
	机械											
项目编码	030703001082	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长2800mm<C≤4000mm	个	1	96.86	529.63	0	52.11	96.86	529.63	0	52.11
小计								96.86	529.63	0	52.11
清单项目综合单价											678.60000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	31.2933	1.3889		43.46		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	39.1696	1.3634	53.4		
	材料	其他材料费	元	2.791	1.0000	2.79		
		橡胶板	kg	0.43	3.9600	1.7		
		精制六角带帽螺栓	10套	2.704	3.4500	9.33		
		电动多叶对开调节阀	个	1	515.8142	515.81		
	机械							

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.1	1073.41	467.45	59.76	311.69	107.341	46.745	5.976	31.169
030903-409	静压箱安装	10m2	0.1	605.4	0	0	160.2	60.54	0	0	16.02
小计								167.881	46.745	5.976	47.189

清单项目综合单价 267.79100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.42571	1.3889	64.48		
		技工人工费	元	58.12375	1.3634	79.25		
		高级技工人工费	元	17.473449	1.3824	24.16		
	材料	其他材料费	元	0.4412	1.0000	0.44		
		角钢	kg	1.68	3.3549	5.64		
		洗涤剂	kg	0.622	6.5900	4.1		
		密封胶	kg	0.21	10.4700	2.2		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		镀锌铆钉	kg	0.008	6.5300	0.05		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.9100	0.05		
		镀锌钢板	m2	1.149	29.7540	34.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.024	154.3600	3.7		
		剪板机	台班	0.008	283.8400	2.27		

项目编码	030503005006	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-50	壁挂式温度、湿度传感器 安装、调试	支	1	44.22	142.48	1.15	11.83	44.22	142.48	1.15	11.83
小计								44.22	142.48	1.15	11.83

清单项目综合单价 199.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.7143	1.3889	17.66		
		技工人工费	元	6.3722	1.3634	8.69		
		高级技工人工费	元	12.9257	1.3824	17.87		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.15	1.0000	1.15		

项目编码	030904001011	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-5	可燃气体安装	只	1	42.77	78.08	0.17	15.24	42.77	78.08	0.17	15.24
小计								42.77	78.08	0.17	15.24

清单项目综合单价 136.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.0034	1.3889	8.34		
		技工人工费	元	20.5251	1.3634	27.98		
		高级技工人工费	元	4.665	1.3824	6.45		
	材料	汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
		白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	12.8800	0.26		
		底座	个	1	3.8400	3.84		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.5000	0.14		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		可燃气体(丙烷)	kg	1	3.3600	3.36		
		木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
		塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
		异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
		可燃气体探测器	只	1	63.3200	63.32		
		焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.171	1.0000	0.17		

项目编码	031301005050	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-19	设备支架制作 单件重量W≤50kg	100kg	0.01	528.89	360.1	461.36	190.93	5.2889	3.601	4.6136	1.9093
030808-22	设备支架安装 单件重量W≤50kg	100kg	0.01	266.51	33.51	133.25	81.72	2.6651	0.3351	1.3325	0.8172
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								9.0657	4.1718	6.2022	3.0509

清单项目综合单价 22.49060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.487053	1.3889	2.07		
		技工人工费	元	4.240062	1.3634	5.78		
		高级技工人工费	元	0.882168	1.3824	1.22		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		其他材料费	元	0.09297	1.0000	0.09		
		尼龙砂轮片	片	0.005	28.8500	0.14		
		乙炔气	kg	0.00297	7.9200	0.02		
		氧气	m3	0.00891	3.6400	0.03		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		机油	kg	0.00401	2.9500	0.01		
		低碳钢焊条	kg	0.0304	4.2300	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04224	5.5600	0.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		立式钻床	台班	0.00138	252.6200	0.35		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		立式钻床	台班	0.01087	225.1300	2.45		
		砂轮切割机	台班	0.005	20.6200	0.1		
		直流电焊机	台班	0.01818	167.6100	3.05		

项目编码	031401001025	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-45	脚手架搭拆费(第九册 通风空调工程)	元	1	3302.76	4441.11	0	1096.03	3302.76	4441.11	0	1096.03
031106-40	脚手架搭拆费(第四册 建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	0.94	0.96	0	0.29	0.94	0.96	0	0.29
031106-43	脚手架搭拆费(第七册 消防工程)	元	1	11.38	15.3	0	3.78	11.38	15.3	0	3.78
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
031106-44	脚手架搭拆费(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	46.56	62.59	0	15.45	46.56	62.59	0	15.45
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	27.91	37.42	0	9.25	27.91	37.42	0	9.25
小计								3389.55	4557.38	0	1124.8
清单项目综合单价											9071.73000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	03B030	项目名称	地下室增加费			计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费(第九册 通风空调工程)	元	1	16012.43	0	5034.4	4596.97	16012.43	0	5034.4	4596.97
031106-1	地下室增加费(第四册 建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	3.42	0	1.07	0.98	3.42	0	1.07	0.98
031106-1	地下室增加费(第七册 消防工程)	元	1	33.06	0	10.39	9.49	33.06	0	10.39	9.49
031106-1	地下室增加费(第八册 给排水、燃气工程)	元	1	135.26	0	42.53	38.84	135.26	0	42.53	38.84
031106-1	地下室增加费(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程)	元	1	2497.55	0	785.24	717.02	2497.55	0	785.24	717.02
小计								18681.72	0	5873.63	5363.3
清单项目综合单价											29918.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	03B029	项目名称	系统调试费			计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	系统调试费(第九册 通风空调工程)	元	1	7520.06	6628.68	0	2321.39	7520.06	6628.68	0	2321.39
小计								7520.06	6628.68	0	2321.39
清单项目综合单价											16470.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：地下室-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室-通风空调工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下室-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2384272.26	
2	措施项目	170125.36	
2.1	安全文明施工费	50784.89	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	41247.8	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	9537.09	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	229895.79	
5	工程造价	2784293.41	
合计		2784293.41	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水系统					1652891.80	0
1-1		消火栓					561870.09	0
1-1-1	030109001007	泵	1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD13.0/40G-L3-2 3.规格: Q=40L/s H=125m 单台N=90kw 4.减震装置、单体试运行 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	40615.4	81230.8	0
1-1-2	030901010011	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带自救软管卷盘消火栓箱(1000x700x180) 3.配置见国标图集15S202第15页，按钮另计 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	42	1074.17	45115.14	0
1-1-3	030901010012	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:薄型单栓带自救软管卷盘组合式消防柜(1800x700x180) 内配置DN65mm消火栓一个,Φ19mm水枪一支,消防软管卷盘, DN65mmX25m水龙带一条。 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	1120.31	3360.93	0
1-1-4	030901002021	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN400 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	25.6	657.24	16825.34	0
1-1-5	030901002022	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	891.33	194.69	173533.04	0
1-1-6	030901002023	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80	162.14	12971.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 2 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030901002024	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	129.09	6454.5	0
1-1-8	030901002025	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	101.51	5075.5	0
1-1-9	030901002026	消火栓钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	158.03	90.34	14276.43	0
1-1-10	030609006001	电伴热电缆	1.名称:电伴热 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	28.89	1733.4	0
1-1-11	031301005051	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1068.1	36.48	38964.29	0
1-1-12	031002001097	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	15	1503.46	22551.9	0
1-1-13	031002001098	金属阀门	1.类型:缓闭消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	2588.78	5177.56	0
1-1-14	031002001099	金属阀门	1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	693.2	5545.6	0
1-1-15	031002001100	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	1426.27	8557.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-16	031002001101	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	882.76	10593.12	0
1-1-17	031002001102	金属阀门	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	882.76	3531.04	0
1-1-18	031002001103	金属阀门	1.类型:减压阀组 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	4725.95	18903.8	0
1-1-19	031002001104	金属阀门	1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	962.67	962.67	0
1-1-20	031002001105	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	413.83	1655.32	0
1-1-21	031002001106	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	106.25	425	0
1-1-22	030601002007	压力仪表	1.名称:压力表 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	189.33	2271.96	0
1-1-23	031002001107	金属阀门	1.类型:电动闸阀 2.规格、压力等级:DN400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	13547.57	40642.71	0
1-1-24	031301003046	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	914.84	1829.68	0
1-1-25	031301003047	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN450 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	1902.23	3804.46	0
1-1-26	031301003048	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	177.96	1067.76	0
1-1-27	031301003049	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	308.27	1849.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-28	030909001009	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	45	287.1	12919.5	0
1-1-29	030910001005	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:型号:MF/ABC4 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	具	90	89.1	8019	0
1-1-30	030910001006	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:型号:MF/ABC5 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	具	16	106.38	1702.08	0
1-1-31	030910001007	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:型号:MF/ABC3 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	具	8	69.16	553.28	0
1-1-32	030910001008	灭火器	1.形式:推车式水基型灭火器 2.规格、型号:45L 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	具	4	759.75	3039	0
1-1-33	030910001009	灭火器	1.形式:推车式水基喷雾灭火器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	具	4	484.71	1938.84	0
1-1-34	030910002004	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.含支架 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	57	84	4788	0
1-2		喷淋					1091021.71	0
1-2-1	030109001008	泵	1.名称:自动喷淋水泵 2.型号:XBD13.0/50G-L2-2 3.规格:Q=50L/s H=125m 单台N=110kw 4.减震装置、单体试运行 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	51415.4	154246.2	0
1-2-2	030901003013	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立式玻璃球闭式喷头 2.材质、型号、规格:DN15,动作温度为68℃ 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	984	34.99	34430.16	0
1-2-3	030901001064	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	116.91	281.57	32918.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030901001065	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	845.36	194.69	164583.14	0
1-2-5	030901001066	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	162.14	32428	0
1-2-6	030901001067	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	44.36	129.09	5726.43	0
1-2-7	030901001068	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	298.86	101.51	30337.28	0
1-2-8	030901001069	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100.05	90.34	9038.52	0
1-2-9	030901001070	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	107.65	84.23	9067.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	030901001071	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	64.29	73.36	4716.31	0
1-2-11	030901001072	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	512.85	62.41	32006.97	0
1-2-12	030901001073	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1194.89	51.72	61799.71	0
1-2-13	030901001074	水喷淋钢管	1.安装部位:内外壁热浸镀锌无缝钢管 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	140	47.65	6671	0
1-2-14	030609006002	电伴热电缆	1.名称:电伴热 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	28.89	1733.4	0
1-2-15	031301005052	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	2824.97	36.48	103054.91	0
1-2-16	030901008008	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	329.9	1319.6	0
1-2-17	031002001108	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	15	1503.46	22551.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-18	031301003050	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	30	914.84	27445.2	0
1-2-19	030901004001	报警装置	1.名称:报警装置 2.型号、规格:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	50	3441.32	172066	0
1-2-20	030901006005	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器、DN150 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	833.52	3334.08	0
1-2-21	030909001010	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	4	478.96	1915.84	0
1-2-22	031002001109	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	1503.46	6013.84	0
1-2-23	031002001110	金属阀门	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	44	1148.51	50534.44	0
1-2-24	031002001111	金属阀门	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	882.76	17655.2	0
1-2-25	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:孔板、DN150 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	280.75	1123	0
1-2-26	031002011011	水表	1.类型:水表 2.型号:DN150 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	4	1556.42	6225.68	0
1-2-27	031002001112	金属阀门	1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	2825.84	22606.72	0
1-2-28	031002001113	金属阀门	1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1413.46	1413.46	0
1-2-29	031002001114	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	2317.13	6951.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-30	031002001115	金属阀门	1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	1106.82	6640.92	0
1-2-31	031002001116	金属阀门	1.类型:缓闭消声止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	3690	11070	0
1-2-32	031002001117	金属阀门	1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	1692.21	3384.42	0
1-2-33	031002001118	金属阀门	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	22	1878.05	41317.1	0
1-2-34	030601002008	压力仪表	1.名称:压力表 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	6	189.33	1135.98	0
1-2-35	031301003051	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	177.96	3559.2	0
2		气体灭火系统					236532.43	0
2-1	030910003001	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:6Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	623.46	1870.38	0
2-2	030910003002	超细干粉灭火装置	1.类型:悬挂超细干粉 2.型号、规格:8Kg 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	8	694.25	5554	0
2-3	030902008006	贮存装置	1.介质、类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:QMP120L-2/4.2 3.每瓶药剂量146Kg 4.包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	10	13763.7	137637	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030902008007	贮存装置	1.介质、类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ120L-2/2.5 3.每瓶药剂量134kg 4.包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	13038.95	13038.95	0
2-5	030902008008	贮存装置	1.介质、类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ120L-2/2.5 3.每瓶药剂量115kg 4.包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	11891.43	23782.86	0
2-6	030902008009	贮存装置	1.介质、类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ150L/2.5 3.每瓶药剂量122kg 4.包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	12673.2	12673.2	0
2-7	030902008010	贮存装置	1.介质、类型:七氟丙烷气体灭火 2.型号、规格:GQQ150L/2.5 3.每瓶药剂量124kg 4.包含但不限于柜体、钢瓶、信号反馈器、压力表、电磁阀、连接软管、喷头等全套装置 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	12793.99	12793.99	0
2-8	030902011005	泄压装置	1.型号:泄压口 2.规格:面积0.12m2 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	457.21	457.21	0
2-9	030902011006	泄压装置	1.型号:泄压口 2.规格:面积0.25m2 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	466.31	1865.24	0
2-10	030909002004	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	点	15	1790.64	26859.6	0
3		消防电系统					494848.03	0
3-1		防火门监控					10193.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-1	030904007036	消防模块	1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	237.51	950.04	0
3-1-2	030904007037	消防模块	1.名称：电磁释放器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	442.09	1768.36	0
3-1-3	030904007038	消防模块	1.名称：电动闭门器 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	272.89	1091.56	0
3-1-4	030904007039	消防模块	1.名称：门磁 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	173.47	1387.76	0
3-1-5	030412001163	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	14.66	2932	0
3-1-6	030412004138	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/线槽综合考虑 3.型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	10.32	2064	0
3-2		火灾报警					388550.52	0
3-2-1	030904003014	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	88.42	795.78	0
3-2-2	030904001012	点型探测器	1.名称:点型智能定温探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	19	129.75	2465.25	0
3-2-3	030904001013	点型探测器	1.名称:点型智能光电感烟探测器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	218	130.35	28416.3	0
3-2-4	030904006010	消防广播(扬声器)	1.名称:火警扬声器 2.安装方式:吸顶 3.底座、接线、单体调测 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	162.84	977.04	0
3-2-5	030904006011	消防广播(扬声器)	1.名称:火警扬声器 2.安装方式:壁装 3.底座、接线、单体调测 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	136.77	1230.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-6	030904004011	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	11	359.69	3956.59	0
3-2-7	030904005009	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:总线式消防直通电话分机 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	14	165.2	2312.8	0
3-2-8	030904007040	消防模块	1.名称:隔离模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	21	237.51	4987.71	0
3-2-9	030904007041	消防模块接线箱	1.名称:消防模块接线箱 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	457.45	457.45	0
3-2-10	030904007042	消防模块	1.名称:单输入模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	36	211.43	7611.48	0
3-2-11	030904007043	消防模块	1.名称:单输入单输出控制模块 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	51	218.18	11127.18	0
3-2-12	030904005010	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话插孔 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	74.3	668.7	0
3-2-13	030904003015	按钮	1.名称:智能消火栓按钮 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	45	88.42	3978.9	0
3-2-14	030412006038	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	564	13.95	7867.8	0
3-2-15	030904004012	声光报警器	1.名称:气体灭火声光报警器 2.底座、接线、单体调测 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	359.69	1798.45	0
3-2-16	030904003016	按钮	1.名称：气体灭火紧急启动/停止按钮 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	88.42	530.52	0
3-2-17	030904011005	远程控制器	1.气体灭火控制盘 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	3286.17	9858.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-18	030412004139	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/线槽综合考虑 3.型号:WDZCN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	13759	5.83	80214.97	0
3-2-19	030412004140	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/线槽综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	9306	4.32	40201.92	0
3-2-20	030412004141	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管/线槽综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ-4 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	330	6.12	2019.6	0
3-2-21	030409002012	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZCN-KYJP(t1)-2*1.0 3.含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	330	10.5	3465	0
3-2-22	030409002013	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZCN-KYJP(t1)-4*1.0 3.含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	330	13.98	4613.4	0
3-2-23	030409002014	控制电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZN-KYJP(t1)-4*1.5 3.含电缆头、接线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	19.17	2875.5	0
3-2-24	030412001164	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	4453	14.66	65280.98	0
3-2-25	030412001165	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	4653	21.12	98271.36	0
3-2-26	030412001166	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	22.75	1137.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-27	030412001167	配管	1.名称:配管 2.规格:SC40 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	43.7	874	0
3-2-28	030412001168	配管	1.名称:配管 2.规格:SC50 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	55.49	554.9	0
3-2-29	030904003017	按钮		个	1	0	0	0
3-3		电气火灾					70901.21	0
3-3-1	030906003013	监控模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.类型:组合式 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	161	383.11	61680.71	0
3-3-2	030412001169	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	450	14.66	6597	0
3-3-3	030412004142	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJS-B1(t1)-2*1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	450	5.83	2623.5	0
3-4		电源监控					17576.58	0
3-4-1	030906003014	监控模块	1.名称:电源监控模块 2.类型:电流式信号传感器 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	308.31	2774.79	0
3-4-2	030906003015	监控模块	1.名称:电源监控模块 2.类型:电压信号传感器 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	308.31	2774.79	0
3-4-3	030412001170	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	21.12	6336	0
3-4-4	030412004143	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-RYJS-B1-2*2.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	8.21	2463	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-消防工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-5	030412004144	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	10.76	3228	0
3-5		应急照明通讯					7626	0
3-5-1	030412001171	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	14.66	4398	0
3-5-2	030412004145	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-B1-RYJSP-2x1.5 3.配线形式:穿管/线槽综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	10.76	3228	0
合计							2384272.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　地下室-消防工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					170125.36
1-1	1	安全文明施工费		项		100	50784.89
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	41247.80
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	9537.09
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	77332.67
1-14-1	03B031	地下室增加费		项	1	77332.67	77332.67
1-1	031401001026	脚手架		项	1	42007.80	42007.80
合计							170125.36

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：地下室-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：地下室-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：地下室-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	229895.79
合计					229895.79

总承包服务费计价表

工程名称：地下室-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 地下室-消防工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030109001007	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	1	686.82	39665.15	73.2	190.23	686.82	39665.15	73.2	190.23
小计								686.82	39665.15	73.2	190.23

清单项目综合单价　40615.40000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	291.4079	1.3634	397.31		
	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
	高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
材料	氧气(工业用)	m3	0.133	3.6400	0.48		
	其他材料费	元	1.726	1.0000	1.73		
	普通水泥	kg	38.5	0.3190	12.28		
	机油	kg	0.41	2.9500	1.21		
	汽油	kg	0.16	8.8500	1.42		
	钩头成对斜垫铁	kg	1.2	4.8400	5.81		
	砂	m3	0.055	173.7864	9.56		
	黄油钙基酯	kg	0.15	6.4600	0.97		
	乙炔气	m3	0.045	6.8110	0.31		
	电焊条	kg	0.1	9.9100	0.99		
	普通钢板	kg	0.2	3.2655	0.65		
	平垫铁	kg	1.8	5.0900	9.16		
	油浸石棉盘根	kg	0.25	14.0400	3.51		
	煤油	kg	0.56	7.4300	4.16		
	碎石	m3	0.062	159.2233	9.87		
	木板	m3	0.003	1013.3600	3.04		
机械	叉式起重机	台班	0.1	577.6200	57.76		
	交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		

项目编码	030901010011	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-69	室内消火栓安装（单出口)DN65	套	1	142.82	850.18	0.81	80.36	142.82	850.18	0.81	80.36
小计								142.82	850.18	0.81	80.36

清单项目综合单价　1074.17000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	68.3089	1.3634	93.13		
	普工人工费	元	20.1473	1.3889	27.98		
	高级技工人工费	元	15.7012	1.3824	21.71		
材料	其他材料费	元	0.721	1.0000	0.72		
	普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
	砂轮片	片	0.038	9.2900	0.35		
	木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
	密封带	m	1.68	2.6500	4.45		
	薄型单栓带自救软管卷盘消火栓箱(1000x700x180)	套	1	840.7080	840.71		
机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
	砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030901010012	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65	套	1	171.05	860.12	0.81	88.33	171.05	860.12	0.81	88.33
小计								171.05	860.12	0.81	88.33

清单项目综合单价　1120.31000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	81.9308	1.3634	111.7		
	普工人工费	元	24.1593	1.3889	33.55		
	高级技工人工费	元	18.6598	1.3824	25.8		
材料	其他材料费	元	0.752	1.0000	0.75		
	普通水泥	kg	1.43	0.3190	0.46		
	带卷盘单出口消火栓	套	1	850.5400	850.54		
	砂轮片	片	0.04	9.2900	0.37		
	木材(一级红白松)	m3	0.003	1162.4100	3.49		
	密封带	m	1.7	2.6500	4.51		
机械	管子切断套丝机	台班	0.013	43.3700	0.56		
	砂轮切割机	台班	0.009	27.2300	0.25		

项目编码	030901002021	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-22	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径250mm<DN≤300mm	10m	0.1	1204.88	4478.41	205.61	557.45	120.488	447.841	20.561	55.745
补充主材001	DN400热镀锌钢管管件	个	0.3	0	40	0	2	0	12	0	0.6
小计								120.488	459.841	20.561	56.345

清单项目综合单价　657.23500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.654691	1.3634	78.61		
	普工人工费	元	17.005621	1.3889	23.62		
	高级技工人工费	元	13.211281	1.3824	18.26		
材料	其他材料费	元	7.546	1.0000	7.55		
	砂轮片	片	0.345	9.2900	3.21		
	镀锌铁丝	kg	0.79	4.8300	3.82		
	内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	424.7788	433.27		
	DN400热镀锌钢管管件	个	0.3	40.0000	12		
机械	其他机械费	元	7.990301	1.0000	7.99		
	汽车式起重机	台班	0.008	629.1200	5.03		
	载货汽车	台班	0.003	569.6500	1.71		
	电动卷扬机单筒慢速	台班	0.013	270.6600	3.52		
	试压泵	台班	0.002	231.5400	0.46		
	管子切断机	台班	0.04	46.1800	1.85		

项目编码	030901002022	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@1	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	1167.19	21.99	194.73	50.94	116.719	2.199	19.473
小计								50.94	121.819	2.199	19.728

清单项目综合单价　194.68600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
	普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
	高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	109.8451	112.04		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901002023	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@3	DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
030702-18	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径100mm<DN≤125mm	10m	0.1	456.88	925.43	17.21	168.4	45.688	92.543	1.721	16.84
小计								45.688	97.643	1.721	17.095

清单项目综合单价 162.14700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.87108	1.3634	29.82		
		普工人工费	元	6.44467	1.3889	8.95		
		高级技工人工费	元	5.00403	1.3824	6.92		
	材料	其他材料费	元	2.7938	1.0000	2.79		
		砂轮片	片	0.031	9.2900	0.29		
		水	m3	0.02	4.6214	0.09		
		镀锌铁丝	kg	0.013	4.8300	0.06		
		DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	87.5553	89.31		
	机械	管子切断机	台班	0.012	30.9100	0.37		
		其他机械费	元	1.3496	1.0000	1.35		

项目编码	030901002024	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@2	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.43	674.21	11.96	144.76	41.643	67.421	1.196	14.476
小计								41.643	71.555	1.196	14.683

清单项目综合单价 129.07700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.9292	1.3634	27.17		
		普工人工费	元	5.88154	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.5595	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	1.1788	1.0000	1.18		
		砂轮片	片	0.025	9.2900	0.23		
		水	m3	0.015	4.6214	0.07		
		镀锌铁丝	kg	0.012	4.8300	0.06		
		DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	13.7800	4.13		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	64.5907	65.88		
	机械	管子切断机	台班	0.01	30.9100	0.31		
		其他机械费	元	0.8867	1.0000	0.89		

项目编码	030901002025	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@5	DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	0	8.92	0	0.45	0	2.676	0	0.135
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	350.06	512.13	6.11	118.68	35.006	51.213	0.611	11.868
小计								35.006	53.889	0.611	12.003

清单项目综合单价 101.50900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.74755	1.3634	22.83		
		普工人工费	元	4.94347	1.3889	6.87		
		高级技工人工费	元	3.83815	1.3824	5.31		
	材料	其他材料费	元	0.6938	1.0000	0.69		
		水	m3	0.01	4.6214	0.05		
		镀锌铁丝	kg	0.01	4.8300	0.05		
		DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	8.9200	2.68		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	49.4358	50.42		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.3327	1.0000	0.33		

项目编码	030901002026	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@4	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	437.57	5.44	108.88	32.728	43.757	0.544	10.888
小计								32.728	46.067	0.544	11.005

清单项目综合单价 90.34400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.66708	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.5833	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016	9.2900	0.15		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	42.0686	42.91		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.2664	1.0000	0.27		

项目编码	030609006001	项目名称	电伴热电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-56	电伴热带/伴热电缆 伴热电缆	100m	0.01	1260.43	1224.67	8.39	395.36	12.6043	12.2467	0.0839	3.9536
小计								12.6043	12.2467	0.0839	3.9536

清单项目综合单价 28.88850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.593775	1.3634	10.35		
		普工人工费	元	1.365235	1.3889	1.9		
		高级技工人工费	元	0.256608	1.3824	0.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电	kW·h	0.003	0.7430	0		
		其他材料费	元	0.04425	1.0000	0.04		
		铁砂布	张	0.001	0.8670	0		
		校验材料费	元	0.03646	1.0000	0.04		
		电缆卡子(综合)	个	0.04	0.1950	0.01		
		绝缘材料(复合丁晴)	m2	0.11	28.3200	3.12		
		耐高温铝箔玻璃纤维带	卷	0.023	106.1900	2.44		
		接地线	m	0.035	13.6400	0.48		
		电伴热带/伴热电缆伴热电缆	m	1.02	6.0000	6.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0269	1.0000	0.03		
		载货汽车	台班	0.0001	569.6500	0.06		

项目编码	031301005051	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价								36.47550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		
	材料	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
		氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
		乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
		电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
		尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
		低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
		其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
		机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
		铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
		钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
		尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
		型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
		溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
		立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
		汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
		台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
		砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		

项目编码	031002001097	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	1053.37	51.65	127.94	270.5	1053.37	51.65	127.94
小计								270.5	1053.37	51.65	127.94
清单项目综合单价								1503.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		明杆闸阀	个	1	913.2743	913.27		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001098	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	2087	51.65	179.63	270.5	2087	51.65	179.63
小计								270.5	2087	51.65	179.63
清单项目综合单价								2588.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		缓闭消声止回阀	个	1	1946.9027	1946.9		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001099	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	281.69	51.65	89.36	270.5	281.69	51.65	89.36
小计								270.5	281.69	51.65	89.36
清单项目综合单价								693.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		软接头	个	1	141.5929	141.59		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001100	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	979.85	51.65	124.27	270.5	979.85	51.65	124.27
小计								270.5	979.85	51.65	124.27

清单项目综合单价	1426.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		Y型过滤器	个	1	839.7500	839.75		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001101	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	462.22	51.65	98.39	270.5	462.22	51.65	98.39
小计								270.5	462.22	51.65	98.39

清单项目综合单价	882.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		蝶阀	个	1	322.1239	322.12		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001102	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	462.22	51.65	98.39	270.5	462.22	51.65	98.39
小计								270.5	462.22	51.65	98.39

清单项目综合单价	882.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		蝶阀	个	1	322.1239	322.12		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001103	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	4122.4	51.65	281.4	270.5	4122.4	51.65	281.4
小计								270.5	4122.4	51.65	281.4

清单项目综合单价	4725.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		减压阀组	个	1	3982.3009	3982.3		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031002001104	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	538.33	51.65	102.19	270.5	538.33	51.65	102.19
小计								270.5	538.33	51.65	102.19

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					962.67000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
		普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
		高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
		电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
		石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
		乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
		平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
		六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
		压力开关	个	1	398.2301	398.23		
	机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		
项目编码	031002001105	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	202.27	39.6	46.22	125.74	202.27	39.6	46.22
小计								125.74	202.27	39.6	46.22

清单项目综合单价					413.83000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	60.1593	1.3634	82.02		
		普工人工费	元	17.7693	1.3889	24.68		
		高级技工人工费	元	13.7752	1.3824	19.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.04	3.6400	0.15		
		电焊条	kg	0.42	8.4100	3.53		
		石棉橡胶板	kg	0.18	8.9100	1.6		
		乙炔气	kg	0.014	7.9200	0.11		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		六角带帽螺栓带垫	套	8.24	1.5770	12.99		
		其他材料费	元	0.796	1.0000	0.8		
		平焊碳钢法兰	片	2	22.0900	44.18		
		蝶阀	个	1	138.7611	138.76		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		
项目编码	031002001106	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	60.99	0	11.88	33.38	60.99	0	11.88
小计								33.38	60.99	0	11.88

清单项目综合单价					106.25000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.982	1.3634	21.79		
		普工人工费	元	4.756	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	3.6031	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.389	1.0000	0.39		
		锯条	根	0.32	0.5070	0.16		
		橡胶板	kg	0.01	3.9600	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		截止阀	个	1.01	56.6400	57.21		
	机械							
项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								57.28	113.76	0.71	17.58

清单项目综合单价					189.33000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.774	1.3634	47.41		
		普工人工费	元	1.6267	1.3889	2.26		
		高级技工人工费	元	5.5071	1.3824	7.61		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
		固定卡子	个	1	0.9200	0.92		
		半圆头镀锌螺栓	套	2	0.3100	0.62		
		位号牌	个	1	0.4780	0.48		
		校验材料费	元	0.23	1.0000	0.23		
		仪表接头	套	1	15.9300	15.93		
		取源部件	套	1	26.5500	26.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.708	1.0000	0.71		
项目编码	031002001107	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-41	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 350mm<DN≤400mm	个	1	774.55	11596.6	365.51	810.91	774.55	11596.6	365.51	810.91
小计								774.55	11596.6	365.51	810.91

清单项目综合单价					13547.57000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	370.6837	1.3634	505.39		
		普工人工费	元	109.3734	1.3889	151.91		
		高级技工人工费	元	84.8187	1.3824	117.25		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.38	3.6400	1.38		
		电焊条	kg	9.35	8.4100	78.63		
		石棉橡胶板	kg	1.38	8.9100	12.3		
		乙炔气	kg	0.134	7.9200	1.06		
		清油	kg	0.06	9.9600	0.6		
		其他材料费	元	3.584	1.0000	3.58		
		平焊碳钢法兰	片	2	147.8200	295.64		
		六角带帽螺栓	套	32.96	4.2920	141.46		
		电动闸阀	个	1	11061.9469	11061.95		
	机械	交流电焊机	台班	1.49	172.1800	256.55		
		载货汽车	台班	0.12	569.6500	68.36		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.15	270.6600	40.6		
项目编码	031301003046	项目名称	套管		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	2.55	23.14	5.76	0	6.41	59.007	14.688	0	16.3455
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径 125mm<DN≤150mm	个	1	287.06	215.49	148.96	97.38	287.06	215.49	148.96	97.38

工程量清单综合单价分析表

030808-63	柔性防水套管安装 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	48.94	13.35	0	13.61	48.94	13.35	0	13.61	
小计								395.007	243.528	148.96	127.3355	
清单项目综合单价											914.83050000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	164.65965		1.3634		224.5		
		普工人工费			元	53.4616		1.3889		74.25		
		高级技工人工费			元	69.6307		1.3824		96.26		
	材料	氧气			m3	4.083		3.6400		14.86		
		乙炔气			kg	1.361		7.9200		10.78		
		电			kW·h	0.102		0.7430		0.08		
		汽油			kg	0.172		8.9000		1.53		
		尼龙砂轮片			片	0.15		3.1000		0.47		
		油麻			kg	0.338		11.9823		4.05		
		热轧厚钢板			kg	35.12		3.0000		105.36		
		低碳钢焊条			kg	1.95		4.2300		8.25		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.581		11.7100		6.8		
		钢丝刷子			把	0.351		2.4500		0.86		
		密封油膏			kg	0.4		3.0700		1.23		
		其他材料费			元	13.26625		1.0000		13.27		
		无缝钢管			m	0.424		144.6018		61.31		
		六角螺栓			套	6.18		0.7870		4.86		
		橡胶密封圈			个	2		0.4560		0.91		
		机油			kg	0.07		2.9500		0.21		
		黄干油			kg	0.12		6.4600		0.78		
		棉纱			kg	0.0765		6.0800		0.47		
		防爆胶泥			kg	2.652		2.8100		7.45		
	机械	普通车床			台班	0.062		275.6100		17.09		
		直流电焊机			台班	0.733		167.6100		122.86		
		立式钻床			台班	0.04		225.1300		9.01		
项目编码	031301003047		项目名称		套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-56	柔性防水套管制作 公称直径350mm<DN≤400mm	个	1	491.16	665.48	399.46	191.79	491.16	665.48	399.46	191.79	
030808-68	柔性防水套管安装 公称直径350mm<DN≤400mm	个	1	89.1	39.68	0	25.56	89.1	39.68	0	25.56	
小计								580.26	705.16	399.46	217.35	
清单项目综合单价											1902.23000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	281.5326		1.3634		383.84		
		普工人工费			元	82.9601		1.3889		115.22		
		高级技工人工费			元	58.733		1.3824		81.19		
	材料	氧气			m3	5.979		3.6400		21.76		
		乙炔气			kg	1.993		7.9200		15.78		
		电			kW·h	0.273		0.7430		0.2		
		汽油			kg	0.517		8.9000		4.6		
		尼龙砂轮片			片	0.401		3.1000		1.24		
		油麻			kg	1.037		11.9823		12.43		
		热轧厚钢板			kg	108.56		3.0000		325.68		
		低碳钢焊条			kg	10.575		4.2300		44.73		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	1.749		11.7100		20.48		
		钢丝刷子			把	1.075		2.4500		2.63		
		密封油膏			kg	1.229		3.0700		3.77		
		其他材料费			元	23.416		1.0000		23.42		
		机油			kg	0.16		2.9500		0.47		
		黄干油			kg	0.2		6.4600		1.29		
		六角螺栓			套	12.36		0.7870		9.73		
		无缝钢管			m	0.424		489.0088		207.34		
		橡胶密封圈			个	2		4.8100		9.62		
	机械	普通车床			台班	0.182		275.6100		50.16		
		直流电焊机			台班	1.99		167.6100		333.54		
		立式钻床			台班	0.07		225.1300		15.76		
项目编码	031301003048		项目名称		套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	79.93	73.22	0	24.81	79.93	73.22	0	24.81	
小计								79.93	73.22	0	24.81	
清单项目综合单价											177.96000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	38.8524		1.3634		52.97		
		普工人工费			元	11.394		1.3889		15.83		
		高级技工人工费			元	8.0483		1.3824		11.13		
	材料	油麻			kg	1.089		11.9823		13.05		
		水泥			kg	1.214		0.3190		0.39		
		石棉绒			kg	0.52		1.8800		0.98		
		刚性防水套管			个	1		57.5221		57.52		
		密封油膏			kg	0.307		3.0700		0.94		
		其他材料费			元	0.336		1.0000		0.34		
	机械											
项目编码	031301003049		项目名称		套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	111.08	159.81	0	37.38	111.08	159.81	0	37.38	
小计								111.08	159.81	0	37.38	
清单项目综合单价											308.27000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	53.8904		1.3634		73.47		
		普工人工费			元	15.8947		1.3889		22.08		
		高级技工人工费			元	11.234		1.3824		15.53		
	材料	油麻			kg	1.87		11.9823		22.41		
		水泥			kg	2.085		0.3190		0.67		
		石棉绒			kg	0.894		1.8800		1.68		
		密封油膏			kg	0.559		3.0700		1.72		
		其他材料费			元	0.593		1.0000		0.59		
		刚性防水套管			个	1		132.7434		132.74		
	机械											
项目编码	030909001009		项目名称		水灭火控制装置调试			计量单位		点		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.55	10.07	54.43	50.05	172.55	10.07	54.43	50.05	
小计								172.55	10.07	54.43	50.05	
清单项目综合单价											287.10000000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	37.3258	1.3634	50.89		
		普工人工费	元	8.5637	1.3889	11.89		
		高级技工人工费	元	79.4068	1.3824	109.77		
	材料	电	kW·h	5	0.7430	3.72		
		酒精	kg	0.16	7.7000	1.23		
		电线	m	1.527	1.2600	1.92		
		塑料胶布带	卷	0.42	7.6100	3.2		
	机械	仪器仪表使用费	元	54.434	1.0000	54.43		

项目编码	030910001005	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	81.8	0	4.76	2.54	81.8	0	4.76
小计								2.54	81.8	0	4.76
清单项目综合单价								89.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.2538	1.3634	1.71		
		普工人工费	元	0.3793	1.3889	0.53		
		高级技工人工费	元	0.2197	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.363	1.0000	3.36		
		灭火器	具	1	78.4400	78.44		
	机械							

项目编码	030910001006	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	98.25	0	5.59	2.54	98.25	0	5.59
小计								2.54	98.25	0	5.59
清单项目综合单价								106.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.2538	1.3634	1.71		
		普工人工费	元	0.3793	1.3889	0.53		
		高级技工人工费	元	0.2197	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.363	1.0000	3.36		
		灭火器	具	1	94.8900	94.89		
	机械							

项目编码	030910001007	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	62.81	0	3.81	2.54	62.81	0	3.81
小计								2.54	62.81	0	3.81
清单项目综合单价								69.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.2538	1.3634	1.71		
		普工人工费	元	0.3793	1.3889	0.53		
		高级技工人工费	元	0.2197	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.363	1.0000	3.36		
		灭火器	具	1	59.4500	59.45		
	机械							

项目编码	030910001008	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93	推车式灭火器	组	1	8.99	712.74	0	38.02	8.99	712.74	0	38.02
小计								8.99	712.74	0	38.02
清单项目综合单价								759.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.2334	1.3634	5.77		
		普工人工费	元	1.2619	1.3889	1.75		
		高级技工人工费	元	1.0619	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	4.779	1.0000	4.78		
		推车式水基型灭火器	组	1	707.9646	707.96		
	机械							

项目编码	030910001009	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93	推车式灭火器	组	1	8.99	450.8	0	24.92	8.99	450.8	0	24.92
小计								8.99	450.8	0	24.92
清单项目综合单价								484.71000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.2334	1.3634	5.77		
		普工人工费	元	1.2619	1.3889	1.75		
		高级技工人工费	元	1.0619	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	4.779	1.0000	4.78		
		推车式水基喷雾灭火器(MSTW/ABE25)	组	1	446.0177	446.02		
	机械							

项目编码	030910002004	项目名称	灭火器箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92	手提式灭火器	具	1	2.54	76.94	0	4.52	2.54	76.94	0	4.52
小计								2.54	76.94	0	4.52
清单项目综合单价								84.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.2538	1.3634	1.71		
		普工人工费	元	0.3793	1.3889	0.53		
		高级技工人工费	元	0.2197	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.363	1.0000	3.36		
		灭火器箱	具	1	73.5800	73.58		
	机械							

项目编码	030109001008	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率 P≤3kW	台	1	686.82	50465.15	73.2	190.23	686.82	50465.15	73.2	190.23
小计								686.82	50465.15	73.2	190.23
清单项目综合单价								51415.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	291.4079	1.3634	397.31		
		普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.133	3.6400	0.48		
		其他材料费	元	1.726	1.0000	1.73		
		普通水泥	kg	38.5	0.3190	12.28		
		机油	kg	0.41	2.9500	1.21		
		汽油	kg	0.16	8.8500	1.42		
		钩头成对斜垫铁	kg	1.2	4.8400	5.81		
		砂	m3	0.055	173.7864	9.56		
		黄油钙基酯	kg	0.15	6.4600	0.97		
		乙炔气	m3	0.045	6.8110	0.31		
		电焊条	kg	0.1	9.9100	0.99		
		普通钢板	kg	0.2	3.2655	0.65		
		平垫铁	kg	1.8	5.0900	9.16		
		油浸石棉盘根	kg	0.25	14.0400	3.51		
		煤油	kg	0.56	7.4300	4.16		
		碎石	m3	0.062	159.2233	9.87		
		木板	m3	0.003	1013.3600	3.04		
	机械	叉式起重机	台班	0.1	577.6200	57.76		
		交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		

项目编码	030901003013	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN≤15mm	10个	0.1	167.73	126.26	4.75	51.04	16.773	12.626	0.475	5.104
小计								16.773	12.626	0.475	5.104
清单项目综合单价											34.97800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.02198	1.3634	10.94		
		普工人工费	元	2.3656	1.3889	3.29		
		高级技工人工费	元	1.84475	1.3824	2.55		
	材料	砂轮片	片	0.01	9.2900	0.09		
		密封带	m	0.642	2.6500	1.7		
		机油	kg	0.003	2.9500	0.01		
		工业酒精	kg	0.005	7.5900	0.04		
		镀锌管箍	个	1.01	0.8880	0.9		
		镀锌丝堵	个	0.1	0.8070	0.08		
		直立式玻璃球闭式喷头	个	1.01	9.7100	9.81		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0072	43.3700	0.31		
		砂轮切割机	台班	0.006	27.2300	0.16		

项目编码	030901001064	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-20	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径150mm<DN≤200mm	10m	0.1	742.27	1590.87	119.21	284.49	74.227	159.087	11.921	28.449
补充主材001@6	DN200热镀锌钢管管件	个	0.3	0	25	0	1.25	0	7.5	0	0.375
小计								74.227	166.587	11.921	28.824
清单项目综合单价											281.55900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.51589	1.3634	48.42		
		普工人工费	元	10.47414	1.3889	14.55		
		高级技工人工费	元	8.1428	1.3824	11.26		
	材料	其他材料费	元	4.923	1.0000	4.92		
		砂轮片	片	0.051	9.2900	0.47		
		水	m3	0.035	4.6214	0.16		
		镀锌铁丝	kg	0.016	4.8300	0.08		
		DN200热镀锌钢管管件	个	0.3	25.0000	7.5		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	150.4425	153.45		
	机械	管子切断机	台班	0.02	30.9100	0.62		
		其他机械费	元	3.5779	1.0000	3.58		
		汽车式起重机	台班	0.005	629.1200	3.15		
		载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.011	270.6600	2.98		
		试压泵	台班	0.002	231.5400	0.46		

项目编码	030901001065	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径125mm<DN≤150mm	10m	0.1	509.4	1167.19	21.99	194.73	50.94	116.719	2.199	19.473
补充主材001@1	DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
小计								50.94	121.819	2.199	19.728
清单项目综合单价											194.68600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.37717	1.3634	33.24		
		普工人工费	元	7.196	1.3889	9.99		
		高级技工人工费	元	5.57671	1.3824	7.71		
	材料	其他材料费	元	4.1487	1.0000	4.15		
		砂轮片	片	0.037	9.2900	0.34		
		水	m3	0.025	4.6214	0.12		
		镀锌铁丝	kg	0.014	4.8300	0.07		
		DN150热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	109.8451	112.04		
	机械	管子切断机	台班	0.014	30.9100	0.43		
		其他机械费	元	1.7655	1.0000	1.77		

项目编码	030901001066	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@3	DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	0	17	0	0.85	0	5.1	0	0.255
030702-18	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径100mm<DN≤125mm	10m	0.1	456.88	925.43	17.21	168.4	45.688	92.543	1.721	16.84
小计								45.688	97.643	1.721	17.095
清单项目综合单价											162.14700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.87108	1.3634	29.82		
		普工人工费	元	6.44467	1.3889	8.95		
		高级技工人工费	元	5.00403	1.3824	6.92		
	材料	其他材料费	元	2.7938	1.0000	2.79		
		砂轮片	片	0.031	9.2900	0.29		
		水	m3	0.02	4.6214	0.09		
		镀锌铁丝	kg	0.013	4.8300	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	DN125热镀锌钢管管件	个	0.3	17.0000	5.1		
	内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	87.5553	89.31		
机械	管子切断机	台班	0.012	30.9100	0.37		
	其他机械费	元	1.3496	1.0000	1.35		

项目编码	030901001067	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径80mm<DN≤100mm	10m	0.1	416.45	674.24	11.96	144.77	41.645	67.424	1.196	14.477
补充主材001@7	DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	0	13.78	0	0.69	0	4.134	0	0.207
小计								41.645	71.558	1.196	14.684
清单项目综合单价											129.08300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.930419	1.3634	27.17		
		普工人工费	元	5.8819	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.559779	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	1.178871	1.0000	1.18		
		砂轮片	片	0.025	9.2900	0.23		
		水	m3	0.015	4.6214	0.07		
		镀锌铁丝	kg	0.012	4.8300	0.06		
		DN100热镀锌钢管管件	个	0.3	13.7800	4.13		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.020061	64.5907	65.89		
	机械	管子切断机	台班	0.01	30.9100	0.31		
		其他机械费	元	0.886749	1.0000	0.89		

项目编码	030901001068	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@4	DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	0	8.92	0	0.45	0	2.676	0	0.135
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	350.06	512.13	6.11	118.68	35.006	51.213	0.611	11.868
小计								35.006	53.889	0.611	12.003
清单项目综合单价											101.50900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.74755	1.3634	22.83		
		普工人工费	元	4.94347	1.3889	6.87		
		高级技工人工费	元	3.83815	1.3824	5.31		
	材料	其他材料费	元	0.6938	1.0000	0.69		
		水	m3	0.01	4.6214	0.05		
		镀锌铁丝	kg	0.01	4.8300	0.05		
		DN80热镀锌钢管管件	个	0.3	8.9200	2.68		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	49.4358	50.42		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.3327	1.0000	0.33		

项目编码	030901001069	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径50mm<DN≤65mm	10m	0.1	327.28	437.57	5.44	108.88	32.728	43.757	0.544	10.888
补充主材001@4	DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	0	7.7	0	0.39	0	2.31	0	0.117
小计								32.728	46.067	0.544	11.005
清单项目综合单价											90.34400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.66708	1.3634	21.36		
		普工人工费	元	4.61813	1.3889	6.41		
		高级技工人工费	元	3.5833	1.3824	4.95		
	材料	其他材料费	元	0.6168	1.0000	0.62		
		砂轮片	片	0.016	9.2900	0.15		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		DN65热镀锌钢管管件	个	0.3	7.7000	2.31		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	42.0686	42.91		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.2664	1.0000	0.27		

项目编码	030901001070	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	343.3	374.03	14.39	110.57	34.33	37.403	1.439	11.057
小计								34.33	37.403	1.439	11.057
清单项目综合单价											84.22900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.41935	1.3634	22.39		
		普工人工费	元	4.8428	1.3889	6.73		
		高级技工人工费	元	3.77444	1.3824	5.22		
	材料	砂轮片	片	0.0243	9.2900	0.23		
		密封带	m	0.8219	2.6500	2.18		
		水	m3	0.016	4.6214	0.07		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		机油	kg	0.0087	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	0.933	2.6700	2.49		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	31.7367	32.37		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0291	43.3700	1.26		
		砂轮切割机	台班	0.0065	27.2300	0.18		

项目编码	030901001071	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径32mm<DN≤40mm	10m	0.1	329.19	286.52	15.35	102.53	32.919	28.652	1.535	10.253
小计								32.919	28.652	1.535	10.253
清单项目综合单价											73.35900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.76075	1.3634	21.49		
		普工人工费	元	4.64221	1.3889	6.45		
		高级技工人工费	元	3.60454	1.3824	4.98		
	材料	砂轮片	片	0.025701	9.2900	0.24		
		密封带	m	0.7958	2.6500	2.11		
		水	m3	0.013	4.6214	0.06		
		镀锌铁丝	kg	0.007699	4.8300	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	机油	kg	0.010499	2.9500	0.03		
		镀锌钢管接头零件	个	1.223	1.7800	2.18		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	23.5288	24		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.03	43.3700	1.3		
		砂轮切割机	台班	0.0086	27.2300	0.23		

项目编码	030901001072	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径25mm<DN≤32mm	10m	0.1	289.67	234.57	10.72	89.15	28.967	23.457	1.072	8.915
小计								28.967	23.457	1.072	8.915
清单项目综合单价								62.41100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.86533	1.3634	18.9		
		普工人工费	元	4.07907	1.3889	5.67		
		高级技工人工费	元	3.18125	1.3824	4.4		
	材料	砂轮片	片	0.0145	9.2900	0.13		
		密封带	m	0.5027	2.6500	1.33		
		水	m3	0.009	4.6214	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		机油	kg	0.0057	2.9500	0.02		
		镀锌钢管接头零件	个	0.807	1.5300	1.23		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	20.2544	20.66		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0217	43.3700	0.94		
		砂轮切割机	台班	0.0048	27.2300	0.13		

项目编码	030901001073	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN≤25mm	10m	0.1	278.8	150.45	6.32	81.75	27.88	15.045	0.632	8.175
小计								27.88	15.045	0.632	8.175
清单项目综合单价								51.73200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.34833	1.3634	18.2		
		普工人工费	元	3.93026	1.3889	5.46		
		高级技工人工费	元	3.05383	1.3824	4.22		
	材料	砂轮片	片	0.0116	9.2900	0.11		
		密封带	m	0.3514	2.6500	0.93		
		水	m3	0.008	4.6214	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		机油	kg	0.0049	2.9500	0.01		
		镀锌钢管接头零件	个	0.723	0.7730	0.56		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	13.0973	13.36		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0118	43.3700	0.51		
		砂轮切割机	台班	0.0044	27.2300	0.12		

项目编码	030901001074	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN≤25mm	10m	0.1	278.8	111.64	6.32	79.81	27.88	11.164	0.632	7.981
小计								27.88	11.164	0.632	7.981
清单项目综合单价								47.65700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.34833	1.3634	18.2		
		普工人工费	元	3.93026	1.3889	5.46		
		高级技工人工费	元	3.05383	1.3824	4.22		
	材料	砂轮片	片	0.0116	9.2900	0.11		
		密封带	m	0.3514	2.6500	0.93		
		水	m3	0.008	4.6214	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.0077	4.8300	0.04		
		机油	kg	0.0049	2.9500	0.01		
		镀锌钢管接头零件	个	0.723	0.7730	0.56		
		内外壁热浸镀锌无缝钢管	m	1.02	9.2920	9.48		
	机械	管子切断套丝机	台班	0.0118	43.3700	0.51		
		砂轮切割机	台班	0.0044	27.2300	0.12		

项目编码	030609006002	项目名称	电伴热电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-56	电伴热带/伴热电缆 伴热电缆	100m	0.01	1260.43	1224.67	8.39	395.36	12.6043	12.2467	0.0839	3.9536
小计								12.6043	12.2467	0.0839	3.9536
清单项目综合单价								28.88850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.593775	1.3634	10.35		
		普工人工费	元	1.365235	1.3889	1.9		
		高级技工人工费	元	0.256608	1.3824	0.35		
	材料	电	kW·h	0.003	0.7430	0		
		其他材料费	元	0.04425	1.0000	0.04		
		铁砂布	张	0.001	0.8670	0		
		校验材料费	元	0.03646	1.0000	0.04		
		电缆卡子(综合)	个	0.04	0.1950	0.01		
		绝缘材料(复合丁晴)	m2	0.11	28.3200	3.12		
		耐高温铝箔玻璃纤维带	卷	0.023	106.1900	2.44		
		接地线	m	0.035	13.6400	0.48		
		电伴热带/伴热电缆伴热电缆	m	1.02	6.0000	6.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0269	1.0000	0.03		
		载货汽车	台班	0.0001	569.6500	0.06		

项目编码	031301005052	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价								36.47550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.246479	1.3634	9.88		
		普工人工费	元	2.373113	1.3889	3.3		
		高级技工人工费	元	1.507653	1.3824	2.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料费调整	元	0.0001	1.0000	0		
	氧气	m3	0.04176	3.6400	0.15		
	乙炔气	kg	0.01392	7.9200	0.11		
	电	kW·h	0.03362	0.7430	0.02		
	尼龙砂轮片	片	0.00092	3.1000	0		
	低碳钢焊条	kg	0.06713	4.2300	0.28		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	11.7100	0.2		
	其他材料费	元	0.12836	1.0000	0.13		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01351	12.8800	0.17		
材料	机油	kg	0.00603	2.9500	0.02		
	铁砂布	张	0.0109	0.8670	0.01		
	钢丝刷	把	0.0015	2.4500	0		
	尼龙砂轮片	片	0.01728	28.8500	0.5		
	型钢(综合)	kg	1.05	3.1150	3.27		
	溶剂汽油	kg	0.00159	12.5800	0.02		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.04243	5.5600	0.24		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.0424	6.6400	0.28		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.00075	464.6000	0.35		
	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
	直流电焊机	台班	0.03876	167.6100	6.5		
	立式钻床	台班	0.00464	225.1300	1.04		
机械	汽车式起重机	台班	0.0002	1281.4900	0.26		
	台式钻床	台班	0.01067	219.7900	2.35		
	砂轮切割机	台班	0.01176	20.6200	0.24		

项目编码	030901008008	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径 DN≤25mm	组	1	110.04	178.47	3.12	38.27	110.04	178.47	3.12	38.27
小计								110.04	178.47	3.12	38.27

清单项目综合单价							329.90000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	技工人工费	元	52.644	1.3634	71.77		
人工	普工人工费	元	15.5226	1.3889	21.56		
	高级技工人工费	元	12.0908	1.3824	16.71		
	其他材料费	元	2.531	1.0000	2.53		
	砂轮片	片	0.064	9.2900	0.59		
	密封带	m	2.108	2.6500	5.59		
	机油	kg	0.024	2.9500	0.07		
	镀锌钢管	m	0.3	6.3186	1.9		
材料	镀锌三通	个	1.01	4.2700	4.31		
	阀门	个	2.02	59.1400	119.46		
	压力表	块	1	30.9700	30.97		
	压力表气门	个	1	12.4400	12.44		
	镀锌六角外丝	个	1.01	0.6000	0.61		
	管子切断套丝机	台班	0.057	43.3700	2.47		
机械	砂轮切割机	台班	0.024	27.2300	0.65		

项目编码	031002001108	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	1053.37	51.65	127.94	270.5	1053.37	51.65	127.94
小计								270.5	1053.37	51.65	127.94

清单项目综合单价							1503.46000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	技工人工费	元	129.4122	1.3634	176.44		
人工	普工人工费	元	38.172	1.3889	53.02		
	高级技工人工费	元	29.6888	1.3824	41.04		
	氧气(工业用)	m3	0.11	3.6400	0.4		
	电焊条	kg	0.88	8.4100	7.4		
	石棉橡胶板	kg	0.55	8.9100	4.9		
	乙炔气	kg	0.037	7.9200	0.29		
	清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
材料	其他材料费	元	1.664	1.0000	1.66		
	平焊碳钢法兰	片	2	46.8300	93.66		
	六角带帽螺栓	套	16.48	1.9110	31.49		
	明杆闸阀	个	1	913.2743	913.27		
机械	交流电焊机	台班	0.3	172.1800	51.65		

项目编码	031301003050	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	2.55	23.14	5.76	0	6.41	59.007	14.688	0	16.3455
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径 125mm<DN≤150mm	个	1	287.06	215.49	148.96	97.38	287.06	215.49	148.96	97.38
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径 125mm<DN≤150mm	个	1	48.94	13.35	0	13.61	48.94	13.35	0	13.61
小计								395.007	243.528	148.96	127.3355

清单项目综合单价							914.83050000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	技工人工费	元	164.659627	1.3634	224.5		
人工	普工人工费	元	53.461587	1.3889	74.25		
	高级技工人工费	元	69.630697	1.3824	96.26		
	氧气	m3	4.083	3.6400	14.86		
	乙炔气	kg	1.361	7.9200	10.78		
	电	kW·h	0.102	0.7430	0.08		
	汽油	kg	0.172	8.9000	1.53		
	尼龙砂轮片	片	0.15	3.1000	0.47		
	油麻	kg	0.338	11.9823	4.05		
	热轧厚钢板	kg	35.12	3.0000	105.36		
	低碳钢焊条	kg	1.95	4.2300	8.25		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	11.7100	6.8		
	钢丝刷子	把	0.351	2.4500	0.86		
	密封油膏	kg	0.4	3.0700	1.23		
	其他材料费	元	13.26625	1.0000	13.27		
	无缝钢管	m	0.424	144.6018	61.31		
材料	六角螺栓	套	6.18	0.7870	4.86		
	橡胶密封圈	个	2	0.4560	0.91		
	机油	kg	0.07	2.9500	0.21		
	黄干油	kg	0.12	6.4600	0.78		
	棉纱	kg	0.0765	6.0800	0.47		
	防爆胶泥	kg	2.652	2.8100	7.45		
	普通车床	台班	0.062	275.6100	17.09		
机械	直流电焊机	台班	0.733	167.6100	122.86		
	立式钻床	台班	0.04	225.1300	9.01		

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-34	水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径100mm<DN≤150mm	组	1	1176.75	1785.19	73.48	405.9	1176.75	1785.19	73.48	405.9
小计								1176.75	1785.19	73.48	405.9
清单项目综合单价											3441.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	563.22	1.3634		767.89		
		普工人工费				元	166.0515	1.3889		230.63		
		高级技工人工费				元	128.9271	1.3824		178.23		
	材料	电焊条				kg	0.687	8.4100		5.78		
		清油				kg	0.12	9.9600		1.2		
		电				kW·h	0.215	0.7430		0.16		
		其他材料费				元	200.106	1.0000		200.11		
		砂轮片				片	0.504	9.2900		4.68		
		密封带				m	17.762	2.6500		47.07		
		铝牌				个	1	0.3290		0.33		
		耐油石棉橡胶板				kg	1.104	8.9100		9.84		
		机油				kg	0.181	2.9500		0.53		
		铅油				kg	0.56	5.7200		3.2		
		湿式报警装置				套	1	1106.1947		1106.19		
		镀锌钢管				m	2	6.3186		12.64		
		镀锌钢管				m	10	8.0885		80.89		
		镀锌钢管				m	4	11.5487		46.19		
		镀锌弯头				个	2.02	4.8600		9.82		
		带帽螺栓				kg	5.583	4.8700		27.19		
		镀锌钢管				m	2	39.5487		79.1		
		镀锌弯头				个	4.04	4.4500		17.98		
		平焊法兰				片	2.2	46.8300		103.03		
		镀锌弯头				个	2.02	8.9200		18.02		
		镀锌三通				个	1.01	2.2800		2.3		
		砂轮片				片	0.188	1.3300		0.25		
		镀锌弯头				个	2.02	4.3000		8.69		
	机械	交流电焊机				台班	0.219	172.1800		37.71		
		管子切断套丝机				台班	0.451	43.3700		19.56		
		砂轮切割机				台班	0.194	27.2300		5.28		
		电焊条烘干箱				台班	0.022	23.9800		0.53		
		普通车床				台班	0.032	324.9000		10.4		

项目编码	030901006005	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径100mm<DN≤150mm	个	1	268.17	420.66	49.18	95.51	268.17	420.66	49.18	95.51
小计								268.17	420.66	49.18	95.51
清单项目综合单价											833.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.3059	1.3634		174.93		
		普工人工费				元	37.7927	1.3889		52.49		
		高级技工人工费				元	29.4764	1.3824		40.75		
	材料	电焊条				kg	0.687	8.4100		5.78		
		清油				kg	0.12	9.9600		1.2		
		电				kW·h	0.215	0.7430		0.16		
		砂轮片				片	0.071	9.2900		0.66		
		铝牌				个	1	0.3290		0.33		
		耐油石棉橡胶板				kg	1.104	8.9100		9.84		
		铅油				kg	0.56	5.7200		3.2		
		带帽螺栓				kg	5.582	4.8700		27.18		
		平焊法兰				片	2.2	46.8300		103.03		
		砂轮片				片	0.188	1.3300		0.25		
		水流指示器(法兰式)				个	1	269.0300		269.03		
	机械	交流电焊机				台班	0.219	172.1800		37.71		
		砂轮切割机				台班	0.02	27.2300		0.54		
		电焊条烘干箱				台班	0.022	23.9800		0.53		
		普通车床				台班	0.032	324.9000		10.4		

项目编码	030909001010	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.92	18.02	126.12	77.9	256.92	18.02	126.12	77.9
小计								256.92	18.02	126.12	77.9
清单项目综合单价											478.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	55.5867	1.3634		75.79		
		普工人工费				元	12.6997	1.3889		17.64		
		高级技工人工费				元	118.2644	1.3824		163.49		
	材料	电				kW·h	5	0.7430		3.72		
		酒精				kg	0.4	7.7000		3.08		
		电线				m	3.563	1.2600		4.49		
		塑料胶布带				卷	0.884	7.6100		6.73		
	机械	仪器仪表使用费				元	126.115	1.0000		126.12		

项目编码	031002001109	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	1053.37	51.65	127.94	270.5	1053.37	51.65	127.94
小计								270.5	1053.37	51.65	127.94
清单项目综合单价											1503.46000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	129.4122	1.3634		176.44		
		普工人工费				元	38.172	1.3889		53.02		
		高级技工人工费				元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.11	3.6400		0.4		
		电焊条				kg	0.88	8.4100		7.4		
		石棉橡胶板				kg	0.55	8.9100		4.9		
		乙块气				kg	0.037	7.9200		0.29		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.664	1.0000		1.66		
		平焊碳钢法兰				片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓				套	16.48	1.9110		31.49		
		明杆闸阀				个	1	913.2743		913.27		
	机械	交流电焊机				台班	0.3	172.1800		51.65		

项目编码	031002001110	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	715.32	51.65	111.04	270.5	715.32	51.65	111.04

工程量清单综合单价分析表

小计						270.5	715.32	51.65	111.04
清单项目综合单价									1148.51000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	129.4122	1.3634		176.44		
		普工人工费		元	38.172	1.3889		53.02		
		高级技工人工费		元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	氧气(工业用)		m3	0.11	3.6400		0.4		
		电焊条		kg	0.88	8.4100		7.4		
		石棉橡胶板		kg	0.55	8.9100		4.9		
		乙炔气		kg	0.037	7.9200		0.29		
		清油		kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费		元	1.664	1.0000		1.66		
		平焊碳钢法兰		片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓		套	16.48	1.9110		31.49		
		遥控信号阀		个	1	575.2212		575.22		
	机械	交流电焊机		台班	0.3	172.1800		51.65		
项目编码	031002001111	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	270.5	462.22	51.65	98.39	270.5	462.22	51.65	98.39
小计						270.5	462.22	51.65	98.39
清单项目综合单价									882.76000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	129.4122	1.3634		176.44		
		普工人工费		元	38.172	1.3889		53.02		
		高级技工人工费		元	29.6888	1.3824		41.04		
	材料	氧气(工业用)		m3	0.11	3.6400		0.4		
		电焊条		kg	0.88	8.4100		7.4		
		石棉橡胶板		kg	0.55	8.9100		4.9		
		乙炔气		kg	0.037	7.9200		0.29		
		清油		kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费		元	1.664	1.0000		1.66		
		平焊碳钢法兰		片	2	46.8300		93.66		
		六角带帽螺栓		套	16.48	1.9110		31.49		
		蝶阀		个	1	322.1239		322.12		
	机械	交流电焊机		台班	0.3	172.1800		51.65		
项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65	水灭火系统减压孔板安装 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	54.29	160.2	40.96	25.3	54.29	160.2	40.96	25.3
小计						54.29	160.2	40.96	25.3
清单项目综合单价									280.75000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	26.0049	1.3634		35.46		
		普工人工费		元	7.6373	1.3889		10.61		
		高级技工人工费		元	5.9465	1.3824		8.22		
	材料	电焊条		kg	0.474	8.4100		3.99		
		清油		kg	0.12	9.9600		1.2		
		电		kW·h	0.215	0.7430		0.16		
		砂轮片		片	0.071	9.2900		0.66		
		耐油石棉橡胶板		kg	0.36	8.9100		3.21		
		铅油		kg	0.56	5.7200		3.2		
		平焊法兰		片	2	46.8300		93.66		
		砂轮片		片	0.188	1.3300		0.25		
		汽油		kg	0.12	8.8500		1.06		
		镀锌精制六角带帽螺栓		10套	0.824	15.7700		12.99		
		孔板		个	1	39.8200		39.82		
	机械	交流电焊机		台班	0.172	172.1800		29.61		
		砂轮切割机		台班	0.02	27.2300		0.54		
		电焊条烘干箱		台班	0.017	23.9800		0.41		
		普通车床		台班	0.032	324.9000		10.4		
项目编码	031002011011	项目名称	水表			计量单位		组		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-221	螺纹水表安装 公称直径125mm<DN≤150mm	组	1	177.05	1269.06	0	110.31	177.05	1269.06	0	110.31
小计						177.05	1269.06	0	110.31
清单项目综合单价									1556.42000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	84.6006	1.3634		115.34		
		普工人工费		元	25.0201	1.3889		34.75		
		高级技工人工费		元	19.502	1.3824		26.96		
	材料	其他材料费		元	0.343	1.0000		0.34		
		锯条		根	0.62	0.5070		0.31		
		螺纹闸板阀		个	0	397.9000		0		
		螺纹水表		个	1	1267.2600		1267.26		
		橡胶板		kg	0.29	3.9600		1.15		
	机械									
项目编码	031002001112	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	393.92	2100.88	113.64	217.4	393.92	2100.88	113.64	217.4
小计						393.92	2100.88	113.64	217.4
清单项目综合单价									2825.84000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	188.4652	1.3634		256.95		
		普工人工费		元	55.5547	1.3889		77.16		
		高级技工人工费		元	43.2662	1.3824		59.81		
	材料	氧气(工业用)		m3	0.15	3.6400		0.55		
		电焊条		kg	2.35	8.4100		19.76		
		石棉橡胶板		kg	0.66	8.9100		5.88		
		乙炔气		kg	0.05	7.9200		0.4		
		清油		kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费		元	1.965	1.0000		1.97		
		六角带帽螺栓		套	24.72	1.9110		47.24		
		平焊碳钢法兰		片	2	96.4602		192.92		
		明杆闸阀		个	1	1831.8584		1831.86		
	机械	交流电焊机		台班	0.66	172.1800		113.64		
项目编码	031002001113	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	393.92	755.75	113.64	150.15	393.92	755.75	113.64	150.15
小计								393.92	755.75	113.64	150.15
清单项目综合单价								1413.46000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	188.4652	1.3634		256.95		
		普工人工费				元	55.5547	1.3889		77.16		
		高级技工人工费				元	43.2662	1.3824		59.81		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.15	3.6400		0.55		
		电焊条				kg	2.35	8.4100		19.76		
		石棉橡胶板				kg	0.66	8.9100		5.88		
		乙炔气				kg	0.05	7.9200		0.4		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.965	1.0000		1.97		
		六角带帽螺栓				套	24.72	1.9110		47.24		
		平焊碳钢法兰				片	2	96.4602		192.92		
		压力开关				个	1	486.7257		486.73		
	机械	交流电焊机				台班	0.66	172.1800		113.64		
项目编码	031002001114	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	393.92	1616.39	113.64	193.18	393.92	1616.39	113.64	193.18
小计								393.92	1616.39	113.64	193.18
清单项目综合单价								2317.13000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	188.4652	1.3634		256.95		
		普工人工费				元	55.5547	1.3889		77.16		
		高级技工人工费				元	43.2662	1.3824		59.81		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.15	3.6400		0.55		
		电焊条				kg	2.35	8.4100		19.76		
		石棉橡胶板				kg	0.66	8.9100		5.88		
		乙炔气				kg	0.05	7.9200		0.4		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.965	1.0000		1.97		
		六角带帽螺栓				套	24.72	1.9110		47.24		
		平焊碳钢法兰				片	2	96.4602		192.92		
		Y型过滤器				个	1	1347.3700		1347.37		
	机械	交流电焊机				台班	0.66	172.1800		113.64		
项目编码	031002001115	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	393.92	463.71	113.64	135.55	393.92	463.71	113.64	135.55
小计								393.92	463.71	113.64	135.55
清单项目综合单价								1106.82000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	188.4652	1.3634		256.95		
		普工人工费				元	55.5547	1.3889		77.16		
		高级技工人工费				元	43.2662	1.3824		59.81		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.15	3.6400		0.55		
		电焊条				kg	2.35	8.4100		19.76		
		石棉橡胶板				kg	0.66	8.9100		5.88		
		乙炔气				kg	0.05	7.9200		0.4		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.965	1.0000		1.97		
		六角带帽螺栓				套	24.72	1.9110		47.24		
		平焊碳钢法兰				片	2	96.4602		192.92		
		软接头				个	1	194.6903		194.69		
	机械	交流电焊机				台班	0.66	172.1800		113.64		
项目编码	031002001116	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	393.92	2923.89	113.64	258.55	393.92	2923.89	113.64	258.55
小计								393.92	2923.89	113.64	258.55
清单项目综合单价								3690.00000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	188.4652	1.3634		256.95		
		普工人工费				元	55.5547	1.3889		77.16		
		高级技工人工费				元	43.2662	1.3824		59.81		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.15	3.6400		0.55		
		电焊条				kg	2.35	8.4100		19.76		
		石棉橡胶板				kg	0.66	8.9100		5.88		
		乙炔气				kg	0.05	7.9200		0.4		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.965	1.0000		1.97		
		六角带帽螺栓				套	24.72	1.9110		47.24		
		平焊碳钢法兰				片	2	96.4602		192.92		
		缓闭消声止回阀				个	1	2654.8673		2654.87		
	机械	交流电焊机				台班	0.66	172.1800		113.64		
项目编码	031002001117	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	393.92	1021.23	113.64	163.42	393.92	1021.23	113.64	163.42
小计								393.92	1021.23	113.64	163.42
清单项目综合单价								1692.21000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	188.4652	1.3634		256.95		
		普工人工费				元	55.5547	1.3889		77.16		
		高级技工人工费				元	43.2662	1.3824		59.81		
	材料	氧气(工业用)				m3	0.15	3.6400		0.55		
		电焊条				kg	2.35	8.4100		19.76		
		石棉橡胶板				kg	0.66	8.9100		5.88		
		乙炔气				kg	0.05	7.9200		0.4		
		清油				kg	0.03	9.9600		0.3		
		其他材料费				元	1.965	1.0000		1.97		
		六角带帽螺栓				套	24.72	1.9110		47.24		
		平焊碳钢法兰				片	2	96.4602		192.92		
		水锤消除器				个	1	752.2124		752.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机	台班	0.66	172.1800	113.64		
项目编码	031002001118	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径150mm<DN≤200mm	个	1	393.92	1198.22	113.64	172.27	393.92	1198.22	113.64	172.27
小计								393.92	1198.22	113.64	172.27
清单项目综合单价											1878.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	188.4652	1.3634	256.95		
		普工人工费	元	55.5547	1.3889	77.16		
		高级技工人工费	元	43.2662	1.3824	59.81		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.15	3.6400	0.55		
		电焊条	kg	2.35	8.4100	19.76		
		石棉橡胶板	kg	0.66	8.9100	5.88		
		乙炔气	kg	0.05	7.9200	0.4		
		清油	kg	0.03	9.9600	0.3		
		其他材料费	元	1.965	1.0000	1.97		
		六角带帽螺栓	套	24.72	1.9110	47.24		
		平焊碳钢法兰	片	2	96.4602	192.92		
		信号阀	个	1	929.2035	929.2		
	机械	交流电焊机	台班	0.66	172.1800	113.64		

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58
小计								57.28	113.76	0.71	17.58
清单项目综合单价											189.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.774	1.3634	47.41		
		普工人工费	元	1.6267	1.3889	2.26		
		高级技工人工费	元	5.5071	1.3824	7.61		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
		固定卡子	个	1	0.9200	0.92		
		半圆头镀锌螺栓	套	2	0.3100	0.62		
		位号牌	个	1	0.4780	0.48		
		校验材料费	元	0.23	1.0000	0.23		
		仪表接头	套	1	15.9300	15.93		
		取源部件	套	1	26.5500	26.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.708	1.0000	0.71		

项目编码	031301003051	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	79.93	73.22	0	24.81	79.93	73.22	0	24.81
小计								79.93	73.22	0	24.81
清单项目综合单价											177.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.8524	1.3634	52.97		
		普工人工费	元	11.394	1.3889	15.83		
		高级技工人工费	元	8.0483	1.3824	11.13		
	材料	油麻	kg	1.089	11.9823	13.05		
		水泥	kg	1.214	0.3190	0.39		
		石棉绒	kg	0.52	1.8800	0.98		
		刚性防水套管	个	1	57.5221	57.52		
		密封油膏	kg	0.307	3.0700	0.94		
		其他材料费	元	0.336	1.0000	0.34		
	机械							

项目编码	030910003001	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	453.99	0	35.57	133.9	453.99	0	35.57
小计								133.9	453.99	0	35.57
清单项目综合单价											623.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030910003002	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-78	支架 悬挂式摄像机支架	套	1	133.9	524.78	0	35.57	133.9	524.78	0	35.57
小计								133.9	524.78	0	35.57
清单项目综合单价											694.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	78.6341	1.3634	107.21		
		普工人工费	元	19.2137	1.3889	26.69		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030902008006	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材002	药剂	套	146	0	57.52	0	2.88	0	8397.92	0	420.48
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 90L<V≤150L	套	1	1417.57	3146.49	5.5	376.33	1417.57	3146.49	5.5	376.33
小计								1417.57	11544.41	5.5	796.81
清单项目综合单价											13764.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	688.0891	1.3634	938.14		
		普工人工费	元	202.7208	1.3889	281.56		
		高级技工人工费	元	143.1344	1.3824	197.87		
	材料	其他材料费	元	0.522	1.0000	0.52		
		厌氧胶	瓶	0.24	42.7000	10.25		
		膨胀螺栓	10套	0.412	12.6500	5.21		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.206	0.4870	0.1		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		

工程量清单综合单价分析表

	机械	液压泵车		台班	0.063	87.3800	5.5		
项目编码	030902008007	项目名称	贮存装置		计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 90L<V≤150L	套	1	1417.57	3146.49	5.5	376.33	1417.57	3146.49	5.5	376.33
补充主材002	药剂	套	134	0	57.52	0	2.88	0	7707.68	0	385.92
小计								1417.57	10854.17	5.5	762.25
清单项目综合单价											13039.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	688.0891	1.3634	938.14		
		普工人工费	元	202.7208	1.3889	281.56		
		高级技工人工费	元	143.1344	1.3824	197.87		
	材料	其他材料费	元	0.522	1.0000	0.52		
		厌氧胶	瓶	0.24	42.7000	10.25		
		膨胀螺栓	10套	0.412	12.6500	5.21		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.206	0.4870	0.1		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.3800	5.5		
项目编码	030902008008	项目名称	贮存装置		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材002	药剂	套	115	0	57.52	0	2.88	0	6614.8	0	331.2
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 90L<V≤150L	套	1	1417.57	3146.49	5.5	376.33	1417.57	3146.49	5.5	376.33
小计								1417.57	9761.29	5.5	707.53
清单项目综合单价											11891.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	688.0891	1.3634	938.14		
		普工人工费	元	202.7208	1.3889	281.56		
		高级技工人工费	元	143.1344	1.3824	197.87		
	材料	其他材料费	元	0.522	1.0000	0.52		
		厌氧胶	瓶	0.24	42.7000	10.25		
		膨胀螺栓	10套	0.412	12.6500	5.21		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.206	0.4870	0.1		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.3800	5.5		
项目编码	030902008009	项目名称	贮存装置		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 90L<V≤150L	套	1	1417.57	3505.49	5.5	376.33	1417.57	3505.49	5.5	376.33
补充主材002	药剂	套	122	0	57.52	0	2.88	0	7017.44	0	351.36
小计								1417.57	10522.93	5.5	727.69
清单项目综合单价											12673.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	688.0891	1.3634	938.14		
		普工人工费	元	202.7208	1.3889	281.56		
		高级技工人工费	元	143.1344	1.3824	197.87		
	材料	其他材料费	元	0.522	1.0000	0.52		
		厌氧胶	瓶	0.24	42.7000	10.25		
		膨胀螺栓	10套	0.412	12.6500	5.21		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.206	0.4870	0.1		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.3800	5.5		
项目编码	030902008010	项目名称	贮存装置		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积 90L<V≤150L	套	1	1417.57	3505.49	5.5	376.33	1417.57	3505.49	5.5	376.33
补充主材002	药剂	套	124	0	57.52	0	2.88	0	7132.48	0	357.12
小计								1417.57	10637.97	5.5	733.45
清单项目综合单价											12794.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	688.0891	1.3634	938.14		
		普工人工费	元	202.7208	1.3889	281.56		
		高级技工人工费	元	143.1344	1.3824	197.87		
	材料	其他材料费	元	0.522	1.0000	0.52		
		厌氧胶	瓶	0.24	42.7000	10.25		
		膨胀螺栓	10套	0.412	12.6500	5.21		
		镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.206	0.4870	0.1		
		铝牌	个	1	0.3290	0.33		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.3800	5.5		
项目编码	030902011005	项目名称	泄压装置		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长 C≤900mm	个	1	23.25	400.71	6.59	26.66	23.25	400.71	6.59	26.66
小计								23.25	400.71	6.59	26.66
清单项目综合单价											457.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.4033	1.3634	12.82		
		普工人工费	元	7.506	1.3889	10.43		
	材料	其他材料费	元	0.019	1.0000	0.02		
		扁钢	kg	0.61	4.0133	2.45		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.6	0.0088	0.01		
		泄压口	个	1	398.2300	398.23		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		
项目编码	030902011006	项目名称	泄压装置		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长 900mm<C≤1280mm	个	1	29.81	401.47	6.59	28.44	29.81	401.47	6.59	28.44
小计								29.81	401.47	6.59	28.44
清单项目综合单价											466.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.0584	1.3634	16.44		
		普工人工费	元	9.6287	1.3889	13.37		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.024	1.0000	0.02		
		扁钢		kg	0.8	4.0133	3.21		
		精制六角带帽螺栓		10套	0.6	0.0088	0.01		
		泄压口		个	1	398.2300	398.23		
	机械	台式钻床		台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	030909002004	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试试验容器规格 90L<V≤155L	点	1	957.62	552.01	0	281.01	957.62	552.01	0	281.01
小计								957.62	552.01	0	281.01
清单项目综合单价											1790.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	458.2639	1.3634	624.8		
		普工人工费	元	135.1521	1.3889	187.71		
		高级技工人工费	元	104.9725	1.3824	145.11		
	材料	高纯氮气	瓶	3	67.2600	201.78		
		金属密封垫	个	1	5.8000	5.8		
		大膜片	片	1	1.1900	1.19		
		小膜片	片	1	1.1900	1.19		
		锥形堵块	只	1	2.5200	2.52		
		试验容器	个	0.025	13581.3200	339.53		
	机械							

项目编码	030904007036	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12
清单项目综合单价											237.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		双扇常闭防火门监控模块	个	1	82.5700	82.57		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007037	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁	台	1	207.42	179.65	0	55.02	207.42	179.65	0	55.02
小计								207.42	179.65	0	55.02
清单项目综合单价											442.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	121.8158	1.3634	166.08		
		普工人工费	元	29.7615	1.3889	41.34		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030904007038	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-53	自动闭门器	台	1	108.62	135.4	0	28.87	108.62	135.4	0	28.87
小计								108.62	135.4	0	28.87
清单项目综合单价											272.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	63.6773	1.3634	86.82		
		普工人工费	元	15.6977	1.3889	21.8		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030904007039	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-2	门磁开关(窗磁开关)暗装	套	1	118.8	22.13	0	32.54	118.8	22.13	0	32.54
小计								118.8	22.13	0	32.54
清单项目综合单价											173.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	69.7692	1.3634	95.12		
		普工人工费	元	17.0472	1.3889	23.68		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
		防火门监控-门磁开关	个	1	19.4690	19.47		
	机械							

项目编码	030412001163	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径 20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	套接紧定式直接头		个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头		个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械								

项目编码	030412004138	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2≤S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	828.78	0	75.35	1.2815	8.2878	0	0.7535
小计								1.2815	8.2878	0	0.7535
清单项目综合单价								10.32280000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	7.7000	8.09		
	机械							

项目编码	030904003014	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价								88.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
		手动报警按钮	只	1	30.9700	30.97		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030904001012	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装	只	1	42.56	72.14	0.17	14.88	42.56	72.14	0.17	14.88
小计								42.56	72.14	0.17	14.88
清单项目综合单价								129.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.3702	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.0034	1.3889	8.34		
		高级技工人工费	元	4.665	1.3824	6.45		
	材料	电	kW·h	0.04	0.7430	0.03		
		其他材料费	元	0.053	1.0000	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	12.8800	0.26		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
		焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
		底座	个	1	3.8400	3.84		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.5000	0.14		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
		塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
		异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		点型智能定温探测器	只	1	63.3200	63.32		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.171	1.0000	0.17		

项目编码	030904001013	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装	只	1	42.56	72.11	0.76	14.92	42.56	72.11	0.76	14.92
小计								42.56	72.11	0.76	14.92
清单项目综合单价								130.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.3702	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.0034	1.3889	8.34		
		高级技工人工费	元	4.665	1.3824	6.45		
	材料	其他材料费	元	0.053	1.0000	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	12.8800	0.26		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
		焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
		底座	个	1	3.8400	3.84		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.5000	0.14		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		点型智能光电感烟探测器	只	1	63.3200	63.32		
		木螺钉	10个	0.3	0.4690	0.14		
		塑料膨胀管	个	0.4	0.0440	0.02		
		异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.755	1.0000	0.76		

项目编码	030904006010	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装	只	1	26.13	122.96	0.65	13.1	26.13	122.96	0.65	13.1
小计								26.13	122.96	0.65	13.1
清单项目综合单价								162.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.5378	1.3634	17.09		
		普工人工费	元	3.7567	1.3889	5.22		
		高级技工人工费	元	2.7609	1.3824	3.82		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.124	1.0000	0.12		
		汽油		kg	0.02	8.8500	0.18		
		白布		m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡		kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料		kg	0.05	15.5600	0.78		
		异形塑料管		m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏		kg	0.01	52.0300	0.52		
		立时得胶		kg	0.05	10.5200	0.53		
		木螺钉		个	0.4	0.0470	0.02		
		火警扬声器		只	1	119.4300	119.43		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.651	1.0000	0.65		

项目编码	030904006011	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装	台	1	22.76	107.12	0.65	6.24	22.76	107.12	0.65	6.24
小计								22.76	107.12	0.65	6.24
清单项目综合单价								136.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.8046	1.3634	14.73		
		普工人工费	元	3.2533	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.5412	1.3824	3.51		
	材料	其他材料费	元	0.106	1.0000	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	12.8800	0.9		
		汽油	kg	0.02	8.8500	0.18		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		塑料膨胀管	个	2	0.0440	0.09		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		木螺钉	个	2	0.0470	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.651	1.0000	0.65		

项目编码	030904004011	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47
清单项目综合单价								359.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.4769	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.7613	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.1516	1.3824	8.5		
	材料	其他材料费	元	0.088	1.0000	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	12.8800	1.29		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		声光报警器	个	1	269.9100	269.91		
		自攻螺钉	个	4	0.0210	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.894	1.0000	0.89		

项目编码	030904005009	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装	台	1	15.94	138.13	0	11.13	15.94	138.13	0	11.13
小计								15.94	138.13	0	11.13
清单项目综合单价								165.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.6776	1.3634	10.47		
		普工人工费	元	2.2467	1.3889	3.12		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	其他材料费	元	0.071	1.0000	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	12.8800	0.9		
		塑料膨胀管	个	2	0.0440	0.09		
		总线式消防直通电话分机	部	1	129.8100	129.81		
		铜接线端子	个	2	3.6000	7.2		
		木螺钉	个	2	0.0310	0.06		
	机械							

项目编码	030904007040	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	95.09	2.9	33.12	106.4	95.09	2.9	33.12
小计								106.4	95.09	2.9	33.12
清单项目综合单价								237.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		隔离模块	个	1	82.5700	82.57		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007041	项目名称	消防模块接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	消防模块接线箱	个	1	106.4	304.56	2.9	43.59	106.4	304.56	2.9	43.59
小计								106.4	304.56	2.9	43.59
清单项目综合单价								457.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		消防模块接线箱	个	1	292.0354	292.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904007042	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.4	71.3	1.87	31.86	106.4	71.3	1.87	31.86
小计								106.4	71.3	1.87	31.86
清单项目综合单价								211.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.186	1.0000	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.08	8.8500	0.71		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.06	62.5100	3.75		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.15	1.0100	0.15		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		单输入模块	个	1	64.1600	64.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.874	1.0000	1.87		

项目编码	030904007043	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	76.68	2.9	32.2	106.4	76.68	2.9	32.2
小计								106.4	76.68	2.9	32.2
清单项目综合单价								218.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		单输入单输出控制模块	个	1	64.1600	64.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		

项目编码	030904005010	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装	台	1	8.99	59.93	0	5.38	8.99	59.93	0	5.38
小计								8.99	59.93	0	5.38
清单项目综合单价								74.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.2334	1.3634	5.77		
		普工人工费	元	1.2619	1.3889	1.75		
		高级技工人工费	元	1.0619	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.062	1.0000	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		木螺钉	个	2	0.0310	0.06		
		消防电话插孔	个	1	56.2500	56.25		
	机械							

项目编码	030904003015	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价								88.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
		智能消火栓按钮	只	1	30.9700	30.97		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030412006038	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价											13.95600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.82027		1.3634		3.85		
		普工人工费			元	1.25173		1.3889		1.74		
		高级技工人工费			元	0.6364		1.3824		0.88		
	材料	其他材料费			元	0.0646		1.0000		0.06		
		接线盒			个	1.02		2.0400		2.08		
		锁紧螺母			个	2.225		0.3100		0.69		
		塑料护口(钢管用)			个	2.225		1.2000		2.67		
	机械											
项目编码	030904004012	项目名称		声光报警器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.95	0.89	28.47	55.38	274.95	0.89	28.47
小计								55.38	274.95	0.89	28.47
清单项目综合单价											359.69000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	26.4769		1.3634		36.1		
		普工人工费			元	7.7613		1.3889		10.78		
		高级技工人工费			元	6.1516		1.3824		8.5		
	材料	其他材料费			元	0.088		1.0000		0.09		
		合金钢钻头(综合)			个	0.1		12.8800		1.29		
		汽油			kg	0.01		8.8500		0.09		
		白布			m2	0.02		4.1850		0.08		
		焊锡			kg	0.02		62.5100		1.25		
		防火涂料			kg	0.03		15.5600		0.47		
		塑料膨胀管			个	4		0.0440		0.18		
		异形塑料管			m	0.05		1.0100		0.05		
		焊锡膏			kg	0.01		52.0300		0.52		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.9380		0.94		
		自攻螺钉			个	4		0.0210		0.08		
		气体灭火声光报警器			个	1		269.9100		269.91		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.894		1.0000		0.89		
项目编码	030904003016	项目名称		按钮				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	37.91	0.11	12.05	38.35	37.91	0.11	12.05
小计								38.35	37.91	0.11	12.05
清单项目综合单价											88.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	18.3347		1.3634		25		
		普工人工费			元	5.3833		1.3889		7.48		
		高级技工人工费			元	4.2475		1.3824		5.87		
	材料	其他材料费			元	0.248		1.0000		0.25		
		合金钢钻头(综合)			个	0.06		12.8800		0.77		
		汽油			kg	0.03		8.8500		0.27		
		白布			m2	0.05		4.1850		0.21		
		焊锡			kg	0.05		62.5100		3.13		
		防火涂料			kg	0.05		15.5600		0.78		
		塑料膨胀管			个	1.7		0.0440		0.07		
		异形塑料管			m	0.13		1.0100		0.13		
		焊锡膏			kg	0.02		52.0300		1.04		
		钻头			个	0.02		8.1600		0.16		
		镀锌自攻螺钉			10个	0.32		0.3980		0.13		
		气体灭火紧急启动/停止按钮			只	1		30.9700		30.97		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.107		1.0000		0.11		
项目编码	030904011005	项目名称		远程控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-51	远程控制器安装 路数1s≤3路	台	1	483.89	2670.01	3.24	129.03	483.89	2670.01	3.24	129.03
小计								483.89	2670.01	3.24	129.03
清单项目综合单价											3286.17000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	231.551		1.3634		315.7		
		普工人工费			元	68.3274		1.3889		94.9		
		高级技工人工费			元	53.0135		1.3824		73.29		
	材料	其他材料费			元	0.469		1.0000		0.47		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		12.8800		1.67		
		汽油			kg	0.18		8.8500		1.59		
		白布			m2	0.12		4.1850		0.5		
		焊锡			kg	0.13		62.5100		8.13		
		塑料膨胀管			个	4		0.0440		0.18		
		异形塑料管			m	0.33		1.0100		0.33		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		木螺钉			个	4		0.0470		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	3.237		1.0000		3.24		
项目编码	030412004139	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397
清单项目综合单价											5.83370000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.658013		1.3634		0.9		
		普工人工费			元	0.150193		1.3889		0.21		
		高级技工人工费			元	0.127206		1.3824		0.18		
	材料	其他材料费			元	0.00398		1.0000		0		
		塑料胶布带			卷	0.01		7.6100		0.08		
		汽油			kg	0.0055		8.8500		0.05		
		焊锡			kg	0.0011		62.5100		0.07		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		多芯导线			m	1.05		3.6283		3.81		
	机械											
项目编码	030412004140	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤2.5mm2	100m单线	0.01	115.33	272.28	0	44.13	1.1533	2.7228	0	0.4413	
小计								1.1533	2.7228	0	0.4413	
清单项目综合单价												4.31740000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.592153		1.3634		0.81		
		普工人工费			元	0.135167		1.3889		0.19		
		高级技工人工费			元	0.114537		1.3824		0.16		
	材料	其他材料费			元	0.00531		1.0000		0.01		
		汽油			kg	0.005		8.8500		0.04		
		焊锡			kg	0.0011		62.5100		0.07		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		塑料胶布带			卷	0.007		2.2800		0.02		
		电线			m	1.05		2.4602		2.58		
	机械											
项目编码	030412004141	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	115.33	444.15	0	52.72	1.1533	4.4415	0	0.5272	
小计								1.1533	4.4415	0	0.5272	
清单项目综合单价												6.12200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.592153		1.3634		0.81		
		普工人工费			元	0.135167		1.3889		0.19		
		高级技工人工费			元	0.114537		1.3824		0.16		
	材料	其他材料费			元	0.00602		1.0000		0.01		
		汽油			kg	0.006		8.8500		0.05		
		焊锡			kg	0.0012		62.5100		0.08		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		塑料胶布带			卷	0.008		2.2800		0.02		
		电线			m	1.05		4.0800		4.28		
	机械											
项目编码	030409002012	项目名称		控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	334.24	0	163.08	5.5312	3.3424	0	1.6308	
小计								5.5312	3.3424	0	1.6308	
清单项目综合单价												10.50440000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.359466		1.3634		3.22		
		普工人工费			元	0.659421		1.3889		0.92		
		高级技工人工费			元	1.011571		1.3824		1.4		
	材料	其他材料费			元	0.01504		1.0000		0.02		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		钢锯条			根	0.01		0.5070		0.01		
		控制电缆			m	1.02		3.2010		3.27		
		自粘性塑料袋			卷	0.0001		9.7300		0		
	机械											
项目编码	030409002013	项目名称		控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	665.23	0	179.63	5.5312	6.6523	0	1.7963	
小计								5.5312	6.6523	0	1.7963	
清单项目综合单价												13.97980000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.359466		1.3634		3.22		
		普工人工费			元	0.659421		1.3889		0.92		
		高级技工人工费			元	1.011571		1.3824		1.4		
	材料	其他材料费			元	0.01504		1.0000		0.02		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		钢锯条			根	0.01		0.5070		0.01		
		控制电缆			m	1.02		6.4460		6.57		
		白粘性塑料袋			卷	0.0001		9.7300		0		
	机械											
项目编码	030409002014	项目名称		控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	1159.52	0	204.35	5.5312	11.5952	0	2.0435	
小计								5.5312	11.5952	0	2.0435	
清单项目综合单价												19.16990000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.359466		1.3634		3.22		
		普工人工费			元	0.659421		1.3889		0.92		
		高级技工人工费			元	1.011571		1.3824		1.4		
	材料	其他材料费			元	0.01504		1.0000		0.02		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		钢锯条			根	0.01		0.5070		0.01		
		自粘性塑料袋			卷	0.0001		9.7300		0		
		控制电缆			m	1.02		11.2920		11.52		
	机械											
项目编码	030412001164	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549	
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557	
小计								7.399	5.0538	0	2.2106	
清单项目综合单价												14.66340000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	3.927649		1.3634		5.35		
		普工人工费			元	0.798381		1.3889		1.11		
		高级技工人工费			元	0.676529		1.3824		0.94		
	材料	其他材料费			元	0.03487		1.0000		0.03		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式电线管			m	1.03		4.2100		4.34		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		2.2124		0.55		

工程量清单综合单价分析表

		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							
项目编码	030412001165	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径25mm<dn≤32mm	10m	0.01	78.18	0.16	0	20.7	0.7818	0.0016	0	0.207
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.9664	8.1016	0	3.0424
清单项目综合单价								21.11040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.289107	1.3634	7.21		
		普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03964	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	7.1300	7.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							
项目编码	030412001166	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=32mm	100m	0.01	1018.87	940.09	0	316.62	10.1887	9.4009	0	3.1662
小计								10.1887	9.4009	0	3.1662
清单项目综合单价								22.75580000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.231212	1.3634	7.13		
		普工人工费	元	1.193814	1.3889	1.66		
		高级技工人工费	元	1.011572	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.04319	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	8.3100	8.56		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	1.5000	0.23		
	机械							
项目编码	030412001167	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径32mm<DN≤40mm	100m	0.01	1893.78	1846.56	32.9	595.81	18.9378	18.4656	0.329	5.9581
小计								18.9378	18.4656	0.329	5.9581
清单项目综合单价								43.69050000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.722915	1.3634	13.26		
		普工人工费	元	2.218615	1.3889	3.08		
		高级技工人工费	元	1.880925	1.3824	2.6		
	材料	其他材料费	元	0.02345	1.0000	0.02		
		镀锌钢管	m	1.03	16.4400	16.93		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005	12.5800	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	3.6100	0.56		
		醇酸防锈漆	kg	0.02	15.1062	0.3		
		沥青清漆	kg	0.0056	9.9300	0.06		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8100	0.46		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		液压弯管机	台班	0.0008	275.1000	0.22		
项目编码	030412001168	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径40mm<DN≤50mm	100m	0.01	2021.23	2812.25	38.4	678.21	20.2123	28.1225	0.384	6.7821
小计								20.2123	28.1225	0.384	6.7821
清单项目综合单价								55.50090000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.37783	1.3634	14.15		
		普工人工费	元	2.36881	1.3889	3.29		
		高级技工人工费	元	2.00608	1.3824	2.77		
	材料	其他材料费	元	0.03124	1.0000	0.03		
		镀锌钢管	m	1.03	25.1770	25.93		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0062	12.5800	0.08		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	3.6100	0.56		
		醇酸防锈漆	kg	0.025	15.1062	0.38		
		沥青清漆	kg	0.007	9.9300	0.07		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
		镀锌管接头	个	0.1648	6.1200	1.01		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		液压弯管机	台班	0.001	275.1000	0.28		
项目编码	030904003017	项目名称	按钮		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030906003013	项目名称	监控模块		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	233.76	2.9	40.05	106.4	233.76	2.9	40.05

工程量清单综合单价分析表

小计					106.4	233.76	2.9	40.05
清单项目综合单价								383.11000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		电气火灾监控模块-组合式	个	1	221.2400	221.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		
项目编码	030412001169	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.927649	1.3634	5.35		
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03487	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式电线管	m	1.03	4.2100	4.34		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							
项目编码	030412004142	项目名称	配线		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	401.25	0	53.97	1.2815	4.0125	0	0.5397
小计								1.2815	4.0125	0	0.5397
清单项目综合单价											5.83370000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		多芯导线	m	1.05	3.6283	3.81		
	机械							
项目编码	030906003014	项目名称	监控模块		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		电流式信号传感器	个	1	150.0000	150		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		
项目编码	030906003015	项目名称	监控模块		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-21	控制模块(接口)安装（多输出）	个	1	106.4	162.52	2.9	36.49	106.4	162.52	2.9	36.49
小计								106.4	162.52	2.9	36.49
清单项目综合单价											308.31000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		普工人工费	元	15.0193	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	0.283	1.0000	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		汽油	kg	0.15	8.8500	1.33		
		白布	m2	0.11	4.1850	0.46		
		焊锡	kg	0.12	62.5100	7.5		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.3	1.0100	0.3		
		焊锡膏	kg	0.03	52.0300	1.56		
		电压信号传感器	个	1	150.0000	150		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.896	1.0000	2.9		
项目编码	030412001170	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径25mm<dn≤32mm	10m	0.01	78.18	0.16	0	20.7	0.7818	0.0016	0	0.207
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.9664	8.1016	0	3.0424
清单项目综合单价											21.11040000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.289107	1.3634		7.21		
		普工人工费				元	1.076154	1.3889		1.49		
		高级技工人工费				元	0.911827	1.3824		1.26		
	材料	其他材料费				元	0.03964	1.0000		0.04		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式电线管				m	1.03	7.1300		7.34		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	2.2124		0.55		
		螺纹接头				个	0.1502	0.9650		0.14		
	机械											
项目编码	030412004143	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	625.3	0	65.69	1.3009	6.253	0	0.6569
小计								1.3009	6.253	0	0.6569
清单项目综合单价											8.21080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.667527	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.152673	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12933	1.3824		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.00442	1.0000		0		
		汽油				kg	0.0055	8.8500		0.05		
		塑料胶布带				卷	0.0105	7.6100		0.08		
		焊锡				kg	0.0012	62.5100		0.08		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		多芯导线				m	1.05	5.7522		6.04		
	机械											
项目编码	030412004144	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	870.5	0	77.43	1.2815	8.705	0	0.7743
小计								1.2815	8.705	0	0.7743
清单项目综合单价											10.76080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.658013	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.150193	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.127206	1.3824		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.00398	1.0000		0		
		汽油				kg	0.0055	8.8500		0.05		
		塑料胶布带				卷	0.01	7.6100		0.08		
		焊锡				kg	0.0011	62.5100		0.07		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		多芯导线				m	1.05	8.0973		8.5		
	机械											
项目编码	030412001171	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径20mm<dn≤25mm	10m	0.01	58.52	0.13	0	15.49	0.5852	0.0013	0	0.1549
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	505.25	0	205.57	6.8138	5.0525	0	2.0557
小计								7.399	5.0538	0	2.2106
清单项目综合单价											14.66340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.927649	1.3634		5.35		
		普工人工费				元	0.798381	1.3889		1.11		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03487	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式电线管				m	1.03	4.2100		4.34		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	2.2124		0.55		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030412004145	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	870.5	0	77.43	1.2815	8.705	0	0.7743
小计								1.2815	8.705	0	0.7743
清单项目综合单价											10.76080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.658013	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.150193	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.127206	1.3824		0.18		
	材料	其他材料费				元	0.00398	1.0000		0		
		汽油				kg	0.0055	8.8500		0.05		
		塑料胶布带				卷	0.01	7.6100		0.08		
		焊锡				kg	0.0011	62.5100		0.07		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		多芯导线				m	1.05	8.0973		8.5		
	机械											
项目编码	031401001026	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	脚手架搭拆费(第七册 消防工程)	元	1	9857.84	13250.09	0	3271.08	9857.84	13250.09	0	3271.08
031106-42	脚手架搭拆费(第六册 工业管道工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

031106-44	脚手架搭拆费(第八册给排水、燃气工程)	元	1	3396.69	4565.55	0	1127.11	3396.69	4565.55	0	1127.11
031106-47	脚手架搭拆费(刷油工程)	元	1	90.9	121.88	0	30.15	90.9	121.88	0	30.15
031106-37	脚手架搭拆费(第二册电气设备安装工程)	元	1	2607.87	2660.55	0	823.12	2607.87	2660.55	0	823.12
031106-46	脚手架搭拆费(第十册自动化控制仪表安装工程)	元	1	87.75	89.52	0	27.7	87.75	89.52	0	27.7
小计								16041.05	20687.59	0	5279.16
清单项目综合单价											42007.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B031	项目名称	地下室增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费(第七册消防工程)	元	1	28635.92	0	9003.3	8221.03	28635.92	0	9003.3	8221.03
031106-1	地下室增加费(第六册工业管道工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0
031106-1	地下室增加费(第八册给排水、燃气工程)	元	1	9867.01	0	3102.24	2832.7	9867.01	0	3102.24	2832.7
031106-1	地下室增加费(第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程及配套工程)	元	1	334.54	0	105.18	96.04	334.54	0	105.18	96.04
031106-1	地下室增加费(第二册电气设备安装工程)	元	1	9450.37	0	2971.25	2713.09	9450.37	0	2971.25	2713.09
小计								48287.84	0	15181.97	13862.86
清单项目综合单价											77332.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：地下室-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室-消防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下室-人防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1525862.06	
2	措施项目	36878.91	
2.1	安全文明施工费	36878.91	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	30775.46	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	6103.45	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	140646.69	
5	工程造价	1703387.66	
合计		1703387.66	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 1 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		人防门工程					503175.75	0
1-1	010804007001	人防门 WDFM1522 (6)-P-S	1.人防门 WDFM1522 (6)-P-S 2.洞口 1500×2200mm， 3.无门槛单扇防护密闭门，抗力等级 6 级，平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，无地面凸起门槛；5.含人防专用铰页、闭锁机构、手动启闭机构、双道人防密封胶条、预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 6.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 7.符合 RF32001-2025 标准，满足人防 6 级抗力及密闭气密性能，配合人防专项验收 8.地坪贯通至门框根部，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口。 9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	9.9	4098.19	40572.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-人防工程　　第 2 页，共 24 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	010804007002	人防门 WSFM4025(6)-P-S	1.人防门 WSFM4025 (6)-P-S， 2.洞口4000×2500mm 3.无门槛双扇防护密闭门，抗力等级 6 级，平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，无地面凸起门槛； 5.含人防专用铰页、闭锁机构、手动启闭机构、双道人防密封胶条、预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 6.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 7.符合RF32001-2025 标准，满足人防 6 级抗力及密闭气密性能，配合人防专项验收 8.地坪贯通至门框根部，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口。9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	20	4098.19	81963.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 3 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010804007003	人防门 KDFM2022(6)-P-S	1.人防门 KDFM2022 (6)-P-S， 2.洞口2000×2200mm 3.固定门槛单扇防护密闭门，抗力等级 6 级，平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，自带150mm 高人防固定门槛；5.含人防专用铰页、闭锁机构、手动启闭机构、双道人防密封胶条、预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 6.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 7.符合 RF32001-2025 标准，满足人防 6 级抗力及密闭气密性能，配合人防专项验收； 8.固定门槛为门本体构件，地面面层不得覆盖门槛，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口。 9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	8.8	4098.19	36064.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 4 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010804007004	人防门 KDFM2022(6)-P-S	1.人防门 KDFM2022 (6)-P-S， 2.洞口2000×2200mm 3.固定门槛单扇防护密闭门，抗力等级 6 级，平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，自带150mm 高人防固定门槛；5.含人防专用铰页、闭锁机构、手动启闭机构、双道人防密封胶条、预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 6.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 7.符合 RF32001-2025 标准，满足人防 6 级抗力及密闭气密性能，配合人防专项验收； 8.固定门槛为门本体构件，地面面层不得覆盖门槛，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口。 9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	8.8	4098.19	36064.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 5 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010804007005	人防门 KDFM0822(6)-P-S	1.人防门 KDFM0822 (6)-P-S， 2.洞口 800×2200mm 3.固定门槛单扇防护密闭门，抗力等级 6 级，平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，自带 150mm 高人防固定门槛； 5.含人防专用铰页、闭锁机构、手动启闭机构、双道人防密封胶条、预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 6.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 7.符合 RF32001-2025 标准，满足人防 6 级抗力及密闭气密性能，配合人防专项验收； 8.固定门槛为门本体构件，地面面层不得覆盖门槛，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口。 9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	5.28	4098.19	21638.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 6 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010804007006	人防门 KDFM1222(6)-P-S	1.人防门 KDFM1222 (6)-P-S， 2.洞口 1200×2200mm 3.固定门槛单扇防护密闭门，抗力等级 6 级，平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，自带 150mm 高人防固定门槛；5.含人防专用铰页、闭锁机构、手动启闭机构、双道人防密封胶条、预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 6.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 7.符合 RF32001-2025 标准，满足人防 6 级抗力及密闭气密性能，配合人防专项验收； 8.固定门槛为门本体构件，地面面层不得覆盖门槛，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口。 9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	5.28	4098.19	21638.44	0
1-7	010804007007	人防门 WDMM1522-P-S	1.人防门 WDMM1522-P-S，2.洞口 1500×2200mm 3.无门槛单扇密闭门，平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，地面无凸起门槛； 5.具备密闭气密功能，无抗冲击波防护； 6.含人防专用铰页、闭锁机构、人防密封胶条、预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 7.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 8.符合 RF32001-2025 标准，满足人防密闭验收要求；地坪贯通至门框根部，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口 9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	9.9	4098.19	40572.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 7 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010804007008	人防门 KDMM2022-P-S	1.人防门 KDMM2022-P-S 2.洞口 2000×2200mm 3.固定门槛单扇密闭门，平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，自带 150mm 高人防固定门槛； 5.具备密闭气密功能，无抗冲击波防护； 6.含人防专用铰页、闭锁机构、人防密封胶条、预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 7.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 8.符合 RF32001-2025 标准，满足人防密闭验收要求；地坪贯通至门框根部，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口 9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	8.8	4098.19	36064.07	0
1-9	010804007009	人防门 KDMM1222-P-S	1.人防门 KDMM1222-P-S 2.洞口 1200×2200mm 3.固定门槛单扇密闭门，平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，自带 150mm 高人防固定门槛； 5.具备密闭气密功能，无抗冲击波防护； 6.含人防专用铰页、闭锁机构、人防密封胶条、预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 7.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 8.符合 RF32001-2025 标准，满足人防密闭验收要求；地坪贯通至门框根部，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口 9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	5.28	4098.19	21638.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 8 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010804007010	人防门 KDMM0822-P-S	1.人防门 KDMM0822-P-S 2.洞口 800×2200mm 3.固定门槛单扇密闭门，平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，自带 150mm 高人防固定门槛； 5.具备密闭气密功能，无抗冲击波防护； 6.含人防专用铰页、闭锁机构、人防密封胶条、预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 7.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 8.符合 RF32001-2025 标准，满足人防密闭验收要求；地坪贯通至门框根部，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口 9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	8.8	4098.19	36064.07	0
1-11	010804007011	人防活门 HM8000(6)	1.人防活门 HM8000 (6)， 2.悬摆式防爆波活门，抗力等级 6 级，战时通风量 8000m³/h，洞口 760×1460mm； 3.钢结构，构件热浸镀锌防腐；4.含悬摆板、铰页、限位装置、密封配件、全套预埋件； 5.冲击波作用下可自动关闭，满足消波、通风、密闭性能； 6.成品供货、运输、就位安装、校正调试、资料报验；7.符合 RF32001-2025 标准，满足人防专项验收；8.不含洞口墙体混凝土、风管及通风管道安装。9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	4.44	4098.19	18195.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 9 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	010804007012	人防门 WSFM5525(G6)-P-S	1.人防门 WSFM5525 (G6)-P-S， 2.洞口5500×2500mm， 3.无门槛双扇双向受力防护密闭门，连通口双向抗力等级G6（核 6、常 6，门扇两侧均可抵抗冲击波），平开立转手动启闭； 4.钢筋混凝土门扇、钢制门框，地面无凸起门槛； 5.含双扇人防铰页、闭锁机构、手动启闭机构、双道密封胶条、门扇对缝密封胶条、双向受力专用预埋件、固定连接件、锁定装置及全套人防五金； 6.成品供货、运输、安装、校正、塞缝调试、资料报验； 7.符合RF32001-2025 标准，满足连通口双向受力 6 级抗力及密闭气密性能，配合人防专项验收； 8.地坪贯通至门框根部，不含土建结构混凝土、地面面层及装饰收口。 9.其他工艺要求：足设计要求的各项物理指标 10.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、标高等一切所需之工作及辅材	m2	27.5	4098.19	112700.23	0
2		人防通风系统					360299.96	0
2-1	030701015001	人防过滤吸收器	1.名称:油网滤尘器 2.规格:LWP-X 型 L=1200m3/h,终阻P=55.9Pa 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	10	3860.43	38604.3	0
2-2	030701015002	人防过滤吸收器	1.名称:过滤吸收器 2.规格:RFP-1000 L=1000m3/h,终阻P<850Pa 3.支架及其刷油、单机试运转 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	6	8528.11	51168.66	0
2-3	030703024001	人防其他部件	1.名称:超压测压装置 2.规格:倾斜式微压计(0~200Pa),DN15热镀锌管钢管等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	2359.25	4718.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 10 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:手电动密闭阀门 2.型号:杠杆式 DN600 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	6186.34	61863.4	0
2-5	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:手电动密闭阀门 2.型号:杠杆式 DN500 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	5257.13	21028.52	0
2-6	030108001041	风机	1.名称:清洁送风风机 2.规格:清洁通风 电动 :L=2730m3/h H=700Pa 1.1KW(380V) RFSF-B2-01~03 脚踏 :L=2730m3/h H=520Pa 滤毒通风 电动 :L=1230m3/h H=1430Pa 1.1KW(380V) 脚踏:L=1230m3/h H=1100Pa 3.减震装置、支架及其刷油、单机调试 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	4269.92	17079.68	0
2-7	030703024002	人防其他部件	1.名称:换气堵头 2.规格:D400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	1164.94	4659.76	0
2-8	030703001083	碳钢阀门	1.名称:风管插板阀 2.型号:直径664 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	921.25	1842.5	0
2-9	030703001084	碳钢阀门	1.名称:风管插板阀 2.型号:400x320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	503.11	3018.66	0
2-10	030703001085	碳钢阀门	1.名称:风管插板阀 2.型号:1200x1200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	1488.06	2976.12	0
2-11	030703001086	碳钢阀门	1.名称:风管插板阀 2.型号:200x200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	185.41	370.82	0
2-12	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称:超压排气活门 2.型号:DN250 排气量 :800m3/h 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	10	368.1	3681	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 11 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030108001042	风机	1.名称:清洁排风风机 2.规格:L=7400m3/h, H=300/250Pa, N=1.5kw,n=700r/min RFPF-B2-01 3.减震装置、支架及其刷油、单机调试 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	4769.92	9539.84	0
2-14	03B032	气密测量管	1.名称:气密测量管 2.DN50热镀锌钢管(末端设管帽) 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	413.42	8268.4	0
2-15	030703001087	碳钢阀门	1.名称:钢制风量调节阀 2.规格:400x320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	183.91	1103.46	0
2-16	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防火风口 2.型号:1200x1200 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	1011.17	2022.34	0
2-17	03B033	测压管(压差测量管)	1.名称:测压管(压差测量管) 2.DN15热镀锌钢管(末端设球阀) 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	262.5	5250	0
2-18	03B034	尾气检测取样管	1.名称:尾气检测取样管 2.DN15热镀锌钢管(末端设球阀) 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	262.5	525	0
2-19	03B035	放射性检测取样管	1.名称:放射性检测取样管 2.DN15热镀锌钢管(末端设截止阀) 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	262.5	525	0
2-20	031002001128	金属阀门	1.类型:增压旋塞阀 2.规格、压力等级:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	529.2	1058.4	0
2-21	030703001088	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.型号:400x320 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	182.47	1094.82	0
2-22	030703024003	人防其他部件	1.名称:风量测量装置 2.规格:直径500 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	2527.25	5054.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 12 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	030702001052	碳钢通风管道	1.名称:人防送风 2.材质:钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径200mm<D≤500mm 5.板材厚度:3mm 6.吊托支架制作安装、刷油 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	80	427.05	34164	0
2-24	030702001053	碳钢通风管道	1.名称:人防送风 2.材质:钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径500mm<D≤1120mm 5.板材厚度:3mm 6.吊托支架制作安装、刷油 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	134	461.39	61826.26	0
2-25	030702001054	碳钢通风管道	1.名称:排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:大边长500~1120mm 5.板材厚度:1mm 6.吊托支架制作安装、刷油 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	105.6	131.97	13936.03	0
2-26	030702001055	帆布接口	1.名称:风机与风管之间的软连接 2.材质:不燃材料 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m2	7.2	577.31	4156.63	0
2-27	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风口 2.规格:400x400 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	190.84	763.36	0
3		人防水					401962.31	0
3-1	031005001003	变频给水设备	1.名称:成套气压自动给水设备 2.型号:含1台手摇泵，2台水泵，1个气压罐 3.单机试运转、减震装置配套供应安装 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	15149.12	30298.24	0
3-2	031005016005	水箱	1.类型:不锈钢成品水箱 2.材质:S31603食品级不锈钢装配水箱 3.规格:LxWxH=5.0x5.0x2.0m 4.螺栓连接含人孔、爬梯、玻璃管液位计、 溢流管、放空管 5.含槽钢支架 6.消毒、清洗、满水试验 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	44972.33	179889.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 13 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	031005016006	水箱	1.类型:不锈钢成品水箱 2.材质:S31603食品级不锈钢装配水箱 3.规格:LxWxH=8.0x4.5x2.0m 4.螺栓连接含人孔、爬梯、玻璃管液位计、 溢流管、放空管 5.含槽钢支架 6.消毒、清洗、满水试验 7.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	70645.27	141290.54	0
3-4	031005014003	消毒器、消毒锅	1.类型:消毒净水器 2.规格:MC-5脉冲式 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2576.88	2576.88	0
3-5	031002001119	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:内螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	214.22	3427.52	0
3-6	031002001120	金属阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:内螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	101.61	1625.76	0
3-7	031002001121	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:内螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	156.17	1405.53	0
3-8	031002001122	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:内螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	112.06	448.24	0
3-9	031002001123	金属阀门	1.类型:软接头 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格:DN32 4.连接形式:内螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	83.91	755.19	0
3-10	031002001124	金属阀门	1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:内螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	62.29	249.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-人防工程　　第 14 页，共 24 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	031002001125	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:内螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	104.52	2090.4	0
3-12	031002001126	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢硬密封阀门 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:内螺纹连接 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	84.81	339.24	0
3-13	031002001127	金属阀门	1.类型:软接头 2.规格:DN25 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	64.17	256.68	0
3-14	031003014007	给、排水附件	1.类型:水龙头 2.规格:DN15 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	48	40.56	1946.88	0
3-15	031301003052	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.套管内外密封材料封堵 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	137.32	549.28	0
3-16	031001007010	复合管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	45	41.82	1881.9	0
3-17	031001007011	复合管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	119	72.14	8584.66	0
3-18	031001007012	复合管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	40	86.33	3453.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 15 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	031001007013	复合管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35.8	104.1	3726.78	0
3-20	031001006014	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100.8	124.78	12577.82	0
3-21	031003008015	其他成品卫生器具	1.类型:防爆地漏 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	18	249.82	4496.76	0
3-22	031001002008	镀锌钢管	1.安装部位:镀锌钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1	92.33	92.33	0
4		人防电					260424.04	0
4-1		战时三种通风方式控制系统					62146.73	0
4-1-1	030404013001	控制台	1.名称:通风方式控制台 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	4498.76	8997.52	0
4-1-2	030404014004	控制箱	1.名称:通风方式信号箱 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	6	389.18	2335.08	0
4-1-3	030413013029	照明开关、按钮	1.名称:呼唤按钮 2.规格:综合考虑 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	6	82.26	493.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 16 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-4	030412001172	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	530	28.02	14850.6	0
4-1-5	030412001173	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	120	24.4	2928	0
4-1-6	030412001174	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	18.97	1138.2	0
4-1-7	030412001175	配管	1.名称:金属软管 2.规格:Φ25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	3.5	42.71	149.49	0
4-1-8	030409002015	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZBN-KVV-7X1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板、电缆头等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	180	17	3060	0
4-1-9	030409002016	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZBN-KVV-7X1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板、电缆头等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	180	17	3060	0
4-1-10	030409002017	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZBN-KVV-8X1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板、电缆头等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80	18.25	1460	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 17 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-11	030409002018	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZBN-KVV-15X1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板、电缆头等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	28.42	8526	0
4-1-12	030409002019	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:ZBN-KVV-19X1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板、电缆头等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	31.87	9561	0
4-1-13	030412004146	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-1.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	540	3.75	2025	0
4-1-14	030407004015	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):3kW<P≤13kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	6	469.3	2815.8	0
4-1-15	030603002001	阀门检查接线	1.名称:阀门检查接线 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	7	106.64	746.48	0
4-2		电力工程					198277.31	0
4-2-1		配电装置					55530.77	0
4-2-1-1	030402011124	成套配电箱	1.名称:人防配电总箱 B1RFZ 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7100.75	7100.75	0
4-2-1-2	030402011125	成套配电箱	1.名称:人防第一防护单元配电箱 B1RFAT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 18 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-3	030402011126	成套配电箱	1.名称:人防第一防护单元配电箱 B1RFAT2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
4-2-1-4	030402011127	成套配电箱	1.名称:地下室第一~二防护单元公共照明配电箱 B1ALR1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	7552.08	15104.16	0
4-2-1-5	030402011128	成套配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 B2RALE1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	5263.58	10527.16	0
4-2-1-6	030402011129	成套配电箱	1.名称:应急照明集中电源 B2RJZDY1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、基础等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	3463.58	6927.16	0
4-2-1-7	030412005017	接线箱	1.名称:插座箱 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	383.69	767.38	0
4-2-2		桥架、电缆、配管					91692.56	0
4-2-2-1	030412003087	桥架	1.名称:强电桥架 2.材质:热镀锌托盘桥架 3.型号:300*100 4.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	85	89.19	7581.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-人防工程　　第 19 页，共 24 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-2	030412003088	桥架	1.名称:强电桥架 2.材质:热镀锌托盘桥架 3.型号:200*100 4.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80	89.53	7162.4	0
4-2-2-3	030409001129	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B1-4x25+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	200	134.03	26806	0
4-2-2-4	030409001130	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*6 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	100	40.3	4030	0
4-2-2-5	030409001131	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	350	29.41	10293.5	0
4-2-2-6	030409001132	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJE-3*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	1057.88	22.71	24024.45	0
4-2-2-7	030409003057	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面10mm2<S≤16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	个	32	100.51	3216.32	0
4-2-2-8	030409003058	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面16mm2<S≤35mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	个	4	154.26	617.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 20 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-9	030412001176	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	30	47.89	1436.7	0
4-2-2-10	030412001177	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	50	28.02	1401	0
4-2-2-11	030412001178	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	210	24.4	5124	0
4-2-3		普通照明					26705.97	0
4-2-3-1	030413001013	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装或以装饰要求为准 3.包含:接线、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	82.01	82.01	0
4-2-3-2	030413001014	普通灯具	1.名称:LED红外感应吸顶灯(自带感应) 2.型号:~220V,LED 9W;光通量≥880LM;RA=80;4000K 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	107.53	430.12	0
4-2-3-3	030413003027	荧光灯	1.名称:壁装单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:底距地2.6m壁挂 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	47	71	3337	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 21 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3-4	030413003028	荧光灯	1.名称:单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内、车道吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	63	52.19	3287.97	0
4-2-3-5	030413003029	荧光灯	1.名称:单管LED(雷达感应) T8直管 2.型号:220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.包含:接线、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	54	90.06	4863.24	0
4-2-3-6	030413013030	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:单联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	24.45	73.35	0
4-2-3-7	030413013031	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:双联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	29.36	88.08	0
4-2-3-8	030413013032	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:三联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	34.26	68.52	0
4-2-3-9	030413014015	插座	1.名称:插座 2.规格:综合考虑 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	8	27.95	223.6	0
4-2-3-10	030413014016	插座	1.名称:染毒集水坑插座 2.规格:综合考虑 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	8	27.95	223.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 22 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3-11	030412004147	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	1500	5.19	7785	0
4-2-3-12	030412004148	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	431	7.08	3051.48	0
4-2-3-13	030412001179	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	210	15.2	3192	0
4-2-4		应急照明					15998.90	0
4-2-4-1	030413002042	装饰灯	1.名称:A型壁装集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:明装,底距地2.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	28	118.64	3321.92	0
4-2-4-2	030413002043	装饰灯	1.名称:A型方向标志灯(右向、向左) 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	18	96.09	1729.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-人防工程　　第 23 页，共 24 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-4-3	030413002044	装饰灯	1.名称:A型楼层标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	89.02	178.04	0
4-2-4-4	030413002045	装饰灯	1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,门框上方0.2M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	5	105.67	528.35	0
4-2-4-5	030413002046	装饰灯	1.名称:A型双面多信息复合标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	100.24	300.72	0
4-2-4-6	030412006039	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	60	13.95	837	0
4-2-4-7	030412004149	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZBN-RYJS-2*2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	375	6.57	2463.75	0
4-2-4-8	030412001180	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	350	18.97	6639.5	0
4-2-5		其他					8349.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-人防工程　　第 24 页，共 24 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-5-1	030410002021	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:综合考虑 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80	43.95	3516	0
4-2-5-2	031301003053	套管	1.名称:防护密闭套管制作、安装 2.材质:镀锌钢管 3.规格:6*Φ50 4.填料材质:密封胶泥、油麻丝 5.包含:除锈、刷油、密闭肋、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	13	294.15	3823.95	0
4-2-5-3	031301003054	套管	1.名称:预埋套管 2.材质:综合考虑 3.规格:6*SC100 4.填料材质:密封胶泥、油麻丝 5.包含:除锈、刷油、密闭肋、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	537.83	537.83	0
4-2-5-4	031301003055	套管	1.名称:预埋套管 2.材质:综合考虑 3.规格:4*SC100 4.填料材质:密封胶泥、油麻丝 5.包含:除锈、刷油、密闭肋、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	471.33	471.33	0
合计							1525862.06	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　地下室-人防工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					36878.91
1-1	1	安全文明施工费		项		100	36878.91
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	30775.46
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	6103.45
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
1-1	031401001027	脚手架		项	1	0.00	0.00
1-2	03B036	地下室增加费		项	1	0.00	0.00
合计							36878.91

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：地下室-人防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室-人防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：地下室-人防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：地下室-人防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	140646.69
合计					140646.69

总承包服务费计价表

工程名称：地下室-人防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费			0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费			0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费			0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 地下室-人防工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	010804007001	项目名称	人防门WDFM1522 (6)-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.157576	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.852526	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104242	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976101	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.497838	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.699111	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.004798	177.6000	0.85		

项目编码	010804007002	项目名称	人防门WSFM4025(6)-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.157	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.8525	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.10424	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976105	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.49784	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.699115	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.0048	177.6000	0.85		

项目编码	010804007003	项目名称	人防门KDFM2022(6)-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.156819	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.852273	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104239	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976102	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.497841	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.699114	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.004795	177.6000	0.85		

项目编码	010804007004	项目名称	人防门KDFM2022(6)-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.156819	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.852273	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104239	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976102	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.497841	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.699114	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.004795	177.6000	0.85		

项目编码	010804007005	项目名称	人防门KDFM0822(6)-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.157197	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.852273	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104242	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976098	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.497841	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.69911	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.004792	177.6000	0.85		

项目编码	010804007006	项目名称	人防门KDFM1222(6)-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.157197	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.852273	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104242	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976098	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.497841	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.69911	1.0000	17.7		

工程量清单综合单价分析表

	材料	人防门(成品)		m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整		元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机		台班	0.004792	177.6000	0.85		

项目编码	010804007007	项目名称	人防门WDMM1522-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.157576	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.852526	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104242	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976101	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.497838	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.699111	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.004798	177.6000	0.85		

项目编码	010804007008	项目名称	人防门KDMM2022-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.156819	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.852273	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104239	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976102	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.497841	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.699114	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.004795	177.6000	0.85		

项目编码	010804007009	项目名称	人防门KDMM1222-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.157197	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.852273	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104242	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976098	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.497841	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.69911	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.004792	177.6000	0.85		

项目编码	010804007010	项目名称	人防门KDMM0822-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.156819	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.852273	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104239	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976102	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.497841	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.699114	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.004795	177.6000	0.85		

项目编码	010804007011	项目名称	人防活门HM8000(6)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.157658	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.853604	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104234	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976104	1.3634	181.3		
		高级技工人工费	元	22.497838	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.699122	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.004797	177.6000	0.85		

项目编码	010804007012	项目名称	人防门WSFM5525(G6)-P-S	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-32	成品人防门 安装	100m2	0.01	28615.71	355752.21	85.25	25365.99	286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
RGJX	人工降效		286.157091	0	0	0	0	0	0	0	0
JXJX	机械降效		0.852364	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								286.1571	3557.5221	0.8525	253.6599
清单项目综合单价											4098.19160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0	1.0000	0		
		普工人工费	元	53.104236	1.3889	73.76		
		技工人工费	元	132.976105	1.3634	181.3		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	22.49784	1.3824	31.1		
	材料	其他材料费	元	17.699116	1.0000	17.7		
		人防门(成品)	m2	1	3539.8230	3539.82		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.0048	177.6000	0.85		

项目编码	030701015001	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-440	过滤吸收器安装 风量L≤1000m3/h	台	1	313.4	3408.49	49.64	88.9	313.4	3408.49	49.64	88.9
小计								313.4	3408.49	49.64	88.9

清单项目综合单价 3860.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	108.4077	1.3634	147.8		
		普工人工费	元	86.724	1.3889	120.45		
		高级技工人工费	元	32.662	1.3824	45.15		
	材料	氧气	m3	0.024	3.6400	0.09		
		乙炔气	kg	0.009	7.9200	0.07		
		角钢	kg	3.8	3.0600	11.63		
		低碳钢焊条	kg	0.24	4.2300	1.02		
		银铜焊丝	kg	0.006	122.6400	0.74		
		柔性接头	个	2	15.0000	30		
		紫铜管	kg	0.04	72.1100	2.88		
		橡皮管	m	0.2	9.5900	1.92		
		硼砂	kg	0.014	0.1250	0		
		其他材料费	元	0.143	1.0000	0.14		
	机械	台式钻床	台班	0.11	219.7900	24.18		
		法兰卷圆机	台班	0.13	32.9400	4.28		
		交流弧焊机	台班	0.24	88.2300	21.18		

项目编码	030701015002	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-440	过滤吸收器安装 风量L≤1000m3/h	台	1	313.4	7570.61	49.64	88.9	313.4	7570.61	49.64	88.9
030903-392	设备支架制作 重量W≤50kg	100kg	0.2	1085.62	357.48	73.62	310.42	217.124	71.496	14.724	62.084
030903-412	设备支架安装 重量W≤50kg	100kg	0.2	211.78	412.26	0	76.66	42.356	82.452	0	15.332
小计								572.88	7724.558	64.364	166.316

清单项目综合单价 8528.11800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	198.241767	1.3634	270.28		
		普工人工费	元	158.475417	1.3889	220.11		
		高级技工人工费	元	59.677733	1.3824	82.5		
	材料	电焊条	kg	0.322	9.9100	3.19		
		氧气(工业用)	m3	0.23	3.6400	0.84		
		乙炔气	m3	0.082	6.8110	0.56		
		角钢	kg	11.054	3.3549	37.09		
		氧气	m3	0.024	3.6400	0.09		
		乙炔气	kg	0.009	7.9200	0.07		
		角钢	kg	3.8	3.0600	11.63		
		角钢	kg	9.746	3.0600	29.82		
		低碳钢焊条	kg	0.24	4.2300	1.02		
		精制六角带帽螺栓	10套	0.3482	0.7260	0.25		
		设备支架	100kg	0.2	411.0000	82.2		
		银铜焊丝	kg	0.006	122.6400	0.74		
		柔性接头	个	2	15.0000	30		
		紫铜管	kg	0.04	72.1100	2.88		
		橡皮管	m	0.2	9.5900	1.92		
		硼砂	kg	0.014	0.1250	0		
		其他材料费	元	0.143	1.0000	0.14		
	机械	台式钻床	台班	0.118	219.7900	25.94		
		法兰卷圆机	台班	0.13	32.9400	4.28		
		交流弧焊机	台班	0.24	88.2300	21.18		
		交流电焊机	台班	0.084	154.3600	12.97		

项目编码	030703024001	项目名称	人防其他部件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-454	测压装置安装	套	1	528.93	1609.86	0	220.46	528.93	1609.86	0	220.46
小计								528.93	1609.86	0	220.46

清单项目综合单价 2359.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	183.1477	1.3634	249.7		
		普工人工费	元	146.1668	1.3889	203.01		
		高级技工人工费	元	55.1373	1.3824	76.22		
	材料	超压测压装置	套	1	1600.0000	1600		
		板枋材	m3	0.006	1441.1200	8.65		
		熟桐油	kg	0.12	8.7600	1.05		
		圆钉	kg	0.01	6.3700	0.06		
		其他材料费	元	0.1	1.0000	0.1		
	机械							

项目编码	030703023001	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-429	人防手动密闭阀门安装 直径500mm<D≤600mm	个	1	1019.89	4345.14	311.88	509.43	1019.89	4345.14	311.88	509.43
小计								1019.89	4345.14	311.88	509.43

清单项目综合单价 6186.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	353.1234	1.3634	481.45		
		普工人工费	元	281.9316	1.3889	391.57		
		高级技工人工费	元	106.2395	1.3824	146.87		
	材料	低碳钢焊条	kg	1.06	4.3400	4.6		
		石棉橡胶板	kg	1.72	8.9100	15.33		
		扁钢	kg	19.26	3.2900	63.37		
		黄干油	kg	2	6.4600	12.92		
		手电动密闭阀门	个	1	4247.7876	4247.79		
		六角螺栓带螺母	10套	0.027	7.8700	0.21		
		其他材料费	元	0.922	1.0000	0.92		
	机械	普通车床	台班	0.35	275.6100	96.46		
		立式钻床	台班	0.5	252.6200	126.31		
		交流弧焊机	台班	1.01	88.2300	89.11		

项目编码	030703023002	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-429	人防手动密闭阀门安装 直径500mm<D≤600mm	个	1	1019.89	3460.18	311.88	465.18	1019.89	3460.18	311.88	465.18
小计								1019.89	3460.18	311.88	465.18
清单项目综合单价								5257.13000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	353.1234		1.3634		481.45		
		普工人工费			元	281.9316		1.3889		391.57		
		高级技工人工费			元	106.2395		1.3824		146.87		
	材料	低碳钢焊条			kg	1.06		4.3400		4.6		
		石棉橡胶板			kg	1.72		8.9100		15.33		
		扁钢			kg	19.26		3.2900		63.37		
		黄干油			kg	2		6.4600		12.92		
		手电动密闭阀门			个	1		3362.8319		3362.83		
		六角螺栓带螺母			10套	0.027		7.8700		0.21		
		其他材料费			元	0.922		1.0000		0.92		
	机械	普通车床			台班	0.35		275.6100		96.46		
		立式钻床			台班	0.5		252.6200		126.31		
		交流弧焊机			台班	1.01		88.2300		89.11		
项目编码	030108001041	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W≤0.3t	台	1	667.75	3137.92	73.2	188.82	667.75	3137.92	73.2	188.82
030903-392	设备支架制作 重量W≤50kg	100kg	0.08	1085.62	357.48	73.62	310.42	86.8496	28.5984	5.8896	24.8336
030903-412	设备支架安装 重量W≤50kg	100kg	0.08	211.78	412.26	0	76.66	16.9424	32.9808	0	6.1328
小计								771.542	3199.4992	79.0896	219.7864
清单项目综合单价								4269.91720000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	319.192025		1.3634		435.19		
		普工人工费			元	104.15465		1.3889		144.66		
		高级技工人工费			元	138.6716		1.3824		191.7		
	材料	电焊条			kg	0.1288		9.9100		1.28		
		木板			m3	0.006		1013.3600		6.08		
		机油			kg	1.01		2.9500		2.98		
		煤油			kg	2.1		7.4300		15.6		
		汽油			kg	1.02		8.8500		9.03		
		黄油钙基酯			kg	0.202		6.4600		1.3		
		氧气(工业用)			m3	1.112		3.6400		4.05		
		乙炔气			m3	0.3728		6.8110		2.54		
		普通水泥			kg	52.2		0.3584		18.71		
		碎石			m3	0.096		133.9806		12.86		
		普通钢板			kg	0.3		3.2655		0.98		
		砂			m3	0.088		173.7864		15.29		
		角钢			kg	4.4216		3.3549		14.83		
		平垫铁			kg	3.048		5.0900		15.51		
		钩头成对斜垫铁			kg	3.06		4.8400		14.81		
		电焊条			kg	0.21		8.4100		1.77		
		紫铜皮			kg	0.1		65.5100		6.55		
		石棉橡胶板			kg	0.3		8.9100		2.67		
		石棉编绳			kg	0.3		13.9900		4.2		
		角钢			kg	3.8984		3.0600		11.93		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.139275		0.7260		0.1		
		设备支架			100kg	0.08		411.0000		32.88		
		其他材料费			元	3.549		1.0000		3.55		
	机械	叉式起重机			台班	0.1		577.6200		57.76		
		台式钻床			台班	0.0032		219.7900		0.7		
		交流电焊机			台班	0.1336		154.3600		20.62		
项目编码	030703024002	项目名称		人防其他部件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-455	换气堵头安装 直径D≤315mm	个	1	101.82	986.84	0	76.28	101.82	986.84	0	76.28
小计								101.82	986.84	0	76.28
清单项目综合单价								1164.94000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.246		1.3634		48.05		
		普工人工费			元	28.1494		1.3889		39.1		
		高级技工人工费			元	10.6115		1.3824		14.67		
	材料	石棉橡胶板			kg	0.4		8.9100		3.56		
		换气堵头			个	1		960.0000		960		
		六角螺栓带螺母			10套	1.236		18.5600		22.94		
		其他材料费			元	0.344		1.0000		0.34		
	机械											
项目编码	030703001083	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-23	钢制密闭式斜插板阀安装 直径340mm<D≤400mm	个	1	63.53	800.86	0	56.86	63.53	800.86	0	56.86
小计								63.53	800.86	0	56.86
清单项目综合单价								921.25000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	25.6877		1.3634		35.02		
		普工人工费			元	20.5267		1.3889		28.51		
	材料	精制六角带帽螺栓			10套	1.1		1.5000		1.65		
		橡胶板			kg	0.259		3.9600		1.03		
		风管插板阀			个	1		787.6106		787.61		
		其他材料费			元	10.565		1.0000		10.57		
	机械											
项目编码	030703001084	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-23	钢制密闭式斜插板阀安装 直径340mm<D≤400mm	个	1	63.53	402.63	0	36.95	63.53	402.63	0	36.95
小计								63.53	402.63	0	36.95
清单项目综合单价								503.11000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	25.6877		1.3634		35.02		
		普工人工费			元	20.5267		1.3889		28.51		
	材料	精制六角带帽螺栓			10套	1.1		1.5000		1.65		
		橡胶板			kg	0.259		3.9600		1.03		
		风管插板阀			个	1		389.3805		389.38		
		其他材料费			元	10.565		1.0000		10.57		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703001085	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-23	钢制密闭式斜插板阀安装 直径 340mm<D≤400mm	个	1	63.53	1340.68	0	83.85	63.53	1340.68	0	83.85
小计								63.53	1340.68	0	83.85
清单项目综合单价											1488.06000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	25.6877	1.3634		35.02		
		普工人工费			元	20.5267	1.3889		28.51		
	材料	精制六角带帽螺栓			10套	1.1	1.5000		1.65		
		橡胶板			kg	0.259	3.9600		1.03		
		风管插板阀			个	1	1327.4336		1327.43		
		其他材料费			元	10.565	1.0000		10.57		
	机械										
项目编码	030703001086	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-21	钢制密闭式斜插板阀安装 直径 140mm<D≤280mm	个	1	30.99	139.26	0	15.16	30.99	139.26	0	15.16
小计								30.99	139.26	0	15.16
清单项目综合单价											185.41000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	12.5378	1.3634		17.09		
		普工人工费			元	10.008	1.3889		13.9		
	材料	精制六角带帽螺栓			10套	0.6	1.5000		0.9		
		橡胶板			kg	0.11	3.9600		0.44		
		风管插板阀			个	1	132.7434		132.74		
		其他材料费			元	5.177	1.0000		5.18		
	机械										
项目编码	030703022001	项目名称	人防超压自动排气阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-421	人防排气阀门安装FCS防爆超压排气阀门(直径250mm) 密闭套管制作、安装	个	1	219.56	78.03	7.94	62.57	219.56	78.03	7.94	62.57
小计								219.56	78.03	7.94	62.57
清单项目综合单价											368.10000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	75.9864	1.3634		103.6		
		普工人工费			元	60.6901	1.3889		84.29		
		高级技工人工费			元	22.9074	1.3824		31.67		
	材料	氧气			m3	0.21	3.6400		0.76		
		乙炔气			kg	0.08	7.9200		0.63		
		低碳钢焊条			kg	0.2	4.3400		0.87		
		扁钢			kg	1.31	3.2900		4.31		
		焊接钢管			m	0.31	228.6372		70.88		
		其他材料费			元	0.581	1.0000		0.58		
	机械	交流弧焊机			台班	0.09	88.2300		7.94		
项目编码	030108001042	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-1	离心式通(引)风机安装 设备重量W≤0.3t	台	1	667.75	3637.92	73.2	188.82	667.75	3637.92	73.2	188.82
030903-392	设备支架制作 重量W≤50kg	100kg	0.08	1085.62	357.48	73.62	310.42	86.8496	28.5984	5.8896	24.8336
030903-412	设备支架安装 重量W≤50kg	100kg	0.08	211.78	412.26	0	76.66	16.9424	32.9808	0	6.1328
小计								771.542	3699.4992	79.0896	219.7864
清单项目综合单价											4769.91720000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	319.192	1.3634		435.19		
		普工人工费			元	104.15465	1.3889		144.66		
		高级技工人工费			元	138.6716	1.3824		191.7		
	材料	电焊条			kg	0.1288	9.9100		1.28		
		木板			m3	0.006	1013.3600		6.08		
		机油			kg	1.01	2.9500		2.98		
		煤油			kg	2.1	7.4300		15.6		
		汽油			kg	1.02	8.8500		9.03		
		黄油钙基酯			kg	0.202	6.4600		1.3		
		氧气(工业用)			m3	1.112	3.6400		4.05		
		乙炔气			m3	0.3728	6.8110		2.54		
		普通水泥			kg	52.2	0.3584		18.71		
		碎石			m3	0.096	133.9806		12.86		
		普通钢板			kg	0.3	3.2655		0.98		
		砂			m3	0.088	173.7864		15.29		
		角钢			kg	4.4216	3.3549		14.83		
		平垫铁			kg	3.048	5.0900		15.51		
		钩头成对斜垫铁			kg	3.06	4.8400		14.81		
		电焊条			kg	0.21	8.4100		1.77		
		紫铜皮			kg	0.1	65.5100		6.55		
		石棉橡胶板			kg	0.3	8.9100		2.67		
		石棉编绳			kg	0.3	13.9900		4.2		
		角钢			kg	3.8984	3.0600		11.93		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.1393	0.7260		0.1		
		设备支架			100kg	0.08	411.0000		32.88		
		其他材料费			元	3.549	1.0000		3.55		
	机械	叉式起重机			台班	0.1	577.6200		57.76		
		台式钻床			台班	0.0032	219.7900		0.7		
		交流电焊机			台班	0.1336	154.3600		20.62		
项目编码	03B032	项目名称	气密测量管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	气密测量管	个	1	0	393.73	0	19.69	0	393.73	0	19.69
小计								0	393.73	0	19.69
清单项目综合单价											413.42000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料	气密测量管			个	1	393.7300		393.73		
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001087	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长1280mm<C≤1600mm	个	1	65.85	95.84	0	22.22	65.85	95.84	0	22.22
小计								65.85	95.84	0	22.22

清单项目综合单价	183.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.6318	1.3634	36.31		
		普工人工费	元	21.2707	1.3889	29.54		
	材料	精制六角带帽螺栓	10套	1.248	1.5000	1.87		
		橡胶板	kg	0.16	3.9600	0.63		
		钢制风量调节阀	个	1	92.2920	92.29		
		其他材料费	元	1.05	1.0000	1.05		
	机械							

项目编码	030703007038	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长4200mm<C≤4800mm	个	1	130.56	799.05	6.59	74.97	130.56	799.05	6.59	74.97
小计								130.56	799.05	6.59	74.97

清单项目综合单价	1011.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.7989	1.3634	71.99		
		普工人工费	元	42.1694	1.3889	58.57		
	材料	扁钢	kg	2.79	3.2900	9.18		
		带帽六角螺栓	10套	1.432	7.8700	11.27		
		防火风口	个	1	778.4956	778.5		
		其他材料费	元	0.101	1.0000	0.1		
	机械	台式钻床	台班	0.03	219.7900	6.59		

项目编码	03B033	项目名称	测压管(压差测量管)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目2	测压管(压差测量管)	个	1	0	250	0	12.5	0	250	0	12.5
小计								0	250	0	12.5

清单项目综合单价	262.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	测压管(压差测量管)	个	1	250.0000	250		
	机械							

项目编码	03B034	项目名称	尾气检测取样管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目3	尾气检测取样管	个	1	0	250	0	12.5	0	250	0	12.5
小计								0	250	0	12.5

清单项目综合单价	262.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	尾气检测取样管	个	1	250.0000	250		
	机械							

项目编码	03B035	项目名称	放射性检测取样管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目4	放射性检测取样管	个	1	0	250	0	12.5	0	250	0	12.5
小计								0	250	0	12.5

清单项目综合单价	262.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	放射性检测取样管	个	1	250.0000	250		
	机械							

项目编码	031002001128	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-25	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径20mm<DN≤25mm	个	1	48.94	445.06	0	35.2	48.94	445.06	0	35.2
小计								48.94	445.06	0	35.2

清单项目综合单价	529.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.5047	1.3634	32.05		
		普工人工费	元	6.8787	1.3889	9.55		
		高级技工人工费	元	5.3094	1.3824	7.34		
	材料	石棉橡胶板	kg	0.07	8.9100	0.62		
		锯条	根	0.12	0.5070	0.06		
		清油	kg	0.01	9.9600	0.1		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.428	0.4420	0.19		
		六角带帽螺栓	套	8.24	0.9340	7.7		
		螺纹法兰	片	2	9.9000	19.8		
		增压旋塞阀	个	1	415.9292	415.93		
		其他材料费	元	0.655	1.0000	0.66		
	机械							

项目编码	030703001088	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长1200mm<C≤2000mm	个	1	55.4	107.06	0	20.01	55.4	107.06	0	20.01
小计								55.4	107.06	0	20.01

清单项目综合单价	182.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.4058	1.3634	30.55		
		普工人工费	元	17.8934	1.3889	24.85		
	材料	橡胶板	kg	0.274	3.9600	1.09		
		精制六角带帽螺栓	10套	1.872	3.4500	6.46		
		止回阀	个	1	97.8407	97.84		
		其他材料费	元	1.666	1.0000	1.67		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703024003	项目名称	人防其他部件				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-454	测压装置安装	套	1	528.93	1769.86	0	228.46	528.93	1769.86	0	228.46
小计								528.93	1769.86	0	228.46
清单项目综合单价											2527.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	183.1477		1.3634		249.7		
		普工人工费			元	146.1668		1.3889		203.01		
		高级技工人工费			元	55.1373		1.3824		76.22		
	材料	风量测量装置			套	1		1760.0000		1760		
		板枋材			m3	0.006		1441.1200		8.65		
		熟桐油			kg	0.12		8.7600		1.05		
		圆钉			kg	0.01		6.3700		0.06		
		其他材料费			元	0.1		1.0000		0.1		
	机械											
项目编码	030702001052	项目名称	碳钢通风管道				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-37	薄钢板圆形风管制作安装焊接 板厚δ=3.0mm 直径200mm<D≤500mm	10m2	0.1	2224.88	1064.01	308.88	664.02	222.488	106.401	30.888	66.402
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								222.988175	106.506975	31.003335	66.547935
清单项目综合单价											427.04642000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	77.189073		1.3634		105.24		
		普工人工费			元	61.673851		1.3889		85.66		
		高级技工人工费			元	23.212884		1.3824		32.09		
	材料	碳钢气焊条			kg	0.168		12.3900		2.08		
		铁砂布			张	0.004905		0.8670		0		
		氧气			m3	0.1593		3.6400		0.58		
		乙炔气			kg	0.0569		7.9200		0.45		
		钢丝刷			把	0.000675		2.4500		0		
		电			kW·h	0.0024		0.6637		0		
		低碳钢焊条			kg	0.034		4.3400		0.15		
		尼龙砂轮片			片	0.068		28.8500		1.96		
		溶剂汽油			kg	0.000715		12.5800		0.01		
		钢板			m2	1.08		71.4840		77.2		
		角钢			kg	3.388		3.0600		10.37		
		扁钢			kg	0.356		3.2900		1.17		
		圆钢			kg	0.19		3.2106		0.61		
		膨胀螺栓			套	0.2		0.3160		0.06		
		橡胶板			kg	0.13		3.9600		0.51		
		六角螺栓带螺母			10套	0.7167		7.8700		5.64		
		低碳钢焊条			kg	1.007		4.2300		4.26		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		11.7100		0.09		
		其他材料费			元	1.348194		1.0000		1.35		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00009		1281.4900		0.12		
		台式钻床			台班	0.029		219.7900		6.37		
		剪板机			台班	0.006		283.8400		1.7		
		卷板机			台班	0.006		288.2200		1.73		
		法兰卷圆机			台班	0.032		32.9400		1.05		
		交流弧焊机			台班	0.227		88.2300		20.03		
项目编码	030702001053	项目名称	碳钢通风管道				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-38	薄钢板圆形风管制作安装焊接 板厚δ=3.0mm 直径500mm<D≤1120mm	10m2	0.1	2582.44	1043.48	227.61	751.8	258.244	104.348	22.761	75.18
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636
小计								258.744175	104.453975	22.876335	75.325935
清单项目综合单价											461.40042000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	89.582313		1.3634		122.14		
		普工人工费			元	71.559332		1.3889		99.39		
		高级技工人工费			元	26.923615		1.3824		37.22		
	材料	碳钢气焊条			kg	0.148		12.3900		1.83		
		铁砂布			张	0.004905		0.8670		0		
		氧气			m3	0.1395		3.6400		0.51		
		乙炔气			kg	0.0498		7.9200		0.39		
		钢丝刷			把	0.000675		2.4500		0		
		电			kW·h	0.0034		0.6637		0		
		低碳钢焊条			kg	0.015		4.3400		0.07		
		尼龙砂轮片			片	0.0758		28.8500		2.19		
		溶剂汽油			kg	0.000716		12.5800		0.01		
		钢板			m2	1.08		71.4840		77.2		
		角钢			kg	3.727		3.0600		11.4		
		圆钢			kg	0.096		3.3200		0.32		
		扁钢			kg	0.258		3.2900		0.85		
		圆钢			kg	0.075		3.2106		0.24		
		膨胀螺栓			套	0.15		0.3160		0.05		
		橡胶板			kg	0.097		3.9600		0.38		
		六角螺栓带螺母			10套	0.515		7.8700		4.05		
		低碳钢焊条			kg	0.828		4.2300		3.5		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		11.7100		0.09		
		其他材料费			元	1.356194		1.0000		1.36		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00009		1281.4900		0.12		
		台式钻床			台班	0.021		219.7900		4.62		
		剪板机			台班	0.004		283.8400		1.14		
		卷板机			台班	0.004		288.2200		1.15		
		法兰卷圆机			台班	0.018		32.9400		0.59		
		交流弧焊机			台班	0.173		88.2300		15.26		
项目编码	030702001054	项目名称	碳钢通风管道				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ=0.75mm 大边长630mm<L≤1000mm	10m2	0.1	646.52	433.49	35.8	195.31	64.652	43.349	3.58	19.531
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.44	1.65	12.81	15.94	0.25398	0.007425	0.057645	0.07173

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.83	11.83	6.41	8.41	0.125235	0.053235	0.028845	0.037845	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.88	10.07	6.41	8.08	0.12096	0.045315	0.028845	0.03636	
小计								65.152175	43.454975	3.695335	19.676935	
清单项目综合单价											131.97942000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.558194		1.3634		30.76		
		普工人工费			元	18.039741		1.3889		25.06		
		高级技工人工费			元	6.756646		1.3824		9.34		
	材料	氧气(工业用)			m3	0.0135		3.6400		0.05		
		角钢			kg	3.504		3.3549		11.76		
		电焊条			kg	0.049		8.4100		0.41		
		扁钢			kg	0.112		4.0133		0.45		
		铁砂布			张	0.004905		0.8670		0		
		乙炔气			kg	0.0048		7.9200		0.04		
		钢丝刷			把	0.000675		2.4500		0		
		电			kW·h	0.0653		0.6637		0.04		
		尼龙砂轮片			片	0.0023		28.8500		0.07		
		溶剂汽油			kg	0.000715		12.5800		0.01		
		圆钢			kg	0.149		3.2106		0.48		
		膨胀螺栓			套	0.15		0.3160		0.05		
		橡胶板			kg	0.092		3.9600		0.36		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.43		3.4500		1.48		
		铁铆钉			kg	0.022		6.5300		0.14		
		镀锌钢板			m2	1.138		24.3159		27.67		
		角钢			kg	0.016		3.0600		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.007651		11.7100		0.09		
		其他材料费			元	0.300095		1.0000		0.3		
	机械	汽车式起重机			台班	0.000091		1281.4900		0.12		
		台式钻床			台班	0.007		219.7900		1.54		
		剪板机			台班	0.003		283.8400		0.85		
		折方机			台班	0.003		55.7600		0.17		
		咬口机			台班	0.003		233.1000		0.7		
		电锤			台班	0.002		7.0100		0.01		
		交流电焊机			台班	0.002		154.3600		0.31		
项目编码	030702001055	项目名称		帆布接口				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	124.13	33.24	94.66	325.28	124.13	33.24	94.66	
小计								325.28	124.13	33.24	94.66	
清单项目综合单价											577.31000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	112.648403		1.3634		153.58		
		普工人工费			元	89.853403		1.3889		124.8		
		高级技工人工费			元	33.929		1.3824		46.9		
	材料	帆布			m2	1.15		12.5133		14.39		
		低碳钢焊条			kg	0.06		4.3400		0.26		
		角钢			kg	18.33		3.0600		56.09		
		扁钢			kg	8.32		3.2900		27.37		
		六角螺栓带螺母			10套	2.6		7.8700		20.46		
		橡胶板			kg	0.97		3.9600		3.84		
		铁铆钉			kg	0.07		5.4400		0.38		
		其他材料费			元	1.335		1.0000		1.34		
	机械	台式钻床			台班	0.144		219.7900		31.65		
		交流弧焊机			台班	0.018		88.2300		1.59		
项目编码	030703007039	项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长1280mm<C≤1800mm	个	1	58.13	105.01	6.59	21.11	58.13	105.01	6.59	21.11	
小计								58.13	105.01	6.59	21.11	
清单项目综合单价											190.84000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.5047		1.3634		32.05		
		普工人工费			元	18.776		1.3889		26.08		
	材料	扁钢			kg	1.13		4.0133		4.54		
		百叶风口			个	1		100.4336		100.43		
		精制六角带帽螺栓			10套	0.8		0.0088		0.01		
		其他材料费			元	0.034		1.0000		0.03		
	机械	台式钻床			台班	0.03		219.7900		6.59		
项目编码	031005001003	项目名称		变频给水设备				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030607-93	手摇泵安装 公称直径DN≤25mm	个	1	51.92	1731.47	0	100.31	51.92	1731.47	0	100.31	
030702-94	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 公称直径DN≤800mm	台	1	1361.91	40.79	165.68	374.27	1361.91	40.79	165.68	374.27	
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	2	686.82	65.11	73.2	190.23	1373.64	130.22	146.4	380.46	
补充主材001	成套气压自动给水设备(含1台手摇泵，2台水泵，1个气压罐)	套	0.5	0	17699.12	0	884.96	0	8849.56	0	442.48	
小计								2787.47	10752.04	312.08	1297.52	
清单项目综合单价											15149.11000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1259.466		1.3634		1717.16		
		普工人工费			元	355.015		1.3889		493.08		
		高级技工人工费			元	417.5466		1.3824		577.22		
	材料	电焊条			kg	0.2		9.9100		1.98		
		木板			m3	0.006		1013.3600		6.08		
		机油			kg	0.82		2.9500		2.42		
		煤油			kg	1.12		7.4300		8.32		
		汽油			kg	0.32		8.8500		2.83		
		黄油钙基酯			kg	0.3		6.4600		1.94		
		氧气(工业用)			m3	0.266		3.6400		0.97		
		乙炔气			m3	0.09		6.8110		0.61		
		普通水泥			kg	77		0.3584		27.6		
		碎石			m3	0.124		133.9806		16.61		
		普通钢板			kg	0.4		3.2655		1.31		
		砂			m3	0.11		173.7864		19.12		
		平垫铁			kg	3.6		5.0900		18.32		
		钩头成对斜垫铁			kg	2.4		4.8400		11.62		
		电焊条			kg	0.221		8.4100		1.86		
		铅油			kg	0.1		5.7200		0.57		
		油浸石棉盘根			kg	0.5		14.0400		7.02		
		清油			kg	0.02		9.9600		0.2		
		砂轮片			片	0.057		9.2900		0.53		
		砂轮片			片	0.066		1.3300		0.09		
		耐油石棉橡胶板			kg	0.173		8.9100		1.54		

工程量清单综合单价分析表

		平焊法兰	片	1	22.0900	22.09		
		石棉橡胶板	kg	0.07	8.9100	0.62		
		氮气	m3	2.5	4.8400	12.1		
		手摇泵	个	1	1730.8500	1730.85		
		其他材料费	元	5.27	1.0000	5.27		
	机械	汽车式起重机	台班	0.17	629.1200	106.95		
		叉式起重机	台班	0.2	577.6200	115.52		
		载货汽车	台班	0.07	596.0400	41.72		
		普通车床	台班	0.013	324.9000	4.22		
		砂轮切割机	台班	0.013	27.2300	0.35		
		电焊条烘干箱	台班	0.009	23.9800	0.22		
		交流电焊机	台班	0.2	154.3600	30.87		
		交流电焊机	台班	0.071	172.1800	12.22		

项目编码	031005016005	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-6	整体水箱安装 水箱总容量25m3<V≤35m3	台	1	1374.07	39921.6	330.08	2383.28	1374.07	39921.6	330.08	2383.28
030808-19	设备支架制作 单件重量W≤50kg	100kg	0.625	528.89	360.1	461.36	190.93	330.55625	225.0625	288.35	119.33125
小计								1704.62625	40146.6625	618.43	2502.61125

清单项目综合单价	44972.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	892.186025	1.3634	1216.41		
		普工人工费	元	247.787925	1.3889	344.15		
		高级技工人工费	元	104.21555	1.3824	144.07		
	材料	道木	m3	0.05	840.7100	42.04		
		垫铁	kg	15.728	2.7900	43.88		
		氧气	m3	1.1235	3.6400	4.09		
		乙炔气	kg	0.3745	7.9200	2.97		
		尼龙砂轮片	片	0.3125	28.8500	9.02		
		型钢(综合)	kg	65.625	3.1150	204.42		
		低碳钢焊条	kg	1.90175	4.2300	8.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.512	0.4420	1.11		
		人防S31603食品级不锈钢装配水箱	个	1	39823.0088	39823.01		
		其他材料费	元	8.080875	1.0000	8.08		
	机械	载货汽车	台班	0.1	596.0400	59.6		
		吊装机(综合)	台班	0.315	683.0900	215.17		
		立式钻床	台班	0.679375	225.1300	152.95		
		立式钻床	台班	0.08625	252.6200	21.79		
		砂轮切割机	台班	0.3125	20.6200	6.44		
		直流电焊机	台班	0.969375	167.6100	162.48		

项目编码	031005016006	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-6	整体水箱安装 水箱总容量25m3<V≤35m3	台	1	1374.07	62647.26	330.08	3519.56	1374.07	62647.26	330.08	3519.56
030808-19	设备支架制作 单件重量W≤50kg	100kg	1.8	528.89	360.1	461.36	190.93	952.002	648.18	830.448	343.674
小计								2326.072	63295.44	1160.528	3863.234

清单项目综合单价	70645.27400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1193.7223	1.3634	1627.52		
		普工人工费	元	336.7379	1.3889	467.7		
		高级技工人工费	元	167.00555	1.3824	230.87		
	材料	道木	m3	0.05	840.7100	42.04		
		垫铁	kg	15.728	2.7900	43.88		
		氧气	m3	1.7298	3.6400	6.3		
		乙炔气	kg	0.5766	7.9200	4.57		
		尼龙砂轮片	片	0.9	28.8500	25.97		
		型钢(综合)	kg	189	3.1150	588.74		
		低碳钢焊条	kg	3.911	4.2300	16.54		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.512	0.4420	1.11		
		人防S31603食品级不锈钢装配水箱	个	1	62548.6726	62548.67		
		其他材料费	元	17.616	1.0000	17.62		
	机械	载货汽车	台班	0.1	596.0400	59.6		
		吊装机(综合)	台班	0.315	683.0900	215.17		
		立式钻床	台班	1.9566	225.1300	440.49		
		立式钻床	台班	0.2484	252.6200	62.75		
		砂轮切割机	台班	0.9	20.6200	18.56		
		直流电焊机	台班	2.1714	167.6100	363.95		

项目编码	031005014003	项目名称	消毒器、消毒锅	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	131.91	2409.59	0	35.38	131.91	2409.59	0	35.38
小计								131.91	2409.59	0	35.38

清单项目综合单价	2576.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	63.1389	1.3634	86.08		
		普工人工费	元	18.6447	1.3889	25.9		
		高级技工人工费	元	14.4196	1.3824	19.93		
	材料	耐油胶管	m	1	9.5900	9.59		
	机械							

项目编码	031002001119	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 32mm<DN≤40mm	个	1	31.66	165.89	0	16.67	31.66	165.89	0	16.67
小计								31.66	165.89	0	16.67

清单项目综合单价	214.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.2002	1.3634	20.72		
		普工人工费	元	4.508	1.3889	6.26		
		高级技工人工费	元	3.3834	1.3824	4.68		
	材料	锯条	根	0.23	0.5070	0.12		
		橡胶板	kg	0.008	3.9600	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.4420	1.33		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.4100	1.42		
		截止阀（不锈钢）	个	1.01	161.0619	162.67		
		其他材料费	元	0.319	1.0000	0.32		
	机械							

项目编码	031002001120	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 32mm<DN≤40mm	个	1	31.66	58.64	0	11.31	31.66	58.64	0	11.31	
小计								31.66	58.64	0	11.31	
清单项目综合单价												101.61000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.2002	1.3634		20.72		
		普工人工费				元	4.508	1.3889		6.26		
		高级技工人工费				元	3.3834	1.3824		4.68		
	材料	锯条				根	0.23	0.5070		0.12		
		橡胶板				kg	0.008	3.9600		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.4420		1.33		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.4100		1.42		
		Y型过滤器（不锈钢）				个	1.01	54.8673		55.42		
		其他材料费				元	0.319	1.0000		0.32		
	机械											
项目编码	031002001121	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 25mm<DN≤32mm	个	1	17.43	127.74	0	11	17.43	127.74	0	11	
小计								17.43	127.74	0	11	
清单项目综合单价												156.17000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.3044	1.3634		11.32		
		普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		高级技工人工费				元	1.9041	1.3824		2.63		
	材料	锯条				根	0.16	0.5070		0.08		
		橡胶板				kg	0.006	3.9600		0.02		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.4420		1.07		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.1700		1.18		
		截止阀（不锈钢）				个	1.01	123.8938		125.13		
		其他材料费				元	0.257	1.0000		0.26		
	机械											
项目编码	031002001122	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 25mm<DN≤32mm	个	1	17.43	85.73	0	8.9	17.43	85.73	0	8.9	
小计								17.43	85.73	0	8.9	
清单项目综合单价												112.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.3044	1.3634		11.32		
		普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		高级技工人工费				元	1.9041	1.3824		2.63		
	材料	锯条				根	0.16	0.5070		0.08		
		橡胶板				kg	0.006	3.9600		0.02		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.4420		1.07		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.1700		1.18		
		止回阀（不锈钢）				个	1.01	82.3009		83.12		
		其他材料费				元	0.257	1.0000		0.26		
	机械											
项目编码	031002001123	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 25mm<DN≤32mm	个	1	17.43	58.92	0	7.56	17.43	58.92	0	7.56	
小计								17.43	58.92	0	7.56	
清单项目综合单价												83.91000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.3044	1.3634		11.32		
		普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		高级技工人工费				元	1.9041	1.3824		2.63		
	材料	锯条				根	0.16	0.5070		0.08		
		橡胶板				kg	0.006	3.9600		0.02		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.4420		1.07		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.1700		1.18		
		软接头（不锈钢硬密封）				个	1.01	55.7522		56.31		
		其他材料费				元	0.257	1.0000		0.26		
	机械											
项目编码	031002001124	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 20mm<DN≤25mm	个	1	14	42.46	0	5.83	14	42.46	0	5.83	
小计								14	42.46	0	5.83	
清单项目综合单价												62.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.7335	1.3634		9.18		
		普工人工费				元	1.9987	1.3889		2.78		
		高级技工人工费				元	1.4793	1.3824		2.04		
	材料	锯条				根	0.12	0.5070		0.06		
		橡胶板				kg	0.004	3.9600		0.02		
		防护闸阀（不锈钢硬密封）				个	1.01	39.8230		40.22		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.4420		0.83		
		黑玛钢活接头				个	1.01	1.1100		1.12		
		其他材料费				元	0.212	1.0000		0.21		
	机械											
项目编码	031002001125	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 20mm<DN≤25mm	个	1	14	82.68	0	7.84	14	82.68	0	7.84	
小计								14	82.68	0	7.84	
清单项目综合单价												104.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.7335	1.3634		9.18		
		普工人工费				元	1.9987	1.3889		2.78		
		高级技工人工费				元	1.4793	1.3824		2.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条	根	0.12	0.5070	0.06		
		橡胶板	kg	0.004	3.9600	0.02		
		截止阀（不锈钢）	个	1.01	79.6460	80.44		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.4420	0.83		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.1100	1.12		
		其他材料费	元	0.212	1.0000	0.21		
	机械							

项目编码	031002001126	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 20mm<DN≤25mm	个	1	14	63.91	0	6.9	14	63.91	0	6.9
小计								14	63.91	0	6.9

清单项目综合单价 84.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		普工人工费	元	1.9987	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.4793	1.3824	2.04		
	材料	锯条	根	0.12	0.5070	0.06		
		橡胶板	kg	0.004	3.9600	0.02		
		止回阀（不锈钢）	个	1.01	61.0619	61.67		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.4420	0.83		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.1100	1.12		
		其他材料费	元	0.212	1.0000	0.21		
	机械							

项目编码	031002001127	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 20mm<DN≤25mm	个	1	14	44.25	0	5.92	14	44.25	0	5.92
小计								14	44.25	0	5.92

清单项目综合单价 64.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		普工人工费	元	1.9987	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.4793	1.3824	2.04		
	材料	锯条	根	0.12	0.5070	0.06		
		橡胶板	kg	0.004	3.9600	0.02		
		软接头（不锈钢硬密封）	个	1.01	41.5929	42.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.4420	0.83		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.1100	1.12		
		其他材料费	元	0.212	1.0000	0.21		
	机械							

项目编码	031003014007	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-56	普通水龙头安装 公称直径15mm<DN≤20mm	10个	0.1	51.01	324.91	0	29.75	5.101	32.491	0	2.975
小计								5.101	32.491	0	2.975

清单项目综合单价 40.56700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.444129	1.3634	3.33		
		普工人工费	元	0.7258	1.3889	1.01		
		高级技工人工费	元	0.55071	1.3824	0.76		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.4420	0.08		
		铜水嘴	个	1.01	32.0900	32.41		
		其他材料费	元	0.0053	1.0000	0.01		
	机械							

项目编码	031301003052	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN≤50mm	个	1	73.2	42.62	0	21.5	73.2	42.62	0	21.5
小计								73.2	42.62	0	21.5

清单项目综合单价 137.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.5705	1.3634	48.5		
		普工人工费	元	10.3873	1.3889	14.43		
		高级技工人工费	元	7.4259	1.3824	10.27		
	材料	油麻	kg	0.811	11.9823	9.72		
		水泥	kg	0.905	0.3190	0.29		
		石棉绒	kg	0.388	1.8800	0.73		
		刚性防水套管	个	1	30.9735	30.97		
		密封油膏	kg	0.216	3.0700	0.66		
		其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
	机械							

项目编码	031001007010	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
030801-80	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN≤15mm	10m	0.1	185.36	159.42	2.9	57.23	18.536	15.942	0.29	5.723
小计								19.3984	16.1744	0.29	5.9629

清单项目综合单价 41.82570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.279222	1.3634	12.65		
		普工人工费	元	2.73718	1.3889	3.8		
		高级技工人工费	元	2.131376	1.3824	2.95		
	材料	水	m3	0.055	4.6214	0.25		
		薄壁不锈钢管	m	0.986	5.9100	5.83		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件	个	1.241	7.9500	9.87		
		漂白粉	kg	0.0009	1.4200	0		
		其他材料费	元	0.2257	1.0000	0.23		
	机械	试压泵	台班	0.0001	228.6100	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	11.5900	0.27		

项目编码	031001007011	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399	
030801-82	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径 20mm<DN≤25mm	10m	0.1	220.67	406.06	2.43	78.87	22.067	40.606	0.243	7.887	
小计								22.9294	40.8384	0.243	8.1269	
清单项目综合单价											72.13770000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	10.971831	1.3634		14.96		
		普工人工费				元	3.23758	1.3889		4.5		
		高级技工人工费				元	2.512926	1.3824		3.47		
	材料	水				m3	0.058	4.6214		0.27		
		薄壁不锈钢管				m	0.986	18.3900		18.13		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件				个	1.075	20.6100		22.16		
		漂白粉				kg	0.0009	1.4200		0		
		其他材料费				元	0.2796	1.0000		0.28		
	机械	试压泵				台班	0.0001	228.6100		0.02		
		手动液压卡压钳				台班	0.019	11.5900		0.22		
项目编码	031001007012	项目名称			复合管			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
030801-83	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径 25mm<DN≤32mm	10m	0.1	230.23	529.71	2.43	87.58	23.023	52.971	0.243	8.758
小计								23.8854	53.2034	0.243	8.9979
清单项目综合单价											86.32970000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	11.4254	1.3634		15.58		
		普工人工费				元	3.37472	1.3889		4.69		
		高级技工人工费				元	2.618385	1.3824		3.62		
	材料	水				m3	0.059	4.6214		0.27		
		薄壁不锈钢管				m	0.986	16.1400		15.91		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件				个	0.937	39.1800		36.71		
		漂白粉				kg	0.0009	1.4200		0		
		其他材料费				元	0.3027	1.0000		0.3		
	机械	试压泵				台班	0.0001	228.6100		0.02		
		手动液压卡压钳				台班	0.019	11.5900		0.22		
项目编码	031001007013	项目名称			复合管			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
030801-84	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径 32mm<DN≤40mm	10m	0.1	250.02	673.6	4.04	100.13	25.002	67.36	0.404	10.013
小计								25.8644	67.5924	0.404	10.2529
清单项目综合单价											104.11370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.381961	1.3634		16.88		
		普工人工费				元	3.649721	1.3889		5.07		
		高级技工人工费				元	2.830757	1.3824		3.91		
	材料	水				m3	0.063	4.6214		0.29		
		砂轮片				片	0.004	9.2900		0.04		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件				个	0.752	57.1100		42.95		
		薄壁不锈钢管				m	0.994	24.2800		24.13		
		漂白粉				kg	0.000899	1.4200		0		
		其他材料费				元	0.182299	1.0000		0.18		
	机械	砂轮切割机				台班	0.0025	27.2300		0.07		
		试压泵				台班	0.000201	228.6100		0.05		
		手动液压卡压钳				台班	0.025	11.5900		0.29		
项目编码	031001006014	项目名称			不锈钢管			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径 40mm<DN≤50mm	10m	0.1	269	847.33	4.31	113.86	26.9	84.733	0.431	11.386
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399
小计								27.7624	84.9654	0.431	11.6259
清单项目综合单价											124.78470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.29058	1.3634		18.12		
		普工人工费				元	3.91305	1.3889		5.43		
		高级技工人工费				元	3.043136	1.3824		4.21		
	材料	水				m3	0.066	4.6214		0.31		
		砂轮片				片	0.01	9.2900		0.09		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件				个	0.633	85.6500		54.22		
		薄壁不锈钢管				m	0.987	30.5600		30.16		
		漂白粉				kg	0.0009	1.4200		0		
		其他材料费				元	0.1867	1.0000		0.19		
	机械	砂轮切割机				台班	0.0035	27.2300		0.1		
		试压泵				台班	0.0002	228.6100		0.05		
		手动液压卡压钳				台班	0.025	11.5900		0.29		
项目编码	031003008015	项目名称			其他成品卫生器具			计量单位			组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69	地漏安装 公称直径 80mm<DN≤100mm	10个	0.1	582.23	1678.04	0	237.97	58.223	167.804	0	23.797
小计								58.223	167.804	0	23.797
清单项目综合单价											249.82400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	27.856772	1.3634		37.98		
		普工人工费				元	8.221611	1.3889		11.42		
		高级技工人工费				元	6.383011	1.3824		8.82		
	材料	焊接钢管				m	0.1	37.1600		3.72		
		普通水泥				kg	0.7	0.3050		0.21		
		防爆地漏				个	1	132.7434		132.74		
		存水弯(铸铁)				个	1	31.0600		31.06		
		其他材料费				元	0.0708	1.0000		0.07		
	机械											
项目编码	031001002008	项目名称			镀锌钢管			计量单位			m	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@1	DN80热镀锌钢管管件	个	0.45	0	8.92	0	0.45	0	4.014	0	0.2025
030702-16	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	10m	0.1	350.06	411.28	6.11	113.64	35.006	41.128	0.611	11.364
小计								35.006	45.142	0.611	11.5665
清单项目综合单价											92.32550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.7476	1.3634	22.83		
		普工人工费	元	4.9435	1.3889	6.87		
		高级技工人工费	元	3.8382	1.3824	5.31		
	材料	镀锌铁丝	kg	0.01	4.8300	0.05		
		水	m3	0.01	4.6214	0.05		
		镀锌钢管	m	1.02	39.5487	40.34		
		其他材料费	元	0.6938	1.0000	0.69		
		DN80热镀锌钢管管件	个	0.45	8.9200	4.01		
	机械	管子切断机	台班	0.009	30.9100	0.28		
		其他机械费	元	0.3327	1.0000	0.33		

项目编码	030404013001	项目名称	控制台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-20	控制台安装 屏宽B≤1m	台	1	698.77	3536.2	71.93	191.86	698.77	3536.2	71.93	191.86
小计								698.77	3536.2	71.93	191.86
清单项目综合单价											4498.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	275.7357	1.3634	375.94		
		普工人工费	元	104.1141	1.3889	144.6		
		高级技工人工费	元	128.9271	1.3824	178.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	3.1100	0.93		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.41	7.8500	3.22		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		镀锌扁钢	kg	3	3.9200	11.76		
		其他材料费	元	10.708	1.0000	10.71		
	机械	汽车式起重机	台班	0.06	629.1200	37.75		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		

项目编码	030404014004	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	269.62	0	25.18	94.38	269.62	0	25.18
小计								94.38	269.62	0	25.18
清单项目综合单价											389.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		普工人工费	元	14.2607	1.3889	19.81		
		高级技工人工费	元	13.1454	1.3824	18.17		
	材料	膨胀螺栓	10套	0.41	3.1600	1.3		
		其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
	机械							

项目编码	030413013029	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65	按钮安装 普通型	个	1	21.44	52.52	0	8.3	21.44	52.52	0	8.3
小计								21.44	52.52	0	8.3
清单项目综合单价											82.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.4033	1.3634	12.82		
		普工人工费	元	3.2533	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.9659	1.3824	4.1		
	材料	塑料软管	m	0.05	1.0400	0.05		
		铜接线端子	个	2.03	2.8300	5.74		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.2	8.4100	1.68		
		其他材料费	元	0.053	1.0000	0.05		
	机械							

项目编码	030412001172	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径25mm<DN≤32mm	100m	0.01	1181.2	1218.96	27.4	375.48	11.812	12.1896	0.274	3.7548
小计								11.812	12.1896	0.274	3.7548
清单项目综合单价											28.03040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.06468	1.3634	8.27		
		普工人工费	元	1.384054	1.3889	1.92		
		高级技工人工费	元	1.172684	1.3824	1.62		
	材料	醇酸防锈漆	kg	0.0162	15.1062	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.0041	12.5800	0.05		
		沥青清漆	kg	0.0062	9.9300	0.06		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.9300	0.3		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2920	0.05		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8600	0.47		
		其他材料费	元	0.0177	1.0000	0.02		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001173	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径20mm<DN≤25mm	100m	0.01	1087.01	987	27.4	338.95	10.8701	9.87	0.274	3.3895
小计								10.8701	9.87	0.274	3.3895
清单项目综合单价											24.40360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.580574	1.3634	7.61		
		普工人工费	元	1.273908	1.3889	1.77		
		高级技工人工费	元	1.079458	1.3824	1.49		
		醇酸防锈漆	kg	0.0128	15.1062	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油	kg	0.0032	12.5800	0.04		
		沥青清漆	kg	0.0049	9.9300	0.05		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8100	0.46		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.9300	0.3		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2920	0.05		
		其他材料费	元	0.01283	1.0000	0.01		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001174	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752
清单项目综合单价								18.98320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.627997	1.3634	6.31		
		普工人工费	元	1.05624	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.894837	1.3824	1.24		
	材料	醇酸防锈漆	kg	0.0094	15.1062	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.0024	12.5800	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.2000	0.19		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.6700	0.44		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
		其他材料费	元	0.00947	1.0000	0.01		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001175	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-158	金属软管敷设 管长L≤0.5m 内径d≤25mm	10m	0.1	240.54	117.07	0	69.51	24.054	11.707	0	6.951
小计								24.054	11.707	0	6.951
清单项目综合单价								42.71200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.345314	1.3634	16.83		
		普工人工费	元	2.814943	1.3889	3.91		
		高级技工人工费	元	2.3962	1.3824	3.31		
	材料	管卡子	个	4.12	0.1240	0.51		
		金属软管尼龙接头	个	2.06	0.2040	0.42		
		镀锌管接头	个	2.06	0.9650	1.99		
		锁紧螺母	个	4.16	0.3100	1.29		
		其他材料费	元	0.534514	1.0000	0.53		
	机械							

项目编码	030409002015	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数6芯<N≤14芯	100m	0.01	634.59	849.01	5.13	210.75	6.3459	8.4901	0.0513	2.1075
小计								6.3459	8.4901	0.0513	2.1075
清单项目综合单价								16.99480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.707206	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.757021	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.159941	1.3824	1.6		
	材料	标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		自粘性塑料袋	卷	0.0002	9.7300	0		
		其他材料费	元	0.01398	1.0000	0.01		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	512.6000	0.05		

项目编码	030409002016	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数6芯<N≤14芯	100m	0.01	634.59	849.01	5.13	210.75	6.3459	8.4901	0.0513	2.1075
小计								6.3459	8.4901	0.0513	2.1075
清单项目综合单价								16.99480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.707206	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.757021	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.159941	1.3824	1.6		
	材料	标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		自粘性塑料袋	卷	0.0002	9.7300	0		
		其他材料费	元	0.01398	1.0000	0.01		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	512.6000	0.05		

项目编码	030409002017	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数6芯<N≤14芯	100m	0.01	634.59	968.15	5.13	216.7	6.3459	9.6815	0.0513	2.167
小计								6.3459	9.6815	0.0513	2.167
清单项目综合单价								18.24570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.707206	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.757021	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.159941	1.3824	1.6		
	材料	标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		自粘性塑料袋	卷	0.0002	9.7300	0		
		其他材料费	元	0.01398	1.0000	0.01		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	512.6000	0.05		

项目编码	030409002018	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-182	水平控制电缆敷设 芯数14芯<N≤24芯	100m	0.01	654.42	1914.32	5.13	269.26	6.5442	19.1432	0.0513	2.6926
小计								6.5442	19.1432	0.0513	2.6926
清单项目综合单价								28.43130000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.791873	1.3634	3.81		
		普工人工费	元	0.780801	1.3889	1.08		
		高级技工人工费	元	1.195972	1.3824	1.65		
	材料	标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.011	0.5070	0.01		
		自粘性塑料袋	卷	0.0003	9.7300	0		
		其他材料费	元	0.01434	1.0000	0.01		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	512.6000	0.05		

项目编码	030409002019	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-182	水平控制电缆敷设 芯数14芯<N≤24芯	100m	0.01	654.42	2241.99	5.13	285.64	6.5442	22.4199	0.0513	2.8564
小计								6.5442	22.4199	0.0513	2.8564
清单项目综合单价											31.87180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.791873	1.3634	3.81		
		普工人工费	元	0.780801	1.3889	1.08		
		高级技工人工费	元	1.195972	1.3824	1.65		
	材料	标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.011	0.5070	0.01		
		自粘性塑料袋	卷	0.0003	9.7300	0		
		其他材料费	元	0.01434	1.0000	0.01		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	512.6000	0.05		

项目编码	030412004146	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤1.5mm2	100m单线	0.01	153.77	172.4	0	49.31	1.5377	1.724	0	0.4931
小计								1.5377	1.724	0	0.4931
清单项目综合单价											3.75480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.789513	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.180174	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.152691	1.3824	0.21		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.0015	62.5100	0.09		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
		其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
	机械							

项目编码	030407004015	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率3kW<P≤13kW	台	1	352.44	22.47	0	94.39	352.44	22.47	0	94.39
小计								352.44	22.47	0	94.39
清单项目综合单价											469.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	146.4857	1.3634	199.72		
		普工人工费	元	31.658	1.3889	43.97		
		高级技工人工费	元	78.6672	1.3824	108.75		
	材料	汽油	kg	0.21	8.8500	1.86		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.0133	9.63		
		金属软管	m	1.25	2.7876	3.48		
		金属软管活接头	套	2.04	0.9030	1.84		
		其他材料费	元	5.655	1.0000	5.66		
	机械							

项目编码	030603002001	项目名称	阀门检查接线	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-94	阀门检查接线 电动螺阀	台	1	63.49	16.24	8.68	18.23	63.49	16.24	8.68	18.23
小计								63.49	16.24	8.68	18.23
清单项目综合单价											106.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.55	1.3634	52.56		
		普工人工费	元	1.7507	1.3889	2.43		
		高级技工人工费	元	6.1516	1.3824	8.5		
	材料	位号牌	个	1	0.4780	0.48		
		校验材料费	元	0.345	1.0000	0.35		
		接地线	m	1	13.6400	13.64		
		其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	8.681	1.0000	8.68		

项目编码	030402011124	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价											7100.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
	机械							

项目编码	030402011125	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价											7552.08000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
	机械							

项目编码	030402011126	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
	机械							

项目编码	030402011127	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
	机械							

项目编码	030402011128	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	4820.68	0	93.5	349.4	4820.68	0	93.5
小计								349.4	4820.68	0	93.5
清单项目综合单价								5263.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
	机械							

项目编码	030402011129	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3020.68	0	93.5	349.4	3020.68	0	93.5
小计								349.4	3020.68	0	93.5
清单项目综合单价								3463.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
	机械							

项目编码	030412005017	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	264.13	0	25.18	94.38	264.13	0	25.18
小计								94.38	264.13	0	25.18
清单项目综合单价								383.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		普工人工费	元	14.2607	1.3889	19.81		
		高级技工人工费	元	13.1454	1.3824	18.17		
	材料	膨胀螺栓	10套	0.41	3.1600	1.3		
		其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030412003087	项目名称	桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	382.22	5.7	120.89	38.31	38.222	0.57	12.089
小计								38.31	38.222	0.57	12.089
清单项目综合单价											89.19100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.510731	1.3634		21.15		
		普工人工费				元	6.932671	1.3889		9.63		
		高级技工人工费				元	5.45002	1.3824		7.53		
	材料	汽油				kg	0.008	8.8500		0.07		
		电线				m	0.042	5.9027		0.25		
		其他材料费				元	0.2735	1.0000		0.27		
	机械	载货汽车				台班	0.001	569.6500		0.57		
项目编码	030412003088	项目名称	桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	385.49	5.7	121.06	38.31	38.549	0.57	12.106
小计								38.31	38.549	0.57	12.106
清单项目综合单价											89.53500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.51073	1.3634		21.15		
		普工人工费				元	6.93267	1.3889		9.63		
		高级技工人工费				元	5.45002	1.3824		7.53		
	材料	汽油				kg	0.008	8.8500		0.07		
		电线				m	0.042	5.9027		0.25		
		其他材料费				元	0.2735	1.0000		0.27		
	机械	载货汽车				台班	0.001	569.6500		0.57		
项目编码	030409001129	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	11858.1	13.19	790.16	7.4188	118.581	0.1319	7.9016
小计								7.4188	118.581	0.1319	7.9016
清单项目综合单价											134.03330000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.097426	1.3634		4.22		
		普工人工费				元	1.619228	1.3889		2.25		
		高级技工人工费				元	0.684951	1.3824		0.95		
	材料	标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
		其他材料费				元	0.04442	1.0000		0.04		
	机械	汽车式起重机				台班	0.00011	629.1200		0.07		
		载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001130	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	3344.21	6.27	274.74	4.0468	33.4421	0.0627	2.7474
小计								4.0468	33.4421	0.0627	2.7474
清单项目综合单价											40.29900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.688915	1.3634		2.3		
		普工人工费				元	0.882121	1.3889		1.23		
		高级技工人工费				元	0.375394	1.3824		0.52		
	材料	标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
		其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
	机械	载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001131	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	2306.94	6.27	222.88	4.0468	23.0694	0.0627	2.2288
小计								4.0468	23.0694	0.0627	2.2288
清单项目综合单价											29.40770000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.688915	1.3634		2.3		
		普工人工费				元	0.882121	1.3889		1.23		
		高级技工人工费				元	0.375394	1.3824		0.52		
	材料	标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
		其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
	机械	载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001132	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 三芯 人工*0.75,机械*0.75	100m	0.01	303.51	1791.84	4.71	170.24	3.0351	17.9184	0.0471	1.7024
小计								3.0351	17.9184	0.0471	1.7024
清单项目综合单价											22.70300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.266686	1.3634		1.73		
		普工人工费				元	0.661591	1.3889		0.92		
		高级技工人工费				元	0.281546	1.3824		0.39		
	材料	标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
		其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
	机械	机械费调整				元	-0.0002	1.0000		0		
		载货汽车				台班	0.000083	569.6500		0.05		
项目编码	030409003057	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面10mm2<S≤16mm2	个	1	59.47	23.55	0.53	16.96	59.47	23.55	0.53	16.96	
小计								59.47	23.55	0.53	16.96	
清单项目综合单价												100.51000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	25.3854		1.3634		34.61		
		普工人工费			元	7.134		1.3889		9.91		
		高级技工人工费			元	10.8166		1.3824		14.95		
	材料	汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
		焊锡膏			kg	0.001		52.0300		0.05		
		焊锡丝			kg	0.1		40.0500		4.01		
		其他材料费			元	2.814		1.0000		2.81		
	机械	其他机械费			元	0.531		1.0000		0.53		
项目编码	030409003058	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面16mm2<S≤35mm2	个	1	97.02	29.52	0.53	27.19	97.02	29.52	0.53	27.19	
小计								97.02	29.52	0.53	27.19	
清单项目综合单价												154.26000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	41.3674		1.3634		56.4		
		普工人工费			元	11.5107		1.3889		15.99		
		高级技工人工费			元	17.8176		1.3824		24.63		
	材料	汽油			kg	0.2		8.8500		1.77		
		焊锡膏			kg	0.001		52.0300		0.05		
		焊锡丝			kg	0.1		40.0500		4.01		
		其他材料费			元	2.814		1.0000		2.81		
	机械	其他机械费			元	0.531		1.0000		0.53		
项目编码	030412001176	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径 40mm<DN≤50mm	100m	0.01	2021.23	2088.37	38.4	642.02	20.2123	20.8837	0.384	6.4202	
小计								20.2123	20.8837	0.384	6.4202	
清单项目综合单价												47.90020000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	10.37783		1.3634		14.15		
		普工人工费			元	2.36881		1.3889		3.29		
		高级技工人工费			元	2.006077		1.3824		2.77		
	材料	醇酸防锈漆			kg	0.025		15.1062		0.38		
		溶剂汽油			kg	0.0062		12.5800		0.08		
		沥青清漆			kg	0.007		9.9300		0.07		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		塑料护口(钢管用)			个	0.1545		3.6100		0.56		
		锁紧螺母			个	0.1545		0.3100		0.05		
		镀锌管接头			个	0.1648		6.1200		1.01		
		其他材料费			元	0.03124		1.0000		0.03		
	机械	液压弯管机			台班	0.001		275.1000		0.28		
		砂轮切割机			台班	0.004		27.2300		0.11		
项目编码	030412001177	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径 25mm<DN≤32mm	100m	0.01	1181.2	1218.96	27.4	375.48	11.812	12.1896	0.274	3.7548	
小计								11.812	12.1896	0.274	3.7548	
清单项目综合单价												28.03040000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.06468		1.3634		8.27		
		普工人工费			元	1.384054		1.3889		1.92		
		高级技工人工费			元	1.172684		1.3824		1.62		
	材料	醇酸防锈漆			kg	0.0162		15.1062		0.24		
		溶剂汽油			kg	0.0041		12.5800		0.05		
		沥青清漆			kg	0.0062		9.9300		0.06		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		塑料护口(钢管用)			个	0.1545		1.9300		0.3		
		锁紧螺母			个	0.1545		0.2920		0.05		
		镀锌管接头			个	0.1648		2.8600		0.47		
		其他材料费			元	0.0177		1.0000		0.02		
	机械	液压弯管机			台班	0.0006		275.1000		0.17		
		砂轮切割机			台班	0.004		27.2300		0.11		
项目编码	030412001178	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径 20mm<DN≤25mm	100m	0.01	1087.01	987	27.4	338.95	10.8701	9.87	0.274	3.3895	
小计								10.8701	9.87	0.274	3.3895	
清单项目综合单价												24.40360000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	5.580574		1.3634		7.61		
		普工人工费			元	1.273908		1.3889		1.77		
		高级技工人工费			元	1.079458		1.3824		1.49		
	材料	醇酸防锈漆			kg	0.0128		15.1062		0.19		
		溶剂汽油			kg	0.0032		12.5800		0.04		
		沥青清漆			kg	0.0049		9.9300		0.05		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		镀锌管接头			个	0.1648		2.8100		0.46		
		塑料护口(钢管用)			个	0.1545		1.9300		0.3		
		锁紧螺母			个	0.1545		0.2920		0.05		
		其他材料费			元	0.01283		1.0000		0.01		
	机械	液压弯管机			台班	0.0006		275.1000		0.17		
		砂轮切割机			台班	0.004		27.2300		0.11		
项目编码	030413001013	项目名称		普通灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-2	圆球吸顶灯安装 灯罩周长800mm<C≤1100mm	10套	0.1	331.2	382.11	0	106.75	33.12	38.211	0	10.675	
小计								33.12	38.211	0	10.675	
清单项目综合单价												82.00600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	14.8521	1.3634	20.25		
		普工人工费		元	5.9319	1.3889	8.24		
		高级技工人工费		元	3.3504	1.3824	4.63		
	材料	木螺钉		10个	0.416	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管		10个	0.416	0.3500	0.15		
		其他材料费		元	0.6142	1.0000	0.61		
	机械								

项目编码	030413001014	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-2	圆球吸顶灯安装 灯罩周长800mm<C≤1100mm	10套	0.1	331.2	625.14	0	118.9	33.12	62.514	0	11.89
小计								33.12	62.514	0	11.89
清单项目综合单价								107.52400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.852125	1.3634	20.25		
		普工人工费	元	5.931875	1.3889	8.24		
		高级技工人工费	元	3.350425	1.3824	4.63		
	材料	木螺钉	10个	0.416	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.416	0.3500	0.15		
		其他材料费	元	0.6142	1.0000	0.61		
	机械							

项目编码	030413003027	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	291.38	325.15	0	93.36	29.138	32.515	0	9.336
小计								29.138	32.515	0	9.336
清单项目综合单价								70.98900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.0666	1.3634	17.82		
		普工人工费	元	5.21847	1.3889	7.25		
		高级技工人工费	元	2.94764	1.3824	4.07		
	材料	其他材料费	元	0.515	1.0000	0.52		
	机械							

项目编码	030413003028	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	272.52	168.77	0	80.55	27.252	16.877	0	8.055
小计								27.252	16.877	0	8.055
清单项目综合单价								52.18400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.21993	1.3634	16.66		
		普工人工费	元	4.88074	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	2.75723	1.3824	3.81		
	材料	膨胀螺栓	套	0.007	0.3160	0		
		带钩膨胀螺栓	10个	0.21	2.6500	0.56		
		其他材料费	元	0.3894	1.0000	0.39		
	机械							

项目编码	030413003029	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管	10套	0.1	272.52	529.48	0	98.59	27.252	52.948	0	9.859
小计								27.252	52.948	0	9.859
清单项目综合单价								90.05900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.21993	1.3634	16.66		
		普工人工费	元	4.880741	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	2.75723	1.3824	3.81		
	材料	膨胀螺栓	套	0.007	0.3160	0		
		带钩膨胀螺栓	10个	0.21	2.6500	0.56		
		其他材料费	元	0.3894	1.0000	0.39		
	机械							

项目编码	030413013030	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	83.71	0	36.97	12.389	8.371	0	3.697
小计								12.389	8.371	0	3.697
清单项目综合单价								24.45700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4516	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013031	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	128.15	125.22	0	40.17	12.815	12.522	0	4.017
小计								12.815	12.522	0	4.017
清单项目综合单价								29.35400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.580133	1.3634	8.97		
		普工人工费	元	1.501933	1.3889	2.09		
		高级技工人工费	元	1.272067	1.3824	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413013032	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明	10套	0.1	132.42	166.81	0	43.39	13.242	16.681	0	4.339
小计								13.242	16.681	0	4.339
清单项目综合单价								34.26200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.79845	1.3634	9.27		
		普工人工费	元	1.55225	1.3889	2.16		
		高级技工人工费	元	1.31455	1.3824	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030413014015	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276
小计								14.41	9.263	0	4.276
清单项目综合单价								27.94900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225525	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8776	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.42475	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.0593	1.0000	0.06		
	机械							

项目编码	030413014016	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276
小计								14.41	9.263	0	4.276
清单项目综合单价								27.94900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225525	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8776	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.42475	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.0593	1.0000	0.06		
	机械							

项目编码	030412004147	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	286.49	0	60.1	1.7301	2.8649	0	0.601
小计								1.7301	2.8649	0	0.601
清单项目综合单价								5.19600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
	机械							

项目编码	030412004148	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613
清单项目综合单价								7.08560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.065344	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.205639	1.3824	0.28		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
		其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
	机械							

项目编码	030412001179	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	935.67	309	10.89	263.82	9.3567	3.09	0.1089	2.6382
小计								9.3567	3.09	0.1089	2.6382
清单项目综合单价								15.19380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.564275	1.3634	4.86		
		普工人工费	元	2.277555	1.3889	3.16		
		高级技工人工费	元	0.964921	1.3824	1.33		
	材料	塑料护口(电线管用)	个	0.1545	0.0530	0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		接地管卡	个	0.515	1.1400	0.59		
		镀锌管接头	个	0.2575	0.6440	0.17		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2300	0.04		
		其他材料费	元	0.00416	1.0000	0		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030413002042	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	571.67	0	151.24	46.351	57.167	0	15.124
小计								46.351	57.167	0	15.124
清单项目综合单价								118.64200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798221	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.430739	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.601979	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
		其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413002043	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05
小计								46.351	35.686	0	14.05
清单项目综合单价											96.08700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798222	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.430739	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.601978	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
		其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
	机械											
项目编码	030413002044	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	289.59	0	137.13	46.351	28.959	0	13.713
小计								46.351	28.959	0	13.713
清单项目综合单价											89.02300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.7982	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.43075	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.602	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
		其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
	机械											
项目编码	030413002045	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	448.16	0	145.06	46.351	44.816	0	14.506
小计								46.351	44.816	0	14.506
清单项目综合单价											105.67300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.79822	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.43074	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.60198	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
		其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
	机械											
项目编码	030413002046	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	396.49	0	142.48	46.351	39.649	0	14.248
小计								46.351	39.649	0	14.248
清单项目综合单价											100.24800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798233	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.430733	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.601967	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
		其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
	机械											
项目编码	030412006039	项目名称	接线盒			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价											13.95600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.82027	1.3634		3.85		
		普工人工费				元	1.25173	1.3889		1.74		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	塑料护口(钢管用)				个	2.225	1.2000		2.67		
		接线盒				个	1.02	2.0400		2.08		
		锁紧螺母				个	2.225	0.3100		0.69		
		其他材料费				元	0.0646	1.0000		0.06		
	机械											
项目编码	030412004149	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2≤S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	469.2	0	57.88	1.3009	4.692	0	0.5788
小计								1.3009	4.692	0	0.5788
清单项目综合单价											6.57170000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.667527	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.152673	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12933	1.3824		0.18		
	材料	汽油				kg	0.0055	8.8500		0.05		
		焊锡				kg	0.0012	62.5100		0.08		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		塑料胶布带				卷	0.0105	7.6100		0.08		
		其他材料费				元	0.00442	1.0000		0		
	机械											
项目编码	030412001180	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752	
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752	
清单项目综合单价											18.98320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.627996	1.3634		6.31		
		普工人工费				元	1.05624	1.3889		1.47		
		高级技工人工费				元	0.894837	1.3824		1.24		
	材料	醇酸防锈漆				kg	0.0094	15.1062		0.14		
		溶剂汽油				kg	0.0024	12.5800		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		塑料护口(钢管用)				个	0.1545	1.2000		0.19		
		镀锌管接头				个	0.1648	2.6700		0.44		
		锁紧螺母				个	0.1545	0.3100		0.05		
		其他材料费				元	0.00947	1.0000		0.01		
	机械	液压弯管机				台班	0.0006	275.1000		0.17		
		砂轮切割机				台班	0.004	27.2300		0.11		
项目编码	030410002021	项目名称			接地母线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	59.5	4.26	81.21	29.451	5.95	0.426	8.121	
小计								29.451	5.95	0.426	8.121	
清单项目综合单价											43.94800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.85729	1.3634		6.62		
		普工人工费				元	9.26034	1.3889		12.86		
		高级技工人工费				元	7.20981	1.3824		9.97		
	材料	调和漆				kg	0.02	13.7200		0.27		
		电焊条				kg	0.03	8.4100		0.25		
		膨胀螺栓				10套	0.095	3.1600		0.3		
		其他材料费				元	0.0186	1.0000		0.02		
	机械	砂轮切割机				台班	0.01	27.2300		0.27		
		交流电焊机				台班	0.001	154.3600		0.15		
项目编码	031301003053	项目名称			套管			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN≤50mm	个	1	60.67	79.54	27.16	21.98	60.67	79.54	27.16	21.98	
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN≤50mm	个	1	73.2	11.65	0	19.95	73.2	11.65	0	19.95	
小计								133.87	91.19	27.16	41.93	
清单项目综合单价											294.15000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	65.0269	1.3634		88.66		
		普工人工费				元	19.0313	1.3889		26.43		
		高级技工人工费				元	13.5775	1.3824		18.77		
	材料	氧气				m3	1.062	3.6400		3.87		
		乙炔气				kg	0.354	7.9200		2.8		
		电				kW·h	0.027	0.6637		0.02		
		汽油				kg	0.02	9.2566		0.19		
		镀锌钢管				m	2.544	20.7490		52.79		
		尼龙砂轮片				片	0.04	3.1000		0.12		
		油麻				kg	0.811	11.9823		9.72		
		扁钢				kg	0.9	3.2900		2.96		
		水泥				kg	0.905	0.3190		0.29		
		石棉绒				kg	0.388	1.8800		0.73		
		热轧厚钢板				kg	3.929	3.0350		11.92		
		低碳钢焊条				kg	0.386	4.2300		1.63		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	11.7100		0.55		
		钢丝刷子				把	0.593	2.4500		1.45		
		密封油膏				kg	0.216	3.0700		0.66		
		其他材料费				元	1.487	1.0000		1.49		
	机械	普通车床				台班	0.014	275.6100		3.86		
		直流电焊机				台班	0.139	167.6100		23.3		
项目编码	031301003054	项目名称			套管			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	94.13	237.95	47.95	40.23	94.13	237.95	47.95	40.23	
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	79.93	15.7	0	21.94	79.93	15.7	0	21.94	
小计								174.06	253.65	47.95	62.17	
清单项目综合单价											537.83000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	84.4457	1.3634		115.13		
		普工人工费				元	24.9107	1.3889		34.6		
		高级技工人工费				元	17.5979	1.3824		24.33		
	材料	氧气				m3	1.875	3.6400		6.83		
		乙炔气				kg	0.625	7.9200		4.95		
		电				kW·h	0.046	0.6637		0.03		
		汽油				kg	0.032	9.2566		0.3		
		无缝钢管				m	2.544	74.6726		189.97		
		尼龙砂轮片				片	0.068	3.1000		0.21		
		油麻				kg	1.089	11.9823		13.05		
		扁钢				kg	1.25	3.2900		4.11		
		水泥				kg	1.214	0.3190		0.39		
		石棉绒				kg	0.52	1.8800		0.98		
		热轧厚钢板				kg	5.673	4.1300		23.43		
		低碳钢焊条				kg	0.58	4.2300		2.45		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.064	11.7100		0.75		
		钢丝刷子				把	1.054	2.4500		2.58		
		密封油膏				kg	0.307	3.0700		0.94		
		其他材料费				元	2.672	1.0000		2.67		
	机械	普通车床				台班	0.025	275.6100		6.89		
		直流电焊机				台班	0.245	167.6100		41.06		
项目编码	031301003055	项目名称			套管			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	94.13	174.62	47.95	37.07	94.13	174.62	47.95	37.07	
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	79.93	15.7	0	21.94	79.93	15.7	0	21.94	
小计								174.06	190.32	47.95	59.01	
清单项目综合单价											471.34000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	84.4457	1.3634		115.13		
		普工人工费				元	24.9107	1.3889		34.6		
		高级技工人工费				元	17.5979	1.3824		24.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气	m3	1.875	3.6400	6.83		
		乙炔气	kg	0.625	7.9200	4.95		
		电	kW·h	0.046	0.6637	0.03		
		汽油	kg	0.032	9.2566	0.3		
		无缝钢管	m	1.696	74.6726	126.64		
		尼龙砂轮片	片	0.068	3.1000	0.21		
		油麻	kg	1.089	11.9823	13.05		
		扁钢	kg	1.25	3.2900	4.11		
		水泥	kg	1.214	0.3190	0.39		
		石棉绒	kg	0.52	1.8800	0.98		
		热轧厚钢板	kg	5.673	4.1300	23.43		
		低碳钢焊条	kg	0.58	4.2300	2.45		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	11.7100	0.75		
		钢丝刷子	把	1.054	2.4500	2.58		
		密封油膏	kg	0.307	3.0700	0.94		
		其他材料费	元	2.672	1.0000	2.67		
	机械	普通车床	台班	0.025	275.6100	6.89		
		直流电焊机	台班	0.245	167.6100	41.06		

项目编码	031401001027	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B036	项目名称	地下室增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室-人防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：地下室-人防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室-人防工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下室-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3928348.52	
2	措施项目	159000.67	
2.1	安全文明施工费	83677.59	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	67964.2	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	15713.39	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	367861.43	
5	工程造价	4455210.62	
合计		4455210.62	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 1 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地下室					3928348.52	0
1-1		4#变配电房					1406649.78	0
1-1-1	030401002004	干式变压器	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB-800-NX2/20/0.4~0.23KV 3.容量(kV·A):800 4.包含:接地、基础槽钢、单体测试、温控箱等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	121376.65	121376.65	0
1-1-2	030402009024	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 4AH1 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	98009.9	98009.9	0
1-1-3	030402009025	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 4AH2 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	98009.9	98009.9	0
1-1-4	030402009026	高压开关柜	1.名称:高压配电柜 4AH3 2.型号:KYN28A-12 3.规格:1000x2200x2370mm 4.安装方式:落地 5.包含:柜内母线组装、柜间连接、联锁装置检查、断路器调整、相应元器件、智能模块、基础槽钢、接地、补刷(喷)油漆、二次元件拆装检查等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	98009.9	98009.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 2 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030402010062	低压开关柜	1.名称:低压配电柜41AA1 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	52854.61	52854.61	0
1-1-6	030402010063	低压开关柜	1.名称:低压配电柜41AA2 2.规格:800*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	52854.61	52854.61	0
1-1-7	030402010064	低压开关柜	1.名称:低压配电柜41AA3 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	52822.73	52822.73	0
1-1-8	030402010065	低压开关柜	1.名称:低压配电柜41AA4 2.规格:600*1000*2200mm 3.型号:GCK2.0(IP3X) 4.安装方式:落地 5.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	52822.73	52822.73	0
1-1-9	030402010066	低压开关柜	1.名称:低压配电柜 1GG1 2.规格:600*1000*2200mm 3.安装方式:落地 4.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	52822.73	52822.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 3 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	030402010067	低压开关柜	1.名称:低压配电柜 1GG2 2.规格:600*1000*2200mm 3.安装方式:落地 4.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	52822.73	52822.73	0
1-1-11	030402010068	低压开关柜	1.名称:低压配电柜 1GG3 2.规格:600*1000*2200mm 3.安装方式:落地 4.包含:安装、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础槽钢等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	52822.73	52822.73	0
1-1-12	030404001007	控制屏	1.名称:直流屏 2.型号:GZDW-20AH/110V 3.规格:综合考虑 4.包含:本体安装，基础支架，焊、压接线端子，盘柜配线、端子接线，小母线安装，屏边安装，接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	29353.29	29353.29	0
1-1-13	030113005001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.型号:800KW（备用功率） 3.规格:6910kg 4.安装方式:落地 5.包含:废气管及消声器安装、法兰、管件、螺栓、附件装拆、盘内整理及一次校线、接线、接地、基础灌浆、单机调试等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	457070.2	457070.2	0
1-1-14	030412003072	桥架	1.名称:高压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架 400X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	24	145.37	3488.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 4 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	030412003073	桥架	1.名称:高压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架300X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	24	116.94	2806.56	0
1-1-16	030412003074	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架800X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	304.82	9144.6	0
1-1-17	030412003075	桥架	1.名称:低压电缆桥架 2.型号:钢托盘式电缆桥架600X150mm 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	220.2	6606	0
1-1-18	031301005044	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	400	16.89	6756	0
1-1-19	030409001100	电力电缆	1.名称:高压电缆 2.型号:ZRYJY-12/20KV-3X120 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	24	400.37	9608.88	0
1-1-20	030409003044	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRYJY-3X120 3.包含:电缆头制作、安装，接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	282.93	2263.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 5 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-21	030403006008	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集式母线 2.型号:XLC-Ⅱ-1600A/5 3.额定电流(A):1600A 4.线制:三相五线 5.包含:母线、附件、接地、支吊架制作安装等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	24	2374.5	56988	0
1-1-22	030412001123	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC10 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	106.96	2139.2	0
1-1-23	030403007015	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱 2.额定电流(A):1600 3.包含:接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	2611.17	5222.34	0
1-1-24	030416005004	电力变压器系统	1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV•A):800 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	1	1644.05	1644.05	0
1-1-25	030416007004	母线系统	1.名称:母线系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	段	1	763.2	763.2	0
1-1-26	030416006014	输配电装置系统	1.名称:10kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	3	2175.06	6525.18	0
1-1-27	030416006015	输配电装置系统	1.名称:1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	7	905.82	6340.74	0
1-1-28	03B023	安建环设施	1.名称:安建环设施 2.含电房不锈钢工具架、绝缘手套(含试验）、绝缘靴(含试验)、配电房高压系统模拟图板、配电房低压模系统拟图板、"高压危险"警示牌、"有电危险"小警示牌、“未经允许，禁止进入”警示牌、“高压危险”警示牌、“电房门前禁止堆放”警示牌、不锈钢防鼠板等	系统	1	14700	14700	0
1-2		电力工程					2146539.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 6 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030402011102	成套配电箱	1.名称:隔油间配电箱 B1AP-GY 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	7100.75	14201.5	0
1-2-2	030404014003	控制箱	1.名称:风机控制箱 B1AC3pt 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	1722.25	1722.25	0
1-2-3	030402011103	成套配电箱	1.名称:有线电视机房配电箱 B1AT-YX 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	6963.58	6963.58	0
1-2-4	030402011104	成套配电箱	1.名称:室分机房配电箱 B1AT-SF 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	6963.58	6963.58	0
1-2-5	030402011105	成套配电箱	1.名称:新国标机房配电箱 B1AT-GB 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	6963.58	6963.58	0
1-2-6	030402011106	成套配电箱	1.名称:网络机房配电箱 B1AT-WL 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 7 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	030402011107	成套配电箱	1.名称:充电桩配电箱B1AT-BD 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7552.08	7552.08	0
1-2-8	030402011108	成套配电箱	1.名称:生活水泵控制柜B1AT-SHBF 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	5382.29	5382.29	0
1-2-9	030402011109	成套配电箱	1.名称:1区变频控制柜（P1） 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	12882.29	12882.29	0
1-2-10	030402011110	成套配电箱	1.名称:2区变频控制柜（P2） 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	12882.29	12882.29	0
1-2-11	030402011111	成套配电箱	1.名称:消防配电箱B1AT1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	6963.58	6963.58	0
1-2-12	030402011112	成套配电箱	1.名称:消防配电箱B1AT2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	6963.58	6963.58	0
1-2-13	030402011113	成套配电箱	1.名称:消防配电箱B2ATR1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	6963.58	6963.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 8 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-14	030402011114	成套配电箱	1.名称:消防配电箱B2ALR1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	6963.58	13927.16	0
1-2-15	030402011115	成套配电箱	1.名称:发电机房配电箱B1AL-FD 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3963.58	3963.58	0
1-2-16	030402010069	消防水泵控制柜	1.名称:消防水泵控制柜X1 2.规格:800x600x2000mm 3.安装方式:落地 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	20978.03	20978.03	0
1-2-17	030402010070	消防水泵控制柜	1.名称:消防水泵控制柜X2 2.规格:800x600x2000mm 3.安装方式:落地 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	20978.03	20978.03	0
1-2-18	030402010071	消防水泵控制柜	1.名称:消防水泵控制柜X3 2.规格:800x600x2000mm 3.安装方式:落地 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	20978.03	20978.03	0
1-2-19	030402010072	消防水泵控制柜	1.名称:消防水泵控制柜X4 2.规格:800x600x2000mm 3.安装方式:落地 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	20978.03	20978.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 9 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-20	030402010073	消防水泵控制柜	1.名称:消防水泵控制柜X5 2.规格:800x600x2000mm 3.安装方式:落地 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	20978.03	20978.03	0
1-2-21	030412003076	桥架	1.名称:10kV高压金属桥架 2.型号:300*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	39.04	116.94	4565.34	0
1-2-22	030412003077	桥架	1.名称:强电非消防（充电桩）金属桥架 2.型号:600*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	93.07	220.2	20494.01	0
1-2-23	030412003078	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	138.64	82.72	11468.3	0
1-2-24	030412003079	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	81.45	89.19	7264.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 10 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-25	030412003080	桥架	1.名称:强电非消防金属桥架 2.型号:600*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	31.05	220.21	6837.52	0
1-2-26	030412003081	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	91.08	86.37	7866.58	0
1-2-27	030412003082	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	144.27	105.57	15230.58	0
1-2-28	030412003083	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:300*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	87.37	136.27	11905.91	0
1-2-29	030412003084	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:400*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	56.16	147.19	8266.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 11 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-30	030412003085	桥架	1.名称:消防防火金属桥架 2.型号:800*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	55.09	304.8	16791.43	0
1-2-31	031301005045	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1407.16	16.89	23766.93	0
1-2-32	030409011008	防火堵料(包)	1.名称:防火封堵 2.材质:防火材料 3.防火要求:满足设计要求 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	处	46	105.93	4872.78	0
1-2-33	030409001101	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-3*150+2*70 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	290	575.03	166758.7	0
1-2-34	030409003045	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面3*150+2*70mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	455.4	3643.2	0
1-2-35	030409001102	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-3x50+2x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	930	287.91	267756.3	0
1-2-36	030409003046	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面3x50+2x25mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	230.58	2766.96	0
1-2-37	030409001103	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-3x185+2x95 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	600	799.35	479610	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 12 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-38	030409003047	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面3x185+2x95mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	629.24	5033.92	0
1-2-39	030409001104	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5*10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	100.91	15136.5	0
1-2-40	030409003048	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面5*10mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	123.83	1981.28	0
1-2-41	030409001105	电力电缆	1.名称:矿物质电缆 2.型号:RTTZ-5*16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	280	136.7	38276	0
1-2-42	030409003049	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面5*16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	12	169.74	2036.88	0
1-2-43	030409001106	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJE-0.6/1KV-(4x120)+(3x120) 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	793.82	47629.2	0
1-2-44	030409001107	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJE-0.6/1KV-(4x70)+(3x70) 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	467.9	28074	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 13 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-45	030409001108	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJE-0.6/1KV-(4x35)+(3x35) 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	281.87	16912.2	0
1-2-46	030409001109	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2-4x95+1x50 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	130	481.25	62562.5	0
1-2-47	030409001110	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B2-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	110	97.66	10742.6	0
1-2-48	030409001111	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-5x10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	64.77	6477	0
1-2-49	030409001112	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJE-0.6/1KV-5x6 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	43.59	1307.7	0
1-2-50	030409001113	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-5x4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	32.21	6442	0
1-2-51	030409001114	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-5x2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	20.98	6294	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 14 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-52	030409001115	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x35+1x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	175.3	52590	0
1-2-53	030409001116	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x70+1x35 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	300	345.06	103518	0
1-2-54	030409001117	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x95+1x50 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	130	467.7	60801	0
1-2-55	030409001118	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5x16 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1366	92.49	126341.34	0
1-2-56	030409001119	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-4x50+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	286	246.97	70633.42	0
1-2-57	030409001120	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5*10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	495	60.52	29957.4	0
1-2-58	030409001121	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJE-B1-4x10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	80	52.89	4231.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 15 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-59	030409001122	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B1-3x10 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	600	37.92	22752	0
1-2-60	030409001123	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B1-5x6 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	40.3	6045	0
1-2-61	030409001124	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJE-B2-5*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	341	29.41	10028.81	0
1-2-62	030409001125	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4X6 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	8	33.08	264.64	0
1-2-63	030409001126	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3X6 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	8	25.91	207.28	0
1-2-64	030409001127	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-4X4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	8	28.9	231.2	0
1-2-65	030412004115	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZBN-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	7.49	224.7	0
1-2-66	030412004116	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	7.08	212.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 16 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-67	030412004117	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-1.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	140	3.75	525	0
1-2-68	030412004118	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZB-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	5.76	1382.4	0
1-2-69	030409003050	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面10mm2<S≤16mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	86	100.51	8643.86	0
1-2-70	030409003051	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面16mm2<S≤35mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	46	154.26	7095.96	0
1-2-71	030409003052	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面35mm2<S≤50mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	20	189.36	3787.2	0
1-2-72	030409003053	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面50mm2<S≤70mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	18	224.46	4040.28	0
1-2-73	030409003054	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面70mm2<S≤120mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	16	282.93	4526.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 17 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-74	030409003055	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面120mm2<S≤240mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	8	429.33	3434.64	0
1-2-75	030412001124	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	40	106.96	4278.4	0
1-2-76	030412001125	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	176	90.78	15977.28	0
1-2-77	030412001126	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	107.8	65.94	7108.33	0
1-2-78	030412001127	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	95.7	47.89	4583.07	0
1-2-79	030412001128	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	99	40.34	3993.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 18 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-80	030412001129	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	61.6	28.02	1726.03	0
1-2-81	030412001130	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	97.9	24.4	2388.76	0
1-2-82	030412001131	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	121	18.97	2295.37	0
1-2-83	030412001132	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	61.6	32.91	2027.26	0
1-2-84	030412001136	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	10	15.76	157.6	0
1-2-85	030407004011	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):1.5kW<P≤3kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	251.3	502.6	0
1-2-86	030407004012	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):3kW<P≤13kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	468.89	5626.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 19 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-87	030407004013	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):30kW<P≤100kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	1004	2008	0
1-2-88	030407004014	小型电动机	1.名称:电动机检查接线 2.额定功率(kW):100kW<P≤220kW 3.包含:所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	1521.46	6085.84	0
1-2-89	030416006016	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	29	905.82	26268.78	0
1-2-90	030416009004	自动投入装置	1.名称:备用电源自投装置调试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	系统	9	503.21	4528.89	0
1-3		普通照明					254844.73	0
1-3-1	030402011116	成套配电箱	1.名称:照明配电箱B1ALZ 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
1-3-2	030402011117	成套配电箱	1.名称:照明配电箱B1AL1 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
1-3-3	030402011118	成套配电箱	1.名称:照明配电箱B1AL2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	4542.64	4542.64	0
1-3-4	030413001010	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.型号:220V,LED 12W;光通量≥840LM;RA=80;4000K 3.安装方式:水、电井门上方0.1m明装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	74.96	74.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 20 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	030413001011	普通灯具	1.名称:LED防水吸顶灯 2.型号: ~220V,LED 7W;光通量≥640lm;Ra=80;4000K 3.安装方式:吸顶安装或以装饰要求为准 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	90.49	90.49	0
1-3-6	030413001012	普通灯具	1.名称:LED红外感应吸顶灯(自带感应) 2.型号:~220V,LED 9W;光通量≥880LM;RA=80;4000K 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	26	107.52	2795.52	0
1-3-7	030413003019	荧光灯	1.名称:壁装单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:底距地2.6m壁挂 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	35	71	2485	0
1-3-8	030413003020	荧光灯	1.名称:双管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管 2X18W;光通量≥2*1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:壁装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	104.54	209.08	0
1-3-9	030413003021	荧光灯	1.名称:单管LED T8直管 2.型号:~220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内、车道吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	58	52.19	3027.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 21 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	030413003022	荧光灯	1.名称:单管LED(雷达感应) T8直管 2.型号:220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.包含:接线、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	44	90.06	3962.64	0
1-3-11	030413003023	荧光灯	1.名称:防爆单管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.包含:接线、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	128.37	128.37	0
1-3-12	030413003024	荧光灯	1.名称:密闭型单管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管 1X18W;光通量≥1800LM;RA=80;4000K 3.包含:接线、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	39	66.96	2611.44	0
1-3-13	030413003025	荧光灯	1.名称:三管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管 3X18W;光通量≥3*1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	29	88.39	2563.31	0
1-3-14	030413003026	荧光灯	1.名称:双管LED T8直管 2.型号:220V,LED灯管 2X18W;光通量≥2*1800LM;RA=80;4000K 3.安装方式:设备房、机房内吊链式安装或侧墙支架安装 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	17	78.57	1335.69	0
1-3-15	030413013023	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:单联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	24.45	48.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 22 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-16	030413013024	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:双联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	29.36	117.44	0
1-3-17	030413013025	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框暗装开关 2.规格:三联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	8	34.26	274.08	0
1-3-18	030413013026	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框密闭暗装开关 2.规格:双联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	31.59	63.18	0
1-3-19	030413013027	照明开关、按钮	1.名称:86型大翘板无边框密闭暗装开关 2.规格:三联，250V,10A 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	35.79	35.79	0
1-3-20	030413013028	照明开关、按钮	1.名称:就地启动按钮 2.规格:综合考虑 3.包含:接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	6	19.62	117.72	0
1-3-21	030413014013	插座	1.名称:错位五孔插座 2.规格:250V,10A　安全型插座 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	22	27.95	614.9	0
1-3-22	030412006030	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.包含:盖板等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	451	13.95	6291.45	0
1-3-23	030412006031	接线盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	65	11.91	774.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 23 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-24	030412004119	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	19483.2	5.19	101117.81	0
1-3-25	030412004120	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	60	5.76	345.6	0
1-3-26	030412004121	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1140.48	7.08	8074.6	0
1-3-27	030412001133	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	6874.56	13.81	94937.67	0
1-3-28	030412001134	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	600	15.2	9120	0
1-4		应急照明					96693.52	0
1-4-1	030402011119	成套配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 B1ALE1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	5282.18	10564.36	0
1-4-2	030402011120	成套配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 B1ALER1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、支架等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	5282.18	10564.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 24 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	030402011121	成套配电箱	1.名称:应急照明集中电源 B1JZDY1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、基础等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	3463.58	6927.16	0
1-4-4	030402011122	成套配电箱	1.名称:应急照明集中电源 B1JZDYR1~2 2.规格:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.包含:焊、压接线端子、接线、接地、基础等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	3463.58	6927.16	0
1-4-5	030413002034	装饰灯	1.名称:A型壁装集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:明装,底距地2.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	27	118.64	3203.28	0
1-4-6	030413002035	装饰灯	1.名称:A型方向标志灯(右向、向左) 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	26	96.09	2498.34	0
1-4-7	030413002036	装饰灯	1.名称:A型方向标志灯(双向) 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	96.09	192.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 25 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-8	030413002037	装饰灯	1.名称:A 型方向标志灯双面 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地0.5M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	96.09	192.18	0
1-4-9	030413002038	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.型号:LED光源 DC36V 6W(非持续型)应急点亮6W/>600LM,铝合金壳体,非燃材料灯罩,防护等级不低于IP30,持续时间不小于60MIN。 3.安装方式:吸顶 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	14	118.87	1664.18	0
1-4-10	030413002039	装饰灯	1.名称:A型楼层标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	89.02	356.08	0
1-4-11	030413002040	装饰灯	1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型)持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,门框上方0.2M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	8	105.67	845.36	0
1-4-12	030413002041	装饰灯	1.名称:A型双面多信息复合标志灯 2.型号:LED光源 DC36V 1W(持续型) 持续时间不小于60MIN。不锈钢面板,防护等级不低于IP30 3.安装方式:明装,底距地2.4M 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	100.24	200.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-电气工程　　第 26 页，共 26 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-13	030412006032	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	188	13.95	2622.6	0
1-4-14	030412004122	配线	1.名称:配线 2.型号:B1-WDUZBN-RYJS-2*2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1955.2	6.57	12845.66	0
1-4-15	030412001135	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1955.2	18.97	37090.14	0
1-5		防雷接地					23621.14	0
1-5-1	030410002013	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:热镀锌扁钢40x4mm 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	500	43.95	21975	0
1-5-2	030410002014	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:Φ12镀锌圆钢 3.包含:焊接等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	5	67.6	338	0
1-5-3	030410007012	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	台	2	252.29	504.58	0
1-5-4	030410007013	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	台	4	200.89	803.56	0
合计							3928348.52	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　地下室-电气工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					159000.67
1-1	1	安全文明施工费		项		100	83677.59
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	67964.20
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	15713.39
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	53601.45
1-14-1	03B024	地下室增加费		项	1	53601.45	53601.45
1-1	031401001022	脚手架		项	1	21721.63	21721.63
合计							159000.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：地下室-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：地下室-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：地下室-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	367861.43
合计					367861.43

总承包服务费计价表

工程名称：地下室-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 地下室-电气工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030401002004	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030201-12	干式电力变压器 变压器容量 800kV·A<C≤1000kV·A	台	1	3456.89	115815.81	585.71	960.24	3456.89	115815.81	585.71	960.24
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.7	246.54	417.68	43.67	89.25	172.578	292.376	30.569	62.475
小计								3629.468	116108.186	616.279	1022.715

清单项目综合单价　121376.64800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	616.7066	1.3889	856.54		
		技工人工费	元	1483.0289	1.3634	2021.96		
		高级技工人工费	元	543.2252	1.3824	750.95		
	材料	镀锌扁钢	kg	6.159	3.9730	24.47		
		钢垫板夹板	kg	6	3.1100	18.66		
		汽油	kg	1	8.8500	8.85		
		铁砂布	张	2	0.8670	1.73		
		电焊条	kg	0.762	8.4100	6.41		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.41	18.7200	7.68		
		塑料布	m2	2.5	0.3100	0.78		
		镀锌铁丝	kg	2	4.8300	9.66		
		其他材料费	元	5.5573	1.0000	5.56		
		调和漆	kg	0.07	13.7200	0.96		
		钢筋	kg	2.877	3.2106	9.24		
		普通钢板	kg	0.7	3.0350	2.12		
		槽钢	m	7.21	37.2680	268.7		
	机械	汽车式起重机	台班	0.4	970.2100	388.08		
		载货汽车	台班	0.22	687.8100	151.32		
		交流电焊机	台班	0.482	154.3600	74.4		
		砂轮切割机	台班	0.091	27.2300	2.48		

项目编码	030402009024	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	95494.19	126.76	401.29	1477.49	95494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	95761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　98009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009025	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	95494.19	126.76	401.29	1477.49	95494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	95761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　98009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		
		其他材料费	元	4.51	1.0000	4.51		
		白布	m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏	kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝	kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条	根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆	kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋	kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板	kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢	m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机	台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机	台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车	台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机	台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402009026	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-50	单母线断路器柜安装	台	1	1477.49	95494.19	126.76	401.29	1477.49	95494.19	126.76	401.29
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.64	246.54	417.68	43.67	89.25	157.7856	267.3152	27.9488	57.12
小计								1635.2756	95761.5052	154.7088	458.41

清单项目综合单价　98009.89960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.1788	1.3889	340.53		
		技工人工费	元	715.9118	1.3634	976.07		
		高级技工人工费	元	230.5212	1.3824	318.67		
	材料	镀锌扁钢	kg	1.5168	3.9730	6.03		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		电焊条	kg	0.4224	8.4100	3.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	4.51	1.0000	4.51		
		白布		m2	0.3	4.1850	1.26		
		焊锡膏		kg	0.05	52.0300	2.6		
		焊锡丝		kg	0.25	40.0500	10.01		
		钢锯条		根	0.5	0.5070	0.25		
		镀锌精制带帽螺栓		10套	0.61	8.4100	5.13		
		调和漆		kg	0.064	13.7200	0.88		
		钢筋		kg	2.6304	3.2106	8.45		
		普通钢板		kg	0.64	3.0350	1.94		
		槽钢		m	6.592	37.2680	245.67		
	机械	交流电焊机		台班	0.1664	154.3600	25.69		
		汽车式起重机		台班	0.12	629.1200	75.49		
		载货汽车		台班	0.09	569.6500	51.27		
		砂轮切割机		台班	0.0832	27.2300	2.27		

项目编码	030402010062	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	51848.86	112.53	134.64	471.62	51848.86	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	51999.2248	128.2512	166.77

清单项目综合单价 52854.62040000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010063	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	51848.86	112.53	134.64	471.62	51848.86	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.36	246.54	417.68	43.67	89.25	88.7544	150.3648	15.7212	32.13
小计								560.3744	51999.2248	128.2512	166.77

清单项目综合单价 52854.62040000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	83.7876	1.3889	116.37		
		技工人工费	元	225.0425	1.3634	306.82		
		高级技工人工费	元	99.2261	1.3824	137.17		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.3532	3.9730	9.35		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3876	8.4100	3.26		
		其他材料费	元	3.499	1.0000	3.5		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.086	13.7200	1.18		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.4796	3.2106	4.75		
		普通钢板	kg	0.36	3.0350	1.09		
		槽钢	m	3.708	37.2680	138.19		
	机械	交流电焊机	台班	0.1936	154.3600	29.88		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0468	27.2300	1.27		

项目编码	030402010064	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	51848.86	112.53	134.64	471.62	51848.86	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								550.5128	51982.5176	126.5044	163.2

清单项目综合单价 52822.73480000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.2911	1.3889	114.29		
		技工人工费	元	220.7186	1.3634	300.93		
		高级技工人工费	元	97.8604	1.3824	135.28		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3612	8.4100	3.04		
		其他材料费	元	3.4495	1.0000	3.45		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.082	13.7200	1.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030402010065	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	51848.86	112.53	134.64	471.62	51848.86	112.53	134.64

工程量清单综合单价分析表

030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56	
小计								550.5128	51982.5176	126.5044	163.2	
清单项目综合单价											52822.73480000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.2911		1.3889		114.29		
		技工人工费			元	220.7186		1.3634		300.93		
		高级技工人工费			元	97.8604		1.3824		135.28		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.2584		3.9730		8.97		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.3612		8.4100		3.04		
		其他材料费			元	3.4495		1.0000		3.45		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.082		13.7200		1.13		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.3152		3.2106		4.22		
		普通钢板			kg	0.32		3.0350		0.97		
		槽钢			m	3.296		37.2680		122.84		
	机械	交流电焊机			台班	0.1832		154.3600		28.28		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.0416		27.2300		1.13		
项目编码	030402010066	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	51848.86	112.53	134.64	471.62	51848.86	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56	
小计								550.5128	51982.5176	126.5044	163.2	
清单项目综合单价											52822.73480000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.2911		1.3889		114.29		
		技工人工费			元	220.7186		1.3634		300.93		
		高级技工人工费			元	97.8604		1.3824		135.28		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.2584		3.9730		8.97		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.3612		8.4100		3.04		
		其他材料费			元	3.4495		1.0000		3.45		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.082		13.7200		1.13		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.3152		3.2106		4.22		
		普通钢板			kg	0.32		3.0350		0.97		
		槽钢			m	3.296		37.2680		122.84		
	机械	交流电焊机			台班	0.1832		154.3600		28.28		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.0416		27.2300		1.13		
项目编码	030402010067	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	51848.86	112.53	134.64	471.62	51848.86	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56	
小计								550.5128	51982.5176	126.5044	163.2	
清单项目综合单价											52822.73480000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.2911		1.3889		114.29		
		技工人工费			元	220.7186		1.3634		300.93		
		高级技工人工费			元	97.8604		1.3824		135.28		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.2584		3.9730		8.97		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.3612		8.4100		3.04		
		其他材料费			元	3.4495		1.0000		3.45		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.082		13.7200		1.13		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.3152		3.2106		4.22		
		普通钢板			kg	0.32		3.0350		0.97		
		槽钢			m	3.296		37.2680		122.84		
	机械	交流电焊机			台班	0.1832		154.3600		28.28		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.0416		27.2300		1.13		
项目编码	030402010068	项目名称			低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	51848.86	112.53	134.64	471.62	51848.86	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56	
小计								550.5128	51982.5176	126.5044	163.2	
清单项目综合单价											52822.73480000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.2911		1.3889		114.29		
		技工人工费			元	220.7186		1.3634		300.93		
		高级技工人工费			元	97.8604		1.3824		135.28		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.2584		3.9730		8.97		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.3612		8.4100		3.04		
		其他材料费			元	3.4495		1.0000		3.45		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.082		13.7200		1.13		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.3152		3.2106		4.22		
		普通钢板			kg	0.32		3.0350		0.97		

工程量清单综合单价分析表

		槽钢		m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机		台班	0.1832	154.3600	28.28		
		汽车式起重机		台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车		台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机		台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030404001007	项目名称	控制屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-1	控制屏安装	台	1	589.59	28247.27	97.09	164.26	589.59	28247.27	97.09	164.26
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								668.4828	28380.9276	111.0644	192.82
清单项目综合单价											29353.29480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	99.8197	1.3889	138.64		
		技工人工费	元	267.2412	1.3634	364.36		
		高级技工人工费	元	119.7132	1.3824	165.49		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.2584	3.9730	8.97		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.2112	8.4100	1.78		
		其他材料费	元	1.2635	1.0000	1.26		
		调和漆	kg	0.132	13.7200	1.81		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	1.2	1.0400	1.25		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.5	10.5600	5.28		
		钢筋	kg	1.3152	3.2106	4.22		
		普通钢板	kg	0.32	3.0350	0.97		
		槽钢	m	3.296	37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机	台班	0.0832	154.3600	12.84		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0416	27.2300	1.13		

项目编码	030113005001	项目名称	柴油发电机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030108-25	柴油发电机组 设备重量4.5t<W≤5.5t	台	1	3822.41	443746.79	1407.34	1175.51	3822.41	443746.79	1407.34	1175.51
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V<0.03m3	m3	0.0084	1753.53	519.54	0	489.99	14.729652	4.364136	0	4.115916
030108-68	制作 金属结构件 单体重量W≤50kg	100kg	1.694	1335.63	461.19	964.12	445.39	2262.55722	781.25586	1633.21928	754.49066
030108-70	安装 金属结构件 单体重量W≤50kg	100kg	1.694	534.28	21.74	154.36	153.5	905.07032	36.82756	261.48584	260.029
小计								7004.767192	444569.2376	3302.04512	2194.145576
清单项目综合单价											457070.19544400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	826.8932	1.3889	1148.47		
		技工人工费	元	3726.9656	1.3634	5081.34		
		高级技工人工费	元	560.5795	1.3824	774.95		
	材料	铁砂布	张	8.47	0.8670	7.34		
		电焊条	kg	5.4208	8.4100	45.59		
		镀锌铁丝	kg	4	4.8300	19.32		
		其他材料费	元	63.5236	1.0000	63.52		
		白布	m2	0.54	4.1850	2.26		
		调和漆	kg	2.7104	13.7200	37.19		
		溶剂汽油	kg	0.9148	12.5800	11.51		
		醇酸防锈漆	kg	3.5066	15.1062	52.97		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.176	19.3300	3.4		
		碎石	m3	0.7624	159.2233	121.39		
		木板	m3	0.0387	1013.3600	39.22		
		普通水泥	kg	410.6792	0.3190	131.01		
		柴油	kg	65.4	7.8500	513.39		
		机油	kg	0.707	2.9500	2.09		
		煤油	kg	4.22	7.4300	31.35		
		铅油	kg	0.05	5.7200	0.29		
		黄油钙基酯	kg	0.303	6.4600	1.96		
		草袋	个	4.1092	2.0700	8.51		
		水	m3	7.2326	4.6214	33.42		
		电焊条	kg	0.41	9.9100	4.06		
		铁钉	kg	0.08	4.7500	0.38		
		白漆	kg	0.1	10.8000	1.08		
		道木	m3	0.062	840.7100	52.12		
		砂	m3	0.6998	173.7864	121.62		
		钩头成对斜垫铁	kg	12.978	4.6200	59.96		
		平垫铁	kg	13.552	5.1200	69.39		
		清油	kg	1.0164	9.9600	10.12		
		铁钉	kg	0.0008	4.7500	0		
		砂轮片	片	0.847	6.6400	5.62		
		锯条	根	2.541	0.5070	1.29		
		松香水	kg	0.847	12.5800	10.66		
		钢材	kg	177.87	3.5168	625.53		
		精制六角带帽螺栓	套	2.0497	0.8410	1.72		
		钢丝刷	把	0.847	2.4500	2.08		
	机械	交流电焊机	台班	3.888	154.3600	600.15		
		砂轮切割机	台班	0.847	27.2300	23.06		
		自卸汽车	台班	0.5	823.1300	411.57		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	1.5	270.6600	405.99		
		汽车式起重机	台班	0.4	1281.4900	512.6		
		卷板机	台班	0.847	372.6300	315.62		
		联合冲剪机	台班	0.847	297.5700	252.04		
		刨边机	台班	0.847	922.0600	780.98		

项目编码	030412003072	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	635.24	11.39	194.66	61.253	63.524	1.139	19.466
小计								61.253	63.524	1.139	19.466
清单项目综合单价											145.38200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.087608	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.816729	1.3634	33.84		
		高级技工人工费	元	8.693521	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.3177	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003073	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112
小计								61.253	36.442	1.139	18.112
清单项目综合单价											116.94600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.087608	1.3889		15.4		
		技工人工费				元	24.816729	1.3634		33.84		
		高级技工人工费				元	8.693521	1.3824		12.02		
	材料	汽油				kg	0.01	8.8500		0.09		
		其他材料费				元	0.3177	1.0000		0.32		
		电线				m	0.042	2.4867		0.1		
	机械	载货汽车				台班	0.002	569.6500		1.14		
项目编码	030412003074	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1608.85	22.79	361.29	105.516	160.885	2.279	36.129
小计								105.516	160.885	2.279	36.129
清单项目综合单价											304.80900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.04588	1.3889		26.45		
		技工人工费				元	42.72365	1.3634		58.25		
		高级技工人工费				元	15.05676	1.3824		20.81		
	材料	汽油				kg	0.03	8.8500		0.27		
		其他材料费				元	0.3867	1.0000		0.39		
		电线				m	0.042	5.9027		0.25		
	机械	载货汽车				台班	0.004	569.6500		2.28		
项目编码	030412003075	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1081.32	17.09	274.64	82.891	108.132	1.709	27.464
小计								82.891	108.132	1.709	27.464
清单项目综合单价											220.19600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.00328	1.3889		20.84		
		技工人工费				元	33.55852	1.3634		45.75		
		高级技工人工费				元	11.79055	1.3824		16.3		
	材料	汽油				kg	0.02	8.8500		0.18		
		其他材料费				元	0.3257	1.0000		0.33		
		电线				m	0.045	5.9027		0.27		
	机械	载货汽车				台班	0.003	569.6500		1.71		
项目编码	031301005044	项目名称			支/吊架、基础型钢			计量单位		kg		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价											16.90620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.366402	1.3889		1.9		
		技工人工费				元	3.948005	1.3634		5.38		
		高级技工人工费				元	1.246943	1.3824		1.72		
	材料	铁砂布				张	0.05	0.8670		0.04		
		电焊条				kg	0.014	8.4100		0.12		
		其他材料费				元	0.00973	1.0000		0.01		
		调和漆				kg	0.014	13.7200		0.19		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.0309	7.8500		0.24		
		溶剂汽油				kg	0.0044	12.5800		0.06		
		醇酸防锈漆				kg	0.0177	15.1062		0.27		
		清油				kg	0.006	9.9600		0.06		
		钢筋				kg	0.08	2.8100		0.22		
		角钢(综合)				kg	0.75	3.0600		2.3		
		扁钢				kg	0.22	3.2900		0.72		
	机械	交流电焊机				台班	0.00625	154.3600		0.96		
		台式砂轮机				台班	0.003	13.1000		0.04		
项目编码	030409001100	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面70mm2<S≤120mm2 20kV电压等级供电电缆敷设 人工*1.1,机械*1.1 三芯 人工*0.75,机械*0.75	100m	0.01	1168.44	36619.06	102.24	2147.45	11.6844	366.1906	1.0224	21.4745
小计								11.6844	366.1906	1.0224	21.4745
清单项目综合单价											400.37190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	-0.0001	1.0000		0		
		普工人工费				元	2.549983	1.3889		3.54		
		技工人工费				元	4.877958	1.3634		6.65		
		高级技工人工费				元	1.079417	1.3824		1.49		
	材料	其他材料费				元	0.0646	1.0000		0.06		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	机械费调整				元	0.000225	1.0000		0		
		汽车式起重机				台班	0.000633	629.1200		0.4		
		载货汽车				台班	0.000633	569.6500		0.36		
		电动卷扬机单筒慢速				台班	0.001	261.4900		0.26		
项目编码	030409003044	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面70mm2<S≤120mm2	个	1	156.48	80.45	0.53	45.47	156.48	80.45	0.53	45.47
小计								156.48	80.45	0.53	45.47
清单项目综合单价											282.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.6447	1.3889		25.9		
		技工人工费				元	66.7527	1.3634		91.01		
		高级技工人工费				元	28.6269	1.3824		39.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030403006008	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽安装 额定电流1250A<I≤2000A	10m	0.1	971.99	21149.83	125.43	1323.66	97.199	2114.983	12.543	132.366
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00592	1001.23	461.71	118.16	296.48	5.9272816	2.7333232	0.6995072	1.7551616
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.00592	728.93	29.19	104.73	201.83	4.3152656	0.1728048	0.6200016	1.1948336
小计								107.4415472	2117.889128	13.8625088	135.3159952
清单项目综合单价											2374.50917920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.032333	1.3889	22.27		
		技工人工费	元	42.843233	1.3634	58.41		
		高级技工人工费	元	19.358538	1.3824	26.76		
	材料	铁砂布	张	0.0296	0.8670	0.03		
		电焊条	kg	0.018942	8.4100	0.16		
		其他材料费	元	0.876617	1.0000	0.88		
		调和漆	kg	0.009471	13.7200	0.13		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.040729	7.8500	0.32		
		电线	m	0.244	34.9292	8.52		
		铜接线端子	个	0.812	6.8900	5.59		
		溶剂汽油	kg	0.003196	12.5800	0.04		
		醇酸防锈漆	kg	0.012254	15.1062	0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.013379	3.6400	0.05		
		乙炔气	m3	0.004442	6.8110	0.03		
		清油	kg	0.00355	9.9600	0.04		
		钢筋	kg	0.047358	2.8100	0.13		
		角钢(综合)	kg	0.444	3.0600	1.36		
		扁钢	kg	0.130242	3.2900	0.43		
	机械	交流电焊机	台班	0.008346	154.3600	1.29		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.05	250.8500	12.54		
		台式砂轮机	台班	0.002367	13.1000	0.03		

项目编码	030412001123	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-60	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径80mm<DN≤100mm	100m	0.01	4590.18	4627.34	30.7	1448.21	45.9018	46.2734	0.307	14.4821
小计								45.9018	46.2734	0.307	14.4821
清单项目综合单价											106.96430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.37829	1.3889	7.47		
		技工人工费	元	23.567665	1.3634	32.13		
		高级技工人工费	元	4.557085	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	0.07212	1.0000	0.07		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0127	12.5800	0.16		
		醇酸防锈漆	kg	0.0509	15.1062	0.77		
		沥青清漆	kg	0.0128	9.9300	0.13		
		镀锌管接头	个	0.1545	13.1400	2.03		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	26.3300	4.07		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.4600	0.23		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0018	110.0600	0.2		

项目编码	030403007015	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流1000A<I≤2000A	台	1	427.96	1971.39	0	211.82	427.96	1971.39	0	211.82
小计								427.96	1971.39	0	211.82
清单项目综合单价											2611.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.8194	1.3889	88.64		
		技工人工费	元	168.8915	1.3634	230.27		
		高级技工人工费	元	78.8869	1.3824	109.05		
	材料	其他材料费	元	2.044	1.0000	2.04		
		电线	m	0.62	34.9292	21.66		
		铜接线端子	个	2.04	6.8900	14.06		
	机械							

项目编码	030416005004	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-9	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量500kV·A<C≤800kV·A 干式变压器调试 人工*0.8,机械*0.8	系统	1	1231.59	31.86	49.56	331.04	1231.59	31.86	49.56	331.04
小计								1231.59	31.86	49.56	331.04
清单项目综合单价											1644.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.01	1.0000	0.01		
		普工人工费	元	77.3857	1.3889	107.48		
		技工人工费	元	403.5814	1.3634	550.24		
		高级技工人工费	元	415.1212	1.3824	573.86		
	材料	其他材料费	元	31.858	1.0000	31.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	49.5576	1.0000	49.56		

项目编码	030416007004	项目名称	母线系统	计量单位	段

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-16	母线系统调试 电压1kV<U≤10kV	段	1	518.02	9.04	92.04	144.1	518.02	9.04	92.04	144.1
小计								518.02	9.04	92.04	144.1
清单项目综合单价											763.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.5534	1.3889	79.94		
		技工人工费	元	188.008	1.3634	256.33		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	其他材料费	元	9.042	1.0000	9.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	仪器仪表使用费		元	92.035	1.0000	92.04		

项目编码	030416006014	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-30	10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关	系统	1	1667.75	17.7	44.25	445.36	1667.75	17.7	44.25	445.36
小计								1667.75	17.7	44.25	445.36
清单项目综合单价											2175.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.6074	1.3889	135.57		
		技工人工费	元	556.1693	1.3634	758.28		
		高级技工人工费	元	559.8242	1.3824	773.9		
	材料	其他材料费	元	17.699	1.0000	17.7		
	机械	仪器仪表使用费	元	44.248	1.0000	44.25		

项目编码	030416006015	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06
清单项目综合单价											905.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.0514	1.3889	76.46		
		技工人工费	元	247.5404	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.45	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	8.85	1.0000	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	19.469	1.0000	19.47		

项目编码	03B023	项目名称	安建环设施	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	安建环设施	系统	1	0	14000	0	700	0	14000	0	700
小计								0	14000	0	700
清单项目综合单价											14700.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	安建环设施	系统	1	14000.0000	14000		
	机械							

项目编码	030402011102	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6657.85	0	93.5	349.4	6657.85	0	93.5
小计								349.4	6657.85	0	93.5
清单项目综合单价											7100.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030404014003	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L≤0.5m	台	1	148.46	1532.86	0	40.93	148.46	1532.86	0	40.93
小计								148.46	1532.86	0	40.93
清单项目综合单价											1722.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.5958	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.3526	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	3.1100	0.47		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		其他材料费	元	9.425	1.0000	9.43		
		焊锡丝	kg	0.05	40.0500	2		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.13	1.0400	0.14		
		裸铜线	kg	0.17	76.4800	13		
		铜接线端子	个	2.03	2.8300	5.74		
	机械							

项目编码	030402011103	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6520.68	0	93.5	349.4	6520.68	0	93.5
小计								349.4	6520.68	0	93.5
清单项目综合单价											6963.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011104	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6520.68	0	93.5	349.4	6520.68	0	93.5
小计								349.4	6520.68	0	93.5
清单项目综合单价								6963.58000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011105	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6520.68	0	93.5	349.4	6520.68	0	93.5
小计								349.4	6520.68	0	93.5
清单项目综合单价								6963.58000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011106	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011107	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	7109.18	0	93.5	349.4	7109.18	0	93.5
小计								349.4	7109.18	0	93.5
清单项目综合单价								7552.08000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.0607		1.3889	72.31		
		技工人工费			元	137.8715		1.3634	187.97		
		高级技工人工费			元	64.4672		1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100	0.62		
		铁砂布			张	1.2		0.8670	1.04		
		其他材料费			元	9.646		1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.21		7.8500	1.65		
		塑料软管			m	0.25		1.0400	0.26		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790	0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000	7.31		
	机械										
项目编码	030402011108	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	4518.08	34.18	122.96	452	4518.08	34.18	122.96
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								530.8928	4651.7376	48.1544	151.52
清单项目综合单价								5382.30480000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	79.3003		1.3889	110.14		
		技工人工费			元	213.0337		1.3634	290.45		
		高级技工人工费			元	94.2573		1.3824	130.3		
	材料	镀锌扁钢			kg	0.7584		3.9730	3.01		
		钢垫板夹板			kg	0.3		3.1100	0.93		
		铁砂布			张	1		0.8670	0.87		
		电焊条			kg	0.3612		8.4100	3.04		
		其他材料费			元	3.6705		1.0000	3.67		
		焊锡丝			kg	0.15		40.0500	6.01		
		调和漆			kg	0.032		13.7200	0.44		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500	4.79		
		膨胀螺栓			10套	0.3		3.1600	0.95		
		钢筋			kg	1.3152		3.2106	4.22		
		普通钢板			kg	0.32		3.0350	0.97		
		槽钢			m	3.296		37.2680	122.84		
	机械	交流电焊机			台班	0.0832		154.3600	12.84		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500	34.18		
		砂轮切割机			台班	0.0416		27.2300	1.13		
项目编码	030402011109	项目名称		成套配电箱				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	12018.08	34.18	122.96	452	12018.08	34.18	122.96	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56	
小计								530.8928	12151.7376	48.1544	151.52	
清单项目综合单价												12882.30480000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.3003	1.3889		110.14		
		技工人工费				元	213.0337	1.3634		290.45		
		高级技工人工费				元	94.2573	1.3824		130.3		
	材料	镀锌扁钢				kg	0.7584	3.9730		3.01		
		钢垫板夹板				kg	0.3	3.1100		0.93		
		铁砂布				张	1	0.8670		0.87		
		电焊条				kg	0.3612	8.4100		3.04		
		其他材料费				元	3.6705	1.0000		3.67		
		焊锡丝				kg	0.15	40.0500		6.01		
		调和漆				kg	0.032	13.7200		0.44		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.61	7.8500		4.79		
		膨胀螺栓				10套	0.3	3.1600		0.95		
		钢筋				kg	1.3152	3.2106		4.22		
		普通钢板				kg	0.32	3.0350		0.97		
		槽钢				m	3.296	37.2680		122.84		
	机械	交流电焊机				台班	0.0832	154.3600		12.84		
		载货汽车				台班	0.06	569.6500		34.18		
		砂轮切割机				台班	0.0416	27.2300		1.13		
项目编码	030402011110	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	12018.08	34.18	122.96	452	12018.08	34.18	122.96
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.32	246.54	417.68	43.67	89.25	78.8928	133.6576	13.9744	28.56
小计								530.8928	12151.7376	48.1544	151.52

清单项目综合单价												12882.30480000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.3003	1.3889		110.14		
		技工人工费				元	213.0337	1.3634		290.45		
		高级技工人工费				元	94.2573	1.3824		130.3		
	材料	镀锌扁钢				kg	0.7584	3.9730		3.01		
		钢垫板夹板				kg	0.3	3.1100		0.93		
		铁砂布				张	1	0.8670		0.87		
		电焊条				kg	0.3612	8.4100		3.04		
		其他材料费				元	3.6705	1.0000		3.67		
		焊锡丝				kg	0.15	40.0500		6.01		
		调和漆				kg	0.032	13.7200		0.44		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.61	7.8500		4.79		
		膨胀螺栓				10套	0.3	3.1600		0.95		
		钢筋				kg	1.3152	3.2106		4.22		
		普通钢板				kg	0.32	3.0350		0.97		
		槽钢				m	3.296	37.2680		122.84		
	机械	交流电焊机				台班	0.0832	154.3600		12.84		
		载货汽车				台班	0.06	569.6500		34.18		
		砂轮切割机				台班	0.0416	27.2300		1.13		
项目编码	030402011111	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6520.68	0	93.5	349.4	6520.68	0	93.5
小计								349.4	6520.68	0	93.5

清单项目综合单价												6963.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.0607	1.3889		72.31		
		技工人工费				元	137.8715	1.3634		187.97		
		高级技工人工费				元	64.4672	1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100		0.62		
		铁砂布				张	1.2	0.8670		1.04		
		其他材料费				元	9.646	1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.21	7.8500		1.65		
		塑料软管				m	0.25	1.0400		0.26		
		裸铜线				kg	0.26	0.5790		0.15		
		铜接线端子				个	2.03	3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030402011112	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6520.68	0	93.5	349.4	6520.68	0	93.5
小计								349.4	6520.68	0	93.5

清单项目综合单价												6963.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.0607	1.3889		72.31		
		技工人工费				元	137.8715	1.3634		187.97		
		高级技工人工费				元	64.4672	1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100		0.62		
		铁砂布				张	1.2	0.8670		1.04		
		其他材料费				元	9.646	1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.21	7.8500		1.65		
		塑料软管				m	0.25	1.0400		0.26		
		裸铜线				kg	0.26	0.5790		0.15		
		铜接线端子				个	2.03	3.6000		7.31		
	机械											
项目编码	030402011113	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6520.68	0	93.5	349.4	6520.68	0	93.5
小计								349.4	6520.68	0	93.5

清单项目综合单价												6963.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.0607	1.3889		72.31		
		技工人工费				元	137.8715	1.3634		187.97		
		高级技工人工费				元	64.4672	1.3824		89.12		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100		0.62		
		铁砂布				张	1.2	0.8670		1.04		
		其他材料费				元	9.646	1.0000		9.65		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.21	7.8500		1.65		
		塑料软管				m	0.25	1.0400		0.26		
		裸铜线				kg	0.26	0.5790		0.15		

工程量清单综合单价分析表

		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							
项目编码	030402011114	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	6520.68	0	93.5	349.4	6520.68	0	93.5
小计								349.4	6520.68	0	93.5

清单项目综合单价 6963.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011115	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3520.68	0	93.5	349.4	3520.68	0	93.5
小计								349.4	3520.68	0	93.5

清单项目综合单价 3963.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402010069	项目名称	消防水泵控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	20036.04	112.53	134.64	471.62	20036.04	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	246.54	417.68	43.67	89.25	69.0312	116.9504	12.2276	24.99
小计								540.6512	20152.9904	124.7576	159.63

清单项目综合单价 20978.02920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	80.7946	1.3889	112.22		
		技工人工费	元	216.3947	1.3634	295.03		
		高级技工人工费	元	96.4948	1.3824	133.39		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.1636	3.9730	8.6		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3348	8.4100	2.82		
		其他材料费	元	3.3999	1.0000	3.4		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.078	13.7200	1.07		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.1508	3.2106	3.69		
		普通钢板	kg	0.28	3.0350	0.85		
		槽钢	m	2.884	37.2680	107.48		
	机械	交流电焊机	台班	0.1728	154.3600	26.67		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0364	27.2300	0.99		

项目编码	030402010070	项目名称	消防水泵控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	20036.04	112.53	134.64	471.62	20036.04	112.53	134.64
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	246.54	417.68	43.67	89.25	69.0312	116.9504	12.2276	24.99
小计								540.6512	20152.9904	124.7576	159.63

清单项目综合单价 20978.02920000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	80.7946	1.3889	112.22		
		技工人工费	元	216.3947	1.3634	295.03		
		高级技工人工费	元	96.4948	1.3824	133.39		
	材料	镀锌扁钢	kg	2.1636	3.9730	8.6		
		钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		电焊条	kg	0.3348	8.4100	2.82		
		其他材料费	元	3.3999	1.0000	3.4		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		调和漆	kg	0.078	13.7200	1.07		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		塑料软管	m	0.5	1.0400	0.52		
		异型塑料管	m	6	0.9820	5.89		
		塑料带	kg	0.3	10.5600	3.17		
		钢筋	kg	1.1508	3.2106	3.69		
		普通钢板	kg	0.28	3.0350	0.85		
		槽钢	m	2.884	37.2680	107.48		
	机械	交流电焊机	台班	0.1728	154.3600	26.67		
		汽车式起重机	台班	0.1	629.1200	62.91		
		载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		
		砂轮切割机	台班	0.0364	27.2300	0.99		

项目编码	030402010071	项目名称	消防水泵控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	20036.04	112.53	134.64	471.62	20036.04	112.53	134.64

工程量清单综合单价分析表

030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	246.54	417.68	43.67	89.25	69.0312	116.9504	12.2276	24.99	
小计								540.6512	20152.9904	124.7576	159.63	
清单项目综合单价											20978.02920000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	80.7946		1.3889		112.22		
		技工人工费			元	216.3947		1.3634		295.03		
		高级技工人工费			元	96.4948		1.3824		133.39		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.1636		3.9730		8.6		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.3348		8.4100		2.82		
		其他材料费			元	3.3999		1.0000		3.4		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.078		13.7200		1.07		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.1508		3.2106		3.69		
		普通钢板			kg	0.28		3.0350		0.85		
		槽钢			m	2.884		37.2680		107.48		
	机械	交流电焊机			台班	0.1728		154.3600		26.67		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.0364		27.2300		0.99		
项目编码	030402010072	项目名称		消防水泵控制柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	20036.04	112.53	134.64	471.62	20036.04	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	246.54	417.68	43.67	89.25	69.0312	116.9504	12.2276	24.99	
小计								540.6512	20152.9904	124.7576	159.63	
清单项目综合单价											20978.02920000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	80.7946		1.3889		112.22		
		技工人工费			元	216.3947		1.3634		295.03		
		高级技工人工费			元	96.4948		1.3824		133.39		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.1636		3.9730		8.6		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.3348		8.4100		2.82		
		其他材料费			元	3.3999		1.0000		3.4		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.078		13.7200		1.07		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.1508		3.2106		3.69		
		普通钢板			kg	0.28		3.0350		0.85		
		槽钢			m	2.884		37.2680		107.48		
	机械	交流电焊机			台班	0.1728		154.3600		26.67		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.0364		27.2300		0.99		
项目编码	030402010073	项目名称		消防水泵控制柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	20036.04	112.53	134.64	471.62	20036.04	112.53	134.64	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	246.54	417.68	43.67	89.25	69.0312	116.9504	12.2276	24.99	
小计								540.6512	20152.9904	124.7576	159.63	
清单项目综合单价											20978.02920000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	80.7946		1.3889		112.22		
		技工人工费			元	216.3947		1.3634		295.03		
		高级技工人工费			元	96.4948		1.3824		133.39		
	材料	镀锌扁钢			kg	2.1636		3.9730		8.6		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		电焊条			kg	0.3348		8.4100		2.82		
		其他材料费			元	3.3999		1.0000		3.4		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.078		13.7200		1.07		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
		钢筋			kg	1.1508		3.2106		3.69		
		普通钢板			kg	0.28		3.0350		0.85		
		槽钢			m	2.884		37.2680		107.48		
	机械	交流电焊机			台班	0.1728		154.3600		26.67		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		
		载货汽车			台班	0.06		569.6500		34.18		
		砂轮切割机			台班	0.0364		27.2300		0.99		
项目编码	030412003076	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	364.42	11.39	181.12	61.253	36.442	1.139	18.112	
小计								61.253	36.442	1.139	18.112	
清单项目综合单价											116.94600000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.08761		1.3889		15.4		
		技工人工费			元	24.816729		1.3634		33.84		
		高级技工人工费			元	8.693519		1.3824		12.02		
	材料	汽油			kg	0.01		8.8500		0.09		
		其他材料费			元	0.3177		1.0000		0.32		
		电线			m	0.042001		2.4867		0.1		
	机械	载货汽车			台班	0.002001		569.6500		1.14		
项目编码	030412003077	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1081.32	17.09	274.64	82.891	108.132	1.709	27.464	
小计								82.891	108.132	1.709	27.464	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									220.19600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	15.00328	1.3889	20.84			
		技工人工费	元	33.55852	1.3634	45.75			
		高级技工人工费	元	11.79055	1.3824	16.3			
	材料	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18			
		其他材料费	元	0.3257	1.0000	0.33			
		电线	m	0.045001	5.9027	0.27			
	机械	载货汽车	台班	0.003	569.6500	1.71			
项目编码	030412003078	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	320.55	5.7	117.81	38.31	32.055	0.57	11.781
小计								38.31	32.055	0.57	11.781

清单项目综合单价									82.71600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.93267	1.3889	9.63			
		技工人工费	元	15.51073	1.3634	21.15			
		高级技工人工费	元	5.45002	1.3824	7.53			
	材料	汽油	kg	0.008	8.8500	0.07			
		其他材料费	元	0.2735	1.0000	0.27			
		电线	m	0.042	5.9027	0.25			
	机械	载货汽车	台班	0.001	569.6500	0.57			
项目编码	030412003079	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	382.22	5.7	120.89	38.31	38.222	0.57	12.089
小计								38.31	38.222	0.57	12.089

清单项目综合单价									89.19100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.93267	1.3889	9.63			
		技工人工费	元	15.510731	1.3634	21.15			
		高级技工人工费	元	5.45002	1.3824	7.53			
	材料	汽油	kg	0.008	8.8500	0.07			
		其他材料费	元	0.2735	1.0000	0.27			
		电线	m	0.042	5.9027	0.25			
	机械	载货汽车	台班	0.001001	569.6500	0.57			
项目编码	030412003080	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.94	1081.36	17.09	274.64	82.894	108.136	1.709	27.464
小计								82.894	108.136	1.709	27.464

清单项目综合单价									220.20300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	15.003862	1.3889	20.84			
		技工人工费	元	33.55982	1.3634	45.76			
		高级技工人工费	元	11.791011	1.3824	16.3			
	材料	汽油	kg	0.02	8.8500	0.18			
		其他材料费	元	0.32571	1.0000	0.33			
		电线	m	0.045002	5.9027	0.27			
	机械	载货汽车	台班	0.003002	569.6500	1.71			
项目编码	030412003081	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	355.39	5.7	119.55	38.31	35.539	0.57	11.955
小计								38.31	35.539	0.57	11.955

清单项目综合单价									86.37400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.93267	1.3889	9.63			
		技工人工费	元	15.51073	1.3634	21.15			
		高级技工人工费	元	5.45002	1.3824	7.53			
	材料	汽油	kg	0.008	8.8500	0.07			
		其他材料费	元	0.2735	1.0000	0.27			
		电线	m	0.042	5.9027	0.25			
	机械	载货汽车	台班	0.001	569.6500	0.57			
项目编码	030412003082	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	538.2	5.7	128.69	38.31	53.82	0.57	12.869
小计								38.31	53.82	0.57	12.869

清单项目综合单价									105.56900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.93267	1.3889	9.63			
		技工人工费	元	15.51073	1.3634	21.15			
		高级技工人工费	元	5.45002	1.3824	7.53			
	材料	汽油	kg	0.008	8.8500	0.07			
		其他材料费	元	0.2735	1.0000	0.27			
		电线	m	0.042	5.9027	0.25			
	机械	载货汽车	台班	0.001	569.6500	0.57			
项目编码	030412003083	项目名称	桥架		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	548.49	11.39	190.32	61.253	54.849	1.139	19.032
小计								61.253	54.849	1.139	19.032

清单项目综合单价									136.27300000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	11.08761	1.3889	15.4			
		技工人工费	元	24.81673	1.3634	33.84			
		高级技工人工费	元	8.69352	1.3824	12.02			

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.317699	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003084	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.5	652.49	11.39	195.52	61.25	65.249	1.139	19.552
小计								61.25	65.249	1.139	19.552
清单项目综合单价								147.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.08708	1.3889	15.4		
		技工人工费	元	24.81554	1.3634	33.83		
		高级技工人工费	元	8.6931	1.3824	12.02		
	材料	汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		其他材料费	元	0.31768	1.0000	0.32		
		电线	m	0.042	2.4867	0.1		
	机械	载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		

项目编码	030412003085	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1608.85	22.79	361.29	105.516	160.885	2.279	36.129
小计								105.516	160.885	2.279	36.129
清单项目综合单价								304.80900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.045879	1.3889	26.45		
		技工人工费	元	42.72365	1.3634	58.25		
		高级技工人工费	元	15.05676	1.3824	20.81		
	材料	汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		其他材料费	元	0.3867	1.0000	0.39		
		电线	m	0.042	5.9027	0.25		
	机械	载货汽车	台班	0.004001	569.6500	2.28		

项目编码	031301005045	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价								16.90620000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.366402	1.3889	1.9		
		技工人工费	元	3.948005	1.3634	5.38		
		高级技工人工费	元	1.246943	1.3824	1.72		
	材料	铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		电焊条	kg	0.014	8.4100	0.12		
		其他材料费	元	0.00973	1.0000	0.01		
		调和漆	kg	0.014	13.7200	0.19		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0309	7.8500	0.24		
		溶剂汽油	kg	0.0044	12.5800	0.06		
		醇酸防锈漆	kg	0.0177	15.1062	0.27		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机	台班	0.00625	154.3600	0.96		
		台式砂轮机	台班	0.003	13.1000	0.04		

项目编码	030409011008	项目名称	防火堵料(包)	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	3	23.14	5.76	0	6.41	69.42	17.28	0	19.23
小计								69.42	17.28	0	19.23
清单项目综合单价								105.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.3681	1.3889	8.84		
		技工人工费	元	1.8585	1.3634	2.53		
		高级技工人工费	元	41.9847	1.3824	58.04		
	材料	其他材料费	元	7.965	1.0000	7.97		
		棉纱	kg	0.09	6.0800	0.55		
		防爆胶泥	kg	3.12	2.8100	8.77		
	机械							

项目编码	030409011101	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面120mm2<S≤150mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	4478.98	49317.83	50.68	3654.74	44.7898	493.1783	0.5068	36.5474
小计								44.7898	493.1783	0.5068	36.5474
清单项目综合单价								575.02230000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.378788	1.3889	17.19		
		技工人工费	元	18.632923	1.3634	25.4		
		高级技工人工费	元	1.586211	1.3824	2.19		
	材料	汽油	kg	0.0025	8.8500	0.02		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0158	7.8500	0.12		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800	0.18		
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160	0.76		
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300	0.16		
		固定卡子	套	1.32	0.1950	0.26		
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100	0.45		
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500	0.05		

项目编码	030409003045	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-169	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面120mm2<S≤150mm2	个	1	246.03	136.21	1.16	72	246.03	136.21	1.16	72	
小计								246.03	136.21	1.16	72	
清单项目综合单价												455.40000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	67.0727	1.3889		93.16		
		技工人工费				元	99.0117	1.3634		134.99		
		高级技工人工费				元	12.933	1.3824		17.88		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
		标志牌				个	1	0.9380		0.94		
		镀锌六角带帽螺栓				套	2.02	0.3100		0.63		
		裸铜线				m	0.5	6.5000		3.25		
		固定卡子				个	1.03	0.1950		0.2		
		铜接线端子				个	3.03	27.4600		83.2		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.5900		1.16		
项目编码	030409001102	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-90	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	1634.96	25398.84	50.68	1706.21	16.3496	253.9884	0.5068	17.0621	
小计								16.3496	253.9884	0.5068	17.0621	
清单项目综合单价												287.90690000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.340772	1.3889		6.03		
		技工人工费				元	6.665093	1.3634		9.09		
		高级技工人工费				元	0.892266	1.3824		1.23		
	材料	汽油				kg	0.0025	8.8500		0.02		
		其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	12.8800		0.18		
		膨胀螺栓				套	2.4	0.3160		0.76		
		合金钢钻头				支	0.013	12.0300		0.16		
		固定卡子				套	1.32	0.1950		0.26		
		镀锌六角带帽螺栓				套	0.158	0.3100		0.05		
	机械	机械费调整				元	-0.0008	1.0000		0		
		汽车式起重机				台班	0.000468	970.2100		0.45		
		载货汽车				台班	0.000094	569.6500		0.05		
项目编码	030409003046	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-165	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面35mm2<S≤50mm2	个	1	122.26	71.17	1.16	35.99	122.26	71.17	1.16	35.99	
小计								122.26	71.17	1.16	35.99	
清单项目综合单价												230.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.3927	1.3889		33.88		
		技工人工费				元	55.1442	1.3634		75.18		
		高级技工人工费				元	9.5496	1.3824		13.2		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
		标志牌				个	1	0.9380		0.94		
		铜接线端子				个	3.03	10.0500		30.45		
		镀锌六角带帽螺栓				套	3.03	0.3100		0.94		
		裸铜线				m	0.5	6.5000		3.25		
		固定卡子				个	1.03	0.1950		0.2		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.5900		1.16		
项目编码	030409001103	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-95	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面150mm2<S≤240mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	5880.34	68995.4	50.68	5009.45	58.8034	689.954	0.5068	50.0945	
小计								58.8034	689.954	0.5068	50.0945	
清单项目综合单价												799.35870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整				元	-0.0001	1.0000		0		
		普工人工费				元	18.429915	1.3889		25.6		
		技工人工费				元	23.176683	1.3634		31.6		
		高级技工人工费				元	1.162548	1.3824		1.61		
	材料	汽油				kg	0.0025	8.8500		0.02		
		其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.0158	7.8500		0.12		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	12.8800		0.18		
		膨胀螺栓				套	2.4	0.3160		0.76		
		合金钢钻头				支	0.013	12.0300		0.16		
		固定卡子				套	1.32	0.1950		0.26		
	机械	机械费调整				元	-0.0008	1.0000		0		
		汽车式起重机				台班	0.000468	970.2100		0.45		
		载货汽车				台班	0.000094	569.6500		0.05		
项目编码	030409003047	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-170	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面150mm2<S≤240mm2	个	1	320.18	212.47	1.16	95.43	320.18	212.47	1.16	95.43	
小计								320.18	212.47	1.16	95.43	
清单项目综合单价												629.24000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	87.2201	1.3889		121.14		
		技工人工费				元	128.7853	1.3634		175.59		
		高级技工人工费				元	16.9608	1.3824		23.45		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
		标志牌				个	1	0.9380		0.94		
		铜接线端子				个	3.03	50.4500		152.86		
		镀锌六角带帽螺栓				套	2.02	0.3100		0.63		
		裸铜线				m	0.5	6.5000		3.25		
		固定卡子				个	1.03	0.1950		0.2		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.5900		1.16		
项目编码	030409001104	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S≤10mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	555.82	8887.63	50.68	595.09	5.5582	88.8763	0.5068	5.9509
小计								5.5582	88.8763	0.5068	5.9509
清单项目综合单价											100.89220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.46259	1.3889	2.03		
		技工人工费	元	2.285202	1.3634	3.12		
		高级技工人工费	元	0.297422	1.3824	0.41		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800	0.18		
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160	0.76		
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300	0.16		
		镀锌六角带帽螺栓	套	0.51	0.3100	0.16		
		汽油	kg	0.002	8.9000	0.02		
		固定卡子	个	1.32	0.9200	1.21		
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100	0.45		
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500	0.05		

项目编码	030409003048	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-162	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S≤10mm2	个	1	71.21	32.04	0.12	20.46	71.21	32.04	0.12	20.46
小计								71.21	32.04	0.12	20.46
清单项目综合单价											123.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.0087	1.3889	12.51		
		技工人工费	元	33.3727	1.3634	45.5		
		高级技工人工费	元	9.5496	1.3824	13.2		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		铜接线端子	个	3.03	3.6000	10.91		
		镀锌六角带帽螺栓	套	2.02	0.3100	0.63		
		裸铜线	m	0.01	6.5000	0.07		
		固定卡子	个	1.03	0.1950	0.2		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.5900	0.12		

项目编码	030409001105	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面10mm2＜S≤25mm2 软矿物质电缆 人工*0.85,机械*0.85	100m	0.01	868.64	11920.4	50.68	829.51	8.6864	119.204	0.5068	8.2951
小计								8.6864	119.204	0.5068	8.2951
清单项目综合单价											136.69230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	2.176246	1.3889	3.02		
		技工人工费	元	3.852615	1.3634	5.25		
		高级技工人工费	元	0.297422	1.3824	0.41		
	材料	汽油	kg	0.0025	8.8500	0.02		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	12.8800	0.18		
		膨胀螺栓	套	2.4	0.3160	0.76		
		合金钢钻头	支	0.013	12.0300	0.16		
		固定卡子	套	1.32	0.1950	0.26		
		镀锌六角带帽螺栓	套	0.51	0.3100	0.16		
	机械	机械费调整	元	-0.0008	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000468	970.2100	0.45		
		载货汽车	台班	0.000094	569.6500	0.05		

项目编码	030409003049	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面10mm2＜S≤25mm2	个	1	99.31	41.93	0.12	28.38	99.31	41.93	0.12	28.38
小计								99.31	41.93	0.12	28.38
清单项目综合单价											169.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.0174	1.3889	25.02		
		技工人工费	元	44.8042	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	9.5496	1.3824	13.2		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		标志牌	个	1	0.9380	0.94		
		镀锌六角带帽螺栓	套	2.02	0.3100	0.63		
		裸铜线	m	0.01	6.5000	0.07		
		固定卡子	个	1.03	0.1950	0.2		
		铜接线端子	个	3.03	5.7400	17.39		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.5900	0.12		

项目编码	030409001106	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面70mm2＜S≤120mm2 实际电缆芯数(芯):7	100m	0.01	1699.55	73401.84	148.73	4130.46	16.9955	734.0184	1.4873	41.3046
小计								16.9955	734.0184	1.4873	41.3046
清单项目综合单价											793.80580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	3.709067	1.3889	5.15		
		技工人工费	元	7.095213	1.3634	9.67		
		高级技工人工费	元	1.570062	1.3824	2.17		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	机械费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		汽车式起重机	台班	0.000923	629.1200	0.58		
		载货汽车	台班	0.000923	569.6500	0.53		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.001452	261.4900	0.38		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001107	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面50mm2<S≤70mm2 实际电缆芯数(芯):7	100m	0.01	1429.79	42822.5	15.81	2520.6	14.2979	428.225	0.1581	25.206
小计								14.2979	428.225	0.1581	25.206
清单项目综合单价											467.88700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.120403		1.3889		4.33		
		技工人工费			元	5.969113		1.3634		8.14		
		高级技工人工费			元	1.320658		1.3824		1.83		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	机械费调整			元	-0.0001		1.0000		0		
		汽车式起重机			台班	0.000132		629.1200		0.08		
		载货汽车			台班	0.000132		569.6500		0.08		
项目编码	030409001108	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	25937.5	13.19	1494.13	7.4188	259.375	0.1319	14.9413
小计								7.4188	259.375	0.1319	14.9413
清单项目综合单价											281.86700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.619228		1.3889		2.25		
		技工人工费			元	3.097427		1.3634		4.22		
		高级技工人工费			元	0.684952		1.3824		0.95		
	材料	其他材料费			元	0.04442		1.0000		0.04		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00011		629.1200		0.07		
		载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001109	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面70mm2<S≤120mm2	100m	0.01	1416.29	44001.35	123.94	2583.7	14.1629	440.0135	1.2394	25.837
小计								14.1629	440.0135	1.2394	25.837
清单项目综合单价											481.25280000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.090889		1.3889		4.29		
		技工人工费			元	5.912678		1.3634		8.06		
		高级技工人工费			元	1.308385		1.3824		1.81		
	材料	其他材料费			元	0.0646		1.0000		0.06		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机			台班	0.00077		629.1200		0.48		
		载货汽车			台班	0.00077		569.6500		0.44		
		电动卷扬机单筒慢速			台班	0.00121		261.4900		0.32		
项目编码	030409001110	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8710.34	6.27	564.5	4.8574	87.1034	0.0627	5.645
小计								4.8574	87.1034	0.0627	5.645
清单项目综合单价											97.66850000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.059815		1.3889		1.47		
		技工人工费			元	2.027214		1.3634		2.76		
		高级技工人工费			元	0.449579		1.3824		0.62		
	材料	其他材料费			元	0.02832		1.0000		0.03		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001111	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	5675.29	6.27	391.29	4.0468	56.7529	0.0627	3.9129
小计								4.0468	56.7529	0.0627	3.9129
清单项目综合单价											64.77530000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.882121		1.3889		1.23		
		技工人工费			元	1.688915		1.3634		2.3		
		高级技工人工费			元	0.375394		1.3824		0.52		
	材料	其他材料费			元	0.02832		1.0000		0.03		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001112	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	3657.31	6.27	290.4	4.0468	36.5731	0.0627	2.904
小计								4.0468	36.5731	0.0627	2.904
清单项目综合单价											43.58660000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.88212		1.3889		1.23		
		技工人工费			元	1.688917		1.3634		2.3		
		高级技工人工费			元	0.375393		1.3824		0.52		
	材料	其他材料费			元	0.02832		1.0000		0.03		
		标志牌			个	0.06		0.9380		0.06		
		橡皮垫			m2	0.0007		24.8900		0.02		
	机械	载货汽车			台班	0.00011		569.6500		0.06		
项目编码	030409001113	项目名称	电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	2573.58	6.27	236.21	4.0468	25.7358	0.0627	2.3621	
小计								4.0468	25.7358	0.0627	2.3621	
清单项目综合单价												32.20740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.882121	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.688915	1.3634		2.3		
		高级技工人工费				元	0.375394	1.3824		0.52		
	材料	其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001114	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	1503.86	6.27	182.72	4.0468	15.0386	0.0627	1.8272	
小计								4.0468	15.0386	0.0627	1.8272	
清单项目综合单价												20.97530000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.882121	1.3889		1.23		
		技工人工费				元	1.688915	1.3634		2.3		
		高级技工人工费				元	0.375394	1.3824		0.52		
	材料	其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001115	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	15788.01	13.19	986.66	7.4188	157.8801	0.1319	9.8666	
小计								7.4188	157.8801	0.1319	9.8666	
清单项目综合单价												175.29740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.619228	1.3889		2.25		
		技工人工费				元	3.097426	1.3634		4.22		
		高级技工人工费				元	0.684951	1.3824		0.95		
	材料	其他材料费				元	0.04442	1.0000		0.04		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机				台班	0.00011	629.1200		0.07		
		载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001116	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面50mm2<S≤70mm2	100m	0.01	1191.49	31414.73	13.19	1886.97	11.9149	314.1473	0.1319	18.8697	
小计								11.9149	314.1473	0.1319	18.8697	
清单项目综合单价												345.06380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.600336	1.3889		3.61		
		技工人工费				元	4.974261	1.3634		6.78		
		高级技工人工费				元	1.100549	1.3824		1.52		
	材料	其他材料费				元	0.04442	1.0000		0.04		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机				台班	0.00011	629.1200		0.07		
		载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001117	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面70mm2<S≤120mm2	100m	0.01	1416.29	42710.57	123.94	2519.16	14.1629	427.1057	1.2394	25.1916	
小计								14.1629	427.1057	1.2394	25.1916	
清单项目综合单价												467.69960000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.090889	1.3889		4.29		
		技工人工费				元	5.912678	1.3634		8.06		
		高级技工人工费				元	1.308385	1.3824		1.81		
	材料	其他材料费				元	0.0646	1.0000		0.06		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	汽车式起重机				台班	0.00077	629.1200		0.48		
		载货汽车				台班	0.00077	569.6500		0.44		
		电动卷扬机单筒慢速				台班	0.00121	261.4900		0.32		
项目编码	030409001118	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面10mm2<S≤16mm2	100m	0.01	485.74	8218.47	6.27	539.9	4.8574	82.1847	0.0627	5.399	
小计								4.8574	82.1847	0.0627	5.399	
清单项目综合单价												92.50380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.059815	1.3889		1.47		
		技工人工费				元	2.027214	1.3634		2.76		
		高级技工人工费				元	0.449579	1.3824		0.62		
	材料	其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
		标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
	机械	载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	030409001119	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面35mm2<S≤50mm2	100m	0.01	805.51	22536.83	13.19	1340.94	8.0551	225.3683	0.1319	13.4094	
小计								8.0551	225.3683	0.1319	13.4094	
清单项目综合单价												246.96470000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.942155	1.3889		2.7		
		技工人工费				元	3.097426	1.3634		4.22		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费		元	0.820725	1.3824	1.13		
	材料	其他材料费		元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌		个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫		m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	汽车式起重机		台班	0.00011	629.1200	0.07		
		载货汽车		台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001120	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	5270.28	6.27	371.04	4.0468	52.7028	0.0627	3.7104
小计								4.0468	52.7028	0.0627	3.7104
清单项目综合单价											60.52270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001121	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.22	4591.56	5.64	326.36	3.6422	45.9156	0.0564	3.2636
小计								3.6422	45.9156	0.0564	3.2636
清单项目综合单价											52.87780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793909	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.520024	1.3634	2.07		
		高级技工人工费	元	0.337855	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.000099	569.6500	0.06		

项目编码	030409001122	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 三芯 人工*0.75,机械*0.75	100m	0.01	303.51	3240.18	4.71	242.66	3.0351	32.4018	0.0471	2.4266
小计								3.0351	32.4018	0.0471	2.4266
清单项目综合单价											37.91060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661591	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	1.266686	1.3634	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281546	1.3824	0.39		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		载货汽车	台班	0.000083	569.6500	0.05		

项目编码	030409001123	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	3344.21	6.27	274.74	4.0468	33.4421	0.0627	2.7474
小计								4.0468	33.4421	0.0627	2.7474
清单项目综合单价											40.29900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001124	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	2306.94	6.27	222.88	4.0468	23.0694	0.0627	2.2288
小计								4.0468	23.0694	0.0627	2.2288
清单项目综合单价											29.40770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	030409001125	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.22	2704.88	5.64	232.03	3.6422	27.0488	0.0564	2.3203
小计								3.6422	27.0488	0.0564	2.3203
清单项目综合单价											33.06770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793913	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.520025	1.3634	2.07		
		高级技工人工费	元	0.33785	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.028325	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车		台班	0.0001	569.6500	0.06		
项目编码	030409001126	项目名称	电力电缆		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 三芯 人工*0.75,机械*0.75	100m	0.01	303.51	2096.86	4.71	185.49	3.0351	20.9686	0.0471	1.8549
小计								3.0351	20.9686	0.0471	1.8549
清单项目综合单价											25.90570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661588	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	1.266688	1.3634	1.73		
		高级技工人工费	元	0.28155	1.3824	0.39		
	材料	其他材料费	元	0.028325	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	机械费调整	元	-0.0002	1.0000	0		
		载货汽车	台班	0.000088	569.6500	0.05		

项目编码	030409001127	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.22	2306.94	5.64	212.13	3.6422	23.0694	0.0564	2.1213
小计								3.6422	23.0694	0.0564	2.1213
清单项目综合单价											28.88930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.793913	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.520025	1.3634	2.07		
		高级技工人工费	元	0.33785	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.028325	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	569.6500	0.06		

项目编码	030412004115	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2≤S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	464.37	0	78.1	2.0739	4.6437	0	0.781
小计								2.0739	4.6437	0	0.781
清单项目综合单价											7.49860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.065343	1.3634	1.45		
		高级技工人工费	元	0.20564	1.3824	0.28		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004116	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2≤S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613
清单项目综合单价											7.08560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34		
		技工人工费	元	1.065343	1.3634	1.45		
		高级技工人工费	元	0.20564	1.3824	0.28		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004117	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S≤1.5mm2	100m单线	0.01	153.77	172.4	0	49.31	1.5377	1.724	0	0.4931
小计								1.5377	1.724	0	0.4931
清单项目综合单价											3.75480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.180174	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.789513	1.3634	1.08		
		高级技工人工费	元	0.152691	1.3824	0.21		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.0015	62.5100	0.09		
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械							

项目编码	030412004118	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 1.5mm2≤S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	341.01	0	62.83	1.7301	3.4101	0	0.6283
小计								1.7301	3.4101	0	0.6283
清单项目综合单价											5.76850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡		kg	0.002	62.5100	0.13		
		塑料胶布带		卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械								

项目编码	030409003050	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面10mm2<S≤16mm2	个	1	59.47	23.55	0.53	16.96	59.47	23.55	0.53	16.96
小计								59.47	23.55	0.53	16.96
清单项目综合单价								100.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.134	1.3889	9.91		
		技工人工费	元	25.3854	1.3634	34.61		
		高级技工人工费	元	10.8166	1.3824	14.95		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003051	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面16mm2<S≤35mm2	个	1	97.02	29.52	0.53	27.19	97.02	29.52	0.53	27.19
小计								97.02	29.52	0.53	27.19
清单项目综合单价								154.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.5107	1.3889	15.99		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	17.8176	1.3824	24.63		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003052	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-117	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面35mm2<S≤50mm2	个	1	116.83	39.09	0.53	32.91	116.83	39.09	0.53	32.91
小计								116.83	39.09	0.53	32.91
清单项目综合单价								189.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.8887	1.3889	19.29		
		技工人工费	元	49.8193	1.3634	67.92		
		高级技工人工费	元	21.428	1.3824	29.62		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003053	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-118	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面50mm2<S≤70mm2	个	1	136.66	48.64	0.53	38.63	136.66	48.64	0.53	38.63
小计								136.66	48.64	0.53	38.63
清单项目综合单价								224.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.274	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	58.286	1.3634	79.47		
		高级技工人工费	元	25.0238	1.3824	34.59		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003054	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-119	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面70mm2<S≤120mm2	个	1	156.48	80.45	0.53	45.47	156.48	80.45	0.53	45.47
小计								156.48	80.45	0.53	45.47
清单项目综合单价								282.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6447	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	66.7527	1.3634	91.01		
		高级技工人工费	元	28.6269	1.3824	39.57		
	材料	汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030409003055	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-120	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面120mm2<S≤240mm2	个	1	204.96	161.5	0.53	62.34	204.96	161.5	0.53	62.34
小计								204.96	161.5	0.53	62.34
清单项目综合单价								429.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3927	1.3889	33.88		
		技工人工费	元	87.418	1.3634	119.19		
		高级技工人工费	元	37.5394	1.3824	51.89		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏		kg	0.001	52.0300	0.05		
		焊锡丝		kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费		元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030412001124	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-60	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径80mm<DN≤100mm	100m	0.01	4590.18	4627.34	30.7	1448.21	45.9018	46.2734	0.307	14.4821
小计								45.9018	46.2734	0.307	14.4821
清单项目综合单价											106.96430000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.378293	1.3889	7.47		
		技工人工费	元	23.567668	1.3634	32.13		
		高级技工人工费	元	4.557085	1.3824	6.3		
	材料	其他材料费	元	0.07212	1.0000	0.07		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0127	12.5800	0.16		
		醇酸防锈漆	kg	0.0509	15.1062	0.77		
		沥青清漆	kg	0.0128	9.9300	0.13		
		镀锌管接头	个	0.1545	13.1400	2.03		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	26.3300	4.07		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.4600	0.23		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0018	110.0600	0.2		

项目编码	030412001125	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-59	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径65mm<DN≤80mm	100m	0.01	4304.59	3434.36	27.4	1312.76	43.0459	34.3436	0.274	13.1276
小计								43.0459	34.3436	0.274	13.1276
清单项目综合单价											90.79110000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.044205	1.3889	7.01		
		技工人工费	元	22.101335	1.3634	30.13		
		高级技工人工费	元	4.273014	1.3824	5.91		
	材料	其他材料费	元	0.04823	1.0000	0.05		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0099	12.5800	0.12		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	15.0400	2.32		
		醇酸防锈漆	kg	0.0395	15.1062	0.6		
		沥青清漆	kg	0.01	9.9300	0.1		
		镀锌管接头	个	0.1545	6.7500	1.04		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.0620	0.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0015	110.0600	0.17		

项目编码	030412001126	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-58	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径50mm<DN≤65mm	100m	0.01	2911.11	2747.77	25.2	909.53	29.1111	27.4777	0.252	9.0953
小计								29.1111	27.4777	0.252	9.0953
清单项目综合单价											65.93610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.41119	1.3889	4.74		
		技工人工费	元	14.946235	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	2.89037	1.3824	4		
	材料	其他材料费	元	0.04345	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0086	12.5800	0.11		
		醇酸防锈漆	kg	0.0335	15.1062	0.51		
		沥青清漆	kg	0.0088	9.9300	0.09		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	12.0400	1.86		
		镀锌管接头	个	0.1545	6.7500	1.04		
		锁紧螺母	个	0.1545	1.0620	0.16		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		
		弯管机(中型)	台班	0.0013	110.0600	0.14		

项目编码	030412001127	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径40mm<DN≤50mm	100m	0.01	2021.23	2088.37	38.4	642.02	20.2123	20.8837	0.384	6.4202
小计								20.2123	20.8837	0.384	6.4202
清单项目综合单价											47.90020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.368809	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	10.37783	1.3634	14.15		
		高级技工人工费	元	2.006078	1.3824	2.77		
	材料	其他材料费	元	0.03124	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0062	12.5800	0.08		
		醇酸防锈漆	kg	0.025	15.1062	0.38		
		沥青清漆	kg	0.007	9.9300	0.07		
		塑料护口(钢管用)	个	0.154501	3.6100	0.56		
		镀锌管接头	个	0.1648	6.1200	1.01		
		锁紧螺母	个	0.154501	0.3100	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.001	275.1000	0.28		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001128	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-56	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径32mm<DN≤40mm	100m	0.01	1893.78	1526.64	32.9	579.81	18.9378	15.2664	0.329	5.7981
小计								18.9378	15.2664	0.329	5.7981
清单项目综合单价											40.33130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.218616	1.3889	3.08		
		技工人工费	元	9.722915	1.3634	13.26		
		高级技工人工费	元	1.880923	1.3824	2.6		
		其他材料费	元	0.023451	1.0000	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.005	12.5800	0.06		
		醇酸防锈漆	kg	0.02	15.1062	0.3		
		沥青清漆	kg	0.0056	9.9300	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	3.6100	0.56		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8100	0.46		
	机械	液压弯管机	台班	0.0008	275.1000	0.22		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001129	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-55	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径25mm<DN≤32mm	100m	0.01	1181.2	1218.96	27.4	375.48	11.812	12.1896	0.274	3.7548
小计								11.812	12.1896	0.274	3.7548

清单项目综合单价 28.03040000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.384054	1.3889	1.92		
		技工人工费	元	6.06468	1.3634	8.27		
		高级技工人工费	元	1.172683	1.3824	1.62		
	材料	其他材料费	元	0.0177	1.0000	0.02		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.004101	12.5800	0.05		
		醇酸防锈漆	kg	0.0162	15.1062	0.24		
		沥青清漆	kg	0.0062	9.9300	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.9300	0.3		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8600	0.47		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2920	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.000601	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001130	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径20mm<DN≤25mm	100m	0.01	1087.01	987	27.4	338.95	10.8701	9.87	0.274	3.3895
小计								10.8701	9.87	0.274	3.3895

清单项目综合单价 24.40360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.273908	1.3889	1.77		
		技工人工费	元	5.580574	1.3634	7.61		
		高级技工人工费	元	1.079458	1.3824	1.49		
	材料	其他材料费	元	0.01283	1.0000	0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0032	12.5800	0.04		
		醇酸防锈漆	kg	0.0128	15.1062	0.19		
		沥青清漆	kg	0.0049	9.9300	0.05		
		塑料护口(钢管用)	个	0.154501	1.9300	0.3		
		锁紧螺母	个	0.154501	0.2920	0.05		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.8100	0.46		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001131	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752

清单项目综合单价 18.98320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05624	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	4.627996	1.3634	6.31		
		高级技工人工费	元	0.894837	1.3824	1.24		
	材料	其他材料费	元	0.00947	1.0000	0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0024	12.5800	0.03		
		醇酸防锈漆	kg	0.0094	15.1062	0.14		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.2000	0.19		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.6700	0.44		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030412001132	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ=32mm	100m	0.01	1678.89	1111.98	0	499.87	16.7889	11.1198	0	4.9987
小计								16.7889	11.1198	0	4.9987

清单项目综合单价 32.90740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.967175	1.3889	2.73		
		技工人工费	元	8.619958	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.666862	1.3824	2.3		
	材料	其他材料费	元	0.04319	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		面漆	kg	0.0208	26.6600	0.55		
		管卡子	个	1.442	0.7300	1.05		
		木螺钉	10个	0.154101	0.1950	0.03		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	1.5000	0.23		
		塑料膨胀管	10个	0.154101	0.5300	0.08		
	机械							

项目编码	030412001136	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125

清单项目综合单价 15.75200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.78853	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	3.45453	1.3634	4.71		
		高级技工人工费	元	0.66789	1.3824	0.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.1239	1.0000	0.12		
		金属软管尼龙接头		个	0.618	0.2040	0.13		
		管卡子		个	1.236	0.0880	0.11		
		锁紧螺母		个	1.236	0.3100	0.38		
		镀锌管接头		个	0.618	0.7300	0.45		
	机械								

项目编码	030407004011	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率1.5kW<P≤3kW	台	1	184.52	17.09	0	49.69	184.52	17.09	0	49.69
小计								184.52	17.09	0	49.69

清单项目综合单价 251.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.5293	1.3889	22.96		
		技工人工费	元	76.7756	1.3634	104.68		
		高级技工人工费	元	41.1424	1.3824	56.88		
	材料	汽油	kg	0.12	8.8500	1.06		
		其他材料费	元	4.929	1.0000	4.93		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	3.8500	5.78		
		金属软管	m	1.25	2.7876	3.48		
		金属软管活接头	套	2.04	0.9030	1.84		
	机械							

项目编码	030407004012	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率3kW<P≤13kW	台	1	352.44	22.08	0	94.37	352.44	22.08	0	94.37
小计								352.44	22.08	0	94.37

清单项目综合单价 468.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.658	1.3889	43.97		
		技工人工费	元	146.4857	1.3634	199.72		
		高级技工人工费	元	78.6672	1.3824	108.75		
	材料	汽油	kg	0.21	8.8500	1.86		
		其他材料费	元	5.655	1.0000	5.66		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	2.7876	3.48		
		金属软管活接头	套	2.04	0.9030	1.84		
	机械							

项目编码	030407004013	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率30kW<P≤100kW	台	1	748.37	54.85	0	200.78	748.37	54.85	0	200.78
小计								748.37	54.85	0	200.78

清单项目综合单价 1004.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.0727	1.3889	93.16		
		技工人工费	元	311.1439	1.3634	424.21		
		高级技工人工费	元	167.1036	1.3824	231		
	材料	汽油	kg	0.6	8.8500	5.31		
		其他材料费	元	7.982	1.0000	7.98		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	17.7100	22.14		
		金属软管尼龙接头	个	2.04	4.9900	10.18		
	机械							

项目编码	030407004014	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-19	交流异步电动机检查接线 功率100kW<P≤220kW	台	1	1153.07	60.25	0	308.14	1153.07	60.25	0	308.14
小计								1153.07	60.25	0	308.14

清单项目综合单价 1521.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	103.3628	1.3889	143.56		
		技工人工费	元	479.4159	1.3634	653.64		
		高级技工人工费	元	257.4295	1.3824	355.87		
	材料	汽油	kg	1	8.8500	8.85		
		其他材料费	元	9.841	1.0000	9.84		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	3.8500	9.24		
		金属软管	m	1.25	17.7100	22.14		
		金属软管尼龙接头	个	2.04	4.9900	10.18		
	机械							

项目编码	030416006016	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.44	8.85	19.47	185.06	692.44	8.85	19.47	185.06
小计								692.44	8.85	19.47	185.06

清单项目综合单价 905.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.0514	1.3889	76.46		
		技工人工费	元	247.5404	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.45	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	8.85	1.0000	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	19.469	1.0000	19.47		

项目编码	030416009004	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统(套)	1	382.49	5.75	12.57	102.4	382.49	5.75	12.57	102.4
小计								382.49	5.75	12.57	102.4

清单项目综合单价 503.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.0353	1.3889	33.38		
		技工人工费	元	125.3337	1.3634	170.88		
		高级技工人工费	元	128.9271	1.3824	178.23		
	材料	其他材料费	元	5.754	1.0000	5.75		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	12.566	1.0000	12.57		
项目编码	030402011116	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价											4542.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	7.805		1.0000		7.81		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
		膨胀螺栓			10套	0.606		3.1600		1.91		
	机械											
项目编码	030402011117	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价											4542.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	7.805		1.0000		7.81		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
		膨胀螺栓			10套	0.606		3.1600		1.91		
	机械											
项目编码	030402011118	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	427.96	4000.52	0	114.16	427.96	4000.52	0	114.16
小计								427.96	4000.52	0	114.16
清单项目综合单价											4542.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.8194		1.3889		88.64		
		技工人工费			元	168.8915		1.3634		230.27		
		高级技工人工费			元	78.8869		1.3824		109.05		
	材料	铁砂布			张	1.2		0.8670		1.04		
		其他材料费			元	7.805		1.0000		7.81		
		裸铜线			kg	0.26		0.5790		0.15		
		铜接线端子			个	2.03		3.6000		7.31		
		膨胀螺栓			10套	0.606		3.1600		1.91		
	机械											
项目编码	030413001010	项目名称	普通灯具		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装	10套	0.1	381.51	254.4	0	113.67	38.151	25.44	0	11.367
小计								38.151	25.44	0	11.367
清单项目综合单价											74.95800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.8327		1.3889		9.49		
		技工人工费			元	17.1089		1.3634		23.33		
		高级技工人工费			元	3.8594		1.3824		5.34		
	材料	其他材料费			元	0.5354		1.0000		0.54		
		合金钢钻头(综合)			个	0.007		12.8800		0.09		
		木螺钉			10个	0.832		0.4690		0.39		
		塑料膨胀管			个	4.21		0.0440		0.19		
	机械											
项目编码	030413001011	项目名称	普通灯具		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-2	圆球吸顶灯安装 灯罩周长800mm<C≤1100mm	10套	0.1	331.2	462.91	0	110.79	33.12	46.291	0	11.079
小计								33.12	46.291	0	11.079
清单项目综合单价											90.49000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.9319		1.3889		8.24		
		技工人工费			元	14.8521		1.3634		20.25		
		高级技工人工费			元	3.3504		1.3824		4.63		
	材料	其他材料费			元	0.6142		1.0000		0.61		
		木螺钉			10个	0.416		0.1950		0.08		
		塑料膨胀管			10个	0.416		0.3500		0.15		
	机械											
项目编码	030413001012	项目名称	普通灯具		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-2	圆球吸顶灯安装 灯罩周长800mm<C≤1100mm	10套	0.1	331.2	625.14	0	118.9	33.12	62.514	0	11.89
小计								33.12	62.514	0	11.89
清单项目综合单价											107.52400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.931869		1.3889		8.24		
		技工人工费			元	14.852131		1.3634		20.25		
		高级技工人工费			元	3.350419		1.3824		4.63		
	材料	其他材料费			元	0.6142		1.0000		0.61		
		木螺钉			10个	0.416		0.1950		0.08		
		塑料膨胀管			10个	0.416		0.3500		0.15		
	机械											
项目编码	030413003019	项目名称	荧光灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-21	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.1	291.38	325.15	0	93.36	29.138	32.515	0	9.336
小计								29.138	32.515	0	9.336
清单项目综合单价											70.98900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.218471	1.3889		7.25		
		技工人工费				元	13.0666	1.3634		17.82		
		高级技工人工费				元	2.94764	1.3824		4.07		
	材料	其他材料费				元	0.515	1.0000		0.52		
	机械											
项目编码	030413003020	项目名称		荧光灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-22	荧光灯具安装 嵌入式 双管	10套	0.1	366.81	553.82	0	124.76	36.681	55.382	0	12.476
小计								36.681	55.382	0	12.476
清单项目综合单价											104.53900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.5694	1.3889		9.12		
		技工人工费				元	16.4496	1.3634		22.43		
		高级技工人工费				元	3.71075	1.3824		5.13		
	材料	其他材料费				元	0.515	1.0000		0.52		
	机械											
项目编码	030413003021	项目名称		荧光灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管	10套	0.1	272.52	168.77	0	80.55	27.252	16.877	0	8.055
小计								27.252	16.877	0	8.055
清单项目综合单价											52.18400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.88074	1.3889		6.78		
		技工人工费				元	12.219929	1.3634		16.66		
		高级技工人工费				元	2.757229	1.3824		3.81		
	材料	其他材料费				元	0.3894	1.0000		0.39		
		膨胀螺栓				套	0.007	0.3160		0		
		带钩膨胀螺栓				10个	0.21	2.6500		0.56		
	机械											
项目编码	030413003022	项目名称		荧光灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管	10套	0.1	272.52	529.48	0	98.59	27.252	52.948	0	9.859
小计								27.252	52.948	0	9.859
清单项目综合单价											90.05900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.880741	1.3889		6.78		
		技工人工费				元	12.21993	1.3634		16.66		
		高级技工人工费				元	2.75723	1.3824		3.81		
	材料	其他材料费				元	0.3894	1.0000		0.39		
		膨胀螺栓				套	0.007	0.3160		0		
		带钩膨胀螺栓				10个	0.21	2.6500		0.56		
	机械											
项目编码	030413003023	项目名称		荧光灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管	10套	0.1	272.52	894.44	0	116.83	27.252	89.444	0	11.683
小计								27.252	89.444	0	11.683
清单项目综合单价											128.37900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.8807	1.3889		6.78		
		技工人工费				元	12.2199	1.3634		16.66		
		高级技工人工费				元	2.7572	1.3824		3.81		
	材料	其他材料费				元	0.3894	1.0000		0.39		
		膨胀螺栓				套	0.007	0.3160		0		
		带钩膨胀螺栓				10个	0.21	2.6500		0.56		
	机械											
项目编码	030413003024	项目名称		荧光灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管	10套	0.1	272.52	309.48	0	87.59	27.252	30.948	0	8.759
小计								27.252	30.948	0	8.759
清单项目综合单价											66.95900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.880741	1.3889		6.78		
		技工人工费				元	12.219931	1.3634		16.66		
		高级技工人工费				元	2.757231	1.3824		3.81		
	材料	其他材料费				元	0.3894	1.0000		0.39		
		膨胀螺栓				套	0.007	0.3160		0		
		带钩膨胀螺栓				10个	0.21	2.6500		0.56		
	机械											
项目编码	030413003025	项目名称		荧光灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-17	荧光灯具安装 吊链式 三管	10套	0.1	433.91	319.22	0	130.78	43.391	31.922	0	13.078
小计								43.391	31.922	0	13.078
清单项目综合单价											88.39100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.771541	1.3889		10.79		
		技工人工费				元	19.457921	1.3634		26.53		
		高级技工人工费				元	4.3896	1.3824		6.07		
	材料	其他材料费				元	0.3894	1.0000		0.39		
		膨胀螺栓				套	0.007	0.3160		0		
		带钩膨胀螺栓				10个	0.21	2.6500		0.56		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413003026	项目名称	荧光灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式 双管	10套	0.1	385.69	283.82	0	116.26	38.569	28.382	0	11.626
小计								38.569	28.382	0	11.626
清单项目综合单价											78.57700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.907141		1.3889		9.59		
		技工人工费			元	17.296259		1.3634		23.58		
		高级技工人工费			元	3.901871		1.3824		5.39		
	材料	其他材料费			元	0.3894		1.0000		0.39		
		膨胀螺栓			套	0.007		0.3160		0		
		带钩膨胀螺栓			10个	0.21		2.6500		0.56		
	机械											
项目编码	030413013023	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	83.71	0	36.97	12.389	8.371	0	3.697
小计								12.389	8.371	0	3.697
清单项目综合单价											24.45700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.4516		1.3889		2.02		
		技工人工费			元	6.3611		1.3634		8.67		
		高级技工人工费			元	1.2296		1.3824		1.7		
	材料	其他材料费			元	0.0442		1.0000		0.04		
	机械											
项目编码	030413013024	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	128.15	125.22	0	40.17	12.815	12.522	0	4.017
小计								12.815	12.522	0	4.017
清单项目综合单价											29.35400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.501925		1.3889		2.09		
		技工人工费			元	6.580125		1.3634		8.97		
		高级技工人工费			元	1.27205		1.3824		1.76		
	材料	其他材料费			元	0.0442		1.0000		0.04		
	机械											
项目编码	030413013025	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明	10套	0.1	132.42	166.81	0	43.39	13.242	16.681	0	4.339
小计								13.242	16.681	0	4.339
清单项目综合单价											34.26200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.552263		1.3889		2.16		
		技工人工费			元	6.798438		1.3634		9.27		
		高级技工人工费			元	1.314538		1.3824		1.82		
	材料	其他材料费			元	0.0442		1.0000		0.04		
	机械											
项目编码	030413013026	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	128.15	146.44	0	41.23	12.815	14.644	0	4.123
小计								12.815	14.644	0	4.123
清单项目综合单价											31.58200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.50195		1.3889		2.09		
		技工人工费			元	6.58015		1.3634		8.97		
		高级技工人工费			元	1.27205		1.3824		1.76		
	材料	其他材料费			元	0.0442		1.0000		0.04		
	机械											
项目编码	030413013027	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明	10套	0.1	132.42	181.44	0	44.12	13.242	18.144	0	4.412
小计								13.242	18.144	0	4.412
清单项目综合单价											35.79800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.5523		1.3889		2.16		
		技工人工费			元	6.7984		1.3634		9.27		
		高级技工人工费			元	1.3145		1.3824		1.82		
	材料	其他材料费			元	0.0442		1.0000		0.04		
	机械											
项目编码	030413013028	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	37.74	0	34.67	12.389	3.774	0	3.467
小计								12.389	3.774	0	3.467
清单项目综合单价											19.63000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.4516		1.3889		2.02		
		技工人工费			元	6.361083		1.3634		8.67		
		高级技工人工费			元	1.229583		1.3824		1.7		
	材料	其他材料费			元	0.0442		1.0000		0.04		
	机械											
项目编码	030413014013	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流 1≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276
小计								14.41	9.263	0	4.276

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									27.94900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.8776	1.3889	2.61			
		技工人工费	元	8.225532	1.3634	11.21			
		高级技工人工费	元	0.42475	1.3824	0.59			
	材料	其他材料费	元	0.0593	1.0000	0.06			
	机械								

项目编码	030412006030	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986

清单项目综合单价									13.95600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74			
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85			
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88			
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06			
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67			
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08			
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69			
	机械								

项目编码	030412006031	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	63.68	36.65	0	18.69	6.368	3.665	0	1.869
小计								6.368	3.665	0	1.869

清单项目综合单价									11.90200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.126271	1.3889	1.56			
		技工人工费	元	2.66318	1.3634	3.63			
		高级技工人工费	元	0.848771	1.3824	1.17			
	材料	其他材料费	元	0.0292	1.0000	0.03			
		塑料护口(钢管用)	个	1.03	1.2000	1.24			
		开关盒	个	1.02	2.0400	2.08			
		锁紧螺母	个	1.03	0.3100	0.32			
	机械								

项目编码	030412004119	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	286.49	0	60.1	1.7301	2.8649	0	0.601
小计								1.7301	2.8649	0	0.601

清单项目综合单价									5.19600000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28			
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21			
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24			
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04			
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01			
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01			
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13			
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01			
	机械								

项目编码	030412004120	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	341.01	0	62.83	1.7301	3.4101	0	0.6283
小计								1.7301	3.4101	0	0.6283

清单项目综合单价									5.76850000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.202642	1.3889	0.28			
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21			
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24			
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04			
		其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01			
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01			
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13			
		塑料胶布带	卷	0.0025	2.2800	0.01			
	机械								

项目编码	030412004121	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积 2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613

清单项目综合单价									7.08560000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.242687	1.3889	0.34			
		技工人工费	元	1.065344	1.3634	1.45			
		高级技工人工费	元	0.205639	1.3824	0.28			
	材料	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04			
		其他材料费	元	0.00504	1.0000	0.01			
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01			
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13			
		塑料胶布带	卷	0.003	2.2800	0.01			
	机械								

项目编码	030412001133	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

清单项目综合单价									13.81370000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11			

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001134	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管 暗配 公称直径 15mm<DN≤20mm	100m	0.01	935.67	309	10.89	263.82	9.3567	3.09	0.1089	2.6382
小计								9.3567	3.09	0.1089	2.6382

清单项目综合单价 15.19380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.277555	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	3.564275	1.3634	4.86		
		高级技工人工费	元	0.964921	1.3824	1.33		
	材料	其他材料费	元	0.00416	1.0000	0		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		塑料护口(电线管用)	个	0.1545	0.0530	0.01		
		镀锌管接头	个	0.2575	0.6440	0.17		
		接地管卡	个	0.515	1.1400	0.59		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.2300	0.04		
	机械	砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030402011119	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	366.84	4817.4	0	97.94	366.84	4817.4	0	97.94
小计								366.84	4817.4	0	97.94

清单项目综合单价 5282.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.6867	1.3889	75.95		
		技工人工费	元	144.7599	1.3634	197.37		
		高级技工人工费	元	67.6529	1.3824	93.52		
	材料	铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.404	3.1600	1.28		
	机械							

项目编码	030402011120	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长1.0m<L≤1.5m	台	1	366.84	4817.4	0	97.94	366.84	4817.4	0	97.94
小计								366.84	4817.4	0	97.94

清单项目综合单价 5282.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.6867	1.3889	75.95		
		技工人工费	元	144.7599	1.3634	197.37		
		高级技工人工费	元	67.6529	1.3824	93.52		
	材料	铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		其他材料费	元	7.805	1.0000	7.81		
		裸铜线	kg	0.23	0.5790	0.13		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
		膨胀螺栓	10套	0.404	3.1600	1.28		
	机械							

项目编码	030402011121	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3020.68	0	93.5	349.4	3020.68	0	93.5
小计								349.4	3020.68	0	93.5

清单项目综合单价 3463.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030402011122	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长1.5m<L≤2.5m	台	1	349.4	3020.68	0	93.5	349.4	3020.68	0	93.5
小计								349.4	3020.68	0	93.5

清单项目综合单价 3463.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.0607	1.3889	72.31		
		技工人工费	元	137.8715	1.3634	187.97		
		高级技工人工费	元	64.4672	1.3824	89.12		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	3.1100	0.62		
		铁砂布	张	1.2	0.8670	1.04		
		其他材料费	元	9.646	1.0000	9.65		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.25	1.0400	0.26		
		裸铜线	kg	0.26	0.5790	0.15		
		铜接线端子	个	2.03	3.6000	7.31		
	机械							

项目编码	030413002034	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	571.67	0	151.24	46.351	57.167	0	15.124	
小计								46.351	57.167	0	15.124	
清单项目综合单价											118.64200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.430741	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798219	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.601981	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002035	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05	
小计								46.351	35.686	0	14.05	
清单项目综合单价											96.08700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.430738	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798219	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.601981	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002036	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05	
小计								46.351	35.686	0	14.05	
清单项目综合单价											96.08700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.43075	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.7982	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.602	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002037	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	356.86	0	140.5	46.351	35.686	0	14.05	
小计								46.351	35.686	0	14.05	
清单项目综合单价											96.08700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.43075	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.7982	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.602	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002038	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	573.92	0	151.35	46.351	57.392	0	15.135	
小计								46.351	57.392	0	15.135	
清单项目综合单价											118.87800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.430743	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798221	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.601979	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.7929	1.0000		0.79		
		木螺钉				10个	0.204	0.1950		0.04		
		塑料膨胀管				10个	0.204	0.3500		0.07		
	机械											
项目编码	030413002039	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	289.59	0	137.13	46.351	28.959	0	13.713	
小计								46.351	28.959	0	13.713	
清单项目综合单价											89.02300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.43075	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798225	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.601975	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		
		塑料膨胀管				10个	0.408	0.3500		0.14		
	机械											
项目编码	030413002040	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	448.16	0	145.06	46.351	44.816	0	14.506	
小计								46.351	44.816	0	14.506	
清单项目综合单价											105.67300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.430738	1.3889		7.54		
		技工人工费				元	23.798225	1.3634		32.45		
		高级技工人工费				元	4.601975	1.3824		6.36		
	材料	其他材料费				元	0.4558	1.0000		0.46		
		木螺钉				10个	0.408	0.1950		0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							

项目编码	030413002041	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装	10套	0.1	463.51	396.49	0	142.48	46.351	39.649	0	14.248
小计								46.351	39.649	0	14.248
清单项目综合单价								100.24800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.43075	1.3889	7.54		
		技工人工费	元	23.7982	1.3634	32.45		
		高级技工人工费	元	4.602	1.3824	6.36		
	材料	其他材料费	元	0.4558	1.0000	0.46		
		木螺钉	10个	0.408	0.1950	0.08		
		塑料膨胀管	10个	0.408	0.3500	0.14		
	机械							

项目编码	030412006032	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030412004122	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	130.09	469.2	0	57.88	1.3009	4.692	0	0.5788
小计								1.3009	4.692	0	0.5788
清单项目综合单价								6.57170000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.152673	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.667527	1.3634	0.91		
		高级技工人工费	元	0.12933	1.3824	0.18		
	材料	汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	62.5100	0.08		
		塑料胶布带	卷	0.0105	7.6100	0.08		
	机械							

项目编码	030412001135	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径15mm<DN≤20mm	100m	0.01	901.38	694.34	27.4	275.2	9.0138	6.9434	0.274	2.752
小计								9.0138	6.9434	0.274	2.752
清单项目综合单价								18.98320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.05624	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	4.627996	1.3634	6.31		
		高级技工人工费	元	0.894837	1.3824	1.24		
	材料	其他材料费	元	0.00947	1.0000	0.01		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.0024	12.5800	0.03		
		醇酸防锈漆	kg	0.0094	15.1062	0.14		
		塑料护口(钢管用)	个	0.1545	1.2000	0.19		
		镀锌管接头	个	0.1648	2.6700	0.44		
		锁紧螺母	个	0.1545	0.3100	0.05		
	机械	液压弯管机	台班	0.0006	275.1000	0.17		
		砂轮切割机	台班	0.004	27.2300	0.11		

项目编码	030410002013	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	59.5	4.26	81.21	29.451	5.95	0.426	8.121
小计								29.451	5.95	0.426	8.121
清单项目综合单价								43.94800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.26034	1.3889	12.86		
		技工人工费	元	4.85729	1.3634	6.62		
		高级技工人工费	元	7.20981	1.3824	9.97		
	材料	电焊条	kg	0.03	8.4100	0.25		
		其他材料费	元	0.0186	1.0000	0.02		
		调和漆	kg	0.02	13.7200	0.27		
		膨胀螺栓	10套	0.095	3.1600	0.3		
	机械	交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		
		砂轮切割机	台班	0.01	27.2300	0.27		

项目编码	030410002014	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-11	户外接地母线敷设	10m	0.1	504.08	30.33	6.17	135.35	50.408	3.033	0.617	13.535
小计								50.408	3.033	0.617	13.535
清单项目综合单价								67.59300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.85914	1.3889	12.3		
		技工人工费	元	20.33632	1.3634	27.73		
		高级技工人工费	元	7.50642	1.3824	10.38		
	材料	电焊条	kg	0.02	8.4100	0.17		
		其他材料费	元	0.0009	1.0000	0		
		沥青清漆	kg	0.001	9.9300	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机		台班	0.004	154.3600	0.62		

项目编码	030410007012	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	221.72	0	15.16	15.41	221.72	0	15.16
小计								15.41	221.72	0	15.16
清单项目综合单价								252.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89		
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
	机械							

项目编码	030410007013	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	172.76	0	12.72	15.41	172.76	0	12.72
小计								15.41	172.76	0	12.72
清单项目综合单价								200.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89		
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
	机械							

项目编码	031401001022	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	脚手架搭拆费(第二册电气设备安装工程)	元	1	9236.08	9422.67	0	2915.18	9236.08	9422.67	0	2915.18
031106-46	脚手架搭拆费(第十册自动化控制仪表安装工程)	元	1	63.23	64.51	0	19.95	63.23	64.51	0	19.95
小计								9299.31	9487.18	0	2935.13
清单项目综合单价								21721.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B024	项目名称	地下室增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费(第二册电气设备安装工程)	元	1	33469.65	0	10523.06	9608.74	33469.65	0	10523.06	9608.74
小计								33469.65	0	10523.06	9608.74
清单项目综合单价								53601.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：地下室-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室-电气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地下室-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1775736	
2	措施项目	73531.93	
2.1	安全文明施工费	37823.99	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	30721.05	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	7102.94	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	166434.11	
5	工程造价	2015702.04	
合计		2015702.04	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 1 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地下室					1775736.00	0
1-1		线槽					84832.76	0
1-1-1	030412002032	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	108.64	41.18	4473.8	0
1-1-2	030412002033	线槽	1.名称:电源线槽 2.规格:100*50 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	173.74	34.73	6033.99	0
1-1-3	030412002034	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:300*150 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	24.21	66.6	1612.39	0
1-1-4	030412002035	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	168.47	68.37	11518.29	0
1-1-5	030412002036	线槽	1.名称:运营商线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	231.49	61.9	14329.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 2 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030412002037	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:300*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	113.46	68.38	7758.39	0
1-1-7	030412002038	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	142.63	61.91	8830.22	0
1-1-8	030412002039	线槽	1.名称:综合弱电线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	224.28	41.2	9240.34	0
1-1-9	031301005046	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支/吊架制作 2.包含:刷油等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	1076.14	16.89	18176	0
1-1-10	030409011009	防火堵料(包)	1.名称:防火封堵 2.材质:防火材料 3.防火要求:满足设计要求 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	处	27	105.93	2860.11	0
1-2		光纤入户系统					107064.84	0
1-2-1	030501003006	控制设备	1.名称:ODF融合机柜 2.规格:冷轧钢板，热塑喷涂，2600mmx850mmx400mm 3.包含: 本体接地，接线、支架等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	3368.62	6737.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 3 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	030502013007	光缆终端盒	1.名称:72芯光纤配线单元 2.包含: 内含熔纤盘、尾纤、光连接器、热缩管，72芯光纤配线单元x29，本体接地，接线、支架等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	72	965.91	69545.52	0
1-2-3	030502013008	光缆终端盒	1.名称:24芯分纤箱 2.包含:耦合器、成端、尾纤、热缩管、光缆测试、标签等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	599.52	2398.08	0
1-2-4	030502005018	光缆	1.名称:24芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	8.32	7488	0
1-2-5	030502005019	光缆	1.名称:48芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1200	12.81	15372	0
1-2-6	030412001136	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	13.81	5524	0
1-3		信息网络系统					843613.67	0
1-3-1		办公网络系统（含无线网络系统）					427225.76	0
1-3-1-1	030501015001	交换机	1.名称:IP程控交换机 2.规格:不小于100用户，同时在线不小于50用户 3.包含:光模块、接地、接线、支架、调试等所有附属配件 4满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8844.4	8844.4	0
1-3-1-2	030501023001	软件	1.名称:管理软件平台 2.含数据库、100用户授权 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	48806.19	48806.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-智能化工程　　第 4 页，共 30 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-3	030501010002	路由器	1.名称:路由器(ROU) 2.规格:整机交换容量≧640Gbps ； 转发性能≧240Mbps,WAN口数量不低于6GE光，6GE电。 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	8133.12	8133.12	0
1-3-1-4	030501015002	交换机	1.名称:核心交换机 2.参数:交换容量≥68Tbps，包转发率≥51000Mpps；主控引擎槽位≥2，整机业务板槽位数≥3，整机电源槽位数≥2；为了维护方便，所有主控、交换及业务板卡都是前维护；采用机箱后出风风道设计，风扇框在整机背面；支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；主控交换板采用 1:1 转发备份模式工作，提供数据双转发平面，从而实现业务快速倒换；支持 VxLAN 分布式网关，集中式网关，支持BGP-EVPN ；配置：双主控，双电源，万兆光口≥48，千兆电口≥24，万兆单模模块≥20，堆叠线≥1 3.包含:接地、接线、支架、调试等所有附属配件 4满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	47140.62	141421.86	0
1-3-1-5	030501015003	交换机	1.名称:接入层交换机（24口） 2.规格:交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；支持24个10/100/1000Base-T端口，4个10GE SFP+端口；支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；实配：万兆单模光模块≥2 3.包含:接地、接线、支架、调试等所有附属配件 4满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	13	3407.53	44297.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 5 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-16	030501015004	交换机	1.名称:接入层交换机（8口） 2.参数:交换容量≥670Gbps，包转发率≥130Mpps；支持8个10/100/1000Base-T端口，4个10GE SFP+端口；支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；实配：万兆单模光模块≥2；3.包含:接地、接线、支架、调试等所有附属配件4满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	2466.82	2466.82	0
1-3-1-17	030501019010	服务器	1.名称:网管服务器（含软件） 2.规格:系统所需硬件服务器、操作系统、数据库符合国产化要求。系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限；当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口；系统支持大规模设备管理能力，可最多管理20,000台网元；系统应支持主动在网络设备之间发送诊断报文，测量线路上的丢包率、时延、抖动等关键性能指标；实配：满足本次网络设备管理授权 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	29644.29	29644.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 6 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-8	080509005005	工作站	1.名称:网管工作站（含软件） 2.规格:机箱：多媒体主机，桌面安装；主机：多核CPU，16GB内存，硬盘1TB 集显，千兆网卡，DVD光驱 ；外设：110标准键盘，21.5″LCD显示器 ； 软件：简体中文图像视窗操作系统，数据库软件满足系统运行需要， 网络运维管理软件、无线网运维管理软件；电源：内置开关电源，AC50Hz，120~240V，≤300W 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	17653.98	17653.98	0
1-3-1-9	030501014001	防火墙	1.名称:防火墙 2.规格:防火墙吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥12万；支持万兆光口≥8个，千兆光口≥2个，千兆电口≥8个；支持2条万兆光Bypass链路；≥2个扩展槽；支持IPS签名数量≥20000；支持可识别应用层协议数量≥6000种；支持最大100层的病毒压缩文件检测； 支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP4/NFS/SMB等协议的文件病毒检测；实配：万兆多模光模块≥4，3年IPS、AV、URL特征库升级服务； 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	60316.6	60316.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 7 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-10	080509004001	网管设备	1.名称:上网行为管理器 2.规格:设备最大吞吐≥5Gbps，最大审计带宽≥1000Mbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥20000。支持千兆电口≥6，万兆光口≥2；支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入多个物理接口；部署模式切换无需重启设备；支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由；能够对主流的加密网站、加密网站搜索记录、加密邮件等进行行为识别；实配：特征库升级服务≥3年，万兆多模光模块≥2 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	21968.24	21968.24	0
1-3-1-11	030501021001	无线设备	1.名称:无线控制器 2.规格:单台AC最大管理AP数量≥3K，单台AC最大接入用户数量≥32K，三层转发吞吐量≥120Gbps；支持千兆电口≥8个，万兆光口≥2个；支持反病毒功能，支持病毒库更新；支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升；支持静态路由，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由；实配：双电源，万兆多模光模块≥2个，AP管理授权≥50个 3.包含:数据接口、接线、接地、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	43672.37	43672.37	0
1-3-2		设备网系统					416387.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-智能化工程　　第 8 页，共 30 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2-1	030501014002	防火墙	1.名称:防火墙 2.规格:防火墙吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥12万；支持万兆光口≥8个，千兆光口≥2个，千兆电口≥8个；支持2条万兆光Bypass链路；≥2个扩展槽；支持IPS签名数量≥20000；支持可识别应用层协议数量≥6000种；支持最大100层的病毒压缩文件检测； 支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP4/NFS/SMB等协议的文件病毒检测；实配：万兆多模光模块≥4，3年IPS、AV、URL特征库升级服务 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	60316.6	60316.6	0
1-3-2-2	030501015005	交换机	1.名称:核心交换机 2.规格:交换容量≥68Tbps，包转发率≥51000Mpps；主控引擎槽位≥2，整机业务板槽位数≥3，整机电源槽位数≥2；为了维护方便，所有主控、交换及业务板卡都是前维护；采用机箱后出风风道设计，风扇框在整机背面；支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；主控交换板采用 1:1 转发备份模式工作，提供数据双转发平面，从而实现业务快速倒换；支持 VxLAN 分布式网关，集中式网关，支持BGP-EVPN ，配置：双主控，双电源，万兆光口≥48，千兆电口≥24，万兆单模模块≥42，堆叠线≥1 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	50318.5	100637	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-智能化工程　　第 9 页，共 30 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2-3	030501015006	交换机	1.名称:接入层交换机（24口） 2.规格:交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个，支持POE+供电，整机最大可提供 POE功率≥400W；设备支持复位按钮和清配置按钮，设备调试复位无需插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等路由协议；实配：万兆单模光模块≥2；3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	48	4213.73	202259.04	0
1-3-2-4	030501015007	交换机	1.名称:接入层交换机（8口） 2.规格:交换容量≥670Gbps，包转发率≥130Mpps；支持8个10/100/1000Base-T端口（POE+），2个10/100/1000Base-T端口，4个10GE SFP+端口；支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3；实配：万兆单模光模块≥2 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	2938.5	5877	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 10 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2-5	030501019011	服务器	1.名称:网管服务器（含软件） 2.参数:系统所需硬件服务器、操作系统、数据库符合国产化要求。系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限；当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口；系统支持大规模设备管理能力，可最多管理20,000台网元；系统应支持主动在网络设备之间发送诊断报文，测量线路上的丢包率、时延、抖动等关键性能指标；实配：满足本次网络设备管理授权 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	29644.29	29644.29	0
1-3-2-6	080509005006	工作站	1.名称:网管工作站（含软件） 2.规格:箱：多媒体主机，桌面安装；主机：多核CPU，16GB内存，硬盘1TB 集显，千兆网卡，DVD光驱 ；外设：110标准键盘，21.5″LCD显示器；软件：简体中文图像视窗操作系统，数据库软件满足系统运行需要， 网络运维管理软件；电源：内置开关电源，AC50Hz，120~240V，≤300W 3.包含:数据接口、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	17653.98	17653.98	0
1-4		综合布线系统					50278.57	0
1-4-1	030502010007	信息、网络插座	1.名称:双口信息插座（双口网络） 2.包含:模块、卡接等附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	45.99	91.98	0
1-4-2	030502010008	信息、网络插座	1.名称:双口信息插座（电话+网络） 2.包含:模块、卡接等附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	51.31	102.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 11 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	030412006033	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	13.97	55.88	0
1-4-4	030502008009	配线架	1.名称:RJ45配线架 2.规格:12口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	2	210.29	420.58	0
1-4-5	030502008010	配线架	1.名称:RJ45配线架 2.规格:24口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	4	378.43	1513.72	0
1-4-6	030502015009	线管理器	1.名称:理线架 2.规格:1U，封闭滑槽式 3.包含:支架、理线板、盖板、绑扎等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	126.34	758.04	0
1-4-7	030502008011	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 3.包含:卡接等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	架	9	219.84	1978.56	0
1-4-8	030502015010	线管理器	1.名称:理线架 2.规格:1U，封闭滑槽式 3.包含:支架、理线板、盖板、绑扎等附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	9	126.34	1137.06	0
1-4-9	030501003007	控制设备	1.名称:标准机柜 2.规格:15U 3.安装方式:壁挂 4.包含:支架、接地等 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	5	846.49	4232.45	0
1-4-10	030502005020	光缆	1.名称:24芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	8.32	7488	0
1-4-11	030502005021	光缆	1.名称:12芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	7.21	6489	0
1-4-12	030502005022	光缆	1.名称:4芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	900	6.7	6030	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 12 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-13	030502003027	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2820	4.62	13028.4	0
1-4-14	030412001137	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	500	13.81	6905	0
1-4-15	030412001149	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	3	15.76	47.28	0
1-5		信息发布系统					18836.25	0
1-5-1	030502010009	信息、网络插座	1.名称:多媒体终端盒 2.规格:支持最高分辨率1280*720，720P的高清(HD)播放，支持HDTV中的1080P的节目播放 ；Windows 7或Windows 8.1操作系统;工业处理器：1.80GHZ 双核；工业缓存：DDR3 1066 2GB；数据存储：32G固态硬盘；显卡：Intel Graphics HD；网络接口：1000M*1 输出接口：RS232，HDMI*1,VGA 3.包含:接线等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	166.63	666.52	0
1-5-2	030505016008	显示设备	1.名称:32寸LCD液晶显示器 2.规格:用于播出医院的文化宣传信息、公告与通知、宣教视频等内容。32寸LED液晶信息显示一体机，CPU≥四核1.4G,内存DDR3≥2G，存储≥8GB，分辨率≥1920*1080。应至少包含以下接口：USB3.0 接口 COM 口，HDMI 接口， RJ45 网口，电源插口；支持一键复位； 3.包含:接线、支架安装、调试等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	3102.55	12410.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-智能化工程　　第 13 页，共 30 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-3	030502003028	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	506	4.62	2337.72	0
1-5-4	030412001138	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	105	13.81	1450.05	0
1-5-5	030412001139	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	98	20.12	1971.76	0
1-6		视频安防监控系统					52560.21	0
1-6-1	030506010017	监控摄像设备	1.名称:室内枪式摄像机 2.规格:机壳：吸顶或壁挂安装，IP65，防爆；摄像机：1/3″CMOS，一体化镜头，高清3.3~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥20米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W，POE供电 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	26	670.71	17438.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 14 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-2	030506010018	监控摄像设备	1.名称:半球网络高清摄像机 2.规格:机壳：吸顶或壁挂安装，IP65，防爆；摄像机：1/3″CMOS，星光级，一体化镜头，高清2.8~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯：LED，≥15米；性能：信噪比≥48dB，PAL制式，≥400万像素 PAL制式，移动视频监控；接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口；电源：12V/24VDC，≤10W，POE供电 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	7	656.1	4592.7	0
1-6-3	030410009001	智能防雷装置	1.名称:二合一防雷器 2.规格:网络+电源二合一 3.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	875.05	1750.1	0
1-6-4	030412006034	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	33	13.95	460.35	0
1-6-5	030502003029	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	3810	4.62	17602.2	0
1-6-6	030412001140	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	768	13.81	10606.08	0
1-6-7	030412001148	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	7	15.76	110.32	0
1-7		出入口控制系统					49844.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-智能化工程　　第 15 页，共 30 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-1	030506007010	出入口控制设备	1.名称:四门门禁控制器 2.规格:主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算。 发卡量：50000张用户卡（标准版），500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录。输入： 4组标准门磁状态输入， 4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入。输出：4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；4组常开报警继电器输出。电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W；标准读卡：4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮：Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失。保护：自带电池，断电保护48小时；通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯。扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口。支持DC24V消防信号。 3.包含:本体安装、接线等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	1167.87	4671.48	0
1-7-2	030506008011	出入口执行机构设备	1.名称:双门磁力锁 2.规格:外露型，12V电源，带门磁，抗拉力≥500磅 3.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	10	1167.75	11677.5	0
1-7-3	030506006006	出入口目标识别设备	1.名称:读卡器 2.规格:通讯方式：Wiegand通讯，工作电压：DC12V，200mA，读卡频率：13.56MHz，读卡距离：0-5CM，认证方式：刷卡、密码，提示：带呼吸灯显示效果，安装方式:86盒安装，电源：控制器取电 3.安装方式:壁装 4.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	10	545.01	5450.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 16 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-4	030506008012	出入口执行机构设备	1.名称:出门按钮 2.规格:使用寿命：50万次，塑料面板；白色，最大耐电流1.25A，翘板按键式，自复位。 3.安装方式:壁装 4.包含:本体安装、接线、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	10	63.34	633.4	0
1-7-5	030412006035	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	33	13.95	460.35	0
1-7-6	030502003030	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	534	4.62	2467.08	0
1-7-7	030412004123	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-6x0.75 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	356	9.47	3371.32	0
1-7-8	030412004124	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-4x1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	321	7.19	2307.99	0
1-7-9	030412004125	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-2x0.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	365	3.98	1452.7	0
1-7-10	030412001141	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	751	13.81	10371.31	0
1-7-11	030412001142	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	347	20.12	6981.64	0
1-8		入侵报警系统					19727.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 17 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-1	030904008002	地址模块箱	1.名称:地址模块箱 2.规格:机箱：IP65，金属哑光喷涂，防拆，模块：四防区模块组，12VDC驱动，内置模块组件 3.安装方式:壁挂 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	4	473.69	1894.76	0
1-8-2	030506005001	布防键盘	1.名称:布防键盘 2.规格:性能：LCD背光液晶显示，数字键盘，一键布防;语音提示，声光报警;接口：RS484总线;电源：12VDC，90mA 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	596.91	2387.64	0
1-8-3	030506007011	出入口控制设备	1.名称:总线驱动器 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	271.28	271.28	0
1-8-4	030506007012	出入口控制设备	1.名称:总线扩展器 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	381.28	381.28	0
1-8-5	030506007013	出入口控制设备	1.名称:总线扩展器 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	381.28	381.28	0
1-8-6	030904007034	消防模块	1.名称:网络扩展模块 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	270.06	270.06	0
1-8-7	030904006009	消防广播(扬声器)	1.名称:扩音器 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	89.94	89.94	0
1-8-8	030904007035	消防模块	1.名称:报警联动输出模块 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	300.44	300.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-9	030506001002	入侵探测器	1.名称:红外微波双鉴探测器 2.规格:机壳：吸顶;性能：红外15米、2~4步距，微波10.5GHz;报警：红LED灯;输出：报警输出，防拆开关;电源：12VDC，≤50mA 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	3	602.92	1808.76	0
1-8-10	030904004010	声光报警器	1.名称:声光报警 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	358.73	1793.65	0
1-8-11	030412006036	接线盒	1.名称:接线盒 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	7	13.95	97.65	0
1-8-12	030412004126	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-2×1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	265	7.99	2117.35	0
1-8-13	030412004127	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-4×1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	451	7.15	3224.65	0
1-8-14	030412001143	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	341	13.81	4709.21	0
1-9		建筑设备监控系统					104005.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 19 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9-1	030503002005	控制器	1.名称:DDC控制箱 2.规格:箱体：IP54，电磁屏蔽，哑光喷塑光洁 现场数字控制器：IP控制器，BTL B-BC 认证 32位CPU，内存≥128M（SDRAM），固态存储≥512M（Flash） 具备下级RS232/485接口，具有板载物理IO点 支持上级RJ45以太网通信，支持双网口提供足够的模拟信号I/O端口 提供足够的数字信号I/O端口 预置可用的动力驱动输出接口 内置编程器、操作面板，可现场调制操作 具备数据分析、处理、趋势记录等功能 具备现场、远程声光报警功能 内置WDG看门狗电路 内置信号处理、逻辑、PID模块 支持带电插拔 上位机脱机时，能够保持独立运行 内置后备电池，2h工作，5年RAM信号保持 内置实时操作系信号隔离；在强弱电接口之间配置隔离继电器 电源模块：AC220V，设备原厂配套 3.包含:接地、测试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	7	8287.86	58015.02	0
1-9-2	030502003031	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	401.2	4.62	1853.54	0
1-9-3	030412004128	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYYP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2475	4.29	10617.75	0
1-9-4	030412004129	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYSP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1161	4.29	4980.69	0
1-9-5	030412004130	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYY-3*2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	105	13.85	1454.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 20 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9-6	030412004131	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-B1-RYY-2*1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	486	7.99	3883.14	0
1-9-7	030412001144	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1680	13.81	23200.8	0
1-10		建筑能效监管系统					20189.41	0
1-10-1	030503010009	采集系统	1.名称:数据采集器 2.规格:箱体：IP53，挂墙式安装 硬件及软件参数要求：高性能ARM926EJ-S内核，主频：456MHz 256MB NAND FLASH、128M DDR RAM 数据存储时间≤30天 上行通讯：1路RJ45通信端口，TCP/IP下协议 下行通讯：4路RS485、1路M-BUS通信端口 下行可集成DL/T645标准协议电表 及CJ/T188标准协议水表和热量表 可带载末端数量为≧96个 可输出36W的DC12V和300W的DC24V电源 内置嵌入式Linux版的仪表巡检服务软件 可灵活设置抄表周期带状态显示，可显示采集、通讯、报警、网络错误等各种工作状态 支持远程校时功能 符合国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗 监测系统技术导则要求 电源模块：AC220V，设备原厂配套 3.包含:接线、调试、电源模块等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	3302.23	9906.69	0
1-10-2	030503010010	采集系统	1.名称:直读电表 2.包含:接线、接地等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	5	1042.63	5213.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 21 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10-3	030502003032	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	52	4.62	240.24	0
1-10-4	030412004132	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	156	4.35	678.6	0
1-10-5	030412004133	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYP-2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	82	4.29	351.78	0
1-10-6	030412004134	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY-3*1.0 3.敷设方式:综合考虑 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	155	6.69	1036.95	0
1-10-7	030412001145	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	200	13.81	2762	0
1-11		网络机房					240940.85	0
1-11-1		机房设备					38989.79	0
1-11-1-1	030501003008	控制设备	1.名称:服务器机柜 2.类型:42U,600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H) 3.包含:机柜侧门板、固定托盘、理线托盘、全高竖装，输入32A单相，输出接口20*GB 10A+4*GB 16A,上下风扇，机械锁、支架、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	2026.98	24323.76	0
1-11-1-2	031101001002	机架(柜)、机箱	1.名称:三级防雷PDU 2.规格:16A输入,含8个10A输出插座 3.安装方式:机柜内 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	24	252.02	6048.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 22 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-1-3	030501006002	操作台	1.名称:操作台 2.规格:3米组合柜，0.8米高，0.8米深，柜体：冷轧钢板，热塑喷涂，灰白亚光 3.安装方式: 4.包含:接线、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	8617.55	8617.55	0
1-11-2		UPS配电					46517.22	0
1-11-2-1	030406002004	EPS、UPS电源	1.名称:UPS 2.参数:高频塔式UPS:30KVA/长机；超高的输入输出功率因数，电压制式：三进三出，高频塔式UPS，类模块设计，下前进线，含UPS主路输入开关、UPS旁路输入开关，UPS输出开关及UPS维修开关，最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：±240VDC(±192V~±264VDC, 即32~44节12V电池可设置，默认40节）， 峰值比3:1 ，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡/EPO 3.包含:接线、接地、试验等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	25144.62	25144.62	0
1-11-2-2	030406001005	蓄电池	1.名称:电池柜 2.规格:32节12V90A/H电池 3.包含:电池开关、电池箱、电池连接线、接线、接地、充放电等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	1	14483.2	14483.2	0
1-11-2-3	030402011123	成套配电箱	1.名称:UPS出线箱 2.安装方式:综合考虑 3.包含:开关、回路、焊、压接线端子、接线、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	1593.8	1593.8	0
1-11-2-4	031301005047	支/吊架、基础型钢	1.名称:承重支架制作、安装 2.材质:60*60方钢 3.包含:刷油等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	180	29.42	5295.6	0
1-11-3		通风					48888.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 23 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-3-1	030701003011	空调器	1.名称:精密空调 2.规格:30KW 3.包含:制冷剂、减震垫、接地、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	48888.7	48888.7	0
1-11-4		动环					71146.51	0
1-11-4-1	030501015008	动环主机	1.名称:微模块监控主机 2.规格:采用ARM架构，全中文B/S设计，内嵌入Linux操作系统。2路内置漏水检测线路，设备只需外加漏水检测绳或传感单元即可。内置4G模块，支持短信、电话语音报警。2路RS232接口，6路D-RS485带隔离接口，2路10/100/1000M以太网接口。8路干节点D-DI输入，带光电隔离，带DC12V供电输出，最大总输出电流1.5A。6路继电器输出、1路报警输出、2路DC12V电源输出、1路USB2.0接口；1路HDMI接口。工业级标准设计，稳定可靠，可在-20℃～70℃环境下7×24h正常工作。宽电压输入范围：AC100V～240V。支持分布式监控设备扩展接入。简单易用的设置软件。设计前置接口，接线方便。 3.安装方式:机架内 4.包含:电话、手机、接线、接地、调试等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	36092.73	36092.73	0
1-11-4-2	030501023002	智能管理软件	1.名称:智能管理软件 2.包含:调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	20129.79	20129.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 24 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-4-3	030601003001	变送单元仪表	1.名称:湿度变送器 2.参数:温湿度传感器自带LCD显示屏，可在LCD上精确显示现场环境温湿度参数；传感器接口使用标准RJ45接口；测温范围－20～70℃，精度要求±0.5℃(25℃),测湿范围0～100％RH，精度要求±5%RH；宽温度适应-20~70℃正常显示。 3.包含:挠性管安装、取源部件、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	2	820.05	1640.1	0
1-11-4-4	030503001001	通讯网络控制设备	1.名称:蓄电池主控模块 2.参数:具备独立的电流监测模块，尺寸不大于66×52×25mm;每组电池配备一个电流监测模块和一个霍尔传感器;电流模块自带温度传感器，可监测环境温度。 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	704.31	704.31	0
1-11-4-5	030503001002	通讯网络控制设备	1.名称:电池传感器模块 2.参数:测量电池的单体电压，测量范围：0～15V，测量精度<0.2% FS；测温范围:－10℃～+70℃，测量精度：<1℃。 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	357.65	357.65	0
1-11-4-6	030412005016	接线箱	1.名称:电源供应器 2.参数:机壳：IP54，壁挂安装，金属哑光喷涂，防拆;模块：12VDC开关电源模块，100W 电源：220VAC 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	1997.58	1997.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 25 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-4-7	030503002006	控制器	1.名称:漏水控制器 2.参数:采用双RJ45接口；采用工业接线端子；继电器输出无源/有源跳线选择功能；支持导轨式安装和壁挂式安装；485防呆保护；漏水检测端采用DC/DC隔离；配备电源指示灯、漏水指示灯和侦测时间指示灯；配备按键显示功能；配备蜂鸣器提示功能，80dB/0.6M。漏水检测最长500米； 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	384.82	1539.28	0
1-11-4-8	030503005005	传感器	1.名称:漏水检测绳 2.参数:区域漏水检测绳，导电聚乙烯+合金导线，两芯螺旋，检测芯电阻12.6欧姆/100米，绕线直径6.0mm，最大暴露温度75℃。 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	4	434.65	1738.6	0
1-11-4-9	030601003002	变送单元仪表	1.名称:电量仪 2.参数:无LCD显示，导轨安装，RS485通讯，电量仪是一种集可编程、自动化测量、电能累加、数字通讯等功能为一体的智能三相综合电力监测仪表,适用于3 相 4 线，2相电网 3.包含:挠性管安装、取源部件、接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	1868.29	1868.29	0
1-11-4-10	030402003001	互感器	1.名称:闭合式电流互感器 2.参数:互感器用于0.66kv电压等级，需与电力监测仪配套使用。测量范围：一次电流100A，二次电流5A，测量精度：0.5%，穿芯匝数1T;所用铁芯经过高真空热处理，性能优良，精度稳定。可采用弯片固定，压盘固定 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	267.01	267.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-智能化工程　　第 26 页，共 30 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-4-11	030503001003	通讯网络控制设备	1.名称:配电监控软件模块 2.参数:监测市电总输入380V三相电源的参数，如三相相电压/线电压/电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电度等,可作曲线记录,查询一年内的曲线,并可显示选定某天的最大值,最小值,使管理人员对电源的状况有全面的了解 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	894.31	894.31	0
1-11-4-12	030503001004	通讯网络控制设备	1.名称:配电监控软件模块 2.参数:监测市电总输入380V三相电源的参数，如三相相电压/线电压/电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电度等,可作曲线记录,查询一年内的曲线,并可显示选定某天的最大值,最小值,使管理人员对电源的状况有全面的了解 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	894.31	894.31	0
1-11-4-13	030503001005	通讯网络控制设备	1.名称:UPS监控软件模块 2.参数:对UPS的电压、电流、频率、功率、内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载的运行状态进行监视；可对监测到的参数设定越限阀值，当UPS发生越限报警或故障，并该项状态或参数变红色闪烁显示，产生报警事件进行记录存储，通过手机短信、声光的方式对外报警。监控内容视UPS协议而定。 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	894.31	894.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 27 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-4-14	030503001006	通讯网络控制设备	1.名称:精密配电柜监控软件模块 2.参数:甲方提供RS485通信端口和原厂通信协议二次开发，可以进行测量相电压、线电压、有功功率（W）、无功功率（Q）、和视在功率（S）、功率因数、频率；对电度量进行计算。3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	594.31	594.31	0
1-11-4-15	030503001007	通讯网络控制设备	1.名称:ATS柜监控软件模块 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	894.31	894.31	0
1-11-4-16	030503001008	通讯网络控制设备	1.名称:精密空调监控软件模块 2.包含:接线、调试等所有附属配件 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	424.31	424.31	0
1-11-4-17	030503004001	第三方通信设备接口	1.名称:串口服务器 2.参数:RS485、RS232转TCP/IP串口服务器转换，串口服务器提供RS485、RS232转TCP/IP网络以及TCP/IP网络转RS485数据透明传输 3.包含:接线、调试等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	215.31	215.31	0
1-11-5		防雷接地					6053.15	0
1-11-5-1	030410002015	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:ZR-BVR35 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	2	94.42	188.84	0
1-11-5-2	030410002016	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:30*3紫铜带 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	22	121.11	2664.42	0
1-11-5-3	030410002017	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:100*0.3铜箔 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	59.98	2999	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-智能化工程　　第 28 页，共 30 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-5-4	030410007014	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	200.89	200.89	0
1-11-6		配管配线					29345.48	0
1-11-6-1	030412003086	桥架	1.名称:金属线槽 2.型号:200*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	82.72	4136	0
1-11-6-2	030412002040	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.包含:本体接地，隔板、盖板等附件安装，桥架支吊架安装、打洞、桥架过建筑变形缝处做软连接处理等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	100	41.12	4112	0
1-11-6-3	030412001146	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	13.81	414.3	0
1-11-6-4	030412001147	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.包含:接地、穿引线、刷漆、打洞、剔槽、恢复、封堵等所有附属配件 5.4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	50	20.12	1006	0
1-11-6-5	030409001128	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1-4x25+1x25 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	146.56	14656	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地下室-智能化工程　　第 29 页，共 30 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11-6-6	030409003056	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面16mm2<S≤35mm2 3.包含:电缆头制作、安装、接地等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	154.26	308.52	0
1-11-6-7	030412004135	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	100	5.19	519	0
1-11-6-8	030412004136	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	500	7.08	3540	0
1-11-6-9	030412004137	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-16 3.配线形式:综合考虑 4.包含:导线连接等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	28.49	569.8	0
1-11-6-10	030413014014	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:五孔，10A 3.安装方式:壁装 4.包含:接线等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	2	27.96	55.92	0
1-11-6-11	030412006037	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.包含:盖板等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	13.97	27.94	0
1-12		智慧泵房					157500	0
1-12-1	03B025	智慧泵房	1.智慧泵房	项	1	157500	157500	0
1-13		室分机房、新国标机房、有线电视机房					26341.43	0
1-13-1		其他					500	0
1-13-1-1	03B026	可折叠式人字梯	1.名称:可折叠式人字梯 2.材质:铝合金 3.规格:人字梯高度不小于1.5米 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	500	500	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　地下室-智能化工程　　第 30 页，共 30 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13-2		防雷接地					25841.43	0
1-13-2-1	030410002018	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:ZR-BVR35 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	6	94.41	566.46	0
1-13-2-2	030410002019	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:30*3紫铜带 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	70	121.11	8477.7	0
1-13-2-3	030410002020	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:100*0.3铜箔 3.包含:焊接等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	270	59.98	16194.6	0
1-13-2-4	030410007015	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位联结端子箱 2.尺寸：包含端子箱、铜排、跨接线、接地母线、调试、保护管等全部工作内容 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	3	200.89	602.67	0
合计							1775736.00	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　地下室-智能化工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					73531.93
1-1	1	安全文明施工费		项		100	37823.99
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	30721.05
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	7102.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	25335.43
1-14-1	03B027	地下室增加费		项	1	25335.43	25335.43
1-1	031401001023	脚手架		项	1	10372.51	10372.51
合计							73531.93

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：地下室-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：地下室-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：地下室-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：地下室-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	166434.11
合计					166434.11

总承包服务费计价表

工程名称：地下室-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 地下室-智能化工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030412002032	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789

清单项目综合单价 41.19200000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
	技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002033	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-47	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100<B+H≤150	10m	0.1	168.36	124.96	2.85	51	16.836	12.496	0.285	5.1
小计								16.836	12.496	0.285	5.1

清单项目综合单价 34.71700000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.50894	1.3889	10.43		
	技工人工费	元	4.69946	1.3634	6.41		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002034	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	361.86	2.85	77.49	22.37	36.186	0.285	7.749
小计								22.37	36.186	0.285	7.749

清单项目综合单价 66.59000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
	技工人工费	元	5.953982	1.3634	8.12		
材料	其他材料费	元	0.088501	1.0000	0.09		
	电线	m	0.041999	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002035	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	378.84	2.85	78.34	22.37	37.884	0.285	7.834
小计								22.37	37.884	0.285	7.834

清单项目综合单价 68.37300000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
	技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002036	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价 61.89800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
	技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002037	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	378.84	2.85	78.34	22.37	37.884	0.285	7.834
小计								22.37	37.884	0.285	7.834

清单项目综合单价 68.37300000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
	技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		
机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412002038	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.7	317.17	2.85	75.26	22.37	31.717	0.285	7.526
小计								22.37	31.717	0.285	7.526

清单项目综合单价 61.89800000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.26114	1.3889	14.25		
	技工人工费	元	5.95398	1.3634	8.12		
材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
	电线	m	0.042	3.9558	0.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车		台班	0.0005	569.6500	0.28		
项目编码	030412002039	项目名称	线槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	164.25	2.85	57.89	18.693	16.425	0.285	5.789
小计								18.693	16.425	0.285	5.789
清单项目综合单价											41.19200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.38354		1.3889		11.64		
		技工人工费			元	5.17		1.3634		7.05		
	材料	其他材料费			元	0.0885		1.0000		0.09		
		电线			m	0.042		3.9558		0.17		
	机械	载货汽车			台班	0.0005		569.6500		0.28		
项目编码	031301005046	项目名称	支/吊架、基础型钢		计量单位	kg					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	900.43	423.17	100.41	266.61	9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
小计								9.0043	4.2317	1.0041	2.6661
清单项目综合单价											16.90620000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.366402		1.3889		1.9		
		技工人工费			元	3.948005		1.3634		5.38		
		高级技工人工费			元	1.246943		1.3824		1.72		
	材料	其他材料费			元	0.00973		1.0000		0.01		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.0309		7.8500		0.24		
		调和漆			kg	0.014		13.7200		0.19		
		电焊条			kg	0.014		8.4100		0.12		
		醇酸防锈漆			kg	0.0177		15.1062		0.27		
		铁砂布			张	0.05		0.8670		0.04		
		清油			kg	0.006		9.9600		0.06		
		溶剂汽油			kg	0.0044		12.5800		0.06		
		钢筋			kg	0.08		2.8100		0.22		
		角钢(综合)			kg	0.75		3.0600		2.3		
		扁钢			kg	0.22		3.2900		0.72		
	机械	交流电焊机			台班	0.00625		154.3600		0.96		
		台式砂轮机			台班	0.003		13.1000		0.04		
项目编码	030409011009	项目名称	防火堵料(包)		计量单位	处					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	3	23.14	5.76	0	6.41	69.42	17.28	0	19.23
小计								69.42	17.28	0	19.23
清单项目综合单价											105.93000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.3681		1.3889		8.84		
		技工人工费			元	1.8585		1.3634		2.53		
		高级技工人工费			元	41.9847		1.3824		58.04		
	材料	其他材料费			元	7.965		1.0000		7.97		
		棉纱			kg	0.09		6.0800		0.55		
		防爆胶泥			kg	3.12		2.8100		8.77		
	机械											
项目编码	030501003006	项目名称	控制设备		计量单位	台					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.3	3100.01	0	56.31	212.3	3100.01	0	56.31
小计								212.3	3100.01	0	56.31
清单项目综合单价											3368.62000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	152.8558		1.3889		212.3		
	材料	其他材料费			元	2.655		1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030502013007	项目名称	光缆终端盒		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-77	安装测试光缆终端盒 芯数48芯<N≤72芯	个	1	298.69	581.42	6.02	79.78	298.69	581.42	6.02	79.78
小计								298.69	581.42	6.02	79.78
清单项目综合单价											965.91000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.7456		1.3889		59.37		
		技工人工费			元	175.5292		1.3634		239.32		
	材料	其他材料费			元	6.195		1.0000		6.2		
	机械	仪器仪表使用费			元	6.018		1.0000		6.02		
项目编码	030502013008	项目名称	光缆终端盒		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-75	安装测试光缆终端盒 芯数12芯<N≤24芯	个	1	137.27	402.66	2.92	56.67	137.27	402.66	2.92	56.67
小计								137.27	402.66	2.92	56.67
清单项目综合单价											599.52000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.7462		1.3889		27.43		
		技工人工费			元	80.5664		1.3634		109.84		
	材料	其他材料费			元	4.425		1.0000		4.43		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.92		1.0000		2.92		
项目编码	030502005018	项目名称	光缆		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	378.02	3.73	109.23	3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
小计								3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
清单项目综合单价											8.31290000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.466336		1.3889		2.04		
		技工人工费			元	1.002286		1.3634		1.37		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502005019	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-65	管、线、槽内穿放光缆线芯数36芯<N≤72芯	100m	0.01	510.46	599.09	6.66	165.5	5.1046	5.9909	0.0666	1.655
小计								5.1046	5.9909	0.0666	1.655
清单项目综合单价								12.81710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.202203	1.3889	3.06		
		技工人工费	元	1.500627	1.3634	2.05		
	材料	其他材料费	元	0.04425	1.0000	0.04		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.06664	1.0000	0.07		

项目编码	030412001136	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价								13.81370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030501015001	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-41	汇聚层交换机 安装、调试	台(套)	1	266.12	8498.24	8.85	71.19	266.12	8498.24	8.85	71.19
小计								266.12	8498.24	8.85	71.19
清单项目综合单价								8844.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.5082	1.3824	266.12		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	8.85	1.0000	8.85		

项目编码	030501023001	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-4	管理软件平台	套	1	175.64	48584.07	0	46.48	175.64	48584.07	0	46.48
小计								175.64	48584.07	0	46.48
清单项目综合单价								48806.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	127.0524	1.3824	175.64		
	材料							
	机械							

项目编码	030501010002	项目名称	路由器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-45	局域网路由器 安装、调试	台(套)	1	114.04	7984.07	4.43	30.58	114.04	7984.07	4.43	30.58
小计								114.04	7984.07	4.43	30.58
清单项目综合单价								8133.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	82.4973	1.3824	114.04		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.425	1.0000	4.43		

项目编码	030501015002	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-42	核心层交换机 安装、调试	台(套)	1	475.21	46520.35	17.7	127.36	475.21	46520.35	17.7	127.36
小计								475.21	46520.35	17.7	127.36
清单项目综合单价								47140.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	343.7569	1.3824	475.21		
	材料	其他材料费	元	7.08	1.0000	7.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	17.699	1.0000	17.7		

项目编码	030501015003	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台(套)	1	163.08	3196.46	4.43	43.56	163.08	3196.46	4.43	43.56
小计								163.08	3196.46	4.43	43.56
清单项目综合单价								3407.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.9714	1.3824	163.08		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.425	1.0000	4.43		

项目编码	030501015004	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台(套)	1	163.08	2255.75	4.43	43.56	163.08	2255.75	4.43	43.56
小计								163.08	2255.75	4.43	43.56
清单项目综合单价								2466.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.9714	1.3824	163.08		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	其他材料费		元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费		元	4.425	1.0000	4.43		

项目编码	030501019010	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29	服务器安装、调试 高度H=1U	台(套)	1	266.12	29306.2	1.24	70.73	266.12	29306.2	1.24	70.73
小计								266.12	29306.2	1.24	70.73
清单项目综合单价											29644.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.5082	1.3824	266.12		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.239	1.0000	1.24		

项目编码	080509005005	项目名称	工作站	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-137	主站设备安装调试 工作站及系统软件	套(台)	1	724.61	16730.33	6.59	192.45	724.61	16730.33	6.59	192.45
小计								724.61	16730.33	6.59	192.45
清单项目综合单价											17653.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.8421	1.3889	117.84		
		技工人工费	元	278.4055	1.3634	379.58		
		高级技工人工费	元	164.3427	1.3824	227.19		
	材料	其他材料费	元	1.824	1.0000	1.82		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	3.8500	0.39		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.1	7.8500	0.79		
		塑料带	kg	0.1	10.5600	1.06		
		棉纱	kg	0.1	6.0800	0.61		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.885	1.0000	0.89		
		载货汽车	台班	0.01	569.6500	5.7		

项目编码	030501014001	项目名称	防火墙	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-50	企业级防火墙 大型安装、调试	台(套)	1	380.16	59833.63	1.86	100.95	380.16	59833.63	1.86	100.95
小计								380.16	59833.63	1.86	100.95
清单项目综合单价											60316.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	274.9982	1.3824	380.16		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.858	1.0000	1.86		

项目编码	080509004001	项目名称	网管设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-44	上网行为管理、流量管理 安装、调试	台(套)	1	570.24	21232.75	13.27	151.98	570.24	21232.75	13.27	151.98
小计								570.24	21232.75	13.27	151.98
清单项目综合单价											21968.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	412.5009	1.3824	570.24		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	13.274	1.0000	13.27		

项目编码	030501021001	项目名称	无线设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-47	无线控制器 (AC)安装	台(套)	1	380.16	43186.73	4.43	101.05	380.16	43186.73	4.43	101.05
小计								380.16	43186.73	4.43	101.05
清单项目综合单价											43672.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	274.9982	1.3824	380.16		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.425	1.0000	4.43		

项目编码	030501014002	项目名称	防火墙	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-50	企业级防火墙 大型安装、调试	台(套)	1	380.16	59833.63	1.86	100.95	380.16	59833.63	1.86	100.95
小计								380.16	59833.63	1.86	100.95
清单项目综合单价											60316.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	274.9982	1.3824	380.16		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.858	1.0000	1.86		

项目编码	030501015005	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-42	核心层交换机 安装、调试	台(套)	1	475.21	49698.23	17.7	127.36	475.21	49698.23	17.7	127.36
小计								475.21	49698.23	17.7	127.36
清单项目综合单价											50318.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	343.7569	1.3824	475.21		
	材料	其他材料费	元	7.08	1.0000	7.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	17.699	1.0000	17.7		

项目编码	030501015006	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台(套)	1	163.08	4002.66	4.43	43.56	163.08	4002.66	4.43	43.56
小计								163.08	4002.66	4.43	43.56
清单项目综合单价											4213.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费		元	117.9714	1.3824	163.08		
	材料	其他材料费		元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费		元	4.425	1.0000	4.43		
项目编码	030501015007	项目名称	交换机			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台(套)	1	163.08	2727.43	4.43	43.56	163.08	2727.43	4.43	43.56
小计								163.08	2727.43	4.43	43.56
清单项目综合单价								2938.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.9714	1.3824	163.08		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.425	1.0000	4.43		
项目编码	030501019011	项目名称	服务器		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-29	服务器安装、调试 高度H=1U	台(套)	1	266.12	29306.2	1.24	70.73	266.12	29306.2	1.24	70.73
小计								266.12	29306.2	1.24	70.73
清单项目综合单价								29644.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.5082	1.3824	266.12		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.239	1.0000	1.24		
项目编码	080509005006	项目名称	工作站		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-137	主站设备安装调试 工作站及系统软件	套(台)	1	724.61	16730.33	6.59	192.45	724.61	16730.33	6.59	192.45
小计								724.61	16730.33	6.59	192.45
清单项目综合单价								17653.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.8421	1.3889	117.84		
		技工人工费	元	278.4055	1.3634	379.58		
		高级技工人工费	元	164.3427	1.3824	227.19		
	材料	其他材料费	元	1.824	1.0000	1.82		
		镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	3.8500	0.39		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.1	7.8500	0.79		
		塑料带	kg	0.1	10.5600	1.06		
		棉纱	kg	0.1	6.0800	0.61		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.885	1.0000	0.89		
		载货汽车	台班	0.01	569.6500	5.7		
项目编码	030502010007	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-71	安装光纤信息插座 双口	个	1	10.16	33.05	0	2.78	10.16	33.05	0	2.78
小计								10.16	33.05	0	2.78
清单项目综合单价								45.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3256	1.3889	6.01		
		技工人工费	元	3.0459	1.3634	4.15		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械							
项目编码	030502010008	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-71	安装光纤信息插座 双口	个	1	10.16	36.63	0	4.52	10.16	36.63	0	4.52
小计								10.16	36.63	0	4.52
清单项目综合单价								51.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3256	1.3889	6.01		
		技工人工费	元	3.0459	1.3634	4.15		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械							
项目编码	030412006033	项目名称	接线盒		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.251725	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.820275	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							
项目编码	030502008009	项目名称	配线架		计量单位	架		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N≤24口	架	1	31.19	170.8	0	8.3	31.19	170.8	0	8.3
小计								31.19	170.8	0	8.3
清单项目综合单价								210.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.4597	1.3889	31.19		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							
项目编码	030502008010	项目名称	配线架		计量单位	架		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-20	综合布线RJ45配线架安装 端口数N≤24口	架	1	31.19	338.94	0	8.3	31.19	338.94	0	8.3
小计								31.19	338.94	0	8.3
清单项目综合单价								378.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.4597	1.3889	31.19		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502015009	项目名称	线管理器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器(线管理器)安装 高度H=1U	台	1	21.42	99.21	0	5.71	21.42	99.21	0	5.71
小计								21.42	99.21	0	5.71
清单项目综合单价								126.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.4205	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502008011	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N≤12口	架	1	47.14	160.18	0	12.52	47.14	160.18	0	12.52
小计								47.14	160.18	0	12.52
清单项目综合单价								219.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.762	1.3889	9.39		
		技工人工费	元	27.6864	1.3634	37.75		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030502015010	项目名称	线管理器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-31	理线器(线管理器)安装 高度H=1U	台	1	21.42	99.21	0	5.71	21.42	99.21	0	5.71
小计								21.42	99.21	0	5.71
清单项目综合单价								126.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.4205	1.3889	21.42		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030501003007	项目名称	控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.3	577.88	0	56.31	212.3	577.88	0	56.31
小计								212.3	577.88	0	56.31
清单项目综合单价								846.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	152.8558	1.3889	212.3		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030502005020	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	378.02	3.73	109.23	3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
小计								3.4031	3.7802	0.0373	1.0923
清单项目综合单价								8.31290000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502005021	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	273.46	3.73	104	3.4031	2.7346	0.0373	1.04
小计								3.4031	2.7346	0.0373	1.04
清单项目综合单价								7.21500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502005022	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-64	管、线、槽内穿放光缆 线芯数12芯<N≤36芯	100m	0.01	340.31	223.81	3.73	101.51	3.4031	2.2381	0.0373	1.0151
小计								3.4031	2.2381	0.0373	1.0151
清单项目综合单价								6.69360000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.466336	1.3889	2.04		
		技工人工费	元	1.002286	1.3634	1.37		
	材料	其他材料费	元	0.02655	1.0000	0.03		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03726	1.0000	0.04		

项目编码	030502003027	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价											4.61790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.733168	1.3889		1.02		
		技工人工费				元	0.501143	1.3634		0.68		
	材料	其他材料费				元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.02832	1.0000		0.03		
项目编码	030412001137	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.798381	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.498414	1.3634		4.77		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03354	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	1.8000		0.45		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030412001149	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125
清单项目综合单价											15.75200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.788533	1.3889		1.1		
		技工人工费				元	3.454533	1.3634		4.71		
		高级技工人工费				元	0.6679	1.3824		0.92		
	材料	其他材料费				元	0.1239	1.0000		0.12		
		金属软管尼龙接头				个	0.618	0.2040		0.13		
		管卡子				个	1.236	0.0880		0.11		
		锁紧螺母				个	1.236	0.3100		0.38		
		镀锌管接头				个	0.618	0.7300		0.45		
	机械											
项目编码	030502010009	项目名称		信息、网络插座				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-30	多媒体信息插座安装	个	1	85.08	58.99	0	22.56	85.08	58.99	0	22.56
小计								85.08	58.99	0	22.56
清单项目综合单价											166.63000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7933	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	24.9207	1.3634		33.98		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
	机械											
项目编码	030505016008	项目名称		显示设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030411-24	大屏幕投影屏50″	套	1	395.81	2601.78	0	104.96	395.81	2601.78	0	104.96
小计								395.81	2601.78	0	104.96
清单项目综合单价											3102.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	85.2214	1.3889		118.36		
		技工人工费				元	203.4958	1.3634		277.45		
	材料	其他材料费				元	4.425	1.0000		4.43		
	机械											
项目编码	030502003028	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价											4.61790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.733168	1.3889		1.02		
		技工人工费				元	0.501143	1.3634		0.68		
	材料	其他材料费				元	0.00885	1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.02832	1.0000		0.03		
项目编码	030412001138	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.798381	1.3889		1.11		
		技工人工费				元	3.498414	1.3634		4.77		
		高级技工人工费				元	0.676529	1.3824		0.94		
	材料	其他材料费				元	0.03354	1.0000		0.03		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头				个	0.2502	1.8000		0.45		
		螺纹接头				个	0.1502	0.7300		0.11		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001139	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354

清单项目综合单价 20.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.715687	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030506010017	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	428.77	3.1	50.26	188.58	428.77	3.1	50.26
小计								188.58	428.77	3.1	50.26

清单项目综合单价 670.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.0552	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.753	1.3634	151		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.097	1.0000	3.1		

项目编码	030506010018	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	414.16	3.1	50.26	188.58	414.16	3.1	50.26
小计								188.58	414.16	3.1	50.26

清单项目综合单价 656.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.0552	1.3889	37.58		
		技工人工费	元	110.753	1.3634	151		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.097	1.0000	3.1		

项目编码	030410009001	项目名称	智能防雷装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-21	接口双绞线 防雷器	个	1	26.41	841.6	0	7.04	26.41	841.6	0	7.04
小计								26.41	841.6	0	7.04

清单项目综合单价 875.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.7931	1.3889	5.27		
		技工人工费	元	15.5026	1.3634	21.14		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030412006034	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986

清单项目综合单价 13.95600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030502003029	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683

清单项目综合单价 4.61790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501143	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412001140	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

清单项目综合单价 13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001148	项目名称	配管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125
清单项目综合单价											15.75200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.788529	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	3.454529	1.3634	4.71		
		高级技工人工费	元	0.667886	1.3824	0.92		
	材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000	0.12		
		金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040	0.13		
		管卡子	个	1.236	0.0880	0.11		
		锁紧螺母	个	1.236	0.3100	0.38		
		镀锌管接头	个	0.618	0.7300	0.45		
	机械							

项目编码	030506007010	项目名称	出入口控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-54	门禁控制器	台	1	53.55	1100.01	0	14.31	53.55	1100.01	0	14.31
小计								53.55	1100.01	0	14.31
清单项目综合单价											1167.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.5717	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	31.5584	1.3634	43.03		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030506008011	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-52	电磁吸力锁	台	1	207.42	905.31	0	55.02	207.42	905.31	0	55.02
小计								207.42	905.31	0	55.02
清单项目综合单价											1167.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.7615	1.3889	41.34		
		技工人工费	元	121.8158	1.3634	166.08		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械							

项目编码	030506006006	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-55	门禁读卡器	台	1	80.34	443.37	0	21.3	80.34	443.37	0	21.3
小计								80.34	443.37	0	21.3
清单项目综合单价											545.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.6347	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	47.0757	1.3634	64.18		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030506008012	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装	只	1	38.35	14.02	0.11	10.86	38.35	14.02	0.11	10.86
小计								38.35	14.02	0.11	10.86
清单项目综合单价											63.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.3833	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.3347	1.3634	25		
		高级技工人工费	元	4.2475	1.3824	5.87		
	材料	其他材料费	元	0.248	1.0000	0.25		
		焊锡膏	kg	0.02	52.0300	1.04		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		焊锡	kg	0.05	62.5100	3.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	12.8800	0.77		
		白布	m2	0.05	4.1850	0.21		
		防火涂料	kg	0.05	15.5600	0.78		
		钻头	个	0.02	8.1600	0.16		
		镀锌自攻螺钉	10个	0.32	0.3980	0.13		
		塑料膨胀管	个	1.7	0.0440	0.07		
		异形塑料管	m	0.13	1.0100	0.13		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.107	1.0000	0.11		

项目编码	030412006035	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价											13.95600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.25173	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82027	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030502003030	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价											4.61790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.733168	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.501143	1.3634	0.68		
	材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	仪器仪表使用费		元	0.02832	1.0000	0.03		

项目编码	030412004123	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-195	多芯软导线敷设 八芯 以内 导线截面积 S≤0.75mm2	100m单线	0.01	191.42	671.95	0	84.26	1.9142	6.7195	0	0.8426
小计								1.9142	6.7195	0	0.8426
清单项目综合单价											9.47630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.224013	1.3889	0.31		
		技工人工费	元	0.9823	1.3634	1.34		
		高级技工人工费	元	0.190846	1.3824	0.26		
	材料	其他材料费	元	0.00442	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0003	52.0300	0.02		
		汽油	kg	0.0064	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0014	62.5100	0.09		
		塑料胶布带	卷	0.017	7.6100	0.13		
	机械							

项目编码	030412004124	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯 以内 导线截面积 1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	151.87	501.65	0	65.27	1.5187	5.0165	0	0.6527
小计								1.5187	5.0165	0	0.6527
清单项目综合单价											7.18790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.177693	1.3889	0.25		
		技工人工费	元	0.78022	1.3634	1.06		
		高级技工人工费	元	0.150568	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00619	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0002	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0013	62.5100	0.08		
		塑料胶布带	卷	0.015	7.6100	0.11		
	机械							

项目编码	030412004125	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-185	多芯软导线敷设 二芯 以内 导线截面积 S≤0.75mm2	100m单线	0.01	115.33	240.01	0	42.52	1.1533	2.4001	0	0.4252
小计								1.1533	2.4001	0	0.4252
清单项目综合单价											3.97860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19		
		技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81		
		高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16		
	材料	其他材料费	元	0.00265	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0048	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.001	62.5100	0.06		
		塑料胶布带	卷	0.0075	7.6100	0.06		
	机械							

项目编码	030412001141	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001142	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354
清单项目综合单价											20.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.715687	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.911827	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030904008002	项目名称	地址模块箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长0.5m<L≤1.0m	台	1	94.38	354.13	0	25.18	94.38	354.13	0	25.18
小计								94.38	354.13	0	25.18
清单项目综合单价											473.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.2607	1.3889	19.81		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	13.1454	1.3824	18.17		
	....	其他材料费	元	2.832	1.0000	2.83		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓			10套	0.41	3.1600		1.3			
	机械											
项目编码	030506005001	项目名称	布防键盘				计量单位		套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-125	主控键盘	台	1	133.9	427.44	0	35.57	133.9	427.44	0	35.57	
小计								133.9	427.44	0	35.57	
清单项目综合单价												596.91000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.2137	1.3889		26.69		
		技工人工费				元	78.6341	1.3634		107.21		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械											
项目编码	030506007011	项目名称	出入口控制设备				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-48	楼层联网结点设备	台	1	18.86	247.08	0	5.34	18.86	247.08	0	5.34	
小计								18.86	247.08	0	5.34	
清单项目综合单价												271.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7063	1.3889		3.76		
		技工人工费				元	11.0775	1.3634		15.1		
	材料	其他材料费				元	7.08	1.0000		7.08		
	机械											
项目编码	030506007012	项目名称	出入口控制设备				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-48	楼层联网结点设备	台	1	18.86	357.08	0	5.34	18.86	357.08	0	5.34	
小计								18.86	357.08	0	5.34	
清单项目综合单价												381.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7063	1.3889		3.76		
		技工人工费				元	11.0775	1.3634		15.1		
	材料	其他材料费				元	7.08	1.0000		7.08		
	机械											
项目编码	030506007013	项目名称	出入口控制设备				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-48	楼层联网结点设备	台	1	18.86	357.08	0	5.34	18.86	357.08	0	5.34	
小计								18.86	357.08	0	5.34	
清单项目综合单价												381.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7063	1.3889		3.76		
		技工人工费				元	11.0775	1.3634		15.1		
	材料	其他材料费				元	7.08	1.0000		7.08		
	机械											
项目编码	030904007034	项目名称	消防模块				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）	个	1	106.4	127.14	1.87	34.65	106.4	127.14	1.87	34.65	
小计								106.4	127.14	1.87	34.65	
清单项目综合单价												270.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.0193	1.3889		20.86		
		技工人工费				元	50.9108	1.3634		69.41		
		高级技工人工费				元	11.6661	1.3824		16.13		
	材料	其他材料费				元	0.186	1.0000		0.19		
		焊锡膏				kg	0.02	52.0300		1.04		
		汽油				kg	0.08	8.8500		0.71		
		焊锡				kg	0.06	62.5100		3.75		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	12.8800		0.39		
		白布				m2	0.05	4.1850		0.21		
		防火涂料				kg	0.03	15.5600		0.47		
		塑料膨胀管				个	0.8	0.0440		0.04		
		异形塑料管				m	0.15	1.0100		0.15		
		木螺钉				10个	0.4	0.4690		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.874	1.0000		1.87		
项目编码	030904006009	项目名称	消防广播(扬声器)				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-17	吸顶式扬声器安装	只	1	26.13	53.53	0.65	9.63	26.13	53.53	0.65	9.63	
小计								26.13	53.53	0.65	9.63	
清单项目综合单价												89.94000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.7567	1.3889		5.22		
		技工人工费				元	12.5378	1.3634		17.09		
		高级技工人工费				元	2.7609	1.3824		3.82		
	材料	其他材料费				元	0.124	1.0000		0.12		
		焊锡膏				kg	0.01	52.0300		0.52		
		汽油				kg	0.02	8.8500		0.18		
		焊锡				kg	0.02	62.5100		1.25		
		白布				m2	0.02	4.1850		0.08		
		防火涂料				kg	0.05	15.5600		0.78		
		异形塑料管				m	0.05	1.0100		0.05		
		立时得胶				kg	0.05	10.5200		0.53		
		木螺钉				个	0.4	0.0470		0.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.651	1.0000		0.65		
项目编码	030904007035	项目名称	消防模块				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-22	报警接口安装	个	1	106.4	155.72	2.22	36.1	106.4	155.72	2.22	36.1	
小计								106.4	155.72	2.22	36.1	
清单项目综合单价												300.44000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	15.0193	1.3889		20.86		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	50.9108	1.3634	69.41		
		高级技工人工费	元	11.6661	1.3824	16.13		
	材料	其他材料费	元	1.071	1.0000	1.07		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		汽油	kg	0.03	8.8500	0.27		
		焊锡	kg	0.04	62.5100	2.5		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	12.8800	0.39		
		白布	m2	0.04	4.1850	0.17		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	0.8	0.0440	0.04		
		异形塑料管	m	0.1	1.0100	0.1		
		木螺钉	10个	0.4	0.4690	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.215	1.0000	2.22		

项目编码	030506001002	项目名称	入侵探测器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-10	红外微波双鉴 探测器	套	1	147.09	416.81	0	39.02	147.09	416.81	0	39.02
小计								147.09	416.81	0	39.02
清单项目综合单价								602.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.1029	1.3889	29.31		
		技工人工费	元	86.3854	1.3634	117.78		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械							

项目编码	030904004010	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	274.04	0.89	28.42	55.38	274.04	0.89	28.42
小计								55.38	274.04	0.89	28.42
清单项目综合单价								358.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.7613	1.3889	10.78		
		技工人工费	元	26.4769	1.3634	36.1		
		高级技工人工费	元	6.1516	1.3824	8.5		
	材料	其他材料费	元	0.088	1.0000	0.09		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		汽油	kg	0.01	8.8500	0.09		
		焊锡	kg	0.02	62.5100	1.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	12.8800	1.29		
		白布	m2	0.02	4.1850	0.08		
		防火涂料	kg	0.03	15.5600	0.47		
		塑料膨胀管	个	4	0.0440	0.18		
		异形塑料管	m	0.05	1.0100	0.05		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.9380	0.94		
		自攻螺钉	个	4	0.0210	0.08		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.894	1.0000	0.89		

项目编码	030412006036	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价								13.95600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.251729	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.820271	1.3634	3.85		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	其他材料费	元	0.0646	1.0000	0.06		
		塑料护口(钢管用)	个	2.225	1.2000	2.67		
		接线盒	个	1.02	2.0400	2.08		
		锁紧螺母	个	2.225	0.3100	0.69		
	机械							

项目编码	030412004126	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2<S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	607.26	0	64.27	1.2815	6.0726	0	0.6427
小计								1.2815	6.0726	0	0.6427
清单项目综合单价								7.99680000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9		
		高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18		
	材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07		
		塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08		
	机械							

项目编码	030412004127	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	150.32	500.39	0	64.8	1.5032	5.0039	0	0.648
小计								1.5032	5.0039	0	0.648
清单项目综合单价								7.15510000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17638	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.772402	1.3634	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148371	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0002	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0013	62.5100	0.08		
		塑料胶布带	卷	0.0135	7.6100	0.1		
	机械							

项目编码	030412001143	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.798381		1.3889		1.11		
		技工人工费			元	3.498414		1.3634		4.77		
		高级技工人工费			元	0.676529		1.3824		0.94		
	材料	其他材料费			元	0.03354		1.0000		0.03		
		镀锌铁丝			kg	0.004		4.8900		0.02		
		套接紧定式直接头			个	0.2502		1.8000		0.45		
		螺纹接头			个	0.1502		0.7300		0.11		
	机械											
项目编码	030503002005	项目名称		控制器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr≤24点	台	1	689.59	7407.52	7.7	183.05	689.59	7407.52	7.7	183.05
小计								689.59	7407.52	7.7	183.05
清单项目综合单价											8287.86000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	197.4907		1.3889		274.29		
		技工人工费			元	101.0547		1.3634		137.78		
		高级技工人工费			元	200.7543		1.3824		277.52		
	材料	其他材料费			元	0.442		1.0000		0.44		
	机械	仪器仪表使用费			元	7.699		1.0000		7.7		
项目编码	030502003031	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
清单项目综合单价											4.61790000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.733168		1.3889		1.02		
		技工人工费			元	0.501143		1.3634		0.68		
	材料	其他材料费			元	0.00885		1.0000		0.01		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.02832		1.0000		0.03		
项目编码	030412004128	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积0.75mm2≤S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627
清单项目综合单价											4.29850000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.14764		1.3889		0.21		
		技工人工费			元	0.648573		1.3634		0.88		
		高级技工人工费			元	0.125156		1.3824		0.17		
	材料	其他材料费			元	0.00336		1.0000		0		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		汽油			kg	0.0055		8.8500		0.05		
		焊锡			kg	0.0011		62.5100		0.07		
		塑料胶布带			卷	0.009		7.6100		0.07		
	机械											
项目编码	030412004129	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积0.75mm2≤S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627
清单项目综合单价											4.29850000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.14764		1.3889		0.21		
		技工人工费			元	0.648573		1.3634		0.88		
		高级技工人工费			元	0.125156		1.3824		0.17		
	材料	其他材料费			元	0.00336		1.0000		0		
		焊锡膏			kg	0.0001		52.0300		0.01		
		汽油			kg	0.0055		8.8500		0.05		
		焊锡			kg	0.0011		62.5100		0.07		
		塑料胶布带			卷	0.009		7.6100		0.07		
	机械											
项目编码	030412004130	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-193	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积1.5mm2≤S≤2.5mm2	100m单线	0.01	155.71	1131.42	0	97.78	1.5571	11.3142	0	0.9778
小计								1.5571	11.3142	0	0.9778
清单项目综合单价											13.84910000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.182727		1.3889		0.25		
		技工人工费			元	0.798953		1.3634		1.09		
		高级技工人工费			元	0.154815		1.3824		0.21		
	材料	其他材料费			元	0.00752		1.0000		0.01		
		焊锡膏			kg	0.0003		52.0300		0.02		
		汽油			kg	0.0066		8.8500		0.06		
		焊锡			kg	0.0014		62.5100		0.09		
		塑料胶布带			卷	0.0158		7.6100		0.12		
	机械											
项目编码	030412004131	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积1.0mm2≤S≤1.5mm2	100m单线	0.01	128.15	607.26	0	64.27	1.2815	6.0726	0	0.6427
小计								1.2815	6.0726	0	0.6427

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								7.99680000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	0.150193	1.3889	0.21			
	技工人工费	元	0.658013	1.3634	0.9			
	高级技工人工费	元	0.127206	1.3824	0.18			
材料	其他材料费	元	0.00398	1.0000	0			
	焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01			
	汽油	kg	0.0055	8.8500	0.05			
	焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07			
	塑料胶布带	卷	0.01	7.6100	0.08			
机械								
项目编码	030412001144	项目名称	配管	计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505

清单项目综合单价								13.81370000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11			
	技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77			
	高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94			
材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03			
	镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02			
	套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45			
	螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11			
机械								
项目编码	030503010009	项目名称	采集系统	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-7	集中式远程总线抄表采集器 安装、调试	个	1	97.94	3174.33	2.66	27.3	97.94	3174.33	2.66	27.3
小计								97.94	3174.33	2.66	27.3

清单项目综合单价								3302.23000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	49.245	1.3889	68.4			
	技工人工费	元	10.7973	1.3634	14.72			
	高级技工人工费	元	10.7213	1.3824	14.82			
材料	其他材料费	元	23.894	1.0000	23.89			
机械	仪器仪表使用费	元	2.655	1.0000	2.66			
项目编码	030503010010	项目名称	采集系统	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-144	单相智能电表 安装	台	1	80.71	934.21	5.7	22.01	80.71	934.21	5.7	22.01
小计								80.71	934.21	5.7	22.01

清单项目综合单价								1042.63000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	9.5047	1.3889	13.2			
	技工人工费	元	31.02	1.3634	42.29			
	高级技工人工费	元	18.2424	1.3824	25.22			
材料	其他材料费	元	2.478	1.0000	2.48			
	镀锌扁钢(综合)	kg	0.1	3.8500	0.39			
	镀锌精制带帽螺栓	10套	0.1	7.8500	0.79			
	塑料带	kg	0.01	10.5600	0.11			
	棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3			
	铅标志牌	个	1	0.9380	0.94			
机械	载货汽车	台班	0.01	569.6500	5.7			
项目编码	030502003032	项目名称	双绞线缆	计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N≤4对	100m	0.01	170.16	231.97	2.83	56.83	1.7016	2.3197	0.0283	0.5683
小计								1.7016	2.3197	0.0283	0.5683

清单项目综合单价								4.61790000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	0.733167	1.3889	1.02			
	技工人工费	元	0.501142	1.3634	0.68			
材料	其他材料费	元	0.00885	1.0000	0.01			
机械	仪器仪表使用费	元	0.028319	1.0000	0.03			
项目编码	030412004132	项目名称	配线	计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S≤2.5mm2	100m单线	0.01	115.33	275.06	0	44.27	1.1533	2.7506	0	0.4427
小计								1.1533	2.7506	0	0.4427

清单项目综合单价								4.34660000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	0.135167	1.3889	0.19			
	技工人工费	元	0.592153	1.3634	0.81			
	高级技工人工费	元	0.114537	1.3824	0.16			
材料	其他材料费	元	0.00531	1.0000	0.01			
	焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01			
	汽油	kg	0.005	8.8500	0.04			
	焊锡	kg	0.0011	62.5100	0.07			
	塑料胶布带	卷	0.007	2.2800	0.02			
	电线	m	1.05	2.4867	2.61			
机械								
项目编码	030412004133	项目名称	配线	计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积0.75mm2<S≤1.0mm2	100m单线	0.01	126.24	257.34	0	46.27	1.2624	2.5734	0	0.4627
小计								1.2624	2.5734	0	0.4627

清单项目综合单价								4.29850000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21			
	技工人工费	元	0.648573	1.3634	0.88			
	高级技工人工费	元	0.125156	1.3824	0.17			

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.00336	1.0000	0		
		焊锡膏		kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油		kg	0.0055	8.8500	0.05		
		焊锡		kg	0.0011	62.5100	0.07		
		塑料胶布带		卷	0.009	7.6100	0.07		
	机械								

项目编码	030412004134	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积 0.75mm2≤S≤1.0mm2	100m单线	0.01	150.32	456.29	0	62.6	1.5032	4.5629	0	0.626
小计								1.5032	4.5629	0	0.626
清单项目综合单价											6.69210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17638	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.772402	1.3634	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148371	1.3824	0.21		
	材料	其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0002	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.0066	8.8500	0.06		
		焊锡	kg	0.0013	62.5100	0.08		
		塑料胶布带	卷	0.0135	7.6100	0.1		
	机械							

项目编码	030412001145	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798381	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498414	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.676529	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030501003008	项目名称	控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.3	1551.27	0	56.31	212.3	1551.27	0	56.31
030401-3	安装抗震底座(个)	台	1	120.62	51.96	0	34.51	120.62	51.96	0	34.51
小计								332.92	1603.23	0	90.82
清单项目综合单价											2026.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	239.7039	1.3889	332.92		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
		抗震底座	个	1	50.1900	50.19		
	机械							

项目编码	031101001002	项目名称	机架(柜)、机箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030406-10	标准机架上设备安装 其他柜上设备 每增1U	台	1	7.58	230.89	0	13.55	7.58	230.89	0	13.55
小计								7.58	230.89	0	13.55
清单项目综合单价											252.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.6267	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	1.1137	1.3634	1.52		
		高级技工人工费	元	2.7462	1.3824	3.8		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030501006002	项目名称	操作台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-7	操作台	台	1	527.76	7906.3	39.5	143.99	527.76	7906.3	39.5	143.99
小计								527.76	7906.3	39.5	143.99
清单项目综合单价											8617.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	98.242	1.3889	136.45		
		技工人工费	元	287.0123	1.3634	391.31		
	材料	其他材料费	元	4.425	1.0000	4.43		
		垫铁	kg	1.2	2.7900	3.35		
		膨胀螺栓	套	2	0.3160	0.63		
		六角螺栓	套	6	0.7870	4.72		
		接地线	m	0.8	13.6400	10.91		
		六角螺栓	套	4	0.7870	3.15		
		标签纸(综合)	m	0.3	10.0000	3		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.504	1.0000	1.5		
		叉式起重机	台班	0.03	578.8400	17.37		
		载货汽车	台班	0.03	687.8100	20.63		

项目编码	030406002004	项目名称	EPS、UPS电源	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-51	单相不间断电源安装调试 容量 15kV·A<C≤30kV·A	台	1	607.43	24362.76	11.55	162.88	607.43	24362.76	11.55	162.88
小计								607.43	24362.76	11.55	162.88
清单项目综合单价											25144.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.0001	1.3889	154.17		
		技工人工费	元	246.4489	1.3634	336.01		
		高级技工人工费	元	84.8187	1.3824	117.25		
	材料	其他材料费	元	1.593	1.0000	1.59		
		热缩套管	m	0.31	30.6400	9.5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料绝缘导线		m	1.95	7.8900	15.39		
	机械	叉式起重机		台班	0.02	577.6200	11.55		

项目编码	030406001005	项目名称	蓄电池	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-7	碱性蓄电池安装 电池容量 80A·h≤C≤100A·h	个	32	12.7	398.78	5.13	3.75	406.4	12760.96	164.16	120
030205-35	220V以下蓄电池充放电电池容量C≤100A·h	组	1	790.16	30.74	0	210.63	790.16	30.74	0	210.63
小计								1196.56	12791.7	164.16	330.63
清单项目综合单价											14483.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	220.1472	1.3889	305.76		
		技工人工费	元	486.224	1.3634	662.92		
		高级技工人工费	元	164.8477	1.3824	227.89		
	材料	其他材料费	元	21.485	1.0000	21.49		
		碳酸氢钠(苏打)	kg	3	3.5000	10.5		
		电	kW·h	22	0.7430	16.35		
	机械	载货汽车	台班	0.32	512.6000	164.03		

项目编码	030402011123	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	984.66	34.18	122.96	452	984.66	34.18	122.96
小计								452	984.66	34.18	122.96
清单项目综合单价											1593.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.328	1.3889	93.51		
		技工人工费	元	178.4424	1.3634	243.29		
		高级技工人工费	元	83.3321	1.3824	115.2		
	材料	其他材料费	元	3.274	1.0000	3.27		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.61	7.8500	4.79		
		电焊条	kg	0.15	8.4100	1.26		
		铁砂布	张	1	0.8670	0.87		
		钢垫板夹板	kg	0.3	3.1100	0.93		
		焊锡丝	kg	0.15	40.0500	6.01		
		膨胀螺栓	10套	0.3	3.1600	0.95		
	机械	载货汽车	台班	0.06	569.6500	34.18		

项目编码	031301005047	项目名称	支/吊架、基础型钢	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.01	1001.23	461.71	118.16	296.48	10.0123	4.6171	1.1816	2.9648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.01	728.93	29.19	104.73	201.83	7.2893	0.2919	1.0473	2.0183
小计								17.3016	4.909	2.2289	4.9831
清单项目综合单价											29.42260000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.625429	1.3889	3.65		
		技工人工费	元	7.585884	1.3634	10.34		
		高级技工人工费	元	2.396265	1.3824	3.31		
	材料	其他材料费	元	0.01946	1.0000	0.02		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.0688	7.8500	0.54		
		调和漆	kg	0.016	13.7200	0.22		
		电焊条	kg	0.032	8.4100	0.27		
		氧气(工业用)	m3	0.0226	3.6400	0.08		
		乙炔气	m3	0.0075	6.8110	0.05		
		醇酸防锈漆	kg	0.0207	15.1062	0.31		
		铁砂布	张	0.05	0.8670	0.04		
		清油	kg	0.006	9.9600	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0054	12.5800	0.07		
		钢筋	kg	0.08	2.8100	0.22		
		角钢(综合)	kg	0.75	3.0600	2.3		
		扁钢	kg	0.22	3.2900	0.72		
	机械	交流电焊机	台班	0.0141	154.3600	2.18		
		台式砂轮机	台班	0.004	13.1000	0.05		

项目编码	030701003011	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-4	整体式空调机、空调器安装落地式 风量 L≤6000m3/h	台	1	1187.45	47349.49	34.83	316.93	1187.45	47349.49	34.83	316.93
小计								1187.45	47349.49	34.83	316.93
清单项目综合单价											48888.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	328.3463	1.3889	456.04		
		技工人工费	元	411.107	1.3634	560.5		
		高级技工人工费	元	123.6324	1.3824	170.91		
	材料	其他材料费	元	4.358	1.0000	4.36		
	机械	载货汽车	台班	0.011	596.0400	6.56		
		汽车式起重机	台班	0.025	970.2100	24.26		
		电动卷扬机单筒慢速	台班	0.016	250.8500	4.01		

项目编码	030501015008	项目名称	动环主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试	台(套)	1	190.08	35838.05	13.27	51.33	190.08	35838.05	13.27	51.33
小计								190.08	35838.05	13.27	51.33
清单项目综合单价											36092.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	137.5027	1.3824	190.08		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	13.274	1.0000	13.27		

项目编码	030501023002	项目名称	智能管理软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-5	微机 应用软件安装	套	1	102.63	20000	0	27.16	102.63	20000	0	27.16
小计								102.63	20000	0	27.16
清单项目综合单价											20129.79000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	74.2439	1.3824	102.63		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030601003001	项目名称	变送单元仪表				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-11	电动仪表 变送仪表 无线温/湿度变送器	台	1	369.3	253.13	92.98	104.64	369.3	253.13	92.98	104.64
小计								369.3	253.13	92.98	104.64
清单项目综合单价								820.05000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.5113	1.3889		14.6		
		技工人工费				元	224.0357	1.3634		305.45		
		高级技工人工费				元	35.628	1.3824		49.25		
	材料	其他材料费				元	1.77	1.0000		1.77		
		插座带丝堵				套	1	0.3500		0.35		
		校验材料费				元	2.735	1.0000		2.74		
		位号牌				个	1	0.4780		0.48		
	机械	仪器仪表使用费				元	92.982	1.0000		92.98		
项目编码	030503001001	项目名称	通讯网络控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-26	自控设备通讯模块安装、调试	台	1	188.48	462.66	2.95	50.22	188.48	462.66	2.95	50.22
小计								188.48	462.66	2.95	50.22
清单项目综合单价								704.31000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	81.1584	1.3889		112.72		
		技工人工费				元	27.6864	1.3634		37.75		
		高级技工人工费				元	27.4991	1.3824		38.01		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.947	1.0000		2.95		
项目编码	030503001002	项目名称	通讯网络控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-48	壁挂式温度传感器 安装、调试	支	1	35.91	311.94	0.18	9.62	35.91	311.94	0.18	9.62
小计								35.91	311.94	0.18	9.62
清单项目综合单价								357.65000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.2852	1.3889		14.29		
		技工人工费				元	5.2585	1.3634		7.17		
		高级技工人工费				元	10.4504	1.3824		14.45		
	材料	其他材料费				元	2.206	1.0000		2.21		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.177	1.0000		0.18		
项目编码	030412005016	项目名称	接线箱				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-10	接线箱/盒(端子数以下) 6	台	1	86.72	1876.03	9.69	25.14	86.72	1876.03	9.69	25.14
小计								86.72	1876.03	9.69	25.14
清单项目综合单价								1997.58000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.15	1.3889		22.43		
		技工人工费				元	47.1569	1.3634		64.29		
	材料	其他材料费				元	2.655	1.0000		2.66		
		棉纱				kg	0.02	6.0800		0.12		
		六角螺栓				套	2	0.7870		1.57		
		接地线				m	1	13.6400		13.64		
		位号牌				个	1	0.4780		0.48		
		管件				套	4	2.1000		8.4		
		铜芯塑料绝缘电线				m	1	1.5133		1.51		
		线号套管(综合)				m	0.05	32.6800		1.63		
	机械	仪器仪表使用费				元	9.69	1.0000		9.69		
项目编码	030503002006	项目名称	控制器				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-43	湿度控制器 安装、调试	台	1	57.81	310.62	0.97	15.42	57.81	310.62	0.97	15.42
小计								57.81	310.62	0.97	15.42
清单项目综合单价								384.82000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.5001	1.3889		22.92		
		技工人工费				元	8.5847	1.3634		11.7		
		高级技工人工费				元	16.7777	1.3824		23.19		
	材料	其他材料费				元	0.885	1.0000		0.89		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.973	1.0000		0.97		
项目编码	030503005005	项目名称	传感器				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-48	壁挂式温度传感器 安装、调试	支	1	35.91	388.94	0.18	9.62	35.91	388.94	0.18	9.62
小计								35.91	388.94	0.18	9.62
清单项目综合单价								434.65000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.2852	1.3889		14.29		
		技工人工费				元	5.2585	1.3634		7.17		
		高级技工人工费				元	10.4504	1.3824		14.45		
	材料	其他材料费				元	2.206	1.0000		2.21		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.177	1.0000		0.18		
项目编码	030601003002	项目名称	变送单元仪表				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-7	电动仪表 变送仪表 流量变送器	台	1	331.13	1346.85	94.1	96.21	331.13	1346.85	94.1	96.21
小计								331.13	1346.85	94.1	96.21
清单项目综合单价								1868.29000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.3807	1.3889		13.03		
		技工人工费				元	200.8481	1.3634		273.84		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	32.0176	1.3824	44.26		
	材料	其他材料费	元	1.77	1.0000	1.77		
		校验材料费	元	2.168	1.0000	2.17		
		U型螺栓	套	1	0.8410	0.84		
		位号牌	个	1	0.4780	0.48		
		仪表接头	套	2	15.9300	31.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	94.097	1.0000	94.1		

项目编码	030402003001	项目名称	互感器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-20	电流互感器安装 电流I≤2000A	台	1	164.02	41.62	15.44	45.93	164.02	41.62	15.44	45.93
小计								164.02	41.62	15.44	45.93

清单项目综合单价 267.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3927	1.3889	33.88		
		技工人工费	元	64.7024	1.3634	88.22		
		高级技工人工费	元	30.3259	1.3824	41.92		
	材料	其他材料费	元	3.363	1.0000	3.36		
		焊锡膏	kg	0.04	52.0300	2.08		
		焊锡丝	kg	0.2	40.0500	8.01		
		电焊条	kg	0.1	8.4100	0.84		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		铁砂布	张	0.2	0.8670	0.17		
		镀锌扁钢	kg	2.2	4.0200	8.84		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.41	8.4100	3.45		
	机械	交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		

项目编码	030503001003	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-26	自控设备通讯模块安装、调试	台	1	188.48	652.66	2.95	50.22	188.48	652.66	2.95	50.22
小计								188.48	652.66	2.95	50.22

清单项目综合单价 894.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.1584	1.3889	112.72		
		技工人工费	元	27.6864	1.3634	37.75		
		高级技工人工费	元	27.4991	1.3824	38.01		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.947	1.0000	2.95		

项目编码	030503001004	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-26	自控设备通讯模块安装、调试	台	1	188.48	652.66	2.95	50.22	188.48	652.66	2.95	50.22
小计								188.48	652.66	2.95	50.22

清单项目综合单价 894.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.1584	1.3889	112.72		
		技工人工费	元	27.6864	1.3634	37.75		
		高级技工人工费	元	27.4991	1.3824	38.01		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.947	1.0000	2.95		

项目编码	030503001005	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-26	自控设备通讯模块安装、调试	台	1	188.48	652.66	2.95	50.22	188.48	652.66	2.95	50.22
小计								188.48	652.66	2.95	50.22

清单项目综合单价 894.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.1584	1.3889	112.72		
		技工人工费	元	27.6864	1.3634	37.75		
		高级技工人工费	元	27.4991	1.3824	38.01		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.947	1.0000	2.95		

项目编码	030503001006	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-26	自控设备通讯模块安装、调试	台	1	188.48	352.66	2.95	50.22	188.48	352.66	2.95	50.22
小计								188.48	352.66	2.95	50.22

清单项目综合单价 594.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.1584	1.3889	112.72		
		技工人工费	元	27.6864	1.3634	37.75		
		高级技工人工费	元	27.4991	1.3824	38.01		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.947	1.0000	2.95		

项目编码	030503001007	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-26	自控设备通讯模块安装、调试	台	1	188.48	652.66	2.95	50.22	188.48	652.66	2.95	50.22
小计								188.48	652.66	2.95	50.22

清单项目综合单价 894.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	81.1584	1.3889	112.72		
		技工人工费	元	27.6864	1.3634	37.75		
		高级技工人工费	元	27.4991	1.3824	38.01		
	材料	其他材料费	元	2.655	1.0000	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.947	1.0000	2.95		

项目编码	030503001008	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-26	自控设备通讯模块安装、调试	台	1	188.48	182.66	2.95	50.22	188.48	182.66	2.95	50.22

工程量清单综合单价分析表

小计						188.48	182.66	2.95	50.22
清单项目综合单价									424.31000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	81.1584	1.3889		112.72		
		技工人工费		元	27.6864	1.3634		37.75		
		高级技工人工费		元	27.4991	1.3824		38.01		
	材料	其他材料费		元	2.655	1.0000		2.66		
	机械	仪器仪表使用费		元	2.947	1.0000		2.95		
项目编码	030503004001	项目名称	第三方通信设备接口			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-17	通讯接口转换器安装	个	1	27.18	180.89	0	7.24	27.18	180.89	0	7.24
小计						27.18	180.89	0	7.24
清单项目综合单价									215.31000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.7381	1.3889		13.53		
		技工人工费		元	3.8793	1.3634		5.29		
		高级技工人工费		元	6.0491	1.3824		8.36		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000		0.89		
	机械									
项目编码	030410002015	项目名称	接地母线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-12	铜接地绞线敷设	10m	0.1	499.8	297.13	0	147.11	49.98	29.713	0	14.711
小计						49.98	29.713	0	14.711
清单项目综合单价									94.40400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.78475	1.3889		12.2		
		技工人工费		元	20.163	1.3634		27.49		
		高级技工人工费		元	7.4427	1.3824		10.29		
	材料	其他材料费		元	1.6106	1.0000		1.61		
		氧气(工业用)		m3	0.02	3.6400		0.07		
		乙炔气		m3	0.008	6.8110		0.05		
		铁砂布		张	0.1	0.8670		0.09		
		铜焊条		kg	0.02	47.6700		0.95		
		铜焊粉		kg	0.002	59.6300		0.12		
	机械									
项目编码	030410002016	项目名称	接地母线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	794.26	4.26	117.95	29.451	79.426	0.426	11.795
小计						29.451	79.426	0.426	11.795
清单项目综合单价									121.09800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.260341	1.3889		12.86		
		技工人工费		元	4.857291	1.3634		6.62		
		高级技工人工费		元	7.209809	1.3824		9.97		
	材料	其他材料费		元	0.0186	1.0000		0.02		
		调和漆		kg	0.02	13.7200		0.27		
		电焊条		kg	0.03	8.4100		0.25		
		膨胀螺栓		10套	0.095	3.1600		0.3		
	机械	砂轮切割机		台班	0.01	27.2300		0.27		
		交流电焊机		台班	0.001	154.3600		0.15		
项目编码	030410002017	项目名称	接地母线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	212.14	4.26	88.84	29.451	21.214	0.426	8.884
小计						29.451	21.214	0.426	8.884
清单项目综合单价									59.97500000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.26034	1.3889		12.86		
		技工人工费		元	4.85729	1.3634		6.62		
		高级技工人工费		元	7.20981	1.3824		9.97		
	材料	其他材料费		元	0.0186	1.0000		0.02		
		调和漆		kg	0.02	13.7200		0.27		
		电焊条		kg	0.03	8.4100		0.25		
		膨胀螺栓		10套	0.095	3.1600		0.3		
	机械	砂轮切割机		台班	0.01	27.2300		0.27		
		交流电焊机		台班	0.001	154.3600		0.15		
项目编码	030410007014	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	172.76	0	12.72	15.41	172.76	0	12.72
小计						15.41	172.76	0	12.72
清单项目综合单价									200.89000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.3707	1.3889		3.29		
		技工人工费		元	6.7335	1.3634		9.18		
		高级技工人工费		元	2.1238	1.3824		2.94		
	材料	其他材料费		元	0.885	1.0000		0.89		
		棉纱		kg	0.05	6.0800		0.3		
		电线		m	0.75	3.9558		2.97		
		焊锡		kg	0.005	62.5100		0.31		
		焊锡膏		kg	0.01	52.0300		0.52		
		汽油		kg	0.02	8.9000		0.18		
		铜接线端子		个	1.02	2.8300		2.89		
	机械									
项目编码	030412003086	项目名称	桥架			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	320.55	5.7	117.81	38.31	32.055	0.57	11.781
小计						38.31	32.055	0.57	11.781
清单项目综合单价									82.71600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.93267	1.3889		9.63		
		技工人工费		元	15.51073	1.3634		21.15		
		高级技工人工费		元	5.45002	1.3824		7.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.2735	1.0000	0.27		
		汽油	kg	0.008	8.8500	0.07		
		电线	m	0.042	5.9027	0.25		
	机械	载货汽车	台班	0.001	569.6500	0.57		

项目编码	030412002040	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-48	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200	10m	0.1	186.93	163.54	2.85	57.85	18.693	16.354	0.285	5.785
小计								18.693	16.354	0.285	5.785
清单项目综合单价											41.11700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.38354	1.3889	11.64		
		技工人工费	元	5.17	1.3634	7.05		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		电线	m	0.042	3.9558	0.17		
	机械	载货汽车	台班	0.0005	569.6500	0.28		

项目编码	030412001146	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=20mm	100m	0.01	681.38	494.94	0	205.05	6.8138	4.9494	0	2.0505
小计								6.8138	4.9494	0	2.0505
清单项目综合单价											13.81370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.79838	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498413	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.67653	1.3824	0.94		
	材料	其他材料费	元	0.03354	1.0000	0.03		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	1.8000	0.45		
		螺纹接头	个	0.1502	0.7300	0.11		
	机械							

项目编码	030412001147	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ=25mm	100m	0.01	918.46	810	0	283.54	9.1846	8.1	0	2.8354
小计								9.1846	8.1	0	2.8354
清单项目综合单价											20.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076154	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.715688	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.911828	1.3824	1.26		
	材料	其他材料费	元	0.03805	1.0000	0.04		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		套接紧定式直接头	个	0.2502	2.2124	0.55		
		螺纹接头	个	0.1502	0.9650	0.14		
	机械							

项目编码	030409001128	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面16mm2<S≤35mm2	100m	0.01	741.88	13050.91	13.19	849.8	7.4188	130.5091	0.1319	8.498
小计								7.4188	130.5091	0.1319	8.498
清单项目综合单价											146.55780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.619228	1.3889	2.25		
		技工人工费	元	3.097426	1.3634	4.22		
		高级技工人工费	元	0.684951	1.3824	0.95		
	材料	其他材料费	元	0.04442	1.0000	0.04		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		
		汽车式起重机	台班	0.00011	629.1200	0.07		

项目编码	030409003056	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面16mm2<S≤35mm2	个	1	97.02	29.52	0.53	27.19	97.02	29.52	0.53	27.19
小计								97.02	29.52	0.53	27.19
清单项目综合单价											154.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.5107	1.3889	15.99		
		技工人工费	元	41.3674	1.3634	56.4		
		高级技工人工费	元	17.8176	1.3824	24.63		
	材料	其他材料费	元	2.814	1.0000	2.81		
		焊锡膏	kg	0.001	52.0300	0.05		
		汽油	kg	0.2	8.8500	1.77		
		焊锡丝	kg	0.1	40.0500	4.01		
	机械	其他机械费	元	0.531	1.0000	0.53		

项目编码	030412004135	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 1.5mm2<S≤2.5mm2	100m单线	0.01	173.01	286.49	0	60.1	1.7301	2.8649	0	0.601
小计								1.7301	2.8649	0	0.601
清单项目综合单价											5.19600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.202641	1.3889	0.28		
		技工人工费	元	0.88834	1.3634	1.21		
		高级技工人工费	元	0.171805	1.3824	0.24		
	材料	其他材料费	元	0.00513	1.0000	0.01		
		焊锡膏	kg	0.0001	52.0300	0.01		
		汽油	kg	0.005	8.8500	0.04		
		焊锡	kg	0.002	62.5100	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		塑料胶布带			卷	0.0025	2.2800	0.01		
	机械									
项目编码	030412004136	项目名称	配线			计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积 2.5mm2<S≤4mm2	100m单线	0.01	207.39	425.04	0	76.13	2.0739	4.2504	0	0.7613
小计								2.0739	4.2504	0	0.7613
清单项目综合单价											7.08560000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.242687	1.3889		0.34		
		技工人工费				元	1.065344	1.3634		1.45		
		高级技工人工费				元	0.205639	1.3824		0.28		
	材料	其他材料费				元	0.00504	1.0000		0.01		
		焊锡膏				kg	0.0001	52.0300		0.01		
		汽油				kg	0.005	8.8500		0.04		
		焊锡				kg	0.002	62.5100		0.13		
		塑料胶布带				卷	0.003	2.2800		0.01		
	机械										
项目编码	030412004137	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-178	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积 25mm2<S≤35mm2	100m单线	0.01	211.45	2458.93	0	178.9	2.1145	24.5893	0	1.789
小计								2.1145	24.5893	0	1.789
清单项目综合单价											28.49280000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.24772	1.3889		0.34		
		技工人工费				元	1.0857	1.3634		1.48		
		高级技工人工费				元	0.20996	1.3824		0.29		
	材料	其他材料费				元	0.00903	1.0000		0.01		
		焊锡膏				kg	0.0003	52.0300		0.02		
		汽油				kg	0.008	8.8500		0.07		
		焊锡				kg	0.0015	62.5100		0.09		
		塑料胶布带				卷	0.013	2.2800		0.03		
	机械										
项目编码	030413014014	项目名称	插座			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流 I≤16A	10套	0.1	144.1	92.63	0	42.76	14.41	9.263	0	4.276
小计								14.41	9.263	0	4.276
清单项目综合单价											27.94900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.8776	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.22555	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.42475	1.3824		0.59		
	材料	其他材料费				元	0.0593	1.0000		0.06		
	机械										
项目编码	030412006037	项目名称	接线盒			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.64	55.06	0	19.86	6.464	5.506	0	1.986
小计								6.464	5.506	0	1.986
清单项目综合单价											13.95600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.25175	1.3889		1.74		
		技工人工费				元	2.82025	1.3634		3.85		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	其他材料费				元	0.0646	1.0000		0.06		
		塑料护口(钢管用)				个	2.225	1.2000		2.67		
		接线盒				个	1.02	2.0400		2.08		
		锁紧螺母				个	2.225	0.3100		0.69		
	机械										
项目编码	03B025	项目名称	智慧泵房			计量单位	项				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	智慧泵房	项	1	0	150000	0	7500	0	150000	0	7500
小计								0	150000	0	7500
清单项目综合单价											157500.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	03B026	项目名称	可折叠式人字梯			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充设备001	可折叠式人字梯	个	1	0	500	0	0	0	500	0	0
小计								0	500	0	0
清单项目综合单价											500.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030410002018	项目名称	接地母线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-12	铜接地绞线敷设	10m	0.1	499.8	297.13	0	147.11	49.98	29.713	0	14.711
小计								49.98	29.713	0	14.711
清单项目综合单价											94.40400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.784733	1.3889		12.2		
		技工人工费				元	20.162983	1.3634		27.49		
		高级技工人工费				元	7.442683	1.3824		10.29		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	1.6106	1.0000	1.61		
		氧气(工业用)	m3	0.02	3.6400	0.07		
		乙炔气	m3	0.008	6.8110	0.05		
		铁砂布	张	0.1	0.8670	0.09		
		铜焊条	kg	0.02	47.6700	0.95		
		铜焊粉	kg	0.002	59.6300	0.12		
	机械							

项目编码	030410002019	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	794.26	4.26	117.95	29.451	79.426	0.426	11.795
小计								29.451	79.426	0.426	11.795
清单项目综合单价											121.09800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.26034	1.3889	12.86		
		技工人工费	元	4.85729	1.3634	6.62		
		高级技工人工费	元	7.20981	1.3824	9.97		
	材料	其他材料费	元	0.0186	1.0000	0.02		
		调和漆	kg	0.02	13.7200	0.27		
		电焊条	kg	0.03	8.4100	0.25		
		膨胀螺栓	10套	0.095	3.1600	0.3		
	机械	砂轮切割机	台班	0.01	27.2300	0.27		
		交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		

项目编码	030410002020	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	212.14	4.26	88.84	29.451	21.214	0.426	8.884
小计								29.451	21.214	0.426	8.884
清单项目综合单价											59.97500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.26034	1.3889	12.86		
		技工人工费	元	4.85729	1.3634	6.62		
		高级技工人工费	元	7.20981	1.3824	9.97		
	材料	其他材料费	元	0.0186	1.0000	0.02		
		调和漆	kg	0.02	13.7200	0.27		
		电焊条	kg	0.03	8.4100	0.25		
		膨胀螺栓	10套	0.095	3.1600	0.3		
	机械	砂轮切割机	台班	0.01	27.2300	0.27		
		交流电焊机	台班	0.001	154.3600	0.15		

项目编码	030410007015	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	1	15.41	172.76	0	12.72	15.41	172.76	0	12.72
小计								15.41	172.76	0	12.72
清单项目综合单价											200.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3707	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	6.7335	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	2.1238	1.3824	2.94		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
		棉纱	kg	0.05	6.0800	0.3		
		电线	m	0.75	3.9558	2.97		
		焊锡	kg	0.005	62.5100	0.31		
		焊锡膏	kg	0.01	52.0300	0.52		
		汽油	kg	0.02	8.9000	0.18		
		铜接线端子	个	1.02	2.8300	2.89		
	机械							

项目编码	031401001023	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1	2273.36	2319.28	0	717.54	2273.36	2319.28	0	717.54
031106-45	脚手架搭拆费(第九册 通风空调工程)	元	1	18.93	25.46	0	6.28	18.93	25.46	0	6.28
031106-40	脚手架搭拆费(第四册 建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	2047.68	2089.05	0	646.31	2047.68	2089.05	0	646.31
031106-46	脚手架搭拆费(第十册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	70.46	71.88	0	22.24	70.46	71.88	0	22.24
031106-43	脚手架搭拆费(第七册 消防工程)	元	1	23.93	32.17	0	7.94	23.93	32.17	0	7.94
小计								4434.36	4537.84	0	1400.31
清单项目综合单价											10372.51000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	03B027	项目名称	地下室增加费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-1	地下室增加费(第二册 电气设备安装工程)	元	1	8238.18	0	2590.13	2365.09	8238.18	0	2590.13	2365.09
031106-1	地下室增加费(第九册 通风空调工程)	元	1	91.79	0	28.86	26.35	91.79	0	28.86	26.35
031106-1	地下室增加费(第四册 建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	7420.38	0	2333.01	2130.3	7420.38	0	2333.01	2130.3
031106-1	地下室增加费(第七册 消防工程)	元	1	69.52	0	21.86	19.96	69.52	0	21.86	19.96
小计								15819.87	0	4973.86	4541.7
清单项目综合单价											25335.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：地下室-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：地下室-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：地下室-智能化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	47689102.26	
2	措施项目	1429950.87	
2.1	安全文明施工费	1429950.87	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	1239194.46	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	190756.41	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	4420714.78	
5	工程造价	53539767.91	
合计		53539767.91	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 1 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个项目					47689102.26	0
1-1	011206003001	构件式金属板幕墙	部位为塔楼各立面； 1.采用3mm厚阳极氧化铝单板，氧化膜厚AA20； 2.配套钢龙骨热浸镀锌防腐，横梁螺接安装； 3.铝板折边设置铝合金角码，角码开设长条孔，满足铝板伸缩变形要求； 4.层间及竖向联通造型位置设置200mm厚防火岩棉，1.5mm镀锌钢板承托，缝隙施打防火密封胶，层间防火封堵水平连续闭合；5.包含龙骨安装、铝板固定、防火封修、防雷、成品清洁、报验、预埋件等全部工序； 6.铝板及型材颜色以甲方、建筑师确认为准； 7.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4373.76	747.89	3271091.37	0
1-2	011206003002	构件式金属板幕墙	部位为群楼各立面； 1.采用3mm厚阳极氧化铝单板，氧化膜厚AA20； 2.配套钢龙骨热浸镀锌防腐，横梁螺接安装； 3.铝板折边配置铝合金角码，角码开设长条伸缩孔，适配板材变形； 4.层间及竖向联通造型位置设置200mm厚防火岩棉，1.5mm镀锌钢板承托，缝隙防火密封胶密闭，层间防火封堵水平连续闭合； 5.包含龙骨安装、铝板铺装、防火封修、防雷、成品保护、预埋件、清洁报验等全部工序； 6.铝板及型材颜色以甲方、建筑师确认为准； 7.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4193.24	741.62	3109790.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 2 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	011206006001	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙）	墙裙部分：BL01：6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃 1.竖明横隐构件式幕墙，满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用220/300×80断热铝合金立柱、80×80铝合金隐框横梁，立柱外侧配置80mm宽竖向铝合金装饰线条； 3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃 4.室外铝型材氟碳喷涂，室内铝型材粉末喷涂，隐蔽部位铝型材阳极氧化，配套钢构件热浸镀锌； 5.玻璃板块双道密封，含全套密封辅材； 6.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、嵌缝打胶、防雷、预埋件、清洁报验等全部工序； 7.质量要求：所有主材、辅材符合国家规范及设计标准，玻璃、外露型材颜色以甲方及建筑师最终确认为准。 8.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材	m2	15016.7	1198.95	18004272.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 3 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	011206006002	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙带背衬板）	墙接部分：BLOT:6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃，2mm粉末喷涂背衬板 1.竖明横隐构件式幕墙；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用220/300×80断热铝合金立柱、80×80铝合金隐框横梁，立柱外侧配置80mm宽竖向铝合金装饰线条；3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃，层间及剪力墙部位玻璃内侧衬2.0mm铝单板及保温岩棉； 4.室外铝型材氟碳喷涂，室内铝型材粉末喷涂，隐蔽部位铝型材阳极氧化，配套钢构件热浸镀锌； 5.层间及隔墙缝隙填充防火岩棉，1.5mm镀锌钢板承托，缝隙施打防火密封胶； 6.玻璃板块双道密封，含全套密封辅材； 7.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、内衬板、防火封堵、防雷、预埋件、嵌缝打胶、清洁报验等全部工序； 8.质量要求：所有主材、辅材符合国家规范及设计标准，玻璃、外露型材颜色以甲方及建筑师最终确认为准	m2	2948	1404.99	4141910.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 4 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011206006003	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙开启扇）	墙楼部分：BL01：6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃开启扇 1.竖明横隐构件式幕墙，设置外悬开启扇；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用220/300×80断热铝合金立柱、80×80铝合金隐框横梁，立柱外侧配置80mm宽竖向铝合金装饰线条； 3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃 4.室外铝型材氟碳喷涂，室内铝型材粉末喷涂，隐蔽部位铝型材阳极氧化，配套钢构件热浸镀锌； 5.玻璃板块双道密封，含全套密封辅材； 6.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、开启扇、防雷、嵌缝打胶、清洁报验等全部工序； 7.质量要求：所有主材、辅材符合国家规范及设计标准，玻璃、外露型材颜色以甲方及建筑师最终确认为准。 8.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅	m2	1103.3	1269.08	1400175.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 5 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011206006004	竖明横隐构件式幕墙（消防救援窗）	墙接部分消防救援窗位置：BL02：6TP+12A+6TP中空全钢化超白玻璃 1.竖明横隐构件式幕墙，设置外悬开启扇；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用220/300×80断热铝合金立柱、80×80铝合金隐框横梁，立柱外侧配置80㎜宽竖向铝合金装饰线条； 3.消防救援窗位置外片采用非夹胶玻璃 4.室外铝型材氟碳喷涂，室内铝型材粉末喷涂，隐蔽部位铝型材阳极氧化，配套钢构件热浸镀锌； 5.玻璃板块双道密封，含全套密封辅材； 6.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、开启扇、嵌缝打胶、防雷、预埋件、清洁报验等全部工序； 7.质量要求：所有主材、辅材符合国家规范及设计标准，玻璃、外露型材颜色以甲方及建筑师最终确认为准。8.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材	m2	65	910.61	59189.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 6 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	011206006005	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙）	塔楼部分：BL03：8TP+1.52PVB+8TP(双银Low-e)+12A+12TP中空全钢化超白玻璃 1.竖明横隐构件式幕墙，满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用220/300×80断热铝合金立柱、80×80铝合金隐框横梁，立柱外侧配置80mm宽竖向铝合金装饰线条； 3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃 4.室外铝型材氟碳喷涂，室内铝型材粉末喷涂，隐蔽部位铝型材阳极氧化，配套钢构件热浸镀锌； 5.玻璃板块双道密封，含全套密封辅材； 6.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、嵌缝打胶、防雷、预埋件、清洁报验等全部工序； 7.质量要求：所有主材、辅材符合国家规范及设计标准，玻璃、外露型材颜色以甲方及建筑师最终确认为准。 8.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材	m2	2365	1209.36	2860136.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 7 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011206006006	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙）	塔楼出屋面，BL07:8TP+1.52PVB+6TP 全钢化超白夹层玻璃 1.竖明横隐构件式幕墙；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用220×80断热铝合金立柱、80×80铝合金隐框横梁，立柱外侧配置80mm宽竖向铝合金装饰线条；3.玻璃采用8TP+1.52PVB+6TP全钢化超白夹层玻璃； 4.室外铝型材氟碳喷涂，室内铝型材粉末喷涂，隐蔽部位铝型材阳极氧化，配套钢构件热浸镀锌； 5.出屋面所有横梁立柱交接、幕墙外露缝隙采用密缝胶密封； 6.包含幕墙安装、密封处理、防雷、预埋件、清洁报验等全部工序；7.质量要求：所有主材、辅材符合国家规范及设计标准，玻璃、外露型材颜色以甲方及建筑师最终确认为准。 8.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1803	1002.44	1807399.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 8 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	011206006007	竖隐横明构件式幕墙（玻璃幕墙）	部位为群楼东、西、南立面，BL06: 6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃 1.竖隐横明构件式幕墙；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用200×80×6精制钢立柱、100×80×5精制钢横梁，横梁外侧配置80mm宽铝合金装饰线条； 3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃，消防救援窗位置外片采用非夹胶玻璃，层间及剪力墙部位玻璃内侧衬2.0mm铝单板及保温岩棉； 4.铝型材室外氟碳喷涂、室内粉末喷涂，隐蔽部位阳极氧化，钢制构件氟碳喷涂； 5.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、嵌缝打胶、防雷、预埋件、清洁报验等全部工序； 6.玻璃及外露型材颜色以甲方、建筑师确认为准； 7.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3543	1198.95	4247879.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 9 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011206006008	竖隐横明构件式幕墙（玻璃幕墙）	部位为群楼东、西、南立面，BL05: 8TP+1.52PVB+8TP(双银Low-e)+12A+12TP中空全钢化超白玻璃 1.竖隐横明构件式幕墙；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用200×80×6精制钢立柱、100×80×5精制钢横梁，横梁外侧配置80mm宽铝合金装饰线条； 3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃，消防救援窗位置外片采用非夹胶玻璃，层间及剪力墙部位玻璃内侧衬2.0mm铝单板及保温岩棉； 4.铝型材室外氟碳喷涂、室内粉末喷涂，隐蔽部位阳极氧化，钢制构件氟碳喷涂； 5.层间隔墙缝隙填充防火岩棉，1.5mm镀锌钢板承托，缝隙防火密封胶封堵； 6.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、防火封堵、嵌缝打胶、防雷、预埋件、清洁报验等全部工序； 7.玻璃及外露型材颜色以甲方、建筑师确认为准； 8.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合	m2	1371	1209.36	1658032.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 10 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	011206006009	竖隐横明构件式幕墙（玻璃幕墙带背衬板）	部位为群楼，BL06:6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃，玻璃内侧衬2.0mm铝单板 1.竖隐横明构件式幕墙；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用200×80×6精制钢立柱、100×80×5精制钢横梁，横梁外侧配置80mm宽铝合金装饰线条； 3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃，层间及剪力墙部位玻璃内侧衬2.0mm铝单板及保温岩棉； 4.铝型材室外氟碳喷涂、室内粉末喷涂，隐蔽部位阳极氧化，钢制构件氟碳喷涂； 5.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、内衬板、防火封堵、嵌缝打胶、防雷、预埋件、清洁报验等全部工序； 6.玻璃及外露型材颜色以甲方、建筑师确认为准；7.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1284	1446.4	1857177.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 11 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	011206006010	竖隐横明构件式幕墙（玻璃幕墙开启扇）	部位为群楼东、西、南立面，BL06: 6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃 1.竖隐横明构件式幕墙，设置外悬开启扇；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用200×80×6精制钢立柱、100×80×5精制钢横梁，横梁外侧配置80mm宽铝合金装饰线条； 3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃； 4.铝型材室外氟碳喷涂、室内粉末喷涂，隐蔽部位阳极氧化，钢制构件氟碳喷涂； 5.玻璃双道密封，含全套辅材；包含幕墙安装、开启扇五金、防火封堵、嵌缝打胶、预埋件、清洁报验等全部工序； 6.玻璃及外露型材颜色以甲方、建筑师确认为准； 7.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	418	1269.33	530579.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 12 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	011206006011	竖隐横明构件式幕墙（消防救窗）	部位为群楼，6TP+12A+6TP中空全钢化超白玻璃 1.竖隐横明构件式幕墙，设置外悬开启扇；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用200×80×6精制钢立柱、100×80×5精制钢横梁，横梁外侧配置80mm宽铝合金装饰线条； 3.消防救援窗位置外片采用非夹胶玻璃 4.铝型材室外氟碳喷涂、室内粉末喷涂，隐蔽部位阳极氧化，钢制构件氟碳喷涂； 5.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、开启扇、内衬板、防火封堵、嵌缝打胶、防雷、预埋件、清洁报验等全部工序； 6.玻璃及外露型材颜色以甲方、建筑师确认为准； 7.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	10	903.47	9034.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 13 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	011206006012	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙）	粘接部分：BL06：6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃 1.竖明横隐构件式幕墙，满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用220/300×80断热铝合金立柱、80×80铝合金隐框横梁，立柱外侧配置80mm宽竖向铝合金装饰线条； 3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃 4.室外铝型材氟碳喷涂，室内铝型材粉末喷涂，隐蔽部位铝型材阳极氧化，配套钢构件热浸镀锌； 5.玻璃板块双道密封，含全套密封辅材； 6.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、防火封堵、嵌缝打胶、防雷、预埋件、清洁报验等全部工序； 7.质量要求：所有主材、辅材符合国家规范及设计标准，玻璃、外露型材颜色以甲方及建筑师最终确认为准。 8.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材	m2	289	1198.96	346499.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 14 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	011206006013	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙）	铝接部分：BL05：8TP+1.52PVB+8TP(双银Low-e)+12A+12TP中空全钢化超白玻璃 1.竖明横隐构件式幕墙，满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用220/300×80断热铝合金立柱、80×80铝合金隐框横梁，立柱外侧配置80mm宽竖向铝合金装饰线条； 3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃 4.室外铝型材氟碳喷涂，室内铝型材粉末喷涂，隐蔽部位铝型材阳极氧化，配套钢构件热浸镀锌； 5.玻璃板块双道密封，含全套密封辅材； 6.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、内衬板、防火封堵、嵌缝打胶、防雷、预埋件、清洁报验等全部工序； 7.质量要求：所有主材、辅材符合国家规范及设计标准，玻璃、外露型材颜色以甲方及建筑师最终确认为准。 8.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材	m2	156	1209.36	188660.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 15 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	011206006014	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙带背衬板）	粘接部分：BL06：6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃，2mm粉末喷涂背衬板 1.竖明横隐构件式幕墙；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用220/300×80断热铝合金立柱、80×80铝合金隐框横梁，立柱外侧配置80mm宽竖向铝合金装饰线条；3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃，层间及剪力墙部位玻璃内侧衬2.0mm铝单板及保温岩棉； 4.室外铝型材氟碳喷涂，室内铝型材粉末喷涂，隐蔽部位铝型材阳极氧化，配套钢构件热浸镀锌； 5.层间及隔墙缝隙填充防火岩棉，1.5mm镀锌钢板承托，缝隙施打防火密封胶； 6.玻璃板块双道密封，含全套密封辅材； 7.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、内衬板、防火封堵、嵌缝打胶、防雷、清洁报验等全部工序； 8.质量要求：所有主材、辅材符合国家规范及设计标准，玻璃、外露型材颜色以甲方及建筑师最终确认为准。9.其他	m2	68	1481.56	100746.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 16 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	011206006015	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙开启扇）	铝接部分：BL06：6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃开启扇 1.竖明横隐构件式幕墙，设置外悬开启扇；满足设计要求设置可拆卸区域，位置详见图纸，投标人结合可拆卸构造特殊工艺 2.采用220/300×80断热铝合金立柱、80×80铝合金隐框横梁，立柱外侧配置80mm宽竖向铝合金装饰线条； 3.玻璃采用外片夹胶超白中空钢化Low-E玻璃 4.室外铝型材氟碳喷涂，室内铝型材粉末喷涂，隐蔽部位铝型材阳极氧化，配套钢构件热浸镀锌； 5.玻璃板块双道密封，含全套密封辅材； 6.包含幕墙骨架、装饰线条、玻璃、开启扇、五金、防雷、嵌缝打胶、清洁报验等全部工序； 7.质量要求：所有主材、辅材符合国家规范及设计标准，玻璃、外露型材颜色以甲方及建筑师最终确认为准。 8.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 9.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工	m2	132	1297.66	171291.12	0
1-18	010807003001	灰色铝合金百叶	部位为塔楼各立面；灰色铝合金百叶 1.铝合金百叶型材表面氟碳喷涂处理，百叶内侧配置316不锈钢防鸟网； 2.百叶与墙体交接缝隙采用1.5mm镀锌钢板+100mm厚防火岩棉周圈封堵，缝隙密封处理； 3.百叶通风率满足建筑设计及通风规范要求；4.包含百叶制作安装、防鸟网固定、周边防火封堵、清洁报验等全部工序；5.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1610	600.11	966177.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 17 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	010807003002	灰色铝合金百叶	部位为裙楼各立面；灰色铝合金百叶 1.铝合金百叶型材表面氟碳喷涂处理，百叶内侧配置316不锈钢防鸟网； 2.百叶与墙体交接缝隙采用1.5mm镀锌钢板+100mm厚防火岩棉周圈封堵，缝隙密封处理； 3.百叶通风率满足建筑设计及通风规范要求；4.包含百叶制作安装、防鸟网固定、周边防火封堵、清洁报验等全部工序；5.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	372	600.11	223240.92	0
1-20	011206B002001	幕墙装饰线条	1.汽车坡道处，铝合金扣盖，氟碳喷涂 2.突出结构面0.2m宽， 线条宽度80mm 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	755	295.68	223238.4	0
1-21	011506001001	雨篷	1.雨篷固定方式:金属结构雨棚 2.龙骨：200*100*6钢方管 Q235B 热浸镀锌、80*80*5钢方管 Q235B 热浸镀锌、60*60*5方钢管(热浸镀锌)、160*80*6方钢管(热浸镀锌)等 3.面层：3mm铝单板(阳极氧化) 4.包含龙骨安装、铝板固定、防火封修、成品清洁、报验等全部工序； 5.铝板及型材颜色以甲方、建筑师确认为准； 6.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	2113	904.4	1910997.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　装饰工程　　第 18 页，共 18 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	010805004001	次入口玻璃门	1.框材质:次入口玻璃门 2.配合目前施工条件选择材质 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	76	953.57	72471.32	0
1-23	010805001001	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸:主入口玻璃门 2.含电动装置 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	套	1	36921.09	36921.09	0
1-24	060212009001	预埋件安装	1.预埋件埋设时锚筋应与主体均压环或避雷钢筋通过焊接或绑扎可靠连接。局部漏埋或偏位,需后置埋件与主体结构的连接,后置钢板须经热浸镀锌防腐处理,并通过计算确定钢板和锚栓的规格,锚栓可采用定型化学螺栓或后切(扩)底机械锚栓等可靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力合格后方可施工。 2.本工程幕墙支座均预埋件和后补埋件进行设计,预埋件和后补埋件加工制作安装应符合设计要求,详见有关埋件图纸［执行标准:《混凝土结构设计规范》GB50010-2010］。 3. 幕墙后置埋件为主,当出现偏位时,应按设计要求采用相应的后置埋件,并按要求进行拉拔试验,现场拉拔实验值应当大于设计值的2倍,施工单位不得擅自安装,轻质填充墙、窗台压坎等非承重结构体系不得作为幕墙的支撑结构。 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工	t	47.08	10454.3	492188.44	0
合计							47689102.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　装饰工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					1429950.87
1-1	1	安全文明施工费		项		100	1429950.87
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	1239194.46
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	190756.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-10-1	011601001023	脚手架		项	1	0.00	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	室内空气污染测试费		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
			合计				1429950.87

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	4420714.78
合计					4420714.78

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 装饰工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	011206003001	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.02	4306.75	6268.68	767.41	1507.93	86.135	125.3736	15.3482	30.1586
020003-319	氟碳铝单板骨架结构	100m2	0.01	11902.66	31100.2	0	4704.69	119.0266	311.002	0	47.0469
RGJXMQ	人工降效（幕墙、外墙装饰工程）		205.161601	0.05	0	0	0.01	10.25808005	0	0	2.05161601
JXJXMQ	机械降效（幕墙、外墙装饰工程）		15.3482	0	0	0.05	0	0	0	0.76741	0
小计								215.4196801	436.3756	16.11561	79.25711601
清单项目综合单价											747.16800606

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	9.396401	1.0000	9.4		
		普工人工费	元	28.894594	1.3889	40.13		
		技工人工费	元	55.803968	1.3634	76.08		
		高级技工人工费	元	64.342365	1.3824	88.95		
	材料	其他材料费	元	6.4489	1.0000	6.45		
		耐候胶	支	0.47813	26.5500	12.69		
		氧气(工业用)	m3	0.106	3.6400	0.39		
		乙炔气	m3	0.042	13.0100	0.55		
		电焊条	kg	0.42	5.8000	2.44		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	4.86388	1.7700	8.61		
		镀锌铁件	kg	0.4522	4.9600	2.24		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.02946	3.9800	4.1		
		不锈钢机制螺钉	套	1.02946	0.0500	0.05		
		密封胶条	kg	0.317	29.0000	9.19		
		不锈钢自攻螺钉	个	21.7	0.0900	1.95		
		铝单板	m2	1.05	269.1100	282.57		
		镀锌钢型材	kg	21.2	4.9600	105.15		
	机械	机械费调整	元	0.702948	1.0000	0.7		
		交流弧焊机	台班	0.08642	177.6000	15.35		

项目编码	011206003002	项目名称	构件式金属板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295	型钢结构骨架	t	0.02	4306.75	6268.68	767.41	1507.93	86.135	125.3736	15.3482	30.1586
020003-319	氟碳铝单板骨架结构	100m2	0.01	11902.66	31100.2	0	4704.69	119.0266	311.002	0	47.0469
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		119.0266	0.05	0	0	0.01	5.95133	0	0	1.190266
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								211.11293	436.3756	15.3482	78.395766
清单项目综合单价											741.23249600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	5.451418	1.0000	5.45		
		普工人工费	元	28.894594	1.3889	40.13		
		技工人工费	元	55.803968	1.3634	76.08		
		高级技工人工费	元	64.342365	1.3824	88.95		
	材料	其他材料费	元	6.4489	1.0000	6.45		
		耐候胶	支	0.47813	26.5500	12.69		
		氧气(工业用)	m3	0.106	3.6400	0.39		
		乙炔气	m3	0.042	13.0100	0.55		
		电焊条	kg	0.42	5.8000	2.44		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	4.86388	1.7700	8.61		
		镀锌铁件	kg	0.4522	4.9600	2.24		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.02946	3.9800	4.1		
		不锈钢机制螺钉	套	1.02946	0.0500	0.05		
		密封胶条	kg	0.317	29.0000	9.19		
		不锈钢自攻螺钉	个	21.7	0.0900	1.95		
		铝单板	m2	1.05	269.1100	282.57		
		镀锌钢型材	kg	21.2	4.9600	105.15		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		
		交流弧焊机	台班	0.08642	177.6000	15.35		

项目编码	011206006001	项目名称	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框 玻璃幕墙的单片玻璃单边大于3.60m 人工*1.2	100m2	0.01	13990.1	49183.61	0	6161.24	139.901	491.8361	0	61.6124
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		206.145201	0.05	0	0	0.01	10.30726005	0	0	2.06145201
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.208921	0	0	0.05	0	0	0	0.46044605	0
小计								216.4524601	871.29806	9.66936605	100.834612
清单项目综合单价											1198.25449811

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	9.44145	1.0000	9.44		
		普工人工费	元	30.267766	1.3889	42.04		
		技工人工费	元	56.357785	1.3634	76.84		
		高级技工人工费	元	63.127998	1.3824	87.27		
	材料	其他材料费	元	29.028577	1.0000	29.03		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.618184	1.7700	9.94		
		镀锌铁件	kg	0.522324	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.189092	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.189092	0.0500	0.06		
		钢化夹胶玻璃	m2	1.00425	426.1700	427.98		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
	机械	机械费调整	元	0.421769	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.051852	177.6000	9.21		

项目编码	011206006002	项目名称	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙带背衬板）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框 玻璃幕墙的单片玻璃单边大于3.60m 人工*1.2	100m2	0.01	13990.1	49183.61	0	6161.24	139.901	491.8361	0	61.6124
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.007	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	38.64245	221.35281	5.37187	21.67711
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T=100mm	100m2	0.01	1255.49	6100.21	0	637.24	12.5549	61.0021	0	6.3724
020003-327	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板	100m2	0.01	5009.67	25312.62	0	2591.29	50.0967	253.1262	0	25.9129
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		241.195051	0.05	0	0	0.01	12.05975255	0	0	2.41195051

工程量清单综合单价分析表

JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		5.37187	0	0	0.05	0	0	0	0.2685935	0	
小计								253.2548026	1027.31721	5.6404635	117.9867605	
清单项目综合单价											1404.19923656	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	11.046733		1.0000		11.05		
		普工人工费			元	33.853549		1.3889		47.02		
		技工人工费			元	63.302213		1.3634		86.31		
		高级技工人工费			元	78.030744		1.3824		107.87		
	材料	其他材料费			元	29.80217		1.0000		29.8		
		耐候胶			支	1.17564		26.5500		31.21		
		氧气(工业用)			m3	0.0371		3.6400		0.14		
		乙炔气			m3	0.0147		13.0100		0.19		
		结构胶			支	0.448		15.5100		6.95		
		电焊条			kg	0.147		5.8000		0.85		
		不锈钢六角螺栓带螺母			套	3.277274		1.7700		5.8		
		镀锌铁件			kg	0.304689		4.9600		1.51		
		铝型材			kg	7.42		27.8700		206.8		
		不锈钢六角螺栓带螺母			套	0.693637		3.9800		2.76		
		不锈钢机制螺钉			套	0.693637		0.0500		0.03		
		钢化夹胶玻璃			m2	1.00425		426.1700		427.98		
		密封胶条			kg	0.37294		29.0000		10.82		
		泡沫条(综合)			m	3.19		0.8800		2.81		
		防火岩棉			m2	1.05		57.5220		60.4		
		铝板			m2	1.05		199.1150		209.07		
		保温岩棉板			m2	1.05		28.7610		30.2		
	机械	机械费调整			元	0.246032		1.0000		0.25		
		交流弧焊机			台班	0.030247		177.6000		5.37		
项目编码	011206006003	项目名称	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙开启扇）					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框	100m2	0.01	11658.43	49183.61	0	5544.23	116.5843	491.8361	0	55.4423
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
020003-301	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.043572	654.36	1421.65	0	244.24	28.51177392	61.9441338	0	10.64202528
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		182.828506	0.05	0	0	0.01	9.1414253	0	0	1.82828506
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.208919	0	0	0.05	0	0	0	0.46044595	0
小计								220.4816992	933.2421938	9.66936595	105.0733703
清单项目综合单价											1268.46662931

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	8.373546	1.0000	8.37		
		普工人工费	元	31.048247	1.3889	43.12		
		技工人工费	元	56.691438	1.3634	77.29		
		高级技工人工费	元	65.772263	1.3824	90.92		
	材料	其他材料费	元	31.978254	1.0000	31.98		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.618184	1.7700	9.94		
		镀锌铁件	kg	0.522324	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.189092	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.189092	0.0500	0.06		
		钢化夹胶玻璃	m2	1.00425	426.1700	427.98		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		上悬窗五金(国产)	套	0.444429	132.7400	58.99		
	机械	机械费调整	元	0.421769	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.051852	177.6000	9.21		
项目编码	011206006004	项目名称	竖明横隐构件式幕墙（消防救援窗）		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框	100m2	0.01	11658.43	15151.89	0	3842.65	116.5843	151.5189	0	38.4265
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
020003-301	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.043077	654.36	1421.65	0	244.24	28.18786572	61.240417005	0	10.52112648
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		182.828462	0.05	0	0	0.01	9.1414231	0	0	1.82828462
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.208924	0	0	0.05	0	0	0	0.4604462	0
小计								220.1577888	592.2212771	9.6693662	87.9366711
清单项目综合单价											909.98510317

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	8.373543	1.0000	8.37		
		普工人工费	元	30.99534	1.3889	43.05		
		技工人工费	元	56.614117	1.3634	77.19		
		高级技工人工费	元	65.667605	1.3824	90.78		
	材料	其他材料费	元	15.739197	1.0000	15.74		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.618185	1.7700	9.94		
		镀锌铁件	kg	0.522325	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.189092	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.189092	0.0500	0.06		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		上悬窗五金(国产)	套	0.439385	132.7400	58.32		
		中空全钢化超白玻璃	m2	1.004251	103.4300	103.87		
	机械	机械费调整	元	0.421769	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.051852	177.6000	9.21		
项目编码	011206006005	项目名称	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙）		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框 玻璃幕墙的单片玻璃单边大于3.60m 人工*1.2	100m2	0.01	13990.1	50174.81	0	6210.8	139.901	501.7481	0	62.108
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		206.145201	0.05	0	0	0.01	10.30726005	0	0	2.06145201
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.208922	0	0	0.05	0	0	0	0.4604461	0
小计								216.4524601	881.21006	9.6693661	101.330212
清单项目综合单价											1208.66209816

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	9.44145	1.0000	9.44		
		普工人工费	元	30.267766	1.3889	42.04		
		技工人工费	元	56.357785	1.3634	76.84		
		高级技工人工费	元	63.127998	1.3824	87.27		
	材料	其他材料费	元	29.500577	1.0000	29.5		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.618184	1.7700	9.94		
		镀锌铁件	kg	0.522324	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.189092	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.189092	0.0500	0.06		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		钢化夹胶玻璃	m2	1.00425	435.5700	437.42		
	机械	机械费调整	元	0.421769	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.051852	177.6000	9.21		

项目编码	011206006006	项目名称	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框	100m2	0.01	11658.43	21588.33	0	4164.47	116.5843	215.8833	0	41.6447
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.015	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	82.80525	474.32745	11.51115	46.45095
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		199.389551	0.05	0	0	0.01	9.96947755	0	0	1.99389551
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		11.511149	0	0	0.05	0	0	0	0.57555745	0
小计								209.3590276	690.21075	12.08670745	90.08954551
清单项目综合单价											1001.74603051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	9.132041	1.0000	9.13		
		普工人工费	元	28.131848	1.3889	39.07		
		技工人工费	元	54.249171	1.3634	73.96		
		高级技工人工费	元	62.46657	1.3824	86.35		
	材料	其他材料费	元	17.28992	1.0000	17.29		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0795	3.6400	0.29		
		乙炔气	m3	0.0315	13.0100	0.41		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.315	5.8000	1.83		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	7.02273	1.7700	12.43		
		镀锌铁件	kg	0.652905	4.9600	3.24		
		铝型材	kg	15.9	27.8700	443.13		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.486365	3.9800	5.92		
		不锈钢机制螺钉	套	1.486365	0.0500	0.07		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		全钢化超白夹层玻璃	m2	1.00425	164.4700	165.17		
	机械	机械费调整	元	0.527211	1.0000	0.53		
		交流弧焊机	台班	0.064815	177.6000	11.51		

项目编码	011206006007	项目名称	竖隐横明构件式幕墙（玻璃幕墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框 玻璃幕墙的单片玻璃单边大于3.60m 人工*1.2	100m2	0.01	13990.1	49183.61	0	6161.24	139.901	491.8361	0	61.6124
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		206.145199	0.05	0	0	0.01	10.30725995	0	0	2.06145199
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.208919	0	0	0.05	0	0	0	0.46044595	0
小计								216.45246	871.29806	9.66936595	100.834612
清单项目综合单价											1198.25449789

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	9.44145	1.0000	9.44		
		普工人工费	元	30.267766	1.3889	42.04		
		技工人工费	元	56.357785	1.3634	76.84		
		高级技工人工费	元	63.127998	1.3824	87.27		
	材料	其他材料费	元	29.028577	1.0000	29.03		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.618184	1.7700	9.94		
		镀锌铁件	kg	0.522324	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.189092	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.189092	0.0500	0.06		
		钢化夹胶玻璃	m2	1.00425	426.1700	427.98		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
	机械	机械费调整	元	0.421769	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.051852	177.6000	9.21		

项目编码	011206006008	项目名称	竖隐横明构件式幕墙（玻璃幕墙）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框 玻璃幕墙的单片玻璃单边大于3.60m 人工*1.2	100m2	0.01	13990.1	50174.81	0	6210.8	139.901	501.7481	0	62.108
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		206.145201	0.05	0	0	0.01	10.30726005	0	0	2.06145201
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.208921	0	0	0.05	0	0	0	0.46044605	0
小计								216.4524601	881.21006	9.66936605	101.330212
清单项目综合单价											1208.66209811

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	9.44145	1.0000	9.44		
		普工人工费	元	30.267766	1.3889	42.04		
		技工人工费	元	56.357785	1.3634	76.84		
		高级技工人工费	元	63.127998	1.3824	87.27		
	材料	其他材料费	元	29.500577	1.0000	29.5		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.618184	1.7700	9.94		
		镀锌铁件	kg	0.522324	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.189092	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.189092	0.0500	0.06		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		钢化夹胶玻璃	m2	1.00425	435.5700	437.42		
	机械	机械费调整	元	0.421769	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.051852	177.6000	9.21		

项目编码	011206006009	项目名称	竖隐横明构件式幕墙（玻璃幕墙带背衬板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框 玻璃幕墙的单片玻璃单边大于3.60m 人工*1.2	100m2	0.01	13990.1	49183.61	0	6161.24	139.901	491.8361	0	61.6124
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.008	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	44.1628	252.97464	6.13928	24.77384
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T=100mm	100m2	0.01	1255.49	6100.21	0	637.24	12.5549	61.0021	0	6.3724
020003-327	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板	100m2	0.01	5009.67	25312.62	0	2591.29	50.0967	253.1262	0	25.9129
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		246.715398	0.05	0	0	0.01	12.3357699	0	0	2.46715398
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		6.139284	0	0	0.05	0	0	0	0.3069642	0
小计								259.0511699	1058.93904	6.4462442	121.138694
清单项目综合单价											1445.57514808

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	11.299565	1.0000	11.3		
		普工人工费	元	34.435291	1.3889	47.83		
		技工人工费	元	64.759083	1.3634	88.29		
		高级技工人工费	元	80.002725	1.3824	110.6		
	材料	其他材料费	元	30.269487	1.0000	30.27		
		耐候胶	支	1.17564	26.5500	31.21		
		氧气(工业用)	m3	0.0424	3.6400	0.15		
		乙炔气	m3	0.0168	13.0100	0.22		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.168	5.8000	0.97		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	3.745456	1.7700	6.63		
		镀锌铁件	kg	0.348216	4.9600	1.73		
		铝型材	kg	8.48	27.8700	236.34		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	0.792728	3.9800	3.16		
		不锈钢机制螺钉	套	0.792728	0.0500	0.04		
		钢化夹胶玻璃	m2	1.00425	426.1700	427.98		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		防火岩棉	m2	1.05	57.5220	60.4		
		铝板	m2	1.05	199.1150	209.07		
		保温岩棉板	m2	1.05	28.7610	30.2		
	机械	机械费调整	元	0.281179	1.0000	0.28		
		交流弧焊机	台班	0.034568	177.6000	6.14		

项目编码	011206006010	项目名称	竖隐横明构件式幕墙（玻璃幕墙开启扇）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框	100m2	0.01	11658.43	49183.61	0	5544.23	116.5843	491.8361	0	55.4423
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
020003-301	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.043679	654.36	1421.65	0	244.24	28.58179044	62.09625035	0	10.66815896
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		182.828517	0.05	0	0	0.01	9.14142585	0	0	1.82828517
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.208924	0	0	0.05	0	0	0	0.4604462	0
小计								220.5517163	933.3943104	9.6693662	105.0995041
清单项目综合单价											1268.71489697

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	8.373546	1.0000	8.37		
		普工人工费	元	31.059665	1.3889	43.14		
		技工人工费	元	56.708126	1.3634	77.32		
		高级技工人工费	元	65.794851	1.3824	90.95		
	材料	其他材料费	元	31.985479	1.0000	31.99		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.618184	1.7700	9.94		
		镀锌铁件	kg	0.522324	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.189092	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.189092	0.0500	0.06		
		钢化夹胶玻璃	m2	1.00425	426.1700	427.98		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		上悬窗五金(国产)	套	0.445517	132.7400	59.14		
	机械	机械费调整	元	0.421769	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.051852	177.6000	9.21		

项目编码	011206006011	项目名称	竖隐横明构件式幕墙（消防救窗）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框	100m2	0.01	11658.43	15151.89	0	3842.65	116.5843	151.5189	0	38.4265
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
020003-301	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.04	654.36	1421.65	0	244.24	26.1744	56.866	0	9.7696
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		182.828	0.05	0	0	0.01	9.1414	0	0	1.82828
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.209	0	0	0.05	0	0	0	0.46045	0
小计								218.1443	587.84686	9.66937	87.18514
清单项目综合单价											902.84567000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	8.37352	1.0000	8.37		
		普工人工费	元	30.66614	1.3889	42.59		
		技工人工费	元	56.133	1.3634	76.53		
		高级技工人工费	元	65.01639	1.3824	89.88		
	材料	其他材料费	元	15.5309	1.0000	15.53		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.61818	1.7700	9.94		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁件	kg	0.52232	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.18909	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.18909	0.0500	0.06		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		上悬窗五金(国产)	套	0.408	132.7400	54.16		
		中空全钢化超白玻璃	m2	1.00425	103.4300	103.87		
	机械	机械费调整	元	0.42177	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.05185	177.6000	9.21		

项目编码	011206006012	项目名称	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框 玻璃幕墙的单片玻璃单边大于3.60m 人工*1.2	100m2	0.01	13990.1	49184.35	0	6161.28	139.901	491.8435	0	61.6128
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		206.145191	0.05	0	0	0.01	10.30725955	0	0	2.06145191
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.208928	0	0	0.05	0	0	0	0.4604464	0
小计								216.4524596	871.30546	9.6693664	100.8350119
清单项目综合单价											1198.26229786

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	9.44145	1.0000	9.44		
		普工人工费	元	30.267766	1.3889	42.04		
		技工人工费	元	56.357785	1.3634	76.84		
		高级技工人工费	元	63.127998	1.3824	87.27		
	材料	其他材料费	元	29.028932	1.0000	29.03		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.618184	1.7700	9.94		
		镀锌铁件	kg	0.522324	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.189092	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.189092	0.0500	0.06		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃	m2	1.00425	426.1770	427.99		
	机械	机械费调整	元	0.421769	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.051852	177.6000	9.21		

项目编码	011206006013	项目名称	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框 玻璃幕墙的单片玻璃单边大于3.60m 人工*1.2	100m2	0.01	13990.1	50174.81	0	6210.8	139.901	501.7481	0	62.108
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		206.145257	0.05	0	0	0.01	10.30726285	0	0	2.06145257
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.208911	0	0	0.05	0	0	0	0.46044555	0
小计								216.4524629	881.21006	9.66936555	101.3302126
清单项目综合单价											1208.66210097

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	9.441453	1.0000	9.44		
		普工人工费	元	30.267765	1.3889	42.04		
		技工人工费	元	56.357785	1.3634	76.84		
		高级技工人工费	元	63.127998	1.3824	87.27		
	材料	其他材料费	元	29.500576	1.0000	29.5		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.618184	1.7700	9.94		
		镀锌铁件	kg	0.522324	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.189092	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.189092	0.0500	0.06		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		8TP+1.52PVB+8TP(双银Low-e)+12A+12TP中空全钢化超白玻璃	m2	1.00425	435.5700	437.42		
	机械	机械费调整	元	0.421768	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.051852	177.6000	9.21		

项目编码	011206006014	项目名称	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙带背衬板）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框 玻璃幕墙的单片玻璃单边大于3.60m 人工*1.2	100m2	0.01	13990.1	49184.35	0	6161.28	139.901	491.8435	0	61.6128
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.007	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	38.64245	221.35281	5.37187	21.67711
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T=100mm 实际厚度(mm):200	100m2	0.01	2196.82	12200.42	0	1191.34	21.9682	122.0042	0	11.9134
020003-327	幕墙背板(衬板) 金属背板 铝板	100m2	0.01	5009.67	25312.62	0	2591.29	50.0967	253.1262	0	25.9129
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		250.60853	0.05	0	0	0.01	12.5304265	0	0	2.5060853
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		5.371912	0	0	0.05	0	0	0	0.2685956	0
小计								263.1387765	1088.32671	5.6404656	123.6222953
清单项目综合单价											1480.72824740

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	11.477971	1.0000	11.48		
		普工人工费	元	34.829624	1.3889	48.37		
		技工人工费	元	65.440719	1.3634	89.22		
		高级技工人工费	元	81.750335	1.3824	113.01		
	材料	其他材料费	元	30.406506	1.0000	30.41		
		耐候胶	支	1.17564	26.5500	31.21		
		氧气(工业用)	m3	0.0371	3.6400	0.14		
		乙炔气	m3	0.0147	13.0100	0.19		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.147	5.8000	0.85		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	3.277274	1.7700	5.8		
		镀锌铁件	kg	0.30469	4.9600	1.51		
		铝型材	kg	7.42	27.8700	206.8		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	0.693637	3.9800	2.76		
		不锈钢机制螺钉	套	0.693637	0.0500	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		防火岩棉	m2	2.1	57.5220	120.8		
		铝板	m2	1.05	199.1150	209.07		
		保温岩棉板	m2	1.05	28.7610	30.2		
		6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃	m2	1.00425	426.1770	427.99		
	机械	机械费调整	元	0.246034	1.0000	0.25		
		交流弧焊机	台班	0.030247	177.6000	5.37		

项目编码	011206006015	项目名称	竖明横隐构件式幕墙（玻璃幕墙开启扇）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-297	框支撑玻璃面板 半隐框	100m2	0.01	11658.43	49184.35	0	5544.27	116.5843	491.8435	0	55.4427
020003-294	铝合金结构骨架	t	0.012	5520.35	31621.83	767.41	3096.73	66.2442	379.46196	9.20892	37.16076
020003-301	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费	10樘	0.055883	654.36	1421.65	0	244.24	36.56759988	79.44606695	0	13.64886392
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		182.828485	0.05	0	0	0.01	9.14142425	0	0	1.82828485
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		9.20894	0	0	0.05	0	0	0	0.460447	0
小计								228.5375241	950.751527	9.669367	108.0806088
清单项目综合单价											1297.03902685

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	8.373545	1.0000	8.37		
		普工人工费	元	32.365368	1.3889	44.95		
		技工人工费	元	58.616387	1.3634	79.92		
		高级技工人工费	元	68.377797	1.3824	94.53		
	材料	其他材料费	元	32.812027	1.0000	32.81		
		耐候胶	支	0.74814	26.5500	19.86		
		氧气(工业用)	m3	0.0636	3.6400	0.23		
		乙炔气	m3	0.0252	13.0100	0.33		
		结构胶	支	0.448	15.5100	6.95		
		电焊条	kg	0.252	5.8000	1.46		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	5.618184	1.7700	9.94		
		镀锌铁件	kg	0.522324	4.9600	2.59		
		铝型材	kg	12.72	27.8700	354.51		
		不锈钢六角螺栓带螺母	套	1.189092	3.9800	4.73		
		不锈钢机制螺钉	套	1.189092	0.0500	0.06		
		密封胶条	kg	0.37294	29.0000	10.82		
		泡沫条(综合)	m	3.19	0.8800	2.81		
		上悬窗五金(国产)	套	0.57	132.7400	75.66		
		6TP+1.52PVB+6TP(双银Low-e)+12A+8TP中空全钢化超白玻璃开启扇	m2	1.00425	426.1770	427.99		
	机械	机械费调整	元	0.42177	1.0000	0.42		
		交流弧焊机	台班	0.051852	177.6000	9.21		

项目编码	010807003001	项目名称	灰色铝合金百叶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4674.28	43381.36	0	3405.97	46.7428	433.8136	0	34.0597
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T=100mm	100m2	0.003	1255.49	6100.21	0	637.24	3.76647	18.30063	0	1.91172
020003-328	幕墙背板(衬板) 金属背板 镀锌钢板	100m2	0.003	5761.77	7364.18	0	1892.89	17.28531	22.09254	0	5.67867
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		46.742802	0.05	0	0	0.01	2.3371401	0	0	0.46742802
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								76.4439201	479.46627	0	44.05081802
清单项目综合单价											599.96100812

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.14082	1.0000	2.14		
		普工人工费	元	11.205559	1.3889	15.56		
		技工人工费	元	27.176754	1.3634	37.05		
		高级技工人工费	元	15.545779	1.3824	21.49		
	材料	其他材料费	元	2.610283	1.0000	2.61		
		耐候胶	支	0.12825	26.5500	3.41		
		防火岩棉	m2	0.315	57.5220	18.12		
		保温岩棉板	m2	0.315	28.7610	9.06		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.7238	8.8496	6.41		
		铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	450.0000	425.25		
		U型钉	kg	0.04	14.1600	0.57		
		防鸟网	m2	1.05	4.4200	4.64		
		镀锌钢板	m2	0.315	29.8700	9.41		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	010807003002	项目名称	灰色铝合金百叶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4674.28	43381.36	0	3405.97	46.7428	433.8136	0	34.0597
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.22	525.95	0	193.33	6.3122	5.2595	0	1.9333
020003-322	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T=100mm	100m2	0.003	1255.49	6100.21	0	637.24	3.76647	18.30063	0	1.91172
020003-328	幕墙背板(衬板) 金属背板 镀锌钢板	100m2	0.003	5761.77	7364.18	0	1892.89	17.28531	22.09254	0	5.67867
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		46.742796	0.05	0	0	0.01	2.3371398	0	0	0.46742796
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0
小计								76.4439198	479.46627	0	44.05081796
清单项目综合单价											599.96100776

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	2.14082	1.0000	2.14		
		普工人工费	元	11.205559	1.3889	15.56		
		技工人工费	元	27.176753	1.3634	37.05		
		高级技工人工费	元	15.545778	1.3824	21.49		
	材料	其他材料费	元	2.610283	1.0000	2.61		
		耐候胶	支	0.12825	26.5500	3.41		
		防火岩棉	m2	0.315	57.5220	18.12		
		保温岩棉板	m2	0.315	28.7610	9.06		
		聚氨酯发泡密封胶	支	0.7238	8.8496	6.41		
		铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	450.0000	425.25		
		U型钉	kg	0.04	14.1600	0.57		
		防鸟网	m2	1.05	4.4200	4.64		
		镀锌钢板	m2	0.315	29.8700	9.41		
	机械	机械费调整	元	0	1.0000	0		

项目编码	011206B002001	项目名称	幕墙装饰线条	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-331	幕墙装饰线条 展开宽度d≤300mm	100m2	0.01	5012.61	22122.29	0	2432.55	50.1261	221.2229	0	24.3255	
小计								50.1261	221.2229	0	24.3255	
清单项目综合单价											295.67450000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.195492		1.3889		7.22		
		技工人工费			元	11.383657		1.3634		15.52		
		高级技工人工费			元	19.813109		1.3824		27.39		
	材料	其他材料费			元	6.443385		1.0000		6.44		
		耐候胶			支	0.515		26.5500		13.67		
		铝板			m2	1.01		199.1150		201.11		
	机械											
项目编码	011506001001	项目名称			雨篷			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020004-136	采光天棚、雨棚面板 金属面板	100m2	0.01	9195.67	57735.28	0	5320.12	91.9567	577.3528	0	53.2012	
020004-120	金属方通 条型 间距200mm	100m2	0.01	5684.02	9014.67	527.45	1992.53	56.8402	90.1467	5.2745	19.9253	
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		148.796901	0.05	0	0	0.01	7.43984505	0	0	1.48796901	
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		5.274501	0	0	0.05	0	0	0	0.26372505	0	
小计								156.2367451	667.4995	5.53822505	74.61446901	
清单项目综合单价											903.88893911	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	6.814898		1.0000		6.81		
		普工人工费			元	21.19396		1.3889		29.44		
		技工人工费			元	38.463898		1.3634		52.44		
		高级技工人工费			元	48.407836		1.3824		66.92		
	材料	其他材料费			元	6.608906		1.0000		6.61		
		铁件(综合)			kg	0.264		5.0200		1.33		
		耐候胶			支	0.55041		26.5500		14.61		
		自攻螺钉			100个	0.79061		3.3600		2.66		
		射钉			10个	0.0996		6.0200		0.6		
		铝单板			m2	2.06		269.1100		554.37		
		吊杆			kg	0.2174		16.0100		3.48		
		半圆头螺钉(综合)			10个	0.09781		2.2100		0.22		
		铝方通			m2	1.05		79.6500		83.63		
	机械	机械费调整			元	0.241572		1.0000		0.24		
		电动切割机			台班	0.02525		208.8900		5.27		
项目编码	010805004001	项目名称			次入口玻璃门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-33	成品全玻璃门扇安装 有框门扇	100m2	0.01	8149.26	80509.81	0	6181.95	81.4926	805.0981	0	61.8195	
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		81.492632	0.05	0	0	0.01	4.0746316	0	0	0.81492632	
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								85.5672316	805.0981	0	62.63442632	
清单项目综合单价											953.29975792	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	3.732363		1.0000		3.73		
		普工人工费			元	15.569114		1.3889		21.62		
		技工人工费			元	35.736264		1.3634		48.72		
		高级技工人工费			元	8.062688		1.3824		11.15		
	材料	其他材料费			元	4.005463		1.0000		4.01		
		全玻璃有框门扇(成品)			m2	1		800.0000		800		
		湿拌抹灰砂浆			m3	0.0034		321.3628		1.09		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
项目编码	010805001001	项目名称			电子感应门			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020001-38	成品电子感应自动门安装	樘	1	1569.21	33178.49	0	2074.17	1569.21	33178.49	0	2074.17	
RGJX	人工降效-装饰（非幕墙）		1569.21	0.05	0	0	0.01	78.4605	0	0	15.6921	
JXJX	机械降效-装饰（非幕墙）		0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	
小计								1647.6705	33178.49	0	2089.8621	
清单项目综合单价											36916.02260000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整			元	71.8698		1.0000		71.87		
		普工人工费			元	281.0417		1.3889		390.34		
		技工人工费			元	703.6065		1.3634		959.3		
		高级技工人工费			元	158.8356		1.3824		219.57		
	材料	其他材料费			元	165.0671		1.0000		165.07		
		电子感应自动门(成品)			樘	1		33000.0000		33000		
		角钢(综合)			kg	4		3.3549		13.42		
	机械	机械费调整			元	0		1.0000		0		
项目编码	060212009001	项目名称			预埋件安装			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	3041.21	5498.05	779.66	1135.38	3041.21	5498.05	779.66	1135.38	
小计								3041.21	5498.05	779.66	1135.38	
清单项目综合单价											10454.30000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	157.6701		1.3889		218.99		
		技工人工费			元	986.7099		1.3634		1345.28		
		高级技工人工费			元	1068.3852		1.3824		1476.94		
	材料	其他材料费			元	81.252001		1.0000		81.25		
		电焊条			kg	36		5.8000		208.8		
		镀锌铁件			kg	1050		4.9600		5208		
	机械	交流弧焊机			台班	4.39		177.6000		779.66		
项目编码	011601001023	项目名称			脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：道路铺装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3866657.21	
2	措施项目	99484.96	
2.1	安全文明施工费	99484.96	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	84018.33	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	15466.63	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	356952.8	
5	工程造价	4323094.97	
合计		4323094.97	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		仿石砖 车行					1396662.36	0
1-1	040203008001	30mm厚仿石砖车行	1.30厚仿石砖素水泥浆一道(掺5%建筑胶)，边缘60*50*3镀锌钢板弯制角钢与M8镀锌膨胀螺栓焊接@500 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚C20混凝土 4.200厚级配碎石 5.素土夯实,夯实系数大于94% 6.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	4558	306.42	1396662.36	0
2		仿石砖 人行					358672.05	0
2-1	040203008002	18mm厚仿石砖人行	1.18厚仿石砖素水泥浆一道(掺5%建筑胶)边缘60*50*3镀锌钢板弯制角钢与M8镀锌膨胀螺栓焊接@500 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.150厚级配碎石 5.素土夯实,夯实系数大于93% 6.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 7.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1455	246.51	358672.05	0
3		架空层停车聚氨酯地坪漆					820099.8	0
3-1	040203009001	架空层停车聚氨酯地坪漆	1.聚氨酯地坪漆 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	9022	90.9	820099.8	0
4		透水砖					232527.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	040204001001	人行道块料铺设	1.60厚透水砖素水泥浆一道(掺5%建筑胶)，边缘90*50*3镀锌钢板弯制角钢 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.200厚级配砂砾,压实度大于93% 4.素土夯实,夯实系数大于90% 5.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1232	188.74	232527.68	0
5		彩色混凝土					238980.43	0
5-1	040203007001	水泥混凝土	1.双丙聚氨酯密封处理 2.30厚粒径6mmC30彩色强固透水混凝土 3.190厚粒径10mmC30透水混凝土 4.30厚砂滤层 5.300厚级配碎石,压实度大于94% 6.素土夯实,夯实系数大于94% 7.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 8.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	823.9	290.06	238980.43	0
6		跑道边平缘石					57777.1	0
6-1	040204004001	芝麻灰花岗岩平缘石	1.芝麻灰花岗岩平缘石，100x100x1000 火烧面 2.C15细石混凝土 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	973.17	59.37	57777.1	0
7		东入口水景					252688.91	0
7-1	05B001	园林水景	1.成品拉丝不锈钢雕塑 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	组	1	52500	52500	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2	05B002	喷泉设备	1.喷泉设备 2.含造景 灯光等 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	项	1	136500	136500	0
7-3	010101001008	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖基础土方 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	80	8.94	715.2	0
7-4	010101003011	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:承包方需根据项目特点综合考虑 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	16	26.67	426.72	0
7-5	010103002003	余方弃置	1.土石类别:综合考虑，包含不限于渣土装车运输 2.场外弃土 3.运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通，因此产生的土方倒运费用不另计费 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	64	63.93	4091.52	0
7-6	010501001005	基础垫层	1.基础形式:基础垫层 2.厚度:100厚C15混凝土垫层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	9.6	436.93	4194.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	010505001006	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	3.92	52.78	206.9	0
7-8	040601006001	现浇混凝土池底	1.抗渗要求:P6 2.200厚抗渗混凝土池P6 3.相应配套模板工程 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	19.21	540.63	10385.5	0
7-9	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚1:3水泥砂浆找平 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	124.85	29.89	3731.77	0
7-10	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材，1.3厚配套聚合物水泥粘接，转角处加铺一道 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	149.82	47.74	7152.41	0
7-11	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1：3水泥砂浆保护层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	124.85	27.06	3378.44	0
7-12	011102B001001	室外石铺贴	1.面层材料品种、规格:600*600*30厚 中国黑光花岗岩面层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	124.85	235.53	29405.92	0
8		景墙					21514.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	010101001009	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖基础土方 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	9.6	8.94	85.82	0
8-2	010101003012	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:承包方需根据项目特点综合考虑 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	5.36	26.67	142.95	0
8-3	010103002004	余方弃置	1.土石类别:综合考虑，包含不限于渣土装车运输 2.场外弃土 3.运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通，因此产生的土方倒运费用不另计费 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	4.24	63.93	271.06	0
8-4	010501001006	基础垫层	1.厚度:100厚c20混凝土垫层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	0.92	460.93	424.06	0
8-5	010505001007	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1.6	52.8	84.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-6	010502022006	圈梁	1.混凝土种类:商砼 C25 2.压顶 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	0.28	491.41	137.59	0
8-7	010505012007	圈梁模板	1.压顶模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	1.6	102.77	164.43	0
8-8	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300 直径8 2.压顶钢筋 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	0.015	4172.69	62.59	0
8-9	040402010001	边墙砌筑	1.材料品种、规格:墙砌筑 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	4.2	1223.74	5139.71	0
8-10	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	4.24	819.23	3473.54	0
8-11	011203001001	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:面层粘贴石材 2.500*400*25厚火烧面芝麻黑花岗岩 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	27.6	234.56	6473.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-12	011508001001	美术字	1.基层类型:石材面层 2.镌字材料材质:480高 1.5厚拉丝不锈钢字 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	个	11	459.48	5054.28	0
9		矮墙					46298.21	0
9-1	010101001010	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖基础土方 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	50.4	8.94	450.58	0
9-2	010101003013	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:承包方需根据项目特点综合考虑 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	25.2	26.67	672.08	0
9-3	010103002005	余方弃置	1.土石类别:综合考虑，包含不限于渣土装车运输 2.场外弃土 3.运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通，因此产生的土方倒运费用不另计费 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	25.2	63.93	1611.04	0
9-4	010501001007	基础垫层	1.厚度:100厚C10混凝土垫层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	8.4	444.31	3732.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-5	010505001008	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	24	52.78	1266.72	0
9-6	010502022007	圈梁	1.混凝土种类:商砼 C25 2.压顶 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	1.44	517.02	744.51	0
9-7	010505012008	圈梁模板	1.压顶模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	24	102.77	2466.48	0
9-8	040402010002	边墙砌筑	1.材料品种、规格:墙砌筑 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	14.4	1223.74	17621.86	0
9-9	011203001002	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:面层粘贴石材 2.500*400*25厚火烧面芝麻黑花岗岩 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	75.6	234.56	17732.74	0
10		花坛1234					380185.03	0
10-1		高墙					234602.43	0
10-1-1	010101001011	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖基础土方 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	140.78	8.94	1258.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1-2	010101003014	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:承包方需根据项目特点综合考虑 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	70.39	26.67	1877.3	0
10-1-3	010103002006	余方弃置	1.土石类别:综合考虑，包含不限于渣土装车运输 2.场外弃土 3.运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通，因此产生的土方倒运费用不另计费 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	70.39	63.93	4500.03	0
10-1-4	010501001008	基础垫层	1.厚度:100厚C10混凝土垫层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	23.46	444.31	10423.51	0
10-1-5	010505001009	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	67.04	52.78	3538.37	0
10-1-6	010502022008	圈梁	1.混凝土种类:商砼 C25 2.压顶 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	8.04	517.02	4156.84	0
10-1-7	010505012009	圈梁模板	1.压顶模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	67.04	102.77	6889.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1-8	040402010003	边墙砌筑	1.材料品种、规格:墙砌筑 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	83.8	1223.74	102549.41	0
10-1-9	011203001003	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:面层粘贴石材 2.500*400*25厚火烧面芝麻黑花岗岩 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	422.35	234.56	99066.42	0
10-1-10	060302007001	排水管	1.铺设方式:Φ50排水管@2m 2.管口包无纺布一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	12.57	27.23	342.28	0
10-2		矮墙					145582.60	0
10-2-1	010101001012	挖单独土方	1.土类别:综合考虑1.土类别:综合考虑 2.挖基础土方 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	88.7	8.94	792.98	0
10-2-2	010101003015	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:承包方需根据项目特点综合考虑 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	44.35	26.67	1182.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-2-3	010103002007	余方弃置	1.土石类别:综合考虑，包含不限于渣土装车运输 2.场外弃土 3.运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通，因此产生的土方倒运费用不另计费 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	44.35	63.93	2835.3	0
10-2-4	010501001009	基础垫层	1.厚度:100厚C10混凝土垫层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	17.74	444.31	7882.06	0
10-2-5	010505001010	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	50.69	52.78	2675.42	0
10-2-6	010502022009	圈梁	1.混凝土种类:商砼 C25 2.压顶 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	6.08	517.02	3143.48	0
10-2-7	010505012010	圈梁模板	1.压顶模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	50.69	102.77	5209.41	0
10-2-8	040402010004	边墙砌筑	1.材料品种、规格:墙砌筑 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	53.22	1223.74	65127.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-2-9	011203001004	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:面层粘贴石材 2.500*400*25厚火烧面芝麻黑花岗岩 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	240.77	234.56	56475.01	0
10-2-10	060302007002	排水管	1.铺设方式:Φ50排水管@2m 2.管口包无纺布一道 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	9.5	27.23	258.69	0
11		座椅					55017.57	0
11-1	010501001010	基础垫层	1.厚度:100厚C10混凝土垫层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	6.21	444.31	2759.17	0
11-2	010505001011	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	13.8	52.78	728.36	0
11-3	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:混凝土座椅基础 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	29.67	487.97	14478.07	0
11-4	010505002007	基础模板	1.基础类型:混凝土座椅模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	103.5	68.19	7057.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　道路铺装工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-5	011101006006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	158.7	27.06	4294.42	0
11-6	011203001005	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:15厚灰色水磨石面层 2.5厚增强型水泥基石材胶粘结合层 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	158.7	161.94	25699.88	0
12		垃圾桶					6233.7	0
12-1	050307018001	垃圾箱	1.垃圾箱材质:成品垃圾桶 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	个	11	566.7	6233.7	0
合计							3866657.21	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　道路铺装工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					99484.96
1-1	1	安全文明施工费		项		100	99484.96
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	84018.33
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	15466.63
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	80	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	支撑措施费		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	环绕措施费		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	假植措施费		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							99484.96

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：道路铺装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路铺装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：道路铺装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：道路铺装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	356952.8
合计					356952.8

总承包服务费计价表

工程名称：道路铺装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 道路铺装工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	040203008001	项目名称	30mm厚仿石砖车行	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-21	仿石砖	100m2	0.01	4987.31	5758.49	0	1607.67	49.8731	57.5849	0	16.0767
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T=20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.010463	1313.67	1003.75	0	397.81	13.74492921	10.50223625	0	4.16228603
040102-27	水泥混凝土基层 浇筑厚度T=200mm	100m2	0.010119	2046.01	7395.67	24.96	912.98	20.70357519	74.836784 73	0.25257024	9.23844462
040102-3	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T=150mm 实际厚度(mm):200	100m2	0.010463	550.37	3319	337.38	335.7	5.75852131	34.726697	3.53000694	3.5124291
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.010463	136.61	0	10.65	36.91	1.42935043	0	0.11143095	0.38618933
小计								91.50947614	177.650618	3.89400813	33.37604908
清单项目综合单价											306.43015133

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.110684	1.3889	34.88		
	技工人工费	元	41.53743	1.3634	56.63		
材料	材料费调整	元	0.000314	1.0000	0		
	碎石	m3	0.097095	133.9806	13.01		
	碎石	m3	0.06487	159.2233	10.33		
	石屑	m3	0.11551	95.0000	10.97		
	水	m3	0.310655	4.6214	1.44		
	其他材料费	元	0.963711	1.0000	0.96		
	普通预拌混凝土	m3	0.204395	354.9292	72.55		
	钢模板	kg	0.072449	4.7100	0.34		
	铁件	kg	0.059791	3.8500	0.23		
	松杂枋板材周转材	m3	0.00004	1685.8407	0.07		
	脱模剂	kg	0.010119	2.3400	0.02		
	棉纱	kg	0.01	6.0800	0.06		
	素水泥浆	m3	0.0054	575.2200	3.11		
	湿拌地面砂浆	m3	0.031702	327.9912	10.4		
	仿石砖	m2	1.02	53.1000	54.16		
机械	平地机	台班	0.00159	974.1000	1.55		
	内燃光轮压路机	台班	0.000345	534.5200	0.18		
	内燃光轮压路机	台班	0.001894	793.9900	1.5		
	洒水车	台班	0.000419	699.2100	0.29		
	混凝土振动器	台班	0.020237	12.4800	0.25		
	电动夯实机	台班	0.005231	21.3000	0.11		

项目编码	040203008002	项目名称	18mm厚仿石砖人行	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-21	仿石砖	100m2	0.01	4987.31	5758.49	0	1607.67	49.8731	57.5849	0	16.0767
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T=20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1313.67	1003.75	0	397.81	13.1367	10.0375	0	3.9781
040102-27	水泥混凝土基层 浇筑厚度T=200mm 实际厚度(mm):100	100m2	0.01	1555.99	3726.47	12.49	598.96	15.5599	37.2647	0.1249	5.9896
040102-3	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T=150mm	100m2	0.01	416.69	2490.94	337.38	258.92	4.1669	24.9094	3.3738	2.5892
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	136.61	0	10.65	36.91	1.3661	0	0.1065	0.3691
小计								84.1027	129.7965	3.6052	29.0027
清单项目综合单价											246.50710000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	人工费调整	元	0.0003	1.0000	0		
	普工人工费	元	22.966807	1.3889	31.9		
	技工人工费	元	38.289402	1.3634	52.2		
材料	材料费调整	元	-0.2099	1.0000	-0.21		
	碎石	m3	0.0696	133.9806	9.33		
	碎石	m3	0.0465	159.2233	7.4		
	石屑	m3	0.0828	95.0000	7.87		
	水	m3	0.2079	4.6214	0.96		
	其他材料费	元	0.860648	1.0000	0.86		
	普通预拌混凝土	m3	0.101	354.9292	35.85		
	钢模板	kg	0.0358	4.7100	0.17		
	铁件	kg	0.05909	3.8500	0.23		
	松杂枋板材周转材	m3	0.00004	1685.8407	0.07		
	脱模剂	kg	0.005	2.3400	0.01		
	棉纱	kg	0.01	6.0800	0.06		
	素水泥浆	m3	0.0054	575.2200	3.11		
	湿拌地面砂浆	m3	0.0303	327.9912	9.94		
	仿石砖	m2	1.02	53.1000	54.16		
机械	机械费调整	元	0.0001	1.0000	0		
	平地机	台班	0.00152	974.1000	1.48		
	内燃光轮压路机	台班	0.00033	534.5200	0.18		
	内燃光轮压路机	台班	0.00181	793.9900	1.44		
	洒水车	台班	0.0004	699.2100	0.28		
	混凝土振动器	台班	0.01	12.4800	0.12		
	电动夯实机	台班	0.005	21.3000	0.11		

项目编码	040203009001	项目名称	架空层停车聚氨酯地坪漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-19	彩色压膜艺术地坪面层(混凝土面层上) 厚度T=4mm	10m2	0.1	337.68	459.01	0	112.31	33.768	45.901	0	11.231
小计								33.768	45.901	0	11.231
清单项目综合单价											90.90000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.44835	1.3889	3.4		
	技工人工费	元	22.27276	1.3634	30.37		
材料	水	m3	0.15	4.6214	0.69		
	其他材料费	元	1.119525	1.0000	1.12		
	彩色强化剂	kg	4.2	2.3500	9.87		
	压花地坪脱膜粉	kg	0.18	10.0000	1.8		
	保护剂	kg	0.24	25.6600	6.16		
	艺术地坪模具	m2	1.01	26.0000	26.26		
机械							

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050004-16	透水砖 砂浆铺设	10m2	0.1	427.29	551.28	0	140.64	42.729	55.128	0	14.064
040102-9	机械摊铺砂砾石垫层 压实厚度T=150mm 实际厚度(mm):200	100m2	0.01	459.72	3715.57	279.5	327.4	4.5972	37.1557	2.795	3.274
040104-7	找平层 水泥砂浆 厚度T=20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	1313.67	1003.75	0	397.81	13.1367	10.0375	0	3.9781
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	136.61	0	10.65	36.91	1.3661	0	0.1065	0.3691
小计								61.829	102.3212	2.9015	21.6852
清单项目综合单价											188.73690000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.969944	1.3889	9.68		
		技工人工费	元	6.908842	1.3634	9.42		
		普工人工费	元	3.99323	1.3889	5.55		
		技工人工费	元	27.27239	1.3634	37.18		
	材料	材料费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		水	m3	0.0147	4.6214	0.07		
		其他材料费	元	0.46726	1.0000	0.47		
		湿拌地面砂浆	m3	0.0303	327.9912	9.94		
		水	m3	0.0294	4.6214	0.14		
		其他材料费	元	0.27427	1.0000	0.27		
		机制混凝土路面透水砖	m2	1.01	44.0442	44.48		
		天然级配砂砾	m3	0.2448	150.0000	36.72		
		湿拌地面砂浆	m3	0.0312	327.9912	10.23		
	机械	平地机	台班	0.0012	974.1000	1.17		
		内燃光轮压路机	台班	0.00038	534.5200	0.2		
		内燃光轮压路机	台班	0.00144	793.9900	1.14		
		洒水车	台班	0.0004	699.2100	0.28		
		电动夯实机	台班	0.005	21.3000	0.11		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-29	透水水泥混凝土路面 厚度T=30mm 实际厚度(mm):190	100m2	0.01	2072.47	12490.1	27.09	1174.86	20.7247	124.901	0.2709	11.7486
040206-17	聚氨酯面漆 一遍	100m2	0.01	570.55	1188.91	355.88	235.85	5.7055	11.8891	3.5588	2.3585
040104-29	透水水泥混凝土路面 厚度T=30mm	100m2	0.01	344.89	2349.15	16.24	209.89	3.4489	23.4915	0.1624	2.0989
120003-2	护坡 砂滤层	10m3	0.003	715.58	2842.49	0	331.48	2.14674	8.52747	0	0.99444
040102-3	机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T=150mm 实际厚度(mm):300	100m2	0.01	817.73	4975.07	337.38	489.25	8.1773	49.7507	3.3738	4.8925
120001-131	打夯机原土夯实 平地	100m2	0.01	136.61	0	10.65	36.91	1.3661	0	0.1065	0.3691
				小计				41.56924	218.55977	7.4724	22.46204
				清单项目综合单价							290.06345000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	-0.0009	1.0000	0		
		普工人工费	元	12.805373	1.3889	17.79		
		技工人工费	元	17.445089	1.3634	23.78		
	材料	材料费调整	元	0.0013	1.0000	0		
		碎石	m3	0.1392	133.9806	18.65		
		碎石	m3	0.093	159.2233	14.81		
		石屑	m3	0.1656	95.0000	15.73		
		水	m3	0.01756	4.6214	0.08		
		其他材料费	元	2.194921	1.0000	2.19		
		钢模板	kg	0.07876	4.7100	0.37		
		铁件	kg	0.01772	3.8500	0.07		
		松杂枋板材周转材	m3	0.00002	1685.8407	0.03		
		脱模剂	kg	0.014	2.3400	0.03		
		聚氨酯面漆	kg	0.2345	48.4600	11.36		
		稀释剂	kg	0.0235	12.4300	0.29		
		透水混凝土	m3	0.1919	619.4700	118.88		
		切缝机刀片	片	0.001	486.7300	0.49		
		缓凝剂	kg	0.6	8.8500	5.31		
		PG道路嵌缝胶	kg	0.1953	12.9400	2.53		
		泡沫条	m	0.612	0.7080	0.43		
		透水混凝土	m3	0.0303	619.4700	18.77		
		粗砂	m3	0.03675	232.0400	8.53		
	机械	机械费调整	元	0.0007	1.0000	0		
		平地机	台班	0.00152	974.1000	1.48		
		内燃光轮压路机	台班	0.00033	534.5200	0.18		
		内燃光轮压路机	台班	0.00181	793.9900	1.44		
		洒水车	台班	0.0004	699.2100	0.28		
		混凝土振动器	台班	0.01194	12.4800	0.15		
		电动空气压缩机	台班	0.012	296.5700	3.56		
		电动夯实机	台班	0.005	21.3000	0.11		
		混凝土路面切缝机	台班	0.01072	26.4500	0.28		

项目编码	040204004001	项目名称	芝麻灰花岗岩平缘石	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040104-43	路缘石安砌 石质平缘石	100m	0.01	1327.22	2973.48	5.55	500.28	13.2722	29.7348	0.0555	5.0028
040102-27	水泥混凝土基层 浇筑厚度T=200mm 实际厚度(mm):100 换为【普通预拌混凝土C15,骨料最大粒径31.5mm】	100m2	0.002	1555.98	3499.27	12.5	587.6	3.11196	6.99854	0.025	1.1752
				小计				16.38416	36.73334	0.0805	6.178
				清单项目综合单价							59.37600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整	元	0.00004	1.0000	0		
		普工人工费	元	4.208417	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	7.72998	1.3634	10.54		
	材料	材料费调整	元	-0.04142	1.0000	-0.04		
		水	m3	0.03378	4.6214	0.16		
		其他材料费	元	0.217637	1.0000	0.22		
		钢模板	kg	0.00716	4.7100	0.03		
		铁件	kg	0.011818	3.8500	0.05		
		松杂枋板材周转材	m3	0.000008	1685.8407	0.01		
		脱模剂	kg	0.001	2.3400	0		
		石料切割锯片	片	0.0042	57.5200	0.24		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.0062	307.7168	1.91		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.0001	324.8761	0.03		
		石质平缘石	m	1.015	27.0000	27.41		
		普通预拌混凝土	m3	0.0202	332.6283	6.72		
	机械	机械费调整	元	0.00004	1.0000	0		
		混凝土振动器	台班	0.002	12.4800	0.02		
		砂轮切割机	台班	0.00204	27.2300	0.06		

项目编码	05B001	项目名称	园林水景	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	园林水景	组	1	0	50000	0	2500	0	50000	0	2500
				小计				0	50000	0	2500
				清单项目综合单价							52500.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	园林水景	组	1	50000.0000	50000		
	机械							

项目编码	05B002	项目名称	喷泉设备	计量单位	项

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目2	喷泉设备	项	1	0	130000	0	6500	0	130000	0	6500
小计								0	130000	0	6500
清单项目综合单价											136500.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	喷泉设备				项	1	130000.0000		130000		
	机械											
项目编码	010101001008	项目名称	挖单独土方					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	5960.25	961.35	2.02336	0	5.96025	0.96135
小计								2.02336	0	5.96025	0.96135
清单项目综合单价											8.94496000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.45681	1.3889		2.02		
	材料											
	机械	履带式推土机				台班	0.0002	1092.2400		0.22		
		履带式单斗挖掘机				台班	0.00568	1010.8800		5.74		
项目编码	010101003011	项目名称	单独土石方回填					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价											26.67190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.833906	1.3889		16.44		
	材料	水				m3	0.0155	4.6214		0.07		
	机械	内燃光轮压路机				台班	0.003081	534.5200		1.65		
		履带式推土机				台班	0.003081	1226.4400		3.78		
项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价											63.92309000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473003	1.3889		0.66		
	材料	其他材料费				元	0.000555	1.0000		0		
		水				m3	0.012	4.6214		0.06		
	机械	机械费调整				元	0.00003	1.0000		0		
		洒水车				台班	0.0006	699.2100		0.42		
		履带式单斗挖掘机				台班	0.001177	1580.3600		1.86		
		新型全密闭式智能泥头车				台班	0.044234	1278.4300		56.55		
项目编码	010501001005	项目名称	基础垫层					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 换为【普通预拌混凝土C15,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	555.66	3419.32	71.19	323.09	55.566	341.932	7.119	32.309
小计								55.566	341.932	7.119	32.309
清单项目综合单价											436.92600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	40.755219	1.3634		55.57		
	材料	其他材料费				元	5.053188	1.0000		5.05		
		水				m3	0.2	4.6214		0.92		
		普通预拌混凝土				m3	1.01	332.6283		335.95		
	机械	混凝土振动器				台班	0.075	10.2300		0.77		
		混凝土布料机				台班	0.006896	57.9300		0.4		
		混凝土输送泵				台班	0.006896	862.6000		5.95		
项目编码	010505001006	项目名称	垫层模板					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
清单项目综合单价											52.79070000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.658393	1.3889		5.08		
		技工人工费				元	19.087168	1.3634		26.02		
	材料	其他材料费				元	0.24352	1.0000		0.24		
		涂胶建筑模板(红板)				张	0.125408	47.7900		5.99		
		松杂枋板材				m3	0.00324	1441.1200		4.67		
		镀锌铁丝(综合)				kg	0.065612	5.0000		0.33		
		铁钉(综合)				kg	0.197296	4.7500		0.94		
		脱模剂				kg	0.1	2.3400		0.23		
	机械	木工圆锯机				台班	0.015	25.7900		0.39		
项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040501-2	现浇混凝土池底 平池底	10m3	0.1	752.15	3835.26	9.34	391.46	75.215	383.526	0.934	39.146
040503-5	现浇混凝土模板工程 平池底 木模板	100m2	0.004082	6144.09	2148.47	204.17	1747.87	25.08017538	8.77005454	0.83342194	7.13480534
小计								100.2951754	392.2960545	1.76742194	46.28080534
清单项目综合单价											540.63945720
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.395346	1.3889		35.27		
		技工人工费				元	47.688714	1.3634		65.02		
	材料	水				m3	0.736002	4.6214		3.4		
		其他材料费				元	3.926871	1.0000		3.93		
		松杂枋板材周转材				m3	0.001385	1685.8407		2.33		
		脱模剂				kg	0.040812	2.3400		0.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	覆膜建筑模板(黑板)	张	0.085305	58.4100	4.98		
		混凝土垫块	m3	0.000557	752.2100	0.42		
		钢钉	kg	0.115643	6.6200	0.77		
		嵌缝料	kg	0.040812	1.0300	0.04		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	372.6018	376.33		
	机械	混凝土振动器	台班	0.0748	12.4800	0.93		
		木工圆锯机	台班	0.002056	25.7900	0.05		
		载货汽车	台班	0.000968	687.8100	0.67		
		木工压刨床	台班	0.001952	58.9200	0.12		

项目编码	011101006005	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080007-6	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1641.6	778.55	89.29	479.71	16.416	7.7855	0.8929	4.7971
小计								16.416	7.7855	0.8929	4.7971
清单项目综合单价								29.89150000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.700999	1.3889	2.36		
		技工人工费	元	3.727709	1.3634	5.08		
		高级技工人工费	元	6.489491	1.3824	8.97		
	材料	其他材料费	元	0.019415	1.0000	0.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	380.0000	0.39		
		干混地面砂浆	t	0.0357	201.8761	7.21		
		水	m3	0.0371	4.6214	0.17		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.00391	228.3600	0.89		

项目编码	010904001001	项目名称	楼(地)面卷材防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-25	聚乙烯丙纶复合防水卷材 胶粘法 满铺 换为【聚合物水泥砂浆】	100m2	0.01	1585.19	2638.34	0	551.39	15.8519	26.3834	0	5.5139
小计								15.8519	26.3834	0	5.5139
清单项目综合单价								47.74920000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.993727	1.3889	1.38		
		技工人工费	元	10.614426	1.3634	14.47		
	材料	其他材料费	元	0.389903	1.0000	0.39		
		氯丁橡胶粘剂	kg	0.404	21.5800	8.72		
		聚乙烯丙纶防水卷材	m2	1.15	15.0000	17.25		
		聚合物水泥砂浆	kg	0.0225	1.1200	0.03		
	机械							

项目编码	011101001007	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221
小计								14.2747	7.7855	0.7764	4.2221
清单项目综合单价								27.05870000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.479101	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	3.241463	1.3634	4.42		
		高级技工人工费	元	5.643061	1.3824	7.8		
	材料	其他材料费	元	0.019415	1.0000	0.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	380.0000	0.39		
		干混地面砂浆	t	0.0357	201.8761	7.21		
		水	m3	0.0371	4.6214	0.17		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.0034	228.3600	0.78		

项目编码	011102B001001	项目名称	室外石铺贴	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-33	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S≤0.36m2	100m2	0.01	6901.54	13996.67	118.75	2534.6	69.0154	139.9667	1.1875	25.346
小计								69.0154	139.9667	1.1875	25.346
清单项目综合单价								235.51560000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.155154	1.3889	9.94		
		技工人工费	元	15.673206	1.3634	21.37		
		高级技工人工费	元	27.277774	1.3824	37.71		
	材料	其他材料费	元	0.349044	1.0000	0.35		
		干混地面砂浆	t	0.0546	201.8761	11.02		
		水	m3	0.03254	4.6214	0.15		
		石材饰面板	m2	1.02	125.0000	127.5		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.1100	0.1		
		白水泥	t	0.00102	829.2035	0.85		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.0052	228.3600	1.19		

项目编码	010101001009	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	5960.25	961.35	2.02336	0	5.96025	0.96135
小计								2.02336	0	5.96025	0.96135
清单项目综合单价								8.94496000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.456813	1.3889	2.02		
	材料							
	机械	履带式推土机	台班	0.000198	1092.2400	0.22		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.005677	1010.8800	5.74		

项目编码	010101003012	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价								26.67190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.833899	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.015504	4.6214	0.07		
	机械	内燃光轮压路机	台班	0.003078	534.5200	1.65		
		履带式推土机	台班	0.003078	1226.4400	3.77		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距 L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价											63.92309000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.472995	1.3889	0.66		
	材料	其他材料费	元	0.000566	1.0000	0		
		水	m3	0.012005	4.6214	0.06		
	机械	机械费调整	元	0.000024	1.0000	0		
		洒水车	台班	0.00059	699.2100	0.41		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.001179	1580.3600	1.86		
		新型全密闭式智能泥头车	台班	0.044245	1278.4300	56.56		

项目编码	010501001006	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 换为【普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	555.66	3647.93	71.19	334.52	55.566	364.793	7.119	33.452
小计								55.566	364.793	7.119	33.452
清单项目综合单价											460.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.755217	1.3634	55.57		
	材料	其他材料费	元	5.390978	1.0000	5.39		
		水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	354.9292	358.48		
	机械	混凝土振动器	台班	0.075	10.2300	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.006848	57.9300	0.4		
		混凝土输送泵	台班	0.006848	862.6000	5.91		

项目编码	010505001007	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
清单项目综合单价											52.79070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.658375	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.087188	1.3634	26.02		
	材料	其他材料费	元	0.2435	1.0000	0.24		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.125438	47.7900	5.99		
		松杂枋板材	m3	0.00325	1441.1200	4.68		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.065625	5.0000	0.33		
		铁钉(综合)	kg	0.197313	4.7500	0.94		
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
	机械	木工圆锯机	台班	0.015	25.7900	0.39		

项目编码	010502022006	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 换为【普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	711.91	3735.34	85.62	381.27	71.191	373.534	8.562	38.127
小计								71.191	373.534	8.562	38.127
清单项目综合单价											491.41400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.215357	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	5.520357	1.0000	5.52		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	362.2655	365.89		
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.008214	57.9300	0.48		
		混凝土输送泵	台班	0.008214	862.6000	7.09		

项目编码	010505012007	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
小计								72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
清单项目综合单价											102.77030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.163563	1.3889	5.78		
		技工人工费	元	48.674688	1.3634	66.36		
	材料	其他材料费	元	0.212938	1.0000	0.21		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.15675	47.7900	7.49		
		松杂枋板材	m3	0.00125	1441.1200	1.8		
		铁钉(综合)	kg	0.241625	4.7500	1.15		
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
	机械	木工圆锯机	台班	0.00475	25.7900	0.12		

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径0mm<Φ≤10mm	t	1	562.08	3274.83	22.11	314.06	562.08	3274.83	22.11	314.06
小计								562.08	3274.83	22.11	314.06
清单项目综合单价											4173.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	53.233333	1.3889	73.94		
		技工人工费	元	358.026667	1.3634	488.13		
	材料	热轧光圆钢筋	t	1.02	3210.6195	3274.83		
	机械	钢筋切断机	台班	0.113333	37.6400	4.27		
		钢筋弯曲机	台班	0.313333	22.2000	6.96		
		钢筋调直机	台班	0.3	36.9600	11.09		

项目编码	040402010001	项目名称	边墙砌筑	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-7	砌筑工程	10m3	0.1	6176.99	4215.11	0	1845.31	617.699	421.511	0	184.531
小计								617.699	421.511	0	184.531
清单项目综合单价											1223.74100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	116.765524	1.3889		162.18		
		技工人工费				元	334.10831	1.3634		455.52		
	材料	水				m3	0.1	4.6214		0.46		
		湿拌砌筑砂浆				m3	0.25	300.1681		75.04		
		其他材料费				元	10.280762	1.0000		10.28		
		普通混凝土实心砖				千块	0.55	513.2743		282.3		
		铁钉(综合)				kg	0.6	4.7500		2.85		
		松杂枋板材(周转材)				m3	0.03	1685.8407		50.58		
	机械											
项目编码	010401001001	项目名称		砖基础				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	2674.91	4477.11	101.39	938.93	267.491	447.711	10.139	93.893
小计								267.491	447.711	10.139	93.893
清单项目综合单价											819.23400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	47.916698	1.3889		66.55		
		技工人工费				元	147.381085	1.3634		200.94		
	材料	其他材料费				元	10.919764	1.0000		10.92		
		水				m3	0.124009	4.6214		0.57		
		普通混凝土实心砖				千块	0.528608	681.4159		360.2		
		干混砌筑砂浆				t	0.41441	183.4513		76.02		
	机械	灰浆搅拌机				台班	0.04441	228.3600		10.14		
项目编码	011203001001	项目名称		石材墙、柱面				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66	水泥砂浆粘贴石材 外墙	100m2	0.01	8092.48	12593.28	0	2771.09	80.9248	125.9328	0	27.7109
小计								80.9248	125.9328	0	27.7109
清单项目综合单价											234.56850000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.38646	1.3889		11.65		
		技工人工费				元	18.380413	1.3634		25.06		
		高级技工人工费				元	31.985572	1.3824		44.22		
	材料	其他材料费				元	0.626533	1.0000		0.63		
		湿拌抹灰砂浆				m3	0.005149	331.3274		1.71		
		石材饰面板(成品)				m2	1.03	120.0000		123.6		
	机械											
项目编码	011508001001	项目名称		美术字				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-97	金属字 单字面积0.05m2≤S≤0.2m2 石材、块料面	10个	0.1	1028.91	3136.81	0	429.11	102.891	313.681	0	42.911
小计								102.891	313.681	0	42.911
清单项目综合单价											459.48300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.849082	1.3889		15.07		
		技工人工费				元	27.150973	1.3634		37.02		
		高级技工人工费				元	36.751373	1.3824		50.81		
	材料	其他材料费				元	3.105755	1.0000		3.11		
		镀锌木螺钉				10个	2.0402	2.8700		5.86		
		铁件(综合)				kg	0.2756	5.0200		1.38		
		松圆木				m3	0.0002	1681.4200		0.34		
		不锈钢字				个	1.01	300.0000		303		
	机械											
项目编码	010101001010	项目名称		挖单独土方				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	5960.25	961.35	2.02336	0	5.96025	0.96135
小计								2.02336	0	5.96025	0.96135
清单项目综合单价											8.94496000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.45681	1.3889		2.02		
	材料											
	机械	履带式推土机				台班	0.0002	1092.2400		0.22		
		履带式单斗挖掘机				台班	0.005681	1010.8800		5.74		
项目编码	010101003013	项目名称		单独土石方回填				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价											26.67190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.833905	1.3889		16.44		
	材料	水				m3	0.0155	4.6214		0.07		
	机械	内燃光轮压路机				台班	0.003079	534.5200		1.65		
		履带式推土机				台班	0.003079	1226.4400		3.78		
项目编码	010103002005	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价											63.92309000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473004	1.3889		0.66		
	材料	其他材料费				元	0.000556	1.0000		0		
		水				m3	0.012	4.6214		0.06		

工程量清单综合单价分析表

		机械费调整	元	0.000032	1.0000	0		
	机械	洒水车	台班	0.000599	699.2100	0.42		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.001175	1580.3600	1.86		
		新型全密闭式智能泥头车	台班	0.044234	1278.4300	56.55		

项目编码	010501001007	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.1	555.66	3489.63	71.19	326.61	55.566	348.963	7.119	32.661
小计								55.566	348.963	7.119	32.661
清单项目综合单价											444.30900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.755214	1.3634	55.57		
	材料	其他材料费	元	5.157095	1.0000	5.16		
		水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	339.4867	342.88		
	机械	混凝土振动器	台班	0.075	10.2300	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.006905	57.9300	0.4		
		混凝土输送泵	台班	0.006905	862.6000	5.96		

项目编码	010505001008	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
清单项目综合单价											52.79070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6584	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.087175	1.3634	26.02		
	材料	其他材料费	元	0.243521	1.0000	0.24		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.125408	47.7900	5.99		
		松杂枋板材	m3	0.00325	1441.1200	4.68		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0656	5.0000	0.33		
		铁钉(综合)	kg	0.1973	4.7500	0.94		
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
	机械	木工圆锯机	台班	0.015	25.7900	0.39		

项目编码	010502022007	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.91	3979.21	85.62	393.46	71.191	397.921	8.562	39.346
小计								71.191	397.921	8.562	39.346
清单项目综合单价											517.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.215486	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	5.880625	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.008333	57.9300	0.48		
		混凝土输送泵	台班	0.008333	862.6000	7.19		

项目编码	010505012008	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
小计								72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
清单项目综合单价											102.77030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.163542	1.3889	5.78		
		技工人工费	元	48.674679	1.3634	66.36		
	材料	其他材料费	元	0.212925	1.0000	0.21		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.156771	47.7900	7.49		
		松杂枋板材	m3	0.001229	1441.1200	1.77		
		铁钉(综合)	kg	0.2416	4.7500	1.15		
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
	机械	木工圆锯机	台班	0.00475	25.7900	0.12		

项目编码	040402010002	项目名称	边墙砌筑	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-7	砌筑工程 实心砖圆、半圆拱	10m3	0.1	6176.99	4215.11	0	1845.31	617.699	421.511	0	184.531
小计								617.699	421.511	0	184.531
清单项目综合单价											1223.74100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	116.765528	1.3889	162.18		
		技工人工费	元	334.108313	1.3634	455.52		
	材料	水	m3	0.1	4.6214	0.46		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.25	300.1681	75.04		
		其他材料费	元	10.28075	1.0000	10.28		
		普通混凝土实心砖	千块	0.55	513.2743	282.3		
		铁钉(综合)	kg	0.6	4.7500	2.85		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.03	1685.8407	50.58		
	机械							

项目编码	011203001002	项目名称	石材墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66	水泥砂浆粘贴石材 外墙	100m2	0.01	8092.48	12593.28	0	2771.09	80.9248	125.9328	0	27.7109
小计								80.9248	125.9328	0	27.7109
清单项目综合单价											234.56850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.386462	1.3889	11.65		
		技工人工费	元	18.380411	1.3634	25.06		
		高级技工人工费	元	31.985573	1.3824	44.22		
	材料	其他材料费	元	0.626532	1.0000	0.63		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.005149	331.3274	1.71		
		石材饰面板(成品)	m2	1.03	120.0000	123.6		
	机械							

项目编码	010101001011	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	5960.25	961.35	2.02336	0	5.96025	0.96135
小计								2.02336	0	5.96025	0.96135
清单项目综合单价											8.94496000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.456809	1.3889	2.02		
	材料							
	机械	履带式推土机	台班	0.0002	1092.2400	0.22		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.00568	1010.8800	5.74		

项目编码	010101003014	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价											26.67190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.833905	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.015499	4.6214	0.07		
	机械	内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		
		履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价											63.92309000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473003	1.3889	0.66		
	材料	其他材料费	元	0.000554	1.0000	0		
		水	m3	0.012	4.6214	0.06		
	机械	机械费调整	元	0.00003	1.0000	0		
		洒水车	台班	0.0006	699.2100	0.42		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.001176	1580.3600	1.86		
		新型全密闭式智能泥头车	台班	0.044235	1278.4300	56.55		

项目编码	010501001008	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.1	555.66	3489.63	71.19	326.61	55.566	348.963	7.119	32.661
小计								55.566	348.963	7.119	32.661
清单项目综合单价											444.30900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.755222	1.3634	55.57		
	材料	其他材料费	元	5.157089	1.0000	5.16		
		水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	339.4867	342.88		
	机械	混凝土振动器	台班	0.075	10.2300	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.006901	57.9300	0.4		
		混凝土输送泵	台班	0.006901	862.6000	5.95		

项目编码	010505001009	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
清单项目综合单价											52.79070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.658399	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.087175	1.3634	26.02		
	材料	其他材料费	元	0.243522	1.0000	0.24		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.12541	47.7900	5.99		
		松杂枋板材	m3	0.00325	1441.1200	4.68		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.0656	5.0000	0.33		
		铁钉(综合)	kg	0.1973	4.7500	0.94		
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
	机械	木工圆锯机	台班	0.015	25.7900	0.39		

项目编码	010502022008	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.91	3979.21	85.62	393.46	71.191	397.921	8.562	39.346
小计								71.191	397.921	8.562	39.346
清单项目综合单价											517.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.215498	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	5.880597	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.008296	57.9300	0.48		
		混凝土输送泵	台班	0.008296	862.6000	7.16		

项目编码	010505012009	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
小计								72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
清单项目综合单价											102.77030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.163543	1.3889	5.78		
		技工人工费	元	48.674681	1.3634	66.36		
	材料	其他材料费	元	0.212924	1.0000	0.21		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.156771	47.7900	7.49		
		松杂枋板材	m3	0.001231	1441.1200	1.77		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉(综合)		kg	0.241601	4.7500	1.15		
		脱模剂		kg	0.1	2.3400	0.23		
	机械	木工圆锯机		台班	0.004749	25.7900	0.12		
项目编码	040402010003	项目名称	边墙砌筑			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-7	砌筑工程 实心砖圆、半圆拱	10m3	0.1	6176.99	4215.11	0	1845.31	617.699	421.511	0	184.531
小计								617.699	421.511	0	184.531
清单项目综合单价											1223.74100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	116.76553	1.3889	162.18		
		技工人工费	元	334.10831	1.3634	455.52		
	材料	水	m3	0.1	4.6214	0.46		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.25	300.1681	75.04		
		其他材料费	元	10.280751	1.0000	10.28		
		普通混凝土实心砖	千块	0.55	513.2743	282.3		
		铁钉(综合)	kg	0.6	4.7500	2.85		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.03	1685.8407	50.58		
	机械							

项目编码	011203001003	项目名称	石材墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66	水泥砂浆粘贴石材 外墙	100m2	0.01	8092.48	12593.28	0	2771.09	80.9248	125.9328	0	27.7109
小计								80.9248	125.9328	0	27.7109
清单项目综合单价											234.56850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.386461	1.3889	11.65		
		技工人工费	元	18.380412	1.3634	25.06		
		高级技工人工费	元	31.985573	1.3824	44.22		
	材料	其他材料费	元	0.626532	1.0000	0.63		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.00515	331.3274	1.71		
		石材饰面板(成品)	m2	1.03	120.0000	123.6		
	机械							

项目编码	060302007001	项目名称	排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040207-28	安装泄水孔 塑料管	10m	0.1	127.37	105.91	0	39	12.737	10.591	0	3.9
小计								12.737	10.591	0	3.9
清单项目综合单价											27.22800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.290469	1.3889	3.18		
		技工人工费	元	5.717971	1.3634	7.8		
		高级技工人工费	元	1.272792	1.3824	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.104861	1.0000	0.1		
		塑料排水管	m	1.02	10.2800	10.49		
	机械							

项目编码	010101001012	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2023.36	0	5960.25	961.35	2.02336	0	5.96025	0.96135
小计								2.02336	0	5.96025	0.96135
清单项目综合单价											8.94496000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.456809	1.3889	2.02		
	材料							
	机械	履带式推土机	台班	0.0002	1092.2400	0.22		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.00568	1010.8800	5.74		

项目编码	010101003015	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价											26.67190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.833905	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.015499	4.6214	0.07		
	机械	内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		
		履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		

项目编码	010103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价											63.92309000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473003	1.3889	0.66		
	材料	其他材料费	元	0.000555	1.0000	0		
		水	m3	0.012	4.6214	0.06		
	机械	机械费调整	元	0.000029	1.0000	0		
		洒水车	台班	0.0006	699.2100	0.42		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.001177	1580.3600	1.86		
		新型全密闭式智能泥头车	台班	0.044234	1278.4300	56.55		

项目编码	010501001009	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.1	555.66	3489.63	71.19	326.61	55.566	348.963	7.119	32.661
小计								55.566	348.963	7.119	32.661
清单项目综合单价											444.30900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.75522	1.3634	55.57		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	其他材料费		元	5.157091	1.0000	5.16		
		水		m3	0.2	4.6214	0.92		
		泵送预拌混凝土		m3	1.01	339.4867	342.88		
	机械	混凝土振动器		台班	0.075	10.2300	0.77		
		混凝土布料机		台班	0.0069	57.9300	0.4		
		混凝土输送泵		台班	0.0069	862.6000	5.95		

项目编码	010505001010	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
清单项目综合单价											52.79070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.6584	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.087175	1.3634	26.02		
	材料	其他材料费	元	0.243521	1.0000	0.24		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.125409	47.7900	5.99		
		松杂枋板材	m3	0.003249	1441.1200	4.68		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.065601	5.0000	0.33		
		铁钉(综合)	kg	0.197299	4.7500	0.94		
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
	机械	木工圆锯机	台班	0.015001	25.7900	0.39		

项目编码	010502022009	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.91	3979.21	85.62	393.46	71.191	397.921	8.562	39.346
小计								71.191	397.921	8.562	39.346
清单项目综合单价											517.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.215493	1.3634	71.19		
	材料	其他材料费	元	5.880592	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.008306	57.9300	0.48		
		混凝土输送泵	台班	0.008306	862.6000	7.16		

项目编码	010505012010	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
小计								72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
清单项目综合单价											102.77030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.163541	1.3889	5.78		
		技工人工费	元	48.674681	1.3634	66.36		
	材料	其他材料费	元	0.212924	1.0000	0.21		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.156771	47.7900	7.49		
		松杂枋板材	m3	0.001229	1441.1200	1.77		
		铁钉(综合)	kg	0.2416	4.7500	1.15		
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
	机械	木工圆锯机	台班	0.00475	25.7900	0.12		

项目编码	040402010004	项目名称	边墙砌筑	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050007-7	砌筑工程 实心砖圆、半圆拱	10m3	0.1	6176.99	4215.11	0	1845.31	617.699	421.511	0	184.531
小计								617.699	421.511	0	184.531
清单项目综合单价											1223.74100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	116.76553	1.3889	162.18		
		技工人工费	元	334.108311	1.3634	455.52		
	材料	水	m3	0.1	4.6214	0.46		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.25	300.1681	75.04		
		其他材料费	元	10.28075	1.0000	10.28		
		普通混凝土实心砖	千块	0.55	513.2743	282.3		
		铁钉(综合)	kg	0.6	4.7500	2.85		
		松杂枋板材(周转材)	m3	0.03	1685.8407	50.58		
	机械							

项目编码	011203001004	项目名称	石材墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66	水泥砂浆粘贴石材 外墙	100m2	0.01	8092.48	12593.28	0	2771.09	80.9248	125.9328	0	27.7109
小计								80.9248	125.9328	0	27.7109
清单项目综合单价											234.56850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.386461	1.3889	11.65		
		技工人工费	元	18.380412	1.3634	25.06		
		高级技工人工费	元	31.985573	1.3824	44.22		
	材料	其他材料费	元	0.626532	1.0000	0.63		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.00515	331.3274	1.71		
		石材饰面板(成品)	m2	1.03	120.0000	123.6		
	机械							

项目编码	060302007002	项目名称	排水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040207-28	安装泄水孔 塑料管	10m	0.1	127.37	105.91	0	39	12.737	10.591	0	3.9
小计								12.737	10.591	0	3.9
清单项目综合单价											27.22800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.290474	1.3889	3.18		
		技工人工费	元	5.717968	1.3634	7.8		
		高级技工人工费	元	1.272789	1.3824	1.76		
	材料	其他材料费	元	0.104863	1.0000	0.1		
		塑料排水管	m	1.02	10.2800	10.49		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010501001010	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵	10m3	0.1	555.66	3489.63	71.19	326.61	55.566	348.963	7.119	32.661
小计								55.566	348.963	7.119	32.661

清单项目综合单价 444.30900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.755217	1.3634	55.57		
	材料	其他材料费	元	5.157085	1.0000	5.16		
		水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	339.4867	342.88		
	机械	混凝土振动器	台班	0.075008	10.2300	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.006892	57.9300	0.4		
		混凝土输送泵	台班	0.006892	862.6000	5.95		

项目编码	010505001011	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795

清单项目综合单价 52.79070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.658399	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.087174	1.3634	26.02		
	材料	其他材料费	元	0.243522	1.0000	0.24		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.125413	47.7900	5.99		
		松杂枋板材	m3	0.003254	1441.1200	4.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.065601	5.0000	0.33		
		铁钉(综合)	kg	0.197297	4.7500	0.94		
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
	机械	木工圆锯机	台班	0.015	25.7900	0.39		

项目编码	010502002002	项目名称	条形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	606.02	3841.31	74.56	357.75	60.602	384.131	7.456	35.775
小计								60.602	384.131	7.456	35.775

清单项目综合单价 487.96400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.449441	1.3634	60.6		
	材料	其他材料费	元	5.676812	1.0000	5.68		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	372.6018	376.33		
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.007101	57.9300	0.41		
		混凝土输送泵	台班	0.007101	862.6000	6.13		

项目编码	010505002007	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4348.99	1248.39	8.25	1213.84	43.4899	12.4839	0.0825	12.1384
小计								43.4899	12.4839	0.0825	12.1384

清单项目综合单价 68.19470000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.320665	1.3889	6		
		技工人工费	元	27.496644	1.3634	37.49		
	材料	其他材料费	元	0.244782	1.0000	0.24		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.12541	47.7900	5.99		
		松杂枋板材	m3	0.00208	1441.1200	3		
		铁钉(综合)	kg	0.1973	4.7500	0.94		
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.2800	2.08		
	机械	木工圆锯机	台班	0.0032	25.7900	0.08		

项目编码	011101006006	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T=20mm	100m2	0.01	1427.47	778.55	77.64	422.21	14.2747	7.7855	0.7764	4.2221
小计								14.2747	7.7855	0.7764	4.2221

清单项目综合单价 27.05870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.479101	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	3.241463	1.3634	4.42		
		高级技工人工费	元	5.643061	1.3824	7.8		
	材料	其他材料费	元	0.019415	1.0000	0.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	380.0000	0.39		
		干混地面砂浆	t	0.0357	201.8761	7.21		
		水	m3	0.0371	4.6214	0.17		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.0034	228.3600	0.78		

项目编码	011203001005	项目名称	石材墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-24	园林桌椅 水磨石装饰厚度 T=15mm	10m2	0.1	1043.95	234.08	49.81	291.51	104.395	23.408	4.981	29.151
小计								104.395	23.408	4.981	29.151

清单项目综合单价 161.93500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.52055	1.3889	27.11		
		技工人工费	元	56.68381	1.3634	77.28		
	材料	水	m3	0.0504	4.6214	0.23		
		其他材料费	元	0.23176	1.0000	0.23		
		普通硅酸盐水泥(国产)	t	0.0099	314.1593	3.11		
		石蜡	kg	0.0304	6.0600	0.18		
		金刚石(综合)	块	0.3795	8.5500	3.24		
		浮法白色玻璃(国产)	m2	0.061	36.4500	2.22		
		松节油	kg	0.1725	6.7400	1.16		
		草酸	kg	0.0913	3.5400	0.32		
		素水泥浆	m3	0.0012	380.0000	0.46		
		1:1白水泥石子浆	m3	0.0199	615.0400	12.24		
	机械	灰浆搅拌机	台班	0.0072	227.5700	1.64		
		平面水磨石机	台班	0.124	26.9500	3.34		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050307018001	项目名称	垃圾箱				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050005-62	成品垃圾桶安装	个	1	73.28	451.45	0	41.97	73.28	451.45	0	41.97
小计								73.28	451.45	0	41.97
清单项目综合单价								566.70000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.3553	1.3889	6.05		
		技工人工费				元	49.313	1.3634	67.23		
	材料	水				m3	0.004	4.6214	0.02		
		其他材料费				元	8.852	1.0000	8.85		
		成品垃圾桶				个	1	438.0500	438.05		
		碎石				m3	0.016	159.2233	2.55		
		湿拌地面砂浆				m3	0.006	330.5841	1.98		
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：道路铺装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：道路铺装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路铺装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：景观绿化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2215192.28	
2	措施项目	53122.31	
2.1	安全文明施工费	53122.31	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	44261.54	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	8860.77	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	204148.31	
5	工程造价	2472462.9	
合计		2472462.90	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		栽植花木					1742073.73	0
1-1	050103001001	栽植乔木	1.种类:小叶榄仁 2.胸径/干径/米径/地径:胸径19-20cm 高度7.5m 冠幅4m 枝下高2.5m 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	10	1662.24	16622.4	0
1-2	050103001002	栽植乔木	1.种类:蓝花楹 2.胸径/干径/米径/地径:胸径16-17cm 高度5.5m 冠幅3.5m 枝下高2m 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	6	1904.15	11424.9	0
1-3	050103001003	栽植乔木	1.种类:黄花风铃木 2.胸径/干径/米径/地径:胸径13-14cm 高度5m 冠幅3m 枝下高2m 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	7	1495.18	10466.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 2 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	050103001004	栽植乔木	1.种类:黄槐 2.胸径/干径/米径/地径:胸径8-9cm 高度3m 冠幅2.5m 枝下高1m 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	7	1708.93	11962.51	0
1-5	050103007001	栽植棕榈类	1.种类:高干蒲葵 2.基径40cm 高度2.6m 冠幅2m 枝下高2m 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	2	1405.07	2810.14	0
1-6	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:鹤望兰 2.高度2m 冠幅2m 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	2	280.67	561.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:四季桂 2.高度2.5m 冠幅2m 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	4	1009.68	4038.72	0
1-8	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:灰莉 球 2.高度1.8m 冠幅1.5m 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	20	264.48	5289.6	0
1-9	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:红花继木 球 2.高度1.5m 冠幅1.3m 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	10	264.48	2644.8	0
1-10	050103002005	栽植单株灌木	1.种类:海桐球 2.高度1.2m 冠幅1.2m 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	株	21	296.65	6229.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:红背桂 2.高度30-35cm 冠幅25-30cm 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	223.4	373.46	83430.96	0
1-12	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类:金脉爵床 2.株高/冠径:高度35-40cm，冠幅30-35cm 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	489.5	373.46	182808.67	0
1-13	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类:海桐 2.株高/冠径:45-50cm，冠幅35-40cm 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	705	373.46	263289.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类:花叶良姜 2.株高/冠径:55-60cm，冠幅40-45cm 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	295.2	340	100368	0
1-15	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类:狗牙花 2.株高/冠径:45-50cm 冠幅35-40cm 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	402.3	284.77	114562.97	0
1-16	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类:大叶龙船花 2.株高/冠径:45-50cm，冠幅40-45cm 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	206.3	224.07	46225.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类:翠芦莉 2.株高/冠径:35-40cm，冠幅25-30cm 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	85.3	403.32	34403.2	0
1-18	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类:鸢尾 2.株高/冠径:34-40CM 冠幅25-30cm 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	553.5	433.15	239748.53	0
1-19	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类:细叶芒 2.株高/冠径:45-50cm 冠幅40-45cm 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	277.8	340	94452	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类:黄菖蒲 2.株高/冠径:30-40cm 冠幅30-35cm;单位面积株数:25株/平 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	336.3	277.92	93464.5	0
1-21	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类:狼尾草 2.株高/冠径:40-45cm 冠幅35-40cm 3.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 4.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 5.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 6.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 7.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	438.4	270.96	118788.86	0
1-22	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草 2.水源:投标单位结合现场情况综合考虑 3.成活养护期:包含种植完成天后至竣工验收前的养护，成活养护时间投标单位自行综合考虑 4.保存养护期:包含竣工验收后一年的养护 5.投标人自行考虑遮阴防寒及反季节栽培的保护费用 6.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m2	691.7	110.23	76246.09	0
1-23	060106012001	种植土回填	1.土质要求:优质种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:按照施工图要求 4.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	1955.5	48.32	94489.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	010103002008	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.余方弃置 3.挖掘机挖种植区域土方 4.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m3	1998.2	63.93	127744.93	0
2		庭院灯					116499.09	0
2-1	030413012001	景观灯	1.庭院灯 2.院灯布置间距一般为15-20米，需避开乔木、消防车道及登高面位置 3.常用光源功率为75W，可根据照度需求和节能要求选择LED、金卤灯、COB等类型 4.基础形式需参照设计图纸确定，包括混凝土基础、钢筋预埋件、接地极等，以保证灯具稳固和安全 5.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 6.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	套	58	1335.89	77481.62	0
2-2	030412001001	配管	1.名称:配管 2.规格:PE32 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	580	24.82	14395.6	0
2-3	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板电力电缆头、接线段子等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	580	19.74	11449.2	0
2-4	010101001001	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.场内弃土 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	261	17.2	4489.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	010101003001	单独土石方回填	1.材料品种:原土场内倒运 2.场内平整到设计标高 3.利用abc及地下室基础挖出的土方平整场地 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	261	33.27	8683.47	0
3		草坪灯					14096.2	0
3-1	030413012002	景观灯	1.草坪灯 2.基础形式需参照设计图纸确定，包括混凝土基础、钢筋预埋件、接地极等，以保证灯具稳固和安全 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	套	11	272.4	2996.4	0
3-2	030412001002	配管	1.名称:配管 2.规格:PE32 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	165	24.82	4095.3	0
3-3	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板电力电缆头、接线段子等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	165	19.74	3257.1	0
3-4	010101001002	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.场内弃土 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	74.25	17.2	1277.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	010101003002	单独土石方回填	1.材料品种:原土场内倒运 2.场内平整到设计标高 3.利用abc及地下室基础挖出的土方平整场地 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	74.25	33.27	2470.3	0
4		射树灯					29376.95	0
4-1	030413012003	景观灯	1.射树灯 2.基础形式需参照设计图纸确定，包括混凝土基础、钢筋预埋件、接地极等，以保证灯具稳固和安全 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	套	21	389.83	8186.43	0
4-2	030412001003	配管	1.名称:配管 2.规格:PE32 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	315	24.82	7818.3	0
4-3	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板电力电缆头、接线段子等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	315	19.74	6218.1	0
4-4	010101001003	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.场内弃土 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	141.75	17.2	2438.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010101003003	单独土石方回填	1.材料品种:原土场内倒运 2.场内平整到设计标高 3.利用abc及地下室基础挖出的土方平整场地 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	141.75	33.27	4716.02	0
5		停车场射灯					209958.40	0
5-1	030413012004	景观灯	1.停车场射灯 2.基础形式需参照设计图纸确定，包括混凝土基础、钢筋预埋件、接地极、杆体等，以保证灯具稳固和安全 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	套	28	5656.69	158387.32	0
5-2	030412001004	配管	1.名称:配管 2.规格:PE32 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	560	24.82	13899.2	0
5-3	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板电力电缆头、接线段子等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	560	19.74	11054.4	0
5-4	010101001004	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.场内弃土 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	252	17.2	4334.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	010101003004	单独土石方回填	1.材料品种:原土场内倒运 2.场内平整到设计标高 3.利用abc及地下室基础挖出的土方平整场地 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	252	33.27	8384.04	0
5-6	050306004001	电气控制柜	1.名称：控制柜 2.接地、基础等 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	台	2	6949.52	13899.04	0
6		水景灯带					38027.4	0
6-1	040805005001	景观照明灯带	1.水景灯带 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m	40	277.97	11118.8	0
6-2	030412001005	配管	1.名称:配管 2.规格:PE32 3.含穿引线、剔槽恢复、支吊架及刷油、接地、过路盒等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	24.82	9928	0
6-3	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式:综合考虑 4.包含:揭(盖)盖板电力电缆头、接线段子等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	400	19.74	7896	0
6-4	010101001005	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.场内弃土 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	180	17.2	3096	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	010101003005	单独土石方回填	1.材料品种:原土场内倒运 2.场内平整到设计标高 3.利用abc及地下室基础挖出的土方平整场地 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	180	33.27	5988.6	0
7		灌溉点					65160.51	0
7-1	050306001001	喷泉/雾森管道	1.名称:灌溉点 2.含快速取水阀、阀箱、阀门、水表等 3.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m	11	691.29	7604.19	0
7-2	050306001002	喷泉/雾森管道	1.名称：PE32 2.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 3.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m	220	19.49	4287.8	0
7-3	050306001003	喷泉/雾森管道	1.名称：PE25 2.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 3.未尽事宜详见招标图纸、招标文件，并满足施工及验收规范相关要求	m	220	17.55	3861	0
7-4	010101001006	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.场内弃土 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	82.5	17.2	1419	0
7-5	010101003006	单独土石方回填	1.材料品种:原土场内倒运 2.场内平整到设计标高 3.利用abc及地下室基础挖出的土方平整场地 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	77.5	33.27	2578.43	0
7-6	010102007001	回填方	1.填方部位:回填砂 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	13.2	256.35	3383.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　景观绿化工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:阀门井 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	座	11	3820.57	42026.27	0
合计							2215192.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　景观绿化工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					53122.31
1-1	1	安全文明施工费		项		100	53122.31
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	44261.54
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	8860.77
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	80	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	支撑措施费		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	环绕措施费		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	假植措施费		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							53122.31

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：景观绿化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：景观绿化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：景观绿化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：景观绿化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	204148.31
合计					204148.31

总承包服务费计价表

工程名称：景观绿化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 景观绿化工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-127	小叶榄仁	株	1	218.11	791.05	60.26	101.57	218.11	791.05	60.26	101.57
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径 10cm<Φ≤30cm	100株·月	0.24	1090.08	194.89	432.77	329.13	261.6192	46.7736	103.8648	78.9912
小计								479.7292	837.8236	164.1248	180.5612
清单项目综合单价											1662.23880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	308.49294	1.3889	428.47		
		技工人工费	元	37.6001	1.3634	51.26		
	材料	有机肥	kg	12	0.4690	5.63		
		水	m3	4.20408	4.6214	19.43		
		其他材料费	元	4.16498	1.0000	4.16		
		肥料	kg	5.9916	3.2100	19.23		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.52008	18.0000	9.36		
		小叶榄仁	株	1.04	750.0000	780		
	机械	洒水车	台班	0.019	724.7900	13.77		
		汽车式起重机	台班	0.048	968.6400	46.49		
		手动油锯机	台班	0.456	33.3100	15.19		
		载货汽车	台班	0.1224	595.2500	72.86		
		高空作业车	台班	0.024	658.9800	15.82		

项目编码	050103001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-127	蓝花楹	株	1	218.11	1021.44	60.26	113.09	218.11	1021.44	60.26	113.09
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径 10cm<Φ≤30cm	100株·月	0.24	1090.08	194.89	432.77	329.13	261.6192	46.7736	103.8648	78.9912
小计								479.7292	1068.2136	164.1248	192.0812
清单项目综合单价											1904.14880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	308.492933	1.3889	428.47		
		技工人工费	元	37.6001	1.3634	51.26		
	材料	有机肥	kg	12	0.4690	5.63		
		水	m3	4.204083	4.6214	19.43		
		其他材料费	元	4.854083	1.0000	4.85		
		肥料	kg	5.9916	3.2100	19.23		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.520083	18.0000	9.36		
		蓝花楹	株	1.04	970.8700	1009.7		
	机械	洒水车	台班	0.019	724.7900	13.77		
		汽车式起重机	台班	0.048	968.6400	46.49		
		手动油锯机	台班	0.456	33.3100	15.19		
		载货汽车	台班	0.1224	595.2500	72.86		
		高空作业车	台班	0.024	658.9800	15.82		

项目编码	050103001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-126	黄花风铃木	株	1	139.88	736.78	49.86	77.42	139.88	736.78	49.86	77.42
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径 10cm<Φ≤30cm	100株·月	0.24	1090.08	194.89	432.77	329.13	261.6192	46.7736	103.8648	78.9912
小计								401.4992	783.5536	153.7248	156.4112
清单项目综合单价											1495.18880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	265.947443	1.3889	369.37		
		技工人工费	元	23.5653	1.3634	32.13		
	材料	有机肥	kg	10	0.4690	4.69		
		水	m3	3.954086	4.6214	18.27		
		其他材料费	元	4.002686	1.0000	4		
		肥料	kg	5.9916	3.2100	19.23		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.520086	18.0000	9.36		
		黄花风铃木	株	1.04	700.0000	728		
	机械	洒水车	台班	0.018	724.7900	13.05		
		汽车式起重机	台班	0.038	968.6400	36.81		
		手动油锯机	台班	0.456	33.3100	15.19		
		载货汽车	台班	0.1224	595.2500	72.86		
		高空作业车	台班	0.024	658.9800	15.82		

项目编码	050103001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-124	黄槐	株	1	72.7	1046.95	24.69	73.35	72.7	1046.95	24.69	73.35
050003-2	单排、独立乔木类养护 米径 10cm<Φ≤30cm	100株·月	0.24	1090.08	194.89	432.77	329.13	261.6192	46.7736	103.8648	78.9912
小计								334.3192	1093.7236	128.5548	152.3412
清单项目综合单价											1708.93880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.405143	1.3889	317.23		
		技工人工费	元	12.5358	1.3634	17.09		
	材料	有机肥	kg	7	0.4690	3.28		
		水	m3	3.660086	4.6214	16.91		
		其他材料费	元	4.9304	1.0000	4.93		
		肥料	kg	5.9916	3.2100	19.23		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.520086	18.0000	9.36		
		黄槐	株	1.04	1000.0000	1040		
	机械	洒水车	台班	0.006	724.7900	4.35		
		汽车式起重机	台班	0.021	968.6400	20.34		
		手动油锯机	台班	0.456	33.3100	15.19		
		载货汽车	台班	0.1224	595.2500	72.86		
		高空作业车	台班	0.024	658.9800	15.82		

项目编码	050103007001	项目名称	栽植棕榈类	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-150	高干蒲葵	株	1	221.59	421.8	64.12	84.31	221.59	421.8	64.12	84.31
050003-11	棕榈类养护 地径 35cm<D≤50cm	100株·月	0.24	1540.6	578.01	0	436.58	369.744	138.7224	0	104.7792
小计								591.334	560.5224	64.12	189.0892
清单项目综合单价											1405.06560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	388.84665	1.3889	540.07		
		技工人工费	元	37.6001	1.3634	51.26		
	材料	有机肥	kg	9	0.4690	4.22		
		水	m3	15.78135	4.6214	72.93		
		其他材料费	元	3.14145	1.0000	3.14		
		肥料	kg	5.04	3.2100	16.18		
		杀虫药剂(综合)	kg	2.6693	18.0000	48.05		

工程量清单综合单价分析表

		高干蒲葵	株	1.04	400.0000	416		
	机械	洒水车	台班	0.009	724.7900	6.52		
		汽车式起重机	台班	0.045	1279.9200	57.6		

项目编码	050103002001	项目名称	栽植单株灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-138	鹤望兰	株	1	23.07	124.75	2.17	12.5	23.07	124.75	2.17	12.5
050003-14	灌木类养护 冠幅P≤100cm	100株·月	0.24	202.51	100.61	121.95	67.34	48.6024	24.1464	29.268	16.1616
小计								71.6724	148.8964	31.438	28.6616
清单项目综合单价								280.66840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	47.7213	1.3889	66.28		
		技工人工费	元	3.9533	1.3634	5.39		
	材料	有机肥	kg	4	0.4690	1.88		
		水	m3	1.5265	4.6214	7.05		
		其他材料费	元	1.05335	1.0000	1.05		
		肥料	kg	3.44735	3.2100	11.07		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.3024	18.0000	5.44		
		鹤望兰	株	1.02	120.0000	122.4		
	机械	洒水车	台班	0.003	724.7900	2.17		
		载货汽车	台班	0.036	595.2500	21.43		
		绿篱机	台班	0.3	26.1300	7.84		

项目编码	050103002002	项目名称	栽植单株灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-138	四季桂	株	1	23.07	819.05	2.17	47.21	23.07	819.05	2.17	47.21
050003-14	灌木类养护 冠幅P≤100cm	100株·月	0.24	202.51	100.61	121.95	67.34	48.6024	24.1464	29.268	16.1616
小计								71.6724	843.1964	31.438	63.3716
清单项目综合单价								1009.67840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	47.721275	1.3889	66.28		
		技工人工费	元	3.9533	1.3634	5.39		
	材料	有机肥	kg	4	0.4690	1.88		
		水	m3	1.526525	4.6214	7.05		
		其他材料费	元	1.746925	1.0000	1.75		
		肥料	kg	3.44735	3.2100	11.07		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.3024	18.0000	5.44		
		四季桂	株	1.02	800.0000	816		
	机械	洒水车	台班	0.003	724.7900	2.17		
		载货汽车	台班	0.036	595.2500	21.43		
		绿篱机	台班	0.3	26.1300	7.84		

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-137	灰莉 球	株	1	11.37	124.16	1.45	9.32	11.37	124.16	1.45	9.32
050003-14	灌木类养护 冠幅P≤100cm	100株·月	0.24	202.51	100.61	121.95	67.34	48.6024	24.1464	29.268	16.1616
小计								59.9724	148.3064	30.718	25.4816
清单项目综合单价								264.47840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.306985	1.3889	57.37		
		技工人工费	元	1.9105	1.3634	2.6		
	材料	有机肥	kg	3	0.4690	1.41		
		水	m3	1.50152	4.6214	6.94		
		其他材料费	元	1.052745	1.0000	1.05		
		肥料	kg	3.44736	3.2100	11.07		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.3024	18.0000	5.44		
		灰莉 球	株	1.02	120.0000	122.4		
	机械	洒水车	台班	0.002	724.7900	1.45		
		载货汽车	台班	0.036	595.2500	21.43		
		绿篱机	台班	0.3	26.1300	7.84		

项目编码	050103002004	项目名称	栽植单株灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-137	红花继木 球	株	1	11.37	124.16	1.45	9.32	11.37	124.16	1.45	9.32
050003-14	灌木类养护 冠幅P≤100cm	100株·月	0.24	202.51	100.61	121.95	67.34	48.6024	24.1464	29.268	16.1616
小计								59.9724	148.3064	30.718	25.4816
清单项目综合单价								264.47840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.30698	1.3889	57.37		
		技工人工费	元	1.9105	1.3634	2.6		
	材料	有机肥	kg	3	0.4690	1.41		
		水	m3	1.50152	4.6214	6.94		
		其他材料费	元	1.05274	1.0000	1.05		
		肥料	kg	3.44736	3.2100	11.07		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.3024	18.0000	5.44		
		红花继木 球	株	1.02	120.0000	122.4		
	机械	洒水车	台班	0.002	724.7900	1.45		
		载货汽车	台班	0.036	595.2500	21.43		
		绿篱机	台班	0.3	26.1300	7.84		

项目编码	050103002005	项目名称	栽植单株灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-137	海桐球	株	1	11.37	154.79	1.45	10.85	11.37	154.79	1.45	10.85
050003-14	灌木类养护 冠幅P≤100cm	100株·月	0.24	202.51	100.61	121.95	67.34	48.6024	24.1464	29.268	16.1616
小计								59.9724	178.9364	30.718	27.0116
清单项目综合单价								296.63840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.306986	1.3889	57.37		
		技工人工费	元	1.9105	1.3634	2.6		
	材料	有机肥	kg	3	0.4690	1.41		
		水	m3	1.501519	4.6214	6.94		
		其他材料费	元	1.083343	1.0000	1.08		
		肥料	kg	3.447362	3.2100	11.07		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.3024	18.0000	5.44		
		海桐球	株	1.02	150.0000	153		
	机械	洒水车	台班	0.002	724.7900	1.45		
		载货汽车	台班	0.036	595.2500	21.43		
		绿篱机	台班	0.3	26.1300	7.84		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050103009001	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178	红背桂	10m2	0.1	330.63	1561.17	16.67	166.74	33.063	156.117	1.667	16.674
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
			小计					131.5734	183.849	13.0958	44.946
			清单项目综合单价								373.46420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.19646	1.3889	123.88		
		技工人工费	元	5.63965	1.3634	7.69		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.4690	1.17		
		水	m3	2.60116	4.6214	12.02		
		其他材料费	元	1.378266	1.0000	1.38		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		红背桂	株	51.45	3.0000	154.35		
	机械	洒水车	台班	0.0023	724.7900	1.67		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103009002	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178	金脉爵床	10m2	0.1	330.63	1561.17	16.67	166.74	33.063	156.117	1.667	16.674
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
			小计					131.5734	183.849	13.0958	44.946
			清单项目综合单价								373.46420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.19646	1.3889	123.88		
		技工人工费	元	5.63965	1.3634	7.69		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.4690	1.17		
		水	m3	2.60116	4.6214	12.02		
		其他材料费	元	1.378266	1.0000	1.38		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		金脉爵床	株	51.45	3.0000	154.35		
	机械	洒水车	台班	0.0023	724.7900	1.67		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103009003	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-178	海桐	10m2	0.1	330.63	1561.17	16.67	166.74	33.063	156.117	1.667	16.674
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
			小计					131.5734	183.849	13.0958	44.946
			清单项目综合单价								373.46420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.19646	1.3889	123.88		
		技工人工费	元	5.63965	1.3634	7.69		
	材料	有机肥	kg	2.5	0.4690	1.17		
		水	m3	2.60116	4.6214	12.02		
		其他材料费	元	1.378266	1.0000	1.38		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		海桐	株	51.45	3.0000	154.35		
	机械	洒水车	台班	0.0023	724.7900	1.67		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103009004	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176	花叶良姜	10m2	0.1	264.11	1325.52	13.77	137.15	26.411	132.552	1.377	13.715
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
			小计					124.9214	160.284	12.8058	41.987
			清单项目综合单价								339.99820000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.70355	1.3889	119.03		
		技工人工费	元	4.31847	1.3634	5.89		
	材料	有机肥	kg	1.7	0.4690	0.8		
		水	m3	2.59216	4.6214	11.98		
		其他材料费	元	1.33123	1.0000	1.33		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		花叶良姜	株	26.25	5.0000	131.25		
	机械	洒水车	台班	0.0019	724.7900	1.38		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103009005	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176	狗牙花	10m2	0.1	264.11	799.47	13.77	110.85	26.411	79.947	1.377	11.085
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
			小计					124.9214	107.679	12.8058	39.357
			清单项目综合单价								284.76320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.70355	1.3889	119.03		
		技工人工费	元	4.31847	1.3634	5.89		
	材料	有机肥	kg	1.7	0.4690	0.8		
		水	m3	2.59216	4.6214	11.98		
		其他材料费	元	1.22623	1.0000	1.23		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		狗牙花	株	26.25	3.0000	78.75		
	机械	洒水车	台班	0.0019	724.7900	1.38		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103009006	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-175	大叶龙船花	10m2	0.1	218.11	278.43	12.32	72.51	21.811	27.843	1.232	7.251
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
			小计					120.3214	55.575	12.6608	35.523
			清单项目综合单价								224.08020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.93989	1.3889	115.2		
		技工人工费	元	3.76001	1.3634	5.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	有机肥	kg	1.5	0.4690	0.7		
		水	m3	2.58416	4.6214	11.94		
		其他材料费	元	1.12223	1.0000	1.12		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		大叶龙船花	株	16.8	1.6000	26.88		
	机械	洒水车	台班	0.0017	724.7900	1.23		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103009007	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177	翠芦莉	10m2	0.1	281.81	1905.77	15.22	170.95	28.181	190.577	1.522	17.095
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
小计								126.6914	218.309	12.9508	45.367

清单项目综合单价 403.31820000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	86.4436	1.3889	120.06		
		技工人工费	元	4.86296	1.3634	6.63		
	材料	有机肥	kg	2	0.4690	0.94		
		水	m3	2.596159	4.6214	12		
		其他材料费	元	1.44705	1.0000	1.45		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		翠芦莉	株	37.8	5.0000	189		
	机械	洒水车	台班	0.0021	724.7900	1.52		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103009008	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-177	鸢尾	10m2	0.1	281.81	2189.84	15.22	185.15	28.181	218.984	1.522	18.515
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
小计								126.6914	246.716	12.9508	46.787

清单项目综合单价 433.14520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	86.4436	1.3889	120.06		
		技工人工费	元	4.86296	1.3634	6.63		
	材料	有机肥	kg	2	0.4690	0.94		
		水	m3	2.59616	4.6214	12		
		其他材料费	元	1.50375	1.0000	1.5		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		鸢尾	株	37.8	5.7500	217.35		
	机械	洒水车	台班	0.0021	724.7900	1.52		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103009009	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176	细叶芒	10m2	0.1	264.11	1325.52	13.77	137.15	26.411	132.552	1.377	13.715
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
小计								124.9214	160.284	12.8058	41.987

清单项目综合单价 339.99820000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.70355	1.3889	119.03		
		技工人工费	元	4.31847	1.3634	5.89		
	材料	有机肥	kg	1.7	0.4690	0.8		
		水	m3	2.59216	4.6214	11.98		
		其他材料费	元	1.33123	1.0000	1.33		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		细叶芒	株	26.25	5.0000	131.25		
	机械	洒水车	台班	0.0019	724.7900	1.38		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103009010	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176	黄菖蒲	10m2	0.1	264.11	734.32	13.77	107.59	26.411	73.432	1.377	10.759
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
小计								124.9214	101.164	12.8058	39.031

清单项目综合单价 277.92220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.70355	1.3889	119.03		
		技工人工费	元	4.31847	1.3634	5.89		
	材料	有机肥	kg	1.7	0.4690	0.8		
		水	m3	2.59216	4.6214	11.98		
		其他材料费	元	1.213226	1.0000	1.21		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		黄菖蒲	株	26.25	2.7523	72.25		
	机械	洒水车	台班	0.0019	724.7900	1.38		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103009011	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050001-176	狼尾草	10m2	0.1	264.11	667.95	13.77	104.28	26.411	66.795	1.377	10.428
050003-29	花坛养护 普通花坛	100m2·月	0.24	410.46	115.55	47.62	117.8	98.5104	27.732	11.4288	28.272
小计								124.9214	94.527	12.8058	38.7

清单项目综合单价 270.95420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	85.70355	1.3889	119.03		
		技工人工费	元	4.31847	1.3634	5.89		
	材料	有机肥	kg	1.7	0.4690	0.8		
		水	m3	2.59216	4.6214	11.98		
		其他材料费	元	1.19998	1.0000	1.2		
		肥料	kg	4.10856	3.2100	13.19		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.09672	18.0000	1.74		
		狼尾草	株	26.25	2.5000	65.63		
	机械	洒水车	台班	0.0019	724.7900	1.38		
		载货汽车	台班	0.0192	595.2500	11.43		

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
050001-200	马尼拉草	10m2	0.1	88.72	89.3	29.72	30.06	8.872	8.93	2.972	3.006
050003-31	普通草坪类养护	100m2·月	0.24	213.54	41.98	42.99	61.68	51.2496	10.0752	10.3176	14.8032
小计								60.1216	19.0052	13.2896	17.8092
清单项目综合单价											110.22560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.28687	1.3889	60.12		
	材料	有机肥	kg	1	0.4690	0.47		
		水	m3	1.56152	4.6214	7.22		
		其他材料费	元	0.33418	1.0000	0.33		
		肥料	kg	0.81456	3.2100	2.61		
		杀虫药剂(综合)	kg	0.02832	18.0000	0.51		
		马尼拉草	m2	1.05	7.4900	7.86		
	机械	洒水车	台班	0.0041	724.7900	2.97		
		剪草机	台班	0.048	116.2400	5.58		
		梳草机	台班	0.024	90.0400	2.16		
		草坪打孔机	台班	0.024	107.3900	2.58		

项目编码	060106012001	项目名称	种植土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
补子目1	外购种植土回填	m3	1	0	46.02	0	2.3	0	46.02	0	2.3
小计								0	46.02	0	2.3
清单项目综合单价											48.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	外购种植土回填	m3	1	46.0177	46.02		
	机械							

项目编码	010103002008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距 L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价											63.92309000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473003	1.3889	0.66		
	材料	其他材料费	元	0.000555	1.0000	0		
		水	m3	0.012	4.6214	0.06		
	机械	机械费调整	元	0.00003	1.0000	0		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.001176	1580.3600	1.86		
		新型全密闭式智能泥头车	台班	0.044235	1278.4300	56.55		
		洒水车	台班	0.0006	699.2100	0.42		

项目编码	030413012001	项目名称	景观灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030212-49	庭院路灯安装 三火	10套	0.1	2536.35	8867.6	0	1114.55	253.635	886.76	0	111.455
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0036	5175.66	1274.66	7.74	1433.87	18.632376	4.588776	0.027864	5.161932
010006-12	设备基础螺栓套 深度0m<H≤0.5	10个	0.1	357.92	98.5	0.26	99.65	35.792	9.85	0.026	9.965
小计								308.059376	901.198776	0.053864	126.581932
清单项目综合单价											1335.89394800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.728726	1.3889	7.96		
		技工人工费	元	147.824278	1.3634	201.54		
		普工人工费	元	45.42344	1.3889	63.09		
		高级技工人工费	元	25.658729	1.3824	35.47		
	材料	其他材料费	元	0.187497	1.0000	0.19		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.062248	47.7900	2.97		
		脱模剂	kg	0.061	2.3400	0.14		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.127333	4.2800	0.54		
		零星卡具	kg	0.144324	5.7500	0.83		
		松杂枋板材	m3	0.006178	1441.1200	8.9		
		铁钉(综合)	kg	0.180028	4.7500	0.86		
		膨胀螺栓	套	4.08	0.3160	1.29		
		庭院路灯(三火)	套	1	884.9558	884.96		
		其他材料费	元	0.515	1.0000	0.52		
	机械	木工圆锯机	台班	0.002079	25.7900	0.05		

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn≤32mm	100m	0.01	1266.64	838.11	0	377.08	12.6664	8.3811	0	3.7708
小计								12.6664	8.3811	0	3.7708
清单项目综合单价											24.81830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.503356	1.3634	8.87		
		普工人工费	元	1.484135	1.3889	2.06		
		高级技工人工费	元	1.257488	1.3824	1.74		
	材料	锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	15.6800	0.02		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		塑料管接头	个	0.2575	0.8230	0.21		
		刚性阻燃管	m	1.1	7.3540	8.09		
		其他材料费	元	0.03938	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	1385.77	6.27	176.82	4.0468	13.8577	0.0627	1.7682
小计								4.0468	13.8577	0.0627	1.7682
清单项目综合单价											19.73540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
		铜芯电力电缆	m	1.01	13.6195	13.76		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车		台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.0009	982.13	0	7044.72	763.32	0.883917	0	6.340248	0.686988
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								4.829297	0	10.345368	2.017228
清单项目综合单价											17.19189300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.477066	1.3889	4.83		
	材料							
	机械	机械费调整	元	0.000009	1.0000	0		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.002083	1580.3600	3.29		
		履带式推土机	台班	0.000653	1092.2400	0.71		
		轮胎式装载机	台班	0.007434	852.8700	6.34		

项目编码	010101003001	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.471588	1.3889	17.32		
	材料	水	m3	0.0205	4.6214	0.09		
	机械	履带式推土机	台班	0.00033	1092.2400	0.36		
		履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		
		拖式铲运机	台班	0.00328	1444.1600	4.74		
		内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		

项目编码	030413012002	项目名称	景观灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050008-55	灯具安装 嵌入式地灯	10套	0.1	491.59	1201.92	0	190.18	49.159	120.192	0	19.018
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0036	5175.66	1274.66	7.74	1433.87	18.632376	4.588776	0.027864	5.161932
010006-12	设备基础螺栓套 深度0m<H≤0.5	10个	0.1	357.92	98.5	0.26	99.65	35.792	9.85	0.026	9.965
小计								103.583376	134.630776	0.053864	34.144932
清单项目综合单价											272.41294800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.702182	1.3889	37.09		
		技工人工费	元	8.854427	1.3634	12.07		
		普工人工费	元	5.728727	1.3889	7.96		
		技工人工费	元	34.082845	1.3634	46.47		
	材料	其他材料费	元	0.120073	1.0000	0.12		
		其他材料费	元	0.187491	1.0000	0.19		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.062245	47.7900	2.97		
		脱模剂	kg	0.061	2.3400	0.14		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.127336	4.2800	0.54		
		零星卡具	kg	0.144327	5.7500	0.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.408	0.8320	0.34		
		松杂枋板材	m3	0.006182	1441.1200	8.91		
		铁钉(综合)	kg	0.180027	4.7500	0.86		
		草坪灯	套	1.01	110.6195	111.73		
		冲击钻头	个	0.0284	4.2600	0.12		
		铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.985	3.1000	6.15		
		铜接线端子	个	1.015	1.4100	1.43		
		塑料接线柱	个	1.03	0.2920	0.3		
	机械	木工圆锯机	台班	0.002082	25.7900	0.05		

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn≤32mm	100m	0.01	1266.64	838.11	0	377.08	12.6664	8.3811	0	3.7708
小计								12.6664	8.3811	0	3.7708
清单项目综合单价											24.81830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.503356	1.3634	8.87		
		普工人工费	元	1.484135	1.3889	2.06		
		高级技工人工费	元	1.257488	1.3824	1.74		
	材料	锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	15.6800	0.02		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		塑料管接头	个	0.2575	0.8230	0.21		
		刚性阻燃管	m	1.1	7.3540	8.09		
		其他材料费	元	0.03938	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	1385.77	6.27	176.82	4.0468	13.8577	0.0627	1.7682
小计								4.0468	13.8577	0.0627	1.7682
清单项目综合单价											19.73540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
		铜芯电力电缆	m	1.01	13.6195	13.76		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	010101001002	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.000901	982.13	0	7044.72	763.32	0.88489913	0	6.34729272	0.68775132
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								4.83027913	0	10.35241272	2.01799132
清单项目综合单价											17.20068317
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.477114	1.3889		4.83		
	材料											
	机械	机械费调整				元	0.000009	1.0000		0		
		履带式单斗挖掘机				台班	0.002084	1580.3600		3.29		
		履带式推土机				台班	0.000653	1092.2400		0.71		
		轮胎式装载机				台班	0.007434	852.8700		6.34		
项目编码	010101003002	项目名称		单独土石方回填				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.471588	1.3889		17.32		
	材料	水				m3	0.020501	4.6214		0.09		
	机械	履带式推土机				台班	0.00033	1092.2400		0.36		
		履带式推土机				台班	0.00308	1226.4400		3.78		
		拖式铲运机				台班	0.003279	1444.1600		4.74		
		内燃光轮压路机				台班	0.00308	534.5200		1.65		
项目编码	030413012003	项目名称		景观灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050008-55	灯具安装 嵌入式地灯	10套	0.1	491.59	2320.29	0	246.1	49.159	232.029	0	24.61
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0036	5175.66	1274.66	7.74	1433.87	18.632376	4.588776	0.027864	5.161932
010006-12	设备基础螺栓套 深度0m<H≤0.5	10个	0.1	357.92	98.5	0.26	99.65	35.792	9.85	0.026	9.965
小计								103.583376	246.467776	0.053864	39.736932
清单项目综合单价											389.84194800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	26.702181	1.3889		37.09		
		技工人工费				元	8.854429	1.3634		12.07		
		普工人工费				元	5.728724	1.3889		7.96		
		技工人工费				元	34.082848	1.3634		46.47		
	材料	其他材料费				元	0.231795	1.0000		0.23		
		其他材料费				元	0.187495	1.0000		0.19		
		涂胶建筑模板(红板)				张	0.062248	47.7900		2.97		
		脱模剂				kg	0.061	2.3400		0.14		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.127333	4.2800		0.54		
		零星卡具				kg	0.144324	5.7500		0.83		
		膨胀螺栓(综合)				套	0.408	0.8320		0.34		
		松杂枋板材				m3	0.006176	1441.1200		8.9		
		铁钉(综合)				kg	0.180029	4.7500		0.86		
		射树灯				套	1.01	221.2389		223.45		
		冲击钻头				个	0.0284	4.2600		0.12		
		铜芯聚氯乙烯绝缘导线				m	1.985	3.1000		6.15		
		铜接线端子				个	1.015	1.4100		1.43		
		塑料接线柱				个	1.03	0.2920		0.3		
	机械	木工圆锯机				台班	0.002081	25.7900		0.05		
项目编码	030412001003	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn≤32mm	100m	0.01	1266.64	838.11	0	377.08	12.6664	8.3811	0	3.7708
小计								12.6664	8.3811	0	3.7708
清单项目综合单价											24.81830000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.503356	1.3634		8.87		
		普工人工费				元	1.484135	1.3889		2.06		
		高级技工人工费				元	1.257488	1.3824		1.74		
	材料	锯条				根	0.01	0.5070		0.01		
		胶合剂				kg	0.001	15.6800		0.02		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		塑料管接头				个	0.2575	0.8230		0.21		
		刚性阻燃管				m	1.1	7.3540		8.09		
		其他材料费				元	0.03938	1.0000		0.04		
	机械											
项目编码	030409001003	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	1385.77	6.27	176.82	4.0468	13.8577	0.0627	1.7682
小计								4.0468	13.8577	0.0627	1.7682
清单项目综合单价											19.73540000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.688915	1.3634		2.3		
		普工人工费				元	0.882121	1.3889		1.23		
		高级技工人工费				元	0.375394	1.3824		0.52		
	材料	标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
		铜芯电力电缆				m	1.01	13.6195		13.76		
		其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
	机械	载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	010101001003	项目名称		挖单独土方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.000901	982.13	0	7044.72	763.32	0.88489913	0	6.34729272	0.68775132
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								4.83027913	0	10.35241272	2.01799132
清单项目综合单价											17.20068317

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.477091	1.3889	4.83		
	材料							
	机械	机械费调整	元	0.000009	1.0000	0		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.002083	1580.3600	3.29		
		履带式推土机	台班	0.000653	1092.2400	0.71		
		轮胎式装载机	台班	0.007434	852.8700	6.34		

项目编码	010101003003	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.471588	1.3889	17.32		
	材料	水	m3	0.0205	4.6214	0.09		
	机械	履带式推土机	台班	0.00033	1092.2400	0.36		
		履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		
		拖式铲运机	台班	0.00328	1444.1600	4.74		
		内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		

项目编码	030413012004	项目名称	景观灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-49	庭院路灯安装 三火	10套	0.1	2536.35	50018.04	0	3172.07	253.635	5001.804	0	317.207
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.0036	5175.66	1274.66	7.74	1433.87	18.632376	4.588776	0.027864	5.161932
010006-12	设备基础螺栓套 深度0m<H≤0.5	10个	0.1	357.92	98.5	0.26	99.65	35.792	9.85	0.026	9.965
小计								308.059376	5016.242776	0.053864	332.333932
清单项目综合单价											5656.68994800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.728725	1.3889	7.96		
		技工人工费	元	147.824279	1.3634	201.54		
		普工人工费	元	45.423439	1.3889	63.09		
		高级技工人工费	元	25.658729	1.3824	35.47		
	材料	其他材料费	元	0.187496	1.0000	0.19		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.062246	47.7900	2.97		
		脱模剂	kg	0.061	2.3400	0.14		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.127332	4.2800	0.54		
		零星卡具	kg	0.144325	5.7500	0.83		
		松杂枋板材	m3	0.006179	1441.1200	8.9		
		铁钉(综合)	kg	0.180029	4.7500	0.86		
		膨胀螺栓	套	4.08	0.3160	1.29		
		停车场射灯	套	1	5000.0000	5000		
		其他材料费	元	0.515	1.0000	0.52		
	机械	木工圆锯机	台班	0.002079	25.7900	0.05		

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn≤32mm	100m	0.01	1266.64	838.11	0	377.08	12.6664	8.3811	0	3.7708
小计								12.6664	8.3811	0	3.7708
清单项目综合单价											24.81830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.503356	1.3634	8.87		
		普工人工费	元	1.484135	1.3889	2.06		
		高级技工人工费	元	1.257488	1.3824	1.74		
	材料	锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	15.6800	0.02		
		镀锌铁丝	kg	0.004	4.8900	0.02		
		塑料管接头	个	0.2575	0.8230	0.21		
		刚性阻燃管	m	1.1	7.3540	8.09		
		其他材料费	元	0.03938	1.0000	0.04		
	机械							

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	1385.77	6.27	176.82	4.0468	13.8577	0.0627	1.7682
小计								4.0468	13.8577	0.0627	1.7682
清单项目综合单价											19.73540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.688915	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.882121	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.375394	1.3824	0.52		
	材料	标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
		铜芯电力电缆	m	1.01	13.6195	13.76		
		其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
	机械	载货汽车	台班	0.00011	569.6500	0.06		

项目编码	010101001004	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.0009	982.13	0	7044.72	763.32	0.883917	0	6.340248	0.686988
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								4.829297	0	10.345368	2.017228
清单项目综合单价											17.19189300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.477066	1.3889	4.83		
	材料							
	机械	机械费调整	元	0.000009	1.0000	0		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.002083	1580.3600	3.29		
		履带式推土机	台班	0.000653	1092.2400	0.71		
		轮胎式装载机	台班	0.007434	852.8700	6.34		

项目编码	010101003004	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.471588	1.3889		17.32		
	材料	水				m3	0.0205	4.6214		0.09		
	机械	履带式推土机				台班	0.00033	1092.2400		0.36		
		履带式推土机				台班	0.00308	1226.4400		3.78		
		拖式铲运机				台班	0.00328	1444.1600		4.74		
		内燃光轮压路机				台班	0.00308	534.5200		1.65		
项目编码	050306004001	项目名称		电气控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	6230.73	112.53	134.64	471.62	6230.73	112.53	134.64
小计								471.62	6230.73	112.53	134.64
清单项目综合单价											6949.52000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	186.1273	1.3634		253.77		
		普工人工费				元	70.3188	1.3889		97.67		
		高级技工人工费				元	86.9352	1.3824		120.18		
	材料	调和漆				kg	0.05	13.7200		0.69		
		钢垫板夹板				kg	0.2	3.1100		0.62		
		电焊条				kg	0.15	8.4100		1.26		
		焊锡膏				kg	0.04	52.0300		2.08		
		镀锌扁钢				kg	1.5	3.9730		5.96		
		焊锡丝				kg	0.2	40.0500		8.01		
		镀锌精制带帽螺栓				10套	0.61	7.8500		4.79		
		塑料软管				m	0.5	1.0400		0.52		
		异型塑料管				m	6	0.9820		5.89		
		塑料带				kg	0.3	10.5600		3.17		
		其他材料费				元	3.053	1.0000		3.05		
	机械	汽车式起重机				台班	0.1	629.1200		62.91		
		载货汽车				台班	0.06	569.6500		34.18		
		交流电焊机				台班	0.1	154.3600		15.44		
项目编码	040805005001	项目名称		景观照明灯带				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050008-58	灯带	m	1	161.69	69.99	0	46.29	161.69	69.99	0	46.29
小计								161.69	69.99	0	46.29
清单项目综合单价											277.97000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	61.5866	1.3889		85.54		
		技工人工费				元	55.8527	1.3634		76.15		
	材料	其他材料费				元	0.693	1.0000		0.69		
		防锈漆				kg	0.05	15.6500		0.78		
		不锈钢卡箍				套	2.1	13.6100		28.58		
		镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈				10套	0.408	1.2200		0.5		
		水景灯带				m	1.01	30.9735		31.28		
		酚醛调和漆				kg	0.1	17.9200		1.79		
		防水密封胶				kg	0.2	31.8500		6.37		
	机械											
项目编码	030412001005	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn≤32mm	100m	0.01	1266.64	838.11	0	377.08	12.6664	8.3811	0	3.7708
小计								12.6664	8.3811	0	3.7708
清单项目综合单价											24.81830000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.503356	1.3634		8.87		
		普工人工费				元	1.484135	1.3889		2.06		
		高级技工人工费				元	1.257488	1.3824		1.74		
	材料	锯条				根	0.01	0.5070		0.01		
		胶合剂				kg	0.001	15.6800		0.02		
		镀锌铁丝				kg	0.004	4.8900		0.02		
		塑料管接头				个	0.2575	0.8230		0.21		
		刚性阻燃管				m	1.1	7.3540		8.09		
		其他材料费				元	0.03938	1.0000		0.04		
	机械											
项目编码	030409001005	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2	100m	0.01	404.68	1385.77	6.27	176.82	4.0468	13.8577	0.0627	1.7682
小计								4.0468	13.8577	0.0627	1.7682
清单项目综合单价											19.73540000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.688915	1.3634		2.3		
		普工人工费				元	0.882121	1.3889		1.23		
		高级技工人工费				元	0.375394	1.3824		0.52		
	材料	标志牌				个	0.06	0.9380		0.06		
		橡皮垫				m2	0.0007	24.8900		0.02		
		铜芯电力电缆				m	1.01	13.6195		13.76		
		其他材料费				元	0.02832	1.0000		0.03		
	机械	载货汽车				台班	0.00011	569.6500		0.06		
项目编码	010101001005	项目名称		挖单独土方				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.0009	982.13	0	7044.72	763.32	0.883917	0	6.340248	0.686988
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								4.829297	0	10.345368	2.017228
清单项目综合单价											17.19189300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.477066	1.3889		4.83		
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	机械费调整		元	0.000009	1.0000	0		
		履带式单斗挖掘机		台班	0.002083	1580.3600	3.29		
		履带式推土机		台班	0.000653	1092.2400	0.71		
		轮胎式装载机		台班	0.007434	852.8700	6.34		

项目编码	010101003005	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.471588	1.3889	17.32		
	材料	水	m3	0.0205	4.6214	0.09		
	机械	履带式推土机	台班	0.00033	1092.2400	0.36		
		履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		
		拖式铲运机	台班	0.00328	1444.1600	4.74		
		内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		

项目编码	050306001001	项目名称	喷泉/雾森管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050008-8	喷头 埋藏旋转、散射	10个	0.1	79.8	314.39	0	36.84	7.98	31.439	0	3.684
030802-217	螺纹水表安装 公称直径40mm<DN≤50mm	组	1	57.91	224.71	0	26.56	57.91	224.71	0	26.56
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径 40mm<DN≤50mm	个	1	33.38	135.17	0	15.59	33.38	135.17	0	15.59
050008-10	快速取水阀 全铜 公称直径 DN≤20mm	个	1	32.02	108.92	0	13.91	32.02	108.92	0	13.91
小计								131.29	500.239	0	59.744
清单项目综合单价											691.27300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.787155	1.3889	23.32		
		技工人工费	元	12.233064	1.3634	16.68		
		技工人工费	元	43.7053	1.3634	59.59		
		普工人工费	元	12.8966	1.3889	17.91		
		高级技工人工费	元	9.9671	1.3824	13.78		
	材料	其他材料费	元	5.293527	1.0000	5.29		
		角钢(综合)	t	0.003	3354.8673	10.06		
		锯条	根	0.66	0.5070	0.33		
		喷头	个	1.01	30.9735	31.28		
		不锈钢卡箍	套	1	13.6100	13.61		
		丝接件	个	1	0.4600	0.46		
		快速取水阀	个	1	79.6460	79.65		
		橡胶板	kg	0.17	3.9600	0.67		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.4420	1.67		
		黑玛钢活接头	个	1.01	1.5000	1.52		
		截止阀	个	1.01	130.0900	131.39		
		螺纹闸板阀	个	1.01	48.9200	49.41		
		螺纹水表	个	1	174.3400	174.34		
		其他材料费	元	0.547	1.0000	0.55		
	机械							

项目编码	050306001002	项目名称	喷泉/雾森管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050008-25	地表可调喷头PE连接管	m	1	4.12	13.6	0	1.77	4.12	13.6	0	1.77
小计								4.12	13.6	0	1.77
清单项目综合单价											19.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.6342	1.3889	2.27		
		技工人工费	元	1.3594	1.3634	1.85		
	材料	其他材料费	元	0.04878	1.0000	0.05		
		PE管	m	1.02	4.5200	4.61		
		PE管旁通	个	1.01	4.4248	4.47		
		PE管弯通	个	1.01	4.4248	4.47		
	机械							

项目编码	050306001003	项目名称	喷泉/雾森管道	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050008-25	地表可调喷头PE连接管	m	1	4.12	11.75	0	1.68	4.12	11.75	0	1.68
小计								4.12	11.75	0	1.68
清单项目综合单价											17.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.6342	1.3889	2.27		
		技工人工费	元	1.3594	1.3634	1.85		
	材料	其他材料费	元	0.042156	1.0000	0.04		
		PE管	m	1.02	2.7200	2.77		
		PE管旁通	个	1.01	4.4248	4.47		
		PE管弯通	个	1.01	4.4248	4.47		
	机械							

项目编码	010101001006	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-186	装载机装运土方 运距L≤20m 实际运距(m):200	1000m3	0.0009	982.13	0	7044.72	763.32	0.883917	0	6.340248	0.686988
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.001	2902.6	0	0	768.08	2.9026	0	0	0.76808
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								4.829297	0	10.345368	2.017228
清单项目综合单价											17.19189300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.477067	1.3889	4.83		
	材料							
	机械	机械费调整	元	0.000008	1.0000	0		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.002082	1580.3600	3.29		
		履带式推土机	台班	0.000653	1092.2400	0.71		
		轮胎式装载机	台班	0.007434	852.8700	6.34		

项目编码	010101003006	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
120001-184	铲运机铲运土方 运距L≤200m	1000m3	0.001	885.68	23.11	5097.28	599.78	0.88568	0.02311	5.09728	0.59978
小计								17.32178	0.09471	10.52098	5.34028
清单项目综合单价											33.27775000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.471588	1.3889		17.32		
	材料	水				m3	0.020501	4.6214		0.09		
	机械	履带式推土机				台班	0.00033	1092.2400		0.36		
		履带式推土机				台班	0.00308	1226.4400		3.78		
		拖式铲运机				台班	0.00328	1444.1600		4.74		
		内燃光轮压路机				台班	0.00308	534.5200		1.65		
项目编码	010102007001	项目名称			回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1494.66	22070.87	531.81	1537.07	14.9466	220.7087	5.3181	15.3707	
小计								14.9466	220.7087	5.3181	15.3707	
清单项目综合单价											256.34410000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.76147	1.3889		14.95		
	材料	砂				m3	1.27	173.7864		220.71		
	机械	履带式推土机				台班	0.003023	1226.4400		3.71		
		内燃光轮压路机				台班	0.003023	534.5200		1.62		
项目编码	040504002001	项目名称			现浇混凝土井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-4	立式闸阀井 井内径Φ1.40m 井室深h1.80m 井深H2.05m	座	1	1343.18	1968.89	50.98	457.52	1343.18	1968.89	50.98	457.52	
小计								1343.18	1968.89	50.98	457.52	
清单项目综合单价											3820.57000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	403.3044	1.3889		560.15		
		技工人工费				元	574.3196	1.3634		783.03		
	材料	其他材料费				元	9.795455	1.0000		9.8		
		水				m3	0.577	4.6214		2.67		
		湿拌砌筑砂浆				m3	0.701	307.7168		215.71		
		普通混凝土实心砖				千块	1.154	681.4159		786.35		
		煤焦沥青漆				kg	0.519	9.0700		4.71		
		塑钢踏步				kg	12.372	4.3360		53.64		
		铸铁井盖、井座				套	1	299.4400		299.44		
		普通预拌混凝土				m3	0.647	330.8230		214.04		
		普通预拌混凝土				m3	0.992	362.2655		359.37		
		钢筋混凝土管				m	0.513	45.1500		23.16		
	机械	汽车式起重机				台班	0.028	970.2100		27.17		
		载货汽车				台班	0.029	687.8100		19.95		
		混凝土振动器				台班	0.309	12.4800		3.86		

发包人提供材料一览表

工程名称：景观绿化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：景观绿化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：景观绿化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：围墙工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	910646.81	
2	措施项目	32615.94	
2.1	安全文明施工费	32615.94	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	28973.35	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	3642.59	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	84893.65	
5	工程造价	1028156.4	
合计		1028156.40	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　围墙工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方					43530.76	0
1-1	010101001013	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖基础土方 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	688	23.23	15982.24	0
1-2	010101003016	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:承包方需根据项目特点综合考虑 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	525	26.67	14001.75	0
1-3	010103002009	余方弃置	1.土石类别:综合考虑，包含不限于渣土装车运输 2.场外弃土 3.运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通，因此产生的土方倒运费用不另计费 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	211.9	63.93	13546.77	0
2		砌筑基础					82742.23	0
2-1	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑基础 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	101	819.23	82742.23	0
3		钢筋混凝土					291622.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围墙工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010501001011	基础垫层	1.基础形式:基础垫层 2.C20 商品混凝土 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	51	481.86	24574.86	0
3-2	010505001012	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	169	52.78	8919.82	0
3-3	010502002003	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:条基 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	33	498.16	16439.28	0
3-4	010505002008	基础模板	1.基础类型:条基模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	130	68.19	8864.7	0
3-5	010502022010	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.压顶 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	24	771.9	18525.6	0
3-6	010505012011	圈梁模板	1.压顶模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	330	102.77	33914.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　围墙工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010502006018	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.柱 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	77	523.77	40330.29	0
3-8	010505004016	柱面模板	1.模板形式:柱模板 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	930	98.65	91744.5	0
3-9	010506002001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	9	5367.69	48309.21	0
4		护栏					281647.46	0
4-1	010607007001	钢护栏	1.钢材品种、规格:钢护栏 2.护栏形式:按照图纸设计要求施工 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	32.257	6715.72	216628.98	0
4-2	011402003001	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:喷氟碳漆 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	760.45	85.5	65018.48	0
5		石材饰面					211104	0
5-1	011203001006	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:600*500*15厚荔枝面芝麻灰仿石砖饰面 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m2	900	234.56	211104	0
合计							910646.81	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　围墙工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					32615.94
1-1	1	安全文明施工费		项		100	32615.94
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	28973.35
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	3642.59
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	80	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	支撑措施费		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	环绕措施费		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	假植措施费		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							32615.94

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：围墙工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：围墙工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：围墙工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	84893.65
合计					84893.65

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 围墙工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	010101001013	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-178	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运土方运距L≤1km	100m3	0.01	152.09	5.55	1981.68	182.14	1.5209	0.0555	19.8168	1.8214
小计								1.5209	0.0555	19.8168	1.8214
清单项目综合单价								23.21460000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.45678	1.3889	0.63		
	技工人工费	元	0.650195	1.3634	0.89		
材料	水	m3	0.012	4.6214	0.06		
机械	洒水车	台班	0.0006	699.2100	0.42		
	履带式单斗挖掘机	台班	0.00046	1010.8800	0.47		
	履带式单斗挖掘机	台班	0.00192	1580.3600	3.03		
	新型全密闭式智能泥头车	台班	0.01157	1374.0700	15.9		

项目编码	010101003016	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价								26.67190000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	11.833905	1.3889	16.44		
材料	水	m3	0.0155	4.6214	0.07		
机械	内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		
	履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		

项目编码	010103002009	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价								63.92309000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.473003	1.3889	0.66		
材料	其他材料费	元	0.000555	1.0000	0		
	水	m3	0.012	4.6214	0.06		
机械	机械费调整	元	0.00003	1.0000	0		
	洒水车	台班	0.0006	699.2100	0.42		
	履带式单斗挖掘机	台班	0.001176	1580.3600	1.86		
	新型全密闭式智能泥头车	台班	0.044235	1278.4300	56.55		

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-1	实心砖基础 干混砌筑砂浆	10m3	0.1	2674.91	4477.11	101.39	938.93	267.491	447.711	10.139	93.893
小计								267.491	447.711	10.139	93.893
清单项目综合单价								819.23400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	47.9167	1.3889	66.55		
	技工人工费	元	147.38108	1.3634	200.94		
材料	其他材料费	元	10.919775	1.0000	10.92		
	水	m3	0.124	4.6214	0.57		
	普通混凝土实心砖	千块	0.5286	681.4159	360.2		
	干混砌筑砂浆	t	0.4144	183.4513	76.02		
机械	灰浆搅拌机	台班	0.0444	228.3600	10.14		

项目编码	010501001011	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-2	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	555.66	3753.53	162.95	346.36	55.566	375.353	16.295	34.636
小计								55.566	375.353	16.295	34.636
清单项目综合单价								481.85000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	40.75522	1.3634	55.57		
材料	其他材料费	元	5.54709	1.0000	5.55		
	水	m3	0.2	4.6214	0.92		
	泵送预拌混凝土	m3	1.01	365.2301	368.88		
机械	混凝土振动器	台班	0.075	10.2300	0.77		
	混凝土输送泵车	台班	0.0088	1764.5400	15.53		

项目编码	010505001012	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795
清单项目综合单价								52.79070000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.6584	1.3889	5.08		
	技工人工费	元	19.087175	1.3634	26.02		
材料	其他材料费	元	0.243522	1.0000	0.24		
	涂胶建筑模板(红板)	张	0.12541	47.7900	5.99		
	松杂枋板材	m3	0.00325	1441.1200	4.68		
	镀锌铁丝(综合)	kg	0.0656	5.0000	0.33		
	铁钉(综合)	kg	0.1973	4.7500	0.94		
	脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23		
机械	木工圆锯机	台班	0.015	25.7900	0.39		

项目编码	010502002003	项目名称	条形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	606.02	3841.31	169.78	364.56	60.602	384.131	16.978	36.456
小计								60.602	384.131	16.978	36.456

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									498.16700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	44.449439	1.3634	60.6			
	材料	其他材料费	元	5.676809	1.0000	5.68			
		水	m3	0.46	4.6214	2.13			
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	372.6018	376.33			
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92			
		混凝土输送泵车	台班	0.0091	1764.5400	16.06			

项目编码	010505002008	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4348.99	1248.39	8.25	1213.84	43.4899	12.4839	0.0825	12.1384
小计								43.4899	12.4839	0.0825	12.1384

清单项目综合单价									68.19470000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.320665	1.3889	6			
		技工人工费	元	27.496644	1.3634	37.49			
	材料	其他材料费	元	0.244782	1.0000	0.24			
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.12541	47.7900	5.99			
		松杂枋板材	m3	0.00208	1441.1200	3			
		铁钉(综合)	kg	0.1973	4.7500	0.94			
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.4853	4.2800	2.08			
	机械	木工圆锯机	台班	0.0032	25.7900	0.08			

项目编码	010502022010	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 换为【泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	2902.95	3846.98	7.88	961.09	290.295	384.698	0.788	96.109
小计								290.295	384.698	0.788	96.109

清单项目综合单价									771.89000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	22.212421	1.3889	30.85			
		技工人工费	元	190.292058	1.3634	259.44			
	材料	其他材料费	元	5.685196	1.0000	5.69			
		水	m3	0.581	4.6214	2.69			
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	372.6018	376.33			
	机械	混凝土振动器	台班	0.077	10.2300	0.79			

项目编码	010505012011	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26	圈梁 直形 木模板	100m2	0.01	7214.58	1085.91	12.25	1964.29	72.1458	10.8591	0.1225	19.6429
小计								72.1458	10.8591	0.1225	19.6429

清单项目综合单价									102.77030000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.163542	1.3889	5.78			
		技工人工费	元	48.674681	1.3634	66.36			
	材料	其他材料费	元	0.212924	1.0000	0.21			
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.15677	47.7900	7.49			
		松杂枋板材	m3	0.00123	1441.1200	1.77			
		铁钉(综合)	kg	0.2416	4.7500	1.15			
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23			
	机械	木工圆锯机	台班	0.00475	25.7900	0.12			

项目编码	010502006018	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	783.08	3841.31	199.78	413.57	78.308	384.131	19.978	41.357
小计								78.308	384.131	19.978	41.357

清单项目综合单价									523.77400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	57.435651	1.3634	78.31			
	材料	其他材料费	元	5.67681	1.0000	5.68			
		水	m3	0.46	4.6214	2.13			
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	372.6018	376.33			
	机械	混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92			
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06			

项目编码	010505004016	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6720.24	1294.44	6.99	1843.53	67.2024	12.9444	0.0699	18.4353
小计								67.2024	12.9444	0.0699	18.4353

清单项目综合单价									98.65200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	5.789773	1.3889	8.04			
		技工人工费	元	43.392286	1.3634	59.16			
	材料	其他材料费	元	0.253812	1.0000	0.25			
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.12541	47.7900	5.99			
		松杂枋板材	m3	0.00177	1441.1200	2.55			
		铁钉(综合)	kg	0.1985	4.7500	0.94			
		脱模剂	kg	0.1	2.3400	0.23			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.2800	1.95			
		对拉螺栓	kg	0.19013	5.3800	1.02			
	机械	木工圆锯机	台班	0.00271	25.7900	0.07			

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径0mm<φ≤10mm	t	1	472.73	3285.47	11.02	290.15	472.73	3285.47	11.02	290.15
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径0mm<φ≤10mm	t	1	1010.79	28.62	0	268.91	1010.79	28.62	0	268.91
小计								1483.52	3314.09	11.02	559.06

清单项目综合单价									5367.69000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	178.2333	1.3889	247.55			
		技工人工费	元	906.5491	1.3634	1235.99			

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	48.9768	1.0000	48.98		
		镀锌铁丝(综合)		kg	5.64	5.0000	28.2		
		热轧带肋钢筋		t	1.02	3173.4513	3236.92		
	机械	钢筋切断机		台班	0.11	37.6400	4.14		
		钢筋弯曲机		台班	0.31	22.2000	6.88		

项目编码	010607007001	项目名称	钢护栏	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-23	钢栏杆安装	t	1	2033.08	3915.66	30.99	735.99	2033.08	3915.66	30.99	735.99
小计								2033.08	3915.66	30.99	735.99
清单项目综合单价											6715.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	214.880699	1.3889	298.45		
		技工人工费	元	881.119599	1.3634	1201.32		
		高级技工人工费	元	385.785399	1.3824	533.31		
	材料	其他材料费	元	38.7689	1.0000	38.77		
		钢栏杆	t	1	3837.1681	3837.17		
		钢丝绳	m	3.250002	5.1600	16.77		
		低氢低合金焊条	kg	1.510001	15.2000	22.95		
	机械	交流电焊机	台班	0.180001	172.1800	30.99		

项目编码	011402003001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-55	钢结构构件 氟碳面漆 厚度T=80μm	100m2	0.01	4859.58	1926.31	355.88	1407.69	48.5958	19.2631	3.5588	14.0769
小计								48.5958	19.2631	3.5588	14.0769
清单项目综合单价											85.49460000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.593771	1.3889	23.05		
		技工人工费	元	18.738993	1.3634	25.55		
	材料	其他材料费	元	0.377708	1.0000	0.38		
		氟碳金属面漆	kg	0.41	45.0000	18.45		
		稀释剂	kg	0.041	10.6200	0.44		
	机械	电动空气压缩机	台班	0.012	296.5700	3.56		

项目编码	011203001006	项目名称	石材墙、柱面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-66	水泥砂浆粘贴石材 外墙	100m2	0.01	8092.48	12593.28	0	2771.09	80.9248	125.9328	0	27.7109
小计								80.9248	125.9328	0	27.7109
清单项目综合单价											234.56850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.386461	1.3889	11.65		
		技工人工费	元	18.380412	1.3634	25.06		
		高级技工人工费	元	31.985573	1.3824	44.22		
	材料	其他材料费	元	0.626532	1.0000	0.63		
		湿拌抹灰砂浆	m3	0.00515	331.3274	1.71		
		石材饰面板(成品)	m2	1.03	120.0000	123.6		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：围墙工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：围墙工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：挡土墙
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	579515.51	
2	措施项目	198512.54	
2.1	安全文明施工费	20888.74	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	18570.68	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	2318.06	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	70022.52	
5	工程造价	848050.57	
合计		848050.57	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　挡土墙　　第 1 页，共 2 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土方开挖					123570.79	0
1-1	010101001014	挖单独土方	1.土类别:综合考虑 2.挖基础土方 3.弃土运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	2033	23.23	47226.59	0
1-2	010101003017	单独土石方回填	1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:承包方需根据项目特点综合考虑 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	1641	26.67	43765.47	0
1-3	010103002010	余方弃置	1.土石类别:综合考虑，包含不限于渣土装车运输 2.场外弃土 3.运距:承包方需根据现场条件及施工地点综合考虑，但不得影响厂区交通，因此产生的土方倒运费用不另计费 4.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 5.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	509.6	63.93	32578.73	0
2		钢筋混凝土工程					455944.72	0
2-1		混凝土					304628.24	0
2-1-1	010501001012	基础垫层	1.基础形式:挡土墙垫层 2.商品混凝土C20 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	68	470.77	32012.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　挡土墙　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	010502002004	条形基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	242	512.64	124058.88	0
2-1-3	010502026001	挡土墙	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 4.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	m3	276	538.25	148557	0
2-2		钢筋					151316.48	0
2-2-1	010506001381	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10-25mm 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	8.915	5197.2	46333.04	0
2-2-2	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 综合直径 2.其他未尽事宜以图纸设计要求为准 3.满足建设单位要求、环保、技术及规范要求，并配合其他专业的定位、开口、收口、标高等一切所需之工作及辅材。	t	20.2	5197.2	104983.44	0
合计							579515.51	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　挡土墙
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					198512.54
1-1	1	安全文明施工费		项		100	20888.74
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	18570.68
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	2318.06
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	模板		项		100	177623.80
1-14-1	010505001013	垫层模板		m2	70	52.78	3694.60
1-14-2	010505002009	基础模板		m2	280	68.19	19093.20
1-14-3	010505005013	墙面模板		m2	1800	86.02	154836.00
合计							198512.54

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：挡土墙
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：挡土墙
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：挡土墙
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：挡土墙
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	70022.52
合计					70022.52

总承包服务费计价表

工程名称：挡土墙
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 挡土墙　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	010101001014	项目名称	挖单独土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-178	挖土机装、新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运土方 运距L≤1km	100m3	0.01	152.09	5.55	1981.68	182.14	1.5209	0.0555	19.8168	1.8214
小计								1.5209	0.0555	19.8168	1.8214
清单项目综合单价								23.21460000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.45678	1.3889	0.63		
		技工人工费	元	0.650195	1.3634	0.89		
	材料							
		水	m3	0.012	4.6214	0.06		
	机械							
		履带式单斗挖掘机	台班	0.00192	1580.3600	3.03		
		洒水车	台班	0.0006	699.2100	0.42		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.00046	1010.8800	0.47		
		新型全密闭式智能泥头车	台班	0.01157	1374.0700	15.9		

项目编码	010101003017	项目名称	单独土石方回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价								26.67190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.833905	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.6214	0.07		
	机械	履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		
		内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		

项目编码	010103002010	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价								63.92309000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.473003	1.3889	0.66		
	材料							
		水	m3	0.012	4.6214	0.06		
		其他材料费	元	0.000555	1.0000	0		
	机械							
		机械费调整	元	0.00003	1.0000	0		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.001176	1580.3600	1.86		
		新型全密闭式智能泥头车	台班	0.044235	1278.4300	56.55		
		洒水车	台班	0.0006	699.2100	0.42		

项目编码	010501001012	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-2	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车 换为【普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	555.66	3647.93	162.95	341.08	55.566	364.793	16.295	34.108
小计								55.566	364.793	16.295	34.108
清单项目综合单价								470.76200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.755221	1.3634	55.57		
	材料							
		其他材料费	元	5.391029	1.0000	5.39		
		水	m3	0.2	4.6214	0.92		
		普通预拌混凝土	m3	1.01	354.9292	358.48		
	机械							
		混凝土输送泵车	台班	0.0088	1764.5400	15.53		
		混凝土振动器	台班	0.075	10.2300	0.77		

项目编码	010502002004	项目名称	条形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-4	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车 换为【泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5】	10m3	0.1	606.02	3979.21	169.78	371.46	60.602	397.921	16.978	37.146
小计								60.602	397.921	16.978	37.146
清单项目综合单价								512.64700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.44944	1.3634	60.6		
	材料							
		其他材料费	元	5.8806	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械							
		混凝土输送泵车	台班	0.0091	1764.5400	16.06		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		

项目编码	010502026001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	783.08	3979.21	199.78	420.46	78.308	397.921	19.978	42.046
小计								78.308	397.921	19.978	42.046
清单项目综合单价								538.25300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.43565	1.3634	78.31		
	材料							
		其他材料费	元	5.8806	1.0000	5.88		
		水	m3	0.46	4.6214	2.13		
		泵送预拌混凝土	m3	1.01	386.0531	389.91		
	机械							
		混凝土输送泵车	台班	0.0108	1764.5400	19.06		
		混凝土振动器	台班	0.09	10.2300	0.92		

项目编码	010506001381	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3332.48	8.2	267.29	378.17	3332.48	8.2	267.29

工程量清单综合单价分析表

010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3418.99	92.57	493.14	
清单项目综合单价											5197.21000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458901		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093001		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	50.526898		1.0000		50.53		
		水			m3	0.110006		4.6214		0.51		
		电焊条			kg	9.650006		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025003		3202.6549		3282.73		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.32		5.0000		11.6		
	机械	交流电焊机			台班	0.490006		172.1800		84.37		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
项目编码	010506012001	项目名称		现浇混凝土挡土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	378.17	3332.48	8.2	267.29	378.17	3332.48	8.2	267.29	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径10mm<Φ≤25mm	t	1	814.34	86.51	84.37	225.85	814.34	86.51	84.37	225.85	
小计								1192.51	3418.99	92.57	493.14	
清单项目综合单价											5197.21000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.458901		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093		1.3634		1036.31		
	材料	其他材料费			元	50.526901		1.0000		50.53		
		水			m3	0.11		4.6214		0.51		
		电焊条			kg	9.65		7.6300		73.63		
		热轧带肋钢筋			t	1.025		3202.6549		3282.72		
		镀锌铁丝(综合)			kg	2.32		5.0000		11.6		
	机械	交流电焊机			台班	0.49		172.1800		84.37		
		钢筋切断机			台班	0.1		37.6400		3.76		
		钢筋弯曲机			台班	0.2		22.2000		4.44		
项目编码	010505001013	项目名称		垫层模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.47	1241.96	38.69	887.95	31.1047	12.4196	0.3869	8.8795	
小计								31.1047	12.4196	0.3869	8.8795	
清单项目综合单价											52.79070000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505002009	项目名称		基础模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4348.99	1248.39	8.25	1213.84	43.4899	12.4839	0.0825	12.1384	
小计								43.4899	12.4839	0.0825	12.1384	
清单项目综合单价											68.19470000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005013	项目名称		墙面模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-29	直形墙 墙厚0cm<T≤50cm 木模板	100m2	0.01	5426.96	1656.4	0.23	1518.92	54.2696	16.564	0.0023	15.1892	
小计								54.2696	16.564	0.0023	15.1892	
清单项目综合单价											86.02510000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：挡土墙
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：挡土墙
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：挡土墙
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外安装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2726784.32	
2	措施项目	64831.14	
2.1	安全文明施工费	64831.14	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	53924	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	10907.14	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	251245.39	
5	工程造价	3042860.85	
合计		3042860.85	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　室外安装工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气					415233	0
1-1	03B037	20KV市政高压进线	1.名称:20KV市政高压进线 2.含市政高压至本项目高压柜上口管线，电缆井，土石方开挖回填等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	219.7	1890	415233	0
2		弱电					204438.63	0
2-1	030506010019	监控摄像设备	1.名称:智能周界摄像机 2.规格:摄像机:1/3″CMOS，一体化镜头，高清 3.3~12mm光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿红外灯：LED，≥20米性能：信噪比≥48dB，PAL制式，1080p接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口内置麦克风和扬声器。电源：24VDC，≤10W。功能：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,音频异常侦测。常规报警：移动侦测,遮挡报警,声音报警输出,闪光灯报警输出。智能报警：人体、车体分类报警；联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报 警。IP66，防暴 3.安装方式:立杆安装,3.5m 4.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	12	1054.96	12659.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外安装工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030506010020	监控摄像设备	1.名称:高空抛物摄像机 2.规格:摄像机:1/3″CMOS，星光级，一体化镜头20倍光学变焦，自动光圈，自动平衡0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿 红外灯：LED，100米 性能:PAL制式，400万像素，信噪比≥45dB 旋转360°、-90~0°，高速接口：IP网口，485接口，报警接口，音频接口 电源：厂家配套 。含安装支架设备内置GPU、CPU处理器;设备支持智能分析功能：可加载智能算法，具有高空抛物事件智能检测，可以有效检测出5 X 5像素以上抛落物；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响。支持抛物轨迹记录，报警推图中可还原抛物轨迹。IP67，防暴，支持POE 3.安装方式:立杆安装,4.0m 4.包含:支架安装、电源安装、防雷、接线、设备组装、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	11	1028.42	11312.62	0
2-3	030412005018	室外监控管理箱	1.名称:室外监控管理箱 2.规格:设备箱：500*400*200 IP66，非金属材质，带电磁屏蔽保护电源模块：24VDC开关电源模块，100W SPD：D1级 3.安装形式:立杆安装 4.包含:支架安装、接线、光纤盒、交换机、电源、接地、防雷等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	6	1507.72	9046.32	0
2-4	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:防水盒 2.安装形式:杆上 4.包含:支架安装、接线、接地、3个信号防雷器等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	617.86	1235.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外安装工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030410012002	防雷断接卡、箱	1.名称:防水盒 2.安装形式:杆上 4.包含:支架安装、接线、接地、4个信号防雷器等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	3	617.86	1853.58	0
2-6	030410012003	防雷断接卡、箱	1.名称:防水盒 2.安装形式:杆上 4.包含:支架安装、接线、接地、5个信号防雷器等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	212.86	212.86	0
2-7	040205001001	人(手)孔井	1.名称:弱电手孔井 2.规格尺寸:800×800×1200mm(长x宽x深) 4.包含:支架安装、接线、光纤盒、交换机、电源、接地等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集求 08D800-7(60)	座	10	1065.92	10659.2	0
2-8	040205001002	人(手)孔井	1.名称:弱电手孔井 2.规格尺寸:1200×900×1200mm(长x宽x深) 4.包含:井盖、井筒、砌筑、排水管、集水坑等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集求 08D800-7(60)	座	2	1065.92	2131.84	0
2-9	030506010021	监控摄像设备	1.名称:室外监控立杆 2.规格:金属，高度4.5米 4.包含:接线、接地、灯杆基础等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集求	台	6	1443.77	8662.62	0
2-10	030502005023	光缆	1.名称:光纤 2.规格:4芯光纤 3.敷设方式:管内敷设 4.包含:卡机、、标记等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集求	m	760	6.29	4780.4	0
2-11	030502012001	光缆成端头	1.名称:光纤成端 2.规格:4芯光纤 3.包含:热熔管等所有附属配件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集求	个	12	175.91	2110.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外安装工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030502007001	跳线、跳纤	1.名称:双绞线 2.规格:WDZ(B)-Cat6 3.敷设方式:管内敷设 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集求	条	23	11.79	271.17	0
2-13	030502019001	光纤测试	1.名称:光纤链路测试 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集求	链路	6	7.23	43.38	0
2-14	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC100 4.包含:管件等所有附属配件 5.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	2861.32	21.21	60688.6	0
2-15	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1.名称:盖板 2.规格:宽度不低于700mm 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	566	29.58	16742.28	0
2-16	030409006002	电缆保护管	1.名称:埋地保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.包含:管件、接地等所有附属配件 5.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	92	54.62	5025.04	0
2-17	030409006003	电缆保护管	1.名称:埋地保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.包含:管件、接地等所有附属配件 5.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	72	67.54	4862.88	0
2-18	030412001166	配管	1.名称:金属软管 2.规格:综合考虑 3.包含:管件、接地等所有附属配件 4.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	35	15.76	551.6	0
2-19	031301003056	套管	1.名称:套管制作、安装 2.材质:镀锌钢管 3.规格:4*SC150 4.包含:除锈、刷油、封堵、钢板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	3538.33	3538.33	0
2-20	031301003057	套管	1.名称:套管制作、安装 2.材质:镀锌钢管 3.规格:8*SC120 4.包含:除锈、刷油、封堵、钢板等所有附属配件 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	3384.31	3384.31	0
2-21	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	350.99	7.81	2741.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外安装工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	010102007003	回填方	1.填方部位:回填砂 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	138.41	256.35	35481.4	0
2-23	010102007004	回填方	1.填方部位:原土回填 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	190.12	26.67	5070.5	0
2-24	010103002013	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.余方弃置 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	22.46	61.1	1372.31	0
3		水					2107112.69	0
3-1		雨水系统					381786.09	0
3-1-1	040501001001	混凝土管	1.材质:钢筋混凝土管(II级) 2.规格:DN500 3.包含:管件、管枕安装、接口、试验、防腐、垫层、基础等附属配套内容 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	260	255.76	66497.6	0
3-1-2	040501001002	混凝土管	1.材质:钢筋混凝土管(II级) 2.规格:DN800 3.包含:管枕安装、接口、试验、防腐、垫层、基础等附属配套内容 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	407	426.11	173426.77	0
3-1-3	031001008055	塑料管	1.材质:PVC-UH低压排污雨水管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插式橡胶柔性接口方式 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	150	175.48	26322	0
3-1-4	031001008056	塑料管	1.材质:PVC-UH低压排污雨水管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插式橡胶柔性接口方式 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	130	56.69	7369.7	0
3-1-5	040504002006	现浇混凝土井	1.种类:雨水检查井 2.规格:钢筋混凝土检查井 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	34	2484.88	84485.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外安装工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-6	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:雨水口 2.铸铁材质井圈、钢筋混凝土井身 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	33	717.7	23684.1	0
3-2		消防水系统					149442.94	0
3-2-1	031001001021	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插式橡胶柔性接口方式 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	35	71.33	2496.55	0
3-2-2	031001001022	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插式橡胶柔性接口方式 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	750	97.82	73365	0
3-2-3	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS150-A型地上式 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	12	2022.06	24264.72	0
3-2-4	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65型-1.0地上式 3.包含:弯管底座基础，400*400*400mm 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	9	680.21	6121.89	0
3-2-5	040504002009	现浇混凝土井	1.种类:阀门井 2.包含:支墩等 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集集	座	9	3275	29475	0
3-2-6	040502005001	阀门	1.种类:阀门 2.规格:DN100 3.包含:法兰等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集集	个	9	492.36	4431.24	0
3-2-7	040502001001	铸铁管管件	1.种类:柔性软连接 2.规格:DN150 3.包含:法兰等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集集	个	18	516.03	9288.54	0
3-3		给水系统					138956.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外安装工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-1	031001001024	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN600 3.连接形式:承插式橡胶柔性接口方式 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	634.98	19049.4	0
3-3-2	031001001023	铸铁管	1.材质:球墨铸铁管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插式橡胶柔性接口方式 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	320	159.39	51004.8	0
3-3-3	031001006001	不锈钢管	1.材质:外覆塑S31603不锈钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:双卡压 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、水压试验 5.含管件及管件安装 6.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	185	103.14	19080.9	0
3-3-4	040504002007	现浇混凝土井	1.种类:水表井 2.规格:DN100 3.包含:井内水表、阀门、混凝土支墩等全部附件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	3	3273.08	9819.24	0
3-3-5	040504002010	现浇混凝土井	1.种类:水表组 2.规格:DN100 3.包含:水表、闸阀、倒流防止器、软管、法兰、过滤器等全部附件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	3	4853.82	14561.46	0
3-3-6	040504002008	现浇混凝土井	1.种类:水表井 2.规格:DN200 3.包含:C20混凝土支墩等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	2	3273.08	6546.16	0
3-3-7	031002011001	水表	1.种类:水表组 2.规格:DN200 3.包含:水表、闸阀、倒流防止器、软管、法兰、过滤器等全部附件 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	组	2	9447.1	18894.2	0
3-4		污水系统					1436927.50	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外安装工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-1	031001008053	塑料管	1.材质:PVC-UH低压排污排水管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插式橡胶柔性接口方式 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	550	175.48	96514	0
3-4-2	031001008054	塑料管	1.材质:PVC-UH低压排污排水管 2.规格:DN400 3.连接形式:承插式橡胶柔性接口方式 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	40.43	200.29	8097.72	0
3-4-3	040501001003	混凝土管	1.材质:钢筋混凝土管(Ⅱ级) 2.规格:DN400 3.包含:管件、管枕安装、接口、试验、防腐、垫层、基础等附属配套内容 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	9	217.72	1959.48	0
3-4-4	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:污水检查井 2.规格:钢筋混凝土检查井 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	20	2304.6	46092	0
3-4-5	040504009001	整体化粪池	1.名称:化粪池 2.型号、规格:G13-100SQF(100立方) 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	1	162708.11	162708.11	0
3-4-6	040504009002	隔油池	1.名称:隔油池 2.型号、规格:GY-3SF 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	1	25403.12	25403.12	0
3-4-7	010102001001	挖基坑土方	1.名称:挖沟槽土方 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	5710.51	5.61	32035.96	0
3-4-8	010102007001	回填方	1.填方部位:中、粗砂回填 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	3135.33	256.35	803741.85	0
3-4-9	010102007005	回填方	1.填方部位:卵石回填 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	1.13	111.99	126.55	0
3-4-10	010102007002	回填方	1.填方部位:原土回填 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	2575.18	26.67	68680.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外安装工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-11	010103002012	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.余方弃置 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	3135.33	61.1	191568.66	0
合计							2726784.32	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外安装工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					64831.14
1-1	1	安全文明施工费		项		100	64831.14
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	53924.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	10907.14
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							64831.14

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外安装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外安装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外安装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	251245.39
合计					251245.39

总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外安装工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	03B037	项目名称	20KV市政高压进线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补子目1	20KV市政高压进线	m	1	0	1800	0	90	0	1800	0	90
小计								0	1800	0	90

清单项目综合单价　1890.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	20KV市政高压进线	m	1	1800.0000	1800		
	机械							

项目编码	030506010019	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	524.78	3.1	50.26	188.58	524.78	3.1	50.26
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	107.11	152.66	0	28.47	107.11	152.66	0	28.47
小计								295.69	677.44	3.1	78.73

清单项目综合单价　1054.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.4757	1.3889	58.99		
		技工人工费	元	173.6042	1.3634	236.69		
	材料	其他材料费	元	5.31	1.0000	5.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.097	1.0000	3.1		

项目编码	030506010020	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-59	CCD摄像机	台	1	188.58	498.24	3.1	50.26	188.58	498.24	3.1	50.26
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	107.11	152.66	0	28.47	107.11	152.66	0	28.47
小计								295.69	650.9	3.1	78.73

清单项目综合单价　1028.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.4757	1.3889	58.99		
		技工人工费	元	173.6042	1.3634	236.69		
	材料	其他材料费	元	5.31	1.0000	5.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.097	1.0000	3.1		

项目编码	030412005018	项目名称	室外监控管理箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-11	接线箱/盒(端子数以下) 14	台	1	157.89	1006.67	10.71	44.21	157.89	1006.67	10.71	44.21
030409-77	支架 壁式摄像机支架	套	1	107.11	152.66	0	28.47	107.11	152.66	0	28.47
小计								265	1159.33	10.71	72.68

清单项目综合单价　1507.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.8245	1.3889	62.26		
		技工人工费	元	148.7056	1.3634	202.75		
	材料	其他材料费	元	5.31	1.0000	5.31		
		六角螺栓	套	3	0.7870	2.36		
		膨胀螺栓	套	2	0.3160	0.63		
		接地线	m	1.5	13.6400	20.46		
		铜芯塑料绝缘电线	m	2	1.5133	3.03		
		线号套管(综合)	m	0.1	32.6800	3.27		
		棉纱	kg	0.03	6.0800	0.18		
		位号牌	个	1	0.4780	0.48		
		电	kW·h	0.2	0.7430	0.15		
	机械	仪器仪表使用费	元	10.708	1.0000	10.71		

项目编码	030410012001	项目名称	防雷断接卡、箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-24	防雷箱	个	1	132	450.89	0	34.97	132	450.89	0	34.97
小计								132	450.89	0	34.97

清单项目综合单价　617.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.9438	1.3889	26.31		
		技工人工费	元	77.5205	1.3634	105.69		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030410012002	项目名称	防雷断接卡、箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-24	防雷箱	个	1	132	450.89	0	34.97	132	450.89	0	34.97
小计								132	450.89	0	34.97

清单项目综合单价　617.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.9438	1.3889	26.31		
		技工人工费	元	77.5205	1.3634	105.69		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	030410012003	项目名称	防雷断接卡、箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-24	防雷箱	个	1	132	45.89	0	34.97	132	45.89	0	34.97
小计								132	45.89	0	34.97

清单项目综合单价　212.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.9438	1.3889	26.31		
		技工人工费	元	77.5205	1.3634	105.69		
	材料	其他材料费	元	0.885	1.0000	0.89		
	机械							

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	416.28	513.79	0	135.85	416.28	513.79	0	135.85	
小计								416.28	513.79	0	135.85	
清单项目综合单价												1065.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	157.4379	1.3634		214.65		
		普工人工费				元	102.1081	1.3889		141.82		
		高级技工人工费				元	43.2662	1.3824		59.81		
	材料	其他材料费				元	5.087	1.0000		5.09		
		水				m3	5.988	4.6214		27.67		
		湿拌砌筑砂浆				m3	0.039	307.7168		12		
		普通预拌混凝土				m3	0.209	362.2655		75.71		
		蒸压灰砂砖				千块	0.168	505.2400		84.88		
		粗砂				m3	0.053	169.9000		9		
		钢筋混凝土井盖井座				套	1	299.4400		299.44		
	机械											
项目编码	040205001002	项目名称			人(手)孔井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	416.28	513.79	0	135.85	416.28	513.79	0	135.85	
小计								416.28	513.79	0	135.85	
清单项目综合单价												1065.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	157.4379	1.3634		214.65		
		普工人工费				元	102.1081	1.3889		141.82		
		高级技工人工费				元	43.2662	1.3824		59.81		
	材料	其他材料费				元	5.087	1.0000		5.09		
		水				m3	5.988	4.6214		27.67		
		湿拌砌筑砂浆				m3	0.039	307.7168		12		
		普通预拌混凝土				m3	0.209	362.2655		75.71		
		蒸压灰砂砖				千块	0.168	505.2400		84.88		
		粗砂				m3	0.053	169.9000		9		
		钢筋混凝土井盖井座				套	1	299.4400		299.44		
	机械											
项目编码	030506010021	项目名称			监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-88	摄像机立杆 5m以下	根	1	452.56	807.08	0	160.11	452.56	807.08	0	160.11	
010002-28	非泵送现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.0045	1020.52	3725.62	126.46	465.37	4.59234	16.76529	0.56907	2.094165	
小计								457.15234	823.84529	0.56907	162.204165	
清单项目综合单价												1443.77086500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	64.9281	1.3889		90.18		
		技工人工费				元	268.129467	1.3634		365.57		
		普工人工费				元	1.013767	1.3889		1.41		
	材料	其他材料费				元	10.619	1.0000		10.62		
		其他材料费				元	0.247767	1.0000		0.25		
		水				m3	0.0149	3.5300		0.05		
		普通预拌混凝土				m3	0.04545	362.2655		16.46		
	机械	机动翻斗车				台班	0.00175	304.0400		0.53		
		混凝土振动器				台班	0.003467	10.2300		0.04		
项目编码	030502005023	项目名称			光缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-46	敷设管道光缆 线芯数 N≤12芯	100m	0.01	309.58	222.92	3.11	93.29	3.0958	2.2292	0.0311	0.9329	
小计								3.0958	2.2292	0.0311	0.9329	
清单项目综合单价												6.28900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.111897	1.3889		1.54		
		技工人工费				元	1.13799	1.3634		1.55		
	材料	其他材料费				元	0.0177	1.0000		0.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.03106	1.0000		0.03		
项目编码	030502012001	项目名称			光缆成端头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031008-50	光缆成端头	个	1	116.98	12.58	13.78	32.57	116.98	12.58	13.78	32.57	
小计								116.98	12.58	13.78	32.57	
清单项目综合单价												175.91000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.02	1.3889		19.47		
		技工人工费				元	65.4916	1.3634		89.29		
		高级技工人工费				元	5.9465	1.3824		8.22		
	材料	其他材料费				元	1.77	1.0000		1.77		
		位号牌				个	1	0.4780		0.48		
		光缆终端活接头及附件				套	1.01	10.0000		10.1		
		校验材料费				元	0.23	1.0000		0.23		
	机械	仪器仪表使用费				元	13.779	1.0000		13.78		
项目编码	030502007001	项目名称			跳线、跳纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-128	成品跳线敷设(插接)	条	1	1.13	9.87	0	0.79	1.13	9.87	0	0.79	
小计								1.13	9.87	0	0.79	
清单项目综合单价												11.79000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.817	1.3889		1.13		
	材料											
	机械											
项目编码	030502019001	项目名称			光纤测试			计量单位		链路		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-133	综合布线系统调试 光缆链路测试	链路·芯	1	4.9	0.08	0.89	1.36	4.9	0.08	0.89	1.36	
小计								4.9	0.08	0.89	1.36	
清单项目综合单价												7.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.0796	1.3889		1.5		
		技工人工费				元	2.4928	1.3634		3.4		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.08	1.0000	0.08		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.885	1.0000	0.89		

项目编码	030409006001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-14	塑料埋地电缆保护管 管外径50mm<dn≤100mm	10m	0.1	45.37	147.14	0.24	19.38	4.537	14.714	0.024	1.938
小计								4.537	14.714	0.024	1.938
清单项目综合单价								21.21300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.12627	1.3889	1.56		
		技工人工费	元	1.94336	1.3634	2.65		
		高级技工人工费	元	0.23361	1.3824	0.32		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		河砂	m3	0.002	189.3200	0.38		
		胶合剂	kg	0.008	15.6800	0.13		
		锯条	根	0.02	0.5070	0.01		
	机械	台式砂轮机	台班	0.002	11.7900	0.02		

项目编码	030408008001	项目名称	铺砂、盖保护板(砖)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-1	铺砂盖砖 1-2根电缆	100m	0.01	651.82	2031.97	0	274.08	6.5182	20.3197	0	2.7408
小计								6.5182	20.3197	0	2.7408
清单项目综合单价								29.57870000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.50383	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	0.846006	1.3634	1.15		
		高级技工人工费	元	0.360454	1.3824	0.5		
	材料	其他材料费	元	0.25593	1.0000	0.26		
		砂	m3	0.0972	173.7864	16.89		
		普通混凝土实心砖	1000块	0.0083	371.6800	3.08		
		混凝土标桩	个	0.0404	2.1500	0.09		
	机械							

项目编码	030409006002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-8	钢管敷设 埋地电缆保护管敷设 公称直径DN≤50mm	10m	0.1	328.47	94.74	29.33	93.75	32.847	9.474	2.933	9.375
小计								32.847	9.474	2.933	9.375
清单项目综合单价								54.62900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.13334	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	14.02168	1.3634	19.12		
		高级技工人工费	元	1.76053	1.3824	2.43		
	材料	其他材料费	元	0.1593	1.0000	0.16		
		镀锌铁丝	kg	0.1	5.0000	0.5		
		钢板	kg	0.05	3.5168	0.18		
		低碳钢电焊条	kg	0.06	9.9600	0.6		
		沥青清漆	kg	0.16	9.9300	1.59		
		氧气(工业用)	m3	0.09	3.6400	0.33		
		乙炔气	kg	0.027	7.9200	0.21		
	机械	交流电焊机	台班	0.019	154.3600	2.93		

项目编码	030409006003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-8	钢管敷设 埋地电缆保护管敷设 公称直径DN≤50mm	10m	0.1	328.47	217.67	29.33	99.9	32.847	21.767	2.933	9.99
小计								32.847	21.767	2.933	9.99
清单项目综合单价								67.53700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.13334	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	14.021681	1.3634	19.12		
		高级技工人工费	元	1.760531	1.3824	2.43		
	材料	其他材料费	元	0.1593	1.0000	0.16		
		镀锌铁丝	kg	0.1	5.0000	0.5		
		钢板	kg	0.05	3.5168	0.18		
		低碳钢电焊条	kg	0.06	9.9600	0.6		
		沥青清漆	kg	0.16	9.9300	1.59		
		氧气(工业用)	m3	0.09	3.6400	0.33		
		乙炔气	kg	0.027	7.9200	0.21		
	机械	交流电焊机	台班	0.019	154.3600	2.93		

项目编码	030412001166	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-157	金属软管敷设 管长L>1.0m 内径d≤20mm	10m	0.1	67.28	68.99	0	21.25	6.728	6.899	0	2.125
小计								6.728	6.899	0	2.125
清单项目综合单价								15.75200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.788531	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	3.454531	1.3634	4.71		
		高级技工人工费	元	0.667891	1.3824	0.92		
	材料	其他材料费	元	0.1239	1.0000	0.12		
		管卡子	个	1.236	0.0880	0.11		
		金属软管尼龙接头	个	0.618	0.2040	0.13		
		镀锌管接头	个	0.618	0.7300	0.45		
		锁紧螺母	个	1.236	0.3100	0.38		
	机械							

项目编码	031301003056	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	121.46	3039.8	57.38	188.23	121.46	3039.8	57.38	188.23
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径125mm<DN≤150mm	个	1	82.23	26.16	0	23.07	82.23	26.16	0	23.07
小计								203.69	3065.96	57.38	211.3
清单项目综合单价								3538.33000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.1487	1.3889	40.48		
		技工人工费	元	98.8568	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.5639	1.3824	28.43		
	材料	其他材料费	元	3.46	1.0000	3.46		
		电	kW·h	0.068	0.7430	0.05		
		乙炔气	kg	0.68	7.9200	5.39		
		氧气	m3	2.04	3.6400	7.43		
		汽油	kg	0.047	8.9000	0.42		
		尼龙砂轮片	片	0.1	3.1000	0.31		
		油麻	kg	1.816	11.9823	21.76		
		扁钢	kg	1.6	3.2900	5.26		
		水泥	kg	2.025	0.3190	0.65		
		石棉绒	kg	0.868	1.8800	1.63		
		低碳钢焊条	kg	0.78	4.2300	3.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	11.7100	1		
		钢丝刷子	把	1.459	2.4500	3.57		
		密封油膏	kg	0.505	3.0700	1.55		
		镀锌钢管	m	39.312	75.9070	2984.06		
		热轧厚钢板	kg	8.606	3.0350	26.12		
	机械	普通车床	台班	0.03	275.6100	8.27		
		直流电焊机	台班	0.293	167.6100	49.11		

项目编码	031301003057	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径 100mm<DN≤125mm	个	1	116.63	2910.51	56.54	180.42	116.63	2910.51	56.54	180.42
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径 100mm<DN≤125mm	个	1	81.64	16.15	0	22.41	81.64	16.15	0	22.41
小计								198.27	2926.66	56.54	202.83
清单项目综合单价											3384.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.2661	1.3889	39.26		
		技工人工费	元	96.2018	1.3634	131.16		
		高级技工人工费	元	20.1464	1.3824	27.85		
	材料	其他材料费	元	2.885	1.0000	2.89		
		电	kW·h	0.057	0.7430	0.04		
		乙炔气	kg	0.667	7.9200	5.28		
		氧气	m3	2.001	3.6400	7.28		
		汽油	kg	0.038	8.9000	0.34		
		尼龙砂轮片	片	0.084	3.1000	0.26		
		油麻	kg	1.12	11.9823	13.42		
		扁钢	kg	1.4	3.2900	4.61		
		水泥	kg	1.249	0.3190	0.4		
		石棉绒	kg	0.535	1.8800	1.01		
		热轧厚钢板	kg	7.273	3.0000	21.82		
		低碳钢焊条	kg	0.72	4.2300	3.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	11.7100	0.94		
		钢丝刷子	把	1.069	2.4500	2.62		
		密封油膏	kg	0.316	3.0700	0.97		
		镀锌钢管	m	44.32	64.5700	2861.74		
	机械	普通车床	台班	0.03	275.6100	8.27		
		直流电焊机	台班	0.288	167.6100	48.27		

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2902.6	0	0	768.08	1.74156	0	0	0.460848
小计								2.78434	0	4.00512	1.023008
清单项目综合单价											7.81246800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.004687	1.3889	2.78		
	材料							
	机械	履带式推土机	台班	0.000653	1092.2400	0.71		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.002083	1580.3600	3.29		

项目编码	010102007003	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1494.66	22070.87	531.81	1537.07	14.9466	220.7087	5.3181	15.3707
小计								14.9466	220.7087	5.3181	15.3707
清单项目综合单价											256.34410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.761471	1.3889	14.95		
	材料	砂	m3	1.27	173.7864	220.71		
	机械	履带式推土机	台班	0.00302	1226.4400	3.7		
		内燃光轮压路机	台班	0.00302	534.5200	1.61		

项目编码	010102007004	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价											26.67190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.833905	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.6214	0.07		
	机械	履带式推土机	台班	0.00308	1226.4400	3.78		
		内燃光轮压路机	台班	0.00308	534.5200	1.65		

项目编码	010103002013	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距 L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
小计								0	0.05601	56.97091	4.07406
清单项目综合单价											61.10098000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	其他材料费	元	0.000557	1.0000	0		
		水	m3	0.011999	4.6214	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	机械费调整		元	0.000031	1.0000	0		
		洒水车		台班	0.000601	699.2100	0.42		
		新型全密闭式智能泥头车		台班	0.044234	1278.4300	56.55		

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-14	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口) 管内径400mm<d≤500mm	10m	0.1	619.33	1535.51	151.26	251.47	61.933	153.551	15.126	25.147
小计								61.933	153.551	15.126	25.147
清单项目综合单价								255.75700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.77565	1.3634	37.87		
		普工人工费	元	11.09928	1.3889	15.42		
		高级技工人工费	元	6.25558	1.3824	8.65		
	材料	其他材料费	元	0.008025	1.0000	0.01		
		润滑油	kg	0.0221	24.2000	0.53		
		橡胶圈	个	0.206	26.9300	5.55		
	机械	汽车式起重机	台班	0.0124	970.2100	12.03		
		载货汽车	台班	0.0045	687.8100	3.1		

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-17	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口) 管内径700mm<d≤800mm	10m	0.1	1019.6	2568.75	256.15	416.55	101.96	256.875	25.615	41.655
小计								101.96	256.875	25.615	41.655
清单项目综合单价								426.10500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	45.71355	1.3634	62.33		
		普工人工费	元	18.25735	1.3889	25.36		
		高级技工人工费	元	10.32662	1.3824	14.28		
	材料	其他材料费	元	0.012345	1.0000	0.01		
		润滑油	kg	0.034	24.2000	0.82		
		橡胶圈	个	0.206	53.2700	10.97		
	机械	汽车式起重机	台班	0.0195	1123.1500	21.9		
		载货汽车	台班	0.0054	687.8100	3.71		

项目编码	031001008055	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-250	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径250mm<DN≤315mm	10m	0.1	269.91	1125.48	216.17	143.15	26.991	112.548	21.617	14.315
小计								26.991	112.548	21.617	14.315
清单项目综合单价								175.47100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.8544	1.3889	5.35		
		技工人工费	元	13.09757	1.3634	17.86		
		高级技工人工费	元	2.73526	1.3824	3.78		
	材料	其他材料费	元	0.208	1.0000	0.21		
		水	m3	0.1139	4.6214	0.53		
		铁砂布	张	0.0254	0.8670	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.0102	970.2100	9.9		
		载货汽车	台班	0.0027	596.0400	1.61		
		木工圆锯机	台班	0.0018	25.7900	0.05		
		电动单级离心清水泵	台班	0.0011	256.7700	0.28		
		热熔焊接机	台班	0.04	244.6100	9.78		

项目编码	031001008056	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-247	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径110mm<DN≤160mm	10m	0.1	166.27	262.52	75.63	62.53	16.627	26.252	7.563	6.253
小计								16.627	26.252	7.563	6.253
清单项目综合单价								56.69500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.378	1.3889	3.3		
		技工人工费	元	8.05295	1.3634	10.98		
		高级技工人工费	元	1.69608	1.3824	2.34		
	材料	其他材料费	元	0.1451	1.0000	0.15		
		水	m3	0.0287	4.6214	0.13		
		铁砂布	张	0.0081	0.8670	0.01		
	机械	汽车式起重机	台班	0.0051	970.2100	4.95		
		载货汽车	台班	0.0005	596.0400	0.3		
		木工圆锯机	台班	0.0011	25.7900	0.03		
		电动单级离心清水泵	台班	0.0005	256.7700	0.13		
		热熔焊接机	台班	0.015	144.0700	2.16		

项目编码	040504002006	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-57	圆形雨水检查井 混凝土 井内径Φ1250mm 适用管径600mm≤D≤800mm 井深H2.46m	座	1	721.56	1464.28	32.56	266.48	721.56	1464.28	32.56	266.48
小计								721.56	1464.28	32.56	266.48
清单项目综合单价								2484.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	322.0886	1.3634	439.14		
		普工人工费	元	203.3409	1.3889	282.42		
	材料	其他材料费	元	5.7952	1.0000	5.8		
		水	m3	1.708	4.6214	7.89		
		普通预拌混凝土	m3	2.438	375.9558	916.58		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.061	307.7168	18.77		
		普通混凝土实心砖	千块	0.097	681.4159	66.1		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	9.0700	4.44		
		普通预拌混凝土	m3	0.306	332.6283	101.78		
		水泥防水砂浆	m3	0.036	477.8800	17.2		
		塑钢踏步	kg	6.06	4.3360	26.28		
	机械	汽车式起重机	台班	0.017	970.2100	16.49		
		载货汽车	台班	0.017	687.8100	11.69		
		混凝土振动器	台班	0.351	12.4800	4.38		

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口	计量单位	座

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-342	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.0522	2213.2	3791.22	23.85	776.93	115.52904	197.901684	1.24497	40.555746
040403-348	雨水井 铸铁平箅 安装	10套	0.1	756.19	2541.31	0	327.17	75.619	254.131	0	32.717
小计								191.14804	452.032684	1.24497	73.272746
清单项目综合单价											717.69844000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	84.871961		1.3634		115.71		
		普工人工费			元	54.311167		1.3889		75.43		
	材料	其他材料费			元	3.941373		1.0000		3.94		
		水			m3	0.655109		4.6214		3.03		
		湿拌砌筑砂浆			m3	0.0276		300.1681		8.28		
		煤焦沥青漆			kg	0.4305		9.0700		3.9		
		普通预拌混凝土			m3	0.527221		362.2655		190.99		
	机械	混凝土振动器			台班	0.099755		12.4800		1.24		
项目编码	031001001021	项目名称		铸铁管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-170	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径DN≤100mm	10m	0.1	216.44	418.2	0.46	78.22	21.644	41.82	0.046	7.822
小计								21.644	41.82	0.046	7.822
清单项目综合单价											71.33200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.053471		1.3889		4.24		
		技工人工费			元	10.35622		1.3634		14.12		
		高级技工人工费			元	2.374951		1.3824		3.28		
	材料	其他材料费			元	0.0726		1.0000		0.07		
		水			m3	0.01		4.6214		0.05		
		橡胶圈			个	0.335		1.0400		0.35		
	机械	试压泵			台班	0.0002		228.6100		0.05		
项目编码	031001001022	项目名称		铸铁管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-171	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径100mm<DN≤150mm	10m	0.1	266.46	605.93	4.63	101.14	26.646	60.593	0.463	10.114
小计								26.646	60.593	0.463	10.114
清单项目综合单价											97.81600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.75374		1.3889		5.21		
		技工人工费			元	12.75242		1.3634		17.39		
		高级技工人工费			元	2.9264		1.3824		4.05		
	材料	其他材料费			元	0.0726		1.0000		0.07		
		水			m3	0.02		4.6214		0.09		
		橡胶圈			个	0.396		3.1700		1.26		
	机械	试压泵			台班	0.002		231.5400		0.46		
项目编码	030901012001	项目名称		消防水泵接合器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-89	消防水泵接合器安装(地上式) DN150	套	1	326.05	1507.63	24.94	163.44	326.05	1507.63	24.94	163.44
小计								326.05	1507.63	24.94	163.44
清单项目综合单价											2022.06000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	46.0573		1.3889		63.97		
		技工人工费			元	155.8891		1.3634		212.54		
		高级技工人工费			元	35.833		1.3824		49.54		
	材料	其他材料费			元	4.811		1.0000		4.81		
		电			kW·h	0.215		0.7430		0.16		
		清油			kg	0.12		9.9600		1.2		
		电焊条			kg	0.29		8.4100		2.44		
		铅油			kg	0.56		5.7200		3.2		
		镀锌钢管			m	0.2		8.3800		1.68		
		砂轮片			片	0.071		9.2900		0.66		
		砂轮片			片	0.097		1.3300		0.13		
		耐油石棉橡胶板			kg	1.1		8.9100		9.8		
		平焊碳钢法兰			片	1		46.8300		46.83		
		精制六角带帽螺栓			10套	2.472		8.4100		20.79		
	机械	砂轮切割机			台班	0.02		27.2300		0.54		
		普通车床			台班	0.016		324.9000		5.2		
		电焊条烘干箱			台班	0.011		23.9800		0.26		
		交流电焊机			台班	0.11		172.1800		18.94		
项目编码	030901011001	项目名称		室外消火栓				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-82	室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅100型	套	1	122.34	486.06	0	32.5	122.34	486.06	0	32.5
040501-55	现浇混凝土 支墩	10m3	0.0064	1952.42	3477.77	20.87	692.03	12.495488	22.257728	0.133568	4.428992
小计								134.835488	508.317728	0.133568	36.928992
清单项目综合单价											680.21577600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.266		1.3889		23.98		
		技工人工费			元	64.537378		1.3634		87.99		
		普工人工费			元	3.164189		1.3889		4.39		
		高级技工人工费			元	13.3577		1.3824		18.47		
	材料	其他材料费			元	0.885		1.0000		0.89		
		其他材料费			元	0.220378		1.0000		0.22		
		氧气(工业用)			m3	0.103		3.6400		0.37		
		乙炔气			kg	0.034		7.9200		0.27		
		水			m3	0.126789		4.6214		0.59		
		普通水泥			kg	0.47		0.3580		0.17		
		黑玛钢丝堵(堵头)			个	1.01		0.7120		0.72		
		泵送预拌混凝土			m3	0.064644		331.8600		21.45		
	机械	混凝土振动器			台班	0.013056		10.2300		0.13		
项目编码	040504002009	项目名称		现浇混凝土井				计量单位		座		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-312	钢筋混凝土矩形水表井 井室净尺寸长L×宽B×高H 2.15m×1.10m×1.40m	座	1	942.34	1902.61	73.47	349.75	942.34	1902.61	73.47	349.75
040501-56	砖砌筑 支墩	10m3	0.0008	2955.94	4589.16	0	1011.65	2.364752	3.671328	0	0.80932
小计								944.704752	1906.281328	73.47	350.55932
清单项目综合单价											3275.01540000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	422.661633	1.3634	576.26		
		普工人工费	元	265.284378	1.3889	368.45		
	材料	其他材料费	元	1.611333	1.0000	1.61		
		水	m3	1.726867	4.6214	7.98		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.001644	307.7168	0.51		
		普通混凝土实心砖	千块	0.004589	681.4159	3.13		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	9.0700	4.71		
		普通预拌混凝土	m3	3.468	362.2655	1256.34		
		水泥防水砂浆	m3	0.061	477.8800	29.15		
		普通预拌混凝土	m3	0.707	330.8230	233.89		
		塑钢踏步	kg	9.898	4.3360	42.92		
	机械	汽车式起重机	台班	0.04	970.2100	38.81		
		载货汽车	台班	0.04	687.8100	27.51		
		混凝土振动器	台班	0.573	12.4800	7.15		

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-275	法兰阀门安装 公称直径80mm<DN≤100mm	个	1	71.64	238.81	0	30.89	71.64	238.81	0	30.89
040402-334	平焊法兰 公称直径80mm<DN≤100mm	副	1	73.37	35.45	19.6	22.59	73.37	35.45	19.6	22.59
小计								145.01	274.26	19.6	53.48
清单项目综合单价											492.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.0196	1.3634	88.65		
		普工人工费	元	26.0194	1.3889	36.14		
		高级技工人工费	元	14.6247	1.3824	20.22		
	材料	其他材料费	元	0.0815	1.0000	0.08		
		氧气	m3	0.117	3.6400	0.43		
		丙烷气	kg	0.039	3.3600	0.13		
		石棉橡胶板低中压	kg	0.34	8.9100	3.03		
		平焊碳钢法兰	片	1	28.7400	28.74		
		棉纱	kg	0.044	6.0800	0.27		
		尼龙砂轮片	片	0.054	3.1000	0.17		
		碳钢电焊条	kg	0.337	9.9600	3.36		
		清油	kg	0.02	9.9600	0.2		
		铅油	kg	0.1	5.7200	0.57		
	机械	直流弧焊机	台班	0.117	165.0700	19.31		
		电焊条烘干箱	台班	0.012	23.9800	0.29		

项目编码	040502001001	项目名称	铸铁管管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-32	球墨铸铁管件机械柔性接口 公称直径100mm<DN≤150mm	件	1	117.21	350.29	0	48.53	117.21	350.29	0	48.53
小计								117.21	350.29	0	48.53
清单项目综合单价											516.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.6366	1.3634	71.76		
		普工人工费	元	20.8987	1.3889	29.03		
		高级技工人工费	元	11.8784	1.3824	16.42		
	材料	其他材料费	元	0.1834	1.0000	0.18		
		棉纱	kg	0.35	6.0800	2.13		
		橡胶圈	个	2.369	3.1700	7.51		
		铸铁法兰压盖	片	2.3	56.0700	128.96		
		镀锌钢丝	kg	0.101	3.4400	0.35		
		塑料布	m2	0.377	4.3300	1.63		
		带帽螺栓玛钢	套	14.21	0.8850	12.58		
		钙基润滑脂	kg	0.166	9.9100	1.65		
	机械							

项目编码	031001001024	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-159	承插球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径500mm<DN≤600mm	10m	0.1	457.85	5359.4	133.79	398.69	45.785	535.94	13.379	39.869
小计								45.785	535.94	13.379	39.869
清单项目综合单价											634.97300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.5229	1.3634	27.98		
		普工人工费	元	8.19681	1.3889	11.38		
		高级技工人工费	元	4.64372	1.3824	6.42		
	材料	其他材料费	元	0.0126	1.0000	0.01		
		氧气	m3	0.0633	3.6400	0.23		
		润滑油	kg	0.0218	24.2000	0.53		
		橡胶圈	个	0.172	29.0500	5		
		丙烷气	kg	0.0243	3.3600	0.08		
	机械	汽车式起重机	台班	0.0106	970.2100	10.28		
		载货汽车	台班	0.0045	687.8100	3.1		

项目编码	031001001023	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-172	室外承接铸铁给水管安装(胶圈接口) 公称直径150mm<DN≤200mm	10m	0.1	310.75	1082.29	60.06	140.63	31.075	108.229	6.006	14.063
小计								31.075	108.229	6.006	14.063
清单项目综合单价											159.37300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3796	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	14.86835	1.3634	20.27		
		高级技工人工费	元	3.41413	1.3824	4.72		
	材料	其他材料费	元	0.0779	1.0000	0.08		
		水	m3	0.031	4.6214	0.14		
		橡胶圈	个	0.264	5.4100	1.43		
	机械	汽车式起重机	台班	0.007	629.1200	4.4		
		载货汽车	台班	0.002	569.6500	1.14		
		试压泵	台班	0.002	231.5400	0.46		

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	269	641.28	4.31	103.55	26.9	64.128	0.431	10.355

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN≤50mm	100m	0.01	86.24	23.24	0	23.99	0.8624	0.2324	0	0.2399	
小计								27.7624	64.3604	0.431	10.5949	
清单项目综合单价											103.14870000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.91305		1.3889		5.43		
		技工人工费			元	13.290581		1.3634		18.12		
		高级技工人工费			元	3.043136		1.3824		4.21		
	材料	其他材料费			元	0.1867		1.0000		0.19		
		水			m3	0.066		4.6214		0.31		
		砂轮片			片	0.01		9.2900		0.09		
		漂白粉			kg	0.0009		1.4200		0		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件			个	0.633		53.0973		33.61		
	机械	砂轮切割机			台班	0.0035		27.2300		0.1		
		试压泵			台班	0.0002		228.6100		0.05		
		手动液压卡压钳			台班	0.025		11.5900		0.29		
项目编码	040504002007	项目名称		现浇混凝土井				计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-312	钢筋混凝土矩形水表井井室净尺寸长L×宽B×高H 2.15m×1.10m×1.40m	座	1	942.34	1902.61	73.47	349.75	942.34	1902.61	73.47	349.75	
040501-55	现浇混凝土 支墩	10m3	0.0008	1952.42	3477.77	20.87	692.03	1.561936	2.782216	0.016696	0.553624	
小计								943.901936	1905.392216	73.486696	350.303624	
清单项目综合单价											3273.08447200	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	422.3151		1.3634		575.78		
		普工人工费			元	265.046533		1.3889		368.12		
	材料	其他材料费			元	1.602533		1.0000		1.6		
		水			m3	1.741833		4.6214		8.05		
		煤焦沥青漆			kg	0.519		9.0700		4.71		
		普通预拌混凝土			m3	3.468		362.2655		1256.34		
		水泥防水砂浆			m3	0.061		477.8800		29.15		
		普通预拌混凝土			m3	0.707		330.8230		233.89		
		塑钢踏步			kg	9.898		4.3360		42.92		
		泵送预拌混凝土			m3	0.008067		331.8600		2.68		
	机械	汽车式起重机			台班	0.04		970.2100		38.81		
		载货汽车			台班	0.04		687.8100		27.51		
		混凝土振动器			台班	0.573		12.4800		7.15		
		混凝土振动器			台班	0.001633		10.2300		0.02		
项目编码	040504002010	项目名称		现浇混凝土井				计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-235	法兰水表配旁通管及止回阀安装 公称直径80mm<DN≤100mm	组	1	601.39	3541.7	349.53	361.2	601.39	3541.7	349.53	361.2	
小计								601.39	3541.7	349.53	361.2	
清单项目综合单价											4853.82000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	84.8421		1.3889		117.84		
		技工人工费			元	287.7941		1.3634		392.38		
		高级技工人工费			元	65.9539		1.3824		91.17		
	材料	其他材料费			元	8.628		1.0000		8.63		
		清油			kg	0.12		9.9600		1.2		
		氧气(工业用)			m3	0.78		3.6400		2.84		
		乙炔气			kg	4		7.9200		31.68		
		电焊条			kg	4.77		8.4100		40.12		
		石棉橡胶板			kg	2.08		8.9100		18.53		
		六角带帽螺栓带垫			套	131.84		1.5770		207.91		
		平焊碳钢法兰			片	12		28.7400		344.88		
		焊接钢管			m	2.25		37.1600		83.61		
		压制弯头			个	2		18.7000		37.4		
		法兰阀门			个	4		91.8000		367.2		
		法兰水表			个	2		712.3900		1424.78		
		法兰止回阀			个	2		380.5310		761.06		
		法兰挠性接头			个	2		105.9300		211.86		
	机械	交流电焊机			台班	2.03		172.1800		349.53		
项目编码	040504002008	项目名称		现浇混凝土井				计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-312	钢筋混凝土矩形水表井井室净尺寸长L×宽B×高H 2.15m×1.10m×1.40m	座	1	942.34	1902.61	73.47	349.75	942.34	1902.61	73.47	349.75	
040501-55	现浇混凝土 支墩	10m3	0.0008	1952.42	3477.77	20.87	692.03	1.561936	2.782216	0.016696	0.553624	
小计								943.901936	1905.392216	73.486696	350.303624	
清单项目综合单价											3273.08447200	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	422.3151		1.3634		575.78		
		普工人工费			元	265.0465		1.3889		368.12		
	材料	其他材料费			元	1.60255		1.0000		1.6		
		水			m3	1.74185		4.6214		8.05		
		煤焦沥青漆			kg	0.519		9.0700		4.71		
		普通预拌混凝土			m3	3.468		362.2655		1256.34		
		水泥防水砂浆			m3	0.061		477.8800		29.15		
		普通预拌混凝土			m3	0.707		330.8230		233.89		
		塑钢踏步			kg	9.898		4.3360		42.92		
		泵送预拌混凝土			m3	0.0081		331.8600		2.69		
	机械	汽车式起重机			台班	0.04		970.2100		38.81		
		载货汽车			台班	0.04		687.8100		27.51		
		混凝土振动器			台班	0.573		12.4800		7.15		
		混凝土振动器			台班	0.00165		10.2300		0.02		
项目编码	031002011001	项目名称		水表				计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-237	法兰水表配旁通管及止回阀安装 公称直径150mm<DN≤200mm	组	1	1413.87	6424.66	852.29	756.28	1413.87	6424.66	852.29	756.28	
小计								1413.87	6424.66	852.29	756.28	
清单项目综合单价											9447.10000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	199.4675		1.3889		277.04		
		技工人工费			元	676.6502		1.3634		922.54		
		高级技工人工费			元	155.0128		1.3824		214.29		
		其他材料费			元	15		1.0000		15		
		清油			kg	0.18		9.9600		1.79		
		氧气(工业用)			m3	1.81		3.6400		6.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙炔气	kg	0.6	7.9200	4.75		
		电焊条	kg	18.15	8.4100	152.64		
		石棉橡胶板	kg	3.97	8.9100	35.37		
		压制弯头	个	2	56.1700	112.34		
		六角带帽螺栓	套	197.76	1.9110	377.92		
		平焊碳钢法兰	片	12	70.2000	842.4		
		法兰阀门	个	4	91.8000	367.2		
		法兰水表	个	2	800.8800	1601.76		
		法兰止回阀	个	2	964.6018	1929.2		
		法兰挠性接头	个	2	237.1681	474.34		
		无缝钢管	m	3	167.7876	503.36		
	机械	交流电焊机	台班	4.95	172.1800	852.29		

项目编码	031001008053	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-250	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径250mm<DN≤315mm	10m	0.1	269.91	1125.48	216.17	143.15	26.991	112.548	21.617	14.315
小计								26.991	112.548	21.617	14.315
清单项目综合单价								175.47100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.8544	1.3889	5.35		
		技工人工费	元	13.09757	1.3634	17.86		
		高级技工人工费	元	2.73526	1.3824	3.78		
	材料	其他材料费	元	0.208	1.0000	0.21		
		水	m3	0.1139	4.6214	0.53		
		铁砂布	张	0.0254	0.8670	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.0102	970.2100	9.9		
		载货汽车	台班	0.0027	596.0400	1.61		
		木工圆锯机	台班	0.0018	25.7900	0.05		
		电动单级离心清水泵	台班	0.0011	256.7700	0.28		
		热熔焊接机	台班	0.04	244.6100	9.78		

项目编码	031001008054	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-251	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径315mm<DN≤400mm	10m	0.1	325.94	1263.66	246.29	167.04	32.594	126.366	24.629	16.704
小计								32.594	126.366	24.629	16.704
清单项目综合单价								200.29300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.65607	1.3889	6.47		
		技工人工费	元	15.808689	1.3634	21.55		
		高级技工人工费	元	3.30795	1.3824	4.57		
	材料	其他材料费	元	0.2177	1.0000	0.22		
		水	m3	0.196	4.6214	0.91		
		铁砂布	张	0.028699	0.8670	0.02		
	机械	汽车式起重机	台班	0.0114	970.2100	11.06		
		载货汽车	台班	0.003599	596.0400	2.15		
		木工圆锯机	台班	0.002199	25.7900	0.06		
		电动单级离心清水泵	台班	0.0014	256.7700	0.36		
		热熔焊接机	台班	0.045001	244.6100	11.01		

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-13	预(自)应力混凝土管安装(胶圈接口) 管内径300mm<d≤400mm	10m	0.1	498.05	1343.43	127.6	208.08	49.805	134.343	12.76	20.808
小计								49.805	134.343	12.76	20.808
清单项目综合单价								217.71600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.323922	1.3634	30.44		
		普工人工费	元	8.921878	1.3889	12.39		
		高级技工人工费	元	5.047244	1.3824	6.98		
	材料	其他材料费	元	0.006544	1.0000	0.01		
		润滑油	kg	0.018	24.2000	0.44		
		橡胶圈	个	0.206	14.1900	2.92		
	机械	汽车式起重机	台班	0.0106	970.2100	10.28		
		载货汽车	台班	0.0036	687.8100	2.48		

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-60	圆形污水检查井 混凝土 井内径φ1000mm 适用管径200mm≤D≤600mm 井深H3.02m	座	1	671.6	1366.71	18.89	247.4	671.6	1366.71	18.89	247.4
小计								671.6	1366.71	18.89	247.4
清单项目综合单价								2304.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	299.8451	1.3634	408.81		
		普工人工费	元	189.2042	1.3889	262.79		
	材料	其他材料费	元	5.3098	1.0000	5.31		
		水	m3	2.138	4.6214	9.88		
		普通预拌混凝土	m3	2.254	375.9558	847.4		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.055	307.7168	16.92		
		普通混凝土实心砖	千块	0.087	681.4159	59.28		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	9.0700	4.44		
		普通预拌混凝土	m3	0.235	332.6283	78.17		
		水泥防水砂浆	m3	0.03	477.8800	14.34		
		塑钢踏步	kg	7.272	4.3360	31.53		
	机械	汽车式起重机	台班	0.009	970.2100	8.73		
		载货汽车	台班	0.009	687.8100	6.19		
		混凝土振动器	台班	0.318	12.4800	3.97		

项目编码	040504009001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435	整体混凝土化粪池	套	1	391.37	153874	602.42	7840.32	391.37	153874	602.42	7840.32
小计								391.37	153874	602.42	7840.32
清单项目综合单价								162708.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	172.3283	1.3634	234.95		
		普工人工费	元	112.6194	1.3889	156.42		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机		台班	0.4	1506.0500	602.42		
项目编码	040504009002	项目名称	隔油池		计量单位	座			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435	整体混凝土化粪	套	1	391.37	23107.35	602.42	1301.98	391.37	23107.35	602.42	1301.98
小计								391.37	23107.35	602.42	1301.98
清单项目综合单价											25403.12000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	172.3283		1.3634		234.95		
		普工人工费			元	112.6194		1.3889		156.42		
	材料											
	机械	汽车式起重机			台班	0.4		1506.0500		602.42		
项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
小计								1.04278	0	4.00512	0.56216
清单项目综合单价											5.61006000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.750799		1.3889		1.04		
	材料											
	机械	履带式推土机			台班	0.000653		1092.2400		0.71		
		履带式单斗挖掘机			台班	0.002083		1580.3600		3.29		
项目编码	010102007001	项目名称	回填方		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1494.66	22070.87	531.81	1537.07	14.9466	220.7087	5.3181	15.3707
小计								14.9466	220.7087	5.3181	15.3707
清单项目综合单价											256.34410000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.761471		1.3889		14.95		
	材料	中砂			m3	1.27		173.7864		220.71		
	机械	履带式推土机			台班	0.00302		1226.4400		3.7		
		内燃光轮压路机			台班	0.00302		534.5200		1.61		
项目编码	010102007005	项目名称	回填方		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-147	机械回填碎石	100m3	0.01	1494.66	8146.7	704.39	853.19	14.9466	81.467	7.0439	8.5319
小计								14.9466	81.467	7.0439	8.5319
清单项目综合单价											111.98940000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.761504		1.3889		14.95		
	材料	卵石			m3	1.025044		79.4800		81.47		
	机械	履带式推土机			台班	0.003982		1226.4400		4.88		
		内燃光轮压路机			台班	0.003982		534.5200		2.13		
项目编码	010102007002	项目名称	回填方		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价											26.67190000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.833905		1.3889		16.44		
	材料	水			m3	0.0155		4.6214		0.07		
	机械	履带式推土机			台班	0.00308		1226.4400		3.78		
		内燃光轮压路机			台班	0.00308		534.5200		1.65		
项目编码	010103002012	项目名称	余方弃置		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
小计								0	0.05601	56.97091	4.07406
清单项目综合单价											61.10098000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	其他材料费			元	0.000555		1.0000		0		
		水			m3	0.012		4.6214		0.06		
	机械	机械费调整			元	0.00003		1.0000		0		
		洒水车			台班	0.0006		699.2100		0.42		
		新型全密闭式智能泥头车			台班	0.044235		1278.4300		56.55		

发包人提供材料一览表

工程名称：室外安装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外安装工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	48974.06	
2	措施项目	144.73	
2.1	安全文明施工费	144.73	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	144.73	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	4420.69	
5	工程造价	53539.48	
合计		53539.48	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外燃气工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		中压部分					9992.97	0
1-1	030802003001	PE管	1.材质:PE管 2.规格:PE100 SDR11 dn63 3.含管件制作安装 4.压力试验、吹扫与清洗:冲洗清扫、严密性试验 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	80.19	801.9	0
1-2	030802003002	无缝钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D60x3.5 20# 3.含管件制作安装 4.压力试验、吹扫与清洗:冲洗清扫、严密性试验 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1	76.8	76.8	0
1-3	030802003003	无缝钢管	1.材质:焊接钢管(套管) 2.规格:DN80(DN50用) Q235B 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	0.5	53.09	26.55	0
1-4	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:阀门井 2.PE双放散球阀dn63 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	1	6323.12	6323.12	0
1-5	031002001129	金属阀门	1.类型:法兰球阀(含配套法兰、垫片及紧固件) 2.规格、压力等级:DN50 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	327.58	327.58	0
1-6	030805001001	中压碳钢管件	1.材质:弯管式钢塑转换 2.规格: PE100 SDR11 dn63/D60 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	36.75	36.75	0
1-7	031006011001	调压箱、调压装置	1.类型:调压箱 2.型号:Q=50Nm/h 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	1549.68	1549.68	0
1-8	040501021001	警示(示踪)带铺设	1.名称:示踪线 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	3.15	31.5	0
1-9	040501021002	警示(示踪)带铺设	1.规格:警示带 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	3.15	31.5	0
1-10	040205017001	警示柱	1.类型:标志桩 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	根	1	243.96	243.96	0
1-11	03B038	调压箱防撞护栏	1.名称:调压箱防撞护栏 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	套	1	312.74	312.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外燃气工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	031301003058	套管	1.名称:电熔套筒 2.规格:dn63 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	69.56	139.12	0
1-13	030308001002	X射线探伤	1.名称:X射线探伤 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	张	1	91.77	91.77	0
2		低压部分					38981.09	0
2-1	030802003004	PE管	1.材质:PE管 2.规格:PE100 SDR11 dn90 3.含管件制作安装 4.压力试验、吹扫与清洗:冲洗清扫、严密性试验 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	98.33	23599.2	0
2-2	030802003005	无缝钢管	1.材质:无缝钢管 2.规格:D89x4.5 3.含管件制作安装 4.压力试验、吹扫与清洗:冲洗清扫、严密性试验 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	20	86.56	1731.2	0
2-3	030802003006	无缝钢管	1.材质:焊接钢管(套管) 2.规格:DN150(DN80用) Q235B 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	1	137.56	137.56	0
2-4	030805001002	中压碳钢管件	1.材质:弯管式钢塑转换 2.规格: PE100 SDR11 dn63/D60 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	36.75	73.5	0
2-5	031002001130	金属阀门	1.类型:法兰球阀(含配套法兰、垫片及紧固件) 2.规格、压力等级:DN80 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	642.93	2571.72	0
2-6	031002001131	金属阀门	1.类型:电磁式紧急切断阀(含配套法兰、垫片及紧固件) 2.规格、压力等级:DN80_0.4MPa 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	3589.44	3589.44	0
2-7	031002009002	法兰	1.材质:法兰盖(配套1片法兰、配套紧固件及垫片) 2.规格、压力等级:BL80-16 RF 20# 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	副	1	267.3	267.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　室外燃气工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	040501021003	警示(示踪)带铺设	1.名称:示踪线 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	3.15	756	0
2-9	040501021004	警示(示踪)带铺设	1.规格:警示带 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	240	3.15	756	0
2-10	031301003059	套管	1.名称:电熔套筒 2.规格:dn90 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	22	128.84	2834.48	0
2-11	031301005053	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架 2.除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	kg	63	36.47	2297.61	0
2-12	030308001003	X射线探伤	1.名称:X射线探伤 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	张	4	91.77	367.08	0
合计							48974.06	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　室外燃气工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					144.73
1-1	1	安全文明施工费		项		100	144.73
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	144.73
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		0	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	0	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							144.73

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：室外燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：室外燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：室外燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	4420.69
合计					4420.69

总承包服务费计价表

工程名称：室外燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 室外燃气工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030802003001	项目名称	PE管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-40	室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径dn≤63mm	10m	0.1	140	457.35	6.55	60.38	14	45.735	0.655	6.038
040605-1	管道吹扫 公称直径DN≤63mm	100m	0.01	200.17	23.96	87.84	60.44	2.0017	0.2396	0.8784	0.6044
040605-14	管道气密性试验 公称直径 50mm<DN≤100mm	100m	0.01	727.96	19.41	58.66	197.79	7.2796	0.1941	0.5866	1.9779
小计								23.2813	46.1687	2.12	8.6203
清单项目综合单价								80.19030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.97753	1.3889	2.75		
		技工人工费	元	10.04713	1.3634	13.7		
		高级技工人工费	元	1.52691	1.3824	2.11		
		普工人工费	元	1.60179	1.3889	2.22		
		高级技工人工费	元	1.80886	1.3824	2.5		
	材料	其他材料费	元	0.1434	1.0000	0.14		
		砂轮片	片	0.006	3.9800	0.02		
		塑料燃气管件(电熔焊)	个	0.376	37.9100	14.25		
		塑料燃气管(电熔焊)	m	1.022	30.6400	31.31		
		注塑对焊钢塑法兰	片	0.0008	6.9300	0.01		
		热轧薄钢板	kg	0.0088	3.0350	0.03		
		石棉橡胶板低中压	kg	0.0114	8.9100	0.1		
		镀锌三通	个	0.0008	1.3800	0		
		六角螺栓	10套	0.0032	4.8700	0.02		
		低碳钢焊条	kg	0.0029	12.7400	0.04		
		氧气	m3	0.0022	3.6400	0.01		
		乙炔气	kg	0.0007	7.9200	0.01		
		无缝钢管	m	0.01	5.6372	0.06		
		塑料软管	m	0.004	1.4100	0.01		
		螺纹铜球阀	个	0.0004	16.3700	0.01		
		压力表	块	0.004	39.8200	0.16		
		其他材料费	元	0.00429	1.0000	0		
		尼龙砂轮片	片	0.00013	3.1000	0		
	机械	直流电焊机	台班	0.0012	167.6100	0.2		
		电动空气压缩机	台班	0.001	382.6700	0.38		
		管子切断机	台班	0.001	30.9100	0.03		
		电熔焊接机	台班	0.002	120.4900	0.24		
		电焊条烘干箱	台班	0.00012	23.9800	0		
		全自动热熔对接焊接机	台班	0.00099	324.8100	0.32		
		内燃空气压缩机	台班	0.0017	552.5600	0.94		

项目编码	030802003002	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040605-1	管道吹扫 公称直径DN≤63mm	100m	0.01	200.17	23.96	87.84	60.44	2.0017	0.2396	0.8784	0.6044
040605-14	管道气密性试验 公称直径 50mm<DN≤100mm	100m	0.01	727.96	19.41	58.66	197.79	7.2796	0.1941	0.5866	1.9779
030805-20	室外燃气无缝钢管安装(焊接) 外径D×壁厚T 57mm<D≤76mm 3.5mm<T≤4.0mm	10m	0.1	191.52	325.3	43.54	70.06	19.152	32.53	4.354	7.006
小计								28.4333	32.9637	5.819	9.5883
清单项目综合单价								76.80430000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7026	1.3889	3.75		
		技工人工费	元	12.5067	1.3634	17.05		
		高级技工人工费	元	2.0996	1.3824	2.9		
		普工人工费	元	1.6018	1.3889	2.22		
		高级技工人工费	元	1.8089	1.3824	2.5		
	材料	压制弯头	个	0.022	5.1100	0.11		
		耐油石棉橡胶板	kg	0.001	12.2200	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.0539	3.6400	0.2		
		乙炔气	kg	0.018	7.9200	0.14		
		普通钢板	kg	0.01	3.0350	0.03		
		电焊条	kg	0.0414	8.4100	0.35		
		砂轮片	片	0.003	9.2900	0.03		
		砂轮片	片	0.0378	1.3300	0.05		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		无缝钢管	m	1.015	31.0619	31.53		
		其他材料费	元	0.0442	1.0000	0.04		
		注塑对焊钢塑法兰	片	0.0008	6.9300	0.01		
		热轧薄钢板	kg	0.0088	3.0350	0.03		
		石棉橡胶板低中压	kg	0.0114	8.9100	0.1		
		镀锌三通	个	0.0008	1.3800	0		
		六角螺栓	10套	0.0032	4.8700	0.02		
		低碳钢焊条	kg	0.0029	12.7400	0.04		
		氧气	m3	0.0022	3.6400	0.01		
		乙炔气	kg	0.0007	7.9200	0.01		
		无缝钢管	m	0.01	5.6372	0.06		
		塑料软管	m	0.004	1.4100	0.01		
		螺纹铜球阀	个	0.0004	16.3700	0.01		
		压力表	块	0.004	39.8200	0.16		
		其他材料费	元	0.0043	1.0000	0		
		尼龙砂轮片	片	0.0001	3.1000	0		
	机械	弯管机(带胎芯压机)	台班	0.0007	131.0400	0.09		
		手提砂轮机	台班	0.0057	9.2200	0.05		
		直流电焊机	台班	0.0236	167.6100	3.96		
		电动空气压缩机	台班	0.001	382.6700	0.38		
		砂轮切割机	台班	0.0007	27.2300	0.02		
		电焊条烘干箱	台班	0.0022	23.9800	0.05		
		电焊条烘干箱	台班	0.0001	23.9800	0		
		全自动热熔对接焊接机	台班	0.001	324.8100	0.32		
		内燃空气压缩机	台班	0.0017	552.5600	0.94		

项目编码	030802003003	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-4	室外燃气镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	10m	0.1	187.51	266.61	12.74	63.86	18.751	26.661	1.274	6.386
小计								18.751	26.661	1.274	6.386
清单项目综合单价								53.07200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6406	1.3889	3.67		
		技工人工费	元	8.9778	1.3634	12.24		
		高级技工人工费	元	2.0564	1.3824	2.84		
	材料	砂轮片	片	0.009	9.2900	0.08		
		镀锌铁丝	kg	0.005	4.8300	0.02		
		其他材料费	元	0.062	1.0000	0.06		
		锯条	根	0.079	0.5070	0.04		
		镀锌钢管	m	1.012	25.1770	25.48		
		室外燃气镀锌钢管接头零件	个	0.318	2.6700	0.85		

工程量清单综合单价分析表

		聚四氟乙烯生料带	m	0.278	0.4420	0.12		
	机械	弯管机(带胎芯压机)	台班	0.004	131.0400	0.52		
		电动空气压缩机	台班	0.001	382.6700	0.38		
		砂轮切割机	台班	0.0024	27.2300	0.07		
		管子切断套丝机	台班	0.007	43.3700	0.3		

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-2	立式闸阀井 井内径Φ1.20m 井室深h1.50m 井深H1.75m	座	1	1027.09	1591.74	38.73	354.14	1027.09	1591.74	38.73	354.14
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	2961.88	39.6	184.2	125.74	2961.88	39.6	184.2
小计								1152.83	4553.62	78.33	538.34
清单项目综合单价											6323.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.7693	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	499.9041	1.3634	681.57		
		高级技工人工费	元	13.7752	1.3824	19.04		
		普工人工费	元	307.827	1.3889	427.54		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.04	3.6400	0.15		
		乙炔气	kg	0.014	7.9200	0.11		
		电焊条	kg	0.42	8.4100	3.53		
		其他材料费	元	0.796	1.0000	0.8		
		其他材料费	元	7.9191	1.0000	7.92		
		铸铁井盖、井座	套	1	299.4400	299.44		
		普通混凝土实心砖	千块	0.844	681.4159	575.12		
		普通预拌混凝土	m3	0.579	330.8230	191.55		
		普通预拌混凝土	m3	0.788	362.2655	285.47		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	9.0700	4.71		
		钢筋混凝土管	m	0.513	45.1500	23.16		
		塑钢踏步	kg	10.252	4.3360	44.45		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.513	307.7168	157.86		
		水	m3	0.445	4.6214	2.06		
		石棉橡胶板	kg	0.18	8.9100	1.6		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		六角带帽螺栓带垫	套	8.24	1.5770	12.99		
		法兰阀门	个	1	186.5500	186.55		
	机械	汽车式起重机	台班	0.021	970.2100	20.37		
		载货汽车	台班	0.022	687.8100	15.13		
		混凝土振动器	台班	0.259	12.4800	3.23		
		交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	031002001129	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径40mm<DN≤50mm	个	1	93.57	176.45	22.38	35.18	93.57	176.45	22.38	35.18
小计								93.57	176.45	22.38	35.18
清单项目综合单价											327.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.2614	1.3889	18.42		
		技工人工费	元	44.8042	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	10.1721	1.3824	14.06		
	材料	电焊条	kg	0.21	8.4100	1.77		
		其他材料费	元	0.664	1.0000	0.66		
		石棉橡胶板	kg	0.14	8.9100	1.25		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		锯条	根	0.16	0.5070	0.08		
		平焊碳钢法兰	片	2	14.7300	29.46		
		六角带帽螺栓带垫	套	8.24	1.5770	12.99		
		法兰球阀	个	1	130.0885	130.09		
	机械	交流电焊机	台班	0.13	172.1800	22.38		

项目编码	030805001001	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@1	弯管式钢塑转换	个	1	0	35	0	1.75	0	35	0	1.75
小计								0	35	0	1.75
清单项目综合单价											36.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031006011001	项目名称	调压箱、调压装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L≤0.5m	台	1	148.46	1360.29	0	40.93	148.46	1360.29	0	40.93
小计								148.46	1360.29	0	40.93
清单项目综合单价											1549.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.5958	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.3526	1.3824	37.81		
	材料	其他材料费	元	9.425	1.0000	9.43		
		钢垫板夹板	kg	0.15	3.1100	0.47		
		铁砂布	张	0.5	0.8670	0.43		
		焊锡丝	kg	0.05	40.0500	2		
		裸铜线	kg	0.17	76.4800	13		
		铜接线端子	个	2.03	2.8300	5.74		
		镀锌精制带帽螺栓	10套	0.21	7.8500	1.65		
		塑料软管	m	0.13	1.0400	0.14		
	机械							

项目编码	040501021001	项目名称	警示(示踪)带铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-913	塑料管示踪带	100m	0.01	41.9	248.82	0	23.52	0.419	2.4882	0	0.2352
小计								0.419	2.4882	0	0.2352
清单项目综合单价											3.14240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.1849	1.3634	0.25		
		普工人工费	元	0.12014	1.3889	0.17		
	....	其他材料费	元	0.03677	1.0000	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	示踪带		m	1.03	2.3800	2.45		
	机械								

项目编码	040501021002	项目名称	警示(示踪)带铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-913	塑料管示踪带	100m	0.01	41.9	248.82	0	23.52	0.419	2.4882	0	0.2352
小计								0.419	2.4882	0	0.2352
清单项目综合单价											3.14240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.1849	1.3634	0.25		
		普工人工费	元	0.12014	1.3889	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.03677	1.0000	0.04		
		示踪带	m	1.03	2.3800	2.45		
	机械							

项目编码	040205017001	项目名称	警示柱	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-57	立式标志装安装	件	1	174.47	20.59	1.59	47.31	174.47	20.59	1.59	47.31
小计								174.47	20.59	1.59	47.31
清单项目综合单价											243.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.648	1.3889	34.23		
		技工人工费	元	83.5091	1.3634	113.86		
		高级技工人工费	元	19.0846	1.3824	26.38		
	材料	其他材料费	元	1.062	1.0000	1.06		
		普通水泥	kg	10	0.3050	3.05		
		标志桩	件	1	12.6900	12.69		
		中(粗)砂	m3	0.02	189.3200	3.79		
	机械	其他机械费	元	1.593	1.0000	1.59		

项目编码	03B038	项目名称	调压箱防撞护栏	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060101-18	其他构件 防撞护栏 混凝土	10m3	0.05	1617.2	3970.82	37.52	629.16	80.86	198.541	1.876	31.458
小计								80.86	198.541	1.876	31.458
清单项目综合单价											312.73500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.4598	1.3634	27.89		
		普工人工费	元	38.1344	1.3889	52.96		
	材料	其他材料费	元	1.9658	1.0000	1.97		
		泵送预拌混凝土	m3	0.5075	386.0531	195.92		
		水	m3	0.1413	4.6214	0.65		
	机械	混凝土振动器	台班	0.1834	10.2300	1.88		

项目编码	031301003058	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径 50mm<DN≤65mm	个	1	31.2	26.94	1.7	9.72	31.2	26.94	1.7	9.72
小计								31.2	26.94	1.7	9.72
清单项目综合单价											69.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3767	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.2002	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.1856	1.3824	4.4		
	材料	乙炔气	kg	0.012	7.9200	0.1		
		其他材料费	元	0.487	1.0000	0.49		
		焊接钢管	m	0.318	37.1600	11.82		
		圆钢	kg	0.158	3.3200	0.52		
		氧气	m3	0.036	3.6400	0.13		
		低碳钢焊条	kg	0.022	4.2300	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	11.7100	0.3		
		汽油	kg	0.007	8.9000	0.06		
		尼龙砂轮片	片	0.038	28.8500	1.1		
		钢丝刷子	把	0.006	2.4500	0.01		
		油麻	kg	0.957	11.9823	11.47		
		密封油膏	kg	0.202	3.0700	0.62		
		水泥	kg	0.332	0.3190	0.11		
		砂子	kg	0.997	0.1250	0.12		
	机械	直流电焊机	台班	0.009	167.6100	1.51		
		砂轮切割机	台班	0.009	20.6200	0.19		

项目编码	030308001002	项目名称	X射线探伤	计量单位	张

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030504-1	X射线探伤 板厚 δ≤16mm	10张	0.1	449.9	163.02	165.8	139.05	44.99	16.302	16.58	13.905
小计								44.99	16.302	16.58	13.905
清单项目综合单价											91.77700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.1736	1.3889	14.13		
		技工人工费	元	9.5405	1.3634	13.01		
		高级技工人工费	元	12.914	1.3824	17.85		
	材料	其他材料费	元	0.4336	1.0000	0.43		
		医用白胶布	m2	0.012	5.5487	0.07		
		电	kW·h	0.075	0.7430	0.06		
		水	m3	0.015	4.6214	0.07		
		增感屏	副	0.045	15.9300	0.72		
		像质计	个	0.058	13.2700	0.77		
		铅板	块	0.038	13.6700	0.52		
		阿拉伯铅号码	套	0.038	9.7300	0.37		
		英文铅号码	套	0.038	12.7200	0.48		
		塑料暗袋	副	0.058	8.8500	0.51		
		X射线胶片	张	1.2	6.5000	7.8		
		显影剂	L	0.026	90.0531	2.34		
		定影剂	L	0.026	83.1900	2.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	16.5796	1.0000	16.58		

项目编码	030802003004	项目名称	PE管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030805-41	室外燃气塑料管(电熔焊) 公称外径63mm<dn≤90mm	10m	0.1	171.14	580.21	9.27	74.96	17.114	58.021	0.927	7.496
040605-2	管道吹扫 公称直径63mm<DN≤110mm	100m	0.01	236.93	37.47	125.19	73.52	2.3693	0.3747	1.2519	0.7352
040605-14	管道气密性试验 公称直径 50mm<DN≤100mm	100m	0.01	727.96	19.41	58.66	197.79	7.2796	0.1941	0.5866	1.9779
小计								26.7629	58.5898	2.7655	10.2091
清单项目综合单价											98.32730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.41593	1.3889	3.36		
		技工人工费	元	11.651447	1.3634	15.89		
		高级技工人工费	元	1.88722	1.3824	2.61		
		普工人工费	元	1.665621	1.3889	2.31		
		高级技工人工费	元	1.880922	1.3824	2.6		
	材料	其他材料费	元	0.3929	1.0000	0.39		
		砂轮片	片	0.007	3.9800	0.03		
		热轧薄钢板	kg	0.0272	3.0350	0.08		
		石棉橡胶板低中压	kg	0.0155	8.9100	0.14		
		镀锌三通	个	0.0008	1.3800	0		
		六角螺栓	10套	0.0047	4.8700	0.02		
		低碳钢焊条	kg	0.0029	12.7400	0.04		
		氧气	m3	0.0037	3.6400	0.01		
		乙炔气	kg	0.0012	7.9200	0.01		
		无缝钢管	m	0.01	5.6372	0.06		
		塑料软管	m	0.004	1.4100	0.01		
		螺纹铜球阀	个	0.0004	16.3700	0.01		
		压力表	块	0.004	39.8200	0.16		
		其他材料费	元	0.005632	1.0000	0.01		
		尼龙砂轮片	片	0.00013	3.1000	0		
		注塑对焊钢塑法兰	片	0.0008	37.8400	0.03		
		塑料燃气管件(电熔焊)	个	0.376	69.9100	26.29		
		塑料燃气管(电熔焊)	m	1.022	30.6400	31.31		
	机械	直流电焊机	台班	0.0012	167.6100	0.2		
		电动空气压缩机	台班	0.001	382.6700	0.38		
		管子切断机	台班	0.002	30.9100	0.06		
		电熔焊接机	台班	0.004	120.4900	0.48		
		电焊条烘干箱	台班	0.00012	23.9800	0		
		全自动热熔对接焊接机	台班	0.00197	324.8100	0.64		
		内燃空气压缩机	台班	0.0018	552.5600	0.99		

项目编码	030802003005	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040605-2	管道吹扫 公称直径63mm<DN≤110mm	100m	0.01	236.93	37.47	125.19	73.52	2.3693	0.3747	1.2519	0.7352
040605-14	管道气密性试验 公称直径 50mm<DN≤100mm	100m	0.01	727.96	19.41	58.66	197.79	7.2796	0.1941	0.5866	1.9779
030805-21	室外燃气无缝钢管安装(焊接) 外径D×壁厚T 76mm<D≤89mm 3.5mm<T≤4.0mm	10m	0.1	206.63	383.25	50.64	77.46	20.663	38.325	5.064	7.746
小计								30.3119	38.8938	6.9025	10.4591
清单项目综合单价											86.56730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.9156	1.3889	4.05		
		技工人工费	元	13.358795	1.3634	18.21		
		高级技工人工费	元	2.26877	1.3824	3.14		
		普工人工费	元	1.66562	1.3889	2.31		
		高级技工人工费	元	1.880925	1.3824	2.6		
	材料	耐油石棉橡胶板	kg	0.001	12.2200	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.0607	3.6400	0.22		
		乙炔气	kg	0.0204	7.9200	0.16		
		普通钢板	kg	0.01	3.0350	0.03		
		电焊条	kg	0.0488	8.4100	0.41		
		砂轮片	片	0.005	9.2900	0.05		
		砂轮片	片	0.0453	1.3300	0.06		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		其他材料费	元	0.0487	1.0000	0.05		
		压制弯头	个	0.022	6.5700	0.14		
		热轧薄钢板	kg	0.0272	3.0350	0.08		
		石棉橡胶板低中压	kg	0.0155	8.9100	0.14		
		镀锌三通	个	0.0008	1.3800	0		
		六角螺栓	10套	0.0047	4.8700	0.02		
		低碳钢焊条	kg	0.0029	12.7400	0.04		
		氧气	m3	0.0037	3.6400	0.01		
		乙炔气	kg	0.0012	7.9200	0.01		
		无缝钢管	m	0.01	5.6372	0.06		
		塑料软管	m	0.004	1.4100	0.01		
		螺纹铜球阀	个	0.0004	16.3700	0.01		
		压力表	块	0.004	39.8200	0.16		
		其他材料费	元	0.00563	1.0000	0.01		
		尼龙砂轮片	片	0.00013	3.1000	0		
		注塑对焊钢塑法兰	片	0.0008	37.8400	0.03		
		无缝钢管	m	1.015	36.6018	37.15		
	机械	弯管机(带胎芯压机)	台班	0.0009	131.0400	0.12		
		手提砂轮机	台班	0.0095	9.2200	0.09		
		直流电焊机	台班	0.0274	167.6100	4.59		
		电动空气压缩机	台班	0.001	382.6700	0.38		
		砂轮切割机	台班	0.0008	27.2300	0.02		
		电焊条烘干箱	台班	0.0026	23.9800	0.06		
		电焊条烘干箱	台班	0.00012	23.9800	0		
		全自动热熔对接焊接机	台班	0.00197	324.8100	0.64		
		内燃空气压缩机	台班	0.0018	552.5600	0.99		

项目编码	030802003006	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030805-24	室外燃气无缝钢管安装(焊接) 外径D×壁厚T 133mm<D≤159mm 4.0mm<T≤4.5mm	10m	0.1	317.3	810.86	114.73	132.7	31.73	81.086	11.473	13.27
小计								31.73	81.086	11.473	13.27
清单项目综合单价											137.55900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.4795	1.3889	6.22		
		技工人工费	元	15.1818	1.3634	20.7		
		高级技工人工费	元	3.4786	1.3824	4.81		
	材料	耐油石棉橡胶板	kg	0.002	12.2200	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.1286	3.6400	0.47		
		乙炔气	kg	0.0433	7.9200	0.34		
		普通钢板	kg	0.014	3.0350	0.04		
		电焊条	kg	0.1277	8.4100	1.07		
		砂轮片	片	0.114	1.3300	0.15		
		镀锌铁丝	kg	0.008	4.8300	0.04		
		其他材料费	元	0.0637	1.0000	0.06		
		无缝钢管	m	1.015	74.6726	75.79		
		压制弯头	个	0.076	40.6200	3.09		

工程量清单综合单价分析表

	机械	手提砂轮机		台班	0.0246	9.2200	0.23		
		直流电焊机		台班	0.0639	167.6100	10.71		
		电动空气压缩机		台班	0.001	382.6700	0.38		
		电焊条烘干箱		台班	0.0064	23.9800	0.15		

项目编码	030805001002	项目名称	中压碳钢管件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
补充主材001@1	弯管式钢塑转换	个	1	0	35	0	1.75	0	35	0	1.75
小计								0	35	0	1.75
清单项目综合单价								36.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001130	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	397.58	39.6	61.01	144.74	397.58	39.6	61.01
小计								144.74	397.58	39.6	61.01
清单项目综合单价								642.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.4027	1.3889	28.34		
		技工人工费	元	69.2529	1.3634	94.42		
		高级技工人工费	元	15.8989	1.3824	21.98		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.06	3.6400	0.22		
		乙炔气	kg	0.02	7.9200	0.16		
		电焊条	kg	0.49	8.4100	4.12		
		其他材料费	元	0.903	1.0000	0.9		
		石棉橡胶板	kg	0.26	8.9100	2.32		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		六角带帽螺栓带垫	套	16.48	1.5770	25.99		
		平焊碳钢法兰	片	2	36.2832	72.57		
		法兰球阀	个	1	291.1504	291.15		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	031002001131	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径65mm<DN≤80mm	个	1	144.74	3203.78	39.6	201.32	144.74	3203.78	39.6	201.32
小计								144.74	3203.78	39.6	201.32
清单项目综合单价								3589.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.4027	1.3889	28.34		
		技工人工费	元	69.2529	1.3634	94.42		
		高级技工人工费	元	15.8989	1.3824	21.98		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.06	3.6400	0.22		
		乙炔气	kg	0.02	7.9200	0.16		
		电焊条	kg	0.49	8.4100	4.12		
		其他材料费	元	0.903	1.0000	0.9		
		石棉橡胶板	kg	0.26	8.9100	2.32		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		六角带帽螺栓带垫	套	16.48	1.5770	25.99		
		平焊碳钢法兰	片	2	36.2832	72.57		
		紧急切断阀	个	1	3097.3451	3097.35		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	031002009002	项目名称	法兰	计量单位	副

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030604-206	低压合金钢对焊法兰(氩电联焊)安装 公称直径65mm<DN≤80mm	副	1	111.55	65.83	53.3	36.62	111.55	65.83	53.3	36.62
小计								111.55	65.83	53.3	36.62
清单项目综合单价								267.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.5293	1.3889	22.96		
		技工人工费	元	53.588	1.3634	73.06		
		高级技工人工费	元	11.234	1.3824	15.53		
	材料	乙炔气	kg	0.068	7.9200	0.54		
		其他材料费	元	0.837	1.0000	0.84		
		清油	kg	0.019	9.9600	0.19		
		氧气	m3	0.143	3.6400	0.52		
		尼龙砂轮片	片	0.065	58.4100	3.8		
		低压合金钢对焊法兰	片	2	23.5300	47.06		
		合金钢焊条	kg	0.424	13.6700	5.8		
		合金钢焊丝	kg	0.045	12.6400	0.57		
		氩气	m3	0.153	17.7000	2.71		
		铈钨棒	g	0.255	0.6110	0.16		
		尼龙砂轮片	片	0.54	3.1000	1.67		
		磨头	个	0.066	3.8900	0.26		
		石棉橡胶板	kg	0.123	8.9100	1.1		
		白铅油	kg	0.066	5.7200	0.38		
		二硫化钼	kg	0.006	38.1700	0.23		
	机械	直流电焊机	台班	0.158	167.6100	26.48		
		砂轮切割机	台班	0.013	27.2300	0.35		
		电焊条烘干箱	台班	0.016	23.9800	0.38		
		普通车床	台班	0.036	324.9000	11.7		
		氩弧焊机	台班	0.071	176.8200	12.55		
		电动葫芦单速	台班	0.036	34.0000	1.22		
		焊条恒温箱	台班	0.016	38.9500	0.62		

项目编码	040501021003	项目名称	警示(示踪)带铺设	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-913	塑料管示踪带	100m	0.01	41.9	248.82	0	23.52	0.419	2.4882	0	0.2352
小计								0.419	2.4882	0	0.2352
清单项目综合单价								3.14240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.184896	1.3634	0.25		
		普工人工费	元	0.12014	1.3889	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.036771	1.0000	0.04		
		示踪带	m	1.03	2.3800	2.45		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	040501021004	项目名称	警示(示踪)带铺设			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040401-913	塑料管示踪带	100m	0.01	41.9	248.82	0	23.52	0.419	2.4882	0	0.2352
小计								0.419	2.4882	0	0.2352
清单项目综合单价											3.14240000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.184896		1.3634		0.25		
		普工人工费			元	0.12014		1.3889		0.17		
	材料	其他材料费			元	0.036771		1.0000		0.04		
		示踪带			m	1.03		2.3800		2.45		
	机械											
项目编码	031301003059	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径 80mm<DN≤100mm	个	1	56.2	52.51	2.45	17.68	56.2	52.51	2.45	17.68
小计								56.2	52.51	2.45	17.68
清单项目综合单价											128.84000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.0093		1.3889		11.12		
		技工人工费			元	27.2586		1.3634		37.16		
		高级技工人工费			元	5.7268		1.3824		7.92		
	材料	乙炔气			kg	0.03		7.9200		0.24		
		其他材料费			元	1.088		1.0000		1.09		
		圆钢			kg	0.158		3.3200		0.52		
		氧气			m3	0.09		3.6400		0.33		
		低碳钢焊条			kg	0.029		4.2300		0.12		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.037		11.7100		0.43		
		汽油			kg	0.009		8.9000		0.08		
		尼龙砂轮片			片	0.057		28.8500		1.64		
		钢丝刷子			把	0.006		2.4500		0.01		
		油麻			kg	2.194		11.9823		26.29		
		密封油膏			kg	0.258		3.0700		0.79		
		水泥			kg	0.44		0.3190		0.14		
		砂子			kg	1.319		0.1250		0.16		
		焊接钢管			m	0.318		64.9912		20.67		
	机械	直流电焊机			台班	0.013		167.6100		2.18		
		砂轮切割机			台班	0.013		20.6200		0.27		
项目编码	031301005053	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位		kg			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	919.64	416.6	727.11	316.15	9.1964	4.166	7.2711	3.1615
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W≤5kg	100kg	0.01	495.2	136.02	285.78	158.26	4.952	1.3602	2.8578	1.5826
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	56.44	1.65	12.81	15.94	0.5644	0.0165	0.1281	0.1594
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	54.73	21.92	12.8	16.5	0.5473	0.2192	0.128	0.165
小计								15.2601	5.7619	10.385	5.0685
清单项目综合单价											36.47550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.373113		1.3889		3.3		
		技工人工费			元	7.246478		1.3634		9.88		
		高级技工人工费			元	1.507654		1.3824		2.08		
	材料	材料费调整			元	0.0001		1.0000		0		
		乙炔气			kg	0.013921		7.9200		0.11		
		其他材料费			元	0.12836		1.0000		0.13		
		氧气			m3	0.04176		3.6400		0.15		
		低碳钢焊条			kg	0.06713		4.2300		0.28		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017		11.7100		0.2		
		尼龙砂轮片			片	0.017279		28.8500		0.5		
		电			kW·h	0.033621		0.7430		0.02		
		铁砂布			张	0.0109		0.8670		0.01		
		钢丝刷			把	0.0015		2.4500		0		
		溶剂汽油			kg	0.00159		12.5800		0.02		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01351		12.8800		0.17		
		尼龙砂轮片			片	0.000921		3.1000		0		
		型钢(综合)			kg	1.05		3.1150		3.27		
		机油			kg	0.00603		2.9500		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.04243		5.5600		0.24		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.0424		6.6400		0.28		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000751		464.6000		0.35		
	机械	机械费调整			元	-0.0001		1.0000		0		
		砂轮切割机			台班	0.01176		20.6200		0.24		
		汽车式起重机			台班	0.0002		1281.4900		0.26		
		立式钻床			台班	0.00464		225.1300		1.04		
		台式钻床			台班	0.01067		219.7900		2.35		
		直流电焊机			台班	0.03876		167.6100		6.5		
项目编码	030308001003	项目名称	X射线探伤			计量单位		张			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030504-1	X射线探伤 板厚 δ≤16mm	10张	0.1	449.9	163.02	165.8	139.05	44.99	16.302	16.58	13.905
小计								44.99	16.302	16.58	13.905
清单项目综合单价											91.77700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.1736		1.3889		14.13		
		技工人工费			元	9.540525		1.3634		13.01		
		高级技工人工费			元	12.91395		1.3824		17.85		
	材料	其他材料费			元	0.4336		1.0000		0.43		
		医用白胶布			m2	0.012		5.5487		0.07		
		电			kW·h	0.075		0.7430		0.06		
		水			m3	0.015		4.6214		0.07		
		增感屏			副	0.045		15.9300		0.72		
		像质计			个	0.058		13.2700		0.77		
		铅板			块	0.038		13.6700		0.52		
		阿拉伯铅号码			套	0.038		9.7300		0.37		
		英文铅号码			套	0.038		12.7200		0.48		
		塑料暗袋			副	0.058		8.8500		0.51		
		X射线胶片			张	1.2		6.5000		7.8		
		显影剂			L	0.026		90.0531		2.34		
		定影剂			L	0.026		83.1900		2.16		
	机械	仪器仪表使用费			元	16.5796		1.0000		16.58		

发包人提供材料一览表

工程名称：室外燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：室外燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外燃气工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：海绵城市
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	282238.87	
2	措施项目	6183.71	
2.1	安全文明施工费	6183.71	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	5054.75	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	1128.96	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	25958.03	
5	工程造价	314380.61	
合计		314380.61	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　海绵城市　　第 1 页，共 4 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个项目					282238.87	0
1-1	030109001009	泵	1.名称:全自动自清洗过滤器 2.型号:Q=15.0m³/h,N=0.50kW 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	22015.4	22015.4	0
1-2	031005014004	消毒器、消毒锅	1.类型:紫外线消毒器 2.规格:Q=15.0m³/h,N=0.50kW 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3676.88	3676.88	0
1-3	030109001010	泵	1.名称:回用泵 2.型号:Q=15m³/h H=44m N=5.5kW 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	7015.4	7015.4	0
1-4	030109001011	泵	1.名称:排污泵 2.型号:Q=10m³/h H=10m N=0.75kW 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	3215.4	3215.4	0
1-5	03B039	地面设备间	1.名称:地面设备间 2.规格:1370*1350*500 3.含200厚混凝土垫层 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	1	19160.27	19160.27	0
1-6	031005016007	水箱	1.类型:PP模块组合水池 2.材质:L×W×H=21.0×3.5×3.0m有效容积220.5m³ 3.含200厚混凝土垫层 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	119493.3	119493.3	0
1-7	040504001002	砌筑井	1.名称:组合式雨水检查井 2.规格:直径700 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	1	1695.57	1695.57	0
1-8	031002001132	金属阀门	1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	872.11	872.11	0
1-9	031002001133	金属阀门	1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	2	413.83	827.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　海绵城市　　第 2 页，共 4 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031002001134	金属阀门	1.类型:浮球开关 2.规格、压力等级:量程0-5M 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	4	1383.18	5532.72	0
1-11	040504001003	砌筑井	1.名称:阀门井 2.规格:DN700 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	1	2665.65	2665.65	0
1-12	030601002009	压力仪表	1.名称:远传压力表 2.规格:0-1.6MPa 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	189.33	189.33	0
1-13	040801004001	成套配电柜	1.名称:电气控制柜（变频） 2.型号:YD-101-5.5 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	台	1	9754.83	9754.83	0
1-14	031001008003	塑料管	1.材质:PVC溢流管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插式橡胶柔性接口方式 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	293	86.3	25285.9	0
1-15	031001008004	塑料管	1.材质:内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 2.规格:DN100 3.150g外包无纺布一层，打圆孔D20,含堵头 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	43.2	86.21	3724.27	0
1-16	040504010001	雨水口	1.名称：溢流式雨水口 2.铸铁材质井圈、钢筋混凝土井身、基础等 3.大卵石保护Φ40 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	27	717.7	19377.9	0
1-17	030409002001	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-3*1.5 3.含电缆头、接地线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	16.55	165.5	0
1-18	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*1.5 3.含电缆头、接地线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	36.47	364.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　海绵城市　　第 3 页，共 4 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030409001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*4.0 3.含电缆头、接地线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	10	36.47	364.7	0
1-20	030409002002	控制电缆	1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-5*1.5 3.含电缆头、接地线端子等 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	30	16.55	496.5	0
1-21	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC32 4.包含:管件等所有附属配件 5.其他:满足图纸设计文件及相关规范要求	m	60	8.19	491.4	0
1-22	031001008001	塑料管	1.材质:PVC-U管 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	25	20.96	524	0
1-23	031001008002	塑料管	1.材质:PVC-U管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.包含:管件、吹扫、冲洗、压力试验、警示带服饰等所有附属配套内容 5.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m	15	17.43	261.45	0
1-24	030807003001	低压法兰阀门	1.名称：止回阀 2.规格：DN40 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	399.74	399.74	0
1-25	030807003003	低压法兰阀门	1.名称：止回阀 2.规格：DN65 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	807.15	807.15	0
1-26	030807003002	低压法兰阀门	1.名称：软接头 2.规格：DN40 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	296.42	296.42	0
1-27	030807003004	低压法兰阀门	1.名称：软接头 2.规格：DN65 3.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	个	1	594.16	594.16	0
1-28	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:水表井 2.规格:DN65 3.内含倒流防止器、水表、闸阀 4.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	座	1	5600.32	5600.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　海绵城市　　第 4 页，共 4 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	448	7.81	3498.88	0
1-30	010102007005	回填方	1.填方部位:原土回填 2.满足设计、规范的要求，具体做法详见图纸及相关图集	m3	128	26.67	3413.76	0
1-31	010103002013	余方弃置	1.土石类别:综合考虑 2.余方弃置	m3	320	63.93	20457.6	0
合计							282238.87	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　海绵城市
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					6183.71
1-1	1	安全文明施工费		项		100	6183.71
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	5054.75
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	1128.96
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							6183.71

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：海绵城市
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：海绵城市
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：海绵城市
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：海绵城市
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	25958.03
合计					25958.03

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 海绵城市　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码	030109001009	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	1	686.82	21065.15	73.2	190.23	686.82	21065.15	73.2	190.23
小计								686.82	21065.15	73.2	190.23
清单项目综合单价								22015.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	291.4079	1.3634	397.31		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	钩头成对斜垫铁	kg	1.2	4.8400	5.81		
		砂	m3	0.055	173.7864	9.56		
		黄油钙基酯	kg	0.15	6.4600	0.97		
		乙炔气	m3	0.045	6.8110	0.31		
		电焊条	kg	0.1	9.9100	0.99		
		普通水泥	kg	38.5	0.3190	12.28		
		普通钢板	kg	0.2	3.2655	0.65		
		平垫铁	kg	1.8	5.0900	9.16		
		油浸石棉盘根	kg	0.25	14.0400	3.51		
		机油	kg	0.41	2.9500	1.21		
		煤油	kg	0.56	7.4300	4.16		
		汽油	kg	0.16	8.8500	1.42		
		氧气(工业用)	m3	0.133	3.6400	0.48		
		碎石	m3	0.062	159.2233	9.87		
		木板	m3	0.003	1013.3600	3.04		
		其他材料费	元	1.726	1.0000	1.73		
	机械	叉式起重机	台班	0.1	577.6200	57.76		
		交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		

项目编码	031005014004	项目名称	消毒器、消毒锅	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	131.91	3509.59	0	35.38	131.91	3509.59	0	35.38
小计								131.91	3509.59	0	35.38
清单项目综合单价								3676.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.6447	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	63.1389	1.3634	86.08		
		高级技工人工费	元	14.4196	1.3824	19.93		
	材料	耐油胶管	m	1	9.5900	9.59		
	机械							

项目编码	030109001010	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	1	686.82	6065.15	73.2	190.23	686.82	6065.15	73.2	190.23
小计								686.82	6065.15	73.2	190.23
清单项目综合单价								7015.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	291.4079	1.3634	397.31		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	钩头成对斜垫铁	kg	1.2	4.8400	5.81		
		砂	m3	0.055	173.7864	9.56		
		黄油钙基酯	kg	0.15	6.4600	0.97		
		乙炔气	m3	0.045	6.8110	0.31		
		电焊条	kg	0.1	9.9100	0.99		
		普通水泥	kg	38.5	0.3190	12.28		
		普通钢板	kg	0.2	3.2655	0.65		
		平垫铁	kg	1.8	5.0900	9.16		
		油浸石棉盘根	kg	0.25	14.0400	3.51		
		机油	kg	0.41	2.9500	1.21		
		煤油	kg	0.56	7.4300	4.16		
		汽油	kg	0.16	8.8500	1.42		
		氧气(工业用)	m3	0.133	3.6400	0.48		
		碎石	m3	0.062	159.2233	9.87		
		木板	m3	0.003	1013.3600	3.04		
		其他材料费	元	1.726	1.0000	1.73		
	机械	叉式起重机	台班	0.1	577.6200	57.76		
		交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		

项目编码	030109001011	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P≤3kW	台	1	686.82	2265.15	73.2	190.23	686.82	2265.15	73.2	190.23
小计								686.82	2265.15	73.2	190.23
清单项目综合单价								3215.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.5841	1.3889	107.76		
		技工人工费	元	291.4079	1.3634	397.31		
		高级技工人工费	元	131.4756	1.3824	181.75		
	材料	钩头成对斜垫铁	kg	1.2	4.8400	5.81		
		砂	m3	0.055	173.7864	9.56		
		黄油钙基酯	kg	0.15	6.4600	0.97		
		乙炔气	m3	0.045	6.8110	0.31		
		电焊条	kg	0.1	9.9100	0.99		
		普通水泥	kg	38.5	0.3190	12.28		
		普通钢板	kg	0.2	3.2655	0.65		
		平垫铁	kg	1.8	5.0900	9.16		
		油浸石棉盘根	kg	0.25	14.0400	3.51		
		机油	kg	0.41	2.9500	1.21		
		煤油	kg	0.56	7.4300	4.16		
		汽油	kg	0.16	8.8500	1.42		
		氧气(工业用)	m3	0.133	3.6400	0.48		
		碎石	m3	0.062	159.2233	9.87		
		木板	m3	0.003	1013.3600	3.04		
		其他材料费	元	1.726	1.0000	1.73		
	机械	叉式起重机	台班	0.1	577.6200	57.76		
		交流电焊机	台班	0.1	154.3600	15.44		

项目编码	03B039	项目名称	地面设备间	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5175.66	1344.49	7.74	1437.36	51.7566	13.4449	0.0774	14.3736
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.0272	1043	4938.94	126.46	531.98	28.3696	134.339168	3.439712	14.469856
补子目2	地面设备间	座	1	0	18000	0	900	0	18000	0	900
小计								80.1262	18147.78407	3.517112	928.843456
清单项目综合单价											19160.27083600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	47.0815	1.3634	64.19		
		普工人工费	元	11.4733	1.3889	15.94		
	材料	其他材料费	元	2.2489	1.0000	2.25		
		地面设备间	座	1	18000.0000	18000		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.1254	47.7900	5.99		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.3537	4.2800	1.51		
		松杂枋板材	m3	0.0011	1441.1200	1.59		
		铁钉(综合)	kg	0.1973	5.6400	1.11		
		脱模剂	kg	0.1	7.4300	0.74		
		零星卡具	kg	0.4009	5.7500	2.31		
		普通预拌混凝土	m3	0.2747	466.2800	128.09		
		细石混凝土	m3	0.0082	483.9800	3.97		
		水	m3	0.0873	3.5300	0.31		
	机械	木工圆锯机	台班	0.003	25.7900	0.08		
		机动翻斗车	台班	0.0106	304.0400	3.22		
		混凝土振动器	台班	0.0209	10.2300	0.21		

项目编码	031005016007	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.049	5175.66	1344.49	7.74	1437.36	253.60734	65.88001	0.37926	70.43064
010002-33	非泵送现浇混凝土 设备基础	10m3	0.0735	1043	4938.94	126.46	531.98	76.6605	363.01209	9.29481	39.10053
030804-8	整体水箱安装 水箱总容量45m3<V≤60m3	台	1	1671.85	110538.68	406.05	5998.36	1671.85	110538.68	406.05	5998.36
小计								2002.11784	110967.5721	415.72407	6107.89117
清单项目综合单价											119493.30518000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	243.8836	1.3889	338.73		
		技工人工费	元	1089.4904	1.3634	1485.41		
		高级技工人工费	元	86.093	1.3824	119.01		
		普工人工费	元	42.4549	1.3889	58.97		
	材料	其他材料费	元	4.248	1.0000	4.25		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.512	0.4420	1.11		
		垫铁	kg	23.592	2.7900	65.82		
		道木	m3	0.065	840.7100	54.65		
		氧气	m3	1.203	3.6400	4.38		
		乙炔气	kg	0.401	7.9200	3.18		
		低碳钢焊条	kg	1.25	4.2300	5.29		
		其他材料费	元	6.6565	1.0000	6.66		
		PP模块组合水池	个	1	110400.0000	110400		
		涂胶建筑模板(红板)	张	0.6145	47.7900	29.37		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	1.7331	4.2800	7.42		
		松杂枋板材	m3	0.0051	1441.1200	7.35		
		铁钉(综合)	kg	0.9668	5.6400	5.45		
		脱模剂	kg	0.49	7.4300	3.64		
		零星卡具	kg	1.9644	5.7500	11.3		
		普通预拌混凝土	m3	0.7424	466.2800	346.17		
		细石混凝土	m3	0.0221	483.9800	10.7		
		水	m3	0.2359	3.5300	0.83		
	机械	吊装机(综合)	台班	0.346	683.0900	236.35		
		载货汽车	台班	0.12	687.8100	82.54		
		直流电焊机	台班	0.52	167.6100	87.16		
		木工圆锯机	台班	0.0147	25.7900	0.38		
		机动翻斗车	台班	0.0287	304.0400	8.73		
		混凝土振动器	台班	0.0566	10.2300	0.58		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-50	圆形雨水检查井 砖砌井内径φ700mm 适用管径200mm≤D≤300mm 井深H1.20m	座	1	617.83	870.4	0.31	207.03	617.83	870.4	0.31	207.03
小计								617.83	870.4	0.31	207.03
清单项目综合单价											1695.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	266.7896	1.3634	363.74		
		普工人工费	元	182.9455	1.3889	254.09		
	材料	铸铁井盖、井座	套	1	299.4400	299.44		
		普通混凝土实心砖	千块	0.482	681.4159	328.44		
		普通预拌混凝土	m3	0.194	332.6283	64.53		
		煤焦沥青漆	kg	0.49	9.0700	4.44		
		塑钢踏步	kg	3.636	4.3360	15.77		
		湿拌砌筑砂浆	m3	0.302	307.7168	92.93		
		水泥防水砂浆	m3	0.125	477.8800	59.74		
		水	m3	0.169	4.6214	0.78		
		其他材料费	元	4.3304	1.0000	4.33		
	机械	混凝土振动器	台班	0.025	12.4800	0.31		

项目编码	031002001132	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	638.73	39.6	68.04	125.74	638.73	39.6	68.04
小计								125.74	638.73	39.6	68.04
清单项目综合单价											872.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.7693	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.1593	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.7752	1.3824	19.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.04	3.6400	0.15		
		其他材料费	元	0.796	1.0000	0.8		
		乙炔气	kg	0.014	7.9200	0.11		
		石棉橡胶板	kg	0.18	8.9100	1.6		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		电焊条	kg	0.42	8.4100	3.53		
		六角带帽螺栓带垫	套	8.24	1.5770	12.99		
		平焊碳钢法兰	片	2	22.0900	44.18		
		电动蝶阀	个	1	575.2212	575.22		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	031002001133	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	202.27	39.6	46.22	125.74	202.27	39.6	46.22	
小计								125.74	202.27	39.6	46.22	
清单项目综合单价												413.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.7693		1.3889		24.68		
		技工人工费			元	60.1593		1.3634		82.02		
		高级技工人工费			元	13.7752		1.3824		19.04		
	材料	氧气(工业用)			m3	0.04		3.6400		0.15		
		其他材料费			元	0.796		1.0000		0.8		
		乙炔气			kg	0.014		7.9200		0.11		
		石棉橡胶板			kg	0.18		8.9100		1.6		
		清油			kg	0.015		9.9600		0.15		
		电焊条			kg	0.42		8.4100		3.53		
		六角带帽螺栓带垫			套	8.24		1.5770		12.99		
		平焊碳钢法兰			片	2		22.0900		44.18		
		手动蝶阀			个	1		138.7611		138.76		
	机械	交流电焊机			台班	0.23		172.1800		39.6		
项目编码	031002001134	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	1125.46	39.6	92.38	125.74	1125.46	39.6	92.38	
小计								125.74	1125.46	39.6	92.38	
清单项目综合单价												1383.18000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.7693		1.3889		24.68		
		技工人工费			元	60.1593		1.3634		82.02		
		高级技工人工费			元	13.7752		1.3824		19.04		
	材料	氧气(工业用)			m3	0.04		3.6400		0.15		
		其他材料费			元	0.796		1.0000		0.8		
		乙炔气			kg	0.014		7.9200		0.11		
		石棉橡胶板			kg	0.18		8.9100		1.6		
		清油			kg	0.015		9.9600		0.15		
		电焊条			kg	0.42		8.4100		3.53		
		六角带帽螺栓带垫			套	8.24		1.5770		12.99		
		平焊碳钢法兰			片	2		22.0900		44.18		
		浮球开关			个	1		1061.9469		1061.95		
	机械	交流电焊机			台班	0.23		172.1800		39.6		
项目编码	040504001003	项目名称			砌筑井			计量单位			座	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-1	立式闸阀井 井内径Φ1.20m 井室深h1.20m 井深H1.45m	座	1	883.78	1434.76	38.73	308.38	883.78	1434.76	38.73	308.38	
小计								883.78	1434.76	38.73	308.38	
清单项目综合单价												2665.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	379.1209		1.3634		516.89		
		普工人工费			元	264.1622		1.3889		366.89		
	材料	铸铁井盖、井座			套	1		299.4400		299.44		
		普通混凝土实心砖			千块	0.675		681.4159		459.96		
		煤焦沥青漆			kg	0.519		9.0700		4.71		
		塑钢踏步			kg	8.13		4.3360		35.25		
		湿拌砌筑砂浆			m3	0.41		307.7168		126.16		
		水			m3	0.416		4.6214		1.92		
		其他材料费			元	7.1381		1.0000		7.14		
		普通预拌混凝土			m3	0.579		330.8230		191.55		
		普通预拌混凝土			m3	0.788		362.2655		285.47		
		钢筋混凝土管			m	0.513		45.1500		23.16		
	机械	载货汽车			台班	0.022		687.8100		15.13		
		混凝土振动器			台班	0.259		12.4800		3.23		
		汽车式起重机			台班	0.021		970.2100		20.37		
项目编码	030601002009	项目名称			压力仪表			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	57.28	113.76	0.71	17.58	57.28	113.76	0.71	17.58	
小计								57.28	113.76	0.71	17.58	
清单项目综合单价												189.33000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.6267		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	34.774		1.3634		47.41		
		高级技工人工费			元	5.5071		1.3824		7.61		
	材料	其他材料费			元	2.655		1.0000		2.66		
		取源部件			套	1		26.5500		26.55		
		仪表接头			套	1		15.9300		15.93		
		半圆头镀锌螺栓			套	2		0.3100		0.62		
		固定卡子			个	1		0.9200		0.92		
		位号牌			个	1		0.4780		0.48		
		校验材料费			元	0.23		1.0000		0.23		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.708		1.0000		0.71		
项目编码	040801004001	项目名称			成套配电柜			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030202-57	低压成套配电柜安装	台	1	471.62	9036.04	112.53	134.64	471.62	9036.04	112.53	134.64	
小计								471.62	9036.04	112.53	134.64	
清单项目综合单价												9754.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	70.3188		1.3889		97.67		
		技工人工费			元	186.1273		1.3634		253.77		
		高级技工人工费			元	86.9352		1.3824		120.18		
	材料	其他材料费			元	3.053		1.0000		3.05		
		电焊条			kg	0.15		8.4100		1.26		
		镀锌扁钢			kg	1.5		3.9730		5.96		
		钢垫板夹板			kg	0.2		3.1100		0.62		
		焊锡膏			kg	0.04		52.0300		2.08		
		焊锡丝			kg	0.2		40.0500		8.01		
		调和漆			kg	0.05		13.7200		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓			10套	0.61		7.8500		4.79		
		塑料软管			m	0.5		1.0400		0.52		
		异型塑料管			m	6		0.9820		5.89		
		塑料带			kg	0.3		10.5600		3.17		
	机械	交流电焊机			台班	0.1		154.3600		15.44		
		汽车式起重机			台班	0.1		629.1200		62.91		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车		台班	0.06	569.6500	34.18		
项目编码	031001008003	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-248	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径160mm<DN≤200mm	10m	0.1	200.16	476.86	101.81	84.08	20.016	47.686	10.181	8.408
小计								20.016	47.686	10.181	8.408
清单项目综合单价											86.29100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.86527	1.3889		3.98			
		技工人工费		元	9.69762	1.3634		13.22			
		高级技工人工费		元	2.03588	1.3824		2.81			
	材料	其他材料费		元	0.1602	1.0000		0.16			
		水		m3	0.0505	4.6214		0.23			
		铁砂布		张	0.0086	0.8670		0.01			
	机械	载货汽车		台班	0.0012	596.0400		0.72			
		汽车式起重机		台班	0.0057	970.2100		5.53			
		木工圆锯机		台班	0.0014	25.7900		0.04			
		电动单级离心清水泵		台班	0.0006	256.7700		0.15			
		热熔焊接机		台班	0.026	144.0700		3.75			
项目编码	031001008004	项目名称	塑料管		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-246	室外塑料排水管安装(热熔连接) 公称外径75mm<DN≤110mm	10m	0.1	132.3	297.75	0.51	49.93	13.23	29.775	0.051	4.993
040302-43	环向排水管 无纺布	100m	0.01	2460.66	669.57	0	684.62	24.6066	6.6957	0	6.8462
小计								37.8366	36.4707	0.051	11.8392
清单项目综合单价											86.19750000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.89	1.3889		2.63			
		技工人工费		元	18.124789	1.3634		24.71			
		高级技工人工费		元	1.335771	1.3824		1.85			
		普工人工费		元	6.230433	1.3889		8.65			
	材料	其他材料费		元	0.128301	1.0000		0.13			
		其他材料费		元	0.131287	1.0000		0.13			
		水		m3	0.013199	4.6214		0.06			
		铁砂布		张	0.0076	0.8670		0.01			
		锯条(各种规格)		根	0.054801	0.5070		0.03			
		电		kW·h	0.176199	0.7430		0.13			
		塑料排水管接头零件(热熔连接)		个	0.258	11.8500		3.06			
		土工织物布		m2	0.51	7.0800		3.61			
		膨胀螺栓		套	4.16	0.7100		2.95			
	机械	电动单级离心清水泵		台班	0.000199	256.7700		0.05			
项目编码	040504010001	项目名称	雨水口		计量单位	座					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-342	钢筋混凝土 井圈 制作	10m3	0.0522	2213.2	3791.22	23.85	776.93	115.52904	197.901684	1.24497	40.555746
040403-348	雨水井 铸铁平箅 安装	10套	0.1	756.19	2541.31	0	327.17	75.619	254.131	0	32.717
小计								191.14804	452.032684	1.24497	73.272746
清单项目综合单价											717.69844000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	84.871963	1.3634		115.71			
		普工人工费		元	54.311167	1.3889		75.43			
	材料	煤焦沥青漆		kg	0.4305	9.0700		3.9			
		水		m3	0.655111	4.6214		3.03			
		其他材料费		元	3.941374	1.0000		3.94			
		普通预拌混凝土		m3	0.527219	362.2655		190.99			
		湿拌砌筑砂浆		m3	0.0276	300.1681		8.28			
	机械	混凝土振动器		台班	0.099756	12.4800		1.24			
项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	910.4	0	191.89	5.5312	9.104	0	1.9189
小计								5.5312	9.104	0	1.9189
清单项目综合单价											16.55410000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.65942	1.3889		0.92			
		技工人工费		元	2.35947	1.3634		3.22			
		高级技工人工费		元	1.01157	1.3824		1.4			
	材料	其他材料费		元	0.01504	1.0000		0.02			
		标志牌		个	0.06	0.9380		0.06			
		钢锯条		根	0.01	0.5070		0.01			
		自粘性塑料袋		卷	0.0001	9.7300		0			
	机械										
项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.21	3028.08	5.64	248.18	3.6421	30.2808	0.0564	2.4818
小计								3.6421	30.2808	0.0564	2.4818
清单项目综合单价											36.46110000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	人工费调整		元	-0.0001	1.0000		0			
		普工人工费		元	0.79391	1.3889		1.1			
		技工人工费		元	1.52002	1.3634		2.07			
		高级技工人工费		元	0.33786	1.3824		0.47			
	材料	其他材料费		元	0.02832	1.0000		0.03			
		标志牌		个	0.06	0.9380		0.06			
		橡皮垫		m2	0.0007	24.8900		0.02			
	机械	载货汽车		台班	0.0001	569.6500		0.06			
项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S≤10mm2 四芯 人工*0.9,机械*0.9	100m	0.01	364.21	3028.08	5.64	248.18	3.6421	30.2808	0.0564	2.4818
小计								3.6421	30.2808	0.0564	2.4818
清单项目综合单价											36.46110000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	人工费调整	元	-0.0001	1.0000	0		
		普工人工费	元	0.79391	1.3889	1.1		
		技工人工费	元	1.52002	1.3634	2.07		
		高级技工人工费	元	0.33786	1.3824	0.47		
	材料	其他材料费	元	0.02832	1.0000	0.03		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		橡皮垫	m2	0.0007	24.8900	0.02		
	机械	载货汽车	台班	0.0001	569.6500	0.06		

项目编码	030409002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N≤6芯	100m	0.01	553.12	910.4	0	191.89	5.5312	9.104	0	1.9189
小计								5.5312	9.104	0	1.9189

清单项目综合单价	16.55410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65942	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	2.359467	1.3634	3.22		
		高级技工人工费	元	1.01157	1.3824	1.4		
	材料	其他材料费	元	0.01504	1.0000	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.9380	0.06		
		钢锯条	根	0.01	0.5070	0.01		
		自粘性塑料袋	卷	0.0001	9.7300	0		
	机械							

项目编码	030409006001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-13	塑料埋地电缆保护管 管外径dn≤50mm	10m	0.1	36.29	34.05	0.24	11.32	3.629	3.405	0.024	1.132
小计								3.629	3.405	0.024	1.132

清单项目综合单价	8.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.90087	1.3889	1.25		
		技工人工费	元	1.551	1.3634	2.11		
		高级技工人工费	元	0.19041	1.3824	0.26		
	材料	其他材料费	元	0.0885	1.0000	0.09		
		胶合剂	kg	0.008	15.6800	0.13		
		锯条	根	0.02	0.5070	0.01		
	机械	台式砂轮机	台班	0.002	11.7900	0.02		

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-240	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径 DN≤90mm	10m	0.1	101.34	77.63	0	30.69	10.134	7.763	0	3.069
小计								10.134	7.763	0	3.069

清单项目综合单价	20.96600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.426072	1.3889	1.98		
		技工人工费	元	4.84106	1.3634	6.6		
		高级技工人工费	元	1.1234	1.3824	1.55		
	材料	其他材料费	元	0.1425	1.0000	0.14		
		锯条	根	0.105	0.5070	0.05		
		粘合剂	kg	0.06	5.9000	0.35		
	机械							

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-240	室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径 DN≤90mm	10m	0.1	101.34	44.03	0	29.01	10.134	4.403	0	2.901
小计								10.134	4.403	0	2.901

清单项目综合单价	17.43800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.426073	1.3889	1.98		
		技工人工费	元	4.84106	1.3634	6.6		
		高级技工人工费	元	1.1234	1.3824	1.55		
	材料	其他材料费	元	0.1425	1.0000	0.14		
		锯条	根	0.105	0.5070	0.05		
		粘合剂	kg	0.06	5.9000	0.35		
	机械							

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 32mm<DN≤40mm	个	1	76.64	265.56	22.38	35.16	76.64	265.56	22.38	35.16
小计								76.64	265.56	22.38	35.16

清单项目综合单价	399.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.7594	1.3889	14.94		
		技工人工费	元	36.6546	1.3634	49.97		
		高级技工人工费	元	8.4877	1.3824	11.73		
	材料	其他材料费	元	0.558	1.0000	0.56		
		石棉橡胶板	kg	0.11	8.9100	0.98		
		清油	kg	0.01	9.9600	0.1		
		电焊条	kg	0.17	8.4100	1.43		
		六角带帽螺栓带垫	套	8.24	1.5770	12.99		
		锯条	根	0.13	0.5070	0.07		
		法兰阀门	个	1	62.5300	62.53		
	机械	交流电焊机	台班	0.13	172.1800	22.38		

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径 50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	576.86	39.6	64.95	125.74	576.86	39.6	64.95
小计								125.74	576.86	39.6	64.95

清单项目综合单价	807.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	17.7693	1.3889	24.68		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	60.1593	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.7752	1.3824	19.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.04	3.6400	0.15		
		其他材料费	元	0.796	1.0000	0.8		
		乙炔气	kg	0.014	7.9200	0.11		
		石棉橡胶板	kg	0.18	8.9100	1.6		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		电焊条	kg	0.42	8.4100	3.53		
		六角带帽螺栓带垫	套	8.24	1.5770	12.99		
		法兰阀门	个	1	186.5500	186.55		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径32mm<DN≤40mm	个	1	76.64	167.16	22.38	30.24	76.64	167.16	22.38	30.24
小计								76.64	167.16	22.38	30.24
清单项目综合单价								296.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.7594	1.3889	14.94		
		技工人工费	元	36.6546	1.3634	49.97		
		高级技工人工费	元	8.4877	1.3824	11.73		
	材料	其他材料费	元	0.558	1.0000	0.56		
		石棉橡胶板	kg	0.11	8.9100	0.98		
		清油	kg	0.01	9.9600	0.1		
		电焊条	kg	0.17	8.4100	1.43		
		六角带帽螺栓带垫	套	8.24	1.5770	12.99		
		锯条	根	0.13	0.5070	0.07		
		法兰阀门	个	1	62.5300	62.53		
	机械	交流电焊机	台班	0.13	172.1800	22.38		

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径50mm<DN≤65mm	个	1	125.74	374.02	39.6	54.8	125.74	374.02	39.6	54.8
小计								125.74	374.02	39.6	54.8
清单项目综合单价								594.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.7693	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.1593	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.7752	1.3824	19.04		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.04	3.6400	0.15		
		其他材料费	元	0.796	1.0000	0.8		
		乙炔气	kg	0.014	7.9200	0.11		
		石棉橡胶板	kg	0.18	8.9100	1.6		
		清油	kg	0.015	9.9600	0.15		
		电焊条	kg	0.42	8.4100	3.53		
		六角带帽螺栓带垫	套	8.24	1.5770	12.99		
		法兰阀门	个	1	186.5500	186.55		
	机械	交流电焊机	台班	0.23	172.1800	39.6		

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-312	钢筋混凝土矩形水表井井室净尺寸长L×宽B×高H 2.15m×1.10m×1.40m	座	1	942.34	1902.61	73.47	349.75	942.34	1902.61	73.47	349.75
030802-234	法兰水表配旁通管及止回阀安装 公称直径50mm<DN≤80mm	组	1	473.3	1347.1	297.87	213.89	473.3	1347.1	297.87	213.89
小计								1415.64	3249.71	371.34	563.64
清单项目综合单价								5600.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	66.8247	1.3889	92.81		
		技工人工费	元	647.9682	1.3634	883.44		
		高级技工人工费	元	51.9517	1.3824	71.82		
		普工人工费	元	264.651	1.3889	367.57		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.66	3.6400	2.4		
		其他材料费	元	7.018	1.0000	7.02		
		乙炔气	kg	0.22	7.9200	1.74		
		煤焦沥青漆	kg	0.519	9.0700	4.71		
		水泥防水砂浆	m3	0.061	477.8800	29.15		
		水	m3	1.726	4.6214	7.98		
		其他材料费	元	1.575	1.0000	1.58		
		石棉橡胶板	kg	1.57	8.9100	13.99		
		清油	kg	0.09	9.9600	0.9		
		电焊条	kg	3.81	8.4100	32.04		
		六角带帽螺栓带垫	套	131.84	1.5770	207.91		
		普通预拌混凝土	m3	3.468	362.2655	1256.34		
		普通预拌混凝土	m3	0.707	330.8230	233.89		
		塑钢踏步	kg	9.898	4.3360	42.92		
		焊接钢管	m	2	35.0600	70.12		
		压制弯头	个	2	6.5700	13.14		
		法兰挠性接头	个	0	0.0000	0		
		平焊碳钢法兰	片	6	39.8200	238.92		
		闸阀	个	1	139.4500	139.45		
		法兰水表	个	1	221.2389	221.24		
		倒流防止器	个	1	398.2301	398.23		
	机械	载货汽车	台班	0.04	687.8100	27.51		
		混凝土振动器	台班	0.573	12.4800	7.15		
		交流电焊机	台班	1.73	172.1800	297.87		
		汽车式起重机	台班	0.04	970.2100	38.81		

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.001	1042.78	0	4005.12	562.16	1.04278	0	4.00512	0.56216
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2902.6	0	0	768.08	1.74156	0	0	0.460848
小计								2.78434	0	4.00512	1.023008
清单项目综合单价								7.81246800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.004711	1.3889	2.78		
	材料							
	机械	履带式推土机	台班	0.000653	1092.2400	0.71		
		履带式单斗挖掘机	台班	0.002083	1580.3600	3.29		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010102007005	项目名称	回填方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	542.37	474.05	16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
小计								16.4361	0.0716	5.4237	4.7405
清单项目综合单价											26.67190000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.833905	1.3889		16.44		
	材料	水				m3	0.0155	4.6214		0.07		
	机械	履带式推土机				台班	0.00308	1226.4400		3.78		
		内燃光轮压路机				台班	0.00308	534.5200		1.65		
项目编码	010103002013	项目名称	余方弃置			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-212	新型全密闭式智能泥头车 LNG 运输土方 运距L≤5km 实际运距(km):25	1000m3	0.001	0	56.01	56970.91	4074.06	0	0.05601	56.97091	4.07406
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	656.95	0	1858.5	306.66	0.65695	0	1.8585	0.30666
小计								0.65695	0.05601	58.82941	4.38072
清单项目综合单价											63.92309000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.473003	1.3889		0.66		
	材料	其他材料费				元	0.000555	1.0000		0		
		水				m3	0.012	4.6214		0.06		
	机械	机械费调整				元	0.00003	1.0000		0		
		履带式单斗挖掘机				台班	0.001176	1580.3600		1.86		
		洒水车				台班	0.0006	699.2100		0.42		
		新型全密闭式智能泥头车				台班	0.044235	1278.4300		56.55		

发包人提供材料一览表

工程名称：海绵城市
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：海绵城市
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：精装修工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	0	
2.1	安全文明施工费	0	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	28347214.68	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	28347214.68	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	0	
5	工程造价	28347214.68	
合计		28347214.68	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　精装修工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　精装修工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					0.00
1-1	1	安全文明施工费		项		100	0.00
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	0.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							0.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：精装修工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
1.2	精装修工程	0	
2	专业工程暂估价	28347214.68	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		28347214.68	

材料暂估单价及调整表

工程名称：精装修工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：精装修工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：精装修工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	0
合计					0

总承包服务费计价表

工程名称：精装修工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：精装修工程　　标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码		项目名称		计量单位	
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计											
清单项目综合单价											
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：精装修工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：精装修工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
1.2	精装修工程		0	
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：精装修工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	精装修工程	26006618.97	2340595.71	28347214.68	
合计		26006618.97		28347214.68	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：电梯工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	0	
2.1	安全文明施工费	0	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	5520000	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	5520000	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	0	
5	工程造价	5520000	
合计		5520000.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　电梯工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　电梯工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					0.00
1-1	1	安全文明施工费		项		100	0.00
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	0.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							0.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：电梯工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	5520000	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		5520000.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：电梯工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：电梯工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	0
合计					0

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 电梯工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码		项目名称		计量单位	
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计											
清单项目综合单价											
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：电梯工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	电梯工程	5064220.18	455779.82	5520000	
合计		5064220.18		5520000.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：充电桩工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	0	
2.1	安全文明施工费	0	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	1000000	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	1000000	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	0	
5	工程造价	1000000	
合计		1000000.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　充电桩工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　充电桩工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					0.00
1-1	1	安全文明施工费		项		100	0.00
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	0.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							0.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：充电桩工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	1000000	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		1000000.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：充电桩工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：充电桩工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：充电桩工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	0
合计					0

总承包服务费计价表

工程名称：充电桩工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 充电桩工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码		项目名称		计量单位	
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计											
清单项目综合单价											
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：充电桩工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：充电桩工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：充电桩工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	充电桩	917431.19	82568.81	1000000	
合计		917431.19		1000000.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：抗震支吊架工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	0	
2.1	安全文明施工费	0	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	570346	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	570346	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	0	
5	工程造价	570346	
合计		570346.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　抗震支吊架工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　抗震支吊架工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					0.00
1-1	1	安全文明施工费		项		100	0.00
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	0.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							0.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：抗震支吊架工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	570346	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		570346.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：抗震支吊架工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：抗震支吊架工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：抗震支吊架工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	0
合计					0

总承包服务费计价表

工程名称：抗震支吊架工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 抗震支吊架工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码		项目名称				计量单位			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计											
清单项目综合单价											
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：抗震支吊架工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：抗震支吊架工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：抗震支吊架工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	抗震支吊架	523253.21	47092.79	570346	
合计		523253.21		570346.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：外墙亮化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	0	
2.1	安全文明施工费	0	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	2000000	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	2000000	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	0	
5	工程造价	2000000	
合计		2000000.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　外墙亮化工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　外墙亮化工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					0.00
1-1	1	安全文明施工费		项		100	0.00
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	0.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							0.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：外墙亮化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	2000000	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		2000000.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：外墙亮化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：外墙亮化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：外墙亮化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	0
合计					0

总承包服务费计价表

工程名称：外墙亮化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 外墙亮化工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码		项目名称		计量单位	
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计											
清单项目综合单价											
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：外墙亮化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：外墙亮化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：外墙亮化工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	外墙亮化工程	1834862.39	165137.61	2000000	
合计		1834862.39		2000000.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：光伏工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	0	
2.1	安全文明施工费	0	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	1000000	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	1000000	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	0	
5	工程造价	1000000	
合计		1000000.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　光伏工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　光伏工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					0.00
1-1	1	安全文明施工费		项		100	0.00
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	0.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	组装平台		项		100	0.00
1-13-2	(13.2)	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0.00
1-13-3	(13.3)	压力容器和高压管道的检验		项		100	0.00
1-13-4	(13.4)	焦炉施工大棚		项		100	0.00
1-13-5	(13.5)	焦炉供炉、热态工程		项		100	0.00
1-13-6	(13.6)	管道安装后的充气保护措施		项		100	0.00
1-13-7	(13.7)	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0.00
1-13-8	(13.8)	长输管道施工措施		项		100	0.00
1-13-9	(13.9)	格架式抱杆		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							0.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：光伏工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	1000000	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		1000000.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：光伏工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：光伏工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：光伏工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	0
合计					0

总承包服务费计价表

工程名称：光伏工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：光伏工程　　标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码		项目名称		计量单位	
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计											
清单项目综合单价											
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：光伏工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：光伏工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：光伏工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	光伏工程	917431.19	82568.81	1000000	
合计		917431.19		1000000.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：标识工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	0	
2.1	安全文明施工费	0	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	1521605.74	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	1521605.74	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	0	
5	工程造价	1521605.74	
合计		1521605.74	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　标识工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　标识工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					0.00
1-1	1	安全文明施工费		项		100	0.00
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	0.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							0.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：标识工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	1521605.74	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		1521605.74	

材料暂估单价及调整表

工程名称：标识工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：标识工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：标识工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	0
合计					0

总承包服务费计价表

工程名称：标识工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 标识工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码		项目名称		计量单位	
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计											
清单项目综合单价											
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：标识工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：标识工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：标识工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	标识工程	1395968.57	125637.17	1521605.74	
合计		1395968.57		1521605.74	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：大门工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	0	
2.1	安全文明施工费	0	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	650000	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	650000	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	0	
5	工程造价	650000	
合计		650000.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　大门工程　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　大门工程
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					0.00
1-1	1	安全文明施工费		项		100	0.00
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	0.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							0.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：大门工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
1.1	暂列金额	0	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	650000	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		650000.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：大门工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：大门工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：大门工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	0
合计					0

总承包服务费计价表

工程名称：大门工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 大门工程　　标段： 检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码		项目名称		计量单位	
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计											
清单项目综合单价											
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：大门工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：大门工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	
1.1	暂列金额		0	参考范围为5%~10%
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：大门工程
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
1	大门工程（含门卫（成品+现浇）、门禁设备）	596330.28	53669.72	650000	
合计		596330.28		650000.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：暂列金额
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	0	
2	措施项目	0	
2.1	安全文明施工费	0	
2.2	安全文明施工费（按费率计算）	0	
2.3	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.4	产业工人职业训练专项经费	0	
3	其他项目	14455988.52	
3.1	暂列金额	14455988.52	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1301038.97	
5	工程造价	15757027.49	
合计		15757027.49	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　暂列金额　　

标段：　　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							0	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　暂列金额
标　　段：　检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		措施项目					0.00
1-1	1	安全文明施工费		项		100	0.00
1-1-1	（1）	安全文明施工费(按费率计算)		项		100	0.00
1-1-2	（2）	安全文明施工费(按清单列项)		项		100	0.00
1-1-2-1	（2.1）	施工临时围挡费		项		100	0.00
1-1-2-2	（2.2）	基坑内场地硬化费		项		100	0.00
1-1-3	（3）	产业工人职业训练专项经费		项	CYGRZYPX	0.4	0.00
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0.00
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0.00
1-4	4	赶工措施费		项	GGXS * (VZ_RGF + BHGGCSCSXMF)	100	0.00
1-5	5	冬雨季施工		项		100	0.00
1-6	6	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项		100	0.00
1-7	7	已完工程及设备保护		项		100	0.00
1-8	8	二次搬运费		项		100	0.00
1-9	9	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0.00
1-10	10	脚手架费		项		100	0.00
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0.00
1-12	12	施工排水降水费		项		100	0.00
1-13	13	专业工程措施项目费		项		100	0.00
1-13-1	(13.1)	土方支护结构费		项		100	0.00
1-14	14	其他		项		100	0.00
合计							0.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	14455988.52	
1.1	暂列金额	14455988.52	参考范围为5%~10%
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	费率范围：1.5~3.5
4.2	发包人供应材料保管费	0	费率范围1%~2%
4.3	发包人供应设备保管费	0	费率范围0.5%~1.5%
5	材料暂估价	0	
6	发承包双方约定的其他项目	0	
6.1	优质优价奖励	0	费率参考范围为1%～1.5%。
6.2	其他	0	
合计		14455988.52	

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：暂列金额
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：暂列金额
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A + B + C - C2	9	1301038.97
合计					1301038.97

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	总承包服务费	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	费率范围：1.5~3.5
1.2	发包人供应材料保管费	VZ_JGCL	1.5	0	费率范围1%~2%
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	费率范围0.5%~1.5%
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：暂列金额　　标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

项目编码		项目名称		计量单位	
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计											
清单项目综合单价											
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：暂列金额
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：暂列金额
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		14455988.52	
1.1	暂列金额		14455988.52	参考范围为5%~10%
合计			14455988.52	

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金额
标段：检测科技创新园项目设计采购施工总承包(EPC)

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	