

民致富万大工业区整治提升工程（三资工程 工 程
）

最高投标限价

发包人： 深圳市民致富股份合作公司

年 月 日

工 程 名 称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

标 段 名 称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

最高投标限价

最高投标限价(小写)：7185215.93

(大写)：柒佰壹拾捌万伍仟贰佰壹拾伍元玖角叁分

编 制 人：	莫小珍
复 核 人：	江韶军
编 制 单 位：	
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	滕宁
发 包 人：	深圳市民致富股份合作公司
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	黄栋荣
编 制 时 间：	2026-06-22

总说明

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

--

填表须知

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页 共 1 页

--

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费 (元)	暂估价 (元)	暂列金额 (元)
1	民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）	6911767.39	154588.51	0	154660.27
1.1	民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）	6911767.39	154588.51	0	154660.27
1.1.1	民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分	3511513.72	80185.14	0	78574.93
1.1.2	民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分	1869925.42	38863.35	0	41842.14
1.1.3	民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治	1206390.9	26046.87	0	26994.65
1.1.4	民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分	313247.27	9293.6	0	7009.34
1.1.5	民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分	10690.08	199.55	0	239.21
2	工程建设其他费合计	273448.54			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		7185215.93	154588.51	0	154660.27

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3029497.61	
2	措施项目	113499.68	
2.1	安全文明施工	80185.14	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	67933.89	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12251.25	
2.2	其他措施项目费	33314.54	
3	其他项目	78574.93	
3.1	暂列金额	78574.93	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	289941.5	
5	含税建安工程造价	3511513.72	
合计		7023027.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分

第 1 页，共 3 页

标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		路面部分					2936650.20	0
1-1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面铣刨2cm 2. 详见施工图	m2	16469.6	10.55	173754.28	0
1-2	050101002001	植被清理	1. 植物种类:清除90cm高灌木等 2. 弃运距离:20km	m2	3737.98	8.95	33454.92	0
1-3	050101001001	砍伐乔木	1. 胸径范围:20cm 2. 弃运距离:20km 3. 详见施工图	株	98	162.46	15921.08	0
1-4	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除砖砌房屋、铁皮房及砖砌花池 2. 详见施工图	m3	131.38	114.69	15067.97	0
1-5	010101B001001	挖一般土方	1. 挖土深度:80cm厚素土 2. 详见施工图	m3	3135.76	5.4	16933.1	0
1-6	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:30km 3. 详见施工图	m3	3135.76	71.49	224175.48	0
1-7	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:30km	m3	460.77	121.34	55909.83	0
1-8	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:15cm厚6%水泥石粉渣垫层 2. 详见施工图	m2	3737.98	28.32	105859.59	0
1-9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 详见施工图	m2	3737.98	93.08	347931.18	0
1-10	080103002001	铺设土工合成材料	1. 规格:玻璃纤维土工格栅 2. 详见施工图	m2	20207.58	18.47	373234	0
1-11	040203003001	透层	1. 材料品种:透油层(PC-2) 0.7-1.5L/m2 2. 详见施工图	m2	20207.58	3.57	72141.06	0
1-12	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:改性沥青砼(AC-13C) 5cm 2. 详见施工图	m2	20207.58	64.93	1312078.17	0
1-13	040205007001	标线	1. 材料品种:车行道边线/双向两车道路面中心线/黄色简化网状/停车位划线 2. 3MM 3. 详见施工图	m2	1195.37	65.74	78583.62	0
1-14	040205008001	标记	1. 材料品种:箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=3 2. 类型:直行线 3. 详见施工图	个	64	125	8000	0
1-15	040205018001	减速垄	1. 材料品种:橡胶减速带 2. 详见施工图	m	145.1	140.1	20328.51	0
1-16	040702001001	车挡	1. 规格、型号:成品橡胶车轮定位器560x160 2. 详见施工图	套	218	74.19	16173.42	0
1-17	010401007001	砖检查井加固	1. 现状检查井加固 2. 详见施工图	座	96	380.52	36529.92	0
1-18	040504010001	雨水口加固	1. 现状雨水口加固 2. 详见施工图	座	63	331.39	20877.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分

第 2 页，共 3 页

标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	010502028001	化粪池加固	1. 构件名称:现状化粪池井加固（尺寸3.0m×1.5m）	座	8	658.43	5267.44	0
1-20	040205002001	交通标志杆	1. 类型:交通指示牌 2. 材质:无缝钢管D89×4.5 3. 规格尺寸:详见施工图 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30混凝土基础	根	2	2214.53	4429.06	0
2		挡墙及不锈钢栏杆部分					88118.39	0
2-1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 详见施工图	m3	100.39	8.68	871.39	0
2-2	010102007001	回填方	1. 材料品种:土方	m3	57.6	26.33	1516.61	0
2-3	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:30km	m3	42.79	71.49	3059.06	0
2-4	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:C15 2. 详见施工图	m3	7.38	498.25	3677.09	0
2-5	010505001001	垫层模板	1. 模板材质:垫层木模板	m2	12.84	53.72	689.76	0
2-6	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 详见施工图	m3	15.25	555.56	8472.29	0
2-7	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础 2. 模板材质:木模板	m2	32.1	68.81	2208.8	0
2-8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:砌Mu20砖砌体 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 详见施工图	m3	19.76	579.53	11451.51	0
2-9	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌Mu20砖砌体 2. 墙体厚度:490mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 详见施工图	m3	28.31	706.72	20007.24	0
2-10	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 部位:挡墙压顶 2. 混凝土种类、强度等级:C30 3. 详见施工图	m3	3.15	757.47	2386.03	0
2-11	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶模板 2. 模板材质:木模板	m2	12.84	130.28	1672.8	0
2-12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:30厚水泥砂浆批荡 2. 详见施工图	m2	64.2	65.82	4225.64	0
2-13	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:8@200钢筋双向 2. 详见施工图	t	0.241	5708.34	1375.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)-道路部分

第 3 页, 共 3 页

标段: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	040308001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格： 60（2）面管及立柱不锈钢圆管304不锈钢，小横管厚40*40*1.5不锈钢方管304不锈钢，小竖管 20（1.2）厚不锈钢圆管304不锈钢，螺栓及其它材料 2. 高度:1.2 3. 详见施工图	t	0.78	33729.05	26308.66	0
2-15	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 详见施工图	m3	0.4	489.5	195.8	0
3		花池部分					4729.02	0
3-1	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 详见施工图	m3	1.58	8.68	13.71	0
3-2	010102007002	回填方	1. 材料品种:土方	m3	0.47	26.33	12.38	0
3-3	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:30km	m3	1.11	71.49	79.35	0
3-4	010501001002	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:C15 2. 详见施工图	m3	0.53	498.25	264.07	0
3-5	010505001002	垫层模板	1. 模板材质:垫层木模板	m2	2.4	53.72	128.93	0
3-6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:砌Mu20砖砌体 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 详见施工图	m3	0.58	579.53	336.13	0
3-7	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌Mu20砖砌体 2. 墙体厚度:490mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 详见施工图	m3	1.3	706.72	918.74	0
3-8	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:20厚水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚白色花岗岩贴面 3. 详见施工图	m2	4.92	279.38	1374.55	0
3-9	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格:30厚蒙古黑花岗岩贴面 3. 详见施工图	m2	5.04	317.69	1601.16	0
合计							3029497.61	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 民政富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标 段: 民政富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 市政工程(计价费率标准 2025) (安全文明施工费按各专业取费)					113499.68
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	80185.14
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	67933.89
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12251.25
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	80	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	33314.54
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	9668.36	9668.36
1-11-2	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	10362.3	10362.3
1-11-3	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	7128.46	7128.46
1-11-4	011601003004	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	6155.42	6155.42
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+B13_10	100	0
1-13-1	13.1	围堰		项		100	0
1-13-2	13.2	筑岛		项		100	0
1-13-3	13.3	便道		项		100	0
1-13-4	13.4	便桥		项		100	0
1-13-5	13.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项		100	0
1-13-6	13.6	驳岸块石清理		项		100	0
1-13-7	13.7	地下管线交叉处理		项		100	0
1-13-8	13.8	行车、行人干扰增加		项		100	0
1-13-9	13.9	轨道交通工程路桥		项		100	0
1-13-10	13.10	市政基础设施施工监测、监控、保护		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							113499.68

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	78574.93	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		78574.93	

材料暂估单价及调整表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	289941.5
合计					289941.5

总承包服务费计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分

标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 民政富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分				标段: 民政富万大工业区整治提升工程（三资工程）							
项目编码	041001004001		项目名称		铁刨路面		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-54	铁刨机铁刨 水泥混凝土路面 厚度T（mm）T≤20	100m2	0.01	160.31	30.85	765.96	98.7	1.6031	0.3085	7.6596	0.987
小计								1.6031	0.3085	7.6596	0.987
清单项目综合单价										10.55820000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	1.156	1.3865	1.6		
	材料			路面铁刨刀座		副	0.003	13.27	0.04		
				水泥混凝土路面铁刨鼓边刀		把	0.034	7.52	0.26		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.015	1	0.02		
	机械			路面铁刨机 铁刨宽度B(m) B=2.0		台班	0.002	3200.55	6.4		
				装载机清扫车		台班	0.001	1118.9	1.12		
				洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.001	654.31	0.65		
项目编码	050101002001		项目名称		植被清理		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-3换	绿化地铲除杂草 覆盖密度80%以外（挖填土方为±50cm±100cm以内：人工*0.2机械*0.2）	100m2	0.01	85.01	0	26.57	24.4	0.8501	0	0.2657	0.244
050010-257+050010-258*15	清运树枝、树叶、草类5km以内(实际运距:20km)	10m3	0.010001	203.39	0	467.61	87.24	2.03410339	0	4.67656761	0.87248724
小计								2.88420339	0	4.94226761	1.11648724
清单项目综合单价										8.94295824	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	2.12	1.3605	2.88		
	材料										
	机械			载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.009	531.37	4.78		
项目编码	050101001001		项目名称		砍伐乔木		计量单位	株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050010-5	砍伐乔木 米径20cm以内	10株	0.1	848.39	0	353.94	249.8	84.839	0	35.394	24.98
050010-58+050010-59*15	汽车运乔木(主球Φ50cm以内) 运5km以内(实际运距:20km)	100株	0.01	850.13	0	605.76	268.25	8.5013	0	6.0576	2.6825
小计								93.3403	0	41.4516	27.6625
清单项目综合单价										162.45440000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	68.607	1.3605	93.34		
	材料										
	机械			手动油锯机		台班	0.097	30.35	2.94		
				汽车式起重机 起重量Qn(t) Qn=6		台班	0.036	679.96	24.48		
				载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.026	531.37	13.82		
项目编码	041001007001		项目名称		拆除碎石结构		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-71	拆除 砖砌其他构筑物	10m3	0.1	906.87	0	0	239.97	90.687	0	0	23.997
小计								90.687	0	0	23.997
清单项目综合单价										114.68400000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	65.407	1.3865	90.69		
	材料										
	机械										
项目编码	010101B001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-18	履带式挖掘机挖土方装车	1000m3	0.001	1040.99	0	3809.01	547.66	1.04099	0	3.80901	0.54766
小计								1.04099	0	3.80901	0.54766
清单项目综合单价										5.39766000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.751	1.3865	1.04		
	材料										
	机械			履带式推土机 功率P（kW） P=75		台班	0.001	1028.51	1.03		
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.002	1506.19	3.01		
项目编码	040103003001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*25	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	55.99	66670.58	4767.22	0	0.05599	66.67058	4.76722
小计								0	0.05599	66.67058	4.76722
清单项目综合单价										71.49379000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料			水		m3	0.012	4.62	0.06		
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.001	1	0		
	机械			新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.051	1298.55	66.23		
				洒水车 罐容量V（m3） V=4		台班	0.001	654.31	0.65		
项目编码	040103003002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	624.59	0	3441.64	411.22	0.62459	0	3.44164	0.41122
120001-217+120001-218*25	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	55.99	109013.7	7793.14	0	0.05599	109.0137	7.79314
小计								0.62459	0.05599	112.45534	8.20436
清单项目综合单价										121.34028000	
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

项目编码	人工	普工人工费		元	0.45	1.3865	0.62				
		材料	水		m3	0.012	4.62	0.06			
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.001	1	0			
		机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.084	1298.55	109.08			
			洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.001	654.31	0.65			
			履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班	0.002	1506.19	3.01			
项目编码	040202002001		项目名称	水泥稳定土		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.26	2320.06	249.5	160.63	1.0126	23.2006	2.495	1.6063
小计								1.0126	23.2006	2.495	1.6063
清单项目综合单价											28.31450000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	0.328	1.3865	0.45				
	人工	技工人工费		元	0.41	1.3598	0.56				
	材料	6%水泥稳定石粉渣		m3	0.153	150.44	23.02				
		水		m3	0.015	4.62	0.07				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.115	1	0.12				
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.001	743.61	0.74				
		振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.001	1138.62	1.14				
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8		台班	0.001	1269.36	1.27				
		洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.0004	654.31	0.26				
项目编码	040203007001		项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-42+040103-43*(-7)	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:150mm)	100m2	0.01	1932.74	6518.49	18.77	838.71	19.3274	65.1849	0.1877	8.3871
小计								19.3274	65.1849	0.1877	8.3871
清单项目综合单价											93.08710000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	4.432	1.3865	6.14				
	人工	技工人工费		元	9.694	1.3598	13.18				
	材料	铁件(综合)		kg	0.065	6.16	0.4				
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00004	1685.84	0.07				
		脱模剂		kg	0.008	7.43	0.06				
		水		m3	0.218	4.62	1.01				
		钢板		kg	0.054	5.31	0.29				
		普通预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.152	416.13	63.25				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.324	1	0.32				
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.015	12.51	0.19				
项目编码	080103002001		项目名称	铺设土工合成材料		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-118	铺土工格栅	100m2	0.01	817.82	774.18	0	255.12	8.1782	7.7418	0	2.5512
小计								8.1782	7.7418	0	2.5512
清单项目综合单价											18.47120000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	3.243	1.3865	4.5				
	人工	技工人工费		元	2.707	1.3598	3.68				
	材料	铁钉(综合)		kg	0.011	4.87	0.05				
		双向拉伸塑料土工格栅 30kN/m		m2	1.1	6.92	7.61				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.077	1	0.08				
	机械										
项目编码	040203003001		项目名称	透层		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-12	半刚性基层 石油沥青透层 0.72kg/m2	100m2	0.01	24.46	298.32	12.78	22.3	0.2446	2.9832	0.1278	0.223
小计								0.2446	2.9832	0.1278	0.223
清单项目综合单价											3.57860000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	0.055	1.3865	0.08				
	人工	技工人工费		元	0.124	1.3598	0.17				
	材料	石屑 0~5mm		m3	0.003	114.56	0.34				
		石油沥青 进口AH-70#		t	0.001	3646.02	3.65				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.03	1	0.03				
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.0001	511	0.05				
		汽车式沥青喷洒机 箱容量C (L) C=4000		台班	0.0001	704.27	0.07				
项目编码	040203006001		项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-37+040103-38*2换	细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=30(实际厚度:50mm)	100m2	0.01	259.32	5444.04	418.76	370.74	2.5932	54.4404	4.1876	3.7074
小计								2.5932	54.4404	4.1876	3.7074
清单项目综合单价											64.92860000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	0.584	1.3865	0.81				
	人工	技工人工费		元	1.311	1.3598	1.78				
	材料	沥青混凝土 细粒式AC-13		m3	0.051	1060.73	54.1				
		柴油		kg	0.05	6.69	0.33				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.539	1	0.54				
	机械	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.001	646.75	0.65				
		振动压路机 工作质量M(t) M=12		台班	0.002	927	1.85				
		振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.001	1138.62	1.14				
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M (t) M=8		台班	0.001	1269.36	1.27				
项目编码	040205007001		项目名称	标线		计量单位	m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-33	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T (mm) T=3	100m2	0.01	792.77	3554.96	1716.13	510.17	7.9277	35.5496	17.1613	5.1017
小计								7.9277	35.5496	17.1613	5.1017
清单项目综合单价											65.74030000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费		元	2.567	1.3865	3.56				
	人工	技工人工费		元	3.213	1.3598	4.37				

工程量清单综合单价分析表

材料	热熔标线底漆			kg	0.184		10.62	1.95			
	热熔型标线涂料(深型I型)			kg	6.58		4.58	30.14			
	液化石油气			m3	0.205		9.36	1.92			
	反光玻璃珠			kg	0.42		2.83	1.19			
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.352		1	0.35			
	热熔釜溶解车			台班	0.012		398.94	4.79			
	路面标线热熔涂料涂敷机			台班	0.012		499.8	6			
	载货汽车 装载质量M(t) M=4			台班	0.012		531.37	6.38			
项目编码	040205008001			项目名称		标记		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-43	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=3	m2	0.821875	34.99	102.7	0	14.39	28.75740625	84.4065625	0	11.82678125
小计								28.75740625	84.4065625	0	11.82678125
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	8.741	1.3865	12.12		
				技工人工费		元	12.233	1.3598	16.63		
	材料			环氧树脂粘合剂		kg	0.847	9.04	7.66		
				预制成形标线(字符) ≥3mm		m2	0.822	88.5	72.75		
				其他材料费(按百分比计算)		元	4.019	1	4.02		
	机械										
项目编码	040205018001			项目名称		减速带		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-77	橡胶减速带安装	m	1	32.86	93.85	0	13.39	32.86	93.85	0	13.39
小计								32.86	93.85	0	13.39
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	10.636	1.3865	14.75		
				技工人工费		元	13.316	1.3598	18.11		
	材料			橡胶减速带		m	1.01	92.92	93.85		
	机械										
项目编码	040702001001			项目名称		车挡		计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040801-73换	塑料大规格树标(无衬底)高20cm和规格	100个	0.01	328.54	6670.45	0	420.46	3.2854	66.7045	0	4.2046
小计								3.2854	66.7045	0	4.2046
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	1.064	1.3865	1.48		
				技工人工费		元	1.332	1.3598	1.81		
	材料			路面突起路标		个	1.01	66	66.66		
				粘结剂CX-404		kg	0.002	22.25	0.04		
	机械										
项目编码	010401007001			项目名称		砖检查井加固		计量单位		座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090203-69	砖砌 井筒内径Φ700mm 升高高度H(mm) H≤150	座	1	236.65	72.75	4.54	66.58	236.65	72.75	4.54	66.58
小计								236.65	72.75	4.54	66.58
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(市政维修)		元	68.2	1.3865	94.56		
				技工人工费(市政维修)		元	104.495	1.3598	142.09		
	材料			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.058	424.78	24.64		
				干混抹灰砂浆 M20		t	0.08	406.19	32.5		
				干混砌筑砂浆 M7.5		t	0.041	341.59	14.01		
				水		m3	0.036	4.62	0.17		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.43	1	1.43		
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.007	531.37	3.72		
				干混砂浆罐式搅拌机		台班	0.003	272.74	0.82		
项目编码	040504010001			项目名称		雨水口加固		计量单位		座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090203-106	单井雨水口 升高高度H(mm) H≤150	座	1	169.67	70.23	40.21	51.28	169.67	70.23	40.21	51.28
小计								169.67	70.23	40.21	51.28
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(市政维修)		元	48.928	1.3865	67.84		
				技工人工费(市政维修)		元	74.885	1.3598	101.83		
	材料			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.054	424.78	22.94		
				水		m3	0.038	4.62	0.18		
				干混抹灰砂浆 M10		t	0.039	380.97	14.86		
				干混抹灰砂浆 M20		t	0.076	406.19	30.87		
				其他材料费(按百分比计算)		元	1.38	1	1.38		
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.035	594.07	20.79		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.035	531.37	18.6		
				干混砂浆罐式搅拌机		台班	0.003	272.74	0.82		
项目编码	010502028001			项目名称		化粪池加固		计量单位		座	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
090203-112	三井雨水口 升高高度H(mm) H≤150	座	1	359.1	141.23	52.28	105.82	359.1	141.23	52.28	105.82
小计								359.1	141.23	52.28	105.82
清单项目综合单价											
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费(市政维修)		元	104.739	1.3865	145.22		
				技工人工费(市政维修)		元	157.29	1.3598	213.88		
	材料			普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.108	424.78	45.88		
				水		m3	0.077	4.62	0.36		
				干混抹灰砂浆 M10		t	0.08	380.97	30.48		
				干混抹灰砂浆 M20		t	0.152	406.19	61.74		
				其他材料费(按百分比计算)		元	2.77	1	2.77		
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.045	594.07	26.73		

工程量清单综合单价分析表

机械		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.045	531.37	23.91			
		干混砂浆罐式搅拌机				台班	0.006	272.74	1.64			
项目编码	040205002001		项目名称		交通标志杆		计量单位		根			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-1	单柱杆制作 无缝钢管	根	1	272.88	267.99	86.21	91.77	272.88	267.99	86.21	91.77	
040801-22	小型标志牌 圆形或八角形标志牌	块	3	21.26	293.69	0	20.32	63.78	881.07	0	60.96	
040202-3换	红泥路面基层土 C20	10m3	0.0575	439.73	4362.63	12	335.35	25.284475	250.851225	0.69	19.282625	
040208-2	基础 模板	10m2	0.288	388.65	172.21	0.54	111.49	111.9312	49.59648	0.15552	32.10912	
小计								473.875675	1449.507705	87.05552	204.121745	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	145.923	1.3865	202.32			
				技工人工费		元	199.693	1.3598	271.54			
	材料			组合钢模板		kg	1.699	5.31	9.02			
				钢钉 (综合)		kg	0.069	4.87	0.34			
				零星卡具		kg	3.47	5.49	19.05			
				松杂枋板材 周转材		m3	0.009	1685.84	15.17			
				模板嵌缝料		kg	0.144	7.08	1.02			
				脱模剂		kg	0.288	7.43	2.14			
				钢支撑		kg	0.668	3.72	2.48			
				水		m3	0.095	4.62	0.44			
				泵送预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.581	426.91	248.03			
				螺栓 M10mm×20mm		套	18.18	0.19	3.45			
				镀锌角钢抱箍 63mm×6mm		副	9.09	22.57	205.16			
				普通板标志牌 0.67m2		块	3	221.24	663.72			
				热轧薄钢板 δ=1mm~4mm		t	0.029	3171.68	91.98			
				低碳钢焊条 结422 φ2.5mm~φ4mm		kg	2.24	5.49	12.3			
				氧气		m3	0.73	3.64	2.66			
				乙炔气		kg	0.28	7.92	2.22			
				无缝钢管 D89×4.5		m	3.33	46.12	153.58			
				其他材料费 (按百分比计算)		元	17.447	1	17.45			
	机械			木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.006	25.94	0.16			
				混凝土振动器 插入式		台班	0.067	10.26	0.69			
				立式钻床 孔径D1(mm) D1=35		台班	0.125	233.64	29.21			
				剪板机 厚度T (mm) /宽度B (mm) T=20/B=2500		台班	0.058	450.9	26.15			
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500		台班	0.168	27.26	4.58			
				电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=45×35×45		台班	0.03	15.05	0.45			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=40		台班	0.125	206.53	25.82			
项目编码	010102002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2019.86	0	5719.33	943.21	2.01986	0	5.71933	0.94321	
小计								2.01986	0	5.71933	0.94321	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	1.457	1.3865	2.02			
	材料											
	机械			履带式推土机 功率P (kW) P=75		台班	0.0002	1028.51	0.21			
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=0.5		台班	0.006	970.71	5.82			
项目编码	010102007001		项目名称		回填方		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1640.77	7.16	513.71	471.25	16.4077	0.0716	5.1371	4.7125	
小计								16.4077	0.0716	5.1371	4.7125	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	11.834	1.3865	16.41			
	材料			水		m3	0.016	4.62	0.07			
				其他材料费 (按百分比计算)		元	0.001	1	0			
	机械			履带式推土机 功率P (kW) P=90		台班	0.003	1156.88	3.47			
				内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班	0.003	511	1.53			
项目编码	040103003003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-210+120001-211*25	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	55.99	66670.58	4767.22	0	0.05599	66.67058	4.76722	
小计								0	0.05599	66.67058	4.76722	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	11.834	1.3865	16.41			
	材料			水		m3	0.012	4.62	0.06			
				其他材料费 (按百分比计算)		元	0.001	1	0			
	机械			新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF		台班	0.051	1298.55	66.23			
				洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.001	654.31	0.65			
项目编码	010501001001		项目名称		基础垫层		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	554.19	3919.2	155.27	353.71	55.419	391.92	15.527	35.371	
小计								55.419	391.92	15.527	35.371	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			技工人工费		元	40.755	1.3598	55.42			
	材料			(商品)泵送混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	381.39	385.2			
				水		m3	0.2	4.62	0.92			
				其他材料费 (按百分比计算)		元	5.792	1	5.79			
	机械			混凝土输送泵车 输送量Q (m3/h) Q=60		台班	0.009	1676.91	15.09			
				混凝土振动器 插入式		台班	0.075	10.26	0.77			
项目编码	010505001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3102.7	1338.61	38.91	890.75	31.027	13.3861	0.3891	8.9075	
小计								31.027	13.3861	0.3891	8.9075	
清单项目综合单价												
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费		元	3.658	1.3865	5.07			

工程量清单综合单价分析表

第 5 页, 共 8 页

项目编码	人工			技工人工费		元	19.087	1.3598	25.95					
		材料	镀锌铁丝（综合）		kg	0.066	5.35	0.35						
			铁钉（综合）		kg	0.197	5.64	1.11						
			松杂枋板材 周转材		m3	0.003	1685.84	5.06						
			脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74						
			涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.125	43.36	5.42						
			其他材料费(按百分比计算)		元	0.263	1	0.26						
		机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.015	25.94	0.39						
项目编码	010502002001			项目名称			条形基础		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				604.43	4398.04	161.83	391.41	60.443	439.804	16.183	39.141			
小计								60.443	439.804	16.183	39.141			
清单项目综合单价								555.57100000						
内容														
	人工	技工人工费		元	44.45		单价(元)	1.3598		合价(元)	60.44		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01		426.91	431.18						
	材料	水		m3	0.46		4.62	2.13						
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.5		1	6.5						
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60		台班	0.009		1676.91	15.09						
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.09		10.26	0.92						
项目编码	010505002001			项目名称			基础模板		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				4338.05	1320.4	8.3	1214.55	43.3805	13.204	0.083	12.1455			
小计								43.3805	13.204	0.083	12.1455			
清单项目综合单价								68.81300000						
内容														
	人工	普工人工费		元	4.321		1.3865	5.99		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		技工人工费		元	27.497		1.3598	37.39						
	材料	铁钉（综合）		kg	0.197		5.64	1.11						
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002		1685.84	3.37						
		脱模剂		kg	0.1		7.43	0.74						
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.125		43.36	5.42						
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.485		4.42	2.14						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.259		1	0.26						
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.003		25.94	0.08						
项目编码	010401001001			项目名称			砖基础		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
010001-2换	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				2383.03	2649.24	0	763.06	238.303	264.924	0	76.306			
小计								238.303	264.924	0	76.306			
清单项目综合单价								579.53300000						
内容														
	人工	普工人工费		元	46.331		1.3865	64.24						
		技工人工费		元	128.008		1.3598	174.07						
	材料	湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.237		334.48	79.27						
		蒸压加气混凝土高精砌块		m3	0.529		336.28	177.89						
		水		m3	0.053		4.62	0.24						
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.716		1	7.72						
	机械													
项目编码	010401002001			项目名称			实心砖墙		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				3382.53	2656.75	0	1027.92	338.253	265.675	0	102.792			
小计								338.253	265.675	0	102.792			
清单项目综合单价								706.72000000						
内容														
	人工	普工人工费		元	64.722		1.3865	89.74						
		技工人工费		元	182.759		1.3598	248.52						
	材料	湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.228		334.48	76.26						
		蒸压加气混凝土高精砌块		m3	0.535		336.28	179.91						
		铁钉（综合）		kg	0.017		5.64	0.1						
		松杂枋板材 周转材		m3	0.001		1685.84	1.69						
		水		m3	0.106		4.62	0.49						
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.738		1	7.74						
	机械													
项目编码	080202023001			项目名称			现浇混凝土压顶		计量单位		m3			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
120003-27	压顶 混凝土	10m3	0.1	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				1996.42	4454.66	347.69	775.88	199.642	445.466	34.769	77.588			
小计								199.642	445.466	34.769	77.588			
清单项目综合单价								757.46500000						
内容														
	人工	普工人工费		元	42.37		1.3865	58.75						
		技工人工费		元	103.615		1.3598	140.9						
	材料	水		m3	1.676		4.62	7.74						
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.015		426.91	433.31						
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.411		1	4.41						
		混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60		台班	0.02		1676.91	33.54						
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.12		10.26	1.23						
项目编码	010505014001			项目名称			零星现浇构件模板		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
010006-52	压顶 木模板	100m2	0.01	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
				8215.48	2514.27	0.23	2299.71	82.1548	25.1427	0.0023	22.9971			
小计								82.1548	25.1427	0.0023	22.9971			
清单项目综合单价								130.29690000						
内容														
	人工	普工人工费		元	6.504		1.3865	9.02						
		技工人工费		元	53.785		1.3598	73.14						
	材料	铁钉（综合）		kg	0.019		5.64	0.11						
		松杂枋板材 周转材		m3	0.009		1685.84	15.17						
		脱模剂		kg	0.1		7.43	0.74						
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.209		43.36	9.06						
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.493		1	0.49						

工程量清单综合单价分析表

		机械		木工圆锯机 直径D (mm) D=500				台班		0.0001		25.94		0					
项目编码		011201001001		项目名称				墙、柱面一般抹灰				计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
020003-8		水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20		100m2		0.01		3830.54		1564.97		88.18		1098.18					
								小计		38.3054		15.6497		0.8818					
								清单项目综合单价		65.81870000									
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
				普工人工资				元		3.987		1.3865		5.53					
				技工人工费				元		8.733		1.3598		11.88					
				高级技工人工费				元		15.194		1.3757		20.9					
				水				m3		0.01		4.62		0.05					
				干混抹灰砂浆 M10				t		0.041		380.53		15.6					
				其他材料费(按百分比计算)				元		0.155		1		0.16					
				机械		灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班		0.004		227.85		0.91					
项目编码		010506001001		项目名称				现浇混凝土基础及联系梁钢筋				计量单位				t			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
010002-109		现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ (mm) 0<Φ≤10		t		1		471.56		3429.32		11.07		297.04					
								小计		1616.79		3477.95		11.07					
								清单项目综合单价		5708.34000000									
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
				普工人工资				元		205.667		1.3865		285.16					
				技工人工费				元		979.295		1.3598		1331.65					
				材料		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~10盘卷		t		1.02		3312.39		3378.64					
						镀锌铁丝 (综合)		kg		9.09		5.35		48.63					
						其他材料费(按百分比计算)		元		50.68		1		50.68					
						钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班		0.11		37.84		4.16					
						钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班		0.31		22.28		6.91					
项目编码		040308001001		项目名称				金属栏杆				计量单位				t			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
040207-41		不锈钢栏杆 扶梯栏杆		t		1		5410.01		24252.9		1327.06		2739.08					
								小计		5410.01		24252.9		1327.06					
								清单项目综合单价		33729.05000000									
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
				普工人工资				元		990.18		1.3865		1372.88					
				技工人工费				元		2685.948		1.3598		3652.35					
						高级技工人工费		元		279.697		1.3757		384.78					
				材料		不锈钢焊丝		kg		9.727		31.86		309.9					
						氩气		m3		27.33		17.7		483.74					
						其他材料费(按百分比计算)		元		7.94		1		7.94					
						汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班		0.068		594.07		40.4					
						载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.25		531.37		132.84					
						管子切断机 管径D(mm) D≤150		台班		9.888		30.99		306.43					
						交流电焊机 容量E(kV·A) E=40		台班		4.103		206.53		847.39					
项目编码		040303002001		项目名称				混凝土基础				计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
040202-3		基础 混凝土		10m3		0.1		439.73		4120.05		12		323.23					
								小计		43.973		412.005		1.2					
								清单项目综合单价		489.50100000									
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
				普工人工资				元		27.905		1.3865		38.69					
				技工人工费				元		3.885		1.3598		5.28					
				材料		水		m3		0.166		4.62		0.77					
						泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3		1.01		403.13		407.16					
						其他材料费(按百分比计算)		元		4.079		1		4.08					
				机械		混凝土振动器 插入式		台班		0.117		10.26		1.2					
项目编码		010102002002		项目名称				挖沟槽土方				计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
120001-25		履带式挖掘机 挖沟槽土方		1000m3		0.001		2019.86		0		5719.33		943.21					
								小计		2.01986		0		5.71933					
								清单项目综合单价		8.68240000									
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
				普工人工资				元		1.457		1.3865		2.02					
				材料															
						履带式推土机 功率P(kW) P=75		台班		0.0002		1028.51		0.21					
						履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班		0.006		970.71		5.82					
项目编码		010102007002		项目名称				回填方				计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
120001-143		机械回填土 夯填		100m3		0.01		1640.77		7.16		513.71		471.25					
								小计		16.4077		0.0716		5.1371					
								清单项目综合单价		26.32890000									
		-		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)			
				普工人工资				元		11.834		1.3865		16.41					
				材料		水		m3		0.016		4.62		0.07					
						履带式推土机 功率P(kW) P=8		台班		0.003		1156.88		3.47					
						内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班		0.003		511		1.53					
项目编码		040103003004		项目名称				余方弃置				计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润					
120001-210+120001-211+25		新型全密闭式智能配头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:30km)		1000m3		0.001		0		55.99		66670.58		4767.22					
								小计		0		0.05599		66.67058					
								清单项目综合单价		71.49379000									

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工										
	材料	水		m3	0.012	4.62	0.06				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.001	1	0				
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF		台班	0.051	1298.55	66.23				
机械	洒水车 罐容量V (m3) V=4		台班	0.001	654.31	0.65					
项目编码	010501001002		项目名称		基础垫层		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	554.19	3919.2	155.27	353.71	55.419	391.92	15.527	35.371
小计								55.419	391.92	15.527	35.371
清单项目综合单价								498.23700000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费		元	40.755	1.3598	55.42				
		(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	381.39	385.2				
		水		m3	0.2	4.62	0.92				
	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	5.792	1	5.79				
		混凝土输送泵车 输送量Q (m3/h) Q=60		台班	0.009	1676.91	15.09				
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.075	10.26	0.77				
项目编码	010505001002		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3102.7	1338.61	38.91	890.75	31.027	13.3861	0.3891	8.9075
小计								31.027	13.3861	0.3891	8.9075
清单项目综合单价								53.70970000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	3.658	1.3865	5.07				
		技工人工费		元	19.087	1.3598	25.95				
	材料	镀锌铁丝 (综合)		kg	0.066	5.35	0.35				
		铁钉 (综合)		kg	0.197	5.64	1.11				
		松杂枋板材 周转材		m3	0.003	1685.84	5.06				
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74				
		涂胶建筑模板 (红板) 1830×915×15		张	0.125	43.36	5.42				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.263	1	0.26				
	机械	木工圆锯机 直径D (mm) D=500		台班	0.015	25.94	0.39				
	项目编码	010401001002		项目名称		砖基础		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2换	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2383.03	2649.24	0	763.06	238.303	264.924	0	76.306
小计								238.303	264.924	0	76.306
清单项目综合单价								579.53300000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	46.331	1.3865	64.24				
		技工人工费		元	128.008	1.3598	174.07				
	材料	湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.237	334.48	79.27				
		蒸压加气混凝土高精砌块		m3	0.529	336.28	177.89				
		水		m3	0.053	4.62	0.24				
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.716	1	7.72				
	机械										
项目编码	010401002002		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-8换	实心砖墙 1砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3382.53	2656.75	0	1027.92	338.253	265.675	0	102.792
小计								338.253	265.675	0	102.792
清单项目综合单价								706.72000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	64.722	1.3865	89.74				
		技工人工费		元	182.759	1.3598	248.52				
	材料	湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.228	334.48	76.26				
		蒸压加气混凝土高精砌块		m3	0.535	336.28	179.91				
		铁钉 (综合)		kg	0.017	5.64	0.1				
		松杂枋板材 周转材		m3	0.001	1685.84	1.69				
		水		m3	0.106	4.62	0.49				
		其他材料费(按百分比计算)		元	7.738	1	7.74				
	机械										
	项目编码	011203001001		项目名称		石材墙、柱面		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050006-56换	粘贴石材(白水泥擦缝) 墙面	100m2	0.01	10806.08	13532.54	58.81	3540.33	108.0608	135.3254	0.5881	35.4033
小计								108.0608	135.3254	0.5881	35.4033
清单项目综合单价								279.37760000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	13.436	1.3605	18.28				
		技工人工费		元	67.312	1.3338	89.78				
	材料	30厚白色花岗岩贴面		m2	1.02	123.89	126.37				
		石料切割锯片		片	0.027	57.52	1.55				
		白水泥		t	0.0002	816.93	0.16				
		YJ-III粘结剂		kg	0.421	10.74	4.52				
		水		m3	0.004	4.62	0.02				
		干混抹灰砂浆 M10		t	0.01	261.06	2.61				
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.203	1	0.2				
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.001	227.85	0.23				
手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150		台班	0.041	9.22	0.38						
项目编码	011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
050009-28换	石材(花岗岩、大理石) 压顶 厚5cm内	10m2	0.1	814.07	2029.32	15.54	317.99	81.407	202.932	1.554	31.799
小计								81.407	202.932	1.554	31.799
清单项目综合单价								317.69200000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	普工人工费		元	7.525	1.3605	10.24				
		技工人工费		元	53.359	1.3338	71.17				
		30厚蒙古黑花岗岩贴面		m2	1.02	180	183.6				
		石料切割锯片		片	0.03	57.52	1.73				

工程量清单综合单价分析表

材料	白水泥	t	0.0002	815.93	0.16						
	水	m3	0.035	4.62	0.16						
	干混地面砂浆 M15	t	0.053	278.76	14.77						
	素水泥浆	m3	0.001	498.2	0.5						
	其他材料费(按百分比计算)	元	2.009	1	2.01						
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.005	227.85	1.14						
	手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150	台班	0.045	9.22	0.41						
项目编码	011601003001		项目名称		其他大型机械进出场及安拆		计量单位	项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
C16002000	压路机	台·次	4	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				213.03	124.02	1882.91	197.13	852.12	496.08	7531.64	788.52
小计								852.12	496.08	7531.64	788.52
清单项目综合单价								9668.36000000			
	—	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				技工人工费	元	626.644	1.3598	852.11			
材料				草袋	个	80	1.33	106.4			
				枕木	m3	0.32	840.71	269.03			
				其他材料费(按百分比计算)	元	14.44	1	14.44			
				镀锌铁丝(综合)	kg	20	5.31	106.2			
机械				振动压路机 工作质量M(t) M=10	台班	1	804.84	804.84			
				平板拖车组 装载质量M (t) M=40	台班	4	1681.7	6726.8			
项目编码	011601003002		项目名称		其他大型机械进出场及安拆		计量单位	项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
C16001600	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1	台·次	4	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				213.03	110.32	2058.25	208.97	852.12	441.28	8233	835.88
小计								852.12	441.28	8233	835.88
清单项目综合单价								10362.28000000			
	—	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				技工人工费	元	626.644	1.3598	852.11			
材料				草袋	个	40	1.33	53.2			
				枕木	m3	0.32	840.71	269.03			
				其他材料费(按百分比计算)	元	12.84	1	12.84			
				镀锌铁丝(综合)	kg	20	5.31	106.2			
机械				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	1	1506.19	1506.19			
				平板拖车组 装载质量M (t) M=40	台班	4	1681.7	6726.8			
项目编码	011601003003		项目名称		其他大型机械进出场及安拆		计量单位	项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
C16002300	沥青摊铺机	台·次	2	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				426.06	144.52	2682.02	311.64	852.12	289.04	5364.04	623.28
小计								852.12	289.04	5364.04	623.28
清单项目综合单价								7128.48000000			
	—	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				技工人工费	元	626.644	1.3598	852.11			
材料				草袋	个	30	1.33	39.9			
				枕木	m3	0.16	840.71	134.51			
				其他材料费(按百分比计算)	元	8.42	1	8.42			
				镀锌铁丝(综合)	kg	20	5.31	106.2			
机械				沥青混凝土自动找平摊铺机 摊铺宽度B (m) B≤7.5	台班	0.5	2626.36	1313.18			
				平板拖车组 装载质量M (t) M=60	台班	2	2025.43	4050.86			
项目编码	011601003004		项目名称		其他大型机械进出场及安拆		计量单位	项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
C16002200	路面铣刨机	台·次	2	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				426.06	110.32	2261.46	279.87	852.12	220.64	4522.92	559.74
小计								852.12	220.64	4522.92	559.74
清单项目综合单价								6155.42000000			
	—	人工		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
				技工人工费	元	626.644	1.3598	852.11			
材料				草袋	个	20	1.33	26.6			
				枕木	m3	0.16	840.71	134.51			
				其他材料费(按百分比计算)	元	6.42	1	6.42			
				镀锌铁丝(综合)	kg	10	5.31	53.1			
机械				路面铣刨机 铣刨宽度B(m) B=1.5	台班	0.5	2319.04	1159.52			
				平板拖车组 装载质量M (t) M=40	台班	2	1681.7	3363.4			

发包人提供材料一览表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		78574.93	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			78574.93	

专业工程暂估价明细表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-道路部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1634822.42	
2	措施项目	38863.35	
2.1	安全文明施工	38863.35	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	32324.06	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6539.29	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	41842.14	
3.1	暂列金额	41842.14	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	154397.51	
5	含税建安工程造价	1869925.42	
合计		3739850.84	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分

第 1 页，共 2 页

标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		生活给水部分					163973.71	0
1-1	081101001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面20cm 2. 详见施工图	m3	2	99.16	198.32	0
1-2	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:30km	m3	2	121.34	242.68	0
1-3	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 详见施工图	m3	6	8.68	52.08	0
1-4	010102007003	回填方	1. 材料品种:土方	m3	3.5	26.33	92.16	0
1-5	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:30km	m3	2.5	71.49	178.73	0
1-6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 2. 详见施工图	m3	17.53	512.75	8988.51	0
1-7	031001008001	塑料管	1. 材质:PE管 2. 规格: DN150管 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力0.25MPa	m	350.58	272.97	95697.82	0
1-8	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量:15cm厚4%水泥石粉渣垫层 2. 详见施工图	m2	10	53.22	532.2	0
1-9	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:200厚C30混凝土路面 2. 详见施工图	m2	10	129.28	1292.8	0
1-10	070112001001	井	1. 井类型、规格尺寸:水表井及阀门井 2. 垫层材料种类、厚度:详见图集S143	座	1	2992.44	2992.44	0
1-11	070112001002	井	1. 井类型、规格尺寸:阀门井（三通式） 2. 垫层材料种类、厚度:详见图集S143	座	4	3687.81	14751.24	0
1-12	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 型号:含阀门、止水阀等 3. 规格:详见施工图	组(个)	1	13820.57	13820.57	0
1-13	040502005001	阀门	1. 种类:闸阀DN100 2. 详见施工图	个	19	421.49	8008.31	0
1-14	031002011002	水表	1. 类型:新装单体建筑水表DN100及螺纹闸板阀DN100 2. 型号:详见施工图	组(个)	7	2446.55	17125.85	0
2		消防给水部分					1470848.71	0
2-1	081101001002	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面20cm 2. 详见施工图	m3	561.53	99.16	55681.31	0
2-2	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:30km	m3	608.71	121.34	73860.87	0
2-3	010102002004	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 详见施工图	m3	1684.6	8.68	14622.33	0
2-4	010102007004	回填方	1. 材料品种:土方	m3	982.68	26.33	25873.96	0
2-5	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:30km	m3	701.92	71.49	50180.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)-给排水部分

第 2 页, 共 2 页

标段: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)

[illegible]

措施项目清单与计价表

工程名称: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)-给排水部分
标 段: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					38863.35
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	38863.35
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	32324.06
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6539.29
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							38863.35

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分

标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	41842.14	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		41842.14	

材料暂估单价及调整表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分

标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	154397.51
合计					154397.51

总承包服务费计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页，共 6 页

工程名称: 民政富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分				标段: 民政富万大工业区整治提升工程（三资工程）								
项目编码	081101001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040105-62	挖掘机带液压破碎器拆除混凝土构筑物 无筋	10m3	0.1	68.7	0	844.36	78.52	6.87	0	84.436	7.852	
小计							6.87			0	84.436	7.852
清单项目综合单价								99.15800000				
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	4.955	1.3865		6.87				
材料												
机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.0			台班	0.005	664.5		3.32				
	轮胎式挖掘机(带液压破碎器)			台班	0.06	1348.57		80.91				
项目编码	040103003005	项目名称		余方弃置			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	624.59	0	3441.64	411.22	0.62459	0	3.44164	0.41122	
120001-217+120001-218*25	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	55.99	109013.7	7793.14	0	0.05599	109.0137	7.79314	
小计							0.62459			0.05599	112.45534	8.20436
清单项目综合单价								121.34028000				
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	0.45	1.3865		0.62				
材料	水			m3	0.012	4.62		0.06				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.001	1		0				
机械	洒水车 罐容量V (m3) V=4			台班	0.001	654.31		0.65				
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.084	1298.55		109.08				
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.002	1506.19		3.01				
项目编码	010102002003	项目名称		挖沟槽土方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2019.86	0	5719.33	943.21	2.01986	0	5.71933	0.94321	
小计							2.01986			0	5.71933	0.94321
清单项目综合单价								8.68240000				
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	1.457	1.3865		2.02				
材料												
机械	履带式推土机 功率P (kW) P=75			台班	0.0002	1028.51		0.21				
	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5			台班	0.006	970.71		5.82				
项目编码	010102007003	项目名称		回填方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1640.77	7.16	513.71	471.25	16.4077	0.0716	5.1371	4.7125	
小计							16.4077			0.0716	5.1371	4.7125
清单项目综合单价								26.32890000				
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	11.834	1.3865		16.41				
材料	水			m3	0.016	4.62		0.07				
机械	履带式推土机 功率P (kW) P=90			台班	0.003	1156.88		3.47				
	内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8			台班	0.003	511		1.53				
项目编码	040103003006	项目名称		余方弃置			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-210+120001-211*25	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	55.99	66670.58	4767.22	0	0.05599	66.67058	4.76722	
小计							0			0.05599	66.67058	4.76722
清单项目综合单价								71.49379000				
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	45.098	1.3865		62.53				
材料	水			m3	0.012	4.62		0.06				
	其他材料费(按百分比计算)			元	0.001	1		0				
机械	洒水车 罐容量V (m3) V=4			台班	0.001	654.31		0.65				
	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF			台班	0.051	1298.55		66.23				
项目编码	040303001001	项目名称		混凝土垫层			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	710.72	4022.15	5.03	389.53	71.072	402.215	0.503	38.953	
小计							71.072			402.215	0.503	38.953
清单项目综合单价								512.74300000				
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	45.098	1.3865		62.53				
	技工人工费			元	6.282	1.3598		8.54				
材料	水			m3	0.21	4.62		0.97				
	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	393.33		397.26				
其他材料费(按百分比计算)				元	3.982	1		3.98				
机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.049	10.26		0.5				
项目编码	031001008001	项目名称		塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-306	室内塑料给水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 125<dn≤160	10m	0.1	412.94	2039.46	34.94	213.74	41.294	203.946	3.494	21.374	
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100<DN≤200	100m	0.01	140.69	103.09	0	42.39	1.4069	1.0309	0	0.4239	
小计							42.7009			204.9769	3.494	21.7979
清单项目综合单价								272.96970000				
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费			元	6.043	1.3865		8.38				
	技工人工费			元	20.494	1.3598		27.87				
高级技工人工费				元	4.692	1.3757		6.45				

工程量清单综合单价分析表

材料	锯条		根	0.209	0.68	0.14						
	氧气(工业用)		m3	0.001	17.33	0.02						
	乙炔气		kg	0.0002	14.64	0						
	塑料给水管(电熔连接) dn160		米	1.02	165.32	168.63						
	塑料给水管接头零件(电熔连接) dn160		个	0.232	128.89	29.9						
	漂白粉		kg	0.004	3.81	0.02						
	水		m3	0.267	4.62	1.23						
	其他材料费		元	5.702	0.885	5.05						
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6		台班	0.0004	228.12	0.09					
电熔焊接机			台班	0.028	120.25	3.37						
项目编码	040202002002			项目名称		水泥稳定土		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉渣基层 压实厚度T(mm) T=150	100m2	0.01	101.26	1503.73	249.5	119.81	1.0126	15.0373	2.495	1.1981	
040102-23换	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量4%	10m3	0.015	49.89	1645.46	108.22	103.21	0.74835	24.6819	1.6233	1.54815	
040102-25+040102-26*9	基层混合料运输 运距L(km) L≤1(实际运距:10km)	10m3	0.015	0	0	303.52	21.69	0	0	4.5528	0.32535	
小计								1.76095	39.7192	8.6711	3.0716	
清单项目综合单价												53.22285000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					普工人工费	0.589				1.3865	0.82	
	人工	技工人工费	元	0.695	1.3598		0.95					
	材料	石粉渣	m3	0.176	114.56	20.16						
		6%水泥稳定石粉渣	m3	0.153	97.35	14.89						
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.013	332.74	4.33						
		水	m3	0.034	4.62	0.16						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.075	1	0.08						
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0	台班	0.001	872.41	0.87						
		稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250	台班	0.0005	2153.39	1.08						
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	743.61	0.74						
		振动压路机 工作质量M(t) M=15	台班	0.001	1138.62	1.14						
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8	台班	0.001	1269.36	1.27						
		洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.0004	654.31	0.26						
		载货汽车 装载质量M(t) M=12	台班	0.004	1035.89	4.14						
项目编码	040203007002			项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040103-42	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220	100m2	0.01	2291.75	9523.36	27.52	1084.58	22.9175	95.2336	0.2752	10.8458	
小计								22.9175	95.2336	0.2752	10.8458	
清单项目综合单价												129.27210000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					普工人工费	5.247				1.3865	7.27	
	人工	技工人工费	元	11.504	1.3598		15.64					
	材料	铁件(综合)	kg	0.065	6.16	0.4						
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00004	1685.84	0.07						
		脱模剂	kg	0.011	7.43	0.08						
		水	m3	0.288	4.62	1.33						
		钢模板	kg	0.079	5.31	0.42						
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.222	416.13	92.38						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.474	1	0.47						
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.022	12.51	0.28						
项目编码	070112001001			项目名称		井		计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-1	立式闸阀井 井内径Φ(m) 1.20 井室深h(m) 1.20 井深H(m) 1.45	座	1	881.79	1750.04	37.11	323.5	881.79	1750.04	37.11	323.5	
小计								881.79	1750.04	37.11	323.5	
清单项目综合单价												2992.44000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					普工人工费	264.158				1.3865	366.26	
	人工	技工人工费	元	379.121	1.3598		515.53					
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4						
		钢筋混凝土管 d300	m	0.513	116.81	59.92						
		塑钢踏步	kg	8.13	5.57	45.28						
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27						
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.579	366.42	212.16						
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.788	400.04	315.23						
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	0.675	663.72	448.01						
		水	m3	0.416	4.62	1.92						
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.41	334.48	137.14						
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.71	1	8.71						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	936.12	19.66						
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.022	646.08	14.21						
		混凝土振动器 平板式	台班	0.259	12.51	3.24						
项目编码	070112001002			项目名称		井		计量单位		座		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040403-3	立式闸阀井 井内径Φ(m) 1.20 井室深h(m) 1.80 井深H(m) 2.05	座	1	1168.15	2067.41	37.11	415.14	1168.15	2067.41	37.11	415.14	
小计								1168.15	2067.41	37.11	415.14	
清单项目综合单价												3687.81000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
					普工人工费	351.627				1.3865	487.53	
	人工	技工人工费	元	500.533	1.3598		680.62					
	材料	煤焦沥青漆	kg	0.519	16.19	8.4						
		钢筋混凝土管 d300	m	0.513	116.81	59.92						
		塑钢踏步	kg	12.372	5.57	68.91						
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型	套	1	513.27	513.27						
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.579	366.42	212.16						
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.788	400.04	315.23						
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	1.012	663.72	671.68						
		水	m3	0.472	4.62	2.18						
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.614	334.48	205.37						
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.29	1	10.29						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	936.12	19.66						
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.022	646.08	14.21						
		混凝土振动器 平板式	台班	0.259	12.51	3.24						

工程量清单综合单价分析表

项目编码		031002011001		项目名称		水表		计量单位		组(个)	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-236换	法兰水表旁通管及止回阀安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150	组	1	768.88	11840.44	388.04	823.21	768.88	11840.44	388.04	823.21
小计								768.88	11840.44	388.04	823.21
清单项目综合单价								13820.57000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	108.739	1.3865	150.77			
				技工人工费	元	368.959	1.3598	501.71			
				高级技工人工费	元	84.612	1.3757	116.4			
	材料			法兰挠性接头 DN150	个	2	165	330			
				焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	2.5	65.78	164.45			
				压制弯头 DN150	个	2	34.69	69.38			
				法兰止回阀 DN150 铸钢	个	2	641.88	1283.76			
				法兰阀门 DN150 Z45T-10	个	4	573.53	2294.12			
				平焊碳钢管 DN150 PN1.6	片	12	69.03	828.36			
				法兰水表 DN150 LXL	个	2	3217.5	6435			
				六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	131.84	2.44	321.69			
				石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	3.31	5.52	18.27			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	7.06	7.4	52.24			
				清油 C01-1	kg	0.18	16.99	3.06			
				氧气(工业用)	m3	1.24	17.33	21.49			
				乙炔气	kg	0.41	14.64	6			
				其他材料费	元	14.26	0.885	12.62			
	机械			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	2.25	172.46	388.04			
项目编码	040502005001			项目名称		阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-275	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	71.47	315.34	0	34.68	71.47	315.34	0	34.68
小计								71.47	315.34	0	34.68
清单项目综合单价								421.49000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	12.885	1.3865	17.87			
				技工人工费	元	32.12	1.3598	43.68			
				高级技工人工费	元	7.209	1.3757	9.92			
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm	kg	0.17	5.52	0.94			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.01	1	0.01			
	机械										
项目编码	031002011002			项目名称		水表		计量单位		组(个)	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.2	2067.91	46.56	153.88	178.2	2067.91	46.56	153.88
小计								178.2	2067.91	46.56	153.88
清单项目综合单价								2446.55000000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	25.276	1.3865	35.05			
				技工人工费	元	85.543	1.3598	116.32			
				高级技工人工费	元	19.505	1.3757	26.83			
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93			
				六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37			
				清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34			
				氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21			
				乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35			
				平焊碳钢管 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72			
				法兰水表 DN100 LXL	个	1	1954.94	1954.94			
				其他材料费	元	1.22	0.885	1.08			
	机械			交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.27	172.46	46.56			
项目编码	081101001002			项目名称		拆除路面		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040105-62	挖掘机带液压破碎器拆除混凝土构筑物 无筋	10m3	0.1	68.7	0	844.36	78.52	6.87	0	84.436	7.852
小计								6.87	0	84.436	7.852
清单项目综合单价								99.15800000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	4.955	1.3865	6.87			
	材料										
	机械			轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.005	664.5	3.32			
				轮胎式挖掘机装载机(带液压破碎器)	台班	0.06	1348.57	80.91			
项目编码	040103003007			项目名称		余方弃置		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	624.59	0	3441.64	411.22	0.62459	0	3.44164	0.41122
120001-217+120001-218*25	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L(km) L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	55.99	109013.7	7793.14	0	0.05599	109.0137	7.79314
小计								0.62459	0.05599	112.45534	8.20436
清单项目综合单价								121.34028000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	0.45	1.3865	0.62			
	材料			水	m3	0.012	4.62	0.06			
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0			
	机械			洒水车 罐容量V (m3) V=4	台班	0.001	654.31	0.65			
				新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.084	1298.55	109.08			
				履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002	1506.19	3.01			
项目编码	010102002004			项目名称		挖内槽土方		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖内槽土方	1000m3	0.001	2019.86	0	5719.33	943.21	2.01986	0	5.71933	0.94321
小计								2.01986	0	5.71933	0.94321
清单项目综合单价								8.68240000			
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工			普工人工费	元	1.457	1.3865	2.02			

工程量清单综合单价分析表

		材料													
		机械	履带式推土机 功率P (kW) P=75				台班	0.0002	1028.51	0.21					
			履带式单斗挖掘机 液压斗容量C (m3) C=0.5				台班	0.006	970.71	5.82					
项目编码	010102007004		项目名称		回填方				计量单位		m3				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
120001-143	机械回填土 弃填	100m3	0.01	1640.77	7.16	513.71	471.25	16.4077	0.0716	5.1371	4.7125				
小计								16.4077	0.0716	5.1371	4.7125				
清单项目综合单价															
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工	普工人工费				元	11.834	1.3865	16.41					
		材料	水				m3	0.016	4.62	0.07					
			其他材料费(按百分比计算)				元	0.001	1	0					
		机械	洒水车 罐容量V (m3) V=4				台班	0.001	654.31	0.65					
			新型全密闭式智能泥头车 国V 柴油发动机配装DPF				台班	0.051	1298.55	66.23					
项目编码	040103003008		项目名称		余方弃置				计量单位		m3				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
120001-210+120001-211*25	新型全密闭式智能泥头车 国V 柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L (km) L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	55.99	66670.58	4767.22	0	0.05599	66.67058	4.76722				
小计								0	0.05599	66.67058	4.76722				
清单项目综合单价															
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	71.49379000		
		人工	普工人工费(市政维修)				元	14.098	1.3865	19.55					
		材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.031	5.65	0.18					
			型钢(综合)				t	0.001	3884.96	3.88					
			硬杂木枋材				m3	0.002	1828.53	3.66					
			其他材料费(按百分比计算)				元	0.186	1	0.19					
		机械	新型全密闭式智能泥头车 国V 柴油发动机配装DPF												
项目编码	081101005001		项目名称		拆除管道				计量单位		m				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
090207-26	拆除金属管道 人工拆除 管径D (mm) D≤200	100m	0.01	1954.66	638.75	0	549.18	19.5466	6.3875	0	5.4918				
小计								19.5466	6.3875	0	5.4918				
清单项目综合单价															
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	31.42590000		
		人工	普工人工费(市政维修)				元	14.098	1.3865	19.55					
		材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.031	5.65	0.18					
			型钢(综合)				t	0.001	3884.96	3.88					
			硬杂木枋材				m3	0.002	1828.53	3.66					
			其他材料费(按百分比计算)				元	0.186	1	0.19					
		机械													
项目编码	040303001002		项目名称		混凝土垫层				计量单位		m3				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040202-2	垫层 混凝土	10m3	0.1	710.72	4022.15	5.03	389.53	71.072	402.215	0.503	38.953				
小计								71.072	402.215	0.503	38.953				
清单项目综合单价															
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	512.74300000		
		人工	普工人工费				元	45.098	1.3865	62.53					
			技工人工费				元	6.282	1.3598	8.54					
		材料	水				m3	0.21	4.62	0.97					
			普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	393.33	397.26					
			其他材料费(按百分比计算)				元	3.982	1	3.98					
		机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.049	10.26	0.5					
项目编码	031001007001		项目名称		复合管				计量单位		m				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
030801-356	室外钢管骨架塑料复合管 安装(电熔连接) 公称外径dn (mm) 125<dn≤160	10m	0.1	201.73	960.03	47.86	104.8	20.173	96.003	4.786	10.48				
小计								20.173	96.003	4.786	10.48				
清单项目综合单价															
		-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	131.44200000		
		人工	普工人工费				元	2.891	1.3865	4.01					
			技工人工费				元	9.807	1.3598	13.34					
		材料	高级技工人工费				元	2.057	1.3757	2.83					
			热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm				kg	0.011	3.505	0.04					
			橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01					
			六角螺栓				kg	0.001	5.64	0.01					
			铁砂布				张	0.008	1.05	0.01					
			低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0003	5.6	0					
			氩气				m3	0.001	6.19	0.01					
			乙炔气				kg	0.0002	14.64	0					
			焊接钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.002	6	0.01					
			橡胶软管 DN20				m	0.001	7.96	0.01					
			钢管骨架塑料复合管 dn160				m	1.015	84.69	85.96					
			室外钢管骨架塑料复合管电熔管件 dn160				个	0.174	50.81	8.84					
			螺纹阀门 DN20				个	0.001	22.12	0.02					
			弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.0003	57.52	0.02					
			压力表弯管 DN15				个	0.0003	7.08	0					
			水				m3	0.076	4.62	0.35					
			其他材料费				元	0.813	0.885	0.72					
			机械	载货汽车 装载质量M (t) M=5				台班	0.001	558.14	0.56				
				吊装机(综合)				台班	0.005	682.42	3.41				
				管子切断机 管径D (mm) D≤250				台班	0.001	46.33	0.05				
		电动单级离心清水泵 出口直径D (mm) D=100				台班	0.001	256.53	0.26						
		试压泵 压力P (MPa) P=3				台班	0.0003	226.85	0.07						
			直流电焊机 功率P (kW) P=20				台班	0.0002	167.79	0.03					
			电熔焊接机				台班	0.006	120.25	0.72					
项目编码	040202002003		项目名称		水泥稳定土				计量单位		m2				
清单综合单价组成明细															
编号	名称	单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润				
040102-13换	机械摊铺水泥稳定石粉 透基层 压实厚度T (mm) T=150	100m2	0.01	101.26	1503.73	249.5	119.81	1.0126	15.0373	2.495	1.1981				

工程量清单综合单价分析表

040102-23换	基层混合料集中拌和 水泥石粉渣 水泥含量4%	10m3	0.015001	49.89	1645.46	108.22	103.21	0.74839989	24.68354546	1.62340822	1.54825321
040102-25+040102-26*9	基层混合料运输 运距1(km) L≤1(实际运距:10km)	10m3	0.015001	0	0	303.52	21.69	0	0	4.55310352	0.32537169
小计								1.76099989	39.72084546	8.67151174	3.0717249
清单项目综合单价								53.22508199			
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.589	1.3865		0.82			
		技工人工费		元	0.695	1.3598		0.95			
	材料	石粉渣		m3	0.176	114.56		20.16			
		6%水泥稳定石粉渣		m3	0.153	97.35		14.89			
		普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)		t	0.013	332.74		4.33			
		水		m3	0.034	4.62		0.16			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.075	1		0.08			
	机械	轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=2.0		台班	0.001	872.41		0.87			
		稳定土厂拌设备 生产能力Q(t/h) Q=250		台班	0.0005	2153.39		1.08			
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.001	743.61		0.74			
		振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班	0.001	1138.62		1.14			
		沥青混凝土摊铺机 装载质量M(t) M=8		台班	0.001	1269.36		1.27			
		洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班	0.0004	654.31		0.26			
		载货汽车 装载质量M(t) M=12		台班	0.004	1035.89		4.14			
项目编码	040203007003			项目名称			水泥混凝土			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040103-42	水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220	100m2	0.01	2291.75	9523.36	27.52	1084.58	22.9175	95.2336	0.2752	10.8458
小计								22.9175	95.2336	0.2752	10.8458
清单项目综合单价								129.27210000			
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	5.247	1.3865		7.27			
		技工人工费		元	11.504	1.3598		15.64			
	材料	铁件(综合)		kg	0.065	6.16		0.4			
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00004	1685.84		0.07			
		脱模剂		kg	0.011	7.43		0.08			
		水		m3	0.288	4.62		1.33			
		钢模板		kg	0.079	5.31		0.42			
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.222	416.13		92.38			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.474	1		0.47			
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.022	12.51		0.28			
项目编码	070112001003			项目名称			井			计量单位	座
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-1	立式闸阀井 井内径Φ(m) 1.20 井室深h(m) 1.20 井深H(m) 1.45	座	1	881.79	1750.04	37.11	323.5	881.79	1750.04	37.11	323.5
小计								881.79	1750.04	37.11	323.5
清单项目综合单价								2992.44000000			
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	264.158	1.3865		366.26			
		技工人工费		元	379.121	1.3598		515.53			
	材料	煤焦沥青漆		kg	0.519	16.19		8.4			
		钢筋混凝土管 d300		m	0.513	116.81		59.92			
		塑钢踏步		kg	8.13	5.57		45.28			
		铸铁井盖、井座 Φ700mm重型		套	1	513.27		513.27			
		普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.579	366.42		212.16			
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.788	400.04		315.23			
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)		千块	0.675	663.72		448.01			
		水		m3	0.416	4.62		1.92			
		湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.41	334.48		137.14			
		其他材料费(按百分比计算)		元	8.71	1		8.71			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	936.12		19.66			
		载货汽车 装载质量M(t) M=8		台班	0.022	646.08		14.21			
		混凝土振动器 平板式		台班	0.259	12.51		3.24			
项目编码	040502005002			项目名称			阀门			计量单位	个
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040402-275	法兰阀门安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	71.47	315.34	0	34.68	71.47	315.34	0	34.68
小计								71.47	315.34	0	34.68
清单项目综合单价								421.49000000			
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	12.885	1.3865		17.87			
		技工人工费		元	32.12	1.3598		43.68			
		高级技工人工费		元	7.209	1.3757		9.92			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6mm		kg	0.17	5.52		0.94			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.01	1		0.01			
	机械										
项目编码	031002011003			项目名称			水表			计量单位	组(个)
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-235	法兰水表配旁通管及止回阀安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	组	1	599.72	7236.69	350.09	545.55	599.72	7236.69	350.09	545.55
小计								599.72	7236.69	350.09	545.55
清单项目综合单价								8732.05000000			
-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	84.845	1.3865		117.64			
		技工人工费		元	287.797	1.3598		391.35			
		高级技工人工费		元	65.951	1.3757		90.73			
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	131.84	1.03		135.8			
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm		m	2.25	39.43		88.72			
		压制弯头 DN100		个	2	26.99		53.98			
		法兰挠性接头 DN100		个	2	165		330			
		法兰止回阀 DN100 H44X-16 铸铁		个	2	405.45		810.9			
		法兰阀门 DN100 Z45T-10		个	4	314.39		1257.56			
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	12	43.36		520.32			
		法兰水表 DN100 LXL		个	2	1954.94		3909.88			
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	2.08	5.52		11.48			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	4.77	7.4		35.3			
		清油 C01-1		kg	0.12	16.99		2.04			
		氧气(工业用)		m3	0.78	17.33		13.52			
		乙炔气		kg	4	14.64		58.56			
		其他材料费		元	9.75	0.885		8.63			
	机械										
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30		台班	2.03	172.46		350.09			

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 6 页

030901011001				项目名称				室外消火栓				计量单位				套			
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030702-82	室外地上式消火栓安装(1.0MPa) 浅100型	套	1	122	487.16	0	56.65	122	487.16	0	56.65								
小计								122	487.16	0	56.65								
清单项目综合单价																			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工			普工人工费	元	17.266		1.3865	23.94										
				技工人工费	元	58.597		1.3598	79.68										
				高级技工人工费	元	13.357		1.3757	18.38										
	材料			普通水泥 52.5(R)	kg	0.47		0.35	0.16										
				氧气(工业用)	m3	0.103		17.33	1.78										
				乙炔气	kg	0.034		14.64	0.5										
				黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01		0.19	0.19										
				地上式消火栓 SS100-1.0	个	1		483.64	483.64										
				其他材料费	元	1		0.885	0.89										
	机械																		
项目编码	030901012001			项目名称				消防水泵接合器				计量单位				套			
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030702-89	消防水泵接合器安装(地上式) DN150	套	1	325.13	1212.34	24.97	148.44	325.13	1212.34	24.97	148.44								
小计								325.13	1212.34	24.97	148.44								
清单项目综合单价																			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工			普工人工费	元	46.051		1.3865	63.85										
				技工人工费	元	155.888		1.3598	211.98										
				高级技工人工费	元	35.839		1.3757	49.3										
	材料			地上消防水泵接合器 SQ DN150	套	1		1047.62	1047.62										
				精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85~100	10套	2.472		21.19	52.38										
				平焊碳钢板 DN150 PN1.6	片	1		69.03	69.03										
				耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	1.1		23.19	25.51										
				砂轮片 φ100mm	片	0.097		5.81	0.56										
				砂轮片 φ400mm	片	0.071		16.19	1.15										
				电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.29		7.4	2.15										
				清油 C01-1	kg	0.12		16.99	2.04										
				铅油	kg	0.56		8.23	4.61										
				电	kW·h	0.215		0.67	0.14										
				镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.2		11.72	2.34										
				其他材料费	元	5.436		0.885	4.81										
	机械			普通车床 工件直径D (mm) /工件长度L (mm) D=630/L=2000	台班	0.016		324.53	5.19										
				砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.02		27.26	0.55										
				电焊条烘干箱 长L (cm) ×宽B (cm) ×高H (cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.011		24.06	0.26										
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.11		172.46	18.97										
项目编码	030109001001			泵				计量单位				台							
清单综合单价组成明细																			
编号	名称	单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润								
030106-17	多级离心泵 设备功率P(kW) 45<P≤110	台	1	2708.96	8697.67	319.01	755.27	2708.96	8697.67	319.01	755.27								
小计								2708.96	8697.67	319.01	755.27								
清单项目综合单价																			
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	人工			普工人工费	元	306.96		1.3865	425.6										
				技工人工费	元	1152.927		1.3598	1567.75										
				高级技工人工费	元	520.176		1.3757	715.61										
	材料			石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.5		5.52	2.76										
				镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.8		4.87	3.9										
				普通钢板 Q#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.26		3.332	0.87										
				平垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	8.128		4.87	39.58										
				电焊条 结422 φ4mm	kg	0.714		7.4	5.28										
				钩头成对斜垫铁 Q#~3#钢 1#	kg	8.16		5.84	47.65										
				砂	m3	0.176		126.21	22.21										
				碎石	m3	0.203		209.71	42.57										
				普通水泥 42.5(R)	kg	102.805		0.359	36.91										
				木板	m3	0.016		1529.2	24.47										
				煤油	kg	3.15		7.47	23.53										
				机油 5#~7#	kg	1.485		9.91	14.72										
				汽油 60#~70#	kg	0.408		6.67	2.72										
				黄油 钙基脂	kg	0.717		9.91	7.11										
				乙炔气	m3	0.255		13.01	3.32										
				油浸石棉盘根 φ6mm~10mm	kg	0.85		12.56	10.68										
				铅油	kg	0.35		8.23	2.88										
				氧气(工业用)	m3	0.765		17.33	13.26										
				其他材料费	元	9.32		0.885	8.25										
	机械			叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.5		545.34	272.67										
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.3		154.47	46.34										

发包人提供材料一览表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		41842.14	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			41842.14	

专业工程暂估价明细表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-给排水部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1053739.12	
2	措施项目	26046.87	
2.1	安全文明施工	26046.87	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	21831.91	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4214.96	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	26994.65	
3.1	暂列金额	26994.65	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	99610.26	
5	含税建安工程造价	1206390.9	
合计		2412781.80	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治

标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1053739.12	0
1-1	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除电缆沟	m3	173.22	114.69	19866.6	0
1-2	081101001003	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面20cm 2. 详见施工图	m3	100.32	99.16	9947.73	0
1-3	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:30km	m3	273.54	121.34	33191.34	0
1-4	010102002005	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 详见施工图	m3	537.39	8.68	4664.55	0
1-5	010102007005	回填方	1. 材料品种:土方	m3	122.62	26.33	3228.58	0
1-6	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:30km	m3	414.77	71.49	29651.91	0
1-7	030409001001	电力电缆迁移	1. 名称:5*35m2电缆拆除及安装 2. 详见施工图	m	288.2	116.79	33658.88	0
1-8	031103008001	光缆迁移	1. 型号:光纤12芯拆除及安装 2. 详见施工图	m	288.2	14.27	4112.61	0
1-9	030412003001	桥架	1. 名称:镀锌线槽 2. 型号:300*150mm 3. 刷防火涂料 4. 详见施工图	m	576.4	169.72	97826.61	0
1-10	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸:800*800mm 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15垫层 3. MU20灰砂砖 4. M10水泥砂浆 5. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 6. 详见施工图	m	477.5	1044.46	498729.65	0
1-11	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:排水沟及电井垫层模板 2. 模板材质:木模板	m2	107.9	53.72	5796.39	0
1-12	040402017001	沟道盖板	1. 材质:C30钢筋混凝土盖板 2. Ø8mm两圆钢搭接处均用扎丝绑扎 3. L30*3角钢包边 4. C25钢筋混凝土预制支架	m	477.5	241.86	115488.15	0
1-13	070112001004	井	1. 井类型、规格尺寸:电井 2. 垫层材料种类、厚度:详见图集S143	座	25	1717.82	42945.5	0
1-14	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZRYJV-4×120+1×70 3. 详见施工图	m	100	535.59	53559	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)-三线整治

第 2 页, 共 2 页

标段: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030409004001	电缆中间头	1. 名称:电缆中间头（ 4×120+1×70） 2. 详见施工图	个	8	394.83	3158.64	0
1-16	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-4X95+1X50 3. 详见施工图	m	100	424.98	42498	0
1-17	030409004002	电缆中间头	1. 名称:电缆中间头（ 4×95+1×50） 2. 详见施工图	个	8	394.83	3158.64	0
1-18	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV-4X25+1X16 3. 详见施工图	m	120	127.64	15316.8	0
1-19	030409004003	电缆中间头	1. 名称:电缆中间头（ 4X25+1X16） 2. 详见施工图	个	12	262.72	3152.64	0
1-20	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV（5X16） 3. 详见施工图	m	150	84.46	12669	0
1-21	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV(4X10)	m	150	67.95	10192.5	0
1-22	040804002001	配线	1. 型号:动力线 2. 规格:BV-6 3. 详见施工图	m	450	7.82	3519	0
1-23	040804002002	配线	1. 型号:动力线 2. 规格:BV-4 3. 详见施工图	m	450	5.63	2533.5	0
1-24	040807002001	供电系统	1. 型号:电缆试验	系统	1	4872.9	4872.9	0
合计							1053739. 12	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)-三线整治
标 段: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					26046.87
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	26046.87
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	21831.91
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4214.96
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							26046.87

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	26994.65	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		26994.65	

材料暂估单价及调整表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	99610.26
合计					99610.26

总承包服务费计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 民政富万大工业区整治提升工程(三资工程)-三线整治				标段: 民政富万大工业区整治提升工程(三资工程)									
项目编码	041001007002			项目名称				拆除碎石结构		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040105-71	拆除 砖砌其他构筑物	10m3	0.1	906.87	0	0	239.97	90.687	0	0	23.997		
小计								90.687	0	0	23.997		
清单项目综合单价								114.68400000					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	65.407	1.3865	90.69					
	材料												
机械			轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.005	664.5	3.32						
			轮胎式挖掘机(带液压破碎机)	台班	0.06	1348.57	80.91						
项目编码	081101001003			项目名称				拆除路面		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040105-62	挖掘机带液压破碎机拆除混凝土构筑物 无筋	10m3	0.1	68.7	0	844.36	78.52	6.87	0	84.436	7.852		
小计								6.87	0	84.436	7.852		
清单项目综合单价								99.15800000					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	4.955	1.3865	6.87					
	材料												
机械			轮胎式装载机 斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.005	664.5	3.32						
			轮胎式挖掘机(带液压破碎机)	台班	0.06	1348.57	80.91						
项目编码	040103003009			项目名称				余方弃置		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	624.59	0	3441.64	411.22	0.62459	0	3.44164	0.41122		
120001-217+120001-218*25	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	55.99	109013.7	7793.14	0	0.05599	109.0137	7.79314		
小计								0.62459	0.05599	112.45534	8.20436		
清单项目综合单价								121.34028000					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	0.45	1.3865	0.62					
	材料			水	m3	0.012	4.62	0.06					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0					
	机械			洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.001	654.31	0.65					
新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.084	1298.55	109.08						
履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0				台班	0.002	1506.19	3.01						
项目编码	010102002005			项目名称				挖沟槽土方		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2019.86	0	5719.33	943.21	2.01986	0	5.71933	0.94321		
小计								2.01986	0	5.71933	0.94321		
清单项目综合单价								8.68240000					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	1.457	1.3865	2.02					
	材料												
机械			履带式推土机 功率P(kW) P=75	台班	0.0002	1028.51	0.21						
			履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	970.71	5.82						
项目编码	010102007005			项目名称				回填方		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1640.77	7.16	513.71	471.25	16.4077	0.0716	5.1371	4.7125		
小计								16.4077	0.0716	5.1371	4.7125		
清单项目综合单价								26.32890000					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	11.834	1.3865	16.41					
	材料			水	m3	0.016	4.62	0.07					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0					
机械			履带式推土机 功率P(kW) P=90	台班	0.003	1156.88	3.47						
			内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	511	1.53						
项目编码	040103003010			项目名称				余方弃置		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
120001-210+120001-211*25	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	55.99	66670.58	4767.22	0	0.05599	66.67058	4.76722		
小计								0	0.05599	66.67058	4.76722		
清单项目综合单价								71.49379000					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	11.834	1.3865	16.41					
	材料			水	m3	0.012	4.62	0.06					
				其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0					
机械			洒水车 罐容量V(m3) V=4	台班	0.001	654.31	0.65						
			新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.051	1298.55	66.23						
项目编码	030409001001			项目名称				电力电缆迁移		计量单位	m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35 (电气设备安装工程(不带电作业)破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	184.99	0	3.37	49.19	1.8499	0	0.0337	0.4919		
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	739.92	9993.51	12.38	696.36	7.3992	99.9351	0.1238	6.9636		
小计								9.2491	99.9351	0.1575	7.4555		
清单项目综合单价								116.79720000					
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	2.024	1.3865	2.81					
				技工人工费	元	3.872	1.3598	5.27					
				高级技工人工费	元	0.856	1.3757	1.18					
				铜芯电力电缆 VV-1kV-5×35	m	1.01	98.85	99.84					
橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67	0.01						

工程量清单综合单价分析表

	材料	标志牌				个	0.06	0.71	0.04				
		其他材料费				元	0.05	0.885	0.04				
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.0001	594.07	0.06				
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.0001	531.37	0.05				
项目编码	031103008001			项目名称			光缆迁移			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030401-38换	室外架设架空光缆(卡钩式) 线芯数N(芯) N≤12 (建筑智能化系统设备安装工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100m	0.01	137.96	0	1.33	36.61	1.3796	0	0.0133	0.3661		
030401-38	室外架设架空光缆(卡钩式) 线芯数N(芯) N≤12	100m	0.01	551.85	521.57	5.31	172.49	5.5185	5.2157	0.0531	1.7249		
小计								6.8981	5.2157	0.0664	2.091		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	2.979	1.3865		4.13			
				技工人工费		元	2.035	1.3598		2.77			
				单模光缆 12芯		m	1.02	5.07		5.17			
材料				其他材料费		元	0.05	0.885		0.04			
				仪器仪表使用费		元	0.075	0.885		0.07			
机械													
项目编码	030412003001			项目名称			桥架			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	610.78	869.88	10.63	205.88	61.078	86.988	1.063	20.588		
小计								61.078	86.988	1.063	20.588		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	11.087	1.3865		15.37			
				技工人工费		元	24.816	1.3598		33.74			
				高级技工人工费		元	8.694	1.3757		11.96			
材料				镀锌槽式电缆桥架 300×150×2.0		m	1.01	85.65		86.51			
				电线 BV-2.5		m	0.042	2.29		0.1			
				汽油 60#~70#		kg	0.01	6.67		0.07			
				其他材料费		元	0.359	0.885		0.32			
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.002	531.37		1.06			
项目编码	010502027001			项目名称			电缆沟、地沟			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.017802	637.72	3787.98	123.62	366.99	11.35269144	67.43361996	2.20068324	6.53315598		
010001-20换	实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.0384	4675.71	2946.33	0	1384.61	179.547264	113.139072	0	53.169024		
040403-342	钢筋混凝土井圈 制作	10m3	0.0048	2208.13	4180.35	23.91	795.04	10.599024	20.06568	0.114768	3.816192		
040401-550	渠道(方沟) 抹灰 底面	100m2	0.012	1365.14	1000.44	93.09	417.92	16.38168	12.00528	1.11708	5.01504		
040401-551	渠道(方沟) 抹灰 砖墙立面	100m2	0.0328	2623.63	1000.44	93.09	750.94	86.055064	32.814432	3.053352	24.630832		
040701-58	电缆支架安装 钢筋混凝土	个	10	21.17	11.59	0.56	6.22	211.7	115.9	5.6	62.2		
小计								515.6357234	361.358084	12.08588324	155.364244		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	226.833	1.3865		314.5			
				技工人工费		元	147.896	1.3598		201.11			
				蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa		千块	0.205	394.69		80.91			
材料				膨胀螺栓 M10mm×100mm		套	25	1.06		26.5			
				钢筋混凝土电缆沟支架(成品)		副	10.1	8.85		89.39			
				防水粉		kg	1.607	6.81		10.94			
				湿拌抹灰砂浆 M20		m3	0.092	358.25		32.96			
				普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.048	400.04		19.2			
				湿拌砌筑砂浆 M7.5		m3	0.088	326.75		28.75			
				普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.18	368.59		66.35			
				水		m3	0.158	4.62		0.73			
				其他材料费(按百分比计算)		元	5.564	1		5.56			
				机械				载货汽车 装载质量M(t) M=5		台班	0.01	558.14	
混凝土振动器 平板式		台班	0.009					12.51		0.11			
机动翻斗车 装载质量M(t) M=1		台班	0.021					296.47		6.23			
混凝土振动器 插入式		台班	0.014					10.26		0.14			
项目编码	010505001003			项目名称			垫层模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3102.7	1338.61	38.91	890.75	31.027	13.3861	0.3891	8.9075		
小计								31.027	13.3861	0.3891	8.9075		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	3.658	1.3865		5.07			
				技工人工费		元	19.087	1.3598		25.95			
				镀锌铁丝(综合)		kg	0.066	5.35		0.35			
材料				铁钉(综合)		kg	0.197	5.64		1.11			
				松杂枋板材 周转材		m3	0.003	1685.84		5.06			
				脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74			
				涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15		张	0.125	43.36		5.42			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.263	1		0.26			
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.015	25.94		0.39			
项目编码	040402017001			项目名称			沟道盖板			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-567换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	10m3	0.014	2331.94	4416.19	23.73	839.58	32.64716	61.82666	0.33222	11.75412		
040401-573	渠道(方沟) 矩形盖板安装 每块体积V(m3) V≤0.1	10m3	0.014	2788.4	485.2	0	762.13	39.0376	6.7928	0	10.66982		
040701-62换	电缆沟盖板包边与底座 碳钢	t	0.008237	2752.2	3728.43	718.19	966.03	22.6698714	30.71107791	5.91573103	7.95718911		
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001975	560.66	3437.31	22.18	321.81	1.1073035	6.78868725	0.0438055	0.63557475		
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001975	1145.23	48.63	0	305.49	2.26182925	0.09604425	0	0.60334275		
小计								97.72376415	106.2152694	6.29175653	31.62004661		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	23.73	1.3865		33.22			
				技工人工费		元	19.087	1.3598		25.95			
				镀锌铁丝(综合)		kg	0.066	5.35		0.35			
材料				铁钉(综合)		kg	0.197	5.64		1.11			
				松杂枋板材 周转材		m3	0.003	1685.84		5.06			
				脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74			
				涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15		张	0.125	43.36		5.42			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.263	1		0.26			
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.015	25.94		0.39			
项目编码	040402017001			项目名称			沟道盖板			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-567换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	10m3	0.014	2331.94	4416.19	23.73	839.58	32.64716	61.82666	0.33222	11.75412		
040401-573	渠道(方沟) 矩形盖板安装 每块体积V(m3) V≤0.1	10m3	0.014	2788.4	485.2	0	762.13	39.0376	6.7928	0	10.66982		
040701-62换	电缆沟盖板包边与底座 碳钢	t	0.008237	2752.2	3728.43	718.19	966.03	22.6698714	30.71107791	5.91573103	7.95718911		
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001975	560.66	3437.31	22.18	321.81	1.1073035	6.78868725	0.0438055	0.63557475		
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001975	1145.23	48.63	0	305.49	2.26182925	0.09604425	0	0.60334275		
小计								97.72376415	106.2152694	6.29175653	31.62004661		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	23.73	1.3865		33.22			
				技工人工费		元	19.087	1.3598		25.95			
				镀锌铁丝(综合)		kg	0.066	5.35		0.35			
材料				铁钉(综合)		kg	0.197	5.64		1.11			
				松杂枋板材 周转材		m3	0.003	1685.84		5.06			
				脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74			
				涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15		张	0.125	43.36		5.42			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.263	1		0.26			
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.015	25.94		0.39			
项目编码	040402017001			项目名称			沟道盖板			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-567换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	10m3	0.014	2331.94	4416.19	23.73	839.58	32.64716	61.82666	0.33222	11.75412		
040401-573	渠道(方沟) 矩形盖板安装 每块体积V(m3) V≤0.1	10m3	0.014	2788.4	485.2	0	762.13	39.0376	6.7928	0	10.66982		
040701-62换	电缆沟盖板包边与底座 碳钢	t	0.008237	2752.2	3728.43	718.19	966.03	22.6698714	30.71107791	5.91573103	7.95718911		
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001975	560.66	3437.31	22.18	321.81	1.1073035	6.78868725	0.0438055	0.63557475		
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001975	1145.23	48.63	0	305.49	2.26182925	0.09604425	0	0.60334275		
小计								97.72376415	106.2152694	6.29175653	31.62004661		
清单项目综合单价													
内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工				普工人工费		元	23.73	1.3865		33.22			
				技工人工费		元	19.087	1.3598		25.95			
				镀锌铁丝(综合)		kg	0.066	5.35		0.35			
材料				铁钉(综合)		kg	0.197	5.64		1.11			
				松杂枋板材 周转材		m3	0.003	1685.84		5.06			
				脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74			
				涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15		张	0.125	43.36		5.42			
				其他材料费(按百分比计算)		元	0.263	1		0.26			
				木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班	0.015	25.94		0.39			
项目编码	040402017001			项目名称			沟道盖板			计量单位		m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
040401-567换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	10m3	0.014	2331.94	4416.19	23.73	839.58	32.64716	61.82666	0.33222	11.75412		
040401-573	渠道(方沟) 矩形盖板安装 每块体积V(m3) V≤0.1	10m3	0.014	2788.4	485.2	0	762.13	39.0376	6.7928	0	10.66982		
040701-62换	电缆沟盖板包边与底座 碳钢	t	0.008237	2752.2	3728.43	718.19	966.03	22.6698714	30.71107791	5.91573103	7.95718911		
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001975	560.66	3437.31	22.18	321.81	1.1073035	6.78868725	0.0438055	0.63557475		
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001975	1145.23									

工程量清单综合单价分析表

	人工				普工人工费	元	26.007	1.3865	36.06			
					技工人工费	元	45.348	1.3598	61.66			
		材料				镀锌铁丝 (综合)	kg	0.018	5.35	0.1		
						热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.002	3369.91	6.74		
					低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm~ Φ4mm	kg	0.434	5.49	2.38			
					角钢(综合)	t	0.008	3368.14	26.95			
					湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.02	334.48	6.69			
					水	m3	0.058	4.62	0.27			
				泵送预拌混凝土 C30, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.141	426.91	60.19				
				其他材料费(按百分比计算)	元	1.376	1	1.38				
	机械				钢筋调直机 直径D (mm) D=14	台班	0.001	37.03	0.04			
					钢筋切断机 直径D (mm) D=40	台班	0.0002	37.84	0.01			
					钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40	台班	0.001	22.28	0.02			
					砂轮切割机 砂轮直径D (mm) D=500	台班	0.012	27.26	0.33			
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=21	台班	0.036	154.47	5.56				
				混凝土振动器 平板式	台班	0.027	12.51	0.34				
项目编码	070112001004			项目名称	井			计量单位	座			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
090103-221换	低压电缆手井砌筑 700mm×700mm×1000mm	座	1	606.02	560.73	338.48	212.59	606.02	560.73	338.48	212.59	
小计								606.02	560.73	338.48	212.59	
清单项目综合单价								1717.82000000				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费(市政维修)	元	145.159	1.3865	201.26				
				技工人工费(市政维修)	元	297.66	1.3598	404.76				
	材料			钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm	套	1	309.73	309.73				
				蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa	千块	0.121	394.69	47.76				
				镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.06	4.87	0.29				
				不锈钢螺栓 M16mm×45mm	套	12	3.41	40.92				
				电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.77	7.12	5.48				
				中砂	m3	0.003	186.41	0.56				
				硬质塑料管 Φ70	m	1.2	9.25	11.1				
				湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.177	358.25	63.41				
				湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.059	342.73	20.22				
				普通预拌混凝土 C15, 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.09	368.59	33.17				
				水	m3	0.3	4.62	1.39				
				其他材料费(按百分比计算)	元	26.7	1	26.7				
	机械			载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.6	531.37	318.82				
				灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200	台班	0.01	227.85	2.28				
				交流电焊机 容量E (kV·A) E=30	台班	0.1	172.46	17.25				
				混凝土振动器 平板式	台班	0.01	12.51	0.13				
项目编码	030409001002			项目名称	电力电缆			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S (mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1412.55	49186.56	118.26	2841.57	14.1255	491.8656	1.1826	28.4157	
小计								14.1255	491.8656	1.1826	28.4157	
清单项目综合单价								535.58940000				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	3.091	1.3865	4.29				
				技工人工费	元	5.913	1.3598	8.04				
				高级技工人工费	元	1.308	1.3757	1.8				
	材料			电力电缆ZRYJV-4×120+1×70	m	1.01	486.88	491.75				
				橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01				
				标志牌	个	0.06	0.71	0.04				
				其他材料费	元	0.073	0.885	0.06				
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.001	594.07	0.59				
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.001	531.37	0.53				
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001	261.12	0.26				
项目编码	030409004001			项目名称	电缆中间头			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-153	热(冷)缩式铜芯电力电缆中间头安装 电压U (kV), U≤1 截面S (mm2) 70<S≤120	个	1	205.81	125.08	3.01	60.93	205.81	125.08	3.01	60.93	
小计								205.81	125.08	3.01	60.93	
清单项目综合单价								394.83000000				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	24.648	1.3865	34.17				
				技工人工费	元	88.045	1.3598	119.72				
				高级技工人工费	元	37.744	1.3757	51.92				
	材料			焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69				
				焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23				
				汽油 60#~70#	kg	0.7	6.67	4.67				
				镀锌裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	79.65	27.88				
				铜压接管 70mm2	个	1.01	3.84	3.88				
				铜压接管 120mm2	个	3.03	6.58	19.94				
				1kV电缆热缩型中间头 70~120mm2	个	1	53.1	53.1				
				其他材料费	元	8.688	0.885	7.69				
	机械			其他机械费	元	3.4	0.885	3.01				
项目编码	030409001003			项目名称	电力电缆			计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S (mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1412.55	38652.26	118.26	2314.85	14.1255	386.5226	1.1826	23.1485	
小计								14.1255	386.5226	1.1826	23.1485	
清单项目综合单价								424.97920000				
	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工			普工人工费	元	3.091	1.3865	4.29				
				技工人工费	元	5.913	1.3598	8.04				
				高级技工人工费	元	1.308	1.3757	1.8				
	材料			交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	m	1.01	382.58	386.41				
				橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01				
				标志牌	个	0.06	0.71	0.04				
				其他材料费	元	0.073	0.885	0.06				
	机械			汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.001	594.07	0.59				
				载货汽车 装载质量M (t) M=4	台班	0.001	531.37	0.53				
				电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001	261.12	0.26				
项目编码	030409004002			项目名称	电缆中间头			计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-153	热(冷)缩式铜芯电力电缆中间头安装 电压U(KV), U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	205.81	125.08	3.01	60.93	205.81	125.08	3.01	60.93
小计								205.81	125.08	3.01	60.93
清单项目综合单价								394.83000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	24.648	1.3865	34.17		
				技工人工费		元	88.045	1.3598	119.72		
				高级技工人工费		元	37.744	1.3757	51.92		
	材料			焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69		
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.02	61.5	1.23		
				汽油 60#~70#		kg	0.7	6.67	4.67		
				镀锌裸铜绞线 16mm2		kg	0.35	79.65	27.88		
				铜压接管 70mm2		个	1.01	3.84	3.88		
				铜压接管 120mm2		个	3.03	6.58	19.94		
				1kV电缆热缩型中间头 70~120mm2		个	1	53.1	53.1		
				其他材料费		元	8.688	0.885	7.69		
	机械			其他机械费		元	3.4	0.885	3.01		
项目编码	030409001004			项目名称			电力电缆			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	739.92	11251.97	12.38	759.28	7.3992	112.5197	0.1238	7.5928
小计								7.3992	112.5197	0.1238	7.5928
清单项目综合单价								127.63550000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	1.619	1.3865	2.24		
				技工人工费		元	3.097	1.3598	4.21		
				高级技工人工费		元	0.685	1.3757	0.94		
	材料			交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆		m	1.01	111.31	112.42		
				橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01		
				标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
				其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
	机械			汽车式起重机 起重量Qn(t) Gn=5		台班	0.0001	594.07	0.06		
				载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	531.37	0.05		
项目编码	030409004003			项目名称			电缆中间头			计量单位 个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-150	热(冷)缩式铜芯电力电缆中间头安装 电压U(KV), U≤1 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	130.49	91.78	1.24	39.21	130.49	91.78	1.24	39.21
小计								130.49	91.78	1.24	39.21
清单项目综合单价								262.72000000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	15.643	1.3865	21.69		
				技工人工费		元	55.769	1.3598	75.83		
				高级技工人工费		元	23.964	1.3757	32.97		
	材料			焊锡丝		kg	0.05	66.9	3.35		
				焊锡膏 瓶装50g		kg	0.01	61.5	0.62		
				汽油 60#~70#		kg	0.5	6.67	3.34		
				镀锌裸铜绞线 16mm2		kg	0.3	79.65	23.9		
				铜压接管 16mm2		个	1.01	1.02	1.03		
				铜压接管 35mm2		个	3.03	2.23	6.76		
				1kV电缆热缩型中间头 25~50mm2		个	1	48.67	48.67		
				其他材料费		元	4.64	0.885	4.11		
	机械			其他机械费		元	1.4	0.885	1.24		
项目编码	030409001005			项目名称			电力电缆			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	484.46	7454.78	5.85	501.35	4.8446	74.5478	0.0585	5.0135
小计								4.8446	74.5478	0.0585	5.0135
清单项目综合单价								84.46440000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	1.06	1.3865	1.47		
				技工人工费		元	2.027	1.3598	2.76		
				高级技工人工费		元	0.45	1.3757	0.62		
	材料			交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆		m	1.01	73.73	74.47		
				橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01		
				标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
				其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	531.37	0.05		
项目编码	030409001006			项目名称			电力电缆			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	363.25	6028.66	5.31	397.94	3.6325	60.2866	0.0531	3.9794
小计								3.6325	60.2866	0.0531	3.9794
清单项目综合单价								67.95160000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.794	1.3865	1.1		
				技工人工费		元	1.52	1.3598	2.07		
				高级技工人工费		元	0.338	1.3757	0.46		
	材料			交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆		m	1.01	59.61	60.21		
				橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01		
				标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
				其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械			载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.0001	531.37	0.05		
项目编码	040804002001			项目名称			配线			计量单位 m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面和S(mm2) 4<S≤6	100m单线	0.01	134.19	583.93	0	64.71	1.3419	5.8393	0	0.6471
小计								1.3419	5.8393	0	0.6471
清单项目综合单价								7.82830000			
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元	0.158	1.3865	0.22		
				技工人工费		元	0.691	1.3598	0.94		

工程量清单综合单价分析表

	人 工		高级技工人工费				元	0.134	1.3757	0.18			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.56	0.01				
		焊锡				kg	0.001	66.9	0.07				
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5	0.01				
		汽油 60#~70#				kg	0.006	6.67	0.04				
		电线 BV-6				m	1.05	5.43	5.7				
		其他材料费				元	0.007	0.885	0.01				
	机械												
项目编码	040804002002		项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	115.02	396.95	0	50.28	1.1502	3.9695	0	0.5028		
小计								1.1502	3.9695	0	0.5028		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人 工			普工人工费	元		0.135	1.3865	0.19				
				技工人工费	元		0.592	1.3598	0.81				
				高级技工人工费	元		0.115	1.3757	0.16				
	材料			塑料胶布带 25mm×10m	卷		0.008	0.56	0				
				焊锡	kg		0.001	66.9	0.07				
				焊锡膏 瓶装50g	kg		0.0001	61.5	0.01				
				汽油 60#~70#	kg		0.006	6.67	0.04				
				电线 BV-4	m		1.05	3.65	3.83				
				其他材料费	元		0.007	0.885	0.01				
	机械												
项目编码	040807002001		项目名称		供电系统				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
090103-269	交流耐压及泄露电流试验	点	1	2602.42	64.86	1412.77	792.85	2602.42	64.86	1412.77	792.85		
小计								2602.42	64.86	1412.77	792.85		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人 工			技工人工费(市政维修)	元		946.248	1.3598	1286.71				
				高级技工人工费(市政维修)	元		956.393	1.3757	1315.71				
	材料			镀锌铜丝 Φ1.22 18#	kg		0.75	61.14	45.86				
				棉纱	kg		0.1	8.05	0.81				
				聚氯乙烯带 2.23m×25mm	kg		0.45	11.95	5.38				
				四氯化碳	kg		1.5	6.48	9.72				
				其他材料费(按百分比计算)	元		3.09	1	3.09				
	机械			仪器仪表使用费	元		139.26	0.885	123.25				
				载货汽车 装载质量M(t) M=2	台班		2.83	455.66	1289.52				

发包人提供材料一览表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		26994.65	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			26994.65	

专业工程暂估价明细表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-三线整治
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	271079.88	
2	措施项目	9293.6	
2.1	安全文明施工	9293.6	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8209.28	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1084.32	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	7009.34	
3.1	暂列金额	7009.34	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	25864.45	
5	含税建安工程造价	313247.27	
合计		626494.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
 标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		基础部分					183127.99	0
1-1	010102001001	挖基坑土方	1. 开挖深度:综合考虑 2. 详见施工图	m3	326.89	8.15	2664.15	0
1-2	010201001001	换填垫层	1. 材料品种:级配砂石换填 2. 详见施工图	m3	56.3	333.33	18766.48	0
1-3	010102007006	回填方	1. 材料品种:土方 2. 详见施工图	m3	248.56	26.33	6544.58	0
1-4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:土方 2. 运距:30km 3. 详见施工图	m3	78.33	74.22	5813.65	0
1-5	010501001003	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:C20 2. 详见施工图	m3	3.49	521.65	1820.56	0
1-6	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 2. 模板材质:木模板	m2	5.24	53.72	281.49	0
1-7	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 详见施工图	m3	12.94	555.56	7188.95	0
1-8	010505002002	基础模板	1. 基础类型:基础模板 2. 模板材质:木模板	m2	20.16	68.81	1387.21	0
1-9	020401001001	矩形柱	1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 详见施工图	m3	5.6	580.94	3253.26	0
1-10	020413001001	柱模板	1. 构件名称:柱木模板	m2	18.9	99.35	1877.72	0
1-11	020405005001	零星构件	1. 构件类型:柱脚 2. 混凝土种类、强度等级:C40自密实混凝土浇灌 3. 详见施工图	m3	0.18	892.34	160.62	0
1-12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 2. 详见施工图	t	1.13	5175.17	5847.94	0
1-13	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 2. 详见施工图	t	0.31	5083.41	1575.86	0
1-14	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷 2. 详见施工图	t	0.13	6742.52	876.53	0
1-15	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:QB235钢板厚 30/20/10 2. 规格:230*250*10mm/800*950*30/550*500*20 3. 详见施工图	t	0.86	11984.36	10306.55	0
1-16	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:QB235 箱450X300x10x10/箱 250X250x10x10 3. 含底漆一遍、除锈 4. 详见施工图	t	4.36	10038.05	43765.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)-大门改造土建部分

第 2 页, 共 2 页

标段: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:QB235箱 HN400X200X8X13/HN300X150X6.5X9 3. 含底漆一遍、除锈 4. 详见施工图	t	5.6	9710.96	54381.38	0
1-18	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:3厚型(非膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=3 2. 详见施工图	m2	57.6	125.84	7248.38	0
1-19	011402003002	金属面油漆	1. 构件名称:2厚型(非膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=2 2. 详见施工图	m2	107	87.54	9366.78	0
2		装饰部分					87951.89	0
2-1	011206003001	构件式金属板幕墙	1. 面层材料品种、规格、表面处理:铝板 $\delta=2.0\text{mm}$ 单面氟碳喷涂 2. 详见施工图	m2	165	344.93	56913.45	0
2-2	011206002001	构件式石材幕墙	1. 面层材料品种、规格、表面处理:25mm厚花岗岩板 2. 详见施工图	m2	60.94	440.97	26872.71	0
2-3	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:铝合金窗1500*1200 2. 开启方式:推拉 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 4. 五金种类、规格:五金配件等 5. 详见施工图	m2	5.4	473.35	2556.09	0
2-4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:铝合金平开门1200*2400mm 2. 门类型:平开 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 4. 五金种类、规格:五金配件等 5. 详见施工图	m2	2.88	524.11	1509.44	0
2-5	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚合物防水卷材(两道) 2. 详见施工图	m2	1.69	59.29	100.2	0
合计							271079.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标 段: 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准 2025) (安全文明施工费按各专业取费)					9293.6
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9293.6
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8209.28
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1084.32
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							9293.6

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7009.34	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		7009.34	

材料暂估单价及调整表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	25864.45
合计					25864.45

总承包服务费计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 民政富万大工业区整治提升工程(三资工程)-大门改造土建部分				标段: 民政富万大工业区整治提升工程(三资工程)								
项目编码	010102001001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.001	2019.86	0	5222.33	907.69	2.01986	0	5.22233	0.90769	
小计								2.01986	0	5.22233	0.90769	
清单项目综合单价								8.14988000				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		1.457		1.3865		2.02		
	材料	水		m3		0.016		4.62		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)		元		2.973		1		2.97		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=75		台班		0.0002		1028.51		0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5		台班		0.005		970.71		4.85		
项目编码	010201001001	项目名称		换填垫层				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-148	机械回填级配砂石	100m3	0.01	1110.39	30029.83	372.15	1821.92	11.1039	300.2983	3.7215	18.2192	
小计								11.1039	300.2983	3.7215	18.2192	
清单项目综合单价								333.34290000				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		8.009		1.3865		11.1		
	材料	级配砂石		m3		1.25		237.86		297.33		
		其他材料费(按百分比计算)		元		2.973		1		2.97		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90		台班		0.003		1156.88		3.47		
		振动压路机 工作质量M(t) M=15		台班		0.0002		1138.62		0.23		
项目编码	010102007006	项目名称		回填方				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1640.77	7.16	513.71	471.25	16.4077	0.0716	5.1371	4.7125	
小计								16.4077	0.0716	5.1371	4.7125	
清单项目综合单价								26.32890000				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		11.834		1.3865		16.41		
	材料	水		m3		0.016		4.62		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.001		1		0		
	机械	履带式推土机 功率P(kW) P=90		台班		0.003		1156.88		3.47		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8		台班		0.003		511		1.53		
项目编码	010103002001	项目名称		余方弃置				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001	655.82	0	1771.28	300.12	0.65582	0	1.77128	0.30012	
120001-210+120001-211*25	新型全密闭智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L(km) L≤5(实际运距:30km)	1000m3	0.001	0	55.99	66670.58	4767.22	0	0.05599	66.67058	4.76722	
小计								0.65582	0.05599	68.44186	5.06734	
清单项目综合单价								74.22101000				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		0.473		1.3865		0.66		
	材料	水		m3		0.012		4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元		0.001		1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机机配装DPF		台班		0.051		1298.55		66.23		
		洒水车 罐容量V(m3) V=4		台班		0.001		654.31		0.65		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0		台班		0.001		1506.19		1.51		
项目编码	010501001003	项目名称		基础垫层				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-2换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵车	10m3	0.1	554.19	4142.06	155.27	364.85	55.419	414.206	15.527	36.485	
小计								55.419	414.206	15.527	36.485	
清单项目综合单价								521.63700000				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元		40.755		1.3598		55.42		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3		1.01		403.13		407.16		
		水		m3		0.2		4.62		0.92		
	机械	其他材料费(按百分比计算)		元		6.121		1		6.12		
		混凝土输送泵车 输送量Q(m3/h) Q=60		台班		0.009		1676.91		15.09		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班		0.075		10.26		0.77		
项目编码	010505001004	项目名称		垫层模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3102.7	1338.61	38.91	890.75	31.027	13.3861	0.3891	8.9075	
小计								31.027	13.3861	0.3891	8.9075	
清单项目综合单价								53.70970000				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元		3.658		1.3865		5.07		
		技工人工费		元		19.087		1.3598		25.95		
	材料	镀锌铁丝(综合)		kg		0.066		5.35		0.35		
		铁钉(综合)		kg		0.197		5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材		m3		0.003		1685.84		5.06		
		脱模剂		kg		0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15		张		0.125		43.36		5.42		
	机械	其他材料费(按百分比计算)		元		0.263		1		0.26		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500		台班		0.015		25.94		0.39		
项目编码	010502001001	项目名称		独立基础				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-4换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵车	10m3	0.1	604.43	4398.04	161.83	391.41	60.443	439.804	16.183	39.141	
小计								60.443	439.804	16.183	39.141	
清单项目综合单价								555.57100000				
-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元		44.45		1.3598		60.44		
	材料	水		m3		0.46		4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3		1.01		426.91		431.18		
	机械	其他材料费(按百分比计算)		元		6.5		1		6.5		

工程量清单综合单价分析表

					混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60		台班		0.009	1676.91	15.09			
					混凝土振动器 插入式		台班		0.09	10.26	0.92			
项目编码	010505002002			项目名称			基础模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
010006-3	基础 木模板	100m2	0.01	4338.05	1320.4	8.3	1214.55	43.3805	13.204	0.083	12.1455			
小计												12.1455		
清单项目综合单价								68.81300000						
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	4.321		1.3865	5.99					
				技工人工费	元	27.497		1.3598	37.39					
	材料			铁钉（综合）	kg	0.197		5.64	1.11					
				松杂板枋材 周转材	m3	0.002	1685.84		3.37					
				脱模剂	kg	0.1	7.43		0.74					
				涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36		5.42					
				支撑钢管及扣件（模板支撑专用）	kg	0.485	4.42		2.14					
				其他材料费（按百分比计算）	元	0.259	1		0.26					
	机械			木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003		25.94	0.08					
项目编码	020401001001			项目名称			矩形柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
010002-6	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车	10m3	0.1	781.01	4398.04	190.34	440.18	78.101	439.804	19.034	44.018			
小计												44.018		
清单项目综合单价								580.95700000						
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			技工人工费	元	57.436		1.3598	78.1					
	材料			水	m3	0.46		4.62	2.13					
				泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	426.91		431.18					
				其他材料费（按百分比计算）	元	6.5	1		6.5					
	机械			混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.011		1676.91	18.45					
				混凝土振动器 插入式	台班	0.09		10.26	0.92					
项目编码	020413001001			项目名称			柱模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
010006-15	矩形柱 木模板	100m2	0.01	6703.23	1381.86	7.03	1843.4	67.0323	13.8186	0.0703	18.434			
小计												18.434		
清单项目综合单价								99.35520000						
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	5.79		1.3865	8.03					
				技工人工费	元	43.392		1.3598	59					
	材料			铁钉（综合）	kg	0.199		5.64	1.12					
				对拉螺栓	kg	0.19		6.59	1.25					
				松杂板枋材 周转材	m3	0.002	1685.84		3.37					
				脱模剂	kg	0.1	7.43		0.74					
				涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.125	43.36		5.42					
				支撑钢管及扣件（模板支撑专用）	kg	0.455	4.42		2.01					
				其他材料费（按百分比计算）	元	0.271	1		0.27					
	机械			木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003		25.94	0.08					
项目编码	020405005001			项目名称			零星构件			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
010002-64换	非泵送现浇混凝土 小型零星构件	10m3	0.1	3124.97	4713.76	20.52	1064.08	312.497	471.376	2.052	106.408			
小计												106.408		
清单项目综合单价								892.33300000						
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	24.886		1.3865	34.5					
				技工人工费	元	204.437		1.3598	277.99					
	材料			(商品)普通混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01		450	454.5					
				水	m3	2.145		4.62	9.91					
				其他材料费（按百分比计算）	元	6.966	1		6.97					
	机械			混凝土振动器 插入式	台班	0.2		10.26	2.05					
项目编码	010506001002			项目名称			现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位			t	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ（mm）10<Φ≤25	t	1	377.22	3314.12	8.24	266.11	377.22	3314.12	8.24	266.11			
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ（mm）10<Φ≤25	t	1	812.28	87.33	84.51	225.35	812.28	87.33	84.51	225.35			
小计												491.46		
清单项目综合单价								5175.16000000						
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	112.459		1.3865	155.92					
				技工人工费	元	760.093		1.3598	1033.57					
	材料			热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	kg	1025		3.185	3264.63					
				镀锌铁丝（综合）	kg	2.32		5.35	12.41					
				电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65		7.63	73.63					
				水	m3	0.11		4.62	0.51					
				其他材料费（按百分比计算）	元	50.27	1		50.27					
	机械			交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49		172.46	84.51					
				钢筋切断机 直径D（mm） D=40	台班	0.1		37.84	3.78					
				钢筋弯曲机 直径D（mm） D=40	台班	0.2		22.28	4.46					
项目编码	010506002001			项目名称			现浇混凝土柱钢筋			计量单位			t	
清单综合单价组成明细														
编号	名称	单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ（mm）10<Φ≤25	t	1	377.22	3226.73	8.24	261.74	377.22	3226.73	8.24	261.74			
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ（mm）10<Φ≤25	t	1	812.28	87.33	84.51	225.35	812.28	87.33	84.51	225.35			
小计												487.09		
清单项目综合单价								5083.40000000						
	-			内容	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	112.459		1.3865	155.92					
				技工人工费	元	760.093		1.3598	1033.57					
				热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	kg	1025		3.101	3178.53					
				镀锌铁丝（综合）	kg	2.32		5.35	12.41					

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 E4303 ϕ 3.2		kg	9.65	7.63	73.63				
		水		m3	0.11	4.62	0.51				
		其他材料费(按百分比计算)		元	48.98	1	48.98				
	机械	钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班	0.1	37.84	3.78				
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班	0.2	22.28	4.46				
		交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班	0.49	172.46	84.51				
项目编码	01050602002			项目名称		现浇混凝土柱钢筋		计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径 ϕ (mm) 0< ϕ ≤10	t	1	794.7	3524.71	44.15	389.69	794.7	3524.71	44.15	389.69
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径 ϕ (mm) 0< ϕ ≤10	t	1	1563.25	11.77	0	414.26	1563.25	11.77	0	414.26
小计								2357.95	3536.48	44.15	803.95
清单项目综合单价											6742.53000000
	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		普工人工费		元		274.793		1.3865		381	
	人工	技工人工费		元		1453.853		1.3598		1976.95	
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 ϕ 8~10盘卷		t		1.02		3369.91		3437.31	
		镀锌铁丝 (综合)		kg		8.8		5.35		47.08	
		其他材料费(按百分比计算)		元		52.09		1		52.09	
	机械	钢筋调直机 直径D (mm) D=14		台班		0.32		37.03		11.85	
		钢筋切断机 直径D (mm) D=40		台班		0.2		37.84		7.57	
		钢筋弯曲机 直径D (mm) D=40		台班		1.11		22.28		24.73	
项目编码	010506025001			项目名称		预埋铁件		计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制安	t	1	3100.93	6906.34	757.1	1219.99	3100.93	6906.34	757.1	1219.99
小计								3100.93	6906.34	757.1	1219.99
清单项目综合单价								11984.36000000			
	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		普工人工费		元		96.761		1.3865		134.16	
	人工	技工人工费		元		2181.769		1.3598		2966.77	
	材料	电焊条 E4303 ϕ 3.2		kg		36		7.63		274.68	
		铁件 (综合)		kg		1060		6.16		6529.6	
		其他材料费(按百分比计算)		元		102.06		1		102.06	
	机械	交流电焊机 容量E (kV·A) E=30		台班		4.39		172.46		757.1	
项目编码	010603002001			项目名称		空腹钢柱		计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2换	钢板文架 柱柱	t	1	1232.08	8011.2	63.63	731.14	1232.08	8011.2	63.63	731.14
小计								1232.08	8011.2	63.63	731.14
清单项目综合单价								10038.05000000			
	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		普工人工费		元		74.849		1.3865		103.78	
	人工	技工人工费		元		547.824		1.3598		744.93	
		高级技工人工费		元		278.675		1.3757		383.37	
	材料	钢柱		t		1		7685.68		7685.68	
		镀锌低碳钢丝 (综合)		kg		0.225		5.86		1.32	
		六角螺栓 (综合)		kg		3.399		6.19		21.04	
		二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg		11.817		11.33		133.89	
		低氢低合金焊条 J426 (综合)		kg		1.295		10.12		13.11	
		调平垫铁		kg		19.45		4.59		89.28	
		二氧化碳气体		m3		5.912		4.57		27.02	
	机械	其他材料费(按百分比计算)		元		39.86		1		39.86	
		二氧化碳气体保护焊机 电流I (A) I=450		台班		0.25		178.14		44.54	
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班		0.077		247.96		19.09	
项目编码	010604001001			项目名称		钢梁		计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4换	钢板文架 柱柱	t	1	1094.99	7754.29	171.92	689.76	1094.99	7754.29	171.92	689.76
小计								1094.99	7754.29	171.92	689.76
清单项目综合单价								9710.96000000			
	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		普工人工费		元		68.5		1.3865		94.98	
	人工	技工人工费		元		495.294		1.3598		673.5	
		高级技工人工费		元		237.343		1.3757		326.51	
	材料	钢梁		t		1		7568.68		7568.68	
		镀锌低碳钢丝 (综合)		kg		0.22		5.86		1.29	
		六角螺栓 (综合)		kg		1.694		6.19		10.49	
		二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg		8.882		11.33		100.63	
		低氢低合金焊条 J426 (综合)		kg		0.994		10.12		10.06	
		调平垫铁		kg		0.92		4.59		4.22	
		二氧化碳气体		m3		4.451		4.57		20.34	
	机械	其他材料费(按百分比计算)		元		38.58		1		38.58	
		二氧化碳气体保护焊机 电流I (A) I=450		台班		0.67		178.14		119.35	
		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=1		台班		0.212		247.96		52.57	
项目编码	011402003001			项目名称		金属面油漆		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-44	厚型(非膨胀型)防火涂料 耐火时间H (h) H=3	100m2	0.01	4227.09	6137.47	741.7	1478.45	42.2709	61.3747	7.417	14.7845
小计								42.2709	61.3747	7.417	14.7845
清单项目综合单价								125.84710000			
	-	内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
		普工人工费		元		5.444		1.3865		7.55	
	人工	技工人工费		元		16.807		1.3598		22.85	
		高级技工人工费		元		8.627		1.3757		11.87	
	材料	钢结构厚型防火涂料		kg		22.68		2.65		60.1	
		水		m3		0.015		4.62		0.07	
		其他材料费(按百分比计算)		元		1.203		1		1.2	
	机械	电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3		台班		0.025		296.68		7.42	
项目编码	011402003002			项目名称		金属面油漆		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-42	厚型(非膨胀型)防火涂料 耐火时间H (h) H=2	100m2	0.01	3398.73	3637.54	593.36	1123.65	33.9873	36.3754	5.9336	11.2365
小计								33.9873	36.3754	5.9336	11.2365

工程量清单综合单价分析表

第 4 页, 共 4 页

清单项目综合单价										87.53280000							
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		4.209		1.3865		5.84					
				技工人工费		元		14.568		1.3598		19.81					
				高级技工人工费		元		6.064		1.3757		8.34					
		材料		钢结构厚型防火涂料		kg		13.44		2.65		35.62					
				水		m3		0.01		4.62		0.05					
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.713		1		0.71					
		机械		电动空气压缩机 排气量Q (m3/min) Q=3		台班		0.02		296.68		5.93					
项目编码		011206003001			项目名称			构件式金属板幕墙			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
020003-319换		铝单板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂		100m2		0.01		11863.52		18561.49		0		4067.4		118.6352 185.6149 0 40.674	
小计												118.6352 185.6149 0 40.674					
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		19.812		1.3865		27.47					
				技工人工费		元		33.074		1.3598		44.97					
				高级技工人工费		元		33.576		1.3757		46.19					
		材料		铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂		m2		1.05		154.87		162.61					
				不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个		21.7		0.09		1.95					
				密封胶条		kg		0.317		17.7		5.61					
				耐候胶 500ml		支		0.478		26.55		12.69					
				其他材料费(按百分比计算)		元		2.743		1		2.74					
		机械															
项目编码		011206002001			项目名称			构件式石材幕墙			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
020003-316		挂构式石材幕墙 密缝		100m2		0.01		10746.46		29055.08		0		4296.49		107.4646 290.5508 0 42.9649	
小计												107.4646 290.5508 0 42.9649					
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		17.017		1.3865		23.59					
				技工人工费		元		30.428		1.3598		41.38					
				高级技工人工费		元		30.889		1.3757		42.49					
		材料		不锈钢石材挂件 国产304		套		4.48		5.75		25.76					
				花岗岩面板 δ=30.0mm(成品)		m2		1.03		247.79		255.22					
				环氧树脂胶		kg		0.157		33.63		5.28					
				其他材料费(按百分比计算)		元		4.294		1		4.29					
		机械															
项目编码		010807001001			项目名称			金属(塑钢)窗			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
020001-41换		成品铝合金窗安装 推拉		100m2		0.01		4970.07		39095.06		0		3269.93		49.7007 390.9506 0 32.6993	
小计												49.7007 390.9506 0 32.6993					
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		8.608		1.3865		11.93					
				技工人工费		元		21.558		1.3598		29.31					
				高级技工人工费		元		6.144		1.3757		8.45					
		材料		铝合金推拉窗(成品)		m2		0.945		398.23		376.33					
				玻璃胶 300ml		支		0.47		10.62		4.99					
				聚氨酯发泡密封胶 750ml		支		0.724		10.62		7.69					
				其他材料费(按百分比计算)		元		1.945		1		1.95					
		机械															
项目编码		010802001001			项目名称			金属(塑钢)门			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
020001-9换		成品铝合金门安装 平开		100m2		0.01		5014.56		43875.18		0		3520.72		50.1456 438.7518 0 35.2072	
小计												50.1456 438.7518 0 35.2072					
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		8.598		1.3865		11.92					
				技工人工费		元		21.533		1.3598		29.28					
				高级技工人工费		元		6.502		1.3757		8.94					
		材料		铝合金平开门(成品)		m2		0.96		442.48		424.78					
				玻璃胶 300ml		支		0.46		10.62		4.89					
				聚氨酯发泡密封胶 750ml		支		0.65		10.62		6.9					
				其他材料费(按百分比计算)		元		2.183		1		2.18					
		机械															
项目编码		010902001001			项目名称			屋面卷材防水			计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价				合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
010004-16		高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺		100m2		0.01		1646.49		3664.93		0		618.94		16.4649 36.6493 0 6.1894	
小计												16.4649 36.6493 0 6.1894					
清单项目综合单价																	
		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元		1.035		1.3865		1.44					
				技工人工费		元		11.053		1.3598		15.03					
		材料		石油沥青冷底子油		t		0.0005		3929.2		1.96					
				弹性体改性沥青防水卷材(SBS) 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-I 型 δ=3		m2		1.15		26.37		30.33					
				单组分聚氨酯建筑密封胶		kg		0.06		29.65		1.78					
				石油液化气		kg		0.24		8.85		2.12					
				其他材料费(按百分比计算)		元		0.542		1		0.54					
		机械															

发包人提供材料一览表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		7009.34	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			7009.34	

专业工程暂估价明细表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-大门改造土建部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	9368.65	
2	措施项目	199.55	
2.1	安全文明施工	199.55	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	162.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	37.47	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	239.21	
3.1	暂列金额	239.21	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	882.67	
5	含税建安工程造价	10690.08	
合计		21380.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 民致富万大工业区整治提升工程(三资工程)-安装部分

第 1 页, 共 1 页

标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气					8481.47	0
1-1	080706002001	配电箱	1. 名称:配电箱安装 2. 详见施工图	台	1	637.09	637.09	0
1-2	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶照明灯 2. 详见施工图	套	1	60.87	60.87	0
1-3	040805005001	景观照明灯带	1. 光源技术要求:灯带 2. 详见施工图	m	149.6	39.64	5930.14	0
1-4	030412004001	配线	1. 名称:照明线 2. 规格:电线 BV-2.5 3. 详见施工图	m	55.71	5.17	288.02	0
1-5	030412004002	配线	1. 名称:插座线 2. 规格:电线 BV-4 3. 详见施工图	m	74.88	5.63	421.57	0
1-6	030412001001	配管	1. 名称:照明线套管 2. 规格:PVC管DN16 3. 详见施工图	m	18.57	20.75	385.33	0
1-7	030412001002	配管	1. 名称:插座线套管 2. 规格:PVC管DN20 3. 详见施工图	m	24.96	22.43	559.85	0
1-8	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 详见施工图	套	1	32.48	32.48	0
1-9	030413014001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 详见施工图	套	4	41.53	166.12	0
2		给排水					887.18	0
2-1	031001008002	塑料管	1. 材质:雨水管 2. 规格:PVC管DN110 3. 详见施工图	m	14.4	61.61	887.18	0
合计							9368.65	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 民政富万大工业区整治提升工程(三资工程)-安装部分
标 段: 民政富万大工业区整治提升工程(三资工程)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					199.55
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	199.55
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	162.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	37.47
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							199.55

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	239.21	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		239.21	

材料暂估单价及调整表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	882.67
合计					882.67

总承包服务费计价表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分				标段: 民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）							
项目编码	080706002001	项目名称		配电箱		计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	243.86	327.34	0	65.89	243.86	327.34	0	65.89
小计								243.86	327.34	0	65.89
清单项目综合单价								637.09000000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	36.417	1.3865		50.49			
		技工人工费		元	96.509	1.3598		131.23			
		高级技工人工费		元	45.169	1.3757		62.14			
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0.404	10.62		4.29			
		铁砂布 0#-2#		张	0.5	0.66		0.33			
		裸铜线 6mm2		kg	0.17	76.48		13			
		铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.06		2.15			
		其他材料费		元	8.55	0.885		7.57			
	机械										
项目编码	030413001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800	10套	0.1	288.5	232.22	0	87.95	28.85	23.222	0	8.795
小计								28.85	23.222	0	8.795
清单项目综合单价								60.86700000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	5.181	1.3865		7.18			
		技工人工费		元	12.972	1.3598		17.64			
		高级技工人工费		元	2.927	1.3757		4.03			
	材料	木螺钉 M2~4×6~65		10个	0.416	0.44		0.18			
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.416	0.44		0.18			
		圆球吸顶灯 800mm内		套	1.01	22.12		22.34			
		其他材料费		元	0.582	0.885		0.52			
	机械										
项目编码	040805005001	项目名称		景观照明灯带		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带	10m	0.1	41.97	326.92	0	27.45	4.197	32.692	0	2.745
小计								4.197	32.692	0	2.745
清单项目综合单价								39.63400000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.763	1.3865		1.06			
		技工人工费		元	1.708	1.3598		2.32			
		高级技工人工费		元	0.594	1.3757		0.82			
	材料	LED灯带		m	1.01	32		32.32			
		电线 BV-2.5		m	0.046	2.29		0.11			
		铜接线端子 DT-6		个	0.102	1.06		0.11			
		其他材料费		元	0.18	0.885		0.16			
	机械										
项目编码	030412004001	项目名称		配线		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm2) 1.5 ≤S≤2.5	100m单线	0.01	172.54	283.63	0	59.84	1.7254	2.8363	0	0.5984
小计								1.7254	2.8363	0	0.5984
清单项目综合单价								5.16010000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.203	1.3865		0.28			
		技工人工费		元	0.888	1.3598		1.21			
		高级技工人工费		元	0.172	1.3757		0.24			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.56		0			
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01			
		汽油 60#~70#		kg	0.005	6.67		0.03			
		电线 BV-2.5		m	1.16	2.29		2.66			
		其他材料费		元	0.006	0.885		0.01			
	机械										
项目编码	030412004002	项目名称		配线		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面S(mm2) 2.5 ≤S≤4	100m单线	0.01	115.02	396.95	0	50.28	1.1502	3.9695	0	0.5028
小计								1.1502	3.9695	0	0.5028
清单项目综合单价								5.62250000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.135	1.3865		0.19			
		技工人工费		元	0.592	1.3598		0.81			
		高级技工人工费		元	0.115	1.3757		0.16			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.008	0.56		0			
		焊锡		kg	0.001	66.9		0.07			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01			
		汽油 60#~70#		kg	0.006	6.67		0.04			
		电线 BV-4		m	1.05	3.65		3.83			
		其他材料费		元	0.007	0.885		0.01			
	机械										
项目编码	030412001001	项目名称		配管		计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-131	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	0.01	1418.59	249.49	18.25	389.16	14.1859	2.4949	0.1825	3.8916
小计								14.1859	2.4949	0.1825	3.8916
清单项目综合单价								20.75490000			
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	1.667	1.3865		2.31			
		技工人工费		元	7.304	1.3598		9.93			
		高级技工人工费		元	1.412	1.3757		1.94			
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02			
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.333	0.19		0.06			

工程量清单综合单价分析表

材料	合金钢钻头(综合)		个	0.023	6.37	0.15							
	锯条		根	0.01	0.68	0.01							
	直角弯头 FBN16		个	0.021	1.18	0.02							
	胶合剂		kg	0.001	11.06	0.01							
	塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	3.36	0.08	0.27							
	刚性阻燃管 φ16mm×1.6mm		m	1.1	1.21	1.33							
	T型接头 FTE16		个	0.032	1.15	0.04							
	塑料管伸缩接头 φ16mm		个	0.021	0.6	0.01							
	塑料管接头 φ16mm-20mm		个	0.21	0.27	0.06							
	管码 FCL16		个	0.84	0.1	0.08							
	管码 FSA16		个	0.84	0.5	0.42							
	其他材料费		元	0.019	0.885	0.02							
	机械	电锤 功率P (kW) P=0.52		台班	0.026	7.02	0.18						
	项目编码	030412001002			项目名称		配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价		合价					
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-132		刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn (mm) dn≤20		100m	0.01	1533.6	270.4	18.25	420.64	15.336	2.704	0.1825	4.2064
小计										15.336	2.704	0.1825	4.2064
清单项目综合单价										22.42890000			
		-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元	1.802	1.3865		2.5			
				技工人工费		元	7.896	1.3598		10.74			
				高级技工人工费		元	1.527	1.3757		2.1			
		材料		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	4.87		0.02			
				木螺钉 M4×65以下		10个	0.333	0.19		0.06			
				合金钢钻头(综合)		个	0.023	6.37		0.15			
				锯条		根	0.01	0.68		0.01			
				直角弯头 FBN20		个	0.021	1.34		0.03			
				胶合剂		kg	0.001	11.06		0.01			
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	3.36	0.08		0.27			
				刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm		m	1.1	1.27		1.4			
				T型接头 FTE20		个	0.032	1.42		0.05			
				塑料管接头 φ16mm-20mm		个	0.21	0.27		0.06			
				塑料管伸缩接头 φ20mm		个	0.021	0.97		0.02			
				管码 FCL20		个	0.84	0.11		0.09			
				管码 FSA20		个	0.84	0.63		0.53			
				其他材料费		元	0.025	0.885		0.02			
		机械		电锤 功率P (kW) P=0.52		台班	0.026	7.02		0.18			
项目编码	030413013001			项目名称		照明开关、按钮		计量单位		套			
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价		合价					
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239		开关安装 双联照明		10套	0.1	127.79	55.54	0	36.59	12.779	5.554	0	3.659
030211-322		暗装 开关盒		10个	0.1	63.5	23.39	0	17.97	6.35	2.339	0	1.797
小计										19.129	7.893	0	5.456
清单项目综合单价										32.47800000			
		-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元	2.628	1.3865		3.64			
				技工人工费		元	9.243	1.3598		12.57			
				高级技工人工费		元	2.121	1.3757		2.92			
		材料		锁紧螺母 M3×15~20		个	1.03	0.31		0.32			
				塑料护口(钢管用)15~20		个	1.03	0.16		0.16			
				塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79		1.83			
				照明开关(单控双联)		个	1	5.51		5.51			
				其他材料费		元	0.083	0.885		0.07			
		机械											
项目编码	030413014001			项目名称		插座		计量单位		套			
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价		合价					
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244		单相插座安装 电流I(A) I≤16		10套	0.1	143.71	58.39	0	40.94	14.371	5.839	0	4.094
030211-323		明装 普通接线盒		10个	0.1	118.89	20.82	0	32.5	11.889	2.082	0	3.25
小计										26.26	7.921	0	7.344
清单项目综合单价										41.52500000			
		-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元	4.005	1.3865		5.55			
				技工人工费		元	13.082	1.3598		17.79			
				高级技工人工费		元	2.121	1.3757		2.92			
		材料		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50		套	2.06	0.04		0.08			
				塑料膨胀管 φ6mm~8mm		个	2.06	0.08		0.16			
				塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79		1.83			
				单相插座 16A		个	1	5.78		5.78			
				其他材料费		元	0.077	0.885		0.07			
		机械											
项目编码	031001008002			项目名称		塑料管		计量单位		m			
清单综合单价组成明细													
编号		名称		单位	数量	单价		合价					
						人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-330		室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn (mm) 90<dn≤110		10m	0.1	287.34	240.82	0	88.07	28.734	24.082	0	8.807
小计										28.734	24.082	0	8.807
清单项目综合单价										61.62300000			
		-		内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		人工		普工人工费		元	4.067	1.3865		5.64			
				技工人工费		元	13.787	1.3598		18.75			
				高级技工人工费		元	3.16	1.3757		4.35			
		材料		锯条		根	0.175	0.68		0.12			
				粘合剂		kg	0.099	19.71		1.95			
				承插塑料排水管 dn110 白色UPVC		m	1	12.26		12.26			
				承插塑料雨水管件 dn110		个	0.37	7.63		2.82			
				伸缩节 dn110		个	0.35	17.65		6.18			
				其他材料费		元	0.849	0.885		0.75			
		机械											

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		239.21	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			239.21	

专业工程暂估价明细表

工程名称：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）-安装部分
标段：民致富万大工业区整治提升工程（三资工程）

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	