

液压固定式升降平台采购及安装 询价公告

一、项目概况

- 1. 项目名称：液压固定式升降平台采购及安装
- 2. 项目编号：GXST-2026-041-HW
- 3. 采购单位：广西深投环保科技有限公司
- 4. 项目地点：公司物化车间、分检仓库 1
- 5. 采购内容：2 台液压固定式升降平台，含设备供货、运输、安装、调试、验收、质保、售后全流程服务
- 6. 预算控制上限价：175000 元（总价包干，包含设备、辅材、运输、安装、人工、税费、质保、维保等全部费用，报价不得超上限价）

二、采购需求及技术参数

- 1. 采购背景
物化车间室外及分检仓库 1 井道原有货梯空间狭小、额定载重不足，货物转运效率偏低，为满足车间物料转运、仓储货物上下搬运作业需求，新增 2 台液压固定式升降平台，提升厂区货物转运效率，保障生产仓储作业流畅运行。

2. 两台设备完整配置清单如下：

（1）物化车间室外升降平台配置清单（1 台）

项目	类别	参数 / 配置规格	数量	单位
主机定制	轿厢高度	2600mm	1	台
	面板尺寸	3000*3000mm		
	净空尺寸	3000*2800mm		
	低放高度	125mm		
	进出尺寸 & 方向	3000mm 对向进出		
	电路层数	2 层		

	使用电压	380V/50HZ		
	安装环境	室外单面靠墙		
	顶层高度	无限制		
轿厢配置	轿厢两侧顶部封板	3mm 热浸锌板	25	m²
	轿厢照明	LED 防爆照明灯	4	盏
	轿厢手动配重网门	门高 1100mm	2	套
	轿厢随行电缆、拖链及门控成套	标准成套件	1	套
外围门配置	手动双开折叠网板门	下部 2m 实体钢板、上部网板，板厚 1.2mm	2	套
	安全门控联锁装置	配套门控感应开关	2	套
	智能电子锁	配套门禁锁具	2	套
	数显控制按钮面板	楼层数显操作盒	2	套
外围配置	外围围蔽	2.5mm 白色防火 PVC 防腐瓦，围蔽高度 11m	153	m²
	过桥板	3000*250mm, 5mm 花纹钢板	2	块
电路配置	标准电箱线路总成	适配 2 层控制	2	层
	平层保护系统	到位缓冲限位防护	4	套
	下降减速缓冲系统	液压减速总成	1	套
配套服务	整机安装、吊装、基础施工、调试	含人工、辅材、运输	1	台
	表面喷涂工艺	整机防锈喷漆处理	1	台

(2) 分检仓库井道升降平台配置清单 (1 台)

项目	类别	参数 / 配置规格	数量	单位
主机参数	轿厢高度	2600mm	1	台
	面板尺寸	2000*3200mm		
	净空尺寸	2000*3100mm		
	低放高度	125mm		
	进出尺寸 & 方向	2000mm 单向进出		
	电路层数	2 层		
	使用电压	380V/50HZ		
	安装环境	室内专用井道		
	顶层高度	6000mm		
轿厢配置	轿厢三侧 + 顶部封板	3mm 热浸锌板	24	m²
	轿厢照明	LED 室内照明	2	盏
	轿厢手动配重网门	门高 1100mm	1	套
	轿厢随行电缆、拖链及门控成套	标准成套件	1	套
外围门配置	手动双开网板门	下部 2m 实体钢板、上部网板，板厚 1.2mm	2	套
	安全门控联锁装置	配套门控感应开关	2	套
	智能电子锁	配套门禁锁具	2	套

	数显控制按钮面板	楼层数显操作盒	2	套
外围配置	外围围蔽	无需额外围蔽	/	m ²
	过桥板	2000*250mm, 5mm 花纹钢板	2	块
电路配置	标准电箱线路总成	适配 2 层控制	2	层
	平层保护系统	到位缓冲限位防护	4	套
	下降减速缓冲系统	液压减速总成	1	套
配套服务	整机安装、吊装、井道适配调试、检测	含人工、辅材、运输	1	台
	防腐工艺	整机热浸锌防腐处理	1	台

三、设备通用安全与技术要求

1. 安全系统：全部设备标配液压防爆阀、防坠安全锁、急停按钮、过载保护、平层限位、下降减速缓冲、门控联锁安全装置，门未关闭设备禁止升降；

2. 液压系统：静音液压泵站，升降平稳无抖动，具备自动泄压保护；

3. 材质标准：承重主梁、台面、防护钢板均为国标加厚钢材，室外设备喷涂防锈漆，井道设备整体热浸锌防腐；

4. 电气标准：全系列 380V 工业电控，防水防尘电控箱，数显楼层操作面板；

5. 交付配套：现场基础勘测、设备吊装、布线安装、整机调试、安全功能全检、采购方操作人员实操培训。

四、交付与安装要求

1. 交货周期：采购方下发通知 40 日历天内设备全部到货、安装调试完毕并一次性通过验收；

2. 安装标准：严格遵循《固定式升降作业平台》国家标准及特种设备安全规范，配套围蔽、过桥板、防护门完整施工到位；

3. 现场配合：供应商全权负责卸货、吊装、布线、围蔽搭建，采购方仅提供场地及固定 380V 电源接驳点；

4. 验收标准：设备安装完工后双方共同现场逐项对照配置清单验

收，设备尺寸、板材厚度、防护配置、安全系统、防腐工艺任一不达标，供应商无条件免费更换、整改直至完全符合清单要求，期间产生全部费用由供应商自行承担。。

五、质保及售后服务

1. 整机质保期不少于 2 年，液压油缸、电机、液压泵核心部件质保 3 年；

2. 质保期内因设备自身质量问题产生的配件更换、上门维修全部免费；

3. 故障响应：接到报修 4 小时内维修人员到场，一般故障 24 小时内修复；

4. 质保期满后提供终身成本价维保，每年提供 1 次免费上门整机检修保养。

六、询价文件响应要求：

1. 营业执照、升降平台生产资质/厂家经销授权书（加盖公章）；

2. 报价函（总价包干，分台列明物化车间、分检仓库 1 设备价格、安装费、运输费、辅材、税费、质保服务费明细，合计总价）；

3. 近三年同类固定式升降平台供货安装业绩合同复印件；

4. 售后服务方案、质保书面承诺、本地维保网点证明材料；

5. 供应商认为需要补充的其他佐证资料；

6. 本项目采用合理低价成交。超过项目最高限价按无效报价处理；

7. 本项目不接受联合体询价，不允许分包、转包。

六、支付方式

1. 合同签订生效后，需方向供方支付 50%预付款，剩余 50%验收合格付款。

2. 付款前供方提供 13%增值税专用发票。

八、投标方式及截止日期

1. 报价材料：盖章的报价单一份（留报价联系人及报价联系电话）；营业执照及采购方要求资料。；

2. 投标方式：线上邮箱投标，报价单位将报价材料的扫描件在截止日期前发送至投标邮箱：gxsthb@126.com。邮件主题：XX 公司报价+项目名称。

3. 招标截止日期：2026 年 7 月 2 日 14: 00 前

九、开标方式及联系方式

1. 开标方式：本次开标采用线上开启方式

2. 中标公示：阳光采购公示，不再另行通知各报价单位

3. 联系电话：0770-2071705（唐工）

4. 联系地址：广西防城港市港口区玉石滩大道 12 号

十、违约责任

供应商未按合同约定的交货期交货的，每逾期一天，应按合同总金额的万分之五向采购人支付违约金；逾期超过 10 天的，采购人有权解除合同，供应商应退还已支付的款项并赔偿采购人相应损失（包括但不限于另行采购的差价、工期延误损失等）；

供应商所供设备质量不符合合同约定或技术参数要求的，供应商应在 3 天内免费更换或维修至符合要求，若逾期未解决，采购人有权解除合同，并额外向采购人支付合同总金额 20% 的违约金并要求供应商赔偿损失；

供应商提供的资质证明等材料虚假的，采购人有权解除合同，供应商应退还已支付的款项，并按合同总金额的 20% 向采购人支付违约金。

十一、其他事项

供应商应自行承担参与本次询价活动所产生的一切费用，无论询价结果如何，询价人不承担任何费用；

本次询价公告同时在深圳阳光采购平台、公司官网发布，其他媒体转载无效；

询价人有权对供应商提供的相关资料进行核实，若发现供应商提供虚假信息，将取消其响应资格，并列入询价人黑名单，禁止参与后续采购活动。

最终解释权归采购单位所有

广西深投环保科技有限公司

2026 年 6 月 29 日



液压固定式升降平台采购及安装报价函

致：广西深投环保科技有限公司

我方已完整研读 GXST-2026-041-FW 号询价文件及两份升降平台配置清单，自愿参与本次询价，郑重承诺如下：

1. 报价明细：

（1）物化车间室外升降平台（含全套配置、安装）：

¥ _____ 元；

（2）分检仓库井道升降平台（含全套配置、安装）：

¥ _____ 元；

项目合计总价：人民币 _____ 元（大写：_____），总价含 13% 增值税；

2. 供货安装总工期：甲方下发通知后 _____ 日历天内完成设备全部安装验收（不超过 40 天）；

3. 整机质保 _____ 年，液压电机、油缸、液压泵核心部件质保年；

4. 完全响应全部配置、材质、安全、防腐、售后条款，所有设备参数、板材规格、防护配置无偏离；

5. 报价有效期 60 日历天，成交后严格按清单标准供货施工，如有不符自愿承担合同约定违约责任。

供应商（加盖公章）：

法定代表人/授权代表签字：

日期：

报价一览表（参考）

序号	名称	型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1							
2							
合计							
含：运费、税费等							

以上报价包含交货前的所有费用（含 13%增值税等），交货前所有风险由贵公司承担。

报价公司全称（盖公章）：

报价联系人：

报价联系电话：

202 年 月 日