深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 工 程

最高投标限价

发包人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

年 月 日

工　程　名　称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

标　段　名　称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　69100594.99

(大写)：　陆仟玖佰壹拾万零伍佰玖拾肆元玖角玖分

编　制　人：　深圳市诚信行工程咨询有限公司
复　核　人：　郑建威
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　赵娟
发　包　人：　深圳市建筑工务署教育工程管理中心
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　王鑫
编　制　时　间：　2026-03-10

总 说 明

工程名称：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

填表须知

工程名称： 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程	66054094.99	1392212.24	0	0
1.1	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程.	66054094.99	1392212.24	0	0
1.1.1	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程	11280122.23	300607.82	0	0
1.1.2	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程	7587636.61	145254.51	0	0
1.1.3	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统	580356.71	11104.47	0	0
1.1.4	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程	5410904.78	103537.88	0	0
1.1.5	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程	581779.36	11025.99	0	0
1.1.6	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程	458785.24	8778.27	0	0
1.1.7	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程	717661.61	13846.15	0	0
1.1.8	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统	3690624.91	70615.45	0	0
1.1.9	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程	26379254.66	504881.73	0	0
1.1.10	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程	178146.18	3408.6	0	0
1.1.11	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程	3466022.58	66230.73	0	0
1.1.12	深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程	5722800.12	152920.64	0	0
2	工程建设其他费合计	3046500			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		69100594.99	1392212.24	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

			其中

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	9993247.35	
2	措施项目	355488.64	
2.1	安全文明施工	300607.82	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	260634.83	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	39972.99	
2.2	其他措施项目费	54880.82	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	931386.24	
5	含税建安工程造价	11280122.23	
合计		22560244.46	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地面工程					2941407.75	0
1-1	011103002001	地1：同质透芯PVC卷材	(1)名称:2.0mm厚同质透芯PVC卷材(T1级、颜色综合考虑) (2)3厚水泥基自流平找平一道 (3)水泥基自流平界面剂两道 (4)45mm厚C20细石混凝土,内置双向Φ3@100钢筋网片 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	7266.12	296.48	2154259.26	0
1-2	011103002002	地2：同质透芯PVC卷材	(1)名称:2.0mm厚同质透芯PVC卷材(T1级、颜色综合考虑) (2)3mm厚水泥基自流平找平一道 (3)水泥基自流平界面剂两道 (4)45mm厚C20细石混凝土,内置双向Φ3@100钢筋网片 (5)15mm厚M20水泥砂浆保护层 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	596.58	310.99	185530.41	0
1-3	011103002003	地4：防静电PVC(片状)	(1)名称:2.0mm厚防静电PVC片材(颜色综合考虑) (2)3mm厚水泥基自流平找平一道 (3)水泥基自流平界面剂两道 (4)预埋防静电铜箔:50mm*0.15mm厚 (5)45mm厚C20细石混凝土,内置双向Φ3@100钢筋网片 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	467.98	329.22	154068.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	011104003001	地5：成品冷库板	(1)名称:成品聚氨酯冷库板 (2)材质:正反面≥0.5mm不锈钢板包裹,中间150mm厚聚氨酯夹心保温层，耐火等级B1 (3)地面冷库板上满铺3.0厚不锈钢防滑板 (4)地面满铺10mm厚橡胶保温层 (5)5mm水泥自流平做防水层保护 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	133.62	732.2	97836.56	0
1-5	011101001001	地6：水性聚氨酯砂浆地坪	(1)名称:水性聚氨酯砂浆 (2)材质:涂层≥3mm水性聚氨酯砂浆地坪 (3)2mm水泥自流平 (4)界面剂一道 (5)85mm厚C20混凝土垫层.内置双向Φ4@150mm钢筋网片 (6)保温层100mm厚XPS挤塑板 (7)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (8)最薄处30厚C15素混凝土找坡1% (9)综合考虑超高降效增加费 (10)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	13.64	302.2	4122.01	0
1-6	011103002004	地6J：同质透芯PVC卷材	(1)名称:2.0mm厚同质透芯PVC卷材(T1级、颜色综合考虑) (2)2mm配套专用胶贴剂粘贴 (3)5mm厚水泥基自流平一道,最薄处3mm (4)水泥自流平界面剂一道 (5)C20细石混凝土找平层,原浆抹面赶光,最薄处20mm (6)水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	30.27	290.05	8779.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	011103002005	地7：同质透芯PVC卷材	(1)名称:2.0mm同质透芯PVC卷材(T1级、颜色综合考虑) (2)2mm水泥自流平 (3)界面剂一道 (4)85mm厚C20混凝土垫层,内置双向Φ4@150钢筋网片 (5)100mm厚XPS挤塑板保温层 (6)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (7)最薄处30mm厚C15素混凝土找坡1%,坡向地漏 (8)150mm厚C20混泥土垫层,双向配筋Φ6@200钢筋,6mX6m做分缝处理 (9)375mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 (10)15mm厚M20水泥砂浆保护层 (11)WSM20(DSM20)砂浆找坡,最薄处15mm厚 (12)素水泥浆一道(内掺筑胶) (13)综合考虑超高降效增加费 (14)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	156.65	702.3	110015.3	0
1-8	011104003002	304不锈钢板	(1)名称:10mm厚304不锈钢板(花纹) (2)综合考虑超高降效增加费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	76.95	1127.11	86731.11	0
1-9	011105006001	踢4J：不锈钢踢脚线	(1)名称:1.2mm不锈钢踢脚线，高度50mm (2)10mm厚DP M15(1:3水泥砂浆)砂浆 (3)界面剂1道 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	25.36	43.77	1110.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011105004001	踢1：同质透芯PVC卷材踢脚	1.名称:2.0mm厚同质透芯PVC卷材(T1级、颜色综合考虑)踢脚，高度100mm 2.专用胶粘剂粘贴 3.配套铝合金型材 4.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆) 5.界面剂1道 6.综合考虑超高降效增加费 7.详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	3698.56	37.57	138954.9	0
2		墙面工程					276624.17	0
2-1	011205001001	内7J：HPL板饰面	(1)名称:8mm厚HPL板饰面 (2)U型铝合金横龙骨49*12*3mm横向通长，竖向间距600mm (3)40*30*3热镀锌方通竖向龙骨，间距600m、配套可调节铝合金扣片34*54*11mm、螺栓等相关内容 (4)单价综合考虑曲面增加的费用 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	62.45	461.81	28840.03	0
2-2	011205001002	冲孔铝单板	(1)名称:冲孔铝单板 (2)厚度:3.0mm厚（冲孔率≥30%） (3)25*50*2镀锌方通龙骨间距横向1200,竖向1000、镀锌L型角码、加背筋等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	441.35	473.81	209116.04	0
2-3	011505003001	消防栓门装饰面	(1)名称:5mm钢化烤漆玻璃 (2)基层板:12mm阻燃板 (3)30*30*3角钢龙骨,1.2厚铝合金门套门框等相关内容 (4)详见节点DF-01-B (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	95.52	293.6	28044.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011205001003	电箱安装饰面	(1)名称:1.2mm厚不锈钢 (2)基层板:12mm阻燃板 (3)25*25*2角钢加固框架，柜子铰链等相关内容 (4)详见节点DF-02-A (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	21.01	441.12	9267.93	0
2-5	011001003001	内6、内6a:防潮棉	(1)名称:20mm防潮棉 (2)综合考虑超高降效增加费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	25.59	52.97	1355.5	0
3		吊顶工程					1921968.71	0
3-1	011302001001	棚1：彩钢板吊顶	(1)名称:75mm手工玻镁岩棉钢板(氟碳涂层，面层钢板≥0.5mm，耐火等级A,耐火时限≥1H) (2)单价综合考虑检修口、反支撑、吊顶开洞等增加的费用 (3)综合考虑超高降效增加费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	3719.98	377.9	1405780.44	0
3-2	011302001002	棚4：成品冷库板	(1)名称:成品聚氨酯冷库板 (2)正面、背面面层≥0.5mm不锈钢板,中间150mm厚聚氨酯夹心保温层，耐火等级B1 (3)单价综合考虑检修口、反支撑、吊顶开洞等增加的费用 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	147.24	485.57	71495.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	011302001003	中央台：综合支吊架	(1)名称:综合支吊架 (2)吊架材质:150*150*5mm钢板底座，100*100*3mm铝型材，50*50*2mm镀锌线槽等相关内容 (3)饰面材质:2.5mm铝单板粉末喷涂，1.5mm厚铝拉网 (4)计算规则:按水平投影面积计算 (5)具体详见图纸DE-04 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	870.82	510.66	444692.94	0
4		门窗工程					1277759.66	0
4-1	010802001001	普通钢质门	(1)名称:普通钢质门(表面静电喷涂) (2)材质:0.8mm厚镀锌钢板门板，1.2镀锌钢板门框，铝蜂窝结构0.6mm (3)观察窗:5mm双层中空钢化玻璃，1.2厚铝型材框架 (4)明装闭门器,暗装档风条,304C型不锈钢门把手,304不锈钢合页等五金配件 (5)包含门洞收边收口、塞缝、门套等相关内容 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	150.98	1244.76	187933.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010802001002	洁净钢质门	(1)名称:洁净钢质门(表面静电喷涂) (2)包含:0.8mm厚镀锌钢板门板，1.2mm镀锌钢板门框，铝蜂窝结构0.6mm (3)观察窗:成品洁净窗。5mm双层中空钢化玻璃,成品1.2厚铝型材框架,20mm宽黑边丝印 (4)明装闭门器,暗装档风条,304C型不锈钢门把手，304不锈钢合页等五金配件 (5)包含门洞收边收口、塞缝、门套等相关内容 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	426.16	1655.8	705635.73	0
4-3	010802001003	成品冷库门	(1)名称:成品冷库门 (2)材质:面层采用2.0mm厚304不锈钢 (3)304不锈钢门把手等五金配件、门洞口收边、塞缝、成套紧急逃生处理按钮装置等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	12.7	2386.52	30308.8	0
4-4	010810B001001	成品紫外传递窗	(1)名称:紫外传递窗 (2)外形尺寸:600*600*600mm;带互锁装置 (3)包含电子+机械互锁、门洞收边收口、塞缝等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	樘	38	2363.33	89806.54	0
4-5	010810B001002	成品紫外传递窗	(1)名称:紫外传递窗 (2)外形尺寸:800*800*800mm;带互锁装置 (3)包含电子+机械互锁、门洞收边收口、塞缝等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	樘	1	3125.67	3125.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010810B001003	成品氙光传递窗	(1)名称:氙光传递窗 (2)外形尺寸:1060*870*1100mm (3)材质:整体316不锈钢，内部316镜面不锈钢抛光板，舱内底面防滑压纹316不锈钢 (4)舱门观察窗玻璃：≥5mm厚防紫外钢化玻璃 (5)包含灯管、电子+机械互锁、门洞收边收口、塞缝等相关内容 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	樘	1	3628.33	3628.33	0
4-7	010807001001	洁净窗	(1)名称:洁净窗 (2)材质:6+63A+6mm双层中空钢化玻璃，铝合金型材窗框 (3)含五金配件、窗口收边收口、塞缝等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	443.45	580.27	257320.73	0
5		隔墙工程					3575487.06	0
5-1	011207003001	隔墙3：彩钢板隔墙	(1)名称:50mm手工玻镁岩棉彩钢板(氟碳涂层，面层钢板≥0.5mm，耐火等级A,耐火时限≥1H) (2)配套龙骨、铝合金阴圆弧、铝合金圆弧底座、1.0厚L型银色不锈钢收边收口螺栓等相关内容 (3)详见节点DT-01 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	118.84	240.96	28635.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	011207003002	隔墙3：彩钢板隔墙	(1)名称:75mm手工玻镁岩棉彩钢板(氟碳涂层，面层钢板≥0.5mm，耐火等级A,耐火时限≥1H) (2)配套龙骨、铝合金阴圆弧、铝合金圆弧底座、1.0厚L型银色不锈钢收边收口螺栓等相关内容 (3)详见节点DT-01 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	10812.48	303.52	3281803.93	0
5-3	011207003003	隔墙4：冷库板隔墙	1.名称:100mm成品聚氨酯冷库板(面层钢板≥0.5mm不锈钢板,中间100mm厚聚氨酯夹心保温层，耐火等级B1) 2.包括:配套龙骨、L型不锈钢金属板收边收口等相关内容 3.综合考虑超高降效增加费 4.详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	80.62	410.57	33100.15	0
5-4	011207003004	隔墙4：冷库板隔墙	1.名称:150mm成品聚氨酯冷库板(面层钢板≥0.5mm不锈钢板,中间150mm厚聚氨酯夹心保温层，耐火等级B1) 2.包括:配套龙骨、L型不锈钢金属板扣边等相关内容 3.综合考虑超高降效增加费 4.详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	304.22	458.82	139582.22	0
5-5	011207003005	轻质隔墙	(1)名称:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙单面双层 (2)基层板：单面双层12mm硅酸钙板 (3)38贯通龙骨、75型轻钢龙骨等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	154.98	171.93	26645.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	011207003006	轻质隔墙	(1)名称:轻钢龙骨硅酸钙板隔墙双面双层 (2)基层板：双面双层12mm硅酸钙板 (3)75系列龙骨、镀锌方钢加固、满填岩棉100kg/m³等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	269.94	209.99	56684.7	0
5-7	011207003007	轻质隔墙	(1)名称:轻钢龙骨隔断 (2)部位：吊顶以上 (3)38贯通龙骨、75型轻钢龙骨等相关内容 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	138.76	65.11	9034.66	0
合计							9993247.35	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					355488.64
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	300607.82
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	260634.83
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	39972.99
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	54880.82
1-14-1	011601012001	开洞及封堵费用	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	项	1	54880.82	54880.82
合计							355488.64

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	931386.24
合计					931386.24

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程　　标段： 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	011103002001	项目名称	地1：同质透芯PVC卷材	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 2.0厚同质透芯PVC卷材	100m2	0.01	2489.6	17555.63	0	1536.58	24.896	175.5563	0	15.3658
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）;3)	100m2	0.01	1840.7	291.19	15.05	502.72	18.407	2.9119	0.1505	5.0272
020002-16+020002-17*3	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）;45)	100m2	0.01	2200.41	1847.79	4.52	674.99	22.0041	18.4779	0.0452	6.7499
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001101	876.12	3473.11	12.94	406.42	0.96460812	3.82389411	0.01424694	0.44746842
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001101	826.4	19.37	0	219.65	0.9098664	0.02132637	0	0.24183465
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000138	2719.41	0	8.5	720.22	0.37527858	0	0.001173	0.09939036
小计								67.5568531	200.7913205	0.21111994	27.93159343
清单项目综合单价											296.49088695

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.374	1	0.37		
		普工人工费	元	6.937	1.3917	9.65		
		技工人工费	元	16.107	1.3602	21.91		
		高级技工人工费	元	25.884	1.376	35.62		
	材料	2.0mm厚同质透芯PVC卷材	m2	1.1	153.69	169.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003	7.63	0.02		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.001	3294.69	3.29		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.006	5.35	0.03		
		细石混凝土 C20	m3	0.045	405.54	18.25		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水	m3	0.033	4.62	0.15		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.003	309.73	0.93		
		胶焊条	根	0.2	0.44	0.09		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	13.27	5.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.548	1	0.55		
	机械	降效增加机械费	元	0.001	1	0		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0001	38.16	0		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.0004	22.4	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.55	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	227.99	0.23		

项目编码	011103002002	项目名称	地2：同质透芯PVC卷材	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 2.0厚同质透芯PVC卷材	100m2	0.01	2489.6	17555.63	0	1536.58	24.896	175.5563	0	15.3658
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）;3)	100m2	0.01	1840.7	291.19	15.05	502.72	18.407	2.9119	0.1505	5.0272
020002-16+020002-17*3	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）;45)	100m2	0.01	2200.41	1847.79	4.52	674.99	22.0041	18.4779	0.0452	6.7499
010002-127	钢筋网片制作	t	0.0011	876.12	3473.11	12.94	406.42	0.963732	3.820421	0.014234	0.447062
010002-128	钢筋网片安装	t	0.0011	826.4	19.37	0	219.65	0.90904	0.021307	0	0.241615
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）;15) 换(设计要求不需做素水泥浆工序时;人工*0.8)	100m2	0.01	799.06	414.48	0	232.17	7.9906	4.1448	0	2.3217
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001677	249.83	0	0.7	66.16	0.41896491	0	0.0011739	0.11095032
小计								75.58943691	204.932628	0.2111079	30.26422732
清单项目综合单价											310.99740013

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.419	1	0.42		
		普工人工费	元	7.89	1.3917	10.98		
		技工人工费	元	17.331	1.3602	23.57		
		高级技工人工费	元	29.517	1.376	40.62		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.011	352.32	3.88		
		2.0mm厚同质透芯PVC卷材	m2	1.1	153.69	169.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003	7.63	0.02		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.001	3294.69	3.29		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.006	5.35	0.03		
		细石混凝土 C20	m3	0.045	405.54	18.25		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.003	309.73	0.93		
		胶焊条	根	0.2	0.44	0.09		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	13.27	5.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.558	1	0.56		
	机械	降效增加机械费	元	0.001	1	0		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0001	38.16	0		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.0004	22.4	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.55	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	227.99	0.23		

项目编码	011103002003	项目名称	地4：防静电PVC(片状)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 2.0厚防静电PVC片材	100m2	0.01	2489.6	16707.61	0	1494.17	24.896	167.0761	0	14.9417
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）;3)	100m2	0.01	1840.7	291.19	15.05	502.72	18.407	2.9119	0.1505	5.0272
020002-77换	楼地面金属复合地板 防静电铜箔：0.15mm厚	100m2	0.001667	2902.18	20271.25	0	1781.54	4.83793406	33.79217375	0	2.96982718
020002-16+020002-17*3	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）;45)	100m2	0.01	2200.41	1847.79	4.52	674.99	22.0041	18.4779	0.0452	6.7499
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001101	876.12	3473.11	12.94	406.42	0.96460812	3.82389411	0.01424694	0.44746842
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001101	826.4	19.37	0	219.65	0.9098664	0.02132637	0	0.24183465
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002137	187.76	0	0.55	49.73	0.40124312	0	0.00117535	0.10627301
小计								72.4207517	226.1032942	0.21112229	30.48420326
清单项目综合单价											329.21937148

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.401	1	0.4		
		普工人工费	元	7.44	1.3917	10.35		
		技工人工费	元	17.21	1.3602	23.41		
		高级技工人工费	元	27.802	1.376	38.26		
		防静电铜箔：0.15mm厚	m2	0.175	168.14	29.42		
		铝合金压条(综合)	m	0.25	3.54	0.89		
		胶粘剂	kg	0.167	20.35	3.4		
		2.0厚防静电PVC片材	m2	1.1	146	160.6		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003	7.63	0.02		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.001	3294.69	3.29		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.006	5.35	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	细石混凝土 C20	m3	0.045	405.54	18.25		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水	m3	0.033	4.62	0.15		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.003	309.73	0.93		
		胶焊条	根	0.2	0.44	0.09		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	13.27	5.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.611	1	0.61		
	机械	降效增加机械费	元	0.001	1	0		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0001	38.16	0		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.0004	22.4	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.55	0.05		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	227.99	0.23		

项目编码	011104003001	项目名称	地5：成品冷库板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-77换	楼地面金属复合地板 150mm厚成品聚氨酯冷	100m2	0.01	2902.18	59022.59	0	3719.11	29.0218	590.2259	0	37.1911
020002-31+020002-32*1	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:5)	100m2	0.01	2876.93	354.75	15.96	780.17	28.7693	3.5475	0.1596	7.8017
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	837.91	2325.28	0	337.99	8.3791	23.2528	0	3.3799
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007484	49.26	0	0.12	13.04	0.36866184	0	0.00089808	0.09759136
小计								66.53886184	617.0262	0.16049808	48.47029136
清单项目综合单价											732.19585128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.369	1	0.37		
		普工人工费	元	6.534	1.3917	9.09		
		技工人工费	元	18.787	1.3602	25.55		
		高级技工人工费	元	22.909	1.376	31.52		
	材料	10mm厚橡胶保温层	m2	1.02	19.47	19.86		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	3.73	2.5		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水	m3	0.033	4.62	0.15		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.005	309.73	1.55		
		3.0厚不锈钢防滑板	m2	1.05	230.09	241.59		
		150mm厚成品聚氨酯冷库板	m2	1.05	306.19	321.5		
		铝合金压条(综合)	m	1.5	3.54	5.31		
		胶粘剂	kg	1	20.35	20.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.375	1	2.38		
	机械	降效增加机械费	元	0.001	1	0		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	227.99	0.23		

项目编码	011101001001	项目名称	地6：水性聚氨酯砂浆地坪	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28+020002-30*2换	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际面涂层厚度（mm）:2)	100m2	0.01	3701.43	3126.28	108.26	1143.53	37.0143	31.2628	1.0826	11.4353
020002-31+020002-32*(-2)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:2)	100m2	0.01	1322.61	259.39	14.59	364	13.2261	2.5939	0.1459	3.64
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001174	876.12	3473.11	12.94	406.42	1.02856488	4.07743114	0.01519156	0.47713708
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001174	826.4	19.37	0	219.65	0.9701936	0.02274038	0	0.2578691
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.008505	638.38	3967.79	123.86	376.17	5.4294219	33.74605395	1.0534293	3.19932585
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层	100m2	0.01	837.91	7300.44	0	586.75	8.3791	73.0044	0	5.8675
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1743.5	782.83	0	500.51	17.435	7.8283	0	5.0051
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1718.69	1098.33	3.01	509.93	17.1869	10.9833	0.0301	5.0993
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.073314	7.65	0	0.18	2.04	0.5608521	0	0.01319652	0.14956056
小计								101.2304325	163.5189255	2.34041738	35.13109259
清单项目综合单价											302.22086792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.561	1	0.56		
		普工人工费	元	10.488	1.3917	14.6		
		技工人工费	元	28.66	1.3602	38.98		
		高级技工人工费	元	34.221	1.376	47.09		
	材料	普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	352.32	7.05		
		素水泥浆	m3	0.001	469.03	0.47		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=100	m2	1.02	66.37	67.7		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	3.73	2.5		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.086	386.13	33.21		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.001	3294.69	3.29		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.006	5.35	0.03		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.003	7.63	0.02		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.002	309.73	0.62		
		水性聚氨酯砂浆地坪	kg	2.3	10.62	24.43		
		石英砂	kg	0.612	0.73	0.45		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
		环氧中层漆	kg	0.615	4.87	3		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.499	1	3.5		
	机械	降效增加机械费	元	0.013	1	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.55	0.03		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.003	297.01	0.89		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007	10.3	0.07		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0001	38.16	0		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.0005	22.4	0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	227.99	0.23		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.028	27.18	0.76		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	39.17	0.31		

项目编码	011103002004	项目名称	地6J：同质透芯PVC卷材	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 2.0厚同质透芯PVC卷材	100m2	0.01	2489.6	17555.63	0	1536.58	24.896	175.5563	0	15.3658
020002-31	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4	100m2	0.01	2358.81	322.98	15.5	641.45	23.5881	3.2298	0.155	6.4145
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30	100m2	0.01	1718.69	1771.05	3.01	543.57	17.1869	17.7105	0.0301	5.4357
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.033037	11.07	0	0.03	2.93	0.36571959	0	0.00099111	0.09679841
小计								66.03671959	196.4966	0.18609111	27.31279841
清单项目综合单价											290.03220911

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	0.366	1	0.37		

工程量清单综合单价分析表

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.827	1.3917	9.5		
		技工人工费	元	14.962	1.3602	20.35		
		高级技工人工费	元	26.031	1.376	35.82		
	材料	素水泥浆	m3	0.02	469.03	9.38		
		胶焊条	根	0.2	0.44	0.09		
		2.0mm厚同质透芯PVC卷材	m2	1.1	153.69	169.06		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	13.27	5.97		
		水	m3	0.033	4.62	0.15		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.004	309.73	1.24		
		细石混凝土 C20	m3	0.02	405.54	8.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.49	1	0.49		
	机械	降效增加机械费	元	0.001	1	0		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	227.99	0.23		
		混凝土振动器　平板式	台班	0.002	12.55	0.03		

项目编码	011103002005	项目名称	地7：同质透芯PVC卷材	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 ˆ 2.0厚同质透芯PVC卷材	100m2	0.01	2489.6	17555.63	0	1536.58	24.896	175.5563	0	15.3658
020002-31+020002-32*(-2)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:2)	100m2	0.01	1322.61	259.39	14.59	364	13.2261	2.5939	0.1459	3.64
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001175	876.12	3473.11	12.94	406.42	1.029441	4.08090425	0.0152045	0.4775435
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001175	826.4	19.37	0	219.65	0.97102	0.02275975	0	0.25808875
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˆ	10m3	0.008504	638.38	3967.79	123.86	376.17	5.42878352	33.7420861 6	1.05330544	3.19894968
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ˆ	100m2	0.01	837.91	7300.44	0	586.75	8.3791	73.0044	0	5.8675
020002-20换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20 ˆ	100m2	0.01	1743.5	782.83	0	500.51	17.435	7.8283	0	5.0051
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˆ	10m3	0.018002	638.38	3967.79	123.86	376.17	11.49211676	71.4281555 8	2.22972772	6.77181234
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002203	876.12	3473.11	12.94	406.42	1.93009236	7.65126133	0.02850682	0.89534326
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002203	826.4	19.37	0	219.65	1.8205592	0.04267211	0	0.48388895
010004-55	嵌缝 建筑油膏	100m	0.003336	1029.17	324.35	0	288.55	3.43331112	1.0820316	0	0.9626028
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.037536	1113.19	2543.04	9.91	422.43	41.78469984	95.4555494 4	0.37198176	15.85633248
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˆ	100m2	0.01	1755.88	1151.31	0	522.2	17.5588	11.5131	0	5.222
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006384	130.37	0	3.36	34.74	0.83228208	0	0.02145024	0.22178016
小计								150.2173059	484.0014202	3.86607648	64.22674192
清单项目综合单价								702.31154450			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.832	1	0.83		
		普工人工费	元	19.258	1.3917	26.8		
		技工人工费	元	55.028	1.3602	74.85		
		高级技工人工费	元	34.689	1.376	47.73		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.003	3294.69	9.88		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.018	5.35	0.1		
		挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=100	m2	1.02	66.37	67.7		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.008	7.63	0.06		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	3.73	2.5		
		石油沥青冷底子油	t	0.0001	3929.2	0.39		
		改性沥青嵌缝油膏	kg	0.293	2.2	0.64		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.051	352.32	17.97		
		素水泥浆	m3	0.002	469.03	0.94		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.268	386.13	103.48		
		陶粒混凝土	m3	0.383	247.79	94.9		
		胶焊条	根	0.2	0.44	0.09		
		2.0mm厚同质透芯PVC卷材	m2	1.1	153.69	169.06		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	13.27	5.97		
		水	m3	0.238	4.62	1.1		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.002	309.73	0.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.298	1	5.3		
	机械	降效增加机械费	元	0.021	1	0.02		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.01	297.01	2.97		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.021	10.3	0.22		
		混凝土振动器　平板式	台班	0.03	12.55	0.38		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.0004	38.16	0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001	22.4	0.02		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.001	227.99	0.23		

项目编码	011104003002	项目名称	304不锈钢板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020002-77换	楼地面金属复合地板 ˆ 10mm厚不锈钢花纹	100m2	0.01	2902.18	103829.68	0	5959.46	29.0218	1038.2968	0	59.5946
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012996	12.44	0	0	3.29	0.16167024	0	0	0.04275684
小计								29.18347024	1038.2968	0	59.63735684
清单项目综合单价								1127.11762708			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.162	1	0.16		
		普工人工费	元	3.017	1.3917	4.2		
		技工人工费	元	6.611	1.3602	8.99		
		高级技工人工费	元	11.504	1.376	15.83		
	材料	10mm厚不锈钢花纹	m2	1.05	961.95	1010.05		
		铝合金压条(综合)	m	1.5	3.54	5.31		
		胶粘剂	kg	1	20.35	20.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.589	1	2.59		
	机械							

项目编码	011105006001	项目名称	踢4J：不锈钢踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020002-124换	金属踢脚线 成品金属防指纹踢脚线	100m	0.01	644.64	3291.03	0	335.13	6.4464	32.9103	0	3.3513
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ˆ	100m2	0.000501	1265.19	403.8	0	354.98	0.63386019	0.2023038	0	0.17784498
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.039433	1	0	0	0.26	0.039433	0	0	0.01025258
小计								7.11969319	33.1126038	0	3.53939756
清单项目综合单价								43.77169455			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.039	1	0.04		
		普工人工费	元	0.741	1.3917	1.03		
		技工人工费	元	1.591	1.3602	2.16		
		高级技工人工费	元	2.823	1.376	3.88		
		水	m3	0.0001	4.62	0		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.001	344.09	0.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	成品金属防指纹踢脚线		m	1.06	30.97	32.83		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.084	1	0.08		
	机械								

项目编码	011105004001	项目名称	踢1：同质透芯PVC卷材踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.001001	1265.19	371.31	0	353.36	1.26645519	0.37168131	0	0.35371336
020003-278换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层单面	100m2	0.001001	6447.6	3223.73	0	1867.35	6.4540476	3.22695373	0	1.86921735
020002-121换	塑料板踢脚线 2.0mm厚同质透芯PVC卷	100m	0.01	530.28	1642.07	0	222.43	5.3028	16.4207	0	2.2243
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000271	268.18	0	0	70.97	0.07267678	0	0	0.01923287
小计								13.09597957	20.01933504	0	4.46646358
清单项目综合单价											37.58177819

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.363	1.3917	1.9		
		技工人工费	元	2.922	1.3602	3.97		
		高级技工人工费	元	5.192	1.376	7.14		
		降效增加人工费	元	0.073	1	0.07		
	材料	2.0mm厚同质透芯PVC卷材	m	1.06	15.37	16.29		
		专用胶粘剂	kg	0.05	1.77	0.09		
		嵌缝纸带	m	0.109	0.18	0.02		
		嵌缝膏	kg	0.042	1.77	0.07		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.018	2.65	0.05		
		射钉	10个	0.015	0.88	0.01		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0.107	9.29	0.99		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0.183	11.06	2.02		
		水	m3	0.0001	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.095	1	0.1		
		湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.001	316.35	0.32		
	机械							

项目编码	011205001001	项目名称	内7J：HPL板饰面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2001.07	2306.1	53.68	648.67	20.0107	23.061	0.5368	6.4867
020003-207换	纤维板、刨花板 墙面	100m2	0.01	2584.43	35624.96	430.73	2495.92	25.8443	356.2496	4.3073	24.9592
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.016013	15.95	0	1.69	4.34	0.25540735	0	0.02706197	0.06949642
小计								46.11040735	379.3106	4.87116197	31.51539642
清单项目综合单价											461.80756574

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.255	1	0.26		
		普工人工费	元	4.768	1.3917	6.64		
		技工人工费	元	10.447	1.3602	14.21		
		高级技工人工费	元	18.176	1.376	25.01		
	材料	镀锌方通	t	0.004	4478.76	17.92		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31		
		HPL板(干挂)8mm厚（含热弯处理工艺）	m2	1.05	337.39	354.26		
		圆钉 L=60mm	kg	0.017	4.87	0.08		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01	13.27	0.13		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.335	1	2.34		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	178.92	0.54		
		降效增加机械费	元	0.027	1	0.03		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.018	234.6	4.22		

项目编码	011205001002	项目名称	冲孔铝单板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2001.07	2306.1	53.68	648.67	20.0107	23.061	0.5368	6.4867
020003-239换	铝单板 墙面 3.0冲孔铝单板	100m2	0.01	6210.2	32819	0	3284.29	62.102	328.19	0	32.8429
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002266	201.9	0	1.32	53.53	0.4575054	0	0.00299112	0.12129898
小计								82.5702054	351.251	0.53979112	39.45089898
清单项目综合单价											473.81189550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.457	1	0.46		
		普工人工费	元	8.538	1.3917	11.88		
		技工人工费	元	18.705	1.3602	25.44		
		高级技工人工费	元	32.55	1.376	44.79		
	材料	镀锌方通	t	0.004	4478.76	17.92		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31		
		3.0冲孔铝单板	m2	1.06	296.46	314.25		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.702	5.75	9.79		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.11	2.19		
		玻璃胶 300mL	支	0.031	10.62	0.33		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.195	1	2.2		
	机械	降效增加机械费	元	0.003	1	0		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	178.92	0.54		

项目编码	011505003001	项目名称	消防栓门装饰面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	2001.07	1818.86	53.68	624.31	20.0107	18.1886	0.5368	6.2431
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1181.24	3154.12	315.54	492.84	11.8124	31.5412	3.1554	4.9284
020006-77换	装饰面层 5mm钢化烤漆玻璃	10m2	0.1	264.02	1555.86	0	147.66	26.402	155.586	0	14.766
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.01047	30.98	0	1.96	8.34	0.3243606	0	0.0205212	0.0873198
小计								58.5494606	205.3158	3.7127212	26.0248198
清单项目综合单价											293.60280160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.324	1	0.32		
		普工人工费	元	6.099	1.3917	8.49		
		技工人工费	元	14.239	1.3602	19.37		
		高级技工人工费	元	22.072	1.376	30.37		
	材料	角钢	t	0.004	3368.14	13.47		
		5mm钢化烤漆玻璃	m2	1.21	120.35	145.62		
		双面强力弹性胶带	m	4.896	0.65	3.18		
		玻璃胶 300mL	支	0.315	10.62	3.35		
		圆钉 L=60mm	kg	0.026	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14	7.39	1.03		

工程量清单综合单价分析表

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		木螺钉	盒	0.204	9.29	1.9		
		12mm阻燃板	m2	1.05	28.56	29.99		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.297	1	2.3		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.013	234.6	3.05		
		降效增加机械费	元	0.021	1	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	178.92	0.54		

项目编码	011205001003	项目名称	电箱安装饰面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面 型钢龙骨 ^	100m2	0.01	2001.07	1818.86	53.68	624.31	20.0107	18.1886	0.5368	6.2431
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm阻燃板	100m2	0.01	1181.24	3154.12	315.54	492.84	11.8124	31.5412	3.1554	4.9284
020006-78换	不锈钢面层 1.2mm不锈钢烤漆	10m2	0.1	438.05	2027.73	0	217.31	43.805	202.773	0	21.731
020001-103换	铁塔扣安装 铁塔扣	10个	0.333175	68.85	133.36	0	24.88	22.93909875	44.432218	0	8.289394
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.047597	11.54	0	0.43	3.09	0.54926938	0	0.02046671	0.14707473
小计								99.11646813	296.935018	3.71266671	41.33896873
清单项目综合单价								441.10312157			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.549	1	0.55		
		普工人工费	元	12.065	1.3917	16.79		
		技工人工费	元	29.126	1.3602	39.62		
		高级技工人工费	元	30.639	1.376	42.16		
	材料	角钢	t	0.004	3368.14	13.47		
		圆钉 L=60mm	kg	0.026	4.87	0.13		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006	13.27	0.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14	7.39	1.03		
		铁塔扣	个	3.332	13.27	44.22		
		1.2mm不锈钢烤漆	m2	1.05	183.19	192.35		
		不锈钢钉 304	kg	0.209	10.62	2.22		
		202胶	kg	0.167	37.17	6.21		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.11	3.02		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.041	7.63	0.31		
		12mm阻燃板	m2	1.05	28.56	29.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.984	1	2.98		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.013	234.6	3.05		
		降效增加机械费	元	0.02	1	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	178.92	0.54		

项目编码	011001003001	项目名称	内6、内6a:防潮棉	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 ^	100m2	0.01	676.37	4225.51	0	390.26	6.7637	42.2551	0	3.9026
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.039078	0.96	0	0	0.26	0.03751488	0	0	0.01016028
小计								6.80121488	42.2551	0	3.91276028
清单项目综合单价								52.96907516			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.038	1	0.04		
		普工人工费	元	0.705	1.3917	0.98		
		技工人工费	元	1.54	1.3602	2.09		
		高级技工人工费	元	2.681	1.376	3.69		
	材料	20mm防潮棉	m2	1.05	39.82	41.81		
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.418	1	0.42		
	机械							

项目编码	011302001001	项目名称	棚1：彩钢板吊顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.004665	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	22.04394435	23.5213032	3.8143839	7.28192505
020004-104	金属条板天棚龙骨 不上人型	100m2	0.01	2359.44	1842.14	440.54	747.94	23.5944	18.4214	4.4054	7.4794
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 ^	100m2	0.01	5476.33	18794.18	0	2388.85	54.7633	187.9418	0	23.8885
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000269	2080.63	0	170.33	562.75	0.55968947	0	0.04581877	0.15137975
小计								100.9613338	229.8845032	8.26560267	38.8012048
清单项目综合单价								377.91264449			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.559	1	0.56		
		普工人工费	元	11.542	1.3917	16.06		
		技工人工费	元	22.81	1.3602	31.03		
		高级技工人工费	元	38.741	1.376	53.31		
	材料	75mm手工玻镁岩棉彩钢板	m2	1.1	167.55	184.31		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78		
		铁件(综合)	kg	0.253	6.16	1.56		
		六角螺栓（综合）	kg	0.016	6.19	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.082	2.21	0.18		
		吊杆	kg	0.22	4.87	1.07		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	14.6	15.33		
		型钢(综合)	t	0.005	4329.2	21.65		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.681	0.49	0.33		
		合金钢钻头 20mm	个	0.012	30.97	0.37		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.104	7.97	0.83		
		氧气(工业用)	m3	0.025	17.33	0.43		
		乙炔气	m3	0.01	13.01	0.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.276	1	2.28		
	机械	降效增加机械费	元	0.046	1	0.05		
		电动切割机	台班	0.021	209.38	4.4		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.021	178.92	3.76		

项目编码	011302001002	项目名称	棚4：成品冷库板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.004666	4725.39	5042.08	817.66	1560.97	22.04866974	23.52634528	3.81520156	7.28348602
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 ^	100m2	0.01	5476.33	34197.09	0	3159	54.7633	341.9709	0	31.59
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006792	63.01	0	3.13	16.89	0.42796392	0	0.02125896	0.11471688
小计								77.23993366	365.4972453	3.83646052	38.9882029
清单项目综合单价								485.56184236			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	0.428	1	0.43		
		普工人工费	元	9.092	1.3917	12.65		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	17.437	1.3602	23.72		
		高级技工人工费	元	29.39	1.376	40.44		
	材料	150mm厚成品聚氨酯冷库板	m2	1.1	306.19	336.81		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78		
		型钢(综合)	t	0.005	4329.2	21.65		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.681	0.49	0.33		
		合金钢钻头 20mm	个	0.012	30.97	0.37		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.104	7.97	0.83		
		氧气(工业用)	m3	0.025	17.33	0.43		
		乙炔气	m3	0.01	13.01	0.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.619	1	3.62		
	机械	降效增加机械费	元	0.021	1	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.021	178.92	3.76		

项目编码	011302001003	项目名称	中央台：综合支吊架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-106换	铝单板天棚龙骨铝型材粉末喷涂	100m2	0.01	5042.38	17110.82	488.27	2224.75	50.4238	171.1082	4.8827	22.2475
020004-115换	金属网天棚 安装在明龙骨上	100m2	0.005161	3339.49	21678.74	0	1967.63	17.23510789	111.8839771	0	10.15493843
020004-111换	金属条板天棚 闭缝 安装在龙骨上	100m2	0.004727	3386.37	20525.79	0	1922.39	16.00737099	97.02540933	0	9.08713753
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001149	405.88	0	23.69	109.1	0.46635612	0	0.02721981	0.1253559
小计								84.132635	380.0175865	4.90991981	41.61493186
清单项目综合单价											510.67507314

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.466	1	0.47		
		普工人工费	元	10.019	1.3917	13.94		
		技工人工费	元	20.351	1.3602	27.68		
		高级技工人工费	元	30.551	1.376	42.04		
	材料	2.5mm铝单板粉末喷涂	m2	0.41	230.42	94.47		
		膨胀螺栓(综合)	套	0.299	1.11	0.33		
		插接件	个	1.602	0.53	0.85		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.005	4.65	0.02		
		铝合金插缝板	m2	0.2	1.71	0.34		
		铝拉网	m2	0.542	204.42	110.8		
		铝型材粉末喷涂	t	0.009	17256.64	155.31		
		六角螺栓（综合）	kg	0.016	6.19	0.1		
		射钉	10个	0.156	0.88	0.14		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.538	2.21	1.19		
		吊杆	kg	1.612	4.87	7.85		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	11.5	12.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.762	1	3.76		
	机械	降效增加机械费	元	0.027	1	0.03		
		电动切割机	台班	0.023	209.38	4.82		

项目编码	010802001001	项目名称	普通钢质门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 普通钢质门	100m2	0.01	6996.83	110000.45	73.36	7356.76	69.9683	1100.0045	0.7336	73.5676
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006624	58.85	0	0.62	15.62	0.3898224	0	0.00410688	0.10346688
小计								70.3581224	1100.0045	0.73770688	73.67106688
清单项目综合单价											1244.77139616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.39	1	0.39		
		普工人工费	元	14.013	1.3917	19.5		
		技工人工费	元	29.596	1.3602	40.26		
		高级技工人工费	元	7.42	1.376	10.21		
	材料	普通钢质门	m2	0.978	1106.19	1081.85		
		铁件(综合)	kg	0.958	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	341.16	1.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.473	1	5.47		
	机械	降效增加机械费	元	0.004	1	0		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004	178.92	0.72		

项目编码	010802001002	项目名称	洁净钢质门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 洁净钢质门	100m2	0.01	6996.83	149146.08	73.36	9314.05	69.9683	1491.4608	0.7336	93.1405
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002347	166.11	0	1.74	44.08	0.38986017	0	0.00408378	0.10345576
小计								70.35816017	1491.4608	0.73768378	93.24395576
清单项目综合单价											1655.80059971

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.39	1	0.39		
		普工人工费	元	14.013	1.3917	19.5		
		技工人工费	元	29.596	1.3602	40.26		
		高级技工人工费	元	7.42	1.376	10.21		
	材料	洁净钢质门	m2	0.978	1504.42	1471.32		
		铁件(综合)	kg	0.958	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	341.16	1.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.42	1	7.42		
	机械	降效增加机械费	元	0.004	1	0		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004	178.92	0.72		

项目编码	010802001003	项目名称	成品冷库门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装 成品冷库门	100m2	0.01	6996.83	218738.86	73.36	12793.69	69.9683	2187.3886	0.7336	127.9369
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.078741	4.95	0	0.05	1.31	0.38976795	0	0.00393705	0.10315071
小计								70.35806795	2187.3886	0.73753705	128.0400507
清单项目综合单价											2386.52425571

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.39	1	0.39		
		普工人工费	元	14.013	1.3917	19.5		
		技工人工费	元	29.596	1.3602	40.26		
		高级技工人工费	元	7.42	1.376	10.21		
	材料	成品冷库门	m2	0.978	2212.39	2163.72		
		铁件(综合)	kg	0.958	6.16	5.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	341.16	1.02		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	10.883	1	10.88		
	机械	降效增加机械费	元	0.004	1	0		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004	178.92	0.72		

项目编码	010810B001001	项目名称	成品紫外传递窗	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品紫外传递窗 600*600*600	樘	1	0	2363.33	0	0	0	2363.33	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.026316	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	2363.33	0	0
清单项目综合单价								2363.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010810B001002	项目名称	成品紫外传递窗	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品紫外传递窗 800*600*600	樘	1	0	3125.67	0	0	0	3125.67	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	3125.67	0	0
清单项目综合单价								3125.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010810B001003	项目名称	成品氙光传递窗	计量单位	樘

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	成品氙光传递窗 1050*600*600	樘	1	0	3628.33	0	0	0	3628.33	0	0
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	3628.33	0	0
清单项目综合单价								3628.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010807001001	项目名称	洁净窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-42换	成品铝合金窗安装 平开	100m2	0.01	5179.07	48990.75	0	3820.02	51.7907	489.9075	0	38.2002
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002256	127.95	0	0	33.86	0.2886552	0	0	0.07638816
小计								52.0793552	489.9075	0	38.27658816
清单项目综合单价								580.26344336			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.289	1	0.29		
		普工人工费	元	8.871	1.3917	12.35		
		技工人工费	元	22.214	1.3602	30.22		
		高级技工人工费	元	6.708	1.376	9.23		
	材料	洁净窗	m2	0.945	500.29	472.77		
		玻璃胶 300mL	支	0.66	10.62	7.01		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.437	1	2.44		
	机械							

项目编码	011207003001	项目名称	隔墙3：彩钢板隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-278换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层单面	100m2	0.01	6447.6	15139.88	0	2463.16	64.476	151.3988	0	24.6316
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.008415	42.69	0	0	11.3	0.35923635	0	0	0.0950895
小计								64.83523635	151.3988	0	24.7266895
清单项目综合单价								240.96072585			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.359	1	0.36		
		普工人工费	元	6.703	1.3917	9.33		
		技工人工费	元	14.686	1.3602	19.98		
		高级技工人工费	元	25.56	1.376	35.17		
	材料	50mm手工玻镁岩棉彩钢板	m2	1.05	111.7	117.29		
		嵌缝纸带	m	1.09	0.18	0.2		
		嵌缝膏	kg	0.42	1.77	0.74		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.18	2.65	0.48		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.384	1	2.38		
	机械							

项目编码	011207003002	项目名称	隔墙3：彩钢板隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-278换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层单面	100m2	0.01	6447.6	21097.96	0	2761.06	64.476	210.9796	0	27.6106
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000093	3883.8	0	0	1027.73	0.3611934	0	0	0.09557889
小计								64.8371934	210.9796	0	27.70617889
清单项目综合单价								303.52297229			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.359	1	0.36		
		普工人工费	元	6.703	1.3917	9.33		
		技工人工费	元	14.686	1.3602	19.98		
		高级技工人工费	元	25.56	1.376	35.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	75mm手工玻镁岩棉彩钢板	m2	1.05	167.55	175.93		
		嵌缝纸带	m	1.09	0.18	0.2		
		嵌缝膏	kg	0.42	1.77	0.74		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.18	2.65	0.48		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.323	1	3.32		
	机械							

项目编码	011207003003	项目名称	隔墙4：冷库板隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-278换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层单面 -	100m2	0.01	6447.6	31293.37	0	3270.83	64.476	312.9337	0	32.7083
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012404	28.96	0	0	7.66	0.35921984	0	0	0.09501464
小计								64.83521984	312.9337	0	32.80331464
清单项目综合单价								410.57223448			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.359	1	0.36		
		普工人工费	元	6.703	1.3917	9.33		
		技工人工费	元	14.686	1.3602	19.98		
		高级技工人工费	元	25.56	1.376	35.17		
	材料	100mm厚成品聚氨酯冷库板	m2	1.05	263.12	276.28		
		嵌缝纸带	m	1.09	0.18	0.2		
		嵌缝膏	kg	0.42	1.77	0.74		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.18	2.65	0.48		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.928	1	4.93		
	机械							

项目编码	011207003004	项目名称	隔墙4：冷库板隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-278换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层单面 -	100m2	0.01	6447.6	35888.08	0	3500.57	64.476	358.8808	0	35.0057
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003288	109.27	0	0	28.91	0.35927976	0	0	0.09505608
小计								64.83527976	358.8808	0	35.10075608
清单项目综合单价								458.81683584			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.359	1	0.36		
		普工人工费	元	6.703	1.3917	9.33		
		技工人工费	元	14.686	1.3602	19.98		
		高级技工人工费	元	25.56	1.376	35.17		
	材料	150mm厚成品聚氨酯冷库板	m2	1.05	306.19	321.5		
		嵌缝纸带	m	1.09	0.18	0.2		
		嵌缝膏	kg	0.42	1.77	0.74		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.18	2.65	0.48		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.652	1	5.65		
	机械							

项目编码	011207003005	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7756.68	6979.8	0	2401.57	77.5668	69.798	0	24.0157
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006453	66.97	0	0	17.72	0.43215741	0	0	0.11434716
小计								77.99895741	69.798	0	24.13004716
清单项目综合单价								171.92700457			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.432	1	0.43		
		普工人工费	元	8.064	1.3917	11.22		
		技工人工费	元	17.669	1.3602	24.03		
		高级技工人工费	元	30.749	1.376	42.31		
	材料	12mm硅酸钙板	m2	2.1	17.06	35.83		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.828	1	0.83		
	机械							

项目编码	011207003006	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 -	100m2	0.01	7756.68	10605.4	0	2582.85	77.5668	106.054	0	25.8285
020000-3换	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.003705	116.65	0	0	30.86	0.43218825	0	0	0.1143363
小计								77.99898825	106.054	0	25.9428363
清单项目综合单价								209.99582455			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.432	1	0.43		
		普工人工费	元	8.064	1.3917	11.22		
		技工人工费	元	17.669	1.3602	24.03		
		高级技工人工费	元	30.749	1.376	42.31		
	材料	12mm硅酸钙板	m2	4.2	17.06	71.65		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.258	1	1.26		
	机械							

项目编码	011207003007	项目名称	轻质隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2220.83	3511.63	0	763.26	22.2083	35.1163	0	7.6326
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007207	17.17	0	0	4.54	0.12374419	0	0	0.03271978
小计								22.33204419	35.1163	0	7.66531978
清单项目综合单价											65.11366397

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	0.124	1	0.12		
		普工人工费	元	2.31	1.3917	3.21		
		技工人工费	元	5.059	1.3602	6.88		
		高级技工人工费	元	8.803	1.376	12.11		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.857	1	0.86		
	机械							

项目编码	011601012001	项目名称	开洞及封堵费用	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-69	钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm) d≤50	m	47.2	175.41	0.07	42.21	49.44	8279.352	3.304	1992.312	2333.568
080001-70	钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm) 50<d≤100	m	62.6	210.14	0.27	54.87	59.54	13154.764	16.902	3434.862	3727.204
080001-71	钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm) 100< d≤150	m	9	256.36	0.67	67.07	72.66	2307.24	6.03	603.63	653.94
080001-72	钢筋混凝土机械钻孔 直径d(mm) 150< d≤200	m	0.4	278.7	0.87	82.54	79.69	111.48	0.348	33.016	31.876
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	4.41	1643.75	305.29	311.42	472.49	7248.9375	1346.3289	1373.3622	2083.6809
080001-75+080001-76*29	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:30km)	100m3	0.4507	3009.14	0	8547.27	1407.08	1356.219398	0	3852.254589	634.170956
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	180.82	0	62.89	52.35	180.82	0	62.89	52.35
小计								32638.8129	1372.9129	11352.32679	9516.789856
清单项目综合单价											54880.84244300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	180.82	1	180.82		
		普工人工费	元	23322.535	1.3917	32457.97		
	材料	空心六角钢	kg	3.043	4.94	15.03		
		合金钢钻头(一字型)	个	1.063	4.32	4.59		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.459	7.89	3.62		
		编织袋	条	2023.78	0.66	1335.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.085	1	14.09		
	机械	降效增加机械费	元	62.89	1	62.89		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	4.949	778.44	3852.5		
		风动凿岩机 手持式	台班	6.54	11.81	77.24		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	3.246	399.34	1296.26		
		金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	258.592	23.45	6063.98		

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-装饰工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6744686.24	
2	措施项目	216448.26	
2.1	安全文明施工	145254.51	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	117990.99	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	27263.52	
2.2	其他措施项目费	71193.75	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	626502.11	
5	含税建安工程造价	7587636.61	
合计		15175273.22	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 1 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					1805194.66	0
1-1	030402011001	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1-ALZ-1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	12992.44	12992.44	0
1-2	030402011002	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AP1~1AP14 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	14	5967.71	83547.94	0
1-3	030402011003	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AP15 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6507.94	6507.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 2 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030402011004	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AP16 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6314.83	6314.83	0
1-5	030402011005	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AP17 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6067.9	6067.9	0
1-6	030402011006	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AP18 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7987.75	7987.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 3 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030402011007	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AP19 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7465.44	7465.44	0
1-8	030402011008	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AP20 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6314.83	6314.83	0
1-9	030402011009	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1-ALZ-2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙明装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	13689.32	13689.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 4 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030402011010	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5449.75	5449.75	0
1-11	030402011011	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5759.18	5759.18	0
1-12	030402011012	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP3 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9240.26	9240.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 5 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030402011013	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8817.23	8817.23	0
1-14	030402011014	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5566.08	5566.08	0
1-15	030402011015	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP6 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5566.08	5566.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 6 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030402011016	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP7 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6181.01	6181.01	0
1-17	030402011017	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP8 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7593.58	7593.58	0
1-18	030402011018	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP9 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7109.13	7109.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 7 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030402011019	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP10 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5945.14	5945.14	0
1-20	030402011020	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BP11 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5525.79	5525.79	0
1-21	030402011021	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2-ALZ-1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	16246.06	16246.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 8 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030402011022	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	13815.61	13815.61	0
1-23	030402011023	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7185.44	7185.44	0
1-24	030402011024	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP3 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6150.75	6150.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 9 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030402011025	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	11245.46	11245.46	0
1-26	030402011026	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9084.49	9084.49	0
1-27	030402011027	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP6 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6855.68	6855.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 10 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030402011028	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP7 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	14693.78	14693.78	0
1-29	030402011029	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP8 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7087.31	7087.31	0
1-30	030402011030	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP9 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6896.22	6896.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 11 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030402011031	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP10 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9084.49	9084.49	0
1-32	030402011032	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP11 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8891.39	8891.39	0
1-33	030402011033	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP12、2AP13 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	8130.37	16260.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 12 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030402011034	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3-ALZ-1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	14734.83	14734.83	0
1-35	030402011035	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6183.75	6183.75	0
1-36	030402011036	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP2、3AP3 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	5990.65	11981.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 13 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030402011037	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6412.48	6412.48	0
1-38	030402011038	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5761.75	5761.75	0
1-39	030402011039	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP6 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6503.97	6503.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 14 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-40	030402011040	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP7、3AP8 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	9499.33	18998.66	0
1-41	030402011041	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP10 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8619.89	8619.89	0
1-42	030402011042	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP11 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5954.85	5954.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 15 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030402011043	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP12 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6779.48	6779.48	0
1-44	030402011044	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP13 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5954.85	5954.85	0
1-45	030402011045	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP14 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9050.34	9050.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 16 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	030402011046	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3AP15 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5488.11	5488.11	0
1-47	030402011047	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3BP1、3BP3、3BP4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	3	6622.17	19866.51	0
1-48	030402011048	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3BP2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6412.48	6412.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 17 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	030402011049	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3BP5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7058.31	7058.31	0
1-50	030402011050	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3BP6、3BP7、3BP8、3BP9、3BP10 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	5	5990.65	29953.25	0
1-51	030402011051	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3BP11 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9208.37	9208.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 18 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-52	030402011052	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3BP12 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9628.01	9628.01	0
1-53	030402011053	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3BP13 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9636.71	9636.71	0
1-54	030402011054	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3BP14、3BP15 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	10183.1	20366.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 19 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-55	030402011055	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3BP16 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6943.62	6943.62	0
1-56	030402011056	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AC1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5681.02	5681.02	0
1-57	030402011057	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AC2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5692.39	5692.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 20 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-58	030402011058	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AC3 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	4752.87	4752.87	0
1-59	030402011059	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AC4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5712.76	5712.76	0
1-60	030402011060	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AC5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5712.76	5712.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 21 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-61	030402011061	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:3-ALZ-2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	14160.61	14160.61	0
1-62	030402011062	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4-ALZ-1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	11145.1	11145.1	0
1-63	030402011063	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4AP1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8100.33	8100.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 22 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-64	030402011064	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4AP2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	11833.81	11833.81	0
1-65	030402011065	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4AP3 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6376.7	6376.7	0
1-66	030402011066	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4AP4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8855.6	8855.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 23 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-67	030402011067	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4-ALZ-2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要	台	1	11269.61	11269.61	0
1-68	030402011068	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4BP1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5954.85	5954.85	0
1-69	030402011069	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4BP2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5819.61	5819.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 24 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-70	030402011070	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4BP3 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	12869.22	12869.22	0
1-71	030402011071	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4BP4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8504	8504	0
1-72	030402011072	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:4BP5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9402.38	9402.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 25 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-73	030402011073	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5-ALZ-1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要	台	1	15667.68	15667.68	0
1-74	030402011074	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5AP1、5AP7、5AP13 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	3	6422.09	19266.27	0
1-75	030402011075	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5AP2、5AP9、5AP11 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	3	6559.36	19678.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 26 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-76	030402011076	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5AP3 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7421.58	7421.58	0
1-77	030402011077	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5AP4、5AP6、5AP14、5AP16 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	4	6385.68	25542.72	0
1-78	030402011078	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5AP5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8273.57	8273.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 27 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-79	030402011079	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5AP8 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6610.56	6610.56	0
1-80	030402011080	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5AP10、5AP15 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	6957.94	13915.88	0
1-81	030402011081	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5AP12 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9791.58	9791.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 28 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-82	030402011082	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5AP17 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6987.68	6987.68	0
1-83	030402011083	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5-ALZ-2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	14344.79	14344.79	0
1-84	030402011084	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5BP1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9990.34	9990.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 29 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-85	030402011085	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5BP2、5BP10、5BP11 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	3	5954.85	17864.55	0
1-86	030402011086	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5BP3、5BP8 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	5954.85	11909.7	0
1-87	030402011087	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5BP4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6147.95	6147.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 30 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-88	030402011088	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5BP5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7303.74	7303.74	0
1-89	030402011089	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5BP6 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	10118.26	10118.26	0
1-90	030402011090	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5BP7 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9536.08	9536.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 31 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-91	030402011091	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:5BP9 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6376.7	6376.7	0
1-92	030402011092	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7-ALZ-1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要	台	1	13509.83	13509.83	0
1-93	030402011093	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7AP1、7AP3 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	5995.06	11990.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 32 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-94	030402011094	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7AP2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6724.44	6724.44	0
1-95	030402011095	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7AP4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6579.6	6579.6	0
1-96	030402011096	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7AP5、7AP7 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	8286.8	16573.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 33 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-97	030402011097	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7AP6、7AP9 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	6559.36	13118.72	0
1-98	030402011098	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7AP8 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6385.68	6385.68	0
1-99	030402011099	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7AP10 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6762.17	6762.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 34 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-100	030402011100	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7-ALZ-2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要	台	1	12712.34	12712.34	0
1-101	030402011101	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7BP1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5995.06	5995.06	0
1-102	030402011102	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7BP2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7110.64	7110.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 35 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-103	030402011103	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7BP3 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5954.85	5954.85	0
1-104	030402011104	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7BP4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8614.23	8614.23	0
1-105	030402011105	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7BP5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7901.84	7901.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 36 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-106	030402011106	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7BP7 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8557.59	8557.59	0
1-107	030402011107	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7BP6 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7265.92	7265.92	0
1-108	030402011108	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7BP8 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8629.73	8629.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 37 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-109	030402011109	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:7BCSJF (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6197.86	6197.86	0
1-110	030402011110	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-1APK1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	19509.81	19509.81	0
1-111	030402011111	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-1APK2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	13720.39	13720.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 38 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-112	030402011112	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-2APK2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	18122.46	18122.46	0
1-113	030402011113	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-2APK3 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	30814.59	30814.59	0
1-114	030402011114	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-2APK1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	10748.04	10748.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 39 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-115	030402011115	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-2APK4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	13743.52	13743.52	0
1-116	030402011116	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-3APK3a (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	12292.74	12292.74	0
1-117	030402011117	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-3APK3b (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	12914.97	12914.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 40 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-118	030402011118	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-3APK4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	18283.36	18283.36	0
1-119	030402011119	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-4APK1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8014.59	8014.59	0
1-120	030402011120	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-4APK2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9961.49	9961.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 41 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-121	030402011121	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-AHU-4F-01 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7459.68	7459.68	0
1-122	030402011122	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-5APK1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	11014.23	11014.23	0
1-123	030402011123	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-5APK2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	15187.68	15187.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 42 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-124	030402011124	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-7APK1 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	10284.38	10284.38	0
1-125	030402011125	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-7APK2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	10202.66	10202.66	0
1-126	030402011126	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-1a (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	22046.44	22046.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 43 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-127	030402011127	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-2a (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	18115.12	18115.12	0
1-128	030402011128	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-3a (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	12467.52	12467.52	0
1-129	030402011129	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-4a (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	17215.29	17215.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 44 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-130	030402011130	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-5a (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	12473.81	12473.81	0
1-131	030402011131	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-6a (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	18374.23	18374.23	0
1-132	030402011132	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-KT-2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	19094.52	19094.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 45 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-133	030402011133	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-1b (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	13102.65	13102.65	0
1-134	030402011134	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-2b (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	12467.52	12467.52	0
1-135	030402011135	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-3b (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	18622.73	18622.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 46 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-136	030402011136	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-4b (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	17220.96	17220.96	0
1-137	030402011137	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-5b (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	23389.83	23389.83	0
1-138	030402011138	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:K-PF-6b (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:落地安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	14839.03	14839.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 47 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-139	030402011139	成套配电箱	(1)名称:断路器箱 (2)型号:20A/1P (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	53	309.32	16393.96	0
1-140	030402011140	成套配电箱	(1)名称:断路器箱 (2)型号:25A/1P (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	13	309.32	4021.16	0
1-141	030402011141	成套配电箱	(1)名称:断路器箱 (2)型号:32A/1P (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	6	309.32	1855.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 48 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-142	030402011142	成套配电箱	(1)名称:断路器箱 (2)型号:32A/3P (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	345.6	345.6	0
1-143	030402011143	成套配电箱	(1)名称:断路器箱 (2)型号:50A/3P (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	357.1	357.1	0
1-144	030402011144	成套配电箱	(1)名称:断路器箱 (2)型号:80A/3P (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	402.41	804.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 49 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-145	030402011145	成套配电箱	(1)名称:断路器箱 (2)型号:100A/3P (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	402.41	402.41	0
1-146	030402011146	成套配电箱	(1)名称:断路器箱 (2)型号:125A/3P (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:嵌墙暗装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	402.41	402.41	0
1-147	030416006001	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	系统	52	953.88	49601.76	0
1-148	030416017001	电动机负载调试	(1)名称:0.75kW以下微型电动机检查接线及系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	27	455.83	12307.41	0
1-149	030416017002	电动机负载调试	(1)名称:1.5kW以下交流电动机检查接线及系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	512.54	1025.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 50 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-150	030416017003	电动机负载调试	(1)名称:3kW以下交流电动机检查接线及系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	24	609.19	14620.56	0
1-151	030416017004	电动机负载调试	(1)名称:13kW以下交流电动机检查接线及系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	37	839.31	31054.47	0
1-152	030416017005	电动机负载调试	(1)名称:30kW以下交流电动机检查接线及系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	18	1097.85	19761.3	0
1-153	030416017006	电动机负载调试	(1)名称:100kW以下交流电动机检查接线及系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	1381.08	2762.16	0
1-154	030416017007	电动机负载调试	(1)名称:盘管风机接线及调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	239	376.41	89961.99	0
2		桥架					247944.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 51 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030412003001	桥架	(1)名称:CT 200mm*100mm (2)材质:具体做法详见图纸及招标文件技术要求 (3)含:成品支吊架制作安装 (4)含:桥架刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	8.1	104.83	849.12	0
2-2	030412003002	桥架	(1)名称:CT 150mm*75mm (2)材质:具体做法详见图纸及招标文件技术要求 (3)含:成品支吊架制作安装 (4)含:桥架刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	239.89	91.15	21865.97	0
2-3	030412003003	桥架	(1)名称:CT 200mm*100mm(防雨型） (2)材质:具体做法详见图纸及招标文件技术要求 (3)含:成品支吊架制作安装 (4)含:桥架刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	19.01	110.07	2092.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 52 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030412002001	线槽	(1)名称:MR 200mm*100mm (2)材质:具体做法详见图纸及招标文件技术要求 (3)含:成品支吊架制作安装 (4)含:线槽刷漆、镀锌喷塑、线槽三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	475.95	63.69	30313.26	0
2-5	030412002002	线槽	(1)名称:MR 150mm*75mm (2)材质:具体做法详见图纸及招标文件技术要求 (3)含:成品支吊架制作安装 (4)含:线槽刷漆、镀锌喷塑、线槽三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	768.44	56.4	43340.02	0
2-6	030412002003	线槽	(1)名称:MR 100mm*50mm (2)材质:具体做法详见图纸及招标文件技术要求 (3)含:成品支吊架制作安装 (4)含:线槽刷漆、镀锌喷塑、线槽三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	861.98	40.1	34565.4	0
2-7	030410002001	接地母线	(1)名称:桥架接地 (2)材质:40*4热镀锌扁钢 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	2373.36	48.42	114918.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 53 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		配管配线					3594861.68	0
3-1	030409001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4*150+1*70 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	177.3	766.69	135934.14	0
3-2	030409001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4*120+1*70 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	96.23	645.75	62140.52	0
3-3	030409001003	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4*95+1*50 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	149.13	509.63	76001.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 54 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030409001004	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4*70+1*35 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	283.35	373.91	105947.4	0
3-5	030409001005	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4*50+1*25 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	451.35	266.46	120266.72	0
3-6	030409001006	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4*35+1*16 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	777.15	195.03	151567.56	0
3-7	030409001007	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4*25+1*16 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	706.52	157.26	111107.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 55 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030409001008	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-5*16 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	1205.7	103.33	124584.98	0
3-9	030409001009	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-5*10 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	2066.35	66.83	138094.17	0
3-10	030409001010	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-5*6 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	2875.25	45.93	132060.23	0
3-11	030409001011	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-5*4 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	322.94	32.97	10647.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 56 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030409001012	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-5*2.5 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	178.95	21.32	3815.21	0
3-13	030409001013	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-3*16+E16 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	128.21	84.16	10790.15	0
3-14	030409001014	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-3*10+E10 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	122.28	54.53	6667.93	0
3-15	030409001015	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-3*6+E6 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	262.88	37.17	9771.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 57 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030409001016	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-3*4+E4 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	98.48	27.08	2666.84	0
3-17	030409001017	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-3*2.5+E2.5 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	661.87	19.41	12846.9	0
3-18	030409002001	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:ZB-KVV-7*1.5 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	1050.49	22.55	23688.55	0
3-19	030409002002	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:KVVP-5*1.5 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	2319.92	17.17	39833.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 58 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	030409002003	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZB-KYJS-7*1.0 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	2845.89	19.43	55295.64	0
3-21	030409003001	电力电缆头	(1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面150mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	6	540.1	3240.6	0
3-22	030409003002	电力电缆头	(1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面120mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	14	388.9	5444.6	0
3-23	030409003003	电力电缆头	(1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面70mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	18	327.15	5888.7	0
3-24	030409003004	电力电缆头	(1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面50mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	38	283.52	10773.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 59 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-25	030409003005	电力电缆头	(1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面35mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	86	150.21	12918.06	0
3-26	030409003006	电力电缆头	(1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面16mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	100	98.41	9841	0
3-27	030409003007	电力电缆头	(1)名称:1kV压铜端子制作、安装 (2)型号:截面10mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	581	7.97	4630.57	0
3-28	030409003008	电力电缆头	(1)名称:1kV压铜端子制作、安装 (2)型号:截面6mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1722	6.33	10900.26	0
3-29	030409005001	控制电缆头	(1)名称:1kV控制电缆头制作、安装 (2)型号:14芯以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	582	146.35	85175.7	0
3-30	030409005002	控制电缆头	(1)名称:1kV控制电缆头制作、安装 (2)型号:5芯以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	75	93.5	7012.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 60 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	030412004001	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZB-BYJ-10 (3)配线形式:管内穿线 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑; (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	223.46	14.93	3336.26	0
3-32	030412004002	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZB-BYJ-6 (3)配线形式:管内穿线 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑; (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	874.12	9.79	8557.63	0
3-33	030412004003	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZB-BYJ-4 (3)配线形式:管内穿线 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑; (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	92296.11	8.41	776210.29	0
3-34	030412004004	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZB-BYJ-2.5 (3)配线形式:管内穿线 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑; (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	34932.36	6.13	214135.37	0
3-35	030412004005	配线	(1)名称:配线 (2)规格:BV-2.5 (3)配线形式:管内穿线 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑; (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	635.33	5.61	3564.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 61 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-36	030412001001	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC80 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	58.08	147.86	8587.71	0
3-37	030412001002	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC65 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	57.16	117.99	6744.31	0
3-38	030412001003	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC50 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	263.98	60.97	16094.86	0
3-39	030412001004	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	214.79	51.6	11083.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 62 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-40	030412001005	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC32 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	655.5	48.79	31981.85	0
3-41	030412001006	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC25 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	718.8	42.59	30613.69	0
3-42	030412001007	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC50 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	37.5	46.31	1736.63	0
3-43	030412001008	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	115.6	36.56	4226.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 63 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-44	030412001009	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC32 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	142.5	30.15	4296.38	0
3-45	030412001010	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC25 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	1207.04	25.64	30948.51	0
3-46	030412001011	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:KBG20 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	1956.38	37.14	72659.95	0
3-47	030412001012	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:KBG20 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	131	15.09	1976.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 64 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-48	030412001013	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	48.78	45.66	2227.29	0
3-49	030412001014	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	6048.09	41.92	253535.93	0
3-50	030412001015	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	6332.24	37.14	235179.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 65 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-51	030412001016	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	53.6	23.51	1260.14	0
3-52	030412001017	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	7912.07	19.56	154760.09	0
3-53	030412001018	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	5282.07	15.05	79495.15	0
3-54	030412001019	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)敷设方式:明配 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	1238.17	27.41	33938.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 66 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-55	030412001020	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)敷设方式:明配 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	165.6	31.86	5276.02	0
3-56	031301001001	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)综合考虑挂网 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	3362.8	7.67	25792.68	0
3-57	031301001002	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)综合考虑挂网 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	8062.97	10.11	81516.63	0
3-58	031301001003	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN32 (3)综合考虑挂网 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	196.1	13.39	2625.78	0
3-59	031301001004	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN40 (3)综合考虑挂网 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	115.6	17.83	2061.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 67 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-60	031301001005	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN50 (3)综合考虑挂网 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	37.5	23.64	886.5	0
4		灯具、开关、插座					883172.33	0
4-1	030413001001	普通灯具	(1)名称:300*1200LED灯盘 (2)规格:光源:220V/40W/3600lm (3)安装方式:吊装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	734	271.22	199075.48	0
4-2	030413001002	普通灯具	(1)名称:300*1200LED洁净灯盘 (2)规格:光源:220V/40W/3600lm (3)安装方式:吸顶安装/嵌天花安装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	322	449.1	144610.2	0
4-3	030413001003	普通灯具	(1)名称:600*600LED灯盘 (2)规格:光源:220V/40W/3600lm (3)安装方式:吸顶安装/嵌天花安装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	15	130.53	1957.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 68 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030413001004	普通灯具	(1)名称:300*1200LED三防灯 (2)规格:光源:220V/40W/3600lm (3)安装方式:吊装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	40	475.29	19011.6	0
4-5	030413001005	普通灯具	(1)名称:XDD消毒灯 (2)规格:光源:40W (3)安装方式:吸顶 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	53	302.23	16018.19	0
4-6	030413001006	普通灯具	(1)名称:SFD双管三防灯 (2)规格:光源:30*2W/LED/T8 (3)安装方式:吸顶 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	53	373.17	19778.01	0
4-7	030413001007	普通灯具	(1)名称:LED双管日光灯 (2)规格:光源:220V/14Wx2/4000K/2600lm (3)安装方式:综合考虑 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	16	158.99	2543.84	0
4-8	030413001008	普通灯具	(1)名称:壁装双管LED荧光灯 (2)规格:光源:36W (3)安装方式:综合考虑 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	2	164.87	329.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 69 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	030413001009	普通灯具	(1)名称:二管荧光灯(防爆型) (2)规格:光源:220V/2x14W/4000K (3)安装方式:吸顶 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	25	395.48	9887	0
4-10	030413001010	普通灯具	(1)名称:紫外线灭菌灯（带保护罩） (2)规格:光源:220V/30W/4000K/2700lm (3)安装方式:吸顶 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	138	302.23	41707.74	0
4-11	030413001011	普通灯具	(1)名称:LED灯带 (2)规格:光源:15W/M，含电源适配器 (3)安装方式:吸顶 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	39.18	31.53	1235.35	0
4-12	030413001012	普通灯具	(1)名称:LED灯盘 (2)规格:光源:1.5m/72W (3)安装方式:嵌入 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	773.6	192.47	148894.79	0
4-13	030413013001	照明开关、按钮	(1)名称:单联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	60	25.24	1514.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 70 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-14	030413013002	照明开关、按钮	(1)名称:单联双控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	14	25.24	353.36	0
4-15	030413013003	照明开关、按钮	(1)名称:防爆单联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	8	25.24	201.92	0
4-16	030413013004	照明开关、按钮	(1)名称:双联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	113	29.19	3298.47	0
4-17	030413013005	照明开关、按钮	(1)名称:双联双控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	28	29.19	817.32	0
4-18	030413013006	照明开关、按钮	(1)名称:防爆双联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	3	31	93	0
4-19	030413013007	照明开关、按钮	(1)名称:三联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	53	34.08	1806.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 71 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-20	030413013008	照明开关、按钮	(1)名称:三联双控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	12	34.08	408.96	0
4-21	030413013009	照明开关、按钮	(1)名称:四联单控开关 (2)规格:10A　250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	11	37.09	407.99	0
4-22	030413013010	照明开关、按钮	(1)名称:定时开关 (2)安装方式:暗装 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	62	33.31	2065.22	0
4-23	030413013011	照明开关、按钮	(1)名称:线控器 (2)规格:250V/10A(86型)/网络型 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	277	302.36	83753.72	0
4-24	030413014001	插座	(1)名称:二三孔暗装插座 (2)规格:10A 250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	2238	28.16	63022.08	0
4-25	030413014002	插座	(1)名称:二三孔暗装地插座 (2)规格:10A 250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	10	195.89	1958.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 72 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-26	030413014003	插座	(1)名称:二三孔暗装防水插座 (2)规格:10A 250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	44	34.63	1523.72	0
4-27	030413014004	插座	(1)名称:带保护极单相防爆插座 (2)规格:10A 250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	13	45.27	588.51	0
4-28	030413014005	插座	(1)名称:三孔暗装插座 (2)规格:16A 250V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	907	41.31	37468.17	0
4-29	030413014006	插座	(1)名称:三孔暗装插座 (2)规格:16A 380V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	4	41.31	165.24	0
4-30	030413014007	插座	(1)名称:三孔暗装插座 (2)规格:16A 220V (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	8	41.31	330.48	0
4-31	030413014008	插座	(1)名称:三孔航插 (2)规格:PH1320/PH1321 (3)安装方式:暗装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	169	45.61	7708.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 73 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-32	030413013012	照明开关、按钮	(1)名称:风机启动按钮 (2)安装方式、材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	27	59.91	1617.57	0
4-33	030412006001	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装方式、材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	5889	11.72	69019.08	0
5		防雷接地					213513.28	0
5-1	030410007001	等电位端子箱、测试板	(1)名称:LEB等电位连接端子箱 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	140	107.89	15104.6	0
5-2	030410002002	接地母线	(1)名称:接地干线 (2)规格:BVR-50mm2 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	745.34	117.44	87532.73	0
5-3	030410002003	接地母线	(1)名称:接地母线 (2)规格:25x4镀锌扁钢 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	215.41	30.85	6645.4	0
5-4	030410002004	接地母线	(1)名称:黄绿铜芯线 (2)规格:6mm2 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	30	76.82	2304.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 74 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030412001021	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)材质、规格:PVC50 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	488.03	42.86	20916.97	0
5-6	030412001022	配管	(1)名称:刚性阻燃管 (2)材质、规格:PVC50 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	132.4	29.91	3960.08	0
5-7	030410001001	接地极	(1)名称:矩阵式独立地线 (2)接地体:铜管规格:50*3.0 ,由多股铜线焊牢(三点以上)引出 (3)接地线:BVR-50mm2多股铜芯线, 穿PVC50管 (4)降阻剂:氯化镁(氯化钠)及小块木炭混合物及专业固化剂 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	处	4	16951.7	67806.8	0
5-8	030416027001	接地装置	(1)名称:防雷接地调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	系统	1	1490.9	1490.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　第 75 页，共 75 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	031301003001	套管	(1)名称:柔性防水制作安装DN50(穿管管径) (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	4	449.59	1798.36	0
5-10	010102002001	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别、开挖方式、开挖深度:综合考虑 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m3	159.38	10.92	1740.43	0
5-11	010102007001	回填方	(1)名称:回填土 (2)土壤类别、回填方式:综合考虑 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m3	159.38	26.43	4212.41	0
合计							6744686.24	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					216448.26
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	145254.51
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	117990.99
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	27263.52
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	71193.75
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	71193.75	71193.75
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							216448.26

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	626502.11
合计					626502.11

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程　　标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	12162.7	32.01	122.74	451.09	12162.7	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	12272.866	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											12992.43066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
		增加人工费	元	14.499	1	14.5		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 -	台	1	287.67	5580.86	0	78.16	287.67	5580.86	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5580.86	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											5967.71867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
		增加人工费	元	8.337	1	8.34		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 -	台	1	287.67	6121.09	0	78.16	287.67	6121.09	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	6121.09	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											6507.94867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 -	台	1	287.67	5927.98	0	78.16	287.67	5927.98	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5927.98	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											6314.83867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
		增加人工费	元	8.337	1	8.34		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5681.05	0	78.16	287.67	5681.05	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5681.05	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											6067.90867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	7600.9	0	78.16	287.67	7600.9	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	7600.9	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											7987.75867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	7078.59	0	78.16	287.67	7078.59	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	7078.59	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											7465.44867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5927.98	0	78.16	287.67	5927.98	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5927.98	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											6314.83867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
		增加人工费	元	8.337	1	8.34		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	13197.87	0	98.57	366.11	13197.87	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	13197.87	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											13689.31264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
		增加人工费	元	10.61	1	10.61		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5062.9	0	78.16	287.67	5062.9	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5062.9	9.78078	81.065467

清单项目综合单价							5449.75867700
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
	普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
	高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5372.33	0	78.16	287.67	5372.33	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5372.33	9.78078	81.065467

清单项目综合单价							5759.18867700
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
	普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
	高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	8853.41	0	78.16	287.67	8853.41	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	8853.41	9.78078	81.065467

清单项目综合单价							9240.26867700
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
	普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
	高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	8430.38	0	78.16	287.67	8430.38	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	8430.38	9.78078	81.065467

清单项目综合单价							8817.23867700
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
	普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
	高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5179.23	0	78.16	287.67	5179.23	0	78.16	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467	
小计								296.01243	5179.23	9.78078	81.065467	
清单项目综合单价											5566.08867700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	8.337	1		8.34		
		普工人工费				元	42.919	1.3917		59.73		
		技工人工费				元	113.744	1.3602		154.71		
		高级技工人工费				元	53.222	1.376		73.23		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械	增加机械费				元	11.047	0.885		9.78		
项目编码	030402011015	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5179.23	0	78.16	287.67	5179.23	0	78.16	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467	
小计								296.01243	5179.23	9.78078	81.065467	
清单项目综合单价											5566.08867700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	8.337	1		8.34		
		普工人工费				元	42.919	1.3917		59.73		
		技工人工费				元	113.744	1.3602		154.71		
		高级技工人工费				元	53.222	1.376		73.23		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械	增加机械费				元	11.047	0.885		9.78		
项目编码	030402011016	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5794.16	0	78.16	287.67	5794.16	0	78.16	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467	
小计								296.01243	5794.16	9.78078	81.065467	
清单项目综合单价											6181.01867700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	8.337	1		8.34		
		普工人工费				元	42.919	1.3917		59.73		
		技工人工费				元	113.744	1.3602		154.71		
		高级技工人工费				元	53.222	1.376		73.23		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械	增加机械费				元	11.047	0.885		9.78		
项目编码	030402011017	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	7206.73	0	78.16	287.67	7206.73	0	78.16	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467	
小计								296.01243	7206.73	9.78078	81.065467	
清单项目综合单价											7593.58867700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	8.337	1		8.34		
		普工人工费				元	42.919	1.3917		59.73		
		技工人工费				元	113.744	1.3602		154.71		
		高级技工人工费				元	53.222	1.376		73.23		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械	增加机械费				元	11.047	0.885		9.78		
项目编码	030402011018	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	6722.28	0	78.16	287.67	6722.28	0	78.16	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467	
小计								296.01243	6722.28	9.78078	81.065467	
清单项目综合单价											7109.13867700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	8.337	1		8.34		
		普工人工费				元	42.919	1.3917		59.73		
		技工人工费				元	113.744	1.3602		154.71		
		高级技工人工费				元	53.222	1.376		73.23		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~	台	1	287.67	5558.29	0	78.16	287.67	5558.29	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5558.29	9.78078	81.065467

清单项目综合单价 5945.14867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011020	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~	台	1	287.67	5138.94	0	78.16	287.67	5138.94	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5138.94	9.78078	81.065467

清单项目综合单价 5525.79867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011021	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~	台	1	287.67	15859.21	0	78.16	287.67	15859.21	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	15859.21	9.78078	81.065467

清单项目综合单价 16246.06867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011022	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ~	台	1	451.09	12985.87	32.01	122.74	451.09	12985.87	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	13096.036	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 13815.60066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~-3# δ=2.0mm~-2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
		增加机械费	元	19.212	0.885	17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011023	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	6798.59	0	78.16	287.67	6798.59	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	6798.59	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											7185.44867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011024	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5763.9	0	78.16	287.67	5763.9	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5763.9	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											6150.75867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011025	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	10754.01	0	98.57	366.11	10754.01	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	10754.01	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											11245.45264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011026	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	8593.04	0	98.57	366.11	8593.04	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	8593.04	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											9084.48264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011027	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	6468.83	0	78.16	287.67	6468.83	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	6468.83	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											6855.68867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢垫板夹板		kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝		kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.66	0.66		
		塑料软管		m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2		kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费		元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费		元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011028	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	14306.93	0	78.16	287.67	14306.93	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	14306.93	9.78078	81.065467
清单项目综合单价								14693.78867700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011029	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6595.86	0	98.57	366.11	6595.86	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6595.86	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								7087.30264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011030	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6404.77	0	98.57	366.11	6404.77	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6404.77	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								6896.21264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011031	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	8593.04	0	98.57	366.11	8593.04	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	8593.04	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								9084.48264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011032	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	8399.94	0	98.57	366.11	8399.94	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	8399.94	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								8891.38264100			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011033	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	7638.92	0	98.57	366.11	7638.92	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	7638.92	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								8130.36264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011034	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	14243.38	0	98.57	366.11	14243.38	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	14243.38	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								14734.82264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011035	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5692.3	0	98.57	366.11	5692.3	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5692.3	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								6183.74264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011036	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5499.2	0	98.57	366.11	5499.2	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5499.2	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								5990.64264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011037	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5921.03	0	98.57	366.11	5921.03	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5921.03	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								6412.47264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011038	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5270.3	0	98.57	366.11	5270.3	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5270.3	12.44774	102.267711

清单项目综合单价 5761.74264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011039	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6012.52	0	98.57	366.11	6012.52	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6012.52	12.44774	102.267711

清单项目综合单价 6503.96264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011040	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	9007.88	0	98.57	366.11	9007.88	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	9007.88	12.44774	102.267711

清单项目综合单价 9499.32264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011041	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	8233.04	0	78.16	287.67	8233.04	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	8233.04	9.78078	81.065467

清单项目综合单价 8619.89867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011042	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5463.4	0	98.57	366.11	5463.4	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5463.4	12.44774	102.267711

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5954.84264100
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61			
	普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11			
	技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91			
	高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011043	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6288.03	0	98.57	366.11	6288.03	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6288.03	12.44774	102.267711

清单项目综合单价								6779.47264100
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61			
	普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11			
	技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91			
	高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011044	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5463.4	0	98.57	366.11	5463.4	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5463.4	12.44774	102.267711

清单项目综合单价								5954.84264100
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61			
	普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11			
	技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91			
	高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011045	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	8558.89	0	98.57	366.11	8558.89	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	8558.89	12.44774	102.267711

清单项目综合单价								9050.33264100
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61			
	普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11			
	技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91			
	高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011046	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	4996.66	0	98.57	366.11	4996.66	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	4996.66	12.44774	102.267711

清单项目综合单价								5488.10264100
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61			
	普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11			
	技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91			
	高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09			
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29			
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66			
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59			
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41			
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81			
机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44			
项目编码	030402011047	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6130.72	0	98.57	366.11	6130.72	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6130.72	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								6622.16264100

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011048	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5921.03	0	98.57	366.11	5921.03	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5921.03	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								6412.47264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011049	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6566.86	0	98.57	366.11	6566.86	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6566.86	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								7058.30264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011050	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5499.2	0	98.57	366.11	5499.2	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5499.2	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								5990.64264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011051	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	8716.92	0	98.57	366.11	8716.92	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	8716.92	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								9208.36264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011052	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	9136.56	0	98.57	366.11	9136.56	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	9136.56	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								9628.00264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011053	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	9145.26	0	98.57	366.11	9145.26	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	9145.26	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											9636.70264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011054	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	9353.36	32.01	122.74	451.09	9353.36	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.00305	2.9	0	3.4	1.01	14.508845	0	17.01037	5.0530805
小计								514.814845	9463.526	57.79637	146.9530805
清单项目综合单价											10183.09029550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011055	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6452.17	0	98.57	366.11	6452.17	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6452.17	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6943.61264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011056	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5294.17	0	78.16	287.67	5294.17	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5294.17	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											5681.02867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
		普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
		技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
		高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030402011057	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5305.54	0	78.16	287.67	5305.54	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5305.54	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											5692.39867700
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	8.337		1	8.34		
		普工人工费			元	42.919		1.3917	59.73		
		技工人工费			元	113.744		1.3602	154.71		
		高级技工人工费			元	53.222		1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3	0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885	9.54		
	机械	增加机械费			元	11.047		0.885	9.78		
项目编码	030402011058	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	4366.02	0	78.16	287.67	4366.02	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	4366.02	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											4752.87867700
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	8.337		1	8.34		
		普工人工费			元	42.919		1.3917	59.73		
		技工人工费			元	113.744		1.3602	154.71		
		高级技工人工费			元	53.222		1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3	0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885	9.54		
	机械	增加机械费			元	11.047		0.885	9.78		
项目编码	030402011059	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5325.91	0	78.16	287.67	5325.91	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5325.91	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											5712.76867700
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	8.337		1	8.34		
		普工人工费			元	42.919		1.3917	59.73		
		技工人工费			元	113.744		1.3602	154.71		
		高级技工人工费			元	53.222		1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3	0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885	9.54		
	机械	增加机械费			元	11.047		0.885	9.78		
项目编码	030402011060	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5325.91	0	78.16	287.67	5325.91	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5325.91	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											5712.76867700
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	8.337		1	8.34		
		普工人工费			元	42.919		1.3917	59.73		
		技工人工费			元	113.744		1.3602	154.71		
		高级技工人工费			元	53.222		1.376	73.23		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3	0.69		
		焊锡丝			kg	0.08		66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		塑料软管			m	0.18		15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68	3.41		
		其他材料费			元	10.775		0.885	9.54		
	机械	增加机械费			元	11.047		0.885	9.78		
项目编码	030402011061	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	13669.16	0	98.57	366.11	13669.16	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	13669.16	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											14160.60264100
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费			元	10.61		1	10.61		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011062	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	10653.65	0	98.57	366.11	10653.65	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	10653.65	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								11145.09264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011063	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	7608.88	0	98.57	366.11	7608.88	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	7608.88	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								8100.32264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011064	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	11004.07	32.01	122.74	451.09	11004.07	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	11114.236	57.79654	146.953131
清单项目综合单价								11833.80066100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011065	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5885.25	0	98.57	366.11	5885.25	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5885.25	12.44774	102.267711
清单项目综合单价								6376.69264100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011066	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	8364.15	0	98.57	366.11	8364.15	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	8364.15	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											8855.59264100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	10.61		1		10.61		
		普工人工费			元	54.688		1.3917		76.11		
		技工人工费			元	144.763		1.3602		196.91		
		高级技工人工费			元	67.65		1.376		93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械	增加机械费			元	14.059		0.885		12.44		
项目编码	030402011067	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	10778.16	0	98.57	366.11	10778.16	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	10778.16	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											11269.60264100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	10.61		1		10.61		
		普工人工费			元	54.688		1.3917		76.11		
		技工人工费			元	144.763		1.3602		196.91		
		高级技工人工费			元	67.65		1.376		93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械	增加机械费			元	14.059		0.885		12.44		
项目编码	030402011068	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5463.4	0	98.57	366.11	5463.4	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5463.4	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											5954.84264100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	10.61		1		10.61		
		普工人工费			元	54.688		1.3917		76.11		
		技工人工费			元	144.763		1.3602		196.91		
		高级技工人工费			元	67.65		1.376		93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械	增加机械费			元	14.059		0.885		12.44		
项目编码	030402011069	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5328.16	0	98.57	366.11	5328.16	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5328.16	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											5819.60264100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	10.61		1		10.61		
		普工人工费			元	54.688		1.3917		76.11		
		技工人工费			元	144.763		1.3602		196.91		
		高级技工人工费			元	67.65		1.376		93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100			10套	0.404		10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2			kg	0.23		76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10			个	2.03		1.68		3.41		
		其他材料费			元	8.82		0.885		7.81		
	机械	增加机械费			元	14.059		0.885		12.44		
项目编码	030402011070	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	12039.48	32.01	122.74	451.09	12039.48	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	12149.646	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											12869.21066100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	14.499		1		14.5		
		普工人工费			元	74.809		1.3917		104.11		
		技工人工费			元	200.063		1.3602		272.13		
		高级技工人工费			元	90.164		1.376		124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内			kg	0.822		3.295		2.71		
		镀锌扁钢 40×4			kg	0.474		4.87		2.31		
		槽钢 12			m	2.06		50.05		103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.2		3.15		0.63		
		调和漆			kg	0.02		9.61		0.19		
		钢垫板夹板			kg	0.3		4.6		1.38		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.3		10.62		3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3		2.01		
		焊锡丝			kg	0.15		66.9		10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.282		7.4		2.09		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66		0.66		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011071	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	8012.55	0	98.57	366.11	8012.55	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	8012.55	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											8503.99264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011072	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	8910.93	0	98.57	366.11	8910.93	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	8910.93	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											9402.37264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011073	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	15176.23	0	98.57	366.11	15176.23	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	15176.23	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											15667.67264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011074	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5930.64	0	98.57	366.11	5930.64	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5930.64	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6422.08264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011075	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6067.91	0	98.57	366.11	6067.91	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6067.91	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6559.35264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		

工程量清单综合单价分析表

	材料	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011076	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	6591.84	32.01	122.74	451.09	6591.84	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	6702.006	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											7421.57066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011077	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 -	台	1	366.11	5894.23	0	98.57	366.11	5894.23	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5894.23	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6385.67264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011078	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	7443.83	32.01	122.74	451.09	7443.83	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	7553.996	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											8273.56066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011079	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 -	台	1	366.11	6119.11	0	98.57	366.11	6119.11	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6119.11	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6610.55264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	14.059	0.885	12.44		
项目编码	030402011080	项目名称		成套配电箱		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6466.49	0	98.57	366.11	6466.49	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6466.49	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6957.93264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011081	项目名称		成套配电箱		计量单位		台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	8961.84	32.01	122.74	451.09	8961.84	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	9072.006	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											9791.57066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011082	项目名称		成套配电箱		计量单位		台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	6157.94	32.01	122.74	451.09	6157.94	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	6268.106	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											6987.67066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011083	项目名称		成套配电箱		计量单位		台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	13853.34	0	98.57	366.11	13853.34	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	13853.34	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											14344.78264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011084	项目名称		成套配电箱		计量单位		台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	9160.6	32.01	122.74	451.09	9160.6	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	9270.766	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											9990.33066100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	14.499	1		14.5		
		普工人工费				元	74.809	1.3917		104.11		
		技工人工费				元	200.063	1.3602		272.13		
		高级技工人工费				元	90.164	1.376		124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	0.822	3.295		2.71		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.474	4.87		2.31		
		槽钢 12				m	2.06	50.05		103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.2	3.15		0.63		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		钢垫板夹板				kg	0.3	4.6		1.38		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3	10.62		3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.15	66.9		10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.282	7.4		2.09		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		其他材料费				元	3.98	0.885		3.52		
	机械	增加机械费				元	19.212	0.885		17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.026	27.31		0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.052	155.13		8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	533.47		32.01		
项目编码	030402011085	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5463.4	0	98.57	366.11	5463.4	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5463.4	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											5954.84264100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	10.61	1		10.61		
		普工人工费				元	54.688	1.3917		76.11		
		技工人工费				元	144.763	1.3602		196.91		
		高级技工人工费				元	67.65	1.376		93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械	增加机械费				元	14.059	0.885		12.44		
项目编码	030402011086	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5463.4	0	98.57	366.11	5463.4	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5463.4	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											5954.84264100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	10.61	1		10.61		
		普工人工费				元	54.688	1.3917		76.11		
		技工人工费				元	144.763	1.3602		196.91		
		高级技工人工费				元	67.65	1.376		93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械	增加机械费				元	14.059	0.885		12.44		
项目编码	030402011087	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5656.5	0	98.57	366.11	5656.5	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5656.5	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6147.94264100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	10.61	1		10.61		
		普工人工费				元	54.688	1.3917		76.11		
		技工人工费				元	144.763	1.3602		196.91		
		高级技工人工费				元	67.65	1.376		93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械	增加机械费				元	14.059	0.885		12.44		
项目编码	030402011088	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6812.29	0	98.57	366.11	6812.29	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6812.29	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											7303.73264100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	10.61	1		10.61		
		普工人工费				元	54.688	1.3917		76.11		
		技工人工费				元	144.763	1.3602		196.91		
		高级技工人工费				元	67.65	1.376		93.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011089	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	9288.52	32.01	122.74	451.09	9288.52	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	9398.686	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											10118.25066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011090	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	8706.34	32.01	122.74	451.09	8706.34	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	8816.506	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											9536.07066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011091	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 -	台	1	366.11	5885.25	0	98.57	366.11	5885.25	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5885.25	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6376.69264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011092	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 -	台	1	366.11	13018.38	0	98.57	366.11	13018.38	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	13018.38	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											13509.82264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费		元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011093	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5503.61	0	98.57	366.11	5503.61	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5503.61	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											5995.05264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011094	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6232.99	0	98.57	366.11	6232.99	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6232.99	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6724.43264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011095	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	5749.86	32.01	122.74	451.09	5749.86	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	5860.026	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											6579.59066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011096	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	7457.06	32.01	122.74	451.09	7457.06	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.00305	2.9	0	3.4	1.01	14.508845	0	17.01037	5.0530805
小计								514.814845	7567.226	57.79637	146.9530805
清单项目综合单价											8286.79029550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011097	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6067.91	0	98.57	366.11	6067.91	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6067.91	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6559.35264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011098	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5894.23	0	98.57	366.11	5894.23	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5894.23	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6385.67264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011099	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6270.72	0	98.57	366.11	6270.72	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6270.72	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											6762.16264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011100	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	12220.89	0	98.57	366.11	12220.89	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	12220.89	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											12712.33264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011101	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5503.61	0	98.57	366.11	5503.61	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5503.61	12.44774	102.267711
清单项目综合单价											5995.05264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011102	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6619.19	0	98.57	366.11	6619.19	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	6619.19	12.44774	102.267711

清单项目综合单价 7110.63264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011103	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5463.4	0	98.57	366.11	5463.4	0	98.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711
小计								376.72719	5463.4	12.44774	102.267711

清单项目综合单价 5954.84264100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.61	1	10.61		
		普工人工费	元	54.688	1.3917	76.11		
		技工人工费	元	144.763	1.3602	196.91		
		高级技工人工费	元	67.65	1.376	93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械	增加机械费	元	14.059	0.885	12.44		

项目编码	030402011104	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	7784.49	32.01	122.74	451.09	7784.49	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	7894.656	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 8614.22066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011105	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	7072.1	32.01	122.74	451.09	7072.1	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	7182.266	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 7901.83066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011106	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	7727.85	32.01	122.74	451.09	7727.85	32.01	122.74	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131	
小计								514.81499	7838.016	57.79654	146.953131	
清单项目综合单价												8557.58066100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	14.499	1		14.5		
		普工人工费				元	74.809	1.3917		104.11		
		技工人工费				元	200.063	1.3602		272.13		
		高级技工人工费				元	90.164	1.376		124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	0.822	3.295		2.71		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.474	4.87		2.31		
		槽钢 12				m	2.06	50.05		103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.2	3.15		0.63		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		钢垫板夹板				kg	0.3	4.6		1.38		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3	10.62		3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61	3.3		2.01		
		焊锡丝				kg	0.15	66.9		10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.282	7.4		2.09		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		其他材料费				元	3.98	0.885		3.52		
	机械	增加机械费				元	19.212	0.885		17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.026	27.31		0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.052	155.13		8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	533.47		32.01		
项目编码	030402011107	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	6774.47	0	98.57	366.11	6774.47	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	6774.47	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												7265.91264100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	10.61	1		10.61		
		普工人工费				元	54.688	1.3917		76.11		
		技工人工费				元	144.763	1.3602		196.91		
		高级技工人工费				元	67.65	1.376		93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械	增加机械费				元	14.059	0.885		12.44		
项目编码	030402011108	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	8138.28	0	98.57	366.11	8138.28	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	8138.28	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												8629.72264100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	10.61	1		10.61		
		普工人工费				元	54.688	1.3917		76.11		
		技工人工费				元	144.763	1.3602		196.91		
		高级技工人工费				元	67.65	1.376		93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械	增加机械费				元	14.059	0.885		12.44		
项目编码	030402011109	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-30	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.11	5706.41	0	98.57	366.11	5706.41	0	98.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6611	2.9	0	3.4	1.01	10.61719	0	12.44774	3.697711	
小计								376.72719	5706.41	12.44774	102.267711	
清单项目综合单价												6197.85264100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	10.61	1		10.61		
		普工人工费				元	54.688	1.3917		76.11		
		技工人工费				元	144.763	1.3602		196.91		
		高级技工人工费				元	67.65	1.376		93.09		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械	增加机械费				元	14.059	0.885		12.44		
项目编码	030402011110	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	18680.07	32.01	122.74	451.09	18680.07	32.01	122.74	
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131	
小计								514.81499	18790.236	57.79654	146.953131	
清单项目综合单价												19509.80066100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	14.499	1		14.5		
		普工人工费				元	74.809	1.3917		104.11		
		技工人工费				元	200.063	1.3602		272.13		
		高级技工人工费				元	90.164	1.376		124.07		
		钢筋 Φ10mm以内				kg	0.822	3.295		2.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011111	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	12890.65	32.01	122.74	451.09	12890.65	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	13000.816	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											13720.38066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011112	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	17292.72	32.01	122.74	451.09	17292.72	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	17402.886	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											18122.45066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011113	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	29984.85	32.01	122.74	451.09	29984.85	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	30095.016	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											30814.58066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011114	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	9918.3	32.01	122.74	451.09	9918.3	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	10028.466	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 10748.03066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011115	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	12913.78	32.01	122.74	451.09	12913.78	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	13023.946	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 13743.51066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011116	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	11463	32.01	122.74	451.09	11463	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	11573.166	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 12292.73066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011117	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	12085.23	32.01	122.74	451.09	12085.23	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	12195.396	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 12914.96066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011118	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	17453.62	32.01	122.74	451.09	17453.62	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	17563.786	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											18283.35066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011119	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	7184.85	32.01	122.74	451.09	7184.85	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	7295.016	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											8014.58066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011120	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	9131.75	32.01	122.74	451.09	9131.75	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	9241.916	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											9961.48066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011121	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	6629.94	32.01	122.74	451.09	6629.94	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	6740.106	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											7459.67066100
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	14.499		1	14.5		
		普工人工费			元	74.809		1.3917	104.11		
		技工人工费			元	200.063		1.3602	272.13		
		高级技工人工费			元	90.164		1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内			kg	0.822		3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4			kg	0.474		4.87	2.31		
		槽钢 12			m	2.06		50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.2		3.15	0.63		
		调和漆			kg	0.02		9.61	0.19		
		钢垫板夹板			kg	0.3		4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.3		10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3	2.01		
		焊锡丝			kg	0.15		66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.282		7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		其他材料费			元	3.98		0.885	3.52		
	机械	增加机械费			元	19.212		0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.026		27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.052		155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		533.47	32.01		
项目编码	030402011122	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	10184.49	32.01	122.74	451.09	10184.49	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	10294.656	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											11014.22066100
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	14.499		1	14.5		
		普工人工费			元	74.809		1.3917	104.11		
		技工人工费			元	200.063		1.3602	272.13		
		高级技工人工费			元	90.164		1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内			kg	0.822		3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4			kg	0.474		4.87	2.31		
		槽钢 12			m	2.06		50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.2		3.15	0.63		
		调和漆			kg	0.02		9.61	0.19		
		钢垫板夹板			kg	0.3		4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.3		10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3	2.01		
		焊锡丝			kg	0.15		66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.282		7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		其他材料费			元	3.98		0.885	3.52		
	机械	增加机械费			元	19.212		0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.026		27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.052		155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		533.47	32.01		
项目编码	030402011123	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	14357.94	32.01	122.74	451.09	14357.94	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	14468.106	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											15187.67066100
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	14.499		1	14.5		
		普工人工费			元	74.809		1.3917	104.11		
		技工人工费			元	200.063		1.3602	272.13		
		高级技工人工费			元	90.164		1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内			kg	0.822		3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4			kg	0.474		4.87	2.31		
		槽钢 12			m	2.06		50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.2		3.15	0.63		
		调和漆			kg	0.02		9.61	0.19		
		钢垫板夹板			kg	0.3		4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100			10套	0.3		10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.61		3.3	2.01		
		焊锡丝			kg	0.15		66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.282		7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#			张	1		0.66	0.66		
		其他材料费			元	3.98		0.885	3.52		
	机械	增加机械费			元	19.212		0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.026		27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.052		155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		533.47	32.01		
项目编码	030402011124	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	9454.64	32.01	122.74	451.09	9454.64	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	9564.806	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											10284.37066100
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	14.499		1	14.5		
		普工人工费			元	74.809		1.3917	104.11		
		技工人工费			元	200.063		1.3602	272.13		
		高级技工人工费			元	90.164		1.376	124.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011125	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	9372.92	32.01	122.74	451.09	9372.92	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	9483.086	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											10202.65066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011126	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	21216.7	32.01	122.74	451.09	21216.7	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	21326.866	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											22046.43066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011127	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	17285.38	32.01	122.74	451.09	17285.38	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	17395.546	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											18115.11066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		

工程量清单综合单价分析表

		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		
项目编码	030402011128	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	11637.78	32.01	122.74	451.09	11637.78	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	11747.946	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											12467.51066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011129	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	16385.55	32.01	122.74	451.09	16385.55	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	16495.716	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											17215.28066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011130	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	11644.07	32.01	122.74	451.09	11644.07	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	11754.236	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											12473.80066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011131	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	17544.49	32.01	122.74	451.09	17544.49	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	17654.656	57.79654	146.953131
清单项目综合单价											18374.22066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011132	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	18264.78	32.01	122.74	451.09	18264.78	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	18374.946	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 19094.51066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011133	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	12272.91	32.01	122.74	451.09	12272.91	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	12383.076	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 13102.64066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011134	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	11637.78	32.01	122.74	451.09	11637.78	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	11747.946	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 12467.51066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
		增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011135	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	17792.99	32.01	122.74	451.09	17792.99	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	17903.156	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 18622.72066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011136	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	16391.22	32.01	122.74	451.09	16391.22	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	16501.386	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 17220.95066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011137	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	22560.09	32.01	122.74	451.09	22560.09	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	22670.256	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 23389.82066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		
		技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011138	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	451.09	14009.29	32.01	122.74	451.09	14009.29	32.01	122.74
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.08	550.83	43.88	95.8	49.216	110.166	8.776	19.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.0031	2.9	0	3.4	1.01	14.50899	0	17.01054	5.053131
小计								514.81499	14119.456	57.79654	146.953131

清单项目综合单价 14839.02066100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	14.499	1	14.5		
		普工人工费	元	74.809	1.3917	104.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	200.063	1.3602	272.13		
		高级技工人工费	元	90.164	1.376	124.07		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.295	2.71		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.15	0.63		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	增加机械费	元	19.212	0.885	17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.31	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	155.13	8.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030402011139	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.16	109.53	0	40.78	148.16	109.53	0	40.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4816	2.9	0	3.4	1.01	4.29664	0	5.03744	1.496416
小计								152.45664	109.53	5.03744	42.276416
清单项目综合单价											309.30049600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.294	1	4.29		
		普工人工费	元	22.146	1.3917	30.82		
		技工人工费	元	58.597	1.3602	79.7		
		高级技工人工费	元	27.353	1.376	37.64		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械	增加机械费	元	5.689	0.885	5.03		

项目编码	030402011140	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.16	109.53	0	40.78	148.16	109.53	0	40.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4816	2.9	0	3.4	1.01	4.29664	0	5.03744	1.496416
小计								152.45664	109.53	5.03744	42.276416
清单项目综合单价											309.30049600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.294	1	4.29		
		普工人工费	元	22.146	1.3917	30.82		
		技工人工费	元	58.597	1.3602	79.7		
		高级技工人工费	元	27.353	1.376	37.64		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械	增加机械费	元	5.689	0.885	5.03		

项目编码	030402011141	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.16	109.53	0	40.78	148.16	109.53	0	40.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4816	2.9	0	3.4	1.01	4.29664	0	5.03744	1.496416
小计								152.45664	109.53	5.03744	42.276416
清单项目综合单价											309.30049600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.294	1	4.29		
		普工人工费	元	22.146	1.3917	30.82		
		技工人工费	元	58.597	1.3602	79.7		
		高级技工人工费	元	27.353	1.376	37.64		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械	增加机械费	元	5.689	0.885	5.03		

项目编码	030402011142	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.16	145.81	0	40.78	148.16	145.81	0	40.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4816	2.9	0	3.4	1.01	4.29664	0	5.03744	1.496416
小计								152.45664	145.81	5.03744	42.276416
清单项目综合单价											345.58049600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.294	1	4.29		
		普工人工费	元	22.146	1.3917	30.82		
		技工人工费	元	58.597	1.3602	79.7		
		高级技工人工费	元	27.353	1.376	37.64		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	10.65	0.885	9.43		
	机械	增加机械费		元	5.689	0.885	5.03		

项目编码	030402011143	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.16	157.31	0	40.78	148.16	157.31	0	40.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4816	2.9	0	3.4	1.01	4.29664	0	5.03744	1.496416
小计								152.45664	157.31	5.03744	42.276416
清单项目综合单价								357.08049600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.294	1	4.29		
		普工人工费	元	22.146	1.3917	30.82		
		技工人工费	元	58.597	1.3602	79.7		
		高级技工人工费	元	27.353	1.376	37.64		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械	增加机械费	元	5.689	0.885	5.03		

项目编码	030402011144	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.16	202.62	0	40.78	148.16	202.62	0	40.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4816	2.9	0	3.4	1.01	4.29664	0	5.03744	1.496416
小计								152.45664	202.62	5.03744	42.276416
清单项目综合单价								402.39049600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.294	1	4.29		
		普工人工费	元	22.146	1.3917	30.82		
		技工人工费	元	58.597	1.3602	79.7		
		高级技工人工费	元	27.353	1.376	37.64		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械	增加机械费	元	5.689	0.885	5.03		

项目编码	030402011145	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.16	202.62	0	40.78	148.16	202.62	0	40.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4816	2.9	0	3.4	1.01	4.29664	0	5.03744	1.496416
小计								152.45664	202.62	5.03744	42.276416
清单项目综合单价								402.39049600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.294	1	4.29		
		普工人工费	元	22.146	1.3917	30.82		
		技工人工费	元	58.597	1.3602	79.7		
		高级技工人工费	元	27.353	1.376	37.64		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械	增加机械费	元	5.689	0.885	5.03		

项目编码	030402011146	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.16	202.62	0	40.78	148.16	202.62	0	40.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4816	2.9	0	3.4	1.01	4.29664	0	5.03744	1.496416
小计								152.45664	202.62	5.03744	42.276416
清单项目综合单价								402.39049600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.294	1	4.29		
		普工人工费	元	22.146	1.3917	30.82		
		技工人工费	元	58.597	1.3602	79.7		
		高级技工人工费	元	27.353	1.376	37.64		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械	增加机械费	元	5.689	0.885	5.03		

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	690.52	8.85	19.47	184.56	690.52	8.85	19.47	184.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.9052	2.9	0	3.4	1.01	20.02508	0	23.47768	6.974252
小计								710.54508	8.85	42.94768	191.534252
清单项目综合单价								953.87701200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	20.011	1	20.01		
		普工人工费	元	55.055	1.3917	76.62		
		技工人工费	元	247.542	1.3602	336.71		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	201.449	1.376	277.19		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	增加机械费	元	26.516	0.885	23.47		
		仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030416017001	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-40	微型电动机检查接线	台	1	67.62	19	0	18.84	67.62	19	0	18.84
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	252.65	3.29	3.72	67.29	252.65	3.29	3.72	67.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2027	2.9	0	3.4	1.01	9.28783	0	10.88918	3.234727
小计								329.55783	22.29	14.60918	89.364727
清单项目综合单价											455.82173700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	9.281	1	9.28		
		普工人工费	元	22.029	1.3917	30.66		
		技工人工费	元	111.232	1.3602	151.3		
		高级技工人工费	元	100.513	1.376	138.31		
	材料	焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		金属软管 DN20	m	0.82	2.22	1.82		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.04	0.06	0.12		
		镀锡铜绞线 6～10mm2	kg	0.2	59.88	11.98		
		其他材料费	元	4.97	0.885	4.4		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.2	0.885	3.72		
		增加机械费	元	12.298	0.885	10.88		

项目编码	030416017002	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	112.76	15.5	0	30.62	112.76	15.5	0	30.62
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	252.65	3.29	3.72	67.29	252.65	3.29	3.72	67.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6541	2.9	0	3.4	1.01	10.59689	0	12.42394	3.690641
小计								376.00689	18.79	16.14394	101.600641
清单项目综合单价											512.54147100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.59	1	10.59		
		普工人工费	元	26.03	1.3917	36.23		
		技工人工费	元	130.029	1.3602	176.87		
		高级技工人工费	元	110.688	1.376	152.31		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.85	3.56		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	8.77	0.885	7.76		
	机械	增加机械费	元	14.032	0.885	12.42		
		仪器仪表使用费	元	4.2	0.885	3.72		

项目编码	030416017003	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	184.03	16.76	0	49.54	184.03	16.76	0	49.54
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	252.65	3.29	3.72	67.29	252.65	3.29	3.72	67.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3668	2.9	0	3.4	1.01	12.66372	0	14.84712	4.410468
小计								449.34372	20.05	18.56712	121.240468
清单项目综合单价											609.20130800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	12.655	1	12.66		
		普工人工费	元	32.416	1.3917	45.11		
		技工人工费	元	159.803	1.3602	217.36		
		高级技工人工费	元	126.598	1.376	174.2		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.85	3.56		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	9.29	0.885	8.22		
	机械	增加机械费	元	16.769	0.885	14.84		
		仪器仪表使用费	元	4.2	0.885	3.72		

项目编码	030416017004	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	351.57	22.47	0	94.16	351.57	22.47	0	94.16
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	252.65	3.29	3.72	67.29	252.65	3.29	3.72	67.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.0422	2.9	0	3.4	1.01	17.52238	0	20.54348	6.102622
小计								621.74238	25.76	24.26348	167.552622
清单项目综合单价											839.31848200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	17.51	1	17.51		
		普工人工费	元	47.557	1.3917	66.19		
		技工人工费	元	229.515	1.3602	312.19		
		高级技工人工费	元	164.127	1.376	225.84		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.21	6.67	1.4		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.85	3.56		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	10.11	0.885	8.95		
	机械	增加机械费	元	23.202	0.885	20.53		
		仪器仪表使用费	元	4.2	0.885	3.72		

项目编码	030416017005	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13< P≤30	台	1	541.21	27.09	0	144.57	541.21	27.09	0	144.57
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	252.65	3.29	3.72	67.29	252.65	3.29	3.72	67.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.9386	2.9	0	3.4	1.01	23.02194	0	26.99124	8.017986

工程量清单综合单价分析表

小计						816.88194	30.38	30.71124	219.877986
清单项目综合单价									1097.85116600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	23.006	1		23.01		
		普工人工费		元	64.572	1.3917		89.86		
		技工人工费		元	308.631	1.3602		419.8		
		高级技工人工费		元	206.536	1.376		284.19		
	材料	金属软管 DN40		m	1.25	5.88		7.35		
		金属软管活接头 Φ40mm		套	2.04	0.33		0.67		
		汽油 60#～70#		kg	0.3	6.67		2		
		镀锌扁钢(综合)		kg	2.4	4.87		11.69		
		其他材料费		元	9.8	0.885		8.67		
	机械	增加机械费		元	30.484	0.885		26.98		
		仪器仪表使用费		元	4.2	0.885		3.72		
项目编码	030416017006	项目名称	电动机负载调试			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30＜P≤100	台	1	746.5	35.28	0	199.3	746.5	35.28	0	199.3
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	252.65	3.29	3.72	67.29	252.65	3.29	3.72	67.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	9.9915	2.9	0	3.4	1.01	28.97535	0	33.9711	10.091415
小计								1028.12535	38.57	37.6911	276.681415
清单项目综合单价											1381.06786500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	28.955	1		28.96		
		普工人工费		元	82.969	1.3917		115.47		
		技工人工费		元	394.174	1.3602		536.16		
		高级技工人工费		元	252.56	1.376		347.52		
	材料	金属软管 DN50		m	1.25	8.55		10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50		个	2.04	0.45		0.92		
		汽油 60#～70#		kg	0.6	6.67		4		
		镀锌扁钢(综合)		kg	2.4	4.87		11.69		
		其他材料费		元	12.74	0.885		11.27		
	机械	增加机械费		元	38.367	0.885		33.95		
		仪器仪表使用费		元	4.2	0.885		3.72		
项目编码	030416017007	项目名称	电动机负载调试			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-243	盘管风机接线	10套	0.1	230.22	2	0	61.02	23.022	0.2	0	6.102
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	252.65	3.29	3.72	67.29	252.65	3.29	3.72	67.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.756721	2.9	0	3.4	1.01	7.9944909	0	9.3728514	2.78428821
小计								283.6664909	3.49	13.0928514	76.17628821
清单项目综合单价											376.42563051
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	7.989	1		7.99		
		普工人工费		元	18.597	1.3917		25.88		
		技工人工费		元	94.875	1.3602		129.05		
		高级技工人工费		元	87.747	1.376		120.74		
	材料	焊锡丝		kg	0.001	66.9		0.07		
		其他材料费		元	3.87	0.885		3.42		
	机械	增加机械费		元	10.586	0.885		9.37		
		仪器仪表使用费		元	4.2	0.885		3.72		
项目编码	030412003001	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	382.45	505.66	5.33	126.87	38.245	50.566	0.533	12.687
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.382445	2.9	0	3.4	1.01	1.1090905	0	1.300313	0.38626945
小计								39.3540905	50.566	1.833313	13.07326945
清单项目综合单价											104.82667295
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.108	1		1.11		
		普工人工费		元	6.933	1.3917		9.65		
		技工人工费		元	15.511	1.3602		21.1		
		高级技工人工费		元	5.45	1.376		7.5		
	材料	汽油 60#～70#		kg	0.008	6.67		0.05		
		电线 BV-6		m	0.042	6.07		0.25		
		其他材料费		元	0.309	0.885		0.27		
	机械	增加机械费		元	1.469	0.885		1.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.001	533.47		0.53		
项目编码	030412003002	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	382.45	375.37	5.33	120.35	38.245	37.537	0.533	12.035
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.38245	2.9	0	3.4	1.01	1.109105	0	1.30033	0.3862745
小计								39.354105	37.537	1.83333	12.4212745
清单项目综合单价											91.14570950
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.108	1		1.11		
		普工人工费		元	6.933	1.3917		9.65		
		技工人工费		元	15.511	1.3602		21.1		
		高级技工人工费		元	5.45	1.376		7.5		
	材料	汽油 60#～70#		kg	0.008	6.67		0.05		
		电线 BV-6		m	0.042	6.07		0.25		
		其他材料费		元	0.309	0.885		0.27		
	机械	增加机械费		元	1.469	0.885		1.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.001	533.47		0.53		
项目编码	030412003003	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	382.45	555.6	5.33	129.36	38.245	55.56	0.533	12.936
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.382452	2.9	0	3.4	1.01	1.1091108	0	1.3003368	0.38627652
小计								39.3541108	55.56	1.8333368	13.32227652

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									110.06972412
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.108	1	1.11		
		普工人工费		元	6.933	1.3917	9.65		
		技工人工费		元	15.511	1.3602	21.1		
		高级技工人工费		元	5.45	1.376	7.5		
	材料	汽油 60#～70#		kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6		m	0.042	6.07	0.25		
		其他材料费		元	0.309	0.885	0.27		
	机械	增加机械费		元	1.469	0.885	1.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.001	533.47	0.53		
项目编码	030412002001	项目名称	线槽			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˆ	10m	0.1	223.79	318.73	2.67	75.35	22.379	31.873	0.267	7.535
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.223791	2.9	0	3.4	1.01	0.6489939	0	0.7608894	0.22602891
小计								23.0279939	31.873	1.0278894	7.76102891
清单项目综合单价									63.68991221
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.649	1	0.65		
		普工人工费		元	10.261	1.3917	14.28		
		技工人工费		元	5.954	1.3602	8.1		
	材料	电线 BV-4		m	0.042	4.06	0.17		
		其他材料费		元	0.1	0.885	0.09		
	机械	增加机械费		元	0.859	0.885	0.76		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.001	533.47	0.53		
项目编码	030412002002	项目名称	线槽			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˆ	10m	0.1	223.79	249.24	2.67	71.88	22.379	24.924	0.267	7.188
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.223791	2.9	0	3.4	1.01	0.6489939	0	0.7608894	0.22602891
小计								23.0279939	24.924	1.0278894	7.41402891
清单项目综合单价									56.39391221
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.649	1	0.65		
		普工人工费		元	10.261	1.3917	14.28		
		技工人工费		元	5.954	1.3602	8.1		
	材料	电线 BV-4		m	0.042	4.06	0.17		
		其他材料费		元	0.1	0.885	0.09		
	机械	增加机械费		元	0.859	0.885	0.76		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.001	533.47	0.53		
项目编码	030412002003	项目名称	线槽			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 ˆ	10m	0.1	168.43	164.6	2.67	52.99	16.843	16.46	0.267	5.299
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.168431	2.9	0	3.4	1.01	0.4884499	0	0.5726654	0.17011531
小计								17.3314499	16.46	0.8396654	5.46911531
清单项目综合单价									40.10023061
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.488	1	0.49		
		普工人工费		元	7.509	1.3917	10.45		
		技工人工费		元	4.7	1.3602	6.39		
	材料	电线 BV-4		m	0.042	4.06	0.17		
		其他材料费		元	0.1	0.885	0.09		
	机械	增加机械费		元	0.647	0.885	0.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.001	533.47	0.53		
项目编码	030410002001	项目名称	接地母线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.16	81.9	4.28	82.24	29.416	8.19	0.428	8.224
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.294161	2.9	0	3.4	1.01	0.8530669	0	1.0001474	0.29710261
小计								30.2690669	8.19	1.4281474	8.52110261
清单项目综合单价									48.40831691
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.852	1	0.85		
		普工人工费		元	9.26	1.3917	12.89		
		技工人工费		元	4.857	1.3602	6.61		
		高级技工人工费		元	7.21	1.376	9.92		
	材料	镀锌扁钢 40×4		m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆		kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费		元	0.021	0.885	0.02		
	机械	增加机械费		元	1.13	0.885	1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.01	27.31	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.001	155.13	0.16		
项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120＜S≤240 ˆ	100m	0.01	1975.6	70225.76	269.66	4053.34	19.756	702.2576	2.6966	40.5334
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.197561	2.9	0	3.4	1.01	0.5729269	0	0.6717074	0.19953661
小计								20.3289269	702.2576	3.3683074	40.73293661
清单项目综合单价									766.68777091
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.573	1	0.57		
		普工人工费		元	4.317	1.3917	6.01		
		技工人工费		元	8.258	1.3602	11.23		
		高级技工人工费		元	1.828	1.376	2.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.072	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	0.759	0.885	0.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.001	938.51	0.94		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.002	533.47	1.07		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.001	261.49	0.26		
项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1414.43	59576.43	118.61	3361.58	14.1443	595.7643	1.1861	33.6158
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.141444	2.9	0	3.4	1.01	0.4101876	0	0.4809096	0.14285844
小计								14.5544876	595.7643	1.6670096	33.75865844
清单项目综合单价								645.74445564			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.41	1	0.41		
		普工人工费	元	3.091	1.3917	4.3		
		技工人工费	元	5.913	1.3602	8.04		
		高级技工人工费	元	1.308	1.376	1.8		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.543	0.885	0.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.001	596	0.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	533.47	0.53		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001	261.49	0.26		
项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1414.43	46613.08	118.61	2713.41	14.1443	466.1308	1.1861	27.1341
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.141444	2.9	0	3.4	1.01	0.4101876	0	0.4809096	0.14285844
小计								14.5544876	466.1308	1.6670096	27.27695844
清单项目综合单价								509.62925564			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.41	1	0.41		
		普工人工费	元	3.091	1.3917	4.3		
		技工人工费	元	5.913	1.3602	8.04		
		高级技工人工费	元	1.308	1.376	1.8		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.543	0.885	0.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.001	596	0.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	533.47	0.53		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001	261.49	0.26		
项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.01	1189.92	34082.01	12.43	2019.86	11.8992	340.8201	0.1243	20.1986
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.118993	2.9	0	3.4	1.01	0.3450797	0	0.4045762	0.12018293
小计								12.2442797	340.8201	0.5288762	20.31878293
清单项目综合单价								373.91203883			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.345	1	0.35		
		普工人工费	元	2.6	1.3917	3.62		
		技工人工费	元	4.974	1.3602	6.77		
		高级技工人工费	元	1.101	1.376	1.51		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	0.457	0.885	0.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	596	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	804.52	24339.55	12.43	1430.76	8.0452	243.3955	0.1243	14.3076
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.080452	2.9	0	3.4	1.01	0.2333108	0	0.2735368	0.08125652
小计								8.2785108	243.3955	0.3978368	14.38885652
清单项目综合单价								266.46070412			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.233	1	0.23		
		普工人工费	元	1.942	1.3917	2.7		
		技工人工费	元	3.097	1.3602	4.21		
		高级技工人工费	元	0.821	1.376	1.13		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	0.309	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	596	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	740.92	17618	12.43	1077.85	7.4092	176.18	0.1243	10.7785
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.074093	2.9	0	3.4	1.01	0.2148697	0	0.2519162	0.07483393
小计								7.6240697	176.18	0.3762162	10.85333393
清单项目综合单价								195.03361983			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.215	1	0.22		
		普工人工费	元	1.619	1.3917	2.25		
		技工人工费	元	3.097	1.3602	4.21		
		高级技工人工费	元	0.685	1.376	0.94		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
	机械	增加机械费		元	0.285	0.885	0.25		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.0001	596	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	740.92	14020.38	12.43	897.97	7.4092	140.2038	0.1243	8.9797
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.074093	2.9	0	3.4	1.01	0.2148697	0	0.2519162	0.07483393
小计								7.6240697	140.2038	0.3762162	9.05453393
清单项目综合单价											157.25861983

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.215	1	0.22		
		普工人工费	元	1.619	1.3917	2.25		
		技工人工费	元	3.097	1.3602	4.21		
		高级技工人工费	元	0.685	1.376	0.94		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	0.285	0.885	0.25		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	596	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.11	9218.24	5.87	589.71	4.8511	92.1824	0.0587	5.8971
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048511	2.9	0	3.4	1.01	0.1406819	0	0.1649374	0.04899611
小计								4.9917819	92.1824	0.2236374	5.94609611
清单项目综合单价											103.34391541

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.141	1	0.14		
		普工人工费	元	1.06	1.3917	1.48		
		技工人工费	元	2.027	1.3602	2.76		
		高级技工人工费	元	0.45	1.376	0.62		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	增加机械费	元	0.186	0.885	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001009	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.15	5843.83	5.87	399.56	4.0415	58.4383	0.0587	3.9956
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040415	2.9	0	3.4	1.01	0.1172035	0	0.137411	0.04081915
小计								4.1587035	58.4383	0.196111	4.03641915
清单项目综合单价											66.82953365

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.117	1	0.12		
		普工人工费	元	0.882	1.3917	1.23		
		技工人工费	元	1.689	1.3602	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375	1.376	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	增加机械费	元	0.155	0.885	0.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001010	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.15	3853.12	5.87	300.02	4.0415	38.5312	0.0587	3.0002
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040415	2.9	0	3.4	1.01	0.1172035	0	0.137411	0.04081915
小计								4.1587035	38.5312	0.196111	3.04101915
清单项目综合单价											45.92703365

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.117	1	0.12		
		普工人工费	元	0.882	1.3917	1.23		
		技工人工费	元	1.689	1.3602	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375	1.376	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	增加机械费	元	0.155	0.885	0.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.15	2618.9	5.87	238.31	4.0415	26.189	0.0587	2.3831
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040415	2.9	0	3.4	1.01	0.1172035	0	0.137411	0.04081915
小计								4.1587035	26.189	0.196111	2.42391915
清单项目综合单价											32.96773365

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.117	1	0.12		
		普工人工费	元	0.882	1.3917	1.23		
		技工人工费	元	1.689	1.3602	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375	1.376	0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	增加机械费	元	0.155	0.885	0.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	533.47	0.05		
项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ	100m	0.01	404.15	1508.91	5.87	182.81	4.0415	15.0891	0.0587	1.8281
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040416	2.9	0	3.4	1.01	0.1172064	0	0.1374144	0.04082016
小计								4.1587064	15.0891	0.1961144	1.86892016
清单项目综合单价											21.31284096
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.117	1		0.12		
		普工人工费				元	0.882	1.3917		1.23		
		技工人工费				元	1.689	1.3602		2.3		
		高级技工人工费				元	0.375	1.376		0.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	增加机械费				元	0.155	0.885		0.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	533.47		0.05		
项目编码	030409001013	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˆ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	436.6	7452.76	5.33	488.55	4.366	74.5276	0.0533	4.8855
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.04366	2.9	0	3.4	1.01	0.126614	0	0.148444	0.0440966
小计								4.492614	74.5276	0.201744	4.9295966
清单项目综合单价											84.15155460
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.127	1		0.13		
		普工人工费				元	0.954	1.3917		1.33		
		技工人工费				元	1.825	1.3602		2.48		
		高级技工人工费				元	0.405	1.376		0.56		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	增加机械费				元	0.168	0.885		0.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	533.47		0.05		
项目编码	030409001014	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	363.73	4723.74	5.33	332.82	3.6373	47.2374	0.0533	3.3282
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036374	2.9	0	3.4	1.01	0.1054846	0	0.1236716	0.03673774
小计								3.7427846	47.2374	0.1769716	3.36493774
清单项目综合单价											54.52209394
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.105	1		0.11		
		普工人工费				元	0.794	1.3917		1.11		
		技工人工费				元	1.52	1.3602		2.07		
		高级技工人工费				元	0.338	1.376		0.47		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	增加机械费				元	0.14	0.885		0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	533.47		0.05		
项目编码	030409001015	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	363.73	3071.38	5.33	250.21	3.6373	30.7138	0.0533	2.5021
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036373	2.9	0	3.4	1.01	0.1054817	0	0.1236682	0.03673673
小计								3.7427817	30.7138	0.1769682	2.53883673
清单项目综合单价											37.17238663
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.105	1		0.11		
		普工人工费				元	0.794	1.3917		1.11		
		技工人工费				元	1.52	1.3602		2.07		
		高级技工人工费				元	0.338	1.376		0.47		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	增加机械费				元	0.14	0.885		0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	533.47		0.05		
项目编码	030409001016	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	363.73	2109.86	5.33	202.13	3.6373	21.0986	0.0533	2.0213
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036373	2.9	0	3.4	1.01	0.1054817	0	0.1236682	0.03673673
小计								3.7427817	21.0986	0.1769682	2.05803673
清单项目综合单价											27.07638663
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.105	1		0.11		
		普工人工费				元	0.794	1.3917		1.11		
		技工人工费				元	1.52	1.3602		2.07		
		高级技工人工费				元	0.338	1.376		0.47		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	增加机械费				元	0.14	0.885		0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	533.47		0.05		
项目编码	030409001017	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	363.73	1379.63	5.33	165.62	3.6373	13.7963	0.0533	1.6562	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036374	2.9	0	3.4	1.01	0.1054846	0	0.1236716	0.03673774	
小计								3.7427846	13.7963	0.1769716	1.69293774	
清单项目综合单价											19.40899394	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.105	1		0.11		
		普工人工费				元	0.794	1.3917		1.11		
		技工人工费				元	1.52	1.3602		2.07		
		高级技工人工费				元	0.338	1.376		0.47		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	增加机械费				元	0.14	0.885		0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.0001	533.47		0.05		
项目编码	030409002001	项目名称			控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-181换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 ˆ	100m	0.01	633.19	1336.48	4.84	234.72	6.3319	13.3648	0.0484	2.3472	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06332	2.9	0	3.4	1.01	0.183628	0	0.215288	0.0639532	
小计								6.515528	13.3648	0.263688	2.4111532	
清单项目综合单价											22.55516920	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.183	1		0.18		
		普工人工费				元	0.757	1.3917		1.05		
		技工人工费				元	2.707	1.3602		3.68		
		高级技工人工费				元	1.16	1.376		1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m				卷	0.0002	7.96		0		
		钢锯条				根	0.01	0.58		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.016	0.885		0.01		
	机械	增加机械费				元	0.243	0.885		0.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2.5				台班	0.0001	483.59		0.05		
项目编码	030409002002	项目名称			控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ	100m	0.01	551.89	932.58	0	192.67	5.5189	9.3258	0	1.9267	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05519	2.9	0	3.4	1.01	0.160051	0	0.187646	0.0557419	
小计								5.678951	9.3258	0.187646	1.9824419	
清单项目综合单价											17.17483890	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.16	1		0.16		
		普工人工费				元	0.659	1.3917		0.92		
		技工人工费				元	2.359	1.3602		3.21		
		高级技工人工费				元	1.012	1.376		1.39		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m				卷	0.0001	7.96		0		
		钢锯条				根	0.01	0.58		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.017	0.885		0.02		
	机械	增加机械费				元	0.212	0.885		0.19		
项目编码	030409002003	项目名称			控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-181换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 ˆ	100m	0.01	633.19	1038.64	4.84	219.83	6.3319	10.3864	0.0484	2.1983	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.063319	2.9	0	3.4	1.01	0.1836251	0	0.2152846	0.06395219	
小计								6.5155251	10.3864	0.2636846	2.26225219	
清单项目综合单价											19.42786189	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.183	1		0.18		
		普工人工费				元	0.757	1.3917		1.05		
		技工人工费				元	2.707	1.3602		3.68		
		高级技工人工费				元	1.16	1.376		1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m				卷	0.0002	7.96		0		
		钢锯条				根	0.01	0.58		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.016	0.885		0.01		
	机械	增加机械费				元	0.243	0.885		0.22		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2.5				台班	0.0001	483.59		0.05		
项目编码	030409003001	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	214.35	239.03	2.21	68.83	214.35	239.03	2.21	68.83	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1435	2.9	0	3.4	1.01	6.21615	0	7.2879	2.164935	
小计								220.56615	239.03	9.4979	70.994935	
清单项目综合单价											540.08898500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.212	1		6.21		
		普工人工费				元	25.653	1.3917		35.7		
		技工人工费				元	91.654	1.3602		124.67		
		高级技工人工费				元	39.228	1.376		53.98		
	材料	焊锡丝				kg	0.15	66.9		10.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.09	61.5		5.54		
		固定卡子 3×80				套	2.06	2.21		4.55		
		汽油 60#～70#				kg	1	6.67		6.67		
		镀锡裸铜绞线 16mm2				kg	0.35	79.65		27.88		
		1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2				个	1.02	66.37		67.7		
		铜接线端子 DT-240				个	3.03	34.85		105.6		
		其他材料费				元	12.49	0.885		11.05		
	机械	增加机械费				元	8.231	0.885		7.28		
		其他机械费				元	2.5	0.885		2.21		
项目编码	030409003002	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	160.93	163.09	2.21	50.9	160.93	163.09	2.21	50.9	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6093	2.9	0	3.4	1.01	4.66697	0	5.47162	1.625393	
小计								165.59697	163.09	7.68162	52.525393	
清单项目综合单价											388.89398300	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	4.664		1		4.66		
		普工人工费			元	19.266		1.3917		26.81		
		技工人工费			元	68.783		1.3602		93.56		
		高级技工人工费			元	29.475		1.376		40.56		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2			个	1.02		61.95		63.19		
		铜接线端子 DT-120			个	3.76		12.39		46.59		
		焊锡丝			kg	0.12		66.9		8.03		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.07		61.5		4.31		
		固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		汽油 60#～70#			kg	0.8		6.67		5.34		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.3		79.65		23.9		
		其他材料费			元	8.118		0.885		7.18		
	机械	增加机械费			元	6.18		0.885		5.47		
		其他机械费			元	2.5		0.885		2.21		
项目编码	030409003003	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-133	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	139.45	132.46	1.42	43.62	139.45	132.46	1.42	43.62	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3945	2.9	0	3.4	1.01	4.04405	0	4.7413	1.408445	
小计								143.49405	132.46	6.1613	45.028445	
清单项目综合单价											327.14379500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	4.041		1		4.04		
		普工人工费			元	16.638		1.3917		23.16		
		技工人工费			元	59.537		1.3602		80.98		
		高级技工人工费			元	25.663		1.376		35.31		
	材料	铜接线端子 DT-70			个	3.76		8.05		30.27		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2			个	1.02		61.95		63.19		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		汽油 60#～70#			kg	0.6		6.67		4		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.2		79.65		15.93		
		其他材料费			元	4.68		0.885		4.14		
	机械	增加机械费			元	5.355		0.885		4.74		
		其他机械费			元	1.6		0.885		1.42		
项目编码	030409003004	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	117.68	118.65	1.42	37.17	117.68	118.65	1.42	37.17	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1768	2.9	0	3.4	1.01	3.41272	0	4.00112	1.188568	
小计								121.09272	118.65	5.42112	38.358568	
清单项目综合单价											283.52240800	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	3.41		1		3.41		
		普工人工费			元	14.02		1.3917		19.51		
		技工人工费			元	50.292		1.3602		68.41		
		高级技工人工费			元	21.627		1.376		29.76		
	材料	焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		汽油 60#～70#			kg	0.6		6.67		4		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.2		79.65		15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		铜接线端子 DT-50			个	3.76		5.58		20.98		
		其他材料费			元	4.68		0.885		4.14		
	机械	增加机械费			元	4.519		0.885		4		
		其他机械费			元	1.6		0.885		1.42		
项目编码	030409003005	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	96.8	19.19	0.53	26.62	96.8	19.19	0.53	26.62	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.968	2.9	0	3.4	1.01	2.8072	0	3.2912	0.97768	
小计								99.6072	19.19	3.8212	27.59768	
清单项目综合单价											150.21608000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	2.805		1		2.81		
		普工人工费			元	11.508		1.3917		16.02		
		技工人工费			元	41.362		1.3602		56.26		
		高级技工人工费			元	17.817		1.376		24.52		
	材料	铜接线端子 DT-35			个	3.03		2.74		8.3		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.001		61.5		0.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67		1.33		
		其他材料费			元	3.18		0.885		2.81		
	机械	增加机械费			元	3.717		0.885		3.29		
		其他机械费			元	0.6		0.885		0.53		
项目编码	030409003006	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.33	17.59	0.53	16.62	59.33	17.59	0.53	16.62	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5933	2.9	0	3.4	1.01	1.72057	0	2.01722	0.599233	
小计								61.05057	17.59	2.54722	17.219233	
清单项目综合单价											98.40702300	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.719		1		1.72		
		普工人工费			元	7.131		1.3917		9.92		
		技工人工费			元	25.383		1.3602		34.53		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	10.813	1.376	14.88		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-16	个	3.03	2.21	6.7		
	机械	增加机械费	元	2.278	0.885	2.02		
		其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6<S≤16	10个	0.1	38.5	24.55	2.21	11.57	3.85	2.455	0.221	1.157
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0385	2.9	0	3.4	1.01	0.11165	0	0.1309	0.038885
小计								3.96165	2.455	0.3519	1.195885

清单项目综合单价 7.96443500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.112	1	0.11		
		普工人工费	元	0.589	1.3917	0.82		
		技工人工费	元	1.692	1.3602	2.3		
		高级技工人工费	元	0.53	1.376	0.73		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		塑料软管 Φ9mm	m	0.01	0.35	0		
		铜接线端子 DT-16	个	1.015	2.21	2.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.148	0.885	0.13		
		其他机械费	元	0.25	0.885	0.22		

项目编码	030409003008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-102	压铜端子 导线截面S(mm2) S≤6	10个	0.1	36.65	12.2	1.33	10.41	3.665	1.22	0.133	1.041
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.03665	2.9	0	3.4	1.01	0.106285	0	0.12461	0.0370165
小计								3.771285	1.22	0.25761	1.0780165

清单项目综合单价 6.32691150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.106	1	0.11		
		普工人工费	元	0.626	1.3917	0.87		
		技工人工费	元	1.41	1.3602	1.92		
		高级技工人工费	元	0.636	1.376	0.88		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.1	0.66	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		塑料软管 Φ5mm	m	0.01	0.22	0		
		铜接线端子 DT-6	个	1.015	1.06	1.08		
	机械	增加机械费	元	0.141	0.885	0.12		
		其他机械费	元	0.15	0.885	0.13		

项目编码	030409005001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6<N≤14	个	1	94.58	18.88	0	25.97	94.58	18.88	0	25.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9458	2.9	0	3.4	1.01	2.74282	0	3.21572	0.955258
小计								97.32282	18.88	3.21572	26.925258

清单项目综合单价 146.34379800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.741	1	2.74		
		普工人工费	元	11.267	1.3917	15.68		
		技工人工费	元	40.423	1.3602	54.98		
		高级技工人工费	元	17.383	1.376	23.92		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	12	0.09	1.08		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
	机械	增加机械费	元	3.632	0.885	3.21		

项目编码	030409005002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.33	13.46	0	16.38	59.33	13.46	0	16.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5933	2.9	0	3.4	1.01	1.72057	0	2.01722	0.599233
小计								61.05057	13.46	2.01722	16.979233

清单项目综合单价 93.50702300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.719	1	1.72		
		普工人工费	元	7.131	1.3917	9.92		
		技工人工费	元	25.383	1.3602	34.53		
		高级技工人工费	元	10.813	1.376	14.88		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械	增加机械费	元	2.278	0.885	2.02		

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6<S≤10	100m单线	0.01	153.49	1227.6	0	101.99	1.5349	12.276	0	1.0199
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01535	2.9	0	3.4	1.01	0.044515	0	0.05219	0.0155035
小计								1.579415	12.276	0.05219	1.0354035

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						14.94300850			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.044	1	0.04		
		普工人工费		元	0.18	1.3917	0.25		
		技工人工费		元	0.79	1.3602	1.07		
		高级技工人工费		元	0.153	1.376	0.21		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡		kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费		元	0.008	0.885	0.01		
	机械	增加机械费		元	0.059	0.885	0.05		
项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4<S≤6 ˉ	100m单线	0.01	134.3	760.33	0	73.55	1.343	7.6033	0	0.7355
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01343	2.9	0	3.4	1.01	0.038947	0	0.045662	0.0135643
小计								1.381947	7.6033	0.045662	0.7490643

清单项目综合单价						9.77997330			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.039	1	0.04		
		普工人工费		元	0.158	1.3917	0.22		
		技工人工费		元	0.691	1.3602	0.94		
		高级技工人工费		元	0.134	1.376	0.18		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡		kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费		元	0.007	0.885	0.01		
	机械	增加机械费		元	0.052	0.885	0.05		
项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˉ	100m单线	0.01	206.99	536.95	0	81.62	2.0699	5.3695	0	0.8162
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0207	2.9	0	3.4	1.01	0.06003	0	0.07038	0.020907
小计								2.12993	5.3695	0.07038	0.837107

清单项目综合单价						8.40691700			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.06	1	0.06		
		普工人工费		元	0.243	1.3917	0.34		
		技工人工费		元	1.065	1.3602	1.45		
		高级技工人工费		元	0.206	1.376	0.28		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.56	0		
		焊锡		kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费		元	0.006	0.885	0.01		
	机械	增加机械费		元	0.079	0.885	0.07		
项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˉ	100m单线	0.01	172.68	362.51	0	63.82	1.7268	3.6251	0	0.6382
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.017269	2.9	0	3.4	1.01	0.0500801	0	0.0587146	0.01744169
小计								1.7768801	3.6251	0.0587146	0.65564169

清单项目综合单价						6.11633639			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.05	1	0.05		
		普工人工费		元	0.203	1.3917	0.28		
		技工人工费		元	0.888	1.3602	1.21		
		高级技工人工费		元	0.172	1.376	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.56	0		
		焊锡		kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费		元	0.006	0.885	0.01		
	机械	增加机械费		元	0.066	0.885	0.06		
项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˉ	100m单线	0.01	172.68	312.63	0	61.33	1.7268	3.1263	0	0.6133
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.017269	2.9	0	3.4	1.01	0.0500801	0	0.0587146	0.01744169
小计								1.7768801	3.1263	0.0587146	0.63074169

清单项目综合单价						5.59263639			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.05	1	0.05		
		普工人工费		元	0.203	1.3917	0.28		
		技工人工费		元	0.888	1.3602	1.21		
		高级技工人工费		元	0.172	1.376	0.24		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.56	0		
		焊锡		kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费		元	0.006	0.885	0.01		
	机械	增加机械费		元	0.066	0.885	0.06		
项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	100m	0.01	6501.98	4888.24	27.51	1966.94	65.0198	48.8824	0.2751	19.6694
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001722	119.02	20.82	0	32.54	0.20495244	0.03585204	0	0.05603388
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.002879	999.38	510.42	118.75	298.46	2.87721502	1.46949918	0.34188125	0.85926634
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.701963	2.9	0	3.4	1.01	2.0356927	0	2.3866742	0.70898263	
小计								72.23233419	50.45166502	3.30669899	21.87285128	
清单项目综合单价											147.86354948	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.034	1		2.03		
		普工人工费				元	8.426	1.3917		11.73		
		技工人工费				元	35.716	1.3602		48.58		
		高级技工人工费				元	7.187	1.376		9.89		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.023	3.69		0.08		
		扁钢 40×4				kg	0.063	4.4		0.28		
		角钢(综合)				kg	0.216	3.371		0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.02	3.3		0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.009	7.4		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.014	0.66		0.01		
		调和漆				kg	0.005	9.61		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.007	17.33		0.12		
		乙炔气				m3	0.002	13.01		0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		膨胀螺栓 M6				套	1.02	0.52		0.53		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.035	0.04		0		
		锁紧螺母 M3×80				个	0.155	1.06		0.16		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	6.37		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.09	11.83		1.06		
		沥青清漆				kg	0.01	11.68		0.12		
		清油 C01-1				kg	0.013	16.99		0.22		
		溶剂汽油 200#				kg	0.023	5.31		0.12		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm				m	1.03	39.76		40.95		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0.035	0.08		0		
		镀锌管接头(80×80)				个	0.155	23.82		3.69		
		接地管卡 DN80				个	0.309	2.35		0.73		
		管卡子(钢管用DN80)				个	0.515	2.14		1.1		
		塑料护口(钢管用)80				个	0.155	0.62		0.1		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.018	1.79		0.03		
		其他材料费				元	0.18	0.885		0.16		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.001	13.18		0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.004	155.13		0.62		
		增加机械费				元	2.696	0.885		2.39		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.002	110.59		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.31		0.11		

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	5033.19	3915.91	25.3	1529.49	50.3319	39.1591	0.253	15.2949
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.00175	119.02	20.82	0	32.54	0.208285	0.036435	0	0.056945
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00288	999.38	510.42	118.75	298.46	2.8782144	1.4700096	0.342	0.8595648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.00288	727.57	22.2	105.26	201.17	2.0954016	0.063936	0.3031488	0.5793696
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.555132	2.9	0	3.4	1.01	1.6098828	0	1.8874488	0.56068332
小计								57.1236838	40.7294806	2.7855976	17.35146272
清单项目综合单价											117.99022472
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.609	1		1.61		
		普工人工费				元	6.702	1.3917		9.33		
		技工人工费				元	28.162	1.3602		38.31		
		高级技工人工费				元	5.726	1.376		7.88		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.023	3.69		0.08		
		扁钢 40×4				kg	0.063	4.4		0.28		
		角钢(综合)				kg	0.216	3.371		0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.02	3.3		0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.009	7.4		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.014	0.66		0.01		
		调和漆				kg	0.005	9.61		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.007	17.33		0.12		
		乙炔气				m3	0.002	13.01		0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		膨胀螺栓 M6				套	1.02	0.52		0.53		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.036	0.04		0		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	6.37		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.08	11.83		0.95		
		沥青清漆				kg	0.009	11.68		0.11		
		清油 C01-1				kg	0.011	16.99		0.19		
		溶剂汽油 200#				kg	0.019	5.31		0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0.036	0.08		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.018	1.79		0.03		
		其他材料费				元	0.169	0.885		0.15		
		锁紧螺母 M3×70				个	0.155	0.82		0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm				m	1.03	33.58		34.59		
		镀锌管接头(80×65)				个	0.155	4.86		0.75		
		接地管卡 DN65				个	0.309	2.21		0.68		
		管卡子(钢管用DN65)				个	0.515	1.87		0.96		
		塑料护口(钢管用)65				个	0.155	0.53		0.08		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.001	13.18		0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.004	155.13		0.62		
		增加机械费				元	2.132	0.885		1.89		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.001	110.59		0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.31		0.11		

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-6	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	2218.21	2058.31	38.42	692.65	22.1821	20.5831	0.3842	6.9265
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001895	119.02	20.82	0	32.54	0.2255429	0.0394539	0	0.0616633
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00288	999.38	510.42	118.75	298.46	2.8782144	1.4700096	0.342	0.8595648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.273796	2.9	0	3.4	1.01	0.7940084	0	0.9309064	0.27653396
小计								28.17453973	22.1564773	1.96014994	8.70343049
清单项目综合单价											60.99459746
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.793	1		0.79		
		普工人工费				元	6.202	1.3917		8.63		
		技工人工费				元	10.736	1.3602		14.6		
		高级技工人工费				元	3.012	1.376		4.14		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.023	3.69		0.08		
		扁钢 40×4				kg	0.063	4.4		0.28		
		角钢(综合)				kg	0.216	3.371		0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.02	3.3		0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.009	7.4		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.014	0.66		0.01		
		调和漆				kg	0.005	9.61		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.007	17.33		0.12		
		乙炔气				m3	0.002	13.01		0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.039	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.019	1.79	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		膨胀螺栓 M6	套	0.674	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.069	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40~50	个	0.155	0.62	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.026	11.83	0.31		
		沥青清漆	kg	0.007	11.68	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.009	16.99	0.15		
		铅油	kg	0.019	8.23	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009	5.31	0.05		
		镀锌电线管 DN50 δ=2.0mm	m	1.03	16.65	17.15		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	0.732	0.08	0.06		
		镀锌管接头(15×50)	个	0.258	3.81	0.98		
		接地管卡 DN50	个	0.515	1.11	0.57		
		管卡子(电线管用DN40~50)	个	0.679	0.78	0.53		
		塑料护口(电线管用)40~50	个	0.155	0.35	0.05		
		其他材料费	元	0.074	0.885	0.07		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.18	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	155.13	0.62		
		增加机械费	元	1.051	0.885	0.93		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.03	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-5	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2016.93	1413.79	46.44	607.73	20.1693	14.1379	0.4644	6.0773
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001863	119.02	20.82	0	32.54	0.22173426	0.03878766	0	0.06062202
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00288	999.38	510.42	118.75	298.46	2.8782144	1.4700096	0.342	0.8595648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.253632	2.9	0	3.4	1.01	0.7355328	0	0.8623488	0.25616832
小计								26.09945549	15.71061106	1.97179234	7.83282357
清单项目综合单价											51.61468246

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.735	1	0.74		
		普工人工费	元	5.711	1.3917	7.95		
		技工人工费	元	9.967	1.3602	13.56		
		高级技工人工费	元	2.804	1.376	3.86		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.023	3.69	0.08		
		扁钢 40×4	kg	0.063	4.4	0.28		
		角钢(综合)	kg	0.216	3.371	0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02	3.3	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009	7.4	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014	0.66	0.01		
		调和漆	kg	0.005	9.61	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.007	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		膨胀螺栓 M6	套	0.674	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.069	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40~50	个	0.155	0.62	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		沥青清漆	kg	0.005	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.007	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007	5.31	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	0.731	0.08	0.06		
		管卡子(电线管用DN40~50)	个	0.679	0.78	0.53		
		塑料护口(电线管用)40~50	个	0.155	0.35	0.05		
		其他材料费	元	0.065	0.885	0.06		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.038	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.019	1.79	0.03		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	10.96	11.29		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.258	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.18	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	155.13	0.62		
		增加机械费	元	0.974	0.885	0.86		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.03	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		
		电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.001	104	0.1		

项目编码	030412001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1934.77	1261.66	33.66	577.46	19.3477	12.6166	0.3366	5.7746
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001984	119.02	20.82	0	32.54	0.23613568	0.04130688	0	0.06455936
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00288	999.38	510.42	118.75	298.46	2.8782144	1.4700096	0.342	0.8595648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245558	2.9	0	3.4	1.01	0.7121182	0	0.8348972	0.24801358
小计								25.26884231	14.19183028	1.81654074	7.52590617
清单项目综合单价											48.80311950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.712	1	0.71		
		普工人工费	元	5.513	1.3917	7.67		
		技工人工费	元	9.659	1.3602	13.14		
		高级技工人工费	元	2.721	1.376	3.74		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.023	3.69	0.08		
		扁钢 40×4	kg	0.063	4.4	0.28		
		角钢(综合)	kg	0.216	3.371	0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02	3.3	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009	7.4	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014	0.66	0.01		
		调和漆	kg	0.005	9.61	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.007	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.173	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027	11.83	0.32		
		沥青清漆	kg	0.006	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.007	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007	5.31	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	1.784	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.041	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.02	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.155	0.4	0.06		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	8.98	9.25		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.258	2.35	0.61		

工程量清单综合单价分析表

		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.855	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.155	0.18	0.03		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.18	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	155.13	0.62		
		增加机械费	元	0.943	0.885	0.83		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.03	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		
		电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.001	104	0.1		

项目编码	030412001006	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1675.99	1000.8	33.66	495.95	16.7599	10.008	0.3366	4.9595
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001948	119.02	20.82	0	32.54	0.23185096	0.04055736	0	0.06338792
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00288	999.38	510.42	118.75	298.46	2.8782144	1.4700096	0.342	0.8595648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.219639	2.9	0	3.4	1.01	0.6369531	0	0.7467726	0.22183539
小计								22.60159249	11.58248076	1.72841614	6.68345654
清单项目综合单价											42.59594593

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	0.637	1	0.64		
		普工人工费	元	4.882	1.3917	6.79		
	人工	技工人工费	元	8.671	1.3602	11.79		
		高级技工人工费	元	2.453	1.376	3.38		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.023	3.69	0.08		
		扁钢 40×4	kg	0.063	4.4	0.28		
		角钢(综合)	kg	0.216	3.371	0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02	3.3	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009	7.4	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014	0.66	0.01		
		调和漆	kg	0.005	9.61	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.007	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.173	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023	11.83	0.27		
	材料	沥青清漆	kg	0.005	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.783	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.035	0.885	0.03		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.04	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.02	1.79	0.04		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.855	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.155	0.18	0.03		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.155	0.26	0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.75	6.95		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.258	1.88	0.49		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.18	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	155.13	0.62		
		增加机械费	元	0.843	0.885	0.75		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.03	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		
		电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.001	104	0.1		

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-12	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	1912.19	1889.26	38.42	603.22	19.1219	18.8926	0.3842	6.0322
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002667	119.02	20.82	0	32.54	0.31742634	0.05552694	0	0.08678418
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.194392	2.9	0	3.4	1.01	0.5637368	0	0.6609328	0.19633592
小计								20.00306314	18.94812694	1.0451328	6.3153201
清单项目综合单价											46.31164298

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	0.563	1	0.56		
		普工人工费	元	4.717	1.3917	6.56		
	人工	技工人工费	元	7.422	1.3602	10.1		
		高级技工人工费	元	2.019	1.376	2.78		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.055	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.055	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.027	1.79	0.05		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.155	0.62	0.1		
	材料	镀锌电线管 DN50 δ=2.0mm	m	1.03	16.65	17.15		
		镀锌管接头(15×50)	个	0.258	3.81	0.98		
		接地管卡 DN50	个	0.515	1.11	0.57		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.155	0.35	0.05		
		其他材料费	元	0.024	0.885	0.02		
		增加机械费	元	0.746	0.885	0.66		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.03	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1684.19	1273.08	32.92	511.68	16.8419	12.7308	0.3292	5.1168
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001731	119.02	20.82	0	32.54	0.20602362	0.03603942	0	0.05632674
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.170478	2.9	0	3.4	1.01	0.4943862	0	0.5796252	0.17218278
小计								17.54230982	12.76683942	0.9088252	5.34530952
清单项目综合单价											36.56328396

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	0.494	1	0.49		
		普工人工费	元	4.141	1.3917	5.76		
	人工	技工人工费	元	6.507	1.3602	8.85		
		高级技工人工费	元	1.768	1.376	2.43		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.155	0.62	0.1		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.155	0.35	0.05		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.036	0.04	0		
	材料	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.036	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.018	1.79	0.03		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	10.96	11.29		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.258	3.45	0.89		

工程量清单综合单价分析表

		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
	机械	增加机械费	元	0.655	0.885	0.58		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.03	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1398.7	1026.32	27.42	423.39	13.987	10.2632	0.2742	4.2339
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002106	119.02	20.82	0	32.54	0.25065612	0.04384692	0	0.06852924
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.142377	2.9	0	3.4	1.01	0.4128933	0	0.4840818	0.14380077
小计								14.65054942	10.30704692	0.7582818	4.44623001

清单项目综合单价 30.16210815

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.413	1	0.41		
		普工人工费	元	3.454	1.3917	4.81		
		技工人工费	元	5.437	1.3602	7.4		
		高级技工人工费	元	1.48	1.376	2.04		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.013	0.885	0.01		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.043	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.043	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.021	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.155	0.4	0.06		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	8.98	9.25		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.258	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.155	0.18	0.03		
	机械	增加机械费	元	0.547	0.885	0.48		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.03	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1261.1	773.47	27.42	374.35	12.611	7.7347	0.2742	3.7435
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001989	119.02	20.82	0	32.54	0.23673078	0.04141098	0	0.06472206
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.128477	2.9	0	3.4	1.01	0.3725833	0	0.4368218	0.12976177
小计								13.22031408	7.77611098	0.7110218	3.93798383

清单项目综合单价 25.64543069

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.372	1	0.37		
		普工人工费	元	3.116	1.3917	4.34		
		技工人工费	元	4.906	1.3602	6.67		
		高级技工人工费	元	1.336	1.376	1.84		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.011	0.885	0.01		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.041	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.041	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.02	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.155	0.26	0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.75	6.95		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.258	1.88	0.49		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.155	0.18	0.03		
	机械	增加机械费	元	0.493	0.885	0.44		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.03	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1554.1	671.11	0	444.8	15.541	6.7111	0	4.448
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001994	119.02	20.82	0	32.54	0.23732588	0.04151508	0	0.06488476
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00288	999.38	510.42	118.75	298.46	2.8782144	1.4700096	0.342	0.8595648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.207504	2.9	0	3.4	1.01	0.6017616	0	0.7055136	0.20957904
小计								21.35297591	8.28653848	1.35055714	6.16119703

清单项目综合单价 37.15126856

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.601	1	0.6		
		普工人工费	元	2.623	1.3917	3.65		
		技工人工费	元	10.276	1.3602	13.98		
		高级技工人工费	元	2.27	1.376	3.12		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.023	3.69	0.08		
		扁钢 40×4	kg	0.063	4.4	0.28		
		角钢(综合)	kg	0.216	3.371	0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02	3.3	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009	7.4	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014	0.66	0.01		
		调和漆	kg	0.005	9.61	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006	11.83	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.002	16.99	0.03		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.007	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03		
		木螺钉 M6×65	10个	0.229	1	0.23		
		面漆	kg	0.013	45.13	0.59		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.229	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.041	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.041	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.02	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.044	0.885	0.04		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.18	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	155.13	0.62		
		增加机械费	元	0.797	0.885	0.71		

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002291	64.53	29.37	0	18.54	0.14783823	0.06728667	0	0.04247514	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.069484	2.9	0	3.4	1.01	0.2015036	0	0.2362456	0.07017884	
小计								7.14994183	5.50708667	0.2362456	2.18415398	
清单项目综合单价											15.07742808	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.201	1		0.2		
		普工人工费				元	0.827	1.3917		1.15		
		技工人工费				元	3.563	1.3602		4.85		
		高级技工人工费				元	0.691	1.376		0.95		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个	0.051	0.31		0.02		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.051	0.16		0.01		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.25	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.15	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.023	1.79		0.04		
		其他材料费				元	0.04	0.885		0.04		
	机械	增加机械费				元	0.267	0.885		0.24		
项目编码	030412001013	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1675.61	1327.14	0	509.75	16.7561	13.2714	0	5.0975	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002051	119.02	20.82	0	32.54	0.24411002	0.04270182	0	0.06673954	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.002881	999.38	510.42	118.75	298.46	2.87921378	1.47052002	0.34211875	0.85986326	
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.219726	2.9	0	3.4	1.01	0.6372054	0	0.7470684	0.22192326	
小计								22.61130323	14.84853564	1.39223069	6.82519449	
清单项目综合单价											45.67726405	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.637	1		0.64		
		普工人工费				元	2.767	1.3917		3.85		
		技工人工费				元	10.904	1.3602		14.83		
		高级技工人工费				元	2.392	1.376		3.29		
	材料	钢筋 φ10mm以外				kg	0.023	3.69		0.08		
		扁钢 40×4				kg	0.063	4.4		0.28		
		角钢(综合)				kg	0.216	3.371		0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.02	3.3		0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.009	7.4		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.014	0.66		0.01		
		调和漆				kg	0.005	9.61		0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.006	11.83		0.07		
		清油 C01-1				kg	0.002	16.99		0.03		
		溶剂汽油 200#				kg	0.002	5.31		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.007	17.33		0.12		
		乙炔气				m3	0.002	13.01		0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.042	0.04		0		
		木螺钉 M6×65				10个	0.154	1		0.15		
		面漆				kg	0.021	45.13		0.95		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	0.042	0.08		0		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.154	0.44		0.07		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.021	1.79		0.04		
		其他材料费				元	0.055	0.885		0.05		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)				个	0.25	1.95		0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm				个	0.15	3.11		0.47		
		管卡子(电线管用DN25~32)				个	1.442	2		2.88		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm				m	1.03	7.97		8.21		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250				台班	0.001	13.18		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.004	155.13		0.62		
		增加机械费				元	0.844	0.885		0.75		
项目编码	030412001014	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1605.25	1061.2	0	477.84	16.0525	10.612	0	4.7784	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002001	119.02	20.82	0	32.54	0.23815902	0.04166082	0	0.06511254	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00288	999.38	510.42	118.75	298.46	2.8782144	1.4700096	0.342	0.8595648	
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.212627	2.9	0	3.4	1.01	0.6166183	0	0.7229318	0.21475327	
小计								21.88016575	12.18758422	1.36797534	6.49699904	
清单项目综合单价											41.93272435	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.616	1		0.62		
		普工人工费				元	2.683	1.3917		3.73		
		技工人工费				元	10.539	1.3602		14.34		
		高级技工人工费				元	2.321	1.376		3.19		
	材料	钢筋 φ10mm以外				kg	0.023	3.69		0.08		
		扁钢 40×4				kg	0.063	4.4		0.28		
		角钢(综合)				kg	0.216	3.371		0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.02	3.3		0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.009	7.4		0.07		
		铁砂布 0#-2#				张	0.014	0.66		0.01		
		调和漆				kg	0.005	9.61		0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.006	11.83		0.07		
		清油 C01-1				kg	0.002	16.99		0.03		
		溶剂汽油 200#				kg	0.002	5.31		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.007	17.33		0.12		
		乙炔气				m3	0.002	13.01		0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.041	0.04		0		
		木螺钉 M6×65				10个	0.154	1		0.15		
		面漆				kg	0.017	45.13		0.77		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	0.041	0.08		0		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.154	0.44		0.07		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.02	1.79		0.04		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
		管卡子(电线管用DN25~32)				个	1.442	2		2.88		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)				个	0.25	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm				个	0.15	2.12		0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73		5.9		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250				台班	0.001	13.18		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.004	155.13		0.62		
		增加机械费				元	0.816	0.885		0.72		
项目编码	030412001015	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1554.1	671.11	0	444.8	15.541	6.7111	0	4.448
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002006	119.02	20.82	0	32.54	0.23875412	0.04176492	0	0.06527524
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00288	999.38	510.42	118.75	298.46	2.8782144	1.4700096	0.342	0.8595648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.207518	2.9	0	3.4	1.01	0.6018022	0	0.7055612	0.20959318
小计								21.35444475	8.28678832	1.35060474	6.16160165
清单项目综合单价											37.15343946
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.601		1		0.6		
		普工人工费			元	2.623		1.3917		3.65		
		技工人工费			元	10.276		1.3602		13.98		
		高级技工人工费			元	2.27		1.376		3.12		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.023		3.69		0.08		
		扁钢 40×4			kg	0.063		4.4		0.28		
		角钢(综合)			kg	0.216		3.371		0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.02		3.3		0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.009		7.4		0.07		
		铁砂布 0#-2#			张	0.014		0.66		0.01		
		调和漆			kg	0.005		9.61		0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.006		11.83		0.07		
		清油 C01-1			kg	0.002		16.99		0.03		
		溶剂汽油 200#			kg	0.002		5.31		0.01		
		氧气(工业用)			m3	0.007		17.33		0.12		
		乙炔气			m3	0.002		13.01		0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50			套	0.041		0.04		0		
		木螺钉 M6×65			10个	0.229		1		0.23		
		面漆			kg	0.013		45.13		0.59		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	0.041		0.08		0		
		塑料膨胀管 Φ8mm			10个	0.229		0.44		0.1		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.02		1.79		0.04		
		其他材料费			元	0.044		0.885		0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.25		1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.15		1.59		0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)			个	1.442		0.24		0.35		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm			m	1.03		4.59		4.73		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.001		13.18		0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.004		155.13		0.62		
		增加机械费			元	0.797		0.885		0.71		
项目编码	030412001016	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1016.87	922.68	0	315.22	10.1687	9.2268	0	3.1522
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001866	64.53	29.37	0	18.54	0.12041298	0.05480442	0	0.03459564
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.10289	2.9	0	3.4	1.01	0.298381	0	0.349826	0.1039189
小计								10.58749398	9.28160442	0.349826	3.29071454
清单项目综合单价											23.50963894
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.298		1		0.3		
		普工人工费			元	1.217		1.3917		1.69		
		技工人工费			元	5.284		1.3602		7.19		
		高级技工人工费			元	1.023		1.376		1.41		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20			个	0.042		0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.042		0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.019		1.79		0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)			个	0.25		1.95		0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm			个	0.15		3.11		0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm			m	1.03		7.97		8.21		
		其他材料费			元	0.05		0.885		0.04		
	机械	增加机械费			元	0.395		0.885		0.35		
项目编码	030412001017	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	916.67	672.08	0	276.18	9.1667	6.7208	0	2.7618
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001997	64.53	29.37	0	18.54	0.12886641	0.05865189	0	0.03702438
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.092956	2.9	0	3.4	1.01	0.2695724	0	0.3160504	0.09388556
小计								9.56513881	6.77945189	0.3160504	2.89270994
清单项目综合单价											19.55335104
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.269		1		0.27		
		普工人工费			元	1.101		1.3917		1.53		
		技工人工费			元	4.772		1.3602		6.49		
		高级技工人工费			元	0.925		1.376		1.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		其他材料费			元	0.044		0.885		0.04		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.044		0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.044		0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.02		1.79		0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)			个	0.25		1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm			个	0.15		2.12		0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm			m	1.03		5.73		5.9		
	机械	增加机械费			元	0.357		0.885		0.32		
项目编码	030412001018	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002007	64.53	29.37	0	18.54	0.12951171	0.05894559	0	0.03720978
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.069301	2.9	0	3.4	1.01	0.2009729	0	0.2356234	0.06999401
小计								7.13108461	5.49874559	0.2356234	2.17870379
清单项目综合单价											15.04415739
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.201		1		0.2		
		普工人工费			元	0.824		1.3917		1.15		
		技工人工费			元	3.555		1.3602		4.84		
		高级技工人工费			元	0.689		1.376		0.95		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		其他材料费			元	0.039		0.885		0.03		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.045		0.31		0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料护口(钢管用)15～20	个	0.045	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.02	1.79	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械	增加机械费	元	0.266	0.885	0.24		

项目编码	030412001019	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.65	70.27	0	43.12	14.965	7.027	0	4.312
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14965	2.9	0	3.4	1.01	0.433985	0	0.50881	0.1511465
小计								15.398985	7.027	0.50881	4.4631465
清单项目综合单价											27.39794150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.434	1	0.43		
		普工人工费	元	1.757	1.3917	2.45		
		技工人工费	元	7.699	1.3602	10.47		
		高级技工人工费	元	1.489	1.376	2.05		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械	增加机械费	元	0.575	0.885	0.51		

项目编码	030412001020	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	166.28	91.45	0	48.58	16.628	9.145	0	4.858
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.166281	2.9	0	3.4	1.01	0.4822149	0	0.5653554	0.16794381
小计								17.1102149	9.145	0.5653554	5.02594381
清单项目综合单价											31.84651411

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.482	1	0.48		
		普工人工费	元	1.952	1.3917	2.72		
		技工人工费	元	8.554	1.3602	11.64		
		高级技工人工费	元	1.654	1.376	2.28		
	材料	其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
		锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.912	0.44	1.28		
		金属软管 DN25	m	1.03	2.85	2.94		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.944	1.02	3		
	机械	增加机械费	元	0.639	0.885	0.57		

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.9	0.09	0	11.62	4.39	0.009	0	1.162
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.02	0.83	0	2.7	1.002	0.083	0	0.27
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.0003	552.98	443.35	0	168.5	0.165894	0.133005	0	0.05055
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.055579	2.9	0	3.4	1.01	0.1611791	0	0.1889686	0.05613479
小计								5.7190731	0.225005	0.1889686	1.53868479
清单项目综合单价											7.67173149

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.161	1	0.16		
		普工人工费	元	0.017	1.3917	0.02		
		技工人工费	元	4.002	1.3602	5.44		
		高级技工人工费	元	0.066	1.376	0.09		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	0.031	2.65	0.08		
		YJ-III胶	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	增加机械费	元	0.213	0.885	0.19		

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.39	0.13	0	15.45	5.839	0.013	0	1.545
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.42	1.26	0	3.61	1.342	0.126	0	0.361
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.000301	552.98	443.35	0	168.5	0.16644698	0.13344835	0	0.0507185
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.073469	2.9	0	3.4	1.01	0.2130601	0	0.2497946	0.07420369
小计								7.56050708	0.27244835	0.2497946	2.03092219
清单项目综合单价											10.11367222

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.213	1	0.21		
		普工人工费	元	0.017	1.3917	0.02		
		技工人工费	元	5.317	1.3602	7.23		
		高级技工人工费	元	0.066	1.376	0.09		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	0.032	2.65	0.08		
		YJ-III胶	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	增加机械费	元	0.282	0.885	0.25		

项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78	0.16	0	20.65	7.8	0.016	0	2.065
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.9	1.68	0	4.82	1.79	0.168	0	0.482

工程量清单综合单价分析表

020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.0003	552.98	443.35	0	168.5	0.165894	0.133005	0	0.05055	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.097559	2.9	0	3.4	1.01	0.2829211	0	0.3317006	0.09853459	
小计								10.0388151	0.317005	0.3317006	2.69608459	
清单项目综合单价											13.38360529	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.283	1		0.28		
		普工人工费				元	0.017	1.3917		0.02		
		技工人工费				元	7.088	1.3602		9.64		
		高级技工人工费				元	0.066	1.376		0.09		
	材料	玻璃纤维网格布				m2	0.031	2.65		0.08		
		YJ-III胶				kg	0.01	4.87		0.05		
		水				m3	0.001	4.62		0		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001	1		0		
	机械	增加机械费				元	0.375	0.885		0.33		
项目编码	031301001004	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	103.99	0.16	0	27.53	10.399	0.016	0	2.753	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.08	2.93	0	6.52	2.408	0.293	0	0.652	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.000301	552.98	443.35	0	168.5	0.16644698	0.13344835	0	0.0507185	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12973	2.9	0	3.4	1.01	0.376217	0	0.441082	0.1310273	
小计								13.34966398	0.44244835	0.441082	3.5867458	
清单项目综合单价											17.81994013	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.376	1		0.38		
		普工人工费				元	0.017	1.3917		0.02		
		技工人工费				元	9.453	1.3602		12.86		
		高级技工人工费				元	0.066	1.376		0.09		
	材料	玻璃纤维网格布				m2	0.032	2.65		0.08		
		YJ-III胶				kg	0.01	4.87		0.05		
		水				m3	0.002	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001	1		0		
	机械	增加机械费				元	0.498	0.885		0.44		
项目编码	031301001005	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.52	0.18	0	36.66	13.852	0.018	0	3.666	
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	31.97	4.18	0	8.66	3.197	0.418	0	0.866	
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.000302	552.98	443.35	0	168.5	0.16699996	0.1338917	0	0.050887	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.172158	2.9	0	3.4	1.01	0.4992582	0	0.5853372	0.17387958	
小计								17.71525816	0.5698917	0.5853372	4.75676658	
清单项目综合单价											23.62725364	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.499	1		0.5		
		普工人工费				元	0.017	1.3917		0.02		
		技工人工费				元	12.572	1.3602		17.1		
		高级技工人工费				元	0.066	1.376		0.09		
	材料	玻璃纤维网格布				m2	0.032	2.65		0.08		
		YJ-III胶				kg	0.01	4.87		0.05		
		水				m3	0.003	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.02	0.885		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001	1		0		
	机械	增加机械费				元	0.661	0.885		0.58		
项目编码	030413001001	项目名称			普通灯具			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-16换	荧光灯具安装 吊链式 双管	10套	0.1	385.09	2092.34	0	206.52	38.509	209.234	0	20.652	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.385091	2.9	0	3.4	1.01	1.1167639	0	1.3093094	0.38894191	
小计								39.6257639	209.234	1.3093094	21.04094191	
清单项目综合单价											271.21001521	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.116	1		1.12		
		普工人工费				元	6.908	1.3917		9.61		
		技工人工费				元	17.297	1.3602		23.53		
		高级技工人工费				元	3.902	1.376		5.37		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	0.007	5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100				10个	0.21	10.93		2.3		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械	增加机械费				元	1.479	0.885		1.31		
项目编码	030413001002	项目名称			普通灯具			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-22换	荧光灯具安装 嵌入式 双管	10套	0.1	366.24	3810.45	0	287.44	36.624	381.045	0	28.744	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.366241	2.9	0	3.4	1.01	1.0620989	0	1.2452194	0.36990341	
小计								37.6860989	381.045	1.2452194	29.11390341	
清单项目综合单价											449.09022171	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.061	1		1.06		
		普工人工费				元	6.569	1.3917		9.14		
		技工人工费				元	16.45	1.3602		22.38		
		高级技工人工费				元	3.711	1.376		5.11		
	材料	其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械	增加机械费				元	1.406	0.885		1.24		
项目编码	030413001003	项目名称			普通灯具			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.1	290.92	872.45	0	120.6	29.092	87.245	0	12.06	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.29092	2.9	0	3.4	1.01	0.843668	0	0.989128	0.2938292
小计								29.935668	87.245	0.989128	12.3538292
清单项目综合单价								130.52362520			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.843	1	0.84		
		普工人工费	元	5.219	1.3917	7.26		
		技工人工费	元	13.066	1.3602	17.77		
		高级技工人工费	元	2.948	1.376	4.06		
	材料	其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械	增加机械费	元	1.117	0.885	0.99		

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-28换	防尘防水灯安装 杆式 ^	10套	0.1	556.69	3817.35	0	338.18	55.669	381.735	0	33.818
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.55669	2.9	0	3.4	1.01	1.614401	0	1.892746	0.5622569
小计								57.283401	381.735	1.892746	34.3802569
清单项目综合单价								475.29140390			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.613	1	1.61		
		普工人工费	元	9.986	1.3917	13.9		
		技工人工费	元	25.004	1.3602	34.01		
		高级技工人工费	元	5.641	1.376	7.76		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.52	0.44	0.23		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械	增加机械费	元	2.138	0.885	1.89		

项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-47换	紫外线杀菌灯安装 YDD消毒灯40W	10套	0.1	431.13	2329.06	0	230.54	43.113	232.906	0	23.054
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.431131	2.9	0	3.4	1.01	1.2502799	0	1.4658454	0.43544231
小计								44.3632799	232.906	1.4658454	23.48944231
清单项目综合单价								302.22456761			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.249	1	1.25		
		普工人工费	元	7.734	1.3917	10.76		
		技工人工费	元	19.364	1.3602	26.34		
		高级技工人工费	元	4.369	1.376	6.01		
	材料	其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械	增加机械费	元	1.656	0.885	1.47		

项目编码	030413001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-28换	防尘防水灯安装 杆式 ^	10套	0.1	556.69	2844.75	0	289.55	55.669	284.475	0	28.955
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.556691	2.9	0	3.4	1.01	1.6144039	0	1.8927494	0.56225791
小计								57.2834039	284.475	1.8927494	29.51725791
清单项目综合单价								373.16841121			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.613	1	1.61		
		普工人工费	元	9.986	1.3917	13.9		
		技工人工费	元	25.004	1.3602	34.01		
		高级技工人工费	元	5.641	1.376	7.76		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.52	0.44	0.23		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械	增加机械费	元	2.138	0.885	1.89		

项目编码	030413001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-25换	荧光灯具安装 吸顶式 双管 ^	10套	0.1	546.24	818.29	0	185.46	54.624	81.829	0	18.546
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.546238	2.9	0	3.4	1.01	1.5840902	0	1.8572092	0.55170038
小计								56.2080902	81.829	1.8572092	19.09770038
清单项目综合单价								158.99199978			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.583	1	1.58		
		普工人工费	元	9.799	1.3917	13.64		
		技工人工费	元	24.535	1.3602	33.37		
		高级技工人工费	元	5.534	1.376	7.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.21	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械	增加机械费	元	2.098	0.885	1.86		

项目编码	030413001008	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-25换	荧光灯具安装 吸顶式 双管 ^	10套	0.1	546.24	874.29	0	188.26	54.624	87.429	0	18.826
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.54625	2.9	0	3.4	1.01	1.584125	0	1.85725	0.5517125
小计								56.208125	87.429	1.85725	19.3777125
清单项目综合单价								164.87208750			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.583	1	1.58		
		普工人工费	元	9.799	1.3917	13.64		
		技工人工费	元	24.535	1.3602	33.37		
		高级技工人工费	元	5.534	1.376	7.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.21	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械	增加机械费	元	2.098	0.885	1.86		

项目编码	030413001009	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38换	防爆荧光灯安装 二管荧光灯(防爆型	10套	0.1	789.01	2761.23	0	346.85	78.901	276.123	0	34.685

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.789012	2.9	0	3.4	1.01	2.2881348	0	2.6826408	0.79690212
小计								81.1891348	276.123	2.6826408	35.48190212
清单项目综合单价											395.47667772
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	2.287	1	2.29					
		普工人工费	元	14.153	1.3917	19.7					
		技工人工费	元	35.438	1.3602	48.2					
		高级技工人工费	元	7.995	1.376	11					
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75	10套	0.306	4.42	1.35					
		其他材料费	元	0.672	0.885	0.59					
	机械	增加机械费	元	3.03	0.885	2.68					
项目编码	030413001010	项目名称	普通灯具	计量单位	套						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-47换	紫外线杀菌灯安装 紫外线无菌灯（带保护	10套	0.1	431.13	2329.06	0	230.54	43.113	232.906	0	23.054
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.43113	2.9	0	3.4	1.01	1.250277	0	1.465842	0.4354413
小计								44.363277	232.906	1.465842	23.4894413
清单项目综合单价											302.22456030
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	1.249	1	1.25					
		普工人工费	元	7.734	1.3917	10.76					
		技工人工费	元	19.364	1.3602	26.34					
		高级技工人工费	元	4.369	1.376	6.01					
	材料	其他材料费	元	0.582	0.885	0.52					
	机械	增加机械费	元	1.656	0.885	1.47					
项目编码	030413001011	项目名称	普通灯具	计量单位	m						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ^ LED灯带 15W/M	10m	0.1	42.03	209.37	0	21.59	4.203	20.937	0	2.159
030407-3换	摄像机直流电源 明装 ^ 电源适配器	台	0.051047	15.06	53.99	0.12	6.69	0.76876782	2.75602753	0.00612564	0.34150443
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.049717	2.9	0	3.4	1.01	0.1441793	0	0.1690378	0.05021417
小计								5.11594712	23.69302753	0.17516344	2.5507186
清单项目综合单价											31.53485669
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	0.144	1	0.14					
		普工人工费	元	1.316	1.3917	1.83					
		技工人工费	元	1.708	1.3602	2.32					
		高级技工人工费	元	0.594	1.376	0.82					
	材料	电源适配器	台	0.051	53.1	2.71					
		电线 BV-2.5	m	0.046	2.54	0.12					
		铜接线端子 DT-6	个	0.102	1.06	0.11					
		其他材料费	元	0.231	0.885	0.2					
	机械	仪器仪表使用费	元	0.007	0.885	0.01					
		增加机械费	元	0.191	0.885	0.17					
项目编码	030413001012	项目名称	普通灯具	计量单位	m						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ^	10m	0.1	42.03	1779.51	0	100.1	4.203	177.951	0	10.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.04203	2.9	0	3.4	1.01	0.121887	0	0.142902	0.0424503
小计								4.324887	177.951	0.142902	10.0524503
清单项目综合单价											192.47123930
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	0.122	1	0.12					
		普工人工费	元	0.763	1.3917	1.06					
		技工人工费	元	1.708	1.3602	2.32					
		高级技工人工费	元	0.594	1.376	0.82					
	材料	电线 BV-2.5	m	0.046	2.54	0.12					
		铜接线端子 DT-6	个	0.102	1.06	0.11					
		其他材料费	元	0.18	0.885	0.16					
	机械	增加机械费	元	0.161	0.885	0.14					
项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关10A 250V	10套	0.1	123.64	82.94	0	36.86	12.364	8.294	0	3.686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12364	2.9	0	3.4	1.01	0.358556	0	0.420376	0.1248764
小计								12.722556	8.294	0.420376	3.8108764
清单项目综合单价											25.24780840
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	0.358	1	0.36					
		普工人工费	元	1.451	1.3917	2.02					
		技工人工费	元	6.361	1.3602	8.65					
		高级技工人工费	元	1.23	1.376	1.69					
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04					
	机械	增加机械费	元	0.475	0.885	0.42					
项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联双控开关10A	10套	0.1	123.64	82.94	0	36.86	12.364	8.294	0	3.686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.123643	2.9	0	3.4	1.01	0.3585647	0	0.4203862	0.12487943
小计								12.7225647	8.294	0.4203862	3.81087943
清单项目综合单价											25.24783033
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	0.358	1	0.36					
		普工人工费	元	1.451	1.3917	2.02					
		技工人工费	元	6.361	1.3602	8.65					
		高级技工人工费	元	1.23	1.376	1.69					
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04					
	机械	增加机械费	元	0.475	0.885	0.42					
项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-238换	开关安装 单联照明跷板双联单控开关10A	10套	0.1	123.64	82.94	0	36.86	12.364	8.294	0	3.686	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.123638	2.9	0	3.4	1.01	0.3585502	0	0.4203692	0.12487438	
小计								12.7225502	8.294	0.4203692	3.81087438	
清单项目综合单价											25.24779378	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.358	1		0.36		
		普工人工费				元	1.451	1.3917		2.02		
		技工人工费				元	6.361	1.3602		8.65		
		高级技工人工费				元	1.23	1.376		1.69		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	增加机械费				元	0.475	0.885		0.42		
项目编码	030413013004	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-239换	开关安装 双联照明双跷单控开关10A	10套	0.1	127.9	115.14	0	39.6	12.79	11.514	0	3.96	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1279	2.9	0	3.4	1.01	0.37091	0	0.43486	0.129179	
小计								13.16091	11.514	0.43486	4.089179	
清单项目综合单价											29.19894900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.371	1		0.37		
		普工人工费				元	1.502	1.3917		2.09		
		技工人工费				元	6.58	1.3602		8.95		
		高级技工人工费				元	1.272	1.376		1.75		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	增加机械费				元	0.491	0.885		0.43		
项目编码	030413013005	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-239换	开关安装 双联照明双跷单控开关10A 250V	10套	0.1	127.9	115.14	0	39.6	12.79	11.514	0	3.96	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1279	2.9	0	3.4	1.01	0.37091	0	0.43486	0.129179	
小计								13.16091	11.514	0.43486	4.089179	
清单项目综合单价											29.19894900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.371	1		0.37		
		普工人工费				元	1.502	1.3917		2.09		
		技工人工费				元	6.58	1.3602		8.95		
		高级技工人工费				元	1.272	1.376		1.75		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	增加机械费				元	0.491	0.885		0.43		
项目编码	030413013006	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-239换	开关安装 双联照明跷双联单控开关10A	10套	0.1	127.9	132.34	0	40.46	12.79	13.234	0	4.046	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1279	2.9	0	3.4	1.01	0.37091	0	0.43486	0.129179	
小计								13.16091	13.234	0.43486	4.175179	
清单项目综合单价											31.00494900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.371	1		0.37		
		普工人工费				元	1.502	1.3917		2.09		
		技工人工费				元	6.58	1.3602		8.95		
		高级技工人工费				元	1.272	1.376		1.75		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	增加机械费				元	0.491	0.885		0.43		
项目编码	030413013007	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-240换	开关安装 三联照明三联单控开关10A	10套	0.1	132.17	156.24	0	42.79	13.217	15.624	0	4.279	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.13217	2.9	0	3.4	1.01	0.383293	0	0.449378	0.1334917	
小计								13.600293	15.624	0.449378	4.4124917	
清单项目综合单价											34.08616270	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.383	1		0.38		
		普工人工费				元	1.552	1.3917		2.16		
		技工人工费				元	6.799	1.3602		9.25		
		高级技工人工费				元	1.315	1.376		1.81		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	增加机械费				元	0.508	0.885		0.45		
项目编码	030413013008	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-240换	开关安装 三联照明三联双控单控开关10A	10套	0.1	132.17	156.24	0	42.79	13.217	15.624	0	4.279	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.132167	2.9	0	3.4	1.01	0.3832843	0	0.4493678	0.13348867	
小计								13.6002843	15.624	0.4493678	4.41248867	
清单项目综合单价											34.08614077	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.383	1		0.38		
		普工人工费				元	1.552	1.3917		2.16		
		技工人工费				元	6.799	1.3602		9.25		
		高级技工人工费				元	1.315	1.376		1.81		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械	增加机械费				元	0.508	0.885		0.45		
项目编码	030413013009	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-241换	开关安装 四联照明四联单控开关10A	10套	0.1	136.45	179.34	0	45.07	13.645	17.934	0	4.507	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.136455	2.9	0	3.4	1.01	0.3957195	0	0.463947	0.13781955	
小计								14.0407195	17.934	0.463947	4.64481955	
清单项目综合单价											37.08348605	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.395	1		0.4		
		普工人工费				元	1.602	1.3917		2.23		
		技工人工费				元	7.019	1.3602		9.55		
		高级技工人工费				元	1.357	1.376		1.87		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
	机械	增加机械费		元	0.524	0.885	0.46		

项目编码	030413013010	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明定时开关	10套	0.1	123.64	159.74	0	40.7	12.364	15.974	0	4.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.123641	2.9	0	3.4	1.01	0.3585589	0	0.4203794	0.12487741
小计								12.7225589	15.974	0.4203794	4.19487741
清单项目综合单价											33.31181571

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.358	1	0.36		
		普工人工费	元	1.451	1.3917	2.02		
		技工人工费	元	6.361	1.3602	8.65		
		高级技工人工费	元	1.23	1.376	1.69		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	0.475	0.885	0.42		

项目编码	030413013011	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速	10套	0.1	345.34	2439.72	0	213.37	34.534	243.972	0	21.337
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.345341	2.9	0	3.4	1.01	1.0014889	0	1.1741594	0.34879441
小计								35.5354889	243.972	1.1741594	21.68579441
清单项目综合单价											302.36744271

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.001	1	1		
		普工人工费	元	4.054	1.3917	5.64		
		技工人工费	元	17.766	1.3602	24.17		
		高级技工人工费	元	3.436	1.376	4.73		
	材料	焊锡丝	kg	0.001	66.9	0.07		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	增加机械费	元	1.326	0.885	1.17		

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16	10套	0.1	143.85	84.79	0	42.3	14.385	8.479	0	4.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14385	2.9	0	3.4	1.01	0.417165	0	0.48909	0.1452885
小计								14.802165	8.479	0.48909	4.3752885
清单项目综合单价											28.14554350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.417	1	0.42		
		普工人工费	元	1.877	1.3917	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3602	11.19		
		高级技工人工费	元	0.424	1.376	0.58		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.552	0.885	0.49		

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248换	地插座安装 二三孔暗装地插座10A	10套	0.1	352.47	1416.5	0	164.09	35.247	141.65	0	16.409
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.35247	2.9	0	3.4	1.01	1.022163	0	1.198398	0.3559947
小计								36.269163	141.65	1.198398	16.7649947
清单项目综合单价											195.88255570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.021	1	1.02		
		普工人工费	元	11.262	1.3917	15.67		
		技工人工费	元	13.316	1.3602	18.11		
		高级技工人工费	元	1.061	1.376	1.46		
	材料	其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	1.353	0.885	1.2		

项目编码	030413014003	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16	10套	0.1	143.85	146.39	0	45.38	14.385	14.639	0	4.538
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14385	2.9	0	3.4	1.01	0.417165	0	0.48909	0.1452885
小计								14.802165	14.639	0.48909	4.6832885
清单项目综合单价											34.61354350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.417	1	0.42		
		普工人工费	元	1.877	1.3917	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3602	11.19		
		高级技工人工费	元	0.424	1.376	0.58		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.552	0.885	0.49		

项目编码	030413014004	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16	10套	0.1	143.85	247.69	0	50.45	14.385	24.769	0	5.045
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.143854	2.9	0	3.4	1.01	0.4171766	0	0.4891036	0.14529254
小计								14.8021766	24.769	0.4891036	5.19029254
清单项目综合单价											45.25057274

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.417	1	0.42		
		普工人工费	元	1.877	1.3917	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3602	11.19		
		高级技工人工费	元	0.424	1.376	0.58		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.552	0.885	0.49		

项目编码	030413014005	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ	10套	0.1	143.85	209.99	0	48.56	14.385	20.999	0	4.856
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.143851	2.9	0	3.4	1.01	0.4171679	0	0.4890934	0.14528951
小计								14.8021679	20.999	0.4890934	5.00128951
清单项目综合单价								41.29155081			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.417	1	0.42		
		普工人工费	元	1.877	1.3917	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3602	11.19		
		高级技工人工费	元	0.424	1.376	0.58		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.552	0.885	0.49		

项目编码	030413014006	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ	10套	0.1	143.85	209.99	0	48.56	14.385	20.999	0	4.856
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14385	2.9	0	3.4	1.01	0.417165	0	0.48909	0.1452885
小计								14.802165	20.999	0.48909	5.0012885
清单项目综合单价								41.29154350			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.417	1	0.42		
		普工人工费	元	1.877	1.3917	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3602	11.19		
		高级技工人工费	元	0.424	1.376	0.58		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.552	0.885	0.49		

项目编码	030413014007	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ	10套	0.1	143.85	209.99	0	48.56	14.385	20.999	0	4.856
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14385	2.9	0	3.4	1.01	0.417165	0	0.48909	0.1452885
小计								14.802165	20.999	0.48909	5.0012885
清单项目综合单价								41.29154350			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.417	1	0.42		
		普工人工费	元	1.877	1.3917	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3602	11.19		
		高级技工人工费	元	0.424	1.376	0.58		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.552	0.885	0.49		

项目编码	030413014008	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ	10套	0.1	143.85	250.99	0	50.61	14.385	25.099	0	5.061
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.143851	2.9	0	3.4	1.01	0.4171679	0	0.4890934	0.14528951
小计								14.8021679	25.099	0.4890934	5.20628951
清单项目综合单价								45.59655081			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.417	1	0.42		
		普工人工费	元	1.877	1.3917	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3602	11.19		
		高级技工人工费	元	0.424	1.376	0.58		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.552	0.885	0.49		

项目编码	030413013012	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030204-65换	按钮安装 普通型风机启动按钮	个	1	21.4	29.79	0	7.15	21.4	29.79	0	7.15
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.214	2.9	0	3.4	1.01	0.6206	0	0.7276	0.21614
小计								22.0206	29.79	0.7276	7.36614
清单项目综合单价								59.90434000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.62	1	0.62		
		普工人工费	元	3.256	1.3917	4.53		
		技工人工费	元	9.404	1.3602	12.79		
		高级技工人工费	元	2.966	1.376	4.08		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0.2	1.33	0.27		
		塑料软管	m	0.05	15.44	0.77		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	增加机械费	元	0.822	0.885	0.73		

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.53	29.37	0	18.54	6.453	2.937	0	1.854
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.064531	2.9	0	3.4	1.01	0.1871399	0	0.2194054	0.06517631
小计								6.6401399	2.937	0.2194054	1.91917631
清单项目综合单价								11.71572161			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.187	1	0.19		
		普工人工费	元	1.251	1.3917	1.74		
		技工人工费	元	2.82	1.3602	3.84		
		高级技工人工费	元	0.636	1.376	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.248	0.885	0.22		

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030209-79换	等电位端子盒安装 LEB等电位连接端子箱	套	1	15.39	83.14	0	8.23	15.39	83.14	0	8.23

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1539	2.9	0	3.4	1.01	0.44631	0	0.52326	0.155439	
小计								15.83631	83.14	0.52326	8.385439	
清单项目综合单价											107.88500900	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.446		1		0.45		
		普工人工费			元	2.377		1.3917		3.31		
		技工人工费			元	6.734		1.3602		9.16		
		高级技工人工费			元	2.122		1.376		2.92		
	材料	棉纱			kg	0.05		9.38		0.47		
		焊锡膏			kg	0.01		61.5		0.62		
		焊锡			kg	0.005		66.9		0.33		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67		0.13		
		电线 BV-4			m	0.75		4.06		3.05		
		铜接线端子 DT-6			个	1.02		1.06		1.08		
		其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械	增加机械费			元	0.591		0.885		0.52		
项目编码	030410002002	项目名称		接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-12换	钢接地线敷设 户内接地母线	10m	0.1	498.93	482.8	0	156.17	49.893	48.28	0	15.617	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.498931	2.9	0	3.4	1.01	1.4468999	0	1.6963654	0.50392031	
小计								51.3398999	48.28	1.6963654	16.12092031	
清单项目综合单价											117.43718561	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.446		1		1.45		
		普工人工费			元	8.785		1.3917		12.23		
		技工人工费			元	20.163		1.3602		27.43		
		高级技工人工费			元	7.443		1.376		10.24		
	材料	铜焊条 铜107 φ3.2mm			kg	0.02		64.19		1.28		
		铁砂布 0#-2#			张	0.1		0.66		0.07		
		铜焊粉			kg	0.002		21.98		0.04		
		氧气(工业用)			m3	0.02		17.33		0.35		
		乙炔气			m3	0.008		13.01		0.1		
		其他材料费			元	1.82		0.885		1.61		
	机械	增加机械费			元	1.916		0.885		1.7		
项目编码	030410002003	项目名称		接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-9换	户内接地母线 暗设	10m	0.1	174.84	52.48	18.24	50.19	17.484	5.248	1.824	5.019	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.174841	2.9	0	3.4	1.01	0.5070389	0	0.5944594	0.17658941	
小计								17.9910389	5.248	2.4184594	5.19558941	
清单项目综合单价											30.85308771	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.507		1		0.51		
		普工人工费			元	3.078		1.3917		4.28		
		技工人工费			元	7.066		1.3602		9.61		
		高级技工人工费			元	2.609		1.376		3.59		
	材料	镀锌扁钢 25×4			kg	1.023		4.87		4.98		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.018		7.4		0.13		
		其他材料费			元	0.15		0.885		0.13		
	机械	增加机械费			元	0.671		0.885		0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.31		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.01		155.13		1.55		
项目编码	030410002004	项目名称		接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-12换	钢接地线敷设 户内接地母线 BV-6	10m	0.1	498.93	95.87	0	136.82	49.893	9.587	0	13.682	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.49893	2.9	0	3.4	1.01	1.446897	0	1.696362	0.5039193	
小计								51.339897	9.587	1.696362	14.1859193	
清单项目综合单价											76.80917830	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.446		1		1.45		
		普工人工费			元	8.785		1.3917		12.23		
		技工人工费			元	20.163		1.3602		27.43		
		高级技工人工费			元	7.443		1.376		10.24		
	材料	电线 BV-6			m	1.01		6.07		6.13		
		铜焊条 铜107 φ3.2mm			kg	0.02		64.19		1.28		
		铁砂布 0#-2#			张	0.1		0.66		0.07		
		铜焊粉			kg	0.002		21.98		0.04		
		氧气(工业用)			m3	0.02		17.33		0.35		
		乙炔气			m3	0.008		13.01		0.1		
		其他材料费			元	1.82		0.885		1.61		
	机械	增加机械费			元	1.916		0.885		1.7		
项目编码	030412001021	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-136	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1804.47	922.74	9.21	524.29	18.0447	9.2274	0.0921	5.2429	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00288	999.38	510.42	118.75	298.46	2.8782144	1.4700096	0.342	0.8595648	
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.230167	2.9	0	3.4	1.01	0.6674843	0	0.7825678	0.23246867	
小计								23.68507273	10.7613234	1.51971134	6.9141019	
清单项目综合单价											42.88020937	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.667		1		0.67		
		普工人工费			元	2.839		1.3917		3.95		
		技工人工费			元	11.506		1.3602		15.65		
		高级技工人工费			元	2.482		1.376		3.42		
	材料	钢筋 φ10mm以外			kg	0.023		3.69		0.08		
		扁钢 40×4			kg	0.063		4.4		0.28		
		角钢(综合)			kg	0.216		3.371		0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.02		3.3		0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.009		7.4		0.07		
		铁砂布 0#-2#			张	0.014		0.66		0.01		
		调和漆			kg	0.005		9.61		0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.006		11.83		0.07		
		清油 C01-1			kg	0.002		16.99		0.03		
		溶剂汽油 200#			kg	0.002		5.31		0.01		
		氧气(工业用)			m3	0.007		17.33		0.12		
		乙炔气			m3	0.002		13.01		0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.169		0.19		0.03		

工程量清单综合单价分析表

		合金钢钻头(综合)	个	0.011	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN50	个	0.021	1.34	0.03		
		胶合剂	kg	0.002	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.701	0.08	0.14		
		刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm	m	1.1	6.22	6.84		
		T型接头 FTE50	个	0.032	5.68	0.18		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 Φ50mm	个	0.021	3.13	0.07		
		管码 FSA50	个	0.851	1.61	1.37		
		其他材料费	元	0.039	0.885	0.03		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.18	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	155.13	0.62		
		增加机械费	元	0.884	0.885	0.78		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.013	7.03	0.09		

项目编码	030412001022	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-150	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1650.01	746.76	0	473.96	16.5001	7.4676	0	4.7396
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.165001	2.9	0	3.4	1.01	0.4785029	0	0.5610034	0.16665101
小计								16.9786029	7.4676	0.5610034	4.90625101
清单项目综合单价											29.91345731

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.478	1	0.48		
		普工人工费	元	1.937	1.3917	2.7		
		技工人工费	元	8.488	1.3602	11.55		
		高级技工人工费	元	1.641	1.376	2.26		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm	m	1.1	6.22	6.84		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.258	2.04	0.53		
		其他材料费	元	0.066	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.634	0.885	0.56		

项目编码	030410001001	项目名称	接地极	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-7换	接地极板制作安装 钢板	根	1	317.93	10168.76	18.79	593.91	317.93	10168.76	18.79	593.91
030209-76换	扁钢接地线敷设 降阻剂	kg	387.7275	3.2	2.92	0	0.99	1240.728	1132.1643	0	383.850225
030209-12换	钢接地线敷设 -50mm2	10m	2.02275	498.93	482.8	0	156.17	1009.210658	976.5837	0	315.8928675
030211-150	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.202275	1650.01	746.76	0	473.96	333.7557728	151.050879	0	95.870259
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	29.016225	2.9	0	3.4	1.01	84.1470525	0	98.655165	29.30638725
小计								2985.771483	12428.55888	117.445165	1418.829739
清单项目综合单价											16950.60526550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	84.089	1	84.09		
		普工人工费	元	467.843	1.3917	651.1		
		技工人工费	元	1256.65	1.3602	1709.3		
		高级技工人工费	元	395.251	1.376	543.87		
	材料	降阻剂	kg	407.114	2.61	1062.57		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.081	4.87	0.39		
		锯条	根	0.202	0.68	0.14		
		胶合剂	kg	0.028	11.06	0.31		
		刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm	m	22.25	6.22	138.4		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	5.209	2.04	10.63		
		钢板	kg	3.877	3.131	12.14		
		沥青清漆	kg	4.265	11.68	49.82		
		铁砂布 0#-2#	张	2.023	0.66	1.34		
		铜焊粉	kg	0.04	21.98	0.88		
		氧气(工业用)	m3	0.405	17.33	7.02		
		铜焊条 铜107 Φ3.2mm	kg	0.405	64.19	26		
		乙炔气	m3	1.362	13.01	17.72		
		其他材料费	元	46.936	0.885	41.54		
	机械	增加机械费	元	111.422	0.885	98.61		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.12	27.31	3.28		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-123	接地网调试	系统	1	1170.33	10.35	0	310.22	1170.33	10.35	0	310.22
小计								1170.33	10.35	0	310.22
清单项目综合单价											1490.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	177.94	1.3917	247.64		
		技工人工费	元	514.029	1.3602	699.18		
		高级技工人工费	元	162.438	1.376	223.51		
	材料	白布	m2	0.28	4.82	1.35		
		丙酮清洗剂	kg	0.65	7.79	5.06		
		电线 BV-4	m	0.75	4.06	3.05		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	031301003001	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	144.95	102.75	68.61	48.4	144.95	102.75	68.61	48.4
030808-59	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	42.93	16.05	0	12.16	42.93	16.05	0	12.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8788	2.9	0	3.4	1.01	5.44852	0	6.38792	1.897588
小计								193.32852	118.8	74.99792	62.457588
清单项目综合单价											449.58402800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.445	1	5.45		
		普工人工费	元	26.909	1.3917	37.45		
		技工人工费	元	91.496	1.3602	124.45		
		高级技工人工费	元	18.878	1.376	25.98		
		橡胶密封圈 DN50	个	2	5.31	10.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	4.12	0.5	2.06		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		机油	kg	0.01	10.62	0.11		
		柔性防水套管 DN50	个	1	0	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	油麻	kg	0.115	11.5	1.32		
		密封油膏	kg	0.136	6.86	0.93		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	15.4	3.315	51.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	3.78	0.19		
		钢丝刷子	把	0.153	14.6	2.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.965	5.6	5.4		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	6.51	1.64		
		电	kW·h	0.034	0.68	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.075	6.67	0.5		
		氧气	m3	2.124	6.19	13.15		
		乙炔气	kg	0.708	14.64	10.37		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	37.56	15.93		
		其他材料费	元	2.93	0.885	2.59		
	机械	增加机械费	元	7.215	0.885	6.39		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01	224.67	2.25		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028	275.33	7.71		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	168.54	58.65		

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.001	2027.44	0	5736.18	946.42	2.02744	0	5.73618	0.94642
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.0006	2908.45	0	0	769.64	1.74507	0	0	0.461784
小计								3.77251	0	5.73618	1.408204
清单项目综合单价								10.91689400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.71	1.3917	3.77		
	材料							
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.0002	1032.95	0.21		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.006	973.52	5.84		

项目编码	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1646.92	7.16	515.7	473.02	16.4692	0.0716	5.157	4.7302
小计								16.4692	0.0716	5.157	4.7302
清单项目综合单价								26.42800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.834	1.3917	16.47		
	材料	水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.003	1161.72	3.49		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.003	512.64	1.54		

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	15393.418	1.98	2.02	0	0.62	30478.96764	31094.704366	0	9543.91916
小计								30478.96764	31094.70436	0	9543.91916
清单项目综合单价								71117.59116000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	30448.181	1	30448.18		
	材料	增加材料费	元	35096.993	0.885	31060.84		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-电气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	520024.31	
2	措施项目	12413.04	
2.1	安全文明施工	11104.47	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9019.14	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2085.33	
2.2	其他措施项目费	1308.57	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	47919.36	
5	含税建安工程造价	580356.71	
合计		1160713.42	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统　　第 1 页，共 7 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					407715.93	0
1-1	080508003001	UPS不间断电源设备	(1)名称:UPS/在线式工频机 (2)型号:180KVA/30min (3)含:UPS主机、电池及电池柜、连接线缆、模块、UPS输出箱、配套软件等一切相关主要材料及辅材等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	350910.71	350910.71	0
1-2	030402011147	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1-ALZ-UPS (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:综合考虑 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	19268.96	19268.96	0
1-3	030402011148	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1UPS-1、1UPS-2 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	6084.53	12169.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统　　第 2 页，共 7 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030402011149	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1UPS-3、1UPS-7 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	4195.91	8391.82	0
1-5	030402011150	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1UPS-4 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	4078.44	4078.44	0
1-6	030402011151	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1UPS-5 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	4078.44	4078.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统　　第 3 页，共 7 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030402011152	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1UPS-6 (3)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件(除电气火灾、余压控制器、消防电源模块)、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (4)安装方式:挂墙安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	4276.44	4276.44	0
1-8	030416006002	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	系统	2	953.88	1907.76	0
1-9	030416009001	自动投入装置	(1)名称:双电源切换装置调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	系统、套	1	122.26	122.26	0
1-10	080508010001	电源系统设备联调	(1)名称:不间断电源系统调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	项	1	2512.04	2512.04	0
2		桥架					9716.55	0
2-1	030412002004	线槽	(1)名称:MR 150mm*75mm (2)材质:具体做法详见图纸及招标文件技术要求 (3)含:成品支吊架制作安装 (4)含:线槽刷漆、镀锌喷塑、线槽三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	82.8	56.4	4669.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统　　第 4 页，共 7 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030412002005	线槽	(1)名称:MR 100mm*50mm (2)材质:具体做法详见图纸及招标文件技术要求 (3)含:成品支吊架制作安装 (4)含:线槽刷漆、镀锌喷塑、线槽三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	11.72	40.1	469.97	0
2-3	030410002005	接地母线	(1)名称:桥架接地 (2)材质:40*4热镀锌扁钢 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	94.52	48.42	4576.66	0
3		配管配线					102591.83	0
3-1	030409001018	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4X185+1X95 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	10	958.72	9587.2	0
3-2	030409001019	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-4*50+1*25 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	57.6	266.46	15348.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统　　第 5 页，共 7 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030409001020	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZB-YJY-5*16 (3)燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 (4)安装方式:管或桥架内穿线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	245.19	103.33	25335.48	0
3-4	030409003009	电力电缆头	(1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面240mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	2	540.1	1080.2	0
3-5	030409003010	电力电缆头	(1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面50mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	4	283.52	1134.08	0
3-6	030409003011	电力电缆头	(1)名称:1kV电缆终端头制作、安装 (2)型号:截面16mm2以下 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	10	98.41	984.1	0
3-7	030412004006	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZB-BYJ-6 (3)配线形式:管内穿线 (4)燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑; (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	3057.82	9.79	29936.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统　　

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030412001023	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	28.9	51.88	1499.33	0
3-9	030412001024	配管	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	25	36.97	924.25	0
3-10	030412001025	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	373.77	41.9	15660.96	0
3-11	031301001006	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复 (2)规格:DN40 (3)综合考虑挂网 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	25	17.83	445.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统　　

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030412006002	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装方式、材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费; (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	56	11.72	656.32	0
合计							520024.31	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12413.04
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11104.47
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9019.14
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2085.33
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1308.57
1-9-1	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1308.57	1308.57
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							12413.04

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	47919.36
合计					47919.36

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统　　标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	080508003001	项目名称	UPS不间断电源设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-53	三相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) 100<C≤500	台	1	1449.52	346926.97	27.38	386.74	1449.52	346926.97	27.38	386.74
030204-17	蓄电池柜安装	台	1	915.29	13.42	45.18	246.11	915.29	13.42	45.18	246.11
030205-7	碱性蓄电池安装 电池容量C(A·h) 80<C≤100	个	32	12.68	0.55	4.84	3.73	405.76	17.6	154.88	119.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	27.7057	2.9	0	3.4	1.01	80.34653	0	94.19938	27.982757
小计								2850.91653	346957.99	321.63938	780.192757

清单项目综合单价　350910.73866700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	80.291	1	80.29		
	普工人工费	元	477.868	1.3917	665.05		
	技工人工费	元	1116.483	1.3602	1518.64		
	高级技工人工费	元	426.535	1.376	586.91		
材料	钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	1.22	3.3	4.03		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	普通水泥 32.5(R)	kg	2.4	0.5	1.2		
	汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
	异型塑料管 φ2.5mm～5mm	m	0.2	0.18	0.04		
	标志牌	个	1	0.71	0.71		
	热缩套管 Φ6mm	m	0.6	7.26	4.36		
	塑料绝缘导线 BLV-35	m	5.6	3.28	18.37		
	其他材料费	元	27.054	0.885	23.94		
机械	载货汽车　装载质量M（t） M=2.5	台班	0.32	483.59	154.75		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.04	596	23.84		
	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.04	533.47	21.34		
	增加机械费	元	106.39	0.885	94.16		
	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	547.59	27.38		

项目编码	030402011147	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	18882.11	0	78.16	287.67	18882.11	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	18882.11	9.78078	81.065467

清单项目综合单价　19268.96867700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
	高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011148	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	5697.68	0	78.16	287.67	5697.68	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	5697.68	9.78078	81.065467

清单项目综合单价　6084.53867700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
	普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
	高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011149	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	3809.06	0	78.16	287.67	3809.06	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	3809.06	9.78078	81.065467

清单项目综合单价　4195.91867700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	42.919	1.3917	59.73		
	技工人工费	元	113.744	1.3602	154.71		
	高级技工人工费	元	53.222	1.376	73.23		
	增加人工费	元	8.337	1	8.34		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械	增加机械费	元	11.047	0.885	9.78		

项目编码	030402011150	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	3691.59	0	78.16	287.67	3691.59	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	3691.59	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											4078.44867700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	8.337	1		8.34		
		普工人工费				元	42.919	1.3917		59.73		
		技工人工费				元	113.744	1.3602		154.71		
		高级技工人工费				元	53.222	1.376		73.23		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械	增加机械费				元	11.047	0.885		9.78		
项目编码	030402011151	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	3691.59	0	78.16	287.67	3691.59	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	3691.59	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											4078.44867700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	8.337	1		8.34		
		普工人工费				元	42.919	1.3917		59.73		
		技工人工费				元	113.744	1.3602		154.71		
		高级技工人工费				元	53.222	1.376		73.23		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械	增加机械费				元	11.047	0.885		9.78		
项目编码	030402011152	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	287.67	3889.59	0	78.16	287.67	3889.59	0	78.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8767	2.9	0	3.4	1.01	8.34243	0	9.78078	2.905467
小计								296.01243	3889.59	9.78078	81.065467
清单项目综合单价											4276.44867700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	8.337	1		8.34		
		普工人工费				元	42.919	1.3917		59.73		
		技工人工费				元	113.744	1.3602		154.71		
		高级技工人工费				元	53.222	1.376		73.23		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械	增加机械费				元	11.047	0.885		9.78		
项目编码	030416006002	项目名称	输配电装置系统					计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	690.52	8.85	19.47	184.56	690.52	8.85	19.47	184.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.9052	2.9	0	3.4	1.01	20.02508	0	23.47768	6.974252
小计								710.54508	8.85	42.94768	191.534252
清单项目综合单价											953.87701200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	20.011	1		20.01		
		普工人工费				元	55.055	1.3917		76.62		
		技工人工费				元	247.542	1.3602		336.71		
		高级技工人工费				元	201.449	1.376		277.19		
	材料	其他材料费				元	10	0.885		8.85		
	机械	增加机械费				元	26.516	0.885		23.47		
		仪器仪表使用费				元	22	0.885		19.47		
项目编码	030416009001	项目名称	自动投入装置					计量单位		系统、套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 （双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	85.8	4.96	2.12	23.1	85.8	4.96	2.12	23.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.858	2.9	0	3.4	1.01	2.4882	0	2.9172	0.86658
小计								88.2882	4.96	5.0372	23.96658
清单项目综合单价											122.25198000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.486	1		2.49		
		普工人工费				元	5.405	1.3917		7.52		
		技工人工费				元	28.201	1.3602		38.36		
		高级技工人工费				元	29.009	1.376		39.92		
	材料	其他材料费				元	5.6	0.885		4.96		
	机械	增加机械费				元	3.295	0.885		2.92		
		仪器仪表使用费				元	2.4	0.885		2.12		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	080508010001	项目名称	电源系统设备联调	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-7	不间断电源调试 不间断电源容量C(kV·A) C>100	台	1	1832.23	44.8	138.06	496.95	1832.23	44.8	138.06	496.95
小计								1832.23	44.8	138.06	496.95

清单项目综合单价 2512.04000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	124.634	1.3917	173.45		
	技工人工费	元	650.18	1.3602	884.37		
	高级技工人工费	元	562.801	1.376	774.41		
材料	其他材料费	元	50.62	0.885	44.8		
机械	仪器仪表使用费	元	156	0.885	138.06		

项目编码	030412002004	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300	10m	0.1	223.79	249.24	2.67	71.88	22.379	24.924	0.267	7.188
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.22379	2.9	0	3.4	1.01	0.648991	0	0.760886	0.2260279
小计								23.027991	24.924	1.027886	7.4140279

清单项目综合单价 56.39390490

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	0.649	1	0.65		
	普工人工费	元	10.261	1.3917	14.28		
	技工人工费	元	5.954	1.3602	8.1		
材料	电线 BV-4	m	0.042	4.06	0.17		
	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
机械	增加机械费	元	0.859	0.885	0.76		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	533.47	0.53		

项目编码	030412002005	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100<B+H≤150	10m	0.1	168.43	164.6	2.67	52.99	16.843	16.46	0.267	5.299
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.168431	2.9	0	3.4	1.01	0.4884499	0	0.5726654	0.17011531
小计								17.3314499	16.46	0.8396654	5.46911531

清单项目综合单价 40.10023061

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	0.488	1	0.49		
	普工人工费	元	7.509	1.3917	10.45		
	技工人工费	元	4.7	1.3602	6.39		
材料	电线 BV-4	m	0.042	4.06	0.17		
	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
机械	增加机械费	元	0.647	0.885	0.57		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	533.47	0.53		

项目编码	030410002005	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.16	81.9	4.28	82.24	29.416	8.19	0.428	8.224
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.29416	2.9	0	3.4	1.01	0.853064	0	1.000144	0.2971016
小计								30.269064	8.19	1.428144	8.5211016

清单项目综合单价 48.40830960

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	0.852	1	0.85		
	普工人工费	元	9.26	1.3917	12.89		
	技工人工费	元	4.857	1.3602	6.61		
	高级技工人工费	元	7.21	1.376	9.92		
材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
	膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
	调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
	其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
机械	增加机械费	元	1.13	0.885	1		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.31	0.27		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	155.13	0.16		

项目编码	030409001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120<S≤240	100m	0.01	1975.6	88514.84	269.66	4967.79	19.756	885.1484	2.6966	49.6779
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19756	2.9	0	3.4	1.01	0.572924	0	0.671704	0.1995356
小计								20.328924	885.1484	3.368304	49.8774356

清单项目综合单价 958.72306360

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	0.573	1	0.57		
	普工人工费	元	4.317	1.3917	6.01		
	技工人工费	元	8.258	1.3602	11.23		
	高级技工人工费	元	1.828	1.376	2.52		
材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.072	0.885	0.06		
机械	增加机械费	元	0.759	0.885	0.67		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001	938.51	0.94		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	533.47	1.07		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001	261.49	0.26		

项目编码	030409001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	804.52	24339.55	12.43	1430.76	8.0452	243.3955	0.1243	14.3076
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.080452	2.9	0	3.4	1.01	0.2333108	0	0.2735368	0.08125652
小计								8.2785108	243.3955	0.3978368	14.38885652

清单项目综合单价 266.46070412

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费	元	0.233	1	0.23		
		普工人工费	元	1.942	1.3917	2.7		
		技工人工费	元	3.097	1.3602	4.21		
		高级技工人工费	元	0.821	1.376	1.13		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	0.309	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	596	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	533.47	0.05		

项目编码	030409001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.11	9218.24	5.87	589.71	4.8511	92.1824	0.0587	5.8971
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048511	2.9	0	3.4	1.01	0.1406819	0	0.1649374	0.04899611
小计								4.9917819	92.1824	0.2236374	5.94609611

清单项目综合单价 103.34391541

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.141	1	0.14		
		普工人工费	元	1.06	1.3917	1.48		
		技工人工费	元	2.027	1.3602	2.76		
		高级技工人工费	元	0.45	1.376	0.62		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	增加机械费	元	0.186	0.885	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	533.47	0.05		

项目编码	030409003009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	214.35	239.03	2.21	68.83	214.35	239.03	2.21	68.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1435	2.9	0	3.4	1.01	6.21615	0	7.2879	2.164935
小计								220.56615	239.03	9.4979	70.994935

清单项目综合单价 540.08898500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.212	1	6.21		
		普工人工费	元	25.653	1.3917	35.7		
		技工人工费	元	91.654	1.3602	124.67		
		高级技工人工费	元	39.228	1.376	53.98		
	材料	焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	61.5	5.54		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	79.65	27.88		
		1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2	个	1.02	66.37	67.7		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		其他材料费	元	12.49	0.885	11.05		
	机械	增加机械费	元	8.231	0.885	7.28		
		其他机械费	元	2.5	0.885	2.21		

项目编码	030409003010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	117.68	118.65	1.42	37.17	117.68	118.65	1.42	37.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1768	2.9	0	3.4	1.01	3.41272	0	4.00112	1.188568
小计								121.09272	118.65	5.42112	38.358568

清单项目综合单价 283.52240800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.41	1	3.41		
		普工人工费	元	14.02	1.3917	19.51		
		技工人工费	元	50.292	1.3602	68.41		
		高级技工人工费	元	21.627	1.376	29.76		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
		铜接线端子 DT-50	个	3.76	5.58	20.98		
		其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
	机械	增加机械费	元	4.519	0.885	4		
		其他机械费	元	1.6	0.885	1.42		

项目编码	030409003011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	1	59.33	17.59	0.53	16.62	59.33	17.59	0.53	16.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5933	2.9	0	3.4	1.01	1.72057	0	2.01722	0.599233
小计								61.05057	17.59	2.54722	17.219233

清单项目综合单价 98.40702300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.131	1.3917	9.92		
		技工人工费	元	25.383	1.3602	34.53		
		高级技工人工费	元	10.813	1.376	14.88		
		增加人工费	元	1.719	1	1.72		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
		铜接线端子 DT-16	个	3.03	2.21	6.7		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		
		增加机械费	元	2.278	0.885	2.02		

项目编码	030412004006	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.3	760.33	0	73.55	1.343	7.6033	0	0.7355
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01343	2.9	0	3.4	1.01	0.038947	0	0.045662	0.0135643
小计								1.381947	7.6033	0.045662	0.7490643
清单项目综合单价											9.77997330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.039	1	0.04		
		普工人工费	元	0.158	1.3917	0.22		
		技工人工费	元	0.691	1.3602	0.94		
		高级技工人工费	元	0.134	1.376	0.18		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.052	0.885	0.05		

项目编码	030412001023	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-5	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2016.93	1413.79	46.44	607.73	20.1693	14.1379	0.4644	6.0773
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.002879	999.38	510.42	118.75	298.46	2.87721502	1.46949918	0.34188125	0.85926634
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.003461	119.02	20.82	0	32.54	0.41192822	0.07205802	0	0.11262094
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.255526	2.9	0	3.4	1.01	0.7410254	0	0.8687884	0.25808126
小计								26.29414267	15.743371	1.97811319	7.88643697
清单项目综合单价											51.90206383

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.741	1	0.74		
		普工人工费	元	5.745	1.3917	8		
		技工人工费	元	10.044	1.3602	13.66		
		高级技工人工费	元	2.831	1.376	3.9		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.023	3.69	0.08		
		扁钢 40×4	kg	0.063	4.4	0.28		
		角钢(综合)	kg	0.216	3.371	0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02	3.3	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009	7.4	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014	0.66	0.01		
		调和漆	kg	0.005	9.61	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.007	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		膨胀螺栓 M6	套	0.674	0.52	0.35		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.069	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.155	0.62	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.009	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		沥青清漆	kg	0.005	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.007	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007	5.31	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.764	0.08	0.06		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	0.679	0.78	0.53		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.155	0.35	0.05		
		其他材料费	元	0.065	0.885	0.06		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.071	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.035	1.79	0.06		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	10.96	11.29		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.258	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.18	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	155.13	0.62		
		增加机械费	元	0.981	0.885	0.87		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.03	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		
		电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.001	104	0.1		

项目编码	030412001024	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1684.19	1273.08	32.92	511.68	16.8419	12.7308	0.3292	5.1168
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.004	119.02	20.82	0	32.54	0.47608	0.08328	0	0.13016
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.17318	2.9	0	3.4	1.01	0.502222	0	0.588812	0.1749118
小计								17.820202	12.81408	0.918012	5.4218718
清单项目综合单价											36.97416580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.502	1	0.5		
		普工人工费	元	4.19	1.3917	5.83		
		技工人工费	元	6.618	1.3602	9		
		高级技工人工费	元	1.807	1.376	2.49		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.155	0.62	0.1		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.155	0.35	0.05		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.082	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.082	0.08	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.041	1.79	0.07		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	10.96	11.29		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.258	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
	机械	增加机械费	元	0.665	0.885	0.59		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	275.03	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		

项目编码	030412001025	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1605.25	1061.2	0	477.84	16.0525	10.612	0	4.7784
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001873	119.02	20.82	0	32.54	0.22292446	0.03899586	0	0.06094742
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.00288	999.38	510.42	118.75	298.46	2.8782144	1.4700096	0.342	0.8595648
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.002879	727.57	22.2	105.26	201.17	2.09467403	0.0639138	0.30304354	0.57916843
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.212475	2.9	0	3.4	1.01	0.6161775	0	0.722415	0.21459975
小计								21.86449039	12.18491926	1.36745854	6.4926804
清单项目综合单价											41.90954859

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	0.616	1	0.62		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	2.68	1.3917	3.73		
		技工人工费	元	10.533	1.3602	14.33		
		高级技工人工费	元	2.318	1.376	3.19		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.023	3.69	0.08		
		扁钢 40×4	kg	0.063	4.4	0.28		
		角钢(综合)	kg	0.216	3.371	0.73		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02	3.3	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009	7.4	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014	0.66	0.01		
		调和漆	kg	0.005	9.61	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006	11.83	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.002	16.99	0.03		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.007	17.33	0.12		
		乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.039	0.04	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0.154	1	0.15		
		面漆	kg	0.017	45.13	0.77		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.039	0.08	0		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.154	0.44	0.07		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.019	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.15	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.18	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	155.13	0.62		
		增加机械费	元	0.816	0.885	0.72		

项目编码	031301001006	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	103.99	0.16	0	27.53	10.399	0.016	0	2.753
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.08	2.93	0	6.52	2.408	0.293	0	0.652
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.0003	552.98	443.35	0	168.5	0.165894	0.133005	0	0.05055
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.129732	2.9	0	3.4	1.01	0.3762228	0	0.4410888	0.13102932
小计								13.3491168	0.442005	0.4410888	3.58657932
清单项目综合单价											17.81878992

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.376	1	0.38		
		普工人工费	元	0.017	1.3917	0.02		
		技工人工费	元	9.453	1.3602	12.86		
		高级技工人工费	元	0.066	1.376	0.09		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	0.032	2.65	0.08		
		YJ-III胶	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	增加机械费	元	0.498	0.885	0.44		

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.53	29.37	0	18.54	6.453	2.937	0	1.854
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.064531	2.9	0	3.4	1.01	0.1871399	0	0.2194054	0.06517631
小计								6.6401399	2.937	0.2194054	1.91917631
清单项目综合单价											11.71572161

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.187	1	0.19		
		普工人工费	元	1.251	1.3917	1.74		
		技工人工费	元	2.82	1.3602	3.84		
		高级技工人工费	元	0.636	1.376	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.248	0.885	0.22		

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	282.9376	1.98	2.02	0	0.62	560.216448	571.533952	0	175.421312
小计								560.216448	571.533952	0	175.421312
清单项目综合单价											1307.17171200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	559.651	1	559.65		
	材料	增加材料费	元	645.098	0.885	570.91		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-UPS供电系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4824677.88	
2	措施项目	139454.95	
2.1	安全文明施工	103537.88	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	84095.5	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	19442.38	
2.2	其他措施项目费	35917.07	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	446771.95	
5	含税建安工程造价	5410904.78	
合计		10821809.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 1 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		机组部分					355220.03	0
1-1	030501023001	软件	(1)名称:排风末端控制系统（软件） (2)参数:按设定值对排风及新风机进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件驱动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	32	971.66	31093.12	0
1-2	030501023002	软件	(1)名称:水泵末端控制系统（软件） (2)参数:按设定值对水泵机组进行控制,实时监测水泵状态,提供相关上位机接口开发及硬件驱动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1009.73	1009.73	0
1-3	030501023003	软件	(1)名称:新风末端控制系统(软件) (2)参数:按设定值对排风机及新风机进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件驱动。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	14	1100.83	15411.62	0
1-4	030501023004	软件	(1)名称:排风废气处理控制系统(软件) (2)参数:按设定值对废气处理设备进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件驱动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	32	971.66	31093.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 2 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030501023005	软件	(1)名称:洁净末端控制系统(软件) (2)参数:按设定值对排风机及新风机进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件驱动。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	17	971.66	16518.22	0
1-6	030404001001	控制屏	(1)名称:机组HMI触摸控制屏 (2)参数:电源:24VDC,控制箱内嵌安装;全彩触摸电容屏,智能一体化液晶微电脑集成线路控制面板,包括监控软件及画面组态,显示并控制风机频率、送风温度、送风湿度、管道压力、送风量、送风风阀角度等信息,具压差异常报警功能,带RS485、以太网、USB通讯接口 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	64	1948.78	124721.92	0
1-7	030501023006	软件	(1)名称:触摸控制屏系统(软件) (2)参数:含配套控制系统组态,操作界面绘制;可在平台中显示各机组的运行状态和各项参数;可在平台对设备进行远程控制,包括远程开关机,远程设定参数,接收故障报警信息并同步报警 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	64	357.25	22864	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 3 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030503005001	传感器	(1)名称:水系统旁通压差传感器 (2)参数:24VDC;信号:常开或常闭可选;量程:0~0.1MPa (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	1	786.22	786.22	0
1-9	030503005002	传感器	(1)名称:水系统水压传感器 (2)参数:电源:24VDC;信号:常开或常闭可选;量程:0~1MPa (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	2	466.99	933.98	0
1-10	030503005003	传感器	(1)名称:水系统水温传感器 (2)参数:电源:24VDC;信号:常开或常闭可选;量程:-50℃~150℃ (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	2	289.11	578.22	0
1-11	040801020001	控制开关	(1)名称:压差开关 (2)参数:数字输出:单极、无源触点、转换触点;压力测量范围:50~500 Pa; (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	121	268.49	32487.29	0
1-12	040801020002	传感器	1.名称:管道静压传感器 2.参数:电源:24VDC;信号:0-10V;量程:0~1000Pa、0~2000pa 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	53	566.43	30020.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 4 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	040801020003	控制开关	(1)名称:高温保护开关 (2)参数:无源点 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	32	433.52	13872.64	0
1-14	040801020004	传感器	(1)名称:风管温湿度传感器 (2)参数:电源:24VDC;信号:0-10V;量程:0-50度、0-100% (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	62	488.3	30274.6	0
1-15	040801020005	控制开关	(1)名称:紧急开关 (2)参数:安装方式：86盒安装；安装尺寸：22mm；防护等级：ip54以上 ；额定电压：24v；产品材质：ABS阻燃材质 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	6	55.26	331.56	0
1-16	030412006003	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	275	11.72	3223	0
2		房间部分					880032.95	0
2-1	030501023007	软件	(1)名称:房间风量差控制系统（软件） (2)参数:按设定值自动按排风量、新风量进行计算,并进行变风量控制及相关上位机接口开发,含PID算法及相应界面 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	127	1298.69	164933.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 5 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030404001002	控制屏	(1)名称:实验室智能信息屏 (2)参数:包括:15寸智能一体式电容触摸屏,预装安卓系统,含相关APP程序开发,内置摄相头、面部识别门禁模块、电子门牌控制系统、房间环境监控系统,可通过POE交换机与上位机进行数据通迅,并提供RS485通讯接口。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	20	3112.76	62255.2	0
2-3	030503005004	传感器	(1)名称:房间压差传感器 (2)参数:±50Pa,精度1%,房间外挂安装 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	150	772.37	115855.5	0
2-4	030503005005	传感器	(1)名称:房间温湿度传感器 (2)参数:电源:24VDC;信号:0-10V;量程:0-50度、0-100% (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	135	943.83	127417.05	0
2-5	030404001003	控制屏	(1)名称:实验室智能信息屏 (2)参数:包括:7寸智能一体式电容触摸屏,预装安卓系统,含相关APP程序开发,内置摄相头、面部识别门禁模块、电子门牌控制系统、房间环境监控系统,可通过POE交换机与上位机进行数据通迅,并提供RS485通讯接口 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	117	1705.68	199564.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 6 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	040801020006	控制开关	(1)名称:触控开关 (2)参数:含触摸控制模块、控制编程、继电器、开关电源等相关元件,可实现对房间万向罩的控制及相关设备联动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	137	467.75	64081.75	0
2-7	030501023008	软件	(1)名称:实验室触控开关控制系统(软件) (2)参数:按设定值对万向罩进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件实验室触控开关控制驱动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	137	615.58	84334.46	0
2-8	030503005006	传感器	(1)名称:-80° C温度传感器 (2)参数:检测范围:-200~200° C；数据精准度: T0° C ≤0.3° C；信号:0-10V；外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	54	900.46	48624.84	0
2-9	030503005007	传感器	(1)名称:-20° C温度传感器 (2)参数:检测范围:-200~200° C；数据精准度: T0° C ≤0.3° C；信号:0-10V；外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	5	900.46	4502.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 7 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030503005008	传感器	(1)名称:4° C温度传感器 (2)参数:检测范围:-200~200° C；数据精准度: T0° C ≤0.3° C；信号:0-10V；外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	5	900.46	4502.3	0
2-11	030412006004	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	338	11.72	3961.36	0
3		实验室数据监控平台					223703.37	0
3-1	080509005001	工作站	(1)名称:智慧实验室监控主机 (2)参数:27寸液晶显示器、内存容量:8GB、显卡容量:2GB、硬盘容量:2T;Windows 10专业版/Windows 7旗舰版；显卡类型:独立显卡 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	6562.43	6562.43	0
3-2	030503004001	第三方通信设备接口	(1)名称:API数据接口 (2)参数:无限点,含开发环境,运行环境,运行驱动;包含本项目相关组态画面 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	10132.58	10132.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 8 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030501015001	交换机	(1)名称:48口交换机 (2)参数:交换容量≥432Gbps,包转发率≥78Mpps,≥48个千兆电口,≥6个万兆SFP+(含堆叠口及业务口),;配置4个万兆单模模块,配置一条堆叠线缆。支持MAC地址规格≥32K,ARP表项规格≥4000,Ipv4路由FIB表≥8K,Ipv6路由FIB表≥3K,支持Telemetry 技术,实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台,支持以太网环网保护协议ERPS,故障倒换时间小于50ms,为了保障网络可靠性,需要与弱电专业交换机为同一品牌 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	26	4931.73	128224.98	0
3-4	030501016001	网关	(1)名称:智能RTR网关网关 (2)参数:协议:Modbus TCP/IP (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	26	3005.39	78140.14	0
3-5	030502007001	跳线、跳纤	1.名称:2芯光纤跳线 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	条	26	24.74	643.24	0
4		数字化三维仿真中央管理系统					298570.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 9 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030501023009	软件	(1)名称:数字化三维中央管理软件 (2)参数:数字化三维中央管理软件,应以BIM技术为基础,实现可视化、智能化、网络化、集成化,实现实验室的建筑、室内、设备的逐级可视,包括实验室环境运行控制系统、能耗管理系统、故障诊断系统、试剂管理系统、环境采样控制系统、面部识别门禁系统、视频监控系统等组成,实现实验室管理的监控、预警、诊断、分析一体化的3D可视化平台。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	34573.91	34573.91	0
4-2	030501023010	软件	(1)名称:分布式数字控制软件 (2)参数:软件直接通讯管理系统分布于现场的直接数字控制器,并与其它第三方系统进行数据通讯,在完成数据采集后与三维中央管理工作站通讯 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	5513.74	5513.74	0
4-3	030501023011	模块	(1)名称:实验室应用数据三维建模驱动模块 (2)参数:含各个专业系统:通风柜控制、房间控制、净化送风、排风、动力能源、纯水、供气、试剂管理系统。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	6104	6104	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 10 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030501023012	模块	(1)名称:安全分级管理模块 (2)参数:安全分级管理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	5735.27	5735.27	0
4-5	030501023013	模块	(1)名称:线路管理模块 (2)参数:1、支持各类线路的管理,如电力线路、通风线路等；2、支持按线路的类型以不同的特效表达,支持按类型进行过滤与加载；3、支持线路的信息面板与顶牌查看4、支持线路沿线的点位查看功能 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	3858.87	3858.87	0
4-6	030501023014	模块	(1)名称:点位管理模块 (2)参数:1、支持各类对象的点位管理(含实验室内点位)；2、支持按点位的分类进行过滤与加载；3、支持点位的信息面板、图标查看4、支持点位的状态效果对接； (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1955.62	1955.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 11 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	030501023015	模块	(1)名称:数据集成模块 (2)参数:1、支持标准GIS数据接入,如hp、gdb等格式,或excel\geojson\带坐标的数据；2、支持各类对象的信息数据、监控告警数据接入；3、支持SYSLOG、RestAPI、JDBC、SNMP、Socket、MQ、HTTP通用协议接口；4、支持在线编辑修改接口,基于JS对接入的数据编辑处理,无需编译部署。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	2191.61	2191.61	0
4-8	030501023016	模块	(1)名称:功能集成模块 (2)参数:1、支持以API形式与其它系统功能进行调用；2、支持其它系统功能以按钮形式封装于信息面板；3、支持iframe页面集成 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	3411.08	3411.08	0
4-9	030501023017	实验室数字模型系统(模型系统-基础建模)	(1)名称:实验室数字模型系统(模型系统-基础建模) (2)参数:三维场景基础建模,在三维场景内手工摆放的对象点位,并关联对象相关数据,绘制各类管线、线路,并关联对象相关数据。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	24499.28	24499.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 12 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-10	030501023018	实验室数字模型系统(实验室及建筑场景)	(1)名称:实验室数字模型系统(实验室及建筑场景) (2)参数:三维场景建模,呈现建筑楼层房间结构,根据楼层的实际建筑结构完成3D建模。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	14357.17	14357.17	0
4-11	030501023019	实验室UI交互界面设计	(1)名称:实验室UI交互界面设计 (2)参数:1、各类实验室管理场景规划设计；2、管理场景的UI交互规划,及功能定制与仪表盘设计。3、场景包含:房间环境监控,送排风系统,供气系统,纯水系统,能耗管理,安防管理,试剂管理,面部识别管理。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	21760.35	21760.35	0
4-12	030501023020	第三方通讯设备接口	(1)名称:第三方接口集成开发 (2)参数:实现与其它系统集成接口定制开发 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	8193.97	8193.97	0
4-13	030501023021	物联网平台架构	(1)名称:物联网平台架构 (2)参数:物联网平台基础框架服务支撑,为平台所有套件、模块提供基础版服务。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	10166.24	10166.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 13 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-14	030501023022	物联网数据接口开发	(1)名称:物联网数据接口开发 (2)参数:为三维可视化套件提供http、mqtt等数据源接口。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	4611.08	4611.08	0
4-15	030501023023	模块	(1)名称:能耗管理模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1462.76	1462.76	0
4-16	030501023024	模块	(1)名称:暖通设备管理模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1462.76	1462.76	0
4-17	030501023025	模块	(1)名称:空气质量监控模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1462.76	1462.76	0
4-18	030501023026	模块	(1)名称:特殊气体管理模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1462.76	1462.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 14 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-19	030501023027	模块	(1)名称:项目管理实施及调试模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1462.76	1462.76	0
4-20	030501023028	模块	(1)名称:智能RTR网关模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1462.76	1462.76	0
4-21	030501023029	模块	(1)名称:48口网络交换机模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1462.76	1462.76	0
4-22	030501023030	模块	(1)名称:监控主机模块 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1462.76	1462.76	0
4-23	030501023031	模块	(1)名称:智能RTR物联网络协议分配器 (2)参数:完成项目中子系统接口开发、数据整理 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	1462.76	1462.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 15 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-24	030503005009	传感器	(1)名称:房间氧浓度传感器 (2)参数:检测范围:0~30%VOL;数据精准度:0.1%VOL ;信号:0-10V ;外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	72	589.29	42428.88	0
4-25	030503005010	传感器	(1)名称:房间二氧化碳浓度传感器 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	60	1515.46	90927.6	0
4-26	030503005011	传感器	(1)名称:房间硫化氢传感器 (2)参数:检测范围:0~100PPM;数据精准度:≤±3% ;信号:0-10V ;外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	4	391.66	1566.64	0
4-27	030503005012	传感器	(1)名称:房间氨气传感器 (2)参数:检测范围:0~100PPM;数据精准度:≤±3% ;信号:0-10V ;外壳防护等级:IP65 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	4	493.72	1974.88	0
4-28	030412006005	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	140	11.25	1575	0
5		通风柜部分					469556.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 16 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	030404001004	控制屏	(1)名称:通风柜变风量控制面板 (2)参数:5寸智能一体化彩色液晶触屏控制面板,微电脑集成线路板,显示并控制风阀角度、风机、照明等信息,具备面风速异常报警及紧急排放功能。带RS485通讯接口等。 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	59	2059.07	121485.13	0
5-2	030501023032	软件	(1)名称:VAV风速控制系统(软件) (2)参数:按设定值对通风柜阀体进行控制,提供相关上位机接口开发及硬件驱动 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	59	348.25	20546.75	0
5-3	030503005013	传感器	(1)名称:通风柜面风速传感器 (2)参数:热敏风速传感器,测量精度1%,无精度漂移,可自动校核 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	59	813.48	47995.32	0
5-4	030503005014	传感器	(1)名称:通风柜位移传感器 (2)参数:量程:0-1100MM,保证通风柜与碟阀的联动控制,有效控制风量变化,节能降噪 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	59	566.88	33445.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 17 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030503002001	控制器	(1)名称:通风柜集成控制盒 (2)参数:控制盒体,DDC控制器,IO扩展模块,控制编程,控制系统电源,继电器、开关元器件等;DDC可编程控制器,含DI,DO,AI,AO控制点,RS485接口,一个以太网接口,支持上位机及触摸屏对接。可控制面风速,门高位置、风阀开度。保证通风柜玻璃门在任一位置时实现面风速恒定,具备面风速异常报警、紧急排放功能、远程启停风机、控制照明、带RS485、以太网、USB通讯接口 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	59	3339.13	197008.67	0
5-6	030503005015	传感器	(1)名称:通风柜区域传感器 (2)参数:热敏感应范围:0-1200MM,柜体安装 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	59	831.77	49074.43	0
6		管线槽					1019295.28	0
6-1	030412003004	桥架	(1)名称:热镀锌桥架150mm*100mm (2)含:成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑) (3)含:桥架刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	47.7	118.31	5643.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 18 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	030412003005	桥架	(1)名称:热镀锌桥架200mm*100mm (2)材质:热镀锌桥架 (3)含:成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑) (4)含:桥架刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	1520.86	128.53	195476.14	0
6-3	030412003006	桥架	(1)名称:热镀锌桥架100mm*100mm (2)含:成品支吊架安装(支吊架型式现场综合考虑) (3)含:桥架刷漆、镀锌喷塑、桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等配件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	566.69	86.11	48797.68	0
6-4	030410002006	接地母线	(1)名称:桥架接地 (2)材质:40*4热镀锌扁钢 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:具体要求及参数满足招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m	2218.49	48.42	107419.29	0
6-5	030412001026	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	6444.81	28.2	181743.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 19 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	030412001027	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	625.89	32.98	20641.85	0
6-7	030412001028	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:明配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	35.56	36.87	1311.1	0
6-8	030412001029	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	7682.3	15.16	116463.67	0
6-9	030412001030	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	711.2	19.67	13989.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 20 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-10	030412001031	配管	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:暗配 (4)含:管内穿铁丝、过路盒、一般钢套管制作安装、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	20.8	23.64	491.71	0
6-11	031301001007	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复（含挂网） (2)规格:DN20 (3)含挂网综合考虑 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求	m	2781	7.61	21163.41	0
6-12	031301001008	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道凿槽及恢复（含挂网） (2)规格:DN25 (3)含挂网综合考虑 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	54	10.11	545.94	0
6-13	030412001032	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)敷设方式:明配 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:具体要求及参数满足图纸、招标文件及有关技术规范要求	m	100	27.41	2741	0
6-14	030412004007	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYSP-2X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	702.9	6.54	4596.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 21 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-15	030412004008	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYY-2X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	459.89	5.12	2354.64	0
6-16	030412004009	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYY-3X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	540.79	6.99	3780.12	0
6-17	030412004010	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYYP-12X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	79.09	23.36	1847.54	0
6-18	030412004011	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYYP-2X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	507.01	7.84	3974.96	0
6-19	030412004012	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYYP-3X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	2543.42	9.88	25128.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 22 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-20	030412004013	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB1-RYYP-4X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	1273.75	11.09	14125.89	0
6-21	030412004014	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB-RYSP-2X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	2780.55	6.54	18184.8	0
6-22	030412004015	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB-RYY-3X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	6036.51	6.99	42195.2	0
6-23	030412004016	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB-RYYP-3X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	3132.56	9.88	30949.69	0
6-24	030412004017	配线	(1)名称:自控配线 (2)规格:WDZB-RYYP-4X1.0 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	5390.66	11.09	59782.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 23 页，共 46 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-25	030502003001	双绞线缆	(1)名称:网线 (2)规格:CAT6 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	9848.04	6.72	66178.83	0
6-26	030502017001	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	链路	191	6.51	1243.41	0
6-27	030412004018	配线	(1)名称:电气配线 (2)规格:WDUZB-BYJ-4 (3)敷设方式:管内或槽内配线 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	3838.99	7.43	28523.7	0
7		控制柜					1501190.59	0
7-1	030503002002	控制柜	(1)名称:AHU控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:空调机组AHU-1F-01、AHU-1F-02、AHU-2F-01、AHU-2F-02、AHU-2F-03、AHU-2F-04、AHU-2F-05、AHU-2F-06、AHU-2F-07、AHU-2F-08、AHU-3F-01、AHU-3F-02、AHU-3F-03、AHU-3F-04、AHU-3F-05、AHU-3F-06、AHU-3F-07 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	16	10266.98	164271.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 24 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2	030503002003	控制柜	(1)名称:AHU控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:空调机组AHU-1F-03 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	10266.98	10266.98	0
7-3	030503002004	控制柜	(1)名称:PAU控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:空调机组PAU-1F-01、PAU-1F-02、PAU-2F-01、PAU-2F-02、PAU-3F-01、PAU-3F-02、PAU-4F-01、PAU-4F-02、PAU-5F-01、PAU-5F-02、PAU-5F-03、PAU-7F-01、PAU-7F-02 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	13	9160.78	119090.14	0
7-4	030503002005	控制柜	(1)名称:PF控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:除臭机组，排风机组PF-01、PF-02、PF-1F-10、PF-1F-11、PF-1F-12、PF-2F-07、PF-2F-08、PF-2F-09、PF-2F-10、PF-2F-11、PF-2F-12、PF-2F-13、PF-2F-14(一用一备)、PF-3F-08、PF-3F-09、PF-3F-10、PF-3F-11、PF-3F-12、PF-4F-03、PF-5F-03、PF-5F-04、PF-5F-05、PF-7F-02、PF-7F-03 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	25	7421.85	185546.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 25 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5	030503002006	控制柜	(1)名称:1F-01废物废液暂存间(丙类)控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5873.17	5873.17	0
7-6	030503002007	控制柜	(1)名称:1F-02-1分装间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8687.33	8687.33	0
7-7	030503002008	控制柜	(1)名称:1F-02-2易制毒品间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0
7-8	030503002009	控制柜	(1)名称:1F-03分装间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5797.95	5797.95	0
7-9	030503002010	控制柜	(1)名称:1F-04-1分装间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7974.94	7974.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 26 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-10	030503002011	控制柜	(1)名称:1F-05~1F-11人工气候室(常温)控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:1F-05、1F-06、1F-07、1F-08、1F-09、1F-10、1F-11 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	7	8320.08	58240.56	0
7-11	030503002012	控制柜	(1)名称:1F-12人工气候室(低温)控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0
7-12	030503002013	控制柜	(1)名称:1F-13人工气候室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7014.77	7014.77	0
7-13	030503002014	控制柜	(1)名称:1F-14~1F-18人工气候室控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:1F-14、1F-15、1F-16、1F-17、1F-18 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	5	7014.77	35073.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 27 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-14	030503002015	控制柜	(1)名称:1F-19组培操作间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	10200.61	10200.61	0
7-15	030503002016	控制柜	(1)名称:1F-20组培操作间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8364.32	8364.32	0
7-16	030503002017	控制柜	(1)名称:1F-21组培操作间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9470.52	9470.52	0
7-17	030503002018	控制柜	(1)名称:1F-22、1F-23仪器分析室控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:1F-22、1F-23 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	8320.08	16640.16	0
7-18	030503002019	控制柜	(1)名称:1F-24仪器分析室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 28 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-19	030503002020	控制柜	(1)名称:1F-25光谱室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0
7-20	030503002021	控制柜	(1)名称:1F-26质谱室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0
7-21	030503002022	控制柜	(1)名称:1F-27前处理室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0
7-22	030503002023	控制柜	(1)名称:1F-28、1F-29仪器分析室控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:1F-28、1F-29 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	8320.08	16640.16	0
7-23	030503002024	控制柜	(1)名称:1F-30双光子显微镜与钙离子成像联用平台控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 29 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-24	030503002025	控制柜	(1)名称:1F-31扫描电镜室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7178.48	7178.48	0
7-25	030503002026	控制柜	(1)名称:1F-33扫描电镜室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-26	030503002027	控制柜	(1)名称:1F-35惰性气瓶间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-27	030503002028	控制柜	(1)名称:1F-36样品接收控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-28	030503002029	控制柜	(1)名称:1F-37预处理控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 30 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-29	030503002030	控制柜	(1)名称:1F-38样品储藏室(丙类)控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8289.1	8289.1	0
7-30	030503002031	控制柜	(1)名称:1F-39-1操作间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-31	030503002032	控制柜	(1)名称:1F-39-2核磁间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7178.48	7178.48	0
7-32	030503002033	控制柜	(1)名称:1F-40制样间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0
7-33	030503002034	控制柜	(1)名称:(AC)2F-02氮液间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7178.48	7178.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 31 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-34	030503002035	控制柜	(1)名称:2F-03超低温冰箱间(丙类)控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8563.44	8563.44	0
7-35	030503002036	控制柜	(1)名称:2F-04控制柜（不含屏幕及软件）(AC)一 (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7178.48	7178.48	0
7-36	030503002037	控制柜	(1)名称:2F-04控制柜（不含屏幕及软件）(AC)二 (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5466.09	5466.09	0
7-37	030503002038	控制柜	(1)名称:2F-05~2F-10细胞间控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-05、2F-06、2F-07、2F-08、2F-09、2F-10 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	6	6771.4	40628.4	0
7-38	030503002039	控制柜	(1)名称:过道控制柜（不含屏幕及软件）(AC) (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5466.09	5466.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 32 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-39	030503002040	控制柜	(1)名称:2F-11更衣室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0
7-40	030503002041	控制柜	(1)名称:2F-12行为学控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8541.31	8541.31	0
7-41	030503002042	控制柜	(1)名称:2F-14仪器室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0
7-42	030503002043	控制柜	(1)名称:2F-16~2F-18小鼠饲养控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-16、2F-17、2F-18 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	3	6771.4	20314.2	0
7-43	030503002044	控制柜	(1)名称:2F-20洁物接收间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 33 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-44	030503002045	控制柜	(1)名称:2F-21检疫间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7589.99	7589.99	0
7-45	030503002046	控制柜	(1)名称:2F-22实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9271.4	9271.4	0
7-46	030503002047	控制柜	(1)名称:2F-23、2F-24小鼠饲养控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-23、2F-24 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	10089.99	20179.98	0
7-47	030503002048	控制柜	(1)名称:2F-25洗消间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0
7-48	030503002049	控制柜	(1)名称:2F-27暂存间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5466.09	5466.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 34 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-49	030503002050	控制柜	(1)名称:2F-29暗室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7178.48	7178.48	0
7-50	030503002051	控制柜	(1)名称:2F-30洗消室、2F-31开放实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-30、2F-31 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	5629.81	11259.62	0
7-51	030503002052	控制柜	(1)名称:2F-33、2F-34P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-33、2F-34 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	9382.02	18764.04	0
7-52	030503002053	控制柜	(1)名称:2F-35P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9382.02	9382.02	0
7-53	030503002054	控制柜	(1)名称:2F-36洗消间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7589.99	7589.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 35 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-54	030503002055	控制柜	(1)名称:2F-38P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7589.99	7589.99	0
7-55	030503002056	控制柜	(1)名称:2F-39、2F-40P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-39、2F-40 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	6771.4	13542.8	0
7-56	030503002057	控制柜	(1)名称:2F-41P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0
7-57	030503002058	控制柜	(1)名称:2F-42~2F-45控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-42、2F-43、2F-44、2F-45 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	4	7589.99	30359.96	0
7-58	030503002059	控制柜	(1)名称:1F-46准备室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 36 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-59	030503002060	控制柜	(1)名称:2F-47P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:2F-47-1、2 2F-47-3、4 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	4	9382.02	37528.08	0
7-60	030503002061	控制柜	(1)名称:2F-48P2控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9382.02	9382.02	0
7-61	030503002062	控制柜	(1)名称:2F-49洗消室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0
7-62	030503002063	控制柜	(1)名称:2F-50准备间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0
7-63	030503002064	控制柜	(1)名称:2F-53控制柜（不含屏幕及软件）(AC) (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7014.77	7014.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 37 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-64	030503002065	控制柜	(1)名称:3F-03管制类试剂室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6448.39	6448.39	0
7-65	030503002066	控制柜	(1)名称:3F-02控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-66	030503002067	控制柜	(1)名称:3F-01氮液间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-67	030503002068	控制柜	(1)名称:3F-09-1样品接收控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-68	030503002069	控制柜	(1)名称:3F-09-2氮液间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6351.05	6351.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 38 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-69	030503002070	控制柜	(1)名称:3F-09-3仪器室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8218.31	8218.31	0
7-70	030503002071	控制柜	(1)名称:3F-10、3F-11发酵室控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:3F-10、3F-11 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	7700.61	15401.22	0
7-71	030503002072	控制柜	(1)名称:3F-12生物室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6559.01	6559.01	0
7-72	030503002073	控制柜	(1)名称:3F-13预留实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-73	030503002074	控制柜	(1)名称:3F-14-1准备间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 39 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-74	030503002075	控制柜	(1)名称:3F-14-3微生物室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7589.99	7589.99	0
7-75	030503002076	控制柜	(1)名称:3F-14-4培养间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	10089.99	10089.99	0
7-76	030503002077	控制柜	(1)名称:3F-15洗消室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8129.81	8129.81	0
7-77	030503002078	控制柜	(1)名称:3F-17产物分析控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0
7-78	030503002079	控制柜	(1)名称:3F-18扩增提取控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8651.93	8651.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 40 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-79	030503002080	控制柜	(1)名称:3F-19试剂准备控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7589.99	7589.99	0
7-80	030503002081	控制柜	(1)名称:3F-20细胞室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8651.93	8651.93	0
7-81	030503002082	控制柜	(1)名称:3F-21细胞室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8917.42	8917.42	0
7-82	030503002083	控制柜	(1)名称:3F-22洗消室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-83	030503002084	控制柜	(1)名称:3F-23综合实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 41 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-84	030503002085	控制柜	(1)名称:3F-24综合实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9271.4	9271.4	0
7-85	030503002086	控制柜	(1)名称:3F-25~3F-27细胞间控制柜（不含屏幕及软件） (2)型号:3F-25、3F-26、3F-27 (3)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	3	7589.99	22769.97	0
7-86	030503002087	控制柜	(1)名称:3F-28细胞间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0
7-87	030503002088	控制柜	(1)名称:3F-29细胞间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0
7-88	030503002089	控制柜	(1)名称:3F-30细胞间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7700.61	7700.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 42 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-89	030503002090	控制柜	(1)名称:3F-31备用间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-90	030503002091	控制柜	(1)名称:3F-32惰性气瓶间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-91	030503002092	控制柜	(1)名称:4F-01仪器室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9271.4	9271.4	0
7-92	030503002093	控制柜	(1)名称:4F-02有机前处理控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0
7-93	030503002094	控制柜	(1)名称:4F-03无机前处理控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8320.08	8320.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 43 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-94	030503002095	控制柜	(1)名称:4F-07理化实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9271.4	9271.4	0
7-95	030503002096	控制柜	(1)名称:4F-10氮液间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6151.93	6151.93	0
7-96	030503002097	控制柜	(1)名称:4F-13洁净间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9271.4	9271.4	0
7-97	030503002098	控制柜	(1)名称:4F-14器材室控制柜(AC)（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8129.81	8129.81	0
7-98	030503002099	控制柜	(1)名称:5F-04高品质育种研究中心控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	11019.19	11019.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 44 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-99	030503002100	控制柜	(1)名称:5F-15预留实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0
7-100	030503002101	控制柜	(1)名称:5F-16惰性气瓶间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-101	030503002102	控制柜	(1)名称:5F-17氮液间(丙类)控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	7178.48	7178.48	0
7-102	030503002103	控制柜	(1)名称:5F-19营养与健康研究中心控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	11019.19	11019.19	0
7-103	030503002104	控制柜	(1)名称:5F-27低温实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6559.01	6559.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 45 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-104	030503002105	控制柜	(1)名称:5F-28废物废液暂存间控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
7-105	030503002106	控制柜	(1)名称:7F-04食品智能制造研究中心控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	11019.19	11019.19	0
7-106	030503002107	控制柜	(1)名称:7F-15预留实验室控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	6771.4	6771.4	0
7-107	030503002108	控制柜	(1)名称:7F-16纯水机房控制柜（不含屏幕及软件） (2)含:控制箱、箱体内元器件及控制器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5629.81	5629.81	0
8		系统调试					77109.41	0
8-1	080605001001	系统调试	(1)名称:调试费 (2)含:本项目所有相关的自控系统调试费及联合调试费 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	项	1	77109.41	77109.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　第 46 页，共 46 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							4824677.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					139454.95
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	103537.88
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	84095.5
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	19442.38
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	35917.07
1-9-1	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	35917.07	35917.07
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							139454.95

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	446771.95
合计					446771.95

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程　　标段： 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	030501023001	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装	套	1	160.44	757.04	0	42.45	160.44	757.04	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	757.04	5.45496	44.070444

清单项目综合单价　971.65816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023002	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装	套	1	160.44	795.11	0	42.45	160.44	795.11	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	795.11	5.45496	44.070444

清单项目综合单价　1009.72816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023003	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装	套	1	160.44	886.21	0	42.45	160.44	886.21	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	886.21	5.45496	44.070444

清单项目综合单价　1100.82816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023004	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装	套	1	160.44	757.04	0	42.45	160.44	757.04	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	757.04	5.45496	44.070444

清单项目综合单价　971.65816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023005	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装	套	1	160.44	757.04	0	42.45	160.44	757.04	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	757.04	5.45496	44.070444

清单项目综合单价　971.65816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030404001001	项目名称	控制屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-121	液晶显示器 尺寸in(寸) in≤22	台	1	235.74	1633.37	0	62.43	235.74	1633.37	0	62.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3574	2.9	0	3.4	1.01	6.83646	0	8.01516	2.380974
小计								242.57646	1633.37	8.01516	64.810974

清单项目综合单价　1948.77259400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.832	1	6.83		
		普工人工费	元	33.818	1.3917	47.06		
		技工人工费	元	138.712	1.3602	188.68		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	增加机械费	元	9.052	0.885	8.01		

项目编码	030501023006	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装	套	1	160.44	142.63	0	42.45	160.44	142.63	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	142.63	5.45496	44.070444

清单项目综合单价　357.24816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030503005001	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-55	水道压差传感器 安装、调试 -	支	1	96.21	656.08	1.06	25.85	96.21	656.08	1.06	25.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9621	2.9	0	3.4	1.01	2.79009	0	3.27114	0.971721
小计								99.00009	656.08	4.33114	26.821721
清单项目综合单价											786.23295100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.788	1		2.79		
		普工人工费				元	27.595	1.3917		38.4		
		技工人工费				元	14.121	1.3602		19.21		
		高级技工人工费				元	28.05	1.376		38.6		
	材料	其他材料费				元	7	0.885		6.2		
	机械	增加机械费				元	3.694	0.885		3.27		
		仪器仪表使用费				元	1.2	0.885		1.06		
项目编码	030503005002	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-55	水道压差传感器 安装、调试 -	支	1	96.21	336.85	1.06	25.85	96.21	336.85	1.06	25.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9621	2.9	0	3.4	1.01	2.79009	0	3.27114	0.971721
小计								99.00009	336.85	4.33114	26.821721
清单项目综合单价											467.00295100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.788	1		2.79		
		普工人工费				元	27.595	1.3917		38.4		
		技工人工费				元	14.121	1.3602		19.21		
		高级技工人工费				元	28.05	1.376		38.6		
	材料	其他材料费				元	7	0.885		6.2		
	机械	增加机械费				元	3.694	0.885		3.27		
		仪器仪表使用费				元	1.2	0.885		1.06		
项目编码	030503005003	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-48	壁挂式温度传感器 安装、调试 -	支	1	35.84	240.86	0.18	9.61	35.84	240.86	0.18	9.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3584	2.9	0	3.4	1.01	1.03936	0	1.21856	0.361984
小计								36.87936	240.86	1.39856	9.971984
清单项目综合单价											289.10990400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.039	1		1.04		
		普工人工费				元	10.281	1.3917		14.31		
		技工人工费				元	5.26	1.3602		7.15		
		高级技工人工费				元	10.45	1.376		14.38		
	材料	其他材料费				元	2.493	0.885		2.21		
	机械	增加机械费				元	1.376	0.885		1.22		
		仪器仪表使用费				元	0.2	0.885		0.18		
项目编码	040801020001	项目名称		控制开关				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-55	水道压差传感器 安装、调试 -	支	1	96.21	138.35	1.06	25.85	96.21	138.35	1.06	25.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9621	2.9	0	3.4	1.01	2.79009	0	3.27114	0.971721
小计								99.00009	138.35	4.33114	26.821721
清单项目综合单价											268.50295100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.788	1		2.79		
		普工人工费				元	27.595	1.3917		38.4		
		技工人工费				元	14.121	1.3602		19.21		
		高级技工人工费				元	28.05	1.376		38.6		
	材料	其他材料费				元	7	0.885		6.2		
	机械	增加机械费				元	3.694	0.885		3.27		
		仪器仪表使用费				元	1.2	0.885		1.06		
项目编码	040801020002	项目名称		传感器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-55	水道压差传感器 安装、调试 -	支	1	96.21	436.29	1.06	25.85	96.21	436.29	1.06	25.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9621	2.9	0	3.4	1.01	2.79009	0	3.27114	0.971721
小计								99.00009	436.29	4.33114	26.821721
清单项目综合单价											566.44295100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.788	1		2.79		
		普工人工费				元	27.595	1.3917		38.4		
		技工人工费				元	14.121	1.3602		19.21		
		高级技工人工费				元	28.05	1.376		38.6		
	材料	其他材料费				元	7	0.885		6.2		
	机械	增加机械费				元	3.694	0.885		3.27		
		仪器仪表使用费				元	1.2	0.885		1.06		
项目编码	040801020003	项目名称		控制开关				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-4	温度开关	支	1	85.02	317.12	2.12	23.03	85.02	317.12	2.12	23.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8502	2.9	0	3.4	1.01	2.46558	0	2.89068	0.858702
小计								87.48558	317.12	5.01068	23.888702
清单项目综合单价											433.50496200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.464	1		2.46		
		普工人工费				元	2.377	1.3917		3.31		
		技工人工费				元	51.705	1.3602		70.33		
		高级技工人工费				元	8.27	1.376		11.38		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		
		插座带丝堵				套	1	5.13		5.13		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		校验材料费				元	0.26	0.885		0.23		
	机械	增加机械费				元	3.265	0.885		2.89		
		仪器仪表使用费				元	2.4	0.885		2.12		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040801020004	项目名称	传感器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-47	风管式温度、湿度传感器 安装、调试	支	1	67.91	393.81	3.19	18.42	67.91	393.81	3.19	18.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6791	2.9	0	3.4	1.01	1.96939	0	2.30894	0.685891
小计								69.87939	393.81	5.49894	19.105891
清单项目综合单价											488.29422100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.968	1	1.97		
		普工人工费	元	19.479	1.3917	27.11		
		技工人工费	元	9.967	1.3602	13.56		
		高级技工人工费	元	19.8	1.376	27.24		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	增加机械费	元	2.608	0.885	2.31		
		仪器仪表使用费	元	3.6	0.885	3.19		

项目编码	040801020005	项目名称	控制开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65	按钮安装 普通型 紧急开关	个	1	21.4	25.36	0	6.93	21.4	25.36	0	6.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.214	2.9	0	3.4	1.01	0.6206	0	0.7276	0.21614
小计								22.0206	25.36	0.7276	7.14614
清单项目综合单价											55.25434000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.62	1	0.62		
		普工人工费	元	3.256	1.3917	4.53		
		技工人工费	元	9.404	1.3602	12.79		
		高级技工人工费	元	2.966	1.376	4.08		
	材料	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0.2	1.33	0.27		
		塑料软管	m	0.05	15.44	0.77		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
	机械	增加机械费	元	0.822	0.885	0.73		

项目编码	030412006003	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.53	29.37	0	18.54	6.453	2.937	0	1.854
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.064531	2.9	0	3.4	1.01	0.1871399	0	0.2194054	0.06517631
小计								6.6401399	2.937	0.2194054	1.91917631
清单项目综合单价											11.71572161

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.187	1	0.19		
		普工人工费	元	1.251	1.3917	1.74		
		技工人工费	元	2.82	1.3602	3.84		
		高级技工人工费	元	0.636	1.376	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	0.248	0.885	0.22		

项目编码	030501023007	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 监视录音控制系统	套	1	160.44	1084.07	0	42.45	160.44	1084.07	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	1084.07	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											1298.68816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030404001002	项目名称	控制屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-121	液晶显示器 尺寸in(寸) in≤22	台	1	235.74	2797.35	0	62.43	235.74	2797.35	0	62.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3574	2.9	0	3.4	1.01	6.83646	0	8.01516	2.380974
小计								242.57646	2797.35	8.01516	64.810974
清单项目综合单价											3112.75259400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.832	1	6.83		
		普工人工费	元	33.818	1.3917	47.06		
		技工人工费	元	138.712	1.3602	188.68		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	增加机械费	元	9.052	0.885	8.01		

项目编码	030503005004	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-56	静压/压差变送器 安装、调试	支	1	54.71	697.06	1.77	14.83	54.71	697.06	1.77	14.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5471	2.9	0	3.4	1.01	1.58659	0	1.86014	0.552571
小计								56.29659	697.06	3.63014	15.382571
清单项目综合单价											772.36930100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.585	1	1.59		
		普工人工费	元	15.692	1.3917	21.84		
		技工人工费	元	8.029	1.3602	10.92		
		高级技工人工费	元	15.949	1.376	21.95		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	增加机械费	元	2.101	0.885	1.86		
		仪器仪表使用费	元	2	0.885	1.77		

项目编码	030503005005	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-47	风管式温度、湿度传感器 安装、调试	支	1	67.91	849.34	3.19	18.42	67.91	849.34	3.19	18.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6791	2.9	0	3.4	1.01	1.96939	0	2.30894	0.685891
小计								69.87939	849.34	5.49894	19.105891
清单项目综合单价											943.82422100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.968		1		1.97		
		普工人工费			元	19.479		1.3917		27.11		
		技工人工费			元	9.967		1.3602		13.56		
		高级技工人工费			元	19.8		1.376		27.24		
	材料	其他材料费			元	5		0.885		4.43		
	机械	增加机械费			元	2.608		0.885		2.31		
		仪器仪表使用费			元	3.6		0.885		3.19		
项目编码	030404001003	项目名称		控制屏				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-121	液晶显示器 尺寸in(寸) in≤22	台	1	235.74	1390.27	0	62.43	235.74	1390.27	0	62.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3574	2.9	0	3.4	1.01	6.83646	0	8.01516	2.380974
小计								242.57646	1390.27	8.01516	64.810974
清单项目综合单价											1705.67259400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	6.832		1		6.83		
		普工人工费			元	33.818		1.3917		47.06		
		技工人工费			元	138.712		1.3602		188.68		
	材料	其他材料费			元	1		0.885		0.89		
	机械	增加机械费			元	9.052		0.885		8.01		
项目编码	040801020006	项目名称		控制开关				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65	按钮安装 普通型 触按开关	个	1	21.4	418.21	0	26.57	21.4	418.21	0	26.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.214	2.9	0	3.4	1.01	0.6206	0	0.7276	0.21614
小计								22.0206	418.21	0.7276	26.78614
清单项目综合单价											467.74434000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.62		1		0.62		
		普工人工费			元	3.256		1.3917		4.53		
		技工人工费			元	9.404		1.3602		12.79		
		高级技工人工费			元	2.966		1.376		4.08		
	材料	其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
		镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫			10套	0.2		1.33		0.27		
		塑料软管			m	0.05		15.44		0.77		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
	机械	增加机械费			元	0.822		0.885		0.73		
项目编码	030501023008	项目名称		软件				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 安装完触按开关控制系	套	1	160.44	400.96	0	42.45	160.44	400.96	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	400.96	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											615.57816400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	4.65		1		4.65		
		高级技工人工费			元	116.602		1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费			元	6.161		0.885		5.45		
项目编码	030503005006	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-45	风管式温度传感器 安装、调试	支	1	34.71	853.7	0.18	9.33	34.71	853.7	0.18	9.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3471	2.9	0	3.4	1.01	1.00659	0	1.18014	0.350571
小计								35.71659	853.7	1.36014	9.680571
清单项目综合单价											900.45730100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.006		1		1.01		
		普工人工费			元	10.01		1.3917		13.93		
		技工人工费			元	4.984		1.3602		6.78		
		高级技工人工费			元	10.175		1.376		14		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械	增加机械费			元	1.333		0.885		1.18		
		仪器仪表使用费			元	0.2		0.885		0.18		
项目编码	030503005007	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-45	风管式温度传感器 安装、调试	支	1	34.71	853.7	0.18	9.33	34.71	853.7	0.18	9.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3471	2.9	0	3.4	1.01	1.00659	0	1.18014	0.350571
小计								35.71659	853.7	1.36014	9.680571
清单项目综合单价											900.45730100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.006		1		1.01		
		普工人工费			元	10.01		1.3917		13.93		
		技工人工费			元	4.984		1.3602		6.78		
		高级技工人工费			元	10.175		1.376		14		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械	增加机械费			元	1.333		0.885		1.18		
		仪器仪表使用费			元	0.2		0.885		0.18		
项目编码	030503005008	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-45	风管式温度传感器 安装、调试	支	1	34.71	853.7	0.18	9.33	34.71	853.7	0.18	9.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3471	2.9	0	3.4	1.01	1.00659	0	1.18014	0.350571

工程量清单综合单价分析表

小计						35.71659	853.7	1.36014	9.680571
清单项目综合单价									900.45730100
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.006	1		1.01		
		普工人工费		元	10.01	1.3917		13.93		
		技工人工费		元	4.984	1.3602		6.78		
		高级技工人工费		元	10.175	1.376		14		
	材料	其他材料费		元	3	0.885		2.66		
	机械	增加机械费		元	1.333	0.885		1.18		
		仪器仪表使用费		元	0.2	0.885		0.18		
项目编码	030412006004	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.53	29.37	0	18.54	6.453	2.937	0	1.854
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06453	2.9	0	3.4	1.01	0.187137	0	0.219402	0.0651753
小计						6.640137	2.937	0.219402	1.9191753		
清单项目综合单价									11.71571430		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.187	1		0.19		
		普工人工费		元	1.251	1.3917		1.74		
		技工人工费		元	2.82	1.3602		3.84		
		高级技工人工费		元	0.636	1.376		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20		个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20		个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费		元	0.073	0.885		0.06		
	机械	增加机械费		元	0.248	0.885		0.22		
项目编码	080509005001	项目名称	工作站			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-28	工作站安装、调试	台（套）	1	132.44	6384.51	0.62	35.18	132.44	6384.51	0.62	35.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3244	2.9	0	3.4	1.01	3.84076	0	4.50296	1.337644
小计						136.28076	6384.51	5.12296	36.517644		
清单项目综合单价									6562.43136400		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	3.838	1		3.84		
		高级技工人工费		元	96.25	1.376		132.44		
	材料	其他材料费		元	2	0.885		1.77		
	机械	增加机械费		元	5.086	0.885		4.5		
		仪器仪表使用费		元	0.7	0.885		0.62		
项目编码	030503004001	项目名称	第三方通信设备接口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-3	微机 工具软件安装	套	1	131.31	9956.93	0	34.75	131.31	9956.93	0	34.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3131	2.9	0	3.4	1.01	3.80799	0	4.46454	1.326231
小计						135.11799	9956.93	4.46454	36.076231		
清单项目综合单价									10132.58876100		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	3.805	1		3.81		
		高级技工人工费		元	95.426	1.376		131.31		
	材料									
	机械	增加机械费		元	5.042	0.885		4.46		
项目编码	030501015001	项目名称	交换机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试	台（套）	1	162.33	4709.73	4.43	43.36	162.33	4709.73	4.43	43.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6233	2.9	0	3.4	1.01	4.70757	0	5.51922	1.639533
小计						167.03757	4709.73	9.94922	44.999533		
清单项目综合单价									4931.71632300		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	4.704	1		4.7		
		高级技工人工费		元	117.975	1.376		162.33		
	材料	其他材料费		元	2	0.885		1.77		
	机械	增加机械费		元	6.233	0.885		5.52		
		仪器仪表使用费		元	5	0.885		4.43		
项目编码	030501016001	项目名称	网关			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-140	智能型网关网关	套（台）	1	401.98	2428.22	36.31	109.49	401.98	2428.22	36.31	109.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.0198	2.9	0	3.4	1.01	11.65742	0	13.66732	4.059998
小计						413.63742	2428.22	49.97732	113.549998		
清单项目综合单价									3005.38473800		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	11.649	1		11.65		
		普工人工费		元	47.181	1.3917		65.66		
		技工人工费		元	154.79	1.3602		210.55		
		高级技工人工费		元	91.4	1.376		125.77		
	材料	镀锌扁钢(综合)		kg	0.1	4.87		0.49		
		塑料带 20mm×40mm		kg	0.1	11.06		1.11		
		棉纱		kg	0.1	9.38		0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.1	3.3		0.33		
		其他材料费		元	8.525	0.885		7.54		
	机械	增加机械费		元	15.436	0.885		13.66		
		仪器仪表使用费		元	35	0.885		30.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.01	533.47		5.33		
项目编码	030502007001	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设（插接）	条	1	1.13	22.12	0	1.4	1.13	22.12	0	1.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0113	2.9	0	3.4	1.01	0.03277	0	0.03842	0.011413
小计						1.16277	22.12	0.03842	1.411413		
清单项目综合单价									24.73260300		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费		元	0.033	1	0.03		
		普工人工费		元	0.812	1.3917	1.13		
	材料								
	机械	增加机械费		元	0.043	0.885	0.04		
项目编码	030501023009	项目名称	软件			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 数字化三维中央管理软件	套	1	160.44	34359.29	0	42.45	160.44	34359.29	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	34359.29	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											34573.90816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023010	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 分布式数字控制软件	套	1	160.44	5299.12	0	42.45	160.44	5299.12	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	5299.12	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											5513.73816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023011	项目名称	模块	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 实验室应用数据三维建	套	1	160.44	5889.38	0	42.45	160.44	5889.38	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	5889.38	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											6103.99816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023012	项目名称	模块	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 安全分级管理模块	套	1	160.44	5520.65	0	42.45	160.44	5520.65	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	5520.65	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											5735.26816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023013	项目名称	模块	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 终端管理模块	套	1	160.44	3644.25	0	42.45	160.44	3644.25	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	3644.25	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											3858.86816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023014	项目名称	模块	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 点位管理模块	套	1	160.44	1741	0	42.45	160.44	1741	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	1741	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											1955.61816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023015	项目名称	模块	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 数据集成模块	套	1	160.44	1976.99	0	42.45	160.44	1976.99	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	1976.99	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											2191.60816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030501023016	项目名称	模块			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 功能集成模块	套	1	160.44	3196.46	0	42.45	160.44	3196.46	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	3196.46	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											3411.07816400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023017	项目名称	实验室数字模型系统(模型系统-基础建模)			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 实验室数字模型系统(	套	1	160.44	24284.66	0	42.45	160.44	24284.66	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	24284.66	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											24499.27816400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023018	项目名称	实验室数字模型系统(实验室及建筑场景)			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 实验室数字模型系统(	套	1	160.44	14142.55	0	42.45	160.44	14142.55	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	14142.55	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											14357.16816400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023019	项目名称	实验室UI交互界面设计			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 实验室UI交互界面设计	套	1	160.44	21545.73	0	42.45	160.44	21545.73	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	21545.73	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											21760.34816400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023020	项目名称	第三方通讯设备接口			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 第三方通讯设备接口	套	1	160.44	7979.35	0	42.45	160.44	7979.35	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	7979.35	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											8193.96816400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023021	项目名称	物联网平台架构			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 物联网平台架构	套	1	160.44	9951.62	0	42.45	160.44	9951.62	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	9951.62	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											10166.23816400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023022	项目名称	物联网数据接口开发			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 物联网数据接口开发	套	1	160.44	4396.46	0	42.45	160.44	4396.46	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	4396.46	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											4611.07816400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023023	项目名称	模块			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机系统软件安装 能耗管理模块	套	1	160.44	1248.14	0	42.45	160.44	1248.14	0	42.45

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444	
小计								165.09276	1248.14	5.45496	44.070444	
清单项目综合单价											1462.75816400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023024	项目名称			模块			计量单位			套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-2	微机系统软件安装 网络设备管理模块	套	1	160.44	1248.14	0	42.45	160.44	1248.14	0	42.45	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444	
小计								165.09276	1248.14	5.45496	44.070444	
清单项目综合单价											1462.75816400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023025	项目名称			模块			计量单位			套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-2	微机系统软件安装 交互质量监控模块	套	1	160.44	1248.14	0	42.45	160.44	1248.14	0	42.45	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444	
小计								165.09276	1248.14	5.45496	44.070444	
清单项目综合单价											1462.75816400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023026	项目名称			模块			计量单位			套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-2	微机系统软件安装 性能气体监测模块	套	1	160.44	1248.14	0	42.45	160.44	1248.14	0	42.45	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444	
小计								165.09276	1248.14	5.45496	44.070444	
清单项目综合单价											1462.75816400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023027	项目名称			模块			计量单位			套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-2	微机系统软件安装 项目管理实施及调试模	套	1	160.44	1248.14	0	42.45	160.44	1248.14	0	42.45	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444	
小计								165.09276	1248.14	5.45496	44.070444	
清单项目综合单价											1462.75816400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023028	项目名称			模块			计量单位			套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-2	微机系统软件安装 智能空调光模块	套	1	160.44	1248.14	0	42.45	160.44	1248.14	0	42.45	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444	
小计								165.09276	1248.14	5.45496	44.070444	
清单项目综合单价											1462.75816400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023029	项目名称			模块			计量单位			套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-2	微机系统软件安装 接口网络交换机模块	套	1	160.44	1248.14	0	42.45	160.44	1248.14	0	42.45	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444	
小计								165.09276	1248.14	5.45496	44.070444	
清单项目综合单价											1462.75816400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030501023030	项目名称			模块			计量单位			套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-2	微机系统软件安装 监控主机模块	套	1	160.44	1248.14	0	42.45	160.44	1248.14	0	42.45	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444	
小计								165.09276	1248.14	5.45496	44.070444	
清单项目综合单价											1462.75816400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费				元	4.65	1		4.65		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费		元	116.602	1.376	160.44		
	材料								
	机械	增加机械费		元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030501023031	项目名称	模块	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-2	微机 系统软件安装 智能RTU物联网终端边	套	1	160.44	1248.14	0	42.45	160.44	1248.14	0	42.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444
小计								165.09276	1248.14	5.45496	44.070444
清单项目综合单价											1462.75816400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.65	1	4.65		
		高级技工人工费	元	116.602	1.376	160.44		
	材料							
	机械	增加机械费	元	6.161	0.885	5.45		

项目编码	030503005009	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-73	室内壁挂式气体传感器安装、调试	支	1	41.51	533.63	0	11.11	41.51	533.63	0	11.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4151	2.9	0	3.4	1.01	1.20379	0	1.41134	0.419251
小计								42.71379	533.63	1.41134	11.529251
清单项目综合单价											589.28438100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.203	1	1.2		
		普工人工费	元	11.904	1.3917	16.57		
		技工人工费	元	6.092	1.3602	8.29		
		高级技工人工费	元	12.1	1.376	16.65		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	增加机械费	元	1.594	0.885	1.41		

项目编码	030503005010	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-73	室内壁挂式气体传感器安装、调试	支	1	41.51	1462.84	0	11.11	41.51	1462.84	0	11.11
小计								41.51	1462.84	0	11.11
清单项目综合单价											1515.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.904	1.3917	16.57		
		技工人工费	元	6.092	1.3602	8.29		
		高级技工人工费	元	12.1	1.376	16.65		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030503005011	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-73	室内壁挂式气体传感器安装、调试	支	1	41.51	336	0	11.11	41.51	336	0	11.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4151	2.9	0	3.4	1.01	1.20379	0	1.41134	0.419251
小计								42.71379	336	1.41134	11.529251
清单项目综合单价											391.65438100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.203	1	1.2		
		普工人工费	元	11.904	1.3917	16.57		
		技工人工费	元	6.092	1.3602	8.29		
		高级技工人工费	元	12.1	1.376	16.65		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	增加机械费	元	1.594	0.885	1.41		

项目编码	030503005012	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-73	室内壁挂式气体传感器安装、调试	支	1	41.51	438.06	0	11.11	41.51	438.06	0	11.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4151	2.9	0	3.4	1.01	1.20379	0	1.41134	0.419251
小计								42.71379	438.06	1.41134	11.529251
清单项目综合单价											493.71438100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.203	1	1.2		
		普工人工费	元	11.904	1.3917	16.57		
		技工人工费	元	6.092	1.3602	8.29		
		高级技工人工费	元	12.1	1.376	16.65		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	增加机械费	元	1.594	0.885	1.41		

项目编码	030412006005	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.53	29.37	0	18.54	6.453	2.937	0	1.854
小计								6.453	2.937	0	1.854
清单项目综合单价											11.24400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.251	1.3917	1.74		
		技工人工费	元	2.82	1.3602	3.84		
		高级技工人工费	元	0.636	1.376	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404001004	项目名称	控制屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-121	液晶显示器 尺寸in(寸) in≤22	台	1	235.74	1743.66	0	62.43	235.74	1743.66	0	62.43

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3574	2.9	0	3.4	1.01	6.83646	0	8.01516	2.380974	
小计								242.57646	1743.66	8.01516	64.810974	
清单项目综合单价											2059.06259400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.832	1		6.83		
		普工人工费				元	33.818	1.3917		47.06		
		技工人工费				元	138.712	1.3602		188.68		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	增加机械费				元	9.052	0.885		8.01		
项目编码	030501023032	项目名称			软件			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-2	微机系统软件安装 VAV层速控制系统(软件	套	1	160.44	133.63	0	42.45	160.44	133.63	0	42.45	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6044	2.9	0	3.4	1.01	4.65276	0	5.45496	1.620444	
小计								165.09276	133.63	5.45496	44.070444	
清单项目综合单价											348.24816400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.65	1		4.65		
		高级技工人工费				元	116.602	1.376		160.44		
	材料											
	机械	增加机械费				元	6.161	0.885		5.45		
项目编码	030503005013	项目名称			传感器			计量单位		支		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-73	室内壁挂式气体传感器安装、调试	支	1	41.51	757.82	0	11.11	41.51	757.82	0	11.11	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4151	2.9	0	3.4	1.01	1.20379	0	1.41134	0.419251	
小计								42.71379	757.82	1.41134	11.529251	
清单项目综合单价											813.47438100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.203	1		1.2		
		普工人工费				元	11.904	1.3917		16.57		
		技工人工费				元	6.092	1.3602		8.29		
		高级技工人工费				元	12.1	1.376		16.65		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	增加机械费				元	1.594	0.885		1.41		
项目编码	030503005014	项目名称			传感器			计量单位		支		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-73	室内壁挂式气体传感器安装、调试	支	1	41.51	511.22	0	11.11	41.51	511.22	0	11.11	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4151	2.9	0	3.4	1.01	1.20379	0	1.41134	0.419251	
小计								42.71379	511.22	1.41134	11.529251	
清单项目综合单价											566.87438100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.203	1		1.2		
		普工人工费				元	11.904	1.3917		16.57		
		技工人工费				元	6.092	1.3602		8.29		
		高级技工人工费				元	12.1	1.376		16.65		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	增加机械费				元	1.594	0.885		1.41		
项目编码	030503002001	项目名称			控制器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	2409.76	7.7	182.78	688.55	2409.76	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	2409.76	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											3339.12300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503005015	项目名称			传感器			计量单位		支		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-75	风速传感器 安装、调试	支	1	41.51	776.11	0	11.11	41.51	776.11	0	11.11	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4151	2.9	0	3.4	1.01	1.20379	0	1.41134	0.419251	
小计								42.71379	776.11	1.41134	11.529251	
清单项目综合单价											831.76438100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.203	1		1.2		
		普工人工费				元	11.904	1.3917		16.57		
		技工人工费				元	6.092	1.3602		8.29		
		高级技工人工费				元	12.1	1.376		16.65		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械	增加机械费				元	1.594	0.885		1.41		
项目编码	030412003004	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	382.45	634.15	5.33	133.29	38.245	63.415	0.533	13.329	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.382451	2.9	0	3.4	1.01	1.1091079	0	1.3003334	0.38627551	
小计								39.3541079	63.415	1.8333334	13.71527551	
清单项目综合单价											118.31771681	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费				元	1.108	1		1.11		
		普工人工费				元	6.933	1.3917		9.65		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	15.511	1.3602	21.1		
		高级技工人工费	元	5.45	1.376	7.5		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	6.07	0.25		
		其他材料费	元	0.309	0.885	0.27		
	机械	增加机械费	元	1.469	0.885	1.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	533.47	0.53		

项目编码	030412003005	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	382.45	731.43	5.33	138.15	38.245	73.143	0.533	13.815
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.38245	2.9	0	3.4	1.01	1.109105	0	1.30033	0.3862745
小计								39.354105	73.143	1.83333	14.2012745

清单项目综合单价 128.53170950

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.108	1	1.11		
		普工人工费	元	6.933	1.3917	9.65		
		技工人工费	元	15.511	1.3602	21.1		
		高级技工人工费	元	5.45	1.376	7.5		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	6.07	0.25		
		其他材料费	元	0.309	0.885	0.27		
	机械	增加机械费	元	1.469	0.885	1.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	533.47	0.53		

项目编码	030412003006	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	222.85	530.61	5.33	85.88	22.285	53.061	0.533	8.588
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.222851	2.9	0	3.4	1.01	0.6462679	0	0.7576934	0.22507951
小计								22.9312679	53.061	1.2906934	8.81307951

清单项目综合单价 86.09604081

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.646	1	0.65		
		普工人工费	元	4.079	1.3917	5.68		
		技工人工费	元	9.056	1.3602	12.32		
		高级技工人工费	元	3.117	1.376	4.29		
	材料	电线 BV-6	m	0.05	6.07	0.3		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	增加机械费	元	0.856	0.885	0.76		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	533.47	0.53		

项目编码	030410002006	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.16	81.9	4.28	82.24	29.416	8.19	0.428	8.224
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.29416	2.9	0	3.4	1.01	0.853064	0	1.000144	0.2971016
小计								30.269064	8.19	1.428144	8.5211016

清单项目综合单价 48.40830960

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.852	1	0.85		
		普工人工费	元	9.26	1.3917	12.89		
		技工人工费	元	4.857	1.3602	6.61		
		高级技工人工费	元	7.21	1.376	9.92		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	增加机械费	元	1.13	0.885	1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.31	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	155.13	0.16		

项目编码	030412001026	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1554.1	671.11	0	444.8	15.541	6.7111	0	4.448
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002002	119.02	20.82	0	32.54	0.23827804	0.04168164	0	0.06514508
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.157793	2.9	0	3.4	1.01	0.4575997	0	0.5364962	0.15937093
小计								16.23687774	6.75278164	0.5364962	4.67251601

清单项目综合单价 28.19867159

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.457	1	0.46		
		普工人工费	元	1.867	1.3917	2.6		
		技工人工费	元	8.092	1.3602	11.01		
		高级技工人工费	元	1.58	1.376	2.17		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.041	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.041	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.02	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.229	1	0.23		
		面漆	kg	0.013	45.13	0.59		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.229	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	增加机械费	元	0.606	0.885	0.54		

项目编码	030412001027	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1605.25	1061.2	0	477.84	16.0525	10.612	0	4.7784
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002078	119.02	20.82	0	32.54	0.24732356	0.04326396	0	0.06761812
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.162998	2.9	0	3.4	1.01	0.4726942	0	0.5541932	0.16462798
小计								16.77251776	10.65526396	0.5541932	5.0106461

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								32.99262102
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.472	1	0.47		
		普工人工费	元	1.929	1.3917	2.68		
		技工人工费	元	8.359	1.3602	11.37		
		高级技工人工费	元	1.632	1.376	2.25		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.043	0.04	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0.154	1	0.15		
		面漆	kg	0.017	45.13	0.77		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.043	0.08	0		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.154	0.44	0.07		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.021	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.15	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械	增加机械费	元	0.626	0.885	0.55		

项目编码	030412001028	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1675.61	1327.14	0	509.75	16.7561	13.2714	0	5.0975
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002813	119.02	20.82	0	32.54	0.33480326	0.05856666	0	0.09153502
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.170909	2.9	0	3.4	1.01	0.4956361	0	0.5810906	0.17261809
小计								17.58653936	13.32996666	0.5810906	5.36165311

清单项目综合单价								36.85924973
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.495	1	0.5		
		普工人工费	元	2.027	1.3917	2.82		
		技工人工费	元	8.757	1.3602	11.91		
		高级技工人工费	元	1.715	1.376	2.36		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.058	0.04	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0.154	1	0.15		
		面漆	kg	0.021	45.13	0.95		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.058	0.08	0		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.154	0.44	0.07		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.029	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.25	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.15	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械	增加机械费	元	0.656	0.885	0.58		

项目编码	030412001029	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	680.06	543.98	0	207.15	6.8006	5.4398	0	2.0715
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002005	119.02	20.82	0	32.54	0.2386351	0.0417441	0	0.0652427
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.070392	2.9	0	3.4	1.01	0.2041368	0	0.2393328	0.07109592
小计								7.2433719	5.4815441	0.2393328	2.20783862

清单项目综合单价								15.17208742
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.204	1	0.2		
		普工人工费	元	0.841	1.3917	1.17		
		技工人工费	元	3.596	1.3602	4.89		
		高级技工人工费	元	0.711	1.376	0.98		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.041	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.041	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.02	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械	增加机械费	元	0.27	0.885	0.24		

项目编码	030412001030	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	916.67	672.08	0	276.18	9.1667	6.7208	0	2.7618
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001969	119.02	20.82	0	32.54	0.23435038	0.04099458	0	0.06407126
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.09401	2.9	0	3.4	1.01	0.272629	0	0.319634	0.0949501
小计								9.67367938	6.76179458	0.319634	2.92082136

清单项目综合单价								19.67592932
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.272	1	0.27		
		普工人工费	元	1.118	1.3917	1.56		
		技工人工费	元	4.811	1.3602	6.54		
		高级技工人工费	元	0.945	1.376	1.3		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.041	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.041	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.02	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.15	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械	增加机械费	元	0.361	0.885	0.32		

项目编码	030412001031	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1016.87	922.68	0	315.22	10.1687	9.2268	0	3.1522
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.001924	119.02	20.82	0	32.54	0.22899448	0.04005768	0	0.06260696
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.103976	2.9	0	3.4	1.01	0.3015304	0	0.3535184	0.10501576
小计								10.69922488	9.26685768	0.3535184	3.31982272

清单项目综合单价								23.63942368
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费	元	0.301	1	0.3		
		普工人工费	元	1.235	1.3917	1.72		
		技工人工费	元	5.325	1.3602	7.24		
		高级技工人工费	元	1.044	1.376	1.44		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.04	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.04	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.02	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.25	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.15	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械	增加机械费	元	0.399	0.885	0.35		

项目编码	031301001007	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	43.9	0.09	0	11.62	4.39	0.009	0	1.162
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.02	0.83	0	2.7	1.002	0.083	0	0.27
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.000251	552.98	443.35	0	168.5	0.13879798	0.11128085	0	0.0422935
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.055303	2.9	0	3.4	1.01	0.1603787	0	0.1880302	0.05585603
小计								5.69117668	0.20328085	0.1880302	1.53014953
清单项目综合单价											7.61263726

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.16	1	0.16		
		普工人工费	元	0.014	1.3917	0.02		
		高级技工人工费	元	0.055	1.376	0.08		
		技工人工费	元	3.996	1.3602	5.44		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	0.026	2.65	0.07		
		YJ-III胶	kg	0.008	4.87	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.212	0.885	0.19		

项目编码	031301001008	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.39	0.13	0	15.45	5.839	0.013	0	1.545
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.42	1.26	0	3.61	1.342	0.126	0	0.361
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.0003	552.98	443.35	0	168.5	0.165894	0.133005	0	0.05055
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.073471	2.9	0	3.4	1.01	0.2130659	0	0.2498014	0.07420571
小计								7.5599599	0.272005	0.2498014	2.03075571
清单项目综合单价											10.11252201

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.213	1	0.21		
		普工人工费	元	0.017	1.3917	0.02		
		技工人工费	元	5.317	1.3602	7.23		
		高级技工人工费	元	0.066	1.376	0.09		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	0.032	2.65	0.08		
		YJ-III胶	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001	1	0		
	机械	增加机械费	元	0.282	0.885	0.25		

项目编码	030412001032	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.65	70.27	0	43.12	14.965	7.027	0	4.312
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14965	2.9	0	3.4	1.01	0.433985	0	0.50881	0.1511465
小计								15.398985	7.027	0.50881	4.4631465
清单项目综合单价											27.39794150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.434	1	0.43		
		普工人工费	元	1.757	1.3917	2.45		
		技工人工费	元	7.699	1.3602	10.47		
		高级技工人工费	元	1.489	1.376	2.05		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.22	2.29		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械	增加机械费	元	0.575	0.885	0.51		

项目编码	030412004007	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 -WDZB1-RYSP-2X1.0	100m单线	0.01	127.9	459.97	0	56.84	1.279	4.5997	0	0.5684
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012791	2.9	0	3.4	1.01	0.0370939	0	0.0434894	0.01291891
小计								1.3160939	4.5997	0.0434894	0.58131891
清单项目综合单价											6.54060221

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.037	1	0.04		
		普工人工费	元	0.15	1.3917	0.21		
		技工人工费	元	0.658	1.3602	0.9		
		高级技工人工费	元	0.127	1.376	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械	增加机械费	元	0.049	0.885	0.04		

项目编码	030412004008	项目名称	配线	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB1-RYY-2X1.0	100m单线	0.01	127.9	324.52	0	50.07	1.279	3.2452	0	0.5007
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012791	2.9	0	3.4	1.01	0.0370939	0	0.0434894	0.01291891
小计								1.3160939	3.2452	0.0434894	0.51361891
清单项目综合单价											5.11840221

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.037	1	0.04		
		普工人工费	元	0.15	1.3917	0.21		
		技工人工费	元	0.658	1.3602	0.9		
		高级技工人工费	元	0.127	1.376	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械	增加机械费	元	0.049	0.885	0.04		

项目编码	030412004009	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB1-RYY-3X1.0	100m单线	0.01	151.57	472.63	0	63.74	1.5157	4.7263	0	0.6374
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015158	2.9	0	3.4	1.01	0.0439582	0	0.0515372	0.01530958
小计								1.5596582	4.7263	0.0515372	0.65270958
清单项目综合单价											6.99020498

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.044	1	0.04		
		普工人工费	元	0.178	1.3917	0.25		
		技工人工费	元	0.78	1.3602	1.06		
		高级技工人工费	元	0.151	1.376	0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.058	0.885	0.05		

项目编码	030412004010	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-200	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 -	100m单线	0.01	253.89	1901.84	0	162.28	2.5389	19.0184	0	1.6228
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.025389	2.9	0	3.4	1.01	0.0736281	0	0.0863226	0.02564289
小计								2.6125281	19.0184	0.0863226	1.64844289
清单项目综合单价											23.36569359

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.074	1	0.07		
		普工人工费	元	0.298	1.3917	0.41		
		技工人工费	元	1.307	1.3602	1.78		
		高级技工人工费	元	0.252	1.376	0.35		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.03	0.62	0.02		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.097	0.885	0.09		

项目编码	030412004011	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB1-RYYP-2X1.0	100m单线	0.01	127.9	583.87	0	63.04	1.279	5.8387	0	0.6304
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012791	2.9	0	3.4	1.01	0.0370939	0	0.0434894	0.01291891
小计								1.3160939	5.8387	0.0434894	0.64331891
清单项目综合单价											7.84160221

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.037	1	0.04		
		普工人工费	元	0.15	1.3917	0.21		
		技工人工费	元	0.658	1.3602	0.9		
		高级技工人工费	元	0.127	1.376	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械	增加机械费	元	0.049	0.885	0.04		

项目编码	030412004012	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB1-RYYP-3X1.0	100m单线	0.01	151.57	747.73	0	77.49	1.5157	7.4773	0	0.7749
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015157	2.9	0	3.4	1.01	0.0439553	0	0.0515338	0.01530857
小计								1.5596553	7.4773	0.0515338	0.79020857
清单项目综合单价											9.87869767

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.044	1	0.04		
		普工人工费	元	0.178	1.3917	0.25		
		技工人工费	元	0.78	1.3602	1.06		
		高级技工人工费	元	0.151	1.376	0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	0.058	0.885	0.05		

项目编码	030412004013	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB1-RYYP-4X1.0	100m单线	0.01	151.57	863.23	0	83.27	1.5157	8.6323	0	0.8327
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015157	2.9	0	3.4	1.01	0.0439553	0	0.0515338	0.01530857
小计								1.5596553	8.6323	0.0515338	0.84800857
清单项目综合单价											11.09149767

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.044	1	0.04		
		普工人工费	元	0.178	1.3917	0.25		
		技工人工费	元	0.78	1.3602	1.06		
		高级技工人工费	元	0.151	1.376	0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.058	0.885	0.05		

项目编码	030412004014	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RYSP-2X1.0	100m单线	0.01	127.9	459.97	0	56.84	1.279	4.5997	0	0.5684
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.01279	2.9	0	3.4	1.01	0.037091	0	0.043486	0.0129179
小计								1.316091	4.5997	0.043486	0.5813179
清单项目综合单价											6.54059490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.037	1	0.04		
		普工人工费	元	0.15	1.3917	0.21		
		技工人工费	元	0.658	1.3602	0.9		
		高级技工人工费	元	0.127	1.376	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械	增加机械费	元	0.049	0.885	0.04		

项目编码	030412004015	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RYY-3X1.0	100m单线	0.01	151.57	472.63	0	63.74	1.5157	4.7263	0	0.6374
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015158	2.9	0	3.4	1.01	0.0439582	0	0.0515372	0.01530958
小计								1.5596582	4.7263	0.0515372	0.65270958
清单项目综合单价											6.99020498

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.044	1	0.04		
		普工人工费	元	0.178	1.3917	0.25		
		技工人工费	元	0.78	1.3602	1.06		
		高级技工人工费	元	0.151	1.376	0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.058	0.885	0.05		

项目编码	030412004016	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RYYP-3X1.0	100m单线	0.01	151.57	747.73	0	77.49	1.5157	7.4773	0	0.7749
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015157	2.9	0	3.4	1.01	0.0439553	0	0.0515338	0.01530857
小计								1.5596553	7.4773	0.0515338	0.79020857
清单项目综合单价											9.87869767

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.044	1	0.04		
		普工人工费	元	0.178	1.3917	0.25		
		技工人工费	元	0.78	1.3602	1.06		
		高级技工人工费	元	0.151	1.376	0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.058	0.885	0.05		

项目编码	030412004017	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RYYP-4X1.0	100m单线	0.01	151.57	863.23	0	83.27	1.5157	8.6323	0	0.8327
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015157	2.9	0	3.4	1.01	0.0439553	0	0.0515338	0.01530857
小计								1.5596553	8.6323	0.0515338	0.84800857
清单项目综合单价											11.09149767

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.044	1	0.04		
		普工人工费	元	0.178	1.3917	0.25		
		技工人工费	元	0.78	1.3602	1.06		
		高级技工人工费	元	0.151	1.376	0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.058	0.885	0.05		

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 -	100m	0.01	297.85	256.91	3.43	91.91	2.9785	2.5691	0.0343	0.9191
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.029786	2.9	0	3.4	1.01	0.0863794	0	0.1012724	0.03008386
小计								3.0648794	2.5691	0.1355724	0.94918386
清单项目综合单价											6.71873566

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.086	1	0.09		
		普工人工费	元	1.285	1.3917	1.79		
		技工人工费	元	0.875	1.3602	1.19		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.114	0.885	0.1		
		仪器仪表使用费	元	0.039	0.885	0.03		

项目编码	030502017001	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.52	0	0.44	1.22	4.52	0	0.44	1.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0452	2.9	0	3.4	1.01	0.13108	0	0.15368	0.045652
小计								4.65108	0	0.59368	1.265652
清单项目综合单价											6.51041200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.131	1	0.13		
		技工人工费	元	3.322	1.3602	4.52		
	材料							
	机械	增加机械费	元	0.174	0.885	0.15		
		仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	030412004018	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDUZB-BYJ-4	100m单线	0.01	151.57	514.63	0	65.84	1.5157	5.1463	0	0.6584
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015158	2.9	0	3.4	1.01	0.0439582	0	0.0515372	0.01530958
小计								1.5596582	5.1463	0.0515372	0.67370958
清单项目综合单价											7.43120498

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.044	1	0.04		
		普工人工费	元	0.178	1.3917	0.25		
		技工人工费	元	0.78	1.3602	1.06		
		高级技工人工费	元	0.151	1.376	0.21		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械	增加机械费	元	0.058	0.885	0.05		

项目编码	030503002002	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	9337.61	7.7	182.78	688.55	9337.61	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	9337.61	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											10266.97300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002003	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	9337.61	7.7	182.78	688.55	9337.61	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	9337.61	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											10266.97300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002004	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	8231.41	7.7	182.78	688.55	8231.41	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	8231.41	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											9160.77300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	19.954	1	19.95		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002005	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6492.48	7.7	182.78	688.55	6492.48	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6492.48	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 7421.84300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002006	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4943.8	7.7	182.78	688.55	4943.8	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4943.8	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 5873.16300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002007	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7757.96	7.7	182.78	688.55	7757.96	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7757.96	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 8687.32300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002008	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 6771.39300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002009	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4868.58	7.7	182.78	688.55	4868.58	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4868.58	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 5797.94300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002010	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7045.57	7.7	182.78	688.55	7045.57	7.7	182.78

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	7045.57	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											7974.93300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002011	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											8320.07300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002012	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											8320.07300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002013	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6085.4	7.7	182.78	688.55	6085.4	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	6085.4	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											7014.76300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002014	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6085.4	7.7	182.78	688.55	6085.4	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	6085.4	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											7014.76300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002015	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	9271.24	7.7	182.78	688.55	9271.24	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	9271.24	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											10200.60300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002016	项目名称			控制柜			计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7434.95	7.7	182.78	688.55	7434.95	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7434.95	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8364.31300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002017	项目名称		控制柜				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	8541.15	7.7	182.78	688.55	8541.15	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	8541.15	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											9470.51300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002018	项目名称		控制柜				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8320.07300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002019	项目名称		控制柜				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8320.07300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002020	项目名称		控制柜				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8320.07300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002021	项目名称		控制柜				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8320.07300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械	增加机械费		元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费		元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002022	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8320.07300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002023	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8320.07300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002024	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002025	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6249.11	7.7	182.78	688.55	6249.11	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6249.11	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											7178.47300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002026	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002027	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	19.954	1	19.95		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002028	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002029	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 8320.07300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002030	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7359.73	7.7	182.78	688.55	7359.73	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7359.73	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 8289.09300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002031	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002032	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	6249.11	7.7	182.78	688.55	6249.11	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6249.11	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 7178.47300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002033	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											8320.07300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002034	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6249.11	7.7	182.78	688.55	6249.11	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	6249.11	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											7178.47300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002035	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7634.07	7.7	182.78	688.55	7634.07	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	7634.07	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											8563.43300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002036	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6249.11	7.7	182.78	688.55	6249.11	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	6249.11	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											7178.47300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002037	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4536.72	7.7	182.78	688.55	4536.72	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	4536.72	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											5466.08300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002038	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											6771.39300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002039	项目名称			控制柜			计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	4536.72	7.7	182.78	688.55	4536.72	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4536.72	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5466.08300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002040	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6771.39300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002041	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7611.94	7.7	182.78	688.55	7611.94	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7611.94	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8541.30300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002042	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6771.39300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002043	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6771.39300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002044	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6771.39300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械	增加机械费		元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费		元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002045	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6660.62	7.7	182.78	688.55	6660.62	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6660.62	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											7589.98300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002046	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	8342.03	7.7	182.78	688.55	8342.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	8342.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											9271.39300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002047	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	9160.62	7.7	182.78	688.55	9160.62	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	9160.62	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											10089.98300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002048	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6771.39300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002049	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4536.72	7.7	182.78	688.55	4536.72	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4536.72	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5466.08300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002050	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6249.11	7.7	182.78	688.55	6249.11	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6249.11	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											7178.47300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	19.954	1	19.95		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002051	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002052	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	8452.65	7.7	182.78	688.55	8452.65	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	8452.65	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 9382.01300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002053	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	8452.65	7.7	182.78	688.55	8452.65	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	8452.65	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 9382.01300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002054	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6660.62	7.7	182.78	688.55	6660.62	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6660.62	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 7589.98300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002055	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6660.62	7.7	182.78	688.55	6660.62	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6660.62	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 7589.98300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002056	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											6771.39300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002057	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											6771.39300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002058	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6660.62	7.7	182.78	688.55	6660.62	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	6660.62	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											7589.98300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002059	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											8320.07300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002060	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	8452.65	7.7	182.78	688.55	8452.65	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	8452.65	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											9382.01300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002061	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	8452.65	7.7	182.78	688.55	8452.65	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	8452.65	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											9382.01300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002062	项目名称			控制柜			计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8320.07300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002063	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8320.07300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002064	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	6085.4	7.7	182.78	688.55	6085.4	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6085.4	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											7014.76300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002065	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	5519.02	7.7	182.78	688.55	5519.02	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5519.02	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6448.38300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002066	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5629.80300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002067	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5629.80300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械	增加机械费		元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费		元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002068	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002069	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5421.68	7.7	182.78	688.55	5421.68	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5421.68	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6351.04300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002070	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7288.94	7.7	182.78	688.55	7288.94	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7288.94	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8218.30300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002071	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6771.24	7.7	182.78	688.55	6771.24	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6771.24	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											7700.60300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002072	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5629.64	7.7	182.78	688.55	5629.64	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5629.64	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6559.00300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002073	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	19.954	1	19.95		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002074	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002075	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6660.62	7.7	182.78	688.55	6660.62	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6660.62	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 7589.98300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002076	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	9160.62	7.7	182.78	688.55	9160.62	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	9160.62	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 10089.98300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002077	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7200.44	7.7	182.78	688.55	7200.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7200.44	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 8129.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002078	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 6771.39300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002079	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7722.56	7.7	182.78	688.55	7722.56	7.7	182.78

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	7722.56	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											8651.92300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002080	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6660.62	7.7	182.78	688.55	6660.62	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	6660.62	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											7589.98300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002081	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7722.56	7.7	182.78	688.55	7722.56	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	7722.56	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											8651.92300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002082	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7988.05	7.7	182.78	688.55	7988.05	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	7988.05	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											8917.41300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002083	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											5629.80300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002084	项目名称			控制柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											8320.07300500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002085	项目名称			控制柜			计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	8342.03	7.7	182.78	688.55	8342.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	8342.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											9271.39300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002086	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	6660.62	7.7	182.78	688.55	6660.62	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6660.62	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											7589.98300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002087	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6771.39300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002088	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6771.39300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002089	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	6771.24	7.7	182.78	688.55	6771.24	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	6771.24	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											7700.60300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4		
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7		
项目编码	030503002090	项目名称		控制柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24 -	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5629.80300500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95		
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86		
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46		
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23		
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002091	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002092	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	8342.03	7.7	182.78	688.55	8342.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	8342.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											9271.39300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002093	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8320.07300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002094	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7390.71	7.7	182.78	688.55	7390.71	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7390.71	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											8320.07300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002095	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	8342.03	7.7	182.78	688.55	8342.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	8342.03	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											9271.39300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002096	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5222.56	7.7	182.78	688.55	5222.56	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5222.56	31.1107	189.734355
清单项目综合单价											6151.92300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	19.954	1	19.95		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002097	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	8342.03	7.7	182.78	688.55	8342.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	8342.03	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 9271.39300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002098	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	7200.44	7.7	182.78	688.55	7200.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	7200.44	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 8129.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002099	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	10089.82	7.7	182.78	688.55	10089.82	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	10089.82	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 11019.18300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002100	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 6771.39300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002101	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355

清单项目综合单价 5629.80300500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.954	1	19.95		
		普工人工费	元	197.496	1.3917	274.86		
		技工人工费	元	101.057	1.3602	137.46		
		高级技工人工费	元	200.752	1.376	276.23		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	增加机械费	元	26.44	0.885	23.4		
		仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030503002102	项目名称	控制柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	6249.11	7.7	182.78	688.55	6249.11	7.7	182.78

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	6249.11	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											7178.47300500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	19.954		1		19.95		
		普工人工费			元	197.496		1.3917		274.86		
		技工人工费			元	101.057		1.3602		137.46		
		高级技工人工费			元	200.752		1.376		276.23		
	材料	其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械	增加机械费			元	26.44		0.885		23.4		
		仪器仪表使用费			元	8.7		0.885		7.7		
项目编码	030503002103	项目名称		控制柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	10089.82	7.7	182.78	688.55	10089.82	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	10089.82	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											11019.18300500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	19.954		1		19.95		
		普工人工费			元	197.496		1.3917		274.86		
		技工人工费			元	101.057		1.3602		137.46		
		高级技工人工费			元	200.752		1.376		276.23		
	材料	其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械	增加机械费			元	26.44		0.885		23.4		
		仪器仪表使用费			元	8.7		0.885		7.7		
项目编码	030503002104	项目名称		控制柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5629.64	7.7	182.78	688.55	5629.64	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	5629.64	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											6559.00300500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	19.954		1		19.95		
		普工人工费			元	197.496		1.3917		274.86		
		技工人工费			元	101.057		1.3602		137.46		
		高级技工人工费			元	200.752		1.376		276.23		
	材料	其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械	增加机械费			元	26.44		0.885		23.4		
		仪器仪表使用费			元	8.7		0.885		7.7		
项目编码	030503002105	项目名称		控制柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											5629.80300500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	19.954		1		19.95		
		普工人工费			元	197.496		1.3917		274.86		
		技工人工费			元	101.057		1.3602		137.46		
		高级技工人工费			元	200.752		1.376		276.23		
	材料	其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械	增加机械费			元	26.44		0.885		23.4		
		仪器仪表使用费			元	8.7		0.885		7.7		
项目编码	030503002106	项目名称		控制柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	10089.82	7.7	182.78	688.55	10089.82	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	10089.82	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											11019.18300500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	19.954		1		19.95		
		普工人工费			元	197.496		1.3917		274.86		
		技工人工费			元	101.057		1.3602		137.46		
		高级技工人工费			元	200.752		1.376		276.23		
	材料	其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械	增加机械费			元	26.44		0.885		23.4		
		仪器仪表使用费			元	8.7		0.885		7.7		
项目编码	030503002107	项目名称		控制柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	5842.03	7.7	182.78	688.55	5842.03	7.7	182.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355	
小计								708.51795	5842.03	31.1107	189.734355	
清单项目综合单价											6771.39300500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	19.954		1		19.95		
		普工人工费			元	197.496		1.3917		274.86		
		技工人工费			元	101.057		1.3602		137.46		
		高级技工人工费			元	200.752		1.376		276.23		
	材料	其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械	增加机械费			元	26.44		0.885		23.4		
		仪器仪表使用费			元	8.7		0.885		7.7		
项目编码	030503002108	项目名称		控制柜				计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	688.55	4700.44	7.7	182.78	688.55	4700.44	7.7	182.78		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8855	2.9	0	3.4	1.01	19.96795	0	23.4107	6.954355		
小计								708.51795	4700.44	31.1107	189.734355		
清单项目综合单价											5629.80300500		
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	19.954	1		19.95			
		普工人工费				元	197.496	1.3917		274.86			
		技工人工费				元	101.057	1.3602		137.46			
		高级技工人工费				元	200.752	1.376		276.23			
	材料	其他材料费				元	0.5	0.885		0.44			
	机械	增加机械费				元	26.44	0.885		23.4			
		仪器仪表使用费				元	8.7	0.885		7.7			
项目编码	080605001001	项目名称		系统调试				计量单位		项			

清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
030410-14	楼宇自控系统联调 输入输出点dr(点) dr＞1000	系统	1	5676.04	4.43	185.85	1515.5	5676.04	4.43	185.85	1515.5		
031002-128	简单回路	套	191	232.37	2.73	45.9	64.9	44382.67	521.43	8766.9	12395.9		
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	500.5871	2.9	0	3.4	1.01	1451.70259	0	1701.99614	505.592971		
小计								51510.41259	525.86	10654.74614	14416.99297		
清单项目综合单价											77108.01170100		
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1450.701	1		1450.7			
		普工人工费				元	1266.139	1.3917		1762.09			
		技工人工费				元	26990.592	1.3602		36712.6			
		高级技工人工费				元	8418.903	1.376		11584.41			
	材料	校验材料费				元	590.19	0.885		522.32			
		其他材料费				元	5	0.885		4.43			
	机械	增加机械费				元	1922.254	0.885		1701.19			
		仪器仪表使用费				元	10115.26	0.885		8952.01			
项目编码	011601001003	项目名称		脚手架				计量单位		项			

清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	3707.0949	1.98	2.02	0	0.62	7340.047902	7488.331698	0	2298.398838		
031106-40	建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	4058.8458	1.98	2.02	0	0.62	8036.514684	8198.868516	0	2516.484396		
小计								15376.56259	15687.20021	0	4814.883234		
清单项目综合单价											35878.64603400		
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	15361.031	1		15361.03			
	材料	增加材料费				元	17706.345	0.885		15670.12			
	机械												

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-自控工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	518136.92	
2	措施项目	15605.61	
2.1	安全文明施工	11025.99	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8935.12	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2090.87	
2.2	其他措施项目费	4579.62	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	48036.83	
5	含税建安工程造价	581779.36	
合计		1163558.72	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		原水系统					27368.56	0
1-1	031002001001	金属阀门	(1)名称:进水电动阀 (2)材质:UPVC (3)规格:DN40 AC220V (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	1179.66	1179.66	0
1-2	031005016001	水箱	(1)名称:原水箱 (2)规格:500L，PE水箱 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	12242.57	12242.57	0
1-3	030601005001	物位检测仪表	(1)名称:压力传感式液位计 (2)规格:4~20mA, 3 米水深 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5372.97	5372.97	0
1-4	030109001001	泵	(1)名称:原水泵 (2)规格:P=0.55KW,H=38M Q=3T,SUS304不锈钢材质 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	3171.9	6343.8	0
1-5	030402001001	高压开关设备	(1)名称:高压保护开关 (2)连接方式:螺纹连接 (3)规格:220V，组合件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	2067.38	2067.38	0
1-6	030601002001	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)SUS304不锈钢材质 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	162.18	162.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		预处理系统					41096.27	0
2-1	040502015001	过滤器	(1)名称:多介质过滤器 (2)规格:Φ400×1650,SUS304不锈钢 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	8999.09	8999.09	0
2-2	031002001002	金属阀门	(1)名称:多路控制阀组 (2)材质:详见设计图纸 (3)规格:DN40 DC24V,UPVC (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	组	2	3892.23	7784.46	0
2-3	030601002002	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)规格、连接方式:0-1.0Mpa，螺纹连接 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	162.18	324.36	0
2-4	040602045001	石英砂	(1)名称:优质石英砂 (2)规格:1-16mm (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	kg	100	132.65	13265	0
2-5	040502015002	过滤器	(1)名称:活性炭过滤器 (2)材质:SUS304 (3)规格:φ400×1650 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9290.11	9290.11	0
2-6	040502015003	活性炭	(1)名称:活性炭 (2)规格:优质椰壳活性炭4~8m (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	项	1	1433.25	1433.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		一级RO系统					99699.35	0
3-1	040602021001	加药设备	(1)名称:加药系统 (2)规格:组合件，PE水箱200L、液位开关 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	2	3850	7700	0
3-2	040502015004	过滤器	(1)名称:保安过滤器 (2)材质:SUS304 (3)规格:20寸，5um，5芯 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8019	8019	0
3-3	030601002003	压力仪表	(1)名称:前后压力表 (2)SUS304不锈钢材质 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	3	162.18	486.54	0
3-4	030109001002	泵	(1)名称:高压泵(含变频) (2)材质:SUS304 (3)规格:P=2.2KW H=138m Q=3T (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	20497.86	20497.86	0
3-5	030402001002	高压开关设备	(1)名称:高压保护开关 (2)连接方式:螺纹连接 (3)规格:220V，组合件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	2067.38	2067.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030601002004	压力仪表	(1)类型:压力容器 (2)材质:FRP (3)规格:300psi，4040-2 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	8	2731.71	21853.68	0
3-7	040602050001	膜处理设备	(1)名称:反渗透膜 (2)规格:BW30-4040 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	6	2254	13524	0
3-8	030602004001	电导率仪	(1)名称:电导率仪 (2)规格:CM230 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	2866.5	5733	0
3-9	080802010001	流量计	(1)名称:浓水流量计 (2)材质:组合件 (3)规格:200~2000L (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	2158.47	2158.47	0
3-10	031002001003	金属阀门	(1)名称:浓水阀 (2)材质:SUS304 (3)规格:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	920.2	920.2	0
3-11	040502015005	调节系统	(1)名称:PH 调节系统 (2)规格:含计量泵、水箱200L、液位开关，组合件 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	12698	12698	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030601005002	物位检测仪表	(1)名称:PH检测仪 (2)规格:220V,4O~20mA输出 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	1022	1022	0
3-13	031101001001	机架(柜)、机箱	(1)名称:机架 (2)规格 :2000x250+2000mm (3)规格:材质:SUS304 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	3019.22	3019.22	0
4		二级RO系统					66245.79	0
4-1	030109001003	泵	(1)名称:高压泵 (2)材质:SUS304 (3)规格:P=1.5KW H=138M Q=1.5T/H (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	21512.61	21512.61	0
4-2	030601002005	压力仪表	(1)名称:压力容器 (2)规格:300psi 4040-2 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	4	2731.71	10926.84	0
4-3	040602050002	膜处理设备	(1)名称:反渗透膜 (2)规格:BW30-4040 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	支	6	2254	13524	0
4-4	030605002001	物性检测仪表	(1)名称:电导率仪 (2)规格:CM230 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	2866.5	2866.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030601002006	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)规格、连接方式:0-1.0Mpa，螺纹连接 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	3	162.18	486.54	0
4-6	030402001003	高压开关设备	(1)名称:高压保护开关 (2)连接方式:螺纹连接 (3)规格:220V，组合件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	2067.38	2067.38	0
4-7	080802010002	流量计	(1)名称:流量计 (2)规格:160~1600L (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	3693.87	3693.87	0
4-8	080802010003	流量计	(1)名称:流量计 (2)规格:200~2000L (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	4224.84	4224.84	0
4-9	031005016002	水箱	(1)类型:RO水箱 (2)材质、规格:SUS316,1000L (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	3923.99	3923.99	0
4-10	031101001002	机架(柜)、机箱	(1)名称:机架 (2)材质、规格:碳钢、2000+250*2000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	3019.22	3019.22	0
5		EDI系统					62510.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	030109001004	泵	(1)名称:增压泵 (2)材质:SUS304 (3)规格:P=0.55KW H=40M Q=1T/H (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	2733.85	2733.85	0
5-2	040502015006	过滤器	(1)名称:保安过滤器 (2)材质:SUS304 (3)规格:20寸，5um，3芯 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	8019	8019	0
5-3	030601002007	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)规格、连接方式:0-1.0Mpa，螺纹连接 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	162.18	324.36	0
5-4	040602050003	膜处理设备	(1)名称:EDI 膜堆 (2)规格:Lx30 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	9885.75	9885.75	0
5-5	030406002001	EPS、UPS电源	(1)名称:DI 电源 (2)规格:MS3000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	2604.44	2604.44	0
5-6	030601005003	物位检测仪表	(1)名称:电阻率表 (2)规格:RM240 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	4541.6	4541.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	031101001003	机架(柜)、机箱	(1)名称:机架 (2)规格:碳钢、100*500*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	3019.22	3019.22	0
5-8	030601004001	流量仪表	(1)名称:流量转感器 (2)规格:24V，4-20mA (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	1844.31	3688.62	0
5-9	031005016003	水箱	(1)名称:纯水箱 (2)材质、规格:SUS304,1000L无菌 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	11012.48	11012.48	0
5-10	080802009001	液位计	(1)名称:压力传感液位计 (2)规格:24V,4~20mA (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	5904.05	5904.05	0
5-11	030109001005	泵	(1)名称:循环供水泵 (2)材质:SUS304 (3)规格:P=0.55KW H=40M Q=3m³/H (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	5388.71	10777.42	0
6		控制系统					44745.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	030502020001	纯水控制系统	(1)名称:纯水控制系统 (2)其他:含PLC控制柜(带触摸屏)、电子元件、编程软件、管线、管件、配件等，完成控制系统内所需的所有材料设备 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	项	1	44745.25	44745.25	0
7		管道					176470.91	0
7-1	031001006001	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN25 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	1478.6	119.35	176470.91	0
合计							518136.92	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					15605.61
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	11025.99
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8935.12
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2090.87
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4579.62
1-9-1	031401001001	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4579.62	4579.62
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							15605.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	48036.83
合计					48036.83

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程　　标段： 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	31.6	1083.23	0	62.52	31.6	1083.23	0	62.52
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.316	2.9	0	3.4	1.01	0.9164	0	1.0744	0.31916
小计								32.5164	1083.23	1.0744	62.83916

清单项目综合单价　1179.65996000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.916	1	0.92		
		普工人工费	元	4.502	1.3917	6.27		
		技工人工费	元	15.198	1.3602	20.67		
		高级技工人工费	元	3.389	1.376	4.66		
	材料	进水电动阀 DN40	个	1.01	1065.78	1076.44		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械	增加机械费	元	1.213	0.885	1.07		

项目编码	031005016001	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-79	水箱安装 容积V(m3) V≤10	台	1	1129.18	9656.65	890.48	376.25	1129.18	9656.65	890.48	376.25
030801-447	水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m3) V≤2.5	m3	1	67.96	15.76	0	18.77	67.96	15.76	0	18.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.9714	2.9	0	3.4	1.01	34.71706	0	40.70276	12.091114
小计								1231.85706	9672.41	931.18276	407.111114

清单项目综合单价　12242.56093400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	34.693	1	34.69		
		普工人工费	元	208.474	1.3917	290.13		
		技工人工费	元	488.972	1.3602	665.1		
		高级技工人工费	元	175.793	1.376	241.89		
	材料	漂白粉	kg	0.14	3.81	0.53		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	5	3.131	15.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	3	5.52	16.56		
		四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.3	22.78	6.83		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	3	7.4	22.2		
		铁砂布 0#-2#	张	3	0.66	1.98		
		酚醛调和漆	kg	5.8	11.5	66.7		
		松香水	kg	0.46	5.69	2.62		
		氧气(工业用)	m3	3	17.33	51.99		
		乙炔气	kg	1.14	14.64	16.69		
		水	m3	15.09	4.62	69.72		
		其他材料费	元	3.52	0.885	3.12		
	机械	增加机械费	元	45.97	0.885	40.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.286	938.51	268.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.124	1241.79	153.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.124	1548.2	191.98		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.19	986.58	187.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	24.2	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.476	179.88	85.62		
		焊条恒温箱	台班	0.048	39.16	1.88		

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-127	压电式液位开关 压力传感式液位计	台	1	198.71	5085.57	18.54	55.62	198.71	5085.57	18.54	55.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9871	2.9	0	3.4	1.01	5.76259	0	6.75614	2.006971
小计								204.47259	5085.57	25.29614	57.626971

清单项目综合单价　5372.96570100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.759	1	5.76		
		普工人工费	元	5.633	1.3917	7.84		
		技工人工费	元	120.795	1.3602	164.31		
		高级技工人工费	元	19.299	1.376	26.56		
	材料	六角螺栓 M12×20～100	套	4	0.73	2.92		
		法兰垫片	个	1	2.65	2.65		
		插座带丝堵	套	1	5.13	5.13		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	18.41	18.41		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.64	0.885	0.57		
		清洗剂 500mL	瓶	0.2	7.08	1.42		
	机械	增加机械费	元	7.63	0.885	6.75		
		仪器仪表使用费	元	20.95	0.885	18.54		

项目编码	030109001001	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	685.25	2176.21	70.27	190.07	685.25	2176.21	70.27	190.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8525	2.9	0	3.4	1.01	19.87225	0	23.2985	6.921025
小计								705.12225	2176.21	93.5685	196.991025

清单项目综合单价　3171.89177500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.859	1	19.86		
		普工人工费	元	77.588	1.3917	107.98		
		技工人工费	元	291.405	1.3602	396.37		
		高级技工人工费	元	131.471	1.376	180.9		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.368	14.17		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		

工程量清单综合单价分析表

		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	增加机械费	元	26.314	0.885	23.29		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	547.59	54.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

项目编码	030402001001	项目名称	高压开关设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-11	户内隔离开关、负荷开关安装 电流I(A) I≤600	台	1	438.23	1473.82	0	123.28	438.23	1473.82	0	123.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3823	2.9	0	3.4	1.01	12.70867	0	14.89982	4.426123
小计								450.93867	1473.82	14.89982	127.706123
清单项目综合单价								2067.36461300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	12.7	1	12.7		
		普工人工费	元	65.442	1.3917	91.08		
		技工人工费	元	173.272	1.3602	235.68		
		高级技工人工费	元	81.007	1.376	111.47		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	3.2	4.87	15.58		
		钢垫板夹板	kg	1	4.6	4.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×200以内2平1弹簧	10套	1.22	10.62	12.96		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		机油 5#～7#	kg	0.1	9.91	0.99		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢管 DN32	m	4.8	18.61	89.33		
		其他材料费	元	12.2	0.885	10.8		
	机械	增加机械费	元	16.828	0.885	14.89		

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 弹簧压力表	台(块)	1	63.32	75.54	0.71	17.98	63.32	75.54	0.71	17.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6332	2.9	0	3.4	1.01	1.83628	0	2.15288	0.639532
小计								65.15628	75.54	2.86288	18.619532
清单项目综合单价								162.17869200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.835	1	1.84		
		普工人工费	元	1.749	1.3917	2.43		
		技工人工费	元	38.545	1.3602	52.43		
		高级技工人工费	元	6.149	1.376	8.46		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	增加机械费	元	2.431	0.885	2.15		
		仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	040502015001	项目名称	过滤器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-60	精密过滤器安装 直径D(mm) D≤400	台	1	2282.25	4955.8	917.01	677.18	2282.25	4955.8	917.01	677.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	22.8225	2.9	0	3.4	1.01	66.18525	0	77.5965	23.050725
小计								2348.43525	4955.8	994.6065	700.230725
清单项目综合单价								8999.07247500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	66.14	1	66.14		
		普工人工费	元	331.859	1.3917	461.85		
		技工人工费	元	997.04	1.3602	1356.17		
		高级技工人工费	元	337.379	1.376	464.23		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.5mm～2.5mm	kg	0.76	4.87	3.7		
		镀锌钢板(综合)	kg	1	5.31	5.31		
		热轧薄钢板(综合)	kg	5.4	3.131	16.91		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	2	14.16	28.32		
		白布	kg	0.793	5.55	4.4		
		低碳钢焊条(综合)	kg	1.7	6.15	10.46		
		不锈钢焊条 A102 Φ3.2mm	kg	0.8	34.29	27.43		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		酚醛调和漆	kg	1.4	11.5	16.1		
		油漆溶剂油	kg	0.11	9.73	1.07		
		氧气	m3	3.2	6.19	19.81		
		乙炔气	kg	1.12	14.64	16.4		
		其他材料费	元	3.49	0.885	3.09		
	机械	增加机械费	元	87.638	0.885	77.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.381	938.51	357.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.381	560.78	213.66		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.476	324.9	154.65		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.476	233.14	110.97		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.448	178.92	80.16		

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.6	3666.63	0	191.69	31.6	3666.63	0	191.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.316	2.9	0	3.4	1.01	0.9164	0	1.0744	0.31916
小计								32.5164	3666.63	1.0744	192.00916
清单项目综合单价								3892.22996000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.916	1	0.92		
		普工人工费	元	4.502	1.3917	6.27		
		技工人工费	元	15.198	1.3602	20.67		
		高级技工人工费	元	3.389	1.376	4.66		
	材料	多路控制阀组DN40	个	1.01	3623.6	3659.84		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.36	0.885	0.32		
	机械	增加机械费		元	1.213	0.885	1.07		

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 量表 压力表	台(块)	1	63.32	75.54	0.71	17.98	63.32	75.54	0.71	17.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6332	2.9	0	3.4	1.01	1.83628	0	2.15288	0.639532
小计								65.15628	75.54	2.86288	18.619532

清单项目综合单价 162.17869200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.835	1	1.84		
		普工人工费	元	1.749	1.3917	2.43		
		技工人工费	元	38.545	1.3602	52.43		
		高级技工人工费	元	6.149	1.376	8.46		
	材料	校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	增加机械费	元	2.431	0.885	2.15		
		仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	040602045001	项目名称	石英砂	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	优质石英砂	kg	1	0	126.33	0	0	0	126.33	0	0
小计								0	126.33	0	0

清单项目综合单价 126.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040502015002	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-60	精密过滤器安装 直径D(mm) D≤400	台	1	2282.25	5246.82	917.01	677.18	2282.25	5246.82	917.01	677.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	22.8225	2.9	0	3.4	1.01	66.18525	0	77.5965	23.050725
小计								2348.43525	5246.82	994.6065	700.230725

清单项目综合单价 9290.09247500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	66.14	1	66.14		
		普工人工费	元	331.859	1.3917	461.85		
		技工人工费	元	997.04	1.3602	1356.17		
		高级技工人工费	元	337.379	1.376	464.23		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.5mm~2.5mm	kg	0.76	4.87	3.7		
		镀锌钢板(综合)	kg	1	5.31	5.31		
		热轧薄钢板(综合)	kg	5.4	3.131	16.91		
		耐酸橡胶板 δ =3.0mm	kg	2	14.16	28.32		
		白布	kg	0.793	5.55	4.4		
		低碳钢焊条(综合)	kg	1.7	6.15	10.46		
		不锈钢焊条 A102 Φ3.2mm	kg	0.8	34.29	27.43		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		酚醛调和漆	kg	1.4	11.5	16.1		
		油漆溶剂油	kg	0.11	9.73	1.07		
		氧气	m3	3.2	6.19	19.81		
		乙炔气	kg	1.12	14.64	16.4		
		其他材料费	元	3.49	0.885	3.09		
	机械	增加机械费	元	87.638	0.885	77.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.381	938.51	357.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.381	560.78	213.66		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.476	324.9	154.65		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.476	233.14	110.97		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.448	178.92	80.16		

项目编码	040502015003	项目名称	活性炭	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	活性炭	项	1	0	1365	0	0	0	1365	0	0
小计								0	1365	0	0

清单项目综合单价 1365.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040602021001	项目名称	加药设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	加药系统	项	1	0	3666.67	0	0	0	3666.67	0	0
小计								0	3666.67	0	0

清单项目综合单价 3666.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040502015004	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-62	精密过滤器安装 直径D(mm) 600<D≤800	台	1	3069.77	2829.22	998.77	896.84	3069.77	2829.22	998.77	896.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	30.6977	2.9	0	3.4	1.01	89.02333	0	104.37218	31.004677
小计								3158.79333	2829.22	1103.14218	927.844677

清单项目综合单价 8019.00018700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	88.962	1	88.96		
		普工人工费	元	446.356	1.3917	621.19		
		技工人工费	元	1341.09	1.3602	1824.15		
		高级技工人工费	元	453.803	1.376	624.43		
		镀锌铁丝 Φ1.5mm~2.5mm	kg	1.14	4.87	5.55		
		镀锌钢板(综合)	kg	2	5.31	10.62		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧薄钢板(综合)	kg	7.2	3.131	22.54		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	2.5	14.16	35.4		
		白布	kg	0.793	5.55	4.4		
		低碳钢焊条(综合)	kg	2.55	6.15	15.68		
		不锈钢焊条 A102 φ3.2mm	kg	1.9	34.29	65.15		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		酚醛调和漆	kg	2	11.5	23		
		油漆溶剂油	kg	0.16	9.73	1.56		
		氧气	m3	6.4	6.19	39.62		
		乙炔气	kg	2.24	14.64	32.79		
		其他材料费	元	5.9	0.885	5.22		
	机械	增加机械费	元	117.879	0.885	104.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.381	938.51	357.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.381	560.78	213.66		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.476	324.9	154.65		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.476	233.14	110.97		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.905	178.92	161.92		

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘表 压力表	台(块)	1	63.32	75.54	0.71	17.98	63.32	75.54	0.71	17.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6332	2.9	0	3.4	1.01	1.83628	0	2.15288	0.639532
小计								65.15628	75.54	2.86288	18.619532
清单项目综合单价								162.17869200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.835	1	1.84		
		普工人工费	元	1.749	1.3917	2.43		
		技工人工费	元	38.545	1.3602	52.43		
		高级技工人工费	元	6.149	1.376	8.46		
	材料	校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	增加机械费	元	2.431	0.885	2.15		
		仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	030109001002	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	685.25	19502.17	70.27	190.07	685.25	19502.17	70.27	190.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8525	2.9	0	3.4	1.01	19.87225	0	23.2985	6.921025
小计								705.12225	19502.17	93.5685	196.991025
清单项目综合单价								20497.85177500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.859	1	19.86		
		普工人工费	元	77.588	1.3917	107.98		
		技工人工费	元	291.405	1.3602	396.37		
		高级技工人工费	元	131.471	1.376	180.9		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.368	14.17		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	增加机械费	元	26.314	0.885	23.29		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	547.59	54.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

项目编码	030402001002	项目名称	高压开关设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-11	户内隔离开关、负荷开关安装 电流I(A) I≤600	台	1	438.23	1473.82	0	123.28	438.23	1473.82	0	123.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3823	2.9	0	3.4	1.01	12.70867	0	14.89982	4.426123
小计								450.93867	1473.82	14.89982	127.706123
清单项目综合单价								2067.36461300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	12.7	1	12.7		
		普工人工费	元	65.442	1.3917	91.08		
		技工人工费	元	173.272	1.3602	235.68		
		高级技工人工费	元	81.007	1.376	111.47		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	3.2	4.87	15.58		
		钢垫板夹板	kg	1	4.6	4.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×200以内2平1弹簧	10套	1.22	10.62	12.96		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		机油 5#～7#	kg	0.1	9.91	0.99		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢管 DN32	m	4.8	18.61	89.33		
		其他材料费	元	12.2	0.885	10.8		
	机械	增加机械费	元	16.828	0.885	14.89		

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-35	贮存容器规格V(L) V≤40	套	1	523.56	2022.62	0.47	146.79	523.56	2022.62	0.47	146.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.2356	2.9	0	3.4	1.01	15.18324	0	17.80104	5.287956
小计								538.74324	2022.62	18.27104	152.077956
清单项目综合单价								2731.71223600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	15.173	1	15.17		
		普工人工费	元	74.081	1.3917	103.1		
		技工人工费	元	250.983	1.3602	341.39		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	57.466	1.376	79.07		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		台称	个	0.01	281.42	2.81		
		膨胀螺栓 M12×100	套	0.412	1.19	0.49		
		精制六角带帽螺栓 M16×65～80	10套	0.206	1.77	0.36		
		合金钢钻头(综合)	个	0.08	6.37	0.51		
		高纯氮气 40L	瓶	1	106.19	106.19		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		减压阀(GA48Y-16C)DN100	个	0.02	1004.42	20.09		
		压力表 25.0MPa （带弯带阀)YBS-WS	套	0.04	172.57	6.9		
		铝标志牌	个	0.01	0.71	0.01		
		其他材料费	元	17.062	0.885	15.1		
	机械	增加机械费	元	20.105	0.885	17.79		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.067	7.03	0.47		

项目编码	040602050001	项目名称	膜处理设备	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	反渗透膜	支	1	0	2146.67	0	0	0	2146.67	0	0
小计								0	2146.67	0	0
清单项目综合单价											2146.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030602004001	项目名称	电导率仪	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	电导率仪 CM230	台	1	0	2730	0	0	0	2730	0	0
小计								0	2730	0	0
清单项目综合单价											2730.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	080802010001	项目名称	流量计	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-80	流量计 安装、调试 电磁流量计 -	台	1	179.22	1918.59	0	47.56	179.22	1918.59	0	47.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7922	2.9	0	3.4	1.01	5.19738	0	6.09348	1.810122
小计								184.41738	1918.59	6.09348	49.370122
清单项目综合单价											2158.47098200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.194	1	5.19		
		普工人工费	元	51.403	1.3917	71.54		
		技工人工费	元	26.303	1.3602	35.78		
		高级技工人工费	元	52.25	1.376	71.9		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	增加机械费	元	6.882	0.885	6.09		

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 -	个	1	13.98	858.56	0	46.63	13.98	858.56	0	46.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1398	2.9	0	3.4	1.01	0.40542	0	0.47532	0.141198
小计								14.38542	858.56	0.47532	46.771198
清单项目综合单价											920.19193800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.405	1	0.41		
		普工人工费	元	2	1.3917	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3602	9.16		
		高级技工人工费	元	1.484	1.376	2.04		
	材料	浓水阀 DN25	个	1.01	846.61	855.08		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械	增加机械费	元	0.537	0.885	0.48		

项目编码	040502015005	项目名称	调节系统	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	PH 调节系统	套	1	0	12093.33	0	0	0	12093.33	0	0
小计								0	12093.33	0	0
清单项目综合单价											12093.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030601005002	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	PH检测仪	台	1	0	973.33	0	0	0	973.33	0	0
小计								0	973.33	0	0
清单项目综合单价											973.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031101001001	项目名称	机架(柜)、机箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 -	台	1	212.73	2604.43	0	186.51	212.73	2604.43	0	186.51

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1273	2.9	0	3.4	1.01	6.16917	0	7.23282	2.148573	
小计								218.89917	2604.43	7.23282	188.658573	
清单项目综合单价											3019.22056300	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	6.165		1		6.17		
		普工人工费			元	152.857		1.3917		212.73		
	材料	机柜(机架)			个	1		2601.77		2601.77		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械	增加机械费			元	8.169		0.885		7.23		
项目编码	030109001003	项目名称	泵					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ~	台	1	685.25	20516.92	70.27	190.07	685.25	20516.92	70.27	190.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8525	2.9	0	3.4	1.01	19.87225	0	23.2985	6.921025	
小计								705.12225	20516.92	93.5685	196.991025	
清单项目综合单价											21512.60177500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	19.859		1		19.86		
		普工人工费			元	77.588		1.3917		107.98		
		技工人工费			元	291.405		1.3602		396.37		
		高级技工人工费			元	131.471		1.376		180.9		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm			kg	0.2		3.296		0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#			kg	1.8		4.87		8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.1		7.4		0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#			kg	1.2		5.84		7.01		
		砂			m3	0.055		126.21		6.94		
		碎石			m3	0.062		209.71		13		
		普通水泥 42.5(R)			kg	38.5		0.368		14.17		
		木板			m3	0.003		1529.2		4.59		
		煤油			kg	0.56		7.47		4.18		
		机油 5#～7#			kg	0.41		9.91		4.06		
		汽油 60#～70#			kg	0.16		6.67		1.07		
		黄油 钙基酯			kg	0.15		9.91		1.49		
		氧气(工业用)			m3	0.133		17.33		2.3		
		乙炔气			m3	0.045		13.01		0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm			kg	0.25		12.56		3.14		
		其他材料费			元	1.95		0.885		1.73		
	机械	增加机械费			元	26.314		0.885		23.29		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.1		547.59		54.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1		155.13		15.51		
项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030703-35	贮存容器规格V(L) V≤40 ~	套	1	523.56	2022.62	0.47	146.79	523.56	2022.62	0.47	146.79	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.2356	2.9	0	3.4	1.01	15.18324	0	17.80104	5.287956	
小计								538.74324	2022.62	18.27104	152.077956	
清单项目综合单价											2731.71223600	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	15.173		1		15.17		
		普工人工费			元	74.081		1.3917		103.1		
		技工人工费			元	250.983		1.3602		341.39		
		高级技工人工费			元	57.466		1.376		79.07		
	材料	铝牌			个	1		0.71		0.71		
		台称			个	0.01		281.42		2.81		
		膨胀螺栓 M12×100			套	0.412		1.19		0.49		
		精制六角带帽螺栓 M16×65～80			10套	0.206		1.77		0.36		
		合金钢钻头(综合)			个	0.08		6.37		0.51		
		高纯氮气 40L			瓶	1		106.19		106.19		
		厌氧胶 325# 200g			瓶	0.24		46.02		11.04		
		减压阀(GA48Y-16C)DN100			个	0.02		1004.42		20.09		
		压力表 25.0MPa (带弯带阀)YBS-WS			套	0.04		172.57		6.9		
		铅标志牌			个	0.01		0.71		0.01		
		其他材料费			元	17.062		0.885		15.1		
	机械	增加机械费			元	20.105		0.885		17.79		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.067		7.03		0.47		
项目编码	040602050002	项目名称	膜处理设备					计量单位		支		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	反渗透膜	支	1	0	2146.67	0	0	0	2146.67	0	0	
小计								0	2146.67	0	0	
清单项目综合单价											2146.67000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030605002001	项目名称	物性检测仪表					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	电导率仪 CM230	台	1	0	2730	0	0	0	2730	0	0	
小计								0	2730	0	0	
清单项目综合单价											2730.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-47	压力表 隔表 压力表	台(块)	1	63.32	75.54	0.71	17.98	63.32	75.54	0.71	17.98	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6332	2.9	0	3.4	1.01	1.83628	0	2.15288	0.639532	
小计								65.15628	75.54	2.86288	18.619532	
清单项目综合单价											162.17869200	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.835		1		1.84		
		普工人工费			元	1.749		1.3917		2.43		
		技工人工费			元	38.545		1.3602		52.43		
		高级技工人工费			元	6.149		1.376		8.46		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	增加机械费	元	2.431	0.885	2.15		
		仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	030402001003	项目名称	高压开关设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030202-11	户内隔离开关、负荷开关安装 电流I(A) I≤600	台	1	438.23	1473.82	0	123.28	438.23	1473.82	0	123.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3823	2.9	0	3.4	1.01	12.70867	0	14.89982	4.426123
小计								450.93867	1473.82	14.89982	127.706123

清单项目综合单价 2067.36461300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	12.7	1	12.7		
		普工人工费	元	65.442	1.3917	91.08		
		技工人工费	元	173.272	1.3602	235.68		
		高级技工人工费	元	81.007	1.376	111.47		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	3.2	4.87	15.58		
		钢垫板夹板	kg	1	4.6	4.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M12×200以内2平1弹簧	10套	1.22	10.62	12.96		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		机油 5#～7#	kg	0.1	9.91	0.99		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		钢管 DN32	m	4.8	18.61	89.33		
		其他材料费	元	12.2	0.885	10.8		
	机械	增加机械费	元	16.828	0.885	14.89		

项目编码	080802010002	项目名称	流量计	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-80	流量计 安装、调试 电磁流量计 -	台	1	179.22	3453.99	0	47.56	179.22	3453.99	0	47.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7922	2.9	0	3.4	1.01	5.19738	0	6.09348	1.810122
小计								184.41738	3453.99	6.09348	49.370122

清单项目综合单价 3693.87098200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.194	1	5.19		
		普工人工费	元	51.403	1.3917	71.54		
		技工人工费	元	26.303	1.3602	35.78		
		高级技工人工费	元	52.25	1.376	71.9		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	增加机械费	元	6.882	0.885	6.09		

项目编码	080802010003	项目名称	流量计	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-80	流量计 安装、调试 电磁流量计 -	台	1	179.22	3984.96	0	47.56	179.22	3984.96	0	47.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7922	2.9	0	3.4	1.01	5.19738	0	6.09348	1.810122
小计								184.41738	3984.96	6.09348	49.370122

清单项目综合单价 4224.84098200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.194	1	5.19		
		普工人工费	元	51.403	1.3917	71.54		
		技工人工费	元	26.303	1.3602	35.78		
		高级技工人工费	元	52.25	1.376	71.9		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	增加机械费	元	6.882	0.885	6.09		

项目编码	031005016002	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-79	水箱安装 容积V(m3) V≤10 -	台	1	1129.18	1338.07	890.48	376.25	1129.18	1338.07	890.48	376.25
030801-447	水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m3) V≤2.5	m3	1	67.96	15.76	0	18.77	67.96	15.76	0	18.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.9714	2.9	0	3.4	1.01	34.71706	0	40.70276	12.091114
小计								1231.85706	1353.83	931.18276	407.111114

清单项目综合单价 3923.98093400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	34.693	1	34.69		
		普工人工费	元	208.474	1.3917	290.13		
		技工人工费	元	488.972	1.3602	665.1		
		高级技工人工费	元	175.793	1.376	241.89		
	材料	漂白粉	kg	0.14	3.81	0.53		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	5	3.131	15.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	3	5.52	16.56		
		四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.3	22.78	6.83		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	3	7.4	22.2		
		铁砂布 0#-2#	张	3	0.66	1.98		
		酚醛调和漆	kg	5.8	11.5	66.7		
		松香水	kg	0.46	5.69	2.62		
		氧气(工业用)	m3	3	17.33	51.99		
		乙炔气	kg	1.14	14.64	16.69		
		水	m3	15.09	4.62	69.72		
		其他材料费	元	3.52	0.885	3.12		
	机械	增加机械费	元	45.97	0.885	40.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.286	938.51	268.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.124	1241.79	153.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.124	1548.2	191.98		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.19	986.58	187.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	24.2	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.476	179.88	85.62		
		焊条恒温箱	台班	0.048	39.16	1.88		

项目编码	031101001002	项目名称	机架(柜)、机箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	212.73	2604.43	0	186.51	212.73	2604.43	0	186.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1273	2.9	0	3.4	1.01	6.16917	0	7.23282	2.148573
小计								218.89917	2604.43	7.23282	188.658573
清单项目综合单价								3019.22056300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.165	1	6.17		
		普工人工费	元	152.857	1.3917	212.73		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		机柜(机架)	个	1	2601.77	2601.77		
	机械	增加机械费	元	8.169	0.885	7.23		

项目编码	030109001004	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	685.25	1738.16	70.27	190.07	685.25	1738.16	70.27	190.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8525	2.9	0	3.4	1.01	19.87225	0	23.2985	6.921025
小计								705.12225	1738.16	93.5685	196.991025
清单项目综合单价								2733.84177500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.859	1	19.86		
		普工人工费	元	77.588	1.3917	107.98		
		技工人工费	元	291.405	1.3602	396.37		
		高级技工人工费	元	131.471	1.376	180.9		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.368	14.17		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	增加机械费	元	26.314	0.885	23.29		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	547.59	54.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

项目编码	040502015006	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-62	精密过滤器安装 直径D(mm) 600<D≤800	台	1	3069.77	2829.22	998.77	896.84	3069.77	2829.22	998.77	896.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	30.6977	2.9	0	3.4	1.01	89.02333	0	104.37218	31.004677
小计								3158.79333	2829.22	1103.14218	927.844677
清单项目综合单价								8019.00018700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	88.962	1	88.96		
		普工人工费	元	446.356	1.3917	621.19		
		技工人工费	元	1341.09	1.3602	1824.15		
		高级技工人工费	元	453.803	1.376	624.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.5mm～2.5mm	kg	1.14	4.87	5.55		
		镀锌钢板(综合)	kg	2	5.31	10.62		
		热轧薄钢板(综合)	kg	7.2	3.131	22.54		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	2.5	14.16	35.4		
		白布	kg	0.793	5.55	4.4		
		低碳钢焊条(综合)	kg	2.55	6.15	15.68		
		不锈钢焊条 A102 Φ3.2mm	kg	1.9	34.29	65.15		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		酚醛调和漆	kg	2	11.5	23		
		油漆溶剂油	kg	0.16	9.73	1.56		
		氧气	m3	6.4	6.19	39.62		
		乙炔气	kg	2.24	14.64	32.79		
		其他材料费	元	5.9	0.885	5.22		
	机械	增加机械费	元	117.879	0.885	104.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.381	938.51	357.57		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.381	560.78	213.66		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.476	324.9	154.65		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.476	233.14	110.97		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.905	178.92	161.92		

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘表 压力表	台(块)	1	63.32	75.54	0.71	17.98	63.32	75.54	0.71	17.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6332	2.9	0	3.4	1.01	1.83628	0	2.15288	0.639532
小计								65.15628	75.54	2.86288	18.619532
清单项目综合单价								162.17869200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.835	1	1.84		
		普工人工费	元	1.749	1.3917	2.43		
		技工人工费	元	38.545	1.3602	52.43		
		高级技工人工费	元	6.149	1.376	8.46		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	增加机械费	元	2.431	0.885	2.15		
		仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	040602050003	项目名称	膜处理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	EDI 膜堆	台	1	0	9415	0	0	0	9415	0	0
小计								0	9415	0	0
清单项目综合单价								9415.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030406002001	项目名称	EPS、UPS电源	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-28	稳压稳频供电源 稳压稳频供电源	台	1	83.79	2490.78	0.59	23.16	83.79	2490.78	0.59	23.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8379	2.9	0	3.4	1.01	2.42991	0	2.84886	0.846279
小计								86.21991	2490.78	3.43886	24.006279
清单项目综合单价								2604.44504900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.428	1	2.43		
		普工人工费	元	15.643	1.3917	21.77		
		技工人工费	元	45.594	1.3602	62.02		
	材料	松香焊锡丝 Φ2mm	m	0.05	1.06	0.05		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.04	0.08		
		接地线 5.5mm2~16mm2	m	0.8	18.41	14.73		
		铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5	1.56	0.78		
		线号套管(综合)	m	0.14	0.46	0.06		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.51	0.885	0.45		
	机械	增加机械费	元	3.218	0.885	2.85		
		仪器仪表使用费	元	0.67	0.885	0.59		

项目编码	030601005003	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	电阻率表	台	1	0	4325.33	0	0	0	4325.33	0	0
小计								0	4325.33	0	0
清单项目综合单价								4325.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031101001003	项目名称	机架(柜)、机箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 -	台	1	212.73	2604.43	0	186.51	212.73	2604.43	0	186.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1273	2.9	0	3.4	1.01	6.16917	0	7.23282	2.148573
小计								218.89917	2604.43	7.23282	188.658573
清单项目综合单价								3019.22056300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.165	1	6.17		
		普工人工费	元	152.857	1.3917	212.73		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		机柜(机架)	个	1	2601.77	2601.77		
	机械	增加机械费	元	8.169	0.885	7.23		

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-80	流量计 安装、调试 电磁流量计 -	台	1	179.22	1604.43	0	47.56	179.22	1604.43	0	47.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7922	2.9	0	3.4	1.01	5.19738	0	6.09348	1.810122
小计								184.41738	1604.43	6.09348	49.370122
清单项目综合单价								1844.31098200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.194	1	5.19		
		普工人工费	元	51.403	1.3917	71.54		
		技工人工费	元	26.303	1.3602	35.78		
		高级技工人工费	元	52.25	1.376	71.9		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	增加机械费	元	6.882	0.885	6.09		

项目编码	031005016003	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-79	水箱安装 容积V(m3) V≤10 -	台	1	1129.18	8426.56	890.48	376.25	1129.18	8426.56	890.48	376.25
030801-447	水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m3) V≤2.5	m3	1	67.96	15.76	0	18.77	67.96	15.76	0	18.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.9714	2.9	0	3.4	1.01	34.71706	0	40.70276	12.091114
小计								1231.85706	8442.32	931.18276	407.111114
清单项目综合单价								11012.47093400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	34.693	1	34.69		
		普工人工费	元	208.474	1.3917	290.13		
		技工人工费	元	488.972	1.3602	665.1		
		高级技工人工费	元	175.793	1.376	241.89		
	材料	漂白粉	kg	0.14	3.81	0.53		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	5	3.131	15.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	3	5.52	16.56		
		四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.3	22.78	6.83		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	3	7.4	22.2		
		铁砂布 0#-2#	张	3	0.66	1.98		
		酚醛调和漆	kg	5.8	11.5	66.7		
		松香水	kg	0.46	5.69	2.62		
		氧气(工业用)	m3	3	17.33	51.99		
		乙炔气	kg	1.14	14.64	16.69		
		水	m3	15.09	4.62	69.72		
		其他材料费	元	3.52	0.885	3.12		
	机械	增加机械费	元	45.97	0.885	40.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.286	938.51	268.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.124	1241.79	153.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.124	1548.2	191.98		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.19	986.58	187.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	24.2	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.476	179.88	85.62		
		焊条恒温箱	台班	0.048	39.16	1.88		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	080802009001	项目名称	液位计	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-76	液位开关 安装、调试	支	1	45.26	5843.37	0	12.11	45.26	5843.37	0	12.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4526	2.9	0	3.4	1.01	1.31254	0	1.53884	0.457126
小计								46.57254	5843.37	1.53884	12.567126

清单项目综合单价							5904.04850600
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	1.312	1	1.31		
	普工人工费	元	11.092	1.3917	15.44		
	技工人工费	元	10.521	1.3602	14.31		
	高级技人工费	元	11.275	1.376	15.51		
材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
机械	增加机械费	元	1.738	0.885	1.54		

项目编码	030109001005	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	685.25	4393.02	70.27	190.07	685.25	4393.02	70.27	190.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8525	2.9	0	3.4	1.01	19.87225	0	23.2985	6.921025
小计								705.12225	4393.02	93.5685	196.991025

清单项目综合单价							5388.70177500
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	19.859	1	19.86		
	普工人工费	元	77.588	1.3917	107.98		
	技工人工费	元	291.405	1.3602	396.37		
	高级技人工费	元	131.471	1.376	180.9		
材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
	平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
	砂	m3	0.055	126.21	6.94		
	碎石	m3	0.062	209.71	13		
	普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.368	14.17		
	木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
	煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
	机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
	汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
	黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
	氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
	乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
	油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
	其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
机械	增加机械费	元	26.314	0.885	23.29		
	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	547.59	54.76		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

项目编码	030502020001	项目名称	纯水控制系统	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	纯水控制系统	项	1	0	42614.52	0	0	0	42614.52	0	0
小计								0	42614.52	0	0

清单项目综合单价							42614.52000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	10m	0.1	220.26	739.19	2.43	95.42	22.026	73.919	0.243	9.542
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
030607-306换	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0027	1238.27	1969.69	281.1	446.25	3.343329	5.318163	0.75897	1.204875
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.228868	2.9	0	3.4	1.01	0.6637172	0	0.7781512	0.23115668
小计								26.8938462	79.471563	1.7801212	11.21753168

清单项目综合单价							119.36306208
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.837	1.3917	5.34		
	技工人工费	元	12.569	1.3602	17.1		
	高级技人工费	元	2.756	1.376	3.79		
	增加人工费	元	0.663	1	0.66		
材料	薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
	S31603薄壁不锈钢管 DN25	m	0.986	44.25	43.63		
	漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
	水	m3	0.058	4.62	0.27		
	其他材料费	元	0.383	0.885	0.34		
	螺母	kg	0.006	6.68	0.04		
	螺栓(综合)	kg	0.012	3.96	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.002	12.49	0.02		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01	7.4	0.07		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.033	0.368	0.01		
	氧气(工业用)	m3	0.006	17.33	0.1		
	乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03		
	成品支吊架	kg	0.286	17.21	4.92		
机械	增加机械费	元	0.879	0.885	0.78		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0003	324.9	0.1		
	立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.002	224.67	0.45		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	89.12	0.27		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0003	24.2	0.01		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0003	179	0.05		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
	手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	341.5308	2.47	3.32	0	0.81	843.581076	1133.882256	0	276.639948

工程量清单综合单价分析表

031106-38	水处理专用设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	140.9158	4.95	6.64	0	1.64	697.53321	935.680912	0	231.101912	
031106-42	工业管道工程 脚手架搭拆费	100元	49.4342	3.46	4.65	0	1.15	171.042332	229.86903	0	56.84933	
小计								1712.156618	2299.432198	0	564.59119	
清单项目综合单价											4576.18000600	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1712.575	1	1712.58		
	材料	增加材料费	元	2597.139	0.885	2298.47		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-纯水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	406240.04	
2	措施项目	14663.85	
2.1	安全文明施工	8778.27	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	7129.77	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1648.5	
2.2	其他措施项目费	5885.58	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	37881.35	
5	含税建安工程造价	458785.24	
合计		917570.48	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					295810.55	0
1-1	031001006002	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN50 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)含管道冲洗、试压及消毒、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	457.05	170.92	78118.99	0
1-2	031001006003	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN40 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)含管道冲洗、试压及消毒、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	165.03	145.57	24023.42	0
1-3	031001006004	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN32 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	361.63	132.59	47948.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	031001006005	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN25 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)含管道冲洗、试压及消毒、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	254.03	120.96	30727.47	0
1-5	031001006006	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN20 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)含管道冲洗、试压及消毒、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	221.9	112.77	25023.66	0
1-6	031001006007	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN15 (3)安装部位:室内 (4)连接形式:齿环卡压式连接，含管件 (5)含管道冲洗、试压及消毒、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	544.69	105.23	57317.73	0
1-7	031208002001	其他管道绝热	(1)类型:管道保温 (2)保温材料:保温层采用难燃B1级闭孔泡沫橡塑制品，保护层采用玻璃布缠绕 (3)保温厚度:20mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m3	3.08	2962.12	9123.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	031003014001	给、排水附件	(1)类型:皮带龙头 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	14	29.88	418.32	0
1-9	031002001004	金属阀门	(1)类型:角阀 (2)规格:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	123	23.69	2913.87	0
1-10	031002001005	金属阀门	(1)类型:真空破坏器 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	14	100.77	1410.78	0
1-11	031002001006	金属阀门	(1)类型:真空破坏器 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	143.07	143.07	0
1-12	031002001007	金属阀门	(1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	316.05	316.05	0
1-13	031003001001	螺纹阀门	(1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	262.44	262.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031002001008	金属阀门	(1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	13	194.59	2529.67	0
1-15	031002001009	金属阀门	(1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	3	130.29	390.87	0
1-16	031002001010	金属阀门	(1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	213	68.72	14637.36	0
1-17	031002001011	金属阀门	(1)类型:球阀 (2)材质:不锈钢 (3)规格:DN15 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	9	53.26	479.34	0
1-18	031002001012	金属阀门	(1)类型:截止阀 (2)材质:铜质 (3)规格:DN15 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	25.66	25.66	0
2		废水系统					110429.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001008001	塑料管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:HDPE管 DN100 (3)连接形式:承插电熔连接，含管件 (4)含管道试压、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	502.61	104.59	52567.98	0
2-2	031001008002	塑料管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:HDPE管 DN75 (3)连接形式:承插电熔连接，含管件 (4)含管道试压、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	352.02	79.44	27964.47	0
2-3	031001008003	塑料管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:HDPE管 DN50 (3)连接形式:承插电熔连接，含管件 (4)含管道试压、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	196.55	62.61	12306	0
2-4	031003014002	给、排水附件	(1)类型:清扫口 (2)规格:DN100 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	40	44.59	1783.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031003014003	给、排水附件	(1)类型:清扫口 (2)规格:DN75 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	2	36.9	73.8	0
2-6	031003014004	给、排水附件	(1)类型:不锈钢地漏 (2)规格:DN75 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	36	172.53	6211.08	0
2-7	031003014005	给、排水附件	(1)类型:不锈钢地漏 (2)规格:DN50 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	19	105.79	2010.01	0
2-8	031003014006	给、排水附件	(1)类型:PVC存水弯 (2)规格:DN75 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	44	112.44	4947.36	0
2-9	031003014007	给、排水附件	(1)类型:PVC存水弯 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	28	65.75	1841	0
2-10	031301003002	套管	(1)类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管管径DN100 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	724.19	724.19	0
合计							406240.04	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					14663.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8778.27
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	7129.77
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1648.5
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5885.58
1-9-1	031401001002	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5885.58	5885.58
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							14663.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	37881.35
合计					37881.35

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程　　标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	031001006002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	268.49	1092.83	4.32	126	26.849	109.283	0.432	12.6
030607-306换	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0041	1238.27	1969.69	281.1	446.25	5.076907	8.075729	1.15251	1.829625
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	0.035008	23.1	20.61	1.66	7.27	0.8086848	0.72151488	0.05811328	0.25450816
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.335954	2.9	0	3.4	1.01	0.9742666	0	1.1422436	0.33931354
小计								34.5696584	118.3146439	2.78486688	15.2629467
清单项目综合单价											170.93211586

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.974	1	0.97		
		普工人工费	元	4.938	1.3917	6.87		
		技工人工费	元	16.111	1.3602	21.91		
		高级技工人工费	元	3.495	1.376	4.81		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.006	3.81	0.02		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.009	0.368	0		
		砂子	kg	0.026	0.78	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.022	11.5	0.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.0002	6.67	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		乙炔气	kg	0.0003	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.006	6.86	0.04		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.011	30.34	0.33		
		S31603薄壁不锈钢管 DN50	m	0.987	82.3	81.23		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		成品支吊架	kg	0.435	17.21	7.49		
		螺母	kg	0.008	6.68	0.05		
		螺栓(综合)	kg	0.019	3.96	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003	12.49	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.016	7.4	0.12		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.05	0.368	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.009	17.33	0.16		
		乙炔气	m3	0.003	13.01	0.04		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.326	0.885	0.29		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.0002	20.68	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0003	168.54	0.05		
		增加机械费	元	1.29	0.885	1.14		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.0004	324.9	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002	224.67	0.45		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004	89.12	0.36		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0004	24.2	0.01		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.0004	179	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	27.31	0.14		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	10m	0.1	249.56	966.75	4.04	114.66	24.956	96.675	0.404	11.466
030607-306换	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002201	1238.27	1969.69	281.1	446.25	2.72543227	4.33528769	0.6187011	0.98219625
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.285413	2.9	0	3.4	1.01	0.8276977	0	0.9704042	0.28826713
小计								29.36992997	101.2446877	1.9931053	12.97596338
清单项目综合单价											145.58368634

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.827	1	0.83		
		普工人工费	元	4.139	1.3917	5.76		
		技工人工费	元	13.683	1.3602	18.61		
		高级技工人工费	元	3.03	1.376	4.17		
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN40	m	0.994	66.37	65.97		
		成品支吊架	kg	0.233	17.21	4.01		
		螺母	kg	0.005	6.68	0.03		
		螺栓(综合)	kg	0.01	3.96	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.002	12.49	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008	7.4	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.027	0.368	0.01		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.005	17.33	0.09		
		乙炔气	m3	0.002	13.01	0.03		
		水	m3	0.063	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
	机械	增加机械费	元	1.096	0.885	0.97		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.0002	324.9	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001	224.67	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.003	27.31	0.08		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	89.12	0.18		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	24.2	0		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.0002	179	0.04		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	10m	0.1	229.8	860.45	2.43	104.01	22.98	86.045	0.243	10.401
030607-306换	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0024	1238.27	1969.69	281.1	446.25	2.971848	4.727256	0.67464	1.071

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395	
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.005531	16.12	11.04	1.62	4.94	0.08915972	0.06106224	0.00896022	0.02732314	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.269018	2.9	0	3.4	1.01	0.7801522	0	0.9146612	0.27170818	
小计								27.68195992	91.06771824	1.84126142	12.01053132	
清单项目综合单价											132.60147090	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.78	1		0.78		
		普工人工费				元	3.92	1.3917		5.46		
		技工人工费				元	12.889	1.3602		17.53		
		高级技工人工费				元	2.845	1.376		3.91		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.001	3.81		0		
		钢丝刷子				把	0.00001	14.6		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.0001	5.6		0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.0001	19.03		0		
		水泥 P.042.5				kg	0.001	0.368		0		
		砂子				kg	0.003	0.78		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.0001	6.51		0		
		油麻				kg	0.001	11.5		0.01		
		汽油 70#~90#				kg	0.00002	6.67		0		
		氧气				m3	0.0001	6.19		0		
		乙炔气				kg	0.00004	14.64		0		
		密封油膏				kg	0.001	6.86		0.01		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.002	18.75		0.04		
		S31603薄壁不锈钢管 DN32				m	0.986	56.64		55.85		
		成品支吊架				kg	0.254	17.21		4.37		
		螺母				kg	0.005	6.68		0.03		
		螺栓(综合)				kg	0.011	3.96		0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.002	12.49		0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.009	7.4		0.07		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.029	0.368		0.01		
		漂白粉				kg	0.001	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.005	17.33		0.09		
		乙炔气				m3	0.002	13.01		0.03		
		水				m3	0.059	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.402	0.885		0.36		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32				个	0.937	31.86		29.85		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.00003	20.68		0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.00005	168.54		0.01		
		增加机械费				元	1.033	0.885		0.91		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0002	324.9		0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.001	224.67		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001	27.31		0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.31		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.003	89.12		0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.0003	24.2		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0002	179		0.04		
		手动液压卡压钳				台班	0.019	11.59		0.22		
项目编码	031001006005		项目名称		不锈钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	220.26	739.19	2.43	95.42	22.026	73.919	0.243	9.542	
030607-306换	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.002701	1238.27	1969.69	281.1	446.25	3.34456727	5.32013269	0.7592511	1.20532125	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.268648	2.9	0	3.4	1.01	0.7790792	0	0.9134032	0.27133448	
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.039366	16.12	11.04	1.62	4.94	0.63457992	0.43460064	0.06377292	0.19446804	
小计								27.64502639	79.90813333	1.97942722	11.45262377	
清单项目综合单价											120.98521071	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.779	1		0.78		
		普工人工费				元	3.926	1.3917		5.46		
		技工人工费				元	12.877	1.3602		17.52		
		高级技工人工费				元	2.823	1.376		3.88		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.006	3.81		0.02		
		钢丝刷子				把	0.0001	14.6		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.001	5.6		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.001	19.03		0.02		
		水泥 P.042.5				kg	0.007	0.368		0		
		砂子				kg	0.022	0.78		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.001	6.51		0.01		
		油麻				kg	0.006	11.5		0.07		
		汽油 70#~90#				kg	0.0002	6.67		0		
		氧气				m3	0.001	6.19		0.01		
		乙炔气				kg	0.0003	14.64		0		
		密封油膏				kg	0.006	6.86		0.04		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.013	18.75		0.24		
		S31603薄壁不锈钢管 DN25				m	0.986	44.25		43.63		
		成品支吊架				kg	0.286	17.21		4.92		
		螺母				kg	0.006	6.68		0.04		
		螺栓(综合)				kg	0.012	3.96		0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.002	12.49		0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01	7.4		0.07		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.033	0.368		0.01		
		漂白粉				kg	0.001	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.006	17.33		0.1		
		乙炔气				m3	0.002	13.01		0.03		
		水				m3	0.058	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.392	0.885		0.35		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25				个	1.075	27.88		29.97		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.0002	20.68		0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0004	168.54		0.07		
		增加机械费				元	1.032	0.885		0.91		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0003	324.9		0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002	224.67		0.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001	27.31		0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.31		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.003	89.12		0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.0003	24.2		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0003	179		0.05		
		手动液压卡压钳				台班	0.019	11.59		0.22		
项目编码	031001006006		项目名称		不锈钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	10m	0.1	203.07	684.25	2.66	88.14	20.307	68.425	0.266	8.814	
030607-306换	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.003	1238.27	1969.69	281.1	446.25	3.71481	5.90907	0.8433	1.33875	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.248827	2.9	0	3.4	1.01	0.7215983	0	0.8460118	0.25131527	
小计								25.6042083	74.56847	1.9553118	10.64356527	
清单项目综合单价											112.77155537	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费			元	0.721	1		0.72			
		普工人工费			元	3.654	1.3917		5.09			
		技工人工费			元	11.932	1.3602		16.23			
		高级技工人工费			元	2.593	1.376		3.57			
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN20			m	0.986	38.05		37.52			
		成品支吊架			kg	0.318	17.21		5.47			
		螺母			kg	0.006	6.68		0.04			
		螺栓(综合)			kg	0.014	3.96		0.06			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.002	12.49		0.02			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.011	7.4		0.08			
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.036	0.368		0.01			
		漂白粉			kg	0.001	3.81		0			
		氧气(工业用)			m3	0.007	17.33		0.12			
		乙炔气			m3	0.002	13.01		0.03			
		水			m3	0.056	4.62		0.26			
		其他材料费			元	0.377	0.885		0.33			
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20			个	1.116	27.43		30.61			
	机械	增加机械费			元	0.955	0.885		0.85			
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.0003	324.9		0.1			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002	224.67		0.45			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.001	27.31		0.03			
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001	228.31		0.02			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.003	89.12		0.27			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.0003	24.2		0.01			
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.0003	179		0.05			
		手动液压卡压钳			台班	0.021	11.59		0.24			
项目编码	031001006007	项目名称	不锈钢管				计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	185.04	619.89	2.9	80.17	18.504	61.989	0.29	8.017	
030607-306换	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0034	1238.27	1969.69	281.1	446.25	4.210118	6.696946	0.95574	1.51725	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.235749	2.9	0	3.4	1.01	0.6836721	0	0.8015466	0.23810649	
小计								24.2585901	68.920346	2.0472866	10.01185649	
清单项目综合单价											105.23807919	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费			元	0.683	1		0.68			
		普工人工费			元	3.493	1.3917		4.86			
		技工人工费			元	11.291	1.3602		15.36			
		高级技工人工费			元	2.439	1.376		3.36			
	材料	S31603薄壁不锈钢管 DN15			m	0.986	29.2		28.79			
		成品支吊架			kg	0.36	17.21		6.2			
		螺母			kg	0.007	6.68		0.05			
		螺栓(综合)			kg	0.016	3.96		0.06			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.003	12.49		0.04			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.013	7.4		0.1			
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.041	0.368		0.02			
		漂白粉			kg	0.001	3.81		0			
		氧气(工业用)			m3	0.008	17.33		0.14			
		乙炔气			m3	0.003	13.01		0.04			
		水			m3	0.055	4.62		0.25			
		其他材料费			元	0.339	0.885		0.3			
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15			个	1.241	26.55		32.95			
	机械	增加机械费			元	0.905	0.885		0.8			
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.0003	324.9		0.1			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002	224.67		0.45			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.001	27.31		0.03			
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001	228.31		0.02			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.004	89.12		0.36			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.0004	24.2		0.01			
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.0003	179		0.05			
		手动液压卡压钳			台班	0.023	11.59		0.27			
项目编码	031208002001	项目名称	其他管道绝热				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50	m3	1	1116.96	1162.63	0	353.71	1116.96	1162.63	0	353.71	
031104-660	防潮层、保护层安装玻璃丝布 管道	10m2	2.323702	57.97	27.45	0	16.71	134.7050049	63.7856199	0	38.82906042	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.516656	2.9	0	3.4	1.01	36.2983024	0	42.5566304	12.64182256	
小计								1287.963307	1226.41562	42.5566304	405.180883	
清单项目综合单价											2962.11644062	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费			元	36.273	1		36.27			
		普工人工费			元	256.359	1.3917		356.77			
		技工人工费			元	528.526	1.3602		718.9			
		高级技工人工费			元	127.893	1.376		175.98			
	材料	难燃B1级闭孔泡沫橡塑制品			m3	1.03	929.2		957.08			
		镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm			kg	0.07	4.87		0.34			
		玻璃布			m2	32.532	1.95		63.44			
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	6.05	26.28		158.99			
		贴缝胶带 9m			卷	4.25	10.62		45.14			
		其他材料费			元	1.6	0.885		1.42			
	机械	增加机械费			元	48.064	0.885		42.54			
项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	10个	0.1	50.93	219.77	0	24.47	5.093	21.977	0	2.447	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.050929	2.9	0	3.4	1.01	0.1476941	0	0.1731586	0.05143829	
小计								5.2406941	21.977	0.1731586	2.49843829	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						29.88929099			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.148	1	0.15		
		普工人工费		元	0.726	1.3917	1.01		
		技工人工费		元	2.444	1.3602	3.32		
		高级技工人工费		元	0.551	1.376	0.76		
	材料	皮带龙头DN20		个	1.01	21.74	21.96		
		聚四氟乙烯生料带		m	0.17	0.09	0.02		
		其他材料费		元	0.006	0.885	0.01		
	机械	增加机械费		元	0.196	0.885	0.17		
项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 "	个	1	11.48	7.94	0	3.44	11.48	7.94	0	3.44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1148	2.9	0	3.4	1.01	0.33292	0	0.39032	0.115948
小计								11.81292	7.94	0.39032	3.555948

清单项目综合单价						23.69918800			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.333	1	0.33		
		普工人工费		元	1.624	1.3917	2.26		
		技工人工费		元	5.488	1.3602	7.46		
		高级技工人工费		元	1.278	1.376	1.76		
	材料	角阀 DN15		个	1.01	5.75	5.81		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.13	0.09	0.1		
		锯条		根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15		个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费		元	0.16	0.885	0.14		
	机械	增加机械费		元	0.441	0.885	0.39		
项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 "	个	1	11.69	81.07	0	7.15	11.69	81.07	0	7.15
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1169	2.9	0	3.4	1.01	0.33901	0	0.39746	0.118069
小计								12.02901	81.07	0.39746	7.268069

清单项目综合单价						100.76453900			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.339	1	0.34		
		普工人工费		元	1.624	1.3917	2.26		
		技工人工费		元	5.636	1.3602	7.67		
		高级技工人工费		元	1.278	1.376	1.76		
	材料	真空破坏器 DN20		个	1.01	78.01	78.79		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.09	0.14		
		锯条		根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费		元	0.112	0.885	0.1		
	机械	增加机械费		元	0.449	0.885	0.4		
项目编码	031002001006	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 "	个	1	13.98	118.44	0	9.62	13.98	118.44	0	9.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1398	2.9	0	3.4	1.01	0.40542	0	0.47532	0.141198
小计								14.38542	118.44	0.47532	9.761198

清单项目综合单价						143.06193800			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.405	1	0.41		
		普工人工费		元	2	1.3917	2.78		
		技工人工费		元	6.734	1.3602	9.16		
		高级技工人工费		元	1.484	1.376	2.04		
	材料	真空破坏器 DN25		个	1.01	113.82	114.96		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.09	0.17		
		锯条		根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费		元	0.24	0.885	0.21		
	机械	增加机械费		元	0.537	0.885	0.48		
项目编码	031002001007	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 "	个	1	33.31	258.56	0	21.74	33.31	258.56	0	21.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3331	2.9	0	3.4	1.01	0.96599	0	1.13254	0.336431
小计								34.27599	258.56	1.13254	22.076431

清单项目综合单价						316.04496100			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.965	1	0.97		
		普工人工费		元	4.754	1.3917	6.62		
		技工人工费		元	15.979	1.3602	21.73		
		高级技工人工费		元	3.604	1.376	4.96		
	材料	球阀 DN50		个	1.01	246.02	248.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带		m	3.768	0.09	0.34		
		锯条		根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50		个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费		元	0.44	0.885	0.39		
	机械	增加机械费		元	1.279	0.885	1.13		
项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 "	个	1	31.6	209.68	0	18.85	31.6	209.68	0	18.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.316	2.9	0	3.4	1.01	0.9164	0	1.0744	0.31916

工程量清单综合单价分析表

小计						32.5164	209.68	1.0744	19.16916
清单项目综合单价									262.43996000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.916	1		0.92		
		普工人工费		元	4.502	1.3917		6.27		
		技工人工费		元	15.198	1.3602		20.67		
		高级技工人工费		元	3.389	1.376		4.66		
	材料	球阀 DN40		个	1.01	200.88		202.89		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带		m	3.014	0.09		0.27		
		锯条		根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40		个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费		元	0.36	0.885		0.32		
	机械	增加机械费		元	1.213	0.885		1.07		
项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.4	163.16	0	12.77	17.4	163.16	0	12.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.174	2.9	0	3.4	1.01	0.5046	0	0.5916	0.17574
小计								17.9046	163.16	0.5916	12.94574
清单项目综合单价									194.60194000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.504	1		0.5		
		普工人工费		元	2.502	1.3917		3.48		
		技工人工费		元	8.306	1.3602		11.3		
		高级技工人工费		元	1.906	1.376		2.62		
	材料	球阀 DN32		个	1.01	156.64		158.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带		m	2.412	0.09		0.22		
		锯条		根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32		个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费		元	0.29	0.885		0.26		
	机械	增加机械费		元	0.668	0.885		0.59		
项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	13.98	106.27	0	9.02	13.98	106.27	0	9.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1398	2.9	0	3.4	1.01	0.40542	0	0.47532	0.141198
小计								14.38542	106.27	0.47532	9.161198
清单项目综合单价									130.29193800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.405	1		0.41		
		普工人工费		元	2	1.3917		2.78		
		技工人工费		元	6.734	1.3602		9.16		
		高级技工人工费		元	1.484	1.376		2.04		
	材料	球阀 DN25		个	1.01	101.77		102.79		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.09		0.17		
		锯条		根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费		元	0.24	0.885		0.21		
	机械	增加机械费		元	0.537	0.885		0.48		
项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.69	50.55	0	5.62	11.69	50.55	0	5.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1169	2.9	0	3.4	1.01	0.33901	0	0.39746	0.118069
小计								12.02901	50.55	0.39746	5.738069
清单项目综合单价									68.71453900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.339	1		0.34		
		普工人工费		元	1.624	1.3917		2.26		
		技工人工费		元	5.636	1.3602		7.67		
		高级技工人工费		元	1.278	1.376		1.76		
	材料	球阀 DN20		个	1.01	47.79		48.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.09		0.14		
		锯条		根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费		元	0.112	0.885		0.1		
	机械	增加机械费		元	0.449	0.885		0.4		
项目编码	031002001011	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	11.48	36.1	0	4.85	11.48	36.1	0	4.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1148	2.9	0	3.4	1.01	0.33292	0	0.39032	0.115948
小计								11.81292	36.1	0.39032	4.965948
清单项目综合单价									53.26918800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	0.333	1		0.33		
		普工人工费		元	1.624	1.3917		2.26		
		技工人工费		元	5.488	1.3602		7.46		
		高级技工人工费		元	1.278	1.376		1.76		
	材料	球阀 DN15		个	1.01	33.63		33.97		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.13	0.09		0.1		
		锯条		根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15		个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费		元	0.16	0.885		0.14		
	机械	增加机械费		元	0.441	0.885		0.39		
项目编码	031002001012	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 -	个	1	11.48	9.82	0	3.53	11.48	9.82	0	3.53	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1148	2.9	0	3.4	1.01	0.33292	0	0.39032	0.115948	
小计								11.81292	9.82	0.39032	3.645948	
清单项目综合单价												25.66918800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.333	1		0.33		
		普工人工费				元	1.624	1.3917		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3602		7.46		
		高级技工人工费				元	1.278	1.376		1.76		
	材料	铜截止阀DN15				个	1.01	7.61		7.69		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
	机械	增加机械费				元	0.441	0.885		0.39		
项目编码	031001008001	项目名称	塑料管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 90<dn≤110 - HDPE管 DN100	10m	0.1	315	582.12	0	112.47	31.5	58.212	0	11.247	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	0.009949	56.11	53.23	2.46	17.69	0.55823839	0.52958527	0.02447454	0.17599781	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.320582	2.9	0	3.4	1.01	0.9296878	0	1.0899788	0.32378782	
小计								32.98792619	58.74158527	1.11445334	11.74678563	
清单项目综合单价												104.59075043
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.929	1		0.93		
		普工人工费				元	4.535	1.3917		6.31		
		技工人工费				元	15.375	1.3602		20.91		
		高级技工人工费				元	3.513	1.376		4.83		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.002	3.81		0.01		
		钢丝刷子				把	0.0001	14.6		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.0003	5.6		0		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.001	19.03		0.02		
		水泥 P.042.5				kg	0.004	0.368		0		
		砂子				kg	0.013	0.78		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.0004	6.51		0		
		油麻				kg	0.022	11.5		0.25		
		汽油 70#~90#				kg	0.0001	6.67		0		
		氧气				m3	0.001	6.19		0.01		
		乙炔气				kg	0.0003	14.64		0		
		密封油膏				kg	0.003	6.86		0.02		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.003	65.17		0.2		
		HDPE管 DN100				m	0.95	40.37		38.35		
		锯条				根	0.194	0.68		0.13		
		粘合剂				kg	0.124	19.71		2.44		
		承插塑料排水管件 dn110				个	1.156	8.62		9.96		
		伸缩节 dn110				个	0.35	17.65		6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100				个	0.05	7.35		0.37		
		其他材料费				元	0.885	0.885		0.78		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.0001	20.68		0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0001	168.54		0.02		
		增加机械费				元	1.231	0.885		1.09		
项目编码	031001008002	项目名称	塑料管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 63<dn≤75 -	10m	0.1	280.19	399.71	0	94.13	28.019	39.971	0	9.413	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.280191	2.9	0	3.4	1.01	0.8125539	0	0.9526494	0.28299291	
小计								28.8315539	39.971	0.9526494	9.69599291	
清单项目综合单价												79.45119621
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.812	1		0.81		
		普工人工费				元	3.955	1.3917		5.5		
		技工人工费				元	13.442	1.3602		18.28		
		高级技工人工费				元	3.075	1.376		4.23		
	材料	承插塑料排水管件 dn63				个	0.92	2.08		1.91		
		HDPE管 DN75				个	1.005	33.34		33.51		
		锯条				根	0.083	0.68		0.06		
		粘合剂				kg	0.05	19.71		0.99		
		其他材料费				元	0.633	0.885		0.56		
		伸缩节 dn75				个	0.35	7.8		2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65				个	0.05	4.36		0.22		
	机械	增加机械费				元	1.076	0.885		0.95		
项目编码	031001008003	项目名称	塑料管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径 dn(mm) 40<dn≤63 -	10m	0.1	256	270.2	0	81.26	25.6	27.02	0	8.126	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.256	2.9	0	3.4	1.01	0.7424	0	0.8704	0.25856	
小计								26.3424	27.02	0.8704	8.38456	
清单项目综合单价												62.61736000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.742	1		0.74		
		普工人工费				元	3.617	1.3917		5.03		
		技工人工费				元	12.267	1.3602		16.69		
		高级技工人工费				元	2.821	1.376		3.88		
	材料	HDPE管 DN50				m	1.012	20.04		20.28		
		承插塑料排水管件 dn63				个	1.23	2.08		2.56		
		锯条				根	0.068	0.68		0.05		
		粘合剂				kg	0.033	19.71		0.65		
		伸缩节 dn63				个	0.35	5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50				个	0.046	4.36		0.2		
		其他材料费				元	1.648	0.885		1.46		
	机械	增加机械费				元	0.983	0.885		0.87		
项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10个	0.1	148.48	235.56	0	51.07	14.848	23.556	0	5.107
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14848	2.9	0	3.4	1.01	0.430592	0	0.504832	0.1499648
小计								15.278592	23.556	0.504832	5.2569648
清单项目综合单价											44.59638880
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.43	1		0.43		
		普工人工费				元	2.103	1.3917		2.93		
		技工人工费				元	7.113	1.3602		9.68		
		高级技工人工费				元	1.633	1.376		2.25		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		铸铁地面扫除口 DN100				个	1	23.04		23.04		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械	增加机械费				元	0.57	0.885		0.5		
项目编码	031003014003	项目名称			给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	10个	0.1	145.28	166.31	0	46.76	14.528	16.631	0	4.676
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1453	2.9	0	3.4	1.01	0.42137	0	0.49402	0.146753
小计								14.94937	16.631	0.49402	4.822753
清单项目综合单价											36.89714300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.421	1		0.42		
		普工人工费				元	2.052	1.3917		2.86		
		技工人工费				元	6.972	1.3602		9.48		
		高级技工人工费				元	1.59	1.376		2.19		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.45	0.5		0.23		
		铸铁地面扫除口 DN75				个	1	16.14		16.14		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械	增加机械费				元	0.558	0.885		0.49		
项目编码	031003014004	项目名称			给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	10个	0.1	496.18	1010.92	0	181.85	49.618	101.092	0	18.185
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.496181	2.9	0	3.4	1.01	1.4389249	0	1.6870154	0.50114281
小计								51.0569249	101.092	1.6870154	18.68614281
清单项目综合单价											172.52208311
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.438	1		1.44		
		普工人工费				元	7.021	1.3917		9.77		
		技工人工费				元	23.782	1.3602		32.35		
		高级技工人工费				元	5.45	1.376		7.5		
	材料	不锈钢地漏DM75				个	1	60.18		60.18		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.5		0.33		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1	30.34		3.03		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1	37.5		37.5		
	机械	增加机械费				元	1.905	0.885		1.69		
项目编码	031003014005	项目名称			给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50	10个	0.1	251.05	687.6	0	100.81	25.105	68.76	0	10.081
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.251053	2.9	0	3.4	1.01	0.7280537	0	0.8535802	0.25356353
小计								25.8330537	68.76	0.8535802	10.33456353
清单项目综合单价											105.78119743
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.728	1		0.73		
		普工人工费				元	3.554	1.3917		4.95		
		技工人工费				元	12.032	1.3602		16.37		
		高级技工人工费				元	2.757	1.376		3.79		
	材料	不锈钢地漏DM50				个	1	37.17		37.17		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1	18.75		1.88		
		存水弯(铸铁)DN50				个	1	29.38		29.38		
		其他材料费				元	0.04	0.885		0.04		
	机械	增加机械费				元	0.964	0.885		0.85		
项目编码	031003014006	项目名称			给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-81	存水弯单独安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤75	10个	0.1	543.82	377.96	0	162.81	54.382	37.796	0	16.281
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.543821	2.9	0	3.4	1.01	1.5770809	0	1.8489914	0.54925921
小计								55.9590809	37.796	1.8489914	16.83025921
清单项目综合单价											112.43433151
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.576	1		1.58		
		普工人工费				元	7.683	1.3917		10.69		
		技工人工费				元	26.069	1.3602		35.46		
		高级技工人工费				元	5.98	1.376		8.23		
	材料	存水弯(铸铁)DN75				个	1	37.5		37.5		
		其他材料费				元	0.335	0.885		0.3		
	机械	增加机械费				元	2.088	0.885		1.85		
项目编码	031003014007	项目名称			给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-80	存水弯单独安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	10个	0.1	259.12	296.1	0	83.37	25.912	29.61	0	8.337
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.259122	2.9	0	3.4	1.01	0.7514538	0	0.8810148	0.26171322
小计								26.6634538	29.61	0.8810148	8.59871322
清单项目综合单价											65.75318182
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.751	1		0.75		
		普工人工费				元	3.667	1.3917		5.1		
		技工人工费				元	12.424	1.3602		16.9		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	2.841	1.376	3.91		
	材料	存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		其他材料费	元	0.26	0.885	0.23		
	机械	增加机械费	元	0.995	0.885	0.88		

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	47.66	45.32	0	14.88	47.66	45.32	0	14.88
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	218.14	179.38	123.83	75.54	218.14	179.38	123.83	75.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.658	2.9	0	3.4	1.01	7.7082	0	9.0372	2.68458
小计								273.5082	224.7	132.8672	93.10458
清单项目综合单价								724.17998000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	7.703	1	7.7		
		普工人工费	元	38.041	1.3917	52.94		
		技工人工费	元	129.248	1.3602	175.8		
		高级技工人工费	元	26.931	1.376	37.06		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	25.76	3.315	85.39		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	0.257	14.6	3.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	5.6	8.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	6.51	2.77		
		电	kW·h	0.068	0.68	0.05		
		汽油 70#~90#	kg	0.126	6.67	0.84		
		氧气	m3	3.75	6.19	23.21		
		乙炔气	kg	1.25	14.64	18.3		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	76.47	32.42		
		其他材料费	元	5.69	0.885	5.04		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	15.89	31.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80	套	4.12	1.8	7.42		
		黄干油	kg	0.08	9.91	0.79		
		油麻	kg	0.205	11.5	2.36		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		密封油膏	kg	0.242	6.86	1.66		
		柔性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	机械	增加机械费	元	10.207	0.885	9.03		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.05	275.33	13.77		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.613	168.54	103.32		

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	890.4566	2.47	3.32	0	0.81	2199.427802	2956.315912	0	721.269846
小计								2199.427802	2956.315912	0	721.269846
清单项目综合单价								5877.01356000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2202.099	1	2202.1		
	材料	增加材料费	元	3339.212	0.885	2955.2		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	644381.6	
2	措施项目	14023.55	
2.1	安全文明施工	13846.15	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	11267.91	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2578.24	
2.2	其他措施项目费	177.4	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	59256.46	
5	含税建安工程造价	717661.61	
合计		1435323.22	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		废水处理工程					644381.60	0
1-1	031007006001	刷手池	(1)类型:地下调节池 (2)规格:7.4*2*1.6m (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	组	1	37295.44	37295.44	0
1-2	031007006002	刷手池	(1)类型:地下事故应急池 (2)规格:7.4*2*1.6m (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	组	1	37295.44	37295.44	0
1-3	030405013001	小电器	(1)名称:液位控制器 (2)规格:GSK-I (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	2	1959.73	3919.46	0
1-4	030109001006	泵	(1)名称:污水提升泵 (2)规格:0.75KW,380V (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	4	3570.44	14281.76	0
1-5	030109001007	泵	(1)名称:应急池转移泵 (2)规格:0.75KW,380V (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	3570.44	7140.88	0
1-6	031007006003	刷手池	(1)类型:PH调节池 (2)其他:包含PH计:0~14/4~20mA，R485通讯 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	组	1	46621.22	46621.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	040602014001	曝气器	(1)类型:反应池搅拌曝气 (2)规格:380V/50HZ，带变频 (3)含支架、配套管道等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	14700	14700	0
1-8	040602022001	加药制备装置	(1)名称:硫酸投加装置 (2)规格:配套计量泵，电子流量计,脉冲罐 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	6273.96	6273.96	0
1-9	030605001001	过程分析仪表	(1)名称:在线PH仪 (2)规格:量程:0~14 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	3100.11	3100.11	0
1-10	031007006004	刷手池	(1)名称:混凝池 (2)规格:配套搅拌机 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	59596.33	59596.33	0
1-11	031007006005	刷手池	(1)名称:絮凝池 (2)规格:配套搅拌机 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	55123.29	55123.29	0
1-12	040602022002	加药制备装置	(1)名称:PAC/PAM 加药装置 (2)规格:配套计量泵(一用一备,配套搅拌机,电子流量计,脉冲罐 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	6273.96	12547.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程　
标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	040602022003	加药制备装置	(1)名称:片碱投药装置 (2)规格:配套计量泵,配套搅拌机,电子流量计,脉冲罐 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	6273.96	6273.96	0
1-14	031007006006	刷手池	(1)名称:斜管沉淀池 (2)规格:FRP+钢制，配套斜管及三角围堰,锥底排泥 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	5888.36	5888.36	0
1-15	031007006007	刷手池	(1)类型:一体化物化反应池 (2)材质:碳钢 (3)规格:5900*4000*2000mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	68683.93	68683.93	0
1-16	031007006008	刷手池	(1)名称:污泥池 (2)规格:1000mm*1200mm*2000mm,配套搅拌机 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	10162.7	10162.7	0
1-17	040602044001	斜管	(1)名称:斜管 (2)规格:孔径Φ50mm,材质:乙丙共聚 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	㎡	6	316.61	1899.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程　

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	031007006009	刷手池	(1)名称:清水池 (2)规格:500L,PE/PP (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	1725.53	1725.53	0
1-19	030109011001	潜水泵	(1)名称:清水排放泵 (2)规格:Q=2m3/h,0.75KW,H=35m, SUS304 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	4167.48	8334.96	0
1-20	040602022004	加药制备装置	(1)名称:炭源加药装置 (2)规格:配套计量泵,配套搅拌机,电子流量计,脉冲罐 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	6273.96	6273.96	0
1-21	031002003001	塑料阀门	(1)类型:电动球阀 (2)材质:PVC (3)规格:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	2	1614.39	3228.78	0
1-22	031002003002	塑料阀门	(1)类型:电动球阀 (2)材质:PVC (3)规格:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	1041.05	1041.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程　
标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	031002003003	塑料阀门	(1)类型:电动球阀 (2)材质:PVC (3)规格:DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	669.27	669.27	0
1-24	031002003004	塑料阀门	(1)类型:电动球阀 (2)材质:PVC (3)规格:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	1	399.99	399.99	0
1-25	030109001008	泵	(1)名称:污泥回流泵 (2)规格:12m³/h，H=15m，1.5KW (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	2	5211.72	10423.44	0
1-26	030109001009	泵	(1)名称:污泥压滤泵 (2)规格:DN40口径隔膜泵 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	4	5052.43	20209.72	0
1-27	040602025001	空气压缩机	(1)隔膜压滤机 (2)高压隔膜20平米，20公斤，带翻板池斗 (3)满足招标文件、图纸及相关规范要求 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	70949.64	70949.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	031005016004	水箱	(1)类型:压滤机滤水箱 (2)规格:600*1200*800mm，PE水箱 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	12658.5	12658.5	0
1-29	031007006010	刷手池	(1)名称:滤布滤池 (2)规格:FRP1325带电子三通阀 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	1	45751.2	45751.2	0
1-30	030108001001	风机	(1)名称:鼓风机 (2)规格:2.3m³/min，N=4KW (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	台	2	10370.57	20741.14	0
1-31	030502020002	控制系统	(1)名称:控制系统 (2)配置:8核电脑主、7”LCD触控彩色中文、PLC控制柜1台、16G U盘、USB打印接口、远程控制模块 (3)其他:含控制柜、系统内管阀件、电线电缆、配件等，完成控制系统内所需的所有材料设备 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	项	1	51170	51170	0
合计							644381.60	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					14023.55
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	13846.15
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	11267.91
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2578.24
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	177.4
1-9-1	031401001003	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	177.4	177.4
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							14023.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	59256.46
合计					59256.46

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程　　标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	031007006001	项目名称	刷手池	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 15<V≤20	套	1	391.13	34424.78	584.44	1866.5	391.13	34424.78	584.44	1866.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9113	2.9	0	3.4	1.01	11.34277	0	13.29842	3.950413
小计								402.47277	34424.78	597.73842	1870.450413
清单项目综合单价											37295.44160300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.617	1.3917	156.73		
		技工人工费	元	172.326	1.3602	234.4		
		增加人工费	元	11.335	1	11.34		
	材料							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.4	1461.1	584.44		
		增加机械费	元	15.019	0.885	13.29		

项目编码	031007006002	项目名称	刷手池	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 15<V≤20	套	1	391.13	34424.78	584.44	1866.5	391.13	34424.78	584.44	1866.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9113	2.9	0	3.4	1.01	11.34277	0	13.29842	3.950413
小计								402.47277	34424.78	597.73842	1870.450413
清单项目综合单价											37295.44160300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.335	1	11.34		
		普工人工费	元	112.617	1.3917	156.73		
		技工人工费	元	172.326	1.3602	234.4		
	材料							
	机械	增加机械费	元	15.019	0.885	13.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.4	1461.1	584.44		

项目编码	030405013001	项目名称	小电器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-70换	浮球开关安装 液位控制器	套	1	175.5	1642.82	0	128.58	175.5	1642.82	0	128.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.755	2.9	0	3.4	1.01	5.0895	0	5.967	1.77255
小计								180.5895	1642.82	5.967	130.35255
清单项目综合单价											1959.72905000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.086	1	5.09		
		普工人工费	元	26.658	1.3917	37.1		
		技工人工费	元	77.079	1.3602	104.84		
		高级技工人工费	元	24.387	1.376	33.56		
	材料	液位控制器	个	1	1637.17	1637.17		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		尼龙扎带 L=100-150	根	8.8	0.16	1.41		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	增加机械费	元	6.739	0.885	5.96		

项目编码	030109001006	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	685.25	2574.75	70.27	190.07	685.25	2574.75	70.27	190.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8525	2.9	0	3.4	1.01	19.87225	0	23.2985	6.921025
小计								705.12225	2574.75	93.5685	196.991025
清单项目综合单价											3570.43177500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.859	1	19.86		
		普工人工费	元	77.588	1.3917	107.98		
		技工人工费	元	291.405	1.3602	396.37		
		高级技工人工费	元	131.471	1.376	180.9		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.368	14.17		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	增加机械费	元	26.314	0.885	23.29		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	547.59	54.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

项目编码	030109001007	项目名称	泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	685.25	2574.75	70.27	190.07	685.25	2574.75	70.27	190.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8525	2.9	0	3.4	1.01	19.87225	0	23.2985	6.921025
小计								705.12225	2574.75	93.5685	196.991025
清单项目综合单价											3570.43177500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.859	1	19.86		
		普工人工费	元	77.588	1.3917	107.98		
		技工人工费	元	291.405	1.3602	396.37		
		高级技工人工费	元	131.471	1.376	180.9		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		

工程量清单综合单价分析表

	材料	碎石	m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.368	14.17		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	增加机械费	元	26.314	0.885	23.29		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	547.59	54.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

项目编码	031007006003	项目名称	刷手池	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 15<V≤20	套	1	391.13	40353.98	584.44	2162.96	391.13	40353.98	584.44	2162.96
031004-6	pH分析仪 氧化式	套	1	1214.67	1339.17	126.42	331.04	1214.67	1339.17	126.42	331.04
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	16.058	2.9	0	3.4	1.01	46.5682	0	54.5972	16.21858
小计								1652.3682	41693.15	765.4572	2510.21858
清单项目综合单价											46621.19398000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	46.536	1	46.54		
		高级技工人工费	元	173.251	1.376	238.39		
		普工人工费	元	146.657	1.3917	204.1		
		技工人工费	元	855.247	1.3602	1163.31		
	材料	位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		校验材料费	元	7.72	0.885	6.83		
	机械	增加机械费	元	61.663	0.885	54.57		
		仪器仪表使用费	元	142.85	0.885	126.42		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.4	1461.1	584.44		

项目编码	040602014001	项目名称	曝气器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	反应池搅拌曝气	套	1	0	14000	0	0	0	14000	0	0
小计								0	14000	0	0
清单项目综合单价											14000.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040602022001	项目名称	加药制备装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-100	计量泵 设备重量W(t) W≤0.2	台	1	828.25	5121.58	33.71	229.87	828.25	5121.58	33.71	229.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.2825	2.9	0	3.4	1.01	24.01925	0	28.1605	8.365325
小计								852.26925	5121.58	61.8705	238.235325
清单项目综合单价											6273.95507500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	24.003	1	24		
		普工人工费	元	93.724	1.3917	130.44		
		技工人工费	元	352.347	1.3602	479.26		
		高级技工人工费	元	158.833	1.376	218.55		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.5	3.296	1.65		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.2	6.63	1.33		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.524	4.87	7.42		
		平垫铁 0#～3#钢 2#	kg	5.808	4.87	28.28		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		砂	m3	0.089	126.21	11.23		
		碎石	m3	0.097	209.71	20.34		
		普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.368	19.21		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		机油 5#～7#	kg	0.202	9.91	2		
		汽油 60#～70#	kg	0.51	6.67	3.4		
		黄油 钙基酯	kg	0.101	9.91	1		
		氧气(工业用)	m3	2.04	17.33	35.35		
		乙炔气	m3	0.68	13.01	8.85		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.2	12.56	2.51		
		其他材料费	元	3.43	0.885	3.04		
	机械	增加机械费	元	31.805	0.885	28.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	168.54	33.71		

项目编码	030605001001	项目名称	过程分析仪表	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031004-6	pH分析仪 氧化式	套	1	1214.67	1339.17	126.42	331.04	1214.67	1339.17	126.42	331.04
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.1467	2.9	0	3.4	1.01	35.22543	0	41.29878	12.268167
小计								1249.89543	1339.17	167.71878	343.308167
清单项目综合单价											3100.09237700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	35.201	1	35.2		
		普工人工费	元	34.04	1.3917	47.37		
		技工人工费	元	682.921	1.3602	928.91		
		高级技工人工费	元	173.251	1.376	238.39		
	材料	位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		校验材料费	元	7.72	0.885	6.83		
	机械	增加机械费	元	46.643	0.885	41.28		
		仪器仪表使用费	元	142.85	0.885	126.42		

项目编码	031007006004	项目名称	刷手池	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 15<V≤20	套	1	391.13	55663.72	584.44	2928.45	391.13	55663.72	584.44	2928.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9113	2.9	0	3.4	1.01	11.34277	0	13.29842	3.950413

工程量清单综合单价分析表

小计						402.47277	55663.72	597.73842	2932.400413
清单项目综合单价									59596.33160300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	11.335	1		11.34		
		普工人工费		元	112.617	1.3917		156.73		
		技工人工费		元	172.326	1.3602		234.4		
	材料									
	机械	增加机械费		元	15.019	0.885		13.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25		台班	0.4	1461.1		584.44		

项目编码	031007006005	项目名称	刷手池	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 15<V≤20 -	套	1	391.13	51403.68	584.44	2715.45	391.13	51403.68	584.44	2715.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9113	2.9	0	3.4	1.01	11.34277	0	13.29842	3.950413
小计						402.47277	51403.68	597.73842	2719.400413		
清单项目综合单价									55123.29160300		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费		元	11.335	1		11.34			
		普工人工费		元	112.617	1.3917		156.73			
		技工人工费		元	172.326	1.3602		234.4			
	材料										
	机械	增加机械费		元	15.019	0.885		13.29			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25		台班	0.4	1461.1		584.44			

项目编码	040602022002	项目名称	加药制备装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-100	计量泵 设备重量W(t) W≤0.2 -	台	1	828.25	5121.58	33.71	229.87	828.25	5121.58	33.71	229.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.2825	2.9	0	3.4	1.01	24.01925	0	28.1605	8.365325
小计						852.26925	5121.58	61.8705	238.235325		
清单项目综合单价									6273.95507500		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费		元	24.003	1		24			
		普工人工费		元	93.724	1.3917		130.44			
		技工人工费		元	352.347	1.3602		479.26			
		高级技工人工费		元	158.833	1.376		218.55			
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm		kg	0.5	3.296		1.65			
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.2	6.63		1.33			
		平垫铁 0#～3#钢 1#		kg	1.524	4.87		7.42			
		平垫铁 0#～3#钢 2#		kg	5.808	4.87		28.28			
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.21	7.4		1.55			
		砂		m3	0.089	126.21		11.23			
		碎石		m3	0.097	209.71		20.34			
		普通水泥 42.5(R)		kg	52.2	0.368		19.21			
		木板		m3	0.006	1529.2		9.18			
		铅油		kg	0.2	8.23		1.65			
		煤油		kg	1.05	7.47		7.84			
		机油 5#～7#		kg	0.202	9.91		2			
		汽油 60#～70#		kg	0.51	6.67		3.4			
		黄油 钙基酯		kg	0.101	9.91		1			
		氧气(工业用)		m3	2.04	17.33		35.35			
		乙炔气		m3	0.68	13.01		8.85			
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm		kg	0.2	12.56		2.51			
		其他材料费		元	3.43	0.885		3.04			
	机械	增加机械费		元	31.805	0.885		28.15			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.2	168.54		33.71			

项目编码	040602022003	项目名称	加药制备装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-100	计量泵 设备重量W(t) W≤0.2	台	1	828.25	5121.58	33.71	229.87	828.25	5121.58	33.71	229.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.2825	2.9	0	3.4	1.01	24.01925	0	28.1605	8.365325
小计						852.26925	5121.58	61.8705	238.235325		
清单项目综合单价									6273.95507500		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费		元	24.003	1		24			
		普工人工费		元	93.724	1.3917		130.44			
		技工人工费		元	352.347	1.3602		479.26			
		高级技工人工费		元	158.833	1.376		218.55			
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm		kg	0.5	3.296		1.65			
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.2	6.63		1.33			
		平垫铁 0#～3#钢 1#		kg	1.524	4.87		7.42			
		平垫铁 0#～3#钢 2#		kg	5.808	4.87		28.28			
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.21	7.4		1.55			
		砂		m3	0.089	126.21		11.23			
		碎石		m3	0.097	209.71		20.34			
		普通水泥 42.5(R)		kg	52.2	0.368		19.21			
		木板		m3	0.006	1529.2		9.18			
		铅油		kg	0.2	8.23		1.65			
		煤油		kg	1.05	7.47		7.84			
		机油 5#～7#		kg	0.202	9.91		2			
		汽油 60#～70#		kg	0.51	6.67		3.4			
		黄油 钙基酯		kg	0.101	9.91		1			
		氧气(工业用)		m3	2.04	17.33		35.35			
		乙炔气		m3	0.68	13.01		8.85			
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm		kg	0.2	12.56		2.51			
		其他材料费		元	3.43	0.885		3.04			
	机械	增加机械费		元	31.805	0.885		28.15			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.2	168.54		33.71			

项目编码	031007006006	项目名称	刷手池	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 15<V≤20 -	套	1	391.13	4513.27	584.44	370.93	391.13	4513.27	584.44	370.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9113	2.9	0	3.4	1.01	11.34277	0	13.29842	3.950413
小计						402.47277	4513.27	597.73842	374.880413		
清单项目综合单价									5888.36160300		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费		元	11.335	1		11.34			
		普工人工费		元	112.617	1.3917		156.73			
		技工人工费		元	172.326	1.3602		234.4			

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械	增加机械费		元	15.019	0.885	13.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25		台班	0.4	1461.1	584.44		

项目编码	031007006007	项目名称	刷手池	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 15<V≤20 -	套	1	391.13	64318.58	584.44	3361.19	391.13	64318.58	584.44	3361.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9113	2.9	0	3.4	1.01	11.34277	0	13.29842	3.950413
小计								402.47277	64318.58	597.73842	3365.140413
清单项目综合单价											68683.93160300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.335	1	11.34		
		普工人工费	元	112.617	1.3917	156.73		
		技工人工费	元	172.326	1.3602	234.4		
	材料							
	机械	增加机械费	元	15.019	0.885	13.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.4	1461.1	584.44		

项目编码	031007006008	项目名称	刷手池	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 15<V≤20 -	套	1	391.13	8584.07	584.44	574.47	391.13	8584.07	584.44	574.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9113	2.9	0	3.4	1.01	11.34277	0	13.29842	3.950413
小计								402.47277	8584.07	597.73842	578.420413
清单项目综合单价											10162.70160300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.335	1	11.34		
		普工人工费	元	112.617	1.3917	156.73		
		技工人工费	元	172.326	1.3602	234.4		
	材料							
	机械	增加机械费	元	15.019	0.885	13.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.4	1461.1	584.44		

项目编码	040602044001	项目名称	斜管	计量单位	m²

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040502-418	斜管安装 斜长L（m） L≤2	10m2	0.1	157.75	2814.19	0	182.45	15.775	281.419	0	18.245
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.15775	2.9	0	3.4	1.01	0.457475	0	0.53635	0.1593275
小计								16.232475	281.419	0.53635	18.4043275
清单项目综合单价											316.59215250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.457	1	0.46		
		普工人工费	元	1.852	1.3917	2.58		
		技工人工费	元	8.115	1.3602	11.04		
		高级技工人工费	元	1.569	1.376	2.16		
	材料							
	机械	增加机械费	元	0.606	0.885	0.54		

项目编码	031007006009	项目名称	刷手池	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 15<V≤20 -	套	1	391.13	548.67	584.44	172.7	391.13	548.67	584.44	172.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9113	2.9	0	3.4	1.01	11.34277	0	13.29842	3.950413
小计								402.47277	548.67	597.73842	176.650413
清单项目综合单价											1725.53160300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.335	1	11.34		
		普工人工费	元	112.617	1.3917	156.73		
		技工人工费	元	172.326	1.3602	234.4		
	材料							
	机械	增加机械费	元	15.019	0.885	13.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.4	1461.1	584.44		

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	685.25	3171.79	70.27	190.07	685.25	3171.79	70.27	190.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8525	2.9	0	3.4	1.01	19.87225	0	23.2985	6.921025
小计								705.12225	3171.79	93.5685	196.991025
清单项目综合单价											4167.47177500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.859	1	19.86		
		普工人工费	元	77.588	1.3917	107.98		
		技工人工费	元	291.405	1.3602	396.37		
		高级技工人工费	元	131.471	1.376	180.9		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.368	14.17		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	增加机械费	元	26.314	0.885	23.29		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	547.59	54.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040602022004	项目名称	加药制备装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-100	计量泵 设备重量W(t) W≤0.2	台	1	828.25	5121.58	33.71	229.87	828.25	5121.58	33.71	229.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.2825	2.9	0	3.4	1.01	24.01925	0	28.1605	8.365325
小计								852.26925	5121.58	61.8705	238.235325

清单项目综合单价 6273.95507500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	24.003	1	24		
	普工人工费	元	93.724	1.3917	130.44		
	技工人工费	元	352.347	1.3602	479.26		
	高级技工人工费	元	158.833	1.376	218.55		
材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.5	3.296	1.65		
	石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.2	6.63	1.33		
	平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.524	4.87	7.42		
	平垫铁 0#～3#钢 2#	kg	5.808	4.87	28.28		
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.21	7.4	1.55		
	砂	m3	0.089	126.21	11.23		
	碎石	m3	0.097	209.71	20.34		
	普通水泥 42.5(R)	kg	52.2	0.368	19.21		
	木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
	铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
	煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
	机油 5#～7#	kg	0.202	9.91	2		
	汽油 60#～70#	kg	0.51	6.67	3.4		
	黄油 钙基酯	kg	0.101	9.91	1		
	氧气(工业用)	m3	2.04	17.33	35.35		
	乙炔气	m3	0.68	13.01	8.85		
	油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.2	12.56	2.51		
	其他材料费	元	3.43	0.885	3.04		
机械	增加机械费	元	31.805	0.885	28.15		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	168.54	33.71		

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-109换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	78.81	1389.87	46.28	93.65	78.81	1389.87	46.28	93.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7881	2.9	0	3.4	1.01	2.28549	0	2.67954	0.795981
小计								81.09549	1389.87	48.95954	94.445981

清单项目综合单价 1614.37101100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	2.284	1	2.28		
	普工人工费	元	11.14	1.3917	15.5		
	技工人工费	元	37.753	1.3602	51.35		
	高级技工人工费	元	8.692	1.376	11.96		
材料	电动球阀DN50	个	1	1380.53	1380.53		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
	硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.03	15.53	0.47		
	塑料法兰(带螺栓) DN50	片	2	3.5	7		
	其他材料费	元	1.24	0.885	1.1		
机械	增加机械费	元	3.026	0.885	2.68		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.12	385.66	46.28		

项目编码	031002003002	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-108换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	78.81	879.26	11.57	65.65	78.81	879.26	11.57	65.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7881	2.9	0	3.4	1.01	2.28549	0	2.67954	0.795981
小计								81.09549	879.26	14.24954	66.445981

清单项目综合单价 1041.05101100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	2.284	1	2.28		
	普工人工费	元	11.14	1.3917	15.5		
	技工人工费	元	37.753	1.3602	51.35		
	高级技工人工费	元	8.692	1.376	11.96		
材料	电动球阀DN40	个	1	872.57	872.57		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
	硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
	塑料法兰(带螺栓) DN40	片	2	2.36	4.72		
	其他材料费	元	1.19	0.885	1.05		
机械	增加机械费	元	3.026	0.885	2.68		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.03	385.66	11.57		

项目编码	031002003003	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-107换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	个	1	59.5	549.79	11.57	44.06	59.5	549.79	11.57	44.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.595	2.9	0	3.4	1.01	1.7255	0	2.023	0.60095
小计								61.2255	549.79	13.593	44.66095

清单项目综合单价 669.26945000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	1.724	1	1.72		
	普工人工费	元	8.387	1.3917	11.67		
	技工人工费	元	28.518	1.3602	38.79		
	高级技工人工费	元	6.57	1.376	9.04		
材料	电动球阀DN32	个	1	544.25	544.25		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.08	5.52	0.44		
	硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
	塑料法兰(带螺栓) DN32	片	2	1.87	3.74		
	其他材料费	元	1.19	0.885	1.05		
机械	增加机械费	元	2.285	0.885	2.02		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.03	385.66	11.57		

项目编码	031002003004	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-106换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	59.5	293.33	11.57	31.24	59.5	293.33	11.57	31.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.595	2.9	0	3.4	1.01	1.7255	0	2.023	0.60095
小计								61.2255	293.33	13.593	31.84095

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								399.98945000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.724	1	1.72		
		普工人工费	元	8.387	1.3917	11.67		
		技工人工费	元	28.518	1.3602	38.79		
		高级技工人工费	元	6.57	1.376	9.04		
	材料	电动球阀DN25	个	1	288.5	288.5		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.07	5.52	0.39		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
		塑料法兰(带螺栓) DN25	片	2	1.71	3.42		
		其他材料费	元	0.8	0.885	0.71		
	机械	增加机械费	元	2.285	0.885	2.02		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.03	385.66	11.57		

项目编码	030109001008	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	685.25	4216.03	70.27	190.07	685.25	4216.03	70.27	190.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8525	2.9	0	3.4	1.01	19.87225	0	23.2985	6.921025
小计								705.12225	4216.03	93.5685	196.991025

清单项目综合单价								5211.71177500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.859	1	19.86		
		普工人工费	元	77.588	1.3917	107.98		
		技工人工费	元	291.405	1.3602	396.37		
		高级技工人工费	元	131.471	1.376	180.9		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
		平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.368	14.17		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#~7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#~70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm~10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	增加机械费	元	26.314	0.885	23.29		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	547.59	54.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

项目编码	030109001009	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	685.25	4056.74	70.27	190.07	685.25	4056.74	70.27	190.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8525	2.9	0	3.4	1.01	19.87225	0	23.2985	6.921025
小计								705.12225	4056.74	93.5685	196.991025

清单项目综合单价								5052.42177500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.859	1	19.86		
		普工人工费	元	77.588	1.3917	107.98		
		技工人工费	元	291.405	1.3602	396.37		
		高级技工人工费	元	131.471	1.376	180.9		
	材料	普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.2	3.296	0.66		
		平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.368	14.17		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#~7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#~70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm~10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	增加机械费	元	26.314	0.885	23.29		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	547.59	54.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

项目编码	040602025001	项目名称	空气压缩机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040502-219	带式压滤机 带宽B（m） B≤0.5	台	1	3733.43	65832.18	98.41	1012.68	3733.43	65832.18	98.41	1012.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	37.3343	2.9	0	3.4	1.01	108.26947	0	126.93662	37.707643
小计								3841.69947	65832.18	225.34662	1050.387643

清单项目综合单价								70949.61373300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	108.195	1	108.2		
		普工人工费	元	438.341	1.3917	610.04		
		技工人工费	元	1920.659	1.3602	2612.48		
		高级技工人工费	元	371.302	1.376	510.91		
	材料	镀锌钢丝(综合)	kg	3.03	4.6	13.94		
		钢板 Q235B δ=10mm	kg	9.116	3.592	32.74		
		砂布	张	6.3	1.11	6.99		
		低碳钢焊条 结422 Φ2.5mm~Φ4mm	kg	0.88	5.49	4.83		
		碳钢平垫铁	kg	6.12	5.5	33.66		
		碳钢斜垫铁	kg	12.24	4.42	54.1		
		枕木 250mm×200mm×2000mm	根	0.42	151.33	63.56		
		煤油	kg	10.2	7.47	76.19		
		机油 5#~7#	kg	4.12	9.91	40.83		
		钙基润滑脂	kg	1.02	9.91	10.11		
		氧气	m3	0.88	6.19	5.45		
		乙炔气	kg	0.338	14.64	4.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.95	1	6.95		
	机械	增加机械费	元	143.364	0.885	126.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.21	183.3	38.49		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=45×35×45	台班	0.021	15.12	0.32		

项目编码	031005016004	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-79	水箱安装 容积V(m3) V≤10	台	1	1129.18	10072.58	890.48	376.25	1129.18	10072.58	890.48	376.25
030801-447	水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m3) V≤2.5	m3	1	67.96	15.76	0	18.77	67.96	15.76	0	18.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.9714	2.9	0	3.4	1.01	34.71706	0	40.70276	12.091114
小计								1231.85706	10088.34	931.18276	407.111114
清单项目综合单价											12658.49093400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	34.693	1	34.69		
		普工人工费	元	208.474	1.3917	290.13		
		技工人工费	元	488.972	1.3602	665.1		
		高级技工人工费	元	175.793	1.376	241.89		
	材料	漂白粉	kg	0.14	3.81	0.53		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	5	3.131	15.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	3	5.52	16.56		
		四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.3	22.78	6.83		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	3	7.4	22.2		
		铁砂布 0#-2#	张	3	0.66	1.98		
		酚醛调和漆	kg	5.8	11.5	66.7		
		松香水	kg	0.46	5.69	2.62		
		氧气(工业用)	m3	3	17.33	51.99		
		乙炔气	kg	1.14	14.64	16.69		
		水	m3	15.09	4.62	69.72		
		其他材料费	元	3.52	0.885	3.12		
	机械	增加机械费	元	45.97	0.885	40.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.286	938.51	268.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.124	1241.79	153.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.124	1548.2	191.98		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.19	986.58	187.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	24.2	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.476	179.88	85.62		
		焊条恒温箱	台班	0.048	39.16	1.88		

项目编码	031007006010	项目名称	刷手池	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040403-435换	整体混凝土化粪池 容积V（m3） 15<V≤20	套	1	391.13	42477.88	584.44	2269.16	391.13	42477.88	584.44	2269.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9113	2.9	0	3.4	1.01	11.34277	0	13.29842	3.950413
小计								402.47277	42477.88	597.73842	2273.110413
清单项目综合单价											45751.20160300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.335	1	11.34		
		普工人工费	元	112.617	1.3917	156.73		
		技工人工费	元	172.326	1.3602	234.4		
	材料							
	机械	增加机械费	元	15.019	0.885	13.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.4	1461.1	584.44		

项目编码	030108001001	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030104-39	离心式鼓风机(带变速机)安装 设备重量W(t) W≤0.5	台	1	3508.04	5536.3	125.03	944.76	3508.04	5536.3	125.03	944.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	35.0804	2.9	0	3.4	1.01	101.73316	0	119.27336	35.431204
小计								3609.77316	5536.3	244.30336	980.191204
清单项目综合单价											10370.56772400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	101.663	1	101.66		
		普工人工费	元	397.177	1.3917	552.75		
		技工人工费	元	1491.806	1.3602	2029.15		
		高级技工人工费	元	673.069	1.376	926.14		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1	4.87	4.87		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.16	3.296	0.53		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.5	5.52	2.76		
		草袋	个	1	1.33	1.33		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		平垫铁 0#～3#钢 2#	kg	3.872	4.87	18.86		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.315	7.4	2.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	5.84	11.91		
		砂	m3	0.068	126.21	8.58		
		碎石	m3	0.068	209.71	14.26		
		普通水泥 42.5(R)	kg	26.825	0.368	9.87		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		煤油	kg	5.145	7.47	38.43		
		机油 5#～7#	kg	0.505	9.91	5		
		汽油 60#～70#	kg	0.306	6.67	2.04		
		黄油 钙基酯	kg	0.303	9.91	3		
		水	m3	0.508	4.62	2.35		
		其他材料费	元	3.68	0.885	3.26		
	机械	增加机械费	元	134.709	0.885	119.22		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	547.59	109.52		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	155.13	15.51		

项目编码	030502020002	项目名称	控制系统	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	污废水处理工程控制系统	项	1	0	48733.33	0	0	0	48733.33	0	0
小计								0	48733.33	0	0
清单项目综合单价											48733.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001003	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-38	水处理专用设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	11.2918	4.95	6.64	0	1.64	55.89441	74.977552	0	18.518552
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	4.2339	2.47	3.32	0	0.81	10.457733	14.056548	0	3.429459
小计								66.352143	89.0341	0	21.948011
清单项目综合单价								177.33425400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	66.308	1	66.31		
	材料	增加材料费	元	100.566	0.885	89		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废水机房给排水工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3315118.13	
2	措施项目	70776.28	
2.1	安全文明施工	70615.45	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	57354.33	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	13261.12	
2.2	其他措施项目费	160.83	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	304730.5	
5	含税建安工程造价	3690624.91	
合计		7381249.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统　　第 1 页，共 8 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					3315118.13	0
1-1	030701010001	多效超滤废气处理装置	(1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-34; (2)规格:最大处理风量(3400CMH),输入功率(1KW/220V),设备重量(<350KG,最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(700*700*2100); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统; (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	56515.94	226063.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统　　第 2 页，共 8 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	030701010002	多效超滤废气处理装置	(1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-68; (2)规格:最大处理风量(6800CMH,输入功率(1.0KW/220V),设备重量(350KG),最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(1100*700*2500); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统 (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	74038.07	296152.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统　　第 3 页，共 8 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030701010003	多效超滤废气处理装置	(1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-102; (2)规格:最大处理风量(10200CMH),输入功率(1.0KW/220V),设备重量(<650KG),最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(1100*1250*2100); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统 (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	98173.46	490867.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统　　

标段：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030701010004	多效超滤废气处理装置	(1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-170; (2)规格:最大处理风量(17000CMH),输入功率(1.0KW/220V),设备重量(<900KG),最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(1550*1550*2300); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统 (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	126869.92	634349.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统　　第 5 页，共 8 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030701010005	多效超滤废气处理装置	(1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-204; (2)规格:最大处理风量(20400CMH),输入功率(1.0KW/220V),设备重量(<1100KG),最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(2000*1250*2400); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统 (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	140144.26	280288.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统　　

标段：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030701010006	多效超滤废气处理装置	(1)名称:多效超滤废气处理装置YXCF-255; (2)规格:最大处理风量(25500CMH),输入功率(1.0KW/220V),设备重量(<1300KG),最大风阻(<400PA),参考尺寸(W*H*L)MM(2000*1550*2900); (3)工艺流程:设备功能段位(处理流程):进风段→化学过滤段(含有无机废气过滤)→改性活碳过滤段(机废气过滤)→尾气在线监测段→出风段; (4)设备箱体采用不小于1.5mm厚304不锈钢结构，各功能段技术要求详见图纸，设备性能需满足图纸要求，具备通讯协议输出，可接入实验室远程管理系统 (5)安装方式:落地安装; (6)含减震装置安装、成品支吊架制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	159823.91	639295.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统　　第 7 页，共 8 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030701010007	一体扰流喷淋除臭	(1)名称：一体扰流喷淋除臭ASD-05W; (2)规格:设备材质:SUS304,额定风量:5000CMH,配电功率:4.2KW/220V,设备阻力:≤400Pa,设备耗水量:0.2T/D,设备参考尺寸:2780*1000*2063mm,工作重量:430kg; (3)包括进风段→活性氧预处理段→纳米半导体光催化段→膜式气液扰流段→出风段; (4)除臭效果:处理后的排风口和周界恶臭污染物浓度均应低于DB31/1025-2016《恶臭(异味)污染物排放标准》规定限值,即:硫化氢<5mg/m3,氨<30mg/m3,排风口臭气浓度<1000;周界臭气浓度<10,氨<0.3mg/m3,硫化氢<0.03mg/m3; (5)有机物处理效果:设备对苯和二甲苯的处理效率应≥97%,对甲苯的处理效率应≥92%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%; (6)自带户外配电柜,总控制柜采用DDC控制,7寸触摸屏交互,故障报警具备与大楼中控通讯的接口; (7)安装方式:落地安装; (8)含减震装置安装，成	台	1	301825.68	301825.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统　　第 8 页，共 8 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030701010008	一体扰流喷淋除臭	(1)名称：一体扰流喷淋除臭ASD-30W; (2)规格:设备材质:SUS304,额定风量:30000CMH,配电功率:8KW/220V,设备阻力:≤500Pa,设备耗水量:0.5T/D,设备参考尺寸:3800*1600*2063mm,工作重量:800kg; (3)包括进风段→活性氧预处理段→纳米半导体光催化段→膜式气液扰流段→出风段; (4)除臭效果:处理后的排风口和周界恶臭污染物浓度均应低于DB31/1025-2016《恶臭(异味)污染物排放标准》规定限值,即:硫化氢<5mg/m3,氨<30mg/m3,排风口臭气浓度<1000;周界臭气浓度<10,氨<0.3mg/m3,硫化氢<0.03mg/m3; (5)有机物处理效果:设备对苯和二甲苯的处理效率应≥97%,对甲苯的处理效率应≥92%,对非甲烷总烃的处理效率应≥98%; (6)自带户外配电柜,总控制柜采用DDC控制,7寸触摸屏交互,故障报警具备与大楼中控通讯的接口; (7)安装方式:落地安装; (8)含减震装置安装，成	台	1	445976.12	445976.12	0
1-9	030704001001	通风工程检测、调试	(1)通风空调工程检测、调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (3)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	项	1	299.23	299.23	0
合计							3315118.13	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					70776.28
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	70615.45
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	57354.33
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	13261.12
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	160.83
1-9-1	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	160.83	160.83
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							70776.28

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	304730.5
合计					304730.5

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统　　标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	030701010001	项目名称	多效超滤废气处理装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76	高效过滤器安装 多效超滤废气处理装置 YXCF-34，最大处理风量(3400CMH),输入功率(1KW/220V)	台	1	64.93	55757.63	0	17.45	64.93	55757.63	0	17.45
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.56165	2.9	0	3.4	1.01	4.528785	0	5.30961	1.5772665
小计								160.692785	56280.616	5.30961	69.3152665
清单项目综合单价											56515.93366150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.526	1	4.53		
		普工人工费	元	43.135	1.3917	60.03		
		技工人工费	元	54.157	1.3602	73.66		
		高级技工人工费	元	16.308	1.376	22.44		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械	增加机械费	元	5.997	0.885	5.31		

项目编码	030701010002	项目名称	多效超滤废气处理装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76	高效过滤器安装 多效超滤废气处理装置 YXCF-68,最大处理风量(6800CMH,输入功率(1.0KW/220V)	台	1	64.93	73279.76	0	17.45	64.93	73279.76	0	17.45
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.56165	2.9	0	3.4	1.01	4.528785	0	5.30961	1.5772665
小计								160.692785	73802.746	5.30961	69.3152665
清单项目综合单价											74038.06366150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.526	1	4.53		
		普工人工费	元	43.135	1.3917	60.03		
		技工人工费	元	54.157	1.3602	73.66		
		高级技工人工费	元	16.308	1.376	22.44		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械	增加机械费	元	5.997	0.885	5.31		

项目编码	030701010003	项目名称	多效超滤废气处理装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76	高效过滤器安装 多效超滤废气处理装置 YXCF-102,最大处理风量(10200CMH),输入功率(1.0KW/220V)	台	1	64.93	97415.15	0	17.45	64.93	97415.15	0	17.45
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.56164	2.9	0	3.4	1.01	4.528756	0	5.309576	1.5772564
小计								160.692756	97938.136	5.309576	69.3152564
清单项目综合单价											98173.45358840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.526	1	4.53		
		普工人工费	元	43.135	1.3917	60.03		
		技工人工费	元	54.157	1.3602	73.66		
		高级技工人工费	元	16.308	1.376	22.44		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	5.997	0.885	5.31		

项目编码	030701010004	项目名称	多效超滤废气处理装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76	高效过滤器安装 多效超滤废气处理装置 YXCF-170,最大处理风量(17000CMH),输入功率(1.0KW/220V)	台	1	64.93	126111.61	0	17.45	64.93	126111.61	0	17.45
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.56164	2.9	0	3.4	1.01	4.528756	0	5.309576	1.5772564
小计								160.692756	126634.596	5.309576	69.3152564
清单项目综合单价											126869.91358840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.526	1	4.53		
		普工人工费	元	43.135	1.3917	60.03		
		技工人工费	元	54.157	1.3602	73.66		
		高级技工人工费	元	16.308	1.376	22.44		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械	增加机械费	元	5.997	0.885	5.31		

项目编码	030701010005	项目名称	多效超滤废气处理装置	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76	高效过滤器安装 多效超滤废气处理装置 YXCF-204，最大处理风量(20400CMH)，输入功率(1.0KW/220V)	台	1	64.93	139385.95	0	17.45	64.93	139385.95	0	17.45
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.56165	2.9	0	3.4	1.01	4.528785	0	5.30961	1.5772665
小计								160.692785	139908.936	5.30961	69.3152665
清单项目综合单价											140144.25366150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.526	1	4.53		
		普工人工费	元	43.135	1.3917	60.03		
		技工人工费	元	54.157	1.3602	73.66		
		高级技工人工费	元	16.308	1.376	22.44		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械	增加机械费	元	5.997	0.885	5.31		

项目编码	030701010006	项目名称	多效超滤废气处理装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76	高效过滤器安装 多效超滤废气处理装置 YXCF-255，最大处理风量(25500CMH)，输入功率(1.0KW/220V)	台	1	64.93	159065.6	0	17.45	64.93	159065.6	0	17.45
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.56165	2.9	0	3.4	1.01	4.528785	0	5.30961	1.5772665
小计								160.692785	159588.586	5.30961	69.3152665
清单项目综合单价											159823.90366150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.526	1	4.53		
		普工人工费	元	43.135	1.3917	60.03		
		技工人工费	元	54.157	1.3602	73.66		
		高级技工人工费	元	16.308	1.376	22.44		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	5.997	0.885	5.31		

项目编码	030701010007	项目名称	一体抗流喷淋除臭	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76	高效过滤器安装 一体抗流喷淋除臭ASD-	台	1	64.93	301067.37	0	17.45	64.93	301067.37	0	17.45
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5616	2.9	0	3.4	1.01	4.52864	0	5.30944	1.577216
小计								160.69264	301590.356	5.30944	69.315216
清单项目综合单价											301825.67329600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.526	1	4.53		
		普工人工费	元	43.135	1.3917	60.03		
		技工人工费	元	54.157	1.3602	73.66		
		高级技工人工费	元	16.308	1.376	22.44		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械	增加机械费	元	5.997	0.885	5.31		

项目编码	030701010008	项目名称	一体抗流喷淋除臭	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76	高效过滤器安装 一体抗流喷淋除臭ASD-	台	1	64.93	445217.81	0	17.45	64.93	445217.81	0	17.45
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5616	2.9	0	3.4	1.01	4.52864	0	5.30944	1.577216
小计								160.69264	445740.796	5.30944	69.315216
清单项目综合单价											445976.11329600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.526	1	4.53		
		普工人工费	元	43.135	1.3917	60.03		
		技工人工费	元	54.157	1.3602	73.66		
		高级技工人工费	元	16.308	1.376	22.44		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械	增加机械费	元	5.997	0.885	5.31		

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	40.6027	3.37	2.96	0	1.04	136.831099	120.183992	0	42.226808
小计								136.831099	120.183992	0	42.226808
清单项目综合单价											299.24189900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	136.831	1	136.83		
	材料	增加材料费	元	136.019	0.885	120.38		

工程量清单综合单价分析表

	材料							
	机械							

项目编码	031401001004	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	40.6027	1.48	1.99	0	0.49	60.091996	80.799373	0	19.895323
小计								60.091996	80.799373	0	19.895323
清单项目综合单价								160.78669200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	60.254	1	60.25		
	材料	增加材料费	元	91.356	0.885	80.85		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-废气处理系统
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	23384999.69	
2	措施项目	816151.37	
2.1	安全文明施工	504881.73	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	410096.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	94785.08	
2.2	其他措施项目费	311269.64	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2178103.6	
5	含税建安工程造价	26379254.66	
合计		52758509.32	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 1 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风					7720113.61	0
1-1	030108001002	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机(防爆)PF-2F-08; (2)规格:风量(2000(M3/H)),全压(1000(PA)),电动机功率(1.5(KW)),电力供应(380(V)); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	7052.1	7052.1	0
1-2	030108001003	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机(防爆)PF-3F-11; (2)规格:风量:5000(M3/H),全压:1200(PA),电动机功率:4(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	8838.16	8838.16	0
1-3	030108001004	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机(防爆)PF-1F-10; (2)规格:风量:10000(M3/H),全压:1200(PA),电动机功率:7.5(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	11795.22	11795.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 2 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001005	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-1F-11; (2)规格:风量:4500(M3/H),全压:1200(PA),电动机功率:4(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	7791.26	7791.26	0
1-5	030108001006	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-3F-09; (2)规格:风量:4600(m3/h),全压:1200(Pa),电动机功率:4(kW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	7791.26	7791.26	0
1-6	030108001007	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-3F-10; (2)规格:风量:5500(m3/h),全压:1200(Pa),电动机功率:4(kW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	8812.5	8812.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 3 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001008	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-3F-08; (2)规格:风量:6500(m3/h),全压:1200(Pa),电动机功率:5.5(kW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	9343.47	9343.47	0
1-8	030108001009	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-BF-01; (2)规格:风量:9000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:7.5(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	11795.22	11795.22	0
1-9	030108001010	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-2F-07、PF-2F-10; (2)规格:风量:10000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:11(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	14443.01	28886.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 4 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030108001011	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-2F-11、PF-2F-12、PF-3F-12、PF-5F-05、PF-7F-03; (2)规格:风量:15000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:15(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	15974.86	79874.3	0
1-11	030108001012	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-1F-12; (2)规格:风量:18000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:18.5(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	18120	18120	0
1-12	030108001013	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-2F-09; (2)规格:风量:21000(m3/h),全压:1400(Pa),电动机功率:18.5(kW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	21045.66	21045.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 5 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030108001014	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-5F-04; (2)规格:风量:22000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:22(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	23883.03	23883.03	0
1-14	030108001015	离心式通风机	(1)名称:箱式变频玻璃钢离心风机PF-4F-03、PF-5F-03、PF-7F-02; (2)规格:风量:25000(M3/H),全压:1400(PA),电动机功率:22(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	23883.03	71649.09	0
1-15	030108001016	离心式通风机	(1)名称:柜式变频离心风机PF-2F-13; (2)规格:风量(6000(M3/H)),全压(1200(PA)),电动机功率(5.5(KW)),电力供应(380(V)); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	9177.1	9177.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 6 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030108001017	离心式通风机	(1)名称:柜式变频离心风机PF-02; (2)规格:风量(20000(M3/H)),全压(500(PA)),电动机功率(7.5(KW)),电力供应(380(V)); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	14310.47	14310.47	0
1-17	030108001018	离心式通风机	(1)名称:柜式变频离心风机PF-2F-14; (2)规格:风量(25000(M3/H)),全压(1400(PA)),电动机功率(22(KW)),电力供应(380(V)); (3)安装方式:综合考虑; (4)双风机结构,一用一备,304不锈钢内侧板; (5)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	26090.11	26090.11	0
1-18	030108001019	离心式通风机	(1)名称:柜式变频离心风机PF-01; (2)规格:风量(28000(M3/H)),全压(500(PA)),电动机功率(11(KW)),电力供应(380(V)); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	15462.68	15462.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 7 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030108006001	箱式静音风机	(1)名称:箱式静音风机PF-1F-06、PF-3F-03、PF-3F-13、PF-4F-01、PF-5F-02; (2)规格:风量:700(M3/H),全压:300(PA),电动机功率:0.1(KW),电力供应:220(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	2329.98	11649.9	0
1-20	030108006002	箱式静音风机	(1)名称:箱式静音风机PF-4F-02; (2)规格:风量:900(M3/H),全压:300(PA),电动机功率:0.15(KW),电力供应:220(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2425.55	2425.55	0
1-21	030108006003	箱式静音风机	(1)名称:箱式静音风机PF-1F-08、PF-3F-05、PF-7F-01; (2)规格:风量:1200(M3/H),全压:350(PA),电动机功率:0.2(KW),电力供应:220(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	2329.98	6989.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 8 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030108006004	箱式静音风机	(1)名称:箱式静音风机PF-1F-01 PF-2F-02 PF-2F-03 PF-5F-01 PF-3F-06; (2)规格:风量:1700(M3/H),全压:380(PA),电动机功率:0.22(KW),电力供应:220(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	2574.22	12871.1	0
1-23	030108006005	箱式静音风机	(1)名称:箱式静音风机PF-1F-09 PF-3F-07 PF-2F-05 PF-3F-04; (2)规格:风量:2200(M3/H),全压:440(PA),电动机功率:0.3(KW),电力供应:220(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	3084.84	12339.36	0
1-24	030108006006	箱式静音风机	(1)名称:箱式静音风机PF-1F-03 PF-1F-05 PF-2F-06 PF-3F-02 PF-3F-14; (2)规格:风量:2800(M3/H),全压:450(PA),电动机功率:0.55(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	3472.45	17362.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 9 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030108006007	箱式静音风机	(1)名称:箱式静音风机PF-1F-02 PF-1F-04 PF-1F-07 PF-2F-04 PF-3F-01; (2)规格:风量:3500(M3/H),全压:450(PA),电动机功率:0.65(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	3794.58	18972.9	0
1-26	030108006008	箱式静音风机	(1)名称:箱式静音风机PF-2F-01; (2)规格:风量:4500(M3/H),全压:450(PA),电动机功率:0.8(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3929.98	3929.98	0
1-27	030108001020	离心式通风机	(1)名称:箱式离心风机S-BF-01; (2)规格:风量:5000(M3/H),全压:400(PA),电动机功率:1(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	4570.02	4570.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 10 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030702001001	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1153.62	218.91	252538.95	0
1-29	030702001002	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	824.58	178.33	147047.35	0
1-30	030702001003	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	2682.04	152.76	409708.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 11 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030702001004	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	488.16	179.08	87419.69	0
1-32	030702001005	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	203.95	173.19	35322.1	0
1-33	030702001006	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	91.42	243.03	22217.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 12 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030702001007	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	22.09	211.72	4676.89	0
1-35	030702001008	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	58.5	178.21	10425.29	0
1-36	030702009001	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)规综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (3)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	91.35	298.66	27282.59	0
1-37	030703019001	柔性接口	(1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (3)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	63.27	661.47	41851.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 13 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-38	030702007001	阻燃型PP风管	(1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):b(D)≤320 (4)板材厚度(mm):4 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	307.69	220.1	67722.57	0
1-39	030702007002	阻燃型PP风管	(1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:矩形 (3)规格 (mm):320<b(D)≤500 (4)板材厚度(mm):5 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	525.71	225.98	118799.95	0
1-40	030702007003	阻燃型PP风管	(1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:矩形 (3)规格 (mm):500<b(D)≤800 (4)板材厚度(mm):6 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1373.47	209.1	287192.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 14 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	030702007004	阻燃型PP风管	(1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):800<b(D)≤1250 (4)板材厚度(mm):8 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1544.49	248.15	383265.19	0
1-42	030702007005	阻燃型PP风管	(1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):1250<b(D)≤2000 (4)板材厚度(mm):10 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	644.17	280.53	180709.01	0
1-43	030702007006	阻燃型PP风管	(1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:圆形 (3)规格(mm):b(D)≤320 (4)板材厚度(mm):4 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	324.17	255.09	82692.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 15 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-44	030702007007	阻燃型PP风管	(1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:圆形 (3)规格(mm):320<b(D)≤500 (4)板材厚度(mm):5 (5)连接方式:热熔焊接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	43.81	204.07	8940.31	0
1-45	030702007008	阻燃型PP风管	(1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:圆形 (3)规格(mm):500<b(D)≤800 (4)板材厚度(mm):6 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	50.23	201.52	10122.35	0
1-46	030702007009	阻燃型PP风管	(1)材质:阻燃型PP风管 (2)形状:圆形 (3)规格(mm):800<b(D)≤1250 (4)板材厚度(mm):8 (5)连接方式:PP法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	51.27	242.47	12431.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 16 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-47	030702003001	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):b(D)≤320 (4)板材厚度(mm):0.5 (5)连接方式:焊接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	12.72	936.22	11908.72	0
1-48	030702003002	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)规格 (mm):320<b(D)≤450 (4)板材厚度(mm):0.6 (5)连接方式:焊接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	5.76	947.77	5459.16	0
1-49	030702003003	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)规格 (mm):450<b(D)≤1000 (4)板材厚度(mm):0.75 (5)连接方式:焊接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	32.8	850.88	27908.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 17 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-50	030702003004	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)规格(mm):450<b(D)≤1000 (4)板材厚度(mm):1.00 (5)连接方式:焊接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	23.2	864.78	20062.9	0
1-51	031208003001	通风管道保温	(1)名称:B1级铝箔面橡塑保温（风管） (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	149.63	2960.58	442991.59	0
1-52	030703001001	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（变风量W1 VAV） (2)规格:风量:60~1150m³/h，阀体口径:DN200； (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	22	14220.5	312851	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 18 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-53	030703001002	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（变风量W2 VAV） (2)规格:风量:85~1700m³/h，阀体口径:DN250； (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	72	15081.86	1085893.92	0
1-54	030703001003	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（变风量W3 VAV） (2)规格:风量:150~2500m³/h，阀体口径:DN300; (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	20	17138.34	342766.8	0
1-55	030703001004	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（变风量W4 VAV） (2)规格:风量:340~4250m³/h，阀体口径:DN350 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	40	19713.16	788526.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 19 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030703001005	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（变风量W6 VAV） (2)规格:风量:680~850m³/h，阀体口径:830(W)×435(H)(由多个文丘里阀组合而成) (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	31555.1	63110.2	0
1-57	030703001006	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（定风量W1 CAV） (2)规格:风量:60~1150m³/h，阀体口径:DN200 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	87	4918.23	427886.01	0
1-58	030703001007	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（定风量W2 CAV） (2)规格:风量:85~1700m³/h，阀体口径:DN250 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	33	5197	171501	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 20 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	030703001008	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（定风量W3 CAV） (2)规格:风量:150~2500m³/h，阀体口径:DN300 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	14	5853.16	81944.24	0
1-60	030703001009	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（定风量W4 CAV） (2)规格:风量:340~4250m³/h，阀体口径:DN350 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	7800.78	7800.78	0
1-61	030703001010	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):200*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	2087.94	10439.7	0
1-62	030703001011	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):250*250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2234.91	2234.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 21 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-63	030703001012	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	2403.1	28837.2	0
1-64	030703001013	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):320*250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2546.2	2546.2	0
1-65	030703001014	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):400*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	2762.71	22101.68	0
1-66	030703001015	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):400*250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2817.08	2817.08	0
1-67	030703001016	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):500*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	3097.69	3097.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 22 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-68	030703001017	变风量阀	(1)名称:VAV变风量阀(蝶阀) (2)规格:φ250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	17538.08	17538.08	0
1-69	030703001018	变风量阀	(1)名称:VAV变风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	18194.98	18194.98	0
1-70	030703011001	高效风口	(1)名称:高效风口G01 (2)规格:额定风量1000CMH，配H14过滤器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	1703.42	27254.72	0
1-71	030703011002	高效风口	(1)名称:高效风口G02 (2)规格:额定风量500CMH，配H14过滤器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	978.63	7829.04	0
1-72	030703017001	排气罩	(1)名称:万向排气罩 (2)规格:排风量200m³/h，管道直径75mm，综合考虑固定底座及其排风风管与万向罩连接直管段或软管 (3)材质:详见技术要求 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	175	2905.82	508518.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 23 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-73	030703017002	排气罩	(1)名称:高温排气罩 (2)规格:304不锈钢，600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	5	1909.72	9548.6	0
1-74	030703014001	塑料风帽	(1)名称:锥形风帽 (2)规格:阻燃PP材质，接口尺寸Φ450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	903.2	903.2	0
1-75	030703014002	塑料风帽	(1)名称:锥形风帽 (2)规格:阻燃PP材质，接口尺寸Φ600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	903.2	903.2	0
1-76	030703014003	塑料风帽	(1)名称:锥形风帽 (2)规格:阻燃PP材质，接口尺寸Φ650 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	2311.69	6935.07	0
1-77	030703014004	塑料风帽	(1)名称:锥形风帽 (2)规格:阻燃PP材质，接口尺寸Φ750 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2311.69	2311.69	0
1-78	030703014005	塑料风帽	(1)名称:锥形风帽 (2)规格:阻燃PP材质，接口尺寸Φ850 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	2954.33	11817.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 24 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-79	030703017003	碳钢罩类	(1)名称:锥形风帽 (2)规格:镀锌钢材质，接口尺寸Φ450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1329.73	2659.46	0
1-80	030703017004	碳钢罩类	(1)名称:锥形风帽 (2)规格:镀锌钢材质，接口尺寸Φ500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1552.74	1552.74	0
1-81	030703017005	碳钢罩类	(1)名称:锥形风帽 (2)规格:镀锌钢材质，接口尺寸Φ600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1645.67	1645.67	0
1-82	030703017006	碳钢罩类	(1)名称:锥形风帽 (2)规格:镀锌钢材质，接口尺寸Φ650 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1943.01	3886.02	0
1-83	030703017007	碳钢罩类	(1)名称:锥形风帽 (2)规格:镀锌钢材质，接口尺寸Φ800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	4154.51	4154.51	0
1-84	030703020001	消声器	(1)名称:微穿孔板消声器; (2)规格(mm):1000*630*1000; (3)含成品支吊架制作安装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2538.2	2538.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 25 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-85	030703020002	消声器	(1)名称:微穿孔板消声器; (2)规格(mm):1000*800*1000; (3)含成品支吊架制作安装 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2806.02	2806.02	0
1-86	030703011003	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口(配滤网); (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	14	200.93	2813.02	0
1-87	030703011004	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口(配滤网); (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	538.23	6458.76	0
1-88	030703011005	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	270.89	1354.45	0
1-89	030703011006	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网); (2)规格(mm):250*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	30	673.3	20199	0
1-90	030703011007	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网); (2)规格(mm):300*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	42	1194.59	50172.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 26 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-91	030703011008	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网); (2)规格(mm):600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	28	3720.55	104175.4	0
1-92	030703011009	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	28	81.33	2277.24	0
1-93	030703011010	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	87	106.35	9252.45	0
1-94	030703011011	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):350*350 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	155.85	311.7	0
1-95	030703011012	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	55	167.35	9204.25	0
1-96	030703011013	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):450*450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	222.59	445.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 27 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-97	030703011014	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):500*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	237.15	1422.9	0
1-98	030703011015	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	44	270.89	11919.16	0
1-99	030703011016	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	194.33	194.33	0
1-100	030703011017	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	483	483	0
1-101	030703001019	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	736.98	4421.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 28 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-102	030703001020	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*450; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	817.05	817.05	0
1-103	030703001021	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*630; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1073.57	2147.14	0
1-104	030703001022	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):200*200; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	340.25	340.25	0
1-105	030703001023	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	352.08	1056.24	0
1-106	030703001024	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	359.95	1799.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 29 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-107	030703001025	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*200; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	359.95	1079.85	0
1-108	030703001026	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	390.83	1954.15	0
1-109	030703001027	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	404.62	2023.1	0
1-110	030703001028	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	403.15	1209.45	0
1-111	030703001029	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	7	451.48	3160.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 30 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-112	030703001030	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	471.19	942.38	0
1-113	030703001031	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	471.96	943.92	0
1-114	030703001032	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	496.81	1490.43	0
1-115	030703001033	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	695.12	1390.24	0
1-116	030703001034	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	697.58	2092.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 31 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-117	030703001035	镀锌钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀; (2)规格:DN200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	353.59	353.59	0
1-118	030703001036	镀锌钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀; (2)规格(mm):200*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	353.59	5657.44	0
1-119	030703001037	镀锌钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	435.79	435.79	0
1-120	030703001038	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	571.95	1143.9	0
1-121	030703001039	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*800 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	854.65	854.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 32 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-122	030703001040	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1250*450 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	719.91	719.91	0
1-123	030703001041	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	353.59	353.59	0
1-124	030703001042	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):200*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	39	353.59	13790.01	0
1-125	030703001043	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	366.36	366.36	0
1-126	030703001044	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):250*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	366.36	732.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 33 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-127	030703001045	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN300 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	381.96	763.92	0
1-128	030703001046	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	62	367.2	22766.4	0
1-129	030703001047	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	23	376.28	8654.44	0
1-130	030703001048	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	407.98	4895.76	0
1-131	030703001049	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	9	376.28	3386.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 34 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-132	030703001050	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	406.61	5285.93	0
1-133	030703001051	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	422.5	2112.5	0
1-134	030703001052	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	406.61	813.22	0
1-135	030703001053	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	435.79	1743.16	0
1-136	030703001054	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	458.48	1833.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 35 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-137	030703001055	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	459.39	918.78	0
1-138	030703001056	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	487.99	975.98	0
1-139	030703001057	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*500 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	523.72	523.72	0
1-140	030703001058	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):800*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	526.55	526.55	0
1-141	030703001059	镀锌钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格:DN250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	134.41	134.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 36 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-142	030703001060	镀锌钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	10	135.15	1351.5	0
1-143	030703001061	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN110 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	39	109.58	4273.62	0
1-144	030703001062	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1250*630 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	561.48	561.48	0
1-145	030703001063	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):200*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	31	123.32	3822.92	0
1-146	030703001064	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):200*320 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	135.15	135.15	0
1-147	030703001065	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	83	135.15	11217.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 37 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-148	030703001066	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	143.02	1144.16	0
1-149	030703001067	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*320 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	173.04	346.08	0
1-150	030703001068	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	30	143.02	4290.6	0
1-151	030703001069	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	171.86	515.58	0
1-152	030703001070	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):500*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	184.18	368.36	0
1-153	030703001071	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	195.32	2148.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 38 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-154	030703001072	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*400 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	241.89	241.89	0
1-155	030703004001	不锈钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1975	3950	0
1-156	030703004002	不锈钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*500; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	2086.5	4173	0
1-157	030703004003	不锈钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):250*250; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	752.06	752.06	0
1-158	030703004004	不锈钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	795.39	1590.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 39 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-159	030703004005	不锈钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*250; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	830.12	2490.36	0
1-160	030703004006	不锈钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*320; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1018.4	1018.4	0
1-161	030703004007	不锈钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*320; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	1161	5805	0
1-162	030703004008	不锈钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*250; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1227.89	2455.78	0
1-163	030703004009	不锈钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*400; (3)材质:不锈钢; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1395.16	1395.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 40 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-164	030703004010	不锈钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):900*400; (3)材质:不锈钢材质; (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1863.49	1863.49	0
1-165	030703005001	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	2052.95	6158.85	0
1-166	030703005002	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*500; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2280.63	2280.63	0
1-167	030703005003	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*630; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2429.3	2429.3	0
1-168	030703005004	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1250*630; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	3443.99	3443.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 41 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-169	030703005005	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN160; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	164.63	329.26	0
1-170	030703005006	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1600*400; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	3655.85	10967.55	0
1-171	030703005007	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN200; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	50	181.35	9067.5	0
1-172	030703005008	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):200*200; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	463.83	1391.49	0
1-173	030703005009	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	189.71	1517.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 42 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-174	030703005010	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):250*250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	513.07	1026.14	0
1-175	030703005011	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	37	580.91	21493.67	0
1-176	030703005012	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	575.34	7479.42	0
1-177	030703005013	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*320; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	636.66	636.66	0
1-178	030703005014	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN350; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	544.14	544.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 43 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-179	030703005015	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*200; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	600.42	4803.36	0
1-180	030703005016	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	664.01	3984.06	0
1-181	030703005017	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*320; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	27	725.33	19583.91	0
1-182	030703005018	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*200; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	775.51	775.51	0
1-183	030703005019	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	752.28	752.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 44 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-184	030703005020	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*320; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	813.61	6508.88	0
1-185	030703005021	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*400; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	883.3	883.3	0
1-186	030703005022	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*250; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	989.02	989.02	0
1-187	030703005023	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*320; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1088.44	1088.44	0
1-188	030703005024	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*400; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	999.23	1998.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 45 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-189	030703005025	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*500; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1173.92	1173.92	0
1-190	030703005026	塑料阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):800*400; (3)材质:PP材质 (4)含执行机构 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1774.19	3548.38	0
1-191	030703005027	塑料阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格:DN250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	305.87	305.87	0
1-192	030703005028	塑料阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	311.44	311.44	0
1-193	030703005029	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN110; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	118.17	1890.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 46 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-194	030703005030	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN200; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	18	222.23	4000.14	0
1-195	030703005031	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	305.87	4588.05	0
1-196	030703005032	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	10	311.44	3114.4	0
1-197	030703005033	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	371.84	1487.36	0
1-198	030703005034	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*320; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	473.52	473.52	0
1-199	030703005035	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*200; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	18	371.84	6693.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 47 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-200	030703005036	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	465.16	465.16	0
1-201	030703005037	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*320; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	569.23	569.23	0
1-202	030703005038	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):500*250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	465.16	930.32	0
1-203	030703005039	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*250; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	674.02	7414.22	0
1-204	030703005040	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*320; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	26	838.48	21800.48	0
1-205	030703005041	塑料阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN160; (3)材质:PP材质 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	42	169.27	7109.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 48 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-206	030703013001	防虫网	(1)名称:防虫网制作安装 (2)规格:综合考虑，满足设计要求 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	㎡	10.55	380.99	4019.44	0
2		空调工程					15664886.08	0
2-1		空调风工程					10543133.32	0
2-1-1	030701004001	风机盘管	(1)名称:卧式暗装风机盘管FP-51; (2)规格:制冷量(2.78(KW)),制热量(5.2(KW)),功率(45(W)),风量(510(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(43DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	17	1670.35	28395.95	0
2-1-2	030701004002	风机盘管	(1)名称:卧式暗装风机盘管FPB-51(防爆型); (2)规格:制冷量(2.78(KW)),制热量(5.2(KW)),功率(45(W)),风量(510(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(43DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	1758.84	5276.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 49 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	030701004003	风机盘管	(1)名称:卧式暗装风机盘管FP-68; (2)规格:制冷量(3.57(KW)),制热量(6.5(KW)),功率(50(W)),风量(680(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(45DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1778.31	1778.31	0
2-1-4	030701004004	风机盘管	(1)名称:卧式暗装风机盘管FPB-68(防爆型); (2)规格:制冷量(3.57(KW)),制热量(6.5(KW)),功率(50(W)),风量(680(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(45DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	1866.81	7467.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 50 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030701004005	风机盘管	(1)名称:卧式暗装风机盘管FP-85; (2)规格:制冷量(4.2(KW)),制热量(7.87(KW)),功率(64(W)),风量(850(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(47DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	27	1878.31	50714.37	0
2-1-6	030701004006	风机盘管	(1)名称:卧式暗装风机盘管FP-102; (2)规格:制冷量(5.2(KW)),制热量(9.3(KW)),功率(80(W)),风量(1020(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(48.5DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	31	1978.31	61327.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 51 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-7	030701004007	风机盘管	(1)名称:卧式暗装风机盘管FP-136; (2)规格:制冷量(6.88(KW)),制热量(13.57(KW)),功率(133(W)),风量(1360(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(50DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	126	2438.49	307249.74	0
2-1-8	030701004008	风机盘管	(1)名称:卧式暗装风机盘管FP-170; (2)规格:制冷量(8.2(KW)),制热量(14.9(KW)),功率(160(W)),风量(1700(M3/H)),静压(50(PA)),噪声限值(50DB(A)); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器（线控器）; (5)含回风消声静压箱、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	28	2534.95	70978.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 52 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	030701003001	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-1F-03; (2)室内机参数:送风量:12000m³/h，新风量:12000m³/h，机外余压:900Pa，制冷量:230KW,制热量:74KW，再热量(热回收):50KW，电再热量:15KW，电热加湿量:12kg/h，风机功率:11KW，电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)配套室外机①参数(2台):制冷量:90KW，制热量:85KW，热回收量:36KW，冷热量调节范围:0-100%，输入功率:25.5KW，电力供应:380/3/50(V/P/Hz)； (4)配套室外机②参数(1台):制冷量:56KW，制热量:63KW，热回收量:20.8KW，冷热量调节范围:0-100%，输入功率:15.7KW，电力供应:380/3/50(V/P/Hz)； (5)安装方式:综合考虑; (6)直膨式系统再热量为冷凝热回收方式提供,含室内机、室外机，自带远传信号接口,变频风机,，含过滤器、加湿器、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (7)不含配电控制箱	套	1	350594.78	350594.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 53 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-10	030701003002	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-4F-01; (2)规格:送风量:2000m3/h,新风量:500m3/h,机外余压:800Pa,制冷量:14KW,制热量:8KW,再热量:6KW,电加热量:3KW,电热加湿量:4kg/h,风机功率:1.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	33080.25	33080.25	0
2-1-11	030701003003	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-3F-01; (2)规格:送风量:4600m3/h,新风量:4600m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:74KW,制热量:28KW,再热量:13KW,电加热量:6KW,电热加湿量:7kg/h,风机功率:4(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	110650.16	110650.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 54 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-12	030701003004	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-07; (2)规格:送风量:5000m3/h,新风量:5000m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:81KW,制热量:31KW,再热量:14KW,电加热量:8KW,电热加湿量:10kg/h,风机功率:5.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	124196.66	124196.66	0
2-1-13	030701003005	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-02、AHU-3F-04; (2)规格:送风量:5500m3/h,新风量:1500m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:38KW,制热量:18KW,再热量:15KW,电加热量:8KW,电热加湿量:4kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	121319.69	242639.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 55 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-14	030701003006	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-3F-02; (2)规格:送风量:6000m3/h,新风量:6000m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:96KW,制热量:37KW,再热量:16KW,电加热量:8KW,电热加湿量:10kg/h,风机功率:5.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	123343.56	123343.56	0
2-1-15	030701003007	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-3F-05; (2)规格:送风量:7500m3/h,新风量:2000m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:51KW,制热量:24KW,再热量:20KW,电加热量:10KW,电热加湿量:4kg/h,风机功率:7.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	136683.39	136683.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 56 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	030701003008	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-03; (2)规格:送风量:8500m3/h,新风量:2500m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:60KW,制热量:27KW,再热量:23KW,电加热量:10KW,电热加湿量:4kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	145861.26	145861.26	0
2-1-17	030701003009	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-3F-03; (2)规格:送风量:9600m3/h,新风量:2600m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:65KW,制热量:30KW,再热量:25KW,电加热量:12KW,电热加湿量:4kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	154133.83	154133.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 57 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-18	030701003010	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-1F-02; (2)规格:送风量:9000m3/h,新风量:2500m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:66KW,制热量:29KW,再热量:24KW,电加热量:14KW,电热加湿量:15kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	154133.83	154133.83	0
2-1-19	030701003011	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-04、AHU-2F-05; (2)规格:送风量:9100m3/h,新风量:9100m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:146KW,制热量:56KW,再热量:25KW,电加热量:12KW,电热加湿量:15kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	157382.52	314765.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 58 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-20	030701003012	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-06; (2)规格:送风量:9500m3/h,新风量:9500m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:152KW,制热量:58KW,再热量:24KW,电加热量:12KW,电热加湿量:15kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口,变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	161777.19	161777.19	0
2-1-21	030701003013	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-1F-01; (2)规格:送风量:11000m3/h,新风量:3000m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:80KW,制热量:35KW,再热量:29KW,电加热量:15KW,电热加湿量:20kg/h,风机功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口,变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	172509.82	172509.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 59 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-22	030701003014	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-08; (2)规格:送风量:21000m3/h,新风量:21000m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:338KW,制热量:128KW,再热量:56KW,电加热量:25KW,电热加湿量:34kg/h,风机功率:22(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	254059.38	254059.38	0
2-1-23	030701003015	净化组合式空调机组	(1)名称:净化组合式空调机组AHU-2F-01; (2)规格:送风量:25500m3/h,新风量:25500m3/h,机外余压:1200Pa,制冷量:410.5KW,制热量:155.5KW,再热量:68KW,电加热量:30KW,电热加湿量:42kg/h,风机功率:22(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)双风机结构,一用一备，304不锈钢内侧板,预留臭氧消毒接口，自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器、加湿器等; (5)含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	432760.26	432760.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 60 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-24	030701003016	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-3F-SY01; (2)规格:风量:7500m3/h,机外余压:500Pa,制冷量:100KW,制热量:41KW,再热量:18KW,功率:4(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	42681.13	42681.13	0
2-1-25	030701003017	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-4F-SY01; (2)规格:风量:7000m3/h,机外余压:900Pa,制冷量:94KW,制热量:38KW,再热量:17KW,功率:7.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	38486.44	76972.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 61 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-26	030701003018	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-1F-SY01; (2)规格:风量:7500m3/h,机外余压:800Pa,制冷量:100KW,制热量:41KW,再热量:41KW,功率:7.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	44590.47	44590.47	0
2-1-27	030701003019	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-1F-SY02; (2)规格:风量:7500m3/h,机外余压:800Pa,制冷量:100KW,制热量:41KW,再热量:18KW,功率:7.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	44590.47	44590.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 62 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-28	030701003020	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-2F-SY01; (2)规格:风量:7500m3/h,机外余压:500Pa,制冷量:100KW,制热量:41KW,再热量:18KW,功率:4(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	43531.17	43531.17	0
2-1-29	030701003021	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-5F-SY02、PAU-7F-SY02; (2)规格:风量:8500m3/h,机外余压:900Pa,制冷量:114KW,制热量:47KW,再热量:20KW,功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	45548.89	91097.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 63 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-30	030701003022	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-3F-SY02; (2)规格:风量:10000m3/h,机外余压:900Pa,制冷量:134KW,制热量:55KW,再热量:24KW,功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	49554.18	49554.18	0
2-1-31	030701003023	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-2F-SY02; (2)规格:风量:11000m3/h,机外余压:1000Pa,制冷量:147KW,制热量:60KW,再热量:26KW,功率:11(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	57870	57870	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 64 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-32	030701003024	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-4F-SY02; (2)规格:风量:15000m3/h,机外余压:900Pa,制冷量:200KW,制热量:82KW,再热量:35KW,功率:15(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	64670	64670	0
2-1-33	030701003025	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-5F-SY03; (2)规格:风量:15500m3/h,机外余压:1000Pa,制冷量:207KW,制热量:85KW,再热量:37KW,功率:15(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	67378.85	67378.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 65 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-34	030701003026	全新风空气处理机组	(1)名称:全新风空气处理机组PAU-5F-SY01、PAU-7F-SY01; (2)规格:风量:18000m3/h,机外余压:1000Pa,制冷量:240KW,制热量:98KW,再热量:42KW,功率:18.5(kW),电力供应:380/3/50(V/P/Hz); (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装、过滤器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	70705.4	141410.8	0
2-1-35	030701003027	人工气候室温控系统	(1)名称:人工气候室温控系统(常温); (2)规格:送风量:4000CMH 制冷量:12KW 电加热量:5KW 总电功率:6KW; (3)安装方式:综合考虑; (4)成套设备,配自控系统，含控制箱（保证电源质量）、减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	13	20584.67	267600.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 66 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-36	030701003028	人工气候室温控系统	(1)名称:人工气候室温控系统(低温); (2)规格:送风量:4000CMH 制冷量:12KW 电加热量:5KW 总电功率:7KW; (3)安装方式:综合考虑; (4)成套设备,配自控系统，配低制冷系统,含控制箱（保证电源质量）、室外机、含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (5)不含冷媒管 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	29604.14	29604.14	0
2-1-37	030701003029	超声波加湿器	(1)名称:超声波加湿器2-1; (2)规格:加湿量:6KG/H 800W/220V; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	14	5499	76986	0
2-1-38	030701003030	中高温制冷机	(1)名称:中高温制冷机LM-07/08; (2)规格:名义制冷量:11kw(7HP) ; (3)安装方式:综合考虑; (4)室外机输入功率:6kw/380V; (5)冷风机DL-11.5:换热面积(55㎡)，电量:4.5(kw/220V)，融霜方式:电热; (6)含冷风机、室外机为一套，配专用控制系统，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (7)不含冷媒管 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (9)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	2	20235.86	40471.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 67 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-39	030701003031	中高温制冷机	(1)名称:中高温制冷机LM-09/10; (2)规格:名义制冷量:11.5kw(7HP) ; (3)安装方式:综合考虑; (4)室外机输入功率：4.6kw/380V; (5)冷风机DL-14.0:换热面积(70㎡)，电量:13.5(kw/220V)，融霜方式:电热; (6)含冷风机、室外机为一套，配专用控制系统，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (7)不含冷媒管 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (9)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	2	20235.86	40471.72	0
2-1-40	030701003032	中高温制冷机	(1)名称:中高温制冷机LM-05/06; (2)规格:名义制冷量:23kw(15HP)　输入功率:12kw/380V; (3)安装方式:综合考虑; (4)室外机输入功率：4.6kw/380V; (5)冷风机DL-14.0:换热面积(70㎡)，电量:13.5(kw/220V)，融霜方式:电热; (6)含冷风机、室外机为一套，配专用控制系统，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (7)不含冷媒管 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (9)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	2	30324.36	60648.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 68 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-41	030701003033	低温制冷机	(1)名称:低温制冷机LM-01/02/03/04; (2)规格:名义制冷量:12kw(9HP) ; (3)安装方式:综合考虑; (4)室外机输入功率：8kw/380V; (5)冷风机DL-11.5:换热面积(55㎡)，电量:4.6(kw/220V)，融霜方式:电热; (6)含冷风机、室外机为一套，配专用控制系统，含减震装置制作安装、成品支吊架制作安装等; (7)不含冷媒管 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (9)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	2	25014.62	50029.24	0
2-1-42	030702001009	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5mm (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	417.52	218.93	91407.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 69 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-43	030702001010	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	810.39	178.35	144533.06	0
2-1-44	030702001011	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	2187.56	154.54	338065.52	0
2-1-45	030702001012	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1571.74	178.97	281294.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 70 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-46	030702001013	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	64.24	173.97	11175.83	0
2-1-47	030702001014	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	29.9	242.93	7263.61	0
2-1-48	030702001015	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	8.06	212.19	1710.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 71 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-49	030702001016	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	798.91	214.42	171302.28	0
2-1-50	030702001017	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	812.72	175.97	143014.34	0
2-1-51	030702001018	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1860.68	150.17	279418.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 72 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-52	030702001019	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	147.54	177.79	26231.14	0
2-1-53	030702001020	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	74.35	189.59	14096.02	0
2-1-54	030702001021	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	54.67	244.13	13346.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 73 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-55	030702001022	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	39.44	214.14	8445.68	0
2-1-56	030702001023	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	0.57	180.01	102.61	0
2-1-57	031208003002	通风管道保温	(1)名称:B1级铝箔面橡塑保温（风管） (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	292.51	2960.58	865999.26	0
2-1-58	030702009002	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	106.61	298.66	31840.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 74 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-59	030703019002	柔性接口	(1)名称:不燃或难燃保温软接头 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (3)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	284.87	661.47	188432.96	0
2-1-60	031208007001	防潮层、保护层	(1)名称:室外风管保护层 (2)材质、厚度:铝合金板0.6mm (3)工程量按风管图示尺寸计算 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1376.09	55.69	76634.45	0
2-1-61	030703001073	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（变风量W1 VAV） (2)规格:风量:60~1150m³/h，阀体口径:DN200； (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	14220.5	42661.5	0
2-1-62	030703001074	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（变风量W2 VAV） (2)规格:风量:85~1700m³/h，阀体口径:DN250； (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	15081.86	45245.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 75 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-63	030703001075	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（变风量W3 VAV） (2)规格:风量:150~2500m³/h，阀体口径:DN300; (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	26	17138.34	445596.84	0
2-1-64	030703001076	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（变风量W4 VAV） (2)规格:风量:340~4250m³/h，阀体口径:DN350 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	19713.16	473115.84	0
2-1-65	030703001077	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（变风量W6 VAV） (2)规格:风量:680~850m³/h，阀体口径:830(W)×435(H)(由多个文丘里阀组合而成) (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,响应速度小于1S,控制精度5%,风量精确标定； (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	31555.1	378661.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 76 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-66	030703001078	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（定风量W1 CAV） (2)规格:风量:60~1150m³/h，阀体口径:DN200 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	53	4918.23	260666.19	0
2-1-67	030703001079	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（定风量W2 CAV） (2)规格:风量:85~1700m³/h，阀体口径:DN250 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	5197	62364	0
2-1-68	030703001080	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（定风量W3 CAV） (2)规格:风量:150~2500m³/h，阀体口径:DN300 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	44	5853.16	257539.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 77 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-69	030703001081	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（定风量W4 CAV） (2)规格:风量:340~4250m³/h，阀体口径:DN350 (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	17	7800.78	132613.26	0
2-1-70	030703001082	文丘里阀	(1)名称:文丘里阀（定风量W6 CAV） (2)规格:风量:680~850m³/h，阀体口径:830(W)×435(H)(由多个文丘里阀组合而成) (3)阀体防腐要求为使用304不锈钢阀体,压力无关;风量精确标定； (4)含成品支吊架制作安装； (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	11879.22	23758.44	0
2-1-71	030703001083	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):200*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	2087.94	10439.7	0
2-1-72	030703001084	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	2403.1	14418.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 78 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-73	030703001085	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):400*200 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	2762.71	11050.84	0
2-1-74	030703001086	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):400*250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2817.08	2817.08	0
2-1-75	030703001087	定风量阀	(1)名称:CAV定风量阀(蝶阀) (2)规格(mm):630*250 (3)材质：镀锌钢板，厚度不小于1.5mm (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	3541.85	3541.85	0
2-1-76	030703011018	高效风口	(1)名称:高效风口G01 (2)规格:额定风量1000CMH，配H14过滤器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	102	1703.42	173748.84	0
2-1-77	030703011019	高效风口	(1)名称:高效风口G02 (2)规格:额定风量500CMH，配H14过滤器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	34	978.63	33273.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 79 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-78	030703011020	高效风口	(1)名称:高效风口G03 (2)规格:额定风量1500CMH，配H14过滤器 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	60	2112.26	126735.6	0
2-1-79	030703011021	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)H01; (2)规格(mm):300*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	38	358.74	13632.12	0
2-1-80	030703011022	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)H03; (2)规格(mm):600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	20	830.53	16610.6	0
2-1-81	030703011023	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)H04; (2)规格(mm):600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	1017.29	15259.35	0
2-1-82	030703011024	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	167.35	334.7	0
2-1-83	030703011025	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	270.89	541.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 80 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-84	030703011026	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	167.35	334.7	0
2-1-85	030703011027	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	88.08	968.88	0
2-1-86	030703011028	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	57	111.86	6376.02	0
2-1-87	030703011029	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):350*350 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	136.97	547.88	0
2-1-88	030703011030	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	116.78	116.78	0
2-1-89	030703011031	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	137	194.33	26623.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 81 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-90	030703011032	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):450*450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	214.54	2574.48	0
2-1-91	030703011033	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):500*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	14	279.32	3910.48	0
2-1-92	030703011034	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	20	331.6	6632	0
2-1-93	030703011035	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	32	203.84	6522.88	0
2-1-94	030703011036	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):700*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	260.32	1561.92	0
2-1-95	030703011037	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):800*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	52	274.56	14277.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 82 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-96	030703011038	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):900*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	62	288.82	17906.84	0
2-1-97	030703011039	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):1200*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	186	368.93	68620.98	0
2-1-98	030703011040	铝及铝合金风口	(1)名称:方形散流器; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	67	165.89	11114.63	0
2-1-99	030703011041	铝及铝合金风口	(1)名称:孔板风口; (2)规格:开孔率不低于30% (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	37.2	386.78	14388.22	0
2-1-100	030703021001	静压箱	(1)名称:新风取风箱（配抽屉式不锈钢滤网）; (2)规格(mm):1100*1100*300; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	2236.87	4473.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 83 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-101	030703021002	静压箱	(1)名称:新风取风箱（配抽屉式不锈钢滤网）; (2)规格(mm):1600*2000*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2889.48	2889.48	0
2-1-102	030703021003	静压箱	(1)名称:新风取风箱（配抽屉式不锈钢滤网）; (2)规格(mm):1900*3000*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	4086.9	4086.9	0
2-1-103	030703021004	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1200*800*800; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2758.49	2758.49	0
2-1-104	030703021005	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1400*1000*1000; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	3196.99	3196.99	0
2-1-105	030703021006	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1600*1200*1000; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	26	3522.32	91580.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 84 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-106	030703021007	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1800*1400*1000; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	4432.01	22160.05	0
2-1-107	030703021008	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2000*1400*1000; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	4601.76	9203.52	0
2-1-108	030703021009	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2600*1800*1000; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	5620.21	11240.42	0
2-1-109	030703021010	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):800*600*600; (3)材质：镀锌钢 (4)含成品支吊架制作安装 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1941.14	3882.28	0
2-1-110	030703001088	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	697.58	1395.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 85 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-111	030703001089	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	736.98	2947.92	0
2-1-112	030703001090	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	786.25	1572.5	0
2-1-113	030703001091	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	847.83	4239.15	0
2-1-114	030703001092	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*630; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1073.57	1073.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 86 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-115	030703001093	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1600*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1079.73	1079.73	0
2-1-116	030703001094	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*200; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	352.08	352.08	0
2-1-117	030703001095	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	359.95	719.9	0
2-1-118	030703001096	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*200; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	359.95	359.95	0
2-1-119	030703001097	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	390.83	2344.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 87 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-120	030703001098	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	451.48	1354.44	0
2-1-121	030703001099	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*250; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	450.24	1350.72	0
2-1-122	030703001100	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*320; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	9	471.96	4247.64	0
2-1-123	030703001101	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	496.81	5961.72	0
2-1-124	030703001102	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*400; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	14	697.58	9766.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 88 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-125	030703001103	镀锌钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*500; (3)材质：镀锌钢 (4)含执行机构、成品支吊架制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	736.98	736.98	0
2-1-126	030703001104	镀锌钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀; (2)规格:DN300 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	381.96	381.96	0
2-1-127	030703001105	镀锌钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	406.61	2439.66	0
2-1-128	030703001106	镀锌钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀; (2)规格(mm):400*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	422.5	422.5	0
2-1-129	030703001107	镀锌钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	435.79	435.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 89 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-130	030703001108	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	571.95	3431.7	0
2-1-131	030703001109	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1000*500 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	684.45	2737.8	0
2-1-132	030703001110	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1250*500 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	755.37	755.37	0
2-1-133	030703001111	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1250*630 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	847.56	847.56	0
2-1-134	030703001112	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1600*500 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	835.89	3343.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 90 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-135	030703001113	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):1600*800 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1317.28	1317.28	0
2-1-136	030703001114	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):200*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	18	353.59	6364.62	0
2-1-137	030703001115	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	70	367.2	25704	0
2-1-138	030703001116	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):320*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	55	376.28	20695.4	0
2-1-139	030703001117	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格:DN350 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	400.4	400.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 91 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-140	030703001118	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*200 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	376.28	1128.84	0
2-1-141	030703001119	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	79	406.61	32122.19	0
2-1-142	030703001120	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	422.5	2535	0
2-1-143	030703001121	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):400*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	440.65	440.65	0
2-1-144	030703001122	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	420.8	1262.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 92 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-145	030703001123	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	435.79	5229.48	0
2-1-146	030703001124	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*250 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	434.37	1303.11	0
2-1-147	030703001125	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	459.39	1837.56	0
2-1-148	030703001126	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):630*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	487.99	487.99	0
2-1-149	030703001127	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):800*320 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	490.26	980.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 93 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-150	030703001128	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):800*400 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	526.55	2632.75	0
2-1-151	030703001129	镀锌钢阀门	(1)名称:电动密闭阀; (2)规格(mm):800*500 (3)含执行机构 (4)材质：镀锌钢 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	571.95	1143.9	0
2-1-152	030703001130	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1000*320 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	275.38	275.38	0
2-1-153	030703001131	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1000*400 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	314.79	1573.95	0
2-1-154	030703001132	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1000*500 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	419.83	1679.32	0
2-1-155	030703001133	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1250*500 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	481.41	481.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 94 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-156	030703001134	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1250*630 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	561.48	561.48	0
2-1-157	030703001135	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1600*500 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	548.87	2744.35	0
2-1-158	030703001136	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):1600*800 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	785.35	785.35	0
2-1-159	030703001137	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格:DN200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	123.32	246.64	0
2-1-160	030703001138	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):200*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	33	123.32	4069.56	0
2-1-161	030703001139	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	134	135.15	18110.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 95 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-162	030703001140	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):320*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	20	143.02	2860.4	0
2-1-163	030703001141	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	71	143.02	10154.42	0
2-1-164	030703001142	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	70	171.86	12030.2	0
2-1-165	030703001143	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):400*400 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	201.42	201.42	0
2-1-166	030703001144	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):500*200 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	171.86	343.72	0
2-1-167	030703001145	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):500*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	184.18	2025.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 96 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-168	030703001146	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	196.56	196.56	0
2-1-169	030703001147	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*250 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	22	195.32	4297.04	0
2-1-170	030703001148	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):630*320 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	7	217.05	1519.35	0
2-1-171	030703001149	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):800*400 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	275.38	1101.52	0
2-1-172	030703001150	镀锌钢阀门	(1)名称:风量调节阀; (2)规格(mm):800*500 (3)材质：镀锌钢 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	314.79	629.58	0
2-1-173	030703001151	余压阀	(1)名称:微压差表; (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	9	659.37	5934.33	0
2-2		空调水工程					4299295.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 97 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	030701003034	定频风冷螺杆冷水机组	(1)名称:定频风冷螺杆冷水机组(热泵型)CH-05~06 (2)制冷量:399kw,制热量:393kw,输入功率:116.5KW/380V，COP:≥3.40，IPLV:≥3.7，运输重量:6816kg，运行重量:7216kg，限制外型尺寸LxWxH:4950*2260*2500mm (3)蒸发器:流量:75m3/h，水降压:63KPa，进出水温度(制热):40/45℃，进出水温度(制冷):12.7/7℃，接管尺寸:125mm (4)自带远传信号接口，带控制柜（保证电源质量），含控制柜出线至设备的管线,主分机集中控制，满足室外温度40℃条件下制热使用，含成品支吊架制作安装、减震装置制作安装等 (5)安装方式:综合考虑 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	560149.59	1120299.18	0
2-2-2	030109001010	变频卧式单吸循环水泵	(1)名称:变频卧式单吸循环水泵P-6~8 (2)类型:卧式空调冷冻水泵 (3)参数:介质温度:＜80℃，流量:90m3/h，扬程:36m，工作压力:0.4MPa,转速:2900r/min，电机功率:15KW，效率:≥75%，泵体(窝壳、叶轮及轴承)为不锈钢材质 (4)与主机一一对应,两用一备,配控制箱（保证电源质量） (5)安装方式:综合考虑 (6)含成品支吊架制作安装、减震装置制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (8)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	1	133095.82	133095.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 98 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	030211001001	膨胀水箱	(1)名称:膨胀水箱 (2)参数:D1200x1500，调节容积:1.00m3，304不锈钢制作,含成品设备支架制作安装及除锈刷油、进水阀门及排污阀,参照国家标准图集制作 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	6553.83	6553.83	0
2-2-4	031005008001	水处理器	(1)名称:物化综合水处理器 (2)接管口径:DN250,工作压力:1.0Mpa，电机功率:1000W，压力损失:≤10Kpa，带压差监测及报警装置、双排污 (3)主体:碳钢或不锈钢,滤芯材质:不锈钢 304 (4)安装方式:综合考虑 (5)含成品支吊架制作安装、减震装置制作安装等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	16543.66	16543.66	0
2-2-5	031001003001	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN250 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	56.65	493.27	27943.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 99 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	031001003002	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN200 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	62.21	382.95	23823.32	0
2-2-7	031001003003	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	549.11	248.36	136376.96	0
2-2-8	031001003004	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	692.34	202.21	139998.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 100 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-9	031001003005	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	292.43	179.66	52537.97	0
2-2-10	031001003006	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1956.81	150.83	295145.65	0
2-2-11	031001003007	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1171.29	131.9	154493.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 101 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-12	031001002001	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	461.55	119.99	55381.38	0
2-2-13	031001002002	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	403.54	101.97	41148.97	0
2-2-14	031001002003	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1072.55	99.72	106954.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 102 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-15	031001002004	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3031.1	87.73	265918.4	0
2-2-16	031208002002	管道保温	(1)名称:B1级铝箔面橡塑保温（水管） (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	142.82	2637.43	376677.75	0
2-2-17	031208007002	防潮层、保护层	(1)材料:不锈钢保护层 (2)厚度:0.35mm厚 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	155.31	64.81	10065.64	0
2-2-18	030807001001	蝶阀	(1)类型:蝶阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	144.84	579.36	0
2-2-19	030807001002	蝶阀	(1)类型:蝶阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	33	185.48	6120.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 103 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-20	030807003001	蝶阀	(1)类型:蝶阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	30	343.97	10319.1	0
2-2-21	030807003002	蝶阀	(1)类型:蝶阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	57	474.39	27040.23	0
2-2-22	030807003003	蝶阀	(1)类型:蝶阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	60	598.09	35885.4	0
2-2-23	030807003004	蝶阀	(1)类型:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	33	769.78	25402.74	0
2-2-24	030807003005	蝶阀	(1)名称:蝶阀; (2)规格:DN125; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	30	1084.27	32528.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 104 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-25	030807003006	蝶阀	(1)名称:蝶阀; (2)规格:DN150; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	1204.36	19269.76	0
2-2-26	030807003007	蝶阀	(1)名称:蝶阀; (2)规格:DN200; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	1999.17	5997.51	0
2-2-27	030807003008	蝶阀	(1)名称:蝶阀; (2)规格:DN250; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	2620.95	7862.85	0
2-2-28	030807003009	蝶阀	(1)名称:电动蝶阀(开关量控制); (2)规格:DN150; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	5655.25	11310.5	0
2-2-29	030807003010	蝶阀	(1)名称:电动蝶阀(开关量控制); (2)规格:DN250; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	8336.48	33345.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 105 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-30	030807003011	电动压差旁通阀	(1)名称:电动压差旁通阀; (2)规格:DN125; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	8586.66	8586.66	0
2-2-31	030807001003	压差平衡电动二通阀	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	8226.52	90491.72	0
2-2-32	030807003012	压差平衡电动二通阀	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	8626.42	69011.36	0
2-2-33	030807003013	压差平衡电动二通阀	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	9092.76	145484.16	0
2-2-34	030807003014	压差平衡电动二通阀	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	9444.11	103885.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 106 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-35	030807003015	压差平衡电动二通阀	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	10772.65	86181.2	0
2-2-36	030807003016	压差平衡电动二通阀	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	11800.77	35402.31	0
2-2-37	030807003017	压差平衡电动二通阀	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	13013.61	13013.61	0
2-2-38	030807001004	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	71.53	143.06	0
2-2-39	030807001005	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN25 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	237	81.49	19313.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 107 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-40	030807001006	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN32 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	111.06	222.12	0
2-2-41	030807001007	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN40 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	166.72	1833.92	0
2-2-42	030807003018	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	362.55	2900.4	0
2-2-43	030807003019	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN65 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	729.93	11678.88	0
2-2-44	030807003020	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	941.89	10360.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 108 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-45	030807003021	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	1178.63	9429.04	0
2-2-46	030807003022	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN125 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	1795.11	5385.33	0
2-2-47	030807003023	Y型过滤器	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN150 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	2291.53	13749.18	0
2-2-48	030807001008	软接头(软管)	(1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	186.96	373.92	0
2-2-49	030807001009	软接头(软管)	(1)材质:金属软管 (2)规格:DN25 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	711	210.06	149352.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 109 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-50	030807001010	挠性接管	(1)名称:挠性接管; (2)规格:DN40; (3)连接方式：丝扣连接; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	22	174.23	3833.06	0
2-2-51	030807003024	挠性接管	(1)名称:挠性接管; (2)规格:DN50; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	326.32	5221.12	0
2-2-52	030807003025	挠性接管	(1)名称:挠性接管; (2)规格:DN65; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	32	474.39	15180.48	0
2-2-53	030807003026	挠性接管	(1)名称:挠性接管; (2)规格:DN80; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	22	608.31	13382.82	0
2-2-54	030807003027	挠性接管	(1)名称:挠性接管; (2)规格:DN100; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	725.17	11602.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 110 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-55	030807003028	挠性接管	(1)名称:挠性接管; (2)规格:DN125; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	961.61	5769.66	0
2-2-56	030807003029	挠性接管	(1)名称:挠性接管; (2)规格:DN150; (3)连接方式：法兰连接（含法兰片）; (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	1165.33	13983.96	0
2-2-57	030807001011	电动两位二通阀	(1)名称:电动两位二通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	193.54	387.08	0
2-2-58	030807001012	电动两位二通阀	(1)名称:电动两位二通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	237	205.38	48675.06	0
2-2-59	030807001013	截止阀	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	474	65.54	31065.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 111 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-60	030807003030	静态平衡阀	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1249.02	2498.04	0
2-2-61	030807003031	静态平衡阀	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	2484.26	7452.78	0
2-2-62	030807003032	静态平衡阀	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	9	2909.01	26181.09	0
2-2-63	030807003033	静态平衡阀	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	3869.61	11608.83	0
2-2-64	030807003034	静态平衡阀	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	5668.03	34008.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 112 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-65	030807003035	静态平衡阀	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	6487.81	19463.43	0
2-2-66	030807003036	静态平衡阀	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	13193.29	13193.29	0
2-2-67	030807001014	水流开关	(1)名称:水流开关 (2)规格:综合考虑，满足设计要求 (3)连接方式：综合考虑 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	916.31	1832.62	0
2-2-68	030807001015	泄水阀	(1)名称:泄水阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式：丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	38.51	77.02	0
2-2-69	030807003037	球阀	(1)名称:球阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	408.61	408.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 113 页，共 118 页

标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-70	030807003038	球阀	(1)名称:球阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	1995.63	9978.15	0
2-2-71	030807003039	止回阀	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式：法兰连接（含法兰片） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	1292.94	3878.82	0
2-2-72	030807001016	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	568	36.81	20908.08	0
2-2-73	030807001017	温度计	(1)名称:温度计 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管配件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	52	237.56	12353.12	0
2-2-74	030807001018	压力表	(1)名称:压力表 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管(带球阀) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	61	507.09	30932.49	0
2-3		冷媒管工程					321268.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 114 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1	030801014001	去磷无缝紫铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ16 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	316.75	108.05	34224.84	0
2-3-2	030801014002	去磷无缝紫铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ19.05 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	360.99	113.36	40921.83	0
2-3-3	030801014003	去磷无缝紫铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ25 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	247.35	126.67	31331.82	0
2-3-4	030801014004	去磷无缝紫铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ28.6 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	250.4	134.42	33658.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 115 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-5	030801014005	去磷无缝紫铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ34.9 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	721.98	158.85	114686.52	0
2-3-6	030801014006	去磷无缝紫铜管	(1)名称:去磷无缝紫铜管 (2)规格:φ35 (3)焊接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	69.4	158.81	11021.41	0
2-3-7	031208002003	管道保温	(1)名称:B1级铝箔面橡塑保温（水管） (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	5.67	2637.43	14954.23	0
2-3-8	031208007003	冷媒管保护桥架	(1)名称:冷媒管保护桥架 (2)材质、厚度:0.35mm厚不锈钢 (3)含固定支座、成品支吊架制作安装等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	78.41	64.81	5081.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 116 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-9	030805005001	铜管分歧器	(1)名称:铜管分歧器 (2)规格:综合考虑，含气管液管为一套 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	22	241.91	5322.02	0
2-3-10	030805005002	冷媒	(1)名称:制冷剂填充 (2)规格:空调专用R410A (3)按项包干，需填充到位满足制冷要求 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	项	1	30064.89	30064.89	0
2-4		冷凝水工程					240925.01	0
2-4-1	031001002005	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1160.12	87.73	101777.33	0
2-4-2	031001002006	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	702.5	99.74	70067.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 117 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	031001002007	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	115.36	101.78	11741.34	0
2-4-4	031001002008	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、成品支吊架制作安装、一般钢套管制作安装等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	54.07	120.46	6513.27	0
2-4-5	031001003008	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	147.3	124.58	18350.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 118 页，共 118 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-6	031001003009	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、一般钢套管制作安装、成品支吊架制作安装，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (6)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.06	141.74	1142.42	0
2-4-7	031208002004	管道保温	(1)名称:B1级铝箔面橡塑保温（水管） (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	11.88	2637.43	31332.67	0
2-5		调试					260264.04	0
2-5-1	030704001002	通风工程检测、调试	(1)通风空调工程检测、调试 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (3)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	项	1	260264.04	260264.04	0
合计							23384999.69	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					816151.37
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	504881.73
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	410096.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	94785.08
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	311269.64
1-9-1	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	311269.64	311269.64
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							816151.37

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2178103.6
合计					2178103.6

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程　　标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	030108001002	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.65	6421.58	0	30.27	109.65	6421.58	0	30.27
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6419	2.9	0	3.4	1.01	4.76151	0	5.58246	1.658319
小计								168.95551	6811.696	5.58246	65.866319
清单项目综合单价											7052.10028900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.758	1	4.76		
		普工人工费	元	45.502	1.3917	63.33		
		技工人工费	元	56.807	1.3602	77.27		
		高级技工人工费	元	17.14	1.376	23.58		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.325	0.885	0.29		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	增加机械费	元	6.305	0.885	5.58		

项目编码	030108001003	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000	台	1	438.11	7767.37	0	118.06	438.11	7767.37	0	118.06
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9265	2.9	0	3.4	1.01	14.28685	0	16.7501	4.975765
小计								506.94085	8157.486	16.7501	156.973765
清单项目综合单价											8838.15071500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.277	1	14.28		
		普工人工费	元	136.23	1.3917	189.59		
		技工人工费	元	170.71	1.3602	232.2		
		高级技工人工费	元	51.496	1.376	70.86		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.094	0.885	0.97		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	增加机械费	元	18.918	0.885	16.74		

项目编码	030108001004	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956	10001.25	28.02	257.48	956	10001.25	28.02	257.48
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.1054	2.9	0	3.4	1.01	29.30566	0	34.35836	10.206454
小计								1039.84966	10391.366	62.37836	301.624454
清单项目综合单价											11795.21847400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	29.285	1	29.29		
		普工人工费	元	279.628	1.3917	389.16		
		技工人工费	元	350.25	1.3602	476.41		
		高级技工人工费	元	105.356	1.376	144.97		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.371	0.885	1.21		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	38.805	0.885	34.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.8	3.26		

项目编码	030108001005	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000	台	1	438.11	6720.47	0	118.06	438.11	6720.47	0	118.06
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9265	2.9	0	3.4	1.01	14.28685	0	16.7501	4.975765
小计								506.94085	7110.586	16.7501	156.973765
清单项目综合单价											7791.25071500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.277	1	14.28		
		普工人工费	元	136.23	1.3917	189.59		
		技工人工费	元	170.71	1.3602	232.2		
		高级技工人工费	元	51.496	1.376	70.86		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.094	0.885	0.97		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	18.918	0.885	16.74		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030108001006	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.11	6720.47	0	118.06	438.11	6720.47	0	118.06
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9265	2.9	0	3.4	1.01	14.28685	0	16.7501	4.975765
小计								506.94085	7110.586	16.7501	156.973765
清单项目综合单价											7791.25071500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.277	1	14.28		
		普工人工费	元	136.23	1.3917	189.59		
		技工人工费	元	170.71	1.3602	232.2		
		高级技工人工费	元	51.496	1.376	70.86		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.094	0.885	0.97		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	18.918	0.885	16.74		

项目编码	030108001007	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.11	7741.71	0	118.06	438.11	7741.71	0	118.06
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9265	2.9	0	3.4	1.01	14.28685	0	16.7501	4.975765
小计								506.94085	8131.826	16.7501	156.973765
清单项目综合单价											8812.49071500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.277	1	14.28		
		普工人工费	元	136.23	1.3917	189.59		
		技工人工费	元	170.71	1.3602	232.2		
		高级技工人工费	元	51.496	1.376	70.86		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.094	0.885	0.97		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	18.918	0.885	16.74		

项目编码	030108001008	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.11	8272.68	0	118.06	438.11	8272.68	0	118.06
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9265	2.9	0	3.4	1.01	14.28685	0	16.7501	4.975765
小计								506.94085	8662.796	16.7501	156.973765
清单项目综合单价											9343.46071500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.277	1	14.28		
		普工人工费	元	136.23	1.3917	189.59		
		技工人工费	元	170.71	1.3602	232.2		
		高级技工人工费	元	51.496	1.376	70.86		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.094	0.885	0.97		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	18.918	0.885	16.74		

项目编码	030108001009	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300	台	1	956	10001.25	28.02	257.48	956	10001.25	28.02	257.48
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.1054	2.9	0	3.4	1.01	29.30566	0	34.35836	10.206454
小计								1039.84966	10391.366	62.37836	301.624454
清单项目综合单价											11795.21847400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	29.285	1	29.29		
		普工人工费	元	279.628	1.3917	389.16		
		技工人工费	元	350.25	1.3602	476.41		
		高级技工人工费	元	105.356	1.376	144.97		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.371	0.885	1.21		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	38.805	0.885	34.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.8	3.26		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030108001010	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300	台	1	956	12649.04	28.02	257.48	956	12649.04	28.02	257.48
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.10545	2.9	0	3.4	1.01	29.305805	0	34.35853	10.2065045
小计								1039.849805	13039.156	62.37853	301.6245045
清单项目综合单价											14443.00883950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	29.286	1	29.29		
		普工人工费	元	279.628	1.3917	389.16		
		技工人工费	元	350.25	1.3602	476.41		
		高级技工人工费	元	105.356	1.376	144.97		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.371	0.885	1.21		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	38.805	0.885	34.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.8	3.26		

项目编码	030108001011	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300	台	1	956	14180.89	28.02	257.48	956	14180.89	28.02	257.48
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.10544	2.9	0	3.4	1.01	29.305776	0	34.358496	10.2064944
小计								1039.849776	14571.006	62.378496	301.6244944
清单项目综合单价											15974.85876640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	29.286	1	29.29		
		普工人工费	元	279.628	1.3917	389.16		
		技工人工费	元	350.25	1.3602	476.41		
		高级技工人工费	元	105.356	1.376	144.97		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.371	0.885	1.21		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	38.805	0.885	34.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.8	3.26		

项目编码	030108001012	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300	台	1	956	16326.03	28.02	257.48	956	16326.03	28.02	257.48
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.1054	2.9	0	3.4	1.01	29.30566	0	34.35836	10.206454
小计								1039.84966	16716.146	62.37836	301.624454
清单项目综合单价											18119.99847400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	29.285	1	29.29		
		普工人工费	元	279.628	1.3917	389.16		
		技工人工费	元	350.25	1.3602	476.41		
		高级技工人工费	元	105.356	1.376	144.97		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.371	0.885	1.21		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	38.805	0.885	34.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.8	3.26		

项目编码	030108001013	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300	台	1	956	19251.69	28.02	257.48	956	19251.69	28.02	257.48
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.1054	2.9	0	3.4	1.01	29.30566	0	34.35836	10.206454
小计								1039.84966	19641.806	62.37836	301.624454
清单项目综合单价											21045.65847400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	29.285	1	29.29		
		普工人工费	元	279.628	1.3917	389.16		
		技工人工费	元	350.25	1.3602	476.41		
		高级技工人工费	元	105.356	1.376	144.97		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.371	0.885	1.21		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		

工程量清单综合单价分析表

		设备支架CG327		100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器		个	1	44.25	44.25		
		增加机械费		元	38.805	0.885	34.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.013	250.8	3.26		

项目编码	030108001014	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2016.31	20665.8	28.02	542.92	2016.31	20665.8	28.02	542.92
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	20.7085	2.9	0	3.4	1.01	60.05465	0	70.4089	20.915585
小计								2130.90865	21055.916	98.4289	597.773585

清单项目综合单价	23883.02713500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	60.013	1	60.01		
		普工人工费	元	573.196	1.3917	797.72		
	人工	技工人工费	元	717.637	1.3602	976.13		
		高级技工人工费	元	215.839	1.376	296.99		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	2.85	0.885	2.52		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
		增加机械费	元	79.521	0.885	70.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.8	3.26		

项目编码	030108001015	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2016.31	20665.8	28.02	542.92	2016.31	20665.8	28.02	542.92
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	20.708534	2.9	0	3.4	1.01	60.0547486	0	70.4090156	20.91561934
小计								2130.908749	21055.916	98.4290156	597.7736193

清单项目综合单价	23883.02738354

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	60.013	1	60.01		
		普工人工费	元	573.196	1.3917	797.72		
	人工	技工人工费	元	717.637	1.3602	976.13		
		高级技工人工费	元	215.839	1.376	296.99		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	2.85	0.885	2.52		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
		增加机械费	元	79.521	0.885	70.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.8	3.26		

项目编码	030108001016	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500＜L≤7000	台	1	438.11	8106.31	0	118.06	438.11	8106.31	0	118.06
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9265	2.9	0	3.4	1.01	14.28685	0	16.7501	4.975765
小计								506.94085	8496.426	16.7501	156.973765

清单项目综合单价	9177.09071500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	14.277	1	14.28		
		普工人工费	元	136.23	1.3917	189.59		
	人工	技工人工费	元	170.71	1.3602	232.2		
		高级技工人工费	元	51.496	1.376	70.86		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.094	0.885	0.97		
	材料	普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	18.918	0.885	16.74		

项目编码	030108001017	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2016.31	11093.24	28.02	542.92	2016.31	11093.24	28.02	542.92
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	20.7085	2.9	0	3.4	1.01	60.05465	0	70.4089	20.915585
小计								2130.90865	11483.356	98.4289	597.773585

清单项目综合单价	14310.46713500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	60.013	1	60.01		
		普工人工费	元	573.196	1.3917	797.72		
	人工	技工人工费	元	717.637	1.3602	976.13		
		高级技工人工费	元	215.839	1.376	296.99		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	2.85	0.885	2.52		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	79.521	0.885	70.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.8	3.26		

项目编码	030108001018	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2016.31	22872.88	28.02	542.92	2016.31	22872.88	28.02	542.92
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 `	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	20.7085	2.9	0	3.4	1.01	60.05465	0	70.4089	20.915585
小计								2130.90865	23262.996	98.4289	597.773585

清单项目综合单价	26090.10713500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	60.013	1	60.01		
		普工人工费	元	573.196	1.3917	797.72		
		技工人工费	元	717.637	1.3602	976.13		
		高级技工人工费	元	215.839	1.376	296.99		
	材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	2.85	0.885	2.52		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	79.521	0.885	70.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.8	3.26		

项目编码	030108001019	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2016.31	12245.45	28.02	542.92	2016.31	12245.45	28.02	542.92
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 `	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	20.7085	2.9	0	3.4	1.01	60.05465	0	70.4089	20.915585
小计								2130.90865	12635.566	98.4289	597.773585

清单项目综合单价	15462.67713500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	60.013	1	60.01		
		普工人工费	元	573.196	1.3917	797.72		
		技工人工费	元	717.637	1.3602	976.13		
		高级技工人工费	元	215.839	1.376	296.99		
	材料	铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	2.85	0.885	2.52		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	79.521	0.885	70.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.8	3.26		

项目编码	030108006001	项目名称	箱式静音风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.65	1699.46	0	30.27	109.65	1699.46	0	30.27
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 `	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.64194	2.9	0	3.4	1.01	4.761626	0	5.582596	1.6583594
小计								168.955626	2089.576	5.582596	65.8663594

清单项目综合单价	2329.98058140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.758	1	4.76		
		普工人工费	元	45.502	1.3917	63.33		
		技工人工费	元	56.807	1.3602	77.27		
		高级技工人工费	元	17.14	1.376	23.58		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.325	0.885	0.29		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	6.305	0.885	5.58		

项目编码	030108006002	项目名称	箱式静音风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.65	1795.03	0	30.27	109.65	1795.03	0	30.27
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 `	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6419	2.9	0	3.4	1.01	4.76151	0	5.58246	1.658319
小计								168.95551	2185.146	5.58246	65.866319

清单项目综合单价	2425.55028900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	4.758	1	4.76		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	45.502	1.3917	63.33		
		技工人工费	元	56.807	1.3602	77.27		
		高级技工人工费	元	17.14	1.376	23.58		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.325	0.885	0.29		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	6.305	0.885	5.58		

项目编码	030108006003	项目名称	箱式静音风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.65	1699.46	0	30.27	109.65	1699.46	0	30.27
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.641934	2.9	0	3.4	1.01	4.7616086	0	5.5825756	1.65835334
小计								168.9556086	2089.576	5.5825756	65.86635334
清单项目综合单价											2329.98053754

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.758	1	4.76		
		普工人工费	元	45.502	1.3917	63.33		
		技工人工费	元	56.807	1.3602	77.27		
		高级技工人工费	元	17.14	1.376	23.58		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.325	0.885	0.29		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	6.305	0.885	5.58		

项目编码	030108006004	项目名称	箱式静音风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.65	1943.7	0	30.27	109.65	1943.7	0	30.27
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.64194	2.9	0	3.4	1.01	4.761626	0	5.582596	1.6583594
小计								168.955626	2333.816	5.582596	65.8663594
清单项目综合单价											2574.22058140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.758	1	4.76		
		普工人工费	元	45.502	1.3917	63.33		
		技工人工费	元	56.807	1.3602	77.27		
		高级技工人工费	元	17.14	1.376	23.58		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.325	0.885	0.29		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	增加机械费	元	6.305	0.885	5.58		

项目编码	030108006005	项目名称	箱式静音风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.65	2454.32	0	30.27	109.65	2454.32	0	30.27
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.64195	2.9	0	3.4	1.01	4.761655	0	5.58263	1.6583695
小计								168.955655	2844.436	5.58263	65.8663695
清单项目综合单价											3084.84065450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.758	1	4.76		
		普工人工费	元	45.502	1.3917	63.33		
		技工人工费	元	56.807	1.3602	77.27		
		高级技工人工费	元	17.14	1.376	23.58		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.325	0.885	0.29		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	增加机械费	元	6.305	0.885	5.58		

项目编码	030108006006	项目名称	箱式静音风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.65	2841.93	0	30.27	109.65	2841.93	0	30.27
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.64194	2.9	0	3.4	1.01	4.761626	0	5.582596	1.6583594
小计								168.955626	3232.046	5.582596	65.8663594
清单项目综合单价											3472.45058140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.758	1	4.76		
		普工人工费	元	45.502	1.3917	63.33		
		技工人工费	元	56.807	1.3602	77.27		
		高级技工人工费	元	17.14	1.376	23.58		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.325	0.885	0.29		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	增加机械费	元	6.305	0.885	5.58		

项目编码	030108006007	项目名称	箱式静音风机	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.65	3164.06	0	30.27	109.65	3164.06	0	30.27
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.64194	2.9	0	3.4	1.01	4.761626	0	5.582596	1.6583594
小计								168.955626	3554.176	5.582596	65.8663594
清单项目综合单价											3794.58058140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.758	1	4.76		
		普工人工费	元	45.502	1.3917	63.33		
		技工人工费	元	56.807	1.3602	77.27		
		高级技工人工费	元	17.14	1.376	23.58		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.325	0.885	0.29		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	6.305	0.885	5.58		

项目编码	030108006008	项目名称	箱式静音风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.65	3299.46	0	30.27	109.65	3299.46	0	30.27
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6419	2.9	0	3.4	1.01	4.76151	0	5.58246	1.658319
小计								168.95551	3689.576	5.58246	65.866319
清单项目综合单价											3929.98028900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.758	1	4.76		
		普工人工费	元	45.502	1.3917	63.33		
		技工人工费	元	56.807	1.3602	77.27		
		高级技工人工费	元	17.14	1.376	23.58		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.325	0.885	0.29		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	6.305	0.885	5.58		

项目编码	030108001020	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.11	3499.23	0	118.06	438.11	3499.23	0	118.06
030903-414	减振器安装	个	1	12.23	44.29	0	5.45	12.23	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9265	2.9	0	3.4	1.01	14.28685	0	16.7501	4.975765
小计								506.94085	3889.346	16.7501	156.973765
清单项目综合单价											4570.01071500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	14.277	1	14.28		
		普工人工费	元	136.23	1.3917	189.59		
		技工人工费	元	170.71	1.3602	232.2		
		高级技工人工费	元	51.496	1.376	70.86		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.094	0.885	0.97		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	增加机械费	元	18.918	0.885	16.74		

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	928.08	482.49	302.98	291.36	92.808	48.249	30.298	29.136
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.39	1.42	12.42	15.88	1.6307988	0.0410664	0.3591864	0.4592496
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.83	6.44	6.21	8.14	0.8048436	0.1862448	0.1795932	0.2354088
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.88	5.48	6.21	7.83	0.7773696	0.1584816	0.1795932	0.2264436
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.88	7.86	0	7.5	0.7773696	0.2273112	0	0.2169
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.88	6.89	0	7.45	0.7773696	0.1992588	0	0.215454
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62415	0.74653	0.11973	0.21104
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009536	79.15	14.83	21.24	23.2	0.7547744	0.14141888	0.20254464	0.2212352
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.992259	2.9	0	3.4	1.01	2.8775511	0	3.3736806	1.00218159
小计								102.1039877	50.00032768	34.79772504	32.00447879
清单项目综合单价											218.90651921

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.876	1	2.88		
		普工人工费	元	27.65	1.3917	38.48		
		技工人工费	元	34.387	1.3602	46.77		
		高级技工人工费	元	10.154	1.376	13.97		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.219	4.4	0.96		
		槽钢 5#~16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	16.52	19.49		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.944	0.79	1.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.201	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.548	2.74	1.5		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.147	7.42	1.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.032	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043	9.65	0.41		
		电	kW·h	0.002	0.68	0		
		溶剂汽油	kg	0.006	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
		其他材料费	元	0.471	0.885	0.42		
		增加机械费	元	3.81	0.885	3.37		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.039	219.35	8.55		
	机械	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.034	55.97	1.9		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.034	232.82	7.92		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.031	89.12	2.76		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.034	280.76	9.55		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	675.42	464.64	256.81	220.32	67.542	46.464	25.681	22.032
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.39	1.42	12.42	15.88	1.63085519	0.04106782	0.35919882	0.45926548
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.83	6.44	6.21	8.14	0.80487143	0.18625124	0.17959941	0.23541694
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.88	5.48	6.21	7.83	0.77739648	0.15848708	0.17959941	0.22645143
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.88	7.86	0	7.5	0.77739648	0.22731906	0	0.2169075
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.88	6.89	0	7.45	0.77739648	0.19926569	0	0.21546145
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001001	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62477415	0.74727653	0.11984973	0.21125104
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27447861	0.05152616	0.08625097	0.08137166
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009702	79.15	14.83	21.24	23.2	0.7679133	0.14388066	0.20607048	0.2250864
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.739741	2.9	0	3.4	1.01	2.1452489	0	2.5151194	0.74713841
小计								76.12233102	48.21907424	29.32668822	24.65035031
清单项目综合单价								178.31844379			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	2.144	1	2.14		
		普工人工费	元	20.659	1.3917	28.75		
	人工	技工人工费	元	25.634	1.3602	34.87		
		高级技工人工费	元	7.527	1.376	10.36		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.296	0.64		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.137	4.4	0.6		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		角钢 <63	kg	2.066	4.06	8.39		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	18.14	21.41		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.418	0.79	1.12		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.151	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.266	6.9	1.84		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.066	7.42	0.49		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.042	19.03	0.8		
		铁砂布 0#-2#	张	0.032	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043	9.65	0.41		
		电	kW·h	0.002	0.68	0		
		溶剂汽油	kg	0.006	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
		其他材料费	元	0.445	0.885	0.39		
		增加机械费	元	2.841	0.885	2.51		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	219.35	3.95		
	机械	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.036	55.97	2.01		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.036	232.82	8.38		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.014	89.12	1.25		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.036	280.76	10.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.14	549.77	135.66	173.23	51.414	54.977	13.566	17.323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.39	1.42	12.42	15.88	1.63085519	0.04106782	0.35919882	0.45926548
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.83	6.44	6.21	8.14	0.80487143	0.18625124	0.17959941	0.23541694
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.88	5.48	6.21	7.83	0.77739648	0.15848708	0.17959941	0.22645143
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.88	7.86	0	7.5	0.77739648	0.22731906	0	0.2169075
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.88	6.89	0	7.45	0.77739648	0.19926569	0	0.21546145
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.001	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62415	0.74653	0.11973	0.21104
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010067	79.15	14.83	21.24	23.2	0.79680305	0.14929361	0.21382308	0.2335544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.578745	2.9	0	3.4	1.01	1.6783605	0	1.967733	0.58453245
小计								59.55299061	56.7362305	16.67108072	19.78619565
清单项目综合单价											152.74649748

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.677	1	1.68		
		普工人工费	元	16.199	1.3917	22.54		
		技工人工费	元	20.051	1.3602	27.27		
		高级技工人工费	元	5.855	1.376	8.06		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.296	0.49		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.116	4.4	0.51		
		槽钢 5#～16#	kg	1.549	4.15	6.43		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.67	26.75		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.046	0.79	0.83		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.151	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.15	6.9	1.04		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.024	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.032	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043	9.65	0.41		
		电	kW·h	0.001	0.68	0		
		溶剂汽油	kg	0.006	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		热铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
		其他材料费	元	0.539	0.885	0.48		
	机械	增加机械费	元	2.222	0.885	1.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.014	219.35	3.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.018	55.97	1.01		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.018	232.82	4.19		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.018	280.76	5.05		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	660.38	600.17	131.66	214.16	66.038	60.017	13.166	21.416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.035671	56.39	1.42	12.42	15.88	2.01148769	0.05065282	0.44303382	0.56645548
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.035671	27.83	6.44	6.21	8.14	0.99272393	0.22972124	0.22151691	0.29036194
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	5.48	6.21	7.83	0.95883648	0.19547708	0.22151691	0.27930393
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.035671	26.88	7.86	0	7.5	0.95883648	0.28037406	0	0.2675325
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	6.89	0	7.45	0.95883648	0.24577319	0	0.26574895
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.001	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62415	0.74653	0.11973	0.21104
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010243	79.15	14.83	21.24	23.2	0.81073345	0.15190369	0.21756132	0.2376376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.736249	2.9	0	3.4	1.01	2.1351221	0	2.5032466	0.74361149
小计								75.76048761	61.96844808	16.97800256	24.35825789
清单项目综合单价											179.06519614

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.134	1	2.13		
		普工人工费	元	20.608	1.3917	28.68		
		技工人工费	元	25.501	1.3602	34.69		
		高级技工人工费	元	7.456	1.376	10.26		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.296	0.38		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.114	4.4	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.686	4.15	7		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	30.23	35.67		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.01	0.79	0.8		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.117	6.9	0.81		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
	材料	铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.061	6.51	0.4		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.054	9.65	0.52		
		电	kW·h	0.002	0.68	0		
		溶剂汽油	kg	0.007	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
		其他材料费	元	0.554	0.885	0.49		
		增加机械费	元	2.827	0.885	2.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.35	2.85		
	机械	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.018	55.97	1.01		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.018	232.82	4.19		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.018	280.76	5.05		

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-19	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	624.15	602.92	119.73	203.86	62.415	60.292	11.973	20.386
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.035671	56.39	1.42	12.42	15.88	2.01148769	0.05065282	0.44303382	0.56645548
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.035671	27.83	6.44	6.21	8.14	0.99272393	0.22972124	0.22151691	0.29036194
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	5.48	6.21	7.83	0.95883648	0.19547708	0.22151691	0.27930393
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.035671	26.88	7.86	0	7.5	0.95883648	0.28037406	0	0.2675325
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	6.89	0	7.45	0.95883648	0.24577319	0	0.26574895
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001001	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62477415	0.74727653	0.11984973	0.21125104
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27447861	0.05152616	0.08625097	0.08137166
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009807	79.15	14.83	21.24	23.2	0.77622405	0.14543781	0.20830068	0.2275224
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.699679	2.9	0	3.4	1.01	2.0290691	0	2.3789086	0.70667579
小计								72.00026697	62.23823889	15.65237762	23.28222369
清单项目综合单价											173.17310717

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	2.028	1	2.03		
		普工人工费	元	19.598	1.3917	27.27		
	人工	技工人工费	元	24.236	1.3602	32.97		
		高级技工人工费	元	7.07	1.376	9.73		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.187	3.81	0.71		
		扁钢 <59	kg	0.106	4.4	0.47		
		槽钢 5#～16#	kg	2.095	4.15	8.69		
		镀锌薄钢板 δ=1.2mm	m2	1.18	37.33	44.05		
		橡胶密封条	m	1.01	0.79	0.8		
		膨胀螺栓 M12	套	0.101	0.51	0.05		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.118	6.9	0.81		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.018	7.42	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.033	19.03	0.63		
		电	kW·h	0.001	0.68	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	1.04	0.44	0.46		
		顶丝卡	个	9.975	0.27	2.69		
		其他材料费	元	0.617	0.885	0.55		
	材料	热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005	2.45	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.061	6.51	0.4		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.054	9.65	0.52		
		溶剂汽油	kg	0.007	5.31	0.04		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		增加机械费	元	2.687	0.885	2.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	219.35	2.63		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.016	55.97	0.9		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.016	232.82	3.73		
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004	89.12	0.36		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.016	280.76	4.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1422.25	326.11	74.18	397.96	142.225	32.611	7.418	39.796

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02446	56.39	1.42	12.42	15.88	1.3792994	0.0347332	0.3037932	0.3884248
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02446	27.83	6.44	6.21	8.14	0.6807218	0.1575224	0.1518966	0.1991044
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02446	26.88	5.48	6.21	7.83	0.6574848	0.1340408	0.1518966	0.1915218
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02446	26.88	7.86	0	7.5	0.6574848	0.1922556	0	0.18345
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02446	26.88	6.89	0	7.45	0.6574848	0.1685294	0	0.182227
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.000996	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6216534	0.74354388	0.11925108	0.21019584
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010939	79.15	14.83	21.24	23.2	0.86582185	0.16222537	0.23234436	0.2537848
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.480151	2.9	0	3.4	1.01	4.2924379	0	5.0325134	1.49495251
小计								152.3091498	34.25486665	13.49509224	42.98022715
清单项目综合单价											243.03933579

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.289	1	4.29		
		普工人工费	元	41.126	1.3917	57.24		
		技工人工费	元	51.293	1.3602	69.77		
		高级技工人工费	元	15.271	1.376	21.01		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.296	0.97		
		扁钢 ＜60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 ＜60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.52	18.8		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.008	7.4	0.06		
		电	kW·h	0.042	0.68	0.03		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		其他材料费	元	0.274	0.885	0.24		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.011	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
	机械	增加机械费	元	5.684	0.885	5.03		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.014	219.35	3.07		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.8	0.85		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	288.19	0.86		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	232.82	0.93		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	33.14	1.36		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.03	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	155.13	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1241.79	0.62		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0002	89.12	0.02		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1155.56	384.64	60.2	329.32	115.556	38.464	6.02	32.932
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02446	56.39	1.42	12.42	15.88	1.3792994	0.0347332	0.3037932	0.3884248
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02446	27.83	6.44	6.21	8.14	0.6807218	0.1575224	0.1518966	0.1991044
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02446	26.88	5.48	6.21	7.83	0.6574848	0.1340408	0.1518966	0.1915218
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02446	26.88	7.86	0	7.5	0.6574848	0.1922556	0	0.18345
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02446	26.88	6.89	0	7.45	0.6574848	0.1685294	0	0.182227
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.000996	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6216534	0.74354388	0.11925108	0.21019584
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009054	79.15	14.83	21.24	23.2	0.7166241	0.13427082	0.19230696	0.2100528
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.21197	2.9	0	3.4	1.01	3.514713	0	4.120698	1.2240897
小计								124.7132271	40.0799121	11.14523944	35.80163234
清单项目综合单价											211.74001098

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.512	1	3.51		
		普工人工费	元	33.702	1.3917	46.9		
		技工人工费	元	41.998	1.3602	57.13		
		高级技工人工费	元	12.478	1.376	17.17		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.19	3.296	0.63		
		扁钢 ＜60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 ＜60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	18.14	20.64		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.201	0.51	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.717	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		电	kW·h	0.064	0.68	0.04		
		氧气	m3	0.012	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		其他材料费	元	0.309	0.885	0.27		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009	6.81	0.06		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
	机械	增加机械费	元	4.654	0.885	4.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.35	2.85		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.8	0.57		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	288.19	0.58		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	232.82	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.032	33.14	1.06		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7.03	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	155.13	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1241.79	0.62		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0002	89.12	0.02		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	869.19	445.03	35.11	254.77	86.919	44.503	3.511	25.477
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02446	56.39	1.42	12.42	15.88	1.3792994	0.0347332	0.3037932	0.3884248
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02446	27.83	6.44	6.21	8.14	0.6807218	0.1575224	0.1518966	0.1991044
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02446	26.88	5.48	6.21	7.83	0.6574848	0.1340408	0.1518966	0.1915218
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02446	26.88	7.86	0	7.5	0.6574848	0.1922556	0	0.18345
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02446	26.88	6.89	0	7.45	0.6574848	0.1685294	0	0.182227
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.000992	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6191568	0.74055776	0.11877216	0.20935168
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.017095	79.15	14.83	21.24	23.2	1.35306925	0.25351885	0.3630978	0.396604
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.931925	2.9	0	3.4	1.01	2.7025825	0	3.168545	0.94124425
小计								95.89804515	46.23517401	7.85439836	28.24949393
清单项目综合单价											178.23711145

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.701	1	2.7		
		普工人工费	元	25.943	1.3917	36.1		
		技工人工费	元	32.284	1.3602	43.91		
		高级技工人工费	元	9.575	1.376	13.18		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.075	3.296	0.25		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.123	3.81	0.47		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.67	25.8		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		膨胀螺栓 M12	套	0.151	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		电	kW·h	0.067	0.68	0.05		
		氧气	m3	0.014	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.357	0.885	0.32		
		扁钢 <59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.017	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.008	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.007	2.42	0.02		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.017	6.81	0.12		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		增加机械费	元	3.579	0.885	3.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.35	2.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.8	0.28		
		卷板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.19	0.29		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	232.82	0.23		
		法兰卷圆机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	33.14	0.56		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7.03	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	155.13	0.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1241.79	0.62		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702009001	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.38	26.6	0	54.89	202.38	26.6	0	54.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0238	2.9	0	3.4	1.01	5.86902	0	6.88092	2.044038
小计								208.24902	26.6	6.88092	56.934038
清单项目综合单价											298.66397800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.865	1	5.87		
		普工人工费	元	56.06	1.3917	78.02		
		技工人工费	元	70.187	1.3602	95.47		
		高级技工人工费	元	20.998	1.376	28.89		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	22.67	25.84		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械	增加机械费	元	7.771	0.885	6.88		

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	324.95	182.11	33.19	97.47	324.95	182.11	33.19	97.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.249501	2.9	0	3.4	1.01	9.4235529	0	11.0483034	3.28199601
小计								334.3735529	182.11	44.2383034	100.751996
清单项目综合单价											661.47385231

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	9.417	1	9.42		
		普工人工费	元	89.85	1.3917	125.04		
		技工人工费	元	112.647	1.3602	153.22		
		高级技工人工费	元	33.933	1.376	46.69		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	增加机械费	元	12.478	0.885	11.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.35	31.59		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	89.12	1.6		

项目编码	030702007001	项目名称	阻燃型PP风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-116换	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=3.0 大边长L(mm) L≤300 (塑料通风管道安装:人工*0.15材料*0.05机械*0.05)	10m2	0.1	706.15	374.71	77.02	211.1	70.615	37.471	7.702	21.11
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035001	211.57	1729.13	0	142.44	7.40516157	60.52127913	0	4.98554244
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.016251	79.15	14.83	21.24	23.2	1.28626665	0.24100233	0.34517124	0.3770232
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500< L≤2000	10m2	0.000992	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6191568	0.74055776	0.11877216	0.20935168
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.801943	2.9	0	3.4	1.01	2.3256347	0	2.7266062	0.80996243
小计								82.52298072	99.02485522	10.9779466	27.57244575
清单项目综合单价											220.09822829

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.324	1	2.32		
		普工人工费	元	22.197	1.3917	30.89		
		技工人工费	元	27.791	1.3602	37.8		
		高级技工人工费	元	8.359	1.376	11.5		
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.003	64.13	0.19		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.0002	48.1	0.01		
		垫圈 M10～20	10个	0.065	0.88	0.06		
		六角螺栓带螺母 M8×75	10套	0.033	18.54	0.61		
		硬聚氯乙烯焊条 φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.002	12.74	0.03		
		其他材料费	元	0.063	0.885	0.06		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		扁钢 <59	kg	0.004	4.4	0.02		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.016	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.008	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.007	2.42	0.02		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		热铁管箍 DN50	个	0.016	6.81	0.11		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		

工程量清单综合单价分析表

	顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
	镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
	阻燃型PP风管 δ=4.0mm	m2	1.16	31.24	36.24		
	增加机械费	元	3.079	0.885	2.72		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003	219.35	0.66		
	坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.002	31.64	0.06		
	弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.001	30.85	0.03		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.03	234.6	7.04		
机械	箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.001	112.04	0.11		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702007002	项目名称	阻燃型PP风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-117换	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=4.0 大边长L(mm) 300＜L≤500 ˝ （塑料通风管道安装：人工*0.15材料*0.05机械*0.05）	10m2	0.1	672.64	466.86	82.4	207.22	67.264	46.686	8.24	20.722
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˝	100kg	0.035001	211.57	1729.13	0	142.44	7.40516157	60.52127913	0	4.98554244
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01712	79.15	14.83	21.24	23.2	1.355048	0.2538896	0.3636288	0.397184
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ˝	10m2	0.000992	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6191568	0.74055776	0.11877216	0.20935168
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.769119	2.9	0	3.4	1.01	2.2304451	0	2.6150046	0.77681019
小计								79.14557247	108.2527425	11.42280256	27.17145431
清单项目综合单价											225.99257183

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增加人工费	元	2.229	1	2.23		
	普工人工费	元	21.289	1.3917	29.63		
人工	技工人工费	元	26.653	1.3602	36.25		
	高级技工人工费	元	8.016	1.376	11.03		
	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.003	64.13	0.19		
	硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.004	48.1	0.19		
	垫圈 M10～20	10个	0.052	0.88	0.05		
	六角螺栓带螺母 M8×75	10套	0.026	18.54	0.48		
	硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.023	15.53	0.36		
	软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.001	12.74	0.01		
	其他材料费	元	0.064	0.885	0.06		
	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
	扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
	槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
	镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
	热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
	热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
	镀锌丝堵 DN50	个	0.017	5.4	0.09		
	圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
	设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
	橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
	膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
	弹簧垫圈 M2～10	10个	0.008	0.27	0		
	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
	六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.007	2.42	0.02		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
	铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
	酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
	电	kW·h	0.00001	0.68	0		
	氧气	m3	0.0001	6.19	0		
	乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
材料	密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
	热铁管箍 DN50	个	0.017	6.81	0.12		
	镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
	顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
	阻燃型PP风管 δ=5.0mm	m2	1.16	39.12	45.38		
	增加机械费	元	2.953	0.885	2.61		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.35	0.44		
	坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.002	31.64	0.06		
	弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.001	30.85	0.03		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.033	234.6	7.74		
机械	箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.001	112.04	0.11		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702007003	项目名称	阻燃型PP风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-118换	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=5.0 大边长L(mm) 500＜L≤800 ˝ （塑料通风管道安装：人工*0.15材料*0.05机械*0.05）	10m2	0.1	471.62	557.81	88.23	158.99	47.162	55.781	8.823	15.899
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˝	100kg	0.035001	211.57	1729.13	0	142.44	7.40516157	60.52127913	0	4.98554244
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.016018	79.15	14.83	21.24	23.2	1.2678247	0.23754694	0.34022232	0.3716176
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ˝	10m2	0.000991	624.15	746.53	119.73	211.04	0.61853265	0.73981123	0.11865243	0.20914064
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.567226	2.9	0	3.4	1.01	1.6449554	0	1.9285684	0.57289826
小计								58.37023532	117.3306533	11.29584015	22.11876494
清单项目综合单价											209.11549371

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	增加人工费	元	1.644	1	1.64		
	普工人工费	元	15.701	1.3917	21.85		
人工	技工人工费	元	19.658	1.3602	26.74		
	高级技工人工费	元	5.911	1.376	8.13		
	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.005	64.13	0.32		

工程量清单综合单价分析表

		硬聚氯乙烯板 δ=12.0mm	m2	0.003	96.19	0.29		
		垫圈 M10～20	10个	0.048	0.88	0.04		
		六角螺栓带螺母 M10×75	10套	0.024	5.13	0.12		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.03	15.53	0.47		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.001	12.74	0.01		
		其他材料费	元	0.064	0.885	0.06		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.016	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
	材料	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.008	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.007	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.016	6.81	0.11		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
		阻燃型PP风管 δ=6.0mm	m2	1.16	46.99	54.51		
		增加机械费	元	2.178	0.885	1.93		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.35	0.44		
		坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.002	31.64	0.06		
		弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.001	30.85	0.03		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.036	234.6	8.45		
	机械	箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.0004	112.04	0.04		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702007004	项目名称	阻燃型PP风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-119换	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=6.0 大边长L(mm) 800＜L≤1120 ˆ（塑料通风管道安装:人工*0.15材料*0.05机械*0.05）	10m2	0.1	627.88	738.94	79.94	208.81	62.788	73.894	7.994	20.881
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.035001	211.57	1729.13	0	142.44	7.40516157	60.52127913	0	4.98554244
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.016187	79.15	14.83	21.24	23.2	1.28120105	0.24005321	0.34381188	0.3755384
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ˆ	10m2	0.000992	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6191568	0.74055776	0.11877216	0.20935168
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.723623	2.9	0	3.4	1.01	2.0985067	0	2.4603182	0.73085923
	小计							74.46378712	135.4469061	11.00229924	27.26285775
	清单项目综合单价										248.17585021

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	2.097	1	2.1		
		普工人工费	元	20.027	1.3917	27.87		
	人工	技工人工费	元	25.077	1.3602	34.11		
		高级技工人工费	元	7.544	1.376	10.38		
		硬聚氯乙烯板 δ=12.0mm	m2	0.007	96.19	0.67		
		垫圈 M10～20	10个	0.045	0.88	0.04		
		六角螺栓带螺母 M10×75	10套	0.023	5.13	0.12		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.032	15.53	0.5		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.002	12.74	0.03		
		其他材料费	元	0.065	0.885	0.06		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.016	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
	材料	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.008	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.007	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.016	6.81	0.11		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
		阻燃型PP风管 δ=8.0mm	m2	1.16	62.48	72.48		
		增加机械费	元	2.779	0.885	2.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.35	0.44		
		坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.002	31.64	0.06		
		弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.001	30.85	0.03		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.032	234.6	7.51		
	机械	箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.0003	112.04	0.03		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
	等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702007005	项目名称	阻燃型PP风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-120换	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=8.0 大边长L(mm) 1120＜L≤1600 ˚（塑料通风管道安装:人工*0.15材料*0.05机械*0.05）	10m2	0.1	563.55	1129.71	80.17	211.34	56.355	112.971	8.017	21.134
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.035001	211.57	1729.13	0	142.44	7.40516157	60.52127913	0	4.98554244
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.015524	79.15	14.83	21.24	23.2	1.2287246	0.23022092	0.32972976	0.3601568
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ˚	10m2	0.000992	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6191568	0.74055776	0.11877216	0.20935168
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.658775	2.9	0	3.4	1.01	1.9104475	0	2.239835	0.66536275
小计								67.79025147	174.5140738	10.79073392	27.43497967
清单项目综合单价											280.53003887

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.909	1	1.91		
		普工人工费	元	18.234	1.3917	25.38		
		技工人工费	元	22.829	1.3602	31.05		
		高级技工人工费	元	6.868	1.376	9.45		
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=14.0mm	m2	0.006	112.23	0.67		
		垫圈 M10～20	10个	0.042	0.88	0.04		
		六角螺栓带螺母 M10×75	10套	0.021	5.13	0.11		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.035	15.53	0.54		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.002	12.74	0.03		
		其他材料费	元	0.065	0.885	0.06		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.016	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.008	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.006	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		热铁管箍 DN50	个	0.016	6.81	0.11		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
		阻燃型PP风管 δ=10.0mm	m2	1.16	96.19	111.58		
	机械	增加机械费	元	2.53	0.885	2.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.35	0.44		
		坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.002	31.64	0.06		
		弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.001	30.85	0.03		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.032	234.6	7.51		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.0003	112.04	0.03		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702007006	项目名称	阻燃型PP风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-111换	塑料圆形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=3.0 直径D(mm) D≤300 ˚（塑料通风管道安装:人工*0.15材料*0.05机械*0.05）	10m2	0.1	945.62	380.8	99.81	276.4	94.562	38.08	9.981	27.64
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.035001	211.57	1729.13	0	142.44	7.40516157	60.52127913	0	4.98554244
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.015425	79.15	14.83	21.24	23.2	1.22088875	0.22875275	0.327627	0.35786
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ˚	10m2	0.000991	624.15	746.53	119.73	211.04	0.61853265	0.73981123	0.11865243	0.20914064
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.04075	2.9	0	3.4	1.01	3.018175	0	3.53855	1.0511575
小计								107.096519	99.62085911	14.05122643	34.32426658
清单项目综合单价											255.09287109

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.016	1	3.02		
		普工人工费	元	28.806	1.3917	40.09		
		技工人工费	元	36.065	1.3602	49.06		
		高级技工人工费	元	10.849	1.376	14.93		
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.002	64.13	0.13		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.003	48.1	0.14		
		垫圈 M2～8	10个	0.115	0.27	0.03		
		六角螺栓带螺母 M8×75	10套	0.058	18.54	1.08		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.025	15.53	0.39		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.003	12.74	0.04		
		其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.015	5.4	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.008	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.006	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.015	6.81	0.1		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
		阻燃型PP风管 δ=4.0mm	m2	1.16	31.24	36.24		
	机械	增加机械费	元	3.996	0.885	3.54		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.35	0.88		
		坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.002	31.64	0.06		
		弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.001	30.85	0.03		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.034	234.6	7.98		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.011	112.04	1.23		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702007007	项目名称	阻燃型PP风管					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-112换	塑料圆形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=4.0 直径D(mm) 300＜D≤630 ˆ（塑料通风管道安装:人工*0.15材料*0.05机械*0.05)	10m2	0.1	585.92	376.59	67.01	178.66	58.592	37.659	6.701	17.866
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.035002	211.57	1729.13	0	142.44	7.40537314	60.52300826	0	4.98568488
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000099	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.26904339	0.05050584	0.08454303	0.07976034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.022826	79.15	14.83	21.24	23.2	1.8066779	0.33850958	0.48482424	0.5295632
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ˆ	10m2	0.000982	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6129153	0.73309246	0.11757486	0.20724128
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.686835	2.9	0	3.4	1.01	1.9918215	0	2.335239	0.69370335
小计								70.67783123	99.30411614	9.72318113	24.36195305
清单项目综合单价								204.06708155			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.99	1	1.99		
		普工人工费	元	19.011	1.3917	26.46		
		技工人工费	元	23.801	1.3602	32.37		
		高级技工人工费	元	7.16	1.376	9.85		
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.004	64.13	0.26		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.0004	48.1	0.02		
		垫圈 M2～8	10个	0.08	0.27	0.02		
		六角螺栓带螺母 M8×75	10套	0.04	18.54	0.74		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.002	12.74	0.03		
		其他材料费	元	0.066	0.885	0.06		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.02	4.15	0.08		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007	3.296	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.004	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.023	5.4	0.12		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.0005	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.011	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.009	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.003	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.023	6.81	0.16		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.097	0.27	0.03		
		阻燃型PP风管 δ=4.0mm	m2	1.16	31.24	36.24		
	机械	增加机械费	元	2.637	0.885	2.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003	219.35	0.66		
		坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.002	31.64	0.06		
		弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.001	30.85	0.03		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.024	234.6	5.63		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.004	112.04	0.45		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702007008	项目名称	阻燃型PP风管					计量单位	m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-113换	塑料圆形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=5.0 直径D(mm) 630＜D≤1000 ˆ（塑料通风管道安装:人工*0.15材料*0.05机械*0.05)	10m2	0.1	422.71	556	74.83	145	42.271	55.6	7.483	14.5

工程量清单综合单价分析表

030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ	100kg	0.035001	211.57	1729.13	0	142.44	7.40516157	60.52127913	0	4.98554244
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.019909	79.15	14.83	21.24	23.2	1.57579735	0.29525047	0.42286716	0.4618888
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=1.2大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ˊ	10m2	0.000996	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6216534	0.74354388	0.11925108	0.21019584
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.521438	2.9	0	3.4	1.01	1.5121702	0	1.7728892	0.52665238
小计								53.65754352	117.2110895	9.88340444	20.76484546
清单项目综合单价											201.51688290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.511	1	1.51		
		普工人工费	元	14.434	1.3917	20.09		
		技工人工费	元	18.069	1.3602	24.58		
		高级技工人工费	元	5.435	1.376	7.48		
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.0003	64.13	0.02		
		硬聚氯乙烯板 δ=12.0mm	m2	0.003	96.19	0.29		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.002	48.1	0.1		
		垫圈 M10～20	10个	0.052	0.88	0.05		
		六角螺栓带螺母 M10×75	10套	0.026	5.13	0.13		
		硬聚氯乙烯焊条 φ4mm	kg	0.026	15.53	0.4		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.002	12.74	0.03		
		其他材料费	元	0.062	0.885	0.05		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.004	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.01	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.008	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
		阻燃型PP风管 δ=6.0mm	m2	1.16	46.99	54.51		
	机械	增加机械费	元	2.002	0.885	1.77		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.35	0.44		
		坡口机 功率P(kW) P=2.2	台班	0.002	31.64	0.06		
		弓锯床 锯料直径D(mm) D=250	台班	0.001	30.85	0.03		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6	台班	0.028	234.6	6.57		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.004	112.04	0.45		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702007009	项目名称	阻燃型PP风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-114换	塑料圆形风管制作安装壁厚δ(mm)，δ=6.0直径D(mm) 1000＜D≤1250 ˊ(塑料通风管道安装:人工*0.15材料*0.05机械*0.05)	10m2	0.1	588.35	735.9	74.63	197.81	58.835	73.59	7.463	19.781
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ	100kg	0.035001	211.57	1729.13	0	142.44	7.40516157	60.52127913	0	4.98554244
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.019505	79.15	14.83	21.24	23.2	1.54382075	0.28925915	0.4142862	0.452516
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=1.2大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ˊ	10m2	0.000995	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62102925	0.74279735	0.11913135	0.2099848
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.686751	2.9	0	3.4	1.01	1.9915779	0	2.3349534	0.69361851
小计								70.66835047	135.1943516	10.41676795	26.20322775
清单项目综合单价											242.48269780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.99	1	1.99		
		普工人工费	元	19.009	1.3917	26.45		
		技工人工费	元	23.799	1.3602	32.37		
		高级技工人工费	元	7.159	1.376	9.85		
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.002	64.13	0.13		
		硬聚氯乙烯板 δ=12.0mm	m2	0.003	96.19	0.29		
		垫圈 M10～20	10个	0.05	0.88	0.04		
		六角螺栓带螺母 M10×75	10套	0.025	5.13	0.13		
		硬聚氯乙烯焊条 φ4mm	kg	0.027	15.53	0.42		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.002	12.74	0.03		
		其他材料费	元	0.062	0.885	0.05		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.004	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.008	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		

工程量清单综合单价分析表

		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
		阻燃型PP风管 δ=8.0mm	m2	1.16	62.48	72.48		
	机械	增加机械费	元	2.637	0.885	2.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.35	0.44		
		坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.002	31.64	0.06		
		弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.001	30.85	0.03		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.028	234.6	6.57		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.004	112.04	0.45		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-72换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 200<L≤400	10m2	0.1	4568.32	1068.54	1259.1	1352.27	456.832	106.854	125.91	135.227
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035	211.57	1729.13	0	142.44	7.40495	60.51955	0	4.9854
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000103	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27991383	0.05254648	0.08795891	0.08298298
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.015724	79.15	14.83	21.24	23.2	1.2445546	0.23318692	0.33397776	0.3647968
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001023	624.15	746.53	119.73	211.04	0.63850545	0.76370019	0.12248379	0.21589392
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.663963	2.9	0	3.4	1.01	13.5254927	0	15.8574742	4.71060263
小计								479.9254166	168.4229836	142.3118947	145.5866763

清单项目综合单价	936.24697116

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	13.516	1	13.52		
	人工	普工人工费	元	49.035	1.3917	68.24		
		技工人工费	元	203.349	1.3602	276.6		
		高级技工人工费	元	88.343	1.376	121.56		
	材料	热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		钢锯条	条	2.6	0.58	1.51		
		不锈钢焊条 A102 Φ2.5mm以内	kg	0.673	34.29	23.08		
		铁砂布 0#-2#	张	2.6	0.66	1.72		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.101	2.5	0.25		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.553	2.14	1.18		
		其他材料费	元	5.132	0.885	4.54		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#~16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.016	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.008	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.007	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.016	6.81	0.11		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.011	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.101	0.27	0.03		
		不锈钢板 δ=0.5mm	m2	1.08	66.58	71.91		
	机械	增加机械费	元	17.91	0.885	15.85		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.096	283.8	27.24		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.096	55.97	5.37		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.562	166	93.29		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001	219.35	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702003002	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-72换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 200<L≤400	10m2	0.1	4568.32	1175.9	1259.1	1357.64	456.832	117.59	125.91	135.764
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035	211.57	1729.13	0	142.44	7.40495	60.51955	0	4.9854
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000105	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.28534905	0.0535668	0.08966685	0.0845943
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.017362	79.15	14.83	21.24	23.2	1.3742023	0.25747846	0.36876888	0.4027984
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001042	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6503643	0.77788426	0.12475866	0.21990368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.665435	2.9	0	3.4	1.01	13.5297615	0	15.862479	4.71208935
小计								480.0766272	179.1984795	142.3556734	146.1687857

清单项目综合单价	947.79956579

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	13.52	1	13.52		
		普工人工费	元	49.076	1.3917	68.3		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	203.4	1.3602	276.66		
		高级技工人工费	元	88.358	1.376	121.58		
	材料	热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		钢锯条	条	2.6	0.58	1.51		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.673	34.29	23.08		
		铁砂布 0#-2#	张	2.6	0.66	1.72		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.101	2.5	0.25		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.553	2.14	1.18		
		其他材料费	元	5.132	0.885	4.54		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.022	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.017	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.007	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.013	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		热轧管箍 DN50	个	0.017	6.81	0.12		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.011	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.103	0.27	0.03		
		不锈钢板 δ=0.6mm	m2	1.08	76.52	82.64		
	机械	增加机械费	元	17.915	0.885	15.85		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.096	283.8	27.24		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.096	55.97	5.37		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.562	166	93.29		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.001	219.35	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702003003	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560	10m2	0.1	3901.75	1314.01	1034.48	1172.11	390.175	131.401	103.448	117.211
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035	211.57	1729.13	0	142.44	7.40495	60.51955	0	4.9854
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27447861	0.05152616	0.08625097	0.08137166
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.030488	79.15	14.83	21.24	23.2	2.4131252	0.45213704	0.64756512	0.7073216
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001007	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62851905	0.75175571	0.12056811	0.21251728
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.008946	2.9	0	3.4	1.01	11.6259434	0	13.6304164	4.04903546
小计								412.5220163	193.1759689	117.9328006	127.246646
清单项目综合单价											850.87743177

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.618	1	11.62		
		普工人工费	元	42.585	1.3917	59.27		
		技工人工费	元	174.562	1.3602	237.44		
		高级技工人工费	元	75.719	1.376	104.19		
	材料	热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		其他材料费	元	5.098	0.885	4.51		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.005	3.15	0.02		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.03	5.4	0.16		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.014	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.013	2.42	0.03		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		热轧管箍 DN50	个	0.03	6.81	0.2		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
		不锈钢板 δ=0.75mm	m2	1.08	92.22	99.6		
		增加机械费	元	15.394	0.885	13.62		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.8	19.3		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.97	3.81		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	166	80.34		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.002	275.33	0.55		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.001	219.35	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0004	89.12	0.04		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702003004	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 ˆ	10m2	0.1	3901.75	1464.88	1034.48	1179.65	390.175	146.488	103.448	117.965
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.035	211.57	1729.13	0	142.44	7.40495	60.51955	0	4.9854
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.017242	79.15	14.83	21.24	23.2	1.3647043	0.25569886	0.36622008	0.4000144
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˆ	10m2	0.000992	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6191568	0.74055776	0.11877216	0.20935168
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.998328	2.9	0	3.4	1.01	11.5951512	0	13.5943152	4.03831128
小计								411.4307233	208.0548226	117.6127044	127.6786434
清单项目综合单价											864.77689372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.587	1	11.59		
		普工人工费	元	42.291	1.3917	58.86		
		技工人工费	元	174.194	1.3602	236.94		
		高级技工人工费	元	75.608	1.376	104.04		
	材料	热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		其他材料费	元	5.096	0.885	4.51		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.0002	3.296	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#~16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.017	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.009	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.007	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.061	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		电	kW·h	0.00001	0.68	0		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		乙炔气	kg	0.00003	14.64	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.017	6.81	0.12		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
		不锈钢板 δ=1.0mm	m2	1.08	106.19	114.69		
	机械	增加机械费	元	15.354	0.885	13.59		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.8	19.3		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.97	3.81		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	166	80.34		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.001	219.35	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	232.82	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-621换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 20<T≤25 ˆ	m3	1	1047.14	1485.52	0	351.38	1047.14	1485.52	0	351.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.471401	2.9	0	3.4	1.01	30.3670629	0	35.6027634	10.57611501
小计								1077.507063	1485.52	35.6027634	361.956115
清单项目综合单价											2960.58594131

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	30.346	1	30.35		
		普工人工费	元	214.482	1.3917	298.49		
		技工人工费	元	442.281	1.3602	601.59		
		高级技工人工费	元	106.878	1.376	147.06		
	材料	胶粘剂	kg	6.78	3.54	24		
		贴缝胶带 9m	卷	2.05	10.62	21.77		
		B1级铝箔面橡塑保温（风管）	m3	1.08	1330.97	1437.45		
		其他材料费	元	2.6	0.885	2.3		
	机械	增加机械费	元	40.21	0.885	35.59		

项目编码	030703001001	项目名称	文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 ˆ	个	1	48.41	13374.83	6.74	682.03	48.41	13374.83	6.74	682.03
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.589887	2.9	0	3.4	1.01	1.7106723	0	2.0056158	0.59578587
小计								60.6991723	13461.2865	8.7456158	689.7477859
清单项目综合单价											14220.47907397

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.709	1	1.71		
		普工人工费	元	18.571	1.3917	25.85		
		技工人工费	元	23.255	1.3602	31.63		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	增加机械费	元	2.265	0.885	2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		

项目编码	030703001002	项目名称	文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.41	14195.18	6.74	723.05	48.41	14195.18	6.74	723.05
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.589885	2.9	0	3.4	1.01	1.7106665	0	2.005609	0.59578385
小计								60.6991665	14281.6365	8.745609	730.7677839
清单项目综合单价											15081.84905935

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.709	1	1.71		
		普工人工费	元	18.571	1.3917	25.85		
		技工人工费	元	23.255	1.3602	31.63		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.265	0.885	2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		

项目编码	030703001003	项目名称	文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 文丘里阀（变风量W3	个	1	52.28	16148.81	6.74	821.75	52.28	16148.81	6.74	821.75
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.628585	2.9	0	3.4	1.01	1.8228965	0	2.137189	0.63487085
小计								64.6813965	16235.2665	8.877189	829.5068709
清单项目综合单价											17138.33195635

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.822	1	1.82		
		普工人工费	元	19.818	1.3917	27.58		
		技工人工费	元	24.817	1.3602	33.76		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.414	0.885	2.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		

项目编码	030703001004	项目名称	文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 文丘里阀（变风量W4 VAV）	个	1	52.28	18601.02	6.74	944.36	52.28	18601.02	6.74	944.36
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.628585	2.9	0	3.4	1.01	1.8228965	0	2.137189	0.63487085
小计								64.6813965	18687.4765	8.877189	952.1168709
清单项目综合单价											19713.15195635

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.822	1	1.82		
		普工人工费	元	19.818	1.3917	27.58		
		技工人工费	元	24.817	1.3602	33.76		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		
		增加机械费	元	2.414	0.885	2.14		

项目编码	030703001005	项目名称	文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400	个	1	66.61	29777.04	88.83	1512.83	66.61	29777.04	88.83	1512.83
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7719	2.9	0	3.4	1.01	2.23851	0	2.62446	0.779619
小计								79.42701	29863.4965	91.45446	1520.731619
清单项目综合单价											31555.10958900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.237	1	2.24		
		普工人工费	元	24.456	1.3917	34.04		
		技工人工费	元	30.612	1.3602	41.64		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.265	6.63	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.964	0.885	2.62		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.38	233.77	88.83		

项目编码	030703001006	项目名称	文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.41	4515.53	6.74	239.07	48.41	4515.53	6.74	239.07

工程量清单综合单价分析表

030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.589886	2.9	0	3.4	1.01	1.7106694	0	2.0056124	0.59578486	
小计								60.6991694	4601.9865	8.7456124	246.7877849	
清单项目综合单价											4918.21906666	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.709	1		1.71		
		普工人工费				元	18.571	1.3917		25.85		
		技工人工费				元	23.255	1.3602		31.63		
		高级技工人工费				元	1.102	1.376		1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费				元	2.265	0.885		2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	224.67		6.74		
项目编码	030703001007	项目名称			立丘里阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.41	4781.02	6.74	252.34	48.41	4781.02	6.74	252.34	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.589885	2.9	0	3.4	1.01	1.7106665	0	2.005609	0.59578385	
小计								60.6991665	4867.4765	8.745609	260.0577839	
清单项目综合单价											5196.97905935	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.709	1		1.71		
		普工人工费				元	18.571	1.3917		25.85		
		技工人工费				元	23.255	1.3602		31.63		
		高级技工人工费				元	1.102	1.376		1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费				元	2.265	0.885		2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	224.67		6.74		
项目编码	030703001008	项目名称			立丘里阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ~ 立丘里阀（定风量阀W3	个	1	52.28	5401.02	6.74	284.36	52.28	5401.02	6.74	284.36	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.628586	2.9	0	3.4	1.01	1.8228994	0	2.1371924	0.63487186	
小计								64.6813994	5487.4765	8.8771924	292.1168719	
清单项目综合单价											5853.15196366	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.822	1		1.82		
		普工人工费				元	19.818	1.3917		27.58		
		技工人工费				元	24.817	1.3602		33.76		
		高级技工人工费				元	1.102	1.376		1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费				元	2.414	0.885		2.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	224.67		6.74		
项目编码	030703001009	项目名称			立丘里阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ~ 立丘里阀（定风量W4 CAV）	个	1	52.28	7255.89	6.74	377.11	52.28	7255.89	6.74	377.11	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6286	2.9	0	3.4	1.01	1.82294	0	2.13724	0.634886	
小计								64.68144	7342.3465	8.87724	384.866886	
清单项目综合单价											7800.77206600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.822	1		1.82		
		普工人工费				元	19.818	1.3917		27.58		
		技工人工费				元	24.817	1.3602		33.76		
		高级技工人工费				元	1.102	1.376		1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费				元	2.414	0.885		2.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	224.67		6.74		
项目编码	030703001010	项目名称			定风量阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 ~	个	1	48.41	1919.96	6.74	109.29	48.41	1919.96	6.74	109.29	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4841	2.9	0	3.4	1.01	1.40389	0	1.64594	0.488941	
小计								49.81389	1919.96	8.38594	109.778941	
清单项目综合单价											2087.93877100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.403	1		1.4		
		普工人工费				元	15.643	1.3917		21.77		
		技工人工费				元	19.589	1.3602		26.64		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		CAV定风量阀(蝶阀) 规格:800*800				个	1	1917.7		1917.7		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	增加机械费				元	1.859	0.885		1.65		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	224.67		6.74		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001011	项目名称	定风量阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV定风量阀(蝶阀)	个	1	52.28	2055	6.74	117.06	52.28	2055	6.74	117.06	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	2055	8.51752	117.588028	
清单项目综合单价												2234.90166800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.515		1		1.52		
		普工人工费			元	16.89		1.3917		23.51		
		技工人工费			元	21.151		1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		CAV定风量阀(蝶阀) 规格:250*250			个	1		2052.21		2052.21		
		其他材料费			元	0.031		0.885		0.03		
	机械	增加机械费			元	2.008		0.885		1.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		224.67		6.74		
项目编码	030703001012	项目名称	定风量阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV定风量阀(蝶阀)	个	1	52.28	2215.18	6.74	125.07	52.28	2215.18	6.74	125.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	2215.18	8.51752	125.598028	
清单项目综合单价												2403.09166800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.515		1		1.52		
		普工人工费			元	16.89		1.3917		23.51		
		技工人工费			元	21.151		1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.031		0.885		0.03		
		CAV定风量阀(蝶阀) 规格:320*200			个	1		2212.39		2212.39		
	机械	增加机械费			元	2.008		0.885		1.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		224.67		6.74		
项目编码	030703001013	项目名称	定风量阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV定风量阀(蝶阀)	个	1	52.28	2351.46	6.74	131.89	52.28	2351.46	6.74	131.89	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	2351.46	8.51752	132.418028	
清单项目综合单价												2546.19166800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.515		1		1.52		
		普工人工费			元	16.89		1.3917		23.51		
		技工人工费			元	21.151		1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.031		0.885		0.03		
		CAV定风量阀(蝶阀) 规格:320*250			个	1		2348.67		2348.67		
	机械	增加机械费			元	2.008		0.885		1.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		224.67		6.74		
项目编码	030703001014	项目名称	定风量阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV定风量阀(蝶阀)	个	1	52.28	2557.66	6.74	142.2	52.28	2557.66	6.74	142.2	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	2557.66	8.51752	142.728028	
清单项目综合单价												2762.70166800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.515		1		1.52		
		普工人工费			元	16.89		1.3917		23.51		
		技工人工费			元	21.151		1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		CAV定风量阀(蝶阀) 规格:400*200			个	1		2554.87		2554.87		
		其他材料费			元	0.031		0.885		0.03		
	机械	增加机械费			元	2.008		0.885		1.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		224.67		6.74		
项目编码	030703001015	项目名称	定风量阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-10	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.34	2574.46	58.44	143.04	38.34	2574.46	58.44	143.04	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3834	2.9	0	3.4	1.01	1.11186	0	1.30356	0.387234	
小计								39.45186	2574.46	59.74356	143.427234	
清单项目综合单价												2817.08265400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.111		1		1.11		
		普工人工费			元	12.387		1.3917		17.24		
		技工人工费			元	15.515		1.3602		21.1		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.22		6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	0.041		0.885		0.04		
		CAV定风量阀(蝶阀) 规格:400*250			个	1		2570.8		2570.8		
	机械	增加机械费			元	1.472		0.885		1.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35			台班	0.25		233.77		58.44		
项目编码	030703001016	项目名称	定风量阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-10	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280＜C≤1600	个	1	38.34	2841.71	58.44	156.41	38.34	2841.71	58.44	156.41	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3834	2.9	0	3.4	1.01	1.11186	0	1.30356	0.387234	
小计								39.45186	2841.71	59.74356	156.797234	
清单项目综合单价											3097.70265400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.111	1		1.11		
		普工人工费				元	12.387	1.3917		17.24		
		技工人工费				元	15.515	1.3602		21.1		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.041	0.885		0.04		
		VAV变风量阀(蝶阀) 规格:500*300				个	1	2838.05		2838.05		
	机械	增加机械费				元	1.472	0.885		1.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35				台班	0.25	233.77		58.44		
项目编码	030703001017	项目名称			变风量阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800＜C≤1280 VAV变风量阀(蝶阀	个	1	52.28	16629.44	6.74	845.78	52.28	16629.44	6.74	845.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	16629.44	8.51752	846.308028	
清单项目综合单价											17538.06166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
		VAV变风量阀(蝶阀) 规格:水250				个	1	16626.65		16626.65		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	224.67		6.74		
项目编码	030703001018	项目名称			变风量阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800＜C≤1280 VAV变风量阀(蝶阀	个	1	52.28	17255.06	6.74	877.07	52.28	17255.06	6.74	877.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	17255.06	8.51752	877.598028	
清单项目综合单价											18194.97166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
		VAV变风量阀(蝶阀) 规格:320*200				个	1	17252.27		17252.27		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	224.67		6.74		
项目编码	030703011001	项目名称			高效风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.86	1470.53	6.58	104.13	113.86	1470.53	6.58	104.13	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1386	2.9	0	3.4	1.01	3.30194	0	3.87124	1.149986	
小计								117.16194	1470.53	10.45124	105.279986	
清单项目综合单价											1703.42316600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	3.3	1		3.3		
		普工人工费				元	36.794	1.3917		51.21		
		技工人工费				元	46.06	1.3602		62.65		
	材料	扁钢 ＜60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
		高效风口601 规格:新宝风量1000CMH 配H13过滤器				个	1	1460.18		1460.18		
	机械	增加机械费				元	4.372	0.885		3.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.35		6.58		
项目编码	030703011002	项目名称			高效风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.86	780.26	6.58	69.62	113.86	780.26	6.58	69.62	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1386	2.9	0	3.4	1.01	3.30194	0	3.87124	1.149986	
小计								117.16194	780.26	10.45124	70.769986	
清单项目综合单价											978.64316600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	3.3	1		3.3		
		普工人工费				元	36.794	1.3917		51.21		
		技工人工费				元	46.06	1.3602		62.65		
	材料	扁钢 ＜60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
		高效风口602 规格:新宝风量500CMH 配H13过滤器				个	1	769.91		769.91		
	机械	增加机械费				元	4.372	0.885		3.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.35		6.58		
项目编码	030703017001	项目名称			排气罩			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030409-73	厨房罩 普通厨房罩 无自清气罩	套	1	37.66	2719.47	0	145.94	37.66	2719.47	0	145.94	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3766	2.9	0	3.4	1.01	1.09214	0	1.28044	0.380366	
小计								38.75214	2719.47	1.28044	146.320366	
清单项目综合单价											2905.82294600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.091	1		1.09		
		普工人工费				元	5.411	1.3917		7.53		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	22.15	1.3602	30.13		
	材料	其他材料费		元	1	0.885	0.89		
	机械	增加机械费		元	1.446	0.885	1.28		
项目编码	030703017002	项目名称	排气罩			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-73	防护罩 普通防护罩	套	1	37.66	1770.8	0	98.51	37.66	1770.8	0	98.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3766	2.9	0	3.4	1.01	1.09214	0	1.28044	0.380366
小计								38.75214	1770.8	1.28044	98.890366
清单项目综合单价											1909.72294600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.091	1	1.09		
		普工人工费	元	5.411	1.3917	7.53		
		技工人工费	元	22.15	1.3602	30.13		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
		伞形排气罩 规格:304不锈钢 600*300	套	1	1769.91	1769.91		
	机械	增加机械费	元	1.446	0.885	1.28		

项目编码	030703014001	项目名称	塑料风帽	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-271	塑料圆伞形风帽安装下口 直径D(mm) 360<D≤630	个	1	255.2	535.06	0	94.28	255.2	535.06	0	94.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.552	2.9	0	3.4	1.01	7.4008	0	8.6768	2.57752
小计								262.6008	535.06	8.6768	96.85752
清单项目综合单价											903.19512000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	7.396	1	7.4		
		普工人工费	元	82.468	1.3917	114.77		
		技工人工费	元	103.242	1.3602	140.43		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.61	2.83	1.73		
		其他材料费	元	5.986	0.885	5.3		
		锥形风帽 规格:综合考虑 风帽型材质 接口尺寸Φ450	个	1	528.03	528.03		
	机械	增加机械费	元	9.8	0.885	8.67		

项目编码	030703014002	项目名称	塑料风帽	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-271	塑料圆伞形风帽安装下口 直径D(mm) 360<D≤630	个	1	255.2	535.06	0	94.28	255.2	535.06	0	94.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.552	2.9	0	3.4	1.01	7.4008	0	8.6768	2.57752
小计								262.6008	535.06	8.6768	96.85752
清单项目综合单价											903.19512000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	7.396	1	7.4		
		普工人工费	元	82.468	1.3917	114.77		
		技工人工费	元	103.242	1.3602	140.43		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.61	2.83	1.73		
		其他材料费	元	5.986	0.885	5.3		
		锥形风帽 规格:综合考虑 风帽型材质 接口尺寸Φ500	个	1	528.03	528.03		
	机械	增加机械费	元	9.8	0.885	8.67		

项目编码	030703014003	项目名称	塑料风帽	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-272	塑料圆伞形风帽安装下口 直径D(mm) 630<D≤800	个	1	431	1652.51	0	196.68	431	1652.51	0	196.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.31	2.9	0	3.4	1.01	12.499	0	14.654	4.3531
小计								443.499	1652.51	14.654	201.0331
清单项目综合单价											2311.69610000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	12.49	1	12.49		
		普工人工费	元	139.272	1.3917	193.82		
		技工人工费	元	174.369	1.3602	237.18		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.03	2.83	2.91		
		其他材料费	元	18.489	0.885	16.36		
		锥形风帽 规格:综合考虑 风帽型材质 接口尺寸Φ650	个	1	1633.24	1633.24		
	机械	增加机械费	元	16.55	0.885	14.65		

项目编码	030703014004	项目名称	塑料风帽	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-272	塑料圆伞形风帽安装下口 直径D(mm) 630<D≤800	个	1	431	1652.51	0	196.68	431	1652.51	0	196.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.31	2.9	0	3.4	1.01	12.499	0	14.654	4.3531
小计								443.499	1652.51	14.654	201.0331
清单项目综合单价											2311.69610000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	12.49	1	12.49		
		普工人工费	元	139.272	1.3917	193.82		
		技工人工费	元	174.369	1.3602	237.18		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.03	2.83	2.91		
		其他材料费	元	18.489	0.885	16.36		
		锥形风帽 规格:综合考虑 风帽型材质 接口尺寸Φ750	个	1	1633.24	1633.24		
	机械	增加机械费	元	16.55	0.885	14.65		

项目编码	030703014005	项目名称	塑料风帽	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-273	塑料圆伞形风帽安装下口 直径D(mm) 800<D≤900	个	1	558.41	2102.22	0	252.88	558.41	2102.22	0	252.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.5841	2.9	0	3.4	1.01	16.19389	0	18.98594	5.639941
小计								574.60389	2102.22	18.98594	258.519941
清单项目综合单价											2954.32977100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	16.183	1	16.18		

工程量清单综合单价分析表

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	180.442	1.3917	251.12		
		技工人工费	元	225.916	1.3602	307.29		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.316	2.83	3.72		
		其他材料费	元	23.52	0.885	20.82		
		锥形风帽 规格:综合考虑，阻燃PP材质，接口尺寸Φ850 [illegible]	个	1	2077.68	2077.68		
	机械	增加机械费	元	21.443	0.885	18.98		

项目编码	030703017003	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-254	钢制筒形风帽滴水盘安装 直径D(mm) 500＜D≤800 ˆ	个	1	111.71	1124.09	0	85.76	111.71	1124.09	0	85.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1171	2.9	0	3.4	1.01	3.23959	0	3.79814	1.128271
小计								114.94959	1124.09	3.79814	86.888271
清单项目综合单价								1329.72600100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.237	1	3.24		
		普工人工费	元	30.91	1.3917	43.02		
		技工人工费	元	38.693	1.3602	52.63		
		高级技工人工费	元	11.668	1.376	16.06		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.116	6.63	0.77		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	2.01	1.73	3.48		
		其他材料费	元	5.426	0.885	4.8		
		锥形风帽 规格:综合考虑，镀锌钢材质，接口尺寸Φ450 [illegible]	个	1	1115.04	1115.04		
	机械	增加机械费	元	4.29	0.885	3.8		

项目编码	030703017004	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-254	钢制筒形风帽滴水盘安装 直径D(mm) 500＜D≤800 ˆ	个	1	111.71	1336.48	0	96.38	111.71	1336.48	0	96.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1171	2.9	0	3.4	1.01	3.23959	0	3.79814	1.128271
小计								114.94959	1336.48	3.79814	97.508271
清单项目综合单价								1552.73600100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.237	1	3.24		
		普工人工费	元	30.91	1.3917	43.02		
		技工人工费	元	38.693	1.3602	52.63		
		高级技工人工费	元	11.668	1.376	16.06		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.116	6.63	0.77		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	2.01	1.73	3.48		
		其他材料费	元	5.426	0.885	4.8		
		锥形风帽 规格:综合考虑，镀锌钢材质，接口尺寸Φ500 [illegible]	个	1	1327.43	1327.43		
	机械	增加机械费	元	4.29	0.885	3.8		

项目编码	030703017005	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-254	钢制筒形风帽滴水盘安装 直径D(mm) 500＜D≤800 ˆ	个	1	111.71	1424.98	0	100.81	111.71	1424.98	0	100.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1171	2.9	0	3.4	1.01	3.23959	0	3.79814	1.128271
小计								114.94959	1424.98	3.79814	101.938271
清单项目综合单价								1645.66600100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.237	1	3.24		
		普工人工费	元	30.91	1.3917	43.02		
		技工人工费	元	38.693	1.3602	52.63		
		高级技工人工费	元	11.668	1.376	16.06		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.116	6.63	0.77		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	2.01	1.73	3.48		
		其他材料费	元	5.426	0.885	4.8		
		锥形风帽 规格:综合考虑，镀锌钢材质，接口尺寸Φ600 [illegible]	个	1	1415.93	1415.93		
	机械	增加机械费	元	4.29	0.885	3.8		

项目编码	030703017006	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-254	钢制筒形风帽滴水盘安装 直径D(mm) 500＜D≤800 ˆ	个	1	111.71	1708.17	0	114.97	111.71	1708.17	0	114.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1171	2.9	0	3.4	1.01	3.23959	0	3.79814	1.128271
小计								114.94959	1708.17	3.79814	116.098271
清单项目综合单价								1943.01600100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.237	1	3.24		
		普工人工费	元	30.91	1.3917	43.02		
		技工人工费	元	38.693	1.3602	52.63		
		高级技工人工费	元	11.668	1.376	16.06		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.116	6.63	0.77		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	2.01	1.73	3.48		
		其他材料费	元	5.426	0.885	4.8		
		锥形风帽 规格:综合考虑，镀锌钢材质，接口尺寸Φ650 [illegible]	个	1	1699.12	1699.12		
	机械	增加机械费	元	4.29	0.885	3.8		

项目编码	030703017007	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-254	钢制筒形风帽滴水盘安装 直径D(mm) 500＜D≤800 ˆ	个	1	111.71	3814.36	0	220.28	111.71	3814.36	0	220.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1171	2.9	0	3.4	1.01	3.23959	0	3.79814	1.128271
小计								114.94959	3814.36	3.79814	221.408271
清单项目综合单价								4154.51600100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.237	1	3.24		
		普工人工费	元	30.91	1.3917	43.02		
		技工人工费	元	38.693	1.3602	52.63		
		高级技工人工费	元	11.668	1.376	16.06		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.116	6.63	0.77		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	2.01	1.73	3.48		
		其他材料费	元	5.426	0.885	4.8		
		锥形风帽 规格:综合考虑，镀锌钢材质，接口尺寸Φ800 [illegible]	个	1	3805.31	3805.31		

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	4.29	0.885	3.8		
项目编码	030703020001	项目名称	消声器			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-351	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 3200< C≤4000	节	1	624.95	1482.9	0	174.8	624.95	1482.9	0	174.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.4611	2.9	0	3.4	1.01	18.73719	0	21.96774	6.525711
小计								664.84419	1655.813	21.96774	195.569711
清单项目综合单价											2538.19464100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	18.724	1	18.72		
		普工人工费	元	178.791	1.3917	248.82		
		技工人工费	元	224.002	1.3602	304.69		
		高级技工人工费	元	67.302	1.376	92.61		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	9.26	3.81	35.28		
		槽钢 5#~16#	kg	31.57	4.15	131.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	1.37	6.63	9.08		
		膨胀螺栓 M12	套	4.16	0.51	2.12		
		六角螺母 M12~16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	31.2	0.28	8.74		
		其他材料费	元	1.331	0.885	1.18		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
	机械	增加机械费	元	24.811	0.885	21.96		

项目编码	030703020002	项目名称	消声器			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-351	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 3200< C≤4000	节	1	624.95	1750.72	0	174.8	624.95	1750.72	0	174.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.4611	2.9	0	3.4	1.01	18.73719	0	21.96774	6.525711
小计								664.84419	1923.633	21.96774	195.569711
清单项目综合单价											2806.01464100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	18.724	1	18.72		
		普工人工费	元	178.791	1.3917	248.82		
		技工人工费	元	224.002	1.3602	304.69		
		高级技工人工费	元	67.302	1.376	92.61		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	9.26	3.81	35.28		
		槽钢 5#~16#	kg	31.57	4.15	131.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	1.37	6.63	9.08		
		膨胀螺栓 M12	套	4.16	0.51	2.12		
		六角螺母 M12~16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	31.2	0.28	8.74		
		其他材料费	元	1.331	0.885	1.18		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
	机械	增加机械费	元	24.811	0.885	21.96		

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.24	155.04	6.58	14.37	23.24	155.04	6.58	14.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2324	2.9	0	3.4	1.01	0.67396	0	0.79016	0.234724
小计								23.91396	155.04	7.37016	14.604724
清单项目综合单价											200.92884400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.673	1	0.67		
		普工人工费	元	7.507	1.3917	10.45		
		技工人工费	元	9.404	1.3602	12.79		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金单层百叶风口(配滤网)200*200	个	1	151.86	151.86		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	增加机械费	元	0.892	0.885	0.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.24	476.28	6.58	30.43	23.24	476.28	6.58	30.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2324	2.9	0	3.4	1.01	0.67396	0	0.79016	0.234724
小计								23.91396	476.28	7.37016	30.664724
清单项目综合单价											538.22884400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.673	1	0.67		
		普工人工费	元	7.507	1.3917	10.45		
		技工人工费	元	9.404	1.3602	12.79		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
		铝合金单层百叶风口(配滤网)300*300	个	1	473.1	473.1		
	机械	增加机械费	元	0.892	0.885	0.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.91	139.27	6.58	30.69	87.91	139.27	6.58	30.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	139.27	9.56894	31.577891
清单项目综合单价											270.87622100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55		
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
		铝合金单层百叶风口600*600	个	1	131.42	131.42		
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.1	560.51	6.58	43.87	58.1	560.51	6.58	43.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	560.51	8.5554	44.45681
清单项目综合单价											673.30711000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.684	1	1.68		
		普工人工费	元	18.774	1.3917	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)250*400	个	1	554.87	554.87		
	机械	增加机械费	元	2.231	0.885	1.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.1	1056.97	6.58	68.69	58.1	1056.97	6.58	68.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	1056.97	8.5554	69.27681
清单项目综合单价											1194.58711000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.684	1	1.68		
		普工人工费	元	18.774	1.3917	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)300*500	个	1	1051.33	1051.33		
	机械	增加机械费	元	2.231	0.885	1.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.91	3424.66	6.58	194.96	87.91	3424.66	6.58	194.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	3424.66	9.56894	195.847891
清单项目综合单价											3720.53622100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55		
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
		铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)600*500	个	1	3416.81	3416.81		
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.24	41.14	6.58	8.67	23.24	41.14	6.58	8.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2324	2.9	0	3.4	1.01	0.67396	0	0.79016	0.234724
小计								23.91396	41.14	7.37016	8.904724
清单项目综合单价											81.32884400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.673	1	0.67		
		普工人工费	元	7.507	1.3917	10.45		
		技工人工费	元	9.404	1.3602	12.79		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
		铝合金单层百叶风口200*200	个	1	37.96	37.96		
	机械	增加机械费	元	0.892	0.885	0.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011010	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.82	56.59	6.58	11.19	29.82	56.59	6.58	11.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2982	2.9	0	3.4	1.01	0.86478	0	1.01388	0.301182
小计								30.68478	56.59	7.59388	11.491182
清单项目综合单价											106.35984200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.864	1	0.86		
		普工人工费	元	9.634	1.3917	13.41		
		技工人工费	元	12.064	1.3602	16.41		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
		铝合金单层百叶风口300*300	个	1	52.57	52.57		
	机械	增加机械费	元	1.145	0.885	1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011011	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.1	67.7	6.58	19.23	58.1	67.7	6.58	19.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	67.7	8.5554	19.81681
清单项目综合单价								155.85711000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.684	1	1.68		
		普工人工费	元	18.774	1.3917	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		铝合金单层百叶风口350*350	个	1	62.06	62.06		
	机械	增加机械费	元	2.231	0.885	1.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011012	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.1	78.65	6.58	19.78	58.1	78.65	6.58	19.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	78.65	8.5554	20.36681
清单项目综合单价								167.35711000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.684	1	1.68		
		普工人工费	元	18.774	1.3917	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		铝合金单层百叶风口400*400	个	1	73.01	73.01		
	机械	增加机械费	元	2.231	0.885	1.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011013	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.91	93.27	6.58	28.39	87.91	93.27	6.58	28.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	93.27	9.56894	29.277891
清单项目综合单价								222.57622100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55		
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
		铝合金单层百叶风口450*450	个	1	85.42	85.42		
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011014	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.91	107.14	6.58	29.09	87.91	107.14	6.58	29.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	107.14	9.56894	29.977891
清单项目综合单价								237.14622100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55		
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
		铝合金单层百叶风口500*500	个	1	99.29	99.29		
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011015	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.91	139.27	6.58	30.69	87.91	139.27	6.58	30.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	139.27	9.56894	31.577891
清单项目综合单价								270.87622100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55		
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
		铝合金单层百叶风口600*600	个	1	131.42	131.42		
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011016	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.1	104.35	6.58	21.06	58.1	104.35	6.58	21.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	104.35	8.5554	21.64681
清单项目综合单价								194.33711000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.684	1	1.68		
		普工人工费	元	18.774	1.3917	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜60		kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
		铝合金双层百叶风口400*400		个	1	98.71	98.71		
	机械	增加机械费		元	2.231	0.885	1.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011017	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.86	308.23	6.58	46.01	113.86	308.23	6.58	46.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1386	2.9	0	3.4	1.01	3.30194	0	3.87124	1.149986
小计								117.16194	308.23	10.45124	47.159986
清单项目综合单价											483.00316600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.3	1	3.3		
		普工人工费	元	36.794	1.3917	51.21		
		技工人工费	元	46.06	1.3602	62.65		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
		铝合金双层百叶风口600*1000	个	1	297.88	297.88		
	机械	增加机械费	元	4.372	0.885	3.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703001019	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.79	323.21	0	74.06	218.79	323.21	0	74.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.293684	2.9	0	3.4	1.01	6.6516836	0	7.7985256	2.31662084
小计								236.0201836	409.6665	7.7985256	83.49862084
清单项目综合单价											736.98383004

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.647	1	6.65		
		普工人工费	元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费	元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		70℃防火阀1000*400	个	1	307.67	307.67		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	8.808	0.885	7.8		

项目编码	030703001020	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.79	399.46	0	77.87	218.79	399.46	0	77.87
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2937	2.9	0	3.4	1.01	6.65173	0	7.79858	2.316637
小计								236.02023	485.9165	7.79858	87.308637
清单项目综合单价											817.04394700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.647	1	6.65		
		普工人工费	元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费	元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		70℃防火阀1250*450	个	1	383.92	383.92		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	8.808	0.885	7.8		

项目编码	030703001021	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600＜C≤5400 ˆ 70℃防火阀1250*630	个	1	317.26	518.31	0	109.87	317.26	518.31	0	109.87
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2784	2.9	0	3.4	1.01	9.50736	0	11.14656	3.311184
小计								337.34586	604.7665	11.14656	120.303184
清单项目综合单价											1073.56210400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	9.501	1	9.5		
		普工人工费	元	105.441	1.3917	146.74		
		技工人工费	元	132.019	1.3602	179.57		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	70℃防火阀1250*630	个	1	489.49	489.49		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	12.589	0.885	11.14		

项目编码	030703001022	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.53	143.17	0	23.97	63.53	143.17	0	23.97
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7411	2.9	0	3.4	1.01	2.14919	0	2.51974	0.748511

工程量清单综合单价分析表

小计						76.25769	229.6265	2.51974	31.840511
清单项目综合单价									340.24444100
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	2.148	1		2.15		
		普工人工费		元	23.456	1.3917		32.64		
		技工人工费		元	29.369	1.3602		39.95		
		高级技工人工费		元	1.102	1.376		1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
		70℃防火阀200*200		个	1	138.77		138.77		
		设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费		元	2.846	0.885		2.52		
项目编码	030703001023	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.53	154.43	0	24.54	63.53	154.43	0	24.54
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7411	2.9	0	3.4	1.01	2.14919	0	2.51974	0.748511
小计						76.25769	240.8865	2.51974	32.410511		
清单项目综合单价									352.07444100		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	2.148	1		2.15		
		普工人工费		元	23.456	1.3917		32.64		
		技工人工费		元	29.369	1.3602		39.95		
		高级技工人工费		元	1.102	1.376		1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
		70℃防火阀320*200		个	1	150.03		150.03		
		设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费		元	2.846	0.885		2.52		
项目编码	030703001024	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.53	161.93	0	24.91	63.53	161.93	0	24.91
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.74108	2.9	0	3.4	1.01	2.149132	0	2.519672	0.7484908
小计						76.257632	248.3865	2.519672	32.7804908		
清单项目综合单价									359.94429480		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	2.148	1		2.15		
		普工人工费		元	23.456	1.3917		32.64		
		技工人工费		元	29.369	1.3602		39.95		
		高级技工人工费		元	1.102	1.376		1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
		70℃防火阀320*250		个	1	157.53		157.53		
		设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费		元	2.846	0.885		2.52		
项目编码	030703001025	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.53	161.93	0	24.91	63.53	161.93	0	24.91
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7411	2.9	0	3.4	1.01	2.14919	0	2.51974	0.748511
小计						76.25769	248.3865	2.51974	32.780511		
清单项目综合单价									359.94444100		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	2.148	1		2.15		
		普工人工费		元	23.456	1.3917		32.64		
		技工人工费		元	29.369	1.3602		39.95		
		高级技工人工费		元	1.102	1.376		1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
		70℃防火阀400*200		个	1	157.53		157.53		
		设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费		元	2.846	0.885		2.52		
项目编码	030703001026	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.14	172.73	0	29.31	78.14	172.73	0	29.31
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.88718	2.9	0	3.4	1.01	2.572822	0	3.016412	0.8960518
小计						91.291322	259.1865	3.016412	37.3280518		
清单项目综合单价									390.82228580		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	2.571	1		2.57		
		普工人工费		元	28.177	1.3917		39.21		
		技工人工费		元	35.28	1.3602		47.99		
		高级技工人工费		元	1.102	1.376		1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费		元	1.916	0.885		1.7		
		70℃防火阀400*250		个	1	166.92		166.92		
		设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费		元	3.407	0.885		3.02		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001027	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.14	185.86	0	29.97	78.14	185.86	0	29.97
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.88718	2.9	0	3.4	1.01	2.572822	0	3.016412	0.8960518
小计								91.291322	272.3165	3.016412	37.9880518
清单项目综合单价											404.61228580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.571	1	2.57		
		普工人工费	元	28.177	1.3917	39.21		
		技工人工费	元	35.28	1.3602	47.99		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		70℃防火阀400*320	个	1	180.05	180.05		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	3.407	0.885	3.02		

项目编码	030703001028	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.14	184.46	0	29.9	78.14	184.46	0	29.9
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8872	2.9	0	3.4	1.01	2.57288	0	3.01648	0.896072
小计								91.29138	270.9165	3.01648	37.918072
清单项目综合单价											403.14243200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.571	1	2.57		
		普工人工费	元	28.177	1.3917	39.21		
		技工人工费	元	35.28	1.3602	47.99		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		70℃防火阀500*250	个	1	178.65	178.65		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	3.407	0.885	3.02		

项目编码	030703001029	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˆ 70℃防火阀500*320	个	1	97.67	205.61	0	36.12	97.67	205.61	0	36.12
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.082486	2.9	0	3.4	1.01	3.1392094	0	3.6804524	1.09331086
小计								111.3877094	292.0665	3.6804524	44.33531086
清单项目综合单价											451.46997266

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.137	1	3.14		
		普工人工费	元	34.49	1.3917	48		
		技工人工费	元	43.183	1.3602	58.74		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	70℃防火阀500*320	个	1	195.07	195.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	4.157	0.885	3.68		

项目编码	030703001030	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.67	224.38	0	37.06	97.67	224.38	0	37.06
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0825	2.9	0	3.4	1.01	3.13925	0	3.6805	1.093325
小计								111.38775	310.8365	3.6805	45.275325
清单项目综合单价											471.18007500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.137	1	3.14		
		普工人工费	元	34.49	1.3917	48		
		技工人工费	元	43.183	1.3602	58.74		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
		70℃防火阀500*400	个	1	213.84	213.84		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	4.157	0.885	3.68		

项目编码	030703001031	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.67	225.12	0	37.1	97.67	225.12	0	37.1
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0825	2.9	0	3.4	1.01	3.13925	0	3.6805	1.093325
小计								111.38775	311.5765	3.6805	45.315325
清单项目综合单价											471.96007500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费	元	3.137	1	3.14		
		普工人工费	元	34.49	1.3917	48		
		技工人工费	元	43.183	1.3602	58.74		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
		70℃防火阀630*320	个	1	214.58	214.58		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	4.157	0.885	3.68		

项目编码	030703001032	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.67	248.78	0	38.28	97.67	248.78	0	38.28
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0825	2.9	0	3.4	1.01	3.13925	0	3.6805	1.093325
小计								111.38775	335.2365	3.6805	46.495325
清单项目综合单价											496.80007500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.137	1	3.14		
		普工人工费	元	34.49	1.3917	48		
		技工人工费	元	43.183	1.3602	58.74		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
		70℃防火阀630*400	个	1	238.24	238.24		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	4.157	0.885	3.68		

项目编码	030703001033	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.79	283.34	0	72.06	218.79	283.34	0	72.06
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2937	2.9	0	3.4	1.01	6.65173	0	7.79858	2.316637
小计								236.02023	369.7965	7.79858	81.498637
清单项目综合单价											695.11394700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.647	1	6.65		
		普工人工费	元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费	元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		70℃防火阀630*500	个	1	267.8	267.8		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	8.808	0.885	7.8		

项目编码	030703001034	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.79	285.68	0	72.18	218.79	285.68	0	72.18
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2937	2.9	0	3.4	1.01	6.65173	0	7.79858	2.316637
小计								236.02023	372.1365	7.79858	81.618637
清单项目综合单价											697.57394700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.647	1	6.65		
		普工人工费	元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费	元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		70℃防火阀800*400	个	1	270.14	270.14		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	8.808	0.885	7.8		

项目编码	030703001035	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	270.14	0	27.35	52.28	270.14	0	27.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	270.14	1.77752	27.878028
清单项目综合单价											353.59166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		电动风量调节阀DN200	个	1	266.69	266.69		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001036	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	270.14	0	27.35	52.28	270.14	0	27.35

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	270.14	1.77752	27.878028	
清单项目综合单价											353.59166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
		电动风量调节阀200*200				个	1	266.69		266.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703001037	项目名称	镀锌钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.47	340.54	0	32.5	58.47	340.54	0	32.5	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547	
小计								60.16563	340.54	1.98798	33.090547	
清单项目综合单价											435.78415700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
		电动风量调节阀500*320				个	1	331.53		331.53		
	机械	增加机械费				元	2.245	0.885		1.99		
项目编码	030703001038	项目名称	镀锌钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.47	470.21	0	38.98	58.47	470.21	0	38.98	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547	
小计								60.16563	470.21	1.98798	39.570547	
清单项目综合单价											571.93415700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
		电动密闭阀1000*400				个	1	461.2		461.2		
	机械	增加机械费				元	2.245	0.885		1.99		
项目编码	030703001039	项目名称	镀锌钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.81	690.61	0	60.15	96.81	690.61	0	60.15	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781	
小计								99.61749	690.61	3.29154	61.127781	
清单项目综合单价											854.64681100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.806	1		2.81		
		普工人工费				元	31.287	1.3917		43.54		
		技工人工费				元	39.167	1.3602		53.27		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
		电动密闭阀1000*800				个	1	677.32		677.32		
	机械	增加机械费				元	3.718	0.885		3.29		
项目编码	030703001040	项目名称	镀锌钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.81	562.29	0	53.73	96.81	562.29	0	53.73	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781	
小计								99.61749	562.29	3.29154	54.707781	
清单项目综合单价											719.90681100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.806	1		2.81		
		普工人工费				元	31.287	1.3917		43.54		
		技工人工费				元	39.167	1.3602		53.27		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
		电动密闭阀1250*450				个	1	549		549		
	机械	增加机械费				元	3.718	0.885		3.29		
项目编码	030703001041	项目名称	镀锌钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	270.14	0	27.35	52.28	270.14	0	27.35	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	270.14	1.77752	27.878028	
清单项目综合单价											353.59166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		

工程量清单综合单价分析表

		电动密闭阀DN200		个	1	266.69		266.69			
	机械	增加机械费		元	2.008	0.885		1.78			
项目编码	030703001042	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	270.14	0	27.35	52.28	270.14	0	27.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	270.14	1.77752	27.878028
清单项目综合单价											353.59166800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.515	1		1.52			
		普工人工费		元	16.89	1.3917		23.51			
		技工人工费		元	21.151	1.3602		28.77			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7			
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69			
		电动密闭阀200*200		个	1	266.69		266.69			
	机械	增加机械费		元	2.008	0.885		1.78			
项目编码	030703001043	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	282.3	0	27.95	52.28	282.3	0	27.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	282.3	1.77752	28.478028
清单项目综合单价											366.35166800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.515	1		1.52			
		普工人工费		元	16.89	1.3917		23.51			
		技工人工费		元	21.151	1.3602		28.77			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7			
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69			
		电动密闭阀DN250		个	1	278.85		278.85			
	机械	增加机械费		元	2.008	0.885		1.78			
项目编码	030703001044	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	282.3	0	27.95	52.28	282.3	0	27.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	282.3	1.77752	28.478028
清单项目综合单价											366.35166800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.515	1		1.52			
		普工人工费		元	16.89	1.3917		23.51			
		技工人工费		元	21.151	1.3602		28.77			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7			
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69			
		电动密闭阀250*250		个	1	278.85		278.85			
	机械	增加机械费		元	2.008	0.885		1.78			
项目编码	030703001045	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	297.16	0	28.7	52.28	297.16	0	28.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	297.16	1.77752	29.228028
清单项目综合单价											381.96166800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.515	1		1.52			
		普工人工费		元	16.89	1.3917		23.51			
		技工人工费		元	21.151	1.3602		28.77			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7			
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69			
		电动密闭阀DN300		个	1	293.71		293.71			
	机械	增加机械费		元	2.008	0.885		1.78			
项目编码	030703001046	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	283.1	0	27.99	52.28	283.1	0	27.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	283.1	1.77752	28.518028
清单项目综合单价											367.19166800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.515	1		1.52			
		普工人工费		元	16.89	1.3917		23.51			
		技工人工费		元	21.151	1.3602		28.77			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7			
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69			
		电动密闭阀320*200		个	1	279.65		279.65			
	机械	增加机械费		元	2.008	0.885		1.78			
项目编码	030703001047	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	291.75	0	28.43	52.28	291.75	0	28.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	291.75	1.77752	28.958028
清单项目综合单价											376.28166800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费		元	1.515	1		1.52			

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		电动密闭阀320*250	个	1	288.3	288.3		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001048	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	304.68	0	32.66	65.83	304.68	0	32.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	304.68	2.23822	33.324883
清单项目综合单价											407.98217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		电动密闭阀320*320	个	1	300.41	300.41		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001049	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	291.75	0	28.43	52.28	291.75	0	28.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	291.75	1.77752	28.958028
清单项目综合单价											376.28166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		电动密闭阀400*200	个	1	288.3	288.3		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001050	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	303.38	0	32.59	65.83	303.38	0	32.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	303.38	2.23822	33.254883
清单项目综合单价											406.61217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		电动密闭阀400*250	个	1	299.11	299.11		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001051	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	318.51	0	33.35	65.83	318.51	0	33.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	318.51	2.23822	34.014883
清单项目综合单价											422.50217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		电动密闭阀400*320	个	1	314.24	314.24		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001052	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	303.38	0	32.59	65.83	303.38	0	32.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	303.38	2.23822	33.254883
清单项目综合单价											406.61217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		电动密闭阀500*200	个	1	299.11	299.11		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001053	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	340.54	0	32.5	58.47	340.54	0	32.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	340.54	1.98798	33.090547
清单项目综合单价											435.78415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀500*320	个	1	331.53	331.53		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001054	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	362.15	0	33.58	58.47	362.15	0	33.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	362.15	1.98798	34.170547
清单项目综合单价											458.47415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀500*400	个	1	353.14	353.14		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001055	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	363.01	0	33.62	58.47	363.01	0	33.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	363.01	1.98798	34.210547
清单项目综合单价											459.37415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀630*320	个	1	354	354		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001056	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	390.25	0	34.98	58.47	390.25	0	34.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	390.25	1.98798	35.570547
清单项目综合单价											487.97415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀630*400	个	1	381.24	381.24		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001057	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	424.28	0	36.69	58.47	424.28	0	36.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	424.28	1.98798	37.280547
清单项目综合单价											523.71415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀630*500	个	1	415.27	415.27		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001058	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	426.98	0	36.82	58.47	426.98	0	36.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	426.98	1.98798	37.410547
清单项目综合单价											526.54415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费		元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀800*400		个	1	417.97	417.97		
	机械	增加机械费		元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001059	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	61.4	0	16.91	52.28	61.4	0	16.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	61.4	1.77752	17.438028
清单项目综合单价											134.41166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		对开多叶调节阀DN250	个	1	57.95	57.95		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001060	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	62.1	0	16.94	52.28	62.1	0	16.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	62.1	1.77752	17.468028
清单项目综合单价											135.14166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		对开多叶调节阀320*200	个	1	58.65	58.65		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001061	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	37.75	0	15.73	52.28	37.75	0	15.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	37.75	1.77752	16.258028
清单项目综合单价											109.58166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		风量调节阀DN110	个	1	34.3	34.3		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001062	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.81	411.4	0	46.19	96.81	411.4	0	46.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781
小计								99.61749	411.4	3.29154	47.167781
清单项目综合单价											561.47681100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.806	1	2.81		
		普工人工费	元	31.287	1.3917	43.54		
		技工人工费	元	39.167	1.3602	53.27		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
		风量调节阀1250*630	个	1	398.11	398.11		
	机械	增加机械费	元	3.718	0.885	3.29		

项目编码	030703001063	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	50.84	0	16.38	52.28	50.84	0	16.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	50.84	1.77752	16.908028
清单项目综合单价											123.32166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		风量调节阀200*200	个	1	47.39	47.39		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001064	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	62.1	0	16.94	52.28	62.1	0	16.94

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	62.1	1.77752	17.468028	
清单项目综合单价											135.14166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
		风量调节阀200*320				个	1	58.65		58.65		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703001065	项目名称	镀锌钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	62.1	0	16.94	52.28	62.1	0	16.94	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	62.1	1.77752	17.468028	
清单项目综合单价											135.14166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
		风量调节阀320*200				个	1	58.65		58.65		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703001066	项目名称	镀锌钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	69.6	0	17.32	52.28	69.6	0	17.32	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	69.6	1.77752	17.848028	
清单项目综合单价											143.02166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
		风量调节阀320*250				个	1	66.15		66.15		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703001067	项目名称	镀锌钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	80.93	0	21.47	65.83	80.93	0	21.47	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883	
小计								67.73907	80.93	2.23822	22.134883	
清单项目综合单价											173.04217300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.908	1		1.91		
		普工人工费				元	21.276	1.3917		29.61		
		技工人工费				元	26.629	1.3602		36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
		风量调节阀320*320				个	1	76.66		76.66		
	机械	增加机械费				元	2.528	0.885		2.24		
项目编码	030703001068	项目名称	镀锌钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	69.6	0	17.32	52.28	69.6	0	17.32	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	69.6	1.77752	17.848028	
清单项目综合单价											143.02166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
		风量调节阀400*200				个	1	66.15		66.15		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703001069	项目名称	镀锌钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	79.81	0	21.42	65.83	79.81	0	21.42	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883	
小计								67.73907	79.81	2.23822	22.084883	
清单项目综合单价											171.87217300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.908	1		1.91		
		普工人工费				元	21.276	1.3917		29.61		
		技工人工费				元	26.629	1.3602		36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
		风量调节阀400*250				个	1	75.54		75.54		

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	2.528	0.885	2.24		
项目编码	030703001070	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	91.54	0	22	65.83	91.54	0	22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	91.54	2.23822	22.664883
清单项目综合单价											184.18217300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.908	1		1.91		
		普工人工费				元	21.276	1.3917		29.61		
		技工人工费				元	26.629	1.3602		36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
		风量调节阀500*250				个	1	87.27		87.27		
	机械	增加机械费				元	2.528	0.885		2.24		
项目编码	030703001071	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	111.52	0	21.05	58.47	111.52	0	21.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	111.52	1.98798	21.640547
清单项目综合单价											195.31415700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
		风量调节阀630*250				个	1	102.51		102.51		
	机械	增加机械费				元	2.245	0.885		1.99		
项目编码	030703001072	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	155.87	0	23.26	58.47	155.87	0	23.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	155.87	1.98798	23.850547
清单项目综合单价											241.87415700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		
	材料	风量调节阀630*400				个	1	146.86		146.86		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械	增加机械费				元	2.245	0.885		1.99		
项目编码	030703004001	项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.79	1502.27	0	133.01	218.79	1502.27	0	133.01
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2937	2.9	0	3.4	1.01	6.65173	0	7.79858	2.316637
小计								236.02023	1588.7265	7.79858	142.448637
清单项目综合单价											1974.99394700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.647	1		6.65		
		普工人工费				元	73.627	1.3917		102.47		
		技工人工费				元	92.185	1.3602		125.39		
		高级技工人工费				元	1.102	1.376		1.52		
	材料	70℃不锈钢防火阀1000*400				个	1	1486.73		1486.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费				元	8.808	0.885		7.8		
项目编码	030703004002	项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.79	1608.46	0	138.32	218.79	1608.46	0	138.32
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2937	2.9	0	3.4	1.01	6.65173	0	7.79858	2.316637
小计								236.02023	1694.9165	7.79858	147.758637
清单项目综合单价											2086.49394700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.647	1		6.65		
		普工人工费				元	73.627	1.3917		102.47		
		技工人工费				元	92.185	1.3602		125.39		
		高级技工人工费				元	1.102	1.376		1.52		
	材料	70℃不锈钢防火阀1000*500				个	1	1592.92		1592.92		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
	机械	增加机械费				元	8.808	0.885		7.8		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703004003	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.53	535.37	0	43.58	63.53	535.37	0	43.58
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7411	2.9	0	3.4	1.01	2.14919	0	2.51974	0.748511
小计								76.25769	621.8265	2.51974	51.450511
清单项目综合单价											752.05444100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.148	1	2.15		
		普工人工费	元	23.456	1.3917	32.64		
		技工人工费	元	29.369	1.3602	39.95		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	70℃不锈钢防火阀250*250	个	1	530.97	530.97		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.846	0.885	2.52		

项目编码	030703004004	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.14	558.02	0	48.58	78.14	558.02	0	48.58
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8872	2.9	0	3.4	1.01	2.57288	0	3.01648	0.896072
小计								91.29138	644.4765	3.01648	56.598072
清单项目综合单价											795.38243200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.571	1	2.57		
		普工人工费	元	28.177	1.3917	39.21		
		技工人工费	元	35.28	1.3602	47.99		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	70℃不锈钢防火阀320*200	个	1	552.21	552.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	3.407	0.885	3.02		

项目编码	030703004005	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.53	609.71	0	47.3	63.53	609.71	0	47.3
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7411	2.9	0	3.4	1.01	2.14919	0	2.51974	0.748511
小计								76.25769	696.1665	2.51974	55.170511
清单项目综合单价											830.11444100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.148	1	2.15		
		普工人工费	元	23.456	1.3917	32.64		
		技工人工费	元	29.369	1.3602	39.95		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	70℃不锈钢防火阀320*250	个	1	605.31	605.31		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.846	0.885	2.52		

项目编码	030703004006	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.14	770.41	0	59.2	78.14	770.41	0	59.2
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8872	2.9	0	3.4	1.01	2.57288	0	3.01648	0.896072
小计								91.29138	856.8665	3.01648	67.218072
清单项目综合单价											1018.39243200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.571	1	2.57		
		普工人工费	元	28.177	1.3917	39.21		
		技工人工费	元	35.28	1.3602	47.99		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	70℃不锈钢防火阀400*320	个	1	764.6	764.6		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	3.407	0.885	3.02		

项目编码	030703004007	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.67	881.34	0	69.91	97.67	881.34	0	69.91
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.08248	2.9	0	3.4	1.01	3.139192	0	3.680432	1.0933048
小计								111.387692	967.7965	3.680432	78.1253048
清单项目综合单价											1160.98992880

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.137	1	3.14		
		普工人工费	元	34.49	1.3917	48		
		技工人工费	元	43.183	1.3602	58.74		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	70℃不锈钢防火阀500*320	个	1	870.8	870.8		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	4.157	0.885	3.68		

项目编码	030703004008	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.67	945.05	0	73.09	97.67	945.05	0	73.09
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0825	2.9	0	3.4	1.01	3.13925	0	3.6805	1.093325
小计								111.38775	1031.5065	3.6805	81.305325
清单项目综合单价											1227.88007500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.137	1	3.14		
		普工人工费	元	34.49	1.3917	48		
		技工人工费	元	43.183	1.3602	58.74		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	70℃不锈钢防火阀630*250	个	1	934.51	934.51		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	4.157	0.885	3.68		

项目编码	030703004009	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.67	1104.35	0	81.06	97.67	1104.35	0	81.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0825	2.9	0	3.4	1.01	3.13925	0	3.6805	1.093325
小计								111.38775	1190.8065	3.6805	89.275325
清单项目综合单价											1395.15007500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.137	1	3.14		
		普工人工费	元	34.49	1.3917	48		
		技工人工费	元	43.183	1.3602	58.74		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	70℃不锈钢防火阀630*400	个	1	1093.81	1093.81		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	4.157	0.885	3.68		

项目编码	030703004010	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.79	1396.07	0	127.7	218.79	1396.07	0	127.7
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2937	2.9	0	3.4	1.01	6.65173	0	7.79858	2.316637
小计								236.02023	1482.5265	7.79858	137.138637
清单项目综合单价											1863.48394700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.647	1	6.65		
		普工人工费	元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费	元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃不锈钢防火阀900*400	个	1	1380.53	1380.53		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	8.808	0.885	7.8		

项目编码	030703005001	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.47	1880.69	0	109.51	58.47	1880.69	0	109.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	1880.69	1.98798	110.100547
清单项目综合单价											2052.94415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	PP电动密闭阀1000*400	个	1	1871.68	1871.68		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703005002	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.81	2048.69	0	128.05	96.81	2048.69	0	128.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781

工程量清单综合单价分析表

小计					99.61749	2048.69	3.29154	129.027781
清单项目综合单价								2280.62681100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.806	1	2.81		
		普工人工费	元	31.287	1.3917	43.54		
		技工人工费	元	39.167	1.3602	53.27		
	材料	PP电动密闭阀1000*500	个	1	2035.4	2035.4		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械	增加机械费	元	3.718	0.885	3.29		
项目编码	030703005003	项目名称	塑料阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.81	2190.28	0	135.13	96.81	2190.28	0	135.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781
小计								99.61749	2190.28	3.29154	136.107781
清单项目综合单价											2429.29681100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	2.806	1	2.81					
		普工人工费	元	31.287	1.3917	43.54					
		技工人工费	元	39.167	1.3602	53.27					
	材料	PP电动密闭阀1000*630	个	1	2176.99	2176.99					
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85					
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65					
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79					
	机械	增加机械费	元	3.718	0.885	3.29					
项目编码	030703005004	项目名称	塑料阀门		计量单位	个					

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.81	3156.65	0	183.45	96.81	3156.65	0	183.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781
小计								99.61749	3156.65	3.29154	184.427781
清单项目综合单价											3443.98681100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	2.806	1	2.81					
		普工人工费	元	31.287	1.3917	43.54					
		技工人工费	元	39.167	1.3602	53.27					
	材料	PP电动密闭阀1250*630	个	1	3143.36	3143.36					
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85					
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65					
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79					
	机械	增加机械费	元	3.718	0.885	3.29					
项目编码	030703005005	项目名称	塑料阀门		计量单位	个					

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	90.18	0	18.35	52.28	90.18	0	18.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	90.18	1.77752	18.878028
清单项目综合单价											164.63166800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52					
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51					
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06					
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7					
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69					
		PP电动密闭阀 规格:DN160	个	1	86.73	86.73					
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78					
项目编码	030703005006	项目名称	塑料阀门		计量单位	个					

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.81	3358.42	0	193.54	96.81	3358.42	0	193.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781
小计								99.61749	3358.42	3.29154	194.517781
清单项目综合单价											3655.84681100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	2.806	1	2.81					
		普工人工费	元	31.287	1.3917	43.54					
		技工人工费	元	39.167	1.3602	53.27					
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85					
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65					
		PP电动密闭阀1600*400	个	1	3345.13	3345.13					
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79					
	机械	增加机械费	元	3.718	0.885	3.29					
项目编码	030703005007	项目名称	塑料阀门		计量单位	个					

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	106.1	0	19.14	52.28	106.1	0	19.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	106.1	1.77752	19.668028
清单项目综合单价											181.34166800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52					
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51					
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77					
	材料	PP电动密闭阀 规格:DN200	个	1	102.65	102.65					
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06					
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7					
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69					
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78					

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703005008	项目名称	塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	375.13	0	32.6	52.28	375.13	0	32.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	375.13	1.77752	33.128028
清单项目综合单价											463.83166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1	1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	PP电动密闭阀200*200				个	1	371.68	371.68		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885	0.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885	1.78		
项目编码	030703005009	项目名称	塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	114.07	0	19.54	52.28	114.07	0	19.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	114.07	1.77752	20.068028
清单项目综合单价											189.71166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1	1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	PP电动密闭阀DN250				个	1	110.62	110.62		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885	0.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885	1.78		
项目编码	030703005010	项目名称	塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	422.03	0	34.94	52.28	422.03	0	34.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	422.03	1.77752	35.468028
清单项目综合单价											513.07166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1	1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	PP电动密闭阀250*250				个	1	418.58	418.58		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885	0.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885	1.78		
项目编码	030703005011	项目名称	塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	486.64	0	38.17	52.28	486.64	0	38.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	486.64	1.77752	38.698028
清单项目综合单价											580.91166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1	1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	PP电动密闭阀320*200				个	1	483.19	483.19		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885	0.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885	1.78		
项目编码	030703005012	项目名称	塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	481.33	0	37.91	52.28	481.33	0	37.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	481.33	1.77752	38.438028
清单项目综合单价											575.34166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1	1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	PP电动密闭阀320*250				个	1	477.88	477.88		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885	0.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885	1.78		
项目编码	030703005013	项目名称	塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	539.73	0	40.83	52.28	539.73	0	40.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	539.73	1.77752	41.358028
清单项目综合单价											636.66166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1	1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602	28.77		

工程量清单综合单价分析表

	材料	PP电动密闭阀320*320		个	1	536.28	536.28		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885	0.69		
	机械	增加机械费		元	2.008	0.885	1.78		
项目编码	030703005014	项目名称	塑料阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.83	434.36	0	39.14	65.83	434.36	0	39.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	434.36	2.23822	39.804883
清单项目综合单价											544.14217300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.908	1		1.91			
		普工人工费		元	21.276	1.3917		29.61			
		技工人工费		元	26.629	1.3602		36.22			
	材料	PP电动密闭阀DN350		个	1	430.09		430.09			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73		2.16			
		其他材料费		元	1.186	0.885		1.05			
	机械	增加机械费		元	2.528	0.885		2.24			
项目编码	030703005015	项目名称	塑料阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	505.22	0	39.1	52.28	505.22	0	39.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	505.22	1.77752	39.628028
清单项目综合单价											600.42166800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.515	1		1.52			
		普工人工费		元	16.89	1.3917		23.51			
		技工人工费		元	21.151	1.3602		28.77			
	材料	PP电动密闭阀400*200		个	1	501.77		501.77			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7			
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69			
	机械	增加机械费		元	2.008	0.885		1.78			
项目编码	030703005016	项目名称	塑料阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.83	548.52	0	44.85	65.83	548.52	0	44.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	548.52	2.23822	45.514883
清单项目综合单价											664.01217300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.908	1		1.91			
		普工人工费		元	21.276	1.3917		29.61			
		技工人工费		元	26.629	1.3602		36.22			
	材料	PP电动密闭阀400*250		个	1	544.25		544.25			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73		2.16			
		其他材料费		元	1.186	0.885		1.05			
	机械	增加机械费		元	2.528	0.885		2.24			
项目编码	030703005017	项目名称	塑料阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.83	606.92	0	47.77	65.83	606.92	0	47.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	606.92	2.23822	48.434883
清单项目综合单价											725.33217300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.908	1		1.91			
		普工人工费		元	21.276	1.3917		29.61			
		技工人工费		元	26.629	1.3602		36.22			
	材料	PP电动密闭阀400*320		个	1	602.65		602.65			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73		2.16			
		其他材料费		元	1.186	0.885		1.05			
	机械	增加机械费		元	2.528	0.885		2.24			
项目编码	030703005018	项目名称	塑料阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.83	654.71	0	50.16	65.83	654.71	0	50.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	654.71	2.23822	50.824883
清单项目综合单价											775.51217300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.908	1		1.91			
		普工人工费		元	21.276	1.3917		29.61			
		技工人工费		元	26.629	1.3602		36.22			
	材料	PP电动密闭阀500*200		个	1	650.44		650.44			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73		2.16			
		其他材料费		元	1.186	0.885		1.05			
	机械	增加机械费		元	2.528	0.885		2.24			
项目编码	030703005019	项目名称	塑料阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-29	对开多叶调节阀安装周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.83	632.59	0	49.05	65.83	632.59	0	49.05	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883	
小计								67.73907	632.59	2.23822	49.714883	
清单项目综合单价											752.28217300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.908	1		1.91		
		普工人工费				元	21.276	1.3917		29.61		
		技工人工费				元	26.629	1.3602		36.22		
	材料	PP电动密闭阀500*250				个	1	628.32		628.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械	增加机械费				元	2.528	0.885		2.24		
项目编码	030703005020	项目名称	塑料阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.83	691	0	51.97	65.83	691	0	51.97	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883	
小计								67.73907	691	2.23822	52.634883	
清单项目综合单价											813.61217300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.908	1		1.91		
		普工人工费				元	21.276	1.3917		29.61		
		技工人工费				元	26.629	1.3602		36.22		
	材料	PP电动密闭阀500*320				个	1	686.73		686.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械	增加机械费				元	2.528	0.885		2.24		
项目编码	030703005021	项目名称	塑料阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.83	757.37	0	55.29	65.83	757.37	0	55.29	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883	
小计								67.73907	757.37	2.23822	55.954883	
清单项目综合单价											883.30217300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.908	1		1.91		
		普工人工费				元	21.276	1.3917		29.61		
		技工人工费				元	26.629	1.3602		36.22		
	材料	PP电动密闭阀500*400				个	1	753.1		753.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械	增加机械费				元	2.528	0.885		2.24		
项目编码	030703005022	项目名称	塑料阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.47	867.42	0	58.84	58.47	867.42	0	58.84	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547	
小计								60.16563	867.42	1.98798	59.430547	
清单项目综合单价											989.00415700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		PP电动密闭阀630*250				个	1	858.41		858.41		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械	增加机械费				元	2.245	0.885		1.99		
项目编码	030703005023	项目名称	塑料阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.47	962.11	0	63.58	58.47	962.11	0	63.58	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547	
小计								60.16563	962.11	1.98798	64.170547	
清单项目综合单价											1088.43415700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		
	材料	PP电动密闭阀630*320				个	1	953.1		953.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械	增加机械费				元	2.245	0.885		1.99		
项目编码	030703005024	项目名称	塑料阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.47	877.15	0	59.33	58.47	877.15	0	59.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547	
小计								60.16563	877.15	1.98798	59.920547	
清单项目综合单价											999.22415700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	PP电动密闭阀630*400		个	1	868.14	868.14		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费		元	1.799	0.885	1.59		
	机械	增加机械费		元	2.245	0.885	1.99		
项目编码	030703005025	项目名称	塑料阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	1043.52	0	67.65	58.47	1043.52	0	67.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	1043.52	1.98798	68.240547
清单项目综合单价											1173.91415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	PP电动密闭阀630*500	个	1	1034.51	1034.51		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		
项目编码	030703005026	项目名称	塑料阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	1615.2	0	96.23	58.47	1615.2	0	96.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	1615.2	1.98798	96.820547
清单项目综合单价											1774.17415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	PP电动密闭阀800*400	个	1	1606.19	1606.19		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		
项目编码	030703005027	项目名称	塑料阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	224.69	0	25.07	52.28	224.69	0	25.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	224.69	1.77752	25.598028
清单项目综合单价											305.86166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	PP对开多叶调节阀DN250	个	1	221.24	221.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		
项目编码	030703005028	项目名称	塑料阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	230	0	25.34	52.28	230	0	25.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	230	1.77752	25.868028
清单项目综合单价											311.44166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	PP对开多叶调节阀320*200	个	1	226.55	226.55		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		
项目编码	030703005029	项目名称	塑料阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	45.93	0	16.14	52.28	45.93	0	16.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	45.93	1.77752	16.668028
清单项目综合单价											118.17166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		PP风量调节阀DN110	个	1	42.48	42.48		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		
项目编码	030703005030	项目名称	塑料阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	145.04	0	21.09	52.28	145.04	0	21.09

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	145.04	1.77752	21.618028	
清单项目综合单价											222.23166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	PP风量调节阀DN200				个	1	141.59		141.59		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703005031	项目名称	塑料阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	224.69	0	25.07	52.28	224.69	0	25.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	224.69	1.77752	25.598028	
清单项目综合单价											305.86166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	PP风量调节阀DN250				个	1	221.24		221.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703005032	项目名称	塑料阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	230	0	25.34	52.28	230	0	25.34	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	230	1.77752	25.868028	
清单项目综合单价											311.44166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	PP风量调节阀320*200				个	1	226.55		226.55		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703005033	项目名称	塑料阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	287.52	0	28.21	52.28	287.52	0	28.21	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	287.52	1.77752	28.738028	
清单项目综合单价											371.83166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	PP风量调节阀320*250				个	1	284.07		284.07		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703005034	项目名称	塑料阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.83	367.1	0	35.78	65.83	367.1	0	35.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883	
小计								67.73907	367.1	2.23822	36.444883	
清单项目综合单价											473.52217300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.908	1		1.91		
		普工人工费				元	21.276	1.3917		29.61		
		技工人工费				元	26.629	1.3602		36.22		
	材料	PP风量调节阀320*320				个	1	362.83		362.83		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械	增加机械费				元	2.528	0.885		2.24		
项目编码	030703005035	项目名称	塑料阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	287.52	0	28.21	52.28	287.52	0	28.21	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028	
小计								53.79612	287.52	1.77752	28.738028	
清单项目综合单价											371.83166800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	PP风量调节阀400*200				个	1	284.07		284.07		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703005036	项目名称	塑料阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	359.14	0	35.38	65.83	359.14	0	35.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	359.14	2.23822	36.044883
清单项目综合单价											465.16217300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.908		1		1.91		
		普工人工费			元	21.276		1.3917		29.61		
		技工人工费			元	26.629		1.3602		36.22		
	材料	PP风量调节阀400*250			个	1		354.87		354.87		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	1.186		0.885		1.05		
	机械	增加机械费			元	2.528		0.885		2.24		
项目编码	030703005037	项目名称	塑料阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	458.25	0	40.34	65.83	458.25	0	40.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	458.25	2.23822	41.004883
清单项目综合单价											569.23217300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.908		1		1.91		
		普工人工费			元	21.276		1.3917		29.61		
		技工人工费			元	26.629		1.3602		36.22		
	材料	PP风量调节阀400*320			个	1		453.98		453.98		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	1.186		0.885		1.05		
	机械	增加机械费			元	2.528		0.885		2.24		
项目编码	030703005038	项目名称	塑料阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	359.14	0	35.38	65.83	359.14	0	35.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	359.14	2.23822	36.044883
清单项目综合单价											465.16217300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.908		1		1.91		
		普工人工费			元	21.276		1.3917		29.61		
		技工人工费			元	26.629		1.3602		36.22		
	材料	PP风量调节阀500*250			个	1		354.87		354.87		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	1.186		0.885		1.05		
	机械	增加机械费			元	2.528		0.885		2.24		
项目编码	030703005039	项目名称	塑料阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	567.42	0	43.84	58.47	567.42	0	43.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	567.42	1.98798	44.430547
清单项目综合单价											674.00415700
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.694		1		1.69		
		普工人工费			元	18.899		1.3917		26.3		
		技工人工费			元	23.652		1.3602		32.17		
	材料	PP风量调节阀630*250			个	1		558.41		558.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
	机械	增加机械费			元	2.245		0.885		1.99		
项目编码	030703005040	项目名称	塑料阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	724.05	0	51.67	58.47	724.05	0	51.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	724.05	1.98798	52.260547
清单项目综合单价											838.46415700
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.694		1		1.69		
		普工人工费			元	18.899		1.3917		26.3		
		技工人工费			元	23.652		1.3602		32.17		
	材料	PP风量调节阀630*320			个	1		715.04		715.04		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
	机械	增加机械费			元	2.245		0.885		1.99		
项目编码	030703005041	项目名称	塑料阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	94.6	0	18.57	52.28	94.6	0	18.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	94.6	1.77752	19.098028
清单项目综合单价											169.27166800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	PP风量调节阀DN160	个	1	91.15	91.15		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703013001	项目名称	防虫网	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 防虫网	m2	1	168.67	146.18	1.75	52.07	168.67	146.18	1.75	52.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.686702	2.9	0	3.4	1.01	4.8914358	0	5.7347868	1.70356902
小计								173.5614358	146.18	7.4847868	53.77356902

清单项目综合单价	380.99979162

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.888	1	4.89		
		普工人工费	元	46.679	1.3917	64.96		
		技工人工费	元	58.44	1.3602	79.49		
		高级技工人工费	元	17.601	1.376	24.22		
	材料	扁钢 <60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	20	0.8	16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#～70#	kg	0.11	6.67	0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
		防虫网	m2	1.06	35.4	37.52		
	机械	增加机械费	元	6.477	0.885	5.73		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.35	1.75		

项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.78	919.44	27.1	93.92	339.78	919.44	27.1	93.92
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.39	1.42	12.42	15.88	2.8195	0.071	0.621	0.794
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.83	6.44	6.21	8.14	1.3915	0.322	0.3105	0.407
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	5.48	6.21	7.83	1.344	0.274	0.3105	0.3915
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.88	7.86	0	7.5	1.344	0.393	0	0.375
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	6.89	0	7.45	1.344	0.3445	0	0.3725
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.969436	2.9	0	3.4	1.01	11.5113644	0	13.4960824	4.00913036
小计								408.4543644	1098.0045	41.8380824	122.0691304

清单项目综合单价	1670.36607716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.503	1	11.5		
		普工人工费	元	110.102	1.3917	153.23		
		技工人工费	元	137.601	1.3602	187.16		
		高级技工人工费	元	41.068	1.376	56.51		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		钢丝刷	把	0.008	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.011	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	15.243	0.885	13.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	648.98	6.49		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.82	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.35	2.19		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	89.12	8.91		

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.78	1007.93	27.1	93.92	339.78	1007.93	27.1	93.92
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.39	1.42	12.42	15.88	2.8195	0.071	0.621	0.794
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.83	6.44	6.21	8.14	1.3915	0.322	0.3105	0.407
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	5.48	6.21	7.83	1.344	0.274	0.3105	0.3915
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.88	7.86	0	7.5	1.344	0.393	0	0.375
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	6.89	0	7.45	1.344	0.3445	0	0.3725
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9694	2.9	0	3.4	1.01	11.51126	0	13.49596	4.009094
小计								408.45426	1186.4945	41.83796	122.069094

清单项目综合单价	1758.85581400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.503	1	11.5		
		普工人工费	元	110.102	1.3917	153.23		
		技工人工费	元	137.601	1.3602	187.16		
		高级技工人工费	元	41.068	1.376	56.51		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		钢丝刷	把	0.008	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		铁砂布 0#-2#	张	0.055	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.011	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	15.242	0.885	13.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	648.98	6.49		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.82	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.35	2.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	89.12	8.91		

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.78	1027.4	27.1	93.92	339.78	1027.4	27.1	93.92
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.39	1.42	12.42	15.88	2.8195	0.071	0.621	0.794
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.83	6.44	6.21	8.14	1.3915	0.322	0.3105	0.407
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	5.48	6.21	7.83	1.344	0.274	0.3105	0.3915
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.88	7.86	0	7.5	1.344	0.393	0	0.375
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	6.89	0	7.45	1.344	0.3445	0	0.3725
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9693	2.9	0	3.4	1.01	11.51097	0	13.49562	4.008993
小计								408.45397	1205.9645	41.83762	122.068993
清单项目综合单价											1778.32508300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.503	1	11.5		
		普工人工费	元	110.102	1.3917	153.23		
		技工人工费	元	137.601	1.3602	187.16		
		高级技工人工费	元	41.068	1.376	56.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		钢丝刷	把	0.008	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.011	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	15.242	0.885	13.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	648.98	6.49		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.82	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.35	2.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	89.12	8.91		

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.78	1115.9	27.1	93.92	339.78	1115.9	27.1	93.92
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.39	1.42	12.42	15.88	2.8195	0.071	0.621	0.794
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.83	6.44	6.21	8.14	1.3915	0.322	0.3105	0.407
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	5.48	6.21	7.83	1.344	0.274	0.3105	0.3915
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.88	7.86	0	7.5	1.344	0.393	0	0.375
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	6.89	0	7.45	1.344	0.3445	0	0.3725
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.969475	2.9	0	3.4	1.01	11.5114775	0	13.496215	4.00916975
小计								408.4544775	1294.4645	41.838215	122.0691698
清单项目综合单价											1866.82636225

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.504	1	11.5		
		普工人工费	元	110.102	1.3917	153.23		
		技工人工费	元	137.601	1.3602	187.16		
		高级技工人工费	元	41.068	1.376	56.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
		钢丝刷	把	0.008	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.011	5.31	0.06		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	15.243	0.885	13.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	648.98	6.49		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.82	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.35	2.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	89.12	8.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		

项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.78	1127.4	27.1	93.92	339.78	1127.4	27.1	93.92
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.39	1.42	12.42	15.88	2.8195	0.071	0.621	0.794
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.83	6.44	6.21	8.14	1.3915	0.322	0.3105	0.407
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	5.48	6.21	7.83	1.344	0.274	0.3105	0.3915
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.88	7.86	0	7.5	1.344	0.393	0	0.375
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	6.89	0	7.45	1.344	0.3445	0	0.3725
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.969434	2.9	0	3.4	1.01	11.5113586	0	13.4960756	4.00912834
小计								408.4543586	1305.9645	41.8380756	122.0691283
清单项目综合单价											1878.32606254
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	11.503		1		11.5		
		普工人工费			元	110.102		1.3917		153.23		
		技工人工费			元	137.601		1.3602		187.16		
		高级技工人工费			元	41.068		1.376		56.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55		3.81		9.72		
		角钢 <63			kg	0.592		4.06		2.4		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01		7.91		0.08		
		棉纱			kg	0.05		9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272		0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24		0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48		0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008		12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01		6.37		0.06		
		煤油			kg	2.8		7.47		20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1		34.35		3.44		
		其他材料费			元	0.7		0.885		0.62		
		钢丝刷			把	0.008		2.45		0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.055		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.011		5.31		0.06		
		减振器			个	4		44.25		177		
	机械	增加机械费			元	15.243		0.885		13.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01		648.98		6.49		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04		237.82		9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01		219.35		2.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1		89.12		8.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1241.79		1.24		
项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管		计量单位	台					

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.78	1227.4	27.1	93.92	339.78	1227.4	27.1	93.92
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.39	1.42	12.42	15.88	2.8195	0.071	0.621	0.794
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.83	6.44	6.21	8.14	1.3915	0.322	0.3105	0.407
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	5.48	6.21	7.83	1.344	0.274	0.3105	0.3915
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.88	7.86	0	7.5	1.344	0.393	0	0.375
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	6.89	0	7.45	1.344	0.3445	0	0.3725
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.969426	2.9	0	3.4	1.01	11.5113354	0	13.4960484	4.00912026
小计								408.4543354	1405.9645	41.8380484	122.0691203
清单项目综合单价											1978.32600406
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	11.503		1		11.5		
		普工人工费			元	110.102		1.3917		153.23		
		技工人工费			元	137.601		1.3602		187.16		
		高级技工人工费			元	41.068		1.376		56.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55		3.81		9.72		
		角钢 <63			kg	0.592		4.06		2.4		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01		7.91		0.08		
		棉纱			kg	0.05		9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272		0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24		0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48		0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008		12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01		6.37		0.06		
		煤油			kg	2.8		7.47		20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1		34.35		3.44		
		其他材料费			元	0.7		0.885		0.62		
		钢丝刷			把	0.008		2.45		0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.055		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.011		5.31		0.06		
		减振器			个	4		44.25		177		
	机械	增加机械费			元	15.243		0.885		13.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01		648.98		6.49		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04		237.82		9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01		219.35		2.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1		89.12		8.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1241.79		1.24		
项目编码	030701004007	项目名称	风机盘管		计量单位	台					

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.78	1687.58	27.1	93.92	339.78	1687.58	27.1	93.92
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.39	1.42	12.42	15.88	2.8195	0.071	0.621	0.794
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.83	6.44	6.21	8.14	1.3915	0.322	0.3105	0.407
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	5.48	6.21	7.83	1.344	0.274	0.3105	0.3915
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.88	7.86	0	7.5	1.344	0.393	0	0.375
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	6.89	0	7.45	1.344	0.3445	0	0.3725
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.96943	2.9	0	3.4	1.01	11.511347	0	13.496062	4.0091243
小计								408.454347	1866.1445	41.838062	122.0691243
清单项目综合单价											2438.50603330
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费			元	11.503		1		11.5		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	110.102	1.3917	153.23		
		技工人工费	元	137.601	1.3602	187.16		
		高级技工人工费	元	41.068	1.376	56.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
		钢丝刷	把	0.008	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.011	5.31	0.06		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	15.243	0.885	13.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	648.98	6.49		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.82	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.35	2.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	89.12	8.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		

项目编码	030701004008	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	339.78	1784.04	27.1	93.92	339.78	1784.04	27.1	93.92
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.39	1.42	12.42	15.88	2.8195	0.071	0.621	0.794
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.83	6.44	6.21	8.14	1.3915	0.322	0.3105	0.407
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	5.48	6.21	7.83	1.344	0.274	0.3105	0.3915
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.88	7.86	0	7.5	1.344	0.393	0	0.375
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.88	6.89	0	7.45	1.344	0.3445	0	0.3725
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.969429	2.9	0	3.4	1.01	11.5113441	0	13.4960586	4.00912329
小计								408.4543441	1962.6045	41.8380586	122.0691233
清单项目综合单价											2534.96602599

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.503	1	11.5		
		普工人工费	元	110.102	1.3917	153.23		
		技工人工费	元	137.601	1.3602	187.16		
		高级技工人工费	元	41.068	1.376	56.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
		钢丝刷	把	0.008	2.45	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.011	5.31	0.06		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	15.243	0.885	13.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	648.98	6.49		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	237.82	9.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.35	2.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	89.12	8.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		

项目编码	030701003001	项目名称	净化组合式空调机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000< L≤20000 ˜ 净化组合式空调机组AHU-1F-03，室内机参数:送风量:12000m³/h，新风量:12000m³/h，机外余压:900Pa，制冷量:230KW,制热量:74KW	台	1	2320.52	346379.89	409.35	644.2	2320.52	346379.89	409.35	644.2
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.1175	2.9	0	3.4	1.01	69.94075	0	81.9995	24.358675
小计								2481.69475	346902.876	491.3495	718.846675
清单项目综合单价											350594.76692500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	69.893	1	69.89		
		普工人工费	元	667.442	1.3917	928.88		
		技工人工费	元	835.771	1.3602	1136.82		
		高级技工人工费	元	251.475	1.376	346.03		
	材料	棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		其他材料费	元	0.401	0.885	0.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
	机械	增加机械费	元	92.611	0.885	81.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	938.51	196.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	560.78	163.75		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003002	项目名称	净化组合式空调机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	743.64	31226.4	175.11	209.55	743.64	31226.4	175.11	209.55
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.3487	2.9	0	3.4	1.01	24.21123	0	28.38558	8.432187
小计								859.08523	31749.386	203.49558	268.270187
清单项目综合单价											33080.23699700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	24.195	1	24.2		
	普工人工费	元	230.96	1.3917	321.43		
	技工人工费	元	289.308	1.3602	393.52		
	高级技工人工费	元	87.132	1.376	119.89		
材料	棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
	煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
	其他材料费	元	0.258	0.885	0.23		
	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械	增加机械费	元	32.059	0.885	28.37		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.32	24.73		

项目编码	030701003003	项目名称	净化组合式空调机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	743.64	108796.31	175.11	209.55	743.64	108796.31	175.11	209.55
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.3487	2.9	0	3.4	1.01	24.21123	0	28.38558	8.432187
小计								859.08523	109319.296	203.49558	268.270187
清单项目综合单价											110650.14699700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	24.195	1	24.2		
	普工人工费	元	230.96	1.3917	321.43		
	技工人工费	元	289.308	1.3602	393.52		
	高级技工人工费	元	87.132	1.376	119.89		
材料	棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
	煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
	其他材料费	元	0.258	0.885	0.23		
	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械	增加机械费	元	32.059	0.885	28.37		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.32	24.73		

项目编码	030701003004	项目名称	净化组合式空调机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000< L≤10000	台	1	1355.49	121497.61	199.83	373.47	1355.49	121497.61	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	122020.596	249.01848	438.369872
清单项目综合单价											124196.66323200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	41.926	1	41.93		
	普工人工费	元	400.523	1.3917	557.41		
	技工人工费	元	501.282	1.3602	681.84		
	高级技工人工费	元	150.755	1.376	207.44		
材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
	煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
	其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械	增加机械费	元	55.554	0.885	49.17		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003005	项目名称	净化组合式空调机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000< L≤10000	台	1	1355.49	118620.62	199.83	373.47	1355.49	118620.62	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.46725	2.9	0	3.4	1.01	41.955025	0	49.18865	14.6119225
小计								1488.679025	119143.606	249.01865	438.3699225
清单项目综合单价											121319.67359750

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	41.926	1	41.93		
	普工人工费	元	400.523	1.3917	557.41		
	技工人工费	元	501.282	1.3602	681.84		
	高级技工人工费	元	150.755	1.376	207.44		
材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
	煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
	其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械	增加机械费	元	55.554	0.885	49.17		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003006	项目名称	净化组合式空调机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	120644.51	199.83	373.47	1355.49	120644.51	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	121167.496	249.01848	438.369872
清单项目综合单价											123343.56323200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	41.926	1		41.93		
		普工人工费				元	400.523	1.3917		557.41		
		技工人工费				元	501.282	1.3602		681.84		
		高级技工人工费				元	150.755	1.376		207.44		
	材料	棉纱				kg	0.41	9.38		3.85		
		煤油				kg	0.81	7.47		6.05		
		其他材料费				元	0.312	0.885		0.28		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.348	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	增加机械费				元	55.554	0.885		49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	938.51		68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	560.78		81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.196	252.32		49.45		
项目编码	030701003007	项目名称		净化组合式空调机组				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	133984.34	199.83	373.47	1355.49	133984.34	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	134507.326	249.01848	438.369872
清单项目综合单价											136683.39323200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	41.926	1		41.93		
		普工人工费				元	400.523	1.3917		557.41		
		技工人工费				元	501.282	1.3602		681.84		
		高级技工人工费				元	150.755	1.376		207.44		
	材料	棉纱				kg	0.41	9.38		3.85		
		煤油				kg	0.81	7.47		6.05		
		其他材料费				元	0.312	0.885		0.28		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.348	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	增加机械费				元	55.554	0.885		49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	938.51		68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	560.78		81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.196	252.32		49.45		
项目编码	030701003008	项目名称		净化组合式空调机组				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	143162.21	199.83	373.47	1355.49	143162.21	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	143685.196	249.01848	438.369872
清单项目综合单价											145861.26323200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	41.926	1		41.93		
		普工人工费				元	400.523	1.3917		557.41		
		技工人工费				元	501.282	1.3602		681.84		
		高级技工人工费				元	150.755	1.376		207.44		
	材料	棉纱				kg	0.41	9.38		3.85		
		煤油				kg	0.81	7.47		6.05		
		其他材料费				元	0.312	0.885		0.28		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.348	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	增加机械费				元	55.554	0.885		49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	938.51		68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	560.78		81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.196	252.32		49.45		
项目编码	030701003009	项目名称		净化组合式空调机组				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	151434.78	199.83	373.47	1355.49	151434.78	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	151957.766	249.01848	438.369872
清单项目综合单价											154133.83323200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	41.926	1		41.93		
		普工人工费				元	400.523	1.3917		557.41		
		技工人工费				元	501.282	1.3602		681.84		
		高级技工人工费				元	150.755	1.376		207.44		
	材料	棉纱				kg	0.41	9.38		3.85		
		煤油				kg	0.81	7.47		6.05		
		其他材料费				元	0.312	0.885		0.28		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.348	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	增加机械费				元	55.554	0.885		49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	938.51		68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	560.78		81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.196	252.32		49.45		
项目编码	030701003010	项目名称		净化组合式空调机组				计量单位		台	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	151434.78	199.83	373.47	1355.49	151434.78	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	151957.766	249.01848	438.369872
清单项目综合单价											154133.83323200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	41.926		1		41.93		
		普工人工费			元	400.523		1.3917		557.41		
		技工人工费			元	501.282		1.3602		681.84		
		高级技工人工费			元	150.755		1.376		207.44		
	材料	棉纱			kg	0.41		9.38		3.85		
		煤油			kg	0.81		7.47		6.05		
		其他材料费			元	0.312		0.885		0.28		
		设备支架CG327			100kg	0.2		1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.348		4.53		1.58		
		减振器			个	4		44.25		177		
	机械	增加机械费			元	55.554		0.885		49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.073		938.51		68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.146		560.78		81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.196		252.32		49.45		
项目编码	030701003011	项目名称		净化组合式空调机组				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	154683.45	199.83	373.47	1355.49	154683.45	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.46725	2.9	0	3.4	1.01	41.955025	0	49.18865	14.6119225
小计								1488.679025	155206.436	249.01865	438.3699225
清单项目综合单价											157382.50359750
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	41.926		1		41.93		
		普工人工费			元	400.523		1.3917		557.41		
		技工人工费			元	501.282		1.3602		681.84		
		高级技工人工费			元	150.755		1.376		207.44		
	材料	棉纱			kg	0.41		9.38		3.85		
		煤油			kg	0.81		7.47		6.05		
		其他材料费			元	0.312		0.885		0.28		
		设备支架CG327			100kg	0.2		1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.348		4.53		1.58		
		减振器			个	4		44.25		177		
	机械	增加机械费			元	55.554		0.885		49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.073		938.51		68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.146		560.78		81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.196		252.32		49.45		
项目编码	030701003012	项目名称		净化组合式空调机组				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	159078.14	199.83	373.47	1355.49	159078.14	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	159601.126	249.01848	438.369872
清单项目综合单价											161777.19323200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	41.926		1		41.93		
		普工人工费			元	400.523		1.3917		557.41		
		技工人工费			元	501.282		1.3602		681.84		
		高级技工人工费			元	150.755		1.376		207.44		
	材料	棉纱			kg	0.41		9.38		3.85		
		煤油			kg	0.81		7.47		6.05		
		其他材料费			元	0.312		0.885		0.28		
		设备支架CG327			100kg	0.2		1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.348		4.53		1.58		
		减振器			个	4		44.25		177		
	机械	增加机械费			元	55.554		0.885		49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.073		938.51		68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.146		560.78		81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.196		252.32		49.45		
项目编码	030701003013	项目名称		净化组合式空调机组				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000<L≤20000	台	1	2320.52	168294.93	409.35	644.2	2320.52	168294.93	409.35	644.2
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.1175	2.9	0	3.4	1.01	69.94075	0	81.9995	24.358675
小计								2481.69475	168817.916	491.3495	718.846675
清单项目综合单价											172509.80692500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	69.893		1		69.89		
		普工人工费			元	667.442		1.3917		928.88		
		技工人工费			元	835.771		1.3602		1136.82		
		高级技工人工费			元	251.475		1.376		346.03		
	材料	棉纱			kg	0.73		9.38		6.85		
		煤油			kg	1.46		7.47		10.91		
		其他材料费			元	0.401		0.885		0.35		
		设备支架CG327			100kg	0.2		1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.348		4.53		1.58		
		减振器			个	4		44.25		177		
	机械	增加机械费			元	92.611		0.885		81.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.209		938.51		196.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.292		560.78		163.75		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.196		252.32		49.45		
项目编码	030701003014	项目名称		净化组合式空调机组				计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000	台	1	2320.52	249844.49	409.35	644.2	2320.52	249844.49	409.35	644.2
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.1175	2.9	0	3.4	1.01	69.94075	0	81.9995	24.358675
小计								2481.69475	250367.476	491.3495	718.846675

清单项目综合单价 254059.36692500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	69.893	1	69.89		
		普工人工费	元	667.442	1.3917	928.88		
		技工人工费	元	835.771	1.3602	1136.82		
		高级技工人工费	元	251.475	1.376	346.03		
	材料	棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		其他材料费	元	0.401	0.885	0.35		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	92.611	0.885	81.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	938.51	196.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	560.78	163.75		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003015	项目名称	净化组合式空调机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000 ˜	台	1	2320.52	428545.37	409.35	644.2	2320.52	428545.37	409.35	644.2
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.1175	2.9	0	3.4	1.01	69.94075	0	81.9995	24.358675
小计								2481.69475	429068.356	491.3495	718.846675

清单项目综合单价 432760.24692500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	69.893	1	69.89		
		普工人工费	元	667.442	1.3917	928.88		
		技工人工费	元	835.771	1.3602	1136.82		
		高级技工人工费	元	251.475	1.376	346.03		
	材料	棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		其他材料费	元	0.401	0.885	0.35		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	92.611	0.885	81.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	938.51	196.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	560.78	163.75		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003016	项目名称	全新风空气处理机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˜	台	1	743.64	40827.28	175.11	209.55	743.64	40827.28	175.11	209.55
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.3487	2.9	0	3.4	1.01	24.21123	0	28.38558	8.432187
小计								859.08523	41350.266	203.49558	268.270187

清单项目综合单价 42681.11699700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	24.195	1	24.2		
		普工人工费	元	230.96	1.3917	321.43		
		技工人工费	元	289.308	1.3602	393.52		
		高级技工人工费	元	87.132	1.376	119.89		
	材料	棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		其他材料费	元	0.258	0.885	0.23		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	32.059	0.885	28.37		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.32	24.73		

项目编码	030701003017	项目名称	全新风空气处理机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˜	台	1	743.64	36632.59	175.11	209.55	743.64	36632.59	175.11	209.55
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.34875	2.9	0	3.4	1.01	24.211375	0	28.38575	8.4322375
小计								859.085375	37155.576	203.49575	268.2702375

清单项目综合单价 38486.42736250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	24.195	1	24.2		
		普工人工费	元	230.96	1.3917	321.43		
		技工人工费	元	289.308	1.3602	393.52		
		高级技工人工费	元	87.132	1.376	119.89		
	材料	棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		其他材料费	元	0.258	0.885	0.23		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	32.059	0.885	28.37		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.32	24.73		

项目编码	030701003018	项目名称	全新风空气处理机组	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	41891.42	199.83	373.47	1355.49	41891.42	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	42414.406	249.01848	438.369872

清单项目综合单价 44590.47323200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	41.926	1	41.93		
		普工人工费	元	400.523	1.3917	557.41		
		技工人工费	元	501.282	1.3602	681.84		
		高级技工人工费	元	150.755	1.376	207.44		
	材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	55.554	0.885	49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003019	项目名称	全新风空气处理机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	41891.42	199.83	373.47	1355.49	41891.42	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	42414.406	249.01848	438.369872

清单项目综合单价 44590.47323200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	41.926	1	41.93		
		普工人工费	元	400.523	1.3917	557.41		
		技工人工费	元	501.282	1.3602	681.84		
		高级技工人工费	元	150.755	1.376	207.44		
	材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	55.554	0.885	49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003020	项目名称	全新风空气处理机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	40832.12	199.83	373.47	1355.49	40832.12	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	41355.106	249.01848	438.369872

清单项目综合单价 43531.17323200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	41.926	1	41.93		
		普工人工费	元	400.523	1.3917	557.41		
		技工人工费	元	501.282	1.3602	681.84		
		高级技工人工费	元	150.755	1.376	207.44		
	材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	55.554	0.885	49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003021	项目名称	全新风空气处理机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1355.49	42849.82	199.83	373.47	1355.49	42849.82	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.46725	2.9	0	3.4	1.01	41.955025	0	49.18865	14.6119225
小计								1488.679025	43372.806	249.01865	438.3699225

清单项目综合单价 45548.87359750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	41.926	1	41.93		
		普工人工费	元	400.523	1.3917	557.41		
		技工人工费	元	501.282	1.3602	681.84		
		高级技工人工费	元	150.755	1.376	207.44		
	材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	55.554	0.885	49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701003022	项目名称	全新风空气处理机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1355.49	46855.13	199.83	373.47	1355.49	46855.13	199.83	373.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.4672	2.9	0	3.4	1.01	41.95488	0	49.18848	14.611872
小计								1488.67888	47378.116	249.01848	438.369872
清单项目综合单价											49554.18323200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	41.926	1	41.93		
		普工人工费	元	400.523	1.3917	557.41		
		技工人工费	元	501.282	1.3602	681.84		
		高级技工人工费	元	150.755	1.376	207.44		
	材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	55.554	0.885	49.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	938.51	68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	560.78	81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003023	项目名称	全新风空气处理机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000	台	1	2320.52	53655.11	409.35	644.2	2320.52	53655.11	409.35	644.2
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.1175	2.9	0	3.4	1.01	69.94075	0	81.9995	24.358675
小计								2481.69475	54178.096	491.3495	718.846675
清单项目综合单价											57869.98692500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	69.893	1	69.89		
		普工人工费	元	667.442	1.3917	928.88		
		技工人工费	元	835.771	1.3602	1136.82		
		高级技工人工费	元	251.475	1.376	346.03		
	材料	棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		其他材料费	元	0.401	0.885	0.35		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	92.611	0.885	81.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	938.51	196.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	560.78	163.75		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003024	项目名称	全新风空气处理机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000	台	1	2320.52	60455.11	409.35	644.2	2320.52	60455.11	409.35	644.2
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.1175	2.9	0	3.4	1.01	69.94075	0	81.9995	24.358675
小计								2481.69475	60978.096	491.3495	718.846675
清单项目综合单价											64669.98692500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	69.893	1	69.89		
		普工人工费	元	667.442	1.3917	928.88		
		技工人工费	元	835.771	1.3602	1136.82		
		高级技工人工费	元	251.475	1.376	346.03		
	材料	棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		其他材料费	元	0.401	0.885	0.35		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	92.611	0.885	81.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	938.51	196.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	560.78	163.75		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

项目编码	030701003025	项目名称	全新风空气处理机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000	台	1	2320.52	63163.96	409.35	644.2	2320.52	63163.96	409.35	644.2
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.1175	2.9	0	3.4	1.01	69.94075	0	81.9995	24.358675
小计								2481.69475	63686.946	491.3495	718.846675
清单项目综合单价											67378.83692500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	69.893	1	69.89		
		普工人工费	元	667.442	1.3917	928.88		
		技工人工费	元	835.771	1.3602	1136.82		
		高级技工人工费	元	251.475	1.376	346.03		
	材料	棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		其他材料费	元	0.401	0.885	0.35		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	92.611	0.885	81.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	938.51	196.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	560.78	163.75		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.32	49.45		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701003026	项目名称	全新风空气处理机组				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000	台	1	2320.52	66490.51	409.35	644.2	2320.52	66490.51	409.35	644.2	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488	
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.11755	2.9	0	3.4	1.01	69.940895	0	81.99967	24.3587255	
小计								2481.694895	67013.496	491.34967	718.8467255	
清单项目综合单价												70705.38729050
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	69.893	1		69.89		
		普工人工费				元	667.442	1.3917		928.88		
		技工人工费				元	835.771	1.3602		1136.82		
		高级技工人工费				元	251.475	1.376		346.03		
	材料	棉纱				kg	0.73	9.38		6.85		
		煤油				kg	1.46	7.47		10.91		
		其他材料费				元	0.401	0.885		0.35		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.348	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	增加机械费				元	92.611	0.885		81.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.209	938.51		196.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.292	560.78		163.75		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.196	252.32		49.45		
项目编码	030701003027	项目名称	人工气候室温控系统				计量单位		套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˆ 人工气候室温控系统(常温)送风量:4000CMH 制冷量:12KW 电加热量:5KW 总电功率:6KW;	台	1	743.64	18730.82	175.11	209.55	743.64	18730.82	175.11	209.55	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488	
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.348739	2.9	0	3.4	1.01	24.2113431	0	28.3857126	8.43222639	
小计								859.0853431	19253.806	203.4957126	268.2702264	
清单项目综合单价												20584.65728209
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	24.195	1		24.2		
		普工人工费				元	230.96	1.3917		321.43		
		技工人工费				元	289.308	1.3602		393.52		
		高级技工人工费				元	87.132	1.376		119.89		
	材料	棉纱				kg	0.21	9.38		1.97		
		煤油				kg	0.42	7.47		3.14		
		其他材料费				元	0.258	0.885		0.23		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.348	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	增加机械费				元	32.059	0.885		28.37		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	938.51		68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	560.78		81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.098	252.32		24.73		
项目编码	030701003028	项目名称	人工气候室温控系统				计量单位		套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˆ 人工气候室温控系统(低温)送风量:4000CMH 制冷量:12KW 电加热量:5KW 总电功率:7KW;	台	1	743.64	27750.29	175.11	209.55	743.64	27750.29	175.11	209.55	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488	
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.3487	2.9	0	3.4	1.01	24.21123	0	28.38558	8.432187	
小计								859.08523	28273.276	203.49558	268.270187	
清单项目综合单价												29604.12699700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	24.195	1		24.2		
		普工人工费				元	230.96	1.3917		321.43		
		技工人工费				元	289.308	1.3602		393.52		
		高级技工人工费				元	87.132	1.376		119.89		
	材料	棉纱				kg	0.21	9.38		1.97		
		煤油				kg	0.42	7.47		3.14		
		其他材料费				元	0.258	0.885		0.23		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.348	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	增加机械费				元	32.059	0.885		28.37		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	938.51		68.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	560.78		81.87		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.098	252.32		24.73		
项目编码	030701003029	项目名称	超声波加湿器				计量单位		台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-37	空气加热器(冷却器)安装 设备重量W(kg) W≤100	台	1	154.51	5252.19	32.7	48.31	154.51	5252.19	32.7	48.31	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5451	2.9	0	3.4	1.01	4.48079	0	5.25334	1.560551	
小计								158.99079	5252.19	37.95334	49.870551	
清单项目综合单价												5499.00468100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.478	1		4.48		
		普工人工费				元	49.925	1.3917		69.48		
		技工人工费				元	62.513	1.3602		85.03		
	材料	扁钢 ＜59				kg	0.87	4.4		3.83		
		角钢 ＜63				kg	5.24	4.06		21.27		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.27	3.296		0.89		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm～6.0mm				kg	0.38	14.96		5.68		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	3.7	18.54		68.6		
		低碳钢焊条 结422 φ4.0mm				kg	0.1	5.71		0.57		
		其他材料费				元	1.026	0.885		0.91		

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	5.933	0.885	5.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.08	219.35	17.55		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.17	89.12	15.15		

项目编码	030701003030	项目名称	中高温制冷机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30	台	1	683.96	18617.98	28.04	184.68	683.96	18617.98	28.04	184.68
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.75195	2.9	0	3.4	1.01	22.480655	0	26.35663	7.8294695
小计								797.674655	19140.966	54.39663	242.7974695
清单项目综合单价											20235.83475450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	22.465	1	22.47		
		普工人工费	元	214.572	1.3917	298.62		
		技工人工费	元	268.632	1.3602	365.39		
		高级技工人工费	元	80.776	1.376	111.15		
	材料	棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.18	22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	29.767	0.885	26.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.32	3.28		

项目编码	030701003031	项目名称	中高温制冷机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30	台	1	683.96	18617.98	28.04	184.68	683.96	18617.98	28.04	184.68
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.75195	2.9	0	3.4	1.01	22.480655	0	26.35663	7.8294695
小计								797.674655	19140.966	54.39663	242.7974695
清单项目综合单价											20235.83475450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	22.465	1	22.47		
		普工人工费	元	214.572	1.3917	298.62		
		技工人工费	元	268.632	1.3602	365.39		
		高级技工人工费	元	80.776	1.376	111.15		
	材料	棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.18	22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	29.767	0.885	26.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.32	3.28		

项目编码	030701003032	项目名称	中高温制冷机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30	台	1	683.96	28706.48	28.04	184.68	683.96	28706.48	28.04	184.68
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.75195	2.9	0	3.4	1.01	22.480655	0	26.35663	7.8294695
小计								797.674655	29229.466	54.39663	242.7974695
清单项目综合单价											30324.33475450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	22.465	1	22.47		
		普工人工费	元	214.572	1.3917	298.62		
		技工人工费	元	268.632	1.3602	365.39		
		高级技工人工费	元	80.776	1.376	111.15		
	材料	棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.18	22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
		煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	29.767	0.885	26.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.32	3.28		

项目编码	030701003033	项目名称	低温制冷机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-20	多联体空调机室外机制冷量Q(kw) Q≤30	台	1	683.96	23396.74	28.04	184.68	683.96	23396.74	28.04	184.68
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.2	211.57	1729.13	0	142.44	42.314	345.826	0	28.488
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.75195	2.9	0	3.4	1.01	22.480655	0	26.35663	7.8294695
小计								797.674655	23919.726	54.39663	242.7974695
清单项目综合单价											25014.59475450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	22.465	1	22.47		
		普工人工费	元	214.572	1.3917	298.62		
		技工人工费	元	268.632	1.3602	365.39		
		高级技工人工费	元	80.776	1.376	111.15		
		棉纱	kg	0.5	9.38	4.69		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	2.18	22.24		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	0.19	1.98		
		镀锌垫圈 M16	个	20.8	0.18	3.74		
	材料	煤油	kg	0.125	7.47	0.93		
		其他材料费	元	0.578	0.885	0.51		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		增加机械费	元	29.767	0.885	26.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	938.51	19.71		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	560.78	5.05		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	252.32	3.28		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	928.08	482.49	302.98	291.36	92.808	48.249	30.298	29.136
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.39	1.42	12.42	15.88	1.6307988	0.0410664	0.3591864	0.4592496
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.83	6.44	6.21	8.14	0.8048436	0.1862448	0.1795932	0.2354088
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.88	5.48	6.21	7.83	0.7773696	0.1584816	0.1795932	0.2264436
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.88	7.86	0	7.5	0.7773696	0.2273112	0	0.2169
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.88	6.89	0	7.45	0.7773696	0.1992588	0	0.215454
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.000999	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62352585	0.74578347	0.11961027	0.21082896
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009581	79.15	14.83	21.24	23.2	0.75833615	0.14208623	0.20350044	0.2222792
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.992289	2.9	0	3.4	1.01	2.8776381	0	3.3737826	1.00221189
小计								102.1070123	50.0002485	34.79866311	32.00534205
清单项目综合单价											218.91126596

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	2.876	1	2.88		
		普工人工费	元	27.651	1.3917	38.48		
	人工	技工人工费	元	34.388	1.3602	46.77		
		高级技工人工费	元	10.155	1.376	13.97		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.296	0.44		
		扁钢 ＜59	kg	0.219	4.4	0.96		
		角钢 ＜63	kg	2.542	4.06	10.32		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	16.52	19.49		
		橡胶密封条	m	1.944	0.79	1.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.201	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.548	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.147	7.42	1.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		电	kW·h	0.002	0.68	0		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.471	0.885	0.42		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
	材料	热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.032	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043	9.65	0.41		
		溶剂汽油	kg	0.006	5.31	0.03		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
		增加机械费	元	3.81	0.885	3.37		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.039	219.35	8.55		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.034	55.97	1.9		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.034	232.82	7.92		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031	89.12	2.76		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.034	280.76	9.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	675.42	464.64	256.81	220.32	67.542	46.464	25.681	22.032
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.39	1.42	12.42	15.88	1.6307988	0.0410664	0.3591864	0.4592496
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.83	6.44	6.21	8.14	0.8048436	0.1862448	0.1795932	0.2354088
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.88	5.48	6.21	7.83	0.7773696	0.1584816	0.1795932	0.2264436
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.88	7.86	0	7.5	0.7773696	0.2273112	0	0.2169
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.88	6.89	0	7.45	0.7773696	0.1992588	0	0.215454
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62415	0.74653	0.11973	0.21104
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009872	79.15	14.83	21.24	23.2	0.7813688	0.14640176	0.20968128	0.2290304
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.739866	2.9	0	3.4	1.01	2.1456114	0	2.5155444	0.74726466
小计								76.1326424	48.22031056	29.32972548	24.65335706

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								178.33603550
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.144	1	2.14		
		普工人工费	元	20.663	1.3917	28.76		
		技工人工费	元	25.638	1.3602	34.87		
		高级技工人工费	元	7.528	1.376	10.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.296	0.64		
		扁钢 ＜59	kg	0.137	4.4	0.6		
		角钢 ＜63	kg	2.066	4.06	8.39		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	18.14	21.41		
		橡胶密封条	m	1.418	0.79	1.12		
		膨胀螺栓 M12	套	0.151	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.266	6.9	1.84		
		弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.066	7.42	0.49		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.042	19.03	0.8		
		电	kW·h	0.002	0.68	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.445	0.885	0.39		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.032	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043	9.65	0.41		
		溶剂汽油	kg	0.006	5.31	0.03		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
	机械	增加机械费	元	2.841	0.885	2.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	219.35	3.95		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.036	55.97	2.01		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.036	232.82	8.38		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.014	89.12	1.25		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.036	280.76	10.11		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.14	549.77	135.66	173.23	51.414	54.977	13.566	17.323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.035671	56.39	1.42	12.42	15.88	2.01148769	0.05065282	0.44303382	0.56645548
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.035671	27.83	6.44	6.21	8.14	0.99272393	0.22972124	0.22151691	0.29036194
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	5.48	6.21	7.83	0.95883648	0.19547708	0.22151691	0.27930393
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.035671	26.88	7.86	0	7.5	0.95883648	0.28037406	0	0.2675325
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	6.89	0	7.45	0.95883648	0.24577319	0	0.26574895
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.001	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62415	0.74653	0.11973	0.21104
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.0096	79.15	14.83	21.24	23.2	0.75984	0.142368	0.203904	0.22272
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.589497	2.9	0	3.4	1.01	1.7095413	0	2.0042898	0.59539197
小计								60.66001336	56.91891239	16.86538844	20.10212077

清单项目综合单价								154.54643496
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.708	1	1.71		
		普工人工费	元	16.54	1.3917	23.02		
		技工人工费	元	20.423	1.3602	27.78		
		高级技工人工费	元	5.924	1.376	8.15		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.296	0.49		
		扁钢 ＜59	kg	0.116	4.4	0.51		
		槽钢 5#～16#	kg	1.549	4.15	6.43		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.67	26.75		
		橡胶密封条	m	1.046	0.79	0.83		
		膨胀螺栓 M12	套	0.151	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.15	6.9	1.04		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.024	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		电	kW·h	0.001	0.68	0		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.541	0.885	0.48		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005	2.45	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.061	6.51	0.4		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.054	9.65	0.52		
		溶剂汽油	kg	0.007	5.31	0.04		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		

工程量清单综合单价分析表

		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
		增加机械费	元	2.264	0.885	2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.014	219.35	3.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.97	1.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.82	4.19		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	280.76	5.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	660.38	600.17	131.66	214.16	66.038	60.017	13.166	21.416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.035671	56.39	1.42	12.42	15.88	2.01148769	0.05065282	0.44303382	0.56645548
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.035671	27.83	6.44	6.21	8.14	0.99272393	0.22972124	0.22151691	0.29036194
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	5.48	6.21	7.83	0.95883648	0.19547708	0.22151691	0.27930393
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.035671	26.88	7.86	0	7.5	0.95883648	0.28037406	0	0.2675325
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	6.89	0	7.45	0.95883648	0.24577319	0	0.26574895
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.001	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62415	0.74653	0.11973	0.21104
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009544	79.15	14.83	21.24	23.2	0.7554076	0.14153752	0.20271456	0.2214208
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.735695	2.9	0	3.4	1.01	2.1335155	0	2.501363	0.74305195
小计								75.70355516	61.95808191	16.9612722	24.34148155
清单项目综合单价											178.96439082

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	2.132	1	2.13		
		普工人工费	元	20.593	1.3917	28.66		
	人工	技工人工费	元	25.481	1.3602	34.66		
		高级技工人工费	元	7.45	1.376	10.25		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.296	0.38		
		扁钢 ＜59	kg	0.114	4.4	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.686	4.15	7		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	30.23	35.67		
		橡胶密封条	m	1.01	0.79	0.8		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.117	6.9	0.81		
		弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		电	kW·h	0.002	0.68	0		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.554	0.885	0.49		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
	材料	热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005	2.45	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.061	6.51	0.4		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.054	9.65	0.52		
		溶剂汽油	kg	0.007	5.31	0.04		
		熟铁管接 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
		增加机械费	元	2.825	0.885	2.5		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.35	2.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.97	1.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	232.82	4.19		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	280.76	5.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-19	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.1	624.15	602.92	119.73	203.86	62.415	60.292	11.973	20.386
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03567	56.39	1.42	12.42	15.88	2.0114313	0.0506514	0.4430214	0.5664396
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03567	27.83	6.44	6.21	8.14	0.9926961	0.2297148	0.2215107	0.2903538
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03567	26.88	5.48	6.21	7.83	0.9588096	0.1954716	0.2215107	0.2792961
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03567	26.88	7.86	0	7.5	0.9588096	0.2803662	0	0.267525
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03567	26.88	6.89	0	7.45	0.9588096	0.2457663	0	0.2657415
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.000997	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62227755	0.74429041	0.11937081	0.21040688
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.015567	79.15	14.83	21.24	23.2	1.23212805	0.23085861	0.33064308	0.3611544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7042	2.9	0	3.4	1.01	2.04218	0	2.39428	0.711242
小计								72.4639028	62.32013532	15.78873369	23.41872528
清单项目综合单价											173.99149709

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	2.041	1	2.04		
		普工人工费	元	19.723	1.3917	27.45		
	人工	技工人工费	元	24.393	1.3602	33.18		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	7.117	1.376	9.79		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.187	3.81	0.71		
		扁钢 ＜59	kg	0.106	4.4	0.47		
		槽钢 5#～16#	kg	2.095	4.15	8.69		
		镀锌薄钢板 δ=1.2mm	m2	1.18	37.33	44.05		
		橡胶密封条	m	1.01	0.79	0.8		
		膨胀螺栓 M12	套	0.101	0.51	0.05		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.118	6.9	0.81		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.019	7.42	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.033	19.03	0.63		
		电	kW·h	0.001	0.68	0		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	1.04	0.44	0.46		
		顶丝卡	个	9.974	0.27	2.69		
		其他材料费	元	0.617	0.885	0.55		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.016	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005	2.45	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.008	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.006	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.061	6.51	0.4		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.054	9.65	0.52		
		溶剂汽油	kg	0.007	5.31	0.04		
		熟铁管箍 DN50	个	0.016	6.81	0.11		
	机械	增加机械费	元	2.704	0.885	2.39		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012	219.35	2.63		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.016	55.97	0.9		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.016	232.82	3.73		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	89.12	0.36		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.016	280.76	4.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1422.25	326.11	74.18	397.96	142.225	32.611	7.418	39.796
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024462	56.39	1.42	12.42	15.88	1.37941218	0.03473604	0.30381804	0.38845656
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024462	27.83	6.44	6.21	8.14	0.68077746	0.15753528	0.15190902	0.19912068
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024462	26.88	5.48	6.21	7.83	0.65753856	0.13405176	0.15190902	0.19153746
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024462	26.88	7.86	0	7.5	0.65753856	0.19227132	0	0.183465
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024462	26.88	6.89	0	7.45	0.65753856	0.16854318	0	0.1822419
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001004	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6266466	0.74951612	0.12020892	0.21188416
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27447861	0.05152616	0.08625097	0.08137166
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010034	79.15	14.83	21.24	23.2	0.7941911	0.14880422	0.21312216	0.2327888
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.479506	2.9	0	3.4	1.01	4.2905674	0	5.0303204	1.49430106
小计								152.243689	34.24798408	13.47553853	42.96116728
清单项目综合单价											242.92837892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.288	1	4.29		
		普工人工费	元	41.108	1.3917	57.21		
		技工人工费	元	51.271	1.3602	69.74		
		高级技工人工费	元	15.264	1.376	21		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.296	0.97		
		扁钢 ＜60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 ＜60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.52	18.8		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.008	7.4	0.06		
		电	kW·h	0.042	0.68	0.03		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		其他材料费	元	0.274	0.885	0.24		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
		增加机械费	元	5.681	0.885	5.03		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.014	219.35	3.07		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.8	0.85		

工程量清单综合单价分析表

	机械	卷板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	288.19	0.86		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	232.82	0.93		
		法兰卷圆机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	33.14	1.36		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.03	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	155.13	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1241.79	0.62		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0002	89.12	0.02		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1155.56	384.64	60.2	329.32	115.556	38.464	6.02	32.932
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024467	56.39	1.42	12.42	15.88	1.37969413	0.03474314	0.30388014	0.38853596
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024467	27.83	6.44	6.21	8.14	0.68091661	0.15756748	0.15194007	0.19916138
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024467	26.88	5.48	6.21	7.83	0.65767296	0.13407916	0.15194007	0.19157661
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024467	26.88	7.86	0	7.5	0.65767296	0.19231062	0	0.1835025
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024467	26.88	6.89	0	7.45	0.65767296	0.16857763	0	0.18227915
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.000993	624.15	746.53	119.73	211.04	0.61978095	0.74130429	0.11889189	0.20956272
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.271761	0.051016	0.085397	0.080566
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.012407	79.15	14.83	21.24	23.2	0.98201405	0.18399581	0.26352468	0.2878424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.214603	2.9	0	3.4	1.01	3.5223487	0	4.1296502	1.22674903
小计								124.9855343	40.12759413	11.22522405	35.88177575
清单项目综合单价								212.22012825			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.52	1	3.52		
		普工人工费	元	33.775	1.3917	47		
		技工人工费	元	42.089	1.3602	57.25		
		高级技工人工费	元	12.505	1.376	17.21		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.19	3.296	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 <60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	18.14	20.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.201	0.51	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.717	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		电	kW·h	0.064	0.68	0.04		
		氧气	m3	0.012	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		其他材料费	元	0.309	0.885	0.27		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#~16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.012	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.006	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.005	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.012	6.81	0.08		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.098	0.27	0.03		
	机械	增加机械费	元	4.664	0.885	4.13		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.35	2.85		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.8	0.57		
		卷板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	288.19	0.58		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	232.82	0.7		
		法兰卷圆机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.032	33.14	1.06		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7.03	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	155.13	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1241.79	0.62		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0002	89.12	0.02		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1130.76	435.63	53.09	324.79	113.076	43.563	5.309	32.479
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.39	1.42	12.42	15.88	1.63085519	0.04106782	0.35919882	0.45926548
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.83	6.44	6.21	8.14	0.80487143	0.18625124	0.17959941	0.23541694
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.88	5.48	6.21	7.83	0.77739648	0.15848708	0.17959941	0.22645143
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.88	7.86	0	7.5	0.77739648	0.22731906	0	0.2169075
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.88	6.89	0	7.45	0.77739648	0.19926569	0	0.21546145
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001004	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6266466	0.74951612	0.12020892	0.21188416
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27447861	0.05152616	0.08625097	0.08137166
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010014	79.15	14.83	21.24	23.2	0.7926081	0.14850762	0.21269736	0.2323248

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.195358	2.9	0	3.4	1.01	3.4665382	0	4.0642172	1.20731158	
小计								123.0041876	45.32494079	10.51077209	35.565395	
清单项目综合单价											214.40529545	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	3.464	1		3.46		
		普工人工费				元	33.268	1.3917		46.3		
		技工人工费				元	41.42	1.3602		56.34		
		高级技工人工费				元	12.28	1.376		16.9		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm				kg	0.135	3.296		0.44		
		扁钢 ＜60				kg	0.215	4.4		0.95		
		角钢 ＜60				kg	4.042	4.06		16.41		
		镀锌钢板 δ=0.5mm				m2	1.138	16.52		18.8		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.184	6.63		1.22		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12				套	0.2	1.24		0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.69	1.73		2.92		
		铁铆钉 M4				kg	0.043	3.82		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.003	19.03		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.224	7.4		1.66		
		电				kW·h	0.076	0.68		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.015	17.33		0.26		
		乙炔气				kg	0.005	14.64		0.07		
		其他材料费				元	0.364	0.885		0.32		
		圆钢 Φ10mm～14mm				kg	0.002	3.81		0.01		
		扁钢 ＜59				kg	0.004	4.4		0.02		
		槽钢 5#～16#				kg	0.021	4.15		0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm				m2	0.012	49.5		0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.008	3.296		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.002	3.15		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.01	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18				10个	0.0004	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.004	2.45		0.01		
		橡胶密封条				m	0.01	0.79		0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.001	5.6		0.01		
		膨胀螺栓 M12				套	0.001	0.51		0		
		弹簧垫圈 M2～10				10个	0.005	0.27		0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)				10套	0.001	6.9		0.01		
		六角螺母 M6～10				10个	0.001	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	0.004	2.42		0.01		
		铁铆钉				kg	0.0001	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg	0.001	7.42		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.032	0.66		0.02		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.049	6.51		0.32		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.043	9.65		0.41		
		溶剂汽油				kg	0.006	5.31		0.03		
		氧气				m3	0.0001	6.19		0		
		密封胶 KS型				kg	0.0003	10.47		0		
		热铁管箍 DN50				个	0.01	6.81		0.07		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm				个	0.01	0.44		0		
		顶丝卡				个	0.099	0.27		0.03		
	机械	增加机械费				元	4.59	0.885		4.06		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.008	219.35		1.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.004	283.8		1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.004	55.97		0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.004	232.82		0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.03	7.03		0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.008	155.13		1.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1241.79		1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.001	275.33		0.28		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.0002	89.12		0.02		
		等离子切割机 电流I(A) I=400				台班	0.0002	280.76		0.06		

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	859.59	415.08	53.09	252.02	85.959	41.508	5.309	25.202
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.39	1.42	12.42	15.88	1.63085519	0.04106782	0.35919882	0.45926548
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.83	6.44	6.21	8.14	0.80487143	0.18625124	0.17959941	0.23541694
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.88	5.48	6.21	7.83	0.77739648	0.15848708	0.17959941	0.22645143
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.88	7.86	0	7.5	0.77739648	0.22731906	0	0.2169075
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.88	6.89	0	7.45	0.77739648	0.19926569	0	0.21546145
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.001005	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62727075	0.75026265	0.12032865	0.2120952
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27447861	0.05152616	0.08625097	0.08137166
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009844	79.15	14.83	21.24	23.2	0.7791526	0.14598652	0.20908656	0.2283808
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.924054	2.9	0	3.4	1.01	2.6797566	0	3.1417836	0.93329454
小计								95.08757462	43.26816622	9.58484742	28.010645
清单项目综合单价											175.95123326
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.678	1		2.68		
		普工人工费				元	25.756	1.3917		35.84		
		技工人工费				元	32.015	1.3602		43.55		
		高级技工人工费				元	9.458	1.376		13.01		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm				kg	0.193	3.296		0.64		
		扁钢 ＜60				kg	0.133	4.4		0.59		
		角钢 ＜60				kg	3.566	4.06		14.48		
		镀锌钢板 δ=0.6mm				m2	1.138	18.14		20.64		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.13	6.63		0.86		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12				套	0.15	1.24		0.19		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.905	2.83		2.56		
		铁铆钉 M4				kg	0.024	3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.003	19.03		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.106	7.4		0.78		
		电				kW·h	0.067	0.68		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.014	17.33		0.24		
		乙炔气				kg	0.005	14.64		0.07		
		其他材料费				元	0.34	0.885		0.3		
		圆钢 Φ10mm～14mm				kg	0.002	3.81		0.01		
		扁钢 ＜59				kg	0.004	4.4		0.02		
		槽钢 5#～16#				kg	0.021	4.15		0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm				m2	0.012	49.5		0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.008	3.296		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.002	3.15		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.01	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18				10个	0.0004	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.004	2.45		0.01		
		橡胶密封条				m	0.01	0.79		0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.001	5.6		0.01		

工程量清单综合单价分析表

		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.001	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.032	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043	9.65	0.41		
		溶剂汽油	kg	0.006	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
	机械	增加机械费	元	3.548	0.885	3.14		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.35	1.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.8	1.14		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.97	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	232.82	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7.03	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.008	155.13	1.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0002	89.12	0.02		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	645.87	441.15	35.76	195.53	64.587	44.115	3.576	19.553
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.035671	56.39	1.42	12.42	15.88	2.01148769	0.05065282	0.44303382	0.56645548
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.035671	27.83	6.44	6.21	8.14	0.99272393	0.22972124	0.22151691	0.29036194
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	5.48	6.21	7.83	0.95883648	0.19547708	0.22151691	0.27930393
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.035671	26.88	7.86	0	7.5	0.95883648	0.28037406	0	0.2675325
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	6.89	0	7.45	0.95883648	0.24577319	0	0.26574895
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001004	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6266466	0.74951612	0.12020892	0.21188416
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27447861	0.05152616	0.08625097	0.08137166
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010212	79.15	14.83	21.24	23.2	0.8082798	0.15144396	0.21690288	0.2369184
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.721753	2.9	0	3.4	1.01	2.0930837	0	2.4539602	0.72897053
小计								74.27020977	46.06948463	7.33939061	22.48154755

清单项目综合单价	150.16063256

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.092	1	2.09		
		普工人工费	元	20.209	1.3917	28.12		
		技工人工费	元	25.016	1.3602	34.03		
		高级技工人工费	元	7.286	1.376	10.03		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.296	0.49		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.67	25.8		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		膨胀螺栓 M12	套	0.151	0.51	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		电	kW·h	0.065	0.68	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		其他材料费	元	0.359	0.885	0.32		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.001	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.061	6.51	0.4		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.054	9.65	0.52		
		溶剂汽油	kg	0.007	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
	机械	增加机械费	元	2.772	0.885	2.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.35	1.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.8	0.85		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	55.97	0.17		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	232.82	0.7		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.03	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	155.13	0.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0002	89.12	0.02		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	725.32	605.81	28.62	224.27	72.532	60.581	2.862	22.427	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.035671	56.39	1.42	12.42	15.88	2.01148769	0.05065282	0.44303382	0.56645548	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.035671	27.83	6.44	6.21	8.14	0.99272393	0.22972124	0.22151691	0.29036194	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	5.48	6.21	7.83	0.95883648	0.19547708	0.22151691	0.27930393	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.035671	26.88	7.86	0	7.5	0.95883648	0.28037406	0	0.2675325	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	6.89	0	7.45	0.95883648	0.24577319	0	0.26574895	
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001004	624.15	746.53	119.73	211.04	0.6266466	0.74951612	0.12020892	0.21188416	
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27447861	0.05152616	0.08625097	0.08137166	
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013556	79.15	14.83	21.24	23.2	1.0729574	0.20103548	0.28792944	0.3144992	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.803841	2.9	0	3.4	1.01	2.3311389	0	2.7330594	0.81187941	
小计								82.71794257	62.58507615	6.97551637	25.51603723	
清单项目综合单价											177.79457232	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.33	1		2.33		
		普工人工费				元	22.471	1.3917		31.27		
		技工人工费				元	27.849	1.3602		37.88		
		高级技工人工费				元	8.162	1.376		11.23		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.114	3.296		0.38		
		扁钢 <60				kg	0.11	4.4		0.48		
		槽钢 5#~16#				kg	1.686	4.15		7		
		角钢 >63				kg	0.019	4.06		0.08		
		角钢 <60				kg	3.757	4.06		15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	1.138	30.23		34.4		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.089	6.63		0.59		
		膨胀螺栓 M12				套	0.139	0.51		0.07		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.406	2.83		1.15		
		铁铆钉 M4				kg	0.022	3.82		0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.003	19.03		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.045	7.4		0.33		
		电				kW·h	0.084	0.68		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.014	17.33		0.24		
		乙炔气				kg	0.005	14.64		0.07		
		其他材料费				元	0.494	0.885		0.44		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.002	3.81		0.01		
		扁钢 <59				kg	0.004	4.4		0.02		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm				m2	0.012	49.5		0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.008	3.296		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.002	3.15		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.014	5.4		0.08		
		圆锥销 3×18				10个	0.0004	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.005	2.45		0.01		
		橡胶密封条				m	0.01	0.79		0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.001	5.6		0.01		
		弹簧垫圈 M2~10				10个	0.007	0.27		0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)				10套	0.001	6.9		0.01		
		六角螺母 M6~10				10个	0.001	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	0.006	2.42		0.01		
		铁铆钉				kg	0.0001	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg	0.002	7.42		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.039	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.061	6.51		0.4		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.054	9.65		0.52		
		溶剂汽油				kg	0.007	5.31		0.04		
		氧气				m3	0.0001	6.19		0		
		密封胶 KS型				kg	0.0003	10.47		0		
		熟铁管箍 DN50				个	0.014	6.81		0.1		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm				个	0.01	0.44		0		
		顶丝卡				个	0.099	0.27		0.03		
	机械	增加机械费				元	3.087	0.885		2.73		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.007	219.35		1.54		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.002	283.8		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.003	55.97		0.17		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.003	232.82		0.7		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.002	7.03		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.001	155.13		0.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1241.79		1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.001	275.33		0.28		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.0002	89.12		0.02		
		等离子切割机 电流I(A) I=400				台班	0.0002	280.76		0.06		

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.08	750.27	26.31	225.18	70.208	75.027	2.631	22.518
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.035671	56.39	1.42	12.42	15.88	2.01148769	0.05065282	0.44303382	0.56645548
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.035671	27.83	6.44	6.21	8.14	0.99272393	0.22972124	0.22151691	0.29036194
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	5.48	6.21	7.83	0.95883648	0.19547708	0.22151691	0.27930393
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.035671	26.88	7.86	0	7.5	0.95883648	0.28037406	0	0.2675325
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.035671	26.88	6.89	0	7.45	0.95883648	0.24577319	0	0.26574895
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001009	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62976735	0.75324877	0.12080757	0.21293936
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27447861	0.05152616	0.08625097	0.08137166
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01345	79.15	14.83	21.24	23.2	1.0645675	0.1994635	0.285678	0.31204
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.780569	2.9	0	3.4	1.01	2.2636501	0	2.6539346	0.78837469
小计								80.32118462	77.03323682	6.66373878	25.58212851
清单项目综合单价											189.60028873
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.262	1		2.26		
		普工人工费				元	21.833	1.3917		30.38		
		技工人工费				元	27.049	1.3602		36.79		
		高级技工人工费				元	7.907	1.376		10.88		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.008	3.296		0.03		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.187	3.81		0.71		
		扁钢 <59				kg	0.004	4.4		0.02		
		扁钢 <60				kg	0.102	4.4		0.45		

工程量清单综合单价分析表

		槽钢 5#～16#	kg	2.199	4.15	9.13		
		角钢 ＞63	kg	0.027	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.74	4.06	19.24		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	37.33	42.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.101	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.007	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.006	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.023	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.036	7.4	0.27		
		铁砂布 0#-2#	张	0.039	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.061	6.51	0.4		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.054	9.65	0.52		
		电	kW·h	0.069	0.68	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.007	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0001	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.018	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013	6.81	0.09		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.1	0.27	0.03		
		其他材料费	元	0.693	0.885	0.61		
		增加机械费	元	2.997	0.885	2.65		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1241.79	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	219.35	1.54		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.8	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.97	0.11		
	机械	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	232.82	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.03	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0002	89.12	0.02		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	155.13	0.16		

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200＜D≤320	10m2	0.1	1422.25	326.11	74.18	397.96	142.225	32.611	7.418	39.796
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02446	56.39	1.42	12.42	15.88	1.3792994	0.0347332	0.3037932	0.3884248
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02446	27.83	6.44	6.21	8.14	0.6807218	0.1575224	0.1518966	0.1991044
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02446	26.88	5.48	6.21	7.83	0.6574848	0.1340408	0.1518966	0.1915218
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02446	26.88	7.86	0	7.5	0.6574848	0.1922556	0	0.18345
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02446	26.88	6.89	0	7.45	0.6574848	0.1685294	0	0.182227
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.001007	624.15	746.53	119.73	211.04	0.62851905	0.75175571	0.12056811	0.21251728
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27447861	0.05152616	0.08625097	0.08137166
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.018292	79.15	14.83	21.24	23.2	1.4478118	0.27127036	0.38852208	0.4243744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.486062	2.9	0	3.4	1.01	4.3095798	0	5.0526108	1.50092262
小计								152.9178649	34.37263363	13.67353836	43.15991396
清单项目综合单价											244.12395081

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	4.307	1	4.31		
		普工人工费	元	41.289	1.3917	57.46		
	人工	技工人工费	元	51.498	1.3602	70.05		
		高级技工人工费	元	15.332	1.376	21.1		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.296	0.97		
		扁钢 ＜60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 ＜60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.52	18.8		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.008	7.4	0.06		
		电	kW·h	0.042	0.68	0.03		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		其他材料费	元	0.275	0.885	0.24		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 ＜59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.018	5.4	0.1		
	材料	圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.51	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.008	2.42	0.02		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.018	6.81	0.12		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		

工程量清单综合单价分析表

		顶丝卡	个	0.099	0.27	0.03		
		增加机械费	元	5.706	0.885	5.05		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.014	219.35	3.07		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.8	0.85		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	288.19	0.86		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	232.82	0.93		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	33.14	1.36		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7.03	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	155.13	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1241.79	0.62		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	89.12	0.03		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1155.56	384.64	60.2	329.32	115.556	38.464	6.02	32.932
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02446	56.39	1.42	12.42	15.88	1.3792994	0.0347332	0.3037932	0.3884248
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02446	27.83	6.44	6.21	8.14	0.6807218	0.1575224	0.1518966	0.1991044
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02446	26.88	5.48	6.21	7.83	0.6574848	0.1340408	0.1518966	0.1915218
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02446	26.88	7.86	0	7.5	0.6574848	0.1922556	0	0.18345
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02446	26.88	6.89	0	7.45	0.6574848	0.1685294	0	0.182227
030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001015	624.15	746.53	119.73	211.04	0.63351225	0.75772795	0.12152595	0.2142056
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000102	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.27719622	0.05203632	0.08710494	0.08217732
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.025355	79.15	14.83	21.24	23.2	2.00684825	0.37601465	0.5385402	0.588236
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.225041	2.9	0	3.4	1.01	3.5526189	0	4.1651394	1.23729141
小计								126.0586512	40.33686032	11.53989689	36.19863833
清单项目综合单价											214.13404676

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	3.55	1	3.55		
		普工人工费	元	34.063	1.3917	47.41		
	人工	技工人工费	元	42.451	1.3602	57.74		
		高级技工人工费	元	12.614	1.376	17.36		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.19	3.296	0.63		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 <60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	18.14	20.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.201	0.51	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.717	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		电	kW·h	0.064	0.68	0.04		
		氧气	m3	0.012	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		其他材料费	元	0.311	0.885	0.28		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 <59	kg	0.004	4.4	0.02		
		槽钢 5#～16#	kg	0.021	4.15	0.09		
		镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.012	49.5	0.59		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008	3.296	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.005	3.15	0.02		
	材料	镀锌丝堵 DN50	个	0.025	5.4	0.14		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	0.01	0.79	0.01		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.012	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.001	6.9	0.01		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.011	2.42	0.03		
		铁铆钉	kg	0.0001	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.003	7.42	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0003	10.47	0		
		熟铁管箍 DN50	个	0.025	6.81	0.17		
		镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.01	0.44	0		
		顶丝卡	个	0.1	0.27	0.03		
		增加机械费	元	4.704	0.885	4.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.35	2.85		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.8	0.57		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	288.19	0.58		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	232.82	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.032	33.14	1.06		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7.03	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	155.13	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1241.79	0.62		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0002	55.97	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0004	89.12	0.04		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0002	280.76	0.06		

项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	869.19	445.03	35.11	254.77	86.919	44.503	3.511	25.477
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024386	56.39	1.42	12.42	15.88	1.37512654	0.03462812	0.30287412	0.38724968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024386	27.83	6.44	6.21	8.14	0.67866238	0.15704584	0.15143706	0.19850204
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024386	26.88	5.48	6.21	7.83	0.65549568	0.13363528	0.15143706	0.19094238
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024386	26.88	7.86	0	7.5	0.65549568	0.19167396	0	0.182895
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024386	26.88	6.89	0	7.45	0.65549568	0.16801954	0	0.1816757

工程量清单综合单价分析表

030902-19换	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.001755	624.15	746.53	119.73	211.04	1.09538325	1.31016015	0.21012615	0.3703752
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000176	2717.61	510.16	853.97	805.66	0.47829936	0.08978816	0.15029872	0.14179616
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.017544	79.15	14.83	21.24	23.2	1.3886076	0.26017752	0.37263456	0.4070208
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.938597	2.9	0	3.4	1.01	2.7219313	0	3.1912298	0.94798297
小计								96.62349747	46.84812857	8.04103747	28.48543993
清单项目综合单价											179.99810344

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	2.72	1	2.72		
	普工人工费	元	26.138	1.3917	36.38		
	技工人工费	元	32.529	1.3602	44.25		
	高级技工人工费	元	9.649	1.376	13.28		
材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075	3.296	0.25		
	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.124	3.81	0.47		
	扁钢 <59	kg	0.007	4.4	0.03		
	扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
	槽钢 5#~16#	kg	0.036	4.15	0.15		
	角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
	角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
	镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.021	49.5	1.04		
	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.67	25.8		
	热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.013	3.296	0.04		
	热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.003	3.15	0.01		
	镀锌丝堵 DN50	个	0.018	5.4	0.1		
	圆锥销 3×18	10个	0.001	1.86	0		
	钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
	橡胶密封条	m	0.018	0.79	0.01		
	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.001	5.6	0.01		
	膨胀螺栓 M12	套	0.152	0.51	0.08		
	弹簧垫圈 M2~10	10个	0.01	0.27	0		
	六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.002	6.9	0.01		
	六角螺母 M6~10	10个	0.002	1.79	0		
	带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.007	2.42	0.02		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
	铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
	铁铆钉	kg	0.0003	3.82	0		
	低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
	铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
	酚醛塑料把手 BX32	个	0.021	0.35	0.01		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.041	6.51	0.27		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
	电	kW·h	0.067	0.68	0.05		
	溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
	氧气	m3	0.014	6.19	0.09		
	乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
	密封胶 KS型	kg	0.001	10.47	0.01		
	热铁管箍 DN50	个	0.018	6.81	0.12		
	镀锌风管角码 δ=1.0mm	个	0.018	0.44	0.01		
	顶丝卡	个	0.173	0.27	0.05		
	其他材料费	元	0.363	0.885	0.32		
机械	增加机械费	元	3.604	0.885	3.19		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1241.79	0.62		
	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001	275.33	0.28		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.35	2.19		
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.8	0.28		
	卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.001	288.19	0.29		
	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0003	55.97	0.02		
	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.001	232.82	0.23		
	法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.017	33.14	0.56		
	电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7.03	0.01		
	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0004	89.12	0.04		
	等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.0003	280.76	0.08		
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	155.13	0.16		

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-621换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 20<T≤25	m3	1	1047.14	1485.52	0	351.38	1047.14	1485.52	0	351.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.4714	2.9	0	3.4	1.01	30.36706	0	35.60276	10.576114
小计								1077.50706	1485.52	35.60276	361.956114
清单项目综合单价											2960.58593400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	30.346	1	30.35		
	普工人工费	元	214.482	1.3917	298.49		
	技工人工费	元	442.281	1.3602	601.59		
	高级技工人工费	元	106.878	1.376	147.06		
材料	胶粘剂	kg	6.78	3.54	24		
	贴缝胶带 9m	卷	2.05	10.62	21.77		
	B1级铝箔面橡塑保温(风管)	m3	1.08	1330.97	1437.45		
	其他材料费	元	2.6	0.885	2.3		
机械	增加机械费	元	40.21	0.885	35.59		

项目编码	030702009002	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.38	26.6	0	54.89	202.38	26.6	0	54.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0238	2.9	0	3.4	1.01	5.86902	0	6.88092	2.044038
小计								208.24902	26.6	6.88092	56.934038
清单项目综合单价											298.66397800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	5.865	1	5.87		
	普工人工费	元	56.06	1.3917	78.02		
	技工人工费	元	70.187	1.3602	95.47		
	高级技工人工费	元	20.998	1.376	28.89		
材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	22.67	25.84		
	铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
	其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
机械	增加机械费	元	7.771	0.885	6.88		

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	324.95	182.11	33.19	97.47	324.95	182.11	33.19	97.47

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.249501	2.9	0	3.4	1.01	9.4235529	0	11.0483034	3.28199601	
小计								334.3735529	182.11	44.2383034	100.751996	
清单项目综合单价											661.47385231	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	9.417		1		9.42		
		普工人工费			元	89.85		1.3917		125.04		
		技工人工费			元	112.647		1.3602		153.22		
		高级技工人工费			元	33.933		1.376		46.69		
	材料	扁钢 <59			kg	8.32		4.4		36.61		
		角钢 <63			kg	18.33		4.06		74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.97		6.63		6.43		
		帆布			m2	1.15		12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.6		18.54		48.2		
		铁铆钉			kg	0.07		3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm			kg	0.06		7.42		0.45		
		其他材料费			元	1.508		0.885		1.33		
	机械	增加机械费			元	12.478		0.885		11.04		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.144		219.35		31.59		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.018		89.12		1.6		
项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	173.2	309.83	0	61.32	17.32	30.983	0	6.132
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.173201	2.9	0	3.4	1.01	0.5022829	0	0.5888834	0.17493301
小计								17.8222829	30.983	0.5888834	6.30693301

清单项目综合单价											55.70109931	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.502		1		0.5		
		普工人工费			元	3.554		1.3917		4.95		
		技工人工费			元	7.316		1.3602		9.95		
		高级技工人工费			元	1.76		1.376		2.42		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm			kg	0.003		4.87		0.01		
		室外风管保护层，铝合金板0.6mm			m2	1.4		22.12		30.97		
	机械	增加机械费			元	0.665		0.885		0.59		
项目编码	030703001073	项目名称	文丘里阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.41	13374.83	6.74	682.03	48.41	13374.83	6.74	682.03
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5899	2.9	0	3.4	1.01	1.71071	0	2.00566	0.595799
小计								60.69921	13461.2865	8.74566	689.747799

清单项目综合单价											14220.47916900	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.71		1		1.71		
		普工人工费			元	18.571		1.3917		25.85		
		技工人工费			元	23.255		1.3602		31.63		
		高级技工人工费			元	1.102		1.376		1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12		6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.832		1.73		1.44		
		其他材料费			元	0.025		0.885		0.02		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087		4.53		0.39		
	机械	增加机械费			元	2.265		0.885		2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		224.67		6.74		
项目编码	030703001074	项目名称	文丘里阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.41	14195.18	6.74	723.05	48.41	14195.18	6.74	723.05
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5899	2.9	0	3.4	1.01	1.71071	0	2.00566	0.595799
小计								60.69921	14281.6365	8.74566	730.767799

清单项目综合单价											15081.84916900	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.71		1		1.71		
		普工人工费			元	18.571		1.3917		25.85		
		技工人工费			元	23.255		1.3602		31.63		
		高级技工人工费			元	1.102		1.376		1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12		6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.832		1.73		1.44		
		其他材料费			元	0.025		0.885		0.02		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087		4.53		0.39		
	机械	增加机械费			元	2.265		0.885		2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		224.67		6.74		
项目编码	030703001075	项目名称	文丘里阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.28	16148.81	6.74	821.75	52.28	16148.81	6.74	821.75
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.628585	2.9	0	3.4	1.01	1.8228965	0	2.137189	0.63487085
小计								64.6813965	16235.2665	8.877189	829.5068709

清单项目综合单价											17138.33195635	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.822		1		1.82		
		普工人工费			元	19.818		1.3917		27.58		
		技工人工费			元	24.817		1.3602		33.76		
		高级技工人工费			元	1.102		1.376		1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.031		0.885		0.03		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087		4.53		0.39		
	机械	增加机械费			元	2.414		0.885		2.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		224.67		6.74		
项目编码	030703001076	项目名称	文丘里阀					计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 文丘里阀（变风量W4 VAV）	个	1	52.28	18601.02	6.74	944.36	52.28	18601.02	6.74	944.36
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.628584	2.9	0	3.4	1.01	1.8228936	0	2.1371856	0.63486984
小计								64.6813936	18687.4765	8.8771856	952.1168698
清单项目综合单价											19713.15194904

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.822	1	1.82		
		普工人工费	元	19.818	1.3917	27.58		
		技工人工费	元	24.817	1.3602	33.76		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		
		增加机械费	元	2.414	0.885	2.14		

项目编码	030703001077	项目名称	立丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400	个	1	66.61	29777.04	88.83	1512.83	66.61	29777.04	88.83	1512.83
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.771884	2.9	0	3.4	1.01	2.2384636	0	2.6244056	0.77960284
小计								79.4269636	29863.4965	91.4544056	1520.731603
清单项目综合单价											31555.10947204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.237	1	2.24		
		普工人工费	元	24.456	1.3917	34.04		
		技工人工费	元	30.612	1.3602	41.64		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.265	6.63	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.964	0.885	2.62		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.38	233.77	88.83		

项目编码	030703001078	项目名称	立丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.41	4515.53	6.74	239.07	48.41	4515.53	6.74	239.07
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.589885	2.9	0	3.4	1.01	1.7106665	0	2.005609	0.59578385
小计								60.6991665	4601.9865	8.745609	246.7877839
清单项目综合单价											4918.21905935

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.709	1	1.71		
		普工人工费	元	18.571	1.3917	25.85		
		技工人工费	元	23.255	1.3602	31.63		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.265	0.885	2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		

项目编码	030703001079	项目名称	立丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.41	4781.02	6.74	252.34	48.41	4781.02	6.74	252.34
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.589884	2.9	0	3.4	1.01	1.7106636	0	2.0056056	0.59578284
小计								60.6991636	4867.4765	8.7456056	260.0577828
清单项目综合单价											5196.97905204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.709	1	1.71		
		普工人工费	元	18.571	1.3917	25.85		
		技工人工费	元	23.255	1.3602	31.63		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.265	0.885	2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		

项目编码	030703001080	项目名称	立丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 文丘里阀（定风量W3	个	1	52.28	5401.02	6.74	284.36	52.28	5401.02	6.74	284.36
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.628585	2.9	0	3.4	1.01	1.8228965	0	2.137189	0.63487085
小计								64.6813965	5487.4765	8.877189	292.1168709
清单项目综合单价											5853.15195635

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.822	1	1.82		
		普工人工费	元	19.818	1.3917	27.58		
		技工人工费	元	24.817	1.3602	33.76		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	0.031	0.885	0.03		
		设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费		元	2.414	0.885	2.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	224.67	6.74		

项目编码	030703001081	项目名称	文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ˆ 文丘里阀（定风量W4 CAV）	个	1	52.28	7255.89	6.74	377.11	52.28	7255.89	6.74	377.11
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.628583	2.9	0	3.4	1.01	1.8228907	0	2.1371822	0.63486883
小计								64.6813907	7342.3465	8.8771822	384.8668688

清单项目综合单价 7800.77194173

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.822	1	1.82		
		普工人工费	元	19.818	1.3917	27.58		
		技工人工费	元	24.817	1.3602	33.76		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		
		增加机械费	元	2.414	0.885	2.14		

项目编码	030703001082	项目名称	文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400 ˆ 文丘里阀（定风量W6 CAV）	个	1	66.61	11038.1	88.83	575.88	66.61	11038.1	88.83	575.88
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7719	2.9	0	3.4	1.01	2.23851	0	2.62446	0.779619
小计								79.42701	11124.5565	91.45446	583.781619

清单项目综合单价 11879.21958900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.237	1	2.24		
		普工人工费	元	24.456	1.3917	34.04		
		技工人工费	元	30.612	1.3602	41.64		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.265	6.63	1.76		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.964	0.885	2.62		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.38	233.77	88.83		

项目编码	030703001083	项目名称	定风量阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 ˆ	个	1	48.41	1919.96	6.74	109.29	48.41	1919.96	6.74	109.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4841	2.9	0	3.4	1.01	1.40389	0	1.64594	0.488941
小计								49.81389	1919.96	8.38594	109.778941

清单项目综合单价 2087.93877100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.403	1	1.4		
		普工人工费	元	15.643	1.3917	21.77		
		技工人工费	元	19.589	1.3602	26.64		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		CAV定风量阀(蝶阀) 规格:200x200	个	1	1917.7	1917.7		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	增加机械费	元	1.859	0.885	1.65		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		

项目编码	030703001084	项目名称	定风量阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ˆ CAV定风量阀(蝶阀)	个	1	52.28	2215.18	6.74	125.07	52.28	2215.18	6.74	125.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	2215.18	8.51752	125.598028

清单项目综合单价 2403.09166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		CAV定风量阀(蝶阀) 规格:320x200	个	1	2212.39	2212.39		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		

项目编码	030703001085	项目名称	定风量阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ˆ CAV定风量阀(蝶阀)	个	1	52.28	2557.66	6.74	142.2	52.28	2557.66	6.74	142.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	2557.66	8.51752	142.728028

清单项目综合单价 2762.70166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		CAV定风量阀(球阀) 规格:400*200	个	1	2554.87	2554.87		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	224.67	6.74		

项目编码	030703001086	项目名称	定风量阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.34	2574.46	58.44	143.04	38.34	2574.46	58.44	143.04
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3834	2.9	0	3.4	1.01	1.11186	0	1.30356	0.387234
小计								39.45186	2574.46	59.74356	143.427234
清单项目综合单价								2817.08265400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.111	1	1.11		
		普工人工费	元	12.387	1.3917	17.24		
		技工人工费	元	15.515	1.3602	21.1		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		CAV定风量阀(球阀) 规格:400*250	个	1	2570.8	2570.8		
		其他材料费	元	0.041	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	1.472	0.885	1.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.25	233.77	58.44		

项目编码	030703001087	项目名称	定风量阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.34	3264.72	58.44	177.56	38.34	3264.72	58.44	177.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3834	2.9	0	3.4	1.01	1.11186	0	1.30356	0.387234
小计								39.45186	3264.72	59.74356	177.947234
清单项目综合单价								3541.86265400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.111	1	1.11		
		普工人工费	元	12.387	1.3917	17.24		
		技工人工费	元	15.515	1.3602	21.1		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		CAV定风量阀(球阀) 规格:630*250	个	1	3261.06	3261.06		
		其他材料费	元	0.041	0.885	0.04		
	机械	增加机械费	元	1.472	0.885	1.3		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.25	233.77	58.44		

项目编码	030703011018	项目名称	高效风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.86	1470.53	6.58	104.13	113.86	1470.53	6.58	104.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1386	2.9	0	3.4	1.01	3.30194	0	3.87124	1.149986
小计								117.16194	1470.53	10.45124	105.279986
清单项目综合单价								1703.42316600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.3	1	3.3		
		普工人工费	元	36.794	1.3917	51.21		
		技工人工费	元	46.06	1.3602	62.65		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
		高效风口-1001 规格:额定风量1000CMH 配H14过滤器	个	1	1460.18	1460.18		
	机械	增加机械费	元	4.372	0.885	3.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011019	项目名称	高效风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.86	780.26	6.58	69.62	113.86	780.26	6.58	69.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1386	2.9	0	3.4	1.01	3.30194	0	3.87124	1.149986
小计								117.16194	780.26	10.45124	70.769986
清单项目综合单价								978.64316600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.3	1	3.3		
		普工人工费	元	36.794	1.3917	51.21		
		技工人工费	元	46.06	1.3602	62.65		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
		高效风口-1002 规格:额定风量500CMH 配H14过滤器	个	1	769.91	769.91		
	机械	增加机械费	元	4.372	0.885	3.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011020	项目名称	高效风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.86	1859.91	6.58	123.6	113.86	1859.91	6.58	123.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1386	2.9	0	3.4	1.01	3.30194	0	3.87124	1.149986
小计								117.16194	1859.91	10.45124	124.749986
清单项目综合单价								2112.27316600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.3	1	3.3		
		普工人工费	元	36.794	1.3917	51.21		
		技工人工费	元	46.06	1.3602	62.65		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.47	0.8	1.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	0.069	0.885	0.06					
		高效风口G03 规格:额定风量1500CMH, 配H14过滤器	个	1	1849.56	1849.56					
	机械	增加机械费	元	4.372	0.885	3.87					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58					
项目编码	030703011021	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.1	260.93	6.58	28.89	58.1	260.93	6.58	28.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	260.93	8.5554	29.47681
清单项目综合单价								358.74711000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	1.684	1	1.68					
		普工人工费	元	18.774	1.3917	26.13					
		技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97					
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97					
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64					
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03					
		铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)H01300*500	个	1	255.29	255.29					
	机械	增加机械费	元	2.231	0.885	1.97					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58					
项目编码	030703011022	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.91	672.26	6.58	57.34	87.91	672.26	6.58	57.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	672.26	9.56894	58.227891
清单项目综合单价								830.51622100			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55					
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53					
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38					
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91					
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89					
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05					
		铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)H03600*500	个	1	664.41	664.41					
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58					
项目编码	030703011023	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.91	850.13	6.58	66.24	87.91	850.13	6.58	66.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	850.13	9.56894	67.127891
清单项目综合单价								1017.28622100			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55					
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53					
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38					
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91					
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89					
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05					
		铝合金侧装可开回风百叶(配滤网)H04600*500	个	1	842.28	842.28					
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58					
项目编码	030703011024	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ^	个	1	58.1	78.65	6.58	19.78	58.1	78.65	6.58	19.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	78.65	8.5554	20.36681
清单项目综合单价								167.35711000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	1.684	1	1.68					
		普工人工费	元	18.774	1.3917	26.13					
		技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97					
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97					
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64					
		铝合金单层百叶风口400*400	个	1	73.01	73.01					
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03					
	机械	增加机械费	元	2.231	0.885	1.97					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58					
项目编码	030703011025	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ^	个	1	87.91	139.27	6.58	30.69	87.91	139.27	6.58	30.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	139.27	9.56894	31.577891
清单项目综合单价								270.87622100			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55					
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53					
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38					
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91					
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89					
		铝合金单层百叶风口600*600	个	1	131.42	131.42					
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05					
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58					
项目编码	030703011026	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.1	78.65	6.58	19.78	58.1	78.65	6.58	19.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	78.65	8.5554	20.36681
清单项目综合单价											167.35711000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.684		1		1.68		
		普工人工费			元	18.774		1.3917		26.13		
		技工人工费			元	23.505		1.3602		31.97		
	材料	扁钢 <60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		铝合金单层百叶风口400*400			个	1		73.01		73.01		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	增加机械费			元	2.231		0.885		1.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.35		6.58		
项目编码	030703011027	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.24	47.57	6.58	8.99	23.24	47.57	6.58	8.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2324	2.9	0	3.4	1.01	0.67396	0	0.79016	0.234724
小计								23.91396	47.57	7.37016	9.224724
清单项目综合单价											88.07884400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.673		1		0.67		
		普工人工费			元	7.507		1.3917		10.45		
		技工人工费			元	9.404		1.3602		12.79		
	材料	扁钢 <60			kg	0.61		4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.6		0.8		0.48		
		其他材料费			元	0.022		0.885		0.02		
		铝合金双层百叶风口200*200			个	1		44.39		44.39		
	机械	增加机械费			元	0.892		0.885		0.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.35		6.58		
项目编码	030703011028	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.24	70.21	6.58	10.13	23.24	70.21	6.58	10.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2324	2.9	0	3.4	1.01	0.67396	0	0.79016	0.234724
小计								23.91396	70.21	7.37016	10.364724
清单项目综合单价											111.85884400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.673		1		0.67		
		普工人工费			元	7.507		1.3917		10.45		
		技工人工费			元	9.404		1.3602		12.79		
	材料	扁钢 <60			kg	0.61		4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.6		0.8		0.48		
		铝合金双层百叶风口300*300			个	1		67.03		67.03		
		其他材料费			元	0.022		0.885		0.02		
	机械	增加机械费			元	0.892		0.885		0.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.35		6.58		
项目编码	030703011029	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.82	85.75	6.58	12.65	29.82	85.75	6.58	12.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2982	2.9	0	3.4	1.01	0.86478	0	1.01388	0.301182
小计								30.68478	85.75	7.59388	12.951182
清单项目综合单价											136.97984200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.864		1		0.86		
		普工人工费			元	9.634		1.3917		13.41		
		技工人工费			元	12.064		1.3602		16.41		
	材料	扁钢 <60			kg	0.8		4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.6		0.8		0.48		
		铝合金双层百叶风口350*350			个	1		81.73		81.73		
		其他材料费			元	0.027		0.885		0.02		
	机械	增加机械费			元	1.145		0.885		1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.35		6.58		
项目编码	030703011030	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.82	66.52	6.58	11.69	29.82	66.52	6.58	11.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2982	2.9	0	3.4	1.01	0.86478	0	1.01388	0.301182
小计								30.68478	66.52	7.59388	11.991182
清单项目综合单价											116.78984200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.864		1		0.86		
		普工人工费			元	9.634		1.3917		13.41		
		技工人工费			元	12.064		1.3602		16.41		
	材料	扁钢 <60			kg	0.8		4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.6		0.8		0.48		
		铝合金双层百叶风口400*200			个	1		62.5		62.5		
		其他材料费			元	0.027		0.885		0.02		
	机械	增加机械费			元	1.145		0.885		1.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.35		6.58		
项目编码	030703011031	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.1	104.35	6.58	21.06	58.1	104.35	6.58	21.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	104.35	8.5554	21.64681
清单项目综合单价											194.33711000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	1.684		1		1.68		
		普工人工费			元	18.774		1.3917		26.13		
		技工人工费			元	23.505		1.3602		31.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		铝合金双层百叶风口400*400	个	1	98.71	98.71		
	机械	增加机械费	元	2.231	0.885	1.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011032	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.1	123.59	6.58	22.02	58.1	123.59	6.58	22.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	123.59	8.5554	22.60681
清单项目综合单价											214.53711000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.684	1	1.68		
		普工人工费	元	18.774	1.3917	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
		铝合金双层百叶风口450*450	个	1	117.95	117.95		
	机械	增加机械费	元	2.231	0.885	1.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011033	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.91	147.3	6.58	31.09	87.91	147.3	6.58	31.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	147.3	9.56894	31.977891
清单项目综合单价											279.30622100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55		
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
		铝合金双层百叶风口500*500	个	1	139.45	139.45		
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011034	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.91	197.09	6.58	33.58	87.91	197.09	6.58	33.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	197.09	9.56894	34.467891
清单项目综合单价											331.58622100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55		
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
		铝合金双层百叶风口600*600	个	1	189.24	189.24		
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011035	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 换	个	1	58.1	113.4	6.58	21.51	58.1	113.4	6.58	21.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.9	0	3.4	1.01	1.6849	0	1.9754	0.58681
小计								59.7849	113.4	8.5554	22.09681
清单项目综合单价											203.83711000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.684	1	1.68		
		普工人工费	元	18.774	1.3917	26.13		
		技工人工费	元	23.505	1.3602	31.97		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口600*300	个	1	107.76	107.76		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	增加机械费	元	2.231	0.885	1.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011036	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 换	个	1	87.91	129.2	6.58	30.19	87.91	129.2	6.58	30.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	129.2	9.56894	31.077891
清单项目综合单价											260.30622100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55		
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口700*300	个	1	121.35	121.35		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703011037	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.91	142.77	6.58	30.87	87.91	142.77	6.58	30.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	142.77	9.56894	31.757891

清单项目综合单价 274.55622100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55		
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口800*300	个	1	134.92	134.92		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011038	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.91	156.35	6.58	31.55	87.91	156.35	6.58	31.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8791	2.9	0	3.4	1.01	2.54939	0	2.98894	0.887891
小计								90.45939	156.35	9.56894	32.437891

清单项目综合单价 288.81622100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.548	1	2.55		
		普工人工费	元	28.407	1.3917	39.53		
		技工人工费	元	35.568	1.3602	48.38		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
		铝合金双层百叶风口900*300	个	1	148.5	148.5		
	机械	增加机械费	元	3.376	0.885	2.99		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011039	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.86	199.59	6.58	40.58	113.86	199.59	6.58	40.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1386	2.9	0	3.4	1.01	3.30194	0	3.87124	1.149986
小计								117.16194	199.59	10.45124	41.729986

清单项目综合单价 368.93316600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.3	1	3.3		
		普工人工费	元	36.794	1.3917	51.21		
		技工人工费	元	46.06	1.3602	62.65		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		铝合金双层百叶风口1200*300	个	1	189.24	189.24		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	增加机械费	元	4.372	0.885	3.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.35	6.58		

项目编码	030703011040	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200＜C≤1600	个	1	39.49	107.68	0	15.83	39.49	107.68	0	15.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3949	2.9	0	3.4	1.01	1.14521	0	1.34266	0.398849
小计								40.63521	107.68	1.34266	16.228849

清单项目综合单价 165.88671900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.144	1	1.14		
		普工人工费	元	12.764	1.3917	17.76		
		技工人工费	元	15.979	1.3602	21.73		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.23	6.63	1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		方形散流器400*400	个	1	105.13	105.13		
		其他材料费	元	0.385	0.885	0.34		
	机械	增加机械费	元	1.516	0.885	1.34		

项目编码	030703011041	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-44	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.01	4364.64	31579.48	0	2733.94	43.6464	315.7948	0	27.3394
小计								43.6464	315.7948	0	27.3394

清单项目综合单价 386.78060000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.828	1.3917	10.89		
		技工人工费	元	19.606	1.3602	26.67		
		高级技工人工费	元	4.422	1.376	6.08		
	材料	铝合金固定窗(成品)	m2	0.925	323.01	298.78		
		玻璃胶 300mL	支	0.73	10.62	7.75		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.724	10.62	7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.571	1	1.57		
	机械							

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5＜S≤10 新风取风箱（配抽屉式	个	1	604.81	1013.62	161.3	203.07	604.81	1013.62	161.3	203.07
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.25965	2.9	0	3.4	1.01	18.152985	0	21.28281	6.3222465
小计								644.119985	1186.533	182.58281	223.6362465

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						2236.87204150			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	18.14	1	18.14		
		普工人工费		元	173.283	1.3917	241.16		
		技工人工费		元	216.953	1.3602	295.1		
		高级技工人工费		元	65.191	1.376	89.7		
	材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	28.227	18.54	523.33		
		其他材料费		元	7.048	0.885	6.24		
		设备支架CG327		100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.174	4.53	0.79		
	机械	增加机械费		元	24.037	0.885	21.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.69	233.77	161.3		
项目编码	030703021002	项目名称	静压箱			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10 新风取风箱（配抽屉式	个	1	604.81	1666.23	161.3	203.07	604.81	1666.23	161.3	203.07
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.2597	2.9	0	3.4	1.01	18.15313	0	21.28298	6.322297
小计								644.12013	1839.143	182.58298	223.636297

清单项目综合单价						2889.48240700			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	18.141	1	18.14		
		普工人工费		元	173.283	1.3917	241.16		
		技工人工费		元	216.953	1.3602	295.1		
		高级技工人工费		元	65.191	1.376	89.7		
	材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	28.227	18.54	523.33		
		其他材料费		元	7.048	0.885	6.24		
		设备支架CG327		100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.174	4.53	0.79		
	机械	增加机械费		元	24.037	0.885	21.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.69	233.77	161.3		
项目编码	030703021003	项目名称	静压箱			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	705.76	2697.1	172.52	250.06	705.76	2697.1	172.52	250.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.2692	2.9	0	3.4	1.01	21.08068	0	24.71528	7.341892
小计								747.99768	2870.013	197.23528	271.645892

清单项目综合单价						4086.89185200			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	21.066	1	21.07		
		普工人工费		元	201.197	1.3917	280.01		
		技工人工费		元	251.888	1.3602	342.62		
		高级技工人工费		元	75.788	1.376	104.28		
	材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	45.681	18.54	846.93		
		其他材料费		元	11.406	0.885	10.09		
		设备支架CG327		100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.174	4.53	0.79		
	机械	增加机械费		元	27.914	0.885	24.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.738	233.77	172.52		
项目编码	030703021004	项目名称	静压箱			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	604.81	1535.24	161.3	203.07	604.81	1535.24	161.3	203.07
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.2597	2.9	0	3.4	1.01	18.15313	0	21.28298	6.322297
小计								644.12013	1708.153	182.58298	223.636297

清单项目综合单价						2758.49240700			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	18.141	1	18.14		
		普工人工费		元	173.283	1.3917	241.16		
		技工人工费		元	216.953	1.3602	295.1		
		高级技工人工费		元	65.191	1.376	89.7		
	材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	28.227	18.54	523.33		
		其他材料费		元	7.048	0.885	6.24		
		设备支架CG327		100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.174	4.53	0.79		
	机械	增加机械费		元	24.037	0.885	21.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.69	233.77	161.3		
项目编码	030703021005	项目名称	静压箱			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	604.81	1973.74	161.3	203.07	604.81	1973.74	161.3	203.07
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.2597	2.9	0	3.4	1.01	18.15313	0	21.28298	6.322297
小计								644.12013	2146.653	182.58298	223.636297

清单项目综合单价						3196.99240700			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	18.141	1	18.14		
		普工人工费		元	173.283	1.3917	241.16		
		技工人工费		元	216.953	1.3602	295.1		
		高级技工人工费		元	65.191	1.376	89.7		
	材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	28.227	18.54	523.33		
		其他材料费		元	7.048	0.885	6.24		
		设备支架CG327		100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.174	4.53	0.79		
	机械	增加机械费		元	24.037	0.885	21.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.69	233.77	161.3		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703021006	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	604.81	2299.07	161.3	203.07	604.81	2299.07	161.3	203.07
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.25967	2.9	0	3.4	1.01	18.153043	0	21.282878	6.3222667
小计								644.120043	2471.983	182.582878	223.6362667
清单项目综合单价											3522.32218770

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	18.141	1	18.14		
	普工人工费	元	173.283	1.3917	241.16		
	技工人工费	元	216.953	1.3602	295.1		
	高级技工人工费	元	65.191	1.376	89.7		
材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
	其他材料费	元	7.048	0.885	6.24		
	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
机械	增加机械费	元	24.037	0.885	21.27		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	233.77	161.3		

项目编码	030703021007	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	705.76	3042.21	172.52	250.06	705.76	3042.21	172.52	250.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.26918	2.9	0	3.4	1.01	21.080622	0	24.715212	7.3418718
小计								747.997622	3215.123	197.235212	271.6458718
清单项目综合单价											4432.00170580

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	21.066	1	21.07		
	普工人工费	元	201.197	1.3917	280.01		
	技工人工费	元	251.888	1.3602	342.62		
	高级技工人工费	元	75.788	1.376	104.28		
材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
	其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
机械	增加机械费	元	27.914	0.885	24.7		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	233.77	172.52		

项目编码	030703021008	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	705.76	3211.96	172.52	250.06	705.76	3211.96	172.52	250.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.26915	2.9	0	3.4	1.01	21.080535	0	24.71511	7.3418415
小计								747.997535	3384.873	197.23511	271.6458415
清单项目综合单价											4601.75148650

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	21.066	1	21.07		
	普工人工费	元	201.197	1.3917	280.01		
	技工人工费	元	251.888	1.3602	342.62		
	高级技工人工费	元	75.788	1.376	104.28		
材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
	其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
机械	增加机械费	元	27.914	0.885	24.7		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	233.77	172.52		

项目编码	030703021009	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	705.76	4230.41	172.52	250.06	705.76	4230.41	172.52	250.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.26915	2.9	0	3.4	1.01	21.080535	0	24.71511	7.3418415
小计								747.997535	4403.323	197.23511	271.6458415
清单项目综合单价											5620.20148650

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	21.066	1	21.07		
	普工人工费	元	201.197	1.3917	280.01		
	技工人工费	元	251.888	1.3602	342.62		
	高级技工人工费	元	75.788	1.376	104.28		
材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
	其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
机械	增加机械费	元	27.914	0.885	24.7		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	233.77	172.52		

项目编码	030703021010	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.13	861.55	105.2	173.09	551.13	861.55	105.2	173.09
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.57	1729.13	0	142.44	21.157	172.913	0	14.244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.72285	2.9	0	3.4	1.01	16.596265	0	19.45769	5.7800785
小计								588.883265	1034.463	124.65769	193.1140785
清单项目综合单价											1941.11803350

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	16.585	1	16.59		
	普工人工费	元	158.394	1.3917	220.44		
	技工人工费	元	198.314	1.3602	269.75		
	高级技工人工费	元	59.671	1.376	82.11		
材料	耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	4.417	0.885	3.91		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
	机械	增加机械费	元	21.976	0.885	19.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	233.77	105.2		

项目编码	030703001088	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.79	285.68	0	72.18	218.79	285.68	0	72.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2937	2.9	0	3.4	1.01	6.65173	0	7.79858	2.316637
小计								236.02023	372.1365	7.79858	81.618637
清单项目综合单价											697.57394700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.647	1	6.65		
		普工人工费	元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费	元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀1000*320	个	1	270.14	270.14		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	8.808	0.885	7.8		

项目编码	030703001089	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.79	323.21	0	74.06	218.79	323.21	0	74.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.293675	2.9	0	3.4	1.01	6.6516575	0	7.798495	2.31661175
小计								236.0201575	409.6665	7.798495	83.49861175
清单项目综合单价											736.98376425

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.647	1	6.65		
		普工人工费	元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费	元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		70℃防火阀1000*400	个	1	307.67	307.67		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	8.808	0.885	7.8		

项目编码	030703001090	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.79	370.13	0	76.4	218.79	370.13	0	76.4
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2937	2.9	0	3.4	1.01	6.65173	0	7.79858	2.316637
小计								236.02023	456.5865	7.79858	85.838637
清单项目综合单价											786.24394700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.647	1	6.65		
		普工人工费	元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费	元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		70℃防火阀1250*400	个	1	354.59	354.59		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	8.808	0.885	7.8		

项目编码	030703001091	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.79	428.78	0	79.33	218.79	428.78	0	79.33
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.29368	2.9	0	3.4	1.01	6.651672	0	7.798512	2.3166168
小计								236.020172	515.2365	7.798512	88.7686168
清单项目综合单价											847.82380080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.647	1	6.65		
		普工人工费	元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费	元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		70℃防火阀1250*500	个	1	413.24	413.24		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	8.808	0.885	7.8		

项目编码	030703001092	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.26	518.31	0	109.87	317.26	518.31	0	109.87

工程量清单综合单价分析表

030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2784	2.9	0	3.4	1.01	9.50736	0	11.14656	3.311184	
小计								337.34586	604.7665	11.14656	120.303184	
清单项目综合单价											1073.56210400	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	9.501	1	9.5		
		普工人工费	元	105.441	1.3917	146.74		
		技工人工费	元	132.019	1.3602	179.57		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
		70℃防火阀1250*630	个	1	489.49	489.49		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	12.589	0.885	11.14		

项目编码	030703001093	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.26	524.17	0	110.16	317.26	524.17	0	110.16
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2784	2.9	0	3.4	1.01	9.50736	0	11.14656	3.311184
小计								337.34586	610.6265	11.14656	120.593184
清单项目综合单价											1079.71210400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	9.501	1	9.5		
		普工人工费	元	105.441	1.3917	146.74		
		技工人工费	元	132.019	1.3602	179.57		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
		70℃防火阀1600*500	个	1	495.35	495.35		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	12.589	0.885	11.14		

项目编码	030703001094	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.53	154.43	0	24.54	63.53	154.43	0	24.54
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7411	2.9	0	3.4	1.01	2.14919	0	2.51974	0.748511
小计								76.25769	240.8865	2.51974	32.410511
清单项目综合单价											352.07444100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.148	1	2.15		
		普工人工费	元	23.456	1.3917	32.64		
		技工人工费	元	29.369	1.3602	39.95		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀320*200	个	1	150.03	150.03		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.846	0.885	2.52		

项目编码	030703001095	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.53	161.93	0	24.91	63.53	161.93	0	24.91
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7411	2.9	0	3.4	1.01	2.14919	0	2.51974	0.748511
小计								76.25769	248.3865	2.51974	32.780511
清单项目综合单价											359.94444100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.148	1	2.15		
		普工人工费	元	23.456	1.3917	32.64		
		技工人工费	元	29.369	1.3602	39.95		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀320*250	个	1	157.53	157.53		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费	元	2.846	0.885	2.52		

项目编码	030703001096	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.53	161.93	0	24.91	63.53	161.93	0	24.91
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7411	2.9	0	3.4	1.01	2.14919	0	2.51974	0.748511
小计								76.25769	248.3865	2.51974	32.780511
清单项目综合单价											359.94444100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.148	1	2.15		
		普工人工费	元	23.456	1.3917	32.64		
		技工人工费	元	29.369	1.3602	39.95		
		高级技工人工费	元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		70℃防火阀400*200	个	1	157.53	157.53		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	2.846	0.885	2.52		
项目编码	030703001097	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.14	172.73	0	29.31	78.14	172.73	0	29.31
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.887184	2.9	0	3.4	1.01	2.5728336	0	3.0164256	0.89605584
小计								91.2913336	259.1865	3.0164256	37.32805584
清单项目综合单价											390.82231504
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	2.571		1		2.57		
		普工人工费			元	28.177		1.3917		39.21		
		技工人工费			元	35.28		1.3602		47.99		
		高级技工人工费			元	1.102		1.376		1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.275		7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	1.916		0.885		1.7		
		70℃防火阀400*250			个	1		166.92		166.92		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087		4.53		0.39		
	机械	增加机械费			元	3.407		0.885		3.02		
项目编码	030703001098	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.67	205.61	0	36.12	97.67	205.61	0	36.12
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0825	2.9	0	3.4	1.01	3.13925	0	3.6805	1.093325
小计								111.38775	292.0665	3.6805	44.335325
清单项目综合单价											451.47007500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	3.137		1		3.14		
		普工人工费			元	34.49		1.3917		48		
		技工人工费			元	43.183		1.3602		58.74		
		高级技工人工费			元	1.102		1.376		1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.197		0.885		1.94		
		70℃防火阀500*320			个	1		195.07		195.07		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087		4.53		0.39		
	机械	增加机械费			元	4.157		0.885		3.68		
项目编码	030703001099	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.67	204.43	0	36.06	97.67	204.43	0	36.06
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0825	2.9	0	3.4	1.01	3.13925	0	3.6805	1.093325
小计								111.38775	290.8865	3.6805	44.275325
清单项目综合单价											450.23007500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	3.137		1		3.14		
		普工人工费			元	34.49		1.3917		48		
		技工人工费			元	43.183		1.3602		58.74		
		高级技工人工费			元	1.102		1.376		1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.197		0.885		1.94		
		70℃防火阀630*250			个	1		193.89		193.89		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087		4.53		0.39		
	机械	增加机械费			元	4.157		0.885		3.68		
项目编码	030703001100	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.67	225.12	0	37.1	97.67	225.12	0	37.1
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.082489	2.9	0	3.4	1.01	3.1392181	0	3.6804626	1.09331389
小计								111.3877181	311.5765	3.6804626	45.31531389
清单项目综合单价											471.95999459
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	3.137		1		3.14		
		普工人工费			元	34.49		1.3917		48		
		技工人工费			元	43.183		1.3602		58.74		
		高级技工人工费			元	1.102		1.376		1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.197		0.885		1.94		
		70℃防火阀630*320			个	1		214.58		214.58		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.087		4.53		0.39		
	机械	增加机械费			元	4.157		0.885		3.68		
项目编码	030703001101	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.67	248.78	0	38.28	97.67	248.78	0	38.28
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.082484	2.9	0	3.4	1.01	3.1392036	0	3.6804456	1.09330884
小计								111.3877036	335.2365	3.6804456	46.49530884

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								496.79995804	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	3.137	1	3.14		
		普工人工费		元	34.49	1.3917	48		
		技工人工费		元	43.183	1.3602	58.74		
		高级技工人工费		元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费		元	2.197	0.885	1.94		
		70℃防火阀630*400		个	1	238.24	238.24		
		设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费		元	4.157	0.885	3.68		
项目编码	030703001102	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.79	285.68	0	72.18	218.79	285.68	0	72.18
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.293686	2.9	0	3.4	1.01	6.6516894	0	7.7985324	2.31662286
小计								236.0201894	372.1365	7.7985324	81.61862286

清单项目综合单价								697.57384466	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	6.647	1	6.65		
		普工人工费		元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费		元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费		元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885	2.66		
		70℃防火阀800*400		个	1	270.14	270.14		
		设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费		元	8.808	0.885	7.8		
项目编码	030703001103	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.79	323.21	0	74.06	218.79	323.21	0	74.06
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.57	1729.13	0	142.44	10.5785	86.4565	0	7.122
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2937	2.9	0	3.4	1.01	6.65173	0	7.79858	2.316637
小计								236.02023	409.6665	7.79858	83.498637

清单项目综合单价								736.98394700	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	6.647	1	6.65		
		普工人工费		元	73.627	1.3917	102.47		
		技工人工费		元	92.185	1.3602	125.39		
		高级技工人工费		元	1.102	1.376	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885	2.66		
		70℃防火阀800*500		个	1	307.67	307.67		
		设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39		
	机械	增加机械费		元	8.808	0.885	7.8		
项目编码	030703001104	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	297.16	0	28.7	52.28	297.16	0	28.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	297.16	1.77752	29.228028

清单项目综合单价								381.96166800	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.515	1	1.52		
		普工人工费		元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费		元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		电动风量调节阀DN300		个	1	293.71	293.71		
		其他材料费		元	0.781	0.885	0.69		
	机械	增加机械费		元	2.008	0.885	1.78		
项目编码	030703001105	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	303.38	0	32.59	65.83	303.38	0	32.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	303.38	2.23822	33.254883

清单项目综合单价								406.61217300	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费		元	1.908	1	1.91		
		普工人工费		元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费		元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费		元	1.186	0.885	1.05		
		电动风量调节阀400*250		个	1	299.11	299.11		
	机械	增加机械费		元	2.528	0.885	2.24		
项目编码	030703001106	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 `	个	1	65.83	318.51	0	33.35	65.83	318.51	0	33.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	318.51	2.23822	34.014883

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							422.50217300	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91			
	普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61			
	技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06			
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16			
	其他材料费	元	1.186	0.885	1.05			
	电动风量调节阀400*320	个	1	314.24	314.24			
机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24			
项目编码	030703001107	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	340.54	0	32.5	58.47	340.54	0	32.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	340.54	1.98798	33.090547

清单项目综合单价							435.78415700	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69			
	普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3			
	技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3			
	其他材料费	元	1.799	0.885	1.59			
	电动风量调节阀500*320	个	1	331.53	331.53			
机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99			
项目编码	030703001108	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	470.21	0	38.98	58.47	470.21	0	38.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	470.21	1.98798	39.570547

清单项目综合单价							571.93415700	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69			
	普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3			
	技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3			
	其他材料费	元	1.799	0.885	1.59			
	电动密闭阀1000*400	个	1	461.2	461.2			
机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99			
项目编码	030703001109	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.81	528.52	0	52.05	96.81	528.52	0	52.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781
小计								99.61749	528.52	3.29154	53.027781

清单项目综合单价							684.45681100	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	2.806	1	2.81			
	普工人工费	元	31.287	1.3917	43.54			
	技工人工费	元	39.167	1.3602	53.27			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65			
	其他材料费	元	3.154	0.885	2.79			
	电动密闭阀1000*500	个	1	515.23	515.23			
机械	增加机械费	元	3.718	0.885	3.29			
项目编码	030703001110	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.81	596.06	0	55.42	96.81	596.06	0	55.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781
小计								99.61749	596.06	3.29154	56.397781

清单项目综合单价							755.36681100	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	2.806	1	2.81			
	普工人工费	元	31.287	1.3917	43.54			
	技工人工费	元	39.167	1.3602	53.27			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65			
	其他材料费	元	3.154	0.885	2.79			
	电动密闭阀1250*500	个	1	582.77	582.77			
机械	增加机械费	元	3.718	0.885	3.29			
项目编码	030703001111	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.81	683.86	0	59.81	96.81	683.86	0	59.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781
小计								99.61749	683.86	3.29154	60.787781

清单项目综合单价							847.55681100	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	增加人工费	元	2.806	1	2.81			
	普工人工费	元	31.287	1.3917	43.54			
	技工人工费	元	39.167	1.3602	53.27			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65			
	其他材料费	元	3.154	0.885	2.79			
	电动密闭阀1250*630	个	1	670.57	670.57			

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	3.718	0.885	3.29		
项目编码	030703001112	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.45	697.42	0	55.37	77.45	697.42	0	55.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7745	2.9	0	3.4	1.01	2.24605	0	2.6333	0.782245
小计								79.69605	697.42	2.6333	56.152245
清单项目综合单价											835.90159500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.245	1		2.25		
		普工人工费				元	25.025	1.3917		34.83		
		技工人工费				元	31.335	1.3602		42.62		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.69	6.63		4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.64	2.83		10.3		
		其他材料费				元	5.908	0.885		5.23		
		电动密闭阀1600*500				个	1	677.32		677.32		
	机械	增加机械费				元	2.974	0.885		2.63		
项目编码	030703001113	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.45	1155.88	0	78.29	77.45	1155.88	0	78.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7745	2.9	0	3.4	1.01	2.24605	0	2.6333	0.782245
小计								79.69605	1155.88	2.6333	79.072245
清单项目综合单价											1317.28159500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.245	1		2.25		
		普工人工费				元	25.025	1.3917		34.83		
		技工人工费				元	31.335	1.3602		42.62		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.69	6.63		4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.64	2.83		10.3		
		其他材料费				元	5.908	0.885		5.23		
		电动密闭阀1600*800				个	1	1135.78		1135.78		
	机械	增加机械费				元	2.974	0.885		2.63		
项目编码	030703001114	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	270.14	0	27.35	52.28	270.14	0	27.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	270.14	1.77752	27.878028
清单项目综合单价											353.59166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
		电动密闭阀200*200				个	1	266.69		266.69		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703001115	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	283.1	0	27.99	52.28	283.1	0	27.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	283.1	1.77752	28.518028
清单项目综合单价											367.19166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
		电动密闭阀320*200				个	1	279.65		279.65		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703001116	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	291.75	0	28.43	52.28	291.75	0	28.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	291.75	1.77752	28.958028
清单项目综合单价											376.28166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
		电动密闭阀320*250				个	1	288.3		288.3		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703001117	项目名称	镀锌钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	314.72	0	29.57	52.28	314.72	0	29.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	314.72	1.77752	30.098028
清单项目综合单价											400.39166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费				元	1.515	1		1.52		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		电动密闭阀DN350	个	1	311.27	311.27		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001118	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	291.75	0	28.43	52.28	291.75	0	28.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	291.75	1.77752	28.958028
清单项目综合单价											376.28166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		电动密闭阀400*200	个	1	288.3	288.3		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001119	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	303.38	0	32.59	65.83	303.38	0	32.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	303.38	2.23822	33.254883
清单项目综合单价											406.61217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		电动密闭阀400*250	个	1	299.11	299.11		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001120	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	318.51	0	33.35	65.83	318.51	0	33.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	318.51	2.23822	34.014883
清单项目综合单价											422.50217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		电动密闭阀400*320	个	1	314.24	314.24		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001121	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	335.8	0	34.21	65.83	335.8	0	34.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	335.8	2.23822	34.874883
清单项目综合单价											440.65217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		电动密闭阀400*400	个	1	331.53	331.53		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001122	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	316.89	0	33.27	65.83	316.89	0	33.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	316.89	2.23822	33.934883
清单项目综合单价											420.80217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		电动密闭阀500*250	个	1	312.62	312.62		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001123	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	340.54	0	32.5	58.47	340.54	0	32.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	340.54	1.98798	33.090547
清单项目综合单价											435.78415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀500*320	个	1	331.53	331.53		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001124	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	339.19	0	32.43	58.47	339.19	0	32.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	339.19	1.98798	33.020547
清单项目综合单价											434.36415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀630*250	个	1	330.18	330.18		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001125	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	363.01	0	33.62	58.47	363.01	0	33.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	363.01	1.98798	34.210547
清单项目综合单价											459.37415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀630*320	个	1	354	354		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001126	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	390.25	0	34.98	58.47	390.25	0	34.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	390.25	1.98798	35.570547
清单项目综合单价											487.97415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀630*400	个	1	381.24	381.24		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001127	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	392.41	0	35.09	58.47	392.41	0	35.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	392.41	1.98798	35.680547
清单项目综合单价											490.24415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀800*320	个	1	383.4	383.4		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001128	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	426.98	0	36.82	58.47	426.98	0	36.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	426.98	1.98798	37.410547
清单项目综合单价											526.54415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀800*400	个	1	417.97	417.97		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001129	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	470.21	0	38.98	58.47	470.21	0	38.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	470.21	1.98798	39.570547
清单项目综合单价											571.93415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		电动密闭阀800*500	个	1	461.2	461.2		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001130	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	187.77	0	24.86	58.47	187.77	0	24.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	187.77	1.98798	25.450547
清单项目综合单价											275.37415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
		风量调节阀1000*320	个	1	178.76	178.76		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001131	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	225.3	0	26.74	58.47	225.3	0	26.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547
小计								60.16563	225.3	1.98798	27.330547
清单项目综合单价											314.78415700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.694	1	1.69		
		普工人工费	元	18.899	1.3917	26.3		
		技工人工费	元	23.652	1.3602	32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀1000*400	个	1	216.29	216.29		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械	增加机械费	元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001132	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.81	276.5	0	39.45	96.81	276.5	0	39.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781
小计								99.61749	276.5	3.29154	40.427781
清单项目综合单价											419.83681100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.806	1	2.81		
		普工人工费	元	31.287	1.3917	43.54		
		技工人工费	元	39.167	1.3602	53.27		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
		风量调节阀1000*500	个	1	263.21	263.21		
	机械	增加机械费	元	3.718	0.885	3.29		

项目编码	030703001133	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.81	335.15	0	42.38	96.81	335.15	0	42.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781
小计								99.61749	335.15	3.29154	43.357781
清单项目综合单价											481.41681100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.806	1	2.81		
		普工人工费	元	31.287	1.3917	43.54		
		技工人工费	元	39.167	1.3602	53.27		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
		风量调节阀1250*500	个	1	321.86	321.86		
	机械	增加机械费	元	3.718	0.885	3.29		

项目编码	030703001134	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.81	411.4	0	46.19	96.81	411.4	0	46.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9681	2.9	0	3.4	1.01	2.80749	0	3.29154	0.977781
小计								99.61749	411.4	3.29154	47.167781
清单项目综合单价											561.47681100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.806	1		2.81		
		普工人工费				元	31.287	1.3917		43.54		
		技工人工费				元	39.167	1.3602		53.27		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
		风量调节阀1250*630				个	1	398.11		398.11		
	机械	增加机械费				元	3.718	0.885		3.29		
项目编码	030703001135	项目名称		镀锌钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.45	424.06	0	41.7	77.45	424.06	0	41.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7745	2.9	0	3.4	1.01	2.24605	0	2.6333	0.782245
小计								79.69605	424.06	2.6333	42.482245
清单项目综合单价											548.87159500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.245	1		2.25		
		普工人工费				元	25.025	1.3917		34.83		
		技工人工费				元	31.335	1.3602		42.62		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.69	6.63		4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.64	2.83		10.3		
		其他材料费				元	5.908	0.885		5.23		
		风量调节阀1600*500				个	1	403.96		403.96		
	机械	增加机械费				元	2.974	0.885		2.63		
项目编码	030703001136	项目名称		镀锌钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.45	649.28	0	52.96	77.45	649.28	0	52.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7745	2.9	0	3.4	1.01	2.24605	0	2.6333	0.782245
小计								79.69605	649.28	2.6333	53.742245
清单项目综合单价											785.35159500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.245	1		2.25		
		普工人工费				元	25.025	1.3917		34.83		
		技工人工费				元	31.335	1.3602		42.62		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.69	6.63		4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.64	2.83		10.3		
		其他材料费				元	5.908	0.885		5.23		
		风量调节阀1600*800				个	1	629.18		629.18		
	机械	增加机械费				元	2.974	0.885		2.63		
项目编码	030703001137	项目名称		镀锌钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	50.84	0	16.38	52.28	50.84	0	16.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	50.84	1.77752	16.908028
清单项目综合单价											123.32166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
		风量调节阀DN200				个	1	47.39		47.39		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703001138	项目名称		镀锌钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	50.84	0	16.38	52.28	50.84	0	16.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	50.84	1.77752	16.908028
清单项目综合单价											123.32166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
		风量调节阀200*200				个	1	47.39		47.39		
	机械	增加机械费				元	2.008	0.885		1.78		
项目编码	030703001139	项目名称		镀锌钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	62.1	0	16.94	52.28	62.1	0	16.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	62.1	1.77752	17.468028
清单项目综合单价											135.14166800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.515	1		1.52		
		普工人工费				元	16.89	1.3917		23.51		
		技工人工费				元	21.151	1.3602		28.77		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885	0.69		
		风量调节阀320*200		个	1	58.65	58.65		
	机械	增加机械费		元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001140	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	69.6	0	17.32	52.28	69.6	0	17.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	69.6	1.77752	17.848028
清单项目综合单价											143.02166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		风量调节阀320*250	个	1	66.15	66.15		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001141	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.28	69.6	0	17.32	52.28	69.6	0	17.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5228	2.9	0	3.4	1.01	1.51612	0	1.77752	0.528028
小计								53.79612	69.6	1.77752	17.848028
清单项目综合单价											143.02166800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.515	1	1.52		
		普工人工费	元	16.89	1.3917	23.51		
		技工人工费	元	21.151	1.3602	28.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		风量调节阀400*200	个	1	66.15	66.15		
	机械	增加机械费	元	2.008	0.885	1.78		

项目编码	030703001142	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	79.81	0	21.42	65.83	79.81	0	21.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	79.81	2.23822	22.084883
清单项目综合单价											171.87217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		风量调节阀400*250	个	1	75.54	75.54		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001143	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	107.96	0	22.82	65.83	107.96	0	22.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	107.96	2.23822	23.484883
清单项目综合单价											201.42217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		风量调节阀400*400	个	1	103.69	103.69		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001144	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	79.81	0	21.42	65.83	79.81	0	21.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883
小计								67.73907	79.81	2.23822	22.084883
清单项目综合单价											171.87217300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.908	1	1.91		
		普工人工费	元	21.276	1.3917	29.61		
		技工人工费	元	26.629	1.3602	36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
		风量调节阀500*200	个	1	75.54	75.54		
	机械	增加机械费	元	2.528	0.885	2.24		

项目编码	030703001145	项目名称	镀锌钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.83	91.54	0	22	65.83	91.54	0	22	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6583	2.9	0	3.4	1.01	1.90907	0	2.23822	0.664883	
小计								67.73907	91.54	2.23822	22.664883	
清单项目综合单价											184.18217300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.908	1		1.91		
		普工人工费				元	21.276	1.3917		29.61		
		技工人工费				元	26.629	1.3602		36.22		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
		风量调节阀500*250				个	1	87.27		87.27		
	机械	增加机械费				元	2.528	0.885		2.24		
项目编码	030703001146	项目名称		镀锌钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	112.7	0	21.11	58.47	112.7	0	21.11	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547	
小计								60.16563	112.7	1.98798	21.700547	
清单项目综合单价											196.55415700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
		风量调节阀500*320				个	1	103.69		103.69		
	机械	增加机械费				元	2.245	0.885		1.99		
项目编码	030703001147	项目名称		镀锌钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	111.52	0	21.05	58.47	111.52	0	21.05	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547	
小计								60.16563	111.52	1.98798	21.640547	
清单项目综合单价											195.31415700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
		风量调节阀630*250				个	1	102.51		102.51		
	机械	增加机械费				元	2.245	0.885		1.99		
项目编码	030703001148	项目名称		镀锌钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	132.21	0	22.08	58.47	132.21	0	22.08	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547	
小计								60.16563	132.21	1.98798	22.670547	
清单项目综合单价											217.03415700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
		风量调节阀630*320				个	1	123.2		123.2		
	机械	增加机械费				元	2.245	0.885		1.99		
项目编码	030703001149	项目名称		镀锌钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	187.77	0	24.86	58.47	187.77	0	24.86	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547	
小计								60.16563	187.77	1.98798	25.450547	
清单项目综合单价											275.37415700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
		风量调节阀800*400				个	1	178.76		178.76		
	机械	增加机械费				元	2.245	0.885		1.99		
项目编码	030703001150	项目名称		镀锌钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.47	225.3	0	26.74	58.47	225.3	0	26.74	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5847	2.9	0	3.4	1.01	1.69563	0	1.98798	0.590547	
小计								60.16563	225.3	1.98798	27.330547	
清单项目综合单价											314.78415700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.694	1		1.69		
		普工人工费				元	18.899	1.3917		26.3		
		技工人工费				元	23.652	1.3602		32.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费		元	1.799	0.885	1.59		
		风量调节阀800*500		个	1	216.29	216.29		
	机械	增加机械费		元	2.245	0.885	1.99		

项目编码	030703001151	项目名称	余压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-39	压差控制器 安装、调试	台	1	87.53	512.39	3.98	49.06	87.53	512.39	3.98	49.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8753	2.9	0	3.4	1.01	2.53837	0	2.97602	0.884053
小计								90.06837	512.39	6.95602	49.944053
清单项目综合单价											659.35844300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.537	1	2.54		
		普工人工费	元	25.161	1.3917	35.02		
		技工人工费	元	12.736	1.3602	17.32		
		高级技工人工费	元	25.575	1.376	35.19		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		微压差表: 规格:综合考虑	台	1	507.96	507.96		
	机械	增加机械费	元	3.361	0.885	2.97		
		仪器仪表使用费	元	4.5	0.885	3.98		

项目编码	030701003034	项目名称	定频风冷螺杆冷水机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030105-14	螺杆式冷水机组安装 设备重量W(t) W≤1	台	1	2676.81	554627.44	64.92	714.26	2676.81	554627.44	64.92	714.26
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	21.66	32.01	122.74	451.09	21.66	32.01	122.74
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.55	211.57	1729.13	0	142.44	116.3635	951.0215	0	78.342
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.16375	2.9	0	3.4	1.01	17.874875	0	20.95675	6.2253875
小计								3311.058375	555777.2815	117.88675	943.3673875
清单项目综合单价											560149.59401250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	17.863	1	17.86		
		普工人工费	元	429.658	1.3917	597.96		
		技工人工费	元	1662.638	1.3602	2261.52		
		高级技工人工费	元	315.175	1.376	433.68		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		普通钢板 0#～3# δ=0.5mm～0.65mm	kg	2	4.02	8.04		
		设备支架CG327	100kg	0.55	1721.24	946.68		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.958	4.53	4.34		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
		机油 5#～7#	kg	0.1	9.91	0.99		
		黄油 钙基酯	kg	0.1	9.91	0.99		
		氧气(工业用)	m3	0.3	17.33	5.2		
		乙炔气	m3	0.1	13.01	1.3		
		其他材料费	元	8.76	0.885	7.75		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	23.669	0.885	20.95		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.05	938.51	46.93		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.1	179.88	17.99		

项目编码	030109001010	项目名称	变频卧式单吸循环水泵	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-4	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 11<P≤22	台	3	1834.71	41074.87	195.31	508.96	5504.13	123224.61	585.93	1526.88
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	451.09	21.66	32.01	122.74	451.09	21.66	32.01	122.74
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.4	211.57	1729.13	0	142.44	84.628	691.652	0	56.976
030903-414	减振器安装	个	12	12.23	44.29	0	5.45	146.76	531.48	0	65.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8248	2.9	0	3.4	1.01	19.79192	0	23.20432	6.893048
小计								6206.39992	124469.402	641.14432	1778.889048
清单项目综合单价											133095.83528800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	19.778	1	19.78		
		普工人工费	元	754.523	1.3917	1050.07		
		技工人工费	元	2599.189	1.3602	3535.42		
		高级技工人工费	元	1163.531	1.376	1601.02		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2.4	4.87	11.69		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	1.2	3.296	3.96		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	9.144	4.87	44.53		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.696	4.53	3.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.726	7.4	5.37		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	9.18	5.84	53.61		
		砂	m3	0.438	126.21	55.28		
		碎石	m3	0.477	209.71	100.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	250.125	0.368	92.05		
		木板	m3	0.033	1529.2	50.46		
		铅油	kg	1.2	8.23	9.88		
		煤油	kg	3.78	7.47	28.24		
		机油 5#～7#	kg	3.273	9.91	32.44		
		汽油 60#～70#	kg	1.224	6.67	8.16		
		黄油 钙基酯	kg	2.121	9.91	21.02		
		氧气(工业用)	m3	0.612	17.33	10.61		
		乙炔气	m3	0.204	13.01	2.65		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	2.1	12.56	26.38		
		其他材料费	元	19.45	0.885	17.21		
		减振器	个	12	44.25	531		
	机械	增加机械费	元	26.207	0.885	23.19		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.9	547.59	492.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.6	155.13	93.08		

项目编码	030211001001	项目名称	膨胀水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-79	水箱安装 容积V(m3) V≤10	台	1	1129.18	3373.47	890.48	531.12	1129.18	3373.47	890.48	531.12
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.3	211.57	1729.13	0	142.44	63.471	518.739	0	42.732
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6347	2.9	0	3.4	1.01	1.84063	0	2.15798	0.641047
小计								1194.49163	3892.209	892.63798	574.493047
清单项目综合单价											6553.83165700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.839	1	1.84		
		普工人工费	元	216.409	1.3917	301.18		
		技工人工费	元	478.378	1.3602	650.69		
		高级技工人工费	元	174.984	1.376	240.78		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	5	3.131	15.66		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	3	5.52	16.56		
		四氟带	kg	0.01	92.92	0.93		
		钢锯条	根	3	0.58	1.74		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.3	22.78	6.83		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	3	7.4	22.2		
		铁砂布 0#-2#	张	3	0.66	1.98		
		酚醛调和漆	kg	5.8	11.5	66.7		
		松香水	kg	0.46	5.69	2.62		
		氧气(工业用)	m3	3	17.33	51.99		
		乙炔气	kg	1.14	14.64	16.69		
		水	m3	12	4.62	55.44		
		其他材料费	元	2.45	0.885	2.17		
		设备支架CG327	100kg	0.3	1721.24	516.37		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.522	4.53	2.36		
	机械	增加机械费	元	2.437	0.885	2.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.286	938.51	268.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.124	1241.79	153.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=30	台班	0.124	1548.2	191.98		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=10	台班	0.19	986.58	187.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	24.2	1.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.476	179.88	85.62		
		焊条恒温箱	台班	0.048	39.16	1.88		

项目编码	031005008001	项目名称	水处理器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-83	集（分）水器安装 设备重量W(kg) W≤1200	台	1	1410.05	14004.73	374.24	400.1	1410.05	14004.73	374.24	400.1
030903-414	减振器安装	个	4	12.23	44.29	0	5.45	48.92	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	14.5897	2.9	0	3.4	1.01	42.31013	0	49.60498	14.735597
小计								1501.28013	14181.89	423.84498	436.635597
清单项目综合单价											16543.65070700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	42.281	1	42.28		
		普工人工费	元	403.824	1.3917	562		
		技工人工费	元	505.575	1.3602	687.68		
		高级技工人工费	元	152.071	1.376	209.25		
	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.56	7.4	4.14		
		其他材料费	元	0.87	0.885	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	增加机械费	元	56.024	0.885	49.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.31	938.51	290.94		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.13	560.78	72.9		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.06	173.37	10.4		

项目编码	031001003001	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-67	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	10m	0.1	860	2018.13	475.52	362.46	86	201.813	47.552	36.246
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	159.35	196.82	0	52.01	1.5935	1.9682	0	0.5201
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.083001	56.39	1.92	0	15.02	4.68042639	0.15936192	0	1.24667502
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.083001	32.95	9.15	0	9.17	2.73488295	0.75945915	0	0.76111917
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.083001	32.95	7.85	0	9.11	2.73488295	0.65155785	0	0.75613911
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.083001	33.94	10.31	0	9.5	2.81705394	0.85574031	0	0.7885095
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.083001	32.95	9.15	0	9.17	2.73488295	0.75945915	0	0.76111917
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˜	100kg	0.0176	1238.27	2304.45	281.1	462.98	21.793552	40.55832	4.94736	8.148448
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	0.035305	123.17	146.68	4.04	40.22	4.34851685	5.1785374	0.1426322	1.4199671
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.076442	2.9	0	3.4	1.01	3.1216818	0	3.6599028	1.08720642
小计								132.5593798	252.7036358	56.301895	51.73528349
清单项目综合单价											493.30019410

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.12	1	3.12		
		普工人工费	元	21.89	1.3917	30.46		
		技工人工费	元	60.002	1.3602	81.61		
		高级技工人工费	元	12.613	1.376	17.36		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.011	3.81	0.04		
		型钢	kg	1.866	4.13	7.71		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.021	3.131	0.07		
		钢丝刷	把	0.017	2.45	0.04		
		螺母	kg	0.036	6.68	0.24		
		螺栓(综合)	kg	0.081	3.96	0.32		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.095	5.81	0.55		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.128	16.19	2.07		
		钢丝刷子	把	0.0004	14.6	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.014	12.49	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.58	7.4	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.125	0.66	0.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.038	0.368	0.01		
		砂子	kg	0.115	0.78	0.09		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.213	0.368	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.204	6.51	1.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.164	9.65	1.58		
		油麻	kg	0.122	11.5	1.4		

工程量清单综合单价分析表

		电	kW·h	0.1	0.68	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.024	5.31	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.001	6.67	0.01		
		漂白粉	kg	0.007	3.81	0.03		
		氧气	m3	0.015	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.522	17.33	9.05		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		乙炔气	kg	0.181	14.64	2.65		
		密封油膏	kg	0.023	6.86	0.16		
		焊接钢管 DN250 δ=7.0mm	m	1.02	167.46	170.81		
		无缝钢管 D325×8	m	0.011	282.87	3.11		
		压制弯头 DN250	个	0.19	63.1	11.99		
		水	m3	0.634	4.62	2.93		
		其他材料费	元	1.152	0.885	1.02		
	机械	增加机械费	元	4.134	0.885	3.66		
		其他机械费	元	0.589	0.885	0.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008	596	4.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	533.47	1.07		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.027	270.71	7.31		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.002	324.9	0.65		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01	224.67	2.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.28	0.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019	89.12	1.69		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	24.2	0.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.19	173.37	32.94		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	168.54	0.17		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.002	179	0.36		

项目编码	031001003002	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-66	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	10m	0.1	734.97	1404.07	311.01	286.91	73.497	140.407	31.101	28.691
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	140.84	103.09	0	42.43	1.4084	1.0309	0	0.4243
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.066003	56.39	1.92	0	15.02	3.72190917	0.12672576	0	0.99136506
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.066003	32.95	9.15	0	9.17	2.17479885	0.60392745	0	0.60524751
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.066003	32.95	7.85	0	9.11	2.17479885	0.51812355	0	0.60128733
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.066003	33.94	10.31	0	9.5	2.24014182	0.68049093	0	0.6270285
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.066003	32.95	9.15	0	9.17	2.17479885	0.60392745	0	0.60524751
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.016601	1238.27	2304.45	281.1	462.98	20.55652027	38.25617445	4.6665411	7.68593098
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	0.03215	123.17	146.68	4.04	40.22	3.9599155	4.715762	0.129886	1.293073
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.913516	2.9	0	3.4	1.01	2.6491964	0	3.1059544	0.92265116
小计								114.5574797	186.9430316	39.0033815	42.44713105
清单项目综合单价											382.95102385

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.647	1	2.65		
		普工人工费	元	18.792	1.3917	26.15		
		技工人工费	元	52.012	1.3602	70.75		
		高级技工人工费	元	10.907	1.376	15.01		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.01	3.81	0.04		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.021	3.131	0.07		
		钢丝刷	把	0.013	2.45	0.03		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.068	5.81	0.4		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.081	16.19	1.31		
		钢丝刷子	把	0.0004	14.6	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.441	7.4	3.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.099	0.66	0.07		
		水泥 P.042.5	kg	0.035	0.368	0.01		
		砂子	kg	0.105	0.78	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.163	6.51	1.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.131	9.65	1.26		
		油麻	kg	0.111	11.5	1.28		
		电	kW·h	0.075	0.68	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.019	5.31	0.1		
		汽油 70#～90#	kg	0.001	6.67	0.01		
		漂白粉	kg	0.004	3.81	0.02		
		氧气	m3	0.014	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.364	17.33	6.31		
		乙炔气	kg	0.12	14.64	1.76		
		密封油膏	kg	0.021	6.86	0.14		
		焊接钢管 DN200 δ=6.0mm	m	1.02	115.2	117.5		
		无缝钢管 D325×8	m	0.01	282.87	2.83		
		压制弯头 DN200	个	0.185	53.54	9.9		
		水	m3	0.355	4.62	1.64		
		其他材料费	元	0.973	0.885	0.86		
		型钢	kg	1.76	4.13	7.27		
		螺母	kg	0.034	6.68	0.23		
		螺栓(综合)	kg	0.076	3.96	0.3		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.013	12.49	0.16		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.201	0.368	0.07		
		乙炔气	m3	0.013	13.01	0.17		
	机械	增加机械费	元	3.508	0.885	3.1		
		其他机械费	元	0.32	0.885	0.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	596	2.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	533.47	1.07		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.021	270.71	5.68		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.28	0.46		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.016	24.2	0.39		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.117	173.37	20.28		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	168.54	0.17		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.002	324.9	0.65		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.009	224.67	2.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.31	0.11		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	89.12	1.6		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.002	179	0.36		

项目编码	031001003003	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-65	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	10m	0.1	609.55	803.19	117.68	209.87	60.955	80.319	11.768	20.987
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	140.84	103.09	0	42.43	1.4084	1.0309	0	0.4243
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.050001	56.39	1.92	0	15.02	2.81955639	0.09600192	0	0.75101502

工程量清单综合单价分析表

031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.050001	32.95	9.15	0	9.17	1.64753295	0.45750915	0	0.45850917
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.050001	32.95	7.85	0	9.11	1.64753295	0.39250785	0	0.45550911
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.050001	33.94	10.31	0	9.5	1.69703394	0.51551031	0	0.4750095
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.050001	32.95	9.15	0	9.17	1.64753295	0.45750915	0	0.45850917
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.010601	1238.27	2304.45	281.1	462.98	13.12690027	24.42947445	2.9799411	4.90805098
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	0.029139	95.49	96.13	3.2	30.3	2.78248311	2.80113207	0.0932448	0.8829117
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.74605	2.9	0	3.4	1.01	2.163545	0	2.53657	0.7535105
小计								89.89551756	110.4995449	17.3777559	30.55432515
清单项目综合单价											248.32714351

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.162	1	2.16		
		普工人工费	元	14.567	1.3917	20.27		
		技工人工费	元	40.833	1.3602	55.54		
		高级技工人工费	元	8.66	1.376	11.92		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.005	3.81	0.02		
		型钢	kg	1.124	4.13	4.64		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.131	0.04		
		钢丝刷	把	0.01	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.022	6.68	0.15		
		螺栓(综合)	kg	0.049	3.96	0.19		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.047	5.81	0.27		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.244	7.4	1.81		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075	0.66	0.05		
		水泥 P.042.5	kg	0.023	0.368	0.01		
		砂子	kg	0.07	0.78	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.128	0.368	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.123	6.51	0.8		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.099	9.65	0.96		
		油麻	kg	0.092	11.5	1.06		
		电	kW·h	0.059	0.68	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		汽油 70#~90#	kg	0.0004	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.004	3.81	0.02		
		氧气	m3	0.009	6.19	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.221	17.33	3.83		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		乙炔气	kg	0.07	14.64	1.02		
		密封油膏	kg	0.018	6.86	0.12		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.02	65.17	66.47		
		无缝钢管 D219×6	m	0.009	147.37	1.33		
		压制弯头 DN150	个	0.18	34.69	6.24		
		水	m3	0.296	4.62	1.37		
		其他材料费	元	0.739	0.885	0.65		
	机械	增加机械费	元	2.865	0.885	2.54		
		其他机械费	元	0.268	0.885	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006	224.67	1.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003	27.31	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.31	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011	89.12	0.98		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009	24.2	0.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.065	173.37	11.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	168.54	0.17		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031001003004	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-64	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10m	0.1	537.16	611.3	106.58	180.32	53.716	61.13	10.658	18.032
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.050002	56.39	1.92	0	15.02	2.81961278	0.09600384	0	0.75103004
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.050002	32.95	9.15	0	9.17	1.6475659	0.4575183	0	0.45851834
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.050002	32.95	7.85	0	9.11	1.6475659	0.3925157	0	0.45551822
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.050002	33.94	10.31	0	9.5	1.69706788	0.51552062	0	0.475019
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.050002	32.95	9.15	0	9.17	1.6475659	0.4575183	0	0.45851834
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.007501	1238.27	2304.45	281.1	462.98	9.28826327	17.28567945	2.1085311	3.47281298
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	140.84	103.09	0	42.43	1.4084	1.0309	0	0.4243
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	0.028888	76.67	62.04	2.67	23.59	2.21484296	1.79221152	0.07713096	0.68146792
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.667985	2.9	0	3.4	1.01	1.9371565	0	2.271149	0.67466485
小计								78.02404109	83.15786773	15.11481106	25.88384969
清单项目综合单价											202.18056957

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.936	1	1.94		
		普工人工费	元	12.769	1.3917	17.77		
		技工人工费	元	35.247	1.3602	47.94		
		高级技工人工费	元	7.538	1.376	10.37		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.005	3.81	0.02		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.131	0.04		
		钢丝刷	把	0.01	2.45	0.02		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.034	5.81	0.2		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.196	7.4	1.45		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075	0.66	0.05		
		水泥 P.042.5	kg	0.013	0.368	0		
		砂子	kg	0.04	0.78	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.123	6.51	0.8		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.099	9.65	0.96		
		油麻	kg	0.082	11.5	0.94		
		电	kW·h	0.054	0.68	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.014	5.31	0.07		
		汽油 70#~90#	kg	0.0004	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.004	3.81	0.02		
		氧气	m3	0.004	6.19	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.174	17.33	3.02		
		乙炔气	kg	0.054	14.64	0.79		

工程量清单综合单价分析表

		密封油膏	kg	0.008	6.86	0.05		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.009	65.17	0.59		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.02	48.66	49.63		
		压制弯头 DN125	个	0.175	30.27	5.3		
		水	m3	0.275	4.62	1.27		
		其他材料费	元	0.598	0.885	0.53		
		型钢	kg	0.795	4.13	3.28		
		螺母	kg	0.016	6.68	0.11		
		螺栓(综合)	kg	0.035	3.96	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	12.49	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.091	0.368	0.03		
		乙炔气	m3	0.006	13.01	0.08		
	机械	增加机械费	元	2.565	0.885	2.27		
		其他机械费	元	0.245	0.885	0.22		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.007	31.12	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0004	20.68	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.31	0.07		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.008	24.2	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.058	173.37	10.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0004	168.54	0.07		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004	224.67	0.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	89.12	0.71		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031001003005	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-63	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	513.4	486.54	114.05	168.33	51.34	48.654	11.405	16.833
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034002	56.39	1.92	0	15.02	1.91737278	0.06528384	0	0.51071004
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.034002	32.95	9.15	0	9.17	1.1203659	0.3111183	0	0.31179834
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.034002	32.95	7.85	0	9.11	1.1203659	0.2669157	0	0.30975822
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.034002	33.94	10.31	0	9.5	1.15402788	0.35056062	0	0.323019
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.034002	32.95	9.15	0	9.17	1.1203659	0.3111183	0	0.31179834
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0075	1238.27	2304.45	281.1	462.98	9.287025	17.283375	2.10825	3.47235
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.54	37.49	0	31.39	1.1154	0.3749	0	0.3139
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	0.027357	56.11	53.23	2.46	17.69	1.53500127	1.45621311	0.06729822	0.48394533
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.604229	2.9	0	3.4	1.01	1.7522641	0	2.0543786	0.61027129
小计								71.46218873	69.07348487	15.63492682	23.48055056

清单项目综合单价 179.65115098

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.751	1	1.75		
		普工人工费	元	11.337	1.3917	15.78		
		技工人工费	元	32.575	1.3602	44.31		
		高级技工人工费	元	6.995	1.376	9.63		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.004	3.81	0.02		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.131	0.03		
		钢丝刷	把	0.007	2.45	0.02		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.101	5.81	0.59		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	7.4	1.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.051	0.66	0.03		
		水泥 P.042.5	kg	0.012	0.368	0		
		砂子	kg	0.036	0.78	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.084	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.067	9.65	0.65		
		油麻	kg	0.06	11.5	0.69		
		电	kW·h	0.053	0.68	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.01	5.31	0.05		
		汽油 70#~90#	kg	0.0002	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.002	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.191	17.33	3.31		
		乙炔气	kg	0.06	14.64	0.88		
		密封油膏	kg	0.007	6.86	0.05		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.009	65.17	0.59		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.02	39.06	39.84		
		压制弯头 DN100	个	0.099	26.99	2.67		
		水	m3	0.115	4.62	0.53		
		其他材料费	元	0.531	0.885	0.47		
		型钢	kg	0.795	4.13	3.28		
		螺母	kg	0.016	6.68	0.11		
		螺栓(综合)	kg	0.035	3.96	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	12.49	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.091	0.368	0.03		
		乙炔气	m3	0.006	13.01	0.08		
	机械	增加机械费	元	2.32	0.885	2.05		
		其他机械费	元	0.162	0.885	0.14		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	131.77	1.71		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	31.12	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0004	20.68	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.007	24.2	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.053	173.37	9.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0004	168.54	0.07		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004	224.67	0.9		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	89.12	0.71		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031001003006	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	461.36	372.51	95.96	147.56	46.136	37.251	9.596	14.756
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.028001	56.39	1.92	0	15.02	1.57897639	0.05376192	0	0.42057502
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.028001	32.95	9.15	0	9.17	0.92263295	0.25620915	0	0.25676917
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.028001	32.95	7.85	0	9.11	0.92263295	0.21980785	0	0.25508911

工程量清单综合单价分析表

031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.028001	33.94	10.31	0	9.5	0.95035394	0.28869031	0	0.2660095	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.028001	32.95	9.15	0	9.17	0.92263295	0.25620915	0	0.25676917	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.0062	1238.27	2304.45	281.1	462.98	7.677274	14.28759	1.74282	2.870476	
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.54	37.49	0	31.39	1.1154	0.3749	0	0.3139	
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	0.028619	41.31	46.29	2.08	13.4	1.18225089	1.32477351	0.05952752	0.3834946	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.537307	2.9	0	3.4	1.01	1.5581903	0	1.8268438	0.54268007	
小计								62.96634437	54.31294189	13.22519132	20.32176264	
清单项目综合单价											150.82624022	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.557	1	1.56		
		普工人工费	元	9.899	1.3917	13.78		
		技工人工费	元	28.747	1.3602	39.1		
		高级技工人工费	元	6.199	1.376	8.53		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.005	3.81	0.02		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.131	0.03		
		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.076	5.81	0.44		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.011	16.19	0.18		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.115	7.4	0.85		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042	0.66	0.03		
		水泥 P.042.5	kg	0.011	0.368	0		
		砂子	kg	0.033	0.78	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.069	6.51	0.45		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055	9.65	0.53		
		油麻	kg	0.061	11.5	0.7		
		电	kW·h	0.052	0.68	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.008	5.31	0.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.0003	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.002	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.155	17.33	2.69		
		乙炔气	kg	0.048	14.64	0.7		
		密封油膏	kg	0.007	6.86	0.05		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	30.34	30.95		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.009	48.66	0.44		
		压制弯头 DN80	个	0.074	19.82	1.47		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.448	0.885	0.4		
		型钢	kg	0.657	4.13	2.71		
		螺母	kg	0.013	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029	3.96	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075	0.368	0.03		
		乙炔气	m3	0.005	13.01	0.07		
	机械	增加机械费	元	2.063	0.885	1.83		
		其他机械费	元	0.115	0.885	0.1		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108	台班	0.006	131.77	0.79		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.008	31.12	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.0003	20.68	0.01		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.006	24.2	0.15		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.048	173.37	8.32		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0003	168.54	0.05		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.002	27.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.007	89.12	0.62		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031001003007	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	406.98	308.89	84.08	129.15	40.698	30.889	8.408	12.915
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.023001	56.39	1.92	0	15.02	1.29702639	0.04416192	0	0.34547502
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.023001	32.95	9.15	0	9.17	0.75788295	0.21045915	0	0.21091917
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.023001	32.95	7.85	0	9.11	0.75788295	0.18055785	0	0.20953911
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.023001	33.94	10.31	0	9.5	0.78065394	0.23714031	0	0.2185095
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.023001	32.95	9.15	0	9.17	0.75788295	0.21045915	0	0.21091917
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.0059	1238.27	2304.45	281.1	462.98	7.305793	13.596255	1.65849	2.731582
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.54	37.49	0	31.39	1.1154	0.3749	0	0.3139
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	0.028175	31.14	28.36	1.71	9.78	0.8773695	0.799043	0.04817925	0.2755515
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.47042	2.9	0	3.4	1.01	1.364218	0	1.599428	0.4751242
小计								55.71210968	46.54197638	11.71409725	17.90651967
清单项目综合单价											131.87470298

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.363	1	1.36		
		普工人工费	元	8.725	1.3917	12.14		
		技工人工费	元	25.477	1.3602	34.65		
		高级技工人工费	元	5.489	1.376	7.55		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.004	3.81	0.02		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.131	0.03		
		钢丝刷	把	0.005	2.45	0.01		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.041	5.81	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.103	7.4	0.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035	0.66	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.009	0.368	0		
		砂子	kg	0.028	0.78	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.057	6.51	0.37		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.046	9.65	0.44		
		油麻	kg	0.027	11.5	0.31		
		电	kW·h	0.042	0.68	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.007	5.31	0.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.0002	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.145	17.33	2.51		
		乙炔气	kg	0.045	14.64	0.66		
		密封油膏	kg	0.006	6.86	0.04		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.009	39.06	0.35		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	25.14	25.64		
		压制弯头 DN65	个	0.07	13.81	0.97		
		水	m3	0.089	4.62	0.41		
		其他材料费	元	0.409	0.885	0.36		
		型钢	kg	0.625	4.13	2.58		
		螺母	kg	0.012	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027	3.96	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071	0.368	0.03		
		乙炔气	m3	0.005	13.01	0.07		
	机械	增加机械费	元	1.806	0.885	1.6		
		其他机械费	元	0.105	0.885	0.09		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.005	131.77	0.66		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	31.12	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0003	20.68	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.005	24.2	0.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.043	173.37	7.45		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0003	168.54	0.05		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	89.12	0.53		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	410.82	332.48	13.7	126.31	41.082	33.248	1.37	12.631
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1238.27	2304.45	281.1	462.98	7.42962	13.8267	1.6866	2.77788
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.028166	23.1	20.61	1.66	7.27	0.6506346	0.58050126	0.04675556	0.20476682
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.425935	2.9	0	3.4	1.01	1.2352115	0	1.448179	0.43019435
小计								51.2582661	47.88960126	4.55153456	16.28334117
清单项目综合单价											119.98274309

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.234	1	1.23		
		普工人工费	元	7.353	1.3917	10.23		
		技工人工费	元	23.973	1.3602	32.61		
		高级技工人工费	元	5.22	1.376	7.18		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.004	3.81	0.02		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.007	0.368	0		
		砂子	kg	0.021	0.78	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.018	11.5	0.21		
		汽油 70#～90#	kg	0.0001	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.005	6.86	0.03		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.009	30.34	0.27		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.45	25.96		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.422	0.885	0.37		
		型钢	kg	0.636	4.13	2.63		
		螺母	kg	0.012	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.028	3.96	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.073	0.368	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.013	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.005	13.01	0.07		
	机械	增加机械费	元	1.636	0.885	1.45		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.93	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.029	43.75	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0002	20.68	0		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0003	168.54	0.05		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	89.12	0.53		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	382.56	249.66	13.28	114.67	38.256	24.966	1.328	11.467
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1238.27	2304.45	281.1	462.98	5.819869	10.830915	1.32117	2.176006
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.029737	23.1	20.61	1.66	7.27	0.6869247	0.61287957	0.04936342	0.21618799
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.398038	2.9	0	3.4	1.01	1.1543102	0	1.3533292	0.40201838
小计								46.7779039	36.64419457	4.05186262	14.50071237
清单项目综合单价											101.97467346

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.154	1	1.15		
		普工人工费	元	6.669	1.3917	9.28		
		技工人工费	元	21.874	1.3602	29.75		
		高级技工人工费	元	4.788	1.376	6.59		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.88	18.92		

工程量清单综合单价分析表

		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.361	0.885	0.32		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.005	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.498	4.13	2.06		
		螺母	kg	0.01	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.022	3.96	0.09		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
	材料	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018	7.4	0.13		
		水泥 P.042.5	kg	0.007	0.368	0		
		砂子	kg	0.022	0.78	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.057	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.019	11.5	0.22		
		汽油 70#~90#	kg	0.0001	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.005	6.86	0.03		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.009	30.34	0.27		
		增加机械费	元	1.528	0.885	1.35		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.93	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.028	43.75	1.23		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.9	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0002	20.68	0		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	24.2	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0003	168.54	0.05		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	179	0.09		

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	374.88	220.48	12.01	111.08	37.488	22.048	1.201	11.108
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1238.27	2304.45	281.1	462.98	6.562831	12.213585	1.48983	2.453794
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.028904	16.12	11.04	1.62	4.94	0.46593248	0.31910016	0.04682448	0.14278576
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.388148	2.9	0	3.4	1.01	1.1256292	0	1.3197032	0.39202948
小计								46.50319268	34.81508516	4.05735768	14.33610924
清单项目综合单价											99.71174476

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	1.125	1	1.13		
		普工人工费	元	6.67	1.3917	9.28		
	人工	技工人工费	元	21.744	1.3602	29.58		
		高级技工人工费	元	4.737	1.376	6.52		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.005	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.562	4.13	2.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.011	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024	3.96	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0005	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02	7.4	0.15		
		水泥 P.042.5	kg	0.005	0.368	0		
		砂子	kg	0.016	0.78	0.01		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.064	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0005	6.51	0		
		油麻	kg	0.005	11.5	0.06		
		汽油 70#~90#	kg	0.0001	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.004	6.86	0.03		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.009	18.75	0.17		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.25	16.1		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.272	0.885	0.24		
		增加机械费	元	1.49	0.885	1.32		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.93	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.026	43.75	1.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0001	20.68	0		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	89.12	0.53		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0003	168.54	0.05		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	346.39	157.79	9.12	100.2	34.639	15.779	0.912	10.02
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1238.27	2304.45	281.1	462.98	6.19135	11.52225	1.4055	2.3149
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.029033	16.12	11.04	1.62	4.94	0.46801196	0.32052432	0.04703346	0.14342302
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.359679	2.9	0	3.4	1.01	1.0430691	0	1.2229086	0.36327579
小计								43.20223106	27.85617432	3.58744206	13.08109881
清单项目综合单价											87.72694625

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	增加人工费	元	1.042	1	1.04		
		普工人工费	元	6.204	1.3917	8.63		
		技工人工费	元	20.205	1.3602	27.48		
		高级技工人工费	元	4.392	1.376	6.04		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.65	11.55		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.271	0.885	0.24		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.005	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.53	4.13	2.19		
		螺母	kg	0.01	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023	3.96	0.09		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0005	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.019	7.4	0.14		
		水泥 P.042.5	kg	0.005	0.368	0		
		砂子	kg	0.016	0.78	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.061	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0005	6.51	0		
		油麻	kg	0.005	11.5	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.0001	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.004	6.86	0.03		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.009	18.75	0.17		
	机械	增加机械费	元	1.381	0.885	1.22		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.002	13.93	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.02	43.75	0.88		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0001	20.68	0		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0003	168.54	0.05		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031208002002	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125	m3	1	816.54	1471.55	0	289.65	816.54	1471.55	0	289.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.1654	2.9	0	3.4	1.01	23.67966	0	27.76236	8.247054
小计								840.21966	1471.55	27.76236	297.897054
清单项目综合单价											2637.42907400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	23.663	1	23.66		
		普工人工费	元	167.302	1.3917	232.83		
		技工人工费	元	344.832	1.3602	469.04		
		高级技工人工费	元	83.336	1.376	114.67		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
	机械	增加机械费	元	31.355	0.885	27.75		

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	173.2	396.63	0	65.66	17.32	39.663	0	6.566
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.173201	2.9	0	3.4	1.01	0.5022829	0	0.5888834	0.17493301
小计								17.8222829	39.663	0.5888834	6.74093301
清单项目综合单价											64.81509931

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.502	1	0.5		
		普工人工费	元	3.554	1.3917	4.95		
		技工人工费	元	7.316	1.3602	9.95		
		高级技工人工费	元	1.76	1.376	2.42		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		不锈钢保护层0.35mm厚	m2	1.4	28.32	39.65		
	机械	增加机械费	元	0.665	0.885	0.59		

项目编码	030807001001	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.4	115.78	0	10.4	17.4	115.78	0	10.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.174	2.9	0	3.4	1.01	0.5046	0	0.5916	0.17574
小计								17.9046	115.78	0.5916	10.57574
清单项目综合单价											144.85194000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.504	1	0.5		
		普工人工费	元	2.502	1.3917	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3602	11.3		
		高级技工人工费	元	1.906	1.376	2.62		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		蝶阀 DN32	个	1.01	109.73	110.83		
	机械	增加机械费	元	0.668	0.885	0.59		

项目编码	030807001002	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.6	136.39	0	15.18	31.6	136.39	0	15.18	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.316	2.9	0	3.4	1.01	0.9164	0	1.0744	0.31916	
小计								32.5164	136.39	1.0744	15.49916	
清单项目综合单价											185.47996000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.916	1		0.92		
		普工人工费				元	4.502	1.3917		6.27		
		技工人工费				元	15.198	1.3602		20.67		
		高级技工人工费				元	3.389	1.376		4.66		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
		蝶阀 DN40				个	1.01	128.32		129.6		
	机械	增加机械费				元	1.213	0.885		1.07		
项目编码	030807003001	项目名称			蝶阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	93.4	185.59	22.54	35.6	93.4	185.59	22.54	35.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.934	2.9	0	3.4	1.01	2.7086	0	3.1756	0.94334
小计								96.1086	185.59	25.7156	36.54334
清单项目综合单价											343.95754000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	2.707	1		2.71		
		普工人工费				元	13.266	1.3917		18.46		
		技工人工费				元	44.804	1.3602		60.94		
		高级技工人工费				元	10.175	1.376		14		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
		其他材料费				元	0.75	0.885		0.66		
		蝶阀 DN50				个	1	150.44		150.44		
	机械	增加机械费				元	3.587	0.885		3.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	173.37		22.54		
项目编码	030807003002	项目名称			蝶阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	125.52	251.19	39.88	48.62	125.52	251.19	39.88	48.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.9	0	3.4	1.01	3.64008	0	4.26768	1.267752
小计								129.16008	251.19	44.14768	49.887752
清单项目综合单价											474.38551200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	3.638	1		3.64		
		普工人工费				元	17.769	1.3917		24.73		
		技工人工费				元	60.16	1.3602		81.83		
		高级技工人工费				元	13.779	1.376		18.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
		蝶阀 DN65				个	1	207.96		207.96		
	机械	增加机械费				元	4.82	0.885		4.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	173.37		39.88		
项目编码	030807003003	项目名称			蝶阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.46	344.87	39.88	58.32	144.46	344.87	39.88	58.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4446	2.9	0	3.4	1.01	4.18934	0	4.91164	1.459046
小计								148.64934	344.87	44.79164	59.779046
清单项目综合单价											598.09002600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.186	1		4.19		
		普工人工费				元	20.398	1.3917		28.39		
		技工人工费				元	69.247	1.3602		94.19		
		高级技工人工费				元	15.901	1.376		21.88		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		蝶阀 DN80				个	1	247.79		247.79		
	机械	增加机械费				元	5.547	0.885		4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	173.37		39.88		
项目编码	030807003004	项目名称			蝶阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.38	458.1	46.81	73.46	178.38	458.1	46.81	73.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7838	2.9	0	3.4	1.01	5.17302	0	6.06492	1.801638
小计								183.55302	458.1	52.87492	75.261638
清单项目综合单价											769.78957800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	5.169	1		5.17		
		普工人工费				元	25.276	1.3917		35.18		
		技工人工费				元	85.543	1.3602		116.36		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	19.505	1.376	26.84		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		蝶阀; 规格:DN100	个	1	345.13	345.13		
		增加机械费	元	6.85	0.885	6.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	173.37	46.81		

项目编码	030807003005	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	227.49	693.28	48.54	98.33	227.49	693.28	48.54	98.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2749	2.9	0	3.4	1.01	6.59721	0	7.73466	2.297649
小计								234.08721	693.28	56.27466	100.627649
清单项目综合单价											1084.26951900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	6.593	1	6.59		
		普工人工费	元	32.156	1.3917	44.75		
	人工	技工人工费	元	109.037	1.3602	148.31		
		高级技工人工费	元	25.025	1.376	34.43		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		蝶阀; 规格:DN125;	个	1	544.25	544.25		
		增加机械费	元	8.736	0.885	7.73		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	173.37	48.54		

项目编码	030807003006	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	269.99	749.96	52.01	112.66	269.99	749.96	52.01	112.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6999	2.9	0	3.4	1.01	7.82971	0	9.17966	2.726899
小计								277.81971	749.96	61.18966	115.386899
清单项目综合单价											1204.35626900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	7.824	1	7.82		
		普工人工费	元	38.166	1.3917	53.12		
	人工	技工人工费	元	129.407	1.3602	176.02		
		高级技工人工费	元	29.69	1.376	40.85		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		蝶阀; 规格:DN150;	个	1	557.52	557.52		
		增加机械费	元	10.368	0.885	9.18		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	173.37	52.01		

项目编码	030807003007	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.21	1286.26	114.42	176.54	393.21	1286.26	114.42	176.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9321	2.9	0	3.4	1.01	11.40309	0	13.36914	3.971421
小计								404.61309	1286.26	127.78914	180.511421
清单项目综合单价											1999.17365100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	11.395	1	11.4		
		普工人工费	元	55.558	1.3917	77.32		
	人工	技工人工费	元	188.47	1.3602	256.36		
		高级技工人工费	元	43.263	1.376	59.53		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		蝶阀; 规格:DN200;	个	1	1002.65	1002.65		
		增加机械费	元	15.099	0.885	13.36		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	173.37	114.42		

项目编码	030807003008	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.06	1701.25	222.05	218.96	446.06	1701.25	222.05	218.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.4606	2.9	0	3.4	1.01	12.93574	0	15.16604	4.505206
小计								458.99574	1701.25	237.21604	223.465206
清单项目综合单价											2620.92698600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	12.927	1	12.93		
		普工人工费	元	63.066	1.3917	87.77		
	人工	技工人工费	元	213.853	1.3602	290.88		
		高级技工人工费	元	48.989	1.376	67.41		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		

工程量清单综合单价分析表

材料	氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
	乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
	平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
	其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	蝶阀；规格:DN250;	个	1	1283.19	1283.19		
机械	增加机械费	元	17.129	0.885	15.16		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.71	27.07		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	173.37	162.97		

项目编码	030807003009	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	269.99	4988.9	52.01	324.61	269.99	4988.9	52.01	324.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6999	2.9	0	3.4	1.01	7.82971	0	9.17966	2.726899
小计								277.81971	4988.9	61.18966	327.336899
清单项目综合单价											5655.24626900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	7.824	1	7.82		
		普工人工费	元	38.166	1.3917	53.12		
		技工人工费	元	129.407	1.3602	176.02		
		高级技工人工费	元	29.69	1.376	40.85		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		电动蝶阀(开关量控制)；规格:DN150;	个	1	4796.46	4796.46		
	机械	增加机械费	元	10.368	0.885	9.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	173.37	52.01		

项目编码	030807003010	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.06	7144.61	222.05	491.13	446.06	7144.61	222.05	491.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.4606	2.9	0	3.4	1.01	12.93574	0	15.16604	4.505206
小计								458.99574	7144.61	237.21604	495.635206
清单项目综合单价											8336.45698600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	12.927	1	12.93		
		普工人工费	元	63.066	1.3917	87.77		
		技工人工费	元	213.853	1.3602	290.88		
		高级技工人工费	元	48.989	1.376	67.41		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		电动蝶阀(开关量控制)；规格:DN250;	个	1	6726.55	6726.55		
	机械	增加机械费	元	17.129	0.885	15.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	533.47	32.01		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.71	27.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	173.37	162.97		

项目编码	030807003011	项目名称	电动压差旁通阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	227.49	7838.41	48.54	455.59	227.49	7838.41	48.54	455.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2749	2.9	0	3.4	1.01	6.59721	0	7.73466	2.297649
小计								234.08721	7838.41	56.27466	457.887649
清单项目综合单价											8586.65951900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.593	1	6.59		
		普工人工费	元	32.156	1.3917	44.75		
		技工人工费	元	109.037	1.3602	148.31		
		高级技工人工费	元	25.025	1.376	34.43		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		电动压差旁通阀；规格:DN125;	个	1	7689.38	7689.38		
	机械	增加机械费	元	8.736	0.885	7.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	173.37	48.54		

项目编码	030807001003	项目名称	压差平衡电动二通阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	31.6	7794.52	0	398.09	31.6	7794.52	0	398.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.316	2.9	0	3.4	1.01	0.9164	0	1.0744	0.31916
小计								32.5164	7794.52	1.0744	398.40916
清单项目综合单价											8226.51996000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.916	1	0.92		
		普工人工费	元	4.502	1.3917	6.27		
		技工人工费	元	15.198	1.3602	20.67		
		高级技工人工费	元	3.389	1.376	4.66		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		压差平衡电动二通阀 规格:DN40	个	1.01	7710.62	7787.73		

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	1.213	0.885	1.07		

项目编码	030807003012	项目名称	压差平衡电动二通阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	33.31	8173.2	0	417.48	33.31	8173.2	0	417.48
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3331	2.9	0	3.4	1.01	0.96599	0	1.13254	0.336431
小计								34.27599	8173.2	1.13254	417.816431
清单项目综合单价											8626.42496100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.965	1	0.97		
		普工人工费	元	4.754	1.3917	6.62		
		技工人工费	元	15.979	1.3602	21.73		
		高级技工人工费	元	3.604	1.376	4.96		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		压差平衡电动二通阀 规格:DN50	个	1.01	8082.3	8163.12		
	机械	增加机械费	元	1.279	0.885	1.13		

项目编码	030807003013	项目名称	压差平衡电动二通阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	125.52	8459.16	39.88	459.02	125.52	8459.16	39.88	459.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.9	0	3.4	1.01	3.64008	0	4.26768	1.267752
小计								129.16008	8459.16	44.14768	460.287752
清单项目综合单价											9092.75551200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.638	1	3.64		
		普工人工费	元	17.769	1.3917	24.73		
		技工人工费	元	60.16	1.3602	81.83		
		高级技工人工费	元	13.779	1.376	18.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		压差平衡电动二通阀 规格:DN65	个	1	8415.93	8415.93		
	机械	增加机械费	元	4.82	0.885	4.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	173.37	39.88		

项目编码	030807003014	项目名称	压差平衡电动二通阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.46	8769.65	39.88	479.56	144.46	8769.65	39.88	479.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4446	2.9	0	3.4	1.01	4.18934	0	4.91164	1.459046
小计								148.64934	8769.65	44.79164	481.019046
清单项目综合单价											9444.11002600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.186	1	4.19		
		普工人工费	元	20.398	1.3917	28.39		
		技工人工费	元	69.247	1.3602	94.19		
		高级技工人工费	元	15.901	1.376	21.88		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		压差平衡电动二通阀 规格:DN80	个	1	8672.57	8672.57		
	机械	增加机械费	元	5.547	0.885	4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	173.37	39.88		

项目编码	030807003015	项目名称	压差平衡电动二通阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.38	9984.65	46.81	549.78	178.38	9984.65	46.81	549.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7838	2.9	0	3.4	1.01	5.17302	0	6.06492	1.801638
小计								183.55302	9984.65	52.87492	551.581638
清单项目综合单价											10772.65957800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.169	1	5.17		
		普工人工费	元	25.276	1.3917	35.18		
		技工人工费	元	85.543	1.3602	116.36		
		高级技工人工费	元	19.505	1.376	26.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		压差平衡电动二通阀 规格:DN100	个	1	9871.68	9871.68		
	机械	增加机械费	元	6.85	0.885	6.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	173.37	46.81		

项目编码	030807003016	项目名称	压差平衡电动二通阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.49	10899.47	48.54	608.64	227.49	10899.47	48.54	608.64

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2749	2.9	0	3.4	1.01	6.59721	0	7.73466	2.297649	
小计								234.08721	10899.47	56.27466	610.937649	
清单项目综合单价											11800.76951900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.593	1		6.59		
		普工人工费				元	32.156	1.3917		44.75		
		技工人工费				元	109.037	1.3602		148.31		
		高级技工人工费				元	25.025	1.376		34.43		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
		压差平衡电动二通阀 规格:DN125				个	1	10750.44		10750.44		
	机械	增加机械费				元	8.736	0.885		7.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	173.37		48.54		
项目编码	030807003017	项目名称	压差平衡电动二通阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	269.99	11996.86	52.01	675.01	269.99	11996.86	52.01	675.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6999	2.9	0	3.4	1.01	7.82971	0	9.17966	2.726899	
小计								277.81971	11996.86	61.18966	677.736899	
清单项目综合单价											13013.60626900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	7.824	1		7.82		
		普工人工费				元	38.166	1.3917		53.12		
		技工人工费				元	129.407	1.3602		176.02		
		高级技工人工费				元	29.69	1.376		40.85		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		压差平衡电动二通阀 规格:DN150				个	1	11804.42		11804.42		
	机械	增加机械费				元	10.368	0.885		9.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	173.37		52.01		
项目编码	030807001004	项目名称	Y型过滤器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.69	53.22	0	5.76	11.69	53.22	0	5.76	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1169	2.9	0	3.4	1.01	0.33901	0	0.39746	0.118069	
小计								12.02901	53.22	0.39746	5.878069	
清单项目综合单价											71.52453900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.339	1		0.34		
		普工人工费				元	1.624	1.3917		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3602		7.67		
		高级技工人工费				元	1.278	1.376		1.76		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		Y型过滤器 规格:DN20				个	1.01	50.44		50.94		
	机械	增加机械费				元	0.449	0.885		0.4		
项目编码	030807001005	项目名称	Y型过滤器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	13.98	59.79	0	6.69	13.98	59.79	0	6.69	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1398	2.9	0	3.4	1.01	0.40542	0	0.47532	0.141198	
小计								14.38542	59.79	0.47532	6.831198	
清单项目综合单价											81.48193800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.405	1		0.41		
		普工人工费				元	2	1.3917		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3602		9.16		
		高级技工人工费				元	1.484	1.376		2.04		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		Y型过滤器 规格:DN25				个	1.01	55.75		56.31		
	机械	增加机械费				元	0.537	0.885		0.48		
项目编码	030807001006	项目名称	Y型过滤器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.4	83.61	0	8.79	17.4	83.61	0	8.79	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.174	2.9	0	3.4	1.01	0.5046	0	0.5916	0.17574	
小计								17.9046	83.61	0.5916	8.96574	
清单项目综合单价											111.07194000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.504	1		0.5		
		普工人工费				元	2.502	1.3917		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3602		11.3		
		高级技工人工费				元	1.906	1.376		2.62		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		干型过滤器 规格：DN32	个	1.01	77.88	78.66		
	机械	增加机械费	元	0.668	0.885	0.59		

项目编码	030807001007	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	31.6	118.52	0	14.29	31.6	118.52	0	14.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.316	2.9	0	3.4	1.01	0.9164	0	1.0744	0.31916
小计								32.5164	118.52	1.0744	14.60916
清单项目综合单价								166.71996000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.916	1	0.92		
		普工人工费	元	4.502	1.3917	6.27		
		技工人工费	元	15.198	1.3602	20.67		
		高级技工人工费	元	3.389	1.376	4.66		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		干型过滤器 规格：DN40	个	1.01	110.62	111.73		
	机械	增加机械费	元	1.213	0.885	1.07		

项目编码	030807003018	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	93.4	203.29	22.54	36.49	93.4	203.29	22.54	36.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.934	2.9	0	3.4	1.01	2.7086	0	3.1756	0.94334
小计								96.1086	203.29	25.7156	37.43334
清单项目综合单价								362.54754000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.707	1	2.71		
		普工人工费	元	13.266	1.3917	18.46		
		技工人工费	元	44.804	1.3602	60.94		
		高级技工人工费	元	10.175	1.376	14		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
		干型过滤器 规格：DN50	个	1	168.14	168.14		
	机械	增加机械费	元	3.587	0.885	3.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	173.37	22.54		

项目编码	030807003019	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	125.52	494.56	39.88	60.79	125.52	494.56	39.88	60.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.9	0	3.4	1.01	3.64008	0	4.26768	1.267752
小计								129.16008	494.56	44.14768	62.057752
清单项目综合单价								729.92551200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.638	1	3.64		
		普工人工费	元	17.769	1.3917	24.73		
		技工人工费	元	60.16	1.3602	81.83		
		高级技工人工费	元	13.779	1.376	18.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		干型过滤器 规格：DN65	个	1	451.33	451.33		
	机械	增加机械费	元	4.82	0.885	4.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	173.37	39.88		

项目编码	030807003020	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	144.46	672.3	39.88	74.69	144.46	672.3	39.88	74.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4446	2.9	0	3.4	1.01	4.18934	0	4.91164	1.459046
小计								148.64934	672.3	44.79164	76.149046
清单项目综合单价								941.89002600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.186	1	4.19		
		普工人工费	元	20.398	1.3917	28.39		
		技工人工费	元	69.247	1.3602	94.19		
		高级技工人工费	元	15.901	1.376	21.88		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		干型过滤器 规格：DN80	个	1	575.22	575.22		
	机械	增加机械费	元	5.547	0.885	4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	173.37	39.88		

项目编码	030807003021	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ	个	1	178.38	847.48	46.81	92.92	178.38	847.48	46.81	92.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7838	2.9	0	3.4	1.01	5.17302	0	6.06492	1.801638
小计								183.55302	847.48	52.87492	94.721638
清单项目综合单价								1178.62957800			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	5.169	1	5.17		
		普工人工费				元	25.276	1.3917	35.18		
		技工人工费				元	85.543	1.3602	116.36		
		高级技工人工费				元	19.505	1.376	26.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	43.36	86.72		
		其他材料费				元	1.22	0.885	1.08		
		Y型过滤器 规格:DN100				个	1	734.51	734.51		
	机械	增加机械费				元	6.85	0.885	6.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	173.37	46.81		
项目编码	030807003022	项目名称	Y型过滤器					计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˆ	个	1	227.49	1370.27	48.54	132.18	227.49	1370.27	48.54	132.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2749	2.9	0	3.4	1.01	6.59721	0	7.73466	2.297649
小计								234.08721	1370.27	56.27466	134.477649
清单项目综合单价								1795.10951900			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	6.593	1	6.59		
		普工人工费				元	32.156	1.3917	44.75		
		技工人工费				元	109.037	1.3602	148.31		
		高级技工人工费				元	25.025	1.376	34.43		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18	120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885	1.43		
		Y型过滤器 规格:DN125				个	1	1221.24	1221.24		
	机械	增加机械费				元	8.736	0.885	7.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	173.37	48.54		
项目编码	030807003023	项目名称	Y型过滤器					计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ	个	1	269.99	1785.36	52.01	164.43	269.99	1785.36	52.01	164.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6999	2.9	0	3.4	1.01	7.82971	0	9.17966	2.726899
小计								277.81971	1785.36	61.18966	167.156899
清单项目综合单价								2291.52626900			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	7.824	1	7.82		
		普工人工费				元	38.166	1.3917	53.12		
		技工人工费				元	129.407	1.3602	176.02		
		高级技工人工费				元	29.69	1.376	40.85		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03	138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885	1.66		
		Y型过滤器 规格:DN150				个	1	1592.92	1592.92		
	机械	增加机械费				元	10.368	0.885	9.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	173.37	52.01		
项目编码	030807001008	项目名称	软接头(软管)					计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.69	163.16	0	11.25	11.69	163.16	0	11.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1169	2.9	0	3.4	1.01	0.33901	0	0.39746	0.118069
小计								12.02901	163.16	0.39746	11.368069
清单项目综合单价								186.95453900			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	0.339	1	0.34		
		普工人工费				元	1.624	1.3917	2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3602	7.67		
		高级技工人工费				元	1.278	1.376	1.76		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09	0.14		
		锯条				根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885	0.1		
		金属软管 规格:DN20				个	1.01	159.29	160.88		
	机械	增加机械费				元	0.449	0.885	0.4		
项目编码	030807001009	项目名称	软接头(软管)					计量单位	个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	13.98	182.24	0	12.81	13.98	182.24	0	12.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1398	2.9	0	3.4	1.01	0.40542	0	0.47532	0.141198
小计								14.38542	182.24	0.47532	12.951198
清单项目综合单价								210.05193800			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费				元	0.405	1	0.41		
		普工人工费				元	2	1.3917	2.78		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.734	1.3602	9.16		
		高级技工人工费	元	1.484	1.376	2.04		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		金属软管 规格:DN25	个	1.01	176.99	178.76		
	机械	增加机械费	元	0.537	0.885	0.48		

项目编码	030807001010	项目名称	挠性接管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.6	125.67	0	14.65	31.6	125.67	0	14.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.316	2.9	0	3.4	1.01	0.9164	0	1.0744	0.31916
小计								32.5164	125.67	1.0744	14.96916
清单项目综合单价											174.22996000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.916	1	0.92		
		普工人工费	元	4.502	1.3917	6.27		
		技工人工费	元	15.198	1.3602	20.67		
		高级技工人工费	元	3.389	1.376	4.66		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		挠性接管 规格:DN40	个	1.01	117.7	118.88		
	机械	增加机械费	元	1.213	0.885	1.07		

项目编码	030807003024	项目名称	挠性接管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	93.4	168.78	22.54	34.76	93.4	168.78	22.54	34.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.934	2.9	0	3.4	1.01	2.7086	0	3.1756	0.94334
小计								96.1086	168.78	25.7156	35.70334
清单项目综合单价											326.30754000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.707	1	2.71		
		普工人工费	元	13.266	1.3917	18.46		
		技工人工费	元	44.804	1.3602	60.94		
		高级技工人工费	元	10.175	1.376	14		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
		挠性接管 规格:DN50	个	1	133.63	133.63		
	机械	增加机械费	元	3.587	0.885	3.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	173.37	22.54		

项目编码	030807003025	项目名称	挠性接管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	125.52	251.19	39.88	48.62	125.52	251.19	39.88	48.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.9	0	3.4	1.01	3.64008	0	4.26768	1.267752
小计								129.16008	251.19	44.14768	49.887752
清单项目综合单价											474.38551200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.638	1	3.64		
		普工人工费	元	17.769	1.3917	24.73		
		技工人工费	元	60.16	1.3602	81.83		
		高级技工人工费	元	13.779	1.376	18.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		挠性接管 规格:DN65	个	1	207.96	207.96		
	机械	增加机械费	元	4.82	0.885	4.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	173.37	39.88		

项目编码	030807003026	项目名称	挠性接管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.46	354.6	39.88	58.8	144.46	354.6	39.88	58.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4446	2.9	0	3.4	1.01	4.18934	0	4.91164	1.459046
小计								148.64934	354.6	44.79164	60.259046
清单项目综合单价											608.30002600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.186	1	4.19		
		普工人工费	元	20.398	1.3917	28.39		
		技工人工费	元	69.247	1.3602	94.19		
		高级技工人工费	元	15.901	1.376	21.88		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		挠性接管 规格:DN80	个	1	257.52	257.52		
	机械	增加机械费	元	5.547	0.885	4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	173.37	39.88		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030807003027	项目名称	挠性接管				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.38	415.62	46.81	71.33	178.38	415.62	46.81	71.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7838	2.9	0	3.4	1.01	5.17302	0	6.06492	1.801638	
小计								183.55302	415.62	52.87492	73.131638	
清单项目综合单价												725.17957800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	5.169		1		5.17		
		普工人工费			元	25.276		1.3917		35.18		
		技工人工费			元	85.543		1.3602		116.36		
		高级技工人工费			元	19.505		1.376		26.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		43.36		86.72		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
		挠性接管 规格:DN100			个	1		302.65		302.65		
	机械	增加机械费			元	6.85		0.885		6.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		173.37		46.81		
项目编码	030807003028	项目名称	挠性接管				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.49	576.46	48.54	92.49	227.49	576.46	48.54	92.49	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2749	2.9	0	3.4	1.01	6.59721	0	7.73466	2.297649	
小计								234.08721	576.46	56.27466	94.787649	
清单项目综合单价												961.60951900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	6.593		1		6.59		
		普工人工费			元	32.156		1.3917		44.75		
		技工人工费			元	109.037		1.3602		148.31		
		高级技工人工费			元	25.025		1.376		34.43		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
		挠性接管 规格:DN125			个	1		427.43		427.43		
	机械	增加机械费			元	8.736		0.885		7.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		173.37		48.54		
项目编码	030807003029	项目名称	挠性接管				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	269.99	712.79	52.01	110.8	269.99	712.79	52.01	110.8	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6999	2.9	0	3.4	1.01	7.82971	0	9.17966	2.726899	
小计								277.81971	712.79	61.18966	113.526899	
清单项目综合单价												1165.32626900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	7.824		1		7.82		
		普工人工费			元	38.166		1.3917		53.12		
		技工人工费			元	129.407		1.3602		176.02		
		高级技工人工费			元	29.69		1.376		40.85		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
		挠性接管 规格:DN150			个	1		520.35		520.35		
	机械	增加机械费			元	10.368		0.885		9.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		173.37		52.01		
项目编码	030807001011	项目名称	电动两位二通阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.69	169.42	0	11.57	11.69	169.42	0	11.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1169	2.9	0	3.4	1.01	0.33901	0	0.39746	0.118069	
小计								12.02901	169.42	0.39746	11.688069	
清单项目综合单价												193.53453900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费			元	0.339		1		0.34		
		普工人工费			元	1.624		1.3917		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3602		7.67		
		高级技工人工费			元	1.278		1.376		1.76		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
		电动两位二通阀 规格:DN20			个	1.01		165.49		167.14		
	机械	增加机械费			元	0.449		0.885		0.4		
项目编码	030807001012	项目名称	电动两位二通阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	13.98	177.78	0	12.59	13.98	177.78	0	12.59	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1398	2.9	0	3.4	1.01	0.40542	0	0.47532	0.141198	

工程量清单综合单价分析表

小计					14.38542	177.78	0.47532	12.731198
清单项目综合单价								205.37193800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.405	1		0.41		
		普工人工费	元	2	1.3917		2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3602		9.16		
		高级技工人工费	元	1.484	1.376		2.04		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09		0.17		
		锯条	根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885		0.21		
		电动两位二通阀 规格:DN25	个	1.01	172.57		174.3		
	机械	增加机械费	元	0.537	0.885		0.48		
项目编码	030807001013	项目名称	截止阀		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	13.98	44.6	0	5.93	13.98	44.6	0	5.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1398	2.9	0	3.4	1.01	0.40542	0	0.47532	0.141198
小计								14.38542	44.6	0.47532	6.071198
清单项目综合单价											65.53193800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.405	1		0.41		
		普工人工费	元	2	1.3917		2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3602		9.16		
		高级技工人工费	元	1.484	1.376		2.04		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09		0.17		
		锯条	根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885		0.21		
		电动两位二通阀 规格:DN25	个	1.01	40.71		41.12		
	机械	增加机械费	元	0.537	0.885		0.48		
项目编码	030807003030	项目名称	静态平衡阀		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	93.4	1047.54	22.54	78.7	93.4	1047.54	22.54	78.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.934	2.9	0	3.4	1.01	2.7086	0	3.1756	0.94334
小计								96.1086	1047.54	25.7156	79.64334
清单项目综合单价											1249.00754000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.707	1		2.71		
		普工人工费	元	13.266	1.3917		18.46		
		技工人工费	元	44.804	1.3602		60.94		
		高级技工人工费	元	10.175	1.376		14		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4		1.55		
		锯条	根	0.16	0.68		0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99		0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66		23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885		0.66		
		静态平衡阀 规格:DN50	个	1	1012.39		1012.39		
	机械	增加机械费	元	3.587	0.885		3.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	173.37		22.54		
项目编码	030807003031	项目名称	静态平衡阀		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	125.52	2165.35	39.88	144.33	125.52	2165.35	39.88	144.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.9	0	3.4	1.01	3.64008	0	4.26768	1.267752
小计								129.16008	2165.35	44.14768	145.597752
清单项目综合单价											2484.25551200
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.638	1		3.64		
		普工人工费	元	17.769	1.3917		24.73		
		技工人工费	元	60.16	1.3602		81.83		
		高级技工人工费	元	13.779	1.376		18.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35		28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885		0.8		
		静态平衡阀 规格:DN65	个	1	2122.12		2122.12		
	机械	增加机械费	元	4.82	0.885		4.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	173.37		39.88		
项目编码	030807003032	项目名称	静态平衡阀		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.46	2545.75	39.88	168.36	144.46	2545.75	39.88	168.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4446	2.9	0	3.4	1.01	4.18934	0	4.91164	1.459046
小计								148.64934	2545.75	44.79164	169.819046
清单项目综合单价											2909.01002600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.186	1		4.19		
		普工人工费	元	20.398	1.3917		28.39		
		技工人工费	元	69.247	1.3602		94.19		
		高级技工人工费	元	15.901	1.376		21.88		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28		72.56		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		静态平衡阀 规格:DN80	个	1	2448.67	2448.67		
		增加机械费	元	5.547	0.885	4.91		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	173.37	39.88		

项目编码	030807003033	项目名称	静态平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	178.38	3410.32	46.81	221.07	178.38	3410.32	46.81	221.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	1.7838	2.9	0	3.4	1.01	5.17302	0	6.06492	1.801638
小计								183.55302	3410.32	52.87492	222.871638

清单项目综合单价 3869.61957800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.169	1	5.17		
		普工人工费	元	25.276	1.3917	35.18		
		技工人工费	元	85.543	1.3602	116.36		
		高级技工人工费	元	19.505	1.376	26.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	43.36	86.72		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		静态平衡阀 规格:DN100	个	1	3297.35	3297.35		
	机械	增加机械费	元	6.85	0.885	6.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	173.37	46.81		

项目编码	030807003034	项目名称	静态平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	227.49	5058.76	48.54	316.6	227.49	5058.76	48.54	316.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	2.2749	2.9	0	3.4	1.01	6.59721	0	7.73466	2.297649
小计								234.08721	5058.76	56.27466	318.897649

清单项目综合单价 5668.01951900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	6.593	1	6.59		
		普工人工费	元	32.156	1.3917	44.75		
		技工人工费	元	109.037	1.3602	148.31		
		高级技工人工费	元	25.025	1.376	34.43		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		静态平衡阀 规格:DN125	个	1	4909.73	4909.73		
	机械	增加机械费	元	8.736	0.885	7.73		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	173.37	48.54		

项目编码	030807003035	项目名称	静态平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	269.99	5781.82	52.01	364.25	269.99	5781.82	52.01	364.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	2.6999	2.9	0	3.4	1.01	7.82971	0	9.17966	2.726899
小计								277.81971	5781.82	61.18966	366.976899

清单项目综合单价 6487.80626900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	7.824	1	7.82		
		普工人工费	元	38.166	1.3917	53.12		
		技工人工费	元	129.407	1.3602	176.02		
		高级技工人工费	元	29.69	1.376	40.85		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		静态平衡阀 规格:DN150	个	1	5589.38	5589.38		
	机械	增加机械费	元	10.368	0.885	9.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	173.37	52.01		

项目编码	030807003036	项目名称	静态平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.21	11947.33	114.42	709.59	393.21	11947.33	114.42	709.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	3.9321	2.9	0	3.4	1.01	11.40309	0	13.36914	3.971421
小计								404.61309	11947.33	127.78914	713.561421

清单项目综合单价 13193.29365100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	11.395	1	11.4		
		普工人工费	元	55.558	1.3917	77.32		
		技工人工费	元	188.47	1.3602	256.36		
		高级技工人工费	元	43.263	1.376	59.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	98.23	196.46		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		静态平衡阀 规格:DN200	个	1	11663.72	11663.72		
	机械	增加机械费	元	15.099	0.885	13.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	173.37	114.42		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030807001014	项目名称	水流开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	269.99	475.63	52.01	98.94	269.99	475.63	52.01	98.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6999	2.9	0	3.4	1.01	7.82971	0	9.17966	2.726899
小计								277.81971	475.63	61.18966	101.666899
清单项目综合单价											916.30626900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	7.824	1	7.82		
		普工人工费	元	38.166	1.3917	53.12		
		技工人工费	元	129.407	1.3602	176.02		
		高级技工人工费	元	29.69	1.376	40.85		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		水流开关	个	1	283.19	283.19		
		规格:综合考虑,满足设计要求						
	机械	增加机械费	元	10.368	0.885	9.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	173.37	52.01		

项目编码	030807001015	项目名称	泄水阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	13.98	18.86	0	4.65	13.98	18.86	0	4.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1398	2.9	0	3.4	1.01	0.40542	0	0.47532	0.141198
小计								14.38542	18.86	0.47532	4.791198
清单项目综合单价											38.51193800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.405	1	0.41		
		普工人工费	元	2	1.3917	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3602	9.16		
		高级技工人工费	元	1.484	1.376	2.04		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		泄水阀	个	1.01	15.23	15.38		
		规格:DN25						
	机械	增加机械费	元	0.537	0.885	0.48		

项目编码	030807003037	项目名称	球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	93.4	247.15	22.54	38.68	93.4	247.15	22.54	38.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.934	2.9	0	3.4	1.01	2.7086	0	3.1756	0.94334
小计								96.1086	247.15	25.7156	39.62334
清单项目综合单价											408.59754000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.707	1	2.71		
		普工人工费	元	13.266	1.3917	18.46		
		技工人工费	元	44.804	1.3602	60.94		
		高级技工人工费	元	10.175	1.376	14		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
		球阀	个	1	212	212		
		规格:DN50						
	机械	增加机械费	元	3.587	0.885	3.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	173.37	22.54		

项目编码	030807003038	项目名称	球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	269.99	1503.55	52.01	150.34	269.99	1503.55	52.01	150.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6999	2.9	0	3.4	1.01	7.82971	0	9.17966	2.726899
小计								277.81971	1503.55	61.18966	153.066899
清单项目综合单价											1995.62626900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	7.824	1	7.82		
		普工人工费	元	38.166	1.3917	53.12		
		技工人工费	元	129.407	1.3602	176.02		
		高级技工人工费	元	29.69	1.376	40.85		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		球阀	个	1	1311.11	1311.11		
		规格:DN150						
	机械	增加机械费	元	10.368	0.885	9.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	173.37	52.01		

项目编码	030807003039	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	269.99	834.32	52.01	116.88	269.99	834.32	52.01	116.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6999	2.9	0	3.4	1.01	7.82971	0	9.17966	2.726899
小计								277.81971	834.32	61.18966	119.606899
清单项目综合单价											1292.93626900

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	7.824	1	7.82		
		普工人工费	元	38.166	1.3917	53.12		
		技工人工费	元	129.407	1.3602	176.02		
		高级技工人工费	元	29.69	1.376	40.85		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		止回阀 规格:DN150	个	1	641.88	641.88		
	机械	增加机械费	元	10.368	0.885	9.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	173.37	52.01		

项目编码	030807001016	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.69	20.16	0	4.1	11.69	20.16	0	4.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1169	2.9	0	3.4	1.01	0.33901	0	0.39746	0.118069
小计								12.02901	20.16	0.39746	4.218069

清单项目综合单价 36.80453900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.339	1	0.34		
		普工人工费	元	1.624	1.3917	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3602	7.67		
		高级技工人工费	元	1.278	1.376	1.76		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		自动排气阀 规格:DN20	个	1.01	17.7	17.88		
	机械	增加机械费	元	0.449	0.885	0.4		

项目编码	030807001017	项目名称	温度计	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试	支	1	27.54	191.16	0	16.85	27.54	191.16	0	16.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2754	2.9	0	3.4	1.01	0.79866	0	0.93636	0.278154
小计								28.33866	191.16	0.93636	17.128154

清单项目综合单价 237.56317400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.798	1	0.8		
		普工人工费	元	7.845	1.3917	10.92		
		技工人工费	元	4.153	1.3602	5.65		
		高级技工人工费	元	7.975	1.376	10.97		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		温度计 规格:综合考虑	支	1	186.73	186.73		
	机械	增加机械费	元	1.058	0.885	0.94		

项目编码	030807001018	项目名称	压力表	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-54	水道压力传感器 安装、调试	支	1	83	376.11	1.06	40.85	83	376.11	1.06	40.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.83	2.9	0	3.4	1.01	2.407	0	2.822	0.8383
小计								85.407	376.11	3.882	41.6883

清单项目综合单价 507.08730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.405	1	2.41		
		普工人工费	元	23.807	1.3917	33.13		
		技工人工费	元	12.182	1.3602	16.57		
		高级技工人工费	元	24.199	1.376	33.3		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		压力表 规格:综合考虑	支	1	371.68	371.68		
	机械	增加机械费	元	3.187	0.885	2.82		
		仪器仪表使用费	元	1.2	0.885	1.06		

项目编码	030801014001	项目名称	去磷无缝紫铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	74.73	621.36	0.03	50.85	7.473	62.136	0.003	5.085
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.57	32.33	46.73	58.56	2.0257	0.3233	0.4673	0.5856
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	336.62	62.25	54.44	96.08	3.3662	0.6225	0.5444	0.9608
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005001	1238.27	2304.45	281.1	462.98	6.19258827	11.524554 45	1.4057811	2.31536298
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	0.028414	41.31	46.29	2.08	13.4	1.17378234	1.31528406	0.05910112	0.3807476
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011738	2.9	0	3.4	1.01	0.0340402	0	0.0399092	0.01185538
小计								20.26531081	75.92163851	2.51949142	9.33936596

清单项目综合单价 108.04580670

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.034	1	0.03		
		普工人工费	元	3.706	1.3917	5.16		
		技工人工费	元	9.187	1.3602	12.5		
		高级技工人工费	元	1.872	1.376	2.58		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.004	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.53	4.13	2.19		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.024	3.315	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.001	34.25	0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023	3.96	0.09		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.019	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.001	0.66	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.011	0.368	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		砂子	kg	0.032	0.78	0.02		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.061	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.06	11.5	0.69		
		汽油 70#～90#	kg	0.0003	6.67	0		
		肥皂	块	0.002	1.24	0		
		氧气	m3	0.013	6.19	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		密封油膏	kg	0.007	6.86	0.05		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.009	48.66	0.44		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	25.66	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	56.64	0.11		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.218	0.885	0.19		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		去磷无缝紫铜管 Φ16mm	m	1	61.95	61.95		
		增加机械费	元	0.045	0.885	0.04		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.0003	20.68	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
	机械	电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.002	385.66	0.77		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	030801014002	项目名称	去磷无缝紫铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˆ	10m	0.1	74.73	672.66	0.03	53.42	7.473	67.266	0.003	5.342
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.57	32.33	46.73	58.56	2.0257	0.3233	0.4673	0.5856
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	336.62	62.25	54.44	96.08	3.3662	0.6225	0.5444	0.9608
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005001	1238.27	2304.45	281.1	462.98	6.19258827	11.52455445	1.4057811	2.31536298
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	0.027702	41.31	46.29	2.08	13.4	1.14436962	1.28232558	0.05762016	0.3712068
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011444	2.9	0	3.4	1.01	0.0331876	0	0.0389096	0.01155844
小计								20.23504549	81.01868003	2.51701086	9.58652822
清单项目综合单价											113.35726460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	0.033	1	0.03		
		普工人工费	元	3.702	1.3917	5.15		
	人工	技工人工费	元	9.172	1.3602	12.48		
		高级技工人工费	元	1.869	1.376	2.57		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.004	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.53	4.13	2.19		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.024	3.315	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.001	34.25	0.03		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023	3.96	0.09		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.019	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.001	0.66	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.011	0.368	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		砂子	kg	0.032	0.78	0.02		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.061	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.059	11.5	0.68		
		汽油 70#～90#	kg	0.0002	6.67	0		
		肥皂	块	0.002	1.24	0		
		氧气	m3	0.012	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.005	14.64	0.07		
		密封油膏	kg	0.007	6.86	0.05		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.009	48.66	0.44		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	25.66	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	56.64	0.11		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.217	0.885	0.19		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		去磷无缝紫铜管 Φ19.05mm	m	1	67.08	67.08		
		增加机械费	元	0.044	0.885	0.04		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.0003	20.68	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
	机械	电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.002	385.66	0.77		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.001	179	0.18		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030801014003	项目名称	去磷无缝紫铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˆ	10m	0.1	99.3	769.05	0.05	64.74	9.93	76.905	0.005	6.474
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.57	32.33	46.73	58.56	2.0257	0.3233	0.4673	0.5856
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	336.62	62.25	54.44	96.08	3.3662	0.6225	0.5444	0.9608
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005001	1238.27	2304.45	281.1	462.98	6.19258827	11.52455445	1.4057811	2.31536298
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	0.0283	41.31	46.29	2.08	13.4	1.169073	1.310007	0.058864	0.37922
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011691	2.9	0	3.4	1.01	0.0339039	0	0.0397494	0.01180791
小计								22.71746517	90.68536145	2.5210945	10.72679089
清单项目综合单价											126.65071201

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.034	1	0.03		
		普工人工费	元	4.056	1.3917	5.64		
		技工人工费	元	10.375	1.3602	14.11		
		高级技工人工费	元	2.126	1.376	2.93		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.004	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.53	4.13	2.19		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.024	3.315	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.002	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023	3.96	0.09		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.019	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.011	0.368	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		砂子	kg	0.032	0.78	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.061	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.06	11.5	0.69		
		汽油 70#～90#	kg	0.0003	6.67	0		
		肥皂	块	0.002	1.24	0		
		氧气	m3	0.016	6.19	0.1		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.007	6.86	0.05		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.009	48.66	0.44		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	25.66	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	56.64	0.11		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.222	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		去磷无缝紫铜管 Φ25mm	m	1	76.64	76.64		
	机械	增加机械费	元	0.045	0.885	0.04		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0003	20.68	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	385.66	0.77		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	030801014004	项目名称	去磷无缝紫铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˆ	10m	0.1	99.3	843.35	0.05	68.45	9.93	84.335	0.005	6.845
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.57	32.33	46.73	58.56	2.0257	0.3233	0.4673	0.5856
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	336.62	62.25	54.44	96.08	3.3662	0.6225	0.5444	0.9608
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005	1238.27	2304.45	281.1	462.98	6.19135	11.52225	1.4055	2.3149
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	0.027956	41.31	46.29	2.08	13.4	1.15486236	1.29408324	0.05814848	0.3746104
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011549	2.9	0	3.4	1.01	0.0334921	0	0.0392666	0.01166449
小计								22.70160446	98.09713324	2.51961508	11.09257489
清单项目综合单价											134.41092767

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.033	1	0.03		
		普工人工费	元	4.053	1.3917	5.64		
		技工人工费	元	10.368	1.3602	14.1		
		高级技工人工费	元	2.125	1.376	2.92		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.004	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.53	4.13	2.19		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.024	3.315	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.002	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023	3.96	0.09		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.019	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002	0.66	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.011	0.368	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		砂子	kg	0.032	0.78	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.061	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.059	11.5	0.68		
		汽油 70#～90#	kg	0.0003	6.67	0		
		肥皂	块	0.002	1.24	0		
		氧气	m3	0.016	6.19	0.1		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.007	6.86	0.05		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.009	48.66	0.44		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	25.66	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	56.64	0.11		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.221	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		去磷无缝紫铜管 φ28.6mm	m	1	84.07	84.07		
	机械	增加机械费	元	0.044	0.885	0.04		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0003	20.68	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	385.66	0.77		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	030801014005	项目名称	去磷无缝紫铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40	10m	0.1	121.52	1048.12	0.08	84.57	12.152	104.812	0.008	8.457
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.57	32.33	46.73	58.56	2.0257	0.3233	0.4673	0.5856
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	336.62	62.25	54.44	96.08	3.3662	0.6225	0.5444	0.9608
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005001	1238.27	2304.45	281.1	462.98	6.19258827	11.52455445	1.4057811	2.31536298
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	0.029087	41.31	46.29	2.08	13.4	1.20158397	1.34643723	0.06050096	0.3897658
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012016	2.9	0	3.4	1.01	0.0348464	0	0.0408544	0.01213616
小计								24.97291864	118.6287917	2.52683646	12.72066494
清单项目综合单价											158.84921172

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.035	1	0.04		
		普工人工费	元	4.386	1.3917	6.1		
		技工人工费	元	11.456	1.3602	15.58		
		高级技工人工费	元	2.363	1.376	3.25		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.005	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.53	4.13	2.19		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.024	3.315	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023	3.96	0.09		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.019	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.011	0.368	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		砂子	kg	0.033	0.78	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.061	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.062	11.5	0.71		
		汽油 70#～90#	kg	0.0003	6.67	0		
		肥皂	块	0.002	1.24	0		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.007	6.86	0.05		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.009	48.66	0.44		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	25.66	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	56.64	0.11		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.256	0.885	0.23		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		去磷无缝紫铜管 φ34.9mm	m	1	104.42	104.42		
	机械	增加机械费	元	0.046	0.885	0.04		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0003	20.68	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.002	385.66	0.77		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	030801014006	项目名称	去磷无缝紫铜管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40	10m	0.1	121.52	1048.12	0.08	84.57	12.152	104.812	0.008	8.457

工程量清单综合单价分析表

030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.57	32.33	46.73	58.56	2.0257	0.3233	0.4673	0.5856	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	336.62	62.25	54.44	96.08	3.3662	0.6225	0.5444	0.9608	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1238.27	2304.45	281.1	462.98	6.19135	11.52225	1.4055	2.3149	
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	0.028819	41.31	46.29	2.08	13.4	1.19051289	1.33403151	0.05994352	0.3861746	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011905	2.9	0	3.4	1.01	0.0345245	0	0.040477	0.01202405	
小计								24.96028739	118.6140815	2.52562052	12.71649865	
清单项目综合单价											158.81648807	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.035	1	0.04		
		普工人工费	元	4.384	1.3917	6.1		
		技工人工费	元	11.451	1.3602	15.58		
		高级技工人工费	元	2.361	1.376	3.25		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.005	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.53	4.13	2.19		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.024	3.315	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.003	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.005	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023	3.96	0.09		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	19.03	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.019	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003	0.66	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.011	0.368	0		
		硼砂	kg	0.001	4.34	0		
		砂子	kg	0.033	0.78	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.061	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.061	11.5	0.7		
		汽油 70#~90#	kg	0.0003	6.67	0		
		肥皂	块	0.002	1.24	0		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.007	6.86	0.05		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.009	48.66	0.44		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	25.66	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	56.64	0.11		
		针型阀	个	0.001	79.73	0.08		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.256	0.885	0.23		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		去磷无缝紫铜管 Φ35mm	m	1	104.42	104.42		
	机械	增加机械费	元	0.046	0.885	0.04		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.0003	20.68	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.002	27.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.002	168.54	0.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.002	385.66	0.77		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031208002003	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125	m3	1	816.54	1471.55	0	289.65	816.54	1471.55	0	289.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.165397	2.9	0	3.4	1.01	23.6796513	0	27.7623498	8.24705097
小计								840.2196513	1471.55	27.7623498	297.897051
清单项目综合单价											2637.42905207

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	23.663	1	23.66		
		普工人工费	元	167.302	1.3917	232.83		
		技工人工费	元	344.832	1.3602	469.04		
		高级技工人工费	元	83.336	1.376	114.67		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		B1级铝箔面橡塑保温(水管)	m3	1.03	1330.97	1370.9		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械	增加机械费	元	31.355	0.885	27.75		

项目编码	031208007003	项目名称	冷媒管保护桥架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	173.2	396.63	0	65.66	17.32	39.663	0	6.566
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1732	2.9	0	3.4	1.01	0.50228	0	0.58888	0.174932
小计								17.82228	39.663	0.58888	6.740932
清单项目综合单价											64.81509200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.502	1	0.5		
		普工人工费	元	3.554	1.3917	4.95		
		技工人工费	元	7.316	1.3602	9.95		
		高级技工人工费	元	1.76	1.376	2.42		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		冷媒管保护桥架，0.35mm厚不锈钢	m2	1.4	28.32	39.65		
	机械	增加机械费	元	0.665	0.885	0.59		

项目编码	030805005001	项目名称	铜管分歧器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030602-242	铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30	10个	0.1	419.28	1797.66	1.2	200.92	41.928	179.766	0.12	20.092	
小计								41.928	179.766	0.12	20.092	
清单项目综合单价												241.90600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.207	1.3917		8.64		
		技工人工费				元	20.226	1.3602		27.51		
		高级技工人工费				元	4.199	1.376		5.78		
	材料	铜气焊丝				kg	0.024	34.25		0.82		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.014	12.49		0.17		
		铁砂布 0#-2#				张	0.02	0.66		0.01		
		硼砂				kg	0.008	4.34		0.03		
		氧气				m3	0.14	6.19		0.87		
		乙炔气				kg	0.054	14.64		0.79		
		铜管分歧器				个	1	176.99		176.99		
		其他材料费				元	0.077	0.885		0.07		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.31		0.11		
项目编码	030805005002	项目名称			冷媒			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	制冷剂 R410A 材料费	kg	147.71	0	203.54	0	10.18	0	30064.8934	0	1503.6878	
小计								0	30064.8934	0	1503.6878	
清单项目综合单价												31568.58120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	制冷剂 R410A 材料费				kg	147.71	203.54		30064.89		
	机械											
项目编码	031001002005	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	346.39	157.79	9.12	100.2	34.639	15.779	0.912	10.02	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1238.27	2304.45	281.1	462.98	6.19135	11.52225	1.4055	2.3149	
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.029308	16.12	11.04	1.62	4.94	0.47244496	0.32356032	0.04747896	0.14478152	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.359723	2.9	0	3.4	1.01	1.0431967	0	1.2230582	0.36332023	
小计								43.20679166	27.85921032	3.58803716	13.08250175	
清单项目综合单价												87.73654089
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.042	1		1.04		
		普工人工费				元	6.204	1.3917		8.63		
		技工人工费				元	20.207	1.3602		27.49		
		高级技工人工费				元	4.393	1.376		6.04		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.044	4.87		0.21		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.55	0.09		0.14		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	0.991	11.65		11.55		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25				个	1.14	3.19		3.64		
		水				m3	0.058	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.271	0.885		0.24		
		圆钢 Φ10mm～14mm				kg	0.005	3.81		0.02		
		型钢				kg	0.53	4.13		2.19		
		螺母				kg	0.01	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.023	3.96		0.09		
		钢丝刷子				把	0.0001	14.6		0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0005	5.6		0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.001	19.03		0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.004	12.49		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.019	7.4		0.14		
		水泥 P.042.5				kg	0.005	0.368		0		
		砂子				kg	0.016	0.78		0.01		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.061	0.368		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.0005	6.51		0		
		油麻				kg	0.005	11.5		0.06		
		汽油 70#～90#				kg	0.0001	6.67		0		
		漂白粉				kg	0.001	3.81		0		
		氧气				m3	0.001	6.19		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.011	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.004	13.01		0.05		
		乙炔气				kg	0.0002	14.64		0		
		密封油膏				kg	0.004	6.86		0.03		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.009	18.75		0.17		
	机械	增加机械费				元	1.381	0.885		1.22		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.002	13.93		0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.02	43.75		0.88		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.31		0.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.001	324.9		0.32		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25				台班	0.003	224.67		0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.0001	20.68		0		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001	27.31		0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005	89.12		0.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.001	24.2		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0003	168.54		0.05		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.001	179		0.18		
项目编码	031001002006	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	374.88	220.48	12.01	111.08	37.488	22.048	1.201	11.108	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005301	1238.27	2304.45	281.1	462.98	6.56406927	12.21588945	1.4901111	2.45425698	
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.029894	16.12	11.04	1.62	4.94	0.48189128	0.33002976	0.04842828	0.14767636	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.388307	2.9	0	3.4	1.01	1.1260903	0	1.3202438	0.39219007	
小计								46.52085085	34.82831921	4.05978318	14.34162341	
清单项目综合单价												99.75057665
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	1.125	1		1.13		
		普工人工费				元	6.672	1.3917		9.29		
		技工人工费				元	21.752	1.3602		29.59		
		高级技工人工费				元	4.739	1.376		6.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.25	16.1		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.272	0.885	0.24		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.005	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.562	4.13	2.32		
		螺母	kg	0.011	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024	3.96	0.1		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02	7.4	0.15		
		水泥 P.042.5	kg	0.006	0.368	0		
		砂子	kg	0.017	0.78	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.005	11.5	0.06		
		汽油 70#~90#	kg	0.0001	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.005	6.86	0.03		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.01	18.75	0.19		
	机械	增加机械费	元	1.491	0.885	1.32		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.93	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.026	43.75	1.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.31	0.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0001	20.68	0		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	89.12	0.53		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0003	168.54	0.05		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031001002007	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	382.56	249.66	13.28	114.67	38.256	24.966	1.328	11.467
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.004701	1238.27	2304.45	281.1	462.98	5.82110727	10.83321945	1.3214511	2.17646898
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.026006	23.1	20.61	1.66	7.27	0.6007386	0.53598366	0.04316996	0.18906362
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.397175	2.9	0	3.4	1.01	1.1518075	0	1.350395	0.40114675
小计								46.69045337	36.56960311	4.04301606	14.47317935
清单项目综合单价								101.77625189			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.151	1	1.15		
		普工人工费	元	6.657	1.3917	9.26		
		技工人工费	元	21.832	1.3602	29.7		
		高级技工人工费	元	4.78	1.376	6.58		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.004	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.498	4.13	2.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		螺母	kg	0.01	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.022	3.96	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0005	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018	7.4	0.13		
		水泥 P.042.5	kg	0.006	0.368	0		
		砂子	kg	0.019	0.78	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.057	0.368	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.016	11.5	0.18		
		汽油 70#~90#	kg	0.0001	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0002	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.004	6.86	0.03		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.008	30.34	0.24		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.88	18.92		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.359	0.885	0.32		
	机械	增加机械费	元	1.525	0.885	1.35		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.9	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.93	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.028	43.75	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0002	20.68	0		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	89.12	0.45		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0005	24.2	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	168.54	0.03		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	179	0.09		

项目编码	031001002008	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	410.82	332.48	13.7	126.31	41.082	33.248	1.37	12.631
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.006	1238.27	2304.45	281.1	462.98	7.42962	13.8267	1.6866	2.77788
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.03699	23.1	20.61	1.66	7.27	0.854469	0.7623639	0.0614034	0.2689173

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.427972	2.9	0	3.4	1.01	1.2411188	0	1.4551048	0.43225172	
小计								51.4680078	48.0714639	4.5731082	16.34954902	
清单项目综合单价											120.46212892	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.24	1	1.24		
		普工人工费	元	7.381	1.3917	10.27		
		技工人工费	元	24.072	1.3602	32.74		
		高级技工人工费	元	5.241	1.376	7.21		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.45	25.96		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.425	0.885	0.38		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.006	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.636	4.13	2.63		
		螺母	kg	0.012	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.028	3.96	0.11		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023	7.4	0.17		
		水泥 P.042.5	kg	0.009	0.368	0		
		砂子	kg	0.027	0.78	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.073	0.368	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.023	11.5	0.26		
		汽油 70#~90#	kg	0.0002	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.013	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.005	13.01	0.07		
		乙炔气	kg	0.0003	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.006	6.86	0.04		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.012	30.34	0.36		
	机械	增加机械费	元	1.643	0.885	1.45		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.93	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.029	43.75	1.27		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0003	20.68	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	89.12	0.53		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001	24.2	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0003	168.54	0.05		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031001003008	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	406.98	308.89	84.08	129.15	40.698	30.889	8.408	12.915
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005901	1238.27	2304.45	281.1	462.98	7.30703127	13.598559945	1.6587711	2.73204498
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	0.027156	31.14	28.36	1.71	9.78	0.84563784	0.77014416	0.04643676	0.26558568
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.424045	2.9	0	3.4	1.01	1.2297305	0	1.441753	0.42828545
小计								50.94119961	45.49210361	11.55496086	16.58041611
清单项目综合单价											124.56868019

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.229	1	1.23		
		普工人工费	元	7.307	1.3917	10.17		
		技工人工费	元	23.821	1.3602	32.4		
		高级技工人工费	元	5.19	1.376	7.14		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.004	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.625	4.13	2.58		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.131	0.03		
		螺母	kg	0.012	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.041	5.81	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.103	7.4	0.76		
		水泥 P.042.5	kg	0.009	0.368	0		
		砂子	kg	0.027	0.78	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071	0.368	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.026	11.5	0.3		
		电	kW·h	0.042	0.68	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.0002	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.145	17.33	2.51		
		乙炔气	m3	0.005	13.01	0.07		
		乙炔气	kg	0.045	14.64	0.66		
		密封油膏	kg	0.005	6.86	0.03		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.009	39.06	0.35		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	25.14	25.64		
		压制弯头 DN65	个	0.07	13.81	0.97		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.397	0.885	0.35		
	机械	增加机械费	元	1.628	0.885	1.44		
		其他机械费	元	0.105	0.885	0.09		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.005	131.77	0.66		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	31.12	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0002	20.68	0		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	27.31	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	89.12	0.53		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.005	24.2	0.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.043	173.37	7.45		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	168.54	0.03		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001003009	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	461.36	372.51	95.96	147.56	46.136	37.251	9.596	14.756
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.08	23.44	0	23.95	0.8608	0.2344	0	0.2395
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006204	1238.27	2304.45	281.1	462.98	7.68222708	14.2968078	1.7439444	2.87232792
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	0.024814	41.31	46.29	2.08	13.4	1.02506634	1.14864006	0.05161312	0.3325076
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.480224	2.9	0	3.4	1.01	1.3926496	0	1.6327616	0.48502624
小计								57.09674302	52.93084786	13.02431912	18.68536176
清单项目综合单价											141.73727176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.392	1	1.39		
		普工人工费	元	8.165	1.3917	11.36		
		技工人工费	元	26.702	1.3602	36.32		
		高级技工人工费	元	5.829	1.376	8.02		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.004	3.81	0.02		
		型钢	kg	0.658	4.13	2.72		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.131	0.03		
		螺母	kg	0.013	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.029	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.076	5.81	0.44		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.011	16.19	0.18		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.116	7.4	0.86		
		水泥 P.042.5	kg	0.009	0.368	0		
		砂子	kg	0.028	0.78	0.02		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075	0.368	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		油麻	kg	0.052	11.5	0.6		
		电	kW·h	0.052	0.68	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.0002	6.67	0		
		漂白粉	kg	0.001	3.81	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.155	17.33	2.69		
		乙炔气	m3	0.005	13.01	0.07		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		密封油膏	kg	0.006	6.86	0.04		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	30.34	30.95		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.008	48.66	0.39		
		压制弯头 DN80	个	0.074	19.82	1.47		
		水	m3	0.07	4.62	0.32		
		其他材料费	元	0.43	0.885	0.38		
	机械	增加机械费	元	1.844	0.885	1.63		
		其他机械费	元	0.115	0.885	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001	324.9	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003	224.67	0.67		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	131.77	0.79		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	31.12	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0003	20.68	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002	27.31	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.31	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007	89.12	0.62		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006	24.2	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.048	173.37	8.32		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0003	168.54	0.05		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001	179	0.18		

项目编码	031208002004	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125	m3	1	816.54	1471.55	0	289.65	816.54	1471.55	0	289.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.165405	2.9	0	3.4	1.01	23.6796745	0	27.762377	8.24705905
小计								840.2196745	1471.55	27.762377	297.8970591
清单项目综合单价											2637.42911055

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	23.663	1	23.66		
		普工人工费	元	167.302	1.3917	232.83		
		技工人工费	元	344.832	1.3602	469.04		
		高级技工人工费	元	83.336	1.376	114.67		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
	机械	增加机械费	元	31.355	0.885	27.75		

项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	35315.0847	3.37	2.96	0	1.04	119011.8354	104532.6507	0	36727.68809
小计								119011.8354	104532.6507	0	36727.68809
清单项目综合单价											260272.17423900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	119011.835	1	119011.84		
	材料	增加材料费	元	118305.534	0.885	104700.4		
	机械							

项目编码	031401001005	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-42	工业管道工程 脚手架搭拆费	100元	1313.6377	3.46	4.65	0	1.15	4545.186442	6108.415305	0	1510.683355
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	6287.9822	2.47	3.32	0	0.81	15531.31603	20876.10095	0	5093.265582
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	20120.1545	1.48	1.99	0	0.49	29777.82866	40039.107455	0	9858.875705
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	727.3516	3.96	5.31	0	1.31	2880.312336	3862.236996	0	952.830596
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	357.5746	5.93	7.97	0	1.97	2120.417378	2849.869562	0	704.421962
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	6218.1291	9.89	13.28	0	3.28	61497.2968	82576.754455	0	20395.46345
小计								116352.3576	156312.4847	0	38515.54065

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								311180.38296700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	116452.85	1	116452.85		
	材料	增加材料费	元	176601.096	0.885	156291.97		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-通风空调工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	158126.69	
2	措施项目	5310.17	
2.1	安全文明施工	3408.6	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2768.49	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	640.11	
2.2	其他措施项目费	1901.57	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	14709.32	
5	含税建安工程造价	178146.18	
合计		356292.36	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		抗震支架工程					158126.69	0
1-1	031301004001	成品支架	(1)依据管道、风管、布置综合考虑各种形式抗震支吊架 (2)包含本标段范围内所有专业的抗震支架（含所需的锚栓、六角连接螺母螺母、螺杆、槽钢、锁扣、曾束、抗震支架槽钢连接件、螺杆加强件等全部材料等） (3)包含抗震支架所有的工作内容所需的直接费和间接费风险费用、降效费以及其他为完成该工作所发生的一切费用 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	项	1	158126.69	158126.69	0
合计							158126.69	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5310.17
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3408.6
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2768.49
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	640.11
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1901.57
1-9-1	031401001006	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1901.57	1901.57
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5310.17

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	14709.32
合计					14709.32

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程　　标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	031301004001	项目名称	成品支架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-26	门型抗震支吊架安装 矩形风管双向抗震支吊	套	268	107.35	395.35	45.61	33.86	28769.8	105953.8	12223.48	9074.48
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	287.698	2.9	0	3.4	1.01	834.3242	0	978.1732	290.57498
小计								29604.1242	105953.8	13201.6532	9365.05498
清单项目综合单价											158124.63238000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	833.749	1	833.75		
		普工人工费	元	4252.624	1.3917	5918.38		
		技工人工费	元	13867.392	1.3602	18862.43		
		高级技工人工费	元	2899.224	1.376	3989.33		
	材料	带帽带垫螺栓 M16×150	套	6700	1.18	7906		
		薄砂轮片 φ500mm×25mm×4mm	片	214.4	16.55	3548.32		
		其他材料费	元	387.26	0.885	342.73		
	机械	增加机械费	元	1104.76	0.885	977.71		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	134	20.68	2771.12		
		手提冲击钻	台班	402	23.51	9451.02		

项目编码	031401001006	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	287.698	2.47	3.32	0	0.81	710.61406	955.15736	0	233.03538
小计								710.61406	955.15736	0	233.03538
清单项目综合单价											1898.80680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	711.477	1	711.48		
	材料	增加材料费	元	1078.868	0.885	954.8		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-抗震支架工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3101356.85	
2	措施项目	78480.38	
2.1	安全文明施工	66230.73	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	53776.3	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12454.43	
2.2	其他措施项目费	12249.65	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	286185.35	
5	含税建安工程造价	3466022.58	
合计		6932045.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		供气系统					3101356.85	0
1-1	031001006008	不锈钢管	(1)名称:SS316L/BA不锈钢管3/4 (2)规格:φ19.05*1.65mm (3)连接方式:无缝焊接 (4)含管件、套管、管夹、成品支吊架制作安装、色环、文字标识、标签、管道吹扫、气压试验、泄露性试验等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	434.56	178.3	77482.05	0
1-2	031001006009	不锈钢管	(1)名称:SS316L/BA不锈钢管1/2 (2)规格:φ12.7*1.24mm (3)连接方式:无缝焊接 (4)含管件、套管、管夹、成品支吊架制作安装、色环、文字标识、标签、管道吹扫、气压试验、泄露性试验等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	1219.86	154.78	188809.93	0
1-3	031001006010	不锈钢管	(1)名称:SS316L/BA不锈钢管1/4 (2)规格:φ6.35*0.89mm (3)连接方式:无缝焊接 (4)含管件、套管、管夹、成品支吊架制作安装、色环、文字标识、标签、管道吹扫、气压试验、泄露性试验等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	3357.5	124.32	417404.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	031001006011	不锈钢管	(1)名称:SS316L/BA不锈钢管3/8 (2)规格:φ9.53*0.89mm (3)连接方式:无缝焊接 (4)含管件、套管、管夹、成品支吊架制作安装、色环、文字标识、标签、管道吹扫、气压试验、泄露性试验等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m	35.19	141.04	4963.2	0
1-5	031002004001	减压器	(1)名称:二级减压集成面板1/4″ (2)含球阀、调压阀、压力表等配套附件 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	组	330	2351.28	775922.4	0
1-6	031002001013	金属阀门	(1)名称:SS316L/BA不锈钢球阀1/4″ (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	421	317.91	133840.11	0
1-7	031002001014	金属阀门	(1)名称:SS316L/BA不锈钢终端接头1/4″ (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	421	111.45	46920.45	0
1-8	030904001001	点型探测器	(1)名称:无线泄漏侦测探头 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	个	87	3033.17	263885.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030404001005	特气安全输送架	(1)名称:Ar特气安全输送架（每套双瓶位） (2)规格:750*565*2050mm (3)不含气体钢瓶及气体,含架体、专用阀门、控制操作系统、压力自动切换、低压警报、自动吹扫、固定件等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	4	50912.26	203649.04	0
1-10	030404001006	特气安全输送架	(1)名称:He特气安全输送架（每套双瓶位） (2)规格:750*565*2050mm (3)不含气体钢瓶及气体,含架体、专用阀门、控制操作系统、压力自动切换、低压警报、自动吹扫、固定件等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	4	50912.26	203649.04	0
1-11	030404001007	特气安全输送架	(1)名称:CO2特气安全输送架（每套双瓶位） (2)规格:750*565*2050mm (3)不含气体钢瓶及气体,含架体、专用阀门、控制操作系统、压力自动切换、低压警报、自动吹扫、固定件等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	7	50912.26	356385.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030404001008	特气安全输送架	(1)名称:N2特气安全输送架（每套双瓶位） (2)规格:750*565*2050mm (3)不含气体钢瓶及气体,含架体、专用阀门、控制操作系统、压力自动切换、低压警报、自动吹扫、固定件等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	4	50912.26	203649.04	0
1-13	030404001009	特气安全输送架	(1)名称:PN2动力气架（每套单瓶位） (2)规格:450*500*1800mm (3)不含气体钢瓶及气体,含配套高压软管、钢瓶接头，喷塑箱体，带钢瓶固定架等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	3	19938.81	59816.43	0
1-14	030404001010	特气安全输送架	(1)名称:气瓶柜（每套双瓶位） (2)不含气体钢瓶及气体 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	4	6664.47	26657.88	0
1-15	030404001011	控制器	(1)名称:数据采集器 (2)含控制器、端口、电源、7寸TFT彩屏显示等 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	3	10057.09	30171.27	0
1-16	030404001012	实验室智慧物联网管理系统	(1)名称:实验室智慧物联网管理系统 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费、调试等内容 (3)详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	套	1	108150	108150	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							3101356.85	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					78480.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	66230.73
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	53776.3
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12454.43
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	12249.65
1-9-1	031401001007	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	12249.65	12249.65
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							78480.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	286185.35
合计					286185.35

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程　　标段： 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	031001006008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-90换	室内给水薄壁不锈钢管安装(氩弧焊) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	10m	0.1	199.94	1163.93	41.58	114.08	19.994	116.393	4.158	11.408
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.57	32.33	46.73	58.56	2.0257	0.3233	0.4673	0.5856
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	336.62	62.25	54.44	96.08	3.3662	0.6225	0.5444	0.9608
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.01	62.25	54.44	117.88	4.1901	0.6225	0.5444	1.1788
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003001	494.33	1860.02	287.36	244.34	1.48348433	5.58192002	0.86236736	0.73326434
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.310591	2.9	0	3.4	1.01	0.9007139	0	1.0560094	0.31369691
小计								31.96019823	123.54322	7.63247676	15.18016125
清单项目综合单价											178.31605626

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	0.9	1	0.9		
	普工人工费	元	5.363	1.3917	7.46		
	技工人工费	元	13.963	1.3602	18.99		
	高级技工人工费	元	3.345	1.376	4.6		
材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.013	6.64	0.09		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013	6.28	0.08		
	合金钢钻头(综合)	个	0.004	6.37	0.03		
	电	kW·h	0.01	0.68	0.01		
	机油	kg	0.002	10.62	0.02		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.0002	362.83	0.07		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.008	5.52	0.04		
	肥皂	块	0.003	1.24	0		
	无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.02	5.79	0.12		
	截止阀 DN20 PN10	个	0.004	25.66	0.1		
	针型阀	个	0.002	79.73	0.16		
	压力表 0～16.0MPa	块	0.004	119.47	0.48		
	温度计(0～120℃)	支	0.004	30.97	0.12		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.043	3.315	0.14		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
	六角螺栓(综合)	10套	0.006	4.71	0.03		
	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.006	7.42	0.04		
	无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
	截止阀 DN32 PN10	个	0.002	56.64	0.11		
	法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.005	4.87	0.02		
	热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.003	3.47	0.01		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
	六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.026	3.78	0.1		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.011	5.6	0.06		
	树脂砂轮切割片 Φ400mm	片	0.007	10.62	0.07		
	丙酮	kg	0.013	8.37	0.11		
	氧气	m3	0.009	6.19	0.06		
	氩气	m3	0.023	17.7	0.41		
	乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
	焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.001	5.95	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.96	0.01		
	薄壁不锈钢管氩弧焊连接管件 DN20	个	1.116	28.7	32.03		
	螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
	铈钨棒	g	0.046	0.41	0.02		
	水	m3	0.001	4.62	0		
	其他材料费	元	0.806	0.885	0.71		
机械	增加机械费	元	1.193	0.885	1.06		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0003	224.67	0.07		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0003	24.2	0.01		
	焊条恒温箱	台班	0.0003	39.16	0.01		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.003	385.66	1.16		
	吊装机(综合)	台班	0.0002	682.74	0.14		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002	20.68	0.04		
	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.11	0.03		
	试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.03	0.02		
	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.021	177.72	3.73		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	168.54	1.52		

项目编码	031001006009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-89换	室内给水薄壁不锈钢管安装(氩弧焊) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	183.11	959.65	32.32	98.75	18.311	95.965	3.232	9.875
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.57	32.33	46.73	58.56	2.0257	0.3233	0.4673	0.5856
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	336.62	62.25	54.44	96.08	3.3662	0.6225	0.5444	0.9608
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.01	62.25	54.44	117.88	4.1901	0.6225	0.5444	1.1788
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	494.33	1860.02	287.36	244.34	1.680722	6.324068	0.977024	0.830756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.295738	2.9	0	3.4	1.01	0.8576402	0	1.0055092	0.29869538
小计								30.4313622	103.857368	6.7706332	13.72965138
清单项目综合单价											154.78901478

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	0.857	1	0.86		
	普工人工费	元	5.166	1.3917	7.19		
	技工人工费	元	13.244	1.3602	18.01		
	高级技工人工费	元	3.175	1.376	4.37		
	薄壁不锈钢管氩弧焊连接管件 DN15	个	1.341	25.1	33.66		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.014	6.64	0.09		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014	6.28	0.09		
	合金钢钻头(综合)	个	0.005	6.37	0.03		
	电	kW·h	0.011	0.68	0.01		
	机油	kg	0.002	10.62	0.02		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.0003	362.83	0.11		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.008	5.52	0.04		
	肥皂	块	0.003	1.24	0		
	无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.02	5.79	0.12		
	截止阀 DN20 PN10	个	0.004	25.66	0.1		
	针型阀	个	0.002	79.73	0.16		
	压力表 0～16.0MPa	块	0.004	119.47	0.48		
	温度计(0～120℃)	支	0.004	30.97	0.12		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.043	3.315	0.14		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓(综合)	10套	0.006	4.71	0.03		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.006	7.42	0.04		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	56.64	0.11		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.003	3.47	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.019	3.78	0.07		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.013	5.6	0.07		
		树脂砂轮切割片 Φ400mm	片	0.007	10.62	0.07		
		丙酮	kg	0.011	8.37	0.09		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		氩气	m3	0.017	17.7	0.3		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.001	5.95	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.001	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		铈钨棒	g	0.033	0.41	0.01		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费	元	0.724	0.885	0.64		
	机械	增加机械费	元	1.136	0.885	1.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0003	224.67	0.07		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0003	24.2	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0003	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.003	385.66	1.16		
		吊装机(综合)	台班	0.0002	682.74	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002	20.68	0.04		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.11	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.03	0.02		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.016	177.72	2.84		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01	168.54	1.69		

项目编码	031001006010	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-89换	室内给水薄壁不锈钢管安装(氩弧焊) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	183.11	669.47	32.32	84.24	18.311	66.947	3.232	8.424
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.57	32.33	46.73	58.56	2.0257	0.3233	0.4673	0.5856
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	336.62	62.25	54.44	96.08	3.3662	0.6225	0.5444	0.9608
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.01	62.25	54.44	117.88	4.1901	0.6225	0.5444	1.1788
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	494.33	1860.02	287.36	244.34	1.680722	6.324068	0.977024	0.830756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.295738	2.9	0	3.4	1.01	0.8576402	0	1.0055092	0.29869538
小计								30.4313622	74.839368	6.7706332	12.27865138
清单项目综合单价								124.32001478			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.857	1	0.86		
		普工人工费	元	5.166	1.3917	7.19		
		技工人工费	元	13.244	1.3602	18.01		
		高级技工人工费	元	3.175	1.376	4.37		
	材料	薄壁不锈钢管氩弧焊连接管件 DN15	个	1.341	25.1	33.66		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014	6.28	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005	6.37	0.03		
		电	kW·h	0.011	0.68	0.01		
		机油	kg	0.002	10.62	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.0003	362.83	0.11		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.008	5.52	0.04		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.02	5.79	0.12		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.004	25.66	0.1		
		针型阀	个	0.002	79.73	0.16		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.004	119.47	0.48		
		温度计(0～120℃)	支	0.004	30.97	0.12		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.043	3.315	0.14		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.006	4.71	0.03		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.006	7.42	0.04		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	56.64	0.11		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.003	3.47	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.019	3.78	0.07		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.013	5.6	0.07		
		树脂砂轮切割片 Φ400mm	片	0.007	10.62	0.07		
		丙酮	kg	0.011	8.37	0.09		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		氩气	m3	0.017	17.7	0.3		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.001	5.95	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.001	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		铈钨棒	g	0.033	0.41	0.01		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费	元	0.724	0.885	0.64		
	机械	增加机械费	元	1.136	0.885	1.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0003	224.67	0.07		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0003	24.2	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0003	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.003	385.66	1.16		
		吊装机(综合)	台班	0.0002	682.74	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002	20.68	0.04		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.11	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.03	0.02		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.016	177.72	2.84		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01	168.54	1.69		

项目编码	031001006011	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-89换	室内给水薄壁不锈钢管安装(氩弧焊) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	183.11	828.71	32.32	92.2	18.311	82.871	3.232	9.22

工程量清单综合单价分析表

030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.57	32.33	46.73	58.56	2.0257	0.3233	0.4673	0.5856	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	336.62	62.25	54.44	96.08	3.3662	0.6225	0.5444	0.9608	
030605-37	低中压管道泄漏性试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	419.01	62.25	54.44	117.88	4.1901	0.6225	0.5444	1.1788	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5 ˆ	100kg	0.003399	494.33	1860.02	287.36	244.34	1.68022767	6.32220798	0.97673664	0.83051166	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.295729	2.9	0	3.4	1.01	0.8576141	0	1.0054786	0.29868629	
小计								30.43084177	90.76150798	6.77031524	13.07439795	
清单项目综合单价											141.03706294	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.857	1	0.86		
		普工人工费	元	5.166	1.3917	7.19		
		技工人工费	元	13.244	1.3602	18.01		
		高级技工人工费	元	3.175	1.376	4.37		
	材料	薄壁不锈钢管氩弧焊连接管件 DN15	个	1.341	25.1	33.66		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014	6.64	0.09		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014	6.28	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005	6.37	0.03		
		电	kW·h	0.011	0.68	0.01		
		机油	kg	0.002	10.62	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.0003	362.83	0.11		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.008	5.52	0.04		
		肥皂	块	0.003	1.24	0		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.02	5.79	0.12		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.004	25.66	0.1		
		针型阀	个	0.002	79.73	0.16		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.004	119.47	0.48		
		温度计(0～120℃)	支	0.004	30.97	0.12		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.043	3.315	0.14		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.005	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.006	4.71	0.03		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.006	7.42	0.04		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	56.64	0.11		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.003	3.47	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.019	3.78	0.07		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.013	5.6	0.07		
		树脂砂轮切割片 Φ400mm	片	0.007	10.62	0.07		
		丙酮	kg	0.011	8.37	0.09		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		氩气	m3	0.017	17.7	0.3		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.001	5.95	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.001	7.96	0.01		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		铈钨棒	g	0.033	0.41	0.01		
		水	m3	0.001	4.62	0		
		其他材料费	元	0.724	0.885	0.64		
	机械	增加机械费	元	1.136	0.885	1.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0003	224.67	0.07		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0003	24.2	0.01		
		焊条恒温箱	台班	0.0003	39.16	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.003	385.66	1.16		
		吊装机(综合)	台班	0.0002	682.74	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002	20.68	0.04		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	257.11	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.03	0.02		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.016	177.72	2.84		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01	168.54	1.69		

项目编码	031002004001	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-149换	螺纹减压阀单体安装 公称直径DN(mm) DN≤20 ˆ	个	1	19.33	2214.68	0	115.85	19.33	2214.68	0	115.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1933	2.9	0	3.4	1.01	0.56057	0	0.65722	0.195233
小计								19.89057	2214.68	0.65722	116.045233
清单项目综合单价											2351.27302300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.56	1	0.56		
		普工人工费	元	2.754	1.3917	3.83		
		技工人工费	元	9.246	1.3602	12.58		
		高级技工人工费	元	2.122	1.376	2.92		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.003	6.63	0.02		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.09	0.03		
		锯条	根	0.1	0.68	0.07		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械	增加机械费	元	0.742	0.885	0.66		

项目编码	031002001013	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ	个	1	11.48	288.15	0	17.45	11.48	288.15	0	17.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1148	2.9	0	3.4	1.01	0.33292	0	0.39032	0.115948
小计								11.81292	288.15	0.39032	17.565948
清单项目综合单价											317.91918800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.333	1	0.33		
		普工人工费	元	1.624	1.3917	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3602	7.46		
		高级技工人工费	元	1.278	1.376	1.76		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	增加机械费	元	0.441	0.885	0.39		

项目编码	031002001014	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ^	个	1	11.48	91.52	0	7.62	11.48	91.52	0	7.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1148	2.9	0	3.4	1.01	0.33292	0	0.39032	0.115948
小计								11.81292	91.52	0.39032	7.735948
清单项目综合单价								111.45918800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.333	1	0.33		
		普工人工费	元	1.624	1.3917	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3602	7.46		
		高级技工人工费	元	1.278	1.376	1.76		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	增加机械费	元	0.441	0.885	0.39		

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030701-5换	可燃气体安装 无线泄漏侦测探头	只	1	42.7	2834.16	0.17	153.02	42.7	2834.16	0.17	153.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.427	2.9	0	3.4	1.01	1.2383	0	1.4518	0.43127
小计								43.9383	2834.16	1.6218	153.45127
清单项目综合单价								3033.17137000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.237	1	1.24		
		普工人工费	元	6.01	1.3917	8.36		
		技工人工费	元	20.528	1.3602	27.92		
		高级技工人工费	元	4.666	1.376	6.42		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		可燃气体(丙烷)	kg	1	10.62	10.62		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	增加机械费	元	1.64	0.885	1.45		
		仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030404001005	项目名称	特气安全输送架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031009-5	光气式仪表柜 Ar特气安全输送架（每	台	1	1378.87	48712.68	329.48	390.43	1378.87	48712.68	329.48	390.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	13.7887	2.9	0	3.4	1.01	39.98723	0	46.88158	13.926587
小计								1418.85723	48712.68	376.36158	404.356587
清单项目综合单价								50912.25539700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	39.96	1	39.96		
		普工人工费	元	257.025	1.3917	357.7		
		技工人工费	元	750.753	1.3602	1021.17		
	材料	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
		膨胀螺栓 M12	套	4	0.51	2.04		
		垫铁	kg	0.8	2.79	2.23		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1.5	18.41	27.62		
		标签纸(综合)	m	0.2	7.16	1.43		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	增加机械费	元	52.949	0.885	46.86		
		仪器仪表使用费	元	5.79	0.885	5.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.1	1241.79	124.18		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.2	648.98	129.8		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.3	234.6	70.38		

项目编码	030404001006	项目名称	特气安全输送架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031009-5	光气式仪表柜 He特气安全输送架（每	台	1	1378.87	48712.68	329.48	390.43	1378.87	48712.68	329.48	390.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	13.7887	2.9	0	3.4	1.01	39.98723	0	46.88158	13.926587
小计								1418.85723	48712.68	376.36158	404.356587
清单项目综合单价								50912.25539700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	39.96	1	39.96		
		普工人工费	元	257.025	1.3917	357.7		
		技工人工费	元	750.753	1.3602	1021.17		
	材料	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88		
		膨胀螺栓 M12	套	4	0.51	2.04		
		垫铁	kg	0.8	2.79	2.23		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1.5	18.41	27.62		
		标签纸(综合)	m	0.2	7.16	1.43		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	增加机械费	元	52.949	0.885	46.86		
		仪器仪表使用费	元	5.79	0.885	5.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.1	1241.79	124.18		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.2	648.98	129.8		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.3	234.6	70.38		

项目编码	030404001007	项目名称	特气安全输送架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031009-5	光气式仪表柜 CO2特气安全输送架（	台	1	1378.87	48712.68	329.48	390.43	1378.87	48712.68	329.48	390.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	13.7887	2.9	0	3.4	1.01	39.98723	0	46.88158	13.926587
小计								1418.85723	48712.68	376.36158	404.356587
清单项目综合单价								50912.25539700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	39.96	1	39.96		
		普工人工费	元	257.025	1.3917	357.7		
		技工人工费	元	750.753	1.3602	1021.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88					
		膨胀螺栓 M12	套	4	0.51	2.04					
		垫铁	kg	0.8	2.79	2.23					
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1.5	18.41	27.62					
		标签纸(综合)	m	0.2	7.16	1.43					
		位号牌	个	1	0.48	0.48					
		其他材料费	元	5	0.885	4.43					
	机械	增加机械费	元	52.949	0.885	46.86					
		仪器仪表使用费	元	5.79	0.885	5.12					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.1	1241.79	124.18					
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.2	648.98	129.8					
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.3	234.6	70.38					
项目编码	030404001008	项目名称	特气安全输送架	计量单位	套						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-5	气式仪表柜 N2特气安全输送架（每	台	1	1378.87	48712.68	329.48	390.43	1378.87	48712.68	329.48	390.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	13.7887	2.9	0	3.4	1.01	39.98723	0	46.88158	13.926587
小计								1418.85723	48712.68	376.36158	404.356587
清单项目综合单价								50912.25539700			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	39.96	1	39.96					
		普工人工费	元	257.025	1.3917	357.7					
		技工人工费	元	750.753	1.3602	1021.17					
	材料	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88					
		膨胀螺栓 M12	套	4	0.51	2.04					
		垫铁	kg	0.8	2.79	2.23					
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1.5	18.41	27.62					
		标签纸(综合)	m	0.2	7.16	1.43					
		位号牌	个	1	0.48	0.48					
		其他材料费	元	5	0.885	4.43					
	机械	增加机械费	元	52.949	0.885	46.86					
		仪器仪表使用费	元	5.79	0.885	5.12					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.1	1241.79	124.18					
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.2	648.98	129.8					
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.3	234.6	70.38					
项目编码	030404001009	项目名称	特气安全输送架	计量单位	套						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-5	气式仪表柜 PN2动力气架（每套单	台	1	1378.87	17739.23	329.48	390.43	1378.87	17739.23	329.48	390.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	13.7887	2.9	0	3.4	1.01	39.98723	0	46.88158	13.926587
小计								1418.85723	17739.23	376.36158	404.356587
清单项目综合单价								19938.80539700			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	39.96	1	39.96					
		普工人工费	元	257.025	1.3917	357.7					
		技工人工费	元	750.753	1.3602	1021.17					
	材料	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88					
		膨胀螺栓 M12	套	4	0.51	2.04					
		垫铁	kg	0.8	2.79	2.23					
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1.5	18.41	27.62					
		标签纸(综合)	m	0.2	7.16	1.43					
		位号牌	个	1	0.48	0.48					
		其他材料费	元	5	0.885	4.43					
	机械	增加机械费	元	52.949	0.885	46.86					
		仪器仪表使用费	元	5.79	0.885	5.12					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.1	1241.79	124.18					
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.2	648.98	129.8					
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.3	234.6	70.38					
项目编码	030404001010	项目名称	特气安全输送架	计量单位	套						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031009-5	气式仪表柜 气瓶柜（每套双瓶位）	台	1	1378.87	4464.89	329.48	390.43	1378.87	4464.89	329.48	390.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	13.7887	2.9	0	3.4	1.01	39.98723	0	46.88158	13.926587
小计								1418.85723	4464.89	376.36158	404.356587
清单项目综合单价								6664.46539700			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	39.96	1	39.96					
		普工人工费	元	257.025	1.3917	357.7					
		技工人工费	元	750.753	1.3602	1021.17					
	材料	棉纱	kg	0.2	9.38	1.88					
		膨胀螺栓 M12	套	4	0.51	2.04					
		垫铁	kg	0.8	2.79	2.23					
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1.5	18.41	27.62					
		标签纸(综合)	m	0.2	7.16	1.43					
		位号牌	个	1	0.48	0.48					
		其他材料费	元	5	0.885	4.43					
	机械	增加机械费	元	52.949	0.885	46.86					
		仪器仪表使用费	元	5.79	0.885	5.12					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.1	1241.79	124.18					
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.2	648.98	129.8					
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.3	234.6	70.38					
项目编码	030404001011	项目名称	控制器	计量单位	套						
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-1	控制屏安装 数据采集器	台	1	588.4	9169.95	91.61	164.11	588.4	9169.95	91.61	164.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.884	2.9	0	3.4	1.01	17.0636	0	20.0056	5.94284
小计								605.4636	9169.95	111.6156	170.05284
清单项目综合单价								10057.08204000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	增加人工费	元	17.052	1	17.05					
		普工人工费	元	87.85	1.3917	122.26					
		技工人工费	元	232.65	1.3602	316.45					
		高级技工人工费	元	108.783	1.376	149.69					
	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	1.5	4.87	7.31					
		钢垫板夹板	kg	0.2	4.6	0.92					
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.5	11.06	5.53					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01					
		调和漆	kg	0.1	9.61	0.96					
		塑料软管	m	1.2	15.44	18.53					
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	6	0.18	1.08					
		其他材料费	元	0.98	0.885	0.87					
	机械	增加机械费	元	22.595	0.885	20					
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	596	59.6					

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.06	533.47	32.01		

项目编码	030404001012	项目名称	实验室智慧物联网管理系统	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	实验室智慧物联网管理系统	套	1	0	103000	0	0	0	103000	0	0
小计								0	103000	0	0
清单项目综合单价								103000.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001007	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	1175.9088	2.47	3.32	0	0.81	2904.494736	3904.017216	0	952.486128
031106-42	工业管道工程 脚手架搭拆费	100元	483.6142	3.46	4.65	0	1.15	1673.305132	2248.80603	0	556.15633
小计								4577.799868	6152.823246	0	1508.642458
清单项目综合单价								12239.26557200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4582.295	1	4582.3		
	材料	增加材料费	元	6948.633	0.885	6149.54		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-供气工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5097354.7	
2	措施项目	152920.64	
2.1	安全文明施工	152920.64	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	132531.22	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	20389.42	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	税前项目合计	0	
5	增值税	472524.78	
6	税后项目合计	0	
7	含税建安工程造价	5722800.12	
合计		11445600.24	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 1 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		台柜工程					5097354.70	0
1-1	011507004001	水槽洗眼器滴水架台	(1)名称:水槽洗眼器滴水架台 (2)台柜规格:长*宽*高:900*750*905mm (3)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (4)配置与滴水架，地柜材质:钢制背板 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	17	3435.83	58409.11	0
1-2	011507004002	水槽洗眼器滴水架台	(1)名称:水槽洗眼器滴水架台 (2)台柜规格:长*宽*高:1500*750*905mm (3)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (4)配置与滴水架，地柜材质:钢制背板 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	40	4243.3	169732	0
1-3	011507004003	中央台	(1)名称:中央台 (2)台柜规格:长*宽*高:2200*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	10057.5	10057.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 2 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	011507004004	中央台	(1)名称:中央台 (2)台柜规格:长*宽*高:2400*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	10866.7	10866.7	0
1-5	011507004005	中央台	(1)名称:中央台 (2)台柜规格:长*宽*高:3000*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	13377.7	53510.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 3 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011507004006	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:4500*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	19403.48	19403.48	0
1-7	011507004007	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:5000*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	22663.76	67991.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 4 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011507004008	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:6000*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	26089.43	52178.86	0
1-9	011507004009	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:7800*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	33906.45	33906.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 5 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011507004010	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:8000*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	34517.45	34517.45	0
1-11	011507004011	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:8800*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	36993.38	73986.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 6 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	011507004012	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:9000*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	37651.71	37651.71	0
1-13	011507004013	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:9200*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	39186.48	78372.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 7 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	011507004014	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:9600*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	40496.58	40496.58	0
1-15	011507004015	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:3000*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	12449.43	24898.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 8 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	011507004016	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:3300*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	13339.84	40019.52	0
1-17	011507004017	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:4050*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	16477.87	16477.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 9 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	011507004018	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:4200*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	17465.99	17465.99	0
1-19	011507004019	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:4200*2100*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	20488.68	81954.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 10 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	011507004020	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:4600*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	18642	18642	0
1-21	011507004021	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:5800*2100*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	27288.67	27288.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 11 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	011507004022	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:5900*2100*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:用4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	27652.8	27652.8	0
1-23	011507004023	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:6000*900*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	14105.04	98735.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 12 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	011507004024	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:6100*2100*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	20	28276.17	565523.4	0
1-25	011507004025	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:6100*900*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	14556.93	14556.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 13 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	011507004026	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:6400*2100*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	29322.25	117289	0
1-27	011507004027	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:6600*2100*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:用4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	30362.16	242897.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 14 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	011507004028	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:7000*1500*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	27580.04	55160.08	0
1-29	011507004029	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:7200*2100*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	34021.81	34021.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 15 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	011507004030	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:8000*2100*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	36973.73	73947.46	0
1-31	011507004031	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:8100*2100*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	37340.94	373409.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 16 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	011507004032	中央台带试剂架	(1)名称:中央台带试剂架 (2)台柜规格:长*宽*高:9000*2100*905mm (3)架层板材质:10mm厚钢化玻璃 (4)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (5)台柜和地柜材质:≥1.2mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (6)包含:1.0mm厚冷轧钢板功能悬柱，配套插座面板功能安装带，插线面板，配线，镀锌线槽走线，金属套管等相关内容 (7)综合考虑超高降效增加费 (8)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	40639.68	40639.68	0
1-33	011507004033	通风柜	(1)名称:通风柜 (2)台柜规格:长*宽*高:1500*850*2350mm (3)柜体材质:≥1.0mm厚冷轧钢板 (4)视窗材质:6.0mm厚钢化夹胶防爆玻璃视窗 (5)台面材质:≥25mm厚碟型陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	47	10866.92	510745.24	0
1-34	011507004034	带废液收集漏斗通风柜	(1)名称:带废液收集漏斗通风柜 (2)台柜规格:长*宽*高:1500*850*2350mm (3)柜体材质:≥1.0mm厚冷轧钢板 (4)视窗材质:6.0mm厚钢化夹胶防爆玻璃视窗 (5)台面材质:≥25mm厚碟型陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	11073.18	110731.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 17 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	011507004035	气瓶柜	(1)名称:气瓶柜 (2)台柜规格:长*宽*高:900*500*2000mm (3)柜体材质:≥1.0mm厚冷轧钢板，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂 (4)含钢化玻璃窗、地脚等相关内容 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	2101.01	12606.06	0
1-36	011507004036	角柜	(1)名称:角柜 (2)规格:长*宽*高:1000*1000*905mm (3)结构:全钢结构 (4)台面:≥20mm工业陶瓷台面 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	2058.78	4117.56	0
1-37	011507004037	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:1500*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	2380.07	7140.21	0
1-38	011507004038	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:1800*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	2772.5	13862.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 18 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	011507004039	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:2000*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	3469.01	20814.06	0
1-40	011507004040	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:2350*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	3921.65	3921.65	0
1-41	011507004041	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:2400*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	3985.59	15942.36	0
1-42	011507004042	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:2450*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	4052.65	4052.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 19 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	011507004043	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:2700*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	4374.58	4374.58	0
1-44	011507004044	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3000*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	12	4760.15	57121.8	0
1-45	011507004045	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3270*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	5109.65	5109.65	0
1-46	011507004046	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3400*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	5280.15	15840.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 20 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-47	011507004047	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3500*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	5407.43	5407.43	0
1-48	011507004048	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3600*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	5538.14	49843.26	0
1-49	011507004049	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3750*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	6174.44	6174.44	0
1-50	011507004050	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3900*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	6369.09	12738.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 21 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-51	011507004051	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3950*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	6432.73	6432.73	0
1-52	011507004052	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:4000*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板。 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	6499.8	12999.6	0
1-53	011507004053	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:4100*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	6627.08	6627.08	0
1-54	011507004054	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:4200*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	6754.66	33773.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 22 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-55	011507004055	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:4300*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	6885.36	13770.72	0
1-56	011507004056	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:4500*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	7143.65	14287.3	0
1-57	011507004057	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:4950*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	7727.3	7727.3	0
1-58	011507004058	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:5000*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	7787.51	7787.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 23 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	011507004059	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:6500*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	10171.01	20342.02	0
1-60	011507004060	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:1800*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	2495.25	2495.25	0
1-61	011507004061	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:2710*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	3599.53	3599.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 24 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-62	011507004062	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3500*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	4866.69	4866.69	0
1-63	011507004063	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3600*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	4984.32	4984.32	0
1-64	011507004064	边台	(1)名称:边台 (2)规格:长*宽*高:3850*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	5671.55	5671.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 25 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-65	011507004065	超净工作台	(1)名称:超净工作台 (2)规格:长*宽*高:1340*730*1760mm (3)材质:≥1.2mm厚镀锌钢板 (4)台面材质:S304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，侧壁采用5mm厚防紫外线钢化玻璃侧壁 (5)过滤系统:配置HEPA级超高效微皱褶无间隔过滤器; (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	47	8622.52	405258.44	0
1-66	011507004066	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:2400*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	4491.4	8982.8	0
1-67	011507004067	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:3300*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	5846.14	11692.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 26 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-68	011507004068	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:3800*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	7038.91	7038.91	0
1-69	011507004069	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:3900*900905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	7189.82	14379.64	0
1-70	011507004070	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:4900*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	8692.05	8692.05	0
1-71	011507004071	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:5400*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	9443.16	9443.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 27 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-72	011507004072	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:6400*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	11387.04	11387.04	0
1-73	011507004073	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:7000*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	12289.06	12289.06	0
1-74	011507004074	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:7200*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	12590.88	125908.8	0
1-75	011507004075	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:7800*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	13934.56	13934.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 28 页，共 34 页

标段：　　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-76	011507004076	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:8400*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	14178.47	14178.47	0
1-77	011507004077	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:2000*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	3502.07	3502.07	0
1-78	011507004078	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:2400*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	4042.26	4042.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 29 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-79	011507004079	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:3600*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	5668.98	11337.96	0
1-80	011507004080	仪器台	(1)名称:仪器台 (2)规格:长*宽*高:5100*900*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:4、5、7层实芯理化板台面≥20mm厚 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	8094.48	8094.48	0
1-81	011507004081	洗消池	(1)名称:洗消池 (2)规格:长*宽:2400*1000mm (3)池体：304不锈钢板，厚度≥1.2mm (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	4499.92	8999.84	0
1-82	011507004082	天平台	(1)名称:天平台 (2)台柜规格:长*宽*高:900*600*850mm (3)结构:全钢结构 (4)台面:60mm厚大理石台面 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	1459.55	10216.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 30 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-83	011507004083	拖把池	(1)名称:拖把池 (2)台柜规格:长*宽*高:520*460*410mm (3)材质白色釉面陶瓷，配置不锈钢水嘴，阀芯为陶瓷芯 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1502.5	1502.5	0
1-84	011507004084	脏垫料收集台	(1)名称:脏垫料收集台 (2)台柜规格:长*宽*高:1060*880*2020mm (3)设备整体框架：304不锈钢方管 ≥25×25×1.5mm (4)操作台面：304不锈钢拉丝板，厚度≥1.5mm (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	1309.07	7854.42	0
1-85	011507004085	不锈钢台	(1)名称:不锈钢台 (2)台柜规格:长*宽*高:1800*600*850mm (3)结构:主体支架采用40*60mm不锈钢方通制作，内衬20mm～25mm内衬铝质蜂窝板加固等相关内容 (4)材质: 1.0mm厚304#不锈钢板 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	2213.67	4427.34	0
1-86	011507004086	不锈钢台	(1)名称:不锈钢台 (2)台柜规格:长*宽*高:2000*600*850mm (3)结构:主体支架采用40*60mm不锈钢方通制作，内衬20mm～25mm内衬铝质蜂窝板加固等相关内容 (4)材质: 1.0mm厚304#不锈钢板 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	2461.76	12308.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 31 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-87	011507004087	不锈钢台	(1)名称:不锈钢台 (2)台柜规格:长*宽*高:2400*600*850mm (3)结构:主体支架采用40*60mm不锈钢方通制作，内衬20mm～25mm内衬铝质蜂窝板加固等相关内容 (4)材质：1.0mm厚304#不锈钢板 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	2946.64	2946.64	0
1-88	011507004088	不锈钢台	(1)名称:不锈钢台 (2)台柜规格:长*宽*高:2800*600*850mm (3)结构:主体支架采用40*60mm不锈钢方通制作，内衬20mm～25mm内衬铝质蜂窝板加固等相关内容 (4)材质：1.0mm厚304#不锈钢板 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	3434.95	3434.95	0
1-89	011507004089	不锈钢台	(1)名称:不锈钢台 (2)台柜规格:长*宽*高:4000*600*850mm (3)结构:主体支架采用40*60mm不锈钢方通制作，内衬20mm～25mm内衬铝质蜂窝板加固等相关内容 (4)材质：1.0mm厚304#不锈钢板 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	4912.21	4912.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 32 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-90	011507004090	操作台	(1)名称:操作台 (2)台柜规格:长*宽*高:3600*750*905mm (3)结构:全钢结构 (4)柜门和抽屉面板材质:≥1.0mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢板 (5)台面材质:≥20mm厚陶瓷台面 (6)综合考虑超高降效增加费 (7)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	5538.14	5538.14	0
1-91	011507004091	高温台	(1)名称:高温台 (2)台柜规格:长*宽*高:3000*750*500mm (3)结构:全钢结构 (4)台面:20mm厚黑金沙大理石 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	4609.79	4609.79	0
1-92	011507004092	高温台	(1)名称:高温台 (2)台柜规格:长*宽*高:4500*750*500mm (3)结构:全钢结构 (4)台面:20mm厚黑金沙大理石 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	6913.12	6913.12	0
1-93	011507004093	紧急淋浴洗眼器	(1)名称:紧急淋浴洗眼器 (2)材质:304不锈钢 (3)配备喷淋系统和洗眼系统 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)其它:详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	2	3468.14	6936.28	0
1-94	011507004094	壁式紧急淋浴器	(1)名称:壁式紧急淋浴器 (2)材质:304不锈钢 (3)配备喷淋系统和洗眼系统 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)其它:详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	27	2427.43	65540.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 33 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-95	011507004095	PP水槽	(1)名称:PP水槽 (2)材质:PP防腐蚀 (3)综合考虑超高降效增加费 (4)其它:详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	62	233.63	14485.06	0
1-96	011507004096	三联水龙头	(1)名称:三联水龙头 (2)材质:铜 (3)综合考虑超高降效增加费 (4)其它:详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	62	342	21204	0
1-97	011507004097	桌上单口洗眼器	(1)名称:桌上单口洗眼器 (2)材质:洗眼器主体和喷头为铜质、供水软管为304不锈钢波纹管，配角阀 (3)综合考虑超高降效增加费 (4)其它:详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	60	496	29760	0
1-98	011507004098	风淋室	(1)名称:风淋室 (2)规格:1200*1000*2180mm (3)材质:外喷涂,内304不锈钢板 (4)包含：室风机、出风口、红外线感应器、灯具等相关内容 (5)综合考虑超高降效增加费 (6)其它:详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	座	2	23760	47520	0
1-99	011507004099	防鼠板	(1)名称:防鼠板 (2)材质:不锈钢 (3)规格:高60CM，厚3MM，宽度适配门宽 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)其它:详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	18	72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 34 页，共 34 页

标段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-100	011507004100	大型消毒传递舱	(1)名称:大型消毒传递舱 (2)规格:1845*2016*2345 (3)材质:整体316不锈钢，内部316镜面不锈钢抛光板，舱内底面采用防滑压纹316不锈钢 (4)综合考虑超高降效增加费 (5)其它:详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	座	1	546617	546617	0
1-101	011507004101	静电释放装置	(1)名称:静电释放装置 (2)综合考虑超高降效增加费 (3)其它:详见图纸、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	1274	3822	0
合计							5097354.70	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程
标　　段：　深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					152920.64
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	152920.64
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	132531.22
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	20389.42
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							152920.64

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-其他项目	A1+A2+A3-A32+FY_1	9	472524.78
合计					472524.78

总承包服务费计价表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程　　标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

项目编码	011507004001	项目名称	水槽洗眼器滴水架台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	水槽洗眼器滴水架 900*750mm	个	1	0	3435.83	0	0	0	3435.83	0	0
小计								0	3435.83	0	0

清单项目综合单价	3435.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004002	项目名称	水槽洗眼器滴水架台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	水槽洗眼器滴水架 1500*750mm	个	1	0	4243.3	0	0	0	4243.3	0	0
小计								0	4243.3	0	0

清单项目综合单价	4243.3000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004003	项目名称	中央台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台2200*1500mm	个	1	0	10057.5	0	0	0	10057.5	0	0
小计								0	10057.5	0	0

清单项目综合单价	10057.5000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004004	项目名称	中央台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台2400*1500mm	个	1	0	10866.7	0	0	0	10866.7	0	0
小计								0	10866.7	0	0

清单项目综合单价	10866.7000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004005	项目名称	中央台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台3000*1500mm	个	1	0	13377.7	0	0	0	13377.7	0	0
小计								0	13377.7	0	0

清单项目综合单价	13377.7000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004006	项目名称	中央台带试剂架	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架 4500*1500mm	个	1	0	19403.48	0	0	0	19403.48	0	0
小计								0	19403.48	0	0

清单项目综合单价	19403.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004007	项目名称	中央台带试剂架	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架 5000*1500mm	个	1	0	22663.76	0	0	0	22663.76	0	0
小计								0	22663.76	0	0

清单项目综合单价	22663.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004008	项目名称	中央台带试剂架	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架 6000*1500mm	个	1	0	26089.43	0	0	0	26089.43	0	0
小计								0	26089.43	0	0

清单项目综合单价	26089.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004009	项目名称	中央台带试剂架	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

独立费	中央台带试剂架7800*1500mm	个	1	0	33906.45	0	0	0	33906.45	0	0
小计								0	33906.45	0	0
清单项目综合单价											33906.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004010	项目名称	中央台带试剂架					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架8000*1500mm	个	1	0	34517.45	0	0	0	34517.45	0	0	
小计								0	34517.45	0	0	
清单项目综合单价											34517.45000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004011	项目名称	中央台带试剂架					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架8800*1500mm	个	1	0	36993.38	0	0	0	36993.38	0	0	
小计								0	36993.38	0	0	
清单项目综合单价											36993.38000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004012	项目名称	中央台带试剂架					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架9000*1500mm	个	1	0	37651.71	0	0	0	37651.71	0	0	
小计								0	37651.71	0	0	
清单项目综合单价											37651.71000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004013	项目名称	中央台带试剂架					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架9200*1500mm	个	1	0	39186.48	0	0	0	39186.48	0	0	
小计								0	39186.48	0	0	
清单项目综合单价											39186.48000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004014	项目名称	中央台带试剂架					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架9600*1500mm	个	1	0	40496.58	0	0	0	40496.58	0	0	
小计								0	40496.58	0	0	
清单项目综合单价											40496.58000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004015	项目名称	中央台带试剂架					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面3000*1500mm	个	1	0	12449.43	0	0	0	12449.43	0	0	
小计								0	12449.43	0	0	
清单项目综合单价											12449.43000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004016	项目名称	中央台带试剂架					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面3300*1500mm	个	1	0	13339.84	0	0	0	13339.84	0	0	
小计								0	13339.84	0	0	
清单项目综合单价											13339.84000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004017	项目名称	中央台带试剂架					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面4050*1500mm	个	1	0	16477.87	0	0	0	16477.87	0	0	
小计								0	16477.87	0	0	
清单项目综合单价											16477.87000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004018	项目名称	中央台带试剂架			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面4200*1500mm	个	1	0	17465.99	0	0	0	17465.99	0	0
小计								0	17465.99	0	0
清单项目综合单价								17465.99000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004019	项目名称	中央台带试剂架			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面4200*2100mm	个	1	0	20488.68	0	0	0	20488.68	0	0
小计								0	20488.68	0	0
清单项目综合单价								20488.68000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004020	项目名称	中央台带试剂架			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面4600*1500mm	个	1	0	18642	0	0	0	18642	0	0
小计								0	18642	0	0
清单项目综合单价								18642.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004021	项目名称	中央台带试剂架			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面5800*2100mm	个	1	0	27288.67	0	0	0	27288.67	0	0
小计								0	27288.67	0	0
清单项目综合单价								27288.67000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004022	项目名称	中央台带试剂架			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面5900*2100mm	个	1	0	27652.8	0	0	0	27652.8	0	0
小计								0	27652.8	0	0
清单项目综合单价								27652.8000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004023	项目名称	中央台带试剂架			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面6000*900mm	个	1	0	14105.04	0	0	0	14105.04	0	0
小计								0	14105.04	0	0
清单项目综合单价								14105.04000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004024	项目名称	中央台带试剂架			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面6100*2100mm	个	1	0	28276.17	0	0	0	28276.17	0	0
小计								0	28276.17	0	0
清单项目综合单价								28276.17000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004025	项目名称	中央台带试剂架			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面6100*900mm	个	1	0	14556.93	0	0	0	14556.93	0	0
小计								0	14556.93	0	0
清单项目综合单价								14556.93000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011507004026	项目名称	中央台带试剂架				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面6400*2100mm	个	1	0	29322.25	0	0	0	29322.25	0	0	
小计								0	29322.25	0	0	
清单项目综合单价												29322.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004027	项目名称	中央台带试剂架				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面6600*2100mm	个	1	0	30362.16	0	0	0	30362.16	0	0	
小计								0	30362.16	0	0	
清单项目综合单价												30362.16000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004028	项目名称	中央台带试剂架				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面7000*1500mm	个	1	0	27580.04	0	0	0	27580.04	0	0	
小计								0	27580.04	0	0	
清单项目综合单价												27580.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004029	项目名称	中央台带试剂架				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面7200*2100mm	个	1	0	34021.81	0	0	0	34021.81	0	0	
小计								0	34021.81	0	0	
清单项目综合单价												34021.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004030	项目名称	中央台带试剂架				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面8000*2100mm	个	1	0	36973.73	0	0	0	36973.73	0	0	
小计								0	36973.73	0	0	
清单项目综合单价												36973.73000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004031	项目名称	中央台带试剂架				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面8100*2100mm	个	1	0	37340.94	0	0	0	37340.94	0	0	
小计								0	37340.94	0	0	
清单项目综合单价												37340.94000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004032	项目名称	中央台带试剂架				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	中央台带试剂架实芯理化板台面9000*2100mm	个	1	0	40639.68	0	0	0	40639.68	0	0	
小计								0	40639.68	0	0	
清单项目综合单价												40639.68000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004033	项目名称	通风柜				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	通风橱	个	1	0	10866.92	0	0	0	10866.92	0	0	
小计								0	10866.92	0	0	
清单项目综合单价												10866.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004034	项目名称	带废液收集漏斗通风柜				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	通风橱	个	1	0	11073.18	0	0	0	11073.18	0	0	

工程量清单综合单价分析表

小计							0	11073.18	0	0
清单项目综合单价										11073.18000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004035	项目名称	气瓶柜				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	气瓶柜	个	1	0	2101.01	0	0	0	2101.01	0	0
小计							0	2101.01	0	0
清单项目综合单价										2101.01000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004036	项目名称	角柜				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	角柜	个	1	0	2058.78	0	0	0	2058.78	0	0
小计							0	2058.78	0	0
清单项目综合单价										2058.78000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004037	项目名称	边台				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台1500*750mm	个	1	0	2380.07	0	0	0	2380.07	0	0
小计							0	2380.07	0	0
清单项目综合单价										2380.07000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004038	项目名称	边台				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台1800*750mm	个	1	0	2772.5	0	0	0	2772.5	0	0
小计							0	2772.5	0	0
清单项目综合单价										2772.5000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004039	项目名称	边台				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台2000*750mm	个	1	0	3469.01	0	0	0	3469.01	0	0
小计							0	3469.01	0	0
清单项目综合单价										3469.01000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004040	项目名称	边台				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台2350*750mm	个	1	0	3921.65	0	0	0	3921.65	0	0
小计							0	3921.65	0	0
清单项目综合单价										3921.65000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004041	项目名称	边台				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台2400*750mm	个	1	0	3985.59	0	0	0	3985.59	0	0
小计							0	3985.59	0	0
清单项目综合单价										3985.59000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004042	项目名称	边台				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台2450*750mm	个	1	0	4052.65	0	0	0	4052.65	0	0
小计							0	4052.65	0	0
清单项目综合单价										4052.65000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004043	项目名称	边台				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台2700*750mm	个	1	0	4374.58	0	0	0	4374.58	0	0
小计								0	4374.58	0	0
清单项目综合单价											4374.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004044	项目名称		边台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台3000*750mm	个	1	0	4760.15	0	0	0	4760.15	0	0
小计								0	4760.15	0	0
清单项目综合单价											4760.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004045	项目名称		边台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台3270*750mm	个	1	0	5109.65	0	0	0	5109.65	0	0
小计								0	5109.65	0	0
清单项目综合单价											5109.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004046	项目名称		边台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台3400*750mm	个	1	0	5280.15	0	0	0	5280.15	0	0
小计								0	5280.15	0	0
清单项目综合单价											5280.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004047	项目名称		边台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台3500*750mm	个	1	0	5407.43	0	0	0	5407.43	0	0
小计								0	5407.43	0	0
清单项目综合单价											5407.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004048	项目名称		边台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台3600*750mm	个	1	0	5538.14	0	0	0	5538.14	0	0
小计								0	5538.14	0	0
清单项目综合单价											5538.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004049	项目名称		边台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台3750*750mm	个	1	0	6174.44	0	0	0	6174.44	0	0
小计								0	6174.44	0	0
清单项目综合单价											6174.44000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004050	项目名称		边台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台3900*750mm	个	1	0	6369.09	0	0	0	6369.09	0	0
小计								0	6369.09	0	0
清单项目综合单价											6369.09000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004051	项目名称		边台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台3950*750mm	个	1	0	6432.73	0	0	0	6432.73	0	0
小计								0	6432.73	0	0
清单项目综合单价											6432.73000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011507004052	项目名称	边台			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台:4000*750mm	个	1	0	6499.8	0	0	0	6499.8	0	0
小计								0	6499.8	0	0
清单项目综合单价											6499.8000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004053	项目名称	边台			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台:4100*750mm	个	1	0	6627.08	0	0	0	6627.08	0	0
小计								0	6627.08	0	0
清单项目综合单价											6627.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004054	项目名称	边台			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台:4200*750mm	个	1	0	6754.66	0	0	0	6754.66	0	0
小计								0	6754.66	0	0
清单项目综合单价											6754.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004055	项目名称	边台			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台:4300*750mm	个	1	0	6885.36	0	0	0	6885.36	0	0
小计								0	6885.36	0	0
清单项目综合单价											6885.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004056	项目名称	边台			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台:4500*750mm	个	1	0	7143.65	0	0	0	7143.65	0	0
小计								0	7143.65	0	0
清单项目综合单价											7143.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004057	项目名称	边台			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台:4950*750mm	个	1	0	7727.3	0	0	0	7727.3	0	0
小计								0	7727.3	0	0
清单项目综合单价											7727.3000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004058	项目名称	边台			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台:5000*750mm	个	1	0	7787.51	0	0	0	7787.51	0	0
小计								0	7787.51	0	0
清单项目综合单价											7787.51000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004059	项目名称	边台			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台:6500*750mm	个	1	0	10171.01	0	0	0	10171.01	0	0
小计								0	10171.01	0	0
清单项目综合单价											10171.01000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004060	项目名称	边台			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台实芯理化板台面 1800*750mm	个	1	0	2495.25	0	0	0	2495.25	0	0
小计								0	2495.25	0	0
清单项目综合单价											2495.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011507004061	项目名称	边台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台实芯理化板台面2100*750mm	个	1	0	3599.53	0	0	0	3599.53	0	0
小计								0	3599.53	0	0

清单项目综合单价	3599.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004062	项目名称	边台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台实芯理化板台面3500*750mm	个	1	0	4866.69	0	0	0	4866.69	0	0
小计								0	4866.69	0	0

清单项目综合单价	4866.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004063	项目名称	边台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台实芯理化板台面3600*750mm	个	1	0	4984.32	0	0	0	4984.32	0	0
小计								0	4984.32	0	0

清单项目综合单价	4984.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004064	项目名称	边台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	边台实芯理化板台面3850*750mm	个	1	0	5671.55	0	0	0	5671.55	0	0
小计								0	5671.55	0	0

清单项目综合单价	5671.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004065	项目名称	超净工作台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	超净工作台	个	1	0	8622.52	0	0	0	8622.52	0	0
小计								0	8622.52	0	0

清单项目综合单价	8622.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004066	项目名称	仪器台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台2400*900mm	个	1	0	4491.4	0	0	0	4491.4	0	0
小计								0	4491.4	0	0

清单项目综合单价	4491.4000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004067	项目名称	仪器台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台3300*900mm	个	1	0	5846.14	0	0	0	5846.14	0	0
小计								0	5846.14	0	0

清单项目综合单价	5846.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004068	项目名称	仪器台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台3800*900mm	个	1	0	7038.91	0	0	0	7038.91	0	0
小计								0	7038.91	0	0

清单项目综合单价	7038.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011507004069	项目名称	仪器台	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台3900*900mm	个	1	0	7189.82	0	0	0	7189.82	0	0
小计								0	7189.82	0	0
清单项目综合单价											7189.82000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004070	项目名称		仪器台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台4900*900mm	个	1	0	8692.05	0	0	0	8692.05	0	0
小计								0	8692.05	0	0
清单项目综合单价											8692.05000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004071	项目名称		仪器台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台5400*900mm	个	1	0	9443.16	0	0	0	9443.16	0	0
小计								0	9443.16	0	0
清单项目综合单价											9443.16000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004072	项目名称		仪器台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台6400*900mm	个	1	0	11387.04	0	0	0	11387.04	0	0
小计								0	11387.04	0	0
清单项目综合单价											11387.04000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004073	项目名称		仪器台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台7000*900mm	个	1	0	12289.06	0	0	0	12289.06	0	0
小计								0	12289.06	0	0
清单项目综合单价											12289.06000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004074	项目名称		仪器台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台7200*900mm	个	1	0	12590.88	0	0	0	12590.88	0	0
小计								0	12590.88	0	0
清单项目综合单价											12590.88000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004075	项目名称		仪器台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台7800*900mm	个	1	0	13934.56	0	0	0	13934.56	0	0
小计								0	13934.56	0	0
清单项目综合单价											13934.56000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004076	项目名称		仪器台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台8400*900mm	个	1	0	14178.47	0	0	0	14178.47	0	0
小计								0	14178.47	0	0
清单项目综合单价											14178.47000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004077	项目名称		仪器台				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	仪器台实芯理化板台面2000*900mm	个	1	0	3502.07	0	0	0	3502.07	0	0
小计								0	3502.07	0	0
清单项目综合单价											3502.07000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011507004078	项目名称	仪器台				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	仪器台实芯理化板台面2400*900mm	个	1	0	4042.26	0	0	0	4042.26	0	0	
小计								0	4042.26	0	0	
清单项目综合单价											4042.26000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004079	项目名称	仪器台				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	仪器台实芯理化板台面3600*900mm	个	1	0	5668.98	0	0	0	5668.98	0	0	
小计								0	5668.98	0	0	
清单项目综合单价											5668.98000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004080	项目名称	仪器台				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	仪器台实芯理化板台面5100*900mm	个	1	0	8094.48	0	0	0	8094.48	0	0	
小计								0	8094.48	0	0	
清单项目综合单价											8094.48000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004081	项目名称	洗消池				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	洗消池	个	1	0	4499.92	0	0	0	4499.92	0	0	
小计								0	4499.92	0	0	
清单项目综合单价											4499.92000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004082	项目名称	天平台				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	天平台	个	1	0	1459.55	0	0	0	1459.55	0	0	
小计								0	1459.55	0	0	
清单项目综合单价											1459.55000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004083	项目名称	拖把池				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	拖把池	个	1	0	1502.5	0	0	0	1502.5	0	0	
小计								0	1502.5	0	0	
清单项目综合单价											1502.5000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004084	项目名称	脏垫料收集台				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	脏垫料收集台	个	1	0	1309.07	0	0	0	1309.07	0	0	
小计								0	1309.07	0	0	
清单项目综合单价											1309.07000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004085	项目名称	不锈钢台				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	不锈钢台1800*600mm	个	1	0	2213.67	0	0	0	2213.67	0	0	
小计								0	2213.67	0	0	
清单项目综合单价											2213.67000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004086	项目名称	不锈钢台				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	不锈钢台2000*600mm	个	1	0	2461.76	0	0	0	2461.76	0	0	
小计								0	2461.76	0	0	
清单项目综合单价											2461.76000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011507004087	项目名称	不锈钢台			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢台2400*600mm	个	1	0	2946.64	0	0	0	2946.64	0	0
小计								0	2946.64	0	0
清单项目综合单价								2946.64000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004088	项目名称	不锈钢台			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢台2800*600mm	个	1	0	3434.95	0	0	0	3434.95	0	0
小计								0	3434.95	0	0
清单项目综合单价								3434.95000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004089	项目名称	不锈钢台			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	不锈钢台4000*600mm	个	1	0	4912.21	0	0	0	4912.21	0	0
小计								0	4912.21	0	0
清单项目综合单价								4912.21000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004090	项目名称	操作台			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	操作台3600*750mm	个	1	0	5538.14	0	0	0	5538.14	0	0
小计								0	5538.14	0	0
清单项目综合单价								5538.14000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004091	项目名称	高温台			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	高温台3000*750mm	个	1	0	4609.79	0	0	0	4609.79	0	0
小计								0	4609.79	0	0
清单项目综合单价								4609.79000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004092	项目名称	高温台			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	高温台4500*750mm	个	1	0	6913.12	0	0	0	6913.12	0	0
小计								0	6913.12	0	0
清单项目综合单价								6913.12000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004093	项目名称	紧急淋浴洗眼器			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	紧急淋浴洗眼器	台	1	0	3468.14	0	0	0	3468.14	0	0
小计								0	3468.14	0	0
清单项目综合单价								3468.14000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004094	项目名称	壁式紧急淋浴器			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	壁式紧急淋浴器	台	1	0	2427.43	0	0	0	2427.43	0	0
小计								0	2427.43	0	0
清单项目综合单价								2427.43000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507004095	项目名称	PP水槽			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	PP水槽	台	1	0	233.63	0	0	0	233.63	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计							0	233.63	0	0
清单项目综合单价										233.63000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004096	项目名称	三联水龙头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	三联水龙头	个	1	0	342	0	0	0	342	0	0
小计							0	342	0	0
清单项目综合单价										342.000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004097	项目名称	桌上单口洗眼器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	桌上单口洗眼器	台	1	0	496	0	0	0	496	0	0
小计							0	496	0	0
清单项目综合单价										496.000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004098	项目名称	风淋室				计量单位		座		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	风淋室	座	1	0	23760	0	0	0	23760	0	0
小计							0	23760	0	0
清单项目综合单价										23760.000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004099	项目名称	防鼠板				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	防鼠板	个	1	0	18	0	0	0	18	0	0
小计							0	18	0	0
清单项目综合单价										18.000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004100	项目名称	大型消毒传递舱				计量单位		座		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	大型消毒传递舱	座	1	0	546617	0	0	0	546617	0	0
小计							0	546617	0	0
清单项目综合单价										546617.000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507004101	项目名称	静电释放装置				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	静电释放装置	个	1	0	1274	0	0	0	1274	0	0
小计							0	1274	0	0
清单项目综合单价										1274.000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程-台柜工程
标段：深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	