招标控制价

招　　标　　人：　深圳市建筑工务署教育工程管理中心

法定代表人
或者其授权人：

工　程　名　称：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

招标控制价(小写)：　90617046.68

(大写)：　玖仟零陆拾壹万柒仟零肆拾陆元陆角捌分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编　　制　　人：

编　制　时　间：　　年　　月　　日

总 说 明

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

填表须知

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程Ⅲ标（重新招标）

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	单项工程名称	金额（元）
一	单项工程费合计	90617046.68
1	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-土建工程	42464145.35
2	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-安装工程	48152901.33
二	工程建设其他费合计	0.00
三	设备及工器具购置费合计	0.00
四	总报价	90617046.68

工程建设其他费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
1	勘察设计费	元	0	0	0	
2	工程检测费	元	0	0	0	
3	基桩检测	元	0	0	0	
4	地基基础检测	元	0	0	0	
5	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验	元	0	0	0	
6	钢结构探伤检测	元	0	0	0	
7	钢网架构变形检测	元	0	0	0	
8	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测	元	0	0	0	
9	外墙饰面砖粘结强度检测	元	0	0	0	
10	建筑物沉降、变形检测	元	0	0	0	
11	室内环境质量检测	元	0	0	0	
12	智能建筑检测	元	0	0	0	
13	建筑节能检测	元	0	0	0	
13	其他检验费	元	0	0	0	
14	城市道路临时占用费	元	0	0	0	
15	城市道路挖掘修复费	元	0	0	0	
16	临时占用绿地费	元	0	0	0	
17	绿化补偿（赔偿）费	元	0	0	0	
18	工程保险费	元	0	0	0	(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
19	弃土场受纳处置费	元	0	0	0	深建价[2013]3号
20	其他费	元	0	0	0	

工程建设其他费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
合计					0.00	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
					单价	合价	
合计						0.00	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-土建工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程	34207698.23
2	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程	3936447.12
3	暂列金额	4320000
4	专业工程暂估价	0
5	优质优价奖励费	0
合计		42464145.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		8层手术室					12370913.15	0	
1-1		钢筋混凝土工程					63047.88	0	
1-1-1	011601001001	砖砌体拆除	(1)砌体名称:原砖砌体拆除 (2)拆除砌体的截面尺寸:废弃物场内转运，倒运，外运，运距由投标人自行考虑 (3)砌体材质:含超高增加费 (4)拆除高度:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	11.35	423.87	4810.92	0	
1-1-2	011602001001	混凝土构件拆除	(1)原混凝土拆除 (2)废弃物场内转运，倒运，外运，运距由投标人自行考虑 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.58	568.17	1465.88	0	
1-1-3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	(1)原钢筋混凝土拆除 (2)废弃物场内转运，倒运，外运，运距由投标人自行考虑 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.46	666.6	973.24	0	
1-1-4	010402001001	砌块墙	(1)墙厚100mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以内 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	5.25	746.64	3919.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5	010402001002	砌块墙	(1)墙厚100mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以外 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.46	830.97	1213.22	0	
1-1-6	010402001003	砌块墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以内 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	36.5	685.35	25015.28	0	
1-1-7	010402001004	砌块墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以外 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	10.72	757.17	8116.86	0	
1-1-8	010502002001	构造柱	(1)商品混凝土 (2)强度等级C25 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	7.58	784.82	5948.94	0	
1-1-9	010503004001	圈梁、压顶梁	(1)商品混凝土 (2)强度等级C25 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.18	778.57	1697.28	0	
1-1-10	010503005001	过梁	(1)商品混凝土 (2)强度等级C25 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.6	778.56	467.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-11	010507007001	其他构件	(1)防水反坎 (2)商品混凝土 (3)强度等级C20 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.68	703.7	478.52	0	
1-1-12	010515001001	现浇构件钢筋	(1)砌体拉结筋 (2)螺纹钢筋HRB400EΦ6 (3)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.371	7094.38	2632.01	0	
1-1-13	010515001002	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.199	6185.26	1230.87	0	
1-1-14	010515001003	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ12 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.933	5442.51	5077.86	0	
1-2		楼地面装饰工程					1824501.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	011103002001	橡胶板卷材楼地面	(1)粘结层厚度、材料种类:橡胶卷材地板3mm，用同色焊线焊缝，不区分颜色和花色，主色、串色、波打线综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:橡胶卷材地板配套专用粘贴剂 (3)压线条种类:橡胶卷材地板专用3mm厚自流平，表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2350.22	488.09	1147118.88	0	
1-2-2	011103003001	塑料板楼地面-A区	(1)粘结层厚度、材料种类:PVC卷材地板2mm,用同色焊线焊缝,不区分颜色和花色，主色、串色、波打线综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材地板配套专用粘贴剂 (3)压线条种类:PVC卷材地板专用3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1642.38	175.74	288631.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	011103003002	塑料板楼地面-B区	(1)粘结层厚度、材料种类:PVC卷材地板2mm,用同色焊线焊缝,不区分颜色和花色，主色、串色、波打线综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材地板配套专用粘贴剂 (3)压线条种类:PVC卷材地板专用3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	248.52	164.16	40797.04	0	
1-2-4	011101003001	细石混凝土楼地面	(1)地面找平基层 (2)45mm厚C25细石混凝土找平层,内衬镀锌钢丝网，4m×4m横竖勾缝 (3)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	969.24	73.37	71113.14	0	
1-2-5	011101003002	细石混凝土楼地面	(1)地面找平基层 (2)50mm厚C25细石混凝土找平层，面层铺设单层双向圆钢HRB30010@200 (3)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	23.16	65.5	1516.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6	011102003001	块料楼地面（地砖地面1）	(1)地砖地面1(无防水)(非降板) (2)300mm*300mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	44.84	183.68	8236.21	0	
1-2-7	011101003003	细石混凝土楼地面（地砖地面1）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:32mm厚C20细石混凝土找平 (2)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	44.84	37.16	1666.25	0	
1-2-8	011102003002	块料楼地面（地砖地面2）	(1)地砖地面2(有防水)(非降板) (2)300mm*300mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	183.68	918.4	0	
1-2-9	011102003003	块料楼地面（地砖地面2）	(1)地砖地面2(有防水)(非降板) (2)600mm*600mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	20	153.79	3075.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-10	011101001001	水泥砂浆楼地面（地砖地面2）	(1)地砖地2(有防水)(非降板) (2)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (3)2mm厚聚合物水泥防水涂料II型,门口地面超出门槛外侧500mm宽,墙面延伸至楼板底面;(防水层由其他单位施工) (4)±35mm厚C25细石混凝土找平 (5)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (6)1.5mm厚聚氨酯防水涂料,设置侧排水,周边上翻与墙面防水材料衔接搭接段宽度不小于300mm,门口外铺出500mm,二侧延伸200mm(防水层由其他单位施工) (7)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (8)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	25	37.33	933.25	0	
1-2-11	011102003004	块料楼地面（地砖地面3）	(1)地砖地面3(无防水)(降板区域) (2)300mm*300mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	18.99	183.68	3488.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	011102003005	块料楼地面（地砖地面3）	(1)地砖地面3(无防水)(降板区域) (2)600mm*600mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	110.46	159.21	17586.34	0	
1-2-13	011101003004	细石混凝土楼地面（地砖地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:32mm厚C20细石混凝土找平 (2)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	129.45	37.16	4810.36	0	
1-2-14	011102003006	块料楼地面（地砖地面4）	(1)地砖地面4(有防水)(降板区域) (2)300mm*300mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	8.61	183.68	1581.48	0	
1-2-15	011102003007	块料楼地面（地砖地面4）	(1)地砖地面4(有防水)(降板区域) (2)600mm*600mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	89.45	159.21	14241.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-16	011101001002	水泥砂浆楼地面（地砖地面4）	(1)地砖地面4(降板区域)(有防水) (2)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (3)2mm厚聚合物水泥防水涂料II型,门口地面超出门槛外侧500mm宽,墙面延伸至楼板底面;(防水层由其他单位施工) (4)±35mm厚C25细石混凝土找平 (5)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (6)1.5mm厚聚氨酯防水涂料,设置侧排水,周边上翻与墙面防水材料衔接搭接段宽度不小于300mm,门口外铺出500mm,二侧延伸200mm(防水层由其他单位施工) (7)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (8)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	98.06	84.9	8325.29	0	
1-2-17	011101005001	自流坪楼地面	(1)无溶剂聚氨酯超耐磨:0.15KG/m2,厚度0.2mm (2)水性环氧腻子:0.2KG/m2,厚度0.2mm (3)3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	11.32	62.54	707.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-18	011101003005	细石混凝土楼地面（环氧自流平防腐地面的基层）	(1)环氧自流平防腐地面的细石混凝土基层 (2)50mm厚C25细石混凝土，随打随抹光，内衬镀锌钢丝网，4m×4m横竖勾缝 (3)2.0mm厚聚合物水泥基防水上翻300mm后，撒适量细砂(防水层由其他单位施工) (4)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	11.32	73.26	829.3	0	
1-2-19	011102001001	石材楼地面	(1)20mm厚白色石材门槛石 (2)石材板材铺实拍平(六面防护处理)。(需做好返碱，防潮，抗裂，打蜡等防护措施) (3)益胶泥粘结层 (4)界面剂一道 (5)收口收边综合考虑 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	13.37	541.4	7238.52	0	
1-2-20	011204001001	石材墙面	(1)返槛和窗台石，20mm白色人造窗台板，颜色综合考虑，包含石材磨边、倒角、圆角、开槽、打蜡保护等措施 (2)专用粘结剂 (3)8mm水泥纤维板基层 (4)包含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.06	549.37	1131.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-21	011110B003001	石材表面结晶处理	(1)工程部位 :石材表面结晶处理 (2)酸洗、打蜡要求:含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	15.43	42.46	655.16	0	
1-2-22	011105004001	塑料板踢脚线-A区	(1)卷材踢脚2(带收边压条) (2)2mmPVC卷材地板爬墙+板面打蜡上光+收边压条 (3)地板专用胶粘合 (4)涂刷界面剂一道 (5)胶地板专用R30成品阴角垫条 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	155.85	333.41	51961.95	0	
1-2-23	011105004002	塑料板踢脚线	(1)卷材踢脚 (2)橡胶卷材地板3mm爬墙+板面打蜡上光 (3)环保万能胶水粘合 (4)电解钢板踢脚板折边20mm (5)胶地板专用R30成品阴角垫条 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	136.28	1062.46	144792.05	0	
1-2-24	011105003001	块料踢脚线	(1)瓷砖踢脚，颜色、花纹和材质综合考虑 (2)瓷砖踢脚铺贴，DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝 (3)1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (4)踢脚墙面1:3水泥砂浆打底，拉毛，划出纹道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	12.99	242.05	3144.23	0	
1-3		墙、柱面装饰与隔断工程					4368596.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1	011201B002001	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料交界处挂热镀锌电焊网 (2)丝径为0.9网孔12.7x12.7热镀锌电焊网 (3)钢(铁)网规格、厚度:含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	150	14.46	2169	0	
1-3-2	011207001001	墙面装饰板	(1)医用模块化电解钢板墙面 (2)板缝清灰后采用抗菌防霉专用耐候硅胶处理,保证气密性 (3)1.2mm厚医用模块化电解钢板，预喷涂抗菌漆，背衬加强筋 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2931.98	382.17	1120514.8	0	
1-3-3	011207001002	墙面装饰板	(1)无机预涂板6mm厚，3mm宽接缝中填入专用密封胶 (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶) (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2783.83	147.55	410754.12	0	
1-3-4	011207001003	墙面装饰板	(1)无机预涂板6mm厚（甲供），3mm宽接缝中填入专用密封胶 (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶) (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	68.57	38.4	2633.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-5	011207001004	墙面装饰板	(1)无机预涂板6mm厚（甲供），3mm宽接缝中填入专用密封胶 (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶) (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	72.38	38.4	2779.39	0	
1-3-6	011204003001	块料墙面（瓷砖墙面）	(1)瓷砖墙面(有防水) (2)DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝 (3)镶贴面砖300mm*600mm*10mm，颜色综合考虑 (4)5mm厚DTA砂浆(瓷砖胶粘剂)粘接，找平压实 (5)面砖背胶，自然风干 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	306.55	158.38	48551.39	0	
1-3-7	011201001001	墙面一般抹灰（瓷砖墙面基层）	(1)瓷砖墙面(有防水) (2)素水泥浆一道 (3)刷涂聚合物水泥基防水施工1.5mm厚(防水层由其他单位施工) (4)15mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，刮糙处理 (5)DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面、拉毛 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	306.55	36.13	11075.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-8	011407001001	墙面喷刷涂料	(1)刮腻子要求:无机涂料墙面1 (2)基层类型:无机涂料一底两面 (3)喷刷涂料部位:与产品配套腻子（耐水腻子）满刮三遍，砂纸磨光 (4)腻子种类:土建墙体 (5)涂料品种、喷刷遍数:含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	616.27	56.36	34732.98	0	
1-3-9	011407001002	墙面喷刷涂料	(1)无机涂料墙面2 (2)无机涂料一底两面 (3)将嵌缝膏填入板缝，压摸严实，面粘嵌缝纸带，宽度不小于50mm (4)与产品配套腻子（耐水腻子）满刮三遍，砂纸磨光 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	921.8	63.62	58644.92	0	
1-3-10	011207001005	墙面装饰板	(1)部位:吸音减噪墙面1 (2)9厚灰白色FC水泥纤维穿孔板（成品，自带装饰面层） (3)轻钢龙骨架@600中~中，内填50厚玻璃棉 (4)8厚M15预拌砂浆结面，粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层 (5)10厚M15预拌砂浆刮糙层 (6)含超高增加费 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	10	292.11	2921.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-11	010406B001001	轻质墙板（只计骨架）	(1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)遇门、洞采用镀锌型钢、顶底镀锌钢板加固 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	241.87	112.96	27321.64	0	
1-3-12	010406B001002	轻质墙板（只计骨架）	(1)75系列轻钢龙骨隔墙（龙骨甲供） (2)遇门、洞采用镀锌型钢、顶底镀锌钢板加固 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2000	77.14	154280	0	
1-3-13	010406B001003	轻质墙板（只计岩棉）	(1)内填充50mm厚容重为100kg/m3的岩棉 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2763.42	57.81	159753.31	0	
1-3-14	010406B001004	轻质墙板（只计岩棉）	(1)内填充50mm厚容重为100kg/m3的岩棉（岩棉甲供） (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	300	8.2	2460	0	
1-3-15	010406B001005	轻质墙板（只计水泥纤维板）	(1)双面单层12mm厚水泥纤维板，包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2865.61	155.3	445029.23	0	
1-3-16	010406B001006	轻质墙板（只计水泥纤维板）（只计水泥纤维板）	(1)双面单层12mm厚水泥纤维板（甲供），包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	401.93	54.07	21732.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-17	010406B001007	轻质墙板	(1)50*30*1.2mm镀锌方管龙骨隔墙 (2)双面单层12mm厚水泥纤维板，包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (3)内填充50mm厚容重为100kg/m3的岩棉 (4)遇门、洞采用镀锌型钢加固 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1633.8	284.28	464456.66	0	
1-3-18	010406B001008	轻质墙板（手术室）（只计骨架）	(1)50*30*1.2mm镀锌方管龙骨隔墙 (2)遇门、洞采用镀锌型钢加固 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	42.54	58.02	2468.17	0	
1-3-19	010406B001009	轻质墙板（手术室）（只计骨架）	(1)50*30*1.2mm镀锌方管龙骨隔墙（龙骨甲供） (2)遇门、洞采用镀锌型钢加固 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	150	36.99	5548.5	0	
1-3-20	010406B001010	轻质墙板（手术室）（只计岩棉）	(1)内填充50mm厚容重为100kg/m3的岩棉 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2350.32	57.81	135872	0	
1-3-21	010406B001011	轻质墙板（手术室）（只计水泥纤维板）	(1)单面单层12mm水泥纤维板，包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	257.53	102.02	26273.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-22	010406B001012	轻质墙板（手术室）（只计水泥纤维板）	(1)单面单层12mm水泥纤维板（甲供），包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2000	51.41	102820	0	
1-3-23	010406B001013	轻质墙板	(1)50*30*1.2mm镀锌方管龙骨隔墙 (2)单面单层12mm水泥纤维板，包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (3)遇门、洞采用镀锌角钢加固 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1318.3	188.19	248090.88	0	
1-3-24	011210005001	成品隔断	(1)卫生间、淋浴间隔断，12mm厚酚醛树脂板 (2)底部U型不锈钢踢脚，顶部不锈钢U型压条，其他收口收边综合考虑 (3)把手、五金、插销、锁扣等综合考虑 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	140.12	664.52	93112.54	0	
1-3-25	011210005002	成品隔断	(1)卫生间小便斗隔断，12mm厚酚醛树脂板 (2)收边条、压条综合考虑 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.8	684.4	1916.32	0	
1-3-26	011502003001	石材装饰线	(1)基层类型:仿大理石实心石塑阳角条 (2)线条材料品种、规格、颜色:含超高增加费 (3)防护材料种类:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	31.2	44.4	1385.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-27	011207001006	墙面装饰板	(1)1.2mm厚医用模块化电解钢板，预喷涂抗菌涂料 (2)R300成品过渡圆弧 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	314.39	606.35	190630.38	0	
1-3-28	011207001007	墙面装饰板	(1)医用不锈钢板墙面 (2)缝隙采用密封胶处理，,保证气密性 (3)面饰1.2mm拉丝不锈钢，预喷涂抗菌漆，背衬加强筋 (4)墙面开孔、开洞及收边综合考虑 (5)包含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	228.24	382.17	87226.48	0	
1-3-29	011502001001	金属装饰线	(1)阴角R60mm电解钢板圆弧装饰线，详见ZS-D-21 (2)1.2mm厚电解钢板，表面高温高压预喷涂抗菌漆 (3)电解钢板可视面尺寸60mm*60mm，含三维节点构件 (4)阴角角度综合考虑，包含连接件、密封胶、自攻螺丝安装等辅助 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3468.85	94.45	327632.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-30	011502001002	金属装饰线	(1)阳角电解钢板包边装饰线，详见ZS-D-21 (2)1.2mm厚电解钢板，表面高温高压预喷涂抗菌漆 (3)电解钢板尺寸可视面60mm*60mm，含三维节点构件 (4)阳角角度综合考虑，包含连接件、密封胶、自攻螺丝安装等辅助 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1170.08	118.31	138432.16	0	
1-3-31	011001003001	保温隔热墙面	(1)墙体内保温 (2)靠外墙基层墙体(钢筋混凝土墙体、梁、柱部分需设内保温) (3)墙面清理干净，满涂界面砂浆 (4)5mm厚(不平整墙面最薄处)M5预拌砂浆(混凝土墙)或M5.0加气砌块专用抹面砂浆(砌块墙) (5)保温层:岩棉保温板保温(外围护混凝土墙采用25mm厚；梁柱采用30mm厚),耐火等级:A级。保温板用胶粘剂或干混保温板粘结砂浆按JGJ/T261第6.2.5条~6.2.7条要求条粘及满粘板面满涂界面处理剂结合层 (6)粘贴6mm厚水泥纤维板保护层膨胀螺丝固定,锚固件间距不大于400且距板边距离不应小于20,锚固件的钉头不得突出板面 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	350.87	106.53	37378.18	0	
1-4		天棚工程					1901209.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1	011302001001	吊顶天棚	(1)医用模块化电解钢板顶面 (2)板缝清灰后采用抗菌防霉手术室专用耐候硅胶处理,保证气密性 (3)1.2mm厚成品医用模块化电解钢板，采用高温高压进行喷涂抗菌漆，背衬加强筋，颜色综合考虑 (4)6mm厚水泥纤维板背衬板采用专用胶粘接 (5)30*50*1.2镀锌方管龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距800~1200mm，风口及器具四周处设置加固龙骨 (6)镀锌方管龙骨焊接、除渣、防锈(刷防锈漆2遍) (7)Φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (8)含反支撑及各类检修口 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1734.69	604.03	1047804.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2	011302001002	吊顶天棚	(1)无机预涂板顶面 (2)无机预涂板6mm，3mm宽接缝中填入专用密封胶，颜色综合考虑 (3)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶+双面胶)粘接于背衬板(规格参见材料表) (4)水泥纤维板6mm背衬板，用自攻螺丝以不大于200mm间距固定于次龙骨上 (5)60上人型轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm,次龙骨间距400mm(潮湿环境下以间距300mm为宜)，横撑龙骨间距600mm (6)Φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (7)含反支撑及各类检修口 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1283.16	293.03	376004.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3	011302001003	吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板顶面1（净化区） (2)龙骨材料种类、规格、中距:板缝打硅酮密封胶 (3)基层材料种类、规格:安装600*600mm铝扣板，背覆10mm厚B1级橡塑保温棉（铝扣板和配套龙骨甲供） (4)面层材料品种、规格:安装铝合金边龙骨 (5)压条材料种类、规格:三角配套次龙骨间距≤600mm（或≤300mm） (6)嵌缝材料种类:50型主龙骨间距≤1200mm (7)防护材料种类:φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (8)含反支撑及各类检修口 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	22.99	146.21	3361.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4	011302001004	吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板顶面2（非净化区） (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装600*600mm铝扣板（铝扣板和配套龙骨甲供） (3)面层材料品种、规格:安装铝合金边龙骨 (4)压条材料种类、规格:三角配套次龙骨间距≤600mm（或≤300mm） (5)嵌缝材料种类:50型主龙骨间距≤1200mm (6)防护材料种类:φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (7)基层材料种类、规格:含反支撑及各类检修口 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	733.88	104.76	76881.27	0	
1-4-5	011407002001	天棚喷刷涂料	(1)无机涂料一底两面，颜色综合考虑 (2)使用耐水腻子满刮三道，用砂纸打磨 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	44.93	61.25	2751.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-6	011302001005	吊顶天棚	(1)护士站灯箱吊顶，清单工程量以灯箱水平投影面积计算 (2)白色透光膜 (3)6mm水泥纤维板、12mm阻燃夹板、9mm阻燃夹板 (4)刷白处理 (5)灯箱金属龙骨骨架及专用卡件 (6)外包米白色铝板 (7)包含灯箱与其他吊顶天棚交接处的金属收边条 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (10)护士站灯箱吊顶，清单工程量以灯箱水平投影面积计算 (11)白色透光膜 (12)6mm水泥纤维板、12mm阻燃夹板、9mm阻燃夹板 (13)刷白处理 (14)灯箱金属龙骨骨架及专用卡件 (15)外包米白色铝板 (16)包含灯箱与其他吊顶天棚交接处的金属收边条 (17)含超高增加费 (18)具体详见招标图纸、招标文件及相关	m2	20	2635.06	52701.2	0	
1-4-7	011408001001	玻璃贴膜	(1)基层类型:吊顶与幕墙窗交接处上部0.2mm深色玻璃贴膜 (2)腻子种类:含超高增加费 (3)粘结材料种类:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	699.94	43.94	30755.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-8	010810003001	饰面夹板窗帘盒	(1)窗帘盒尺寸200mm×200mm,详见图号ZS-D-40 (2)刷无机涂料饰面(一底两面) (3)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (4)用白乳胶调纯石膏粉填补水泥纤维板5mm缝隙，刮平后再粘贴纱网联结布 (5)孔眼防锈处理用腻子填平，阴、阳角分别贴PVC护角条 (6)双层6厘水泥纤维板，错缝固定第二层板材，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距@200,螺钉离板边长边10，短边15。帘轨上方为12mm阻燃板+6mm水泥纤维板。 (7)CB60x20mm次龙骨@300mm，厚度0.6mm；CB50x20mm横撑龙骨@600mm，厚度0.6mm (8)CS60x27mm主龙骨(承载龙骨)，间距@1200mm,厚度1.2mm (9)M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定，上端用Φ12mm膨胀螺栓与天	m	146.8	115.85	17006.78	0	
1-4-9	011407002002	天棚喷刷涂料	(1)吊顶天棚、窗帘盒与幕墙交接处封边板，详见图号ZS-D-40 (2)刷无机涂料饰面(一底两面)，颜色综合考虑 (3)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (4)双层6mm水泥纤维板，M8热镀锌吊杆和连接件 (5)收边收口综合考虑 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	61.16	229.13	14013.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-10	010606012001	钢支架	(1)吊顶天棚转换层 (2)镀锌型钢骨架 (3)包含图纸规范要求的设置范围及管、线密集区域 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	22.854	12248.55	279928.36	0	
1-5		门窗工程					2780472.92	0	
1-5-1	010802001001	金属(塑钢)门	(1)钢制趟门YGM10，非净化区配置门吸 (2)洞口尺寸1050mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗 (4)钢制门框喷塑 (5)含门扇、门框、门套、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	4	3925.76	15703.04	0	
1-5-2	010802001002	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM09 (2)洞口尺寸900mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	1	3654.73	3654.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3	010802001003	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM10 (2)洞口尺寸1050mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	8	4263.85	34110.8	0	
1-5-4	010802001004	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM15 (2)洞口尺寸1500mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	6	6091.22	36547.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-5	010802001005	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM15，非净化区配置门吸 (2)洞口尺寸1500mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、门吸、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	4	6136.04	24544.16	0	
1-5-6	010802001006	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM26 (2)洞口尺寸2600mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	1	10558.09	10558.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-7	010802001007	金属(塑钢)门	(1)医用内嵌式自动趟门ZDM10-P，非净化区域 (2)洞口尺寸1000mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (7)收边收口综合考虑 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	1	18108.18	18108.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-8	010802001008	金属(塑钢)门	(1)医用自动趟门ZDM18 (2)洞口尺寸1800mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (7)收边收口综合考虑 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	3	30973.22	92919.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-9	010802001009	金属(塑钢)门	(1)医用内嵌式自动趟门ZDM15-A(手术室前门)，采用一线进口成套产品 (2)洞口尺寸1500mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)门机采用交流双电机驱动，门体挂轮运行应采用双轨道 (6)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (7)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (8)气密性及隔音应符合设计及规范要求 (9)收边收口综合考虑 (10)含超高增加费 (11)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	22	96528.83	2123634.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-10	010802001010	金属(塑钢)门	(1)医用内嵌式自动趟门ZDM11-PS（手术室后门），电机为原装进口知名产品 (2)洞口尺寸1100mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)门机采用交流/直流电机驱动，门体挂轮运行应采用单/双轨道 (7)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (8)收边收口综合考虑 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	8	21509.4	172075.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-11	010802001011	金属(塑钢)门	(1)医用内嵌式自动趟门ZDM18-A (2)洞口尺寸1800mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (7)收边收口综合考虑 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	2	33143.83	66287.66	0	
1-5-12	010802001012	金属(塑钢)门	(1)医用内嵌式自动趟门※ZDM18-A (2)洞口尺寸1800mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)不锈钢门体包边 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (7)收边收口综合考虑 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	2	27266.42	54532.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-13	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	(1)窗代号及洞口尺寸:医用双门互锁传递窗 1200mm*600mm*600mm (2)框、扇材质:机械互锁，带紫外线杀菌灯 (3)玻璃品种、厚度:观察窗采用4mm厚钢化玻璃,尺寸为270*270mm (4)箱体为1.2mm304不锈钢,门板为1.0mm304不锈钢,内胆为1.0mm201不锈钢 (5)包含塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	3741.61	7483.22	0	
1-5-14	010809004001	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚白色人造石窗台板 (2)窗台板材质、规格、颜色:18mm厚阻燃板基层 (3)石材磨边倒角、收口收边、密封胶等安装措施 (4)包含密封胶、嵌缝胶等安装辅助措施 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	27.93	647.22	18076.85	0	
1-5-15	010809003001	金属窗台板	(1)基层材料种类:1.2mm电解钢板窗台板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:18mm厚阻燃板基层 (3)防护材料种类:含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.13	428.76	3057.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-16	010802001013	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板消火栓暗门，详见图号ZS-D-27，适用于有防撞带墙面 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、警示贴膜和标识、踢脚衬板、密封胶、不锈钢防撞带及衬板 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	476.19	2380.95	0	
1-5-17	010802001014	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板消火栓暗门，详见图号ZS-D-27，适用于无防撞带墙面 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、踢脚衬板、密封胶、警示贴膜和标识 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	442.74	2213.7	0	
1-5-18	010802001015	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板管井暗门，详见图号ZS-D-27 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、踢脚衬板、密封胶、不锈钢防撞带及衬板 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	464.31	2321.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-19	010802001016	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板管井暗门，详见图号ZS-D-27 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、踢脚衬板、密封胶 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	430.88	2154.4	0	
1-5-20	010802001017	金属(塑钢)门	(1)门代号及洞口尺寸:电解钢板消火栓暗门，详见图号ZS-D-26，适用于有防撞带墙面 (2)门框或扇外围尺寸:1.2mm电解钢板门面板 (3)门框、扇材质:包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、磁碰锁等 (4)含密封条、不锈钢防撞带及衬板 (5)玻璃品种、厚度:含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	721.65	3608.25	0	
1-5-21	010802001018	金属(塑钢)门	(1)电解钢板消火栓暗门，详见图号ZS-D-26，适用于无防撞带墙面 (2)1.2mm电解钢板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、磁碰锁等 (4)含密封条 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	688.2	3441	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-22	010808004001	金属门窗套	(1)1.2mm厚电解钢板门套，详见图号ZS-D-25 (2)18mm厚阻燃板基层 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	175.74	472.63	83060	0	
1-6		其他工程					1433085.12	0	
1-6-1	010606012002	钢支架	(1)钢材品种、规格:手术室、ICU吊塔、手术室无影灯钢支架，详见ZS-D-18图 (2)安装高度:主支架槽钢、斜撑斜拉角钢、连接钢板，具体构造详见大样 (3)防火要求:支架顶部M12螺栓固定至楼板底部，支架下部钢板布置6-M16螺栓 (4)凡钢结构一律除锈，刷红丹，调和漆各一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	11.452	12536.65	143569.72	0	
1-6-2	011503005001	金属靠墙防撞带	(1)H=150mm,1.2mm厚304不锈钢防撞带胶粘贴，上下边角打密封胶收口 (2)五厘内阻燃衬板，自攻螺钉固定 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	652.22	67.26	43868.32	0	
1-6-3	011503002001	硬木扶手	(1)扶手材料种类、规格:护窗栏杆防腐木扶手 (2)栏杆材料种类、规格:硬质橡木扶手 (3)栏板材料种类、规格、颜色:含超高增加费 (4)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	146.8	131.92	19365.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4	011505010001	镜面玻璃	(1)镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 (2)框材质、断面尺寸:含超高增加费 (3)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9.04	130.95	1183.79	0	
1-6-5	011505010002	镜面玻璃	(1)镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 (2)基层材料种类:不锈钢包边 (3)框材质、断面尺寸:含超高增加费 (4)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9.21	138.56	1276.14	0	
1-6-6	011207001008	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:水盆背面挡水板不锈钢铝塑板墙面，详见图号ZS-D-30 (2)隔离层材料种类、规格:3mm铝塑板 (3)1.2mm厚不锈钢饰面边框和成品金属线条 (4)基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层 (5)面层材料品种、规格、颜色:含超高增加费 (6)压条材料种类、规格:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	28.88	366.23	10576.72	0	
1-6-7	010810005001	帘轨	(1)床帘导轨，1.2mm厚铝合金轨道，包含滑轮 (2)当床帘导轨安装位置不在吊顶龙骨上时，底层需设衬板加固 (3)配备独立吊杆 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	99.9	113.11	11299.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-8	010810005002	输液轨道	(1)输液导轨，1.2mm厚铝合金轨道，包含滑轮 (2)当输液导轨安装位置不在吊顶龙骨上时，底层需设衬板加固 (3)配备独立吊杆 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	218.1	113.11	24669.29	0	
1-6-9	010810005003	输液吊架	(1)输液导轨配套吊架 (2)含超高增加费 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	50	52.5	2625	0	
1-6-10	011505001001	洗漱台	(1)洗手盆台面，详见图号ZS-D-27，清单工程量按水平投影面积计算 (2)20mm厚白色人造石台面、侧板、挡水条，包含石材磨边倒角、机刨细缝、收口收边等辅助措施 (3)台面下衬阻燃基层板 (4)镀锌型钢骨架 (5)含超高增加费 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.64	1417.39	6576.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-11	011501001001	柜台	(1)护士站,参见图号ZS-D-38 (2)长×宽×高:6764mm×800mm×780mm (3)20mm白色树脂人造石台面、柜体，8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃挡板 (4)1.0mm电解钢板柜体板、抽屉、隔板，抽屉和柜体配套五金 (5)9mm阻燃板基层 (6)工作站底部1.5mm不锈钢踢脚 (7)镀锌型钢骨架固定于楼板上 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	50000	50000	0	
1-6-12	011501001002	柜台	(1)护士站,参见图号ZS-D-38 (2)长×宽×高:7904(含弧长)mm×800mm×780mm (3)20mm白色树脂人造石台面、柜体，8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃挡板 (4)1.0mm电解钢板柜体板、抽屉、隔板，抽屉和柜体配套五金 (5)9mm阻燃板基层 (6)工作站底部1.5mm不锈钢踢脚 (7)镀锌型钢骨架固定于楼板上 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	52500	52500	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-13	011501001003	柜台	(1)护士站,参见图号ZS-D-38 (2)长×宽×高:6019(含弧长)mm×800mm×780mm (3)20mm白色树脂人造石台面、柜体，8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃挡板 (4)1.0mm电解钢板柜体板、抽屉、隔板，抽屉和柜体配套五金 (5)9mm阻燃板基层 (6)工作站底部1.5mm不锈钢踢脚 (7)镀锌型钢骨架固定于楼板上 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	45000	45000	0	
1-6-14	011501001004	柜台	(1)护士站,参见图号ZS-D-38 (2)长×宽×高:7113mm×800mm×780mm (3)20mm白色树脂人造石台面、柜体，8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃挡板 (4)1.0mm电解钢板柜体板、抽屉、隔板，抽屉和柜体配套五金 (5)9mm阻燃板基层 (6)工作站底部1.5mm不锈钢踢脚 (7)镀锌型钢骨架固定于楼板上 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	53000	53000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-15	011501001005	柜台	(1)台柜规格:传递窗下部柜子，详见ZS-D-30，清单工程量按柜体正面垂直投影面积计算 (2)材料种类、规格:宽×高:600mm×900mm (3)五金种类、规格:18mm生态板柜体及柜门、活动隔板 (4)防护材料种类:含拉手、铝合金踢脚 (5)综合考虑开口、开洞、打胶、密封等费用 (6)油漆品种、刷漆遍数:含超高增加费 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	0.72	1200	864	0	
1-6-16	011501B002001	医用抗菌麻醉柜(KM)	(1)长1200mm*高1700mm*宽450mm，成品定制 (2)嵌入式安装，翻边20mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门,中间两抽屉 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8mm钢化玻璃托架,上下可调 (8)中间两抽屉(采用阻尼缓冲导轨),带锁，基层板保温隔热 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	5853.23	117064.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-17	011501B002002	医用抗菌器械柜(KQ)	(1)长1200mm*高1700mm*宽450mm，成品定制 (2)嵌入式安装，翻边20mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门,中间两抽屉 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8mm钢化玻璃托架,上下可调 (8)中间两抽屉(采用阻尼缓冲导轨),带锁，基层板保温隔热 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	5853.23	117064.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-18	011501B002003	医用抗菌药品柜(KY)	(1)长1200mm*高1700mm*宽450mm，成品定制 (2)嵌入式安装，翻边20mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门,中间两抽屉 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8mm钢化玻璃托架,上下可调 (8)中间两抽屉(采用阻尼缓冲导轨),带锁，基层板保温隔热 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	5853.23	117064.6	0	
1-6-19	011501B002004	医用抗菌导管柜(DGG)	(1)表面喷涂，长1200mm*高1700mm*高450mm，成品定制 (2)嵌入式安装 (3)玻璃1.2厚304不锈钢包边外开门,外框1.2厚电解钢板制,内本体1.0厚201不锈钢制镜面板制,配挂钩,带锁,翻边20mm,基层板保温隔热 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	5541.9	5541.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-20	011501B002005	一体式医护工作站(DNG)	(1)长1200mm*高1820mm*宽450mm，成品定制 (2)嵌入式安装,翻边22mm (3)整体喷涂,3个5孔220V10A电源插座,2个网络插座 (4)面框采用1.2厚304不锈钢拉丝板制，基层板保温隔热 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	5096.44	101928.8	0	
1-6-21	011501B002006	医用保温柜（BWG)	(1)外形尺寸:800×590×1050mm(W×D×H) (2)容积:150L (3)温度范围:2~48℃ (4)额定输入功率:100W (5)面框采用1.5mm厚电解钢板制(预喷涂抗菌涂料)，箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂 (6)智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，基层板保温隔热 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	11865	237300	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-22	011501B002007	医用保冷柜(BLG)	(1)外形尺寸:700×500×1050mm(W×D×H) (2)容积:88L (3)温控范围:2-8℃(每度可调) (4)额定输入功率85W (5)面框采用1.5mm厚电解钢板制(预喷涂抗菌涂料),箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂,定制化颜色,与室内空间融为一体,装饰效果美观，基层板保温隔热 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	10975.57	219511.4	0	
1-6-23	011501010001	吊柜	(1)吊柜制作安装 (2)宽×高:350mm×800mm，清单工程量按柜体正面垂直投影面积计算 (3)20mm白色烤漆板柜体 (4)阻燃板背板 (5)含五金配件 (6)含超高增加费 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.32	1400	3248	0	
1-6-24	011501009001	低柜	(1)柜体制作和安装 (2)宽×高:600mm×850mm，清单工程量按柜体正面垂直投影面积计算 (3)20mm厚白色人造石台面、侧板、挡水条 (4)20mm白色烤漆板柜体 (5)阻燃板背板和内衬 (6)柜底100mm高镀锌型钢龙骨 (7)含五金配件 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1.32	2030	2679.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-25	011501B002008	其他柜	(1)洗手柜 (2)宽×高:600mm×800mm，清单工程量以柜体正面投影面积800mm高计算 (3)20mm厚白色人造石台面、水槽、侧板、挡水条，部分厚板综合考虑，台面镀锌型钢骨架支撑 (4)背板采用1.5mm铝单板，6mm水泥纤维板衬底 (5)门板、竖向12mm白色蜂窝铝板，底板20mm白色蜂窝铝板 (6)柜底灰砂砖填充，水泥纤维基层板，100mm高PVC踢脚 (7)含五金配件 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9.12	3000	27360	0	
1-6-26	010904004001	楼(地)面变形缝	(1)嵌缝材料种类:楼面变形缝，详见图号ZS-D-32 (2)止水带材料种类:盖板型铝合金面板 (3)盖缝材料:含超高增加费 (4)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	98.96	181.35	17946.4	0	
2		9层手术室					11927135.20	0	
2-1		钢筋混凝土工程					73327.00	0	
2-1-1	011601001002	砖砌体拆除	(1)砌体名称:原砖砌体拆除 (2)拆除砌体的截面尺寸:废弃物场内转运，倒运，外运，运距由投标人自行考虑 (3)砌体材质:含超高增加费 (4)拆除高度:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	11.35	423.87	4810.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2	011602001002	混凝土构件拆除	(1)原混凝土拆除 (2)废弃物场内转运，倒运，外运，运距由投标人自行考虑 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.58	568.17	1465.88	0	
2-1-3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	(1)原钢筋混凝土拆除 (2)废弃物场内转运，倒运，外运，运距由投标人自行考虑 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.46	666.6	973.24	0	
2-1-4	010402001005	砌块墙	(1)墙厚100mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以内 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	10.69	746.63	7981.47	0	
2-1-5	010402001006	砌块墙	(1)墙厚100mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以外 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.86	830.96	1545.59	0	
2-1-6	010402001007	砌块墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以内 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	42.68	685.35	29250.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-7	010402001008	砌块墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以外 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	7.55	757.17	5716.63	0	
2-1-8	010502002002	构造柱	(1)商品混凝土 (2)强度等级C25 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	7.88	784.82	6184.38	0	
2-1-9	010503004002	圈梁、压顶梁	(1)商品混凝土 (2)强度等级C25 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.83	778.58	2203.38	0	
2-1-10	010503005002	过梁	(1)商品混凝土 (2)强度等级C25 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.36	778.57	280.29	0	
2-1-11	010507007002	其他构件	(1)防水反坎 (2)商品混凝土 (3)强度等级C20 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.46	703.73	323.72	0	
2-1-12	040901008001	植筋	(1)材料种类:螺纹钢筋HRB400E Φ12 (2)材料规格:植入深度15d (3)植入深度:采用植筋胶植筋 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	根	46	15.05	692.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-13	010515001004	现浇构件钢筋	(1)砌体拉结筋 (2)螺纹钢筋HRB400EΦ6 (3)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.61	7094.37	4327.57	0	
2-1-14	010515001005	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.228	7091.1	1616.77	0	
2-1-15	010515001006	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ12 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	1.094	5442.52	5954.12	0	
2-2		楼地面装饰工程					1792241.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1	011103002002	橡胶板卷材楼地面	(1)粘结层厚度、材料种类:橡胶卷材地板3mm，用同色焊线焊缝，不区分颜色和花色，主色、串色、波打线综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:橡胶卷材地板配套专用粘贴剂 (3)压线条种类:橡胶卷材地板专用3mm厚自流平，表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2286.26	488.09	1115900.64	0	
2-2-2	011103003003	塑料板楼地面-A区	(1)粘结层厚度、材料种类:PVC卷材地板2mm,用同色焊线焊缝,不区分颜色和花色，主色、串色、波打线综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材地板配套专用粘贴剂 (3)压线条种类:PVC卷材地板专用3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1593.97	175.74	280124.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	011103003004	塑料板楼地面-B区	(1)粘结层厚度、材料种类:PVC卷材地板2mm,用同色焊线焊缝,不区分颜色和花色，主色、串色、波打线综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材地板配套专用粘贴剂 (3)压线条种类:PVC卷材地板专用3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	237.55	164.16	38996.21	0	
2-2-4	011101003006	细石混凝土楼地面	(1)地面找平基层 (2)45mm厚C25细石混凝土找平层,内衬镀锌钢丝网，4m×4m横竖勾缝 (3)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	967.5	73.37	70985.48	0	
2-2-5	011101003007	细石混凝土楼地面	(1)地面找平基层 (2)50mm厚C25细石混凝土找平层，面层铺设单层双向圆钢HRB30010@200 (3)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	23.3	65.48	1525.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6	011102003008	块料楼地面（地砖地面1）	(1)地砖地面1(无防水)(非降板) (2)600mm*600mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	40.37	153.79	6208.5	0	
2-2-7	011101003008	细石混凝土楼地面（地砖地面1）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:32mm厚C20细石混凝土找平 (2)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	40.37	37.16	1500.15	0	
2-2-8	011102003009	块料楼地面（地砖地面2）	(1)地砖地面2(有防水)(非降板) (2)300mm*300mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	183.68	918.4	0	
2-2-9	011102003010	块料楼地面（地砖地面2）	(1)地砖地面2(有防水)(非降板) (2)600mm*600mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	20	153.79	3075.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-10	011101001003	水泥砂浆楼地面（地砖地面2）	(1)地砖地2(有防水)(非降板) (2)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (3)2mm厚聚合物水泥防水涂料II型,门口地面超出门槛外侧500mm宽,墙面延伸至楼板底面;(防水层由其他单位施工) (4)±35mm厚C25细石混凝土找平 (5)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (6)1.5mm厚聚氨酯防水涂料,设置侧排水,周边上翻与墙面防水材料衔接搭接段宽度不小于300mm,门口外铺出500mm,二侧延伸200mm(防水层由其他单位施工) (7)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (8)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	25	37.33	933.25	0	
2-2-11	011102003011	块料楼地面（地砖地面3）	(1)地砖地面3(无防水)(降板区域) (2)300mm*300mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	129.98	183.68	23874.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-12	011101003009	细石混凝土楼地面（地砖地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:32mm厚C20细石混凝土找平 (2)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	129.98	37.16	4830.06	0	
2-2-13	011102003012	块料楼地面（地砖地面4）	(1)地砖地面4(有防水)(降板区域) (2)600mm*600mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	89.62	159.21	14268.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-14	011101001004	水泥砂浆楼地面（地砖地面4）	(1)地砖地面4(降板区域)(有防水) (2)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (3)2mm厚聚合物水泥防水涂料II型,门口地面超出门槛外侧500mm宽,墙面延伸至楼板底面;(防水层由其他单位施工) (4)±35mm厚C25细石混凝土找平 (5)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (6)1.5mm厚聚氨酯防水涂料,设置侧排水,周边上翻与墙面防水材料衔接搭接段宽度不小于300mm,门口外铺出500mm,二侧延伸200mm(防水层由其他单位施工) (7)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (8)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	89.62	84.9	7608.74	0	
2-2-15	011101005002	自流坪楼地面	(1)无溶剂聚氨酯超耐磨:0.15KG/m2,厚度0.2mm (2)水性环氧腻子:0.2KG/m2,厚度0.2mm (3)3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	12.38	62.54	774.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-16	011101003010	细石混凝土楼地面（环氧自流平防腐地面的基层）	(1)环氧自流平防腐地面的细石混凝土基层 (2)50mm厚C25细石混凝土，随打随抹光，内衬镀锌钢丝网，4m×4m横竖勾缝 (3)2.0mm厚聚合物水泥基防水上翻300mm后，撒适量细砂(防水层由其他单位施工) (4)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	12.38	73.26	906.96	0	
2-2-17	011102001002	石材楼地面	(1)20mm厚白色石材门槛石 (2)石材板材铺实拍平(六面防护处理)。(需做好返碱，防潮，抗裂，打蜡等防护措施) (3)益胶泥粘结层 (4)界面剂一道 (5)收口收边综合考虑 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	16.12	541.4	8727.37	0	
2-2-18	011204001002	石材墙面	(1)返槛和窗台石，20mm白色人造窗台板，颜色综合考虑，包含石材磨边、倒角、圆角、开槽、打蜡保护等措施 (2)专用粘结剂 (3)8mm水泥纤维板基层 (4)包含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.96	549.37	1626.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-19	011110B003002	石材表面结晶处理	(1)工程部位 :石材表面结晶处理 (2)酸洗、打蜡要求:含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	19.08	42.46	810.14	0	
2-2-20	011105004003	塑料板踢脚线-A区	(1)卷材踢脚1 (2)2mmPVC卷材地板爬墙+板面打蜡上光 (3)地板专用胶粘合 (4)涂刷界面剂一道 (5)胶地板专用R30成品阴角垫条 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5.81	333.41	1937.11	0	
2-2-21	011105004004	塑料板踢脚线-A区	(1)卷材踢脚2(带收边压条) (2)2mmPVC卷材地板爬墙+板面打蜡上光+收边压条 (3)地板专用胶粘合 (4)涂刷界面剂一道 (5)胶地板专用R30成品阴角垫条 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	146.38	333.41	48804.56	0	
2-2-22	011105004005	塑料板踢脚线	(1)卷材踢脚 (2)橡胶卷材地板3mm爬墙+板面打蜡上光 (3)环保万能胶水粘合 (4)电解钢板踢脚板折边20mm (5)胶地板专用R30成品阴角垫条 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	146.89	1062.46	156064.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-23	011105003002	块料踢脚线	(1)瓷砖踢脚，颜色、花纹和材质综合考虑 (2)瓷砖踢脚铺贴，DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝 (3)1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) (4)踢脚墙面1:3水泥砂浆打底，拉毛，划出纹道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.6	242.06	1839.66	0	
2-3		墙、柱面装饰与隔断工程					4445996.90	0	
2-3-1	011201B002002	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料交界处挂热镀锌电焊网 (2)丝径为0.9网孔12.7x12.7热镀锌电焊网 (3)钢(铁)网规格、厚度:含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	160	14.46	2313.6	0	
2-3-2	011207001009	墙面装饰板	(1)医用模块化电解钢板墙面 (2)板缝清灰后采用抗菌防霉专用耐候硅胶处理,保证气密性 (3)1.2mm厚医用模块化电解钢板，预喷涂抗菌漆，背衬加强筋 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3323.36	382.17	1270088.49	0	
2-3-3	011207001010	墙面装饰板	(1)无机预涂板6mm厚，3mm宽接缝中填入专用密封胶 (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶) (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2804.89	147.55	413861.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-4	011204003002	块料墙面（瓷砖墙面）	(1)瓷砖墙面(有防水) (2)DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝 (3)镶贴面砖300mm*600mm*10mm，颜色综合考虑 (4)5mm厚DTA砂浆(瓷砖胶粘剂)粘接，找平压实 (5)面砖背胶，自然风干 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	290.62	158.38	46028.4	0	
2-3-5	011201001002	墙面一般抹灰（瓷砖墙面基层）	(1)瓷砖墙面(有防水) (2)素水泥浆一道 (3)刷涂聚合物水泥基防水施工1.5mm厚(防水层由其他单位施工) (4)15mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，刮糙处理 (5)DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面、拉毛 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	290.62	36.13	10500.1	0	
2-3-6	011407001003	墙面喷刷涂料	(1)刮腻子要求:无机涂料墙面1 (2)基层类型:无机涂料一底两面 (3)喷刷涂料部位:与产品配套腻子（耐水腻子）满刮三遍，砂纸磨光 (4)腻子种类:土建墙体 (5)涂料品种、喷刷遍数:含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	742.46	56.36	41845.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-7	011407001004	墙面喷刷涂料	(1)刮腻子要求:无机涂料墙面2 (2)基层类型:无机涂料一底两面 (3)喷刷涂料部位:将嵌缝膏填入板缝，压摸严实，面粘嵌缝纸带，宽度不小于50mm，用抹刀刮平压实后，与产品配套耐水腻子满刮，如此三道后用砂纸打磨至于板面平整 (4)涂料品种、喷刷遍数:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	879.76	63.62	55970.33	0	
2-3-8	010406B001014	轻质墙板（只计骨架）	(1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)遇门、洞采用镀锌型钢、顶底镀锌钢板加固 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	207.96	112.96	23491.16	0	
2-3-9	010406B001015	轻质墙板（只计骨架）	(1)75系列轻钢龙骨隔墙（龙骨甲供） (2)遇门、洞采用镀锌型钢、顶底镀锌钢板加固 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2600	77.14	200564	0	
2-3-10	010406B001016	轻质墙板（只计岩棉）	(1)内填充50mm厚容重为100kg/m3的岩棉 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3965.41	57.81	229240.35	0	
2-3-11	010406B001017	轻质墙板（只计水泥纤维板）	(1)双面单层12mm厚水泥纤维板，包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3976.93	155.3	617617.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-12	010406B001018	轻质墙板	(1)50*30*1.2mm镀锌方管龙骨隔墙 (2)双面单层12mm厚水泥纤维板，包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (3)内填充50mm厚容重为100kg/m3的岩棉 (4)遇门、洞采用镀锌型钢加固 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	245.7	284.28	69847.6	0	
2-3-13	010406B001019	轻质墙板（手术室）（只计骨架）	(1)50*30*1.2mm镀锌方管龙骨隔墙 (2)遇门、洞采用镀锌型钢加固 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	224.57	58.02	13029.55	0	
2-3-14	010406B001020	轻质墙板（手术室）（只计骨架）	(1)50*30*1.2mm镀锌方管龙骨隔墙（龙骨甲供） (2)遇门、洞采用镀锌型钢加固 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	150	36.99	5548.5	0	
2-3-15	010406B001021	轻质墙板（手术室）（只计岩棉）	(1)内填充50mm厚容重为100kg/m3的岩棉 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2245.18	57.81	129793.86	0	
2-3-16	010406B001022	轻质墙板（手术室）（只计水泥纤维板）	(1)单面单层12mm水泥纤维板，包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2426.66	102.02	247567.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-17	010406B001023	轻质墙板	(1)50*30*1.2mm镀锌方管龙骨隔墙 (2)单面单层12mm水泥纤维板，包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (3)遇门、洞采用镀锌角钢加固 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2740.1	188.19	515659.42	0	
2-3-18	011210005003	成品隔断	(1)卫生间、淋浴间隔断，12mm厚酚醛树脂板 (2)底部U型不锈钢踢脚，顶部不锈钢U型压条，其他收口收边综合考虑 (3)把手、五金、插销、锁扣等综合考虑 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	140.12	664.52	93112.54	0	
2-3-19	011210005004	成品隔断	(1)卫生间小便斗隔断，12mm厚酚醛树脂板 (2)收边条、压条综合考虑 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.8	684.4	1916.32	0	
2-3-20	011502003002	石材装饰线	(1)基层类型:仿大理石实心石塑阳角条 (2)线条材料品种、规格、颜色:含超高增加费 (3)防护材料种类:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	54.6	44.4	2424.24	0	
2-3-21	011207001011	墙面装饰板	(1)1.2mm厚医用模块化电解钢板，预喷涂抗菌涂料 (2)R300成品过渡圆弧 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	548.6	606.35	332643.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-22	011502001003	金属装饰线	(1)阴角R60mm电解钢板圆弧装饰线，详见ZS-D-21 (2)1.2mm厚电解钢板，表面高温高压预喷涂抗菌漆 (3)电解钢板可视面尺寸60mm*60mm，含三维节点构件 (4)阴角角度综合考虑，包含连接件、密封胶、自攻螺丝安装等辅助 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	270	94.45	25501.5	0	
2-3-23	011502001004	金属装饰线	(1)阳角电解钢板包边装饰线，详见ZS-D-21 (2)1.2mm厚电解钢板，表面高温高压预喷涂抗菌漆 (3)电解钢板尺寸可视面60mm*60mm，含三维节点构件 (4)阳角角度综合考虑，包含连接件、密封胶、自攻螺丝安装等辅助 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	565.6	118.31	66916.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-24	011001003002	保温隔热墙面	(1)墙体内保温 (2)靠外墙基层墙体(钢筋混凝土墙体、梁、柱部分需设内保温) (3)墙面清理干净，满涂界面砂浆 (4)5mm厚(不平整墙面最薄处)M5预拌砂浆(混凝土墙)或M5.0加气砌块专用抹面砂浆(砌块墙) (5)保温层:岩棉保温板保温(外围护混凝土墙采用25mm厚；梁柱采用30mm厚),耐火等级:A级。保温板用胶粘剂或干混保温板粘结砂浆按JGJ/T261第6.2.5条~6.2.7条要求条粘及满粘板面满涂界面处理剂结合层 (6)粘贴6mm厚水泥纤维板保护层膨胀螺丝固定,锚固件间距不大于400且距板边距离不应小于20,锚固件的钉头不得突出板面 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	308.02	99.07	30515.54	0	
2-4		天棚工程					1577908.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1	011302001006	吊顶天棚	(1)医用模块化电解钢板顶面 (2)板缝清灰后采用抗菌防霉手术室专用耐候硅胶处理,保证气密性 (3)1.2mm厚成品医用模块化电解钢板，采用高温高压进行喷涂抗菌漆，背衬加强筋，颜色综合考虑 (4)6mm厚水泥纤维板背衬板采用专用胶粘接 (5)30*50*1.2镀锌方管龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距800~1200mm，风口及器具四周处设置加固龙骨 (6)镀锌方管龙骨焊接、除渣、防锈(刷防锈漆2遍) (7)φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (8)含反支撑及各类检修口 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1707.66	604.06	1031529.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-2	011302001007	吊顶天棚	(1)无机预涂板顶面 (2)无机预涂板6mm，3mm宽接缝中填入专用密封胶，颜色综合考虑 (3)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶+双面胶)粘接于背衬板(规格参见材料表) (4)水泥纤维板6mm背衬板，用自攻螺丝以不大于200mm间距固定于次龙骨上 (5)60上人型轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm,次龙骨间距400mm(潮湿环境下以间距300mm为宜)，横撑龙骨间距600mm (6)Φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (7)含反支撑及各类检修口 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1241.02	293.06	363693.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-3	011302001008	吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板顶面1（净化区） (2)龙骨材料种类、规格、中距:板缝打硅酮密封胶 (3)基层材料种类、规格:安装600*600mm铝扣板，背覆10mm厚B1级橡塑保温棉（铝扣板和配套龙骨甲供） (4)面层材料品种、规格:安装铝合金边龙骨 (5)压条材料种类、规格:三角配套次龙骨间距≤600mm（或≤300mm） (6)嵌缝材料种类:50型主龙骨间距≤1200mm (7)防护材料种类:φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (8)含反支撑及各类检修口 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	22.31	146.73	3273.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-4	011302001009	吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板顶面2（非净化区） (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装600*600mm铝扣板（铝扣板和配套龙骨甲供） (3)面层材料品种、规格:安装铝合金边龙骨 (4)压条材料种类、规格:三角配套次龙骨间距≤600mm（或≤300mm） (5)嵌缝材料种类:50型主龙骨间距≤1200mm (6)防护材料种类:φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (7)基层材料种类、规格:含反支撑及各类检修口 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	695.81	104.89	72983.51	0	
2-4-5	011407002003	天棚喷刷涂料	(1)无机涂料一底两面，颜色综合考虑 (2)使用耐水腻子满刮三道，用砂纸打磨 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	31.24	61.25	1913.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-6	011302001010	吊顶天棚	(1)护士站灯箱吊顶，清单工程量以灯箱水平投影面积计算 (2)白色透光膜 (3)6mm水泥纤维板、12mm阻燃夹板、9mm阻燃夹板 (4)刷白处理 (5)灯箱金属龙骨骨架及专用卡件 (6)外包米白色铝板 (7)包含灯箱与其他吊顶天棚交接处的金属收边条 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (10)护士站灯箱吊顶，清单工程量以灯箱水平投影面积计算 (11)白色透光膜 (12)6mm水泥纤维板、12mm阻燃夹板、9mm阻燃夹板 (13)刷白处理 (14)灯箱金属龙骨骨架及专用卡件 (15)外包米白色铝板 (16)包含灯箱与其他吊顶天棚交接处的金属收边条 (17)含超高增加费 (18)具体详见招标图纸、招标文件及相关	m2	20	2635.06	52701.2	0	
2-4-7	011408001002	玻璃贴膜	(1)基层类型:吊顶与幕墙窗交接处上部0.2mm深色玻璃贴膜 (2)腻子种类:含超高增加费 (3)粘结材料种类:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	646.46	43.94	28405.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-8	010810003002	饰面夹板窗帘盒	(1)窗帘盒尺寸200mm×200mm,详见图号ZS-D-40 (2)刷无机涂料饰面(一底两面) (3)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (4)用白乳胶调纯石膏粉填补水泥纤维板5mm缝隙，刮平后再粘贴纱网联结布 (5)孔眼防锈处理用腻子填平，阴、阳角分别贴PVC护角条 (6)双层6厘水泥纤维板，错缝固定第二层板材，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距@200,螺钉离板边长边10，短边15。帘轨上方为12mm阻燃板+6mm水泥纤维板。 (7)CB60x20mm次龙骨@300mm，厚度0.6mm；CB50x20mm横撑龙骨@600mm，厚度0.6mm (8)CS60x27mm主龙骨(承载龙骨)，间距@1200mm,厚度1.2mm (9)M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定，上端用Φ12mm膨胀螺栓与天	m	115.69	115.81	13398.06	0	
2-4-9	011407002004	天棚喷刷涂料	(1)吊顶天棚、窗帘盒与幕墙交接处封边板，详见图号ZS-D-40 (2)刷无机涂料饰面(一底两面)，颜色综合考虑 (3)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (4)双层6mm水泥纤维板，M8热镀锌吊杆和连接件 (5)收边收口综合考虑 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	43.69	229.13	10010.69	0	
2-5		门窗工程					2621376.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-1	010802001019	金属(塑钢)门	(1)门代号及洞口尺寸:钢制趟门YGM10，非净化区配置门吸 (2)门框或扇外围尺寸:洞口尺寸1050mm×2400mm (3)门框、扇材质:钢板门体，配置气密观察窗 (4)玻璃品种、厚度:钢制门框喷塑 (5)含门扇、门框、门套、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	4	3925.76	15703.04	0	
2-5-2	010802001020	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM10 (2)洞口尺寸1050mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	10	4263.85	42638.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-3	010802001021	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM15 (2)洞口尺寸1500mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	3	6091.21	18273.63	0	
2-5-4	010802001022	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM16 (2)洞口尺寸1600mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	2	6497.31	12994.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-5	010802001023	金属(塑钢)门	(1)医用内嵌式自动趟门ZDM15-A(手术室前门)，采用一线进口成套产品 (2)洞口尺寸1500mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)门机采用交流双电机驱动，门体挂轮运行应采用双轨道 (6)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (7)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (8)气密性及隔音应符合设计及规范要求 (9)收边收口综合考虑 (10)含超高增加费 (11)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	22	96528.83	2123634.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-6	010802001024	金属(塑钢)门	(1)医用内嵌式自动趟门ZDM11-PS（手术室后门），电机为原装进口知名产品 (2)洞口尺寸1100mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)门机采用交流/直流电机驱动，门体挂轮运行应采用单/双轨道 (7)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (8)收边收口综合考虑 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	4	19627.17	78508.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-7	010802001025	金属(塑钢)门	(1)医用自动趟门ZDM18 (2)洞口尺寸1800mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (7)收边收口综合考虑 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	6	30973.22	185839.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-8	010802001026	金属(塑钢)门	(1)医用内嵌式自动趟门ZDM18-A (2)洞口尺寸1800mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (7)收边收口综合考虑 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	1	33143.83	33143.83	0	
2-5-9	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	(1)窗代号及洞口尺寸:医用双门互锁传递窗1200mm*600mm*600mm (2)框、扇材质:机械互锁，带紫外线杀菌灯 (3)玻璃品种、厚度:观察窗采用4mm厚钢化玻璃,尺寸为270*270mm (4)箱体为1.2mm304不锈钢,门板为1.0mm304不锈钢,内胆为1.0mm201不锈钢 (5)包含塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	2	3741.61	7483.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-10	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	(1)医用双门互锁传递窗600mm*600mm*600mm (2)机械互锁，带紫外线杀菌灯 (3)观察窗采用4mm厚钢化玻璃,尺寸为270*270mm (4)箱体为1.2mm304不锈钢,门板为1.0mm304不锈钢,内胆为1.0mm201不锈钢 (5)包含塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	1870.81	1870.81	0	
2-5-11	010809004002	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚白色人造石窗台板 (2)窗台板材质、规格、颜色:18mm厚阻燃板基层 (3)石材磨边倒角、收口收边、密封胶等安装措施 (4)包含密封胶、嵌缝胶等安装辅助措施 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	21.71	647.22	14051.15	0	
2-5-12	010809003002	金属窗台板	(1)基层材料种类:1.2mm电解钢板窗台板 (2)窗台面板材质、规格、颜色:18mm厚阻燃板基层 (3)防护材料种类:含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.13	428.76	3057.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-13	010802001027	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板消火栓暗门，详见图号ZS-D-27，适用于有防撞带墙面 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、警示贴膜和标识、踢脚衬板、密封胶、不锈钢防撞带及衬板 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	476.19	2380.95	0	
2-5-14	010802001028	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板消火栓暗门，详见图号ZS-D-27，适用于无防撞带墙面 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、踢脚衬板、密封胶、警示贴膜和标识 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	442.74	2213.7	0	
2-5-15	010802001029	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板管井暗门，详见图号ZS-D-27 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、踢脚衬板、密封胶、不锈钢防撞带及衬板 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	464.31	2321.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-16	010802001030	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板管井暗门，详见图号ZS-D-27 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、踢脚衬板、密封胶 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	430.88	2154.4	0	
2-5-17	010802001031	金属(塑钢)门	(1)门代号及洞口尺寸:电解钢板消火栓暗门，详见图号ZS-D-26，适用于有防撞带墙面 (2)门框或扇外围尺寸:1.2mm电解钢板门面板 (3)门框、扇材质:包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、磁碰锁等 (4)含密封条、不锈钢防撞带及衬板 (5)玻璃品种、厚度:含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	721.65	3608.25	0	
2-5-18	010802001032	金属(塑钢)门	(1)电解钢板消火栓暗门，详见图号ZS-D-26，适用于无防撞带墙面 (2)1.2mm电解钢板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、磁碰锁等 (4)含密封条 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	688.2	3441	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-5-19	010808004002	金属门窗套	(1)1.2mm厚电解钢板门套，详见图号ZS-D-25 (2)18mm厚阻燃板基层 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	144	472.63	68058.72	0	
2-6		其他工程					1416285.01	0	
2-6-1	010606012003	钢支架	(1)钢材品种、规格:手术室、ICU吊塔、手术室无影灯钢支架，详见ZS-D-18图 (2)安装高度:主支架槽钢、斜撑斜拉角钢、连接钢板，具体构造详见大样 (3)防火要求:支架顶部M12螺栓固定至楼板底部，支架下部钢板布置6-M16螺栓 (4)凡钢结构一律除锈，刷红丹，调和漆各一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	11.452	12536.65	143569.72	0	
2-6-2	011503005002	金属靠墙防撞带	(1)H=150mm,1.2mm厚304不锈钢防撞带胶粘贴，上下边角打密封胶收口 (2)五厘内阻燃衬板，自攻螺钉固定 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	543.07	67.26	36526.89	0	
2-6-3	011503002002	硬木扶手	(1)扶手材料种类、规格:护窗栏杆防腐木扶手 (2)栏杆材料种类、规格:硬质橡木扶手 (3)栏板材料种类、规格、颜色:含超高增加费 (4)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	115.69	131.92	15261.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-4	011505010003	镜面玻璃	(1)镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 (2)框材质、断面尺寸:含超高增加费 (3)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	10.47	130.95	1371.05	0	
2-6-5	011505010004	镜面玻璃	(1)镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 (2)基层材料种类:不锈钢包边 (3)框材质、断面尺寸:含超高增加费 (4)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9.21	138.56	1276.14	0	
2-6-6	011207001012	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:水盆背面挡水板不锈钢铝塑板墙面，详见图号ZS-D-30 (2)隔离层材料种类、规格:3mm铝塑板 (3)1.2mm厚不锈钢饰面边框和成品金属线条 (4)基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层 (5)面层材料品种、规格、颜色:含超高增加费 (6)压条材料种类、规格:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	28.88	366.23	10576.72	0	
2-6-7	010810005004	帘轨	(1)床帘导轨，1.2mm厚铝合金轨道，包含滑轮 (2)当床帘导轨安装位置不在吊顶龙骨上时，底层需设衬板加固 (3)配备独立吊杆 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	99.9	113.11	11299.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-8	010810005005	输液轨道	(1)输液导轨，1.2mm厚铝合金轨道，包含滑轮 (2)当输液导轨安装位置不在吊顶龙骨上时，底层需设衬板加固 (3)配备独立吊杆 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	218.1	113.11	24669.29	0	
2-6-9	010810005006	输液吊架	(1)输液导轨配套吊架 (2)含超高增加费 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	50	52.5	2625	0	
2-6-10	011505001002	洗漱台	(1)洗手盆台面，详见图号ZS-D-27，清单工程量按水平投影面积计算 (2)20mm厚白色人造石台面、侧板、挡水条，包含石材磨边倒角、机刨细缝、收口收边等辅助措施 (3)台面下衬阻燃基层板 (4)镀锌型钢骨架 (5)含超高增加费 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.64	1417.39	6576.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-11	011501001006	柜台	(1)护士站,参见图号ZS-D-38 (2)长×宽×高:6764mm×800mm×780mm (3)20mm白色树脂人造石台面、柜体，8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃挡板 (4)1.0mm电解钢板柜体板、抽屉、隔板，抽屉和柜体配套五金 (5)9mm阻燃板基层 (6)工作站底部1.5mm不锈钢踢脚 (7)镀锌型钢骨架固定于楼板上 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	50000	50000	0	
2-6-12	011501001007	柜台	(1)护士站,参见图号ZS-D-38 (2)长×宽×高:7904(含弧长)mm×800mm×780mm (3)20mm白色树脂人造石台面、柜体，8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃挡板 (4)1.0mm电解钢板柜体板、抽屉、隔板，抽屉和柜体配套五金 (5)9mm阻燃板基层 (6)工作站底部1.5mm不锈钢踢脚 (7)镀锌型钢骨架固定于楼板上 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	52500	52500	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-13	011501001008	柜台	(1)护士站,参见图号ZS-D-38 (2)长×宽×高:6019(含弧长)mm×800mm×780mm (3)20mm白色树脂人造石台面、柜体，8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃挡板 (4)1.0mm电解钢板柜体板、抽屉、隔板，抽屉和柜体配套五金 (5)9mm阻燃板基层 (6)工作站底部1.5mm不锈钢踢脚 (7)镀锌型钢骨架固定于楼板上 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	45000	45000	0	
2-6-14	011501001009	柜台	(1)护士站,参见图号ZS-D-38 (2)长×宽×高:7113mm×800mm×780mm (3)20mm白色树脂人造石台面、柜体，8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃挡板 (4)1.0mm电解钢板柜体板、抽屉、隔板，抽屉和柜体配套五金 (5)9mm阻燃板基层 (6)工作站底部1.5mm不锈钢踢脚 (7)镀锌型钢骨架固定于楼板上 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	53000	53000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-15	011501001010	柜台	(1)台柜规格:传递窗下部柜子，详见ZS-D-30，清单工程量按柜体正面垂直投影面积计算 (2)材料种类、规格:宽×高:600mm×900mm (3)五金种类、规格:18mm生态板柜体及柜门、活动隔板 (4)防护材料种类:含拉手、铝合金踢脚 (5)综合考虑开口、开洞、打胶、密封等费用 (6)油漆品种、刷漆遍数:含超高增加费 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	0.72	1200	864	0	
2-6-16	011501B002009	医用抗菌麻醉柜(KM)	(1)长1200mm*高1700mm*宽450mm，成品定制 (2)嵌入式安装，翻边20mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门,中间两抽屉 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8mm钢化玻璃托架,上下可调 (8)中间两抽屉(采用阻尼缓冲导轨),带锁，基层板保温隔热 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	5853.23	117064.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-17	011501B002010	医用抗菌器械柜(KQ)	(1)长1200mm*高1700mm*宽450mm，成品定制 (2)嵌入式安装，翻边20mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门,中间两抽屉 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8mm钢化玻璃托架,上下可调 (8)中间两抽屉(采用阻尼缓冲导轨),带锁，基层板保温隔热 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	5853.23	117064.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-18	011501B002011	医用抗菌药品柜(KY)	(1)长1200mm*高1700mm*宽450mm，成品定制 (2)嵌入式安装，翻边20mm (3)门板喷涂,上部玻璃平开门,下部电解钢板平开门,中间两抽屉 (4)上部门:4mm厚钢化玻璃1.2厚电解钢板包边外开门,带锁 (5)下部门:1.2厚电解钢板外开门,带锁 (6)外框:1.2厚304不锈钢拉丝板制 (7)内本体:1.0厚201不锈钢制镜面板制,内置三层8mm钢化玻璃托架,上下可调 (8)中间两抽屉(采用阻尼缓冲导轨),带锁，基层板保温隔热 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	5853.23	117064.6	0	
2-6-19	011501B002012	一体式医护工作站(DNG)	(1)长1200mm*高1820mm*宽450mm，成品定制 (2)嵌入式安装,翻边22mm (3)整体喷涂,3个5孔220V10A电源插座,2个网络插座 (4)面框采用1.2厚304不锈钢拉丝板制，基层板保温隔热 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	5096.44	101928.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-20	011501B002013	医用保温柜（BWG）	(1)外形尺寸:800×590×1050mm(W×D×H) (2)容积:150L (3)温度范围:2~48℃ (4)额定输入功率:100W (5)面框采用1.5mm厚电解钢板制(预喷涂抗菌涂料)，箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂 (6)智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，基层板保温隔热 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	11865	237300	0	
2-6-21	011501B002014	医用保冷柜(BLG)	(1)外形尺寸:700×500×1050mm(W×D×H) (2)容积:88L (3)温控范围:2-8℃(每度可调) (4)额定输入功率85W (5)面框采用1.5mm厚电解钢板制(预喷涂抗菌涂料),箱体1.0厚冷板粉末静电喷涂,定制化颜色,与室内空间融为一体,装饰效果美观，基层板保温隔热 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	10975.57	219511.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-22	011501010002	吊柜	(1)吊柜制作安装 (2)宽×高:350mm×800mm，清单工程量按柜体正面垂直投影面积计算 (3)20mm白色烤漆板柜体 (4)阻燃板背板 (5)含五金配件 (6)含超高增加费 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.32	1400	3248	0	
2-6-23	011501009002	低柜	(1)柜体制作和安装 (2)宽×高:600mm×850mm，清单工程量按柜体正面垂直投影面积计算 (3)20mm厚白色人造石台面、侧板、挡水条 (4)20mm白色烤漆板柜体 (5)阻燃板背板和内衬 (6)柜底100mm高镀锌型钢龙骨 (7)含五金配件 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1.32	2030	2679.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-6-24	011501B002015	其他柜	(1)洗手柜 (2)宽×高:600mm×800mm，清单工程量以柜体正面投影面积800mm高计算 (3)20mm厚白色人造石台面、水槽、侧板、挡水条，部分厚板综合考虑，台面镀锌型钢骨架支撑 (4)背板采用1.5mm铝单板，6mm水泥纤维板衬底 (5)门板、竖向12mm白色蜂窝铝板，底板20mm白色蜂窝铝板 (6)柜底灰砂砖填充，水泥纤维基层板，100mm高PVC踢脚 (7)含五金配件 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9.12	3000	27360	0	
2-6-25	010904004002	楼(地)面变形缝	(1)嵌缝材料种类:楼面变形缝，详见图号ZS-D-32 (2)止水带材料种类:盖板型铝合金面板 (3)盖缝材料:含超高增加费 (4)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	98.96	181.35	17946.4	0	
3		十一层NICU、PICU					6523381.98	0	
3-1		钢筋混凝土工程					32682.40	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1	011601001003	砖砌体拆除	(1)砌体名称:原砖砌体拆除 (2)拆除砌体的截面尺寸:废弃物场内转运，倒运，外运，运距由投标人自行考虑 (3)砌体材质:含超高增加费 (4)拆除高度:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	11.35	423.87	4810.92	0	
3-1-2	011602001003	混凝土构件拆除	(1)原混凝土拆除 (2)废弃物场内转运，倒运，外运，运距由投标人自行考虑 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.58	568.17	1465.88	0	
3-1-3	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	(1)原钢筋混凝土拆除 (2)废弃物场内转运，倒运，外运，运距由投标人自行考虑 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.46	666.6	973.24	0	
3-1-4	010402001009	砌块墙	(1)墙厚100mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以内 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	10.98	746.63	8198	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-5	010402001010	砌块墙	(1)墙厚100mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以外 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.35	830.96	1952.76	0	
3-1-6	010402001011	砌块墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以内 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	9.05	685.34	6202.33	0	
3-1-7	010402001012	砌块墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌块品种、规格、强度等级:砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)墙体类型:砌筑高度3.6m以外 (4)砂浆强度等级:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.34	757.17	1014.61	0	
3-1-8	010502002003	构造柱	(1)商品混凝土 (2)强度等级C25 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	3.08	784.82	2417.25	0	
3-1-9	010503004003	圈梁、压顶梁	(1)商品混凝土 (2)强度等级C25 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.65	778.56	506.06	0	
3-1-10	010503005003	过梁	(1)商品混凝土 (2)强度等级C25 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.17	778.6	132.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-11	010507007003	其他构件	(1)防水反坎 (2)商品混凝土 (3)强度等级C20 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.58	703.72	408.16	0	
3-1-12	040901008002	植筋	(1)材料种类:螺纹钢筋HRB400E Φ12 (2)材料规格:植入深度15d (3)植入深度:采用植筋胶植筋 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	根	27	15.05	406.35	0	
3-1-13	010515001007	现浇构件钢筋	(1)砌体拉结筋 (2)螺纹钢筋HRB400E Φ6 (3)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.068	7094.39	482.42	0	
3-1-14	010515001008	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400E Φ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.086	7091.17	609.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-15	010515001009	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ12 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.57	5442.49	3102.22	0	
3-2		楼地面装饰工程					1352411.62	0	
3-2-1	011103002003	橡胶板卷材楼地面	(1)粘结层厚度、材料种类:橡胶卷材地板3mm，用同色焊线焊缝，不区分颜色和花色，主色、串色、波打线综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:橡胶卷材地板配套专用粘贴剂 (3)压线条种类:橡胶卷材地板专用3mm厚自流平，表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2233.65	488.09	1090222.23	0	
3-2-2	011103003005	塑料板楼地面-A区	(1)粘结层厚度、材料种类:PVC卷材地板2mm,用同色焊线焊缝,不区分颜色和花色，主色、串色、波打线综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材地板配套专用粘贴剂 (3)压线条种类:PVC卷材地板专用3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	166.14	175.74	29197.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3	011103003006	塑料板楼地面-B区	(1)粘结层厚度、材料种类:PVC卷材地板2mm,用同色焊线焊缝,不区分颜色和花色，主色、串色、波打线综合考虑 (2)面层材料品种、规格、颜色:PVC卷材地板配套专用粘贴剂 (3)压线条种类:PVC卷材地板专用3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	136.04	164.16	22332.33	0	
3-2-4	011101003011	细石混凝土楼地面	(1)地面找平基层 (2)45mm厚C25细石混凝土找平层,内衬镀锌钢丝网，4m×4m横竖勾缝 (3)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (4)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	741.66	73.37	54415.59	0	
3-2-5	011102003013	块料楼地面（地砖地面1）	(1)地砖地面1(无防水)(非降板) (2)300mm*300mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	108.47	183.68	19923.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-6	011101003012	细石混凝土楼地面（地砖地面1）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:32mm厚C20细石混凝土找平 (2)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	108.47	37.16	4030.75	0	
3-2-7	011102003014	块料楼地面（地砖地面2）	(1)地砖地面2(有防水)(非降板) (2)300mm*300mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	183.68	918.4	0	
3-2-8	011102003015	块料楼地面（地砖地面2）	(1)地砖地面2(有防水)(非降板) (2)600mm*600mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	20	153.79	3075.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-9	011101001005	水泥砂浆楼地面（地砖地面2）	(1)地砖地2(有防水)(非降板) (2)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (3)2mm厚聚合物水泥防水涂料II型,门口地面超出门槛外侧500mm宽,墙面延伸至楼板底面;(防水层由其他单位施工) (4)±35mm厚C25细石混凝土找平 (5)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (6)1.5mm厚聚氨酯防水涂料,设置侧排水,周边上翻与墙面防水材料衔接搭接段宽度不小于300mm,门口外铺出500mm,二侧延伸200mm(防水层由其他单位施工) (7)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (8)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	25	37.33	933.25	0	
3-2-10	011102003016	块料楼地面（地砖地面3）	(1)地砖地面3(无防水)(降板区域) (2)300mm*300mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	52.3	183.68	9606.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-11	011101003013	细石混凝土楼地面（地砖地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:32mm厚C20细石混凝土找平 (2)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (3)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	52.3	37.16	1943.47	0	
3-2-12	011102003017	块料楼地面（地砖地面4）	(1)地砖地面4(有防水)(降板区域) (2)300mm*300mm*10mm防滑地砖，水性反应数值RG(Ⅱ)类填缝剂同地砖色，地砖颜色综合考虑 (3)5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	58.94	183.68	10826.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-13	011101001006	水泥砂浆楼地面（地砖地面4）	(1)地砖地面4(降板区域)(有防水) (2)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (3)2mm厚聚合物水泥防水涂料II型,门口地面超出门槛外侧500mm宽,墙面延伸至楼板底面;(防水层由其他单位施工) (4)±35mm厚C25细石混凝土找平 (5)20mm厚M20预拌砂浆保护层 (6)1.5mm厚聚氨酯防水涂料,设置侧排水,周边上翻与墙面防水材料衔接搭接段宽度不小于300mm,门口外铺出500mm,二侧延伸200mm(防水层由其他单位施工) (7)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (8)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	58.94	84.9	5004.01	0	
3-2-14	011101005003	自流坪楼地面	(1)无溶剂聚氨酯超耐磨:0.15KG/m2,厚度0.2mm (2)水性环氧腻子:0.2KG/m2,厚度0.2mm (3)3mm厚自流平,表面打磨、清洁 (4)涂刷界面剂一道 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	59.2	62.54	3702.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-15	011101003014	细石混凝土楼地面（环氧自流平防腐地面的基层）	(1)环氧自流平防腐地面的细石混凝土基层 (2)50mm厚C25细石混凝土，随打随抹光，内衬镀锌钢丝网，4m×4m横竖勾缝 (3)2.0mm厚聚合物水泥基防水上翻300mm后，撒适量细砂(防水层由其他单位施工) (4)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	59.2	73.26	4336.99	0	
3-2-16	011102001003	石材楼地面	(1)20mm厚白色石材门槛石 (2)石材板材铺实拍平(六面防护处理)。(需做好返碱，防潮，抗裂，打蜡等防护措施) (3)益胶泥粘结层 (4)界面剂一道 (5)收口收边综合考虑 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	8.56	541.4	4634.38	0	
3-2-17	011204001003	石材墙面	(1)返槛和窗台石，20mm白色人造窗台板，颜色综合考虑，包含石材磨边、倒角、圆角、开槽、打蜡保护等措施 (2)专用粘结剂 (3)8mm水泥纤维板基层 (4)包含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1.57	549.38	862.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-18	011110B003003	石材表面结晶处理	(1)工程部位 :石材表面结晶处理 (2)酸洗、打蜡要求:含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	10.13	42.46	430.12	0	
3-2-19	011105004006	塑料板踢脚线	(1)卷材踢脚2(带收边压条) (2)3mm橡胶卷材地板爬墙+板面打蜡上光+收边压条 (3)地板专用胶粘合 (4)涂刷界面剂一道 (5)胶地板专用R30成品阴角垫条 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	118.77	617.94	73392.73	0	
3-2-20	011105004007	塑料板踢脚线-A区	(1)卷材踢脚2(带收边压条) (2)2mmPVC卷材地板爬墙+板面打蜡上光+收边压条 (3)地板专用胶粘合 (4)涂刷界面剂一道 (5)胶地板专用R30成品阴角垫条 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	37.86	333.41	12622.9	0	
3-3		墙、柱面装饰与隔断工程					2830473.88	0	
3-3-1	011201B002003	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料交界处挂热镀锌电焊网 (2)丝径为0.9网孔12.7x12.7热镀锌电焊网 (3)钢(铁)网规格、厚度:含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	150	14.46	2169	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-2	011207001013	墙面装饰板	(1)医用模块化电解钢板墙面 (2)板缝清灰后采用抗菌防霉专用耐候硅胶处理,保证气密性 (3)1.2mm厚医用模块化电解钢板，预喷涂抗菌漆，背衬加强筋 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2831.98	382.17	1082297.8	0	
3-3-3	011207001014	墙面装饰板	(1)无机预涂板6mm厚，3mm宽接缝中填入专用密封胶 (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶) (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4306.08	147.55	635362.1	0	
3-3-4	011204003003	块料墙面（瓷砖墙面）	(1)瓷砖墙面(有防水) (2)DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝 (3)镶贴面砖300mm*600mm*10mm，颜色综合考虑 (4)5mm厚DTA砂浆(瓷砖胶粘剂)粘接，找平压实 (5)面砖背胶，自然风干 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	950.63	158.38	150560.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-5	011201001003	墙面一般抹灰（瓷砖墙面基层）	(1)瓷砖墙面(有防水) (2)素水泥浆一道 (3)刷涂聚合物水泥基防水施工1.5mm厚(防水层由其他单位施工) (4)15mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，刮糙处理 (5)DP-HR砂浆勾实接缝，修补墙面、拉毛 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	950.63	36.13	34346.26	0	
3-3-6	011407001005	墙面喷刷涂料	(1)刮腻子要求:无机涂料墙面1 (2)基层类型:无机涂料一底两面 (3)喷刷涂料部位:与产品配套腻子（耐水腻子）满刮三遍，砂纸磨光 (4)腻子种类:土建墙体 (5)涂料品种、喷刷遍数:含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	347.3	56.36	19573.83	0	
3-3-7	011407001006	墙面喷刷涂料	(1)刮腻子要求:无机涂料墙面2 (2)基层类型:无机涂料一底两面 (3)喷刷涂料部位:将嵌缝膏填入板缝，压摸严实，面粘嵌缝纸带，宽度不小于50mm，用抹刀刮平压实后，与产品配套耐水腻子满刮，如此三道后用砂纸打磨至于板面平整 (4)涂料品种、喷刷遍数:含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	362.46	63.62	23059.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-8	011207001015	墙面装饰板	(1)吸音减噪墙面2 (2)3厚穿孔铝板(600*机电管线净高)(铝板甲供),双面静电粉末喷涂,银白色 (3)铝装饰压条竖向中距600,顶部安装铝扣板收边 (4)玻璃丝布绷紧粘贴于镀锌钢龙骨表面,50厚玻璃棉毡固定于龙骨空腔处 (5)30x40x3镀锌钢龙骨与墙体用Φ8X120膨胀螺栓固定,双向中距600 (6)10厚M10预拌水泥砂浆面层 (7)10厚M10预拌水泥砂浆刮糙层,粉刷时压入抗裂网格布 (8)基层墙体 (9)含超高增加费 (10)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	119.55	247.27	29561.13	0	
3-3-9	010406B001024	轻质墙板（只计骨架）	(1)75系列轻钢龙骨隔墙 (2)遇门、洞采用镀锌型钢、顶底镀锌钢板加固 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	64.22	112.94	7253.01	0	
3-3-10	010406B001025	轻质墙板（只计骨架）	(1)75系列轻钢龙骨隔墙（龙骨甲供） (2)遇门、洞采用镀锌型钢、顶底镀锌钢板加固 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1200	77.14	92568	0	
3-3-11	010406B001026	轻质墙板（只计岩棉）	(1)内填充50mm厚容重为100kg/m3的岩棉 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3173.08	57.81	183435.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-12	010406B001027	轻质墙板（只计水泥纤维板）	(1)双面单层12mm厚水泥纤维板，包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3173.08	155.3	492779.32	0	
3-3-13	010406B001028	轻质墙板	(1)墙板材质、规格:硅酸钙复合吸音板墙体，详见图号ZS-D-15 (2)600mm*600mm*15mm硅酸钙复合吸音板，包含门边板、转角板、端头板等需要封板的部位。 (3)40mm厚岩棉龙骨空腔内填充 (4)50*19*0.5覆面龙骨@600，30*22*20收边龙骨，T型铝合金压条配合压盘钉固定 (5)墙体类型:含超高增加费 (6)墙体高度:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	151.1	315.35	47649.39	0	
3-3-14	011210005005	成品隔断	(1)卫生间、淋浴间隔断，12mm厚酚醛树脂板 (2)底部U型不锈钢踢脚，顶部不锈钢U型压条，其他收口收边综合考虑 (3)把手、五金、插销、锁扣等综合考虑 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	25.99	664.52	17270.87	0	
3-3-15	011502003003	石材装饰线	(1)基层类型:仿大理石实心石塑阳角条 (2)线条材料品种、规格、颜色:含超高增加费 (3)防护材料种类:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	65	44.4	2886	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-16	011001003003	保温隔热墙面	(1)墙体内保温 (2)靠外墙基层墙体(钢筋混凝土墙体、梁、柱部分需设内保温) (3)墙面清理干净，满涂界面砂浆 (4)5mm厚(不平整墙面最薄处)M5预拌砂浆(混凝土墙)或M5.0加气砌块专用抹面砂浆(砌块墙) (5)保温层:岩棉保温板保温(外围护混凝土墙采用25mm厚；梁柱采用30mm厚),耐火等级:A级。保温板用胶粘剂或干混保温板粘结砂浆按JGJ/T261第6.2.5条~6.2.7条要求条粘及满粘板面满涂界面处理剂结合层 (6)粘贴6mm厚水泥纤维板保护层膨胀螺丝固定,锚固件间距不大于400且距板边距离不应小于20,锚固件的钉头不得突出板面 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	97.92	99.07	9700.93	0	
3-4		天棚工程					720774.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-1	011302001011	吊顶天棚	(1)医用模块化电解钢板顶面 (2)板缝清灰后采用抗菌防霉手术室专用耐候硅胶处理,保证气密性 (3)1.2mm厚成品医用模块化电解钢板，采用高温高压进行喷涂抗菌漆，背衬加强筋，颜色综合考虑 (4)6mm厚水泥纤维板背衬板采用专用胶粘接 (5)30*50*1.2镀锌方管龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距800~1200mm，风口及器具四周处设置加固龙骨 (6)镀锌方管龙骨焊接、除渣、防锈(刷防锈漆2遍) (7)Φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (8)含反支撑及各类检修口 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	22.39	677.9	15178.18	0	
3-4-2	011302001012	吊顶天棚	(1)铝单板顶面 (2)依次安装铝板并调平,并对成品进行保护，铝板造型综合考虑(铝板及配套龙骨甲供) (3)6mm厚水泥纤维板背衬板采用专用胶粘接 (4)Φ8吊杆及挂吊调节组件间距≤1200mm，M12膨胀螺栓固定于建筑楼板 (5)含反支撑及各类检修口 (6)包含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2104.06	260.95	549054.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-3	011302001013	吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板顶面1（净化区） (2)龙骨材料种类、规格、中距:板缝打硅酮密封胶 (3)基层材料种类、规格:安装600*600mm铝扣板，背覆10mm厚B1级橡塑保温棉（铝扣板和配套龙骨甲供） (4)面层材料品种、规格:安装铝合金边龙骨 (5)压条材料种类、规格:三角配套次龙骨间距≤600mm（或≤300mm） (6)嵌缝材料种类:50型主龙骨间距≤1200mm (7)防护材料种类:φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (8)含反支撑及各类检修口 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	104.46	147.1	15366.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-4	011302001014	吊顶天棚	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板顶面2（非净化区） (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装600*600mm铝扣板（铝扣板和配套龙骨甲供） (3)面层材料品种、规格:安装铝合金边龙骨 (4)压条材料种类、规格:三角配套次龙骨间距≤600mm（或≤300mm） (5)嵌缝材料种类:50型主龙骨间距≤1200mm (6)防护材料种类:Φ8吊筋间距≤1200mm，固定于反支撑，反支撑采用M8镀锌膨胀螺栓固定于建筑楼板 (7)基层材料种类、规格:含反支撑及各类检修口 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	500.81	104.63	52399.75	0	
3-4-5	011407002005	天棚喷刷涂料	(1)无机涂料一底两面，颜色综合考虑 (2)使用耐水腻子满刮三道，用砂纸打磨 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	54.73	61.25	3352.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-6	011302001015	吊顶天棚	(1)护士站灯箱吊顶，清单工程量以灯箱水平投影面积计算 (2)白色透光膜 (3)6mm水泥纤维板、12mm阻燃夹板、9mm阻燃夹板 (4)刷白处理 (5)灯箱金属龙骨骨架及专用卡件 (6)外包米白色铝板 (7)包含灯箱与其他吊顶天棚交接处的金属收边条 (8)含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求 (10)护士站灯箱吊顶，清单工程量以灯箱水平投影面积计算 (11)白色透光膜 (12)6mm水泥纤维板、12mm阻燃夹板、9mm阻燃夹板 (13)刷白处理 (14)灯箱金属龙骨骨架及专用卡件 (15)外包米白色铝板 (16)包含灯箱与其他吊顶天棚交接处的金属收边条 (17)含超高增加费 (18)具体详见招标图纸、招标文件及相关	m2	20	2635.06	52701.2	0	
3-4-7	011408001003	玻璃贴膜	(1)基层类型:吊顶与幕墙窗交接处上部0.2mm深色玻璃贴膜 (2)腻子种类:含超高增加费 (3)粘结材料种类:具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	292.82	43.94	12866.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-4-8	010810003003	饰面夹板窗帘盒	(1)窗帘盒尺寸200mm×200mm,详见图号ZS-D-40 (2)刷无机涂料饰面(一底两面) (3)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (4)用白乳胶调纯石膏粉填补水泥纤维板5mm缝隙，刮平后再粘贴纱网联结布 (5)孔眼防锈处理用腻子填平，阴、阳角分别贴PVC护角条 (6)双层6厘水泥纤维板，错缝固定第二层板材，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距@200,螺钉离板边长边10，短边15。帘轨上方为12mm阻燃板+6mm水泥纤维板。 (7)CB60x20mm次龙骨@300mm，厚度0.6mm；CB50x20mm横撑龙骨@600mm，厚度0.6mm (8)CS60x27mm主龙骨(承载龙骨)，间距@1200mm,厚度1.2mm (9)M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定，上端用Φ12mm膨胀螺栓与无	m	171.41	115.84	19856.13	0	
3-5		门窗工程					1299383.10	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-1	010802001033	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM08 (2)洞口尺寸800mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	1	3248.65	3248.65	0	
3-5-2	010802001034	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门*QM08 (2)洞口尺寸800mm×2400mm (3)钢板门体，配置防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	2	2956.9	5913.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-3	010802001035	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门*QM09 (2)洞口尺寸900mm×2400mm (3)钢板门体，配置防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	5	3326.51	16632.55	0	
3-5-4	010802001036	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM10 (2)洞口尺寸1050mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	16	4263.85	68221.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-5	010802001037	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门*QM10 (2)洞口尺寸1050mm×2400mm (3)钢板门体，配置防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	2	3880.93	7761.86	0	
3-5-6	010802001038	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM11 (2)洞口尺寸1050mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、门吸、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	11	4263.85	46902.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-7	010802001039	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QZM12 (2)洞口尺寸1200mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	2	4872.97	9745.94	0	
3-5-8	010802001040	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QZM12-Q (2)洞口尺寸1200mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带，闭门器 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	樘	1	5027.06	5027.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-9	010802001041	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM15 (2)洞口尺寸1500mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	2	6091.22	12182.44	0	
3-5-10	010802001042	金属(塑钢)门	(1)医用手动气密封平开门QM16 (2)洞口尺寸1600mm×2400mm (3)钢板门体，配置气密观察窗和防撞带 (4)门体四周铝合金包边，铝合金包套 (5)含门扇、门框、门套、气密窗、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	4	6497.31	25989.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-11	010805001001	电子感应门	(1)医用自动玻璃趟门BZDM12 (2)洞口尺寸1200mm×2400mm (3)门体10mm钢化玻璃，铝合金边框喷塑，防撞带 (4)含门扇、门框、门套、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (5)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	3	21436.09	64308.27	0	
3-5-12	010805001002	电子感应门	(1)医用自动玻璃趟门BZDM14 (2)洞口尺寸1400mm×2400mm (3)门体10mm钢化玻璃，铝合金边框喷塑，防撞带 (4)含门扇、门框、门套、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (5)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	12	24509.4	294112.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-13	010805001003	电子感应门	(1)医用自动玻璃趟门BZDM15，消防联动 (2)洞口尺寸1500mm×2400mm (3)门体10mm钢化玻璃，铝合金边框喷塑，防撞带 (4)含门扇、门框、门套、拉手、门锁、塞缝、填充等配套辅助措施 (5)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	15	26046.05	390690.75	0	
3-5-14	010805001004	电子感应门	(1)医用自动玻璃平开门※BZDM15-P (2)洞口尺寸1500mm×2400mm (3)门体10mm钢化玻璃，铝合金边框门框喷塑，不锈钢门框，防撞带 (4)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (5)收边收口综合考虑 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	1	26046.05	26046.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-15	010805001005	电子感应门	(1)医用自动玻璃平开门※BZDM12-P (2)洞口尺寸1200mm×2400mm (3)门体10mm钢化玻璃，铝合金边框门框喷塑，不锈钢门框，防撞带 (4)包含机电梁、配套机电、配套管线、感应装置及开关装置，消防联动，火灾时可手动或自动开启 (5)收边收口综合考虑 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	3	21436.09	64308.27	0	
3-5-16	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	(1)一体嵌入式气密封观察窗 QC1215 (2)洞口尺寸1200mm×1500mm (3)8mm厚钢化玻璃 (4)1.2mm厚医用电解钢板制窗框,表面预喷涂抗菌涂料,涂层厚度≥40μm (5)包含塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	4	3197.24	12788.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-17	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	(1)一体嵌入式气密封观察窗 QTC0912 (2)洞口尺寸900*1200mm (3)8mm厚钢化玻璃 (4)1.2mm厚医用电解钢板制窗框,表面预喷涂抗菌涂料,涂层厚度≥40μm (5)包含塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求 (9)一体嵌入式气密封观察窗 QTC0912 (10)洞口尺寸900*1200mm (11)8mm厚钢化玻璃 (12)1.2mm厚医用电解钢板制窗框,表面预喷涂抗菌涂料,涂层厚度≥40μm (13)包含塞缝、填充等配套辅助措施 (14)收边收口综合考虑 (15)含超高增加费 (16)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相	樘	2	1918.35	3836.7	0	
3-5-18	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	(1)一体嵌入式气密封观察窗 QC2415 (2)洞口尺寸2400mm×1500mm (3)8mm厚钢化玻璃 (4)1.2mm厚医用电解钢板制窗框,表面预喷涂抗菌涂料,涂层厚度≥40μm (5)包含塞缝、填充等配套辅助措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	9	6394.45	57550.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-19	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	(1)接婴窗(成品定制)JYC1215 (2)洞口尺寸1200mm×1500mm (3)整体左右推拉式样 (4)上部固定窗为8mm厚钢化玻璃，下部移动窗口5mm厚钢化玻璃 (5)1.2mm厚医用电解钢板制窗框,表面预喷涂抗菌涂料,涂层厚度≥40μm (6)配斜柄月牙锁及暗扣手 (7)包含塞缝、填充等配套辅助措施 (8)收边收口综合考虑 (9)含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	1	721.39	721.39	0	
3-5-20	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	(1)ICU八字窗 (2)窗高1100mm，长2394mm (3)10mm钢化玻璃，电解钢板窗套，窗套水泥纤维基层板 (4)与隔墙相交处贴深色PVC贴膜，隔膜后镀锌方管龙骨外包电解钢板 (5)包含塞缝、橡胶垫、玻璃胶缝、电解钢板胶缝等安装措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	3	4722.33	14166.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-21	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	(1)ICU八字窗 (2)窗高1100mm，长2350mm (3)10mm钢化玻璃，电解钢板窗套，窗套水泥纤维基层板 (4)与隔墙相交处贴深色PVC贴膜，隔膜后镀锌方管龙骨外包电解钢板 (5)包含塞缝、橡胶垫、玻璃胶缝、电解钢板胶缝等安装措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	1	4645.36	4645.36	0	
3-5-22	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	(1)ICU八字窗 (2)窗高1100mm，长2600mm (3)10mm钢化玻璃，电解钢板窗套，窗套水泥纤维基层板 (4)与隔墙相交处贴深色PVC贴膜，隔膜后镀锌方管龙骨外包电解钢板 (5)包含塞缝、橡胶垫、玻璃胶缝、电解钢板胶缝等安装措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	1	5124.95	5124.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-23	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	(1)ICU八字窗 (2)窗高1100mm，长4000mm (3)8mm钢化玻璃，电解钢板窗套 (4)镀锌方管龙骨外包电解钢板 (5)包含塞缝、橡胶垫、玻璃胶缝、电解钢板胶缝等安装措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	2	7860.37	15720.74	0	
3-5-24	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	(1)ICU八字窗 (2)窗高1100mm，长5250mm (3)10mm钢化玻璃，电解钢板窗套，窗套水泥纤维基层板 (4)与隔墙相交处贴深色PVC贴膜，隔膜后镀锌方管龙骨外包电解钢板 (5)包含塞缝、橡胶垫、玻璃胶缝、电解钢板胶缝等安装措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	1	10311.56	10311.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-25	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	(1)ICU八字窗 (2)窗高1100mm，长5300mm (3)10mm钢化玻璃，电解钢板窗套，窗套水泥纤维基层板 (4)与隔墙相交处贴深色PVC贴膜，隔膜后镀锌方管龙骨外包电解钢板 (5)包含塞缝、橡胶垫、玻璃胶缝、电解钢板胶缝等安装措施 (6)收边收口综合考虑 (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	樘	1	10400.36	10400.36	0	
3-5-26	011207001016	墙面装饰板	(1)ICU八字窗上下部电解钢板墙面 (2)面层1.2mm电解钢板，内衬水泥纤维板 (3)镀锌方管龙骨，包含八字窗四周加固龙骨，上部龙骨固定在结构梁板底 (4)包含密封胶、嵌缝胶等安装辅助措施 (5)收边收口综合考虑 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件(材料(设备)技术要求)及相关技术规范要求	m2	106.79	549.85	58718.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-27	010809004003	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚白色人造石窗台板 (2)窗台板材质、规格、颜色:18mm厚阻燃板基层 (3)石材磨边倒角、收口收边、密封胶等安装措施 (4)包含密封胶、嵌缝胶等安装辅助措施 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	34.28	647.22	22186.7	0	
3-5-28	010802001043	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板消火栓暗门，详见图号ZS-D-27，适用于有防撞带墙面 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、警示贴膜和标识、踢脚衬板、密封胶、不锈钢防撞带及衬板 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	476.19	2380.95	0	
3-5-29	010802001044	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板消火栓暗门，详见图号ZS-D-27，适用于无防撞带墙面 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、踢脚衬板、密封胶、警示贴膜和标识 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	442.74	2213.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-30	010802001045	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板管井暗门，详见图号ZS-D-27 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、踢脚衬板、密封胶、不锈钢防撞带及衬板 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	464.31	2321.55	0	
3-5-31	010802001046	金属(塑钢)门	(1)无机预涂板管井暗门，详见图号ZS-D-27 (2)6mm无机预涂板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、踢脚衬板、密封胶 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	430.88	2154.4	0	
3-5-32	010802001047	金属(塑钢)门	(1)门代号及洞口尺寸:电解钢板消火栓暗门，详见图号ZS-D-26，适用于有防撞带墙面 (2)门框或扇外围尺寸:1.2mm电解钢板门面板 (3)门框、扇材质:包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、磁碰锁等 (4)含密封条、不锈钢防撞带及衬板 (5)玻璃品种、厚度:含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	721.65	3608.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5-33	010802001048	金属(塑钢)门	(1)电解钢板消火栓暗门，详见图号ZS-D-26，适用于无防撞带墙面 (2)1.2mm电解钢板门面板 (3)包含型钢龙骨、内衬基层衬板、门吸、转轴、暗拉手、磁碰锁等 (4)含密封条 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5	688.2	3441	0	
3-5-34	010808004003	金属门窗套	(1)1.2mm厚电解钢板门套，详见图号ZS-D-25 (2)18mm厚阻燃板基层 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	55.01	472.63	25999.38	0	
3-6		其他工程					287656.47	0	
3-6-1	011503005003	金属靠墙防撞带	(1)H=150mm,1.2mm厚304不锈钢防撞带胶粘贴，上下边角打密封胶收口 (2)五厘内阻燃衬板，自攻螺钉固定 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	135	67.26	9080.1	0	
3-6-2	011503002003	硬木扶手	(1)扶手材料种类、规格:护窗栏杆防腐木扶手 (2)栏杆材料种类、规格:硬质橡木扶手 (3)栏板材料种类、规格、颜色:含超高增加费 (4)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	171.41	131.92	22612.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-3	011505010005	镜面玻璃	(1)镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 (2)框材质、断面尺寸:含超高增加费 (3)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	26.66	130.95	3491.13	0	
3-6-4	011505010006	镜面玻璃	(1)镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 (2)基层材料种类:不锈钢包边 (3)框材质、断面尺寸:含超高增加费 (4)防护材料种类:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1.18	138.54	163.48	0	
3-6-5	011207001017	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:水盆背面挡水板不锈钢铝塑板墙面，详见图号ZS-D-30 (2)隔离层材料种类、规格:3mm铝塑板 (3)1.2mm厚不锈钢饰面边框和成品金属线条 (4)基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层 (5)面层材料品种、规格、颜色:含超高增加费 (6)压条材料种类、规格:具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	51.68	366.23	18926.77	0	
3-6-6	010810005007	帘轨	(1)床帘导轨，1.2mm厚铝合金轨道，包含滑轮 (2)当床帘导轨安装位置不在吊顶龙骨上时，底层需设衬板加固 (3)配备独立吊杆 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.04	113.11	796.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-7	010810005008	输液轨道	(1)输液导轨，1.2mm厚铝合金轨道，包含滑轮 (2)当输液导轨安装位置不在吊顶龙骨上时，底层需设衬板加固 (3)配备独立吊杆 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	113.96	113.11	12890.02	0	
3-6-8	010810005009	输液吊架	(1)输液导轨配套吊架 (2)含超高增加费 (3)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	28	52.5	1470	0	
3-6-9	011505001003	洗漱台	(1)洗手盆台面，详见图号ZS-D-27，清单工程量按水平投影面积计算 (2)20mm厚白色人造石台面、侧板、挡水条，包含石材磨边倒角、机刨细缝、收口收边等辅助措施 (3)台面下衬阻燃基层板 (4)镀锌型钢骨架 (5)含超高增加费 (6)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.71	1418.52	9518.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-10	011501001011	柜台	(1)护士站,参见图号ZS-D-38 (2)长×宽×高:7050mm×800mm×780mm (3)20mm白色树脂人造石台面、柜体,8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃挡板 (4)1.0mm电解钢板柜体板、抽屉、隔板,抽屉和柜体配套五金 (5)9mm阻燃板基层 (6)工作站底部1.5mm不锈钢踢脚 (7)镀锌型钢骨架固定于楼板上 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	52500	52500	0	
3-6-11	011501001012	柜台	(1)护士站,参见图号ZS-D-38 (2)长×宽×高:11350mm×800mm×780mm (3)20mm白色树脂人造石台面、柜体,8+1.14+8mm超白钢化夹胶玻璃挡板 (4)1.0mm电解钢板柜体板、抽屉、隔板,抽屉和柜体配套五金 (5)9mm阻燃板基层 (6)工作站底部1.5mm不锈钢踢脚 (7)镀锌型钢骨架固定于楼板上 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	85000	85000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-6-12	011501001013	柜台	(1)台柜规格:传递窗下部柜子，详见ZS-D-30，清单工程量按柜体正面垂直投影面积计算 (2)材料种类、规格:宽×高:600mm×900mm (3)五金种类、规格:18mm生态板柜体及柜门、活动隔板 (4)防护材料种类:含拉手、铝合金踢脚 (5)综合考虑开口、开洞、打胶、密封等费用 (6)油漆品种、刷漆遍数:含超高增加费 (7)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	0.54	1200	648	0	
3-6-13	011501B002016	其他柜	(1)洗手柜 (2)宽×高:600mm×800mm，清单工程量以柜体正面投影面积800mm高计算 (3)20mm厚白色人造石台面、水槽、侧板、挡水条，部分厚板综合考虑，台面镀锌型钢骨架支撑 (4)背板采用1.5mm铝单板，6mm水泥纤维板衬底 (5)门板、竖向12mm白色蜂窝铝板，底板20mm白色蜂窝铝板 (6)柜底灰砂砖填充，水泥纤维基层板，100mm高PVC踢脚 (7)含五金配件 (8)含超高增加费 (9)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	23.52	3000	70560	0	
合计							308214 3 0.33	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（ 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	11.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1426.68	346.89	0	310.05	352.13	142.668	34.689	0	31.005	35.213
080001-75+080001-76*42	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:43km)	100m3	0.01	2611.76	0	0	12359.23	1403.04	26.1176	0	0	123.5923	14.0304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	85.44	0	0	78.26	24.05	85.44	0	0	78.26	24.05
小计									254.2256	34.689	0	232.8573	73.2934
清单项目综合单价													595.065300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3891	168.79		
		降效增加人工费	元	7.527753	1	7.53		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	6.895154	1	6.9		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.1501	823.4	123.59		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	395.05	29.08		

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	2.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-2	素混凝土拆除 基础、地台、台阶	10m3	0.1	2639.29	341.45	0	223.17	612.93	263.929	34.145	0	22.317	61.293
080001-75+080001-76*42	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:43km)	100m3	0.01	2611.76	0	0	12359.23	1403.04	26.1176	0	0	123.5923	14.0304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	33.38	0	0	16.79	8.47	33.38	0	0	16.79	8.47
小计									323.4266	34.145	0	162.6993	83.7934
清单项目综合单价													604.064300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	208.8018	1.3891	290.05		
		降效增加人工费	元	12.937984	1	12.94		
	材料	空心六角钢	kg	0.0059	5.58	0.03		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0037	4.88	0.02		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0007	8.92	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.338	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	6.507752	1	6.51		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.106	13.01	1.38		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.1501	823.4	123.59		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.053	395.05	20.94		

项目编码	011602002001	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	1.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-6	现浇钢筋混凝土拆除 墙、柱、梁	10m3	0.1	3194.93	349.79	0	463.18	751.73	319.493	34.979	0	46.318	75.173
080001-75+080001-76*42	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:43km)	100m3	0.01	2611.76	0	0	12359.23	1403.04	26.1176	0	0	123.5923	14.0304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	22.5	0	0	11.06	5.69	22.5	0	0	11.06	5.69
小计									368.1106	34.979	0	180.9703	94.8934
清单项目综合单价													678.953300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	248.8018	1.3891	345.61		
		降效增加人工费	元	15.410959	1	15.41		
	材料	空心六角钢	kg	0.1024	5.58	0.57		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0358	4.88	0.17		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0154	8.92	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.346	1	0.35		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	7.575342	1	7.58		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.22	13.01	2.86		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.1501	823.4	123.59		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.11	395.05	43.46		

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	5.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3178.69	3094.14	0	0	854.34	317.869	309.414	0	0	85.434
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	145.93	0	0	0	32.12	145.93	0	0	0	32.12
小计									463.799	309.414	0	0	117.554
清单项目综合单价													890.76700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3891	92.9		
		技工人工费	元	165.308	1.3609	224.97		
		降效增加人工费	元	27.79619	1	27.8		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	276	240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	750	23.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1905	1.71		
		水	m3	0.1115	4.76	0.53		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	339.22	34.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.012	1	9.01		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3814.43	3094.14	0	0	994.27	381.443	309.414	0	0	99.427
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	48.7	0	0	0	10.72	48.7	0	0	0	10.72
小计									430.143	309.414	0	0	110.147
清单项目综合单价													849.70400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	80.25468	1.3891	111.48		
		技工人工费	元	198.3696	1.3609	269.96		
		降效增加人工费	元	33.356164	1	33.36		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	276	240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	750	23.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1905	1.71		
		水	m3	0.1115	4.76	0.53		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	339.22	34.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.012	1	9.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	36.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2706.55	3106.98	0	0	751.06	270.655	310.698	0	0	75.106
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	863.85	0	0	0	190.13	863.85	0	0	0	190.13
小计									1134.505	310.698	0	0	265.236
清单项目综合单价													1710.4390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.6058	1.3891	66.13		
		技工人工费	元	150.2875	1.3609	204.53		
		降效增加人工费	元	23.667123	1	23.67		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	6.37	0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	276	240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	750	23.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1905	3.05		
		水	m3	0.1002	4.76	0.48		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	339.22	34.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.049	1	9.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	10.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3247.87	3106.98	0	0	870.2	324.787	310.698	0	0	87.02
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	304.46	0	0	0	67.01	304.46	0	0	0	67.01
小计									629.247	310.698	0	0	154.03
清单项目综合单价													1093.97500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	57.12696	1.3891	79.36		
		技工人工费	元	180.345	1.3609	245.43		
		降效增加人工费	元	28.401119	1	28.4		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	6.37	0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	276	240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	750	23.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1905	3.05		
		水	m3	0.1002	4.76	0.48		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	339.22	34.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.049	1	9.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	7.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2550.98	4235.03	0	14.35	774.18	255.098	423.503	0	1.435	77.418
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	169.09	0	0	0.95	37.28	169.09	0	0	0.95	37.28
小计									424.188	423.503	0	2.385	114.698
清单项目综合单价													964.77400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	20.913	1.3891	29.05		
		技工人工费	元	166.102	1.3609	226.05		
		降效增加人工费	元	22.307388	1	22.31		
	材料	水	m3	0.879	4.76	4.18		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	408.97	413.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.259	1	6.26		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.12533	1	0.13		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.124	11.57	1.43		

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁、压顶梁	计量单位	m3	工程量	2.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2520.21	4220.63	0	8.91	766.33	252.021	422.063	0	0.891	76.633
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	48.04	0	0	0.17	10.59	48.04	0	0	0.17	10.59
小计									300.061	422.063	0	1.061	87.223
清单项目综合单价													810.40800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	19.315	1.3891	26.83		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	165.472	1.3609	225.19		
		降效增加人工费	元	22.036697	1	22.04		
	材料	水	m3	0.581	4.76	2.77		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	408.97	413.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.237	1	6.24		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.077982	1	0.08		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.57	0.89		

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2520.21	4220.63	0	8.91	766.33	252.021	422.063	0	0.891	76.633
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2	13.22	0	0	0.05	2.91	26.44	0	0	0.1	5.82
小计									278.461	422.063	0	0.991	82.453
清单项目综合单价													783.9680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.315	1.3891	26.83		
		技工人工费	元	165.472	1.3609	225.19		
		降效增加人工费	元	22.033333	1	22.03		
	材料	水	m3	0.581	4.76	2.77		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	408.97	413.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.237	1	6.24		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.083333	1	0.08		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.57	0.89		

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	1993.56	4167.41	0	14.12	648.1	199.356	416.741	0	1.412	64.81
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2	11.85	0	0	0.08	2.61	23.7	0	0	0.16	5.22
小计									223.056	416.741	0	1.572	70.03
清单项目综合单价													711.39900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	31.976	1.3891	44.42		
		技工人工费	元	113.85	1.3609	154.94		
		降效增加人工费	元	17.426471	1	17.43		
	材料	水	m3	0.464	4.76	2.21		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	404.33	408.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.159	1	6.16		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.117647	1	0.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	11.57	1.41		

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.371

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	760.3	4063.41	0	12.18	371.33	760.3	4063.41	0	12.18	371.33
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1351.64	11	0	0	298.05	1351.64	11	0	0	298.05
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	3	68.51	0	0	0.4	15.11	205.53	0	0	1.2	45.33
小计									2317.47	4074.41	0	13.38	714.71
清单项目综合单价													7119.97000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.23	1.3891	36.44		
		技工人工费	元	1525.1	1.3609	2075.51		
		降效增加人工费	元	184.663073	1	184.66		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.03	3906	4023.18		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	6.05	10.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	40.34	1	40.34		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.078167	1	1.08		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	41.87	4.61		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	24.41	7.57		

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.199

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	487.99	3984.12	0	24.51	308.25	487.99	3984.12	0	24.51	308.25
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	996.85	54.99	0	0	222.16	996.85	54.99	0	0	222.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	6	17.35	0	0	0	3.82	104.1	0	0	0	22.92
小计									1588.94	4039.11	0	24.51	553.33
清单项目综合单价													6205.89000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	173.28	1.3891	240.7		
		技工人工费	元	914.2	1.3609	1244.13		
		降效增加人工费	元	87.18593	1	87.19		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.02	3906	3984.12		
		镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	6.05	54.99		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	41.09	12.33		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	41.87	4.61		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	24.41	7.57		

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.933

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	328.32	3710.51	0	9.07	258.39	328.32	3710.51	0	9.07	258.39
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	707	98.68	0	81.51	166	707	98.68	0	81.51	166
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2	57.68	0	0	6.65	13.14	115.36	0	0	13.3	26.28
小计									1150.68	3809.19	0	103.88	450.67
清单项目综合单价													5514.42000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	97.79		1.3891		135.84		
		技工人工费				元	660.95		1.3609		899.49		
		降效增加人工费				元	61.822079		1		61.82		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				t	1.025		3566		3655.15		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32		6.05		14.04		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65		8.62		83.18		
		水				m3	0.11		4.76		0.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	56.3		1		56.3		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	7.127546		1		7.13		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1		41.87		4.19		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2		24.41		4.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49		166.34		81.51		
项目编码	011103002001	项目名称			橡胶板卷材楼地面		计量单位		m2		工程量	2350.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-62换	楼地面橡胶卷材面层 (楼地面面层(块料面层、橡胶面层、其他块料面层)的零星项目面层:人工*1.25材料*1.03)	100m2	0.0015	2609.31	42505.95	0	0	2699.61	3.913965	63.758925	0	0	4.049415
020002-62换	楼地面橡胶卷材面层 3mm厚医用橡胶卷材	100m2	0.0086	2087.45	41267.91	0	0	2522.85	17.95207	354.904026	0	0	21.69651
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）;3)	100m2	0.01	1595.88	327.52	0	13.32	368.52	15.9588	3.2752	0	0.1332	3.6852
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	6447.19	0	0	22.83	1420.55	6447.19	0	0	22.83	1420.55
小计									6485.014835	421.938151	0	22.9632	1449.981125
清单项目综合单价													8379.897311
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.923758		1.3891		5.45		
		技工人工费				元	8.594046		1.3609		11.7		
		高级技工人工费				元	14.954636		1.3688		20.47		
		降效增加人工费				元	2.743228		1		2.74		
	材料	胶焊条				根	0.2009		0.5		0.1		
		3mm厚医用橡胶卷材				m2	1.10495		368		406.62		
		界面剂				kg	0.204		10		2.04		
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.452025		15		6.78		
		水				m3	0.03277		4.76		0.16		
		水泥基自流平砂浆				m3	0.00306		350		1.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.041935		1		1.04		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	0.009714		1		0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00066		201.87		0.13		
项目编码	011103003001	项目名称			塑料板楼地面-A区		计量单位		m2		工程量	1642.38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 PVC卷材地板2mm A区	100m2	0.01	2158.45	11714.21	0	0	1060.79	21.5845	117.1421	0	0	10.6079
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）;3)	100m2	0.01	1595.88	327.52	0	13.32	368.52	15.9588	3.2752	0	0.1332	3.6852
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	4496.71	0	0	15.95	990.8	4496.71	0	0	15.95	990.8
小计									4534.2533	120.4173	0	16.0832	1005.0931
清单项目综合单价													5675.846900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.91501		1.3891		5.44		
		技工人工费				元	8.57872		1.3609		11.67		
		高级技工人工费				元	14.92551		1.3688		20.43		
		降效增加人工费				元	2.737923		1		2.74		
	材料	胶焊条				根	0.2		0.5		0.1		
		PVC卷材地板2mm A区				m2	1.1		100		110		
		界面剂				kg	0.204		10		2.04		
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.45		15		6.75		
		水				m3	0.03277		4.76		0.16		
		水泥基自流平砂浆				m3	0.00306		350		1.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3003		1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	0.009712		1		0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00066		201.87		0.13		
项目编码	011103003002	项目名称			塑料板楼地面-B区		计量单位		m2		工程量	248.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 PVC卷材地板2mm B区	100m2	0.01	2158.45	10611.46	0	0	1005.65	21.5845	106.1146	0	0	10.0565
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）;3)	100m2	0.01	1595.88	327.52	0	13.32	368.52	15.9588	3.2752	0	0.1332	3.6852
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	680.43	0	0	2.41	149.93	680.43	0	0	2.41	149.93
小计									717.9733	109.3898	0	2.5432	163.6717
清单项目综合单价													993.578000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.91501		1.3891		5.44		
		技工人工费				元	8.57872		1.3609		11.67		
		高级技工人工费				元	14.92551		1.3688		20.43		
		降效增加人工费				元	2.737929		1		2.74		
		胶焊条				根	0.2		0.5		0.1		
		PVC卷材地板2mm B区				m2	1.1		90		99		
		界面剂				kg	0.204		10		2.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	15	6.75		
		水	m3	0.03277	4.76	0.16		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.00306	350	1.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2728	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.009697	1	0.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00066	201.87	0.13		

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	969.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*3换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:45)	100m2	0.01	1907.73	1954.54	0	5.08	517.95	19.0773	19.5454	0	0.0508	5.1795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	947.22	745.28	0	0	245.75	4.7361	3.7264	0	0	1.22875
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.55	98.6	0	0	58.54	2.4355	0.986	0	0	0.5854
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1906.28	0	0	3.59	419.82	1906.28	0	0	3.59	419.82
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	401.4	0	0	0	88.35	401.4	0	0	0	88.35
小计									2339.3852	30.2067	0	3.6408	516.66205
清单项目综合单价													2889.894750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.62576	1.3891	6.43		
		技工人工费	元	7.79228	1.3609	10.6		
		高级技工人工费	元	10.72114	1.3688	14.68		
		降效增加人工费	元	2.380917	1	2.38		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	42690.01	0.21		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	22.07	3.48		
		素水泥浆	m3	0.0012	813.48	0.98		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04545	408.97	18.59		
		细石增加费	m3	0.04545	20	0.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1543	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.003704	1	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0036	14.11	0.05		

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	23.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2046.95	1964.67	0	5.64	549.15	20.4695	19.6467	0	0.0564	5.4915
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	947.22	745.28	0	0	245.75	4.7361	3.7264	0	0	1.22875
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001	487.99	3718.92	0	24.51	294.99	0.48799	3.71892	0	0.02451	0.29499
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001	996.85	54.99	0	0	222.16	0.99685	0.05499	0	0	0.22216
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.55	98.6	0	0	58.54	2.4355	0.986	0	0	0.5854
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	38.69	0	0	0.1	8.52	38.69	0	0	0.1	8.52
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	10.81	0	0	0	2.38	10.81	0	0	0	2.38
小计									78.62594	28.13301	0	0.18091	18.7228
清单项目综合单价													125.662660

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.307276	1.3891	5.98		
		技工人工费	元	7.417175	1.3609	10.09		
		高级技工人工费	元	9.10392	1.3688	12.46		
		降效增加人工费	元	2.137306	1	2.14		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.000617	3646	2.25		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.005495	6.05	0.03		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	42690.01	0.21		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	22.07	3.48		
		素水泥浆	m3	0.0012	813.48	0.98		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04545	408.97	18.59		
		细石增加费	m3	0.0505	20	1.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0957	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.004318	1	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.11	0.06		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.000181	41.09	0.01		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000066	41.87	0		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000187	24.41	0		

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面（地砖地面1）	计量单位	m2	工程量	44.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4452.93	7221.71	0	0	1341.17	44.5293	72.2171	0	0	13.4117
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0667	450.79	145.96	0	0	106.52	30.067693	9.735532	0	0	7.104884
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	243.89	0	0	0	53.68	243.89	0	0	0	53.68
小计									318.486993	81.952632	0	0	74.196584
清单项目综合单价													474.636209

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.776632	1.3891	10.8		
		技工人工费	元	17.040083	1.3609	23.19		
		高级技工人工费	元	29.653657	1.3688	40.59		
		降效增加人工费	元	5.439117	1	5.44		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		300mm*300mm*10mm地砖	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.346663	28	9.71		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2041	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面（地砖地面1）	计量单位	m2	工程量	44.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:32)	100m2	0.01	1629.29	1503.76	0	3.95	434.06	16.2929	15.0376	0	0.0395	4.3406
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	53.28	0	0	0.13	11.73	53.28	0	0	0.13	11.73
小计									69.5729	15.0376	0	0.1695	16.0706
清单项目综合单价													100.850600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.69854	1.3891	2.36		
		技工人工费	元	3.72468	1.3609	5.07		
		高级技工人工费	元	6.47621	1.3688	8.86		
		降效增加人工费	元	1.188225	1	1.19		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.03535	404.33	14.29		
		细石增加费	m3	0.03535	20	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0375	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.002899	1	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0028	14.11	0.04		

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面（地砖地面2）	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4452.93	7221.71	0	0	1341.17	44.5293	72.2171	0	0	13.4117
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0667	450.79	145.96	0	0	106.52	30.067693	9.735532	0	0	7.104884
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	27.19	0	0	0	5.98	27.19	0	0	0	5.98
小计									101.786993	81.952632	0	0	26.496584
清单项目综合单价													210.236209

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.776353	1.3891	10.8		
		技工人工费	元	17.039473	1.3609	23.19		
		高级技工人工费	元	29.652595	1.3688	40.59		
		降效增加人工费	元	5.438	1	5.44		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		300mm*300mm*10mm地砖	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.346632	28	9.71		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.204098	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面（地砖地面2）	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.1	4060.73	7221.71	0	0	1254.85	406.073	722.171	0	0	125.485
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0334	450.79	145.96	0	0	106.52	15.056386	4.875064	0	0	3.557768
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	81.15	0	0	0	17.87	81.15	0	0	0	17.87
小计									502.279386	727.046064	0	0	146.912768
清单项目综合单价													1376.238218

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.801892	1.3891	8.06		
		技工人工费	元	12.710852	1.3609	17.3		
		高级技工人工费	元	22.119409	1.3688	30.28		
		降效增加人工费	元	4.0575	1	4.06		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		600mm*600mm*10mm地砖	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.173342	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.192101	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面（地砖地面2）	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35)	100m2	0.01	1629.29	1520.2	0	3.95	434.88	16.2929	15.202	0	0.0395	4.3488
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	29.7	0	0	0.07	6.54	29.7	0	0	0.07	6.54
小计									45.9929	15.202	0	0.1095	10.8888
清单项目综合单价													72.1932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.69854	1.3891	2.36		
		技工人工费	元	3.72468	1.3609	5.07		
		高级技工人工费	元	6.47621	1.3688	8.86		
		降效增加人工费	元	1.188	1	1.19		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03535	408.97	14.46		
		细石增加费	m3	0.03535	20	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0379	1	0.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.0028	14.11	0.04		
		降效增加机械费	元	0.0028	1	0		

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面（地砖地面3）	计量单位	m2	工程量	18.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4452.93	7221.71	0	0	1341.17	44.5293	72.2171	0	0	13.4117
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.067	450.79	145.96	0	0	106.52	30.20293	9.77932	0	0	7.13684
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	103.29	0	0	0	22.73	103.29	0	0	0	22.73
小计									178.02223	81.99642	0	0	43.27854
清单项目综合单价									303.297190				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.776667	1.3891	10.8		
		技工人工费	元	17.04016	1.3609	23.19		
		高级技工人工费	元	29.65379	1.3688	40.59		
		降效增加人工费	元	5.439179	1	5.44		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		300mm*300mm*10mm地砖	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.346667	28	9.71		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2041	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面（地砖地面3）	计量单位	m2	工程量	110.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36	100m2	0.01	4060.73	7738	0	0	1280.67	40.6073	77.38	0	0	12.8067
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.79	145.96	0	0	106.52	15.32686	4.96264	0	0	3.62168
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	448.16	0	0	0	98.64	448.16	0	0	0	98.64
小计									504.09416	82.34264	0	0	115.06838
清单项目综合单价									701.505180				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.801813	1.3891	8.06		
		技工人工费	元	12.71068	1.3609	17.3		
		高级技工人工费	元	22.11911	1.3688	30.28		
		降效增加人工费	元	4.057215	1	4.06		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		仿水磨石陶瓷地砖 600mm×600mm	m2	1.03	65	66.95		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.205	1	0.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面（地砖地面3）	计量单位	m2	工程量	129.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:32)	100m2	0.01	1629.29	1503.76	0	3.95	434.06	16.2929	15.0376	0	0.0395	4.3406
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	153.81	0	0	0.37	33.88	153.81	0	0	0.37	33.88
小计									170.1029	15.0376	0	0.4095	38.2206
清单项目综合单价									223.770600				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.69854	1.3891	2.36		
		技工人工费	元	3.72468	1.3609	5.07		
		高级技工人工费	元	6.47621	1.3688	8.86		
		降效增加人工费	元	1.188181	1	1.19		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.03535	404.33	14.29		
		细石增加费	m3	0.03535	20	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0375	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.0028	14.11	0.04		
		降效增加机械费	元	0.002858	1	0		

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面（地砖地面4）	计量单位	m2	工程量	8.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4452.93	7221.71	0	0	1341.17	44.5293	72.2171	0	0	13.4117
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.067	450.79	145.96	0	0	106.52	30.20293	9.77932	0	0	7.13684
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	46.83	0	0	0	10.31	46.83	0	0	0	10.31
小计									121.56223	81.99642	0	0	30.85854
清单项目综合单价									234.417190				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.776667	1.3891	10.8		
		技工人工费	元	17.04016	1.3609	23.19		
		高级技工人工费	元	29.65379	1.3688	40.59		
		降效增加人工费	元	5.439024	1	5.44		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		300mm*300mm*10mm地砖	m2	1.03	60	61.8		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	美缝剂 400mL	支	0.346667	28	9.71		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2041	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面（地砖地面4）	计量单位	m2	工程量	89.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36 -	100m2	0.01	4060.73	7738	0	0	1280.67	40.6073	77.38	0	0	12.8067
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0334	450.79	145.96	0	0	106.52	15.056386	4.875064	0	0	3.557768
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	362.92	0	0	0	79.88	362.92	0	0	0	79.88
小计									418.583686	82.255064	0	0	96.244468
清单项目综合单价													597.083218

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.801831	1.3891	8.06		
		技工人工费	元	12.710718	1.3609	17.3		
		高级技工人工费	元	22.119177	1.3688	30.28		
		降效增加人工费	元	4.057239	1	4.06		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		仿水磨石陶瓷地砖 600mm×600mm	m2	1.03	65	66.95		
		美缝剂 400mL	支	0.173335	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.205	1	0.21		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面（地砖地面4）	计量单位	m2	工程量	98.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 -	100m2	0.01	1086.44	910.77	0	0	284.66	10.8644	9.1077	0	0	2.8466
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35)	100m2	0.01	1629.29	1520.2	0	3.95	434.88	16.2929	15.202	0	0.0395	4.3488
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 -	100m2	0.01	1086.44	910.77	0	0	284.66	10.8644	9.1077	0	0	2.8466
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	271.9	0	0	0.28	59.86	271.9	0	0	0.28	59.86
小计									309.9217	33.4174	0	0.3195	69.902
清单项目综合单价													413.560600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.27086	1.3891	5.93		
		技工人工费	元	7.194566	1.3609	9.79		
		高级技工人工费	元	16.29017	1.3688	22.3		
		降效增加人工费	元	2.772792	1	2.77		
	材料	水	m3	0.06196	4.76	0.29		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0408	397.44	16.22		
		素水泥浆	m3	0.00204	813.48	1.66		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03535	408.97	14.46		
		细石增加费	m3	0.03535	20	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0833	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.87	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0028	14.11	0.04		
		降效增加机械费	元	0.002855	1	0		

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	11.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-28+020002-29*2	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度（mm）:2)	100m2	0.01	3056.26	2018.94	0	116.93	781.47	30.5626	20.1894	0	1.1693	7.8147
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	25.23	0	0	0.97	5.62	25.23	0	0	0.97	5.62
小计									55.7926	20.1894	0	2.1393	13.4347
清单项目综合单价													91.556000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.18595	1.3891	4.43		
		技工人工费	元	6.98473	1.3609	9.51		
		高级技工人工费	元	12.15041	1.3688	16.63		
		降效增加人工费	元	2.228799	1	2.23		
	材料	水	m3	0.0306	4.76	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0503	1	0.05		
		石英砂	kg	1.224	0.83	1.02		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	5.5	2.26		
		环氧中层漆	kg	1.23	5.5	6.77		
		环氧自流平面漆	kg	1.15	7.5	8.63		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	6.5	1.33		
	主材							
	设备							
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	29.24	0.83		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	42.73	0.34		
		降效增加机械费	元	0.085689	1	0.09		

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面（环氧自流平防腐地面的基层）	计量单位	m2	工程量	11.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2046.95	2171.72	0	5.64	559.5	20.4695	21.7172	0	0.0564	5.595
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	947.22	745.28	0	0	245.75	4.7361	3.7264	0	0	1.22875

工程量清单综合单价分析表

020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	21.4	0	0	0.05	4.72	21.4	0	0	0.05	4.72
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	4.69	0	0	0	1.03	4.69	0	0	0	1.03
小计									56.7519	31.3925	0	0.1064	14.07215
清单项目综合单价													102.322950
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.51699		1.3891		6.27		
		技工人工费				元	7.55393		1.3609		10.28		
		高级技工人工费				元	10.30623		1.3688		14.11		
		降效增加人工费				元	2.30477		1		2.3		
	材料	U型钉				kg	0.04		16		0.64		
		钢丝网 1mm				m2	1.05		5		5.25		
		环氧树脂底漆				m3	0.000005		42690.01		0.21		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.1575		22.07		3.48		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0505		408.97		20.65		
		细石增加费				m3	0.0505		20		1.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.15		1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004		14.11		0.06		
		降效增加机械费				元	0.004417		1		0		
项目编码	011102001001	项目名称			石材楼地面			计量单位	m2		工程量	13.37	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	8476.79	38009.49	0	0	3766.22	84.7679	380.0949	0	0	37.6622
020002-141	楼地面石材酸洗打蜡	100m2	0.01	628.17	61.6	0	0	141.34	6.2817	0.616	0	0	1.4134
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	352.93	676.69	0	0	111.51	3.5293	6.7669	0	0	1.1151
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	352.93	581.95	0	0	106.77	3.5293	5.8195	0	0	1.0677
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	95.66	0	0	0	21.06	95.66	0	0	0	21.06
小计									193.7682	393.2973	0	0	62.3184
清单项目综合单价													649.383900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	10.24469		1.3891		14.23		
		技工人工费				元	22.67489		1.3609		30.86		
		高级技工人工费				元	38.73391		1.3688		53.02		
		降效增加人工费				元	7.154824		1		7.15		
	材料	石蜡				kg	0.0265		5.8		0.15		
		20mm厚白色石材门槛石				m2	1.04		350		364		
		松节油				kg	0.0506		8		0.4		
		草酸99.2%				kg	0.01		5.6		0.06		
		石材保护液				kg	0.465		27		12.56		
		专用胶粘剂				kg	7.5735		2		15.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.9808		1		0.98		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204001001	项目名称			石材墙面			计量单位	m2		工程量	2.06	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6269.48	37629.04	0	0	3261.37	62.6948	376.2904	0	0	32.6137
020003-32换	石膏板基层 墙面 9mm水泥纤维板	100m2	0.01	940.7	3563.7	0	0	385.23	9.407	35.637	0	0	3.8523
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	352.93	676.69	0	0	111.51	3.5293	6.7669	0	0	1.1151
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	352.93	581.95	0	0	106.77	3.5293	5.8195	0	0	1.0677
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	11.89	0	0	0	2.62	11.89	0	0	0	2.62
小计									91.0504	424.5138	0	0	41.2688
清单项目综合单价													556.833000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.26979		1.3891		11.49		
		技工人工费				元	18.34256		1.3609		24.96		
		高级技工人工费				元	31.2029		1.3688		42.71		
		降效增加人工费				元	5.771845		1		5.77		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.16716		10		1.67		
		20mm白色人造窗台板				m2	1.03		350		360.5		
		8mm水泥纤维板				m2	1.06		31.71		33.61		
		石材保护液				kg	0.465		27		12.56		
		专用胶粘剂				kg	6.9525		2		13.91		
		水				m3	0.0028		4.76		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.2563		1		2.26		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011110B003001	项目名称			石材表面结晶处理			计量单位	m2		工程量	15.43	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2897.55	258.3	0	159.07	661.33	28.9755	2.583	0	1.5907	6.6133
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	32.6	0	0	1.79	7.3	32.6	0	0	1.79	7.3
小计									61.5755	2.583	0	3.3807	13.9133
清单项目综合单价													81.452500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.07068		1.3891		4.27		
		技工人工费				元	7.68905		1.3609		10.46		
		高级技工人工费				元	10.40769		1.3688		14.25		
		降效增加人工费				元	2.112767		1		2.11		
	材料	晶面剂				kg	0.03938		56		2.21		
		水				m3	0.078		4.76		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0064		1		0.01		
	主材												
	设备												
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544		29.24		1.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费		元	0.116008	1	0.12		
项目编码	011105004001	项目名称	塑料板踢脚线-A区		计量单位	m2	工程量	155.85	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-121换	塑料板踢脚线 勾缝、PVC卷材踢脚线(成品)	100m	0.1	459.74	1444.5	0	0	173.42	45.974	144.45	0	0	17.342
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.46	128.17	0	0	65.71	2.6946	1.2817	0	0	0.6571
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线	100m	0.1	644.54	307.79	0	0	157.26	64.454	30.779	0	0	15.726
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1285.71	0	0	0	282.99	1285.71	0	0	0	282.99
小计									1398.8326	176.5107	0	0	316.7151

清单项目综合单价 1892.058400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.79293	1.3891	16.38		
		技工人工费	元	25.84638	1.3609	35.17		
		高级技工人工费	元	44.97812	1.3688	61.57		
		降效增加人工费	元	8.249663	1	8.25		
	材料	聚氯乙烯线条 50mm	m	10.6	2.5	26.5		
		2mmPVC卷材踢脚线(成品) H=100mm A区(带收边压条)	m	10.6	13.5	143.1		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		专用胶粘剂	kg	0.495	2	0.99		
		万能胶	kg	0.21	17.5	3.68		
		水	m3	0.004	4.76	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9767	1	0.98		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105004002	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m2	工程量	136.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-121换	塑料板踢脚线 橡胶卷材地板3mm踢脚	100m	0.1	459.74	4047.99	0	0	303.59	45.974	404.799	0	0	30.359
020002-124换	塑胶踢脚线 1.2厚电解钢板踢脚线(成品)	100m	0.1	558.9	3689.52	0	0	307.49	55.89	368.952	0	0	30.749
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线	100m	0.1	644.54	307.79	0	0	157.26	64.454	30.779	0	0	15.726
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1652.95	0	0	0	363.82	1652.95	0	0	0	363.82
小计									1819.268	804.53	0	0	440.654

清单项目综合单价 3064.45200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.3448	1.3891	24.09		
		技工人工费	元	37.9955	1.3609	51.71		
		高级技工人工费	元	66.1275	1.3688	90.52		
		降效增加人工费	元	12.129072	1	12.13		
	材料	聚氯乙烯线条 50mm	m	10.6	2.5	26.5		
		橡胶卷材地板3mm踢脚线(成品) H=100mm	m	10.6	38	402.8		
		专用胶粘剂	kg	0.495	2	0.99		
		万能胶	kg	0.21	17.5	3.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.533	1	2.53		
		1.2厚电解钢板踢脚线(成品) H=120折边20mm	m	10.6	34.72	368.03		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	12.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴	100m	0.1	711.33	1063.41	0	0	209.74	71.133	106.341	0	0	20.974
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1864.05	917.72	0	0	456.17	18.6405	9.1772	0	0	4.5617
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	86.94	0	0	0	19.13	86.94	0	0	0	19.13
小计									178.71858	116.12132	0	0	45.13718

清单项目综合单价 339.977080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.334973	1.3891	12.97		
		技工人工费	元	19.344292	1.3609	26.33		
		高级技工人工费	元	38.343745	1.3688	52.48		
		降效增加人工费	元	6.692841	1	6.69		
	材料	陶瓷地砖踢脚线(成品)	m	10.2	10	102		
		勾缝剂	kg	0.099969	6	0.6		
		水	m3	0.005171	4.76	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	391.07	9.07		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010229	397.44	4.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.358898	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.87	0		

项目编码	011201B002001	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 (设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.1	627.47	594.89	0	0	167.85	62.747	59.489	0	0	16.785
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	68.64	0	0	0	15.11	68.64	0	0	0	15.11
小计									131.387	59.489	0	0	31.895

清单项目综合单价 222.771

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费	元	1.433544	1.3609	1.95		
		高级技工人工费	元	2.495983	1.3688	3.42		
		降效增加人工费	元	0.4576	1	0.46		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2931.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 成品医用模块化电解钢	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	9428.61	0	0	0	2075.23	9428.61	0	0	0	2075.23
小计									9472.7059	308.9896	0	0	2100.385
清单项目综合单价													11882.080500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3609	13.71		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3688	24		
		降效增加人工费	元	3.215783	1	3.22		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		成品医用模块化电解钢板1.2mm	m2	1.01	290	292.9		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5373	1	1.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2783.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	PC板 墙面 无机预涂板6mm	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5270.73	0	0	0	1160.09	5270.73	0	0	0	1160.09
小计									5296.6921	108.1601	0	0	1171.2123
清单项目综合单价													6576.064500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.70619	1.3891	3.76		
		技工人工费	元	5.93025	1.3609	8.07		
		高级技工人工费	元	10.32472	1.3688	14.13		
		降效增加人工费	元	1.893338	1	1.89		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		无机预涂板6mm	m2	1.05	99	103.95		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5381	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	68.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	PC板 墙面 无机预涂板6mm	100m2	0.01	1927.85	219.97	0	0	435.32	19.2785	2.1997	0	0	4.3532
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	129.83	0	0	0	28.57	129.83	0	0	0	28.57
小计									155.7921	4.2101	0	0	34.4948
清单项目综合单价													194.497000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.70619	1.3891	3.76		
		技工人工费	元	5.93025	1.3609	8.07		
		高级技工人工费	元	10.32472	1.3688	14.13		
		降效增加人工费	元	1.893394	1	1.89		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5381	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	72.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	PC板 墙面 无机预涂板6mm	100m2	0.01	1927.85	219.97	0	0	435.32	19.2785	2.1997	0	0	4.3532
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	137.04	0	0	0	30.16	137.04	0	0	0	30.16
小计									163.0021	4.2101	0	0	36.0848
清单项目综合单价													203.297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.70619	1.3891	3.76		
		技工人工费	元	5.93025	1.3609	8.07		
		高级技工人工费	元	10.32472	1.3688	14.13		
		降效增加人工费	元	1.893341	1	1.89		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5381	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面（瓷砖墙面）	计量单位	m2	工程量	306.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-124换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙	100m2	0.01	4500.38	8440.18	0	0	1412.54	45.0038	84.4018	0	0	14.1254
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1155.51	0	0	0	254.33	1155.51	0	0	0	254.33
小计									1207.1974	86.4122	0	0	270.027
清单项目综合单价													1563.636600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.38835		1.3891		7.48		
		技工人工费				元	11.80743		1.3609		16.07		
		高级技工人工费				元	20.5536		1.3688		28.13		
		降效增加人工费				元	3.769401		1		3.77		
	材料	白水泥				t	0.00206		923		1.9		
		墙面砖 600mm×300mm				m2	1.04		70		72.8		
		勾缝剂				kg	0.3334		6		2		
		专用胶粘剂				kg	4.635		2		9.27		
		水				m3	0.0022		4.76		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4299		1		0.43		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201001001	项目名称			墙面一般抹灰（瓷砖墙面基层）			计量单位	m2		工程量	306.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.55	98.6	0	0	58.54	2.4355	0.986	0	0	0.5854
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1474.88	688.28	0	0	359.03	14.7488	6.8828	0	0	3.5903
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01	398.73	13.96	0	0	88.45	3.9873	0.1396	0	0	0.8845
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	473.31	0	0	0	104.18	473.31	0	0	0	104.18
小计									494.4816	8.0084	0	0	109.2402
清单项目综合单价													611.730200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.33964		1.3891		3.25		
		技工人工费				元	4.199563		1.3609		5.72		
		高级技工人工费				元	8.91767		1.3688		12.21		
		降效增加人工费				元	1.54399		1		1.54		
	材料	水				m3	0.00213		4.76		0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174		391.07		6.8		
		素水泥浆				m3	0.0012		813.48		0.98		
		湿拌抹灰砂浆 M20				m3	0.00035		396.83		0.14		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0786		1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		201.87		0		
项目编码	011407001001	项目名称			墙面喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	616.27	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-105+020005-106*1	室外墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2330.77	803.01	0	0	553.15	23.3077	8.0301	0	0	5.5315
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1138.92	236.87	0	0	262.53	11.3892	2.3687	0	0	2.6253
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	511.86	0	0	0	112.66	511.86	0	0	0	112.66
020000-4	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	1047.51	0	0	0	230.56	1047.51	0	0	0	230.56
小计									1594.0669	10.3988	0	0	351.3768
清单项目综合单价													1955.842500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.61684		1.3891		5.02		
		技工人工费				元	7.93034		1.3609		10.79		
		高级技工人工费				元	13.79338		1.3688		18.88		
		降效增加人工费				元	2.530336		1		2.53		
	材料	砂纸				张	0.18		0.48		0.09		
		内墙涂料				kg	0.38118		6		2.29		
		防水腻子粉(成品)				kg	3.16592		2.5		7.91		
		水				m3	0.00158		4.76		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.103		1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001002	项目名称			墙面喷刷涂料			计量单位	m2		工程量	921.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-105+020005-106*1	室外墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2330.77	803.01	0	0	553.15	23.3077	8.0301	0	0	5.5315
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1138.92	236.87	0	0	262.53	11.3892	2.3687	0	0	2.6253
020003-15	外墙面嵌（填）分格缝增加费	100m	0.0084	548.67	146.1	0	0	128.06	4.608828	1.22724	0	0	1.075704
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	765.63	0	0	0	168.51	765.63	0	0	0	168.51
020000-4	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	1874.21	0	0	0	412.51	1874.21	0	0	0	412.51
小计									2679.145728	11.62604	0	0	590.252504
清单项目综合单价													3281.024272
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.093775		1.3891		5.69		
		技工人工费				元	8.974803		1.3609		12.21		
		高级技工人工费				元	15.61128		1.3688		21.37		
		降效增加人工费				元	2.863788		1		2.86		
	材料	砂纸				张	0.18		0.48		0.09		
		内墙涂料				kg	0.38118		6		2.29		
		防水腻子粉(成品)				kg	3.16592		2.5		7.91		
		填缝剂				kg	0.219168		5.5		1.21		
		水				m3	0.00158		4.76		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.115083		1		0.12		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械								

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-2)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:18)	100m2	0.1	1708.38	825.95	0	0	417.31	170.838	82.595	0	0	41.731
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.1	479.42	501.47	0	0	130.6	47.942	50.147	0	0	13.06
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.1	1925.44	3967.95	0	0	622.19	192.544	396.795	0	0	62.219
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.1	586.4	4775.18	0	0	367.83	58.64	477.518	0	0	36.783
020003-191换	PC板 墙面 9厚灰白色FC水泥纤维	100m2	0.1	1927.85	9489.02	0	0	898.77	192.785	948.902	0	0	89.877
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	48.33	0	0	0	10.64	48.33	0	0	0	10.64
小计									711.079	1955.957	0	0	254.31
清单项目综合单价													2921.346

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.07067	1.3891	9.82		
		技工人工费	元	14.375194	1.3609	19.56		
		高级技工人工费	元	26.95058	1.3688	36.89		
		降效增加人工费	元	4.833	1	4.83		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm	m2	1.05	45	47.25		
		玻璃纤维网格布	m2	1.05	3	3.15		
		9厚灰白色FC水泥纤维穿孔板（成品，自带装饰面层）	m2	1.05	88.33	92.75		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		水	m3	0.002556	4.76	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.02088	391.07	8.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0442	1	2.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.87	0		

项目编码	010406B001001	项目名称	轻质墙板（只计骨架）	计量单位	m2	工程量	241.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	2958.97	3451.93	0	0	823.86	29.5897	34.5193	0	0	8.2386
020001-60	钢架制作、安装	t	0.005	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	11.75085	21.9418	0	1.0004	3.7505
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	720.91	0	0	16.94	159.81	720.91	0	0	16.94	159.81
小计									762.25055	56.4611	0	17.9404	171.7991
清单项目综合单价													1008.451150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.110189	1.3891	7.1		
		技工人工费	元	11.831679	1.3609	16.1		
		高级技工人工费	元	12.909443	1.3688	17.67		
		降效增加人工费	元	2.980568	1	2.98		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000053	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00504	3738	18.84		
		嵌缝纸带	m	0	0.2	0		
		嵌缝膏	kg	0	2	0		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0	3	0		
		射钉	10个	0	1	0		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.131931	9.01	1.19		
		杉木板材（综合）	m3	0.000062	2200	0.14		
		12mm厚水泥纤维板	m2	0	45.91	0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.032545	17.03	0.55		
		油漆溶剂油	kg	0.00336	11	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0072	19.58	0.14		
		乙炔气	m3	0.004176	14.7	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.514086	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.070038	1	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.005568	172.48	0.96		

项目编码	010406B001002	项目名称	轻质墙板（只计骨架）	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	1	2958.97	40.93	0	0	653.31	2958.97	40.93	0	0	653.31
020001-60	钢架制作、安装	t	0.1	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	235.017	438.836	0	20.008	75.01
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5961.13	0	0	140.08	1321.43	5961.13	0	0	140.08	1321.43
小计									9155.117	479.766	0	160.088	2049.75
清单项目综合单价													11844.721

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.110147	1.3891	7.1		
		技工人工费	元	11.831574	1.3609	16.1		
		高级技工人工费	元	12.909419	1.3688	17.67		
		降效增加人工费	元	2.980565	1	2.98		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000053	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00504	3738	18.84		
		嵌缝纸带	m	0	0.2	0		
		嵌缝膏	kg	0	2	0		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0	3	0		
		射钉	10个	0	1	0		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.131928	9.01	1.19		
		杉木板材（综合）	m3	0.000062	2200	0.14		
		12mm厚水泥纤维板	m2	0	45.91	0		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.032544	17.03	0.55		
		油漆溶剂油	kg	0.00336	11	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0072	19.58	0.14		
		乙炔气	m3	0.004176	14.7	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.514084	1	0.51		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费	元	0.07004	1	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.005568	172.48	0.96		

项目编码	010406B001003	项目名称	轻质墙板（只计岩棉）	计量单位	m2	工程量	2763.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.4	4775.18	0	0	367.83	5.864	47.7518	0	0	3.6783
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1181.76	0	0	0	260.11	1181.76	0	0	0	260.11
小计									1187.624	47.7518	0	0	263.7883
清单项目综合单价													1499.164100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.61264	1.3891	0.85		
		技工人工费	元	1.3392	1.3609	1.82		
		高级技工人工费	元	2.33087	1.3688	3.19		
		降效增加人工费	元	0.427644	1	0.43		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm	m2	1.05	45	47.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4728	1	0.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010406B001004	项目名称	轻质墙板（只计岩棉）	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	1	586.4	50.18	0	0	131.58	586.4	50.18	0	0	131.58
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	128.29	0	0	0	28.23	128.29	0	0	0	28.23
小计									714.69	50.18	0	0	159.81
清单项目综合单价													924.68

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.61264	1.3891	0.85		
		技工人工费	元	1.3392	1.3609	1.82		
		高级技工人工费	元	2.33087	1.3688	3.19		
		降效增加人工费	元	0.427633	1	0.43		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4728	1	0.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010406B001005	项目名称	轻质墙板（只计水泥纤维板）	计量单位	m2	工程量	2865.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	3765.97	10095.31	0	0	1333.66	37.6597	100.9531	0	0	13.3366
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	7870.14	0	0	0	1732.22	7870.14	0	0	0	1732.22
小计									7907.7997	100.9531	0	0	1745.5566
清单项目综合单价													9754.309400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.926636	1.3891	5.45		
		技工人工费	元	8.604131	1.3609	11.71		
		高级技工人工费	元	14.973549	1.3688	20.5		
		降效增加人工费	元	2.74641	1	2.75		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		12mm厚水泥纤维板	m2	2.1	45.91	96.41		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0	10.5	0		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0	12.5	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1971	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010406B001006	项目名称	轻质墙板（只计水泥纤维板）（只计水泥纤维板）	计量单位	m2	工程量	401.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	3765.97	454.21	0	0	851.6	37.6597	4.5421	0	0	8.516
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1103.86	0	0	0	242.96	1103.86	0	0	0	242.96
小计									1141.5197	4.5421	0	0	251.476
清单项目综合单价													1397.537800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.926636	1.3891	5.45		
		技工人工费	元	8.604131	1.3609	11.71		
		高级技工人工费	元	14.973549	1.3688	20.5		
		降效增加人工费	元	2.746399	1	2.75		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0	10.5	0		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0	12.5	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1971	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010406B001007	项目名称	轻质墙板	计量单位	m2	工程量	1633.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7319.09	12363.95	0	72.96	2234.01	73.1909	123.6395	0	0.7296	22.3401

工程量清单综合单价分析表

020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 -	100m2	0.01	586.4	4775.18	0	0	367.83	5.864	47.7518	0	0	3.6783
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	9419.24	0	0	86.93	2079.01	9419.24	0	0	86.93	2079.01
小计									9498.2949	171.3913	0	87.6596	2105.0284
清单项目综合单价													11862.37420
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	8.2447	1.3891		11.45		
		技工人工费					元	18.06061	1.3609		24.58		
		高级技工人工费					元	31.43152	1.3688		43.02		
		降效增加人工费					元	5.765234	1		5.77		
	材料	角钢(综合)					t	0.00536	3738		20.04		
		嵌缝纸带					m	2.17	0.2		0.43		
		嵌缝膏					kg	0.84	2		1.68		
		膨胀螺栓(综合)					套	3.21	1.25		4.01		
		圆钉 L=60mm					kg	0.00528	5.5		0.03		
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.02056	8.62		0.18		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm					m2	1.05	45		47.25		
		12mm厚水泥纤维板					m2	2.1	45.91		96.41		
		红丹环氧防锈漆					kg	0.00312	17.03		0.05		
		沥青油					kg	0.2558	0.72		0.18		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.1246	1		1.12		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	0.053207	1		0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.00423	172.48		0.73		
项目编码	010406B001008	项目名称		轻质墙板（手术室）（只计骨架）			计量单位		m2		工程量	42.54	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-280换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层单面 -	100m2	0.01	2732.51	2040.48	0	72.96	708.34	27.3251	20.4048	0	0.7296	7.0834
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	84.77	0	0	2.26	18.81	84.77	0	0	2.26	18.81
小计									112.0951	20.4048	0	2.9896	25.8934
清单项目综合单价													161.382900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	2.849176	1.3891		3.96		
		技工人工费					元	6.243072	1.3609		8.5		
		高级技工人工费					元	10.864322	1.3688		14.87		
		降效增加人工费					元	1.992713	1		1.99		
	材料	角钢(综合)					t	0.00536	3738		20.04		
		嵌缝纸带					m	0	0.2		0		
		嵌缝膏					kg	0	2		0		
		膨胀螺栓(综合)					套	0	1.25		0		
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0	8.62		0		
		12mm厚水泥纤维板					m2	0	45.91		0		
		红丹环氧防锈漆					kg	0.00312	17.03		0.05		
		沥青油					kg	0.2558	0.72		0.18		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.1318	1		0.13		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	0.053126	1		0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.00423	172.48		0.73		
项目编码	010406B001009	项目名称		轻质墙板（手术室）（只计骨架）			计量单位		m2		工程量	150	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-280换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层单面 -	100m2	0.1	2732.51	36.91	0	72.96	608.16	273.251	3.691	0	7.296	60.816
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	298.91	0	0	7.98	66.32	298.91	0	0	7.98	66.32
小计									572.161	3.691	0	15.276	127.136
清单项目综合单价													718.264
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	2.849176	1.3891		3.96		
		技工人工费					元	6.243072	1.3609		8.5		
		高级技工人工费					元	10.864322	1.3688		14.87		
		降效增加人工费					元	1.992733	1		1.99		
	材料	嵌缝纸带					m	0	0.2		0		
		嵌缝膏					kg	0	2		0		
		膨胀螺栓(综合)					套	0	1.25		0		
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0	8.62		0		
		12mm厚水泥纤维板					m2	0	45.91		0		
		红丹环氧防锈漆					kg	0.00312	17.03		0.05		
		沥青油					kg	0.2558	0.72		0.18		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.1318	1		0.13		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	0.0532	1		0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.00423	172.48		0.73		
项目编码	010406B001010	项目名称		轻质墙板（手术室）（只计岩棉）			计量单位		m2		工程量	2350.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 -	100m2	0.01	586.4	4775.18	0	0	367.83	5.864	47.7518	0	0	3.6783
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1005.1	0	0	0	221.23	1005.1	0	0	0	221.23
小计									1010.964	47.7518	0	0	224.9083
清单项目综合单价													1283.624100
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.61264	1.3891		0.85		
		技工人工费					元	1.3392	1.3609		1.82		
		高级技工人工费					元	2.33087	1.3688		3.19		
		降效增加人工费					元	0.427644	1		0.43		
	材料	圆钉 L=60mm					kg	0.00528	5.5		0.03		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm					m2	1.05	45		47.25		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.4728	1		0.47		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010406B001011	项目名称	轻质墙板（手术室）（只计水泥纤维板）	计量单位	m2	工程量	257.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-280换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层单面	100m2	0.01	3477.73	5380.06	0	0	1034.45	34.7773	53.8006	0	0	10.3445
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	653.15	0	0	0	143.76	653.15	0	0	0	143.76
小计									687.9273	53.8006	0	0	154.1045
清单项目综合单价													895.832400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.626224	1.3891	5.04		
		技工人工费	元	7.945728	1.3609	10.81		
		高级技工人工费	元	13.827318	1.3688	18.93		
		降效增加人工费	元	2.536209	1	2.54		
	材料	角钢(综合)	t	0	3738	0		
		嵌缝纸带	m	1.09	0.2	0.22		
		嵌缝膏	kg	0.42	2	0.84		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.25	4.01		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	8.62	0.18		
		12mm厚水泥纤维板	m2	1.05	45.91	48.21		
		红丹环氧防锈漆	kg	0	17.03	0		
		沥青油	kg	0	0.72	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3474	1	0.35		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0	172.48	0		

项目编码	010406B001012	项目名称	轻质墙板（手术室）（只计水泥纤维板）	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-280换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层单面	100m2	1	3477.73	559.51	0	0	793.42	3477.73	559.51	0	0	793.42
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5072.41	0	0	0	1116.44	5072.41	0	0	0	1116.44
小计									8550.14	559.51	0	0	1909.86
清单项目综合单价													11019.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.626224	1.3891	5.04		
		技工人工费	元	7.945728	1.3609	10.81		
		高级技工人工费	元	13.827318	1.3688	18.93		
		降效增加人工费	元	2.536205	1	2.54		
	材料	角钢(综合)	t	0	3738	0		
		嵌缝纸带	m	1.09	0.2	0.22		
		嵌缝膏	kg	0.42	2	0.84		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.25	4.01		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	8.62	0.18		
		红丹环氧防锈漆	kg	0	17.03	0		
		沥青油	kg	0	0.72	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3474	1	0.35		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0	172.48	0		

项目编码	010406B001013	项目名称	轻质墙板	计量单位	m2	工程量	1318.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-280换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层单面	100m2	0.01	6210.24	10100.63	0	72.96	1876.79	62.1024	101.0063	0	0.7296	18.7679
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5970.5	0	0	70.14	1318.81	5970.5	0	0	70.14	1318.81
小计									6032.6024	101.0063	0	70.8696	1337.5779
清单项目综合单价													7542.05620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.4754	1.3891	8.99		
		技工人工费	元	14.1888	1.3609	19.31		
		高级技工人工费	元	24.69164	1.3688	33.8		
		降效增加人工费	元	4.528939	1	4.53		
	材料	角钢(综合)	t	0.00536	3738	20.04		
		嵌缝纸带	m	1.09	0.2	0.22		
		嵌缝膏	kg	0.42	2	0.84		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.25	4.01		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	8.62	0.18		
		12mm厚水泥纤维板	m2	1.63	45.91	74.83		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	17.03	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.72	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6523	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	172.48	0.73		
		降效增加机械费	元	0.053205	1	0.05		

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	140.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	3857.33	58479.29	0	0	3772.97	38.5733	584.7929	0	0	37.7297
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	394.16	0	0	0	86.75	394.16	0	0	0	86.75
小计									432.7333	584.7929	0	0	124.4797
清单项目综合单价													1142.005900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.02172	1.3891	5.59		
		技工人工费	元	8.81296	1.3609	11.99		
		高级技工人工费	元	15.33685	1.3688	20.99		
		降效增加人工费	元	2.813017	1	2.81		
	材料	尼龙站脚	个	0.483	15	7.25		
		卫生间、淋浴间隔断，12mm厚酚醛树脂板	m2	1	550	550		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	15	8.58		
		铝合金压条 T型	m	0.896	9	8.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.9039	1	10.9		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断			计量单位	m2	工程量	2.8			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.6	63737.22	0	0	3441.65	11.576	637.3722	0	0	34.4165
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.36	0	0	0	0.52	2.36	0	0	0	0.52
小计									13.936	637.3722	0	0	34.9365
清单项目综合单价													686.24470
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.20783		1.3891		1.68		
		技工人工费				元	2.64571		1.3609		3.6		
		高级技工人工费				元	4.60087		1.3688		6.3		
		降效增加人工费				元	0.842857		1		0.84		
	材料	尼龙站脚				个	2		15		30		
		圆形塑料角码 5mm×5mm				个	4		3		12		
		卫生间、淋浴间隔断，12mm厚酚醛树脂板				m2	1		550		550		
		软塑料线条 宽200mm				m	5.88		7.5		44.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.2722		1		1.27		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502003001	项目名称	石材装饰线			计量单位	m	工程量	31.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-15换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	1194.39	2740.88	0	0	399.93	11.9439	27.4088	0	0	3.9993
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	27.18	0	0	0	5.98	27.18	0	0	0	5.98
小计									39.1239	27.4088	0	0	9.9793
清单项目综合单价													76.51200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.24593		1.3891		1.73		
		技工人工费				元	2.72879		1.3609		3.71		
		高级技工人工费				元	4.74836		1.3688		6.5		
		降效增加人工费				元	0.871154		1		0.87		
	材料	仿大理石实心石塑阳角条				m	1.06		20		21.2		
		云石胶				kg	0.2835		20		5.67		
		水				m3	0.0003		4.76		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5374		1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	314.39				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	52248.5	0	0	3582.97	44.0959	522.485	0	0	35.8297
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1011.01	0	0	0	222.52	1011.01	0	0	0	222.52
小计									1055.1059	522.485	0	0	258.3497
清单项目综合单价													1835.940600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.59733		1.3891		6.39		
		技工人工费				元	10.07453		1.3609		13.71		
		高级技工人工费				元	17.5331		1.3688		24		
		降效增加人工费				元	3.215783		1		3.22		
	材料	橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		成品医用模块化电解钢板1.2mm-圆弧				m2	1.01		500.33		505.33		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.5994		1		2.6		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	228.24				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	733.97	0	0	0	161.54	733.97	0	0	0	161.54
小计									778.0659	308.9896	0	0	186.695
清单项目综合单价													1273.750500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.59733		1.3891		6.39		
		技工人工费				元	10.07453		1.3609		13.71		
		高级技工人工费				元	17.5331		1.3688		24		
		降效增加人工费				元	3.215782		1		3.22		
	材料	橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		成品医用模块化电解钢板1.2mm				m2	1.01		290		292.9		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.5373		1		1.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线			计量单位	m	工程量	3468.85				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	496.94	8374.54	0	0	528.1	4.9694	83.7454	0	0	5.281
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1257.12	0	0	0	276.69	1257.12	0	0	0	276.69

工程量清单综合单价分析表

小计					1262.0894	83.7454	0	0	281.971
清单项目综合单价									1627.805800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	0.35906	1.3891	0.5			
		技工人工费	元	1.19475	1.3609	1.63			
		高级技工人工费	元	2.07823	1.3688	2.84			
		降效增加人工费	元	0.362403	1	0.36			
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09			
		阴角R60mm电解钢板圆弧装饰线	m	1.06	76.77	81.38			
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6421	1	1.64			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1170.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50 `	100m	0.01	496.94	10648.3	0	0	641.79	4.9694	106.483	0	0	6.4179
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	424.04	0	0	0	93.33	424.04	0	0	0	93.33
小计									429.0094	106.483	0	0	99.7479
清单项目综合单价													635.240300
	-	内容		单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	0.35906				1.3891	0.5			
		技工人工费		元	1.19475				1.3609	1.63			
		高级技工人工费		元	2.07823				1.3688	2.84			
		降效增加人工费		元	0.362403				1	0.36			
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	0.063				1.46	0.09			
		阳角R60mm电解钢板圆弧装饰线		m	1.06				97.8	103.67			
		万能胶		kg	0.03629				17.5	0.64			
		其他材料费(按百分比计算)		元	2.0879				1	2.09			
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	350.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) `	100m2	0.01	696.55	217.55	0	0	164.19	6.9655	2.1755	0	0	1.6419
020003-28换	岩棉板 墙面	100m2	0.003	977.77	1617.94	0	383.65	321.81	2.93331	4.85382	0	1.15095	0.96543
020003-28换	岩棉板 δ=30.0mm	100m2	0.01	977.77	1352.81	0	383.65	308.55	9.7777	13.5281	0	3.8365	3.0855
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.46	128.17	0	0	65.71	2.6946	1.2817	0	0	0.6571
020003-191换	内墙 墙面 6mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	1927.85	2225.73	0	0	535.6	19.2785	22.2573	0	0	5.356
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1065.72	0	0	127.62	243.11	1065.72	0	0	127.62	243.11
小计									1107.36961	44.09642	0	132.60745	254.81593
清单项目综合单价													1538.889410
	-	内容		单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	4.396681				1.3891	6.11			
		技工人工费		元	9.29532				1.3609	12.65			
		高级技工人工费		元	16.724165				1.3688	22.89			
		降效增加人工费		元	3.037364				1	3.04			
	材料	岩棉板 δ=30.0mm		m2	0.314997				15	4.72			
		岩棉板 δ=25.0mm		m2	1.05				12.5	13.13			
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.16716				10	1.67			
		圆钉 L=60mm		kg	0.027469				5.5	0.15			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.01326				15	0.2			
		6mm厚水泥纤维板		m2	1.05				19.5	20.48			
		界面处理剂		kg	0.5				2.5	1.25			
		水		m3	0.00471				4.76	0.02			
		湿拌抹灰砂浆 M5		m3	0.0058				370.79	2.15			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.32686				1	0.33			
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费		元	0.363724				1	0.36			
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0				201.87	0			
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.023868				208.96	4.99			

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1734.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 `	100m2	0.01	4747.9	32421	0	0	2666.06	47.479	324.21	0	0	26.6606
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.43	2307.1	0	0	472.01	16.2043	23.071	0	0	4.7201
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	4373.09	6676.5	0	548.88	1333.12	43.7309	66.765	0	5.4888	13.3312
020005-85+020005-86*1换	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2) ` (天棚金属面油漆:人工*1.3材料*1.1)	100m2	0.0004	1013.19	734.76	0	280.38	278.53	0.405276	0.293904	0	0.112152	0.111412
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	14934.04	0	0	791.77	3340.04	14934.04	0	0	791.77	3340.04
小计									15082.8408	553.347394	0	798.159182	3400.884492
清单项目综合单价													19835.231864
	-	内容		单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	13.641463				1.3891	18.95			
		技工人工费		元	28.076063				1.3609	38.21			
		高级技工人工费		元	44.485985				1.3688	60.89			
		降效增加人工费		元	8.609054				1	8.61			
		型钢(综合)		t	0.009462				4892	46.29			
		自攻螺钉 M6×30mm		100个	0.23676				10	2.37			
		膨胀螺栓(综合)		套	1.594687				1.25	1.99			
		六角螺栓（综合）		kg	0.0162				7	0.11			
		不锈钢螺栓 M10×15mm		个	0.122628				0.55	0.07			
		射钉		10个	0.156				1	0.16			
		半圆头螺钉(综合)		10个	0.53834				2.5	1.35			
		吊杆		kg	1.61187				5.5	8.87			
		合金钢钻头 20mm		个	0.0021				35	0.07			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.018687	9.01	0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.009224	90	0.83		
		医用模块化电解钢板1.2mm预喷涂抗菌涂料	m2	1.096347	290	317.94		
		6mm厚水泥纤维板	m2	1.05	19.5	20.48		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.009224	40	0.37		
		醇酸磁漆	kg	0.019043	13.5	0.26		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	0.001904	12	0.02		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气(工业用)	m3	0.004477	19.58	0.09		
		乙炔气	m3	0.001797	14.7	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.160909	1	4.16		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.456433	1	0.46		
		电动切割机	台班	0.02332	235.37	5.49		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003838	172.48	0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.000481	224.3	0.11		

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1283.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-38换	成品板条 安装在基层板上	100m2	0.01	2397.03	10729.23	0	0	1064.05	23.9703	107.2923	0	0	10.6405
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.43	2307.1	0	0	472.01	16.2043	23.071	0	0	4.7201
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3012.28	3094.28	0	815.09	872.33	30.1228	30.9428	0	8.1509	8.7233
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	7544.67	0	0	824.7	1715.85	7544.67	0	0	824.7	1715.85
小计									7655.94872	300.31359	0	833.63913	1755.95508
清单项目综合单价													10545.856520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.591161	1.3891	11.93		
		技工人工费	元	18.405232	1.3609	25.05		
		高级技工人工费	元	31.88461	1.3688	43.64		
		降效增加人工费	元	5.879758	1	5.88		
	材料	型钢(综合)	t	0.000882	4892	4.31		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.96	2.78		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.759992	10	7.6		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	7	0.13		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.122657	0.55	0.07		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		合金钢钻头 20mm	个	0.0021	35	0.07		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.018692	9.01	0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.009352	90	0.84		
		6mm厚水泥纤维板	m2	1.05	19.5	20.48		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.009352	40	0.37		
		6mm无机预涂板	m2	1.016566	99	100.64		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气(工业用)	m3	0.004478	19.58	0.09		
		乙炔气	m3	0.001798	14.7	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.663072	1	1.66		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.64271	1	0.64		
		电动切割机	台班	0.03463	235.37	8.15		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003839	172.48	0.66		

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	22.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.0099	2173.93	378.56	0	532.14	630.2	21.521907	3.747744	0	5.268186	6.23898
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2376.68	321.63	0	0	1326.69	23.7668	3.2163	0	0	13.2669
020004-155换	天棚板面上铺放吸音材料 矿棉板 100mm	100m2	0.01	1204.09	1952.13	0	0	362.62	12.0409	19.5213	0	0	3.6262
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	115	0	0	9.87	25.97	115	0	0	9.87	25.97
小计									213.310927	165.492834	0	15.926416	65.12326
清单项目综合单价													459.853437

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.955073	1.3891	12.44		
		技工人工费	元	16.419918	1.3609	22.35		
		高级技工人工费	元	24.66021	1.3688	33.75		
		降效增加人工费	元	5.002175	1	5		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.16	6.05	0.97		
		型钢(综合)	t	0.000868	4892	4.25		
		铁件(综合)	kg	0.147651	6.96	1.03		
		10mm厚B1级橡塑保温棉板	m2	1.02	18	18.36		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓（综合）	kg	0.015553	7	0.11		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.120661	0.55	0.07		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.440965	2.5	1.1		
		吊杆	kg	0.229302	5.5	1.26		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002066	35	0.07		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.018388	9.01	0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.043497	90	3.91		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.043497	40	1.74		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气(工业用)	m3	0.004405	19.58	0.09		
		乙炔气	m3	0.001769	14.7	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.123968	1	2.12		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	降效增加机械费		元	0.429317	1	0.43		
		电动切割机		台班	0.022226	235.37	5.23		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003777	172.48	0.65		

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	733.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.01	2173.93	378.56	0	532.14	630.2	21.7393	3.7856	0	5.3214	6.302
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2376.68	321.63	0	0	1326.69	23.7668	3.2163	0	0	13.2669
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2990.31	0	0	319.09	679.55	2990.31	0	0	319.09	679.55
小计									3076.79742	146.00939	0	325.19963	715.14008
清单项目综合单价													4263.146520

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.00976	1.3891	8.35		
		技工人工费	元	12.736457	1.3609	17.33		
		高级技工人工费	元	22.020387	1.3688	30.14		
		降效增加人工费	元	4.074658	1	4.07		
	材料	型钢(综合)	t	0.000881	4892	4.31		
		铁件(综合)	kg	0.149411	6.96	1.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓 （综合）	kg	0.015738	7	0.11		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.122549	0.55	0.07		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.446222	2.5	1.12		
		吊杆	kg	0.232036	5.5	1.28		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002098	35	0.07		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.018675	9.01	0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.010901	90	0.98		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.010901	40	0.44		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气(工业用)	m3	0.004474	19.58	0.09		
		乙炔气	m3	0.001796	14.7	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.891719	1	1.89		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.022491	235.37	5.29		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003836	172.48	0.66		
		降效增加机械费	元	0.434799	1	0.43		

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	44.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2525.27	579.18	0	0	584.77	25.2527	5.7918	0	0	5.8477
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1481.07	259.95	0	0	338.98	14.8107	2.5995	0	0	3.3898
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	131.27	0	0	0	28.9	131.27	0	0	0	28.9
小计									171.3334	8.3913	0	0	38.1375
清单项目综合单价													217.862200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.17615	1.3891	5.8		
		技工人工费	元	9.15501	1.3609	12.46		
		高级技工人工费	元	15.92874	1.3688	21.8		
		降效增加人工费	元	2.921656	1	2.92		
	材料	砂纸	张	0.18	0.48	0.09		
		内墙涂料	kg	0.41929	6	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00158	4.76	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.1	3012.28	3094.28	0	815.09	872.33	301.228	309.428	0	81.509	87.233
020006-74	铝合金框架	t	0.013	5536.23	23471.93	0	3647.64	2636.55	71.97099	305.13509	0	47.41932	34.27515
020006-70换	胶合板基层板	10m2	1	284.42	801.28	0	2.85	102.85	284.42	801.28	0	2.85	102.85
020006-80换	胶合板面层	10m2	1	183.79	4895.07	0	0	285.2	183.79	4895.07	0	0	285.2
020006-82换	灯片面层	10m2	1	179.69	1787.84	0	0	128.94	179.69	1787.84	0	0	128.94
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.0667	415.11	1658.04	0	0	174.27	27.687837	110.591268	0	0	11.623809
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	334.15	0	0	79.34	78.87	334.15	0	0	79.34	78.87
小计									1382.936827	8209.344358	0	211.11832	728.991959
清单项目综合单价													10532.391464

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.812145	1.3891	31.69		
		技工人工费	元	74.07187	1.3609	100.8		
		高级技工人工费	元	70.579013	1.3688	96.61		
		降效增加人工费	元	16.7075	1	16.71		
	材料	铝合金型材(综合)	kg	13.23	22	291.06		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.96	2.78		
		双面强力弹性胶带	m	4.896	0.73	3.57		
		六角螺栓 （综合）	kg	0.0183	7	0.13		
		木螺钉 M4×50mm	10个	14.3056	3.4	48.64		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	3.59	1.3	4.67		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.279993	1.46	0.41		
		圆钉 L=60mm	kg	0.11	5.5	0.61		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		松杂枋板材	m3	0.02	1905	38.1		
		阻燃板 δ=12.0mm	m2	1.05	34.25	35.96		
		5mm厚亚克力人造石	m2	3.15	450	1417.5		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
		6mm透光片	m2	1.05	150	157.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		灯箱金属收边条	m	7.06649	15	106		
		氩气	m3	0.085037	20	1.7		
		玻璃胶 300mL	支	0.315	12	3.78		
		万能胶	kg	0.111997	17.5	1.96		
		铈钨棒	kg	0.000164	350	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.505919	1	22.51		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01	28.46	0.28		
		电动切割机	台班	0.03463	235.37	8.15		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.268052	171.46	45.96		
		降效增加机械费	元	3.967	1	3.97		

项目编码	011408001001	项目名称	玻璃贴膜	计量单位	m2	工程量	699.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.01	1282.33	2585.81	0	0	411.53	12.8233	25.8581	0	0	4.1153
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	654.56	0	0	0	144.07	654.56	0	0	0	144.07
小计									667.3833	25.8581	0	0	148.1853
清单项目综合单价													841.426700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.33619	1.3891	1.86		
		技工人工费	元	2.93042	1.3609	3.99		
		高级技工人工费	元	5.09875	1.3688	6.98		
		降效增加人工费	元	0.935166	1	0.94		
	材料	深色玻璃贴膜	m2	1.1	18	19.8		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.26372	22	5.8		
		水	m3	0.00006	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.256	1	0.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810003001	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	146.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.004	2525.27	579.18	0	0	584.77	10.10108	2.31672	0	0	2.33908
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.004	1481.07	259.95	0	0	338.98	5.92428	1.0398	0	0	1.35592
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.002	1620.43	2307.1	0	0	472.01	3.24086	4.6142	0	0	0.94402
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.002	1745.47	3958.97	0	0	582.13	3.49094	7.91794	0	0	1.16426
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.004	1296.35	2307.1	0	0	400.68	5.1854	9.2284	0	0	1.60272
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.02	837.89	91.55	0	0	189	16.7578	1.831	0	0	3.78
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.002	3012.28	3094.28	0	815.09	872.33	6.02456	6.18856	0	1.63018	1.74466
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.01	334.18	100.52	0	0	78.58	3.3418	1.0052	0	0	0.7858
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	605.12	0	0	22.51	134.69	605.12	0	0	22.51	134.69
小计									663.28444	39.83891	0	24.92841	149.64604
清单项目综合单价													877.697800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.013941	1.3891	8.35		
		技工人工费	元	12.907978	1.3609	17.57		
		高级技工人工费	元	22.357384	1.3688	30.6		
		降效增加人工费	元	4.122071	1	4.12		
	材料	型钢(综合)	t	0.000629	4892	3.08		
		铁件(综合)	kg	0.08	6.96	0.56		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.21243	10	2.12		
		六角螺栓（综合）	kg	0.00366	7	0.03		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.08752	0.55	0.05		
		射钉	10个	0.0306	1	0.03		
		吊杆	kg	0.048048	5.5	0.26		
		砂纸	张	0.072	0.48	0.03		
		合金钢钻头 20mm	个	0.001499	35	0.05		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.013337	9.01	0.12		
		6mm厚水泥纤维板	m2	0.63	19.5	12.29		
		12mm阻燃夹板	m2	0.21	33.98	7.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	0.21	25	5.25		
		PVC护角条	m	2.12	0.5	1.06		
		内墙涂料	kg	0.167716	6	1.01		
		腻子粉(成品)	kg	1.266368	1.8	2.28		
		勾缝剂	kg	0.1667	6	1		
		氧气(工业用)	m3	0.003195	19.58	0.06		
		乙炔气	m3	0.001283	14.7	0.02		
		万能胶	kg	0.042	17.5	0.74		
		水	m3	0.000632	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.384735	1	0.38		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.006926	235.37	1.63		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00274	172.48	0.47		
		降效增加机械费	元	0.153338	1	0.15		

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	61.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2525.27	579.18	0	0	584.77	25.2527	5.7918	0	0	5.8477
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1481.07	259.95	0	0	338.98	14.8107	2.5995	0	0	3.3898

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 *	100m2	0.01	1620.43	2307.1	0	0	472.01	16.2043	23.071	0	0	4.7201
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 *（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	1296.35	2307.1	0	0	400.68	12.9635	23.071	0	0	4.0068
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3012.28	3094.28	0	815.09	872.33	30.1228	30.9428	0	8.1509	8.7233
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	443.14	0	0	36.35	99.97	443.14	0	0	36.35	99.97
小计									542.494	85.4761	0	44.5009	126.6577
清单项目综合单价													799.128700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	10.356162		1.3891		14.39		
		技工人工费				元	22.702744		1.3609		30.9		
		高级技工人工费				元	39.503266		1.3688		54.07		
		降效增加人工费				元	7.245585		1		7.25		
	材料	铁件(综合)				kg	0.4		6.96		2.78		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.47352		10		4.74		
		六角螺栓（综合）				kg	0.0183		7		0.13		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		吊杆				kg	0.24024		5.5		1.32		
		砂纸				张	0.18		0.48		0.09		
		6mm厚水泥纤维板				m2	2.1		19.5		40.95		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	1.05		25		26.25		
		内墙涂料				kg	0.41929		6		2.52		
		腻子粉(成品)				kg	3.16592		1.8		5.7		
		水				m3	0.00158		4.76		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8462		1		0.85		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.03463		235.37		8.15		
		降效增加机械费				元	0.594343		1		0.59		
项目编码	010606012001	项目名称		钢支架			计量单位		t		工程量	22.854	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	6829.56	0	0	1313.72	1591.22	6829.56	0	0	1313.72	1591.22
小计									10927.28	5697.09	0	2101.95	2830.8
清单项目综合单价													21557.12000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	633.289		1.3891		879.7		
		技工人工费				元	925.168		1.3609		1259.06		
		高级技工人工费				元	1431.152		1.3688		1958.96		
		降效增加人工费				元	298.83434		1		298.83		
	材料	型钢(综合)				t	1.05		4892		5136.6		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	146		0.55		80.3		
		合金钢钻头 20mm				个	2.5		35		87.5		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	22.249		9.01		200.46		
		氧气(工业用)				m3	5.33		19.58		104.36		
		乙炔气				m3	2.14		14.7		31.46		
		其他材料费(按百分比计算)				元	56.41		1		56.41		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	4.57		172.48		788.23		
		降效增加机械费				元	57.483154		1		57.48		
项目编码	010802001001	项目名称		金属(塑钢)门			计量单位		樘		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 *	100m2	0.0252	4360.6	141234.66	0	0	8021.5	109.88712	3559.113432	0	0	202.1418
020001-104换	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	34.99	0	0	0	7.7	34.99	0	0	0	7.7
小计									154.94812	3589.263432	0	0	213.5668
清单项目综合单价													3957.778352
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	20.646704		1.3891		28.68		
		技工人工费				元	51.720905		1.3609		70.39		
		高级技工人工费				元	15.261475		1.3688		20.89		
		降效增加人工费				元	8.7475		1		8.75		
	材料	门磁吸(成品)				只	1		30		30		
		钢制趟门，带观察窗				m2	2.4192		1450		3507.84		
		玻璃胶 300mL				支	1.1592		12		13.91		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.638		12		19.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	17.857032		1		17.86		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001002	项目名称		金属(塑钢)门			计量单位		樘		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 *	100m2	0.0216	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	94.18896	3363.263856	0	0	188.89416
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	6.87	0	0	0	1.51	6.87	0	0	0	1.51
小计									101.05896	3363.263856	0	0	190.40416
清单项目综合单价													3654.726976
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	16.149175		1.3891		22.43		
		技工人工费				元	40.443862		1.3609		55.04		
		高级技工人工费				元	12.212122		1.3688		16.72		
		降效增加人工费				元	6.87		1		6.87		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带				m2	2.0736		1600		3317.76		
		玻璃胶 300mL				支	0.9936		12		11.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.404		12		16.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元	16.732656		1		16.73		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘	工程量	8			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.0252	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	109.88712	3923.807832	0	0	220.37652
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	64.11	0	0	0	14.12	64.11	0	0	0	14.12
小计									173.99712	3923.807832	0	0	234.49652
清单项目综合单价													4332.301472
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	18.840704		1.3891		26.17		
		技工人工费				元	47.184505		1.3609		64.21		
		高级技工人工费				元	14.247475		1.3688		19.5		
		降效增加人工费				元	8.01375		1		8.01		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带				m2	2.4192		1600		3870.72		
		玻璃胶 300mL				支	1.1592		12		13.91		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.638		12		19.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	19.521432		1		19.52		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘	工程量	6			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.036	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	156.9816	5605.43976	0	0	314.8236
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	68.69	0	0	0	15.12	68.69	0	0	0	15.12
小计									225.6716	5605.43976	0	0	329.9436
清单项目综合单价													6161.05496
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	26.915292		1.3891		37.39		
		技工人工费				元	67.406436		1.3609		91.73		
		高级技工人工费				元	20.353536		1.3688		27.86		
		降效增加人工费				元	11.448333		1		11.45		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带				m2	3.456		1600		5529.6		
		玻璃胶 300mL				支	1.656		12		19.87		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	2.34		12		28.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	27.88776		1		27.89		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001005	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘	工程量	4			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.036	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	156.9816	5605.43976	0	0	314.8236
020001-104换	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	48.73	0	0	0	10.72	48.73	0	0	0	10.72
小计									215.7826	5635.58976	0	0	329.2686
清单项目综合单价													6180.64096
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	28.721292		1.3891		39.9		
		技工人工费				元	71.942836		1.3609		97.91		
		高级技工人工费				元	21.367536		1.3688		29.25		
		降效增加人工费				元	12.1825		1		12.18		
	材料	门磁吸(成品)				只	1		30		30		
		医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带				m2	3.456		1600		5529.6		
		玻璃胶 300mL				支	1.656		12		19.87		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	2.34		12		28.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	28.03776		1		28.04		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001006	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘	工程量	1			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.0624	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	272.10144	9716.095584	0	0	545.69424
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	19.84	0	0	0	4.36	19.84	0	0	0	4.36
小计									291.94144	9716.095584	0	0	550.05424
清单项目综合单价													10558.091264
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	46.653173		1.3891		64.81		
		技工人工费				元	116.837822		1.3609		159		
		高级技工人工费				元	35.279462		1.3688		48.29		
		降效增加人工费				元	19.84		1		19.84		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带				m2	5.9904		1600		9584.64		
		玻璃胶 300mL				支	2.8704		12		34.44		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	4.056		12		48.67		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.338784		1		48.34		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001007	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘	工程量	1			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	15548.84	0	0	1077.04	1361.18	15548.84	0	0	1077.04

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	99.27	0	0	0	21.85	99.27	0	0	0	21.85
小计									1460.45	15548.84	0	0	1098.89
清单项目综合单价													18108.18
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费						元	611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费						元	138.12	1.3688		189.06		
		降效增加人工费						元	99.27	1		99.27		
	材料	角钢(综合)						kg	4	3.738		14.95		
		医用自动趟门(成品)，带观察窗和防撞带-单开						m2	2.6726	5783.33		15456.53		
		其他材料费(按百分比计算)						元	77.36	1		77.36		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001008	项目名称			金属(塑钢)门			计量单位	樘		工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	27801.26	0	0	1689.66	1361.18	27801.26	0	0	1689.66	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	297.8	0	0	0	65.54	297.8	0	0	0	65.54	
小计									1658.98	27801.26	0	0	1755.2	
清单项目综合单价													31215.44	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费						元	611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费						元	138.12	1.3688		189.06		
		降效增加人工费						元	99.266667	1		99.27		
	材料	角钢(综合)						kg	4	3.738		14.95		
		医用自动趟门(成品)，带观察窗和防撞带-双开						m2	4.32	6400		27648		
		其他材料费(按百分比计算)						元	138.31	1		138.31		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001009	项目名称			金属(塑钢)门			计量单位	樘		工程量		22	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	90235.18	0	0	4811.35	1361.18	90235.18	0	0	4811.35	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2183.87	0	0	0	480.67	2183.87	0	0	0	480.67	
小计									3545.05	90235.18	0	0	5292.02	
清单项目综合单价													99072.25	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费						元	611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费						元	138.12	1.3688		189.06		
		降效增加人工费						元	99.266818	1		99.27		
	材料	角钢(综合)						kg	4	3.738		14.95		
		医用内嵌式自动趟门ZDM15-A(手术室前门)，采用一线进口成套产品						m2	3.9031	23000		89771.3		
		其他材料费(按百分比计算)						元	448.93	1		448.93		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001010	项目名称			金属(塑钢)门			计量单位	樘		工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	18788.1	0	0	1239	1361.18	18788.1	0	0	1239	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	794.13	0	0	0	174.79	794.13	0	0	0	174.79	
小计									2155.31	18788.1	0	0	1413.79	
清单项目综合单价													22357.20	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费						元	611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费						元	138.12	1.3688		189.06		
		降效增加人工费						元	99.26625	1		99.27		
	材料	角钢(综合)						kg	4	3.738		14.95		
		医用自动趟门(成品)，带观察窗和防撞带-双开						m2	2.9187	6400		18679.68		
		其他材料费(按百分比计算)						元	93.47	1		93.47		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001011	项目名称			金属(塑钢)门			计量单位	樘		工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	29868.51	0	0	1793.02	1361.18	29868.51	0	0	1793.02	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	198.53	0	0	0	43.69	198.53	0	0	0	43.69	
小计									1559.71	29868.51	0	0	1836.71	
清单项目综合单价													33264.93	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费						元	611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费						元	138.12	1.3688		189.06		
		降效增加人工费						元	99.265	1		99.27		
	材料	角钢(综合)						kg	4	3.738		14.95		
		医用自动趟门(成品)，带观察窗和防撞带-双开						m2	4.6414	6400		29704.96		
		其他材料费(按百分比计算)						元	148.6	1		148.6		
	主材													

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									
项目编码	010802001012	项目名称	金属(塑钢)门		计量单位	樘	工程量	2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	24270.98	0	0	1513.14	1361.18	24270.98	0	0	1513.14
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	198.53	0	0	0	43.69	198.53	0	0	0	43.69
小计									1559.71	24270.98	0	0	1556.83
清单项目综合单价													27387.52

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.265	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		医用自动趟门(成品)，带防撞带-双开	m2	4.6414	5200	24135.28		
		其他材料费(按百分比计算)	元	120.75	1	120.75		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.0072	3791.98	490194.07	0	0	25344.32	27.302256	3529.397304	0	0	182.479104
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	3.98	0	0	0	0.87	3.98	0	0	0	0.87
小计									31.282256	3529.397304	0	0	183.349104
清单项目综合单价													3744.028664

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.901263	1.3891	6.81		
		技工人工费	元	12.274826	1.3609	16.7		
		高级技工人工费	元	2.768242	1.3688	3.79		
		降效增加人工费	元	1.99	1	1.99		
	材料	医用双门互锁传递窗1200mm*1200mm*600mm	m2	0.666	5254.17	3499.28		
		玻璃胶 300mL	支	0.5256	12	6.31		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.521136	12	6.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.559216	1	17.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	27.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-78换	窗台板面层 石材饰面板 胶粘剂粘贴	10m2	0.1	412.64	4888.56	0	0	335.25	41.264	488.856	0	0	33.525
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.03	334.18	100.52	0	0	78.58	10.0254	3.0156	0	0	2.3574
020001-74	窗台板 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	103.19	477.12	0	0	46.57	10.319	47.712	0	0	4.657
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	125.49	0	0	0	27.62	125.49	0	0	0	27.62
小计									187.0984	539.5836	0	0	68.1594
清单项目综合单价													794.841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.304	1.3891	14.31		
		技工人工费	元	25.47453	1.3609	34.67		
		高级技工人工费	元	9.22442	1.3688	12.63		
		降效增加人工费	元	4.493018	1	4.49		
	材料	胶合板 δ=18.0mm	m2	1.181	40	47.24		
		20mm厚白色人造石窗台板	m2	1.06	450	477		
		勾缝剂	kg	0.5001	6	3		
		专用胶粘剂	kg	4.6818	2	9.36		
		水	m3	0.0125	4.76	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.919	1	2.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010809003001	项目名称	金属窗台板	计量单位	m2	工程量	7.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-76换	窗台板面层 金属饰面板	10m2	0.1	242.78	3174.93	0	0	212.18	24.278	317.493	0	0	21.218
020001-74	窗台板 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	103.19	477.12	0	0	46.57	10.319	47.712	0	0	4.657
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	17.99	0	0	0	3.96	17.99	0	0	0	3.96
小计									52.587	365.205	0	0	29.835
清单项目综合单价													447.62700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.2128	1.3891	8.63		
		技工人工费	元	15.5575	1.3609	21.17		
		高级技工人工费	元	3.503	1.3688	4.79		
		降效增加人工费	元	2.523142	1	2.52		
	材料	胶合板 δ=18.0mm	m2	1.181	40	47.24		
		1.2mm电解钢板窗台板	m2	1.06	290	307.4		
		玻璃胶 300mL	支	0.0969	12	1.16		
		万能胶	kg	0.42	17.5	7.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.052	1	2.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001013	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0009	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	3.968631	26.895519	0	0	2.218266
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	40.54	0	0	0.52	8.96	40.54	0	0	0.52	8.96
小计									172.85929	361.44973	0	2.11395	56.263321
清单项目综合单价													592.686291

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.000822	1.3891	23.62		
		技工人工费	元	41.28099	1.3609	56.18		
		高级技工人工费	元	22.926001	1.3688	31.38		
		降效增加人工费	元	8.108	1	8.11		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	0.22491	2	0.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.34044	10	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.306	2.5	0.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2厚拉丝不锈钢	m2	0.0909	280	25.45		
		6mm厚无机预涂板	m2	1.05	99	103.95		
		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.002807	12	0.03		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.747728	1	1.75		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		
		降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		

项目编码	010802001014	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	39.09	0	0	0.52	8.64	39.09	0	0	0.52	8.64
小计									167.440659	334.554211	0	2.11395	53.725055
清单项目综合单价													557.833875

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.587062	1.3891	23.04		
		技工人工费	元	40.374283	1.3609	54.95		
		高级技工人工费	元	21.348022	1.3688	29.22		
		降效增加人工费	元	7.818	1	7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.613916	1	1.61		
		6mm厚无机预涂板	m2	1.05	99	103.95		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		
		降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		

项目编码	010802001015	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931

工程量清单综合单价分析表

020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0009	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	3.968631	26.895519	0	0	2.218266
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	39.27	0	0	0.52	8.68	39.27	0	0	0.52	8.68
小计									168.126999	354.468043	0	2.11395	54.87219
清单项目综合单价													579.581182

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.640051	1.3891	23.11		
		技工人工费	元	40.489777	1.3609	55.1		
		高级技工人工费	元	21.549339	1.3688	29.5		
		降效增加人工费	元	7.854	1	7.85		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	0.22491	2	0.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.34044	10	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.306	2.5	0.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2厚拉丝不锈钢	m2	0.0909	280	25.45		
		6mm厚无机预涂板	m2	1.05	99	103.95		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.002807	12	0.03		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.678608	1	1.68		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		
		降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		

项目编码	010802001016	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	37.83	0	0	0.52	8.36	37.83	0	0	0.52	8.36
小计									162.718368	327.572524	0	2.11395	52.333924
清单项目综合单价													544.738766

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.226291	1.3891	22.54		
		技工人工费	元	39.583069	1.3609	53.87		
		高级技工人工费	元	19.97136	1.3688	27.34		
		降效增加人工费	元	7.566	1	7.57		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		6mm厚无机预涂板	m2	1.05	99	103.95		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.544796	1	1.54		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		
		降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		

项目编码	010802001017	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0009	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	3.968631	26.895519	0	0	2.218266
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	49.59	0	0	0.52	10.95	49.59	0	0	0.52	10.95
小计									206.72669	564.28963	0	2.11395	73.857621

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								
								846.987891
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.588362	1.3891	27.21		
		技工人工费	元	46.95109	1.3609	63.9		
		高级技工人工费	元	32.793461	1.3688	44.89		
		降效增加人工费	元	9.918	1	9.92		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	2.72391	2	5.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.24128	10	2.41		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.706	2.5	9.27		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2mm电解钢板	m2	1.01	290	292.9		
		1.2厚拉丝不锈钢	m2	0.0909	280	25.45		
		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.033997	12	0.41		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.756928	1	2.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		
		降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		

项目编码	010802001018	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	48.14	0	0	0.52	10.63	48.14	0	0	0.52	10.63
小计									201.308059	537.394111	0	2.11395	71.319355

清单项目综合单价								
								812.135475
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.174602	1.3891	26.64		
		技工人工费	元	46.044383	1.3609	62.66		
		高级技工人工费	元	31.215482	1.3688	42.73		
		降效增加人工费	元	9.628	1	9.63		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23516	10	2.35		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2mm电解钢板	m2	1.01	290	292.9		
		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.623116	1	2.62		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	175.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.7	3104.74	0	0	213.94	26.67	310.474	0	0	21.394
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	169.1	853.27	0	0	79.88	16.91	85.327	0	0	7.988
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	558.53	0	0	0	122.93	558.53	0	0	0	122.93
小计									602.11	395.801	0	0	152.312

清单项目综合单价								
								1150.22300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.8237	1.3891	10.87		
		技工人工费	元	19.6043	1.3609	26.68		
		高级技工人工费	元	4.4074	1.3688	6.03		
		降效增加人工费	元	3.178161	1	3.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.499	1	3.5		
		1.2mm电解钢板	m2	1.06	290	307.4		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		18mm厚阻燃板	m2	1.312	50	65.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010606012002	项目名称	钢支架	计量单位	t	工程量	11.452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接	100套	0.48	273.24	848.64	0	546.01	139.16	131.1552	407.3472	0	262.0848	66.7968
100002-10换	钢屋架安装 轻钢	t	1	1077.24	7806.78	0	604.91	667.97	1077.24	7806.78	0	604.91	667.97
020005-73	金属面 环氧富锌底漆 首遍	100m2	0.4489	442.7	1005.82	0	157.01	158.25	198.72803	451.512598	0	70.481789	71.038425
020005-85	金属面 醇酸磁漆 首遍	100m2	0.4489	448.75	346.98	0	145.8	125.89	201.443875	155.759322	0	65.44962	56.512021
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	334.15	0	0	113.51	81.15	334.15	0	0	113.51	81.15
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1208.02	0	0	864.06	323.79	1208.02	0	0	864.06	323.79
小计									3150.737105	8821.39912	0	1980.496209	1267.257246

清单项目综合单价								15219.889680
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	132.113105	1.3891	183.52		
		技工人工费	元	609.977479	1.3609	830.12		
		高级技工人工费	元	433.071397	1.3688	592.79		
		降效增加人工费	元	134.663814	1	134.66		
	材料	钢屋架	t	1	7500	7500		
		六角螺栓（综合）	kg	12	7	84		
		M16螺杆	套	49.130283	8	393.04		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	15.067	11.44	172.37		
		调平垫铁	kg	2.23	5.19	11.57		
		醇酸磁漆	kg	10.488951	13.5	141.6		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	1.048895	12	12.59		
		环氧富锌底漆	kg	13.464635	32	430.87		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.731579	22	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	52.715049	1	52.72		
	主材							
	设备							
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.132274	1732.55	229.17		
		电动扭力扳手	台班	0.543268	52.96	28.77		
		交流电焊机 容量E（kVA） E=40	台班	2.3	204.49	470.33		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.205909	224.3	270.49		
		降效增加机械费	元	85.362382	1	85.36		

项目编码	011503005001	项目名称	金属靠墙防撞带	计量单位	m	工程量	652.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0017	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	7.496303	50.802647	0	0	4.190058
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0015	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.53618	2.91669	0	0.421575	0.51219
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	421.24	0	0	20.05	94.06	421.24	0	0	20.05	94.06
小计									430.272483	53.719337	0	20.471575	98.762248

清单项目综合单价								603.225643
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.923283	1.3891	1.28		
		技工人工费	元	2.023465	1.3609	2.75		
		高级技工人工费	元	3.521254	1.3688	4.82		
		降效增加人工费	元	0.645856	1	0.65		
	材料	橡胶密封条	m	0.41484	2	0.83		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.011288	10	0.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.564408	2.5	1.41		
		玻璃胶 300mL	支	0.005178	12	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.275686	1	0.28		
		1.2厚304不锈钢	m2	0.167662	280	46.95		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003837	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000918	15	0.01		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.157495	17	2.68		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02101	8.35	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.002017	208.96	0.42		
		降效增加机械费	元	0.030741	1	0.03		

项目编码	011503002001	项目名称	硬木扶手	计量单位	m	工程量	146.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-48换	靠墙扶手 木质	10m	0.1	522.21	603.78	0	1.38	145.22	52.221	60.378	0	0.138	14.522
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	559.06	0	0	1.48	123.15	559.06	0	0	1.48	123.15
小计									611.281	60.378	0	1.618	137.672

清单项目综合单价								810.9490
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.441	1.3891	7.56		
		技工人工费	元	11.9341	1.3609	16.24		
		高级技工人工费	元	20.764	1.3688	28.42		
		降效增加人工费	元	3.808311	1	3.81		
	材料	扁钢(综合)	kg	1.3	4.513	5.87		
		木螺钉	个	3.6	0.03	0.11		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0211	8.62	0.18		
		硬质橡木扶手(成品)	m	1.02	30	30.6		
		乙炔气	m3	0.0223	14.7	0.33		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	15	21.63		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	38	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.184	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0008	172.48	0.14		
		降效增加机械费	元	0.010082	1	0.01		

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	9.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.71	8613.65	0	0	1111.61	30.9371	86.1365	0	0	11.1161

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	20.4	0	0	0	4.49	20.4	0	0	0	4.49
小计									51.3371	86.1365	0	0	15.6061
清单项目综合单价													153.079700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.22519		1.3891		4.48		
		技工人工费				元	7.06782		1.3609		9.62		
		高级技工人工费				元	12.30155		1.3688		16.84		
		降效增加人工费				元	2.256637		1		2.26		
	材料	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm				m	0		5.8		0		
		玻璃胶 300mL				支	1.134		12		13.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4285		1		0.43		
		镜面玻璃 δ=6.0mm(成品)				m2	1.03		70		72.1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505010002	项目名称			镜面玻璃			计量单位	m2		工程量		9.21
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.71	9337.63	0	0	1147.81	30.9371	93.3763	0	0	11.4781
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	20.78	0	0	0	4.58	20.78	0	0	0	4.58
小计									51.7171	93.3763	0	0	16.0581
清单项目综合单价													161.151500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.22519		1.3891		4.48		
		技工人工费				元	7.06782		1.3609		9.62		
		高级技工人工费				元	12.30155		1.3688		16.84		
		降效增加人工费				元	2.256243		1		2.26		
	材料	镜面玻璃 δ=6.0mm(成品)				m2	1.03		70		72.1		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm				m	1.24202		5.8		7.2		
		玻璃胶 300mL				支	1.134		12		13.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4646		1		0.46		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001008	项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2		工程量		28.88
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-215换	防火板 墙面	100m2	0.01	2476.67	8432.9	0	0	966.76	24.7667	84.329	0	0	9.6676
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.12	5444.11	0	281.05	516.45	10.2412	54.4411	0	2.8105	5.1645
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.0364	415.11	1820.22	0	0	182.38	15.110004	66.256008	0	0	6.638632
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.02	415.11	5442.24	0	0	363.48	8.3022	108.8448	0	0	7.2696
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	116.99	0	0	5.92	26.15	116.99	0	0	5.92	26.15
小计									175.410104	313.870908	0	8.7305	54.890332
清单项目综合单价													552.901844
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.793405		1.3891		8.05		
		技工人工费				元	12.689365		1.3609		17.27		
		高级技工人工费				元	22.084025		1.3688		30.23		
		降效增加人工费				元	4.0509		1		4.05		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.207789		1.46		0.3		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02558		5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612		15		0.09		
		18mm厚阻燃板				m2	1.05		50		52.5		
		铝塑板 δ=3.0mm				m2	1.1		71.27		78.4		
		1.2mm不锈钢饰面边框				m	3.849474		16.5		63.52		
		水盆背面挡水板金属装饰线				m	1.394737		50		69.74		
		万能胶				kg	0.398116		17.5		6.97		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007		8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.658689		1		3.66		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01345		208.96		2.81		
		降效增加机械费				元	0.204986		1		0.2		
项目编码	010810005001	项目名称			帘轨			计量单位	m		工程量		99.9
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-87换	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	0.1	58	1005	0	0	63.02	5.8	100.5	0	0	6.302
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	42.26	0	0	0	9.31	42.26	0	0	0	9.31
小计									48.06	100.5	0	0	15.612
清单项目综合单价													164.1720
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.0449		1.3891		1.45		
		技工人工费				元	2.6023		1.3609		3.54		
		高级技工人工费				元	0.5905		1.3688		0.81		
		降效增加人工费				元	0.423023		1		0.42		
	材料	床帘导轨（含独立吊杆）				m	1		100		100		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5		1		0.5		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010810005002	项目名称			输液轨道			计量单位	m		工程量		218.1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-87换	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	0.1	58	1005	0	0	63.02	5.8	100.5	0	0	6.302
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	92.25	0	0	0	20.3	92.25	0	0	0	20.3
小计									98.05	100.5	0	0	26.602
清单项目综合单价													225.1520
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	1.0449		1.3891		1.45		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	2.6023	1.3609	3.54		
		高级技工人工费	元	0.5905	1.3688	0.81		
		降效增加人工费	元	0.422971	1	0.42		
	材料	床帘导轨（含独立吊杆）	m	1	100	100		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810005003	项目名称	输液吊架	计量单位	套	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
输液吊架	输液吊架	套	1	0	50	0	0	2.5	0	50	0	0	2.5
小计									0	50	0	0	2.5
清单项目综合单价													52.5

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	材料费	套	1	50	50		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	4.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.152	673.15	4938.4	0	0	395.08	102.3188	750.6368	0	0	60.05216
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	10.2412	19.4446	0	2.8105	3.4146
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.05	3094.51	4685.34	0	175.93	927.16	154.7255	234.267	0	8.7965	46.358
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	90.43	0	0	3.93	20.16	90.43	0	0	3.93	20.16
小计									357.7155	1004.3484	0	15.537	129.98476
清单项目综合单价													1507.585660

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.014024	1.3891	20.86		
		技工人工费	元	111.229306	1.3609	151.37		
		高级技工人工费	元	69.415093	1.3688	95.02		
		降效增加人工费	元	19.489224	1	19.49		
	材料	镀锌角钢(综合)	t	0.053	3738	198.11		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.53155	1.25	3.16		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		合金钢钻头 10mm	个	1.11685	18	20.1		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.2257	8.62	10.57		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	1.05	17	17.85		
		20厚白色人造石	m2	1.61056	450	724.75		
		云石胶	kg	0.664736	20	13.29		
		玻璃胶 300mL	支	0.405223	12	4.86		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.941849	1	9.94		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.846983	1	0.85		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.051	172.48	8.8		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.96	2.81		

项目编码	011501001001	项目名称	柜台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	个	1	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0
小计									0	50000	0	0	0
清单项目综合单价													50000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501001002	项目名称	柜台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	个	1	0	52500	0	0	0	0	52500	0	0	0
小计									0	52500	0	0	0
清单项目综合单价													52500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501001003	项目名称	柜台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	个	1	0	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0
小计									0	45000	0	0	0
清单项目综合单价													45000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011501001004	项目名称	柜台			计量单位	个		工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	个	1	0	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0
小计									0	53000	0	0	0
清单项目综合单价													53000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501001005	项目名称	柜台			计量单位	m2		工程量	0.72			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	m2	1	0	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0
小计									0	1200	0	0	0
清单项目综合单价													1200.00
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002001	项目名称	医用抗菌麻醉柜(KM)			计量单位	个		工程量	20			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	医用抗菌麻醉柜	个	1	0	5574.5	0	0	278.73	0	5574.5	0	0	278.73
小计									0	5574.5	0	0	278.73
清单项目综合单价													5853.23
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	医用抗菌麻醉柜 材料费				个		1	5574.5		5574.5		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002002	项目名称	医用抗菌器械柜(KQ)			计量单位	个		工程量	20			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	医用抗菌器械柜	个	1	0	5574.5	0	0	278.73	0	5574.5	0	0	278.73
小计									0	5574.5	0	0	278.73
清单项目综合单价													5853.23
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	医用抗菌器械柜 材料费				个		1	5574.5		5574.5		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002003	项目名称	医用抗菌药品柜(KY)			计量单位	个		工程量	20			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	医用抗菌药品柜	个	1	0	5574.5	0	0	278.73	0	5574.5	0	0	278.73
小计									0	5574.5	0	0	278.73
清单项目综合单价													5853.23
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	医用抗菌药品柜 主材费				个		1	5574.5		5574.5		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002004	项目名称	医用抗菌导管柜(DGG)			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	医用抗菌导管柜	个	1	0	5278	0	0	263.9	0	5278	0	0	263.9
小计									0	5278	0	0	263.9
清单项目综合单价													5541.9
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	医用抗菌导管柜 主材费				个		1	5278		5278		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002005	项目名称	一体式医护工作站(DNG)			计量单位	个		工程量	20			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	一体式医护工作站	个	1	0	4853.75	0	0	242.69	0	4853.75	0	0	242.69
小计									0	4853.75	0	0	242.69
清单项目综合单价													5096.44
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	一体式医护工作站 材料费				个		1	4853.75		4853.75		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011501B002006	项目名称	医用保温柜（BWG）	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	医用保温柜	个	1	0	11300	0	0	565	0	11300	0	0	565
小计									0	11300	0	0	565
清单项目综合单价													11865

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	医用保温柜 主材费	个	1	11300	11300		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002007	项目名称	医用保冷柜(BLG)	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-7	医用保冷柜	个	1	0	10452.92	0	0	522.65	0	10452.92	0	0	522.65
小计									0	10452.92	0	0	522.65
清单项目综合单价													10975.57

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	医用保冷柜 材料费	个	1	10452.92	10452.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501010001	项目名称	吊柜	计量单位	m2	工程量	2.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	吊柜	m2	1	0	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0
小计									0	1400	0	0	0
清单项目综合单价													1400.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501009001	项目名称	低柜	计量单位	m2	工程量	1.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	低柜	m2	1	0	2030	0	0	0	0	2030	0	0	0
小计									0	2030	0	0	0
清单项目综合单价													2030.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002008	项目名称	其他柜	计量单位	m2	工程量	9.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	其他柜	m2	1	0	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0
小计									0	3000	0	0	0
清单项目综合单价													3000.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904004001	项目名称	楼(地)面变形缝	计量单位	m	工程量	98.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010904-73换	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 0<B≤100	100m	0.01	2715.74	13839.53	0	0	1289.71	27.1574	138.3953	0	0	12.8971
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	235.01	0	0	0	51.72	235.01	0	0	0	51.72
小计									262.1674	138.3953	0	0	64.6171
清单项目综合单价													465.179800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.70532	1.3891	2.37		
		技工人工费	元	18.21476	1.3609	24.79		
		降效增加人工费	元	2.374798	1	2.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	2.0453	1	2.05		
		楼面、地面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 0<B≤100	m	1.01	135	136.35		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	11.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1426.68	346.89	0	310.05	352.13	142.668	34.689	0	31.005	35.213
080001-75+080001-76*42	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:43km)	100m3	0.01	2611.76	0	0	12359.23	1403.04	26.1176	0	0	123.5923	14.0304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	85.44	0	0	78.26	24.05	85.44	0	0	78.26	24.05
小计									254.2256	34.689	0	232.8573	73.2934
清单项目综合单价													595.065300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	121.5068	1.3891		168.79		
		降效增加人工费					元	7.527753	1		7.53		
	材料	空心六角钢					kg	0.069	5.58		0.39		
		编织袋					条	45	0.75		33.75		
		合金钢钻头(一字型)					个	0.0241	4.88		0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m					m	0.0104	8.92		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.343	1		0.34		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	6.895154	1		6.9		
		风动凿岩机 手持式					台班	0.1483	13.01		1.93		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8					台班	0.1501	823.4		123.59		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0					台班	0.0736	395.05		29.08		
项目编码	011602001002	项目名称			混凝土构件拆除			计量单位	m3		工程量	2.58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-2	素混凝土拆除 基础、地台、台阶	10m3	0.1	2639.29	341.45	0	223.17	612.93	263.929	34.145	0	22.317	61.293
080001-75+080001-76*42	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:43km)	100m3	0.01	2611.76	0	0	12359.23	1403.04	26.1176	0	0	123.5923	14.0304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	33.38	0	0	16.79	8.47	33.38	0	0	16.79	8.47
小计									323.4266	34.145	0	162.6993	83.7934
清单项目综合单价													604.064300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	208.8018	1.3891		290.05		
		降效增加人工费					元	12.937984	1		12.94		
	材料	空心六角钢					kg	0.0059	5.58		0.03		
		编织袋					条	45	0.75		33.75		
		合金钢钻头(一字型)					个	0.0037	4.88		0.02		
		高压风管 Φ25-6P-20m					m	0.0007	8.92		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.338	1		0.34		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	6.507752	1		6.51		
		风动凿岩机 手持式					台班	0.106	13.01		1.38		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8					台班	0.1501	823.4		123.59		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0					台班	0.053	395.05		20.94		
项目编码	011602002002	项目名称			钢筋混凝土构件拆除			计量单位	m3		工程量	1.46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-6	现浇钢筋混凝土拆除 墙、柱、梁	10m3	0.1	3194.93	349.79	0	463.18	751.73	319.493	34.979	0	46.318	75.173
080001-75+080001-76*42	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:43km)	100m3	0.01	2611.76	0	0	12359.23	1403.04	26.1176	0	0	123.5923	14.0304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	22.5	0	0	11.06	5.69	22.5	0	0	11.06	5.69
小计									368.1106	34.979	0	180.9703	94.8934
清单项目综合单价													678.953300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	248.8018	1.3891		345.61		
		降效增加人工费					元	15.410959	1		15.41		
	材料	空心六角钢					kg	0.1024	5.58		0.57		
		编织袋					条	45	0.75		33.75		
		合金钢钻头(一字型)					个	0.0358	4.88		0.17		
		高压风管 Φ25-6P-20m					m	0.0154	8.92		0.14		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.346	1		0.35		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	7.575342	1		7.58		
		风动凿岩机 手持式					台班	0.22	13.01		2.86		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8					台班	0.1501	823.4		123.59		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0					台班	0.11	395.05		43.46		
项目编码	010402001005	项目名称			砌块墙			计量单位	m3		工程量	10.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3178.69	3094.14	0	0	854.34	317.869	309.414	0	0	85.434
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	297.14	0	0	0	65.4	297.14	0	0	0	65.4
小计									615.009	309.414	0	0	150.834
清单项目综合单价													1075.25700
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	66.8789	1.3891		92.9		
		技工人工费					元	165.308	1.3609		224.97		
		降效增加人工费					元	27.796071	1		27.8		
	材料	铁钉（综合）					kg	0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）					m3	0.8723	276		240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）					千块	0.0308	750		23.1		
		松杂枋板材 周转材					m3	0.0009	1905		1.71		
		水					m3	0.1115	4.76		0.53		
		湿拌砌筑砂浆 M5					m3	0.1008	339.22		34.19		
		其他材料费(按百分比计算)					元	9.012	1		9.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001006	项目名称			砌块墙			计量单位	m3		工程量	1.86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3814.43	3094.14	0	0	994.27	381.443	309.414	0	0	99.427
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	62.04	0	0	0	13.65	62.04	0	0	0	13.65
小计									443.483	309.414	0	0	113.077
清单项目综合单价													865.97400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		80.25468	1.3891		111.48		
		技工人工费				元		198.3696	1.3609		269.96		
		降效增加人工费				元		33.354839	1		33.35		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.017	6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	276		240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	750		23.1		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0009	1905		1.71		
		水				m3		0.1115	4.76		0.53		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3		0.1008	339.22		34.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.012	1		9.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001007	项目名称		砌块墙				计量单位	m3		工程量	42.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2706.55	3106.98	0	0	751.06	270.655	310.698	0	0	75.106
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1010.11	0	0	0	222.33	1010.11	0	0	0	222.33
小计									1280.765	310.698	0	0	297.436
清单项目综合单价													1888.89900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		47.6058	1.3891		66.13		
		技工人工费				元		150.2875	1.3609		204.53		
		降效增加人工费				元		23.667057	1		23.67		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.012	6.37		0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	276		240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	750		23.1		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0016	1905		3.05		
		水				m3		0.1002	4.76		0.48		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3		0.1008	339.22		34.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.049	1		9.05		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001008	项目名称		砌块墙				计量单位	m3		工程量	7.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3247.87	3106.98	0	0	870.2	324.787	310.698	0	0	87.02
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	214.42	0	0	0	47.2	214.42	0	0	0	47.2
小计									539.207	310.698	0	0	134.22
清单项目综合单价													984.12500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		57.12696	1.3891		79.36		
		技工人工费				元		180.345	1.3609		245.43		
		降效增加人工费				元		28.4	1		28.4		
	材料	铁钉（综合）				kg		0.012	6.37		0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3		0.8723	276		240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块		0.0308	750		23.1		
		松杂枋板材 周转材				m3		0.0016	1905		3.05		
		水				m3		0.1002	4.76		0.48		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3		0.1008	339.22		34.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元		9.049	1		9.05		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010502002002	项目名称		构造柱				计量单位	m3		工程量	7.88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2550.98	4235.03	0	14.35	774.18	255.098	423.503	0	1.435	77.418
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	175.78	0	0	0.99	38.75	175.78	0	0	0.99	38.75
小计									430.878	423.503	0	2.425	116.168
清单项目综合单价													972.97400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		20.913	1.3891		29.05		
		技工人工费				元		166.102	1.3609		226.05		
		降效增加人工费				元		22.307107	1		22.31		
	材料	水				m3		0.879	4.76		4.18		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3		1.01	408.97		413.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元		6.259	1		6.26		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.125635	1		0.13		
		混凝土振动器 插入式				台班		0.124	11.57		1.43		
项目编码	010503004002	项目名称		圈梁、压顶梁				计量单位	m3		工程量	2.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2520.21	4220.63	0	8.91	766.33	252.021	422.063	0	0.891	76.633
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	62.37	0	0	0.22	13.75	62.37	0	0	0.22	13.75
小计									314.391	422.063	0	1.111	90.383
清单项目综合单价													827.94800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		19.315	1.3891		26.83		
		技工人工费				元		165.472	1.3609		225.19		
		降效增加人工费				元		22.038869	1		22.04		
		水				m3		0.581	4.76		2.77		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	408.97	413.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.237	1	6.24		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.077739	1	0.08		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.57	0.89		

项目编码	010503005002	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2520.21	4220.63	0	8.91	766.33	252.021	422.063	0	0.891	76.633
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	3	7.93	0	0	0.03	1.75	23.79	0	0	0.09	5.25
小计									275.811	422.063	0	0.981	81.883
清单项目综合单价													780.73800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.315	1.3891	26.83		
		技工人工费	元	165.472	1.3609	225.19		
		降效增加人工费	元	22.027778	1	22.03		
	材料	水	m3	0.581	4.76	2.77		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	408.97	413.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.237	1	6.24		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.083333	1	0.08		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.57	0.89		

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	1993.56	4167.41	0	14.12	648.1	199.356	416.741	0	1.412	64.81
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	3	8.02	0	0	0.06	1.77	24.06	0	0	0.18	5.31
小计									223.416	416.741	0	1.592	70.12
清单项目综合单价													711.86900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	31.976	1.3891	44.42		
		技工人工费	元	113.85	1.3609	154.94		
		降效增加人工费	元	17.434783	1	17.43		
	材料	水	m3	0.464	4.76	2.21		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	404.33	408.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.159	1	6.16		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.130435	1	0.13		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	11.57	1.41		

项目编码	040901008001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-152	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=12	10根	0.1	64.4	37.54	0	22.22	17.54	6.44	3.754	0	2.222	1.754
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	25.9	0	0	8.94	6.3	25.9	0	0	8.94	6.3
小计									32.34	3.754	0	11.162	8.054
清单项目综合单价													55.310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.126	1.3891	1.56		
		技工人工费	元	3.583	1.3609	4.88		
		降效增加人工费	元	0.563043	1	0.56		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	kg	0.3321	3.52	1.17		
		电锤钻头（综合）	个	0.025	45	1.13		
		植筋结构胶	kg	0.0579	24.58	1.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.037	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.194348	1	0.19		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.011	202	2.22		

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	760.3	4063.41	0	12.18	371.33	760.3	4063.41	0	12.18	371.33
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1351.64	11	0	0	298.05	1351.64	11	0	0	298.05
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2	112.65	0	0	0.65	24.84	225.3	0	0	1.3	49.68
小计									2337.24	4074.41	0	13.48	719.06
清单项目综合单价													7144.1900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.23	1.3891	36.44		
		技工人工费	元	1525.1	1.3609	2075.51		
		降效增加人工费	元	184.672131	1	184.67		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1.03	3906	4023.18		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	6.05	10.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	40.34	1	40.34		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.065574	1	1.07		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	41.87	4.61		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	24.41	7.57		

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	777.35	4084.41	0	48.62	378.58	777.35	4084.41	0	48.62	378.58
010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1347.75	13.31	0	0	297.31	1347.75	13.31	0	0	297.31
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	5	26.87	0	0	0	5.91	134.35	0	0	0	29.55
小计									2259.45	4097.72	0	48.62	705.44
清单项目综合单价													7111.23000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	245.44	1.3891	340.94		
		技工人工费	元	1311.02	1.3609	1784.17		
		降效增加人工费	元	117.850877	1	117.85		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.02	3906	3984.12		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	6.05	53.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	60.36	1	60.36		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	41.09	13.15		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	41.87	8.37		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	24.41	27.1		

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.094

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	328.32	3710.51	0	9.07	258.39	328.32	3710.51	0	9.07	258.39
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	707	98.68	0	81.51	166	707	98.68	0	81.51	166
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	67.63	0	0	7.8	15.41	67.63	0	0	7.8	15.41
小计									1102.95	3809.19	0	98.38	439.8
清单项目综合单价													5450.32000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	97.79	1.3891	135.84		
		技工人工费	元	660.95	1.3609	899.49		
		降效增加人工费	元	61.819013	1	61.82		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1.025	3566	3655.15		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	6.05	14.04		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	8.62	83.18		
		水	m3	0.11	4.76	0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	56.3	1	56.3		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	7.129799	1	7.13		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	41.87	4.19		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	24.41	4.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	166.34	81.51		

项目编码	011103002002	项目名称	橡胶板卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	2286.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-62换	楼地面橡胶卷材面层 (楼地面面层(块料面层、橡胶面层、其他块料面层)的零星项目面层:人工*1.25材料*1.03)	100m2	0.0016	2609.31	42505.95	0	0	2699.61	4.174896	68.00952	0	0	4.319376
020002-62换	楼地面橡胶卷材面层 3mm厚医用橡胶卷材	100m2	0.0085	2087.45	41267.91	0	0	2522.85	17.743325	350.777235	0	0	21.444225
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3)	100m2	0.01	1595.88	327.52	0	13.32	368.52	15.9588	3.2752	0	0.1332	3.6852
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	6271.73	0	0	22.21	1381.9	6271.73	0	0	22.21	1381.9
小计									6309.607021	422.061955	0	22.3432	1411.348801
清单项目综合单价													8165.360977

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.923759	1.3891	5.45		
		技工人工费	元	8.594048	1.3609	11.7		
		高级技工人工费	元	14.95464	1.3688	20.47		
		降效增加人工费	元	2.743227	1	2.74		
	材料	胶焊条	根	0.2009	0.5	0.1		
		3mm厚医用橡胶卷材	m2	1.10495	368	406.62		
		界面剂	kg	0.204	10	2.04		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.452025	15	6.78		
		水	m3	0.03277	4.76	0.16		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.00306	350	1.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.041935	1	1.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00066	201.87	0.13		
		降效增加机械费	元	0.009715	1	0.01		

项目编码	011103003003	项目名称	塑料板楼地面-A区	计量单位	m2	工程量	1593.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 PVC卷材地板2mm A区	100m2	0.01	2158.45	11714.21	0	0	1060.79	21.5845	117.1421	0	0	10.6079
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3)	100m2	0.01	1595.88	327.52	0	13.32	368.52	15.9588	3.2752	0	0.1332	3.6852
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	4364.16	0	0	15.48	961.58	4364.16	0	0	15.48	961.58
小计									4401.7033	120.4173	0	15.6132	975.8731
清单项目综合单价													5513.606900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.91501	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	8.57872	1.3609	11.67		
		高级技工人工费	元	14.92551	1.3688	20.43		
		降效增加人工费	元	2.737919	1	2.74		
	材料	胶焊条	根	0.2	0.5	0.1		
		PVC卷材地板2mm A区	m2	1.1	100	110		
		界面剂	kg	0.204	10	2.04		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	15	6.75		
		水	m3	0.03277	4.76	0.16		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.00306	350	1.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3003	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00066	201.87	0.13		
		降效增加机械费	元	0.009712	1	0.01		

项目编码	011103003004	项目名称	塑料板楼地面-B区	计量单位	m2	工程量	237.55

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 PVC卷材地板2mm B区	100m2	0.01	2158.45	10611.46	0	0	1005.65	21.5845	106.1146	0	0	10.0565
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3)	100m2	0.01	1595.88	327.52	0	13.32	368.52	15.9588	3.2752	0	0.1332	3.6852
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	650.39	0	0	2.31	143.31	650.39	0	0	2.31	143.31
小计									687.9333	109.3898	0	2.4432	157.0517
清单项目综合单价													956.818000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.91501	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	8.57872	1.3609	11.67		
		高级技工人工费	元	14.92551	1.3688	20.43		
		降效增加人工费	元	2.737908	1	2.74		
	材料	胶焊条	根	0.2	0.5	0.1		
		PVC卷材地板2mm B区	m2	1.1	90	99		
		界面剂	kg	0.204	10	2.04		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	15	6.75		
		水	m3	0.03277	4.76	0.16		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.00306	350	1.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2728	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00066	201.87	0.13		
		降效增加机械费	元	0.009724	1	0.01		

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	967.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*3换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:45)	100m2	0.01	1907.73	1954.54	0	5.08	517.95	19.0773	19.5454	0	0.0508	5.1795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	947.22	745.28	0	0	245.75	4.7361	3.7264	0	0	1.22875
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.55	98.6	0	0	58.54	2.4355	0.986	0	0	0.5854
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1902.86	0	0	3.58	419.06	1902.86	0	0	3.58	419.06
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	400.68	0	0	0	88.19	400.68	0	0	0	88.19
小计									2335.2452	30.2067	0	3.6308	515.74205
清单项目综合单价													2884.824750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.62576	1.3891	6.43		
		技工人工费	元	7.79228	1.3609	10.6		
		高级技工人工费	元	10.72114	1.3688	14.68		
		降效增加人工费	元	2.38092	1	2.38		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	42690.01	0.21		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	22.07	3.48		
		素水泥浆	m3	0.0012	813.48	0.98		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04545	408.97	18.59		
		细石增加费	m3	0.04545	20	0.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1543	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.0037	1	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0036	14.11	0.05		

项目编码	011101003007	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2046.95	1964.67	0	5.64	549.15	20.4695	19.6467	0	0.0564	5.4915
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	947.22	745.28	0	0	245.75	4.7361	3.7264	0	0	1.22875
010002-103	现浇构件光圆钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001	487.99	3718.92	0	24.51	294.99	0.48799	3.71892	0	0.02451	0.29499
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	0.001	996.85	54.99	0	0	222.16	0.99685	0.05499	0	0	0.22216
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.55	98.6	0	0	58.54	2.4355	0.986	0	0	0.5854
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	38.92	0	0	0.1	8.58	38.92	0	0	0.1	8.58
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	10.87	0	0	0	2.39	10.87	0	0	0	2.39
小计									78.91594	28.13301	0	0.18091	18.7928
清单项目综合单价													126.022660

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.306647	1.3891	5.98		
		技工人工费	元	7.413855	1.3609	10.09		
		高级技工人工费	元	9.10392	1.3688	12.46		
		降效增加人工费	元	2.13691	1	2.14		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.000613	3646	2.23		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.005462	6.05	0.03		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	42690.01	0.21		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	22.07	3.48		
		素水泥浆	m3	0.0012	813.48	0.98		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04545	408.97	18.59		
		细石增加费	m3	0.0505	20	1.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0957	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.004292	1	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.11	0.06		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.00018	41.09	0.01		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000066	41.87	0		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000186	24.41	0		

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面（地砖地面1）	计量单位	m2	工程量	40.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4060.73	7221.71	0	0	1254.85	40.6073	72.2171	0	0	12.5485
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0334	450.79	145.96	0	0	106.52	15.056386	4.875064	0	0	3.557768
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	163.79	0	0	0	36.05	163.79	0	0	0	36.05
小计									219.453686	77.092164	0	0	52.156268
清单项目综合单价													348.702118
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.801852	1.3891		8.06		
		技工人工费				元		12.710765	1.3609		17.3		
		高级技工人工费				元		22.119258	1.3688		30.28		
		降效增加人工费				元		4.057221	1		4.06		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	923		0.9		
		600mm*600mm*10mm地砖				m2		1.03	60		61.8		
		美缝剂 400mL				支		0.173338	28		4.85		
		专用胶粘剂				kg		4.59	2		9.18		
		水				m3		0.023	4.76		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1921	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101003008	项目名称		细石混凝土楼地面（地砖地面1）			计量单位		m2		工程量		40.37
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:32)	100m2	0.01	1629.29	1503.76	0	3.95	434.06	16.2929	15.0376	0	0.0395	4.3406
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	47.97	0	0	0.12	10.56	47.97	0	0	0.12	10.56
小计									64.2629	15.0376	0	0.1595	14.9006
清单项目综合单价													94.360600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.69854	1.3891		2.36		
		技工人工费				元		3.72468	1.3609		5.07		
		高级技工人工费				元		6.47621	1.3688		8.86		
		降效增加人工费				元		1.188259	1		1.19		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.03535	404.33		14.29		
		细石增加费				m3		0.03535	20		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0375	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班		0.0028	14.11		0.04		
		降效增加机械费				元		0.002973	1		0		
项目编码	011102003009	项目名称		块料楼地面（地砖地面2）			计量单位		m2		工程量		5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4452.93	7221.71	0	0	1341.17	44.5293	72.2171	0	0	13.4117
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0667	450.79	145.96	0	0	106.52	30.067693	9.735532	0	0	7.104884
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	27.19	0	0	0	5.98	27.19	0	0	0	5.98
小计									101.786993	81.952632	0	0	26.496584
清单项目综合单价													210.236209
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.776353	1.3891		10.8		
		技工人工费				元		17.039473	1.3609		23.19		
		高级技工人工费				元		29.652595	1.3688		40.59		
		降效增加人工费				元		5.438	1		5.44		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	923		0.9		
		300mm*300mm*10mm地砖				m2		1.03	60		61.8		
		美缝剂 400mL				支		0.346632	28		9.71		
		专用胶粘剂				kg		4.59	2		9.18		
		水				m3		0.023	4.76		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.204098	1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102003010	项目名称		块料楼地面（地砖地面2）			计量单位		m2		工程量		20
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.1	4060.73	7221.71	0	0	1254.85	406.073	722.171	0	0	125.485
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0334	450.79	145.96	0	0	106.52	15.056386	4.875064	0	0	3.557768
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	81.15	0	0	0	17.87	81.15	0	0	0	17.87
小计									502.279386	727.046064	0	0	146.912768
清单项目综合单价													1376.238218
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.801892	1.3891		8.06		
		技工人工费				元		12.710852	1.3609		17.3		
		高级技工人工费				元		22.119409	1.3688		30.28		
		降效增加人工费				元		4.0575	1		4.06		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	923		0.9		
		600mm*600mm*10mm地砖				m2		1.03	60		61.8		
		美缝剂 400mL				支		0.173342	28		4.85		
		专用胶粘剂				kg		4.59	2		9.18		
		水				m3		0.023	4.76		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.192101	1		0.19		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面（地砖地面2）			计量单位	m2		工程量	25	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35)	100m2	0.01	1629.29	1520.2	0	3.95	434.88	16.2929	15.202	0	0.0395	4.3488
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	29.7	0	0	0.07	6.54	29.7	0	0	0.07	6.54
小计									45.9929	15.202	0	0.1095	10.8888
清单项目综合单价													72.1932
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.69854	1.3891		2.36		
		技工人工费				元		3.72468	1.3609		5.07		
		高级技工人工费				元		6.47621	1.3688		8.86		
		降效增加人工费				元		1.188	1		1.19		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3		0.03535	408.97		14.46		
		细石增加费				m3		0.03535	20		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0379	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班		0.0028	14.11		0.04		
		降效增加机械费				元		0.0028	1		0		
项目编码	011102003011	项目名称	块料楼地面（地砖地面3）			计量单位	m2		工程量	129.98			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4452.93	7221.71	0	0	1341.17	44.5293	72.2171	0	0	13.4117
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0667	450.79	145.96	0	0	106.52	30.067693	9.735532	0	0	7.104884
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	706.97	0	0	0	155.61	706.97	0	0	0	155.61
小计									781.566993	81.952632	0	0	176.126584
清单项目综合单价													1039.646209
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.776655	1.3891		10.8		
		技工人工费				元		17.040134	1.3609		23.19		
		高级技工人工费				元		29.653744	1.3688		40.59		
		降效增加人工费				元		5.439068	1		5.44		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	923		0.9		
		300mm*300mm*10mm地砖				m2		1.03	60		61.8		
		美缝剂 400mL				支		0.346665	28		9.71		
		专用胶粘剂				kg		4.59	2		9.18		
		水				m3		0.023	4.76		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2041	1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011101003009	项目名称	细石混凝土楼地面（地砖地面3）			计量单位	m2		工程量	129.98			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:32)	100m2	0.01	1629.29	1503.76	0	3.95	434.06	16.2929	15.0376	0	0.0395	4.3406
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	154.44	0	0	0.37	34.02	154.44	0	0	0.37	34.02
小计									170.7329	15.0376	0	0.4095	38.3606
清单项目综合单价													224.540600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.69854	1.3891		2.36		
		技工人工费				元		3.72468	1.3609		5.07		
		高级技工人工费				元		6.47621	1.3688		8.86		
		降效增加人工费				元		1.188183	1		1.19		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5				m3		0.03535	404.33		14.29		
		细石增加费				m3		0.03535	20		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0375	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式				台班		0.0028	14.11		0.04		
		降效增加机械费				元		0.002847	1		0		
项目编码	011102003012	项目名称	块料楼地面（地砖地面4）			计量单位	m2		工程量	89.62			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4060.73	7738	0	0	1280.67	40.6073	77.38	0	0	12.8067
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0334	450.79	145.96	0	0	106.52	15.056386	4.875064	0	0	3.557768
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	363.6	0	0	0	80.03	363.6	0	0	0	80.03
小计									419.263686	82.255064	0	0	96.394468
清单项目综合单价													597.913218
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.801796	1.3891		8.06		
		技工人工费				元		12.710642	1.3609		17.3		
		高级技工人工费				元		22.119043	1.3688		30.28		
		降效增加人工费				元		4.05713	1		4.06		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0.00097	923		0.9		
		仿水磨石陶瓷地砖 600mm×600mm				m2		1.03	65		66.95		
		美缝剂 400mL				支		0.173331	28		4.85		
		专用胶粘剂				kg		4.59	2		9.18		
		水				m3		0.023	4.76		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.205	1		0.21		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面（地砖地面4）	计量单位	m2	工程量	89.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1086.44	910.77	0	0	284.66	10.8644	9.1077	0	0	2.8466
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35)	100m2	0.01	1629.29	1520.2	0	3.95	434.88	16.2929	15.202	0	0.0395	4.3488
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1086.44	910.77	0	0	284.66	10.8644	9.1077	0	0	2.8466
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	248.5	0	0	0.26	54.71	248.5	0	0	0.26	54.71
小计									286.5217	33.4174	0	0.2995	64.752
清单项目综合单价													384.990600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.27086	1.3891	5.93		
		技工人工费	元	7.194566	1.3609	9.79		
		高级技工人工费	元	16.29017	1.3688	22.3		
		降效增加人工费	元	2.772819	1	2.77		
	材料	水	m3	0.06196	4.76	0.29		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0408	397.44	16.22		
		素水泥浆	m3	0.00204	813.48	1.66		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03535	408.97	14.46		
		细石增加费	m3	0.03535	20	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0833	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.87	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0028	14.11	0.04		
		降效增加机械费	元	0.002901	1	0		

项目编码	011101005002	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	12.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-28+020002-29*2	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度（mm）:2)	100m2	0.01	3056.26	2018.94	0	116.93	781.47	30.5626	20.1894	0	1.1693	7.8147
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	27.59	0	0	1.06	6.15	27.59	0	0	1.06	6.15
小计									58.1526	20.1894	0	2.2293	13.9647
清单项目综合单价													94.536000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.18595	1.3891	4.43		
		技工人工费	元	6.98473	1.3609	9.51		
		高级技工人工费	元	12.15041	1.3688	16.63		
		降效增加人工费	元	2.228595	1	2.23		
	材料	水	m3	0.0306	4.76	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0503	1	0.05		
		石英砂	kg	1.224	0.83	1.02		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	5.5	2.26		
		环氧中层漆	kg	1.23	5.5	6.77		
		环氧自流平面漆	kg	1.15	7.5	8.63		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	6.5	1.33		
	主材							
	设备							
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	29.24	0.83		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	42.73	0.34		
		降效增加机械费	元	0.085622	1	0.09		

项目编码	011101003010	项目名称	细石混凝土楼地面（环氧自流平防腐地面的基层）	计量单位	m2	工程量	12.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2046.95	2171.72	0	5.64	559.5	20.4695	21.7172	0	0.0564	5.595
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	947.22	745.28	0	0	245.75	4.7361	3.7264	0	0	1.22875
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	23.41	0	0	0.05	5.15	23.41	0	0	0.05	5.15
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	5.13	0	0	0	1.13	5.13	0	0	0	1.13
小计									59.2019	31.3925	0	0.1064	14.60215
清单项目综合单价													105.302950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.51699	1.3891	6.27		
		技工人工费	元	7.55393	1.3609	10.28		
		高级技工人工费	元	10.30623	1.3688	14.11		
		降效增加人工费	元	2.305331	1	2.31		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	42690.01	0.21		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	22.07	3.48		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	408.97	20.65		
		细石增加费	m3	0.0505	20	1.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.15	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	14.11	0.06		
		降效增加机械费	元	0.004039	1	0		

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	16.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	8476.79	38009.49	0	0	3766.22	84.7679	380.0949	0	0	37.6622
020002-141	楼地面石材酸洗打蜡	100m2	0.01	628.17	61.6	0	0	141.34	6.2817	0.616	0	0	1.4134
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	352.93	676.69	0	0	111.51	3.5293	6.7669	0	0	1.1151
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	352.93	581.95	0	0	106.77	3.5293	5.8195	0	0	1.0677
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	115.33	0	0	0	25.38	115.33	0	0	0	25.38
小计									213.4382	393.2973	0	0	66.6384
清单项目综合单价													673.373900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	10.24469	1.3891	14.23		
		技工人工费	元	22.67489	1.3609	30.86		
		高级技工人工费	元	38.73391	1.3688	53.02		
		降效增加人工费	元	7.154467	1	7.15		
	材料	石蜡	kg	0.0265	5.8	0.15		
		20mm厚白色石材门槛石	m2	1.04	350	364		
		松节油	kg	0.0506	8	0.4		
		草酸99.2%	kg	0.01	5.6	0.06		
		石材保护液	kg	0.465	27	12.56		
		专用胶粘剂	kg	7.5735	2	15.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9808	1	0.98		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204001002	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	2.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6269.48	37629.04	0	0	3261.37	62.6948	376.2904	0	0	32.6137
020003-32换	石膏板基层 墙面 8mm水泥纤维板	100m2	0.01	940.7	3563.7	0	0	385.23	9.407	35.637	0	0	3.8523
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	352.93	676.69	0	0	111.51	3.5293	6.7669	0	0	1.1151
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	352.93	581.95	0	0	106.77	3.5293	5.8195	0	0	1.0677
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	17.09	0	0	0	3.76	17.09	0	0	0	3.76
小计									96.2504	424.5138	0	0	42.4088
清单项目综合单价													563.173000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.26979	1.3891	11.49		
		技工人工费	元	18.34256	1.3609	24.96		
		高级技工人工费	元	31.2029	1.3688	42.71		
		降效增加人工费	元	5.773649	1	5.77		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		20mm白色人造窗台板	m2	1.03	350	360.5		
		8mm水泥纤维板	m2	1.06	31.71	33.61		
		石材保护液	kg	0.465	27	12.56		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	4.76	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.2563	1	2.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011110B003002	项目名称	石材表面结晶处理	计量单位	m2	工程量	19.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2897.55	258.3	0	159.07	661.33	28.9755	2.583	0	1.5907	6.6133
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	40.32	0	0	2.21	9.03	40.32	0	0	2.21	9.03
小计									69.2955	2.583	0	3.8007	15.6433
清单项目综合单价													91.322500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.07068	1.3891	4.27		
		技工人工费	元	7.68905	1.3609	10.46		
		高级技工人工费	元	10.40769	1.3688	14.25		
		降效增加人工费	元	2.113208	1	2.11		
	材料	晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.078	4.76	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0064	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.24	1.59		
		降效增加机械费	元	0.115828	1	0.12		

项目编码	011105004003	项目名称	塑料板踢脚线-A区	计量单位	m2	工程量	5.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-121换	塑料板踢脚线 2mmPVC卷材踢脚线(成品)	100m	0.1	459.74	1444.5	0	0	173.42	45.974	144.45	0	0	17.342
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.46	128.17	0	0	65.71	2.6946	1.2817	0	0	0.6571
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线	100m	0.1	644.54	307.79	0	0	157.26	64.454	30.779	0	0	15.726
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	47.93	0	0	0	10.54	47.93	0	0	0	10.54
小计									161.0526	176.5107	0	0	44.2651
清单项目综合单价													381.828400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.79293	1.3891	16.38		
		技工人工费	元	25.84638	1.3609	35.17		
		高级技工人工费	元	44.97812	1.3688	61.57		
		降效增加人工费	元	8.24957	1	8.25		
	材料	聚氯乙烯线条 50mm	m	10.6	2.5	26.5		
		2mmPVC卷材踢脚线(成品) H=100mm A区	m	10.6	13.5	143.1		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		专用胶粘剂	kg	0.495	2	0.99		
		万能胶	kg	0.21	17.5	3.68		
		水	m3	0.004	4.76	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9767	1	0.98		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105004004	项目名称	塑料板踢脚线-A区	计量单位	m2	工程量	146.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-121换	塑料板踢脚线 2mmPVC卷材踢脚线(成品)	100m	0.1	459.74	1444.5	0	0	173.42	45.974	144.45	0	0	17.342
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.46	128.17	0	0	65.71	2.6946	1.2817	0	0	0.6571
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线	100m	0.1	644.54	307.79	0	0	157.26	64.454	30.779	0	0	15.726
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1207.59	0	0	0	265.79	1207.59	0	0	0	265.79

工程量清单综合单价分析表

	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
小计	1320.7126	176.5107	0	0	299.5151
清单项目综合单价	1796.738400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.79293	1.3891	16.38		
		技工人工费	元	25.84638	1.3609	35.17		
		高级技工人工费	元	44.97812	1.3688	61.57		
		降效增加人工费	元	8.249693	1	8.25		
	材料	聚氯乙烯线条 50mm	m	10.6	2.5	26.5		
		2mmPVC卷材踢脚线(成品) H=100mm A区(带收边压条)	m	10.6	13.5	143.1		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		专用胶粘剂	kg	0.495	2	0.99		
		万能胶	kg	0.21	17.5	3.68		
		水	m3	0.004	4.76	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9767	1	0.98		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105004005	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m2	工程量	146.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020002-121换	塑料板踢脚线 塑料卷材地板2mm踢脚	100m	0.1	459.74	4047.99	0	0	303.59	45.974	404.799	0	0	30.359
020002-124换	橡胶踢脚线 1.2厚电解钢板踢脚线(	100m	0.1	558.9	3689.52	0	0	307.49	55.89	368.952	0	0	30.749
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线	100m	0.1	644.54	307.79	0	0	157.26	64.454	30.779	0	0	15.726
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1781.64	0	0	0	392.14	1781.64	0	0	0	392.14
小计									1947.958	804.53	0	0	468.974
清单项目综合单价									3221.46200				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.3448	1.3891	24.09		
		技工人工费	元	37.9955	1.3609	51.71		
		高级技工人工费	元	66.1275	1.3688	90.52		
		降效增加人工费	元	12.129076	1	12.13		
	材料	聚氯乙烯线条 50mm	m	10.6	2.5	26.5		
		橡胶卷材地板3mm踢脚线(成品) H=100mm	m	10.6	38	402.8		
		专用胶粘剂	kg	0.495	2	0.99		
		万能胶	kg	0.21	17.5	3.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.533	1	2.53		
		1.2厚电解钢板踢脚线(成品) H=120折边20mm	m	10.6	34.72	368.03		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 ^	100m	0.1	711.33	1063.41	0	0	209.74	71.133	106.341	0	0	20.974
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ^	100m2	0.01	1864.05	917.72	0	0	456.17	18.6405	9.1772	0	0	4.5617
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	50.87	0	0	0	11.2	50.87	0	0	0	11.2
小计									142.64858	116.12132	0	0	37.20718
清单项目综合单价									295.977080				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.33508	1.3891	12.97		
		技工人工费	元	19.344527	1.3609	26.33		
		高级技工人工费	元	38.344154	1.3688	52.49		
		降效增加人工费	元	6.693421	1	6.69		
	材料	陶瓷地砖踢脚线(成品)	m	10.2	10	102		
		勾缝剂	kg	0.10002	6	0.6		
		水	m3	0.005171	4.76	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	391.07	9.07		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.010229	397.44	4.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3589	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.87	0		

项目编码	011201B002002	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 ^ (设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.1	627.47	594.89	0	0	167.85	62.747	59.489	0	0	16.785
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	73.22	0	0	0	16.11	73.22	0	0	0	16.11
小计									135.967	59.489	0	0	32.895
清单项目综合单价									228.351				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费	元	1.433544	1.3609	1.95		
		高级技工人工费	元	2.495983	1.3688	3.42		
		降效增加人工费	元	0.457625	1	0.46		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	3323.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 成品医用模块化电解钢	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10687.2	0	0	0	2352.26	10687.2	0	0	0	2352.26
小计									10731.2959	308.9896	0	0	2377.415
清单项目综合单价									13417.700500				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3609	13.71		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3688	24		
		降效增加人工费	元	3.215782	1	3.22		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		成品医用模块化电解钢板1.2mm	m2	1.01	290	292.9		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5373	1	1.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2804.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	PC板 墙面 无机预涂板6	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5310.6	0	0	0	1168.87	5310.6	0	0	0	1168.87
小计									5336.5621	108.1601	0	0	1179.9923
清单项目综合单价													6624.714500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.70619	1.3891	3.76		
		技工人工费	元	5.93025	1.3609	8.07		
		高级技工人工费	元	10.32472	1.3688	14.13		
		降效增加人工费	元	1.893336	1	1.89		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		无机预涂板6mm	m2	1.05	99	103.95		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5381	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面（瓷砖墙面）	计量单位	m2	工程量	290.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-124换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06＜S≤0.2 内墙	100m2	0.01	4500.38	8440.18	0	0	1412.54	45.0038	84.4018	0	0	14.1254
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1095.46	0	0	0	241.11	1095.46	0	0	0	241.11
小计									1147.1474	86.4122	0	0	256.807
清单项目综合单价													1490.366600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.38835	1.3891	7.48		
		技工人工费	元	11.80743	1.3609	16.07		
		高级技工人工费	元	20.5536	1.3688	28.13		
		降效增加人工费	元	3.76939	1	3.77		
	材料	白水泥	t	0.00206	923	1.9		
		墙面砖 600mm×300mm	m2	1.04	70	72.8		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		水	m3	0.0022	4.76	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4299	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰（瓷砖墙面基层）	计量单位	m2	工程量	290.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.55	98.6	0	0	58.54	2.4355	0.986	0	0	0.5854
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1474.88	688.28	0	0	359.03	14.7488	6.8828	0	0	3.5903
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01	398.73	13.96	0	0	88.45	3.9873	0.1396	0	0	0.8845
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	448.71	0	0	0	98.76	448.71	0	0	0	98.76
小计									469.8816	8.0084	0	0	103.8202
清单项目综合单价													581.710200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.33964	1.3891	3.25		
		技工人工费	元	4.199563	1.3609	5.72		
		高级技工人工费	元	8.91767	1.3688	12.21		
		降效增加人工费	元	1.543975	1	1.54		
	材料	水	m3	0.00213	4.76	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	391.07	6.8		
		素水泥浆	m3	0.0012	813.48	0.98		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00035	396.83	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0786	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.87	0		

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	742.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-105+020005-106*1	室外墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2330.77	803.01	0	0	553.15	23.3077	8.0301	0	0	5.5315
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1138.92	236.87	0	0	262.53	11.3892	2.3687	0	0	2.6253
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	616.67	0	0	0	135.73	616.67	0	0	0	135.73

工程量清单综合单价分析表

020000-4	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	1262	0	0	0	277.76	1262	0	0	0	277.76
小计									1913.3669	10.3988	0	0	421.6468
清单项目综合单价													2345.412500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		3.61684	1.3891		5.02		
		技工人工费				元		7.93034	1.3609		10.79		
		高级技工人工费				元		13.79338	1.3688		18.88		
		降效增加人工费				元		2.530332	1		2.53		
	材料	砂纸				张		0.18	0.48		0.09		
		内墙涂料				kg		0.38118	6		2.29		
		防水腻子粉(成品)				kg		3.16592	2.5		7.91		
		水				m3		0.00158	4.76		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.103	1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011407001004	项目名称			墙面喷刷涂料			计量单位	m2		工程量		879.76
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-105+020005-106*1	室外墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2330.77	803.01	0	0	553.15	23.3077	8.0301	0	0	5.5315
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1138.92	236.87	0	0	262.53	11.3892	2.3687	0	0	2.6253
020003-15	外墙面嵌（填）分格缝增加费	100m	0.0084	548.67	146.1	0	0	128.06	4.608828	1.22724	0	0	1.075704
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	730.71	0	0	0	160.83	730.71	0	0	0	160.83
020000-4	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	1788.73	0	0	0	393.7	1788.73	0	0	0	393.7
小计									2558.745728	11.62604	0	0	563.762504
清单项目综合单价													3134.134272
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.093771	1.3891		5.69		
		技工人工费				元		8.974794	1.3609		12.21		
		高级技工人工费				元		15.611263	1.3688		21.37		
		降效增加人工费				元		2.863781	1		2.86		
	材料	砂纸				张		0.18	0.48		0.09		
		内墙涂料				kg		0.38118	6		2.29		
		防水腻子粉(成品)				kg		3.16592	2.5		7.91		
		填缝剂				kg		0.219166	5.5		1.21		
		水				m3		0.00158	4.76		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.115083	1		0.12		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010406B001014	项目名称			轻质墙板（只计骨架）			计量单位	m2		工程量		207.96
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙单层双面	100m2	0.01	2958.97	3451.93	0	0	823.86	29.5897	34.5193	0	0	8.2386
020001-60	钢架制作、安装	t	0.005	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	11.75085	21.9418	0	1.0004	3.7505
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	619.8	0	0	14.56	137.39	619.8	0	0	14.56	137.39
小计									661.14055	56.4611	0	15.5604	149.3791
清单项目综合单价													882.541150
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.109725	1.3891		7.1		
		技工人工费				元		11.830518	1.3609		16.1		
		高级技工人工费				元		12.909181	1.3688		17.67		
		降效增加人工费				元		2.980381	1		2.98		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.000053	6.05		0		
		角钢(综合)				t		0.005039	3738		18.84		
		嵌缝纸带				m		0	0.2		0		
		嵌缝膏				kg		0	2		0		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个		0	3		0		
		射钉				10个		0	1		0		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg		0.131901	9.01		1.19		
		杉木板材（综合）				m3		0.000062	2200		0.14		
		12mm厚水泥纤维板				m2		0	45.91		0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m		1.07	10.5		11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m		1.83	12.5		22.88		
		红丹环氧防锈漆				kg		0.032537	17.03		0.55		
		油漆溶剂油				kg		0.003359	11		0.04		
		氧气(工业用)				m3		0.007198	19.58		0.14		
		乙炔气				m3		0.004175	14.7		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.514062	1		0.51		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.070013	1		0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.005567	172.48		0.96		
项目编码	010406B001015	项目名称			轻质墙板（只计骨架）			计量单位	m2		工程量		2600
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙单层双面	100m2	1	2958.97	40.93	0	0	653.31	2958.97	40.93	0	0	653.31
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	23.5017	43.8836	0	2.0008	7.501
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	7749.47	0	0	182.1	1717.86	7749.47	0	0	182.1	1717.86
小计									10731.9417	84.8136	0	184.1008	2378.671
清单项目综合单价													13379.5271
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		5.110147	1.3891		7.1		
		技工人工费				元		11.831574	1.3609		16.1		
		高级技工人工费				元		12.909419	1.3688		17.67		
		降效增加人工费				元		2.980565	1		2.98		
		镀锌铁丝(综合)				kg		0.000053	6.05		0		
		角钢(综合)				t		0.00504	3738		18.84		
		嵌缝纸带				m		0	0.2		0		
		嵌缝膏				kg		0	2		0		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个		0	3		0		
		射钉				10个		0	1		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.131928	9.01	1.19		
		杉木板材（综合）	m3	0.000062	2200	0.14		
		12mm厚水泥纤维板	m2	0	45.91	0		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.032544	17.03	0.55		
		油漆溶剂油	kg	0.00336	11	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0072	19.58	0.14		
		乙炔气	m3	0.004176	14.7	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.514084	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.070038	1	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.005568	172.48	0.96		

项目编码	010406B001016	项目名称	轻质墙板（只计岩棉）	计量单位	m2	工程量	3965.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 -	100m2	0.01	586.4	4775.18	0	0	367.83	5.864	47.7518	0	0	3.6783
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1695.78	0	0	0	373.25	1695.78	0	0	0	373.25
小计									1701.644	47.7518	0	0	376.9283
清单项目综合单价													2126.324100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.61264	1.3891	0.85		
		技工人工费	元	1.3392	1.3609	1.82		
		高级技工人工费	元	2.33087	1.3688	3.19		
		降效增加人工费	元	0.427643	1	0.43		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm	m2	1.05	45	47.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4728	1	0.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010406B001017	项目名称	轻质墙板（只计水泥纤维板）	计量单位	m2	工程量	3976.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面 -	100m2	0.01	3765.97	10095.31	0	0	1333.66	37.6597	100.9531	0	0	13.3366
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10922.28	0	0	0	2403.99	10922.28	0	0	0	2403.99
小计									10959.9397	100.9531	0	0	2417.3266
清单项目综合单价													13478.219400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.926636	1.3891	5.45		
		技工人工费	元	8.604131	1.3609	11.71		
		高级技工人工费	元	14.973549	1.3688	20.5		
		降效增加人工费	元	2.74641	1	2.75		
	材料	嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	3	1.08		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		12mm厚水泥纤维板	m2	2.1	45.91	96.41		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0	10.5	0		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0	12.5	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1971	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010406B001018	项目名称	轻质墙板	计量单位	m2	工程量	245.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-281换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7319.09	12363.95	0	72.96	2234.01	73.1909	123.6395	0	0.7296	22.3401
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 -	100m2	0.01	586.4	4775.18	0	0	367.83	5.864	47.7518	0	0	3.6783
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1416.52	0	0	13.07	312.65	1416.52	0	0	13.07	312.65
小计									1495.5749	171.3913	0	13.7996	338.6684
清单项目综合单价													2019.43420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.2447	1.3891	11.45		
		技工人工费	元	18.06061	1.3609	24.58		
		高级技工人工费	元	31.43152	1.3688	43.02		
		降效增加人工费	元	5.765242	1	5.77		
	材料	角钢(综合)	t	0.00536	3738	20.04		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.2	0.43		
		嵌缝膏	kg	0.84	2	1.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.25	4.01		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.02056	8.62	0.18		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm	m2	1.05	45	47.25		
		12mm厚水泥纤维板	m2	2.1	45.91	96.41		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	17.03	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.72	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1246	1	1.12		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.053195	1	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	172.48	0.73		

项目编码	010406B001019	项目名称	轻质墙板（手术室）（只计骨架）	计量单位	m2	工程量	224.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-280换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层单面 -	100m2	0.01	2732.51	2040.48	0	72.96	708.34	27.3251	20.4048	0	0.7296	7.0834
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	447.51	0	0	11.95	99.3	447.51	0	0	11.95	99.3
小计									474.8351	20.4048	0	12.6796	106.3834
清单项目综合单价													614.302900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.849176	1.3891	3.96		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	6.243072	1.3609	8.5		
		高级技工人工费	元	10.864322	1.3688	14.87		
		降效增加人工费	元	1.992742	1	1.99		
	材料	角钢(综合)	t	0.00536	3738	20.04		
		嵌缝纸带	m	0	0.2	0		
		嵌缝膏	kg	0	2	0		
		膨胀螺栓(综合)	套	0	1.25	0		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0	8.62	0		
		12mm厚水泥纤维板	m2	0	45.91	0		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	17.03	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.72	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1318	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.053213	1	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	172.48	0.73		

项目编码	010406B001020	项目名称	轻质墙板（手术室）（只计骨架）	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-280换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层单面	100m2	0.1	2732.51	36.91	0	72.96	608.16	273.251	3.691	0	7.296	60.816
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	298.91	0	0	7.98	66.32	298.91	0	0	7.98	66.32
小计									572.161	3.691	0	15.276	127.136
清单项目综合单价													718.264

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.849176	1.3891	3.96		
		技工人工费	元	6.243072	1.3609	8.5		
		高级技工人工费	元	10.864322	1.3688	14.87		
		降效增加人工费	元	1.992733	1	1.99		
	材料	嵌缝纸带	m	0	0.2	0		
		嵌缝膏	kg	0	2	0		
		膨胀螺栓(综合)	套	0	1.25	0		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0	8.62	0		
		12mm厚水泥纤维板	m2	0	45.91	0		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	17.03	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.72	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1318	1	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.0532	1	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	172.48	0.73		

项目编码	010406B001021	项目名称	轻质墙板（手术室）（只计岩棉）	计量单位	m2	工程量	2245.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 -	100m2	0.01	586.4	4775.18	0	0	367.83	5.864	47.7518	0	0	3.6783
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	960.14	0	0	0	211.32	960.14	0	0	0	211.32
小计									966.004	47.7518	0	0	214.9983
清单项目综合单价													1228.754100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.61264	1.3891	0.85		
		技工人工费	元	1.3392	1.3609	1.82		
		高级技工人工费	元	2.33087	1.3688	3.19		
		降效增加人工费	元	0.427645	1	0.43		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm	m2	1.05	45	47.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4728	1	0.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010406B001022	项目名称	轻质墙板（手术室）（只计水泥纤维板）	计量单位	m2	工程量	2426.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-280换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层单面 -	100m2	0.01	3477.73	5380.06	0	0	1034.45	34.7773	53.8006	0	0	10.3445
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	6154.5	0	0	0	1354.61	6154.5	0	0	0	1354.61
小计									6189.2773	53.8006	0	0	1364.9545
清单项目综合单价													7608.032400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.626224	1.3891	5.04		
		技工人工费	元	7.945728	1.3609	10.81		
		高级技工人工费	元	13.827318	1.3688	18.93		
		降效增加人工费	元	2.536202	1	2.54		
	材料	角钢(综合)	t	0	3738	0		
		嵌缝纸带	m	1.09	0.2	0.22		
		嵌缝膏	kg	0.42	2	0.84		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.25	4.01		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.02056	8.62	0.18		
		12mm厚水泥纤维板	m2	1.05	45.91	48.21		
		红丹环氧防锈漆	kg	0	17.03	0		
		沥青油	kg	0	0.72	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3474	1	0.35		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0	172.48	0		

项目编码	010406B001023	项目名称	轻质墙板	计量单位	m2	工程量	2740.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-280换	型钢龙骨石膏板隔墙 单层单面	100m2	0.01	6210.24	10100.63	0	72.96	1876.79	62.1024	101.0063	0	0.7296	18.7679
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	12409.75	0	0	145.79	2741.15	12409.75	0	0	145.79	2741.15
小计									12471.8524	101.0063	0	146.5196	2759.9179
清单项目综合单价													15479.29620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	6.4754	1.3891	8.99		
		技工人工费	元	14.1888	1.3609	19.31		
		高级技工人工费	元	24.69164	1.3688	33.8		
		降效增加人工费	元	4.528941	1	4.53		
	材料	角钢(综合)	t	0.00536	3738	20.04		
		嵌缝纸带	m	1.09	0.2	0.22		
		嵌缝膏	kg	0.42	2	0.84		
		膨胀螺栓(综合)	套	3.21	1.25	4.01		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.02056	8.62	0.18		
		12mm厚水泥纤维板	m2	1.63	45.91	74.83		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.00312	17.03	0.05		
		沥青油	kg	0.2558	0.72	0.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6523	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00423	172.48	0.73		
		降效增加机械费	元	0.053206	1	0.05		

项目编码	011210005003	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	140.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	3857.33	58479.29	0	0	3772.97	38.5733	584.7929	0	0	37.7297
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	394.16	0	0	0	86.75	394.16	0	0	0	86.75
小计									432.7333	584.7929	0	0	124.4797

清单项目综合单价	1142.005900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.02172	1.3891	5.59		
		技工人工费	元	8.81296	1.3609	11.99		
		高级技工人工费	元	15.33685	1.3688	20.99		
		降效增加人工费	元	2.813017	1	2.81		
	材料	尼龙站脚	个	0.483	15	7.25		
		卫生间、淋浴间隔断，12mm厚酚醛树脂板	m2	1	550	550		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	15	8.58		
		铝合金压条 T型	m	0.896	9	8.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.9039	1	10.9		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210005004	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-267换	成品浴厕隔断 小便斗	100m2	0.01	1157.6	63737.22	0	0	3441.65	11.576	637.3722	0	0	34.4165
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.36	0	0	0	0.52	2.36	0	0	0	0.52
小计									13.936	637.3722	0	0	34.9365

清单项目综合单价	686.24470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.20783	1.3891	1.68		
		技工人工费	元	2.64571	1.3609	3.6		
		高级技工人工费	元	4.60087	1.3688	6.3		
		降效增加人工费	元	0.842857	1	0.84		
	材料	尼龙站脚	个	2	15	30		
		圆形塑料角码 5mm×5mm	个	4	3	12		
		卫生间、淋浴间隔断，12mm厚酚醛树脂板	m2	1	550	550		
		软塑料线条 宽200mm	m	5.88	7.5	44.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2722	1	1.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502003002	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	54.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-15换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤100 `	100m	0.01	1194.39	2740.88	0	0	399.93	11.9439	27.4088	0	0	3.9993
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	47.56	0	0	0	10.46	47.56	0	0	0	10.46
小计									59.5039	27.4088	0	0	14.4593

清单项目综合单价	101.37200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.24593	1.3891	1.73		
		技工人工费	元	2.72879	1.3609	3.71		
		高级技工人工费	元	4.74836	1.3688	6.5		
		降效增加人工费	元	0.871062	1	0.87		
	材料	仿大理石实心石塑阳角条	m	1.06	20	21.2		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		水	m3	0.0003	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5374	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001011	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	548.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	52248.5	0	0	3582.97	44.0959	522.485	0	0	35.8297
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1764.18	0	0	0	388.3	1764.18	0	0	0	388.3
小计									1808.2759	522.485	0	0	424.1297

清单项目综合单价	2754.89060

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3609	13.71		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3688	24		
		降效增加人工费	元	3.215786	1	3.22		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	成品医用模块化电解钢板1.2mm-圆弧	m2	1.01	500.33	505.33		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.5994	1	2.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50 `	100m	0.1	496.94	8374.54	0	0	528.1	49.694	837.454	0	0	52.81
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	97.85	0	0	0	21.54	97.85	0	0	0	21.54
小计									147.544	837.454	0	0	74.35
清单项目综合单价													1059.348

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.35906	1.3891	0.5		
		技工人工费	元	1.19475	1.3609	1.63		
		高级技工人工费	元	2.07823	1.3688	2.84		
		降效增加人工费	元	0.362407	1	0.36		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		阴角R60mm电解钢板圆弧装饰线	m	1.06	76.77	81.38		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6421	1	1.64		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	565.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-12换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) 25＜d≤50 `	100m	0.01	496.94	10648.3	0	0	641.79	4.9694	106.483	0	0	6.4179
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	204.98	0	0	0	45.12	204.98	0	0	0	45.12
小计									209.9494	106.483	0	0	51.5379
清单项目综合单价													367.97030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.35906	1.3891	0.5		
		技工人工费	元	1.19475	1.3609	1.63		
		高级技工人工费	元	2.07823	1.3688	2.84		
		降效增加人工费	元	0.362412	1	0.36		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		阳角R60mm电解钢板圆弧装饰线	m	1.06	97.8	103.67		
		万能胶	kg	0.03629	17.5	0.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.0879	1	2.09		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	308.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5) `	100m2	0.01	696.55	217.55	0	0	164.19	6.9655	2.1755	0	0	1.6419
020003-28换	岩棉板 增加岩棉板 δ=30.0mm	100m2	0.01	977.77	1617.94	0	383.65	321.81	9.7777	16.1794	0	3.8365	3.2181
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.46	128.17	0	0	65.71	2.6946	1.2817	0	0	0.6571
020003-191换	PC板 增加6mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	1927.85	2225.73	0	0	535.6	19.2785	22.2573	0	0	5.356
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	869.68	0	0	86.18	197.19	869.68	0	0	86.18	197.19
小计									908.3963	41.8939	0	90.0165	208.0631
清单项目综合单价													1248.369800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.09081	1.3891	5.68		
		技工人工费	元	8.625054	1.3609	11.74		
		高级技工人工费	元	15.55801	1.3688	21.3		
		降效增加人工费	元	2.823453	1	2.82		
	材料	岩棉板 δ=30.0mm	m2	1.05	15	15.75		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02113	5.5	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		6mm厚水泥纤维板	m2	1.05	19.5	20.48		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00471	4.76	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.0058	370.79	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3051	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.87	0		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.96	3.84		
		降效增加机械费	元	0.279787	1	0.28		

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1707.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上 `	100m2	0.01	4747.9	32421	0	0	2666.06	47.479	324.21	0	0	26.6606
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.43	2307.1	0	0	472.01	16.2043	23.071	0	0	4.7201
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	4373.09	6676.5	0	548.88	1333.12	43.7309	66.765	0	5.4888	13.3312
020005-85+020005-86*1换	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2) ` (天棚金属面油漆:人工*1.3材料*1.1)	100m2	0.0004	1013.19	734.76	0	280.38	278.53	0.405276	0.293904	0	0.112152	0.111412
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	14702.26	0	0	779.62	3288.21	14702.26	0	0	779.62	3288.21

工程量清单综合单价分析表

小计					14851.0608	553.347394	0	786.009182	3349.054492
清单项目综合单价									19539.471864
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.642402	1.3891		18.95		
		技工人工费	元	28.077677	1.3609		38.21		
		高级技工人工费	元	44.488813	1.3688		60.9		
		降效增加人工费	元	8.609594	1		8.61		
	材料	型钢(综合)	t	0.009462	4892		46.29		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23676	10		2.37		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.594603	1.25		1.99		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0162	7		0.11		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.122603	0.55		0.07		
		射钉	10个	0.156	1		0.16		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5		1.35		
		吊杆	kg	1.61187	5.5		8.87		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002099	35		0.07		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.018684	9.01		0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.00937	90		0.84		
		医用模块化电解钢板1.2mm预喷涂抗菌涂料	m2	1.09629	290		317.92		
		6mm厚水泥纤维板	m2	1.05	19.5		20.48		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.00937	40		0.37		
		醇酸磁漆	kg	0.019345	13.5		0.26		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	0.001934	12		0.02		
		勾缝剂	kg	0.3334	6		2		
		氧气(工业用)	m3	0.004476	19.58		0.09		
		乙炔气	m3	0.001797	14.7		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.160965	1		4.16		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13		13.65		
	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费	元	0.456543	1		0.46		
		电动切割机	台班	0.02332	235.37		5.49		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003838	172.48		0.66		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.000489	224.3		0.11		

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1241.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-38换	成品板条 安装在基层板上	100m2	0.01	2397.03	10729.23	0	0	1064.05	23.9703	107.2923	0	0	10.6405
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.43	2307.1	0	0	472.01	16.2043	23.071	0	0	4.7201
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3012.28	3094.28	0	815.09	872.33	30.1228	30.9428	0	8.1509	8.7233
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	7297.34	0	0	797.59	1659.59	7297.34	0	0	797.59	1659.59
小计									7408.61872	300.31359	0	806.52913	1699.69508

清单项目综合单价									10215.156520
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.59202	1.3891		11.94		
		技工人工费	元	18.406194	1.3609		25.05		
		高级技工人工费	元	31.886344	1.3688		43.65		
		降效增加人工费	元	5.880115	1		5.88		
	材料	型钢(综合)	t	0.000882	4892		4.31		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.96		2.78		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.759932	10		7.6		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	7		0.13		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.122586	0.55		0.07		
		射钉	10个	0.153	1		0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5		1.32		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002099	35		0.07		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.018681	9.01		0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.009669	90		0.87		
		6mm厚水泥纤维板	m2	1.05	19.5		20.48		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25		26.25		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.009669	40		0.39		
		6mm无机预涂板	m2	1.016449	99		100.63		
		勾缝剂	kg	0.3334	6		2		
		氧气(工业用)	m3	0.004475	19.58		0.09		
		乙炔气	m3	0.001797	14.7		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.663336	1		1.66		
	主材								
	设备								
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.37		8.15		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003837	172.48		0.66		
		降效增加机械费	元	0.642689	1		0.64		

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	22.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.0099	2173.93	378.56	0	532.14	630.2	21.521907	3.747744	0	5.268186	6.23898
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2376.68	321.63	0	0	1326.69	23.7668	3.2163	0	0	13.2669
020004-155换	天棚板面上铺放吸音材料 矿棉板 100mm	100m2	0.01	1204.09	1952.13	0	0	362.62	12.0409	19.5213	0	0	3.6262
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	111.81	0	0	9.61	25.25	111.81	0	0	9.61	25.25
小计									210.120927	165.492834	0	15.666416	64.40326

清单项目综合单价									455.683437
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.975998	1.3891		12.47		
		技工人工费	元	16.449347	1.3609		22.39		
		高级技工人工费	元	24.706806	1.3688		33.82		
		降效增加人工费	元	5.011654	1		5.01		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25		1.36		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25		0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.127003	1		2.13		
		铁件(综合)	kg	0.14758	6.96		1.03		
		六角螺栓（综合）	kg	0.015545	7		0.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	半圆头螺钉(综合)	10个	0.440751	2.5	1.1		
		吊杆	kg	0.229191	5.5	1.26		
		型钢(综合)	t	0.000894	4892	4.37		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.124339	0.55	0.07		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002129	35	0.07		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.018948	9.01	0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.044823	90	4.03		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.044823	40	1.79		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气(工业用)	m3	0.004539	19.58	0.09		
		乙炔气	m3	0.001823	14.7	0.03		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.16	6.05	0.97		
		10mm厚B1级橡塑保温棉板	m2	1.02	18	18.36		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.022216	235.37	5.23		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003892	172.48	0.67		
		降效增加机械费	元	0.430749	1	0.43		

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	695.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.01	2173.93	378.56	0	532.14	630.2	21.7393	3.7856	0	5.3214	6.302
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2376.68	321.63	0	0	1326.69	23.7668	3.2163	0	0	13.2669
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2835.85	0	0	302.48	644.44	2835.85	0	0	302.48	644.44
小计									2922.33742	146.00939	0	308.58963	680.03008
清单项目综合单价													4056.966520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.011956	1.3891	8.35		
		技工人工费	元	12.739152	1.3609	17.34		
		高级技工人工费	元	22.025038	1.3688	30.15		
		降效增加人工费	元	4.07561	1	4.08		
	材料	型钢(综合)	t	0.000881	4892	4.31		
		铁件(综合)	kg	0.149379	6.96	1.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓（综合）	kg	0.015735	7	0.11		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.122539	0.55	0.07		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.446126	2.5	1.12		
		吊杆	kg	0.231986	5.5	1.28		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002098	35	0.07		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.018674	9.01	0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.011497	90	1.03		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.011497	40	0.46		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气(工业用)	m3	0.004474	19.58	0.09		
		乙炔气	m3	0.001796	14.7	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.892441	1	1.89		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.022487	235.37	5.29		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003836	172.48	0.66		
		降效增加机械费	元	0.434716	1	0.43		

项目编码	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	31.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2525.27	579.18	0	0	584.77	25.2527	5.7918	0	0	5.8477
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1481.07	259.95	0	0	338.98	14.8107	2.5995	0	0	3.3898
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	91.27	0	0	0	20.09	91.27	0	0	0	20.09
小计									131.3334	8.3913	0	0	29.3275
清单项目综合单价													169.052200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.17615	1.3891	5.8		
		技工人工费	元	9.15501	1.3609	12.46		
		高级技工人工费	元	15.92874	1.3688	21.8		
		降效增加人工费	元	2.921575	1	2.92		
	材料	砂纸	张	0.18	0.48	0.09		
		内墙涂料	kg	0.41929	6	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00158	4.76	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001010	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.1	3012.28	3094.28	0	815.09	872.33	301.228	309.428	0	81.509	87.233
020006-74	铝合金框架	t	0.013	5536.23	23471.93	0	3647.64	2636.55	71.97099	305.13509	0	47.41932	34.27515
020006-70换	胶合板基层板	10m2	1	284.42	801.28	0	2.85	102.85	284.42	801.28	0	2.85	102.85
020006-80换	胶合板面层	10m2	1	183.79	4895.07	0	0	285.2	183.79	4895.07	0	0	285.2
020006-82换	灯片面层	10m2	1	179.69	1787.84	0	0	128.94	179.69	1787.84	0	0	128.94
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.0667	415.11	1658.04	0	0	174.27	27.687837	110.591268	0	0	11.623809
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	334.15	0	0	79.34	78.87	334.15	0	0	79.34	78.87
小计									1382.936827	8209.344358	0	211.11832	728.991959
清单项目综合单价													10532.391464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	22.812145	1.3891	31.69		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	74.07187	1.3609	100.8		
		高级技工人工费	元	70.579013	1.3688	96.61		
		降效增加人工费	元	16.7075	1	16.71		
	材料	铝合金型材(综合)	kg	13.23	22	291.06		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.96	2.78		
		双面强力弹性胶带	m	4.896	0.73	3.57		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	7	0.13		
		木螺钉 M4×50mm	10个	14.3056	3.4	48.64		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	3.59	1.3	4.67		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.279993	1.46	0.41		
		圆钉 L=60mm	kg	0.11	5.5	0.61		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		松杂枋板材	m3	0.02	1905	38.1		
		阻燃板 δ=12.0mm	m2	1.05	34.25	35.96		
		5mm厚亚克力人造石	m2	3.15	450	1417.5		
		6mm透光片	m2	1.05	150	157.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		灯箱金属收边条	m	7.06649	15	106		
		氩气	m3	0.085037	20	1.7		
		玻璃胶 300mL	支	0.315	12	3.78		
		万能胶	kg	0.111997	17.5	1.96		
		铈钨棒	kg	0.000164	350	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.505919	1	22.51		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01	28.46	0.28		
		电动切割机	台班	0.03463	235.37	8.15		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.268052	171.46	45.96		
		降效增加机械费	元	3.967	1	3.97		

项目编码	011408001002	项目名称	玻璃贴膜	计量单位	m2	工程量	646.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.01	1282.33	2585.81	0	0	411.53	12.8233	25.8581	0	0	4.1153
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	604.55	0	0	0	133.06	604.55	0	0	0	133.06
小计									617.3733	25.8581	0	0	137.1753
清单项目综合单价													780.406700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.33619	1.3891	1.86		
		技工人工费	元	2.93042	1.3609	3.99		
		高级技工人工费	元	5.09875	1.3688	6.98		
		降效增加人工费	元	0.93517	1	0.94		
	材料	深色玻璃贴膜	m2	1.1	18	19.8		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.26372	22	5.8		
		水	m3	0.00006	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.256	1	0.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810003002	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	115.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0041	2525.27	579.18	0	0	584.77	10.353607	2.374638	0	0	2.397557
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.0041	1481.07	259.95	0	0	338.98	6.072387	1.065795	0	0	1.389818
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0021	1620.43	2307.1	0	0	472.01	3.402903	4.84491	0	0	0.991221
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0021	1745.47	3958.97	0	0	582.13	3.665487	8.313837	0	0	1.222473
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 (设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.0041	1296.35	2307.1	0	0	400.68	5.315035	9.45911	0	0	1.642788
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 (如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.02	837.89	91.55	0	0	189	16.7578	1.831	0	0	3.78
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.0021	3012.28	3094.28	0	815.09	872.33	6.325788	6.497988	0	1.711689	1.831893
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.01	334.18	100.52	0	0	78.58	3.3418	1.0052	0	0	0.7858
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	476.8	0	0	17.72	106.13	476.8	0	0	17.72	106.13
小计									536.132527	41.089568	0	20.219919	121.41113
清单项目综合单价													718.853144

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.012326	1.3891	8.35		
		技工人工费	元	12.905843	1.3609	17.56		
		高级技工人工费	元	22.35421	1.3688	30.6		
		降效增加人工费	元	4.121359	1	4.12		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.212448	10	2.12		
		砂纸	张	0.072006	0.48	0.03		
		6mm厚水泥纤维板	m2	0.630054	19.5	12.29		
		12mm阻燃夹板	m2	0.210018	33.98	7.14		
		PVC护角条	m	2.12	0.5	1.06		
		内墙涂料	kg	0.16773	6	1.01		
		腻子粉(成品)	kg	1.266477	1.8	2.28		
		万能胶	kg	0.042	17.5	0.74		
		水	m3	0.000632	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.384591	1	0.38		
		铁件(综合)	kg	0.080007	6.96	0.56		
		六角螺栓（综合）	kg	0.00366	7	0.03		
		射钉	10个	0.030603	1	0.03		
		吊杆	kg	0.048052	5.5	0.26		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	0.210018	25	5.25		
		型钢(综合)	t	0.000626	4892	3.06		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.087078	0.55	0.05		
		合金钢钻头 20mm	个	0.001491	35	0.05		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.01327	9.01	0.12		
		勾缝剂	kg	0.1667	6	1		
		氧气(工业用)	m3	0.003179	19.58	0.06		
		乙炔气	m3	0.001276	14.7	0.02		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	电动切割机		台班	0.006927	235.37	1.63		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.002726	172.48	0.47		
		降效增加机械费		元	0.153168	1	0.15		

项目编码	011407002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	43.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2525.27	579.18	0	0	584.77	25.2527	5.7918	0	0	5.8477
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1481.07	259.95	0	0	338.98	14.8107	2.5995	0	0	3.3898
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 `	100m2	0.01	1620.43	2307.1	0	0	472.01	16.2043	23.071	0	0	4.7201
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 `（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.35	2307.1	0	0	400.68	12.9635	23.071	0	0	4.0068
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.01	3012.28	3094.28	0	815.09	872.33	30.1228	30.9428	0	8.1509	8.7233
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	316.56	0	0	25.97	71.41	316.56	0	0	25.97	71.41
小计									415.914	85.4761	0	34.1209	98.0977
清单项目综合单价													633.608700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.356162	1.3891	14.39		
		技工人工费	元	22.702744	1.3609	30.9		
		高级技工人工费	元	39.503266	1.3688	54.07		
		降效增加人工费	元	7.245594	1	7.25		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	6.96	2.78		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	7	0.13		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		砂纸	张	0.18	0.48	0.09		
		6mm厚水泥纤维板	m2	2.1	19.5	40.95		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		内墙涂料	kg	0.41929	6	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00158	4.76	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8462	1	0.85		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.03463	235.37	8.15		
		降效增加机械费	元	0.594415	1	0.59		

项目编码	010802001019	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 `	100m2	0.0252	4360.6	141234.66	0	0	8021.5	109.88712	3559.113432	0	0	202.1418
020001-104换	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	34.99	0	0	0	7.7	34.99	0	0	0	7.7
小计									154.94812	3589.263432	0	0	213.5668
清单项目综合单价													3957.778352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	20.646704	1.3891	28.68		
		技工人工费	元	51.720905	1.3609	70.39		
		高级技工人工费	元	15.261475	1.3688	20.89		
		降效增加人工费	元	8.7475	1	8.75		
	材料	门磁吸(成品)	只	1	30	30		
		钢制翘门，带观察窗	m2	2.4192	1450	3507.84		
		玻璃胶 300mL	支	1.1592	12	13.91		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.638	12	19.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.857032	1	17.86		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001020	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 `	100m2	0.026	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	113.3756	4048.37316	0	0	227.3726
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	80.14	0	0	0	17.64	80.14	0	0	0	17.64
小计									193.5156	4048.37316	0	0	245.0126
清单项目综合单价													4486.90136

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	18.840704	1.3891	26.17		
		技工人工费	元	47.184505	1.3609	64.21		
		高级技工人工费	元	14.247475	1.3688	19.5		
		降效增加人工费	元	8.014	1	8.01		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带	m2	2.4192	1600	3870.72		
		玻璃胶 300mL	支	1.1592	12	13.91		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.638	12	19.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	19.521432	1	19.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001021	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 `	100m2	0.036	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	156.9816	5605.43976	0	0	314.8236
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	34.34	0	0	0	7.56	34.34	0	0	0	7.56
小计									191.3216	5605.43976	0	0	322.3836
清单项目综合单价													6119.14496

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.915292	1.3891	37.39		
		技工人工费	元	67.406436	1.3609	91.73		
		高级技工人工费	元	20.353536	1.3688	27.86		
		降效增加人工费	元	11.446667	1	11.45		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带	m2	3.456	1600	5529.6		
		玻璃胶 300ml.	支	1.656	12	19.87		
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.	支	2.34	12	28.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	27.88776	1	27.89		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001022	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 -	100m2	0.0384	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	167.44704	5979.135744	0	0	335.81184
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	24.42	0	0	0	5.38	24.42	0	0	0	5.38
小计									191.86704	5979.135744	0	0	341.19184
清单项目综合单价													6512.194624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	28.709645	1.3891	39.88		
		技工人工费	元	71.900198	1.3609	97.85		
		高级技工人工费	元	21.710438	1.3688	29.72		
		降效增加人工费	元	12.21	1	12.21		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带	m2	3.6864	1600	5898.24		
		玻璃胶 300ml.	支	1.7664	12	21.2		
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.	支	2.496	12	29.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	29.746944	1	29.75		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001023	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	90235.18	0	0	4811.35	1361.18	90235.18	0	0	4811.35
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2183.87	0	0	0	480.67	2183.87	0	0	0	480.67
小计									3545.05	90235.18	0	0	5292.02
清单项目综合单价													99072.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.266818	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		医用内嵌式自动趟门ZDM15-A(手术室前门)，采用一线进口成套产品	m2	3.9031	23000	89771.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	448.93	1	448.93		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001024	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	16995.5	0	0	1149.37	1361.18	16995.5	0	0	1149.37
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	397.07	0	0	0	87.4	397.07	0	0	0	87.4
小计									1758.25	16995.5	0	0	1236.77
清单项目综合单价													19990.52

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.2675	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		医用内嵌式自动趟门ZDM11-A(手术室后门)，采用一线进口成套产品	m2	2.64	6400	16896		
		其他材料费(按百分比计算)	元	84.55	1	84.55		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001025	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装 -	樘	1	1361.18	27801.26	0	0	1689.66	1361.18	27801.26	0	0	1689.66
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	595.6	0	0	0	131.09	595.6	0	0	0	131.09
小计									1956.78	27801.26	0	0	1820.75
清单项目综合单价													31578.79

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.266667	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	138.31	1	138.31		
		医用自动趟门(成品)，带观察窗和防撞带-双开	m2	4.32	6400	27648		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010802001026	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘		工程量		1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装 -	樘	1	1361.18	29868.51	0	0	1793.02	1361.18	29868.51	0	0	1793.02
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	99.27	0	0	0	21.85	99.27	0	0	0	21.85
小计									1460.45	29868.51	0	0	1814.87
清单项目综合单价													33143.83
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	244.389		1.3891		339.48		
		技工人工费				元	611.829		1.3609		832.64		
		高级技工人工费				元	138.12		1.3688		189.06		
		降效增加人工费				元	99.27		1		99.27		
	材料	角钢(综合)				kg	4		3.738		14.95		
		医用自动趟门(成品)，带观察窗和防撞带-双开				m2	4.6414		6400		29704.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	148.6		1		148.6		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗			计量单位	樘		工程量		2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定 -	100m2	0.0072	3791.98	490194.07	0	0	25344.32	27.302256	3529.397304	0	0	182.479104
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	3.98	0	0	0	0.87	3.98	0	0	0	0.87
小计									31.282256	3529.397304	0	0	183.349104
清单项目综合单价													3744.028664
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.901263		1.3891		6.81		
		技工人工费				元	12.274826		1.3609		16.7		
		高级技工人工费				元	2.768242		1.3688		3.79		
		降效增加人工费				元	1.99		1		1.99		
	材料	医用双门互锁传递窗1200mm*1200mm*600mm				m2	0.666		5254.17		3499.28		
		玻璃胶 300mL				支	0.5256		12		6.31		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.521136		12		6.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	17.559216		1		17.56		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001003	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗			计量单位	樘		工程量		1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.0036	3791.98	490194.07	0	0	25344.32	13.651128	1764.698652	0	0	91.239552
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1	0	0	0	0.22	1	0	0	0	0.22
小计									14.651128	1764.698652	0	0	91.459552
清单项目综合单价													1870.809332
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.450632		1.3891		3.4		
		技工人工费				元	6.137413		1.3609		8.35		
		高级技工人工费				元	1.384121		1.3688		1.89		
		降效增加人工费				元	1		1		1		
	材料	医用双门互锁传递窗600mm*600mm*600mm				m2	0.333		5254.17		1749.64		
		玻璃胶 300mL				支	0.2628		12		3.15		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.260568		12		3.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	8.779608		1		8.78		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010809004002	项目名称	石材窗台板			计量单位	m2		工程量		21.71		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-78换	窗台板面层 石材饰面板 胶粘剂粘贴	10m2	0.1	412.64	4888.56	0	0	335.25	41.264	488.856	0	0	33.525
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.03	334.18	100.52	0	0	78.58	10.0254	3.0156	0	0	2.3574
020001-74	窗台板 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	103.19	477.12	0	0	46.57	10.319	47.712	0	0	4.657
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	97.54	0	0	0	21.47	97.54	0	0	0	21.47
小计									159.1484	539.5836	0	0	62.0094
清单项目综合单价													760.741400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	10.304		1.3891		14.31		
		技工人工费				元	25.47453		1.3609		34.67		
		高级技工人工费				元	9.22442		1.3688		12.63		
		降效增加人工费				元	4.49286		1		4.49		
	材料	胶合板 δ=18.0mm				m2	1.181		40		47.24		
		20mm厚白色人造石窗台板				m2	1.06		450		477		
		勾缝剂				kg	0.5001		6		3		
		专用胶粘剂				kg	4.6818		2		9.36		
		水				m3	0.0125		4.76		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.919		1		2.92		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010809003002	项目名称	金属窗台板			计量单位	m2		工程量		7.13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-76换	窗台板面层 金属饰面板	10m2	0.1	242.78	3174.93	0	0	212.18	24.278	317.493	0	0	21.218
020001-74	窗台板 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	103.19	477.12	0	0	46.57	10.319	47.712	0	0	4.657

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	17.99	0	0	0	3.96	17.99	0	0	0	3.96
小计									52.587	365.205	0	0	29.835
清单项目综合单价													447.62700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	6.2128		1.3891		8.63		
		技工人工费				元	15.5575		1.3609		21.17		
		高级技工人工费				元	3.503		1.3688		4.79		
		降效增加人工费				元	2.523142		1		2.52		
	材料	胶合板 δ=18.0mm				m2	1.181		40		47.24		
		1.2mm电解钢板窗台板				m2	1.06		290		307.4		
		玻璃胶 300mL				支	0.0969		12		1.16		
		万能胶				kg	0.42		17.5		7.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.052		1		2.05		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001027	项目名称			金属(塑钢)门		计量单位		m2		工程量		5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0009	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	3.968631	26.895519	0	0	2.218266
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	40.54	0	0	0.52	8.96	40.54	0	0	0.52	8.96
小计									172.85929	361.44973	0	2.11395	56.263321
清单项目综合单价													592.686291
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	17.000822		1.3891		23.62		
		技工人工费				元	41.28099		1.3609		56.18		
		高级技工人工费				元	22.926001		1.3688		31.38		
		降效增加人工费				元	8.108		1		8.11		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.000057		6.05		0		
		角钢(综合)				t	0.00546		3738		20.41		
		橡胶密封条				m	0.22491		2		0.45		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.34044		10		3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	0.306		2.5		0.77		
		圆钉 L=60mm				kg	0.003479		5.5		0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000832		15		0.01		
		弹簧合页				个	1.4		58.5		81.9		
		门磁吸(成品)				只	0.8		30		24		
		底板拉手				个	0.8		15.5		12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	0.142922		9.01		1.29		
		杉木板材（综合）				m3	0.000068		2200		0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm				m2	0.1428		17		2.43		
		8mm厚硅酸钙板				m2	1.06		25		26.5		
		1.2厚拉丝不锈钢				m2	0.0909		280		25.45		
		6mm厚无机预涂板				m2	1.05		99		103.95		
		警示膜				m2	0.297		18		5.35		
		红丹环氧防锈漆				kg	0.035256		17.03		0.6		
		油漆溶剂油				kg	0.00364		11		0.04		
		壁纸专用粘贴剂				kg	0.071204		22		1.57		
		勾缝剂				kg	0.090018		6		0.54		
		氧气(工业用)				m3	0.0078		19.58		0.15		
		乙炔气				m3	0.004524		14.7		0.07		
		玻璃胶 300mL				支	0.002807		12		0.03		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.01905		8.35		0.16		
		水				m3	0.000016		4.76		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.747728		1		1.75		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	0.104		1		0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.006032		172.48		1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.001829		208.96		0.38		
项目编码	010802001028	项目名称			金属(塑钢)门		计量单位		m2		工程量		5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	39.09	0	0	0.52	8.64	39.09	0	0	0.52	8.64
小计									167.440659	334.554211	0	2.11395	53.725055
清单项目综合单价													557.833875
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.587062		1.3891		23.04		
		技工人工费				元	40.374283		1.3609		54.95		
		高级技工人工费				元	21.348022		1.3688		29.22		
		降效增加人工费				元	7.818		1		7.82		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.000057		6.05		0		
		角钢(综合)				t	0.00546		3738		20.41		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.33432		10		3.34		
		圆钉 L=60mm				kg	0.003479		5.5		0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000832		15		0.01		
		弹簧合页				个	1.4		58.5		81.9		
		门磁吸(成品)				只	0.8		30		24		
		底板拉手				个	0.8		15.5		12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	0.142922		9.01		1.29		
		杉木板材（综合）				m3	0.000068		2200		0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm				m2	0.1428		17		2.43		
		8mm厚硅酸钙板				m2	1.06		25		26.5		
		6mm厚无机预涂板				m2	1.05		99		103.95		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.613916	1	1.61		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		

项目编码	010802001029	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0009	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	3.968631	26.895519	0	0	2.218266
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	39.27	0	0	0.52	8.68	39.27	0	0	0.52	8.68
小计									168.126999	354.468043	0	2.11395	54.87219
清单项目综合单价													579.581182

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.640051	1.3891	23.11		
		技工人工费	元	40.489777	1.3609	55.1		
		高级技工人工费	元	21.549339	1.3688	29.5		
		降效增加人工费	元	7.854	1	7.85		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	0.22491	2	0.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.34044	10	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.306	2.5	0.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2厚拉丝不锈钢	m2	0.0909	280	25.45		
		6mm厚无机预涂板	m2	1.05	99	103.95		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.002807	12	0.03		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.678608	1	1.68		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		

项目编码	010802001030	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	37.83	0	0	0.52	8.36	37.83	0	0	0.52	8.36
小计									162.718368	327.572524	0	2.11395	52.333924
清单项目综合单价													544.738766

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.226291	1.3891	22.54		
		技工人工费	元	39.583069	1.3609	53.87		
		高级技工人工费	元	19.97136	1.3688	27.34		
		降效增加人工费	元	7.566	1	7.57		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		6mm厚无机预涂板	m2	1.05	99	103.95		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.544796	1	1.54		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	降效增加机械费		元	0.104	1	0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.001829	208.96	0.38		

项目编码	010802001031	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0009	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	3.968631	26.895519	0	0	2.218266
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	49.59	0	0	0.52	10.95	49.59	0	0	0.52	10.95
小计									206.72669	564.28963	0	2.11395	73.857621
清单项目综合单价													846.987891

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.588362	1.3891	27.21		
		技工人工费	元	46.95109	1.3609	63.9		
		高级技工人工费	元	32.793461	1.3688	44.89		
		降效增加人工费	元	9.918	1	9.92		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	2.72391	2	5.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.24128	10	2.41		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.706	2.5	9.27		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2mm电解钢板	m2	1.01	290	292.9		
		1.2厚拉丝不锈钢	m2	0.0909	280	25.45		
		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.033997	12	0.41		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.756928	1	2.76		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		

项目编码	010802001032	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	48.14	0	0	0.52	10.63	48.14	0	0	0.52	10.63
小计									201.308059	537.394111	0	2.11395	71.319355
清单项目综合单价													812.135475

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.174602	1.3891	26.64		
		技工人工费	元	46.044383	1.3609	62.66		
		高级技工人工费	元	31.215482	1.3688	42.73		
		降效增加人工费	元	9.628	1	9.63		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23516	10	2.35		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2mm电解钢板	m2	1.01	290	292.9		
		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.623116	1	2.62		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	降效增加机械费		元	0.104	1	0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.001829	208.96	0.38		

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.7	3104.74	0	0	213.94	26.67	310.474	0	0	21.394
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	169.1	853.27	0	0	79.88	16.91	85.327	0	0	7.988
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	457.65	0	0	0	100.73	457.65	0	0	0	100.73
小计									501.23	395.801	0	0	130.112
清单项目综合单价									1027.143				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.8237	1.3891	10.87		
		技工人工费	元	19.6043	1.3609	26.68		
		高级技工人工费	元	4.4074	1.3688	6.03		
		降效增加人工费	元	3.178125	1	3.18		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.499	1	3.5		
		1.2mm电解钢板	m2	1.06	290	307.4		
		杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		18mm厚阻燃板	m2	1.312	50	65.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010606012003	项目名称	钢支架	计量单位	t	工程量	11.452

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接	100套	0.48	273.24	848.64	0	546.01	139.16	131.1552	407.3472	0	262.0848	66.7968
100002-10换	钢屋架安装 轻钢	t	1	1077.24	7806.78	0	604.91	667.97	1077.24	7806.78	0	604.91	667.97
020005-73	金属面 环氧富锌底漆 首遍	100m2	0.4489	442.7	1005.82	0	157.01	158.25	198.72803	451.512598	0	70.481789	71.038425
020005-85	金属面 醇酸磁漆 首遍	100m2	0.4489	448.75	346.98	0	145.8	125.89	201.443875	155.759322	0	65.44962	56.512021
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	334.15	0	0	113.51	81.15	334.15	0	0	113.51	81.15
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	1208.02	0	0	864.06	323.79	1208.02	0	0	864.06	323.79
小计									3150.737105	8821.39912	0	1980.496209	1267.257246
清单项目综合单价									15219.889680				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	132.113105	1.3891	183.52		
		技工人工费	元	609.977479	1.3609	830.12		
		高级技工人工费	元	433.071397	1.3688	592.79		
		降效增加人工费	元	134.663814	1	134.66		
	材料	钢屋架	t	1	7500	7500		
		六角螺栓（综合）	kg	12	7	84		
		M16螺杆	套	49.130283	8	393.04		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	15.067	11.44	172.37		
		调平垫铁	kg	2.23	5.19	11.57		
		醇酸磁漆	kg	10.488951	13.5	141.6		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	1.048895	12	12.59		
		环氧富锌底漆	kg	13.464635	32	430.87		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.731579	22	16.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	52.715049	1	52.72		
	主材							
	设备							
	机械	高空作业车 提升高度H（m） H≤30	台班	0.132274	1732.55	229.17		
		电动扭力扳手	台班	0.543268	52.96	28.77		
		交流电焊机 容量E（kVA） E=40	台班	2.3	204.49	470.33		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	1.205909	224.3	270.49		
		降效增加机械费	元	85.362382	1	85.36		

项目编码	011503005002	项目名称	金属靠墙防撞带	计量单位	m	工程量	543.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0017	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	7.496303	50.802647	0	0	4.190058
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0015	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.53618	2.91669	0	0.421575	0.51219
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	350.74	0	0	16.7	78.32	350.74	0	0	16.7	78.32
小计									359.772483	53.719337	0	17.121575	83.022248
清单项目综合单价									513.635643				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.92328	1.3891	1.28		
		技工人工费	元	2.023458	1.3609	2.75		
		高级技工人工费	元	3.521242	1.3688	4.82		
		降效增加人工费	元	0.645847	1	0.65		
	材料	橡胶密封条	m	0.414836	2	0.83		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.011288	10	0.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.564402	2.5	1.41		
		玻璃胶 300mL	支	0.005178	12	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.275685	1	0.28		
		1.2厚304不锈钢	m2	0.167661	280	46.95		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003837	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000918	15	0.01		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.157499	17	2.68		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02101	8.35	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.002017	208.96	0.42		
		降效增加机械费	元	0.030751	1	0.03		

项目编码	011503002002	项目名称	硬木扶手	计量单位	m	工程量	115.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-48换	靠墙扶手 木质	10m	0.1	522.21	603.78	0	1.38	145.22	52.221	60.378	0	0.138	14.522
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	440.58	0	0	1.16	97.05	440.58	0	0	1.16	97.05
小计									492.801	60.378	0	1.298	111.572
清单项目综合单价									666.04900				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.441	1.3891	7.56		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	11.9341	1.3609	16.24		
		高级技工人工费	元	20.764	1.3688	28.42		
		降效增加人工费	元	3.808281	1	3.81		
	材料	扁钢(综合)	kg	1.3	4.513	5.87		
		木螺钉	个	3.6	0.03	0.11		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0211	8.62	0.18		
		硬质橡木扶手(成品)	m	1.02	30	30.6		
		乙炔气	m3	0.0223	14.7	0.33		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	15	21.63		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	38	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.184	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0008	172.48	0.14		
		降效增加机械费	元	0.010027	1	0.01		

项目编码	011505010003	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	10.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.71	8613.65	0	0	1111.61	30.9371	86.1365	0	0	11.1161
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	23.62	0	0	0	5.2	23.62	0	0	0	5.2
小计									54.5571	86.1365	0	0	16.3161
清单项目综合单价									157.009700				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.22519	1.3891	4.48		
		技工人工费	元	7.06782	1.3609	9.62		
		高级技工人工费	元	12.30155	1.3688	16.84		
		降效增加人工费	元	2.255969	1	2.26		
	材料	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	0	5.8	0		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4285	1	0.43		
		镜面玻璃 δ=6.0mm(成品)	m2	1.03	70	72.1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505010004	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	9.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.71	9337.63	0	0	1147.81	30.9371	93.3763	0	0	11.4781
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	20.78	0	0	0	4.58	20.78	0	0	0	4.58
小计									51.7171	93.3763	0	0	16.0581
清单项目综合单价									161.151500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.22519	1.3891	4.48		
		技工人工费	元	7.06782	1.3609	9.62		
		高级技工人工费	元	12.30155	1.3688	16.84		
		降效增加人工费	元	2.256243	1	2.26		
	材料	镜面玻璃 δ=6.0mm(成品)	m2	1.03	70	72.1		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4646	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001012	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	28.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-215换	防火板 墙面	100m2	0.01	2476.67	8432.9	0	0	966.76	24.7667	84.329	0	0	9.6676
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.12	5444.11	0	281.05	516.45	10.2412	54.4411	0	2.8105	5.1645
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.0364	415.11	1820.22	0	0	182.38	15.110004	66.256008	0	0	6.638632
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.02	415.11	5442.24	0	0	363.48	8.3022	108.8448	0	0	7.2696
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	116.99	0	0	5.92	26.15	116.99	0	0	5.92	26.15
小计									175.410104	313.870908	0	8.7305	54.890332
清单项目综合单价									552.901844				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.793405	1.3891	8.05		
		技工人工费	元	12.689365	1.3609	17.27		
		高级技工人工费	元	22.084025	1.3688	30.23		
		降效增加人工费	元	4.0509	1	4.05		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.207789	1.46	0.3		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		18mm厚阻燃板	m2	1.05	50	52.5		
		铝塑板 δ=3.0mm	m2	1.1	71.27	78.4		
		1.2mm不锈钢饰面边框	m	3.849474	16.5	63.52		
		水盆背面挡水板金属装饰线	m	1.394737	50	69.74		
		万能胶	kg	0.398116	17.5	6.97		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.658689	1	3.66		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.204986	1	0.2		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.96	2.81		

项目编码	010810005004	项目名称	帘轨	计量单位	m	工程量	99.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-87换	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	0.1	58	1005	0	0	63.02	5.8	100.5	0	0	6.302
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	42.26	0	0	0	9.31	42.26	0	0	0	9.31
小计									48.06	100.5	0	0	15.612
清单项目综合单价									164.1720				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.0449	1.3891	1.45		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	2.6023	1.3609	3.54		
		高级技工人工费	元	0.5905	1.3688	0.81		
		降效增加人工费	元	0.423023	1	0.42		
	材料	床帘导轨（含独立吊杆）	m	1	100	100		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810005005	项目名称	输液轨道	计量单位	m	工程量	218.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-87换	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	0.1	58	1005	0	0	63.02	5.8	100.5	0	0	6.302
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	92.25	0	0	0	20.3	92.25	0	0	0	20.3
小计									98.05	100.5	0	0	26.602
清单项目综合单价									225.1520				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0449	1.3891	1.45		
		技工人工费	元	2.6023	1.3609	3.54		
		高级技工人工费	元	0.5905	1.3688	0.81		
		降效增加人工费	元	0.422971	1	0.42		
	材料	床帘导轨（含独立吊杆）	m	1	100	100		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810005006	项目名称	输液吊架	计量单位	套	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
输液吊架	输液吊架	套	1	0	50	0	0	2.5	0	50	0	0	2.5
小计									0	50	0	0	2.5
清单项目综合单价									52.5				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	材料费	套	1	50	50		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	4.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.152	673.15	4938.4	0	0	395.08	102.3188	750.6368	0	0	60.05216
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	10.2412	19.4446	0	2.8105	3.4146
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.05	3094.51	4685.34	0	175.93	927.16	154.7255	234.267	0	8.7965	46.358
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	90.43	0	0	3.93	20.16	90.43	0	0	3.93	20.16
小计									357.7155	1004.3484	0	15.537	129.98476
清单项目综合单价									1507.585660				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.014024	1.3891	20.86		
		技工人工费	元	111.229306	1.3609	151.37		
		高级技工人工费	元	69.415093	1.3688	95.02		
		降效增加人工费	元	19.489224	1	19.49		
	材料	镀锌角钢(综合)	t	0.053	3738	198.11		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.53155	1.25	3.16		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		合金钢钻头 10mm	个	1.11685	18	20.1		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	1.2257	8.62	10.57		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	1.05	17	17.85		
		20厚白色人造石	m2	1.61056	450	724.75		
		云石胶	kg	0.664736	20	13.29		
		玻璃胶 300mL	支	0.405223	12	4.86		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.941849	1	9.94		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.051	172.48	8.8		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.96	2.81		
		降效增加机械费	元	0.846983	1	0.85		

项目编码	011501001006	项目名称	柜台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	个	1	0	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0
小计									0	50000	0	0	0
清单项目综合单价									50000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501001007	项目名称	柜台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	个	1	0	52500	0	0	0	0	52500	0	0	0
小计									0	52500	0	0	0
清单项目综合单价									52500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工									
	材料									
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011501001008	项目名称	柜台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	个	1	0	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0
小计									0	45000	0	0	0

清单项目综合单价	45000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501001009	项目名称	柜台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	个	1	0	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0
小计									0	53000	0	0	0

清单项目综合单价	53000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501001010	项目名称	柜台	计量单位	m2	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	m2	1	0	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0
小计									0	1200	0	0	0

清单项目综合单价	1200.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002009	项目名称	医用抗菌麻醉柜(KM)	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	医用抗菌麻醉柜	个	1	0	5574.5	0	0	278.73	0	5574.5	0	0	278.73
小计									0	5574.5	0	0	278.73

清单项目综合单价	5853.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	医用抗菌麻醉柜 材料费	个	1	5574.5	5574.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002010	项目名称	医用抗菌器械柜(KQ)	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	医用抗菌器械柜	个	1	0	5574.5	0	0	278.73	0	5574.5	0	0	278.73
小计									0	5574.5	0	0	278.73

清单项目综合单价	5853.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	医用抗菌器械柜 材料费	个	1	5574.5	5574.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002011	项目名称	医用抗菌药品柜(KY)	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	医用抗菌药品柜	个	1	0	5574.5	0	0	278.73	0	5574.5	0	0	278.73
小计									0	5574.5	0	0	278.73

清单项目综合单价	5853.23

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	医用抗菌药品柜 主材费	个	1	5574.5	5574.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002012	项目名称	一体式医护工作站(DNG)	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	一体式医护工作站	个	1	0	4853.75	0	0	242.69	0	4853.75	0	0	242.69
小计									0	4853.75	0	0	242.69

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5096.44
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	一体式医护工作站 材料费	个	1	4853.75	4853.75		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002013	项目名称	医用保温柜（BWG)	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	医用保温柜	个	1	0	11300	0	0	565	0	11300	0	0	565
小计									0	11300	0	0	565

清单项目综合单价								11865
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	医用保温柜 主材费	个	1	11300	11300		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002014	项目名称	医用保冷柜(BLG)	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-7	医用保冷柜	个	1	0	10452.92	0	0	522.65	0	10452.92	0	0	522.65
小计									0	10452.92	0	0	522.65

清单项目综合单价								10975.57
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	医用保冷柜 材料费	个	1	10452.92	10452.92		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501010002	项目名称	吊柜	计量单位	m2	工程量	2.32

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	吊柜	m2	1	0	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0
小计									0	1400	0	0	0

清单项目综合单价								1400.00
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501009002	项目名称	低柜	计量单位	m2	工程量	1.32

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	低柜	m2	1	0	2030	0	0	0	0	2030	0	0	0
小计									0	2030	0	0	0

清单项目综合单价								2030.00
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002015	项目名称	其他柜	计量单位	m2	工程量	9.12

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	其他柜	m2	1	0	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0
小计									0	3000	0	0	0

清单项目综合单价								3000.00
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904004002	项目名称	楼(地)面变形缝	计量单位	m	工程量	98.96

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-73换	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 0<B≤100	100m	0.01	2715.74	13839.53	0	0	1289.71	27.1574	138.3953	0	0	12.8971
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	235.01	0	0	0	51.72	235.01	0	0	0	51.72
小计									262.1674	138.3953	0	0	64.6171

清单项目综合单价								465.179800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.70532	1.3891	2.37		
		技工人工费	元	18.21476	1.3609	24.79		
		降效增加人工费	元	2.374798	1	2.37		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	2.0453	1	2.05		
		楼面、地面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 0<B≤100	m	1.01	135	136.35		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械								

项目编码	011601001003	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	11.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1426.68	346.89	0	310.05	352.13	142.668	34.689	0	31.005	35.213
080001-75+080001-76*42	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:43km)	100m3	0.01	2611.76	0	0	12359.23	1403.04	26.1176	0	0	123.5923	14.0304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	85.44	0	0	78.26	24.05	85.44	0	0	78.26	24.05
小计									254.2256	34.689	0	232.8573	73.2934
清单项目综合单价													595.065300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	121.5068	1.3891	168.79		
		降效增加人工费	元	7.527753	1	7.53		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	6.895154	1	6.9		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.1501	823.4	123.59		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	395.05	29.08		

项目编码	011602001003	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	2.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-2	素混凝土拆除 基础、地台、台阶	10m3	0.1	2639.29	341.45	0	223.17	612.93	263.929	34.145	0	22.317	61.293
080001-75+080001-76*42	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:43km)	100m3	0.01	2611.76	0	0	12359.23	1403.04	26.1176	0	0	123.5923	14.0304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	33.38	0	0	16.79	8.47	33.38	0	0	16.79	8.47
小计									323.4266	34.145	0	162.6993	83.7934
清单项目综合单价													604.064300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	208.8018	1.3891	290.05		
		降效增加人工费	元	12.937984	1	12.94		
	材料	空心六角钢	kg	0.0059	5.58	0.03		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0037	4.88	0.02		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0007	8.92	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.338	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	6.507752	1	6.51		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.106	13.01	1.38		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.1501	823.4	123.59		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.053	395.05	20.94		

项目编码	011602002003	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	1.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-6	现浇钢筋混凝土拆除 墙、柱、梁	10m3	0.1	3194.93	349.79	0	463.18	751.73	319.493	34.979	0	46.318	75.173
080001-75+080001-76*42	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:43km)	100m3	0.01	2611.76	0	0	12359.23	1403.04	26.1176	0	0	123.5923	14.0304
超高费1-7	超高费 作业面高度0<H≤60（m）	项	1	22.5	0	0	11.06	5.69	22.5	0	0	11.06	5.69
小计									368.1106	34.979	0	180.9703	94.8934
清单项目综合单价													678.953300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	248.8018	1.3891	345.61		
		降效增加人工费	元	15.410959	1	15.41		
	材料	空心六角钢	kg	0.1024	5.58	0.57		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0358	4.88	0.17		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0154	8.92	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.346	1	0.35		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	7.575342	1	7.58		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.22	13.01	2.86		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.1501	823.4	123.59		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.11	395.05	43.46		

项目编码	010402001009	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	10.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3178.69	3094.14	0	0	854.34	317.869	309.414	0	0	85.434
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	305.2	0	0	0	67.17	305.2	0	0	0	67.17
小计									623.069	309.414	0	0	152.604
清单项目综合单价													1085.08700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	66.8789	1.3891	92.9		
		技工人工费	元	165.308	1.3609	224.97		
		降效增加人工费	元	27.795993	1	27.8		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	6.37	0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	276	240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	750	23.1		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1905	1.71		
		水	m3	0.1115	4.76	0.53		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1008	339.22	34.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.012	1	9.01		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙				计量单位	m3		工程量	2.35	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3814.43	3094.14	0	0	994.27	381.443	309.414	0	0	99.427
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	78.38	0	0	0	17.25	78.38	0	0	0	17.25
小计									459.823	309.414	0	0	116.677
清单项目综合单价													885.91400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	80.25468		1.3891		111.48		
		技工人工费				元	198.3696		1.3609		269.96		
		降效增加人工费				元	33.353191		1		33.35		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.017		6.37		0.11		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723		276		240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308		750		23.1		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0009		1905		1.71		
		水				m3	0.1115		4.76		0.53		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008		339.22		34.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.012		1		9.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙				计量单位	m3		工程量	9.05		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2706.55	3106.98	0	0	751.06	270.655	310.698	0	0	75.106
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	214.19	0	0	0	47.14	214.19	0	0	0	47.14
小计									484.845	310.698	0	0	122.246
清单项目综合单价													917.78900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	47.6058		1.3891		66.13		
		技工人工费				元	150.2875		1.3609		204.53		
		降效增加人工费				元	23.667403		1		23.67		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.012		6.37		0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723		276		240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308		750		23.1		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016		1905		3.05		
		水				m3	0.1002		4.76		0.48		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008		339.22		34.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.049		1		9.05		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010402001012	项目名称	砌块墙				计量单位	m3		工程量	1.34		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3247.87	3106.98	0	0	870.2	324.787	310.698	0	0	87.02
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	38.06	0	0	0	8.38	38.06	0	0	0	8.38
小计									362.847	310.698	0	0	95.4
清单项目综合单价													768.94500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	57.12696		1.3891		79.36		
		技工人工费				元	180.345		1.3609		245.43		
		降效增加人工费				元	28.402985		1		28.4		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.012		6.37		0.08		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723		276		240.75		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308		750		23.1		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016		1905		3.05		
		水				m3	0.1002		4.76		0.48		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	0.1008		339.22		34.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	9.049		1		9.05		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010502002003	项目名称	构造柱				计量单位	m3		工程量	3.08		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2550.98	4235.03	0	14.35	774.18	255.098	423.503	0	1.435	77.418
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	68.7	0	0	0.39	15.15	68.7	0	0	0.39	15.15
小计									323.798	423.503	0	1.825	92.568
清单项目综合单价													841.69400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	20.913		1.3891		29.05		
		技工人工费				元	166.102		1.3609		226.05		
		降效增加人工费				元	22.305195		1		22.31		
	材料	水				m3	0.879		4.76		4.18		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01		408.97		413.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.259		1		6.26		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	0.126623		1		0.13		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.124		11.57		1.43		
项目编码	010503004003	项目名称	圈梁、压顶梁				计量单位	m3		工程量	0.65		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2520.21	4220.63	0	8.91	766.33	252.021	422.063	0	0.891	76.633
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2	14.32	0	0	0.05	3.15	28.64	0	0	0.1	6.3
小计									280.661	422.063	0	0.991	82.933
清单项目综合单价													786.64800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	19.315	1.3891	26.83		
		技工人工费	元	165.472	1.3609	225.19		
		降效增加人工费	元	22.030769	1	22.03		
	材料	水	m3	0.581	4.76	2.77		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	408.97	413.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.237	1	6.24		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.076923	1	0.08		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.57	0.89		

项目编码	010503005003	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2520.21	4220.63	0	8.91	766.33	252.021	422.063	0	0.891	76.633
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	6	3.75	0	0	0.01	0.83	22.5	0	0	0.06	4.98
小计									274.521	422.063	0	0.951	81.613
清单项目综合单价													779.14800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.315	1.3891	26.83		
		技工人工费	元	165.472	1.3609	225.19		
		降效增加人工费	元	22.058824	1	22.06		
	材料	水	m3	0.581	4.76	2.77		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	408.97	413.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.237	1	6.24		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.058824	1	0.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.57	0.89		

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-72	非泵送现浇混凝土 挡水坎	10m3	0.1	1993.56	4167.41	0	14.12	648.1	199.356	416.741	0	1.412	64.81
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2	10.11	0	0	0.07	2.23	20.22	0	0	0.14	4.46
小计									219.576	416.741	0	1.552	69.27
清单项目综合单价													707.13900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	31.976	1.3891	44.42		
		技工人工费	元	113.85	1.3609	154.94		
		降效增加人工费	元	17.431034	1	17.43		
	材料	水	m3	0.464	4.76	2.21		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	404.33	408.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.159	1	6.16		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.12069	1	0.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.122	11.57	1.41		

项目编码	040901008002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-152	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=12	10根	0.1	64.4	37.54	0	22.22	17.54	6.44	3.754	0	2.222	1.754
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	15.2	0	0	5.25	3.7	15.2	0	0	5.25	3.7
小计									21.64	3.754	0	7.472	5.454
清单项目综合单价													38.320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.126	1.3891	1.56		
		技工人工费	元	3.583	1.3609	4.88		
		降效增加人工费	元	0.562963	1	0.56		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	kg	0.3321	3.52	1.17		
		电锤钻头（综合）	个	0.025	45	1.13		
		植筋结构胶	kg	0.0579	24.58	1.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.037	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.194444	1	0.19		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.011	202	2.22		

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.068

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	760.3	4063.41	0	12.18	371.33	760.3	4063.41	0	12.18	371.33
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1351.64	11	0	0	298.05	1351.64	11	0	0	298.05
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	15	12.56	0	0	0.07	2.77	188.4	0	0	1.05	41.55
小计									2300.34	4074.41	0	13.23	710.93
清单项目综合单价													7098.91000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.23	1.3891	36.44		
		技工人工费	元	1525.1	1.3609	2075.51		
		降效增加人工费	元	184.705882	1	184.71		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1.03	3906	4023.18		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	6.05	10.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	40.34	1	40.34		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.029412	1	1.03		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	41.87	4.61		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	24.41	7.57		

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.086

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-119换	现浇构件箍筋 螺旋箍制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	777.35	4084.41	0	48.62	378.58	777.35	4084.41	0	48.62	378.58

工程量清单综合单价分析表

010002-120	现浇构件箍筋 螺旋箍安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1347.75	13.31	0	0	297.31	1347.75	13.31	0	0	297.31
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	12	10.14	0	0	0	2.23	121.68	0	0	0	26.76
小计									2246.78	4097.72	0	48.62	702.65
清单项目综合单价													7095.77000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	245.44		1.3891		340.94		
		技工人工费				元	1311.02		1.3609		1784.17		
		降效增加人工费				元	117.906977		1		117.91		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷				t	1.02		3906		3984.12		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8		6.05		53.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	60.36		1		60.36		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32		41.09		13.15		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2		41.87		8.37		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11		24.41		27.1		
项目编码	010515001009	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t		工程量	0.57	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	328.32	3710.51	0	9.07	258.39	328.32	3710.51	0	9.07	258.39
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	707	98.68	0	81.51	166	707	98.68	0	81.51	166
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2	35.24	0	0	4.06	8.02	70.48	0	0	8.12	16.04
小计									1105.8	3809.19	0	98.7	440.43
清单项目综合单价													5454.1200
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	97.79		1.3891		135.84		
		技工人工费				元	660.95		1.3609		899.49		
		降效增加人工费				元	61.824561		1		61.82		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				t	1.025		3566		3655.15		
		镀锌铁丝（综合）				kg	2.32		6.05		14.04		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65		8.62		83.18		
		水				m3	0.11		4.76		0.52		
		其他材料费(按百分比计算)				元	56.3		1		56.3		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	7.122807		1		7.12		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1		41.87		4.19		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2		24.41		4.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49		166.34		81.51		
项目编码	011103002003	项目名称		橡胶板卷材楼地面			计量单位		m2		工程量	2233.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-62换	楼地面橡胶卷材面层 (楼地面面层(块料面层、橡胶面层、其他块料面层)的零星项目面层:人工*1.25材料*1.03)	100m2	0.0016	2609.31	42505.95	0	0	2699.61	4.174896	68.00952	0	0	4.319376
020002-62换	楼地面橡胶卷材面层 3mm厚医用橡胶卷材	100m2	0.009	2087.45	41267.91	0	0	2522.85	18.78705	371.41119	0	0	22.70565
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3)	100m2	0.01	1595.88	327.52	0	13.32	368.52	15.9588	3.2752	0	0.1332	3.6852
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	6127.41	0	0	21.7	1350.1	6127.41	0	0	21.7	1350.1
小计									6166.330746	442.69591	0	21.8332	1380.810226
清单项目综合单价													8011.670082
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.92376		1.3891		5.45		
		技工人工费				元	8.594048		1.3609		11.7		
		高级技工人工费				元	14.954641		1.3688		20.47		
		降效增加人工费				元	2.743227		1		2.74		
	材料	胶焊条				根	0.2009		0.5		0.1		
		3mm厚医用橡胶卷材				m2	1.10495		368		406.62		
		界面剂				kg	0.204		10		2.04		
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.452025		15		6.78		
		水				m3	0.03277		4.76		0.16		
		水泥基自流平砂浆				m3	0.00306		350		1.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.041935		1		1.04		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00066		201.87		0.13		
		降效增加机械费				元	0.009715		1		0.01		
项目编码	011103003005	项目名称		塑料板楼地面-A区			计量单位		m2		工程量	166.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 PVC卷材地板2mm A区	100m2	0.01	2158.45	11714.21	0	0	1060.79	21.5845	117.1421	0	0	10.6079
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3)	100m2	0.01	1595.88	327.52	0	13.32	368.52	15.9588	3.2752	0	0.1332	3.6852
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	454.88	0	0	1.61	100.23	454.88	0	0	1.61	100.23
小计									492.4233	120.4173	0	1.7432	114.5231
清单项目综合单价													729.106900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.91501		1.3891		5.44		
		技工人工费				元	8.57872		1.3609		11.67		
		高级技工人工费				元	14.92551		1.3688		20.43		
		降效增加人工费				元	2.737932		1		2.74		
	材料	胶焊条				根	0.2		0.5		0.1		
		PVC卷材地板2mm A区				m2	1.1		100		110		
		界面剂				kg	0.204		10		2.04		
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.45		15		6.75		
		水				m3	0.03277		4.76		0.16		
		水泥基自流平砂浆				m3	0.00306		350		1.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3003		1		0.3		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00066	201.87	0.13		
		降效增加机械费	元	0.009691	1	0.01		

项目编码	011103003006	项目名称	塑料板楼地面-B区	计量单位	m2	工程量	136.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-64换	楼地面塑料卷材面层 PVC卷材地板2mm B区	100m2	0.01	2158.45	10611.46	0	0	1005.65	21.5845	106.1146	0	0	10.0565
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3)	100m2	0.01	1595.88	327.52	0	13.32	368.52	15.9588	3.2752	0	0.1332	3.6852
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	372.47	0	0	1.32	82.07	372.47	0	0	1.32	82.07
小计									410.0133	109.3898	0	1.4532	95.8117
清单项目综合单价													616.668000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.91501	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	8.57872	1.3609	11.67		
		高级技工人工费	元	14.92551	1.3688	20.43		
		降效增加人工费	元	2.737945	1	2.74		
	材料	胶焊条	根	0.2	0.5	0.1		
		PVC卷材地板2mm B区	m2	1.1	90	99		
		界面剂	kg	0.204	10	2.04		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	15	6.75		
		水	m3	0.03277	4.76	0.16		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.00306	350	1.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2728	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00066	201.87	0.13		
		降效增加机械费	元	0.009703	1	0.01		

项目编码	011101003011	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	741.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*3换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:45)	100m2	0.01	1907.73	1954.54	0	5.08	517.95	19.0773	19.5454	0	0.0508	5.1795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	947.22	745.28	0	0	245.75	4.7361	3.7264	0	0	1.22875
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.55	98.6	0	0	58.54	2.4355	0.986	0	0	0.5854
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1458.68	0	0	2.75	321.24	1458.68	0	0	2.75	321.24
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	307.15	0	0	0	67.61	307.15	0	0	0	67.61
小计									1797.5352	30.2067	0	2.8008	397.34205
清单项目综合单价													2227.884750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.62576	1.3891	6.43		
		技工人工费	元	7.79228	1.3609	10.6		
		高级技工人工费	元	10.72114	1.3688	14.68		
		降效增加人工费	元	2.380916	1	2.38		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		环氧树脂底漆	m3	0.000005	42690.01	0.21		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1575	22.07	3.48		
		素水泥浆	m3	0.0012	813.48	0.98		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.04545	408.97	18.59		
		细石增加费	m3	0.04545	20	0.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1543	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.003708	1	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0036	14.11	0.05		

项目编码	011102003013	项目名称	块料楼地面（地砖地面1）	计量单位	m2	工程量	108.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积 S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4452.93	7221.71	0	0	1341.17	44.5293	72.2171	0	0	13.4117
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0667	450.79	145.96	0	0	106.52	30.067693	9.735532	0	0	7.104884
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	589.97	0	0	0	129.86	589.97	0	0	0	129.86
小计									664.566993	81.952632	0	0	150.376584
清单项目综合单价													896.896209

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.776652	1.3891	10.8		
		技工人工费	元	17.040128	1.3609	23.19		
		高级技工人工费	元	29.653735	1.3688	40.59		
		降效增加人工费	元	5.439015	1	5.44		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		300mm*300mm*10mm地砖	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.346665	28	9.71		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2041	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003012	项目名称	细石混凝土楼地面（地砖地面1）	计量单位	m2	工程量	108.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:32)	100m2	0.01	1629.29	1503.76	0	3.95	434.06	16.2929	15.0376	0	0.0395	4.3406
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	128.88	0	0	0.31	28.38	128.88	0	0	0.31	28.38
小计									145.1729	15.0376	0	0.3495	32.7206
清单项目综合单价													193.280600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	1.69854	1.3891	2.36		
		技工人工费	元	3.72468	1.3609	5.07		
		高级技工人工费	元	6.47621	1.3688	8.86		
		降效增加人工费	元	1.188163	1	1.19		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.03535	404.33	14.29		
		细石增加费	m3	0.03535	20	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0375	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0028	14.11	0.04		
		降效增加机械费	元	0.002858	1	0		

项目编码	011102003014	项目名称	块料楼地面（地砖地面2）	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4452.93	7221.71	0	0	1341.17	44.5293	72.2171	0	0	13.4117
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0667	450.79	145.96	0	0	106.52	30.067693	9.735532	0	0	7.104884
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	27.19	0	0	0	5.98	27.19	0	0	0	5.98
小计									101.786993	81.952632	0	0	26.496584
清单项目综合单价													210.236209

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.776353	1.3891	10.8		
		技工人工费	元	17.039473	1.3609	23.19		
		高级技工人工费	元	29.652595	1.3688	40.59		
		降效增加人工费	元	5.438	1	5.44		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		300mm*300mm*10mm地砖	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.346632	28	9.71		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.204098	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003015	项目名称	块料楼地面（地砖地面2）	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.1	4060.73	7221.71	0	0	1254.85	406.073	722.171	0	0	125.485
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0334	450.79	145.96	0	0	106.52	15.056386	4.875064	0	0	3.557768
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	81.15	0	0	0	17.87	81.15	0	0	0	17.87
小计									502.279386	727.046064	0	0	146.912768
清单项目综合单价													1376.238218

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.801892	1.3891	8.06		
		技工人工费	元	12.710852	1.3609	17.3		
		高级技工人工费	元	22.119409	1.3688	30.28		
		降效增加人工费	元	4.0575	1	4.06		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		600mm*600mm*10mm地砖	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.173342	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.192101	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001005	项目名称	水泥砂浆楼地面（地砖地面2）	计量单位	m2	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35)	100m2	0.01	1629.29	1520.2	0	3.95	434.88	16.2929	15.202	0	0.0395	4.3488
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	29.7	0	0	0.07	6.54	29.7	0	0	0.07	6.54
小计									45.9929	15.202	0	0.1095	10.8888
清单项目综合单价													72.1932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.69854	1.3891	2.36		
		技工人工费	元	3.72468	1.3609	5.07		
		高级技工人工费	元	6.47621	1.3688	8.86		
		降效增加人工费	元	1.188	1	1.19		
	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03535	408.97	14.46		
		细石增加费	m3	0.03535	20	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0028	14.11	0.04		
		降效增加机械费	元	0.0028	1	0		

项目编码	011102003016	项目名称	块料楼地面（地砖地面3）	计量单位	m2	工程量	52.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10	100m2	0.01	4452.93	7221.71	0	0	1341.17	44.5293	72.2171	0	0	13.4117
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0667	450.79	145.96	0	0	106.52	30.067693	9.735532	0	0	7.104884
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	284.46	0	0	0	62.61	284.46	0	0	0	62.61
小计									359.056993	81.952632	0	0	83.126584
清单项目综合单价													524.136209

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	7.776697	1.3891	10.8		
		技工人工费	元	17.040226	1.3609	23.19		
		高级技工人工费	元	29.653904	1.3688	40.59		
		降效增加人工费	元	5.439006	1	5.44		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		300mm*300mm*10mm地砖	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.34667	28	9.71		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2041	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003013	项目名称	细石混凝土楼地面（地砖地面3）	计量单位	m2	工程量	52.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:32)	100m2	0.01	1629.29	1503.76	0	3.95	434.06	16.2929	15.0376	0	0.0395	4.3406
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	62.14	0	0	0.15	13.69	62.14	0	0	0.15	13.69
小计									78.4329	15.0376	0	0.1895	18.0306
清单项目综合单价													111.69060

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.69854	1.3891	2.36		
		技工人工费	元	3.72468	1.3609	5.07		
		高级技工人工费	元	6.47621	1.3688	8.86		
		降效增加人工费	元	1.188145	1	1.19		
	材料	普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5	m3	0.03535	404.33	14.29		
		细石增加费	m3	0.03535	20	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0375	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0028	14.11	0.04		
		降效增加机械费	元	0.002868	1	0		

项目编码	011102003017	项目名称	块料楼地面（地砖地面4）	计量单位	m2	工程量	58.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-45换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ˆ	100m2	0.01	4452.93	7221.71	0	0	1341.17	44.5293	72.2171	0	0	13.4117
020002-146	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0667	450.79	145.96	0	0	106.52	30.067693	9.735532	0	0	7.104884
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	320.58	0	0	0	70.56	320.58	0	0	0	70.56
小计									395.176993	81.952632	0	0	91.076584
清单项目综合单价													568.206209

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.77664	1.3891	10.8		
		技工人工费	元	17.040102	1.3609	23.19		
		高级技工人工费	元	29.653689	1.3688	40.59		
		降效增加人工费	元	5.439091	1	5.44		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0.00097	923	0.9		
		300mm*300mm*10mm地砖	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.346664	28	9.71		
		专用胶粘剂	kg	4.59	2	9.18		
		水	m3	0.023	4.76	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2041	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101001006	项目名称	水泥砂浆楼地面（地砖地面4）	计量单位	m2	工程量	58.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˆ	100m2	0.01	1086.44	910.77	0	0	284.66	10.8644	9.1077	0	0	2.8466
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35)	100m2	0.01	1629.29	1520.2	0	3.95	434.88	16.2929	15.202	0	0.0395	4.3488
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˆ	100m2	0.01	1086.44	910.77	0	0	284.66	10.8644	9.1077	0	0	2.8466
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	163.43	0	0	0.17	35.98	163.43	0	0	0.17	35.98
小计									201.4517	33.4174	0	0.2095	46.022
清单项目综合单价													281.100600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.27086	1.3891	5.93		
		技工人工费	元	7.194566	1.3609	9.79		
		高级技工人工费	元	16.29017	1.3688	22.3		
		降效增加人工费	元	2.77282	1	2.77		
	材料	水	m3	0.06196	4.76	0.29		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0408	397.44	16.22		
		素水泥浆	m3	0.00204	813.48	1.66		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03535	408.97	14.46		
		细石增加费	m3	0.03535	20	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0833	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.87	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0028	14.11	0.04		
		降效增加机械费	元	0.002884	1	0		

项目编码	011101005003	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	59.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-28+020002-29*2	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际厚度（mm）:2)	100m2	0.01	3056.26	2018.94	0	116.93	781.47	30.5626	20.1894	0	1.1693	7.8147

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	131.95	0	0	5.05	29.38	131.95	0	0	5.05	29.38
小计									162.5126	20.1894	0	6.2193	37.1947
清单项目综合单价													226.11600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	3.18595	1.3891		4.43		
		技工人工费					元	6.98473	1.3609		9.51		
		高级技工人工费					元	12.15041	1.3688		16.63		
		降效增加人工费					元	2.228885	1		2.23		
	材料	石英砂					kg	1.224	0.83		1.02		
		环氧渗透底漆					kg	0.41	5.5		2.26		
		环氧中层漆					kg	1.23	5.5		6.77		
		环氧自流平面漆					kg	1.15	7.5		8.63		
		环氧渗透底漆界面剂					kg	0.205	6.5		1.33		
		水					m3	0.0306	4.76		0.15		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0503	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3					台班	0.0283	29.24		0.83		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5					台班	0.008	42.73		0.34		
		降效增加机械费					元	0.085304	1		0.09		
项目编码	011101003014		项目名称		细石混凝土楼地面（环氧自流平防腐地面的基层）			计量单位	m2		工程量	59.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2046.95	2171.72	0	5.64	559.5	20.4695	21.7172	0	0.0564	5.595
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.005	947.22	745.28	0	0	245.75	4.7361	3.7264	0	0	1.22875
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	111.93	0	0	0.24	24.66	111.93	0	0	0.24	24.66
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	24.52	0	0	0	5.39	24.52	0	0	0	5.39
小计									167.1119	31.3925	0	0.2964	38.37215
清单项目综合单价													237.17295
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	4.51699	1.3891		6.27		
		技工人工费					元	7.55393	1.3609		10.28		
		高级技工人工费					元	10.30623	1.3688		14.11		
		降效增加人工费					元	2.304899	1		2.3		
	材料	U型钉					kg	0.04	16		0.64		
		钢丝网 1mm					m2	1.05	5		5.25		
		环氧树脂底漆					m3	0.000005	42690.01		0.21		
		双组分聚氨酯建筑密封膏					kg	0.1575	22.07		3.48		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm					m3	0.0505	408.97		20.65		
		细石增加费					m3	0.0505	20		1.01		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.15	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 平板式					台班	0.004	14.11		0.06		
		降效增加机械费					元	0.004054	1		0		
项目编码	011102001003		项目名称		石材楼地面			计量单位	m2		工程量	8.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-140换	门槛石材铺贴 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	8476.79	38009.49	0	0	3766.22	84.7679	380.0949	0	0	37.6622
020002-141	楼地面石材酸洗打蜡	100m2	0.01	628.17	61.6	0	0	141.34	6.2817	0.616	0	0	1.4134
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	352.93	676.69	0	0	111.51	3.5293	6.7669	0	0	1.1151
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	352.93	581.95	0	0	106.77	3.5293	5.8195	0	0	1.0677
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	61.24	0	0	0	13.48	61.24	0	0	0	13.48
小计									159.3482	393.2973	0	0	54.7384
清单项目综合单价													607.383900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	10.24469	1.3891		14.23		
		技工人工费					元	22.67489	1.3609		30.86		
		高级技工人工费					元	38.73391	1.3688		53.02		
		降效增加人工费					元	7.154206	1		7.15		
	材料	石蜡					kg	0.0265	5.8		0.15		
		20mm厚白色石材门槛石					m2	1.04	350		364		
		松节油					kg	0.0506	8		0.4		
		草酸99.2%					kg	0.01	5.6		0.06		
		石材保护液					kg	0.465	27		12.56		
		专用胶粘剂					kg	7.5735	2		15.15		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.9808	1		0.98		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204001003		项目名称		石材墙面			计量单位	m2		工程量	1.57	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-69换	胶粘剂粘贴石材 内墙	100m2	0.01	6269.48	37629.04	0	0	3261.37	62.6948	376.2904	0	0	32.6137
020003-32换	石膏板基层 墙面 9mm水泥纤维板	100m2	0.01	940.7	3563.7	0	0	385.23	9.407	35.637	0	0	3.8523
020002-143	楼地面石材表面刷保护液	100m2	0.01	352.93	676.69	0	0	111.51	3.5293	6.7669	0	0	1.1151
020002-144	楼地面石材底面刷保护液 光面	100m2	0.01	352.93	581.95	0	0	106.77	3.5293	5.8195	0	0	1.0677
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	9.06	0	0	0	2	9.06	0	0	0	2
小计									88.2204	424.5138	0	0	40.6488
清单项目综合单价													553.383000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费					元	8.26979	1.3891		11.49		
		技工人工费					元	18.34256	1.3609		24.96		
		高级技工人工费					元	31.2029	1.3688		42.71		
		降效增加人工费					元	5.770701	1		5.77		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.16716	10		1.67		
		20mm白色人造窗台板					m2	1.03	350		360.5		
		8mm水泥纤维板					m2	1.06	31.71		33.61		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石材保护液	kg	0.465	27	12.56		
		专用胶粘剂	kg	6.9525	2	13.91		
		水	m3	0.0028	4.76	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.2563	1	2.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011110B003003	项目名称	石材表面结晶处理	计量单位	m2	工程量	10.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-142	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2897.55	258.3	0	159.07	661.33	28.9755	2.583	0	1.5907	6.6133
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	21.41	0	0	1.17	4.79	21.41	0	0	1.17	4.79
小计									50.3855	2.583	0	2.7607	11.4033
清单项目综合单价													67.132500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.07068	1.3891	4.27		
		技工人工费	元	7.68905	1.3609	10.46		
		高级技工人工费	元	10.40769	1.3688	14.25		
		降效增加人工费	元	2.113524	1	2.11		
	材料	晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.078	4.76	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0064	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.24	1.59		
		降效增加机械费	元	0.115499	1	0.12		

项目编码	011105004006	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m2	工程量	118.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-121换	塑料板踢脚线 橡胶卷材地板3mm踢脚	100m	0.1	459.74	4154.26	0	0	308.9	45.974	415.426	0	0	30.89
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.46	128.17	0	0	65.71	2.6946	1.2817	0	0	0.6571
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线	100m	0.1	644.54	307.79	0	0	157.26	64.454	30.779	0	0	15.726
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	979.82	0	0	0	215.66	979.82	0	0	0	215.66
小计									1092.9426	447.4867	0	0	262.9331
清单项目综合单价													1803.362400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.79293	1.3891	16.38		
		技工人工费	元	25.84638	1.3609	35.17		
		高级技工人工费	元	44.97812	1.3688	61.57		
		降效增加人工费	元	8.249726	1	8.25		
	材料	聚氯乙烯线条 50mm	m	10.6	2.5	26.5		
		橡胶卷材地板3mm踢脚线(成品) H=100mm(带收边压条)	m	10.6	39	413.4		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		专用胶粘剂	kg	0.495	2	0.99		
		万能胶	kg	0.21	17.5	3.68		
		水	m3	0.004	4.76	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6527	1	1.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105004007	项目名称	塑料板踢脚线-A区	计量单位	m2	工程量	37.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-121换	塑料板踢脚线 2mmPVC卷材踢脚线(成	100m	0.1	459.74	1444.5	0	0	173.42	45.974	144.45	0	0	17.342
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.46	128.17	0	0	65.71	2.6946	1.2817	0	0	0.6571
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线	100m	0.1	644.54	307.79	0	0	157.26	64.454	30.779	0	0	15.726
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	312.33	0	0	0	68.75	312.33	0	0	0	68.75
小计									425.4526	176.5107	0	0	102.4751
清单项目综合单价													704.438400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.79293	1.3891	16.38		
		技工人工费	元	25.84638	1.3609	35.17		
		高级技工人工费	元	44.97812	1.3688	61.57		
		降效增加人工费	元	8.249604	1	8.25		
	材料	聚氯乙烯线条 50mm	m	10.6	2.5	26.5		
		2mmPVC卷材踢脚线(成品) H=100mm A区(带收边压条)	m	10.6	13.5	143.1		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		专用胶粘剂	kg	0.495	2	0.99		
		万能胶	kg	0.21	17.5	3.68		
		水	m3	0.004	4.76	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9767	1	0.98		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002003	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 （设计要求在不同材质交界处挂网时：人工*1.15）	100m2	0.1	627.47	594.89	0	0	167.85	62.747	59.489	0	0	16.785
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	68.64	0	0	0	15.11	68.64	0	0	0	15.11
小计									131.387	59.489	0	0	31.895
清单项目综合单价													222.771

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费	元	1.433544	1.3609	1.95		
		高级技工人工费	元	2.495983	1.3688	3.42		
		降效增加人工费	元	0.4576	1	0.46		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011207001013	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2831.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 成品医用模块化电解钢	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	9107.03	0	0	0	2004.46	9107.03	0	0	0	2004.46
小计									9151.1259	308.9896	0	0	2029.615
清单项目综合单价													11489.730500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3609	13.71		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3688	24		
		降效增加人工费	元	3.215782	1	3.22		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5373	1	1.54		
		成品医用模块化电解钢板1.2mm	m2	1.01	290	292.9		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001014	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	4306.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	PC板 墙面 无机预涂板6mm	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	8152.87	0	0	0	1794.44	8152.87	0	0	0	1794.44
小计									8178.8321	108.1601	0	0	1805.5623
清单项目综合单价													10092.554500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.70619	1.3891	3.76		
		技工人工费	元	5.93025	1.3609	8.07		
		高级技工人工费	元	10.32472	1.3688	14.13		
		降效增加人工费	元	1.893339	1	1.89		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		无机预涂板6mm	m2	1.05	99	103.95		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5381	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面（瓷砖墙面）	计量单位	m2	工程量	950.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-124换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙	100m2	0.01	4500.38	8440.18	0	0	1412.54	45.0038	84.4018	0	0	14.1254
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	3583.31	0	0	0	788.69	3583.31	0	0	0	788.69
小计									3634.9974	86.4122	0	0	804.387
清单项目综合单价													4525.796600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.38835	1.3891	7.48		
		技工人工费	元	11.80743	1.3609	16.07		
		高级技工人工费	元	20.5536	1.3688	28.13		
		降效增加人工费	元	3.769406	1	3.77		
	材料	白水泥	t	0.00206	923	1.9		
		墙面砖 600mm×300mm	m2	1.04	70	72.8		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		专用胶粘剂	kg	4.635	2	9.27		
		水	m3	0.0022	4.76	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4299	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰（瓷砖墙面基层）	计量单位	m2	工程量	950.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.55	98.6	0	0	58.54	2.4355	0.986	0	0	0.5854
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.01	1474.88	688.28	0	0	359.03	14.7488	6.8828	0	0	3.5903
020003-56	拉条、甩毛增加费	100m2	0.01	398.73	13.96	0	0	88.45	3.9873	0.1396	0	0	0.8845
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1467.76	0	0	0	323.06	1467.76	0	0	0	323.06
小计									1488.9316	8.0084	0	0	328.1202
清单项目综合单价													1825.060200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.33964	1.3891	3.25		
		技工人工费	元	4.199563	1.3609	5.72		
		高级技工人工费	元	8.91767	1.3688	12.21		
		降效增加人工费	元	1.543987	1	1.54		
	材料	水	m3	0.00213	4.76	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	391.07	6.8		
		素水泥浆	m3	0.0012	813.48	0.98		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.00035	396.83	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0786	1	0.08		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.87	0		

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	347.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-105+020005-106*1	室外墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2330.77	803.01	0	0	553.15	23.3077	8.0301	0	0	5.5315
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1138.92	236.87	0	0	262.53	11.3892	2.3687	0	0	2.6253
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	288.46	0	0	0	63.49	288.46	0	0	0	63.49
020000-4	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	590.33	0	0	0	129.93	590.33	0	0	0	129.93
小计									913.4869	10.3988	0	0	201.5768
清单项目综合单价													1125.46250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.61684	1.3891	5.02		
		技工人工费	元	7.93034	1.3609	10.79		
		高级技工人工费	元	13.79338	1.3688	18.88		
		降效增加人工费	元	2.530348	1	2.53		
	材料	砂纸	张	0.18	0.48	0.09		
		内墙涂料	kg	0.38118	6	2.29		
		防水腻子粉(成品)	kg	3.16592	2.5	7.91		
		水	m3	0.00158	4.76	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.103	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	362.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-105+020005-106*1	室外墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2330.77	803.01	0	0	553.15	23.3077	8.0301	0	0	5.5315
020005-137+020005-138*1	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1138.92	236.87	0	0	262.53	11.3892	2.3687	0	0	2.6253
020003-15	外墙面嵌（填）分格缝增加费	100m	0.0084	548.67	146.1	0	0	128.06	4.608828	1.22724	0	0	1.075704
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	301.05	0	0	0	66.26	301.05	0	0	0	66.26
020000-4	幕墙、建筑外墙装饰工程超高增加费	项	1	736.95	0	0	0	162.21	736.95	0	0	0	162.21
小计									1077.305728	11.62604	0	0	237.702504
清单项目综合单价													1326.634272

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.093773	1.3891	5.69		
		技工人工费	元	8.974798	1.3609	12.21		
		高级技工人工费	元	15.611272	1.3688	21.37		
		降效增加人工费	元	2.863764	1	2.86		
	材料	砂纸	张	0.18	0.48	0.09		
		内墙涂料	kg	0.38118	6	2.29		
		防水腻子粉(成品)	kg	3.16592	2.5	7.91		
		填缝剂	kg	0.219167	5.5	1.21		
		水	m3	0.00158	4.76	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.115083	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001015	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	119.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-239换	铝单板 墙面2厚穿孔铝板	100m2	0.01	5390.14	1539.4	0	0	2759.63	53.9014	15.394	0	0	27.5963
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.4	4775.18	0	0	367.83	5.864	47.7518	0	0	3.6783
020003-22	墙柱面饰面 型钢龙骨	100m2	0.01	1734.9	2530.54	0	51.74	511.84	17.349	25.3054	0	0.5174	5.1184
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1085.72	450.05	0	0	261.47	10.8572	4.5005	0	0	2.6147
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度(mm) T=20(实际厚度（mm）:10)	100m2	0.01	1085.72	450.05	0	0	261.47	10.8572	4.5005	0	0	2.6147
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	861.63	0	0	4.51	189.95	861.63	0	0	4.51	189.95
小计									960.4588	97.4522	0	5.0274	231.5724
清单项目综合单价													1294.510800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.49018	1.3891	14.57		
		技工人工费	元	21.704377	1.3609	29.54		
		高级技工人工费	元	39.93238	1.3688	54.66		
		降效增加人工费	元	7.207277	1	7.21		
	材料	型钢(综合)	t	0.00428	4892	20.94		
		电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.70243	6.5	11.07		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		铝拉铆钉	个	19.904	0.12	2.39		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.62	0.35		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm	m2	1.05	45	47.25		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		水	m3	0.00284	4.76	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0232	383.54	8.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.7446	1	2.74		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.037725	1	0.04		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.87	0		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	172.48	0.52		

项目编码	010406B001024	项目名称	轻质墙板（只计骨架）	计量单位	m2	工程量	64.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	2958.97	3451.93	0	0	823.86	29.5897	34.5193	0	0	8.2386
020001-60	钢架制作、安装	t	0.005	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	11.75085	21.9418	0	1.0004	3.7505
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	191.37	0	0	4.49	42.42	191.37	0	0	4.49	42.42
小计									232.71055	56.4611	0	5.4904	54.4091
清单项目综合单价													349.071150
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.108465	1.3891		7.1		
		技工人工费				元		11.827363	1.3609		16.1		
		高级技工人工费				元		12.908469	1.3688		17.67		
		降效增加人工费				元		2.979913	1		2.98		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.000053	6.05		0		
		角钢(综合)				t		0.005036	3738		18.82		
		嵌缝纸带				m		0	0.2		0		
		嵌缝膏				kg		0	2		0		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个		0	3		0		
		射钉				10个		0	1		0		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		0.131818	9.01		1.19		
		杉木板材（综合）				m3		0.000062	2200		0.14		
		12mm厚水泥纤维板				m2		0	45.91		0		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m		1.07	10.5		11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m		1.83	12.5		22.88		
		红丹环氧防锈漆				kg		0.032517	17.03		0.55		
		油漆溶剂油				kg		0.003357	11		0.04		
		氧气(工业用)				m3		0.007194	19.58		0.14		
		乙炔气				m3		0.004173	14.7		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.513997	1		0.51		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.069916	1		0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.005563	172.48		0.96		
项目编码	010406B001025	项目名称			轻质墙板（只计骨架）			计量单位	m2		工程量	1200	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	1	2958.97	40.93	0	0	653.31	2958.97	40.93	0	0	653.31
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	23.5017	43.8836	0	2.0008	7.501
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	3576.68	0	0	84.05	792.86	3576.68	0	0	84.05	792.86
小计									6559.1517	84.8136	0	86.0508	1453.671
清单项目综合单价													8183.6871
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.110147	1.3891		7.1		
		技工人工费				元		11.831574	1.3609		16.1		
		高级技工人工费				元		12.909419	1.3688		17.67		
		降效增加人工费				元		2.980567	1		2.98		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg		0.000053	6.05		0		
		角钢(综合)				t		0.00504	3738		18.84		
		嵌缝纸带				m		0	0.2		0		
		嵌缝膏				kg		0	2		0		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个		0	3		0		
		射钉				10个		0	1		0		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		0.131928	9.01		1.19		
		杉木板材（综合）				m3		0.000062	2200		0.14		
		12mm厚水泥纤维板				m2		0	45.91		0		
		红丹环氧防锈漆				kg		0.032544	17.03		0.55		
		油漆溶剂油				kg		0.00336	11		0.04		
		氧气(工业用)				m3		0.0072	19.58		0.14		
		乙炔气				m3		0.004176	14.7		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.514084	1		0.51		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.070042	1		0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.005568	172.48		0.96		
项目编码	010406B001026	项目名称			轻质墙板（只计岩棉）			计量单位	m2		工程量	3173.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.4	4775.18	0	0	367.83	5.864	47.7518	0	0	3.6783
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1356.95	0	0	0	298.67	1356.95	0	0	0	298.67
小计									1362.814	47.7518	0	0	302.3483
清单项目综合单价													1712.914100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.61264	1.3891		0.85		
		技工人工费				元		1.3392	1.3609		1.82		
		高级技工人工费				元		2.33087	1.3688		3.19		
		降效增加人工费				元		0.427644	1		0.43		
	材料	圆钉 L=60mm				kg		0.00528	5.5		0.03		
		玻璃棉毡 δ=50.0mm				m2		1.05	45		47.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4728	1		0.47		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010406B001027	项目名称			轻质墙板（只计水泥纤维板）			计量单位	m2		工程量	3173.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-279换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	3765.97	10095.31	0	0	1333.66	37.6597	100.9531	0	0	13.3366
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	8714.58	0	0	0	1918.08	8714.58	0	0	0	1918.08
小计									8752.2397	100.9531	0	0	1931.4166
清单项目综合单价													10784.609400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		3.926636	1.3891		5.45		
		技工人工费				元		8.604131	1.3609		11.71		
		高级技工人工费				元		14.973549	1.3688		20.5		
		降效增加人工费				元		2.74641	1		2.75		
		嵌缝纸带				m		2.17	0.2		0.43		
		嵌缝膏				kg		0.84	2		1.68		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个		0.36	3		1.08		
		射钉				10个		0.151	1		0.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	12mm厚水泥纤维板	m2	2.1	45.91	96.41		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	0	10.5	0		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	0	12.5	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1971	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010406B001028	项目名称	轻质墙板	计量单位	m2	工程量	151.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-278换	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层单面	100m2	0.01	5589.98	10826.04	0	0	1771.66	55.8998	108.2604	0	0	17.7166
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.4	3714.68	0	0	314.8	5.864	37.1468	0	0	3.148
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.0334	415.11	1820.22	0	0	182.38	13.864674	60.795348	0	0	6.091492
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	833.07	0	0	0	183.36	833.07	0	0	0	183.36
小计									908.698474	206.202548	0	0	210.316092

清单项目综合单价							1325.217114
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.88538	1.3891	10.95		
		技工人工费	元	17.270474	1.3609	23.5		
		高级技工人工费	元	30.058523	1.3688	41.14		
		降效增加人工费	元	5.513369	1	5.51		
	材料	嵌缝纸带	m	1.09	0.2	0.22		
		嵌缝膏	kg	0.42	2	0.84		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.18	3	0.54		
		射钉	10个	0.151	1	0.15		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.140001	1.46	0.2		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		玻璃棉毡 δ=40.0mm	m2	1.05	35	36.75		
		600mm*600mm*15mm硅酸钙复合吸音板	m2	1.05	67.33	70.7		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	10.5	11.24		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	12.5	22.88		
		T型铝合金压条	m	3.533357	16.5	58.3		
		万能胶	kg	0.056	17.5	0.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.262375	1	3.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011210005005	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	25.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-266换	成品浴厕隔断 卫生间	100m2	0.01	3857.33	58479.29	0	0	3772.97	38.5733	584.7929	0	0	37.7297
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	73.11	0	0	0	16.09	73.11	0	0	0	16.09
小计									111.6833	584.7929	0	0	53.8197

清单项目综合单价							750.295900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.02172	1.3891	5.59		
		技工人工费	元	8.81296	1.3609	11.99		
		高级技工人工费	元	15.33685	1.3688	20.99		
		降效增加人工费	元	2.813005	1	2.81		
	材料	尼龙站脚	个	0.483	15	7.25		
		卫生间、淋浴间隔断，12mm厚酚醛树脂板	m2	1	550	550		
		铝合金门档 40mm×40mm	m	0.572	15	8.58		
		铝合金压条 T型	m	0.896	9	8.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.9039	1	10.9		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502003003	项目名称	石材装饰线	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-15换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤100	100m	0.01	1194.39	2740.88	0	0	399.93	11.9439	27.4088	0	0	3.9993
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	56.62	0	0	0	12.46	56.62	0	0	0	12.46
小计									68.5639	27.4088	0	0	16.4593

清单项目综合单价							112.4320
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.24593	1.3891	1.73		
		技工人工费	元	2.72879	1.3609	3.71		
		高级技工人工费	元	4.74836	1.3688	6.5		
		降效增加人工费	元	0.871077	1	0.87		
	材料	仿大理石实心石塑阳角条	m	1.06	20	21.2		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		水	m3	0.0003	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5374	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	97.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-15)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:5)	100m2	0.01	696.55	217.55	0	0	164.19	6.9655	2.1755	0	0	1.6419
020003-28换	石膏板 增加 岩棉板 δ=30.0mm	100m2	0.01	977.77	1617.94	0	383.65	321.81	9.7777	16.1794	0	3.8365	3.2181
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	269.46	128.17	0	0	65.71	2.6946	1.2817	0	0	0.6571
020003-191换	抗裂 增加 6mm厚水泥纤维板	100m2	0.01	1927.85	2225.73	0	0	535.6	19.2785	22.2573	0	0	5.356
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	276.47	0	0	27.4	62.69	276.47	0	0	27.4	62.69
小计									315.1863	41.8939	0	31.2365	73.5631

清单项目综合单价							461.879800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.09081	1.3891	5.68		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	8.625054	1.3609	11.74		
		高级技工人工费	元	15.55801	1.3688	21.3		
		降效增加人工费	元	2.823427	1	2.82		
	材料	岩棉板 δ=30.0mm	m2	1.05	15	15.75		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.16716	10	1.67		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02113	5.5	0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	15	0.15		
		6mm厚水泥纤维板	m2	1.05	19.5	20.48		
		界面处理剂	kg	0.5	2.5	1.25		
		水	m3	0.00471	4.76	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M5	m3	0.0058	370.79	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3051	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.87	0		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	208.96	3.84		
		降效增加机械费	元	0.27982	1	0.28		

项目编码	011302001011	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	22.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.0097	4747.9	32421	0	0	2666.06	46.05463	314.4837	0	0	25.860782
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.43	2307.1	0	0	472.01	16.2043	23.071	0	0	4.7201
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	4373.09	6676.5	0	548.88	1333.12	43.7309	66.765	0	5.4888	13.3312
020005-85+020005-86*1换	金属面 醇酸磁漆 首遍(实际遍数（遍）:2) (天棚金属面油漆:人工*1.3材料*1.1)	100m2	0.0299	1013.19	734.76	0	280.38	278.53	30.294381	21.969324	0	8.383362	8.328047
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	243.21	0	0	23.7	55.11	243.21	0	0	23.7	55.11
小计									420.475531	565.296514	0	38.360392	123.371309
清单项目综合单价													1147.503746

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.975356	1.3891	23.58		
		技工人工费	元	35.096237	1.3609	47.76		
		高级技工人工费	元	56.698446	1.3688	77.61		
		降效增加人工费	元	10.862439	1	10.86		
	材料	型钢(综合)	t	0.009471	4892	46.33		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23676	10	2.37		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.548548	1.25	1.94		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0162	7	0.11		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.123895	0.55	0.07		
		射钉	10个	0.156	1	0.16		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		吊杆	kg	1.61187	5.5	8.87		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002121	35	0.07		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.01888	9.01	0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.089326	90	8.04		
		医用模块化电解钢板1.2mm预喷涂抗菌涂料	m2	1.064627	290	308.74		
		6mm厚水泥纤维板	m2	1.05	19.5	20.48		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.089326	40	3.57		
		醇酸磁漆	kg	1.475387	13.5	19.92		
		醇酸磁漆稀释剂	kg	0.147539	12	1.77		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气(工业用)	m3	0.004523	19.58	0.09		
		乙炔气	m3	0.001816	14.7	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.386904	1	4.39		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.058508	1	1.06		
		电动切割机	台班	0.02332	235.37	5.49		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003878	172.48	0.67		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.037266	224.3	8.36		

项目编码	011302001012	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	2104.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	4376.8	5311.5	0	549.58	1333.98	43.768	53.115	0	5.4958	13.3398
020004-113换	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	4753.18	512.55	0	0	2624.57	47.5318	5.1255	0	0	26.2457
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.43	2307.1	0	0	472.01	16.2043	23.071	0	0	4.7201
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	17057.48	0	0	940.25	3817.35	17057.48	0	0	940.25	3817.35
小计									17199.28182	218.30859	0	946.53403	3876.10518
清单项目综合单价													22240.229620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.916905	1.3891	17.94		
		技工人工费	元	26.474569	1.3609	36.03		
		高级技工人工费	元	41.717858	1.3688	57.1		
		降效增加人工费	元	8.106936	1	8.11		
	材料	型钢(综合)	t	0.009415	4892	46.06		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23676	10	2.37		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.25	2		
		六角螺栓（综合）	kg	0.016111	7	0.11		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.122612	0.55	0.07		
		射钉	10个	0.155146	1	0.16		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.535393	2.5	1.34		
		吊杆	kg	1.603045	5.5	8.82		
		合金钢钻头 20mm	个	0.0021	35	0.07		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.018685	9.01	0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.015209	90	1.37		
		6mm厚水泥纤维板	m2	1.05	19.5	20.48		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.015209	40	0.61		
		氧气(工业用)	m3	0.004476	19.58	0.09		
		乙炔气	m3	0.001797	14.7	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.078426	1	4.08		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动切割机	台班	0.023192	235.37	5.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003838	172.48	0.66		
		降效增加机械费	元	0.446874	1	0.45		

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	104.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.0099	2173.93	378.56	0	532.14	630.2	21.521907	3.747744	0	5.268186	6.23898
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2376.68	321.63	0	0	1326.69	23.7668	3.2163	0	0	13.2669
020004-155换	天棚板面上铺放吸音材料 矿棉板 100mm	100m2	0.01	1204.09	1952.13	0	0	362.62	12.0409	19.5213	0	0	3.6262
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	523.76	0	0	44.9	118.29	523.76	0	0	44.9	118.29
小计									622.070927	165.492834	0	50.956416	157.44326
清单项目综合单价													995.963437

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.981576	1.3891	12.48		
		技工人工费	元	16.454881	1.3609	22.39		
		高级技工人工费	元	24.717825	1.3688	33.83		
		降效增加人工费	元	5.013977	1	5.01		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.130186	1	2.13		
		铁件(综合)	kg	0.147415	6.96	1.03		
		六角螺栓（综合）	kg	0.015528	7	0.11		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.440261	2.5	1.1		
		吊杆	kg	0.228936	5.5	1.26		
		型钢(综合)	t	0.000885	4892	4.33		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.122994	0.55	0.07		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002106	35	0.07		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.018743	9.01	0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.047865	90	4.31		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.047865	40	1.91		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气(工业用)	m3	0.00449	19.58	0.09		
		乙炔气	m3	0.001803	14.7	0.03		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.16	6.05	0.97		
		10mm厚B1级橡塑保温棉板	m2	1.02	18	18.36		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.022191	235.37	5.22		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.00385	172.48	0.66		
		降效增加机械费	元	0.42983	1	0.43		

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	500.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-93	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600	100m2	0.01	2173.93	378.56	0	532.14	630.2	21.7393	3.7856	0	5.3214	6.302
020004-109换	金属方板天棚 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2376.68	321.63	0	0	1326.69	23.7668	3.2163	0	0	13.2669
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.02	334.18	100.52	0	0	78.58	6.6836	2.0104	0	0	1.5716
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020004-148	成品检修口 上人吊顶	个	1	30.2	131.3	0	0	13.21	30.2	131.3	0	0	13.21
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2040.07	0	0	217.85	463.62	2040.07	0	0	217.85	463.62
小计									2126.55742	146.00939	0	223.95963	499.21008
清单项目综合单价													2995.736520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.007121	1.3891	8.34		
		技工人工费	元	12.73339	1.3609	17.33		
		高级技工人工费	元	22.014901	1.3688	30.13		
		降效增加人工费	元	4.073541	1	4.07		
	材料	型钢(综合)	t	0.000883	4892	4.32		
		铁件(综合)	kg	0.149461	6.96	1.04		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓（综合）	kg	0.015743	7	0.11		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.122733	0.55	0.07		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.44637	2.5	1.12		
		吊杆	kg	0.232113	5.5	1.28		
		合金钢钻头 20mm	个	0.002102	35	0.07		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.018703	9.01	0.17		
		检修口 500mm×500mm(成品)	个	0.009984	90	0.9		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		加强龙骨 上人吊顶	套	0.009984	40	0.4		
		勾缝剂	kg	0.3334	6	2		
		氧气(工业用)	m3	0.004481	19.58	0.09		
		乙炔气	m3	0.001799	14.7	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.890673	1	1.89		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.022499	235.37	5.3		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003842	172.48	0.66		
		降效增加机械费	元	0.434995	1	0.43		

项目编码	011407002005	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	54.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2525.27	579.18	0	0	584.77	25.2527	5.7918	0	0	5.8477
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1481.07	259.95	0	0	338.98	14.8107	2.5995	0	0	3.3898
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	159.9	0	0	0	35.19	159.9	0	0	0	35.19
小计									199.9634	8.3913	0	0	44.4275
清单项目综合单价													252.782200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.17615	1.3891	5.8		
		技工人工费	元	9.15501	1.3609	12.46		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	15.92874	1.3688	21.8		
		降效增加人工费	元	2.921615	1	2.92		
	材料	砂纸	张	0.18	0.48	0.09		
		内墙涂料	kg	0.41929	6	2.52		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00158	4.76	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.083	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001015	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.1	3012.28	3094.28	0	815.09	872.33	301.228	309.428	0	81.509	87.233
020006-74	铝合金框架	t	0.013	5536.23	23471.93	0	3647.64	2636.55	71.97099	305.13509	0	47.41932	34.27515
020006-70换	胶合板基层板	10m2	1	284.42	801.28	0	2.85	102.85	284.42	801.28	0	2.85	102.85
020006-80换	胶合板面层	10m2	1	183.79	4895.07	0	0	285.2	183.79	4895.07	0	0	285.2
020006-82换	灯片面层	10m2	1	179.69	1787.84	0	0	128.94	179.69	1787.84	0	0	128.94
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.0667	415.11	1658.04	0	0	174.27	27.687837	110.591268	0	0	11.623809
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	334.15	0	0	79.34	78.87	334.15	0	0	79.34	78.87
小计									1382.936827	8209.344358	0	211.11832	728.991959
清单项目综合单价													10532.391464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.812145	1.3891	31.69		
		技工人工费	元	74.07187	1.3609	100.8		
		高级技工人工费	元	70.579013	1.3688	96.61		
		降效增加人工费	元	16.7075	1	16.71		
	材料	铝合金型材(综合)	kg	13.23	22	291.06		
		铁件(综合)	kg	0.4	6.96	2.78		
		双面强力弹性胶带	m	4.896	0.73	3.57		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0183	7	0.13		
		木螺钉 M4×50mm	10个	14.3056	3.4	48.64		
		镀锌木螺钉 D6×100mm	10个	3.59	1.3	4.67		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.279993	1.46	0.41		
		圆钉 L=60mm	kg	0.11	5.5	0.61		
		吊杆	kg	0.24024	5.5	1.32		
		松杂枋板材	m3	0.02	1905	38.1		
		阻燃板 δ=12.0mm	m2	1.05	34.25	35.96		
		5mm厚亚克力人造石	m2	3.15	450	1417.5		
		6mm透光片	m2	1.05	150	157.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)	m2	1.05	25	26.25		
		灯箱金属收边条	m	7.06649	15	106		
		氩气	m3	0.085037	20	1.7		
		玻璃胶 300mL	支	0.315	12	3.78		
		万能胶	kg	0.111997	17.5	1.96		
		铈钨棒	kg	0.000164	350	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.505919	1	22.51		
	主材							
	设备							
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.01	28.46	0.28		
		电动切割机	台班	0.03463	235.37	8.15		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.268052	171.46	45.96		
		降效增加机械费	元	3.967	1	3.97		

项目编码	011408001003	项目名称	玻璃贴膜	计量单位	m2	工程量	292.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.01	1282.33	2585.81	0	0	411.53	12.8233	25.8581	0	0	4.1153
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	273.84	0	0	0	60.27	273.84	0	0	0	60.27
小计									286.6633	25.8581	0	0	64.3853
清单项目综合单价													376.906700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.33619	1.3891	1.86		
		技工人工费	元	2.93042	1.3609	3.99		
		高级技工人工费	元	5.09875	1.3688	6.98		
		降效增加人工费	元	0.935182	1	0.94		
	材料	深色玻璃贴膜	m2	1.1	18	19.8		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.26372	22	5.8		
		水	m3	0.00006	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.256	1	0.26		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810003003	项目名称	饰面夹板窗帘盒	计量单位	m	工程量	171.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.004	2525.27	579.18	0	0	584.77	10.10108	2.31672	0	0	2.33908
020005-139+020005-140*1	天棚面 内墙涂料 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.004	1481.07	259.95	0	0	338.98	5.92428	1.0398	0	0	1.35592
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.002	1620.43	2307.1	0	0	472.01	3.24086	4.6142	0	0	0.94402
020004-35换	硅酸钙板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.002	1745.47	3958.97	0	0	582.13	3.49094	7.91794	0	0	1.16426
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 *（设计要求多层基层板时，非首层基层板:人工*0.8)	100m2	0.004	1296.35	2307.1	0	0	400.68	5.1854	9.2284	0	0	1.60272
020006-35换	聚氯乙烯线条 角线 *(如天棚面安装直线型线条:人工*1.3)	100m	0.02	837.89	91.55	0	0	189	16.7578	1.831	0	0	3.78
020004-4	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≤800	100m2	0.002	3012.28	3094.28	0	815.09	872.33	6.02456	6.18856	0	1.63018	1.74466
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.001	4097.72	5697.09	0	788.23	1239.58	4.09772	5.69709	0	0.78823	1.23958
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.01	334.18	100.52	0	0	78.58	3.3418	1.0052	0	0	0.7858

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	706.61	0	0	26.3	157.29	706.61	0	0	26.3	157.29
小计									764.77444	39.83891	0	28.71841	172.24604
清单项目综合单价													1005.577800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	6.014649		1.3891		8.35		
		技工人工费				元	12.908861		1.3609		17.57		
		高级技工人工费				元	22.358661		1.3688		30.6		
		降效增加人工费				元	4.122338		1		4.12		
	材料	型钢(综合)				t	0.000631		4892		3.09		
		铁件(综合)				kg	0.079995		6.96		0.56		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.212418		10		2.12		
		六角螺栓（综合）				kg	0.00366		7		0.03		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个	0.087731		0.55		0.05		
		射钉				10个	0.030598		1		0.03		
		吊杆				kg	0.048045		5.5		0.26		
		砂纸				张	0.071996		0.48		0.03		
		合金钢钻头 20mm				个	0.001502		35		0.05		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	0.013369		9.01		0.12		
		6mm厚水泥纤维板				m2	0.629963		19.5		12.28		
		12mm阻燃夹板				m2	0.209988		33.98		7.14		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm(平级)				m2	0.209988		25		5.25		
		PVC护角条				m	2.12		0.5		1.06		
		内墙涂料				kg	0.167706		6		1.01		
		腻子粉(成品)				kg	1.266294		1.8		2.28		
		勾缝剂				kg	0.1667		6		1		
		氧气(工业用)				m3	0.003203		19.58		0.06		
		乙炔气				m3	0.001286		14.7		0.02		
		万能胶				kg	0.042		17.5		0.74		
		水				m3	0.000632		4.76		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.384799		1		0.38		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.006926		235.37		1.63		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.002746		172.48		0.47		
		降效增加机械费				元	0.153433		1		0.15		
项目编码	010802001033	项目名称		金属(塑钢)门			计量单位		樘		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 、	100m2	0.0192	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	83.72352	2989.567872	0	0	167.90592
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	6.11	0	0	0	1.35	6.11	0	0	0	1.35
小计									89.83352	2989.567872	0	0	169.25592
清单项目综合单价													3248.657312
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	14.354822		1.3891		19.94		
		技工人工费				元	35.950099		1.3609		48.92		
		高级技工人工费				元	10.855219		1.3688		14.86		
		降效增加人工费				元	6.11		1		6.11		
	材料	玻璃胶 300mL				支	0.8832		12		10.6		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.248		12		14.98		
		其他材料费(按百分比计算)				元	14.873472		1		14.87		
		医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带				m2	1.8432		1600		2949.12		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001034	项目名称		金属(塑钢)门			计量单位		樘		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 、	100m2	0.0192	4360.6	141234.66	0	0	8021.5	83.72352	2711.705472	0	0	154.0128
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	12.21	0	0	0	2.69	12.21	0	0	0	2.69
小计									95.93352	2711.705472	0	0	156.7028
清单项目综合单价													2964.341792
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	14.354822		1.3891		19.94		
		技工人工费				元	35.950099		1.3609		48.92		
		高级技工人工费				元	10.855219		1.3688		14.86		
		降效增加人工费				元	6.105		1		6.11		
	材料	医用手动气密平开门(成品)防撞带				m2	1.8432		1450		2672.64		
		玻璃胶 300mL				支	0.8832		12		10.6		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.248		12		14.98		
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.491072		1		13.49		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001035	项目名称		金属(塑钢)门			计量单位		樘		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 、	100m2	0.022	4360.6	141234.66	0	0	8021.5	95.9332	3107.16252	0	0	176.473
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	34.34	0	0	0	7.56	34.34	0	0	0	7.56
小计									130.2732	3107.16252	0	0	184.033
清单项目综合单价													3421.46872
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	16.149175		1.3891		22.43		
		技工人工费				元	40.443862		1.3609		55.04		
		高级技工人工费				元	12.212122		1.3688		16.72		
		降效增加人工费				元	6.868		1		6.87		
	材料	医用手动气密平开门(成品)防撞带				m2	2.0736		1450		3006.72		
		玻璃胶 300mL				支	0.9936		12		11.92		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.404		12		16.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元	15.177456		1		15.18		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	010802001036	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	樘		工程量	16	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ~	100m2	0.0252	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	109.88712	3923.807832	0	0	220.37652
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	128.22	0	0	0	28.22	128.22	0	0	0	28.22
小计									238.10712	3923.807832	0	0	248.59652
清单项目综合单价													4410.511472
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	18.840704		1.3891		26.17		
		技工人工费				元	47.184505		1.3609		64.21		
		高级技工人工费				元	14.247475		1.3688		19.5		
		降效增加人工费				元	8.01375		1		8.01		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带				m2	2.4192		1600		3870.72		
		玻璃胶 300mL				支	1.1592		12		13.91		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.638		12		19.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	19.521432		1		19.52		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001037	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	樘		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ~	100m2	0.0252	4360.6	141234.66	0	0	8021.5	109.88712	3559.113432	0	0	202.1418
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.03	0	0	0	3.53	16.03	0	0	0	3.53
小计									125.91712	3559.113432	0	0	205.6718
清单项目综合单价													3890.702352
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	18.840704		1.3891		26.17		
		技工人工费				元	47.184505		1.3609		64.21		
		高级技工人工费				元	14.247475		1.3688		19.5		
		降效增加人工费				元	8.015		1		8.02		
	材料	医用手动气密平开门(成品)防撞带				m2	2.4192		1450		3507.84		
		玻璃胶 300mL				支	1.1592		12		13.91		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.638		12		19.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	17.707032		1		17.71		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001038	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	樘		工程量	11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ~	100m2	0.0252	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	109.88712	3923.807832	0	0	220.37652
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	88.15	0	0	0	19.4	88.15	0	0	0	19.4
小计									198.03712	3923.807832	0	0	239.77652
清单项目综合单价													4361.621472
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	18.840704		1.3891		26.17		
		技工人工费				元	47.184505		1.3609		64.21		
		高级技工人工费				元	14.247475		1.3688		19.5		
		降效增加人工费				元	8.013636		1		8.01		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带				m2	2.4192		1600		3870.72		
		玻璃胶 300mL				支	1.1592		12		13.91		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.638		12		19.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	19.521432		1		19.52		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001039	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	樘		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ~	100m2	0.0288	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	125.58528	4484.351808	0	0	251.85888
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	18.32	0	0	0	4.03	18.32	0	0	0	4.03
小计									143.90528	4484.351808	0	0	255.88888
清单项目综合单价													4884.145968
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	21.532234		1.3891		29.91		
		技工人工费				元	53.925149		1.3609		73.39		
		高级技工人工费				元	16.282829		1.3688		22.29		
		降效增加人工费				元	9.16		1		9.16		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带				m2	2.7648		1600		4423.68		
		玻璃胶 300mL				支	1.3248		12		15.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.872		12		22.46		
		其他材料费(按百分比计算)				元	22.310208		1		22.31		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001040	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	樘		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 ~	100m2	0.0288	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	125.58528	4484.351808	0	0	251.85888
020001-99换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.8	1206	0	0	106.48	20.98	120.6	0	0	10.648
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	10.69	0	0	0	2.35	10.69	0	0	0	2.35
小计									157.25528	4604.951808	0	0	264.85688
清单项目综合单价													5027.063968
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	25.297234	1.3891	35.14		
		技工人工费	元	63.365949	1.3609	86.23		
		高级技工人工费	元	18.403129	1.3688	25.19		
		降效增加人工费	元	10.69	1	10.69		
	材料	闭门器	套	1	120	120		
		医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带	m2	2.7648	1600	4423.68		
		玻璃胶 300ml.	支	1.3248	12	15.9		
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.	支	1.872	12	22.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.910208	1	22.91		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001041	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 -	100m2	0.036	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	156.9816	5605.43976	0	0	314.8236
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	22.9	0	0	0	5.04	22.9	0	0	0	5.04
小计									179.8816	5605.43976	0	0	319.8636
清单项目综合单价													6105.18496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.915292	1.3891	37.39		
		技工人工费	元	67.406436	1.3609	91.73		
		高级技工人工费	元	20.353536	1.3688	27.86		
		降效增加人工费	元	11.45	1	11.45		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带	m2	3.456	1600	5529.6		
		玻璃胶 300ml.	支	1.656	12	19.87		
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.	支	2.34	12	28.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	27.88776	1	27.89		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001042	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开 -	100m2	0.0384	4360.6	155706.66	0	0	8745.1	167.44704	5979.135744	0	0	335.81184
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	48.85	0	0	0	10.75	48.85	0	0	0	10.75
小计									216.29704	5979.135744	0	0	346.56184
清单项目综合单价													6541.994624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	28.709645	1.3891	39.88		
		技工人工费	元	71.900198	1.3609	97.85		
		高级技工人工费	元	21.710438	1.3688	29.72		
		降效增加人工费	元	12.2125	1	12.21		
	材料	医用手动气密平开门(成品)气密观察窗和防撞带	m2	3.6864	1600	5898.24		
		玻璃胶 300ml.	支	1.7664	12	21.2		
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.	支	2.496	12	29.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	29.746944	1	29.75		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010805001001	项目名称	电子感应门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装 -	樘	1	1361.18	18718.28	0	0	1235.51	1361.18	18718.28	0	0	1235.51
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	297.8	0	0	0	65.54	297.8	0	0	0	65.54
小计									1658.98	18718.28	0	0	1301.05
清单项目综合单价													21678.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.266667	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		医用自动玻璃趟门(成品)	m2	3.1017	6000	18610.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	93.13	1	93.13		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010805001002	项目名称	电子感应门	计量单位	樘	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装 -	樘	1	1361.18	21645.24	0	0	1381.86	1361.18	21645.24	0	0	1381.86
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1191.2	0	0	0	262.18	1191.2	0	0	0	262.18
小计									2552.38	21645.24	0	0	1644.04
清单项目综合单价													25841.66

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.266667	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		医用自动玻璃趟门(成品)	m2	3.5871	6000	21522.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	107.69	1	107.69		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010805001003	项目名称	电子感应门			计量单位	樘	工程量	15		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	23108.72	0	0	1455.03	1361.18	23108.72	0	0	1455.03
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1489	0	0	0	327.73	1489	0	0	0	327.73
小计									2850.18	23108.72	0	0	1782.76
清单项目综合单价													27741.66
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费				元		611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费				元		138.12	1.3688		189.06		
		降效增加人工费				元		99.266667	1		99.27		
	材料	角钢(综合)				kg		4	3.738		14.95		
		医用自动玻璃趟门(成品)				m2		3.8298	6000		22978.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元		114.97	1		114.97		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010805001004	项目名称	电子感应门			计量单位	樘	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	23108.72	0	0	1455.03	1361.18	23108.72	0	0	1455.03
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	99.27	0	0	0	21.85	99.27	0	0	0	21.85
小计									1460.45	23108.72	0	0	1476.88
清单项目综合单价													26046.05
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费				元		611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费				元		138.12	1.3688		189.06		
		降效增加人工费				元		99.27	1		99.27		
	材料	角钢(综合)				kg		4	3.738		14.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元		114.97	1		114.97		
		医用自动玻璃平开门				m2		3.8298	6000		22978.8		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010805001005	项目名称	电子感应门			计量单位	樘	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	18718.28	0	0	1235.51	1361.18	18718.28	0	0	1235.51
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	297.8	0	0	0	65.54	297.8	0	0	0	65.54
小计									1658.98	18718.28	0	0	1301.05
清单项目综合单价													21678.31
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费				元		611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费				元		138.12	1.3688		189.06		
		降效增加人工费				元		99.266667	1		99.27		
	材料	角钢(综合)				kg		4	3.738		14.95		
		医用自动玻璃平开门				m2		3.1017	6000		18610.2		
		其他材料费(按百分比计算)				元		93.13	1		93.13		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001004	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗			计量单位	樘	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.018	3791.98	164437.66	0	0	9056.5	68.25564	2959.87788	0	0	163.017
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	19.91	0	0	0	4.39	19.91	0	0	0	4.39
小计									88.16564	2959.87788	0	0	167.407
清单项目综合单价													3215.45052
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		12.253158	1.3891		17.02		
		技工人工费				元		30.687066	1.3609		41.76		
		高级技工人工费				元		6.920604	1.3688		9.47		
		降效增加人工费				元		4.9775	1		4.98		
	材料	一体嵌入式气密封观察窗(成品)8mm厚钢化玻璃				m2		1.665	1750		2913.75		
		玻璃胶 300mL				支		1.314	12		15.77		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		1.30284	12		15.63		
		其他材料费(按百分比计算)				元		14.7258	1		14.73		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001005	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗			计量单位	樘	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.0108	3791.98	164437.66	0	0	9056.5	40.953384	1775.926728	0	0	97.8102
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5.97	0	0	0	1.32	5.97	0	0	0	1.32
小计									46.923384	1775.926728	0	0	99.1302
清单项目综合单价													1921.980312
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		7.351895	1.3891		10.21		
		技工人工费				元		18.41224	1.3609		25.06		
		高级技工人工费				元		4.152362	1.3688		5.68		
		降效增加人工费				元		2.985	1		2.99		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	一体嵌入式气密封观察窗(成品)8mm厚钢化玻璃	m2	0.999	1750	1748.25		
		玻璃胶 300mL	支	0.7884	12	9.46		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.781704	12	9.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.83548	1	8.84		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001006	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.036	3791.98	164437.66	0	0	9056.5	136.51128	5919.75576	0	0	326.034
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	89.6	0	0	0	19.73	89.6	0	0	0	19.73
小计									226.11128	5919.75576	0	0	345.764
清单项目综合单价													6491.63104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.506316	1.3891	34.04		
		技工人工费	元	61.374132	1.3609	83.52		
		高级技工人工费	元	13.841208	1.3688	18.95		
		降效增加人工费	元	9.955556	1	9.96		
	材料	一体嵌入式气密封观察窗(成品)8mm厚钢化玻璃	m2	3.33	1750	5827.5		
		玻璃胶 300mL	支	2.628	12	31.54		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	2.60568	12	31.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	29.4516	1	29.45		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001007	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-41换	成品铝合金窗安装 推拉	100m2	0.018	4322.13	32780.65	0	0	2590.34	77.79834	590.0517	0	0	46.62612
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	5.67	0	0	0	1.25	5.67	0	0	0	1.25
小计									83.46834	590.0517	0	0	47.87612
清单项目综合单价													721.39616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.473342	1.3891	18.72		
		技工人工费	元	33.742458	1.3609	45.92		
		高级技工人工费	元	9.615906	1.3688	13.16		
		降效增加人工费	元	5.67	1	5.67		
	材料	5mm钢化玻璃1.2mm电解钢板边框(成品)推拉窗	m2	1.701	330	561.33		
		玻璃胶 300mL	支	0.846	12	10.15		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.30284	12	15.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.93562	1	2.94		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001008	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.027	3791.98	164437.66	0	0	9056.5	102.38346	4439.81682	0	0	244.5255
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0011	1282.33	3030.21	0	0	433.75	1.410563	3.333231	0	0	0.477125
020001-60	钢架制作、安装	t	0.005	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	11.75085	21.9418	0	1.0004	3.7505
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	24.73	0	0	0.22	5.46	24.73	0	0	0.22	5.46
小计									140.274873	4465.091851	0	1.2204	254.213125
清单项目综合单价													4860.800249

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	20.182202	1.3891	28.04		
		技工人工费	元	50.498872	1.3609	68.72		
		高级技工人工费	元	11.877625	1.3688	16.26		
		降效增加人工费	元	8.243333	1	8.24		
	材料	一体嵌入式气密封观察窗(成品)8mm厚钢化玻璃	m2	2.435833	1750	4262.71		
		玻璃胶 300mL	支	1.922333	12	23.07		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.906007	12	22.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.68545	1	21.69		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.000055	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00525	3738	19.62		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.137425	9.01	1.24		
		杉木板材（综合）	m3	0.000065	2200	0.14		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.0339	17.03	0.58		
		油漆溶剂油	kg	0.0035	11	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0075	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.00435	14.7	0.06		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.029009	22	0.64		
		水	m3	0.000007	4.76	0		
		PVC贴膜	m2	0.121	22	2.66		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0058	172.48	1		
		降效增加机械费	元	0.073333	1	0.07		

项目编码	010807001009	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.0259	3791.98	164437.66	0	0	9056.5	98.212282	4258.935394	0	0	234.56335
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0011	1282.33	3030.21	0	0	433.75	1.410563	3.333231	0	0	0.477125
020001-60	钢架制作、安装	t	0.005	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	11.75085	21.9418	0	1.0004	3.7505
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	8.12	0	0	0.07	1.8	8.12	0	0	0.07	1.8
小计									119.493695	4284.210425	0	1.0704	240.590975
清单项目综合单价													4645.365495

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	19.887219	1.3891	27.63		
		技工人工费	元	49.76011	1.3609	67.72		
		高级技工人工费	元	11.711018	1.3688	16.03		
		降效增加人工费	元	8.12	1	8.12		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000055	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00525	3738	19.62		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.137425	9.01	1.24		
		杉木板材（综合）	m3	0.000065	2200	0.14		
		PVC贴膜	m2	0.121	22	2.66		
		一体嵌入式气密封观察窗(成品)8mm厚钢化玻璃	m2	2.39575	1750	4192.56		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.0339	17.03	0.58		
		油漆溶剂油	kg	0.0035	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.029009	22	0.64		
		氧气(工业用)	m3	0.0075	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.00435	14.7	0.06		
		玻璃胶 300mL	支	1.8907	12	22.69		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.874642	12	22.5		
		水	m3	0.000007	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.33094	1	21.33		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0058	172.48	1		
		降效增加机械费	元	0.07	1	0.07		

项目编码	010807001010	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.0286	3791.98	164437.66	0	0	9056.5	108.450628	4702.917076	0	0	259.0159
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0011	1282.33	3030.21	0	0	433.75	1.410563	3.333231	0	0	0.477125
020001-60	钢架制作、安装	t	0.005	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	11.75085	21.9418	0	1.0004	3.7505
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	8.87	0	0	0.07	1.96	8.87	0	0	0.07	1.96
小计									130.482041	4728.192107	0	1.0704	265.203525
清单项目综合单价													5124.948073

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.725193	1.3891	30.18		
		技工人工费	元	54.363169	1.3609	73.98		
		高级技工人工费	元	12.749108	1.3688	17.45		
		降效增加人工费	元	8.87	1	8.87		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000055	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00525	3738	19.62		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.137425	9.01	1.24		
		杉木板材（综合）	m3	0.000065	2200	0.14		
		PVC贴膜	m2	0.121	22	2.66		
		一体嵌入式气密封观察窗(成品)8mm厚钢化玻璃	m2	2.6455	1750	4629.63		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.0339	17.03	0.58		
		油漆溶剂油	kg	0.0035	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.029009	22	0.64		
		氧气(工业用)	m3	0.0075	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.00435	14.7	0.06		
		玻璃胶 300mL	支	2.0878	12	25.05		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	2.070068	12	24.84		
		水	m3	0.000007	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	23.53981	1	23.54		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0058	172.48	1		
		降效增加机械费	元	0.07	1	0.07		

项目编码	010807001011	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.044	3791.98	164437.66	0	0	9056.5	166.84712	7235.25704	0	0	398.486
020001-60	钢架制作、安装	t	0.01	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	23.5017	43.8836	0	2.0008	7.501
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0011	1282.33	3030.21	0	0	433.75	1.410563	3.333231	0	0	0.477125
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	26.25	0	0	0.15	5.78	26.25	0	0	0.15	5.78
小计									218.009383	7282.473871	0	2.1508	412.244125
清单项目综合单价													7914.878179

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.20845	1.3891	44.74		
		技工人工费	元	80.617659	1.3609	109.71		
		高级技工人工费	元	18.67007	1.3688	25.56		
		降效增加人工费	元	13.125	1	13.13		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000055	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00525	3738	19.62		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.137425	9.01	1.24		
		杉木板材（综合）	m3	0.000065	2200	0.14		
		PVC贴膜	m2	0.121	22	2.66		
		一体嵌入式气密封观察窗(成品)8mm厚钢化玻璃	m2	4.07	1750	7122.5		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.0339	17.03	0.58		
		油漆溶剂油	kg	0.0035	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.029009	22	0.64		
		氧气(工业用)	m3	0.0075	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.00435	14.7	0.06		
		玻璃胶 300mL	支	3.212	12	38.54		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	3.18472	12	38.22		
		水	m3	0.000007	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	36.13855	1	36.14		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0058	172.48	1		
		降效增加机械费	元	0.075	1	0.08		

项目编码	010807001012	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.0578	3791.98	164437.66	0	0	9056.5	219.176444	9504.496748	0	0	523.4657
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0011	1282.33	3030.21	0	0	433.75	1.410563	3.333231	0	0	0.477125
020001-60	钢架制作、安装	t	0.005	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	11.75085	21.9418	0	1.0004	3.7505
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	16.94	0	0	0.07	3.74	16.94	0	0	0.07	3.74

工程量清单综合单价分析表

小计					249.277857	9529.771779	0	1.0704	531.433325
清单项目综合单价									10311.553361
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	41.602538	1.3891		57.79		
		技工人工费	元	104.14441	1.3609		141.73		
		高级技工人工费	元	23.975866	1.3688		32.82		
		降效增加人工费	元	16.94	1		16.94		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000055	6.05		0		
		角钢(综合)	t	0.00525	3738		19.62		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.137425	9.01		1.24		
		杉木板材（综合）	m3	0.000065	2200		0.14		
		PVC贴膜	m2	0.121	22		2.66		
		一体嵌入式气密封观察窗(成品)8mm厚钢化玻璃	m2	5.3465	1750		9356.38		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.0339	17.03		0.58		
		油漆溶剂油	kg	0.0035	11		0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.029009	22		0.64		
		氧气(工业用)	m3	0.0075	19.58		0.15		
		乙炔气	m3	0.00435	14.7		0.06		
		玻璃胶 300mL	支	4.2194	12		50.63		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	4.183564	12		50.2		
		水	m3	0.000007	4.76		0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.42833	1		47.43		
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0058	172.48		1		
		降效增加机械费	元	0.07	1		0.07		
项目编码	010807001013	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗		计量单位		樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.0583	3791.98	164437.66	0	0	9056.5	221.072434	9586.715578	0	0	527.99395
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0011	1282.33	3030.21	0	0	433.75	1.410563	3.333231	0	0	0.477125
020001-60	钢架制作、安装	t	0.005	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	11.75085	21.9418	0	1.0004	3.7505
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	17.08	0	0	0.07	3.77	17.08	0	0	0.07	3.77
小计									251.313847	9611.990609	0	1.0704	535.991575

清单项目综合单价								10400.366431
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	41.942903	1.3891	58.26		
		技工人工费	元	104.996828	1.3609	142.89		
		高级技工人工费	元	24.168105	1.3688	33.08		
		降效增加人工费	元	17.08	1	17.08		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000055	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00525	3738	19.62		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.137425	9.01	1.24		
		杉木板材（综合）	m3	0.000065	2200	0.14		
		PVC贴膜	m2	0.121	22	2.66		
		一体嵌入式气密封观察窗(成品)8mm厚钢化玻璃	m2	5.39275	1750	9437.31		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.0339	17.03	0.58		
		油漆溶剂油	kg	0.0035	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.029009	22	0.64		
		氧气(工业用)	m3	0.0075	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.00435	14.7	0.06		
		玻璃胶 300mL	支	4.2559	12	51.07		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	4.219754	12	50.64		
		水	m3	0.000007	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.83738	1	47.84		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0058	172.48	1		
		降效增加机械费	元	0.07	1	0.07		
项目编码	011207001016	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	106.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 1.2mm电解钢板	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2256.5	0	0	319.87	9.407	22.565	0	0	3.1987
020001-60	钢架制作、安装	t	0.015	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	35.25255	65.8254	0	3.0012	11.2515
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.03	334.18	100.52	0	0	78.58	10.0254	3.0156	0	0	2.3574
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	761.61	0	0	22.72	169.15	761.61	0	0	22.72	169.15
小计									860.39085	400.3956	0	25.7212	211.1126

清单项目综合单价								1497.620250
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.77309	1.3891	17.74		
		技工人工费	元	29.915394	1.3609	40.71		
		高级技工人工费	元	28.739656	1.3688	39.34		
		降效增加人工费	元	7.131848	1	7.13		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23516	10	2.35		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		1.2mm电解钢板	m2	1.01	290	292.9		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.093982	1	2.09		
		6mm厚水泥纤维板	m2	1.06	19.5	20.67		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.00016	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.015309	3738	57.23		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.400732	9.01	3.61		
		杉木板材（综合）	m3	0.00019	2200	0.42		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.098853	17.03	1.68		
		油漆溶剂油	kg	0.010206	11	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.02187	19.58	0.43		
		乙炔气	m3	0.012685	14.7	0.19		
		勾缝剂	kg	0.5001	6	3		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.016913	172.48	2.92		
		降效增加机械费	元	0.212754	1	0.21		
项目编码	010809004003	项目名称	石材窗台板		计量单位	m2	工程量	34.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-78换	窗台板面层 石材饰面板 胶粘剂粘贴	10m2	0.1	412.64	4888.56	0	0	335.25	41.264	488.856	0	0	33.525

工程量清单综合单价分析表

020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.03	334.18	100.52	0	0	78.58	10.0254	3.0156	0	0	2.3574
020001-74	窗台板 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	103.19	477.12	0	0	46.57	10.319	47.712	0	0	4.657
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	154.02	0	0	0	33.9	154.02	0	0	0	33.9
小计									215.6284	539.5836	0	0	74.4394
清单项目综合单价													829.651400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.304	1.3891	14.31		
		技工人工费	元	25.47453	1.3609	34.67		
		高级技工人工费	元	9.22442	1.3688	12.63		
		降效增加人工费	元	4.492999	1	4.49		
	材料	专用胶粘剂	kg	4.6818	2	9.36		
		水	m3	0.0125	4.76	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.919	1	2.92		
		20mm厚白色人造石窗台板	m2	1.06	450	477		
		勾缝剂	kg	0.5001	6	3		
		胶合板 δ=18.0mm	m2	1.181	40	47.24		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001043	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0009	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	3.968631	26.895519	0	0	2.218266
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	40.54	0	0	0.52	8.96	40.54	0	0	0.52	8.96
小计									172.85929	361.44973	0	2.11395	56.263321
清单项目综合单价													592.686291

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.000822	1.3891	23.62		
		技工人工费	元	41.28099	1.3609	56.18		
		高级技工人工费	元	22.926001	1.3688	31.38		
		降效增加人工费	元	8.108	1	8.11		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	0.22491	2	0.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.34044	10	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.306	2.5	0.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2厚拉丝不锈钢	m2	0.0909	280	25.45		
		6mm厚无机预涂板	m2	1.05	99	103.95		
		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.002807	12	0.03		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.747728	1	1.75		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		

项目编码	010802001044	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	39.09	0	0	0.52	8.64	39.09	0	0	0.52	8.64
小计									167.440659	334.554211	0	2.11395	53.725055
清单项目综合单价													557.833875

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.587062	1.3891	23.04		
		技工人工费	元	40.374283	1.3609	54.95		
		高级技工人工费	元	21.348022	1.3688	29.22		
		降效增加人工费	元	7.818	1	7.82		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.613916	1	1.61		
		6mm厚无机预涂板	m2	1.05	99	103.95		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		
		降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		

项目编码	010802001045	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0009	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	3.968631	26.895519	0	0	2.218266
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	39.27	0	0	0.52	8.68	39.27	0	0	0.52	8.68
小计									168.126999	354.468043	0	2.11395	54.87219
清单项目综合单价													579.581182

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.640051	1.3891	23.11		
		技工人工费	元	40.489777	1.3609	55.1		
		高级技工人工费	元	21.549339	1.3688	29.5		
		降效增加人工费	元	7.854	1	7.85		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	0.22491	2	0.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.34044	10	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.306	2.5	0.77		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2厚拉丝不锈钢	m2	0.0909	280	25.45		
		6mm厚无机预涂板	m2	1.05	99	103.95		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.002807	12	0.03		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.678608	1	1.68		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		
		降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		

项目编码	010802001046	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-191换	FC板 墙面	100m2	0.01	1927.85	10614.97	0	0	955.07	19.2785	106.1497	0	0	9.5507
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	37.83	0	0	0.52	8.36	37.83	0	0	0.52	8.36
小计									162.718368	327.572524	0	2.11395	52.333924
清单项目综合单价													544.738766

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.226291	1.3891	22.54		
		技工人工费	元	39.583069	1.3609	53.87		
		高级技工人工费	元	19.97136	1.3688	27.34		
		降效增加人工费	元	7.566	1	7.57		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		6mm厚无机预涂板	m2	1.05	99	103.95		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	1.544796	1	1.54		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		
		降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		

项目编码	010802001047	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0009	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	3.968631	26.895519	0	0	2.218266
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	49.59	0	0	0.52	10.95	49.59	0	0	0.52	10.95
小计									206.72669	564.28963	0	2.11395	73.857621
清单项目综合单价													846.987891

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.588362	1.3891	27.21		
		技工人工费	元	46.95109	1.3609	63.9		
		高级技工人工费	元	32.793461	1.3688	44.89		
		降效增加人工费	元	9.918	1	9.92		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	2.72391	2	5.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.24128	10	2.41		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.706	2.5	9.27		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2mm电解钢板	m2	1.01	290	292.9		
		1.2厚拉丝不锈钢	m2	0.0909	280	25.45		
		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.033997	12	0.41		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.756928	1	2.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.001829	208.96	0.38		
		降效增加机械费	元	0.104	1	0.1		

项目编码	010802001048	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	30898.96	0	0	2515.5	44.0959	308.9896	0	0	25.155
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.7	2845.33	0	0	349.31	9.407	28.4533	0	0	3.4931
020001-60	钢架制作、安装	t	0.006	2350.17	4388.36	0	200.08	750.1	14.10102	26.33016	0	1.20048	4.5006
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0014	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.433768	2.722244	0	0.39347	0.478044
020005-176换	室内墙柱面 粘贴剂贴普通壁纸 不对花	100m2	0.0027	1282.33	2585.81	0	0	411.53	3.462291	6.981687	0	0	1.111131
020001-104	门磁吸安装	10个	0.1	100.71	301.5	0	0	37.25	10.071	30.15	0	0	3.725
020001-97	弹簧合页安装	10个	0.2	164.43	587.93	0	0	65.59	32.886	117.586	0	0	13.118
020001-96	拉手安装 底板拉手	10个	0.1	357.06	155.78	0	0	86.37	35.706	15.578	0	0	8.637
020003-164	勾缝剂勾缝 缝宽d(mm) d≤5	100m	0.006	334.18	100.52	0	0	78.58	2.00508	0.60312	0	0	0.47148
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	48.14	0	0	0.52	10.63	48.14	0	0	0.52	10.63
小计									201.308059	537.394111	0	2.11395	71.319355
清单项目综合单价													812.135475

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.174602	1.3891	26.64		
		技工人工费	元	46.044383	1.3609	62.66		
		高级技工人工费	元	31.215482	1.3688	42.73		
		降效增加人工费	元	9.628	1	9.63		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.000057	6.05	0		
		角钢(综合)	t	0.00546	3738	20.41		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.23516	10	2.35		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003479	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000832	15	0.01		
		弹簧合页	个	1.4	58.5	81.9		
		门磁吸(成品)	只	0.8	30	24		
		底板拉手	个	0.8	15.5	12.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.142922	9.01	1.29		
		杉木板材（综合）	m3	0.000068	2200	0.15		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1428	17	2.43		
		8mm厚硅酸钙板	m2	1.06	25	26.5		
		1.2mm电解钢板	m2	1.01	290	292.9		
		警示膜	m2	0.297	18	5.35		
		红丹环氧防锈漆	kg	0.035256	17.03	0.6		
		油漆溶剂油	kg	0.00364	11	0.04		
		壁纸专用粘贴剂	kg	0.071204	22	1.57		
		勾缝剂	kg	0.090018	6	0.54		
		氧气(工业用)	m3	0.0078	19.58	0.15		
		乙炔气	m3	0.004524	14.7	0.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01905	8.35	0.16		
		水	m3	0.000016	4.76	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.623116	1	2.62		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.006032	172.48	1.04		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.001829	208.96	0.38		
		降效增加机械费		元	0.104	1	0.1		

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	55.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.7	3104.74	0	0	213.94	26.67	310.474	0	0	21.394
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.1	169.1	853.27	0	0	79.88	16.91	85.327	0	0	7.988
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	174.83	0	0	0	38.48	174.83	0	0	0	38.48
小计									218.41	395.801	0	0	67.862
清单项目综合单价													682.07300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.8237	1.3891	10.87		
		技工人工费	元	19.6043	1.3609	26.68		
		高级技工人工费	元	4.4074	1.3688	6.03		
		降效增加人工费	元	3.178149	1	3.18		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	3.499	1	3.5		
		1.2mm电解钢板	m2	1.06	290	307.4		
		杉木板材（综合）	m3	0.0002	2200	0.44		
		防腐油	kg	0.5988	31.5	18.86		
		18mm厚阻燃板	m2	1.312	50	65.6		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011503005003	项目名称	金属靠墙防撞带	计量单位	m	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0017	4409.59	29883.91	0	0	2464.74	7.496303	50.802647	0	0	4.190058
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0015	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	1.53618	2.91669	0	0.421575	0.51219
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	87.19	0	0	4.15	19.47	87.19	0	0	4.15	19.47
小计									96.222483	53.719337	0	4.571575	24.172248
清单项目综合单价													178.685643

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.923277	1.3891	1.28		
		技工人工费	元	2.023453	1.3609	2.75		
		高级技工人工费	元	3.521233	1.3688	4.82		
		降效增加人工费	元	0.645852	1	0.65		
	材料	橡胶密封条	m	0.414834	2	0.83		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.011288	10	0.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	0.5644	2.5	1.41		
		玻璃胶 300mL	支	0.005178	12	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.275684	1	0.28		
		1.2厚304不锈钢	m2	0.16766	280	46.94		
		圆钉 L=60mm	kg	0.003837	5.5	0.02		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000918	15	0.01		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	0.1575	17	2.68		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.021011	8.35	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.002018	208.96	0.42		
		降效增加机械费	元	0.030741	1	0.03		

项目编码	011503002003	项目名称	硬木扶手	计量单位	m	工程量	171.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-48换	靠墙扶手 木质	10m	0.1	522.21	603.78	0	1.38	145.22	52.221	60.378	0	0.138	14.522
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	652.78	0	0	1.72	143.79	652.78	0	0	1.72	143.79
小计									705.001	60.378	0	1.858	158.312
清单项目综合单价													925.54900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.441	1.3891	7.56		
		技工人工费	元	11.9341	1.3609	16.24		
		高级技工人工费	元	20.764	1.3688	28.42		
		降效增加人工费	元	3.808296	1	3.81		
	材料	扁钢(综合)	kg	1.3	4.513	5.87		
		木螺钉	个	3.6	0.03	0.11		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.0211	8.62	0.18		
		硬质橡木扶手(成品)	m	1.02	30	30.6		
		乙炔气	m3	0.0223	14.7	0.33		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	15	21.63		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	38	0.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.184	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0008	172.48	0.14		
		降效增加机械费	元	0.010034	1	0.01		

项目编码	011505010005	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	26.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.71	8613.65	0	0	1111.61	30.9371	86.1365	0	0	11.1161
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	60.15	0	0	0	13.23	60.15	0	0	0	13.23
小计									91.0871	86.1365	0	0	24.3461
清单项目综合单价													201.569700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.22519	1.3891	4.48		
		技工人工费	元	7.06782	1.3609	9.62		
		高级技工人工费	元	12.30155	1.3688	16.84		
		降效增加人工费	元	2.256189	1	2.26		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	0	5.8	0		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4285	1	0.43		
		镜面玻璃 δ=6.0mm(成品)	m2	1.03	70	72.1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505010006	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	1.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-247换	玻璃面层 墙面	100m2	0.01	3093.71	9337.63	0	0	1147.81	30.9371	93.3763	0	0	11.4781
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.66	0	0	0	0.58	2.66	0	0	0	0.58
小计									33.5971	93.3763	0	0	12.0581
清单项目综合单价													139.031500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.22519	1.3891	4.48		
		技工人工费	元	7.06782	1.3609	9.62		
		高级技工人工费	元	12.30155	1.3688	16.84		
		降效增加人工费	元	2.254237	1	2.25		
	材料	镜面玻璃 δ=6.0mm(成品)	m2	1.03	70	72.1		
		不锈钢压条 65mm×15mm×2mm	m	1.24202	5.8	7.2		
		玻璃胶 300mL	支	1.134	12	13.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4646	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001017	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	51.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-215换	防火板 墙面	100m2	0.01	2476.67	8432.9	0	0	966.76	24.7667	84.329	0	0	9.6676
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.12	5444.11	0	281.05	516.45	10.2412	54.4411	0	2.8105	5.1645
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.0364	415.11	1820.22	0	0	182.38	15.110004	66.256008	0	0	6.638632
020006-9换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) d≤25	100m	0.02	415.11	5442.24	0	0	363.48	8.3022	108.8448	0	0	7.2696
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	209.34	0	0	10.59	46.78	209.34	0	0	10.59	46.78
小计									267.760104	313.870908	0	13.4005	75.520332
清单项目综合单价													670.551844

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.793405	1.3891	8.05		
		技工人工费	元	12.689365	1.3609	17.27		
		高级技工人工费	元	22.084025	1.3688	30.23		
		降效增加人工费	元	4.050697	1	4.05		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.207789	1.46	0.3		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		18mm厚阻燃板	m2	1.05	50	52.5		
		铝塑板 δ=3.0mm	m2	1.1	71.27	78.4		
		1.2mm不锈钢饰面边框	m	3.849474	16.5	63.52		
		水盆背面挡水板金属装饰线	m	1.394737	50	69.74		
		万能胶	kg	0.398116	17.5	6.97		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.658689	1	3.66		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.96	2.81		
		降效增加机械费	元	0.204915	1	0.2		

项目编码	010810005007	项目名称	帘轨	计量单位	m	工程量	7.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-87换	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	0.1	58	1005	0	0	63.02	5.8	100.5	0	0	6.302
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2.98	0	0	0	0.65	2.98	0	0	0	0.65
小计									8.78	100.5	0	0	6.952
清单项目综合单价													116.23200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0449	1.3891	1.45		
		技工人工费	元	2.6023	1.3609	3.54		
		高级技工人工费	元	0.5905	1.3688	0.81		
		降效增加人工费	元	0.423295	1	0.42		
	材料	床帘导轨（含独立吊杆）	m	1	100	100		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010810005008	项目名称	输液轨道	计量单位	m	工程量	113.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-87换	成品窗帘轨 明装 单轨	10m	0.1	58	1005	0	0	63.02	5.8	100.5	0	0	6.302
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	48.2	0	0	0	10.61	48.2	0	0	0	10.61
小计									54	100.5	0	0	16.912
清单项目综合单价													171.41200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0449	1.3891	1.45		
		技工人工费	元	2.6023	1.3609	3.54		
		高级技工人工费	元	0.5905	1.3688	0.81		
		降效增加人工费	元	0.422955	1	0.42		
	材料	床帘导轨（含独立吊杆）	m	1	100	100		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010810005009	项目名称	输液吊架	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
输液吊架	输液吊架	套	1	0	50	0	0	2.5	0	50	0	0	2.5
小计									0	50	0	0	2.5
清单项目综合单价													52.5

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	材料费	套	1	50	50		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	6.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-56换	石材洗漱台制作、安装 石材面板安装	10m2	0.16	673.15	4938.4	0	0	395.08	107.704	790.144	0	0	63.2128
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.12	1944.46	0	281.05	341.46	10.2412	19.4446	0	2.8105	3.4146
020006-57换	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.051	3094.51	4685.34	0	175.93	927.16	157.82001	238.95234	0	8.97243	47.28516
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	130.91	0	0	5.69	29.2	130.91	0	0	5.69	29.2
小计									406.67521	1048.54094	0	17.47293	143.11256
清单项目综合单价													1615.801640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.029407	1.3891	20.88		
		技工人工费	元	111.357727	1.3609	151.55		
		高级技工人工费	元	69.475802	1.3688	95.1		
		降效增加人工费	元	19.509687	1	19.51		
	材料	镀锌角钢(综合)	t	0.053079	3738	198.41		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.535323	1.25	3.17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		合金钢钻头 10mm	个	1.118514	18	20.13		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	1.227527	8.62	10.58		
		阻燃板 δ=5.0mm	m2	1.05	17	17.85		
		20厚白色人造石	m2	1.611326	450	725.1		
		云石胶	kg	0.665052	20	13.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.405416	12	4.86		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.94884	1	9.95		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.051076	172.48	8.81		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.96	2.81		
		降效增加机械费	元	0.847988	1	0.85		

项目编码	011501001011	项目名称	柜台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	个	1	0	52500	0	0	0	0	52500	0	0	0
小计									0	52500	0	0	0
清单项目综合单价													52500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501001012	项目名称	柜台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	个	1	0	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0
小计									0	85000	0	0	0
清单项目综合单价													85000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501001013	项目名称	柜台	计量单位	m2	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	柜台	m2	1	0	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0
小计									0	1200	0	0	0
清单项目综合单价													1200.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002016	项目名称	其他柜	计量单位	m2	工程量	23.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	其他柜	m2	1	0	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0
小计									0	3000	0	0	0
清单项目综合单价													3000.00

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料							
费用明细	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	728273.52	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	7910.59	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	569181.09	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
16	异地租赁费	0	
17	施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用	0	
18	与周边工程配合衔接处理费用	0	
19	资料费：包括（但不限于）承包人向发包人提交经确认的深化设计图纸和其他技术资料份（包括电子文件）	0	
20	本工程所需样板（间）制作所产生的费用（按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用，包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用，同时还包括样板返工及拆除费用，结算时费用不作调整）	0	
21	根据招标人要求提供各种材料样板相关费用	0	

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额(元)	备注
22	新设备及高压电缆（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用	0	
23	承包范围内的深化设计造成的费用增加	0	
24	施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除，并需要另外租用场地使用，由此发生的费用。	0	
25	联合调试费	0	
26	检测、检验、试验等费用	0	
27	BIM费用	0	
28	临时设施使用费	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程
标　　段：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					1305365.20
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	728273.52
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	596807.49
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	131466.03
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	7910.59
1-8-1	011702003001	构造柱	(1)木模板 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	70.55	93.9	6624.65
1-8-2	011702008001	圈梁	(1)圈梁和压顶梁 (2)木模板 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	10.06	96.55	971.29
1-8-3	011702009001	过梁	(1)木模板 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1.35	112.91	152.43
1-8-4	011702025001	其他现浇构件	(1)防水反坎 (2)木模板 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1.54	105.34	162.22
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	569181.09
1-10-1	011701B005001	活动脚手架	(1)墙柱面脚手架 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	62059.16	6.61	410211.05
1-10-2	011701B005002	活动脚手架	(1)天棚脚手架 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	15252.57	10.27	156643.89
1-10-3	011701B005003	活动脚手架	(1)砌体墙砌筑脚手架 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	389.64	5.97	2326.15
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
1-16	16	异地租赁费		项		100	0
1-17	17	施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用		项		100	0
1-18	18	与周边工程配合衔接处理费用		项		100	0
1-19	19	资料费：包括（但不限于）承包人向发包人提交经确认的深化设计图纸和其他技术资料份（包括电子文件）		项		100	0
1-20	20	本工程所需样板（间）制作所产生的费用（按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用，包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用，同时还包括样板返工及拆除费用，结算时费用不作调整）		项		100	0
1-21	21	根据招标人要求提供各种材料样板相关费用		项		100	0
1-22	22	新设备及高压电缆（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用		项		100	0
1-23	23	承包范围内的深化设计造成的费用增加		项		100	0
1-24	24	施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除，并需要另外租用场地使用，由此发生的费用。		项		100	0
1-25	25	联合调试费		项		100	0
1-26	26	检测、检验、试验等费用		项		100	0
1-27	27	BIM费用		项		100	0
1-28	28	临时设施使用费		项		100	0
合计							1305365.20

材料设备暂估价计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	14534.51	
4	发包人供应材料费	1453451.15	
合计		1467985.66	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	14534.51	1	14534.51
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		14534.51	4.50	14534.51

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	角钢(综合)、	t	1.608	3738	6010.7	010406B001020:轻质墙板（手术室）（只计骨架）;010406B001009:轻质墙板（手术室）（只计骨架）
2	玻璃棉毡 δ=50.0mm、	m2	315	45	14175	010406B001004:轻质墙板（只计岩棉）
3	12mm厚水泥纤维板、	m2	2944.053	45.91	135161.47	010406B001012:轻质墙板（手术室）（只计水泥纤维板）;010406B001006:轻质墙板（只计水泥纤维板）（只计水泥纤维板）
4	铝合金嵌入式方板 600mm×600mm×0.8mm、	m2	2184.275	150	327641.25	011302001014:吊顶天棚;011302001003:吊顶天棚;011302001009:吊顶天棚;011302001013:吊顶天棚;011302001004:吊顶天棚;011302001008:吊顶天棚
5	铝单板 600mm×1200mm×3mm、	m2	2314.466	282.32	653420.04	011302001012:吊顶天棚
6	3厚穿孔铝板、	m2	126.723	282.32	35776.44	011207001015:墙面装饰板
7	无机预涂板6mm、	m2	147.998	99	14651.8	011207001004:墙面装饰板;011207001003:墙面装饰板
8	轻钢龙骨 75mm×40mm、	m	6206	10.5	65163	010406B001025:轻质墙板（只计骨架）;010406B001015:轻质墙板（只计骨架）;010406B001002:轻质墙板（只计骨架）
9	轻钢龙骨 75mm×45mm、	m	10614	12.5	132675	010406B001015:轻质墙板（只计骨架）;010406B001002:轻质墙板（只计骨架）;010406B001025:轻质墙板（只计骨架）

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
10	铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm(嵌入式)、	m2	2173.691	18.5	40213.28	011302001013:吊顶天棚;011302001008:吊顶天棚;011302001014:吊顶天棚;011302001003:吊顶天棚;011302001009:吊顶天棚;011302001004:吊顶天棚
11	铝单板配套龙骨、	m2	2197.167	13	28563.17	011302001012:吊顶天棚
合计					1453451.15	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-净化工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1119185.84
1	增值税应纳税额	A5	3.02	999273.07
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	119912.77
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	947182.35
合计				2066368.19

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		砌筑工程					27354.94	0	
1-1	010401003001	实心砖墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)砌筑高度3.6m以内 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.27	986.69	2239.79	0	
1-2	010401003002	实心砖墙	(1)墙厚200mm以内 (2)砌块强度MU3.5，Mb5.0专用砂浆 (3)砌筑高度3.6m以外 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.57	1078.7	1693.56	0	
1-3	010401003003	实心砖墙	(1)水泥实心砖砌墙体，厚度200以内 (2)实心砖密度≥1.65T/m3,M15砂浆 (3)砌筑高度3.6m以内 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	16.36	997.12	16312.88	0	
1-4	010401003004	实心砖墙	(1)水泥实心砖砌墙体，厚度200以内 (2)实心砖密度≥1.65T/m3,M15砂浆 (3)砌筑高度3.6m以外 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	4.09	1089.13	4454.54	0	
1-5	010502002004	构造柱	(1)商品混凝土 (2)强度等级C20 (3)混凝土密度≥2.35T/m3 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.43	779.83	1115.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6	010503004004	圈梁、压顶梁	(1)商品混凝土 (2)强度等级C20 (3)混凝土密度≥2.35T/m3 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.89	773.57	688.48	0	
1-7	010503005004	过梁	(1)商品混凝土 (2)强度等级C20 (3)混凝土密度≥2.35T/m3 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.2	773.61	154.72	0	
1-8	010515001010	现浇构件钢筋	(1)砌体拉结筋 (2)螺纹钢筋HRB400EΦ6 (3)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (4)含超高增加费 (5)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.042	7094.41	297.97	0	
1-9	010515001011	现浇构件钢筋	(1)螺纹箍筋HRB400EΦ6 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.052	6185.14	321.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-10	010515001012	现浇构件钢筋	(1)螺纹钢筋HRB400EΦ12 (2)投标人报价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用 (3)含超高增加费 (4)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	t	0.014	5443.59	76.21	0	
2		楼地面工程					386695.14	0	
2-1	011406001001	抹灰面油漆	1.硫酸钡涂料 2.40mm厚C20细石混凝土找平层 3.20mm厚M20预拌砂浆保护层 4.防护等级:2mmPb 5.防护涂料密度≥3.20T/m3 6.含超高增加费 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	249.13	266.24	66328.37	0	
2-2	011406001002	抹灰面油漆	1.硫酸钡涂料 2.40mm厚C20细石混凝土找平层 3.20mm厚M20预拌砂浆保护层 4.防护等级:3mmPb 5.防护涂料密度≥3.20T/m3 6.含超高增加费 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	333.75	364.79	121748.66	0	
2-3	011101005004	自流坪楼地面	(1)地面屏蔽 (2)3mm自流平 (3)20mm密度板 (4)0.5mm电解铜箔屏蔽层 (5)20mm水磨石绝缘 (6)3mmSBS防潮层双层，拼缝连接，墙面上翻高度1m (7)含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	231.22	840.31	194296.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4	010507007004	其他构件	(1)陶粒混凝土填埋 (2)包含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	7.74	558.35	4321.63	0	
3		天棚工程					736525.53	0	
3-1	011302001016	吊顶天棚	(1)1mm电解铜箔屏蔽层 (2)5mmZ字形外吊顶弯角件，上部设置绝缘件 (3)平整度调节螺母与屏蔽外吊顶丝杠连接 (4)5mmZ字形外吊顶弯角件，M10外吊顶膨胀螺丝固定 (5)屏蔽框架吊件间距应控制在1.5平方米一个或小于1.5平方米一个 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	242.78	902.46	219099.24	0	
3-2	011302001017	吊顶天棚	(1)铅板 (2)防护等级:2mmPb (3)铅板密度≥11.34T/m3 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	205.73	518.05	106578.43	0	
3-3	011302001018	吊顶天棚	(1)铅板 (2)防护等级:3mmPb (3)铅板密度≥11.34T/m3 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	285.04	875.64	249592.43	0	
3-4	011101003015	顶面铅防护（硫酸钡水泥）	1.硫酸钡涂料 2.40mm厚C20细石混凝土找平层 3.20mm厚M20预拌砂浆保护层 4.防护等级:2mmPb 5.防护涂料密度≥3.20T/m3 6.含超高增加费 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	261.59	266.24	69645.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-5	011101003016	顶面铅防护（硫酸钡水泥）	1.硫酸钡涂料 2.40mm厚C20细石混凝土找平层 3.20mm厚M20预拌砂浆保护层 4.防护等级:3mmPb 5.防护涂料密度≥3.20T/m3 6.含超高增加费 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	251.13	364.79	91609.71	0	
4		墙面工程					1470863.07	0	
4-1	011207001018	墙面装饰板	(1)模块化铜屏蔽体 (2)10mm防潮板装饰层 (3)20mm密度板 (4)40*40优质松木方，填充吸音棉 (5)0.5mm电解铜箔 (6)含超高增加费 (7)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	396.59	618.37	245239.36	0	
4-2	011207001019	墙面装饰板	(1)铅板 (2)防护等级:3mmPb (3)铅板密度≥11.34T/m3 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	614.06	875.64	537695.5	0	
4-3	011207001020	墙面装饰板	(1)铅板 (2)防护等级:4mmPb (3)铅板密度≥11.34T/m3 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	610.19	1127.4	687928.21	0	
5		门窗工程					1060653.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1	010805001006	电子感应门（带防辐射）	(1)电动推拉门ZDM15-XA (2)预留洞口1500mm×2400mm,防护规格1800mm*2550mm (3)防护当量:3mmPb (4)面板彩钢板 (5)豪华铝合金型材包边，表面处理:电泳仿不锈钢 (6)不锈钢防撞带 (7)含红外线光幕防夹传感器装置、下机械极限装置、电源储备器 (8)塞缝及收边收口综合考虑 (9)包含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	3	28636.22	85908.66	0	
5-2	010805001007	电子感应门（带防辐射）	(1)电动推拉门ZDM11-XA (2)预留洞口1100mm×2400mm,防护规格1400mm*2400mm (3)防护当量:3mmPb (4)面板彩钢板 (5)豪华铝合金型材包边，表面处理:电泳仿不锈钢 (6)不锈钢防撞带 (7)含红外线光幕防夹传感器装置、下机械极限装置、电源储备器 (8)塞缝及收边收口综合考虑 (9)包含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	5	21479.28	107396.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3	010805001008	电子感应门（带防辐射）	(1)电动平开门ZDM11-PXS (2)预留洞口1100mm×2400mm,防护规格1100mm*2400mm (3)防护当量:3mmPb (4)面板彩钢板 (5)豪华铝合金型材包边，表面处理:电泳仿不锈钢 (6)不锈钢防撞带 (7)含红外线光幕防夹传感器装置、下机械极限装置、电源储备器 (8)塞缝及收边收口综合考虑 (9)包含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	1	21479.28	21479.28	0	
5-4	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗（带防辐射）	(1)铅玻璃观察窗PBC1610 (2)预留洞口1600mm×1000mm,防护规格1500mm*900mm (3)防护当量:3mmPb (4)电泳仿不锈钢铝合金型材框体、收边及扣条扣座 (5)铅玻璃防护、辅助防护、涂料防护三级防护 (6)塞缝及收边收口综合考虑 (7)包含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	3	15001.23	45003.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-5	010805001009	电子感应门（带防辐射）	(1)核磁屏蔽电动推拉门ZDM15-CA (2)预留洞口1500mm×2400mm,防护规格1800mm*2550mm (3)防护当量:铜屏蔽 (4)屏蔽门与屏蔽体之间用导电铜网联接，M9不锈钢螺丝加固 (5)采用不锈钢门套 (6)含进口门框式金属探测器 (7)塞缝及收边收口综合考虑 (8)包含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	3	25844.06	77532.18	0	
5-6	010805001010	电子感应门（带防辐射）	(1)核磁屏蔽电动推拉门ZDM11-CA (2)预留洞口1100mm×2400mm,防护规格1400mm*2400mm (3)防护当量:铜屏蔽 (4)屏蔽门与屏蔽体之间用导电铜网联接，M9不锈钢螺丝加固 (5)采用不锈钢门套 (6)含进口门框式金属探测器 (7)塞缝及收边收口综合考虑 (8)包含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	1	21950.83	21950.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-7	010805001011	电子感应门（带防辐射）	(1)核磁屏蔽电动平移门TZDM30-C (2)预留洞口3000mm×2400mm,防护规格3300mm×2550mm (3)防护当量:铜屏蔽 (4)屏蔽门与屏蔽体之间用导电铜网联接，M9不锈钢螺丝加固 (5)采用不锈钢门套 (6)含进口门框式金属探测器 (7)塞缝及收边收口综合考虑 (8)包含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	2	56760.84	113521.68	0	
5-8	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗（带防辐射）	(1)核磁屏蔽观察窗PBC1610 (2)预留洞口1600mm×1000mm,防护规格1500mm*900mm (3)2.5mm不锈钢窗框，2.5mm不锈钢登叉弯两面 (4)防射频玻璃5mm厚双层两面，带双层铜网 (5)不锈钢加固支柱 (6)铜板过渡带与屏蔽体连接 (7)塞缝及收边收口综合考虑 (8)包含超高增加费 (9)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	2	11822.16	23644.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-9	010805001012	电子感应门（带防辐射）	(1)电动推拉门ZDM15-XA (2)预留洞口1500mm×2400mm,防护规格1800mm*2550mm (3)防护当量:4mmPb (4)面板彩钢板 (5)豪华铝合金型材包边，表面处理:电泳仿不锈钢 (6)不锈钢防撞带 (7)含红外线光幕防夹传感器装置、下机械极限装置、电源储备器 (8)塞缝及收边收口综合考虑 (9)包含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	4	25127.31	100509.24	0	
5-10	010805001013	电子感应门（带防辐射）	(1)电动推拉门ZDM11-XA (2)预留洞口1100mm×2400mm,防护规格1400mm*2400mm (3)防护当量:4mmPb (4)面板彩钢板 (5)豪华铝合金型材包边，表面处理:电泳仿不锈钢 (6)不锈钢防撞带 (7)含红外线光幕防夹传感器装置、下机械极限装置、电源储备器 (8)塞缝及收边收口综合考虑 (9)包含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	9	21330.52	191974.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-11	010805001014	电子感应门（带防辐射）	(1)电动平开门ZDM11-PXS (2)预留洞口1100mm×2400mm,防护规格1400mm*2400mm (3)防护当量:4mmPb (4)面板彩钢板 (5)豪华铝合金型材包边，表面处理:电泳仿不锈钢 (6)不锈钢防撞带 (7)含红外线光幕防夹传感器装置、下机械极限装置、电源储备器 (8)塞缝及收边收口综合考虑 (9)包含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	1	21451.64	21451.64	0	
5-12	010805001015	电子感应门（带防辐射）	(1)电动重叠门TZDM30-C (2)预留洞口3000mm×2400mm,防护规格3300mm×2550mm (3)防护当量:4mmPb (4)面板彩钢板 (5)豪华铝合金型材包边，表面处理:电泳仿不锈钢 (6)不锈钢防撞带 (7)含红外线光幕防夹传感器装置、下机械极限装置、电源储备器 (8)塞缝及收边收口综合考虑 (9)包含超高增加费 (10)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	2	54032.55	108065.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-13	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗（带防辐射）	(1)铅玻璃观察窗PBC1510 (2)预留洞口1500mm×1000mm,防护规格1400mm*900mm (3)防护当量:4mmPb (4)电泳仿不锈钢铝合金型材框体、收边及扣条扣座 (5)铅玻璃防护、辅助防护、涂料防护三级防护 (6)塞缝及收边收口综合考虑 (7)包含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	3	20568.98	61706.94	0	
5-14	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗（带防辐射）	(1)铅玻璃观察窗PBC1610 (2)预留洞口1600mm×1000mm,防护规格1500mm*900mm (3)防护当量:4mmPb (4)电泳仿不锈钢铝合金型材框体、收边及扣条扣座 (5)铅玻璃防护、辅助防护、涂料防护三级防护 (6)塞缝及收边收口综合考虑 (7)包含超高增加费 (8)具体详见招标图纸、招标文件（材料（设备）技术要求）及相关技术规范要求	樘	3	21940.26	65820.78	0	
5-15	010808001001	木门窗套	(1)门窗洞口包边 (2)9mm夹板(经防潮防白蚁处理) (3)含收口收边 (4)含超高增加费 (5)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	48.36	69.99	3384.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-16	010808004004	金属门窗套	(1)门窗洞口包边 (2)外侧9mm夹板，内侧12mm夹板，夹板防潮防白蚁处理 (3)不锈钢板，仿不锈钢型材门洞口包边 (4)含收口收边 (5)含超高增加费 (6)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	39.42	286.74	11303.29	0	
合计							3682092.11	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（ 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	2.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3467.41	5015.74	0	0	1013.96	346.741	501.574	0	0	101.396
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	68.83	0	0	0	15.15	68.83	0	0	0	15.15
小计									415.571	501.574	0	0	116.546
清单项目综合单价													1033.69100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	64.136	1.3891	89.09		
		技工人工费	元	189.323	1.3609	257.65		
		降效增加人工费	元	30.321586	1	30.32		
	材料	水	m3	0.113	4.76	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.609	1	14.61		
		铁钉（综合）	kg	0.023	6.37	0.15		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5577	750	418.28		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1905	2.1		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1943	339.22	65.91		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	1.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过3.6m时:人工*1.2）	10m3	0.1	4160.89	5015.74	0	0	1166.59	416.089	501.574	0	0	116.659
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	57.12	0	0	0	12.57	57.12	0	0	0	12.57
小计									473.209	501.574	0	0	129.229
清单项目综合单价													1104.01200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	76.9632	1.3891	106.91		
		技工人工费	元	227.1876	1.3609	309.18		
		降效增加人工费	元	36.382166	1	36.38		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.023	6.37	0.15		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5577	750	418.28		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1905	2.1		
		水	m3	0.113	4.76	0.54		
		湿拌砌筑砂浆 M5	m3	0.1943	339.22	65.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.609	1	14.61		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	16.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3467.41	5115.03	0	0	1018.93	346.741	511.503	0	0	101.893
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	496.04	0	0	0	109.18	496.04	0	0	0	109.18
小计									842.781	511.503	0	0	211.073
清单项目综合单价													1565.35700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	64.136	1.3891	89.09		
		技工人工费	元	189.323	1.3609	257.65		
		降效增加人工费	元	30.320293	1	30.32		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.023	6.37	0.15		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5577	750	418.28		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1905	2.1		
		水	m3	0.113	4.76	0.54		
		湿拌砌筑砂浆 M15	m3	0.1943	388.83	75.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.898	1	14.9		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010401003004	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	4.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-4换	实心砖墙 1/2砖 湿拌砌筑砂浆 ˉ（超过3.6m时:人工*1.2）	10m3	0.1	4160.89	5115.03	0	0	1171.56	416.089	511.503	0	0	117.156
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	148.81	0	0	0	32.76	148.81	0	0	0	32.76
小计									564.899	511.503	0	0	149.916
清单项目综合单价													1226.31800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	76.9632	1.3891	106.91		
		技工人工费	元	227.1876	1.3609	309.18		
		降效增加人工费	元	36.383863	1	36.38		
	材料	水	m3	0.113	4.76	0.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.898	1	14.9		
		铁钉（综合）	kg	0.023	6.37	0.15		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5577	750	418.28		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0011	1905	2.1		
		湿拌砌筑砂浆 M15	m3	0.1943	388.83	75.55		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010502002004	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-36	非泵送现浇混凝土 异形、构造、墙心柱	10m3	0.1	2550.98	4187.46	0	14.4	771.81	255.098	418.746	0	1.44	77.181
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	31.9	0	0	0.18	7.03	31.9	0	0	0.18	7.03
小计									286.998	418.746	0	1.62	84.211
清单项目综合单价													791.57500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.913	1.3891	29.05		
		技工人工费	元	166.102	1.3609	226.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	降效增加人工费	元	22.307692	1	22.31		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	6.188	1	6.19		
		水	m3	0.879	4.76	4.18		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	404.33	408.37		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	11.61	1.44		
		降效增加机械费	元	0.125874	1	0.13		

项目编码	010503004004	项目名称	圈梁、压顶梁	计量单位	m3	工程量	0.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2520.21	4173.06	0	8.94	763.95	252.021	417.306	0	0.894	76.395
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	2	19.61	0	0	0.07	4.32	39.22	0	0	0.14	8.64
小计									291.241	417.306	0	1.034	85.035
清单项目综合单价													794.61600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.315	1.3891	26.83		
		技工人工费	元	165.472	1.3609	225.19		
		降效增加人工费	元	22.033708	1	22.03		
	材料	水	m3	0.581	4.76	2.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.167	1	6.17		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	404.33	408.37		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.61	0.89		
		降效增加机械费	元	0.078652	1	0.08		

项目编码	010503005004	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-40	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁	10m3	0.1	2520.21	4173.06	0	8.94	763.95	252.021	417.306	0	0.894	76.395
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	5	4.41	0	0	0.02	0.97	22.05	0	0	0.1	4.85
小计									274.071	417.306	0	0.994	81.245
清单项目综合单价													773.6160

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.315	1.3891	26.83		
		技工人工费	元	165.472	1.3609	225.19		
		降效增加人工费	元	22.05	1	22.05		
	材料	水	m3	0.581	4.76	2.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.167	1	6.17		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	404.33	408.37		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	11.61	0.89		
		降效增加机械费	元	0.1	1	0.1		

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.042

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	760.3	4063.41	0	12.25	371.34	760.3	4063.41	0	12.25	371.34
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1351.64	11	0	0	298.05	1351.64	11	0	0	298.05
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	24	7.76	0	0	0.04	1.71	186.24	0	0	0.96	41.04
小计									2298.18	4074.41	0	13.21	710.43
清单项目综合单价													7096.23000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	26.23	1.3891	36.44		
		技工人工费	元	1525.1	1.3609	2075.51		
		降效增加人工费	元	184.761905	1	184.76		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	40.34	1	40.34		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.03	3906	4023.18		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	6.05	10.89		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	24.54	7.61		
		降效增加机械费	元	0.952381	1	0.95		

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.052

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-103换	现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	487.99	3984.12	0	24.61	308.26	487.99	3984.12	0	24.61	308.26
010002-104	现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	996.85	54.99	0	0	222.16	996.85	54.99	0	0	222.16
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	20	4.53	0	0	0	0.99	90.6	0	0	0	19.8
小计									1575.44	4039.11	0	24.61	550.22
清单项目综合单价													6189.38000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	173.28	1.3891	240.7		
		技工人工费	元	914.2	1.3609	1244.13		
		降效增加人工费	元	87.115385	1	87.12		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	9.09	6.05	54.99		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.02	3906	3984.12		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.3	41.2	12.36		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	24.54	7.61		

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.014

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	328.33	3710.51	0	9.13	258.41	328.33	3710.51	0	9.13	258.41

工程量清单综合单价分析表

010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	707	98.68	0	81.93	166.03	707	98.68	0	81.93	166.03
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	72	0.87	0	0	0.1	0.2	62.64	0	0	7.2	14.4
小计									1097.97	3809.19	0	98.26	438.84
清单项目综合单价													5444.26000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	97.79	1.3891		135.84		
		技工人工费					元	660.95	1.3609		899.49		
		降效增加人工费					元	62.142857	1		62.14		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ12					t	1.025	3566		3655.15		
		镀锌铁丝（综合）					kg	2.32	6.05		14.04		
		电焊条 E4303 φ3.2					kg	9.65	8.62		83.18		
		水					m3	0.11	4.76		0.52		
		其他材料费(按百分比计算)					元	56.3	1		56.3		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	7.142857	1		7.14		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40					台班	0.1	42.19		4.22		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40					台班	0.2	24.54		4.91		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30					台班	0.49	167.21		81.93		
项目编码	011406001001		项目名称		抹灰面油漆			计量单位	m2		工程量	249.13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*2	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	1768.52	1718.58	0	4.53	475.48	17.6852	17.1858	0	0.0453	4.7548
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1086.44	910.77	0	0	284.66	10.8644	9.1077	0	0	2.8466
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ˆ	100m2	0.01	1492.78	17300.23	0	0	1193.57	14.9278	173.0023	0	0	11.9357
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	789.91	0	0	0.82	173.92	789.91	0	0	0.82	173.92
小计									833.3874	199.2958	0	0.8653	193.4571
清单项目综合单价													1227.005600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	4.91579	1.3891		6.83		
		技工人工费					元	8.059919	1.3609		10.97		
		高级技工人工费					元	18.76097	1.3688		25.68		
		降效增加人工费					元	3.170674	1		3.17		
	材料	水					m3	0.077391	4.76		0.37		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.0204	397.44		8.11		
		素水泥浆					m3	0.00204	813.48		1.66		
		硫酸钡涂料					m3	0.030629	5600		171.52		
		细石混凝土 C20					m3	0.0404	424.33		17.14		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.497	1		0.5		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	0.003291	1		0		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.95		0		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.0032	14.15		0.05		
项目编码	011406001002		项目名称		抹灰面油漆			计量单位	m2		工程量	333.75	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*2	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	1768.52	1718.58	0	4.53	475.48	17.6852	17.1858	0	0.0453	4.7548
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1086.44	910.77	0	0	284.66	10.8644	9.1077	0	0	2.8466
020002-9+020002-11*25换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:45) ˆ	100m2	0.01	2102.29	25924.76	0	0	1758.95	21.0229	259.2476	0	0	17.5895
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1206.56	0	0	1.1	265.64	1206.56	0	0	1.1	265.64
小计									1256.1325	285.5411	0	1.1453	290.8309
清单项目综合单价													1833.649800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	5.66609	1.3891		7.87		
		技工人工费					元	8.879705	1.3609		12.08		
		高级技工人工费					元	21.63737	1.3688		29.62		
		降效增加人工费					元	3.615161	1		3.62		
	材料	水					m3	0.100539	4.76		0.48		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.0204	397.44		8.11		
		素水泥浆					m3	0.00204	813.48		1.66		
		硫酸钡涂料					m3	0.045971	5600		257.44		
		细石混凝土 C20					m3	0.0404	424.33		17.14		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.7121	1		0.71		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	0.003296	1		0		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.95		0		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.0032	14.15		0.05		
项目编码	011101005004		项目名称		自流坪楼地面			计量单位	m2		工程量	231.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-31+020002-32*(-1)	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:3)	100m2	0.01	1595.87	327.52	0	13.33	368.52	15.9587	3.2752	0	0.1333	3.6852
020002-76换	楼地面复合地板 铺在水泥地面上	100m2	0.01	1705.78	4009.28	0	8.32	576.46	17.0578	40.0928	0	0.0832	5.7646
020002-71换	防潮纸 0.5mm电解铜箔	100m2	0.01	144.03	40276.44	0	0	2045.52	1.4403	402.7644	0	0	20.4552
020002-24+020002-26*5	水磨石楼地面 带嵌条 厚度T(mm) T=15(实际厚度（mm）:20)	100m2	0.01	10560.79	2100.73	0	481.31	2461.72	105.6079	21.0073	0	4.8131	24.6172
010004-18+010004-19*1	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 点、条铺(实际值:2层)	100m2	0.01	2544.99	7953.65	0	0	957.84	25.4499	79.5365	0	0	9.5784
010004-16+010004-19*1换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺(实际值:2层) ˆ (直形立面防水卷材:人工*1.15)	100m2	0.0035	3005.84	8073.5	0	0	1065.26	10.52044	28.25725	0	0	3.72841
超高费1-2	建筑物超高增加费	项	1	726.31	0	0	0	159.86	726.31	0	0	0	159.86
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	2361.8	0	0	84.81	525.52	2361.8	0	0	84.81	525.52
小计									3264.14504	574.93345	0	89.8396	753.20901

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								4682.127100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.874222	1.3891	23.44		
		技工人工费	元	56.104192	1.3609	76.35		
		高级技工人工费	元	55.66567	1.3688	76.2		
		降效增加人工费	元	13.355722	1	13.36		
	材料	20mm密度板	m2	1.05	36	37.8		
		0.5mm电解铜箔	m2	1.08	372	401.76		
		圆钉 L=60mm	kg	0.1587	5.5	0.87		
		普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.0086	344	2.96		
		石蜡	kg	0.0265	5.8	0.15		
		金刚石(综合)	块	0.33	9	2.97		
		浮法白色玻璃(国产) δ=5.0mm	m2	0.053	22.24	1.18		
		石油沥青冷底子油	t	0.000647	4440	2.87		
		弹性体改性沥青防水卷材(SBS)聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	3.061426	30.17	92.36		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.15024	33.5	5.03		
		松节油	kg	0.15	8	1.2		
		石油液化气	kg	0.619238	10	6.19		
		草酸99.2%	kg	0.0794	5.6	0.44		
		界面剂	kg	0.204	10	2.04		
		CX404胶	kg	0.11	12	1.32		
		水	m3	0.07657	4.76	0.36		
		素水泥浆	m3	0.00102	813.48	0.83		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.00306	350	1.07		
		1:2白水泥白石子浆	m3	0.02294	480	11.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.368191	1	2.37		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.366794	1	0.37		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00881	201.95	1.78		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0029	28.7	0.08		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.1078	29.38	3.17		

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	7.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-8	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	967.14	4099.74	0	11.18	418.61	96.714	409.974	0	1.118	41.861
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	54.59	0	0	0.63	12.05	54.59	0	0	0.63	12.05
小计									151.304	409.974	0	1.748	53.911

清单项目综合单价								616.93700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.3663	1.3891	24.12		
		技工人工费	元	43.4725	1.3609	59.16		
		高级技工人工费	元	9.8107	1.3688	13.43		
		降效增加人工费	元	7.052972	1	7.05		
	材料	水	m3	0.2	4.76	0.95		
		陶粒混凝土	m3	1.02	400	408		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.022	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.081395	1	0.08		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.15	1.12		

项目编码	011302001016	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	242.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-100	金属方板天棚龙骨 不上人型 浮搁式(面层规格;mm) 600×600以上	100m2	0.01	1941.41	2034.41	0	461.21	559.93	19.4141	20.3441	0	4.6121	5.5993
020004-110换	金属方板天棚 浮搁式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	1961.25	78545.93	0	0	4358.97	19.6125	785.4593	0	0	43.5897
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	690.97	0	0	81.66	157.55	690.97	0	0	81.66	157.55
小计									729.9966	805.8034	0	86.2721	206.739

清单项目综合单价								1828.811100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.06853	1.3891	5.65		
		技工人工费	元	8.9165	1.3609	12.13		
		高级技工人工费	元	15.51757	1.3688	21.24		
		降效增加人工费	元	2.846075	1	2.85		
	材料	铁件(综合)	kg	0.3	6.96	2.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.3	1.25	1.63		
		六角螺栓（综合）	kg	0.0137	7	0.1		
		吊杆	kg	0.20159	5.5	1.11		
		1mm厚电解铜箔	m2	1.05	740.4	777.42		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm以上(浮搁式)	m2	1.05	14.5	15.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9782	1	7.98		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.336354	1	0.34		
		电动切割机	台班	0.01957	235.67	4.61		

项目编码	011302001017	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	205.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 2mmpb铅板	100m2	0.01	4409.59	43839.83	0	0	3162.54	44.0959	438.3983	0	0	31.6254
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	661.58	0	0	0	145.62	661.58	0	0	0	145.62
小计									705.6759	438.3983	0	0	177.2454

清单项目综合单价								1321.319600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3609	13.71		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3688	24		
		降效增加人工费	元	3.215768	1	3.22		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		2mmpb铅板	m2	1.01	417.49	421.66		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.1811	1	2.18		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011302001018	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	285.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 3mmph铅板	100m2	0.01	4409.59	77895.77	0	0	4865.34	44.0959	778.9577	0	0	48.6534
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	916.63	0	0	0	201.75	916.63	0	0	0	201.75
小计									960.7259	778.9577	0	0	250.4034
清单项目综合单价													1990.087000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3609	13.71		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3688	24		
		降效增加人工费	元	3.215794	1	3.22		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8754	1	3.88		
		3mmph铅板	m2	1.01	753	760.53		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011101003015	项目名称	顶面铅防护（硫酸钡水泥）	计量单位	m2	工程量	261.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*2	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	1768.52	1718.58	0	4.53	475.48	17.6852	17.1858	0	0.0453	4.7548
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1086.44	910.77	0	0	284.66	10.8644	9.1077	0	0	2.8466
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30)	100m2	0.01	1492.78	17300.23	0	0	1193.57	14.9278	173.0023	0	0	11.9357
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	829.42	0	0	0.86	182.61	829.42	0	0	0.86	182.61
小计									872.8974	199.2958	0	0.9053	202.1471
清单项目综合单价													1275.245600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.91579	1.3891	6.83		
		技工人工费	元	8.059919	1.3609	10.97		
		高级技工人工费	元	18.76097	1.3688	25.68		
		降效增加人工费	元	3.170687	1	3.17		
	材料	水	m3	0.077391	4.76	0.37		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	397.44	8.11		
		素水泥浆	m3	0.00204	813.48	1.66		
		硫酸钡涂料	m3	0.030629	5600	171.52		
		细石混凝土 C20	m3	0.0404	424.33	17.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.497	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.003288	1	0		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.95	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	14.15	0.05		

项目编码	011101003016	项目名称	顶面铅防护（硫酸钡水泥）	计量单位	m2	工程量	251.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-16+020002-17*2	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40)	100m2	0.01	1768.52	1718.58	0	4.53	475.48	17.6852	17.1858	0	0.0453	4.7548
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1086.44	910.77	0	0	284.66	10.8644	9.1077	0	0	2.8466
020002-9+020002-11*25换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:45)	100m2	0.01	2102.29	25924.76	0	0	1758.95	21.0229	259.2476	0	0	17.5895
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	907.88	0	0	0.83	199.88	907.88	0	0	0.83	199.88
小计									957.4525	285.5411	0	0.8753	225.0709
清单项目综合单价													1468.939800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.66609	1.3891	7.87		
		技工人工费	元	8.879705	1.3609	12.08		
		高级技工人工费	元	21.63737	1.3688	29.62		
		降效增加人工费	元	3.615179	1	3.62		
	材料	水	m3	0.100539	4.76	0.48		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	397.44	8.11		
		素水泥浆	m3	0.00204	813.48	1.66		
		硫酸钡涂料	m3	0.045971	5600	257.44		
		细石混凝土 C20	m3	0.0404	424.33	17.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7121	1	0.71		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.003305	1	0		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.95	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	14.15	0.05		

项目编码	011207001018	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	396.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-183换	埃特板 墙面	100m2	0.01	1840	3544.8	0	0	582.22	18.4	35.448	0	0	5.8222
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.13	3959.41	0	281.37	442.24	10.2413	39.5941	0	2.8137	4.4224
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm	100m2	0.01	1204.09	4842.55	0	0	507.15	12.0409	48.4255	0	0	5.0715
020003-32换	石膏板基层 墙面	100m2	0.01	940.71	39995.15	0	0	2206.81	9.4071	399.9515	0	0	22.0681
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1448.69	0	0	81.38	324.31	1448.69	0	0	81.38	324.31
小计									1498.7793	523.4191	0	84.1937	361.6942
清单项目综合单价													2468.086300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.79752	1.3891	9.44		
		技工人工费	元	12.23658	1.3609	16.65		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	17.52928	1.3688	23.99		
		降效增加人工费	元	3.652866	1	3.65		
	材料	吸音棉	m2	1.02	45	45.9		
		20mm密度板	m2	1.05	36	37.8		
		防潮板装饰层	m2	1.05	32	33.6		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.33432	10	3.34		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.0078	1	5.01		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.16	6.05	0.97		
		塑料薄膜	m2	2.2	0.49	1.08		
		0.5mm电解铜箔	m2	1.06	372	394.32		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	209.2	2.81		
		降效增加机械费	元	0.205199	1	0.21		

项目编码	011207001019	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	614.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	77895.77	0	0	4865.34	44.0959	778.9577	0	0	48.6534
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1974.68	0	0	0	434.63	1974.68	0	0	0	434.63
小计									2018.7759	778.9577	0	0	483.2834

清单项目综合单价	3281.017000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3609	13.71		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3688	24		
		降效增加人工费	元	3.215777	1	3.22		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		3mmPb铅板	m2	1.01	753	760.53		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8754	1	3.88		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001020	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	610.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4409.59	101873.28	0	0	6064.21	44.0959	1018.7328	0	0	60.6421
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	1962.24	0	0	0	431.89	1962.24	0	0	0	431.89
小计									2006.3359	1018.7328	0	0	492.5321

清单项目综合单价	3517.600800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3609	13.71		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3688	24		
		降效增加人工费	元	3.215785	1	3.22		
	材料	4mmPb铅板	m2	1.01	989.22	999.11		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.0683	1	5.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010805001006	项目名称	电子感应门（带防辐射）	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	25575.55	0	0	1578.37	1361.18	25575.55	0	0	1578.37
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	297.8	0	0	0	65.54	297.8	0	0	0	65.54
小计									1658.98	25575.55	0	0	1643.91

清单项目综合单价	28878.44

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.266667	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		3mmPb电动推拉门	m2	3.6	7064.82	25433.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	127.24	1	127.24		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010805001007	项目名称	电子感应门（带防辐射）	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	18759.41	0	0	1237.57	1361.18	18759.41	0	0	1237.57
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	496.33	0	0	0	109.25	496.33	0	0	0	109.25
小计									1857.51	18759.41	0	0	1346.82

清单项目综合单价	21963.74

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.266	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	3mmPb电动推拉门	m2	2.64	7064.82	18651.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	93.33	1	93.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010805001008	项目名称	电子感应门（带防辐射）	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	18759.41	0	0	1237.57	1361.18	18759.41	0	0	1237.57
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	99.27	0	0	0	21.85	99.27	0	0	0	21.85
小计									1460.45	18759.41	0	0	1259.42
清单项目综合单价													21479.28

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.27	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		3mmPb电动推拉门	m2	2.64	7064.82	18651.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	93.33	1	93.33		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001014	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗（带防辐射）	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.016	3791.99	888202.78	0	0	45244.75	60.67184	14211.24448	0	0	723.916
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	13.27	0	0	0	2.92	13.27	0	0	0	2.92
小计									73.94184	14211.24448	0	0	726.836
清单项目综合单价													15012.02232

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.891696	1.3891	15.13		
		技工人工费	元	27.277392	1.3609	37.12		
		高级技工人工费	元	6.151648	1.3688	8.42		
		降效增加人工费	元	4.423333	1	4.42		
	材料	铅玻璃观察窗3mmPB	m2	1.48	9535.56	14112.63		
		玻璃胶 300mL	支	1.168	12	14.02		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.15808	12	13.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	70.70272	1	70.7		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010805001009	项目名称	电子感应门（带防辐射）	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	22916.35	0	0	1445.41	1361.18	22916.35	0	0	1445.41
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	297.8	0	0	0	65.54	297.8	0	0	0	65.54
小计									1658.98	22916.35	0	0	1510.95
清单项目综合单价													26086.28

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.266667	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		核磁屏蔽电动推拉门PBM	m2	3.15	7234.09	22787.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	114.01	1	114.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010805001010	项目名称	电子感应门（带防辐射）	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	19208.51	0	0	1260.02	1361.18	19208.51	0	0	1260.02
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	99.27	0	0	0	21.85	99.27	0	0	0	21.85
小计									1460.45	19208.51	0	0	1281.87
清单项目综合单价													21950.83

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.27	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		核磁屏蔽电动推拉门PBM	m2	2.64	7234.09	19098		
		其他材料费(按百分比计算)	元	95.56	1	95.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010805001011	项目名称	电子感应门（带防辐射）	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	52360.9	0	0	2917.64	1361.18	52360.9	0	0	2917.64

工程量清单综合单价分析表

020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	198.53	0	0	0	43.69	198.53	0	0	0	43.69
小计									1559.71	52360.9	0	0	2961.33
清单项目综合单价													56881.94
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费					元	611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费					元	138.12	1.3688		189.06		
		降效增加人工费					元	99.265	1		99.27		
	材料	角钢(综合)					kg	4	3.738		14.95		
		核磁屏蔽电动平移门PBM					m2	7.2	7234.09		52085.45		
		其他材料费(按百分比计算)					元	260.5	1		260.5		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010807001015	项目名称		金属(塑钢、断桥)窗（带防辐射）			计量单位		樘		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.016	3791.99	698972.03	0	0	35783.22	60.67184	11183.55248	0	0	572.53152
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	8.85	0	0	0	1.94	8.85	0	0	0	1.94
小计									69.52184	11183.55248	0	0	574.47152
清单项目综合单价													11827.54584
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	10.891696	1.3891		15.13		
		技工人工费					元	27.277392	1.3609		37.12		
		高级技工人工费					元	6.151648	1.3688		8.42		
		降效增加人工费					元	4.425	1		4.43		
	材料	核磁屏蔽观察窗PBC					m2	1.48	7500		11100		
		玻璃胶 300mL					支	1.168	12		14.02		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL					支	1.15808	12		13.9		
		其他材料费(按百分比计算)					元	55.63952	1		55.64		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010805001012	项目名称		电子感应门（带防辐射）			计量单位		樘		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	22349.08	0	0	1417.05	1361.18	22349.08	0	0	1417.05
小计									1361.18	22349.08	0	0	1417.05
清单项目综合单价													25127.31
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费(装饰)					元	611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费(装饰)					元	138.12	1.3688		189.06		
	材料	角钢(综合)					kg	4	3.738		14.95		
		4mmPb电动推拉门PBM					m2	3.15	7054.9		22222.94		
		电子感应自动门(成品)					樘	0	18000		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	111.19	1		111.19		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010805001013	项目名称		电子感应门（带防辐射）			计量单位		樘		工程量	9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	18733.09	0	0	1236.25	1361.18	18733.09	0	0	1236.25
小计									1361.18	18733.09	0	0	1236.25
清单项目综合单价													21330.52
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费(装饰)					元	611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费(装饰)					元	138.12	1.3688		189.06		
	材料	角钢(综合)					kg	4	3.738		14.95		
		4mmPb电动推拉门PBM					m2	2.64	7054.9		18624.94		
		电子感应自动门(成品)					樘	0	18000		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	93.2	1		93.2		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010805001014	项目名称		电子感应门（带防辐射）			计量单位		樘		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	18733.09	0	0	1236.25	1361.18	18733.09	0	0	1236.25
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	99.27	0	0	0	21.85	99.27	0	0	0	21.85
小计									1460.45	18733.09	0	0	1258.1
清单项目综合单价													21451.64
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	244.389	1.3891		339.48		
		技工人工费					元	611.829	1.3609		832.64		
		高级技工人工费					元	138.12	1.3688		189.06		
		降效增加人工费					元	99.27	1		99.27		
	材料	角钢(综合)					kg	4	3.738		14.95		
		其他材料费(按百分比计算)					元	93.2	1		93.2		
		4mmPb电动推拉门PBM					m2	2.64	7054.9		18624.94		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010805001015	项目名称		电子感应门（带防辐射）			计量单位		樘		工程量	2	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装	樘	1	1361.18	49762.53	0	0	2787.72	1361.18	49762.53	0	0	2787.72
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	198.53	0	0	0	43.69	198.53	0	0	0	43.69
小计									1559.71	49762.53	0	0	2831.41
清单项目综合单价													54153.65

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	244.389	1.3891	339.48		
		技工人工费	元	611.829	1.3609	832.64		
		高级技工人工费	元	138.12	1.3688	189.06		
		降效增加人工费	元	99.265	1	99.27		
	材料	角钢(综合)	kg	4	3.738	14.95		
		4mmPb电动重叠门	m2	7.2	6875	49500		
		其他材料费(按百分比计算)	元	247.57	1	247.57		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001016	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗（带防辐射）	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.015	3791.99	1301239.81	0	0	65896.61	56.87985	19518.59715	0	0	988.44915
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	12.44	0	0	0	2.74	12.44	0	0	0	2.74
小计									69.31985	19518.59715	0	0	991.18915
清单项目综合单价													20579.10615

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.210965	1.3891	14.18		
		技工人工费	元	25.572555	1.3609	34.8		
		高级技工人工费	元	5.76717	1.3688	7.89		
		降效增加人工费	元	4.146667	1	4.15		
	材料	铝玻璃观察窗4MMPB	m2	1.3875	13978.61	19395.32		
		玻璃胶 300mL	支	1.095	12	13.14		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.0857	12	13.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	97.10745	1	97.11		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010807001017	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗（带防辐射）	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-44换	成品铝合金窗安装 固定	100m2	0.016	3791.99	1301239.81	0	0	65896.61	60.67184	20819.83696	0	0	1054.34576
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	13.27	0	0	0	2.92	13.27	0	0	0	2.92
小计									73.94184	20819.83696	0	0	1057.26576
清单项目综合单价													21951.04456

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.891696	1.3891	15.13		
		技工人工费	元	27.277392	1.3609	37.12		
		高级技工人工费	元	6.151648	1.3688	8.42		
		降效增加人工费	元	4.423333	1	4.42		
	材料	铝玻璃观察窗4MMPB	m2	1.48	13978.61	20688.34		
		玻璃胶 300mL	支	1.168	12	14.02		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	1.15808	12	13.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	103.58128	1	103.58		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808001001	项目名称	木门窗套	计量单位	m2	工程量	48.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-69换	门窗套 面层 木质饰面板	10m2	0.1	238.38	369.41	0	0	70.94	23.838	36.941	0	0	7.094
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	84.07	0	0	0	18.5	84.07	0	0	0	18.5
小计									107.908	36.941	0	0	25.594
清单项目综合单价													170.44300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.276	1.3891	5.94		
		技工人工费	元	10.7218	1.3609	14.59		
		高级技工人工费	元	2.4159	1.3688	3.31		
		降效增加人工费	元	1.73842	1	1.74		
	材料	9mm夹板（防潮防白蚁）	m2	1.1	33.25	36.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.366	1	0.37		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	39.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-69换	门窗套 面层 木质饰面板	10m2	0.1	238.38	369.41	0	0	70.94	23.838	36.941	0	0	7.094
020001-67换	门窗套 基层板 安装在墙面上	10m2	0.053	169.11	716.14	0	0	73.03	8.96283	37.95542	0	0	3.87059
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.053	266.7	2676.5	0	0	192.53	14.1351	141.8545	0	0	10.20409
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	1	68.53	0	0	0	15.08	68.53	0	0	0	15.08
小计									115.46593	216.75092	0	0	36.24868
清单项目综合单价													368.46553

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.276	1.3891	5.94		
		技工人工费	元	10.7218	1.3609	14.59		
		高级技工人工费	元	2.4159	1.3688	3.31		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.142076	1.3891	5.75		
		技工人工费(装饰)	元	10.37904	1.3609	14.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.333395	1.3688	3.19		
		降效增加人工费	元	1.738458	1	1.74		
	材料	杉木板材（综合）	m3	0.000106	2200	0.23		
		12mm夹板（防潮防白蚁）	m2	0.694608	39.6	27.51		
		不锈钢装饰板 δ=1.5mm	m2	0.561192	250	140.3		
		9mm夹板（防潮防白蚁）	m2	1.1	33.25	36.58		
		防腐油	kg	0.317021	31.5	9.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.957457	1	1.96		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	54782.52	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(1‰~5‰)
3	夜间施工费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时)
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2520.26	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	17242.17	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程
标　　段：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(深建价[2018]25号、深建市场[2021]20号)（安全文明施工费按各专业取费）					74544.95
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	54782.52
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21+B1_1_22+B1_1_23	100	39975.1
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	14807.42
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	2520.26
1-8-1	011702003002	构造柱	(1)木模板 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	14.76	93.9	1385.96
1-8-2	011702008002	圈梁	(1)圈梁和压顶梁 (2)木模板 (3)含超高增加费 (4)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	8.93	96.55	862.19
1-8-3	011702009002	过梁	(1)木模板 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.41	112.91	272.11
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	17242.17
1-10-1	011701B005004	活动脚手架	(1)墙柱面脚手架 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1257	6.61	8308.77
1-10-2	011701B005005	活动脚手架	(1)天棚脚手架 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	799.72	10.27	8213.12
1-10-3	011701B005006	活动脚手架	(1)砌体墙砌筑脚手架 (2)含超高增加费 (3)具体详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	120.65	5.97	720.28
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							74544.95

材料设备暂估价计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	0	0
3	发包人供应设备保管费	0	0	0
合计		0.00	2.50	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-放射防护及磁屏蔽工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	128790.19
1	增值税应纳税额	A5	3.02	114991.24
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	13798.95
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	51019.87
合计				179810.06

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-安装工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程	30797466.23
2	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程	2834424.41
3	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程	14521010.69
4	暂列金额	0
5	专业工程暂估价	0
6	优质优价奖励费	0
合计		48152901.33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		23#楼（八层手术部）					10683602.93	0	
1-1		设备部分					6710847.19	0	
1-1-1		医用洁卫型空调机组					6328216.67	0	
1-1-1-1	030701003001	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S801、RAU23-S802)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量6500m3/h，新风量2000m3/h，制冷量16kw,制热量12kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	189849.23	379698.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-2	030701003002	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S803)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量9500m3/h，新风量2700m3/h，制冷量16kw,制热量12kw，功率7.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	217827.23	217827.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-3	030701003003	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S804、RAU23-S805)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量12500m3/h，新风量1600m3/h，制冷量36kw,制热量27kw，功率7.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	258837.56	517675.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-4	030701003004	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S806)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量5200m3/h，新风量1100m3/h，制冷量36kw,制热量27kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	182611.56	182611.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-5	030701003005	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S807、RAU23-S808)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量14500m3/h，新风量1800m3/h，制冷量36kw,制热量27kw，功率11kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	278802.23	557604.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-6	030701003006	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S809)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量14500m3/h，新风量1800m3/h，制冷量18kw,制热量14kw，功率11kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	271234.56	271234.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-7	030701003007	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S810)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量12500m3/h，新风量1500m3/h，制冷量25kw,制热量42kw，功率7.5kw，风冷冷凝设备单冷型31KW，定频压缩机配电功率9.3KW (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	305696.56	305696.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-8	030701003008	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S811)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量12500m3/h，新风量1500m3/h，制冷量25kw,制热量20kw，功率7.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	252437.23	252437.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-9	030701003009	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S812)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量9500m3/h，新风量2700m3/h，制冷量37kw,制热量27kw，功率7.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	229965.89	229965.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-10	030701003010	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S813)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量6500m3/h，新风量2000m3/h，制冷量16kw,制热量12kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	189849.23	189849.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-11	030701003011	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S814)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量6500m3/h，新风量6500m3/h，制冷量121kw,制热量57kw，功率4kw，风冷冷凝设备单冷型24KW，定频压缩机配电功率7.5KW (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	257275.96	257275.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-12	030701003012	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S815、AHU23-S816)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量9500m3/h，新风量4000m3/h，制冷量98kw,制热量48kw，功率7.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	249951.23	499902.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-13	030701003013	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S817、AHU23-S819)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量9500m3/h，新风量3200m3/h，制冷量87kw,制热量43kw，功率7.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	243751.89	487503.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-14	030701003014	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S818、AHU23-S820)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量8000m3/h，新风量2800m3/h，制冷量75kw,制热量37kw，功率5.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	220722.56	441445.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-15	030701003015	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S821)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量9500m3/h，新风量2700m3/h，制冷量80kw,制热量40kw，功率7.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	237507.23	237507.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-16	030701003016	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S822)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量5200m3/h，新风量2300m3/h，制冷量55kw,制热量27kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	185208.86	185208.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-17	030701003017	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S823)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量6500m3/h，新风量3000m3/h，制冷量71kw,制热量35kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	208329.56	208329.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-18	030701003018	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(MAU23-S824)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8、亚高效密褶式H10 (4)主要参数:静音型、机组风量12900m3/h，新风量12900m3/h，制冷量233kw,制热量80kw，功率11kw，风冷冷凝设备单冷型46.5KW，定频压缩机配电功率15.5KW (5)功能组合方案为(初效过滤、风机、均流段;中效、亚高效过滤、表冷(加热)、深度除湿、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	342327.6	342327.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-19	030701003019	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(MAU23-S825)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8、亚高效密褶式H10 (4)主要参数:静音型、机组风量12500m3/h，新风量12500m3/h，制冷量233kw,制热量80kw，功率11kw，风冷冷凝设备单冷型46.5KW，定频压缩机配电功率15.5KW (5)功能组合方案为(初效过滤、风机、均流段;中效、亚高效过滤、表冷(加热)、深度除湿、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	342327.6	342327.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-20	030701003020	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S826)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量3200m3/h，新风量1000m3/h，制冷量8kw,制热量6kw，功率3kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	221788.2	221788.2	0	
1-1-2		医用洁卫型新风机组					203328.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	030701003021	空调器	(1)名称:医用洁卫型新风机组(PAU-S801)两管制 (2)吊装安装 (3)普通启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式/板式F7 (4)主要参数:静音型、机组风量4200m3/h，制冷量60kw,制热量27kw，功率1.5kw (5)功能组合方案为(初效过滤、风机;表冷(热水)、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、成品支架等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	118929.35	118929.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	030701003022	空调器	(1)名称:医用洁卫型新风机组(PAU-S802)两管制 (2)吊装安装 (3)普通启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式/板式F7 (4)主要参数:静音型、机组风量2200m3/h，制冷量32kw,制热量14kw，功率1.1kw (5)功能组合方案为(初效过滤、风机;表冷(热水)、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、成品支架等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	84398.8	84398.8	0	
1-1-3		静音型离心式风机					106005.90	0	
1-1-3-1	030108001001	离心式通风机	(1)名称:静音型离心式风机(PFJ23-S801~PFJ23-S804、PFJ23-S810~PFJ23-S812、PFJ23-S815~PFJ23-S820) (2)主要参数:风量300m3/h,机外余压300pa,配电功率0.285kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	13	2167.9	28182.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-2	030108001002	离心式通风机	(1)名称:静音型离心式风机(PFJ23-S822) (2)主要参数:风量2000m3/h,机外余压350pa,配电功率0.55kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4165.9	4165.9	0	
1-1-3-3	030108001003	离心式通风机	(1)名称:静音型离心式风机(PFJ23-S825) (2)主要参数:风量1000m3/h,机外余压350pa,配电功率0.285kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2733.9	2733.9	0	
1-1-3-4	030108001004	离心式通风机	(1)名称:静音型离心式风机(PFJ23-S829) (2)主要参数:风量1200m3/h,机外余压250pa,配电功率0.285kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3127.57	3127.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-5	030108001005	离心式通风机	(1)名称:静音型离心式风机(PFJ23-S830) (2)主要参数:风量1800m3/h,机外余压250pa,配电功率0.405kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3847.23	3847.23	0	
1-1-3-6	030108001006	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S806、PFJ23-S807、PFJ23-S809) (2)主要参数:风量300m3/h,机外余压300pa,配电功率0.285kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	2537.9	7613.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-7	030108001007	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机（PFJ23-S805、PFJ23-S813、PFJ23-S814) (2)主要参数:风量300m3/h,机外余压300pa,配电功率0.285kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	2445.69	7337.07	0	
1-1-3-8	030108001008	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S808) (2)主要参数:变频风机、风量8000m3/h,机外余压1000pa,配电功率5.5kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	9080.69	9080.69	0	
1-1-3-9	030108001009	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S821) (2)主要参数:风量1000m3/h,机外余压350pa,配电功率0.285kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2733.9	2733.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-10	030108001010	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S823、PFJ23-S826) (2)主要参数:风量1500m3/h,机外余压350pa,配电功率0.405kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	3028.69	6057.38	0	
1-1-3-11	030108001011	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S827、PFJ23-S828) (2)主要参数:风量1500m3/h,机外余压350pa,配电功率0.405kw (3)落地安装 (4)风机内置光氢离子杀菌除臭装置 (5)含减震装置安装、设备底座制安 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	5301.06	10602.12	0	
1-1-3-12	030108001012	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S824) (2)主要参数:风量2000m3/h,机外余压350pa,配电功率0.55kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4073.69	4073.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-13	030108001013	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S831) (2)主要参数:风量500m3/h,机外余压250pa,配电功率0.192kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2834.31	2834.31	0	
1-1-3-14	030108001014	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S832) (2)主要参数:风量1800m3/h,机外余压250pa,配电功率0.405kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3895.02	3895.02	0	
1-1-3-15	030108001015	离心式通风机	(1)名称:箱式防爆排风机(PFJ23-S833) (2)主要参数:风量800m3/h,机外余压180pa,配电功率0.25kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4860.36	4860.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-16	030108001016	离心式通风机	(1)名称:箱式防爆排风机(PFJ23-S834) (2)主要参数:风量1000m3/h,机外余压250pa,配电功率0.25kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4860.36	4860.36	0	
1-1-4		暖风机					497.7	0	
1-1-4-1	030701001001	空气加热器(冷却器)	(1)名称:电暖风机 (2)吊顶嵌入式 (3)尺寸600×300×200，额定功率2.5KW (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	497.7	497.7	0	
1-1-5		风机盘管					56060.54	0	
1-1-5-1	030701004001	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-34)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量340m3/h，制冷量1.8kw，制热量(供水温度45° C)1.8kw，制热量(供水温度60° C)2.7kw，功率0.043kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	1676.62	10059.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-2	030701004002	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-51)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量510m3/h，制冷量2.7kw，制热量(供水温度45° C)2.7kw，制热量(供水温度60° C)4.05kw，功率0.057KW (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	9	1824.13	16417.17	0	
1-1-5-3	030701004003	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-68)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量680m3/h，制冷量3.6kw，制热量(供水温度45° C)3.6kw，制热量(供水温度60° C)5.4kw，功率0.07kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	7	1996.79	13977.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-4	030701004004	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-85)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量850m3/h，制冷量4.5kw，制热量(供水温度45° C)4.5kw，制热量(供水温度60° C)6.75kw，功率0.084kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2166.45	2166.45	0	
1-1-5-5	030701004005	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-170)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量1700m3/h，制冷量9kw，制热量(供水温度45° C)9kw，制热量(供水温度60° C)13.5kw，功率0.169kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	2503.37	7510.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5-6	030701010001	过滤器	(1)名称:风机盘管回风口过滤装置 (2)主要参数:初阻力小于20Pa、微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%(其他参数见图纸) (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	26	228.06	5929.56	0	
1-1-6		分体式空调器					13695.44	0	
1-1-6-1	030701003023	空调器	(1)名称:分体式空调器(FTJ-S801)单冷型 (2)主要参数:壁挂式匹数3HP,额定功率2.5KW(其他参数见图纸) (3)含减震装置、成品支架等 (4)综合考虑5米内外机铜管及保温等安装费用 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	6847.72	13695.44	0	
1-1-7		纳米光氢离子消毒机					3042.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-7-1	040602042001	紫外线消毒设备	(1)名称:纳米光氢离子消毒机 (2)主要参数:处理风量2000m3/h,功率10W 净化效率≥98% 除菌效率≥99.9% (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	3042.79	3042.79	0	
1-2		空调水系统					1103832.58	0	
1-2-1		空调冷凝水管、空调排水管					31979.91	0	
1-2-1-1	031001006001	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	76.87	34.5	2652.02	0	
1-2-1-2	031001006002	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.2	22.29	71.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-3	031001006003	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.2	38.83	163.09	0	
1-2-1-4	031001006004	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.3	26	85.8	0	
1-2-1-5	031001006005	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管（主材甲供） (2)材质:PVC-U (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	400	35.73	14292	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-6	031001006006	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	158.18	42.75	6762.2	0	
1-2-1-7	031001006007	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.1	30.63	217.47	0	
1-2-1-8	031001006008	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管（主材甲供） (2)材质:PVC-U (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	200	38.68	7736	0	
1-2-2		冷热水供回水管					115873.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-1	031001001001	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	94.39	60.25	5687	0	
1-2-2-2	031001001002	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.4	48.19	212.04	0	
1-2-2-3	031001001003	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9	50.81	457.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-4	031001001004	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.42	76.67	492.22	0	
1-2-2-5	031001001005	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.2	62.87	515.53	0	
1-2-2-6	031001001006	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	147	61.04	8972.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-7	031001001007	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	35.49	87	3087.63	0	
1-2-2-8	031001001008	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5.2	73.85	384.02	0	
1-2-2-9	031001001009	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	225	65.01	14627.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-10	031001001010	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	19.86	91.55	1818.18	0	
1-2-2-11	031001001011	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.21	79.25	254.39	0	
1-2-2-12	031001001012	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.8	69.04	331.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-13	031001001013	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	29.57	107.96	3192.38	0	
1-2-2-14	031001001014	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.31	92.32	397.9	0	
1-2-2-15	031001001015	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	129	76.8	9907.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-16	031001001016	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	60.35	126.78	7651.17	0	
1-2-2-17	031001001017	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.28	115.79	727.16	0	
1-2-2-18	031001001018	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	239.3	85.59	20481.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-19	031001001019	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	150.54	141.18	21253.24	0	
1-2-2-20	031001001020	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.43	130.48	969.47	0	
1-2-2-21	031001001021	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	156	92.65	14453.4	0	
1-2-3		铜管					1108.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-1	031001004001	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ9.53 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	13.22	34.74	459.26	0	
1-2-3-2	031001004002	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ15.88 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	13.22	49.13	649.5	0	
1-2-4		管道绝热、保护层					32729.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4-1	031208002001	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.03	2263.99	67.92	0	
1-2-4-2	031208002002	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温(带铝箔) (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	5.95	2653.33	15787.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4-3	031208002003	管道绝热	(1)名称:管道保温（主材甲供） (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温(带铝箔) (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	18.5	912.11	16874.04	0	
1-2-5		末端风机盘管接管阀门					25686.96	0	
1-2-5-1	031003001001	螺纹阀门	(1)名称:铜质闸阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	52	79.43	4130.36	0	
1-2-5-2	031003001002	螺纹阀门	(1)名称:电动两通阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	26	293.65	7634.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-5-3	031003008001	除污器(过滤器)	(1)名称:铜质Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	26	139.35	3623.1	0	
1-2-5-4	031003010001	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN20(长度综合考虑) (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	52	198.05	10298.6	0	
1-2-6		空调机组接管阀门					684076.68	0	
1-2-6-1		压力表、温度计、放气阀					34107.48	0	
1-2-6-1-1	030601002001	压力仪表	(1)名称:不锈钢压力表(带旋塞,不锈钢材质) (2)综合考虑安装位置、方式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	108	171.9	18565.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-1-2	030601001001	温度仪表	(1)名称:温度计 (2)综合考虑安装位置、方式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	支	108	102.88	11111.04	0	
1-2-6-1-3	031003001003	螺纹阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	54	82.06	4431.24	0	
1-2-6-2		全铜截止阀					11169.80	0	
1-2-6-2-1	031003001004	螺纹阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	164.61	1316.88	0	
1-2-6-2-2	031003001005	螺纹阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	44	223.93	9852.92	0	
1-2-6-3		手动涡轮法兰铸铁蝶阀					102166.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-3-1	031003003001	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	72	456.25	32850	0	
1-2-6-3-2	031003003002	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	52	678.17	35264.84	0	
1-2-6-3-3	031003003003	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	32	817.9	26172.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-3-4	031003003004	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	984.81	7878.48	0	
1-2-6-4		压差控制电动二通调节阀					163994.85	0	
1-2-6-4-1	031003002001	螺纹法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1664.95	3329.9	0	
1-2-6-4-2	031003002002	螺纹法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	11	2242.28	24665.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-4-3	031003002003	螺纹法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	31	3002.01	93062.31	0	
1-2-6-4-4	031003003005	焊接法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	4106.42	32851.36	0	
1-2-6-4-5	031003003006	焊接法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	5043.1	10086.2	0	
1-2-6-5		能量计（EM）					162844.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-5-1	031003001006	螺纹阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2222.73	4445.46	0	
1-2-6-5-2	031003001007	螺纹阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	11	2437.23	26809.53	0	
1-2-6-5-3	031003003007	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	3004.6	54082.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-5-4	031003003008	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	3235.97	42067.61	0	
1-2-6-5-5	031003003009	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	3468.1	27744.8	0	
1-2-6-5-6	031003003010	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	3847.11	7694.22	0	
1-2-6-6		Y型过滤器					51746.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-6-1	031003008002	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	2	324.29	648.58	0	
1-2-6-6-2	031003008003	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	11	374.57	4120.27	0	
1-2-6-6-3	031003008004	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	18	921.4	16585.2	0	
1-2-6-6-4	031003008005	除污器(过滤器)	(1)名称:铸铁Y型过滤器 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	13	1160.12	15081.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-6-5	031003008006	除污器(过滤器)	(1)名称:铸铁Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	8	1445.8	11566.4	0	
1-2-6-6-6	031003008007	除污器(过滤器)	(1)名称:铸铁Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	2	1872.06	3744.12	0	
1-2-6-7		软接					66121.38	0	
1-2-6-7-1	031003010002	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	4	374.55	1498.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-7-2	031003010003	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	22	477.8	10511.6	0	
1-2-6-7-3	031003010004	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	36	603.57	21728.52	0	
1-2-6-7-4	031003003011	焊接法兰阀门	(1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	26	614.47	15976.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-7-5	031003003012	焊接法兰阀门	(1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	16	789.2	12627.2	0	
1-2-6-7-6	031003003013	焊接法兰阀门	(1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	944.91	3779.64	0	
1-2-6-8		静态平衡阀					82074.05	0	
1-2-6-8-1	031003003014	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	821.4	1642.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-8-2	031003003015	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	11	1071.77	11789.47	0	
1-2-6-8-3	031003003016	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	1166.79	21002.22	0	
1-2-6-8-4	031003003017	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	1578.02	20514.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-8-5	031003003018	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	2652.01	21216.08	0	
1-2-6-8-6	031003003019	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2954.61	5909.22	0	
1-2-6-9		排污阀					9852.45	0	
1-2-6-9-1	031003001008	螺纹阀门	(1)名称:排污阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	28	312.26	8743.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6-9-2	031003001009	螺纹阀门	(1)名称:排污阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	479.56	479.56	0	
1-2-6-9-3	031003001010	螺纹阀门	(1)名称:排污阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	629.61	629.61	0	
1-2-7		空调水（阀门）					30527.87	0	
1-2-7-1		排气阀					656.48	0	
1-2-7-1-1	031003001011	螺纹阀门	(1)类型:自动排气阀(带闸阀、浮球式) (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	82.06	656.48	0	
1-2-7-2		全铜截止阀					1316.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7-2-1	031003001012	螺纹阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	164.61	1316.88	0	
1-2-7-3		手动涡轮法兰铸铁蝶阀					4537.68	0	
1-2-7-3-1	031003003020	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	456.25	1825	0	
1-2-7-3-2	031003003021	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	678.17	2712.68	0	
1-2-7-4		自力式压差平衡阀					5970.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7-4-1	031003003022	焊接法兰阀门	(1)名称:自力式压差平衡阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	963.15	1926.3	0	
1-2-7-4-2	031003003023	焊接法兰阀门	(1)名称:自力式压差平衡阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1868.92	1868.92	0	
1-2-7-4-3	031003003024	焊接法兰阀门	(1)名称:自力式压差平衡阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2175.47	2175.47	0	
1-2-7-5		静态平衡阀					4387.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7-5-1	031003003025	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	821.4	1642.8	0	
1-2-7-5-2	031003003026	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1166.79	1166.79	0	
1-2-7-5-3	031003003027	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1578.02	1578.02	0	
1-2-7-6		能量计（EM）					10594.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7-6-1	031003001013	螺纹阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2177.14	4354.28	0	
1-2-7-6-2	031003003028	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3004.6	3004.6	0	
1-2-7-6-3	031003003029	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3235.97	3235.97	0	
1-2-7-7		波纹管补偿器					3063.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7-7-1	031003009001	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	765.92	3063.68	0	
1-2-8		二次蒸汽加湿器接管阀门					181849.70	0	
1-2-8-1		蒸汽过滤器					23206.83	0	
1-2-8-1-1	031003003030	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽过滤器(100目) (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	385.65	9255.6	0	
1-2-8-1-2	031003003031	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽过滤器(100目) (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	475.95	475.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-8-1-3	031003003032	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽过滤器(100目) (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	561.47	13475.28	0	
1-2-8-2		蒸汽压力表					4125.6	0	
1-2-8-2-1	030601002002	压力仪表	(1)名称:蒸汽压力表(带旋塞阀) (2)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	24	171.9	4125.6	0	
1-2-8-3		进水电磁阀、蒸汽电动阀					71903.70	0	
1-2-8-3-1	031003003033	焊接法兰阀门	(1)名称:进水电磁阀 (2)规格:DN15 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	423.69	10168.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-8-3-2	031003003034	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽电动阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	2435.51	58452.24	0	
1-2-8-3-3	031003003035	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽电动阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3282.9	3282.9	0	
1-2-8-4		蒸汽截止阀					71351.43	0	
1-2-8-4-1	031003003036	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽截止阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	322.63	7743.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-8-4-2	031003003037	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽截止阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	517.11	517.11	0	
1-2-8-4-3	031003003038	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽截止阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	96	657.2	63091.2	0	
1-2-8-5		浮球式疏水阀					11262.14	0	
1-2-8-5-1	031003003039	焊接法兰阀门	(1)名称:浮球式疏水阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	454.5	10908	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-8-5-2	031003003040	焊接法兰阀门	(1)名称:浮球式疏水阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	354.14	354.14	0	
1-3		通风空调系统					2868923.16	0	
1-3-1		空调风管					1301092.69	0	
1-3-1-1		新风风管					747802.73	0	
1-3-1-1-1	030702002001	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	246.37	314.6	77508	0	
1-3-1-1-2	030702002002	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9.5	270.61	2570.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-3	030702002003	净化通风管道	(1)成品风管（主材甲供） (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	17.52	152.84	2677.76	0	
1-3-1-1-4	030702002004	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	809.76	280.11	226821.87	0	
1-3-1-1-5	030702002005	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.9	234.4	1148.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-6	030702002006	净化通风管道	(1)成品风管（主材甲供） (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	98.22	132.44	13008.26	0	
1-3-1-1-7	030702002007	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	476.45	266.18	126821.46	0	
1-3-1-1-8	030702002008	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	8.4	221.53	1860.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-9	030702002009	净化通风管道	(1)成品风管（主材甲供） (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.3	123.62	531.57	0	
1-3-1-1-10	030702002010	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	633.59	272.48	172640.6	0	
1-3-1-1-11	030702002011	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.25	227.74	967.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-12	030702002012	净化通风管道	(1)成品风管（主材甲供） (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	395.74	124.12	49119.25	0	
1-3-1-1-13	030702002013	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	170.73	228.21	38962.29	0	
1-3-1-1-14	030702002014	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.31	179.91	1135.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-15	030702002015	净化通风管道	(1)成品风管（主材甲供） (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	31.72	99.64	3160.58	0	
1-3-1-1-16	030702002016	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	111.55	239.64	26731.84	0	
1-3-1-1-17	030702002017	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.74	191.52	1482.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-18	030702002018	净化通风管道	(1)成品风管（主材甲供） (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.71	97.4	653.55	0	
1-3-1-2		排风风管					107500.09	0	
1-3-1-2-1	030702002019	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	209.17	314.61	65806.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2-2	030702002020	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5.8	270.34	1567.97	0	
1-3-1-2-3	030702002021	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	62.63	280.33	17557.07	0	
1-3-1-2-4	030702002022	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.9	234.4	1148.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2-5	030702002023	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	19.98	266.19	5318.48	0	
1-3-1-2-6	030702002024	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	8.8	221.18	1946.38	0	
1-3-1-2-7	030702002025	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	19.08	272.8	5205.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2-8	030702002026	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.7	227.63	1525.12	0	
1-3-1-2-9	030702002027	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	13.17	228.63	3011.06	0	
1-3-1-2-10	030702002028	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.6	178.96	823.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2-11	030702002029	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	10.6	239.26	2536.16	0	
1-3-1-2-12	030702002030	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5.5	191.65	1054.08	0	
1-3-1-3		失超管					100786.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3-1	030702002031	净化通风管道	(1)成品圆形风管(失超管) (2)直径(mm)≤700，厚度3.18mm厚，304不锈钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	73.18	1260.89	92271.93	0	
1-3-1-3-2	030702002032	净化通风管道	(1)成品圆形风管(失超管) (2)直径(mm)≤700，厚度3.18mm厚，304不锈钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	8.3	1025.91	8515.05	0	
1-3-1-4		非磁性风管					345002.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-4-1	030702002033	净化通风管道	(1)成品非磁性风管 (2)大边长(mm)≤200，厚度1.0mm厚，304不锈钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5.84	1551.96	9063.45	0	
1-3-1-4-2	030702002034	净化通风管道	(1)成品非磁性风管 (2)200≤大边长(mm)≤400，厚度1.0mm厚，304不锈钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	97.17	1210.32	117606.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-4-3	030702002035	净化通风管道	(1)成品非磁性风管 (2)400≤大边长(mm)≤560，厚度1.0mm厚，304不锈钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	151.25	1095.08	165630.85	0	
1-3-1-4-4	030702002036	净化通风管道	(1)成品非磁性风管 (2)560≤大边长(mm)≤700，厚度1.0mm厚，304不锈钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.6	1061.81	3822.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-4-5	030702002037	净化通风管道	(1)成品非磁性风管 (2)700≤大边长(mm)≤1120，厚度1.0mm厚，304不锈钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	26.23	978.03	25653.73	0	
1-3-1-4-6	030702002038	净化通风管道	(1)成品非磁性风管 (2)大边长(mm)＞1120，厚度1.0mm厚，304不锈钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	23.74	978.33	23225.55	0	
1-3-2		温度、风量测定孔					2452	0	
1-3-2-1	030703012001	温度、风量测定孔	(1)温度、风量测定孔制作安装 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	122.6	2452	0	
1-3-3		风口					1001263.03	0	
1-3-3-1		医用单层百叶风口					20254.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1-1	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用单层百叶风口(D1) (2)规格尺寸:600*600 (3)内含尼龙过滤网 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	645.91	2583.64	0	
1-3-3-1-2	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用单层百叶风口(D2) (2)规格尺寸:400*400 (3)内含尼龙过滤网 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	336.13	7730.99	0	
1-3-3-1-3	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用单层百叶风口(D3) (2)规格尺寸:300*300 (3)内含尼龙过滤网 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	35	284.01	9940.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-2		医用双层百叶风口					3369.48	0	
1-3-3-2-1	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用双层百叶风口(SK1) (2)规格尺寸:200*200 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	17	80.22	1363.74	0	
1-3-3-2-2	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用双层百叶风口(SK2) (2)规格尺寸:300*300 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	111.43	2005.74	0	
1-3-3-3		成品净化网孔板风口					258493.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3-1	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX1) (2)规格尺寸:1200*350 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	126	905.87	114139.62	0	
1-3-3-3-2	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX2) (2)规格尺寸:900*350 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	828.87	1657.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3-3	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX3) (2)规格尺寸:600*350 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	37	674.87	24970.19	0	
1-3-3-3-4	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX4) (2)规格尺寸:400*350 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	629.35	15104.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3-5	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX5) (2)规格尺寸:1200*400 (3)含成品支架、内含板式H13无隔板高效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	1304.27	5217.08	0	
1-3-3-3-6	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD1) (2)规格尺寸:600*600 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	46	853.37	39255.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3-7	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD2) (2)规格尺寸:400*400 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	54	639.85	34551.9	0	
1-3-3-3-8	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD3) (2)规格尺寸:300*300 (3)内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	9	585.97	5273.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3-9	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD4) (2)规格尺寸:400*400 (3)含成品支架、内含板式F8中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	19	639.85	12157.15	0	
1-3-3-3-10	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD5) (2)规格尺寸:600*600 (3)含成品支架、内含板式H13有隔板高效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1173.62	2347.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3-11	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD6) (2)规格尺寸:400*400 (3)含成品支架、内含板式H13有隔板高效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	954.86	3819.44	0	
1-3-3-4		成品净化高效送风口					218533.84	0	
1-3-3-4-1	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化高效送风口(G1) (2)规格尺寸:400*400 (3)含成品支架、H13有隔板高效过滤器,320*320*220mm,500m3/h (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	42	1199.84	50393.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-4-2	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化高效送风口(G2) (2)规格尺寸:600*600 (3)含成品支架、H13有隔板高效过滤器,484*484*150mm,700m3/h (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	1394.12	16729.44	0	
1-3-3-4-3	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化高效送风口(G3) (2)规格尺寸:600*600 (3)含成品支架、H13有隔板高效过滤器,484*484*220mm,1000m3/h (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	101	1499.12	151411.12	0	
1-3-3-5		医用方形散流器					3740.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-5-1	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用方形散流器(S2) (2)规格尺寸:300*300 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	111.7	1563.8	0	
1-3-3-5-2	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用方形散流器(S3) (2)规格尺寸:400*400 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	155.5	2177	0	
1-3-3-6		层流天花					496870.42	0	
1-3-3-6-1	030701010002	过滤器	(1)名称:层流天花SFTH-14 (2)规格尺寸:2600*1400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	11	16577.64	182354.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-6-2	030701010003	过滤器	(1)名称:层流天花SFTH-24 (2)规格尺寸:2600*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27067.14	27067.14	0	
1-3-3-6-3	030701010004	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3800*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	42220.74	84441.48	0	
1-3-3-6-4	030701010005	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3800*1400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	24901.7	24901.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-6-5	030701010006	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3600*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	40019.94	40019.94	0	
1-3-3-6-6	030701010007	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3500*1400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	22939.94	22939.94	0	
1-3-3-6-7	030701010008	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3500*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	39032.6	39032.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-6-8	030701010009	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3400*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	38056.79	76113.58	0	
1-3-4		阀门					193856.08	0	
1-3-4-1		医用多叶调节风阀					79596.43	0	
1-3-4-1-1	030703001001	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀160*120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	17	111.06	1888.02	0	
1-3-4-1-2	030703001002	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀200*120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	113.95	113.95	0	
1-3-4-1-3	030703001003	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀200*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	205	123.59	25335.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1-4	030703001004	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀320*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	245	138.04	33819.8	0	
1-3-4-1-5	030703001005	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀320*320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	161.16	3223.2	0	
1-3-4-1-6	030703001006	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀400*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	55	147.68	8122.4	0	
1-3-4-1-7	030703001007	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀500*320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	209.41	837.64	0	
1-3-4-1-8	030703001008	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀500*400 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	233.5	233.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1-9	030703001009	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀500*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	263.61	527.22	0	
1-3-4-1-10	030703001010	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀630*320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	234.46	937.84	0	
1-3-4-1-11	030703001011	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀630*400 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	264.81	264.81	0	
1-3-4-1-12	030703001012	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀630*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	302.74	2119.18	0	
1-3-4-1-13	030703001013	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀800*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	353.92	353.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1-14	030703001014	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀1000*400 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	353.92	353.92	0	
1-3-4-1-15	030703001015	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀1000*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	462.27	924.54	0	
1-3-4-1-16	030703001016	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀1000*630 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	540.54	540.54	0	
1-3-4-2		医用电动密闭阀					6128.45	0	
1-3-4-2-1	030703001017	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀200*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	567.03	567.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-2-2	030703001018	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀320*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	583.66	583.66	0	
1-3-4-2-3	030703001019	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀320*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	610.29	610.29	0	
1-3-4-2-4	030703001020	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀500*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	663.79	663.79	0	
1-3-4-2-5	030703001021	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀630*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	771.27	771.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-2-6	030703001022	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀800*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	950.43	950.43	0	
1-3-4-2-7	030703001023	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀1000*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	947.65	947.65	0	
1-3-4-2-8	030703001024	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀1250*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1034.33	1034.33	0	
1-3-4-3		医用70°常开防火阀					79995.88	0	
1-3-4-3-1	030703001025	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀160*120 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	332.19	1328.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-3-2	030703001026	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀200*120 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	335.69	335.69	0	
1-3-4-3-3	030703001027	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀200*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	90	347.34	31260.6	0	
1-3-4-3-4	030703001028	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀320*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	48	364.81	17510.88	0	
1-3-4-3-5	030703001029	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀320*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	392.76	4713.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-3-6	030703001030	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀500*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	480.28	6243.64	0	
1-3-4-3-7	030703001031	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀500*400 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	509.4	509.4	0	
1-3-4-3-8	030703001032	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀500*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	545.79	3820.53	0	
1-3-4-3-9	030703001033	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀630*400 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	547.25	547.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-3-10	030703001034	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀630*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	735.02	2205.06	0	
1-3-4-3-11	030703001035	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀630*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	794.63	794.63	0	
1-3-4-3-12	030703001036	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀800*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	796.79	796.79	0	
1-3-4-3-13	030703001037	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀800*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	872.59	872.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-3-14	030703001038	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1000*400 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	796.89	796.89	0	
1-3-4-3-15	030703001039	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1000*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	869.68	1739.36	0	
1-3-4-3-16	030703001040	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1000*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	964.3	964.3	0	
1-3-4-3-17	030703001041	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1000*800 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1088.05	1088.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-3-18	030703001042	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1200*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	942.46	942.46	0	
1-3-4-3-19	030703001043	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1250*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	960.67	960.67	0	
1-3-4-3-20	030703001044	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1250*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1205.27	1205.27	0	
1-3-4-3-21	030703001045	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1250*800 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1359.94	1359.94	0	
1-3-4-4		不锈钢医用多叶调节风阀					21249.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-4-1	030703001046	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀(不锈钢)200*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	402.98	402.98	0	
1-3-4-4-2	030703001047	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀(不锈钢)320*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	440.78	2644.68	0	
1-3-4-4-3	030703001048	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀(不锈钢)400*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	22	507.98	11175.56	0	
1-3-4-4-4	030703001049	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀(不锈钢)630*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	1201.94	3605.82	0	
1-3-4-4-5	030703001050	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀(不锈钢)1000*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1710.39	3420.78	0	
1-3-4-5		医用70°电动防火阀					6885.50	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-5-1	030703001051	碳钢阀门	(1)医用70°电动防火阀200*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	896.04	896.04	0	
1-3-4-5-2	030703001052	碳钢阀门	(1)医用70°电动防火阀800*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1421.3	1421.3	0	
1-3-4-5-3	030703001053	碳钢阀门	(1)医用70°电动防火阀1000*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1418.39	1418.39	0	
1-3-4-5-4	030703001054	碳钢阀门	(1)医用70°电动防火阀1000*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1513.01	1513.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-5-5	030703001055	碳钢阀门	(1)医用70° 电动防火阀1000*800 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1636.76	1636.76	0	
1-3-5		静压箱					3427.12	0	
1-3-5-1	030703021001	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格尺寸:1500*1500*800 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3427.12	3427.12	0	
1-3-6		消声器					2615.88	0	
1-3-6-1	030703020001	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.10m2＜截面积≤0.20m2,长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1307.94	2615.88	0	
1-3-7		电子微压差计					4804.4	0	
1-3-7-1	030602001001	显示仪表	(1)电子微压差计 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	960.88	4804.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-8		管道绝热、保护层					359411.96	0	
1-3-8-1	031208002004	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(新风送风回风管) (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	2984.86	91.7	273711.66	0	
1-3-8-2	031208002005	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(新风送风回风管)（主材甲供） (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	748	30.45	22776.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-8-3	031208002006	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(排风管) (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	432.18	44.76	19344.38	0	
1-3-8-4	031208002007	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(排风管)（主材甲供） (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	72	24.37	1754.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-8-5	031208002008	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火1h) (2)材质:防排烟专用绝热玻璃棉外包,密度为48kg/m3，厚度50mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	39.3	72.26	2839.82	0	
1-3-8-6	031208002009	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火1.5h) (2)材质:防火柔性卷材包裹,密度为96kg/m3，厚度50mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	48.5	97.58	4732.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-8-7	031208002010	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火2h) (2)材质:外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用9mm,100%无石棉防火板作防火保护 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	58.4	186.96	10918.46	0	
1-3-8-8	031208002011	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火3h) (2)材质:外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用12mm，100%无石棉防火板作防火保护 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	35.7	198.17	7074.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-8-9	011207001021	墙面装饰板	(1)铅板 (2)防护等级:3mmPb (3)铅板密度≥11.34T/m3 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.8	871.71	6799.34	0	
1-3-8-10	011207001022	墙面装饰板	(1)铅板 (2)防护等级:4mmPb (3)铅板密度≥11.34T/m3 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.7	1123.47	7527.25	0	
1-3-8-11	031208003001	波导窗	(1)屏蔽波导 (2)综合考虑规格尺寸 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1932.51	1932.51	0	
2		23#楼（九层手术部）					10754575.91	0	
2-1		设备部分					6442624.72	0	
2-1-1		医用洁卫型空调机组					6066723.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-1	030701003024	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S901、RAU23-S902)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量6500m3/h，新风量2000m3/h，制冷量16kw,制热量12kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	184730.56	369461.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-2	030701003025	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S903、RAU23-S904)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量14500m3/h，新风量2800m3/h，制冷量18kw,制热量14kw，功率11kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	269360.56	538721.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-3	030701003026	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S905)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量19000m3/h，新风量2300m3/h，制冷量18kw,制热量14kw，功率15kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	311717.95	311717.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-4	030701003027	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S906)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量5200m3/h，新风量1100m3/h，制冷量12kw,制热量8kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	169945.2	169945.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-5	030701003028	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S907、RAU23-S908、RAU23-S911)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量12500m3/h，新风量1500m3/h，制冷量25kw,制热量20kw，功率7.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	3	252789.56	758368.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-6	030701003029	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S909、RAU23-S910)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量14500m3/h，新风量1600m3/h，制冷量36kw,制热量18kw，功率11kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	278629.56	557259.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-7	030701003030	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S912)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量8000m3/h，新风量2600m3/h，制冷量24kw,制热量18kw，功率5.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	207747.56	207747.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-8	030701003031	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(RAU23-S913)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量6500m3/h，新风量2000m3/h，制冷量16kw,制热量12kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	189849.23	189849.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-9	030701003032	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S914、AHU23-S915、AHU23-S916、AHU23-S918)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量9500m3/h，新风量3200m3/h，制冷量87kw,制热量43kw，功率7.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	4	243751.89	975007.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-10	030701003033	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S917)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量8000m3/h，新风量2800m3/h，制冷量75kw,制热量37kw，功率5.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	224670.56	224670.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-11	030701003034	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S919)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量8000m3/h，新风量2400m3/h，制冷量69kw,制热量34kw，功率5.5kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	220170.56	220170.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-12	030701003035	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S920)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量6500m3/h，新风量1800m3/h，制冷量54kw,制热量27kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	202130.56	202130.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-13	030701003036	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S921)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量5200m3/h，新风量1800m3/h，制冷量55kw,制热量27kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	187192.86	187192.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-14	030701003037	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU23-S922)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量6500m3/h，新风量2300m3/h，制冷量48kw,制热量24kw，功率4kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	199297.56	199297.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-15	030701003038	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(MAU23-S923)四管制、深度除湿 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8、亚高效密褶式H10 (4)主要参数:静音型、机组风量14500m3/h，新风量14500m3/h，制冷量270kw,制热量93kw，功率11kw,风冷冷凝设备单冷型52.5KW，定频压缩机配电功率16.5KW (5)功能组合方案为(初效过滤、风机、均流段;中效、亚高效过滤、表冷(加热)、深度除湿、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	410309.94	410309.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-16	030701003039	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(MAU23-S924)四管制、深度除湿 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8、亚高效密褶式H10 (4)主要参数:静音型、机组风量12500m3/h，新风量12500m3/h，制冷量233kw,制热量80kw，功率11kw,风冷冷凝设备单冷型46.5KW，定频压缩机配电功率15.5KW (5)功能组合方案为(初效过滤、风机、均流段;中效、亚高效过滤、表冷(加热)、深度除湿、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	355024.27	355024.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-17	030701003040	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(MAU23-S925)四管制、深度除湿 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量6500m3/h，新风量2000m3/h，制冷量16kw,制热量12kw，功率4kw (5)功能组合方案为(初效过滤、风机、均流段;中效、亚高效过滤、表冷(加热)、深度除湿、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	189849.23	189849.23	0	
2-1-2		医用洁卫型新风机组					203326.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-1	030701003041	空调器	(1)名称:医用洁卫型新风机组(PAU-S901)两管制 (2)吊装安装 (3)普通启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式/板式F7 (4)主要参数:静音型、机组风量4200m3/h，制冷量60kw,制热量27kw，功率1.5kw (5)功能组合方案为(初效过滤、风机;表冷(热水)、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、成品支架等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	118927.35	118927.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-2	030701003042	空调器	(1)名称:医用洁卫型新风机组(PAU-S902)两管制 (2)吊装安装 (3)普通启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式/板式F7 (4)主要参数:静音型、机组风量2200m3/h，制冷量32kw,制热量14kw，功率1.1kw (5)功能组合方案为(初效过滤、风机;表冷(热水)、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、成品支架等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	84398.8	84398.8	0	
2-1-3		静音型离心式风机					99286.27	0	
2-1-3-1	030108001017	离心式通风机	(1)名称:静音型离心式风机(PFJ23-S901~PFJ23-S905、PFJ23-S909~PFJ23-S912、PFJ23-S914~PFJ23-S920) (2)主要参数:风量300m3/h,机外余压300pa,配电功率0.285kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	16	2167.9	34686.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-2	030108001018	离心式通风机	(1)名称:静音型离心式风机(PFJ23-S921、PFJ23-S925、PFJ23-S927) (2)主要参数:风量1000m3/h,机外余压350pa,配电功率0.285kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	2733.9	8201.7	0	
2-1-3-3	030108001019	离心式通风机	(1)名称:静音型离心式风机(PFJ23-S922) (2)主要参数:风量2000m3/h,机外余压350pa,配电功率0.55kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4165.9	4165.9	0	
2-1-3-4	030108001020	离心式通风机	(1)名称:静音型离心式风机(PFJ23-S930) (2)主要参数:风量1200m3/h,机外余压250pa,配电功率0.285kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3127.57	3127.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-5	030108001021	离心式通风机	(1)名称:静音型离心式风机(PFJ23-S931) (2)主要参数:风量1800m3/h,机外余压250pa,配电功率0.405kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3847.23	3847.23	0	
2-1-3-6	030108001022	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机（PFJ23-S907、PFJ23-S908） (2)主要参数:风量300m3/h,机外余压300pa,配电功率0.285kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	2537.9	5075.8	0	
2-1-3-7	030108001023	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机（PFJ23-S906、PFJ23-S913） (2)主要参数:风量300m3/h,机外余压300pa,配电功率0.285kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	2445.69	4891.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-8	030108001024	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S923、PFJ23-S926) (2)主要参数:风量1000m3/h,机外余压350pa,配电功率0.285kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	2641.69	5283.38	0	
2-1-3-9	030108001025	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S924) (2)主要参数:风量2000m3/h,机外余压350pa,配电功率0.55kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4073.69	4073.69	0	
2-1-3-10	030108001026	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S928) (2)主要参数:风量1200m3/h,机外余压250pa,配电功率0.285kw (3)落地安装 (4)风机内置光氢离子杀菌除臭装置 (5)含减震装置安装、设备底座制安 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4570.73	4570.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-11	030108001027	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S929) (2)主要参数:风量1500m3/h,机外余压350pa,配电功率0.405kw (3)落地安装 (4)风机内置光氢离子杀菌除臭装置 (5)含减震装置安装、设备底座制安 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5301.06	5301.06	0	
2-1-3-12	030108001028	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S932) (2)主要参数:风量500m3/h,机外余压250pa,配电功率0.192kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2445.69	2445.69	0	
2-1-3-13	030108001029	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ23-S933) (2)主要参数:风量1800m3/h,机外余压250pa,配电功率0.405kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3895.02	3895.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-3-14	030108001030	离心式通风机	(1)名称:箱式防爆排风机(PFJ23-S934) (2)主要参数:风量800m3/h,机外余压180pa,配电功率0.25kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4860.36	4860.36	0	
2-1-3-15	030108001031	离心式通风机	(1)名称:箱式防爆排风机(PFJ23-S935) (2)主要参数:风量1000m3/h,机外余压250pa,配电功率0.25kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4860.36	4860.36	0	
2-1-4		风机盘管					56550.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4-1	030701004006	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-34)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量340m3/h，制冷量1.8kw，制热量(供水温度45° C)1.8kw，制热量(供水温度60° C)2.7kw，功率0.043kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	1676.62	10059.72	0	
2-1-4-2	030701004007	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-51)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量510m3/h，制冷量2.7kw，制热量(供水温度45° C)2.7kw，制热量(供水温度60° C)4.05kw，功率0.057KW (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	7	1824.13	12768.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4-3	030701004008	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-68)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量680m3/h，制冷量3.6kw，制热量(供水温度45° C)3.6kw，制热量(供水温度60° C)5.4kw，功率0.07kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	8	1996.79	15974.32	0	
2-1-4-4	030701004009	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-85)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量850m3/h，制冷量4.5kw，制热量(供水温度45° C)4.5kw，制热量(供水温度60° C)6.75kw，功率0.084kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2166.45	2166.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4-5	030701004010	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-102)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量1020m3/h，制冷量5.4kw，制热量(供水温度45° C)5.4kw，制热量(供水温度60° C)8.1kw，功率0.105kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2369.98	2369.98	0	
2-1-4-6	030701004011	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-170)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量1700m3/h，制冷量9kw，制热量(供水温度45° C)9kw，制热量(供水温度60° C)13.5kw，功率0.169kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	2503.37	7510.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-4-7	030701010010	过滤器	(1)名称:风机盘管回风口过滤装置 (2)主要参数:初阻力小于20Pa、微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%(其他参数见图纸) (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	25	228.06	5701.5	0	
2-1-5		分体式空调器					13695.44	0	
2-1-5-1	030701003043	空调器	(1)名称:分体式空调器(FTJ-S901)单冷型 (2)主要参数:壁挂式匹数3HP,额定功率2.5KW(其他参数见图纸) (3)含减震装置、成品支架等 (4)综合考虑5米内外机铜管及保温等安装费用 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	2	6847.72	13695.44	0	
2-1-6		纳米光氢离子消毒机					3042.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-6-1	040602042002	紫外线消毒设备	(1)名称:纳米光氢离子消毒机 (2)主要参数:处理风量2000m3/h,功率10W 净化效率≥98% 除菌效率≥99.9% (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	3042.79	3042.79	0	
2-2		空调水系统					905438.29	0	
2-2-1		空调冷凝水管、空调排水管					9282.34	0	
2-2-1-1	031001006009	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	75.7	33.52	2537.46	0	
2-2-1-2	031001006010	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5.5	24.6	135.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-1-3	031001006011	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	154.06	41.44	6384.25	0	
2-2-1-4	031001006012	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.4	30.45	225.33	0	
2-2-2		冷热水供回水管					48193.08	0	
2-2-2-1	031001001022	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	34.98	58.96	2062.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-2	031001001023	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5.9	50.23	296.36	0	
2-2-2-3	031001001024	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	14.3	72.73	1040.04	0	
2-2-2-4	031001001025	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.2	63.44	456.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-5	031001001026	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	34.7	82.63	2867.26	0	
2-2-2-6	031001001027	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.6	71.12	327.15	0	
2-2-2-7	031001001028	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	26.35	91.18	2402.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-8	031001001029	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.1	79.43	246.23	0	
2-2-2-9	031001001030	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	43.15	106.18	4581.67	0	
2-2-2-10	031001001031	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.5	95.51	620.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-11	031001001032	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	89.79	125.5	11268.65	0	
2-2-2-12	031001001033	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.3	110.98	366.23	0	
2-2-2-13	031001001034	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	149.4	141.25	21102.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-2-14	031001001035	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.4	125.94	554.14	0	
2-2-3		铜管					1236.13	0	
2-2-3-1	031001004003	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ9.53 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	13.47	34.74	467.95	0	
2-2-3-2	031001004004	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ15.88 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.5	49.13	221.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3-3	031001004005	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ19.05 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.87	55.43	547.09	0	
2-2-4		管道绝热、保护层					15892.01	0	
2-2-4-1	031208002012	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.14	2263.99	316.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-4-2	031208002013	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温(带铝箔) (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	5.87	2653.33	15575.05	0	
2-2-5		末端风机盘管接管阀门					24699.00	0	
2-2-5-1	031003001014	螺纹阀门	(1)名称:铜质闸阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	50	79.43	3971.5	0	
2-2-5-2	031003001015	螺纹阀门	(1)名称:电动两通阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	25	293.65	7341.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-5-3	031003008008	除污器(过滤器)	(1)名称:铜质Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	25	139.35	3483.75	0	
2-2-5-4	031003010005	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN20(长度综合考虑) (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	50	198.05	9902.5	0	
2-2-6		空调机组接管阀门					608836.09	0	
2-2-6-1		压力表、温度计、放气阀					32844.24	0	
2-2-6-1-1	030601002003	压力仪表	(1)名称:不锈钢压力表(带旋塞,不锈钢材质) (2)综合考虑安装位置、方式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	104	171.9	17877.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-1-2	030601001002	温度仪表	(1)名称:温度计 (2)综合考虑安装位置、方式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	支	104	102.88	10699.52	0	
2-2-6-1-3	031003001016	螺纹阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	52	82.06	4267.12	0	
2-2-6-2		全铜截止阀					17439.84	0	
2-2-6-2-1	031003001017	螺纹阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	164.61	1316.88	0	
2-2-6-2-2	031003001018	螺纹阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	72	223.93	16122.96	0	
2-2-6-3		手动涡轮法兰铸铁蝶阀					81960.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-3-1	031003003041	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	52	456.25	23725	0	
2-2-6-3-2	031003003042	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	44	678.17	29839.48	0	
2-2-6-3-3	031003003043	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	817.9	19629.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-3-4	031003003044	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	984.81	3939.24	0	
2-2-6-3-5	031003003045	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN125 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	1206.83	4827.32	0	
2-2-6-4		压差控制电动二通调节阀					145678.89	0	
2-2-6-4-1	031003002004	螺纹法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1664.95	3329.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-4-2	031003002005	螺纹法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	2242.28	40361.04	0	
2-2-6-4-3	031003002006	螺纹法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	22	3002.01	66044.22	0	
2-2-6-4-4	031003003046	焊接法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	4106.42	24638.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-4-5	031003003047	焊接法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	5043.1	5043.1	0	
2-2-6-4-6	031003003048	焊接法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	6262.11	6262.11	0	
2-2-6-5		能量计（EM）					145693.69	0	
2-2-6-5-1	031003001019	螺纹阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2222.73	4445.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-5-2	031003001020	螺纹阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	2437.23	43870.14	0	
2-2-6-5-3	031003003049	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	3004.6	36055.2	0	
2-2-6-5-4	031003003050	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	3235.97	32359.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-5-5	031003003051	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	3468.1	20808.6	0	
2-2-6-5-6	031003003052	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3847.11	3847.11	0	
2-2-6-5-7	031003003053	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN125 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	4307.48	4307.48	0	
2-2-6-6		Y型过滤器					42760.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-6-1	031003008009	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	2	324.29	648.58	0	
2-2-6-6-2	031003008010	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	18	374.57	6742.26	0	
2-2-6-6-3	031003008011	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	12	921.4	11056.8	0	
2-2-6-6-4	031003008012	除污器(过滤器)	(1)名称:铸铁Y型过滤器 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	10	1160.12	11601.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-6-5	031003008013	除污器(过滤器)	(1)名称:铸铁Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	6	1445.8	8674.8	0	
2-2-6-6-6	031003008014	除污器(过滤器)	(1)名称:铸铁Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	1	1872.06	1872.06	0	
2-2-6-6-7	031003008015	除污器(过滤器)	(1)名称:铸铁Y型过滤器 (2)规格:DN125 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	1	2164.43	2164.43	0	
2-2-6-7		软接					59061.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-7-1	031003010006	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	4	374.55	1498.2	0	
2-2-6-7-2	031003010007	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	36	477.8	17200.8	0	
2-2-6-7-3	031003010008	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	24	603.57	14485.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-7-4	031003003054	焊接法兰阀门	(1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	614.47	12289.4	0	
2-2-6-7-5	031003003055	焊接法兰阀门	(1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	789.2	9470.4	0	
2-2-6-7-6	031003003056	焊接法兰阀门	(1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	944.91	1889.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-7-7	031003003057	焊接法兰阀门	(1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN125 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1113.38	2226.76	0	
2-2-6-8		静态平衡阀					74966.58	0	
2-2-6-8-1	031003003058	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	821.4	1642.8	0	
2-2-6-8-2	031003003059	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	1071.77	19291.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-8-3	031003003060	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	1166.79	14001.48	0	
2-2-6-8-4	031003003061	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	1578.02	15780.2	0	
2-2-6-8-5	031003003062	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	2652.01	15912.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6-8-6	031003003063	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2954.61	2954.61	0	
2-2-6-8-7	031003003064	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN125 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	5383.57	5383.57	0	
2-2-6-9		排污阀					8431.02	0	
2-2-6-9-1	031003001021	螺纹阀门	(1)名称:排污阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	27	312.26	8431.02	0	
2-2-7		空调水（阀门）					27464.19	0	
2-2-7-1		排气阀					656.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-7-1-1	031003001022	螺纹阀门	(1)类型:自动排气阀(带闸阀、浮球式) (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	82.06	656.48	0	
2-2-7-2		全铜截止阀					1316.88	0	
2-2-7-2-1	031003001023	螺纹阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	164.61	1316.88	0	
2-2-7-3		手动涡轮法兰铸铁蝶阀					4537.68	0	
2-2-7-3-1	031003003065	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	456.25	1825	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-7-3-2	031003003066	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	678.17	2712.68	0	
2-2-7-4		自力式压差平衡阀					5970.69	0	
2-2-7-4-1	031003003067	焊接法兰阀门	(1)名称:自力式压差平衡阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	963.15	1926.3	0	
2-2-7-4-2	031003003068	焊接法兰阀门	(1)名称:自力式压差平衡阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1868.92	1868.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-7-4-3	031003003069	焊接法兰阀门	(1)名称:自力式压差平衡阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2175.47	2175.47	0	
2-2-7-5		静态平衡阀					4387.61	0	
2-2-7-5-1	031003003070	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	821.4	1642.8	0	
2-2-7-5-2	031003003071	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1166.79	1166.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-7-5-3	031003003072	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1578.02	1578.02	0	
2-2-7-6		能量计（EM）					10594.85	0	
2-2-7-6-1	031003001024	螺纹阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2177.14	4354.28	0	
2-2-7-6-2	031003003073	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3004.6	3004.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-7-6-3	031003003074	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3235.97	3235.97	0	
2-2-8		二次蒸汽加湿器接管阀门					169835.45	0	
2-2-8-1		蒸汽过滤器					21783.76	0	
2-2-8-1-1	031003003075	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽过滤器(100目) (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	385.65	8869.95	0	
2-2-8-1-2	031003003076	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽过滤器(100目) (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	561.47	12913.81	0	
2-2-8-2		蒸汽压力表					3953.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-8-2-1	030601002004	压力仪表	(1)名称:蒸汽压力表(带旋塞阀) (2)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	23	171.9	3953.7	0	
2-2-8-3		进水电磁阀、蒸汽电动阀					65761.60	0	
2-2-8-3-1	031003003077	焊接法兰阀门	(1)名称:进水电磁阀 (2)规格:DN15 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	423.69	9744.87	0	
2-2-8-3-2	031003003078	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽电动阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	2435.51	56016.73	0	
2-2-8-4		蒸汽截止阀					67882.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-8-4-1	031003003079	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽截止阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	322.63	7420.49	0	
2-2-8-4-2	031003003080	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽截止阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	92	657.2	60462.4	0	
2-2-8-5		浮球式疏水阀					10453.5	0	
2-2-8-5-1	031003003081	焊接法兰阀门	(1)名称:浮球式疏水阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	454.5	10453.5	0	
2-3		通风空调系统					3406512.90	0	
2-3-1		空调风管					1684427.59	0	
2-3-1-1		新风风管					1409508.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-1-1	030702002039	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	424.17	314.67	133473.57	0	
2-3-1-1-2	030702002040	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.9	268.93	1317.76	0	
2-3-1-1-3	030702002041	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1362.05	280.13	381551.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-1-4	030702002042	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.5	237.01	829.54	0	
2-3-1-1-5	030702002043	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	591.34	266.2	157414.71	0	
2-3-1-1-6	030702002044	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.6	222.32	1689.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-1-7	030702002045	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1800.68	272.45	490595.27	0	
2-3-1-1-8	030702002046	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	10.3	228.13	2349.74	0	
2-3-1-1-9	030702002047	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	901.33	228.33	205800.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-1-10	030702002048	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.8	179.32	1219.38	0	
2-3-1-1-11	030702002049	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	116.55	239.54	27918.39	0	
2-3-1-1-12	030702002050	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5.5	191.65	1054.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-1-13	030702002051	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1500＜大边长(mm)≤2000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	10.46	261.06	2730.69	0	
2-3-1-1-14	030702002052	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1500＜大边长(mm)≤2000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.32	213.68	1564.14	0	
2-3-1-2		排风风管					274918.94	0	
2-3-1-2-1	030702002053	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	585.99	314.67	184393.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-2-2	030702002054	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.69	269.85	1805.3	0	
2-3-1-2-3	030702002055	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	279.72	280.15	78363.56	0	
2-3-1-2-4	030702002056	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5.8	235.82	1367.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-2-5	030702002057	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.6	266.57	2025.93	0	
2-3-1-2-6	030702002058	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.3	223.6	737.88	0	
2-3-1-2-7	030702002059	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1.1	278.3	306.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-2-8	030702002060	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.2	230.21	736.67	0	
2-3-1-2-9	030702002061	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	13.2	228.61	3017.65	0	
2-3-1-2-10	030702002062	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.4	179.46	430.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1-2-11	030702002063	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.6	238.51	1097.15	0	
2-3-1-2-12	030702002064	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.3	192.95	636.74	0	
2-3-2		温度、风量测定孔					2452	0	
2-3-2-1	030703012002	温度、风量测定孔	(1)温度、风量测定孔制作安装 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	122.6	2452	0	
2-3-3		风口					993903.82	0	
2-3-3-1		医用单层百叶风口					20254.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-1-1	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用单层百叶风口(D1) (2)规格尺寸:600*600 (3)内含尼龙过滤网 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	645.91	2583.64	0	
2-3-3-1-2	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用单层百叶风口(D2) (2)规格尺寸:400*400 (3)内含尼龙过滤网 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	23	336.13	7730.99	0	
2-3-3-1-3	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用单层百叶风口(D3) (2)规格尺寸:300*300 (3)内含尼龙过滤网 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	35	284.01	9940.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-2		医用双层百叶风口					3369.48	0	
2-3-3-2-1	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用双层百叶风口(SK1) (2)规格尺寸:200*200 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	17	80.22	1363.74	0	
2-3-3-2-2	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用双层百叶风口(SK2) (2)规格尺寸:300*300 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	111.43	2005.74	0	
2-3-3-3		成品净化网孔板风口					251458.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-3-1	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX1) (2)规格尺寸:1200*350 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	128	905.87	115951.36	0	
2-3-3-3-2	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX2) (2)规格尺寸:900*350 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	828.87	1657.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-3-3	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX3) (2)规格尺寸:600*350 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	33	674.87	22270.71	0	
2-3-3-3-4	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX4) (2)规格尺寸:400*350 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	28	629.35	17621.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-3-5	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD1) (2)规格尺寸:600*600 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	47	853.37	40108.39	0	
2-3-3-3-6	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD2) (2)规格尺寸:400*400 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	55	639.85	35191.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-3-7	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD3) (2)规格尺寸:300*300 (3)内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	585.97	5859.7	0	
2-3-3-3-8	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD4) (2)规格尺寸:400*400 (3)含成品支架、内含板式F8中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	639.85	12797	0	
2-3-3-4		成品净化高效送风口					216898.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-4-1	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化高效送风口(G1) (2)规格尺寸:400*400 (3)含成品支架、H13有隔板高效过滤器,320*320*220mm,500m3/h (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	40	1199.84	47993.6	0	
2-3-3-4-2	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化高效送风口(G2) (2)规格尺寸:600*600 (3)含成品支架、H13有隔板高效过滤器,484*484*150mm,700m3/h (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	19	1394.12	26488.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-4-3	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化高效送风口(G3) (2)规格尺寸:600*600 (3)含成品支架、H13有隔板高效过滤器,484*484*220mm,1000m3/h (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	95	1499.12	142416.4	0	
2-3-3-5		医用方形散流器					3784.6	0	
2-3-3-5-1	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用方形散流器(S2) (2)规格尺寸:300*300 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	111.7	1452.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-5-2	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用方形散流器(S3) (2)规格尺寸:400*400 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	15	155.5	2332.5	0	
2-3-3-6		层流天花					498138.03	0	
2-3-3-6-1	030701010011	过滤器	(1)名称:层流天花SFTH-14 (2)规格尺寸:2600*1400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	11	16577.64	182354.04	0	
2-3-3-6-2	030701010012	过滤器	(1)名称:层流天花SFTH-24 (2)规格尺寸:2600*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	27067.14	27067.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-6-3	030701010013	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3000*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	33419.95	66839.9	0	
2-3-3-6-4	030701010014	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3700*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	41120.34	41120.34	0	
2-3-3-6-5	030701010015	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3700*1400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	24160.74	24160.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-6-6	030701010016	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3600*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	40019.94	40019.94	0	
2-3-3-6-7	030701010017	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3500*1400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	22939.94	22939.94	0	
2-3-3-6-8	030701010018	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:3900*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	43320.09	43320.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-3-6-9	030701010019	过滤器	(1)名称:层流天花 (2)规格尺寸:4500*2400 (3)1.0厚钢板喷塑、含H14高效过滤器、成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	50315.9	50315.9	0	
2-3-4		阀门					152663.87	0	
2-3-4-1		医用多叶调节风阀					85351.08	0	
2-3-4-1-1	030703001056	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀160*120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	17	111.06	1888.02	0	
2-3-4-1-2	030703001057	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀200*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	209	123.59	25830.31	0	
2-3-4-1-3	030703001058	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀320*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	233	138.04	32163.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-4-1-4	030703001059	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀320*320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	29	161.16	4673.64	0	
2-3-4-1-5	030703001060	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀400*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	40	147.68	5907.2	0	
2-3-4-1-6	030703001061	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀500*320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	17	209.41	3559.97	0	
2-3-4-1-7	030703001062	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀500*400 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	233.5	233.5	0	
2-3-4-1-8	030703001063	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀500*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	263.61	3690.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-4-1-9	030703001064	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀630*320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	234.46	1406.76	0	
2-3-4-1-10	030703001065	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀630*400 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	264.81	529.62	0	
2-3-4-1-11	030703001066	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀630*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	9	302.74	2724.66	0	
2-3-4-1-12	030703001067	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀800*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	353.92	353.92	0	
2-3-4-1-13	030703001068	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀1000*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	462.27	1849.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-4-1-14	030703001069	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀1000*630 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	540.54	540.54	0	
2-3-4-2		医用电动密闭阀					1274.08	0	
2-3-4-2-1	030703001070	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀320*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	610.29	610.29	0	
2-3-4-2-2	030703001071	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀500*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	663.79	663.79	0	
2-3-4-3		医用70°常开防火阀					61780.63	0	
2-3-4-3-1	030703001072	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀160*120 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	332.19	1328.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-4-3-2	030703001073	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀200*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	90	347.34	31260.6	0	
2-3-4-3-3	030703001074	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀320*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	44	364.81	16051.64	0	
2-3-4-3-4	030703001075	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀320*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	13	392.76	5105.88	0	
2-3-4-3-5	030703001076	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀500*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	480.28	4802.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-4-3-6	030703001077	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀500*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	545.79	1637.37	0	
2-3-4-3-7	030703001078	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀800*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	796.79	1593.58	0	
2-3-4-4		医用70°电动防火阀					4258.08	0	
2-3-4-4-1	030703001079	碳钢阀门	(1)医用70°电动防火阀800*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1421.3	1421.3	0	
2-3-4-4-2	030703001080	碳钢阀门	(1)医用70°电动防火阀1000*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1418.39	2836.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-5		消声器					2615.88	0	
2-3-5-1	030703020002	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.10m2＜截面积≤0.20m2，长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1307.94	2615.88	0	
2-3-6		电子微压差计					3843.52	0	
2-3-6-1	030602001002	显示仪表	(1)电子微压差计 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	960.88	3843.52	0	
2-3-7		管道绝热、保护层					566606.22	0	
2-3-7-1	031208002014	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(新风送风回风管) (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	5446.51	91.7	499444.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-7-2	031208002015	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(排风管) (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	987.6	44.8	44244.48	0	
2-3-7-3	031208002016	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火1h) (2)材质:防排烟专用绝热玻璃棉外包,密度为48kg/m3，厚度50mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	37.9	72.27	2739.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-7-4	031208002017	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火1.5h) (2)材质:防火柔性卷材包裹,密度为96kg/m3，厚度50mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	44.1	97.61	4304.6	0	
2-3-7-5	031208002018	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火2h) (2)材质:外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用9mm,100%无石棉防火板作防火保护 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	38.8	186.96	7254.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-7-6	031208002019	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火3h) (2)材质:外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用12mm，100%无石棉防火板作防火保护 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	43.5	198.14	8619.09	0	
3		23#楼（十一层NICU）					1636970.95	0	
3-1		设备部分					789190.91	0	
3-1-1		医用洁卫型空调机组					309966.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-1	030701003044	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU2-N1101)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量2200m3/h，新风量600m3/h，制冷量18kw,制热量9kw，功率2.2kw (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	133691.2	133691.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-2	030701003045	空调器	(1)名称:医用洁卫型空调机组(AHU2-N1102)四管制 (2)落地安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8 (4)主要参数:静音型、机组风量2600m3/h，新风量2600m3/h，制冷量48kw,制热量23kw，功率3kw，风冷冷凝设备单冷型12.5KW，定频压缩机配电功率4.8KW (5)功能组合方案为(混风、风机、均流段;初中效过滤、表冷(加热)、加湿、加热出风段); (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、二次蒸汽加湿器与蒸汽扩散装置及配件、风机变频器、设备底座制安等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	176275.2	176275.2	0	
3-1-2		医用洁卫型新风机组					311053.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-1	030701003046	空调器	(1)名称:医用洁卫型新风机组(PAU2-N1101)两管制 (2)吊装安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式/板式F7 (4)主要参数:静音型、机组风量2200m3/h，制冷量32kw,制热量14kw，功率1.5kw (5)功能组合方案为(初效过滤、风机;表冷(热水)、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、成品支架等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	84398.8	84398.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-2-2	030701003047	空调器	(1)名称:医用洁卫型新风机组(PAU2-N1102)两管制 (2)吊装安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8,亚高效密褶式H10 (4)主要参数:静音型、机组风量9500m3/h，制冷量136kw,制热量61kw，功率7.5kw (5)功能组合方案为(初效过滤、风机;表冷(热水)、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、成品支架等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	226655.03	226655.03	0	
3-1-3		静音型离心式风机					36864.57	0	
3-1-3-1	030108001032	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-N1101) (2)主要参数:风量1000m3/h,机外余压200pa,配电功率0.285kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2733.9	2733.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-2	030108001033	离心式通风机	(1)名称:离心式管道防爆风机(PFJ2-N1102) (2)主要参数:风量500m3/h,机外余压200pa,配电功率0.37kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4490.9	4490.9	0	
3-1-3-3	030108001034	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-N1103) (2)主要参数:风量800m3/h,机外余压200pa,配电功率0.2kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2733.9	2733.9	0	
3-1-3-4	030108001035	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-N1104) (2)主要参数:风量2000m3/h,机外余压300pa,配电功率0.55kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4165.9	4165.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-5	030108001036	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-N1105) (2)主要参数:风量800m3/h,机外余压200pa,配电功率0.2kw (3)室内吊装 (4)风机内置光氢离子杀菌除臭装置 (5)含减震装置安装、成品支架 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4769.29	4769.29	0	
3-1-3-6	030108001037	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-N1106) (2)主要参数:风量1500m3/h,机外余压250pa,配电功率0.405kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3840.9	3840.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-7	030108001038	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-N1107) (2)主要参数:风量300m3/h,机外余压200pa,配电功率0.15kw (3)室内吊装 (4)风机内置光氢离子杀菌除臭装置 (5)含减震装置安装、成品支架 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3703.29	3703.29	0	
3-1-3-8	030108001039	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-N1108) (2)主要参数:风量500m3/h,机外余压300pa,配电功率0.25kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2167.9	2167.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-3-9	030108001040	离心式通风机	(1)名称:箱式排风机(PFJ2-N1109) (2)主要参数:变频启动、风量3500m3/h,机外余压1000pa,配电功率2.2kw (3)落地安装 (4)含减震装置安装、设备底座制安 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5524.69	5524.69	0	
3-1-3-10	030108001041	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-N1110) (2)主要参数:风量800m3/h,机外余压250pa,配电功率0.2kw (3)室内安装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2733.9	2733.9	0	
3-1-4		风机盘管					124533.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-4-1	030701004012	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-34S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量340m3/h，制冷量1.8kw，制热量(供水温度45° C)0.81kw，制热量(供水温度60° C)1.21kw，功率0.043kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	2139.37	12836.22	0	
3-1-4-2	030701004013	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-34)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量340m3/h，制冷量1.8kw，制热量(供水温度45° C)1.8kw，制热量(供水温度60° C)2.7kw，功率0.043kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1676.62	1676.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-4-3	030701004014	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-51S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量510m3/h，制冷量2.7kw，制热量(供水温度45° C)1.21kw，制热量(供水温度60° C)1.82kw，功率0.057KW (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	2513.37	7540.11	0	
3-1-4-4	030701004015	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-51)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量510m3/h，制冷量2.7kw，制热量(供水温度45° C)2.7kw，制热量(供水温度60° C)4.05kw，功率0.057KW (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	7	1824.13	12768.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-4-5	030701004016	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-68S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量680m3/h，制冷量3.6kw，制热量(供水温度45° C)1.62kw，制热量(供水温度60° C)2.43kw，功率0.07kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	12	2673.37	32080.44	0	
3-1-4-6	030701004017	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-68)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量680m3/h，制冷量3.6kw，制热量(供水温度45° C)3.6kw，制热量(供水温度60° C)5.4kw，功率0.07kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1996.79	1996.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-4-7	030701004018	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-85)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量850m3/h，制冷量4.5kw，制热量(供水温度45° C)4.5kw，制热量(供水温度60° C)6.75kw，功率0.084kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2166.45	2166.45	0	
3-1-4-8	030701004019	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-85S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量850m3/h，制冷量4.5kw，制热量(供水温度45° C)2.02kw，制热量(供水温度60° C)3.03kw，功率0.084kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	2833.37	5666.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-4-9	030701004020	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-102S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量1020m3/h，制冷量5.4kw，制热量(供水温度45° C)2.43kw，制热量(供水温度60° C)3.65kw，功率0.105kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	10	3526.37	35263.7	0	
3-1-4-10	030701004021	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-170)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量1700m3/h，制冷量9kw，制热量(供水温度45° C)9kw，制热量(供水温度60° C)13.5kw，功率0.169kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2503.37	2503.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-4-11	030701010020	过滤器	(1)名称:风机盘管回风口过滤装置 (2)主要参数:初阻力小于20Pa、微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%(其他参数见图纸) (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	44	228.06	10034.64	0	
3-1-5		分体式空调器					5776.72	0	
3-1-5-1	030701003048	空调器	(1)名称:分体式空调器(FTJ-N1101)单冷型 (2)主要参数:嵌入式匹数2HP,额定功率2KW(其他参数见图纸) (3)含减震装置、成品支架等 (4)综合考虑5米内外机铜管及保温等安装费用 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	5776.72	5776.72	0	
3-1-6		暖风机					995.4	0	
3-1-6-1	030701001002	空气加热器(冷却器)	(1)名称:电暖风机 (2)吊顶嵌入式 (3)尺寸600×300×200，额定功率2.5KW (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	497.7	995.4	0	
3-2		空调水系统					308070.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1		空调冷凝水管、空调排水管					11667.39	0	
3-2-1-1	031001006013	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	79.23	33.38	2644.7	0	
3-2-1-2	031001006014	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.6	23.29	177	0	
3-2-1-3	031001006015	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	193.68	41.47	8031.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-1-4	031001006016	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.6	29.84	256.62	0	
3-2-1-5	031001006017	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12	46.43	557.16	0	
3-2-2		冷热水供回水管					85425.67	0	
3-2-2-1	031001001036	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	318.72	59.34	18912.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-2	031001001037	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.68	49.23	378.09	0	
3-2-2-3	031001001038	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.71	74.01	274.58	0	
3-2-2-4	031001001039	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5.1	65.31	333.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-5	031001001040	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	193.43	83	16054.69	0	
3-2-2-6	031001001041	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.47	71.41	604.84	0	
3-2-2-7	031001001042	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	79.25	90.53	7174.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-8	031001001043	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5.58	83.72	467.16	0	
3-2-2-9	031001001044	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.77	106.79	509.39	0	
3-2-2-10	031001001045	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.8	92.91	445.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-11	031001001046	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	187.51	125.58	23547.51	0	
3-2-2-12	031001001047	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.5	111.97	1063.72	0	
3-2-2-13	031001001048	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	88.5	141.39	12513.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2-14	031001001049	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.3	126.16	542.49	0	
3-2-2-15	031001001050	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN100(De108) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	11.96	175.14	2094.67	0	
3-2-2-16	031001001051	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN100(De108) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.2	159.1	509.12	0	
3-2-3		铜管					401.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-3-1	031001004006	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ9.53 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.45	34.74	154.59	0	
3-2-3-2	031001004007	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ19.05 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.45	55.43	246.66	0	
3-2-4		管道绝热、保护层					32601.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-4-1	031208002020	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.02	2263.99	45.28	0	
3-2-4-2	031208002021	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温(带铝箔) (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	12.27	2653.33	32556.36	0	
3-2-5		末端风机盘管接管阀门					76072.92	0	
3-2-5-1	031003001025	螺纹阀门	(1)名称:铜质闸阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	154	79.43	12232.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-5-2	031003001026	螺纹阀门	(1)名称:电动两通阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	77	293.65	22611.05	0	
3-2-5-3	031003008016	除污器(过滤器)	(1)名称:铜质Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	77	139.35	10729.95	0	
3-2-5-4	031003010009	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN20(长度综合考虑) (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	154	198.05	30499.7	0	
3-2-6		空调机组接管阀门					82537.76	0	
3-2-6-1		压力表、温度计、放气阀					2526.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-6-1-1	030601002005	压力仪表	(1)名称:不锈钢压力表(带旋塞,不锈钢材质) (2)综合考虑安装位置、方式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	8	171.9	1375.2	0	
3-2-6-1-2	030601001003	温度仪表	(1)名称:温度计 (2)综合考虑安装位置、方式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	支	8	102.88	823.04	0	
3-2-6-1-3	031003001027	螺纹阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	82.06	328.24	0	
3-2-6-2		手动涡轮法兰铸铁蝶阀					14839.60	0	
3-2-6-2-1	031003003082	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	456.25	5475	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-6-2-2	031003003083	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	678.17	5425.36	0	
3-2-6-2-3	031003003084	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	984.81	3939.24	0	
3-2-6-3		压差控制电动二通调节阀					20053.15	0	
3-2-6-3-1	031003002007	螺纹法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	3002.01	15010.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-6-3-2	030103003085	焊接法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	5043.1	5043.1	0	
3-2-6-4		能量计（EM）					19332.85	0	
3-2-6-4-1	030103003086	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	3004.6	9013.8	0	
3-2-6-4-2	030103003087	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	3235.97	6471.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-6-4-3	031003003088	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3847.11	3847.11	0	
3-2-6-5		Y型过滤器					6956.50	0	
3-2-6-5-1	031003008017	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	3	921.4	2764.2	0	
3-2-6-5-2	031003008018	除污器(过滤器)	(1)名称:铸铁Y型过滤器 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	2	1160.12	2320.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-6-5-3	031003008019	除污器(过滤器)	(1)名称:铸铁Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	1	1872.06	1872.06	0	
3-2-6-6		软接					7969.12	0	
3-2-6-6-1	031003010010	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	6	603.57	3621.42	0	
3-2-6-6-2	031003003089	焊接法兰阀门	(1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	614.47	2457.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-6-6-3	031003003090	焊接法兰阀门	(1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	944.91	1889.82	0	
3-2-6-7		静态平衡阀					9611.02	0	
3-2-6-7-1	031003003091	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	1166.79	3500.37	0	
3-2-6-7-2	031003003092	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1578.02	3156.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-6-7-3	031003003093	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2954.61	2954.61	0	
3-2-6-8		排污阀					1249.04	0	
3-2-6-8-1	031003001028	螺纹阀门	(1)名称:排污阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	312.26	1249.04	0	
3-2-7		空调水（阀门）					4595.72	0	
3-2-7-1		排气阀					656.48	0	
3-2-7-1-1	031003001029	螺纹阀门	(1)类型:自动排气阀(带闸阀、浮球式) (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	82.06	656.48	0	
3-2-7-2		手动涡轮法兰铸铁蝶阀					3939.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-7-2-1	031003003094	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	984.81	3939.24	0	
3-2-8		二次蒸汽加湿器接管阀门					14768.30	0	
3-2-8-1		蒸汽过滤器					1894.24	0	
3-2-8-1-1	031003003095	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽过滤器(100目) (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	385.65	771.3	0	
3-2-8-1-2	031003003096	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽过滤器(100目) (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	561.47	1122.94	0	
3-2-8-2		蒸汽压力表					343.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-8-2-1	030601002006	压力仪表	(1)名称:蒸汽压力表(带旋塞阀) (2)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	171.9	343.8	0	
3-2-8-3		进水电磁阀、蒸汽电动阀					5718.40	0	
3-2-8-3-1	031003003097	焊接法兰阀门	(1)名称:进水电磁阀 (2)规格:DN15 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	423.69	847.38	0	
3-2-8-3-2	031003003098	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽电动阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2435.51	4871.02	0	
3-2-8-4		蒸汽截止阀					5902.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-8-4-1	031003003099	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽截止阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	322.63	645.26	0	
3-2-8-4-2	031003003100	焊接法兰阀门	(1)名称:蒸汽截止阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	8	657.2	5257.6	0	
3-2-8-5		浮球式疏水阀					909	0	
3-2-8-5-1	031003003101	焊接法兰阀门	(1)名称:浮球式疏水阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	454.5	909	0	
3-3		通风空调系统					539709.39	0	
3-3-1		空调风管					318942.76	0	
3-3-1-1		新风风管					201184.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-1-1	030702002065	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	174.17	314.55	54785.17	0	
3-3-1-1-2	030702002066	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.24	270.41	1687.36	0	
3-3-1-1-3	030702002067	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	128.4	280.05	35958.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-1-4	030702002068	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.6	235.44	1553.9	0	
3-3-1-1-5	030702002069	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.8	266.38	2077.76	0	
3-3-1-1-6	030702002070	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.8	220.28	616.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-1-7	030702002071	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	176.7	272.34	48122.48	0	
3-3-1-1-8	030702002072	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.6	228.62	1737.51	0	
3-3-1-1-9	030702002073	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	211.79	228.25	48341.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-1-10	030702002074	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.8	178.66	857.57	0	
3-3-1-1-11	030702002075	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	10.88	239.09	2601.3	0	
3-3-1-1-12	030702002076	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.1	192.27	1365.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-1-13	030702002077	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1500＜大边长(mm)≤2000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.2	261.36	574.99	0	
3-3-1-1-14	030702002078	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1500＜大边长(mm)≤2000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.26	212.46	905.08	0	
3-3-1-2		排风风管					117758.25	0	
3-3-1-2-1	030702002079	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	248.31	314.59	78115.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-2-2	030702002080	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.4	271.79	924.09	0	
3-3-1-2-3	030702002081	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	97.5	280	27300	0	
3-3-1-2-4	030702002082	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.2	235.92	1462.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-2-5	030702002083	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.8	264.83	1271.18	0	
3-3-1-2-6	030702002084	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.8	220.28	616.78	0	
3-3-1-2-7	030702002085	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	9.76	272.48	2659.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-2-8	030702002086	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.78	226.89	1084.53	0	
3-3-1-2-9	030702002087	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.26	230.09	750.09	0	
3-3-1-2-10	030702002088	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.64	180.79	658.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1-2-11	030702002089	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	8.64	238.96	2064.61	0	
3-3-1-2-12	030702002090	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.47	190.37	850.95	0	
3-3-2		温度、风量测定孔					2452	0	
3-3-2-1	030703012003	温度、风量测定孔	(1)温度、风量测定孔制作安装 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	122.6	2452	0	
3-3-3		风口					85200.84	0	
3-3-3-1		医用单层百叶风口					39630.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-1-1	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用单层百叶风口(D1) (2)规格尺寸:600*600 (3)内含尼龙过滤网 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	645.91	9042.74	0	
3-3-3-1-2	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用单层百叶风口(D2) (2)规格尺寸:400*400 (3)内含尼龙过滤网 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	91	336.13	30587.83	0	
3-3-3-2		成品净化网孔板风口					15639.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-2-1	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX3) (2)规格尺寸:600*350 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	674.87	2699.48	0	
3-3-3-2-2	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX6) (2)规格尺寸:1200*400 (3)含成品支架、内含板式H13无隔板高效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1304.27	2608.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-2-3	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JX7) (2)规格尺寸:900*400 (3)含成品支架、内含板式H13无隔板高效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1194.02	1194.02	0	
3-3-3-2-4	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD2) (2)规格尺寸:400*400 (3)含成品支架、内含板式F6中效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	639.86	1279.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-2-5	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD5) (2)规格尺寸:600*600 (3)含成品支架、内含板式H13有隔板高效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1173.62	1173.62	0	
3-3-3-2-6	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化网孔板风口(JD6) (2)规格尺寸:400*400 (3)含成品支架、内含板式H13有隔板高效过滤器 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	954.85	6683.95	0	
3-3-3-3		成品净化高效送风口					18084.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-3-1	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化高效送风口(G1) (2)规格尺寸:400*400 (3)含成品支架、H13有隔板高效过滤器,320*320*220mm,500m3/h (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	9	1199.84	10798.56	0	
3-3-3-3-2	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化高效送风口(G2) (2)规格尺寸:600*600 (3)含成品支架、H13有隔板高效过滤器,484*484*150mm,700m3/h (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1394.12	2788.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-3-3	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:成品净化高效送风口(G3) (2)规格尺寸:600*600 (3)含成品支架、H13有隔板高效过滤器,484*484*220mm,1000m3/h (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	1499.12	4497.36	0	
3-3-3-4		医用方形散流器					11846.78	0	
3-3-3-4-1	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用方形散流器(S1) (2)规格尺寸:200*200 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	44	85.42	3758.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-3-4-2	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用方形散流器(S2) (2)规格尺寸:300*300 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	39	111.7	4356.3	0	
3-3-3-4-3	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用方形散流器(S3) (2)规格尺寸:400*400 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	155.5	3732	0	
3-3-4		阀门					35835.43	0	
3-3-4-1		医用多叶调节风阀					17295.45	0	
3-3-4-1-1	030703001081	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀160*120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	44	111.06	4886.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-4-1-2	030703001082	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀200*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	87	123.59	10752.33	0	
3-3-4-1-3	030703001083	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀320*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	138.04	1656.48	0	
3-3-4-2		医用电动密闭阀					4726.15	0	
3-3-4-2-1	030703001084	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀200*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	567.03	1701.09	0	
3-3-4-2-2	030703001085	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀320*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	583.66	1750.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-4-2-3	030703001086	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀320*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	610.29	610.29	0	
3-3-4-2-4	030703001087	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀500*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	663.79	663.79	0	
3-3-4-3		医用70°常开防火阀					12652.12	0	
3-3-4-3-1	030703001088	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀160*120 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	332.19	1993.14	0	
3-3-4-3-2	030703001089	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀200*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	347.34	4862.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-4-3-3	030703001090	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀320*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	364.81	364.81	0	
3-3-4-3-4	030703001091	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀320*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	392.76	1963.8	0	
3-3-4-3-5	030703001092	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀500*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	480.28	960.56	0	
3-3-4-3-6	030703001093	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀500*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	545.79	1637.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-4-3-7	030703001094	碳钢阀门	(1)医用70° 常开防火阀1000*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	869.68	869.68	0	
3-3-4-4		医用风路止回风阀					1161.71	0	
3-3-4-4-1	030703001095	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀200*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	104.69	418.76	0	
3-3-4-4-2	030703001096	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀320*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	127.41	382.23	0	
3-3-4-4-3	030703001097	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀320*320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	180.36	360.72	0	
3-3-5		消声弯头					1623.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-5-1	030703020003	消声器	(1)名称:消声弯头 (2)规格尺寸:320*200(长度依图纸综合考虑) (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1623.66	1623.66	0	
3-3-6		管道绝热、保护层					95654.70	0	
3-3-6-1	031208002022	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(新风送风回风管) (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	752.61	91.7	69014.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-6-2	031208002023	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(排风管) (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	411.2	44.76	18405.31	0	
3-3-6-3	031208002024	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火1h) (2)材质:防排烟专用绝热玻璃棉外包,密度为48kg/m3，厚度50mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	16.3	72.52	1182.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-6-4	031208002025	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火1.5h) (2)材质:防火柔性卷材包裹,密度为96kg/m3，厚度50mm (3)规根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	13.2	97.39	1285.55	0	
3-3-6-5	031208002026	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火2h) (2)材质:外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用9mm,100%无石棉防火板作防火保护 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	14.4	186.96	2692.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-6-6	031208002027	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火3h) (2)材质:外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用12mm，100%无石棉防火板作防火保护 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	15.5	198.4	3075.2	0	
4		23#楼（十一层PICU）					1298016.10	0	
4-1		设备部分					519255.24	0	
4-1-1		医用洁卫型新风机组					352028.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1-1	030701003049	空调器	(1)名称:医用洁卫型新风机组(PAU2-P1101)两管制 (2)吊装安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式/板式F7 (4)主要参数:静音型、机组风量2200m3/h，制冷量32kw,制热量14kw，功率1.5kw (5)功能组合方案为(初效过滤、风机;表冷(热水)、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、成品支架等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	84398.8	84398.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-1-2	030701003050	空调器	(1)名称:医用洁卫型新风机组(PAU2-P1102)两管制 (2)吊装安装 (3)变频启动、机组过滤器初效板式G4、中效袋式F8,亚高效密褶式H10 (4)主要参数:静音型、机组风量12500m3/h，制冷量179kw,制热量80kw，功率11kw (5)功能组合方案为(初效过滤、风机;表冷(热水)、出风段) (6)含减震装置安装、强冷风扇、灭菌灯、检修灯、风机变频器、成品支架等 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (8)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	267629.36	267629.36	0	
4-1-2		静音型离心式风机					26522.75	0	
4-1-2-1	030108001042	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-P1101、PFJ2-P1103) (2)主要参数:风量800m3/h,机外余压200pa,配电功率0.15kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	2733.9	5467.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-2	030108001043	离心式通风机	(1)名称:离心式管道防爆风机(PFJ2-P1102) (2)主要参数:风量500m3/h,机外余压200pa,配电功率0.25kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	4490.9	4490.9	0	
4-1-2-3	030108001044	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-P1104) (2)主要参数:风量2000m3/h,机外余压250pa,配电功率0.55kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3840.9	3840.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-2-4	030108001045	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-P1105、PFJ2-P1107) (2)主要参数:风量300m3/h,机外余压200pa,配电功率0.15kw (3)室内吊装 (4)风机内置光氢离子杀菌除臭装置 (5)含减震装置安装、成品支架 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	3703.29	7406.58	0	
4-1-2-5	030108001046	离心式通风机	(1)名称:离心式管道风机(PFJ2-P1106) (2)主要参数:风量4000m3/h,机外余压400pa,配电功率1.5kw (3)室内吊装 (4)含减震装置安装、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5316.57	5316.57	0	
4-1-3		风机盘管					134927.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-1	030701004022	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-34S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量340m3/h，制冷量1.8kw，制热量(供水温度45° C)0.81kw，制热量(供水温度60° C)1.21kw，功率0.043kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	2139.37	8557.48	0	
4-1-3-2	030701004023	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-34)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量340m3/h，制冷量1.8kw，制热量(供水温度45° C)1.8kw，制热量(供水温度60° C)2.7kw，功率0.043kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1676.62	1676.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-3	030701004024	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-51S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量510m3/h，制冷量2.7kw，制热量(供水温度45° C)1.21kw，制热量(供水温度60° C)1.82kw，功率0.057KW (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	2513.37	7540.11	0	
4-1-3-4	030701004025	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-51)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量510m3/h，制冷量2.7kw，制热量(供水温度45° C)2.7kw，制热量(供水温度60° C)4.05kw，功率0.057KW (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	1824.13	9120.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-5	030701004026	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-68S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量680m3/h，制冷量3.6kw，制热量(供水温度45° C)1.62kw，制热量(供水温度60° C)2.43kw，功率0.07kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2673.37	2673.37	0	
4-1-3-6	030701004027	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-68)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量680m3/h，制冷量3.6kw，制热量(供水温度45° C)3.6kw，制热量(供水温度60° C)5.4kw，功率0.07kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	1996.79	1996.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-7	030701004028	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-85)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量850m3/h，制冷量4.5kw，制热量(供水温度45° C)4.5kw，制热量(供水温度60° C)6.75kw，功率0.084kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2166.45	2166.45	0	
4-1-3-8	030701004029	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-85S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量850m3/h，制冷量4.5kw，制热量(供水温度45° C)4.5kw，制热量(供水温度60° C)3.03kw，功率0.084kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	2833.37	11333.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-9	030701004030	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-102S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量1020m3/h，制冷量5.4kw，制热量(供水温度45° C)2.43kw，制热量(供水温度60° C)3.65kw，功率0.105kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	10	3526.37	35263.7	0	
4-1-3-10	030701004031	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-136)两管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量1360m3/h，制冷量7.2kw，制热量(供水温度45° C)7.2kw，制热量(供水温度60° C)10.8kw，功率0.151kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2303.37	2303.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-3-11	030701004032	风机盘管	(1)名称:风机盘管(FP-136S)四管制 (2)卧式暗装 (3)主要参数:送风量1360m3/h，制冷量7.2kw，制热量(供水温度45° C)4.05kw，制热量(供水温度60° C)6.07kw，功率0.151kw (4)含温控开关、减震装置、成品支架 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	11	3883.37	42717.07	0	
4-1-3-12	030701010021	过滤器	(1)名称:风机盘管回风口过滤装置 (2)主要参数:初阻力小于20Pa、微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%(其他参数见图纸) (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	42	228.06	9578.52	0	
4-1-4		分体式空调器					5776.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-1-4-1	030701003051	空调器	(1)名称:分体式空调器(FTJ-P1101)单冷型 (2)主要参数:嵌入式匹数2HP,额定功率2KW(其他参数见图纸) (3)含减震装置、成品吊架等 (4)综合考虑5米内外机铜管及保温等安装费用 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(组)	1	5776.72	5776.72	0	
4-2		空调水系统					284026.47	0	
4-2-1		空调冷凝水管、空调排水管					11900.83	0	
4-2-1-1	031001006018	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	104.99	33.22	3487.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-1-2	031001006019	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.4	23.93	153.15	0	
4-2-1-3	031001006020	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	180.49	41.53	7495.75	0	
4-2-1-4	031001006021	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.2	29.1	93.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-1-5	031001006022	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.43	46.84	207.5	0	
4-2-1-6	031001006023	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.2	64.38	463.54	0	
4-2-2		冷热水供回水管					117869.13	0	
4-2-2-1	031001001052	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	329.45	59.34	19549.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-2	031001001053	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN20 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.6	48.85	420.11	0	
4-2-2-3	031001001054	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.8	73.85	354.48	0	
4-2-2-4	031001001055	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.45	61.72	212.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-5	031001001056	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	384.92	83.01	31952.21	0	
4-2-2-6	031001001057	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.32	72.75	459.78	0	
4-2-2-7	031001001058	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	100.62	90.45	9101.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-8	031001001059	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.8	79.81	383.09	0	
4-2-2-9	031001001060	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	146.89	106.67	15668.76	0	
4-2-2-10	031001001061	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.9	95.04	655.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-11	031001001062	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	82.81	125.25	10371.95	0	
4-2-2-12	031001001063	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.2	114.35	823.32	0	
4-2-2-13	031001001064	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	112.7	140.95	15885.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-2-14	031001001065	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.3	125.94	415.6	0	
4-2-2-15	031001001066	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN100(De108) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	61.89	176.87	10946.48	0	
4-2-2-16	031001001067	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN100(De108) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.2	159.27	668.93	0	
4-2-3		铜管					306.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-3-1	031001004008	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ9.53 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.4	34.74	118.12	0	
4-2-3-2	031001004009	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ19.05 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.4	55.43	188.46	0	
4-2-4		管道绝热、保护层					30642.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-4-1	031208002028	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.01	2263.99	22.64	0	
4-2-4-2	031208002029	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温(带铝箔) (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	11.54	2653.33	30619.43	0	
4-2-5		末端风机盘管接管阀门					74097.00	0	
4-2-5-1	031003001030	螺纹阀门	(1)名称:铜质闸阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	150	79.43	11914.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-5-2	031003001031	螺纹阀门	(1)名称:电动两通阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	75	293.65	22023.75	0	
4-2-5-3	031003008020	除污器(过滤器)	(1)名称:铜质Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	75	139.35	10451.25	0	
4-2-5-4	031003010011	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN20(长度综合考虑) (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	150	198.05	29707.5	0	
4-2-6		空调机组接管阀门					32560.64	0	
4-2-6-1		压力表、温度计、放气阀					1263.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-6-1-1	030601002007	压力仪表	(1)名称:不锈钢压力表(带旋塞,不锈钢材质) (2)综合考虑安装位置、方式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	4	171.9	687.6	0	
4-2-6-1-2	030601001004	温度仪表	(1)名称:温度计 (2)综合考虑安装位置、方式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	支	4	102.88	411.52	0	
4-2-6-1-3	031003001032	螺纹阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	82.06	164.12	0	
4-2-6-2		手动涡轮法兰铸铁蝶阀					5764.24	0	
4-2-6-2-1	031003003102	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	456.25	1825	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-6-2-2	031003003103	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	984.81	3939.24	0	
4-2-6-3		压差控制电动二通调节阀					8045.11	0	
4-2-6-3-1	031003002008	螺纹法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3002.01	3002.01	0	
4-2-6-3-2	031003003104	焊接法兰阀门	(1)名称:压差控制电动二通调节阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等，且综合考虑就地控制管线接电源等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	5043.1	5043.1	0	
4-2-6-4		能量计（EM）					6851.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-6-4-1	031003003105	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3004.6	3004.6	0	
4-2-6-4-2	031003003106	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3847.11	3847.11	0	
4-2-6-5		Y型过滤器					2793.46	0	
4-2-6-5-1	031003008021	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	1	921.4	921.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-6-5-2	031003008022	除污器(过滤器)	(1)名称:铸铁Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	1	1872.06	1872.06	0	
4-2-6-6		软接					3096.96	0	
4-2-6-6-1	031003010012	软接头(软管)	(1)名称:带编网不锈钢波纹软接 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	2	603.57	1207.14	0	
4-2-6-6-2	031003003107	焊接法兰阀门	(1)名称:橡胶软接头 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	944.91	1889.82	0	
4-2-6-7		静态平衡阀					4121.40	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-6-7-1	031003003108	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1166.79	1166.79	0	
4-2-6-7-2	031003003109	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2954.61	2954.61	0	
4-2-6-8		排污阀					624.52	0	
4-2-6-8-1	031003001033	螺纹阀门	(1)名称:排污阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	312.26	624.52	0	
4-2-7		空调水（阀门）					16650.22	0	
4-2-7-1		排气阀					1641.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-7-1-1	031003001034	螺纹阀门	(1)类型:自动排气阀(带闸阀、浮球式) (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	82.06	1641.2	0	
4-2-7-2		全铜截止阀					658.44	0	
4-2-7-2-1	031003001035	螺纹阀门	(1)名称:全铜截止阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	164.61	658.44	0	
4-2-7-3		手动涡轮法兰铸铁蝶阀					1825	0	
4-2-7-3-1	031003003110	焊接法兰阀门	(1)名称:手动涡轮法兰铸铁蝶阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	456.25	1825	0	
4-2-7-4		自力式压差平衡阀					2832.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-7-4-1	031003003111	焊接法兰阀门	(1)名称:自力式压差平衡阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	963.15	963.15	0	
4-2-7-4-2	031003003112	焊接法兰阀门	(1)名称:自力式压差平衡阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1868.92	1868.92	0	
4-2-7-5		静态平衡阀					1988.19	0	
4-2-7-5-1	031003003113	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	821.4	821.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-7-5-2	031003003114	焊接法兰阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1166.79	1166.79	0	
4-2-7-6		能量计（EM）					5181.74	0	
4-2-7-6-1	031003001036	螺纹阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2177.14	2177.14	0	
4-2-7-6-2	031003003115	焊接法兰阀门	(1)名称:远传式能量计(含通讯接口) (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质等 (4)且综合考虑就地控制管线接电源等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3004.6	3004.6	0	
4-2-7-7		波纹管补偿器					2523.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2-7-7-1	031003009002	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	173.95	347.9	0	
4-2-7-7-2	031003009003	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	395.06	1185.18	0	
4-2-7-7-3	031003009004	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	990.5	990.5	0	
4-3		通风空调系统					494734.39	0	
4-3-1		空调风管					313269.29	0	
4-3-1-1		新风风管					210355.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-1-1	030702002091	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	137.86	314.53	43361.11	0	
4-3-1-1-2	030702002092	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.3	271.17	1979.54	0	
4-3-1-1-3	030702002093	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	114.54	280.13	32086.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-1-4	030702002094	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.8	234.53	1125.74	0	
4-3-1-1-5	030702002095	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.4	267.56	909.7	0	
4-3-1-1-6	030702002096	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5.9	221.71	1308.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-1-7	030702002097	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	163.23	272.46	44473.65	0	
4-3-1-1-8	030702002098	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.5	227.36	568.4	0	
4-3-1-1-9	030702002099	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	141.9	228.42	32412.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-1-10	030702002100	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.2	179.62	754.4	0	
4-3-1-1-11	030702002101	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	204.12	239.51	48888.78	0	
4-3-1-1-12	030702002102	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.3	191.02	439.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-1-13	030702002103	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1500＜大边长(mm)≤2000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.8	259.86	1247.33	0	
4-3-1-1-14	030702002104	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1500＜大边长(mm)≤2000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.75	213.48	800.55	0	
4-3-1-2		排风风管					102913.76	0	
4-3-1-2-1	030702002105	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	208.76	314.58	65671.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-2-2	030702002106	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2.2	270.54	595.19	0	
4-3-1-2-3	030702002107	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	63.99	280.37	17940.88	0	
4-3-1-2-4	030702002108	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	3.45	237.17	818.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-2-5	030702002109	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	0.8	266.18	212.94	0	
4-3-1-2-6	030702002110	净化通风管道	(1)成品风管 (2)320＜大边长(mm)≤450，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	0.48	220.56	105.87	0	
4-3-1-2-7	030702002111	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	44.08	272.35	12005.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-2-8	030702002112	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.3	227.65	978.9	0	
4-3-1-2-9	030702002113	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	7.68	228.61	1755.72	0	
4-3-1-2-10	030702002114	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.2	179.62	754.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-1-2-11	030702002115	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	5.3	240.2	1273.06	0	
4-3-1-2-12	030702002116	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.2	190.87	801.65	0	
4-3-2		风口					54893.87	0	
4-3-2-1		医用单层百叶风口					40968.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-1-1	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用单层百叶风口(D1) (2)规格尺寸:600*600 (3)内含尼龙过滤网 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	27	645.91	17439.57	0	
4-3-2-1-2	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用单层百叶风口(D2) (2)规格尺寸:400*400 (3)内含尼龙过滤网 (4)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	70	336.13	23529.1	0	
4-3-2-2		医用方形散流器					13925.2	0	
4-3-2-2-1	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用方形散流器(S1) (2)规格尺寸:200*200 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	35	85.42	2989.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-2-2-2	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用方形散流器(S2) (2)规格尺寸:300*300 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	45	111.7	5026.5	0	
4-3-2-2-3	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:医用方形散流器(S3) (2)规格尺寸:400*400 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	38	155.5	5909	0	
4-3-3		阀门					27662.74	0	
4-3-3-1		医用多叶调节风阀					13013.21	0	
4-3-3-1-1	030703001098	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀160*120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	34	111.06	3776.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-1-2	030703001099	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀200*120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	113.95	113.95	0	
4-3-3-1-3	030703001100	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀200*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	66	123.59	8156.94	0	
4-3-3-1-4	030703001101	碳钢阀门	(1)医用多叶调节风阀320*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	138.04	966.28	0	
4-3-3-2		医用电动密闭阀					1644.62	0	
4-3-3-2-1	030703001102	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀320*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	610.29	610.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-2-2	030703001103	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀1250*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1034.33	1034.33	0	
4-3-3-3		医用70°常开防火阀					11921.92	0	
4-3-3-3-1	030703001104	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀160*120 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	332.19	2325.33	0	
4-3-3-3-2	030703001105	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀200*120 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	335.69	335.69	0	
4-3-3-3-3	030703001106	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀200*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	347.34	6946.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-3-4	030703001107	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀320*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	392.76	392.76	0	
4-3-3-3-5	030703001108	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1250*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	960.67	1921.34	0	
4-3-3-4		医用风路止回风阀					1082.99	0	
4-3-3-4-1	030703001109	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀200*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	104.69	314.07	0	
4-3-3-4-2	030703001110	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀320*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	127.41	127.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-3-4-3	030703001111	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀320*320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	180.36	360.72	0	
4-3-3-4-4	030703001112	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀500*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	280.79	280.79	0	
4-3-4		消声弯头					3257.44	0	
4-3-4-1	030703020004	消声器	(1)名称:消声弯头 (2)规格尺寸:200*200(长度依图纸综合考虑) (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1575.98	1575.98	0	
4-3-4-2	030703020005	消声器	(1)名称:消声弯头 (2)规格尺寸:320*320(长度依图纸综合考虑) (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1681.46	1681.46	0	
4-3-5		消声器					4052.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-5-1	030703020006	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.05m2＜截面积≤0.10m2，长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1184.02	1184.02	0	
4-3-5-2	030703020007	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.10m2＜截面积≤0.20m2，长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1307.94	1307.94	0	
4-3-5-3	030703020008	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.20m2＜截面积≤0.30m2，长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1560.49	1560.49	0	
4-3-6		管道绝热、保护层					91598.60	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-6-1	031208002030	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(新风送风回风管) (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	761.65	91.69	69835.69	0	
4-3-6-2	031208002031	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(排风管) (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	325.31	44.74	14554.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-6-3	031208002032	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火1h) (2)材质:防排烟专用绝热玻璃棉外包,密度为48kg/m3，厚度50mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	13.2	72.08	951.46	0	
4-3-6-4	031208002033	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火1.5h) (2)材质:防火柔性卷材包裹,密度为96kg/m3，厚度50mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	14.9	98.05	1460.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-3-6-5	031208002034	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火2h) (2)材质:外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用9mm,100%无石棉防火板作防火保护 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	15.1	187.39	2829.59	0	
4-3-6-6	031208002035	管道绝热	(1)名称:风管耐火包裹(耐火3h) (2)材质:外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用12mm，100%无石棉防火板作防火保护 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	9.9	198.64	1966.54	0	
5		23#楼设备层(八、九层手术室)					3375598.03	0	
5-1		空调水系统					974888.51	0	
5-1-1		空调冷凝水管、空调排水管					33840.00	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-1	031001006024	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	590.72	41.54	24538.51	0	
5-1-1-2	031001006025	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.3	50.4	317.52	0	
5-1-1-3	031001006026	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.4	61.87	272.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-4	031001006027	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	11.97	68.65	821.74	0	
5-1-1-5	031001006028	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	10.3	79.64	820.29	0	
5-1-1-6	031001006029	塑料管	(1)名称:空调冷凝水管、空调排水管 (2)材质:PVC-U (3)规格:DN100 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	68.28	103.54	7069.71	0	
5-1-2		冷热水供回水管					518681.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-1	031001001068	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	68.28	83.16	5678.16	0	
5-1-2-2	031001001069	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	413.73	90.44	37417.74	0	
5-1-2-3	031001001070	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN50 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	448.98	106.57	47847.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-4	031001001071	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN65 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	423.06	125.43	53064.42	0	
5-1-2-5	031001001072	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	358.62	141.25	50655.08	0	
5-1-2-6	031001001073	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN100(De108) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	241.67	177.16	42814.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-7	031001001074	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN100(De108) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	120	119.82	14378.4	0	
5-1-2-8	031001001075	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN125(De133) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	232.93	201.01	46821.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-9	031001001076	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN125(De133) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	153	122.41	18728.73	0	
5-1-2-10	031001001077	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN150(De159) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	96.34	242.31	23344.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-11	031001001078	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN150(De159) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	38	147.24	5595.12	0	
5-1-2-12	031001001079	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN200(De219) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	310.72	397.85	123619.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-13	031001001080	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN200(De219) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	207.8	213.04	44269.71	0	
5-1-2-14	031001001081	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN250(De273) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.8	556.78	2672.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-15	031001001082	镀锌钢管	(1)名称:冷热水供回水管（主材甲供） (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN250(De273) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.8	260.84	1773.71	0	
5-1-3		蒸汽管					94784.95	0	
5-1-3-1	031001002001	钢管	(1)名称:蒸汽管、蒸汽凝结水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN20(D25) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	465.63	59.54	27723.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-2	031001002002	钢管	(1)名称:蒸汽管、蒸汽凝结水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN25(D32) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	31.97	64.82	2072.3	0	
5-1-3-3	031001002003	钢管	(1)名称:蒸汽管、蒸汽凝结水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN32(D38) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	33.76	70.99	2396.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-4	031001002004	钢管	(1)名称:蒸汽管、蒸汽凝结水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN40(D45) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	491.06	81.68	40109.78	0	
5-1-3-5	031001002005	钢管	(1)名称:蒸汽管、蒸汽凝结水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN50(D57) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	23.08	100.66	2323.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-3-6	031001002006	钢管	(1)名称:蒸汽管、蒸汽凝结水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN65(De76) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	84.06	127.38	10707.56	0	
5-1-3-7	031001002007	钢管	(1)名称:蒸汽管、蒸汽凝结水管 (2)材质:无缝钢管 (3)规格:DN80(De89) (4)含管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识、管道除锈刷油、成品支架等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	63.92	147.87	9451.85	0	
5-1-4		铜管					44965.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-4-1	031001004010	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ9.53 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	157.85	34.74	5483.71	0	
5-1-4-2	031001004011	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ15.88 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	148.41	49.13	7291.38	0	
5-1-4-3	031001004012	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ19.05 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	159.28	55.43	8828.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-4-4	031001004013	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ22.23 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	40.38	71	2866.98	0	
5-1-4-5	031001004014	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ28.58 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	30.94	85.86	2656.51	0	
5-1-4-6	031001004015	铜管	(1)名称:冷媒铜管 (2)规格:Φ34.93 (3)氮气吹扫、氮气压力试验 (4)含分歧管、管件、异径管、套管及封堵、各类试验、管道标识刷油等，含延长铜管所需要添加的冷媒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	159.28	111.99	17837.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-5		空调水（阀门）					47687.72	0	
5-1-5-1		疏水阀组					19486.24	0	
5-1-5-1-1	031003007001	疏水器	(1)名称:疏水阀组ZQ06 (2)规格:DN25 (3)(含蒸汽过滤器(100目)、浮球式疏水器、蒸汽截止阀、详见大样图) (4)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	2	2435.78	4871.56	0	
5-1-5-1-2	031003007002	疏水器	(1)名称:疏水阀组ZQ07 (2)规格:DN25 (3)(含蒸汽过滤器(100目)、热动力式疏水器、蒸汽截止阀、详见大样图) (4)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组	6	2435.78	14614.68	0	
5-1-5-2		排气阀					82.06	0	
5-1-5-2-1	031003001037	螺纹阀门	(1)类型:自动排气阀(带闸阀、浮球式) (2)规格、压力等级:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	82.06	82.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-5-3		波纹管补偿器					28119.42	0	
5-1-5-3-1	031003009005	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN25 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	149.7	299.4	0	
5-1-5-3-2	031003009006	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	173.95	173.95	0	
5-1-5-3-3	031003009007	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	395.06	395.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-5-3-4	031003009008	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	765.92	1531.84	0	
5-1-5-3-5	031003009009	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	990.5	990.5	0	
5-1-5-3-6	031003009010	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN100 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	1169.97	3509.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-5-3-7	031003009011	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN125 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	1679.32	5037.96	0	
5-1-5-3-8	031003009012	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN150 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2261.42	4522.84	0	
5-1-5-3-9	031003009013	补偿器	(1)名称:波纹管补偿器 (2)规格:DN200 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	2914.49	11657.96	0	
5-1-6		管道绝热、保护层					204583.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-6-1	031208002036	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.6	2263.99	3622.38	0	
5-1-6-2	031208002037	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温(带铝箔) (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	43.54	2653.33	115525.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-6-3	031208002038	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦保温 (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	29.33	2912.89	85435.06	0	
5-1-7		不锈钢水箱					30346.14	0	
5-1-7-1	031006015001	水箱	(1)名称:不锈钢散热水箱 (2)长*宽*高(600mm*400mm*400mm详见大样图) (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	11	2758.74	30346.14	0	
5-2		通风空调系统					2400709.52	0	
5-2-1		空调风管					1512596.16	0	
5-2-1-1		新风风管					1280009.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-1-1	030702002117	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	431.48	280.17	120887.75	0	
5-2-1-1-2	030702002118	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	2419.54	272.43	659155.28	0	
5-2-1-1-3	030702002119	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1895.54	228.27	432694.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-1-4	030702002120	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	239.94	239.56	57480.03	0	
5-2-1-1-5	030702002121	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1500＜大边长(mm)≤2000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	13.7	261.28	3579.54	0	
5-2-1-1-6	030702002122	净化通风管道	(1)成品风管 (2)2000＜大边长(mm)≤4000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	23.54	263.91	6212.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-2		排风风管					232586.20	0	
5-2-1-2-1	030702002123	净化通风管道	(1)成品风管 (2)大边长(mm)≤200，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	390.24	314.66	122792.92	0	
5-2-1-2-2	030702002124	净化通风管道	(1)成品风管 (2)200＜大边长(mm)≤320，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	305.01	280.2	85463.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-2-3	030702002125	净化通风管道	(1)成品风管 (2)450＜大边长(mm)≤630，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	44.9	272.2	12221.78	0	
5-2-1-2-4	030702002126	净化通风管道	(1)成品风管 (2)630＜大边长(mm)≤1000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	36.8	228.2	8397.76	0	
5-2-1-2-5	030702002127	净化通风管道	(1)成品风管 (2)1000＜大边长(mm)≤1500，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	8.26	239.28	1976.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1-2-6	030702002128	净化通风管道	(1)成品风管 (2)2000＜大边长(mm)≤4000，镀锌钢板材质,满足中压系统要求 (3)综合考虑成品支架、套管及封堵(不燃材料)、导流叶片、软接头及不锈钢防虫网等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	6.6	262.65	1733.49	0	
5-2-2		阀门					150493.98	0	
5-2-2-1		医用电动密闭阀					17709.60	0	
5-2-2-1-1	030703001113	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀320*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	583.66	583.66	0	
5-2-2-1-2	030703001114	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀320*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	610.29	610.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-1-3	030703001115	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀500*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	663.79	11948.22	0	
5-2-2-1-4	030703001116	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀630*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	771.27	771.27	0	
5-2-2-1-5	030703001117	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀800*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	950.43	1900.86	0	
5-2-2-1-6	030703001118	碳钢阀门	(1)医用电动密闭阀1000*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	947.65	1895.3	0	
5-2-2-2		医用70°常开防火阀					101831.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-2-1	030703001119	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀200*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	41	347.34	14240.94	0	
5-2-2-2-2	030703001120	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀320*200 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	364.81	5107.34	0	
5-2-2-2-3	030703001121	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀320*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	392.76	5498.64	0	
5-2-2-2-4	030703001122	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀500*320 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	480.28	4802.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-2-5	030703001123	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀500*400 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	509.4	1528.2	0	
5-2-2-2-6	030703001124	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀500*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	22	545.79	12007.38	0	
5-2-2-2-7	030703001125	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀630*400 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	547.25	1094.5	0	
5-2-2-2-8	030703001126	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀630*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	735.02	14700.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-2-9	030703001127	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀630*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	794.63	1589.26	0	
5-2-2-2-10	030703001128	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀800*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	796.79	5577.53	0	
5-2-2-2-11	030703001129	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀800*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	872.59	6108.13	0	
5-2-2-2-12	030703001130	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1000*400 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	796.89	1593.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-2-13	030703001131	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1000*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	9	869.68	7827.12	0	
5-2-2-2-14	030703001132	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1000*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	964.3	11571.6	0	
5-2-2-2-15	030703001133	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1000*800 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1088.05	2176.1	0	
5-2-2-2-16	030703001134	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1250*500 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	960.67	3842.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-2-17	030703001135	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1250*630 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1205.27	1205.27	0	
5-2-2-2-18	030703001136	碳钢阀门	(1)医用70°常开防火阀1250*800 (2)含执行机构及检查、接线及调试、成品支架 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1359.94	1359.94	0	
5-2-2-3		医用风路止回风阀					9001.89	0	
5-2-2-3-1	030703001137	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀200*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	42	104.69	4396.98	0	
5-2-2-3-2	030703001138	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀320*200 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	11	127.41	1401.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-3-3	030703001139	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀320*320 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	14	180.36	2525.04	0	
5-2-2-3-4	030703001140	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀500*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	280.79	280.79	0	
5-2-2-3-5	030703001141	碳钢阀门	(1)医用风路止回风阀800*500 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	397.57	397.57	0	
5-2-2-4		医用机械定风量阀					21950.88	0	
5-2-2-4-1	030703001142	碳钢阀门	(1)医用机械定风量阀320*200(风量综合考虑) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	349.57	349.57	0	
5-2-2-4-2	030703001143	碳钢阀门	(1)医用机械定风量阀320*320(风量综合考虑) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	24	385.27	9246.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-2-4-3	030703001144	碳钢阀门	(1)医用机械定风量阀400*320(风量综合考虑) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	445.32	1781.28	0	
5-2-2-4-4	030703001145	碳钢阀门	(1)医用机械定风量阀500*320(风量综合考虑) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	19	518.02	9842.38	0	
5-2-2-4-5	030703001146	碳钢阀门	(1)医用机械定风量阀630*500(风量综合考虑) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	731.17	731.17	0	
5-2-3		防雨罩					4684.44	0	
5-2-3-1	030703017001	碳钢罩类	(1)名称:锥形防雨罩 (2)规格尺寸:φ640 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	869.66	869.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-3-2	030703017002	碳钢罩类	(1)名称:锥形防雨罩 (2)规格尺寸:φ1000 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1549.79	1549.79	0	
5-2-3-3	030703017003	碳钢罩类	(1)名称:锥形防雨罩 (2)规格尺寸:φ1600 (3)根据装修情况综合考虑安装方式、位置、类型、形状、材质及表面处理等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2264.99	2264.99	0	
5-2-4		消声弯头					36834.65	0	
5-2-4-1	030703020009	消声器	(1)名称:消声弯头 (2)规格尺寸:500*500(长度依图纸综合考虑) (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2015.48	2015.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-4-2	030703020010	消声器	(1)名称:消声弯头 (2)规格尺寸:630*500(长度依图纸综合考虑) (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2062.68	4125.36	0	
5-2-4-3	030703020011	消声器	(1)名称:消声弯头 (2)规格尺寸:800*630(长度依图纸综合考虑) (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2306.77	2306.77	0	
5-2-4-4	030703020012	消声器	(1)名称:消声弯头 (2)规格尺寸:1000*500(长度依图纸综合考虑) (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	2303.87	9215.48	0	
5-2-4-5	030703020013	消声器	(1)名称:消声弯头 (2)规格尺寸:1000*630(长度依图纸综合考虑) (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	2398.26	9593.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-4-6	030703020014	消声器	(1)名称:消声弯头 (2)规格尺寸:1250*500(长度依图纸综合考虑) (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	2394.63	9578.52	0	
5-2-5		消声器					196582.03	0	
5-2-5-1	030703020015	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.05m2＜截面积≤0.10m2,长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	1063.67	6382.02	0	
5-2-5-2	030703020016	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.10m2＜截面积≤0.20m2,长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	21	1315.66	27628.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-5-3	030703020017	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.20m2＜截面积≤0.30m2,长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	22	1560.49	34330.78	0	
5-2-5-4	030703020018	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.30m2＜截面积≤0.40m2,长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	30	1719.28	51578.4	0	
5-2-5-5	030703020019	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.40m2＜截面积≤0.50m2,长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	9	1889.58	17006.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-5-6	030703020020	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.50m2＜截面积≤0.60m2,长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	2070.58	14494.06	0	
5-2-5-7	030703020021	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.60m2＜截面积≤0.70m2,长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	15	2324.97	34874.55	0	
5-2-5-8	030703020022	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.70m2＜截面积≤0.80m2,长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	2489.51	7468.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-5-9	030703020023	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格区间:0.90m2＜截面积≤1m2，长度依图纸综合考虑 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	2818.61	2818.61	0	
5-2-6		静压箱					3427.12	0	
5-2-6-1	030703021002	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格尺寸:1500*1500*800 (3)含成品支架 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	3427.12	3427.12	0	
5-2-7		管道绝热、保护层					496091.14	0	
5-2-7-1	031208002039	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(新风送风回风管) (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	5023.74	91.69	460626.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-7-2	031208002040	管道绝热	(1)名称:空调风管道保温(排风管) (2)材质:A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm (3)根据设计要求，综合考虑管道位置、环境，合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	㎡	791.97	44.78	35464.42	0	
6		通风工程检测、调试					297173.62	0	
6-1	030704001001	通风工程检测、调试	(1)通风工程检测、调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	297173.62	297173.62	0	
合计							2804593.54	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（ 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	153781.67	41.45	460.79	2079.8	4.93	153781.67	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器RAU23	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	153781.67	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													189849.237113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S801、RAU23-S802	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S801、RAU23-S802)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	181759.67	41.45	460.79	2079.8	4.93	181759.67	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	181759.67	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													217827.237113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S803	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S803)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	222770	41.45	460.79	2079.8	4.93	222770	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	222770	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													258837.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S804、RAU23-S805	台	1	30016	30016		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S804、RAU23-S805)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	146544	41.45	460.79	2079.8	4.93	146544	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	146544	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													182611.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S806	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S806)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	242734.67	41.45	460.79	2079.8	4.93	242734.67	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	242734.67	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													278802.237113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S807、RAU23-S808	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S807、RAU23-S808)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	235167	41.45	460.79	2079.8	4.93	235167	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	235167	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													271234.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S809	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S809)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000 ˆ	台	1	2079.8	4.93	269629	41.45	460.79	2079.8	4.93	269629	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	269629	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													305696.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S810	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S810)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003008	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000 ˆ	台	1	2079.8	4.93	216369.67	41.45	460.79	2079.8	4.93	216369.67	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	216369.67	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													252437.237113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S811	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S811)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003009	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000 ˆ	台	1	2079.8	4.93	193898.33	41.45	460.79	2079.8	4.93	193898.33	41.45	460.79

工程量清单综合单价分析表

030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 一次蒸汽加湿器RAU23-	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积 V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	193898.33	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													229965.897113
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	901.05634		1.3891		1251.66		
		技工人工费				元	1145.68819		1.3609		1559.17		
		高级技工人工费				元	340.94404		1.3688		466.68		
		增加人工费				元	81.443628		1		81.44		
	材料	棉纱				kg	0.5		10.6		5.3		
		草袋				个	0.39		1.5		0.59		
		铁钉 <70				kg	0.003		5.5		0.02		
		砂				m3	0.0207		130		2.69		
		碎石				m3	0.0228		216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)				kg	13.14		0.389		5.11		
		木板				m3	0.0024		1728		4.15		
		煤油				kg	1		8.44		8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S812				台	1		30016		30016		
		水				m3	0.045		4.76		0.21		
		其他材料费				元	6.0591		1		6.06		
		减振器				个	4		50		200		
	主材												
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S812)											
	机械	增加机械费				元	124.104576		1		124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.031		949.13		29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.013		577.62		7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.02		226.17		4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1		248.57		24.86		

项目编码	030701003010	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量 L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	153781.67	41.45	460.79	2079.8	4.93	153781.67	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 一次蒸汽加湿器RAU23-	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积 V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	153781.67	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													189849.237113
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	901.05634		1.3891		1251.66		
		技工人工费				元	1145.68819		1.3609		1559.17		
		高级技工人工费				元	340.94404		1.3688		466.68		
		增加人工费				元	81.443628		1		81.44		
	材料	棉纱				kg	0.5		10.6		5.3		
		草袋				个	0.39		1.5		0.59		
		铁钉 <70				kg	0.003		5.5		0.02		
		砂				m3	0.0207		130		2.69		
		碎石				m3	0.0228		216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)				kg	13.14		0.389		5.11		
		木板				m3	0.0024		1728		4.15		
		煤油				kg	1		8.44		8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S813				台	1		30016		30016		
		水				m3	0.045		4.76		0.21		
		其他材料费				元	6.0591		1		6.06		
		减振器				个	4		50		200		
	主材												
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S813)											
	机械	增加机械费				元	124.104576		1		124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.031		949.13		29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.013		577.62		7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.02		226.17		4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1		248.57		24.86		

项目编码	030701003011	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量 L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	213598	41.45	460.79	2079.8	4.93	213598	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 一次蒸汽加湿器AHU23-	台	1	1109.61	37277.88	0	24.86	2109.79	1109.61	37277.88	0	24.86	2109.79
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积 V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	37501.4972	213598	190.414576	2627.086909
清单项目综合单价													257275.967113
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	901.05634		1.3891		1251.66		
		技工人工费				元	1145.68819		1.3609		1559.17		
		高级技工人工费				元	340.94404		1.3688		466.68		
		增加人工费				元	81.443628		1		81.44		
	材料	棉纱				kg	0.5		10.6		5.3		
		草袋				个	0.39		1.5		0.59		
		铁钉 <70				kg	0.003		5.5		0.02		
		砂				m3	0.0207		130		2.69		
		碎石				m3	0.0228		216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)				kg	13.14		0.389		5.11		
		木板				m3	0.0024		1728		4.15		
		煤油				kg	1		8.44		8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S814				台	1		37264		37264		
		水				m3	0.045		4.76		0.21		
		其他材料费				元	6.0591		1		6.06		
		减振器				个	4		50		200		
	主材												
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S814)											
	机械	增加机械费				元	124.104576		1		124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.031		949.13		29.42		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003012	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	209935.67	41.45	460.79	2079.8	4.93	209935.67	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 一次蒸汽加湿器AHU23	台	1	1109.61	33789.88	0	24.86	1935.39	1109.61	33789.88	0	24.86	1935.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	34013.4972	209935.67	190.414576	2452.686909
清单项目综合单价													249951.237113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S815、AHU23-S816	台	1	33776	33776		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S815、AHU23-S816)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003013	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	203736.33	41.45	460.79	2079.8	4.93	203736.33	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	33789.88	0	24.86	1935.39	1109.61	33789.88	0	24.86	1935.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	34013.4972	203736.33	190.414576	2452.686909
清单项目综合单价													243751.897113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S817、AHU23-S819	台	1	33776	33776		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S817、AHU23-S819)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003014	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	184655	41.45	460.79	2079.8	4.93	184655	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 一次蒸汽加湿器AHU23	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	184655	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													220722.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S818、AHU23-S820	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S818、AHU23-S820)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003015	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	201439.67	41.45	460.79	2079.8	4.93	201439.67	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	201439.67	190.414576	2264.686909

清单项目综合单价								237507.237113
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S821	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S821)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003016	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-4	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) L≤6000	台	1	1030.28	4.93	150505.33	33.7	229.27	1030.28	4.93	150505.33	33.7	229.27
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	21.8237	2.52	0	0	3.84	0.81	54.995724	0	0	83.803008	17.677197
小计									2283.000524	30253.4972	150505.33	142.363008	2024.665797

清单项目综合单价								185208.856529
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	610.19734	1.3891	847.63		
		技工人工费	元	781.53519	1.3609	1063.59		
		高级技工人工费	元	231.41304	1.3688	316.76		
		增加人工费	元	54.995724	1	55		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S822	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S822)						
	机械	增加机械费	元	83.803008	1	83.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.025	949.13	23.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.011	577.62	6.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.016	226.17	3.62		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003017	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	172262	41.45	460.79	2079.8	4.93	172262	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	172262	190.414576	2264.686909

清单项目综合单价								208329.567113
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S823	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S823)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003018	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	339251.33	41.45	460.79	2079.8	4.93	339251.33	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	21.2228	2.52	0	0	3.84	0.81	53.481456	0	0	81.495552	17.190468
小计									2221.396256	223.6172	339251.33	122.945552	508.309068
清单项目综合单价													342327.598076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	593.54534	1.3891	824.49		
		技工人工费	元	760.69219	1.3609	1035.23		
		高级技工人工费	元	225.14404	1.3688	308.18		
		增加人工费	元	53.481456	1	53.48		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	5.9221	1	5.92		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(MAU23-S824)						
	机械	增加机械费	元	81.495552	1	81.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		

项目编码	030701003019	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	339251.33	41.45	460.79	2079.8	4.93	339251.33	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	21.2228	2.52	0	0	3.84	0.81	53.481456	0	0	81.495552	17.190468
小计									2221.396256	223.6172	339251.33	122.945552	508.309068
清单项目综合单价													342327.598076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	593.54534	1.3891	824.49		
		技工人工费	元	760.69219	1.3609	1035.23		
		高级技工人工费	元	225.14404	1.3688	308.18		
		增加人工费	元	53.481456	1	53.48		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	5.9221	1	5.92		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(MAU23-S825)						
	机械	增加机械费	元	81.495552	1	81.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		

项目编码	030701003020	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-4	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) L≤6000	台	1	1030.28	4.93	187084.67	33.7	229.27	1030.28	4.93	187084.67	33.7	229.27
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	减振器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	21.8237	2.52	0	0	3.84	0.81	54.995724	0	0	83.803008	17.677197
小计									2283.000524	30253.4972	187084.67	142.363008	2024.665797
清单项目综合单价													221788.196529

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	610.19734	1.3891	847.63		
		技工人工费	元	781.53519	1.3609	1063.59		
		高级技工人工费	元	231.41304	1.3688	316.76		
		增加人工费	元	54.995724	1	55		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S826	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S826)						
	机械	增加机械费	元	83.803008	1	83.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.025	949.13	23.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.011	577.62	6.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.016	226.17	3.62		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003021	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-2	整体式空调机、空调器 安装吊顶式 风量 L(m3/h) 3000< L≤6000	台	1	265.38	4.93	118119	28.07	60.54	265.38	4.93	118119	28.07	60.54
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7073	2.52	0	0	3.84	0.81	9.342396	0	0	14.236032	3.002913
小计									380.058396	250.5844	118119	78.282032	101.420513
清单项目综合单价													118929.345341

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	98.2794	1.3891	136.52		
		技工人工费	元	133.74136	1.3609	182.01		
		高级技工人工费	元	38.10968	1.3688	52.16		
		增加人工费	元	9.342396	1	9.34		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	5.8886	1	5.89		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型新风机组(PAU-S801)						
	机械	增加机械费	元	14.236032	1	14.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	949.13	19.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	577.62	5.2		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	226.17	2.94		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030701003022	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-1	整体式空调机、空调器 安装吊顶式 风量 L(m3/h) L≤3000	台	1	245.08	4.93	83614.67	28.07	56.07	245.08	4.93	83614.67	28.07	56.07
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5043	2.52	0	0	3.84	0.81	8.830836	0	0	13.456512	2.838483
小计									359.246836	250.5844	83614.67	77.502512	96.786083
清单项目综合单价													84398.789831

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.6164	1.3891	128.65		
		技工人工费	元	126.65636	1.3609	172.37		
		高级技工人工费	元	36.07768	1.3688	49.38		
		增加人工费	元	8.830836	1	8.83		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	5.8886	1	5.89		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型新风机组(PAU-S802)						
	机械	增加机械费	元	13.456512	1	13.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	949.13	19.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	577.62	5.2		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	226.17	2.94		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	95.22	28.09	1583	0	22.37	95.22	28.09	1583	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0056	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054112	0	0	7.701504	1.624536
小计									205.610112	273.7444	1583	43.677504	61.872136
清单项目综合单价													2167.904152

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
		增加人工费	元	5.053996	1	5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	静音型离心式风机(PFJ23-S801~PFJ23-S804、PFJ23-S810~PFJ23-S812、PFJ23-S815~PFJ23-S820)						
	机械	增加机械费	元	7.701327	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001002	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	95.22	28.09	3581	0	22.37	95.22	28.09	3581	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	3581	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													4165.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
		普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		

工程量清单综合单价分析表

		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	静音型离心式风机(PFJ23-S822)						
	机械	增加机械费	元	7.701888	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001003	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	2149	0	22.37	95.22	28.09	2149	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	2149	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													2733.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
		增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	静音型离心式风机(PFJ23-S825)						
	机械	增加机械费	元	7.701888	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001004	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	2542.67	0	22.37	95.22	28.09	2542.67	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	2542.67	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													3127.574869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
		增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	静音型离心式风机(PFJ23-S829)						
		增加机械费	元	7.701888	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001005	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	3262.33	0	22.37	95.22	28.09	3262.33	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	3262.33	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													3847.234869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
		增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	静音型离心式风机(PFJ23-S830)						
	机械	增加机械费	元	7.701888	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001006	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	1953	0	22.37	95.22	28.09	1953	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0056	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054112	0	0	7.701504	1.624536
小计									205.610112	273.7444	1953	43.677504	61.872136
清单项目综合单价													2537.904152

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
		增加人工费	元	5.054028	1	5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式排风机(PFJ23-S806、PFJ23-S807、PFJ23-S809)						
	机械	增加机械费	元	7.701376	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001007	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	95.22	28.09	1953	0	22.37	95.22	28.09	1953	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	1953	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													2445.68369
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		43.60434	1.3891		60.57		
		技工人工费				元		72.02419	1.3609		98.02		
		高级技工人工费				元		18.06404	1.3688		24.73		
		增加人工费				元		3.47004	1		3.47		
	材料	草袋				个		0.39	1.5		0.59		
		铁钉 <70				kg		0.003	5.5		0.02		
		铸铁垫板				kg		3.9	6.16		24.02		
		砂				m3		0.0207	130		2.69		
		碎石				m3		0.0228	216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)				kg		13.14	0.389		5.11		
		木板				m3		0.0024	1728		4.15		
		水				m3		0.045	4.76		0.21		
		其他材料费				元		1.2721	1		1.27		
		减振器				个		4	50		200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	378.89		3.79		
	主材												
	设备	箱式排风机(PFJ23-S805、PFJ23-S813、PFJ23-S814)											
	机械	增加机械费				元		5.28768	1		5.29		
项目编码	030108001008	项目名称			离心式通风机			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	95.22	28.09	8588	0	22.37	95.22	28.09	8588	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	8588	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													9080.68369
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		43.60434	1.3891		60.57		
		技工人工费				元		72.02419	1.3609		98.02		
		高级技工人工费				元		18.06404	1.3688		24.73		
		增加人工费				元		3.47004	1		3.47		
	材料	草袋				个		0.39	1.5		0.59		
		铁钉 <70				kg		0.003	5.5		0.02		
		铸铁垫板				kg		3.9	6.16		24.02		
		砂				m3		0.0207	130		2.69		
		碎石				m3		0.0228	216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)				kg		13.14	0.389		5.11		
		木板				m3		0.0024	1728		4.15		
		水				m3		0.045	4.76		0.21		
		其他材料费				元		1.2721	1		1.27		
		减振器				个		4	50		200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	378.89		3.79		
	主材												
	设备	箱式排风机(PFJ23-S808)											
	机械	增加机械费				元		5.28768	1		5.29		
项目编码	030108001009	项目名称			离心式通风机			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	95.22	28.09	2149	0	22.37	95.22	28.09	2149	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	2149	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													2733.904869
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		5.054364	1		5.05		
		普工人工费				元		51.1614	1.3891		71.07		
		技工人工费				元		74.60936	1.3609		101.54		
		高级技工人工费				元		20.40568	1.3688		27.93		
	材料	铸铁垫板				kg		3.9	6.16		24.02		
		其他材料费				元		1.2386	1		1.24		
		型钢(综合)				kg		8.4	4.67		39.23		
		钢丝刷				把		0.012	2.77		0.03		
		设备支架CG327(不计价)				100kg		0.08	0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套		0.13928	5.12		0.71		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.1368	6.33		0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.04	21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#				张		0.0872	0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.136	7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.12	10.9		1.31		
		溶剂汽油				kg		0.0168	6		0.1		
		氧气				m3		0.04128	6.99		0.29		
		乙炔气				kg		0.01376	16.54		0.23		
		减振器				个		4	50		200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3		0.01	378.89		3.79		
	主材												
	设备	箱式排风机(PFJ23-S821)											
		增加机械费				元		7.701888	1		7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.0016	1291.68		2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班		0.08696	198.41		17.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001010	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	2536	0	22.37	95.22	28.09	2536	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	2536	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													3028.68369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	43.60434	1.3891	60.57		
		技工人工费	元	72.02419	1.3609	98.02		
		高级技工人工费	元	18.06404	1.3688	24.73		
		增加人工费	元	3.47004	1	3.47		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式排风机(PFJ23-S823、PFJ23-S826)						
	机械	增加机械费	元	5.28768	1	5.29		

项目编码	030108001011	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	3273	0	22.37	95.22	28.09	3273	0	22.37
030806-50	消毒器安装	台	1	114.4	12	1375	0	25.78	114.4	12	1375	0	25.78
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.521	2.52	0	0	3.84	0.81	6.35292	0	0	9.68064	2.04201
小计									304.08772	258.7772	4648	9.68064	80.52061
清单项目综合单价													5301.06617

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	59.82034	1.3891	83.1		
		技工人工费	元	126.92519	1.3609	172.73		
		高级技工人工费	元	30.60104	1.3688	41.89		
		增加人工费	元	6.35292	1	6.35		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	12	12		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式排风机(PFJ23-S827、PFJ23-S828)						
		光氢离子杀菌除臭装置(PFJ2-S827，828)						
	机械	增加机械费	元	9.68064	1	9.68		

项目编码	030108001012	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	3581	0	22.37	95.22	28.09	3581	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	3581	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													4073.68369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	43.60434	1.3891	60.57		
		技工人工费	元	72.02419	1.3609	98.02		
		高级技工人工费	元	18.06404	1.3688	24.73		
		增加人工费	元	3.47004	1	3.47		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式排风机(PFJ23-S824)						
	机械	增加机械费	元	5.28768	1	5.29		

项目编码	030108001013	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000 ˉ	台	1	380.5	47.24	1953	0	86.11	380.5	47.24	1953	0	86.11
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.2298	2.52	0	0	3.84	0.81	10.659096	0	0	16.242432	3.426138
小计									479.273896	265.9272	1953	16.242432	119.864738
清单项目综合单价													2834.308266
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	10.659096		1		10.66		
		普工人工费				元	122.49834		1.3891		170.16		
		技工人工费				元	171.07019		1.3609		232.81		
		高级技工人工费				元	47.93904		1.3688		65.62		
	材料	草袋				个	0.39		1.5		0.59		
		铁钉 <70				kg	0.003		5.5		0.02		
		铸铁垫板				kg	3.9		6.16		24.02		
		砂				m3	0.0207		130		2.69		
		木板				m3	0.0024		1728		4.15		
		水				m3	0.045		4.76		0.21		
		其他材料费				元	2.0411		1		2.04		
		减振器				个	4		50		200		
		碎石				m3	0.0228		216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)				kg	13.14		0.389		5.11		
		煤油				kg	0.75		8.44		6.33		
		黄干油钙基酯				kg	0.4		11.2		4.48		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03		378.89		11.37		
	主材												
	设备	箱式排风机(PFJ23-S831)											
	机械	增加机械费				元	16.242432		1		16.24		
项目编码	030108001014	项目名称	离心式通风机				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ	台	1	95.22	28.09	3402.33	0	22.37	95.22	28.09	3402.33	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	3402.33	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													3895.01369
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	3.47004		1		3.47		
		普工人工费				元	43.60434		1.3891		60.57		
		技工人工费				元	72.02419		1.3609		98.02		
		高级技工人工费				元	18.06404		1.3688		24.73		
	材料	草袋				个	0.39		1.5		0.59		
		铁钉 <70				kg	0.003		5.5		0.02		
		铸铁垫板				kg	3.9		6.16		24.02		
		砂				m3	0.0207		130		2.69		
		木板				m3	0.0024		1728		4.15		
		水				m3	0.045		4.76		0.21		
		其他材料费				元	1.2721		1		1.27		
		减振器				个	4		50		200		
		碎石				m3	0.0228		216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)				kg	13.14		0.389		5.11		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01		378.89		3.79		
	主材												
	设备	箱式排风机(PFJ23-S832)											
	机械	增加机械费				元	5.28768		1		5.29		
项目编码	030108001015	项目名称	离心式通风机				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ	台	1	95.22	28.09	4367.67	0	22.37	95.22	28.09	4367.67	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	4367.67	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													4860.35369
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	3.47004		1		3.47		
		普工人工费				元	43.60434		1.3891		60.57		
		技工人工费				元	72.02419		1.3609		98.02		
		高级技工人工费				元	18.06404		1.3688		24.73		
	材料	草袋				个	0.39		1.5		0.59		
		铁钉 <70				kg	0.003		5.5		0.02		
		铸铁垫板				kg	3.9		6.16		24.02		
		砂				m3	0.0207		130		2.69		
		木板				m3	0.0024		1728		4.15		
		水				m3	0.045		4.76		0.21		
		其他材料费				元	1.2721		1		1.27		
		减振器				个	4		50		200		
		碎石				m3	0.0228		216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)				kg	13.14		0.389		5.11		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01		378.89		3.79		
	主材												
	设备	箱式防爆排风机(PFJ23-S833)											
	机械	增加机械费				元	5.28768		1		5.29		
项目编码	030108001016	项目名称	离心式通风机				计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ	台	1	95.22	28.09	4367.67	0	22.37	95.22	28.09	4367.67	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	4367.67	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													4860.35369

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.47004	1	3.47		
		普工人工费	元	43.60434	1.3891	60.57		
		技工人工费	元	72.02419	1.3609	98.02		
		高级技工人工费	元	18.06404	1.3688	24.73		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式防爆排风机(PFJ23-S834)						
	机械	增加机械费	元	5.28768	1	5.29		

项目编码	030701001001	项目名称	空气加热器(冷却器)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-57	卫生间通风器安装	台	1	22.22	0	469	0	4.89	22.22	0	469	0	4.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2222	2.52	0	0	3.84	0.81	0.559944	0	0	0.853248	0.179982
小计									22.779944	0	469	0.853248	5.069982
清单项目综合单价													497.703174

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.184	1.3891	9.98		
		技工人工费	元	8.994	1.3609	12.24		
		增加人工费	元	0.559944	1	0.56		
	材料							
	主材							
	设备	电暖风机						
	机械	增加机械费	元	0.853248	1	0.85		

项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	953.25	25.99	69.05	295.09	46.99	953.25	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	953.25	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													1676.613769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-34)两管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1100.76	25.99	69.05	295.09	46.99	1100.76	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1100.76	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													1824.123769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-51)两管制						
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1273.42	25.99	69.05	295.09	46.99	1273.42	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1273.42	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													1996.783769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-68)两管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1443.08	25.99	69.05	295.09	46.99	1443.08	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1443.08	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													2166.443769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-85)两管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1780	25.99	69.05	295.09	46.99	1780	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1780	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													2503.363769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-170)两管制						

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速　牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床　孔径Dt(mm)　Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机　容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701010001	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 风机盘管回风口过滤装	台	1	9	206.12	0	0	12.29	9	206.12	0	0	12.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.09	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2268	0	0	0.3456	0.0729
小计									9.2268	206.12	0	0.3456	12.3629
清单项目综合单价													228.0553

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.2268	1	0.23		
		普工人工费	元	2.504	1.3891	3.48		
		技工人工费	元	3.13	1.3609	4.26		
		高级技工人工费	元	0.922	1.3688	1.26		
	材料	石棉橡胶板　低中压　δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		密封胶　KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		风机盘管回风口过滤装置	个	1	200	200		
		其他材料费	元	0.061	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.3456	1	0.35		

项目编码	030701003023	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6	台	1	314.52	8.6	6000	0	69.65	314.52	8.6	6000	0	69.65
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1987	2.52	0	0	3.84	0.81	10.580724	0	0	16.123008	3.400947
小计									430.436724	254.2544	6000	52.099008	110.928547
清单项目综合单价													6847.718679

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	10.580598	1	10.58		
		普工人工费	元	111.8824	1.3891	155.42		
		技工人工费	元	150.76636	1.3609	205.18		
		高级技工人工费	元	43.26868	1.3688	59.23		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	9.35	8.6		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片　φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	0.9636	1	0.96		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
	主材							
	设备	分体式空调器(FTJ-S801)单冷型 壁挂式 匹数3HP,额定功率2.5KW(其他参数见图纸)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm)　Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm)　Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	16.122816	1	16.12		

项目编码	040602042001	项目名称	紫外线消毒设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装 紫光光氧离子消毒机	台	1	114.4	12	2450	0	25.78	114.4	12	2450	0	25.78
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1975	2.52	0	0	3.84	0.81	5.5377	0	0	8.4384	1.779975
小计									225.2737	257.6544	2450	44.4144	65.437575
清单项目综合单价													3042.780075

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.9364	1.3891	56.86		
		技工人工费	元	96.54436	1.3609	131.39		
		高级技工人工费	元	22.98468	1.3688	31.46		
		增加人工费	元	5.5377	1	5.54		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片　φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
		其他材料费	元	0.9636	1	0.96		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	纳米光氢离子消毒机						
	机械	增加机械费	元	8.4384	1	8.44		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	76.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-307换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	122.36	38.37	0	0	28.85	12.236	3.837	0	0	2.885
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0048	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.16504	3.163152	0	1.28184	1.380912
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.116112	0.034896	0	0.031008	0.029376
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11208	0.029712	0	0.031008	0.028224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0048	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11208	0.042624	0	0	0.026784
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11208	0.037296	0	0	0.026544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.142	2.52	0	0	3.84	0.81	0.35784	0	0	0.54528	0.11502
小计									30.796336	15.432456	0	3.331152	7.768116
清单项目综合单价													57.328060

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.031753	1.3891	4.21		
		技工人工费	元	9.146751	1.3609	12.45		
		高级技工人工费	元	1.893673	1.3688	2.59		
		增加人工费	元	0.357704	1	0.36		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.016443	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.498215	4.67	2.33		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		螺母	kg	0.009729	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021658	4.47	0.1		
		钢丝刷子	把	0.000208	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001665	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001249	21.5	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017814	8.36	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.013425	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.040172	0.8	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056886	0.389	0.02		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009447	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00705	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.009366	13	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000312	7.54	0		
		氧气	m3	0.001873	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010538	19.58	0.21		
		乙炔气	m3	0.003685	14.7	0.05		
		乙炔气	kg	0.000624	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.011136	7.75	0.09		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.033095	13.65	0.45		
		PVC-U DN20	m	0.96	2.76	2.65		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.817	0.33	0.27		
		其他材料费	元	1.019226	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.545073	1	0.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000416	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000833	161.16	0.13		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-307换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	122.36	38.37	0	0	28.85	12.236	3.837	0	0	2.885
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	1.235	0.828	0	0.138	0.322
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.134	2.52	0	0	3.84	0.81	0.33768	0	0	0.51456	0.10854
小计									13.80868	4.665	0	0.65256	3.31554
清单项目综合单价													22.441780

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.893031	1.3891	2.63		
		技工人工费	元	6.433744	1.3609	8.76		
		高级技工人工费	元	1.466938	1.3688	2.01		
		增加人工费	元	0.337601	1	0.34		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.014813	4.31	0.06		
		钢丝刷子	把	0.000188	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0015	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001125	21.5	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.012094	0.389	0		
		砂子	kg	0.036188	0.8	0.03		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001313	7.36	0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	油麻	kg	0.008438	13	0.11		
		汽油 70#～90#	kg	0.000281	7.54	0		
		氧气	m3	0.001688	6.99	0.01		
		乙炔气	kg	0.000563	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.010031	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.029813	13.65	0.41		
		PVC-U DN20	m	0.96	2.76	2.65		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.817	0.33	0.27		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.51444	1	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000375	23.29	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00075	161.16	0.12		

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-308换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	139.67	47.33	0	0	33.11	13.967	4.733	0	0	3.311
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	1.401	1.257	0	0.157	0.382
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.38025	3.29495	0	1.33525	1.43845
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.2449	0.0081	0	0.0646	0.0586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.12095	0.03635	0	0.0323	0.0306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11675	0.03095	0	0.0323	0.0294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11675	0.0444	0	0	0.0279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11675	0.03885	0	0	0.02765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1602	2.52	0	0	3.84	0.81	0.403704	0	0	0.615168	0.129762
小计									21.868054	9.4436	0	2.236618	5.435362
清单项目综合单价													38.983634

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.359051	1.3891	4.67		
		技工人工费	元	10.171356	1.3609	13.84		
		高级技工人工费	元	2.110962	1.3688	2.89		
		增加人工费	元	0.40362	1	0.4		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.015048	4.31	0.06		
		型钢	kg	0.53	4.67	2.48		
		钢丝刷	把	0.00075	2.77	0		
		螺母	kg	0.01035	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	4.47	0.1		
		钢丝刷子	把	0.00019	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.001619	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002	21.5	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	8.36	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.017714	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.053143	0.8	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.389	0.02		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010119	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0075	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.015048	13	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.00105	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000381	7.54	0		
		氧气	m3	0.002	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	19.58	0.22		
		乙炔气	m3	0.00392	14.7	0.06		
		乙炔气	kg	0.000667	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.014571	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.030286	21.62	0.65		
		PVC-U DN25	m	0.97	3.21	3.11		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	0.589	1.06	0.62		
		其他材料费	元	1.09798	1	1.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.61504	1	0.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1291.68	0.13		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	198.41	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000476	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.3	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000857	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	197.51	0.1		

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-308换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	139.67	47.33	0	0	33.11	13.967	4.733	0	0	3.311
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	1.401	1.257	0	0.157	0.382
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1524	2.52	0	0	3.84	0.81	0.384048	0	0	0.585216	0.123444
小计									15.752048	5.99	0	0.742216	3.816444
清单项目综合单价													26.300708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.1583	1.3891	3		
		技工人工费	元	7.321591	1.3609	9.96		
		高级技工人工费	元	1.664773	1.3688	2.28		
		增加人工费	元	0.384033	1	0.38		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.014364	4.31	0.06		
		钢丝刷子	把	0.000182	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001545	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001909	21.5	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.016909	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.050727	0.8	0.04		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001545	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.014364	13	0.19		
		汽油 70#～90#	kg	0.000364	7.54	0		
		氧气	m3	0.001909	6.99	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.000636	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.013909	7.75	0.11		
		PVC-U DN25	m	0.97	3.21	3.11		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	0.589	1.06	0.62		
		其他材料费	元	0.971909	1	0.97		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.028909	21.62	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.585193	1	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000455	23.29	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000818	161.16	0.13		

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-308换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	1	139.67	16.19	0	0	31.55	139.67	16.19	0	0	31.55
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	1	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	1076.05	658.99	0	267.05	287.69
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	48.98	1.62	0	12.92	11.72
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	24.19	7.27	0	6.46	6.12
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	23.35	6.19	0	6.46	5.88
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1	23.35	8.88	0	0	5.58	23.35	8.88	0	0	5.58
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	1	23.35	7.77	0	0	5.53	23.35	7.77	0	0	5.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1609	2.52	0	0	3.84	0.81	0.405468	0	0	0.617856	0.130329
小计									1373.355468	719.48	0	295.077856	358.020329
清单项目综合单价													2745.933653

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.368375	1.3891	4.68		
		技工人工费	元	10.203785	1.3609	13.89		
		高级技工人工费	元	2.117995	1.3688	2.9		
		增加人工费	元	0.405319	1	0.41		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.0158	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.53	4.67	2.48		
		钢丝刷	把	0.00075	2.77	0		
		螺母	kg	0.01035	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	4.47	0.1		
		钢丝刷子	把	0.0002	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0017	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0021	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	8.36	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.0186	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.0558	0.8	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.389	0.02		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0102	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0075	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.0158	13	0.21		
		溶剂汽油	kg	0.00105	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.0004	7.54	0		
		氧气	m3	0.0021	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	19.58	0.22		
		乙炔气	m3	0.00392	14.7	0.06		
		乙炔气	kg	0.0007	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.0153	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.0318	21.62	0.69		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	0.589	1.06	0.62		
		其他材料费	元	1.099075	1	1.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.617629	1	0.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1291.68	0.13		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	198.41	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0005	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.3	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0009	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	197.51	0.1		

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	158.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	152.98	59.32	0	0	36.63	15.298	5.932	0	0	3.663
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.81067	3.558546	0	1.44207	1.553526
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.264492	0.008748	0	0.069768	0.063288
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.130626	0.039258	0	0.034884	0.033048
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.12609	0.033426	0	0.034884	0.031752
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	23.35	8.88	0	0	5.58	0.12609	0.047952	0	0	0.030132
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	7.77	0	0	5.53	0.12609	0.041958	0	0	0.029862
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1748	2.52	0	0	3.84	0.81	0.440496	0	0	0.671232	0.141588
小计									36.332554	22.231888	0	3.822838	9.366196
清单项目综合单价													71.753476

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.627134	1.3891	5.04		
		技工人工费	元	11.021602	1.3609	15		
		高级技工人工费	元	2.293808	1.3688	3.14		
		增加人工费	元	0.440352	1	0.44		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015982	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.561831	4.67	2.62		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		螺母	kg	0.010972	7.55	0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	螺栓(综合)	kg	0.024424	4.47	0.11		
		钢丝刷子	把	0.000202	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.00172	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002124	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020088	8.36	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.018814	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.056442	0.8	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064149	0.389	0.02		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01073	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.015982	13	0.21		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000405	7.54	0		
		氧气	m3	0.002124	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004155	14.7	0.06		
		乙炔气	kg	0.000708	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.015476	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.032166	21.62	0.7		
		PVC-U DN32	m	0.97	3.96	3.84		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.86	0.89		
		其他材料费	元	1.298851	1	1.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.671012	1	0.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000506	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00564	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00091	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	152.98	59.32	0	0	36.63	15.298	5.932	0	0	3.663
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1728	2.52	0	0	3.84	0.81	0.435456	0	0	0.663552	0.139968
小计									29.743456	18.502	0	2.233552	7.622968
清单项目综合单价													58.101976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.440975	1.3891	3.39		
		技工人工费	元	8.302255	1.3609	11.3		
		高级技工人工费	元	1.886228	1.3688	2.58		
		增加人工费	元	0.43525	1	0.44		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.022254	4.31	0.1		
		钢丝刷子	把	0.000282	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002394	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002958	21.5	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.026197	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.078592	0.8	0.06		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002394	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.022254	13	0.29		
		汽油 70#～90#	kg	0.000563	7.54	0		
		氧气	m3	0.002958	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000986	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.021549	7.75	0.17		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.044789	21.62	0.97		
		PVC-U DN32	m	0.97	3.96	3.84		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.86	0.89		
		其他材料费	元	1.175394	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.663238	1	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000704	23.29	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001268	161.16	0.2		

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	1	152.98	20.91	0	0	34.71	152.98	20.91	0	0	34.71
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.01	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	10.7605	6.5899	0	2.6705	2.8769
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.4898	0.0162	0	0.1292	0.1172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.2419	0.0727	0	0.0646	0.0612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.2335	0.0619	0	0.0646	0.0588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	23.35	8.88	0	0	5.58	0.2335	0.0888	0	0	0.0558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01	23.35	7.77	0	0	5.53	0.2335	0.0777	0	0	0.0553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.439992	0	0	0.670464	0.141426
小计									179.622692	40.3872	0	5.169364	41.896626
清单项目综合单价													267.075882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.624812	1.3891	5.04		
		技工人工费	元	11.013602	1.3609	14.99		
		高级技工人工费	元	2.292083	1.3688	3.14		
		增加人工费	元	0.439943	1	0.44		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.0158	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.5618	4.67	2.62		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		螺母	kg	0.010971	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	4.47	0.11		
		钢丝刷子	把	0.0002	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0017	6.33	0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0021	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.020087	8.36	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.0186	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.0558	0.8	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064146	0.389	0.02		
	材料	锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01071	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.0158	13	0.21		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.0004	7.54	0		
		氧气	m3	0.0021	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004155	14.7	0.06		
		乙炔气	kg	0.0007	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.0153	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.0318	21.62	0.69		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.86	0.89		
		其他材料费	元	1.29858	1	1.3		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	0.670389	1	0.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0005	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0009	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	94.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	249.92	124.58	0	4.22	61.52	24.992	12.458	0	0.422	6.152
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.057435	3.097253	0	1.255135	1.352143
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.113693	0.034169	0	0.030362	0.028764
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.109745	0.029093	0	0.030362	0.027636
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0047	23.35	8.88	0	0	5.58	0.109745	0.041736	0	0	0.026226
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	7.77	0	0	5.53	0.109745	0.036519	0	0	0.025991
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2685	2.52	0	0	3.84	0.81	0.67662	0	0	1.03104	0.217485
小计									43.749189	23.984384	0	4.209623	11.105329
清单项目综合单价													83.048525

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.811967	1.3891	6.68		
		技工人工费	元	15.224898	1.3609	20.72		
		高级技工人工费	元	3.283777	1.3688	4.49		
		增加人工费	元	0.676435	1	0.68		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	6.25	0.24		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.015065	4.31	0.06		
		型钢	kg	0.498163	4.67	2.33		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.1	0.13		
		螺母	kg	0.009728	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021656	4.47	0.1		
		钢丝刷子	把	0.000191	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001526	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001144	21.5	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017812	8.36	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.0123	0.389	0		
		砂子	kg	0.036805	0.8	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.05688	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009324	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007049	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.008581	13	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000286	7.54	0		
		氧气	m3	0.001716	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010537	19.58	0.21		
		乙炔气	m3	0.003685	14.7	0.05		
		乙炔气	kg	0.000572	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.010202	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.030321	13.65	0.41		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	9.45	9.36		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	2.11	2.55		
		水	m3	0.006	4.76	0.03		
		其他材料费	元	0.269818	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.030759	1	1.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	47.92	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001381	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000763	161.16	0.12		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	249.92	124.58	0	4.22	61.52	24.992	12.458	0	0.422	6.152
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	1.235	0.828	0	0.138	0.322
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.262	2.52	0	0	3.84	0.81	0.66024	0	0	1.00608	0.21222
小计									26.88724	13.286	0	1.56608	6.68622
清单项目综合单价													48.42554
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.683591	1.3891		5.12			
		技工人工费				元	12.547418	1.3609		17.08			
		高级技工人工费				元	2.864673	1.3688		3.92			
		增加人工费				元	0.658064	1		0.66			
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.039	6.25		0.24			
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.014364	4.31		0.06			
		聚四氟乙烯生料带				m	1.304	0.1		0.13			
		钢丝刷子				把	0.000182	16.5		0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.001455	6.33		0.01			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.001091	21.5		0.02			
		水泥 P.042.5				kg	0.011727	0.389		0			
		砂子				kg	0.035091	0.8		0.03			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.001273	7.36		0.01			
		油麻				kg	0.008182	13		0.11			
		汽油 70#~90#				kg	0.000273	7.54		0			
		氧气				m3	0.001636	6.99		0.01			
		乙炔气				kg	0.000545	16.54		0.01			
		密封油膏				kg	0.009727	7.75		0.08			
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm				m	0.028909	13.65		0.39			
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.991	9.45		9.36			
		室内镀锌钢管接头零件 DN20				个	1.21	2.11		2.55			
		水				m3	0.006	4.76		0.03			
		其他材料费				元	0.151545	1		0.15			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.002764	1		1			
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0079	47.92		0.38			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.001364	23.29		0.03			
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	202.24		0.02			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.000727	161.16		0.12			
项目编码	031001001003	项目名称			镀锌钢管		计量单位		m	工程量		9	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	249.92	30.93	0	4.22	56.84	24.992	3.093	0	0.422	5.684
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.057435	3.097253	0	1.255135	1.352143
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.113693	0.034169	0	0.030362	0.028764
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.109745	0.029093	0	0.030362	0.027636
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0047	23.35	8.88	0	0	5.58	0.109745	0.041736	0	0	0.026226
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	7.77	0	0	5.53	0.109745	0.036519	0	0	0.025991
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2704	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681408	0	0	1.038336	0.219024
小计									43.753977	14.619384	0	4.216919	10.638868
清单项目综合单价													73.229148
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.839461	1.3891		6.72			
		技工人工费				元	15.319557	1.3609		20.85			
		高级技工人工费				元	3.304141	1.3688		4.52			
		增加人工费				元	0.681352	1		0.68			
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.039	6.25		0.24			
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.017556	4.31		0.08			
		型钢				kg	0.4982	4.67		2.33			
		钢丝刷				把	0.000705	2.77		0			
		聚四氟乙烯生料带				m	1.304	0.1		0.13			
		螺母				kg	0.009729	7.55		0.07			
		螺栓(综合)				kg	0.021658	4.47		0.1			
		钢丝刷子				把	0.000222	16.5		0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.001778	6.33		0.01			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.001333	21.5		0.03			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00376	14.11		0.05			
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.017813	8.36		0.15			
		铁砂布 0#-2#				张	0.005123	0.75		0			
		水泥 P.042.5				kg	0.014333	0.389		0.01			
		砂子				kg	0.042889	0.8		0.03			
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.056884	0.389		0.02			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.009546	7.36		0.07			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.00705	10.9		0.08			
		油麻				kg	0.01	13		0.13			
		溶剂汽油				kg	0.000987	6		0.01			
		汽油 70#~90#				kg	0.000333	7.54		0			
		氧气				m3	0.002	6.99		0.01			
		氧气(工业用)				m3	0.010537	19.58		0.21			
		乙炔气				m3	0.003685	14.7		0.05			
		乙炔气				kg	0.000667	16.54		0.01			
		密封油膏				kg	0.011889	7.75		0.09			
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm				m	0.035333	13.65		0.48			
		室内镀锌钢管接头零件 DN20				个	1.21	2.11		2.55			
		水				m3	0.006	4.76		0.03			
		其他材料费				元	0.272348	1		0.27			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.038251	1		1.04			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000094	1291.68		0.12			
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00047	311.17		0.15			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002646	198.41		0.52			
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0079	47.92		0.38			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.001444	23.29		0.03			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001175	30.77		0.04			
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	202.24		0.02			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005001	88.3		0.44			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000498	26.8		0.01			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.000889	161.16		0.14			
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00047	197.51		0.09			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001001004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	6.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	300.96	180.06	0	9.93	75.91	30.096	18.006	0	0.993	7.591
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.38025	3.29495	0	1.33525	1.43845
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.2449	0.0081	0	0.0646	0.0586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.12095	0.03635	0	0.0323	0.0306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11675	0.03095	0	0.0323	0.0294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11675	0.0444	0	0	0.0279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11675	0.03885	0	0	0.02765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.33	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8316	0	0	1.2672	0.2673
小计									51.03395	34.0296	0	5.29465	13.2909
清单项目综合单价													103.649100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.762959	1.3891	8.01		
		技工人工费	元	18.322133	1.3609	24.93		
		高级技工人工费	元	3.970757	1.3688	5.44		
		增加人工费	元	0.831482	1	0.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	6.25	0.28		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.024611	4.31	0.11		
		型钢	kg	0.53	4.67	2.48		
		钢丝刷	把	0.00075	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.1	0.16		
		螺母	kg	0.01035	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	4.47	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000312	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002648	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003271	21.5	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	8.36	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.028972	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.086916	0.8	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.011148	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0075	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.024611	13	0.32		
		溶剂汽油	kg	0.00105	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000623	7.54	0		
		氧气	m3	0.003271	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	19.58	0.22		
		乙炔气	m3	0.00392	14.7	0.06		
		乙炔气	kg	0.00109	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.023832	7.75	0.18		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.049533	21.62	1.07		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	13.31	13.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.61	4.12		
		水	m3	0.008	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.301901	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.267021	1	1.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1291.68	0.13		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.0005	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	198.41	0.56		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0022	15.35	0.03		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0196	47.92	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.000779	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00125	30.77	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00532	88.3	0.47		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.001402	161.16	0.23		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.0005	197.51	0.1		

项目编码	031001001005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	300.96	180.06	0	9.93	75.91	30.096	18.006	0	0.993	7.591
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.319	2.52	0	0	3.84	0.81	0.80388	0	0	1.22496	0.25839
小计									44.90988	30.576	0	3.78796	11.66939
清单项目综合单价													90.94323

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.50448	1.3891	6.26		
		技工人工费	元	15.271588	1.3609	20.78		
		高级技工人工费	元	3.481022	1.3688	4.76		
		增加人工费	元	0.801483	1	0.8		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	6.25	0.28		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.019268	4.31	0.08		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.1	0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000244	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002073	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002561	21.5	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.022683	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.068049	0.8	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002073	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.019268	13	0.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.000488	7.54	0		
		氧气	m3	0.002561	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000854	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.018659	7.75	0.14		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.03878	21.62	0.84		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	13.31	13.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.61	4.12		
		水	m3	0.008	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.169049	1	0.17		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	增加机械费	元	1.221307	1	1.22		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	15.35	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	47.92	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00061	23.29	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001098	161.16	0.18		

项目编码	031001001006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-14换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	300.96	48.16	0	9.93	69.32	30.096	4.816	0	0.993	6.932
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.38025	3.29495	0	1.33525	1.43845
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.2449	0.0081	0	0.0646	0.0586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.12095	0.03635	0	0.0323	0.0306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11675	0.03095	0	0.0323	0.0294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11675	0.0444	0	0	0.0279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11675	0.03885	0	0	0.02765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3225	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8127	0	0	1.2384	0.261225
小计									51.01505	20.8396	0	5.26585	12.625825
清单项目综合单价													89.746325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.657771	1.3891	7.86		
		技工人工费	元	17.956283	1.3609	24.44		
		高级技工人工费	元	3.891409	1.3688	5.33		
		增加人工费	元	0.812489	1	0.81		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	6.25	0.28		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.016122	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.53	4.67	2.48		
		钢丝刷	把	0.00075	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.1	0.16		
		螺母	kg	0.01035	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	4.47	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000204	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001735	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002143	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	8.36	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.01898	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.056939	0.8	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010235	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0075	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.016122	13	0.21		
		溶剂汽油	kg	0.00105	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000408	7.54	0		
		氧气	m3	0.002143	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	19.58	0.22		
		乙炔气	m3	0.00392	14.7	0.06		
		乙炔气	kg	0.000714	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.015612	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.032449	21.62	0.7		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.61	4.12		
		水	m3	0.008	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.289544	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.238079	1	1.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1291.68	0.13		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	198.41	0.56		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	15.35	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	47.92	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00051	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.3	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000918	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	197.51	0.1		

项目编码	031001001007	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	35.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接）公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.71	251.2	0	13.11	85.13	32.571	25.12	0	1.311	8.513
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.81067	3.558546	0	1.44207	1.553526
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.264492	0.008748	0	0.069768	0.063288
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.130626	0.039258	0	0.034884	0.033048
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.12609	0.033426	0	0.034884	0.031752
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	23.35	8.88	0	0	5.58	0.12609	0.047952	0	0	0.030132
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	7.77	0	0	5.53	0.12609	0.041958	0	0	0.029862
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3491	2.52	0	0	3.84	0.81	0.879732	0	0	1.340544	0.282771
小计									54.04479	41.419888	0	5.80315	14.357379
清单项目综合单价													115.625207

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.484514	1.3891	2.06		
		技工人工费	元	3.75709	1.3609	5.11		
		高级技工人工费	元	0.63266	1.3688	0.87		
		普工人工费(安装)	元	4.6135	1.3891	6.41		
		技工人工费(安装)	元	15.626	1.3609	21.27		
		高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3688	4.9		
		增加人工费	元	0.879699	1	0.88		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	6.25	0.09		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.017808	4.31	0.08		
		型钢	kg	0.561809	4.67	2.62		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1	0.16		
		螺母	kg	0.010971	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024423	4.47	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000225	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001916	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002367	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	8.36	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.020964	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.062891	0.8	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064147	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010926	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.017808	13	0.23		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000451	7.54	0		
		氧气	m3	0.002367	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004155	14.7	0.06		
		乙炔气	kg	0.000789	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.017244	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.035841	21.62	0.77		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.56	18.39		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31	6.2		
		水	m3	0.009	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.293504	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.340494	1	1.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	47.92	1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000564	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001014	161.16	0.16		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001001008	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.71	251.2	0	13.11	85.13	32.571	25.12	0	1.311	8.513
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.027	2.52	0	0	3.84	0.81	0.06804	0	0	0.10368	0.02187
小计									46.64904	37.69	0	2.98468	12.35487
清单项目综合单价													99.678590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.376538	1.3891	0.52		
		技工人工费	元	1.309615	1.3609	1.78		
		高级技工人工费	元	0.284038	1.3688	0.39		
		普工人工费(安装)	元	4.6135	1.3891	6.41		
		技工人工费(安装)	元	15.626	1.3609	21.27		
		高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3688	4.9		
		增加人工费	元	0.067895	1	0.07		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	6.25	0.09		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.030385	4.31	0.13		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1	0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000385	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.003269	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004038	21.5	0.09		
		水泥 P.042.5	kg	0.035769	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.107308	0.8	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003269	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.030385	13	0.4		
		汽油 70#~90#	kg	0.000769	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.004038	6.99	0.03		
		乙炔气	kg	0.001346	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.029423	7.75	0.23		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.061154	21.62	1.32		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.56	18.39		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31	6.2		
		水	m3	0.009	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.179231	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.103458	1	0.1		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	47.92	1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000962	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001731	161.16	0.28		

项目编码	031001001009	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.71	67.27	0	13.11	75.93	32.571	6.727	0	1.311	7.593
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.703065	3.492647	0	1.415365	1.524757
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.259594	0.008586	0	0.068476	0.062116
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.128207	0.038531	0	0.034238	0.032436
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.123755	0.032807	0	0.034238	0.031164
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0053	23.35	8.88	0	0	5.58	0.123755	0.047064	0	0	0.029574

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	7.77	0	0	5.53	0.123755	0.041181	0	0	0.029309
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.022	2.52	0	0	3.84	0.81	0.05544	0	0	0.08448	0.01782
小计									53.098571	22.957816	0	4.517797	13.140176
清单项目综合单价													93.714360
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	1.463963	1.3891		2.03		
		技工人工费					元	3.685635	1.3609		5.02		
		高级技工人工费					元	0.617165	1.3688		0.84		
		普工人工费(安装)					元	4.6135	1.3891		6.41		
		技工人工费(安装)					元	15.626	1.3609		21.27		
		高级技工人工费(安装)					元	3.5775	1.3688		4.9		
		增加人工费					元	0.055217	1		0.06		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm					kg	0.015	6.25		0.09		
		圆钢 Φ10mm～14mm					kg	0.016151	4.31		0.07		
		型钢					kg	0.5618	4.67		2.62		
		钢丝刷					把	0.000795	2.77		0		
		聚四氟乙烯生料带					m	1.602	0.1		0.16		
		螺母					kg	0.010971	7.55		0.08		
		螺栓(综合)					kg	0.024422	4.47		0.11		
		砂轮片 Φ400mm					片	0.005	18.3		0.09		
		钢丝刷子					把	0.000204	16.5		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm					kg	0.001738	6.33		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm					片	0.002147	21.5		0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm					片	0.00424	14.11		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm					kg	0.020087	8.36		0.17		
		铁砂布 0#-2#					张	0.005777	0.75		0		
		水泥 P.042.5					kg	0.019013	0.389		0.01		
		砂子					kg	0.05704	0.8		0.05		
		普通水泥 42.5(R)					kg	0.064146	0.389		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)					kg	0.010748	7.36		0.08		
		酚醛调和漆(各色)					kg	0.00795	10.9		0.09		
		油麻					kg	0.016151	13		0.21		
		溶剂汽油					kg	0.001113	6		0.01		
		汽油 70#～90#					kg	0.000409	7.54		0		
		氧气					m3	0.002147	6.99		0.02		
		氧气(工业用)					m3	0.011883	19.58		0.23		
		乙炔气					m3	0.004155	14.7		0.06		
		乙炔气					kg	0.000716	16.54		0.01		
		密封油膏					kg	0.01564	7.75		0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm					m	0.032507	21.62		0.7		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32					个	0.983	6.31		6.2		
		水					m3	0.009	4.76		0.04		
		其他材料费					元	0.291091	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.08414	1		0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.000106	1291.68		0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000					台班	0.00053	311.17		0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25					台班	0.002984	198.41		0.59		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60					台班	0.0026	15.35		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159					台班	0.0261	47.92		1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400					台班	0.000511	23.29		0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500					台班	0.001325	30.77		0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6					台班	0.0001	202.24		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21					台班	0.005639	88.3		0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75					台班	0.000562	26.8		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20					台班	0.00092	161.16		0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18					台班	0.00053	197.51		0.1		
项目编码	031001001010		项目名称		镀锌钢管			计量单位	m		工程量	19.86	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.38	284.55	0	14.44	88.35	33.238	28.455	0	1.444	8.835
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	20.06	23.47	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.057435	3.097253	0	1.255135	1.352143
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.113693	0.034169	0	0.030362	0.028764
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.109745	0.029093	0	0.030362	0.027636
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0047	23.35	8.88	0	0	5.58	0.109745	0.041736	0	0	0.026226
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	7.77	0	0	5.53	0.109745	0.036519	0	0	0.025991
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.36	2.52	0	0	3.84	0.81	0.9072	0	0	1.3824	0.2916
小计									59.935769	55.171384	0	5.812983	16.342444
清单项目综合单价													137.262580
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	6.10623	1.3891		8.48		
		技工人工费					元	19.590591	1.3609		26.66		
		高级技工人工费					元	4.268954	1.3688		5.84		
		增加人工费					元	0.905474	1		0.91		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm					kg	0.001	6.25		0.01		
		圆钢 Φ10mm～14mm					kg	0.015911	4.31		0.07		
		型钢					kg	0.497976	4.67		2.33		
		钢丝刷					把	0.000705	2.77		0		
		聚四氟乙烯生料带					m	0.441	0.1		0.04		
		螺母					kg	0.009725	7.55		0.07		
		螺栓(综合)					kg	0.021648	4.47		0.1		
		砂轮片 Φ400mm					片	0.005	18.3		0.09		
		钢丝刷子					把	0.000302	16.5		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm					kg	0.001913	6.33		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm					片	0.002618	21.5		0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm					片	0.003758	14.11		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm					kg	0.017805	8.36		0.15		
		铁砂布 0#-2#					张	0.005121	0.75		0		
		水泥 P.042.5					kg	0.024673	0.389		0.01		
		砂子					kg	0.073917	0.8		0.06		
		普通水泥 42.5(R)					kg	0.056859	0.389		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)					kg	0.010001	7.36		0.07		
		酚醛调和漆(各色)					kg	0.007047	10.9		0.08		
		油麻					kg	0.062739	13		0.82		
		溶剂汽油					kg	0.000987	6		0.01		
		汽油 70#～90#					kg	0.000504	7.54		0		
		氧气					m3	0.002417	6.99		0.02		
		氧气(工业用)					m3	0.010533	19.58		0.21		
		乙炔气					m3	0.003683	14.7		0.05		
		乙炔气					kg	0.000806	16.54		0.01		
		密封油膏					kg	0.016415	7.75		0.13		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm					m	0.032024	34.96		1.12		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	21.58	21.62		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	8.13	6.39		
		水	m3	0.014	4.76	0.07		
		其他材料费	元	0.3908	1	0.39		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.37977	1	1.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002645	198.41	0.52		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	47.92	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000705	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001174	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004999	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000906	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001001011	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.38	284.55	0	14.44	88.35	33.238	28.455	0	1.444	8.835
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	2.006	2.347	0	0.161	0.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.885024	0	0	1.348608	0.284472
小计									36.129024	30.802	0	2.953608	9.689472
清单项目综合单价													79.574104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.965479	1.3891	6.9		
		技工人工费	元	16.869616	1.3609	22.96		
		高级技工人工费	元	3.841007	1.3688	5.26		
		增加人工费	元	0.884826	1	0.88		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	6.25	0.01		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.014766	4.31	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.1	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.00028	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001776	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00243	21.5	0.05		
		水泥 P.042.5	kg	0.022897	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.068598	0.8	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001869	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.058224	13	0.76		
		汽油 70#～90#	kg	0.000467	7.54	0		
		氧气	m3	0.002243	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000748	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.015234	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.02972	34.96	1.04		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	21.58	21.62		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	8.13	6.39		
		水	m3	0.014	4.76	0.07		
		其他材料费	元	0.270383	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.348307	1	1.35		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	47.92	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000654	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000841	161.16	0.14		

项目编码	031001001012	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.38	68.32	0	14.44	77.54	33.238	6.832	0	1.444	7.754
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.2	20.06	23.47	0	1.61	5.7	4.012	4.694	0	0.322	1.14
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0048	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	5.16504	3.163152	0	1.28184	1.380912
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.116112	0.034896	0	0.031008	0.029376
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11208	0.029712	0	0.031008	0.028224
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0048	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11208	0.042624	0	0	0.026784
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11208	0.037296	0	0	0.026544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3601	2.52	0	0	3.84	0.81	0.907452	0	0	1.382784	0.291681
小计									44.009948	14.841456	0	4.554656	10.733777
清单项目综合单价													74.139837

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.118521	1.3891	8.5		
		技工人工费	元	19.630448	1.3609	26.72		
		高级技工人工费	元	4.276907	1.3688	5.85		
		增加人工费	元	0.907305	1	0.91		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	6.25	0.01		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.016458	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.499083	4.67	2.33		
		钢丝刷	把	0.000706	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.1	0.04		
		螺母	kg	0.009746	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021696	4.47	0.1		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000313	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001979	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002708	21.5	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003767	14.11	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017845	8.36	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005132	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.025521	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.076458	0.8	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056985	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010088	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007063	10.9	0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		油麻	kg	0.064896	13	0.84		
		溶剂汽油	kg	0.000989	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000521	7.54	0		
		氧气	m3	0.0025	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.010556	19.58	0.21		
		乙炔气	m3	0.003691	14.7	0.05		
		乙炔气	kg	0.000833	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.016979	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.033125	34.96	1.16		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	8.13	6.39		
		水	m3	0.014	4.76	0.07		
		其他材料费	元	0.392446	1	0.39		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.38256	1	1.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.000471	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.002651	198.41	0.53		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	47.92	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000729	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001177	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00501	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000499	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000938	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000471	197.51	0.09		

项目编码	031001001013	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	29.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	356.94	378.81	0	14.9	98.51	35.694	37.881	0	1.49	9.851
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	20.06	23.47	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	6.4563	3.95394	0	1.6023	1.72614
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3859	2.52	0	0	3.84	0.81	0.972468	0	0	1.481856	0.312579
小计									64.042088	65.49532	0	6.339196	17.798699
清单项目综合单价													153.675303

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.766485	1.3891	9.4		
		技工人工费	元	21.504027	1.3609	29.26		
		高级技工人工费	元	4.661549	1.3688	6.38		
		增加人工费	元	0.97242	1	0.97		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	6.25	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.01603	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.635928	4.67	2.97		
		钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.012419	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027645	4.47	0.12		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000304	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001928	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002638	21.5	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004799	14.11	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022737	8.36	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006539	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.024856	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.074467	0.8	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.07261	0.389	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012228	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008999	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.063206	13	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000507	7.54	0		
		氧气	m3	0.002435	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.01345	19.58	0.26		
		乙炔气	m3	0.004703	14.7	0.07		
		乙炔气	kg	0.000812	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.016537	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.032262	34.96	1.13		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.06	29.64		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48	7.47		
		水	m3	0.016	4.76	0.08		
		其他材料费	元	0.453255	1	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.481783	1	1.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	15.35	0.05		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	47.92	1.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00071	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006383	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000913	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001001014	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	356.94	378.81	0	14.9	98.51	35.694	37.881	0	1.49	9.851
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	2.006	2.347	0	0.161	0.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3756	2.52	0	0	3.84	0.81	0.946512	0	0	1.442304	0.304236

工程量清单综合单价分析表

小计					38.646512	40.228	0	3.093304	10.725236
清单项目综合单价									92.693052
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.311438	1.3891		7.38		
		技工人工费	元	18.035234	1.3609		24.54		
		高级技工人工费	元	4.116285	1.3688		5.63		
		增加人工费	元	0.946374	1		0.95		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	6.25		0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.014664	4.31		0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	18.3		0.4		
		钢丝刷子	把	0.000278	16.5		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001763	6.33		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002413	21.5		0.05		
		水泥 P.042.5	kg	0.022738	0.389		0.01		
		砂子	kg	0.068121	0.8		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001856	7.36		0.01		
		油麻	kg	0.057819	13		0.75		
		汽油 70#～90#	kg	0.000464	7.54		0		
		氧气	m3	0.002227	6.99		0.02		
		乙炔气	kg	0.000742	16.54		0.01		
		密封油膏	kg	0.015128	7.75		0.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.029513	34.96		1.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.06		29.64		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48		7.47		
		水	m3	0.016	4.76		0.08		
		其他材料费	元	0.299723	1		0.3		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	1.442094	1		1.44		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	15.35		0.05		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	47.92		1.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00065	23.29		0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24		0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000835	161.16		0.13		

项目编码	031001001015	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	356.94	82.4	0	14.9	83.69	35.694	8.24	0	1.49	8.369
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	20.06	23.47	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	6.4563	3.95394	0	1.6023	1.72614
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3858	2.52	0	0	3.84	0.81	0.972216	0	0	1.481472	0.312498
小计									64.041836	35.85432	0	6.338812	16.316618
清单项目综合单价													122.551586
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	6.764725	1.3891		9.4						
		技工人工费	元	21.497747	1.3609		29.26						
		高级技工人工费	元	4.660229	1.3688		6.38						
		增加人工费	元	0.972085	1		0.97						
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	6.25		0.03						
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.015922	4.31		0.07						
		型钢	kg	0.636	4.67		2.97						
		钢丝刷	把	0.0009	2.77		0						
		螺母	kg	0.01242	7.55		0.09						
		螺栓(综合)	kg	0.027648	4.47		0.12						
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	18.3		0.4						
		钢丝刷子	把	0.000302	16.5		0						
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001915	6.33		0.01						
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.00262	21.5		0.06						
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11		0.07						
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02274	8.36		0.19						
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75		0						
		水泥 P.042.5	kg	0.02469	0.389		0.01						
		砂子	kg	0.073969	0.8		0.06						
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072618	0.389		0.03						
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012216	7.36		0.09						
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	10.9		0.1						
		油麻	kg	0.062783	13		0.82						
		溶剂汽油	kg	0.00126	6		0.01						
		汽油 70#～90#	kg	0.000504	7.54		0						
		氧气	m3	0.002419	6.99		0.02						
		氧气(工业用)	m3	0.013452	19.58		0.26						
		乙炔气	m3	0.004704	14.7		0.07						
		乙炔气	kg	0.000806	16.54		0.01						
		密封油膏	kg	0.016426	7.75		0.13						
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.032047	34.96		1.12						
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48		7.47						
		水	m3	0.016	4.76		0.08						
		其他材料费	元	0.453	1		0.45						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	1.481273	1		1.48						
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68		0.16						
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17		0.19						
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41		0.67						
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	15.35		0.05						
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	47.92		1.4						
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000705	23.29		0.02						
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77		0.05						
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24		0.04						
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.3		0.56						
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8		0.02						
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000907	161.16		0.15						
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51		0.12						

项目编码	031001001016	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	60.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.72	517.08	0	16.21	109.64	37.572	51.708	0	1.621	10.964
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	27.07	32.24	0	1.66	7.68	27.07	32.24	0	1.66	7.68
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	6.4563	3.95394	0	1.6023	1.72614
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4113	2.52	0	0	3.84	0.81	1.036476	0	0	1.579392	0.333153
小计									72.994096	88.09232	0	6.617732	20.912273
清单项目综合单价													188.616421

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.151923	1.3891	9.93		
		技工人工费	元	22.735277	1.3609	30.94		
		高级技工人工费	元	4.896249	1.3688	6.7		
		增加人工费	元	1.036298	1	1.04		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	6.25	0.06		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015708	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.636	4.67	2.97		
		钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.01242	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027648	4.47	0.12		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000597	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002187	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003778	21.5	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02274	8.36	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.033007	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.099122	0.8	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072618	0.389	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012785	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.095145	13	1.24		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000696	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.003579	6.99	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.013452	19.58	0.26		
		乙炔气	m3	0.004704	14.7	0.07		
		乙炔气	kg	0.001193	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.020083	7.75	0.16		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.031616	45.04	1.42		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5	39.27		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12	11.61		
		水	m3	0.018	4.76	0.09		
		其他材料费	元	0.477671	1	0.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.579121	1	1.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.005	34.46	0.17		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0294	47.92	1.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.000895	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.006384	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.000895	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001001017	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	6.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.72	517.08	0	16.21	109.64	37.572	51.708	0	1.621	10.964
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	27.07	32.24	0	1.66	7.68	27.07	32.24	0	1.66	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4189	2.52	0	0	3.84	0.81	1.055628	0	0	1.608576	0.339309
小计									65.697628	83.948	0	4.889576	18.983309
清单项目综合单价													173.518513

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.948851	1.3891	8.26		
		技工人工费	元	20.141459	1.3609	27.41		
		高级技工人工费	元	4.534005	1.3688	6.21		
		增加人工费	元	1.055431	1	1.06		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	6.25	0.06		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.025159	4.31	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000955	16.5	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.003503	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006051	21.5	0.13		
		水泥 P.042.5	kg	0.052866	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.158758	0.8	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00414	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.152389	13	1.98		
		汽油 70#~90#	kg	0.001115	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.005732	6.99	0.04		
		乙炔气	kg	0.001911	16.54	0.03		
		密封油膏	kg	0.032166	7.75	0.25		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.050637	45.04	2.28		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5	39.27		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12	11.61		
		水	m3	0.018	4.76	0.09		
		其他材料费	元	0.36048	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.608275	1	1.61		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.005	34.46	0.17		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0294	47.92	1.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001433	23.29	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001433	161.16	0.23		

项目编码	031001001018	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	239.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-18换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.72	124.38	0	16.21	90	37.572	12.438	0	1.621	9
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	27.07	32.24	0	1.66	7.68	27.07	32.24	0	1.66	7.68
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	658.99	0	267.05	287.69	6.4563	3.95394	0	1.6023	1.72614
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4115	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03698	0	0	1.58016	0.333315
小计									72.9946	48.82232	0	6.6185	18.948435
清单项目综合单价													147.383855

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.155243	1.3891	9.94		
		技工人工费	元	22.746808	1.3609	30.96		
		高级技工人工费	元	4.898663	1.3688	6.71		
		增加人工费	元	1.036887	1	1.04		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	6.25	0.06		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015846	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.636	4.67	2.97		
		钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.01242	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027648	4.47	0.12		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000602	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002206	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003811	21.5	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02274	8.36	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.033297	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.099992	0.8	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072618	0.389	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012808	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.09598	13	1.25		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000702	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.003611	6.99	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.013452	19.58	0.26		
		乙炔气	m3	0.004704	14.7	0.07		
		乙炔气	kg	0.001204	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.020259	7.75	0.16		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.031893	45.04	1.44		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12	11.61		
		水	m3	0.018	4.76	0.09		
		其他材料费	元	0.478151	1	0.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.580018	1	1.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	34.46	0.17		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	47.92	1.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000903	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000903	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001001019	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	150.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.24	607.44	0	16.97	118.28	39.424	60.744	0	1.697	11.828
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	35.89	52.59	0	2.03	10.67
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0062	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.67151	2.7776	0	1.65571	1.718268
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.303676	0.010044	0	0.080104	0.072664
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.149978	0.045074	0	0.040052	0.037944
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.14477	0.038378	0	0.040052	0.036456
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0062	23.35	8.88	0	0	5.58	0.14477	0.055056	0	0	0.034596
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	7.77	0	0	5.53	0.14477	0.048174	0	0	0.034286
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.439	2.52	0	0	3.84	0.81	1.10628	0	0	1.68576	0.35559
小计									83.979754	116.308326	0	7.228678	24.787804
清单项目综合单价													232.304562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.592309	1.3891	10.55		
		技工人工费	元	24.143418	1.3609	32.86		
		高级技工人工费	元	5.227594	1.3688	7.16		
		增加人工费	元	1.105978	1	1.11		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.003	6.25	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015743	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.657166	2.7	1.77		
		钢丝刷	把	0.00093	2.77	0		
		螺母	kg	0.012833	7.55	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.028568	4.47	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.021	18.3	0.38		
		钢丝刷子	把	0.000598	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002491	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005281	21.5	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00496	14.11	0.07		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.023497	7.06	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006758	0.75	0.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.037963	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.11379	0.8	0.09		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075035	0.389	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014027	7.36	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0093	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.210741	13	2.74		
		溶剂汽油	kg	0.001302	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000897	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.005978	6.99	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0139	19.58	0.27		
		乙炔气	m3	0.004861	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.001993	16.54	0.03		
		密封油膏	kg	0.025309	7.75	0.2		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.031686	56.11	1.78		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	45.59	46.5		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06	13.45		
		水	m3	0.02	4.76	0.1		
		其他材料费	元	0.549905	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.685299	1	1.69		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000124	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00349	198.41	0.69		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	34.46	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	47.92	1.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001096	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006596	88.3	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000657	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001096	161.16	0.18		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	197.51	0.12		

项目编码	031001001020	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	7.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.24	607.44	0	16.97	118.28	39.424	60.744	0	1.697	11.828
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	35.89	52.59	0	2.03	10.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4426	2.52	0	0	3.84	0.81	1.115352	0	0	1.699584	0.358506
小计									76.429352	113.334	0	5.426584	22.856506
清单项目综合单价													218.046442

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.292794	1.3891	8.74		
		技工人工费	元	21.255872	1.3609	28.93		
		高级技工人工费	元	4.811235	1.3688	6.59		
		增加人工费	元	1.11521	1	1.12		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.003	6.25	0.02		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.021265	4.31	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.021	18.3	0.38		
		钢丝刷子	把	0.000808	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.003365	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007133	21.5	0.15		
		水泥 P.042.5	kg	0.051279	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.153701	0.8	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004711	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.284657	13	3.7		
		汽油 70#～90#	kg	0.001211	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.008075	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.002692	16.54	0.04		
		密封油膏	kg	0.034186	7.75	0.26		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.042799	56.11	2.4		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	45.59	46.5		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06	13.45		
		水	m3	0.02	4.76	0.1		
		其他材料费	元	0.431865	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.699368	1	1.7		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	34.46	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	47.92	1.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00148	23.29	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00148	161.16	0.24		

项目编码	031001001021	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.24	142.42	0	16.97	95.03	39.424	14.242	0	1.697	9.503
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	35.89	52.59	0	2.03	10.67
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0062	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.67151	2.7776	0	1.65571	1.718268
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.303676	0.010044	0	0.080104	0.072664
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.149978	0.045074	0	0.040052	0.037944
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.14477	0.038378	0	0.040052	0.036456
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0062	23.35	8.88	0	0	5.58	0.14477	0.055056	0	0	0.034596
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	7.77	0	0	5.53	0.14477	0.048174	0	0	0.034286
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.44	2.52	0	0	3.84	0.81	1.1088	0	0	1.6896	0.3564
小计									83.982274	69.806326	0	7.232518	22.463614
清单项目综合单价													183.484732

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.607342	1.3891	10.57		
		技工人工费	元	24.194566	1.3609	32.93		
		高级技工人工费	元	5.238407	1.3688	7.17		
		增加人工费	元	1.108621	1	1.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.003	6.25	0.02		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.016205	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.6572	2.7	1.77		
		钢丝刷	把	0.00093	2.77	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	螺母	kg	0.012834	7.55	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.02857	4.47	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.021	18.3	0.38		
		钢丝刷子	把	0.000615	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002564	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005436	21.5	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00496	14.11	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023498	7.06	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006758	0.75	0.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.039077	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.117128	0.8	0.09		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075039	0.389	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01413	7.36	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0093	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.216923	13	2.82		
		溶剂汽油	kg	0.001302	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000923	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.006154	6.99	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0139	19.58	0.27		
		乙炔气	m3	0.004861	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.002051	16.54	0.03		
		密封油膏	kg	0.026051	7.75	0.2		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.032615	56.11	1.83		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06	13.45		
		水	m3	0.02	4.76	0.1		
		其他材料费	元	0.553011	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.689327	1	1.69		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000124	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003491	198.41	0.69		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	34.46	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	47.92	1.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001128	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006597	88.3	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000657	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001128	161.16	0.18		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	197.51	0.12		

项目编码	031001004001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	13.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 `	10m	0.1	64.94	161.1	0	0.03	22.35	6.494	16.11	0	0.003	2.235
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	17.2268	0	0.8576	3.7613
清单项目综合单价													34.760300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.53566	1.3891	3.52		
		技工人工费	元	5.58412	1.3609	7.6		
		高级技工人工费	元	1.30944	1.3688	1.79		
	材料	铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		氧气	m3	0.01086	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.00412	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷煤钢管 φ9.53	m	1	15.9	15.9		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		其他材料费	元	0.06291	1	0.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.77	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		

项目编码	031001004002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	13.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	298.1	0	0.03	29.2	6.494	29.81	0	0.003	2.92
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	30.9268	0	0.8576	4.4463
清单项目综合单价													49.145300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.53566	1.3891	3.52		
		技工人工费	元	5.58412	1.3609	7.6		
		高级技工人工费	元	1.30944	1.3688	1.79		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		氧气	m3	0.01086	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.00412	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷媒铜管 Φ15.88	m	1	29.6	29.6		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		其他材料费	元	0.06291	1	0.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.77	0		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 难燃(B1级)型闭孔柔性	m3	1	613.03	1401.98	0	0	205.03	613.03	1401.98	0	0	205.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.13	2.52	0	0	3.84	0.81	15.4476	0	0	23.5392	4.9653
小计									628.4776	1401.98	0	23.5392	209.9953
清单项目综合单价													2263.992100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	125.676	1.3891	174.58		
		技工人工费	元	259.114	1.3609	352.63		
		高级技工人工费	元	62.696	1.3688	85.82		
		增加人工费	元	15.4476	1	15.45		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	29.7	86.72		
		难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑保温	m3	1.03	1250	1287.5		
		贴缝胶带 9m	卷	2.18	12	26.16		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.5392	1	23.54		

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125	m3	1	613.03	1772.78	0	0	223.57	613.03	1772.78	0	0	223.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.1304	2.52	0	0	3.84	0.81	15.448608	0	0	23.540736	4.965624
小计									628.478608	1772.78	0	23.540736	228.535624
清单项目综合单价													2653.334968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	125.676	1.3891	174.58		
		技工人工费	元	259.114	1.3609	352.63		
		高级技工人工费	元	62.696	1.3688	85.82		
		增加人工费	元	15.448362	1	15.45		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	29.7	86.72		
		难燃B1级发泡橡塑保温管壳(带铝箔)	m3	1.03	1610	1658.3		
		贴缝胶带 9m	卷	2.18	12	26.16		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.540362	1	23.54		

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	18.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125	m3	1	613.03	114.48	0	0	140.65	613.03	114.48	0	0	140.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.1304	2.52	0	0	3.84	0.81	15.448608	0	0	23.540736	4.965624
小计									628.478608	114.48	0	23.540736	145.615624
清单项目综合单价													912.114968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	125.676	1.3891	174.58		
		技工人工费	元	259.114	1.3609	352.63		
		高级技工人工费	元	62.696	1.3688	85.82		
		增加人工费	元	15.448363	1	15.45		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	29.7	86.72		
		贴缝胶带 9m	卷	2.18	12	26.16		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.540362	1	23.54		

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	63.16	0	0	5.39	10.15	63.16	0	0	5.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	63.16	0	0.39168	5.47262
清单项目综合单价													79.43134

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	0.25578	1	0.26		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		铜质闸阀 DN20	个	1.01	60	60.6		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	267.18	0	0	15.59	10.15	267.18	0	0	15.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	267.18	0	0.39168	15.67262
清单项目综合单价													293.65134

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.25578	1	0.26		
		普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		电动两通阀DN20	个	1.01	262	264.62		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

项目编码	031003008001	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	35.25	91.75	0	0	12.35	35.25	91.75	0	0	12.35
小计									35.25	91.75	0	0	12.35
清单项目综合单价													139.35

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.008	1.3891	6.96		
		技工人工费(安装)	元	16.896	1.3609	22.99		
		高级技工人工费(安装)	元	3.869	1.3688	5.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.04	6.24	0.25		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.1	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	8.24	0.54	4.45		
		锯条	根	0.1	0.77	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		铜质Y型过滤器 DN20	个	1	73	73		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	6.6	13.2		
		其他材料费	元	0.55	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003010001	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-308换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	根	1	36.53	146.17	0	0	15.35	36.53	146.17	0	0	15.35
小计									36.53	146.17	0	0	15.35
清单项目综合单价													198.05

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.444	1.3891	7.56		
		技工人工费	元	17.575	1.3609	23.92		
		高级技工人工费	元	3.69	1.3688	5.05		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.122	6.24	0.76		
		二硫化钼	kg	0.002	90	0.18		
		带编网不锈钢波纹软接 DN20	根	1	145	145		
		其他材料费	元	0.229	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地不锈钢压力表(带旋塞	台(块)	1	49.67	28.99	80	0.8	12.44	49.67	28.99	80	0.8	12.44
小计									49.67	28.99	80	0.8	12.44
清单项目综合单价													171.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	30.241	1.3609	41.15		
		高级技工人工费	元	4.791	1.3688	6.56		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.05	0.1		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		取源部件	套	1	18.1	18.1		
	主材							
	设备	不锈钢压力表(带旋塞,不锈钢材质)						

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费			元	0.8	1	0.8		
项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表			计量单位	支	工程量	108	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-1	膨胀式温度计 工业液体温度计	支	1	22.66	8.34	66	0.44	5.44	22.66	8.34	66	0.44	5.44
小计									22.66	8.34	66	0.44	5.44
清单项目综合单价													102.88
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费				元	0.655	1.3891		0.91			
		技工人工费				元	13.758	1.3609		18.72			
		高级技工人工费				元	2.212	1.3688		3.03			
	材料	插座带丝堵				套	1	5.8		5.8			
		位号牌				个	1	0.54		0.54			
		其他材料费				元	2	1		2			
	主材												
	设备	温度计											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.44	1		0.44			
项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	54				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	23.79	48.89	0	0	7.68	23.79	48.89	0	0	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2379	2.52	0	0	3.84	0.81	0.599508	0	0	0.913536	0.192699
小计									24.389508	48.89	0	0.913536	7.872699
清单项目综合单价													82.065743
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费				元	0.599508	1		0.6			
		普工人工费				元	3.369	1.3891		4.68			
		技工人工费				元	11.445	1.3609		15.58			
		高级技工人工费				元	2.579	1.3688		3.53			
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	1.056	0.1		0.11			
		钢垫圈 M8.5				个	2.06	0.04		0.08			
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.56		0.28			
		锯条				根	0.05	0.77		0.04			
		黑玛钢管箍 DN20				个	2.02	1.21		2.44			
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20				个	1.01	0.26		0.26			
		黑玛钢弯头 DN20				个	1.01	0.46		0.46			
		其他材料费				元	0.36	1		0.36			
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	0.21	2.6		0.55			
		角钢 <60				kg	0.65	4.904		3.19			
		六角螺母 M8				个	2.06	0.06		0.12			
		自动排气阀 DN20 1.0MPa				个	1	41		41			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.913536	1		0.91			
项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	138.17	0	0	10.24	15.12	138.17	0	0	10.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	138.17	0	0.580608	10.362472
清单项目综合单价													164.614104
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费				元	0.381024	1		0.38			
		普工人工费				元	2.176	1.3891		3.02			
		技工人工费				元	7.223	1.3609		9.83			
		高级技工人工费				元	1.657	1.3688		2.27			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.006	7.49		0.04			
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.1		0.24			
		锯条				根	0.16	0.77		0.12			
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.84		4.89			
		全铜截止阀 DN32				个	1.01	131.28		132.59			
		其他材料费				元	0.29	1		0.29			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.580608	1		0.58			
项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	44				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	27.46	179.49	0	0	15.02	27.46	179.49	0	0	15.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	179.49	0	1.054464	15.242426
清单项目综合单价													223.938882
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费				元	0.691992	1		0.69			
		普工人工费				元	3.915	1.3891		5.44			
		技工人工费				元	13.216	1.3609		17.99			
		高级技工人工费				元	2.947	1.3688		4.03			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.008	7.49		0.06			
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.1		0.3			
		锯条				根	0.23	0.77		0.18			
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	6.7		6.77			
		全铜截止阀 DN40				个	1.01	170.12		171.82			
		其他材料费				元	0.36	1		0.36			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.054464	1		1.05			
项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个	工程量	72				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	312.71	0	21.62	34.95	81.15	312.71	0	21.62	34.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	312.71	0	24.73808	35.60772
清单项目综合单价													456.25204
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	2.04498	1		2.04		
		普工人工费					元	11.536	1.3891		16.02		
		技工人工费					元	38.96	1.3609		53.02		
		高级技工人工费					元	8.848	1.3688		12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm					kg	0.14	6.24		0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上					套	8.24	1.16		9.56		
		锯条					根	0.16	0.77		0.12		
		清油 C01-1					kg	0.015	19.2		0.29		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN50					个	1	273		273		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6					片	2	13.18		26.36		
		其他材料费					元	0.75	1		0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm					kg	0.21	8.36		1.76		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30					台班	0.13	166.34		21.62		
		增加机械费					元	3.11616	1		3.12		
项目编码	031003003002		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	472.83	0	38.26	50.21	109.05	472.83	0	38.26	50.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	472.83	0	42.44944	51.09371
清单项目综合单价													678.17247
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	2.74806	1		2.75		
		普工人工费					元	15.451	1.3891		21.46		
		技工人工费					元	52.313	1.3609		71.19		
		高级技工人工费					元	11.982	1.3688		16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm					kg	0.18	6.24		1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上					套	8.24	1.16		9.56		
		清油 C01-1					kg	0.015	19.2		0.29		
		氧气(工业用)					m3	0.04	19.58		0.78		
		乙炔气					kg	0.014	16.54		0.23		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN65					个	1	424		424		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6					片	2	16.22		32.44		
		其他材料费					元	0.9	1		0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm					kg	0.42	8.36		3.51		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30					台班	0.23	166.34		38.26		
		增加机械费					元	4.18752	1		4.19		
项目编码	031003003003		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	125.52	585.65	0	38.26	59.47	125.52	585.65	0	38.26	59.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	585.65	0	43.079968	60.486712
清单项目综合单价													817.899784
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	3.163104	1		3.16		
		普工人工费					元	17.737	1.3891		24.64		
		技工人工费					元	60.215	1.3609		81.95		
		高级技工人工费					元	13.827	1.3688		18.93		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm					kg	0.26	6.24		1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上					套	16.48	1.16		19.12		
		清油 C01-1					kg	0.015	19.2		0.29		
		氧气(工业用)					m3	0.06	19.58		1.17		
		乙炔气					kg	0.02	16.54		0.33		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN80					个	1	476		476		
		其他材料费					元	1.02	1		1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm					kg	0.49	8.36		4.1		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6					片	2	41		82		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30					台班	0.23	166.34		38.26		
		增加机械费					元	4.819968	1		4.82		
项目编码	031003003004		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	154.98	701.6	0	44.91	72.2	154.98	701.6	0	44.91	72.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	701.6	0	50.861232	73.455338
清单项目综合单价													984.802066
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	3.905496	1		3.91		
		普工人工费					元	21.979	1.3891		30.53		
		技工人工费					元	74.385	1.3609		101.23		
		高级技工人工费					元	16.961	1.3688		23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm					kg	0.35	6.24		2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上					套	16.48	1.16		19.12		
		清油 C01-1					kg	0.02	19.2		0.38		
		氧气(工业用)					m3	0.07	19.58		1.37		
		乙炔气					kg	0.024	16.54		0.4		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN100					个	1	574		574		
		其他材料费					元	1.22	1		1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm					kg	0.59	8.36		4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6					片	2	49		98		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-26换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	个	1	48.03	1526.58	0	0	86.9	48.03	1526.58	0	0	86.9
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4803	2.52	0	0	3.84	0.81	1.210356	0	0	1.844352	0.389043
小计									49.240356	1526.58	0	1.844352	87.289043
清单项目综合单价													1664.953751

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.210356	1	1.21		
		普工人工费	元	6.747	1.3891	9.37		
		技工人工费	元	23.027	1.3609	31.34		
		高级技工人工费	元	5.347	1.3688	7.32		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.528	0.1	0.05		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		压差控制电动二通调节阀 DN32	个	1	1497.78	1497.78		
		螺纹法兰 DN32 0.6MPa	片	2	8.8	17.6		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.844352	1	1.84		

项目编码	031003002002	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-27换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	81.15	2035.66	0	0	119.65	81.15	2035.66	0	0	119.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	2035.66	0	3.11616	120.307315
清单项目综合单价													2242.278455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.604	0.1	0.06		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		压差控制电动二通调节阀 DN40	个	1	2000	2000		
		螺纹法兰 DN40 0.6MPa	片	2	12.1	24.2		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003002003	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	81.15	2759.21	0	0	155.83	81.15	2759.21	0	0	155.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	2759.21	0	3.11616	156.487315
清单项目综合单价													3002.008455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.15	19.2	2.88		
		压差控制电动二通调节阀 DN50	个	1	2715	2715		
		螺纹法兰 DN50 0.6MPa	片	2	14.85	29.7		
		其他材料费	元	0.945	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	109.05	3737.83	0	38.26	213.46	109.05	3737.83	0	38.26	213.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	3737.83	0	42.44944	214.34371
清单项目综合单价													4106.42247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		压差控制电动二通调节阀 DN65	个	1	3689	3689		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	125.52	4609.65	0	38.26	260.67	125.52	4609.65	0	38.26	260.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	4609.65	0	43.079968	261.686712

清单项目综合单价	5043.099784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
		增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		压差控制电动二通调节阀 DN80	个	1	4500	4500		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.819968	1	4.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-26换	法兰阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	个	1	48.03	2057.8	0	0	113.46	48.03	2057.8	0	0	113.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.4803	2.52	0	0	3.84	0.81	1.210356	0	0	1.844352	0.389043
小计									49.240356	2057.8	0	1.844352	113.849043

清单项目综合单价	2222.733751

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.210356	1	1.21		
		普工人工费	元	6.747	1.3891	9.37		
		技工人工费	元	23.027	1.3609	31.34		
		高级技工人工费	元	5.347	1.3688	7.32		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.528	0.1	0.05		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		远传式能量计（含通讯接口） DN32	个	1	2029	2029		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		螺纹法兰 DN32 0.6MPa	片	2	8.8	17.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.844352	1	1.84		

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-27换	法兰阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	81.15	2221.33	0	0	128.93	81.15	2221.33	0	0	128.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	2221.33	0	3.11616	129.587315

清单项目综合单价	2437.228455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.604	0.1	0.06		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		远传式能量计（含通讯接口） DN40	个	1	2185.67	2185.67		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		螺纹法兰 DN40 0.6MPa	片	2	12.1	24.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	81.15	2739.71	0	21.62	156.3	81.15	2739.71	0	21.62	156.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	2739.71	0	24.73808	156.95772

清单项目综合单价	3004.60204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		远传式能量计（含通讯接口） DN50	个	1	2700	2700		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ~	个	1	109.05	2908.83	0	38.26	172.01	109.05	2908.83	0	38.26	172.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0905	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74806	0	0	4.18752	0.883305
小计									111.79806	2908.83	0	42.44752	172.893305
清单项目综合单价													3235.968885

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		远传式能量计（含通讯接口） DN65	个	1	2860	2860		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ~	个	1	125.52	3109.65	0	38.26	185.67	125.52	3109.65	0	38.26	185.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	3109.65	0	43.079968	186.686712
清单项目综合单价													3468.099784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
		普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		远传式能量计（含通讯接口） DN80	个	1	3000	3000		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.819968	1	4.82		

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ~	个	1	154.98	3427.6	0	44.91	208.5	154.98	3427.6	0	44.91	208.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	3427.6	0	50.861232	209.755338
清单项目综合单价													3847.102066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		远传式能量计（含通讯接口） DN100	个	1	3300	3300		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003008002	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤32 ~	个	1	62.71	209.73	0	21.62	25.74	62.71	209.73	0	21.62	25.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	209.73	0	24.028064	26.247951
清单项目综合单价													324.296307

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
		普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		Y型过滤器 DN32	个	1	175.56	175.56		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	2.408064	1	2.41		

项目编码	031003008003	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	66.48	252.97	0	21.62	28.73	66.48	252.97	0	21.62	28.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6648	2.52	0	0	3.84	0.81	1.675296	0	0	2.552832	0.538488
小计									68.155296	252.97	0	24.172832	29.268488
清单项目综合单价													374.566616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.675296	1	1.68		
		普工人工费	元	9.36	1.3891	13		
		技工人工费	元	31.874	1.3609	43.38		
		高级技工人工费	元	7.379	1.3688	10.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		Y型过滤器 DN40	个	1	213	213		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	13.69	27.38		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	8.36	1.42		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	2.552832	1	2.55		

项目编码	031003008004	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	755.71	0	21.62	57.1	81.15	755.71	0	21.62	57.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	755.71	0	24.73808	57.75772
清单项目综合单价													921.40204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		Y型过滤器 DN50	个	1	716	716		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003008005	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	931.83	0	38.26	73.16	109.05	931.83	0	38.26	73.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0905	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74806	0	0	4.18752	0.883305
小计									111.79806	931.83	0	42.44752	74.043305
清单项目综合单价													1160.118885

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
		增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		铸铁Y型过滤器 DN65	个	1	883	883		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.18752	1	4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003008006	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	125.52	1183.65	0	38.26	89.37	125.52	1183.65	0	38.26	89.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	1183.65	0	43.079968	90.386712
清单项目综合单价													1445.799784
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		3.163104	1		3.16		
		普工人工费				元		17.737	1.3891		24.64		
		技工人工费				元		60.215	1.3609		81.95		
		高级技工人工费				元		13.827	1.3688		18.93		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.26	6.24		1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		16.48	1.16		19.12		
		清油 C01-1				kg		0.015	19.2		0.29		
		氧气(工业用)				m3		0.06	19.58		1.17		
		乙炔气				kg		0.02	16.54		0.33		
		铸铁Y型过滤器 DN80				个		1	1074		1074		
		其他材料费				元		1.02	1		1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.49	8.36		4.1		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片		2	41		82		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.23	166.34		38.26		
		增加机械费				元		4.819968	1		4.82		
项目编码	031003008007	项目名称		除污器(过滤器)			计量单位		组		工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	154.98	1546.6	0	44.91	114.45	154.98	1546.6	0	44.91	114.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	1546.6	0	50.861232	115.705338
清单项目综合单价													1872.052066
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		3.905496	1		3.91		
		普工人工费				元		21.979	1.3891		30.53		
		技工人工费				元		74.385	1.3609		101.23		
		高级技工人工费				元		16.961	1.3688		23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.35	6.24		2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		16.48	1.16		19.12		
		清油 C01-1				kg		0.02	19.2		0.38		
		氧气(工业用)				m3		0.07	19.58		1.37		
		乙炔气				kg		0.024	16.54		0.4		
		铸铁Y型过滤器 DN100				个		1	1419		1419		
		其他材料费				元		1.22	1		1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.59	8.36		4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片		2	49		98		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.27	166.34		44.91		
		增加机械费				元		5.951232	1		5.95		
项目编码	031003010002	项目名称		软接头(软管)			计量单位		个(组)		工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-304换	金属软管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	根	1	38.19	312.33	0	0	24.03	38.19	312.33	0	0	24.03
小计									38.19	312.33	0	0	24.03
清单项目综合单价													374.55
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.655	1.3891		7.86		
		技工人工费				元		18.392	1.3609		25.03		
		高级技工人工费				元		3.869	1.3688		5.3		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m		0.012	0.1		0		
		机油				kg		0.016	12		0.19		
		带编网不锈钢波纹软接 DN32				根		1	311.67		311.67		
		其他材料费				元		0.471	1		0.47		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031003010003	项目名称		软接头(软管)			计量单位		个(组)		工程量	22	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-305换	金属软管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	根	1	42.4	405.78	0	0	29.62	42.4	405.78	0	0	29.62
小计									42.4	405.78	0	0	29.62
清单项目综合单价													477.80
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.31	1.3891		8.77		
		技工人工费				元		20.439	1.3609		27.82		
		高级技工人工费				元		4.245	1.3688		5.81		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m		0.016	0.1		0		
		机油				kg		0.02	12		0.24		
		带编网不锈钢波纹软接 DN40				根		1	405		405		
		其他材料费				元		0.542	1		0.54		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031003010004	项目名称		软接头(软管)			计量单位		个(组)		工程量	36	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-306换	金属软管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	根	1	49.06	517.82	0	0	36.69	49.06	517.82	0	0	36.69
小计									49.06	517.82	0	0	36.69
清单项目综合单价													603.57
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	7.184	1.3891	9.98		
		技工人工费	元	23.706	1.3609	32.26		
		高级技工人工费	元	4.979	1.3688	6.82		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.024	0.1	0		
		机油	kg	0.023	12	0.28		
		带编网不锈钢波纹软接 DN50	根	1	517	517		
		其他材料费	元	0.542	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˆ	个	1	109.05	412.16	0	38.26	47.18	109.05	412.16	0	38.26	47.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	412.16	0	42.44944	48.06371

清单项目综合单价	614.47247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	橡胶软接头 DN65	个	1	363.33	363.33		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.18752	1	4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˆ	个	1	125.52	558.32	0	38.26	58.1	125.52	558.32	0	38.26	58.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	558.32	0	43.079968	59.116712

清单项目综合单价	789.199784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
		普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		橡胶软接头 DN80	个	1	448.67	448.67		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.819968	1	4.82		

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ	个	1	154.98	663.6	0	44.91	70.3	154.98	663.6	0	44.91	70.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	663.6	0	50.861232	71.555338

清单项目综合单价	944.902066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		橡胶软接头 DN100	个	1	536	536		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.951232	1	5.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ˆ	个	1	62.71	683.17	0	21.62	49.41	62.71	683.17	0	21.62	49.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951

工程量清单综合单价分析表

小计					64.290292	683.17	0	24.028064	49.917951
清单项目综合单价									821.406307
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.923	1.3891		12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609		40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688		9.34		
		增加人工费	元	1.580292	1		1.58		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24		0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16		9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36		1.17		
		锯条	根	0.08	0.77		0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2		0.19		
		静态平衡阀 DN32	个	1	649		649		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05		22.1		
		其他材料费	元	0.59	1		0.59		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	2.408064	1		2.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34		21.62		
项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	11
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	66.48	916.97	0	21.62	61.93	66.48	916.97	0	21.62	61.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6648	2.52	0	0	3.84	0.81	1.675296	0	0	2.552832	0.538488
小计									68.155296	916.97	0	24.172832	62.468488
清单项目综合单价													1071.766616
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费		元	1.675296		1		1.68				
		普工人工费		元	9.36		1.3891		13				
		技工人工费		元	31.874		1.3609		43.38				
		高级技工人工费		元	7.379		1.3688		10.1				
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.11		6.24		0.69				
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	8.24		1.16		9.56				
		锯条		根	0.13		0.77		0.1				
		清油 C01-1		kg	0.01		19.2		0.19				
		静态平衡阀 DN40		个	1		877		877				
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6		片	2		13.69		27.38				
		其他材料费		元	0.63		1		0.63				
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.17		8.36		1.42				
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.13		166.34		21.62				
		增加机械费		元	2.552832		1		2.55				
项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量	18			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	81.15	989.42	0	21.62	68.78	81.15	989.42	0	21.62	68.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	989.42	0	24.73808	69.43772
清单项目综合单价													1166.79204
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费		元	2.04498		1		2.04				
		普工人工费		元	11.536		1.3891		16.02				
		技工人工费		元	38.96		1.3609		53.02				
		高级技工人工费		元	8.848		1.3688		12.11				
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.14		6.24		0.87				
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	8.24		1.16		9.56				
		锯条		根	0.16		0.77		0.12				
		清油 C01-1		kg	0.015		19.2		0.29				
		静态平衡阀 DN50		个	1		949.71		949.71				
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6		片	2		13.18		26.36				
		其他材料费		元	0.75		1		0.75				
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.21		8.36		1.76				
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.13		166.34		21.62				
		增加机械费		元	3.11616		1		3.12				
项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量	13			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	109.05	1329.83	0	38.26	93.06	109.05	1329.83	0	38.26	93.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0905	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74806	0	0	4.18752	0.883305
小计									111.79806	1329.83	0	42.44752	93.943305
清单项目综合单价													1578.018885
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费		元	2.74806		1		2.75				
		普工人工费		元	15.451		1.3891		21.46				
		技工人工费		元	52.313		1.3609		71.19				
		高级技工人工费		元	11.982		1.3688		16.4				
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.18		6.24		1.12				
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	8.24		1.16		9.56				
		清油 C01-1		kg	0.015		19.2		0.29				
		氧气(工业用)		m3	0.04		19.58		0.78				
		乙炔气		kg	0.014		16.54		0.23				
		静态平衡阀 DN65		个	1		1281		1281				
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6		片	2		16.22		32.44				
		其他材料费		元	0.9		1		0.9				
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.42		8.36		3.51				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费		元	4.18752		1		4.19				
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23		166.34		38.26				
项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量	8			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	125.52	2332.42	0	38.26	146.81	125.52	2332.42	0	38.26	146.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	2332.42	0	43.079968	147.826712
清单项目综合单价													2652.009784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
		普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		静态平衡阀 DN80	个	1	2222.77	2222.77		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.819968	1	4.82		

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	154.98	2577.6	0	44.91	166	154.98	2577.6	0	44.91	166
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	2577.6	0	50.861232	167.255338
清单项目综合单价													2954.602066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
		增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		静态平衡阀 DN100	个	1	2450	2450		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.951232	1	5.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	个	1	15.12	278.79	0	0	17.27	15.12	278.79	0	0	17.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	278.79	0	0.580608	17.392472
清单项目综合单价													312.264104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.381024	1	0.38		
		普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
		排污阀 DN32	个	1.01	270.5	273.21		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	27.46	422.95	0	0	27.19	27.46	422.95	0	0	27.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	422.95	0	1.054464	27.412426
清单项目综合单价													479.568882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.691992	1	0.69		
		普工人工费	元	3.915	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	13.216	1.3609	17.99		
		高级技工人工费	元	2.947	1.3688	4.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		排污阀 DN40	个	1.01	411.17	415.28		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054464	1	1.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	28.94	564.02	0	0	34.57	28.94	564.02	0	0	34.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2894	2.52	0	0	3.84	0.81	0.729288	0	0	1.111296	0.234414
小计									29.669288	564.02	0	1.111296	34.804414
清单项目综合单价													629.604998
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.729288		1		0.73		
		普工人工费				元	4.134		1.3891		5.74		
		技工人工费				元	13.895		1.3609		18.91		
		高级技工人工费				元	3.134		1.3688		4.29		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01		7.49		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768		0.1		0.38		
		锯条				根	0.32		0.77		0.25		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01		10.14		10.24		
		排污阀 DN50				个	1.01		547.17		552.64		
		其他材料费				元	0.44		1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.111296		1		1.11		
项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	23.79	48.89	0	0	7.68	23.79	48.89	0	0	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2379	2.52	0	0	3.84	0.81	0.599508	0	0	0.913536	0.192699
小计									24.389508	48.89	0	0.913536	7.872699
清单项目综合单价													82.065743
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.599508		1		0.6		
		普工人工费				元	3.369		1.3891		4.68		
		技工人工费				元	11.445		1.3609		15.58		
		高级技工人工费				元	2.579		1.3688		3.53		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	1.056		0.1		0.11		
		钢垫圈 M8.5				个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.5		0.56		0.28		
		锯条				根	0.05		0.77		0.04		
		黑玛钢管箍 DN20				个	2.02		1.21		2.44		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20				个	1.01		0.26		0.26		
		黑玛钢弯头 DN20				个	1.01		0.46		0.46		
		自动排气阀(带闸阀、浮球式) DN20				个	1		41		41		
		其他材料费				元	0.36		1		0.36		
		圆钢 Φ8mm~14mm				kg	0.21		2.6		0.55		
		角钢 <60				kg	0.65		4.904		3.19		
		六角螺母 M8				个	2.06		0.06		0.12		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.913536		1		0.91		
项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	8			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	138.17	0	0	10.24	15.12	138.17	0	0	10.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	138.17	0	0.580608	10.362472
清单项目综合单价													164.614104
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.176		1.3891		3.02		
		技工人工费				元	7.223		1.3609		9.83		
		高级技工人工费				元	1.657		1.3688		2.27		
		增加人工费				元	0.381024		1		0.38		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006		7.49		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412		0.1		0.24		
		锯条				根	0.16		0.77		0.12		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01		4.84		4.89		
		全铜截止阀 DN32				个	1.01		131.28		132.59		
		其他材料费				元	0.29		1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.580608		1		0.58		
项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	312.71	0	21.62	34.95	81.15	312.71	0	21.62	34.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	312.71	0	24.73808	35.60772
清单项目综合单价													456.25204
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	2.04498		1		2.04		
		普工人工费				元	11.536		1.3891		16.02		
		技工人工费				元	38.96		1.3609		53.02		
		高级技工人工费				元	8.848		1.3688		12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14		6.24		0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24		1.16		9.56		
		锯条				根	0.16		0.77		0.12		
		清油 C01-1				kg	0.015		19.2		0.29		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN50				个	1		273		273		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2		13.18		26.36		
		其他材料费				元	0.75		1		0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21		8.36		1.76		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.13	166.34	21.62			
		增加机械费		元	3.11616	1	3.12			

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˆ	个	1	109.05	472.83	0	38.26	50.21	109.05	472.83	0	38.26	50.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	472.83	0	42.44944	51.09371
清单项目综合单价													678.17247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
		增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN65	个	1	424	424		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.18752	1	4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤32 ˆ	个	1	62.71	818.17	0	21.62	56.16	62.71	818.17	0	21.62	56.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	818.17	0	24.028064	56.667951
清单项目综合单价													963.156307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
		普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		自力式压差平衡阀 DN32	个	1	784	784		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	2.408064	1	2.41		

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˆ	个	1	81.15	1658.11	0	21.62	102.22	81.15	1658.11	0	21.62	102.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	1658.11	0	24.73616	102.877315
清单项目综合单价													1868.918455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		自力式压差平衡阀 DN50	个	1	1618.4	1618.4		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˆ	个	1	109.05	1898.83	0	38.26	121.51	109.05	1898.83	0	38.26	121.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	1.0905	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74806	0	0	4.18752	0.883305
小计									111.79806	1898.83	0	42.44752	122.393305
清单项目综合单价													2175.468885

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	自力式压差平衡阀 DN65	个	1	1850	1850		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤32 "	个	1	62.71	683.17	0	21.62	49.41	62.71	683.17	0	21.62	49.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	683.17	0	24.028064	49.917951
清单项目综合单价													821.406307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
		普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		静态平衡阀 DN32	个	1	649	649		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	2.408064	1	2.41		

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40<DN≤50 "	个	1	81.15	989.42	0	21.62	68.78	81.15	989.42	0	21.62	68.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	989.42	0	24.73616	69.437315
清单项目综合单价													1166.788455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		静态平衡阀 DN50	个	1	949.71	949.71		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65 "	个	1	109.05	1329.83	0	38.26	93.06	109.05	1329.83	0	38.26	93.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0905	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74806	0	0	4.18752	0.883305
小计									111.79806	1329.83	0	42.44752	93.943305
清单项目综合单价													1578.018885

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		静态平衡阀 DN65	个	1	1281	1281		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 25< DN≤32 "	个	1	15.12	2054.87	0	0	106.07	15.12	2054.87	0	0	106.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	2054.87	0	0.580608	106.192472
清单项目综合单价													2177.144104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	0.381024	1	0.38		
		普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
		远传式能量计（含通讯接口） DN32	个	1.01	2029	2049.29		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	031003003028	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	2739.71	0	21.62	156.3	81.15	2739.71	0	21.62	156.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	2739.71	0	24.73616	156.957315

清单项目综合单价	3004.598455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		远传式能量计（含通讯接口） DN50	个	1	2700	2700		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003029	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	2908.83	0	38.26	172.01	109.05	2908.83	0	38.26	172.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0905	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74806	0	0	4.18752	0.883305
小计									111.79806	2908.83	0	42.44752	172.893305

清单项目综合单价	3235.968885

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		远传式能量计（含通讯接口） DN65	个	1	2860	2860		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003009001	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-195换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) DN≤65	个	1	66.48	608.77	0	38.26	47.64	66.48	608.77	0	38.26	47.64
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6648	2.52	0	0	3.84	0.81	1.675296	0	0	2.552832	0.538488
小计									68.155296	608.77	0	40.812832	48.178488

清单项目综合单价	765.916616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.675296	1	1.68		
		普工人工费	元	9.36	1.3891	13		
		技工人工费	元	31.874	1.3609	43.38		
		高级技工人工费	元	7.379	1.3688	10.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.2	0.77	0.15		
		清油 C01-1	kg	0.04	19.2	0.77		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		波纹管补偿器 DN65	个	1	559	559		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.72	1	0.72		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	2.552832	1	2.55		

项目编码	031003003030	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32	个	1	62.71	268.17	0	21.62	28.66	62.71	268.17	0	21.62	28.66

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	268.17	0	24.028064	29.167951
清单项目综合单价													385.656307
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		1.580292	1		1.58		
		普工人工费				元		8.923	1.3891		12.39		
		技工人工费				元		30.112	1.3609		40.98		
		高级技工人工费				元		6.824	1.3688		9.34		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg		0.08	6.24		0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		8.24	1.16		9.56		
		锯条				根		0.08	0.77		0.06		
		清油 C01-1				kg		0.01	19.2		0.19		
		蒸汽过滤器(100目) DN20				个		1	234		234		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6				片		2	11.05		22.1		
		其他材料费				元		0.59	1		0.59		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.14	8.36		1.17		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.408064	1		2.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.13	166.34		21.62		
项目编码	031003003031	项目名称			焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32	个	1	62.71	354.17	0	21.62	32.96	62.71	354.17	0	21.62	32.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	354.17	0	24.028064	33.467951
清单项目综合单价													475.956307
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		1.580292	1		1.58		
		普工人工费				元		8.923	1.3891		12.39		
		技工人工费				元		30.112	1.3609		40.98		
		高级技工人工费				元		6.824	1.3688		9.34		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg		0.08	6.24		0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		8.24	1.16		9.56		
		锯条				根		0.08	0.77		0.06		
		清油 C01-1				kg		0.01	19.2		0.19		
		蒸汽过滤器(100目) DN32				个		1	320		320		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6				片		2	11.05		22.1		
		其他材料费				元		0.59	1		0.59		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.14	8.36		1.17		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.13	166.34		21.62		
		增加机械费				元		2.408064	1		2.41		
项目编码	031003003032	项目名称			焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	66.48	430.97	0	21.62	37.63	66.48	430.97	0	21.62	37.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6648	2.52	0	0	3.84	0.81	1.675296	0	0	2.552832	0.538488
小计									68.155296	430.97	0	24.172832	38.168488
清单项目综合单价													561.466616
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		1.675296	1		1.68		
		普工人工费				元		9.36	1.3891		13		
		技工人工费				元		31.874	1.3609		43.38		
		高级技工人工费				元		7.379	1.3688		10.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg		0.11	6.24		0.69		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		8.24	1.16		9.56		
		锯条				根		0.13	0.77		0.1		
		清油 C01-1				kg		0.01	19.2		0.19		
		蒸汽过滤器(100目) DN40				个		1	391		391		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6				片		2	13.69		27.38		
		其他材料费				元		0.63	1		0.63		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.17	8.36		1.42		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.13	166.34		21.62		
		增加机械费				元		2.552832	1		2.55		
项目编码	030601002002	项目名称			压力仪表			计量单位	台		工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地蒸汽压力表(带旋塞阀)	台(块)	1	49.67	28.99	80	0.8	12.44	49.67	28.99	80	0.8	12.44
小计									49.67	28.99	80	0.8	12.44
清单项目综合单价													171.90
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.412	1.3891		1.96		
		技工人工费				元		30.241	1.3609		41.15		
		高级技工人工费				元		4.791	1.3688		6.56		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套		2	0.05		0.1		
		固定卡子 1.5×32				个		1	2		2		
		位号牌				个		1	0.54		0.54		
		其他材料费				元		3	1		3		
		校验材料费				元		0.26	1		0.26		
		仪表接头				套		1	4.99		4.99		
		取源部件				套		1	18.1		18.1		
	主材												
	设备	蒸汽压力表(带旋塞阀)											
	机械	仪器仪表使用费				元		0.8	1		0.8		
项目编码	031003003033	项目名称			焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	9.97	391.25	0	0	21.76	9.97	391.25	0	0	21.76

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0997	2.52	0	0	3.84	0.81	0.251244	0	0	0.382848	0.080757
小计									10.221244	391.25	0	0.382848	21.840757
清单项目综合单价													423.694849
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	0.251244	1		0.25		
		普工人工费					元	1.412	1.3891		1.96		
		技工人工费					元	4.772	1.3609		6.49		
		高级技工人工费					元	1.111	1.3688		1.52		
	材料	锯条					根	0.07	0.77		0.05		
		进水电磁阀 DN15					个	1.01	385		388.85		
		其他材料费					元	0.16	1		0.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带					m	1.13	0.1		0.11		
		黑玛钢活接头 DN15					个	1.01	2.05		2.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.382848	1		0.38		
项目编码	031003003034	项目名称			焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	10.15	2307.05	0	0	117.58	10.15	2307.05	0	0	117.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	2307.05	0	0.39168	117.66262
清单项目综合单价													2435.51134
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	0.25578	1		0.26		
		普工人工费					元	1.412	1.3891		1.96		
		技工人工费					元	4.901	1.3609		6.67		
		高级技工人工费					元	1.111	1.3688		1.52		
	材料	锯条					根	0.056	0.77		0.04		
		蒸汽电动阀 DN20					个	1.01	2281.67		2304.49		
		其他材料费					元	0.112	1		0.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带					m	1.507	0.1		0.15		
		黑玛钢活接头 DN20					个	1.01	2.23		2.25		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.38976	1		0.39		
项目编码	031003003035	项目名称			焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	3107.97	0	0	158.73	15.12	3107.97	0	0	158.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	3107.97	0	0.580608	158.852472
清单项目综合单价													3282.904104
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	0.381024	1		0.38		
		普工人工费					元	2.176	1.3891		3.02		
		技工人工费					元	7.223	1.3609		9.83		
		高级技工人工费					元	1.657	1.3688		2.27		
	材料	锯条					根	0.16	0.77		0.12		
		蒸汽电动阀 DN32					个	1.01	3071.67		3102.39		
		其他材料费					元	0.29	1		0.29		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.006	7.49		0.04		
		聚四氟乙烯生料带					m	2.412	0.1		0.24		
		黑玛钢活接头 DN32					个	1.01	4.84		4.89		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.580608	1		0.58		
项目编码	031003003036	项目名称			焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	10.15	294.78	0	0	16.97	10.15	294.78	0	0	16.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	294.78	0	0.39168	17.05262
清单项目综合单价													322.63134
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	0.25578	1		0.26		
		普工人工费					元	1.412	1.3891		1.96		
		技工人工费					元	4.901	1.3609		6.67		
		高级技工人工费					元	1.111	1.3688		1.52		
	材料	锯条					根	0.056	0.77		0.04		
		蒸汽截止阀 DN20					个	1.01	289.33		292.22		
		其他材料费					元	0.112	1		0.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.002	7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带					m	1.507	0.1		0.15		
		黑玛钢活接头 DN20					个	1.01	2.23		2.25		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.38976	1		0.39		
项目编码	031003003037	项目名称			焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	473.89	0	0	27.02	15.12	473.89	0	0	27.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	473.89	0	0.580608	27.142472
清单项目综合单价													517.114104
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费					元	0.381024	1		0.38		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		
	材料	锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		蒸汽截止阀 DN32	个	1.01	463.67	468.31		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	031003003038	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	27.46	592.13	0	0	35.65	27.46	592.13	0	0	35.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	592.13	0	1.054464	35.872426

清单项目综合单价	657.208882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.691992	1	0.69		
		普工人工费	元	3.915	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	13.216	1.3609	17.99		
		高级技工人工费	元	2.947	1.3688	4.03		
	材料	锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		蒸汽截止阀 DN40	个	1.01	578.67	584.46		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054464	1	1.05		

项目编码	031003003039	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	27.46	399.08	0	0	26	27.46	399.08	0	0	26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	399.08	0	1.054464	26.222426

清单项目综合单价	454.508882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.691992	1	0.69		
		普工人工费	元	3.915	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	13.216	1.3609	17.99		
		高级技工人工费	元	2.947	1.3688	4.03		
	材料	锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		浮球式疏水阀 DN40	个	1.01	387.53	391.41		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054464	1	1.05		

项目编码	031003003040	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	318.68	0	0	19.26	15.12	318.68	0	0	19.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	318.68	0	0.580608	19.382472

清单项目综合单价	354.144104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.381024	1	0.38		
		普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		
	材料	锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		浮球式疏水阀 DN32	个	1.01	310	313.1		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	030702002001	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	246.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	745.14	0	95.37	390.69	157.675	74.514	0	9.537	39.069
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6988	2.52	0	0	3.84	0.81	4.280976	0	0	6.523392	1.376028
小计									204.03486	85.596456	0	18.42549	50.418454
清单项目综合单价													358.475260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.405012	1.3891	65.85		
		技工人工费	元	59.408473	1.3609	80.85		
		高级技工人工费	元	17.393046	1.3688	23.81		
		增加人工费	元	4.280763	1	4.28		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000674	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.042611	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111692	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005691	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005392	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.093761	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005741	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000998	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.01298	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008437	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000749	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000349	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000724	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003645	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001418	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102579	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000511	4.76	0		
		其他材料费	元	1.352467	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.523067	1	6.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032828	192.4	6.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001917	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002002	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	462.08	0	95.37	376.54	157.675	46.208	0	9.537	37.654
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6161	2.52	0	0	3.84	0.81	4.072572	0	0	6.205824	1.309041
小计									171.830562	50.18016	0	16.578194	41.436821
清单项目综合单价													280.025737

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	44.788687	1.3891	62.22		
		技工人工费	元	56.480723	1.3609	76.86		
		高级技工人工费	元	16.858176	1.3688	23.08		
		增加人工费	元	4.072479	1	4.07		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000711	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.044921	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.117747	4.59	0.54		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006	33.32	0.2		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005684	67.8	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.094074	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006053	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001053	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013684	20.95	0.29		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008895	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000789	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000368	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000763	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003842	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001495	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102599	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		氧气	m3	0.000311	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000111	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000442	4.76	0		
		其他材料费	元	1.330077	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.205683	1	6.21		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032895	192.4	6.33		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004037	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004037	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002021	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002003	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	17.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	946.05	71.16	0	4.77	212.11	94.605	7.116	0	0.477	21.211
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0692	2.52	0	0	3.84	0.81	2.694384	0	0	4.105728	0.866052
小计									115.860998	12.966576	0	6.947826	26.612768
清单项目综合单价													162.388168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	29.955201	1.3891	41.61		
		技工人工费	元	37.531949	1.3609	51.08		
		高级技工人工费	元	10.825117	1.3688	14.82		
		增加人工费	元	2.694142	1	2.69		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000693	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.021	4.31	0.09		
		扁钢 ＜59	kg	0.043844	2.7	0.12		
		角钢 ＜63	kg	0.114925	4.59	0.53		
		角钢 ＜60	kg	0.8658	4.904	4.25		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005856	33.32	0.2		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005548	67.8	0.38		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.019128	7.49	0.14		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01125	8.94	0.1		
		白布	m2	0.015	5.45	0.08		
		打包带	kg	0.003	5.13	0.02		
		帆布	m2	0.005908	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001027	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.165	0.26	0.82		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013356	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008682	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.00975	7.02	0.07		
		铁铆钉 M4	kg	0.000771	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00036	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000745	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00375	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001459	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01572	21.5	0.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0336	8.36	0.28		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064442	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.03	0.27	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100506	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.088682	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.000569	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000304	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000108	16.54	0		
		密封胶	kg	0.03	11.83	0.35		
		CX401胶	kg	0.0075	12.33	0.09		
		水	m3	0.000479	4.76	0		
		其他材料费	元	0.23943	1	0.24		
		洗涤剂	kg	0.1098	3	0.33		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.105359	1	4.11		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002844	192.4	0.55		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.000236	264.75	0.06		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.000236	62.95	0.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	207.44	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001973	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00045	146.19	0.07		

项目编码	030702002004	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	809.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200＜L≤320	10m2	0.1	1318.36	743.63	0	86.21	333.13	131.836	74.363	0	8.621	33.313
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.1	2613.03	581.32	0	0	604.19	261.303	58.132	0	0	60.419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.9388	0.0972	0	0.7752	0.7032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.4514	0.4362	0	0.3876	0.3672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.401	0.3714	0	0.3876	0.3528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	23.35	8.88	0	0	5.58	1.401	0.5328	0	0	0.3348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	7.77	0	0	5.53	1.401	0.4662	0	0	0.3318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4404	2.52	0	0	3.84	0.81	3.629808	0	0	5.531136	1.166724
小计									412.831968	137.78964	0	16.537906	98.858114
清单项目综合单价													666.017628

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	40.236671	1.3891	55.89		
		技工人工费	元	50.438828	1.3609	68.64		
		高级技工人工费	元	14.719747	1.3688	20.15		
		增加人工费	元	3.629789	1	3.63		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.042688	2.7	0.12		
		角钢 ＜63	kg	0.111893	4.59	0.51		
		角钢 ＜60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005702	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005402	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.073772	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005752	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013004	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008453	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003651	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00142	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10258	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000519	4.76	0		
		其他材料费	元	1.351093	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.531107	1	5.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02883	192.4	5.55		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001921	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002005	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200＜L≤320	10m2	0.1	1318.36	460.57	0	86.21	318.98	131.836	46.057	0	8.621	31.898
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3489	2.52	0	0	3.84	0.81	3.399228	0	0	5.179776	1.092609
小计									145.318218	50.02916	0	14.636146	35.464389
清单项目综合单价													245.447913

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.373953	1.3891	51.92		
		技工人工费	元	47.183433	1.3609	64.21		
		高级技工人工费	元	14.092096	1.3688	19.29		
		增加人工费	元	3.39912	1	3.4		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000551	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.034837	2.7	0.09		
		角钢 ＜63	kg	0.091314	4.59	0.42		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.004653	33.32	0.16		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004408	67.8	0.3		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.07271	7.49	0.54		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.004694	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000816	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.010612	20.95	0.22		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.006898	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000612	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000286	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000592	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00298	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001159	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10251	21.5	2.2		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003711	0.75	0		
		氧气	m3	0.000241	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000086	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000429	4.76	0		
		其他材料费	元	1.325131	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.179611	1	5.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028604	192.4	5.5		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004029	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004029	62.95	0.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001567	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002006	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	98.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200＜L≤320	10m2	0.1	791.01	70.93	0	4.31	177.93	79.101	7.093	0	0.431	17.793
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.913	2.52	0	0	3.84	0.81	2.30076	0	0	3.50592	0.73953
小计									123.480644	18.175456	0	6.302018	28.505956
清单项目综合单价													176.464074

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.622382	1.3891	35.59		
		技工人工费	元	32.058939	1.3609	43.63		
		高级技工人工费	元	9.209162	1.3688	12.61		
		增加人工费	元	2.300633	1	2.3		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000673	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.021	4.31	0.09		
		扁钢 ＜59	kg	0.042579	2.7	0.11		
		角钢 ＜63	kg	0.111609	4.59	0.51		
		角钢 ＜60	kg	0.8658	4.904	4.25		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005687	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005388	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.015957	7.49	0.12		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01125	8.94	0.1		
		白布	m2	0.015	5.45	0.08		
		打包带	kg	0.003	5.13	0.02		
		帆布	m2	0.005737	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000998	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.165	0.26	0.82		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012971	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008431	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.00975	7.02	0.07		
		铁铆钉 M4	kg	0.000748	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000349	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000723	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003642	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001417	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015709	21.5	0.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0336	8.36	0.28		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.03	0.27	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100505	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.088681	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.000568	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.03	11.83	0.35		
		CX401胶	kg	0.0075	12.33	0.09		
		水	m3	0.000428	4.76	0		
		其他材料费	元	0.238073	1	0.24		
		洗涤剂	kg	0.1098	3	0.33		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.505726	1	3.51		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002607	192.4	0.5		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.000235	264.75	0.06		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.000235	62.95	0.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	207.44	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001916	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0004	146.19	0.06		

项目编码	030702002007	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	476.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	1217.47	741.5	0	79.63	310.38	121.747	74.15	0	7.963	31.038
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.34	2.52	0	0	3.84	0.81	3.3768	0	0	5.1456	1.0854
小计									167.202684	85.232456	0	15.473698	42.096826
清单项目综合单价													310.005664

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.438285	1.3891	52.01		
		技工人工费	元	46.94538	1.3609	63.89		
		高级技工人工费	元	13.668763	1.3688	18.71		
		增加人工费	元	3.37543	1	3.38		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000674	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	扁钢 ＜59	kg	0.042635	2.7	0.12		
		角钢 ＜63	kg	0.111754	4.59	0.51		
		角钢 ＜60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005695	33.32	0.19		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005395	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.053765	7.49	0.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005745	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000999	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012988	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008442	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000749	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000724	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003647	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001419	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102679	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000529	4.76	0		
		其他材料费	元	1.323919	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.143513	1	5.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026929	192.4	5.18		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001918	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002008	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	458.44	0	79.63	296.22	121.747	45.844	0	7.963	29.622
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2531	2.52	0	0	3.84	0.81	3.157812	0	0	4.811904	1.015011
小计									134.987802	49.81616	0	13.610274	33.110791
清单项目综合单价													231.525027

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.717645	1.3891	48.23		
		技工人工费	元	43.923905	1.3609	59.78		
		高级技工人工费	元	13.094611	1.3688	17.92		
		增加人工费	元	3.15765	1	3.16		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000643	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 ＜59	kg	0.040643	2.7	0.11		
		角钢 ＜63	kg	0.106533	4.59	0.49		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005429	33.32	0.18		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005143	67.8	0.35		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.053495	7.49	0.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005476	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000952	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012381	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008048	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000714	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000333	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.00069	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003476	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001352	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102661	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		氧气	m3	0.000281	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	1.300702	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.811657	1	4.81		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026871	192.4	5.17		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004033	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004033	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001829	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002009	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	730.48	65.27	0	3.98	164.31	73.048	6.527	0	0.398	16.431
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.85	2.52	0	0	3.84	0.81	2.142	0	0	3.264	0.6885
小计									93.751614	12.377576	0	6.027098	21.655216
清单项目综合单价													133.811504

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.87406	1.3891	33.16		
		技工人工费	元	29.926038	1.3609	40.73		
		高级技工人工费	元	8.55251	1.3688	11.71		
		增加人工费	元	2.141824	1	2.14		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000628	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.02205	4.31	0.1		
		扁钢 <59	kg	0.039698	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.104056	4.59	0.48		
		角钢 <60	kg	0.8658	4.904	4.25		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005302	33.32	0.18		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005023	67.8	0.34		
		钢丝刷	把	0.008867	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.012567	7.49	0.09		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01125	8.94	0.1		
		白布	m2	0.015	5.45	0.08		
		打包带	kg	0.003	5.13	0.02		
		帆布	m2	0.005349	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.00093	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	1.785	0.26	0.46		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012093	20.95	0.25		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.00786	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.00525	7.02	0.04		
		铁铆钉 M4	kg	0.000698	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000326	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000674	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003395	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001321	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015698	21.5	0.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01845	8.36	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064437	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.03	0.27	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100498	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.088674	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.000568	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012414	6	0.07		
		氧气	m3	0.000275	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000098	16.54	0		
		密封胶	kg	0.03	11.83	0.35		
		CX401胶	kg	0.00525	12.33	0.06		
		水	m3	0.000488	4.76	0		
		其他材料费	元	0.233893	1	0.23		
		洗涤剂	kg	0.1098	3	0.33		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.263732	1	3.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002429	192.4	0.47		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.000233	264.75	0.06		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.000233	62.95	0.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0002	207.44	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001786	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0003	146.19	0.04		

项目编码	030702002010	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	633.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450< L≤630	10m2	0.1	1217.21	819.42	0	62.2	313.05	121.721	81.942	0	6.22	31.305
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3393	2.52	0	0	3.84	0.81	3.375036	0	0	5.142912	1.084833
小计									167.17492	93.024456	0	13.72801	42.363259
清单项目综合单价													316.290645

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.439931	1.3891	52.01		
		技工人工费	元	46.948722	1.3609	63.89		
		高级技工人工费	元	13.650583	1.3688	18.68		
		增加人工费	元	3.374924	1	3.37		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.042703	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111932	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154704	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005403	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.045774	7.49	0.34		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005754	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013008	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008455	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003652	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001421	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.11238	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.00053	4.76	0		
		其他材料费	元	1.32496	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.142741	1	5.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018631	192.4	3.58		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001921	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002011	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤630	10m2	0.1	1217.21	536.36	0	62.2	298.9	121.721	53.636	0	6.22	29.89
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2524	2.52	0	0	3.84	0.81	3.156048	0	0	4.809216	1.014444
小计									134.960038	57.60816	0	11.864586	33.378224
清单项目综合单价													237.811008

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.706051	1.3891	48.21		
		技工人工费	元	43.904003	1.3609	59.75		
		高级技工人工费	元	13.071445	1.3688	17.89		
		增加人工费	元	3.155929	1	3.16		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000635	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 ＜59	kg	0.040165	2.7	0.11		
		角钢 ＜63	kg	0.10528	4.59	0.48		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154365	33.32	38.46		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005082	67.8	0.34		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.045431	7.49	0.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005412	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000941	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012235	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007953	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000706	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000329	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000682	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003435	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001336	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112357	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		氧气	m3	0.000278	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000099	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000494	4.76	0		
		其他材料费	元	1.301466	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.809035	1	4.81		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018558	192.4	3.57		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004033	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004033	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001807	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002012	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	395.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤630	10m2	0.1	730.32	65.47	0	3.11	164.22	73.032	6.547	0	0.311	16.422
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.1	2613.03	581.32	0	0	604.19	261.303	58.132	0	0	60.419

工程量清单综合单价分析表

030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8524	2.52	0	0	3.84	0.81	2.148048	0	0	3.273216	0.690444
小计									352.431632	69.948256	0	5.949314	81.46297
清单项目综合单价													509.792172
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费				元	23.947099	1.3891		33.26			
		技工人工费				元	30.056163	1.3609		40.9			
		高级技工人工费				元	8.568706	1.3688		11.73			
		增加人工费				元	2.147962	1		2.15			
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.000675	3.643		0			
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.02205	4.31		0.1			
		扁钢 <59				kg	0.042703	2.7		0.12			
		角钢 <63				kg	0.111933	4.59		0.51			
		角钢 <60				kg	0.8658	4.904		4.25			
		成品风管 δ=0.75mm				m2	0.005704	33.32		0.19			
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2	0.005404	67.8		0.37			
		钢丝刷				把	0.008868	2.77		0.02			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.011774	7.49		0.09			
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01125	8.94		0.1			
		白布				m2	0.015	5.45		0.08			
		打包带				kg	0.003	5.13		0.02			
		帆布				m2	0.005754	14.15		0.08			
		膨胀螺栓 M12				套	0.001001	0.58		0			
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	1.785	0.26		0.46			
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	0.013009	20.95		0.27			
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套	0.008456	3.1		0.03			
		镀锌铆钉 M4				kg	0.00525	7.02		0.04			
		铁铆钉 M4				kg	0.00075	4.32		0			
		铁铆钉				kg	0.00035	4.32		0			
		碳钢气焊条 <Φ2mm				kg	0.000725	25.74		0.02			
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm				kg	0.003652	6.45		0.02			
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg	0.001421	8.38		0.01			
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.01718	21.5		0.37			
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01845	8.36		0.15			
		铁砂布 0#-2#				张	0.064441	0.75		0.05			
		打包铁卡子				10个	0.024	0.27		0.01			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.100504	7.36		0.74			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.08868	10.9		0.97			
		电				kW·h	0.000614	0.75		0			
		溶剂汽油				kg	0.012415	6		0.07			
		氧气				m3	0.000296	6.99		0			
		乙炔气				kg	0.000106	16.54		0			
		密封胶				kg	0.03	11.83		0.35			
		CX401胶				kg	0.00525	12.33		0.06			
		水				m3	0.000531	4.76		0			
		其他材料费				元	0.235605	1		0.24			
		洗涤剂				kg	0.1098	3		0.33			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.273084	1		3.27			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001182	1291.68		1.53			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002101	192.4		0.4			
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.000235	264.75		0.06			
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.000235	62.95		0.01			
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.0002	207.44		0.04			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001921	88.3		0.17			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00025	146.19		0.04			
项目编码	030702002013		项目名称		净化通风管道		计量单位		m2		工程量		170.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	880.83	821.73	0	40.13	237.64	88.083	82.173	0	4.013	23.764
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0109	2.52	0	0	3.84	0.81	2.547468	0	0	3.881856	0.818829
小计									133.525706	93.436317	0	10.407242	34.754786
清单项目综合单价													272.124051
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	28.367187	1.3891		39.4			
		技工人工费				元	35.515245	1.3609		48.33			
		高级技工人工费				元	10.199067	1.3688		13.96			
		增加人工费				元	2.547356	1		2.55			
		圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.000672	3.643		0			
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.2	4.31		0.86			
		扁钢 <59				kg	0.042493	2.7		0.11			
		角钢 <63				kg	0.111382	4.59		0.51			
		角钢 <60				kg	6.282	4.904		30.81			
		成品风管 δ=0.75mm				m2	1.154676	33.32		38.47			
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2	0.005377	67.8		0.36			
		钢丝刷				把	0.009723	2.77		0.03			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.037745	7.49		0.28			
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.075	8.94		0.67			
		白布				m2	0.1	5.45		0.55			
		打包带				kg	0.02	5.13		0.1			
		帆布				m2	0.005725	14.15		0.08			
		膨胀螺栓 M12				套	0.000996	0.58		0			
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	5.4	0.26		1.4			
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	0.012944	20.95		0.27			
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套	0.008414	3.1		0.03			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000747	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000349	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000722	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003634	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001414	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112378	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070654	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110194	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09723	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000294	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000492	4.76	0		
		其他材料费	元	1.359796	1	1.36		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.881686	1	3.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012225	192.4	2.35		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003035	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003035	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001912	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002014	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	6.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630＜L≤1000	10m2	0.1	880.83	513.66	0	40.13	222.24	88.083	51.366	0	4.013	22.224
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9164	2.52	0	0	3.84	0.81	2.309328	0	0	3.518976	0.742284
小计									100.475318	55.33816	0	8.367346	25.440064
清单项目综合单价													189.620888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.390783	1.3891	35.27		
		技工人工费	元	32.39837	1.3609	44.09		
		高级技工人工费	元	9.572023	1.3688	13.1		
		增加人工费	元	2.309175	1	2.31		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000642	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 ＜59	kg	0.040578	2.7	0.11		
		角钢 ＜63	kg	0.106365	4.59	0.49		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.15442	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005135	67.8	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037487	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005468	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000951	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012361	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008035	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000713	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000333	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000689	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003471	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00135	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112361	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		氧气	m3	0.000281	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000666	4.76	0		
		其他材料费	元	1.337291	1	1.34		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.518742	1	3.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01217	192.4	2.34		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003033	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003033	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001826	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002015	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	31.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630＜L≤1000	10m2	0.1	528.5	65.82	0	2.01	119.75	52.85	6.582	0	0.201	11.975
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.66	2.52	0	0	3.84	0.81	1.6632	0	0	2.5344	0.5346
小计									97.408438	17.845317	0	5.247786	22.681557
清单项目综合单价													143.183098

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	18.618044	1.3891	25.86		
		技工人工费	元	23.46484	1.3609	31.93		
		高级技工人工费	元	6.523577	1.3688	8.93		
		增加人工费	元	1.660721	1	1.66		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000681	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.03	4.31	0.13		
		扁钢 ＜59	kg	0.043052	2.7	0.12		
		角钢 ＜63	kg	0.112847	4.59	0.52		
		角钢 ＜60	kg	0.9423	4.904	4.62		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.00575	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005448	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.010621	7.49	0.08		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01125	8.94	0.1		
		白布	m2	0.015	5.45	0.08		
		打包带	kg	0.003	5.13	0.02		
		帆布	m2	0.005801	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001009	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.81	0.26	0.21		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013115	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008525	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.00495	7.02	0.03		
		铁铆钉 M4	kg	0.000757	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000353	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000731	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003682	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001433	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.017183	21.5	0.37		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	8.36	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070654	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.012	0.27	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110195	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09723	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.000614	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000298	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.03	11.83	0.35		
		CX401胶	kg	0.0036	12.33	0.04		
		水	m3	0.000662	4.76	0		
		其他材料费	元	0.244683	1	0.24		
		洗涤剂	kg	0.1098	3	0.33		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.530623	1	2.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001791	192.4	0.34		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.000185	264.75	0.05		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.000185	62.95	0.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.00015	207.44	0.03		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001937	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0001	146.19	0.01		

项目编码	030702002016	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	111.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	863.5	950.07	0	40.19	240.26	86.35	95.007	0	4.019	24.026
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9939	2.52	0	0	3.84	0.81	2.504628	0	0	3.816576	0.805059
小计									131.749866	106.270317	0	10.347962	35.003016
清单项目综合单价													283.371161

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	27.896902	1.3891	38.75		
		技工人工费	元	34.993265	1.3609	47.62		
		高级技工人工费	元	10.017809	1.3688	13.71		
		增加人工费	元	2.504469	1	2.5		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000678	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 ＜59	kg	0.042847	2.7	0.12		
		角钢 ＜63	kg	0.112311	4.59	0.52		
		角钢 ＜60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005723	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005422	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.036793	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005773	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001004	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013052	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008484	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000753	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000351	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000728	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003665	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001426	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112581	21.5	2.42		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070654	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110194	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09723	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000297	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000565	4.76	0		
		其他材料费	元	1.446125	1	1.45		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.816333	1	3.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010235	192.4	1.97		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001928	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002017	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	7.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	863.5	642	0	40.19	224.85	86.35	64.2	0	4.019	22.485
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9022	2.52	0	0	3.84	0.81	2.273544	0	0	3.464448	0.730782
小计									98.706534	68.17216	0	8.318818	25.689562
清单项目综合单价													200.887074

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.997484	1.3891	34.72		
		技工人工费	元	31.793859	1.3609	43.27		
		高级技工人工费	元	9.419757	1.3688	12.89		
		增加人工费	元	2.273307	1	2.27		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000698	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 <59	kg	0.044109	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.115618	4.59	0.53		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005891	33.32	0.2		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005581	67.8	0.38		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.036964	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005943	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001034	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013437	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008734	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000775	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000362	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000749	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003773	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001468	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112592	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		氧气	m3	0.000305	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000109	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000543	4.76	0		
		其他材料费	元	1.421917	1	1.42		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.464087	1	3.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010271	192.4	1.98		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004036	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004036	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001984	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002018	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	6.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	518.1	65.93	0	2.01	117.46	51.81	6.593	0	0.201	11.746
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6444	2.52	0	0	3.84	0.81	1.623888	0	0	2.474496	0.521964
小计									72.811856	12.624437	0	5.187882	17.002211

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								107.626386
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	18.211775	1.3891	25.3		
		技工人工费	元	22.923311	1.3609	31.2		
		高级技工人工费	元	6.368144	1.3688	8.72		
		增加人工费	元	1.623654	1	1.62		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000604	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.031995	4.31	0.14		
		扁钢 <59	kg	0.038159	2.7	0.1		
		角钢 <63	kg	0.100024	4.59	0.46		
		角钢 <60	kg	0.9423	4.904	4.62		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005097	33.32	0.17		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004829	67.8	0.33		
		钢丝刷	把	0.009722	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.009809	7.49	0.07		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01125	8.94	0.1		
		白布	m2	0.015	5.45	0.08		
		打包带	kg	0.003	5.13	0.02		
		帆布	m2	0.005142	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000894	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.76875	0.26	0.2		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011624	20.95	0.24		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.007556	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.00525	7.02	0.04		
		铁铆钉 M4	kg	0.000671	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000313	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000648	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003264	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00127	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.017169	21.5	0.37		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.006825	8.36	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070647	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.03	0.27	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110183	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097221	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.000567	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013611	6	0.08		
		氧气	m3	0.000264	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000094	16.54	0		
		密封胶	kg	0.03	11.83	0.35		
		CX401胶	kg	0.003525	12.33	0.04		
		水	m3	0.000626	4.76	0		
		其他材料费	元	0.255377	1	0.26		
		洗涤剂	kg	0.1098	3	0.33		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.474139	1	2.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00155	192.4	0.3		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.000231	264.75	0.06		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.000231	62.95	0.01		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0002	207.44	0.04		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001717	88.3	0.15		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00005	146.19	0.01		

项目编码	030702002019	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	209.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	745.14	0	95.37	390.69	157.675	74.514	0	9.537	39.069
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.699	2.52	0	0	3.84	0.81	4.28148	0	0	6.52416	1.37619
小计									204.035364	85.596456	0	18.426258	50.418616

清单项目综合单价								358.476694
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.410664	1.3891	65.86		
		技工人工费	元	59.406923	1.3609	80.85		
		高级技工人工费	元	17.395176	1.3688	23.81		
		增加人工费	元	4.281278	1	4.28		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000678	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.042844	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.112304	4.59	0.52		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005723	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005421	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.093793	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005773	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001004	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013052	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008484	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000753	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000351	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000728	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003664	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001426	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102581	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000297	6.99	0		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000502	4.76	0		
		其他材料费	元	1.352411	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.523853	1	6.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032835	192.4	6.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001928	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002020	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	5.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	462.08	0	95.37	376.54	157.675	46.208	0	9.537	37.654
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6154	2.52	0	0	3.84	0.81	4.070808	0	0	6.203136	1.308474
小计									171.828798	50.18016	0	16.575506	41.436254
清单项目综合单价													280.020718

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	44.769906	1.3891	62.19		
		技工人工费	元	56.384018	1.3609	76.73		
		高级技工人工费	元	16.851104	1.3688	23.07		
		增加人工费	元	4.070799	1	4.07		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.000698	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.044147	2.7	0.12		
		角钢 ＜63	kg	0.115717	4.59	0.53		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005897	33.32	0.2		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005586	67.8	0.38		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.093969	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005948	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001034	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013448	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008741	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000776	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000362	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.00075	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003776	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001469	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.102593	21.5	2.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		氧气	m3	0.000306	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000109	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000362	4.76	0		
		其他材料费	元	1.32871	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.203123	1	6.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032872	192.4	6.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004036	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004036	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001986	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002021	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	62.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200＜L≤320	10m2	0.1	1318.36	743.63	0	86.21	333.13	131.836	74.363	0	8.621	33.313
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4401	2.52	0	0	3.84	0.81	3.629052	0	0	5.529984	1.166481
小计									177.543936	85.445456	0	16.516082	44.452907
清单项目综合单价													323.958381

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.225966	1.3891	55.88		
		技工人工费	元	50.564332	1.3609	68.81		
		高级技工人工费	元	14.715714	1.3688	20.14		
		增加人工费	元	3.62882	1	3.63		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.000668	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	扁钢 ＜59	kg	0.042246	2.7	0.11		
		角钢 ＜63	kg	0.110735	4.59	0.51		
		角钢 ＜60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005643	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005346	67.8	0.36		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.073712	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005692	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.00099	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012869	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008365	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000742	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000346	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000718	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003613	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001406	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102576	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000293	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000104	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000671	4.76	0		
		其他材料费	元	1.35307	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.529631	1	5.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028818	192.4	5.54		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001901	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002022	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1318.36	460.57	0	86.21	318.98	131.836	46.057	0	8.621	31.898
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3489	2.52	0	0	3.84	0.81	3.399228	0	0	5.179776	1.092609
小计									145.318218	50.02916	0	14.636146	35.464389
清单项目综合单价													245.447913

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.373953	1.3891	51.92		
		技工人工费	元	47.183433	1.3609	64.21		
		高级技工人工费	元	14.092096	1.3688	19.29		
		增加人工费	元	3.39912	1	3.4		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000551	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.034837	2.7	0.09		
		角钢 ＜63	kg	0.091314	4.59	0.42		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.004653	33.32	0.16		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004408	67.8	0.3		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.07271	7.49	0.54		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.004694	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000816	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.010612	20.95	0.22		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.006898	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000612	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000286	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000592	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00298	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001159	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10251	21.5	2.2		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003711	0.75	0		
		氧气	m3	0.000241	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000086	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000429	4.76	0		
		其他材料费	元	1.325131	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.179611	1	5.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028604	192.4	5.5		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004029	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004029	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001567	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002023	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	19.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	741.5	0	79.63	310.38	121.747	74.15	0	7.963	31.038
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.01	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	28.8996	11.3334	0	5.4237	7.2909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.1	175.77	38.84	0	0	40.62	17.577	3.884	0	0	4.062
030902-145	帆布接口	m2	0.1	282.23	186.91	0	29.3	73.43	28.223	18.691	0	2.93	7.343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3396	2.52	0	0	3.84	0.81	3.375792	0	0	5.144064	1.085076
小计									210.914046	110.518136	0	22.990492	53.485102
清单项目综合单价													397.907776

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.440261	1.3891	52.01		
		技工人工费	元	46.944765	1.3609	63.89		
		高级技工人工费	元	13.669513	1.3688	18.71		
		增加人工费	元	3.375614	1	3.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000676	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.042718	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111972	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005706	33.32	0.19		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005405	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.053776	7.49	0.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005756	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013013	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008458	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000751	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000726	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003654	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001421	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10268	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.06444	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100503	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.088679	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000526	4.76	0		
		其他材料费	元	1.323898	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.143793	1	5.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026931	192.4	5.18		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001922	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002024	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	458.44	0	79.63	296.22	121.747	45.844	0	7.963	29.622
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2515	2.52	0	0	3.84	0.81	3.15378	0	0	4.80576	1.013715
小计									134.98377	49.81616	0	13.60413	33.109495
清单项目综合单价													231.513555

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.672848	1.3891	48.16		
		技工人工费	元	43.84701	1.3609	59.67		
		高级技工人工费	元	13.077743	1.3688	17.9		
		增加人工费	元	3.15358	1	3.15		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000614	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.038795	2.7	0.1		
		角钢 <63	kg	0.101691	4.59	0.47		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005182	33.32	0.17		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004909	67.8	0.33		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.053245	7.49	0.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005227	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000909	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011818	20.95	0.25		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.007682	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁铆钉 M4	kg	0.000682	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000318	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000659	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003318	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001291	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102645	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003712	0.75	0		
		氧气	m3	0.000269	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000096	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000477	4.76	0		
		其他材料费	元	1.299789	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.805455	1	4.81		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026818	192.4	5.16		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004032	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004032	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001745	88.3	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002025	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	19.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤630	10m2	0.1	1217.21	819.42	0	62.2	313.05	121.721	81.942	0	6.22	31.305
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.01	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	28.8996	11.3334	0	5.4237	7.2909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.1	175.77	38.84	0	0	40.62	17.577	3.884	0	0	4.062
030902-145	帆布接口	m2	0.1	282.23	186.91	0	29.3	73.43	28.223	18.691	0	2.93	7.343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.9388	0.0972	0	0.7752	0.7032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.4514	0.4362	0	0.3876	0.3672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.401	0.3714	0	0.3876	0.3528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	23.35	8.88	0	0	5.58	1.401	0.5328	0	0	0.3348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	7.77	0	0	5.53	1.401	0.4662	0	0	0.3318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.342	2.52	0	0	3.84	0.81	3.38184	0	0	5.15328	1.08702
小计									211.00867	118.33552	0	21.27738	53.78191
清单项目综合单价													404.40348

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.489139	1.3891	52.08		
		技工人工费	元	47.028654	1.3609	64		
		高级技工人工费	元	13.669116	1.3688	18.71		
		增加人工费	元	3.379415	1	3.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000708	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 ＜59	kg	0.044733	2.7	0.12		
		角钢 ＜63	kg	0.117254	4.59	0.54		
		角钢 ＜60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154975	33.32	38.48		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.00566	67.8	0.38		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.046048	7.49	0.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006027	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001048	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013627	20.95	0.29		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008857	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000786	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000367	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.00076	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003826	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001488	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112398	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.06444	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100503	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.088679	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.00031	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000111	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.00055	4.76	0		
		其他材料费	元	1.325895	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.149585	1	5.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018689	192.4	3.6		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004037	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004037	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002013	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002026	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	6.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤630	10m2	0.1	1217.21	536.36	0	62.2	298.9	121.721	53.636	0	6.22	29.89
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909

工程量清单综合单价分析表

031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2507	2.52	0	0	3.84	0.81	3.151764	0	0	4.802688	1.013067
小计									134.955754	57.60816	0	11.858058	33.376847
清单项目综合单价													237.798819
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费				元	34.658807	1.3891		48.14			
		技工人工费				元	43.966197	1.3609		59.83			
		高级技工人工费				元	13.053656	1.3688		17.87			
		增加人工费				元	3.151655	1		3.15			
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.000604	3.643		0			
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.147	4.31		0.63			
		扁钢 <59				kg	0.038216	2.7		0.1			
		角钢 <63				kg	0.100173	4.59		0.46			
		成品风管 δ=0.75mm				m2	1.154104	33.32		38.45			
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2	0.004836	67.8		0.33			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.045167	7.49		0.34			
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.075	8.94		0.67			
		白布				m2	0.1	5.45		0.55			
		打包带				kg	0.02	5.13		0.1			
		帆布				m2	0.005149	14.15		0.07			
		膨胀螺栓 M12				套	0.000896	0.58		0			
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	11.9	0.26		3.09			
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	0.011642	20.95		0.24			
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套	0.007567	3.1		0.02			
		镀锌铆钉 M4				kg	0.035	7.02		0.25			
		铁铆钉 M4				kg	0.000672	4.32		0			
		铁铆钉				kg	0.000313	4.32		0			
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg	0.000649	25.74		0.02			
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg	0.003269	6.45		0.02			
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.001272	8.38		0.01			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.11234	21.5		2.42			
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.123	8.36		1.03			
		打包铁卡子				10个	0.16	0.27		0.04			
		电				kW·h	0.004012	0.75		0			
		氧气				m3	0.000265	6.99		0			
		乙炔气				kg	0.000094	16.54		0			
		密封胶				kg	0.2	11.83		2.37			
		CX401胶				kg	0.035	12.33		0.43			
		水				m3	0.000627	4.76		0			
		其他材料费				元	1.302688	1		1.3			
		洗涤剂				kg	0.732	3		2.2			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	4.802522	1		4.8			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.018501	192.4		3.56			
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.004031	264.75		1.07			
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.004031	62.95		0.25			
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.004	207.44		0.83			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001719	88.3		0.15			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005	146.19		0.73			
项目编码	030702002027	项目名称		净化通风管道		计量单位	m2	工程量	13.17				

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	880.83	821.73	0	40.13	237.64	88.083	82.173	0	4.013	23.764
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0134	2.52	0	0	3.84	0.81	2.553768	0	0	3.891456	0.820854
小计									110.014736	88.204437	0	10.416842	29.319101
清单项目综合单价													237.955116
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费				元	28.436903	1.3891		39.5			
		技工人工费				元	35.590088	1.3609		48.43			
		高级技工人工费				元	10.225307	1.3688		14			
		增加人工费				元	2.553657	1		2.55			
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.000718	3.643		0			
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.2	4.31		0.86			
		扁钢 <59				kg	0.045364	2.7		0.12			
		角钢 <63				kg	0.11891	4.59		0.55			
		角钢 <60				kg	6.282	4.904		30.81			
		成品风管 δ=0.75mm				m2	1.155059	33.32		38.49			
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2	0.00574	67.8		0.39			
		钢丝刷				把	0.009723	2.77		0.03			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.038134	7.49		0.29			
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.075	8.94		0.67			
		白布				m2	0.1	5.45		0.55			
		打包带				kg	0.02	5.13		0.1			
		帆布				m2	0.006112	14.15		0.09			
		膨胀螺栓 M12				套	0.001063	0.58		0			
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	5.4	0.26		1.4			
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	0.013819	20.95		0.29			
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套	0.008983	3.1		0.03			
		镀锌铆钉 M4				kg	0.033	7.02		0.23			
		铁铆钉 M4				kg	0.000797	4.32		0			
		铁铆钉				kg	0.000372	4.32		0			
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg	0.000771	25.74		0.02			
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg	0.00388	6.45		0.03			
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.001509	8.38		0.01			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.112403	21.5		2.42			
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.05	8.36		0.42			
		铁砂布 0#-2#				张	0.070656	0.75		0.05			
		打包铁卡子				10个	0.08	0.27		0.02			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.110197	7.36		0.81			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.097232	10.9		1.06			
		电				kW·h	0.004014	0.75		0			
		溶剂汽油				kg	0.013613	6		0.08			

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.000314	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000112	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000478	4.76	0		
		其他材料费	元	1.360534	1	1.36		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.891287	1	3.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012308	192.4	2.37		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003037	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003037	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002041	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002028	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630< L≤1000	10m2	0.1	880.83	513.66	0	40.13	222.24	88.083	51.366	0	4.013	22.224
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9134	2.52	0	0	3.84	0.81	2.301768	0	0	3.507456	0.739854
小计									100.467758	55.33816	0	8.355826	25.437634
清单项目综合单价													189.599378

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.306646	1.3891	35.15		
		技工人工费	元	32.101801	1.3609	43.69		
		高级技工人工费	元	9.540341	1.3688	13.06		
		增加人工费	元	2.301527	1	2.3		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.000587	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 ＜59	kg	0.037109	2.7	0.1		
		角钢 ＜63	kg	0.09727	4.59	0.45		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.153957	33.32	38.45		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004696	67.8	0.32		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.037017	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.00087	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011304	20.95	0.24		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007348	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000652	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000304	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.00063	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003174	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001235	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.11233	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		电	kW·h	0.004012	0.75	0		
		氧气	m3	0.000257	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000092	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000457	4.76	0		
		其他材料费	元	1.333254	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.507089	1	3.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01207	192.4	2.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.00303	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.00303	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00167	88.3	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002029	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	10.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500	10m2	0.1	863.5	950.07	0	40.19	240.26	86.35	95.007	0	4.019	24.026
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9916	2.52	0	0	3.84	0.81	2.498832	0	0	3.807744	0.803196
小计									108.2268	101.038437	0	10.33913	29.563443
清单项目综合单价													249.167810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.834175	1.3891	38.66		
		技工人工费	元	34.941723	1.3609	47.55		
		高级技工人工费	元	9.994185	1.3688	13.68		
		增加人工费	元	2.498723	1	2.5		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.000637	3.643	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 <59	kg	0.040259	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.105528	4.59	0.48		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005377	33.32	0.18		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005094	67.8	0.35		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.036443	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005425	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000943	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012264	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.007972	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000708	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00033	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000684	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003443	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00134	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112558	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070655	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110195	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097231	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000279	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000594	4.76	0		
		其他材料费	元	1.445702	1	1.45		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.807577	1	3.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01016	192.4	1.95		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004033	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004033	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001811	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002030	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	863.5	642	0	40.19	224.85	86.35	64.2	0	4.019	22.485
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9043	2.52	0	0	3.84	0.81	2.278836	0	0	3.472512	0.732483
小计									98.711826	68.17216	0	8.326882	25.691263
清单项目综合单价													200.902131

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.056797	1.3891	34.81		
		技工人工费	元	31.721119	1.3609	43.17		
		高级技工人工费	元	9.442091	1.3688	12.92		
		增加人工费	元	2.278721	1	2.28		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000736	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 <59	kg	0.046555	2.7	0.13		
		角钢 <63	kg	0.122029	4.59	0.56		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006218	33.32	0.21		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005891	67.8	0.4		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037295	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006273	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001091	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.014182	20.95	0.3		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.009218	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000818	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000382	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000791	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003982	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001549	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112614	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003715	0.75	0		
		氧气	m3	0.000322	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000115	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000382	4.76	0		
		其他材料费	元	1.420464	1	1.42		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.472337	1	3.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010342	192.4	1.99		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004038	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004038	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002095	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002031	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	73.18

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-64换	不锈钢圆形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=3.0 直径D(mm) 560<D≤700	10m2	0.1	2917.67	4998.04	0	1091.94	965.25	291.767	499.804	0	109.194	96.525
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.0372	904.67	1158.83	0	86.83	262.87	33.653724	43.108476	0	3.230076	9.778764
030903-411	不锈钢风管吊托支架安装	100kg	0.0372	420.53	2878.26	0	15.39	237.51	15.643716	107.071272	0	0.572508	8.835372
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0372	48.98	1.62	0	12.92	11.72	1.822056	0.060264	0	0.480624	0.435984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0372	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.899868	0.270444	0	0.240312	0.227664
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0372	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.86862	0.230268	0	0.240312	0.218736
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0372	23.35	8.88	0	0	5.58	0.86862	0.330336	0	0	0.207576
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0372	23.35	7.77	0	0	5.53	0.86862	0.289044	0	0	0.205716
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5016	2.52	0	0	3.84	0.81	8.824032	0	0	13.446144	2.836296
小计									388.816516	660.368144	0	128.239346	127.182598
清单项目综合单价													1304.606604

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	46.047872	1.3891	63.97		
		技工人工费	元	148.718739	1.3609	202.39		
		高级技工人工费	元	61.741066	1.3688	84.51		
		增加人工费	元	8.823908	1	8.82		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000683	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.043153	2.7	0.12		
		扁钢 <60	kg	0.762405	4.97	3.79		
		不锈钢扁钢 <59	kg	0.762405	20	15.25		
		角钢 <63	kg	0.113113	4.59	0.52		
		角钢 <60	kg	2.343001	4.59	10.75		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005764	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.015	17.86	0.27		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005461	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.005579	2.77	0.02		
		不锈钢吊托支架	100kg	0.03719	2700	100.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.005835	7.49	0.04		
		帆布	m2	0.005814	14.15	0.08		
		白垩粉	kg	0.3	4	1.2		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001011	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013146	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008545	3.1	0.03		
		不锈钢垫圈 M10~12	10个	0.240994	5.98	1.44		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.146531	71.8	10.52		
		铁铆钉 M4	kg	0.000758	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000354	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000733	25.74	0.02		
		钢锯条	条	2.1	0.66	1.39		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003691	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001436	8.38	0.01		
		不锈钢电焊条 奥102φ3.2mm	kg	0.014876	38.72	0.58		
		不锈钢焊条 A102 φ3.2mm	kg	1.102	38.75	42.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.000384	21.5	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.990538	0.75	1.49		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063224	7.36	0.47		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055786	10.9	0.61		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.121	2.82	0.34		
		煤油	kg	0.195	8.44	1.65		
		电	kW·h	0.000014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.00781	6	0.05		
		硝酸	kg	0.4	2.42	0.97		
		氧气	m3	0.000299	6.99	0		
		氧气(工业用)	m3	0.294549	19.58	5.77		
		乙炔气	m3	0.110828	14.7	1.63		
		乙炔气	kg	0.000107	16.54	0		
		水	m3	0.000574	4.76	0		
		其他材料费	元	7.064491	1	7.06		
		成品失超管 δ=3.18mm	m2	1.08	410	442.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	13.445956	1	13.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000744	1291.68	0.96		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011657	192.4	2.24		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.055035	264.75	14.57		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.055	269.72	14.83		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.000035	62.95	0		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001942	88.3	0.17		
		直流弧焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.504	158.33	79.8		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011157	161.16	1.8		

项目编码	030702002032	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-64换	不锈钢圆形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=3.0 直径D(mm) 560<D≤700	10m2	0.1	2917.67	4998.04	0	1091.94	965.25	291.767	499.804	0	109.194	96.525
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9537	2.52	0	0	3.84	0.81	7.443324	0	0	11.342208	2.392497
小计									309.293314	503.77616	0	121.371578	101.391277
清单项目综合单价													1035.832329

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.659619	1.3891	42.59		
		技工人工费	元	129.649287	1.3609	176.44		
		高级技工人工费	元	56.229283	1.3688	76.97		
		增加人工费	元	7.44326	1	7.44		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000651	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.041133	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.107817	4.59	0.49		
		成品失超管 δ=3.18mm	m2	1.08	410	442.8		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005494	33.32	0.18		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.015	17.86	0.27		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005205	67.8	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.005561	7.49	0.04		
		帆布	m2	0.005542	14.15	0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	白坚粉	kg	0.3	4	1.2		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000964	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.01253	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008145	3.1	0.03		
		铁铆钉 M4	kg	0.000723	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000337	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000699	25.74	0.02		
		钢锯条	条	2.1	0.66	1.39		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003518	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001369	8.38	0.01		
		不锈钢焊条 A102 φ3.2mm	kg	1.102	38.75	42.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.000366	21.5	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.75	1.46		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.121	2.82	0.34		
		煤油	kg	0.195	8.44	1.65		
		电	kW·h	0.000013	0.75	0		
		硝酸	kg	0.4	2.42	0.97		
		氧气	m3	0.000285	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000102	16.54	0		
		水	m3	0.000506	4.76	0		
		其他材料费	元	7.048945	1	7.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	11.342111	1	11.34		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001186	192.4	0.23		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.055034	264.75	14.57		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.055	269.72	14.83		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.000034	62.95	0		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001851	88.3	0.16		
		直流弧焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.504	158.33	79.8		

项目编码	030702002033	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	5.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-76换	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	6505.7	2532.86	0	2830.42	1748.22	650.57	253.286	0	283.042	174.822
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
030903-411换	不锈钢风管吊托支架安装	100kg	0.0216	420.53	2878.26	0	15.39	237.51	9.083448	62.170416	0	0.332424	5.130216
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.0216	904.67	1158.83	0	86.83	262.87	19.540872	25.030728	0	1.875528	5.677992
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0216	48.98	1.62	0	12.92	11.72	1.057968	0.034992	0	0.279072	0.253152
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0216	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.522504	0.157032	0	0.139536	0.132192
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0216	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.50436	0.133704	0	0.139536	0.127008
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0216	23.35	8.88	0	0	5.58	0.50436	0.191808	0	0	0.120528
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0216	23.35	7.77	0	0	5.53	0.50436	0.167832	0	0	0.119448
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8602	2.52	0	0	3.84	0.81	17.287704	0	0	26.343168	5.556762
小计									709.658566	345.144672	0	312.986634	194.413078
清单项目综合单价													1562.202950

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	76.088458	1.3891	105.69		
		技工人工费	元	297.886045	1.3609	405.39		
		高级技工人工费	元	128.121406	1.3688	175.37		
		增加人工费	元	17.287632	1	17.29		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000693	3.643	0		
		扁钢 ＜59	kg	0.043844	2.7	0.12		
		扁钢 ＜60	kg	0.441241	4.97	2.19		
		不锈钢扁钢 ＜59	kg	0.441241	20	8.82		
		角钢 ＜63	kg	0.114925	4.59	0.53		
		角钢 ＜60	kg	1.35601	4.59	6.22		
		成品非磁性风管 δ=1.0mm	m2	1.08	165	178.2		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005856	33.32	0.2		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	17.86	0.18		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005548	67.8	0.38		
		钢丝刷	把	0.003229	2.77	0.01		
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.4115	80	32.92		
		不锈钢吊托支架	100kg	0.021524	2700	58.11		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.005928	7.49	0.04		
		帆布	m2	0.005908	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001027	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013356	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008682	3.1	0.03		
		不锈钢垫圈 M10～12	10个	0.139475	5.98	0.83		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.084804	71.8	6.09		
		铁铆钉 M4	kg	0.000771	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00036	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000745	25.74	0.02		
		钢锯条	条	2.6	0.66	1.72		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00375	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001459	8.38	0.01		
		不锈钢电焊条 奥102φ3.2mm	kg	0.00861	38.72	0.33		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00039	21.5	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	2.623461	0.75	1.97		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.036591	7.36	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.032286	10.9	0.35		
		煤油	kg	0.195	8.44	1.65		
		电	kW·h	0.000014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.00452	6	0.03		
		硝酸	kg	0.553	2.42	1.34		
		氧气	m3	0.000304	6.99	0		
		氧气(工业用)	m3	0.17047	19.58	3.34		
		乙炔气	m3	0.064141	14.7	0.94		
		氩气	m3	1.4002	20	28		
		乙炔气	kg	0.000108	16.54	0		
		钍钨棒	kg	0.0027	690	1.86		
		水	m3	0.00036	4.76	0		
		其他材料费	元	5.49735	1	5.5		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	26.343058	1	26.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00043	1291.68	0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00729	192.4	1.4		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.149036	264.75	39.46		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.149036	62.95	9.38		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001973	88.3	0.17		

工程量清单综合单价分析表

		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	1.366	171.46	234.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.006457	161.16	1.04		
项目编码	030702002034	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	97.17	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-77换	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 200<L≤400	10m2	0.1	3683.39	2418.66	0	2241.8	1081.87	368.339	241.866	0	224.18	108.187
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.01	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	28.8996	11.3334	0	5.4237	7.2909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.1	175.77	38.84	0	0	40.62	17.577	3.884	0	0	4.062
030902-145	帆布接口	m2	0.1	282.23	186.91	0	29.3	73.43	28.223	18.691	0	2.93	7.343
030903-411换	不锈钢风管吊托支架安装	100kg	0.0371	420.53	2878.26	0	15.39	237.51	15.601663	106.783446	0	0.570969	8.811621
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.0371	904.67	1158.83	0	86.83	262.87	33.563257	42.992593	0	3.221393	9.752477
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037	48.98	1.62	0	12.92	11.72	1.81226	0.05994	0	0.47804	0.43364
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.89503	0.26899	0	0.23902	0.22644
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.86395	0.22903	0	0.23902	0.21756
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037	23.35	8.88	0	0	5.58	0.86395	0.32856	0	0	0.20646
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037	23.35	7.77	0	0	5.53	0.86395	0.28749	0	0	0.20461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.2652	2.52	0	0	3.84	0.81	10.748304	0	0	16.378368	3.454812
小计									534.381264	432.537649	0	253.66051	156.23242
清单项目综合单价													1376.811843

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	53.778625	1.3891	74.7		
		技工人工费	元	182.083313	1.3609	247.8		
		高级技工人工费	元	76.37943	1.3688	104.55		
		增加人工费	元	10.748133	1	10.75		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000695	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.043918	2.7	0.12		
		扁钢 <60	kg	0.758502	4.97	3.77		
		不锈钢扁钢 <59	kg	0.758502	20	15.17		
		角钢 <63	kg	0.115118	4.59	0.53		
		角钢 <60	kg	2.331006	4.59	10.7		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005866	33.32	0.2		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	17.86	0.18		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005557	67.8	0.38		
		钢丝刷	把	0.005548	2.77	0.02		
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.3365	80	26.92		
		不锈钢吊托支架	100kg	0.037	2700	99.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.005938	7.49	0.04		
		帆布	m2	0.005917	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001029	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013379	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008696	3.1	0.03		
		不锈钢垫圈 M10~12	10个	0.239761	5.98	1.43		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.14578	71.8	10.47		
		铁铆钉 M4	kg	0.000772	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00036	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000746	25.74	0.02		
		钢锯条	条	2.6	0.66	1.72		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003756	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001461	8.38	0.01		
		不锈钢电焊条 奥102Φ3.2mm	kg	0.0148	38.72	0.57		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.000391	21.5	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	2.640319	0.75	1.98		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.062883	7.36	0.46		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055485	10.9	0.6		
		煤油	kg	0.195	8.44	1.65		
		电	kW·h	0.000014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.007768	6	0.05		
		硝酸	kg	0.553	2.42	1.34		
		氧气	m3	0.000304	6.99	0		
		氧气(工业用)	m3	0.293041	19.58	5.74		
		乙炔气	m3	0.11026	14.7	1.62		
		氩气	m3	1.1521	20	23.04		
		乙炔气	kg	0.000109	16.54	0		
		钍钨棒	kg	0.0022	690	1.52		
		水	m3	0.000432	4.76	0		
		其他材料费	元	5.391086	1	5.39		
		成品非磁性风管 δ=1.0mm	m2	1.08	165	178.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.378108	1	16.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00074	1291.68	0.96		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011626	192.4	2.24		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.096036	264.75	25.43		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.096036	62.95	6.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001976	88.3	0.17		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	1.124	171.46	192.72		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0111	161.16	1.79		

项目编码	030702002035	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	151.25	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-78换	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560	10m2	0.1	3145.92	2347.64	0	1882.57	935.95	314.592	234.764	0	188.257	93.595
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
030903-411换	不锈钢风管吊托支架安装	100kg	0.0371	420.53	2878.26	0	15.39	237.51	15.601663	106.783446	0	0.570969	8.811621
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.0371	904.67	1158.83	0	86.83	262.87	33.563257	42.992593	0	3.221393	9.752477
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037	48.98	1.62	0	12.92	11.72	1.81226	0.05994	0	0.47804	0.43364
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.89503	0.26899	0	0.23902	0.22644
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.86395	0.22903	0	0.23902	0.21756
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037	23.35	8.88	0	0	5.58	0.86395	0.32856	0	0	0.20646
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037	23.35	7.77	0	0	5.53	0.86395	0.28749	0	0	0.20461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.728	2.52	0	0	3.84	0.81	9.39456	0	0	14.31552	3.01968
小计									412.05088	394.918089	0	208.156332	124.378978

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					1139.504279			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	48.318966	1.3891	67.12		
		技工人工费	元	158.503613	1.3609	215.71		
		高级技工人工费	元	66.09085	1.3688	90.47		
		增加人工费	元	9.393927	1	9.39		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000696	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.044015	2.7	0.12		
		扁钢 <60	kg	0.758507	4.97	3.77		
		不锈钢扁钢 <59	kg	0.758507	20	15.17		
		角钢 <63	kg	0.115373	4.59	0.53		
		角钢 <60	kg	2.331021	4.59	10.7		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005879	33.32	0.2		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	17.86	0.18		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.00557	67.8	0.38		
		钢丝刷	把	0.005548	2.77	0.02		
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.306	80	24.48		
		不锈钢吊托支架	100kg	0.037	2700	99.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.005951	7.49	0.04		
		帆布	m2	0.005931	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001031	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013408	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008715	3.1	0.03		
		不锈钢垫圈 M10~12	10个	0.239762	5.98	1.43		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.145781	71.8	10.47		
		铁铆钉 M4	kg	0.000774	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000361	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000748	25.74	0.02		
		钢锯条	条	2.1	0.66	1.39		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003765	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001465	8.38	0.01		
		不锈钢电焊条 奥102Φ3.2mm	kg	0.0148	38.72	0.57		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.000391	21.5	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.990319	0.75	1.49		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.062883	7.36	0.46		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055485	10.9	0.6		
		煤油	kg	0.195	8.44	1.65		
		电	kW·h	0.000014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.007768	6	0.05		
		硝酸	kg	0.4	2.42	0.97		
		氧气	m3	0.000305	6.99	0		
		氧气(工业用)	m3	0.293043	19.58	5.74		
		乙炔气	m3	0.110261	14.7	1.62		
		氩气	m3	0.9922	20	19.84		
		乙炔气	kg	0.000109	16.54	0		
		钍钨棒	kg	0.0019	690	1.31		
		水	m3	0.000417	4.76	0		
		其他材料费	元	5.320599	1	5.32		
		成品非磁性风管 δ=1.0mm	m2	1.08	165	178.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	14.314555	1	14.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00074	1291.68	0.96		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.011629	192.4	2.24		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.068036	264.75	18.01		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.068036	62.95	4.28		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00198	88.3	0.17		
		氩弧焊机 电流I(A) I=500	台班	0.968	171.46	165.97		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0111	161.16	1.79		

项目编码	030702002036	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-79换	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ(mm), δ=3.0 大边长L(mm) 560<L≤700	10m2	0.1	2709.27	2572.94	0	1908.55	852.85	270.927	257.294	0	190.855	85.285
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
030903-411换	不锈钢风管吊托支架安装	100kg	0.0364	420.53	2878.26	0	15.39	237.51	15.307292	104.768664	0	0.560196	8.645364
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.0364	904.67	1158.83	0	86.83	262.87	32.929988	42.181412	0	3.160612	9.568468
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0364	48.98	1.62	0	12.92	11.72	1.782872	0.058968	0	0.470288	0.426608
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0364	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.880516	0.264628	0	0.235144	0.222768
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0364	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.84994	0.225316	0	0.235144	0.214032
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0364	23.35	8.88	0	0	5.58	0.84994	0.323232	0	0	0.203112
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0364	23.35	7.77	0	0	5.53	0.84994	0.282828	0	0	0.201292
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2843	2.52	0	0	3.84	0.81	8.276436	0	0	12.611712	2.660283
小计									342.736914	409.371208	0	208.963466	109.900707

清单项目综合单价					1070.972295			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.676222	1.3891	60.67		
		技工人工费	元	139.279183	1.3609	189.55		
		高级技工人工费	元	57.670087	1.3688	78.94		
		增加人工费	元	8.27638	1	8.28		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.00075	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.047417	2.7	0.13		
		扁钢 <60	kg	0.744833	4.97	3.7		
		不锈钢扁钢 <59	kg	0.744833	20	14.9		
		角钢 <63	kg	0.124289	4.59	0.57		
		角钢 <60	kg	2.289	4.59	10.51		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006333	33.32	0.21		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.015	17.86	0.27		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.006	67.8	0.41		
		钢丝刷	把	0.00545	2.77	0.02		
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.551	80	44.08		
		不锈钢吊托支架	100kg	0.036333	2700	98.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006411	7.49	0.05		
		帆布	m2	0.006389	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001111	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.014444	20.95	0.3		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.009389	3.1	0.03		
		不锈钢垫圈 M10~12	10个	0.23544	5.98	1.41		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.143153	71.8	10.28		
		铁铆钉 M4	kg	0.000833	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000389	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000806	25.74	0.02		
		钢锯条	条	2.1	0.66	1.39		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.004056	6.45	0.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001578	8.38	0.01		
		不锈钢电焊条 奥102φ3.2mm	kg	0.014533	38.72	0.56		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.000422	21.5	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.989603	0.75	1.49		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.061767	7.36	0.45		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0545	10.9	0.59		
		煤油	kg	0.195	8.44	1.65		
		电	kW·h	0.000015	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.00763	6	0.05		
		硝酸	kg	0.4	2.42	0.97		
		氧气	m3	0.000328	6.99	0		
		氧气(工业用)	m3	0.28776	19.58	5.63		
		乙炔气	m3	0.108273	14.7	1.59		
		氩气	m3	1.0332	20	20.66		
		乙炔气	kg	0.000117	16.54	0		
		钍钨棒	kg	0.002	690	1.38		
		水	m3	0.000583	4.76	0		
		其他材料费	元	7.276178	1	7.28		
		成品非磁性风管 δ=1.0mm	m2	1.08	165	178.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.611627	1	12.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000727	1291.68	0.94		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01154	192.4	2.22		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.055039	264.75	14.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.055039	62.95	3.46		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002133	88.3	0.19		
		氩弧焊机 电流I(A) I=500	台班	1.008	171.46	172.83		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0109	161.16	1.76		

项目编码	030702002037	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	26.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-80换	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ(mm), δ=3.0 大边长L(mm) 700<L≤1120	10m2	0.1	2660.29	2455.1	0	1154.51	785.65	266.029	245.51	0	115.451	78.565
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
030903-411换	不锈钢风管吊托支架安装	100kg	0.0389	420.53	2878.26	0	15.39	237.51	16.358617	111.964314	0	0.598671	9.239139
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.0389	904.67	1158.83	0	86.83	262.87	35.191663	45.078487	0	3.377687	10.225643
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0389	48.98	1.62	0	12.92	11.72	1.905322	0.063018	0	0.502588	0.455908
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0389	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.940991	0.282803	0	0.251294	0.238068
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0389	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.908315	0.240791	0	0.251294	0.228732
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0389	23.35	8.88	0	0	5.58	0.908315	0.345432	0	0	0.217062
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0389	23.35	7.77	0	0	5.53	0.908315	0.302253	0	0	0.215117
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2678	2.52	0	0	3.84	0.81	8.234856	0	0	12.548352	2.646918
小计									364.985654	412.991138	0	133.816256	109.943077
清单项目综合单价													1021.736125

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	44.098239	1.3891	61.26		
		技工人工费	元	138.448883	1.3609	188.42		
		高级技工人工费	元	57.054043	1.3688	78.1		
		增加人工费	元	8.234655	1	8.23		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000669	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.042301	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.110879	4.59	0.51		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.00565	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.015	17.86	0.27		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005353	67.8	0.36		
		钢丝刷	把	0.005827	2.77	0.02		
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.5125	80	41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.005719	7.49	0.04		
		帆布	m2	0.0057	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000991	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012886	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008376	3.1	0.03		
		铁铆钉 M4	kg	0.000743	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000347	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000719	25.74	0.02		
		钢锯条	条	2.1	0.66	1.39		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003618	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001408	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.000376	21.5	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.992341	0.75	1.49		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066036	7.36	0.49		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058267	10.9	0.64		
		煤油	kg	0.195	8.44	1.65		
		电	kW·h	0.000013	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.008157	6	0.05		
		硝酸	kg	0.4	2.42	0.97		
		氧气	m3	0.000293	6.99	0		
		氩气	m3	0.6314	20	12.63		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		钍钨棒	kg	0.0012	690	0.83		
		水	m3	0.000801	4.76	0		
		其他材料费	元	7.161898	1	7.16		
		扁钢 <60	kg	0.796319	4.97	3.96		
		不锈钢扁钢 <59	kg	0.796319	20	15.93		
		角钢 <60	kg	2.447225	4.59	11.23		
		不锈钢吊托支架	100kg	0.038845	2700	104.88		
		不锈钢垫圈 M10~12	10个	0.251715	5.98	1.51		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.153049	71.8	10.99		
		不锈钢电焊条 奥102φ3.2mm	kg	0.015538	38.72	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.307651	19.58	6.02		
		乙炔气	m3	0.115758	14.7	1.7		
		成品非磁性风管 δ=1.0mm	m2	1.08	165	178.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.548045	1	12.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000777	1291.68	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012096	192.4	2.33		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.030035	264.75	7.95		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.030035	62.95	1.89		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001903	88.3	0.17		
		氩弧焊机 电流I(A) I=500	台班	0.616	171.46	105.62		

工程量清单综合单价分析表

		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011653	161.16	1.88		
项目编码	030702002038	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	23.74	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-80换	不锈钢矩形风管制作安装氩弧焊 板厚δ(mm)，δ=3.0 大边长L(mm) 700<L≤1120	10m2	0.1	2660.29	2455.1	0	1154.51	785.65	266.029	245.51	0	115.451	78.565
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
030903-411换	不锈钢风管吊托支架安装	100kg	0.0389	420.53	2878.26	0	15.39	237.51	16.358617	111.964314	0	0.598671	9.239139
030903-391	不锈钢风管吊托支架制作	100kg	0.0389	904.67	1158.83	0	86.83	262.87	35.191663	45.078487	0	3.377687	10.225643
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0389	48.98	1.62	0	12.92	11.72	1.905322	0.063018	0	0.502588	0.455908
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0389	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.940991	0.282803	0	0.251294	0.238068
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0389	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.908315	0.240791	0	0.251294	0.228732
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0389	23.35	8.88	0	0	5.58	0.908315	0.345432	0	0	0.217062
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0389	23.35	7.77	0	0	5.53	0.908315	0.302253	0	0	0.215117
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2685	2.52	0	0	3.84	0.81	8.23662	0	0	12.55104	2.647485
小计									364.987418	412.991138	0	133.818944	109.943644
清单项目综合单价													1021.741144

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	44.119057	1.3891	61.29		
		技工人工费	元	138.551732	1.3609	188.56		
		高级技工人工费	元	57.061874	1.3688	78.11		
		增加人工费	元	8.236536	1	8.24		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000682	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.043142	2.7	0.12		
		扁钢 <60	kg	0.79634	4.97	3.96		
		不锈钢扁钢 <59	kg	0.79634	20	15.93		
		角钢 <63	kg	0.113085	4.59	0.52		
		角钢 <60	kg	2.447287	4.59	11.23		
		成品非磁性风管 δ=1.0mm	m2	1.08	165	178.2		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005762	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.015	17.86	0.27		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005459	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.005827	2.77	0.02		
		不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.5125	80	41		
		不锈钢吊托支架	100kg	0.038846	2700	104.88		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.005833	7.49	0.04		
		帆布	m2	0.005813	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001011	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013142	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008543	3.1	0.03		
		不锈钢垫圈 M10~12	10个	0.251721	5.98	1.51		
		不锈钢六角带帽螺栓 M8×50以下	10套	0.153053	71.8	10.99		
		铁铆钉 M4	kg	0.000758	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000354	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000733	25.74	0.02		
		钢锯条	条	2.1	0.66	1.39		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00369	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001436	8.38	0.01		
		不锈钢电焊条 奥102φ3.2mm	kg	0.015538	38.72	0.6		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.000384	21.5	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.992342	0.75	1.49		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066038	7.36	0.49		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058269	10.9	0.64		
		煤油	kg	0.195	8.44	1.65		
		电	kW·h	0.000014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.008158	6	0.05		
		硝酸	kg	0.4	2.42	0.97		
		氧气	m3	0.000299	6.99	0		
		氧气(工业用)	m3	0.307659	19.58	6.02		
		乙炔气	m3	0.115761	14.7	1.7		
		氩气	m3	0.6314	20	12.63		
		乙炔气	kg	0.000107	16.54	0		
		钍钨棒	kg	0.0012	690	0.83		
		水	m3	0.000885	4.76	0		
		其他材料费	元	7.163341	1	7.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	12.550912	1	12.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000777	1291.68	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01212	192.4	2.33		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.030035	264.75	7.95		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.030035	62.95	1.89		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001941	88.3	0.17		
		氩弧焊机 电流I(A) I=500	台班	0.616	171.46	105.62		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011654	161.16	1.88		

项目编码	030703012001	项目名称	温度、风量测定孔	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	1	68.74	12.47	0	19.42	17.05	68.74	12.47	0	19.42	17.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.688	2.52	0	0	3.84	0.81	1.73376	0	0	2.64192	0.55728
小计									70.47376	12.47	0	22.06192	17.60728
清单项目综合单价													122.61296

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.732248	1	1.73		
		普工人工费	元	19.039	1.3891	26.45		
		技工人工费	元	23.844	1.3609	32.45		
		高级技工人工费	元	7.191	1.3688	9.84		
	材料	镀锌丝堵 DN50	个	1	6.1	6.1		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.424	0.3	0.13		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.416	2.73	1.14		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.11	8.38	0.92		
		其他材料费	元	0.125	1	0.13		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.18	3.623	0.65		
		热铁管箍 DN50	个	1	3.4	3.4		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	2.639616	1	2.64		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	88.3	0.88		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	255.46	12.77		

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	515.29	0	5.77	42.97	76.4	515.29	0	5.77	42.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.764	2.52	0	0	3.84	0.81	1.92528	0	0	2.93376	0.61884
小计									78.32528	515.29	0	8.70376	43.58884

清单项目综合单价	645.90788

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.92528	1	1.93		
		普工人工费	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费	元	30.929	1.3609	42.09		
	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		医用单层百叶风口(D1)	个	1	510	510		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.93376	1	2.93		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	50.5	252.14	0	5.77	24.1	50.5	252.14	0	5.77	24.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.505	2.52	0	0	3.84	0.81	1.2726	0	0	1.9392	0.40905
小计									51.7726	252.14	0	7.7092	24.50905

清单项目综合单价	336.13085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.325	1.3891	22.68		
		技工人工费	元	20.439	1.3609	27.82		
		增加人工费	元	1.2726	1	1.27		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	2.7	3.05		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		医用单层百叶风口(D2)	个	1	248.33	248.33		
		其他材料费	元	0.038	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.9392	1	1.94		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900＜C≤1280 医用单层百叶风口(D3)	个	1	25.92	232.73	0	5.77	17.73	25.92	232.73	0	5.77	17.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.26	2.52	0	0	3.84	0.81	0.6552	0	0	0.9984	0.2106
小计									26.5752	232.73	0	6.7684	17.9406

清单项目综合单价	284.01420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.653184	1	0.65		
		普工人工费	元	8.377	1.3891	11.64		
		技工人工费	元	10.49	1.3609	14.28		
	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		医用单层百叶风口(D3)	个	1	230	230		
		其他材料费	元	0.027	1	0.03		
		扁钢 ＜60	kg	0.8	2.7	2.16		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		增加机械费	元	0.995328	1	1		

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	20.2	45.68	0	5.77	7.12	20.2	45.68	0	5.77	7.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.202	2.52	0	0	3.84	0.81	0.50904	0	0	0.77568	0.16362
小计									20.70904	45.68	0	6.54568	7.28362

清单项目综合单价	80.21834

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.50904	1	0.51		
		普工人工费	元	6.528	1.3891	9.07		
		技工人工费	元	8.177	1.3609	11.13		
	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		医用双层百叶风口(SK1)	个	1	43.47	43.47		
		其他材料费	元	0.022	1	0.02		
		扁钢 ＜60	kg	0.61	2.7	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		增加机械费	元	0.77568	1	0.78		

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900＜C≤1280 医用双层百叶风口	个	1	25.92	68.37	0	5.77	9.51	25.92	68.37	0	5.77	9.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.653184	0	0	0.995328	0.209952
小计									26.573184	68.37	0	6.765328	9.719952

清单项目综合单价	111.428464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费	元	0.653184	1	0.65		
		普工人工费	元	8.377	1.3891	11.64		
		技工人工费	元	10.49	1.3609	14.28		
	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		医用双层百叶风口(SK2)	个	1	65.64	65.64		
		其他材料费	元	0.027	1	0.03		
		扁钢 <60	kg	0.8	2.7	2.16		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		增加机械费	元	0.995328	1	1		

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	655.29	0	5.77	49.97	76.4	655.29	0	5.77	49.97
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.17	2.52	0	0	3.84	0.81	2.9484	0	0	4.4928	0.9477
小计									160.4894	715.956	0	64.0408	75.4127
清单项目综合单价													1015.89890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	2.94766	1	2.95		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX1)	个	1	650	650		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.491672	1	4.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	581.96	0	5.77	46.3	76.4	581.96	0	5.77	46.3
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									160.488896	642.626	0	64.040032	71.742538
清单项目综合单价													938.897466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.947896	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX2)	个	1	576.67	576.67		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.492032	1	4.49		

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	435.29	0	5.77	38.97	76.4	435.29	0	5.77	38.97
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									119.918396	465.623	0	37.151032	52.165038
清单项目综合单价													674.857466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.947658	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX3)	个	1	430	430		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.491669	1	4.49		

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	50.5	423.81	0	5.77	32.69	50.5	423.81	0	5.77	32.69
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.911	2.52	0	0	3.84	0.81	2.29572	0	0	3.49824	0.73791
小计									133.93672	484.476	0	63.04624	57.92291
清单项目综合单价													739.38187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.37295	1.3891	32.47		
		技工人工费	元	39.1801	1.3609	53.32		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	2.294985	1	2.29		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	2.7	3.05		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX4)	个	1	420	420		
		其他材料费	元	0.56175	1	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.49712	1	3.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703007010	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	98.95	1006.98	0	5.77	72.51	98.95	1006.98	0	5.77	72.51
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3953	2.52	0	0	3.84	0.81	3.516156	0	0	5.357952	1.130193
小计									183.607156	1067.646	0	64.905952	98.135193
清单项目综合单价													1414.294301

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	39.04295	1.3891	54.23		
		技工人工费	元	58.7931	1.3609	80.01		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.515967	1	3.52		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX5)	个	1	1000	1000		
		其他材料费	元	0.59275	1	0.59		
		扁钢 ＜60	kg	2.07	2.7	5.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.357664	1	5.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703007011	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	605.29	0	5.77	47.47	76.4	605.29	0	5.77	47.47
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									160.488896	665.956	0	64.040032	72.912538
清单项目综合单价													963.397466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.947666	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JD1)	个	1	600	600		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.491681	1	4.49		

项目编码	030703007012	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	50.5	433.81	0	5.77	33.19	50.5	433.81	0	5.77	33.19

工程量清单综合单价分析表

030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9108	2.52	0	0	3.84	0.81	2.295216	0	0	3.497472	0.737748
小计									133.936216	494.476	0	63.045472	58.422748
清单项目综合单价													749.880436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.294987	1	2.29		
		普工人工费	元	23.37295	1.3891	32.47		
		技工人工费	元	39.1801	1.3609	53.32		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JD2)	个	1	430	430		
		其他材料费	元	0.56175	1	0.56		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.13	2.7	3.05		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	3.497124	1	3.5		

项目编码	030703007013	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 成品净化网孔板风口	个	1	25.92	412.73	0	5.77	26.73	25.92	412.73	0	5.77	26.73
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.665	2.52	0	0	3.84	0.81	1.6758	0	0	2.5536	0.53865
小计									68.1663	443.063	0	35.2126	39.51615
清单项目综合单价													585.958050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.675576	1	1.68		
		普工人工费	元	15.42495	1.3891	21.43		
		技工人工费	元	29.2311	1.3609	39.78		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JD3)	个	1	410	410		
		其他材料费	元	0.55075	1	0.55		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	0.8	2.7	2.16		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	2.553259	1	2.55		

项目编码	030703007014	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.5	433.81	0	5.77	33.19	50.5	433.81	0	5.77	33.19
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9107	2.52	0	0	3.84	0.81	2.294964	0	0	3.497088	0.737667
小计									93.365464	464.143	0	36.156088	46.175167
清单项目综合单价													639.839719
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费				元	2.294964	1		2.29			
		普工人工费				元	23.37295	1.3891		32.47			
		技工人工费				元	39.1801	1.3609		53.32			
		高级技工人工费				元	3.8539	1.3688		5.28			
	材料	钢丝刷				把	0.0075	2.77		0.02			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	7.1		1.5			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.9		0.72			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345	6.33		0.91			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	21.5		0.54			
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.75		0.04			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	7.36		0.63			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	10.9		0.82			
		溶剂汽油				kg	0.0105	6		0.06			
		机油				kg	0.02005	12		0.24			
		氧气				m3	0.04305	6.99		0.3			
		乙炔气				kg	0.01435	16.54		0.24			
		成品净化网孔板风口(JD4)				个	1	430		430			
		其他材料费				元	0.56175	1		0.56			
		型钢(综合)				kg	5.25	4.67		24.52			
		扁钢 <60				kg	1.13	2.7		3.05			
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1291.68		1.29			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016	198.41		0.32			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474	229.48		10.88			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	192.4		5.77			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	23.29		0.58			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575	161.16		13.82			
		增加机械费				元	3.497088	1		3.5			
项目编码	030703007015	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.4	910.29	0	5.77	62.72	76.4	910.29	0	5.77	62.72
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									160.488896	970.956	0	64.040032	88.162538
清单项目综合单价													1283.647466
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费				元	2.947896	1		2.95			
		普工人工费				元	31.74995	1.3891		44.1			
		技工人工费				元	49.6701	1.3609		67.6			
		高级技工人工费				元	3.8539	1.3688		5.28			
	材料	钢丝刷				把	0.0075	2.77		0.02			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	7.1		1.5			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.9		1			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345	6.33		0.91			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	21.5		0.54			
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.75		0.04			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	7.36		0.63			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	10.9		0.82			
		溶剂汽油				kg	0.0105	6		0.06			
		机油				kg	0.02005	12		0.24			
		氧气				m3	0.04305	6.99		0.3			
		乙炔气				kg	0.01435	16.54		0.24			
		成品净化网孔板风口(JD5)				个	1	905		905			
		其他材料费				元	0.57575	1		0.58			
		型钢(综合)				kg	5.25	4.67		24.52			
		扁钢 <60				kg	1.57	2.7		4.24			
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1291.68		1.29			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016	198.41		0.32			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474	229.48		10.88			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	192.4		5.77			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	23.29		0.58			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575	161.16		13.82			
		增加机械费				元	4.492032	1		4.49			
项目编码	030703007016	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量	4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.5	733.81	0	5.77	48.19	50.5	733.81	0	5.77	48.19
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9108	2.52	0	0	3.84	0.81	2.295216	0	0	3.497472	0.737748
小计									133.936216	794.476	0	63.045472	73.422748

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								1064.880436
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.295027	1	2.3		
		普工人工费	元	23.37295	1.3891	32.47		
		技工人工费	元	39.1801	1.3609	53.32		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JD6)	个	1	730	730		
		其他材料费	元	0.56175	1	0.56		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.13	2.7	3.05		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	3.497184	1	3.5		

项目编码	030703007017	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	50.5	967.14	0	5.77	59.85	50.5	967.14	0	5.77	59.85
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9108	2.52	0	0	3.84	0.81	2.295216	0	0	3.497472	0.737748
小计									133.936216	1027.806	0	63.045472	85.082748

清单项目综合单价								1309.870436
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.294988	1	2.29		
		普工人工费	元	23.37295	1.3891	32.47		
		技工人工费	元	39.1801	1.3609	53.32		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化高效送风口(G1)	个	1	963.33	963.33		
		其他材料费	元	0.56175	1	0.56		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.13	2.7	3.05		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	3.497125	1	3.5		

项目编码	030703007018	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	1120.29	0	5.77	73.22	76.4	1120.29	0	5.77	73.22
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1697	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947644	0	0	4.491648	0.947457
小计									160.488644	1180.956	0	64.039648	98.662457

清单项目综合单价								1504.146749
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.947644	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化高效送风口(G2)	个	1	1115	1115		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.491648	1	4.49		

项目编码	030703007019	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	101

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.4	1220.29	0	5.77	78.22	76.4	1220.29	0	5.77	78.22
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									119.918396	1250.623	0	37.151032	91.415038
清单项目综合单价													1499.107466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.947659	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化高效送风口(G3)	个	1	1215	1215		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.491671	1	4.49		

项目编码	030703007020	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	29.28	70.36	0	0	9.96	29.28	70.36	0	0	9.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2928	2.52	0	0	3.84	0.81	0.737856	0	0	1.124352	0.237168
小计									30.017856	70.36	0	1.124352	10.197168
清单项目综合单价													111.699376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.737856	1	0.74		
		普工人工费	元	9.469	1.3891	13.15		
		技工人工费	元	11.849	1.3609	16.13		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.17	7.49	1.27		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96	0.78		
		医用方形散流器(S2)	个	1	67.93	67.93		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124352	1	1.12		

项目编码	030703007021	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200<C≤1600	个	1	34.33	105.85	0	0	12.85	34.33	105.85	0	0	12.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3433	2.52	0	0	3.84	0.81	0.865116	0	0	1.318272	0.278073
小计									35.195116	105.85	0	1.318272	13.128073
清单项目综合单价													155.491461

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费	元	0.865116	1	0.87		
		普工人工费	元	11.099	1.3891	15.42		
		技工人工费	元	13.895	1.3609	18.91		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.23	7.49	1.72		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96	0.78		
		医用方形散流器(S3)	个	1	102.96	102.96		
		其他材料费	元	0.385	1	0.39		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.318272	1	1.32		

项目编码	030701010002	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装 层流天花SFTH-14	台	1	56.39	15396.12	0	0	782.22	56.39	15396.12	0	0	782.22
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7811	2.52	0	0	3.84	0.81	4.488372	0	0	6.839424	1.442691
小计									182.589872	15487.119	0	87.506424	820.405191
清单项目综合单价													16577.620487

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.488166	1	4.49		
		普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
	材料	钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花SFTH-14	个	1	15390	15390		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
		型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.83911	1	6.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		

项目编码	030701010003	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	25386.12	0	0	1281.72	56.39	25386.12	0	0	1281.72
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	25477.119	0	87.50604	1319.90511
清单项目综合单价													27067.11977

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
		增加人工费	元	4.48812	1	4.49		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
		钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花SFTH-24	个	1	25380	25380		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.83904	1	6.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	23.29	1.75		

工程量清单综合单价分析表

		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班		0.25725	161.16		41.46		
项目编码	030701010004	项目名称	过滤器			计量单位	台		工程量	2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	39818.12	0	0	2003.32	56.39	39818.12	0	0	2003.32
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.2	437.05	526.06	0	383.82	148.22	87.41	105.212	0	76.764	29.644
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	231.14	48.87	0	128.12	61.9	46.228	9.774	0	25.624	12.38
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	48.98	1.62	0	12.92	11.72	9.796	0.324	0	2.584	2.344
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	24.19	7.27	0	6.46	6.12	4.838	1.454	0	1.292	1.224
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	23.35	6.19	0	6.46	5.88	4.67	1.238	0	1.292	1.176
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	23.35	8.88	0	0	5.58	4.67	1.776	0	0	1.116
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	23.35	7.77	0	0	5.53	4.67	1.554	0	0	1.106
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7811	2.52	0	0	3.84	0.81	4.488372	0	0	6.839424	1.442691
小计									223.160372	39939.452	0	114.395424	2053.752691
清单项目综合单价													42330.760487

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.488372	1	4.49		
		普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
	材料	钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花3800*2400	个	1	39812	39812		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
		型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.839424	1	6.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		

项目编码	030701010005	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	23323.79	0	0	1178.61	56.39	23323.79	0	0	1178.61
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	23414.789	0	87.50604	1216.79511
清单项目综合单价													24901.67977

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.48812	1	4.49		
		普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
	材料	钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花3800*1400	个	1	23317.67	23317.67		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
		型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		
		增加机械费	元	6.83904	1	6.84		

项目编码	030701010006	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	37722.12	0	0	1898.52	56.39	37722.12	0	0	1898.52
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	37813.119	0	87.50604	1936.70511
清单项目综合单价													40019.91977
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	4.48812		1		4.49		
		普工人工费				元	36.70385		1.3891		50.99		
		技工人工费				元	75.8453		1.3609		103.22		
		高级技工人工费				元	17.4627		1.3688		23.9		
	材料	钢丝刷				把	0.0225		2.77		0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.1		6.24		0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.6336		7.1		4.5		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.43035		6.33		2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.075		21.5		1.61		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1635		0.75		0.12		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.255		7.36		1.88		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.225		10.9		2.45		
		溶剂汽油				kg	0.0315		6		0.19		
		机油				kg	0.06015		12		0.72		
		氧气				m3	0.12915		6.99		0.9		
		乙炔气				kg	0.04305		16.54		0.71		
		密封胶 KS型				kg	0.46		11.83		5.44		
		层流天花3600*2400				个	1		37716		37716		
		其他材料费				元	1.63225		1		1.63		
		型钢(综合)				kg	15.75		4.67		73.55		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	6.83904		1		6.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.003		1291.68		3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0048		198.41		0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.1422		229.48		32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.075		23.29		1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.25725		161.16		41.46		
项目编码	030701010007	项目名称	过滤器				计量单位	台		工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	21455.45	0	0	1085.19	56.39	21455.45	0	0	1085.19
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	21546.449	0	87.50604	1123.37511
清单项目综合单价													22939.91977
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	4.48812		1		4.49		
		普工人工费				元	36.70385		1.3891		50.99		
		技工人工费				元	75.8453		1.3609		103.22		
		高级技工人工费				元	17.4627		1.3688		23.9		
	材料	钢丝刷				把	0.0225		2.77		0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.1		6.24		0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.6336		7.1		4.5		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.43035		6.33		2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.075		21.5		1.61		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1635		0.75		0.12		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.255		7.36		1.88		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.225		10.9		2.45		
		溶剂汽油				kg	0.0315		6		0.19		
		机油				kg	0.06015		12		0.72		
		氧气				m3	0.12915		6.99		0.9		
		乙炔气				kg	0.04305		16.54		0.71		
		密封胶 KS型				kg	0.46		11.83		5.44		
		层流天花3500*1400				个	1		21449.33		21449.33		
		其他材料费				元	1.63225		1		1.63		
		型钢(综合)				kg	15.75		4.67		73.55		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.003		1291.68		3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0048		198.41		0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.1422		229.48		32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.075		23.29		1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.25725		161.16		41.46		
		增加机械费				元	6.83904		1		6.84		
项目编码	030701010008	项目名称	过滤器				计量单位	台		工程量	1		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	36781.79	0	0	1851.51	56.39	36781.79	0	0	1851.51
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	36872.789	0	87.50604	1889.69511
清单项目综合单价													39032.57977
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费				元	4.48812		1		4.49		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
	材料	钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花3500*2400	个	1	36775.67	36775.67		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
		型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		
		增加机械费	元	6.83904	1	6.84		

项目编码	030701010009	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	35852.45	0	0	1805.04	56.39	35852.45	0	0	1805.04
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.2	437.05	526.06	0	383.82	148.22	87.41	105.212	0	76.764	29.644
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	231.14	48.87	0	128.12	61.9	46.228	9.774	0	25.624	12.38
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	48.98	1.62	0	12.92	11.72	9.796	0.324	0	2.584	2.344
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	24.19	7.27	0	6.46	6.12	4.838	1.454	0	1.292	1.224
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	23.35	6.19	0	6.46	5.88	4.67	1.238	0	1.292	1.176
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	23.35	8.88	0	0	5.58	4.67	1.776	0	0	1.116
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	23.35	7.77	0	0	5.53	4.67	1.554	0	0	1.106
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7811	2.52	0	0	3.84	0.81	4.488372	0	0	6.839424	1.442691
小计									223.160372	35973.782	0	114.395424	1855.472691
清单项目综合单价													38166.810487

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
		增加人工费	元	4.488372	1	4.49		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
		钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花3400*2400	个	1	35846.33	35846.33		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.839424	1	6.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	49.9	0	0	12.49	45.43	49.9	0	0	12.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	49.9	0	1.744512	12.857983
清单项目综合单价													111.077331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
		普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀160*120	个	1	45.99	45.99		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	52.65	0	0	12.63	45.43	52.65	0	0	12.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	52.65	0	1.744512	12.997983
清单项目综合单价													113.967331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
		增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀200*120	个	1	48.74	48.74		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	205

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	61.83	0	0	13.09	45.43	61.83	0	0	13.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	61.83	0	1.744512	13.457983
清单项目综合单价													123.607331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
		普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀200*200	个	1	57.92	57.92		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	245

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	75.59	0	0	13.78	45.43	75.59	0	0	13.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	75.59	0	1.744512	14.147983
清单项目综合单价													138.057331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
		普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀320*200	个	1	71.68	71.68		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	97.61	0	0	14.88	45.43	97.61	0	0	14.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.455	2.52	0	0	3.84	0.81	1.1466	0	0	1.7472	0.36855
小计									46.5766	97.61	0	1.7472	15.24855
清单项目综合单价													161.18235

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
		普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀320*320	个	1	93.7	93.7		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	84.77	0	0	14.24	45.43	84.77	0	0	14.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	84.77	0	1.744512	14.607983
清单项目综合单价													147.697331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
		普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀400*200	个	1	80.86	80.86		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	136.92	0	0	18.03	50.82	136.92	0	0	18.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	136.92	0	1.951488	18.441642
清单项目综合单价													209.413794
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	1.280664		1		1.28		
		普工人工费				元	16.434		1.3891		22.83		
		技工人工费				元	20.567		1.3609		27.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32		7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872		3.2		5.99		
		医用多叶调节风阀500*320				个	1		126.73		126.73		
		其他材料费				元	1.799		1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.951488		1		1.95		
项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	159.86	0	0	19.18	50.82	159.86	0	0	19.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	159.86	0	1.951488	19.591642
清单项目综合单价													233.503794
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	16.434		1.3891		22.83		
		技工人工费				元	20.567		1.3609		27.99		
		增加人工费				元	1.280664		1		1.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32		7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872		3.2		5.99		
		医用多叶调节风阀500*400				个	1		149.67		149.67		
		其他材料费				元	1.799		1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.951488		1		1.95		
项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	188.54	0	0	20.61	50.82	188.54	0	0	20.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	188.54	0	1.951488	21.021642
清单项目综合单价													263.613794
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	16.434		1.3891		22.83		
		技工人工费				元	20.567		1.3609		27.99		
		增加人工费				元	1.280664		1		1.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32		7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872		3.2		5.99		
		医用多叶调节风阀500*500				个	1		178.35		178.35		
		其他材料费				元	1.799		1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.951488		1		1.95		
项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	160.78	0	0	19.22	50.82	160.78	0	0	19.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	160.78	0	1.951488	19.631642
清单项目综合单价													234.463794
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	1.280664		1		1.28		
		普工人工费				元	16.434		1.3891		22.83		
		技工人工费				元	20.567		1.3609		27.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32		7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872		3.2		5.99		
		医用多叶调节风阀630*320				个	1		150.59		150.59		
		其他材料费				元	1.799		1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.951488		1		1.95		
项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	189.68	0	0	20.67	50.82	189.68	0	0	20.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	189.68	0	1.951488	21.081642
清单项目综合单价													264.813794
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	16.434		1.3891		22.83		
		技工人工费				元	20.567		1.3609		27.99		
		增加人工费				元	1.280664		1		1.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32		7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872		3.2		5.99		
		医用多叶调节风阀630*400				个	1		179.49		179.49		
		其他材料费				元	1.799		1		1.8		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.951488	1	1.95		

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	225.81	0	0	22.47	50.82	225.81	0	0	22.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	225.81	0	1.951488	22.881642
清单项目综合单价													302.743794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.280664	1	1.28		
		普工人工费	元	16.434	1.3891	22.83		
		技工人工费	元	20.567	1.3609	27.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用多叶调节风阀630*500	个	1	215.62	215.62		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.951488	1	1.95		

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	274.55	0	0	24.91	50.82	274.55	0	0	24.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	274.55	0	1.951488	25.321642
清单项目综合单价													353.923794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.434	1.3891	22.83		
		技工人工费	元	20.567	1.3609	27.99		
		增加人工费	元	1.280664	1	1.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用多叶调节风阀800*500	个	1	264.36	264.36		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.951488	1	1.95		

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	274.55	0	0	24.91	50.82	274.55	0	0	24.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	274.55	0	1.951488	25.321642
清单项目综合单价													353.923794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.434	1.3891	22.83		
		技工人工费	元	20.567	1.3609	27.99		
		增加人工费	元	1.280664	1	1.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用多叶调节风阀1000*400	个	1	264.36	264.36		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.951488	1	1.95		

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	84.14	336.73	0	0	35.36	84.14	336.73	0	0	35.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8414	2.52	0	0	3.84	0.81	2.120328	0	0	3.230976	0.681534
小计									86.260328	336.73	0	3.230976	36.041534
清单项目综合单价													462.262838

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.120328	1	2.12		
		普工人工费	元	27.206	1.3891	37.79		
		技工人工费	元	34.058	1.3609	46.35		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	7.49	3.22		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		医用多叶调节风阀1000*500	个	1	321.71	321.71		
		其他材料费	元	3.154	1	3.15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.230976	1	3.23		

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	84.14	411.28	0	0	39.08	84.14	411.28	0	0	39.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8414	2.52	0	0	3.84	0.81	2.120328	0	0	3.230976	0.681534
小计									86.260328	411.28	0	3.230976	39.761534
清单项目综合单价													540.532838

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	27.206	1.3891	37.79		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	34.058	1.3609	46.35		
		增加人工费	元	2.120328	1	2.12		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	7.49	3.22		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		医用多叶调节风阀1000*630	个	1	396.26	396.26		
		其他材料费	元	3.154	1	3.15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.230976	1	3.23		

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	325.01	0	0	26.25	45.43	325.01	0	0	26.25
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1966	2.52	0	0	3.84	0.81	3.015432	0	0	4.594944	0.969246
小计									122.665932	365.493	0	31.483944	47.376746
清单项目综合单价													567.019622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.015432	1	3.02		
		普工人工费	元	32.61595	1.3891	45.31		
		技工人工费	元	50.7531	1.3609	69.07		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀200*200	个	1	321.1	321.1		
		其他材料费	元	4.41975	1	4.42		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.594944	1	4.59		

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	340.85	0	0	27.04	45.43	340.85	0	0	27.04
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1966	2.52	0	0	3.84	0.81	3.015432	0	0	4.594944	0.969246
小计									122.665932	381.333	0	31.483944	48.166746
清单项目综合单价													583.649622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.015432	1	3.02		
		普工人工费	元	32.61595	1.3891	45.31		
		技工人工费	元	50.7531	1.3609	69.07		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀320*200	个	1	336.94	336.94		
		其他材料费	元	4.41975	1	4.42		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.594944	1	4.59		

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	366.21	0	0	28.31	45.43	366.21	0	0	28.31
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1966	2.52	0	0	3.84	0.81	3.015432	0	0	4.594944	0.969246
	小计								122.665932	406.693	0	31.483944	49.436746
	清单项目综合单价												610.279622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.015432	1	3.02		
		普工人工费	元	32.61595	1.3891	45.31		
		技工人工费	元	50.7531	1.3609	69.07		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀320*320	个	1	362.3	362.3		
		其他材料费	元	4.41975	1	4.42		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.594944	1	4.59		

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	50.82	410.53	0	0	31.71	50.82	410.53	0	0	31.71
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2505	2.52	0	0	3.84	0.81	3.15126	0	0	4.80192	1.012905
	小计								128.19176	451.013	0	31.69092	52.880405
	清单项目综合单价												663.776085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.15126	1	3.15		
		普工人工费	元	34.36295	1.3891	47.73		
		技工人工费	元	52.9281	1.3609	72.03		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀500*320	个	1	400.34	400.34		
		其他材料费	元	5.43775	1	5.44		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.80192	1	4.8		

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	512.89	0	0	36.83	50.82	512.89	0	0	36.83
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2505	2.52	0	0	3.84	0.81	3.15126	0	0	4.80192	1.012905
小计									128.19176	553.373	0	31.69092	58.000405
清单项目综合单价													771.256085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.15126	1	3.15		
		普工人工费	元	34.36295	1.3891	47.73		
		技工人工费	元	52.9281	1.3609	72.03		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀630*500	个	1	502.7	502.7		
		其他材料费	元	5.43775	1	5.44		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.80192	1	4.8		

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	84.14	642.53	0	0	50.65	84.14	642.53	0	0	50.65
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5837	2.52	0	0	3.84	0.81	3.990924	0	0	6.081408	1.282797
小计									162.351424	683.013	0	32.970408	72.090297
清单项目综合单价													950.425129

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.990924	1	3.99		
		普工人工费	元	45.13495	1.3891	62.7		
		技工人工费	元	66.4191	1.3609	90.39		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	7.49	3.22		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀800*630	个	1	627.51	627.51		
		其他材料费	元	6.79275	1	6.79		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.081408	1	6.08		

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	84.14	639.89	0	0	50.51	84.14	639.89	0	0	50.51
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5837	2.52	0	0	3.84	0.81	3.990924	0	0	6.081408	1.282797
小计									162.351424	680.373	0	32.970408	71.950297
清单项目综合单价													947.645129

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.990924	1	3.99		
		普工人工费	元	45.13495	1.3891	62.7		
		技工人工费	元	66.4191	1.3609	90.39		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	7.49	3.22		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀1000*500	个	1	624.87	624.87		
		其他材料费	元	6.79275	1	6.79		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.081408	1	6.08		

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	84.14	722.44	0	0	54.64	84.14	722.44	0	0	54.64
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5837	2.52	0	0	3.84	0.81	3.990924	0	0	6.081408	1.282797
小计									162.351424	762.923	0	32.970408	76.080297
清单项目综合单价													1034.325129

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.990924	1	3.99		
		普工人工费	元	45.13495	1.3891	62.7		
		技工人工费	元	66.4191	1.3609	90.39		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	7.49	3.22		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀1250*500	个	1	707.42	707.42		
		其他材料费	元	6.79275	1	6.79		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.081408	1	6.08		

项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	89.31	0	0	16.62	55.22	89.31	0	0	16.62
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									173.27314	160.126	0	58.74888	50.073545
清单项目综合单价													442.221565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.261951	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀160*120	个	1	84.33	84.33		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.970592	1	4.97		

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	92.64	0	0	16.79	55.22	92.64	0	0	16.79
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									132.70264	133.123	0	31.85988	37.996045
清单项目综合单价													335.681565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.26214	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀200*120	个	1	87.66	87.66		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.97088	1	4.97		

项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	55.22	103.73	0	0	17.35	55.22	103.73	0	0	17.35
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									173.27314	174.546	0	58.74888	50.803545
清单项目综合单价													457.371565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.261908	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀200*200	个	1	98.75	98.75		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.970526	1	4.97		

项目编码	030703001028	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	55.22	120.37	0	0	18.18	55.22	120.37	0	0	18.18
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									173.27314	191.186	0	58.74888	51.633545
清单项目综合单价													474.841565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.261904	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀320*200	个	1	115.39	115.39		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.97052	1	4.97		

项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	146.99	0	0	19.51	55.22	146.99	0	0	19.51
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2944	2.52	0	0	3.84	0.81	3.261888	0	0	4.970496	1.048464
小计									173.272888	217.806	0	58.748496	52.963464
清单项目综合单价													502.790848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.261888	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀320*320	个	1	142.01	142.01		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.970496	1	4.97		

项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	84.88	193.86	0	0	28.37	84.88	193.86	0	0	28.37
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5911	2.52	0	0	3.84	0.81	4.009572	0	0	6.109824	1.288791
小计									163.110072	234.343	0	32.998824	49.816291
清单项目综合单价													480.268187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.009339	1	4.01		
		普工人工费	元	45.37395	1.3891	63.03		
		技工人工费	元	66.7241	1.3609	90.8		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀500*320	个	1	181.94	181.94		
		其他材料费	元	5.83575	1	5.84		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.10947	1	6.11		

项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	221.59	0	0	29.76	84.88	221.59	0	0	29.76
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5911	2.52	0	0	3.84	0.81	4.009572	0	0	6.109824	1.288791
小计									163.110072	262.073	0	32.998824	51.206291
清单项目综合单价													509.388187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.009572	1	4.01		
		普工人工费	元	45.37395	1.3891	63.03		
		技工人工费	元	66.7241	1.3609	90.8		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀500*400	个	1	209.67	209.67		
		其他材料费	元	5.83575	1	5.84		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.109824	1	6.11		

项目编码	030703001032	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	256.25	0	0	31.49	84.88	256.25	0	0	31.49
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.591	2.52	0	0	3.84	0.81	4.00932	0	0	6.10944	1.28871
小计									163.10982	296.733	0	32.99844	52.93621
清单项目综合单价													545.77747

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.00932	1	4.01		
		普工人工费	元	45.37395	1.3891	63.03		
		技工人工费	元	66.7241	1.3609	90.8		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀500*500	个	1	244.33	244.33		
		其他材料费	元	5.83575	1	5.84		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.10944	1	6.11		

项目编码	030703001033	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	257.64	0	0	31.56	84.88	257.64	0	0	31.56
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5911	2.52	0	0	3.84	0.81	4.009572	0	0	6.109824	1.288791
小计									163.110072	298.123	0	32.998824	53.006291
清单项目综合单价													547.238187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.009572	1	4.01		
		普工人工费	元	45.37395	1.3891	63.03		
		技工人工费	元	66.7241	1.3609	90.8		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀630*400	个	1	245.72	245.72		
		其他材料费	元	5.83575	1	5.84		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.109824	1	6.11		

项目编码	030703001034	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	306.96	0	0	57.2	190.15	306.96	0	0	57.2
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6437	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662124	0	0	10.151808	2.141397
小计									271.032624	347.443	0	37.040808	79.498897
清单项目综合单价													735.015329

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662124	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀630*500	个	1	289.39	289.39		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.151808	1	10.15		

项目编码	030703001035	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	363.74	0	0	60.03	190.15	363.74	0	0	60.03
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	404.223	0	37.041192	82.328978
清单项目综合单价													794.626046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀630*630	个	1	346.17	346.17		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.152192	1	10.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001036	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	365.79	0	0	60.14	190.15	365.79	0	0	60.14
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	406.273	0	37.041192	82.438978
清单项目综合单价													796.786046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀800*500	个	1	348.22	348.22		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001037	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	437.98	0	0	63.75	190.15	437.98	0	0	63.75
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	478.463	0	37.041192	86.048978
清单项目综合单价													872.586046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀800*630	个	1	420.41	420.41		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001038	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	365.89	0	0	60.14	190.15	365.89	0	0	60.14
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	406.373	0	37.041192	82.438978
清单项目综合单价													796.886046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀1000*400	个	1	348.32	348.32		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001039	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	435.21	0	0	63.61	190.15	435.21	0	0	63.61
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									311.603376	506.026	0	63.930192	98.156478
清单项目综合单价													979.716046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀1000*500	个	1	417.64	417.64		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	525.33	0	0	68.11	190.15	525.33	0	0	68.11
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	565.813	0	37.041192	90.408978
清单项目综合单价													964.296046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀1000*630	个	1	507.76	507.76		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001041	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	643.18	0	0	74.01	190.15	643.18	0	0	74.01
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	683.663	0	37.041192	96.308978
清单项目综合单价													1088.046046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀1000*800	个	1	625.61	625.61		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001042	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	504.53	0	0	67.07	190.15	504.53	0	0	67.07
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	545.013	0	37.041192	89.368978
清单项目综合单价													942.456046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀1200*500	个	1	486.96	486.96		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001043	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	521.87	0	0	67.94	190.15	521.87	0	0	67.94
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	562.353	0	37.041192	90.238978
清单项目综合单价													960.666046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀1250*500	个	1	504.3	504.3		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.152192	1	10.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001044	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	275.72	649.53	0	0	93.17	275.72	649.53	0	0	93.17
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.4995	2.52	0	0	3.84	0.81	8.81874	0	0	13.43808	2.834595
小计									358.75924	690.013	0	40.32708	116.162095
清单项目综合单价													1205.261415

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.81874	1	8.82		
		普工人工费	元	107.07095	1.3891	148.73		
		技工人工费	元	143.9721	1.3609	195.93		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	8	9.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	3.2	17.97		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		其他材料费	元	8.62475	1	8.62		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		医用70° 常开防火阀1250*630	个	1	616.95	616.95		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	13.43808	1	13.44		

项目编码	030703001045	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	275.72	796.84	0	0	100.53	275.72	796.84	0	0	100.53
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.4995	2.52	0	0	3.84	0.81	8.81874	0	0	13.43808	2.834595
小计									358.75924	837.323	0	40.32708	123.522095
清单项目综合单价													1359.931415

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.81874	1	8.82		
		普工人工费	元	107.07095	1.3891	148.73		
		技工人工费	元	143.9721	1.3609	195.93		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	8	9.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	3.2	17.97		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀1250*800	个	1	764.26	764.26		
		其他材料费	元	8.62475	1	8.62		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	13.43808	1	13.44		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001046	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	327.91	0	0	26.4	45.43	327.91	0	0	26.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	327.91	0	1.744512	26.767983
清单项目综合单价													402.997331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
		增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀(不锈钢)200*200	个	1	324	324		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001047	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	363.91	0	0	28.2	45.43	363.91	0	0	28.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	363.91	0	1.744512	28.567983
清单项目综合单价													440.797331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
		普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀(不锈钢)320*200	个	1	360	360		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001048	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	427.91	0	0	31.4	45.43	427.91	0	0	31.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	427.91	0	1.744512	31.767983
清单项目综合单价													507.997331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
		普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀(不锈钢)400*200	个	1	424	424		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001049	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	1082.19	0	0	65.29	50.82	1082.19	0	0	65.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	1082.19	0	1.951488	65.701642
清单项目综合单价													1201.943794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.280664	1	1.28		
		普工人工费	元	16.434	1.3891	22.83		
		技工人工费	元	20.567	1.3609	27.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用多叶调节风阀(不锈钢)630*500	个	1	1072	1072		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.951488	1	1.95		

项目编码	030703001050	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	84.14	1525.42	0	0	94.79	84.14	1525.42	0	0	94.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8414	2.52	0	0	3.84	0.81	2.120328	0	0	3.230976	0.681534
小计									86.260328	1525.42	0	3.230976	95.471534
清单项目综合单价													1710.382838

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.120328	1	2.12		
		普工人工费	元	27.206	1.3891	37.79		
		技工人工费	元	34.058	1.3609	46.35		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	7.49	3.22		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		医用多叶调节风阀(不锈钢)1000*500	个	1	1510.4	1510.4		
		其他材料费	元	3.154	1	3.15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.230976	1	3.23		

项目编码	030703001051	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	626.31	0	0	43.47	55.22	626.31	0	0	43.47
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									132.70264	666.793	0	31.85988	64.676045
清单项目综合单价													896.031565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.26214	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 电动防火阀200*200	个	1	621.33	621.33		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.97088	1	4.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001052	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	960.56	0	0	89.88	190.15	960.56	0	0	89.88
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	1001.043	0	37.041192	112.178978
清单项目综合单价													1421.296046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 电动防火阀800*630	个	1	942.99	942.99		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001053	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	957.79	0	0	89.74	190.15	957.79	0	0	89.74
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	998.273	0	37.041192	112.038978
清单项目综合单价													1418.386046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 电动防火阀1000*500	个	1	940.22	940.22		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001054	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	1047.91	0	0	94.24	190.15	1047.91	0	0	94.24
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	1088.393	0	37.041192	116.538978
清单项目综合单价													1513.006046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 电动防火阀1000*630	个	1	1030.34	1030.34		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001055	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	1165.76	0	0	100.14	190.15	1165.76	0	0	100.14
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	1206.243	0	37.041192	122.438978
清单项目综合单价													1636.756046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 电动防火阀1000*800	个	1	1148.19	1148.19		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.152192	1	10.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	525.27	711.83	1619.71	143.95	160.85	525.27	711.83	1619.71	143.95	160.85
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.0759	2.52	0	0	3.84	0.81	15.311268	0	0	23.331456	4.921479
小计									622.889768	772.8845	1619.71	221.059456	190.542979
清单项目综合单价													3427.086703

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	160.055	1.3891	222.33		
		技工人工费	元	220.1765	1.3609	299.64		
		高级技工人工费	元	62.5423	1.3688	85.61		
		增加人工费	元	15.311268	1	15.31		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	4.67	49.04		
		钢丝刷	把	0.015	2.77	0.04		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	16	113.42		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	7.1	3		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	20.95	591.36		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.2869	6.33	1.82		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	21.5	1.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.75	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	7.36	1.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.185	10.9	2.02		
		溶剂汽油	kg	0.0222	6	0.13		
		机油	kg	0.0401	12	0.48		
		氧气	m3	0.0861	6.99	0.6		
		乙炔气	kg	0.0287	16.54	0.47		
		其他材料费	元	8.0955	1	8.1		
	主材							
	设备	消声静压箱1500*1500*800						
	机械	增加机械费	元	23.331456	1	23.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1291.68	2.58		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0032	198.41	0.63		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	208.63	143.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0948	229.48	21.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	23.29	1.16		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1715	161.16	27.64		

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	231.96	56.67	768.06	0	53.89	231.96	56.67	768.06	0	53.89
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9688	2.52	0	0	3.84	0.81	7.481376	0	0	11.400192	2.404728
小计									304.354176	105.2028	768.06	54.422592	75.890728
清单项目综合单价													1307.930296

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	75.58572	1.3891	105		
		技工人工费	元	110.50176	1.3609	150.38		
		高级技工人工费	元	30.31824	1.3688	41.5		
		增加人工费	元	7.481376	1	7.48		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	3.87	2.6	10.06		
		角钢 <63	kg	7.14	4.59	32.77		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.72	7.49	5.39		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	1.28	0.54		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.32	5.32		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.266	1	1.27		
	主材							
	设备	消声器0.10m2<截面积≤0.20m2，长度依图纸综合考虑						
		增加机械费	元	11.400192	1	11.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.1372	161.16	22.11		

项目编码	030602001001	项目名称	显示仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-17	压力器 电子微压差计	台	1	76.35	5.45	850	11.25	17.83	76.35	5.45	850	11.25	17.83
小计									76.35	5.45	850	11.25	17.83
清单项目综合单价													960.88

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	11.032	1.3609	15.01		
		高级技工人工费	元	44.812	1.3688	61.34		
	材料	清洁剂	kg	0.1	4.5	0.45		
		其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	电子微压差计						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.31	1	0.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	547.02	10.94		

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	2984.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-622换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25<T≤32	m3	0.04	751.39	1986.12	0	0	264.69	30.0556	79.4448	0	0	10.5876
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2255	2.52	0	0	3.84	0.81	0.56826	0	0	0.86592	0.182655
小计									30.62386	79.4448	0	0.86592	10.770255
清单项目综合单价													121.704835

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.622707	1.3891	6.42		
		技工人工费	元	9.531327	1.3609	12.97		
		高级技工人工费	元	2.301408	1.3688	3.15		
		增加人工费	元	0.568077	1	0.57		
	材料	胶粘剂	kg	0.158707	4	0.63		
		贴缝胶带 9m	卷	0.045902	12	0.55		
		A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm	m3	0.032402	1800	58.32		
		其他材料费	元	0.078004	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.865642	1	0.87		

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	748

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-622换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25<T≤32	m3	0.03	751.39	42.12	0	0	167.49	22.5417	1.2636	0	0	5.0247
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2255	2.52	0	0	3.84	0.81	0.56826	0	0	0.86592	0.182655
小计									23.10996	1.2636	0	0.86592	5.207355
清单项目综合单价													30.446835

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.62249	1.3891	6.42		
		技工人工费	元	9.53088	1.3609	12.97		
		高级技工人工费	元	2.3013	1.3688	3.15		
		增加人工费	元	0.568051	1	0.57		
	材料	胶粘剂	kg	0.1587	4	0.63		
		贴缝胶带 9m	卷	0.0459	12	0.55		
		其他材料费	元	0.078	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.865601	1	0.87		

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	432.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-618换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) T≤10	m3	0.01	1777.17	2078.72	0	0	495.09	17.7717	20.7872	0	0	4.9509
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1777	2.52	0	0	3.84	0.81	0.447804	0	0	0.682368	0.143937
小计									18.219504	20.7872	0	0.682368	5.094837
清单项目综合单价													44.783909

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.641573	1.3891	5.06		
		技工人工费	元	7.510201	1.3609	10.22		
		高级技工人工费	元	1.815544	1.3688	2.49		
		增加人工费	元	0.44766	1	0.45		
	材料	胶粘剂	kg	0.175727	4	0.7		
		贴缝胶带 9m	卷	0.051479	12	0.62		
		A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm	m3	0.010796	1800	19.43		
		其他材料费	元	0.025989	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.682149	1	0.68		

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-618换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) T≤10	m3	0.01	1777.17	134.72	0	0	397.89	17.7717	1.3472	0	0	3.9789
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1778	2.52	0	0	3.84	0.81	0.448056	0	0	0.682752	0.144018
小计									18.219756	1.3472	0	0.682752	4.122918
清单项目综合单价													24.372626

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.64309	1.3891	5.06		
		技工人工费	元	7.51333	1.3609	10.22		
		高级技工人工费	元	1.8163	1.3688	2.49		
		增加人工费	元	0.447846	1	0.45		
	材料	胶粘剂	kg	0.1758	4	0.7		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	贴缝胶带 9m	卷	0.0515	12	0.62		
		其他材料费	元	0.026	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.682432	1	0.68		

项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	39.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	0.06	287.43	991.75	0	27.14	114.67	17.2458	59.505	0	1.6284	6.8802
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1441	2.52	0	0	3.84	0.81	0.363132	0	0	0.553344	0.116721
小计									17.608932	59.505	0	2.181744	6.996921
清单项目综合单价													86.292597

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.956153	1.3891	4.11		
		技工人工费	元	6.091561	1.3609	8.29		
		高级技工人工费	元	1.46968	1.3688	2.01		
		增加人工费	元	0.363085	1	0.36		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.104766	29.7	3.11		
		塑料保温钉	套	16.842748	0.2	3.37		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016041	11	0.18		
		防排烟专用绝热玻璃棉外包,密度为48kg/m3，厚度50mm	m3	0.051631	832	42.96		
		其他材料费	元	0.100254	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.553273	1	0.55		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006015	226.17	1.36		

项目编码	031208002009	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	48.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	0.06	287.43	1473.79	0	27.14	138.77	17.2458	88.4274	0	1.6284	8.3262
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1441	2.52	0	0	3.84	0.81	0.363132	0	0	0.553344	0.116721
小计									17.608932	88.4274	0	2.181744	8.442921
清单项目综合单价													116.660997

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.95473	1.3891	4.1		
		技工人工费	元	6.088628	1.3609	8.29		
		高级技工人工费	元	1.468973	1.3688	2.01		
		增加人工费	元	0.362906	1	0.36		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.104715	29.7	3.11		
		塑料保温钉	套	16.834639	0.2	3.37		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016033	11	0.18		
		防火柔性卷材包裹,密度为96kg/m3，厚度50mm	m3	0.051606	1300	67.09		
		其他材料费	元	0.100206	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.553	1	0.55		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006012	226.17	1.36		

项目编码	031208002010	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	58.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	0.05	287.43	835.19	0	27.14	106.84	14.3715	41.7595	0	1.357	5.342
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	150.46	987.2	0	0	82.47	15.046	98.72	0	0	8.247
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2942	2.52	0	0	3.84	0.81	0.741384	0	0	1.129728	0.238302
小计									30.158884	140.4795	0	2.486728	13.827302
清单项目综合单价													186.952414

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.03885	1.3891	8.39		
		技工人工费	元	12.4381	1.3609	16.93		
		高级技工人工费	元	2.99645	1.3688	4.1		
		增加人工费	元	0.741324	1	0.74		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	6.55	0.02		
		100%无石棉防火板9mm	m2	1.4	70.5	98.7		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		防排烟外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用9mm的防火板作防火保护	m3	0.0515	680	35.02		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.129637	1	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006	226.17	1.36		

项目编码	031208002011	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	35.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	0.06	287.43	835.19	0	27.14	106.84	17.2458	50.1114	0	1.6284	6.4104
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	150.46	1092.2	0	0	87.72	15.046	109.22	0	0	8.772
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2946	2.52	0	0	3.84	0.81	0.742392	0	0	1.131264	0.238626
小计									33.034192	159.3314	0	2.759664	15.421026
清单项目综合单价													210.546282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.04711	1.3891	8.4		
		技工人工费	元	12.45512	1.3609	16.95		
		高级技工人工费	元	3.000556	1.3688	4.11		
		增加人工费	元	0.742334	1	0.74		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	6.55	0.02		
		100%无石棉防火板12mm	m2	1.4	78	109.2		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.104793	29.7	3.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料保温钉	套	16.847059	0.2	3.37		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016045	11	0.18		
		防排烟外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用12mm的防火板作防火保护	m3	0.051644	680	35.12		
		其他材料费	元	0.10028	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.131176	1	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006017	226.17	1.36		

项目编码	011207001021	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 3mmpb铅板	100m2	0.01	4409.59	77895.77	0	0	4865.34	44.0959	778.9577	0	0	48.6534
小计									44.0959	778.9577	0	0	48.6534
清单项目综合单价									871.70700				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3609	13.71		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3688	24		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		3mmpb铅板	m2	1.01	753	760.53		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8754	1	3.88		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001022	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-227换	金属装饰板 墙面 4mmpb铅板	100m2	0.01	4409.59	101873.28	0	0	6064.21	44.0959	1018.7328	0	0	60.6421
小计									44.0959	1018.7328	0	0	60.6421
清单项目综合单价									1123.47080				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费	元	10.07453	1.3609	13.71		
		高级技工人工费	元	17.5331	1.3688	24		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		4mmpb铅板	m2	1.01	989.22	999.11		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.0683	1	5.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031208003001	项目名称	波导窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 屏蔽波导	个	1	25.92	1802.73	0	5.77	96.23	25.92	1802.73	0	5.77	96.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.653184	0	0	0.995328	0.209952
小计									26.573184	1802.73	0	6.765328	96.439952
清单项目综合单价									1932.508464				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.377	1.3891	11.64		
		技工人工费	元	10.49	1.3609	14.28		
		增加人工费	元	0.653184	1	0.65		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	2.7	2.16		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.6	0.9	0.54		
		屏蔽波导	个	1	1800	1800		
		其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.995328	1	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		

项目编码	030701003024	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	148663	41.45	460.79	2079.8	4.93	148663	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	148663	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价									184730.567113				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S901、RAU23-S902	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		

工程量清单综合单价分析表

		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S901、RAU23-S902)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003025	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	233293	41.45	460.79	2079.8	4.93	233293	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器RAU23-	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	233293	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													269360.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S903、RAU23-S904	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S903、RAU23-S904)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003026	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-6	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 15000< L≤20000	台	1	2643.61	4.93	274901.67	60.55	586.17	2643.61	4.93	274901.67	60.55	586.17
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器RAU23-	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	37.957	2.52	0	0	3.84	0.81	95.65164	0	0	145.75488	30.74517
小计									3936.98644	30253.4972	274901.67	231.16488	2394.63377
清单项目综合单价													311717.95229

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1057.31634	1.3891	1468.72		
		技工人工费	元	1341.32019	1.3609	1825.4		
		高级技工人工费	元	399.76204	1.3688	547.19		
		增加人工费	元	95.65164	1	95.65		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S905	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S905)						
	机械	增加机械费	元	145.75488	1	145.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.039	949.13	37.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.016	577.62	9.24		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.06	238.21	14.29		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003027	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-4	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) L≤6000	台	1	1030.28	4.93	135241.67	33.7	229.27	1030.28	4.93	135241.67	33.7	229.27
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器RAU23-	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	21.8237	2.52	0	0	3.84	0.81	54.995724	0	0	83.803008	17.677197
小计									2283.000524	30253.4972	135241.67	142.363008	2024.665797
清单项目综合单价													169945.196529

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	610.19734	1.3891	847.63		
		技工人工费	元	781.53519	1.3609	1063.59		
		高级技工人工费	元	231.41304	1.3688	316.76		
		增加人工费	元	54.995724	1	55		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S906	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S906)						
	机械	增加机械费	元	83.803008	1	83.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.025	949.13	23.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.011	577.62	6.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.016	226.17	3.62		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003028	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	216722	41.45	460.79	2079.8	4.93	216722	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	216722	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													252789.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S907、RAU23-S908、RAU23-S911	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S907、RAU23-S908、RAU23-S911)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003029	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	242562	41.45	460.79	2079.8	4.93	242562	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	242562	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													278629.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S909、RAU23-S910	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S909、RAU23-S910)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003030	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	171680	41.45	460.79	2079.8	4.93	171680	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39

工程量清单综合单价分析表

030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积 V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	171680	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													207747.567113
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	901.05634	1.3891		1251.66		
		技工人工费						元	1145.68819	1.3609		1559.17		
		高级技工人工费						元	340.94404	1.3688		466.68		
		增加人工费						元	81.443628	1		81.44		
	材料	棉纱						kg	0.5	10.6		5.3		
		草袋						个	0.39	1.5		0.59		
		铁钉 <70						kg	0.003	5.5		0.02		
		砂						m3	0.0207	130		2.69		
		碎石						m3	0.0228	216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)						kg	13.14	0.389		5.11		
		木板						m3	0.0024	1728		4.15		
		煤油						kg	1	8.44		8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S912						台	1	30016		30016		
		水						m3	0.045	4.76		0.21		
		其他材料费						元	6.0591	1		6.06		
		减振器						个	4	50		200		
	主材													
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S912)												
	机械	增加机械费						元	124.104576	1		124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8						台班	0.031	949.13		29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5						台班	0.013	577.62		7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10						台班	0.02	226.17		4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50						台班	0.1	248.57		24.86		
项目编码	030701003031	项目名称			空调器			计量单位	台(组)		工程量		1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量 L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	153781.67	41.45	460.79	2079.8	4.93	153781.67	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器RAU23	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积 V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	153781.67	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													189849.237113
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	901.05634	1.3891		1251.66		
		技工人工费						元	1145.68819	1.3609		1559.17		
		高级技工人工费						元	340.94404	1.3688		466.68		
		增加人工费						元	81.443628	1		81.44		
	材料	棉纱						kg	0.5	10.6		5.3		
		草袋						个	0.39	1.5		0.59		
		铁钉 <70						kg	0.003	5.5		0.02		
		砂						m3	0.0207	130		2.69		
		碎石						m3	0.0228	216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)						kg	13.14	0.389		5.11		
		木板						m3	0.0024	1728		4.15		
		煤油						kg	1	8.44		8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S913						台	1	30016		30016		
		水						m3	0.045	4.76		0.21		
		其他材料费						元	6.0591	1		6.06		
		减振器						个	4	50		200		
	主材													
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S913)												
	机械	增加机械费						元	124.104576	1		124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8						台班	0.031	949.13		29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5						台班	0.013	577.62		7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10						台班	0.02	226.17		4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50						台班	0.1	248.57		24.86		
项目编码	030701003032	项目名称			空调器			计量单位	台(组)		工程量		4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量 L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	203736.33	41.45	460.79	2079.8	4.93	203736.33	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器RAU23	台	1	1109.61	33789.88	0	24.86	1935.39	1109.61	33789.88	0	24.86	1935.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积 V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	34013.4972	203736.33	190.414576	2452.686909
清单项目综合单价													243751.897113
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费						元	901.05634	1.3891		1251.66		
		技工人工费						元	1145.68819	1.3609		1559.17		
		高级技工人工费						元	340.94404	1.3688		466.68		
		增加人工费						元	81.443628	1		81.44		
	材料	棉纱						kg	0.5	10.6		5.3		
		草袋						个	0.39	1.5		0.59		
		铁钉 <70						kg	0.003	5.5		0.02		
		砂						m3	0.0207	130		2.69		
		碎石						m3	0.0228	216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)						kg	13.14	0.389		5.11		
		木板						m3	0.0024	1728		4.15		
		煤油						kg	1	8.44		8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S914、AHU23-S915、AHU23-S916、AHU23-S918						台	1	33776		33776		
		水						m3	0.045	4.76		0.21		
		其他材料费						元	6.0591	1		6.06		
		减振器						个	4	50		200		
	主材													
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S914、AHU23-S915、AHU23-S916、AHU23-S918)												
	机械	增加机械费						元	124.104576	1		124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8						台班	0.031	949.13		29.42		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003033	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	184655	41.45	460.79	2079.8	4.93	184655	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器AHU23	台	1	1109.61	33789.88	0	24.86	1935.39	1109.61	33789.88	0	24.86	1935.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	34013.4972	184655	190.414576	2452.686909
清单项目综合单价													224670.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S917	台	1	33776	33776		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S917)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003034	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	184103	41.45	460.79	2079.8	4.93	184103	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器AHU23	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	184103	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													220170.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S919	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S919)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003035	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	166063	41.45	460.79	2079.8	4.93	166063	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器AHU23	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	166063	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													202130.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S920	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S920)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003036	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-4	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) L≤6000	台	1	1030.28	4.93	152489.33	33.7	229.27	1030.28	4.93	152489.33	33.7	229.27
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	21.8237	2.52	0	0	3.84	0.81	54.995724	0	0	83.803008	17.677197
小计									2283.000524	30253.4972	152489.33	142.363008	2024.665797
清单项目综合单价													187192.856529

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	610.19734	1.3891	847.63		
		技工人工费	元	781.53519	1.3609	1063.59		
		高级技工人工费	元	231.41304	1.3688	316.76		
		增加人工费	元	54.995724	1	55		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S921	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S921)						
	机械	增加机械费	元	83.803008	1	83.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.025	949.13	23.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.011	577.62	6.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.016	226.17	3.62		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003037	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	163230	41.45	460.79	2079.8	4.93	163230	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	163230	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													199297.567113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU23-S922	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU23-S922)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003038	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	2079.8	4.93	407233.67	41.45	460.79	2079.8	4.93	407233.67	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	21.2228	2.52	0	0	3.84	0.81	53.481456	0	0	81.495552	17.190468
小计									2221.396256	223.6172	407233.67	122.945552	508.309068
清单项目综合单价													410309.938076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	593.54534	1.3891	824.49		
		技工人工费	元	760.69219	1.3609	1035.23		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	225.14404	1.3688	308.18		
		增加人工费	元	53.481456	1	53.48		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	5.9221	1	5.92		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(MAU23-S923)						
	机械	增加机械费	元	81.495552	1	81.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		

项目编码	030701003039	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	351948	41.45	460.79	2079.8	4.93	351948	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	21.2228	2.52	0	0	3.84	0.81	53.481456	0	0	81.495552	17.190468
小计									2221.396256	223.6172	351948	122.945552	508.309068
清单项目综合单价													355024.268076

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	593.54534	1.3891	824.49		
		技工人工费	元	760.69219	1.3609	1035.23		
		高级技工人工费	元	225.14404	1.3688	308.18		
		增加人工费	元	53.481456	1	53.48		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	5.9221	1	5.92		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(MAU23-S924)						
	机械	增加机械费	元	81.495552	1	81.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		

项目编码	030701003040	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-5	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	2079.8	4.93	153781.67	41.45	460.79	2079.8	4.93	153781.67	41.45	460.79
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	减振器安装 二次蒸汽加湿器RAU23-	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.3189	2.52	0	0	3.84	0.81	81.443628	0	0	124.104576	26.178309
小计									3358.968428	30253.4972	153781.67	190.414576	2264.686909
清单项目综合单价													189849.237113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	901.05634	1.3891	1251.66		
		技工人工费	元	1145.68819	1.3609	1559.17		
		高级技工人工费	元	340.94404	1.3688	466.68		
		增加人工费	元	81.443628	1	81.44		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器RAU23-S925	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(RAU23-S925)						
	机械	增加机械费	元	124.104576	1	124.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	949.13	29.42		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	577.62	7.51		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	226.17	4.52		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003041	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-2	整体式空调机、空调器安装吊顶式 风量L(m3/h) 3000< L≤6000	台	1	265.38	4.93	118117	28.07	60.54	265.38	4.93	118117	28.07	60.54
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7073	2.52	0	0	3.84	0.81	9.342396	0	0	14.236032	3.002913
小计									380.058396	250.5844	118117	78.282032	101.420513
清单项目综合单价													118927.345341
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	98.2794		1.3891		136.52		
		技工人工费				元	133.74136		1.3609		182.01		
		高级技工人工费				元	38.10968		1.3688		52.16		
		增加人工费				元	9.342396		1		9.34		
	材料	型钢(综合)				kg	8.4		4.67		39.23		
		钢丝刷				把	0.012		2.77		0.03		
		设备支架CG327(不计价)				100kg	0.08		0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.13928		5.12		0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.1368		6.33		0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.04		21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0872		0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.136		7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.12		10.9		1.31		
		溶剂汽油				kg	0.0168		6		0.1		
		氧气				m3	0.04128		6.99		0.29		
		乙炔气				kg	0.01376		16.54		0.23		
		其他材料费				元	5.8886		1		5.89		
		减振器				个	4		50		200		
	主材												
	设备	医用洁卫型新风机组(PAU-S901)											
	机械	增加机械费				元	14.236032		1		14.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021		949.13		19.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0016		1291.68		2.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009		577.62		5.2		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013		226.17		2.94		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.08696		198.41		17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.01104		229.48		2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.04		23.29		0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.08184		161.16		13.19		
项目编码	030701003042	项目名称		空调器			计量单位		台(组)		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-1	整体式空调机、空调器安装吊顶式 风量L(m3/h) L≤3000	台	1	245.08	4.93	83614.67	28.07	56.07	245.08	4.93	83614.67	28.07	56.07
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5043	2.52	0	0	3.84	0.81	8.830836	0	0	13.456512	2.838483
小计									359.246836	250.5844	83614.67	77.502512	96.786083
清单项目综合单价													84398.789831
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	92.6164		1.3891		128.65		
		技工人工费				元	126.65636		1.3609		172.37		
		高级技工人工费				元	36.07768		1.3688		49.38		
		增加人工费				元	8.830836		1		8.83		
	材料	型钢(综合)				kg	8.4		4.67		39.23		
		钢丝刷				把	0.012		2.77		0.03		
		设备支架CG327(不计价)				100kg	0.08		0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.13928		5.12		0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.1368		6.33		0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.04		21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0872		0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.136		7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.12		10.9		1.31		
		溶剂汽油				kg	0.0168		6		0.1		
		氧气				m3	0.04128		6.99		0.29		
		乙炔气				kg	0.01376		16.54		0.23		
		其他材料费				元	5.8886		1		5.89		
		减振器				个	4		50		200		
	主材												
	设备	医用洁卫型新风机组(PAU-S902)											
	机械	增加机械费				元	13.456512		1		13.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021		949.13		19.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0016		1291.68		2.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009		577.62		5.2		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013		226.17		2.94		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.08696		198.41		17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.01104		229.48		2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.04		23.29		0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.08184		161.16		13.19		
项目编码	030108001017	项目名称		离心式通风机			计量单位		台		工程量		16
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	1583	0	22.37	95.22	28.09	1583	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0056	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054112	0	0	7.701504	1.624536

工程量清单综合单价分析表

小计					205.610112	273.7444	1583	43.677504	61.872136
清单项目综合单价									2167.904152
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891		71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609		101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688		27.93		
		增加人工费	元	5.054002	1		5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67		39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77		0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0		0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16		24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12		0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33		0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9		1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6		0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99		0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54		0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1		1.24		
		减振器	个	4	50		200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89		3.79		
	主材								
	设备	静音型离心式风机(PFJ23-S901~PFJ23-S905、PFJ23-S909~PFJ23-S912、PFJ23-S914~PFJ23-S920)							
	机械	增加机械费	元	7.701336	1		7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68		2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41		17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48		2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29		0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16		13.19		

项目编码	030108001018	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	95.22	28.09	2149	0	22.37	95.22	28.09	2149	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0056	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054112	0	0	7.701504	1.624536
小计									205.610112	273.7444	2149	43.677504	61.872136
清单项目综合单价													2733.904152
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	51.1614		1.3891		71.07				
		技工人工费		元	74.60936		1.3609		101.54				
		高级技工人工费		元	20.40568		1.3688		27.93				
		增加人工费		元	5.054028		1		5.05				
	材料	型钢(综合)		kg	8.4		4.67		39.23				
		钢丝刷		把	0.012		2.77		0.03				
		设备支架CG327(不计价)		100kg	0.08		0		0				
		铸铁垫板		kg	3.9		6.16		24.02				
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.13928		5.12		0.71				
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.1368		6.33		0.87				
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.04		21.5		0.86				
		铁砂布 0#-2#		张	0.0872		0.75		0.07				
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.136		7.36		1				
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.12		10.9		1.31				
		溶剂汽油		kg	0.0168		6		0.1				
		氧气		m3	0.04128		6.99		0.29				
		乙炔气		kg	0.01376		16.54		0.23				
		其他材料费		元	1.2386		1		1.24				
		减振器		个	4		50		200				
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.01		378.89		3.79				
	主材												
	设备	静音型离心式风机(PFJ23-S921、PFJ23-S925、PFJ23-S927)											
	机械	增加机械费		元	7.701376		1		7.7				
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.0016		1291.68		2.07				
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.08696		198.41		17.25				
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50		台班	0.01104		229.48		2.53				
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.04		23.29		0.93				
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.08184		161.16		13.19				

项目编码	030108001019	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	95.22	28.09	3581	0	22.37	95.22	28.09	3581	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	3581	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													4165.904869
	-	内容		单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	51.1614		1.3891		71.07				
		技工人工费		元	74.60936		1.3609		101.54				
		高级技工人工费		元	20.40568		1.3688		27.93				
		增加人工费		元	5.054364		1		5.05				
		型钢(综合)		kg	8.4		4.67		39.23				

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	静音型离心式风机(PFJ23-S922)						
	机械	增加机械费	元	7.701888	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001020	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	95.22	28.09	2542.67	0	22.37	95.22	28.09	2542.67	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	2542.67	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													3127.574869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
		增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	静音型离心式风机(PFJ23-S930)						
	机械	增加机械费	元	7.701888	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001021	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	95.22	28.09	3262.33	0	22.37	95.22	28.09	3262.33	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	3262.33	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													3847.234869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
		增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	静音型离心式风机(PFJ23-S931)						
	机械	增加机械费	元	7.701888	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001022	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	1953	0	22.37	95.22	28.09	1953	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	1953	43.677888	61.872217

清单项目综合单价 2537.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
		增加人工费	元	5.054238	1	5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 ф400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式排风机(PFJ23-S907、PFJ23-S908)						
	机械	增加机械费	元	7.701696	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001023	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	1953	0	22.37	95.22	28.09	1953	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	1953	5.28768	53.81397

清单项目综合单价 2445.68369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	43.60434	1.3891	60.57		
		技工人工费	元	72.02419	1.3609	98.02		
		高级技工人工费	元	18.06404	1.3688	24.73		
		增加人工费	元	3.47004	1	3.47		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式排风机(PFJ23-S906、PFJ23-S913)						
	机械	增加机械费	元	5.28768	1	5.29		

项目编码	030108001024	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	2149	0	22.37	95.22	28.09	2149	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537

工程量清单综合单价分析表

小计					186.80484	246.7772	2149	5.28768	53.81397
清单项目综合单价									2641.68369
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	43.60434	1.3891		60.57		
		技工人工费	元	72.02419	1.3609		98.02		
		高级技工人工费	元	18.06404	1.3688		24.73		
		增加人工费	元	3.47004	1		3.47		
	材料	草袋	个	0.39	1.5		0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5		0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16		24.02		
		砂	m3	0.0207	130		2.69		
		碎石	m3	0.0228	216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389		5.11		
		木板	m3	0.0024	1728		4.15		
		水	m3	0.045	4.76		0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1		1.27		
		减振器	个	4	50		200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89		3.79		
	主材								
	设备	箱式排风机(PFJ23-S923、PFJ23-S926)							
	机械	增加机械费	元	5.28768	1		5.29		

项目编码	030108001025	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	3581	0	22.37	95.22	28.09	3581	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537

小计					186.80484	246.7772	3581	5.28768	53.81397
清单项目综合单价									4073.68369
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	43.60434	1.3891		60.57		
		技工人工费	元	72.02419	1.3609		98.02		
		高级技工人工费	元	18.06404	1.3688		24.73		
		增加人工费	元	3.47004	1		3.47		
	材料	草袋	个	0.39	1.5		0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5		0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16		24.02		
		砂	m3	0.0207	130		2.69		
		碎石	m3	0.0228	216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389		5.11		
		木板	m3	0.0024	1728		4.15		
		水	m3	0.045	4.76		0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1		1.27		
		减振器	个	4	50		200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89		3.79		
	主材								
	设备	箱式排风机(PFJ23-S924)							
	机械	增加机械费	元	5.28768	1		5.29		

项目编码	030108001026	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	2542.67	0	22.37	95.22	28.09	2542.67	0	22.37
030806-50	消毒器安装	台	1	114.4	12	1375	0	25.78	114.4	12	1375	0	25.78
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.521	2.52	0	0	3.84	0.81	6.35292	0	0	9.68064	2.04201

小计					304.08772	258.7772	3917.67	9.68064	80.52061
清单项目综合单价									4570.73617
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	59.82034	1.3891		83.1		
		技工人工费	元	126.92519	1.3609		172.73		
		高级技工人工费	元	30.60104	1.3688		41.89		
		增加人工费	元	6.35292	1		6.35		
	材料	草袋	个	0.39	1.5		0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5		0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16		24.02		
		砂	m3	0.0207	130		2.69		
		碎石	m3	0.0228	216		4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389		5.11		
		木板	m3	0.0024	1728		4.15		
		耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	12		12		
		水	m3	0.045	4.76		0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1		1.27		
		减振器	个	4	50		200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89		3.79		
	主材								
	设备	箱式排风机(PFJ23-S928)							
		光氢离子杀菌除臭装置(PFJ2-S928)							
	机械	增加机械费	元	9.68064	1		9.68		

项目编码	030108001027	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	3273	0	22.37	95.22	28.09	3273	0	22.37
030806-50	消毒器安装	台	1	114.4	12	1375	0	25.78	114.4	12	1375	0	25.78
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.521	2.52	0	0	3.84	0.81	6.35292	0	0	9.68064	2.04201

小计					304.08772	258.7772	4648	9.68064	80.52061
清单项目综合单价									5301.06617
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	59.82034	1.3891		83.1		
		技工人工费	元	126.92519	1.3609		172.73		
		高级技工人工费	元	30.60104	1.3688		41.89		
		增加人工费	元	6.35292	1		6.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	12	12		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式排风机(PFJ23-S929)						
		光氢离子杀菌除臭装置(PFJ2-S929)						
	机械	增加机械费	元	9.68064	1	9.68		

项目编码	030108001028	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	1953	0	22.37	95.22	28.09	1953	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	1953	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													2445.68369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	43.60434	1.3891	60.57		
		技工人工费	元	72.02419	1.3609	98.02		
		高级技工人工费	元	18.06404	1.3688	24.73		
		增加人工费	元	3.47004	1	3.47		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式排风机(PFJ23-S932)						
	机械	增加机械费	元	5.28768	1	5.29		

项目编码	030108001029	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	3402.33	0	22.37	95.22	28.09	3402.33	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	3402.33	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													3895.01369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	43.60434	1.3891	60.57		
		技工人工费	元	72.02419	1.3609	98.02		
		高级技工人工费	元	18.06404	1.3688	24.73		
		增加人工费	元	3.47004	1	3.47		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式排风机(PFJ23-S933)						
	机械	增加机械费	元	5.28768	1	5.29		

项目编码	030108001030	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	4367.67	0	22.37	95.22	28.09	4367.67	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	4367.67	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													4860.35369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	43.60434	1.3891	60.57		
		技工人工费	元	72.02419	1.3609	98.02		
		高级技工人工费	元	18.06404	1.3688	24.73		
		增加人工费	元	3.47004	1	3.47		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		

工程量清单综合单价分析表

		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式防爆排风机(PFJ23-S934)						
	机械	增加机械费	元	5.28768	1	5.29		

项目编码	030108001031	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 -	台	1	95.22	28.09	4367.67	0	22.37	95.22	28.09	4367.67	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	4367.67	5.28768	53.81397

清单项目综合单价 4860.35369

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	43.60434	1.3891	60.57		
		技工人工费	元	72.02419	1.3609	98.02		
		高级技工人工费	元	18.06404	1.3688	24.73		
		增加人工费	元	3.47004	1	3.47		
	材料	草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	箱式防爆排风机(PFJ23-S935)						
	机械	增加机械费	元	5.28768	1	5.29		

项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 -	台	1	295.09	46.99	953.25	25.99	69.05	295.09	46.99	953.25	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	953.25	38.952688	91.144317

清单项目综合单价 1676.613769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-34)两管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701004007	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1100.76	25.99	69.05	295.09	46.99	1100.76	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1100.76	38.952688	91.144317

清单项目综合单价 1824.123769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-51)两管制						
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004008	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1273.42	25.99	69.05	295.09	46.99	1273.42	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1273.42	38.952688	91.144317
清单项目综合单价									1996.783769				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-68)两管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004009	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1443.08	25.99	69.05	295.09	46.99	1443.08	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1443.08	38.952688	91.144317
清单项目综合单价									2166.443769				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-85)两管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701004010	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1646.61	25.99	69.05	295.09	46.99	1646.61	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1646.61	38.952688	91.144317
清单项目综合单价									2369.973769				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-102)两管制						
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004011	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1780	25.99	69.05	295.09	46.99	1780	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1780	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													2503.363769

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-170)两管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701010010	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 风机盘管回风口过滤装	台	1	9	206.12	0	0	12.29	9	206.12	0	0	12.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.09	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2268	0	0	0.3456	0.0729
小计									9.2268	206.12	0	0.3456	12.3629
清单项目综合单价													228.0553

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.504	1.3891	3.48		
		技工人工费	元	3.13	1.3609	4.26		
		高级技工人工费	元	0.922	1.3688	1.26		
		增加人工费	元	0.2268	1	0.23		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		风机盘管回风口过滤装置	个	1	200	200		
		其他材料费	元	0.061	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.3456	1	0.35		

项目编码	030701003043	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6	台	1	314.52	8.6	6000	0	69.65	314.52	8.6	6000	0	69.65
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1987	2.52	0	0	3.84	0.81	10.580724	0	0	16.123008	3.400947
小计									430.436724	254.2544	6000	52.099008	110.928547
清单项目综合单价													6847.718679

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	111.8824	1.3891	155.42		
		技工人工费	元	150.76636	1.3609	205.18		
		高级技工人工费	元	43.26868	1.3688	59.23		
		增加人工费	元	10.580598	1	10.58		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	9.35	8.6		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	0.9636	1	0.96		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	分体式空调器(FTJ-S901)单冷型 壁挂式 匹数3HP,额定功率2.5KW(其他参数见图纸)						
	机械	增加机械费	元	16.122816	1	16.12		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	040602042002	项目名称	紫外线消毒设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030806-50	消毒器安装 纳米光氢离子消毒机	台	1	114.4	12	2450	0	25.78	114.4	12	2450	0	25.78
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1975	2.52	0	0	3.84	0.81	5.5377	0	0	8.4384	1.779975
小计									225.2737	257.6544	2450	44.4144	65.437575
清单项目综合单价													3042.780075

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	40.9364	1.3891	56.86		
		技工人工费	元	96.54436	1.3609	131.39		
		高级技工人工费	元	22.98468	1.3688	31.46		
		增加人工费	元	5.5377	1	5.54		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
		其他材料费	元	0.9636	1	0.96		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	纳米光氢离子消毒机						
	机械	增加机械费	元	8.4384	1	8.44		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-307换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	122.36	38.37	0	0	28.85	12.236	3.837	0	0	2.885
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0048	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.16504	2.1504	0	1.28184	1.330272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.116112	0.034896	0	0.031008	0.029376
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11208	0.029712	0	0.031008	0.028224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0048	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11208	0.042624	0	0	0.026784
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11208	0.037296	0	0	0.026544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1422	2.52	0	0	3.84	0.81	0.358344	0	0	0.546048	0.115182
小计									30.79684	14.419704	0	3.33192	7.717638
清单项目综合单价													56.266102

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.034548	1.3891	4.22		
		技工人工费	元	9.156385	1.3609	12.46		
		高级技工人工费	元	1.895747	1.3688	2.59		
		增加人工费	元	0.358206	1	0.36		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.016697	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.498214	2.7	1.35		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		螺母	kg	0.009729	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021658	4.47	0.1		
		钢丝刷子	把	0.000211	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001691	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001268	21.5	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017814	7.06	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.013633	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.040793	0.8	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056886	0.389	0.02		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00947	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00705	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.009511	13	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000317	7.54	0		
		氧气	m3	0.001902	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010538	19.58	0.21		
		乙炔气	m3	0.003685	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.000634	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.011308	7.75	0.09		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.033606	13.65	0.46		
		PVC-U DN20	m	0.96	2.76	2.65		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.817	0.33	0.27		
		其他材料费	元	1.019483	1	1.02		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	增加机械费	元	0.545838	1	0.55		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000423	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000845	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-307换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	122.36	38.37	0	0	28.85	12.236	3.837	0	0	2.885
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1449	2.52	0	0	3.84	0.81	0.365148	0	0	0.556416	0.117369
	小计								24.951148	12.117	0	1.936416	6.222369
	清单项目综合单价												45.226933

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.046182	1.3891	2.84		
		技工人工费	元	6.961536	1.3609	9.47		
		高级技工人工费	元	1.580545	1.3688	2.16		
		增加人工费	元	0.364942	1	0.36		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.028727	4.31	0.12		
		钢丝刷子	把	0.000364	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002909	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002182	21.5	0.05		
		水泥 P.042.5	kg	0.023455	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.070182	0.8	0.06		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002545	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.016364	13	0.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.000545	7.54	0		
		氧气	m3	0.003273	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.001091	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.019455	7.75	0.15		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.057818	13.65	0.79		
		PVC-U DN20	m	0.96	2.76	2.65		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.817	0.33	0.27		
		其他材料费	元	0.914091	1	0.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.556102	1	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000727	23.29	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001455	161.16	0.23		

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	154.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	152.98	59.32	0	0	36.63	15.298	5.932	0	0	3.663
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.703065	2.3744	0	1.415365	1.468842
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.259594	0.008586	0	0.068476	0.062116
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.128207	0.038531	0	0.034238	0.032436
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.123755	0.032807	0	0.034238	0.031164
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0053	23.35	8.88	0	0	5.58	0.123755	0.047064	0	0	0.029574
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	7.77	0	0	5.53	0.123755	0.041181	0	0	0.029309
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.52	0	0	3.84	0.81	0.439236	0	0	0.669312	0.141183
	小计								36.209367	21.044569	0	3.791629	9.277624
	清单项目综合单价												70.323189

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.619624	1.3891	5.03		
		技工人工费	元	10.99559	1.3609	14.96		
		高级技工人工费	元	2.28818	1.3688	3.13		
		增加人工费	元	0.439014	1	0.44		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015384	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.561788	2.7	1.52		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		螺母	kg	0.010971	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	4.47	0.11		
		钢丝刷子	把	0.000195	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001655	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002045	21.5	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.06	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.01811	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.054329	0.8	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064144	0.389	0.02		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010665	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.015384	13	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000389	7.54	0		
		氧气	m3	0.002045	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011882	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004155	18.2	0.08		
		乙炔气	kg	0.000682	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.014897	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.030962	21.62	0.67		
		PVC-U DN32	m	0.97	3.96	3.84		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.86	0.89		
		其他材料费	元	1.29797	1	1.3		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	0.668974	1	0.67		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000487	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000876	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	152.98	59.32	0	0	36.63	15.298	5.932	0	0	3.663
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.172	2.52	0	0	3.84	0.81	0.43344	0	0	0.66048	0.13932
小计									29.74144	18.502	0	2.23048	7.62232
清单项目综合单价													58.096240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.429795	1.3891	3.38		
		技工人工费	元	8.26337	1.3609	11.25		
		高级技工人工费	元	1.877795	1.3688	2.57		
		增加人工费	元	0.433236	1	0.43		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.021351	4.31	0.09		
		钢丝刷子	把	0.00027	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002297	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002838	21.5	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.025135	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.075405	0.8	0.06		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002297	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.021351	13	0.28		
		汽油 70#～90#	kg	0.000541	7.54	0		
		氧气	m3	0.002838	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000946	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.020676	7.75	0.16		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.042973	21.62	0.93		
		PVC-U DN32	m	0.97	3.96	3.84		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.86	0.89		
		其他材料费	元	1.174081	1	1.17		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.660169	1	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000676	23.29	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001216	161.16	0.2		

项目编码	031001001022	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	34.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	249.92	124.58	0	4.22	61.52	24.992	12.458	0	0.422	6.152
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.057435	2.1056	0	1.255135	1.302558
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.113693	0.034169	0	0.030362	0.028764
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.109745	0.029093	0	0.030362	0.027636
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0047	23.35	8.88	0	0	5.58	0.109745	0.041736	0	0	0.026226
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	7.77	0	0	5.53	0.109745	0.036519	0	0	0.025991
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2673	2.52	0	0	3.84	0.81	0.673596	0	0	1.026432	0.216513
小计									43.746165	22.992731	0	4.205015	11.054772
清单项目综合单价													81.998683

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.79534	1.3891	6.66		
		技工人工费	元	15.167551	1.3609	20.64		
		高级技工人工费	元	3.271427	1.3688	4.48		
		增加人工费	元	0.673455	1	0.67		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	6.25	0.24		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.013551	4.31	0.06		
		型钢	kg	0.498182	2.7	1.35		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.1	0.13		
		螺母	kg	0.009729	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021657	4.47	0.1		
		钢丝刷子	把	0.000172	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001372	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001029	21.5	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017812	7.06	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.011063	0.37	0		
		砂子	kg	0.033105	0.8	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056882	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00919	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00705	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.007719	13	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000257	7.54	0		
		氧气	m3	0.001544	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010537	19.58	0.21		
		乙炔气	m3	0.003685	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.000515	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.009177	7.75	0.07		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.027273	13.65	0.37		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	9.45	9.36		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	2.11	2.55		
		水	m3	0.006	4.76	0.03		
		其他材料费	元	0.268288	1	0.27		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.026217	1	1.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	47.92	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001343	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000686	161.16	0.11		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001001023	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	5.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	249.92	124.58	0	4.22	61.52	24.992	12.458	0	0.422	6.152
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.271	2.52	0	0	3.84	0.81	0.68292	0	0	1.04064	0.21951
小计									38.02492	20.738	0	2.84264	9.59151
清单项目综合单价													71.19707

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.682536	1	0.68		
		普工人工费	元	3.820246	1.3891	5.31		
		技工人工费	元	13.018363	1.3609	17.72		
		高级技工人工费	元	2.966044	1.3688	4.06		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.1	0.13		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	2.11	2.55		
		水	m3	0.006	4.76	0.03		
		其他材料费	元	0.164119	1	0.16		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	6.25	0.24		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	9.45	9.36		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.02678	4.31	0.12		
		钢丝刷子	把	0.000339	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002712	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002034	21.5	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.021864	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.065424	0.8	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002373	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.015254	13	0.2		
		汽油 70#～90#	kg	0.000508	7.54	0		
		氧气	m3	0.003051	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.001017	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.018136	7.75	0.14		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.053898	13.65	0.74		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	47.92	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001678	23.29	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		增加机械费	元	1.040054	1	1.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001356	161.16	0.22		

项目编码	031001001024	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	300.96	180.06	0	9.93	75.91	30.096	18.006	0	0.993	7.591
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.38025	2.24	0	1.33525	1.3857
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.2449	0.0081	0	0.0646	0.0586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.12095	0.03635	0	0.0323	0.0306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11675	0.03095	0	0.0323	0.0294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11675	0.0444	0	0	0.0279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11675	0.03885	0	0	0.02765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.318	2.52	0	0	3.84	0.81	0.80136	0	0	1.22112	0.25758
小计									51.00371	32.97465	0	5.24857	13.22843
清单项目综合单价													102.455360

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.801149	1	0.8		
		普工人工费	元	5.594898	1.3891	7.77		
		技工人工费	元	17.737609	1.3609	24.14		
		高级技工人工费	元	3.843982	1.3688	5.26		
	材料	钢丝刷	把	0.00075	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.1	0.16		
		螺母	kg	0.01035	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	4.47	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	14.11	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.75	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009689	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0075	10.9	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.00105	6	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	19.58	0.22		
		水	m3	0.008	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.282159	1	0.28		
		型钢	kg	0.53	2.7	1.43		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.06	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.389	0.02		
		乙炔气	m3	0.00392	18.2	0.07		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	6.25	0.28		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	13.31	13.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.61	4.12		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.011049	4.31	0.05		
		钢丝刷子	把	0.00014	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001189	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001469	21.5	0.03		
		水泥 P.042.5	kg	0.013007	0.37	0		
		砂子	kg	0.039021	0.8	0.03		
		油麻	kg	0.011049	13	0.14		
		汽油 70#～90#	kg	0.00028	7.54	0		
		氧气	m3	0.001469	6.99	0.01		
		乙炔气	kg	0.00049	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.010699	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.022238	21.62	0.48		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1291.68	0.13		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	198.41	0.56		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	15.35	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	47.92	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.3	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	26.8	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	197.51	0.1		
		增加机械费	元	1.220798	1	1.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00035	23.29	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000629	161.16	0.1		

项目编码	031001001025	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	300.96	180.06	0	9.93	75.91	30.096	18.006	0	0.993	7.591
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.321	2.52	0	0	3.84	0.81	0.80892	0	0	1.23264	0.26001
小计									44.91492	30.576	0	3.79564	11.67101
清单项目综合单价													90.95757

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.537644	1.3891	6.3		
		技工人工费	元	15.386933	1.3609	20.94		
		高级技工人工费	元	3.506039	1.3688	4.8		
		增加人工费	元	0.80745	1	0.81		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	6.25	0.28		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.021944	4.31	0.09		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.1	0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000278	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002361	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002917	21.5	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.025833	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.0775	0.8	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002361	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.021944	13	0.29		
		汽油 70#～90#	kg	0.000556	7.54	0		
		氧气	m3	0.002917	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000972	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.02125	7.75	0.16		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.044167	21.62	0.95		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	13.31	13.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.61	4.12		
		水	m3	0.008	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.172944	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.2304	1	1.23		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	15.35	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	47.92	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000694	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00125	161.16	0.2		

项目编码	031001001026	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	34.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.71	251.2	0	13.11	85.13	32.571	25.12	0	1.311	8.513
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.703065	2.3744	0	1.415365	1.468842
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.259594	0.008586	0	0.068476	0.062116
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.128207	0.038531	0	0.034238	0.032436
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.123755	0.032807	0	0.034238	0.031164
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0053	23.35	8.88	0	0	5.58	0.123755	0.047064	0	0	0.029574
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	7.77	0	0	5.53	0.123755	0.041181	0	0	0.029309
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0198	2.52	0	0	3.84	0.81	0.049896	0	0	0.076032	0.016038
小计									53.093027	40.232569	0	4.509349	14.002479
清单项目综合单价													111.837424

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	4.6135	1.3891	6.41		
		技工人工费(安装)	元	15.626	1.3609	21.27		
		高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3688	4.9		
		增加人工费	元	0.049645	1	0.05		
		普工人工费	元	1.433022	1.3891	1.99		
		技工人工费	元	3.5781	1.3609	4.87		
		高级技工人工费	元	0.593852	1.3688	0.81		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	6.25	0.09		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1	0.16		
		螺母	kg	0.01097	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024421	4.47	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000173	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.00147	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001816	21.5	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		砂子	kg	0.048242	0.8	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010479	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.01366	13	0.18		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000346	7.54	0		
		氧气	m3	0.001816	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011882	19.58	0.23		
		乙炔气	kg	0.000605	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.013228	7.75	0.1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.56	18.39		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31	6.2		
		水	m3	0.009	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.287457	1	0.29		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.01366	4.31	0.06		
		型钢	kg	0.561769	2.7	1.52		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020086	7.06	0.14		
		水泥 P.042.5	kg	0.016081	0.37	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064142	0.389	0.02		
		乙炔气	m3	0.004155	18.2	0.08		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.027493	21.62	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	47.92	1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000432	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000778	161.16	0.13		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		
		增加机械费	元	0.075649	1	0.08		

项目编码	031001001027	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.71	251.2	0	13.11	85.13	32.571	25.12	0	1.311	8.513
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.2	14.01	12.57	0	1.57	3.82	2.802	2.514	0	0.314	0.764
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0153	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038556	0	0	0.058752	0.012393
小计									35.411556	27.634	0	1.683752	9.289393
清单项目综合单价													74.018701

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.6135	1.3891	6.41		
		技工人工费(安装)	元	15.626	1.3609	21.27		
		高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3688	4.9		
		增加人工费	元	0.038403	1	0.04		
		普工人工费	元	0.212826	1.3891	0.3		
		技工人工费	元	0.740217	1.3609	1.01		
		高级技工人工费	元	0.160543	1.3688	0.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	6.25	0.09		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1	0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000217	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001848	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002283	21.5	0.05		
		砂子	kg	0.060652	0.8	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001848	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.017174	13	0.22		
		汽油 70#～90#	kg	0.000435	7.54	0		
		氧气	m3	0.002283	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000761	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.01663	7.75	0.13		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.56	18.39		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31	6.2		
		水	m3	0.009	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.017174	4.31	0.07		
		水泥 P.042.5	kg	0.020217	0.37	0.01		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.034565	21.62	0.75		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	47.92	1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000543	23.29	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000978	161.16	0.16		
		增加机械费	元	0.058518	1	0.06		

项目编码	031001001028	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	26.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.38	284.55	0	14.44	88.35	33.238	28.455	0	1.444	8.835
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	20.06	23.46	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.057435	2.1056	0	1.255135	1.302558
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.113693	0.034169	0	0.030362	0.028764
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.109745	0.029093	0	0.030362	0.027636
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0047	23.35	8.88	0	0	5.58	0.109745	0.041736	0	0	0.026226
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	7.77	0	0	5.53	0.109745	0.036519	0	0	0.025991
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.362	2.52	0	0	3.84	0.81	0.91224	0	0	1.39008	0.29322
小计									59.940809	54.169731	0	5.820663	16.294479
清单项目综合单价													136.225682

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.912097	1	0.91		
		普工人工费	元	6.143546	1.3891	8.53		
		技工人工费	元	19.719807	1.3609	26.84		
		高级技工人工费	元	4.295704	1.3688	5.88		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.1	0.04		
		螺母	kg	0.009725	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02165	4.47	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003759	14.11	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005121	0.75	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010264	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007047	10.9	0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010534	19.58	0.21		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	8.13	6.39		
		水	m3	0.014	4.76	0.07		
		其他材料费	元	0.396069	1	0.4		
		型钢	kg	0.498019	2.7	1.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017807	7.06	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056863	0.389	0.02		
		乙炔气	m3	0.003683	18.2	0.07		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	6.25	0.01		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	21.58	21.62		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.017989	4.31	0.08		
		钢丝刷子	把	0.000342	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002163	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00296	21.5	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.027894	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.083567	0.8	0.07		
		油麻	kg	0.07093	13	0.92		
		汽油 70#～90#	kg	0.000569	7.54	0		
		氧气	m3	0.002732	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000911	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.018558	7.75	0.14		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.036205	34.96	1.27		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002645	198.41	0.52		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	47.92	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004999	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		
		增加机械费	元	1.389861	1	1.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000797	23.29	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001025	161.16	0.17		

项目编码	031001001029	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	332.38	284.55	0	14.44	88.35	33.238	28.455	0	1.444	8.835
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	0.1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	2.006	2.346	0	0.161	0.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3519	2.52	0	0	3.84	0.81	0.886788	0	0	1.351296	0.285039
小计									36.130788	30.801	0	2.956296	9.690039
清单项目综合单价													79.578123

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.886552	1	0.89		
		普工人工费	元	4.974868	1.3891	6.91		
		技工人工费	元	16.902152	1.3609	23		
		高级技工人工费	元	3.847745	1.3688	5.27		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.1	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.00029	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001839	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002516	21.5	0.05		
		砂子	kg	0.071032	0.8	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001935	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.06029	13	0.78		
		汽油 70#～90#	kg	0.000484	7.54	0		
		氧气	m3	0.002323	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000774	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.015774	7.75	0.12		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	8.13	6.39		
		水	m3	0.014	4.76	0.07		
		其他材料费	元	0.27171	1	0.27		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	6.25	0.01		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.01529	4.31	0.07		
		水泥 P.042.5	kg	0.02371	0.37	0.01		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.030774	34.96	1.08		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	21.58	21.62		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	47.92	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000677	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000871	161.16	0.14		
		增加机械费	元	1.350937	1	1.35		

项目编码	031001001030	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	43.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	356.94	378.81	0	14.9	98.51	35.694	37.881	0	1.49	9.851
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	20.06	23.46	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.4563	2.688	0	1.6023	1.66284
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3842	2.52	0	0	3.84	0.81	0.968184	0	0	1.475328	0.311202
小计									64.037804	64.21938	0	6.332668	17.734022
清单项目综合单价													152.323874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.968013	1	0.97		
		普工人工费	元	6.741863	1.3891	9.37		
		技工人工费	元	21.418521	1.3609	29.15		
		高级技工人工费	元	4.64382	1.3688	6.36		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.01242	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027648	4.47	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000278	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001761	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00241	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		砂子	kg	0.068042	0.8	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012054	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.057752	13	0.75		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000463	7.54	0		
		氧气	m3	0.002225	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.013452	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.000742	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.01511	7.75	0.12		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48	7.47		
		水	m3	0.016	4.76	0.08		
		其他材料费	元	0.44977	1	0.45		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.014647	4.31	0.06		
		型钢	kg	0.636	2.7	1.72		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02274	7.06	0.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.022711	0.37	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072618	0.389	0.03		
		乙炔气	m3	0.004704	18.2	0.09		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.029479	34.96	1.03		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	6.25	0.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.06	29.64		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	15.35	0.05		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	47.92	1.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000649	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000834	161.16	0.13		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		
		增加机械费	元	1.475067	1	1.48		

项目编码	031001001031	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	6.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	356.94	378.81	0	14.9	98.51	35.694	37.881	0	1.49	9.851
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	20.06	23.46	0	1.61	5.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3878	2.52	0	0	3.84	0.81	0.977256	0	0	1.489152	0.314118
小计									56.731256	61.341	0	4.589152	15.865118

清单项目综合单价 138.526526

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.484238	1.3891	7.62		
		技工人工费	元	18.634085	1.3609	25.36		
		高级技工人工费	元	4.240315	1.3688	5.8		
		增加人工费	元	0.977256	1	0.98		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	6.25	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.024308	4.31	0.1		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000462	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002923	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004	21.5	0.09		
		水泥 P.042.5	kg	0.037692	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.112923	0.8	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003077	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.095846	13	1.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.000769	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.003692	6.99	0.03		
		乙炔气	kg	0.001231	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.025077	7.75	0.19		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.048923	34.96	1.71		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.06	29.64		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48	7.47		
		水	m3	0.016	4.76	0.08		
		其他材料费	元	0.324138	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.489152	1	1.49		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	15.35	0.05		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	47.92	1.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001077	23.29	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001385	161.16	0.22		

项目编码	031001001032	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	89.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.72	517.08	0	16.21	109.64	37.572	51.708	0	1.621	10.964
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	27.07	32.23	0	1.66	7.68	27.07	32.23	0	1.66	7.68
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.4563	2.688	0	1.6023	1.66284
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4115	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03698	0	0	1.58016	0.333315
小计									72.9946	86.81638	0	6.6185	20.849135

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								187.278615
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.036846	1	1.04		
		普工人工费	元	7.154914	1.3891	9.94		
		技工人工费	元	22.745782	1.3609	30.95		
		高级技工人工费	元	4.898462	1.3688	6.71		
	材料	钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.012419	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027646	4.47	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000601	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002205	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003809	21.5	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		砂子	kg	0.099933	0.8	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012805	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008999	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.095924	13	1.25		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000702	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.003608	6.99	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.013451	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.001203	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.020247	7.75	0.16		
		水	m3	0.018	4.76	0.09		
		其他材料费	元	0.478107	1	0.48		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.015837	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.635953	2.7	1.72		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.022738	7.06	0.16		
		水泥 P.O42.5	kg	0.033278	0.37	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072613	0.389	0.03		
		乙炔气	m3	0.004704	18.2	0.09		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	6.25	0.06		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5	39.27		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12	11.61		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.031874	45.04	1.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.579955	1	1.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	34.46	0.17		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	47.92	1.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000902	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000902	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001001033	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.72	517.08	0	16.21	109.64	37.572	51.708	0	1.621	10.964
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	0.1	27.07	32.23	0	1.66	7.68	2.707	3.223	0	0.166	0.768
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4004	2.52	0	0	3.84	0.81	1.009008	0	0	1.537536	0.324324
小计									41.288008	54.931	0	3.324536	12.056324

清单项目综合单价								111.599868
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.00884	1	1.01		
		普工人工费	元	5.6888	1.3891	7.9		
		技工人工费	元	19.238455	1.3609	26.18		
		高级技工人工费	元	4.344945	1.3688	5.95		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000545	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003455	21.5	0.07		
		砂子	kg	0.090636	0.8	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002364	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.087	13	1.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.000636	7.54	0		
		氧气	m3	0.003273	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.001091	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.018364	7.75	0.14		
		水	m3	0.018	4.76	0.09		
		其他材料费	元	0.3229	1	0.32		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	6.25	0.06		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.014364	4.31	0.06		
		水泥 P.O42.5	kg	0.030182	0.37	0.01		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.028909	45.04	1.3		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5	39.27		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12	11.61		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	47.92	1.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000818	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000818	161.16	0.13		
		增加机械费	元	1.53728	1	1.54		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	34.46	0.17		

项目编码	031001001034	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	149.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.24	607.44	0	16.97	118.28	39.424	60.744	0	1.697	11.828
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	35.89	52.59	0	2.03	10.67
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0063	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.779115	2.8224	0	1.682415	1.745982
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0063	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.308574	0.010206	0	0.081396	0.073836
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0063	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.152397	0.045801	0	0.040698	0.038556

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0063	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.147105	0.038997	0	0.040698	0.037044
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0063	23.35	8.88	0	0	5.58	0.147105	0.055944	0	0	0.035154
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0063	23.35	7.77	0	0	5.53	0.147105	0.048951	0	0	0.034839
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4392	2.52	0	0	3.84	0.81	1.106784	0	0	1.686528	0.355752
小计									84.102185	116.356299	0	7.258735	24.819163
清单项目综合单价													232.536382
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	7.596308	1.3891		10.55			
		技工人工费				元	24.156932	1.3609		32.88			
		高级技工人工费				元	5.23044	1.3688		7.16			
		增加人工费				元	1.10667	1		1.11			
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.003	6.25		0.02			
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.015863	4.31		0.07			
		型钢				kg	0.657214	2.7		1.77			
		钢丝刷				把	0.00093	2.77		0			
		螺母				kg	0.012834	7.55		0.1			
		螺栓(综合)				kg	0.02857	4.47		0.13			
		砂轮片 Φ400mm				片	0.021	18.3		0.38			
		钢丝刷子				把	0.000602	16.5		0.01			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.00251	6.33		0.02			
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.005321	21.5		0.11			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00496	14.11		0.07			
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.023499	7.06		0.17			
		铁砂布 0#-2#				张	0.006758	0.75		0.01			
		水泥 P.042.5				kg	0.038253	0.389		0.01			
		砂子				kg	0.114659	0.8		0.09			
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.07504	0.389		0.03			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.014054	7.36		0.1			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0093	10.9		0.1			
		油麻				kg	0.212349	13		2.76			
		溶剂汽油				kg	0.001302	6		0.01			
		汽油 70#~90#				kg	0.000904	7.54		0.01			
		氧气				m3	0.006024	6.99		0.04			
		氧气(工业用)				m3	0.013901	19.58		0.27			
		乙炔气				m3	0.004861	18.2		0.09			
		乙炔气				kg	0.002008	16.54		0.03			
		密封油膏				kg	0.025502	7.75		0.2			
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	0.031928	56.11		1.79			
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm				m	1.02	45.59		46.5			
		室内镀锌钢管接头零件 DN80				个	0.463	29.06		13.45			
		水				m3	0.02	4.76		0.1			
		其他材料费				元	0.550722	1		0.55			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.686354	1		1.69			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000124	1291.68		0.16			
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000				台班	0.00062	311.17		0.19			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003491	198.41		0.69			
		管子切断机 管径D(mm) D≤150				台班	0.004	34.46		0.14			
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159				台班	0.0317	47.92		1.52			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.001104	23.29		0.03			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.00155	30.77		0.05			
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0002	202.24		0.04			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.006597	88.3		0.58			
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.000657	26.8		0.02			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.001104	161.16		0.18			
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18				台班	0.00062	197.51		0.12			

项目编码	031001001035	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.24	607.44	0	16.97	118.28	39.424	60.744	0	1.697	11.828
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	0.1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	3.589	5.259	0	0.203	1.067
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4269	2.52	0	0	3.84	0.81	1.075788	0	0	1.639296	0.345789
小计									44.088788	66.003	0	3.539296	13.240789
清单项目综合单价													126.871873
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	6.069282	1.3891		8.43			
		技工人工费				元	20.494173	1.3609		27.89			
		高级技工人工费				元	4.650055	1.3688		6.36			
		增加人工费				元	1.075754	1		1.08			
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.003	6.25		0.02			
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.014364	4.31		0.06			
		砂轮片 Φ400mm				片	0.021	18.3		0.38			
		钢丝刷子				把	0.000545	16.5		0.01			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.002273	6.33		0.01			
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.004818	21.5		0.1			
		水泥 P.042.5				kg	0.034636	0.389		0.01			
		砂子				kg	0.103818	0.8		0.08			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.003182	7.36		0.02			
		油麻				kg	0.192273	13		2.5			
		汽油 70#~90#				kg	0.000818	7.54		0.01			
		氧气				m3	0.005455	6.99		0.04			
		乙炔气				kg	0.001818	16.54		0.03			
		密封油膏				kg	0.023091	7.75		0.18			
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	0.028909	56.11		1.62			
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm				m	1.02	45.59		46.5			
		室内镀锌钢管接头零件 DN80				个	0.463	29.06		13.45			
		水				m3	0.02	4.76		0.1			
		其他材料费				元	0.385564	1		0.39			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.639244	1		1.64			
		管子切断机 管径D(mm) D≤150				台班	0.004	34.46		0.14			
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159				台班	0.0317	47.92		1.52			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.001	23.29		0.02			
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0002	202.24		0.04			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.001	161.16		0.16			

项目编码	031001004003	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	13.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	161.1	0	0.03	22.35	6.494	16.11	0	0.003	2.235

工程量清单综合单价分析表

030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	17.2268	0	0.8576	3.7613
清单项目综合单价													34.760300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.53566		1.3891		3.52		
		技工人工费				元	5.58412		1.3609		7.6		
		高级技工人工费				元	1.30944		1.3688		1.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.04432		3.8		0.17		
		铜气焊丝				kg	0.0013		38.7		0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.00312		6.24		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054		6.24		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.00481		5.32		0.03		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.004		8.38		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.0003		4.27		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0005		14.11		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0012		0.75		0		
		硼砂				kg	0.0004		4.9		0		
		氧气				m3	0.01086		6.99		0.08		
		乙炔气				kg	0.00412		16.54		0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.008		6.54		0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005		12.12		0.06		
		冷媒铜管 φ9.53				m	1		15.9		15.9		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002		66.16		0.13		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002		131.28		0.26		
		法兰 DN32				片	0.004		14		0.06		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.001		135		0.14		
		其他材料费				元	0.06291		1		0.06		
		橡胶软管 DN20				m	0.006		9		0.05		
		压力表表弯(管)				个	0.001		8		0.01		
		水				m3	0.00348		4.76		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00029		198.41		0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.0001		30.77		0		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.0002		26.8		0.01		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.002		161.16		0.32		
		焊条恒温箱				台班	0.0002		43.89		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6				台班	0.0007		376.15		0.26		
		试压泵 压力P(MPa) P=60				台班	0.00095		207.61		0.2		

项目编码	031001004004	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	298.1	0	0.03	29.2	6.494	29.81	0	0.003	2.92
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	30.9268	0	0.8576	4.4463
清单项目综合单价													49.14530
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.53566		1.3891		3.52		
		技工人工费				元	5.58412		1.3609		7.6		
		高级技工人工费				元	1.30944		1.3688		1.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.04432		3.8		0.17		
		铜气焊丝				kg	0.0013		38.7		0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.00312		6.24		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054		6.24		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.00481		5.32		0.03		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.004		8.38		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.0003		4.27		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0005		14.11		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0012		0.75		0		
		硼砂				kg	0.0004		4.9		0		
		氧气				m3	0.01086		6.99		0.08		
		乙炔气				kg	0.00412		16.54		0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.008		6.54		0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005		12.12		0.06		
		冷媒铜管 φ15.88				m	1		29.6		29.6		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002		66.16		0.13		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002		131.28		0.26		
		法兰 DN32				片	0.004		14		0.06		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.001		135		0.14		
		其他材料费				元	0.06291		1		0.06		
		橡胶软管 DN20				m	0.006		9		0.05		
		压力表表弯(管)				个	0.001		8		0.01		
		水				m3	0.00348		4.76		0.02		
	主材												
	设备												
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00029		198.41		0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.0001		30.77		0		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.0002		26.8		0.01		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.002		161.16		0.32		
		焊条恒温箱				台班	0.0002		43.89		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6				台班	0.0007		376.15		0.26		
		试压泵 压力P(MPa) P=60				台班	0.00095		207.61		0.2		

项目编码	031001004005	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	9.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	358.1	0	0.03	32.2	6.494	35.81	0	0.003	3.22
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	36.9268	0	0.8576	4.7463
清单项目综合单价													55.445300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.53566		1.3891		3.52		
		技工人工费				元	5.58412		1.3609		7.6		
		高级技工人工费				元	1.30944		1.3688		1.79		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.04432		3.8		0.17		
		铜气焊丝				kg	0.0013		38.7		0.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		氧气	m3	0.01086	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.00412	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷媒铜管 φ19.05	m	1	35.6	35.6		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.06291	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0001	30.77	0		
		试压泵 压力P(MPa) P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		

项目编码	031208002012	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 难燃(B1级)型闭孔柔性	m3	1	613.03	1401.98	0	0	205.03	613.03	1401.98	0	0	205.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.13	2.52	0	0	3.84	0.81	15.4476	0	0	23.5392	4.9653
小计									628.4776	1401.98	0	23.5392	209.9953
清单项目综合单价													2263.992100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	125.676	1.3891	174.58		
		技工人工费	元	259.114	1.3609	352.63		
		高级技工人工费	元	62.696	1.3688	85.82		
		增加人工费	元	15.4476	1	15.45		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	29.7	86.72		
		难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑保温	m3	1.03	1250	1287.5		
		贴缝胶带 9m	卷	2.18	12	26.16		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.5392	1	23.54		

项目编码	031208002013	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125	m3	1	613.03	1772.78	0	0	223.57	613.03	1772.78	0	0	223.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.1304	2.52	0	0	3.84	0.81	15.448608	0	0	23.540736	4.965624
小计									628.478608	1772.78	0	23.540736	228.535624
清单项目综合单价													2653.334968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	15.448373	1	15.45		
		普工人工费	元	125.676	1.3891	174.58		
		技工人工费	元	259.114	1.3609	352.63		
		高级技工人工费	元	62.696	1.3688	85.82		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	29.7	86.72		
		难燃B1级发泡橡塑保温管壳(带铝箔)	m3	1.03	1610	1658.3		
		贴缝胶带 9m	卷	2.18	12	26.16		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.540378	1	23.54		

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	10.15	63.16	0	0	5.39	10.15	63.16	0	0	5.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	63.16	0	0.39168	5.47262
清单项目综合单价													79.43134

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
		增加人工费	元	0.25578	1	0.26		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		铜质闸阀 DN20	个	1.01	60	60.6		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	267.18	0	0	15.59	10.15	267.18	0	0	15.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1015	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25578	0	0	0.38976	0.082215
小计									10.40578	267.18	0	0.38976	15.672215
清单项目综合单价													293.647755
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.25578		1		0.26		
		普工人工费				元	1.412		1.3891		1.96		
		技工人工费				元	4.901		1.3609		6.67		
		高级技工人工费				元	1.111		1.3688		1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507		0.1		0.15		
		锯条				根	0.056		0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01		2.23		2.25		
		电动两通阀DN20				个	1.01		262		264.62		
		其他材料费				元	0.112		1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.38976		1		0.39		
项目编码	031003008008		项目名称		除污器(过滤器)			计量单位	组		工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	35.25	91.75	0	0	12.35	35.25	91.75	0	0	12.35
小计									35.25	91.75	0	0	12.35
清单项目综合单价													139.35
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	5.008		1.3891		6.96		
		技工人工费(安装)				元	16.896		1.3609		22.99		
		高级技工人工费(安装)				元	3.869		1.3688		5.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.04		6.24		0.25		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.34		0.1		0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75				套	8.24		0.54		4.45		
		锯条				根	0.1		0.77		0.08		
		清油 C01-1				kg	0.01		19.2		0.19		
		铜质Y型过滤器 DN20				个	1		73		73		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa				片	2		6.6		13.2		
		其他材料费				元	0.55		1		0.55		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031003010005		项目名称		软接头(软管)			计量单位	个(组)		工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-308换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	根	1	36.53	146.17	0	0	15.35	36.53	146.17	0	0	15.35
小计									36.53	146.17	0	0	15.35
清单项目综合单价													198.05
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.444		1.3891		7.56		
		技工人工费				元	17.575		1.3609		23.92		
		高级技工人工费				元	3.69		1.3688		5.05		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.122		6.24		0.76		
		二硫化钼				kg	0.002		90		0.18		
		带编网不锈钢波纹软接 DN20				根	1		145		145		
		其他材料费				元	0.229		1		0.23		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030601002003		项目名称		压力仪表			计量单位	台		工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地 不锈钢压力表(带旋塞	台(块)	1	49.67	28.99	80	0.8	12.44	49.67	28.99	80	0.8	12.44
小计									49.67	28.99	80	0.8	12.44
清单项目综合单价													171.90
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.412		1.3891		1.96		
		技工人工费				元	30.241		1.3609		41.15		
		高级技工人工费				元	4.791		1.3688		6.56		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	2		0.05		0.1		
		固定卡子 1.5×32				个	1		2		2		
		位号牌				个	1		0.54		0.54		
		其他材料费				元	3		1		3		
		校验材料费				元	0.26		1		0.26		
		仪表接头				套	1		4.99		4.99		
		取源部件				套	1		18.1		18.1		
	主材												
	设备	不锈钢压力表(带旋塞,不锈钢材质)											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.8		1		0.8		
项目编码	030601001002		项目名称		温度仪表			计量单位	支		工程量	104	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-1	膨胀式温度计 工业液体温度计	支	1	22.66	8.34	66	0.44	5.44	22.66	8.34	66	0.44	5.44
小计									22.66	8.34	66	0.44	5.44
清单项目综合单价													102.88
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.655		1.3891		0.91		
		技工人工费				元	13.758		1.3609		18.72		
		高级技工人工费				元	2.212		1.3688		3.03		
	材料	插座带丝堵				套	1		5.8		5.8		
		位号牌				个	1		0.54		0.54		
		其他材料费				元	2		1		2		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备	温度计										
	机械	仪器仪表使用费			元	0.44	1	0.44				

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	23.79	48.89	0	0	7.68	23.79	48.89	0	0	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2379	2.52	0	0	3.84	0.81	0.599508	0	0	0.913536	0.192699
小计									24.389508	48.89	0	0.913536	7.872699
清单项目综合单价													82.065743

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.599508	1	0.6		
		普工人工费	元	3.369	1.3891	4.68		
		技工人工费	元	11.445	1.3609	15.58		
		高级技工人工费	元	2.579	1.3688	3.53		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.1	0.11		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.56	0.28		
		锯条	根	0.05	0.77	0.04		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.21	2.44		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.26	0.26		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.46	0.46		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
		圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	2.6	0.55		
		角钢 <60	kg	0.65	4.904	3.19		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.06	0.12		
		自动排气阀 DN20 1.0MPa	个	1	41	41		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.913536	1	0.91		

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	138.17	0	0	10.24	15.12	138.17	0	0	10.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	138.17	0	0.580608	10.362472
清单项目综合单价													164.614104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.381024	1	0.38		
		普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
		全铜截止阀 DN32	个	1.01	131.28	132.59		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	27.46	179.49	0	0	15.02	27.46	179.49	0	0	15.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	179.49	0	1.054464	15.242426
清单项目综合单价													223.938882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.691992	1	0.69		
		普工人工费	元	3.915	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	13.216	1.3609	17.99		
		高级技工人工费	元	2.947	1.3688	4.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		全铜截止阀 DN40	个	1.01	170.12	171.82		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054464	1	1.05		

项目编码	031003003041	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	312.71	0	21.62	34.95	81.15	312.71	0	21.62	34.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	312.71	0	24.73808	35.60772
清单项目综合单价													456.25204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN50	个	1	273	273		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费		元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003042	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	109.05	472.83	0	38.26	50.21	109.05	472.83	0	38.26	50.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	472.83	0	42.44944	51.09371
清单项目综合单价													678.17247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN65	个	1	424	424		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003003043	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	125.52	585.65	0	38.26	59.47	125.52	585.65	0	38.26	59.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	585.65	0	43.079968	60.486712
清单项目综合单价													817.899784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
		普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN80	个	1	476	476		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.819968	1	4.82		

项目编码	031003003044	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	154.98	701.6	0	44.91	72.2	154.98	701.6	0	44.91	72.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	701.6	0	50.861232	73.455338
清单项目综合单价													984.802066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN100	个	1	574	574		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003003045	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	197.66	858.85	0	46.58	89.57	197.66	858.85	0	46.58	89.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9766	2.52	0	0	3.84	0.81	4.981032	0	0	7.590144	1.601046
小计									202.641032	858.85	0	54.170144	91.171046
清单项目综合单价													1206.832222

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.962	1.3891	38.84		
		技工人工费	元	94.815	1.3609	129.03		
		高级技工人工费	元	21.761	1.3688	29.79		
		增加人工费	元	4.981032	1	4.98		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	6.24	2.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	8.36	6.02		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.09	19.58	1.76		
		乙炔气	kg	0.034	16.54	0.56		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN125	个	1	747	747		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	39.76	79.52		
		其他材料费	元	1.62	1	1.62		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.590144	1	7.59		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	166.34	46.58		

项目编码	031003002004	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-26换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	个	1	48.03	1526.58	0	0	86.9	48.03	1526.58	0	0	86.9
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4803	2.52	0	0	3.84	0.81	1.210356	0	0	1.844352	0.389043
小计									49.240356	1526.58	0	1.844352	87.289043
清单项目综合单价													1664.953751

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.210356	1	1.21		
		普工人工费	元	6.747	1.3891	9.37		
		技工人工费	元	23.027	1.3609	31.34		
		高级技工人工费	元	5.347	1.3688	7.32		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.528	0.1	0.05		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		压差控制电动二通调节阀 DN32	个	1	1497.78	1497.78		
		螺纹法兰 DN32 0.6MPa	片	2	8.8	17.6		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.844352	1	1.84		

项目编码	031003002005	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-27换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	81.15	2035.66	0	0	119.65	81.15	2035.66	0	0	119.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	2035.66	0	3.11808	120.30772
清单项目综合单价													2242.28204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.604	0.1	0.06		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		压差控制电动二通调节阀 DN40	个	1	2000	2000		
		螺纹法兰 DN40 0.6MPa	片	2	12.1	24.2		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003002006	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	81.15	2759.21	0	0	155.83	81.15	2759.21	0	0	155.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	2759.21	0	3.11808	156.48772
清单项目综合单价													3002.01204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.15	19.2	2.88		
		压差控制电动二通调节阀 DN50	个	1	2715	2715		
		螺纹法兰 DN50 0.6MPa	片	2	14.85	29.7		
		其他材料费	元	0.945	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003046	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	109.05	3737.83	0	38.26	213.46	109.05	3737.83	0	38.26	213.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	3737.83	0	42.44944	214.34371
清单项目综合单价													4106.42247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		压差控制电动二通调节阀 DN65	个	1	3689	3689		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003003047	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˆ	个	1	125.52	4609.65	0	38.26	260.67	125.52	4609.65	0	38.26	260.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	4609.65	0	43.079968	261.686712

清单项目综合单价	5043.099784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
		增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		压差控制电动二通调节阀 DN80	个	1	4500	4500		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.819968	1	4.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003003048	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ	个	1	154.98	5727.6	0	44.91	323.5	154.98	5727.6	0	44.91	323.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	5727.6	0	50.861232	324.755338

清单项目综合单价	6262.102066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		压差控制电动二通调节阀 DN100	个	1	5600	5600		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-26换	法兰阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˆ	个	1	48.03	2057.8	0	0	113.46	48.03	2057.8	0	0	113.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4803	2.52	0	0	3.84	0.81	1.210356	0	0	1.844352	0.389043
小计									49.240356	2057.8	0	1.844352	113.849043

清单项目综合单价	2222.733751

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.210356	1	1.21		
		普工人工费	元	6.747	1.3891	9.37		
		技工人工费	元	23.027	1.3609	31.34		
		高级技工人工费	元	5.347	1.3688	7.32		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.528	0.1	0.05		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		远传式能量计（含通讯接口） DN32	个	1	2029	2029		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		螺纹法兰 DN32 0.6MPa	片	2	8.8	17.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.844352	1	1.84		

项目编码	031003001020	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-27换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	81.15	2221.33	0	0	128.93	81.15	2221.33	0	0	128.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	2221.33	0	3.11808	129.58772
清单项目综合单价													2437.23204
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	2.04498		1		2.04		
		普工人工费				元	11.536		1.3891		16.02		
		技工人工费				元	38.96		1.3609		53.02		
		高级技工人工费				元	8.848		1.3688		12.11		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.604		0.1		0.06		
		锯条				根	0.23		0.77		0.18		
		远传式能量计（含通讯接口） DN40				个	1		2185.67		2185.67		
		其他材料费				元	0.78		1		0.78		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.11		6.24		0.69		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24		1.16		9.56		
		清油 C01-1				kg	0.01		19.2		0.19		
		螺纹法兰 DN40 0.6MPa				片	2		12.1		24.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.11616		1		3.12		
项目编码	031003003049		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	2739.71	0	21.62	156.3	81.15	2739.71	0	21.62	156.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	2739.71	0	24.73808	156.95772
清单项目综合单价													3004.60204
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	11.536		1.3891		16.02		
		技工人工费				元	38.96		1.3609		53.02		
		高级技工人工费				元	8.848		1.3688		12.11		
		增加人工费				元	2.04498		1		2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14		6.24		0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24		1.16		9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21		8.36		1.76		
		锯条				根	0.16		0.77		0.12		
		清油 C01-1				kg	0.015		19.2		0.29		
		远传式能量计（含通讯接口） DN50				个	1		2700		2700		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2		13.18		26.36		
		其他材料费				元	0.75		1		0.75		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.11616		1		3.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13		166.34		21.62		
项目编码	031003003050		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	2908.83	0	38.26	172.01	109.05	2908.83	0	38.26	172.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	2908.83	0	42.44944	172.89371
清单项目综合单价													3235.97247
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	2.74806		1		2.75		
		普工人工费				元	15.451		1.3891		21.46		
		技工人工费				元	52.313		1.3609		71.19		
		高级技工人工费				元	11.982		1.3688		16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18		6.24		1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24		1.16		9.56		
		清油 C01-1				kg	0.015		19.2		0.29		
		氧气(工业用)				m3	0.04		19.58		0.78		
		乙炔气				kg	0.014		16.54		0.23		
		远传式能量计（含通讯接口） DN65				个	1		2860		2860		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2		16.22		32.44		
		其他材料费				元	0.9		1		0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42		8.36		3.51		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23		166.34		38.26		
		增加机械费				元	4.18752		1		4.19		
项目编码	031003003051		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	125.52	3109.65	0	38.26	185.67	125.52	3109.65	0	38.26	185.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	3109.65	0	43.079968	186.686712
清单项目综合单价													3468.099784
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	3.163104		1		3.16		
		普工人工费				元	17.737		1.3891		24.64		
		技工人工费				元	60.215		1.3609		81.95		
		高级技工人工费				元	13.827		1.3688		18.93		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26		6.24		1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48		1.16		19.12		
		清油 C01-1				kg	0.015		19.2		0.29		
		氧气(工业用)				m3	0.06		19.58		1.17		
		乙炔气				kg	0.02		16.54		0.33		
		远传式能量计（含通讯接口） DN80				个	1		3000		3000		
		其他材料费				元	1.02		1		1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49		8.36		4.1		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2		41		82		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.819968	1	4.82		

项目编码	031003003052	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ	个	1	154.98	3427.6	0	44.91	208.5	154.98	3427.6	0	44.91	208.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	3427.6	0	50.861232	209.755338

清单项目综合单价 3847.102066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		远传式能量计（含通讯接口） DN100	个	1	3300	3300		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003003053	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ	个	1	197.66	3811.85	0	46.58	237.22	197.66	3811.85	0	46.58	237.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9766	2.52	0	0	3.84	0.81	4.981032	0	0	7.590144	1.601046
小计									202.641032	3811.85	0	54.170144	238.821046

清单项目综合单价 4307.482222

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.981032	1	4.98		
		普工人工费	元	27.962	1.3891	38.84		
		技工人工费	元	94.815	1.3609	129.03		
		高级技工人工费	元	21.761	1.3688	29.79		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	6.24	2.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.09	19.58	1.76		
		乙炔气	kg	0.034	16.54	0.56		
		其他材料费	元	1.62	1	1.62		
		远传式能量计（含通讯接口） DN125	个	1	3700	3700		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	8.36	6.02		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	39.76	79.52		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	166.34	46.58		
		增加机械费	元	7.590144	1	7.59		

项目编码	031003008009	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ˉ	个	1	62.71	209.73	0	21.62	25.74	62.71	209.73	0	21.62	25.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	209.73	0	24.028064	26.247951

清单项目综合单价 324.296307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
		普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		Y型过滤器 DN32	个	1	175.56	175.56		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	2.408064	1	2.41		

项目编码	031003008010	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ	个	1	66.48	252.97	0	21.62	28.73	66.48	252.97	0	21.62	28.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6648	2.52	0	0	3.84	0.81	1.675296	0	0	2.552832	0.538488
小计									68.155296	252.97	0	24.172832	29.268488

清单项目综合单价 374.566616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.36	1.3891	13		
		技工人工费	元	31.874	1.3609	43.38		
		高级技工人工费	元	7.379	1.3688	10.1		
		增加人工费	元	1.675296	1	1.68		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	8.36	1.42		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		Y型过滤器 DN40	个	1	213	213		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	13.69	27.38		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.552832	1	2.55		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003008011	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	81.15	755.71	0	21.62	57.1	81.15	755.71	0	21.62	57.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	755.71	0	24.73808	57.75772

清单项目综合单价								921.40204
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		Y型过滤器 DN50	个	1	716	716		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003008012	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	109.05	931.83	0	38.26	73.16	109.05	931.83	0	38.26	73.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	931.83	0	42.44944	74.04371

清单项目综合单价								1160.12247
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		铸铁Y型过滤器 DN65	个	1	883	883		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003008013	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	125.52	1183.65	0	38.26	89.37	125.52	1183.65	0	38.26	89.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	1183.65	0	43.079968	90.386712

清单项目综合单价								1445.799784
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
		普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		铸铁Y型过滤器 DN80	个	1	1074	1074		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.819968	1	4.82		

项目编码	031003008014	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	154.98	1546.6	0	44.91	114.45	154.98	1546.6	0	44.91	114.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	1546.6	0	50.861232	115.705338

清单项目综合单价								1872.052066
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		铸铁Y型过滤器 DN100	个	1	1419	1419		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003008015	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	197.66	1770.85	0	46.58	135.17	197.66	1770.85	0	46.58	135.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9766	2.52	0	0	3.84	0.81	4.981032	0	0	7.590144	1.601046
小计									202.641032	1770.85	0	54.170144	136.771046

清单项目综合单价	2164.432222

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.981032	1	4.98		
		普工人工费	元	27.962	1.3891	38.84		
		技工人工费	元	94.815	1.3609	129.03		
		高级技工人工费	元	21.761	1.3688	29.79		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	6.24	2.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.09	19.58	1.76		
		乙炔气	kg	0.034	16.54	0.56		
		铸铁Y型过滤器 DN125	个	1	1659	1659		
		其他材料费	元	1.62	1	1.62		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	8.36	6.02		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	39.76	79.52		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.590144	1	7.59		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	166.34	46.58		

项目编码	031003010006	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-304换	金属软管安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 25<DN≤32	根	1	38.19	312.33	0	0	24.03	38.19	312.33	0	0	24.03
小计									38.19	312.33	0	0	24.03

清单项目综合单价	374.55

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.655	1.3891	7.86		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
		高级技工人工费	元	3.869	1.3688	5.3		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.012	0.1	0		
		机油	kg	0.016	12	0.19		
		带编网不锈钢波纹软接 DN32	根	1	311.67	311.67		
		其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003010007	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-305换	金属软管安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 32<DN≤40	根	1	42.4	405.78	0	0	29.62	42.4	405.78	0	0	29.62
小计									42.4	405.78	0	0	29.62

清单项目综合单价	477.80

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.31	1.3891	8.77		
		技工人工费	元	20.439	1.3609	27.82		
		高级技工人工费	元	4.245	1.3688	5.81		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.016	0.1	0		
		机油	kg	0.02	12	0.24		
		带编网不锈钢波纹软接 DN40	根	1	405	405		
		其他材料费	元	0.542	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003010008	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-306换	金属软管安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 40<DN≤50	根	1	49.06	517.82	0	0	36.69	49.06	517.82	0	0	36.69
小计									49.06	517.82	0	0	36.69

清单项目综合单价	603.57

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.184	1.3891	9.98		
		技工人工费	元	23.706	1.3609	32.26		
		高级技工人工费	元	4.979	1.3688	6.82		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.024	0.1	0		
		机油	kg	0.023	12	0.28		
		带编网不锈钢波纹软接 DN50	根	1	517	517		
		其他材料费	元	0.542	1	0.54		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	031003003054	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	20		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	412.16	0	38.26	47.18	109.05	412.16	0	38.26	47.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1	2.52	0	0	3.84	0.81	2.772	0	0	4.224	0.891
小计									111.822	412.16	0	42.484	48.071
清单项目综合单价													614.5370
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	15.451		1.3891		21.46		
		技工人工费				元	52.313		1.3609		71.19		
		高级技工人工费				元	11.982		1.3688		16.4		
		增加人工费				元	2.74806		1		2.75		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18		6.24		1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24		1.16		9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42		8.36		3.51		
		清油 C01-1				kg	0.015		19.2		0.29		
		氧气(工业用)				m3	0.04		19.58		0.78		
		乙炔气				kg	0.014		16.54		0.23		
		橡胶软接头 DN65				个	1		363.33		363.33		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2		16.22		32.44		
		其他材料费				元	0.9		1		0.9		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	4.18752		1		4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23		166.34		38.26		
项目编码	031003003055	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	12		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	125.52	558.32	0	38.26	58.1	125.52	558.32	0	38.26	58.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	558.32	0	43.079968	59.116712
清单项目综合单价													789.199784
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	3.163104		1		3.16		
		普工人工费				元	17.737		1.3891		24.64		
		技工人工费				元	60.215		1.3609		81.95		
		高级技工人工费				元	13.827		1.3688		18.93		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26		6.24		1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48		1.16		19.12		
		清油 C01-1				kg	0.015		19.2		0.29		
		氧气(工业用)				m3	0.06		19.58		1.17		
		乙炔气				kg	0.02		16.54		0.33		
		橡胶软接头 DN80				个	1		448.67		448.67		
		其他材料费				元	1.02		1		1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49		8.36		4.1		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2		41		82		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23		166.34		38.26		
		增加机械费				元	4.819968		1		4.82		
项目编码	031003003056	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	154.98	663.6	0	44.91	70.3	154.98	663.6	0	44.91	70.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	663.6	0	50.861232	71.555338
清单项目综合单价													944.902066
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	3.905496		1		3.91		
		普工人工费				元	21.979		1.3891		30.53		
		技工人工费				元	74.385		1.3609		101.23		
		高级技工人工费				元	16.961		1.3688		23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35		6.24		2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48		1.16		19.12		
		清油 C01-1				kg	0.02		19.2		0.38		
		氧气(工业用)				m3	0.07		19.58		1.37		
		乙炔气				kg	0.024		16.54		0.4		
		橡胶软接头 DN100				个	1		536		536		
		其他材料费				元	1.22		1		1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59		8.36		4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2		49		98		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	5.951232		1		5.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27		166.34		44.91		
项目编码	031003003057	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	197.66	769.85	0	46.58	85.12	197.66	769.85	0	46.58	85.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9766	2.52	0	0	3.84	0.81	4.981032	0	0	7.590144	1.601046
小计									202.641032	769.85	0	54.170144	86.721046
清单项目综合单价													1113.382222
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	4.981032		1		4.98		
		普工人工费				元	27.962		1.3891		38.84		
		技工人工费				元	94.815		1.3609		129.03		
		高级技工人工费				元	21.761		1.3688		29.79		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46		6.24		2.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48		1.16		19.12		
		清油 C01-1				kg	0.02		19.2		0.38		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	氧气(工业用)	m3	0.09	19.58	1.76		
		乙炔气	kg	0.034	16.54	0.56		
		其他材料费	元	1.62	1	1.62		
		橡胶软接头 DN125	个	1	658	658		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	8.36	6.02		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	39.76	79.52		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	166.34	46.58		
		增加机械费	元	7.590144	1	7.59		

项目编码	031003003058	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤32	个	1	62.71	683.17	0	21.62	49.41	62.71	683.17	0	21.62	49.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	683.17	0	24.028064	49.917951
清单项目综合单价													821.406307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
		增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		静态平衡阀 DN32	个	1	649	649		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.408064	1	2.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003003059	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	66.48	916.97	0	21.62	61.93	66.48	916.97	0	21.62	61.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6648	2.52	0	0	3.84	0.81	1.675296	0	0	2.552832	0.538488
小计									68.155296	916.97	0	24.172832	62.468488
清单项目综合单价													1071.766616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.675296	1	1.68		
		普工人工费	元	9.36	1.3891	13		
		技工人工费	元	31.874	1.3609	43.38		
		高级技工人工费	元	7.379	1.3688	10.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		静态平衡阀 DN40	个	1	877	877		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	13.69	27.38		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	8.36	1.42		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	2.552832	1	2.55		

项目编码	031003003060	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	989.42	0	21.62	68.78	81.15	989.42	0	21.62	68.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	989.42	0	24.73808	69.43772
清单项目综合单价													1166.79204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		静态平衡阀 DN50	个	1	949.71	949.71		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003061	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	1329.83	0	38.26	93.06	109.05	1329.83	0	38.26	93.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	1329.83	0	42.44944	93.94371
清单项目综合单价													1578.02247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	2.74806	1	2.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		静态平衡阀 DN65	个	1	1281	1281		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.18752	1	4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003003062	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	125.52	2332.42	0	38.26	146.81	125.52	2332.42	0	38.26	146.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	2332.42	0	43.079968	147.826712
清单项目综合单价													2652.009784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
		普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		静态平衡阀 DN80	个	1	2222.77	2222.77		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.819968	1	4.82		

项目编码	031003003063	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	154.98	2577.6	0	44.91	166	154.98	2577.6	0	44.91	166
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	2577.6	0	50.861232	167.255338
清单项目综合单价													2954.602066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		静态平衡阀 DN100	个	1	2450	2450		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003003064	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	197.66	4836.69	0	46.58	288.47	197.66	4836.69	0	46.58	288.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9766	2.52	0	0	3.84	0.81	4.981032	0	0	7.590144	1.601046
小计									202.641032	4836.69	0	54.170144	290.071046
清单项目综合单价													5383.572222

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.981032	1	4.98		
		普工人工费	元	27.962	1.3891	38.84		
		技工人工费	元	94.815	1.3609	129.03		
		高级技工人工费	元	21.761	1.3688	29.79		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	6.24	2.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.09	19.58	1.76		
		乙炔气	kg	0.034	16.54	0.56		
		其他材料费	元	1.62	1	1.62		
		静态平衡阀 DN125	个	1	4724.84	4724.84		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	8.36	6.02		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	39.76	79.52		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	166.34	46.58		
		增加机械费	元	7.590144	1	7.59		

项目编码	031003001021	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	278.79	0	0	17.27	15.12	278.79	0	0	17.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	278.79	0	0.580608	17.392472
清单项目综合单价													312.264104
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.176	1.3891		3.02		
		技工人工费				元		7.223	1.3609		9.83		
		高级技工人工费				元		1.657	1.3688		2.27		
		增加人工费				元		0.381024	1		0.38		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.006	7.49		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m		2.412	0.1		0.24		
		锯条				根		0.16	0.77		0.12		
		黑玛钢活接头 DN32				个		1.01	4.84		4.89		
		排污阀 DN32				个		1.01	270.5		273.21		
		其他材料费				元		0.29	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.580608	1		0.58		
项目编码	031003001022	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	23.79	48.89	0	0	7.68	23.79	48.89	0	0	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2379	2.52	0	0	3.84	0.81	0.599508	0	0	0.913536	0.192699
小计									24.389508	48.89	0	0.913536	7.872699
清单项目综合单价													82.065743
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		3.369	1.3891		4.68		
		技工人工费				元		11.445	1.3609		15.58		
		高级技工人工费				元		2.579	1.3688		3.53		
		增加人工费				元		0.599508	1		0.6		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm				kg		0.21	2.6		0.55		
		角钢 <60				kg		0.65	4.904		3.19		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.056	0.1		0.11		
		六角螺母 M8				个		2.06	0.06		0.12		
		钢垫圈 M8.5				个		2.06	0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)				kg		0.5	0.56		0.28		
		锯条				根		0.05	0.77		0.04		
		黑玛钢管箍 DN20				个		2.02	1.21		2.44		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20				个		1.01	0.26		0.26		
		黑玛钢弯头 DN20				个		1.01	0.46		0.46		
		自动排气阀(带闸阀、浮球式) DN20				个		1	41		41		
		其他材料费				元		0.36	1		0.36		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.913536	1		0.91		
项目编码	031003001023	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	138.17	0	0	10.24	15.12	138.17	0	0	10.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	138.17	0	0.580608	10.362472
清单项目综合单价													164.614104
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.176	1.3891		3.02		
		技工人工费				元		7.223	1.3609		9.83		
		高级技工人工费				元		1.657	1.3688		2.27		
		增加人工费				元		0.381024	1		0.38		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.006	7.49		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m		2.412	0.1		0.24		
		锯条				根		0.16	0.77		0.12		
		黑玛钢活接头 DN32				个		1.01	4.84		4.89		
		全铜截止阀 DN32				个		1.01	131.28		132.59		
		其他材料费				元		0.29	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.580608	1		0.58		
项目编码	031003003065	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	312.71	0	21.62	34.95	81.15	312.71	0	21.62	34.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	312.71	0	24.73808	35.60772
清单项目综合单价													456.25204
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		2.04498	1		2.04		
		普工人工费				元		11.536	1.3891		16.02		
		技工人工费				元		38.96	1.3609		53.02		
		高级技工人工费				元		8.848	1.3688		12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.14	6.24		0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		8.24	1.16		9.56		
		锯条				根		0.16	0.77		0.12		
		清油 C01-1				kg		0.015	19.2		0.29		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN50				个		1	273		273		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片		2	13.18		26.36		
		其他材料费				元		0.75	1		0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.21	8.36		1.76		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班		0.13	166.34		21.62		
		增加机械费				元		3.11616	1		3.12		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003003066	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	472.83	0	38.26	50.21	109.05	472.83	0	38.26	50.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	472.83	0	42.44944	51.09371
清单项目综合单价													678.17247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
		增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN65	个	1	424	424		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.18752	1	4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003003067	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32	个	1	62.71	818.17	0	21.62	56.16	62.71	818.17	0	21.62	56.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	818.17	0	24.028064	56.667951
清单项目综合单价													963.156307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
		普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		自力式压差平衡阀 DN32	个	1	784	784		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	2.408064	1	2.41		

项目编码	031003003068	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	1658.11	0	21.62	102.22	81.15	1658.11	0	21.62	102.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	1658.11	0	24.73616	102.877315
清单项目综合单价													1868.918455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		自力式压差平衡阀 DN50	个	1	1618.4	1618.4		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003069	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	1898.83	0	38.26	121.51	109.05	1898.83	0	38.26	121.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0905	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74806	0	0	4.18752	0.883305
小计									111.79806	1898.83	0	42.44752	122.393305
清单项目综合单价													2175.468885

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		自力式压差平衡阀 DN65	个	1	1850	1850		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003003070	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32	个	1	62.71	683.17	0	21.62	49.41	62.71	683.17	0	21.62	49.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	683.17	0	24.028064	49.917951
清单项目综合单价													821.406307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
		普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		静态平衡阀 DN32	个	1	649	649		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	2.408064	1	2.41		

项目编码	031003003071	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	989.42	0	21.62	68.78	81.15	989.42	0	21.62	68.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	989.42	0	24.73616	69.437315
清单项目综合单价													1166.788455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		静态平衡阀 DN50	个	1	949.71	949.71		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003072	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	1329.83	0	38.26	93.06	109.05	1329.83	0	38.26	93.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0905	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74806	0	0	4.18752	0.883305
小计									111.79806	1329.83	0	42.44752	93.943305
清单项目综合单价													1578.018885

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		静态平衡阀 DN65	个	1	1281	1281		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003001024	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	15.12	2054.87	0	0	106.07	15.12	2054.87	0	0	106.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	2054.87	0	0.580608	106.192472
清单项目综合单价													2177.144104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.381024	1	0.38		
		普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
		远传式能量计（含通讯接口） DN32	个	1.01	2029	2049.29		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	031003003073	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	2739.71	0	21.62	156.3	81.15	2739.71	0	21.62	156.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	2739.71	0	24.73616	156.957315
清单项目综合单价													3004.598455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		远传式能量计（含通讯接口） DN50	个	1	2700	2700		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003074	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	2908.83	0	38.26	172.01	109.05	2908.83	0	38.26	172.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	1.0905	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74806	0	0	4.18752	0.883305
小计									111.79806	2908.83	0	42.44752	172.893305
清单项目综合单价													3235.968885

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		远传式能量计（含通讯接口） DN65	个	1	2860	2860		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003003075	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤32	个	1	62.71	268.17	0	21.62	28.66	62.71	268.17	0	21.62	28.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	268.17	0	24.028064	29.167951
清单项目综合单价													385.656307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
		增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		蒸汽过滤器(100目) DN20	个	1	234	234		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.408064	1	2.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003003076	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	66.48	430.97	0	21.62	37.63	66.48	430.97	0	21.62	37.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.6648	2.52	0	0	3.84	0.81	1.675296	0	0	2.552832	0.538488
小计									68.155296	430.97	0	24.172832	38.168488
清单项目综合单价													561.466616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	9.36	1.3891	13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	31.874	1.3609	43.38		
		高级技工人工费	元	7.379	1.3688	10.1		
		增加人工费	元	1.675296	1	1.68		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	8.36	1.42		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		蒸汽过滤器(100目) DN40	个	1	391	391		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	13.69	27.38		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.552832	1	2.55		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地 蒸汽压力表(带旋塞阀)	台(块)	1	49.67	28.99	80	0.8	12.44	49.67	28.99	80	0.8	12.44
小计									49.67	28.99	80	0.8	12.44
清单项目综合单价													171.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	30.241	1.3609	41.15		
		高级技工人工费	元	4.791	1.3688	6.56		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.05	0.1		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		取源部件	套	1	18.1	18.1		
	主材							
	设备	蒸汽压力表(带旋塞阀)						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	1	0.8		

项目编码	031003003077	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	9.97	391.25	0	0	21.76	9.97	391.25	0	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0997	2.52	0	0	3.84	0.81	0.251244	0	0	0.382848	0.080757
小计									10.221244	391.25	0	0.382848	21.840757
清单项目综合单价													423.694849

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.251244	1	0.25		
		普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.772	1.3609	6.49		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
	材料	锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		进水电磁阀 DN15	个	1.01	385	388.85		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.382848	1	0.38		

项目编码	031003003078	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	2307.05	0	0	117.58	10.15	2307.05	0	0	117.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1015	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25578	0	0	0.38976	0.082215
小计									10.40578	2307.05	0	0.38976	117.662215
清单项目综合单价													2435.507755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.25578	1	0.26		
		普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
	材料	锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		蒸汽电动阀 DN20	个	1.01	2281.67	2304.49		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

项目编码	031003003079	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	294.78	0	0	16.97	10.15	294.78	0	0	16.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1015	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25578	0	0	0.38976	0.082215
小计									10.40578	294.78	0	0.38976	17.052215
清单项目综合单价													322.627755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
		增加人工费	元	0.25578	1	0.26		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		蒸汽截止阀 DN20	个	1.01	289.33	292.22		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

项目编码	031003003080	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	27.46	592.13	0	0	35.65	27.46	592.13	0	0	35.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	592.13	0	1.054464	35.872426

清单项目综合单价 657.208882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.915	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	13.216	1.3609	17.99		
		高级技工人工费	元	2.947	1.3688	4.03		
		增加人工费	元	0.691992	1	0.69		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		蒸汽截止阀 DN40	个	1.01	578.67	584.46		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054464	1	1.05		

项目编码	031003003081	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	27.46	399.08	0	0	26	27.46	399.08	0	0	26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	399.08	0	1.054464	26.222426

清单项目综合单价 454.508882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.915	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	13.216	1.3609	17.99		
		高级技工人工费	元	2.947	1.3688	4.03		
		增加人工费	元	0.691992	1	0.69		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		浮球式疏水阀 DN40	个	1.01	387.53	391.41		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054464	1	1.05		

项目编码	030702002039	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	424.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	745.14	0	95.37	390.69	157.675	74.514	0	9.537	39.069
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6988	2.52	0	0	3.84	0.81	4.280976	0	0	6.523392	1.376028
小计									204.03486	85.596456	0	18.42549	50.418454

清单项目综合单价 358.475260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	47.406147	1.3891	65.85		
		技工人工费	元	59.440221	1.3609	80.89		
		高级技工人工费	元	17.393475	1.3688	23.81		
		增加人工费	元	4.280867	1	4.28		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.042658	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111815	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005698	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005398	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.093768	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005748	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012995	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008447	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003649	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001419	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102579	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000545	4.76	0		
		其他材料费	元	1.352945	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.523225	1	6.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03283	192.4	6.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001919	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002040	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	462.08	0	95.37	376.54	157.675	46.208	0	9.537	37.654
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6073	2.52	0	0	3.84	0.81	4.050396	0	0	6.172032	1.301913
小计									171.808386	50.18016	0	16.544402	41.429693
清单项目综合单价													279.962641

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.050257	1	4.05		
		普工人工费	元	44.544153	1.3891	61.88		
		技工人工费	元	56.162033	1.3609	76.43		
		高级技工人工费	元	16.766096	1.3688	22.95		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.09271	7.49	0.69		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.004694	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000816	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.010612	20.95	0.22		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.006898	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000612	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000286	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000592	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00298	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001159	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10251	21.5	2.2		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		氧气	m3	0.000241	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000086	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000429	4.76	0		
		其他材料费	元	1.326631	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000551	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.034837	2.7	0.09		
		角钢 <63	kg	0.091314	4.59	0.42		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.004653	33.32	0.16		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004408	67.8	0.3		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		电	kW·h	0.003711	0.75	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032604	192.4	6.27		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004029	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004029	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001567	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		
		增加机械费	元	6.17182	1	6.17		

项目编码	030702002041	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	1362.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200< L≤320	10m2	0.1	1318.36	743.63	0	86.21	333.13	131.836	74.363	0	8.621	33.313
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4404	2.52	0	0	3.84	0.81	3.629808	0	0	5.531136	1.166724
小计									177.544692	85.445456	0	16.517234	44.45315
清单项目综合单价													323.960532
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		40.236327	1.3891		55.89		
		技工人工费				元		50.44346	1.3609		68.65		
		高级技工人工费				元		14.719617	1.3688		20.15		
		增加人工费				元		3.629758	1		3.63		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg		0.000675	3.643		0		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.14	4.31		0.6		
		扁钢 <59				kg		0.042673	2.7		0.12		
		角钢 <63				kg		0.111856	4.59		0.51		
		角钢 <60				kg		5.772	4.904		28.31		
		成品风管 δ=0.5mm				m2		1.149	23.56		27.07		
		成品风管 δ=0.75mm				m2		0.0057	33.32		0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2		0.0054	67.8		0.37		
		钢丝刷				把		0.008868	2.77		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.07377	7.49		0.55		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.075	8.94		0.67		
		白布				m2		0.1	5.45		0.55		
		打包带				kg		0.02	5.13		0.1		
		帆布				m2		0.00575	14.15		0.08		
		膨胀螺栓 M12				套		0.001	0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套		21.1	0.26		5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套		0.013	20.95		0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套		0.00845	3.1		0.03		
		镀锌铆钉 M4				kg		0.065	7.02		0.46		
		铁铆钉 M4				kg		0.00075	4.32		0		
		铁铆钉				kg		0.00035	4.32		0		
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg		0.000725	25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg		0.00365	6.45		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.00142	8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.102579	21.5		2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.224	8.36		1.87		
		铁砂布 0#-2#				张		0.064441	0.75		0.05		
		打包铁卡子				10个		0.2	0.27		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.100504	7.36		0.74		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.08868	10.9		0.97		
		电				kW·h		0.003713	0.75		0		
		溶剂汽油				kg		0.012415	6		0.07		
		氧气				m3		0.000295	6.99		0		
		乙炔气				kg		0.000105	16.54		0		
		密封胶				kg		0.2	11.83		2.37		
		CX401胶				kg		0.05	12.33		0.62		
		水				m3		0.000524	4.76		0		
		其他材料费				元		1.351166	1		1.35		
		洗涤剂				kg		0.732	3		2.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		5.531059	1		5.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.001182	1291.68		1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.02883	192.4		5.55		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班		0.004035	264.75		1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班		0.004035	62.95		0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班		0.004	207.44		0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.00192	88.3		0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.008	146.19		1.17		
项目编码	030702002042		项目名称		净化通风管道			计量单位	m2		工程量	3.5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1318.36	460.57	0	86.21	318.98	131.836	46.057	0	8.621	31.898
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3611	2.52	0	0	3.84	0.81	3.429972	0	0	5.226624	1.102491
小计									145.348962	50.02916	0	14.682994	35.474271
清单项目综合单价													245.535387
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		37.711854	1.3891		52.39		
		技工人工费				元		47.763447	1.3609		65		
		高级技工人工费				元		14.219334	1.3688		19.46		
		增加人工费				元		3.429864	1		3.43		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg		0.000771	3.643		0		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.14	4.31		0.6		
		扁钢 <59				kg		0.048771	2.7		0.13		
		角钢 <63				kg		0.12784	4.59		0.59		
		成品风管 δ=0.5mm				m2		1.149	23.56		27.07		
		成品风管 δ=0.75mm				m2		0.006514	33.32		0.22		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2		0.006171	67.8		0.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.074594	7.49		0.56		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.075	8.94		0.67		
		白布				m2		0.1	5.45		0.55		
		打包带				kg		0.02	5.13		0.1		
		帆布				m2		0.006571	14.15		0.09		
		膨胀螺栓 M12				套		0.001143	0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套		21.1	0.26		5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套		0.014857	20.95		0.31		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套		0.009657	3.1		0.03		
		镀锌铆钉 M4				kg		0.065	7.02		0.46		
		铁铆钉 M4				kg		0.000857	4.32		0		
		铁铆钉				kg		0.0004	4.32		0		
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg		0.000829	25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg		0.004171	6.45		0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.001623	8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.102634	21.5		2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.224	8.36		1.87		
		打包铁卡子				10个		0.2	0.27		0.05		
		电				kW·h		0.003715	0.75		0		
		氧气				m3		0.000338	6.99		0		
		乙炔气				kg		0.000121	16.54		0		
		密封胶				kg		0.2	11.83		2.37		
		CX401胶				kg		0.05	12.33		0.62		
		水				m3		0.0006	4.76		0		
		其他材料费				元		1.332023	1		1.33		
		洗涤剂				kg		0.732	3		2.2		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	增加机械费	元	5.226459	1	5.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.029006	192.4	5.58		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.00404	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.00404	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002194	88.3	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002043	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	591.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	741.5	0	79.63	310.38	121.747	74.15	0	7.963	31.038
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.9388	0.0972	0	0.7752	0.7032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.4514	0.4362	0	0.3876	0.3672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.401	0.3714	0	0.3876	0.3528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	23.35	8.88	0	0	5.58	1.401	0.5328	0	0	0.3348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	7.77	0	0	5.53	1.401	0.4662	0	0	0.3318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3396	2.52	0	0	3.84	0.81	3.375792	0	0	5.144064	1.085076
小计									167.316252	85.25784	0	15.492834	42.124366
清单项目综合单价													310.191292

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.440418	1.3891	52.01		
		技工人工费	元	46.951505	1.3609	63.9		
		高级技工人工费	元	13.669566	1.3688	18.71		
		增加人工费	元	3.375624	1	3.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000676	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.042723	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111985	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005706	33.32	0.19		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005406	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.053776	7.49	0.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005756	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013015	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008459	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000751	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000726	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003654	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001422	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10268	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000533	4.76	0		
		其他材料费	元	1.324	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.143808	1	5.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026931	192.4	5.18		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001922	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002044	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	458.44	0	79.63	296.22	121.747	45.844	0	7.963	29.622
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2568	2.52	0	0	3.84	0.81	3.167136	0	0	4.826112	1.018008
小计									134.997126	49.81616	0	13.624482	33.113788
清单项目综合单价													231.551556

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.821387	1.3891	48.37		
		技工人工费	元	44.10198	1.3609	60.02		
		高级技工人工费	元	13.133676	1.3688	17.98		
		增加人工费	元	3.167109	1	3.17		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000711	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.044921	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.117747	4.59	0.54		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006	33.32	0.2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005684	67.8	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.054074	7.49	0.41		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006053	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001053	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013684	20.95	0.29		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008895	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000789	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000368	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000763	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003842	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001495	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102699	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		氧气	m3	0.000311	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000111	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000553	4.76	0		
		其他材料费	元	1.302818	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.826072	1	4.83		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026995	192.4	5.19		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004037	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004037	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002021	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002045	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	1800.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 大边长L(mm) 450< L≤630	10m2	0.1	1217.21	819.42	0	62.2	313.05	121.721	81.942	0	6.22	31.305
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.1	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	288.996	113.334	0	54.237	72.909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	175.77	38.84	0	0	40.62	175.77	38.84	0	0	40.62
030902-145	帆布接口	m2	1	282.23	186.91	0	29.3	73.43	282.23	186.91	0	29.3	73.43
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3393	2.52	0	0	3.84	0.81	3.375036	0	0	5.142912	1.084833
小计									906.70096	428.717616	0	96.42964	227.452669
清单项目综合单价													1659.300885

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.438874	1.3891	52.01		
		技工人工费	元	46.942359	1.3609	63.88		
		高级技工人工费	元	13.650184	1.3688	18.68		
		增加人工费	元	3.374828	1	3.37		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.042659	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111818	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154698	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005398	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.045768	7.49	0.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005748	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012995	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008447	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003649	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001419	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112379	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000525	4.76	0		
		其他材料费	元	1.32487	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.142594	1	5.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01863	192.4	3.58		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001919	88.3	0.17		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73			

项目编码	030702002046	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450< L≤630	10m2	0.1	1217.21	536.36	0	62.2	298.9	121.721	53.636	0	6.22	29.89
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2535	2.52	0	0	3.84	0.81	3.15882	0	0	4.81344	1.015335
小计									134.96281	57.60816	0	11.86881	33.379115
清单项目综合单价													237.818895

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.736782	1.3891	48.25		
		技工人工费	元	44.049962	1.3609	59.95		
		高级技工人工费	元	13.083017	1.3688	17.91		
		增加人工费	元	3.158759	1	3.16		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000655	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.041432	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.108602	4.59	0.5		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154534	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005243	67.8	0.36		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.045602	7.49	0.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005583	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000971	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012621	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008204	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000728	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00034	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000704	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003544	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001379	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112368	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		氧气	m3	0.000287	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000102	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000612	4.76	0		
		其他材料费	元	1.303515	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.813347	1	4.81		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018594	192.4	3.58		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004034	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004034	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001864	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002047	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	901.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630< L≤1000	10m2	0.1	880.83	821.73	0	40.13	237.64	88.083	82.173	0	4.013	23.764
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0111	2.52	0	0	3.84	0.81	2.547972	0	0	3.882624	0.818991
小计									133.52621	93.436317	0	10.40801	34.754948
清单项目综合单价													272.125485

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.372385	1.3891	39.41		
		技工人工费	元	35.561867	1.3609	48.4		
		高级技工人工费	元	10.201024	1.3688	13.96		
		增加人工费	元	2.547828	1	2.55		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000676	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.042707	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111943	4.59	0.51		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154704	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005404	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037774	7.49	0.28		
		帆布	m2	0.005754	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001001	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.01301	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008456	3.1	0.03		
		铁铆钉 M4	kg	0.000751	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000726	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003653	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001421	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.11238	21.5	2.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070654	0.75	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110194	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09723	10.9	1.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		水	m3	0.000536	4.76	0		
		其他材料费	元	1.360477	1	1.36		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.882405	1	3.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012231	192.4	2.35		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003035	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003035	62.95	0.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001921	88.3	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002048	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630< L≤1000	10m2	0.1	880.83	513.66	0	40.13	222.24	88.083	51.366	0	4.013	22.224
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9138	2.52	0	0	3.84	0.81	2.302776	0	0	3.508992	0.740178
小计									100.468766	55.33816	0	8.357362	25.437958
清单项目综合单价													189.602246

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.319879	1.3891	35.17		
		技工人工费	元	32.265698	1.3609	43.91		
		高级技工人工费	元	9.545324	1.3688	13.07		
		增加人工费	元	2.302724	1	2.3		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.000596	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 <59	kg	0.037654	2.7	0.1		
		角钢 <63	kg	0.0987	4.59	0.45		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154029	33.32	38.45		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004765	67.8	0.32		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.037091	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005074	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000882	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011471	20.95	0.24		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007456	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000662	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000309	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.00064	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003221	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001253	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.112335	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		电	kW·h	0.004012	0.75	0		
		氧气	m3	0.000261	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000093	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000618	4.76	0		
		其他材料费	元	1.335678	1	1.34		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.508913	1	3.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012085	192.4	2.33		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003031	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003031	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001694	88.3	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002049	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	116.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500	10m2	0.1	863.5	950.07	0	40.19	240.26	86.35	95.007	0	4.019	24.026
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9936	2.52	0	0	3.84	0.81	2.503872	0	0	3.815424	0.804816
小计									131.74911	106.270317	0	10.34681	35.002773
清单项目综合单价													283.369010
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		27.887844	1.3891		38.74		
		技工人工费				元		34.959765	1.3609		47.58		
		高级技工人工费				元		10.014398	1.3688		13.71		
		增加人工费				元		2.503639	1		2.5		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg		0.000672	3.643		0		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg		0.2133	4.31		0.92		
		扁钢 <59				kg		0.042474	2.7		0.11		
		角钢 <63				kg		0.111332	4.59		0.51		
		角钢 <60				kg		6.282	4.904		30.81		
		成品风管 δ=1.0mm				m2		1.149	44.43		51.05		
		成品风管 δ=0.75mm				m2		0.005673	33.32		0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2		0.005375	67.8		0.36		
		钢丝刷				把		0.009723	2.77		0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.036743	7.49		0.28		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.075	8.94		0.67		
		白布				m2		0.1	5.45		0.55		
		打包带				kg		0.02	5.13		0.1		
		帆布				m2		0.005723	14.15		0.08		
		膨胀螺栓 M12				套		0.000995	0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套		5.125	0.26		1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套		0.012939	20.95		0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套		0.00841	3.1		0.03		
		镀锌铆钉 M4				kg		0.035	7.02		0.25		
		铁铆钉 M4				kg		0.000746	4.32		0		
		铁铆钉				kg		0.000348	4.32		0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm				kg		0.000722	25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm				kg		0.003633	6.45		0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg		0.001413	8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片		0.112578	21.5		2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.0455	8.36		0.38		
		铁砂布 0#-2#				张		0.070654	0.75		0.05		
		打包铁卡子				10个		0.2	0.27		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.110194	7.36		0.81		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.09723	10.9		1.06		
		电				kW·h		0.003713	0.75		0		
		溶剂汽油				kg		0.013612	6		0.08		
		氧气				m3		0.000294	6.99		0		
		乙炔气				kg		0.000105	16.54		0		
		密封胶				kg		0.2	11.83		2.37		
		CX401胶				kg		0.0235	12.33		0.29		
		水				m3		0.000541	4.76		0		
		其他材料费				元		1.445667	1		1.45		
		洗涤剂				kg		0.732	3		2.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.815069	1		3.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.001296	1291.68		1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.010224	192.4		1.97		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班		0.004035	264.75		1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班		0.004035	62.95		0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班		0.004	207.44		0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.001911	88.3		0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.001	146.19		0.15		
项目编码	030702002050		项目名称		净化通风管道			计量单位	m2		工程量	5.5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	863.5	642	0	40.19	224.85	86.35	64.2	0	4.019	22.485
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9043	2.52	0	0	3.84	0.81	2.278836	0	0	3.472512	0.732483
小计									98.711826	68.17216	0	8.326882	25.691263
清单项目综合单价													200.902131
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		25.056797	1.3891		34.81		
		技工人工费				元		31.721119	1.3609		43.17		
		高级技工人工费				元		9.442091	1.3688		12.92		
		增加人工费				元		2.278721	1		2.28		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg		0.000736	3.643		0		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg		0.2133	4.31		0.92		
		扁钢 <59				kg		0.046555	2.7		0.13		
		角钢 <63				kg		0.122029	4.59		0.56		
		成品风管 δ=1.0mm				m2		1.149	44.43		51.05		
		成品风管 δ=0.75mm				m2		0.006218	33.32		0.21		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2		0.005891	67.8		0.4		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.037295	7.49		0.28		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.075	8.94		0.67		
		白布				m2		0.1	5.45		0.55		
		打包带				kg		0.02	5.13		0.1		
		帆布				m2		0.006273	14.15		0.09		
		膨胀螺栓 M12				套		0.001091	0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套		5.125	0.26		1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套		0.014182	20.95		0.3		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套		0.009218	3.1		0.03		
		镀锌铆钉 M4				kg		0.035	7.02		0.25		
		铁铆钉 M4				kg		0.000818	4.32		0		
		铁铆钉				kg		0.000382	4.32		0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm				kg		0.000791	25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm				kg		0.003982	6.45		0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg		0.001549	8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片		0.112614	21.5		2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.0455	8.36		0.38		
		打包铁卡子				10个		0.2	0.27		0.05		
		电				kW·h		0.003715	0.75		0		
		氧气				m3		0.000322	6.99		0		
		乙炔气				kg		0.000115	16.54		0		
		密封胶				kg		0.2	11.83		2.37		
		CX401胶				kg		0.0235	12.33		0.29		
		水				m3		0.000382	4.76		0		
		其他材料费				元		1.420464	1		1.42		
		洗涤剂				kg		0.732	3		2.2		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	增加机械费	元	3.472337	1	3.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010342	192.4	1.99		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004038	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004038	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002095	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002051	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	10.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-26	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	959.84	1038.08	0	40.19	265.86	95.984	103.808	0	4.019	26.586
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.065	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.1837	0.1053	0	0.8398	0.7618
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.065	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.57235	0.47255	0	0.4199	0.3978
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.065	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.51775	0.40235	0	0.4199	0.3822
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.065	23.35	8.88	0	0	5.58	1.51775	0.5772	0	0	0.3627
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.065	23.35	7.77	0	0	5.53	1.51775	0.50505	0	0	0.35945
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0884	2.52	0	0	3.84	0.81	2.742768	0	0	4.179456	0.881604
小计									118.119058	109.84261	0	10.713426	32.205334
清单项目综合单价													270.880428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	30.513033	1.3891	42.39		
		技工人工费	元	38.303145	1.3609	52.13		
		高级技工人工费	元	11.013682	1.3688	15.08		
		增加人工费	元	2.742704	1	2.74		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000645	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.253	4.31	1.09		
		扁钢 <59	kg	0.040798	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.106941	4.59	0.49		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005449	33.32	0.18		
		成品风管 δ=1.2mm	m2	1.149	52.11	59.87		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005163	67.8	0.35		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.035516	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005497	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000956	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	4.3	0.26	1.12		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012428	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008078	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000717	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000335	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000693	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003489	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001358	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.113263	21.5	2.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.032	8.36	0.27		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070652	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110191	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097228	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004113	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000283	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000101	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.022	12.33	0.27		
		水	m3	0.000602	4.76	0		
		其他材料费	元	1.604286	1	1.6		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.179359	1	4.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010176	192.4	1.96		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004033	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004033	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001836	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002052	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	7.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-26换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	959.84	730.01	0	40.19	250.46	95.984	73.001	0	4.019	25.046
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0007	2.52	0	0	3.84	0.81	2.521764	0	0	3.842688	0.810567
小计									108.588754	76.97316	0	8.697058	28.330347
清单项目综合单价													222.589319

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.724754	1.3891	38.51		
		技工人工费	元	35.237101	1.3609	47.95		
		高级技工人工费	元	10.457466	1.3688	14.31		
		增加人工费	元	2.521652	1	2.52		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000738	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.253	4.31	1.09		
		扁钢 <59	kg	0.046639	2.7	0.13		
		角钢 <63	kg	0.122251	4.59	0.56		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.00623	33.32	0.21		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	成品风管 δ=1.2mm	m2	1.149	52.11	59.87		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005902	67.8	0.4		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.036306	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006284	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001093	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	4.3	0.26	1.12		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.014208	20.95	0.3		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.009235	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.00082	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000383	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000792	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003989	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001552	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.113315	21.5	2.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.032	8.36	0.27		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.004115	0.75	0		
		氧气	m3	0.000323	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000115	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.022	12.33	0.27		
		水	m3	0.000574	4.76	0		
		其他材料费	元	1.581468	1	1.58		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.842518	1	3.84		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010344	192.4	1.99		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004038	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004038	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002098	88.3	0.19		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002053	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	585.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	745.14	0	95.37	390.69	157.675	74.514	0	9.537	39.069
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6988	2.52	0	0	3.84	0.81	4.280976	0	0	6.523392	1.376028
小计									204.03486	85.596456	0	18.42549	50.418454
清单项目综合单价													358.475260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.40658	1.3891	65.85		
		技工人工费	元	59.434326	1.3609	80.88		
		高级技工人工费	元	17.393638	1.3688	23.81		
		增加人工费	元	4.280905	1	4.28		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.042676	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111862	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.0057	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0054	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.09377	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.00575	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.00845	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00365	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00142	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10258	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000538	4.76	0		
		其他材料费	元	1.352853	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.523284	1	6.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03283	192.4	6.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00192	88.3	0.17		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32			
项目编码	030702002054	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	6.69		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	462.08	0	95.37	376.54	157.675	46.208	0	9.537	37.654
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6103	2.52	0	0	3.84	0.81	4.057956	0	0	6.183552	1.304343
小计									171.815946	50.18016	0	16.555922	41.432123
清单项目综合单价													279.984151

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	44.627492	1.3891	61.99		
		技工人工费	元	56.448589	1.3609	76.82		
		高级技工人工费	元	16.797477	1.3688	22.99		
		增加人工费	元	4.05784	1	4.06		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000605	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.038274	2.7	0.1		
		角钢 <63	kg	0.100323	4.59	0.46		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005112	33.32	0.17		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004843	67.8	0.33		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.093175	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005157	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000897	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011659	20.95	0.24		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.007578	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000673	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000314	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.00065	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003274	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001274	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10254	21.5	2.2		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003712	0.75	0		
		氧气	m3	0.000265	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000095	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000628	4.76	0		
		其他材料费	元	1.33052	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.183376	1	6.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032703	192.4	6.29		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004031	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004031	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001722	88.3	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002055	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	279.72		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200< L≤320	10m2	0.1	1318.36	743.63	0	86.21	333.13	131.836	74.363	0	8.621	33.313
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.01	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	28.8996	11.3334	0	5.4237	7.2909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.1	175.77	38.84	0	0	40.62	17.577	3.884	0	0	4.062
030902-145	帆布接口	m2	0.1	282.23	186.91	0	29.3	73.43	28.223	18.691	0	2.93	7.343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.9388	0.0972	0	0.7752	0.7032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.4514	0.4362	0	0.3876	0.3672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.401	0.3714	0	0.3876	0.3528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	23.35	8.88	0	0	5.58	1.401	0.5328	0	0	0.3348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	7.77	0	0	5.53	1.401	0.4662	0	0	0.3318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4405	2.52	0	0	3.84	0.81	3.63006	0	0	5.53152	1.166805
小计									244.88916	115.9884	0	24.05662	61.307405
清单项目综合单价													446.241585

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.629855	1	3.63		
		普工人工费	元	40.237393	1.3891	55.89		
		技工人工费	元	50.446	1.3609	68.65		
		高级技工人工费	元	14.72002	1.3688	20.15		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000676	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.042718	2.7	0.12		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005706	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005405	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.073776	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005756	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013013	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008458	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000751	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000726	25.74	0.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003654	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001421	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10258	21.5	2.21		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000526	4.76	0		
		其他材料费	元	1.351199	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		角钢 <63	kg	0.111972	4.59	0.51		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028831	192.4	5.55		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001922	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.008	146.19	1.17		
		增加机械费	元	5.531208	1	5.53		

项目编码	030702002056	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	5.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1318.36	460.57	0	86.21	318.98	131.836	46.057	0	8.621	31.898
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.357	2.52	0	0	3.84	0.81	3.41964	0	0	5.21088	1.09917
小计									145.33863	50.02916	0	14.66725	35.47095
清单项目综合单价													245.505990

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.599706	1.3891	52.23		
		技工人工费	元	47.405418	1.3609	64.51		
		高级技工人工费	元	14.177104	1.3688	19.41		
		增加人工费	元	3.41964	1	3.42		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000698	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.044147	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.115717	4.59	0.53		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005897	33.32	0.2		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005586	67.8	0.38		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.073969	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005948	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001034	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013448	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008741	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000776	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000362	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.00075	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003776	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001469	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102593	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		氧气	m3	0.000306	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000109	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000362	4.76	0		
		其他材料费	元	1.32721	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.21088	1	5.21		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028872	192.4	5.55		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004036	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004036	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001986	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002057	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	741.5	0	79.63	310.38	121.747	74.15	0	7.963	31.038
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3415	2.52	0	0	3.84	0.81	3.38058	0	0	5.15136	1.086615
小计									143.689194	80.000576	0	15.479458	36.660331
清单项目综合单价													275.829559
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		37.493658	1.3891		52.08		
		技工人工费				元		47.036441	1.3609		64.01		
		高级技工人工费				元		13.689625	1.3688		18.74		
		增加人工费				元		3.380481	1		3.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg		0.000711	3.643		0		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.147	4.31		0.63		
		扁钢 <59				kg		0.044921	2.7		0.12		
		角钢 <63				kg		0.117747	4.59		0.54		
		角钢 <60				kg		5.772	4.904		28.31		
		成品风管 δ=0.75mm				m2		0.006	33.32		0.2		
		成品风管 δ=0.6mm				m2		1.149	26.66		30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2		0.005684	67.8		0.39		
		钢丝刷				把		0.008868	2.77		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.054074	7.49		0.41		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.075	8.94		0.67		
		白布				m2		0.1	5.45		0.55		
		打包带				kg		0.02	5.13		0.1		
		帆布				m2		0.006053	14.15		0.09		
		膨胀螺栓 M12				套		0.001053	0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套		11.9	0.26		3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套		0.013684	20.95		0.29		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套		0.008895	3.1		0.03		
		镀锌铆钉 M4				kg		0.035	7.02		0.25		
		铁铆钉 M4				kg		0.000789	4.32		0		
		铁铆钉				kg		0.000368	4.32		0		
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg		0.000763	25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg		0.003842	6.45		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.001495	8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.102699	21.5		2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.123	8.36		1.03		
		铁砂布 0#-2#				张		0.064439	0.75		0.05		
		打包铁卡子				10个		0.2	0.27		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.100501	7.36		0.74		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.088678	10.9		0.97		
		电				kW·h		0.003714	0.75		0		
		溶剂汽油				kg		0.012415	6		0.07		
		氧气				m3		0.000311	6.99		0		
		乙炔气				kg		0.000111	16.54		0		
		密封胶				kg		0.2	11.83		2.37		
		CX401胶				kg		0.035	12.33		0.43		
		水				m3		0.000553	4.76		0		
		其他材料费				元		1.324988	1		1.32		
		洗涤剂				kg		0.732	3		2.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		5.151208	1		5.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.001182	1291.68		1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.026995	192.4		5.19		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班		0.004037	264.75		1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班		0.004037	62.95		0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班		0.004	207.44		0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.002021	88.3		0.18		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.006	146.19		0.88		
项目编码	030702002058		项目名称		净化通风管道			计量单位	m2		工程量		3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	458.44	0	79.63	296.22	121.747	45.844	0	7.963	29.622
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2628	2.52	0	0	3.84	0.81	3.182256	0	0	4.849152	1.022868
小计									135.012246	49.81616	0	13.647522	33.118648
清单项目综合单价													231.594576
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		34.98643	1.3891		48.6		
		技工人工费				元		44.38528	1.3609		60.4		
		高级技工人工费				元		13.195824	1.3688		18.06		
		增加人工费				元		3.182149	1		3.18		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg		0.000818	3.643		0		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.147	4.31		0.63		
		扁钢 <59				kg		0.051727	2.7		0.14		
		角钢 <63				kg		0.135588	4.59		0.62		
		成品风管 δ=0.75mm				m2		0.006909	33.32		0.23		
		成品风管 δ=0.6mm				m2		1.149	26.66		30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2		0.006545	67.8		0.44		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.054994	7.49		0.41		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.075	8.94		0.67		
		白布				m2		0.1	5.45		0.55		
		打包带				kg		0.02	5.13		0.1		
		帆布				m2		0.00697	14.15		0.1		
		膨胀螺栓 M12				套		0.001212	0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套		11.9	0.26		3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套		0.015758	20.95		0.33		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套		0.010242	3.1		0.03		
		镀锌铆钉 M4				kg		0.035	7.02		0.25		
		铁铆钉 M4				kg		0.000909	4.32		0		
		铁铆钉				kg		0.000424	4.32		0		
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg		0.000879	25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg		0.004424	6.45		0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.001721	8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.10276	21.5		2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.123	8.36		1.03		
		打包铁卡子				10个		0.2	0.27		0.05		
		电				kW·h		0.003716	0.75		0		
		氧气				m3		0.000358	6.99		0		
		乙炔气				kg		0.000128	16.54		0		
		密封胶				kg		0.2	11.83		2.37		
		CX401胶				kg		0.035	12.33		0.43		
		水				m3		0.000636	4.76		0		
		其他材料费				元		1.306185	1		1.31		
		洗涤剂				kg		0.732	3		2.2		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.848989	1	4.85		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.027191	192.4	5.23		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004042	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004042	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002327	88.3	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002059	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	1.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤630	10m2	0.1	1217.21	819.42	0	62.2	313.05	121.721	81.942	0	6.22	31.305
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.0003	2613.03	581.32	0	0	604.19	0.783909	0.174396	0	0	0.181257
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.9388	0.0972	0	0.7752	0.7032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.4514	0.4362	0	0.3876	0.3672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.401	0.3714	0	0.3876	0.3528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	23.35	8.88	0	0	5.58	1.401	0.5328	0	0	0.3348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	7.77	0	0	5.53	1.401	0.4662	0	0	0.3318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3698	2.52	0	0	3.84	0.81	3.451896	0	0	5.260032	1.109538
小计									142.019965	87.411036	0	13.865802	36.555185
清单项目综合单价													279.851988

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	38.284623	1.3891	53.18		
		技工人工费	元	48.04581	1.3609	65.39		
		高级技工人工费	元	13.968876	1.3688	19.12		
		增加人工费	元	3.451713	1	3.45		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.001227	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 ＜59	kg	0.077591	2.7	0.21		
		角钢 ＜63	kg	0.203382	4.59	0.93		
		角钢 ＜60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.159364	33.32	38.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.009818	67.8	0.67		
		钢丝刷	把	0.008864	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.050491	7.49	0.38		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.010455	14.15	0.15		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001818	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.023636	20.95	0.5		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.015364	3.1	0.05		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.001364	4.32	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000636	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.001318	25.74	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.006636	6.45	0.04		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002582	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.11269	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064409	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100455	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.088636	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.004025	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012409	6	0.07		
		氧气	m3	0.000537	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000192	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000573	4.76	0		
		其他材料费	元	1.336811	1	1.34		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.259753	1	5.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.019636	192.4	3.78		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004064	264.75	1.08		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004064	62.95	0.26		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003491	88.3	0.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002060	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤630	10m2	0.1	1217.21	536.36	0	62.2	298.9	121.721	53.636	0	6.22	29.89
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.264	2.52	0	0	3.84	0.81	3.18528	0	0	4.85376	1.02384
小计									134.98927	57.60816	0	11.90913	33.38762
清单项目综合单价													237.894180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.025628	1.3891	48.65		
		技工人工费	元	44.452563	1.3609	60.5		
		高级技工人工费	元	13.191784	1.3688	18.06		
		增加人工费	元	3.185044	1	3.19		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000844	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 ＜59	kg	0.053344	2.7	0.14		
		角钢 ＜63	kg	0.139825	4.59	0.64		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	成品风管 δ=0.75mm	m2	1.156125	33.32	38.52		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.00675	67.8	0.46		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.047213	7.49	0.35		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.007188	14.15	0.1		
		膨胀螺栓 M12	套	0.00125	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.01625	20.95	0.34		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.010563	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000938	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000438	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000906	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.004563	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001775	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112474	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		电	kW·h	0.004017	0.75	0		
		氧气	m3	0.000369	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000132	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000656	4.76	0		
		其他材料费	元	1.307984	1	1.31		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.8534	1	4.85		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018938	192.4	3.64		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004044	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004044	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0024	88.3	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002061	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 大边长L(mm) 630< L≤1000	10m2	0.1	880.83	821.73	0	40.13	237.64	88.083	82.173	0	4.013	23.764
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0133	2.52	0	0	3.84	0.81	2.553516	0	0	3.891072	0.820773
小计									110.014484	88.204437	0	10.416458	29.31902
清单项目综合单价													237.954399

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	28.43425	1.3891	39.5		
		技工人工费	元	35.585795	1.3609	48.43		
		高级技工人工费	元	10.224333	1.3688	14		
		增加人工费	元	2.553485	1	2.55		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000716	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 <59	kg	0.045261	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.118639	4.59	0.54		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.155045	33.32	38.49		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005727	67.8	0.39		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.03812	7.49	0.29		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006098	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001061	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013788	20.95	0.29		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008962	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000795	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000371	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000769	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003871	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001506	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112403	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070652	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110191	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097227	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000313	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000112	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000477	4.76	0		
		其他材料费	元	1.360484	1	1.36		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.891025	1	3.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012305	192.4	2.37		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003037	264.75	0.8		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003037	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002036	88.3	0.18		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		
项目编码	030702002062	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	2.4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630< L≤1000	10m2	0.1	880.83	513.66	0	40.13	222.24	88.083	51.366	0	4.013	22.224
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.912	2.52	0	0	3.84	0.81	2.29824	0	0	3.50208	0.73872
小计									100.46423	55.33816	0	8.35045	25.4365
清单项目综合单价													189.589340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.269152	1.3891	35.1		
		技工人工费	元	32.437458	1.3609	44.14		
		高级技工人工费	元	9.526223	1.3688	13.04		
		增加人工费	元	2.298135	1	2.3		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000563	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 ＜59	kg	0.035563	2.7	0.1		
		角钢 ＜63	kg	0.093217	4.59	0.43		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.15375	33.32	38.44		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0045	67.8	0.31		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.036808	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.004792	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000833	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.010833	20.95	0.23		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007042	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000625	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000292	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000604	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003042	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001183	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112316	21.5	2.41		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		电	kW·h	0.004011	0.75	0		
		氧气	m3	0.000246	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000088	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000875	4.76	0		
		其他材料费	元	1.338592	1	1.34		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.50192	1	3.5		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012025	192.4	2.31		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003029	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003029	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0016	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002063	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500	10m2	0.1	863.5	950.07	0	40.19	240.26	86.35	95.007	0	4.019	24.026
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9889	2.52	0	0	3.84	0.81	2.492028	0	0	3.797376	0.801009
小计									108.219996	101.038437	0	10.328762	29.561256
清单项目综合单价													249.148451

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.758014	1.3891	38.56		
		技工人工费	元	34.720273	1.3609	47.25		
		高级技工人工费	元	9.965465	1.3688	13.64		
		增加人工费	元	2.491787	1	2.49		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000587	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 ＜59	kg	0.037109	2.7	0.1		
		角钢 ＜63	kg	0.09727	4.59	0.45		
		角钢 ＜60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.004957	33.32	0.17		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004696	67.8	0.32		
		钢丝刷	把	0.009724	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.036017	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.00087	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011304	20.95	0.24		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007348	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000652	4.32	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁铆钉	kg	0.000304	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.00063	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003174	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001235	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.11253	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		铁砂布 0#-2#	张	0.07066	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110204	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097239	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.003712	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013613	6	0.08		
		氧气	m3	0.000257	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000092	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000457	4.76	0		
		其他材料费	元	1.442764	1	1.44		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.797009	1	3.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001297	1291.68	1.68		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01007	192.4	1.94		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.00403	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.00403	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00167	88.3	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002064	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	863.5	642	0	40.19	224.85	86.35	64.2	0	4.019	22.485
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.909	2.52	0	0	3.84	0.81	2.29068	0	0	3.49056	0.73629
小计									98.72367	68.17216	0	8.34493	25.69507
清单项目综合单价													200.93583

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.18223	1.3891	34.98		
		技工人工费	元	32.11098	1.3609	43.7		
		高级技工人工费	元	9.489324	1.3688	12.99		
		增加人工费	元	2.290145	1	2.29		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.000818	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 ＜59	kg	0.051727	2.7	0.14		
		角钢 ＜63	kg	0.135588	4.59	0.62		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006909	33.32	0.23		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.006545	67.8	0.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.037994	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.00697	14.15	0.1		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001212	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.015758	20.95	0.33		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.010242	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000909	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000424	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.000879	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.004424	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001721	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.11266	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003716	0.75	0		
		氧气	m3	0.000358	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000128	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000636	4.76	0		
		其他材料费	元	1.425685	1	1.43		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.489745	1	3.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010491	192.4	2.02		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004042	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004042	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002327	88.3	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030703012002	项目名称	温度、风量测定孔	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	1	68.74	12.47	0	19.42	17.05	68.74	12.47	0	19.42	17.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.688	2.52	0	0	3.84	0.81	1.73376	0	0	2.64192	0.55728
小计									70.47376	12.47	0	22.06192	17.60728
清单项目综合单价													122.61296

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.732248	1	1.73		
		普工人工费	元	19.039	1.3891	26.45		
		技工人工费	元	23.844	1.3609	32.45		
		高级技工人工费	元	7.191	1.3688	9.84		
	材料	镀锌丝堵 DN50	个	1	6.1	6.1		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.424	0.3	0.13		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.416	2.73	1.14		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.11	8.38	0.92		
		其他材料费	元	0.125	1	0.13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.18	3.623	0.65		
		熟铁管箍 DN50	个	1	3.4	3.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.639616	1	2.64		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	88.3	0.88		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	255.46	12.77		

项目编码	030703007022	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	515.29	0	5.77	42.97	76.4	515.29	0	5.77	42.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.764	2.52	0	0	3.84	0.81	1.92528	0	0	2.93376	0.61884
小计									78.32528	515.29	0	8.70376	43.58884
清单项目综合单价													645.90788

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.92528	1	1.93		
		普工人工费	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费	元	30.929	1.3609	42.09		
	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		医用单层百叶风口(D1)	个	1	510	510		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.93376	1	2.93		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		

项目编码	030703007023	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	50.5	252.14	0	5.77	24.1	50.5	252.14	0	5.77	24.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.505	2.52	0	0	3.84	0.81	1.2726	0	0	1.9392	0.40905
小计									51.7726	252.14	0	7.7092	24.50905
清单项目综合单价													336.13085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.325	1.3891	22.68		
		技工人工费	元	20.439	1.3609	27.82		
		增加人工费	元	1.2726	1	1.27		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	2.7	3.05		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		医用单层百叶风口(D2)	个	1	248.33	248.33		
		其他材料费	元	0.038	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.9392	1	1.94		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		

项目编码	030703007024	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900＜C≤1280 医用单层百叶风口(D3)	个	1	25.92	232.73	0	5.77	17.73	25.92	232.73	0	5.77	17.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.26	2.52	0	0	3.84	0.81	0.6552	0	0	0.9984	0.2106
小计									26.5752	232.73	0	6.7684	17.9406
清单项目综合单价													284.01420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.653184	1	0.65		
		普工人工费	元	8.377	1.3891	11.64		
		技工人工费	元	10.49	1.3609	14.28		
	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		医用单层百叶风口(D3)	个	1	230	230		
		其他材料费	元	0.027	1	0.03		
		扁钢 ＜60	kg	0.8	2.7	2.16		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		增加机械费	元	0.995328	1	1		

项目编码	030703007025	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	20.2	45.68	0	5.77	7.12	20.2	45.68	0	5.77	7.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.202	2.52	0	0	3.84	0.81	0.50904	0	0	0.77568	0.16362
小计									20.70904	45.68	0	6.54568	7.28362
清单项目综合单价													80.21834

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.50904	1	0.51		
		普工人工费	元	6.528	1.3891	9.07		
		技工人工费	元	8.177	1.3609	11.13		
	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.9	0.54		
		医用双层百叶风口(SK1)	个	1	43.47	43.47		
		其他材料费	元	0.022	1	0.02		
		扁钢 ＜60	kg	0.61	2.7	1.65		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		增加机械费	元	0.77568	1	0.78		

项目编码	030703007026	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 - 医用双层百叶风口	个	1	25.92	68.37	0	5.77	9.51	25.92	68.37	0	5.77	9.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.653184	0	0	0.995328	0.209952
小计									26.573184	68.37	0	6.765328	9.719952
清单项目综合单价													111.428464
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		0.653184	1		0.65		
		普工人工费				元		8.377	1.3891		11.64		
		技工人工费				元		10.49	1.3609		14.28		
	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套		0.6	0.9		0.54		
		医用双层百叶风口(SK2)				个		1	65.64		65.64		
		其他材料费				元		0.027	1		0.03		
		扁钢 <60				kg		0.8	2.7		2.16		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.03	192.4		5.77		
		增加机械费				元		0.995328	1		1		
项目编码	030703007027	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位			个		工程量	128	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 -	个	1	76.4	655.29	0	5.77	49.97	76.4	655.29	0	5.77	49.97
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									160.488896	715.956	0	64.040032	75.412538
清单项目综合单价													1015.897466
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		2.947658	1		2.95		
		普工人工费				元		31.74995	1.3891		44.1		
		技工人工费				元		49.6701	1.3609		67.6		
		高级技工人工费				元		3.8539	1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把		0.0075	2.77		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.2112	7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套		1.11	0.9		1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.14345	6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.025	21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张		0.0545	0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.085	7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.075	10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg		0.0105	6		0.06		
		机油				kg		0.02005	12		0.24		
		氧气				m3		0.04305	6.99		0.3		
		乙炔气				kg		0.01435	16.54		0.24		
		成品净化网孔板风口(JX1)				个		1	650		650		
		其他材料费				元		0.57575	1		0.58		
		扁钢 <60				kg		1.57	2.7		4.24		
		型钢(综合)				kg		5.25	4.67		24.52		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.001	1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班		0.0016	198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班		0.0474	229.48		10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.03	192.4		5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班		0.025	23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班		0.08575	161.16		13.82		
		增加机械费				元		4.491669	1		4.49		
项目编码	030703007028	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位			个		工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 -	个	1	76.4	581.96	0	5.77	46.3	76.4	581.96	0	5.77	46.3
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									160.488896	642.626	0	64.040032	71.742538
清单项目综合单价													938.897466
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元		2.947896	1		2.95		
		普工人工费				元		31.74995	1.3891		44.1		
		技工人工费				元		49.6701	1.3609		67.6		
		高级技工人工费				元		3.8539	1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把		0.0075	2.77		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.2112	7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套		1.11	0.9		1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.14345	6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.025	21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张		0.0545	0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.085	7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.075	10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg		0.0105	6		0.06		
		机油				kg		0.02005	12		0.24		
		氧气				m3		0.04305	6.99		0.3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX2)	个	1	576.67	576.67		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.492032	1	4.49		

项目编码	030703007029	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 -	个	1	76.4	435.29	0	5.77	38.97	76.4	435.29	0	5.77	38.97
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									119.918396	465.623	0	37.151032	52.165038
清单项目综合单价													674.857466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.947659	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX3)	个	1	430	430		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.491671	1	4.49		

项目编码	030703007030	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 -	个	1	50.5	423.81	0	5.77	32.69	50.5	423.81	0	5.77	32.69
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9108	2.52	0	0	3.84	0.81	2.295216	0	0	3.497472	0.737748
小计									133.936216	484.476	0	63.045472	57.922748
清单项目综合单价													739.380436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.294982	1	2.29		
		普工人工费	元	23.37295	1.3891	32.47		
		技工人工费	元	39.1801	1.3609	53.32		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX4)	个	1	420	420		
		其他材料费	元	0.56175	1	0.56		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.13	2.7	3.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	3.497115	1	3.5		

项目编码	030703007031	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 -	个	1	76.4	605.29	0	5.77	47.47	76.4	605.29	0	5.77	47.47
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									119.918396	635.623	0	37.151032	60.665038
清单项目综合单价													853.357466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.947655	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JD1)	个	1	600	600		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.491664	1	4.49		

项目编码	030703007032	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 -	个	1	50.5	433.81	0	5.77	33.19	50.5	433.81	0	5.77	33.19
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9108	2.52	0	0	3.84	0.81	2.295216	0	0	3.497472	0.737748
小计									93.365716	464.143	0	36.156472	46.175248
清单项目综合单价													639.840436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.294978	1	2.29		
		普工人工费	元	23.37295	1.3891	32.47		
		技工人工费	元	39.1801	1.3609	53.32		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JD2)	个	1	430	430		
		其他材料费	元	0.56175	1	0.56		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 ＜60	kg	1.13	2.7	3.05		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

工程量清单综合单价分析表

		增加机械费			元		3.497109	1	3.5			
项目编码	030703007033	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	10			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 - 成品净化网孔板风口	个	1	25.92	412.73	0	5.77	26.73	25.92	412.73	0	5.77	26.73
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.665	2.52	0	0	3.84	0.81	1.6758	0	0	2.5536	0.53865
小计									108.7368	473.396	0	62.1016	51.76365
清单项目综合单价													695.998050
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费				元	1.675624	1		1.68			
		普工人工费				元	15.42495	1.3891		21.43			
		技工人工费				元	29.2311	1.3609		39.78			
		高级技工人工费				元	3.8539	1.3688		5.28			
	材料	钢丝刷				把	0.0075	2.77		0.02			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	7.1		1.5			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.9		0.54			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345	6.33		0.91			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	21.5		0.54			
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.75		0.04			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	7.36		0.63			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	10.9		0.82			
		溶剂汽油				kg	0.0105	6		0.06			
		机油				kg	0.02005	12		0.24			
		氧气				m3	0.04305	6.99		0.3			
		乙炔气				kg	0.01435	16.54		0.24			
		成品净化网孔板风口(JD3)				个	1	410		410			
		其他材料费				元	0.55075	1		0.55			
		型钢(综合)				kg	5.25	4.67		24.52			
		扁钢 <60				kg	0.8	2.7		2.16			
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1291.68		1.29			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016	198.41		0.32			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474	229.48		10.88			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	192.4		5.77			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	23.29		0.58			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575	161.16		13.82			
		增加机械费				元	2.553331	1		2.55			
项目编码	030703007034	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	20				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 -	个	1	50.5	433.81	0	5.77	33.19	50.5	433.81	0	5.77	33.19
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	437.05	526.06	0	383.82	148.22
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	231.14	48.87	0	128.12	61.9
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	48.98	1.62	0	12.92	11.72
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	24.19	7.27	0	6.46	6.12
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	23.35	6.19	0	6.46	5.88
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1	23.35	8.88	0	0	5.58	23.35	8.88	0	0	5.58
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	1	23.35	7.77	0	0	5.53	23.35	7.77	0	0	5.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9108	2.52	0	0	3.84	0.81	2.295216	0	0	3.497472	0.737748
小计									864.205216	1040.47	0	547.047472	278.877748
清单项目综合单价													2730.600436
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费				元	23.37295	1.3891		32.47			
		技工人工费				元	39.1801	1.3609		53.32			
		高级技工人工费				元	3.8539	1.3688		5.28			
		增加人工费				元	2.294977	1		2.29			
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	2.7		3.05			
		型钢(综合)				kg	5.25	4.67		24.52			
		钢丝刷				把	0.0075	2.77		0.02			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	7.1		1.5			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.9		0.72			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345	6.33		0.91			
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	21.5		0.54			
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.75		0.04			
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	7.36		0.63			
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	10.9		0.82			
		溶剂汽油				kg	0.0105	6		0.06			
		机油				kg	0.02005	12		0.24			
		氧气				m3	0.04305	6.99		0.3			
		乙炔气				kg	0.01435	16.54		0.24			
		成品净化网孔板风口(JD4)				个	1	430		430			
		其他材料费				元	0.56175	1		0.56			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.497107	1		3.5			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1291.68		1.29			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016	198.41		0.32			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474	229.48		10.88			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	192.4		5.77			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	23.29		0.58			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575	161.16		13.82			
项目编码	030703007035	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	40				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	50.5	967.14	0	5.77	59.85	50.5	967.14	0	5.77	59.85
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	437.05	526.06	0	383.82	148.22
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	231.14	48.87	0	128.12	61.9
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	48.98	1.62	0	12.92	11.72
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	24.19	7.27	0	6.46	6.12
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	23.35	6.19	0	6.46	5.88
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1	23.35	8.88	0	0	5.58	23.35	8.88	0	0	5.58
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	1	23.35	7.77	0	0	5.53	23.35	7.77	0	0	5.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9108	2.52	0	0	3.84	0.81	2.295216	0	0	3.497472	0.737748
小计									864.205216	1573.8	0	547.047472	305.537748
清单项目综合单价													3290.590436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.37295	1.3891	32.47		
		技工人工费	元	39.1801	1.3609	53.32		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	2.294977	1	2.29		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	2.7	3.05		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化高效送风口(G1)	个	1	963.33	963.33		
		其他材料费	元	0.56175	1	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.497107	1	3.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703007036	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	1120.29	0	5.77	73.22	76.4	1120.29	0	5.77	73.22
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1697	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947644	0	0	4.491648	0.947457
小计									119.918144	1150.623	0	37.150648	86.414957
清单项目综合单价													1394.106749

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.947644	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化高效送风口(G2)	个	1	1115	1115		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.491648	1	4.49		

项目编码	030703007037	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	1220.29	0	5.77	78.22	76.4	1220.29	0	5.77	78.22
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.17	2.52	0	0	3.84	0.81	2.9484	0	0	4.4928	0.9477
小计									119.9189	1250.623	0	37.1518	91.4152
清单项目综合单价													1499.10890
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	2.947657		1		2.95		
		普工人工费				元	31.74995		1.3891		44.1		
		技工人工费				元	49.6701		1.3609		67.6		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11		0.9		1		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		成品净化高效送风口(G3)				个	1		1215		1215		
		其他材料费				元	0.57575		1		0.58		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		扁钢 ＜60				kg	1.57		2.7		4.24		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03		192.4		5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	4.491668		1		4.49		
项目编码	030703007038	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量	13			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800＜C≤1200	个	1	29.28	70.36	0	0	9.96	29.28	70.36	0	0	9.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2928	2.52	0	0	3.84	0.81	0.737856	0	0	1.124352	0.237168
小计									30.017856	70.36	0	1.124352	10.197168
清单项目综合单价													111.699376
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.737856		1		0.74		
		普工人工费				元	9.469		1.3891		13.15		
		技工人工费				元	11.849		1.3609		16.13		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.17		7.49		1.27		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4		1.96		0.78		
		医用方形散流器(S2)				个	1		67.93		67.93		
		其他材料费				元	0.381		1		0.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.124352		1		1.12		
项目编码	030703007039	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个		工程量	15			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200＜C≤1600	个	1	34.33	105.85	0	0	12.85	34.33	105.85	0	0	12.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3433	2.52	0	0	3.84	0.81	0.865116	0	0	1.318272	0.278073
小计									35.195116	105.85	0	1.318272	13.128073
清单项目综合单价													155.491461
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.865116		1		0.87		
		普工人工费				元	11.099		1.3891		15.42		
		技工人工费				元	13.895		1.3609		18.91		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.23		7.49		1.72		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4		1.96		0.78		
		医用方形散流器(S3)				个	1		102.96		102.96		
		其他材料费				元	0.385		1		0.39		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.318272		1		1.32		
项目编码	030701010011	项目名称	过滤器			计量单位	台		工程量	11			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装 层流无孔STH-14	台	1	56.39	15396.12	0	0	782.22	56.39	15396.12	0	0	782.22
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7811	2.52	0	0	3.84	0.81	4.488372	0	0	6.839424	1.442691
小计									182.589872	15487.119	0	87.506424	820.405191
清单项目综合单价													16577.620487
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费				元	4.488166		1		4.49		
		普工人工费				元	36.70385		1.3891		50.99		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
	材料	钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花SFTH-14	个	1	15390	15390		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
		型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.83911	1	6.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		

项目编码	030701010012	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	25386.12	0	0	1281.72	56.39	25386.12	0	0	1281.72
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	25477.119	0	87.50604	1319.90511
清单项目综合单价													27067.11977

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
		增加人工费	元	4.48812	1	4.49		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
		钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花SFTH-24	个	1	25380	25380		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.83904	1	6.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		

项目编码	030701010013	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装 层流天花SFTH-24	台	1	56.39	31436.41	0	0	1584.24	56.39	31436.41	0	0	1584.24
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.2	437.05	526.06	0	383.82	148.22	87.41	105.212	0	76.764	29.644
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	231.14	48.87	0	128.12	61.9	46.228	9.774	0	25.624	12.38
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	48.98	1.62	0	12.92	11.72	9.796	0.324	0	2.584	2.344
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	24.19	7.27	0	6.46	6.12	4.838	1.454	0	1.292	1.224
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	23.35	6.19	0	6.46	5.88	4.67	1.238	0	1.292	1.176
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	23.35	8.88	0	0	5.58	4.67	1.776	0	0	1.116
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	23.35	7.77	0	0	5.53	4.67	1.554	0	0	1.106
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7811	2.52	0	0	3.84	0.81	4.488372	0	0	6.839424	1.442691
小计									223.160372	31557.742	0	114.395424	1634.672691
清单项目综合单价													33529.970487

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.488372	1	4.49		
		普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
	材料	钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花3000*2400	个	1	31430.29	31430.29		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
		型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		
		增加机械费	元	6.839424	1	6.84		

项目编码	030701010014	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	38770.12	0	0	1950.92	56.39	38770.12	0	0	1950.92
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	38861.119	0	87.50604	1989.10511
清单项目综合单价													41120.31977

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.48812	1	4.49		
		普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
	材料	钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花3700*2400	个	1	38764	38764		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
		型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		
		增加机械费	元	6.83904	1	6.84		

项目编码	030701010015	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	22618.12	0	0	1143.32	56.39	22618.12	0	0	1143.32
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	22709.119	0	87.50604	1181.50511
清单项目综合单价													24160.71977

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.48812	1	4.49		
		普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
	材料	钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花3700*1400	个	1	22612	22612		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
		型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		
		增加机械费	元	6.83904	1	6.84		

项目编码	030701010016	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	37722.12	0	0	1898.52	56.39	37722.12	0	0	1898.52
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<=W<=100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W<=50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	37813.119	0	87.50604	1936.70511
清单项目综合单价													40019.91977

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
		增加人工费	元	4.48812	1	4.49		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
		钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花3600*2400	个	1	37716	37716		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.83904	1	6.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		

项目编码	030701010017	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	21455.45	0	0	1085.19	56.39	21455.45	0	0	1085.19
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<=W<=100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W<=50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	21546.449	0	87.50604	1123.37511
清单项目综合单价													22939.91977

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.48812	1	4.49		
		普工人工费	元	36.70385	1.3891	50.99		
		技工人工费	元	75.8453	1.3609	103.22		
		高级技工人工费	元	17.4627	1.3688	23.9		
	材料	钢丝刷	把	0.0225	2.77	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	7.1	4.5		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.43035	6.33	2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	21.5	1.61		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.75	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	7.36	1.88		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	10.9	2.45		
		溶剂汽油	kg	0.0315	6	0.19		
		机油	kg	0.06015	12	0.72		
		氧气	m3	0.12915	6.99	0.9		
		乙炔气	kg	0.04305	16.54	0.71		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		层流天花3500*1400	个	1	21449.33	21449.33		
		其他材料费	元	1.63225	1	1.63		
		型钢(综合)	kg	15.75	4.67	73.55		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1291.68	3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0048	198.41	0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.1422	229.48	32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	23.29	1.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.25725	161.16	41.46		
		增加机械费	元	6.83904	1	6.84		

项目编码	030701010018	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	40865.12	0	0	2055.67	56.39	40865.12	0	0	2055.67
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<=W<=100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233

工程量清单综合单价分析表

030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	40956.119	0	87.50604	2093.85511
清单项目综合单价													43320.06977
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	4.48812		1		4.49		
		普工人工费				元	36.70385		1.3891		50.99		
		技工人工费				元	75.8453		1.3609		103.22		
		高级技工人工费				元	17.4627		1.3688		23.9		
	材料	钢丝刷				把	0.0225		2.77		0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.1		6.24		0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.6336		7.1		4.5		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.43035		6.33		2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.075		21.5		1.61		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1635		0.75		0.12		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.255		7.36		1.88		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.225		10.9		2.45		
		溶剂汽油				kg	0.0315		6		0.19		
		机油				kg	0.06015		12		0.72		
		氧气				m3	0.12915		6.99		0.9		
		乙炔气				kg	0.04305		16.54		0.71		
		密封胶 KS型				kg	0.46		11.83		5.44		
		层流天花3900*2400				个	1		40859		40859		
		其他材料费				元	1.63225		1		1.63		
		型钢(综合)				kg	15.75		4.67		73.55		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.003		1291.68		3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0048		198.41		0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.1422		229.48		32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.075		23.29		1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.25725		161.16		41.46		
		增加机械费				元	6.83904		1		6.84		
项目编码	030701010019		项目名称		过滤器			计量单位	台		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装	台	1	56.39	47527.79	0	0	2388.81	56.39	47527.79	0	0	2388.81
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.15	437.05	526.06	0	383.82	148.22	65.5575	78.909	0	57.573	22.233
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	231.14	48.87	0	128.12	61.9	34.671	7.3305	0	19.218	9.285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	48.98	1.62	0	12.92	11.72	7.347	0.243	0	1.938	1.758
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	24.19	7.27	0	6.46	6.12	3.6285	1.0905	0	0.969	0.918
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	6.19	0	6.46	5.88	3.5025	0.9285	0	0.969	0.882
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	23.35	8.88	0	0	5.58	3.5025	1.332	0	0	0.837
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.781	2.52	0	0	3.84	0.81	4.48812	0	0	6.83904	1.44261
小计									182.58962	47618.789	0	87.50604	2426.99511
清单项目综合单价													50315.87977
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	4.48812		1		4.49		
		普工人工费				元	36.70385		1.3891		50.99		
		技工人工费				元	75.8453		1.3609		103.22		
		高级技工人工费				元	17.4627		1.3688		23.9		
	材料	钢丝刷				把	0.0225		2.77		0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.1		6.24		0.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.6336		7.1		4.5		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.43035		6.33		2.72		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.075		21.5		1.61		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1635		0.75		0.12		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.255		7.36		1.88		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.225		10.9		2.45		
		溶剂汽油				kg	0.0315		6		0.19		
		机油				kg	0.06015		12		0.72		
		氧气				m3	0.12915		6.99		0.9		
		乙炔气				kg	0.04305		16.54		0.71		
		密封胶 KS型				kg	0.46		11.83		5.44		
		层流天花4500*2400				个	1		47521.67		47521.67		
		其他材料费				元	1.63225		1		1.63		
		型钢(综合)				kg	15.75		4.67		73.55		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	6.83904		1		6.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.003		1291.68		3.88		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0048		198.41		0.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.1422		229.48		32.63		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.075		23.29		1.75		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.25725		161.16		41.46		
项目编码	030703001056		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量		17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	49.9	0	0	12.49	45.43	49.9	0	0	12.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	49.9	0	1.744512	12.857983
清单项目综合单价													111.077331
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	14.687		1.3891		20.4		
		技工人工费				元	18.392		1.3609		25.03		
		增加人工费				元	1.144836		1		1.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16		7.49		1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985		1.96		1.93		
		医用多叶调节风阀160*120				个	1		45.99		45.99		
		其他材料费				元	0.781		1		0.78		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001057	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	209

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	61.83	0	0	13.09	45.43	61.83	0	0	13.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	61.83	0	1.744512	13.457983
清单项目综合单价													123.607331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
		增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀200*200	个	1	57.92	57.92		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001058	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	233

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	75.59	0	0	13.78	45.43	75.59	0	0	13.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	75.59	0	1.744512	14.147983
清单项目综合单价													138.057331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
		普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀320*200	个	1	71.68	71.68		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001059	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	97.61	0	0	14.88	45.43	97.61	0	0	14.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	97.61	0	1.744512	15.247983
清单项目综合单价													161.177331

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
		普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀320*320	个	1	93.7	93.7		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001060	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	84.77	0	0	14.24	45.43	84.77	0	0	14.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.455	2.52	0	0	3.84	0.81	1.1466	0	0	1.7472	0.36855
小计									46.5766	84.77	0	1.7472	14.60855
清单项目综合单价													147.70235

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.144836	1	1.14		
		普工人工费	元	14.687	1.3891	20.4		
		技工人工费	元	18.392	1.3609	25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀400*200	个	1	80.86	80.86		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001061	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	136.92	0	0	18.03	50.82	136.92	0	0	18.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	136.92	0	1.951488	18.441642
清单项目综合单价													209.413794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.434	1.3891	22.83		
		技工人工费	元	20.567	1.3609	27.99		
		增加人工费	元	1.280664	1	1.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用多叶调节风阀500*320	个	1	126.73	126.73		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.951488	1	1.95		

项目编码	030703001062	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	159.86	0	0	19.18	50.82	159.86	0	0	19.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	159.86	0	1.951488	19.591642

清单项目综合单价	233.503794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.280664	1	1.28		
		普工人工费	元	16.434	1.3891	22.83		
		技工人工费	元	20.567	1.3609	27.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用多叶调节风阀500*400	个	1	149.67	149.67		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.951488	1	1.95		

项目编码	030703001063	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	188.54	0	0	20.61	50.82	188.54	0	0	20.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	188.54	0	1.951488	21.021642

清单项目综合单价	263.613794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.280664	1	1.28		
		普工人工费	元	16.434	1.3891	22.83		
		技工人工费	元	20.567	1.3609	27.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用多叶调节风阀500*500	个	1	178.35	178.35		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.951488	1	1.95		

项目编码	030703001064	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	160.78	0	0	19.22	50.82	160.78	0	0	19.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	160.78	0	1.951488	19.631642

清单项目综合单价	234.463794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.280664	1	1.28		
		普工人工费	元	16.434	1.3891	22.83		
		技工人工费	元	20.567	1.3609	27.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用多叶调节风阀630*320	个	1	150.59	150.59		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.951488	1	1.95		

项目编码	030703001065	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	189.68	0	0	20.67	50.82	189.68	0	0	20.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	189.68	0	1.951488	21.081642

清单项目综合单价	264.813794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.280664	1	1.28		
		普工人工费	元	16.434	1.3891	22.83		
		技工人工费	元	20.567	1.3609	27.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用多叶调节风阀630*400	个	1	179.49	179.49		
		其他材料费	元	1.799	1	1.8		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.951488	1	1.95		

项目编码	030703001066	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	225.81	0	0	22.47	50.82	225.81	0	0	22.47

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	225.81	0	1.951488	22.881642
清单项目综合单价													302.743794
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	1.280664		1		1.28		
		普工人工费				元	16.434		1.3891		22.83		
		技工人工费				元	20.567		1.3609		27.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32		7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872		3.2		5.99		
		医用多叶调节风阀630*500				个	1		215.62		215.62		
		其他材料费				元	1.799		1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.951488		1		1.95		
项目编码	030703001067	项目名称			碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	50.82	274.55	0	0	24.91	50.82	274.55	0	0	24.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5082	2.52	0	0	3.84	0.81	1.280664	0	0	1.951488	0.411642
小计									52.100664	274.55	0	1.951488	25.321642
清单项目综合单价													353.923794
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	1.280664		1		1.28		
		普工人工费				元	16.434		1.3891		22.83		
		技工人工费				元	20.567		1.3609		27.99		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32		7.49		2.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872		3.2		5.99		
		医用多叶调节风阀800*500				个	1		264.36		264.36		
		其他材料费				元	1.799		1		1.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.951488		1		1.95		
项目编码	030703001068	项目名称			碳钢阀门			计量单位	个		工程量	4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	84.14	336.73	0	0	35.36	84.14	336.73	0	0	35.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8414	2.52	0	0	3.84	0.81	2.120328	0	0	3.230976	0.681534
小计									86.260328	336.73	0	3.230976	36.041534
清单项目综合单价													462.262838
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	27.206		1.3891		37.79		
		技工人工费				元	34.058		1.3609		46.35		
		增加人工费				元	2.120328		1		2.12		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43		7.49		3.22		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		医用多叶调节风阀1000*500				个	1		321.71		321.71		
		其他材料费				元	3.154		1		3.15		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.230976		1		3.23		
项目编码	030703001069	项目名称			碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	84.14	411.28	0	0	39.08	84.14	411.28	0	0	39.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8414	2.52	0	0	3.84	0.81	2.120328	0	0	3.230976	0.681534
小计									86.260328	411.28	0	3.230976	39.761534
清单项目综合单价													540.532838
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	2.120328		1		2.12		
		普工人工费				元	27.206		1.3891		37.79		
		技工人工费				元	34.058		1.3609		46.35		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43		7.49		3.22		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		医用多叶调节风阀1000*630				个	1		396.26		396.26		
		其他材料费				元	3.154		1		3.15		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	3.230976		1		3.23		
项目编码	030703001070	项目名称			碳钢阀门			计量单位	个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	366.21	0	0	28.31	45.43	366.21	0	0	28.31
030903-89换	风管阀门电动执行机构 安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1966	2.52	0	0	3.84	0.81	3.015432	0	0	4.594944	0.969246
小计									122.665932	406.693	0	31.483944	49.436746
清单项目综合单价													610.279622
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	增加人工费	元	3.015432	1	3.02		
		普工人工费	元	32.61595	1.3891	45.31		
		技工人工费	元	50.7531	1.3609	69.07		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀320*320	个	1	362.3	362.3		
		其他材料费	元	4.41975	1	4.42		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.594944	1	4.59		

项目编码	030703001071	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	410.53	0	0	31.71	50.82	410.53	0	0	31.71
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2505	2.52	0	0	3.84	0.81	3.15126	0	0	4.80192	1.012905
小计									128.19176	451.013	0	31.69092	52.880405
清单项目综合单价													663.776085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.36295	1.3891	47.73		
		技工人工费	元	52.9281	1.3609	72.03		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.15126	1	3.15		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀500*320	个	1	400.34	400.34		
		其他材料费	元	5.43775	1	5.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.80192	1	4.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001072	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	89.31	0	0	16.62	55.22	89.31	0	0	16.62
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									173.27314	160.126	0	58.74888	50.073545
清单项目综合单价													442.221565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.261951	1	3.26		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀160*120	个	1	84.33	84.33		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.970592	1	4.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001073	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	55.22	103.73	0	0	17.35	55.22	103.73	0	0	17.35
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									173.27314	174.546	0	58.74888	50.803545
清单项目综合单价													457.371565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.261908	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀200*200	个	1	98.75	98.75		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.970526	1	4.97		

项目编码	030703001074	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	55.22	120.37	0	0	18.18	55.22	120.37	0	0	18.18
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									173.27314	191.186	0	58.74888	51.633545
清单项目综合单价													474.841565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.261905	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
费用明细		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀320*200	个	1	115.39	115.39		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.970522	1	4.97		

项目编码	030703001075	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	146.99	0	0	19.51	55.22	146.99	0	0	19.51
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									132.70264	187.473	0	31.85988	40.716045
清单项目综合单价													392.751565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	3.261907	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
	人工	技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
费用明细		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀320*320	个	1	142.01	142.01		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.970526	1	4.97		

项目编码	030703001076	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	84.88	193.86	0	0	28.37	84.88	193.86	0	0	28.37
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5911	2.52	0	0	3.84	0.81	4.009572	0	0	6.109824	1.288791
小计									203.680572	264.676	0	59.887824	62.063791
清单项目综合单价													590.308187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	4.009396	1	4.01		
		普工人工费	元	45.37395	1.3891	63.03		
	人工	技工人工费	元	66.7241	1.3609	90.8		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀500*320	个	1	181.94	181.94		
		其他材料费	元	5.83575	1	5.84		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.109555	1	6.11		

项目编码	030703001077	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	256.25	0	0	31.49	84.88	256.25	0	0	31.49
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.591	2.52	0	0	3.84	0.81	4.00932	0	0	6.10944	1.28871
小计									163.10982	296.733	0	32.99844	52.93621
清单项目综合单价													545.77747

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.00932	1	4.01		
		普工人工费	元	45.37395	1.3891	63.03		
		技工人工费	元	66.7241	1.3609	90.8		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀500*500	个	1	244.33	244.33		
		其他材料费	元	5.83575	1	5.84		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.10944	1	6.11		

项目编码	030703001078	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	365.79	0	0	60.14	190.15	365.79	0	0	60.14
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									311.603376	436.606	0	63.930192	94.686478
清单项目综合单价													906.826046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	6.662376	1	6.66		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀800*500	个	1	348.22	348.22		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.152192	1	10.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001079	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	960.56	0	0	89.88	190.15	960.56	0	0	89.88
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	1001.043	0	37.041192	112.178978
清单项目综合单价													1421.296046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°电动防火阀800*630	个	1	942.99	942.99		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	10.152192	1	10.15		

项目编码	030703001080	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	957.79	0	0	89.74	190.15	957.79	0	0	89.74
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									311.603376	1028.606	0	63.930192	124.286478
清单项目综合单价													1528.426046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	6.662376	1	6.66		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 电动防火阀1000*500	个	1	940.22	940.22		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.152192	1	10.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703020002	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280＜C≤2400	节	1	231.96	56.67	768.06	0	53.89	231.96	56.67	768.06	0	53.89
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9688	2.52	0	0	3.84	0.81	7.481376	0	0	11.400192	2.404728
小计									304.354176	105.2028	768.06	54.422592	75.890728
清单项目综合单价													1307.930296

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	75.58572	1.3891	105		
		技工人工费	元	110.50176	1.3609	150.38		
		高级技工人工费	元	30.31824	1.3688	41.5		
		增加人工费	元	7.481376	1	7.48		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	3.87	2.6	10.06		
		角钢 ＜63	kg	7.14	4.59	32.77		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.72	7.49	5.39		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	1.28	0.54		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.32	5.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.266	1	1.27		
	主材							
	设备	消声器0.10m2＜截面积≤0.20m2，长度依图纸综合考虑						
	机械	增加机械费	元	11.400192	1	11.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1372	161.16	22.11		

项目编码	030602001002	项目名称	显示仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-17	消声器 电子微压差计	台	1	76.35	5.45	850	11.25	17.83	76.35	5.45	850	11.25	17.83
小计									76.35	5.45	850	11.25	17.83
清单项目综合单价													960.88

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	11.032	1.3609	15.01		
		高级技工人工费	元	44.812	1.3688	61.34		
	材料	清洁剂	kg	0.1	4.5	0.45		
		其他材料费	元	5	1	5		
	主材							
	设备	电子微压差计						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.31	1	0.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	547.02	10.94		

项目编码	031208002014	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	5446.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-622换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25＜T≤32	m3	0.1	751.39	1986.12	0	0	264.69	75.139	198.612	0	0	26.469
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2255	2.52	0	0	3.84	0.81	0.56826	0	0	0.86592	0.182655
小计									75.70726	198.612	0	0.86592	26.651655
清单项目综合单价													301.836835

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.622623	1.3891	6.42		
		技工人工费	元	9.531154	1.3609	12.97		
		高级技工人工费	元	2.301366	1.3688	3.15		
		增加人工费	元	0.568067	1	0.57		
	材料	胶粘剂	kg	0.158705	4	0.63		
		贴缝胶带 9m	卷	0.045901	12	0.55		
		A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm	m3	0.032401	1800	58.32		
		其他材料费	元	0.078002	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.865626	1	0.87		

项目编码	031208002015	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	987.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-618换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) T≤10	m3	0.02	1777.17	2078.72	0	0	495.09	35.5434	41.5744	0	0	9.9018
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1778	2.52	0	0	3.84	0.81	0.448056	0	0	0.682752	0.144018
小计									35.991456	41.5744	0	0.682752	10.045818
清单项目综合单价													88.294426

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.644566	1.3891	5.06		
		技工人工费	元	7.516373	1.3609	10.23		
		高级技工人工费	元	1.817036	1.3688	2.49		
		增加人工费	元	0.448028	1	0.45		
	材料	胶粘剂	kg	0.175871	4	0.7		
		贴缝胶带 9m	卷	0.051521	12	0.62		
		A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm	m3	0.010804	1800	19.45		
		其他材料费	元	0.026011	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.68271	1	0.68		

项目编码	031208002016	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	37.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	0.1	287.43	991.75	0	27.14	114.67	28.743	99.175	0	2.714	11.467
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1441	2.52	0	0	3.84	0.81	0.363132	0	0	0.553344	0.116721
小计									29.106132	99.175	0	3.267344	11.583721
清单项目综合单价													143.132197

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.95643	1.3891	4.11		
		技工人工费	元	6.092132	1.3609	8.29		
		高级技工人工费	元	1.469818	1.3688	2.01		
		增加人工费	元	0.363119	1	0.36		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.104776	29.7	3.11		
		塑料保温钉	套	16.844327	0.2	3.37		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016042	11	0.18		
		防排烟专用绝热玻璃棉外包,密度为48kg/m3，厚度50mm	m3	0.051636	832	42.96		
		其他材料费	元	0.100264	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.553325	1	0.55		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006016	226.17	1.36		

项目编码	031208002017	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	44.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	0.06	287.43	1473.79	0	27.14	138.77	17.2458	88.4274	0	1.6284	8.3262
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1441	2.52	0	0	3.84	0.81	0.363132	0	0	0.553344	0.116721
小计									17.608932	88.4274	0	2.181744	8.442921
清单项目综合单价													116.660997

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.955336	1.3891	4.11		
		技工人工费	元	6.089878	1.3609	8.29		
		高级技工人工费	元	1.469274	1.3688	2.01		
		增加人工费	元	0.362983	1	0.36		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.104737	29.7	3.11		
		塑料保温钉	套	16.838095	0.2	3.37		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016036	11	0.18		
		防火柔性卷材包裹,密度为96kg/m3，厚度50mm	m3	0.051617	1300	67.1		
		其他材料费	元	0.100227	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.553117	1	0.55		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006014	226.17	1.36		

项目编码	031208002018	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	38.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	0.05	287.43	835.19	0	27.14	106.84	14.3715	41.7595	0	1.357	5.342
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	150.46	987.2	0	0	82.47	15.046	98.72	0	0	8.247
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2942	2.52	0	0	3.84	0.81	0.741384	0	0	1.129728	0.238302
小计									30.158884	140.4795	0	2.486728	13.827302
清单项目综合单价													186.952414

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.741315	1	0.74		
		普工人工费	元	6.03885	1.3891	8.39		
		技工人工费	元	12.4381	1.3609	16.93		
		高级技工人工费	元	2.99645	1.3688	4.1		
		100%无石棉防火板9mm	m2	1.4	70.5	98.7		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		防排烟外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用9mm的防火板作防火保护	m3	0.0515	680	35.02		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
		镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	6.55	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.129623	1	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006	226.17	1.36		

项目编码	031208002019	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	43.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	0.06	287.43	835.19	0	27.14	106.84	17.2458	50.1114	0	1.6284	6.4104
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	150.46	1092.2	0	0	87.72	15.046	109.22	0	0	8.772
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.295	2.52	0	0	3.84	0.81	0.7434	0	0	1.1328	0.23895
小计									33.0352	159.3314	0	2.7612	15.42135
清单项目综合单价													210.54915

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.045629	1.3891	8.4		
		技工人工费	元	12.452068	1.3609	16.95		
		高级技工人工费	元	2.99982	1.3688	4.11		
		增加人工费	元	0.742154	1	0.74		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	6.55	0.02		
		100%无石棉防火板12mm	m2	1.4	78	109.2		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.10474	29.7	3.11		
		塑料保温钉	套	16.838621	0.2	3.37		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016037	11	0.18		
		防排烟外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用12mm的防火板作防火保护	m3	0.051618	680	35.1		
		其他材料费	元	0.10023	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.130902	1	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006014	226.17	1.36		

项目编码	030701003044	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-4	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) L≤6000	台	1	1030.28	4.93	98987.67	33.7	229.27	1030.28	4.93	98987.67	33.7	229.27
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器AHU2-	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	21.8237	2.52	0	0	3.84	0.81	54.995724	0	0	83.803008	17.677197
小计									2283.000524	30253.4972	98987.67	142.363008	2024.665797
清单项目综合单价													133691.196529

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	610.19734	1.3891	847.63		
		技工人工费	元	781.53519	1.3609	1063.59		
		高级技工人工费	元	231.41304	1.3688	316.76		
		增加人工费	元	54.995724	1	55		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU2-N1101	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU2-N1101)						
	机械	增加机械费	元	83.803008	1	83.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.025	949.13	23.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.011	577.62	6.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.016	226.17	3.62		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003045	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-4	整体式空调机、空调器安装落地式 风量L(m3/h) L≤6000	台	1	1030.28	4.93	141571.67	33.7	229.27	1030.28	4.93	141571.67	33.7	229.27
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030903-443换	除湿器安装 二次蒸汽加湿器AHU2-	台	1	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39	1109.61	30029.88	0	24.86	1747.39
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	21.8237	2.52	0	0	3.84	0.81	54.995724	0	0	83.803008	17.677197
小计									2283.000524	30253.4972	141571.67	142.363008	2024.665797
清单项目综合单价													176275.196529

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	610.19734	1.3891	847.63		
		技工人工费	元	781.53519	1.3609	1063.59		
		高级技工人工费	元	231.41304	1.3688	316.76		
		增加人工费	元	54.995724	1	55		
	材料	棉纱	kg	0.5	10.6	5.3		
		草袋	个	0.39	1.5	0.59		
		铁钉 <70	kg	0.003	5.5	0.02		
		砂	m3	0.0207	130	2.69		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		煤油	kg	1	8.44	8.44		
		二次蒸汽加湿器AHU2-N1102	台	1	30016	30016		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	6.0591	1	6.06		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型空调机组(AHU2-N1102)						
	机械	增加机械费	元	83.803008	1	83.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.025	949.13	23.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.011	577.62	6.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.016	226.17	3.62		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	248.57	24.86		

项目编码	030701003046	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-1	整体式空调机、空调器安装吊顶式 风量L(m3/h) L≤3000	台	1	245.08	4.93	83614.67	28.07	56.07	245.08	4.93	83614.67	28.07	56.07
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5043	2.52	0	0	3.84	0.81	8.830836	0	0	13.456512	2.838483
小计									359.246836	250.5844	83614.67	77.502512	96.786083
清单项目综合单价													84398.789831

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	92.6164	1.3891	128.65		
		技工人工费	元	126.65636	1.3609	172.37		
		高级技工人工费	元	36.07768	1.3688	49.38		
		增加人工费	元	8.830836	1	8.83		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	5.8886	1	5.89		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型新风机组(PAU2-N1101)						
	机械	增加机械费	元	13.456512	1	13.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	949.13	19.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	577.62	5.2		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	226.17	2.94		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030701003047	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-3	整体式空调机、空调器安装吊顶式 风量L(m3/h) 6000< L≤15000	台	1	287.83	4.93	225815.67	28.07	65.48	287.83	4.93	225815.67	28.07	65.48
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9318	2.52	0	0	3.84	0.81	9.908136	0	0	15.098112	3.184758
小计									403.074136	250.5844	225815.67	79.144112	106.542358
清单项目综合单价													226655.015006

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	104.4804	1.3891	145.13		
		技工人工费	元	141.50536	1.3609	192.57		
		高级技工人工费	元	40.50068	1.3688	55.44		
		增加人工费	元	9.908136	1	9.91		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	5.8886	1	5.89		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	医用洁卫型新风机组(PAU2-N1102)						
		增加机械费	元	15.098112	1	15.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	949.13	19.93		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	577.62	5.2		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	226.17	2.94		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001032	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	2149	0	22.37	95.22	28.09	2149	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	2149	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													2733.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
		普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道风机(PFJ2-N1101)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	7.701888	1	7.7		

项目编码	030108001033	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	3906	0	22.37	95.22	28.09	3906	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	3906	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													4490.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
		普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道防爆风机(PFJ2-N1102)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	7.701888	1	7.7		

项目编码	030108001034	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 -	台	1	95.22	28.09	2149	0	22.37	95.22	28.09	2149	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	2149	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													2733.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
		增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道风机(PFJ2-N1103)						
	机械	增加机械费	元	7.701888	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001035	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 -	台	1	95.22	28.09	3581	0	22.37	95.22	28.09	3581	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	3581	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													4165.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
		普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道风机(PFJ2-N1104)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	7.701888	1	7.7		

项目编码	030108001036	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 -	台	1	95.22	28.09	2649	0	22.37	95.22	28.09	2649	0	22.37
030806-50	消声器安装 光氧离子净化除臭装置	台	1	114.4	12	1375	0	25.78	114.4	12	1375	0	25.78
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1497	2.52	0	0	3.84	0.81	7.937244	0	0	12.094848	2.551257
小计									322.893244	285.7444	4024	48.070848	88.578857
清单项目综合单价													4769.287349

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.3774	1.3891	93.59		
		技工人工费	元	129.51036	1.3609	176.25		
		高级技工人工费	元	32.94268	1.3688	45.09		
		增加人工费	元	7.937244	1	7.94		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道风机(PFJ2-N1105)						
		光氢离子杀菌除臭装置(PFJ2-N1105)						
	机械	增加机械费	元	12.094848	1	12.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001037	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	3256	0	22.37	95.22	28.09	3256	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	3256	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													3840.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
		增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道风机(PFJ2-N1106)						
	机械	增加机械费	元	7.701888	1	7.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001038	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	1583	0	22.37	95.22	28.09	1583	0	22.37
030806-50	消毒器安装	台	1	114.4	12	1375	0	25.78	114.4	12	1375	0	25.78
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1497	2.52	0	0	3.84	0.81	7.937244	0	0	12.094848	2.551257
小计									322.893244	285.7444	2958	48.070848	88.578857
清单项目综合单价													3703.287349
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	67.3774		1.3891		93.59		
		技工人工费				元	129.51036		1.3609		176.25		
		高级技工人工费				元	32.94268		1.3688		45.09		
		增加人工费				元	7.937244		1		7.94		
	材料	型钢(综合)				kg	8.4		4.67		39.23		
		钢丝刷				把	0.012		2.77		0.03		
		设备支架CG327(不计价)				100kg	0.08		0		0		
		铸铁垫板				kg	3.9		6.16		24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.13928		5.12		0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.1368		6.33		0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.04		21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0872		0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.136		7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.12		10.9		1.31		
		溶剂汽油				kg	0.0168		6		0.1		
		氧气				m3	0.04128		6.99		0.29		
		乙炔气				kg	0.01376		16.54		0.23		
		耐油胶管 φ9mm-10mm				m	1		12		12		
		其他材料费				元	1.2386		1		1.24		
		减振器				个	4		50		200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01		378.89		3.79		
	主材												
	设备	离心式管道风机(PFJ2-N1107)											
		光氢离子杀菌除臭装置(PFJ2-N1107)											
	机械	增加机械费				元	12.094848		1		12.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0016		1291.68		2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.08696		198.41		17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.01104		229.48		2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.04		23.29		0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08184		161.16		13.19		
项目编码	030108001039		项目名称		离心式通风机			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	1583	0	22.37	95.22	28.09	1583	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	1583	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													2167.904869
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	5.054364		1		5.05		
		普工人工费				元	51.1614		1.3891		71.07		
		技工人工费				元	74.60936		1.3609		101.54		
		高级技工人工费				元	20.40568		1.3688		27.93		
	材料	钢丝刷				把	0.012		2.77		0.03		
		铸铁垫板				kg	3.9		6.16		24.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.1368		6.33		0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.04		21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0872		0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.136		7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.12		10.9		1.31		
		溶剂汽油				kg	0.0168		6		0.1		
		氧气				m3	0.04128		6.99		0.29		
		乙炔气				kg	0.01376		16.54		0.23		
		其他材料费				元	1.2386		1		1.24		
		减振器				个	4		50		200		
		型钢(综合)				kg	8.4		4.67		39.23		
		设备支架CG327(不计价)				100kg	0.08		0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.13928		5.12		0.71		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01		378.89		3.79		
	主材												
	设备	离心式管道风机(PFJ2-N1108)											
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0016		1291.68		2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.08696		198.41		17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.01104		229.48		2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.04		23.29		0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08184		161.16		13.19		
		增加机械费				元	7.701888		1		7.7		
项目编码	030108001040		项目名称		离心式通风机			计量单位	台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	5032	0	22.37	95.22	28.09	5032	0	22.37
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1521.16	616.24	0	0	365.62	45.6348	18.4872	0	0	10.9686
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.377	2.52	0	0	3.84	0.81	3.47004	0	0	5.28768	1.11537
小计									186.80484	246.7772	5032	5.28768	53.81397
清单项目综合单价													5524.68369
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费				元	3.47004		1		3.47		
		普工人工费				元	43.60434		1.3891		60.57		
		技工人工费				元	72.02419		1.3609		98.02		
		高级技工人工费				元	18.06404		1.3688		24.73		
		草袋				个	0.39		1.5		0.59		
		铁钉 <70				kg	0.003		5.5		0.02		
		铸铁垫板				kg	3.9		6.16		24.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	砂	m3	0.0207	130	2.69		
		木板	m3	0.0024	1728	4.15		
		水	m3	0.045	4.76	0.21		
		其他材料费	元	1.2721	1	1.27		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
		碎石	m3	0.0228	216	4.92		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.389	5.11		
	主材							
	设备	箱式排风机(PFJ2-N1109)						
	机械	增加机械费	元	5.28768	1	5.29		

项目编码	030108001041	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	2149	0	22.37	95.22	28.09	2149	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	2149	43.677888	61.872217

清单项目综合单价	2733.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
		普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道风机(PFJ2-N1110)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	7.701888	1	7.7		

项目编码	030701004012	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1416	25.99	69.05	295.09	46.99	1416	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1416	38.952688	91.144317

清单项目综合单价	2139.363769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-34S)四管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701004013	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	953.25	25.99	69.05	295.09	46.99	953.25	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	953.25	38.952688	91.144317

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								1676.613769
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-34)两管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004014	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1790	25.99	69.05	295.09	46.99	1790	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1790	38.952688	91.144317

清单项目综合单价								2513.363769
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-51S)四管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004015	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1100.76	25.99	69.05	295.09	46.99	1100.76	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1100.76	38.952688	91.144317

清单项目综合单价								1824.123769
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-51)两管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004016	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1950	25.99	69.05	295.09	46.99	1950	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317

工程量清单综合单价分析表

小计					346.076764	247.19	1950	38.952688	91.144317
清单项目综合单价									2673.363769
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1		8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891		129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609		159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688		48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94		0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6		0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6		0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05		0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16		1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11		0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44		23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82		3.88		
		其他材料费	元	0.681	1		0.68		
		减振器	个	4	50		200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31		10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59		2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2		0.07		
	主材								
	设备	风机盘管(FP-68S)四管制							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23		6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77		8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4		1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3		8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1		12.96		
项目编码	030701004017	项目名称	风机盘管		计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1273.42	25.99	69.05	295.09	46.99	1273.42	25.99	69.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317

小计					346.076764	247.19	1273.42	38.952688	91.144317
清单项目综合单价									1996.783769
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1		8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891		129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609		159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688		48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94		0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6		0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6		0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05		0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16		1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11		0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44		23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82		3.88		
		其他材料费	元	0.681	1		0.68		
		减振器	个	4	50		200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31		10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59		2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2		0.07		
	主材								
	设备	风机盘管(FP-68)两管制							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23		6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77		8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4		1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3		8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1		12.96		
项目编码	030701004018	项目名称	风机盘管		计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1443.08	25.99	69.05	295.09	46.99	1443.08	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317

小计					346.076764	247.19	1443.08	38.952688	91.144317
清单项目综合单价									2166.443769
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1		8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891		129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609		159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688		48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94		0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6		0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6		0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05		0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16		1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11		0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44		23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82		3.88		
		其他材料费	元	0.681	1		0.68		
		减振器	个	4	50		200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31		10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59		2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2		0.07		
	主材								
	设备	风机盘管(FP-85)两管制							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23		6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77		8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4		1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3		8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1		12.96		
项目编码	030701004019	项目名称	风机盘管		计量单位	台	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	2110	25.99	69.05	295.09	46.99	2110	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	2110	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													2833.363769
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		8.506764	1		8.51		
		普工人工费				元		93.481	1.3891		129.85		
		技工人工费				元		117.171	1.3609		159.46		
		高级技工人工费				元		35.24	1.3688		48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜				kg		0.01	8.94		0.09		
		棉纱				kg		0.05	10.6		0.53		
		膨胀螺栓 M10				10套		0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺母 M10				10个		1.272	0.6		0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个		4.24	0.05		0.21		
		镀锌垫圈 M10				个		8.48	0.16		1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片		0.008	14.11		0.11		
		煤油				kg		2.8	8.44		23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg		0.1	38.82		3.88		
		其他材料费				元		0.681	1		0.68		
		减振器				个		4	50		200		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg		2.55	4.31		10.99		
		角钢 <63				kg		0.592	4.59		2.72		
		合金钢钻头(综合)				个		0.01	7.2		0.07		
	主材												
	设备	风机盘管(FP-85S)四管制											
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班		0.01	677.23		6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班		0.04	211.77		8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.01	192.4		1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.1	88.3		8.83		
		增加机械费				元		12.962688	1		12.96		
项目编码	030701004020	项目名称		风机盘管				计量单位	台		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	2803	25.99	69.05	295.09	46.99	2803	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.376	2.52	0	0	3.84	0.81	8.50752	0	0	12.96384	2.73456
小计									346.07752	247.19	2803	38.95384	91.14456
清单项目综合单价													3526.36592
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		93.481	1.3891		129.85		
		技工人工费				元		117.171	1.3609		159.46		
		高级技工人工费				元		35.24	1.3688		48.24		
		增加人工费				元		8.506764	1		8.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg		2.55	4.31		10.99		
		角钢 <63				kg		0.592	4.59		2.72		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.01	8.94		0.09		
		棉纱				kg		0.05	10.6		0.53		
		膨胀螺栓 M10				10套		0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺母 M10				10个		1.272	0.6		0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个		4.24	0.05		0.21		
		镀锌垫圈 M10				个		8.48	0.16		1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片		0.008	14.11		0.11		
		合金钢钻头(综合)				个		0.01	7.2		0.07		
		煤油				kg		2.8	8.44		23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg		0.1	38.82		3.88		
		其他材料费				元		0.681	1		0.68		
		减振器				个		4	50		200		
	主材												
	设备	风机盘管(FP-102S)四管制											
	机械	增加机械费				元		12.962688	1		12.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班		0.01	677.23		6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班		0.04	211.77		8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.01	192.4		1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.1	88.3		8.83		
项目编码	030701004021	项目名称		风机盘管				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1780	25.99	69.05	295.09	46.99	1780	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1780	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													2503.363769
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		93.481	1.3891		129.85		
		技工人工费				元		117.171	1.3609		159.46		
		高级技工人工费				元		35.24	1.3688		48.24		
		增加人工费				元		8.506764	1		8.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg		2.55	4.31		10.99		
		角钢 <63				kg		0.592	4.59		2.72		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.01	8.94		0.09		
		棉纱				kg		0.05	10.6		0.53		
		膨胀螺栓 M10				10套		0.416	5.2		2.16		
		镀锌六角螺母 M10				10个		1.272	0.6		0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个		4.24	0.05		0.21		
		镀锌垫圈 M10				个		8.48	0.16		1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片		0.008	14.11		0.11		
		合金钢钻头(综合)				个		0.01	7.2		0.07		
		煤油				kg		2.8	8.44		23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg		0.1	38.82		3.88		
		其他材料费				元		0.681	1		0.68		
		减振器				个		4	50		200		
	主材												
	设备	风机盘管(FP-170)两管制											
	机械	增加机械费				元		12.962688	1		12.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班		0.01	677.23		6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班		0.04	211.77		8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.01	192.4		1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.1	88.3		8.83		
项目编码	030701010020	项目名称		过滤器				计量单位	台		工程量	44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 风机盘管回风口过滤装	台	1	9	206.12	0	0	12.29	9	206.12	0	0	12.29

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.09	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2268	0	0	0.3456	0.0729
小计									9.2268	206.12	0	0.3456	12.3629
清单项目综合单价									228.0553				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.2268	1	0.23		
		普工人工费	元	2.504	1.3891	3.48		
		技工人工费	元	3.13	1.3609	4.26		
		高级技工人工费	元	0.922	1.3688	1.26		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		风机盘管回风口过滤装置	个	1	200	200		
		其他材料费	元	0.061	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.3456	1	0.35		

项目编码	030701003048	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6 ^	台	1	314.52	8.6	4929	0	69.65	314.52	8.6	4929	0	69.65
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1987	2.52	0	0	3.84	0.81	10.580724	0	0	16.123008	3.400947
小计									430.436724	254.2544	4929	52.099008	110.928547
清单项目综合单价									5776.718679				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	10.580724	1	10.58		
		普工人工费	元	111.8824	1.3891	155.42		
		技工人工费	元	150.76636	1.3609	205.18		
		高级技工人工费	元	43.26868	1.3688	59.23		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		精制蝶形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	9.35	8.6		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	0.9636	1	0.96		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
	主材							
	设备	分体式空调器(FTJ-N1101)单冷型 壁挂式 匹数2HP,额定功率2KW(其他参数见图纸)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	16.123008	1	16.12		

项目编码	030701001002	项目名称	空气加热器(冷却器)	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030901-57	卫生间通风器安装 电暖风机	台	1	22.22	0	469	0	4.89	22.22	0	469	0	4.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2222	2.52	0	0	3.84	0.81	0.559944	0	0	0.853248	0.179982
小计									22.779944	0	469	0.853248	5.069982
清单项目综合单价									497.703174				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.184	1.3891	9.98		
		技工人工费	元	8.994	1.3609	12.24		
		增加人工费	元	0.559944	1	0.56		
	材料							
	主材							
	设备	电暖风机						
	机械	增加机械费	元	0.853248	1	0.85		

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	79.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030801-307换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ^	10m	0.1	122.36	38.37	0	0	28.85	12.236	3.837	0	0	2.885
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0048	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.16504	2.1504	0	1.28184	1.330272
031101-5	一般钢结构手工除锈轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.116112	0.034896	0	0.031008	0.029376
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11208	0.029712	0	0.031008	0.028224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0048	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11208	0.042624	0	0	0.026784
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11208	0.037296	0	0	0.026544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1416	2.52	0	0	3.84	0.81	0.356832	0	0	0.543744	0.114696
小计									30.795328	14.419704	0	3.329616	7.717152
清单项目综合单价									56.261800				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.026386	1.3891	4.2		
		技工人工费	元	9.128227	1.3609	12.42		
		高级技工人工费	元	1.889682	1.3688	2.59		
		增加人工费	元	0.356741	1	0.36		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.015954	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.498225	2.7	1.35		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		螺母	kg	0.009729	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021659	4.47	0.1		
		钢丝刷子	把	0.000202	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001616	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001212	21.5	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017814	7.06	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.013025	0.37	0		
		砂子	kg	0.038975	0.8	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056887	0.389	0.02		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009404	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00705	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.009087	13	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000303	7.54	0		
		氧气	m3	0.001817	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010538	19.58	0.21		
		乙炔气	m3	0.003685	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.000606	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.010804	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.032109	13.65	0.44		
		PVC-U DN20	m	0.96	2.76	2.65		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.817	0.33	0.27		
		其他材料费	元	1.018732	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.543605	1	0.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000404	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000808	161.16	0.13		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-307换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	122.36	38.37	0	0	28.85	12.236	3.837	0	0	2.885
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1387	2.52	0	0	3.84	0.81	0.349524	0	0	0.532608	0.112347
小计									24.935524	12.117	0	1.912608	6.217347
清单项目综合单价													45.182479

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.958816	1.3891	2.72		
		技工人工费	元	6.660453	1.3609	9.06		
		高级技工人工费	元	1.515737	1.3688	2.07		
		增加人工费	元	0.349285	1	0.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.020789	4.31	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000263	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002105	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001579	21.5	0.03		
		水泥 P.042.5	kg	0.016974	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.050789	0.8	0.04		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001842	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.011842	13	0.15		
		汽油 70#~90#	kg	0.000395	7.54	0		
		氧气	m3	0.002368	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000789	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.014079	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.041842	13.65	0.57		
		PVC-U DN20	m	0.96	2.76	2.65		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.817	0.33	0.27		
		其他材料费	元	0.906053	1	0.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.532244	1	0.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000526	23.29	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001053	161.16	0.17		

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	193.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	152.98	59.32	0	0	36.63	15.298	5.932	0	0	3.663
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.703065	2.3744	0	1.415365	1.468842
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.259594	0.008586	0	0.068476	0.062116
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.128207	0.038531	0	0.034238	0.032436
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.123755	0.032807	0	0.034238	0.031164
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0053	23.35	8.88	0	0	5.58	0.123755	0.047064	0	0	0.029574
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	7.77	0	0	5.53	0.123755	0.041181	0	0	0.029309
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1744	2.52	0	0	3.84	0.81	0.439488	0	0	0.669696	0.141264
小计									36.209619	21.044569	0	3.792013	9.277705
清单项目综合单价													70.323906

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.621086	1.3891	5.03		
		技工人工费	元	11.000651	1.3609	14.97		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	2.289275	1.3688	3.13		
		增加人工费	元	0.439273	1	0.44		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.0155	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.561798	2.7	1.52		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		螺母	kg	0.010971	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	4.47	0.11		
		钢丝刷子	把	0.000196	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001668	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00206	21.5	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.020087	7.06	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.018247	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.05474	0.8	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064146	0.389	0.02		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010678	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.0155	13	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000392	7.54	0		
		氧气	m3	0.00206	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004155	18.2	0.08		
		乙炔气	kg	0.000687	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.015009	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.031196	21.62	0.67		
		PVC-U DN32	m	0.97	3.96	3.84		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.86	0.89		
		其他材料费	元	1.298142	1	1.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.669369	1	0.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00049	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000883	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	152.98	59.32	0	0	36.63	15.298	5.932	0	0	3.663
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1693	2.52	0	0	3.84	0.81	0.426636	0	0	0.650112	0.137133
小计									29.734636	18.502	0	2.220112	7.620133
清单项目综合单价													58.076881

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.392874	1.3891	3.32		
		技工人工费	元	8.13496	1.3609	11.07		
		高级技工人工费	元	1.849944	1.3688	2.53		
		增加人工费	元	0.426554	1	0.43		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.018372	4.31	0.08		
		钢丝刷子	把	0.000233	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001977	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002442	21.5	0.05		
		水泥 P.042.5	kg	0.021628	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.064884	0.8	0.05		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001977	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.018372	13	0.24		
		汽油 70#～90#	kg	0.000465	7.54	0		
		氧气	m3	0.002442	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000814	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.017791	7.75	0.14		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.036977	21.62	0.8		
		PVC-U DN32	m	0.97	3.96	3.84		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.86	0.89		
		其他材料费	元	1.169744	1	1.17		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.649987	1	0.65		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000581	23.29	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001047	161.16	0.17		

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-310换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	165.72	80.25	0	0	40.49	16.572	8.025	0	0	4.049
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	20.06	23.47	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.703065	2.3744	0	1.415365	1.468842
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.259594	0.008586	0	0.068476	0.062116
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.128207	0.038531	0	0.034238	0.032436
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.123755	0.032807	0	0.034238	0.031164
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0053	23.35	8.88	0	0	5.58	0.123755	0.047064	0	0	0.029574
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	7.77	0	0	5.53	0.123755	0.041181	0	0	0.029309
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1901	2.52	0	0	3.84	0.81	0.479052	0	0	0.729984	0.153981
小计									43.573183	34.037569	0	3.892301	11.556422
清单项目综合单价													93.059475

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.849728	1.3891	5.35		
		技工人工费	元	11.749485	1.3609	15.99		
		高级技工人工费	元	2.461416	1.3688	3.37		
		增加人工费	元	0.478905	1	0.48		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.013167	4.31	0.06		
		型钢	kg	0.5618	2.7	1.52		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		螺母	kg	0.010971	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	4.47	0.11		
		钢丝刷子	把	0.00025	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.001583	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002167	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.06	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.020417	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.061167	0.8	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064146	0.389	0.02		
		锯条	根	0.093	0.77	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010677	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.051917	13	0.67		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000417	7.54	0		
		氧气	m3	0.002	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004155	18.2	0.08		
		乙炔气	kg	0.000667	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.013583	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.0265	34.96	0.93		
		PVC-U DN40	m	0.97	5.18	5.02		
		塑料给水管接头零件 dn40	个	0.402	3.75	1.51		
		其他材料费	元	1.585913	1	1.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.72976	1	0.73		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.000583	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005639	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.00075	161.16	0.12		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001001036	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	318.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	249.92	124.58	0	4.22	61.52	24.992	12.458	0	0.422	6.152
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.38025	2.24	0	1.33525	1.3857
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.2449	0.0081	0	0.0646	0.0586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.12095	0.03635	0	0.0323	0.0306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11675	0.03095	0	0.0323	0.0294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11675	0.0444	0	0	0.0279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11675	0.03885	0	0	0.02765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.27	2.52	0	0	3.84	0.81	0.6804	0	0	1.0368	0.2187
小计									44.11875	23.13665	0	4.30325	11.15055
清单项目综合单价													82.70920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.820849	1.3891	6.7		
		技工人工费	元	15.255403	1.3609	20.76		
		高级技工人工费	元	3.29033	1.3688	4.5		
		增加人工费	元	0.678009	1	0.68		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.039	6.25	0.24		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015863	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.498205	2.7	1.35		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.1	0.13		
		螺母	kg	0.009729	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021658	4.47	0.1		
		钢丝刷子	把	0.000201	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.001606	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001205	21.5	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017813	7.06	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.012952	0.37	0		
		砂子	kg	0.038755	0.8	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056885	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009396	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00705	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.009036	13	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000301	7.54	0		
		氧气	m3	0.001807	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010538	19.58	0.21		
		乙炔气	m3	0.003685	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.000602	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.010743	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.031928	13.65	0.44		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	9.45	9.36		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	2.11	2.55		
		水	m3	0.006	4.76	0.03		
		其他材料费	元	0.270636	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.033157	1	1.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0079	47.92	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001402	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005001	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.000803	161.16	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001001037	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	7.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	249.92	124.58	0	4.22	61.52	24.992	12.458	0	0.422	6.152
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2661	2.52	0	0	3.84	0.81	0.670572	0	0	1.021824	0.215541
小计									38.012572	20.738	0	2.823824	9.587541
清单项目综合单价													71.161937

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.670327	1	0.67		
		普工人工费	元	3.751932	1.3891	5.21		
		技工人工费	元	12.782939	1.3609	17.4		
		高级技工人工费	元	2.915369	1.3688	3.99		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.1	0.13		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	2.11	2.55		
		水	m3	0.006	4.76	0.03		
		其他材料费	元	0.157833	1	0.16		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	6.25	0.24		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	9.45	9.36		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.020573	4.31	0.09		
		钢丝刷子	把	0.00026	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002083	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001563	21.5	0.03		
		水泥 P.042.5	kg	0.016797	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.05026	0.8	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001823	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.011719	13	0.15		
		汽油 70#～90#	kg	0.000391	7.54	0		
		氧气	m3	0.002344	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000781	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.013932	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.041406	13.65	0.57		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	47.92	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001521	23.29	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		增加机械费	元	1.02145	1	1.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001042	161.16	0.17		

项目编码	031001001038	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	300.96	180.06	0	9.93	75.91	30.096	18.006	0	0.993	7.591
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.2	14.01	12.57	0	1.57	3.82	2.802	2.514	0	0.314	0.764
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0051	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.487855	2.2848	0	1.361955	1.413414
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0051	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.249798	0.008262	0	0.065892	0.059772
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0051	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.123369	0.037077	0	0.032946	0.031212
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0051	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.119085	0.031569	0	0.032946	0.029988
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0051	23.35	8.88	0	0	5.58	0.119085	0.045288	0	0	0.028458
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0051	23.35	7.77	0	0	5.53	0.119085	0.039627	0	0	0.028203
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3233	2.52	0	0	3.84	0.81	0.814716	0	0	1.241472	0.261873
小计									39.930993	22.966623	0	4.042211	10.20792
清单项目综合单价													77.147747

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.672294	1.3891	7.88		
		技工人工费	元	18.003219	1.3609	24.5		
		高级技工人工费	元	3.901126	1.3688	5.34		
		增加人工费	元	0.814483	1	0.81		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	6.25	0.28		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.017035	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.531429	2.7	1.43		
		钢丝刷	把	0.000752	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.1	0.16		
		螺母	kg	0.010378	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.023102	4.47	0.1		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000216	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001833	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002264	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004011	14.11	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.019001	7.06	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005465	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.020054	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.060162	0.8	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060678	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010356	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00752	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.017035	13	0.22		
		溶剂汽油	kg	0.001053	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000431	7.54	0		
		氧气	m3	0.002264	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.01124	19.58	0.22		
		乙炔气	m3	0.003931	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.000755	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.016496	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.034286	21.62	0.74		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	13.31	13.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.61	4.12		
		水	m3	0.008	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.29121	1	0.29		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.241117	1	1.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1291.68	0.13		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.000501	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002823	198.41	0.56		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	15.35	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	47.92	0.94		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000539	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001253	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005334	88.3	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000531	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00097	161.16	0.16		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000501	197.51	0.1		

项目编码	031001001039	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	300.96	180.06	0	9.93	75.91	30.096	18.006	0	0.993	7.591
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.329	2.52	0	0	3.84	0.81	0.82908	0	0	1.26336	0.26649
小计									44.93508	30.576	0	3.82636	11.67749
清单项目综合单价													91.01493

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.649622	1.3891	6.46		
		技工人工费	元	15.776394	1.3609	21.47		
		高级技工人工费	元	3.590508	1.3688	4.91		
		增加人工费	元	0.827647	1	0.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	6.25	0.28		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.03098	4.31	0.13		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.1	0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000392	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.003333	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004118	21.5	0.09		
		水泥 P.042.5	kg	0.036471	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.109412	0.8	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003333	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.03098	13	0.4		
		汽油 70#～90#	kg	0.000784	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.004118	6.99	0.03		
		乙炔气	kg	0.001373	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.03	7.75	0.23		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.062353	21.62	1.35		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	13.31	13.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.61	4.12		
		水	m3	0.008	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.186098	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.261176	1	1.26		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	15.35	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	47.92	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00098	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001765	161.16	0.28		

项目编码	031001001040	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	193.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.71	251.2	0	13.11	85.13	32.571	25.12	0	1.311	8.513
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.81067	2.4192	0	1.44207	1.496556
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.264492	0.008748	0	0.069768	0.063288
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.130626	0.039258	0	0.034884	0.033048
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.12609	0.033426	0	0.034884	0.031752
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	23.35	8.88	0	0	5.58	0.12609	0.047952	0	0	0.030132
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	7.77	0	0	5.53	0.12609	0.041958	0	0	0.029862
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0214	2.52	0	0	3.84	0.81	0.053928	0	0	0.082176	0.017334
小计									53.218986	40.280542	0	4.544782	14.034972
清单项目综合单价													112.079282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.456165	1.3891	2.02		
		技工人工费	元	3.658487	1.3609	4.98		
		高级技工人工费	元	0.611273	1.3688	0.84		
		普工人工费(安装)	元	4.6135	1.3891	6.41		
		技工人工费(安装)	元	15.626	1.3609	21.27		
		高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3688	4.9		
		增加人工费	元	0.053808	1	0.05		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	6.25	0.09		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.01552	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.561812	2.7	1.52		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1	0.16		
		螺母	kg	0.010971	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024423	4.47	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000196	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.00167	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002063	21.5	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.06	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.01827	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.054811	0.8	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064147	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01068	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.01552	13	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000393	7.54	0		
		氧气	m3	0.002063	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004155	18.2	0.08		
		乙炔气	kg	0.000688	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.015029	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.031236	21.62	0.68		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.56	18.39		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31	6.2		
		水	m3	0.009	4.76	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.290174	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.081993	1	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	47.92	1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000491	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000884	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001001041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.71	251.2	0	13.11	85.13	32.571	25.12	0	1.311	8.513
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0166	2.52	0	0	3.84	0.81	0.041832	0	0	0.063744	0.013446
小计									46.622832	37.69	0	2.944744	12.346446
清单项目综合单价													99.604022

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.6135	1.3891	6.41		
		技工人工费(安装)	元	15.626	1.3609	21.27		
		高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3688	4.9		
		增加人工费	元	0.041683	1	0.04		
		普工人工费	元	0.231169	1.3891	0.32		
		技工人工费	元	0.804014	1.3609	1.09		
		高级技工人工费	元	0.17438	1.3688	0.24		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	6.25	0.09		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1	0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000236	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002007	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002479	21.5	0.05		
		砂子	kg	0.06588	0.8	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002007	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.018654	13	0.24		
		汽油 70#～90#	kg	0.000472	7.54	0		
		氧气	m3	0.002479	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000826	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.018064	7.75	0.14		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.56	18.39		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31	6.2		
		水	m3	0.009	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.162155	1	0.16		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.018654	4.31	0.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.02196	0.37	0.01		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.037544	21.62	0.81		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	47.92	1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00059	23.29	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001063	161.16	0.17		
		增加机械费	元	0.063516	1	0.06		

项目编码	031001001042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	79.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.38	284.55	0	14.44	88.35	33.238	28.455	0	1.444	8.835
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	20.06	23.46	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0048	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.16504	2.1504	0	1.28184	1.330272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.116112	0.034896	0	0.031008	0.029376
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11208	0.029712	0	0.031008	0.028224
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0048	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11208	0.042624	0	0	0.026784
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11208	0.037296	0	0	0.026544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3594	2.52	0	0	3.84	0.81	0.905688	0	0	1.380096	0.291114
小计									60.056184	54.217704	0	5.839968	16.32357
清单项目综合单价													136.437426

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.905594	1	0.91		
		普工人工费	元	6.107493	1.3891	8.48		
		技工人工费	元	19.594331	1.3609	26.67		
		高级技工人工费	元	4.269658	1.3688	5.84		
	材料	钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.1	0.04		
		螺母	kg	0.00973	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021659	4.47	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010009	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00705	10.9	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010538	19.58	0.21		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	8.13	6.39		
		水	m3	0.014	4.76	0.07		
		其他材料费	元	0.390957	1	0.39		
		型钢	kg	0.498233	2.7	1.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017814	7.06	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056888	0.389	0.02		
		乙炔气	m3	0.003685	18.2	0.07		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	6.25	0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	21.58	21.62		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.01595	4.31	0.07		
		钢丝刷子	把	0.000303	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001918	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002625	21.5	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.024732	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.074095	0.8	0.06		
		油麻	kg	0.06289	13	0.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.000505	7.54	0		
		氧气	m3	0.002423	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000808	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.016454	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.032101	34.96	1.12		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	47.92	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		
		增加机械费	元	1.379953	1	1.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000707	23.29	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000909	161.16	0.15		

项目编码	031001001043	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	5.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.38	284.55	0	14.44	88.35	33.238	28.455	0	1.444	8.835
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	20.06	23.46	0	1.61	5.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3684	2.52	0	0	3.84	0.81	0.928368	0	0	1.414656	0.298404
小计									54.226368	51.915	0	4.468656	14.833404
清单项目综合单价													125.443428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.9282	1	0.93		
		普工人工费	元	5.208248	1.3891	7.23		
		技工人工费	元	17.710944	1.3609	24.1		
		高级技工人工费	元	4.015258	1.3688	5.5		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.1	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000538	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.003405	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004659	21.5	0.1		
		砂子	kg	0.131541	0.8	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003584	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.111649	13	1.45		
		汽油 70#～90#	kg	0.000896	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.004301	6.99	0.03		
		乙炔气	kg	0.001434	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.029211	7.75	0.23		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	8.13	6.39		
		水	m3	0.014	4.76	0.07		
		其他材料费	元	0.304685	1	0.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	6.25	0.01		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.028315	4.31	0.12		
		水泥 P.042.5	kg	0.043907	0.37	0.02		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.056989	34.96	1.99		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	21.58	21.62		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	47.92	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001254	23.29	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001613	161.16	0.26		
		增加机械费	元	1.4144	1	1.41		

项目编码	031001001044	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	356.94	378.81	0	14.9	98.51	35.694	37.881	0	1.49	9.851
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.2	20.06	23.46	0	1.61	5.7	4.012	4.692	0	0.322	1.14
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.4563	2.688	0	1.6023	1.66284
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3866	2.52	0	0	3.84	0.81	0.974232	0	0	1.484544	0.313146
小计									47.995852	45.45138	0	5.053884	13.175966
清单项目综合单价													111.677082

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.974136	1	0.97		
		普工人工费	元	6.775181	1.3891	9.41		
		技工人工费	元	21.535084	1.3609	29.31		
		高级技工人工费	元	4.668083	1.3688	6.39		
		钢丝刷	把	0.000899	2.77	0		
		螺母	kg	0.012411	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027629	4.47	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000314	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001992	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002725	21.5	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004797	14.11	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006535	0.75	0		
		砂子	kg	0.076939	0.8	0.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012289	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008994	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.065304	13	0.85		
		溶剂汽油	kg	0.001259	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000524	7.54	0		
		氧气	m3	0.002516	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.013443	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.000839	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.017086	7.75	0.13		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48	7.47		
		水	m3	0.016	4.76	0.08		
		其他材料费	元	0.454514	1	0.45		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.016562	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.635556	2.7	1.72		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.022724	7.06	0.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.025681	0.37	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072567	0.389	0.03		
		乙炔气	m3	0.004701	18.2	0.09		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.033333	34.96	1.17		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	6.25	0.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.06	29.64		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003376	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	15.35	0.05		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	47.92	1.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000734	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001499	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00638	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000943	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		
		增加机械费	元	1.484397	1	1.48		

项目编码	031001001045	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	356.94	378.81	0	14.9	98.51	35.694	37.881	0	1.49	9.851
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	0.2	20.06	23.46	0	1.61	5.7	4.012	4.692	0	0.322	1.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3779	2.52	0	0	3.84	0.81	0.952308	0	0	1.451136	0.306099
小计									40.658308	42.573	0	3.263136	11.297099
清单项目综合单价													97.791543

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.343596	1.3891	7.42		
		技工人工费	元	18.146679	1.3609	24.7		
		高级技工人工费	元	4.139367	1.3688	5.67		
		增加人工费	元	0.95214	1	0.95		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	6.25	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.016458	4.31	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000313	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001979	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002708	21.5	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.025521	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.076458	0.8	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002083	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.064896	13	0.84		
		汽油 70#～90#	kg	0.000521	7.54	0		
		氧气	m3	0.0025	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000833	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.016979	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.033125	34.96	1.16		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.06	29.64		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48	7.47		
		水	m3	0.016	4.76	0.08		
		其他材料费	元	0.304267	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.45088	1	1.45		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	15.35	0.05		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	47.92	1.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000729	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000938	161.16	0.15		

项目编码	031001001046	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	187.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	375.72	517.08	0	16.21	109.64	37.572	51.708	0	1.621	10.964
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	27.07	32.23	0	1.66	7.68	27.07	32.23	0	1.66	7.68
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0061	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.563905	2.7328	0	1.629005	1.690554
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0061	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.298778	0.009882	0	0.078812	0.071492
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0061	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.147559	0.044347	0	0.039406	0.037332
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.142435	0.037759	0	0.039406	0.035868
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0061	23.35	8.88	0	0	5.58	0.142435	0.054168	0	0	0.034038
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	7.77	0	0	5.53	0.142435	0.047397	0	0	0.033733
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.412	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03824	0	0	1.58208	0.33372
小计									73.117787	86.864353	0	6.649709	20.880737
清单项目综合单价													187.512586

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.037593	1	1.04		
		普工人工费	元	7.159235	1.3891	9.94		
		技工人工费	元	22.760612	1.3609	30.97		
		高级技工人工费	元	4.901547	1.3688	6.71		
		钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.01242	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027649	4.47	0.12		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000608	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002229	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00385	21.5	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		砂子	kg	0.101024	0.8	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012835	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.096971	13	1.26		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000709	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.003648	6.99	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.013452	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.001216	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.020468	7.75	0.16		
		水	m3	0.018	4.76	0.09		
		其他材料费	元	0.478726	1	0.48		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.01601	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.636023	2.7	1.72		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.022741	7.06	0.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.033641	0.37	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072621	0.389	0.03		
		乙炔气	m3	0.004704	18.2	0.09		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	6.25	0.06		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5	39.27		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12	11.61		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.032222	45.04	1.45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.581095	1	1.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	34.46	0.17		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	47.92	1.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000912	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000912	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001001047	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.72	517.08	0	16.21	109.64	37.572	51.708	0	1.621	10.964
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	27.07	32.23	0	1.66	7.68	27.07	32.23	0	1.66	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.41	2.52	0	0	3.84	0.81	1.0332	0	0	1.5744	0.3321
小计									65.6752	83.938	0	4.8554	18.9761
清单项目综合单价													173.4447

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.743432	1.3891	7.98		
		技工人工费	元	19.428158	1.3609	26.44		
		高级技工人工费	元	4.384663	1.3688	6		
		增加人工费	元	1.018611	1	1.02		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	6.25	0.06		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.016632	4.31	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000632	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002316	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004	21.5	0.09		
		水泥 P.042.5	kg	0.034947	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.104947	0.8	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002737	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.100737	13	1.31		
		汽油 70#～90#	kg	0.000737	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.003789	6.99	0.03		
		乙炔气	kg	0.001263	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.021263	7.75	0.16		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.033474	45.04	1.51		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5	39.27		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12	11.61		
		水	m3	0.018	4.76	0.09		
		其他材料费	元	0.330795	1	0.33		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.552168	1	1.55		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	34.46	0.17		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	47.92	1.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000947	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000947	161.16	0.15		

项目编码	031001001048	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	88.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.24	607.44	0	16.97	118.28	39.424	60.744	0	1.697	11.828
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	35.89	52.59	0	2.03	10.67
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0062	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.67151	2.7776	0	1.65571	1.718268
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.303676	0.010044	0	0.080104	0.072664
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.149978	0.045074	0	0.040052	0.037944
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.14477	0.038378	0	0.040052	0.036456
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0062	23.35	8.88	0	0	5.58	0.14477	0.055056	0	0	0.034596
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	7.77	0	0	5.53	0.14477	0.048174	0	0	0.034286
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4397	2.52	0	0	3.84	0.81	1.108044	0	0	1.688448	0.356157
小计									83.981518	116.308326	0	7.231366	24.788371
清单项目综合单价													232.309581

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费	元	1.107835	1	1.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	7.602894	1.3891	10.56		
		技工人工费	元	24.179409	1.3609	32.91		
		高级技工人工费	元	5.2352	1.3688	7.17		
	材料	型钢	kg	0.6572	2.7	1.77		
		钢丝刷	把	0.00093	2.77	0		
		螺母	kg	0.012834	7.55	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.02857	4.47	0.13		
		砂轮片 φ400mm	片	0.021	18.3	0.38		
		钢丝刷子	把	0.00061	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002542	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00539	21.5	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00496	14.11	0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.023498	7.06	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006758	0.75	0.01		
		砂子	kg	0.116136	0.8	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014099	7.36	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0093	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.215085	13	2.8		
		溶剂汽油	kg	0.001302	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000915	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.006102	6.99	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0139	19.58	0.27		
		乙炔气	m3	0.004861	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.002034	16.54	0.03		
		密封油膏	kg	0.025831	7.75	0.2		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06	13.45		
		水	m3	0.02	4.76	0.1		
		其他材料费	元	0.55209	1	0.55		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075039	0.389	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.016068	4.31	0.07		
		水泥 P.O42.5	kg	0.038746	0.389	0.02		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.032339	56.11	1.81		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.003	6.25	0.02		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	45.59	46.5		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.688129	1	1.69		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000124	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003491	198.41	0.69		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	34.46	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	47.92	1.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001119	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006597	88.3	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000657	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001119	161.16	0.18		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	197.51	0.12		

项目编码	031001001049	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.24	607.44	0	16.97	118.28	39.424	60.744	0	1.697	11.828
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	0.1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	3.589	5.259	0	0.203	1.067
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4277	2.52	0	0	3.84	0.81	1.077804	0	0	1.642368	0.346437
小计									44.090804	66.003	0	3.542368	13.241437
清单项目综合单价													126.877609

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.077622	1	1.08		
		普工人工费	元	6.0801	1.3891	8.45		
		技工人工费	元	20.53104	1.3609	27.94		
		高级技工人工费	元	4.657856	1.3688	6.38		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.021	18.3	0.38		
		钢丝刷子	把	0.000558	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002326	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00493	21.5	0.11		
		砂子	kg	0.106233	0.8	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003256	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.196744	13	2.56		
		汽油 70#～90#	kg	0.000837	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.005581	6.99	0.04		
		乙炔气	kg	0.00186	16.54	0.03		
		密封油膏	kg	0.023628	7.75	0.18		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06	13.45		
		水	m3	0.02	4.76	0.1		
		其他材料费	元	0.387805	1	0.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.003	6.25	0.02		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.014698	4.31	0.06		
		水泥 P.O42.5	kg	0.035442	0.389	0.01		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.029581	56.11	1.66		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	45.59	46.5		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	34.46	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	47.92	1.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001023	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001023	161.16	0.16		
		增加机械费	元	1.642091	1	1.64		

项目编码	031001001050	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	11.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-63换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10m	0.1	446.08	646.36	0	112.85	138.06	44.608	64.636	0	11.285	13.806
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	48.76	60.54	0	2.4	13.92	48.76	60.54	0	2.4	13.92
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034	48.98	2.18	0	0	10.88	1.66532	0.07412	0	0	0.36992
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.034	28.62	20.32	0	0	7.32	0.97308	0.69088	0	0	0.24888
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.034	28.62	17.97	0	0	7.2	0.97308	0.61098	0	0	0.2448
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.034	29.48	11.65	0	0	7.08	1.00232	0.3961	0	0	0.24072
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.034	28.62	10.34	0	0	6.82	0.97308	0.35156	0	0	0.23188

工程量清单综合单价分析表

030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0075	1076.05	448	0	267.05	277.14	8.070375	3.36	0	2.002875	2.07855
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0075	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.36735	0.01215	0	0.0969	0.0879
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0075	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.181425	0.054525	0	0.04845	0.0459
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0075	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.175125	0.046425	0	0.04845	0.0441
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0075	23.35	8.88	0	0	5.58	0.175125	0.0666	0	0	0.04185
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0075	23.35	7.77	0	0	5.53	0.175125	0.058275	0	0	0.041475
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5534	2.52	0	0	3.84	0.81	1.394568	0	0	2.125056	0.448254
小计									109.493973	130.897615	0	18.006731	31.850229
清单项目综合单价													290.248548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.39447	1	1.39		
		普工人工费	元	10.449151	1.3891	14.51		
		技工人工费	元	29.563836	1.3609	40.23		
		高级技工人工费	元	6.325422	1.3688	8.66		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		型钢	kg	0.795	2.7	2.15		
		钢丝刷	把	0.007914	2.77	0.02		
		螺母	kg	0.015525	7.55	0.12		
		螺栓(综合)	kg	0.03456	4.47	0.15		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.101	6.57	0.66		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	18.3	0.27		
		钢丝刷子	把	0.000502	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002425	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004766	21.5	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	14.11	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.028425	7.06	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.059095	0.75	0.04		
		砂子	kg	0.110284	0.8	0.09		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.094032	13.37	1.26		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015844	7.36	0.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.078464	10.9	0.86		
		油麻	kg	0.183445	13	2.38		
		溶剂汽油	kg	0.010944	6	0.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.000753	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.007525	6.99	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.190815	19.58	3.74		
		乙炔气	m3	0.00588	18.2	0.11		
		乙炔气	kg	0.061508	16.54	1.02		
		密封油膏	kg	0.021572	7.75	0.17		
		无缝钢管 D108×4	m	1.02	53.62	54.69		
		压制弯头 DN100	个	0.099	30.5	3.02		
		水	m3	0.0353	4.76	0.17		
		其他材料费	元	0.603429	1	0.6		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090773	0.389	0.04		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.013211	4.31	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.036789	0.389	0.01		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.026589	75.15	2		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.602	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.124	8.36	1.04		
		电	kW·h	0.0529	0.75	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.162	1	0.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1291.68	0.19		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	311.17	0.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	198.41	0.84		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	147.4	1.92		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	34.46	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001087	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001875	30.77	0.06		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00798	88.3	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006795	26.8	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0529	166.34	8.8		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001087	161.16	0.18		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	197.51	0.15		
		增加机械费	元	2.124907	1	2.12		

项目编码	031001001051	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-63换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	446.08	646.36	0	112.85	138.06	44.608	64.636	0	11.285	13.806
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	0.1	48.76	60.54	0	2.4	13.92	4.876	6.054	0	0.24	1.392
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.035	48.98	2.18	0	0	10.88	1.7143	0.0763	0	0	0.3808
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.035	28.62	20.32	0	0	7.32	1.0017	0.7112	0	0	0.2562
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.035	28.62	17.97	0	0	7.2	1.0017	0.62895	0	0	0.252
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.035	29.48	11.65	0	0	7.08	1.0318	0.40775	0	0	0.2478
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.035	28.62	10.34	0	0	6.82	1.0017	0.3619	0	0	0.2387
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5478	2.52	0	0	3.84	0.81	1.380456	0	0	2.103552	0.443718
小计									56.615656	72.8761	0	13.628552	17.017218
清单项目综合单价													160.137526

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.737388	1.3891	12.14		
		技工人工费	元	25.5804	1.3609	34.81		
		高级技工人工费	元	5.717384	1.3688	7.83		
		增加人工费	元	1.380409	1	1.38		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.014813	4.31	0.06		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.602	0.04		
		钢丝刷	把	0.006813	2.77	0.02		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.101	6.57	0.66		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	18.3	0.27		
		钢丝刷子	把	0.000563	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002719	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005344	21.5	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.124	8.36	1.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.051094	0.75	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.04125	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.123656	0.8	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.094353	13.37	1.26		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003469	7.36	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.067444	10.9	0.74		
		油麻	kg	0.205688	13	2.67		
		电	kW·h	0.0529	0.75	0.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		溶剂汽油	kg	0.009401	6	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.000844	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.008438	6.99	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.174	19.58	3.41		
		乙炔气	kg	0.061813	16.54	1.02		
		密封油膏	kg	0.024188	7.75	0.19		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.029813	75.15	2.24		
		无缝钢管 D108×4	m	1.02	53.62	54.69		
		压制弯头 DN100	个	0.099	30.5	3.02		
		水	m3	0.0353	4.76	0.17		
		其他材料费	元	0.428344	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.162	1	0.16		
		增加机械费	元	2.10348	1	2.1		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	147.4	1.92		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	34.46	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001219	23.29	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006	26.8	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0529	166.34	8.8		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001219	161.16	0.2		

项目编码	031001004006	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	4.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	161.1	0	0.03	22.35	6.494	16.11	0	0.003	2.235
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	17.2268	0	0.8576	3.7613
清单项目综合单价													34.760300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.53566	1.3891	3.52		
		技工人工费	元	5.58412	1.3609	7.6		
		高级技工人工费	元	1.30944	1.3688	1.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		氧气	m3	0.01086	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.00412	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷媒铜管 Φ9.53	m	1	15.9	15.9		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.06291	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.77	0		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		

项目编码	031001004007	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	4.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	358.1	0	0.03	32.2	6.494	35.81	0	0.003	3.22
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	36.9268	0	0.8576	4.7463
清单项目综合单价													55.445300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.53566	1.3891	3.52		
		技工人工费	元	5.58412	1.3609	7.6		
		高级技工人工费	元	1.30944	1.3688	1.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		氧气	m3	0.01086	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.00412	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷媒铜管 Φ19.05	m	1	35.6	35.6		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.06291	1	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0001	30.77	0		
		试压泵 压力P(MPa) P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		

项目编码	031208002020	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 难燃(B1级)型闭孔柔性	m3	1	613.03	1401.98	0	0	205.03	613.03	1401.98	0	0	205.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.13	2.52	0	0	3.84	0.81	15.4476	0	0	23.5392	4.9653
小计									628.4776	1401.98	0	23.5392	209.9953

清单项目综合单价 2263.992100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	125.676	1.3891	174.58		
		技工人工费	元	259.114	1.3609	352.63		
		高级技工人工费	元	62.696	1.3688	85.82		
		增加人工费	元	15.4476	1	15.45		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	29.7	86.72		
		难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑保温	m3	1.03	1250	1287.5		
		贴缝胶带 9m	卷	2.18	12	26.16		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.5392	1	23.54		

项目编码	031208002021	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	12.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125	m3	1	613.03	1772.78	0	0	223.57	613.03	1772.78	0	0	223.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.1304	2.52	0	0	3.84	0.81	15.448608	0	0	23.540736	4.965624
小计									628.478608	1772.78	0	23.540736	228.535624

清单项目综合单价 2653.334968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	15.44836	1	15.45		
		普工人工费	元	125.676	1.3891	174.58		
		技工人工费	元	259.114	1.3609	352.63		
		高级技工人工费	元	62.696	1.3688	85.82		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	29.7	86.72		
		难燃B1级发泡橡塑保温管壳(带铝箔)	m3	1.03	1610	1658.3		
		贴缝胶带 9m	卷	2.18	12	26.16		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.540358	1	23.54		

项目编码	031003001025	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	63.16	0	0	5.39	10.15	63.16	0	0	5.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	63.16	0	0.39168	5.47262

清单项目综合单价 79.43134

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
		增加人工费	元	0.25578	1	0.26		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		铜质闸阀 DN20	个	1.01	60	60.6		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

项目编码	031003001026	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	267.18	0	0	15.59	10.15	267.18	0	0	15.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1015	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25578	0	0	0.38976	0.082215
小计									10.40578	267.18	0	0.38976	15.672215

清单项目综合单价 293.647755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
		增加人工费	元	0.25578	1	0.26		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		电动两通阀DN20	个	1.01	262	264.62		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元	0.38976	1	0.39		
项目编码	031003008016	项目名称	除污器(过滤器)			计量单位	组	工程量	77	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	35.25	91.75	0	0	12.35	35.25	91.75	0	0	12.35
小计									35.25	91.75	0	0	12.35
清单项目综合单价													139.35
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	5.008	1.3891		6.96			
		技工人工费(安装)				元	16.896	1.3609		22.99			
		高级技工人工费(安装)				元	3.869	1.3688		5.3			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.04	6.24		0.25			
		聚四氟乙烯生料带				m	0.34	0.1		0.03			
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75				套	8.24	0.54		4.45			
		锯条				根	0.1	0.77		0.08			
		清油 C01-1				kg	0.01	19.2		0.19			
		铜质Y型过滤器 DN20				个	1	73		73			
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa				片	2	6.6		13.2			
		其他材料费				元	0.55	1		0.55			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031003010009	项目名称	软接头(软管)			计量单位	个(组)	工程量	154				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-308换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	根	1	36.53	146.17	0	0	15.35	36.53	146.17	0	0	15.35
小计									36.53	146.17	0	0	15.35
清单项目综合单价													198.05
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.444	1.3891		7.56			
		技工人工费				元	17.575	1.3609		23.92			
		高级技工人工费				元	3.69	1.3688		5.05			
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.122	6.24		0.76			
		二硫化钼				kg	0.002	90		0.18			
		带编网不锈钢波纹软接 DN20				根	1	145		145			
		其他材料费				元	0.229	1		0.23			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表			计量单位	台	工程量	8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地不锈钢压力表(带旋塞	台(块)	1	49.67	28.99	80	0.8	12.44	49.67	28.99	80	0.8	12.44
小计									49.67	28.99	80	0.8	12.44
清单项目综合单价													171.90
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.412	1.3891		1.96			
		技工人工费				元	30.241	1.3609		41.15			
		高级技工人工费				元	4.791	1.3688		6.56			
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	2	0.05		0.1			
		固定卡子 1.5×32				个	1	2		2			
		位号牌				个	1	0.54		0.54			
		其他材料费				元	3	1		3			
		校验材料费				元	0.26	1		0.26			
		仪表接头				套	1	4.99		4.99			
		取源部件				套	1	18.1		18.1			
	主材												
	设备	不锈钢压力表(带旋塞,不锈钢材质)											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.8	1		0.8			
项目编码	030601001003	项目名称	温度仪表			计量单位	支	工程量	8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-1	膨胀式温度计 工业液体温度计	支	1	22.66	8.34	66	0.44	5.44	22.66	8.34	66	0.44	5.44
小计									22.66	8.34	66	0.44	5.44
清单项目综合单价													102.88
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.655	1.3891		0.91			
		技工人工费				元	13.758	1.3609		18.72			
		高级技工人工费				元	2.212	1.3688		3.03			
	材料	插座带丝堵				套	1	5.8		5.8			
		位号牌				个	1	0.54		0.54			
		其他材料费				元	2	1		2			
	主材												
	设备	温度计											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.44	1		0.44			
项目编码	031003001027	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	23.79	48.89	0	0	7.68	23.79	48.89	0	0	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2379	2.52	0	0	3.84	0.81	0.599508	0	0	0.913536	0.192699
小计									24.389508	48.89	0	0.913536	7.872699
清单项目综合单价													82.065743
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.369	1.3891		4.68			
		技工人工费				元	11.445	1.3609		15.58			
		高级技工人工费				元	2.579	1.3688		3.53			
		增加人工费				元	0.599508	1		0.6			
		圆钢 Φ8mm~14mm				kg	0.21	2.6		0.55			
		角钢 <60				kg	0.65	4.904		3.19			
		聚四氟乙烯生料带				m	1.056	0.1		0.11			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角螺母 M8	个	2.06	0.06	0.12		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.56	0.28		
		锯条	根	0.05	0.77	0.04		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.21	2.44		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.26	0.26		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.46	0.46		
		自动排气阀 DN20 1.0MPa	个	1	41	41		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.913536	1	0.91		

项目编码	031003003082	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	312.71	0	21.62	34.95	81.15	312.71	0	21.62	34.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	312.71	0	24.73808	35.60772
清单项目综合单价													456.25204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN50	个	1	273	273		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003003083	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	472.83	0	38.26	50.21	109.05	472.83	0	38.26	50.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	472.83	0	42.44944	51.09371
清单项目综合单价													678.17247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
		增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN65	个	1	424	424		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.18752	1	4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003003084	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	154.98	701.6	0	44.91	72.2	154.98	701.6	0	44.91	72.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	701.6	0	50.861232	73.455338
清单项目综合单价													984.802066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
		增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN100	个	1	574	574		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.951232	1	5.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		

项目编码	031003002007	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	2759.21	0	0	155.83	81.15	2759.21	0	0	155.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315

工程量清单综合单价分析表

小计					83.19498	2759.21	0	3.11616	156.487315
清单项目综合单价									3002.008455
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1		2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891		16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609		53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688		12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24		0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16		9.56		
		锯条	根	0.32	0.77		0.25		
		清油 C01-1	kg	0.15	19.2		2.88		
		压差控制电动二通调节阀 DN50	个	1	2715		2715		
		螺纹法兰 DN50 0.6MPa	片	2	14.85		29.7		
		其他材料费	元	0.945	1		0.95		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	3.11616	1		3.12		

项目编码	031003003085	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	125.52	4609.65	0	38.26	260.67	125.52	4609.65	0	38.26	260.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	4609.65	0	43.079968	261.686712

清单项目综合单价									5043.099784
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.737	1.3891		24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609		81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688		18.93		
		增加人工费	元	3.163104	1		3.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24		1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16		19.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	8.36		4.1		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2		0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58		1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54		0.33		
		压差控制电动二通调节阀 DN80	个	1	4500		4500		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41		82		
		其他材料费	元	1.02	1		1.02		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	4.819968	1		4.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34		38.26		

项目编码	031003003086	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	81.15	2739.71	0	21.62	156.3	81.15	2739.71	0	21.62	156.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	2739.71	0	24.73616	156.957315

清单项目综合单价									3004.598455
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891		16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609		53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688		12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1		2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24		0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16		9.56		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	8.36		1.76		
		锯条	根	0.16	0.77		0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2		0.29		
		远传式能量计（含通讯接口） DN50	个	1	2700		2700		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18		26.36		
		其他材料费	元	0.75	1		0.75		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	3.11616	1		3.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34		21.62		

项目编码	031003003087	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	109.05	2908.83	0	38.26	172.01	109.05	2908.83	0	38.26	172.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	2908.83	0	42.44944	172.89371

清单项目综合单价									3235.97247
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.451	1.3891		21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609		71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688		16.4		
		增加人工费	元	2.74806	1		2.75		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24		1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16		9.56		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	8.36		3.51		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2		0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58		0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54		0.23		
		远传式能量计（含通讯接口） DN65	个	1	2860		2860		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22		32.44		
		其他材料费	元	0.9	1		0.9		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	4.18752	1		4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34		38.26		

项目编码	031003003088	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 *	个	1	154.98	3427.6	0	44.91	208.5	154.98	3427.6	0	44.91	208.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	3427.6	0	50.861232	209.755338
清单项目综合单价													3847.102066
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		3.905496	1		3.91		
		普工人工费				元		21.979	1.3891		30.53		
		技工人工费				元		74.385	1.3609		101.23		
		高级技工人工费				元		16.961	1.3688		23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.35	6.24		2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		16.48	1.16		19.12		
		清油 C01-1				kg		0.02	19.2		0.38		
		氧气(工业用)				m3		0.07	19.58		1.37		
		乙炔气				kg		0.024	16.54		0.4		
		远传式能量计（含通讯接口） DN100				个		1	3300		3300		
		其他材料费				元		1.22	1		1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.59	8.36		4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片		2	49		98		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.27	166.34		44.91		
		增加机械费				元		5.951232	1		5.95		
项目编码	031003008017	项目名称		除污器(过滤器)			计量单位		组		工程量	3	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 *	个	1	81.15	755.71	0	21.62	57.1	81.15	755.71	0	21.62	57.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	755.71	0	24.73616	57.757315
清单项目综合单价													921.398455
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		11.536	1.3891		16.02		
		技工人工费				元		38.96	1.3609		53.02		
		高级技工人工费				元		8.848	1.3688		12.11		
		增加人工费				元		2.04498	1		2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.14	6.24		0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		8.24	1.16		9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.21	8.36		1.76		
		锯条				根		0.16	0.77		0.12		
		清油 C01-1				kg		0.015	19.2		0.29		
		Y型过滤器 DN50				个		1	716		716		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片		2	13.18		26.36		
		其他材料费				元		0.75	1		0.75		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		3.11616	1		3.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.13	166.34		21.62		
项目编码	031003008018	项目名称		除污器(过滤器)			计量单位		组		工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 *	个	1	109.05	931.83	0	38.26	73.16	109.05	931.83	0	38.26	73.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	931.83	0	42.44944	74.04371
清单项目综合单价													1160.12247
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		2.74806	1		2.75		
		普工人工费				元		15.451	1.3891		21.46		
		技工人工费				元		52.313	1.3609		71.19		
		高级技工人工费				元		11.982	1.3688		16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.18	6.24		1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		8.24	1.16		9.56		
		清油 C01-1				kg		0.015	19.2		0.29		
		氧气(工业用)				m3		0.04	19.58		0.78		
		乙炔气				kg		0.014	16.54		0.23		
		铸铁Y型过滤器 DN65				个		1	883		883		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片		2	16.22		32.44		
		其他材料费				元		0.9	1		0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.42	8.36		3.51		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.23	166.34		38.26		
		增加机械费				元		4.18752	1		4.19		
项目编码	031003008019	项目名称		除污器(过滤器)			计量单位		组		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 *	个	1	154.98	1546.6	0	44.91	114.45	154.98	1546.6	0	44.91	114.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	1546.6	0	50.861232	115.705338
清单项目综合单价													1872.052066
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		3.905496	1		3.91		
		普工人工费				元		21.979	1.3891		30.53		
		技工人工费				元		74.385	1.3609		101.23		
		高级技工人工费				元		16.961	1.3688		23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.35	6.24		2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		16.48	1.16		19.12		
		清油 C01-1				kg		0.02	19.2		0.38		
		氧气(工业用)				m3		0.07	19.58		1.37		
		乙炔气				kg		0.024	16.54		0.4		
		铸铁Y型过滤器 DN100				个		1	1419		1419		
		其他材料费				元		1.22	1		1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.59	8.36		4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片		2	49		98		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费		元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003010010	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-306换	金属软管安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	根	1	49.06	517.82	0	0	36.69	49.06	517.82	0	0	36.69
小计									49.06	517.82	0	0	36.69
清单项目综合单价									603.57				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.184	1.3891	9.98		
		技工人工费	元	23.706	1.3609	32.26		
		高级技工人工费	元	4.979	1.3688	6.82		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.024	0.1	0		
		机油	kg	0.023	12	0.28		
		带编网不锈钢波纹软接 DN50	根	1	517	517		
		其他材料费	元	0.542	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003003089	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	109.05	412.16	0	38.26	47.18	109.05	412.16	0	38.26	47.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	412.16	0	42.44944	48.06371
清单项目综合单价									614.47247				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
		增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		橡胶软接头 DN65	个	1	363.33	363.33		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.18752	1	4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003003090	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	154.98	663.6	0	44.91	70.3	154.98	663.6	0	44.91	70.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	663.6	0	50.861232	71.555338
清单项目综合单价									944.902066				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		橡胶软接头 DN100	个	1	536	536		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.951232	1	5.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		

项目编码	031003003091	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	81.15	989.42	0	21.62	68.78	81.15	989.42	0	21.62	68.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	989.42	0	24.73616	69.437315
清单项目综合单价									1166.788455				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		静态平衡阀 DN50	个	1	949.71	949.71		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003092	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	109.05	1329.83	0	38.26	93.06	109.05	1329.83	0	38.26	93.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	1329.83	0	42.44944	93.94371
清单项目综合单价													1578.02247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
		普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		静态平衡阀 DN65	个	1	1281	1281		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.18752	1	4.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003003093	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	154.98	2577.6	0	44.91	166	154.98	2577.6	0	44.91	166
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	2577.6	0	50.861232	167.255338
清单项目综合单价													2954.602066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		静态平衡阀 DN100	个	1	2450	2450		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003001028	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	个	1	15.12	278.79	0	0	17.27	15.12	278.79	0	0	17.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	278.79	0	0.580608	17.392472
清单项目综合单价													312.264104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		
		增加人工费	元	0.381024	1	0.38		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
		排污阀 DN32	个	1.01	270.5	273.21		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	031003001029	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	个	1	23.79	48.89	0	0	7.68	23.79	48.89	0	0	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2379	2.52	0	0	3.84	0.81	0.599508	0	0	0.913536	0.192699
小计									24.389508	48.89	0	0.913536	7.872699
清单项目综合单价													82.065743

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.369	1.3891	4.68		
		技工人工费	元	11.445	1.3609	15.58		
		高级技工人工费	元	2.579	1.3688	3.53		
		增加人工费	元	0.599508	1	0.6		
		圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	2.6	0.55		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.904	3.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.1	0.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角螺母 M8	个	2.06	0.06	0.12		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.56	0.28		
		锯条	根	0.05	0.77	0.04		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.21	2.44		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.26	0.26		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.46	0.46		
		自动排气阀(带闸阀、浮球式) DN20	个	1	41	41		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.913536	1	0.91		

项目编码	031003003094	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ	个	1	154.98	701.6	0	44.91	72.2	154.98	701.6	0	44.91	72.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	701.6	0	50.861232	73.455338
清单项目综合单价													984.802066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
		增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN100	个	1	574	574		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.951232	1	5.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		

项目编码	031003003095	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ˆ	个	1	62.71	268.17	0	21.62	28.66	62.71	268.17	0	21.62	28.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	268.17	0	24.028064	29.167951
清单项目综合单价													385.656307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
		增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		蒸汽过滤器(100目) DN20	个	1	234	234		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.408064	1	2.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003003096	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˆ	个	1	66.48	430.97	0	21.62	37.63	66.48	430.97	0	21.62	37.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6648	2.52	0	0	3.84	0.81	1.675296	0	0	2.552832	0.538488
小计									68.155296	430.97	0	24.172832	38.168488
清单项目综合单价													561.466616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.675296	1	1.68		
		普工人工费	元	9.36	1.3891	13		
		技工人工费	元	31.874	1.3609	43.38		
		高级技工人工费	元	7.379	1.3688	10.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		蒸汽过滤器(100目) DN40	个	1	391	391		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	13.69	27.38		
		其他材料费	元	0.63	1	0.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	8.36	1.42		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	2.552832	1	2.55		

项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地 普通压力表(带旋塞阀)	台(块)	1	49.67	28.99	80	0.8	12.44	49.67	28.99	80	0.8	12.44
小计									49.67	28.99	80	0.8	12.44
清单项目综合单价													171.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	30.241	1.3609	41.15		
		高级技工人工费	元	4.791	1.3688	6.56		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.05	0.1		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		取源部件	套	1	18.1	18.1		
	主材							
	设备	蒸汽压力表(带旋塞阀)						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	1	0.8		

项目编码	031003003097	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	9.97	391.25	0	0	21.76	9.97	391.25	0	0	21.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0997	2.52	0	0	3.84	0.81	0.251244	0	0	0.382848	0.080757
小计									10.221244	391.25	0	0.382848	21.840757
清单项目综合单价													423.694849

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.251244	1	0.25		
		普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.772	1.3609	6.49		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
	材料	锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		进水电磁阀 DN15	个	1.01	385	388.85		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.382848	1	0.38		

项目编码	031003003098	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	2307.05	0	0	117.58	10.15	2307.05	0	0	117.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	2307.05	0	0.39168	117.66262
清单项目综合单价													2435.51134

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
		增加人工费	元	0.25578	1	0.26		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		蒸汽电动阀 DN20	个	1.01	2281.67	2304.49		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

项目编码	031003003099	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	294.78	0	0	16.97	10.15	294.78	0	0	16.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	294.78	0	0.39168	17.05262
清单项目综合单价													322.63134

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
		增加人工费	元	0.25578	1	0.26		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		蒸汽截止阀 DN20	个	1.01	289.33	292.22		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

项目编码	031003003100	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	27.46	592.13	0	0	35.65	27.46	592.13	0	0	35.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	592.13	0	1.054464	35.872426
清单项目综合单价													657.208882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.915	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	13.216	1.3609	17.99		
		高级技工人工费	元	2.947	1.3688	4.03		
		增加人工费	元	0.691992	1	0.69		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		蒸汽截止阀 DN40	个	1.01	578.67	584.46		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054464	1	1.05		

项目编码	031003003101	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	27.46	399.08	0	0	26	27.46	399.08	0	0	26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	399.08	0	1.054464	26.222426
清单项目综合单价													454.508882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.915	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	13.216	1.3609	17.99		
		高级技工人工费	元	2.947	1.3688	4.03		
		增加人工费	元	0.691992	1	0.69		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		浮球式疏水阀 DN40	个	1.01	387.53	391.41		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054464	1	1.05		

项目编码	030702002065	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	174.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	745.14	0	95.37	390.69	157.675	74.514	0	9.537	39.069
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6988	2.52	0	0	3.84	0.81	4.280976	0	0	6.523392	1.376028
小计									204.03486	85.596456	0	18.42549	50.418454
清单项目综合单价													358.475260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.405547	1.3891	65.85		
		技工人工费	元	59.382503	1.3609	80.81		
		高级技工人工费	元	17.39325	1.3688	23.81		
		增加人工费	元	4.28081	1	4.28		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000674	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.042633	2.7	0.12		
		角钢 ＜63	kg	0.111751	4.59	0.51		
		角钢 ＜60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005694	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005395	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.093764	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005744	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000999	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012987	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008442	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000749	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000724	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003646	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001419	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102579	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000482	4.76	0		
		其他材料费	元	1.352068	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.523139	1	6.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032829	192.4	6.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001918	88.3	0.17		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.009	146.19	1.32		
项目编码	030702002066	项目名称	净化通风管道		计量单位	m2	工程量	6.24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	462.08	0	95.37	376.54	157.675	46.208	0	9.537	37.654
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.613	2.52	0	0	3.84	0.81	4.06476	0	0	6.19392	1.30653
小计									171.82275	50.18016	0	16.56629	41.43431
清单项目综合单价													280.00351

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	44.694422	1.3891	62.09		
		技工人工费	元	56.573824	1.3609	76.99		
		高级技工人工费	元	16.82268	1.3688	23.03		
		增加人工费	元	4.063904	1	4.06		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000649	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.041034	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.107558	4.59	0.49		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005481	33.32	0.18		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005192	67.8	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.093548	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005529	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000962	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.0125	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008125	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000721	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000337	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000697	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00351	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001365	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102565	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		氧气	m3	0.000284	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000101	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000673	4.76	0		
		其他材料费	元	1.332043	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.192615	1	6.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032783	192.4	6.31		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004034	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004034	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001846	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002067	项目名称	净化通风管道		计量单位	m2	工程量	128.4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200< L≤320	10m2	0.1	1318.36	743.63	0	86.21	333.13	131.836	74.363	0	8.621	33.313
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.9388	0.0972	0	0.7752	0.7032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.4514	0.4362	0	0.3876	0.3672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.401	0.3714	0	0.3876	0.3528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	23.35	8.88	0	0	5.58	1.401	0.5328	0	0	0.3348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	7.77	0	0	5.53	1.401	0.4662	0	0	0.3318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4403	2.52	0	0	3.84	0.81	3.629556	0	0	5.530752	1.166643
小计									177.659016	85.47084	0	16.537522	44.480933
清单项目综合单价													324.148311

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.233138	1.3891	55.89		
		技工人工费	元	50.408786	1.3609	68.6		
		高级技工人工费	元	14.718417	1.3688	20.15		
		增加人工费	元	3.629469	1	3.63		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000673	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.042542	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.111512	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005682	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005383	67.8	0.36		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.073752	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005732	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000997	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.01296	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008424	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000748	4.32	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁铆钉	kg	0.000349	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000723	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003639	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001416	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102578	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000491	4.76	0		
		其他材料费	元	1.350655	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.53062	1	5.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028826	192.4	5.55		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001914	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002068	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200＜L≤320	10m2	0.1	1318.36	460.57	0	86.21	318.98	131.836	46.057	0	8.621	31.898
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3524	2.52	0	0	3.84	0.81	3.408048	0	0	5.193216	1.095444
小计									145.327038	50.02916	0	14.649586	35.467224
清单项目综合单价													245.473008

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.469948	1.3891	52.05		
		技工人工费	元	47.49367	1.3609	64.63		
		高级技工人工费	元	14.128243	1.3688	19.34		
		增加人工费	元	3.407842	1	3.41		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000614	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.038795	2.7	0.1		
		角钢 ＜63	kg	0.101691	4.59	0.47		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005182	33.32	0.17		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004909	67.8	0.33		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.073245	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005227	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000909	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011818	20.95	0.25		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.007682	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000682	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000318	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000659	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003318	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001291	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102545	21.5	2.2		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003712	0.75	0		
		氧气	m3	0.000269	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000096	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000636	4.76	0		
		其他材料费	元	1.329308	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.192902	1	5.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028718	192.4	5.53		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004032	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004032	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001745	88.3	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002069	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	1217.47	741.5	0	79.63	310.38	121.747	74.15	0	7.963	31.038
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3405	2.52	0	0	3.84	0.81	3.37806	0	0	5.14752	1.085805
小计									143.686674	80.000576	0	15.475618	36.659521
清单项目综合单价													275.822389
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		37.46559	1.3891		52.04		
		技工人工费				元		46.988347	1.3609		63.95		
		高级技工人工费				元		13.67908	1.3688		18.72		
		增加人工费				元		3.377931	1		3.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg		0.000692	3.643		0		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.147	4.31		0.63		
		扁钢 <59				kg		0.043769	2.7		0.12		
		角钢 <63				kg		0.114728	4.59		0.53		
		角钢 <60				kg		5.772	4.904		28.31		
		成品风管 δ=0.75mm				m2		0.005846	33.32		0.19		
		成品风管 δ=0.6mm				m2		1.149	26.66		30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2		0.005538	67.8		0.38		
		钢丝刷				把		0.008867	2.77		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.053918	7.49		0.4		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.075	8.94		0.67		
		白布				m2		0.1	5.45		0.55		
		打包带				kg		0.02	5.13		0.1		
		帆布				m2		0.005897	14.15		0.08		
		膨胀螺栓 M12				套		0.001026	0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套		11.9	0.26		3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套		0.013333	20.95		0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套		0.008667	3.1		0.03		
		镀锌铆钉 M4				kg		0.035	7.02		0.25		
		铁铆钉 M4				kg		0.000769	4.32		0		
		铁铆钉				kg		0.000359	4.32		0		
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg		0.000744	25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg		0.003744	6.45		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.001456	8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.102689	21.5		2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.123	8.36		1.03		
		铁砂布 0#-2#				张		0.064436	0.75		0.05		
		打包铁卡子				10个		0.2	0.27		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.100496	7.36		0.74		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.088673	10.9		0.97		
		电				kW·h		0.003714	0.75		0		
		溶剂汽油				kg		0.012414	6		0.07		
		氧气				m3		0.000303	6.99		0		
		乙炔气				kg		0.000108	16.54		0		
		密封胶				kg		0.2	11.83		2.37		
		CX401胶				kg		0.035	12.33		0.43		
		水				m3		0.000538	4.76		0		
		其他材料费				元		1.324417	1		1.32		
		洗涤剂				kg		0.732	3		2.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		5.147323	1		5.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.001182	1291.68		1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.026962	192.4		5.19		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班		0.004036	264.75		1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班		0.004036	62.95		0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班		0.004	207.44		0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.001969	88.3		0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.006	146.19		0.88		
项目编码	030702002070		项目名称		净化通风管道			计量单位	m2		工程量	2.8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	458.44	0	79.63	296.22	121.747	45.844	0	7.963	29.622
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2442	2.52	0	0	3.84	0.81	3.135384	0	0	4.777728	1.007802
小计									134.965374	49.81616	0	13.576098	33.103582
清单项目综合单价													231.461214
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		34.471259	1.3891		47.88		
		技工人工费				元		43.84385	1.3609		59.67		
		高级技工人工费				元		13.001834	1.3688		17.8		
		增加人工费				元		3.13524	1		3.14		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg		0.000482	3.643		0		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.147	4.31		0.63		
		扁钢 <59				kg		0.030482	2.7		0.08		
		角钢 <63				kg		0.0799	4.59		0.37		
		成品风管 δ=0.75mm				m2		0.004071	33.32		0.14		
		成品风管 δ=0.6mm				m2		1.149	26.66		30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2		0.003857	67.8		0.26		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.052121	7.49		0.39		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.075	8.94		0.67		
		白布				m2		0.1	5.45		0.55		
		打包带				kg		0.02	5.13		0.1		
		帆布				m2		0.004107	14.15		0.06		
		膨胀螺栓 M12				套		0.000714	0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套		11.9	0.26		3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套		0.009286	20.95		0.19		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套		0.006036	3.1		0.02		
		镀锌铆钉 M4				kg		0.035	7.02		0.25		
		铁铆钉 M4				kg		0.000536	4.32		0		
		铁铆钉				kg		0.00025	4.32		0		
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg		0.000518	25.74		0.01		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg		0.002607	6.45		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.001014	8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.102571	21.5		2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.123	8.36		1.03		
		打包铁卡子				10个		0.2	0.27		0.05		
		电				kW·h		0.00371	0.75		0		
		氧气				m3		0.000211	6.99		0		
		乙炔气				kg		0.000075	16.54		0		
		密封胶				kg		0.2	11.83		2.37		
		CX401胶				kg		0.035	12.33		0.43		
		水				m3		0.00075	4.76		0		
		其他材料费				元		1.300907	1		1.3		
		洗涤剂				kg		0.732	3		2.2		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.777509	1	4.78		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026579	192.4	5.11		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004025	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004025	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001371	88.3	0.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002071	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	176.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	1217.21	819.42	0	62.2	313.05	121.721	81.942	0	6.22	31.305
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3391	2.52	0	0	3.84	0.81	3.374532	0	0	5.142144	1.084671
小计									167.174416	93.024456	0	13.727242	42.363097
清单项目综合单价													316.289211

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.435164	1.3891	52		
		技工人工费	元	46.892527	1.3609	63.82		
		高级技工人工费	元	13.648788	1.3688	18.68		
		增加人工费	元	3.374492	1	3.37		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000672	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.042506	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.111417	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154677	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005379	67.8	0.36		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.045747	7.49	0.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005727	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000996	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012949	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008417	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000747	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000349	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000722	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003636	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001414	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112378	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000294	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000475	4.76	0		
		其他材料费	元	1.324131	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.142084	1	5.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018625	192.4	3.58		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001912	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002072	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	1217.21	536.36	0	62.2	298.9	121.721	53.636	0	6.22	29.89
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2566	2.52	0	0	3.84	0.81	3.166632	0	0	4.825344	1.017846
小计									134.970622	57.60816	0	11.880714	33.381626
清单项目综合单价													237.841122

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.821387	1.3891	48.37		
		技工人工费	元	44.10198	1.3609	60.02		
		高级技工人工费	元	13.114876	1.3688	17.95		
		增加人工费	元	3.166446	1	3.17		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000711	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.044921	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.117747	4.59	0.54		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	成品风管 δ=0.75mm	m2	1.155	33.32	38.48		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005684	67.8	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.046074	7.49	0.35		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006053	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001053	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013684	20.95	0.29		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008895	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000789	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000368	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000763	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003842	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001495	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112399	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		氧气	m3	0.000311	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000111	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000553	4.76	0		
		其他材料费	元	1.303818	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.825061	1	4.83		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018695	192.4	3.6		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004037	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004037	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002021	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002073	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	211.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 大边长L(mm) 630< L≤1000	10m2	0.1	880.83	821.73	0	40.13	237.64	88.083	82.173	0	4.013	23.764
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0111	2.52	0	0	3.84	0.81	2.547972	0	0	3.882624	0.818991
小计									133.52621	93.436317	0	10.40801	34.754948
清单项目综合单价													272.125485

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	28.372636	1.3891	39.41		
		技工人工费	元	35.525518	1.3609	48.35		
		高级技工人工费	元	10.201119	1.3688	13.96		
		增加人工费	元	2.547851	1	2.55		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000676	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 <59	kg	0.042717	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111971	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154706	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005405	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037776	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005756	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013013	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008458	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000751	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000726	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003654	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001421	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.11238	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070654	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110194	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09723	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000496	4.76	0		
		其他材料费	元	1.359921	1	1.36		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.88244	1	3.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012231	192.4	2.35		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003035	264.75	0.8		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003035	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001922	88.3	0.17		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		
项目编码	030702002074	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630< L≤1000	10m2	0.1	880.83	513.66	0	40.13	222.24	88.083	51.366	0	4.013	22.224
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.912	2.52	0	0	3.84	0.81	2.29824	0	0	3.50208	0.73872
小计									100.46423	55.33816	0	8.35045	25.4365
清单项目综合单价													189.589340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.269152	1.3891	35.1		
		技工人工费	元	32.037442	1.3609	43.6		
		高级技工人工费	元	9.526223	1.3688	13.04		
		增加人工费	元	2.298135	1	2.3		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000563	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 ＜59	kg	0.035563	2.7	0.1		
		角钢 ＜63	kg	0.093217	4.59	0.43		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.15375	33.32	38.44		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0045	67.8	0.31		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.036808	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.004792	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000833	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.010833	20.95	0.23		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007042	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000625	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000292	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000604	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003042	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001183	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112316	21.5	2.41		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		电	kW·h	0.004011	0.75	0		
		氧气	m3	0.000246	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000088	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000438	4.76	0		
		其他材料费	元	1.33249	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.50192	1	3.5		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012025	192.4	2.31		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003029	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003029	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0016	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002075	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	10.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500	10m2	0.1	863.5	950.07	0	40.19	240.26	86.35	95.007	0	4.019	24.026
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9907	2.52	0	0	3.84	0.81	2.496564	0	0	3.804288	0.802467
小计									108.224532	101.038437	0	10.335674	29.562714
清单项目综合单价													249.161357

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.808844	1.3891	38.63		
		技工人工费	元	34.89604	1.3609	47.49		
		高级技工人工费	元	9.984681	1.3688	13.67		
		增加人工费	元	2.496491	1	2.5		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.00062	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 ＜59	kg	0.039223	2.7	0.11		
		角钢 ＜63	kg	0.102813	4.59	0.47		
		角钢 ＜60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005239	33.32	0.17		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004963	67.8	0.34		
		钢丝刷	把	0.009722	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.036303	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005285	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000919	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011949	20.95	0.25		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007767	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000689	4.32	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁铆钉	kg	0.000322	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.000666	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003355	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001305	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.112549	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		铁砂布 0#-2#	张	0.07065	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110188	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097224	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.003712	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013611	6	0.08		
		氧气	m3	0.000272	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000097	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000579	4.76	0		
		其他材料费	元	1.445152	1	1.45		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.804176	1	3.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010131	192.4	1.95		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004032	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004032	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001765	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002076	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	7.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	863.5	642	0	40.19	224.85	86.35	64.2	0	4.019	22.485
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9056	2.52	0	0	3.84	0.81	2.282112	0	0	3.477504	0.733536
小计									98.715102	68.17216	0	8.331874	25.692316
清单项目综合单价									200.911452				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.093897	1.3891	34.86		
		技工人工费	元	31.959354	1.3609	43.49		
		高级技工人工费	元	9.456061	1.3688	12.94		
		增加人工费	元	2.282091	1	2.28		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000761	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 ＜59	kg	0.048085	2.7	0.13		
		角钢 ＜63	kg	0.126039	4.59	0.58		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006423	33.32	0.21		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.006085	67.8	0.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037501	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006479	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001127	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.014648	20.95	0.31		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.009521	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000845	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000394	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜Φ2mm	kg	0.000817	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.004113	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.0016	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.112628	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003715	0.75	0		
		氧气	m3	0.000333	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000119	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000592	4.76	0		
		其他材料费	元	1.423883	1	1.42		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.477472	1	3.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010386	192.4	2		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004039	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004039	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002163	88.3	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002077	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-26	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.1	959.84	1038.08	0	40.19	265.86	95.984	103.808	0	4.019	26.586
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0866	2.52	0	0	3.84	0.81	2.738232	0	0	4.172544	0.880146
小计									118.1002	109.839437	0	10.70393	32.200393
清单项目综合单价													270.843960
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	2.738209		1		2.74		
		普工人工费				元	30.464459		1.3891		42.32		
		技工人工费				元	38.564371		1.3609		52.48		
		高级技工人工费				元	10.995393		1.3688		15.05		
	材料	钢丝刷				把	0.009723		2.77		0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.035245		7.49		0.26		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.075		8.94		0.67		
		白布				m2	0.1		5.45		0.55		
		打包带				kg	0.02		5.13		0.1		
		帆布				m2	0.005227		14.15		0.07		
		膨胀螺栓 M12				套	0.000909		0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	4.3		0.26		1.12		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	0.011818		20.95		0.25		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.033		7.02		0.23		
		铁铆钉 M4				kg	0.000682		4.32		0		
		铁铆钉				kg	0.000318		4.32		0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm				kg	0.000659		25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg	0.003318		6.45		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.001291		8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.113245		21.5		2.43		
		铁砂布 0#-2#				张	0.070652		0.75		0.05		
		打包铁卡子				10个	0.2		0.27		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.110191		7.36		0.81		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.097227		10.9		1.06		
		溶剂汽油				kg	0.013612		6		0.08		
		氧气				m3	0.000269		6.99		0		
		乙炔气				kg	0.000096		16.54		0		
		密封胶				kg	0.2		11.83		2.37		
		CX401胶				kg	0.022		12.33		0.27		
		水				m3	0.000955		4.76		0		
		其他材料费				元	1.608552		1		1.61		
		洗涤剂				kg	0.732		3		2.2		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.000614		3.643		0		
		扁钢 ＜59				kg	0.038795		2.7		0.1		
		角钢 ＜63				kg	0.101691		4.59		0.47		
		成品风管 δ=0.75mm				m2	0.005182		33.32		0.17		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2	0.004909		67.8		0.33		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)				10套	0.007682		3.1		0.02		
		电				kW·h	0.004112		0.75		0		
		圆钢 φ10mm～14mm				kg	0.253		4.31		1.09		
		角钢 ＜60				kg	6.282		4.904		30.81		
		成品风管 δ=1.2mm				m2	1.149		52.11		59.87		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.032		8.36		0.27		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001296		1291.68		1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.010118		192.4		1.95		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.004032		264.75		1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.004032		62.95		0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.004		207.44		0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001745		88.3		0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001		146.19		0.15		
		增加机械费				元	4.172509		1		4.17		
项目编码	030702002078		项目名称		净化通风管道		计量单位		m2		工程量	4.26	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-26换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.1	959.84	730.01	0	40.19	250.46	95.984	73.001	0	4.019	25.046
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.995	2.52	0	0	3.84	0.81	2.5074	0	0	3.8208	0.80595
小计									108.57439	76.97316	0	8.67517	28.32573
清单项目综合单价													222.548450
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	27.565464		1.3891		38.29		
		技工人工费				元	34.963679		1.3609		47.58		
		高级技工人工费				元	10.397485		1.3688		14.23		
		增加人工费				元	2.507163		1		2.51		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.000634		3.643		0		
		圆钢 φ10mm～14mm				kg	0.253		4.31		1.09		
		扁钢 ＜59				kg	0.04007		2.7		0.11		
		角钢 ＜63				kg	0.105033		4.59		0.48		
		成品风管 δ=0.75mm				m2	0.005352		33.32		0.18		
		成品风管 δ=1.2mm				m2	1.149		52.11		59.87		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2	0.00507		67.8		0.34		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.035418		7.49		0.27		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.075		8.94		0.67		
		白布				m2	0.1		5.45		0.55		
		打包带				kg	0.02		5.13		0.1		
		帆布				m2	0.005399		14.15		0.08		
		膨胀螺栓 M12				套	0.000939		0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	4.3		0.26		1.12		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	0.012207		20.95		0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)				10套	0.007934		3.1		0.02		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.033		7.02		0.23		
		铁铆钉 M4				kg	0.000704		4.32		0		
		铁铆钉				kg	0.000329		4.32		0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm				kg	0.000681		25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg	0.003427		6.45		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.001333		8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.113256		21.5		2.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.032		8.36		0.27		
		打包铁卡子				10个	0.2		0.27		0.05		
		电				kW·h	0.004113		0.75		0		
		氧气				m3	0.000277		6.99		0		
		乙炔气				kg	0.000099		16.54		0		
		密封胶				kg	0.2		11.83		2.37		
		CX401胶				kg	0.022		12.33		0.27		
		水				m3	0.000493		4.76		0		
		其他材料费				元	1.578219		1		1.58		
		洗涤剂				kg	0.732		3		2.2		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.820439	1	3.82		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010155	192.4	1.95		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004033	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004033	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001803	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002079	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	248.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	745.14	0	95.37	390.69	157.675	74.514	0	9.537	39.069
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6988	2.52	0	0	3.84	0.81	4.280976	0	0	6.523392	1.376028
小计									204.03486	85.596456	0	18.42549	50.418454
清单项目综合单价													358.475260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.405275	1.3891	65.85		
		技工人工费	元	59.40515	1.3609	80.84		
		高级技工人工费	元	17.393145	1.3688	23.81		
		增加人工费	元	4.280787	1	4.28		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000674	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.042622	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.11172	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005693	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005393	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.093763	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005743	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000999	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012984	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008439	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000749	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000724	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003645	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001418	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102579	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000507	4.76	0		
		其他材料费	元	1.352415	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.523104	1	6.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032828	192.4	6.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001918	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002080	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	462.08	0	95.37	376.54	157.675	46.208	0	9.537	37.654
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6208	2.52	0	0	3.84	0.81	4.084416	0	0	6.223872	1.312848
小计									171.842406	50.18016	0	16.596242	41.440628
清单项目综合单价													280.059436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.084179	1	4.08		
		普工人工费	元	44.916838	1.3891	62.39		
		技工人工费	元	56.801754	1.3609	77.3		
		高级技工人工费	元	16.906432	1.3688	23.14		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000794	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.050206	2.7	0.14		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006706	33.32	0.22		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.006353	67.8	0.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.094788	7.49	0.71		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006765	14.15	0.1		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001176	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.015294	20.95	0.32		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.009941	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000882	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000412	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000853	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.004294	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001671	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102646	21.5	2.21		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		氧气	m3	0.000348	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000124	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000618	4.76	0		
		其他材料费	元	1.334232	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		角钢 ＜63	kg	0.1316	4.59	0.6		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		电	kW·h	0.003716	0.75	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.033047	192.4	6.36		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004041	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004041	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002259	88.3	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		
		增加机械费	元	6.223511	1	6.22		

项目编码	030702002081	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	97.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200＜L≤320	10m2	0.1	1318.36	743.63	0	86.21	333.13	131.836	74.363	0	8.621	33.313
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4406	2.52	0	0	3.84	0.81	3.630312	0	0	5.531904	1.166886
小计									177.545196	85.445456	0	16.518002	44.453312
清单项目综合单价													323.961966

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	40.241672	1.3891	55.9		
		技工人工费	元	50.36472	1.3609	68.54		
		高级技工人工费	元	14.72163	1.3688	20.15		
		增加人工费	元	3.630242	1	3.63		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000678	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.042894	2.7	0.12		
		角钢 ＜63	kg	0.112434	4.59	0.52		
		角钢 ＜60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005729	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005428	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0738	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005779	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001005	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013067	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008493	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000754	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000352	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000729	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003669	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001427	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102581	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000297	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000431	4.76	0		
		其他材料费	元	1.349934	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.531798	1	5.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028836	192.4	5.55		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		

工程量清单综合单价分析表

		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00193	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002082	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1318.36	460.57	0	86.21	318.98	131.836	46.057	0	8.621	31.898
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3545	2.52	0	0	3.84	0.81	3.41334	0	0	5.20128	1.097145
小计									145.33233	50.02916	0	14.65765	35.468925
清单项目综合单价													245.488065

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.530641	1.3891	52.13		
		技工人工费	元	47.607236	1.3609	64.79		
		高级技工人工费	元	14.151097	1.3688	19.37		
		增加人工费	元	3.41334	1	3.41		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000653	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.041298	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.108252	4.59	0.5		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005516	33.32	0.18		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005226	67.8	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.073584	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005565	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000968	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012581	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008177	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000726	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000339	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000702	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003532	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001374	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102567	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		氧气	m3	0.000286	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000102	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000677	4.76	0		
		其他材料费	元	1.330689	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.20128	1	5.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02879	192.4	5.54		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004034	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004034	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001858	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002083	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	741.5	0	79.63	310.38	121.747	74.15	0	7.963	31.038
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3334	2.52	0	0	3.84	0.81	3.360168	0	0	5.120256	1.080054
小计									143.668782	80.000576	0	15.448354	36.65377
清单项目综合单价													275.771482

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.26702	1.3891	51.77		
		技工人工费	元	46.64723	1.3609	63.48		
		高级技工人工费	元	13.604234	1.3688	18.62		
		增加人工费	元	3.359948	1	3.36		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000563	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.035563	2.7	0.1		
		角钢 <63	kg	0.093217	4.59	0.43		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.00475	33.32	0.16		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0045	67.8	0.31		
		钢丝刷	把	0.008869	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.052808	7.49	0.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.004792	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000833	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.010833	20.95	0.23		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.007042	3.1	0.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000625	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000292	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000604	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003042	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001183	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102616	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064446	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100513	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.088688	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003711	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012416	6	0.07		
		氧气	m3	0.000246	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000088	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000438	4.76	0		
		其他材料费	元	1.320361	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.11992	1	5.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001183	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026725	192.4	5.14		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004029	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004029	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0016	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002084	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	1217.47	458.44	0	79.63	296.22	121.747	45.844	0	7.963	29.622
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2442	2.52	0	0	3.84	0.81	3.135384	0	0	4.777728	1.007802
小计									134.965374	49.81616	0	13.576098	33.103582
清单项目综合单价													231.461214

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.471259	1.3891	47.88		
		技工人工费	元	43.84385	1.3609	59.67		
		高级技工人工费	元	13.001834	1.3688	17.8		
		增加人工费	元	3.13524	1	3.14		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000482	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 ＜59	kg	0.030482	2.7	0.08		
		角钢 ＜63	kg	0.0799	4.59	0.37		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.004071	33.32	0.14		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.003857	67.8	0.26		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.052121	7.49	0.39		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.004107	14.15	0.06		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000714	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.009286	20.95	0.19		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.006036	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000536	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00025	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000518	25.74	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.002607	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001014	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102571	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.00371	0.75	0		
		氧气	m3	0.000211	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000075	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.00075	4.76	0		
		其他材料费	元	1.300907	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.777509	1	4.78		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026579	192.4	5.11		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004025	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004025	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001371	88.3	0.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002085	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	9.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤630	10m2	0.1	1217.21	819.42	0	62.2	313.05	121.721	81.942	0	6.22	31.305
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.9388	0.0972	0	0.7752	0.7032
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.4514	0.4362	0	0.3876	0.3672

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.401	0.3714	0	0.3876	0.3528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	23.35	8.88	0	0	5.58	1.401	0.5328	0	0	0.3348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	7.77	0	0	5.53	1.401	0.4662	0	0	0.3318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3402	2.52	0	0	3.84	0.81	3.377304	0	0	5.146368	1.085562
小计									143.774494	87.81796	0	13.752138	36.954142
清单项目综合单价													282.298734
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	37.464659		1.3891		52.04		
		技工人工费				元	46.888288		1.3609		63.81		
		高级技工人工费				元	13.659903		1.3688		18.7		
		增加人工费				元	3.377161		1		3.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.000692		3.643		0		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.147		4.31		0.63		
		扁钢 <59				kg	0.043724		2.7		0.12		
		角钢 <63				kg	0.114611		4.59		0.53		
		角钢 <60				kg	5.772		4.904		28.31		
		成品风管 δ=0.75mm				m2	1.15484		33.32		38.48		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2	0.005533		67.8		0.38		
		钢丝刷				把	0.008868		2.77		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.045912		7.49		0.34		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.075		8.94		0.67		
		白布				m2	0.1		5.45		0.55		
		打包带				kg	0.02		5.13		0.1		
		帆布				m2	0.005891		14.15		0.08		
		膨胀螺栓 M12				套	0.001025		0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	11.9		0.26		3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	0.01332		20.95		0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套	0.008658		3.1		0.03		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.035		7.02		0.25		
		铁铆钉 M4				kg	0.000768		4.32		0		
		铁铆钉				kg	0.000359		4.32		0		
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg	0.000743		25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg	0.00374		6.45		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.001455		8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.112389		21.5		2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.123		8.36		1.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.06444		0.75		0.05		
		打包铁卡子				10个	0.16		0.27		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.100502		7.36		0.74		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.088678		10.9		0.97		
		电				kW·h	0.004014		0.75		0		
		溶剂汽油				kg	0.012415		6		0.07		
		氧气				m3	0.000303		6.99		0		
		乙炔气				kg	0.000108		16.54		0		
		密封胶				kg	0.2		11.83		2.37		
		CX401胶				kg	0.035		12.33		0.43		
		水				m3	0.00043		4.76		0		
		其他材料费				元	1.323896		1		1.32		
		洗涤剂				kg	0.732		3		2.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	5.146151		1		5.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001182		1291.68		1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01866		192.4		3.59		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.004036		264.75		1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.004036		62.95		0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.004		207.44		0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.001967		88.3		0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.005		146.19		0.73		

项目编码	030702002086	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	1217.21	536.36	0	62.2	298.9	121.721	53.636	0	6.22	29.89
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2485	2.52	0	0	3.84	0.81	3.14622	0	0	4.79424	1.011285
小计									134.95021	57.60816	0	11.84961	33.375065
清单项目综合单价													237.783045
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	34.59806		1.3891		48.06		
		技工人工费				元	43.718636		1.3609		59.5		
		高级技工人工费				元	13.030781		1.3688		17.84		
		增加人工费				元	3.146151		1		3.15		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.000565		3.643		0		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.147		4.31		0.63		
		扁钢 <59				kg	0.035711		2.7		0.1		
		角钢 <63				kg	0.093607		4.59		0.43		
		成品风管 δ=0.75mm				m2	1.15377		33.32		38.44		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2	0.004519		67.8		0.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.044828		7.49		0.34		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.075		8.94		0.67		
		白布				m2	0.1		5.45		0.55		
		打包带				kg	0.02		5.13		0.1		
		帆布				m2	0.004812		14.15		0.07		
		膨胀螺栓 M12				套	0.000837		0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	11.9		0.26		3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	0.010879		20.95		0.23		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套	0.007071		3.1		0.02		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.035		7.02		0.25		
		铁铆钉 M4				kg	0.000628		4.32		0		
		铁铆钉				kg	0.000293		4.32		0		
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg	0.000607		25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg	0.003054		6.45		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.001188		8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.112318		21.5		2.41		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.123		8.36		1.03		
		打包铁卡子				10个	0.16		0.27		0.04		
		电				kW·h	0.004011		0.75		0		
		氧气				m3	0.000247		6.99		0		
		乙炔气				kg	0.000088		16.54		0		
		密封胶				kg	0.2		11.83		2.37		
		CX401胶				kg	0.035		12.33		0.43		
		水				m3	0.000439		4.76		0		
		其他材料费				元	1.299263		1		1.3		
		洗涤剂				kg	0.732		3		2.2		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.794136	1	4.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018429	192.4	3.55		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004029	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004029	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001607	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002087	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	3.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630< L≤1000	10m2	0.1	880.83	821.73	0	40.13	237.64	88.083	82.173	0	4.013	23.764
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0195	2.52	0	0	3.84	0.81	2.56914	0	0	3.91488	0.825795
小计									110.030108	88.204437	0	10.440266	29.324042
清单项目综合单价													237.998853

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	28.606331	1.3891	39.74		
		技工人工费	元	35.953967	1.3609	48.93		
		高级技工人工费	元	10.289148	1.3688	14.08		
		增加人工费	元	2.569009	1	2.57		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000828	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 <59	kg	0.052362	2.7	0.14		
		角钢 <63	kg	0.137252	4.59	0.63		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.155994	33.32	38.52		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.006626	67.8	0.45		
		钢丝刷	把	0.009722	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.03908	7.49	0.29		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.007055	14.15	0.1		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001227	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.015951	20.95	0.33		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.010368	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.00092	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000429	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.00089	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.004479	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001742	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112466	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070649	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110187	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097224	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004017	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013611	6	0.08		
		氧气	m3	0.000363	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000129	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000644	4.76	0		
		其他材料费	元	1.365105	1	1.37		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.91468	1	3.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012509	192.4	2.41		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003043	264.75	0.81		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003043	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002356	88.3	0.21		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002088	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	3.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630< L≤1000	10m2	0.1	880.83	513.66	0	40.13	222.24	88.083	51.366	0	4.013	22.224
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9219	2.52	0	0	3.84	0.81	2.323188	0	0	3.540096	0.746739
小计									100.489178	55.33816	0	8.388466	25.444519
清单项目综合单价													189.660323

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.543968	1.3891	35.48		
		技工人工费	元	32.509168	1.3609	44.24		
		高级技工人工费	元	9.629705	1.3688	13.18		
		增加人工费	元	2.323108	1	2.32		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000742	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2	4.31	0.86		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	扁钢 ＜59	kg	0.046896	2.7	0.13		
		角钢 ＜63	kg	0.122923	4.59	0.56		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.155264	33.32	38.49		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005934	67.8	0.4		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.038341	7.49	0.29		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006319	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001099	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.014286	20.95	0.3		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.009286	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000824	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000385	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000797	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.004011	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00156	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112417	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		电	kW·h	0.004015	0.75	0		
		氧气	m3	0.000325	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000116	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000577	4.76	0		
		其他材料费	元	1.338095	1	1.34		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.539974	1	3.54		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012352	192.4	2.38		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003038	264.75	0.8		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003038	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00211	88.3	0.19		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002089	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	8.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	863.5	950.07	0	40.19	240.26	86.35	95.007	0	4.019	24.026
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.07	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.4286	0.1134	0	0.9044	0.8204
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.07	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.6933	0.5089	0	0.4522	0.4284
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.07	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.6345	0.4333	0	0.4522	0.4116
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.07	23.35	8.88	0	0	5.58	1.6345	0.6216	0	0	0.3906
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.07	23.35	7.77	0	0	5.53	1.6345	0.5439	0	0	0.3871
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.991	2.52	0	0	3.84	0.81	2.49732	0	0	3.80544	0.80271
小计									108.95571	101.20026	0	10.46861	29.74059
清单项目综合单价													250.365170

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	27.815828	1.3891	38.64		
		技工人工费	元	34.819827	1.3609	47.39		
		高级技工人工费	元	9.987321	1.3688	13.67		
		增加人工费	元	2.497133	1	2.5		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000625	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 ＜59	kg	0.039514	2.7	0.11		
		角钢 ＜63	kg	0.103574	4.59	0.48		
		角钢 ＜60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005278	33.32	0.18		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005	67.8	0.34		
		钢丝刷	把	0.009722	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.036343	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005324	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000926	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012037	20.95	0.25		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007824	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000694	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000324	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000671	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00338	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001315	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112551	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070648	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110185	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097222	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013611	6	0.08		
		氧气	m3	0.000274	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000098	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000486	4.76	0		
		其他材料费	元	1.44395	1	1.44		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.805156	1	3.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010139	192.4	1.95		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004032	264.75	1.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004032	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001778	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002090	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	863.5	642	0	40.19	224.85	86.35	64.2	0	4.019	22.485
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.897	2.52	0	0	3.84	0.81	2.26044	0	0	3.44448	0.72657
小计									98.69343	68.17216	0	8.29885	25.68535
清单项目综合单价													200.849790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.853916	1.3891	34.52		
		技工人工费	元	31.547422	1.3609	42.93		
		高级技工人工费	元	9.365695	1.3688	12.82		
		增加人工费	元	2.26022	1	2.26		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000604	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 <59	kg	0.038188	2.7	0.1		
		角钢 <63	kg	0.100098	4.59	0.46		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005101	33.32	0.17		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004832	67.8	0.33		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.036163	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005145	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000895	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011633	20.95	0.24		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.007562	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000671	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000313	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000649	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003266	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001271	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.11254	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003712	0.75	0		
		氧气	m3	0.000264	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000094	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.00047	4.76	0		
		其他材料费	元	1.418988	1	1.42		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.444145	1	3.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010101	192.4	1.94		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004031	264.75	1.07		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004031	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001718	88.3	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030703012003	项目名称	温度、风量测定孔	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	1	68.74	12.47	0	19.42	17.05	68.74	12.47	0	19.42	17.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.688	2.52	0	0	3.84	0.81	1.73376	0	0	2.64192	0.55728
小计									70.47376	12.47	0	22.06192	17.60728
清单项目综合单价													122.61296

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.732248	1	1.73		
		普工人工费	元	19.039	1.3891	26.45		
		技工人工费	元	23.844	1.3609	32.45		
		高级技工人工费	元	7.191	1.3688	9.84		
	材料	镀锌丝堵 DN50	个	1	6.1	6.1		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.424	0.3	0.13		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.416	2.73	1.14		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.11	8.38	0.92		
		其他材料费	元	0.125	1	0.13		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.18	3.623	0.65		
		熟铁管箍 DN50	个	1	3.4	3.4		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.639616	1	2.64		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	88.3	0.88		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	255.46	12.77		

项目编码	030703007040	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.4	515.29	0	5.77	42.97	76.4	515.29	0	5.77	42.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.764	2.52	0	0	3.84	0.81	1.92528	0	0	2.93376	0.61884
小计									78.32528	515.29	0	8.70376	43.58884
清单项目综合单价													645.90788

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费	元	30.929	1.3609	42.09		
		增加人工费	元	1.92528	1	1.93		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		医用单层百叶风口(D1)	个	1	510	510		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.93376	1	2.93		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		

项目编码	030703007041	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 -	个	1	50.5	252.14	0	5.77	24.1	50.5	252.14	0	5.77	24.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.505	2.52	0	0	3.84	0.81	1.2726	0	0	1.9392	0.40905
小计									51.7726	252.14	0	7.7092	24.50905
清单项目综合单价													336.13085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.325	1.3891	22.68		
		技工人工费	元	20.439	1.3609	27.82		
		增加人工费	元	1.2726	1	1.27		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	2.7	3.05		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		医用单层百叶风口(D2)	个	1	248.33	248.33		
		其他材料费	元	0.038	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.9392	1	1.94		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		

项目编码	030703007042	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 -	个	1	76.4	435.29	0	5.77	38.97	76.4	435.29	0	5.77	38.97
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									160.488896	495.956	0	64.040032	64.412538
清单项目综合单价													784.897466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	2.947707	1	2.95		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	2.7	4.24		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX3)	个	1	430	430		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.491744	1	4.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703007043	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	98.95	1006.98	0	5.77	72.51	98.95	1006.98	0	5.77	72.51
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3953	2.52	0	0	3.84	0.81	3.516156	0	0	5.357952	1.130193
小计									183.607156	1067.646	0	64.905952	98.135193
清单项目综合单价													1414.294301

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.04295	1.3891	54.23		
		技工人工费	元	58.7931	1.3609	80.01		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.516156	1	3.52		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	2.7	5.59		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX6)	个	1	1000	1000		
		其他材料费	元	0.59275	1	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.357952	1	5.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703007044	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	98.95	901.98	0	5.77	67.26	98.95	901.98	0	5.77	67.26
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3953	2.52	0	0	3.84	0.81	3.516156	0	0	5.357952	1.130193
小计									143.036656	932.313	0	38.016952	80.637693

清单项目综合单价								1194.004301
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	39.04295	1.3891	54.23		
		技工人工费	元	58.7931	1.3609	80.01		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.516156	1	3.52		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	2.7	5.59		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.9	1.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JX7)	个	1	895	895		
		其他材料费	元	0.59275	1	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.357952	1	5.36		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703007045	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	50.5	433.81	0	5.77	33.19	50.5	433.81	0	5.77	33.19
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9108	2.52	0	0	3.84	0.81	2.295216	0	0	3.497472	0.737748
小计									133.936216	494.476	0	63.045472	58.422748

清单项目综合单价								749.880436
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2.295216	1	2.3		
		普工人工费	元	23.37295	1.3891	32.47		
		技工人工费	元	39.1801	1.3609	53.32		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JD2)	个	1	430	430		
		其他材料费	元	0.56175	1	0.56		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.13	2.7	3.05		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	3.497472	1	3.5		

项目编码	030703007046	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.4	910.29	0	5.77	62.72	76.4	910.29	0	5.77	62.72
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									119.918396	940.623	0	37.151032	75.915038
清单项目综合单价													1173.607466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.947896	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JD5)	个	1	905	905		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.492032	1	4.49		

项目编码	030703007047	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	50.5	733.81	0	5.77	48.19	50.5	733.81	0	5.77	48.19
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9107	2.52	0	0	3.84	0.81	2.294964	0	0	3.497088	0.737667
小计									93.365464	764.143	0	36.156088	61.175167
清单项目综合单价													954.839719

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.294964	1	2.29		
		普工人工费	元	23.37295	1.3891	32.47		
		技工人工费	元	39.1801	1.3609	53.32		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化网孔板风口(JD6)	个	1	730	730		
		其他材料费	元	0.56175	1	0.56		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.13	2.7	3.05		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	3.497088	1	3.5		

项目编码	030703007048	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	50.5	967.14	0	5.77	59.85	50.5	967.14	0	5.77	59.85
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9108	2.52	0	0	3.84	0.81	2.295216	0	0	3.497472	0.737748
小计									93.365716	997.473	0	36.156472	72.835248
清单项目综合单价													1199.830436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	23.37295	1.3891	32.47		
		技工人工费	元	39.1801	1.3609	53.32		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	2.294992	1	2.29		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	2.7	3.05		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化高效送风口(G1)	个	1	963.33	963.33		
		其他材料费	元	0.56175	1	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.497131	1	3.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703007049	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	1120.29	0	5.77	73.22	76.4	1120.29	0	5.77	73.22
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1698	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947896	0	0	4.492032	0.947538
小计									160.488896	1180.956	0	64.040032	98.662538
清单项目综合单价													1504.147466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.947896	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化高效送风口(G2)	个	1	1115	1115		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.492032	1	4.49		
项目编码	030703007050	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	3	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	76.4	1220.29	0	5.77	78.22	76.4	1220.29	0	5.77	78.22
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1697	2.52	0	0	3.84	0.81	2.947644	0	0	4.491648	0.947457
小计									119.918144	1250.623	0	37.150648	91.414957
清单项目综合单价													1499.106749

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.947644	1	2.95		
		普工人工费	元	31.74995	1.3891	44.1		
		技工人工费	元	49.6701	1.3609	67.6		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		成品净化高效送风口(G3)	个	1	1215	1215		
		其他材料费	元	0.57575	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.491648	1	4.49		

项目编码	030703007051	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	44	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	29.28	45.33	0	0	8.71	29.28	45.33	0	0	8.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2928	2.52	0	0	3.84	0.81	0.737856	0	0	1.124352	0.237168
小计									30.017856	45.33	0	1.124352	8.947168
清单项目综合单价													85.419376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.469	1.3891	13.15		
		技工人工费	元	11.849	1.3609	16.13		
		增加人工费	元	0.737856	1	0.74		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.17	7.49	1.27		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96	0.78		
		医用方形散流器(S1)	个	1	42.9	42.9		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124352	1	1.12		

项目编码	030703007052	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	39	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	29.28	70.36	0	0	9.96	29.28	70.36	0	0	9.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2928	2.52	0	0	3.84	0.81	0.737856	0	0	1.124352	0.237168
小计									30.017856	70.36	0	1.124352	10.197168
清单项目综合单价													111.699376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.469	1.3891	13.15		
		技工人工费	元	11.849	1.3609	16.13		
		增加人工费	元	0.737856	1	0.74		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.17	7.49	1.27		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96	0.78		
		医用方形散流器(S2)	个	1	67.93	67.93		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124352	1	1.12		

项目编码	030703007053	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	24	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200<C≤1600	个	1	34.33	105.85	0	0	12.85	34.33	105.85	0	0	12.85

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3433	2.52	0	0	3.84	0.81	0.865116	0	0	1.318272	0.278073
小计									35.195116	105.85	0	1.318272	13.128073
清单项目综合单价													155.491461
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.865116		1		0.87		
		普工人工费				元	11.099		1.3891		15.42		
		技工人工费				元	13.895		1.3609		18.91		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.23		7.49		1.72		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4		1.96		0.78		
		医用方形散流器(S3)				个	1		102.96		102.96		
		其他材料费				元	0.385		1		0.39		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.318272		1		1.32		
项目编码	030703001081		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	49.9	0	0	12.49	45.43	49.9	0	0	12.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	49.9	0	1.744512	12.857983
清单项目综合单价													111.077331
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	14.687		1.3891		20.4		
		技工人工费				元	18.392		1.3609		25.03		
		增加人工费				元	1.144836		1		1.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16		7.49		1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985		1.96		1.93		
		医用多叶调节风阀160*120				个	1		45.99		45.99		
		其他材料费				元	0.781		1		0.78		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.744512		1		1.74		
项目编码	030703001082		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	87	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	61.83	0	0	13.09	45.43	61.83	0	0	13.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	61.83	0	1.744512	13.457983
清单项目综合单价													123.607331
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	14.687		1.3891		20.4		
		技工人工费				元	18.392		1.3609		25.03		
		增加人工费				元	1.144836		1		1.14		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16		7.49		1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985		1.96		1.93		
		医用多叶调节风阀200*200				个	1		57.92		57.92		
		其他材料费				元	0.781		1		0.78		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.744512		1		1.74		
项目编码	030703001083		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	75.59	0	0	13.78	45.43	75.59	0	0	13.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	75.59	0	1.744512	14.147983
清单项目综合单价													138.057331
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	1.144836		1		1.14		
		普工人工费				元	14.687		1.3891		20.4		
		技工人工费				元	18.392		1.3609		25.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16		7.49		1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985		1.96		1.93		
		医用多叶调节风阀320*200				个	1		71.68		71.68		
		其他材料费				元	0.781		1		0.78		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.744512		1		1.74		
项目编码	030703001084		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	325.01	0	0	26.25	45.43	325.01	0	0	26.25
030903-89换	风管阀门电动执行机构 安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1965	2.52	0	0	3.84	0.81	3.01518	0	0	4.59456	0.969165
小计									122.66568	365.493	0	31.48356	47.376665
清单项目综合单价													567.018905
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	32.61595		1.3891		45.31		
		技工人工费				元	50.7531		1.3609		69.07		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.01518	1	3.02		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀200*200	个	1	321.1	321.1		
		其他材料费	元	4.41975	1	4.42		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.59456	1	4.59		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001085	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	340.85	0	0	27.04	45.43	340.85	0	0	27.04
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1965	2.52	0	0	3.84	0.81	3.01518	0	0	4.59456	0.969165
小计									122.66568	381.333	0	31.48356	48.166665
清单项目综合单价													583.648905

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.01518	1	3.02		
		普工人工费	元	32.61595	1.3891	45.31		
		技工人工费	元	50.7531	1.3609	69.07		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀320*200	个	1	336.94	336.94		
		其他材料费	元	4.41975	1	4.42		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.59456	1	4.59		

项目编码	030703001086	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	366.21	0	0	28.31	45.43	366.21	0	0	28.31
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1966	2.52	0	0	3.84	0.81	3.015432	0	0	4.594944	0.969246
小计									122.665932	406.693	0	31.483944	49.436746
清单项目综合单价													610.279622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.015432	1	3.02		
		普工人工费	元	32.61595	1.3891	45.31		
		技工人工费	元	50.7531	1.3609	69.07		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀320*320	个	1	362.3	362.3		
		其他材料费	元	4.41975	1	4.42		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.594944	1	4.59		

项目编码	030703001087	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	50.82	410.53	0	0	31.71	50.82	410.53	0	0	31.71
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2505	2.52	0	0	3.84	0.81	3.15126	0	0	4.80192	1.012905
小计									128.19176	451.013	0	31.69092	52.880405
清单项目综合单价													663.776085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.36295	1.3891	47.73		
		技工人工费	元	52.9281	1.3609	72.03		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.15126	1	3.15		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀500*320	个	1	400.34	400.34		
		其他材料费	元	5.43775	1	5.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.80192	1	4.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001088	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	89.31	0	0	16.62	55.22	89.31	0	0	16.62
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									173.27314	160.126	0	58.74888	50.073545
清单项目综合单价													442.221565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.261972	1	3.26		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀160*120	个	1	84.33	84.33		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.970624	1	4.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001089	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	103.73	0	0	17.35	55.22	103.73	0	0	17.35
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									173.27314	174.546	0	58.74888	50.803545
清单项目综合单价													457.371565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.261942	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀200*200	个	1	98.75	98.75		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.970578	1	4.97		

项目编码	030703001090	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	120.37	0	0	18.18	55.22	120.37	0	0	18.18
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									132.70264	160.853	0	31.85988	39.386045
清单项目综合单价													364.801565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.26214	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀320*200	个	1	115.39	115.39		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.97088	1	4.97		

项目编码	030703001091	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	146.99	0	0	19.51	55.22	146.99	0	0	19.51
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									132.70264	187.473	0	31.85988	40.716045
清单项目综合单价													392.751565

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.261989	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀320*320	个	1	142.01	142.01		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.97065	1	4.97		

项目编码	030703001092	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	193.86	0	0	28.37	84.88	193.86	0	0	28.37
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5911	2.52	0	0	3.84	0.81	4.009572	0	0	6.109824	1.288791
小计									203.680572	264.676	0	59.887824	62.063791
清单项目综合单价													590.308187

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4.009572	1	4.01		
		普工人工费	元	45.37395	1.3891	63.03		
		技工人工费	元	66.7241	1.3609	90.8		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀500*320	个	1	181.94	181.94		
		其他材料费	元	5.83575	1	5.84		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.109824	1	6.11		

项目编码	030703001093	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	256.25	0	0	31.49	84.88	256.25	0	0	31.49
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.591	2.52	0	0	3.84	0.81	4.00932	0	0	6.10944	1.28871
小计									163.10982	296.733	0	32.99844	52.93621
清单项目综合单价													545.77747

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.00932	1	4.01		
		普工人工费	元	45.37395	1.3891	63.03		
		技工人工费	元	66.7241	1.3609	90.8		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀500*500	个	1	244.33	244.33		
		其他材料费	元	5.83575	1	5.84		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.10944	1	6.11		

项目编码	030703001094	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	435.21	0	0	63.61	190.15	435.21	0	0	63.61
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	475.693	0	37.041192	85.908978
清单项目综合单价													869.676046

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀1000*500	个	1	417.64	417.64		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.152192	1	10.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001095	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-14换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	27.94	65.34	0	0	9.42	27.94	65.34	0	0	9.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2794	2.52	0	0	3.84	0.81	0.704088	0	0	1.072896	0.226314
小计									28.644088	65.34	0	1.072896	9.646314
清单项目综合单价													104.703298

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.032	1.3891	12.55		
		技工人工费	元	11.307	1.3609	15.39		
		增加人工费	元	0.704088	1	0.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	7.49	0.9		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.96	1.63		
		医用风路止回风阀200*200	个	1	62.22	62.22		
		其他材料费	元	0.591	1	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.072896	1	1.07		

项目编码	030703001096	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	31.29	82.84	0	0	11.03	31.29	82.84	0	0	11.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3129	2.52	0	0	3.84	0.81	0.788508	0	0	1.201536	0.253449
小计									32.078508	82.84	0	1.201536	11.283449
清单项目综合单价													127.403493

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.788508	1	0.79		
		普工人工费	元	10.116	1.3891	14.05		
		技工人工费	元	12.666	1.3609	17.24		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	7.49	1.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		医用风路止回风阀320*200	个	1	77.77	77.77		
		其他材料费	元	0.974	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.201536	1	1.2		

项目编码	030703001097	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	48.13	112.56	0	0	16.22	48.13	112.56	0	0	16.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4813	2.52	0	0	3.84	0.81	1.212876	0	0	1.848192	0.389853
小计									49.342876	112.56	0	1.848192	16.609853
清单项目综合单价													180.360921

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.212876	1	1.21		
		普工人工费	元	15.56	1.3891	21.61		
		技工人工费	元	19.484	1.3609	26.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用风路止回风阀320*320	个	1	102.64	102.64		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.848192	1	1.85		

项目编码	030703020003	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-364	消声弯头安装 周长C(mm) 800<C≤1200 消声弯头320*200	个	1	124.02	33.36	1315.47	0	28.96	124.02	33.36	1315.47	0	28.96
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.646	2.52	0	0	3.84	0.81	4.14792	0	0	6.32064	1.33326
小计									168.73842	63.693	1315.47	33.20964	42.54076
清单项目综合单价													1623.65182
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	41.43695	1.3891		57.56		
		技工人工费					元	61.7931	1.3609		84.09		
		高级技工人工费					元	16.7589	1.3688		22.94		
		增加人工费					元	4.14792	1		4.15		
	材料	圆钢(综合)					kg	2.5	3.643		9.11		
		角钢 <63					kg	3.77	4.59		17.3		
		型钢(综合)					kg	5.25	4.67		24.52		
		钢丝刷					把	0.0075	2.77		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.262	7.49		1.96		
		膨胀螺栓 M8					10套	0.416	4.5		1.87		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.2112	7.1		1.5		
		六角螺母 M8					10个	0.424	2.02		0.86		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16~25					10套	1.04	1.96		2.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm					kg	0.14345	6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm					片	0.025	21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#					张	0.0545	0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)					kg	0.085	7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)					kg	0.075	10.9		0.82		
		溶剂汽油					kg	0.0105	6		0.06		
		机油					kg	0.02005	12		0.24		
		氧气					m3	0.04305	6.99		0.3		
		乙炔气					kg	0.01435	16.54		0.24		
		其他材料费					元	0.74675	1		0.75		
	主材												
	设备	消声弯头320*200											
	机械	增加机械费					元	6.32064	1		6.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.001	1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25					台班	0.0016	198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50					台班	0.0474	229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400					台班	0.025	23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20					台班	0.08575	161.16		13.82		
项目编码	031208002022	项目名称		管道绝热			计量单位		m²		工程量	752.61	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-622换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25<T≤32	m3	0.04	751.39	1986.12	0	0	264.69	30.0556	79.4448	0	0	10.5876
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2255	2.52	0	0	3.84	0.81	0.56826	0	0	0.86592	0.182655
小计									30.62386	79.4448	0	0.86592	10.770255
清单项目综合单价													121.704835
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	4.622838	1.3891		6.42		
		技工人工费					元	9.531598	1.3609		12.97		
		高级技工人工费					元	2.301473	1.3688		3.15		
		增加人工费					元	0.568094	1		0.57		
	材料	胶粘剂					kg	0.158712	4		0.63		
		贴缝胶带 9m					卷	0.045903	12		0.55		
		A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm					m3	0.032402	1800		58.32		
		其他材料费					元	0.078006	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.865667	1		0.87		
项目编码	031208002023	项目名称		管道绝热			计量单位		m²		工程量	411.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-618换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) T≤10	m3	0.01	1777.17	2078.72	0	0	495.09	17.7717	20.7872	0	0	4.9509
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1777	2.52	0	0	3.84	0.81	0.447804	0	0	0.682368	0.143937
小计									18.219504	20.7872	0	0.682368	5.094837
清单项目综合单价													44.783909
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	3.641318	1.3891		5.06		
		技工人工费					元	7.509676	1.3609		10.22		
		高级技工人工费					元	1.815417	1.3688		2.48		
		增加人工费					元	0.447629	1		0.45		
	材料	胶粘剂					kg	0.175714	4		0.7		
		贴缝胶带 9m					卷	0.051475	12		0.62		
		A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm					m3	0.010795	1800		19.43		
		其他材料费					元	0.025987	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.682101	1		0.68		
项目编码	031208002024	项目名称		管道绝热			计量单位		m²		工程量	16.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) 40<T≤50	m3	0.06	287.43	991.75	0	27.14	114.67	17.2458	59.505	0	1.6284	6.8802
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1446	2.52	0	0	3.84	0.81	0.364392	0	0	0.555264	0.117126
小计									17.610192	59.505	0	2.183664	6.997326
清单项目综合单价													86.296182
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	0.36438	1		0.36		
		普工人工费					元	2.96674	1.3891		4.12		
		技工人工费					元	6.113377	1.3609		8.32		
		高级技工人工费					元	1.474944	1.3688		2.02		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)					卷	0.105141	29.7		3.12		
		塑料保温钉					套	16.903067	0.2		3.38		
		氯丁胶 XY401、88#胶					kg	0.016098	11		0.18		
		防排烟专用绝热玻璃棉外包，密度为48kg/m3，厚度50mm					m3	0.051816	832		43.11		
		其他材料费					元	0.100613	1		0.1		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费		元	0.555245	1	0.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.006037	226.17	1.37		

项目编码	031208002025	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50	m3	0.05	287.43	1473.79	0	27.14	138.77	14.3715	73.6895	0	1.357	6.9385
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.144	2.52	0	0	3.84	0.81	0.36288	0	0	0.55296	0.11664
小计									14.73438	73.6895	0	1.90996	7.05514
清单项目综合单价									97.38898				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.94865	1.3891	4.1		
		技工人工费	元	6.0761	1.3609	8.27		
		高级技工人工费	元	1.46595	1.3688	2.01		
		增加人工费	元	0.362155	1	0.36		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		防火柔性卷材包裹,密度为96kg/m3，厚度50mm	m3	0.0515	1300	66.95		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.551855	1	0.55		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006	226.17	1.36		

项目编码	031208002026	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50	m3	0.05	287.43	835.19	0	27.14	106.84	14.3715	41.7595	0	1.357	5.342
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	150.46	987.2	0	0	82.47	15.046	98.72	0	0	8.247
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2942	2.52	0	0	3.84	0.81	0.741384	0	0	1.129728	0.238302
小计									30.158884	140.4795	0	2.486728	13.827302
清单项目综合单价									186.952414				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.741318	1	0.74		
		普工人工费	元	6.03885	1.3891	8.39		
		技工人工费	元	12.4381	1.3609	16.93		
		高级技工人工费	元	2.99645	1.3688	4.1		
	材料	100%无石棉防火板9mm	m2	1.4	70.5	98.7		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		防排烟外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用9mm的防火板作防火保护	m3	0.0515	680	35.02		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
		镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	6.55	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.129627	1	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006	226.17	1.36		

项目编码	031208002027	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	15.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50	m3	0.06	287.43	835.19	0	27.14	106.84	17.2458	50.1114	0	1.6284	6.4104
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	150.46	1092.2	0	0	87.72	15.046	109.22	0	0	8.772
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2952	2.52	0	0	3.84	0.81	0.743904	0	0	1.133568	0.239112
小计									33.035704	159.3314	0	2.761968	15.421512
清单项目综合单价									210.550584				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.057874	1.3891	8.41		
		技工人工费	元	12.477301	1.3609	16.98		
		高级技工人工费	元	3.005908	1.3688	4.11		
		增加人工费	元	0.74366	1	0.74		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	6.55	0.02		
		100%无石棉防火板12mm	m2	1.4	78	109.2		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.105174	29.7	3.12		
		塑料保温钉	套	16.908387	0.2	3.38		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016103	11	0.18		
		防排烟外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用12mm的防火板作防火保护	m3	0.051832	680	35.25		
		其他材料费	元	0.100645	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.133196	1	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006039	226.17	1.37		

项目编码	030701003049	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-1	整体式空调机、空调器安装吊顶式 风量L(m3/h) L≤3000	台	1	245.08	4.93	83614.67	28.07	56.07	245.08	4.93	83614.67	28.07	56.07
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5043	2.52	0	0	3.84	0.81	8.830836	0	0	13.456512	2.838483
小计									359.246836	250.5844	83614.67	77.502512	96.786083
清单项目综合单价													84398.789831
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	92.6164		1.3891		128.65		
		技工人工费				元	126.65636		1.3609		172.37		
		高级技工人工费				元	36.07768		1.3688		49.38		
		增加人工费				元	8.830836		1		8.83		
	材料	型钢(综合)				kg	8.4		4.67		39.23		
		钢丝刷				把	0.012		2.77		0.03		
		设备支架CG327(不计价)				100kg	0.08		0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.13928		5.12		0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.1368		6.33		0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.04		21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0872		0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.136		7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.12		10.9		1.31		
		溶剂汽油				kg	0.0168		6		0.1		
		氧气				m3	0.04128		6.99		0.29		
		乙炔气				kg	0.01376		16.54		0.23		
		其他材料费				元	5.8886		1		5.89		
		减振器				个	4		50		200		
	主材												
	设备	医用洁卫型新风机组(PAU2-P1101)											
	机械	增加机械费				元	13.456512		1		13.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021		949.13		19.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0016		1291.68		2.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009		577.62		5.2		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013		226.17		2.94		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.08696		198.41		17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.01104		229.48		2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.04		23.29		0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.08184		161.16		13.19		
项目编码	030701003050	项目名称		空调器			计量单位		台(组)		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-3	整体式空调机、空调器安装吊顶式 风量L(m3/h) 6000<L≤15000	台	1	287.83	4.93	266790	28.07	65.48	287.83	4.93	266790	28.07	65.48
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9318	2.52	0	0	3.84	0.81	9.908136	0	0	15.098112	3.184758
小计									403.074136	250.5844	266790	79.144112	106.542358
清单项目综合单价													267629.345006
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	104.4804		1.3891		145.13		
		技工人工费				元	141.50536		1.3609		192.57		
		高级技工人工费				元	40.50068		1.3688		55.44		
		增加人工费				元	9.908136		1		9.91		
	材料	型钢(综合)				kg	8.4		4.67		39.23		
		钢丝刷				把	0.012		2.77		0.03		
		设备支架CG327(不计价)				100kg	0.08		0		0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.13928		5.12		0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.1368		6.33		0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.04		21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0872		0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.136		7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.12		10.9		1.31		
		溶剂汽油				kg	0.0168		6		0.1		
		氧气				m3	0.04128		6.99		0.29		
		乙炔气				kg	0.01376		16.54		0.23		
		其他材料费				元	5.8886		1		5.89		
		减振器				个	4		50		200		
	主材												
	设备	医用洁卫型新风机组(PAU2-P1102)											
	机械	增加机械费				元	15.098112		1		15.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021		949.13		19.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0016		1291.68		2.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009		577.62		5.2		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013		226.17		2.94		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.08696		198.41		17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.01104		229.48		2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.04		23.29		0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.08184		161.16		13.19		
项目编码	030108001042	项目名称		离心式通风机			计量单位		台		工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	2149	0	22.37	95.22	28.09	2149	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	2149	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													2733.904869
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费				元	5.054238		1		5.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道风机(PFJ2-P1101、PFJ2-P1103)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	7.701696	1	7.7		

项目编码	030108001043	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	3906	0	22.37	95.22	28.09	3906	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	3906	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													4490.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
		普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道防爆风机(PFJ2-P1102)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	7.701888	1	7.7		

项目编码	030108001044	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	3256	0	22.37	95.22	28.09	3256	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	3256	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													3840.904869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
		普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道风机(PFJ2-P1104)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	7.701888	1	7.7		

项目编码	030108001045	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	1583	0	22.37	95.22	28.09	1583	0	22.37
030806-50	光氢离子杀菌除臭装置	台	1	114.4	12	1375	0	25.78	114.4	12	1375	0	25.78
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1497	2.52	0	0	3.84	0.81	7.937244	0	0	12.094848	2.551257
小计									322.893244	285.7444	2958	48.070848	88.578857
清单项目综合单价													3703.287349

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.3774	1.3891	93.59		
		技工人工费	元	129.51036	1.3609	176.25		
		高级技工人工费	元	32.94268	1.3688	45.09		
		增加人工费	元	7.937118	1	7.94		
	材料	型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		耐油胶管 φ9mm-10mm	m	1	12	12		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		
		减振器	个	4	50	200		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道风机(PFJ2-P1105、PFJ2-P1107)						
		光氢离子杀菌除臭装置(PFJ2-P1105、PFJ2-P1107)						
	机械	增加机械费	元	12.094656	1	12.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		

项目编码	030108001046	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	95.22	28.09	4731.67	0	22.37	95.22	28.09	4731.67	0	22.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0057	2.52	0	0	3.84	0.81	5.054364	0	0	7.701888	1.624617
小计									205.610364	273.7444	4731.67	43.677888	61.872217
清单项目综合单价													5316.574869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	5.054364	1	5.05		
		普工人工费	元	51.1614	1.3891	71.07		
		技工人工费	元	74.60936	1.3609	101.54		
		高级技工人工费	元	20.40568	1.3688	27.93		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		铸铁垫板	kg	3.9	6.16	24.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	1.2386	1	1.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	378.89	3.79		
	主材							
	设备	离心式管道风机(PFJ2-P1106)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	7.701888	1	7.7		

项目编码	030701004022	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1416	25.99	69.05	295.09	46.99	1416	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1416	38.952688	91.144317

清单项目综合单价 2139.363769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-34S)四管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701004023	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	953.25	25.99	69.05	295.09	46.99	953.25	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	953.25	38.952688	91.144317

清单项目综合单价 1676.613769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-34)两管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M(t) M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701004024	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1790	25.99	69.05	295.09	46.99	1790	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1790	38.952688	91.144317

清单项目综合单价 2513.363769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-51S)四管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701004025	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1100.76	25.99	69.05	295.09	46.99	1100.76	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1100.76	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													1824.123769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-51)两管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004026	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1950	25.99	69.05	295.09	46.99	1950	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1950	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													2673.363769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-68S)四管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004027	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1273.42	25.99	69.05	295.09	46.99	1273.42	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1273.42	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													1996.783769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-68)两管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004028	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1443.08	25.99	69.05	295.09	46.99	1443.08	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1443.08	38.952688	91.144317

清单项目综合单价 2166.443769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-85)两管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004029	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	2110	25.99	69.05	295.09	46.99	2110	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	2110	38.952688	91.144317

清单项目综合单价 2833.363769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-85S)四管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004030	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	2803	25.99	69.05	295.09	46.99	2803	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.376	2.52	0	0	3.84	0.81	8.50752	0	0	12.96384	2.73456
小计									346.07752	247.19	2803	38.95384	91.14456

清单项目综合单价 3526.36592

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-102S)四管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004031	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	1580	25.99	69.05	295.09	46.99	1580	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	1580	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													2303.363769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
		普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-136)两管制						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		
		增加机械费	元	12.962688	1	12.96		

项目编码	030701004032	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	295.09	46.99	3160	25.99	69.05	295.09	46.99	3160	25.99	69.05
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3757	2.52	0	0	3.84	0.81	8.506764	0	0	12.962688	2.734317
小计									346.076764	247.19	3160	38.952688	91.144317
清单项目综合单价													3883.363769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	93.481	1.3891	129.85		
		技工人工费	元	117.171	1.3609	159.46		
		高级技工人工费	元	35.24	1.3688	48.24		
		增加人工费	元	8.506764	1	8.51		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	4.31	10.99		
		角钢 <63	kg	0.592	4.59	2.72		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	8.94	0.09		
		棉纱	kg	0.05	10.6	0.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.6	0.76		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.05	0.21		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.16	1.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	14.11	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	7.2	0.07		
		煤油	kg	2.8	8.44	23.63		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	38.82	3.88		
		其他材料费	元	0.681	1	0.68		
		减振器	个	4	50	200		
	主材							
	设备	风机盘管(FP-136S)四管制						
	机械	增加机械费	元	12.962688	1	12.96		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	677.23	6.77		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	211.77	8.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	192.4	1.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.3	8.83		

项目编码	030701010021	项目名称	过滤器	计量单位	台	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 风机盘管回风口过滤装	台	1	9	206.12	0	0	12.29	9	206.12	0	0	12.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.09	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2268	0	0	0.3456	0.0729
小计									9.2268	206.12	0	0.3456	12.3629
清单项目综合单价													228.0553

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.2268	1	0.23		
		普工人工费	元	2.504	1.3891	3.48		
		技工人工费	元	3.13	1.3609	4.26		
		高级技工人工费	元	0.922	1.3688	1.26		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	6.24	0.62		
		密封胶 KS型	kg	0.46	11.83	5.44		
		风机盘管回风口过滤装置	个	1	200	200		
		其他材料费	元	0.061	1	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.3456	1	0.35		

项目编码	030701003051	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装 制冷量Q(kw) Q≤6	台	1	314.52	8.6	4929	0	69.65	314.52	8.6	4929	0	69.65
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	458.73	527.54	0	423.86	155.75	36.6984	42.2032	0	33.9088	12.46
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	183.75	8.91	0	0	40.89	14.7	0.7128	0	0	3.2712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
030903-414	减振器安装	个	4	10.62	50.05	0	0	4.84	42.48	200.2	0	0	19.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1987	2.52	0	0	3.84	0.81	10.580724	0	0	16.123008	3.400947
小计									430.436724	254.2544	4929	52.099008	110.928547
清单项目综合单价													5776.718679

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	10.580724	1	10.58		
		普工人工费	元	111.8824	1.3891	155.42		
		技工人工费	元	150.76636	1.3609	205.18		
		高级技工人工费	元	43.26868	1.3688	59.23		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	9.35	8.6		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.1368	6.33	0.87		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		氧气	m3	0.04128	6.99	0.29		
		乙炔气	kg	0.01376	16.54	0.23		
		其他材料费	元	0.9636	1	0.96		
		减振器	个	4	50	200		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		设备支架CG327(不计价)	100kg	0.08	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.13928	5.12	0.71		
	主材							
	设备	分体式空调器(FTJ-P1101)单冷型 壁挂式 匹数2HP,额定功率2KW(其他参数见图纸)						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08696	198.41	17.25		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.01104	229.48	2.53		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08184	161.16	13.19		
		增加机械费	元	16.123008	1	16.12		

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	104.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-307换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	122.36	38.37	0	0	28.85	12.236	3.837	0	0	2.885
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0048	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.16504	2.1504	0	1.28184	1.330272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.116112	0.034896	0	0.031008	0.029376
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11208	0.029712	0	0.031008	0.028224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0048	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11208	0.042624	0	0	0.026784
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11208	0.037296	0	0	0.026544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1409	2.52	0	0	3.84	0.81	0.355068	0	0	0.541056	0.114129
小计									30.793564	14.419704	0	3.326928	7.716585
清单项目综合单价													56.256781

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.01648	1.3891	4.19		
		技工人工费	元	9.094037	1.3609	12.38		
		高级技工人工费	元	1.882316	1.3688	2.58		
		增加人工费	元	0.354953	1	0.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.015049	4.31	0.06		
		型钢	kg	0.498247	2.7	1.35		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		螺母	kg	0.00973	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02166	4.47	0.1		
		钢丝刷子	把	0.00019	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001524	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001143	21.5	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017815	7.06	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.012287	0.37	0		
		砂子	kg	0.036765	0.8	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.05689	0.389	0.02		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009324	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007051	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.008572	13	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000286	7.54	0		
		氧气	m3	0.001714	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010538	19.58	0.21		
		乙炔气	m3	0.003685	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.000571	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.010191	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.030289	13.65	0.41		
		PVC-U DN20	m	0.96	2.76	2.65		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.817	0.33	0.27		
		其他材料费	元	1.017821	1	1.02		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.540881	1	0.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径D1(mm) D1=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000381	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000762	161.16	0.12		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-307换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˉ	10m	0.1	122.36	38.37	0	0	28.85	12.236	3.837	0	0	2.885
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1417	2.52	0	0	3.84	0.81	0.357084	0	0	0.544128	0.114777
小计									24.943084	12.117	0	1.924128	6.219777
清单项目综合单价													45.203989

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.001719	1.3891	2.78		
		技工人工费	元	6.808306	1.3609	9.27		
		高级技工人工费	元	1.547563	1.3688	2.12		
		增加人工费	元	0.356974	1	0.36		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.024688	4.31	0.11		
		钢丝刷子	把	0.000313	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0025	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001875	21.5	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.020156	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.060313	0.8	0.05		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002188	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.014063	13	0.18		
		汽油 70#~90#	kg	0.000469	7.54	0		
		氧气	m3	0.002813	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.000938	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.016719	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.049688	13.65	0.68		
		PVC-U DN20	m	0.96	2.76	2.65		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.817	0.33	0.27		
		其他材料费	元	0.91	1	0.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.54396	1	0.54		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000625	23.29	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00125	161.16	0.2		

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	180.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 ˉ	10m	0.1	152.98	59.32	0	0	36.63	15.298	5.932	0	0	3.663
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.81067	2.4192	0	1.44207	1.496556
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.264492	0.008748	0	0.069768	0.063288
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.130626	0.039258	0	0.034884	0.033048
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.12609	0.033426	0	0.034884	0.031752
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	23.35	8.88	0	0	5.58	0.12609	0.047952	0	0	0.030132
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	7.77	0	0	5.53	0.12609	0.041958	0	0	0.029862
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.439992	0	0	0.670464	0.141426
小计									36.33205	21.092542	0	3.82207	9.309064
清单项目综合单价													70.555726

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.624284	1.3891	5.03		
		技工人工费	元	11.011763	1.3609	14.99		
		高级技工人工费	元	2.291683	1.3688	3.14		
		增加人工费	元	0.439849	1	0.44		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.015757	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.561802	2.7	1.52		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		螺母	kg	0.010971	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	4.47	0.11		
		钢丝刷子	把	0.000199	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001695	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002094	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.020087	7.06	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.01855	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.055649	0.8	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064146	0.389	0.02		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010705	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.015757	13	0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000399	7.54	0		
		氧气	m3	0.002094	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004155	18.2	0.08		
		乙炔气	kg	0.000698	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.015258	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.031714	21.62	0.69		
		PVC-U DN32	m	0.97	3.96	3.84		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.86	0.89		
		其他材料费	元	1.298517	1	1.3		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	0.670246	1	0.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000499	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000898	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	152.98	59.32	0	0	36.63	15.298	5.932	0	0	3.663
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	1.401	1.257	0	0.157	0.382
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1661	2.52	0	0	3.84	0.81	0.418572	0	0	0.637824	0.134541
小计									17.117572	7.189	0	0.794824	4.179541
清单项目综合单价													29.280937

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.348763	1.3891	3.26		
		技工人工费	元	7.981538	1.3609	10.86		
		高级技工人工费	元	1.816669	1.3688	2.49		
		增加人工费	元	0.418556	1	0.42		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.014813	4.31	0.06		
		钢丝刷子	把	0.000188	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001594	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001969	21.5	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.017438	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.052313	0.8	0.04		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001594	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.014813	13	0.19		
		汽油 70#~90#	kg	0.000375	7.54	0		
		氧气	m3	0.001969	6.99	0.01		
		乙炔气	kg	0.000656	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.014344	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.029813	21.62	0.64		
		PVC-U DN32	m	0.97	3.96	3.84		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.86	0.89		
		其他材料费	元	1.164563	1	1.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.6378	1	0.64		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000469	23.29	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000844	161.16	0.14		

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-310换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	165.72	80.25	0	0	40.49	16.572	8.025	0	0	4.049
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	2.006	2.347	0	0.161	0.57
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.81067	2.4192	0	1.44207	1.496556
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.264492	0.008748	0	0.069768	0.063288
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.130626	0.039258	0	0.034884	0.033048
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.12609	0.033426	0	0.034884	0.031752
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	23.35	8.88	0	0	5.58	0.12609	0.047952	0	0	0.030132
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	7.77	0	0	5.53	0.12609	0.041958	0	0	0.029862
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.192	2.52	0	0	3.84	0.81	0.48384	0	0	0.73728	0.15552
小计									25.645898	12.962542	0	2.479886	6.459158
清单项目综合单价													47.547484

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.870563	1.3891	5.38		
		技工人工费	元	11.820445	1.3609	16.09		
		高级技工人工费	元	2.475976	1.3688	3.39		
		增加人工费	元	0.482384	1	0.48		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.014266	4.31	0.06		
		型钢	kg	0.562302	2.7	1.52		
		钢丝刷	把	0.000796	2.77	0		
		螺母	kg	0.010981	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024444	4.47	0.11		
		钢丝刷子	把	0.000271	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001716	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002348	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004244	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020105	7.06	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005782	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.022122	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.066275	0.8	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064203	0.389	0.02		
		锯条	根	0.093	0.77	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010824	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007957	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.056253	13	0.73		
		溶剂汽油	kg	0.001114	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000451	7.54	0		
		氧气	m3	0.002167	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.011893	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004159	18.2	0.08		
		乙炔气	kg	0.000722	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.014718	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.028713	34.96	1		
		PVC-U DN40	m	0.97	5.18	5.02		
		塑料给水管接头零件 dn40	个	0.402	3.75	1.51		
		其他材料费	元	1.588815	1	1.59		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	0.735061	1	0.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002987	198.41	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000632	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001326	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005644	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000813	161.16	0.13		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63	10m	0.1	222.42	138.29	0	0	55.87	22.242	13.829	0	0	5.587
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	20.06	23.47	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.4563	2.688	0	1.6023	1.66284
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.259	2.52	0	0	3.84	0.81	0.65268	0	0	0.99456	0.20979
小计									50.2703	40.17738	0	4.3619	13.36861
清单项目综合单价													108.178190

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.968724	1.3891	6.9		
		技工人工费	元	15.414181	1.3609	20.98		
		高级技工人工费	元	3.262776	1.3688	4.47		
		增加人工费	元	0.6524	1	0.65		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.021944	4.31	0.09		
		型钢	kg	0.636	2.7	1.72		
		钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.01242	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027648	4.47	0.12		
		钢丝刷子	把	0.000417	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002639	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003611	21.5	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02274	7.06	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.034028	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.101944	0.8	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072618	0.389	0.03		
		锯条	根	0.068	0.77	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012978	7.36	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.086528	13	1.12		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000694	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.003333	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.013452	19.58	0.26		
		乙炔气	m3	0.004704	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.001111	16.54	0.02		
		粘合剂	kg	0.033	22.27	0.73		
		密封油膏	kg	0.022639	7.75	0.18		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.044167	34.96	1.54		
		PVC-U DN50	m	1.012	6.15	6.22		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.34	2.88		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.853646	1	1.85		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.994133	1	0.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000972	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00125	161.16	0.2		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001001052	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	329.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	10m	0.1	249.92	124.58	0	4.22	61.52	24.992	12.458	0	0.422	6.152
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.057435	2.1056	0	1.255135	1.302558
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.113693	0.034169	0	0.030362	0.028764
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.109745	0.029093	0	0.030362	0.027636
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0047	23.35	8.88	0	0	5.58	0.109745	0.041736	0	0	0.026226
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	7.77	0	0	5.53	0.109745	0.036519	0	0	0.025991
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2691	2.52	0	0	3.84	0.81	0.678132	0	0	1.033344	0.217971
小计									43.750701	22.992731	0	4.211927	11.05623
清单项目综合单价													82.011589

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.820418	1.3891	6.7		
		技工人工费	元	15.253943	1.3609	20.76		
		高级技工人工费	元	3.290019	1.3688	4.5		
		增加人工费	元	0.677936	1	0.68		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.039	6.25	0.24		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015826	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.498195	2.7	1.35		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.1	0.13		
		螺母	kg	0.009729	7.55	0.07		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	螺栓(综合)	kg	0.021657	4.47	0.1		
		钢丝刷子	把	0.0002	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001603	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001202	21.5	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017813	7.06	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.012922	0.37	0		
		砂子	kg	0.038664	0.8	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056884	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009392	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00705	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.009015	13	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000301	7.54	0		
		氧气	m3	0.001803	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.010537	19.58	0.21		
		乙炔气	m3	0.003685	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.000601	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.010718	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.031853	13.65	0.43		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	9.45	9.36		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	2.11	2.55		
		水	m3	0.006	4.76	0.03		
		其他材料费	元	0.270596	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.033046	1	1.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	47.92	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001401	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000801	161.16	0.13		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001001053	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	8.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	249.92	124.58	0	4.22	61.52	24.992	12.458	0	0.422	6.152
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2643	2.52	0	0	3.84	0.81	0.666036	0	0	1.014912	0.214083
小计									38.008036	20.738	0	2.816912	9.586083
清单项目综合单价									71.149031				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.665983	1	0.67		
		普工人工费	元	3.727709	1.3891	5.18		
		技工人工费	元	12.69946	1.3609	17.28		
		高级技工人工费	元	2.8974	1.3688	3.97		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.1	0.13		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	2.11	2.55		
		水	m3	0.006	4.76	0.03		
		其他材料费	元	0.155605	1	0.16		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	6.25	0.24		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	9.45	9.36		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.018372	4.31	0.08		
		钢丝刷子	把	0.000233	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.00186	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001395	21.5	0.03		
		水泥 P.042.5	kg	0.015	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.044884	0.8	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001628	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.010465	13	0.14		
		汽油 70#～90#	kg	0.000349	7.54	0		
		氧气	m3	0.002093	6.99	0.01		
		乙炔气	kg	0.000698	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.012442	7.75	0.1		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.036977	13.65	0.5		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	47.92	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001465	23.29	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		增加机械费	元	1.014832	1	1.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00093	161.16	0.15		

项目编码	031001001054	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	300.96	180.06	0	9.93	75.91	30.096	18.006	0	0.993	7.591
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.2	14.01	12.57	0	1.57	3.82	2.802	2.514	0	0.314	0.764
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.38025	2.24	0	1.33525	1.3857
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.2449	0.0081	0	0.0646	0.0586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.12095	0.03635	0	0.0323	0.0306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11675	0.03095	0	0.0323	0.0294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11675	0.0444	0	0	0.0279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11675	0.03885	0	0	0.02765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3228	2.52	0	0	3.84	0.81	0.813456	0	0	1.239552	0.261468
小计									39.807806	22.91865	0	4.011002	10.176318
清单项目综合单价									76.913776				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.661933	1.3891	7.86		
		技工人工费	元	17.97076	1.3609	24.46		
		高级技工人工费	元	3.894549	1.3688	5.33		
		增加人工费	元	0.813278	1	0.81		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	6.25	0.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.016458	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.53	2.7	1.43		
		钢丝刷	把	0.00075	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.1	0.16		
		螺母	kg	0.01035	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	4.47	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000208	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001771	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002188	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.06	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.019375	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.058125	0.8	0.05		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010271	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0075	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.016458	13	0.21		
		溶剂汽油	kg	0.00105	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000417	7.54	0		
		氧气	m3	0.002188	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	19.58	0.22		
		乙炔气	m3	0.00392	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.000729	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.015938	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.033125	21.62	0.72		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	13.31	13.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.61	4.12		
		水	m3	0.008	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.290033	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.23928	1	1.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1291.68	0.13		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	198.41	0.56		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	15.35	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	47.92	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000521	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.3	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000938	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	197.51	0.1		

项目编码	031001001055	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	1.401	1.257	0	0.157	0.382
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	300.96	180.06	0	9.93	75.91	30.096	18.006	0	0.993	7.591
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3132	2.52	0	0	3.84	0.81	0.789264	0	0	1.202688	0.253692
小计									32.286264	19.263	0	2.352688	8.226692
清单项目综合单价													62.128644

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.435961	1.3891	6.16		
		技工人工费	元	15.033274	1.3609	20.46		
		高级技工人工费	元	3.429335	1.3688	4.69		
		增加人工费	元	0.789089	1	0.79		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	6.25	0.28		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.013739	4.31	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.1	0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000174	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001478	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001826	21.5	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.016174	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.048522	0.8	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001478	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.013739	13	0.18		
		汽油 70#~90#	kg	0.000348	7.54	0		
		氧气	m3	0.001826	6.99	0.01		
		乙炔气	kg	0.000609	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.013304	7.75	0.1		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.027652	21.62	0.6		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	13.31	13.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.61	4.12		
		水	m3	0.008	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.161	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.202421	1	1.2		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	15.35	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	47.92	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000435	23.29	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000783	161.16	0.13		

项目编码	031001001056	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	384.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.71	251.2	0	13.11	85.13	32.571	25.12	0	1.311	8.513
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.81067	2.4192	0	1.44207	1.496556
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.264492	0.008748	0	0.069768	0.063288
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.130626	0.039258	0	0.034884	0.033048
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.12609	0.033426	0	0.034884	0.031752
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	23.35	8.88	0	0	5.58	0.12609	0.047952	0	0	0.030132
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	7.77	0	0	5.53	0.12609	0.041958	0	0	0.029862
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0215	2.52	0	0	3.84	0.81	0.05418	0	0	0.08256	0.017415

工程量清单综合单价分析表

小计					53.219238	40.280542	0	4.545166	14.035053
清单项目综合单价									112.079999
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.6135	1.3891		6.41		
		技工人工费(安装)	元	15.626	1.3609		21.27		
		高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3688		4.9		
		增加人工费	元	0.053983	1		0.05		
		普工人工费	元	1.457124	1.3891		2.02		
		技工人工费	元	3.661833	1.3609		4.98		
		高级技工人工费	元	0.612	1.3688		0.84		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	6.25		0.09		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77		0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1		0.16		
		螺母	kg	0.010971	7.55		0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024423	4.47		0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3		0.09		
		钢丝刷子	把	0.000197	16.5		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001678	6.33		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002073	21.5		0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11		0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75		0		
		砂子	kg	0.055087	0.8		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010688	7.36		0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9		0.09		
		油麻	kg	0.015598	13		0.2		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6		0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000395	7.54		0		
		氧气	m3	0.002073	6.99		0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	19.58		0.23		
		乙炔气	kg	0.000691	16.54		0.01		
		密封油膏	kg	0.015104	7.75		0.12		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.56		18.39		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31		6.2		
		水	m3	0.009	4.76		0.04		
		其他材料费	元	0.290287	1		0.29		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.015598	4.31		0.07		
		型钢	kg	0.561807	2.7		1.52		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.06		0.14		
		水泥 P.042.5	kg	0.018362	0.37		0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064147	0.389		0.02		
		乙炔气	m3	0.004155	18.2		0.08		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.031394	21.62		0.68		
	主材								
	设备								
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68		0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41		0.59		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	15.35		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	47.92		1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000494	23.29		0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77		0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.3		0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000888	161.16		0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51		0.1		
		增加机械费	元	0.08226	1		0.08		

项目编码	031001001057	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	6.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.71	251.2	0	13.11	85.13	32.571	25.12	0	1.311	8.513
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0222	2.52	0	0	3.84	0.81	0.055944	0	0	0.085248	0.017982
小计									46.636944	37.69	0	2.966248	12.350982

清单项目综合单价									99.644174
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.6135	1.3891		6.41		
		技工人工费(安装)	元	15.626	1.3609		21.27		
		高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3688		4.9		
		增加人工费	元	0.055863	1		0.06		
		普工人工费	元	0.30981	1.3891		0.43		
		技工人工费	元	1.077532	1.3609		1.47		
		高级技工人工费	元	0.233703	1.3688		0.32		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	6.25		0.09		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1		0.16		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3		0.09		
		钢丝刷子	把	0.000316	16.5		0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.00269	6.33		0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003323	21.5		0.07		
		砂子	kg	0.088291	0.8		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00269	7.36		0.02		
		油麻	kg	0.025	13		0.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.000633	7.54		0		
		氧气	m3	0.003323	6.99		0.02		
		乙炔气	kg	0.001108	16.54		0.02		
		密封油膏	kg	0.024209	7.75		0.19		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.56		18.39		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31		6.2		
		水	m3	0.009	4.76		0.04		
		其他材料费	元	0.171392	1		0.17		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.025	4.31		0.11		
		水泥 P.042.5	kg	0.02943	0.37		0.01		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.050316	21.62		1.09		
	主材								
	设备								
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	15.35		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	47.92		1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000791	23.29		0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001424	161.16		0.23		
		增加机械费	元	0.085124	1		0.09		

项目编码	031001001058	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	100.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.38	284.55	0	14.44	88.35	33.238	28.455	0	1.444	8.835

工程量清单综合单价分析表

030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	20.06	23.46	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.057435	2.1056	0	1.255135	1.302558
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.113693	0.034169	0	0.030362	0.028764
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.109745	0.029093	0	0.030362	0.027636
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0047	23.35	8.88	0	0	5.58	0.109745	0.041736	0	0	0.026226
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	7.77	0	0	5.53	0.109745	0.036519	0	0	0.025991
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3591	2.52	0	0	3.84	0.81	0.904932	0	0	1.378944	0.290871
小计									59.933501	54.169731	0	5.809527	16.29213
清单项目综合单价													136.204889
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.904798		1		0.9		
		普工人工费				元	6.102961		1.3891		8.48		
		技工人工费				元	19.578744		1.3609		26.64		
		高级技工人工费				元	4.266443		1.3688		5.84		
	材料	钢丝刷				把	0.000705		2.77		0		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.441		0.1		0.04		
		螺母				kg	0.009729		7.55		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.021657		4.47		0.1		
		砂轮片 φ400mm				片	0.005		18.3		0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00376		14.11		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.005123		0.75		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.009977		7.36		0.07		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.00705		10.9		0.08		
		溶剂汽油				kg	0.000987		6		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.010537		19.58		0.21		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40				个	0.786		8.13		6.39		
		水				m3	0.014		4.76		0.07		
		其他材料费				元	0.390321		1		0.39		
		型钢				kg	0.498185		2.7		1.35		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.017812		7.06		0.13		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.056882		0.389		0.02		
		乙炔气				m3	0.003685		18.2		0.07		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	0.001		6.25		0.01		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm				m	1.002		21.58		21.62		
		圆钢 φ10mm～14mm				kg	0.015703		4.31		0.07		
		钢丝刷子				把	0.000298		16.5		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.001888		6.33		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.002584		21.5		0.06		
		水泥 P.042.5				kg	0.024349		0.37		0.01		
		砂子				kg	0.072948		0.8		0.06		
		油麻				kg	0.061916		13		0.8		
		汽油 70#～90#				kg	0.000497		7.54		0		
		氧气				m3	0.002385		6.99		0.02		
		乙炔气				kg	0.000795		16.54		0.01		
		密封油膏				kg	0.0162		7.75		0.13		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.031604		34.96		1.1		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000094		1291.68		0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00047		311.17		0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002646		198.41		0.52		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0028		15.35		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0284		47.92		1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001175		30.77		0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002		202.24		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005001		88.3		0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000498		26.8		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00047		197.51		0.09		
		增加机械费				元	1.37874		1		1.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.000696		23.29		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.000894		161.16		0.14		
项目编码	031001001059		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量	4.8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.38	284.55	0	14.44	88.35	33.238	28.455	0	1.444	8.835
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	0.2	20.06	23.46	0	1.61	5.7	4.012	4.692	0	0.322	1.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3533	2.52	0	0	3.84	0.81	0.890316	0	0	1.356672	0.286173
小计									38.140316	33.147	0	3.122672	10.261173
清单项目综合单价													84.671161
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.890243		1		0.89		
		普工人工费				元	4.995796		1.3891		6.94		
		技工人工费				元	16.974679		1.3609		23.1		
		高级技工人工费				元	3.862767		1.3688		5.29		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.441		0.1		0.04		
		砂轮片 φ400mm				片	0.005		18.3		0.09		
		钢丝刷子				把	0.000313		16.5		0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.001979		6.33		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.002708		21.5		0.06		
		砂子				kg	0.076458		0.8		0.06		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.002083		7.36		0.02		
		油麻				kg	0.064896		13		0.84		
		汽油 70#～90#				kg	0.000521		7.54		0		
		氧气				m3	0.0025		6.99		0.02		
		乙炔气				kg	0.000833		16.54		0.01		
		密封油膏				kg	0.016979		7.75		0.13		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40				个	0.786		8.13		6.39		
		水				m3	0.014		4.76		0.07		
		其他材料费				元	0.274667		1		0.27		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	0.001		6.25		0.01		
		圆钢 φ10mm～14mm				kg	0.016458		4.31		0.07		
		水泥 P.042.5				kg	0.025521		0.37		0.01		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.033125		34.96		1.16		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm				m	1.002		21.58		21.62		
	主材												
	设备												
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0028		15.35		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0284		47.92		1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.000729		23.29		0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002		202.24		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000938	161.16	0.15		
	增加机械费	元	1.35656	1	1.36		

项目编码	031001001060	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	146.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	356.94	378.81	0	14.9	98.51	35.694	37.881	0	1.49	9.851
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	20.06	23.46	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.4563	2.688	0	1.6023	1.66284
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3861	2.52	0	0	3.84	0.81	0.972972	0	0	1.482624	0.312741
小计									64.042592	64.21938	0	6.339964	17.735561
清单项目综合单价													152.337497

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.972766	1	0.97		
		普工人工费	元	6.768459	1.3891	9.4		
		技工人工费	元	21.510761	1.3609	29.27		
		高级技工人工费	元	4.662932	1.3688	6.38		
	材料	钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.012419	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027647	4.47	0.12		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000306	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.00194	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002655	21.5	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		砂子	kg	0.074954	0.8	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012242	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.063619	13	0.83		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000511	7.54	0		
		氧气	m3	0.002451	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.013451	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.000817	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.016645	7.75	0.13		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48	7.47		
		水	m3	0.016	4.76	0.08		
		其他材料费	元	0.45353	1	0.45		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.016135	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.635971	2.7	1.72		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022739	7.06	0.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.025019	0.37	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072615	0.389	0.03		
		乙炔气	m3	0.004704	18.2	0.09		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.032473	34.96	1.14		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	6.25	0.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.06	29.64		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	15.35	0.05		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	47.92	1.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000715	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000919	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		
		增加机械费	元	1.48231	1	1.48		

项目编码	031001001061	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	6.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	356.94	378.81	0	14.9	98.51	35.694	37.881	0	1.49	9.851
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	20.06	23.46	0	1.61	5.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3861	2.52	0	0	3.84	0.81	0.972972	0	0	1.482624	0.312741
小计									56.726972	61.341	0	4.582624	15.863741
清单项目综合单价													138.514337

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.45899	1.3891	7.58		
		技工人工费	元	18.546584	1.3609	25.24		
		高级技工人工费	元	4.222193	1.3688	5.78		
		增加人工费	元	0.972757	1	0.97		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	6.25	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.022899	4.31	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000435	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002754	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003768	21.5	0.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.035507	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.106377	0.8	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002899	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.09029	13	1.17		
		汽油 70#～90#	kg	0.000725	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.003478	6.99	0.02		
		乙炔气	kg	0.001159	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.023623	7.75	0.18		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.046087	34.96	1.61		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.06	29.64		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48	7.47		
		水	m3	0.016	4.76	0.08		
		其他材料费	元	0.320571	1	0.32		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.482296	1	1.48		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	15.35	0.05		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	47.92	1.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001014	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001304	161.16	0.21		

项目编码	031001001062	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	82.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.72	517.08	0	16.21	109.64	37.572	51.708	0	1.621	10.964
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	27.07	32.23	0	1.66	7.68	27.07	32.23	0	1.66	7.68
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0061	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.563905	2.7328	0	1.629005	1.690554
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0061	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.298778	0.009882	0	0.078812	0.071492
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0061	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.147559	0.044347	0	0.039406	0.037332
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.142435	0.037759	0	0.039406	0.035868
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0061	23.35	8.88	0	0	5.58	0.142435	0.054168	0	0	0.034038
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	7.77	0	0	5.53	0.142435	0.047397	0	0	0.033733
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4105	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03446	0	0	1.57632	0.332505
小计									73.114007	86.864353	0	6.643949	20.879522
清单项目综合单价													187.501831

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.034372	1	1.03		
		普工人工费	元	7.14133	1.3891	9.92		
		技工人工费	元	22.698368	1.3609	30.89		
		高级技工人工费	元	4.888507	1.3688	6.69		
	材料	钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.012421	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.02765	4.47	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.00058	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002125	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003671	21.5	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006541	0.75	0		
		砂子	kg	0.096317	0.8	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012713	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009001	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.092453	13	1.2		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000676	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.003478	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.013453	19.58	0.26		
		乙炔气	kg	0.001159	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.019515	7.75	0.15		
		水	m3	0.018	4.76	0.09		
		其他材料费	元	0.476136	1	0.48		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.015264	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.636051	2.7	1.72		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.022742	7.06	0.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.032073	0.37	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072624	0.389	0.03		
		乙炔气	m3	0.004704	18.2	0.09		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	6.25	0.06		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5	39.27		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12	11.61		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.030721	45.04	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.576185	1	1.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	34.46	0.17		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	47.92	1.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000869	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006385	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000869	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001001063	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.72	517.08	0	16.21	109.64	37.572	51.708	0	1.621	10.964
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	27.07	32.23	0	1.66	7.68	27.07	32.23	0	1.66	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4134	2.52	0	0	3.84	0.81	1.041768	0	0	1.587456	0.334854
小计									65.683768	83.938	0	4.868456	18.978854
清单项目综合单价													173.469078

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.871411	1.3891	8.16		
		技工人工费	元	19.872556	1.3609	27.04		
		高级技工人工费	元	4.477706	1.3688	6.13		
		增加人工费	元	1.041565	1	1.04		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	6.25	0.06		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.021944	4.31	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000833	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.003056	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005278	21.5	0.11		
		水泥 P.042.5	kg	0.046111	0.37	0.02		
		砂子	kg	0.138472	0.8	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003611	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.132917	13	1.73		
		汽油 70#～90#	kg	0.000972	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.005	6.99	0.03		
		乙炔气	kg	0.001667	16.54	0.03		
		密封油膏	kg	0.028056	7.75	0.22		

工程量清单综合单价分析表

		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.044167	45.04	1.99		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5	39.27		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12	11.61		
		水	m3	0.018	4.76	0.09		
		其他材料费	元	0.349289	1	0.35		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.587147	1	1.59		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	34.46	0.17		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	47.92	1.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00125	23.29	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00125	161.16	0.2		

项目编码	031001001064	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	112.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.24	607.44	0	16.97	118.28	39.424	60.744	0	1.697	11.828
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	35.89	52.59	0	2.03	10.67
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0062	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.67151	2.7776	0	1.65571	1.718268
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.303676	0.010044	0	0.080104	0.072664
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.149978	0.045074	0	0.040052	0.037944
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.14477	0.038378	0	0.040052	0.036456
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0062	23.35	8.88	0	0	5.58	0.14477	0.055056	0	0	0.034596
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	7.77	0	0	5.53	0.14477	0.048174	0	0	0.034286
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4382	2.52	0	0	3.84	0.81	1.104264	0	0	1.682688	0.354942
小计									83.977738	116.308326	0	7.225606	24.787156
清单项目综合单价													232.298826

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.104131	1	1.1		
		普工人工费	元	7.581877	1.3891	10.53		
		技工人工费	元	24.107876	1.3609	32.81		
		高级技工人工费	元	5.220074	1.3688	7.15		
	材料	型钢	kg	0.657162	2.7	1.77		
		钢丝刷	把	0.00093	2.77	0		
		螺母	kg	0.012833	7.55	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.028568	4.47	0.13		
		砂轮片 φ400mm	片	0.021	18.3	0.38		
		钢丝刷子	把	0.000586	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.00244	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005173	21.5	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00496	14.11	0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.023497	7.06	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006758	0.75	0.01		
		砂子	kg	0.111464	0.8	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.013956	7.36	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009299	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.206433	13	2.68		
		溶剂汽油	kg	0.001302	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000878	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.005856	6.99	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0139	19.58	0.27		
		乙炔气	m3	0.004861	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.001952	16.54	0.03		
		密封油膏	kg	0.024791	7.75	0.19		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06	13.45		
		水	m3	0.02	4.76	0.1		
		其他材料费	元	0.547745	1	0.55		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075034	0.389	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.015421	4.31	0.07		
		水泥 P.042.5	kg	0.037187	0.389	0.01		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.031038	56.11	1.74		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.003	6.25	0.02		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	45.59	46.5		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.682486	1	1.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000124	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00349	198.41	0.69		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	34.46	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	47.92	1.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001074	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006596	88.3	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000657	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001074	161.16	0.17		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	197.51	0.12		

项目编码	031001001065	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.24	607.44	0	16.97	118.28	39.424	60.744	0	1.697	11.828
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	0.1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	3.589	5.259	0	0.203	1.067
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4269	2.52	0	0	3.84	0.81	1.075788	0	0	1.639296	0.345789
小计									44.088788	66.003	0	3.539296	13.240789
清单项目综合单价													126.871873

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.075735	1	1.08		
		普工人工费	元	6.069282	1.3891	8.43		
		技工人工费	元	20.494173	1.3609	27.89		
		高级技工人工费	元	4.650055	1.3688	6.36		
		砂轮片 φ400mm	片	0.021	18.3	0.38		
		钢丝刷子	把	0.000545	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.002273	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004818	21.5	0.1		
		砂子	kg	0.103818	0.8	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003182	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.192273	13	2.5		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	汽油 70#～90#	kg	0.000818	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.005455	6.99	0.04		
		乙炔气	kg	0.001818	16.54	0.03		
		密封油膏	kg	0.023091	7.75	0.18		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06	13.45		
		水	m3	0.02	4.76	0.1		
		其他材料费	元	0.385564	1	0.39		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.003	6.25	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.014364	4.31	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.034636	0.389	0.01		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.028909	56.11	1.62		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	45.59	46.5		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	34.46	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	47.92	1.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	23.29	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	161.16	0.16		
		增加机械费	元	1.639215	1	1.64		

项目编码	031001001066	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	61.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-63换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	446.08	646.36	0	112.85	138.06	44.608	64.636	0	11.285	13.806
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	48.76	60.54	0	2.4	13.92	48.76	60.54	0	2.4	13.92
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034	48.98	2.18	0	0	10.88	1.66532	0.07412	0	0	0.36992
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.034	28.62	20.32	0	0	7.32	0.97308	0.69088	0	0	0.24888
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.034	28.62	17.97	0	0	7.2	0.97308	0.61098	0	0	0.2448
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.034	29.48	11.65	0	0	7.08	1.00232	0.3961	0	0	0.24072
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.034	28.62	10.34	0	0	6.82	0.97308	0.35156	0	0	0.23188
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0076	1076.05	448	0	267.05	277.14	8.17798	3.4048	0	2.02958	2.106264
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0076	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.372248	0.012312	0	0.098192	0.089072
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0076	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.183844	0.055252	0	0.049096	0.046512
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0076	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.17746	0.047044	0	0.049096	0.044688
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0076	23.35	8.88	0	0	5.58	0.17746	0.067488	0	0	0.042408
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0076	23.35	7.77	0	0	5.53	0.17746	0.059052	0	0	0.042028
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5599	2.52	0	0	3.84	0.81	1.410948	0	0	2.150016	0.453519
小计									109.63228	130.945588	0	18.06098	31.886691
清单项目综合单价													290.525539

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.540481	1.3891	14.64		
		技工人工费	元	29.878357	1.3609	40.66		
		高级技工人工费	元	6.391528	1.3688	8.75		
		增加人工费	元	1.410752	1	1.41		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.015317	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.795043	2.7	2.15		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.602	0.04		
		钢丝刷	把	0.007908	2.77	0.02		
		螺母	kg	0.015526	7.55	0.12		
		螺栓(综合)	kg	0.034562	4.47	0.15		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.101	6.57	0.66		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	18.3	0.27		
		钢丝刷子	把	0.000582	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002811	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005526	21.5	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	14.11	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.028427	7.06	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.124	8.36	1.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.059048	0.75	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.042656	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.127872	0.8	0.1		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090777	0.389	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.093945	13.37	1.26		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.016338	7.36	0.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.078402	10.9	0.85		
		油麻	kg	0.2127	13	2.77		
		电	kW·h	0.0529	0.75	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.010936	6	0.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.000873	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.008725	6.99	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.190816	19.58	3.74		
		乙炔气	m3	0.00588	18.2	0.11		
		乙炔气	kg	0.061908	16.54	1.02		
		密封油膏	kg	0.025012	7.75	0.19		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.030829	75.15	2.32		
		无缝钢管 D108×4	m	1.02	53.62	54.69		
		压制弯头 DN100	个	0.099	30.5	3.02		
		水	m3	0.0353	4.76	0.17		
		其他材料费	元	0.619824	1	0.62		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.162	1	0.16		
		增加机械费	元	2.149717	1	2.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1291.68	0.19		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	311.17	0.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	198.41	0.84		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	147.4	1.92		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	34.46	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00126	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001875	30.77	0.06		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00798	88.3	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006795	26.8	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0529	166.34	8.8		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00126	161.16	0.2		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	197.51	0.15		

项目编码	031001001067	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-63换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	446.08	646.36	0	112.85	138.06	44.608	64.636	0	11.285	13.806
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	0.1	48.76	60.54	0	2.4	13.92	4.876	6.054	0	0.24	1.392
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034	48.98	2.18	0	0	10.88	1.66532	0.07412	0	0	0.36992
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.034	28.62	20.32	0	0	7.32	0.97308	0.69088	0	0	0.24888
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.034	28.62	17.97	0	0	7.2	0.97308	0.61098	0	0	0.2448
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.034	29.48	11.65	0	0	7.08	1.00232	0.3961	0	0	0.24072
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.034	28.62	10.34	0	0	6.82	0.97308	0.35156	0	0	0.23188
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5481	2.52	0	0	3.84	0.81	1.381212	0	0	2.104704	0.443961
小计									56.452092	72.81364	0	13.629704	16.978161
清单项目综合单价													159.873597

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.38108	1	1.38		
		普工人工费	元	8.734585	1.3891	12.13		
		技工人工费	元	25.601153	1.3609	34.84		
		高级技工人工费	元	5.722225	1.3688	7.83		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.015	18.3	0.27		
		钢丝刷子	把	0.000571	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.002762	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005429	21.5	0.12		
		砂子	kg	0.125619	0.8	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003524	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.208952	13	2.72		
		汽油 70#～90#	kg	0.000857	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.008571	6.99	0.06		
		乙炔气	kg	0.061857	16.54	1.02		
		密封油膏	kg	0.024571	7.75	0.19		
		水	m3	0.0353	4.76	0.17		
		其他材料费	元	0.430048	1	0.43		
		钢丝刷	把	0.006762	2.77	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.050714	0.75	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.093652	13.37	1.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.066943	10.9	0.73		
		溶剂汽油	kg	0.009331	6	0.06		
		铁丝 φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		砂轮片 φ100mm	片	0.101	6.57	0.66		
		氧气(工业用)	m3	0.174	19.58	3.41		
		压制弯头 DN100	个	0.099	30.5	3.02		
		无缝钢管 D108×4	m	1.02	53.62	54.69		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.015048	4.31	0.06		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.602	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.124	8.36	1.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.041905	0.389	0.02		
		电	kW·h	0.0529	0.75	0.04		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.030286	75.15	2.28		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	34.46	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001238	23.29	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001238	161.16	0.2		
		其他机械费	元	0.162	1	0.16		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	147.4	1.92		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006	26.8	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0529	166.34	8.8		
		增加机械费	元	2.104503	1	2.1		

项目编码	031001004008	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	161.1	0	0.03	22.35	6.494	16.11	0	0.003	2.235
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	17.2268	0	0.8576	3.7613
清单项目综合单价													34.76030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.53566	1.3891	3.52		
		技工人工费	元	5.58412	1.3609	7.6		
		高级技工人工费	元	1.30944	1.3688	1.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		氧气	m3	0.01086	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.00412	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷煤钢管 φ9.53	m	1	15.9	15.9		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.06291	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.77	0		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		

项目编码	031001004009	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	3.4

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	358.1	0	0.03	32.2	6.494	35.81	0	0.003	3.22
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	36.9268	0	0.8576	4.7463
清单项目综合单价													55.44530
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.53566	1.3891		3.52		
		技工人工费				元		5.58412	1.3609		7.6		
		高级技工人工费				元		1.30944	1.3688		1.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm				kg		0.04432	3.8		0.17		
		铜气焊丝				kg		0.0013	38.7		0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.00312	6.24		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.0054	6.24		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套		0.00481	5.32		0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.004	8.38		0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片		0.0003	4.27		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片		0.0005	14.11		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张		0.0012	0.75		0		
		硼砂				kg		0.0004	4.9		0		
		氧气				m3		0.01086	6.99		0.08		
		乙炔气				kg		0.00412	16.54		0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m		0.008	6.54		0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m		0.005	12.12		0.06		
		冷媒铜管 φ19.05				m		1	35.6		35.6		
		橡胶软管 DN20				m		0.006	9		0.05		
		截止阀 DN20 PN10				个		0.002	66.16		0.13		
		截止阀 DN32 PN10				个		0.002	131.28		0.26		
		法兰 DN32				片		0.004	14		0.06		
		压力表 0~16.0MPa				块		0.001	135		0.14		
		压力表表弯(管)				个		0.001	8		0.01		
		水				m3		0.00348	4.76		0.02		
		其他材料费				元		0.06291	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班		0.00029	198.41		0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班		0.0001	30.77		0		
		试压泵 压力P(MPa) P=60				台班		0.00095	207.61		0.2		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班		0.0002	26.8		0.01		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班		0.002	161.16		0.32		
		焊条恒温箱				台班		0.0002	43.89		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6				台班		0.0007	376.15		0.26		
项目编码	031208002028	项目名称		管道绝热				计量单位	m3		工程量	0.01	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 - 难燃(B1级)型闭孔柔性	m3	1	613.03	1401.98	0	0	205.03	613.03	1401.98	0	0	205.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.13	2.52	0	0	3.84	0.81	15.4476	0	0	23.5392	4.9653
小计									628.4776	1401.98	0	23.5392	209.9953
清单项目综合单价													2263.992100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		125.676	1.3891		174.58		
		技工人工费				元		259.114	1.3609		352.63		
		高级技工人工费				元		62.696	1.3688		85.82		
		增加人工费				元		15.4476	1		15.45		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷		2.92	29.7		86.72		
		难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑保温				m3		1.03	1250		1287.5		
		贴缝胶带 9m				卷		2.18	12		26.16		
		其他材料费				元		1.6	1		1.6		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		23.5392	1		23.54		
项目编码	031208002029	项目名称		管道绝热				计量单位	m3		工程量	11.54	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125	m3	1	613.03	1772.78	0	0	223.57	613.03	1772.78	0	0	223.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.1304	2.52	0	0	3.84	0.81	15.448608	0	0	23.540736	4.965624
小计									628.478608	1772.78	0	23.540736	228.535624
清单项目综合单价													2653.334968
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		15.448364	1		15.45		
		普工人工费				元		125.676	1.3891		174.58		
		技工人工费				元		259.114	1.3609		352.63		
		高级技工人工费				元		62.696	1.3688		85.82		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷		2.92	29.7		86.72		
		难燃B1级发泡橡塑保温管壳(带铝箔)				m3		1.03	1610		1658.3		
		贴缝胶带 9m				卷		2.18	12		26.16		
		其他材料费				元		1.6	1		1.6		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		23.540365	1		23.54		
项目编码	031003001030	项目名称		螺纹阀门				计量单位	个		工程量	150	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 -	个	1	10.15	63.16	0	0	5.39	10.15	63.16	0	0	5.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	63.16	0	0.39168	5.47262
清单项目综合单价													79.43134
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		1.412	1.3891		1.96		
		技工人工费				元		4.901	1.3609		6.67		
		高级技工人工费				元		1.111	1.3688		1.52		
		增加人工费				元		0.25578	1		0.26		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		铜质闸阀 DN20	个	1.01	60	60.6		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

项目编码	031003001031	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	267.18	0	0	15.59	10.15	267.18	0	0	15.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1015	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25578	0	0	0.38976	0.082215
小计									10.40578	267.18	0	0.38976	15.672215
清单项目综合单价													293.647755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.25578	1	0.26		
		普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		电动两通阀DN20	个	1.01	262	264.62		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

项目编码	031003008020	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	个	1	35.25	91.75	0	0	12.35	35.25	91.75	0	0	12.35
小计									35.25	91.75	0	0	12.35
清单项目综合单价													139.35

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.008	1.3891	6.96		
		技工人工费(安装)	元	16.896	1.3609	22.99		
		高级技工人工费(安装)	元	3.869	1.3688	5.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.04	6.24	0.25		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.34	0.1	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	8.24	0.54	4.45		
		锯条	根	0.1	0.77	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		铜质Y型过滤器 DN20	个	1	73	73		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa	片	2	6.6	13.2		
		其他材料费	元	0.55	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003010011	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-308换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	根	1	36.53	146.17	0	0	15.35	36.53	146.17	0	0	15.35
小计									36.53	146.17	0	0	15.35
清单项目综合单价													198.05

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.444	1.3891	7.56		
		技工人工费	元	17.575	1.3609	23.92		
		高级技工人工费	元	3.69	1.3688	5.05		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.122	6.24	0.76		
		二硫化钼	kg	0.002	90	0.18		
		带编网不锈钢波纹软接 DN20	根	1	145	145		
		其他材料费	元	0.229	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地 不锈钢压力表(带旋塞	台(块)	1	49.67	28.99	80	0.8	12.44	49.67	28.99	80	0.8	12.44
小计									49.67	28.99	80	0.8	12.44
清单项目综合单价													171.90

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	30.241	1.3609	41.15		
		高级技工人工费	元	4.791	1.3688	6.56		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.05	0.1		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		取源部件	套	1	18.1	18.1		
	主材							
	设备	不锈钢压力表(带旋塞,不锈钢材质)						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	1	0.8		

项目编码	030601001004	项目名称	温度仪表	计量单位	支	工程量	4

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-1	膨胀式温度计 工业液体温度计	支	1	22.66	8.34	66	0.44	5.44	22.66	8.34	66	0.44	5.44
小计									22.66	8.34	66	0.44	5.44
清单项目综合单价									102.88				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.655	1.3891	0.91		
		技工人工费	元	13.758	1.3609	18.72		
		高级技工人工费	元	2.212	1.3688	3.03		
	材料	插座带丝堵	套	1	5.8	5.8		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备	温度计						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.44	1	0.44		

项目编码	031003001032	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	23.79	48.89	0	0	7.68	23.79	48.89	0	0	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2379	2.52	0	0	3.84	0.81	0.599508	0	0	0.913536	0.192699
小计									24.389508	48.89	0	0.913536	7.872699
清单项目综合单价									82.065743				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.599508	1	0.6		
		普工人工费	元	3.369	1.3891	4.68		
		技工人工费	元	11.445	1.3609	15.58		
		高级技工人工费	元	2.579	1.3688	3.53		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.1	0.11		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.56	0.28		
		锯条	根	0.05	0.77	0.04		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.21	2.44		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.26	0.26		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.46	0.46		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
		圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	2.6	0.55		
		角钢 <60	kg	0.65	4.904	3.19		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.06	0.12		
		自动排气阀 DN20 1.0MPa	个	1	41	41		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.913536	1	0.91		

项目编码	031003003102	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	312.71	0	21.62	34.95	81.15	312.71	0	21.62	34.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	312.71	0	24.73808	35.60772
清单项目综合单价									456.25204				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN50	个	1	273	273		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003003103	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	154.98	701.6	0	44.91	72.2	154.98	701.6	0	44.91	72.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	701.6	0	50.861232	73.455338
清单项目综合单价									984.802066				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
		增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN100	个	1	574	574		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.951232	1	5.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003002008	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-28换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	81.15	2759.21	0	0	155.83	81.15	2759.21	0	0	155.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	2759.21	0	3.11616	156.487315
清单项目综合单价													3002.008455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.15	19.2	2.88		
		压差控制电动二通调节阀 DN50	个	1	2715	2715		
		螺纹法兰 DN50 0.6MPa	片	2	14.85	29.7		
		其他材料费	元	0.945	1	0.95		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003104	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	125.52	4609.65	0	38.26	260.67	125.52	4609.65	0	38.26	260.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	4609.65	0	43.079968	261.686712
清单项目综合单价													5043.099784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
		增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		压差控制电动二通调节阀 DN80	个	1	4500	4500		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.819968	1	4.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003003105	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	81.15	2739.71	0	21.62	156.3	81.15	2739.71	0	21.62	156.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	2739.71	0	24.73616	156.957315
清单项目综合单价													3004.598455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		远传式能量计（含通讯接口） DN50	个	1	2700	2700		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003003106	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	154.98	3427.6	0	44.91	208.5	154.98	3427.6	0	44.91	208.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	3427.6	0	50.861232	209.755338
清单项目综合单价													3847.102066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		远传式能量计（含通讯接口） DN100	个	1	3300	3300		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费		元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003008021	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ^	个	1	81.15	755.71	0	21.62	57.1	81.15	755.71	0	21.62	57.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	755.71	0	24.73616	57.757315
清单项目综合单价													921.398455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		Y型过滤器 DN50	个	1	716	716		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003008022	项目名称	除污器(过滤器)	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ^	个	1	154.98	1546.6	0	44.91	114.45	154.98	1546.6	0	44.91	114.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	1546.6	0	50.861232	115.705338
清单项目综合单价													1872.052066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		铸铁Y型过滤器 DN100	个	1	1419	1419		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003010012	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-306换	金属软管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ^	根	1	49.06	517.82	0	0	36.69	49.06	517.82	0	0	36.69
小计									49.06	517.82	0	0	36.69
清单项目综合单价													603.57

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.184	1.3891	9.98		
		技工人工费	元	23.706	1.3609	32.26		
		高级技工人工费	元	4.979	1.3688	6.82		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.024	0.1	0		
		机油	kg	0.023	12	0.28		
		带编网不锈钢波纹软接 DN50	根	1	517	517		
		其他材料费	元	0.542	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003003107	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ^	个	1	154.98	663.6	0	44.91	70.3	154.98	663.6	0	44.91	70.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	663.6	0	50.861232	71.555338
清单项目综合单价													944.902066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		橡胶软接头 DN100	个	1	536	536		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	5.951232	1	5.95		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	166.34	44.91		

项目编码	031003003108	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˆ	个	1	81.15	989.42	0	21.62	68.78	81.15	989.42	0	21.62	68.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	989.42	0	24.73616	69.437315
清单项目综合单价													1166.788455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		静态平衡阀 DN50	个	1	949.71	949.71		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003109	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ	个	1	154.98	2577.6	0	44.91	166	154.98	2577.6	0	44.91	166
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5498	2.52	0	0	3.84	0.81	3.905496	0	0	5.951232	1.255338
小计									158.885496	2577.6	0	50.861232	167.255338
清单项目综合单价													2954.602066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.905496	1	3.91		
		普工人工费	元	21.979	1.3891	30.53		
		技工人工费	元	74.385	1.3609	101.23		
		高级技工人工费	元	16.961	1.3688	23.22		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		清油 C01-1	kg	0.02	19.2	0.38		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.024	16.54	0.4		
		静态平衡阀 DN100	个	1	2450	2450		
		其他材料费	元	1.22	1	1.22		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	5.951232	1	5.95		

项目编码	031003001033	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˆ	个	1	15.12	278.79	0	0	17.27	15.12	278.79	0	0	17.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	278.79	0	0.580608	17.392472
清单项目综合单价													312.264104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		
		增加人工费	元	0.381024	1	0.38		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
		排污阀 DN32	个	1.01	270.5	273.21		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	031003001034	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˆ	个	1	23.79	48.89	0	0	7.68	23.79	48.89	0	0	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.238	2.52	0	0	3.84	0.81	0.59976	0	0	0.91392	0.19278
小计									24.38976	48.89	0	0.91392	7.87278
清单项目综合单价													82.06646

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.369	1.3891	4.68		
		技工人工费	元	11.445	1.3609	15.58		
		高级技工人工费	元	2.579	1.3688	3.53		
		增加人工费	元	0.599508	1	0.6		
		圆钢 φ8mm~14mm	kg	0.21	2.6	0.55		
		角钢 <60	kg	0.65	4.904	3.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.056	0.1	0.11		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.06	0.12		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.56	0.28		
		锯条	根	0.05	0.77	0.04		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.21	2.44		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.26	0.26		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.46	0.46		
		自动排气阀(带闸阀、浮球式) DN20	个	1	41	41		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.913536	1	0.91		

项目编码	031003001035	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	15.12	138.17	0	0	10.24	15.12	138.17	0	0	10.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	138.17	0	0.580608	10.362472
清单项目综合单价													164.614104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		
		增加人工费	元	0.381024	1	0.38		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
		全铜截止阀 DN32	个	1.01	131.28	132.59		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	031003003110	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	312.71	0	21.62	34.95	81.15	312.71	0	21.62	34.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.812	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04624	0	0	3.11808	0.65772
小计									83.19624	312.71	0	24.73808	35.60772
清单项目综合单价													456.25204

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		手动涡轮法兰铸铁蝶阀 DN50	个	1	273	273		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003003111	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32	个	1	62.71	818.17	0	21.62	56.16	62.71	818.17	0	21.62	56.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	818.17	0	24.028064	56.667951
清单项目综合单价													963.156307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
		普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		自力式压差平衡阀 DN32	个	1	784	784		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	2.408064	1	2.41		

项目编码	031003003112	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	1658.11	0	21.62	102.22	81.15	1658.11	0	21.62	102.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	1658.11	0	24.73616	102.877315
清单项目综合单价													1868.918455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1	2.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		自力式压差平衡阀 DN50	个	1	1618.4	1618.4		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003003113	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ˝	个	1	62.71	683.17	0	21.62	49.41	62.71	683.17	0	21.62	49.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.580292	0	0	2.408064	0.507951
小计									64.290292	683.17	0	24.028064	49.917951
清单项目综合单价													821.406307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.923	1.3891	12.39		
		技工人工费	元	30.112	1.3609	40.98		
		高级技工人工费	元	6.824	1.3688	9.34		
		增加人工费	元	1.580292	1	1.58		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	8.36	1.17		
		锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		静态平衡阀 DN32	个	1	649	649		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	11.05	22.1		
		其他材料费	元	0.59	1	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.408064	1	2.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003003114	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˝	个	1	81.15	989.42	0	21.62	68.78	81.15	989.42	0	21.62	68.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	989.42	0	24.73616	69.437315
清单项目综合单价													1166.788455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
		普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		静态平衡阀 DN50	个	1	949.71	949.71		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003001036	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˝	个	1	15.12	2054.87	0	0	106.07	15.12	2054.87	0	0	106.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	2054.87	0	0.580608	106.192472
清单项目综合单价													2177.144104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.381024	1	0.38		
		普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
		远传式能量计（含通讯接口） DN32	个	1.01	2029	2049.29		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	031003003115	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˝	个	1	81.15	2739.71	0	21.62	156.3	81.15	2739.71	0	21.62	156.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	2739.71	0	24.73616	156.957315
清单项目综合单价													3004.598455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		远传式能量计（含通讯接口） DN50	个	1	2700	2700		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		

项目编码	031003009002	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-192换	法兰式套筒伸缩器安装（螺纹连接）公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	22.14	138.42	0	0	11.8	22.14	138.42	0	0	11.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2214	2.52	0	0	3.84	0.81	0.557928	0	0	0.850176	0.179334
小计									22.697928	138.42	0	0.850176	11.979334
清单项目综合单价													173.947438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.557928	1	0.56		
		普工人工费	元	3.159	1.3891	4.39		
		技工人工费	元	10.628	1.3609	14.46		
		高级技工人工费	元	2.4	1.3688	3.29		
	材料	锯条	根	0.14	0.77	0.11		
		石棉扭绳 Φ10mm~32mm	kg	0.01	7.5	0.08		
		波纹管补偿器 DN32	个	1	138	138		
		其他材料费	元	0.226	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.850176	1	0.85		

项目编码	031003009003	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-194换	法兰式套筒伸缩器安装（螺纹连接）公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	30.27	339.02	0	0	23.61	30.27	339.02	0	0	23.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3027	2.52	0	0	3.84	0.81	0.762804	0	0	1.162368	0.245187
小计									31.032804	339.02	0	1.162368	23.855187
清单项目综合单价													395.070359

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.762804	1	0.76		
		普工人工费	元	4.243	1.3891	5.89		
		技工人工费	元	14.574	1.3609	19.83		
		高级技工人工费	元	3.322	1.3688	4.55		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.014	6.24	0.09		
		石棉扭绳 Φ10mm~32mm	kg	0.02	7.5	0.15		
		波纹管补偿器 DN50	个	1	338.33	338.33		
		其他材料费	元	0.452	1	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.162368	1	1.16		

项目编码	031003009004	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-196换	法兰式套筒伸缩器安装（焊接）公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	75.31	811.8	0	38.26	59.73	75.31	811.8	0	38.26	59.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7531	2.52	0	0	3.84	0.81	1.897812	0	0	2.891904	0.610011
小计									77.207812	811.8	0	41.151904	60.340011
清单项目综合单价													990.499727

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.662	1.3891	14.81		
		技工人工费	元	36.105	1.3609	49.14		
		高级技工人工费	元	8.301	1.3688	11.36		
		增加人工费	元	1.897812	1	1.9		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		锯条	根	0.4	0.77	0.31		
		清油 C01-1	kg	0.06	19.2	1.15		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		波纹管补偿器 DN80	个	1	701	701		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
		其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.891904	1	2.89		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	030702002091	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	137.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	745.14	0	95.37	390.69	157.675	74.514	0	9.537	39.069
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.699	2.52	0	0	3.84	0.81	4.28148	0	0	6.52416	1.37619
小计									204.035364	85.596456	0	18.426258	50.418616
清单项目综合单价													358.476694

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.407621	1.3891	65.85		
		技工人工费	元	59.361965	1.3609	80.79		
		高级技工人工费	元	17.394028	1.3688	23.81		
		增加人工费	元	4.281002	1	4.28		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000676	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.042718	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111974	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005706	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005405	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.093776	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005756	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013013	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008459	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000751	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000726	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003654	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001421	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10258	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000457	4.76	0		
		其他材料费	元	1.351743	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.523432	1	6.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032831	192.4	6.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001922	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002092	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	7.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	462.08	0	95.37	376.54	157.675	46.208	0	9.537	37.654
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6177	2.52	0	0	3.84	0.81	4.076604	0	0	6.211968	1.310337
小计									171.834594	50.18016	0	16.584338	41.438117
清单项目综合单价													280.037209

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	44.833452	1.3891	62.28		
		技工人工费	元	56.65862	1.3609	77.11		
		高级技工人工费	元	16.875032	1.3688	23.1		
		增加人工费	元	4.076566	1	4.08		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.00074	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.046767	2.7	0.13		
		角钢 <63	kg	0.122586	4.59	0.56		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006247	33.32	0.21		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005918	67.8	0.4		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.094323	7.49	0.71		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006301	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001096	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.014247	20.95	0.3		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.00926	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000822	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000384	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000795	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.004	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001556	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102616	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003715	0.75	0		
		氧气	m3	0.000324	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000116	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		

工程量清单综合单价分析表

		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000575	4.76	0		
		其他材料费	元	1.332532	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.21191	1	6.21		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032948	192.4	6.34		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004038	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004038	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002104	88.3	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002093	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	114.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1318.36	743.63	0	86.21	333.13	131.836	74.363	0	8.621	33.313
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4403	2.52	0	0	3.84	0.81	3.629556	0	0	5.530752	1.166643
小计									177.54444	85.445456	0	16.51685	44.453069
清单项目综合单价													323.959815

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	40.231484	1.3891	55.89		
		技工人工费	元	50.460999	1.3609	68.67		
		高级技工人工费	元	14.717794	1.3688	20.15		
		增加人工费	元	3.629321	1	3.63		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000672	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.042474	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.111333	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005673	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005375	67.8	0.36		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.073743	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005723	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000995	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012939	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.00841	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000746	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000348	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000722	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003633	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001413	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102578	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000294	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.00055	4.76	0		
		其他材料费	元	1.351462	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.530395	1	5.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028824	192.4	5.55		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001911	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002094	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1318.36	460.57	0	86.21	318.98	131.836	46.057	0	8.621	31.898
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3495	2.52	0	0	3.84	0.81	3.40074	0	0	5.18208	1.093095
小计									145.31973	50.02916	0	14.63845	35.464875
清单项目综合单价													245.452215

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	37.391552	1.3891	51.94		
		技工人工费	元	47.213642	1.3609	64.25		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	14.098723	1.3688	19.3		
		增加人工费	元	3.400688	1	3.4		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000563	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.035563	2.7	0.1		
		角钢 ＜63	kg	0.093217	4.59	0.43		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.00475	33.32	0.16		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0045	67.8	0.31		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.072808	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.004792	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000833	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.010833	20.95	0.23		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007042	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000625	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000292	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000604	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003042	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001183	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102516	21.5	2.2		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003711	0.75	0		
		氧气	m3	0.000246	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000088	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000438	4.76	0		
		其他材料费	元	1.32549	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.182	1	5.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028625	192.4	5.51		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004029	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004029	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0016	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002095	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	1217.47	741.5	0	79.63	310.38	121.747	74.15	0	7.963	31.038
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.9388	0.0972	0	0.7752	0.7032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.4514	0.4362	0	0.3876	0.3672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.401	0.3714	0	0.3876	0.3528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	23.35	8.88	0	0	5.58	1.401	0.5328	0	0	0.3348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	7.77	0	0	5.53	1.401	0.4662	0	0	0.3318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3461	2.52	0	0	3.84	0.81	3.392172	0	0	5.169024	1.090341
小计									143.815362	80.02596	0	15.517794	36.691921
清单项目综合单价													276.051037

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.621774	1.3891	52.26		
		技工人工费	元	47.256376	1.3609	64.31		
		高级技工人工费	元	13.737874	1.3688	18.8		
		增加人工费	元	3.391994	1	3.39		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000794	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 ＜59	kg	0.050206	2.7	0.14		
		角钢 ＜63	kg	0.1316	4.59	0.6		
		角钢 ＜60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006706	33.32	0.22		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.006353	67.8	0.43		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.054788	7.49	0.41		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006765	14.15	0.1		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001176	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.015294	20.95	0.32		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.009941	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000882	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000412	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000853	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.004294	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001671	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102746	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064438	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.1005	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.088676	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003716	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000348	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000124	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000618	4.76	0		
		其他材料费	元	1.327601	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	增加机械费	元	5.168753	1	5.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.027147	192.4	5.22		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004041	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004041	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002259	88.3	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002096	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	5.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	458.44	0	79.63	296.22	121.747	45.844	0	7.963	29.622
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2555	2.52	0	0	3.84	0.81	3.16386	0	0	4.82112	1.016955
小计									134.99385	49.81616	0	13.61949	33.112735
清单项目综合单价													231.542235

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.784462	1.3891	48.32		
		技工人工费	元	43.875879	1.3609	59.71		
		高级技工人工费	元	13.119772	1.3688	17.96		
		增加人工费	元	3.163753	1	3.16		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000686	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.043398	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.113756	4.59	0.52		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005797	33.32	0.19		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005492	67.8	0.37		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.053868	7.49	0.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005847	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001017	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.01322	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008593	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000763	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000356	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000737	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003712	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001444	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102686	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		氧气	m3	0.000301	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000107	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000356	4.76	0		
		其他材料费	元	1.299583	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.820957	1	4.82		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026951	192.4	5.19		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004036	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004036	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001953	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002097	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	163.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	1217.21	819.42	0	62.2	313.05	121.721	81.942	0	6.22	31.305
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3395	2.52	0	0	3.84	0.81	3.37554	0	0	5.14368	1.084995
小计									167.175424	93.024456	0	13.728778	42.363421
清单项目综合单价													316.292079

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.444158	1.3891	52.01		
		技工人工费	元	46.939659	1.3609	63.88		
		高级技工人工费	元	13.652172	1.3688	18.69		
		增加人工费	元	3.375309	1	3.38		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000678	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.042876	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.112388	4.59	0.52		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154727	33.32	38.48		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005425	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.045797	7.49	0.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005777	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001005	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013061	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.00849	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000754	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000352	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000728	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003667	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001427	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112381	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000297	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000515	4.76	0		
		其他材料费	元	1.324798	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.143327	1	5.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018636	192.4	3.59		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001929	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002098	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤630	10m2	0.1	1217.21	536.36	0	62.2	298.9	121.721	53.636	0	6.22	29.89
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2471	2.52	0	0	3.84	0.81	3.142692	0	0	4.788864	1.010151
小计									134.946682	57.60816	0	11.844234	33.373931
清单项目综合单价													237.773007

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.559958	1.3891	48.01		
		技工人工费	元	44.037248	1.3609	59.93		
		高级技工人工费	元	13.016434	1.3688	17.82		
		增加人工费	元	3.142642	1	3.14		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.00054	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 ＜59	kg	0.03414	2.7	0.09		
		角钢 ＜63	kg	0.089488	4.59	0.41		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.15356	33.32	38.44		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.00432	67.8	0.29		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.044616	7.49	0.33		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.0046	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.0008	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.0104	20.95	0.22		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.00676	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.0006	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00028	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.00058	25.74	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00292	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001136	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112304	21.5	2.41		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		电	kW·h	0.004011	0.75	0		
		氧气	m3	0.000236	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000084	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.00084	4.76	0		
		其他材料费	元	1.304344	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.788787	1	4.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018384	192.4	3.54		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004028	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004028	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001536	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002099	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	141.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630＜L≤1000	10m2	0.1	880.83	821.73	0	40.13	237.64	88.083	82.173	0	4.013	23.764
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062

工程量清单综合单价分析表

030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.065	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.1837	0.1053	0	0.8398	0.7618
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.065	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.57235	0.47255	0	0.4199	0.3978
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.065	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.51775	0.40235	0	0.4199	0.3822
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.065	23.35	8.88	0	0	5.58	1.51775	0.5772	0	0	0.3627
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.065	23.35	7.77	0	0	5.53	1.51775	0.50505	0	0	0.35945
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0111	2.52	0	0	3.84	0.81	2.547972	0	0	3.882624	0.818991
小计									133.540532	93.43949	0	10.410594	34.758431
清单项目综合单价													272.149047

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	28.372359	1.3891	39.41		
		技工人工费	元	35.613118	1.3609	48.47		
		高级技工人工费	元	10.201012	1.3688	13.96		
		增加人工费	元	2.547825	1	2.55		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 <59	kg	0.042705	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111939	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154704	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005404	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037774	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005754	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013009	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008456	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000751	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000726	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003653	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001421	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.11238	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070654	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110195	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09723	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000592	4.76	0		
		其他材料费	元	1.361259	1	1.36		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.8824	1	3.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012231	192.4	2.35		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003035	264.75	0.8		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003035	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001921	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002100	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	880.83	513.66	0	40.13	222.24	88.083	51.366	0	4.013	22.224
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9165	2.52	0	0	3.84	0.81	2.30958	0	0	3.51936	0.742365
小计									100.47557	55.33816	0	8.36773	25.440145
清单项目综合单价													189.621605

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.392345	1.3891	35.27		
		技工人工费	元	32.248905	1.3609	43.89		
		高级技工人工费	元	9.572611	1.3688	13.1		
		增加人工费	元	2.30934	1	2.31		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000643	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 <59	kg	0.040643	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.106533	4.59	0.49		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154429	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005143	67.8	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037495	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005476	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000952	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012381	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008048	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000714	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000333	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.00069	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003476	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001352	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112361	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		氧气	m3	0.000281	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		

工程量清单综合单价分析表

		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	1.335002	1	1.34		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.518994	1	3.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012171	192.4	2.34		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003033	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003033	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001829	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002101	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	204.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	863.5	950.07	0	40.19	240.26	86.35	95.007	0	4.019	24.026
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9937	2.52	0	0	3.84	0.81	2.504124	0	0	3.815808	0.804897
小计									131.749362	106.270317	0	10.347194	35.002854
清单项目综合单价													283.369727

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	27.892117	1.3891	38.74		
		技工人工费	元	34.94122	1.3609	47.55		
		高级技工人工费	元	10.016007	1.3688	13.71		
		增加人工费	元	2.504033	1	2.5		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 <59	kg	0.04265	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111794	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005697	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005397	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.036767	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005747	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000999	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012992	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008445	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003648	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001419	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112579	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070654	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110194	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09723	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000514	4.76	0		
		其他材料费	元	1.445359	1	1.45		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.81567	1	3.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010229	192.4	1.97		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001919	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002102	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	2.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	863.5	642	0	40.19	224.85	86.35	64.2	0	4.019	22.485
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.896	2.52	0	0	3.84	0.81	2.25792	0	0	3.44064	0.72576
小计									98.69091	68.17216	0	8.29501	25.68454
清单项目综合单价													200.842620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	24.827746	1.3891	34.49		
		技工人工费	元	31.919909	1.3609	43.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	9.355841	1.3688	12.81		
		增加人工费	元	2.25792	1	2.26		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000587	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 <59	kg	0.037109	2.7	0.1		
		角钢 <63	kg	0.09727	4.59	0.45		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.004957	33.32	0.17		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004696	67.8	0.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.036017	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.00087	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011304	20.95	0.24		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.007348	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000652	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000304	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.00063	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003174	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001235	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.11253	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003712	0.75	0		
		氧气	m3	0.000257	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000092	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000913	4.76	0		
		其他材料费	元	1.424822	1	1.42		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.44064	1	3.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01007	192.4	1.94		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.00403	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.00403	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00167	88.3	0.15		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002103	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-26	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	959.84	1038.08	0	40.19	265.86	95.984	103.808	0	4.019	26.586
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0838	2.52	0	0	3.84	0.81	2.731176	0	0	4.161792	0.877878
小计									118.093144	109.839437	0	10.693178	32.198125
清单项目综合单价													270.823884

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	30.385807	1.3891	42.21		
		技工人工费	元	37.99314	1.3609	51.7		
		高级技工人工费	元	10.965819	1.3688	15.01		
		增加人工费	元	2.731103	1	2.73		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000563	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.253	4.31	1.09		
		扁钢 <59	kg	0.035563	2.7	0.1		
		角钢 <63	kg	0.093217	4.59	0.43		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.00475	33.32	0.16		
		成品风管 δ=1.2mm	m2	1.149	52.11	59.87		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0045	67.8	0.31		
		钢丝刷	把	0.009722	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.034808	7.49	0.26		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.004792	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000833	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	4.3	0.26	1.12		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.010833	20.95	0.23		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.007042	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000625	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000292	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000604	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003042	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001183	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.113216	21.5	2.43		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032	8.36	0.27		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070646	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110181	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097219	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004111	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013611	6	0.08		
		氧气	m3	0.000246	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000088	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.022	12.33	0.27		
		水	m3	0.000438	4.76	0		
		其他材料费	元	1.600294	1	1.6		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	增加机械费	元	4.16168	1	4.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010025	192.4	1.93		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004029	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004029	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0016	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002104	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	3.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-26换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	959.84	730.01	0	40.19	250.46	95.984	73.001	0	4.019	25.046
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9997	2.52	0	0	3.84	0.81	2.519244	0	0	3.838848	0.809757
小计									108.586234	76.97316	0	8.693218	28.329537
清单项目综合单价													222.582149

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	27.697611	1.3891	38.47		
		技工人工费	元	35.19051	1.3609	47.89		
		高级技工人工费	元	10.447245	1.3688	14.3		
		增加人工费	元	2.519194	1	2.52		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.00072	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.253	4.31	1.09		
		扁钢 <59	kg	0.04552	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.119317	4.59	0.55		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.00608	33.32	0.2		
		成品风管 δ=1.2mm	m2	1.149	52.11	59.87		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.00576	67.8	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.036155	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006133	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001067	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	4.3	0.26	1.12		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013867	20.95	0.29		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.009013	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.0008	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000373	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000773	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003893	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001515	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.113305	21.5	2.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.032	8.36	0.27		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.004114	0.75	0		
		氧气	m3	0.000315	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000113	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.022	12.33	0.27		
		水	m3	0.00056	4.76	0		
		其他材料费	元	1.580915	1	1.58		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.838771	1	3.84		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010312	192.4	1.98		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004037	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004037	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002048	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002105	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	208.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	745.14	0	95.37	390.69	157.675	74.514	0	9.537	39.069
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6987	2.52	0	0	3.84	0.81	4.280724	0	0	6.523008	1.375947
小计									204.034608	85.596456	0	18.425106	50.418373
清单项目综合单价													358.474543

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	47.402799	1.3891	65.85		
		技工人工费	元	59.397971	1.3609	80.83		
		高级技工人工费	元	17.392213	1.3688	23.81		
		增加人工费	元	4.280561	1	4.28		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000673	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.04252	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.111453	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005679	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.00538	67.8	0.36		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.093749	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005729	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000996	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012953	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008419	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000747	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000349	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000722	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003637	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001415	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102578	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000294	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000503	4.76	0		
		其他材料费	元	1.35232	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.522759	1	6.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032826	192.4	6.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001913	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002106	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	462.08	0	95.37	376.54	157.675	46.208	0	9.537	37.654
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6108	2.52	0	0	3.84	0.81	4.059216	0	0	6.185472	1.304748
小计									171.817206	50.18016	0	16.557842	41.432528
清单项目综合单价													279.987736

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	44.640148	1.3891	62.01		
		技工人工费	元	56.763191	1.3609	77.25		
		高级技工人工费	元	16.802243	1.3688	23		
		增加人工费	元	4.059033	1	4.06		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000614	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.038795	2.7	0.1		
		角钢 ＜63	kg	0.101691	4.59	0.47		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005182	33.32	0.17		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.004909	67.8	0.33		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.093245	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005227	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000909	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.011818	20.95	0.25		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007682	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000682	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000318	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000659	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003318	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001291	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102545	21.5	2.2		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003712	0.75	0		
		氧气	m3	0.000269	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000096	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000955	4.76	0		
		其他材料费	元	1.335245	1	1.34		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.185193	1	6.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032718	192.4	6.29		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004032	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004032	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001745	88.3	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002107	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	63.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200＜L≤320	10m2	0.1	1318.36	743.63	0	86.21	333.13	131.836	74.363	0	8.621	33.313
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419

工程量清单综合单价分析表

030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4404	2.52	0	0	3.84	0.81	3.629808	0	0	5.531136	1.166724
小计									177.544692	85.445456	0	16.517234	44.45315
清单项目综合单价													323.960532

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	40.236534	1.3891	55.89		
		技工人工费	元	50.56454	1.3609	68.81		
		高级技工人工费	元	14.719694	1.3688	20.15		
		增加人工费	元	3.629785	1	3.63		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.042682	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111877	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005701	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005401	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.073771	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005751	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013002	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008451	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003651	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.00142	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.10258	21.5	2.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000656	4.76	0		
		其他材料费	元	1.353012	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.5311	1	5.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02883	192.4	5.55		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00192	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002108	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	3.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) 200< L≤320	10m2	0.1	1318.36	460.57	0	86.21	318.98	131.836	46.057	0	8.621	31.898
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3617	2.52	0	0	3.84	0.81	3.431484	0	0	5.228928	1.102977
小计									145.350474	50.02916	0	14.685298	35.474757
清单项目综合单价													245.539689

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.728994	1.3891	52.41		
		技工人工费	元	47.792868	1.3609	65.04		
		高级技工人工费	元	14.225788	1.3688	19.47		
		增加人工费	元	3.431363	1	3.43		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000783	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.049478	2.7	0.13		
		角钢 <63	kg	0.129693	4.59	0.6		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006609	33.32	0.22		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.006261	67.8	0.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.07469	7.49	0.56		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006667	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001159	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.015072	20.95	0.32		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.009797	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.00087	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000406	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000841	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.004232	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001646	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.10264	21.5	2.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		电	kW·h	0.003716	0.75	0		
		氧气	m3	0.000343	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000122	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000609	4.76	0		
		其他材料费	元	1.332372	1	1.33		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.228744	1	5.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.029026	192.4	5.58		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004041	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004041	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002226	88.3	0.2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		

项目编码	030702002109	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	741.5	0	79.63	310.38	121.747	74.15	0	7.963	31.038
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.0005	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	1.44498	0.56667	0	0.271185	0.364545
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.0003	2613.03	581.32	0	0	604.19	0.783909	0.174396	0	0	0.181257
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.005	175.77	38.84	0	0	40.62	0.87885	0.1942	0	0	0.2031
030902-145	帆布接口	m2	0.005	282.23	186.91	0	29.3	73.43	1.41115	0.93455	0	0.1465	0.36715
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3394	2.52	0	0	3.84	0.81	3.375288	0	0	5.143296	1.084914
小计									138.119801	77.898232	0	15.053709	35.300902
清单项目综合单价													266.372644

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.439491	1.3891	52.01		
		技工人工费	元	46.943278	1.3609	63.89		
		高级技工人工费	元	13.669179	1.3688	18.71		
		增加人工费	元	3.375225	1	3.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.042675	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.11186	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.0057	33.32	0.19		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0054	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008869	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05377	7.49	0.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.00575	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.00845	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00365	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00142	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10268	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064446	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100513	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.088688	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012416	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000525	4.76	0		
		其他材料费	元	1.323879	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.1432	1	5.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001183	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02693	192.4	5.18		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00192	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002110	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-22换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	1217.47	458.44	0	79.63	296.22	121.747	45.844	0	7.963	29.622
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.0005	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	1.44498	0.56667	0	0.271185	0.364545
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.0003	2613.03	581.32	0	0	604.19	0.783909	0.174396	0	0	0.181257
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.005	175.77	38.84	0	0	40.62	0.87885	0.1942	0	0	0.2031
030902-145	帆布接口	m2	0.005	282.23	186.91	0	29.3	73.43	1.41115	0.93455	0	0.1465	0.36715
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2486	2.52	0	0	3.84	0.81	3.146472	0	0	4.794624	1.011366
小计									129.412361	47.713816	0	13.175309	31.749418

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								222.050904
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.594452	1.3891	48.06		
		技工人工费	元	43.712442	1.3609	59.49		
		高级技工人工费	元	13.048223	1.3688	17.86		
		增加人工费	元	3.146325	1	3.15		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000563	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 ＜59	kg	0.035563	2.7	0.1		
		角钢 ＜63	kg	0.093217	4.59	0.43		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.00475	33.32	0.16		
		成品风管 δ=0.6mm	m2	1.149	26.66	30.63		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.0045	67.8	0.31		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.052808	7.49	0.4		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.004792	14.15	0.07		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000833	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.010833	20.95	0.23		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.007042	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000625	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000292	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000604	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003042	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001183	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102616	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003711	0.75	0		
		氧气	m3	0.000246	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000088	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000438	4.76	0		
		其他材料费	元	1.29819	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.7944	1	4.79		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.026725	192.4	5.14		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004029	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004029	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0016	88.3	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	146.19	0.88		

项目编码	030702002111	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	44.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤630	10m2	0.1	1217.21	819.42	0	62.2	313.05	121.721	81.942	0	6.22	31.305
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.9388	0.0972	0	0.7752	0.7032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.4514	0.4362	0	0.3876	0.3672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.401	0.3714	0	0.3876	0.3528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	23.35	8.88	0	0	5.58	1.401	0.5328	0	0	0.3348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	7.77	0	0	5.53	1.401	0.4662	0	0	0.3318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3392	2.52	0	0	3.84	0.81	3.374784	0	0	5.142528	1.084752
小计									167.289244	93.04984	0	13.748298	42.391042

清单项目综合单价								316.478424
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.437377	1.3891	52		
		技工人工费	元	46.896237	1.3609	63.82		
		高级技工人工费	元	13.649622	1.3688	18.68		
		增加人工费	元	3.37469	1	3.37		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000674	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 ＜59	kg	0.042598	2.7	0.12		
		角钢 ＜63	kg	0.111657	4.59	0.51		
		角钢 ＜60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.15469	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.00539	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.04576	7.49	0.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.00574	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000998	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012976	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008435	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000749	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000349	4.32	0		
		碳钢气焊条 ＜φ2mm	kg	0.000724	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003643	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001417	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112379	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000476	4.76	0		
		其他材料费	元	1.324175	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.142385	1	5.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018628	192.4	3.58		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001917	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002112	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	1217.21	536.36	0	62.2	298.9	121.721	53.636	0	6.22	29.89
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.252	2.52	0	0	3.84	0.81	3.15504	0	0	4.80768	1.01412
小计									134.95903	57.60816	0	11.86305	33.3779
清单项目综合单价													237.808140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.694726	1.3891	48.19		
		技工人工费	元	43.884563	1.3609	59.72		
		高级技工人工费	元	13.067181	1.3688	17.89		
		增加人工费	元	3.154923	1	3.15		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000628	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.039698	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.104056	4.59	0.48		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154302	33.32	38.46		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005023	67.8	0.34		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.045367	7.49	0.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005349	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.00093	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012093	20.95	0.25		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.00786	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000698	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000326	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000674	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003395	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001321	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112353	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		氧气	m3	0.000275	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000098	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000488	4.76	0		
		其他材料费	元	1.301235	1	1.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.807501	1	4.81		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018544	192.4	3.57		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004033	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004033	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001786	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002113	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	7.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	880.83	821.73	0	40.13	237.64	88.083	82.173	0	4.013	23.764
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0126	2.52	0	0	3.84	0.81	2.551752	0	0	3.888384	0.820206
小计									110.01272	88.204437	0	10.41377	29.318453
清单项目综合单价													237.949380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.41463	1.3891	39.47		
		技工人工费	元	35.624859	1.3609	48.48		
		高级技工人工费	元	10.216949	1.3688	13.98		
		增加人工费	元	2.551631	1	2.55		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000703	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 <59	kg	0.044453	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.116521	4.59	0.53		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154938	33.32	38.48		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005625	67.8	0.38		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.03801	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.00599	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001042	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013542	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008802	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000781	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000365	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000755	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003802	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001479	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112395	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070651	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.11019	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097227	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000308	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.00011	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000547	4.76	0		
		其他材料费	元	1.361194	1	1.36		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.8882	1	3.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012281	192.4	2.36		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003036	264.75	0.8		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003036	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	88.3	0.18		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002114	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	880.83	513.66	0	40.13	222.24	88.083	51.366	0	4.013	22.224
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9165	2.52	0	0	3.84	0.81	2.30958	0	0	3.51936	0.742365
小计									100.47557	55.33816	0	8.36773	25.440145
清单项目综合单价													189.621605

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	25.392345	1.3891	35.27		
		技工人工费	元	32.248905	1.3609	43.89		
		高级技工人工费	元	9.572611	1.3688	13.1		
		增加人工费	元	2.30934	1	2.31		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000643	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 <59	kg	0.040643	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.106533	4.59	0.49		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154429	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005143	67.8	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.037495	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005476	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000952	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012381	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008048	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000714	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000333	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.00069	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003476	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001352	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112361	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		氧气	m3	0.000281	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	1.335002	1	1.34		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.518994	1	3.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012171	192.4	2.34		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003033	264.75	0.8		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003033	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001829	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002115	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	5.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	863.5	950.07	0	40.19	240.26	86.35	95.007	0	4.019	24.026
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909

工程量清单综合单价分析表

031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9987	2.52	0	0	3.84	0.81	2.516724	0	0	3.835008	0.808947
小计									108.244692	101.038437	0	10.366394	29.569194
清单项目综合单价													249.218717

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	28.028998	1.3891	38.94		
		技工人工费	元	35.004695	1.3609	47.64		
		高级技工人工费	元	10.067618	1.3688	13.78		
		增加人工费	元	2.516482	1	2.52		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000764	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 <59	kg	0.048311	2.7	0.13		
		角钢 <63	kg	0.126634	4.59	0.58		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.006453	33.32	0.22		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.006113	67.8	0.41		
		钢丝刷	把	0.009722	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037532	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.006509	14.15	0.09		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001132	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.014717	20.95	0.31		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.009566	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000849	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000396	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000821	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.004132	6.45	0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001608	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.11263	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070644	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110179	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097217	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.003715	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.01361	6	0.08		
		氧气	m3	0.000335	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000119	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000396	4.76	0		
		其他材料费	元	1.445536	1	1.45		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.834638	1	3.83		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010392	192.4	2		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.00404	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.00404	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002174	88.3	0.19		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002116	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25换	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	863.5	642	0	40.19	224.85	86.35	64.2	0	4.019	22.485
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8991	2.52	0	0	3.84	0.81	2.265732	0	0	3.452544	0.728271
小计									98.698722	68.17216	0	8.306914	25.687051
清单项目综合单价													200.864847

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.913445	1.3891	34.61		
		技工人工费	元	31.649605	1.3609	43.07		
		高级技工人工费	元	9.388111	1.3688	12.85		
		增加人工费	元	2.26566	1	2.27		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000643	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 <59	kg	0.040643	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.106533	4.59	0.49		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005429	33.32	0.18		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005143	67.8	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.036495	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005476	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000952	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012381	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008048	3.1	0.02		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000714	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000333	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.00069	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003476	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001352	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.112561	21.5	2.42		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		氧气	m3	0.000281	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.0001	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	1.420202	1	1.42		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.452434	1	3.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010171	192.4	1.96		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004033	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004033	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001829	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030703007054	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	76.4	515.29	0	5.77	42.97	76.4	515.29	0	5.77	42.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.764	2.52	0	0	3.84	0.81	1.92528	0	0	2.93376	0.61884
小计									78.32528	515.29	0	8.70376	43.58884
清单项目综合单价													645.90788

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费	元	30.929	1.3609	42.09		
		增加人工费	元	1.92528	1	1.93		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	2.7	4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		医用单层百叶风口(D1)	个	1	510	510		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.93376	1	2.93		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		

项目编码	030703007055	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	50.5	252.14	0	5.77	24.1	50.5	252.14	0	5.77	24.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.51	2.52	0	0	3.84	0.81	1.2852	0	0	1.9584	0.4131
小计									51.7852	252.14	0	7.7284	24.5131
清单项目综合单价													336.1667

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.325	1.3891	22.68		
		技工人工费	元	20.439	1.3609	27.82		
		增加人工费	元	1.2726	1	1.27		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	2.7	3.05		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.9	0.72		
		医用单层百叶风口(D2)	个	1	248.33	248.33		
		其他材料费	元	0.038	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.9392	1	1.94		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	192.4	5.77		

项目编码	030703007056	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800＜C≤1200	个	1	29.28	45.33	0	0	8.71	29.28	45.33	0	0	8.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.293	2.52	0	0	3.84	0.81	0.73836	0	0	1.12512	0.23733
小计									30.01836	45.33	0	1.12512	8.94733
清单项目综合单价													85.42081

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.469	1.3891	13.15		
		技工人工费	元	11.849	1.3609	16.13		
		增加人工费	元	0.737856	1	0.74		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.17	7.49	1.27		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96	0.78		
		医用方形散流器(S1)	个	1	42.9	42.9		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.124352	1	1.12		

项目编码	030703007057	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800＜C≤1200	个	1	29.28	70.36	0	0	9.96	29.28	70.36	0	0	9.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.293	2.52	0	0	3.84	0.81	0.73836	0	0	1.12512	0.23733
小计									30.01836	70.36	0	1.12512	10.19733
清单项目综合单价													111.70081

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.469	1.3891	13.15		
		技工人工费	元	11.849	1.3609	16.13		
		增加人工费	元	0.737856	1	0.74		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.17	7.49	1.27		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.96	0.78		
		医用方形散流器(S2)	个	1	67.93	67.93		
		其他材料费	元	0.381	1	0.38		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费			元	1.124352	1	1.12		
项目编码	030703007058	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个	工程量	38	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200< C≤1600	个	1	34.33	105.85	0	0	12.85	34.33	105.85	0	0	12.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3433	2.52	0	0	3.84	0.81	0.865116	0	0	1.318272	0.278073
小计									35.195116	105.85	0	1.318272	13.128073
清单项目综合单价													155.491461
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费				元	0.865116	1		0.87			
		普工人工费				元	11.099	1.3891		15.42			
		技工人工费				元	13.895	1.3609		18.91			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.23	7.49		1.72			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.96		0.78			
		医用方形散流器(S3)				个	1	102.96		102.96			
		其他材料费				元	0.385	1		0.39			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.318272	1		1.32			
项目编码	030703001098	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	工程量	34				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	49.9	0	0	12.49	45.43	49.9	0	0	12.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	49.9	0	1.744512	12.857983
清单项目综合单价													111.077331
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费				元	14.687	1.3891		20.4			
		技工人工费				元	18.392	1.3609		25.03			
		增加人工费				元	1.144836	1		1.14			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	7.49		1.2			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.96		1.93			
		医用多叶调节风阀160*120				个	1	45.99		45.99			
		其他材料费				元	0.781	1		0.78			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.744512	1		1.74			
项目编码	030703001099	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	52.65	0	0	12.63	45.43	52.65	0	0	12.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	52.65	0	1.744512	12.997983
清单项目综合单价													113.967331
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	增加人工费				元	1.144836	1		1.14			
		普工人工费				元	14.687	1.3891		20.4			
		技工人工费				元	18.392	1.3609		25.03			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	7.49		1.2			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.96		1.93			
		医用多叶调节风阀200*120				个	1	48.74		48.74			
		其他材料费				元	0.781	1		0.78			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.744512	1		1.74			
项目编码	030703001100	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	工程量	66				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	61.83	0	0	13.09	45.43	61.83	0	0	13.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	61.83	0	1.744512	13.457983
清单项目综合单价													123.607331
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费				元	14.687	1.3891		20.4			
		技工人工费				元	18.392	1.3609		25.03			
		增加人工费				元	1.144836	1		1.14			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	7.49		1.2			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.96		1.93			
		医用多叶调节风阀200*200				个	1	57.92		57.92			
		其他材料费				元	0.781	1		0.78			
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.744512	1		1.74			
项目编码	030703001101	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	75.59	0	0	13.78	45.43	75.59	0	0	13.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4543	2.52	0	0	3.84	0.81	1.144836	0	0	1.744512	0.367983
小计									46.574836	75.59	0	1.744512	14.147983
清单项目综合单价													138.057331
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	增加人工费				元	1.144836	1		1.14			
		普工人工费				元	14.687	1.3891		20.4			
		技工人工费				元	18.392	1.3609		25.03			

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用多叶调节风阀320*200	个	1	71.68	71.68		
		其他材料费	元	0.781	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.744512	1	1.74		

项目编码	030703001102	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~	个	1	45.43	366.21	0	0	28.31	45.43	366.21	0	0	28.31
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1966	2.52	0	0	3.84	0.81	3.015432	0	0	4.594944	0.969246
小计									122.665932	406.693	0	31.483944	49.436746
清单项目综合单价													610.279622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.015432	1	3.02		
		普工人工费	元	32.61595	1.3891	45.31		
		技工人工费	元	50.7531	1.3609	69.07		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀320*320	个	1	362.3	362.3		
		其他材料费	元	4.41975	1	4.42		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.594944	1	4.59		

项目编码	030703001103	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000 ~	个	1	84.14	722.44	0	0	54.64	84.14	722.44	0	0	54.64
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5837	2.52	0	0	3.84	0.81	3.990924	0	0	6.081408	1.282797
小计									162.351424	762.923	0	32.970408	76.080297
清单项目综合单价													1034.325129

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.990924	1	3.99		
		普工人工费	元	45.13495	1.3891	62.7		
		技工人工费	元	66.4191	1.3609	90.39		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	7.49	3.22		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀1250*500	个	1	707.42	707.42		
		其他材料费	元	6.79275	1	6.79		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	6.081408	1	6.08		

项目编码	030703001104	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	89.31	0	0	16.62	55.22	89.31	0	0	16.62
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2944	2.52	0	0	3.84	0.81	3.261888	0	0	4.970496	1.048464
小计									132.702388	129.793	0	31.859496	37.825964
清单项目综合单价													332.180848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.261888	1	3.26		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀160*120	个	1	84.33	84.33		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.970496	1	4.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001105	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	92.64	0	0	16.79	55.22	92.64	0	0	16.79
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									132.70264	133.123	0	31.85988	37.996045
清单项目综合单价													335.681565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.26214	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70°常开防火阀200*120	个	1	87.66	87.66		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.97088	1	4.97		

项目编码	030703001106	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	55.22	103.73	0	0	17.35	55.22	103.73	0	0	17.35
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	437.05	526.06	0	383.82	148.22
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	231.14	48.87	0	128.12	61.9
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	48.98	1.62	0	12.92	11.72
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	24.19	7.27	0	6.46	6.12
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	23.35	6.19	0	6.46	5.88
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1	23.35	8.88	0	0	5.58	23.35	8.88	0	0	5.58
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	1	23.35	7.77	0	0	5.53	23.35	7.77	0	0	5.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									903.54214	720.54	0	542.75088	271.258545
清单项目综合单价													2438.091565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.261901	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀200*200	个	1	98.75	98.75		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.970515	1	4.97		

项目编码	030703001107	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	55.22	146.99	0	0	19.51	55.22	146.99	0	0	19.51
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									132.70264	187.473	0	31.85988	40.716045
清单项目综合单价													392.751565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.26214	1	3.26		
		普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀320*320	个	1	142.01	142.01		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	4.97088	1	4.97		

项目编码	030703001108	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	190.15	521.87	0	0	67.94	190.15	521.87	0	0	67.94
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									311.603376	592.686	0	63.930192	102.486478
清单项目综合单价													1070.706046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.662376	1	6.66		
		普工人工费	元	79.40595	1.3891	110.3		
		技工人工费	元	109.3341	1.3609	148.79		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	8	5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀1250*500	个	1	504.3	504.3		
		其他材料费	元	6.64475	1	6.64		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.152192	1	10.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001109	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-14换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	27.94	65.34	0	0	9.42	27.94	65.34	0	0	9.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2794	2.52	0	0	3.84	0.81	0.704088	0	0	1.072896	0.226314
小计									28.644088	65.34	0	1.072896	9.646314
清单项目综合单价													104.703298

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.032	1.3891	12.55		
		技工人工费	元	11.307	1.3609	15.39		
		增加人工费	元	0.704088	1	0.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	7.49	0.9		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.96	1.63		
		医用风路止回风阀200*200	个	1	62.22	62.22		
		其他材料费	元	0.591	1	0.59		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.072896	1	1.07		

项目编码	030703001110	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800＜C≤1200	个	1	31.29	82.84	0	0	11.03	31.29	82.84	0	0	11.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3129	2.52	0	0	3.84	0.81	0.788508	0	0	1.201536	0.253449
小计									32.078508	82.84	0	1.201536	11.283449
清单项目综合单价													127.403493

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.788508	1	0.79		
		普工人工费	元	10.116	1.3891	14.05		
		技工人工费	元	12.666	1.3609	17.24		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	7.49	1.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		医用风路止回风阀320*200	个	1	77.77	77.77		
		其他材料费	元	0.974	1	0.97		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.201536	1	1.2		

项目编码	030703001111	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200＜C≤2000	个	1	48.13	112.56	0	0	16.22	48.13	112.56	0	0	16.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4813	2.52	0	0	3.84	0.81	1.212876	0	0	1.848192	0.389853
小计									49.342876	112.56	0	1.848192	16.609853
清单项目综合单价													180.360921

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.212876	1	1.21		
		普工人工费	元	15.56	1.3891	21.61		
		技工人工费	元	19.484	1.3609	26.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用风路止回风阀320*320	个	1	102.64	102.64		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.848192	1	1.85		

项目编码	030703001112	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200＜C≤2000	个	1	48.13	208.2	0	0	21.01	48.13	208.2	0	0	21.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4813	2.52	0	0	3.84	0.81	1.212876	0	0	1.848192	0.389853
小计									49.342876	208.2	0	1.848192	21.399853
清单项目综合单价													280.790921

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.212876	1	1.21		
		普工人工费	元	15.56	1.3891	21.61		
		技工人工费	元	19.484	1.3609	26.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
		医用风路止回风阀500*500	个	1	198.28	198.28		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.848192	1	1.85		

项目编码	030703020004	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-363	消声弯头安装 周长C(mm) C≤800	个	1	102.66	30.81	1298.05	0	24.14	102.66	30.81	1298.05	0	24.14
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4324	2.52	0	0	3.84	0.81	3.609648	0	0	5.500416	1.160244
小计									146.840148	61.143	1298.05	32.389416	37.547744
清单项目综合单价													1575.970308

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.609648	1	3.61		
		普工人工费	元	35.44695	1.3891	49.24		
		技工人工费	元	54.4331	1.3609	74.08		
		高级技工人工费	元	14.5459	1.3688	19.91		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.21	7.49	1.57		
		膨胀螺栓 M8	10套	0.416	4.5	1.87		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16~25	10套	0.832	1.96	1.63		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		其他材料费	元	0.72875	1	0.73		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		圆钢(综合)	kg	2.5	3.643	9.11		
		角钢 <63	kg	3.39	4.59	15.56		
		六角螺母 M8	10个	0.424	2.02	0.86		
	主材							
	设备	消声弯头200*200						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	5.500416	1	5.5		

项目编码	030703020005	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-365	消声弯头安装 周长C(mm) 1200＜C≤1800	个	1	144.39	36.78	1343.36	0	33.62	144.39	36.78	1343.36	0	33.62
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8497	2.52	0	0	3.84	0.81	4.661244	0	0	7.102848	1.498257
小计									189.621744	67.113	1343.36	33.991848	47.365757
清单项目综合单价													1681.452349
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	46.98195		1.3891		65.26		
		技工人工费				元	68.8791		1.3609		93.74		
		高级技工人工费				元	18.9699		1.3688		25.97		
		增加人工费				元	4.661244		1		4.66		
	材料	圆钢(综合)				kg	2.5		3.643		9.11		
		角钢 <63				kg	4.18		4.59		19.19		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.381		7.49		2.85		
		膨胀螺栓 M8				10套	0.416		4.5		1.87		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		六角螺母 M8				10个	0.424		2.02		0.86		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16~25				10套	1.352		1.96		2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		其他材料费				元	0.77275		1		0.77		
	主材												
	设备	消声弯头320*320											
	机械	增加机械费				元	7.102848		1		7.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
项目编码	030703020006	项目名称			消声器		计量单位		个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	231.96	64.02	636.42	0	54.26	231.96	64.02	636.42	0	54.26
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9688	2.52	0	0	3.84	0.81	7.481376	0	0	11.400192	2.404728
小计									304.354176	112.5528	636.42	54.422592	76.260728
清单项目综合单价													1184.010296
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	7.481376		1		7.48		
		普工人工费				元	75.58572		1.3891		105		
		技工人工费				元	110.50176		1.3609		150.38		
		高级技工人工费				元	30.31824		1.3688		41.5		
	材料	钢丝刷				把	0.012		2.77		0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.72		7.49		5.39		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.33792		7.1		2.4		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.22952		6.33		1.45		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.04		21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0872		0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.136		7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.12		10.9		1.31		
		溶剂汽油				kg	0.0168		6		0.1		
		机油				kg	0.03208		12		0.38		
		氧气				m3	0.06888		6.99		0.48		
		乙炔气				kg	0.02296		16.54		0.38		
		其他材料费				元	1.266		1		1.27		
		型钢(综合)				kg	8.4		4.67		39.23		
		圆钢 φ8mm~14mm				kg	3.87		4.31		16.68		
		角钢 <63				kg	7.14		4.59		32.77		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416		5.2		2.16		
		六角螺母 M12~16				10个	0.424		3		1.27		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25				套	16.64		0.32		5.32		
	主材												
	设备	消声器0.05m2<截面积≤0.10m2，长度依图纸综合考虑											
	机械	增加机械费				元	11.400192		1		11.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0016		1291.68		2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.00256		198.41		0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.07584		229.48		17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.04		23.29		0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.1372		161.16		22.11		
项目编码	030703020007	项目名称			消声器		计量单位		个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	231.96	56.67	768.06	0	53.89	231.96	56.67	768.06	0	53.89
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9688	2.52	0	0	3.84	0.81	7.481376	0	0	11.400192	2.404728
小计									304.354176	105.2028	768.06	54.422592	75.890728
清单项目综合单价													1307.930296
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	75.58572	1.3891		105		
		技工人工费					元	110.50176	1.3609		150.38		
		高级技工人工费					元	30.31824	1.3688		41.5		
		增加人工费					元	7.481376	1		7.48		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm					kg	3.87	2.6		10.06		
		角钢 <63					kg	7.14	4.59		32.77		
		型钢(综合)					kg	8.4	4.67		39.23		
		钢丝刷					把	0.012	2.77		0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm					kg	0.72	7.49		5.39		
		膨胀螺栓 M10					10套	0.416	5.2		2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.33792	7.1		2.4		
		六角螺母 M12～16					10个	0.424	1.28		0.54		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25					套	16.64	0.32		5.32		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm					kg	0.22952	6.33		1.45		
		尼龙砂轮片 Φ400mm					片	0.04	21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#					张	0.0872	0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)					kg	0.136	7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)					kg	0.12	10.9		1.31		
		溶剂汽油					kg	0.0168	6		0.1		
		机油					kg	0.03208	12		0.38		
		氧气					m3	0.06888	6.99		0.48		
		乙炔气					kg	0.02296	16.54		0.38		
		其他材料费					元	1.266	1		1.27		
	主材												
	设备	消声器0.10m2＜截面积≤0.20m2，长度依图纸综合考虑											
	机械	增加机械费					元	11.400192	1		11.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.0016	1291.68		2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25					台班	0.00256	198.41		0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50					台班	0.07584	229.48		17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400					台班	0.04	23.29		0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20					台班	0.1372	161.16		22.11		
项目编码	030703020008	项目名称	消声器					计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	节	1	297.96	74.97	916.15	0	69.33	297.96	74.97	916.15	0	69.33
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6288	2.52	0	0	3.84	0.81	9.144576	0	0	13.934592	2.939328
小计									372.017376	123.5028	916.15	56.956992	91.865328
清单项目综合单价													1560.492496
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费					元	9.144576	1		9.14		
		普工人工费					元	93.75872	1.3891		130.24		
		技工人工费					元	133.39076	1.3609		181.53		
		高级技工人工费					元	37.33024	1.3688		51.1		
	材料	钢丝刷					把	0.012	2.77		0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm					kg	0.91	7.49		6.82		
		膨胀螺栓 M10					10套	0.416	5.2		2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)					kg	0.33792	7.1		2.4		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25					套	22.88	0.32		7.32		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm					kg	0.22952	6.33		1.45		
		尼龙砂轮片 Φ400mm					片	0.04	21.5		0.86		
		铁砂布 0#-2#					张	0.0872	0.75		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)					kg	0.136	7.36		1		
		酚醛调和漆(各色)					kg	0.12	10.9		1.31		
		溶剂汽油					kg	0.0168	6		0.1		
		机油					kg	0.03208	12		0.38		
		氧气					m3	0.06888	6.99		0.48		
		乙炔气					kg	0.02296	16.54		0.38		
		其他材料费					元	1.344	1		1.34		
		型钢(综合)					kg	8.4	4.67		39.23		
		圆钢 Φ8mm～14mm					kg	5.16	4.31		22.24		
		角钢 <63					kg	7.55	4.59		34.65		
		六角螺母 M12～16					10个	0.424	3		1.27		
	主材												
	设备	消声器0.20m2＜截面积≤0.30m2，长度依图纸综合考虑											
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16					台班	0.0016	1291.68		2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25					台班	0.00256	198.41		0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50					台班	0.07584	229.48		17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400					台班	0.04	23.29		0.93		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20					台班	0.1372	161.16		22.11		
		增加机械费					元	13.934592	1		13.93		
项目编码	031208002030	项目名称	管道绝热					计量单位	㎡		工程量	761.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-622换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25＜T≤32	m3	0.04	751.39	1986.12	0	0	264.69	30.0556	79.4448	0	0	10.5876
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2255	2.52	0	0	3.84	0.81	0.56826	0	0	0.86592	0.182655
小计									30.62386	79.4448	0	0.86592	10.770255
清单项目综合单价													121.704835
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	4.622591	1.3891		6.42		
		技工人工费					元	9.531089	1.3609		12.97		
		高级技工人工费					元	2.30135	1.3688		3.15		
		增加人工费					元	0.568063	1		0.57		
	材料	胶粘剂					kg	0.158703	4		0.63		
		贴缝胶带 9m					卷	0.045901	12		0.55		
		A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm					m3	0.032401	1800		58.32		
		其他材料费					元	0.078002	1		0.08		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.86562	1	0.87		

项目编码	031208002031	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	325.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-618换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) T≤10	m3	0.01	1777.17	2078.72	0	0	495.09	17.7717	20.7872	0	0	4.9509
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.178	2.52	0	0	3.84	0.81	0.44856	0	0	0.68352	0.14418
小计									18.22026	20.7872	0	0.68352	5.09508
清单项目综合单价													44.78606

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.639618	1.3891	5.06		
		技工人工费	元	7.50617	1.3609	10.22		
		高级技工人工费	元	1.814569	1.3688	2.48		
		增加人工费	元	0.44742	1	0.45		
	材料	胶粘剂	kg	0.175632	4	0.7		
		贴缝胶带 9m	卷	0.051451	12	0.62		
		A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm	m3	0.01079	1800	19.42		
		其他材料费	元	0.025975	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.681783	1	0.68		

项目编码	031208002032	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	13.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50	m3	0.05	287.43	991.75	0	27.14	114.67	14.3715	49.5875	0	1.357	5.7335
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.144	2.52	0	0	3.84	0.81	0.36288	0	0	0.55296	0.11664
小计									14.73438	49.5875	0	1.90996	5.85014
清单项目综合单价													72.08198

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.94865	1.3891	4.1		
		技工人工费	元	6.0761	1.3609	8.27		
		高级技工人工费	元	1.46595	1.3688	2.01		
		增加人工费	元	0.362155	1	0.36		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.1045	29.7	3.1		
		塑料保温钉	套	16.8	0.2	3.36		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016	11	0.18		
		防排烟专用绝热玻璃棉外包,密度为48kg/m3，厚度50mm	m3	0.0515	832	42.85		
		其他材料费	元	0.1	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.551855	1	0.55		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006	226.17	1.36		

项目编码	031208002033	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	14.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50	m3	0.06	287.43	1473.79	0	27.14	138.77	17.2458	88.4274	0	1.6284	8.3262
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1447	2.52	0	0	3.84	0.81	0.364644	0	0	0.555648	0.117207
小计									17.610444	88.4274	0	2.184048	8.443407
清单项目综合单价													116.665299

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.96844	1.3891	4.12		
		技工人工费	元	6.116879	1.3609	8.32		
		高级技工人工费	元	1.475789	1.3688	2.02		
		增加人工费	元	0.364588	1	0.36		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.105201	29.7	3.12		
		塑料保温钉	套	16.912752	0.2	3.38		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016107	11	0.18		
		防火柔性卷材包裹,密度为96kg/m3，厚度50mm	m3	0.051846	1300	67.4		
		其他材料费	元	0.100671	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.555563	1	0.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.00604	226.17	1.37		

项目编码	031208002034	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	15.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50	m3	0.06	287.43	835.19	0	27.14	106.84	17.2458	50.1114	0	1.6284	6.4104
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	150.46	987.2	0	0	82.47	15.046	98.72	0	0	8.247
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2952	2.52	0	0	3.84	0.81	0.743904	0	0	1.133568	0.239112
小计									33.035704	148.8314	0	2.761968	14.896512
清单项目综合单价													199.525584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.743717	1	0.74		
		普工人工费	元	6.058377	1.3891	8.42		
		技工人工费	元	12.478339	1.3609	16.98		
		高级技工人工费	元	3.006158	1.3688	4.11		
	材料	100%无石棉防火板9mm	m2	1.4	70.5	98.7		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.105192	29.7	3.12		
		塑料保温钉	套	16.911258	0.2	3.38		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016106	11	0.18		
		防排烟外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用9mm的防火板作防火保护	m3	0.051841	680	35.25		
		其他材料费	元	0.100662	1	0.1		
		镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	6.55	0.02		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	1.133283	1	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.00604	226.17	1.37		
项目编码	031208002035	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	9.9	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-609换	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道厚度T(mm) 40＜T≤50	m3	0.1	287.43	835.19	0	27.14	106.84	28.743	83.519	0	2.714	10.684
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	150.46	1092.2	0	0	87.72	15.046	109.22	0	0	8.772
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2957	2.52	0	0	3.84	0.81	0.745164	0	0	1.135488	0.239517
小计									44.534164	192.739	0	3.849488	19.695517
清单项目综合单价													260.818169

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.745004	1	0.75		
		普工人工费	元	6.068634	1.3891	8.43		
		技工人工费	元	12.499475	1.3609	17.01		
		高级技工人工费	元	3.011258	1.3688	4.12		
	材料	100%无石棉防火板12mm	m2	1.4	78	109.2		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0.105556	29.7	3.14		
		塑料保温钉	套	16.969697	0.2	3.39		
		氯丁胶 XY401、88#胶	kg	0.016162	11	0.18		
		防排烟外表面包覆岩棉(厚50mm,容重100kg/m3),并在岩棉外采用12mm的防火板作防火保护	m3	0.05202	680	35.37		
		其他材料费	元	0.10101	1	0.1		
		镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.003	6.55	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.135244	1	1.14		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.006061	226.17	1.37		

项目编码	031001006024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	590.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	152.98	59.32	0	0	36.63	15.298	5.932	0	0	3.663
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.703065	2.3744	0	1.415365	1.468842
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.259594	0.008586	0	0.068476	0.062116
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.128207	0.038531	0	0.034238	0.032436
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.123755	0.032807	0	0.034238	0.031164
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0053	23.35	8.88	0	0	5.58	0.123755	0.047064	0	0	0.029574
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	7.77	0	0	5.53	0.123755	0.041181	0	0	0.029309
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.175	2.52	0	0	3.84	0.81	0.441	0	0	0.672	0.14175
小计									36.211131	21.044569	0	3.794317	9.278191
清单项目综合单价													70.328208

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.624566	1.3891	5.03		
		技工人工费	元	11.012757	1.3609	14.99		
		高级技工人工费	元	2.2919	1.3688	3.14		
		增加人工费	元	0.439899	1	0.44		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015781	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.561797	2.7	1.52		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		螺母	kg	0.010971	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	4.47	0.11		
		钢丝刷子	把	0.0002	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001698	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002097	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.06	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.018577	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.055732	0.8	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064146	0.389	0.02		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010708	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.015781	13	0.21		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.0004	7.54	0		
		氧气	m3	0.002097	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004155	18.2	0.08		
		乙炔气	kg	0.000699	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.015281	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.031761	21.62	0.69		
		PVC-U DN32	m	0.97	3.96	3.84		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.86	0.89		
		其他材料费	元	1.298551	1	1.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.670323	1	0.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.000499	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005639	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.000899	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001006025	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-310换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.1	165.72	80.25	0	0	40.49	16.572	8.025	0	0	4.049
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	20.06	23.47	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.81067	2.4192	0	1.44207	1.496556

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.264492	0.008748	0	0.069768	0.063288
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.130626	0.039258	0	0.034884	0.033048
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.12609	0.033426	0	0.034884	0.031752
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	23.35	8.88	0	0	5.58	0.12609	0.047952	0	0	0.030132
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	7.77	0	0	5.53	0.12609	0.041958	0	0	0.029862
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2052	2.52	0	0	3.84	0.81	0.517104	0	0	0.787968	0.166212
小计									43.733162	34.085542	0	3.979574	11.59985
清单项目综合单价													93.398128
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.063555		1.3891		5.64		
		技工人工费				元	12.490099		1.3609		17		
		高级技工人工费				元	2.614762		1.3688		3.58		
		增加人工费				元	0.517		1		0.52		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.025079		4.31		0.11		
		型钢				kg	0.561968		2.7		1.52		
		钢丝刷				把	0.000795		2.77		0		
		螺母				kg	0.010974		7.55		0.08		
		螺栓(综合)				kg	0.02443		4.47		0.11		
		钢丝刷子				把	0.000476		16.5		0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.003016		6.33		0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.004127		21.5		0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.004241		14.11		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.020093		7.06		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.005779		0.75		0		
		水泥 P.042.5				kg	0.038889		0.389		0.02		
		砂子				kg	0.116508		0.8		0.09		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.064165		0.389		0.02		
		锯条				根	0.093		0.77		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.012187		7.36		0.09		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.007952		10.9		0.09		
		油麻				kg	0.098889		13		1.29		
		溶剂汽油				kg	0.001113		6		0.01		
		汽油 70#~90#				kg	0.000794		7.54		0.01		
		氧气				m3	0.00381		6.99		0.03		
		氧气(工业用)				m3	0.011886		19.58		0.23		
		乙炔气				m3	0.004156		18.2		0.08		
		乙炔气				kg	0.00127		16.54		0.02		
		密封油膏				kg	0.025873		7.75		0.2		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.050476		34.96		1.76		
		PVC-U DN40				m	0.97		5.18		5.02		
		塑料给水管接头零件 dn40				个	0.402		3.75		1.51		
		其他材料费				元	1.616111		1		1.62		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.78781		1		0.79		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000106		1291.68		0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00053		311.17		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002985		198.41		0.59		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.001111		23.29		0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001325		30.77		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005641		88.3		0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000562		26.8		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.001429		161.16		0.23		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00053		197.51		0.1		
项目编码	031001006026		项目名称		塑料管			计量单位	m		工程量	4.4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	222.42	138.29	0	0	55.87	22.242	13.829	0	0	5.587
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	2.006	2.347	0	0.161	0.57
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.4563	2.688	0	1.6023	1.66284
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2493	2.52	0	0	3.84	0.81	0.628236	0	0	0.957312	0.201933
小计									32.191856	19.05438	0	2.875652	8.230753
清单项目综合单价													62.352641
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.832894		1.3891		6.71		
		技工人工费				元	14.943451		1.3609		20.34		
		高级技工人工费				元	3.165281		1.3688		4.33		
		增加人工费				元	0.62811		1		0.63		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.014364		4.31		0.06		
		型钢				kg	0.636		2.7		1.72		
		钢丝刷				把	0.0009		2.77		0		
		螺母				kg	0.01242		7.55		0.09		
		螺栓(综合)				kg	0.027648		4.47		0.12		
		钢丝刷子				把	0.000273		16.5		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.001727		6.33		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.002364		21.5		0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0048		14.11		0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.02274		7.06		0.16		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00654		0.75		0		
		水泥 P.042.5				kg	0.022273		0.389		0.01		
		砂子				kg	0.066727		0.8		0.05		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.072618		0.389		0.03		
		锯条				根	0.068		0.77		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.012018		7.36		0.09		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.009		10.9		0.1		
		油麻				kg	0.056636		13		0.74		
		溶剂汽油				kg	0.00126		6		0.01		
		汽油 70#~90#				kg	0.000455		7.54		0		
		氧气				m3	0.002182		6.99		0.02		
		氧气(工业用)				m3	0.013452		19.58		0.26		
		乙炔气				m3	0.004704		18.2		0.09		
		乙炔气				kg	0.000727		16.54		0.01		
		粘合剂				kg	0.033		22.27		0.73		
		密封油膏				kg	0.014818		7.75		0.11		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.028909		34.96		1.01		
		PVC-U DN50				m	1.012		6.15		6.22		
		承插塑料排水管件 dn63				个	1.23		2.34		2.88		

工程量清单综合单价分析表

		伸缩节 dn63	个	0.35	5.9	2.07		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.93	0.23		
		其他材料费	元	1.834454	1	1.83		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.95712	1	0.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000636	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000818	161.16	0.13		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001006027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75	10m	0.1	243.44	166.29	0	0	61.9	24.344	16.629	0	0	6.19
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	27.07	32.24	0	1.66	7.68	27.07	32.24	0	1.66	7.68
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.4563	2.688	0	1.6023	1.66284
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2747	2.52	0	0	3.84	0.81	0.692244	0	0	1.054848	0.222507
小计									59.421864	51.74738	0	4.472188	15.964327
清单项目综合单价													131.605759

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.187193	1.3891	7.21		
		技工人工费	元	16.176193	1.3609	22.01		
		高级技工人工费	元	3.432768	1.3688	4.7		
		增加人工费	元	0.692147	1	0.69		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.0132	4.31	0.06		
		型钢	kg	0.635823	2.7	1.72		
		钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.012417	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.02764	4.47	0.12		
		钢丝刷子	把	0.000501	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.001838	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003175	21.5	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004799	14.11	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022734	7.06	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006538	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.027736	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.083292	0.8	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072598	0.389	0.03		
		锯条	根	0.083	0.77	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012369	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008997	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.07995	13	1.04		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000585	7.54	0		
		氧气	m3	0.003008	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.013448	19.58	0.26		
		乙炔气	m3	0.004703	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.001003	16.54	0.02		
		粘合剂	kg	0.05	22.27	1.11		
		密封油膏	kg	0.016876	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.026566	45.04	1.2		
		PVC-U DN65	m	1.005	7.96	8		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.79	3.49		
		伸缩节 dn75	个	0.35	8.81	3.08		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.93	0.25		
		其他材料费	元	0.828996	1	0.83		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054701	1	1.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003377	198.41	0.67		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000752	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006382	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000752	161.16	0.12		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001006028	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-313换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90	10m	0.1	264.85	200.14	0	0	68.31	26.485	20.014	0	0	6.831
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	35.89	52.59	0	2.03	10.67
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0063	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.779115	2.8224	0	1.682415	1.745982
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0063	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.308574	0.010206	0	0.081396	0.073836
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0063	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.152397	0.045801	0	0.040698	0.038556
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0063	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.147105	0.038997	0	0.040698	0.037044
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0063	23.35	8.88	0	0	5.58	0.147105	0.055944	0	0	0.035154
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0063	23.35	7.77	0	0	5.53	0.147105	0.048951	0	0	0.034839
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3086	2.52	0	0	3.84	0.81	0.777672	0	0	1.185024	0.249966
小计									70.834073	75.626299	0	5.060231	19.716377
清单项目综合单价													171.236980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	5.719243	1.3891	7.94		
		技工人工费	元	17.902554	1.3609	24.36		
		高级技工人工费	元	3.81714	1.3688	5.22		
		增加人工费	元	0.777628	1	0.78		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.01534	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.657612	2.7	1.78		
		钢丝刷	把	0.000931	2.77	0		
		螺母	kg	0.012842	7.55	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.028587	4.47	0.13		
		钢丝刷子	把	0.000583	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002427	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005146	21.5	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004963	14.11	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023513	7.06	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006762	0.75	0.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.03699	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.110874	0.8	0.09		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075086	0.389	0.03		
		锯条	根	0.105	0.77	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.013945	7.36	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009306	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.20534	13	2.67		
		溶剂汽油	kg	0.001303	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000874	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.005825	6.99	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.013909	19.58	0.27		
		乙炔气	m3	0.004864	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.001942	16.54	0.03		
		粘合剂	kg	0.061	22.27	1.36		
		密封油膏	kg	0.02466	7.75	0.19		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.030874	56.11	1.73		
		PVC-U DN80	m	0.98	9.03	8.85		
		承插塑料排水管件 dn90	个	0.885	5.24	4.64		
		伸缩节 dn90	个	0.35	11.71	4.1		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.05	6.62	0.33		
		其他材料费	元	0.917103	1	0.92		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.184957	1	1.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000124	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003493	198.41	0.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001068	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001551	30.77	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006601	88.3	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000658	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001068	161.16	0.17		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	197.51	0.12		

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	68.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(dn(mm) 90<dn≤110 - PVC-U DN100	10m	0.1	273.69	357.87	0	0	78.14	27.369	35.787	0	0	7.814
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	48.76	60.54	0	2.4	13.92	48.76	60.54	0	2.4	13.92
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0075	1076.05	448	0	267.05	277.14	8.070375	3.36	0	2.002875	2.07855
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0075	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.36735	0.01215	0	0.0969	0.0879
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0075	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.181425	0.054525	0	0.04845	0.0459
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0075	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.175125	0.046425	0	0.04845	0.0441
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0075	23.35	8.88	0	0	5.58	0.175125	0.0666	0	0	0.04185
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0075	23.35	7.77	0	0	5.53	0.175125	0.058275	0	0	0.041475
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3345	2.52	0	0	3.84	0.81	0.84294	0	0	1.28448	0.270945
小计									86.116465	99.924975	0	5.881155	24.34472
清单项目综合单价													216.267315

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.376558	1.3891	8.86		
		技工人工费	元	19.794044	1.3609	26.94		
		高级技工人工费	元	4.175435	1.3688	5.72		
		增加人工费	元	0.842742	1	0.84		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.016198	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.795	2.7	2.15		
		钢丝刷	把	0.001125	2.77	0		
		螺母	kg	0.015525	7.55	0.12		
		螺栓(综合)	kg	0.03456	4.47	0.15		
		钢丝刷子	把	0.000615	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002973	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005844	21.5	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	14.11	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.028425	7.06	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.008175	0.75	0.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.045108	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.135223	0.8	0.11		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090773	0.389	0.04		
		锯条	根	0.194	0.77	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.016543	7.36	0.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01125	10.9	0.12		
		油麻	kg	0.224927	13	2.92		
		溶剂汽油	kg	0.001575	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000923	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.009227	6.99	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.016815	19.58	0.33		
		乙炔气	m3	0.00588	18.2	0.11		
		乙炔气	kg	0.003076	16.54	0.05		
		粘合剂	kg	0.124	22.27	2.76		
		密封油膏	kg	0.02645	7.75	0.2		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.032601	75.15	2.45		
		PVC-U DN100	m	0.95	14.06	13.36		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	9.73	11.25		
		伸缩节 dn110	个	0.35	19.95	6.98		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	8.31	0.42		
		其他材料费	元	1.186711	1	1.19		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.284179	1	1.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1291.68	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	311.17	0.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	198.41	0.84		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001333	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001875	30.77	0.06		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00798	88.3	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000795	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001333	161.16	0.21		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	197.51	0.15		

项目编码	031001001068	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	68.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	325.71	251.2	0	13.11	85.13	32.571	25.12	0	1.311	8.513
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0054	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.81067	2.4192	0	1.44207	1.496556
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.264492	0.008748	0	0.069768	0.063288
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.130626	0.039258	0	0.034884	0.033048
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.12609	0.033426	0	0.034884	0.031752
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	23.35	8.88	0	0	5.58	0.12609	0.047952	0	0	0.030132
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	7.77	0	0	5.53	0.12609	0.041958	0	0	0.029862
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.022	2.52	0	0	3.84	0.81	0.05544	0	0	0.08448	0.01782
小计									53.220498	40.280542	0	4.547086	14.035458
清单项目综合单价													112.083584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.4646	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	3.687789	1.3609	5.02		
		高级技工人工费	元	0.617624	1.3688	0.85		
		普工人工费(安装)	元	4.6135	1.3891	6.41		
		技工人工费(安装)	元	15.626	1.3609	21.27		
		高级技工人工费(安装)	元	3.5775	1.3688	4.9		
		增加人工费	元	0.055323	1	0.06		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	6.25	0.09		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.016198	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.561825	2.7	1.52		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.1	0.16		
		螺母	kg	0.010971	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024423	4.47	0.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000205	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001743	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002153	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	14.11	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.020088	7.06	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005777	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.019069	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.057206	0.8	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064149	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010753	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00795	10.9	0.09		
		油麻	kg	0.016198	13	0.21		
		溶剂汽油	kg	0.001113	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.00041	7.54	0		
		氧气	m3	0.002153	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	19.58	0.23		
		乙炔气	m3	0.004155	18.2	0.08		
		乙炔气	kg	0.000718	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.015685	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.032601	21.62	0.7		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	18.56	18.39		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	6.31	6.2		
		水	m3	0.009	4.76	0.04		
		其他材料费	元	0.291165	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.084302	1	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	198.41	0.59		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	47.92	1.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000513	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000923	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		

项目编码	031001001069	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	413.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	332.38	284.55	0	14.44	88.35	33.238	28.455	0	1.444	8.835
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	20.06	23.46	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.057435	2.1056	0	1.255135	1.302558
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.113693	0.034169	0	0.030362	0.028764
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.109745	0.029093	0	0.030362	0.027636
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0047	23.35	8.88	0	0	5.58	0.109745	0.041736	0	0	0.026226
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	7.77	0	0	5.53	0.109745	0.036519	0	0	0.025991
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.359	2.52	0	0	3.84	0.81	0.90468	0	0	1.37856	0.29079
小计									59.933249	54.169731	0	5.809143	16.292049
清单项目综合单价													136.204172

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.102168	1.3891	8.48		
		技工人工费	元	19.57598	1.3609	26.64		
		高级技工人工费	元	4.265869	1.3688	5.84		
		增加人工费	元	0.904655	1	0.9		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	6.25	0.01		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.015658	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.498192	2.7	1.35		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.1	0.04		
		螺母	kg	0.009729	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021657	4.47	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	18.3	0.09		
		钢丝刷子	把	0.000297	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001883	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002577	21.5	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017813	7.06	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.024279	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.072738	0.8	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056883	0.389	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009972	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00705	10.9	0.08		
		油麻	kg	0.061738	13	0.8		
		溶剂汽油	kg	0.000987	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000495	7.54	0		
		氧气	m3	0.002378	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.010537	19.58	0.21		
		乙炔气	m3	0.003685	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.000793	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.016153	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.031513	34.96	1.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	21.58	21.62		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	8.13	6.39		
		水	m3	0.014	4.76	0.07		
		其他材料费	元	0.390208	1	0.39		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.378522	1	1.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	15.35	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	47.92	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000694	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000892	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001001070	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	448.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	356.94	378.81	0	14.9	98.51	35.694	37.881	0	1.49	9.851
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.46	0	1.61	5.7	20.06	23.46	0	1.61	5.7
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0061	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.563905	2.7328	0	1.629005	1.690554
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0061	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.298778	0.009882	0	0.078812	0.071492
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0061	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.147559	0.044347	0	0.039406	0.037332
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.142435	0.037759	0	0.039406	0.035868
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0061	23.35	8.88	0	0	5.58	0.142435	0.054168	0	0	0.034038
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	7.77	0	0	5.53	0.142435	0.047397	0	0	0.033733
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3857	2.52	0	0	3.84	0.81	0.971964	0	0	1.481088	0.312417
小计									64.163511	64.267353	0	6.367717	17.766434
清单项目综合单价													152.565015

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.763184	1.3891	9.39		
		技工人工费	元	21.492396	1.3609	29.25		
		高级技工人工费	元	4.65912	1.3688	6.38		
		增加人工费	元	0.97181	1	0.97		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	6.25	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.015836	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.636005	2.7	1.72		
		钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.01242	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027648	4.47	0.12		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000301	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001904	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002606	21.5	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02274	7.06	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.024556	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.073567	0.8	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072619	0.389	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012205	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.062442	13	0.81		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000501	7.54	0		
		氧气	m3	0.002405	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.013452	19.58	0.26		
		乙炔气	m3	0.004704	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.000802	16.54	0.01		
		密封油膏	kg	0.016337	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.031872	34.96	1.11		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	29.06	29.64		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	11.48	7.47		
		水	m3	0.016	4.76	0.08		
		其他材料费	元	0.452782	1	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.480853	1	1.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	15.35	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	47.92	1.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000702	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000902	161.16	0.15		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001001071	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	423.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	375.72	517.08	0	16.21	109.64	37.572	51.708	0	1.621	10.964
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	27.07	32.23	0	1.66	7.68	27.07	32.23	0	1.66	7.68
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0061	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.563905	2.7328	0	1.629005	1.690554
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0061	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.298778	0.009882	0	0.078812	0.071492
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0061	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.147559	0.044347	0	0.039406	0.037332
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.142435	0.037759	0	0.039406	0.035868
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0061	23.35	8.88	0	0	5.58	0.142435	0.054168	0	0	0.034038
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	7.77	0	0	5.53	0.142435	0.047397	0	0	0.033733
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4112	2.52	0	0	3.84	0.81	1.036224	0	0	1.579008	0.333072
小计									73.115771	86.864353	0	6.646637	20.880089
清单项目综合单价													187.506850

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.1514	1.3891	9.93		
		技工人工费	元	22.733436	1.3609	30.94		
		高级技工人工费	元	4.895861	1.3688	6.7		
		增加人工费	元	1.036192	1	1.04		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	6.25	0.06		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015686	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.63601	2.7	1.72		
		钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		螺母	kg	0.01242	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027648	4.47	0.12		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	18.3	0.4		
		钢丝刷子	把	0.000596	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002184	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003773	21.5	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	14.11	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02274	7.06	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.03296	0.37	0.01		
		砂子	kg	0.098979	0.8	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072619	0.389	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.012781	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.095008	13	1.24		
		溶剂汽油	kg	0.00126	6	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.000695	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.003574	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.013452	19.58	0.26		
		乙炔气	m3	0.004704	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.001191	16.54	0.02		
		密封油膏	kg	0.020054	7.75	0.16		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.03157	45.04	1.42		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	38.5	39.27		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	22.12	11.61		
		水	m3	0.018	4.76	0.09		
		其他材料费	元	0.477595	1	0.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.578959	1	1.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	34.46	0.17		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	47.92	1.41		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000893	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000893	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		

项目编码	031001001072	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	358.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	394.24	607.44	0	16.97	118.28	39.424	60.744	0	1.697	11.828
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	35.89	52.59	0	2.03	10.67
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0062	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.67151	2.7776	0	1.65571	1.718268
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.303676	0.010044	0	0.080104	0.072664
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.149978	0.045074	0	0.040052	0.037944
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.14477	0.038378	0	0.040052	0.036456
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0062	23.35	8.88	0	0	5.58	0.14477	0.055056	0	0	0.034596
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	7.77	0	0	5.53	0.14477	0.048174	0	0	0.034286
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4392	2.52	0	0	3.84	0.81	1.106784	0	0	1.686528	0.355752
小计									83.980258	116.308326	0	7.229446	24.787966
清单项目综合单价													232.305996

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.596161	1.3891	10.55		
		技工人工费	元	24.156494	1.3609	32.87		
		高级技工人工费	元	5.230355	1.3688	7.16		
		增加人工费	元	1.106652	1	1.11		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.003	6.25	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015861	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.657187	2.7	1.77		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	钢丝刷	把	0.00093	2.77	0		
		螺母	kg	0.012834	7.55	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.028569	4.47	0.13		
		砂轮片 φ400mm	片	0.021	18.3	0.38		
		钢丝刷子	把	0.000602	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.00251	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00532	21.5	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00496	14.11	0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.023498	7.06	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006758	0.75	0.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.038247	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.114639	0.8	0.09		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075037	0.389	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014053	7.36	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0093	10.9	0.1		
		油麻	kg	0.212314	13	2.76		
		溶剂汽油	kg	0.001302	6	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.000903	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.006023	6.99	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0139	19.58	0.27		
		乙炔气	m3	0.004861	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.002008	16.54	0.03		
		密封油膏	kg	0.025498	7.75	0.2		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.031922	56.11	1.79		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	45.59	46.5		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	29.06	13.45		
		水	m3	0.02	4.76	0.1		
		其他材料费	元	0.550698	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.686327	1	1.69		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000124	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003491	198.41	0.69		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	34.46	0.14		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	47.92	1.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001104	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006597	88.3	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000657	26.8	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001104	161.16	0.18		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	197.51	0.12		

项目编码	031001001073	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	241.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-63换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	446.08	646.36	0	112.85	138.06	44.608	64.636	0	11.285	13.806
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	48.76	60.54	0	2.4	13.92	48.76	60.54	0	2.4	13.92
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034	48.98	2.18	0	0	10.88	1.66532	0.07412	0	0	0.36992
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.034	28.62	20.32	0	0	7.32	0.97308	0.69088	0	0	0.24888
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.034	28.62	17.97	0	0	7.2	0.97308	0.61098	0	0	0.2448
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.034	29.48	11.65	0	0	7.08	1.00232	0.3961	0	0	0.24072
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.034	28.62	10.34	0	0	6.82	0.97308	0.35156	0	0	0.23188
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0075	1076.05	448	0	267.05	277.14	8.070375	3.36	0	2.002875	2.07855
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0075	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.36735	0.01215	0	0.0969	0.0879
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0075	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.181425	0.054525	0	0.04845	0.0459
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0075	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.175125	0.046425	0	0.04845	0.0441
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0075	23.35	8.88	0	0	5.58	0.175125	0.0666	0	0	0.04185
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0075	23.35	7.77	0	0	5.53	0.175125	0.058275	0	0	0.041475
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.561	2.52	0	0	3.84	0.81	1.41372	0	0	2.15424	0.45441
小计									109.513125	130.897615	0	18.035915	31.856385
清单项目综合单价													290.303040

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.556765	1.3891	14.66		
		技工人工费	元	29.934025	1.3609	40.74		
		高级技工人工费	元	6.403238	1.3688	8.76		
		增加人工费	元	1.413649	1	1.41		
	材料	铁丝 φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.015691	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.794989	2.7	2.15		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.602	0.04		
		钢丝刷	把	0.007908	2.77	0.02		
		螺母	kg	0.015525	7.55	0.12		
		螺栓(综合)	kg	0.03456	4.47	0.15		
		砂轮片 φ100mm	片	0.101	6.57	0.66		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	18.3	0.27		
		钢丝刷子	把	0.000596	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.00288	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005661	21.5	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	14.11	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.028425	7.06	0.2		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.124	8.36	1.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.059046	0.75	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.043696	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.130989	0.8	0.1		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090771	0.389	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.093942	13.37	1.26		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.016424	7.36	0.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0784	10.9	0.85		
		油麻	kg	0.217884	13	2.83		
		电	kW·h	0.0529	0.75	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.010935	6	0.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.000894	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.008938	6.99	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.190815	19.58	3.74		
		乙炔气	m3	0.00588	18.2	0.11		
		乙炔气	kg	0.061979	16.54	1.03		
		密封油膏	kg	0.025622	7.75	0.2		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.03158	75.15	2.37		
		无缝钢管 D108×4	m	1.02	53.62	54.69		
		压制弯头 DN100	个	0.099	30.5	3.02		
		水	m3	0.0353	4.76	0.17		
		其他材料费	元	0.622717	1	0.62		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.162	1	0.16		
		增加机械费	元	2.154132	1	2.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1291.68	0.19		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	311.17	0.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004222	198.41	0.84		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	147.4	1.92		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	34.46	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001291	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001875	30.77	0.06		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00798	88.3	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006795	26.8	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0529	166.34	8.8		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001291	161.16	0.21		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	197.51	0.15		

项目编码	031001001074	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-63换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	1	446.08	99.44	0	112.85	110.71	446.08	99.44	0	112.85	110.71
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	48.76	60.54	0	2.4	13.92	48.76	60.54	0	2.4	13.92
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034	48.98	2.18	0	0	10.88	1.66532	0.07412	0	0	0.36992
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.034	28.62	20.32	0	0	7.32	0.97308	0.69088	0	0	0.24888
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.034	28.62	17.97	0	0	7.2	0.97308	0.61098	0	0	0.2448
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.034	29.48	11.65	0	0	7.08	1.00232	0.3961	0	0	0.24072
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.034	28.62	10.34	0	0	6.82	0.97308	0.35156	0	0	0.23188
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.1	1076.05	448	0	267.05	277.14	107.605	44.8	0	26.705	27.714
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5613	2.52	0	0	3.84	0.81	1.414476	0	0	2.155392	0.454653
小计									623.768356	210.07664	0	146.694392	157.617853
清单项目综合单价													1138.157241

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.561307	1.3891	14.67		
		技工人工费	元	29.950139	1.3609	40.76		
		高级技工人工费	元	6.40663	1.3688	8.77		
		增加人工费	元	1.414474	1	1.41		
	材料	铁丝 φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.0158	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.795	2.7	2.15		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.602	0.04		
		钢丝刷	把	0.007907	2.77	0.02		
		螺母	kg	0.015525	7.55	0.12		
		螺栓(综合)	kg	0.03456	4.47	0.15		
		砂轮片 φ100mm	片	0.101	6.57	0.66		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	18.3	0.27		
		钢丝刷子	把	0.0006	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0029	6.33	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0057	21.5	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	14.11	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.028425	7.06	0.2		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.124	8.36	1.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.059038	0.75	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.044	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.1319	0.8	0.11		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090773	0.389	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.093926	13.37	1.26		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01645	7.36	0.12		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.078389	10.9	0.85		
		油麻	kg	0.2194	13	2.85		
		电	kW·h	0.0529	0.75	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.010934	6	0.07		
		汽油 70#~90#	kg	0.0009	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.009	6.99	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.190815	19.58	3.74		
		乙炔气	m3	0.00588	18.2	0.11		
		乙炔气	kg	0.062	16.54	1.03		
		密封油膏	kg	0.0258	7.75	0.2		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.0318	75.15	2.39		
		压制弯头 DN100	个	0.099	30.5	3.02		
		水	m3	0.0353	4.76	0.17		
		其他材料费	元	0.623567	1	0.62		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.162	1	0.16		
		增加机械费	元	2.155389	1	2.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1291.68	0.19		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	311.17	0.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	198.41	0.84		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	147.4	1.92		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	34.46	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0013	23.29	0.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001875	30.77	0.06		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00798	88.3	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006795	26.8	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0529	166.34	8.8		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0013	161.16	0.21		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	197.51	0.15		

项目编码	031001001075	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	232.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-64换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10m	0.1	466.71	879.42	0	103.16	153.61	46.671	87.942	0	10.316	15.361
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	66.62	70.49	0	2.61	18.36	66.62	70.49	0	2.61	18.36

工程量清单综合单价分析表

031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.042	48.98	2.18	0	0	10.88	2.05716	0.09156	0	0	0.45696
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.042	28.62	20.32	0	0	7.32	1.20204	0.85344	0	0	0.30744
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.042	28.62	17.97	0	0	7.2	1.20204	0.75474	0	0	0.3024
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.042	29.48	11.65	0	0	7.08	1.23816	0.4893	0	0	0.29736
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.042	28.62	10.34	0	0	6.82	1.20204	0.43428	0	0	0.28644
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.008	1076.05	448	0	267.05	277.14	8.6084	3.584	0	2.1364	2.21712
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.008	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.39184	0.01296	0	0.10336	0.09376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.008	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.19352	0.05816	0	0.05168	0.04896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.008	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1868	0.04952	0	0.05168	0.04704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.008	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1868	0.07104	0	0	0.04464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.008	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1868	0.06216	0	0	0.04424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5804	2.52	0	0	3.84	0.81	1.462608	0	0	2.228736	0.470124
小计									131.409208	164.89316	0	17.497856	38.337484
清单项目综合单价													352.137708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.054813	1.3891	15.36		
		技工人工费	元	30.695838	1.3609	41.77		
		高级技工人工费	元	6.561142	1.3688	8.98		
		增加人工费	元	1.462606	1	1.46		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.00814	4.31	0.04		
		型钢	kg	0.795011	2.7	2.15		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.602	0.05		
		钢丝刷	把	0.009478	2.77	0.03		
		螺母	kg	0.015525	7.55	0.12		
		螺栓(综合)	kg	0.03456	4.47	0.15		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.034	6.57	0.22		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	18.3	0.68		
		钢丝刷子	把	0.000412	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001649	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003246	21.5	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	14.11	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.028425	7.06	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.168	8.36	1.4		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070821	0.75	0.05		
		水泥 P.042.5	kg	0.023801	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.071455	0.8	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090774	0.389	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.115685	13.37	1.55		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015378	7.36	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.093942	10.9	1.02		
		油麻	kg	0.146774	13	1.91		
		电	kW·h	0.0537	0.75	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.013102	6	0.08		
		汽油 70#~90#	kg	0.00067	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.007728	6.99	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.173815	19.58	3.4		
		乙炔气	m3	0.00588	18.2	0.11		
		乙炔气	kg	0.055576	16.54	0.92		
		密封油膏	kg	0.014064	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.016383	75.15	1.23		
		无缝钢管 D133×4	m	1.02	73.51	74.98		
		压制弯头 DN125	个	0.175	34.2	5.99		
		水	m3	0.0547	4.76	0.26		
		其他材料费	元	0.628652	1	0.63		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.245	1	0.25		
		增加机械费	元	2.228733	1	2.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1291.68	0.19		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00075	311.17	0.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	198.41	0.84		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.007	34.46	0.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.000773	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001875	30.77	0.06		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0003	202.24	0.06		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00798	88.3	0.7		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.007795	26.8	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.0576	166.34	9.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.000721	161.16	0.12		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.00075	197.51	0.15		

项目编码	031001001076	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-64换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10m	0.1	466.71	129.62	0	103.16	116.12	46.671	12.962	0	10.316	11.612
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	66.62	70.49	0	2.61	18.36	66.62	70.49	0	2.61	18.36
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	48.98	2.18	0	0	10.88	2.449	0.109	0	0	0.544
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.05	28.62	20.32	0	0	7.32	1.431	1.016	0	0	0.366
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.05	28.62	17.97	0	0	7.2	1.431	0.8985	0	0	0.36
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	29.48	11.65	0	0	7.08	1.474	0.5825	0	0	0.354
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	28.62	10.34	0	0	6.82	1.431	0.517	0	0	0.341
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0075	1076.05	448	0	267.05	277.14	8.070375	3.36	0	2.002875	2.07855
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0075	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.36735	0.01215	0	0.0969	0.0879
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0075	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.181425	0.054525	0	0.04845	0.0459
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0075	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.175125	0.046425	0	0.04845	0.0441
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0075	23.35	8.88	0	0	5.58	0.175125	0.0666	0	0	0.04185
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0075	23.35	7.77	0	0	5.53	0.175125	0.058275	0	0	0.041475
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.581	2.52	0	0	3.84	0.81	1.46412	0	0	2.23104	0.47061
小计									132.115645	90.172975	0	17.353715	34.747385
清单项目综合单价													274.389720

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.062135	1.3891	15.37		
		技工人工费	元	30.720806	1.3609	41.81		
		高级技工人工费	元	6.566398	1.3688	8.99		
		增加人工费	元	1.463898	1	1.46		

工程量清单综合单价分析表

		铁丝 φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.008261	4.31	0.04		
		型钢	kg	0.795	2.7	2.15		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.602	0.05		
		钢丝刷	把	0.009478	2.77	0.03		
		螺母	kg	0.015525	7.55	0.12		
		螺栓(综合)	kg	0.03456	4.47	0.15		
		砂轮片 φ100mm	片	0.034	6.57	0.22		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	18.3	0.68		
		钢丝刷子	把	0.000418	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001673	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003294	21.5	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	14.11	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.028425	7.06	0.2		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.168	8.36	1.4		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070822	0.75	0.05		
		水泥 P.042.5	kg	0.024157	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.072523	0.8	0.06		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.090773	0.389	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.115688	13.37	1.55		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.015417	7.36	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.093944	10.9	1.02		
		油麻	kg	0.148967	13	1.94		
		电	kW·h	0.0537	0.75	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.013102	6	0.08		
费用明细		汽油 70#~90#	kg	0.00068	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.007843	6.99	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.173815	19.58	3.4		
		乙炔气	m3	0.00588	18.2	0.11		
		乙炔气	kg	0.055614	16.54	0.92		
		密封油膏	kg	0.014275	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.016627	75.15	1.25		
		压制弯头 DN125	个	0.175	34.2	5.99		
		水	m3	0.0547	4.76	0.26		
		其他材料费	元	0.629743	1	0.63		
	主材							
	设备							
		其他机械费	元	0.245	1	0.25		
		增加机械费	元	2.230701	1	2.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00015	1291.68	0.19		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00075	311.17	0.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	198.41	0.84		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.007	34.46	0.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.000784	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001875	30.77	0.06		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0003	202.24	0.06		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00798	88.3	0.7		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.007795	26.8	0.21		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.0576	166.34	9.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.000732	161.16	0.12		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.00075	197.51	0.15		

项目编码	031001001077	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	96.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-65换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	10m	0.1	529.6	1063.06	0	113.55	177.32	52.96	106.306	0	11.355	17.732
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.97	110.07	0	3.06	23.97	82.97	110.07	0	3.06	23.97
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	48.98	2.18	0	0	10.88	2.449	0.109	0	0	0.544
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.05	28.62	20.32	0	0	7.32	1.431	1.016	0	0	0.366
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.05	28.62	17.97	0	0	7.2	1.431	0.8985	0	0	0.36
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	29.48	11.65	0	0	7.08	1.474	0.5825	0	0	0.354
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	28.62	10.34	0	0	6.82	1.431	0.517	0	0	0.341
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0106	1076.05	448	0	267.05	277.14	11.40613	4.7488	0	2.83073	2.937684
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0106	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.519188	0.017172	0	0.136952	0.124232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0106	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.256414	0.077062	0	0.068476	0.064872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0106	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.24751	0.065614	0	0.068476	0.062328
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0106	23.35	8.88	0	0	5.58	0.24751	0.094128	0	0	0.059148
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0106	23.35	7.77	0	0	5.53	0.24751	0.082362	0	0	0.058618
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6699	2.52	0	0	3.84	0.81	1.688148	0	0	2.572416	0.542619
小计									158.75841	224.584138	0	20.09205	47.516501
清单项目综合单价													450.951099

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	13.239117	1.3891	18.39		
		技工人工费	元	36.359611	1.3609	49.48		
	人工	高级技工人工费	元	7.687684	1.3688	10.52		
		增加人工费	元	1.688107	1	1.69		
		铁丝 φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.0082	4.31	0.04		
		型钢	kg	1.123596	2.7	3.03		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.602	0.05		
		钢丝刷	把	0.011575	2.77	0.03		
		螺母	kg	0.021942	7.55	0.17		
		螺栓(综合)	kg	0.048845	4.47	0.22		
		砂轮片 φ100mm	片	0.047	6.57	0.31		
		砂轮片 φ400mm	片	0.038	18.3	0.7		
		钢丝刷子	把	0.000415	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001765	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00848	14.11	0.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.040174	7.06	0.28		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.204	8.36	1.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086445	0.75	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.04152	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.124507	0.8	0.1		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.128291	0.389	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.138299	13.37	1.85		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.020667	7.36	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.114756	10.9	1.25		
		油麻	kg	0.163587	13	2.13		
		电	kW·h	0.0591	0.75	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.016006	6	0.1		
费用明细		汽油 70#~90#	kg	0.000675	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.016815	6.99	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.220765	19.58	4.32		
		乙炔气	m3	0.00831	18.2	0.15		
		乙炔气	kg	0.072605	16.54	1.2		
		密封油膏	kg	0.031763	7.75	0.25		

工程量清单综合单价分析表

		无缝钢管 D159×4.5	m	1.02	88.92	90.7		
		无缝钢管 D219×6	m	0.016504	171.66	2.83		
		压制弯头 DN150	个	0.18	39.2	7.06		
		水	m3	0.0764	4.76	0.36		
		其他材料费	元	0.787364	1	0.79		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.268	1	0.27		
		增加机械费	元	2.572354	1	2.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000212	1291.68	0.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00106	311.17	0.33		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005968	198.41	1.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00265	30.77	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	202.24	0.06		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011278	88.3	1		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009124	26.8	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.065	166.34	10.81		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000986	161.16	0.16		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00106	197.51	0.21		

项目编码	031001001078	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-65换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	10m	0.1	529.6	156.08	0	113.55	131.97	52.96	15.608	0	11.355	13.197
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.97	110.07	0	3.06	23.97	82.97	110.07	0	3.06	23.97
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	48.98	2.18	0	0	10.88	2.449	0.109	0	0	0.544
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.05	28.62	20.32	0	0	7.32	1.431	1.016	0	0	0.366
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.05	28.62	17.97	0	0	7.2	1.431	0.8985	0	0	0.36
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	29.48	11.65	0	0	7.08	1.474	0.5825	0	0	0.354
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	28.62	10.34	0	0	6.82	1.431	0.517	0	0	0.341
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0106	1076.05	448	0	267.05	277.14	11.40613	4.7488	0	2.83073	2.937684
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0106	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.519188	0.017172	0	0.136952	0.124232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0106	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.256414	0.077062	0	0.068476	0.064872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0106	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.24751	0.065614	0	0.068476	0.062328
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0106	23.35	8.88	0	0	5.58	0.24751	0.094128	0	0	0.059148
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0106	23.35	7.77	0	0	5.53	0.24751	0.082362	0	0	0.058618
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6705	2.52	0	0	3.84	0.81	1.68966	0	0	2.57472	0.543105
小计									158.759922	133.886138	0	20.094354	42.981987
清单项目综合单价													355.722401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	13.247485	1.3891	18.4		
		技工人工费	元	36.388795	1.3609	49.52		
		高级技工人工费	元	7.693832	1.3688	10.53		
		增加人工费	元	1.689614	1	1.69		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.008316	4.31	0.04		
		型钢	kg	1.1236	2.7	3.03		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.014	3.602	0.05		
		钢丝刷	把	0.011574	2.77	0.03		
		螺母	kg	0.021942	7.55	0.17		
		螺栓(综合)	kg	0.048845	4.47	0.22		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.047	6.57	0.31		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	18.3	0.7		
		钢丝刷子	把	0.000421	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001789	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00848	14.11	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.040174	7.06	0.28		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.204	8.36	1.71		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086436	0.75	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.042105	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.126263	0.8	0.1		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.128292	0.389	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.138281	13.37	1.85		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.020704	7.36	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.114744	10.9	1.25		
		油麻	kg	0.165895	13	2.16		
		电	kW·h	0.0591	0.75	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.016004	6	0.1		
		汽油 70#～90#	kg	0.000684	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.017053	6.99	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.220765	19.58	4.32		
		乙炔气	m3	0.00831	18.2	0.15		
		乙炔气	kg	0.072684	16.54	1.2		
		密封油膏	kg	0.032211	7.75	0.25		
		无缝钢管 D219×6	m	0.016737	171.66	2.87		
		压制弯头 DN150	个	0.18	39.2	7.06		
		水	m3	0.0764	4.76	0.36		
		其他材料费	元	0.788804	1	0.79		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.268	1	0.27		
		增加机械费	元	2.574649	1	2.57		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000212	1291.68	0.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00106	311.17	0.33		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005968	198.41	1.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00265	30.77	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	202.24	0.06		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011278	88.3	1		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009124	26.8	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.065	166.34	10.81		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	161.16	0.16		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00106	197.51	0.21		

项目编码	031001001079	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	310.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-66换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	10m	0.1	638.57	2009.11	0	299.71	261.08	63.857	200.911	0	29.971	26.108
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	100.74	147.74	0	3.55	29.8	100.74	147.74	0	3.55	29.8

工程量清单综合单价分析表

031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.069	48.98	2.18	0	0	10.88	3.37962	0.15042	0	0	0.75072
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.069	28.62	20.32	0	0	7.32	1.97478	1.40208	0	0	0.50508
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.069	28.62	17.97	0	0	7.2	1.97478	1.23993	0	0	0.4968
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.069	29.48	11.65	0	0	7.08	2.03412	0.80385	0	0	0.48852
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.069	28.62	10.34	0	0	6.82	1.97478	0.71346	0	0	0.47058
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.017	1076.05	448	0	267.05	277.14	18.29285	7.616	0	4.53985	4.71138
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.83266	0.02754	0	0.21964	0.19924
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.41123	0.12359	0	0.10982	0.10404
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.39695	0.10523	0	0.10982	0.09996
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017	23.35	8.88	0	0	5.58	0.39695	0.15096	0	0	0.09486
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.017	23.35	7.77	0	0	5.53	0.39695	0.13209	0	0	0.09401
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8273	2.52	0	0	3.84	0.81	2.084796	0	0	3.176832	0.670113
小计									198.747466	361.11615	0	41.676962	64.593303
清单项目综合单价													666.133881

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.313901	1.3891	24.05		
		技工人工费	元	46.475804	1.3609	63.25		
		高级技工人工费	元	9.706097	1.3688	13.29		
		增加人工费	元	2.084583	1	2.08		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.016272	4.31	0.07		
		型钢	kg	1.759616	2.7	4.75		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.021	3.602	0.08		
		钢丝刷	把	0.016243	2.77	0.04		
		螺母	kg	0.034362	7.55	0.26		
		螺栓(综合)	kg	0.076494	4.47	0.34		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.068	6.57	0.45		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.081	18.3	1.48		
		钢丝刷子	把	0.000515	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001802	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01328	14.11	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.062915	7.06	0.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.378	8.36	3.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.121243	0.75	0.09		
		水泥 P.O42.5	kg	0.049073	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.147219	0.8	0.12		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.200912	0.389	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.190482	13.37	2.55		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.031464	7.36	0.23		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.161057	10.9	1.76		
		油麻	kg	0.166632	13	2.17		
		电	kW·h	0.0748	0.75	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.022465	6	0.13		
		汽油 70#~90#	kg	0.000824	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.021318	6.99	0.15		
		氧气(工业用)	m3	0.364218	19.58	7.13		
		乙炔气	m3	0.013015	18.2	0.24		
		乙炔气	kg	0.122106	16.54	2.02		
		密封油膏	kg	0.032698	7.75	0.25		
		无缝钢管 D219×6	m	1.02	171.66	175.09		
		无缝钢管 D273×7	m	0.016375	277.07	4.54		
		压制弯头 DN200	个	0.185	60.5	11.19		
		水	m3	0.1346	4.76	0.64		
		其他材料费	元	1.010339	1	1.01		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.32	1	0.32		
		增加机械费	元	3.176508	1	3.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	617.7	3.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000332	1291.68	0.43		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	547.02	1.09		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.021	248.57	5.22		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00166	311.17	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.009346	198.41	1.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00415	30.77	0.13		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	205.56	0.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017663	88.3	1.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.01576	26.8	0.42		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.117	166.34	19.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001133	161.16	0.18		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00166	197.51	0.33		

项目编码	031001001080	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	207.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-66换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	10m	0.1	638.57	258.18	0	299.71	173.54	63.857	25.818	0	29.971	17.354
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	100.74	147.74	0	3.55	29.8	100.74	147.74	0	3.55	29.8
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.07	48.98	2.18	0	0	10.88	3.4286	0.1526	0	0	0.7616
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.07	28.62	20.32	0	0	7.32	2.0034	1.4224	0	0	0.5124
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.07	28.62	17.97	0	0	7.2	2.0034	1.2579	0	0	0.504
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.07	29.48	11.65	0	0	7.08	2.0636	0.8155	0	0	0.4956
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.07	28.62	10.34	0	0	6.82	2.0034	0.7238	0	0	0.4774
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0167	1076.05	448	0	267.05	277.14	17.970035	7.4816	0	4.459735	4.628238
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0167	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.817966	0.027054	0	0.215764	0.195724
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0167	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.403973	0.121409	0	0.107882	0.102204
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0167	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.389945	0.103373	0	0.107882	0.098196
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0167	23.35	8.88	0	0	5.58	0.389945	0.148296	0	0	0.093186
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0167	23.35	7.77	0	0	5.53	0.389945	0.129759	0	0	0.092351
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8239	2.52	0	0	3.84	0.81	2.076228	0	0	3.163776	0.667359
小计									198.537437	185.941691	0	41.576039	55.782258
清单项目综合单价													481.837425

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.26523	1.3891	23.98		
		技工人工费	元	46.310593	1.3609	63.02		
		高级技工人工费	元	9.671919	1.3688	13.24		
		增加人工费	元	2.076036	1	2.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.015207	4.31	0.07		
		型钢	kg	1.75961	2.7	4.75		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.021	3.602	0.08		
		钢丝刷	把	0.016244	2.77	0.04		
		螺母	kg	0.034362	7.55	0.26		
		螺栓(综合)	kg	0.076493	4.47	0.34		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.068	6.57	0.45		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.081	18.3	1.48		
		钢丝刷子	把	0.000481	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001684	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01328	14.11	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.062914	7.06	0.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.378	8.36	3.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.121246	0.75	0.09		
		水泥 P.042.5	kg	0.045861	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.137584	0.8	0.11		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.200911	0.389	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.190487	13.37	2.55		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.031252	7.36	0.23		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.161061	10.9	1.76		
		油麻	kg	0.155727	13	2.02		
		电	kW·h	0.0748	0.75	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.022466	6	0.13		
		汽油 70#~90#	kg	0.00077	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.019923	6.99	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.364217	19.58	7.13		
		乙炔气	m3	0.013014	18.2	0.24		
		乙炔气	kg	0.121641	16.54	2.01		
		密封油膏	kg	0.030558	7.75	0.24		
		无缝钢管 D273×7	m	0.015303	277.07	4.24		
		压制弯头 DN200	个	0.185	60.5	11.19		
		水	m3	0.1346	4.76	0.64		
		其他材料费	元	1.001981	1	1		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.32	1	0.32		
		增加机械费	元	3.163484	1	3.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	617.7	3.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000332	1291.68	0.43		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	547.02	1.09		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.021	248.57	5.22		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00166	311.17	0.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.009346	198.41	1.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00415	30.77	0.13		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	205.56	0.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017663	88.3	1.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.01576	26.8	0.42		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.117	166.34	19.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001059	161.16	0.17		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00166	197.51	0.33		

项目编码	031001001081	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-67换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	10m	0.1	747.21	3175.44	0	458.88	353.98	74.721	317.544	0	45.888	35.398
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	0.1	107.02	168.67	0	3.87	32.25	10.702	16.867	0	0.387	3.225
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.086	48.98	2.18	0	0	10.88	4.21228	0.18748	0	0	0.93568
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.086	28.62	20.32	0	0	7.32	2.46132	1.74752	0	0	0.62952
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.086	28.62	17.97	0	0	7.2	2.46132	1.54542	0	0	0.6192
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.086	29.48	11.65	0	0	7.08	2.53528	1.0019	0	0	0.60888
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.086	28.62	10.34	0	0	6.82	2.46132	0.88924	0	0	0.58652
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0177	1076.05	448	0	267.05	277.14	19.046085	7.9296	0	4.726785	4.905378
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0177	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.866946	0.028674	0	0.228684	0.207444
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0177	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.428163	0.128679	0	0.114342	0.108324
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0177	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.413295	0.109563	0	0.114342	0.104076
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0177	23.35	8.88	0	0	5.58	0.413295	0.157176	0	0	0.098766
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0177	23.35	7.77	0	0	5.53	0.413295	0.137529	0	0	0.097881
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9577	2.52	0	0	3.84	0.81	2.413404	0	0	3.677568	0.775737
小计									123.549003	348.273781	0	55.136721	48.300406
清单项目综合单价													575.259911

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.870147	1.3891	27.6		
		技工人工费	元	52.87022	1.3609	71.95		
		高级技工人工费	元	11.076743	1.3688	15.16		
		增加人工费	元	2.41332	1	2.41		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.013167	4.31	0.06		
		型钢	kg	1.866042	2.7	5.04		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.021	3.602	0.08		
		钢丝刷	把	0.019766	2.77	0.05		
		螺母	kg	0.036441	7.55	0.28		
		螺栓(综合)	kg	0.08112	4.47	0.36		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.095	6.57	0.62		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.128	18.3	2.34		
		钢丝刷子	把	0.0005	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001583	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.014083	14.11	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.06672	7.06	0.47		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.513	8.36	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.147626	0.75	0.11		
		水泥 P.042.5	kg	0.045292	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.135917	0.8	0.11		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.213063	0.389	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.237181	13.37	3.17		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.033052	7.36	0.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.195944	10.9	2.14		
		油麻	kg	0.143458	13	1.86		
		电	kW·h	0.1003	0.75	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.027329	6	0.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.000792	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.017875	6.99	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.522469	19.58	10.23		
		乙炔气	m3	0.013802	18.2	0.25		
		乙炔气	kg	0.181958	16.54	3.01		
		密封油膏	kg	0.027542	7.75	0.21		

工程量清单综合单价分析表

		无缝钢管 D273×7	m	1.02	277.07	282.61		
		无缝钢管 D325×8	m	0.01325	329.69	4.37		
		压制弯头 DN250	个	0.19	71.3	13.55		
		水	m3	0.2139	4.76	1.02		
		其他材料费	元	1.179681	1	1.18		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.589	1	0.59		
		增加机械费	元	3.67744	1	3.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008	617.7	4.94		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000352	1291.68	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	547.02	1.09		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.027	248.57	6.71		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00176	311.17	0.55		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.009911	198.41	1.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004401	30.77	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	205.56	0.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018731	88.3	1.65		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.021866	26.8	0.59		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.19	166.34	31.6		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	161.16	0.16		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00176	197.51	0.35		

项目编码	031001001082	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-67换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	10m	0.1	747.21	349.33	0	458.88	212.68	74.721	34.933	0	45.888	21.268
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	0.1	107.02	168.67	0	3.87	32.25	10.702	16.867	0	0.387	3.225
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.086	48.98	2.18	0	0	10.88	4.21228	0.18748	0	0	0.93568
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.086	28.62	20.32	0	0	7.32	2.46132	1.74752	0	0	0.62952
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.086	28.62	17.97	0	0	7.2	2.46132	1.54542	0	0	0.6192
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.086	29.48	11.65	0	0	7.08	2.53528	1.0019	0	0	0.60888
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.086	28.62	10.34	0	0	6.82	2.46132	0.88924	0	0	0.58652
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0177	1076.05	448	0	267.05	277.14	19.046085	7.9296	0	4.726785	4.905378
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0177	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.866946	0.028674	0	0.228684	0.207444
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0177	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.428163	0.128679	0	0.114342	0.108324
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0177	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.413295	0.109563	0	0.114342	0.104076
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0177	23.35	8.88	0	0	5.58	0.413295	0.157176	0	0	0.098766
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0177	23.35	7.77	0	0	5.53	0.413295	0.137529	0	0	0.097881
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9606	2.52	0	0	3.84	0.81	2.420712	0	0	3.688704	0.778086
小计									123.556311	65.662781	0	55.147857	34.172755
清单项目综合单价													278.539704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.913199	1.3891	27.66		
		技工人工费	元	53.003405	1.3609	72.13		
		高级技工人工费	元	11.104422	1.3688	15.2		
		增加人工费	元	2.420534	1	2.42		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.013941	4.31	0.06		
		型钢	kg	1.865912	2.7	5.04		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.021	3.602	0.08		
		钢丝刷	把	0.019788	2.77	0.05		
		螺母	kg	0.036438	7.55	0.28		
		螺栓(综合)	kg	0.081114	4.47	0.36		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.095	6.57	0.62		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.128	18.3	2.34		
		钢丝刷子	把	0.000529	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001676	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.014082	14.11	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.066715	7.06	0.47		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.513	8.36	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.14779	0.75	0.11		
		水泥 P.042.5	kg	0.047956	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.143912	0.8	0.12		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.213048	0.389	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.237487	13.37	3.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.033234	7.36	0.24		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.19616	10.9	2.14		
		油麻	kg	0.151897	13	1.97		
		电	kW·h	0.1003	0.75	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.02736	6	0.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.000838	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.018926	6.99	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.522466	19.58	10.23		
		乙炔气	m3	0.013801	18.2	0.25		
		乙炔气	kg	0.182309	16.54	3.02		
		密封油膏	kg	0.029162	7.75	0.23		
		无缝钢管 D325×8	m	0.014029	329.69	4.63		
		压制弯头 DN250	个	0.19	71.3	13.55		
		水	m3	0.2139	4.76	1.02		
		其他材料费	元	1.187205	1	1.19		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.589	1	0.59		
		增加机械费	元	3.688433	1	3.69		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008	617.7	4.94		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000352	1291.68	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	547.02	1.09		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.027	248.57	6.71		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00176	311.17	0.55		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00991	198.41	1.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004401	30.77	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	205.56	0.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01873	88.3	1.65		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.021866	26.8	0.59		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.19	166.34	31.6		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001059	161.16	0.17		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00176	197.51	0.35		

项目编码	031001002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	465.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-58换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ˜	10m	0.1	235.63	93.59	0	33.44	58.78	23.563	9.359	0	3.344	5.878
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.008	48.98	2.18	0	0	10.88	0.39184	0.01744	0	0	0.08704
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.008	28.62	20.32	0	0	7.32	0.22896	0.16256	0	0	0.05856
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.008	28.62	17.97	0	0	7.2	0.22896	0.14376	0	0	0.0576
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.008	29.48	11.65	0	0	7.08	0.23584	0.0932	0	0	0.05664
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.008	28.62	10.34	0	0	6.82	0.22896	0.08272	0	0	0.05456
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.28	0	1.38	3.22	12.35	8.28	0	1.38	3.22
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0048	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.16504	2.1504	0	1.28184	1.330272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.116112	0.034896	0	0.031008	0.029376
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11208	0.029712	0	0.031008	0.028224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0048	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11208	0.042624	0	0	0.026784
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11208	0.037296	0	0	0.026544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2678	2.52	0	0	3.84	0.81	0.674856	0	0	1.028352	0.216918
小计									43.754912	20.441384	0	7.158224	11.126774
清单项目综合单价													82.481294

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.674669	1	0.67		
		普工人工费	元	5.045453	1.3891	7.01		
		技工人工费	元	15.014492	1.3609	20.43		
		高级技工人工费	元	3.205014	1.3688	4.39		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		型钢	kg	0.498209	2.7	1.35		
		钢丝刷	把	0.002275	2.77	0.01		
		螺母	kg	0.009729	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021658	4.47	0.1		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.015	6.57	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.002	18.3	0.04		
		钢丝刷子	把	0.000202	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001615	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001211	21.5	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	14.11	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017813	7.06	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.016897	0.75	0.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.013021	0.37	0		
		砂子	kg	0.038962	0.8	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021743	13.37	0.29		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009403	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.022592	10.9	0.25		
		油麻	kg	0.009084	13	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.003154	6	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.000303	7.54	0		
		氧气	m3	0.001817	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.034538	19.58	0.68		
		乙炔气	m3	0.003685	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.008606	16.54	0.14		
		密封油膏	kg	0.0108	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.032098	13.65	0.44		
		无缝钢管 D25×2.5	m	1.02	8.18	8.34		
		水	m3	0.004	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.312648	1	0.31		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.015948	4.31	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056885	0.389	0.02		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.009	3.602	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0008	8.36	0.01		
		电	kW·h	0.025	0.75	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.078	1	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	198.41	0.52		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	147.4	0.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000404	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0142	166.34	2.36		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000808	161.16	0.13		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		
		增加机械费	元	1.028067	1	1.03		

项目编码	031001002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	31.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-58换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ˜	10m	0.1	235.63	133.47	0	33.44	60.77	23.563	13.347	0	3.344	6.077
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.011	48.98	2.18	0	0	10.88	0.53878	0.02398	0	0	0.11968
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.011	28.62	20.32	0	0	7.32	0.31482	0.22352	0	0	0.08052
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.011	28.62	17.97	0	0	7.2	0.31482	0.19767	0	0	0.0792
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.011	29.48	11.65	0	0	7.08	0.32428	0.12815	0	0	0.07788
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.011	28.62	10.34	0	0	6.82	0.31482	0.11374	0	0	0.07502
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0048	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.16504	2.1504	0	1.28184	1.330272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.116112	0.034896	0	0.031008	0.029376
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11208	0.029712	0	0.031008	0.028224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0048	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11208	0.042624	0	0	0.026784
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11208	0.037296	0	0	0.026544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2721	2.52	0	0	3.84	0.81	0.685692	0	0	1.044864	0.220401
小计									45.918708	28.906764	0	7.364736	12.047157
清单项目综合单价													94.237365

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	5.167986	1.3891	7.18		
		技工人工费	元	15.175072	1.3609	20.65		
		高级技工人工费	元	3.235752	1.3688	4.43		
		增加人工费	元	0.685468	1	0.69		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.014826	4.31	0.06		
		型钢	kg	0.498336	2.7	1.35		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.009	3.602	0.03		
		钢丝刷	把	0.002713	2.77	0.01		
		螺母	kg	0.009732	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021664	4.47	0.1		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.015	6.57	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.002	18.3	0.04		
		钢丝刷子	把	0.000188	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001595	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001971	21.5	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003761	14.11	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017818	7.06	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0008	8.36	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.020185	0.75	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.017454	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.052362	0.8	0.04		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.0569	0.389	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027813	13.37	0.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009587	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.026932	10.9	0.29		
		油麻	kg	0.014826	13	0.19		
		电	kW·h	0.025	0.75	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.003758	6	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.000375	7.54	0		
		氧气	m3	0.001971	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.03454	19.58	0.68		
		乙炔气	m3	0.003686	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.008657	16.54	0.14		
		密封油膏	kg	0.014357	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.02984	21.62	0.65		
		无缝钢管 D32×3	m	1.02	12.09	12.33		
		水	m3	0.004	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.319206	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.078	1	0.08		
		增加机械费	元	1.044523	1	1.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002647	198.41	0.53		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	147.4	0.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000469	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005002	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0142	166.34	2.36		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000845	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

项目编码	031001002003	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	33.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-58换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) DN≤32 `	10m	0.1	235.63	176.21	0	33.44	62.91	23.563	17.621	0	3.344	6.291
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	14.01	12.57	0	1.57	3.82	14.01	12.57	0	1.57	3.82
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.012	48.98	2.18	0	0	10.88	0.58776	0.02616	0	0	0.13056
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.012	28.62	20.32	0	0	7.32	0.34344	0.24384	0	0	0.08784
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.012	28.62	17.97	0	0	7.2	0.34344	0.21564	0	0	0.0864
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.012	29.48	11.65	0	0	7.08	0.35376	0.1398	0	0	0.08496
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.012	28.62	10.34	0	0	6.82	0.34344	0.12408	0	0	0.08184
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.703065	2.3744	0	1.415365	1.468842
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.259594	0.008586	0	0.068476	0.062116
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.128207	0.038531	0	0.034238	0.032436
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.123755	0.032807	0	0.034238	0.031164
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0053	23.35	8.88	0	0	5.58	0.123755	0.047064	0	0	0.029574
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	7.77	0	0	5.53	0.123755	0.041181	0	0	0.029309
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2753	2.52	0	0	3.84	0.81	0.693756	0	0	1.057152	0.222993
小计									46.700727	33.483089	0	7.523469	12.459034
清单项目综合单价													100.166319

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.693717	1	0.69		
		普工人工费	元	5.399526	1.3891	7.5		
		技工人工费	元	15.587315	1.3609	21.21		
		高级技工人工费	元	3.300246	1.3688	4.52		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		型钢	kg	0.561712	2.7	1.52		
		钢丝刷	把	0.003182	2.77	0.01		
		螺母	kg	0.010969	7.55	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.024419	4.47	0.11		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.015	6.57	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.002	18.3	0.04		
		钢丝刷子	把	0.000178	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001511	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001866	21.5	0.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004239	14.11	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020084	7.06	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.023682	0.75	0.02		
		砂子	kg	0.049585	0.8	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.033066	13.37	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010519	7.36	0.08		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.031584	10.9	0.34		
		油麻	kg	0.01404	13	0.18		
		溶剂汽油	kg	0.004407	6	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.000355	7.54	0		
		氧气	m3	0.001866	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.035881	19.58	0.7		
		乙炔气	m3	0.004155	18.2	0.08		
		乙炔气	kg	0.008622	16.54	0.14		
		密封油膏	kg	0.013596	7.75	0.11		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
		水	m3	0.004	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.333966	1	0.33		
		无缝钢管 D38×3.5	m	1.02	16.28	16.61		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.01404	4.31	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.016528	0.389	0.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064136	0.389	0.02		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.028258	21.62	0.61		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.009	3.602	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0008	8.36	0.01		
		电	kW·h	0.025	0.75	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.078	1	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	311.17	0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.002983	198.41	0.59		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	147.4	0.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000444	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005638	88.3	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	26.8	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0142	166.34	2.36		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0008	161.16	0.13		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	197.51	0.1		
		增加机械费	元	1.057092	1	1.06		

项目编码	031001002004	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	491.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-59换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	10m	0.1	271.49	209.39	0	43.03	73.11	27.149	20.939	0	4.303	7.311
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	20.06	23.47	0	1.61	5.7
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.015	48.98	2.18	0	0	10.88	0.7347	0.0327	0	0	0.1632
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.015	28.62	20.32	0	0	7.32	0.4293	0.3048	0	0	0.1098
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.015	28.62	17.97	0	0	7.2	0.4293	0.26955	0	0	0.108
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.015	29.48	11.65	0	0	7.08	0.4422	0.17475	0	0	0.1062
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.015	28.62	10.34	0	0	6.82	0.4293	0.1551	0	0	0.1023
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0048	1076.05	448	0	267.05	277.14	5.16504	2.1504	0	1.28184	1.330272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.116112	0.034896	0	0.031008	0.029376
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.11208	0.029712	0	0.031008	0.028224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0048	23.35	8.88	0	0	5.58	0.11208	0.042624	0	0	0.026784
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	7.77	0	0	5.53	0.11208	0.037296	0	0	0.026544
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3215	2.52	0	0	3.84	0.81	0.81018	0	0	1.23456	0.260415
小计									56.336476	47.648604	0	8.553432	15.358371
清单项目综合单价													127.896883

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.980414	1.3891	8.31		
		技工人工费	元	17.466115	1.3609	23.77		
		高级技工人工费	元	3.747134	1.3688	5.13		
		增加人工费	元	0.810078	1	0.81		
	材料	铁丝 φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.015766	4.31	0.07		
		型钢	kg	0.498333	2.7	1.35		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.009	3.602	0.03		
		钢丝刷	把	0.003531	2.77	0.01		
		螺母	kg	0.009732	7.55	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021663	4.47	0.1		
		砂轮片 φ100mm	片	0.018	6.57	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.008	18.3	0.15		
		钢丝刷子	把	0.000299	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.001896	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002594	21.5	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003761	14.11	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.017818	7.06	0.13		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.001	8.36	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02632	0.75	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.024447	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.073242	0.8	0.06		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056899	0.389	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039142	13.37	0.52		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009988	7.36	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.035031	10.9	0.38		
		油麻	kg	0.062166	13	0.81		
		电	kW·h	0.0341	0.75	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.004887	6	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.000499	7.54	0		
		氧气	m3	0.002395	6.99	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.04454	19.58	0.87		
		乙炔气	m3	0.003686	18.2	0.07		
		乙炔气	kg	0.012798	16.54	0.21		
		密封油膏	kg	0.016265	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.031731	34.96	1.11		
		无缝钢管 D45×3.5	m	1.02	19.12	19.5		
		水	m3	0.004	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.363581	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.085	1	0.09		
		增加机械费	元	1.234404	1	1.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	311.17	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002647	198.41	0.53		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	147.4	0.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.000698	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	30.77	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005002	88.3	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	26.8	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0198	166.34	3.29		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.000898	161.16	0.14		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	197.51	0.09		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001002005	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	23.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-60换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	313.92	281.99	0	66.91	87.68	31.392	28.199	0	6.691	8.768
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	20.06	23.47	0	1.61	5.7	20.06	23.47	0	1.61	5.7
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.018	48.98	2.18	0	0	10.88	0.88164	0.03924	0	0	0.19584
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.018	28.62	20.32	0	0	7.32	0.51516	0.36576	0	0	0.13176
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.018	28.62	17.97	0	0	7.2	0.51516	0.32346	0	0	0.1296
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.018	29.48	11.65	0	0	7.08	0.53064	0.2097	0	0	0.12744
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.018	28.62	10.34	0	0	6.82	0.51516	0.18612	0	0	0.12276
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0061	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.563905	2.7328	0	1.629005	1.690554
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0061	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.298778	0.009882	0	0.078812	0.071492
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0061	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.147559	0.044347	0	0.039406	0.037332
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.142435	0.037759	0	0.039406	0.035868
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0061	23.35	8.88	0	0	5.58	0.142435	0.054168	0	0	0.034038
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	7.77	0	0	5.53	0.142435	0.047397	0	0	0.033733
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3693	2.52	0	0	3.84	0.81	0.930636	0	0	1.418112	0.299133
小计									62.777943	55.719633	0	11.505741	17.37755
清单项目综合单价													147.380867

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.930631	1	0.93		
		普工人工费	元	7.047237	1.3891	9.79		
		技工人工费	元	20.329433	1.3609	27.67		
		高级技工人工费	元	4.334176	1.3688	5.93		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	3.1	0.02		
		型钢	kg	0.636092	2.7	1.72		
		钢丝刷	把	0.004479	2.77	0.01		
		螺母	kg	0.012422	7.55	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.027652	4.47	0.12		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.022	6.57	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.009	18.3	0.16		
		钢丝刷子	把	0.00026	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.001646	6.33	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002253	21.5	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004801	14.11	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022743	7.06	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.033382	0.75	0.03		
		砂子	kg	0.063605	0.8	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.049567	13.37	0.66		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.011935	7.36	0.09		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.044432	10.9	0.48		
		油麻	kg	0.053986	13	0.7		
		溶剂汽油	kg	0.006199	6	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.000433	7.54	0		
		氧气	m3	0.00208	6.99	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.114454	19.58	2.24		
		乙炔气	m3	0.004705	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.034693	16.54	0.57		
		密封油膏	kg	0.014125	7.75	0.11		
		无缝钢管 D57×3.5	m	1.02	24.53	25.02		
		水	m3	0.006	4.76	0.03		
		其他材料费	元	0.398721	1	0.4		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.013692	4.31	0.06		
		水泥 P.042.5	kg	0.021231	0.389	0.01		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.027556	34.96	0.96		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072628	0.389	0.03		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.009	3.602	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.001	8.36	0.01		
		电	kW·h	0.0387	0.75	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.095	1	0.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.0006	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	198.41	0.67		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108	台班	0.006	147.4	0.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.000607	23.29	0.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0015	30.77	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.006385	88.3	0.56		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	26.8	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.0341	166.34	5.67		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.00078	161.16	0.13		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.0006	197.51	0.12		
		增加机械费	元	1.418105	1	1.42		

项目编码	031001002006	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	84.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-61换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	353.61	437.74	0	82.11	105.22	35.361	43.774	0	8.211	10.522
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	27.07	32.24	0	1.66	7.68	27.07	32.24	0	1.66	7.68
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.024	48.98	2.18	0	0	10.88	1.17552	0.05232	0	0	0.26112
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.024	28.62	20.32	0	0	7.32	0.68688	0.48768	0	0	0.17568
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.024	28.62	17.97	0	0	7.2	0.68688	0.43128	0	0	0.1728
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.024	29.48	11.65	0	0	7.08	0.70752	0.2796	0	0	0.16992
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.024	28.62	10.34	0	0	6.82	0.68688	0.24816	0	0	0.16368
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.4563	2.688	0	1.6023	1.66284
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.14514	0.04362	0	0.03876	0.03672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.1401	0.03714	0	0.03876	0.03528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	23.35	8.88	0	0	5.58	0.1401	0.05328	0	0	0.03348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	7.77	0	0	5.53	0.1401	0.04662	0	0	0.03318

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4271	2.52	0	0	3.84	0.81	1.076292	0	0	1.640064	0.345951
小计									74.766592	80.39142	0	13.268404	21.362971
清单项目综合单价													189.789387
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.016325		1.3891		11.14		
		技工人工费				元	22.917364		1.3609		31.19		
		高级技工人工费				元	4.915608		1.3688		6.73		
		增加人工费				元	1.076129		1		1.08		
	材料	铁丝 Φ4mm				kg	0.008		3.1		0.02		
		型钢				kg	0.625458		2.7		1.69		
		钢丝刷				把	0.005658		2.77		0.02		
		螺母				kg	0.012214		7.55		0.09		
		螺栓(综合)				kg	0.02719		4.47		0.12		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.041		6.57		0.27		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.01		18.3		0.18		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00472		14.11		0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.022363		7.06		0.16		
		铁砂布 0#-2#				张	0.042227		0.75		0.03		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.071414		0.389		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.066103		13.37		0.88		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.012505		7.36		0.09		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.056101		10.9		0.61		
		溶剂汽油				kg	0.007826		6		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.145229		19.58		2.84		
		乙炔气				m3	0.004626		18.2		0.08		
		乙炔气				kg	0.046142		16.54		0.76		
		无缝钢管 D76×4				m	1.02		37.11		37.85		
		压制弯头 DN65				个	0.07		15.6		1.09		
		水				m3	0.009		4.76		0.04		
		其他材料费				元	0.448878		1		0.45		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm				kg	0.01		3.602		0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.081		8.36		0.68		
		电				kW·h	0.0415		0.75		0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm				kg	0.015037		4.31		0.06		
		钢丝刷子				把	0.000571		16.5		0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.002094		6.33		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.003616		21.5		0.08		
		水泥 P.042.5				kg	0.031596		0.389		0.01		
		砂子				kg	0.094885		0.8		0.08		
		油麻				kg	0.091078		13		1.18		
		汽油 70#～90#				kg	0.000666		7.54		0.01		
		氧气				m3	0.003426		6.99		0.02		
		密封油膏				kg	0.019224		7.75		0.15		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.030264		45.04		1.36		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元	0.105		1		0.11		
		增加机械费				元	1.639816		1		1.64		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000118		1291.68		0.15		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000				台班	0.00059		311.17		0.18		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003322		198.41		0.66		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108				台班	0.005		147.4		0.74		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150				台班	0.003		34.46		0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.001475		30.77		0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0002		202.24		0.04		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.006278		88.3		0.55		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.004625		26.8		0.12		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.0428		166.34		7.12		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18				台班	0.00059		197.51		0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.000857		23.29		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.000857		161.16		0.14		
项目编码	031001002007		项目名称		钢管			计量单位	m		工程量	63.92	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-62换	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	400.86	516.46	0	94	120.35	40.086	51.646	0	9.4	12.035
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	35.89	52.59	0	2.03	10.67	35.89	52.59	0	2.03	10.67
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.028	48.98	2.18	0	0	10.88	1.37144	0.06104	0	0	0.30464
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.028	28.62	20.32	0	0	7.32	0.80136	0.56896	0	0	0.20496
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.028	28.62	17.97	0	0	7.2	0.80136	0.50316	0	0	0.2016
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.028	29.48	11.65	0	0	7.08	0.82544	0.3262	0	0	0.19824
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.028	28.62	10.34	0	0	6.82	0.80136	0.28952	0	0	0.19096
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0062	1076.05	448	0	267.05	277.14	6.67151	2.7776	0	1.65571	1.718268
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.303676	0.010044	0	0.080104	0.072664
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	24.19	7.27	0	6.46	6.12	0.149978	0.045074	0	0.040052	0.037944
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	6.19	0	6.46	5.88	0.14477	0.038378	0	0.040052	0.036456
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0062	23.35	8.88	0	0	5.58	0.14477	0.055056	0	0	0.034596
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	7.77	0	0	5.53	0.14477	0.048174	0	0	0.034286
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4894	2.52	0	0	3.84	0.81	1.233288	0	0	1.879296	0.396414
小计									89.369722	108.959206	0	15.125214	26.136028
清单项目综合单价													239.590170
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.081836		1.3891		12.62		
		技工人工费				元	25.974608		1.3609		35.35		
		高级技工人工费				元	5.58227		1.3688		7.64		
		增加人工费				元	1.233144		1		1.23		
	材料	铁丝 Φ4mm				kg	0.008		3.1		0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm				kg	0.014831		4.31		0.06		
		型钢				kg	0.657193		2.7		1.77		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm				kg	0.01		3.602		0.04		
		钢丝刷				把	0.006518		2.77		0.02		
		螺母				kg	0.012834		7.55		0.1		
		螺栓(综合)				kg	0.028569		4.47		0.13		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.076		6.57		0.5		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.011		18.3		0.2		
		钢丝刷子				把	0.000563		16.5		0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.002347		6.33		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.004975		21.5		0.11		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00496		14.11		0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.023498		7.06		0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.092		8.36		0.77		
		铁砂布 0#-2#				张	0.04867		0.75		0.04		
		水泥 P.042.5				kg	0.035763		0.389		0.01		
		砂子				kg	0.107196		0.8		0.09		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.075038	0.389	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.077397	13.37	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.013825	7.36	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.064623	10.9	0.7		
		油麻	kg	0.198529	13	2.58		
		电	kW·h	0.052	0.75	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.009014	6	0.05		
		汽油 70#～90#	kg	0.000845	7.54	0.01		
		氧气	m3	0.005632	6.99	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.1549	19.58	3.03		
		乙炔气	m3	0.004861	18.2	0.09		
		乙炔气	kg	0.048877	16.54	0.81		
		密封油膏	kg	0.023842	7.75	0.18		
		无缝钢管 D89×4	m	1.02	43.66	44.53		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.02985	56.11	1.67		
		压制弯头 DN80	个	0.074	22.4	1.66		
		水	m3	0.0204	4.76	0.1		
		其他材料费	元	0.519561	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.115	1	0.12		
		增加机械费	元	1.879077	1	1.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000124	1291.68	0.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	311.17	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003491	198.41	0.69		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	147.4	0.88		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	34.46	0.28		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001033	23.29	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	30.77	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006597	88.3	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.005657	26.8	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0478	166.34	7.95		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001033	161.16	0.17		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	197.51	0.12		

项目编码	031001004010	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	157.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	161.1	0	0.03	22.35	6.494	16.11	0	0.003	2.235
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	17.2268	0	0.8576	3.7613
清单项目综合单价													34.760300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.53566	1.3891	3.52		
		技工人工费	元	5.58412	1.3609	7.6		
		高级技工人工费	元	1.30944	1.3688	1.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		氧气	m3	0.01086	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.00412	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷媒铜管 φ9.53	m	1	15.9	15.9		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.06291	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.77	0		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		

项目编码	031001004011	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	148.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	298.1	0	0.03	29.2	6.494	29.81	0	0.003	2.92
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	30.9268	0	0.8576	4.4463
清单项目综合单价													49.145300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.53566	1.3891	3.52		
		技工人工费	元	5.58412	1.3609	7.6		
		高级技工人工费	元	1.30944	1.3688	1.79		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		氧气	m3	0.01086	6.99	0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	乙块气	kg	0.00412	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷媒铜管 Φ15.88	m	1	29.6	29.6		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.06291	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.77	0		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		

项目编码	031001004012	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	159.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20	10m	0.1	64.94	358.1	0	0.03	32.2	6.494	35.81	0	0.003	3.22
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									12.9146	36.9268	0	0.8576	4.7463
清单项目综合单价													55.445300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.53566	1.3891	3.52		
		技工人工费	元	5.58412	1.3609	7.6		
		高级技工人工费	元	1.30944	1.3688	1.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		铜气焊丝	kg	0.0013	38.7	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0005	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.9	0		
		氧气	m3	0.01086	6.99	0.08		
		乙块气	kg	0.00412	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷媒铜管 Φ19.05	m	1	35.6	35.6		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.06291	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0001	30.77	0		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		

项目编码	031001004013	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	40.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20< D≤30	10m	0.1	86.28	481.39	0	0.06	43.07	8.628	48.139	0	0.006	4.307
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									15.0486	49.2558	0	0.8606	5.8333
清单项目综合单价													70.998300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.83986	1.3891	3.94		
		技工人工费	元	6.61932	1.3609	9.01		
		高级技工人工费	元	1.53074	1.3688	2.1		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		铜气焊丝	kg	0.0021	38.7	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0007	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.9	0		
		氧气	m3	0.01466	6.99	0.1		
		乙块气	kg	0.00542	16.54	0.09		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷媒铜管 Φ22.23	m	1	47.84	47.84		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
		其他材料费	元	0.06681	1	0.07		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0002	30.77	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		

项目编码	031001004014	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	30.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˆ	10m	0.1	86.28	622.89	0	0.06	50.14	8.628	62.289	0	0.006	5.014
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									15.0486	63.4058	0	0.8606	6.5403
清单项目综合单价													85.855300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.83986	1.3891	3.94		
		技工人工费	元	6.61932	1.3609	9.01		
		高级技工人工费	元	1.53074	1.3688	2.1		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		铜气焊丝	kg	0.0021	38.7	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0007	14.11	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.9	0		
		氧气	m3	0.01466	6.99	0.1		
		乙炔气	kg	0.00542	16.54	0.09		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷媒铜管 φ28.58	m	1	61.99	61.99		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		其他材料费	元	0.06681	1	0.07		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0002	30.77	0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		

项目编码	031001004015	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	159.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˆ	10m	0.1	105.59	849.44	0	0.09	65.72	10.559	84.944	0	0.009	6.572
030605-1	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	466.11	61.66	0	40.32	108.37	4.6611	0.6166	0	0.4032	1.0837
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	175.95	50.02	0	45.14	44.26	1.7595	0.5002	0	0.4514	0.4426
小计									16.9796	86.0608	0	0.8636	8.0983
清单项目综合单价													112.002300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.12296	1.3891	4.34		
		技工人工费	元	7.54622	1.3609	10.27		
		高级技工人工费	元	1.73304	1.3688	2.37		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.04432	3.8	0.17		
		铜气焊丝	kg	0.0029	38.7	0.11		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.00312	6.24	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.00481	5.32	0.03		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	8.38	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	4.27	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0011	14.11	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.75	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.9	0		
		氧气	m3	0.01976	6.99	0.14		
		乙炔气	kg	0.00752	16.54	0.12		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	6.54	0.05		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	12.12	0.06		
		冷媒铜管 φ34.93	m	1	84.5	84.5		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	66.16	0.13		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	131.28	0.26		
		法兰 DN32	片	0.004	14	0.06		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	135	0.14		
		其他材料费	元	0.10091	1	0.1		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	9	0.05		
		压力表表弯(管)	个	0.001	8	0.01		
		水	m3	0.00348	4.76	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00029	198.41	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0003	30.77	0.01		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0002	26.8	0.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	161.16	0.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	43.89	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0007	376.15	0.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.00095	207.61	0.2		

项目编码	031003007001	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ~	个	3	62.71	288.17	0	21.62	29.66	188.13	864.51	0	64.86	88.98
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ~	个	1	62.71	375.5	0	21.62	34.03	62.71	375.5	0	21.62	34.03
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ~	个	1	62.71	584.17	0	21.62	44.46	62.71	584.17	0	21.62	44.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.136	2.52	0	0	3.84	0.81	7.90272	0	0	12.04224	2.54016
小计									321.45272	1824.18	0	120.14224	170.01016
清单项目综合单价													2435.78512
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		44.615	1.3891		61.97		
		技工人工费				元		150.56	1.3609		204.9		
		高级技工人工费				元		34.12	1.3688		46.7		
		增加人工费				元		7.90146	1		7.9		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.4	6.24		2.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		41.2	1.16		47.79		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.7	8.36		5.85		
		锯条				根		0.4	0.77		0.31		
		清油 C01-1				kg		0.05	19.2		0.96		
		蒸汽过滤器(100目) DN25				个		3	254		762		
		蒸汽截止阀 DN25				个		1	341.33		341.33		
		浮球式疏水器 DN25				个		1	550		550		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6				片		10	11.05		110.5		
		其他材料费				元		2.95	1		2.95		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		12.04032	1		12.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.65	166.34		108.12		
项目编码	031003007002	项目名称		疏水器			计量单位		组		工程量		6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ~	个	3	62.71	288.17	0	21.62	29.66	188.13	864.51	0	64.86	88.98
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ~	个	1	62.71	375.5	0	21.62	34.03	62.71	375.5	0	21.62	34.03
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ~	个	1	62.71	584.17	0	21.62	44.46	62.71	584.17	0	21.62	44.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.136	2.52	0	0	3.84	0.81	7.90272	0	0	12.04224	2.54016
小计									321.45272	1824.18	0	120.14224	170.01016
清单项目综合单价													2435.78512
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		44.615	1.3891		61.97		
		技工人工费				元		150.56	1.3609		204.9		
		高级技工人工费				元		34.12	1.3688		46.7		
		增加人工费				元		7.90146	1		7.9		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.4	6.24		2.5		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		41.2	1.16		47.79		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.7	8.36		5.85		
		锯条				根		0.4	0.77		0.31		
		清油 C01-1				kg		0.05	19.2		0.96		
		蒸汽过滤器(100目) DN25				个		3	254		762		
		蒸汽截止阀 DN25				个		1	341.33		341.33		
		热动力式疏水器 DN25				个		1	550		550		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6				片		10	11.05		110.5		
		其他材料费				元		2.95	1		2.95		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		12.04032	1		12.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班		0.65	166.34		108.12		
项目编码	031003001037	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ~	个	1	23.79	48.89	0	0	7.68	23.79	48.89	0	0	7.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2379	2.52	0	0	3.84	0.81	0.599508	0	0	0.913536	0.192699
小计									24.389508	48.89	0	0.913536	7.872699
清单项目综合单价													82.065743
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元		0.599508	1		0.6		
		普工人工费				元		3.369	1.3891		4.68		
		技工人工费				元		11.445	1.3609		15.58		
		高级技工人工费				元		2.579	1.3688		3.53		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm				kg		0.21	2.6		0.55		
		角钢 <60				kg		0.65	4.904		3.19		
		聚四氟乙烯生料带				m		1.056	0.1		0.11		
		六角螺母 M8				个		2.06	0.06		0.12		
		钢垫圈 M8.5				个		2.06	0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)				kg		0.5	0.56		0.28		
		锯条				根		0.05	0.77		0.04		
		黑玛钢管箍 DN20				个		2.02	1.21		2.44		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20				个		1.01	0.26		0.26		
		黑玛钢弯头 DN20				个		1.01	0.46		0.46		
		自动排气阀(带闸阀、浮球式) DN20				个		1	41		41		
		其他材料费				元		0.36	1		0.36		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.913536	1		0.91		
项目编码	031003009005	项目名称		补偿器			计量单位		个		工程量		2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-191换	法兰式套筒伸缩器安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤25 ~	个	1	22.14	115.33	0	0	10.64	22.14	115.33	0	0	10.64
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2214	2.52	0	0	3.84	0.81	0.557928	0	0	0.850176	0.179334
小计									22.697928	115.33	0	0.850176	10.819334
清单项目综合单价													149.697438

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.557928	1	0.56		
		普工人工费	元	3.159	1.3891	4.39		
		技工人工费	元	10.628	1.3609	14.46		
		高级技工人工费	元	2.4	1.3688	3.29		
	材料	锯条	根	0.08	0.77	0.06		
		石棉扭绳 Φ10mm~32mm	kg	0.01	7.5	0.08		
		波纹管补偿器 DN25	个	1	115	115		
		其他材料费	元	0.186	1	0.19		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.850176	1	0.85		

项目编码	031003009006	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-192换	法兰式套筒伸缩器安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	22.14	138.42	0	0	11.8	22.14	138.42	0	0	11.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2214	2.52	0	0	3.84	0.81	0.557928	0	0	0.850176	0.179334
小计									22.697928	138.42	0	0.850176	11.979334
清单项目综合单价													173.947438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.159	1.3891	4.39		
		技工人工费	元	10.628	1.3609	14.46		
		高级技工人工费	元	2.4	1.3688	3.29		
		增加人工费	元	0.557928	1	0.56		
	材料	锯条	根	0.14	0.77	0.11		
		石棉扭绳 Φ10mm~32mm	kg	0.01	7.5	0.08		
		波纹管补偿器 DN32	个	1	138	138		
		其他材料费	元	0.226	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.850176	1	0.85		

项目编码	031003009007	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-194换	法兰式套筒伸缩器安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	30.27	339.02	0	0	23.61	30.27	339.02	0	0	23.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3027	2.52	0	0	3.84	0.81	0.762804	0	0	1.162368	0.245187
小计									31.032804	339.02	0	1.162368	23.855187
清单项目综合单价													395.070359

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	0.762804	1	0.76		
		普工人工费	元	4.243	1.3891	5.89		
		技工人工费	元	14.574	1.3609	19.83		
		高级技工人工费	元	3.322	1.3688	4.55		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.014	6.24	0.09		
		石棉扭绳 Φ10mm~32mm	kg	0.02	7.5	0.15		
		波纹管补偿器 DN50	个	1	338.33	338.33		
		其他材料费	元	0.452	1	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.162368	1	1.16		

项目编码	031003009008	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-195换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) DN≤65	个	1	66.48	608.77	0	38.26	47.64	66.48	608.77	0	38.26	47.64
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6648	2.52	0	0	3.84	0.81	1.675296	0	0	2.552832	0.538488
小计									68.155296	608.77	0	40.812832	48.178488
清单项目综合单价													765.916616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.675296	1	1.68		
		普工人工费	元	9.36	1.3891	13		
		技工人工费	元	31.874	1.3609	43.38		
		高级技工人工费	元	7.379	1.3688	10.1		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.2	0.77	0.15		
		清油 C01-1	kg	0.04	19.2	0.77		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		波纹管补偿器 DN65	个	1	559	559		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.72	1	0.72		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	2.552832	1	2.55		

项目编码	031003009009	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-196换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	75.31	811.8	0	38.26	59.73	75.31	811.8	0	38.26	59.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7531	2.52	0	0	3.84	0.81	1.897812	0	0	2.891904	0.610011
小计									77.207812	811.8	0	41.151904	60.340011
清单项目综合单价													990.499727

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1.897812	1	1.9		
		普工人工费	元	10.662	1.3891	14.81		
		技工人工费	元	36.105	1.3609	49.14		
		高级技工人工费	元	8.301	1.3688	11.36		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	1	1	1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		锯条	根	0.4	0.77	0.31		
		清油 C01-1	kg	0.06	19.2	1.15		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
		波纹管补偿器 DN80	个	1	701	701		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.891904	1	2.89		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003009010	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-197换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 波纹管补偿器 DN100	个	1	106.1	938.09	0	44.91	73.27	106.1	938.09	0	44.91	73.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.061	2.52	0	0	3.84	0.81	2.67372	0	0	4.07424	0.85941
小计									108.77372	938.09	0	48.98424	74.12941
清单项目综合单价													1169.97737

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.67372	1	2.67		
		普工人工费	元	15.014	1.3891	20.86		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	11.615	1.3688	15.9		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	6.24	2.18		
		六角带帽螺栓带垫 M16×85～140	套	16.48	1.87	30.82		
		锯条	根	0.4	0.77	0.31		
		清油 C01-1	kg	0.06	19.2	1.15		
		氧气(工业用)	m3	0.07	19.58	1.37		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		波纹管补偿器 DN100	个	1	798	798		
		其他材料费	元	1	1	1		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	8.36	4.93		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	49	98		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	166.34	44.91		
		增加机械费	元	4.07424	1	4.07		

项目编码	031003009011	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-198换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 -	个	1	164.44	1349.72	0	46.58	106.8	164.44	1349.72	0	46.58	106.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6444	2.52	0	0	3.84	0.81	4.143888	0	0	6.314496	1.331964
小计									168.583888	1349.72	0	52.894496	108.131964
清单项目综合单价													1679.330348

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.143888	1	4.14		
		普工人工费	元	23.29	1.3891	32.35		
		技工人工费	元	78.882	1.3609	107.35		
		高级技工人工费	元	18.072	1.3688	24.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	6.24	2.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×85～140	套	16.48	1.87	30.82		
		锯条	根	0.6	0.77	0.46		
		清油 C01-1	kg	0.06	19.2	1.15		
		氧气(工业用)	m3	0.1	19.58	1.96		
		乙炔气	kg	0.03	16.54	0.5		
		波纹管补偿器 DN125	个	1	1225	1225		
		其他材料费	元	1.42	1	1.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	8.36	6.02		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	39.76	79.52		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	166.34	46.58		
		增加机械费	元	6.314496	1	6.31		

项目编码	031003009012	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-199换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 -	个	1	190.07	1869.18	0	49.9	138.64	190.07	1869.18	0	49.9	138.64
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9007	2.52	0	0	3.84	0.81	4.789764	0	0	7.298688	1.539567
小计									194.859764	1869.18	0	57.198688	140.179567
清单项目综合单价													2261.418019

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	4.789764	1	4.79		
		普工人工费	元	26.878	1.3891	37.34		
		技工人工费	元	91.273	1.3609	124.21		
		高级技工人工费	元	20.838	1.3688	28.52		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	6.24	3.43		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.76	45.48		
		锯条	根	0.8	0.77	0.62		
		清油 C01-1	kg	0.08	19.2	1.54		
		氧气(工业用)	m3	0.12	19.58	2.35		
		乙炔气	kg	0.04	16.54	0.66		
		波纹管补偿器 DN150	个	1	1650	1650		
		其他材料费	元	1.74	1	1.74		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	8.36	7.36		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	78	156		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	166.34	49.9		
		增加机械费	元	7.298688	1	7.3		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003009013	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-200换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径 DN(mm) 150<DN≤200	个	1	293.62	2302.91	0	109.78	187.12	293.62	2302.91	0	109.78	187.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9362	2.52	0	0	3.84	0.81	7.399224	0	0	11.275008	2.378322
小计									301.019224	2302.91	0	121.055008	189.498322
清单项目综合单价													2914.482554

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	7.399224	1	7.4		
		普工人工费	元	41.564	1.3891	57.74		
		技工人工费	元	140.868	1.3609	191.71		
		高级技工人工费	元	32.266	1.3688	44.17		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	6.24	4.12		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.76	68.23		
		锯条	根	1	0.77	0.77		
		清油 C01-1	kg	0.08	19.2	1.54		
		氧气(工业用)	m3	0.17	19.58	3.33		
		乙炔气	kg	0.06	16.54	0.99		
		波纹管补偿器 DN200	个	1	1980	1980		
		其他材料费	元	2.28	1	2.28		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	8.36	19.65		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	111	222		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.66	166.34	109.78		
		增加机械费	元	11.275008	1	11.28		

项目编码	031208002036	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125 难燃(B1级)型闭孔柔性	m3	1	613.03	1401.98	0	0	205.03	613.03	1401.98	0	0	205.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.1304	2.52	0	0	3.84	0.81	15.448608	0	0	23.540736	4.965624
小计									628.478608	1401.98	0	23.540736	209.995624
清单项目综合单价													2263.994968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	15.448388	1	15.45		
		普工人工费	元	125.676	1.3891	174.58		
		技工人工费	元	259.114	1.3609	352.63		
		高级技工人工费	元	62.696	1.3688	85.82		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	29.7	86.72		
		难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑保温	m3	1.03	1250	1287.5		
		贴缝胶带 9m	卷	2.18	12	26.16		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.5404	1	23.54		

项目编码	031208002037	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	43.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125	m3	1	613.03	1772.78	0	0	223.57	613.03	1772.78	0	0	223.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.1304	2.52	0	0	3.84	0.81	15.448608	0	0	23.540736	4.965624
小计									628.478608	1772.78	0	23.540736	228.535624
清单项目综合单价													2653.334968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	15.448358	1	15.45		
		普工人工费	元	125.676	1.3891	174.58		
		技工人工费	元	259.114	1.3609	352.63		
		高级技工人工费	元	62.696	1.3688	85.82		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	29.7	86.72		
		难燃B1级发泡橡塑保温管壳(带铝箔)	m3	1.03	1610	1658.3		
		贴缝胶带 9m	卷	2.18	12	26.16		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.540355	1	23.54		

项目编码	031208002038	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	29.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-612换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 80<DN≤125	m3	1	613.03	2019.98	0	0	235.93	613.03	2019.98	0	0	235.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.1304	2.52	0	0	3.84	0.81	15.448608	0	0	23.540736	4.965624
小计									628.478608	2019.98	0	23.540736	240.895624
清单项目综合单价													2912.894968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	15.448356	1	15.45		
		普工人工费	元	125.676	1.3891	174.58		
		技工人工费	元	259.114	1.3609	352.63		
		高级技工人工费	元	62.696	1.3688	85.82		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	2.92	29.7	86.72		
		不燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉管瓦保温	m3	1.03	1850	1905.5		
		贴缝胶带 9m	卷	2.18	12	26.16		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.540352	1	23.54		

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030804-2换	整体水箱安装 水箱总容量V(m3) 3<V≤6	台	1	498.1	1841.87	0	169.94	213.12	498.1	1841.87	0	169.94	213.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.981	2.52	0	0	3.84	0.81	12.55212	0	0	19.12704	4.03461

工程量清单综合单价分析表

小计					510.65212	1841.87	0	189.06704	217.15461
清单项目综合单价									2758.74377
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	72.794	1.3891		101.12		
		技工人工费	元	265.924	1.3609		361.9		
		高级技工人工费	元	25.63	1.3688		35.08		
		增加人工费	元	12.55212	1		12.55		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.01	0.34		0.68		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.208	6.33		1.32		
		垫铁	kg	3.932	3.15		12.39		
		道木	m3	0.025	950		23.75		
		氧气	m3	0.201	6.99		1.4		
		乙炔气	kg	0.067	16.54		1.11		
		不锈钢散热水箱600*400*400	个	1	1800		1800		
		其他材料费	元	1.22	1		1.22		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	19.12704	1		19.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.09	577.62		51.99		
		吊装机(综合)	台班	0.152	687.95		104.57		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.083	161.16		13.38		

项目编码	030702002117	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	431.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200< L≤320	10m2	0.1	1318.36	743.63	0	86.21	333.13	131.836	74.363	0	8.621	33.313
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4405	2.52	0	0	3.84	0.81	3.63006	0	0	5.53152	1.166805
小计									177.544944	85.445456	0	16.517618	44.453231
清单项目综合单价													323.961249
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费	元	40.237612	1.3891		55.89						
		技工人工费	元	50.455271	1.3609		68.66						
		高级技工人工费	元	14.720101	1.3688		20.15						
		增加人工费	元	3.629876	1		3.63						
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000676	3.643		0						
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31		0.6						
		扁钢 <59	kg	0.042726	2.7		0.12						
		角钢 <63	kg	0.111995	4.59		0.51						
		角钢 <60	kg	5.772	4.904		28.31						
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56		27.07						
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005707	33.32		0.19						
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005407	67.8		0.37						
		钢丝刷	把	0.008868	2.77		0.02						
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.073777	7.49		0.55						
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94		0.67						
		白布	m2	0.1	5.45		0.55						
		打包带	kg	0.02	5.13		0.1						
		帆布	m2	0.005757	14.15		0.08						
		膨胀螺栓 M12	套	0.001001	0.58		0						
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26		5.49						
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013016	20.95		0.27						
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.00846	3.1		0.03						
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02		0.46						
		铁铆钉 M4	kg	0.000751	4.32		0						
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32		0						
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000726	25.74		0.02						
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003654	6.45		0.02						
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001422	8.38		0.01						
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.10258	21.5		2.21						
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36		1.87						
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75		0.05						
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27		0.05						
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36		0.74						
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9		0.97						
		电	kW·h	0.003714	0.75		0						
		溶剂汽油	kg	0.012415	6		0.07						
		氧气	m3	0.000296	6.99		0						
		乙炔气	kg	0.000106	16.54		0						
		密封胶	kg	0.2	11.83		2.37						
		CX401胶	kg	0.05	12.33		0.62						
		水	m3	0.000535	4.76		0						
		其他材料费	元	1.351339	1		1.35						
		洗涤剂	kg	0.732	3		2.2						
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费	元	5.531239	1		5.53						
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68		1.53						
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028831	192.4		5.55						
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75		1.07						
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95		0.25						
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44		0.83						
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001922	88.3		0.17						
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19		1.17						

项目编码	030702002118	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	2419.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450< L≤630	10m2	0.1	1217.21	819.42	0	62.2	313.05	121.721	81.942	0	6.22	31.305
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.01	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	28.8996	11.3334	0	5.4237	7.2909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.1	2613.03	581.32	0	0	604.19	261.303	58.132	0	0	60.419

工程量清单综合单价分析表

030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.1	175.77	38.84	0	0	40.62	17.577	3.884	0	0	4.062
030902-145	帆布接口	m2	0.1	282.23	186.91	0	29.3	73.43	28.223	18.691	0	2.93	7.343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3393	2.52	0	0	3.84	0.81	3.375036	0	0	5.142912	1.084833
小计									469.57726	175.860816	0	21.24634	113.566669
清单项目综合单价													780.251085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.439461	1.3891	52.01		
		技工人工费	元	46.9394	1.3609	63.88		
		高级技工人工费	元	13.650406	1.3688	18.68		
		增加人工费	元	3.374881	1	3.37		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		扁钢 <59	kg	0.042683	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111881	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154701	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005401	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.045771	7.49	0.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005751	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013002	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008452	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003651	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.00142	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.11238	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000521	4.76	0		
		其他材料费	元	1.324821	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.142676	1	5.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01863	192.4	3.58		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00192	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	146.19	0.73		

项目编码	030702002119	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	1895.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	880.83	821.73	0	40.13	237.64	88.083	82.173	0	4.013	23.764
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0111	2.52	0	0	3.84	0.81	2.547972	0	0	3.882624	0.818991
小计									133.52621	93.436317	0	10.40801	34.754948
清单项目综合单价													272.125485

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.371867	1.3891	39.41		
		技工人工费	元	35.54734	1.3609	48.38		
		高级技工人工费	元	10.200829	1.3688	13.96		
		增加人工费	元	2.547781	1	2.55		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.042685	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111887	4.59	0.51		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154701	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005401	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037771	7.49	0.28		
		帆布	m2	0.005751	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013003	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008452	3.1	0.03		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003651	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.00142	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.11238	21.5	2.42		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.070654	0.75	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110194	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09723	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004014	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		水	m3	0.000521	4.76	0		
		其他材料费	元	1.360258	1	1.36		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.882332	1	3.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01223	192.4	2.35		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003035	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003035	62.95	0.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00192	88.3	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002120	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	239.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	863.5	950.07	0	40.19	240.26	86.35	95.007	0	4.019	24.026
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.01	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	28.8996	11.3334	0	5.4237	7.2909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.1	175.77	38.84	0	0	40.62	17.577	3.884	0	0	4.062
030902-145	帆布接口	m2	0.1	282.23	186.91	0	29.3	73.43	28.223	18.691	0	2.93	7.343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.994	2.52	0	0	3.84	0.81	2.50488	0	0	3.81696	0.80514
小计									198.979758	136.787877	0	17.866676	51.829407
清单项目综合单价													405.463718

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.50411	1	2.5		
		普工人工费	元	27.892973	1.3891	38.75		
		技工人工费	元	34.952103	1.3609	47.57		
		高级技工人工费	元	10.016331	1.3688	13.71		
	材料	钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.036771	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005751	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013003	20.95	0.27		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003651	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00142	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.11258	21.5	2.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070654	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110194	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.09723	10.9	1.06		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000525	4.76	0		
		其他材料费	元	1.44552	1	1.45		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.042686	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111888	4.59	0.51		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005701	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005401	67.8	0.37		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008452	3.1	0.03		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01023	192.4	1.97		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00192	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		
		增加机械费	元	3.815786	1	3.82		

项目编码	030702002121	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	13.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-26	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	959.84	1038.08	0	40.19	265.86	95.984	103.808	0	4.019	26.586
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.065	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.1837	0.1053	0	0.8398	0.7618
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.065	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.57235	0.47255	0	0.4199	0.3978
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.065	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.51775	0.40235	0	0.4199	0.3822
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.065	23.35	8.88	0	0	5.58	1.51775	0.5772	0	0	0.3627
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.065	23.35	7.77	0	0	5.53	1.51775	0.50505	0	0	0.35945
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0909	2.52	0	0	3.84	0.81	2.749068	0	0	4.189056	0.883629
小计									118.125358	109.84261	0	10.723026	32.207359
清单项目综合单价													270.898353

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	30.581164	1.3891	42.48		
		技工人工费	元	38.258259	1.3609	52.07		
		高级技工人工费	元	11.039344	1.3688	15.11		
		增加人工费	元	2.748879	1	2.75		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.00069	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.253	4.31	1.09		
		扁钢 <59	kg	0.043609	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.114309	4.59	0.52		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005825	33.32	0.19		
		成品风管 δ=1.2mm	m2	1.149	52.11	59.87		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005518	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.035896	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005876	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001022	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	4.3	0.26	1.12		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013285	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008635	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000766	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000358	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000741	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.00373	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001451	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.113288	21.5	2.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.032	8.36	0.27		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070651	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.11019	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097226	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004114	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000302	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000108	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.022	12.33	0.27		
		水	m3	0.00046	4.76	0		
		其他材料费	元	1.603207	1	1.6		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.188767	1	4.19		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010257	192.4	1.97		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004036	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004036	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001962	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002122	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	23.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-26	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	959.84	1038.08	0	40.19	265.86	95.984	103.808	0	4.019	26.586
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.073	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.57554	0.11826	0	0.94316	0.85556
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.073	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.76587	0.53071	0	0.47158	0.44676
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.073	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.70455	0.45187	0	0.47158	0.42924
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.073	23.35	8.88	0	0	5.58	1.70455	0.64824	0	0	0.40734
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.073	23.35	7.77	0	0	5.53	1.70455	0.56721	0	0	0.40369
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1016	2.52	0	0	3.84	0.81	2.776032	0	0	4.230144	0.892296
小计									142.815352	115.32833	0	10.970834	37.932376
清单项目综合单价													307.046892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.920901	1.3891	42.95		
		技工人工费	元	39.026163	1.3609	53.11		
		高级技工人工费	元	11.109613	1.3688	15.21		
		增加人工费	元	2.776014	1	2.78		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000688	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.253	4.31	1.09		
		扁钢 <59	kg	0.043509	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.114046	4.59	0.52		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005811	33.32	0.19		
		成品风管 δ=1.2mm	m2	1.149	52.11	59.87		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005506	67.8	0.37		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	钢丝刷	把	0.010858	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.035883	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005862	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.00102	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	4.3	0.26	1.12		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013254	20.95	0.28		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008615	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000765	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000357	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000739	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003721	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001448	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.113287	21.5	2.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.032	8.36	0.27		
		铁砂布 0#-2#	张	0.078902	0.75	0.06		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.123059	7.36	0.91		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.108581	10.9	1.18		
		电	kW·h	0.004114	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.015201	6	0.09		
		氧气	m3	0.000301	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000108	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.022	12.33	0.27		
		水	m3	0.000892	4.76	0		
		其他材料费	元	1.612042	1	1.61		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.230117	1	4.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001448	1291.68	1.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010254	192.4	1.97		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004036	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004036	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001958	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002123	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	390.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-20	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) L≤200	10m2	0.1	1576.75	745.14	0	95.37	390.69	157.675	74.514	0	9.537	39.069
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.1	2613.03	581.32	0	0	604.19	261.303	58.132	0	0	60.419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.06	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.9388	0.0972	0	0.7752	0.7032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.06	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.4514	0.4362	0	0.3876	0.3672
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.401	0.3714	0	0.3876	0.3528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.06	23.35	8.88	0	0	5.58	1.401	0.5328	0	0	0.3348
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.06	23.35	7.77	0	0	5.53	1.401	0.4662	0	0	0.3318
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6988	2.52	0	0	3.84	0.81	4.280976	0	0	6.523392	1.376028
小计									439.322136	137.94064	0	18.446162	104.823418
清单项目综合单价													700.532356

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.40593	1.3891	65.85		
		技工人工费	元	59.43404	1.3609	80.88		
		高级技工人工费	元	17.393392	1.3688	23.81		
		增加人工费	元	4.280847	1	4.28		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000675	3.643	0		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.042649	2.7	0.12		
		角钢 <63	kg	0.111791	4.59	0.51		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005696	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005397	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.093766	7.49	0.7		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005746	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000999	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012992	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008445	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.00075	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.00035	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000725	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003648	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001419	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102579	21.5	2.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000295	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000105	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000538	4.76	0		
		其他材料费	元	1.352852	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	6.523195	1	6.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.032829	192.4	6.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001919	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	146.19	1.32		

项目编码	030702002124	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	305.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-21	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1318.36	743.63	0	86.21	333.13	131.836	74.363	0	8.621	33.313
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4406	2.52	0	0	3.84	0.81	3.630312	0	0	5.531904	1.166886
小计									177.545196	85.445456	0	16.518002	44.453312
清单项目综合单价													323.961966

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	3.630067	1	3.63		
		普工人工费	元	40.239725	1.3891	55.9		
		技工人工费	元	50.47203	1.3609	68.69		
		高级技工人工费	元	14.720897	1.3688	20.15		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000677	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.042814	2.7	0.12		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.5mm	m2	1.149	23.56	27.07		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005719	33.32	0.19		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005418	67.8	0.37		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.073789	7.49	0.55		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005769	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.001003	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	21.1	0.26	5.49		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.013042	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008477	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.065	7.02	0.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.000752	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000351	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000727	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003662	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001425	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.102581	21.5	2.21		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.000296	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000106	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.05	12.33	0.62		
		水	m3	0.000551	4.76	0		
		其他材料费	元	1.351582	1	1.35		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.14	4.31	0.6		
		角钢 <63	kg	0.112223	4.59	0.52		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	8.36	1.87		
		电	kW·h	0.003714	0.75	0		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.028834	192.4	5.55		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004035	264.75	1.07		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004035	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001926	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	146.19	1.17		
		增加机械费	元	5.53153	1	5.53		

项目编码	030702002125	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	44.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-23	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	1217.21	819.42	0	62.2	313.05	121.721	81.942	0	6.22	31.305
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0592	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.899616	0.095904	0	0.764864	0.693824
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0592	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.432048	0.430384	0	0.382432	0.362304
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.38232	0.366448	0	0.382432	0.348096
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0592	23.35	8.88	0	0	5.58	1.38232	0.525696	0	0	0.330336
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0592	23.35	7.77	0	0	5.53	1.38232	0.459984	0	0	0.327376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3385	2.52	0	0	3.84	0.81	3.37302	0	0	5.13984	1.084185
小计									167.172904	93.024456	0	13.724938	42.362611
清单项目综合单价													316.284909

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	3.372972	1	3.37		
		普工人工费	元	37.418534	1.3891	51.98		
		技工人工费	元	46.864675	1.3609	63.78		
		高级技工人工费	元	13.642523	1.3688	18.67		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.000661	3.643	0		
		扁钢 <59	kg	0.04182	2.7	0.11		
		角钢 <60	kg	5.772	4.904	28.31		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154586	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005292	67.8	0.36		
		钢丝刷	把	0.008868	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.045654	7.49	0.34		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005635	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.00098	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	11.9	0.26	3.09		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012739	20.95	0.27		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000735	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000343	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.00071	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003577	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001392	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.112372	21.5	2.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.064441	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.16	0.27	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.100504	7.36	0.74		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.08868	10.9	0.97		
		溶剂汽油	kg	0.012415	6	0.07		
		氧气	m3	0.00029	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000103	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.035	12.33	0.43		
		水	m3	0.000468	4.76	0		
		其他材料费	元	1.323802	1	1.32		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.147	4.31	0.63		
		角钢 <63	kg	0.109618	4.59	0.5		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008281	3.1	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.123	8.36	1.03		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001182	1291.68	1.53		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018605	192.4	3.58		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004034	264.75	1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004034	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001882	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	146.19	0.73		
		增加机械费	元	5.139767	1	5.14		

项目编码	030702002126	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	36.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-24	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	880.83	821.73	0	40.13	237.64	88.083	82.173	0	4.013	23.764
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.01	2613.03	581.32	0	0	604.19	26.1303	5.8132	0	0	6.0419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0103	2.52	0	0	3.84	0.81	2.545956	0	0	3.879552	0.818343
小计									133.524194	93.436317	0	10.404938	34.7543
清单项目综合单价													272.119749

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	28.349149	1.3891	39.38		
		技工人工费	元	35.564554	1.3609	48.4		
		高级技工人工费	元	10.192269	1.3688	13.95		
		增加人工费	元	2.545714	1	2.55		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.00066	3.643	0		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.2	4.31	0.86		
		扁钢 <59	kg	0.041747	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.109428	4.59	0.5		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	1.154576	33.32	38.47		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.005283	67.8	0.36		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.037645	7.49	0.28		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005625	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000978	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.4	0.26	1.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012717	20.95	0.27		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.008266	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	7.02	0.23		
		铁铆钉 M4	kg	0.000734	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000342	4.32	0		
		碳钢气焊条 <Φ2mm	kg	0.000709	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422Φ2.5mm	kg	0.003571	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001389	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.112371	21.5	2.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.05	8.36	0.42		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070655	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.08	0.27	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110195	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097231	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.004013	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000289	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000103	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.024	12.33	0.3		
		水	m3	0.000571	4.76	0		
		其他材料费	元	1.360652	1	1.36		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.879183	1	3.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012203	192.4	2.35		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003034	264.75	0.8		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003034	62.95	0.19		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	207.44	0.62		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001878	88.3	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	146.19	0.29		

项目编码	030702002127	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	8.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-25	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	863.5	950.07	0	40.19	240.26	86.35	95.007	0	4.019	24.026
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0649	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.178802	0.105138	0	0.838508	0.760628
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0649	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.569931	0.471823	0	0.419254	0.397188
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.515415	0.401731	0	0.419254	0.381612
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0649	23.35	8.88	0	0	5.58	1.515415	0.576312	0	0	0.362142
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0649	23.35	7.77	0	0	5.53	1.515415	0.504273	0	0	0.358897
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.993	2.52	0	0	3.84	0.81	2.50236	0	0	3.81312	0.80433
小计									108.230328	101.038437	0	10.344506	29.564577
清单项目综合单价													249.177848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	27.860071	1.3891	38.7		
		技工人工费	元	34.895669	1.3609	47.49		
		高级技工人工费	元	10.003954	1.3688	13.69		
		增加人工费	元	2.501085	1	2.5		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000654	3.643	0		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2133	4.31	0.92		
		扁钢 <59	kg	0.041332	2.7	0.11		
		角钢 <63	kg	0.108339	4.59	0.5		
		角钢 <60	kg	6.282	4.904	30.81		
		成品风管 δ=1.0mm	m2	1.149	44.43	51.05		
		成品风管 δ=0.75mm	m2	0.005521	33.32	0.18		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm	m2	0.00523	67.8	0.35		
		钢丝刷	把	0.009723	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.036588	7.49	0.27		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	8.94	0.67		
		白布	m2	0.1	5.45	0.55		
		打包带	kg	0.02	5.13	0.1		
		帆布	m2	0.005569	14.15	0.08		
		膨胀螺栓 M12	套	0.000969	0.58	0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	5.125	0.26	1.33		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0.012591	20.95	0.26		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.008184	3.1	0.03		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	7.02	0.25		
		铁铆钉 M4	kg	0.000726	4.32	0		
		铁铆钉	kg	0.000339	4.32	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.000702	25.74	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0.003535	6.45	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001375	8.38	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.112568	21.5	2.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0455	8.36	0.38		
		铁砂布 0#-2#	张	0.070652	0.75	0.05		
		打包铁卡子	10个	0.2	0.27	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.110191	7.36	0.81		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.097228	10.9	1.06		
		电	kW·h	0.003713	0.75	0		
		溶剂汽油	kg	0.013612	6	0.08		
		氧气	m3	0.000286	6.99	0		
		乙炔气	kg	0.000102	16.54	0		
		密封胶	kg	0.2	11.83	2.37		
		CX401胶	kg	0.0235	12.33	0.29		
		水	m3	0.000508	4.76	0		
		其他材料费	元	1.44485	1	1.44		
		洗涤剂	kg	0.732	3	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.811177	1	3.81		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001296	1291.68	1.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.010191	192.4	1.96		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004034	264.75	1.07		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004034	62.95	0.25		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	207.44	0.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00186	88.3	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	146.19	0.15		

项目编码	030702002128	项目名称	净化通风管道	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-26	镀锌薄钢板矩形净化风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	959.84	1038.08	0	40.19	265.86	95.984	103.808	0	4.019	26.586
030902-31	风管套管制作安装	10m2	0.001	2889.96	1133.34	0	542.37	729.09	2.88996	1.13334	0	0.54237	0.72909
031106-90	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) V≤0.01	m3	0.001	2613.03	581.32	0	0	604.19	2.61303	0.58132	0	0	0.60419
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	0.01	175.77	38.84	0	0	40.62	1.7577	0.3884	0	0	0.4062
030902-145	帆布接口	m2	0.01	282.23	186.91	0	29.3	73.43	2.8223	1.8691	0	0.293	0.7343
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0724	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.546152	0.117288	0	0.935408	0.848528
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0724	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.751356	0.526348	0	0.467704	0.443088
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0724	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.69054	0.448156	0	0.467704	0.425712
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0724	23.35	8.88	0	0	5.58	1.69054	0.642912	0	0	0.403992
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0724	23.35	7.77	0	0	5.53	1.69054	0.562548	0	0	0.400372

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0975	2.52	0	0	3.84	0.81	2.7657	0	0	4.2144	0.888975
小计									119.201818	110.077412	0	10.939586	32.470447
清单项目综合单价													272.689263
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		30.806899	1.3891		42.79		
		技工人工费				元		38.649488	1.3609		52.6		
		高级技工人工费				元		11.066635	1.3688		15.15		
		增加人工费				元		2.765662	1		2.77		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg		0.000614	3.643		0		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.253	4.31		1.09		
		扁钢 <59				kg		0.038795	2.7		0.1		
		角钢 <63				kg		0.101691	4.59		0.47		
		角钢 <60				kg		6.282	4.904		30.81		
		成品风管 δ=0.75mm				m2		0.005182	33.32		0.17		
		成品风管 δ=1.2mm				m2		1.149	52.11		59.87		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm				m2		0.004909	67.8		0.33		
		钢丝刷				把		0.010859	2.77		0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.035245	7.49		0.26		
		聚氯乙烯薄膜				kg		0.075	8.94		0.67		
		白布				m2		0.1	5.45		0.55		
		打包带				kg		0.02	5.13		0.1		
		帆布				m2		0.005227	14.15		0.07		
		膨胀螺栓 M12				套		0.000909	0.58		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套		4.3	0.26		1.12		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套		0.011818	20.95		0.25		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套		0.007682	3.1		0.02		
		镀锌铆钉 M4				kg		0.033	7.02		0.23		
		铁铆钉 M4				kg		0.000682	4.32		0		
		铁铆钉				kg		0.000318	4.32		0		
		碳钢气焊条 <φ2mm				kg		0.000659	25.74		0.02		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm				kg		0.003318	6.45		0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.001291	8.38		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.113245	21.5		2.43		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.032	8.36		0.27		
		铁砂布 0#-2#				张		0.078909	0.75		0.06		
		打包铁卡子				10个		0.2	0.27		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.12307	7.36		0.91		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.108591	10.9		1.18		
		电				kW·h		0.004112	0.75		0		
		溶剂汽油				kg		0.015203	6		0.09		
		氧气				m3		0.000269	6.99		0		
		乙炔气				kg		0.000096	16.54		0		
		密封胶				kg		0.2	11.83		2.37		
		CX401胶				kg		0.022	12.33		0.27		
		水				m3		0.000636	4.76		0		
		其他材料费				元		1.606955	1		1.61		
		洗涤剂				kg		0.732	3		2.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		4.214342	1		4.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.001448	1291.68		1.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.010118	192.4		1.95		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班		0.004032	264.75		1.07		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班		0.004032	62.95		0.25		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班		0.004	207.44		0.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.001745	88.3		0.15		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班		0.001	146.19		0.15		

项目编码	030703001113	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	340.85	0	0	27.04	45.43	340.85	0	0	27.04
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1966	2.52	0	0	3.84	0.81	3.015432	0	0	4.594944	0.969246
小计									122.665932	381.333	0	31.483944	48.166746
清单项目综合单价													583.649622
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		32.61595	1.3891		45.31		
		技工人工费				元		50.7531	1.3609		69.07		
		高级技工人工费				元		3.8539	1.3688		5.28		
		增加人工费				元		3.015432	1		3.02		
	材料	型钢(综合)				kg		5.25	4.67		24.52		
		钢丝刷				把		0.0075	2.77		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg		0.16	7.49		1.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.2112	7.1		1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套		4	1.21		4.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套		0.985	1.96		1.93		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg		0.05	7.28		0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.14345	6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.025	21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张		0.0545	0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.085	7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg		0.075	10.9		0.82		
		汽油				kg		0.2	9.16		1.83		
		溶剂汽油				kg		0.0105	6		0.06		
		机油				kg		0.02005	12		0.24		
		氧气				m3		0.04305	6.99		0.3		
		乙炔气				kg		0.01435	16.54		0.24		
		医用电动密闭阀320*200				个		1	336.94		336.94		
		其他材料费				元		4.41975	1		4.42		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		4.594944	1		4.59		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.001	1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班		0.0016	198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班		0.0474	229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班		0.025	23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班		0.08575	161.16		13.82		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001114	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	45.43	366.21	0	0	28.31	45.43	366.21	0	0	28.31
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1966	2.52	0	0	3.84	0.81	3.015432	0	0	4.594944	0.969246
小计									122.665932	406.693	0	31.483944	49.436746
清单项目综合单价													610.279622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	32.61595	1.3891	45.31		
		技工人工费	元	50.7531	1.3609	69.07		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.015432	1	3.02		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	7.49	1.2		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀320*320	个	1	362.3	362.3		
		其他材料费	元	4.41975	1	4.42		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.594944	1	4.59		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001115	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	50.82	410.53	0	0	31.71	50.82	410.53	0	0	31.71
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2505	2.52	0	0	3.84	0.81	3.15126	0	0	4.80192	1.012905
小计									168.76226	481.346	0	58.57992	65.127905
清单项目综合单价													773.816085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.36295	1.3891	47.73		
		技工人工费	元	52.9281	1.3609	72.03		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.15105	1	3.15		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀500*320	个	1	400.34	400.34		
		其他材料费	元	5.43775	1	5.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.8016	1	4.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001116	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	50.82	512.89	0	0	36.83	50.82	512.89	0	0	36.83
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2505	2.52	0	0	3.84	0.81	3.15126	0	0	4.80192	1.012905
小计									128.19176	553.373	0	31.69092	58.000405
清单项目综合单价													771.256085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.36295	1.3891	47.73		
		技工人工费	元	52.9281	1.3609	72.03		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.15126	1	3.15		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	7.49	2.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀630*500	个	1	502.7	502.7		
		其他材料费	元	5.43775	1	5.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.80192	1	4.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001117	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	84.14	642.53	0	0	50.65	84.14	642.53	0	0	50.65
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5837	2.52	0	0	3.84	0.81	3.990924	0	0	6.081408	1.282797
小计									202.921924	713.346	0	59.859408	84.337797
清单项目综合单价													1060.465129

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.13495	1.3891	62.7		
		技工人工费	元	66.4191	1.3609	90.39		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.990924	1	3.99		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	7.49	3.22		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀800*630	个	1	627.51	627.51		
		其他材料费	元	6.79275	1	6.79		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.081408	1	6.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001118	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	84.14	639.89	0	0	50.51	84.14	639.89	0	0	50.51
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5837	2.52	0	0	3.84	0.81	3.990924	0	0	6.081408	1.282797
小计									202.921924	710.706	0	59.859408	84.197797
清单项目综合单价													1057.685129

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.13495	1.3891	62.7		
		技工人工费	元	66.4191	1.3609	90.39		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.990924	1	3.99		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	7.49	3.22		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	3.2	8.65		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用电动密闭阀1000*500	个	1	624.87	624.87		
		其他材料费	元	6.79275	1	6.79		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.081408	1	6.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001119	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	103.73	0	0	17.35	55.22	103.73	0	0	17.35
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									132.70264	144.213	0	31.85988	38.556045
清单项目综合单价													347.331565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.261906	1	3.26		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀200*200	个	1	98.75	98.75		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.970524	1	4.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001120	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	120.37	0	0	18.18	55.22	120.37	0	0	18.18
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									173.27314	191.186	0	58.74888	51.633545
清单项目综合单价													474.841565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.261942	1	3.26		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀320*200	个	1	115.39	115.39		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.970578	1	4.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001121	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	146.99	0	0	19.51	55.22	146.99	0	0	19.51
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2945	2.52	0	0	3.84	0.81	3.26214	0	0	4.97088	1.048545
小计									173.27314	217.806	0	58.74888	52.963545
清单项目综合单价													502.791565

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	35.77895	1.3891	49.7		
		技工人工费	元	54.7111	1.3609	74.46		
		高级技工人工费	元	3.8539	1.3688	5.28		
		增加人工费	元	3.261942	1	3.26		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20	套	4	1.21	4.84		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		电焊条 结422 φ2.5mm	kg	0.05	7.28	0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		汽油	kg	0.2	9.16	1.83		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		医用70° 常开防火阀320*320	个	1	142.01	142.01		
		其他材料费	元	4.92575	1	4.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.970578	1	4.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		

项目编码	030703001122	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	193.86	0	0	28.37	84.88	193.86	0	0	28.37
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5911	2.52	0	0	3.84	0.81	4.009572	0	0	6.109824	1.288791
小计									203.680572	264.676	0	59.887824	62.063791
清单项目综合单价													590.308187
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	45.37395		1.3891		63.03		
		技工人工费				元	66.7241		1.3609		90.8		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
		增加人工费				元	4.009396		1		4.01		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55		8		4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664		3.2		5.32		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70°常开防火阀500*320				个	1		181.94		181.94		
		其他材料费				元	5.83575		1		5.84		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	6.109555		1		6.11		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
项目编码	030703001123		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量		3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	221.59	0	0	29.76	84.88	221.59	0	0	29.76
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.591	2.52	0	0	3.84	0.81	4.00932	0	0	6.10944	1.28871
小计									163.10982	262.073	0	32.99844	51.20621
清单项目综合单价													509.38747
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	4.00932		1		4.01		
		普工人工费				元	45.37395		1.3891		63.03		
		技工人工费				元	66.7241		1.3609		90.8		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55		8		4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664		3.2		5.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70°常开防火阀500*400				个	1		209.67		209.67		
		其他材料费				元	5.83575		1		5.84		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	6.10944		1		6.11		
项目编码	030703001124		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量		22
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	256.25	0	0	31.49	84.88	256.25	0	0	31.49
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5911	2.52	0	0	3.84	0.81	4.009572	0	0	6.109824	1.288791
小计									203.680572	327.066	0	59.887824	65.183791
清单项目综合单价													655.818187
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	4.009354		1		4.01		
		普工人工费				元	45.37395		1.3891		63.03		
		技工人工费				元	66.7241		1.3609		90.8		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55		8		4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664		3.2		5.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀500*500				个	1		244.33		244.33		
		其他材料费				元	5.83575		1		5.84		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	6.109492		1		6.11		
项目编码	030703001125		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	257.64	0	0	31.56	84.88	257.64	0	0	31.56
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5911	2.52	0	0	3.84	0.81	4.009572	0	0	6.109824	1.288791
小计									203.680572	328.456	0	59.887824	65.253791
清单项目综合单价													657.278187
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	4.009572		1		4.01		
		普工人工费				元	45.37395		1.3891		63.03		
		技工人工费				元	66.7241		1.3609		90.8		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55		8		4.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664		3.2		5.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀630*400				个	1		245.72		245.72		
		其他材料费				元	5.83575		1		5.84		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	6.109824		1		6.11		
项目编码	030703001126		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量		20
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	306.96	0	0	57.2	190.15	306.96	0	0	57.2
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	437.05	526.06	0	383.82	148.22
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	231.14	48.87	0	128.12	61.9
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	48.98	1.62	0	12.92	11.72
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	24.19	7.27	0	6.46	6.12
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	23.35	6.19	0	6.46	5.88
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1	23.35	8.88	0	0	5.58	23.35	8.88	0	0	5.58
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	1	23.35	7.77	0	0	5.53	23.35	7.77	0	0	5.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									1041.872376	923.77	0	547.932192	312.201478
清单项目综合单价													2825.776046
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	6.662137		1		6.66		
		普工人工费				元	79.40595		1.3891		110.3		
		技工人工费				元	109.3341		1.3609		148.79		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739		8		5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀630*500				个	1		289.39		289.39		
		其他材料费				元	6.64475		1		6.64		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	10.151827		1		10.15		
项目编码	030703001127		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	363.74	0	0	60.03	190.15	363.74	0	0	60.03
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									311.603376	434.556	0	63.930192	94.576478
清单项目综合单价													904.666046
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	6.662376		1		6.66		
		普工人工费				元	79.40595		1.3891		110.3		
		技工人工费				元	109.3341		1.3609		148.79		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739		8		5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀630*630				个	1		346.17		346.17		
		其他材料费				元	6.64475		1		6.64		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	10.152192		1		10.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
项目编码	030703001128		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	365.79	0	0	60.14	190.15	365.79	0	0	60.14
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6437	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662124	0	0	10.151808	2.141397
小计									271.032624	406.273	0	37.040808	82.438897
清单项目综合单价													796.785329
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	6.662124		1		6.66		
		普工人工费				元	79.40595		1.3891		110.3		
		技工人工费				元	109.3341		1.3609		148.79		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739		8		5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀800*500				个	1		348.22		348.22		
		其他材料费				元	6.64475		1		6.64		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	10.151808		1		10.15		
项目编码	030703001129		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量		7
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	437.98	0	0	63.75	190.15	437.98	0	0	63.75
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6437	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662124	0	0	10.151808	2.141397
小计									271.032624	478.463	0	37.040808	86.048897
清单项目综合单价													872.585329
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	6.662124		1		6.66		
		普工人工费				元	79.40595		1.3891		110.3		
		技工人工费				元	109.3341		1.3609		148.79		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739		8		5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀800*630				个	1		420.41		420.41		
		其他材料费				元	6.64475		1		6.64		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	10.151808		1		10.15		
项目编码	030703001130		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	365.89	0	0	60.14	190.15	365.89	0	0	60.14
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									311.603376	436.706	0	63.930192	94.686478
清单项目综合单价													906.926046
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	6.662376		1		6.66		
		普工人工费				元	79.40595		1.3891		110.3		
		技工人工费				元	109.3341		1.3609		148.79		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739		8		5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀1000*400				个	1		348.32		348.32		
		其他材料费				元	6.64475		1		6.64		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	10.152192		1		10.15		
项目编码	030703001131		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	435.21	0	0	63.61	190.15	435.21	0	0	63.61
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									271.032876	475.693	0	37.041192	85.908978
清单项目综合单价													869.676046
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	6.662152		1		6.66		
		普工人工费				元	79.40595		1.3891		110.3		
		技工人工费				元	109.3341		1.3609		148.79		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739		8		5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀1000*500				个	1		417.64		417.64		
		其他材料费				元	6.64475		1		6.64		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	10.151851		1		10.15		
项目编码	030703001132		项目名称		碳钢阀门			计量单位	个		工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	525.33	0	0	68.11	190.15	525.33	0	0	68.11
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6437	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662124	0	0	10.151808	2.141397
小计									311.603124	596.146	0	63.929808	102.656397
清单项目综合单价													1074.335329
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	6.662124		1		6.66		
		普工人工费				元	79.40595		1.3891		110.3		
		技工人工费				元	109.3341		1.3609		148.79		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739		8		5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀1000*630				个	1		507.76		507.76		
		其他材料费				元	6.64475		1		6.64		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	10.151808		1		10.15		
项目编码	030703001133		项目名称		碳钢阀门			计量单位		个	工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	643.18	0	0	74.01	190.15	643.18	0	0	74.01
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									311.603376	713.996	0	63.930192	108.556478
清单项目综合单价													1198.086046
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	6.662376		1		6.66		
		普工人工费				元	79.40595		1.3891		110.3		
		技工人工费				元	109.3341		1.3609		148.79		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739		8		5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀1000*800				个	1		625.61		625.61		
		其他材料费				元	6.64475		1		6.64		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	10.152192		1		10.15		
项目编码	030703001134		项目名称		碳钢阀门			计量单位		个	工程量		4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	190.15	521.87	0	0	67.94	190.15	521.87	0	0	67.94
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6438	2.52	0	0	3.84	0.81	6.662376	0	0	10.152192	2.141478
小计									311.603376	592.686	0	63.930192	102.486478
清单项目综合单价													1070.706046
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	79.40595		1.3891		110.3		
		技工人工费				元	109.3341		1.3609		148.79		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
		增加人工费				元	6.662187		1		6.66		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739		8		5.91		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704		3.2		8.65		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀1250*500				个	1		504.3		504.3		
		其他材料费				元	6.64475		1		6.64		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	10.151904		1		10.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
项目编码	030703001135		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	275.72	649.53	0	0	93.17	275.72	649.53	0	0	93.17
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.4995	2.52	0	0	3.84	0.81	8.81874	0	0	13.43808	2.834595
小计									358.75924	690.013	0	40.32708	116.162095
清单项目综合单价													1205.261415
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	8.81874		1		8.82		
		普工人工费				元	107.07095		1.3891		148.73		
		技工人工费				元	143.9721		1.3609		195.93		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203		8		9.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616		3.2		17.97		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		其他材料费				元	8.62475		1		8.62		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
		医用70° 常开防火阀1250*630				个	1		616.95		616.95		
	主材												
	设备												
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
		增加机械费				元	13.43808		1		13.44		
项目编码	030703001136		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600<C≤5400	个	1	275.72	796.84	0	0	100.53	275.72	796.84	0	0	100.53
030903-89换	风管阀门电动执行机构安装	套	1	33.65	10.15	0	0	7.91	33.65	10.15	0	0	7.91
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.4995	2.52	0	0	3.84	0.81	8.81874	0	0	13.43808	2.834595
小计									358.75924	837.323	0	40.32708	123.522095
清单项目综合单价													1359.931415
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	8.81874		1		8.82		
		普工人工费				元	107.07095		1.3891		148.73		
		技工人工费				元	143.9721		1.3609		195.93		
		高级技工人工费				元	3.8539		1.3688		5.28		
	材料	钢丝刷				把	0.0075		2.77		0.02		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203		8		9.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112		7.1		1.5		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616		3.2		17.97		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.14345		6.33		0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025		21.5		0.54		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545		0.75		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085		7.36		0.63		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075		10.9		0.82		
		溶剂汽油				kg	0.0105		6		0.06		
		机油				kg	0.02005		12		0.24		
		氧气				m3	0.04305		6.99		0.3		
		乙炔气				kg	0.01435		16.54		0.24		
		医用70° 常开防火阀1250*800				个	1		764.26		764.26		
		其他材料费				元	8.62475		1		8.62		
		型钢(综合)				kg	5.25		4.67		24.52		
		镀锌六角螺栓 M12×20				套	4		1.21		4.84		
		电焊条 结422 φ2.5mm				kg	0.05		7.28		0.36		
		汽油				kg	0.2		9.16		1.83		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	13.43808		1		13.44		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001		1291.68		1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.0016		198.41		0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0474		229.48		10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025		23.29		0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.08575		161.16		13.82		
项目编码	030703001137		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量	42	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-14换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	27.94	65.34	0	0	9.42	27.94	65.34	0	0	9.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2794	2.52	0	0	3.84	0.81	0.704088	0	0	1.072896	0.226314
小计									28.644088	65.34	0	1.072896	9.646314
清单项目综合单价													104.703298
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	9.032		1.3891		12.55		
		技工人工费				元	11.307		1.3609		15.39		
		增加人工费				元	0.704088		1		0.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12		7.49		0.9		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832		1.96		1.63		
		医用风路止回风阀200*200				个	1		62.22		62.22		
		其他材料费				元	0.591		1		0.59		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.072896		1		1.07		
项目编码	030703001138		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量	11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	31.29	82.84	0	0	11.03	31.29	82.84	0	0	11.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3129	2.52	0	0	3.84	0.81	0.788508	0	0	1.201536	0.253449
小计									32.078508	82.84	0	1.201536	11.283449
清单项目综合单价													127.403493
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费				元	0.788508		1		0.79		
		普工人工费				元	10.116		1.3891		14.05		
		技工人工费				元	12.666		1.3609		17.24		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22		7.49		1.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248		1.96		2.45		
		医用风路止回风阀320*200				个	1		77.77		77.77		
		其他材料费				元	0.974		1		0.97		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.201536		1		1.2		
项目编码	030703001139		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	48.13	112.56	0	0	16.22	48.13	112.56	0	0	16.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4813	2.52	0	0	3.84	0.81	1.212876	0	0	1.848192	0.389853
小计									49.342876	112.56	0	1.848192	16.609853
清单项目综合单价													180.360921
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		增加人工费				元	1.212876		1		1.21		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	15.56	1.3891	21.61		
		技工人工费	元	19.484	1.3609	26.52		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用风路止回风阀320*320	个	1	102.64	102.64		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.848192	1	1.85		

项目编码	030703001140	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	48.13	208.2	0	0	21.01	48.13	208.2	0	0	21.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4813	2.52	0	0	3.84	0.81	1.212876	0	0	1.848192	0.389853
小计									49.342876	208.2	0	1.848192	21.399853
清单项目综合单价													280.790921

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.56	1.3891	21.61		
		技工人工费	元	19.484	1.3609	26.52		
		增加人工费	元	1.212876	1	1.21		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	7.49	2.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	3.2	5.99		
		医用风路止回风阀500*500	个	1	198.28	198.28		
		其他材料费	元	1.883	1	1.88		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.848192	1	1.85		

项目编码	030703001141	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-17换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	56.2	309.5	0	0	27.84	56.2	309.5	0	0	27.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.562	2.52	0	0	3.84	0.81	1.41624	0	0	2.15808	0.45522
小计									57.61624	309.5	0	2.15808	28.29522
清单项目综合单价													397.56954

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	18.173	1.3891	25.24		
		技工人工费	元	22.752	1.3609	30.96		
		增加人工费	元	1.41624	1	1.42		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	7.49	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	3.2	6.99		
		医用风路止回风阀800*500	个	1	295.46	295.46		
		其他材料费	元	4.198	1	4.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.15808	1	2.16		

项目编码	030703001142	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	264.98	0	0	25.41	55.22	264.98	0	0	25.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5522	2.52	0	0	3.84	0.81	1.391544	0	0	2.120448	0.447282
小计									56.611544	264.98	0	2.120448	25.857282
清单项目综合单价													349.569274

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.391544	1	1.39		
		普工人工费	元	17.85	1.3891	24.8		
		技工人工费	元	22.35	1.3609	30.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用机械定风量阀320*200(风量800m3/h)	个	1	260	260		
		其他材料费	元	1.287	1	1.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.120448	1	2.12		

项目编码	030703001143	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	55.22	298.98	0	0	27.11	55.22	298.98	0	0	27.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5522	2.52	0	0	3.84	0.81	1.391544	0	0	2.120448	0.447282
小计									56.611544	298.98	0	2.120448	27.557282
清单项目综合单价													385.269274

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.391544	1	1.39		
		普工人工费	元	17.85	1.3891	24.8		
		技工人工费	元	22.35	1.3609	30.42		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	8	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.96	1.93		
		医用机械定风量阀320*320(风量1400m3/h)	个	1	294	294		
		其他材料费	元	1.287	1	1.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.120448	1	2.12		

项目编码	030703001144	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	67.91	340.57	0	0	31.97	67.91	340.57	0	0	31.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6791	2.52	0	0	3.84	0.81	1.711332	0	0	2.607744	0.550071
小计									69.621332	340.57	0	2.607744	32.520071
清单项目综合单价													445.319147

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	1.711332	1	1.71		
		普工人工费	元	21.956	1.3891	30.5		
		技工人工费	元	27.49	1.3609	37.41		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	8	2.2		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.96	2.45		
		医用机械定风量阀400*320(风量3300m3/h)	个	1	334	334		
		其他材料费	元	1.916	1	1.92		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.607744	1	2.61		

项目编码	030703001145	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	388.92	0	0	38.13	84.88	388.92	0	0	38.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8488	2.52	0	0	3.84	0.81	2.138976	0	0	3.259392	0.687528
小计									87.018976	388.92	0	3.259392	38.817528
清单项目综合单价													518.015896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.138976	1	2.14		
		普工人工费	元	27.445	1.3891	38.12		
		技工人工费	元	34.363	1.3609	46.76		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		医用机械定风量阀500*320(风量2700m3/h)	个	1	377	377		
		其他材料费	元	2.197	1	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.259392	1	3.26		

项目编码	030703001146	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	84.88	591.92	0	0	48.28	84.88	591.92	0	0	48.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8488	2.52	0	0	3.84	0.81	2.138976	0	0	3.259392	0.687528
小计									87.018976	591.92	0	3.259392	48.967528
清单项目综合单价													731.165896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	2.138976	1	2.14		
		普工人工费	元	27.445	1.3891	38.12		
		技工人工费	元	34.363	1.3609	46.76		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	8	4.4		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	3.2	5.32		
		医用机械定风量阀630*500(风量6000m3/h)	个	1	580	580		
		其他材料费	元	2.197	1	2.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.259392	1	3.26		

项目编码	030703017001	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-240换	钢制圆伞形风帽安装下口 直径D(mm) 500< D≤800	个	1	128.48	670.19	0	0	61.78	128.48	670.19	0	0	61.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2848	2.52	0	0	3.84	0.81	3.237696	0	0	4.933632	1.040688
小计									131.717696	670.19	0	4.933632	62.820688
清单项目综合单价													869.662016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	35.582	1.3891	49.43		
		技工人工费	元	44.549	1.3609	60.63		
		高级技工人工费	元	13.46	1.3688	18.42		
		增加人工费	元	3.237696	1	3.24		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.8	3.643	2.91		
		扁钢 <60	kg	1.315	4.97	6.54		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	7.49	1.65		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4	3.2	1.28		
		锥形防雨罩Φ640	个	1	654.61	654.61		
		其他材料费	元	3.196	1	3.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.933632	1	4.93		

项目编码	030703017002	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-241换	钢制圆伞形风帽安装下口 直径D(mm) 800< D≤1000	个	1	144.21	1298.57	0	0	96.67	144.21	1298.57	0	0	96.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4421	2.52	0	0	3.84	0.81	3.634092	0	0	5.537664	1.168101
小计									147.844092	1298.57	0	5.537664	97.838101
清单项目综合单价													1549.789857

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.934	1.3891	55.47		
		技工人工费	元	50	1.3609	68.05		
		高级技工人工费	元	15.116	1.3688	20.69		
		增加人工费	元	3.634092	1	3.63		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	2.09	3.643	7.61		
		扁钢 <60	kg	2.708	4.97	13.46		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.24	7.49	1.8		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.5	3.2	1.6		
		锥形防雨罩 φ1000	个	1	1269.29	1269.29		
		其他材料费	元	4.813	1	4.81		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	5.537664	1	5.54		

项目编码	030703017003	项目名称	碳钢罩类	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-243换	钢制圆伞形风帽安装下口 直径D(mm) 1250<D≤1500	个	1	241.56	1859.94	0	0	146.16	241.56	1859.94	0	0	146.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4156	2.52	0	0	3.84	0.81	6.087312	0	0	9.275904	1.956636
小计									247.647312	1859.94	0	9.275904	148.116636
清单项目综合单价									2264.979852				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	6.087312	1	6.09		
		普工人工费	元	66.922	1.3891	92.96		
		技工人工费	元	83.783	1.3609	114.02		
		高级技工人工费	元	25.263	1.3688	34.58		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.354	7.49	2.65		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.2	3.2	3.84		
		锥形防雨罩 φ1600	个	1	1834.8	1834.8		
		其他材料费	元	6.98	1	6.98		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	2.723	3.643	9.92		
		扁钢 <60	kg	0.352	4.97	1.75		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	9.275904	1	9.28		

项目编码	030703020009	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-366	消声弯头安装 周长C(mm) 1800<C≤2400	个	1	292.19	70.98	1450.54	0	67.86	292.19	70.98	1450.54	0	67.86
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3277	2.52	0	0	3.84	0.81	8.385804	0	0	12.778368	2.695437
小计									341.146304	101.313	1450.54	39.667368	82.802937
清单项目综合单价									2015.469609				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.385804	1	8.39		
		普工人工费	元	88.10995	1.3891	122.39		
		技工人工费	元	120.1001	1.3609	163.44		
		高级技工人工费	元	34.2839	1.3688	46.93		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.501	7.49	3.75		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×30~60	10套	1.768	6.7	11.85		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		其他材料费	元	1.02175	1	1.02		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		圆钢(综合)	kg	4.51	3.643	16.43		
		角钢 <63	kg	7.72	4.59	35.43		
		六角螺母 M10	10个	0.424	2.02	0.86		
	主材							
	设备	消声弯头500*500						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	12.778368	1	12.78		

项目编码	030703020010	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-366	消声弯头安装 周长C(mm) 1800<C≤2400	个	1	292.19	70.98	1497.74	0	67.86	292.19	70.98	1497.74	0	67.86
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3277	2.52	0	0	3.84	0.81	8.385804	0	0	12.778368	2.695437
小计									381.716804	131.646	1497.74	66.556368	95.050437
清单项目综合单价									2172.709609				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	8.385804	1	8.39		
		普工人工费	元	88.10995	1.3891	122.39		
		技工人工费	元	120.1001	1.3609	163.44		
		高级技工人工费	元	34.2839	1.3688	46.93		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.501	7.49	3.75		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×30~60	10套	1.768	6.7	11.85		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		其他材料费	元	1.02175	1	1.02		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		圆钢(综合)	kg	4.51	3.643	16.43		
		角钢 <63	kg	7.72	4.59	35.43		
		六角螺母 M10	10个	0.424	2.02	0.86		
	主材							
	设备	消声弯头630*500						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	12.778368	1	12.78		

项目编码	030703020011	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-367	消声弯头安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	个	1	363.66	84.82	1634.98	0	84.28	363.66	84.82	1634.98	0	84.28
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.05	437.05	526.06	0	383.82	148.22	21.8525	26.303	0	19.191	7.411
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	231.14	48.87	0	128.12	61.9	11.557	2.4435	0	6.406	3.095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	48.98	1.62	0	12.92	11.72	2.449	0.081	0	0.646	0.586
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.2095	0.3635	0	0.323	0.306
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.1675	0.3095	0	0.323	0.294
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	23.35	8.88	0	0	5.58	1.1675	0.444	0	0	0.279
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	23.35	7.77	0	0	5.53	1.1675	0.3885	0	0	0.2765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.0424	2.52	0	0	3.84	0.81	10.186848	0	0	15.522816	3.274344
小计									414.417348	115.153	1634.98	42.411816	99.801844
清单项目综合单价													2306.764008

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	10.186848	1	10.19		
		普工人工费	元	107.81295	1.3891	149.76		
		技工人工费	元	144.8971	1.3609	197.19		
		高级技工人工费	元	41.8419	1.3688	57.27		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.695	7.49	5.21		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×30~60	10套	2.288	6.7	15.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		其他材料费	元	1.12475	1	1.12		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		圆钢(综合)	kg	5.16	3.643	18.8		
		角钢 <63	kg	9.12	4.59	41.86		
		六角螺母 M10	10个	0.424	2.02	0.86		
	主材							
	设备	消声弯头800*630						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	15.522816	1	15.52		

项目编码	030703020012	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-367	消声弯头安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	个	1	363.66	84.82	1632.08	0	84.28	363.66	84.82	1632.08	0	84.28
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.0424	2.52	0	0	3.84	0.81	10.186848	0	0	15.522816	3.274344
小计									454.987848	145.486	1632.08	69.300816	112.049344
清单项目综合单价													2413.904008

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.186659	1	10.19		
		普工人工费	元	107.81295	1.3891	149.76		
		技工人工费	元	144.8971	1.3609	197.19		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	41.8419	1.3688	57.27		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.695	7.49	5.21		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×30~60	10套	2.288	6.7	15.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
费用明细		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		其他材料费	元	1.12475	1	1.12		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		圆钢(综合)	kg	5.16	3.643	18.8		
		角钢 <63	kg	9.12	4.59	41.86		
		六角螺母 M10	10个	0.424	2.02	0.86		
	主材							
	设备	消声弯头1000*500						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	15.522528	1	15.52		

项目编码	030703020013	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-367	消声弯头安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	个	1	363.66	84.82	1726.47	0	84.28	363.66	84.82	1726.47	0	84.28
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.0424	2.52	0	0	3.84	0.81	10.186848	0	0	15.522816	3.274344
小计									454.987848	145.486	1726.47	69.300816	112.049344
清单项目综合单价													2508.294008

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.186659	1	10.19		
		普工人工费	元	107.81295	1.3891	149.76		
		技工人工费	元	144.8971	1.3609	197.19		
		高级技工人工费	元	41.8419	1.3688	57.27		
	材料	钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.695	7.49	5.21		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×30~60	10套	2.288	6.7	15.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
费用明细		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		其他材料费	元	1.12475	1	1.12		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		圆钢(综合)	kg	5.16	3.643	18.8		
		角钢 <63	kg	9.12	4.59	41.86		
		六角螺母 M10	10个	0.424	2.02	0.86		
	主材							
	设备	消声弯头1000*630						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	15.522528	1	15.52		

项目编码	030703020014	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-367	消声弯头安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	个	1	363.66	84.82	1722.84	0	84.28	363.66	84.82	1722.84	0	84.28
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.0424	2.52	0	0	3.84	0.81	10.186848	0	0	15.522816	3.274344
小计									454.987848	145.486	1722.84	69.300816	112.049344
清单项目综合单价													2504.664008

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	10.186659	1	10.19		
		普工人工费	元	107.81295	1.3891	149.76		
		技工人工费	元	144.8971	1.3609	197.19		
		高级技工人工费	元	41.8419	1.3688	57.27		
		钢丝刷	把	0.0075	2.77	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.695	7.49	5.21		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	7.1	1.5		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×30～60	10套	2.288	6.7	15.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.14345	6.33	0.91		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	21.5	0.54		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.75	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	7.36	0.63		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	10.9	0.82		
		溶剂汽油	kg	0.0105	6	0.06		
		机油	kg	0.02005	12	0.24		
		氧气	m3	0.04305	6.99	0.3		
		乙炔气	kg	0.01435	16.54	0.24		
		其他材料费	元	1.12475	1	1.12		
		型钢(综合)	kg	5.25	4.67	24.52		
		圆钢(综合)	kg	5.16	3.643	18.8		
		角钢 <63	kg	9.12	4.59	41.86		
		六角螺母 M10	10个	0.424	2.02	0.86		
	主材							
	设备	消声弯头1250*500						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1291.68	1.29		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0016	198.41	0.32		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0474	229.48	10.88		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	23.29	0.58		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08575	161.16	13.82		
		增加机械费	元	15.522528	1	15.52		

项目编码	030703020015	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-359	管式消声器安装 周长C(mm) C≤1280	节	1	162.89	34.39	636.42	0	37.57	162.89	34.39	636.42	0	37.57
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2781	2.52	0	0	3.84	0.81	5.740812	0	0	8.747904	1.845261
小计									233.543612	82.9228	636.42	51.770304	59.011261
清单项目综合单价													1063.667977

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	5.740644	1	5.74		
		普工人工费	元	56.43672	1.3891	78.4		
		技工人工费	元	86.52076	1.3609	117.75		
		高级技工人工费	元	23.12724	1.3688	31.66		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.31	7.49	2.32		
		膨胀螺栓 M8	套	4.16	0.45	1.87		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25	10套	1.248	1.96	2.45		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	2.02	0.86		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.071	1	1.07		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	2.5	4.31	10.78		
		角钢 <63	kg	3.46	4.59	15.88		
	主材							
	设备	消声器0.05m2<截面积≤0.10m2，长度依图纸综合考虑						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1372	161.16	22.11		
		增加机械费	元	8.747648	1	8.75		

项目编码	030703020016	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	231.96	64.02	768.06	0	54.26	231.96	64.02	768.06	0	54.26
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50<W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9688	2.52	0	0	3.84	0.81	7.481376	0	0	11.400192	2.404728
小计									304.354176	112.5528	768.06	54.422592	76.260728
清单项目综合单价													1315.650296

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.58572	1.3891	105		
		技工人工费	元	110.50176	1.3609	150.38		
		高级技工人工费	元	30.31824	1.3688	41.5		
		增加人工费	元	7.481208	1	7.48		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	3.87	4.31	16.68		
		角钢 <63	kg	7.14	4.59	32.77		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.72	7.49	5.39		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角螺母 M12～16	10个	0.424	3	1.27		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.32	5.32		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.266	1	1.27		
	主材							
	设备	消声器0.10m2＜截面积≤0.20m2，长度依图纸综合考虑						
	机械	增加机械费	元	11.399936	1	11.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1372	161.16	22.11		

项目编码	030703020017	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	节	1	297.96	74.97	916.15	0	69.33	297.96	74.97	916.15	0	69.33
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6288	2.52	0	0	3.84	0.81	9.144576	0	0	13.934592	2.939328
小计									372.017376	123.5028	916.15	56.956992	91.865328
清单项目综合单价													1560.492496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	9.144404	1	9.14		
		普工人工费	元	93.75872	1.3891	130.24		
		技工人工费	元	133.39076	1.3609	181.53		
		高级技工人工费	元	37.33024	1.3688	51.1		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	7.49	6.82		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.32	7.32		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.344	1	1.34		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	4.31	22.24		
		角钢 ＜63	kg	7.55	4.59	34.65		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	3	1.27		
	主材							
	设备	消声器0.20m2＜截面积≤0.30m2，长度依图纸综合考虑						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1372	161.16	22.11		
		增加机械费	元	13.93433	1	13.93		

项目编码	030703020018	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	节	1	297.96	74.97	1074.94	0	69.33	297.96	74.97	1074.94	0	69.33
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6288	2.52	0	0	3.84	0.81	9.144576	0	0	13.934592	2.939328
小计									388.245576	135.636	1074.94	67.712592	96.764328
清单项目综合单价													1763.298496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.75872	1.3891	130.24		
		技工人工费	元	133.39076	1.3609	181.53		
		高级技工人工费	元	37.33024	1.3688	51.1		
		增加人工费	元	9.1444	1	9.14		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	4.31	22.24		
		角钢 ＜63	kg	7.55	4.59	34.65		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	7.49	6.82		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	3	1.27		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.32	7.32		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.344	1	1.34		
	主材							
	设备	消声器0.30m2＜截面积≤0.40m2，长度依图纸综合考虑						
	机械	增加机械费	元	13.934323	1	13.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1372	161.16	22.11		

项目编码	030703020019	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	节	1	297.96	74.97	1245.24	0	69.33	297.96	74.97	1245.24	0	69.33
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6288	2.52	0	0	3.84	0.81	9.144576	0	0	13.934592	2.939328
小计									372.017376	123.5028	1245.24	56.956992	91.865328
清单项目综合单价													1889.582496

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
费用明细	人工	增加人工费	元	9.144408	1	9.14		
		普工人工费	元	93.75872	1.3891	130.24		
		技工人工费	元	133.39076	1.3609	181.53		
		高级技工人工费	元	37.33024	1.3688	51.1		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	7.49	6.82		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.32	7.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.344	1	1.34		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	4.31	22.24		
		角钢 ＜63	kg	7.55	4.59	34.65		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	3	1.27		
	主材							
	设备	消声器0.40m2＜截面积≤0.50m2，长度依图纸综合考虑						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1372	161.16	22.11		
		增加机械费	元	13.934336	1	13.93		

项目编码	030703020020	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	节	1	297.96	74.97	1426.24	0	69.33	297.96	74.97	1426.24	0	69.33
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6288	2.52	0	0	3.84	0.81	9.144576	0	0	13.934592	2.939328
小计									372.017376	123.5028	1426.24	56.956992	91.865328
清单项目综合单价													2070.582496

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
费用明细	人工	增加人工费	元	9.144468	1	9.14		
		普工人工费	元	93.75872	1.3891	130.24		
		技工人工费	元	133.39076	1.3609	181.53		
		高级技工人工费	元	37.33024	1.3688	51.1		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	7.49	6.82		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.32	7.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.344	1	1.34		

工程量清单综合单价分析表

		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	4.31	22.24		
		角钢 ＜63	kg	7.55	4.59	34.65		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	3	1.27		
	主材							
	设备	消声器0.50m2＜截面积≤0.60m2，长度依图纸综合考虑						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1372	161.16	22.11		
		增加机械费	元	13.934427	1	13.93		

项目编码	030703020021	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-362	管式消声器安装 周长C(mm) 3200＜C≤4000	节	1	370.22	87.28	1574.34	0	85.85	370.22	87.28	1574.34	0	85.85
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	7.77	0	0	5.53	2.335	0.777	0	0	0.553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.36	2.52	0	0	3.84	0.81	10.9872	0	0	16.7424	3.5316
小计									462.3482	147.946	1574.34	70.5204	113.8766
清单项目综合单价													2369.0312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	10.96536	1	10.97		
		普工人工费	元	113.78072	1.3891	158.05		
		技工人工费	元	158.45476	1.3609	215.64		
		高级技工人工费	元	44.88824	1.3688	61.44		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	1.19	7.49	8.91		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	29.12	0.32	9.32		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.433	1	1.43		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	4.31	22.24		
		角钢 ＜63	kg	9.32	4.59	42.78		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	3	1.27		
	主材							
	设备	消声器0.60m2＜截面积≤0.70m2，长度依图纸综合考虑						
	机械	增加机械费	元	16.70912	1	16.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1372	161.16	22.11		

项目编码	030703020022	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-362	管式消声器安装 周长C(mm) 3200＜C≤4000	节	1	370.22	87.28	1738.88	0	85.85	370.22	87.28	1738.88	0	85.85
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3513	2.52	0	0	3.84	0.81	10.965276	0	0	16.708992	3.524553
小计									446.098076	135.8128	1738.88	59.731392	108.970553
清单项目综合单价													2489.492821

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	10.965276	1	10.97		
		普工人工费	元	113.78072	1.3891	158.05		
		技工人工费	元	158.45476	1.3609	215.64		
		高级技工人工费	元	44.88824	1.3688	61.44		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	1.19	7.49	8.91		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	29.12	0.32	9.32		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.433	1	1.43		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	4.31	22.24		
		角钢 ＜63	kg	9.32	4.59	42.78		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	3	1.27		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备	消声器0.70m2＜截面积≤0.80m2，长度依图纸综合考虑						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1372	161.16	22.11		
		增加机械费	元	16.708992	1	16.71		

项目编码	030703020023	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-362	管式消声器安装 周长C(mm) 3200＜C≤4000	节	1	370.22	87.28	2067.98	0	85.85	370.22	87.28	2067.98	0	85.85
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.08	437.05	526.06	0	383.82	148.22	34.964	42.0848	0	30.7056	11.8576
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.08	231.14	48.87	0	128.12	61.9	18.4912	3.9096	0	10.2496	4.952
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.08	48.98	1.62	0	12.92	11.72	3.9184	0.1296	0	1.0336	0.9376
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.08	24.19	7.27	0	6.46	6.12	1.9352	0.5816	0	0.5168	0.4896
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	6.19	0	6.46	5.88	1.868	0.4952	0	0.5168	0.4704
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.08	23.35	8.88	0	0	5.58	1.868	0.7104	0	0	0.4464
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.08	23.35	7.77	0	0	5.53	1.868	0.6216	0	0	0.4424
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3514	2.52	0	0	3.84	0.81	10.965528	0	0	16.709376	3.524634
小计									446.098328	135.8128	2067.98	59.731776	108.970634
清单项目综合单价													2818.593538

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	10.965528	1	10.97		
		普工人工费	元	113.78072	1.3891	158.05		
		技工人工费	元	158.45476	1.3609	215.64		
		高级技工人工费	元	44.88824	1.3688	61.44		
	材料	钢丝刷	把	0.012	2.77	0.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	1.19	7.49	8.91		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	5.2	2.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.33792	7.1	2.4		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	29.12	0.32	9.32		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.22952	6.33	1.45		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.04	21.5	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0872	0.75	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.136	7.36	1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.12	10.9	1.31		
		溶剂汽油	kg	0.0168	6	0.1		
		机油	kg	0.03208	12	0.38		
		氧气	m3	0.06888	6.99	0.48		
		乙炔气	kg	0.02296	16.54	0.38		
		其他材料费	元	1.433	1	1.43		
		型钢(综合)	kg	8.4	4.67	39.23		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	4.31	22.24		
		角钢 ＜63	kg	9.32	4.59	42.78		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	3	1.27		
	主材							
	设备	消声器0.90m2＜截面积≤1m2，长度依图纸综合考虑						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0016	1291.68	2.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00256	198.41	0.51		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.07584	229.48	17.4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.04	23.29	0.93		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1372	161.16	22.11		
		增加机械费	元	16.709376	1	16.71		

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5＜S≤10 消声静压箱	个	1	525.27	711.83	1619.71	143.95	160.85	525.27	711.83	1619.71	143.95	160.85
030808-20	设备支架制作 单件重量W(kg) 50＜W≤100	100kg	0.1	437.05	526.06	0	383.82	148.22	43.705	52.606	0	38.382	14.822
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	231.14	48.87	0	128.12	61.9	23.114	4.887	0	12.812	6.19
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	48.98	1.62	0	12.92	11.72	4.898	0.162	0	1.292	1.172
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	24.19	7.27	0	6.46	6.12	2.419	0.727	0	0.646	0.612
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	23.35	6.19	0	6.46	5.88	2.335	0.619	0	0.646	0.588
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	23.35	8.88	0	0	5.58	2.335	0.888	0	0	0.558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	23.35	7.77	0	0	5.53	3.5025	1.1655	0	0	0.8295
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.0759	2.52	0	0	3.84	0.81	15.311268	0	0	23.331456	4.921479
小计									622.889768	772.8845	1619.71	221.059456	190.542979
清单项目综合单价													3427.086703

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	160.055	1.3891	222.33		
		技工人工费	元	220.1765	1.3609	299.64		
		高级技工人工费	元	62.5423	1.3688	85.61		
		增加人工费	元	15.311268	1	15.31		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	4.67	49.04		
		钢丝刷	把	0.015	2.77	0.04		
		耐酸橡胶板 δ＝3.0mm	kg	7.089	16	113.42		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	7.1	3		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	20.95	591.36		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.2869	6.33	1.82		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	21.5	1.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.75	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	7.36	1.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.185	10.9	2.02		
		溶剂汽油	kg	0.0222	6	0.13		
		机油	kg	0.0401	12	0.48		
		氧气	m3	0.0861	6.99	0.6		
		乙炔气	kg	0.0287	16.54	0.47		
		其他材料费	元	8.0955	1	8.1		
	主材							
	设备	消声静压箱1500*1500*800						
		增加机械费	元	23.331456	1	23.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1291.68	2.58		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.0032	198.41	0.63		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	208.63	143.95		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0948	229.48	21.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	23.29	1.16		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1715	161.16	27.64		

项目编码	031208002039	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	5023.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-622换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 25<T≤32	m3	0.03	751.39	1986.12	0	0	264.69	22.5417	59.5836	0	0	7.9407
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2255	2.52	0	0	3.84	0.81	0.56826	0	0	0.86592	0.182655
小计									23.10996	59.5836	0	0.86592	8.123355
清单项目综合单价													91.682835

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.622423	1.3891	6.42		
		技工人工费	元	9.530741	1.3609	12.97		
		高级技工人工费	元	2.301266	1.3688	3.15		
		增加人工费	元	0.568043	1	0.57		
	材料	胶粘剂	kg	0.158698	4	0.63		
		贴缝胶带 9m	卷	0.045899	12	0.55		
		A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm	m3	0.0324	1800	58.32		
		其他材料费	元	0.077999	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.865589	1	0.87		

项目编码	031208002040	项目名称	管道绝热	计量单位	㎡	工程量	791.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-618换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) T≤10	m3	0.02	1777.17	2078.72	0	0	495.09	35.5434	41.5744	0	0	9.9018
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1778	2.52	0	0	3.84	0.81	0.448056	0	0	0.682752	0.144018
小计									35.991456	41.5744	0	0.682752	10.045818
清单项目综合单价													88.294426

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.643228	1.3891	5.06		
		技工人工费	元	7.513615	1.3609	10.23		
		高级技工人工费	元	1.816369	1.3688	2.49		
		增加人工费	元	0.447864	1	0.45		
	材料	胶粘剂	kg	0.175807	4	0.7		
		贴缝胶带 9m	卷	0.051502	12	0.62		
		A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm	m3	0.0108	1800	19.44		
		其他材料费	元	0.026001	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.682459	1	0.68		

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	41914.4747	2.93	3.35	0	0	0.81	122809.4109	140413.4902	0	0	33950.72451
小计									122809.4109	140413.4902	0	0	33950.72451
清单项目综合单价													297173.625623

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	增加人工费	元	122809.4109	1	122809.41		
	材料	增加材料费	元	140413.4902	1	140413.49		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	608647.18	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	311125	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程
标　　段：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					919772.18
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	608647.18
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	494347.24
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	114299.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	311125
1-10-1	011701001001	综合脚手架	(1)安装综合脚手架搭拆 (2)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	1	311125	311125
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							919772.18

材料设备暂估价计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	2157.65	
4	发包人供应材料费	215765.1	
合计		217922.75	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	2157.65	1	2157.65
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		2157.65	4.50	2157.65

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	成品风管 δ=1.0mm（甲供）、	m2	7.71	55	424.05	030702002018:净化通风管道
2	成品风管 δ=0.5mm（甲供）、	m2	132.985	40	5319.4	030702002006:净化通风管道;030702002003:净化通风管道
3	成品风管 δ=0.75mm（甲供）、	m2	491.151	50	24557.55	030702002015:净化通风管道;030702002012:净化通风管道
4	成品风管 δ=0.6mm（甲供）、	m2	4.941	45	222.35	030702002009:净化通风管道
5	难燃B1级发泡橡塑保温管壳(带铝箔)（甲供）、	m3	19.055	2000	38110	031208002003:管道绝热
6	A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度10mm（甲供）、	m3	0.778	2000	1556	031208002007:管道绝热
7	A级不燃铝箔的橡塑保温板，厚度30mm（甲供）、	m3	24.235	1800	43623	031208002005:管道绝热
8	无缝钢管 D219×6（甲供）、	m	211.956	220	46630.32	031001001080:镀锌钢管
9	无缝钢管 D159×4.5（甲供）、	m	38.76	120	4651.2	031001001078:镀锌钢管
10	无缝钢管 D108×4（甲供）、	m	122.4	53.62	6563.09	031001001074:镀锌钢管
11	无缝钢管 D133×4（甲供）、	m	156.06	85	13265.1	031001001076:镀锌钢管
12	无缝钢管 D273×7（甲供）、	m	6.936	300	2080.8	031001001082:镀锌钢管
13	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm（甲供）、	m	8.919	9.45	84.28	031001001003:镀锌钢管
14	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm（甲供）、	m	145.677	13.31	1938.96	031001001006:镀锌钢管
15	镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm（甲供）、	m	159.12	45.59	7254.28	031001001021:镀锌钢管
16	镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm（甲供）、	m	222.975	18.56	4138.42	031001001009:镀锌钢管
17	镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm（甲供）、	m	4.81	21.58	103.8	031001001012:镀锌钢管
18	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm（甲供）、	m	131.58	29.06	3823.71	031001001015:镀锌钢管
19	镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm（甲供）、	m	244.086	38.5	9397.31	031001001018:镀锌钢管

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
20	PVC-U DN32(甲供)、	m	194	4	776	031001006008:塑料管
21	PVC-U DN25（甲供）、	m	388	3.21	1245.48	031001006005:塑料管
合计					215765.10	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-通风空调工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1007612.03
1	增值税应纳税额	A5	3.02	899653.6
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	107958.43
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	821986.83
合计				1829598.86

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		八层手术室					959653.65	0	
1-1		冷热水系统（含支架清单）					41593.40	0	
1-1-1		冷水（含支架清单）					22935.34	0	
1-1-1-1	031001003001	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN15 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.38	93.94	693.28	0	
1-1-1-2	031001003002	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	18.9	98.07	1853.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-3	031001003003	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.89	111.03	98.82	0	
1-1-1-4	031001003004	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN25 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.5	81.39	40.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-5	031001003005	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN32 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.18	123.13	145.29	0	
1-1-1-6	031001003006	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN32 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.5	75.71	37.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-7	031001003007	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN40 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.88	142.6	125.49	0	
1-1-1-8	031001003008	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN65 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.93	260.41	242.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-9	031001003009	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN65 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.5	101.82	50.91	0	
1-1-1-10	031001003010	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN80 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2.55	309.5	789.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-11	031001006030	塑料管	(1)PP-R给水管DN15 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	272.83	45	12277.35	0	
1-1-1-12	031001006031	塑料管	(1)PP-R给水管DN20 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.74	43.78	32.4	0	
1-1-1-13	031001006032	塑料管	(1)PP-R给水管DN25 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.45	53.41	77.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-14	031001006033	塑料管	(1)PP-R给水管DN25（主材甲供） (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12	49.39	592.68	0	
1-1-1-15	031001006034	塑料管	(1)PP-R给水管DN32 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	11.19	57.08	638.73	0	
1-1-1-16	030413002001	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	180.05	21.6	3889.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-17	030413002002	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）砌体结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	180.05	7.5	1350.38	0	
1-1-2		热水（含支架清单）					18658.06	0	
1-1-2-1	031001003011	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN15 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	16.35	103.03	1684.54	0	
1-1-2-2	031001003012	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	14.67	105.5	1547.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	031001003013	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.59	113.69	67.08	0	
1-1-2-4	031001003014	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN25 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.5	84	42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-5	031001003015	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.84	179.76	151	0	
1-1-2-6	031001003016	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN80 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5.18	313.41	1623.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-7	031001006035	塑料管	(1)PP-R给水管DN15 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	171.29	54.19	9282.21	0	
1-1-2-8	031001006036	塑料管	(1)PP-R给水管DN20 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.82	50	41	0	
1-1-2-9	031001006037	塑料管	(1)PP-R给水管DN25 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.76	62.36	546.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-10	030413002003	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	126.3	21.59	2726.82	0	
1-1-2-11	030413002004	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）砌体结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	126.3	7.49	945.99	0	
1-2		管道附件部分					178778.11	0	
1-2-1	031003001038	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN15 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	52	92.82	4826.64	0	
1-2-2	031003001039	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	50	116.55	5827.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	031003001040	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN25 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	150.28	1051.96	0	
1-2-4	031003001041	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	215.22	430.44	0	
1-2-5	031003001042	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	1425.87	1425.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-6	031003003116	焊接法兰阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	2033.02	8132.08	0	
1-2-7	031003003117	焊接法兰阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	2496.85	14981.1	0	
1-2-8	031003002009	螺纹法兰阀门	(1)名称:升降式止回阀 (2)规格:DN15 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	139.93	139.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-9	031003003118	焊接法兰阀门	(1)名称:对夹式旋启双瓣式止回阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	554.6	554.6	0	
1-2-10	031003013001	水表	(1)名称：水表 (2)规格：DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组(个)	1	952.3	952.3	0	
1-2-11	031003013002	水表	(1)名称：水表 (2)规格：DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组(个)	1	1026.5	1026.5	0	
1-2-12	031003002010	螺纹法兰阀门	(1)名称：可调式减压阀 (2)规格：DN15 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	52	664.23	34539.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-13	031003002011	螺纹法兰阀门	(1)名称：可调式减压阀 (2)规格：DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	50	1072.18	53609	0	
1-2-14	031003002012	螺纹法兰阀门	(1)名称：可调式减压阀 (2)规格：DN25 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	1260.84	8825.88	0	
1-2-15	031003002013	螺纹法兰阀门	(1)名称：可调式减压阀 (2)规格：DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1429.28	2858.56	0	
1-2-16	030601002008	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)综合考虑安装位置、方式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	111	210.46	23361.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	031003010013	软接头(软管)	(1)名称:波纹软接（不锈钢材质） (2)型号、规格:DN20 (3)连接形式:综合考虑 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	2	169.86	339.72	0	
1-2-18	031003010014	软接头(软管)	(1)名称:波纹软接（不锈钢材质） (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:综合考虑 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	1	494.83	494.83	0	
1-2-19	031003010015	软接头(软管)	(1)名称:波纹软接（不锈钢材质） (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:综合考虑 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	4	875.99	3503.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-20	031003009014	补偿器	(1)名称:波纹伸缩器（不锈钢材质） (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:综合考虑 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	1518.65	9111.9	0	
1-2-21	031004014001	给、排水附(配)件	(1)不锈钢密闭式地漏DN50 (2)含存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个(组)	22	126.56	2784.32	0	
1-3		管道绝热、保护层					15634.65	0	
1-3-1	031208002041	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.92	2763.54	8069.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2	031208002042	管道绝热	(1)名称:管道保温（主材甲供） (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	7	1080.73	7565.11	0	
1-4		卫生洁具					723647.49	0	
1-4-1	031004004001	洗涤盆	(1)橱柜式洗碗池 (2)含龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)洗碗池为不锈钢材质,台面尺寸需根据现场实际尺寸定制。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	9	5626.87	50641.83	0	
1-4-2	031004004002	洗涤盆	(1)台面式洗手盆(配感应式水龙头) (2)含龙头、角阀、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)台下盆,陶瓷自洁釉,带溢水孔,含面盆排水器、防臭伸缩下水管。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	8	2387.18	19097.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3	031004004003	洗涤盆	(1)柜式洗手盆（感应龙头）（一位） (2)含龙头、角阀、恒温混水阀、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)整体落地式安装,自带检修门;池体材质:陶瓷自洁釉;含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等;配置感应式出水龙头;柜体材质:铝合金。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	19	3315.53	62995.07	0	
1-4-4	031004004004	洗涤盆	(1)医用不锈钢污洗池(单人位) (2)含龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)国际标准,圆弧结构;台面及池体厚度为1.2mm304不锈钢制,台面可带防水边,柜体1.0厚304不锈钢制;配单水或冷热水龙头,各水嘴独立设置,不影响其他水嘴的使用,方便使用和维护;外形尺寸按图纸要求,误差:长度±2.0mm宽度±2.0mm高度±2.0mm;平整误差小于0.5mm,对角差小于1.0mm;各转角拼接处,应整形,打磨,抛光,并与其本体不应有明显色差;线路管道整齐美观,符合规范要求。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	2	6076.16	12152.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-5	031004004005	洗涤盆	(1)医用不锈钢污洗池(双人位) (2)含龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)国际标准,圆弧结构;台面及池体厚度为1.2mm304不锈钢制,台面可带防水边,柜体1.0厚304不锈钢制;配单水或冷热水龙头,各水嘴独立设置,不影响其他水嘴的使用,方便使用和维护;外形尺寸按图纸要求,误差:长度±2.0mm宽度±2.0mm高度±2.0mm;平整误差小于0.5mm,对角差小于1.0mm;各转角拼接处,应整形,打磨,抛光,并与其本体不应有明显色差;线路管道整齐美观,符合规范要求。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	1	7435.72	7435.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-6	031004004006	洗涤盆	(1)2位医用感应刷手池 (2)含龙头、恒温混水阀、移动单口台式紧急洗眼器、配套五金、安装骨架等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)柜体采用高品质电解钢板制造,并以特殊抗菌耐腐蚀涂层喷涂,使之到达抑菌和自洁净功能;池体以亚克力为基础附加采用0.1μm超滤膜制成,可将至毒病菌全部滤掉;强化人体工程学设计,静音防溅,池体与人接近面采用流线型圆弧曲面设计,可有效防止水溅到洗手池外,人体感应鹅颈型恒温出水,无需人员触摸,保证清洁,同时采用双柱超滤组件,具备反冲技术,各水嘴独立设置,不影响其它水嘴的使用;设置妆容镜,高光照明灯,自感应洗手液盒。安全可靠,造型美观大气;含大于等于40L的电热水器	组	20	22609.81	452196.2	0	
1-4-7	031004004007	洗涤盆	(1)不锈钢拖布池(单人位) (2)含水龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)参考尺寸:800*600*1800mm,1.2mm厚304不锈钢,池体深300mm;含地排水,配套下水器、伸缩下水管。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	2	1825.68	3651.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-8	031004004008	洗涤盆	(1)不锈钢拖布池(双人位) (2)含水龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)参考尺寸:1200*600*1800mm,1.2mm厚304不锈钢,池体深300mm,含地排水,配套下水器、伸缩下水管。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	1	2573.33	2573.33	0	
1-4-9	031004006001	大便器	(1)连体坐便器 (2)含进水软管、水箱、角阀等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	16	2455.03	39280.48	0	
1-4-10	031004007001	小便器	(1)挂墙式感应一体小便器 (2)含感应器、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)自洁釉;后进水,墙排水;交流电源。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	6	3164.07	18984.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-11	031004010001	淋浴器	(1)淋浴器（花洒套装） (2)含手持花洒、软管、淋浴龙头、顶喷+手持花洒+升降杆等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)不锈钢材质,4寸手握花洒及不锈钢防缠绕软管,带多度墙座、调温阀。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	套	12	762.08	9144.96	0	
1-4-12	011501B002017	其他柜	(1)洗手柜，详见FU.08图 (2)宽×高:600mm×800mm，清单工程量以柜体正面投影面积800mm高计算 (3)背板采用1.5mm铝单板，6mm水泥纤维板衬底 (4)门板、竖向12mm白色蜂窝铝板，底板20mm白色蜂窝铝板 (5)柜底灰砂砖填充，水泥纤维基层板 (6)含五金配件 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (8)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	19	2394.44	45494.36	0	
2		九层手术室					820908.75	0	
2-1		冷热水系统（含支架清单）					97593.35	0	
2-1-1		冷水（含支架清单）					44903.00	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-1	031001003017	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN15 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.28	96.92	317.9	0	
2-1-1-2	031001003018	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN15 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4	84.35	337.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-3	031001003019	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	46.09	98.8	4553.69	0	
2-1-1-4	031001003020	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN20 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12	76.56	918.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-5	031001003021	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.81	105.25	85.25	0	
2-1-1-6	031001003022	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN25 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.5	76.18	38.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-7	031001003023	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN32 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.56	123.76	193.07	0	
2-1-1-8	031001003024	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN32 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	96	76.39	7333.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-9	031001003025	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN40 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.69	134.65	92.91	0	
2-1-1-10	031001003026	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN40 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.5	77.95	38.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-11	031001003027	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.6	160.84	257.34	0	
2-1-1-12	031001003028	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN50 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4	83.77	335.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-13	031001003029	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN65 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.64	261.74	429.25	0	
2-1-1-14	031001003030	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN65 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	26	104.41	2714.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-15	031001003031	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN80 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.72	317.34	545.82	0	
2-1-1-16	031001003032	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN80 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	62	115.36	7152.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-17	031001006038	塑料管	(1)PP-R给水管DN15 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	301.97	45.41	13712.46	0	
2-1-1-18	031001006039	塑料管	(1)PP-R给水管DN20 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.77	46.15	35.54	0	
2-1-1-19	031001006040	塑料管	(1)PP-R给水管DN25 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	23.01	52.36	1204.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-1-20	031001006041	塑料管	(1)PP-R给水管DN32 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.06	48.53	2.91	0	
2-1-1-21	030413002005	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	158.3	21.59	3417.7	0	
2-1-1-22	030413002006	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）砌体结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	158.3	7.49	1185.67	0	
2-1-2		热水（含支架清单）					52690.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-1	031001003033	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN15 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2.91	102.4	297.98	0	
2-1-2-2	031001003034	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN15 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5	87.95	439.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-3	031001003035	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	21.79	104.93	2286.42	0	
2-1-2-4	031001003036	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN20 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12	83.96	1007.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-5	031001003037	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN32 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.26	133.82	34.79	0	
2-1-2-6	031001003038	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN32 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.5	86.37	43.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-7	031001003039	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.28	171.67	219.74	0	
2-1-2-8	031001003040	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN50 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	23	95.09	2187.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-9	031001003041	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN80 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2.18	316.15	689.21	0	
2-1-2-10	031001003042	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管（主材甲供） (2)规格:DN80 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	262	114.5	29999	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-11	031001006042	塑料管	(1)PP-R给水管DN15 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	213.77	54.08	11560.68	0	
2-1-2-12	031001006043	塑料管	(1)PP-R给水管DN20 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.02	51.46	52.49	0	
2-1-2-13	031001006044	塑料管	(1)PP-R给水管DN32 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.1	61.48	559.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2-14	030413002007	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	113.85	21.6	2459.16	0	
2-1-2-15	030413002008	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）砌体结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	113.85	7.5	853.88	0	
2-2		管道附件部分					54775.82	0	
2-2-1	031003001043	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN15 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	51	92.82	4733.82	0	
2-2-2	031003001044	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	48	116.55	5594.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	031003001045	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN25 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	150.28	751.4	0	
2-2-4	031003001046	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	215.22	430.44	0	
2-2-5	031003003119	焊接法兰阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	2033.02	10165.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6	031003003120	焊接法兰阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格:DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	2496.85	14981.1	0	
2-2-7	031003003121	焊接法兰阀门	(1)名称:对夹式旋启双瓣式止回阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	554.6	554.6	0	
2-2-8	031003013003	水表	(1)名称：水表 (2)规格：DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组(个)	1	952.3	952.3	0	
2-2-9	031003013004	水表	(1)名称：水表 (2)规格：DN80 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组(个)	1	1026.5	1026.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-10	031003010016	软接头(软管)	(1)名称:波纹软接（不锈钢材质） (2)型号、规格:DN20 (3)连接形式:综合考虑 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	2	169.86	339.72	0	
2-2-11	031003010017	软接头(软管)	(1)名称:波纹软接（不锈钢材质） (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:综合考虑 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	1	494.83	494.83	0	
2-2-12	031003010018	软接头(软管)	(1)名称:波纹软接（不锈钢材质） (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:综合考虑 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	1	618.21	618.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-13	031003010019	软接头(软管)	(1)名称:波纹软接（不锈钢材质） (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:综合考虑 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个(组)	2	875.99	1751.98	0	
2-2-14	031003009015	补偿器	(1)名称:波纹伸缩器（不锈钢材质） (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:综合考虑 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	1518.65	9111.9	0	
2-2-15	031004014002	给、排水附(配)件	(1)不锈钢密闭式地漏DN50 (2)含存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个(组)	14	126.56	1771.84	0	
2-2-16	031004014003	给、排水附(配)件	(1)不锈钢密闭式地漏DN75 (2)含存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个(组)	8	187.21	1497.68	0	
2-3		管道绝热、保护层					14529.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3-1	031208002043	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	2.52	2763.54	6964.12	0	
2-3-2	031208002044	管道绝热	(1)名称:管道保温（主材甲供） (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	7	1080.73	7565.11	0	
2-4		卫生洁具					654010.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-1	031004004009	洗涤盆	(1)橱柜式洗碗池 (2)含龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)洗碗池为不锈钢材质,台面尺寸需根据现场实际尺寸定制。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	9	5626.87	50641.83	0	
2-4-2	031004004010	洗涤盆	(1)台面式洗手盆(配感应式水龙头) (2)含龙头、角阀、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)台下盆,陶瓷自洁釉,带溢水孔,含面盆排水器、防臭伸缩下水管。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	8	2387.18	19097.44	0	
2-4-3	031004004011	洗涤盆	(1)柜式洗手盆（感应龙头）（一位） (2)含龙头、角阀、恒温混水阀、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)整体落地式安装,自带检修门;池体材质:陶瓷自洁釉;含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等;配置感应式出水龙头;柜体材质:铝合金。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	20	3315.53	66310.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-4	031004004012	洗涤盆	(1)柜式洗手盆（感应龙头）（二位） (2)含龙头、角阀、恒温混水阀、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)整体落地式安装,自带检修门;池体材质:陶瓷自洁釉;含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等;配置感应式出水龙头;柜体材质:铝合金。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	1	5903.58	5903.58	0	
2-4-5	031004004013	洗涤盆	(1)医用不锈钢污洗池(单人位) (2)含龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)国际标准,圆弧结构;台面及池体厚度为1.2mm304不锈钢制,台面可带防水边,柜体1.0厚304不锈钢制;配单水或冷热水龙头,各水嘴独立设置,不影响其他水嘴的使用,方便使用和维护;外形尺寸按图纸要求,误差:长度±2.0mm宽度±2.0mm高度±2.0mm;平整误差小于0.5mm,对角差小于1.0mm;各转角拼接处,应整形,打磨,抛光,并与其本体不应有明显色差;线路管道整齐美观,符合规范要求。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	2	6076.16	12152.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-6	031004004014	洗涤盆	(1)医用不锈钢污洗池(双人位) (2)含龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)国际标准,圆弧结构;台面及池体厚度为1.2mm304不锈钢制,台面可带防水边,柜体1.0厚304不锈钢制;配单水或冷热水龙头,各水嘴独立设置,不影响其他水嘴的使用,方便使用和维护;外形尺寸按图纸要求,误差:长度±2.0mm宽度±2.0mm高度±2.0mm;平整误差小于0.5mm,对角差小于1.0mm;各转角拼接处,应整形,打磨,抛光,并与其本体不应有明显色差;线路管道整齐美观,符合规范要求。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	1	7435.72	7435.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-7	031004004015	洗涤盆	(1)2位医用感应刷手池 (2)含龙头、恒温混水阀、移动单口台式紧急洗眼器、配套五金、安装骨架等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)柜体采用高品质电解钢板制造,并以特殊抗菌耐腐蚀涂层喷涂,使之到达抑菌和自洁净功能;池体以亚克力为基础附加采用0.1μm超滤膜制成,可将至毒病菌全部滤掉;强化人体工程学设计,静音防溅,池体与人接近面采用流线型圆弧曲面设计,可有效防止水溅到洗手池外,人体感应鹅颈型恒温出水,无需人员触摸,保证清洁,同时采用双柱超滤组件,具备反冲技术,各水嘴独立设置,不影响其它水嘴的使用;设置妆容镜,高光照明灯,自感应洗手液盒。安全可靠,造型美观大气;含大于等于40L的电热水器	组	18	22609.81	406976.58	0	
2-4-8	031004004016	洗涤盆	(1)不锈钢拖布池(单人位) (2)含水龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)参考尺寸:800*600*1800mm,1.2mm厚304不锈钢,池体深300mm;含地排水,配套下水器、伸缩下水管。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	2	1825.68	3651.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-9	031004004017	洗涤盆	(1)不锈钢拖布池(双人位) (2)含水龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)参考尺寸:1200*600*1800mm,1.2mm厚304不锈钢,池体深300mm,含地排水,配套下水器、伸缩下水管。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	1	2573.33	2573.33	0	
2-4-10	031004006002	大便器	(1)连体坐便器 (2)含进水软管、水箱、角阀等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	16	2455.03	39280.48	0	
2-4-11	031004007002	小便器	(1)挂墙式感应一体小便器 (2)含感应器、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)自洁釉;后进水,墙排水;交流电源。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	6	3164.07	18984.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-4-12	031004010002	淋浴器	(1)淋浴器（花洒套装） (2)含手持花洒、软管、淋浴龙头、顶喷+手持花洒+升降杆等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)不锈钢材质,4寸手握花洒及不锈钢防缠绕软管,带多度墙座、调温阀。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	套	12	762.08	9144.96	0	
2-4-13	011501B002018	其他柜	(1)洗手柜，详见FU.08图 (2)宽×高:600mm×800mm，清单工程量以柜体正面投影面积800mm高计算 (3)背板采用1.5mm铝单板，6mm水泥纤维板衬底 (4)门板、竖向12mm白色蜂窝铝板，底板20mm白色蜂窝铝板 (5)柜底灰砂砖填充，水泥纤维基层板 (6)含五金配件 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (8)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	4.95	2395.5	11857.73	0	
3		手术中心净化机房					8375.97	0	
3-1		冷热水系统（含支架清单）					2202.85	0	
3-1-1		冷水（含支架清单）					2202.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1-1-1	031001003043	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.91	160.7	306.94	0	
3-1-1-2	031001006045	塑料管	(1)PP-R给水管DN50 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	23.47	80.78	1895.91	0	
3-2		管道附件部分					5537.51	0	
3-2-1	031003001047	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	302.28	302.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-2-2	031003001048	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	1425.87	4277.61	0	
3-2-3	031003002014	螺纹法兰阀门	(1)名称:升降式止回阀 (2)规格:DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	403.02	403.02	0	
3-2-4	031003003122	焊接法兰阀门	(1)名称:对夹式旋启双瓣式止回阀 (2)规格:DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	554.6	554.6	0	
3-3		管道绝热、保护层					635.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-3-1	031208002045	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	0.23	2763.54	635.61	0	
4		手术中心净化机房（软水）					75806.48	0	
4-1	031006008001	水处理器	(1)软水器 (2)单阀单罐,产水量:0.5T/H,盐箱≥60L,树脂量≥25L,罐体采用玻璃钢及工程塑料或不锈制作,尺寸(直径*高度);200*1100mm。原水硬度≤6.5mmol/L,出水硬度:≤0.03mmol/L,供水压力:0.2MPa,罐体承压:≤0.6MPa,供水温度:2℃-45 ℃,电源:220V/50Hz。 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	19164.6	38329.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-2	031001006046	塑料管	(1)PP-R给水管DN15 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	361.38	43.92	15871.81	0	
4-3	031001006047	塑料管	(1)PP-R给水管DN20 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	27.71	42.78	1185.43	0	
4-4	031001006048	塑料管	(1)PP-R给水管DN25 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	63.67	46.64	2969.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-5	031001006049	塑料管	(1)PP-R给水管DN32 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	24.1	51.2	1233.92	0	
4-6	031001006050	塑料管	(1)PP-R给水管DN40 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	52.76	63.09	3328.63	0	
4-7	031001006051	塑料管	(1)PP-R给水管DN50 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	23.44	76.32	1788.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-8	030413002009	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	120	21.59	2590.8	0	
4-9	030413002010	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）砌体结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	120	7.49	898.8	0	
4-10	031003001049	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN15 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	48	92.82	4455.36	0	
4-11	031003001050	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	302.28	302.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
4-12	031003001051	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1425.87	2851.74	0	
5		十一层PICU、NICU					752300.38	0	
5-1		冷热水系统（含支架清单）					172388.92	0	
5-1-1		冷水（含支架清单）					73182.51	0	
5-1-1-1	031001003044	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN15 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	51.72	100.94	5220.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-2	031001003045	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	65.9	100.02	6591.32	0	
5-1-1-3	031001003046	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.58	109	935.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-4	031001003047	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN32 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2.17	123.23	267.41	0	
5-1-1-5	031001003048	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN40 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	52.47	139.69	7329.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-6	031001003049	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	141.49	163.71	23163.33	0	
5-1-1-7	031001003050	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN65 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.38	257.43	355.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-8	031001006052	塑料管	(1)PP-R给水管DN15 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.57	45.54	71.5	0	
5-1-1-9	031001006053	塑料管	(1)PP-R给水管DN15（主材甲供） (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	468	41.75	19539	0	
5-1-1-10	031001006054	塑料管	(1)PP-R给水管DN20 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.78	49.31	38.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-11	031001006055	塑料管	(1)PP-R给水管DN25 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	52.46	48.51	2544.83	0	
5-1-1-12	031001006056	塑料管	(1)PP-R给水管DN32 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.78	51.32	40.03	0	
5-1-1-13	031001006057	塑料管	(1)PP-R给水管DN40 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	19.27	71.21	1372.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-1-14	030413002011	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	196.35	21.6	4241.16	0	
5-1-1-15	030413002012	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）砌体结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	196.35	7.5	1472.63	0	
5-1-2		热水（含支架清单）					99206.41	0	
5-1-2-1	031001003051	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN15 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.97	104.07	100.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-2	031001003052	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.99	106.51	105.44	0	
5-1-2-3	031001003053	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	0.18	113.38	20.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-4	031001003054	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN32 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.6	133.54	881.36	0	
5-1-2-5	031001003055	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道冲洗、消毒 (5)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	379.01	168.49	63859.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-6	031001006058	塑料管	(1)PP-R给水管DN15 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.7	54.15	92.06	0	
5-1-2-7	031001006059	塑料管	(1)PP-R给水管DN15（主材甲供） (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	508	51.4	26111.2	0	
5-1-2-8	031001006060	塑料管	(1)PP-R给水管DN20 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	57.25	55.71	3189.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-1-2-9	031001006061	塑料管	(1)PP-R给水管DN25 (2)含成品支架、管件、普通套管及封堵、异径管、各类试验、管卡、管道标识等 (3)综合考虑连接方式 (4)管道冲洗、消毒 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.05	55.04	57.79	0	
5-1-2-10	030413002013	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	164.55	21.6	3554.28	0	
5-1-2-11	030413002014	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复（含挂网防裂）砌体结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	164.55	7.5	1234.13	0	
5-2		管道附件部分					184756.60	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-1	031003001052	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN15 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	84	92.82	7796.88	0	
5-2-2	031003001053	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	51	116.55	5944.05	0	
5-2-3	031003001054	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN25 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	150.28	300.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-4	031003001055	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	215.22	645.66	0	
5-2-5	031003001056	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	302.28	1511.4	0	
5-2-6	031003001057	螺纹阀门	(1)名称：不锈钢截止阀 (2)规格：DN50 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1425.87	2851.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-7	031003003123	焊接法兰阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格:DN65 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	2033.02	4066.04	0	
5-2-8	031003002015	螺纹法兰阀门	(1)名称:升降式止回阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	166.73	333.46	0	
5-2-9	031003002016	螺纹法兰阀门	(1)名称:升降式止回阀 (2)规格:DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	272.18	544.36	0	
5-2-10	031003013005	水表	(1)名称：水表 (2)规格：DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	组(个)	2	186.64	373.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-11	031003002017	螺纹法兰阀门	(1)名称：可调式减压阀 (2)规格：DN15 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	84	664.23	55795.32	0	
5-2-12	031003002018	螺纹法兰阀门	(1)名称：可调式减压阀 (2)规格：DN20 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	51	1072.18	54681.18	0	
5-2-13	031003002019	螺纹法兰阀门	(1)名称：可调式减压阀 (2)规格：DN25 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	1260.84	2521.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-2-14	031003002020	螺纹法兰阀门	(1)名称：可调式减压阀 (2)规格：DN32 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	1429.28	4287.84	0	
5-2-15	031003002021	螺纹法兰阀门	(1)名称：可调式减压阀 (2)规格：DN40 (3)综合考虑安装位置、方式、压力等级 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	1784.48	8922.4	0	
5-2-16	030601002009	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)综合考虑安装位置、方式 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	145	210.46	30516.7	0	
5-2-17	031003009016	补偿器	(1)名称:波纹伸缩器（不锈钢材质） (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:综合考虑 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	732.81	3664.05	0	
5-3		管道绝热、保护层					11556.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-1	031208002046	管道绝热	(1)名称:管道保温 (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	1.07	2763.54	2956.99	0	
5-3-2	031208002047	管道绝热	(1)名称:管道保温（主材甲供） (2)材质:难燃B1级发泡橡塑保温 (3)规格:根据设计要求，综合考虑管道位置、环境以及介质温度等条件下合理选择保温材料及做法 (4)含管件、阀门及管路上须保温的设备及附件等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m3	4.51	1080.73	4874.09	0	
5-3-3	031004014004	给、排水附(配)件	(1)不锈钢密闭式地漏DN50 (2)含存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个(组)	25	126.56	3164	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-3-4	031004014005	给、排水附(配)件	(1)不锈钢密闭式地漏DN75 (2)含存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个(组)	3	187.21	561.63	0	
5-4		卫生洁具					383598.15	0	
5-4-1	031004004018	洗涤盆	(1)橱柜式洗碗池 (2)含龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)洗碗池为不锈钢材质,台面尺寸需根据现场实际尺寸定制。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	4	5626.87	22507.48	0	
5-4-2	031004004019	洗涤盆	(1)台面式洗手盆(配感应式水龙头) (2)含龙头、角阀、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)台下盆,陶瓷自洁釉,带溢水孔,含面盆排水器、防臭伸缩下水管。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	3	2387.18	7161.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-3	031004004020	洗涤盆	(1)柜式洗手盆（感应龙头）（一位） (2)含龙头、角阀、恒温混水阀、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)整体落地式安装,自带检修门;池体材质:陶瓷自洁釉;含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等;配置感应式出水龙头;柜体材质:铝合金。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	50	3315.53	165776.5	0	
5-4-4	031004004021	洗涤盆	(1)柜式洗手盆（感应龙头）（二位） (2)含龙头、角阀、恒温混水阀、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)整体落地式安装,自带检修门;池体材质:陶瓷自洁釉;含五金配件、调温阀、下水器、防臭伸缩下水管等;配置感应式出水龙头;柜体材质:铝合金。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	11	5903.58	64939.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-5	031004004022	洗涤盆	(1)医用不锈钢污洗池(单人位) (2)含龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)国际标准,圆弧结构;台面及池体厚度为1.2mm304不锈钢制,台面可带防水边,柜体1.0厚304不锈钢制;配单水或冷热水龙头,各水嘴独立设置,不影响其他水嘴的使用,方便使用和维护;外形尺寸按图纸要求,误差:长度±2.0mm宽度±2.0mm高度±2.0mm;平整误差小于0.5mm,对角差小于1.0mm;各转角拼接处,应整形,打磨,抛光,并与其本体不应有明显色差;线路管道整齐美观,符合规范要求。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	1	6076.16	6076.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-6	031004004023	洗涤盆	(1)医用不锈钢污洗池(双人位) (2)含龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)国际标准,圆弧结构;台面及池体厚度为1.2㎜304不锈钢制,台面可带防水边,柜体1.0厚304不锈钢制;配单水或冷热水龙头,各水嘴独立设置,不影响其他水嘴的使用,方便使用和维护;外形尺寸按图纸要求,误差:长度±2.0㎜宽度±2.0㎜高度±2.0㎜;平整误差小于0.5㎜,对角差小于1.0㎜;各转角拼接处,应整形,打磨,抛光,并与其本体不应有明显色差;线路管道整齐美观,符合规范要求。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	3	7435.72	22307.16	0	
5-4-7	031004004024	洗涤盆	(1)不锈钢拖布池(单人位) (2)含水龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)参考尺寸:800*600*1800㎜,1.2㎜厚304不锈钢,池体深300㎜;含地排水,配套下水器、伸缩下水管。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	4	1825.68	7302.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-8	031004004025	洗涤盆	(1)不锈钢拖布池(双人位) (2)含水龙头、配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)参考尺寸:1200*600*1800mm,1.2mm厚304不锈钢,池体深300mm,含地排水,配套下水器、伸缩下水管。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	1	2573.33	2573.33	0	
5-4-9	031004003002	洗脸盆	(1)洗婴池 (2)含水龙头、角阀、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)台下盆,陶瓷自洁釉,带溢水孔,含面盆排水器、防臭伸缩下水管。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	7	3755.06	26285.42	0	
5-4-10	031004006005	大便器	(1)连体坐便器 (2)含进水软管、水箱、角阀等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	3	2455.03	7365.09	0	
5-4-11	031004006006	大便器	(1)蹲便器 (2)含冲洗阀、存水弯等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	9	1617.13	14554.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-12	031004006007	大便器	(1)倒便器 (2)含配套五金等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)参考尺寸:500×650×650mm,全304不锈钢制作,脚踏翻盖式连锁冲洗、缓冲旋转出水,翻盖可90°开启。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	组	1	1050.25	1050.25	0	
5-4-13	031004010003	淋浴器	(1)淋浴器（花洒套装） (2)含手持花洒、软管、淋浴龙头、顶喷+手持花洒+升降杆等配件 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (4)不锈钢材质,4寸手握花洒及不锈钢防缠绕软管,带多度墙座、调温阀。 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	套	8	762.08	6096.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
5-4-14	011501B002019	其他柜	(1)洗手柜，详见FU.08图 (2)宽×高:600mm×800mm，清单工程量以柜体正面投影面积800mm高计算 (3)背板采用1.5mm铝单板，6mm水泥纤维板衬底 (4)门板、竖向12mm白色蜂窝铝板，底板20mm白色蜂窝铝板 (5)柜底灰砂砖填充，水泥纤维基层板 (6)含五金配件 (7)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高增加费 (8)具体见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m2	12.38	2391.14	29602.31	0	
合计							2617045.23	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程Ⅲ标（ 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	7.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~	10m	0.1	160.76	516.58	0	3.21	61.43	16.076	51.658	0	0.321	6.143
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	1.235	0.823	0	0.138	0.322
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0035	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.791705	2.07144	0	2.36117	0.876225
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0035	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.50332	0.54971	0	0.96173	0.4228
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0035	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.17143	0.00567	0	0.04522	0.04102
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0035	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.084665	0.05446	0	0.02261	0.022855
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0035	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.081725	0.046095	0	0.02261	0.021805
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2416	2.52	0	0	3.84	0.81	0.608832	0	0	0.927744	0.195696
小计									25.622777	56.364375	0	5.034984	8.794701
清单项目综合单价													95.816837

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.796618	1.3891	5.27		
		技工人工费	元	11.269521	1.3609	15.34		
		高级技工人工费	元	2.585928	1.3688	3.54		
		增加人工费	元	0.608624	1	0.61		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.006423	4.31	0.03		
		型钢(综合)	kg	0.357114	4.67	1.67		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00051	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014421	7.5	0.11		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014431	7.1	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000313	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000081	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023482	6.33	0.15		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006365	21.5	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004595	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003707	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.005244	0.389	0		
		砂子	kg	0.015691	0.8	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007176	13.37	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000569	7.36	0		
		油麻	kg	0.003659	13	0.05		
		电	kW·h	0.011434	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000296	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000122	7.54	0		
		机油	kg	0.002051	12	0.02		
		氧气	m3	0.016435	6.99	0.11		
		乙炔气	kg	0.005478	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.00435	7.75	0.03		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.012927	13.48	0.17		
		S31603薄壁不锈钢管DN15（含管件）	m	0.986	14.35	14.15		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.322017	1	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	410	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.927428	1	0.93		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1291.68	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001678	198.41	0.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003629	192.4	0.7		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004162	23.29	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014508	161.16	2.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	13.1	0.3		

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ~	10m	0.1	176.44	556.44	0	2.95	66.85	17.644	55.644	0	0.295	6.685
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	1.235	0.823	0	0.138	0.322
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.39289	1.77552	0	2.02386	0.75105
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.28856	0.47118	0	0.82434	0.3624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.14694	0.00486	0	0.03876	0.03516
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.07257	0.04668	0	0.01938	0.01959
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07005	0.03951	0	0.01938	0.01869
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2489	2.52	0	0	3.84	0.81	0.627228	0	0	0.955776	0.201609
小计									26.547338	59.96075	0	4.549396	9.144799
清单项目综合单价													100.202283

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.888366	1.3891	5.4		
		技工人工费	元	11.630989	1.3609	15.83		
		高级技工人工费	元	2.667081	1.3688	3.65		
		增加人工费	元	0.627	1	0.63		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.002508	4.31	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.315	4.67	1.47		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00045	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	膨胀螺栓(综合)	kg	0.01272	7.5	0.1		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012729	7.1	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000276	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000032	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.020393	6.33	0.13		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005374	21.5	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004053	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.002048	0.389	0		
		砂子	kg	0.006127	0.8	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00633	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000222	7.36	0		
		油麻	kg	0.001429	13	0.02		
		电	kW·h	0.010086	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000261	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000048	7.54	0		
		机油	kg	0.001809	12	0.02		
		氧气	m3	0.014314	6.99	0.1		
		乙炔气	kg	0.004771	16.54	0.08		
		密封油膏	kg	0.001698	7.75	0.01		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.005048	13.48	0.07		
		S31603薄壁不锈钢管DN20（含管件）	m	0.986	21.01	20.72		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.360235	1	0.36		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000225	410	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.955429	1	0.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1291.68	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001492	198.41	0.3		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003201	192.4	0.62		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003591	23.29	0.08		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.012755	161.16	2.06		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	13.1	0.28		

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	10m	0.1	191.37	619.83	0	2.69	73.3	19.137	61.983	0	0.269	7.33
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.3	12.35	8.23	0	1.38	3.22	3.705	2.469	0	0.414	0.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.153601	1.597968	0	1.821474	0.675945
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.159704	0.424062	0	0.741906	0.32616
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.132246	0.004374	0	0.034884	0.031644
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.065313	0.042012	0	0.017442	0.017631
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.063045	0.035559	0	0.017442	0.016821
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2856	2.52	0	0	3.84	0.81	0.719712	0	0	1.096704	0.231336
小计									30.205721	67.711975	0	4.647752	10.344837
清单项目综合单价													112.910285

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.406549	1.3891	6.12		
		技工人工费	元	13.399936	1.3609	18.24		
		高级技工人工费	元	3.062419	1.3688	4.19		
		增加人工费	元	0.719474	1	0.72		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.035506	4.31	0.15		
		型钢(综合)	kg	0.283146	4.67	1.32		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000404	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011434	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011442	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000248	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000449	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021698	6.33	0.14		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007356	21.5	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003643	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002939	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.028989	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.086742	0.8	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00569	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003146	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.020225	13	0.26		
		电	kW·h	0.009066	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000235	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000674	7.54	0.01		
		机油	kg	0.001626	12	0.02		
		氧气	m3	0.016806	6.99	0.12		
		乙炔气	kg	0.005602	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.024045	7.75	0.19		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.071461	13.48	0.96		
		S31603薄壁不锈钢管DN25（含管件）	m	0.986	28.16	27.77		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	0.40225	1	0.4		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000202	410	0.08		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.096342	1	1.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001351	198.41	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002877	192.4	0.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00407	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01325	161.16	2.14		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	10m	0.1	191.37	342.17	0	2.69	59.41	19.137	34.217	0	0.269	5.941
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.2	12.35	8.23	0	1.38	3.22	2.47	1.646	0	0.276	0.644
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.233364	1.657152	0	1.888936	0.70098
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.202656	0.439768	0	0.769384	0.33824
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0028	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.137144	0.004536	0	0.036176	0.032816
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0028	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.067732	0.043568	0	0.018088	0.018284
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0028	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.06538	0.036876	0	0.018088	0.017444
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2532	2.52	0	0	3.84	0.81	0.638064	0	0	0.972288	0.205092
小计									29.02144	39.2009	0	4.48286	8.647156
清单项目综合单价													81.352356

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.384893	1.3891	6.09		
		技工人工费	元	13.316933	1.3609	18.12		
		高级技工人工费	元	3.044084	1.3688	4.17		
		增加人工费	元	0.638064	1	0.64		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.0316	4.31	0.14		
		型钢(综合)	kg	0.294	4.67	1.37		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00042	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011872	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01188	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000258	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.0004	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.021996	6.33	0.14		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007238	21.5	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003783	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003052	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.0258	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.0772	0.8	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005908	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0028	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.018	13	0.23		
		电	kW·h	0.009414	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000244	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.0006	7.54	0		
		机油	kg	0.001688	12	0.02		
		氧气	m3	0.016793	6.99	0.12		
		乙炔气	kg	0.005598	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.0214	7.75	0.17		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.0636	13.48	0.86		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	0.399794	1	0.4		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00021	410	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.972288	1	0.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000056	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001399	198.41	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002988	192.4	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004093	23.29	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013453	161.16	2.17		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	10m	0.1	199.66	791.67	0	2.69	83.71	19.966	79.167	0	0.269	8.371
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.914312	1.420416	0	1.619088	0.60084
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.030848	0.376944	0	0.659472	0.28992
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.117552	0.003888	0	0.031008	0.028128
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.058056	0.037344	0	0.015504	0.015672
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05604	0.031608	0	0.015504	0.014952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2618	2.52	0	0	3.84	0.81	0.659736	0	0	1.005312	0.212058
小计									26.872644	82.1932	0	3.849788	10.28187
清单项目综合单价													123.197502

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.068256	1.3891	5.65		
		技工人工费	元	12.243887	1.3609	16.66		
		高级技工人工费	元	2.822287	1.3688	3.86		
		增加人工费	元	0.659685	1	0.66		

工程量清单综合单价分析表

		型钢(综合)	kg	0.249153	4.67	1.16		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000356	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010061	7.5	0.08		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010068	7.1	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000218	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.015929	6.33	0.1		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0041	21.5	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003206	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002586	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005007	13.37	0.07		
	材料	电	kW·h	0.007978	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000206	6	0		
		机油	kg	0.001431	12	0.02		
		氧气	m3	0.011409	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.003803	16.54	0.06		
		S31603薄壁不锈钢管DN32（含管件）	m	0.986	45.69	45.05		
费用明细		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	36	33.73		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0306	4.76	0.15		
		其他材料费	元	0.387599	1	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000178	410	0.07		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.005234	1	1.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000047	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001201	198.41	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002532	192.4	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002791	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010197	161.16	1.64		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25< DN≤32	10m	0.1	199.66	341.17	0	2.69	61.19	19.966	34.117	0	0.269	6.119
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.914312	1.420416	0	1.619088	0.60084
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.030848	0.376944	0	0.659472	0.28992
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.117552	0.003888	0	0.031008	0.028128
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.058056	0.037344	0	0.015504	0.015672
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05604	0.031608	0	0.015504	0.014952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2316	2.52	0	0	3.84	0.81	0.583632	0	0	0.889344	0.187596
小计									26.79654	37.1432	0	3.73382	8.005408
清单项目综合单价													75.678968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.073852	1.3891	5.66		
		技工人工费	元	12.260976	1.3609	16.69		
	人工	高级技工人工费	元	2.825842	1.3688	3.87		
		增加人工费	元	0.583632	1	0.58		
		型钢(综合)	kg	0.252	4.67	1.18		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00036	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010176	7.5	0.08		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010183	7.1	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000221	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016111	6.33	0.1		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004147	21.5	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003242	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.75	0		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005064	13.37	0.07		
		电	kW·h	0.008069	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000209	6	0		
		机油	kg	0.001447	12	0.02		
		氧气	m3	0.011522	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.003841	16.54	0.06		
费用明细		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	36	33.73		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0306	4.76	0.15		
		其他材料费	元	0.387992	1	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	410	0.07		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	0.889344	1	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001214	198.41	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002561	192.4	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002822	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010302	161.16	1.66		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32< DN≤40	10m	0.1	216.83	885.5	0	4.45	92.3	21.683	88.55	0	0.445	9.23
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	0.2	27.07	32.06	0	1.66	7.67	5.414	6.412	0	0.332	1.534
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.754786	1.302048	0	1.484164	0.55077
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	429.52	157.06	0	274.78	120.8	0.944944	0.345532	0	0.604516	0.26576
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.107756	0.003564	0	0.028424	0.025784
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.053218	0.034232	0	0.014212	0.014366
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05137	0.028974	0	0.014212	0.013706
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.307	2.52	0	0	3.84	0.81	0.77364	0	0	1.17888	0.24867
小计									33.852814	97.83235	0	4.336308	12.632356
清单项目综合单价													148.653828

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.696141	1.3891	6.52		
		技工人工费	元	14.442386	1.3609	19.65		
		高级技工人工费	元	3.293189	1.3688	4.51		
		增加人工费	元	0.773468	1	0.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.017955	4.31	0.08		
		型钢(综合)	kg	0.226705	4.67	1.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000324	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009155	7.5	0.07		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009161	7.1	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.004	18.3	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000199	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000682	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016994	6.33	0.11		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.008049	21.5	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002917	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002353	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.037727	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.113295	0.8	0.09		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004556	13.37	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002955	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.10875	13	1.41		
		电	kW·h	0.007259	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000188	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000795	7.54	0.01		
		机油	kg	0.001302	12	0.02		
		氧气	m3	0.014607	6.99	0.1		
		乙炔气	kg	0.004869	16.54	0.08		
		密封油膏	kg	0.022955	7.75	0.18		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.036136	44.46	1.61		
		S31603薄壁不锈钢管DN40（含管件）	m	0.994	54.19	53.86		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	45.67	34.34		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0346	4.76	0.16		
		其他材料费	元	0.310998	1	0.31		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000162	410	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.178618	1	1.18		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000043	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001102	198.41	0.22		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002304	192.4	0.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003562	23.29	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0025	30.77	0.08		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010391	161.16	1.67		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		

项目编码	031001003008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	246.56	1936.37	0	6.66	151.53	24.656	193.637	0	0.666	15.153
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	0.05	27.07	32.06	0	1.66	7.67	1.3535	1.603	0	0.083	0.3835
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.350046	2.485728	0	2.833404	1.05147
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.803984	0.659652	0	1.154076	0.50736
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.205716	0.006804	0	0.054264	0.049224
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.101598	0.065352	0	0.027132	0.027426
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.09807	0.055314	0	0.027132	0.026166
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3475	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8757	0	0	1.3344	0.281475
小计									35.818014	200.21945	0	6.504408	18.329221
清单项目综合单价													260.871093

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.345472	1.3891	7.43		
		技工人工费	元	16.323919	1.3609	22.22		
		高级技工人工费	元	3.728146	1.3688	5.1		
		增加人工费	元	0.875497	1	0.88		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.006796	4.31	0.03		
		型钢(综合)	kg	0.440323	4.67	2.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0245	3.8	0.09		
		钢丝刷	把	0.000629	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0095	6.24	0.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017781	7.5	0.13		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	5.32	0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017793	7.1	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000258	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029098	6.33	0.18		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008881	21.5	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005665	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004571	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.01428	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.042882	0.8	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008848	13.37	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001118	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.041161	13	0.54		
		电	kW·h	0.014099	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000365	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000301	7.54	0		
		机油	kg	0.002529	12	0.03		
		氧气	m3	0.022061	6.99	0.15		
		乙炔气	kg	0.007354	16.54	0.12		
		密封油膏	kg	0.008688	7.75	0.07		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.013677	44.46	0.61		
		S31603薄壁不锈钢管DN65（含管件）	m	0.987	152.62	150.64		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	80.67	42.43		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.1287	4.76	0.61		
		其他材料费	元	0.344983	1	0.34		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	410	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.33409	1	1.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1291.68	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002146	198.41	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004475	192.4	0.86		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005319	23.29	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.77	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	234.04	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017641	161.16	2.84		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	13.1	0.47		

项目编码	031001003009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	246.56	430.01	0	6.66	76.21	24.656	43.001	0	0.666	7.621
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	0.04	27.07	32.06	0	1.66	7.67	1.0828	1.2824	0	0.0664	0.3068
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.350046	2.485728	0	2.833404	1.05147
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.803984	0.659652	0	1.154076	0.50736
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.205716	0.006804	0	0.054264	0.049224
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.101598	0.065352	0	0.027132	0.027426
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.09807	0.055314	0	0.027132	0.026166
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.313	2.52	0	0	3.84	0.81	0.78876	0	0	1.20192	0.25353
小计									35.460374	49.26285	0	6.355328	10.692576
清单项目综合单价													101.771128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.335344	1.3891	7.41		
		技工人工费	元	16.288195	1.3609	22.17		
		高级技工人工费	元	3.720661	1.3688	5.09		
		增加人工费	元	0.78876	1	0.79		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.00632	4.31	0.03		
		型钢(综合)	kg	0.441	4.67	2.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.8	0.09		
		钢丝刷	把	0.00063	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	6.24	0.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	7.5	0.13		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	5.32	0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	7.1	0.13		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.00024	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029075	6.33	0.18		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008778	21.5	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.01328	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.03988	0.8	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	13.37	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00104	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.03828	13	0.5		
		电	kW·h	0.01412	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000365	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.00028	7.54	0		
		机油	kg	0.002533	12	0.03		
		氧气	m3	0.021979	6.99	0.15		
		乙炔气	kg	0.007326	16.54	0.12		
		密封油膏	kg	0.00808	7.75	0.06		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.01272	44.46	0.57		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	80.67	42.43		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.1287	4.76	0.61		
		其他材料费	元	0.343421	1	0.34		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	410	0.13		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.20192	1	1.2		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1291.68	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002149	198.41	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	192.4	0.86		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005299	23.29	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.77	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	234.04	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017639	161.16	2.84		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	13.1	0.47		

项目编码	031001003010	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	2.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	254.07	2374.12	0	6.66	175.08	25.407	237.412	0	0.666	17.508
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	0.1	35.89	52.37	0	2.03	10.66	3.589	5.237	0	0.203	1.066
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0046	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.669098	2.722464	0	3.103252	1.15161
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0046	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.975792	0.722476	0	1.263988	0.55568
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0046	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.225308	0.007452	0	0.059432	0.053912
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0046	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.111274	0.071576	0	0.029716	0.030038
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0046	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.10741	0.060582	0	0.029716	0.028658
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.362	2.52	0	0	3.84	0.81	0.91224	0	0	1.39008	0.29322
小计									39.370522	247.94015	0	7.070184	21.536718
清单项目综合单价													315.917574

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.556899	1.3891	7.72		
		技工人工费	元	17.005719	1.3609	23.14		
		高级技工人工费	元	3.868704	1.3688	5.3		
		增加人工费	元	0.911153	1	0.91		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.006196	4.31	0.03		
		型钢(综合)	kg	0.473529	4.67	2.21		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.8	0.09		
		钢丝刷	把	0.000676	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	6.24	0.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019122	7.5	0.14		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	5.32	0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019135	7.1	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000415	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000235	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.031255	6.33	0.2		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.009871	21.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006093	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004916	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.014941	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.044784	0.8	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009516	13.37	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001373	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.082941	13	1.08		
		电	kW·h	0.015162	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000392	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000353	7.54	0		
		机油	kg	0.002719	12	0.03		
		氧气	m3	0.024186	6.99	0.17		
		乙炔气	kg	0.008062	16.54	0.13		
		密封油膏	kg	0.009961	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.012471	55.41	0.69		
		S31603薄壁不锈钢管DN80（含管件）	m	0.987	192.83	190.32		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	100.33	46.45		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.1307	4.76	0.62		
		其他材料费	元	0.425483	1	0.43		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	410	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.388424	1	1.39		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1291.68	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002293	198.41	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004812	192.4	0.93		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005735	23.29	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.77	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	234.04	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.018911	161.16	3.05		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	13.1	0.47		

项目编码	031001006030	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	272.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	59.21	0	15.07	35.62	14.379	5.921	0	1.507	3.562
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.711942	2.012256	0	2.293708	0.85119
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.460368	0.534004	0	0.934252	0.41072
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.166532	0.005508	0	0.043928	0.039848
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.082246	0.052904	0	0.021964	0.022202
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07939	0.044778	0	0.021964	0.021182
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2245	2.52	0	0	3.84	0.81	0.56574	0	0	0.86208	0.181845
小计									34.865318	17.95645	0	7.299796	9.058287
清单项目综合单价													69.179851

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.5564	1.3891	4.94		
		技工人工费	元	10.449095	1.3609	14.22		
		高级技工人工费	元	2.400847	1.3688	3.29		
		增加人工费	元	0.565674	1	0.57		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.00637	4.31	0.03		
		型钢(综合)	kg	0.356992	4.67	1.67		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00051	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014416	7.5	0.11		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014426	7.1	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000313	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000081	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023469	6.33	0.15		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006359	21.5	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004593	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003706	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.005201	0.389	0		
		砂子	kg	0.015563	0.8	0.01		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007174	13.37	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000564	7.36	0		
		油麻	kg	0.003629	13	0.05		
		电	kW·h	0.113131	0.75	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000296	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000121	7.54	0		
		机油	kg	0.00205	12	0.02		
		氧气	m3	0.016424	6.99	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005575	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.004314	7.75	0.03		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.012821	13.48	0.17		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn15	m	1.02	3.28	3.35		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.951947	1	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	410	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.86198	1	0.86		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1291.68	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001678	198.41	0.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003628	192.4	0.7		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00416	23.29	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014501	161.16	2.34		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006031	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	61.76	0	15.07	35.75	14.379	6.176	0	1.507	3.575
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.05	12.35	8.23	0	1.38	3.22	0.6175	0.4115	0	0.069	0.161
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.39289	1.77552	0	2.02386	0.75105
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.28856	0.47118	0	0.82434	0.3624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.14694	0.00486	0	0.03876	0.03516
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.07257	0.04668	0	0.01938	0.01959
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07005	0.03951	0	0.01938	0.01869
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2187	2.52	0	0	3.84	0.81	0.551124	0	0	0.839808	0.177147
小计									22.588734	10.08125	0	5.576428	5.849337
清单项目综合单价													44.095749

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.468686	1.3891	4.82		
		技工人工费	元	10.181391	1.3609	13.86		
		高级技工人工费	元	2.345159	1.3688	3.21		
		增加人工费	元	0.550995	1	0.55		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.006405	4.31	0.03		
		型钢(综合)	kg	0.312162	4.67	1.46		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000446	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012605	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012614	7.1	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000274	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000081	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.020606	6.33	0.13		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005624	21.5	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004016	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003241	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.00523	0.389	0		
		砂子	kg	0.015649	0.8	0.01		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006273	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000568	7.36	0		
		油麻	kg	0.003649	13	0.05		
		电	kW·h	0.111695	0.75	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000259	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000122	7.54	0		
		机油	kg	0.001793	12	0.02		
		氧气	m3	0.014645	6.99	0.1		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.004982	16.54	0.08		
		密封油膏	kg	0.004338	7.75	0.03		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.012892	13.48	0.17		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		PP-R给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	3.53	3.6		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.945789	1	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	410	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.839611	1	0.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000059	1291.68	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001479	198.41	0.29		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003172	192.4	0.61		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003658	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.012848	161.16	2.07		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	163.58	78.19	0	20.89	41.32	16.358	7.819	0	2.089	4.132
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.3	14.01	12.48	0	1.57	3.82	4.203	3.744	0	0.471	1.146
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.153601	1.597968	0	1.821474	0.675945
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.159704	0.424062	0	0.741906	0.32616
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.132246	0.004374	0	0.034884	0.031644
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.065313	0.042012	0	0.017442	0.017631
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.063045	0.035559	0	0.017442	0.016821
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2589	2.52	0	0	3.84	0.81	0.652428	0	0	0.994176	0.209709
小计									27.857437	14.822975	0	6.422224	7.30521
清单项目综合单价													56.407846

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.017026	1.3891	5.58		
		技工人工费	元	12.122366	1.3609	16.5		
		高级技工人工费	元	2.782603	1.3688	3.81		
		增加人工费	元	0.652246	1	0.65		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.03269	4.31	0.14		
		型钢(综合)	kg	0.282414	4.67	1.32		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000403	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011404	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011412	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000247	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000414	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.021573	6.33	0.14		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.008993	21.5	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003634	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002932	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.038483	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.115448	0.8	0.09		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005675	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003517	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.03269	13	0.42		
		电	kW·h	0.123643	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000234	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000828	7.54	0.01		
		机油	kg	0.001622	12	0.02		
		氧气	m3	0.017077	6.99	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005792	16.54	0.1		
		密封油膏	kg	0.031655	7.75	0.25		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.065793	21.35	1.4		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn25	m	1.02	4.9	5		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.39	1.7		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	1.04878	1	1.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000202	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.993898	1	0.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001348	198.41	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00287	192.4	0.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004198	23.29	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013287	161.16	2.14		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	111.83	2.07		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006033	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	163.58	28.21	0	20.89	38.82	16.358	2.821	0	2.089	3.882
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.48	0	1.57	3.82	14.01	12.48	0	1.57	3.82

工程量清单综合单价分析表

030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.153601	1.597968	0	1.821474	0.675945
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.159704	0.424062	0	0.741906	0.32616
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.132246	0.004374	0	0.034884	0.031644
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.065313	0.042012	0	0.017442	0.017631
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.063045	0.035559	0	0.017442	0.016821
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2344	2.52	0	0	3.84	0.81	0.590688	0	0	0.900096	0.189864
小计									37.602697	18.560975	0	7.427144	9.709365
清单项目综合单价													73.300181

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.103558	1.3891	5.7		
		技工人工费	元	12.422419	1.3609	16.91		
		高级技工人工费	元	2.847624	1.3688	3.9		
		增加人工费	元	0.590562	1	0.59		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.0395	4.31	0.17		
		型钢(综合)	kg	0.2835	4.67	1.32		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000405	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011448	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011456	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000248	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.0005	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022375	6.33	0.14		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.009916	21.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003648	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.0465	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.1395	0.8	0.11		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00425	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.0395	13	0.51		
		电	kW·h	0.123677	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000235	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.001	7.54	0.01		
		机油	kg	0.001628	12	0.02		
		氧气	m3	0.018025	6.99	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.006108	16.54	0.1		
		密封油膏	kg	0.03825	7.75	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.0795	21.35	1.7		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.39	1.7		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	1.058844	1	1.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000203	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.899904	1	0.9		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001353	198.41	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002881	192.4	0.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004425	23.29	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013715	161.16	2.21		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0185	111.83	2.07		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006034	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	173.53	115.04	0	25.25	45.64	17.353	11.504	0	2.525	4.564
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.48	0	1.57	3.82	14.01	12.48	0	1.57	3.82
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0025	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.994075	1.4796	0	1.68655	0.625875
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0025	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.0738	0.39265	0	0.68695	0.302
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0025	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.12245	0.00405	0	0.0323	0.0293
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0025	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.060475	0.0389	0	0.01615	0.016325
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0025	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.058375	0.032925	0	0.01615	0.015575
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2611	2.52	0	0	3.84	0.81	0.657972	0	0	1.002624	0.211491
小计									38.400247	27.088125	0	7.770624	10.333866
清单项目综合单价													83.592862

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.892019	1.3891	5.41		
		技工人工费	元	11.696412	1.3609	15.92		
		高级技工人工费	元	3.496043	1.3688	4.79		
		增加人工费	元	0.657947	1	0.66		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.028239	4.31	0.12		
		型钢(综合)	kg	0.252413	4.67	1.18		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000361	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010193	7.5	0.08		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.0102	7.1	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000221	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000357	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019176	6.33	0.12		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007907	21.5	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003248	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00262	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.033244	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.099732	0.8	0.08		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005072	13.37	0.07		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003038	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.028239	13	0.37		
		电	kW·h	0.148582	0.75	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000209	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000715	7.54	0.01		
		机油	kg	0.00145	12	0.02		
		氧气	m3	0.015292	6.99	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005197	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.027346	7.75	0.21		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.056836	21.35	1.21		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn32	m	1.02	7.79	7.95		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	2.04	2.21		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	1.230157	1	1.23		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	410	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.002587	1	1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001215	198.41	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002565	192.4	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003721	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011926	161.16	1.92		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	111.83	2.5		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	180.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	147.21	0.1	0	0	32.41	14.721	0.01	0	0	3.241
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1614	2.52	0	0	3.84	0.81	0.406728	0	0	0.619776	0.130734
小计									16.599921	0.755379	0	0.619776	3.732558
清单项目综合单价													21.707634

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056812	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	11.582191	1.3609	15.76		
		高级技工人工费	元	0.217102	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.406698	1	0.41		
	材料	U型钉	kg	0.004001	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105029	5	0.53		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005892	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.61973	1	0.62		

项目编码	030413002002	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	180.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.19	0.1	0	0	8.41	3.819	0.01	0	0	0.841
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0524	2.52	0	0	3.84	0.81	0.132048	0	0	0.201216	0.042444
小计									5.423241	0.755379	0	0.201216	1.244268
清单项目综合单价													7.624104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056812	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	3.571791	1.3609	4.86		
		高级技工人工费	元	0.217102	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.131967	1	0.13		
	材料	U型钉	kg	0.004001	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105029	5	0.53		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005892	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.201092	1	0.2		

项目编码	031001003011	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	16.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	160.76	516.58	0	3.21	61.43	16.076	51.658	0	0.321	6.143
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.626254	3.432672	0	3.912796	1.45203
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.491216	0.910948	0	1.593724	0.70064
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.284084	0.009396	0	0.074936	0.067976
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.140302	0.090248	0	0.037468	0.037874
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.13543	0.076386	0	0.037468	0.036134

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2758	2.52	0	0	3.84	0.81	0.695016	0	0	1.059072	0.223398
小计									39.868402	65.56365	0	8.651364	12.630352
清单项目综合单价													126.713768
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.326928	1.3891		6.01		
		技工人工费				元		12.902953	1.3609		17.56		
		高级技工人工费				元		2.926658	1.3688		4.01		
		增加人工费				元		0.694919	1		0.69		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.009664	4.31		0.04		
		型钢(综合)				kg		0.608807	4.67		2.84		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm				kg		0.0061	3.8		0.02		
		钢丝刷				把		0.00087	2.77		0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.0054	6.24		0.03		
		膨胀螺栓(综合)				kg		0.024584	7.5		0.18		
		六角螺栓(综合)				10套		0.0032	5.32		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.024602	7.1		0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.000533	4.27		0		
		钢丝刷子				把		0.000122	16.5		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.039902	6.33		0.25		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.002	8.38		0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.010753	21.5		0.23		
		合金钢钻头(综合)				个		0.007833	7.2		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张		0.00632	0.75		0		
		水泥 P.042.5				kg		0.00789	0.389		0		
		砂子				kg		0.023609	0.8		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.012234	13.37		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.000856	7.36		0.01		
		油麻				kg		0.005505	13		0.07		
		电				kW·h		0.019493	0.75		0.01		
		溶剂汽油				kg		0.000504	6		0		
		汽油 70#~90#				kg		0.000183	7.54		0		
		机油				kg		0.003496	12		0.04		
		氧气				m3		0.026814	6.99		0.19		
		乙炔气				kg		0.008938	16.54		0.15		
		密封油膏				kg		0.006544	7.75		0.05		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm				m		0.01945	13.48		0.26		
		S31603薄壁不锈钢管DN15（含管件）				m		0.986	14.35		14.15		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm				m		0.001	18.48		0.02		
		橡胶软管 DN50				m		0.008	24		0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15				个		1.241	30		37.23		
		截止阀 DN50 PN10				个		0.001	702		0.7		
		法兰 DN50				片		0.001	20		0.02		
		水				m3		0.0266	4.76		0.13		
		其他材料费				元		0.360068	1		0.36		
		1:2.5水泥砂浆				m3		0.000435	410		0.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.058924	1		1.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班		0.000116	1291.68		0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班		0.00279	198.41		0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.006187	192.4		1.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班		0.007063	23.29		0.16		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100				台班		0.0002	234.04		0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.0001	202.24		0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班		0.0001	26.8		0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班		0.023963	161.16		3.86		
		焊条恒温箱				台班		0.0001	43.89		0		
		手动液压卡压钳				台班		0.023	13.1		0.3		
项目编码	031001003012		项目名称		不锈钢管			计量单位	m		工程量	14.67	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	10m	0.1	176.44	556.44	0	2.95	66.85	17.644	55.644	0	0.295	6.685
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0047	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.748861	2.781648	0	3.170714	1.176645
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0047	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.018744	0.738182	0	1.291466	0.56776
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.113693	0.073132	0	0.030362	0.030691
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.109745	0.061899	0	0.030362	0.029281
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2778	2.52	0	0	3.84	0.81	0.700056	0	0	1.066752	0.225018
小计									39.985405	68.692475	0	7.56028	12.738779
清单项目综合单价													128.976939
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.329412	1.3891		6.01		
		技工人工费				元		13.013523	1.3609		17.71		
		高级技工人工费				元		2.95698	1.3688		4.05		
		增加人工费				元		0.69988	1		0.7		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.01077	4.31		0.05		
		型钢(综合)				kg		0.493149	4.67		2.3		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm				kg		0.0061	3.8		0.02		
		钢丝刷				把		0.000704	2.77		0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.0054	6.24		0.03		
		膨胀螺栓(综合)				kg		0.019914	7.5		0.15		
		六角螺栓(综合)				10套		0.0032	5.32		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.019928	7.1		0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.000432	4.27		0		
		钢丝刷子				把		0.000136	16.5		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.032619	6.33		0.21		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.002	8.38		0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.008934	21.5		0.19		
		合金钢钻头(综合)				个		0.006345	7.2		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张		0.005119	0.75		0		
		水泥 P.042.5				kg		0.008793	0.389		0		
		砂子				kg		0.026312	0.8		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.00991	13.37		0.13		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.000954	7.36		0.01		
		油麻				kg		0.006135	13		0.08		
		电				kW·h		0.01579	0.75		0.01		
		溶剂汽油				kg		0.000409	6		0		
		汽油 70#~90#				kg		0.000204	7.54		0		
		机油				kg		0.002832	12		0.03		
		氧气				m3		0.02234	6.99		0.16		
		乙炔气				kg		0.007447	16.54		0.12		
		密封油膏				kg		0.007294	7.75		0.06		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm				m		0.021677	13.48		0.29		

工程量清单综合单价分析表

		S31603薄壁不锈钢管DN20（含管件）	m	0.986	21.01	20.72		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.393212	1	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000352	410	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.066483	1	1.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002279	198.41	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005011	192.4	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005796	23.29	0.13		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01975	161.16	3.18		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	13.1	0.28		

项目编码	031001003013	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25	10m	0.1	191.37	619.83	0	2.69	73.3	19.137	61.983	0	0.269	7.33
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.78578	3.55104	0	4.04772	1.5021
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.57712	0.94236	0	1.64868	0.7248
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.14514	0.09336	0	0.03876	0.03918
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.1401	0.07902	0	0.03876	0.03738
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2894	2.52	0	0	3.84	0.81	0.729288	0	0	1.111296	0.234414
小计									30.878408	67.8145	0	7.466636	10.687494
清单项目综合单价													116.847038

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.508552	1.3891	6.26		
		技工人工费	元	13.558052	1.3609	18.45		
		高级技工人工费	元	3.085626	1.3688	4.22		
		增加人工费	元	0.729092	1	0.73		
	材料	型钢(综合)	kg	0.533898	4.67	2.49		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000763	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.021559	7.5	0.16		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021575	7.1	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000468	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034134	6.33	0.22		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008786	21.5	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006869	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005542	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.010729	13.37	0.14		
		电	kW·h	0.017095	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000442	6	0		
		机油	kg	0.003066	12	0.04		
		氧气	m3	0.022734	6.99	0.16		
		乙炔气	kg	0.007578	16.54	0.13		
		S31603薄壁不锈钢管DN25（含管件）	m	0.986	28.16	27.77		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	0.400934	1	0.4		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000381	410	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.110997	1	1.11		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000102	1291.68	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002459	198.41	0.49		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005425	192.4	1.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00598	23.29	0.14		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.020708	161.16	3.34		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003014	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25	10m	0.1	191.37	342.17	0	2.69	59.41	19.137	34.217	0	0.269	5.941
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.98815	2.9592	0	3.3731	1.25175
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.1476	0.7853	0	1.3739	0.604
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.2449	0.0081	0	0.0646	0.0586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.12095	0.0778	0	0.0323	0.03265
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.11675	0.06585	0	0.0323	0.03115
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2574	2.52	0	0	3.84	0.81	0.648648	0	0	0.988416	0.208494
小计									29.474098	39.26925	0	6.368516	8.876944
清单项目综合单价													83.988808

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	4.491065	1.3891	6.24		
		技工人工费	元	13.50465	1.3609	18.38		
		高级技工人工费	元	3.074515	1.3688	4.21		
		增加人工费	元	0.648648	1	0.65		
	材料	型钢(综合)	kg	0.525	4.67	2.45		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00075	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0212	7.5	0.16		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021215	7.1	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00046	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033565	6.33	0.21		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00864	21.5	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006755	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01055	13.37	0.14		
		电	kW·h	0.01681	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000435	6	0		
		机油	kg	0.003015	12	0.04		
		氧气	m3	0.02238	6.99	0.16		
		乙炔气	kg	0.00746	16.54	0.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	0.399705	1	0.4		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000375	410	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.988416	1	0.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1291.68	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00242	198.41	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005335	192.4	1.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00588	23.29	0.14		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02038	161.16	3.28		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003015	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	233.28	1048.13	0	4.76	104.07	23.328	104.813	0	0.476	10.407
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	0.3	20.06	23.33	0	1.61	5.69	6.018	6.999	0	0.483	1.707
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.78578	3.55104	0	4.04772	1.5021
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.57712	0.94236	0	1.64868	0.7248
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.14514	0.09336	0	0.03876	0.03918
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.1401	0.07902	0	0.03876	0.03738
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3906	2.52	0	0	3.84	0.81	0.984312	0	0	1.499904	0.316386
小计									41.342432	117.6435	0	8.545244	15.553466
清单项目综合单价													183.084642

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.948937	1.3891	8.26		
		技工人工费	元	18.45704	1.3609	25.12		
		高级技工人工费	元	4.144386	1.3688	5.67		
		增加人工费	元	0.9843	1	0.98		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.037619	4.31	0.16		
		型钢(综合)	kg	0.625	4.67	2.92		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000893	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.025238	7.5	0.19		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.025256	7.1	0.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	18.3	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000548	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000714	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.044482	6.33	0.28		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.016476	21.5	0.35		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008042	7.2	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006488	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.058333	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.174762	0.8	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01256	13.37	0.17		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004762	7.36	0.04		
		油麻	kg	0.148333	13	1.93		
		电	kW·h	0.020012	0.75	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000518	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.00119	7.54	0.01		
		机油	kg	0.003589	12	0.04		
		氧气	m3	0.032071	6.99	0.22		
		乙炔气	kg	0.01069	16.54	0.18		
		密封油膏	kg	0.03881	7.75	0.3		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.075714	34.53	2.61		
		S31603薄壁不锈钢管DN50（含管件）	m	0.987	74.08	73.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	49.33	31.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0376	4.76	0.18		
		其他材料费	元	0.403757	1	0.4		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000446	410	0.18		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	1.499886	1	1.5		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000119	1291.68	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002862	198.41	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006351	192.4	1.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.008667	23.29	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	30.77	0.11		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.026214	161.16	4.22		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		

项目编码	031001003016	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	5.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	10m	0.1	254.07	2374.12	0	6.66	175.08	25.407	237.412	0	0.666	17.508
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	0.1	35.89	52.37	0	2.03	10.66	3.589	5.237	0	0.203	1.066
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0062	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.945306	3.669408	0	4.182644	1.55217
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0062	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.663024	0.973772	0	1.703636	0.74896
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.303676	0.010044	0	0.080104	0.072664
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.149978	0.096472	0	0.040052	0.040486
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.14477	0.081654	0	0.040052	0.038626
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3768	2.52	0	0	3.84	0.81	0.949536	0	0	1.446912	0.305208
小计									41.52569	249.18695	0	8.6874	22.181714
清单项目综合单价													321.581754

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.803153	1.3891	8.06		
		技工人工费	元	17.721637	1.3609	24.12		
		高级技工人工费	元	4.016422	1.3688	5.5		
		增加人工费	元	0.949427	1	0.95		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.00305	4.31	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.650676	4.67	3.04		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0245	3.8	0.09		
		钢丝刷	把	0.00093	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0095	6.24	0.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.026275	7.5	0.2		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	5.32	0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.026293	7.1	0.19		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00057	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000116	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.042082	6.33	0.27		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.011731	21.5	0.25		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008372	7.2	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006755	0.75	0.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.007355	0.389	0		
		砂子	kg	0.022046	0.8	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013075	13.37	0.17		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000676	7.36	0		
		油麻	kg	0.04083	13	0.53		
		电	kW·h	0.020834	0.75	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000539	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000174	7.54	0		
		机油	kg	0.003737	12	0.04		
		氧气	m3	0.030037	6.99	0.21		
		乙炔气	kg	0.010012	16.54	0.17		
		密封油膏	kg	0.004903	7.75	0.04		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.006139	55.41	0.34		
		S31603薄壁不锈钢管DN80（含管件）	m	0.987	192.83	190.32		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	100.33	46.45		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.1307	4.76	0.62		
		其他材料费	元	0.42885	1	0.43		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000465	410	0.19		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.446746	1	1.45		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000124	1291.68	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003075	198.41	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006612	192.4	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0075	23.29	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.77	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	234.04	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.025232	161.16	4.07		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	13.1	0.47		

项目编码	031001006035	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	171.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	59.21	0	15.07	35.62	14.379	5.921	0	1.507	3.562
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0059	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.706017	3.491856	0	3.980258	1.477065
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0059	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.534168	0.926654	0	1.621202	0.71272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0059	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.288982	0.009558	0	0.076228	0.069148
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0059	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.142721	0.091804	0	0.038114	0.038527
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0059	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.137765	0.077703	0	0.038114	0.036757
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2592	2.52	0	0	3.84	0.81	0.653184	0	0	0.995328	0.209952

工程量清单综合单价分析表

小计					38.261937	19.904575	0	9.871144	10.075469
清单项目综合单价									78.113125
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.093244	1.3891		5.69		
		技工人工费	元	12.104793	1.3609		16.47		
		高级技工人工费	元	2.746355	1.3688		3.76		
		增加人工费	元	0.653176	1		0.65		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.010147	4.31		0.04		
		型钢(综合)	kg	0.609011	4.67		2.84		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8		0.02		
		钢丝刷	把	0.00087	2.77		0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24		0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024592	7.5		0.18		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02461	7.1		0.17		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000534	4.27		0		
		钢丝刷子	把	0.000128	16.5		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.039964	6.33		0.25		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38		0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010793	21.5		0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007836	7.2		0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.75		0		
		水泥 P.042.5	kg	0.008284	0.389		0		
		砂子	kg	0.024788	0.8		0.02		
		锯条	根	0.042	0.77		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012238	13.37		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000899	7.36		0.01		
		油麻	kg	0.00578	13		0.08		
		电	kW·h	0.1212	0.75		0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000505	6		0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000193	7.54		0		
		机油	kg	0.003497	12		0.04		
		氧气	m3	0.026877	6.99		0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58		0.01		
		乙炔气	kg	0.009059	16.54		0.15		
		密封油膏	kg	0.006871	7.75		0.05		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.020422	13.48		0.28		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48		0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn15	m	1.02	3.28		3.35		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24		0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02		1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702		0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20		0.02		
		水	m3	0.0266	4.76		0.13		
		其他材料费	元	0.990585	1		0.99		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	410		0.18		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.995315	1		1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1291.68		0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002791	198.41		0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006189	192.4		1.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007078	23.29		0.16		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04		0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24		0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8		0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.023995	161.16		3.87		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83		1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89		0		

项目编码	031001006036	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	61.76	0	15.07	35.75	14.379	6.176	0	1.507	3.575
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.04	12.35	8.23	0	1.38	3.22	0.494	0.3292	0	0.0552	0.1288
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0048	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.828624	2.840832	0	3.238176	1.20168
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0048	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.061696	0.753888	0	1.318944	0.57984
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.116112	0.074688	0	0.031008	0.031344
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.11208	0.063216	0	0.031008	0.029904
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.242	2.52	0	0	3.84	0.81	0.60984	0	0	0.92928	0.19602
小计									24.906556	11.4016	0	7.407532	6.548144
清单项目综合单价													50.263832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.829757	1.3891	5.32		
		技工人工费	元	11.281312	1.3609	15.35		
		高级技工人工费	元	2.573833	1.3688	3.52		
		增加人工费	元	0.609717	1	0.61		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.00578	4.31	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.49939	4.67	2.33		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000713	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.020166	7.5	0.15		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02018	7.1	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000438	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000073	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032513	6.33	0.21		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.008658	21.5	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006425	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005184	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.00472	0.389	0		
		砂子	kg	0.014122	0.8	0.01		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.010035	13.37	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000512	7.36	0		
		油麻	kg	0.003293	13	0.04		
		电	kW·h	0.11769	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000414	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.00011	7.54	0		
		机油	kg	0.002868	12	0.03		
		氧气	m3	0.02202	6.99	0.15		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.00744	16.54	0.12		
		密封油膏	kg	0.003915	7.75	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.011634	13.48	0.16		
	无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
	PP-R给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	3.53	3.6		
	橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
	截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
	法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
	水	m3	0.0266	4.76	0.13		
	其他材料费	元	0.971021	1	0.97		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000357	410	0.15		
主材							
设备							
机械	增加机械费	元	0.929093	1	0.93		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000095	1291.68	0.12		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002307	198.41	0.46		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005075	192.4	0.98		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00574	23.29	0.13		
	电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
	电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.019727	161.16	3.18		
	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
	焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006037	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	163.58	78.19	0	20.89	41.32	16.358	7.819	0	2.089	4.132
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.48	0	1.57	3.82	14.01	12.48	0	1.57	3.82
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.98815	2.9592	0	3.3731	1.25175
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.1476	0.7853	0	1.3739	0.604
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.2449	0.0081	0	0.0646	0.0586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.12095	0.0778	0	0.0323	0.03265
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.11675	0.06585	0	0.0323	0.03115
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2925	2.52	0	0	3.84	0.81	0.7371	0	0	1.1232	0.236925
小计									40.79355	25.35125	0	9.8933	10.916375
清单项目综合单价													86.954475

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.535697	1.3891	6.3		
		技工人工费	元	13.724045	1.3609	18.68		
		高级技工人工费	元	3.11713	1.3688	4.27		
		增加人工费	元	0.736985	1	0.74		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.036073	4.31	0.16		
		型钢(综合)	kg	0.525	4.67	2.45		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00075	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0212	7.5	0.16		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021215	7.1	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00046	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000457	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.037446	6.33	0.24		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.013435	21.5	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006755	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.042466	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.127397	0.8	0.1		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01055	13.37	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003881	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.036073	13	0.47		
		电	kW·h	0.13141	0.75	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000435	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000913	7.54	0.01		
		机油	kg	0.003015	12	0.04		
		氧气	m3	0.027175	6.99	0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.009158	16.54	0.15		
		密封油膏	kg	0.034932	7.75	0.27		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.072603	21.35	1.55		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn25	m	1.02	4.9	5		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.39	1.7		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	1.087216	1	1.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000375	410	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.123025	1	1.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1291.68	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00242	198.41	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005335	192.4	1.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007022	23.29	0.16		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022435	161.16	3.62		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0185	111.83	2.07		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	030413002003	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	126.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	147.21	0.1	0	0	32.41	14.721	0.01	0	0	3.241
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196

工程量清单综合单价分析表

020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.001	545.63	594.89	0	0	149.84	0.54563	0.59489	0	0	0.14984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.162	2.52	0	0	3.84	0.81	0.40824	0	0	0.62208	0.13122
小计									16.54687	0.69589	0	0.62208	3.71806
清单项目综合单价													21.582900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费				元	11.582156		1.3609		15.76		
		普工人工费				元	0.056796		1.3891		0.08		
		高级技工人工费				元	0.217042		1.3688		0.3		
		增加人工费				元	0.406692		1		0.41		
	材料	其他材料费				元	0.01		1		0.01		
		水				m3	0.0005		4.76		0		
		U型钉				kg	0.004		16		0.06		
		钢丝网 1mm				m2	0.105		5		0.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00589		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.619721		1		0.62		
项目编码	030413002004	项目名称			凿(压)槽		计量单位		m		工程量		126.3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.19	0.1	0	0	8.41	3.819	0.01	0	0	0.841
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.001	545.63	594.89	0	0	149.84	0.54563	0.59489	0	0	0.14984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0524	2.52	0	0	3.84	0.81	0.132048	0	0	0.201216	0.042444
小计									5.368678	0.69589	0	0.201216	1.229284
清单项目综合单价													7.495068
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.056796		1.3891		0.08		
		技工人工费				元	3.571756		1.3609		4.86		
		高级技工人工费				元	0.217042		1.3688		0.3		
		增加人工费				元	0.131962		1		0.13		
	材料	U型钉				kg	0.004		16		0.06		
		钢丝网 1mm				m2	0.105		5		0.53		
		水				m3	0.0005		4.76		0		
		其他材料费				元	0.01		1		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00589		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.201085		1		0.2		
项目编码	031003001038	项目名称			螺纹阀门		计量单位		个		工程量		52
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	9.97	76.13	0	0	6.01	9.97	76.13	0	0	6.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0997	2.52	0	0	3.84	0.81	0.251244	0	0	0.382848	0.080757
小计									10.221244	76.13	0	0.382848	6.090757
清单项目综合单价													92.824849
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.412		1.3891		1.96		
		技工人工费				元	4.772		1.3609		6.49		
		高级技工人工费				元	1.111		1.3688		1.52		
		增加人工费				元	0.251244		1		0.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13		0.1		0.11		
		锯条				根	0.07		0.77		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01		2.05		2.07		
		304不锈钢截止阀 DN15				个	1.01		73		73.73		
		其他材料费				元	0.16		1		0.16		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.382848		1		0.38		
项目编码	031003001039	项目名称			螺纹阀门		计量单位		个		工程量		50
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	10.15	98.51	0	0	7.16	10.15	98.51	0	0	7.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	98.51	0	0.39168	7.24262
清单项目综合单价													116.55134
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.412		1.3891		1.96		
		技工人工费				元	4.901		1.3609		6.67		
		高级技工人工费				元	1.111		1.3688		1.52		
		增加人工费				元	0.25578		1		0.26		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507		0.1		0.15		
		锯条				根	0.056		0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01		2.23		2.25		
		304不锈钢截止阀 DN20				个	1.01		95		95.95		
		其他材料费				元	0.112		1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.38976		1		0.39		
项目编码	031003001040	项目名称			螺纹阀门		计量单位		个		工程量		7
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	12.16	128.16	0	0	9.08	12.16	128.16	0	0	9.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1216	2.52	0	0	3.84	0.81	0.306432	0	0	0.466944	0.098496
小计									12.466432	128.16	0	0.466944	9.178496

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						150.271872		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.739	1.3891	2.42		
		技工人工费	元	5.856	1.3609	7.97		
		高级技工人工费	元	1.29	1.3688	1.77		
		增加人工费	元	0.306432	1	0.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	7.49	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.1	0.19		
		锯条	根	0.12	0.77	0.09		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	3.35	3.38		
		304不锈钢截止阀 DN25	个	1.01	123	124.23		
		其他材料费	元	0.24	1	0.24		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.466944	1	0.47		

项目编码	031003001041	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	186.37	0	0	12.65	15.12	186.37	0	0	12.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	186.37	0	0.580608	12.772472

清单项目综合单价						215.224104		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.176	1.3891	3.02		
		技工人工费	元	7.223	1.3609	9.83		
		高级技工人工费	元	1.657	1.3688	2.27		
		增加人工费	元	0.381024	1	0.38		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	7.49	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.1	0.24		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.84	4.89		
		304不锈钢截止阀 DN32	个	1.01	179	180.79		
		其他材料费	元	0.29	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.580608	1	0.58		

项目编码	031003001042	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	28.94	1322.36	0	0	72.49	28.94	1322.36	0	0	72.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2894	2.52	0	0	3.84	0.81	0.729288	0	0	1.111296	0.234414
小计									29.669288	1322.36	0	1.111296	72.724414

清单项目综合单价						1425.864998		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.134	1.3891	5.74		
		技工人工费	元	13.895	1.3609	18.91		
		高级技工人工费	元	3.134	1.3688	4.29		
		增加人工费	元	0.729288	1	0.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	7.49	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.1	0.38		
		锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	10.14	10.24		
		304不锈钢截止阀 DN50	个	1.01	1298	1310.98		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.111296	1	1.11		

项目编码	031003003116	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	1763.16	0	38.26	114.73	109.05	1763.16	0	38.26	114.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	1763.16	0	42.44944	115.61371

清单项目综合单价						2033.02247		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.451	1.3891	21.46		
		技工人工费	元	52.313	1.3609	71.19		
		高级技工人工费	元	11.982	1.3688	16.4		
		增加人工费	元	2.74806	1	2.75		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	6.24	1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	8.36	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.04	19.58	0.78		
		乙炔气	kg	0.014	16.54	0.23		
		不锈钢闸阀 DN65	个	1	1714.33	1714.33		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	16.22	32.44		
		其他材料费	元	0.9	1	0.9		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.18752	1	4.19		

项目编码	031003003117	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	125.52	2184.65	0	38.26	139.42	125.52	2184.65	0	38.26	139.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	2184.65	0	43.079968	140.436712

清单项目综合单价						2496.849784		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
		增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		不锈钢闸阀 DN80	个	1	2075	2075		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		
		增加机械费	元	4.819968	1	4.82		

项目编码	031003002009	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-23换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	33.25	92.35	0	0	11.94	33.25	92.35	0	0	11.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3325	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8379	0	0	1.2768	0.269325
小计									34.0879	92.35	0	1.2768	12.209325

清单项目综合单价							139.924025
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.68	1.3891	6.5		
		技工人工费	元	15.942	1.3609	21.7		
		高级技工人工费	元	3.69	1.3688	5.05		
		增加人工费	元	0.8379	1	0.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.03	6.24	0.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.276	0.1	0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14～75	套	8.24	0.54	4.45		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		升降式止回阀 DN15	个	1	76	76		
		螺纹法兰 DN15 0.6MPa	片	2	5.5	11		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.2768	1	1.28		

项目编码	031003003118	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	406.38	0	21.62	39.63	81.15	406.38	0	21.62	39.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	406.38	0	24.73616	40.287315

清单项目综合单价							554.598455
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		对夹式旋启双瓣式止回阀 DN50	个	1	366.67	366.67		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	125.52	713.65	0	38.26	65.87	125.52	713.65	0	38.26	65.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	713.65	0	43.079968	66.886712

清单项目综合单价							952.299784
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	17.737	1.3891	24.64		
		技工人工费	元	60.215	1.3609	81.95		
		高级技工人工费	元	13.827	1.3688	18.93		
		增加人工费	元	3.163104	1	3.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	6.24	1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.16	19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	8.36	4.1		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		氧气(工业用)	m3	0.06	19.58	1.17		
		乙炔气	kg	0.02	16.54	0.33		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
		水表 DN65	个	1	604	604		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.819968	1	4.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ^	个	1	125.52	784.32	0	38.26	69.4	125.52	784.32	0	38.26	69.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	784.32	0	43.079968	70.416712
清单项目综合单价													1026.499784
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	17.737		1.3891		24.64		
		技工人工费				元	60.215		1.3609		81.95		
		高级技工人工费				元	13.827		1.3688		18.93		
		增加人工费				元	3.163104		1		3.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26		6.24		1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48		1.16		19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49		8.36		4.1		
		清油 C01-1				kg	0.015		19.2		0.29		
		氧气(工业用)				m3	0.06		19.58		1.17		
		乙炔气				kg	0.02		16.54		0.33		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2		41		82		
		水表 DN80				个	1		674.67		674.67		
		其他材料费				元	1.02		1		1.02		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	4.819968		1		4.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23		166.34		38.26		
项目编码	031003002010	项目名称		螺纹法兰阀门			计量单位		个		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-23换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ^	个	1	33.25	591.68	0	0	36.91	33.25	591.68	0	0	36.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.34	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8568	0	0	1.3056	0.2754
小计									34.1068	591.68	0	1.3056	37.1854
清单项目综合单价													664.2778
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.68		1.3891		6.5		
		技工人工费				元	15.942		1.3609		21.7		
		高级技工人工费				元	3.69		1.3688		5.05		
		增加人工费				元	0.8379		1		0.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.03		6.24		0.19		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.276		0.1		0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75				套	8.24		0.54		4.45		
		锯条				根	0.07		0.77		0.05		
		清油 C01-1				kg	0.01		19.2		0.19		
		可调式减压阀DN15				个	1		575.33		575.33		
		螺纹法兰 DN15 0.6MPa				片	2		5.5		11		
		其他材料费				元	0.44		1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.2768		1		1.28		
项目编码	031003002011	项目名称		螺纹法兰阀门			计量单位		个		工程量	50	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ^	个	1	35.25	977.75	0	0	56.65	35.25	977.75	0	0	56.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.353	2.52	0	0	3.84	0.81	0.88956	0	0	1.35552	0.28593
小计									36.13956	977.75	0	1.35552	56.93593
清单项目综合单价													1072.18101
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.008		1.3891		6.96		
		技工人工费				元	16.896		1.3609		22.99		
		高级技工人工费				元	3.869		1.3688		5.3		
		增加人工费				元	0.8883		1		0.89		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.04		6.24		0.25		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.34		0.1		0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75				套	8.24		0.54		4.45		
		锯条				根	0.1		0.77		0.08		
		清油 C01-1				kg	0.01		19.2		0.19		
		可调式减压阀DN20				个	1		959		959		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa				片	2		6.6		13.2		
		其他材料费				元	0.55		1		0.55		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.3536		1		1.35		
项目编码	031003002012	项目名称		螺纹法兰阀门			计量单位		个		工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-25换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ^	个	1	42.44	1148.58	0	0	66.78	42.44	1148.58	0	0	66.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4244	2.52	0	0	3.84	0.81	1.069488	0	0	1.629696	0.343764
小计									43.509488	1148.58	0	1.629696	67.123764
清单项目综合单价													1260.842948
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.982		1.3891		8.31		
		技工人工费				元	20.439		1.3609		27.82		
		高级技工人工费				元	4.611		1.3688		6.31		
		增加人工费				元	1.069488		1		1.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.07		6.24		0.44		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.428		0.1		0.04		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75				套	8.24		0.54		4.45		
		锯条				根	0.12		0.77		0.09		
		清油 C01-1				kg	0.01		19.2		0.19		
		可调式减压阀DN25				个	1		1128.33		1128.33		
		螺纹法兰 DN25 0.6MPa				片	2		7.15		14.3		
		其他材料费				元	0.74		1		0.74		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.629696		1		1.63		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003002013	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-26换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	个	1	48.03	1302.13	0	0	75.68	48.03	1302.13	0	0	75.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4803	2.52	0	0	3.84	0.81	1.210356	0	0	1.844352	0.389043
小计									49.240356	1302.13	0	1.844352	76.069043
清单项目综合单价													1429.283751

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.747	1.3891	9.37		
		技工人工费	元	23.027	1.3609	31.34		
		高级技工人工费	元	5.347	1.3688	7.32		
		增加人工费	元	1.210356	1	1.21		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	6.24	0.5		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.528	0.1	0.05		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		可调式减压阀DN32	个	1	1273.33	1273.33		
		螺纹法兰 DN32 0.6MPa	片	2	8.8	17.6		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.844352	1	1.84		

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地	台(块)	1	49.67	28.99	115	0.8	12.44	49.67	28.99	115	0.8	12.44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4967	2.52	0	0	3.84	0.81	1.251684	0	0	1.907328	0.402327
小计									50.921684	28.99	115	2.707328	12.842327
清单项目综合单价													210.461339

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	30.241	1.3609	41.15		
		高级技工人工费	元	4.791	1.3688	6.56		
		增加人工费	元	1.251684	1	1.25		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.05	0.1		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		取源部件	套	1	18.1	18.1		
	主材							
	设备	压力表						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	1	0.8		
		增加机械费	元	1.907328	1	1.91		

项目编码	031003010013	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-308换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	根	1	36.53	116.84	0	0	13.88	36.53	116.84	0	0	13.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3653	2.52	0	0	3.84	0.81	0.920556	0	0	1.402752	0.295893
小计									37.450556	116.84	0	1.402752	14.175893
清单项目综合单价													169.869201

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.444	1.3891	7.56		
		技工人工费	元	17.575	1.3609	23.92		
		高级技工人工费	元	3.69	1.3688	5.05		
		增加人工费	元	0.920556	1	0.92		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.122	6.24	0.76		
		二硫化钼	kg	0.002	90	0.18		
		波纹软接（不锈钢材质）DN20	根	1	115.67	115.67		
		其他材料费	元	0.229	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.402752	1	1.4		

项目编码	031003010014	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-311换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	根	1	49.06	410.9	0	0	31.35	49.06	410.9	0	0	31.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4906	2.52	0	0	3.84	0.81	1.236312	0	0	1.883904	0.397386
小计									50.296312	410.9	0	1.883904	31.747386
清单项目综合单价													494.827602

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.184	1.3891	9.98		
		技工人工费	元	23.706	1.3609	32.26		
		高级技工人工费	元	4.979	1.3688	6.82		
		增加人工费	元	1.236312	1	1.24		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.294	6.24	1.83		
		二硫化钼	kg	0.002	90	0.18		
		波纹软接（不锈钢材质）DN40	根	1	408.33	408.33		
		其他材料费	元	0.56	1	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.883904	1	1.88		

项目编码	031003010015	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-314换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	根	1	63.89	755.67	0	0	51.85	63.89	755.67	0	0	51.85

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6389	2.52	0	0	3.84	0.81	1.610028	0	0	2.453376	0.517509
小计									65.500028	755.67	0	2.453376	52.367509
清单项目综合单价													875.990913
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	9.469		1.3891		13.15		
		技工人工费				元	30.791		1.3609		41.9		
		高级技工人工费				元	6.456		1.3688		8.84		
		增加人工费				元	1.610028		1		1.61		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.569		6.24		3.55		
		二硫化钼				kg	0.003		90		0.27		
		波纹软接（不锈钢材质）DN80				根	1		751.67		751.67		
		其他材料费				元	0.177		1		0.18		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.453376		1		2.45		
项目编码	031003009014	项目名称	补偿器			计量单位	个		工程量	6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-196换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径 DN(mm) 65<DN≤80	个	1	75.31	1314.8	0	38.26	84.88	75.31	1314.8	0	38.26	84.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7531	2.52	0	0	3.84	0.81	1.897812	0	0	2.891904	0.610011
小计									77.207812	1314.8	0	41.151904	85.490011
清单项目综合单价													1518.649727
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	10.662		1.3891		14.81		
		技工人工费				元	36.105		1.3609		49.14		
		高级技工人工费				元	8.301		1.3688		11.36		
		增加人工费				元	1.897812		1		1.9		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26		6.24		1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48		1.16		19.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.49		8.36		4.1		
		锯条				根	0.4		0.77		0.31		
		清油 C01-1				kg	0.06		19.2		1.15		
		氧气(工业用)				m3	0.06		19.58		1.17		
		乙炔气				kg	0.02		16.54		0.33		
		不锈钢法兰波纹伸缩器DN80				个	1		1204		1204		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2		41		82		
		其他材料费				元	1		1		1		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.891904		1		2.89		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23		166.34		38.26		
项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个(组)		工程量	22			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50	10个	0.1	218.13	937.11	0	0	94.87	21.813	93.711	0	0	9.487
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2182	2.52	0	0	3.84	0.81	0.549864	0	0	0.837888	0.176742
小计									22.362864	93.711	0	0.837888	9.663742
清单项目综合单价													126.575494
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.0902		1.3891		4.29		
		技工人工费				元	10.4626		1.3609		14.24		
		高级技工人工费				元	2.3973		1.3688		3.28		
		增加人工费				元	0.549692		1		0.55		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6		0.56		0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1		21.35		2.14		
		存水弯DN50				个	1		33.2		33.2		
		不锈钢密闭式地漏DN50				个	1		58		58		
		其他材料费				元	0.04		1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.837626		1		0.84		
项目编码	031208002041	项目名称	管道绝热			计量单位	m3		工程量	2.92			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80	m3	1	710.65	1757.63	0	0	244.3	710.65	1757.63	0	0	244.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.107	2.52	0	0	3.84	0.81	17.90964	0	0	27.29088	5.75667
小计									728.55964	1757.63	0	27.29088	250.05667
清单项目综合单价													2763.53719
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	145.698		1.3891		202.39		
		技工人工费				元	300.396		1.3609		408.81		
		高级技工人工费				元	72.654		1.3688		99.45		
		增加人工费				元	17.908397		1		17.91		
	材料	铝箔胶带 (45mm*卷)				卷	3.85		29.7		114.35		
		难燃B1级发泡橡塑保温				m3	1.03		1556		1602.68		
		贴缝胶带 9m				卷	3.25		12		39		
		其他材料费				元	1.6		1		1.6		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	27.288986		1		27.29		
项目编码	031208002042	项目名称	管道绝热			计量单位	m3		工程量	7			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80	m3	1	710.65	154.95	0	0	164.17	710.65	154.95	0	0	164.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.1065	2.52	0	0	3.84	0.81	17.90838	0	0	27.28896	5.756265
小计									728.55838	154.95	0	27.28896	169.926265
清单项目综合单价													1080.723605
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	145.698		1.3891		202.39		
		技工人工费				元	300.396		1.3609		408.81		
		高级技工人工费				元	72.654		1.3688		99.45		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	17.90838	1	17.91			
	材料	铝箔胶带（45mm卷）	卷	3.85	29.7	114.35			
		贴缝胶带 9m	卷	3.25	12	39			
		其他材料费	元	1.6	1	1.6			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	27.28896	1	27.29			

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 厨柜式洗碗池	10组	0.1	578.75	52877.07	0	0	2771.24	57.875	5287.707	0	0	277.124
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	5287.707	0	2.222592	277.592828
清单项目综合单价													5626.855996

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.458464	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		普通水嘴 DN15	个	1.01	15	15.15		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		橱柜式洗碗池	个	1.01	5114.33	5165.47		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.222421	1	2.22		

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-6换	洗涤盆 普通冷水 红外感应龙头 台面式	10组	0.1	716.08	21854.09	0	0	1250.31	71.608	2185.409	0	0	125.031
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7161	2.52	0	0	3.84	0.81	1.804572	0	0	2.749824	0.580041
小计									73.412572	2185.409	0	2.749824	125.611041
清单项目综合单价													2387.182437

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.1302	1.3891	14.07		
		技工人工费	元	34.3586	1.3609	46.76		
		高级技工人工费	元	7.8735	1.3688	10.78		
		增加人工费	元	1.804509	1	1.8		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		红外感应龙头	个	1.01	1575	1590.75		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		台面式洗手盆（配感应式水龙头）	个	1.01	480	484.8		
		其他材料费	元	2.0496	1	2.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.749728	1	2.75		

项目编码	031004004003	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	0.1	821.49	14815.78	0	0	921.6	82.149	1481.578	0	0	92.16
18290435	龙头 DN15 红外感应龙头	个	1	0	1575	0	0	78.75	0	1575	0	0	78.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8215	2.52	0	0	3.84	0.81	2.07018	0	0	3.15456	0.665415
小计									84.21918	3056.578	0	3.15456	171.575415
清单项目综合单价													3315.527155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.6216	1.3891	16.14		
		技工人工费	元	39.4127	1.3609	53.64		
		高级技工人工费	元	9.0358	1.3688	12.37		
		增加人工费	元	2.070153	1	2.07		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	19	19.1		
		膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	4.5	18.72		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	21.65	21.76		
		红外感应龙头	个	1	1575	1575		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		柜式洗手盆（感应龙头）（一位）	个	1.01	1332.67	1346		
		其他材料费	元	2.628	1	2.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.15452	1	3.15		

项目编码	031004004004	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 医用不锈钢运送池（单	10组	0.1	578.75	57156.14	0	0	2985.19	57.875	5715.614	0	0	298.519
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	5715.614	0	2.222592	298.987828
清单项目综合单价													6076.157996

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.45845	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		普通水嘴 DN15	个	1.01	15	15.15		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
		医用不锈钢污洗池（单人位）	个	1.01	5538	5593.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.2224	1	2.22		

项目编码	031004004005	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 存水龙头 医用不锈钢污洗池（双	10组	0.1	578.75	70104.34	0	0	3632.6	57.875	7010.434	0	0	363.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	7010.434	0	2.222592	363.728828

清单项目综合单价								7435.718996
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.458576	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		普通水嘴 DN15	个	1.01	15	15.15		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		医用不锈钢污洗池（双人位）	个	1.01	6820	6888.2		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.222592	1	2.22		

项目编码	031004004006	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 存水龙头 2位医用感应刷手池（	10组	1	578.75	211150.84	0	0	10684.93	578.75	211150.84	0	0	10684.93
020006-57	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.1	3094.51	4685.34	0	175.93	927.16	309.451	468.534	0	17.593	92.716
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8166	2.52	0	0	3.84	0.81	4.577832	0	0	6.975744	1.471446
小计									892.778832	211619.374	0	24.568744	10779.11745

清单项目综合单价								223315.839022
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	15.0924	1.3891	20.96		
		技工人工费	元	88.18156	1.3609	120.01		
		高级技工人工费	元	29.722	1.3688	40.68		
		增加人工费	元	4.577719	1	4.58		
	材料	角钢(综合)	t	0.0424	3738	158.49		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.02524	1.25	2.53		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		合金钢钻头 10mm	个	0.89348	18	16.08		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.98056	8.62	8.45		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		2位医用感应刷手池（含龙头、恒温混水阀、移动单口台式紧急洗眼器）	个	1.01	20800	21008		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8556	1	1.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0408	172.48	7.04		
		增加机械费	元	6.975571	1	6.98		

项目编码	031004004007	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 存水龙头 拖布池龙头 不锈钢拖	10组	0.1	578.75	16675.34	0	0	961.15	57.875	1667.534	0	0	96.115
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	1667.534	0	2.222592	96.583828

清单项目综合单价								1825.673996
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.45845	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		拖布池龙头	个	1.01	170	171.7		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		不锈钢拖布池(单人位)	个	1.01	1375	1388.75		

工程量清单综合单价分析表

	其他材料费	元	4.477	1	4.48		
主材							
设备							
机械	增加机械费	元	2.2224	1	2.22		

项目编码	031004004008	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 台水龙头 拖布池龙头 不锈钢拖	10组	0.1	578.75	23795.84	0	0	1317.18	57.875	2379.584	0	0	131.718
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	2379.584	0	2.222592	132.186828
清单项目综合单价													2573.326996

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.458576	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
		不锈钢拖布池(双人位)	个	1.01	2080	2100.8		
		拖布池龙头	个	1.01	170	171.7		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.222592	1	2.22		

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	834.95	22354.01	0	0	1301.47	83.495	2235.401	0	0	130.147
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.835	2.52	0	0	3.84	0.81	2.1042	0	0	3.2064	0.67635
小计									85.5992	2235.401	0	3.2064	130.82335
清单项目综合单价													2455.029950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.9803	1.3891	16.64		
		技工人工费	元	40.6113	1.3609	55.27		
		高级技工人工费	元	8.4636	1.3688	11.58		
		增加人工费	元	2.104074	1	2.1		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.07	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.024	7.2	0.17		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		电	kW·h	0.032	0.75	0.02		
		金属软管 DN15	根	1.01	1.79	1.81		
		螺纹管件 DN15	个	1.01	0	0		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		座便器桶盖	套	1.01	410	414.1		
		连体坐便器进水阀配件	套	1.01	15	15.15		
		连体坐便器	个	1.01	1740	1757.4		
		水	m3	0.012	4.76	0.06		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.206208	1	3.21		

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀	10套	0.1	522.46	29491.12	0	0	1589.55	52.246	2949.112	0	0	158.955
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5225	2.52	0	0	3.84	0.81	1.3167	0	0	2.0064	0.423225
小计									53.5627	2949.112	0	2.0064	159.378225
清单项目综合单价													3164.059325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3887	1.3891	10.26		
		技工人工费	元	25.0808	1.3609	34.13		
		高级技工人工费	元	5.7349	1.3688	7.85		
		增加人工费	元	1.316616	1	1.32		
	材料	铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	23.75	0.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.06	7.49	0.45		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.005	13.5	13.57		
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	1.01	26	26.26		
		喷水鸭嘴 DN50	个	1.01	15	15.15		
		小便器感应冲洗阀	个	1.01	1302.5	1315.53		
		小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	1.005	152	152.76		
		挂墙式感应一体小便器	个	1.01	1406.33	1420.39		
		其他材料费	元	1.0608	1	1.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.006272	1	2.01		

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	291.61	6899.19	0	0	409.14	29.161	689.919	0	0	40.914
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2917	2.52	0	0	3.84	0.81	0.735084	0	0	1.120128	0.236277
小计									29.896084	689.919	0	1.120128	41.150277
清单项目综合单价													762.085489

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费	元	13.9914	1.3609	19.04		
		高级技工人工费	元	3.2087	1.3688	4.39		
		增加人工费	元	0.734853	1	0.73		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.29	12.03		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		淋浴器	个	1	654.33	654.33		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.119776	1	1.12		

项目编码	011501B002017	项目名称	其他柜	计量单位	m2	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 1.5mm厚铝单板	100m2	0.0063	982.18	20841.83	0	0	1258.27	6.187734	131.303529	0	0	7.927101
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 6mm水泥纤维板	100m2	0.0063	982.18	3332.94	0	0	382.82	6.187734	20.997522	0	0	2.411766
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 20mm厚蜂窝铝板	100m2	0.0075	982.18	54280.29	0	0	2930.19	7.36635	407.102175	0	0	21.976425
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 12mm厚蜂窝铝板	100m2	0.0095	982.18	40261.94	0	0	2229.27	9.33071	382.48843	0	0	21.178065
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积S(m2) S≤0.5	10扇	0.227	839.32	4152.01	0	0	392.34	190.52564	942.50627	0	0	89.06118
020006-24	抽屉五金 拉手	10个	0.2	130.41	62.18	0	0	31.82	26.082	12.436	0	0	6.364
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.008	2074.47	4973.41	0	0	705.26	16.59576	39.78728	0	0	5.64208
020003-32	石膏板基层 墙面	100m2	0.0088	940.7	1239.43	0	0	269.02	8.27816	10.906984	0	0	2.367376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7056	2.52	0	0	3.84	0.81	6.818112	0	0	10.389504	2.191536
小计									277.3722	1947.52819	0	10.389504	159.119529
清单项目综合单价													2394.409423

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.08581	1.3891	5.68		
		技工人工费	元	10.795463	1.3609	14.69		
		高级技工人工费	元	3.292564	1.3688	4.51		
		普工人工费(装饰)	元	26.027375	1.3891	36.15		
		技工人工费(装饰)	元	65.198889	1.3609	88.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	88.250907	1.3688	120.8		
		增加人工费	元	6.817979	1	6.82		
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.053546	12	0.64		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.147101	10	1.47		
		拉手(成品)	个	2	6	12		
		铰链(平开)	付	4.6308	10	46.31		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.042288	750	31.72		
		1.5mm厚铝单板	m2	0.6426	200	128.52		
		6mm水泥纤维板	m2	0.6426	31.71	20.38		
		20mm厚蜂窝铝板	m2	0.765	521.4	398.87		
		12mm厚蜂窝铝板	m2	0.969	386.66	374.67		
		石膏板 δ=9.5mm	m2	0.9328	10	9.33		
		12mm蜂窝复合板柜门(成品)	m2	2.27	386.66	877.72		
		玻璃胶 300ml	支	0.016	12	0.19		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.040641	8.35	0.34		
		水	m3	0.00424	4.76	0.02		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.018944	363.82	6.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	38.459364	1	38.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.389302	1	10.39		

项目编码	031001003017	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	3.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	160.76	516.58	0	3.21	61.43	16.076	51.658	0	0.321	6.143
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.2	12.35	8.23	0	1.38	3.22	2.47	1.646	0	0.276	0.644
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0035	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.791705	2.07144	0	2.36117	0.876225
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0035	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.50332	0.54971	0	0.96173	0.4228
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0035	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.17143	0.00567	0	0.04522	0.04102
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0035	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.084665	0.05446	0	0.02261	0.022855
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0035	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.081725	0.046095	0	0.02261	0.021805
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.256	2.52	0	0	3.84	0.81	0.64512	0	0	0.98304	0.20736
小计									26.894065	57.187375	0	5.22828	9.128365
清单项目综合单价													98.438085

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.993815	1.3891	5.55		
		技工人工费	元	11.948008	1.3609	16.26		
		高级技工人工费	元	2.731912	1.3688	3.74		
		增加人工费	元	0.643829	1	0.64		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.024085	4.31	0.1		
		型钢(综合)	kg	0.358537	4.67	1.67		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000512	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014478	7.5	0.11		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014488	7.1	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000314	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000305	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025361	6.33	0.16		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00773	21.5	0.17		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004613	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003722	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.019665	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.058841	0.8	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007205	13.37	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002134	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.01372	13	0.18		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		电	kW·h	0.01148	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000297	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000457	7.54	0		
		机油	kg	0.002059	12	0.02		
		氧气	m3	0.018503	6.99	0.13		
		乙炔气	kg	0.006168	16.54	0.1		
		密封油膏	kg	0.016311	7.75	0.13		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.048476	13.48	0.65		
		S31603薄壁不锈钢管DN15（含管件）	m	0.986	14.35	14.15		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.3401	1	0.34		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000256	410	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.981073	1	0.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1291.68	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001684	198.41	0.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003643	192.4	0.7		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004625	23.29	0.11		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015455	161.16	2.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	13.1	0.3		

项目编码	031001003018	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	160.76	375.09	0	3.21	54.36	16.076	37.509	0	0.321	5.436
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.711942	2.012256	0	2.293708	0.85119
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.460368	0.534004	0	0.934252	0.41072
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.166532	0.005508	0	0.043928	0.039848
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.082246	0.052904	0	0.021964	0.022202
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07939	0.044778	0	0.021964	0.021182
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2367	2.52	0	0	3.84	0.81	0.596484	0	0	0.908928	0.191727
小计									36.593062	49.54445	0	6.160644	10.942169

清单项目综合单价	103.240325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.160453	1.3891	5.78		
		技工人工费	元	12.52347	1.3609	17.04		
		高级技工人工费	元	2.855847	1.3688	3.91		
		增加人工费	元	0.596358	1	0.6		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.0395	4.31	0.17		
		型钢(综合)	kg	0.357	4.67	1.67		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00051	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014416	7.5	0.11		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014426	7.1	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000313	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.0005	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.026824	6.33	0.17		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008875	21.5	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004593	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003706	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.03225	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.0965	0.8	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007174	13.37	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0035	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.0225	13	0.29		
		电	kW·h	0.011431	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000296	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.00075	7.54	0.01		
		机油	kg	0.00205	12	0.02		
		氧气	m3	0.020198	6.99	0.14		
		乙炔气	kg	0.006733	16.54	0.11		
		密封油膏	kg	0.02675	7.75	0.21		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.0795	13.48	1.07		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.355497	1	0.36		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	410	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.908736	1	0.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1291.68	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001678	198.41	0.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003628	192.4	0.7		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004998	23.29	0.12		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016178	161.16	2.61		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	13.1	0.3		

项目编码	031001003019	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	46.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	176.44	556.44	0	2.95	66.85	17.644	55.644	0	0.295	6.685
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0031	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.472653	1.834704	0	2.091322	0.776085
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0031	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.331512	0.486886	0	0.851818	0.37448
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0031	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.151838	0.005022	0	0.040052	0.036332
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0031	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.074989	0.048236	0	0.020026	0.020243
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0031	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.072385	0.040827	0	0.020026	0.019313
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2523	2.52	0	0	3.84	0.81	0.635796	0	0	0.968832	0.204363
小计									37.803273	67.445675	0	5.901976	12.085116
清单项目综合单价													123.236040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.936358	1.3891	5.47		
		技工人工费	元	11.796329	1.3609	16.05		
		高级技工人工费	元	2.702668	1.3688	3.7		
		增加人工费	元	0.635588	1	0.64		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.006856	4.31	0.03		
		型钢(综合)	kg	0.315068	4.67	1.47		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00045	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012723	7.5	0.1		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012732	7.1	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000276	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000087	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.020838	6.33	0.13		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005706	21.5	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004054	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003271	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.005598	0.389	0		
		砂子	kg	0.01675	0.8	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006331	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000608	7.36	0		
		油麻	kg	0.003905	13	0.05		
		电	kW·h	0.010088	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000261	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.00013	7.54	0		
		机油	kg	0.001809	12	0.02		
		氧气	m3	0.014812	6.99	0.1		
		乙炔气	kg	0.004937	16.54	0.08		
		密封油膏	kg	0.004643	7.75	0.04		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.013799	13.48	0.19		
		S31603薄壁不锈钢管DN20（含管件）	m	0.986	21.01	20.72		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.364647	1	0.36		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000225	410	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.968515	1	0.97		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1291.68	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001492	198.41	0.3		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003202	192.4	0.62		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003702	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.012978	161.16	2.09		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	13.1	0.28		

项目编码	031001003020	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	176.44	349.28	0	2.95	56.5	17.644	34.928	0	0.295	5.65
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	1.235	0.823	0	0.138	0.322
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.39289	1.77552	0	2.02386	0.75105
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.28856	0.47118	0	0.82434	0.3624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.14694	0.00486	0	0.03876	0.03516
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.07257	0.04668	0	0.01938	0.01959
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07005	0.03951	0	0.01938	0.01869
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2203	2.52	0	0	3.84	0.81	0.555156	0	0	0.845952	0.178443
小计									26.475266	39.24475	0	4.439572	8.086633
清单项目综合单价													78.246221

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.91873	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	11.735629	1.3609	15.97		
		高级技工人工费	元	2.689605	1.3688	3.68		
		增加人工费	元	0.555051	1	0.56		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.005267	4.31	0.02		
		型钢(综合)	kg	0.315	4.67	1.47		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00045	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01272	7.5	0.1		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012729	7.1	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000276	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000067	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.020672	6.33	0.13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005584	21.5	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004053	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.0043	0.389	0		
		砂子	kg	0.012867	0.8	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00633	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000467	7.36	0		
		油麻	kg	0.003	13	0.04		
		电	kW·h	0.010086	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000261	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.0001	7.54	0		
		机油	kg	0.001809	12	0.02		
		氧气	m3	0.014628	6.99	0.1		
		乙炔气	kg	0.004876	16.54	0.08		
		密封油膏	kg	0.003567	7.75	0.03		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.0106	13.48	0.14		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.363028	1	0.36		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000225	410	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.845792	1	0.85		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1291.68	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001492	198.41	0.3		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003201	192.4	0.62		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003661	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.012895	161.16	2.08		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	13.1	0.28		

项目编码	031001003021	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ^	10m	0.1	191.37	619.83	0	2.69	73.3	19.137	61.983	0	0.269	7.33
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.233364	1.657152	0	1.888936	0.70098
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.202656	0.439768	0	0.769384	0.33824
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0028	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.137144	0.004536	0	0.036176	0.032816
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0028	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.067732	0.043568	0	0.018088	0.018284
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0028	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.06538	0.036876	0	0.018088	0.017444
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.258	2.52	0	0	3.84	0.81	0.65016	0	0	0.99072	0.20898
小计									26.563536	65.3209	0	4.225292	9.396044
清单项目综合单价													105.505772

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.01977	1.3891	5.58		
		技工人工费	元	12.065432	1.3609	16.42		
		高级技工人工费	元	2.775078	1.3688	3.8		
		增加人工费	元	0.649911	1	0.65		
	材料	型钢(综合)	kg	0.285185	4.67	1.33		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000407	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011516	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011524	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00025	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.018233	6.33	0.12		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004693	21.5	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003669	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00296	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005731	13.37	0.08		
		电	kW·h	0.009131	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000236	6	0		
		机油	kg	0.001638	12	0.02		
		氧气	m3	0.012842	6.99	0.09		
		乙炔气	kg	0.004281	16.54	0.07		
		S31603薄壁不锈钢管DN25（含管件）	m	0.986	28.16	27.77		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	0.366576	1	0.37		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000204	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.990341	1	0.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00136	198.41	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002898	192.4	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003194	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011527	161.16	1.86		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003022	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25	10m	0.1	191.37	342.17	0	2.69	59.41	19.137	34.217	0	0.269	5.941
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.233364	1.657152	0	1.888936	0.70098
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.202656	0.439768	0	0.769384	0.33824
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0028	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.137144	0.004536	0	0.036176	0.032816
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0028	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.067732	0.043568	0	0.018088	0.018284
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0028	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.06538	0.036876	0	0.018088	0.017444
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2284	2.52	0	0	3.84	0.81	0.575568	0	0	0.877056	0.185004
小计									26.488944	37.5549	0	4.111628	7.983068
清单项目综合单价													76.138540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.037093	1.3891	5.61		
		技工人工费	元	12.118333	1.3609	16.49		
		高级技工人工费	元	2.786084	1.3688	3.81		
		增加人工费	元	0.575568	1	0.58		
	材料	型钢(综合)	kg	0.294	4.67	1.37		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00042	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011872	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01188	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000258	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.018796	6.33	0.12		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	21.5	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003783	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003052	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005908	13.37	0.08		
		电	kW·h	0.009414	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000244	6	0		
		机油	kg	0.001688	12	0.02		
		氧气	m3	0.013193	6.99	0.09		
		乙炔气	kg	0.004398	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	0.367794	1	0.37		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00021	410	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.877056	1	0.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000056	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001399	198.41	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002988	192.4	0.57		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	23.29	0.08		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011853	161.16	1.91		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003023	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25< DN≤32	10m	0.1	199.66	791.67	0	2.69	83.71	19.966	79.167	0	0.269	8.371
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	0.02	14.01	12.48	0	1.57	3.82	0.2802	0.2496	0	0.0314	0.0764
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.914312	1.420416	0	1.619088	0.60084
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.030848	0.376944	0	0.659472	0.28992
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.117552	0.003888	0	0.031008	0.028128
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.058056	0.037344	0	0.015504	0.015672
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05604	0.031608	0	0.015504	0.014952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2645	2.52	0	0	3.84	0.81	0.66654	0	0	1.01568	0.214245
小计									27.159648	82.4428	0	3.891556	10.360457
清单项目综合单价													123.854461

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.105686	1.3891	5.7		
		技工人工费	元	12.374164	1.3609	16.84		
		高级技工人工费	元	2.850548	1.3688	3.9		
		增加人工费	元	0.666508	1	0.67		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.003038	4.31	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.249038	4.67	1.16		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000356	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010056	7.5	0.08		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010064	7.1	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000218	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000038	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016249	6.33	0.1		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004502	21.5	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003204	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002585	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.003577	0.389	0		
		砂子	kg	0.010731	0.8	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005004	13.37	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000327	7.36	0		
		油麻	kg	0.003038	13	0.04		
		电	kW·h	0.007974	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000206	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000077	7.54	0		
		机油	kg	0.00143	12	0.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		氧气	m3	0.011808	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.003936	16.54	0.07		
		密封油膏	kg	0.002942	7.75	0.02		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.006115	21.35	0.13		
		S31603薄壁不锈钢管DN32（含管件）	m	0.986	45.69	45.05		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	36	33.73		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0306	4.76	0.15		
		其他材料费	元	0.392006	1	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000178	410	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.015631	1	1.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000047	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001201	198.41	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002531	192.4	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002885	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010366	161.16	1.67		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003024	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	10m	0.1	199.66	341.17	0	2.69	61.19	19.966	34.117	0	0.269	6.119
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	14.01	12.48	0	1.57	3.82	14.01	12.48	0	1.57	3.82
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.914312	1.420416	0	1.619088	0.60084
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.030848	0.376944	0	0.659472	0.28992
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.117552	0.003888	0	0.031008	0.028128
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.058056	0.037344	0	0.015504	0.015672
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05604	0.031608	0	0.015504	0.014952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2344	2.52	0	0	3.84	0.81	0.590688	0	0	0.900096	0.189864
小计									40.813596	49.6232	0	5.314572	11.827676
清单项目综合单价													107.579044

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.114644	1.3891	5.72		
		技工人工费	元	12.402851	1.3609	16.88		
		高级技工人工费	元	2.856613	1.3688	3.91		
		增加人工费	元	0.590552	1	0.59		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.003292	4.31	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.252	4.67	1.18		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00036	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010176	7.5	0.08		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010183	7.1	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000221	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000042	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016465	6.33	0.1		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004585	21.5	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003242	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.003875	0.389	0		
		砂子	kg	0.011625	0.8	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005064	13.37	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000354	7.36	0		
		油麻	kg	0.003292	13	0.04		
		电	kW·h	0.008069	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000209	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000083	7.54	0		
		机油	kg	0.001447	12	0.02		
		氧气	m3	0.01196	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.003987	16.54	0.07		
		密封油膏	kg	0.003188	7.75	0.02		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.006625	21.35	0.14		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	36	33.73		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0306	4.76	0.15		
		其他材料费	元	0.392784	1	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	410	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.899888	1	0.9		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001214	198.41	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002561	192.4	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002927	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01049	161.16	1.69		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003025	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	10m	0.1	216.83	885.5	0	4.45	92.3	21.683	88.55	0	0.445	9.23

工程量清单综合单价分析表

030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.754786	1.302048	0	1.484164	0.55077
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	429.52	157.06	0	274.78	120.8	0.944944	0.345532	0	0.604516	0.26576
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.107756	0.003564	0	0.028424	0.025784
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.053218	0.034232	0	0.014212	0.014366
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05137	0.028974	0	0.014212	0.013706
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2764	2.52	0	0	3.84	0.81	0.696528	0	0	1.061376	0.223884
小计									28.361702	91.42035	0	3.886804	11.07357
清单项目综合单价													134.742426

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.266699	1.3891	5.93		
		技工人工费	元	12.949908	1.3609	17.62		
		高级技工人工费	元	2.980701	1.3688	4.08		
		增加人工费	元	0.69647	1	0.7		
	材料	型钢(综合)	kg	0.228261	4.67	1.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000326	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009217	7.5	0.07		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009224	7.1	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	18.3	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.0002	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014593	6.33	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003757	21.5	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002937	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00237	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004587	13.37	0.06		
		电	kW·h	0.007309	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000189	6	0		
		机油	kg	0.001311	12	0.02		
		氧气	m3	0.010578	6.99	0.07		
		乙炔气	kg	0.003526	16.54	0.06		
		S31603薄壁不锈钢管DN40（含管件）	m	0.994	54.19	53.86		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	45.67	34.34		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0346	4.76	0.16		
		其他材料费	元	0.248713	1	0.25		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000163	410	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.061287	1	1.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000043	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001109	198.41	0.22		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00232	192.4	0.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002557	23.29	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0025	30.77	0.08		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009426	161.16	1.52		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		

项目编码	031001003026	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	10m	0.1	216.83	346.85	0	4.45	65.37	21.683	34.685	0	0.445	6.537
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.754786	1.302048	0	1.484164	0.55077
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	429.52	157.06	0	274.78	120.8	0.944944	0.345532	0	0.604516	0.26576
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.107756	0.003564	0	0.028424	0.025784
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.053218	0.034232	0	0.014212	0.014366
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05137	0.028974	0	0.014212	0.013706
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.246	2.52	0	0	3.84	0.81	0.61992	0	0	0.94464	0.19926
小计									28.285094	37.55535	0	3.770068	8.355946
清单项目综合单价													77.966458

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.272082	1.3891	5.93		
		技工人工费	元	12.966347	1.3609	17.65		
		高级技工人工费	元	2.984121	1.3688	4.08		
		增加人工费	元	0.61992	1	0.62		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	4.67	1.08		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00033	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009328	7.5	0.07		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009335	7.1	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	18.3	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000202	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014769	6.33	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003802	21.5	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002972	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004642	13.37	0.06		
		电	kW·h	0.007396	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000191	6	0		
		机油	kg	0.001327	12	0.02		
		氧气	m3	0.010687	6.99	0.07		
		乙炔气	kg	0.003562	16.54	0.06		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	45.67	34.34		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0346	4.76	0.16		
		其他材料费	元	0.249091	1	0.25		

工程量清单综合单价分析表

		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000165	410	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.94464	1	0.94		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001121	198.41	0.22		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002347	192.4	0.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002587	23.29	0.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0025	30.77	0.08		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009527	161.16	1.54		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		

项目编码	031001003027	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	233.28	1048.13	0	4.76	104.07	23.328	104.813	0	0.476	10.407
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.350046	2.485728	0	2.833404	1.05147
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.803984	0.659652	0	1.154076	0.50736
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.205716	0.006804	0	0.054264	0.049224
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.101598	0.065352	0	0.027132	0.027426
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.09807	0.055314	0	0.027132	0.026166
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3185	2.52	0	0	3.84	0.81	0.80262	0	0	1.22304	0.257985
小计									32.760134	109.24185	0	6.029948	13.075931
清单项目综合单价													161.107863

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.897808	1.3891	6.8		
		技工人工费	元	14.969574	1.3609	20.37		
		高级技工人工费	元	3.420998	1.3688	4.68		
		增加人工费	元	0.802463	1	0.8		
	材料	型钢(综合)	kg	0.433125	4.67	2.02		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000619	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01749	7.5	0.13		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017502	7.1	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	18.3	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00038	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027691	6.33	0.18		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007128	21.5	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005573	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004496	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008704	13.37	0.12		
		电	kW·h	0.013868	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000359	6	0		
		机油	kg	0.002487	12	0.03		
		氧气	m3	0.018726	6.99	0.13		
		乙炔气	kg	0.006242	16.54	0.1		
		S31603薄壁不锈钢管DN50（含管件）	m	0.987	74.08	73.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	49.33	31.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0376	4.76	0.18		
		其他材料费	元	0.282013	1	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000309	410	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.2228	1	1.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000083	1291.68	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002014	198.41	0.4		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004401	192.4	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004851	23.29	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	30.77	0.11		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016989	161.16	2.74		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		

项目编码	031001003028	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	233.28	316.96	0	4.76	67.51	23.328	31.696	0	0.476	6.751
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.270283	2.426544	0	2.765942	1.026435
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.761032	0.643946	0	1.126598	0.49528
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.200818	0.006642	0	0.052972	0.048052
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.099179	0.063796	0	0.026486	0.026773
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.095735	0.053997	0	0.026486	0.025543
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2876	2.52	0	0	3.84	0.81	0.724752	0	0	1.104384	0.232956
小计									32.549899	36.046925	0	5.813768	9.355339
清单项目综合单价													83.765931

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.892649	1.3891	6.8		
		技工人工费	元	14.95382	1.3609	20.35		
		高级技工人工费	元	3.417721	1.3688	4.68		
		增加人工费	元	0.724563	1	0.72		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	4.67	2.01		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000615	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	7.5	0.13		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	7.1	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	18.3	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027523	6.33	0.17		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007085	21.5	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	13.37	0.12		
		电	kW·h	0.013784	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000357	6	0		
		机油	kg	0.002472	12	0.03		
		氧气	m3	0.018622	6.99	0.13		
		乙炔气	kg	0.006207	16.54	0.1		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	49.33	31.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0376	4.76	0.18		
		其他材料费	元	0.281651	1	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	410	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.104096	1	1.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1291.68	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002002	198.41	0.4		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	192.4	0.84		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004822	23.29	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0035	30.77	0.11		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.016892	161.16	2.72		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		

项目编码	031001003029	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	246.56	1936.37	0	6.66	151.53	24.656	193.637	0	0.666	15.153
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	0.1	27.07	32.06	0	1.66	7.67	2.707	3.206	0	0.166	0.767
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.429809	2.544912	0	2.900866	1.076505
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.846936	0.675358	0	1.181554	0.51944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0043	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.210614	0.006966	0	0.055556	0.050396
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.104017	0.066908	0	0.027778	0.028079
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.100405	0.056631	0	0.027778	0.026789
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3525	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8883	0	0	1.3536	0.285525
小计									37.316481	201.900375	0	6.704132	18.756334
清单项目综合单价													264.677322

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.416687	1.3891	7.52		
		技工人工费	元	16.570019	1.3609	22.55		
		高级技工人工费	元	3.77966	1.3688	5.17		
		增加人工费	元	0.8883	1	0.89		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.009634	4.31	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.441768	4.67	2.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.8	0.09		
		钢丝刷	把	0.000631	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	6.24	0.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017839	7.5	0.13		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	5.32	0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017852	7.1	0.13		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000387	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000366	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029585	6.33	0.19		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009587	21.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005684	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004586	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.020244	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.060793	0.8	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008877	13.37	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001585	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.058354	13	0.76		
		电	kW·h	0.014145	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000366	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000427	7.54	0		
		机油	kg	0.002537	12	0.03		
		氧气	m3	0.022765	6.99	0.16		
		乙炔气	kg	0.007588	16.54	0.13		
		密封油膏	kg	0.012317	7.75	0.1		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.01939	44.46	0.86		
		S31603薄壁不锈钢管DN65（含管件）	m	0.987	152.62	150.64		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	80.67	42.43		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.1287	4.76	0.61		
		其他材料费	元	0.355064	1	0.36		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000316	410	0.13		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.3536	1	1.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1291.68	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002152	198.41	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004489	192.4	0.86		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005497	23.29	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.77	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	234.04	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017856	161.16	2.88		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	13.1	0.47		

项目编码	031001003030	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	246.56	430.01	0	6.66	76.21	24.656	43.001	0	0.666	7.621
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	27.07	32.06	0	1.66	7.67	27.07	32.06	0	1.66	7.67
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.350046	2.485728	0	2.833404	1.05147
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.803984	0.659652	0	1.154076	0.50736
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.205716	0.006804	0	0.054264	0.049224
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.101598	0.065352	0	0.027132	0.027426
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.09807	0.055314	0	0.027132	0.026166
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.323	2.52	0	0	3.84	0.81	0.81396	0	0	1.24032	0.26163
小计									61.472774	80.04045	0	7.987328	18.063876
清单项目综合单价													167.564428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.475873	1.3891	7.61		
		技工人工费	元	16.77617	1.3609	22.83		
		高级技工人工费	元	3.822827	1.3688	5.23		
		增加人工费	元	0.813902	1	0.81		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.012154	4.31	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.441	4.67	2.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.8	0.09		
		钢丝刷	把	0.00063	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	6.24	0.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	7.5	0.13		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	5.32	0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	7.1	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000386	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000462	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029887	6.33	0.19		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010181	21.5	0.22		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.025538	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.076692	0.8	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	13.37	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.073615	13	0.96		
		电	kW·h	0.01412	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000365	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000538	7.54	0		
		机油	kg	0.002533	12	0.03		
		氧气	m3	0.023308	6.99	0.16		
		乙炔气	kg	0.007769	16.54	0.13		
		密封油膏	kg	0.015538	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.024462	44.46	1.09		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	80.67	42.43		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.1287	4.76	0.61		
		其他材料费	元	0.363729	1	0.36		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	410	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.240231	1	1.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1291.68	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002149	198.41	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	192.4	0.86		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005632	23.29	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.77	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	234.04	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017972	161.16	2.9		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	13.1	0.47		

项目编码	031001003031	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	254.07	2374.12	0	6.66	175.08	25.407	237.412	0	0.666	17.508
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	0.2	35.89	52.37	0	2.03	10.66	7.178	10.474	0	0.406	2.132
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.589335	2.66328	0	3.03579	1.126575
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.93284	0.70677	0	1.23651	0.5436
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.22041	0.00729	0	0.05814	0.05274
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.108855	0.07002	0	0.02907	0.029385
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.105075	0.059265	0	0.02907	0.028035
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3889	2.52	0	0	3.84	0.81	0.980028	0	0	1.493376	0.315009
小计									42.894943	253.099225	0	7.278956	22.584944

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					325.858068			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.944411	1.3891	8.26		
		技工人工费	元	18.328718	1.3609	24.94		
		高级技工人工费	元	4.148733	1.3688	5.68		
		增加人工费	元	0.97987	1	0.98		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.018372	4.31	0.08		
		型钢(综合)	kg	0.470058	4.67	2.2		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.8	0.09		
		钢丝刷	把	0.000672	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	6.24	0.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018981	7.5	0.14		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	5.32	0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018995	7.1	0.13		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000412	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000698	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032959	6.33	0.21		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.013899	21.5	0.3		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006048	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00488	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.044302	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.132791	0.8	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009446	13.37	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00407	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.24593	13	3.2		
		电	kW·h	0.015051	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000389	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.001047	7.54	0.01		
		机油	kg	0.002699	12	0.03		
		氧气	m3	0.028672	6.99	0.2		
		乙炔气	kg	0.009557	16.54	0.16		
		密封油膏	kg	0.029535	7.75	0.23		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.036977	55.41	2.05		
		S31603薄壁不锈钢管DN80（含管件）	m	0.987	192.83	190.32		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	100.33	46.45		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.1307	4.76	0.62		
		其他材料费	元	0.506691	1	0.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000336	410	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.493135	1	1.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1291.68	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002277	198.41	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004777	192.4	0.92		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006544	23.29	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.77	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	234.04	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019631	161.16	3.16		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	13.1	0.47		

项目编码	031001003032	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	254.07	470.89	0	6.66	79.91	25.407	47.089	0	0.666	7.991
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	35.89	52.37	0	2.03	10.66	35.89	52.37	0	2.03	10.66
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.98815	2.9592	0	3.3731	1.25175
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.1476	0.7853	0	1.3739	0.604
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.2449	0.0081	0	0.0646	0.0586
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.12095	0.0778	0	0.0323	0.03265
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.11675	0.06585	0	0.0323	0.03115
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3484	2.52	0	0	3.84	0.81	0.877968	0	0	1.337856	0.282204
小计									72.166718	105.06185	0	9.235056	21.760954

清单项目综合单价					208.224578			
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.849403	1.3891	8.13		
		技工人工费	元	18.003246	1.3609	24.5		
		高级技工人工费	元	4.079809	1.3688	5.58		
		增加人工费	元	0.877887	1	0.88		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.01529	4.31	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.4725	4.67	2.21		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.8	0.09		
		钢丝刷	把	0.000675	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	6.24	0.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	7.5	0.14		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	5.32	0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	7.1	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000581	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032628	6.33	0.21		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012905	21.5	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.036871	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.110516	0.8	0.09		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	13.37	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003387	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.204677	13	2.66		
		电	kW·h	0.015129	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000392	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000871	7.54	0.01		
		机油	kg	0.002714	12	0.03		
		氧气	m3	0.027598	6.99	0.19		
		乙炔气	kg	0.009199	16.54	0.15		
		密封油膏	kg	0.024581	7.75	0.19		

工程量清单综合单价分析表

		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.030774	55.41	1.71		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	100.33	46.45		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.1307	4.76	0.62		
		其他材料费	元	0.486353	1	0.49		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	410	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.337732	1	1.34		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1291.68	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002288	198.41	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004802	192.4	0.92		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006357	23.29	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.77	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	234.04	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019507	161.16	3.14		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	13.1	0.47		

项目编码	031001006038	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	301.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	59.21	0	15.07	35.62	14.379	5.921	0	1.507	3.562
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0035	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.791705	2.07144	0	2.36117	0.876225
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0035	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.50332	0.54971	0	0.96173	0.4228
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0035	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.17143	0.00567	0	0.04522	0.04102
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0035	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.084665	0.05446	0	0.02261	0.022855
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0035	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.081725	0.046095	0	0.02261	0.021805
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2265	2.52	0	0	3.84	0.81	0.57078	0	0	0.86976	0.183465
小计									35.002725	18.034375	0	7.405	9.09947
清单项目综合单价													69.541570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.584205	1.3891	4.98		
		技工人工费	元	10.544912	1.3609	14.35		
		高级技工人工费	元	2.421471	1.3688	3.31		
		增加人工费	元	0.570651	1	0.57		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.008895	4.31	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.357001	4.67	1.67		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00051	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014416	7.5	0.11		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014426	7.1	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000313	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000113	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023725	6.33	0.15		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006551	21.5	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004593	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003706	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.007262	0.389	0		
		砂子	kg	0.021731	0.8	0.02		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007174	13.37	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000788	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.005067	13	0.07		
		电	kW·h	0.113131	0.75	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000296	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000169	7.54	0		
		机油	kg	0.00205	12	0.02		
		氧气	m3	0.016712	6.99	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005671	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.006024	7.75	0.05		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.017902	13.48	0.24		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn15	m	1.02	3.28	3.35		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.954505	1	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	410	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.869564	1	0.87		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1291.68	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001678	198.41	0.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003628	192.4	0.7		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004224	23.29	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014629	161.16	2.36		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006039	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	61.76	0	15.07	35.75	14.379	6.176	0	1.507	3.575
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493

工程量清单综合单价分析表

030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.2	12.35	8.23	0	1.38	3.22	2.47	1.646	0	0.276	0.644
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.39289	1.77552	0	2.02386	0.75105
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.28856	0.47118	0	0.82434	0.3624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.14694	0.00486	0	0.03876	0.03516
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.07257	0.04668	0	0.01938	0.01959
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07005	0.03951	0	0.01938	0.01869
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.23	2.52	0	0	3.84	0.81	0.5796	0	0	0.8832	0.1863
小计									24.46971	11.31575	0	5.82682	6.34149
清单项目综合单价													47.953770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.626927	1.3891	5.04		
		技工人工费	元	10.72559	1.3609	14.6		
		高级技工人工费	元	2.462235	1.3688	3.37		
		增加人工费	元	0.5796	1	0.58		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.020519	4.31	0.09		
		型钢(综合)	kg	0.313636	4.67	1.46		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000448	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012665	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012674	7.1	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000275	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.00026	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02213	6.33	0.14		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00672	21.5	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004035	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003256	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.016753	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.05013	0.8	0.04		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006303	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001818	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.011688	13	0.15		
		电	kW·h	0.111742	0.75	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.00026	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.00039	7.54	0		
		机油	kg	0.001801	12	0.02		
		氧气	m3	0.016311	6.99	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005537	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.013896	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.041299	13.48	0.56		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	3.53	3.6		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.960286	1	0.96		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000224	410	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.8832	1	0.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1291.68	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001486	198.41	0.29		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003187	192.4	0.61		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004032	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013617	161.16	2.19		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006040	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	163.58	78.19	0	20.89	41.32	16.358	7.819	0	2.089	4.132
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.48	0	1.57	3.82	14.01	12.48	0	1.57	3.82
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.153601	1.597968	0	1.821474	0.675945
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.159704	0.424062	0	0.741906	0.32616
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.132246	0.004374	0	0.034884	0.031644
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.065313	0.042012	0	0.017442	0.017631
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.063045	0.035559	0	0.017442	0.016821
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2544	2.52	0	0	3.84	0.81	0.641088	0	0	0.976896	0.206064
小计									37.653097	23.558975	0	7.503944	9.975565
清单项目综合单价													78.691581

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.954189	1.3891	5.49		
		技工人工费	元	11.903013	1.3609	16.2		
		高级技工人工费	元	2.734978	1.3688	3.74		
		增加人工费	元	0.640974	1	0.64		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.027466	4.31	0.12		
		型钢(综合)	kg	0.283377	4.67	1.32		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000405	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011443	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011451	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000248	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000348	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021072	6.33	0.13		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008314	21.5	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003646	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002942	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.032334	0.389	0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	砂子	kg	0.097001	0.8	0.08		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005695	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.002955	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.027466	13	0.36		
		电	kW·h	0.123673	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000235	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000695	7.54	0.01		
		机油	kg	0.001627	12	0.02		
		氧气	m3	0.016421	6.99	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005574	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.026597	7.75	0.21		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.05528	21.35	1.18		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn25	m	1.02	4.9	5		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.39	1.7		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	1.041309	1	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000202	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.976722	1	0.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001352	198.41	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00288	192.4	0.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004043	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013025	161.16	2.1		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	111.83	2.07		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006041	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	173.53	115.04	0	25.25	45.64	17.353	11.504	0	2.525	4.564
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0017	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.355971	1.006128	0	1.146854	0.425595
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0017	429.52	157.06	0	274.78	120.8	0.730184	0.267002	0	0.467126	0.20536
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0017	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.083266	0.002754	0	0.021964	0.019924
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0017	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.041123	0.026452	0	0.010982	0.011101
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0017	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.039695	0.022389	0	0.010982	0.010591
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2234	2.52	0	0	3.84	0.81	0.562968	0	0	0.857856	0.180954
小计									23.236307	13.984725	0	5.275664	6.166825
清单项目综合单价													48.663521

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.389928	1.3891	4.71		
		技工人工费	元	10.01467	1.3609	13.63		
		高级技工人工费	元	3.135398	1.3688	4.29		
		增加人工费	元	0.5628	1	0.56		
	材料	型钢(综合)	kg	0.175	4.67	0.82		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00025	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007067	7.5	0.05		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007072	7.1	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000153	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011188	6.33	0.07		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00288	21.5	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002252	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.001817	0.75	0		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.003517	13.37	0.05		
		电	kW·h	0.146103	0.75	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000145	6	0		
		机油	kg	0.001005	12	0.01		
		氧气	m3	0.00846	6.99	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	16.54	0.05		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn32	m	1.02	7.79	7.95		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	2.04	2.21		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	1.178355	1	1.18		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000125	410	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.8576	1	0.86		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000033	1291.68	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000873	198.41	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001778	192.4	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00196	23.29	0.05		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00746	161.16	1.2		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	111.83	2.5		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	030413002005	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	158.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	147.21	0.1	0	0	32.41	14.721	0.01	0	0	3.241

工程量清单综合单价分析表

031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.001	545.63	594.89	0	0	149.84	0.54563	0.59489	0	0	0.14984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1614	2.52	0	0	3.84	0.81	0.406728	0	0	0.619776	0.130734
小计									16.545358	0.69589	0	0.619776	3.717574
清单项目综合单价													21.578598
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.056796	1.3891		0.08		
		技工人工费				元		11.582156	1.3609		15.76		
		高级技工人工费				元		0.217042	1.3688		0.3		
		增加人工费				元		0.406693	1		0.41		
	材料	U型钉				kg		0.004	16		0.06		
		钢丝网 1mm				m2		0.105	5		0.53		
		水				m3		0.0005	4.76		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.00589	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.619722	1		0.62		
项目编码	030413002006	项目名称			凿(压)槽		计量单位		m		工程量		158.3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.19	0.1	0	0	8.41	3.819	0.01	0	0	0.841
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.001	545.63	594.89	0	0	149.84	0.54563	0.59489	0	0	0.14984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0524	2.52	0	0	3.84	0.81	0.132048	0	0	0.201216	0.042444
小计									5.368678	0.69589	0	0.201216	1.229284
清单项目综合单价													7.495068
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.056796	1.3891		0.08		
		技工人工费				元		3.571756	1.3609		4.86		
		高级技工人工费				元		0.217042	1.3688		0.3		
		增加人工费				元		0.131963	1		0.13		
	材料	U型钉				kg		0.004	16		0.06		
		钢丝网 1mm				m2		0.105	5		0.53		
		水				m3		0.0005	4.76		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.00589	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.201087	1		0.2		
项目编码	031001003033	项目名称			不锈钢管		计量单位		m		工程量		2.91
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	160.76	516.58	0	3.21	61.43	16.076	51.658	0	0.321	6.143
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	1.235	0.823	0	0.138	0.322
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0059	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.706017	3.491856	0	3.980258	1.477065
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0059	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.534168	0.926654	0	1.621202	0.71272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0059	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.288982	0.009558	0	0.076228	0.069148
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0059	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.142721	0.091804	0	0.038114	0.038527
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0059	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.137765	0.077703	0	0.038114	0.036757
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2726	2.52	0	0	3.84	0.81	0.686952	0	0	1.046784	0.220806
小计									28.877705	58.234575	0	7.4946	9.769323
清单项目综合单价													104.376203
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.282265	1.3891		5.95		
		技工人工费				元		12.748274	1.3609		17.35		
		高级技工人工费				元		2.89332	1.3688		3.96		
		增加人工费				元		0.686895	1		0.69		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg		0.00543	4.31		0.02		
		型钢(综合)				kg		0.609794	4.67		2.85		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm				kg		0.0061	3.8		0.02		
		钢丝刷				把		0.000871	2.77		0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.0054	6.24		0.03		
		膨胀螺栓(综合)				kg		0.024624	7.5		0.18		
		六角螺栓(综合)				10套		0.0032	5.32		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0.024641	7.1		0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0.000534	4.27		0		
		钢丝刷子				把		0.000069	16.5		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0.039536	6.33		0.25		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg		0.002	8.38		0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0.010448	21.5		0.22		
		合金钢钻头(综合)				个		0.007846	7.2		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张		0.00633	0.75		0		
		水泥 P.042.5				kg		0.004433	0.389		0		
		砂子				kg		0.013265	0.8		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.012254	13.37		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0.000481	7.36		0		
		油麻				kg		0.003093	13		0.04		
		电				kW·h		0.019525	0.75		0.01		
		溶剂汽油				kg		0.000505	6		0		
		汽油 70#~90#				kg		0.000103	7.54		0		
		机油				kg		0.003502	12		0.04		
		氧气				m3		0.026371	6.99		0.18		
		乙炔气				kg		0.00879	16.54		0.15		
		密封油膏				kg		0.003677	7.75		0.03		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm				m		0.010928	13.48		0.15		
		S31603薄壁不锈钢管DN15（含管件）				m		0.986	14.35		14.15		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm				m		0.001	18.48		0.02		
		橡胶软管 DN50				m		0.008	24		0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15				个		1.241	30		37.23		
		截止阀 DN50 PN10				个		0.001	702		0.7		
		法兰 DN50				片		0.001	20		0.02		
		水				m3		0.0266	4.76		0.13		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.355917	1	0.36		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000436	410	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.046697	1	1.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1291.68	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002795	198.41	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006197	192.4	1.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006967	23.29	0.16		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.023785	161.16	3.83		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	13.1	0.3		

项目编码	031001003034	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ	10m	0.1	160.76	375.09	0	3.21	54.36	16.076	37.509	0	0.321	5.436
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	1.235	0.823	0	0.138	0.322
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.78578	3.55104	0	4.04772	1.5021
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.57712	0.94236	0	1.64868	0.7248
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.14514	0.09336	0	0.03876	0.03918
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.1401	0.07902	0	0.03876	0.03738
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245	2.52	0	0	3.84	0.81	0.6174	0	0	0.9408	0.19845
小计									28.94052	44.1635	0	7.48614	9.07953
清单项目综合单价													89.669690

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.325286	1.3891	6.01		
		技工人工费	元	12.897145	1.3609	17.55		
		高级技工人工费	元	2.925399	1.3688	4		
		增加人工费	元	0.617299	1	0.62		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.00948	4.31	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.609	4.67	2.84		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00087	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024592	7.5	0.18		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024609	7.1	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000534	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.00012	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.039895	6.33	0.25		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010742	21.5	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007836	7.2	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.00774	0.389	0		
		砂子	kg	0.02316	0.8	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012238	13.37	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00084	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.0054	13	0.07		
		电	kW·h	0.0195	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000505	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.00018	7.54	0		
		机油	kg	0.003497	12	0.04		
		氧气	m3	0.026801	6.99	0.19		
		乙炔气	kg	0.008934	16.54	0.15		
		密封油膏	kg	0.00642	7.75	0.05		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.01908	13.48	0.26		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.359909	1	0.36		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	410	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.940646	1	0.94		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1291.68	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002791	198.41	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006189	192.4	1.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007061	23.29	0.16		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.023961	161.16	3.86		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	13.1	0.3		

项目编码	031001003035	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	21.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ	10m	0.1	176.44	556.44	0	2.95	66.85	17.644	55.644	0	0.295	6.685
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0047	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.748861	2.781648	0	3.170714	1.176645
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0047	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.018744	0.738182	0	1.291466	0.56776
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.113693	0.073132	0	0.030362	0.030691

工程量清单综合单价分析表

031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.109745	0.061899	0	0.030362	0.029281
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2751	2.52	0	0	3.84	0.81	0.693252	0	0	1.056384	0.222831
小计									39.978601	68.692475	0	7.549912	12.736592
清单项目综合单价													128.957580

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.291244	1.3891	5.96		
		技工人工费	元	12.881765	1.3609	17.53		
		高级技工人工费	元	2.928607	1.3688	4.01		
		增加人工费	元	0.69304	1	0.69		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.007251	4.31	0.03		
		型钢(综合)	kg	0.493437	4.67	2.3		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019925	7.5	0.15		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01994	7.1	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000432	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000092	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032281	6.33	0.2		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008671	21.5	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006349	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005122	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.00592	0.389	0		
		砂子	kg	0.017715	0.8	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009916	13.37	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000642	7.36	0		
		油麻	kg	0.00413	13	0.05		
		电	kW·h	0.015799	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000409	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000138	7.54	0		
		机油	kg	0.002834	12	0.03		
		氧气	m3	0.021951	6.99	0.15		
		乙炔气	kg	0.007317	16.54	0.12		
		密封油膏	kg	0.004911	7.75	0.04		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.014594	13.48	0.2		
		S31603薄壁不锈钢管DN20（含管件）	m	0.986	21.01	20.72		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.389688	1	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000352	410	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.056062	1	1.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002281	198.41	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005014	192.4	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00571	23.29	0.13		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.019582	161.16	3.16		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	13.1	0.28		

项目编码	031001003036	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	10m	0.1	176.44	349.28	0	2.95	56.5	17.644	34.928	0	0.295	5.65
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0047	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.748861	2.781648	0	3.170714	1.176645
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0047	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.018744	0.738182	0	1.291466	0.56776
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.230206	0.007614	0	0.060724	0.055084
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.113693	0.073132	0	0.030362	0.030691
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.109745	0.061899	0	0.030362	0.029281
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.249	2.52	0	0	3.84	0.81	0.62748	0	0	0.95616	0.20169
小计									39.912829	47.976475	0	7.449688	11.680451
清单项目综合单价													107.019443

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.356476	1.3891	6.05		
		技工人工费	元	13.106523	1.3609	17.84		
		高级技工人工费	元	2.976984	1.3688	4.07		
		增加人工费	元	0.627333	1	0.63		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.013167	4.31	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.4935	4.67	2.3		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019928	7.5	0.15		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019942	7.1	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000432	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000167	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032884	6.33	0.21		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009122	21.5	0.2		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00635	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.01075	0.389	0		
		砂子	kg	0.032167	0.8	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009917	13.37	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001167	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.0075	13	0.1		
		电	kW·h	0.015801	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000409	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.00025	7.54	0		
		机油	kg	0.002834	12	0.03		
		氧气	m3	0.022627	6.99	0.16		
		乙炔气	kg	0.007542	16.54	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		密封油膏	kg	0.008917	7.75	0.07		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.0265	13.48	0.36		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.395687	1	0.4		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000353	410	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.955936	1	0.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002281	198.41	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005015	192.4	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005861	23.29	0.14		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.019884	161.16	3.2		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	13.1	0.28		

项目编码	031001003037	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ	10m	0.1	199.66	791.67	0	2.69	83.71	19.966	79.167	0	0.269	8.371
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.307202	3.195936	0	3.642948	1.35189
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.319408	0.848124	0	1.483812	0.65232
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.264492	0.008748	0	0.069768	0.063288
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.130626	0.084024	0	0.034884	0.035262
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.12609	0.071118	0	0.034884	0.033642
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3016	2.52	0	0	3.84	0.81	0.760032	0	0	1.158144	0.244296
小计									30.94395	84.53095	0	6.92834	11.500998
清单项目综合单价													133.904238

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.689731	1.3891	6.51		
		技工人工费	元	14.141713	1.3609	19.25		
		高级技工人工费	元	3.21714	1.3688	4.4		
		增加人工费	元	0.759877	1	0.76		
	材料	型钢(综合)	kg	0.565385	4.67	2.64		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000808	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022831	7.5	0.17		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022847	7.1	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000495	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.036147	6.33	0.23		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009305	21.5	0.2		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007275	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005869	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011362	13.37	0.15		
		电	kW·h	0.018103	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000468	6	0		
		机油	kg	0.003247	12	0.04		
		氧气	m3	0.023986	6.99	0.17		
		乙炔气	kg	0.007995	16.54	0.13		
		S31603薄壁不锈钢管DN32（含管件）	m	0.986	45.69	45.05		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	36	33.73		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0306	4.76	0.15		
		其他材料费	元	0.431284	1	0.43		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000404	410	0.17		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.157908	1	1.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1291.68	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002598	198.41	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005745	192.4	1.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006332	23.29	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021871	161.16	3.52		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003038	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ	10m	0.1	199.66	341.17	0	2.69	61.19	19.966	34.117	0	0.269	6.119
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.307202	3.195936	0	3.642948	1.35189
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.319408	0.848124	0	1.483812	0.65232
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.264492	0.008748	0	0.069768	0.063288
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.130626	0.084024	0	0.034884	0.035262
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.12609	0.071118	0	0.034884	0.033642
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.271	2.52	0	0	3.84	0.81	0.68292	0	0	1.04064	0.21951
小计									30.866838	39.48095	0	6.810836	9.224212
清单项目综合单价													86.382836

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.692905	1.3891	6.52		
		技工人工费	元	14.151408	1.3609	19.26		
		高级技工人工费	元	3.219157	1.3688	4.41		
		增加人工费	元	0.68292	1	0.68		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	4.67	2.65		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00081	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	7.5	0.17		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	7.1	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	6.33	0.23		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	21.5	0.2		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	13.37	0.15		
		电	kW·h	0.018155	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00047	6	0		
		机油	kg	0.003256	12	0.04		
		氧气	m3	0.02405	6.99	0.17		
		乙炔气	kg	0.008017	16.54	0.13		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	36	33.73		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0306	4.76	0.15		
		其他材料费	元	0.431507	1	0.43		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	410	0.17		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.04064	1	1.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1291.68	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002606	198.41	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	192.4	1.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	23.29	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02193	161.16	3.53		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003039	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ	10m	0.1	233.28	1048.13	0	4.76	104.07	23.328	104.813	0	0.476	10.407
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	0.1	20.06	23.33	0	1.61	5.69	2.006	2.333	0	0.161	0.569
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0061	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.865543	3.610224	0	4.115182	1.527135
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0061	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.620072	0.958066	0	1.676158	0.73688
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0061	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.298778	0.009882	0	0.078812	0.071492
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0061	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.147559	0.094916	0	0.039406	0.039833
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.142435	0.080337	0	0.039406	0.038003
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.36	2.52	0	0	3.84	0.81	0.9072	0	0	1.3824	0.2916
小计									37.385687	113.055425	0	8.203264	14.430243
清单项目综合单价													173.074619

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.509112	1.3891	7.65		
		技工人工费	元	16.927424	1.3609	23.04		
		高级技工人工费	元	3.827619	1.3688	5.24		
		增加人工费	元	0.905625	1	0.91		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.012344	4.31	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.631641	4.67	2.95		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000902	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.025506	7.5	0.19		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.025524	7.1	0.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	18.3	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000553	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000234	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.041867	6.33	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012426	21.5	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008127	7.2	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006557	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.019141	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.057344	0.8	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012693	13.37	0.17		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001563	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.048672	13	0.63		
		电	kW·h	0.020225	0.75	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000523	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000391	7.54	0		
		机油	kg	0.003627	12	0.04		
		氧气	m3	0.028496	6.99	0.2		
		乙炔气	kg	0.009499	16.54	0.16		
		密封油膏	kg	0.012734	7.75	0.1		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.024844	34.53	0.86		
		S31603薄壁不锈钢管DN50（含管件）	m	0.987	74.08	73.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	49.33	31.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0376	4.76	0.18		
		其他材料费	元	0.340687	1	0.34		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000451	410	0.18		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	增加机械费	元	1.38	1	1.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002891	198.41	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006419	192.4	1.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007621	23.29	0.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0035	30.77	0.11		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02502	161.16	4.03		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		

项目编码	031001003040	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	233.28	316.96	0	4.76	67.51	23.328	31.696	0	0.476	6.751
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	20.06	23.33	0	1.61	5.69	20.06	23.33	0	1.61	5.69
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.78578	3.55104	0	4.04772	1.5021
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.57712	0.94236	0	1.64868	0.7248
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.14514	0.09336	0	0.03876	0.03918
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.1401	0.07902	0	0.03876	0.03738
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3302	2.52	0	0	3.84	0.81	0.832104	0	0	1.267968	0.267462
小计									55.232224	60.8575	0	9.440308	15.831542
清单项目综合单价													141.361574

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.53089	1.3891	7.68		
		技工人工费	元	17.004224	1.3609	23.14		
		高级技工人工费	元	3.843516	1.3688	5.26		
		增加人工费	元	0.831951	1	0.83		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.013739	4.31	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.63	4.67	2.94		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02544	7.5	0.19		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.025458	7.1	0.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	18.3	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000552	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000261	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04193	6.33	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012629	21.5	0.27		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008106	7.2	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.021304	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.063826	0.8	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01266	13.37	0.17		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001739	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.054174	13	0.7		
		电	kW·h	0.020172	0.75	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000522	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000435	7.54	0		
		机油	kg	0.003618	12	0.04		
		氧气	m3	0.028643	6.99	0.2		
		乙炔气	kg	0.009548	16.54	0.16		
		密封油膏	kg	0.014174	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.027652	34.53	0.95		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	49.33	31.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0376	4.76	0.18		
		其他材料费	元	0.343993	1	0.34		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00045	410	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.267734	1	1.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002884	198.41	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006402	192.4	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007665	23.29	0.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0035	30.77	0.11		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.025039	161.16	4.04		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		

项目编码	031001003041	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	2.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	254.07	2374.12	0	6.66	175.08	25.407	237.412	0	0.666	17.508
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	0.1	35.89	52.37	0	2.03	10.66	3.589	5.237	0	0.203	1.066
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0062	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.945306	3.669408	0	4.182644	1.55217
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0062	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.663024	0.973772	0	1.703636	0.74896
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.303676	0.010044	0	0.080104	0.072664
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.149978	0.096472	0	0.040052	0.040486
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.14477	0.081654	0	0.040052	0.038626

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3863	2.52	0	0	3.84	0.81	0.973476	0	0	1.483392	0.312903
小计									41.54963	249.18695	0	8.72388	22.189409
清单项目综合单价													321.649869
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.938216		1.3891		8.25		
		技工人工费				元	18.182226		1.3609		24.74		
		高级技工人工费				元	4.113895		1.3688		5.63		
		增加人工费				元	0.973437		1		0.97		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.007248		4.31		0.03		
		型钢(综合)				kg	0.650229		4.67		3.04		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm				kg	0.0245		3.8		0.09		
		钢丝刷				把	0.000929		2.77		0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.0095		6.24		0.06		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.026257		7.5		0.2		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0047		5.32		0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.026275		7.1		0.19		
		砂轮片 φ400mm				片	0.013		18.3		0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.00057		4.27		0		
		钢丝刷子				把	0.000275		16.5		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.042718		6.33		0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.002		8.38		0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.013132		21.5		0.28		
		合金钢钻头(综合)				个	0.008366		7.2		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00675		0.75		0.01		
		水泥 P.042.5				kg	0.017477		0.389		0.01		
		砂子				kg	0.052385		0.8		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013067		13.37		0.17		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.001606		7.36		0.01		
		油麻				kg	0.097018		13		1.26		
		电				kW·h	0.02082		0.75		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.000539		6		0		
		汽油 70#~90#				kg	0.000413		7.54		0		
		机油				kg	0.003734		12		0.04		
		氧气				m3	0.031613		6.99		0.22		
		乙炔气				kg	0.010538		16.54		0.17		
		密封油膏				kg	0.011651		7.75		0.09		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	0.014587		55.41		0.81		
		S31603薄壁不锈钢管DN80（含管件）				m	0.987		192.83		190.32		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.001		18.48		0.02		
		橡胶软管 DN50				m	0.008		24		0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80				个	0.463		100.33		46.45		
		截止阀 DN50 PN10				个	0.001		702		0.7		
		法兰 DN50				片	0.001		20		0.02		
		水				m3	0.1307		4.76		0.62		
		其他材料费				元	0.456948		1		0.46		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000464		410		0.19		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.483332		1		1.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000124		1291.68		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003073		198.41		0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006608		192.4		1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.007787		23.29		0.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.005		30.77		0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100				台班	0.0005		234.04		0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002		202.24		0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.0001		26.8		0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.025507		161.16		4.11		
		焊条恒温箱				台班	0.0001		43.89		0		
		手动液压卡压钳				台班	0.036		13.1		0.47		
项目编码	031001003042		项目名称		不锈钢管			计量单位	m		工程量	262	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	254.07	470.89	0	6.66	79.91	25.407	47.089	0	0.666	7.991
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	35.89	52.37	0	2.03	10.66	35.89	52.37	0	2.03	10.66
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0062	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.945306	3.669408	0	4.182644	1.55217
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0062	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.663024	0.973772	0	1.703636	0.74896
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0062	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.303676	0.010044	0	0.080104	0.072664
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0062	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.149978	0.096472	0	0.040052	0.040486
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0062	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.14477	0.081654	0	0.040052	0.038626
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3471	2.52	0	0	3.84	0.81	0.874692	0	0	1.332864	0.281151
小计									73.751846	105.99695	0	10.400352	22.234657
清单项目综合单价													212.383805
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.86125		1.3891		8.14		
		技工人工费				元	17.919401		1.3609		24.39		
		高级技工人工费				元	4.058263		1.3688		5.55		
		增加人工费				元	0.874681		1		0.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.004824		4.31		0.02		
		型钢(综合)				kg	0.651		4.67		3.04		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm				kg	0.0245		3.8		0.09		
		钢丝刷				把	0.00093		2.77		0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.0095		6.24		0.06		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.026288		7.5		0.2		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0047		5.32		0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.026307		7.1		0.19		
		砂轮片 φ400mm				片	0.013		18.3		0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.00057		4.27		0		
		钢丝刷子				把	0.000183		16.5		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.042384		6.33		0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.002		8.38		0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.012332		21.5		0.27		
		合金钢钻头(综合)				个	0.008376		7.2		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.006758		0.75		0.01		
		水泥 P.042.5				kg	0.011634		0.389		0		
		砂子				kg	0.03487		0.8		0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.013082		13.37		0.17		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.001069		7.36		0.01		
		油麻				kg	0.06458		13		0.84		
		电				kW·h	0.020844		0.75		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.000539		6		0		
		汽油 70#~90#				kg	0.000275		7.54		0		
		机油				kg	0.003739		12		0.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		氧气	m3	0.030723	6.99	0.21		
		乙炔气	kg	0.010241	16.54	0.17		
		密封油膏	kg	0.007756	7.75	0.06		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.00971	55.41	0.54		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	100.33	46.45		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.1307	4.76	0.62		
		其他材料费	元	0.440797	1	0.44		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000465	410	0.19		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.332848	1	1.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000124	1291.68	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003077	198.41	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006615	192.4	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007627	23.29	0.18		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	30.77	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0005	234.04	0.12		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.025367	161.16	4.09		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	13.1	0.47		

项目编码	031001006042	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	213.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	59.21	0	15.07	35.62	14.379	5.921	0	1.507	3.562
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0059	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.706017	3.491856	0	3.980258	1.477065
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0059	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.534168	0.926654	0	1.621202	0.71272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0059	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.288982	0.009558	0	0.076228	0.069148
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0059	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.142721	0.091804	0	0.038114	0.038527
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0059	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.137765	0.077703	0	0.038114	0.036757
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2588	2.52	0	0	3.84	0.81	0.652176	0	0	0.993792	0.209628
小计									38.260929	19.904575	0	9.869608	10.075145
清单项目综合单价													78.110257

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.087332	1.3891	5.68		
		技工人工费	元	12.084418	1.3609	16.45		
		高级技工人工费	元	2.741969	1.3688	3.75		
		增加人工费	元	0.652116	1	0.65		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.009608	4.31	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.609017	4.67	2.84		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00087	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024593	7.5	0.18		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02461	7.1	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000534	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000122	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.039909	6.33	0.25		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010752	21.5	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007836	7.2	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.007845	0.389	0		
		砂子	kg	0.023474	0.8	0.02		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012238	13.37	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000851	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.005473	13	0.07		
		电	kW·h	0.1212	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000505	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000182	7.54	0		
		机油	kg	0.003497	12	0.04		
		氧气	m3	0.026816	6.99	0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.009039	16.54	0.15		
		密封油膏	kg	0.006507	7.75	0.05		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.019339	13.48	0.26		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn15	m	1.02	3.28	3.35		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.990041	1	0.99		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	410	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.993701	1	0.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1291.68	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002791	198.41	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006189	192.4	1.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007064	23.29	0.16		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.023968	161.16	3.86		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006043	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	61.76	0	15.07	35.75	14.379	6.176	0	1.507	3.575
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	1.235	0.823	0	0.138	0.322
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0048	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.828624	2.840832	0	3.238176	1.20168
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0048	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.061696	0.753888	0	1.318944	0.57984
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.116112	0.074688	0	0.031008	0.031344
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.11208	0.063216	0	0.031008	0.029904
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.25	2.52	0	0	3.84	0.81	0.63	0	0	0.96	0.2025
小计									25.667716	11.8954	0	7.521052	6.747824
清单项目综合单价													51.831992

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.926264	1.3891	5.45		
		技工人工费	元	11.617963	1.3609	15.81		
		高级技工人工费	元	2.646525	1.3688	3.62		
		增加人工费	元	0.627529	1	0.63		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.01549	4.31	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.494118	4.67	2.31		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000706	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019953	7.5	0.15		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019967	7.1	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000433	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000196	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033159	6.33	0.21		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009308	21.5	0.2		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006358	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005129	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.012647	0.389	0		
		砂子	kg	0.037843	0.8	0.03		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009929	13.37	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001373	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.008824	13	0.11		
		电	kW·h	0.117521	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000409	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000294	7.54	0		
		机油	kg	0.002838	12	0.03		
		氧气	m3	0.022916	6.99	0.16		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.007739	16.54	0.13		
		密封油膏	kg	0.01049	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.031176	13.48	0.42		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	3.53	3.6		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.980125	1	0.98		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000353	410	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.956235	1	0.96		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002284	198.41	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005021	192.4	0.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005926	23.29	0.14		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.020024	161.16	3.23		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006044	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	173.53	115.04	0	25.25	45.64	17.353	11.504	0	2.525	4.564
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0053	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.227439	3.136752	0	3.575486	1.326855
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0053	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.276456	0.832418	0	1.456334	0.64024
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.259594	0.008586	0	0.068476	0.062116
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.128207	0.082468	0	0.034238	0.034609
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.123755	0.069801	0	0.034238	0.033019
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2744	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691488	0	0	1.053696	0.222264
小计									28.130039	16.790025	0	8.982368	7.632403
清单项目综合单价													61.534835

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.13899	1.3891	5.75		
		技工人工费	元	12.302116	1.3609	16.74		
		高级技工人工费	元	3.611314	1.3688	4.94		
		增加人工费	元	0.691366	1	0.69		
		型钢(综合)	kg	0.556154	4.67	2.6		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022458	7.5	0.17		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022474	7.1	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000487	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035557	6.33	0.23		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009153	21.5	0.2		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007156	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005773	0.75	0		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011176	13.37	0.15		
		电	kW·h	0.158308	0.75	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000461	6	0		
		机油	kg	0.003194	12	0.04		
		氧气	m3	0.023619	6.99	0.17		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.007973	16.54	0.13		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn32	m	1.02	7.79	7.95		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	2.04	2.21		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	1.231009	1	1.23		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000397	410	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.05351	1	1.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002558	198.41	0.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005652	192.4	1.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006229	23.29	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02153	161.16	3.47		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	111.83	2.5		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	030413002007	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	113.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	147.21	0.1	0	0	32.41	14.721	0.01	0	0	3.241
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1614	2.52	0	0	3.84	0.81	0.406728	0	0	0.619776	0.130734
小计									16.599921	0.755379	0	0.619776	3.732558
清单项目综合单价													21.707634

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费	元	11.582211	1.3609	15.76		
		普工人工费	元	0.056821	1.3891	0.08		
		高级技工人工费	元	0.217137	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.406702	1	0.41		
	材料	其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		U型钉	kg	0.004002	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105046	5	0.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005893	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.619736	1	0.62		

项目编码	030413002008	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	113.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.19	0.1	0	0	8.41	3.819	0.01	0	0	0.841
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0524	2.52	0	0	3.84	0.81	0.132048	0	0	0.201216	0.042444
小计									5.423241	0.755379	0	0.201216	1.244268
清单项目综合单价													7.624104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056821	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	3.571811	1.3609	4.86		
		高级技工人工费	元	0.217137	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.13197	1	0.13		
	材料	U型钉	kg	0.004002	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105046	5	0.53		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005893	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.201097	1	0.2		

项目编码	031003001043	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ	个	1	9.97	76.13	0	0	6.01	9.97	76.13	0	0	6.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0997	2.52	0	0	3.84	0.81	0.251244	0	0	0.382848	0.080757
小计									10.221244	76.13	0	0.382848	6.090757
清单项目综合单价													92.824849

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.772	1.3609	6.49		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
		增加人工费	元	0.251244	1	0.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		304不锈钢截止阀 DN15	个	1.01	73	73.73		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	增加机械费			元	0.382848	1	0.38			
项目编码	031003001044	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	48	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	10.15	98.51	0	0	7.16	10.15	98.51	0	0	7.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.102	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25704	0	0	0.39168	0.08262
小计									10.40704	98.51	0	0.39168	7.24262
清单项目综合单价													116.55134
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.412		1.3891		1.96		
		技工人工费				元	4.901		1.3609		6.67		
		高级技工人工费				元	1.111		1.3688		1.52		
		增加人工费				元	0.25578		1		0.26		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507		0.1		0.15		
		锯条				根	0.056		0.77		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01		2.23		2.25		
		304不锈钢截止阀 DN20				个	1.01		95		95.95		
		其他材料费				元	0.112		1		0.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.38976		1		0.39		
项目编码	031003001045	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	5			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	12.16	128.16	0	0	9.08	12.16	128.16	0	0	9.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.122	2.52	0	0	3.84	0.81	0.30744	0	0	0.46848	0.09882
小计									12.46744	128.16	0	0.46848	9.17882
清单项目综合单价													150.27474
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.739		1.3891		2.42		
		技工人工费				元	5.856		1.3609		7.97		
		高级技工人工费				元	1.29		1.3688		1.77		
		增加人工费				元	0.306432		1		0.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004		7.49		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883		0.1		0.19		
		锯条				根	0.12		0.77		0.09		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01		3.35		3.38		
		304不锈钢截止阀 DN25				个	1.01		123		124.23		
		其他材料费				元	0.24		1		0.24		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.466944		1		0.47		
项目编码	031003001046	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	186.37	0	0	12.65	15.12	186.37	0	0	12.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	186.37	0	0.580608	12.772472
清单项目综合单价													215.224104
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.176		1.3891		3.02		
		技工人工费				元	7.223		1.3609		9.83		
		高级技工人工费				元	1.657		1.3688		2.27		
		增加人工费				元	0.381024		1		0.38		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006		7.49		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412		0.1		0.24		
		锯条				根	0.16		0.77		0.12		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01		4.84		4.89		
		304不锈钢截止阀 DN32				个	1.01		179		180.79		
		其他材料费				元	0.29		1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.580608		1		0.58		
项目编码	031003003119	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个		工程量	5			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	1763.16	0	38.26	114.73	109.05	1763.16	0	38.26	114.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0905	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74806	0	0	4.18752	0.883305
小计									111.79806	1763.16	0	42.44752	115.613305
清单项目综合单价													2033.018885
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	15.451		1.3891		21.46		
		技工人工费				元	52.313		1.3609		71.19		
		高级技工人工费				元	11.982		1.3688		16.4		
		增加人工费				元	2.74806		1		2.75		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18		6.24		1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24		1.16		9.56		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.42		8.36		3.51		
		清油 C01-1				kg	0.015		19.2		0.29		
		氧气(工业用)				m3	0.04		19.58		0.78		
		乙炔气				kg	0.014		16.54		0.23		
		不锈钢闸阀 DN65				个	1		1714.33		1714.33		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2		16.22		32.44		
		其他材料费				元	0.9		1		0.9		
	主材												
	设备												
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23		166.34		38.26		

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	4.18752	1	4.19		
项目编码	031003003120	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˆ	个	1	125.52	2184.65	0	38.26	139.42	125.52	2184.65	0	38.26	139.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	2184.65	0	43.079968	140.436712
清单项目综合单价													2496.849784
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	17.737	1.3891		24.64				
		技工人工费			元	60.215	1.3609		81.95				
		高级技工人工费			元	13.827	1.3688		18.93				
		增加人工费			元	3.163104	1		3.16				
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26	6.24		1.62				
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48	1.16		19.12				
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49	8.36		4.1				
		清油 C01-1			kg	0.015	19.2		0.29				
		氧气(工业用)			m3	0.06	19.58		1.17				
		乙炔气			kg	0.02	16.54		0.33				
		不锈钢闸阀 DN80			个	1	2075		2075				
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2	41		82				
		其他材料费			元	1.02	1		1.02				
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23	166.34		38.26				
		增加机械费			元	4.819968	1		4.82				
项目编码	031003003121	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˆ	个	1	81.15	406.38	0	21.62	39.63	81.15	406.38	0	21.62	39.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	406.38	0	24.73616	40.287315
清单项目综合单价													554.598455
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	11.536	1.3891		16.02				
		技工人工费			元	38.96	1.3609		53.02				
		高级技工人工费			元	8.848	1.3688		12.11				
		增加人工费			元	2.04498	1		2.04				
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.14	6.24		0.87				
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24	1.16		9.56				
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.21	8.36		1.76				
		锯条			根	0.16	0.77		0.12				
		清油 C01-1			kg	0.015	19.2		0.29				
		对夹式旋启双瓣式止回阀 DN50			个	1	366.67		366.67				
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6			片	2	13.18		26.36				
		其他材料费			元	0.75	1		0.75				
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.13	166.34		21.62				
		增加机械费			元	3.11616	1		3.12				
项目编码	031003013003	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˆ	个	1	125.52	713.65	0	38.26	65.87	125.52	713.65	0	38.26	65.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	713.65	0	43.079968	66.886712
清单项目综合单价													952.299784
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	17.737	1.3891		24.64				
		技工人工费			元	60.215	1.3609		81.95				
		高级技工人工费			元	13.827	1.3688		18.93				
		增加人工费			元	3.163104	1		3.16				
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26	6.24		1.62				
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48	1.16		19.12				
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49	8.36		4.1				
		清油 C01-1			kg	0.015	19.2		0.29				
		氧气(工业用)			m3	0.06	19.58		1.17				
		乙炔气			kg	0.02	16.54		0.33				
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2	41		82				
		水表 DN65			个	1	604		604				
		其他材料费			元	1.02	1		1.02				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	4.819968	1		4.82				
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23	166.34		38.26				
项目编码	031003013004	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˆ	个	1	125.52	784.32	0	38.26	69.4	125.52	784.32	0	38.26	69.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2552	2.52	0	0	3.84	0.81	3.163104	0	0	4.819968	1.016712
小计									128.683104	784.32	0	43.079968	70.416712
清单项目综合单价													1026.499784
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	17.737	1.3891		24.64				
		技工人工费			元	60.215	1.3609		81.95				
		高级技工人工费			元	13.827	1.3688		18.93				
		增加人工费			元	3.163104	1		3.16				
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26	6.24		1.62				
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48	1.16		19.12				
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49	8.36		4.1				
		清油 C01-1			kg	0.015	19.2		0.29				
		氧气(工业用)			m3	0.06	19.58		1.17				
		乙炔气			kg	0.02	16.54		0.33				

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	41	82		
		水表 DN80	个	1	674.67	674.67		
		其他材料费	元	1.02	1	1.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	4.819968	1	4.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	166.34	38.26		

项目编码	031003010016	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-308换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	根	1	36.53	116.84	0	0	13.88	36.53	116.84	0	0	13.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3653	2.52	0	0	3.84	0.81	0.920556	0	0	1.402752	0.295893
小计									37.450556	116.84	0	1.402752	14.175893

清单项目综合单价 169.869201

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.444	1.3891	7.56		
		技工人工费	元	17.575	1.3609	23.92		
		高级技工人工费	元	3.69	1.3688	5.05		
		增加人工费	元	0.920556	1	0.92		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.122	6.24	0.76		
		二硫化钼	kg	0.002	90	0.18		
		波纹软接（不锈钢材质）DN20	根	1	115.67	115.67		
		其他材料费	元	0.229	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.402752	1	1.4		

项目编码	031003010017	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-311换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	根	1	49.06	410.9	0	0	31.35	49.06	410.9	0	0	31.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4906	2.52	0	0	3.84	0.81	1.236312	0	0	1.883904	0.397386
小计									50.296312	410.9	0	1.883904	31.747386

清单项目综合单价 494.827602

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.184	1.3891	9.98		
		技工人工费	元	23.706	1.3609	32.26		
		高级技工人工费	元	4.979	1.3688	6.82		
		增加人工费	元	1.236312	1	1.24		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.294	6.24	1.83		
		二硫化钼	kg	0.002	90	0.18		
		波纹软接（不锈钢材质）DN40	根	1	408.33	408.33		
		其他材料费	元	0.56	1	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.883904	1	1.88		

项目编码	031003010018	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-312换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	根	1	54.91	521.21	0	0	38.15	54.91	521.21	0	0	38.15
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5491	2.52	0	0	3.84	0.81	1.383732	0	0	2.108544	0.444771
小计									56.293732	521.21	0	2.108544	38.594771

清单项目综合单价 618.207047

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.049	1.3891	11.18		
		技工人工费	元	26.569	1.3609	36.16		
		高级技工人工费	元	5.534	1.3688	7.57		
		增加人工费	元	1.383732	1	1.38		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.343	6.24	2.14		
		二硫化钼	kg	0.002	90	0.18		
		波纹软接（不锈钢材质）DN50	根	1	518.33	518.33		
		其他材料费	元	0.563	1	0.56		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.108544	1	2.11		

项目编码	031003010019	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030601-314换	金属软管安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	根	1	63.89	755.67	0	0	51.85	63.89	755.67	0	0	51.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6389	2.52	0	0	3.84	0.81	1.610028	0	0	2.453376	0.517509
小计									65.500028	755.67	0	2.453376	52.367509

清单项目综合单价 875.990913

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.469	1.3891	13.15		
		技工人工费	元	30.791	1.3609	41.9		
		高级技工人工费	元	6.456	1.3688	8.84		
		增加人工费	元	1.610028	1	1.61		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.569	6.24	3.55		
		二硫化钼	kg	0.003	90	0.27		
		波纹软接（不锈钢材质）DN80	根	1	751.67	751.67		
		其他材料费	元	0.177	1	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.453376	1	2.45		

项目编码	031003009015	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-196换	法兰式套筒伸缩器安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 -	个	1	75.31	1314.8	0	38.26	84.88	75.31	1314.8	0	38.26	84.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7531	2.52	0	0	3.84	0.81	1.897812	0	0	2.891904	0.610011
小计									77.207812	1314.8	0	41.151904	85.490011
清单项目综合单价													1518.649727
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	10.662		1.3891		14.81		
		技工人工费				元	36.105		1.3609		49.14		
		高级技工人工费				元	8.301		1.3688		11.36		
		增加人工费				元	1.897812		1		1.9		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26		6.24		1.62		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48		1.16		19.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49		8.36		4.1		
		锯条				根	0.4		0.77		0.31		
		清油 C01-1				kg	0.06		19.2		1.15		
		氧气(工业用)				m3	0.06		19.58		1.17		
		乙炔气				kg	0.02		16.54		0.33		
		不锈钢法兰波纹伸缩器DN80				个	1		1204		1204		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2		41		82		
		其他材料费				元	1		1		1		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.891904		1		2.89		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23		166.34		38.26		
项目编码	031004014002	项目名称		给、排水附(配)件			计量单位		个(组)		工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 -	10个	0.1	218.13	937.11	0	0	94.87	21.813	93.711	0	0	9.487
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2182	2.52	0	0	3.84	0.81	0.549864	0	0	0.837888	0.176742
小计									22.362864	93.711	0	0.837888	9.663742
清单项目综合单价													126.575494
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.0902		1.3891		4.29		
		技工人工费				元	10.4626		1.3609		14.24		
		高级技工人工费				元	2.3973		1.3688		3.28		
		增加人工费				元	0.549684		1		0.55		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6		0.56		0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1		21.35		2.14		
		不锈钢密闭式地漏DN50				个	1		58		58		
		其他材料费				元	0.04		1		0.04		
		存水弯DN50				个	1		33.2		33.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.837614		1		0.84		
项目编码	031004014003	项目名称		给、排水附(配)件			计量单位		个(组)		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 -	10个	0.1	431.11	1252.47	0	0	157.51	43.111	125.247	0	0	15.751
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4312	2.52	0	0	3.84	0.81	1.086624	0	0	1.655808	0.349272
小计									44.197624	125.247	0	1.655808	16.100272
清单项目综合单价													187.200704
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	6.1049		1.3891		8.48		
		技工人工费				元	20.6801		1.3609		28.14		
		高级技工人工费				元	4.7391		1.3688		6.49		
		增加人工费				元	1.086404		1		1.09		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65		0.56		0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1		34.53		3.45		
		其他材料费				元	0.06		1		0.06		
		不锈钢密闭式地漏DN75				个	1		79		79		
		存水弯DN75				个	1		42.37		42.37		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.655472		1		1.66		
项目编码	031208002043	项目名称		管道绝热			计量单位		m3		工程量	2.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80 -	m3	1	710.65	1757.63	0	0	244.3	710.65	1757.63	0	0	244.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.1066	2.52	0	0	3.84	0.81	17.908632	0	0	27.289344	5.756346
小计									728.558632	1757.63	0	27.289344	250.056346
清单项目综合单价													2763.534322
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	145.698		1.3891		202.39		
		技工人工费				元	300.396		1.3609		408.81		
		高级技工人工费				元	72.654		1.3688		99.45		
		增加人工费				元	17.9084		1		17.91		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	3.85		29.7		114.35		
		难燃B1级发泡橡塑保温				m3	1.03		1556		1602.68		
		贴缝胶带 9m				卷	3.25		12		39		
		其他材料费				元	1.6		1		1.6		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	27.28899		1		27.29		
项目编码	031208002044	项目名称		管道绝热			计量单位		m3		工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80 -	m3	1	710.65	154.95	0	0	164.17	710.65	154.95	0	0	164.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.1065	2.52	0	0	3.84	0.81	17.90838	0	0	27.28896	5.756265
小计									728.55838	154.95	0	27.28896	169.926265
清单项目综合单价													1080.723605
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	145.698	1.3891	202.39		
		技工人工费	元	300.396	1.3609	408.81		
		高级技工人工费	元	72.654	1.3688	99.45		
		增加人工费	元	17.90838	1	17.91		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.85	29.7	114.35		
		贴缝胶带 9m	卷	3.25	12	39		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	27.28896	1	27.29		

项目编码	031004004009	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 普通R7水龙头 橱柜式洗涤池	10组	0.1	578.75	52877.07	0	0	2771.24	57.875	5287.707	0	0	277.124
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	5287.707	0	2.222592	277.592828

清单项目综合单价								5626.855996
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.458464	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		普通水嘴 DN15	个	1.01	15	15.15		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		橱柜式洗碗池	个	1.01	5114.33	5165.47		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.222421	1	2.22		

项目编码	031004004010	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-6换	洗涤盆 普通R7水龙头 红外感应龙头 台面式	10组	0.1	716.08	21854.09	0	0	1250.31	71.608	2185.409	0	0	125.031
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7161	2.52	0	0	3.84	0.81	1.804572	0	0	2.749824	0.580041
小计									73.412572	2185.409	0	2.749824	125.611041

清单项目综合单价								2387.182437
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.1302	1.3891	14.07		
		技工人工费	元	34.3586	1.3609	46.76		
		高级技工人工费	元	7.8735	1.3688	10.78		
		增加人工费	元	1.804509	1	1.8		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		红外感应龙头	个	1.01	1575	1590.75		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		台面式洗手盆（配感应式水龙头）	个	1.01	480	484.8		
		其他材料费	元	2.0496	1	2.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.749728	1	2.75		

项目编码	031004004011	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	1	821.49	14815.78	0	0	921.6	821.49	14815.78	0	0	921.6
18290435	龙头 DN15 红外感应龙头	个	1	0	1575	0	0	78.75	0	1575	0	0	78.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8215	2.52	0	0	3.84	0.81	2.07018	0	0	3.15456	0.665415
小计									823.56018	16390.78	0	3.15456	1001.015415

清单项目综合单价								18218.510155
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.6216	1.3891	16.14		
		技工人工费	元	39.4127	1.3609	53.64		
		高级技工人工费	元	9.0358	1.3688	12.37		
		增加人工费	元	2.070155	1	2.07		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	19	19.1		
		膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	4.5	18.72		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	21.65	21.76		
		红外感应龙头	个	1	1575	1575		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		柜式洗手盆（感应龙头）（一位）	个	1.01	1332.67	1346		
		其他材料费	元	2.628	1	2.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.154522	1	3.15		

项目编码	031004004012	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	0.1	821.49	23713.88	0	0	1366.5	82.149	2371.388	0	0	136.65
18290435	龙头 DN15 红外感应龙头	个	2	0	1575	0	0	78.75	0	3150	0	0	157.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8215	2.52	0	0	3.84	0.81	2.07018	0	0	3.15456	0.665415
小计									84.21918	5521.388	0	3.15456	294.815415

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									5903.577155
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	11.6216	1.3891	16.14			
		技工人工费	元	39.4127	1.3609	53.64			
		高级技工人工费	元	9.0358	1.3688	12.37			
		增加人工费	元	2.07018	1	2.07			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11			
		存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	19	19.1			
		膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	4.5	18.72			
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17			
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4			
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	21.65	21.76			
		红外感应龙头	个	2	1575	3150			
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7			
		柜式洗手盆（感应龙头）（二位）	个	1.01	2213.67	2235.81			
		其他材料费	元	2.628	1	2.63			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	3.15456	1	3.15			
项目编码	031004004013	项目名称	洗涤盆		计量单位	组	工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 待水龙头 2位医用不锈钢污洗池（单	10组	0.1	578.75	57156.14	0	0	2985.19	57.875	5715.614	0	0	298.519
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	5715.614	0	2.222592	298.987828

清单项目综合单价									6076.157996
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38			
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78			
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71			
		增加人工费	元	1.45845	1	1.46			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15			
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62			
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56			
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26			
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39			
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64			
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24			
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41			
		普通水嘴 DN15	个	1.01	15	15.15			
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35			
		其他材料费	元	4.477	1	4.48			
		医用不锈钢污洗池（单人位）	个	1.01	5538	5593.38			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	2.2224	1	2.22			
项目编码	031004004014	项目名称	洗涤盆		计量单位	组	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 待水龙头 2位医用不锈钢污洗池（双	10组	0.1	578.75	70104.34	0	0	3632.6	57.875	7010.434	0	0	363.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	7010.434	0	2.222592	363.728828

清单项目综合单价									7435.718996
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38			
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78			
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71			
		增加人工费	元	1.458576	1	1.46			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15			
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62			
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56			
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26			
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39			
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64			
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24			
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41			
		普通水嘴 DN15	个	1.01	15	15.15			
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35			
		医用不锈钢污洗池（双人位）	个	1.01	6820	6888.2			
		其他材料费	元	4.477	1	4.48			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	2.222592	1	2.22			
项目编码	031004004015	项目名称	洗涤盆		计量单位	组	工程量	18	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 待水龙头 2位医用感应刷手池（	10组	0.1	578.75	211150.84	0	0	10684.93	57.875	21115.084	0	0	1068.493
020006-57	石材洗漱台制作、安装 钢骨架安装	t	0.04	3094.51	4685.34	0	175.93	927.16	123.7804	187.4136	0	7.0372	37.0864
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.817	2.52	0	0	3.84	0.81	4.57884	0	0	6.97728	1.47177
小计									186.23424	21302.4976	0	14.01448	1107.05117

清单项目综合单价									22609.79749
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	15.0924	1.3891	20.96			
		技工人工费	元	88.18156	1.3609	120.01			
		高级技工人工费	元	29.722	1.3688	40.68			
		增加人工费	元	4.57772	1	4.58			
	材料	角钢(综合)	t	0.0424	3738	158.49			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15			
		膨胀螺栓(综合)	套	2.02524	1.25	2.53			
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62			
		合金钢钻头 10mm	个	0.89348	18	16.08			
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.98056	8.62	8.45			
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56			
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26			
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39			
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64			
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24			
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41			
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35			
		2位医用感应刷手池（含龙头、恒温混水阀、移动单口台式紧急洗眼器）	个	1.01	20800	21008			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	类别	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8556	1	1.86		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0408	172.48	7.04		
		增加机械费	元	6.975573	1	6.98		

项目编码	031004004016	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 拖布池龙头 不锈钢拖	10组	0.1	578.75	16675.34	0	0	961.15	57.875	1667.534	0	0	96.115
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	1667.534	0	2.222592	96.583828
清单项目综合单价									1825.673996				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.45845	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		拖布池龙头	个	1.01	170	171.7		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		不锈钢拖布池(单人位)	个	1.01	1375	1388.75		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.2224	1	2.22		

项目编码	031004004017	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 拖布池龙头 不锈钢拖	10组	0.1	578.75	23795.84	0	0	1317.18	57.875	2379.584	0	0	131.718
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	2379.584	0	2.222592	132.186828
清单项目综合单价									2573.326996				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.458576	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
		不锈钢拖布池(双人位)	个	1.01	2080	2100.8		
		拖布池龙头	个	1.01	170	171.7		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.222592	1	2.22		

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 ^	10套	0.1	834.95	22354.01	0	0	1301.47	83.495	2235.401	0	0	130.147
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.835	2.52	0	0	3.84	0.81	2.1042	0	0	3.2064	0.67635
小计									85.5992	2235.401	0	3.2064	130.82335
清单项目综合单价									2455.029950				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.9803	1.3891	16.64		
		技工人工费	元	40.6113	1.3609	55.27		
		高级技工人工费	元	8.4636	1.3688	11.58		
		增加人工费	元	2.104074	1	2.1		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	0.34	0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	2.06	0.07	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.024	7.2	0.17		
		锯条(各种规格)	根	0.2	0.77	0.15		
		防水密封胶	支	0.5	9.89	4.95		
		电	kW·h	0.032	0.75	0.02		
		金属软管 DN15	根	1.01	1.79	1.81		
		螺纹管件 DN15	个	1.01	0	0		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		大便器排水接头	个	1.01	5.2	5.25		
		座便器桶盖	套	1.01	410	414.1		
		连体坐便器进水阀配件	套	1.01	15	15.15		
		连体坐便器	个	1.01	1740	1757.4		
		水	m3	0.012	4.76	0.06		
		其他材料费	元	0.3	1	0.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.206208	1	3.21		

项目编码	031004007002	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀 ^	10套	0.1	522.46	29491.12	0	0	1589.55	52.246	2949.112	0	0	158.955
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5225	2.52	0	0	3.84	0.81	1.3167	0	0	2.0064	0.423225
小计									53.5627	2949.112	0	2.0064	159.378225

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									3164.059325
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3887	1.3891	10.26			
		技工人工费	元	25.0808	1.3609	34.13			
		高级技工人工费	元	5.7349	1.3688	7.85			
		增加人工费	元	1.316616	1	1.32			
	材料	铅板 δ=2.6mm~3.0mm	kg	0.04	23.75	0.95			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.06	7.49	0.45			
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34			
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26			
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4			
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.005	13.5	13.57			
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	1.01	26	26.26			
		喷水鸭嘴 DN50	个	1.01	15	15.15			
		小便器感应冲洗阀	个	1.01	1302.5	1315.53			
		小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	1.005	152	152.76			
		挂墙式感应一体小便器	个	1.01	1406.33	1420.39			
		其他材料费	元	1.0608	1	1.06			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	2.006272	1	2.01			

项目编码	031004010002	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	291.61	6899.19	0	0	409.14	29.161	689.919	0	0	40.914
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2917	2.52	0	0	3.84	0.81	0.735084	0	0	1.120128	0.236277
小计									29.896084	689.919	0	1.120128	41.150277

清单项目综合单价									762.085489
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	4.1237	1.3891	5.73			
		技工人工费	元	13.9914	1.3609	19.04			
		高级技工人工费	元	3.2087	1.3688	4.39			
		增加人工费	元	0.734853	1	0.73			
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17			
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26			
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6			
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.29	12.03			
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6			
		淋浴器	个	1	654.33	654.33			
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	1.119776	1	1.12			

项目编码	011501B002018	项目名称	其他柜	计量单位	m2	工程量	4.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 1.5mm厚铝单板	100m2	0.0064	982.18	20841.83	0	0	1258.27	6.285952	133.387712	0	0	8.052928
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 6mm水泥纤维板	100m2	0.0064	982.18	3332.94	0	0	382.82	6.285952	21.330816	0	0	2.450048
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 20mm厚蜂窝铝板	100m2	0.0075	982.18	54280.29	0	0	2930.19	7.36635	407.102175	0	0	21.976425
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 12mm厚蜂窝铝板	100m2	0.01	982.18	40261.94	0	0	2229.27	9.8218	402.6194	0	0	22.2927
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积S(m2) S≤0.5	10扇	0.228	839.32	4152.01	0	0	392.34	191.36496	946.65828	0	0	89.45352
020006-24	抽屉五金 拉手	10个	1	130.41	62.18	0	0	31.82	130.41	62.18	0	0	31.82
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.01	2074.47	4973.41	0	0	705.26	20.7447	49.7341	0	0	7.0526
020003-32	石膏板基层 墙面	100m2	0.0089	940.7	1239.43	0	0	269.02	8.37223	11.030927	0	0	2.394278
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7105	2.52	0	0	3.84	0.81	6.83046	0	0	10.40832	2.195505
小计									387.482404	2034.04341	0	10.40832	187.688004

清单项目综合单价									2619.622138
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费	元	4.119158	1.3891	5.72			
		技工人工费	元	10.887148	1.3609	14.82			
		高级技工人工费	元	3.295587	1.3688	4.51			
		普工人工费(装饰)	元	26.061165	1.3891	36.2			
		技工人工费(装饰)	元	65.283501	1.3609	88.84			
		高级技工人工费(装饰)	元	88.365426	1.3688	120.95			
		增加人工费	元	6.830371	1	6.83			
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.053539	12	0.64			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.147236	10	1.47			
		拉手(成品)	个	2.020202	6	12.12			
		铰链(平开)	付	4.632242	10	46.32			
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.042715	750	32.04			
		1.5mm厚铝单板	m2	0.642909	200	128.58			
		6mm水泥纤维板	m2	0.642909	31.71	20.39			
		20mm厚蜂窝铝板	m2	0.764485	521.4	398.6			
		12mm厚蜂窝铝板	m2	0.968485	386.66	374.47			
		石膏板 δ=9.5mm	m2	0.933657	10	9.34			
		12mm蜂窝复合板柜门(成品)	m2	2.270707	386.66	877.99			
		玻璃胶 300mL	支	0.016162	12	0.19			
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.040635	8.35	0.34			
		水	m3	0.004283	4.76	0.02			
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.019135	363.82	6.96			
		其他材料费(按百分比计算)	元	38.471464	1	38.47			
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	10.408184	1	10.41			

项目编码	031001003043	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	233.28	1048.13	0	4.76	104.07	23.328	104.813	0	0.476	10.407
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.270283	2.426544	0	2.765942	1.026435
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.761032	0.643946	0	1.126598	0.49528
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.200818	0.006642	0	0.052972	0.048052

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.099179	0.063796	0	0.026486	0.026773
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.095735	0.053997	0	0.026486	0.025543
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3181	2.52	0	0	3.84	0.81	0.801612	0	0	1.221504	0.257661
小计									32.626759	109.163925	0	5.930888	13.036044
清单项目综合单价													160.757616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.8893	1.3891	6.79		
		技工人工费	元	14.943593	1.3609	20.34		
		高级技工人工费	元	3.415593	1.3688	4.68		
		增加人工费	元	0.801386	1	0.8		
	材料	型钢(综合)	kg	0.428796	4.67	2		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000613	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017315	7.5	0.13		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017327	7.1	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	18.3	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000376	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027414	6.33	0.17		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007057	21.5	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005517	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004451	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008617	13.37	0.12		
		电	kW·h	0.01373	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000355	6	0		
		机油	kg	0.002463	12	0.03		
		氧气	m3	0.018554	6.99	0.13		
		乙炔气	kg	0.006185	16.54	0.1		
		S31603薄壁不锈钢管DN50（含管件）	m	0.987	74.08	73.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	49.33	31.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0376	4.76	0.18		
		其他材料费	元	0.281415	1	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000306	410	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.22116	1	1.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1291.68	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001995	198.41	0.4		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004357	192.4	0.84		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004803	23.29	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	30.77	0.11		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016829	161.16	2.71		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		

项目编码	031001006045	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径 dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	230.91	269.71	0	29.14	66.26	23.091	26.971	0	2.914	6.626
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	20.06	23.33	0	1.61	5.69	20.06	23.33	0	1.61	5.69
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.233364	1.657152	0	1.888936	0.70098
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.202656	0.439768	0	0.769384	0.33824
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0028	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.137144	0.004536	0	0.036176	0.032816
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0028	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.067732	0.043568	0	0.018088	0.018284
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0028	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.06538	0.036876	0	0.018088	0.017444
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3145	2.52	0	0	3.84	0.81	0.79254	0	0	1.20768	0.254745
小计									50.719916	53.6389	0	8.697252	14.427809
清单项目综合单价													127.483877

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.812574	1.3891	6.69		
		技工人工费	元	14.785597	1.3609	20.12		
		高级技工人工费	元	3.389604	1.3688	4.64		
		增加人工费	元	0.792452	1	0.79		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.013464	4.31	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.283639	4.67	1.32		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000405	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011454	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011462	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000249	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000256	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019753	6.33	0.13		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006883	21.5	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003649	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002944	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.020878	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.062548	0.8	0.05		
		锯条	根	0.108	0.77	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0057	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001704	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.053089	13	0.69		
		电	kW·h	0.173782	0.75	0.13		
		溶剂汽油	kg	0.000235	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000426	7.54	0		
		机油	kg	0.001629	12	0.02		
		氧气	m3	0.014826	6.99	0.1		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005142	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.01389	7.75	0.11		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.027098	34.53	0.94		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔焊) dn50	m	1.02	20.01	20.41		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		

工程量清单综合单价分析表

		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	6.21	4.61		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0346	4.76	0.16		
		其他材料费	元	1.753449	1	1.75		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000203	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.207547	1	1.21		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001353	198.41	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002882	192.4	0.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003773	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.012237	161.16	1.97		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	111.83	2.87		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031003001047	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	27.46	254.11	0	0	18.75	27.46	254.11	0	0	18.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	254.11	0	1.054464	18.972426

清单项目综合单价 302.288882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.915	1.3891	5.44		
		技工人工费	元	13.216	1.3609	17.99		
		高级技工人工费	元	2.947	1.3688	4.03		
		增加人工费	元	0.691992	1	0.69		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	7.49	0.06		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.1	0.3		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	6.7	6.77		
		304不锈钢截止阀 DN40	个	1.01	244	246.44		
		其他材料费	元	0.36	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054464	1	1.05		

项目编码	031003001048	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	28.94	1322.36	0	0	72.49	28.94	1322.36	0	0	72.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2894	2.52	0	0	3.84	0.81	0.729288	0	0	1.111296	0.234414
小计									29.669288	1322.36	0	1.111296	72.724414

清单项目综合单价 1425.864998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.134	1.3891	5.74		
		技工人工费	元	13.895	1.3609	18.91		
		高级技工人工费	元	3.134	1.3688	4.29		
		增加人工费	元	0.729288	1	0.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	7.49	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.1	0.38		
		锯条	根	0.32	0.77	0.25		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	10.14	10.24		
		304不锈钢截止阀 DN50	个	1.01	1298	1310.98		
		其他材料费	元	0.44	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.111296	1	1.11		

项目编码	031003002014	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-27换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	81.15	283.99	0	0	32.06	81.15	283.99	0	0	32.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	283.99	0	3.11616	32.717315

清单项目综合单价 403.018455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.604	0.1	0.06		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		升降式止回阀 DN40	个	1	248.33	248.33		
		螺纹法兰 DN40 0.6MPa	片	2	12.1	24.2		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031003003122	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	81.15	406.38	0	21.62	39.63	81.15	406.38	0	21.62	39.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	406.38	0	24.73616	40.287315

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								554.598455
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	6.24	0.87		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	8.36	1.76		
		锯条	根	0.16	0.77	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.015	19.2	0.29		
		对夹式旋启双瓣式止回阀 DN50	个	1	366.67	366.67		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	13.18	26.36		
		其他材料费	元	0.75	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	166.34	21.62		
		增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	031208002045	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80	m3	1	710.65	1757.63	0	0	244.3	710.65	1757.63	0	0	244.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.1066	2.52	0	0	3.84	0.81	17.908632	0	0	27.289344	5.756346
小计									728.558632	1757.63	0	27.289344	250.056346

清单项目综合单价								2763.534322
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	145.698	1.3891	202.39		
		技工人工费	元	300.396	1.3609	408.81		
		高级技工人工费	元	72.654	1.3688	99.45		
		增加人工费	元	17.908435	1	17.91		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.85	29.7	114.35		
		难燃B1级发泡橡塑保温	m3	1.03	1556	1602.68		
		贴缝胶带 9m	卷	3.25	12	39		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	27.289043	1	27.29		

项目编码	031006008001	项目名称	水处理器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030301-28	钠离子软化器安装 直径D(mm) D≤800	台	1	1841.94	265.65	15766.67	693.13	465.14	1841.94	265.65	15766.67	693.13	465.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	18.4194	2.52	0	0	3.84	0.81	46.416888	0	0	70.730496	14.919714
小计									1888.356888	265.65	15766.67	763.860496	480.059714

清单项目综合单价								19164.597098
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	268.115	1.3891	372.44		
		技工人工费	元	805.684	1.3609	1096.46		
		高级技工人工费	元	272.534	1.3688	373.04		
		增加人工费	元	46.416888	1	46.42		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	3.24	5.5	17.82		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	8	3.602	28.82		
		黑铅粉	kg	0.05	3.88	0.19		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	3.23	16	51.68		
		橡胶石棉盘根 编 φ11mm~25mm 250℃	kg	0.2	20.8	4.16		
		四氟带	kg	0.01	105	1.05		
		钢锯条	根	2	0.66	1.32		
		低碳钢焊条(综合)	kg	2	6.95	13.9		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0.2	25.74	5.15		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.75	1.5		
		凡尔砂	kg	0.01	2	0.02		
		酚醛调和漆	kg	2.2	13	28.6		
		机油 5#~7#	kg	0.1	11.2	1.12		
		汽油 60#~70#	kg	0.15	7.54	1.13		
		红丹粉	kg	0.05	8	0.4		
		松香水	kg	0.18	6.43	1.16		
		金属清洗剂	kg	0.035	5	0.18		
		氧气(工业用)	m3	4	19.58	78.32		
		乙炔气	kg	1.52	16.54	25.14		
		其他材料费	元	3.991	1	3.99		
	主材							
	设备	软水器0.5T/H						
	机械	增加机械费	元	70.730496	1	70.73		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.286	949.13	271.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.381	577.62	220.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.143	207.61	29.69		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.095	26.8	2.55		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.952	173.53	165.2		
		焊条恒温箱	台班	0.095	43.89	4.17		

项目编码	031001006046	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	361.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	59.21	0	15.07	35.62	14.379	5.921	0	1.507	3.562
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0035	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.791705	2.07144	0	2.36117	0.876225
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0035	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.50332	0.54971	0	0.96173	0.4228
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0035	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.17143	0.00567	0	0.04522	0.04102
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0035	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.084665	0.05446	0	0.02261	0.022855
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0035	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.081725	0.046095	0	0.02261	0.021805
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2195	2.52	0	0	3.84	0.81	0.55314	0	0	0.84288	0.177795
小计									22.635085	9.804375	0	5.99812	5.8738

清单项目综合单价								44.311380
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.486308	1.3891	4.84		
		技工人工费	元	10.207534	1.3609	13.89		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	2.34885	1.3688	3.22		
		增加人工费	元	0.553129	1	0.55		
	材料	型钢(综合)	kg	0.357002	4.67	1.67		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00051	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014416	7.5	0.11		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014426	7.1	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000313	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022824	6.33	0.14		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005875	21.5	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004593	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003706	0.75	0		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007174	13.37	0.1		
		电	kW·h	0.113131	0.75	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000296	6	0		
		机油	kg	0.00205	12	0.02		
		氧气	m3	0.015698	6.99	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005333	16.54	0.09		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn15	m	1.02	3.28	3.35		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.945497	1	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	410	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.842864	1	0.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1291.68	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001678	198.41	0.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003628	192.4	0.7		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003998	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014178	161.16	2.28		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006047	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	61.76	0	15.07	35.75	14.379	6.176	0	1.507	3.575
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.39289	1.77552	0	2.02386	0.75105
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.28856	0.47118	0	0.82434	0.3624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.14694	0.00486	0	0.03876	0.03516
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.07257	0.04668	0	0.01938	0.01959
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07005	0.03951	0	0.01938	0.01869
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.215	2.52	0	0	3.84	0.81	0.5418	0	0	0.8256	0.17415
小计									21.96191	9.66975	0	5.49322	5.68534
清单项目综合单价													42.810220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.40354	1.3891	4.73		
		技工人工费	元	9.95478	1.3609	13.55		
		高级技工人工费	元	2.296263	1.3688	3.14		
		增加人工费	元	0.53974	1	0.54		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		电	kW·h	0.111782	0.75	0.08		
		氧气	m3	0.014023	6.99	0.1		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.004774	16.54	0.08		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	3.53	3.6		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.939679	1	0.94		
		型钢(综合)	kg	0.314886	4.67	1.47		
		钢丝刷	把	0.00045	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012715	7.5	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012724	7.1	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000276	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.020132	6.33	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005182	21.5	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004052	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003269	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006328	13.37	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000261	6	0		
		机油	kg	0.001808	12	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000225	410	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001491	198.41	0.3		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.012624	161.16	2.03		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1291.68	0.08		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0032	192.4	0.62		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003527	23.29	0.08		

工程量清单综合单价分析表

		增加机械费	元	0.822461	1	0.82			

项目编码	031001006048	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	63.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	163.58	78.19	0	20.89	41.32	16.358	7.819	0	2.089	4.132
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.153601	1.597968	0	1.821474	0.675945
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.159704	0.424062	0	0.741906	0.32616
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.132246	0.004374	0	0.034884	0.031644
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.065313	0.042012	0	0.017442	0.017631
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.063045	0.035559	0	0.017442	0.016821
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2301	2.52	0	0	3.84	0.81	0.579852	0	0	0.883584	0.186381
小计									23.581861	11.078975	0	5.840632	6.135882
清单项目综合单价													46.637350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.614029	1.3891	5.02		
		技工人工费	元	10.71983	1.3609	14.59		
		高级技工人工费	元	2.478355	1.3688	3.39		
		增加人工费	元	0.57964	1	0.58		
	材料	型钢(综合)	kg	0.283485	4.67	1.32		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000405	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011447	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011456	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000248	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.018124	6.33	0.11		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004665	21.5	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003648	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.75	0		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	13.37	0.08		
		电	kW·h	0.123677	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000235	6	0		
		机油	kg	0.001628	12	0.02		
		氧气	m3	0.012775	6.99	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.004358	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn25	m	1.02	4.9	5		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.39	1.7		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	1.001341	1	1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000202	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001353	198.41	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002881	192.4	0.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003175	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011465	161.16	1.85		
		热熔焊接机 焊接范围Ⅱ(mm) Ⅱ≤63	台班	0.0185	111.83	2.07		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		增加机械费	元	0.88326	1	0.88		

项目编码	031001006049	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	24.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	173.53	115.04	0	25.25	45.64	17.353	11.504	0	2.525	4.564
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.914312	1.420416	0	1.619088	0.60084
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.030848	0.376944	0	0.659472	0.28992
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.117552	0.003888	0	0.031008	0.028128
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.058056	0.037344	0	0.015504	0.015672
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05604	0.031608	0	0.015504	0.014952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.236	2.52	0	0	3.84	0.81	0.59472	0	0	0.90624	0.19116
小计									24.194628	14.5302	0	6.006716	6.453972
清单项目综合单价													51.185516

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.54091	1.3891	4.92		
		技工人工费	元	10.47573	1.3609	14.26		
		高级技工人工费	元	3.231324	1.3688	4.42		
		增加人工费	元	0.594668	1	0.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.251826	4.67	1.18		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00036	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010169	7.5	0.08		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010176	7.1	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000221	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0161	6.33	0.1		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004144	21.5	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00324	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002614	0.75	0		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00506	13.37	0.07		
		电	kW·h	0.148563	0.75	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000209	6	0		
		机油	kg	0.001446	12	0.02		
		氧气	m3	0.011515	6.99	0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.003938	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn32	m	1.02	7.79	7.95		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	2.04	2.21		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	1.188968	1	1.19		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	410	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001213	198.41	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002559	192.4	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00282	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.010296	161.16	1.66		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	111.83	2.5		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		增加机械费	元	0.90616	1	0.91		

项目编码	031001006050	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	52.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	196.89	196.53	0	28.05	55.04	19.689	19.653	0	2.805	5.504
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.914312	1.420416	0	1.619088	0.60084
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.030848	0.376944	0	0.659472	0.28992
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.117552	0.003888	0	0.031008	0.028128
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.058056	0.037344	0	0.015504	0.015672
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05604	0.031608	0	0.015504	0.014952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2594	2.52	0	0	3.84	0.81	0.653688	0	0	0.996096	0.210114
小计									26.589596	22.6792	0	6.376572	7.412926

清单项目综合单价	63.058294

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.030059	1.3891	5.6		
		技工人工费	元	12.138589	1.3609	16.52		
		高级技工人工费	元	2.789082	1.3688	3.82		
		增加人工费	元	0.653571	1	0.65		
	材料	型钢(综合)	kg	0.251952	4.67	1.18		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00036	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010174	7.5	0.08		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010181	7.1	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000221	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016108	6.33	0.1		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004146	21.5	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003242	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.75	0		
		锯条	根	0.093	0.77	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005063	13.37	0.07		
		电	kW·h	0.167867	0.75	0.13		
		溶剂汽油	kg	0.000209	6	0		
		机油	kg	0.001447	12	0.02		
		氧气	m3	0.011521	6.99	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.00404	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn40	m	1.02	13.39	13.66		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.87	4.32		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0316	4.76	0.15		
		其他材料费	元	1.465985	1	1.47		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	410	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001213	198.41	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00256	192.4	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002822	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.010301	161.16	1.66		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0249	111.83	2.78		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		增加机械费	元	0.995918	1	1		

项目编码	031001006051	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	230.91	269.71	0	29.14	66.26	23.091	26.971	0	2.914	6.626
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.233364	1.657152	0	1.888936	0.70098
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.202656	0.439768	0	0.769384	0.33824
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0028	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.137144	0.004536	0	0.036176	0.032816
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0028	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.067732	0.043568	0	0.018088	0.018284
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0028	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.06538	0.036876	0	0.018088	0.017444
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3	2.52	0	0	3.84	0.81	0.756	0	0	1.152	0.243
小计									30.623376	30.3089	0	7.031572	8.726064

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								76.689912
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.571163	1.3891	6.35		
		技工人工费	元	13.949041	1.3609	18.98		
		高级技工人工费	元	3.216341	1.3688	4.4		
		增加人工费	元	0.749334	1	0.75		
	材料	型钢(综合)	kg	0.283554	4.67	1.32		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000405	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01145	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011458	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000248	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.018129	6.33	0.11		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004666	21.5	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003648	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002944	0.75	0		
		锯条	根	0.108	0.77	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005698	13.37	0.08		
		电	kW·h	0.173779	0.75	0.13		
		溶剂汽油	kg	0.000235	6	0		
		机油	kg	0.001628	12	0.02		
		氧气	m3	0.012777	6.99	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.004459	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔焊) dn50	m	1.02	20.01	20.41		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	6.21	4.61		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0346	4.76	0.16		
		其他材料费	元	1.719351	1	1.72		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000203	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.141843	1	1.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001353	198.41	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002881	192.4	0.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003176	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011467	161.16	1.85		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0257	111.83	2.87		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	030413002009	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	1	147.21	0.1	0	0	32.41	147.21	0.1	0	0	32.41
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1	8.72	0.91	0	0	1.96	8.72	0.91	0	0	1.96
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1614	2.52	0	0	3.84	0.81	0.406728	0	0	0.619776	0.130734
小计									161.793028	6.9589	0	0.619776	35.999134

清单项目综合单价								205.370838
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056796	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	11.582156	1.3609	15.76		
		高级技工人工费	元	0.217042	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.406694	1	0.41		
	材料	U型钉	kg	0.004	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105	5	0.53		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00589	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.619725	1	0.62		

项目编码	030413002010	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	1	38.19	0.1	0	0	8.41	38.19	0.1	0	0	8.41
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1	8.72	0.91	0	0	1.96	8.72	0.91	0	0	1.96
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.053	2.52	0	0	3.84	0.81	0.13356	0	0	0.20352	0.04293
小计									52.49986	6.9589	0	0.20352	11.91133

清单项目综合单价								71.57361
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056796	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	3.571756	1.3609	4.86		
		高级技工人工费	元	0.217042	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.131964	1	0.13		
	材料	U型钉	kg	0.004	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105	5	0.53		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00589	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.201088	1	0.2		

项目编码	031003001049	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	个	1	9.97	76.13	0	0	6.01	9.97	76.13	0	0	6.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0997	2.52	0	0	3.84	0.81	0.251244	0	0	0.382848	0.080757
小计									10.221244	76.13	0	0.382848	6.090757
清单项目综合单价													92.824849
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.412		1.3891		1.96		
		技工人工费				元	4.772		1.3609		6.49		
		高级技工人工费				元	1.111		1.3688		1.52		
		增加人工费				元	0.251244		1		0.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002		7.49		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13		0.1		0.11		
		锯条				根	0.07		0.77		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01		2.05		2.07		
		其他材料费				元	0.16		1		0.16		
		304不锈钢截止阀 DN15				个	1.01		73		73.73		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.382848		1		0.38		
项目编码	031003001050		项目名称		螺纹阀门			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	27.46	254.11	0	0	18.75	27.46	254.11	0	0	18.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.691992	0	0	1.054464	0.222426
小计									28.151992	254.11	0	1.054464	18.972426
清单项目综合单价													302.288882
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.915		1.3891		5.44		
		技工人工费				元	13.216		1.3609		17.99		
		高级技工人工费				元	2.947		1.3688		4.03		
		增加人工费				元	0.691992		1		0.69		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008		7.49		0.06		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014		0.1		0.3		
		锯条				根	0.23		0.77		0.18		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01		6.7		6.77		
		其他材料费				元	0.36		1		0.36		
		304不锈钢截止阀 DN40				个	1.01		244		246.44		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.054464		1		1.05		
项目编码	031003001051		项目名称		螺纹阀门			计量单位	个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	28.94	1322.36	0	0	72.49	28.94	1322.36	0	0	72.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2894	2.52	0	0	3.84	0.81	0.729288	0	0	1.111296	0.234414
小计									29.669288	1322.36	0	1.111296	72.724414
清单项目综合单价													1425.864998
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.134		1.3891		5.74		
		技工人工费				元	13.895		1.3609		18.91		
		高级技工人工费				元	3.134		1.3688		4.29		
		增加人工费				元	0.729288		1		0.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01		7.49		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768		0.1		0.38		
		锯条				根	0.32		0.77		0.25		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01		10.14		10.24		
		304不锈钢截止阀 DN50				个	1.01		1298		1310.98		
		其他材料费				元	0.44		1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.111296		1		1.11		
项目编码	031001003044		项目名称		不锈钢管			计量单位	m		工程量	51.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	160.76	516.58	0	3.21	61.43	16.076	51.658	0	0.321	6.143
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.711942	2.012256	0	2.293708	0.85119
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.460368	0.534004	0	0.934252	0.41072
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.166532	0.005508	0	0.043928	0.039848
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.082246	0.052904	0	0.021964	0.022202
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07939	0.044778	0	0.021964	0.021182
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2747	2.52	0	0	3.84	0.81	0.692244	0	0	1.054848	0.222507
小计									36.688822	63.69345	0	6.306564	11.679949
清单项目综合单价													118.368785
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.263486		1.3891		5.92		
		技工人工费				元	12.878618		1.3609		17.53		
		高级技工人工费				元	2.932297		1.3688		4.01		
		增加人工费				元	0.692138		1		0.69		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.048879		4.31		0.21		
		型钢(综合)				kg	0.356903		4.67		1.67		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm				kg	0.0061		3.8		0.02		
		钢丝刷				把	0.00051		2.77		0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.0054		6.24		0.03		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.014412		7.5		0.11		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0032		5.32		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.014422		7.1		0.1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000313	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000619	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027768	6.33	0.18		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009586	21.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004592	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003705	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.039907	0.389	0.02		
		砂子	kg	0.119412	0.8	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007172	13.37	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004331	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.027842	13	0.36		
		电	kW·h	0.011428	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000296	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000928	7.54	0.01		
		机油	kg	0.00205	12	0.02		
		氧气	m3	0.021263	6.99	0.15		
		乙炔气	kg	0.007088	16.54	0.12		
		密封油膏	kg	0.033101	7.75	0.26		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.098376	13.48	1.33		
		S31603薄壁不锈钢管DN15（含管件）	m	0.986	14.35	14.15		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.364981	1	0.36		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	410	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.054686	1	1.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1291.68	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001677	198.41	0.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003627	192.4	0.7		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005235	23.29	0.12		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01665	161.16	2.68		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	13.1	0.3		

项目编码	031001003045	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	65.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	10m	0.1	176.44	556.44	0	2.95	66.85	17.644	55.644	0	0.295	6.685
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.39289	1.77552	0	2.02386	0.75105
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.28856	0.47118	0	0.82434	0.3624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.14694	0.00486	0	0.03876	0.03516
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.07257	0.04668	0	0.01938	0.01959
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07005	0.03951	0	0.01938	0.01869
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2581	2.52	0	0	3.84	0.81	0.650412	0	0	0.991104	0.209061
小计									37.685522	67.36775	0	5.826724	12.050251
清单项目综合单价													122.930247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.019094	1.3891	5.58		
		技工人工费	元	12.081507	1.3609	16.44		
		高级技工人工费	元	2.764056	1.3688	3.78		
		增加人工费	元	0.650401	1	0.65		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.014385	4.31	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.315	4.67	1.47		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00045	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01272	7.5	0.1		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012729	7.1	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000276	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000182	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021596	6.33	0.14		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006277	21.5	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004053	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.011745	0.389	0		
		砂子	kg	0.035144	0.8	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00633	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001275	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.008194	13	0.11		
		电	kW·h	0.010086	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000261	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000273	7.54	0		
		机油	kg	0.001809	12	0.02		
		氧气	m3	0.015667	6.99	0.11		
		乙炔气	kg	0.005222	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.009742	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.028953	13.48	0.39		
		S31603薄壁不锈钢管DN20（含管件）	m	0.986	21.01	20.72		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.372263	1	0.37		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000225	410	0.09		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	0.991087	1	0.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1291.68	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001492	198.41	0.3		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003201	192.4	0.62		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003892	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013356	161.16	2.15		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	13.1	0.28		

项目编码	031001003046	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	8.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25	10m	0.1	191.37	619.83	0	2.69	73.3	19.137	61.983	0	0.269	7.33
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	14.01	12.48	0	1.57	3.82	14.01	12.48	0	1.57	3.82
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.233364	1.657152	0	1.888936	0.70098
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0028	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.202656	0.439768	0	0.769384	0.33824
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0028	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.137144	0.004536	0	0.036176	0.032816
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0028	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.067732	0.043568	0	0.018088	0.018284
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0028	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.06538	0.036876	0	0.018088	0.017444
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2742	2.52	0	0	3.84	0.81	0.690984	0	0	1.052928	0.222102
小计									40.61436	77.8009	0	5.8575	13.229166
清单项目综合单价													137.501926

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.245481	1.3891	5.9		
		技工人工费	元	12.851522	1.3609	17.49		
		高级技工人工费	元	2.945638	1.3688	4.03		
		增加人工费	元	0.690973	1	0.69		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.018415	4.31	0.08		
		型钢(综合)	kg	0.283916	4.67	1.33		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000406	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011465	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011473	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000249	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000233	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.020133	6.33	0.13		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00712	21.5	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003653	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002947	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.021678	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.065035	0.8	0.05		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005705	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001981	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.018415	13	0.24		
		电	kW·h	0.009091	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000235	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000466	7.54	0		
		机油	kg	0.00163	12	0.02		
		氧气	m3	0.015239	6.99	0.11		
		乙炔气	kg	0.00508	16.54	0.08		
		密封油膏	kg	0.017832	7.75	0.14		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.037063	21.35	0.79		
		S31603薄壁不锈钢管DN25（含管件）	m	0.986	28.16	27.77		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	0.393208	1	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000203	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001355	198.41	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002885	192.4	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003763	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01253	161.16	2.02		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		
		增加机械费	元	1.052912	1	1.05		

项目编码	031001003047	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	2.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25< DN≤32	10m	0.1	199.66	791.67	0	2.69	83.71	19.966	79.167	0	0.269	8.371
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.914312	1.420416	0	1.619088	0.60084
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.030848	0.376944	0	0.659472	0.28992
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.117552	0.003888	0	0.031008	0.028128
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.058056	0.037344	0	0.015504	0.015672
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05604	0.031608	0	0.015504	0.014952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2621	2.52	0	0	3.84	0.81	0.660492	0	0	1.006464	0.212301
小计									26.8734	82.1932	0	3.85094	10.282113
清单项目综合单价													123.199653

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.073092	1.3891	5.66		
		技工人工费	元	12.258652	1.3609	16.68		
		高级技工人工费	元	2.825359	1.3688	3.87		
		增加人工费	元	0.660426	1	0.66		
		型钢(综合)	kg	0.251613	4.67	1.18		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000359	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01016	7.5	0.08		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010168	7.1	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00022	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016086	6.33	0.1		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004141	21.5	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003237	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002612	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005056	13.37	0.07		
		电	kW·h	0.008056	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000208	6	0		
		机油	kg	0.001445	12	0.02		
		氧气	m3	0.011507	6.99	0.08		
		乙炔气	kg	0.003836	16.54	0.06		
		S31603薄壁不锈钢管DN32（含管件）	m	0.986	45.69	45.05		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	36	33.73		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0306	4.76	0.15		
		其他材料费	元	0.387939	1	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	410	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.006363	1	1.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001212	198.41	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002557	192.4	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002818	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010288	161.16	1.66		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003048	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	52.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	10m	0.1	216.83	885.5	0	4.45	92.3	21.683	88.55	0	0.445	9.23
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	20.06	23.33	0	1.61	5.69	20.06	23.33	0	1.61	5.69
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.754786	1.302048	0	1.484164	0.55077
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	429.52	157.06	0	274.78	120.8	0.944944	0.345532	0	0.604516	0.26576
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.107756	0.003564	0	0.028424	0.025784
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.053218	0.034232	0	0.014212	0.014366
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05137	0.028974	0	0.014212	0.013706
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2958	2.52	0	0	3.84	0.81	0.745416	0	0	1.135872	0.239598
小计									48.47059	114.75035	0	5.5713	16.779284
清单项目综合单价													185.571524

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.541722	1.3891	6.31		
		技工人工费	元	13.900854	1.3609	18.92		
		高级技工人工费	元	3.177671	1.3688	4.35		
		增加人工费	元	0.745314	1	0.75		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.015056	4.31	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.230932	4.67	1.08		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00033	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009325	7.5	0.07		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009332	7.1	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	18.3	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000202	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000286	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016575	6.33	0.1		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006278	21.5	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002971	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002397	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.023347	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.069945	0.8	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004641	13.37	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001906	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.059367	13	0.77		
		电	kW·h	0.007394	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000191	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000476	7.54	0		
		机油	kg	0.001326	12	0.02		
		氧气	m3	0.012972	6.99	0.09		
		乙炔气	kg	0.004324	16.54	0.07		
		密封油膏	kg	0.015533	7.75	0.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.030303	34.53	1.05		
		S31603薄壁不锈钢管DN40（含管件）	m	0.994	54.19	53.86		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	45.67	34.34		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0346	4.76	0.16		
		其他材料费	元	0.287199	1	0.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000165	410	0.07		
	主材							
	设备							
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00112	198.41	0.22		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002347	192.4	0.45		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003253	23.29	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0025	30.77	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010382	161.16	1.67		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		
		增加机械费	元	1.135716	1	1.14		

项目编码	031001003049	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	141.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	233.28	1048.13	0	4.76	104.07	23.328	104.813	0	0.476	10.407
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	20.06	23.33	0	1.61	5.69	20.06	23.33	0	1.61	5.69
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.270283	2.426544	0	2.765942	1.026435
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.761032	0.643946	0	1.126598	0.49528
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.200818	0.006642	0	0.052972	0.048052
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.099179	0.063796	0	0.026486	0.026773
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.095735	0.053997	0	0.026486	0.025543
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3296	2.52	0	0	3.84	0.81	0.830592	0	0	1.265664	0.266976
小计									52.715739	132.493925	0	7.585048	18.735359
清单项目综合单价													211.530071

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.052704	1.3891	7.02		
		技工人工费	元	15.508505	1.3609	21.11		
		高级技工人工费	元	3.532604	1.3688	4.84		
		增加人工费	元	0.830574	1	0.83		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.008933	4.31	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.430493	4.67	2.01		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000615	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	7.5	0.13		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	7.1	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	18.3	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.00017	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028597	6.33	0.18		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008555	21.5	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.013853	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.041501	0.8	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	13.37	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001131	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.035225	13	0.46		
		电	kW·h	0.013784	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000357	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000283	7.54	0		
		机油	kg	0.002472	12	0.03		
		氧气	m3	0.019978	6.99	0.14		
		乙炔气	kg	0.006659	16.54	0.11		
		密封油膏	kg	0.009216	7.75	0.07		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.01798	34.53	0.62		
		S31603薄壁不锈钢管DN50（含管件）	m	0.987	74.08	73.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	49.33	31.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0376	4.76	0.18		
		其他材料费	元	0.304266	1	0.3		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	410	0.13		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.265637	1	1.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1291.68	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002002	198.41	0.4		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	192.4	0.84		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005217	23.29	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	30.77	0.11		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0174	161.16	2.8		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		

项目编码	031001003050	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	246.56	1936.37	0	6.66	151.53	24.656	193.637	0	0.666	15.153
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	337.34	170.66	0	32.5	84.96	3.3734	1.7066	0	0.325	0.8496
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.429809	2.544912	0	2.900866	1.076505
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0043	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.846936	0.675358	0	1.181554	0.51944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0043	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.210614	0.006966	0	0.055556	0.050396
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0043	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.104017	0.066908	0	0.027778	0.028079
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0043	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.100405	0.056631	0	0.027778	0.026789
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3361	2.52	0	0	3.84	0.81	0.846972	0	0	1.290624	0.272241
小计									34.568153	198.694375	0	6.475156	17.97605
清单项目综合单价													257.713734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.183702	1.3891	7.2		
		技工人工费	元	15.761381	1.3609	21.45		
		高级技工人工费	元	3.610361	1.3688	4.94		

工程量清单综合单价分析表

		增加人工费	元	0.846757	1	0.85		
		型钢(综合)	kg	0.441304	4.67	2.06		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.8	0.09		
		钢丝刷	把	0.00063	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	6.24	0.06		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01782	7.5	0.13		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	5.32	0.03		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017833	7.1	0.13		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	18.3	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000387	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028214	6.33	0.18		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007263	21.5	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005678	7.2	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004581	0.75	0		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008868	13.37	0.12		
		电	kW·h	0.01413	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000366	6	0		
		机油	kg	0.002534	12	0.03		
		氧气	m3	0.020551	6.99	0.14		
		乙炔气	kg	0.00685	16.54	0.11		
		S31603薄壁不锈钢管DN65（含管件）	m	0.987	152.62	150.64		
费用明细		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	80.67	42.43		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.1287	4.76	0.61		
		其他材料费	元	0.321463	1	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	410	0.13		
	主材							
	设备							
		增加机械费	元	1.290296	1	1.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1291.68	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00215	198.41	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004484	192.4	0.86		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004943	23.29	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.77	0.15		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	234.04	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01729	161.16	2.79		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	13.1	0.47		

项目编码	031001006052	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	59.21	0	15.07	35.62	14.379	5.921	0	1.507	3.562
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	1.235	0.823	0	0.138	0.322
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.711942	2.012256	0	2.293708	0.85119
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.460368	0.534004	0	0.934252	0.41072
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.166532	0.005508	0	0.043928	0.039848
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.082246	0.052904	0	0.021964	0.022202
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07939	0.044778	0	0.021964	0.021182
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2272	2.52	0	0	3.84	0.81	0.572544	0	0	0.872448	0.184032
小计									23.757122	10.54945	0	6.068164	6.162474
清单项目综合单价													46.537210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.592073	1.3891	4.99		
		技工人工费	元	10.573987	1.3609	14.39		
	人工	高级技工人工费	元	2.427839	1.3688	3.32		
		增加人工费	元	0.572377	1	0.57		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.010064	4.31	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.354459	4.67	1.66		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000506	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014313	7.5	0.11		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014324	7.1	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000311	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000127	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023681	6.33	0.15		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006598	21.5	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004561	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00368	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.008217	0.389	0		
		砂子	kg	0.024586	0.8	0.02		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007123	13.37	0.1		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000892	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.005732	13	0.07		
		电	kW·h	0.113049	0.75	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000294	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000191	7.54	0		
		机油	kg	0.002036	12	0.02		
费用明细		氧气	m3	0.016744	6.99	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005681	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.006815	7.75	0.05		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.020255	13.48	0.27		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn15	m	1.02	3.28	3.35		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.955337	1	0.96		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000253	410	0.1		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	0.872194	1	0.87		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1291.68	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001666	198.41	0.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003602	192.4	0.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004225	23.29	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014594	161.16	2.35		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006053	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	468

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	25.75	0	15.07	33.95	14.379	2.575	0	1.507	3.395
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.711942	2.012256	0	2.293708	0.85119
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0034	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.460368	0.534004	0	0.934252	0.41072
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.166532	0.005508	0	0.043928	0.039848
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.082246	0.052904	0	0.021964	0.022202
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07939	0.044778	0	0.021964	0.021182
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1962	2.52	0	0	3.84	0.81	0.494424	0	0	0.753408	0.158922
小计									34.794002	14.61045	0	7.191124	8.868364
清单项目综合单价													65.463940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.590346	1.3891	4.99		
		技工人工费	元	10.566075	1.3609	14.38		
		高级技工人工费	元	2.426026	1.3688	3.32		
		增加人工费	元	0.494383	1	0.49		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.009453	4.31	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.357	4.67	1.67		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00051	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.014416	7.5	0.11		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014426	7.1	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000313	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.00012	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023781	6.33	0.15		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006593	21.5	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004593	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003706	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.007718	0.389	0		
		砂子	kg	0.023094	0.8	0.02		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.007174	13.37	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000838	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.005385	13	0.07		
		电	kW·h	0.113131	0.75	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000296	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000179	7.54	0		
		机油	kg	0.00205	12	0.02		
		氧气	m3	0.016775	6.99	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005692	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.006402	7.75	0.05		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.019026	13.48	0.26		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.95507	1	0.96		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000255	410	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.753345	1	0.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1291.68	0.09		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001678	198.41	0.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003628	192.4	0.7		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004238	23.29	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014657	161.16	2.36		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006054	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	61.76	0	15.07	35.75	14.379	6.176	0	1.507	3.575
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.3	12.35	8.23	0	1.38	3.22	3.705	2.469	0	0.414	0.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.39289	1.77552	0	2.02386	0.75105
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.003	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.28856	0.47118	0	0.82434	0.3624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.14694	0.00486	0	0.03876	0.03516
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.003	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.07257	0.04668	0	0.01938	0.01959
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.003	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.07005	0.03951	0	0.01938	0.01869
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2452	2.52	0	0	3.84	0.81	0.617904	0	0	0.941568	0.198612
小计									25.743014	12.13875	0	6.023188	6.675802
清单项目综合单价													50.580754

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	3.839078	1.3891	5.33		
		技工人工费	元	11.459814	1.3609	15.6		
		高级技工人工费	元	2.620451	1.3688	3.59		
		增加人工费	元	0.617723	1	0.62		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.040513	4.31	0.17		
		型钢(综合)	kg	0.309615	4.67	1.45		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000442	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012503	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.012511	7.1	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000271	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000513	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023897	6.33	0.15		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008172	21.5	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003984	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003214	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.033077	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.098974	0.8	0.08		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.006222	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00359	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.023077	13	0.3		
		电	kW·h	0.111614	0.75	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000257	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000769	7.54	0.01		
		机油	kg	0.001778	12	0.02		
		氧气	m3	0.018429	6.99	0.13		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.006243	16.54	0.1		
		密封油膏	kg	0.027436	7.75	0.21		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.081538	13.48	1.1		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	3.53	3.6		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.979977	1	0.98		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000221	410	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.941292	1	0.94		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000059	1291.68	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001468	198.41	0.29		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003146	192.4	0.61		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004493	23.29	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014481	161.16	2.33		
		热熔焊接机 焊接范围Ⅱ(mm) Ⅱ≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006055	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	52.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	163.58	78.19	0	20.89	41.32	16.358	7.819	0	2.089	4.132
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	14.01	12.48	0	1.57	3.82	14.01	12.48	0	1.57	3.82
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	797.63	591.84	0	674.62	250.35	2.153601	1.597968	0	1.821474	0.675945
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.159704	0.424062	0	0.741906	0.32616
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.132246	0.004374	0	0.034884	0.031644
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.065313	0.042012	0	0.017442	0.017631
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.063045	0.035559	0	0.017442	0.016821
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2381	2.52	0	0	3.84	0.81	0.600012	0	0	0.914304	0.192861
小计									37.612021	23.558975	0	7.441352	9.962362
清单项目综合单价									78.574710				

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.725864	1.3891	5.18		
		技工人工费	元	11.108854	1.3609	15.12		
		高级技工人工费	元	2.562733	1.3688	3.51		
		增加人工费	元	0.599819	1	0.6		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.009035	4.31	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.283416	4.67	1.32		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000405	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011445	7.5	0.09		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011453	7.1	0.08		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000248	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000114	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019092	6.33	0.12		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005865	21.5	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003647	7.2	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002942	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.010637	0.389	0		
		砂子	kg	0.03191	0.8	0.03		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005695	13.37	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000972	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.009035	13	0.12		
		电	kW·h	0.123675	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000235	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000229	7.54	0		
		机油	kg	0.001628	12	0.02		
		氧气	m3	0.013973	6.99	0.1		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.004758	16.54	0.08		
		密封油膏	kg	0.00875	7.75	0.07		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.018185	21.35	0.39		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn25	m	1.02	4.9	5		

工程量清单综合单价分析表

		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.39	1.7		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	1.014485	1	1.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000202	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.914009	1	0.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1291.68	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001352	198.41	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00288	192.4	0.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00346	23.29	0.08		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011977	161.16	1.93		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	111.83	2.07		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006056	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	173.53	115.04	0	25.25	45.64	17.353	11.504	0	2.525	4.564
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0025	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.994075	1.4796	0	1.68655	0.625875
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0025	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.0738	0.39265	0	0.68695	0.302
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0025	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.12245	0.00405	0	0.0323	0.0293
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0025	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.060475	0.0389	0	0.01615	0.016325
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0025	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.058375	0.032925	0	0.01615	0.015575
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2366	2.52	0	0	3.84	0.81	0.596232	0	0	0.908544	0.191646
小计									24.328507	14.608125	0	6.106544	6.494021
清单项目综合单价													51.537197

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.54866	1.3891	4.93		
		技工人工费	元	10.499396	1.3609	14.29		
		高级技工人工费	元	3.236248	1.3688	4.43		
		增加人工费	元	0.596077	1	0.6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.255769	4.67	1.19		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000365	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010328	7.5	0.08		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010336	7.1	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000224	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016352	6.33	0.1		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004209	21.5	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003291	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002655	0.75	0		
		锯条	根	0.076	0.77	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00514	13.37	0.07		
		电	kW·h	0.148689	0.75	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000212	6	0		
		机油	kg	0.001469	12	0.02		
		氧气	m3	0.011672	6.99	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.003991	16.54	0.07		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn32	m	1.02	7.79	7.95		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	2.04	2.21		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	1.189513	1	1.19		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000183	410	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.908308	1	0.91		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000049	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00123	198.41	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002599	192.4	0.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002865	23.29	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010442	161.16	1.68		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	111.83	2.5		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006057	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.1	196.89	196.53	0	28.05	55.04	19.689	19.653	0	2.805	5.504
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	20.06	23.33	0	1.61	5.69	20.06	23.33	0	1.61	5.69
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	797.63	591.84	0	674.62	250.35	1.914312	1.420416	0	1.619088	0.60084
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	429.52	157.06	0	274.78	120.8	1.030848	0.376944	0	0.659472	0.28992
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.117552	0.003888	0	0.031008	0.028128
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.058056	0.037344	0	0.015504	0.015672
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.05604	0.031608	0	0.015504	0.014952
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.291	2.52	0	0	3.84	0.81	0.73332	0	0	1.11744	0.23571
小计									46.729228	46.0092	0	8.107916	13.128522
清单项目综合单价													113.974866

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.470375	1.3891	6.21		
		技工人工费	元	13.664706	1.3609	18.6		
		高级技工人工费	元	3.105162	1.3688	4.25		
		增加人工费	元	0.732199	1	0.73		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.024598	4.31	0.11		
		型钢(综合)	kg	0.251738	4.67	1.18		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00036	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010165	7.5	0.08		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010173	7.1	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000221	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000467	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019052	6.33	0.12		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008191	21.5	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003239	7.2	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002613	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.038142	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.114271	0.8	0.09		
		锯条	根	0.093	0.77	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005059	13.37	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003114	7.36	0.02		
		油麻	kg	0.09699	13	1.26		
		电	kW·h	0.16786	0.75	0.13		
		溶剂汽油	kg	0.000209	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000778	7.54	0.01		
		机油	kg	0.001446	12	0.02		
		氧气	m3	0.015248	6.99	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.005283	16.54	0.09		
		密封油膏	kg	0.025376	7.75	0.2		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.049507	34.53	1.71		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn40	m	1.02	13.39	13.66		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.87	4.32		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0316	4.76	0.15		
		其他材料费	元	1.528229	1	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	410	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1291.68	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001212	198.41	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002558	192.4	0.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003909	23.29	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011694	161.16	1.88		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0249	111.83	2.78		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		增加机械费	元	1.115732	1	1.12		

项目编码	030413002011	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	196.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	147.21	0.1	0	0	32.41	14.721	0.01	0	0	3.241
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1614	2.52	0	0	3.84	0.81	0.406728	0	0	0.619776	0.130734
小计									16.599921	0.755379	0	0.619776	3.732558
清单项目综合单价													21.707634

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.05681	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	11.582188	1.3609	15.76		
		高级技工人工费	元	0.217097	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.406697	1	0.41		
	材料	U型钉	kg	0.004001	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105027	5	0.53		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005891	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.619729	1	0.62		

项目编码	030413002012	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	196.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	38.19	0.1	0	0	8.41	3.819	0.01	0	0	0.841
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0524	2.52	0	0	3.84	0.81	0.132048	0	0	0.201216	0.042444
小计									5.423241	0.755379	0	0.201216	1.244268
清单项目综合单价													7.624104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.05681	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	3.571788	1.3609	4.86		
		高级技工人工费	元	0.217097	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.131967	1	0.13		
	材料	U型钉	kg	0.004001	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105027	5	0.53		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005891	1	0.01		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备							
	机械	增加机械费	元	0.201092	1	0.2		

项目编码	031001003051	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ	10m	0.1	160.76	516.58	0	3.21	61.43	16.076	51.658	0	0.321	6.143
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.2	12.35	8.23	0	1.38	3.22	2.47	1.646	0	0.276	0.644
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.626254	3.432672	0	3.912796	1.45203
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.491216	0.910948	0	1.593724	0.70064
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.284084	0.009396	0	0.074936	0.067976
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.140302	0.090248	0	0.037468	0.037874
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.13543	0.076386	0	0.037468	0.036134
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2808	2.52	0	0	3.84	0.81	0.707616	0	0	1.078272	0.227448
小计									30.001002	58.97965	0	7.566564	10.058402
清单项目综合单价													106.605618

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.394693	1.3891	6.1		
		技工人工费	元	13.13851	1.3609	17.88		
		高级技工人工费	元	2.977475	1.3688	4.08		
		增加人工费	元	0.707419	1	0.71		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.016289	4.31	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.606186	4.67	2.83		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000866	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024478	7.5	0.18		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024496	7.1	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000531	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000206	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.040405	6.33	0.26		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011213	21.5	0.24		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0078	7.2	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006293	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.013299	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.039794	0.8	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012181	13.37	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001443	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.009278	13	0.12		
		电	kW·h	0.019409	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000502	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000309	7.54	0		
		机油	kg	0.003481	12	0.04		
		氧气	m3	0.027465	6.99	0.19		
		乙炔气	kg	0.009155	16.54	0.15		
		密封油膏	kg	0.011031	7.75	0.09		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.032784	13.48	0.44		
		S31603薄壁不锈钢管DN15（含管件）	m	0.986	14.35	14.15		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	30	37.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.366415	1	0.37		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000433	410	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.077971	1	1.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000115	1291.68	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002779	198.41	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00616	192.4	1.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007202	23.29	0.17		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024202	161.16	3.9		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	13.1	0.3		

项目编码	031001003052	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ	10m	0.1	176.44	556.44	0	2.95	66.85	17.644	55.644	0	0.295	6.685
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.2	12.35	8.23	0	1.38	3.22	2.47	1.646	0	0.276	0.644
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0048	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.828624	2.840832	0	3.238176	1.20168
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0048	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.061696	0.753888	0	1.318944	0.57984
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.116112	0.074688	0	0.031008	0.031344
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.11208	0.063216	0	0.031008	0.029904
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2826	2.52	0	0	3.84	0.81	0.712152	0	0	1.085184	0.228906
小计									30.249868	62.1864	0	6.572236	10.20623
清单项目综合单价													109.214734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.397013	1.3891	6.11		
		技工人工费	元	13.242376	1.3609	18.02		
		高级技工人工费	元	3.006011	1.3688	4.11		
		增加人工费	元	0.711964	1	0.71		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.01596	4.31	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.498485	4.67	2.33		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000712	2.77	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.020129	7.5	0.15		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.020144	7.1	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000437	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000202	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033486	6.33	0.21		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009416	21.5	0.2		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006414	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005175	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.01303	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.03899	0.8	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.010017	13.37	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001414	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.009091	13	0.12		
		电	kW·h	0.015961	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000413	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000303	7.54	0		
		机油	kg	0.002863	12	0.03		
		氧气	m3	0.023144	6.99	0.16		
		乙炔气	kg	0.007715	16.54	0.13		
		密封油膏	kg	0.010808	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.032121	13.48	0.43		
		S31603薄壁不锈钢管DN20（含管件）	m	0.986	21.01	20.72		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	31	34.6		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.399204	1	0.4		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000356	410	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.084897	1	1.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000095	1291.68	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002303	198.41	0.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005066	192.4	0.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005987	23.29	0.14		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.020209	161.16	3.26		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	13.1	0.28		

项目编码	031001003053	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˆ	10m	0.1	191.37	619.83	0	2.69	73.3	19.137	61.983	0	0.269	7.33
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.98815	2.9592	0	3.3731	1.25175
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.1476	0.7853	0	1.3739	0.604
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.2449	0.0081	0	0.0646	0.0586
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.12095	0.0778	0	0.0323	0.03265
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.11675	0.06585	0	0.0323	0.03115
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2878	2.52	0	0	3.84	0.81	0.725256	0	0	1.105152	0.233118
小计									29.550706	67.03525	0	6.485252	10.290568
清单项目综合单价													113.361776

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.491065	1.3891	6.24		
		技工人工费	元	13.50465	1.3609	18.38		
		高级技工人工费	元	3.074515	1.3688	4.21		
		增加人工费	元	0.7252	1	0.73		
	材料	型钢(综合)	kg	0.525	4.67	2.45		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00075	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.0212	7.5	0.16		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021215	7.1	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00046	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033565	6.33	0.21		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00864	21.5	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006755	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00545	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01055	13.37	0.14		
		电	kW·h	0.01681	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000435	6	0		
		机油	kg	0.003015	12	0.04		
		氧气	m3	0.02238	6.99	0.16		
		乙炔气	kg	0.00746	16.54	0.12		
		S31603薄壁不锈钢管DN25（含管件）	m	0.986	28.16	27.77		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	31.5	33.86		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0296	4.76	0.14		
		其他材料费	元	0.399705	1	0.4		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000375	410	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1291.68	0.13		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00242	198.41	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005335	192.4	1.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00588	23.29	0.14		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02038	161.16	3.28		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		
		增加机械费	元	1.105067	1	1.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001003054	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25< DN≤32	10m	0.1	199.66	791.67	0	2.69	83.71	19.966	79.167	0	0.269	8.371
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.78578	3.55104	0	4.04772	1.5021
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.57712	0.94236	0	1.64868	0.7248
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.29388	0.00972	0	0.07752	0.07032
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.14514	0.09336	0	0.03876	0.03918
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.1401	0.07902	0	0.03876	0.03738
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3006	2.52	0	0	3.84	0.81	0.757512	0	0	1.154304	0.243486
小计									31.735632	84.9985	0	7.509644	11.737566
清单项目综合单价													135.981342

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.672896	1.3891	6.49		
		技工人工费	元	14.090303	1.3609	19.18		
		高级技工人工费	元	3.206444	1.3688	4.39		
		增加人工费	元	0.757413	1	0.76		
	材料	型钢(综合)	kg	0.556818	4.67	2.6		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000795	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022485	7.5	0.17		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022501	7.1	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000488	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035599	6.33	0.23		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009164	21.5	0.2		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007164	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00578	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011189	13.37	0.15		
		电	kW·h	0.017829	0.75	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000461	6	0		
		机油	kg	0.003198	12	0.04		
		氧气	m3	0.023645	6.99	0.17		
		乙炔气	kg	0.007882	16.54	0.13		
		S31603薄壁不锈钢管DN32（含管件）	m	0.986	45.69	45.05		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	36	33.73		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0306	4.76	0.15		
		其他材料费	元	0.4301	1	0.43		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000398	410	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.154153	1	1.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000106	1291.68	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002561	198.41	0.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005658	192.4	1.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006236	23.29	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021555	161.16	3.47		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	13.1	0.25		

项目编码	031001003055	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	379.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50	10m	0.1	233.28	1048.13	0	4.76	104.07	23.328	104.813	0	0.476	10.407
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	20.06	23.33	0	1.61	5.69	20.06	23.33	0	1.61	5.69
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0061	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.865543	3.610224	0	4.115182	1.527135
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0061	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.620072	0.958066	0	1.676158	0.73688
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0061	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.298778	0.009882	0	0.078812	0.071492
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0061	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.147559	0.094916	0	0.039406	0.039833
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0061	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.142435	0.080337	0	0.039406	0.038003
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3472	2.52	0	0	3.84	0.81	0.874944	0	0	1.333248	0.281232
小计									55.407431	134.052425	0	9.603112	19.540875
清单项目综合单价													218.603843

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.337024	1.3891	7.41		
		技工人工费	元	16.332362	1.3609	22.23		
		高级技工人工费	元	3.704363	1.3688	5.07		
		增加人工费	元	0.874711	1	0.87		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.002918	4.31	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.630011	4.67	2.94		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.0009	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02544	7.5	0.19		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.025458	7.1	0.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	18.3	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000552	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000055	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04063	6.33	0.26		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010848	21.5	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008106	7.2	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00654	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.004525	0.389	0		
		砂子	kg	0.013556	0.8	0.01		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01266	13.37	0.17		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000369	7.36	0		
		油麻	kg	0.011506	13	0.15		
		电	kW·h	0.020172	0.75	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.000522	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000092	7.54	0		
		机油	kg	0.003618	12	0.04		
		氧气	m3	0.027	6.99	0.19		
		乙炔气	kg	0.009	16.54	0.15		
		密封油膏	kg	0.00301	7.75	0.02		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.005873	34.53	0.2		
		S31603薄壁不锈钢管DN50（含管件）	m	0.987	74.08	73.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	49.33	31.23		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0376	4.76	0.18		
		其他材料费	元	0.316599	1	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00045	410	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00012	1291.68	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002884	198.41	0.57		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006402	192.4	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007185	23.29	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	30.77	0.11		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	202.24	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024423	161.16	3.94		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	13.1	0.33		
		增加机械费	元	1.332894	1	1.33		

项目编码	031001006058	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	59.21	0	15.07	35.62	14.379	5.921	0	1.507	3.562
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	1.235	0.823	0	0.138	0.322
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0059	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.706017	3.491856	0	3.980258	1.477065
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0059	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.534168	0.926654	0	1.621202	0.71272
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0059	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.288982	0.009558	0	0.076228	0.069148
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0059	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.142721	0.091804	0	0.038114	0.038527
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0059	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.137765	0.077703	0	0.038114	0.036757
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.26	2.52	0	0	3.84	0.81	0.6552	0	0	0.9984	0.2106
小计									27.148953	12.497575	0	8.632216	7.178117
清单项目综合单价													55.456861

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.088695	1.3891	5.68		
		技工人工费	元	12.087222	1.3609	16.45		
		高级技工人工费	元	2.742466	1.3688	3.75		
		增加人工费	元	0.652235	1	0.65		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.009294	4.31	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.611471	4.67	2.86		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000874	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024692	7.5	0.19		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024709	7.1	0.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000536	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000118	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.040035	6.33	0.25		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010769	21.5	0.23		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007868	7.2	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006348	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.007588	0.389	0		
		砂子	kg	0.022706	0.8	0.02		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012288	13.37	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.000824	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.005294	13	0.07		
		电	kW·h	0.121279	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000507	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000176	7.54	0		
		机油	kg	0.003512	12	0.04		
		氧气	m3	0.026878	6.99	0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.009059	16.54	0.15		
		密封油膏	kg	0.006294	7.75	0.05		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.018706	13.48	0.25		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn15	m	1.02	3.28	3.35		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.990062	1	0.99		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000437	410	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.993882	1	0.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1291.68	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002802	198.41	0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006214	192.4	1.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007084	23.29	0.16		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024043	161.16	3.87		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		

工程量清单综合单价分析表

		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0			
项目编码	031001006059	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	508		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	25.75	0	15.07	33.95	14.379	2.575	0	1.507	3.395
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.626254	3.432672	0	3.912796	1.45203
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.491216	0.910948	0	1.593724	0.70064
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.284084	0.009396	0	0.074936	0.067976
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.140302	0.090248	0	0.037468	0.037874
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.13543	0.076386	0	0.037468	0.036134
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.233	2.52	0	0	3.84	0.81	0.58716	0	0	0.89472	0.18873
小计									38.063546	16.48065	0	9.673012	9.847684
清单项目综合单价													74.064892

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.15613	1.3891	5.77		
		技工人工费	元	12.321525	1.3609	16.77		
		高级技工人工费	元	2.793007	1.3688	3.82		
		增加人工费	元	0.587063	1	0.59		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.015862	4.31	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.609	4.67	2.84		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.00087	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024592	7.5	0.18		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024609	7.1	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000534	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000201	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.040542	6.33	0.26		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011227	21.5	0.24		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007836	7.2	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.012951	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.038752	0.8	0.03		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012238	13.37	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001406	7.36	0.01		
		油麻	kg	0.009035	13	0.12		
		电	kW·h	0.1212	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000505	6	0		
		汽油 70#~90#	kg	0.000301	7.54	0		
		机油	kg	0.003497	12	0.04		
		氧气	m3	0.027528	6.99	0.19		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.009276	16.54	0.15		
		密封油膏	kg	0.010742	7.75	0.08		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.031925	13.48	0.43		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	0.996372	1	1		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	410	0.18		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.894572	1	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1291.68	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002791	198.41	0.55		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006189	192.4	1.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007222	23.29	0.17		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.024284	161.16	3.91		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006060	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	57.25	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	143.79	61.76	0	15.07	35.75	14.379	6.176	0	1.507	3.575
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	12.35	8.23	0	1.38	3.22	12.35	8.23	0	1.38	3.22
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0048	797.63	591.84	0	674.62	250.35	3.828624	2.840832	0	3.238176	1.20168
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0048	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.061696	0.753888	0	1.318944	0.57984
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0048	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.235104	0.007776	0	0.062016	0.056256
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0048	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.116112	0.074688	0	0.031008	0.031344
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0048	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.11208	0.063216	0	0.031008	0.029904
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.27	2.52	0	0	3.84	0.81	0.6804	0	0	1.0368	0.2187
小计									36.833116	19.3024	0	8.839852	9.662024
清单项目综合单价													74.637392

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.210283	1.3891	5.85		
		技工人工费	元	12.5972	1.3609	17.14		
		高级技工人工费	元	2.857332	1.3688	3.91		
		增加人工费	元	0.678045	1	0.68		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.041397	4.31	0.18		
		型钢(综合)	kg	0.493546	4.67	2.3		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		钢丝刷	把	0.000705	2.77	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01993	7.5	0.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019944	7.1	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000432	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0.000524	16.5	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035746	6.33	0.23		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011266	21.5	0.24		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00635	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005123	0.75	0		
		水泥 P.042.5	kg	0.033799	0.389	0.01		
		砂子	kg	0.101135	0.8	0.08		
		锯条	根	0.042	0.77	0.03		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009918	13.37	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003668	7.36	0.03		
		油麻	kg	0.023581	13	0.31		
		电	kW·h	0.117503	0.75	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000409	6	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.000786	7.54	0.01		
		机油	kg	0.002834	12	0.03		
		氧气	m3	0.025845	6.99	0.18		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.008715	16.54	0.14		
		密封油膏	kg	0.028035	7.75	0.22		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.083319	13.48	1.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn20	m	1.02	3.53	3.6		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	1.02	1.55		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0266	4.76	0.13		
		其他材料费	元	1.006281	1	1.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000353	410	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.033212	1	1.03		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000094	1291.68	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002281	198.41	0.45		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005015	192.4	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006576	23.29	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021315	161.16	3.44		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	111.83	1.49		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		

项目编码	031001006061	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	163.58	78.19	0	20.89	41.32	16.358	7.819	0	2.089	4.132
030605-51	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	307.01	115.6	0	23.49	74.93	3.0701	1.156	0	0.2349	0.7493
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0051	797.63	591.84	0	674.62	250.35	4.067913	3.018384	0	3.440562	1.276785
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0051	429.52	157.06	0	274.78	120.8	2.190552	0.801006	0	1.401378	0.61608
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0051	48.98	1.62	0	12.92	11.72	0.249798	0.008262	0	0.065892	0.059772
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0051	24.19	15.56	0	6.46	6.53	0.123369	0.079356	0	0.032946	0.033303
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0051	23.35	13.17	0	6.46	6.23	0.119085	0.067167	0	0.032946	0.031773
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2612	2.52	0	0	3.84	0.81	0.658224	0	0	1.003008	0.211572
小计									26.837041	12.949175	0	8.300632	7.110585
清单项目综合单价													55.197433

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.098491	1.3891	5.69		
		技工人工费	元	12.199257	1.3609	16.6		
		高级技工人工费	元	2.786158	1.3688	3.81		
		增加人工费	元	0.65808	1	0.66		
	材料	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0061	3.8	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	6.24	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0032	5.32	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033885	6.33	0.21		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	8.38	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.008722	21.5	0.19		
		锯条	根	0.057	0.77	0.04		
		电	kW·h	0.13157	0.75	0.1		
		氧气	m3	0.022579	6.99	0.16		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	19.58	0.01		
		乙炔气	kg	0.007626	16.54	0.13		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	18.48	0.02		
		PP-R给水管(热熔连接) dn25	m	1.02	4.9	5		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	24	0.19		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.39	1.7		
		截止阀 DN50 PN10	个	0.001	702	0.7		
		法兰 DN50	片	0.001	20	0.02		
		水	m3	0.0276	4.76	0.13		
		其他材料费	元	1.035396	1	1.04		
		型钢(综合)	kg	0.53	4.67	2.48		
		钢丝刷	把	0.000757	2.77	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.021402	7.5	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021417	7.1	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000464	4.27	0		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006819	7.2	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005502	0.75	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01065	13.37	0.14		
		溶剂汽油	kg	0.000439	6	0		
		机油	kg	0.003044	12	0.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000379	410	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002442	198.41	0.48		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005936	23.29	0.14		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	234.04	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	202.24	0.02		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	26.8	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.020565	161.16	3.31		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0185	111.83	2.07		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	43.89	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000101	1291.68	0.13		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005386	192.4	1.04		

工程量清单综合单价分析表

		增加机械费	元	1.002789	1	1			
项目编码	030413002013	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	164.55		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	147.21	0.1	0	0	32.41	14.721	0.01	0	0	3.241
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1614	2.52	0	0	3.84	0.81	0.406728	0	0	0.619776	0.130734
小计									16.599921	0.755379	0	0.619776	3.732558
清单项目综合单价													21.707634

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056813	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	11.582194	1.3609	15.76		
		高级技工人工费	元	0.217108	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.406698	1	0.41		
	材料	U型钉	kg	0.004001	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105032	5	0.53		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005892	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.61973	1	0.62		

项目编码	030413002014	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	164.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	38.19	0.1	0	0	8.41	3.819	0.01	0	0	0.841
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.72	0.91	0	0	1.96	0.872	0.091	0	0	0.196
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0524	2.52	0	0	3.84	0.81	0.132048	0	0	0.201216	0.042444
小计									5.423241	0.755379	0	0.201216	1.244268
清单项目综合单价													7.624104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056813	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	3.571794	1.3609	4.86		
		高级技工人工费	元	0.217108	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.131968	1	0.13		
	材料	U型钉	kg	0.004001	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105032	5	0.53		
		水	m3	0.0005	4.76	0		
		其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005892	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.201094	1	0.2		

项目编码	031003001052	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~	个	1	9.97	76.13	0	0	6.01	9.97	76.13	0	0	6.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0997	2.52	0	0	3.84	0.81	0.251244	0	0	0.382848	0.080757
小计									10.221244	76.13	0	0.382848	6.090757
清单项目综合单价													92.824849

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.772	1.3609	6.49		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
		增加人工费	元	0.251244	1	0.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.1	0.11		
		锯条	根	0.07	0.77	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	2.05	2.07		
		304不锈钢截止阀 DN15	个	1.01	73	73.73		
		其他材料费	元	0.16	1	0.16		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.382848	1	0.38		

项目编码	031003001053	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ~	个	1	10.15	98.51	0	0	7.16	10.15	98.51	0	0	7.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1015	2.52	0	0	3.84	0.81	0.25578	0	0	0.38976	0.082215
小计									10.40578	98.51	0	0.38976	7.242215
清单项目综合单价													116.547755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	4.901	1.3609	6.67		
		高级技工人工费	元	1.111	1.3688	1.52		
		增加人工费	元	0.25578	1	0.26		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	7.49	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.1	0.15		
		锯条	根	0.056	0.77	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	2.23	2.25		
		其他材料费	元	0.112	1	0.11		
		304不锈钢截止阀 DN20	个	1.01	95	95.95		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.38976	1	0.39		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031003001054	项目名称	螺纹阀门				计量单位	个		工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	12.16	128.16	0	0	9.08	12.16	128.16	0	0	9.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1216	2.52	0	0	3.84	0.81	0.306432	0	0	0.466944	0.098496
小计									12.466432	128.16	0	0.466944	9.178496
清单项目综合单价													150.271872
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.739		1.3891		2.42		
		技工人工费				元	5.856		1.3609		7.97		
		高级技工人工费				元	1.29		1.3688		1.77		
		增加人工费				元	0.306432		1		0.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004		7.49		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883		0.1		0.19		
		锯条				根	0.12		0.77		0.09		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01		3.35		3.38		
		其他材料费				元	0.24		1		0.24		
		304不锈钢截止阀 DN25				个	1.01		123		124.23		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.466944		1		0.47		
项目编码	031003001055	项目名称	螺纹阀门				计量单位	个		工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	15.12	186.37	0	0	12.65	15.12	186.37	0	0	12.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1512	2.52	0	0	3.84	0.81	0.381024	0	0	0.580608	0.122472
小计									15.501024	186.37	0	0.580608	12.772472
清单项目综合单价													215.224104
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.176		1.3891		3.02		
		技工人工费				元	7.223		1.3609		9.83		
		高级技工人工费				元	1.657		1.3688		2.27		
		增加人工费				元	0.381024		1		0.38		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006		7.49		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412		0.1		0.24		
		锯条				根	0.16		0.77		0.12		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01		4.84		4.89		
		304不锈钢截止阀 DN32				个	1.01		179		180.79		
		其他材料费				元	0.29		1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.580608		1		0.58		
项目编码	031003001056	项目名称	螺纹阀门				计量单位	个		工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	27.46	254.11	0	0	18.75	27.46	254.11	0	0	18.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.275	2.52	0	0	3.84	0.81	0.693	0	0	1.056	0.22275
小计									28.153	254.11	0	1.056	18.97275
清单项目综合单价													302.29175
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	3.915		1.3891		5.44		
		技工人工费				元	13.216		1.3609		17.99		
		高级技工人工费				元	2.947		1.3688		4.03		
		增加人工费				元	0.691992		1		0.69		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008		7.49		0.06		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014		0.1		0.3		
		锯条				根	0.23		0.77		0.18		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01		6.7		6.77		
		其他材料费				元	0.36		1		0.36		
		304不锈钢截止阀 DN40				个	1.01		244		246.44		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.054464		1		1.05		
项目编码	031003001057	项目名称	螺纹阀门				计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	28.94	1322.36	0	0	72.49	28.94	1322.36	0	0	72.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2894	2.52	0	0	3.84	0.81	0.729288	0	0	1.111296	0.234414
小计									29.669288	1322.36	0	1.111296	72.724414
清单项目综合单价													1425.864998
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.134		1.3891		5.74		
		技工人工费				元	13.895		1.3609		18.91		
		高级技工人工费				元	3.134		1.3688		4.29		
		增加人工费				元	0.729288		1		0.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01		7.49		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768		0.1		0.38		
		锯条				根	0.32		0.77		0.25		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01		10.14		10.24		
		其他材料费				元	0.44		1		0.44		
		304不锈钢截止阀 DN50				个	1.01		1298		1310.98		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.111296		1		1.11		
项目编码	031003003123	项目名称	焊接法兰阀门				计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	109.05	1763.16	0	38.26	114.73	109.05	1763.16	0	38.26	114.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.091	2.52	0	0	3.84	0.81	2.74932	0	0	4.18944	0.88371
小计									111.79932	1763.16	0	42.44944	115.61371
清单项目综合单价													2033.02247
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	15.451	1.3891		21.46		
		技工人工费					元	52.313	1.3609		71.19		
		高级技工人工费					元	11.982	1.3688		16.4		
		增加人工费					元	2.74806	1		2.75		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm					kg	0.18	6.24		1.12		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上					套	8.24	1.16		9.56		
		电焊条 结422 Φ3.2mm					kg	0.42	8.36		3.51		
		清油 C01-1					kg	0.015	19.2		0.29		
		氧气(工业用)					m3	0.04	19.58		0.78		
		乙炔气					kg	0.014	16.54		0.23		
		不锈钢闸阀 DN65					个	1	1714.33		1714.33		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6					片	2	16.22		32.44		
		其他材料费					元	0.9	1		0.9		
	主材												
	设备												
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30					台班	0.23	166.34		38.26		
		增加机械费					元	4.18752	1		4.19		
项目编码	031003002015	项目名称		螺纹法兰阀门			计量单位		个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	35.25	115.42	0	0	13.53	35.25	115.42	0	0	13.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.353	2.52	0	0	3.84	0.81	0.88956	0	0	1.35552	0.28593
小计									36.13956	115.42	0	1.35552	13.81593
清单项目综合单价													166.73101
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	5.008	1.3891		6.96		
		技工人工费					元	16.896	1.3609		22.99		
		高级技工人工费					元	3.869	1.3688		5.3		
		增加人工费					元	0.8883	1		0.89		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm					kg	0.04	6.24		0.25		
		聚四氟乙烯生料带					m	0.34	0.1		0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75					套	8.24	0.54		4.45		
		锯条					根	0.1	0.77		0.08		
		清油 C01-1					kg	0.01	19.2		0.19		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa					片	2	6.6		13.2		
		其他材料费					元	0.55	1		0.55		
		升降式止回阀 DN20					个	1	96.67		96.67		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	1.3536	1		1.35		
项目编码	031003002016	项目名称		螺纹法兰阀门			计量单位		个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-26换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	48.03	200.13	0	0	20.58	48.03	200.13	0	0	20.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4803	2.52	0	0	3.84	0.81	1.210356	0	0	1.844352	0.389043
小计									49.240356	200.13	0	1.844352	20.969043
清单项目综合单价													272.183751
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	6.747	1.3891		9.37		
		技工人工费					元	23.027	1.3609		31.34		
		高级技工人工费					元	5.347	1.3688		7.32		
		增加人工费					元	1.210356	1		1.21		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm					kg	0.08	6.24		0.5		
		聚四氟乙烯生料带					m	0.528	0.1		0.05		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上					套	8.24	1.16		9.56		
		锯条					根	0.16	0.77		0.12		
		清油 C01-1					kg	0.01	19.2		0.19		
		升降式止回阀 DN32					个	1	171.33		171.33		
		螺纹法兰 DN32 0.6MPa					片	2	8.8		17.6		
		其他材料费					元	0.78	1		0.78		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	1.844352	1		1.84		
项目编码	031003013005	项目名称		水表			计量单位		组(个)		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	组	1	21.62	151.17	0	0	12.31	21.62	151.17	0	0	12.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2162	2.52	0	0	3.84	0.81	0.544824	0	0	0.830208	0.175122
小计									22.164824	151.17	0	0.830208	12.485122
清单项目综合单价													186.650154
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	3.05	1.3891		4.24		
		技工人工费					元	10.353	1.3609		14.09		
		高级技工人工费					元	2.4	1.3688		3.29		
		增加人工费					元	0.544824	1		0.54		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0.05	7.49		0.37		
		聚四氟乙烯生料带					m	0.51	0.1		0.05		
		锯条					根	0.13	0.77		0.1		
		螺纹闸板阀 DN20 Z15T-16					个	1.01	51.74		52.26		
		水表 DN20					个	1	98.33		98.33		
		其他材料费					元	0.06	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.830208	1		0.83		
项目编码	031003002017	项目名称		螺纹法兰阀门			计量单位		个		工程量	84	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-23换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ^	个	1	33.25	591.68	0	0	36.91	33.25	591.68	0	0	36.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.34	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8568	0	0	1.3056	0.2754
小计									34.1068	591.68	0	1.3056	37.1854
清单项目综合单价													664.2778
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.68	1.3891		6.5		
		技工人工费				元		15.942	1.3609		21.7		
		高级技工人工费				元		3.69	1.3688		5.05		
		增加人工费				元		0.8379	1		0.84		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.03	6.24		0.19		
		聚四氟乙烯生料带				m		0.276	0.1		0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75				套		8.24	0.54		4.45		
		锯条				根		0.07	0.77		0.05		
		清油 C01-1				kg		0.01	19.2		0.19		
		可调式减压阀DN15				个		1	575.33		575.33		
		螺纹法兰 DN15 0.6MPa				片		2	5.5		11		
		其他材料费				元		0.44	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.2768	1		1.28		
项目编码	031003002018	项目名称		螺纹法兰阀门			计量单位		个		工程量		51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-24换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ^	个	1	35.25	977.75	0	0	56.65	35.25	977.75	0	0	56.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3525	2.52	0	0	3.84	0.81	0.8883	0	0	1.3536	0.285525
小计									36.1383	977.75	0	1.3536	56.935525
清单项目综合单价													1072.177425
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.008	1.3891		6.96		
		技工人工费				元		16.896	1.3609		22.99		
		高级技工人工费				元		3.869	1.3688		5.3		
		增加人工费				元		0.8883	1		0.89		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.04	6.24		0.25		
		聚四氟乙烯生料带				m		0.34	0.1		0.03		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75				套		8.24	0.54		4.45		
		锯条				根		0.1	0.77		0.08		
		清油 C01-1				kg		0.01	19.2		0.19		
		螺纹法兰 DN20 0.6MPa				片		2	6.6		13.2		
		其他材料费				元		0.55	1		0.55		
		可调式减压阀DN20				个		1	959		959		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.3536	1		1.35		
项目编码	031003002019	项目名称		螺纹法兰阀门			计量单位		个		工程量		2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-25换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ^	个	1	42.44	1148.58	0	0	66.78	42.44	1148.58	0	0	66.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4244	2.52	0	0	3.84	0.81	1.069488	0	0	1.629696	0.343764
小计									43.509488	1148.58	0	1.629696	67.123764
清单项目综合单价													1260.842948
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		5.982	1.3891		8.31		
		技工人工费				元		20.439	1.3609		27.82		
		高级技工人工费				元		4.611	1.3688		6.31		
		增加人工费				元		1.069488	1		1.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.07	6.24		0.44		
		聚四氟乙烯生料带				m		0.428	0.1		0.04		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75				套		8.24	0.54		4.45		
		锯条				根		0.12	0.77		0.09		
		清油 C01-1				kg		0.01	19.2		0.19		
		螺纹法兰 DN25 0.6MPa				片		2	7.15		14.3		
		其他材料费				元		0.74	1		0.74		
		可调式减压阀DN25				个		1	1128.33		1128.33		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.629696	1		1.63		
项目编码	031003002020	项目名称		螺纹法兰阀门			计量单位		个		工程量		3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-26换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ^	个	1	48.03	1302.13	0	0	75.68	48.03	1302.13	0	0	75.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4803	2.52	0	0	3.84	0.81	1.210356	0	0	1.844352	0.389043
小计									49.240356	1302.13	0	1.844352	76.069043
清单项目综合单价													1429.283751
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		6.747	1.3891		9.37		
		技工人工费				元		23.027	1.3609		31.34		
		高级技工人工费				元		5.347	1.3688		7.32		
		增加人工费				元		1.210356	1		1.21		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg		0.08	6.24		0.5		
		聚四氟乙烯生料带				m		0.528	0.1		0.05		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套		8.24	1.16		9.56		
		锯条				根		0.16	0.77		0.12		
		清油 C01-1				kg		0.01	19.2		0.19		
		可调式减压阀DN32				个		1	1273.33		1273.33		
		螺纹法兰 DN32 0.6MPa				片		2	8.8		17.6		
		其他材料费				元		0.78	1		0.78		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.844352	1		1.84		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003002021	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-27换	法兰阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	81.15	1599.66	0	0	97.85	81.15	1599.66	0	0	97.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8115	2.52	0	0	3.84	0.81	2.04498	0	0	3.11616	0.657315
小计									83.19498	1599.66	0	3.11616	98.507315
清单项目综合单价													1784.478455

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.536	1.3891	16.02		
		技工人工费	元	38.96	1.3609	53.02		
		高级技工人工费	元	8.848	1.3688	12.11		
		增加人工费	元	2.04498	1	2.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	6.24	0.69		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.604	0.1	0.06		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.16	9.56		
		锯条	根	0.23	0.77	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.01	19.2	0.19		
		可调式减压阀DN40	个	1	1564	1564		
		螺纹法兰 DN40 0.6MPa	片	2	12.1	24.2		
		其他材料费	元	0.78	1	0.78		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.11616	1	3.12		

项目编码	030601002009	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031001-46	压力表 就地 压力表	台(块)	1	49.67	28.99	115	0.8	12.44	49.67	28.99	115	0.8	12.44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4967	2.52	0	0	3.84	0.81	1.251684	0	0	1.907328	0.402327
小计									50.921684	28.99	115	2.707328	12.842327
清单项目综合单价													210.461339

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.412	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	30.241	1.3609	41.15		
		高级技工人工费	元	4.791	1.3688	6.56		
		增加人工费	元	1.251684	1	1.25		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2	0.05	0.1		
		固定卡子 1.5×32	个	1	2	2		
		位号牌	个	1	0.54	0.54		
		其他材料费	元	3	1	3		
		校验材料费	元	0.26	1	0.26		
		仪表接头	套	1	4.99	4.99		
		取源部件	套	1	18.1	18.1		
	主材							
	设备	压力表						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	1	0.8		
		增加机械费	元	1.907328	1	1.91		

项目编码	031003009016	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-194换	法兰式套筒伸缩器安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	30.27	660.69	0	0	39.69	30.27	660.69	0	0	39.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3027	2.52	0	0	3.84	0.81	0.762804	0	0	1.162368	0.245187
小计									31.032804	660.69	0	1.162368	39.935187
清单项目综合单价													732.820359

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.243	1.3891	5.89		
		技工人工费	元	14.574	1.3609	19.83		
		高级技工人工费	元	3.322	1.3688	4.55		
		增加人工费	元	0.762804	1	0.76		
	材料	石棉扭绳 Φ10mm~32mm	kg	0.02	7.5	0.15		
		其他材料费	元	0.452	1	0.45		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.014	6.24	0.09		
		螺纹法兰套筒伸缩器 DN50	个	1	660	660		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.162368	1	1.16		

项目编码	031208002046	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50＜DN≤80	m3	1	710.65	1757.63	0	0	244.3	710.65	1757.63	0	0	244.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.107	2.52	0	0	3.84	0.81	17.90964	0	0	27.29088	5.75667
小计									728.55964	1757.63	0	27.29088	250.05667
清单项目综合单价													2763.53719

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	145.698	1.3891	202.39		
		技工人工费	元	300.396	1.3609	408.81		
		高级技工人工费	元	72.654	1.3688	99.45		
		增加人工费	元	17.908486	1	17.91		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.85	29.7	114.35		
		难燃B1级发泡橡塑保温	m3	1.03	1556	1602.68		
		贴缝胶带 9m	卷	3.25	12	39		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	27.289121	1	27.29		

项目编码	031208002047	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50＜DN≤80	m3	1	710.65	154.95	0	0	164.17	710.65	154.95	0	0	164.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.1065	2.52	0	0	3.84	0.81	17.90838	0	0	27.28896	5.756265
小计									728.55838	154.95	0	27.28896	169.926265

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								1080.723605
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	145.698	1.3891	202.39		
		技工人工费	元	300.396	1.3609	408.81		
		高级技工人工费	元	72.654	1.3688	99.45		
		增加人工费	元	17.908372	1	17.91		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.85	29.7	114.35		
		贴缝胶带 9m	卷	3.25	12	39		
		其他材料费	元	1.6	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	27.288947	1	27.29		

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 -	10个	0.1	218.13	937.11	0	0	94.87	21.813	93.711	0	0	9.487
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2182	2.52	0	0	3.84	0.81	0.549864	0	0	0.837888	0.176742
小计									22.362864	93.711	0	0.837888	9.663742

清单项目综合单价								126.575494
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.0902	1.3891	4.29		
		技工人工费	元	10.4626	1.3609	14.24		
		高级技工人工费	元	2.3973	1.3688	3.28		
		增加人工费	元	0.549693	1	0.55		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.56	0.34		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	21.35	2.14		
		存水弯DN50	个	1	33.2	33.2		
		不锈钢密闭式地漏DN50	个	1	58	58		
		其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.837627	1	0.84		

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 -	10个	0.1	431.11	1252.47	0	0	157.51	43.111	125.247	0	0	15.751
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4311	2.52	0	0	3.84	0.81	1.086372	0	0	1.655424	0.349191
小计									44.197372	125.247	0	1.655424	16.100191

清单项目综合单价								187.199987
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.1049	1.3891	8.48		
		技工人工费	元	20.6801	1.3609	28.14		
		高级技工人工费	元	4.7391	1.3688	6.49		
		增加人工费	元	1.086372	1	1.09		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.56	0.36		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	34.53	3.45		
		其他材料费	元	0.06	1	0.06		
		不锈钢密闭式地漏DN75	个	1	79	79		
		存水弯DN75	个	1	42.37	42.37		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.655424	1	1.66		

项目编码	031004004018	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 特水龙头 橱柜式洗碗池	10组	0.1	578.75	52877.07	0	0	2771.24	57.875	5287.707	0	0	277.124
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.579	2.52	0	0	3.84	0.81	1.45908	0	0	2.22336	0.46899
小计									59.33408	5287.707	0	2.22336	277.59299

清单项目综合单价								5626.85743
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.45845	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		普通水嘴 DN15	个	1.01	15	15.15		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		橱柜式洗碗池	个	1.01	5114.33	5165.47		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.2224	1	2.22		

项目编码	031004004019	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水 台面感应龙头 台面式	10组	0.1	716.08	21854.09	0	0	1250.31	71.608	2185.409	0	0	125.031
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7161	2.52	0	0	3.84	0.81	1.804572	0	0	2.749824	0.580041
小计									73.412572	2185.409	0	2.749824	125.611041

清单项目综合单价								2387.182437
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.1302	1.3891	14.07		
		技工人工费	元	34.3586	1.3609	46.76		
		高级技工人工费	元	7.8735	1.3688	10.78		
		增加人工费	元	1.804488	1	1.8		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		红外感应龙头	个	1.01	1575	1590.75		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		台面式洗手盆（配感应式水龙头）	个	1.01	480	484.8		
		其他材料费	元	2.0496	1	2.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.749696	1	2.75		

项目编码	031004004020	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	1	821.49	14815.78	0	0	921.6	821.49	14815.78	0	0	921.6
18290435	龙头 DN15 红外感应龙头	个	1	0	1575	0	0	78.75	0	1575	0	0	78.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8215	2.52	0	0	3.84	0.81	2.07018	0	0	3.15456	0.665415
小计									823.56018	16390.78	0	3.15456	1001.015415
清单项目综合单价													18218.510155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.6216	1.3891	16.14		
		技工人工费	元	39.4127	1.3609	53.64		
		高级技工人工费	元	9.0358	1.3688	12.37		
		增加人工费	元	2.070155	1	2.07		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	19	19.1		
		膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	4.5	18.72		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	21.65	21.76		
		红外感应龙头	个	1	1575	1575		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		柜式洗手盆（感应龙头）（一位）	个	1.01	1332.67	1346		
		其他材料费	元	2.628	1	2.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.154522	1	3.15		

项目编码	031004004021	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-9换	洗手盆(冷热水) 红外感应龙头	10组	0.1	821.49	23713.88	0	0	1366.5	82.149	2371.388	0	0	136.65
18290435	龙头 DN15 红外感应龙头	个	2	0	1575	0	0	78.75	0	3150	0	0	157.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8215	2.52	0	0	3.84	0.81	2.07018	0	0	3.15456	0.665415
小计									84.21918	5521.388	0	3.15456	294.815415
清单项目综合单价													5903.577155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.6216	1.3891	16.14		
		技工人工费	元	39.4127	1.3609	53.64		
		高级技工人工费	元	9.0358	1.3688	12.37		
		增加人工费	元	2.070157	1	2.07		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	19	19.1		
		膨胀螺栓 M18×200	套	4.16	4.5	18.72		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	21.65	21.76		
		红外感应龙头	个	2	1575	3150		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		柜式洗手盆（感应龙头）（二位）	个	1.01	2213.67	2235.81		
		其他材料费	元	2.628	1	2.63		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	3.154525	1	3.15		

项目编码	031004004022	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 医用不锈钢污洗池（单	10组	0.1	578.75	57156.14	0	0	2985.19	57.875	5715.614	0	0	298.519
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	5715.614	0	2.222592	298.987828
清单项目综合单价													6076.157996

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.458576	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		普通水嘴 DN15	个	1.01	15	15.15		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
		医用不锈钢污洗池（单人位）	个	1.01	5538	5593.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.222592	1	2.22		

项目编码	031004004023	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 医用不锈钢污洗池（双	10组	0.1	578.75	70104.34	0	0	3632.6	57.875	7010.434	0	0	363.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	7010.434	0	2.222592	363.728828
清单项目综合单价													7435.718996

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.458492	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		普通水嘴 DN15	个	1.01	15	15.15		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		医用不锈钢污洗池（双人位）	个	1.01	6820	6888.2		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.222464	1	2.22		

项目编码	031004004024	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	合价 人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 拖布池龙头 不锈钢拖	10组	0.1	578.75	16675.34	0	0	961.15	57.875	1667.534	0	0	96.115
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.579	2.52	0	0	3.84	0.81	1.45908	0	0	2.22336	0.46899
小计									59.33408	1667.534	0	2.22336	96.58399
清单项目综合单价									1825.67543				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.45845	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		拖布池龙头	个	1.01	170	171.7		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		不锈钢拖布池(单人位)	个	1.01	1375	1388.75		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.2224	1	2.22		

项目编码	031004004025	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	合价 人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-11换	洗涤盆 冷水龙头 拖布池龙头 不锈钢拖	10组	0.1	578.75	23795.84	0	0	1317.18	57.875	2379.584	0	0	131.718
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5788	2.52	0	0	3.84	0.81	1.458576	0	0	2.222592	0.468828
小计									59.333576	2379.584	0	2.222592	132.186828
清单项目综合单价									2573.326996				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.1936	1.3891	11.38		
		技工人工费	元	27.7644	1.3609	37.78		
		高级技工人工费	元	6.3618	1.3688	8.71		
		增加人工费	元	1.458576	1	1.46		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	35	35.35		
		其他材料费	元	4.477	1	4.48		
		不锈钢拖布池(双人位)	个	1.01	2080	2100.8		
		拖布池龙头	个	1.01	170	171.7		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.222592	1	2.22		

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	合价 人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-5换	洗脸盆 儿童用冷热水	10组	0.1	715.12	34882.56	0	0	1901.53	71.512	3488.256	0	0	190.153
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7152	2.52	0	0	3.84	0.81	1.802304	0	0	2.746368	0.579312
小计									73.314304	3488.256	0	2.746368	190.732312
清单项目综合单价									3755.048984				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.1193	1.3891	14.06		
		技工人工费	元	34.3173	1.3609	46.7		
		高级技工人工费	元	7.8555	1.3688	10.75		
		增加人工费	元	1.802088	1	1.8		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		存水弯(瓶式)DN32	套	1.005	19	19.1		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		排水栓(带链堵) DN32	套	1.005	21.65	21.76		
		红外感应龙头	个	1.01	1575	1590.75		
		洗婴池	个	1.01	1833.33	1851.66		
		其他材料费	元	2.0496	1	2.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.746039	1	2.75		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006005	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱 -	10套	0.1	834.95	22354.01	0	0	1301.47	83.495	2235.401	0	0	130.147
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.835	2.52	0	0	3.84	0.81	2.1042	0	0	3.2064	0.67635
小计									85.5992	2235.401	0	3.2064	130.82335
清单项目综合单价													2455.029950
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费					元	40.6113	1.3609		55.27		
		高级技工人工费					元	8.4636	1.3688		11.58		
		增加人工费					元	2.104116	1		2.1		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		合金钢钻头(综合)					个	0.024	7.2		0.17		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		电					kW·h	0.032	0.75		0.02		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	410		414.1		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	15		15.15		
		连体坐便器					个	1.01	1740		1757.4		
		水					m3	0.012	4.76		0.06		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	3.206272	1		3.21		
项目编码	031004006006	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-29换	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	701.11	14538.55	0	0	881.24	70.111	1453.855	0	0	88.124
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.71	2.52	0	0	3.84	0.81	1.7892	0	0	2.7264	0.5751
小计									71.9002	1453.855	0	2.7264	88.6991
清单项目综合单价													1617.1807
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	9.9235	1.3891		13.78		
		技工人工费					元	33.6363	1.3609		45.78		
		高级技工人工费					元	7.7078	1.3688		10.55		
		增加人工费					元	1.7668	1		1.77		
	材料	铜丝 16#					kg	0.08	50.47		4.04		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm					kg	0.02	7.49		0.15		
		红砖					块	16	0.35		5.6		
		紫铜管 D6					m	1.44	7.2		10.37		
		外螺纹短管(金属)DN20					根	1.01	3.6		3.64		
		内螺纹弯头 DN25					个	1.01	19.69		19.89		
		大便器存水弯 PVC-U DN100					个	1.005	13.49		13.56		
		防污器 DN20×25					个	1.01	36.54		36.91		
		脚踏控制器					个	1.01	59		59.59		
		大便器胶皮碗					个	1.1	4		4.4		
		大便器排水接头PVC-U de130×110					个	1.1	14.4		15.84		
		冲洗弯管 DN32					根	1.01	16		16.16		
		其他材料费					元	1.2244	1		1.22		
		脚踏式冲洗阀					个	1.01	680		686.8		
		蹲便器					个	1.01	570		575.7		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.692267	1		2.69		
项目编码	031004006007	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-30换	蹲式大便器 自闭式冲洗阀 -	10套	0.1	701.11	9139.78	0	0	611.3	70.111	913.978	0	0	61.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7011	2.52	0	0	3.84	0.81	1.766772	0	0	2.692224	0.567891
小计									71.877772	913.978	0	2.692224	61.697891
清单项目综合单价													1050.245887
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	9.9235	1.3891		13.78		
		技工人工费					元	33.6363	1.3609		45.78		
		高级技工人工费					元	7.7078	1.3688		10.55		
		增加人工费					元	1.766772	1		1.77		
	材料	铜丝 16#					kg	0.08	50.47		4.04		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm					kg	0.02	7.49		0.15		
		红砖					块	16	0.35		5.6		
		外螺纹短管(金属)DN25					根	1.01	6		6.06		
		大便器存水弯 PVC-U DN100					个	1.005	13.49		13.56		
		管卡子(单立管)DN25以内					个	1.05	1.34		1.41		
		防污器 DN32					个	1.01	45.67		46.13		
		自闭式冲洗阀 DN25					个	1.01	59		59.59		
		大便器胶皮碗					个	1.1	4		4.4		
		大便器排水接头PVC-U de130×110					个	1.1	14.4		15.84		
		倒便器					个	1.01	732.5		739.83		
		冲洗弯管 DN32					根	1.01	16		16.16		
		其他材料费					元	1.2244	1		1.22		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.692224	1		2.69		
项目编码	031004010003	项目名称	淋浴器				计量单位	套		工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器 -	10组	0.1	291.61	6899.19	0	0	409.14	29.161	689.919	0	0	40.914
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2917	2.52	0	0	3.84	0.81	0.735084	0	0	1.120128	0.236277
小计									29.896084	689.919	0	1.120128	41.150277
清单项目综合单价													762.085489
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费					元	4.1237	1.3891		5.73		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	13.9914	1.3609	19.04		
		高级技工人工费	元	3.2087	1.3688	4.39		
		增加人工费	元	0.734864	1	0.73		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.29	12.03		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		淋浴器	个	1	654.33	654.33		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.119792	1	1.12		

项目编码	011501B002019	项目名称	其他柜	计量单位	m2	工程量	12.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 1.5mm厚铝单板	100m2	0.0064	982.18	20841.83	0	0	1258.27	6.285952	133.387712	0	0	8.052928
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 6mm水泥纤维板	100m2	0.0064	982.18	3332.94	0	0	382.82	6.285952	21.330816	0	0	2.450048
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 20mm厚蜂窝铝板	100m2	0.0075	982.18	54280.29	0	0	2930.19	7.36635	407.102175	0	0	21.976425
020006-15换	成品安装 厨柜 地柜 12mm厚蜂窝铝板	100m2	0.0095	982.18	40261.94	0	0	2229.27	9.33071	382.48843	0	0	21.178065
020006-26换	柜门 平开门 单扇面积S(m2) S≤0.5	10扇	0.23	839.32	4152.01	0	0	392.34	193.0436	954.9623	0	0	90.2382
020006-24	抽屉五金 拉手	10个	0.2	130.41	62.18	0	0	31.82	26.082	12.436	0	0	6.364
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2074.47	4973.41	0	0	705.26	207.447	497.341	0	0	70.526
020003-32	石膏板基层 墙面	100m2	0.0088	940.7	1239.43	0	0	269.02	8.27816	10.906984	0	0	2.367376
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6884	2.52	0	0	3.84	0.81	6.774768	0	0	10.323456	2.177604
小计									470.894492	2419.955417	0	10.323456	225.330646
清单项目综合单价													3126.504011

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.11591	1.3891	5.72		
		技工人工费	元	10.87928	1.3609	14.81		
		高级技工人工费	元	3.288212	1.3688	4.5		
		普工人工费(装饰)	元	25.829431	1.3891	35.88		
		技工人工费(装饰)	元	64.703302	1.3609	88.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	87.580156	1.3688	119.88		
		增加人工费	元	6.774709	1	6.77		
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.053554	12	0.64		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.146906	10	1.47		
		拉手(成品)	个	1.857835	6	11.15		
		铰链(平开)	付	4.630372	10	46.3		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.042698	750	32.02		
		1.5mm厚铝单板	m2	0.643473	200	128.69		
		6mm水泥纤维板	m2	0.643473	31.71	20.4		
		20mm厚蜂窝铝板	m2	0.764588	521.4	398.66		
		12mm厚蜂窝铝板	m2	0.968094	386.66	374.32		
		石膏板 δ=9.5mm	m2	0.931567	10	9.32		
		12mm蜂窝复合板柜门(成品)	m2	2.26979	386.66	877.64		
		玻璃胶 300mL	支	0.014863	12	0.18		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.040647	8.35	0.34		
		水	m3	0.004281	4.76	0.02		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.019128	363.82	6.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	38.444146	1	38.44		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	10.323365	1	10.32		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	58535.1	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	22533.95	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程
标　　段：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					81069.05
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	58535.1
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	47550.88
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	10984.22
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	22533.95
1-10-1	031301017001	脚手架搭拆	(1)安装工程脚手架搭拆费	项	1	22533.95	22533.95
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							81069.05

材料设备暂估价计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	1054.21	
4	发包人供应材料费	105421.22	
合计		106475.43	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	1054.21	1	1054.21
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		1054.21	4.50	1054.21

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	难燃B1级发泡橡塑保温-甲供、	m3	19.065	1556	29665.14	031208002042:管道绝热;031208002047:管道绝热;031208002044:管道绝热
2	S31603薄壁不锈钢管DN20（含管件）-甲供、	m	23.664	21.01	497.18	031001003020:不锈钢管;031001003036:不锈钢管
3	S31603薄壁不锈钢管DN15（含管件）-甲供、	m	4.93	14.35	70.75	031001003034:不锈钢管
4	S31603薄壁不锈钢管DN15（含管件）-甲供、	m	3.944	14.35	56.6	031001003018:不锈钢管
5	S31603薄壁不锈钢管DN25（含管件）-甲供、	m	1.479	28.16	41.65	031001003004:不锈钢管;031001003022:不锈钢管;031001003014:不锈钢管
6	S31603薄壁不锈钢管DN32（含管件）-甲供、	m	95.642	42.94	4106.87	031001003038:不锈钢管;031001003006:不锈钢管;031001003024:不锈钢管
7	S31603薄壁不锈钢管DN40（含管件）-甲供、	m	0.497	54.19	26.93	031001003026:不锈钢管
8	S31603薄壁不锈钢管DN50（含管件）-甲供、	m	26.649	74.08	1974.16	031001003040:不锈钢管;031001003028:不锈钢管
9	S31603薄壁不锈钢管DN65（含管件）-甲供、	m	26.156	152.62	3991.93	031001003030:不锈钢管;031001003009:不锈钢管
10	S31603薄壁不锈钢管DN80（含管件）-甲供、	m	319.788	192.83	61664.72	031001003042:不锈钢管;031001003032:不锈钢管
11	PP-R给水管(热熔连接) dn25-甲供、	m	12.24	4.9	59.98	031001006033:塑料管
12	PP-R给水管(热熔连接) dn15-甲供、	m	995.52	3.28	3265.31	031001006053:塑料管;031001006059:塑料管
合计					105421.22	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-给排水工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	92734.9
1	增值税应纳税额	A5	3.02	82799.02
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	9935.88
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	42521.02
合计				135255.92

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		2#3#净化及手术部分强电					11854073.03	0	
1-1		八层手术中心					4714284.81	0	
1-1-1	030404017001	配电箱	(1)8层手术中心电源总柜1 (2)2-8ALTy2-SS (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	38725.83	38725.83	0	
1-1-2	030404017002	配电箱	(1)8层手术中心复苏室配电箱1 (2)2-8AL1 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6415.14	6415.14	0	
1-1-3	030404017003	配电箱	(1)8层手术中心照明插座配电箱1 (2)2-8AL2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10859.76	10859.76	0	
1-1-4	030404017004	配电箱	(1)8层手术中心照明插座配电箱2 (2)2-8AL3 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6072.63	6072.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-5	030404017005	配电箱	(1)手术室配电箱 (2)OR01~OR08 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	8	7810.14	62481.12	0	
1-1-6	030404017006	配电箱	(1)手术室配电箱 (2)OR09~OR10 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	7718.02	15436.04	0	
1-1-7	030404017007	配电箱	(1)8层手术中心电源总柜2 (2)3-8ALTy1-SS (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	41776.57	41776.57	0	
1-1-8	030404017008	配电箱	(1)8层手术中心复苏室配电箱2 (2)3-8AL1 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6415.14	6415.14	0	
1-1-9	030404017009	配电箱	(1)8层手术中心照明插座配电箱3 (2)3-8AL2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	9987.51	9987.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-10	030404017010	配电箱	(1)8层手术中心照明插座配电箱4 (2)3-8AL3 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5506.34	5506.34	0	
1-1-11	030404017011	配电箱	(1)手术室配电箱 (2)OR11~OR15 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	7718.02	38590.1	0	
1-1-12	030404017012	配电箱	(1)手术室配电箱 (2)OR16~OR20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	7739.17	38695.85	0	
1-1-13	030501014001	IT系统	(1)8KVA IT系统 (2)含8KVA医用单相隔离变压器、电流互感器、仪器专用电源、绝缘监视仪、绝缘故障测试仪、绝缘故障评估仪、外接报警显示、测试仪、接触器、控制单元及管线等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	20	56681.39	1133627.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-14	030501014002	IT系统	(1)8KVA IT系统 (2)含8KVA医用单相隔离变压器、电流互感器、仪器专用电源、绝缘监视仪、绝缘故障测试仪、绝缘故障评估仪、接触器、控制单元及管线等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	50394	352758	0	
1-1-15	030404017013	配电箱	(1)MRI设备电源总柜 (2)2-8APTy2-MRI1~2 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	24626.89	49253.78	0	
1-1-16	030404017014	配电箱	(1)MRI设备辅助电源总柜 (2)2-8APTy2-FZ1~2 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	23676.06	47352.12	0	
1-1-17	030404017015	配电箱	(1)DSA设备电源总柜 (2)3-8APTy1-DSA1 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16690.51	16690.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-18	030404017016	配电箱	(1)C臂机设备电源总柜 (2)3-8APTy1-CB1~2 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	16690.51	33381.02	0	
1-1-19	030404017017	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)PAU-S801 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3054.36	3054.36	0	
1-1-20	030404017018	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)PAU-S802 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3099.13	3099.13	0	
1-1-21	030404017019	配电箱	(1)CM型插座箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	61	403.74	24628.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-22	030404017020	配电箱	(1)配电箱2-8ALTy1-SS-QA1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	323.74	323.74	0	
1-1-23	030404017021	配电箱	(1)配电箱2-8ALTy1-SS-QA2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	323.74	323.74	0	
1-1-24	030404017022	配电箱	(1)配电箱2-8ALTy2-SS-QA1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	323.74	323.74	0	
1-1-25	030404017023	配电箱	(1)CM1型插座箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	14	403.74	5652.36	0	
1-1-26	030404018001	插座箱	(1)气体面板箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	20	953.74	19074.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-27	030507014001	显示设备	(1)多功能液晶触摸工作站(43寸液晶屏) (2)含配件、支架、缓冲吊杆、自动照明灯及其他附件等 (3)含配套软件及授权 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	16	10679.67	170874.72	0	
1-1-28	030507014002	显示设备	(1)医用显示屏（65寸显示屏） (2)含配件、支架及其他附件等 (3)含配套软件及授权 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	19	4479.07	85102.33	0	
1-1-29	030412006001	医疗专用灯	(1)术中灯 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	20	275.53	5510.6	0	
1-1-30	030411003001	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT200*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	54.84	121.37	6655.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-31	030411003002	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT100*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.12	77.59	552.44	0	
1-1-32	030411003003	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12.52	68.84	861.88	0	
1-1-33	030411003004	桥架	(1)电线线槽 (2)MR300*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	10.55	104.71	1104.69	0	
1-1-34	030411003005	桥架	(1)电线线槽 (2)MR200*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.79	77.62	682.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-35	030411003006	桥架	(1)电线线槽 (2)MR100*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	16.83	60.67	1021.08	0	
1-1-36	030411003007	桥架	(1)电线线槽 (2)MR100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	597.55	51.62	30845.53	0	
1-1-37	030411003008	桥架（甲供）	(1)电线线槽（主材甲供） (2)MR300*200 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9	46.04	414.36	0	
1-1-38	030411003009	桥架（甲供）	(1)电线线槽（主材甲供） (2)MR200*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	90	42.43	3818.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-39	030411003010	桥架（甲供）	(1)电线线槽（主材甲供） (2)MR100*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	318	34.51	10974.18	0	
1-1-40	030411003011	桥架（甲供）	(1)电线线槽（主材甲供） (2)MR100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1022	32.31	33020.82	0	
1-1-41	030411001001	配管	(1)配管 (2)JDG50 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.5	39.58	336.43	0	
1-1-42	030411001002	配管	(1)配管 (2)JDG40 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.5	35.24	158.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-43	030411001003	配管	(1)配管 (2)JDG32 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	250.83	34.29	8600.96	0	
1-1-44	030411001004	配管（甲供）	(1)配管（主材甲供） (2)JDG32 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	450	24.82	11169	0	
1-1-45	030411001005	配管	(1)配管 (2)JDG25 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3861.32	30.79	118890.04	0	
1-1-46	030411001006	配管（甲供）	(1)配管（主材甲供） (2)JDG25 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9930	23.62	234546.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-47	030411001007	配管	(1)配管 (2)JDG25 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	14.3	18.44	263.69	0	
1-1-48	030411001008	配管（甲供）	(1)配管（主材甲供） (2)JDG25 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	11.27	11.27	0	
1-1-49	030411001009	配管	(1)配管 (2)JDG20 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2796.59	25.31	70781.69	0	
1-1-50	030411001010	配管（甲供）	(1)配管（主材甲供） (2)JDG20 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6591	19.8	130501.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-51	030411001011	配管	(1)配管 (2)JDG20 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	108.05	14.01	1513.78	0	
1-1-52	030411001012	配管（甲供）	(1)配管（主材甲供） (2)JDG20 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	8.49	8.49	0	
1-1-53	030408001001	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-4x185+1x95mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	22.34	25.19	562.74	0	
1-1-54	030408001002	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-4x120+1x70mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	24.33	17.28	420.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-55	030408001003	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-4x50+1x25mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.05	9.28	83.98	0	
1-1-56	030408001004	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-4x35+1x16mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.32	8.57	79.87	0	
1-1-57	030408001005	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x16mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	18.26	5.59	102.07	0	
1-1-58	030408001006	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x10mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	140.53	4.69	659.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-59	030408001007	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-3x10mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1606.62	3.55	5703.5	0	
1-1-60	030408001008	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x6mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	727.94	4.69	3414.04	0	
1-1-61	030408001009	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x4mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	382.34	4.69	1793.17	0	
1-1-62	030408006001	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 240 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	526.73	2106.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-63	030408006002	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	376.7	1506.8	0	
1-1-64	030408006003	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	274.47	548.94	0	
1-1-65	030408006004	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 35 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	237.6	475.2	0	
1-1-66	030408006005	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(16mm2以下) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	58	159.89	9273.62	0	
1-1-67	030411004001	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-2.5mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	24439.13	5.73	140036.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-68	030411004002	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-4.0mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	33680.08	7.89	265735.83	0	
1-1-69	030411004003	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYSP2X1.0mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	245.77	4.91	1206.73	0	
1-1-70	030411004004	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYY(7x1.0)mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	106.73	12.52	1336.26	0	
1-1-71	031001B001001	金属软管	(1)金属软管 (2)DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	385	34.88	13428.8	0	
1-1-72	030413002015	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网防裂)，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	371.2	12.32	4573.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-73	030413002016	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网防裂)混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	20	37.37	747.4	0	
1-1-74	030412001001	普通灯具(甲供)	(1)洁净灯盘（主材甲供） (2)36W,1200x300 光通量≥3500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	449	54.26	24362.74	0	
1-1-75	030412001002	普通灯具	(1)医用LED气密净化灯 (2)40w及以上,600x600,光通量≥3300lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	121	759.45	91893.45	0	
1-1-76	030412001003	普通灯具	(1)医用LED气密净化灯 (2)25w及以上,600x300 光通量≥2200lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	30	621.43	18642.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-77	030412001004	普通灯具(甲供)	(1)LED灯盘(直下式)（主材甲供） (2)38W,600x600 光通量≥3300lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	75	54.26	4069.5	0	
1-1-78	030412004001	装饰灯(甲供)	(1)LED筒灯（主材甲供） (2)5寸 15w 光通量≥1500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	9	36.37	327.33	0	
1-1-79	030412004002	装饰灯	(1)非磁性筒灯 (2)功率60W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	322.32	1933.92	0	
1-1-80	030412004003	装饰灯(甲供)	(1)防水防尘灯（主材甲供） (2)5寸 15w 光通量≥1500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	36	36.37	1309.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-81	030412005001	荧光灯(甲供)	(1)T8 LED灯管（主材甲供） (2)16W 单管LED灯,光通量≥1600lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	38.88	155.52	0	
1-1-82	030412005002	荧光灯	(1)防爆型单管LED灯管 (2)16W 单管LED灯,光通量≥1600lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	313.63	1881.78	0	
1-1-83	030412006002	医疗专用灯	(1)紫外线灭菌灯 (2)36W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	467.9	3275.3	0	
1-1-84	030412006003	医疗专用灯	(1)杀菌中指示灯 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	140.5	983.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-85	030404034001	照明开关	(1)定时开关 (2)10A~220V (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	7	577.44	4042.08	0	
1-1-86	030404034002	照明开关(甲供)	(1)单联单控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	66	13.94	920.04	0	
1-1-87	030404034003	照明开关(甲供)	(1)单联双控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	54	13.94	752.76	0	
1-1-88	030404034004	照明开关(甲供)	(1)双联单控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	42	14.41	605.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-89	030404034005	照明开关(甲供)	(1)双联双控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	62	14.41	893.42	0	
1-1-90	030404034006	照明开关(甲供)	(1)三联单控翘板开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	14.89	148.9	0	
1-1-91	030404034007	照明开关	(1)风机盘管液晶温控开关 (2)主材由厂家随设备配套提供,含于暖通专业设备清单之中 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	25	13.94	348.5	0	
1-1-92	030404035001	插座	(1)汇流排插座(防爆型) (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	97.79	488.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-93	030404035002	插座(甲供)	(1)空调插座（主材甲供） (2)250V 16A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	16.24	32.48	0	
1-1-94	030404035003	插座(甲供)	(1)弱电插座（主材甲供） (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	114	16.24	1851.36	0	
1-1-95	030404035004	插座(甲供)	(1)单相三极加两极安全型插座（主材甲供） (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	399	16.24	6479.76	0	
1-1-96	030404035005	插座(甲供)	(1)单相三极加两极安全型插座（主材甲供） (2)防水型 250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	80	16.24	1299.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-97	030404035006	插座(甲供)	(1)地插座（主材甲供） (2)防水型 250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	39.63	792.6	0	
1-1-98	030411006001	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1370	10.73	14700.1	0	
1-1-99	030411006002	接线盒	(1)开关盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	9.91	99.1	0	
1-1-100	030406006001	低压交流异步电动机	(1)交流异步电动机检查接线(功率1.5kW以内)及调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1424	436.38	621405.12	0	
1-1-101	030414002001	送配电装置系统	(1)1kV以下交流供电系统调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	2	808.05	1616.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-102	030414004001	自动投入装置	(1)双电源箱切换装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统(台、套)	9	104.6	941.4	0	
1-1-103	031101007001	不间断电源设备	(1)不间断电源 (2)三相进三相出150KVA/60Min 电池总容量≥812.2AH (3)含主机、配套电池柜及电池等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	261085.2	261085.2	0	
1-1-104	031101007002	不间断电源设备	(1)不间断电源 (2)三相进三相出180KVA/60Min 电池总容量≥974.7AH (3)含主机、配套电池柜及电池等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	278418.53	278418.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-105	030503002001	通讯网络控制设备	(1)风机盘管通讯网关 (2)支持对等式和主从式网络通信方式;每台联网控制器可支持4个通道连接;供电电源DC24V 工作电流<50mA 安装方式导轨安装 通讯网络支持LonWorks/BACnet/RS485 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(套)	2	8003.41	16006.82	0	
1-2		九层手术中心					3670078.85	0	
1-2-1	030404017024	配电箱	(1)9层手术中心电源总柜1 (2)2-9ALTy2-SS (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	40955.64	40955.64	0	
1-2-2	030404017025	配电箱	(1)9层手术中心复苏室配电箱1 (2)2-9AL1 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6415.14	6415.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030404017026	配电箱	(1)9层手术中心照明插座配电箱2 (2)2-9AL2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10647.73	10647.73	0	
1-2-4	030404017027	配电箱	(1)9层手术中心照明插座配电箱3 (2)2-9AL3 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5889.06	5889.06	0	
1-2-5	030404017028	配电箱	(1)手术室配电箱 (2)OR21~OR28 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	8	7667.01	61336.08	0	
1-2-6	030404017029	配电箱	(1)手术室配电箱 (2)OR29~OR30 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	8189.42	16378.84	0	
1-2-7	030404017030	配电箱	(1)手术室配电箱 (2)OR31~OR35 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	7769.03	38845.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-8	030404017031	配电箱	(1)9层手术中心电源总柜2 (2)3-9ALTy1-SS (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	42091.7	42091.7	0	
1-2-9	030404017032	配电箱	(1)9层手术中心复苏室配电箱1 (2)3-9AL1 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6415.14	6415.14	0	
1-2-10	030404017033	配电箱	(1)9层手术中心照明插座配电箱2 (2)3-9AL2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10279.58	10279.58	0	
1-2-11	030404017034	配电箱	(1)9层手术中心照明插座配电箱3 (2)3-9AL3 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5689.91	5689.91	0	
1-2-12	030404017035	配电箱	(1)手术室配电箱 (2)OR36~OR40 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	5	7769.03	38845.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-13	030501014003	IT系统	(1)8KVA IT系统 (2)含8KVA医用单相隔离变压器、电流互感器、仪器专用电源、绝缘监视仪、绝缘故障测试仪、绝缘故障评估仪、外接报警显示、测试仪、接触器、控制单元及管线等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	20	56681.39	1133627.8	0	
1-2-14	030501014004	IT系统	(1)8KVA IT系统 (2)含8KVA医用单相隔离变压器、电流互感器、仪器专用电源、绝缘监视仪、绝缘故障测试仪、绝缘故障评估仪、接触器、控制单元及管线等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	50394	352758	0	
1-2-15	030404017036	配电箱	(1)CT手术室电源总柜 (2)3-9APTy2-CT1 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	20967.64	20967.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-16	030404017037	配电箱	(1)C臂机设备电源总柜 (2)2-9APTy2-CB1 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16816.07	16816.07	0	
1-2-17	030404017038	配电箱	(1)C臂机设备电源总柜 (2)3-9APTy1-CB (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16816.07	16816.07	0	
1-2-18	030404017039	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)PAU-S901 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3054.36	3054.36	0	
1-2-19	030404017040	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)PAU-S902 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3099.13	3099.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-20	030404017041	配电箱	(1)配电箱2-9ALTy1-SS-QA1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	323.74	323.74	0	
1-2-21	030404017042	配电箱	(1)配电箱2-9ALTy1-SS-QA2 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	323.74	323.74	0	
1-2-22	030404017043	配电箱	(1)配电箱2-9ALTy2-SS-QA1 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	323.74	323.74	0	
1-2-23	030404017044	配电箱	(1)CM1型插座箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	20	403.74	8074.8	0	
1-2-24	030404017045	配电箱	(1)CM型插座箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	58	403.74	23416.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-25	030404018002	插座箱	(1)气体面板箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	20	953.74	19074.8	0	
1-2-26	030507014003	显示设备	(1)多功能液晶触摸工作站(43寸液晶屏) (2)含配件、支架、缓冲吊杆、自动照明灯及其他附件等 (3)含配套软件及授权 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	20	10679.67	213593.4	0	
1-2-27	030507014004	显示设备	(1)医用显示屏（65寸显示屏） (2)含配件、支架及其他附件等 (3)含配套软件及授权 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	20	4479.07	89581.4	0	
1-2-28	030412006004	医疗专用灯	(1)术中灯 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	40	275.53	11021.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-29	030411003012	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT200*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	24.13	117.78	2842.03	0	
1-2-30	030411003013	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT100*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	53.74	81.2	4363.69	0	
1-2-31	030411003014	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	10.32	68.81	710.12	0	
1-2-32	030411003015	桥架	(1)电线线槽 (2)MR300*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	85.36	85.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-33	030411003016	桥架	(1)电线线槽 (2)MR200*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	105.55	77.61	8191.74	0	
1-2-34	030411003017	桥架	(1)电线线槽 (2)MR100*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	31.38	60.68	1904.14	0	
1-2-35	030411003018	桥架	(1)电线线槽 (2)MR100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	612.27	51.62	31605.38	0	
1-2-36	030411001013	配管	(1)配管 (2)JDG40 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.2	35.24	218.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-37	030411001014	配管	(1)配管 (2)JDG32 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	230.39	34.29	7900.07	0	
1-2-38	030411001015	配管	(1)配管 (2)JDG25 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4033.12	30.79	124179.76	0	
1-2-39	030411001016	配管	(1)配管 (2)JDG25 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.95	18.44	128.16	0	
1-2-40	030411001017	配管	(1)配管 (2)JDG20 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2760.24	25.31	69861.67	0	
1-2-41	030411001018	配管	(1)配管 (2)JDG20 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	499.75	14.01	7001.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-42	030408001010	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-4x185+1x95mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	21.22	25.19	534.53	0	
1-2-43	030408001011	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-4x120+1x70mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	22.65	17.28	391.39	0	
1-2-44	030408001012	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-4x50+1x25mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	16.65	9.28	154.51	0	
1-2-45	030408001013	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x16mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	16.59	5.59	92.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-46	030408001014	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x10mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	139.42	4.69	653.88	0	
1-2-47	030408001015	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-3x10mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1468.08	3.55	5211.68	0	
1-2-48	030408001016	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x6mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	724.51	4.69	3397.95	0	
1-2-49	030408001017	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x4mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	381.53	4.69	1789.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-50	030408006006	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 240 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	526.73	2106.92	0	
1-2-51	030408006007	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	376.7	1506.8	0	
1-2-52	030408006008	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	274.47	1097.88	0	
1-2-53	030408006009	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(16mm2以下) (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	62	159.89	9913.18	0	
1-2-54	030411004005	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-2.5mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	28752.28	5.73	164750.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-55	030411004006	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-4.0mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	33956.47	7.89	267916.55	0	
1-2-56	030411004007	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-6.0mm2 (3)含接线端子制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	20.77	20.77	0	
1-2-57	030411004008	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYSP2X1.0mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	245.61	4.91	1205.95	0	
1-2-58	030411004009	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYY(7x1.0)mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	104.91	12.52	1313.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-59	030411004010	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYY(9x1.0)mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1	16.15	16.15	0	
1-2-60	031001B001002	金属软管	(1)金属软管 (2)DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	392	34.88	13672.96	0	
1-2-61	030413002017	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网防裂)，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	485.45	12.32	5980.74	0	
1-2-62	030413002018	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网防裂)混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	20	37.37	747.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-63	030412001005	普通灯具(甲供)	(1)洁净灯盘（主材甲供） (2)36W,1200x300 光通量≥3500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	448	54.26	24308.48	0	
1-2-64	030412001006	普通灯具	(1)医用LED气密净化灯 (2)40w及以上,600x600,光通量≥3300lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	117	759.45	88855.65	0	
1-2-65	030412001007	普通灯具	(1)医用LED气密净化灯 (2)25w及以上,600x300 光通量≥2200lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	30	621.43	18642.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-66	030412001008	普通灯具(甲供)	(1)LED灯盘(直下式)（主材甲供） (2)38W,600x600 光通量≥3300lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	75	54.26	4069.5	0	
1-2-67	030412004004	装饰灯(甲供)	(1)LED筒灯（主材甲供） (2)5寸 15w 光通量≥1500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	13	36.37	472.81	0	
1-2-68	030412004005	装饰灯(甲供)	(1)防水防尘灯（主材甲供） (2)5寸 15w 光通量≥1500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	35	36.37	1272.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-69	030412005003	荧光灯	(1)防爆型单管LED灯管 (2)16W 单管LED灯,光通量≥1600lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	313.63	1881.78	0	
1-2-70	030412006005	医疗专用灯	(1)紫外线灭菌灯 (2)36W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	467.9	2807.4	0	
1-2-71	030412006006	医疗专用灯	(1)杀菌中指示灯 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	140.5	843	0	
1-2-72	030404034008	照明开关	(1)定时开关 (2)10A~220V (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	577.44	3464.64	0	
1-2-73	030404034009	照明开关(甲供)	(1)单联单控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	57	13.94	794.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-74	030404034010	照明开关(甲供)	(1)单联双控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	63	13.94	878.22	0	
1-2-75	030404034011	照明开关(甲供)	(1)双联单控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	45	14.41	648.45	0	
1-2-76	030404034012	照明开关(甲供)	(1)双联双控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	51	14.41	734.91	0	
1-2-77	030404034013	照明开关(甲供)	(1)三联单控翘板开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	10	14.89	148.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-78	030404034014	照明开关	(1)风机盘管液晶温控开关 (2)主材由厂家随设备配套提供,含于暖通专业设备清单之中 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	25	13.94	348.5	0	
1-2-79	030404035007	插座	(1)汇流排插座(防爆型) (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	97.79	488.95	0	
1-2-80	030404035008	插座(甲供)	(1)空调插座（主材甲供） (2)250V 16A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	16.24	32.48	0	
1-2-81	030404035009	插座(甲供)	(1)弱电插座（主材甲供） (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	118	16.24	1916.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-82	030404035010	插座(甲供)	(1)单相三极加两极安全型插座（主材甲供） (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	570	16.24	9256.8	0	
1-2-83	030404035011	插座(甲供)	(1)单相三极加两极安全型插座（主材甲供） (2)防水型 250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	79	16.24	1282.96	0	
1-2-84	030404035012	插座(甲供)	(1)地插座（主材甲供） (2)防水型 250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	21	39.63	832.23	0	
1-2-85	030411006003	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1591	10.73	17071.43	0	
1-2-86	030411006004	接线盒	(1)开关盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	38	9.91	376.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-87	030406006002	低压交流异步电动机	(1)交流异步电动机检查接线(功率1.5kW以内)及调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	2	436.38	872.76	0	
1-2-88	030414002002	送配电装置系统	(1)1kV以下交流供电系统调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	2	808.05	1616.1	0	
1-2-89	030414004002	自动投入装置	(1)双电源箱切换装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统(台、套)	5	104.6	523	0	
1-2-90	031101007003	不间断电源设备	(1)不间断电源 (2)三相进三相出150KVA/60Min 电池总容量≥812.2AH (3)含主机、配套电池柜及电池等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	261085.2	261085.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-91	031101007004	不间断电源设备	(1)不间断电源 (2)三相进三相出180KVA/60Min 电池总容量≥974.7AH (3)含主机、配套电池柜及电池等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	278418.53	278418.53	0	
1-2-92	030503002002	通讯网络控制设备	(1)风机盘管通讯网关 (2)支持对等式和主从式网络通信方式;每台联网控制器可支持4个通道连接;供电电源DC24V 工作电流<50mA 安装方式导轨安装 通讯网络支持LonWorks/BACnet/RS485 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(套)	1	8003.41	8003.41	0	
1-3		十层配套机房					996303.03	0	
1-3-1	030404017046	配电箱	(1)十层手术中心机房动力总配电柜1 (2)2-10APTjh2-1 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	22552.72	22552.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2	030404017047	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S815 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10861.44	10861.44	0	
1-3-3	030404017048	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S816 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10978.44	10978.44	0	
1-3-4	030404017049	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S822 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6123.29	6123.29	0	
1-3-5	030404017050	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S914 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10861.44	10861.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-6	030404017051	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S915 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10978.44	10978.44	0	
1-3-7	030404017052	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S921 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6006.29	6006.29	0	
1-3-8	030404017053	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S801 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6589.49	6589.49	0	
1-3-9	030404017054	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S802 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6297.89	6297.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-10	030404017055	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S826 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5345.52	5345.52	0	
1-3-11	030404017056	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S803 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	11153.04	11153.04	0	
1-3-12	030404017057	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S901 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6589.49	6589.49	0	
1-3-13	030404017058	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S902 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6589.49	6589.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-14	030404017059	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S925 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5714.69	5714.69	0	
1-3-15	030404017060	配电箱	(1)十层手术中心机房动力总配电柜2 (2)2-10APTjh2-2 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	23629.17	23629.17	0	
1-3-16	030404017061	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)MAU23-S924 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16986.95	16986.95	0	
1-3-17	030404017062	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S817 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10901.97	10901.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-18	030404017063	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S818 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	9992.38	9992.38	0	
1-3-19	030404017064	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S916 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10901.97	10901.97	0	
1-3-20	030404017065	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S917 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	9992.38	9992.38	0	
1-3-21	030404017066	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S805 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10901.97	10901.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-22	030404017067	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S808 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16749.14	16749.14	0	
1-3-23	030404017068	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)MAU23-S825 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16986.95	16986.95	0	
1-3-24	030404017069	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S904 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16708.61	16708.61	0	
1-3-25	030404017070	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S905 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	18789.23	18789.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-26	030404017071	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S906 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5714.69	5714.69	0	
1-3-27	030404017072	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S908 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10861.44	10861.44	0	
1-3-28	030404017073	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU-N1101 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5846.98	5846.98	0	
1-3-29	030404017074	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU-N1102 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6372.56	6372.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-30	030404017075	配电箱	(1)十层手术中心机房动力总配电柜3 (2)2-10APTjh2-3 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	23081.51	23081.51	0	
1-3-31	030404017076	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S814 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	13952.19	13952.19	0	
1-3-32	030404017077	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S821 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10569.85	10569.85	0	
1-3-33	030404017078	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S919 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	9785.85	9785.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-34	030404017079	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S920 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6006.29	6006.29	0	
1-3-35	030404017080	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S804 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10861.44	10861.44	0	
1-3-36	030404017081	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S806 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5714.69	5714.69	0	
1-3-37	030404017082	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S807 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16719.45	16719.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-38	030404017083	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S903 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	17011.05	17011.05	0	
1-3-39	030404017084	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S907 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10861.44	10861.44	0	
1-3-40	030404017085	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)MAU23-S923 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16986.95	16986.95	0	
1-3-41	030404017086	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)MAU23-S824 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16986.95	16986.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-42	030404017087	配电箱	(1)十层手术中心机房动力总配电柜4 (2)3-10APTjh1-SS1 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	20520.5	20520.5	0	
1-3-43	030404017088	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S819 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10861.44	10861.44	0	
1-3-44	030404017089	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S820 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	9902.84	9902.84	0	
1-3-45	030404017090	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S823 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6123.29	6123.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-46	030404017091	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S918 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10861.44	10861.44	0	
1-3-47	030404017092	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)AHU23-S922 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6123.29	6123.29	0	
1-3-48	030404017093	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S809 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16836.44	16836.44	0	
1-3-49	030404017094	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S810 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	11152.5	11152.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-50	030404017095	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S811 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10861.44	10861.44	0	
1-3-51	030404017096	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S812 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	11444.64	11444.64	0	
1-3-52	030404017097	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S813 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6297.89	6297.89	0	
1-3-53	030404017098	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S909 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16719.45	16719.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-54	030404017099	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S910 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16719.45	16719.45	0	
1-3-55	030404017100	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S911 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10861.44	10861.44	0	
1-3-56	030404017101	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S912 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10369.04	10369.04	0	
1-3-57	030404017102	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)RAU23-S913 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6297.89	6297.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-58	030411003019	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT400*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板(含防雨盖)等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	133.22	199.08	26521.44	0	
1-3-59	030411003020	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT300*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板(含防雨盖)等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	341.33	140.92	48100.22	0	
1-3-60	030411003021	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT200*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	125.52	121.37	15234.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-61	030411003022	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	323.36	68.83	22256.87	0	
1-3-62	030411003023	桥架	(1)电线线槽 (2)MR100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	375.62	51.62	19389.5	0	
1-3-63	030411001019	配管	(1)配管 (2)JDG40 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.12	35.24	39.47	0	
1-3-64	030411001020	配管	(1)配管 (2)JDG32 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	13.97	34.29	479.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-65	030411001021	配管	(1)配管 (2)JDG25 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	11.55	30.79	355.62	0	
1-3-66	030411001022	配管	(1)配管 (2)JDG20 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	538.26	25.31	13623.36	0	
1-3-67	030411001023	配管	(1)配管 (2)SC20 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1.74	30.82	53.63	0	
1-3-68	030411001024	配管	(1)配管 (2)SC25 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	11.58	37.31	432.05	0	
1-3-69	030411001025	配管	(1)配管 (2)SC32 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.83	45.1	353.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-70	030411001026	配管	(1)配管 (2)SC40 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	31.69	57.44	1820.27	0	
1-3-71	030408001018	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x16mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	629.13	5.59	3516.84	0	
1-3-72	030408001019	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x10mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	191.79	4.69	899.5	0	
1-3-73	030408001020	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x6mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1757.43	4.69	8242.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-74	030408001021	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x4mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	901.05	4.69	4225.92	0	
1-3-75	030408001022	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x2.5mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	41.78	4.69	195.95	0	
1-3-76	030408006010	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(16mm2以下） (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	32	159.89	5116.48	0	
1-3-77	030411004011	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-2.5mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	24404.04	5.73	139835.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-78	030411004012	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-4.0mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1650.72	7.89	13024.18	0	
1-3-79	030411004013	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-6.0mm2 (3)含接线端子制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	803.08	15.04	12078.32	0	
1-3-80	030411004014	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-10.0mm2 (3)含接线端子制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	140.64	14.51	2040.69	0	
1-4		十一层PICU					1228981.38	0	
1-4-1	030404017103	配电箱	(1)十一层PICU电源总柜 (2)2-11ALTy1-PICU (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	22686.59	22686.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2	030404017104	配电箱	(1)11层PICU吊桥配电箱 (2)11AL10-1 PICU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3209.48	3209.48	0	
1-4-3	030404017105	配电箱	(1)11层PICU吊桥配电箱 (2)11AL10-2 PICU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3209.48	3209.48	0	
1-4-4	030404017106	配电箱	(1)十一层PICU办公区照明插座配电箱 (2)11AL8 PICU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	5604.54	5604.54	0	
1-4-5	030404017107	配电箱	(1)十一层PICU照明插座配电箱 (2)11AL9 PICU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	12059.39	12059.39	0	
1-4-6	030404017108	配电箱	(1)十一层PICU吊桥配电箱 (2)11AL1~6 PICU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	3408.17	20449.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-7	030404017109	配电箱	(1)十一层PICU吊桥配电箱 (2)11AL7 PICU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	3408.17	3408.17	0	
1-4-8	030501014005	IT系统	(1)10KVA IT系统 (2)含10KVA医用单相隔离变压器、电流互感器、仪器专用电源、绝缘监视仪、绝缘故障评估仪、外接报警显示、测试仪、控制单元及管线等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	66879.82	401278.92	0	
1-4-9	030501014006	IT系统	(1)10KVA IT系统 (2)含10KVA医用单相隔离变压器、电流互感器、仪器专用电源、绝缘监视仪、绝缘故障评估仪、控制单元及管线等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	55518.82	111037.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-10	030404017110	配电箱	(1)十一层PICU空调总柜 (2)2-11ALTy1-PICUKT (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	12352.04	12352.04	0	
1-4-11	030404017111	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)PAU2-P1101 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2349.79	2349.79	0	
1-4-12	030404017112	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)PAU2-P1102 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	16690.99	16690.99	0	
1-4-13	030411003024	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT200*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	47.34	117.79	5576.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-14	030411003025	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT100*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	15.46	81.18	1255.04	0	
1-4-15	030411003026	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12.76	68.83	878.27	0	
1-4-16	030411003027	桥架	(1)电线线槽 (2)MR200*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	40.07	77.61	3109.83	0	
1-4-17	030411003028	桥架	(1)电线线槽 (2)MR100*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	103.45	60.68	6277.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-18	030411003029	桥架	(1)电线线槽 (2)MR100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	10.99	51.62	567.3	0	
1-4-19	030411001027	配管	(1)配管 (2)JDG40 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.64	35.24	128.27	0	
1-4-20	030411001028	配管	(1)配管 (2)JDG40 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.1	26.86	83.27	0	
1-4-21	030411001029	配管	(1)配管 (2)JDG32 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	36.84	34.29	1263.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-22	030411001030	配管	(1)配管 (2)JDG32 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.65	22.09	102.72	0	
1-4-23	030411001031	配管	(1)配管 (2)JDG25 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1227.92	30.79	37807.66	0	
1-4-24	030411001032	配管	(1)配管 (2)JDG25 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.4	18.44	62.7	0	
1-4-25	030411001033	配管	(1)配管 (2)JDG20 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1759.7	25.31	44538.01	0	
1-4-26	030411001034	配管	(1)配管 (2)JDG20 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2.05	14.01	28.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-27	030413002019	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网防裂)，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	11.15	12.33	137.48	0	
1-4-28	030413002020	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网防裂)混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	20	37.37	747.4	0	
1-4-29	030408001023	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-4x95+1x50mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	32.86	17.28	567.82	0	
1-4-30	030408001024	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-4x50+1x25mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	64.07	9.28	594.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-31	030408001025	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-3x16mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	436.6	4.22	1842.45	0	
1-4-32	030408001026	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-3x10mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.13	3.55	11.11	0	
1-4-33	030408001027	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x10mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.66	4.69	35.93	0	
1-4-34	030408001028	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x6mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.42	4.69	44.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-35	030408001029	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x4mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	7.46	4.69	34.99	0	
1-4-36	030408006011	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	376.7	1506.8	0	
1-4-37	030408006012	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 50 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	274.47	548.94	0	
1-4-38	030408006013	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 16 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	159.89	3197.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-39	030411004015	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-2.5mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6275.73	5.73	35959.93	0	
1-4-40	030411004016	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-4.0mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	11687.22	7.89	92212.17	0	
1-4-41	030411004017	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-6.0mm2 (3)含接线端子制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.32	14.75	93.22	0	
1-4-42	030411004018	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYSP2X1.0mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	347.83	4.91	1707.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-43	030411004019	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYY(7x1.0)mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	69.31	12.52	867.76	0	
1-4-44	030411004020	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYY(9x1.0)mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	191.97	16.15	3100.32	0	
1-4-45	030412001009	普通灯具(甲供)	(1)洁净灯盘（主材甲供） (2)36W,1200x300 光通量≥3500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	54.26	379.82	0	
1-4-46	030412001010	普通灯具	(1)医用LED气密净化灯 (2)40w及以上,600x600,光通量≥3300lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	115	759.45	87336.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-47	030412001011	普通灯具	(1)医用LED气密净化灯 (2)25w及以上,600x300 光通量≥2200lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	621.43	1864.29	0	
1-4-48	030412001012	普通灯具(甲供)	(1)LED灯盘(直下式)（主材甲供） (2)38W,600x600 光通量≥3300lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	27	54.26	1465.02	0	
1-4-49	030412004006	装饰灯(甲供)	(1)LED筒灯（主材甲供） (2)5寸 15w 光通量≥1500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	5	36.37	181.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-50	030412004007	装饰灯(甲供)	(1)防水防尘灯（主材甲供） (2)5寸 15w 光通量≥1500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	8	36.37	290.96	0	
1-4-51	030412005004	荧光灯(甲供)	(1)T8 LED灯管（主材甲供） (2)16W 单管LED灯,光通量≥1600lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	38.88	155.52	0	
1-4-52	030412005005	荧光灯	(1)防爆型单管LED灯管 (2)16W 单管LED灯,光通量≥1600lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	313.63	627.26	0	
1-4-53	030412006007	医疗专用灯	(1)紫外线灭菌灯 (2)36W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	467.9	2807.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-54	030412006008	医疗专用灯	(1)杀菌中指示灯 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	140.5	421.5	0	
1-4-55	030404034015	照明开关	(1)定时开关 (2)10A~220V (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	577.44	1732.32	0	
1-4-56	030404034016	照明开关(甲供)	(1)单联单控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	60	13.94	836.4	0	
1-4-57	030404034017	照明开关	(1)防爆开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	76.99	76.99	0	
1-4-58	030404034018	照明开关(甲供)	(1)双联单控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	11	14.41	158.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-59	030404034019	照明开关(甲供)	(1)双联双控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	14.41	172.92	0	
1-4-60	030404034020	照明开关(甲供)	(1)三联单控翘板开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	11	14.89	163.79	0	
1-4-61	030404034021	照明开关	(1)风机盘管液晶温控开关 (2)主材由厂家随设备配套提供,含于暖通专业设备清单之中 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	42	13.94	585.48	0	
1-4-62	030404035013	插座(甲供)	(1)弱电插座（主材甲供） (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	46	16.24	747.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-63	030404035014	插座(甲供)	(1)空调插座（主材甲供） (2)250V 16A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	16.24	32.48	0	
1-4-64	030404035015	插座(甲供)	(1)单相三极加两极安全型插座（主材甲供） (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	167	16.24	2712.08	0	
1-4-65	030404035016	插座(甲供)	(1)单相三极加两极安全型插座（主材甲供） (2)防水型 250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	35	16.24	568.4	0	
1-4-66	030404035017	插座(甲供)	(1)地插座（主材甲供） (2)防水型 250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	39.63	39.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-67	030411006005	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	275	10.73	2950.75	0	
1-4-68	030411006006	接线盒	(1)开关盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	140	9.91	1387.4	0	
1-4-69	030404035018	插座(甲供)	(1)软水器插座 250V 10A（主材甲供） (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	16.24	16.24	0	
1-4-70	030406006003	低压交流异步电动机	(1)交流异步电动机检查接线(功率3kW以内)及调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	517.81	1553.43	0	
1-4-71	030406006004	低压交流异步电动机	(1)交流异步电动机检查接线(功率13kW以内)及调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	52	712.49	37049.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-72	030406006005	低压交流异步电动机	(1)交流异步电动机检查接线(功率30kW以内)及调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	930.69	930.69	0	
1-4-73	030414002003	送配电装置系统	(1)1kV以下交流供电系统调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	808.05	808.05	0	
1-4-74	030414004003	自动投入装置	(1)双电源箱切换装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统(台、套)	4	104.6	418.4	0	
1-4-75	031101007005	不间断电源设备	(1)不间断电源 (2)三相进三相出120KVA/60Min 电池总容量649.8AH (3)含主机、配套电池柜及电池等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	221285.2	221285.2	0	
1-5		十一层NICU					1244424.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1	030404017113	配电箱	(1)十一层NICU电源总柜 (2)2-11ALTy2-NICU (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	25507.31	25507.31	0	
1-5-2	030404017114	配电箱	(1)十一层NICU办公区照明插座配电箱 (2)11AL10 NICU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6015.71	6015.71	0	
1-5-3	030404017115	配电箱	(1)十一层NICU照明插座配电箱 (2)11AL11 NICU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	6078.58	6078.58	0	
1-5-4	030404017116	配电箱	(1)十一层NICU吊桥配电箱 (2)11AL1~6 NICU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	6	3408.17	20449.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-5	030404017117	配电箱	(1)十一层NICU吊桥配电箱 (2)11AL7~9 NICU (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	3396.16	10188.48	0	
1-5-6	030501014007	IT系统	(1)8KVA IT系统 (2)含8KVA医用单相隔离变压器、电流互感器、仪器专用电源、绝缘监视仪、绝缘故障测试仪、绝缘故障评估仪、外接报警显示、测试仪、接触器、控制单元及管线等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	3	56681.39	170044.17	0	
1-5-7	030501014008	IT系统	(1)10KVA IT系统 (2)含10KVA医用单相隔离变压器、电流互感器、仪器专用电源、绝缘监视仪、绝缘故障评估仪、控制单元及管线等 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6	55518.82	333112.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-8	030404017118	配电箱	(1)十一层NICU空调总柜 (2)2-11ALTy2-NICUKT (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	13779.88	13779.88	0	
1-5-9	030404017119	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)PAU-N1101 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	2349.79	2349.79	0	
1-5-10	030404017120	配电箱	(1)空调控制箱、操作箱 (2)PAU-N1102 (3)含基础 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	10832.99	10832.99	0	
1-5-11	030411003030	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT200*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	13.37	117.77	1574.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-12	030411003031	桥架	(1)金属槽式电缆桥架 (2)CT100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	12.81	68.84	881.84	0	
1-5-13	030411003032	桥架	(1)电线线槽 (2)MR200*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	133.2	77.61	10337.65	0	
1-5-14	030411003033	桥架	(1)电线线槽 (2)MR100*100 (3)综合考虑成品支吊架、成品配件、封堵、带盖板等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	20.95	60.68	1271.25	0	
1-5-15	030411003034	桥架	(1)电线线槽 (2)MR100*50 (3)含成品支吊架、成品配件、封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	15.13	51.62	781.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-16	030411001035	配管	(1)配管 (2)JDG32 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	17.35	34.29	594.93	0	
1-5-17	030411001036	配管	(1)配管 (2)JDG32 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.65	22.09	102.72	0	
1-5-18	030411001037	配管	(1)配管 (2)JDG25 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1563.12	30.79	48128.46	0	
1-5-19	030411001038	配管	(1)配管 (2)JDG25 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	4.2	18.44	77.45	0	
1-5-20	030411001039	配管	(1)配管 (2)JDG20 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1605.04	25.31	40623.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-21	030411001040	配管	(1)配管 (2)JDG20 (3)暗敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	226.97	14.01	3179.85	0	
1-5-22	030411001041	配管	(1)配管 (2)SC20 (3)明敷 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3.97	30.82	122.36	0	
1-5-23	030408001030	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-4x95+1x50mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	27.27	17.28	471.23	0	
1-5-24	030408001031	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-3x16mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	297.75	4.22	1256.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-25	030408001032	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-3x10mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	120.72	3.55	428.56	0	
1-5-26	030408001033	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x10mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.73	4.69	45.63	0	
1-5-27	030408001034	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x6mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8.2	4.69	38.46	0	
1-5-28	030408001035	电力电缆（甲供）	(1)电力电缆（主材甲供） (2)WDUZA-YJY-5x4mm2 (3)含电缆头制作安装 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9.24	4.69	43.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-29	030408006014	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 120 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	376.7	1506.8	0	
1-5-30	030408006015	电力电缆头	(1)电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下) 16 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	20	159.89	3197.8	0	
1-5-31	030411004021	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-2.5mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	8617.69	5.73	49379.36	0	
1-5-32	030411004022	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-4.0mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	16312.59	7.89	128706.34	0	
1-5-33	030411004023	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYSP2X1.0mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	363.67	4.91	1785.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-34	030411004024	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYY(7x1.0)mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	53.43	12.52	668.94	0	
1-5-35	030411004025	配线	(1)配线 (2)WDZB-RYY(9x1.0)mm2 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	143.85	16.15	2323.18	0	
1-5-36	031001B001003	金属软管	(1)金属软管 (2)DN20 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	98	34.88	3418.24	0	
1-5-37	030413002021	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网防裂)，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6.35	12.33	78.3	0	
1-5-38	030413002022	凿(压)槽	(1)凿槽及恢复(含挂网防裂)混凝土结构，不区分管径 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	20	37.37	747.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-39	030412001013	普通灯具(甲供)	(1)洁净灯盘（主材甲供） (2)36W,1200x300 光通量≥3500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	54.26	379.82	0	
1-5-40	030412001014	普通灯具	(1)医用LED气密净化灯 (2)40w及以上,600x600,光通量≥3300lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	111	759.45	84298.95	0	
1-5-41	030412001015	普通灯具	(1)医用LED气密净化灯 (2)25w及以上,600x300 光通量≥2200lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	7	621.43	4350.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-42	030412001016	普通灯具(甲供)	(1)LED灯盘(直下式)（主材甲供） (2)38W,600x600 光通量≥3300lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	33	54.26	1790.58	0	
1-5-43	030412004008	装饰灯(甲供)	(1)LED筒灯（主材甲供） (2)5寸 15w 光通量≥1500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	12	36.37	436.44	0	
1-5-44	030412004009	装饰灯(甲供)	(1)防水防尘灯（主材甲供） (2)5寸 15w 光通量≥1500lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	20	36.37	727.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-45	030412005006	荧光灯(甲供)	(1)T8 LED灯管（主材甲供） (2)16W 单管LED灯,光通量≥1600lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	4	38.88	155.52	0	
1-5-46	030412005007	荧光灯	(1)防爆型单管LED灯管 (2)16W 单管LED灯,光通量≥1600lm,色温为5000k,功率因数0.9以上 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	2	313.63	627.26	0	
1-5-47	030412006009	医疗专用灯	(1)紫外线灭菌灯 (2)36W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	9	467.9	4211.1	0	
1-5-48	030412006010	医疗专用灯	(1)杀菌中指示灯 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	5	140.5	702.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-49	030404034022	照明开关	(1)定时开关 (2)10A~220V (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	577.44	2887.2	0	
1-5-50	030404034023	照明开关(甲供)	(1)单联单控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	52	13.94	724.88	0	
1-5-51	030404034024	照明开关(甲供)	(1)单联双控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	13.94	27.88	0	
1-5-52	030404034025	照明开关(甲供)	(1)双联单控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	22	14.41	317.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-53	030404034026	照明开关(甲供)	(1)双联双控开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	18	14.41	259.38	0	
1-5-54	030404034027	照明开关(甲供)	(1)三联单控翘板开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	4	14.89	59.56	0	
1-5-55	030404034028	照明开关(甲供)	(1)四联单控翘板开关（主材甲供） (2)86型 AC250V/10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	12	15.38	184.56	0	
1-5-56	030404034029	照明开关	(1)风机盘管液晶温控开关 (2)主材由厂家随设备配套提供,含于暖通专业设备清单之中 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	39	13.94	543.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-57	030404035019	插座(甲供)	(1)弱电插座（主材甲供） (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	58	16.24	941.92	0	
1-5-58	030404035020	插座(甲供)	(1)单相三极加两极安全型插座（主材甲供） (2)250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	161	16.24	2614.64	0	
1-5-59	030404035021	插座(甲供)	(1)单相三极加两极安全型插座（主材甲供） (2)防水型 250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	64	16.24	1039.36	0	
1-5-60	030404035022	插座(甲供)	(1)地插座（主材甲供） (2)防水型 250V 10A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	39.63	39.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-61	030404035023	插座(甲供)	(1)空调插座（主材甲供） (2)250V 16A (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	16.24	32.48	0	
1-5-62	030404034030	照明开关	(1)防爆开关 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	76.99	76.99	0	
1-5-63	030411006007	接线盒	(1)接线盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	496	10.73	5322.08	0	
1-5-64	030411006008	接线盒	(1)开关盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	9	9.91	89.19	0	
1-5-65	030406006006	低压交流异步电动机	(1)交流异步电动机检查接线(功率1.5kW以内)及调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	436.38	436.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-66	030406006007	低压交流异步电动机	(1)交流异步电动机检查接线(功率13kW以内)及调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	1	712.49	712.49	0	
1-5-67	030414002004	送配电装置系统	(1)1kV以下交流供电系统调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统	1	808.05	808.05	0	
1-5-68	030414004004	自动投入装置	(1)双电源箱切换装置调试 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	系统(台、套)	2	104.6	209.2	0	
1-5-69	031101007006	不间断电源设备	(1)不间断电源 (2)三相进三相出120KVA/60Min 电池总容量649.8AH (3)含主机、配套电池柜及电池等 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	1	221285.2	221285.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-70	030503002003	通讯网络控制设备	(1)风机盘管通讯网关 (2)支持对等式和主从式网络通信方式;每台联网控制器可支持4个通道连接;供电电源DC24V 工作电流<50mA 安装方式导轨安装 通讯网络支持LonWorks/BACnet/RS485 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台(套)	1	8003.41	8003.41	0	
2		防雷接地					155084.82	0	
2-1	030414011001	防雷接地及调试（按项包干）	(1)防雷接地按项总价包干 (2)含卫生间局部等电位联结以及其他部位设备接地 (3)含等电位端子箱与墙上预埋件、卫生洁具、金属地漏、金属管道、室内灯具、插座、设备带、风机以及PE线等连接 (4)含联结所需管线、接地线、凿槽等 (5)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (6)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	155084.82	155084.82	0	
3		空调自控					1273257.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
3-1	030503010001	建筑设备自控化系统试运行（按项包干）	(1)空调自控系统 (2)含设备（含BA系统）、控制柜、服务器、电脑键盘、DDC控制器、元器件、模块、压差开关、传感器、集中管理控制站(屏)、缆线、线管等硬件、配件材料的采购、运输、安装、调试与验收等费用 (3)含系统软件、工具软件、应用编程软件等全套软件 (4)满足第三方协议接口(含软件、硬件) (5)按项包干，由施工单位根据系统自行报价 (6)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (7)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	项	1	1273257.54	1273257.54	0	
合计							13282415.39	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（ 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	37886.32	32.82	89.63	391.68	24.48	37886.32	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	37886.32	61.921552	115.961793

清单项目综合单价 38725.819101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	8层手术中心电源总柜1 2-8ALTy2-SS						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 -	台	1	249.79	46.02	6044.15	0	57.28	249.79	46.02	6044.15	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	6044.15	9.591936	59.303299

清单项目综合单价 6415.149943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	8层手术中心复苏室配电箱1 2-8AL1						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 -	台	1	249.79	46.02	10488.77	0	57.28	249.79	46.02	10488.77	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	10488.77	9.591936	59.303299

清单项目综合单价 10859.769943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	8层手术中心照明插座配电箱1 2-8AL2						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0<L≤1.5 -	台	1	249.79	46.02	5701.64	0	57.28	249.79	46.02	5701.64	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	5701.64	9.591936	59.303299

清单项目综合单价 6072.639943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
		钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	8层手术中心照明插座配电箱2 2-8AL3						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	302.77	44.31	7372.49	0	68.86	302.77	44.31	7372.49	0	68.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0277	2.52	0	0	3.84	0.81	7.629804	0	0	11.626368	2.452437
小计									310.399804	44.31	7372.49	11.626368	71.312437
清单项目综合单价													7810.138609

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.27	1.3891	62.88		
		技工人工费	元	119.888	1.3609	163.16		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3688	76.73		
		增加人工费	元	7.629804	1	7.63		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	手术室配电箱 OR01~OR08						
	机械	增加机械费	元	11.626368	1	11.63		

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	302.77	44.31	7280.37	0	68.86	302.77	44.31	7280.37	0	68.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0277	2.52	0	0	3.84	0.81	7.629804	0	0	11.626368	2.452437
小计									310.399804	44.31	7280.37	11.626368	71.312437
清单项目综合单价													7718.018609

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.27	1.3891	62.88		
		技工人工费	元	119.888	1.3609	163.16		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3688	76.73		
		增加人工费	元	7.629804	1	7.63		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	手术室配电箱 OR09~OR10						
	机械	增加机械费	元	11.626368	1	11.63		

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	40937.06	32.82	89.63	391.68	24.48	40937.06	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	40937.06	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													41776.559101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	8层手术中心电源总柜2 3-8ALTy1-SS						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	6044.15	0	57.28	249.79	46.02	6044.15	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	6044.15	9.591936	59.303299
清单项目综合单价													6415.149943

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	8层手术中心复苏室配电箱2 3-8AL1						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	9616.52	0	57.28	249.79	46.02	9616.52	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	9616.52	9.591936	59.303299
清单项目综合单价													9987.519943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	8层手术中心照明插座配电箱3 3-8AL2						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	5135.35	0	57.28	249.79	46.02	5135.35	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	5135.35	9.591936	59.303299
清单项目综合单价													5506.349943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	8层手术中心照明插座配电箱4 3-8AL3						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	302.77	44.31	7280.37	0	68.86	302.77	44.31	7280.37	0	68.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0277	2.52	0	0	3.84	0.81	7.629804	0	0	11.626368	2.452437
小计									310.399804	44.31	7280.37	11.626368	71.312437
清单项目综合单价													7718.018609

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.27	1.3891	62.88		
		技工人工费	元	119.888	1.3609	163.16		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3688	76.73		
		增加人工费	元	7.629804	1	7.63		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	手术室配电箱 OR11~OR15						
	机械	增加机械费	元	11.626368	1	11.63		

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	302.77	44.31	7301.52	0	68.86	302.77	44.31	7301.52	0	68.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0277	2.52	0	0	3.84	0.81	7.629804	0	0	11.626368	2.452437
小计									310.399804	44.31	7301.52	11.626368	71.312437

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										7739.168609
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	45.27	1.3891	62.88			
		技工人工费		元	119.888	1.3609	163.16			
		高级技工人工费		元	56.059	1.3688	76.73			
		增加人工费		元	7.629804	1	7.63			
	材料	钢垫板夹板		kg	0.2	5.2	1.04			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.21	3.73	0.78			
		铁砂布 0#-2#		张	1.2	0.75	0.9			
		塑料软管		m	0.25	17.45	4.36			
		裸铜线 10mm2		kg	0.26	86.42	22.47			
		铜接线端子 DT-10		个	2.03	1.9	3.86			
		其他材料费		元	10.9	1	10.9			
	主材									
	设备	手术室配电箱 OR16~OR20								
	机械	增加机械费		元	11.626368	1	11.63			
项目编码	030501014001	项目名称	IT系统		计量单位	套	工程量	20		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	8KV IT系统	套	1	0	53982.28	0	0	2699.11	0	53982.28	0	0	2699.11
小计									0	53982.28	0	0	2699.11

清单项目综合单价										56681.39
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工									
	材料	8KV IT系统 材料费		套	1	53982.28	53982.28			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030501014002	项目名称	IT系统		计量单位	套	工程量	7		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	8KV IT系统 8KV IT系统 材料费（	套	1	0	47994.29	0	0	2399.71	0	47994.29	0	0	2399.71
小计									0	47994.29	0	0	2399.71

清单项目综合单价										50394.00
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工									
	材料	8KV IT系统 材料费（不含外接报警显示和测试仪）		套	1	47994.29	47994.29			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030404017013	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	23787.38	32.82	89.63	391.68	24.48	23787.38	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	23787.38	61.921552	115.961793

清单项目综合单价										24626.879101
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	67.65396	1.3891	93.98			
		技工人工费		元	181.48744	1.3609	246.99			
		高级技工人工费		元	80.77836	1.3688	110.57			
		增加人工费		元	11.378556	1	11.38			
	材料	钢筋 Φ10mm以内		kg	1.1508	3.65	4.2			
		镀锌扁钢 40×4		kg	0.6636	5.5	3.65			
		槽钢 12		m	2.884	56.56	163.12			
		钢垫板夹板		kg	0.3	5.2	1.56			
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.28	3.62	1.01			
		膨胀螺栓 M10×100		10套	0.3	12	3.6			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.73	2.28			
		焊锡丝		kg	0.15	75.6	11.34			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.3348	8.36	2.8			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75	0.75			
		调和漆		kg	0.028	10.86	0.3			
		其他材料费		元	4.092	1	4.09			
	主材									
	设备	MRI设备电源总柜 2-8APTy2-MRI1~2								
	机械	增加机械费		元	17.338752	1	17.34			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	547.02	32.82			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.0364	30.77	1.12			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.0728	146.19	10.64			
项目编码	030404017014	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	22836.55	32.82	89.63	391.68	24.48	22836.55	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	22836.55	61.921552	115.961793

清单项目综合单价										23676.049101
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	67.65396	1.3891	93.98			
		技工人工费		元	181.48744	1.3609	246.99			
		高级技工人工费		元	80.77836	1.3688	110.57			
		增加人工费		元	11.378556	1	11.38			
	材料	钢筋 Φ10mm以内		kg	1.1508	3.65	4.2			
		镀锌扁钢 40×4		kg	0.6636	5.5	3.65			
		槽钢 12		m	2.884	56.56	163.12			
		钢垫板夹板		kg	0.3	5.2	1.56			
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm		kg	0.28	3.62	1.01			
		膨胀螺栓 M10×100		10套	0.3	12	3.6			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0.61	3.73	2.28			
		焊锡丝		kg	0.15	75.6	11.34			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.3348	8.36	2.8			
		铁砂布 0#-2#		张	1	0.75	0.75			

工程量清单综合单价分析表

	调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
	其他材料费	元	4.092	1	4.09		
主材							
设备	MR1设备辅助电源总柜 2-8APTy2-FZ1`2						
机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	15851	32.82	89.63	391.68	24.48	15851	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15851	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16690.499101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	DSA设备电源总柜 3-8APTy1-DSA1						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	15851	32.82	89.63	391.68	24.48	15851	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15851	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16690.499101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	C臂机设备电源总柜 3-8APTy1-CB1`2						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	2214.85	32.82	89.63	391.68	24.48	2214.85	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	2214.85	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													3054.349101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备	空调控制箱、操作箱PAU-S801							
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64			

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	2259.62	32.82	89.63	391.68	24.48	2259.62	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	2259.62	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													3099.119101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱PAU-S802						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	200	0	30.1	128.65	35.77	200	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2865	2.52	0	0	3.84	0.81	3.24198	0	0	4.94016	1.042065
小计									131.89198	35.77	200	4.94016	31.142065
清单项目综合单价													403.744205

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	CM型插座箱						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	120	0	30.1	128.65	35.77	120	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2865	2.52	0	0	3.84	0.81	3.24198	0	0	4.94016	1.042065
小计									131.89198	35.77	120	4.94016	31.142065
清单项目综合单价													323.744205

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	配电箱2-8ALTy1-SS-QA1						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	120	0	30.1	128.65	35.77	120	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2865	2.52	0	0	3.84	0.81	3.24198	0	0	4.94016	1.042065
小计									131.89198	35.77	120	4.94016	31.142065
清单项目综合单价													323.744205

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	配电箱2-8ALTy1-SS-QA2						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	120	0	30.1	128.65	35.77	120	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2865	2.52	0	0	3.84	0.81	3.24198	0	0	4.94016	1.042065
小计									131.89198	35.77	120	4.94016	31.142065
清单项目综合单价													323.744205

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	配电箱2-8ALTy2-SS-QA1						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	200	0	30.1	128.65	35.77	200	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.287	2.52	0	0	3.84	0.81	3.24324	0	0	4.94208	1.04247
小计									131.89324	35.77	200	4.94208	31.14247
清单项目综合单价													403.74779

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	CM1型插座箱						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	750	0	30.1	128.65	35.77	750	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.29	2.52	0	0	3.84	0.81	3.2508	0	0	4.9536	1.0449
小计									131.9008	35.77	750	4.9536	31.1449
清单项目综合单价													953.7693

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	气体面板箱						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in>32	台	1	293.09	1	10300	0	64.56	293.09	1	10300	0	64.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9309	2.52	0	0	3.84	0.81	7.385868	0	0	11.254656	2.374029
小计									300.475868	1	10300	11.254656	66.934029
清单项目综合单价													10679.664553

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	42.111	1.3891	58.5		
		技工人工费	元	172.382	1.3609	234.59		
		增加人工费	元	7.385868	1	7.39		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	主材							
	设备	多功能液晶触摸工作站(43寸液晶屏)						
	机械	增加机械费	元	11.254656	1	11.25		

项目编码	030507014002	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in>32	台	1	293.09	1	4099.4	0	64.56	293.09	1	4099.4	0	64.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.9309	2.52	0	0	3.84	0.81	7.385868	0	0	11.254656	2.374029
小计									300.475868	1	4099.4	11.254656	66.934029
清单项目综合单价													4479.064553

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	42.111	1.3891	58.5		
		技工人工费	元	172.382	1.3609	234.59		
		增加人工费	元	7.385868	1	7.39		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	观片显示屏65寸显示屏						
	机械	增加机械费	元	11.254656	1	11.25		

项目编码	030412006001	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-45换	病房指示灯安装 术中灯	10套	1	558.2	1937.4	0	0	219.73	558.2	1937.4	0	0	219.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.559	2.52	0	0	3.84	0.81	1.40868	0	0	2.14656	0.45279
小计									559.60868	1937.4	0	2.14656	220.18279
清单项目综合单价													2719.33803

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.0218	1.3891	13.92		
		技工人工费	元	25.0946	1.3609	34.15		
		高级技工人工费	元	5.6606	1.3688	7.75		
		增加人工费	元	1.406664	1	1.41		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.832	0.5	0.42		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.832	0.5	0.42		
		术中灯	套	1.01	190	191.9		
		其他材料费	元	1.008	1	1.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.143488	1	2.14		

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	54.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ˆ (当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	348.77	573.66	0	5.74	105.83	34.877	57.366	0	0.574	10.583
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0092	780.68	504.3	0	95.81	203.46	7.182256	4.63956	0	0.881452	1.871832
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4226	2.52	0	0	3.84	0.81	1.064952	0	0	1.622784	0.342306
小计									43.523608	62.25916	0	3.078236	12.897738
清单项目综合单价													121.758742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.441437	1.3891	10.34		
		技工人工费	元	17.325588	1.3609	23.58		
		高级技工人工费	元	6.095612	1.3688	8.34		
		增加人工费	元	1.064925	1	1.06		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.073596	4.17	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.202389	4.97	1.01		
		角钢(综合)	kg	0.689962	3.74	2.58		
		棉纱	kg	0.000301	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.028426	3.73	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.012879	8.36	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.045997	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.012879	10.86	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016283	13.37	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.00552	19.2	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004048	6	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		电线 BV-6	m	0.042	5.83	0.24		
		金属槽式电缆桥架 CT-200*100	m	1.01	56.19	56.75		
		其他材料费	元	0.349207	1	0.35		
		防爆胶泥	kg	0.01043	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.622743	1	1.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00105	547.02	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00276	14.81	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00575	146.19	0.84		

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	7.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ (当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	203.22	370.24	0	5.74	63.62	20.322	37.024	0	0.574	6.362
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2598	2.52	0	0	3.84	0.81	0.654696	0	0	0.997632	0.210438
小计									26.641156	40.6809	0	2.242302	8.046958
清单项目综合单价													77.611316

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.573906	1.3891	6.35		
		技工人工费	元	10.674795	1.3609	14.53		
		高级技工人工费	元	3.724393	1.3688	5.1		
		增加人工费	元	0.654669	1	0.65		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.055955	4.17	0.23		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	扁钢 40×4	kg	0.153876	4.97	0.76		
		角钢(综合)	kg	0.524579	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.000295	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.021613	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009792	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.034972	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.009792	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01238	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.004197	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003078	6	0.02		
		电线 BV-6	m	0.05	5.83	0.29		
		金属槽式电缆桥架 CT-100*100	m	1.01	36.16	36.52		
		其他材料费	元	0.247188	1	0.25		
		防爆胶泥	kg	0.010225	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997591	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00105	547.02	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002098	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004371	146.19	0.64		

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	12.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	203.22	286.71	0	5.74	59.44	20.322	28.671	0	0.574	5.944
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.26	2.52	0	0	3.84	0.81	0.6552	0	0	0.9984	0.2106
小计									26.84136	32.4547	0	2.24307	7.67942

清单项目综合单价 69.218550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.575214	1.3891	6.36		
		技工人工费	元	10.675926	1.3609	14.53		
		高级技工人工费	元	3.731373	1.3688	5.11		
		增加人工费	元	0.654999	1	0.65		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.055974	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.15393	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.52476	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.000312	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02162	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009796	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.034984	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.009796	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012384	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.004198	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003079	6	0.02		
		电线 BV-6	m	0.05	5.83	0.29		
		金属槽式电缆桥架 CT-100*50	m	1.01	27.89	28.17		
		其他材料费	元	0.248847	1	0.25		
		防爆胶泥	kg	0.010799	9	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.998093	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00105	547.02	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002099	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004373	146.19	0.64		

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	10.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	348.77	389.94	0	5.74	96.64	34.877	38.994	0	0.574	9.664
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0108	780.68	504.3	0	95.81	203.46	8.431344	5.44644	0	1.034748	2.197368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4352	2.52	0	0	3.84	0.81	1.096704	0	0	1.671168	0.352512
小计									44.804448	44.69404	0	3.279916	12.31448

清单项目综合单价 105.092884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.631894	1.3891	10.6		
		技工人工费	元	17.873973	1.3609	24.32		
		高级技工人工费	元	6.273579	1.3688	8.59		
		增加人工费	元	1.096546	1	1.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.08637	4.17	0.36		
		扁钢 40×4	kg	0.237517	4.97	1.18		
		角钢(综合)	kg	0.809716	3.74	3.03		
		棉纱	kg	0.000313	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.03336	3.73	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.015115	8.36	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.053981	0.75	0.04		
		调和漆	kg	0.015115	10.86	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019109	13.37	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.006478	19.2	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00475	6	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		电线 BV-6	m	0.042	5.83	0.24		
		电线线槽 MR-300*100	m	1.01	38	38.38		
		其他材料费	元	0.352155	1	0.35		
		防爆胶泥	kg	0.010844	9	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.670928	1	1.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00105	547.02	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003239	14.81	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006748	146.19	0.99		

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	8.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˚（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	204.13	337.67	0	2.87	62.01	20.413	33.767	0	0.287	6.201
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0093	780.68	504.3	0	95.81	203.46	7.260324	4.68999	0	0.891033	1.892178
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2781	2.52	0	0	3.84	0.81	0.700812	0	0	1.067904	0.225261
小计									28.773536	38.71059	0	2.245937	8.419039
清单项目综合单价													78.149102
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		10.481543	1.3891		14.56		
		技工人工费				元		8.601206	1.3609		11.71		
		高级技工人工费				元		1.122559	1.3688		1.54		
		增加人工费				元		0.70064	1		0.7		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg		0.073629	4.17		0.31		
		扁钢 40×4				kg		0.20248	4.97		1.01		
		角钢(综合)				kg		0.690273	3.74		2.58		
		棉纱				kg		0.000307	10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.028439	3.73		0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.012885	8.36		0.11		
		铁砂布 0#-2#				张		0.046018	0.75		0.03		
		调和漆				kg		0.012885	10.86		0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.01629	13.37		0.22		
		清油 C01-1				kg		0.005522	19.2		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg		0.00405	6		0.02		
		电线 BV-4				m		0.042	3.92		0.16		
		电线线槽 MR-200*100				m		1.01	33.17		33.5		
		其他材料费				元		0.140841	1		0.14		
		防爆胶泥				kg		0.010648	9		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.067642	1		1.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.000525	547.02		0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班		0.002761	14.81		0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.005752	146.19		0.84		
项目编码	030411003006	项目名称			桥架			计量单位	m		工程量	16.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-48换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150＜B+H≤200 ˚（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	170.58	251.82	0	2.87	50.33	17.058	25.182	0	0.287	5.033
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2273	2.52	0	0	3.84	0.81	0.572796	0	0	0.872832	0.184113
小计									23.494956	28.9657	0	1.830502	6.741933
清单项目综合单价													61.033091
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		8.505256	1.3891		11.81		
		技工人工费				元		7.129346	1.3609		9.7		
		高级技工人工费				元		0.881878	1.3688		1.21		
		增加人工费				元		0.572637	1		0.57		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg		0.055995	4.17		0.23		
		扁钢 40×4				kg		0.153987	4.97		0.77		
		角钢(综合)				kg		0.524955	3.74		1.96		
		棉纱				kg		0.000303	10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.021628	3.73		0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.009799	8.36		0.08		
		铁砂布 0#-2#				张		0.034997	0.75		0.03		
		调和漆				kg		0.009799	10.86		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.012389	13.37		0.17		
		清油 C01-1				kg		0.0042	19.2		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg		0.00308	6		0.02		
		电线 BV-4				m		0.042	3.92		0.16		
		电线线槽 MR-100*100				m		1.01	24.67		24.92		
		其他材料费				元		0.138002	1		0.14		
		防爆胶泥				kg		0.010505	9		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.87259	1		0.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.000525	547.02		0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班		0.0021	14.81		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.004375	146.19		0.64		
项目编码	030411003007	项目名称			桥架			计量单位	m		工程量	597.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 ˚（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	153.63	186.57	0	2.87	43.33	15.363	18.657	0	0.287	4.333
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0071	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.542828	3.58053	0	0.680251	1.444566
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2103	2.52	0	0	3.84	0.81	0.529956	0	0	0.807552	0.170343
小计									21.835184	22.49113	0	1.774803	6.048509
清单项目综合单价													52.149626
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.705904	1.3891		10.7		
		技工人工费				元		6.699763	1.3609		9.12		
		高级技工人工费				元		0.880814	1.3688		1.21		
		增加人工费				元		0.529898	1		0.53		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg		0.056001	4.17		0.23		
		扁钢 40×4				kg		0.154002	4.97		0.77		
		角钢(综合)				kg		0.525006	3.74		1.96		
		棉纱				kg		0.0003	10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.02163	3.73		0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.0098	8.36		0.08		
		铁砂布 0#-2#				张		0.035	0.75		0.03		
		调和漆				kg		0.0098	10.86		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.01239	13.37		0.17		
		清油 C01-1				kg		0.0042	19.2		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg		0.00308	6		0.02		
		电线 BV-4				m		0.042	3.92		0.16		
		电线线槽 MR-100*50				m		1.01	18.21		18.39		
		其他材料费				元		0.137723	1		0.14		

工程量清单综合单价分析表

		防爆胶泥	kg	0.010408	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.807463	1	0.81		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004375	146.19	0.64		

项目编码	030411003008	项目名称	桥架（甲供）	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时：人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	204.13	2.65	0	2.87	45.26	20.413	0.265	0	0.287	4.526
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0114	780.68	504.3	0	95.81	203.46	8.899752	5.74902	0	1.092234	2.319444
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2952	2.52	0	0	3.84	0.81	0.743904	0	0	1.133568	0.239112
小计									30.256356	6.14082	0	2.512802	7.134856
清单项目综合单价													46.044834

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.742073	1.3891	14.92		
		技工人工费	元	9.355109	1.3609	12.73		
		高级技工人工费	元	1.357801	1.3688	1.86		
		增加人工费	元	0.743736	1	0.74		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0912	4.17	0.38		
		扁钢 40×4	kg	0.2508	4.97	1.25		
		角钢(综合)	kg	0.855	3.74	3.2		
		棉纱	kg	0.0003	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.035226	3.73	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01596	8.36	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.057	0.75	0.04		
		调和漆	kg	0.01596	10.86	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.020178	13.37	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00684	19.2	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005016	6	0.03		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		其他材料费	元	0.14254	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.0104	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.133312	1	1.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00342	14.81	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007125	146.19	1.04		

项目编码	030411003009	项目名称	桥架（甲供）	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时：人工*1.05机械*1.05）	10m	1	204.13	2.65	0	2.87	45.26	204.13	2.65	0	2.87	45.26
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.1	19.97	12.68	0	0	5.03	1.997	1.268	0	0	0.503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.01	780.68	504.3	0	95.81	203.46	7.8068	5.043	0	0.9581	2.0346
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.278	2.52	0	0	3.84	0.81	0.70056	0	0	1.06752	0.22518
小计									214.63436	8.961	0	4.89562	48.02278
清单项目综合单价													276.513760

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.480669	1.3891	14.56		
		技工人工费	元	8.599827	1.3609	11.7		
		高级技工人工费	元	1.119257	1.3688	1.53		
		增加人工费	元	0.700431	1	0.7		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0736	4.17	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2024	4.97	1.01		
		角钢(综合)	kg	0.69	3.74	2.58		
		棉纱	kg	0.0003	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.028428	3.73	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01288	8.36	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.046	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.01288	10.86	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016284	13.37	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.00552	19.2	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004048	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		其他材料费	元	0.14012	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.0104	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.067324	1	1.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00276	14.81	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00575	146.19	0.84		

项目编码	030411003010	项目名称	桥架（甲供）	计量单位	m	工程量	318

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-48换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150＜B+H≤200 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时：人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	170.58	2.65	0	2.87	37.87	17.058	0.265	0	0.287	3.787
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2273	2.52	0	0	3.84	0.81	0.572796	0	0	0.872832	0.184113
小计									23.295256	3.9219	0	1.830502	5.445633
清单项目综合单价													34.493291

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.50514	1.3891	11.81		
		技工人工费	元	7.129495	1.3609	9.7		
		高级技工人工费	元	0.880713	1.3688	1.21		
		增加人工费	元	0.572605	1	0.57		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.056	4.17	0.23		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	扁钢 40×4	kg	0.154	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.525	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.0003	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02163	3.73	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0098	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.0098	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01239	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.0042	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00308	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		其他材料费	元	0.1377	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.0104	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.872541	1	0.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004375	146.19	0.64		

项目编码	030411003011	项目名称	桥架（甲供）	计量单位	m	工程量	1022

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 〞（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时：人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	153.63	2.65	0	2.87	34.13	15.363	0.265	0	0.287	3.413
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2103	2.52	0	0	3.84	0.81	0.529956	0	0	0.807552	0.170343
小计									21.557416	3.9219	0	1.765222	5.057863
清单项目综合单价													32.302401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.70588	1.3891	10.7		
		技工人工费	元	6.69973	1.3609	9.12		
		高级技工人工费	元	0.880713	1.3688	1.21		
		增加人工费	元	0.529892	1	0.53		
	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0.056	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.154	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.525	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.0003	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02163	3.73	0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0098	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.0098	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01239	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.0042	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00308	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		其他材料费	元	0.1377	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.0104	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.807454	1	0.81		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004375	146.19	0.64		

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-28	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1620.96	1773.79	0	0	445.47	16.2096	17.7379	0	0	4.4547
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1621	2.52	0	0	3.84	0.81	0.408492	0	0	0.622464	0.131301
小计									16.618092	17.7379	0	0.622464	4.586001
清单项目综合单价													39.564457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.90422	1.3891	2.65		
		技工人工费	元	8.34437	1.3609	11.36		
		高级技工人工费	元	1.61346	1.3688	2.21		
		增加人工费	元	0.408477	1	0.41		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1.13	0.13		
		面漆	kg	0.015	51	0.77		
		套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03	13.4	13.8		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.5	0.06		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.8	0.7		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.1502	6.12	0.92		
		管卡子(电线管用DN40~50)	个	1.442	0.88	1.27		
		其他材料费	元	0.0726	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.622441	1	0.62		

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1530.17	1472.57	0	0	410.42	15.3017	14.7257	0	0	4.1042
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1531	2.52	0	0	3.84	0.81	0.385812	0	0	0.587904	0.124011
小计									15.687512	14.7257	0	0.587904	4.228211
清单项目综合单价													35.229327

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7976	1.3891	2.5		
		技工人工费	元	7.87704	1.3609	10.72		
		高级技工人工费	元	1.5231	1.3688	2.08		
		增加人工费	元	0.385616	1	0.39		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1.13	0.13		
		面漆	kg	0.015	51	0.77		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.5	0.06		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.4	0.6		
费用明细		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	5.59	0.84		

工程量清单综合单价分析表

		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.88	1.27		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	10.65	10.97		
		其他材料费	元	0.0726	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.587605	1	0.59		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	250.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1456.08	1474.21	0	0	394.19	14.5608	14.7421	0	0	3.9419
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1457	2.52	0	0	3.84	0.81	0.367164	0	0	0.559488	0.118017
小计									14.927964	14.7421	0	0.559488	4.059917

清单项目综合单价	34.289469

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.71055	1.3891	2.38		
		技工人工费	元	7.49561	1.3609	10.2		
		高级技工人工费	元	1.4494	1.3688	1.98		
		增加人工费	元	0.366933	1	0.37		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0208	51	1.06		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	8.76	9.02		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.559135	1	0.56		

项目编码	030411001004	项目名称	配管（甲供）	计量单位	m	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.1	1456.08	571.93	0	0	349.07	145.608	57.193	0	0	34.907
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1457	2.52	0	0	3.84	0.81	0.367164	0	0	0.559488	0.118017
小计									145.975164	57.193	0	0.559488	35.025017

清单项目综合单价	238.752669

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.71055	1.3891	2.38		
		技工人工费	元	7.49561	1.3609	10.2		
		高级技工人工费	元	1.4494	1.3688	1.98		
		增加人工费	元	0.366932	1	0.37		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0208	51	1.06		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.559135	1	0.56		

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3861.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1394.94	1215.08	0	0	367.78	13.9494	12.1508	0	0	3.6778
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14	2.52	0	0	3.84	0.81	0.3528	0	0	0.5376	0.1134
小计									14.3022	12.1508	0	0.5376	3.7912

清单项目综合单价	30.781800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.63872	1.3891	2.28		
		技工人工费	元	7.18091	1.3609	9.77		
		高级技工人工费	元	1.3885	1.3688	1.9		
		增加人工费	元	0.351525	1	0.35		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0174	51	0.89		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.63	6.83		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.535657	1	0.54		

项目编码	030411001006	项目名称	配管（甲供）	计量单位	m	工程量	9930

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.1	1394.94	532.19	0	0	333.64	139.494	53.219	0	0	33.364
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1395	2.52	0	0	3.84	0.81	0.35154	0	0	0.53568	0.112995
小计									139.84554	53.219	0	0.53568	33.476995

清单项目综合单价	227.077215

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.63872	1.3891	2.28		
		技工人工费	元	7.18091	1.3609	9.77		
		高级技工人工费	元	1.3885	1.3688	1.9		
		增加人工费	元	0.351525	1	0.35		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0174	51	0.89		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.535657	1	0.54		

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	796.57	775.33	0	0	214.09	7.9657	7.7533	0	0	2.1409
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048	0.064557
小计									8.166544	7.7533	0	0.306048	2.205457
清单项目综合单价													18.431349

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.93581	1.3891	1.3		
		技工人工费	元	4.1006	1.3609	5.58		
		高级技工人工费	元	0.79289	1.3688	1.09		
		增加人工费	元	0.200737	1	0.2		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.63	6.83		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.305884	1	0.31		

项目编码	030411001008	项目名称	配管（甲供）	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	796.57	92.44	0	0	179.94	7.9657	0.9244	0	0	1.7994
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048	0.064557
小计									8.166544	0.9244	0	0.306048	1.863957
清单项目综合单价													11.260949

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.93581	1.3891	1.3		
		技工人工费	元	4.1006	1.3609	5.58		
		高级技工人工费	元	0.79289	1.3688	1.09		
		增加人工费	元	0.200844	1	0.2		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.306048	1	0.31		

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2796.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1350.49	749.41	0	0	334.71	13.5049	7.4941	0	0	3.3471
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.340452	0	0	0.518784	0.109431
小计									13.845352	7.4941	0	0.518784	3.456531
清单项目综合单价													25.314767

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费	元	6.95202	1.3609	9.46		
		高级技工人工费	元	1.34427	1.3688	1.84		
		增加人工费	元	0.340323	1	0.34		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.1	5.25		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.518588	1	0.52		

项目编码	030411001010	项目名称	配管（甲供）	计量单位	m	工程量	6591

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1350.49	224.11	0	0	308.45	13.5049	2.2411	0	0	3.0845
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.136	2.52	0	0	3.84	0.81	0.34272	0	0	0.52224	0.11016
小计									13.84762	2.2411	0	0.52224	3.19466
清单项目综合单价													19.80562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费	元	6.95202	1.3609	9.46		
		高级技工人工费	元	1.34427	1.3688	1.84		
		增加人工费	元	0.340323	1	0.34		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.518588	1	0.52		

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	108.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	590.96	605.87	0	0	160.37	5.9096	6.0587	0	0	1.6037
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0591	2.52	0	0	3.84	0.81	0.148932	0	0	0.226944	0.047871
小计									6.058532	6.0587	0	0.226944	1.651571
清单项目综合单价													13.995747

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.69425	1.3891	0.96		
		技工人工费	元	3.04213	1.3609	4.14		
		高级技工人工费	元	0.58826	1.3688	0.81		
		增加人工费	元	0.148921	1	0.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.1	5.25		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.226928	1	0.23		

项目编码	030411001012	项目名称	配管（甲供）	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	590.96	80.57	0	0	134.1	5.9096	0.8057	0	0	1.341
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0591	2.52	0	0	3.84	0.81	0.148932	0	0	0.226944	0.047871
小计									6.058532	0.8057	0	0.226944	1.388871
清单项目综合单价													8.480047

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.69425	1.3891	0.96		
		技工人工费	元	3.04213	1.3609	4.14		
		高级技工人工费	元	0.58826	1.3688	0.81		
		增加人工费	元	0.148932	1	0.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.226944	1	0.23		

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	22.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1716.3	13.06	0	270.73	396.56	17.163	0.1306	0	2.7073	3.9656
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1717	2.52	0	0	3.84	0.81	0.432684	0	0	0.659328	0.139077
小计									17.595684	0.1306	0	3.366628	4.104677
清单项目综合单价													25.197589

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.75407	1.3891	5.21		
		技工人工费	元	7.18091	1.3609	9.77		
		高级技工人工费	元	1.58947	1.3688	2.18		
		增加人工费	元	0.432506	1	0.43		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0718	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.659057	1	0.66		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	949.13	1.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	547.02	1.08		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	238.21	0.31		

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	24.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1228.79	13.18	0	118.5	279.05	12.2879	0.1318	0	1.185	2.7905
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1229	2.52	0	0	3.84	0.81	0.309708	0	0	0.471936	0.099549
小计									12.597608	0.1318	0	1.656936	2.890049
清单项目综合单价													17.276393

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.6877	1.3891	3.73		
		技工人工费	元	5.14144	1.3609	7		
		高级技工人工费	元	1.13776	1.3688	1.56		
		增加人工费	元	0.30965	1	0.31		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.471848	1	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	617.7	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	547.02	0.42		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	238.21	0.29		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	9.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	698.81	10.9	0	12.81	155.21	6.9881	0.109	0	0.1281	1.5521
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0699	2.52	0	0	3.84	0.81	0.176148	0	0	0.268416	0.056619
小计									7.164248	0.109	0	0.396516	1.608719
清单项目综合单价													9.278483

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.68879	1.3891	2.35		
		技工人工费	元	2.69338	1.3609	3.67		
		高级技工人工费	元	0.71364	1.3688	0.98		
		增加人工费	元	0.176094	1	0.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.268333	1	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	617.7	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	9.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	643.67	10.9	0	12.81	143.07	6.4367	0.109	0	0.1281	1.4307
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0644	2.52	0	0	3.84	0.81	0.162288	0	0	0.247296	0.052164
小计									6.598988	0.109	0	0.375396	1.482864
清单项目综合单价													8.566248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.40808	1.3891	1.96		
		技工人工费	元	2.69338	1.3609	3.67		
		高级技工人工费	元	0.59561	1.3688	0.82		
		增加人工费	元	0.162205	1	0.16		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.247169	1	0.25		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	617.7	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	18.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	421.44	9.08	0	6.02	93.62	4.2144	0.0908	0	0.0602	0.9362
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0422	2.52	0	0	3.84	0.81	0.106344	0	0	0.162048	0.034182
小计									4.320744	0.0908	0	0.222248	0.970382
清单项目综合单价													5.604174

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.92161	1.3891	1.28		
		技工人工费	元	1.76285	1.3609	2.4		
		高级技工人工费	元	0.3909	1.3688	0.54		
		增加人工费	元	0.106196	1	0.11		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.161823	1	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	140.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036	2.52	0	0	3.84	0.81	0.09072	0	0	0.13824	0.02916
小计									3.60172	0.0908	0	0.19844	0.81056
清单项目综合单价													4.701520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.088477	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134822	1	0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	1606.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）	100m	0.01	263.33	9.08	0	4.51	58.71	2.6333	0.0908	0	0.0451	0.5871
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0264	2.52	0	0	3.84	0.81	0.066528	0	0	0.101376	0.021384
小计									2.699828	0.0908	0	0.146476	0.608484
清单项目综合单价													3.545588

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.575325	1.3891	0.8		
		技工人工费	元	1.101465	1.3609	1.5		
		高级技工人工费	元	0.244808	1.3688	0.34		
		增加人工费	元	0.066359	1	0.07		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.101119	1	0.1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	547.02	0.05		

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	727.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036	2.52	0	0	3.84	0.81	0.09072	0	0	0.13824	0.02916
小计									3.60172	0.0908	0	0.19844	0.81056

清单项目综合单价	4.701520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.088477	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134823	1	0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	382.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036	2.52	0	0	3.84	0.81	0.09072	0	0	0.13824	0.02916
小计									3.60172	0.0908	0	0.19844	0.81056

清单项目综合单价	4.701520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.088477	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134823	1	0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	186.14	270.1	0	2.5	54.65	186.14	270.1	0	2.5	54.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8614	2.52	0	0	3.84	0.81	4.690728	0	0	7.147776	1.507734
小计									190.830728	270.1	0	9.647776	56.157734

清单项目综合单价	526.736238

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.307	1.3891	30.99		
		技工人工费	元	79.699	1.3609	108.46		
		高级技工人工费	元	34.111	1.3688	46.69		
		增加人工费	元	4.690728	1	4.69		
	材料	焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	69.5	6.26		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
		汽油 60#～70#	kg	1	7.54	7.54		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	90	31.5		
		1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2	个	1.02	75	76.5		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	39.38	119.32		
		其他材料费	元	12.49	1	12.49		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	2.5	1	2.5		
		增加机械费	元	7.147776	1	7.15		

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	139.75	184.28	0	2.5	40.14	139.75	184.28	0	2.5	40.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4	2.52	0	0	3.84	0.81	3.528	0	0	5.376	1.134
小计									143.278	184.28	0	7.876	41.274

清单项目综合单价	376.7080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.753	1.3891	23.27		
		技工人工费	元	59.811	1.3609	81.4		
		高级技工人工费	元	25.63	1.3688	35.08		
		增加人工费	元	3.5217	1	3.52		
		焊锡丝	kg	0.12	75.6	9.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	69.5	4.87		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	汽油 60#～70#	kg	0.8	7.54	6.03		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	90	27		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	70	71.4		
		铜接线端子 DT-120	个	3.76	14	52.64		
		其他材料费	元	8.118	1	8.12		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	2.5	1	2.5		
		增加机械费	元	5.3664	1	5.37		

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35＜S≤50	个	1	102.18	134.07	0	1.6	29.3	102.18	134.07	0	1.6	29.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0218	2.52	0	0	3.84	0.81	2.574936	0	0	3.923712	0.827658
小计									104.754936	134.07	0	5.523712	30.127658
清单项目综合单价													274.476306

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.191	1.3891	16.93		
		技工人工费	元	43.732	1.3609	59.51		
		高级技工人工费	元	18.806	1.3688	25.74		
		增加人工费	元	2.574936	1	2.57		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5	4.17		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	7.54	4.52		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	90	18		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	65	66.3		
		铜接线端子 DT-50	个	3.76	6.3	23.69		
		其他材料费	元	4.68	1	4.68		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	1.6	1	1.6		
		增加机械费	元	3.923712	1	3.92		

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-131	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 16＜S≤35	个	1	83.42	122.04	0	1.6	24.57	83.42	122.04	0	1.6	24.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8342	2.52	0	0	3.84	0.81	2.102184	0	0	3.203328	0.675702
小计									85.522184	122.04	0	4.803328	25.245702
清单项目综合单价													237.611214

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.007	1.3891	13.9		
		技工人工费	元	35.692	1.3609	48.57		
		高级技工人工费	元	15.305	1.3688	20.95		
		增加人工费	元	2.102184	1	2.1		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5	4.17		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	7.54	4.52		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	90	18		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	65	66.3		
		铜接线端子 DT-35	个	3.76	3.1	11.66		
		其他材料费	元	4.68	1	4.68		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	1.6	1	1.6		
		增加机械费	元	3.203328	1	3.2		

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	50.23	89.86	0	0.6	15.59	50.23	89.86	0	0.6	15.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5023	2.52	0	0	3.84	0.81	1.265796	0	0	1.928832	0.406863
小计									51.495796	89.86	0	2.528832	15.996863
清单项目综合单价													159.881491

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.982	1.3891	8.31		
		技工人工费	元	21.522	1.3609	29.29		
		高级技工人工费	元	9.224	1.3688	12.63		
		增加人工费	元	1.265796	1	1.27		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5	4.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	65	66.3		
		铜接线端子 DT-10	个	3.76	1.9	7.14		
		其他材料费	元	3.18	1	3.18		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.6	1	0.6		
		增加机械费	元	1.928832	1	1.93		

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	24439.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ˆ	100m单线	0.01	150.07	360.21	0	0	51.04	1.5007	3.6021	0	0	0.5104
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.016	2.52	0	0	3.84	0.81	0.04032	0	0	0.06144	0.01296
小计									1.54102	3.6021	0	0.06144	0.52336
清单项目综合单价													5.727920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.17627	1.3891	0.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	0.77248	1.3609	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14937	1.3688	0.2		
		增加人工费	元	0.037818	1	0.04		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		配线 WDUZB-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.93	3.4		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.057627	1	0.06		

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	33680.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	179.87	529.46	0	0	66.06	1.7987	5.2946	0	0	0.6606
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.018	2.52	0	0	3.84	0.81	0.04536	0	0	0.06912	0.01458
小计									1.84406	5.2946	0	0.06912	0.67518
清单项目综合单价													7.882960

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.21106	1.3891	0.29		
		技工人工费	元	0.9264	1.3609	1.26		
		高级技工人工费	元	0.17884	1.3688	0.24		
		增加人工费	元	0.045327	1	0.05		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		配线 WDUZB-BYJ-4.0mm2	m	1.0925	4.66	5.09		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.06907	1	0.07		

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	245.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0	100m单线	0.01	109.47	333.38	0	0	40.76	1.0947	3.3338	0	0	0.4076
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891
小计									1.12242	3.3338	0	0.04224	0.41651
清单项目综合单价													4.914970

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.12838	1.3891	0.18		
		技工人工费	元	0.56397	1.3609	0.77		
		高级技工人工费	元	0.1088	1.3688	0.15		
		增加人工费	元	0.027586	1	0.03		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54	0.04		
		配线 WDZB-RYSP2X1.0	m	1.05	3.04	3.19		
		其他材料费	元	0.0038	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.042036	1	0.04		

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	106.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0	100m单线	0.01	168.76	985.2	0	0	86.41	1.6876	9.852	0	0	0.8641
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0169	2.52	0	0	3.84	0.81	0.042588	0	0	0.064896	0.013689
小计									1.730188	9.852	0	0.064896	0.877789
清单项目综合单价													12.524873

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.19803	1.3891	0.28		
		技工人工费	元	0.86913	1.3609	1.18		
		高级技工人工费	元	0.16782	1.3688	0.23		
		增加人工费	元	0.042528	1	0.04		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.7	0.01		
		焊锡	kg	0.0016	75.6	0.12		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	69.5	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	7.54	0.06		
		多芯导线 WDZB-RYY(7x1.0)	m	1.05	9.17	9.63		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.064805	1	0.06		

项目编码	031001B001001	项目名称	金属软管	计量单位	m	工程量	385

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	187.77	101.16	0	0	46.39	18.777	10.116	0	0	4.639
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1878	2.52	0	0	3.84	0.81	0.473256	0	0	0.721152	0.152118
小计									19.250256	10.116	0	0.721152	4.791118
清单项目综合单价													34.878526

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.2035	1.3891	3.06		
		技工人工费	元	9.6617	1.3609	13.15		
		高级技工人工费	元	1.8754	1.3688	2.57		
		增加人工费	元	0.473181	1	0.47		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3	1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.52	2.6		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85	1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95	3.91		
		其他材料费	元	0.463	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.721037	1	0.72		

项目编码	030413002015	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	371.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	67.86	0.18	0	0	14.94	6.786	0.018	0	0	1.494
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.58	1.83	0	0	3.52	1.558	0.183	0	0	0.352
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.001	545.63	594.89	0	0	149.84	0.54563	0.59489	0	0	0.14984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0889	2.52	0	0	3.84	0.81	0.224028	0	0	0.341376	0.072009
小计									9.113658	0.79589	0	0.341376	2.067849
清单项目综合单价													12.318773

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056796	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	6.255356	1.3609	8.51		
		高级技工人工费	元	0.217042	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.224019	1	0.22		
	材料	U型钉	kg	0.004	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105	5	0.53		
		水	m3	0.0012	4.76	0.01		
		其他材料费	元	0.018	1	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00589	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.341362	1	0.34		

项目编码	030413002016	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-61	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	1	261.79	0.18	0	0	57.63	261.79	0.18	0	0	57.63
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	1	15.58	1.83	0	0	3.52	15.58	1.83	0	0	3.52
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2829	2.52	0	0	3.84	0.81	0.712908	0	0	1.086336	0.229149
小计									283.539208	7.9589	0	1.086336	62.877549
清单项目综合单价													355.461993

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056796	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	20.505656	1.3609	27.91		
		高级技工人工费	元	0.217042	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.712719	1	0.71		
	材料	U型钉	kg	0.004	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105	5	0.53		
		水	m3	0.0012	4.76	0.01		
		其他材料费	元	0.018	1	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00589	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.086048	1	1.09		

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具(甲供)	计量单位	套	工程量	449

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩	10套	0.1	410.94	11.22	0	0	91.01	41.094	1.122	0	0	9.101
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	1.122	0	1.57824	9.43391
清单项目综合单价													54.263870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035569	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.57801	1	1.58		

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩	10套	0.1	410.94	6727.32	0	0	426.81	41.094	672.732	0	0	42.681
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	672.732	0	1.57824	43.01391
清单项目综合单价													759.453870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035568	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		医用LED气密净化灯 40w及以上,600x600	套	1.01	664.96	671.61		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.578008	1	1.58		

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 -	10套	1	410.94	5412.8	0	0	361.09	410.94	5412.8	0	0	361.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									411.97572	5412.8	0	1.57824	361.42291
清单项目综合单价													6187.776870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035569	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		医用LED气密净化灯 25w及以上,600x300	套	1.01	534.81	540.16		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.57801	1	1.58		

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具(甲供)	计量单位	套	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 -	10套	0.1	410.94	11.22	0	0	91.01	41.094	1.122	0	0	9.101
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	1.122	0	1.57824	9.43391
清单项目综合单价													54.263870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035569	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.57801	1	1.58		

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯(甲供)	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 -	10套	0.1	270.29	13.8	0	0	60.18	27.029	1.38	0	0	6.018
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2703	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681156	0	0	1.037952	0.218943
小计									27.710156	1.38	0	1.037952	6.236943
清单项目综合单价													36.365051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费	元	13.9097	1.3609	18.93		
		高级技工人工费	元	2.6919	1.3688	3.68		
		增加人工费	元	0.681128	1	0.68		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.037909	1	1.04		

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 -	10套	0.1	270.29	2737.1	0	0	196.35	27.029	273.71	0	0	19.635
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2703	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681156	0	0	1.037952	0.218943
小计									27.710156	273.71	0	1.037952	19.853943
清单项目综合单价													322.312051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费	元	13.9097	1.3609	18.93		
		高级技工人工费	元	2.6919	1.3688	3.68		
		增加人工费	元	0.681114	1	0.68		
	材料	非磁性筒灯，功率60W	套	1	272.33	272.33		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.037888	1	1.04		

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯(甲供)	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 -	10套	0.1	270.29	13.8	0	0	60.18	27.029	1.38	0	0	6.018
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2703	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681156	0	0	1.037952	0.218943
小计									27.710156	1.38	0	1.037952	6.236943
清单项目综合单价													36.365051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费	元	13.9097	1.3609	18.93		
		高级技工人工费	元	2.6919	1.3688	3.68		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费		元	0.681128	1	0.68		
	材料	其他材料费		元	1.38	1	1.38		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.037909	1	1.04		

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯(甲供)	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	294.55	7.92	0	0	65.23	29.455	0.792	0	0	6.523
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2946	2.52	0	0	3.84	0.81	0.742392	0	0	1.131264	0.238626
小计									30.197392	0.792	0	1.131264	6.761626
清单项目综合单价													38.882282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3891	7.35		
		技工人工费	元	13.2416	1.3609	18.02		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3688	4.09		
		增加人工费	元	0.742266	1	0.74		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.131072	1	1.13		

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 ~	10套	0.1	294.55	2624.62	0	0	196.06	29.455	262.462	0	0	19.606
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2946	2.52	0	0	3.84	0.81	0.742392	0	0	1.131264	0.238626
小计									30.197392	262.462	0	1.131264	19.844626
清单项目综合单价													313.635282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3891	7.35		
		技工人工费	元	13.2416	1.3609	18.02		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3688	4.09		
		增加人工费	元	0.742266	1	0.74		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		防爆型单管LED灯管 16W	套	1	261.67	261.67		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.131072	1	1.13		

项目编码	030412006002	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-47换	紫外线杀菌灯 安装 单外线杀菌灯 36W	10套	0.1	374.57	3995.32	0	0	282.21	37.457	399.532	0	0	28.221
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.375	2.52	0	0	3.84	0.81	0.945	0	0	1.44	0.30375
小计									38.402	399.532	0	1.44	28.52475
清单项目综合单价													467.89875

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.7249	1.3891	9.34		
		技工人工费	元	16.8383	1.3609	22.92		
		高级技工人工费	元	3.7988	1.3688	5.2		
		增加人工费	元	0.94392	1	0.94		
	材料	紫外线灭菌灯 36W	套	1.01	395	398.95		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.438354	1	1.44		

项目编码	030412006003	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-45换	病房指示灯 安装 杀菌中指示灯	10套	0.1	558.2	651.37	0	0	155.43	55.82	65.137	0	0	15.543
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5582	2.52	0	0	3.84	0.81	1.406664	0	0	2.143488	0.452142
小计									57.226664	65.137	0	2.143488	15.995142
清单项目综合单价													140.502294

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.0218	1.3891	13.92		
		技工人工费	元	25.0946	1.3609	34.15		
		高级技工人工费	元	5.6606	1.3688	7.75		
		增加人工费	元	1.406664	1	1.41		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.832	0.5	0.42		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.832	0.5	0.42		
		杀菌中指示灯	套	1.01	62.67	63.3		
		其他材料费	元	1.008	1	1.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.143488	1	2.14		

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 安装开关 10A 220V	10套	0.1	107.45	5367.2	0	0	292.01	10.745	536.72	0	0	29.201
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	536.72	0	0.4128	29.288075
清单项目综合单价													577.436775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270792	1	0.27		
	材料	定时开关 10A~220V	个	1	536.67	536.67		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412635	1	0.41		

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明单联单控开关 86型	10套	0.1	107.45	0.5	0	0	23.68	10.745	0.05	0	0	2.368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	0.05	0	0.4128	2.455075
清单项目综合单价													13.933775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270774	1	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412608	1	0.41		

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明单联单控开关 86型	10套	0.1	107.45	0.5	0	0	23.68	10.745	0.05	0	0	2.368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	0.05	0	0.4128	2.455075
清单项目综合单价													13.933775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270774	1	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412608	1	0.41		

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明双联双控开关 86型	10套	0.1	111.14	0.5	0	0	24.48	11.114	0.05	0	0	2.448
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									11.394224	0.05	0	0.427008	2.538072
清单项目综合单价													14.409304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费	元	5.7214	1.3609	7.79		
		高级技工人工费	元	1.106	1.3688	1.51		
		增加人工费	元	0.280074	1	0.28		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.426779	1	0.43		

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明双联双控开关 86型	10套	0.1	111.14	0.5	0	0	24.48	11.114	0.05	0	0	2.448
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									11.394224	0.05	0	0.427008	2.538072
清单项目综合单价													14.409304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费	元	5.7214	1.3609	7.79		
		高级技工人工费	元	1.106	1.3688	1.51		
		增加人工费	元	0.280074	1	0.28		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.426779	1	0.43		

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明三联单控翘板开关 86型	10套	1	114.85	0.5	0	0	25.31	114.85	0.5	0	0	25.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1149	2.52	0	0	3.84	0.81	0.289548	0	0	0.441216	0.093069
小计									115.139548	0.5	0	0.441216	25.403069
清单项目综合单价													141.483833

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费	元	5.9123	1.3609	8.05		
		高级技工人工费	元	1.1435	1.3688	1.57		
		增加人工费	元	0.289422	1	0.29		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费		元	0.441024	1	0.44		

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.45	0.5	0	0	23.68	10.745	0.05	0	0	2.368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	0.05	0	0.4128	2.455075
清单项目综合单价													13.933775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270779	1	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412616	1	0.41		

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	777.37	0	0	66.39	12.506	77.737	0	0	6.639
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	77.737	0	0.480384	6.740331
清单项目综合单价													97.778967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3609	9.73		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3688	0.51		
		增加人工费	元	0.315151	1	0.32		
	材料	汇流排插座（防爆型） 250V 10A	个	1	77.67	77.67		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.48023	1	0.48		

项目编码	030404035002	项目名称	插座(甲供)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3609	9.73		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3688	0.51		
		增加人工费	元	0.315126	1	0.32		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.480192	1	0.48		

项目编码	030404035003	项目名称	插座(甲供)	计量单位	个	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3609	9.73		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3688	0.51		
		增加人工费	元	0.31515	1	0.32		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.480229	1	0.48		

项目编码	030404035004	项目名称	插座(甲供)	计量单位	个	工程量	399

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3609	9.73		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3688	0.51		
		增加人工费	元	0.315151	1	0.32		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.48023	1	0.48		

项目编码	030404035005	项目名称	插座(甲供)	计量单位	个	工程量	80

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 `	10套	1	125.06	0.67	0	0	27.56	125.06	0.67	0	0	27.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									125.375252	0.67	0	0.480384	27.661331
清单项目综合单价													154.186967
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.6325	1.3891		2.27		
		技工人工费				元		7.1522	1.3609		9.73		
		高级技工人工费				元		0.369	1.3688		0.51		
		增加人工费				元		0.315151	1		0.32		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.48023	1		0.48		
项目编码	030404035006	项目名称		插座(甲供)				计量单位	个		工程量	20	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-248	地插座安装	10套	1	306.26	0.68	0	0	67.44	306.26	0.68	0	0	67.44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3063	2.52	0	0	3.84	0.81	0.771876	0	0	1.176192	0.248103
小计									307.031876	0.68	0	1.176192	67.688103
清单项目综合单价													376.576171
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		9.7933	1.3891		13.6		
		技工人工费				元		11.5795	1.3609		15.76		
		高级技工人工费				元		0.9224	1.3688		1.26		
		增加人工费				元		0.771775	1		0.77		
	材料	其他材料费				元		0.068	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.176038	1		1.18		
项目编码	030411006001	项目名称		接线盒				计量单位	个		工程量	1370	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	1	56.05	33.13	0	0	13.99	56.05	33.13	0	0	13.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0561	2.52	0	0	3.84	0.81	0.141372	0	0	0.215424	0.045441
小计									56.191372	33.13	0	0.215424	14.035441
清单项目综合单价													103.572237
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.0881	1.3891		1.51		
		技工人工费				元		2.4523	1.3609		3.34		
		高级技工人工费				元		0.5534	1.3688		0.76		
		增加人工费				元		0.141246	1		0.14		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个		2.225	0.35		0.78		
		塑料护口(钢管用)15~20				个		2.225	0.18		0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.073	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.215232	1		0.22		
项目编码	030411006002	项目名称		接线盒				计量单位	个		工程量	10	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	1	55.22	26.39	0	0	13.48	55.22	26.39	0	0	13.48
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0553	2.52	0	0	3.84	0.81	0.139356	0	0	0.212352	0.044793
小计									55.359356	26.39	0	0.212352	13.524793
清单项目综合单价													95.486501
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.9797	1.3891		1.36		
		技工人工费				元		2.3156	1.3609		3.15		
		高级技工人工费				元		0.7379	1.3688		1.01		
		增加人工费				元		0.139154	1		0.14		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个		1.03	0.35		0.36		
		塑料护口(钢管用)15~20				个		1.03	0.18		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.033	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.212045	1		0.21		
项目编码	030406006001	项目名称		低压交流异步电动机				计量单位	台		工程量	1424	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	97.89	17.52	0	0	22.42	97.89	17.52	0	0	22.42
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	219.18	3.72	0	4.2	48.71	219.18	3.72	0	4.2	48.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1707	2.52	0	0	3.84	0.81	7.990164	0	0	12.175488	2.568267
小计									325.060164	21.24	0	16.375488	73.698267
清单项目综合单价													436.373919
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		22.635	1.3891		31.44		
		技工人工费				元		113.069	1.3609		153.88		
		高级技工人工费				元		96.25	1.3688		131.75		
		增加人工费				元		7.990164	1		7.99		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg		1.5	5.5		8.25		
		金属软管 DN25				m		1.25	3.23		4.04		
		金属软管活接头 Φ25mm				套		2.04	0.09		0.18		
		其他材料费				元		8.77	1		8.77		
	主材												
	设备												
		增加机械费				元		12.175488	1		12.18		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	4.2	1	4.2		
项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	599.22	10	0	22	133.86	599.22	10	0	22	133.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.9922	2.52	0	0	3.84	0.81	15.100344	0	0	23.010048	4.853682
小计									614.320344	10	0	45.010048	138.713682
清单项目综合单价													808.044074

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.874	1.3891	66.5		
		技工人工费	元	215.254	1.3609	292.94		
		高级技工人工费	元	175.173	1.3688	239.78		
		增加人工费	元	15.100344	1	15.1		
	材料	其他材料费	元	10	1	10		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.010048	1	23.01		
		仪器仪表使用费	元	22	1	22		

项目编码	030414004001	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统(台、套)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 (双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2)	系统（套）	1	74.43	5.6	0	2.4	16.83	74.43	5.6	0	2.4	16.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7443	2.52	0	0	3.84	0.81	1.875636	0	0	2.858112	0.602883
小计									76.305636	5.6	0	5.258112	17.432883
清单项目综合单价													104.596631

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.7	1.3891	6.53		
		技工人工费	元	24.5228	1.3609	33.37		
		高级技工人工费	元	25.225	1.3688	34.53		
		增加人工费	元	1.875636	1	1.88		
	材料	其他材料费	元	5.6	1	5.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.858112	1	2.86		
		仪器仪表使用费	元	2.4	1	2.4		

项目编码	031101007001	项目名称	不间断电源设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-53	三相不间断电源安装调试(kV·A以内) 500	台	1	1258.94	27.5	259400	28.14	280.35	1258.94	27.5	259400	28.14	280.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.5894	2.52	0	0	3.84	0.81	31.725288	0	0	48.343296	10.197414
小计									1290.665288	27.5	259400	76.483296	290.547414
清单项目综合单价													261085.195998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	230.575	1.3891	320.29		
		技工人工费(安装)	元	512.236	1.3609	697.1		
		高级技工人工费(安装)	元	176.472	1.3688	241.55		
		增加人工费	元	31.725288	1	31.73		
	材料	热缩套管 Φ6mm	m	0.6	8.2	4.92		
		塑料绝缘导线 BLV-35	m	5.6	3.71	20.78		
		其他材料费	元	1.8	1	1.8		
	主材							
	设备	不间断电源，三相进三相出 150KVA/60Min 电池总容量≥812.2AH						
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	562.82	28.14		
		增加机械费	元	48.343296	1	48.34		

项目编码	031101007002	项目名称	不间断电源设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-53	三相不间断电源安装调试(kV·A以内) 500	台	1	1258.94	27.5	276733.33	28.14	280.35	1258.94	27.5	276733.33	28.14	280.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.5894	2.52	0	0	3.84	0.81	31.725288	0	0	48.343296	10.197414
小计									1290.665288	27.5	276733.33	76.483296	290.547414
清单项目综合单价													278418.525998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	230.575	1.3891	320.29		
		技工人工费(安装)	元	512.236	1.3609	697.1		
		高级技工人工费(安装)	元	176.472	1.3688	241.55		
		增加人工费	元	31.725288	1	31.73		
	材料	热缩套管 Φ6mm	m	0.6	8.2	4.92		
		塑料绝缘导线 BLV-35	m	5.6	3.71	20.78		
		其他材料费	元	1.8	1	1.8		
	主材							
	设备	不间断电源，三相进三相出 180KVA/60Min 电池总容量≥974.7AH						
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	562.82	28.14		
		增加机械费	元	48.343296	1	48.34		

项目编码	030503002001	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-44换	上网行为管理、流量管理 安装、调试	台（套）	1	490.99	7003	0	15	459.22	490.99	7003	0	15	459.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9099	2.52	0	0	3.84	0.81	12.372948	0	0	18.854016	3.977019
小计									503.362948	7003	0	33.854016	463.197019
清单项目综合单价													8003.413983

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	358.698	1.3688	490.99		
		增加人工费	元	12.372948	1	12.37		
	材料	风机盘管通讯网关	台	1	7000	7000		
		其他材料费	元	3	1	3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	18.854016	1	18.85		
		仪器仪表使用费		元	15	1	15		

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	40116.13	32.82	89.63	391.68	24.48	40116.13	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	40116.13	61.921552	115.961793

清单项目综合单价 40955.629101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	9层手术中心电源总柜1 2-9ALTy2-SS						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	6044.15	0	57.28	249.79	46.02	6044.15	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	6044.15	9.591936	59.303299

清单项目综合单价 6415.149943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	9层手术中心复苏室配电箱1 2-9AL1						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	10276.74	0	57.28	249.79	46.02	10276.74	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	10276.74	9.591936	59.303299

清单项目综合单价 10647.739943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	9层手术中心照明插座配电箱2 2-9AL2						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	5518.07	0	57.28	249.79	46.02	5518.07	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	5518.07	9.591936	59.303299

清单项目综合单价 5889.069943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	9层手术中心照明插座配电箱3 2-9AL3						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	302.77	44.31	7229.36	0	68.86	302.77	44.31	7229.36	0	68.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0277	2.52	0	0	3.84	0.81	7.629804	0	0	11.626368	2.452437
小计									310.399804	44.31	7229.36	11.626368	71.312437
清单项目综合单价													7667.008609

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.27	1.3891	62.88		
		技工人工费	元	119.888	1.3609	163.16		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3688	76.73		
		增加人工费	元	7.629804	1	7.63		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	手术室配电箱 OR21~OR28						
	机械	增加机械费	元	11.626368	1	11.63		

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	302.77	44.31	7751.77	0	68.86	302.77	44.31	7751.77	0	68.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0277	2.52	0	0	3.84	0.81	7.629804	0	0	11.626368	2.452437
小计									310.399804	44.31	7751.77	11.626368	71.312437
清单项目综合单价													8189.418609

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.27	1.3891	62.88		
		技工人工费	元	119.888	1.3609	163.16		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3688	76.73		
		增加人工费	元	7.629804	1	7.63		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	手术室配电箱 OR29~OR30						
	机械	增加机械费	元	11.626368	1	11.63		

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	302.77	44.31	7331.38	0	68.86	302.77	44.31	7331.38	0	68.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0277	2.52	0	0	3.84	0.81	7.629804	0	0	11.626368	2.452437
小计									310.399804	44.31	7331.38	11.626368	71.312437
清单项目综合单价													7769.028609

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	45.27	1.3891	62.88		
		技工人工费	元	119.888	1.3609	163.16		
		高级技工人工费	元	56.059	1.3688	76.73		
		增加人工费	元	7.629804	1	7.63		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.2	5.2	1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.75	0.9		
		塑料软管	m	0.25	17.45	4.36		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	86.42	22.47		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.9	1	10.9		
	主材							
	设备	手术室配电箱 OR31~OR35						
	机械	增加机械费	元	11.626368	1	11.63		

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	41252.19	32.82	89.63	391.68	24.48	41252.19	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	41252.19	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													42091.689101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		

工程量清单综合单价分析表

		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
费用明细		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	9层手术中心电源总柜2 3-9ALTy1-SS						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	6044.15	0	57.28	249.79	46.02	6044.15	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	6044.15	9.591936	59.303299

清单项目综合单价								6415.149943
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
费用明细		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	9层手术中心复苏室配电箱1 3-9AL1						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	9908.59	0	57.28	249.79	46.02	9908.59	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	9908.59	9.591936	59.303299

清单项目综合单价								10279.589943
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
费用明细		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	9层手术中心照明插座配电箱2 3-9AL2						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	5318.92	0	57.28	249.79	46.02	5318.92	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	5318.92	9.591936	59.303299

清单项目综合单价								5689.919943
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
费用明细		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	9层手术中心照明插座配电箱3 3-9AL3						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-27	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5	台	1	302.77	44.31	7331.38	0	68.86	302.77	44.31	7331.38	0	68.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0277	2.52	0	0	3.84	0.81	7.629804	0	0	11.626368	2.452437
小计									310.399804	44.31	7331.38	11.626368	71.312437
清单项目综合单价													7769.028609
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	45.27		1.3891		62.88		
		技工人工费				元	119.888		1.3609		163.16		
		高级技工人工费				元	56.059		1.3688		76.73		
		增加人工费				元	7.629804		1		7.63		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.2		5.2		1.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21		3.73		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	1.2		0.75		0.9		
		塑料软管				m	0.25		17.45		4.36		
		裸铜线 10mm2				kg	0.26		86.42		22.47		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03		1.9		3.86		
		其他材料费				元	10.9		1		10.9		
	主材												
	设备	手术室配电箱 OR36~OR40											
	机械	增加机械费				元	11.626368		1		11.63		
项目编码	030501014003	项目名称			IT系统		计量单位		套		工程量	20	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	8KV IT系统	套	1	0	53982.28	0	0	2699.11	0	53982.28	0	0	2699.11
小计									0	53982.28	0	0	2699.11
清单项目综合单价													56681.39
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	8KV IT系统 材料费				套	1		53982.28		53982.28		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030501014004	项目名称			IT系统		计量单位		套		工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	8KV IT系统 8KV IT系统 材料费（	套	1	0	47994.29	0	0	2399.71	0	47994.29	0	0	2399.71
小计									0	47994.29	0	0	2399.71
清单项目综合单价													50394.00
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	8KV IT系统 材料费（不含外接报警显示和测试仪）				套	1		47994.29		47994.29		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404017036	项目名称			配电箱		计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	20128.13	32.82	89.63	391.68	24.48	20128.13	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	20128.13	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													20967.629101
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	67.65396		1.3891		93.98		
		技工人工费				元	181.48744		1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元	80.77836		1.3688		110.57		
		增加人工费				元	11.378556		1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.1508		3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.6636		5.5		3.65		
		槽钢 12				m	2.884		56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.28		3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.3348		8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张	1		0.75		0.75		
		调和漆				kg	0.028		10.86		0.3		
		其他材料费				元	4.092		1		4.09		
	主材												
	设备	CT手术室电源总柜 3-9APTy2-CT1											
	机械	增加机械费				元	17.338752		1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06		547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0364		30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0728		146.19		10.64		
项目编码	030404017037	项目名称			配电箱		计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	15976.56	32.82	89.63	391.68	24.48	15976.56	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15976.56	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16816.059101
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	67.65396		1.3891		93.98		
		技工人工费				元	181.48744		1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元	80.77836		1.3688		110.57		
		增加人工费				元	11.378556		1		11.38		
		钢筋 Φ10mm以内				kg	1.1508		3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.6636		5.5		3.65		
		槽钢 12				m	2.884		56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	C臂机设备电源总柜 2-9APTy2-CB1						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	15976.56	32.82	89.63	391.68	24.48	15976.56	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15976.56	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16816.059101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	C臂机设备电源总柜 3-9APTy1-CB						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	2214.85	32.82	89.63	391.68	24.48	2214.85	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	2214.85	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													3054.349101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱PAU-S901						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017040	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	2259.62	32.82	89.63	391.68	24.48	2259.62	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	2259.62	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													3099.119101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
费用明细		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		

工程量清单综合单价分析表

	铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
	调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
	其他材料费	元	4.092	1	4.09		
主材							
设备	空调控制箱、操作箱PAU-S902						
机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	120	0	30.1	128.65	35.77	120	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2865	2.52	0	0	3.84	0.81	3.24198	0	0	4.94016	1.042065
小计									131.89198	35.77	120	4.94016	31.142065
清单项目综合单价									323.744205				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	配电箱2-9ALTy1-SS-QA1						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030404017042	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	120	0	30.1	128.65	35.77	120	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2865	2.52	0	0	3.84	0.81	3.24198	0	0	4.94016	1.042065
小计									131.89198	35.77	120	4.94016	31.142065
清单项目综合单价									323.744205				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	配电箱2-9ALTy1-SS-QA2						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030404017043	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	120	0	30.1	128.65	35.77	120	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2865	2.52	0	0	3.84	0.81	3.24198	0	0	4.94016	1.042065
小计									131.89198	35.77	120	4.94016	31.142065
清单项目综合单价									323.744205				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	配电箱2-9ALTy2-SS-QA1						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030404017044	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	200	0	30.1	128.65	35.77	200	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.29	2.52	0	0	3.84	0.81	3.2508	0	0	4.9536	1.0449
小计									131.9008	35.77	200	4.9536	31.1449
清单项目综合单价									403.7693				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
		钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	CM1型插座箱						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030404017045	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	200	0	30.1	128.65	35.77	200	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.287	2.52	0	0	3.84	0.81	3.24324	0	0	4.94208	1.04247
小计									131.89324	35.77	200	4.94208	31.14247
清单项目综合单价													403.74779

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	CM型插座箱						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030404018002	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	128.65	35.77	750	0	30.1	128.65	35.77	750	0	30.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.29	2.52	0	0	3.84	0.81	3.2508	0	0	4.9536	1.0449
小计									131.9008	35.77	750	4.9536	31.1449
清单项目综合单价													953.7693

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.257	1.3891	26.75		
		技工人工费	元	50.954	1.3609	69.34		
		高级技工人工费	元	23.785	1.3688	32.56		
		增加人工费	元	3.24198	1	3.24		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.05	75.6	3.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.75	0.38		
		塑料软管	m	0.13	17.45	2.27		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	86.42	14.69		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费	元	10.65	1	10.65		
	主材							
	设备	气体面板箱						
	机械	增加机械费	元	4.94016	1	4.94		

项目编码	030507014003	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in>32	台	1	293.09	1	10300	0	64.56	293.09	1	10300	0	64.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.931	2.52	0	0	3.84	0.81	7.38612	0	0	11.25504	2.37411
小计									300.47612	1	10300	11.25504	66.93411
清单项目综合单价													10679.66527

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	42.111	1.3891	58.5		
		技工人工费	元	172.382	1.3609	234.59		
		增加人工费	元	7.385868	1	7.39		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	多功能液晶触摸工作站(43寸液晶屏)						
	机械	增加机械费	元	11.254656	1	11.25		

项目编码	030507014004	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-123	液晶显示器 尺寸in(寸) in>32	台	1	293.09	1	4099.4	0	64.56	293.09	1	4099.4	0	64.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.931	2.52	0	0	3.84	0.81	7.38612	0	0	11.25504	2.37411
小计									300.47612	1	4099.4	11.25504	66.93411
清单项目综合单价													4479.06527

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	42.111	1.3891	58.5		
		技工人工费	元	172.382	1.3609	234.59		
		增加人工费	元	7.385868	1	7.39		
	材料	其他材料费	元	1	1	1		
	主材							
	设备	观片显示屏65寸显示屏						
	机械	增加机械费	元	11.254656	1	11.25		

项目编码	030412006004	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-45换	病房指示灯 安装 术中灯	10套	1	558.2	1937.4	0	0	219.73	558.2	1937.4	0	0	219.73

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.559	2.52	0	0	3.84	0.81	1.40868	0	0	2.14656	0.45279
小计									559.60868	1937.4	0	2.14656	220.18279
清单项目综合单价													2719.33803
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	10.0218		1.3891		13.92		
		技工人工费				元	25.0946		1.3609		34.15		
		高级技工人工费				元	5.6606		1.3688		7.75		
		增加人工费				元	1.406664		1		1.41		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.832		0.5		0.42		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.832		0.5		0.42		
		术中灯				套	1.01		190		191.9		
		其他材料费				元	1.008		1		1.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.143488		1		2.14		
项目编码	030411003012	项目名称			桥架			计量单位	m		工程量	24.13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	348.77	573.66	0	5.74	105.83	34.877	57.366	0	0.574	10.583
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4054	2.52	0	0	3.84	0.81	1.021608	0	0	1.556736	0.328374
小计									41.563068	61.0229	0	2.801406	12.385894
清单项目综合单价													117.773268
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	7.179891		1.3891		9.97		
		技工人工费				元	16.570294		1.3609		22.55		
		高级技工人工费				元	5.856067		1.3688		8.02		
		增加人工费				元	1.021608		1		1.02		
	材料	钢筋 φ10mm以外				kg	0.055997		4.17		0.23		
		扁钢 40×4				kg	0.153991		4.97		0.77		
		角钢(综合)				kg	0.524969		3.74		1.96		
		棉纱				kg	0.000298		10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.021629		3.73		0.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.009799		8.36		0.08		
		铁砂布 0#-2#				张	0.034998		0.75		0.03		
		调和漆				kg	0.009799		10.86		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.012389		13.37		0.17		
		清油 C01-1				kg	0.0042		19.2		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00308		6		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.008		7.54		0.06		
		电线 BV-6				m	0.042		5.83		0.24		
		金属槽式电缆桥架 CT-200*100				m	1.01		56.19		56.75		
		其他材料费				元	0.346538		1		0.35		
		防爆胶泥				kg	0.010344		9		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.556736		1		1.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00105		547.02		0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.0021		14.81		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.004375		146.19		0.64		
项目编码	030411003013	项目名称			桥架			计量单位	m		工程量	53.74	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	203.22	370.24	0	5.74	63.62	20.322	37.024	0	0.574	6.362
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0092	780.68	504.3	0	95.81	203.46	7.182256	4.63956	0	0.881452	1.871832
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2771	2.52	0	0	3.84	0.81	0.698292	0	0	1.064064	0.224451
小计									28.601948	41.91716	0	2.519516	8.558883
清单项目综合单价													81.597507
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	4.836361		1.3891		6.72		
		技工人工费				元	11.432072		1.3609		15.56		
		高级技工人工费				元	3.96617		1.3688		5.43		
		增加人工费				元	0.698158		1		0.7		
	材料	钢筋 φ10mm以外				kg	0.073599		4.17		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.202397		4.97		1.01		
		角钢(综合)				kg	0.689989		3.74		2.58		
		棉纱				kg	0.000301		10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.028428		3.73		0.11		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.01288		8.36		0.11		
		铁砂布 0#-2#				张	0.045999		0.75		0.03		
		调和漆				kg	0.01288		10.86		0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.016284		13.37		0.22		
		清油 C01-1				kg	0.00552		19.2		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg	0.004048		6		0.02		
		电线 BV-6				m	0.05		5.83		0.29		
		金属槽式电缆桥架 CT-100*100				m	1.01		36.16		36.52		
		其他材料费				元	0.250265		1		0.25		
		防爆胶泥				kg	0.01045		9		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.06386		1		1.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00105		547.02		0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00276		14.81		0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00575		146.19		0.84		
项目编码	030411003014	项目名称			桥架			计量单位	m		工程量	10.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	203.22	286.71	0	5.74	59.44	20.322	28.671	0	0.574	5.944

工程量清单综合单价分析表

031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.1	19.97	12.68	0	0	5.03	1.997	1.268	0	0	0.503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2598	2.52	0	0	3.84	0.81	0.654696	0	0	0.997632	0.210438
小计									28.438456	33.4691	0	2.242302	8.081658
清单项目综合单价													72.231516
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.573851	1.3891		6.35		
		技工人工费				元		10.675316	1.3609		14.53		
		高级技工人工费				元		3.722859	1.3688		5.1		
		增加人工费				元		0.654638	1		0.65		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg		0.055969	4.17		0.23		
		扁钢 40×4				kg		0.153915	4.97		0.76		
		角钢(综合)				kg		0.524709	3.74		1.96		
		棉纱				kg		0.000291	10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.021618	3.73		0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.009795	8.36		0.08		
		铁砂布 0#-2#				张		0.034981	0.75		0.03		
		调和漆				kg		0.009795	10.86		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.012383	13.37		0.17		
		清油 C01-1				kg		0.004198	19.2		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg		0.003078	6		0.02		
		电线 BV-6				m		0.05	5.83		0.29		
		金属槽式电缆桥架 CT-100*50				m		1.01	27.89		28.17		
		其他材料费				元		0.246766	1		0.25		
		防爆胶泥				kg		0.010078	9		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.997544	1		1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.00105	547.02		0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班		0.002099	14.81		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.004373	146.19		0.64		
项目编码	030411003015	项目名称			桥架			计量单位	m		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300 ˊ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	204.13	386.45	0	2.87	64.45	20.413	38.645	0	0.287	6.445
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0108	780.68	504.3	0	95.81	203.46	8.431344	5.44644	0	1.034748	2.197368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2904	2.52	0	0	3.84	0.81	0.731808	0	0	1.115136	0.235224
小计									29.775852	44.21824	0	2.436884	8.927892
清单项目综合单价													85.358868
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		10.670781	1.3891		14.82		
		技工人工费				元		9.149123	1.3609		12.45		
		高级技工人工费				元		1.292743	1.3688		1.77		
		增加人工费				元		0.731808	1		0.73		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg		0.0864	4.17		0.36		
		扁钢 40×4				kg		0.2376	4.97		1.18		
		角钢(综合)				kg		0.81	3.74		3.03		
		棉纱				kg		0.0003	10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.033372	3.73		0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.01512	8.36		0.13		
		铁砂布 0#-2#				张		0.054	0.75		0.04		
		调和漆				kg		0.01512	10.86		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.019116	13.37		0.26		
		清油 C01-1				kg		0.00648	19.2		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg		0.004752	6		0.03		
		电线 BV-4				m		0.042	3.92		0.16		
		电线线槽 MR-300*100				m		1.01	38		38.38		
		其他材料费				元		0.14188	1		0.14		
		防爆胶泥				kg		0.0104	9		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.115136	1		1.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.000525	547.02		0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班		0.00324	14.81		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.00675	146.19		0.99		
项目编码	030411003016	项目名称			桥架			计量单位	m		工程量	105.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤300 ˊ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	204.13	337.67	0	2.87	62.01	20.413	33.767	0	0.287	6.201
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0093	780.68	504.3	0	95.81	203.46	7.260324	4.68999	0	0.891033	1.892178
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.278	2.52	0	0	3.84	0.81	0.70056	0	0	1.06752	0.22518
小计									28.773284	38.71059	0	2.245553	8.418958
清单项目综合单价													78.148385
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		10.480793	1.3891		14.56		
		技工人工费				元		8.59998	1.3609		11.7		
		高级技工人工费				元		1.119817	1.3688		1.53		
		增加人工费				元		0.700462	1		0.7		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg		0.073603	4.17		0.31		
		扁钢 40×4				kg		0.202408	4.97		1.01		
		角钢(综合)				kg		0.690028	3.74		2.58		
		棉纱				kg		0.000301	10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.028429	3.73		0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.012881	8.36		0.11		
		铁砂布 0#-2#				张		0.046002	0.75		0.03		
		调和漆				kg		0.012881	10.86		0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.016285	13.37		0.22		
		清油 C01-1				kg		0.00552	19.2		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg		0.004048	6		0.02		
		电线 BV-4				m		0.042	3.92		0.16		
		电线线槽 MR-200*100				m		1.01	33.17		33.5		
		其他材料费				元		0.140248	1		0.14		
		防爆胶泥				kg		0.010444	9		0.09		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费		元	1.067371	1	1.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.00276	14.81	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.00575	146.19	0.84		

项目编码	030411003017	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	31.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-48换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150＜B+H≤200 「（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	170.58	251.82	0	2.87	50.33	17.058	25.182	0	0.287	5.033
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0071	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.542828	3.58053	0	0.680251	1.444566
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2273	2.52	0	0	3.84	0.81	0.572796	0	0	0.872832	0.184113
小计									23.373324	28.88933	0	1.840083	6.711979
清单项目综合单价													60.814716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.505068	1.3891	11.81		
		技工人工费	元	7.129867	1.3609	9.7		
		高级技工人工费	元	0.879377	1.3688	1.2		
		增加人工费	元	0.572573	1	0.57		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.05601	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.154028	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.525096	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.000296	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.021634	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009802	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035006	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.009802	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012392	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.004201	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003081	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		电线线槽 MR-100*100	m	1.01	24.67	24.92		
		其他材料费	元	0.137338	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.010274	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.872493	1	0.87		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004376	146.19	0.64		

项目编码	030411003018	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	612.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 「（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	153.63	186.57	0	2.87	43.33	15.363	18.657	0	0.287	4.333
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0071	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.542828	3.58053	0	0.680251	1.444566
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2103	2.52	0	0	3.84	0.81	0.529956	0	0	0.807552	0.170343
小计									21.635484	22.36433	0	1.774803	5.998209
清单项目综合单价													51.772826

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.705874	1.3891	10.7		
		技工人工费	元	6.699733	1.3609	9.12		
		高级技工人工费	元	0.880661	1.3688	1.21		
		增加人工费	元	0.52989	1	0.53		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.056	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.154	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.525001	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.0003	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02163	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0098	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.0098	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01239	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.0042	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00308	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		电线线槽 MR-100*50	m	1.01	18.21	18.39		
		其他材料费	元	0.137687	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.010395	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.807452	1	0.81		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004375	146.19	0.64		

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1530.17	1472.57	0	0	410.42	15.3017	14.7257	0	0	4.1042
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1531	2.52	0	0	3.84	0.81	0.385812	0	0	0.587904	0.124011
小计									15.687512	14.7257	0	0.587904	4.228211
清单项目综合单价													35.229327

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7976	1.3891	2.5		
		技工人工费	元	7.87704	1.3609	10.72		
		高级技工人工费	元	1.5231	1.3688	2.08		
		增加人工费	元	0.385601	1	0.39		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1.13	0.13		
		面漆	kg	0.015	51	0.77		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.5	0.06		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.4	0.6		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	5.59	0.84		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.88	1.27		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	10.65	10.97		
		其他材料费	元	0.0726	1	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.587582	1	0.59			

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	230.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1456.08	1474.21	0	0	394.19	14.5608	14.7421	0	0	3.9419
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1457	2.52	0	0	3.84	0.81	0.367164	0	0	0.559488	0.118017
小计									14.927964	14.7421	0	0.559488	4.059917
清单项目综合单价													34.289469

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.71055	1.3891	2.38		
		技工人工费	元	7.49561	1.3609	10.2		
		高级技工人工费	元	1.4494	1.3688	1.98		
		增加人工费	元	0.366932	1	0.37		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0208	51	1.06		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2.26	3.26		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	8.76	9.02		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.559134	1	0.56		

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4033.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1394.94	1215.08	0	0	367.78	13.9494	12.1508	0	0	3.6778
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14	2.52	0	0	3.84	0.81	0.3528	0	0	0.5376	0.1134
小计									14.3022	12.1508	0	0.5376	3.7912
清单项目综合单价													30.781800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.63872	1.3891	2.28		
		技工人工费	元	7.18091	1.3609	9.77		
		高级技工人工费	元	1.3885	1.3688	1.9		
		增加人工费	元	0.351525	1	0.35		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0174	51	0.89		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2.26	3.26		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.63	6.83		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.535657	1	0.54		

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	796.57	775.33	0	0	214.09	7.9657	7.7533	0	0	2.1409
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048	0.064557
小计									8.166544	7.7533	0	0.306048	2.205457
清单项目综合单价													18.431349

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.93581	1.3891	1.3		
		技工人工费	元	4.1006	1.3609	5.58		
		高级技工人工费	元	0.79289	1.3688	1.09		
		增加人工费	元	0.20073	1	0.2		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.63	6.83		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.305874	1	0.31		

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2760.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1350.49	749.41	0	0	334.71	13.5049	7.4941	0	0	3.3471
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.340452	0	0	0.518784	0.109431
小计									13.845352	7.4941	0	0.518784	3.456531
清单项目综合单价													25.314767

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费	元	6.95202	1.3609	9.46		
		高级技工人工费	元	1.34427	1.3688	1.84		
		增加人工费	元	0.340324	1	0.34		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.27	0.39		

工程量清单综合单价分析表

		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.1	5.25		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.518588	1	0.52		

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	499.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	590.96	605.87	0	0	160.37	5.9096	6.0587	0	0	1.6037
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0591	2.52	0	0	3.84	0.81	0.148932	0	0	0.226944	0.047871
小计									6.058532	6.0587	0	0.226944	1.651571

清单项目综合单价								13.995747
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.69425	1.3891	0.96		
		技工人工费	元	3.04213	1.3609	4.14		
		高级技工人工费	元	0.58826	1.3688	0.81		
		增加人工费	元	0.148922	1	0.15		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.1	5.25		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.226928	1	0.23		

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	21.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1716.3	13.06	0	270.73	396.56	17.163	0.1306	0	2.7073	3.9656
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.172	2.52	0	0	3.84	0.81	0.43344	0	0	0.66048	0.13932
小计									17.59644	0.1306	0	3.36778	4.10492

清单项目综合单价								25.199740
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.75407	1.3891	5.21		
		技工人工费	元	7.18091	1.3609	9.77		
		高级技工人工费	元	1.58947	1.3688	2.18		
		增加人工费	元	0.432509	1	0.43		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0718	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.659061	1	0.66		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	949.13	1.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	547.02	1.08		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	238.21	0.31		

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	22.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1228.79	13.18	0	118.5	279.05	12.2879	0.1318	0	1.185	2.7905
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1229	2.52	0	0	3.84	0.81	0.309708	0	0	0.471936	0.099549
小计									12.597608	0.1318	0	1.656936	2.890049

清单项目综合单价								17.276393
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.6877	1.3891	3.73		
		技工人工费	元	5.14144	1.3609	7		
		高级技工人工费	元	1.13776	1.3688	1.56		
		增加人工费	元	0.309654	1	0.31		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.471854	1	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	617.7	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	547.02	0.42		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	238.21	0.29		

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	16.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	698.81	10.9	0	12.81	155.21	6.9881	0.109	0	0.1281	1.5521
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0699	2.52	0	0	3.84	0.81	0.176148	0	0	0.268416	0.056619
小计									7.164248	0.109	0	0.396516	1.608719

清单项目综合单价								9.278483
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.68879	1.3891	2.35		
		技工人工费	元	2.69338	1.3609	3.67		
		高级技工人工费	元	0.71364	1.3688	0.98		
		增加人工费	元	0.176097	1	0.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.268339	1	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	617.7	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	16.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 `	100m	0.01	421.44	9.08	0	6.02	93.62	4.2144	0.0908	0	0.0602	0.9362
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0422	2.52	0	0	3.84	0.81	0.106344	0	0	0.162048	0.034182
小计									4.320744	0.0908	0	0.222248	0.970382
清单项目综合单价													5.604174

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.92161	1.3891	1.28		
		技工人工费	元	1.76285	1.3609	2.4		
		高级技工人工费	元	0.3909	1.3688	0.54		
		增加人工费	元	0.106208	1	0.11		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.16184	1	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	139.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 `	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036	2.52	0	0	3.84	0.81	0.09072	0	0	0.13824	0.02916
小计									3.60172	0.0908	0	0.19844	0.81056
清单项目综合单价													4.701520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.088477	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134821	1	0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	1468.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ` (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	263.33	9.08	0	4.51	58.71	2.6333	0.0908	0	0.0451	0.5871
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.027	2.52	0	0	3.84	0.81	0.06804	0	0	0.10368	0.02187
小计									2.70134	0.0908	0	0.14878	0.60897
清单项目综合单价													3.549890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.575325	1.3891	0.8		
		技工人工费	元	1.101465	1.3609	1.5		
		高级技工人工费	元	0.244808	1.3688	0.34		
		增加人工费	元	0.066359	1	0.07		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.101119	1	0.1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	547.02	0.05		

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	724.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 `	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.088477	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134822	1	0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	381.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 `	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	0.088477	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134822	1	0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	186.14	270.1	0	2.5	54.65	186.14	270.1	0	2.5	54.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8614	2.52	0	0	3.84	0.81	4.690728	0	0	7.147776	1.507734
小计									190.830728	270.1	0	9.647776	56.157734

清单项目综合单价							526.736238
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	22.307	1.3891	30.99		
		技工人工费	元	79.699	1.3609	108.46		
		高级技工人工费	元	34.111	1.3688	46.69		
		增加人工费	元	4.690728	1	4.69		
	材料	焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	69.5	6.26		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
		汽油 60#～70#	kg	1	7.54	7.54		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	90	31.5		
		1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2	个	1.02	75	76.5		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	39.38	119.32		
		其他材料费	元	12.49	1	12.49		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	2.5	1	2.5		
		增加机械费	元	7.147776	1	7.15		

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	139.75	184.28	0	2.5	40.14	139.75	184.28	0	2.5	40.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4	2.52	0	0	3.84	0.81	3.528	0	0	5.376	1.134
小计									143.278	184.28	0	7.876	41.274

清单项目综合单价							376.7080
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.753	1.3891	23.27		
		技工人工费	元	59.811	1.3609	81.4		
		高级技工人工费	元	25.63	1.3688	35.08		
		增加人工费	元	3.5217	1	3.52		
	材料	焊锡丝	kg	0.12	75.6	9.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	69.5	4.87		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.8	7.54	6.03		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	90	27		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	70	71.4		
		铜接线端子 DT-120	个	3.76	14	52.64		
		其他材料费	元	8.118	1	8.12		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	2.5	1	2.5		
		增加机械费	元	5.3664	1	5.37		

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	102.18	134.07	0	1.6	29.3	102.18	134.07	0	1.6	29.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0218	2.52	0	0	3.84	0.81	2.574936	0	0	3.923712	0.827658
小计									104.754936	134.07	0	5.523712	30.127658

清单项目综合单价							274.476306
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	12.191	1.3891	16.93		
		技工人工费	元	43.732	1.3609	59.51		
		高级技工人工费	元	18.806	1.3688	25.74		
		增加人工费	元	2.574936	1	2.57		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5	4.17		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	7.54	4.52		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	90	18		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	65	66.3		
		铜接线端子 DT-50	个	3.76	6.3	23.69		
		其他材料费	元	4.68	1	4.68		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	1.6	1	1.6		
		增加机械费	元	3.923712	1	3.92		

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	50.23	89.86	0	0.6	15.59	50.23	89.86	0	0.6	15.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5023	2.52	0	0	3.84	0.81	1.265796	0	0	1.928832	0.406863
小计									51.495796	89.86	0	2.528832	15.996863

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						159.881491			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	5.982	1.3891	8.31		
		技工人工费		元	21.522	1.3609	29.29		
		高级技工人工费		元	9.224	1.3688	12.63		
		增加人工费		元	1.265796	1	1.27		
	材料	焊锡丝		kg	0.1	75.6	7.56		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.06	69.5	4.17		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	7.54	1.51		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2		个	1.02	65	66.3		
		铜接线端子 DT-10		个	3.76	1.9	7.14		
		其他材料费		元	3.18	1	3.18		
	主材								
	设备								
	机械	其他机械费		元	0.6	1	0.6		
		增加机械费		元	1.928832	1	1.93		
项目编码	030411004005	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	28752.28	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	150.07	360.21	0	0	51.04	1.5007	3.6021	0	0	0.5104
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0151	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038052	0	0	0.057984	0.012231
小计									1.538752	3.6021	0	0.057984	0.522631

清单项目综合单价						5.721467			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	0.17627	1.3891	0.24		
		技工人工费		元	0.77248	1.3609	1.05		
		高级技工人工费		元	0.14937	1.3688	0.2		
		增加人工费		元	0.037818	1	0.04		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡		kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	7.54	0.04		
		配线 WDUZB-BYJ-2.5mm2		m	1.16	2.93	3.4		
		其他材料费		元	0.0058	1	0.01		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.057627	1	0.06		
项目编码	030411004006	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	33956.47	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	179.87	529.46	0	0	66.06	1.7987	5.2946	0	0	0.6606
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.018	2.52	0	0	3.84	0.81	0.04536	0	0	0.06912	0.01458
小计									1.84406	5.2946	0	0.06912	0.67518

清单项目综合单价						7.882960			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	0.21106	1.3891	0.29		
		技工人工费		元	0.9264	1.3609	1.26		
		高级技工人工费		元	0.17884	1.3688	0.24		
		增加人工费		元	0.045327	1	0.05		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.63	0		
		焊锡		kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	7.54	0.04		
		配线 WDUZB-BYJ-4.0mm2		m	1.0925	4.66	5.09		
		其他材料费		元	0.0057	1	0.01		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.06907	1	0.07		
项目编码	030411004007	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	116.71	744.27	0	0	62.9	1.1671	7.4427	0	0	0.629
030204-102	压铜端子 导线截面S(mm2) S≤6	10个	0.2	31.82	13.81	0	1.5	7.8	6.364	2.762	0	0.3	1.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0753	2.52	0	0	3.84	0.81	0.189756	0	0	0.289152	0.060993
小计									7.720856	10.2047	0	0.589152	2.249993

清单项目综合单价						20.764701			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费		元	1.22592	1.3891	1.7		
		技工人工费		元	3.05297	1.3609	4.15		
		高级技工人工费		元	1.22295	1.3688	1.67		
		增加人工费		元	0.189756	1	0.19		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.009	0.63	0.01		
		铁砂布 0#-2#		张	0.2	0.75	0.15		
		焊锡		kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.026	7.54	0.2		
		塑料软管 Φ5mm		m	0.02	0.25	0.01		
		配线 WDUZB-BYJ-6.0mm2		m	1.05	6.94	7.29		
		铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.2	2.44		
		其他材料费		元	0.0271	1	0.03		
	主材								
	设备								
	机械	其他机械费		元	0.3	1	0.3		
		增加机械费		元	0.289152	1	0.29		
项目编码	030411004008	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	245.61	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0	100m单线	0.01	109.47	333.38	0	0	40.76	1.0947	3.3338	0	0	0.4076

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891
小计									1.12242	3.3338	0	0.04224	0.41651
清单项目综合单价													4.914970
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.12838	1.3891		0.18		
		技工人工费				元		0.56397	1.3609		0.77		
		高级技工人工费				元		0.1088	1.3688		0.15		
		增加人工费				元		0.027587	1		0.03		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.009	0.7		0.01		
		焊锡				kg		0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg		0.0055	7.54		0.04		
		配线 WDZB-RYSP2X1.0				m		1.05	3.04		3.19		
		其他材料费				元		0.0038	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.042037	1		0.04		
项目编码	030411004009	项目名称	配线				计量单位		m		工程量	104.91	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	168.76	985.2	0	0	86.41	1.6876	9.852	0	0	0.8641
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0169	2.52	0	0	3.84	0.81	0.042588	0	0	0.064896	0.013689
小计									1.730188	9.852	0	0.064896	0.877789
清单项目综合单价													12.524873
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.19803	1.3891		0.28		
		技工人工费				元		0.86913	1.3609		1.18		
		高级技工人工费				元		0.16782	1.3688		0.23		
		增加人工费				元		0.042528	1		0.04		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.02	0.7		0.01		
		焊锡				kg		0.0016	75.6		0.12		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0004	69.5		0.03		
		汽油 60#～70#				kg		0.0073	7.54		0.06		
		多芯导线 WDZB-RYY(7x1.0)				m		1.05	9.17		9.63		
		其他材料费				元		0.0057	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.064805	1		0.06		
项目编码	030411004010	项目名称	配线				计量单位		m		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-200换	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	220.63	1265.56	0	0	111.84	2.2063	12.6556	0	0	1.1184
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0221	2.52	0	0	3.84	0.81	0.055692	0	0	0.084864	0.017901
小计									2.261992	12.6556	0	0.084864	1.136301
清单项目综合单价													16.138757
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.25895	1.3891		0.36		
		技工人工费				元		1.1362	1.3609		1.55		
		高级技工人工费				元		0.2194	1.3688		0.3		
		增加人工费				元		0.055692	1		0.06		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0.03	0.7		0.02		
		焊锡				kg		0.0019	75.6		0.14		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0.0006	69.5		0.04		
		汽油 60#～70#				kg		0.008	7.54		0.06		
		多芯导线 WDZB-RYY(9x1.0)				m		1.05	11.79		12.38		
		其他材料费				元		0.0095	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.084864	1		0.08		
项目编码	031001B001002	项目名称	金属软管				计量单位		m		工程量	392	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	187.77	101.16	0	0	46.39	18.777	10.116	0	0	4.639
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1878	2.52	0	0	3.84	0.81	0.473256	0	0	0.721152	0.152118
小计									19.250256	10.116	0	0.721152	4.791118
清单项目综合单价													34.878526
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.2035	1.3891		3.06		
		技工人工费				元		9.6617	1.3609		13.15		
		高级技工人工费				元		1.8754	1.3688		2.57		
		增加人工费				元		0.47318	1		0.47		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)				个		4.16	0.3		1.25		
		金属软管 DN20				m		1.03	2.52		2.6		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个		2.06	0.85		1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20				个		2.06	0.07		0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)				个		4.12	0.95		3.91		
		其他材料费				元		0.463	1		0.46		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.721036	1		0.72		
项目编码	030413002017	项目名称	凿(压)槽				计量单位		m		工程量	485.45	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	67.86	0.18	0	0	14.94	6.786	0.018	0	0	1.494
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.58	1.83	0	0	3.52	1.558	0.183	0	0	0.352
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0889	2.52	0	0	3.84	0.81	0.224028	0	0	0.341376	0.072009
小计									9.168221	0.855379	0	0.341376	2.082833
清单项目综合单价													12.447809
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.056802	1.3891		0.08		
		技工人工费				元		6.255369	1.3609		8.51		
		高级技工人工费				元		0.217064	1.3688		0.3		
		增加人工费				元		0.22402	1		0.22		
	材料	U型钉				kg		0.004	16		0.06		
		钢丝网 1mm				m2		0.105011	5		0.53		
		水				m3		0.0012	4.76		0.01		
		其他材料费				元		0.018	1		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.005891	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.341363	1		0.34		
项目编码	030413002018	项目名称			凿(压)槽			计量单位	m		工程量	20	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-61	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	1	261.79	0.18	0	0	57.63	261.79	0.18	0	0	57.63
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	1	15.58	1.83	0	0	3.52	15.58	1.83	0	0	3.52
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2829	2.52	0	0	3.84	0.81	0.712908	0	0	1.086336	0.229149
小计									283.539208	7.9589	0	1.086336	62.877549
清单项目综合单价													355.461993
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.056796	1.3891		0.08		
		技工人工费				元		20.505656	1.3609		27.91		
		高级技工人工费				元		0.217042	1.3688		0.3		
		增加人工费				元		0.712719	1		0.71		
	材料	U型钉				kg		0.004	16		0.06		
		钢丝网 1mm				m2		0.105	5		0.53		
		水				m3		0.0012	4.76		0.01		
		其他材料费				元		0.018	1		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.00589	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.086048	1		1.09		
项目编码	030412001005	项目名称			普通灯具(甲供)			计量单位	套		工程量	448	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 ˇ	10套	0.1	410.94	11.22	0	0	91.01	41.094	1.122	0	0	9.101
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	1.122	0	1.57824	9.43391
清单项目综合单价													54.263870
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.3778	1.3891		10.25		
		技工人工费				元		18.4729	1.3609		25.14		
		高级技工人工费				元		4.1677	1.3688		5.7		
		增加人工费				元		1.035569	1		1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		合金钢钻头(综合)				个		0.014	7.2		0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
		其他材料费				元		0.605	1		0.61		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.578009	1		1.58		
项目编码	030412001006	项目名称			普通灯具			计量单位	套		工程量	117	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 ˇ	10套	0.1	410.94	6727.32	0	0	426.81	41.094	672.732	0	0	42.681
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.42	2.52	0	0	3.84	0.81	1.0584	0	0	1.6128	0.3402
小计									42.1524	672.732	0	1.6128	43.0212
清单项目综合单价													759.5184
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.3778	1.3891		10.25		
		技工人工费				元		18.4729	1.3609		25.14		
		高级技工人工费				元		4.1677	1.3688		5.7		
		增加人工费				元		1.035569	1		1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		合金钢钻头(综合)				个		0.014	7.2		0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
		医用LED气密净化灯 40w及以上,600x600				套		1.01	664.96		671.61		
		其他材料费				元		0.605	1		0.61		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.57801	1		1.58		
项目编码	030412001007	项目名称			普通灯具			计量单位	套		工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 ˇ	10套	1	410.94	5412.8	0	0	361.09	410.94	5412.8	0	0	361.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									411.97572	5412.8	0	1.57824	361.42291
清单项目综合单价													6187.776870
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		7.3778	1.3891		10.25		
		技工人工费				元		18.4729	1.3609		25.14		
		高级技工人工费				元		4.1677	1.3688		5.7		
		增加人工费				元		1.035569	1		1.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	类别	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		医用LED气密净化灯 25w及以上,600x300	套	1.01	534.81	540.16		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.57801	1	1.58		

项目编码	030412001008	项目名称	普通灯具(甲供)	计量单位	套	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 ^	10套	0.1	410.94	11.22	0	0	91.01	41.094	1.122	0	0	9.101
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	1.122	0	1.57824	9.43391
清单项目综合单价													54.263870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035569	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.57801	1	1.58		

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯(甲供)	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ^	10套	0.1	270.29	13.8	0	0	60.18	27.029	1.38	0	0	6.018
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2703	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681156	0	0	1.037952	0.218943
小计									27.710156	1.38	0	1.037952	6.236943
清单项目综合单价													36.365051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费	元	13.9097	1.3609	18.93		
		高级技工人工费	元	2.6919	1.3688	3.68		
		增加人工费	元	0.681137	1	0.68		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.037922	1	1.04		

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯(甲供)	计量单位	套	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ^	10套	0.1	270.29	13.8	0	0	60.18	27.029	1.38	0	0	6.018
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2703	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681156	0	0	1.037952	0.218943
小计									27.710156	1.38	0	1.037952	6.236943
清单项目综合单价													36.365051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费	元	13.9097	1.3609	18.93		
		高级技工人工费	元	2.6919	1.3688	3.68		
		增加人工费	元	0.681134	1	0.68		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.037919	1	1.04		

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式单管 ^	10套	0.1	294.55	2624.62	0	0	196.06	29.455	262.462	0	0	19.606
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2946	2.52	0	0	3.84	0.81	0.742392	0	0	1.131264	0.238626
小计									30.197392	262.462	0	1.131264	19.844626
清单项目综合单价													313.635282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3891	7.35		
		技工人工费	元	13.2416	1.3609	18.02		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3688	4.09		
		增加人工费	元	0.742266	1	0.74		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		防爆型单管LED灯管 16W	套	1	261.67	261.67		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.131072	1	1.13		

项目编码	030412006005	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-47换	紫外线杀菌灯安装 紫外线杀菌灯 36W	10套	0.1	374.57	3995.32	0	0	282.21	37.457	399.532	0	0	28.221
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.943992	0	0	1.438464	0.303426
小计									38.400992	399.532	0	1.438464	28.524426
清单项目综合单价													467.895882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.7249	1.3891	9.34		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	16.8383	1.3609	22.92		
		高级技工人工费	元	3.7988	1.3688	5.2		
		增加人工费	元	0.943908	1	0.94		
	材料	紫外线灭菌灯 36W	套	1.01	395	398.95		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.438336	1	1.44		

项目编码	030412006006	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-45换	病房指示灯安装 杀菌中指示灯	10套	0.1	558.2	651.37	0	0	155.43	55.82	65.137	0	0	15.543
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5582	2.52	0	0	3.84	0.81	1.406664	0	0	2.143488	0.452142
小计									57.226664	65.137	0	2.143488	15.995142

清单项目综合单价 140.502294

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.0218	1.3891	13.92		
		技工人工费	元	25.0946	1.3609	34.15		
		高级技工人工费	元	5.6606	1.3688	7.75		
		增加人工费	元	1.406664	1	1.41		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.832	0.5	0.42		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.832	0.5	0.42		
		杀菌中指示灯	套	1.01	62.67	63.3		
		其他材料费	元	1.008	1	1.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.143488	1	2.14		

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 定时开关 10A~220V	10套	0.1	107.45	5367.2	0	0	292.01	10.745	536.72	0	0	29.201
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	536.72	0	0.4128	29.288075

清单项目综合单价 577.436775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270774	1	0.27		
	材料	定时开关 10A~220V	个	1	536.67	536.67		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412608	1	0.41		

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关 86型	10套	0.1	107.45	0.5	0	0	23.68	10.745	0.05	0	0	2.368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	0.05	0	0.4128	2.455075

清单项目综合单价 13.933775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270776	1	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412611	1	0.41		

项目编码	030404034010	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关 86型	10套	0.1	107.45	0.5	0	0	23.68	10.745	0.05	0	0	2.368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	0.05	0	0.4128	2.455075

清单项目综合单价 13.933775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270776	1	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412611	1	0.41		

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关 86型	10套	0.1	111.14	0.5	0	0	24.48	11.114	0.05	0	0	2.448
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									11.394224	0.05	0	0.427008	2.538072

清单项目综合单价 14.409304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费	元	5.7214	1.3609	7.79		
		高级技工人工费	元	1.106	1.3688	1.51		
		增加人工费	元	0.280073	1	0.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.426778	1	0.43		

项目编码	030404034012	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联双控开关 86型	10套	0.1	111.14	0.5	0	0	24.48	11.114	0.05	0	0	2.448
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									11.394224	0.05	0	0.427008	2.538072
清单项目综合单价													14.409304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费	元	5.7214	1.3609	7.79		
		高级技工人工费	元	1.106	1.3688	1.51		
		增加人工费	元	0.280071	1	0.28		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.426775	1	0.43		

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 三联单控翘板开关 86	10套	1	114.85	0.5	0	0	25.31	114.85	0.5	0	0	25.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1149	2.52	0	0	3.84	0.81	0.289548	0	0	0.441216	0.093069
小计									115.139548	0.5	0	0.441216	25.403069
清单项目综合单价													141.483833

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费	元	5.9123	1.3609	8.05		
		高级技工人工费	元	1.1435	1.3688	1.57		
		增加人工费	元	0.289422	1	0.29		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.441024	1	0.44		

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.45	0.5	0	0	23.68	10.745	0.05	0	0	2.368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	0.05	0	0.4128	2.455075
清单项目综合单价													13.933775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270779	1	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412616	1	0.41		

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	777.37	0	0	66.39	12.506	77.737	0	0	6.639
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	77.737	0	0.480384	6.740331
清单项目综合单价													97.778967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3609	9.73		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3688	0.51		
		增加人工费	元	0.315151	1	0.32		
	材料	汇流排插座（防爆型） 250V 10A	个	1	77.67	77.67		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.48023	1	0.48		

项目编码	030404035008	项目名称	插座(甲供)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3609	9.73		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3688	0.51		
		增加人工费	元	0.315126	1	0.32		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.480192	1	0.48		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030404035009	项目名称	插座(甲供)				计量单位	个		工程量	118	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费				元	7.1522		1.3609		9.73		
		高级技工人工费				元	0.369		1.3688		0.51		
		增加人工费				元	0.315152		1		0.32		
	材料	其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.480231		1		0.48		
项目编码	030404035010	项目名称	插座(甲供)				计量单位	个		工程量	570		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	1	125.06	0.67	0	0	27.56	125.06	0.67	0	0	27.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									125.375252	0.67	0	0.480384	27.661331
清单项目综合单价													154.186967
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费				元	7.1522		1.3609		9.73		
		高级技工人工费				元	0.369		1.3688		0.51		
		增加人工费				元	0.315151		1		0.32		
	材料	其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.48023		1		0.48		
项目编码	030404035011	项目名称	插座(甲供)				计量单位	个		工程量	79		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费				元	7.1522		1.3609		9.73		
		高级技工人工费				元	0.369		1.3688		0.51		
		增加人工费				元	0.31515		1		0.32		
	材料	其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.480228		1		0.48		
项目编码	030404035012	项目名称	插座(甲供)				计量单位	个		工程量	21		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-248	地插座安装	10套	0.1	306.26	0.68	0	0	67.44	30.626	0.068	0	0	6.744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3063	2.52	0	0	3.84	0.81	0.771876	0	0	1.176192	0.248103
小计									31.397876	0.068	0	1.176192	6.992103
清单项目综合单价													39.634171
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	9.7933		1.3891		13.6		
		技工人工费				元	11.5795		1.3609		15.76		
		高级技工人工费				元	0.9224		1.3688		1.26		
		增加人工费				元	0.77178		1		0.77		
	材料	其他材料费				元	0.068		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.176046		1		1.18		
项目编码	030411006003	项目名称	接线盒				计量单位	个		工程量	1591		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	56.05	33.13	0	0	13.99	5.605	3.313	0	0	1.399
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0561	2.52	0	0	3.84	0.81	0.141372	0	0	0.215424	0.045441
小计									5.746372	3.313	0	0.215424	1.444441
清单项目综合单价													10.719237
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.0881		1.3891		1.51		
		技工人工费				元	2.4523		1.3609		3.34		
		高级技工人工费				元	0.5534		1.3688		0.76		
		增加人工费				元	0.141246		1		0.14		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	2.225		0.35		0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	2.225		0.18		0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02		2.02		2.06		
		其他材料费				元	0.073		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.215232		1		0.22		
项目编码	030411006004	项目名称	接线盒				计量单位	个		工程量	38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	55.22	26.39	0	0	13.48	5.522	2.639	0	0	1.348
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0553	2.52	0	0	3.84	0.81	0.139356	0	0	0.212352	0.044793
小计									5.661356	2.639	0	0.212352	1.392793
清单项目综合单价													9.905501
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.9797	1.3891		1.36		
		技工人工费				元		2.3156	1.3609		3.15		
		高级技工人工费				元		0.7379	1.3688		1.01		
		增加人工费				元		0.139157	1		0.14		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个		1.03	0.35		0.36		
		塑料护口(钢管用)15～20				个		1.03	0.18		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.033	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.212049	1		0.21		
项目编码	030406006002	项目名称			低压交流异步电动机			计量单位	台		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	97.89	17.52	0	0	22.42	97.89	17.52	0	0	22.42
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	219.18	3.72	0	4.2	48.71	219.18	3.72	0	4.2	48.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1707	2.52	0	0	3.84	0.81	7.990164	0	0	12.175488	2.568267
小计									325.060164	21.24	0	16.375488	73.698267
清单项目综合单价													436.373919
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		22.635	1.3891		31.44		
		技工人工费				元		113.069	1.3609		153.88		
		高级技工人工费				元		96.25	1.3688		131.75		
		增加人工费				元		7.990164	1		7.99		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg		1.5	5.5		8.25		
		金属软管 DN25				m		1.25	3.23		4.04		
		金属软管活接头 φ25mm				套		2.04	0.09		0.18		
		其他材料费				元		8.77	1		8.77		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		12.175488	1		12.18		
		仪器仪表使用费				元		4.2	1		4.2		
项目编码	030414002002	项目名称			送配电装置系统			计量单位	系统		工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	599.22	10	0	22	133.86	599.22	10	0	22	133.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.9922	2.52	0	0	3.84	0.81	15.100344	0	0	23.010048	4.853682
小计									614.320344	10	0	45.010048	138.713682
清单项目综合单价													808.044074
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		47.874	1.3891		66.5		
		技工人工费				元		215.254	1.3609		292.94		
		高级技工人工费				元		175.173	1.3688		239.78		
		增加人工费				元		15.100344	1		15.1		
	材料	其他材料费				元		10	1		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		23.010048	1		23.01		
		仪器仪表使用费				元		22	1		22		
项目编码	030414004002	项目名称			自动投入装置			计量单位	系统(台、套)		工程量		5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 (双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2)	系统（套）	1	74.43	5.6	0	2.4	16.83	74.43	5.6	0	2.4	16.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7443	2.52	0	0	3.84	0.81	1.875636	0	0	2.858112	0.602883
小计									76.305636	5.6	0	5.258112	17.432883
清单项目综合单价													104.596631
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.7	1.3891		6.53		
		技工人工费				元		24.5228	1.3609		33.37		
		高级技工人工费				元		25.225	1.3688		34.53		
		增加人工费				元		1.875636	1		1.88		
	材料	其他材料费				元		5.6	1		5.6		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.858112	1		2.86		
		仪器仪表使用费				元		2.4	1		2.4		
项目编码	031101007003	项目名称			不间断电源设备			计量单位	套		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-53	三相不间断电源安装调试(kV·A以内) 500	台	1	1258.94	27.5	259400	28.14	280.35	1258.94	27.5	259400	28.14	280.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.5894	2.52	0	0	3.84	0.81	31.725288	0	0	48.343296	10.197414
小计									1290.665288	27.5	259400	76.483296	290.547414
清单项目综合单价													261085.195998
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		230.575	1.3891		320.29		
		技工人工费(安装)				元		512.236	1.3609		697.1		
		高级技工人工费(安装)				元		176.472	1.3688		241.55		
		增加人工费				元		31.725288	1		31.73		
	材料	热缩套管 φ6mm				m		0.6	8.2		4.92		
		塑料绝缘导线 BLV-35				m		5.6	3.71		20.78		
		其他材料费				元		1.8	1		1.8		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备	不间断电源，三相进三相出 150KVA/60Min 电池总容量≥812.2AH							
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	562.82	28.14			
		增加机械费	元	48.343296	1	48.34			

项目编码	031101007004	项目名称	不间断电源设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-53	三相不间断电源安装调试(kV·A以内) 500	台	1	1258.94	27.5	276733.33	28.14	280.35	1258.94	27.5	276733.33	28.14	280.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.5894	2.52	0	0	3.84	0.81	31.725288	0	0	48.343296	10.197414
小计									1290.665288	27.5	276733.33	76.483296	290.547414
清单项目综合单价													278418.525998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	230.575	1.3891	320.29		
		技工人工费(安装)	元	512.236	1.3609	697.1		
		高级技工人工费(安装)	元	176.472	1.3688	241.55		
		增加人工费	元	31.725288	1	31.73		
	材料	热缩套管 Φ6mm	m	0.6	8.2	4.92		
		塑料绝缘导线 BLV-35	m	5.6	3.71	20.78		
		其他材料费	元	1.8	1	1.8		
	主材							
	设备	不间断电源，三相进三相出 180KVA/60Min 电池总容量≥974.7AH						
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	562.82	28.14		
		增加机械费	元	48.343296	1	48.34		

项目编码	030503002002	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-44换	上网行为管理、流量管理 安装、调试	台（套）	1	490.99	7003	0	15	459.22	490.99	7003	0	15	459.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9099	2.52	0	0	3.84	0.81	12.372948	0	0	18.854016	3.977019
小计									503.362948	7003	0	33.854016	463.197019
清单项目综合单价													8003.413983

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	358.698	1.3688	490.99		
		增加人工费	元	12.372948	1	12.37		
	材料	风机盘管通讯网关	台	1	7000	7000		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	18.854016	1	18.85		
		仪器仪表使用费	元	15	1	15		

项目编码	030404017046	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	21713.21	32.82	89.63	391.68	24.48	21713.21	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	21713.21	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													22552.709101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	十层手术中心机房动力总配电柜1 2-10APTjh2-1						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017047	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10021.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10861.429101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		

工程量清单综合单价分析表

	调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
	其他材料费	元	4.092	1	4.09		
主材							
设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S815						
机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017048	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10138.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10138.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10138.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10978.429101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋　Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3#　δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422　Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S816						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017049	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	5283.78	32.82	89.63	391.68	24.48	5283.78	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5283.78	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6123.279101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋　Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3#　δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422　Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S822						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017050	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10021.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10861.429101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋　Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3#　δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422　Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S914							
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34			
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64			

项目编码	030404017051	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10138.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10138.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10138.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10978.429101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S915						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017052	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	5166.78	32.82	89.63	391.68	24.48	5166.78	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5166.78	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6006.279101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S921						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017053	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	5749.98	32.82	89.63	391.68	24.48	5749.98	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5749.98	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6589.479101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S801						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.0728	146.19	10.64		
项目编码	030404017054	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	5458.38	32.82	89.63	391.68	24.48	5458.38	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5458.38	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6297.879101

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S802						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017055	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	4506.01	32.82	89.63	391.68	24.48	4506.01	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	4506.01	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													5345.509101

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S826						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017056	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	10313.53	32.82	89.63	391.68	24.48	10313.53	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10313.53	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													11153.029101

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S803						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017057	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	5749.98	32.82	89.63	391.68	24.48	5749.98	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5749.98	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6589.479101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S901						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017058	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	5749.98	32.82	89.63	391.68	24.48	5749.98	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5749.98	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6589.479101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S902						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017059	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	4875.18	32.82	89.63	391.68	24.48	4875.18	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	4875.18	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													5714.679101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S925						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017060	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	22789.66	32.82	89.63	391.68	24.48	22789.66	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	22789.66	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													23629.159101
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		67.65396	1.3891		93.98		
		技工人工费				元		181.48744	1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元		80.77836	1.3688		110.57		
		增加人工费				元		11.378556	1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg		1.1508	3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg		0.6636	5.5		3.65		
		槽钢 12				m		2.884	56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg		0.3	5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg		0.28	3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.3	12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.61	3.73		2.28		
		焊锡丝				kg		0.15	75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.3348	8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张		1	0.75		0.75		
		调和漆				kg		0.028	10.86		0.3		
		其他材料费				元		4.092	1		4.09		
	主材												
	设备	十层手术中心机房动力总配电柜2 2-10APTjh2-2											
	机械	增加机械费				元		17.338752	1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.06	547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.0364	30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.0728	146.19		10.64		
项目编码	030404017061	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	16147.44	32.82	89.63	391.68	24.48	16147.44	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	16147.44	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16986.939101
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		67.65396	1.3891		93.98		
		技工人工费				元		181.48744	1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元		80.77836	1.3688		110.57		
		增加人工费				元		11.378556	1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg		1.1508	3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg		0.6636	5.5		3.65		
		槽钢 12				m		2.884	56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg		0.3	5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg		0.28	3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.3	12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.61	3.73		2.28		
		焊锡丝				kg		0.15	75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.3348	8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张		1	0.75		0.75		
		调和漆				kg		0.028	10.86		0.3		
		其他材料费				元		4.092	1		4.09		
	主材												
	设备	空调控制箱、操作箱MAU23-S924											
	机械	增加机械费				元		17.338752	1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.06	547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.0364	30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.0728	146.19		10.64		
项目编码	030404017062	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10062.46	32.82	89.63	391.68	24.48	10062.46	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10062.46	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10901.959101
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		67.65396	1.3891		93.98		
		技工人工费				元		181.48744	1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元		80.77836	1.3688		110.57		
		增加人工费				元		11.378556	1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg		1.1508	3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg		0.6636	5.5		3.65		
		槽钢 12				m		2.884	56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg		0.3	5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg		0.28	3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.3	12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.61	3.73		2.28		
		焊锡丝				kg		0.15	75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.3348	8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张		1	0.75		0.75		
		调和漆				kg		0.028	10.86		0.3		
		其他材料费				元		4.092	1		4.09		
	主材												
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S817											
	机械	增加机械费				元		17.338752	1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.06	547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.0364	30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.0728	146.19		10.64		
项目编码	030404017063	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量		1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	9152.87	32.82	89.63	391.68	24.48	9152.87	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	9152.87	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													9992.369101
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元		67.65396	1.3891		93.98		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S818						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017064	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10062.46	32.82	89.63	391.68	24.48	10062.46	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10062.46	61.921552	115.961793

清单项目综合单价								10901.959101
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱MAU23-S916						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017065	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	9152.87	32.82	89.63	391.68	24.48	9152.87	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	9152.87	61.921552	115.961793

清单项目综合单价								9992.369101
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S917						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017066	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10062.46	32.82	89.63	391.68	24.48	10062.46	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10062.46	61.921552	115.961793

清单项目综合单价								10901.959101
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S805						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017067	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	15909.63	32.82	89.63	391.68	24.48	15909.63	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15909.63	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16749.129101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S808						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017068	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	16147.44	32.82	89.63	391.68	24.48	16147.44	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	16147.44	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16986.939101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱MAU23-S825						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017069	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	15869.1	32.82	89.63	391.68	24.48	15869.1	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15869.1	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16708.599101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S904						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017070	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	17949.72	32.82	89.63	391.68	24.48	17949.72	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	17949.72	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													18789.219101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S905						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017071	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	4875.18	32.82	89.63	391.68	24.48	4875.18	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	4875.18	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													5714.679101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S906						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017072	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10021.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10861.429101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S908						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017073	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	5007.47	32.82	89.63	391.68	24.48	5007.47	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5007.47	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													5846.969101

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU-N1101						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017074	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	5533.05	32.82	89.63	391.68	24.48	5533.05	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5533.05	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6372.549101

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU-N1102						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017075	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	22242	32.82	89.63	391.68	24.48	22242	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	22242	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													23081.499101

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	十层手术中心机房动力总配电柜3 2-10APTjh2-3						

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017076	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	13112.68	32.82	89.63	391.68	24.48	13112.68	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	13112.68	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													13952.179101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S814						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017077	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	9730.34	32.82	89.63	391.68	24.48	9730.34	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	9730.34	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10569.839101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S821						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017078	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	8946.34	32.82	89.63	391.68	24.48	8946.34	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	8946.34	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													9785.839101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S919						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030404017079	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	5166.78	32.82	89.63	391.68	24.48	5166.78	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5166.78	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6006.279101
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	67.65396		1.3891		93.98		
		技工人工费				元	181.48744		1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元	80.77836		1.3688		110.57		
		增加人工费				元	11.378556		1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.1508		3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.6636		5.5		3.65		
		槽钢 12				m	2.884		56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.28		3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.3348		8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张	1		0.75		0.75		
		调和漆				kg	0.028		10.86		0.3		
		其他材料费				元	4.092		1		4.09		
	主材												
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S920											
	机械	增加机械费				元	17.338752		1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06		547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0364		30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0728		146.19		10.64		
项目编码	030404017080	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10021.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10861.429101
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	67.65396		1.3891		93.98		
		技工人工费				元	181.48744		1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元	80.77836		1.3688		110.57		
		增加人工费				元	11.378556		1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.1508		3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.6636		5.5		3.65		
		槽钢 12				m	2.884		56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.28		3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.3348		8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张	1		0.75		0.75		
		调和漆				kg	0.028		10.86		0.3		
		其他材料费				元	4.092		1		4.09		
	主材												
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S804											
	机械	增加机械费				元	17.338752		1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06		547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0364		30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0728		146.19		10.64		
项目编码	030404017081	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	4875.18	32.82	89.63	391.68	24.48	4875.18	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	4875.18	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													5714.679101
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	67.65396		1.3891		93.98		
		技工人工费				元	181.48744		1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元	80.77836		1.3688		110.57		
		增加人工费				元	11.378556		1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.1508		3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.6636		5.5		3.65		
		槽钢 12				m	2.884		56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.28		3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.3348		8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张	1		0.75		0.75		
		调和漆				kg	0.028		10.86		0.3		
		其他材料费				元	4.092		1		4.09		
	主材												
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S806											
	机械	增加机械费				元	17.338752		1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06		547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0364		30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0728		146.19		10.64		
项目编码	030404017082	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	15879.94	32.82	89.63	391.68	24.48	15879.94	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15879.94	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16719.439101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S807						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017083	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	16171.54	32.82	89.63	391.68	24.48	16171.54	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	16171.54	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													17011.039101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S903						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017084	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10021.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10861.429101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S907						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017085	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	16147.44	32.82	89.63	391.68	24.48	16147.44	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393

工程量清单综合单价分析表

小计					462.908556	198.7072	16147.44	61.921552	115.961793
清单项目综合单价									16986.939101
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891		93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609		246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688		110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5		3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56		163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2		1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73		2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86		0.3		
		其他材料费	元	4.092	1		4.09		
	主材								
	设备	空调控制箱、操作箱MAU23-S923							
	机械	增加机械费	元	17.338752	1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19		10.64		
项目编码	030404017086	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	16147.44	32.82	89.63	391.68	24.48	16147.44	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393

小计					462.908556	198.7072	16147.44	61.921552	115.961793
清单项目综合单价									16986.939101
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891		93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609		246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688		110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5		3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56		163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2		1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73		2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86		0.3		
		其他材料费	元	4.092	1		4.09		
	主材								
	设备	空调控制箱、操作箱MAU23-S824							
	机械	增加机械费	元	17.338752	1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19		10.64		
项目编码	030404017087	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	19680.99	32.82	89.63	391.68	24.48	19680.99	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393

小计					462.908556	198.7072	19680.99	61.921552	115.961793
清单项目综合单价									20520.489101
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891		93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609		246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688		110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5		3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56		163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2		1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73		2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75		0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86		0.3		
		其他材料费	元	4.092	1		4.09		
	主材								
	设备	十层手术中心机房动力总配电柜4 3-10APTjh1-SS1							
	机械	增加机械费	元	17.338752	1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19		10.64		
项目编码	030404017088	项目名称	配电箱	计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393

小计					462.908556	198.7072	10021.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价									10861.429101
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	67.65396	1.3891		93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609		246.99		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S819						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017089	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	9063.33	32.82	89.63	391.68	24.48	9063.33	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	9063.33	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													9902.829101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S820						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017090	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	5283.78	32.82	89.63	391.68	24.48	5283.78	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5283.78	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6123.279101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S823						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017091	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10021.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10861.429101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
		钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S918						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017092	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	5283.78	32.82	89.63	391.68	24.48	5283.78	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5283.78	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6123.279101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱AHU23-S922						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017093	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	15996.93	32.82	89.63	391.68	24.48	15996.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15996.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16836.429101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S809						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017094	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10312.99	32.82	89.63	391.68	24.48	10312.99	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10312.99	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													11152.489101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 Q#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S810						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017095	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10021.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10861.429101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S811						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017096	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	10605.13	32.82	89.63	391.68	24.48	10605.13	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10605.13	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													11444.629101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S812						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017097	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	5458.38	32.82	89.63	391.68	24.48	5458.38	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5458.38	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6297.879101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S813						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017098	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	15879.94	32.82	89.63	391.68	24.48	15879.94	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15879.94	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16719.439101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S909						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017099	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	15879.94	32.82	89.63	391.68	24.48	15879.94	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15879.94	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16719.439101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S910						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017100	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63	391.68	24.48	10021.93	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	10021.93	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10861.429101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S911						

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017101	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ~	台	1	391.68	24.48	9529.53	32.82	89.63	391.68	24.48	9529.53	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	9529.53	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10369.029101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S912						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017102	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 ~	台	1	391.68	24.48	5458.38	32.82	89.63	391.68	24.48	5458.38	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	5458.38	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													6297.879101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱RAU23-S913						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030411003019	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	133.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ~ （当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	557.64	1000.93	0	11.49	173.55	55.764	100.093	0	1.149	17.355
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0124	780.68	504.3	0	95.81	203.46	9.680432	6.25332	0	1.188044	2.522904
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6565	2.52	0	0	3.84	0.81	1.65438	0	0	2.52096	0.531765
小计									67.298512	106.47312	0	4.858004	20.459969
清单项目综合单价													199.089605

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	11.615053	1.3891	16.13		
		技工人工费	元	26.920858	1.3609	36.64		
		高级技工人工费	元	9.404006	1.3688	12.87		
		增加人工费	元	1.654221	1	1.65		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.099198	4.17	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.272795	4.97	1.36		
		角钢(综合)	kg	0.929984	3.74	3.48		
		棉纱	kg	0.0003	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038315	3.73	0.14		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01736	8.36	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.061999	0.75	0.05		
		调和漆	kg	0.01736	10.86	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021948	13.37	0.29		
		清油 C01-1	kg	0.00744	19.2	0.14		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005456	6	0.03		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	7.54	0.08		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.46	0.1		
		金属槽式电缆桥架 CT-400*100	m	1.01	98.57	99.56		
		其他材料费	元	0.40259	1	0.4		
		防爆胶泥	kg	0.010383	9	0.09		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费		元	2.520717	1	2.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.0021	547.02	1.15		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.00372	14.81	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.00775	146.19	1.13		

项目编码	030411003020	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	341.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	348.77	734.75	0	5.74	113.88	34.877	73.475	0	0.574	11.388
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0109	780.68	504.3	0	95.81	203.46	8.509412	5.49687	0	1.044329	2.217714
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4351	2.52	0	0	3.84	0.81	1.096452	0	0	1.670784	0.352431
小计									44.682564	79.09867	0	3.289113	14.008445

清单项目综合单价								141.078792
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.631551	1.3891	10.6		
		技工人工费	元	17.875074	1.3609	24.33		
		高级技工人工费	元	6.268692	1.3688	8.58		
		增加人工费	元	1.0964	1	1.1		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.086401	4.17	0.36		
		扁钢 40×4	kg	0.237602	4.97	1.18		
		角钢(综合)	kg	0.810008	3.74	3.03		
		棉纱	kg	0.0003	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.033372	3.73	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01512	8.36	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.054001	0.75	0.04		
		调和漆	kg	0.01512	10.86	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019116	13.37	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.00648	19.2	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004752	6	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		电线 BV-6	m	0.042	5.83	0.24		
		金属槽式电缆桥架 CT-300*100	m	1.01	72.14	72.86		
		其他材料费	元	0.350851	1	0.35		
		防爆胶泥	kg	0.01039	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.670705	1	1.67		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00105	547.02	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00324	14.81	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00675	146.19	0.99		

项目编码	030411003021	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	125.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	348.77	573.66	0	5.74	105.83	34.877	57.366	0	0.574	10.583
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0093	780.68	504.3	0	95.81	203.46	7.260324	4.68999	0	0.891033	1.892178
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4226	2.52	0	0	3.84	0.81	1.064952	0	0	1.622784	0.342306
小计									43.601676	62.30959	0	3.087817	12.918084

清单项目综合单价								121.917167
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.44153	1.3891	10.34		
		技工人工费	元	17.325811	1.3609	23.58		
		高级技工人工费	元	6.095791	1.3688	8.34		
		增加人工费	元	1.064947	1	1.06		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.073601	4.17	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.202403	4.97	1.01		
		角钢(综合)	kg	0.69001	3.74	2.58		
		棉纱	kg	0.000301	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.028428	3.73	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01288	8.36	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.046001	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.01288	10.86	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016284	13.37	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.00552	19.2	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004048	6	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		电线 BV-6	m	0.042	5.83	0.24		
		金属槽式电缆桥架 CT-200*100	m	1.01	56.19	56.75		
		其他材料费	元	0.349235	1	0.35		
		防爆胶泥	kg	0.01044	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.622776	1	1.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00105	547.02	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00276	14.81	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00575	146.19	0.84		

项目编码	030411003022	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	323.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	203.22	286.71	0	5.74	59.44	20.322	28.671	0	0.574	5.944
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2599	2.52	0	0	3.84	0.81	0.654948	0	0	0.998016	0.210519
小计									26.641408	32.3279	0	2.242686	7.629039

清单项目综合单价								68.841033
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.574857	1.3891	6.35		
		技工人工费	元	10.676788	1.3609	14.53		
		高级技工人工费	元	3.726911	1.3688	5.1		
		增加人工费	元	0.654852	1	0.65		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.056	4.17	0.23		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	扁钢 40×4	kg	0.153999	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.524995	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.0003	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02163	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0098	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.0098	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01239	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.0042	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00308	6	0.02		
		电线 BV-6	m	0.05	5.83	0.29		
		金属槽式电缆桥架 CT-100*50	m	1.01	27.89	28.17		
		其他材料费	元	0.247667	1	0.25		
		防爆胶泥	kg	0.010388	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997869	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00105	547.02	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004375	146.19	0.64		

项目编码	030411003023	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	375.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 （当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	153.63	186.57	0	2.87	43.33	15.363	18.657	0	0.287	4.333
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2103	2.52	0	0	3.84	0.81	0.529956	0	0	0.807552	0.170343
小计									21.757116	22.4407	0	1.765222	6.028163
清单项目综合单价													51.991201

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.705886	1.3891	10.7		
		技工人工费	元	6.699699	1.3609	9.12		
		高级技工人工费	元	0.880825	1.3688	1.21		
		增加人工费	元	0.529895	1	0.53		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.055999	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.153998	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.524992	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.0003	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.02163	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0098	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.034999	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.0098	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01239	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.0042	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00308	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		电线线槽 MR-100*50	m	1.01	18.21	18.39		
		其他材料费	元	0.13773	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.010411	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.807459	1	0.81		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004375	146.19	0.64		

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1530.17	1472.57	0	0	410.42	15.3017	14.7257	0	0	4.1042
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1531	2.52	0	0	3.84	0.81	0.385812	0	0	0.587904	0.124011
小计									15.687512	14.7257	0	0.587904	4.228211
清单项目综合单价													35.229327

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7976	1.3891	2.5		
		技工人工费	元	7.87704	1.3609	10.72		
		高级技工人工费	元	1.5231	1.3688	2.08		
		增加人工费	元	0.38565	1	0.39		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1.13	0.13		
		面漆	kg	0.015	51	0.77		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.5	0.06		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.4	0.6		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	5.59	0.84		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.88	1.27		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	10.65	10.97		
		其他材料费	元	0.0726	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.587657	1	0.59		

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1456.08	1474.21	0	0	394.19	14.5608	14.7421	0	0	3.9419
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1457	2.52	0	0	3.84	0.81	0.367164	0	0	0.559488	0.118017
小计									14.927964	14.7421	0	0.559488	4.059917
清单项目综合单价													34.289469

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.71055	1.3891	2.38		
		技工人工费	元	7.49561	1.3609	10.2		
		高级技工人工费	元	1.4494	1.3688	1.98		
		增加人工费	元	0.366924	1	0.37		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0208	51	1.06		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	8.76	9.02		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.559123	1	0.56		

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1394.94	1215.08	0	0	367.78	13.9494	12.1508	0	0	3.6778
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1395	2.52	0	0	3.84	0.81	0.35154	0	0	0.53568	0.112995
小计									14.30094	12.1508	0	0.53568	3.790795
清单项目综合单价									30.778215				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.63872	1.3891	2.28		
		技工人工费	元	7.18091	1.3609	9.77		
		高级技工人工费	元	1.3885	1.3688	1.9		
		增加人工费	元	0.351535	1	0.35		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0174	51	0.89		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.63	6.83		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.535672	1	0.54		

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	538.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1350.49	749.41	0	0	334.71	13.5049	7.4941	0	0	3.3471
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.340452	0	0	0.518784	0.109431
小计									13.845352	7.4941	0	0.518784	3.456531
清单项目综合单价									25.314767				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费	元	6.95202	1.3609	9.46		
		高级技工人工费	元	1.34427	1.3688	1.84		
		增加人工费	元	0.340324	1	0.34		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.1	5.25		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.518588	1	0.52		

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	1413.47	1168.04	0	27.56	371.36	14.1347	11.6804	0	0.2756	3.7136
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1414	2.52	0	0	3.84	0.81	0.356328	0	0	0.542976	0.114534
小计									14.491028	11.6804	0	0.818576	3.828134
清单项目综合单价									30.818138				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.66048	1.3891	2.31		
		技工人工费	元	7.27627	1.3609	9.9		
		高级技工人工费	元	1.40695	1.3688	1.93		
		增加人工费	元	0.356131	1	0.36		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.5	0.08		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.22	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	7.2	0.12		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	13.37	0.31		
		清油 C01-1	kg	0.0033	19.2	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	6	0.03		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	9.45	9.73		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.52	0.09	0.23		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.34	0.39		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.33	0.11		
		管卡子(钢管用DN15～20)	个	1.236	0.37	0.46		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.058	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.542676	1	0.54		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	254.22	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.77	0.12		

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-43	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1570.94	1592.61	0	27.56	427.24	15.7094	15.9261	0	0.2756	4.2724

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1571	2.52	0	0	3.84	0.81	0.395892	0	0	0.603264	0.127251
小计									16.105292	15.9261	0	0.878864	4.399651
清单项目综合单价													37.309907
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.84549	1.3891		2.56		
		技工人工费				元		8.08684	1.3609		11.01		
		高级技工人工费				元		1.56367	1.3688		2.14		
		增加人工费				元		0.395866	1		0.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	5.5		0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0.17264	0.22		0.04		
		锁紧螺母 M3×25～32				个		0.1545	0.33		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个		0.0115	7.2		0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.0297	13.37		0.4		
		沥青清漆				kg		0.0053	13.2		0.07		
		清油 C01-1				kg		0.0042	19.2		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg		0.0074	6		0.04		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m		1.03	13.31		13.71		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		1.743	0.09		0.16		
		镀锌管接头(60×25)				个		0.1648	3.07		0.51		
		接地管卡 DN25				个		0.329	0.44		0.14		
		管卡子(钢管用DN25～32)				个		0.8549	0.6		0.51		
		塑料护口(钢管用)25～32				个		0.1545	0.33		0.05		
		其他材料费				元		0.0594	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.603225	1		0.6		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班		0.0006	254.22		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.004	30.77		0.12		
项目编码	030411001025	项目名称			配管			计量单位	m		工程量		7.83
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-44	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1704.31	2170.46	0	27.56	485.48	17.0431	21.7046	0	0.2756	4.8548
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1705	2.52	0	0	3.84	0.81	0.42966	0	0	0.65472	0.138105
小计									17.47276	21.7046	0	0.93032	4.992905
清单项目综合单价													45.100585
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.00218	1.3891		2.78		
		技工人工费				元		8.77343	1.3609		11.94		
		高级技工人工费				元		1.69648	1.3688		2.32		
		增加人工费				元		0.429494	1		0.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	5.5		0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0.17264	0.22		0.04		
		锁紧螺母 M3×25～32				个		0.1545	0.33		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个		0.0115	7.2		0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.0376	13.37		0.5		
		沥青清漆				kg		0.0053	13.2		0.07		
		清油 C01-1				kg		0.0053	19.2		0.1		
		溶剂汽油 200#				kg		0.0094	6		0.06		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm				m		1.03	18.56		19.12		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		1.743	0.09		0.16		
		镀锌管接头(60×32)				个		0.1648	4.04		0.67		
		接地管卡 DN32				个		0.329	0.63		0.21		
		管卡子(钢管用DN25～32)				个		0.8549	0.6		0.51		
		塑料护口(钢管用)25～32				个		0.1545	0.33		0.05		
		其他材料费				元		0.0692	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.654467	1		0.65		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班		0.0006	254.22		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.004	30.77		0.12		
项目编码	030411001026	项目名称			配管			计量单位	m		工程量		31.69
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	100m	0.01	2297.11	2609.53	0	32.65	638.26	22.9711	26.0953	0	0.3265	6.3826
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2298	2.52	0	0	3.84	0.81	0.579096	0	0	0.882432	0.186138
小计									23.550196	26.0953	0	1.208932	6.568738
清单项目综合单价													57.423166
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.69854	1.3891		3.75		
		技工人工费				元		11.82511	1.3609		16.09		
		高级技工人工费				元		2.28653	1.3688		3.13		
		增加人工费				元		0.578868	1		0.58		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg		0.004	5.5		0.02		
		膨胀螺栓 M6				套		0.6732	0.59		0.4		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0.06864	0.22		0.02		
		锁紧螺母 M3×40～50				个		0.1545	0.74		0.11		
		合金钢钻头(综合)				个		0.0092	7.2		0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.0444	13.37		0.59		
		沥青清漆				kg		0.0063	13.2		0.08		
		清油 C01-1				kg		0.006	19.2		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg		0.0109	6		0.07		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm				m		1.03	21.57		22.22		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		0.693	0.09		0.06		
		镀锌管接头(70×40)				个		0.1648	6		0.99		
		接地管卡 DN40				个		0.3296	0.8		0.26		
		管卡子(钢管用DN40～50)				个		0.6798	1.36		0.92		
		塑料护口(钢管用)40～50				个		0.1545	0.45		0.07		
		其他材料费				元		0.0971	1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.882085	1		0.88		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班		0.0008	254.22		0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.004	30.77		0.12		
项目编码	030408001018	项目名称			电力电缆（甲供）			计量单位	m		工程量		629.13
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16	100m	0.01	421.44	9.08	0	6.02	93.62	4.2144	0.0908	0	0.0602	0.9362

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0422	2.52	0	0	3.84	0.81	0.106344	0	0	0.162048	0.034182
小计									4.320744	0.0908	0	0.222248	0.970382
清单项目综合单价													5.604174
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.92161		1.3891		1.28		
		技工人工费				元	1.76285		1.3609		2.4		
		高级技工人工费				元	0.3909		1.3688		0.54		
		增加人工费				元	0.106203		1		0.11		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.032		1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.161833		1		0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011		547.02		0.06		
项目编码	030408001019	项目名称			电力电缆（甲供）			计量单位		m	工程量		191.79
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˜	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.7671		1.3891		1.07		
		技工人工费				元	1.46862		1.3609		2		
		高级技工人工费				元	0.32641		1.3688		0.45		
		增加人工费				元	0.088477		1		0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.032		1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.134821		1		0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011		547.02		0.06		
项目编码	030408001020	项目名称			电力电缆（甲供）			计量单位		m	工程量		1757.43
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˜	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.7671		1.3891		1.07		
		技工人工费				元	1.46862		1.3609		2		
		高级技工人工费				元	0.32641		1.3688		0.45		
		增加人工费				元	0.088477		1		0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.032		1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.134822		1		0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011		547.02		0.06		
项目编码	030408001021	项目名称			电力电缆（甲供）			计量单位		m	工程量		901.05
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˜	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.7671		1.3891		1.07		
		技工人工费				元	1.46862		1.3609		2		
		高级技工人工费				元	0.32641		1.3688		0.45		
		增加人工费				元	0.088477		1		0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.032		1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.134823		1		0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011		547.02		0.06		
项目编码	030408001022	项目名称			电力电缆（甲供）			计量单位		m	工程量		41.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.7671		1.3891		1.07		
		技工人工费				元	1.46862		1.3609		2		
		高级技工人工费				元	0.32641		1.3688		0.45		
		增加人工费				元	0.088477		1		0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007		15.45		0.01		
		标志牌				个	0.06		0.8		0.05		
		其他材料费				元	0.032		1		0.03		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费		元	0.134823	1	0.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	50.23	89.86	0	0.6	15.59	50.23	89.86	0	0.6	15.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5023	2.52	0	0	3.84	0.81	1.265796	0	0	1.928832	0.406863
小计									51.495796	89.86	0	2.528832	15.996863
清单项目综合单价													159.881491

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.982	1.3891	8.31		
		技工人工费	元	21.522	1.3609	29.29		
		高级技工人工费	元	9.224	1.3688	12.63		
		增加人工费	元	1.265796	1	1.27		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	75.6	7.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5	4.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54	1.51		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	65	66.3		
		铜接线端子 DT-10	个	3.76	1.9	7.14		
		其他材料费	元	3.18	1	3.18		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.6	1	0.6		
		增加机械费	元	1.928832	1	1.93		

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	24404.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	150.07	360.21	0	0	51.04	1.5007	3.6021	0	0	0.5104
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0151	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038052	0	0	0.057984	0.012231
小计									1.538752	3.6021	0	0.057984	0.522631
清单项目综合单价													5.721467

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.17627	1.3891	0.24		
		技工人工费	元	0.77248	1.3609	1.05		
		高级技工人工费	元	0.14937	1.3688	0.2		
		增加人工费	元	0.037818	1	0.04		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		配线 WDUZB-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.93	3.4		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.057627	1	0.06		

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1650.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	179.87	529.46	0	0	66.06	1.7987	5.2946	0	0	0.6606
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.018	2.52	0	0	3.84	0.81	0.04536	0	0	0.06912	0.01458
小计									1.84406	5.2946	0	0.06912	0.67518
清单项目综合单价													7.882960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.21106	1.3891	0.29		
		技工人工费	元	0.9264	1.3609	1.26		
		高级技工人工费	元	0.17884	1.3688	0.24		
		增加人工费	元	0.045327	1	0.05		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		配线 WDUZB-BYJ-4.0mm2	m	1.0925	4.66	5.09		
		其他材料费	元	0.0057	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.06907	1	0.07		

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	803.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	116.71	744.27	0	0	62.9	1.1671	7.4427	0	0	0.629
030204-102	压铜端子 导线截面S(mm2) S≤6	10个	0.1	31.82	13.81	0	1.5	7.8	3.182	1.381	0	0.15	0.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0435	2.52	0	0	3.84	0.81	0.10962	0	0	0.16704	0.035235
小计									4.45872	8.8237	0	0.31704	1.444235
清单项目综合单价													15.043695

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.681466	1.3891	0.95		
		技工人工费	元	1.826748	1.3609	2.49		
		高级技工人工费	元	0.669495	1.3688	0.92		
		增加人工费	元	0.109589	1	0.11		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.63	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.09999	0.75	0.07		
		焊锡	kg	0.0012	75.6	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.015999	7.54	0.12		
		塑料软管 Φ5mm	m	0.009999	0.25	0		
		配线 WDUZB-BYJ-6.0mm2	m	1.05	6.94	7.29		
		铜接线端子 DT-6	个	1.014899	1.2	1.22		
		其他材料费	元	0.017099	1	0.02		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	其他机械费		元	0.149985	1	0.15		
		增加机械费		元	0.166993	1	0.17		

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	140.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-176换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	133.39	1208.67	0	0	89.79	1.3339	12.0867	0	0	0.8979
030204-103	压铜端子 导线截面S(mm2) 6＜S≤16	10个	0.1	33.44	27.78	0	2.5	8.92	3.344	2.778	0	0.25	0.892
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0139	2.52	0	0	3.84	0.81	0.035028	0	0	0.053376	0.011259
小计									4.712928	14.8647	0	0.303376	1.801159
清单项目综合单价													21.682163

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.163977	1.3891	0.23		
		技工人工费	元	0.707512	1.3609	0.96		
		高级技工人工费	元	0.139357	1.3688	0.19		
		增加人工费	元	0.034813	1	0.03		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.63	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.001422	0.75	0		
		焊锡	kg	0.0013	75.6	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007284	7.54	0.05		
		塑料软管 φ9mm	m	0.000142	0.4	0		
		配线 WDUZB-BYJ-10.0mm2	m	1.05	11.34	11.91		
		铜接线端子 DT-16	个	0.014434	2.5	0.04		
		其他材料费	元	0.008542	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.003555	1	0		
		增加机械费	元	0.053048	1	0.05		

项目编码	030404017103	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	21847.08	32.82	89.63	391.68	24.48	21847.08	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	21847.08	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													22686.579101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	十一层PICU电源总柜 2-11ALTy1-PICU						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017104	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0＜L≤1.5	台	1	249.79	46.02	2838.49	0	57.28	249.79	46.02	2838.49	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	2838.49	9.591936	59.303299
清单项目综合单价													3209.489943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	11层PICU吊桥配电箱11AL10-1 PICU						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017105	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装半周长L(m) 1.0＜L≤1.5	台	1	249.79	46.02	2838.49	0	57.28	249.79	46.02	2838.49	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	2838.49	9.591936	59.303299
清单项目综合单价													3209.489943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	11层PICU吊桥配电箱11AL10-2 PICU						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017106	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	5233.55	0	57.28	249.79	46.02	5233.55	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	5233.55	9.591936	59.303299

清单项目综合单价	5604.549943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	十一层PICU办公区照明插座配电箱 11AL8 PICU						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017107	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	11688.4	0	57.28	249.79	46.02	11688.4	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	11688.4	9.591936	59.303299

清单项目综合单价	12059.399943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	37.321	1.3891	51.84		
		技工人工费	元	98.908	1.3609	134.6		
		高级技工人工费	元	46.28	1.3688	63.35		
		增加人工费	元	6.294708	1	6.29		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	5.2	0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.73	0.78		
		焊锡丝	kg	0.08	75.6	6.05		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		塑料软管	m	0.18	17.45	3.14		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	86.42	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	10.775	1	10.78		
	主材							
	设备	十一层PICU照明插座配电箱 11AL9 PICU						
	机械	增加机械费	元	9.591936	1	9.59		

项目编码	030404017108	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	232.94	35.16	3070.35	0	53.03	232.94	35.16	3070.35	0	53.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3294	2.52	0	0	3.84	0.81	5.870088	0	0	8.944896	1.886814
小计									238.810088	35.16	3070.35	8.944896	54.916814

清单项目综合单价	3408.181798

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37		
		技工人工费	元	92.227	1.3609	125.51		
		高级技工人工费	元	43.146	1.3688	59.06		
		增加人工费	元	5.870088	1	5.87		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	8.57	1	8.57		
	主材							
	设备	十一层PICU吊桥配电箱 11AL1~6 PICU						
	机械	增加机械费	元	8.944896	1	8.94		

项目编码	030404017109	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	232.94	35.16	3070.35	0	53.03	232.94	35.16	3070.35	0	53.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3294	2.52	0	0	3.84	0.81	5.870088	0	0	8.944896	1.886814
小计									238.810088	35.16	3070.35	8.944896	54.916814

清单项目综合单价	3408.181798

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	34.818	1.3891	48.37		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	92.227	1.3609	125.51		
		高级技工人工费	元	43.146	1.3688	59.06		
		增加人工费	元	5.870088	1	5.87		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	12	4.85		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.75	0.6		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	86.42	17.28		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.9	3.86		
		其他材料费	元	8.57	1	8.57		
	主材							
	设备	十一层PICU吊桥配电箱 11AL7 PICU						
	机械	增加机械费	元	8.944896	1	8.94		

项目编码	030501014005	项目名称	IT系统	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	10KV IT系统	套	1	0	63695.07	0	0	3184.75	0	63695.07	0	0	3184.75
小计									0	63695.07	0	0	3184.75
清单项目综合单价													66879.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	10KV IT系统 材料费	套	1	63695.07	63695.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030501014006	项目名称	IT系统	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	10KV IT系统 10KV IT系统 材料费（	套	1	0	52875.07	0	0	2643.75	0	52875.07	0	0	2643.75
小计									0	52875.07	0	0	2643.75
清单项目综合单价													55518.82

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料	10KV IT系统 材料费（不含外接报警显示和测试仪）	套	1	52875.07	52875.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404017110	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	11512.53	32.82	89.63	391.68	24.48	11512.53	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	11512.53	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													12352.029101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	十一层PICU空调总柜 2-11ALTy1-PICUKT						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030404017111	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式 -	台	1	391.68	24.48	1510.28	32.82	89.63	391.68	24.48	1510.28	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	1510.28	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													2349.779101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备	空调控制箱、操作箱PAU2-P1101							
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34			
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64			

项目编码	030404017112	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	15851.48	32.82	89.63	391.68	24.48	15851.48	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	15851.48	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													16690.979101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	67.65396	1.3891	93.98		
		技工人工费	元	181.48744	1.3609	246.99		
		高级技工人工费	元	80.77836	1.3688	110.57		
		增加人工费	元	11.378556	1	11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	1.1508	3.65	4.2		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.6636	5.5	3.65		
		槽钢 12	m	2.884	56.56	163.12		
		钢垫板夹板	kg	0.3	5.2	1.56		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.28	3.62	1.01		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	12	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.73	2.28		
		焊锡丝	kg	0.15	75.6	11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3348	8.36	2.8		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.75	0.75		
		调和漆	kg	0.028	10.86	0.3		
		其他材料费	元	4.092	1	4.09		
	主材							
	设备	空调控制箱、操作箱PAU2-P1102						
	机械	增加机械费	元	17.338752	1	17.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	547.02	32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0364	30.77	1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0728	146.19	10.64		

项目编码	030411003024	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	47.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ^（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	348.77	573.66	0	5.74	105.83	34.877	57.366	0	0.574	10.583
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0071	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.542828	3.58053	0	0.680251	1.444566
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4055	2.52	0	0	3.84	0.81	1.02186	0	0	1.55712	0.328455
小计									41.641388	61.07333	0	2.811371	12.406321
清单项目综合单价													117.932410

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.179957	1.3891	9.97		
		技工人工费	元	16.570571	1.3609	22.55		
		高级技工人工费	元	5.85594	1.3688	8.02		
		增加人工费	元	1.021622	1	1.02		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.056003	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.154009	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.525032	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.000298	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.021631	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009801	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035002	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.009801	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012391	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.0042	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00308	6	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54	0.06		
		电线 BV-6	m	0.042	5.83	0.24		
		金属槽式电缆桥架 CT-200*100	m	1.01	56.19	56.75		
		其他材料费	元	0.346485	1	0.35		
		防爆胶泥	kg	0.010325	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.556757	1	1.56		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00105	547.02	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004375	146.19	0.64		

项目编码	030411003025	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ^（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05)	10m	0.1	203.22	370.24	0	5.74	63.62	20.322	37.024	0	0.574	6.362
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0092	780.68	504.3	0	95.81	203.46	7.182256	4.63956	0	0.881452	1.871832
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.277	2.52	0	0	3.84	0.81	0.69804	0	0	1.06368	0.22437
小计									28.401996	41.79036	0	2.519132	8.508502
清单项目综合单价													81.219990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.835493	1.3891	6.72		
		技工人工费	元	11.431225	1.3609	15.56		
		高级技工人工费	元	3.961751	1.3688	5.42		
		增加人工费	元	0.697955	1	0.7		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.073583	4.17	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.202354	4.97	1.01		
		角钢(综合)	kg	0.689845	3.74	2.58		
		棉纱	kg	0.000291	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.028422	3.73	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.012877	8.36	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.04599	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.012877	10.86	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.01628	13.37	0.22		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		清油 C01-1	kg	0.005519	19.2	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004047	6	0.02		
		电线 BV-6	m	0.05	5.83	0.29		
		金属槽式电缆桥架 CT-100*100	m	1.01	36.16	36.52		
		其他材料费	元	0.249225	1	0.25		
		防爆胶泥	kg	0.010091	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.063551	1	1.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00105	547.02	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002759	14.81	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005749	146.19	0.84		

项目编码	030411003026	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	12.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	203.22	286.71	0	5.74	59.44	20.322	28.671	0	0.574	5.944
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2599	2.52	0	0	3.84	0.81	0.654948	0	0	0.998016	0.210519
小计									26.841108	32.4547	0	2.242686	7.679339
清单项目综合单价													69.217833

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.575046	1.3891	6.36		
		技工人工费	元	10.676379	1.3609	14.53		
		高级技工人工费	元	3.729172	1.3688	5.1		
		增加人工费	元	0.654924	1	0.65		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.055987	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.153966	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.524882	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.000306	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.021625	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009798	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.034992	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.009798	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012387	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.004199	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003079	6	0.02		
		电线 BV-6	m	0.05	5.83	0.29		
		金属槽式电缆桥架 CT-100*50	m	1.01	27.89	28.17		
		其他材料费	元	0.248263	1	0.25		
		防爆胶泥	kg	0.010596	9	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.997979	1	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00105	547.02	0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004374	146.19	0.64		

项目编码	030411003027	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	40.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200 <B+H≤300 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	204.13	337.67	0	2.87	62.01	20.413	33.767	0	0.287	6.201
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.1	19.97	12.68	0	0	5.03	1.997	1.268	0	0	0.503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0092	780.68	504.3	0	95.81	203.46	7.182256	4.63956	0	0.881452	1.871832
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.278	2.52	0	0	3.84	0.81	0.70056	0	0	1.06752	0.22518
小计									30.292816	39.67456	0	2.235972	8.801012
清单项目综合单价													81.004360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.480506	1.3891	14.56		
		技工人工费	元	8.599441	1.3609	11.7		
		高级技工人工费	元	1.118925	1.3688	1.53		
		增加人工费	元	0.700405	1	0.7		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.073591	4.17	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.202376	4.97	1.01		
		角钢(综合)	kg	0.689918	3.74	2.58		
		棉纱	kg	0.000299	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.028425	3.73	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.012878	8.36	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.045995	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.012878	10.86	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.016282	13.37	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.005519	19.2	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004048	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		电线线槽 MR-200*100	m	1.01	33.17	33.5		
		其他材料费	元	0.140066	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.010382	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.067284	1	1.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00276	14.81	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005749	146.19	0.84		

项目编码	030411003028	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	103.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-48换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150 <B+H≤200 ˆ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	170.58	251.82	0	2.87	50.33	17.058	25.182	0	0.287	5.033
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0071	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.542828	3.58053	0	0.680251	1.444566
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2273	2.52	0	0	3.84	0.81	0.572796	0	0	0.872832	0.184113
小计									23.373324	28.88933	0	1.840083	6.711979
清单项目综合单价													60.814716

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.505117	1.3891	11.81		
		技工人工费	元	7.129637	1.3609	9.7		
		高级技工人工费	元	0.880236	1.3688	1.2		
		增加人工费	元	0.572594	1	0.57		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.056004	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.154011	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.525036	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.000299	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.021631	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009801	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035002	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.009801	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012391	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.0042	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00308	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		电线线槽 MR-100*100	m	1.01	24.67	24.92		
		其他材料费	元	0.13757	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.010355	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.872524	1	0.87		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004375	146.19	0.64		

项目编码	030411003029	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 ˊ（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	153.63	186.57	0	2.87	43.33	15.363	18.657	0	0.287	4.333
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2103	2.52	0	0	3.84	0.81	0.529956	0	0	0.807552	0.170343
小计									21.757116	22.4407	0	1.765222	6.028163
清单项目综合单价													51.991201

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.705572	1.3891	10.7		
		技工人工费	元	6.698798	1.3609	9.12		
		高级技工人工费	元	0.880528	1.3688	1.21		
		增加人工费	元	0.529842	1	0.53		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.055978	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.15394	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.524795	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.0003	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.021622	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009796	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.034986	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.009796	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012385	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.004198	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003079	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		电线线槽 MR-100*50	m	1.01	18.21	18.39		
		其他材料费	元	0.137724	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.010409	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.807378	1	0.81		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002099	14.81	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004373	146.19	0.64		

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1530.17	1472.57	0	0	410.42	15.3017	14.7257	0	0	4.1042
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.154	2.52	0	0	3.84	0.81	0.38808	0	0	0.59136	0.12474
小计									15.68978	14.7257	0	0.59136	4.22894
清单项目综合单价													35.235780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.7976	1.3891	2.5		
		技工人工费	元	7.87704	1.3609	10.72		
		高级技工人工费	元	1.5231	1.3688	2.08		
		增加人工费	元	0.385615	1	0.39		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1.13	0.13		
		面漆	kg	0.015	51	0.77		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.5	0.06		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.4	0.6		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	5.59	0.84		
		管卡子(电线管用DN40~50)	个	1.442	0.88	1.27		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	10.65	10.97		
		其他材料费	元	0.0726	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.587604	1	0.59		

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1063.35	1250.42	0	0	296.56	10.6335	12.5042	0	0	2.9656
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1064	2.52	0	0	3.84	0.81	0.268128	0	0	0.408576	0.086184
小计									10.901628	12.5042	0	0.408576	3.051784
清单项目综合单价													26.866188

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.2492	1.3891	1.74		
		技工人工费	元	5.47386	1.3609	7.45		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费	元	1.05842	1.3688	1.45		
		增加人工费	元	0.267933	1	0.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.4	0.6		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	5.59	0.84		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	10.65	10.97		
		其他材料费	元	0.0726	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.408279	1	0.41		

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1456.08	1474.21	0	0	394.19	14.5608	14.7421	0	0	3.9419
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1457	2.52	0	0	3.84	0.81	0.367164	0	0	0.559488	0.118017
小计									14.927964	14.7421	0	0.559488	4.059917
清单项目综合单价													34.289469

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.71055	1.3891	2.38		
		技工人工费	元	7.49561	1.3609	10.2		
		高级技工人工费	元	1.4494	1.3688	1.98		
		增加人工费	元	0.366932	1	0.37		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0208	51	1.06		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	8.76	9.02		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.559135	1	0.56		

项目编码	030411001030	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	883.65	1017.12	0	0	245.35	8.8365	10.1712	0	0	2.4535
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0884	2.52	0	0	3.84	0.81	0.222768	0	0	0.339456	0.071604
小计									9.059268	10.1712	0	0.339456	2.525104
清单项目综合单价													22.095028

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.03806	1.3891	1.44		
		技工人工费	元	4.54884	1.3609	6.19		
		高级技工人工费	元	0.87958	1.3688	1.2		
		增加人工费	元	0.222681	1	0.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	8.76	9.02		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.339324	1	0.34		

项目编码	030411001031	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1227.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1394.94	1215.08	0	0	367.78	13.9494	12.1508	0	0	3.6778
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1395	2.52	0	0	3.84	0.81	0.35154	0	0	0.53568	0.112995
小计									14.30094	12.1508	0	0.53568	3.790795
清单项目综合单价													30.778215

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.63872	1.3891	2.28		
		技工人工费	元	7.18091	1.3609	9.77		
		高级技工人工费	元	1.3885	1.3688	1.9		
		增加人工费	元	0.351525	1	0.35		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0174	51	0.89		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.63	6.83		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.535657	1	0.54		

项目编码	030411001032	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	796.57	775.33	0	0	214.09	7.9657	7.7533	0	0	2.1409
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048	0.064557
小计									8.166544	7.7533	0	0.306048	2.205457
清单项目综合单价													18.431349

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.93581	1.3891	1.3		
		技工人工费	元	4.1006	1.3609	5.58		
		高级技工人工费	元	0.79289	1.3688	1.09		
		增加人工费	元	0.200711	1	0.2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.63	6.83		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.305845	1	0.31		

项目编码	030411001033	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1759.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1350.49	749.41	0	0	334.71	13.5049	7.4941	0	0	3.3471
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1351	2.52	0	0	3.84	0.81	0.340452	0	0	0.518784	0.109431
小计									13.845352	7.4941	0	0.518784	3.456531
清单项目综合单价													25.314767

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费	元	6.95202	1.3609	9.46		
		高级技工人工费	元	1.34427	1.3688	1.84		
		增加人工费	元	0.340323	1	0.34		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.1	5.25		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.518588	1	0.52		

项目编码	030411001034	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	590.96	605.87	0	0	160.37	5.9096	6.0587	0	0	1.6037
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0591	2.52	0	0	3.84	0.81	0.148932	0	0	0.226944	0.047871
小计									6.058532	6.0587	0	0.226944	1.651571
清单项目综合单价													13.995747

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.69425	1.3891	0.96		
		技工人工费	元	3.04213	1.3609	4.14		
		高级技工人工费	元	0.58826	1.3688	0.81		
		增加人工费	元	0.148864	1	0.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.1	5.25		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.226841	1	0.23		

项目编码	030413002019	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	11.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	67.86	0.18	0	0	14.94	6.786	0.018	0	0	1.494
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.58	1.83	0	0	3.52	1.558	0.183	0	0	0.352
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.089	2.52	0	0	3.84	0.81	0.22428	0	0	0.34176	0.07209
小计									9.168473	0.855379	0	0.34176	2.082914
清单项目综合单价													12.448526

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.057051	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	6.255915	1.3609	8.51		
		高级技工人工费	元	0.218015	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.224065	1	0.22		
	材料	U型钉	kg	0.004018	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105471	5	0.53		
		水	m3	0.0012	4.76	0.01		
		其他材料费	元	0.018	1	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005916	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.341433	1	0.34		

项目编码	030413002020	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-61	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	1	261.79	0.18	0	0	57.63	261.79	0.18	0	0	57.63
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	1	15.58	1.83	0	0	3.52	15.58	1.83	0	0	3.52
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2829	2.52	0	0	3.84	0.81	0.712908	0	0	1.086336	0.229149
小计									283.539208	7.9589	0	1.086336	62.877549
清单项目综合单价													355.461993

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.056796	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	20.505656	1.3609	27.91		
		高级技工人工费	元	0.217042	1.3688	0.3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		增加人工费	元	0.712719	1	0.71		
	材料	U型钉	kg	0.004	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105	5	0.53		
		水	m3	0.0012	4.76	0.01		
		其他材料费	元	0.018	1	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00589	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.086048	1	1.09		

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	32.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1228.79	13.18	0	118.5	279.05	12.2879	0.1318	0	1.185	2.7905
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1229	2.52	0	0	3.84	0.81	0.309708	0	0	0.471936	0.099549
小计									12.597608	0.1318	0	1.656936	2.890049
清单项目综合单价													17.276393

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.6877	1.3891	3.73		
		技工人工费	元	5.14144	1.3609	7		
		高级技工人工费	元	1.13776	1.3688	1.56		
		增加人工费	元	0.309655	1	0.31		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.471855	1	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	617.7	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	547.02	0.42		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	238.21	0.29		

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	64.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	698.81	10.9	0	12.81	155.21	6.9881	0.109	0	0.1281	1.5521
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0699	2.52	0	0	3.84	0.81	0.176148	0	0	0.268416	0.056619
小计									7.164248	0.109	0	0.396516	1.608719
清单项目综合单价													9.278483

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.68879	1.3891	2.35		
		技工人工费	元	2.69338	1.3609	3.67		
		高级技工人工费	元	0.71364	1.3688	0.98		
		增加人工费	元	0.176101	1	0.18		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.0502	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.268344	1	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	617.7	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	436.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）	100m	0.01	316.08	9.08	0	4.51	70.33	3.1608	0.0908	0	0.0451	0.7033
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0317	2.52	0	0	3.84	0.81	0.079884	0	0	0.121728	0.025677
小计									3.240684	0.0908	0	0.166828	0.728977
清单项目综合单价													4.227289

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.691208	1.3891	0.96		
		技工人工费	元	1.322138	1.3609	1.8		
		高级技工人工费	元	0.293175	1.3688	0.4		
		增加人工费	元	0.079652	1	0.08		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.121375	1	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	547.02	0.05		

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	3.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）	100m	0.01	263.33	9.08	0	4.51	58.71	2.6333	0.0908	0	0.0451	0.5871
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0264	2.52	0	0	3.84	0.81	0.066528	0	0	0.101376	0.021384
小计									2.699828	0.0908	0	0.146476	0.608484
清单项目综合单价													3.545588

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.575325	1.3891	0.8		
		技工人工费	元	1.101465	1.3609	1.5		
		高级技工人工费	元	0.244808	1.3688	0.34		
		增加人工费	元	0.066341	1	0.07		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	0.101091	1	0.1			
		载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.000083	547.02	0.05			

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	7.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.088463	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134801	1	0.13		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001028	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	9.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.088468	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134808	1	0.13		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001029	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	7.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.08847	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134812	1	0.13		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	139.75	184.28	0	2.5	40.14	139.75	184.28	0	2.5	40.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4	2.52	0	0	3.84	0.81	3.528	0	0	5.376	1.134
小计									143.278	184.28	0	7.876	41.274
清单项目综合单价													376.7080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.753	1.3891	23.27		
		技工人工费	元	59.811	1.3609	81.4		
		高级技工人工费	元	25.63	1.3688	35.08		
		增加人工费	元	3.5217	1	3.52		
	材料	焊锡丝	kg	0.12	75.6	9.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	69.5	4.87		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5	5.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.8	7.54	6.03		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	90	27		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	70	71.4		
		铜接线端子 DT-120	个	3.76	14	52.64		
		其他材料费	元	8.118	1	8.12		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	2.5	1	2.5		
		增加机械费	元	5.3664	1	5.37		

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	102.18	134.07	0	1.6	29.3	102.18	134.07	0	1.6	29.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0218	2.52	0	0	3.84	0.81	2.574936	0	0	3.923712	0.827658
小计									104.754936	134.07	0	5.523712	30.127658
清单项目综合单价													274.476306
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	12.191		1.3891		16.93		
		技工人工费				元	43.732		1.3609		59.51		
		高级技工人工费				元	18.806		1.3688		25.74		
		增加人工费				元	2.574936		1		2.57		
	材料	焊锡丝				kg	0.1		75.6		7.56		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.06		69.5		4.17		
		固定卡子 3×80				套	2.06		2.5		5.15		
		汽油 60#～70#				kg	0.6		7.54		4.52		
		镀锡裸铜绞线 16mm2				kg	0.2		90		18		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2				个	1.02		65		66.3		
		铜接线端子 DT-50				个	3.76		6.3		23.69		
		其他材料费				元	4.68		1		4.68		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元	1.6		1		1.6		
		增加机械费				元	3.923712		1		3.92		
项目编码	030408006013	项目名称		电力电缆头			计量单位		个		工程量	20	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	50.23	89.86	0	0.6	15.59	50.23	89.86	0	0.6	15.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.503	2.52	0	0	3.84	0.81	1.26756	0	0	1.93152	0.40743
小计									51.49756	89.86	0	2.53152	15.99743
清单项目综合单价													159.88651
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.982		1.3891		8.31		
		技工人工费				元	21.522		1.3609		29.29		
		高级技工人工费				元	9.224		1.3688		12.63		
		增加人工费				元	1.265796		1		1.27		
	材料	焊锡丝				kg	0.1		75.6		7.56		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.06		69.5		4.17		
		汽油 60#～70#				kg	0.2		7.54		1.51		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2				个	1.02		65		66.3		
		铜接线端子 DT-10				个	3.76		1.9		7.14		
		其他材料费				元	3.18		1		3.18		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元	0.6		1		0.6		
		增加机械费				元	1.928832		1		1.93		
项目编码	030411004015	项目名称		配线			计量单位		m		工程量	6275.73	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ˆ	100m单线	0.01	150.07	360.21	0	0	51.04	1.5007	3.6021	0	0	0.5104
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0151	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038052	0	0	0.057984	0.012231
小计									1.538752	3.6021	0	0.057984	0.522631
清单项目综合单价													5.721467
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.17627		1.3891		0.24		
		技工人工费				元	0.77248		1.3609		1.05		
		高级技工人工费				元	0.14937		1.3688		0.2		
		增加人工费				元	0.037818		1		0.04		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025		0.63		0		
		焊锡				kg	0.002		75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005		7.54		0.04		
		配线 WDUZB-BYJ-2.5mm2				m	1.16		2.93		3.4		
		其他材料费				元	0.0058		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.057627		1		0.06		
项目编码	030411004016	项目名称		配线			计量单位		m		工程量	11687.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ˆ	100m单线	0.01	179.87	529.46	0	0	66.06	1.7987	5.2946	0	0	0.6606
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.018	2.52	0	0	3.84	0.81	0.04536	0	0	0.06912	0.01458
小计									1.84406	5.2946	0	0.06912	0.67518
清单项目综合单价													7.882960
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.21106		1.3891		0.29		
		技工人工费				元	0.9264		1.3609		1.26		
		高级技工人工费				元	0.17884		1.3688		0.24		
		增加人工费				元	0.045327		1		0.05		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003		0.63		0		
		焊锡				kg	0.002		75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001		69.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005		7.54		0.04		
		配线 WDUZB-BYJ-4.0mm2				m	1.0925		4.66		5.09		
		其他材料费				元	0.0057		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.06907		1		0.07		
项目编码	030411004017	项目名称		配线			计量单位		m		工程量	6.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4<S≤6	100m单线	0.01	116.71	744.27	0	0	62.9	1.1671	7.4427	0	0	0.629
030204-102	压铜端子 导线截面S(mm2) S≤6	10个	0.1	31.82	13.81	0	1.5	7.8	3.182	1.381	0	0.15	0.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0419	2.52	0	0	3.84	0.81	0.105588	0	0	0.160896	0.033939
小计									4.454688	8.8237	0	0.310896	1.442939
清单项目综合单价													15.032223
	-	内容				单位	数量	单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.653955	1.3891			0.91		
		技工人工费				元	1.764789	1.3609			2.4		
		高级技工人工费				元	0.64153	1.3688			0.88		
		增加人工费				元	0.105545	1			0.11		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.63			0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.094937	0.75			0.07		
		焊锡				kg	0.0012	75.6			0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5			0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.015494	7.54			0.12		
		塑料软管 φ5mm				m	0.009494	0.25			0		
		配线 WDUZB-BYJ-6.0mm2				m	1.05	6.94			7.29		
		铜接线端子 DT-6				个	0.963608	1.2			1.16		
		其他材料费				元	0.016594	1			0.02		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元	0.142405	1			0.14		
		增加机械费				元	0.16083	1			0.16		
项目编码	030411004018	项目名称			配线		计量单位	m			工程量	347.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	109.47	333.38	0	0	40.76	1.0947	3.3338	0	0	0.4076
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891
小计									1.12242	3.3338	0	0.04224	0.41651
清单项目综合单价													4.914970
	-	内容				单位	数量	单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.12838	1.3891			0.18		
		技工人工费				元	0.56397	1.3609			0.77		
		高级技工人工费				元	0.1088	1.3688			0.15		
		增加人工费				元	0.027586	1			0.03		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.7			0.01		
		焊锡				kg	0.0011	75.6			0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	69.5			0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	7.54			0.04		
		配线 WDZB-RYSP2X1.0				m	1.05	3.04			3.19		
		其他材料费				元	0.0038	1			0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.042037	1			0.04		
项目编码	030411004019	项目名称			配线		计量单位	m			工程量	69.31	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	168.76	985.2	0	0	86.41	1.6876	9.852	0	0	0.8641
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0169	2.52	0	0	3.84	0.81	0.042588	0	0	0.064896	0.013689
小计									1.730188	9.852	0	0.064896	0.877789
清单项目综合单价													12.524873
	-	内容				单位	数量	单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.19803	1.3891			0.28		
		技工人工费				元	0.86913	1.3609			1.18		
		高级技工人工费				元	0.16782	1.3688			0.23		
		增加人工费				元	0.042528	1			0.04		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.02	0.7			0.01		
		焊锡				kg	0.0016	75.6			0.12		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0004	69.5			0.03		
		汽油 60#～70#				kg	0.0073	7.54			0.06		
		多芯导线 WDZB-RYY(7x1.0)				m	1.05	9.17			9.63		
		其他材料费				元	0.0057	1			0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.064805	1			0.06		
项目编码	030411004020	项目名称			配线		计量单位	m			工程量	191.97	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-200换	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	220.63	1265.56	0	0	111.84	2.2063	12.6556	0	0	1.1184
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0221	2.52	0	0	3.84	0.81	0.055692	0	0	0.084864	0.017901
小计									2.261992	12.6556	0	0.084864	1.136301
清单项目综合单价													16.138757
	-	内容				单位	数量	单价(元)			合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.25895	1.3891			0.36		
		技工人工费				元	1.1362	1.3609			1.55		
		高级技工人工费				元	0.2194	1.3688			0.3		
		增加人工费				元	0.055598	1			0.06		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.03	0.7			0.02		
		焊锡				kg	0.0019	75.6			0.14		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0006	69.5			0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	7.54			0.06		
		多芯导线 WDZB-RYY(9x1.0)				m	1.05	11.79			12.38		
		其他材料费				元	0.0095	1			0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	0.084721	1			0.08		
项目编码	030412001009	项目名称			普通灯具(甲供)		计量单位	套			工程量	7	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 -	10套	0.1	410.94	11.22	0	0	91.01	41.094	1.122	0	0	9.101
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	1.122	0	1.57824	9.43391
清单项目综合单价													54.263870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035576	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.578021	1	1.58		

项目编码	030412001010	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 -	10套	0.1	410.94	6727.32	0	0	426.81	41.094	672.732	0	0	42.681
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	672.732	0	1.57824	43.01391
清单项目综合单价													759.453870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035569	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		医用LED气密净化灯 40w及以上,600x600	套	1.01	664.96	671.61		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.57801	1	1.58		

项目编码	030412001011	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 -	10套	0.1	410.94	5412.8	0	0	361.09	41.094	541.28	0	0	36.109
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	541.28	0	1.57824	36.44191
清单项目综合单价													621.429870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035552	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		医用LED气密净化灯 25w及以上,600x300	套	1.01	534.81	540.16		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.577984	1	1.58		

项目编码	030412001012	项目名称	普通灯具(甲供)	计量单位	套	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 -	10套	0.1	410.94	11.22	0	0	91.01	41.094	1.122	0	0	9.101
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	1.122	0	1.57824	9.43391
清单项目综合单价													54.263870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035571	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.578012	1	1.58		

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯(甲供)	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 -	10套	0.1	270.29	13.8	0	0	60.18	27.029	1.38	0	0	6.018
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2703	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681156	0	0	1.037952	0.218943
小计									27.710156	1.38	0	1.037952	6.236943
清单项目综合单价													36.365051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费	元	13.9097	1.3609	18.93		
		高级技工人工费	元	2.6919	1.3688	3.68		
		增加人工费	元	0.681156	1	0.68		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料							
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.037952	1	1.04		

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯(甲供)	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 ^	10套	0.1	270.29	13.8	0	0	60.18	27.029	1.38	0	0	6.018
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2703	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681156	0	0	1.037952	0.218943
小计									27.710156	1.38	0	1.037952	6.236943
清单项目综合单价													36.365051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费	元	13.9097	1.3609	18.93		
		高级技工人工费	元	2.6919	1.3688	3.68		
		增加人工费	元	0.681125	1	0.68		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.037904	1	1.04		

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯(甲供)	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式单管 ^	10套	0.1	294.55	7.92	0	0	65.23	29.455	0.792	0	0	6.523
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2946	2.52	0	0	3.84	0.81	0.742392	0	0	1.131264	0.238626
小计									30.197392	0.792	0	1.131264	6.761626
清单项目综合单价													38.882282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3891	7.35		
		技工人工费	元	13.2416	1.3609	18.02		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3688	4.09		
		增加人工费	元	0.742266	1	0.74		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.131072	1	1.13		

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式单管 ^	10套	0.1	294.55	2624.62	0	0	196.06	29.455	262.462	0	0	19.606
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2946	2.52	0	0	3.84	0.81	0.742392	0	0	1.131264	0.238626
小计									30.197392	262.462	0	1.131264	19.844626
清单项目综合单价													313.635282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3891	7.35		
		技工人工费	元	13.2416	1.3609	18.02		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3688	4.09		
		增加人工费	元	0.742266	1	0.74		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		防爆型单管LED灯管 16W	套	1	261.67	261.67		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.131072	1	1.13		

项目编码	030412006007	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-47换	紫外线杀菌灯安装 紫外线灭菌灯 36W	10套	0.1	374.57	3995.32	0	0	282.21	37.457	399.532	0	0	28.221
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.943992	0	0	1.438464	0.303426
小计									38.400992	399.532	0	1.438464	28.524426
清单项目综合单价													467.895882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.7249	1.3891	9.34		
		技工人工费	元	16.8383	1.3609	22.92		
		高级技工人工费	元	3.7988	1.3688	5.2		
		增加人工费	元	0.943908	1	0.94		
	材料	紫外线灭菌灯 36W	套	1.01	395	398.95		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.438336	1	1.44		

项目编码	030412006008	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
030212-45换	病房指示灯安装 杀菌中指示灯	10套	0.1	558.2	651.37	0	0	155.43	55.82	65.137	0	0	15.543
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5582	2.52	0	0	3.84	0.81	1.406664	0	0	2.143488	0.452142
小计									57.226664	65.137	0	2.143488	15.995142
清单项目综合单价													140.502294

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.0218	1.3891	13.92		
		技工人工费	元	25.0946	1.3609	34.15		
		高级技工人工费	元	5.6606	1.3688	7.75		
		增加人工费	元	1.406664	1	1.41		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.832	0.5	0.42		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.832	0.5	0.42		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	杀菌中指示灯	套	1.01	62.67	63.3		
		其他材料费	元	1.008	1	1.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.143488	1	2.14		

项目编码	030404034015	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 定时开关 10A~220V	10套	0.1	107.45	5367.2	0	0	292.01	10.745	536.72	0	0	29.201
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	536.72	0	0.4128	29.288075
清单项目综合单价													577.436775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270816	1	0.27		
	材料	定时开关 10A~220V	个	1	536.67	536.67		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412672	1	0.41		

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关 86型	10套	1	107.45	0.5	0	0	23.68	107.45	0.5	0	0	23.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.108	2.52	0	0	3.84	0.81	0.27216	0	0	0.41472	0.08748
小计									107.72216	0.5	0	0.41472	23.76748
清单项目综合单价													132.40436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270774	1	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412608	1	0.41		

项目编码	030404034017	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.45	601	0	0	53.7	10.745	60.1	0	0	5.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	60.1	0	0.4128	5.457075
清单项目综合单价													76.985775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.2709	1	0.27		
	材料	防爆开关	个	1	60.05	60.05		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.4128	1	0.41		

项目编码	030404034018	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关 86型	10套	0.1	111.14	0.5	0	0	24.48	11.114	0.05	0	0	2.448
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									11.394224	0.05	0	0.427008	2.538072
清单项目综合单价													14.409304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费	元	5.7214	1.3609	7.79		
		高级技工人工费	元	1.106	1.3688	1.51		
		增加人工费	元	0.280064	1	0.28		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.426764	1	0.43		

项目编码	030404034019	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关 86型	10套	0.1	111.14	0.5	0	0	24.48	11.114	0.05	0	0	2.448
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									11.394224	0.05	0	0.427008	2.538072
清单项目综合单价													14.409304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费	元	5.7214	1.3609	7.79		
		高级技工人工费	元	1.106	1.3688	1.51		
		增加人工费	元	0.280077	1	0.28		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费			元		0.426784	1		0.43		
项目编码	030404034020	项目名称	照明开关(甲供)				计量单位	个		工程量	11	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.85	0.5	0	0	25.31	11.485	0.05	0	0	2.531
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1149	2.52	0	0	3.84	0.81	0.289548	0	0	0.441216	0.093069
小计									11.774548	0.05	0	0.441216	2.624069
清单项目综合单价													14.889833
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	1.3494	1.3891		1.87		
		技工人工费					元	5.9123	1.3609		8.05		
		高级技工人工费					元	1.1435	1.3688		1.57		
		增加人工费					元	0.289433	1		0.29		
	材料	其他材料费					元	0.05	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.441041	1		0.44		
项目编码	030404034021	项目名称	照明开关				计量单位	个		工程量	42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.45	0.5	0	0	23.68	10.745	0.05	0	0	2.368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	0.05	0	0.4128	2.455075
清单项目综合单价													13.933775
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	1.262	1.3891		1.75		
		技工人工费					元	5.5314	1.3609		7.53		
		高级技工人工费					元	1.0692	1.3688		1.46		
		增加人工费					元	0.270774	1		0.27		
	材料	其他材料费					元	0.05	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.412608	1		0.41		
项目编码	030404035013	项目名称	插座(甲供)				计量单位	个		工程量	46		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	1.6325	1.3891		2.27		
		技工人工费					元	7.1522	1.3609		9.73		
		高级技工人工费					元	0.369	1.3688		0.51		
		增加人工费					元	0.315153	1		0.32		
	材料	其他材料费					元	0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.480234	1		0.48		
项目编码	030404035014	项目名称	插座(甲供)				计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	1.6325	1.3891		2.27		
		技工人工费					元	7.1522	1.3609		9.73		
		高级技工人工费					元	0.369	1.3688		0.51		
		增加人工费					元	0.315126	1		0.32		
	材料	其他材料费					元	0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.480192	1		0.48		
项目编码	030404035015	项目名称	插座(甲供)				计量单位	个		工程量	167		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.126	2.52	0	0	3.84	0.81	0.31752	0	0	0.48384	0.10206
小计									12.82352	0.067	0	0.48384	2.85806
清单项目综合单价													16.23242
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	1.6325	1.3891		2.27		
		技工人工费					元	7.1522	1.3609		9.73		
		高级技工人工费					元	0.369	1.3688		0.51		
		增加人工费					元	0.315151	1		0.32		
	材料	其他材料费					元	0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.48023	1		0.48		
项目编码	030404035016	项目名称	插座(甲供)				计量单位	个		工程量	35		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 `	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.6325	1.3891		2.27		
		技工人工费				元		7.1522	1.3609		9.73		
		高级技工人工费				元		0.369	1.3688		0.51		
		增加人工费				元		0.315151	1		0.32		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.48023	1		0.48		
项目编码	030404035017	项目名称			插座(甲供)			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-248	地插座安装	10套	0.1	306.26	0.68	0	0	67.44	30.626	0.068	0	0	6.744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3063	2.52	0	0	3.84	0.81	0.771876	0	0	1.176192	0.248103
小计									31.397876	0.068	0	1.176192	6.992103
清单项目综合单价													39.634171
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		9.7933	1.3891		13.6		
		技工人工费				元		11.5795	1.3609		15.76		
		高级技工人工费				元		0.9224	1.3688		1.26		
		增加人工费				元		0.771876	1		0.77		
	材料	其他材料费				元		0.068	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.176192	1		1.18		
项目编码	030411006005	项目名称			接线盒			计量单位	个		工程量	275	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	56.05	33.13	0	0	13.99	5.605	3.313	0	0	1.399
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0561	2.52	0	0	3.84	0.81	0.141372	0	0	0.215424	0.045441
小计									5.746372	3.313	0	0.215424	1.444441
清单项目综合单价													10.719237
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.0881	1.3891		1.51		
		技工人工费				元		2.4523	1.3609		3.34		
		高级技工人工费				元		0.5534	1.3688		0.76		
		增加人工费				元		0.141246	1		0.14		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个		2.225	0.35		0.78		
		塑料护口(钢管用)15~20				个		2.225	0.18		0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.073	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.215233	1		0.22		
项目编码	030411006006	项目名称			接线盒			计量单位	个		工程量	140	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	1	55.22	26.39	0	0	13.48	55.22	26.39	0	0	13.48
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0553	2.52	0	0	3.84	0.81	0.139356	0	0	0.212352	0.044793
小计									55.359356	26.39	0	0.212352	13.524793
清单项目综合单价													95.486501
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.9797	1.3891		1.36		
		技工人工费				元		2.3156	1.3609		3.15		
		高级技工人工费				元		0.7379	1.3688		1.01		
		增加人工费				元		0.139154	1		0.14		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个		1.03	0.35		0.36		
		塑料护口(钢管用)15~20				个		1.03	0.18		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.033	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.212045	1		0.21		
项目编码	030404035018	项目名称			插座(甲供)			计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 `	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.6325	1.3891		2.27		
		技工人工费				元		7.1522	1.3609		9.73		
		高级技工人工费				元		0.369	1.3688		0.51		
		增加人工费				元		0.315252	1		0.32		
	材料	其他材料费				元		0.067	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.480384	1		0.48		
项目编码	030406006003	项目名称			低压交流异步电动机			计量单位	台		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	159.78	18.94	0	0	36.11	159.78	18.94	0	0	36.11
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	219.18	3.72	0	4.2	48.71	219.18	3.72	0	4.2	48.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.7896	2.52	0	0	3.84	0.81	9.549792	0	0	14.552064	3.069576
小计									388.509792	22.66	0	18.752064	87.889576
清单项目综合单价													517.811432
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	28.188		1.3891		39.16		
		技工人工费				元	138.959		1.3609		189.11		
		高级技工人工费				元	110.085		1.3688		150.68		
		增加人工费				元	9.549792		1		9.55		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	1.5		5.5		8.25		
		汽油 60#～70#				kg	0.12		7.54		0.9		
		金属软管 DN25				m	1.25		3.23		4.04		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04		0.09		0.18		
		其他材料费				元	9.29		1		9.29		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	14.552064		1		14.55		
		仪器仪表使用费				元	4.2		1		4.2		
项目编码	030406006004	项目名称	低压交流异步电动机			计量单位	台		工程量	52			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	305.24	25.39	0	0	68.45	305.24	25.39	0	0	68.45
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	219.18	3.72	0	4.2	48.71	219.18	3.72	0	4.2	48.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.2442	2.52	0	0	3.84	0.81	13.215384	0	0	20.137728	4.247802
小计									537.635384	29.11	0	24.337728	121.407802
清单项目综合单价													712.490914
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	41.354		1.3891		57.44		
		技工人工费				元	199.578		1.3609		271.61		
		高级技工人工费				元	142.719		1.3688		195.35		
		增加人工费				元	13.215384		1		13.22		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	2.4		5.5		13.2		
		汽油 60#～70#				kg	0.21		7.54		1.58		
		金属软管 DN25				m	1.25		3.23		4.04		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04		0.09		0.18		
		其他材料费				元	10.11		1		10.11		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	20.137728		1		20.14		
		仪器仪表使用费				元	4.2		1		4.2		
项目编码	030406006005	项目名称	低压交流异步电动机			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13< P≤30	台	1	469.89	30.64	0	0	104.95	469.89	30.64	0	0	104.95
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	219.18	3.72	0	4.2	48.71	219.18	3.72	0	4.2	48.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.8907	2.52	0	0	3.84	0.81	17.364564	0	0	26.460288	5.581467
小计									706.434564	34.36	0	30.660288	159.241467
清单项目综合单价													930.696319
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	56.15		1.3891		78		
		技工人工费				元	268.375		1.3609		365.23		
		高级技工人工费				元	179.596		1.3688		245.83		
		增加人工费				元	17.364564		1		17.36		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	2.4		5.5		13.2		
		汽油 60#～70#				kg	0.3		7.54		2.26		
		金属软管 DN40				m	1.25		6.68		8.35		
		金属软管活接头 Φ40mm				套	2.04		0.37		0.75		
		其他材料费				元	9.8		1		9.8		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	26.460288		1		26.46		
		仪器仪表使用费				元	4.2		1		4.2		
项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统			计量单位	系统		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	599.22	10	0	22	133.86	599.22	10	0	22	133.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.9922	2.52	0	0	3.84	0.81	15.100344	0	0	23.010048	4.853682
小计									614.320344	10	0	45.010048	138.713682
清单项目综合单价													808.044074
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	47.874		1.3891		66.5		
		技工人工费				元	215.254		1.3609		292.94		
		高级技工人工费				元	175.173		1.3688		239.78		
		增加人工费				元	15.100344		1		15.1		
	材料	其他材料费				元	10		1		10		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	23.010048		1		23.01		
		仪器仪表使用费				元	22		1		22		
项目编码	030414004003	项目名称	自动投入装置			计量单位	系统(台、套)		工程量	4			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 （双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2)	系统（套）	1	74.43	5.6	0	2.4	16.83	74.43	5.6	0	2.4	16.83

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7443	2.52	0	0	3.84	0.81	1.875636	0	0	2.858112	0.602883
小计									76.305636	5.6	0	5.258112	17.432883
清单项目综合单价													104.596631
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.7	1.3891		6.53		
		技工人工费				元		24.5228	1.3609		33.37		
		高级技工人工费				元		25.225	1.3688		34.53		
		增加人工费				元		1.875636	1		1.88		
	材料	其他材料费				元		5.6	1		5.6		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.858112	1		2.86		
		仪器仪表使用费				元		2.4	1		2.4		
项目编码	031101007005	项目名称	不间断电源设备				计量单位	套		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-53	三相不间断电源安装调试(kV·A以内) 500	台	1	1258.94	27.5	219600	28.14	280.35	1258.94	27.5	219600	28.14	280.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.5894	2.52	0	0	3.84	0.81	31.725288	0	0	48.343296	10.197414
小计									1290.665288	27.5	219600	76.483296	290.547414
清单项目综合单价													221285.195998
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		230.575	1.3891		320.29		
		技工人工费(安装)				元		512.236	1.3609		697.1		
		高级技工人工费(安装)				元		176.472	1.3688		241.55		
		增加人工费				元		31.725288	1		31.73		
	材料	热缩套管 φ6mm				m		0.6	8.2		4.92		
		塑料绝缘导线 BLV-35				m		5.6	3.71		20.78		
		其他材料费				元		1.8	1		1.8		
	主材												
	设备	不间断电源，三相进三相出 120KVA/60Min 电池总容量≥649.8AH											
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班		0.05	562.82		28.14		
		增加机械费				元		48.343296	1		48.34		
项目编码	030404017113	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	24667.8	32.82	89.63	391.68	24.48	24667.8	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	24667.8	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													25507.299101
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		67.65396	1.3891		93.98		
		技工人工费				元		181.48744	1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元		80.77836	1.3688		110.57		
		增加人工费				元		11.378556	1		11.38		
	材料	钢筋 φ10mm以内				kg		1.1508	3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg		0.6636	5.5		3.65		
		槽钢 12				m		2.884	56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg		0.3	5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg		0.28	3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套		0.3	12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.61	3.73		2.28		
		焊锡丝				kg		0.15	75.6		11.34		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg		0.3348	8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张		1	0.75		0.75		
		调和漆				kg		0.028	10.86		0.3		
		其他材料费				元		4.092	1		4.09		
	主材												
	设备	十一层NICU电源总柜 2-11ALTy2-NICU											
	机械	增加机械费				元		17.338752	1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.06	547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班		0.0364	30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.0728	146.19		10.64		
项目编码	030404017114	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	5644.72	0	57.28	249.79	46.02	5644.72	0	57.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	5644.72	9.591936	59.303299
清单项目综合单价													6015.719943
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		37.321	1.3891		51.84		
		技工人工费				元		98.908	1.3609		134.6		
		高级技工人工费				元		46.28	1.3688		63.35		
		增加人工费				元		6.294708	1		6.29		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		焊锡丝				kg		0.08	75.6		6.05		
		铁砂布 0#-2#				张		1	0.75		0.75		
		塑料软管				m		0.18	17.45		3.14		
		裸铜线 10mm2				kg		0.23	86.42		19.88		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.775	1		10.78		
	主材												
	设备	十一层NICU办公区照明插座配电箱 11AL10 NICU											
	机械	增加机械费				元		9.591936	1		9.59		
项目编码	030404017115	项目名称	配电箱				计量单位	台		工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	249.79	46.02	5707.59	0	57.28	249.79	46.02	5707.59	0	57.28

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4979	2.52	0	0	3.84	0.81	6.294708	0	0	9.591936	2.023299
小计									256.084708	46.02	5707.59	9.591936	59.303299
清单项目综合单价													6078.589943
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		37.321	1.3891		51.84		
		技工人工费				元		98.908	1.3609		134.6		
		高级技工人工费				元		46.28	1.3688		63.35		
		增加人工费				元		6.294708	1		6.29		
	材料	钢垫板夹板				kg		0.15	5.2		0.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.21	3.73		0.78		
		焊锡丝				kg		0.08	75.6		6.05		
		铁砂布 0#-2#				张		1	0.75		0.75		
		塑料软管				m		0.18	17.45		3.14		
		裸铜线 10mm2				kg		0.23	86.42		19.88		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		10.775	1		10.78		
	主材												
	设备	十一层NICU照明插座配电箱 11AL11 NICU											
	机械	增加机械费				元		9.591936	1		9.59		
项目编码	030404017116	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	232.94	35.16	3070.35	0	53.03	232.94	35.16	3070.35	0	53.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3294	2.52	0	0	3.84	0.81	5.870088	0	0	8.944896	1.886814
小计									238.810088	35.16	3070.35	8.944896	54.916814
清单项目综合单价													3408.181798
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3609		125.51		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3688		59.06		
		增加人工费				元		5.870088	1		5.87		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	十一层NICU吊桥配电箱 11AL1~6 NICU											
	机械	增加机械费				元		8.944896	1		8.94		
项目编码	030404017117	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 0.5<L≤1.0	台	1	232.94	35.16	3058.34	0	53.03	232.94	35.16	3058.34	0	53.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3294	2.52	0	0	3.84	0.81	5.870088	0	0	8.944896	1.886814
小计									238.810088	35.16	3058.34	8.944896	54.916814
清单项目综合单价													3396.171798
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		34.818	1.3891		48.37		
		技工人工费				元		92.227	1.3609		125.51		
		高级技工人工费				元		43.146	1.3688		59.06		
		增加人工费				元		5.870088	1		5.87		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套		0.404	12		4.85		
		铁砂布 0#-2#				张		0.8	0.75		0.6		
		裸铜线 10mm2				kg		0.2	86.42		17.28		
		铜接线端子 DT-10				个		2.03	1.9		3.86		
		其他材料费				元		8.57	1		8.57		
	主材												
	设备	十一层NICU吊桥配电箱 11AL7~9 NICU											
	机械	增加机械费				元		8.944896	1		8.94		
项目编码	030501014007	项目名称			IT系统			计量单位	套		工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	8KV IT系统	套	1	0	53982.28	0	0	2699.11	0	53982.28	0	0	2699.11
小计									0	53982.28	0	0	2699.11
清单项目综合单价													56681.39
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	8KV IT系统 材料费				套		1	53982.28		53982.28		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030501014008	项目名称			IT系统			计量单位	套		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	10KV IT系统 10KV IT系统 材料费（	套	1	0	52875.07	0	0	2643.75	0	52875.07	0	0	2643.75
小计									0	52875.07	0	0	2643.75
清单项目综合单价													55518.82
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料	10KV IT系统 材料费（不含外接报警显示和测试仪）				套		1	52875.07		52875.07		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404017118	项目名称			配电箱			计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	12940.37	32.82	89.63	391.68	24.48	12940.37	32.82	89.63

工程量清单综合单价分析表

030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	12940.37	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													13779.869101
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	67.65396		1.3891		93.98		
		技工人工费				元	181.48744		1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元	80.77836		1.3688		110.57		
		增加人工费				元	11.378556		1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.1508		3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.6636		5.5		3.65		
		槽钢 12				m	2.884		56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.28		3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.3348		8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张	1		0.75		0.75		
		调和漆				kg	0.028		10.86		0.3		
		其他材料费				元	4.092		1		4.09		
	主材												
	设备	十一层NICU空调总柜 2-11ALTy2-NICUKT											
	机械	增加机械费				元	17.338752		1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06		547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0364		30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0728		146.19		10.64		
项目编码	030404017119	项目名称			配电箱		计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	1510.28	32.82	89.63	391.68	24.48	1510.28	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	1510.28	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													2349.779101
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	67.65396		1.3891		93.98		
		技工人工费				元	181.48744		1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元	80.77836		1.3688		110.57		
		增加人工费				元	11.378556		1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.1508		3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.6636		5.5		3.65		
		槽钢 12				m	2.884		56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.28		3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.3348		8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张	1		0.75		0.75		
		调和漆				kg	0.028		10.86		0.3		
		其他材料费				元	4.092		1		4.09		
	主材												
	设备	空调控制箱、操作箱PAU-N1101											
	机械	增加机械费				元	17.338752		1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06		547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0364		30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0728		146.19		10.64		
项目编码	030404017120	项目名称			配电箱		计量单位		台		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	391.68	24.48	9993.48	32.82	89.63	391.68	24.48	9993.48	32.82	89.63
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.28	213.75	622.24	0	42.01	80.98	59.85	174.2272	0	11.7628	22.6744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.5153	2.52	0	0	3.84	0.81	11.378556	0	0	17.338752	3.657393
小计									462.908556	198.7072	9993.48	61.921552	115.961793
清单项目综合单价													10832.979101
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	67.65396		1.3891		93.98		
		技工人工费				元	181.48744		1.3609		246.99		
		高级技工人工费				元	80.77836		1.3688		110.57		
		增加人工费				元	11.378556		1		11.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以内				kg	1.1508		3.65		4.2		
		镀锌扁钢 40×4				kg	0.6636		5.5		3.65		
		槽钢 12				m	2.884		56.56		163.12		
		钢垫板夹板				kg	0.3		5.2		1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.28		3.62		1.01		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.3		12		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.61		3.73		2.28		
		焊锡丝				kg	0.15		75.6		11.34		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.3348		8.36		2.8		
		铁砂布 0#-2#				张	1		0.75		0.75		
		调和漆				kg	0.028		10.86		0.3		
		其他材料费				元	4.092		1		4.09		
	主材												
	设备	空调控制箱、操作箱PAU-N1102											
	机械	增加机械费				元	17.338752		1		17.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06		547.02		32.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.0364		30.77		1.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0728		146.19		10.64		
项目编码	030411003030	项目名称			桥架		计量单位		m		工程量		13.37
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 （当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时，人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	348.77	573.66	0	5.74	105.83	34.877	57.366	0	0.574	10.583
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0071	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.542828	3.58053	0	0.680251	1.444566

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4054	2.52	0	0	3.84	0.81	1.021608	0	0	1.556736	0.328374
小计									41.641136	61.07333	0	2.810987	12.40624
清单项目综合单价													117.931693
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		7.179617	1.3891		9.97		
		技工人工费				元		16.570572	1.3609		22.55		
		高级技工人工费				元		5.853481	1.3688		8.01		
		增加人工费				元		1.021533	1		1.02		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg		0.056006	4.17		0.23		
		扁钢 40×4				kg		0.154016	4.97		0.77		
		角钢(综合)				kg		0.525056	3.74		1.96		
		棉纱				kg		0.000292	10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.021632	3.73		0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.009801	8.36		0.08		
		铁砂布 0#-2#				张		0.035004	0.75		0.03		
		调和漆				kg		0.009801	10.86		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.012391	13.37		0.17		
		清油 C01-1				kg		0.0042	19.2		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg		0.00308	6		0.02		
		汽油 60#～70#				kg		0.008	7.54		0.06		
		电线 BV-6				m		0.042	5.83		0.24		
		金属槽式电缆桥架 CT-200*100				m		1.01	56.19		56.75		
		其他材料费				元		0.345871	1		0.35		
		防爆胶泥				kg		0.010112	9		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.556622	1		1.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.00105	547.02		0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班		0.0021	14.81		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.004375	146.19		0.64		
项目编码	030411003031	项目名称			桥架			计量单位	m		工程量	12.81	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ^ （当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	203.22	286.71	0	5.74	59.44	20.322	28.671	0	0.574	5.944
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0071	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.542828	3.58053	0	0.680251	1.444566
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.26	2.52	0	0	3.84	0.81	0.6552	0	0	0.9984	0.2106
小计									26.919428	32.50513	0	2.252651	7.699766
清单项目综合单价													69.376975
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		4.575437	1.3891		6.36		
		技工人工费				元		10.677699	1.3609		14.53		
		高级技工人工费				元		3.729112	1.3688		5.1		
		增加人工费				元		0.654984	1		0.65		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg		0.056019	4.17		0.23		
		扁钢 40×4				kg		0.154052	4.97		0.77		
		角钢(综合)				kg		0.525176	3.74		1.96		
		棉纱				kg		0.000304	10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.021637	3.73		0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.009803	8.36		0.08		
		铁砂布 0#-2#				张		0.035012	0.75		0.03		
		调和漆				kg		0.009803	10.86		0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.012394	13.37		0.17		
		清油 C01-1				kg		0.004201	19.2		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg		0.003081	6		0.02		
		电线 BV-6				m		0.05	5.83		0.29		
		金属槽式电缆桥架 CT-100*50				m		1.01	27.89		28.17		
		其他材料费				元		0.248148	1		0.25		
		防爆胶泥				kg		0.010554	9		0.09		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.99807	1		1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班		0.00105	547.02		0.57		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班		0.002101	14.81		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班		0.004376	146.19		0.64		
项目编码	030411003032	项目名称			桥架			计量单位	m		工程量	133.2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤300 ^ （当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	204.13	337.67	0	2.87	62.01	20.413	33.767	0	0.287	6.201
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0092	780.68	504.3	0	95.81	203.46	7.182256	4.63956	0	0.881452	1.871832
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.278	2.52	0	0	3.84	0.81	0.70056	0	0	1.06752	0.22518
小计									28.495516	38.53336	0	2.235972	8.348312
清单项目综合单价													77.613160
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		10.480606	1.3891		14.56		
		技工人工费				元		8.599716	1.3609		11.7		
		高级技工人工费				元		1.119041	1.3688		1.53		
		增加人工费				元		0.70042	1		0.7		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg		0.073598	4.17		0.31		
		扁钢 40×4				kg		0.202393	4.97		1.01		
		角钢(综合)				kg		0.689977	3.74		2.58		
		棉纱				kg		0.0003	10.6		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套		0.028427	3.73		0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg		0.01288	8.36		0.11		
		铁砂布 0#-2#				张		0.045998	0.75		0.03		
		调和漆				kg		0.01288	10.86		0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg		0.016283	13.37		0.22		
		清油 C01-1				kg		0.00552	19.2		0.11		
		溶剂汽油 200#				kg		0.004048	6		0.02		
		电线 BV-4				m		0.042	3.92		0.16		
		电线线槽 MR-200*100				m		1.01	33.17		33.5		
		其他材料费				元		0.140075	1		0.14		
		防爆胶泥				kg		0.010384	9		0.09		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	1.067307	1	1.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机　砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.00276	14.81	0.04		
		交流电焊机　容量E（kV·A） E=21		台班	0.00575	146.19	0.84		
项目编码	030411003033	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	20.95		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-48换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 150<B+H≤200 ˚（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	170.58	251.82	0	2.87	50.33	17.058	25.182	0	0.287	5.033
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.02	19.97	12.68	0	0	5.03	0.3994	0.2536	0	0	0.1006
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0071	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.542828	3.58053	0	0.680251	1.444566
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2273	2.52	0	0	3.84	0.81	0.572796	0	0	0.872832	0.184113
小计									23.573024	29.01613	0	1.840083	6.762279
清单项目综合单价													61.191516

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.505468	1.3891	11.81		
		技工人工费	元	7.130327	1.3609	9.7		
		高级技工人工费	元	0.881262	1.3688	1.21		
		增加人工费	元	0.572672	1	0.57		
	材料	钢筋　Φ10mm以外	kg	0.056019	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.154053	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.525179	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.000301	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.021637	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009803	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.035012	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.009803	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012394	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.004201	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003081	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		电线线槽 MR-100*100	m	1.01	24.67	24.92		
		其他材料费	元	0.137774	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.010425	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.872642	1	0.87		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机　砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002101	14.81	0.03		
		交流电焊机　容量E（kV·A） E=21	台班	0.004376	146.19	0.64		

项目编码	030411003034	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.13		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100<B+H≤150 ˚（当不采用成品弯头，而全部采用直通加工弯头时:人工*1.05机械*1.05）	10m	0.1	153.63	186.57	0	2.87	43.33	15.363	18.657	0	0.287	4.333
031008-102	孔洞封堵 防爆胶泥	kg	0.01	19.97	12.68	0	0	5.03	0.1997	0.1268	0	0	0.0503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.007	780.68	504.3	0	95.81	203.46	5.46476	3.5301	0	0.67067	1.42422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2103	2.52	0	0	3.84	0.81	0.529956	0	0	0.807552	0.170343
小计									21.557416	22.3139	0	1.765222	5.977863
清单项目综合单价													51.614401

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.705643	1.3891	10.7		
		技工人工费	元	6.699457	1.3609	9.12		
		高级技工人工费	元	0.879596	1.3688	1.2		
		增加人工费	元	0.529833	1	0.53		
	材料	钢筋　Φ10mm以外	kg	0.055995	4.17	0.23		
		扁钢 40×4	kg	0.153985	4.97	0.77		
		角钢(综合)	kg	0.52495	3.74	1.96		
		棉纱	kg	0.000297	10.6	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.021628	3.73	0.08		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009799	8.36	0.08		
		铁砂布 0#-2#	张	0.034997	0.75	0.03		
		调和漆	kg	0.009799	10.86	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012389	13.37	0.17		
		清油 C01-1	kg	0.0042	19.2	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00308	6	0.02		
		电线 BV-4	m	0.042	3.92	0.16		
		电线线槽 MR-100*50	m	1.01	18.21	18.39		
		其他材料费	元	0.137442	1	0.14		
		防爆胶泥	kg	0.010311	9	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.807364	1	0.81		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000525	547.02	0.29		
		台式砂轮机　砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0021	14.81	0.03		
		交流电焊机　容量E（kV·A） E=21	台班	0.004375	146.19	0.64		

项目编码	030411001035	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	17.35		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1456.08	1474.21	0	0	394.19	14.5608	14.7421	0	0	3.9419
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1457	2.52	0	0	3.84	0.81	0.367164	0	0	0.559488	0.118017
小计									14.927964	14.7421	0	0.559488	4.059917
清单项目综合单价													34.289469

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.71055	1.3891	2.38		
		技工人工费	元	7.49561	1.3609	10.2		
		高级技工人工费	元	1.4494	1.3688	1.98		
		增加人工费	元	0.366932	1	0.37		
	材料	镀锌铁丝　Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0208	51	1.06		
		塑料膨胀管　Φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头　Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		套接紧定式电线管　Φ32mm×1.6mm	m	1.03	8.76	9.02		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.559135	1	0.56		

项目编码	030411001036	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	883.65	1017.12	0	0	245.35	8.8365	10.1712	0	0	2.4535
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0884	2.52	0	0	3.84	0.81	0.222768	0	0	0.339456	0.071604
小计									9.059268	10.1712	0	0.339456	2.525104
清单项目综合单价													22.095028

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.03806	1.3891	1.44		
		技工人工费	元	4.54884	1.3609	6.19		
		高级技工人工费	元	0.87958	1.3688	1.2		
		增加人工费	元	0.222681	1	0.22		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	2.2	0.55		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.51	0.53		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	8.76	9.02		
		其他材料费	元	0.0488	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.339324	1	0.34		

项目编码	030411001037	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1563.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1394.94	1215.08	0	0	367.78	13.9494	12.1508	0	0	3.6778
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1395	2.52	0	0	3.84	0.81	0.35154	0	0	0.53568	0.112995
小计									14.30094	12.1508	0	0.53568	3.790795
清单项目综合单价													30.778215

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.63872	1.3891	2.28		
		技工人工费	元	7.18091	1.3609	9.77		
		高级技工人工费	元	1.3885	1.3688	1.9		
		增加人工费	元	0.351525	1	0.35		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1.13	0.17		
		面漆	kg	0.0174	51	0.89		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.5	0.08		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2.26	3.26		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.63	6.83		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.535657	1	0.54		

项目编码	030411001038	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	796.57	775.33	0	0	214.09	7.9657	7.7533	0	0	2.1409
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0797	2.52	0	0	3.84	0.81	0.200844	0	0	0.306048	0.064557
小计									8.166544	7.7533	0	0.306048	2.205457
清单项目综合单价													18.431349

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.93581	1.3891	1.3		
		技工人工费	元	4.1006	1.3609	5.58		
		高级技工人工费	元	0.79289	1.3688	1.09		
		增加人工费	元	0.20076	1	0.2		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	2	0.5		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.39	0.36		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	6.63	6.83		
		其他材料费	元	0.043	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.30592	1	0.31		

项目编码	030411001039	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1605.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1350.49	749.41	0	0	334.71	13.5049	7.4941	0	0	3.3471
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.136	2.52	0	0	3.84	0.81	0.34272	0	0	0.52224	0.11016
小计									13.84762	7.4941	0	0.52224	3.45726
清单项目综合单价													25.321220

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费	元	6.95202	1.3609	9.46		
		高级技工人工费	元	1.34427	1.3688	1.84		
		增加人工费	元	0.340323	1	0.34		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.1	5.25		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	增加机械费			元	0.518588	1	0.52			
项目编码	030411001040	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	226.97		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	590.96	605.87	0	0	160.37	5.9096	6.0587	0	0	1.6037
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06	2.52	0	0	3.84	0.81	0.1512	0	0	0.2304	0.0486
小计									6.0608	6.0587	0	0.2304	1.6523
清单项目综合单价													14.002200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.69425	1.3891	0.96		
		技工人工费	元	3.04213	1.3609	4.14		
		高级技工人工费	元	0.58826	1.3688	0.81		
		增加人工费	元	0.148922	1	0.15		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.1	5.25		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.226928	1	0.23		

项目编码	030411001041	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-42	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1413.47	1168.04	0	27.56	371.36	14.1347	11.6804	0	0.2756	3.7136
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1414	2.52	0	0	3.84	0.81	0.356328	0	0	0.542976	0.114534
小计									14.491028	11.6804	0	0.818576	3.828134
清单项目综合单价													30.818138

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.66048	1.3891	2.31		
		技工人工费	元	7.27627	1.3609	9.9		
		高级技工人工费	元	1.40695	1.3688	1.93		
		增加人工费	元	0.356164	1	0.36		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.1545	0.5	0.08		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2496	0.22	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0166	7.2	0.12		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0233	13.37	0.31		
		清油 C01-1	kg	0.0033	19.2	0.06		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	6	0.03		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	9.45	9.73		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.52	0.09	0.23		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.1648	2.34	0.39		
		接地管卡 DN20	个	0.329	0.33	0.11		
		管卡子(钢管用DN15~20)	个	1.236	0.37	0.46		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.058	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.542726	1	0.54		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	254.22	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	30.77	0.12		

项目编码	030408001030	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	27.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70<S≤120	100m	0.01	1228.79	13.18	0	118.5	279.05	12.2879	0.1318	0	1.185	2.7905
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1229	2.52	0	0	3.84	0.81	0.309708	0	0	0.471936	0.099549
小计									12.597608	0.1318	0	1.656936	2.890049
清单项目综合单价													17.276393

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.6877	1.3891	3.73		
		技工人工费	元	5.14144	1.3609	7		
		高级技工人工费	元	1.13776	1.3688	1.56		
		增加人工费	元	0.309654	1	0.31		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.471854	1	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	617.7	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	547.02	0.42		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	238.21	0.29		

项目编码	030408001031	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	297.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）	100m	0.01	316.08	9.08	0	4.51	70.33	3.1608	0.0908	0	0.0451	0.7033
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0317	2.52	0	0	3.84	0.81	0.079884	0	0	0.121728	0.025677
小计									3.240684	0.0908	0	0.166828	0.728977
清单项目综合单价													4.227289

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.691208	1.3891	0.96		
		技工人工费	元	1.322138	1.3609	1.8		
		高级技工人工费	元	0.293175	1.3688	0.4		
		增加人工费	元	0.079652	1	0.08		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	0.121375	1	0.12		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.000083	547.02	0.05		

项目编码	030408001032	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	120.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	263.33	9.08	0	4.51	58.71	2.6333	0.0908	0	0.0451	0.5871
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0264	2.52	0	0	3.84	0.81	0.066528	0	0	0.101376	0.021384
小计									2.699828	0.0908	0	0.146476	0.608484
清单项目综合单价													3.545588

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.575325	1.3891	0.8		
		技工人工费	元	1.101465	1.3609	1.5		
		高级技工人工费	元	0.244808	1.3688	0.34		
		增加人工费	元	0.066359	1	0.07		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.101118	1	0.1		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	547.02	0.05		

项目编码	030408001033	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	9.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.088472	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134814	1	0.13		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001034	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	8.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.088477	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134821	1	0.13		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408001035	项目名称	电力电缆（甲供）	计量单位	m	工程量	9.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚	100m	0.01	351.1	9.08	0	6.02	78.14	3.511	0.0908	0	0.0602	0.7814
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0352	2.52	0	0	3.84	0.81	0.088704	0	0	0.135168	0.028512
小计									3.599704	0.0908	0	0.195368	0.809912
清单项目综合单价													4.695784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.7671	1.3891	1.07		
		技工人工费	元	1.46862	1.3609	2		
		高级技工人工费	元	0.32641	1.3688	0.45		
		增加人工费	元	0.088473	1	0.09		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	15.45	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.8	0.05		
		其他材料费	元	0.032	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.134816	1	0.13		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	547.02	0.06		

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	139.75	184.28	0	2.5	40.14	139.75	184.28	0	2.5	40.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4	2.52	0	0	3.84	0.81	3.528	0	0	5.376	1.134

工程量清单综合单价分析表

小计					143.278	184.28	0	7.876	41.274
清单项目综合单价									376.7080
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16.753	1.3891		23.27		
		技工人工费	元	59.811	1.3609		81.4		
		高级技工人工费	元	25.63	1.3688		35.08		
		增加人工费	元	3.5217	1		3.52		
	材料	焊锡丝	kg	0.12	75.6		9.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	69.5		4.87		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.5		5.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.8	7.54		6.03		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	90		27		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	70		71.4		
		铜接线端子 DT-120	个	3.76	14		52.64		
		其他材料费	元	8.118	1		8.12		
	主材								
	设备								
	机械	其他机械费	元	2.5	1		2.5		
		增加机械费	元	5.3664	1		5.37		

项目编码	030408006015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	50.23	89.86	0	0.6	15.59	50.23	89.86	0	0.6	15.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.503	2.52	0	0	3.84	0.81	1.26756	0	0	1.93152	0.40743

小计					51.49756	89.86	0	2.53152	15.99743
清单项目综合单价									159.88651
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.982	1.3891		8.31		
		技工人工费	元	21.522	1.3609		29.29		
		高级技工人工费	元	9.224	1.3688		12.63		
		增加人工费	元	1.265796	1		1.27		
	材料	焊锡丝	kg	0.1	75.6		7.56		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	69.5		4.17		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	7.54		1.51		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	65		66.3		
		铜接线端子 DT-10	个	3.76	1.9		7.14		
		其他材料费	元	3.18	1		3.18		
	主材								
	设备								
	机械	其他机械费	元	0.6	1		0.6		
		增加机械费	元	1.928832	1		1.93		

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8617.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	150.07	360.21	0	0	51.04	1.5007	3.6021	0	0	0.5104
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0151	2.52	0	0	3.84	0.81	0.038052	0	0	0.057984	0.012231

小计					1.538752	3.6021	0	0.057984	0.522631
清单项目综合单价									5.721467
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.17627	1.3891		0.24		
		技工人工费	元	0.77248	1.3609		1.05		
		高级技工人工费	元	0.14937	1.3688		0.2		
		增加人工费	元	0.037818	1		0.04		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63		0		
		焊锡	kg	0.002	75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54		0.04		
		配线 WDUZB-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.93		3.4		
		其他材料费	元	0.0058	1		0.01		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.057627	1		0.06		

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	16312.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	179.87	529.46	0	0	66.06	1.7987	5.2946	0	0	0.6606
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.018	2.52	0	0	3.84	0.81	0.04536	0	0	0.06912	0.01458

小计					1.84406	5.2946	0	0.06912	0.67518
清单项目综合单价									7.882960
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.21106	1.3891		0.29		
		技工人工费	元	0.9264	1.3609		1.26		
		高级技工人工费	元	0.17884	1.3688		0.24		
		增加人工费	元	0.045327	1		0.05		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.63		0		
		焊锡	kg	0.002	75.6		0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54		0.04		
		配线 WDUZB-BYJ-4.0mm2	m	1.0925	4.66		5.09		
		其他材料费	元	0.0057	1		0.01		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.06907	1		0.07		

项目编码	030411004023	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	363.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0	100m单线	0.01	109.47	333.38	0	0	40.76	1.0947	3.3338	0	0	0.4076
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011	2.52	0	0	3.84	0.81	0.02772	0	0	0.04224	0.00891

工程量清单综合单价分析表

小计					1.12242	3.3338	0	0.04224	0.41651
清单项目综合单价									4.914970
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.12838	1.3891		0.18		
		技工人工费	元	0.56397	1.3609		0.77		
		高级技工人工费	元	0.1088	1.3688		0.15		
		增加人工费	元	0.027586	1		0.03		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.7		0.01		
		焊锡	kg	0.0011	75.6		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5		0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	7.54		0.04		
		配线 WDZB-RYSP2X1.0	m	1.05	3.04		3.19		
		其他材料费	元	0.0038	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.042037	1		0.04		

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	53.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-196换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	168.76	985.2	0	0	86.41	1.6876	9.852	0	0	0.8641
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0169	2.52	0	0	3.84	0.81	0.042588	0	0	0.064896	0.013689
小计									1.730188	9.852	0	0.064896	0.877789

清单项目综合单价									12.524873
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.19803	1.3891		0.28		
		技工人工费	元	0.86913	1.3609		1.18		
		高级技工人工费	元	0.16782	1.3688		0.23		
		增加人工费	元	0.042528	1		0.04		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.02	0.7		0.01		
		焊锡	kg	0.0016	75.6		0.12		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0004	69.5		0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.0073	7.54		0.06		
		多芯导线 WDZB-RYY(7x1.0)	m	1.05	9.17		9.63		
		其他材料费	元	0.0057	1		0.01		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.064805	1		0.06		

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	143.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-200换	多芯软导线敷设 十六芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	220.63	1265.56	0	0	111.84	2.2063	12.6556	0	0	1.1184
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0221	2.52	0	0	3.84	0.81	0.055692	0	0	0.084864	0.017901
小计									2.261992	12.6556	0	0.084864	1.136301

清单项目综合单价									16.138757
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.25895	1.3891		0.36		
		技工人工费	元	1.1362	1.3609		1.55		
		高级技工人工费	元	0.2194	1.3688		0.3		
		增加人工费	元	0.055599	1		0.06		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.03	0.7		0.02		
		焊锡	kg	0.0019	75.6		0.14		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0006	69.5		0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	7.54		0.06		
		多芯导线 WDZB-RYY(9x1.0)	m	1.05	11.79		12.38		
		其他材料费	元	0.0095	1		0.01		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.084723	1		0.08		

项目编码	031001B001003	项目名称	金属软管	计量单位	m	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-155	金属软管敷设 管长L(m) L≤0.5 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	187.77	101.16	0	0	46.39	18.777	10.116	0	0	4.639
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1878	2.52	0	0	3.84	0.81	0.473256	0	0	0.721152	0.152118
小计									19.250256	10.116	0	0.721152	4.791117

清单项目综合单价									34.878526
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.2035	1.3891		3.06		
		技工人工费	元	9.6617	1.3609		13.15		
		高级技工人工费	元	1.8754	1.3688		2.57		
		增加人工费	元	0.473181	1		0.47		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	4.16	0.3		1.25		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.52		2.6		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	2.06	0.85		1.75		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.07		0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	4.12	0.95		3.91		
		其他材料费	元	0.463	1		0.46		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.721038	1		0.72		

项目编码	030413002021	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	6.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	67.86	0.18	0	0	14.94	6.786	0.018	0	0	1.494
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	15.58	1.83	0	0	3.52	1.558	0.183	0	0	0.352
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0011	545.63	594.89	0	0	149.84	0.600193	0.654379	0	0	0.164824
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.089	2.52	0	0	3.84	0.81	0.22428	0	0	0.34176	0.07209

工程量清单综合单价分析表

小计					9.168473	0.855379	0	0.34176	2.082914
清单项目综合单价									12.448526
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.057243	1.3891		0.08		
		技工人工费	元	6.256338	1.3609		8.51		
		高级技工人工费	元	0.218751	1.3688		0.3		
		增加人工费	元	0.224101	1		0.22		
	材料	U型钉	kg	0.004031	16		0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105827	5		0.53		
		水	m3	0.0012	4.76		0.01		
		其他材料费	元	0.018	1		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.005936	1		0.01		
	主材								
	设备								
	机械	增加机械费	元	0.341488	1		0.34		

项目编码	030413002022	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-61	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	1	261.79	0.18	0	0	57.63	261.79	0.18	0	0	57.63
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	1	15.58	1.83	0	0	3.52	15.58	1.83	0	0	3.52
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	545.63	594.89	0	0	149.84	5.4563	5.9489	0	0	1.4984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2829	2.52	0	0	3.84	0.81	0.712908	0	0	1.086336	0.229149
小计									283.539208	7.9589	0	1.086336	62.877549
清单项目综合单价													355.461993

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.056796	1.3891	0.08		
		技工人工费	元	20.505656	1.3609	27.91		
		高级技工人工费	元	0.217042	1.3688	0.3		
		增加人工费	元	0.712719	1	0.71		
	材料	U型钉	kg	0.004	16	0.06		
		钢丝网 1mm	m2	0.105	5	0.53		
		水	m3	0.0012	4.76	0.01		
		其他材料费	元	0.018	1	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00589	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.086048	1	1.09		

项目编码	030412001013	项目名称	普通灯具(甲供)	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩	10套	0.1	410.94	11.22	0	0	91.01	41.094	1.122	0	0	9.101
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	1.122	0	1.57824	9.43391
清单项目综合单价													54.263870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035576	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.578021	1	1.58		

项目编码	030412001014	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩	10套	0.1	410.94	6727.32	0	0	426.81	41.094	672.732	0	0	42.681
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	672.732	0	1.57824	43.01391
清单项目综合单价													759.453870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035568	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		医用LED气密净化灯 40w及以上,600x600	套	1.01	664.96	671.61		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.578008	1	1.58		

项目编码	030412001015	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩	10套	0.1	410.94	5412.8	0	0	361.09	41.094	541.28	0	0	36.109
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	541.28	0	1.57824	36.44191
清单项目综合单价													621.429870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035576	1	1.04		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		医用LED气密净化灯 25w及以上,600x300	套	1.01	534.81	540.16		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.578021	1	1.58		

项目编码	030412001016	项目名称	普通灯具(甲供)	计量单位	套	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-5换	方形吸顶灯安装 大口方罩 `	10套	0.1	410.94	11.22	0	0	91.01	41.094	1.122	0	0	9.101
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.411	2.52	0	0	3.84	0.81	1.03572	0	0	1.57824	0.33291
小计									42.12972	1.122	0	1.57824	9.43391
清单项目综合单价													54.26387

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	7.3778	1.3891	10.25		
		技工人工费	元	18.4729	1.3609	25.14		
		高级技工人工费	元	4.1677	1.3688	5.7		
		增加人工费	元	1.035567	1	1.04		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014	7.2	0.1		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		其他材料费	元	0.605	1	0.61		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.578007	1	1.58		

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯(甲供)	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 `	10套	0.1	270.29	13.8	0	0	60.18	27.029	1.38	0	0	6.018
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2703	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681156	0	0	1.037952	0.218943
小计									27.710156	1.38	0	1.037952	6.236943
清单项目综合单价													36.365051

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费	元	13.9097	1.3609	18.93		
		高级技工人工费	元	2.6919	1.3688	3.68		
		增加人工费	元	0.681135	1	0.68		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.03792	1	1.04		

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯(甲供)	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) D≤150 `	10套	1	270.29	13.8	0	0	60.18	270.29	13.8	0	0	60.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2703	2.52	0	0	3.84	0.81	0.681156	0	0	1.037952	0.218943
小计									270.971156	13.8	0	1.037952	60.398943
清单项目综合单价													346.208051

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费	元	13.9097	1.3609	18.93		
		高级技工人工费	元	2.6919	1.3688	3.68		
		增加人工费	元	0.681131	1	0.68		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.037914	1	1.04		

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯(甲供)	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式单管 `	10套	0.1	294.55	7.92	0	0	65.23	29.455	0.792	0	0	6.523
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2946	2.52	0	0	3.84	0.81	0.742392	0	0	1.131264	0.238626
小计									30.197392	0.792	0	1.131264	6.761626
清单项目综合单价													38.882282

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3891	7.35		
		技工人工费	元	13.2416	1.3609	18.02		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3688	4.09		
		增加人工费	元	0.742266	1	0.74		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.131072	1	1.13		

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-24换	荧光灯具安装 吸顶式单管 `	10套	0.1	294.55	2624.62	0	0	196.06	29.455	262.462	0	0	19.606
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2946	2.52	0	0	3.84	0.81	0.742392	0	0	1.131264	0.238626
小计									30.197392	262.462	0	1.131264	19.844626
清单项目综合单价													313.635282

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.2882	1.3891	7.35		
		技工人工费	元	13.2416	1.3609	18.02		
		高级技工人工费	元	2.9874	1.3688	4.09		
		增加人工费	元	0.742266	1	0.74		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.5	0.11		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.21	0.5	0.11		
		防爆型单管LED灯管 16W	套	1	261.67	261.67		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.131072	1	1.13		

项目编码	030412006009	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-47换	紫外线杀菌灯安装 紫外线灭菌灯 36W	10套	0.1	374.57	3995.32	0	0	282.21	37.457	399.532	0	0	28.221
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3746	2.52	0	0	3.84	0.81	0.943992	0	0	1.438464	0.303426
小计									38.400992	399.532	0	1.438464	28.524426
清单项目综合单价													467.895882

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.7249	1.3891	9.34		
		技工人工费	元	16.8383	1.3609	22.92		
		高级技工人工费	元	3.7988	1.3688	5.2		
		增加人工费	元	0.943908	1	0.94		
	材料	紫外线灭菌灯 36W	套	1.01	395	398.95		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.438336	1	1.44		

项目编码	030412006010	项目名称	医疗专用灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-45换	病房指示灯安装 杀菌中指示灯	10套	0.1	558.2	651.37	0	0	155.43	55.82	65.137	0	0	15.543
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.559	2.52	0	0	3.84	0.81	1.40868	0	0	2.14656	0.45279
小计									57.22868	65.137	0	2.14656	15.99579
清单项目综合单价													140.50803

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	10.0218	1.3891	13.92		
		技工人工费	元	25.0946	1.3609	34.15		
		高级技工人工费	元	5.6606	1.3688	7.75		
		增加人工费	元	1.406664	1	1.41		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.832	0.5	0.42		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.832	0.5	0.42		
		其他材料费	元	1.008	1	1.01		
		杀菌中指示灯	套	1.01	62.67	63.3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.143488	1	2.14		

项目编码	030404034022	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 定时开关 10A~220V	10套	0.1	107.45	5367.2	0	0	292.01	10.745	536.72	0	0	29.201
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	536.72	0	0.4128	29.288075
清单项目综合单价													577.436775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270799	1	0.27		
	材料	定时开关 10A~220V	个	1	536.67	536.67		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412646	1	0.41		

项目编码	030404034023	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关 86型	10套	0.1	107.45	0.5	0	0	23.68	10.745	0.05	0	0	2.368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	0.05	0	0.4128	2.455075
清单项目综合单价													13.933775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270774	1	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412608	1	0.41		

项目编码	030404034024	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关 86型	10套	0.1	107.45	0.5	0	0	23.68	10.745	0.05	0	0	2.368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	0.05	0	0.4128	2.455075
清单项目综合单价													13.933775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270774	1	0.27		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412608	1	0.41		

项目编码	030404034025	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关 86型	10套	0.1	111.14	0.5	0	0	24.48	11.114	0.05	0	0	2.448
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									11.394224	0.05	0	0.427008	2.538072
清单项目综合单价													14.409304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费	元	5.7214	1.3609	7.79		
		高级技工人工费	元	1.106	1.3688	1.51		
		增加人工费	元	0.280075	1	0.28		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.426781	1	0.43		

项目编码	030404034026	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 双联单控开关 86型	10套	0.1	111.14	0.5	0	0	24.48	11.114	0.05	0	0	2.448
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1112	2.52	0	0	3.84	0.81	0.280224	0	0	0.427008	0.090072
小计									11.394224	0.05	0	0.427008	2.538072
清单项目综合单价													14.409304

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费	元	5.7214	1.3609	7.79		
		高级技工人工费	元	1.106	1.3688	1.51		
		增加人工费	元	0.28007	1	0.28		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.426773	1	0.43		

项目编码	030404034027	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 三联单控翘板开关 86	10套	0.1	114.85	0.5	0	0	25.31	11.485	0.05	0	0	2.531
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1149	2.52	0	0	3.84	0.81	0.289548	0	0	0.441216	0.093069
小计									11.774548	0.05	0	0.441216	2.624069
清单项目综合单价													14.889833

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费	元	5.9123	1.3609	8.05		
		高级技工人工费	元	1.1435	1.3688	1.57		
		增加人工费	元	0.289422	1	0.29		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.441024	1	0.44		

项目编码	030404034028	项目名称	照明开关(甲供)	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 四联单控翘板开关 86	10套	0.1	118.57	0.5	0	0	26.12	11.857	0.05	0	0	2.612
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1186	2.52	0	0	3.84	0.81	0.298872	0	0	0.455424	0.096066
小计									12.155872	0.05	0	0.455424	2.708066
清单项目综合单价													15.369362

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.393	1.3891	1.94		
		技工人工费	元	6.1032	1.3609	8.31		
		高级技工人工费	元	1.1803	1.3688	1.62		
		增加人工费	元	0.298788	1	0.3		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.455296	1	0.46		

项目编码	030404034029	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.45	0.5	0	0	23.68	10.745	0.05	0	0	2.368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	0.05	0	0.4128	2.455075
清单项目综合单价													13.933775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费	元	5.5314	1.3609	7.53		
		高级技工人工费	元	1.0692	1.3688	1.46		
		增加人工费	元	0.270777	1	0.27		
	材料	其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.412613	1	0.41		

项目编码	030404035019	项目名称	插座(甲供)	计量单位	个	工程量	58

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3609	9.73		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3688	0.51		
		增加人工费	元	0.315152	1	0.32		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.480232	1	0.48		

项目编码	030404035020	项目名称	插座(甲供)	计量单位	个	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3609	9.73		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3688	0.51		
		增加人工费	元	0.315152	1	0.32		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.480231	1	0.48		

项目编码	030404035021	项目名称	插座(甲供)	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3609	9.73		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3688	0.51		
		增加人工费	元	0.31515	1	0.32		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.480228	1	0.48		

项目编码	030404035022	项目名称	插座(甲供)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-248	地插座安装	10套	0.1	306.26	0.68	0	0	67.44	30.626	0.068	0	0	6.744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3063	2.52	0	0	3.84	0.81	0.771876	0	0	1.176192	0.248103
小计									31.397876	0.068	0	1.176192	6.992103
清单项目综合单价													39.634171

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	9.7933	1.3891	13.6		
		技工人工费	元	11.5795	1.3609	15.76		
		高级技工人工费	元	0.9224	1.3688	1.26		
		增加人工费	元	0.771876	1	0.77		
	材料	其他材料费	元	0.068	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.176192	1	1.18		

项目编码	030404035023	项目名称	插座(甲供)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	125.06	0.67	0	0	27.56	12.506	0.067	0	0	2.756
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1251	2.52	0	0	3.84	0.81	0.315252	0	0	0.480384	0.101331
小计									12.821252	0.067	0	0.480384	2.857331
清单项目综合单价													16.225967

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费	元	7.1522	1.3609	9.73		
		高级技工人工费	元	0.369	1.3688	0.51		
		增加人工费	元	0.315126	1	0.32		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.480192	1	0.48		

项目编码	030404034030	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.45	601	0	0	53.7	10.745	60.1	0	0	5.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1075	2.52	0	0	3.84	0.81	0.2709	0	0	0.4128	0.087075
小计									11.0159	60.1	0	0.4128	5.457075

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									76.985775				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	1.262	1.3891		1.75				
		技工人工费			元	5.5314	1.3609		7.53				
		高级技工人工费			元	1.0692	1.3688		1.46				
		增加人工费			元	0.2709	1		0.27				
	材料	防爆开关			个	1	60.05		60.05				
		其他材料费			元	0.05	1		0.05				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.4128	1		0.41				
项目编码	030411006007	项目名称	接线盒			计量单位	个		工程量	496			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	56.05	33.13	0	0	13.99	5.605	3.313	0	0	1.399
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0561	2.52	0	0	3.84	0.81	0.141372	0	0	0.215424	0.045441
小计									5.746372	3.313	0	0.215424	1.444441
清单项目综合单价									10.719237				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	1.0881	1.3891		1.51				
		技工人工费			元	2.4523	1.3609		3.34				
		高级技工人工费			元	0.5534	1.3688		0.76				
		增加人工费			元	0.141246	1		0.14				
	材料	锁紧螺母 M3×15~20			个	2.225	0.35		0.78				
		塑料护口(钢管用)15~20			个	2.225	0.18		0.4				
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	1.02	2.02		2.06				
		其他材料费			元	0.073	1		0.07				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.215232	1		0.22				
项目编码	030411006008	项目名称	接线盒			计量单位	个		工程量	9			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-322	暗装 开关盒	10个	0.1	55.22	26.39	0	0	13.48	5.522	2.639	0	0	1.348
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.056	2.52	0	0	3.84	0.81	0.14112	0	0	0.21504	0.04536
小计									5.66312	2.639	0	0.21504	1.39336
清单项目综合单价									9.91052				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	0.9797	1.3891		1.36				
		技工人工费			元	2.3156	1.3609		3.15				
		高级技工人工费			元	0.7379	1.3688		1.01				
		增加人工费			元	0.13916	1		0.14				
	材料	锁紧螺母 M3×15~20			个	1.03	0.35		0.36				
		塑料护口(钢管用)15~20			个	1.03	0.18		0.19				
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	1.02	2.02		2.06				
		其他材料费			元	0.033	1		0.03				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	0.212053	1		0.21				
项目编码	030406006006	项目名称	低压交流异步电动机			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	97.89	17.52	0	0	22.42	97.89	17.52	0	0	22.42
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	219.18	3.72	0	4.2	48.71	219.18	3.72	0	4.2	48.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.1707	2.52	0	0	3.84	0.81	7.990164	0	0	12.175488	2.568267
小计									325.060164	21.24	0	16.375488	73.698267
清单项目综合单价									436.373919				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	22.635	1.3891		31.44				
		技工人工费			元	113.069	1.3609		153.88				
		高级技工人工费			元	96.25	1.3688		131.75				
		增加人工费			元	7.990164	1		7.99				
	材料	镀锌扁钢(综合)			kg	1.5	5.5		8.25				
		金属软管 DN25			m	1.25	3.23		4.04				
		金属软管活接头 Φ25mm			套	2.04	0.09		0.18				
		其他材料费			元	8.77	1		8.77				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费			元	12.175488	1		12.18				
		仪器仪表使用费			元	4.2	1		4.2				
项目编码	030406006007	项目名称	低压交流异步电动机			计量单位	台		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	305.24	25.39	0	0	68.45	305.24	25.39	0	0	68.45
030210-65	低压笼型电动机控制系统调试 刀开关控制	台	1	219.18	3.72	0	4.2	48.71	219.18	3.72	0	4.2	48.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.2442	2.52	0	0	3.84	0.81	13.215384	0	0	20.137728	4.247802
小计									537.635384	29.11	0	24.337728	121.407802
清单项目综合单价									712.490914				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费			元	41.354	1.3891		57.44				
		技工人工费			元	199.578	1.3609		271.61				
		高级技工人工费			元	142.719	1.3688		195.35				
		增加人工费			元	13.215384	1		13.22				
	材料	镀锌扁钢(综合)			kg	2.4	5.5		13.2				
		汽油 60#~70#			kg	0.21	7.54		1.58				
		金属软管 DN25			m	1.25	3.23		4.04				
		金属软管活接头 Φ25mm			套	2.04	0.09		0.18				
		其他材料费			元	10.11	1		10.11				
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费	元	20.137728	1	20.14			
		仪器仪表使用费	元	4.2	1	4.2			

项目编码	030414002004	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	599.22	10	0	22	133.86	599.22	10	0	22	133.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.9922	2.52	0	0	3.84	0.81	15.100344	0	0	23.010048	4.853682
小计									614.320344	10	0	45.010048	138.713682
清单项目综合单价													808.044074

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	47.874	1.3891	66.5		
		技工人工费	元	215.254	1.3609	292.94		
		高级技工人工费	元	175.173	1.3688	239.78		
		增加人工费	元	15.100344	1	15.1		
	材料	其他材料费	元	10	1	10		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	23.010048	1	23.01		
		仪器仪表使用费	元	22	1	22		

项目编码	030414004004	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统(台、套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 (双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2)	系统（套）	1	74.43	5.6	0	2.4	16.83	74.43	5.6	0	2.4	16.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7443	2.52	0	0	3.84	0.81	1.875636	0	0	2.858112	0.602883
小计									76.305636	5.6	0	5.258112	17.432883
清单项目综合单价													104.596631

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.7	1.3891	6.53		
		技工人工费	元	24.5228	1.3609	33.37		
		高级技工人工费	元	25.225	1.3688	34.53		
		增加人工费	元	1.875636	1	1.88		
	材料	其他材料费	元	5.6	1	5.6		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.858112	1	2.86		
		仪器仪表使用费	元	2.4	1	2.4		

项目编码	031101007006	项目名称	不间断电源设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-53	三相不间断电源安装调试(kV·A以内) 500	台	1	1258.94	27.5	219600	28.14	280.35	1258.94	27.5	219600	28.14	280.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.5894	2.52	0	0	3.84	0.81	31.725288	0	0	48.343296	10.197414
小计									1290.665288	27.5	219600	76.483296	290.547414
清单项目综合单价													221285.195998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	230.575	1.3891	320.29		
		技工人工费(安装)	元	512.236	1.3609	697.1		
		高级技工人工费(安装)	元	176.472	1.3688	241.55		
		增加人工费	元	31.725288	1	31.73		
	材料	热缩套管 Φ6mm	m	0.6	8.2	4.92		
		塑料绝缘导线 BLV-35	m	5.6	3.71	20.78		
		其他材料费	元	1.8	1	1.8		
	主材							
	设备	不间断电源，三相进三相出 120KVA/60Min 电池总容量≥649.8AH						
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.05	562.82	28.14		
		增加机械费	元	48.343296	1	48.34		

项目编码	030503002003	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-44换	上网行为管理、流量管理 安装、调试	台（套）	1	490.99	7003	0	15	459.22	490.99	7003	0	15	459.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.9099	2.52	0	0	3.84	0.81	12.372948	0	0	18.854016	3.977019
小计									503.362948	7003	0	33.854016	463.197019
清单项目综合单价													8003.413983

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费	元	358.698	1.3688	490.99		
		增加人工费	元	12.372948	1	12.37		
	材料	风机盘管通讯网关	台	1	7000	7000		
		其他材料费	元	3	1	3		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	18.854016	1	18.85		
		仪器仪表使用费	元	15	1	15		

项目编码	030414011001	项目名称	防雷接地及调试（按项包干）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-79	等电位端子盒安装	套	83	13.37	93.44	0	0	7.62	1109.71	7755.52	0	0	632.46
030209-78	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	83	7.49	42.29	0	0	3.76	621.67	3510.07	0	0	312.08
030211-23	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=16	100m	32.3894	1320.83	650.52	0	0	323.24	42780.8912	21069.95249	0	0	10469.54966
030211-145	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	3.4304	574.27	164.62	0	0	134.63	1969.975808	564.712448	0	0	461.834752
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	34.304	28.55	0.1	0	0	6.29	979.3792	3.4304	0	0	215.77216

工程量清单综合单价分析表

030211-176换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6<S≤10	100m单线	14.117	133.39	1208.67	0	0	89.79	1883.06663	17062.79439	0	0	1267.56543
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4<S≤6	100m单线	6.0529	116.71	744.27	0	0	62.9	706.433959	4504.991883	0	0	380.72741
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	4.9296	100.04	504.77	0	0	47.26	493.157184	2488.314192	0	0	232.972896
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5	100m单线	14.1167	100.04	321.48	0	0	38.1	1412.234668	4538.236716	0	0	537.84627
030209-9	户内接地母线 暗设	10m	80	151.85	73.69	0	17.7	38.3	12148	5895.2	0	1416	3064
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	641.0452	2.52	0	0	3.84	0.81	1615.433904	0	0	2461.613568	519.246612
小计									65719.95256	67393.22252	0	3877.613568	18094.05519
清单项目综合单价													155084.843826

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8189.006222	1.3891	11375.35		
		技工人工费	元	31743.16814	1.3609	43199.28		
		高级技工人工费	元	6961.781151	1.3688	9529.29		
		增加人工费	元	1615.433904	1	1615.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	14.32792	5.5	78.8		
		镀锌扁钢 40×4	m	818.4	6.91	5655.14		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	33.38998	0.63	21.04		
		棉纱	kg	8.3	10.6	87.98		
		木螺钉 M6×65	10个	741.069472	1.13	837.41		
		焊锡膏	kg	1.66	69.5	115.37		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	14.4	8.36	120.38		
		焊锡	kg	5.535947	75.6	418.52		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.533332	69.5	37.07		
		测试板	块	83.83	35	2934.05		
		面漆	kg	35.62834	51	1817.05		
		汽油 60#～70#	kg	23.52975	7.54	177.41		
		汽油 70#～90#	kg	3.32	7.54	25.03		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	741.069472	0.5	370.53		
		套接紧定式直接头 Φ16mm(配螺钉)	个	810.382788	1.7	1377.65		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ16mm	个	486.488788	1.6	778.38		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	4670.55148	0.27	1261.05		
		电线 BV-4	m	124.5	3.92	488.04		
		套接紧定式电线管 Φ16mm×1.6mm	m	3336.1082	4.33	14445.35		
		铜接线端子 DT-6	个	169.32	1.2	203.18		
		其他材料费	元	438.427305	1	438.43		
		等电位端子盒	个	83.498	86	7180.83		
		银条	根	3.4304	0.77	2.64		
		胶合剂	kg	0.274432	12.5	3.43		
		刚性阻燃管 Φ16mm×1.6mm	m	377.344	1.37	516.96		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	88.3328	0.3	26.5		
		WDUZB-BYJR10	m	1482.285	11.34	16809.11		
		WDUZB-BYJR6	m	635.5545	6.94	4410.75		
		WDUZB-BYJR-1x4	m	517.608	4.66	2412.05		
		WDUZB-BYJR2.5	m	1482.2535	2.93	4343		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2461.613568	1	2461.61		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	8	30.77	246.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	8	146.19	1169.52		

项目编码	030503010001	项目名称	建筑设备自控化系统试运行（按项包干）	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031006-18换	服务器及软件 服务器及软件	台	1	665.22	60009.95	0	5.11	3147.26	665.22	60009.95	0	5.11	3147.26
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	8	249.79	46.02	12000	0	57.28	1998.32	368.16	96000	0	458.24
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	21	249.79	46.02	12000	0	57.28	5245.59	966.42	252000	0	1202.88
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	28	249.79	46.02	12000	0	57.28	6994.12	1288.56	336000	0	1603.84
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	4	249.79	46.02	12000	0	57.28	999.16	184.08	48000	0	229.12
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	34.6666	1350.49	749.41	0	0	334.71	46816.89663	25979.49671	0	0	11603.25769
030211-185换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) S≤0.75	100m单线	57.7734	100.04	257.36	0	0	34.89	5779.650936	14868.56222	0	0	2015.713926
030211-190换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) S≤0.75	100m单线	78.765	127.64	472.18	0	0	51.71	10053.5646	37191.2577	0	0	4072.93815
030211-190换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) S≤0.75	100m单线	101.549	127.64	481.63	0	0	52.18	12961.71436	48909.044847	0	0	5298.82682
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	90.6932	258.77	266.2	0	3.88	70.52	23468.67936	24142.529844	0	351.889616	6395.684464
030401-135	双绞线缆测试	信息点	30	3.93	0	0	0.5	0.89	117.9	0	0	15	26.7
030404-56	静压/压差变送器 安装、调试	支	190	47.43	5	172.67	2	10.83	9011.7	950	32807.3	380	2057.7
030404-45	风管式温度传感器 安装、调试	支	37	30.1	3	82	0.2	6.79	1113.7	111	3034	7.4	251.23
030404-45	风管式温度传感器 安装、调试	支	53	30.1	3	396	0.2	6.79	1595.3	159	20988	10.6	359.87
030404-18	中央站计算机安装、调试	台（套）	16	327.32	2	5443.33	0	72.15	5237.12	32	87093.28	0	1154.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1320.5863	2.52	0	0	3.84	0.81	3327.877476	0	0	5071.051392	1069.674903
小计									135386.5134	215160.0613	875922.58	5841.051008	40947.33595
清单项目综合单价													1273257.541667

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24673.39102	1.3891	34273.81		
		技工人工费	元	53748.61575	1.3609	73146.49		
		高级技工人工费	元	18000.91821	1.3688	24639.66		
		增加人工费	元	3327.877476	1	3327.88		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	13.86664	5.5	76.27		
		钢垫板夹板	kg	9.15	5.2	47.58		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	247.08487	0.7	172.96		
		木螺钉 M6×65	10个	793.171808	1.13	896.28		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	12.81	3.73	47.78		
		焊锡丝	kg	4.88	75.6	368.93		
		铁砂布 0#-2#	张	61	0.75	45.75		
		焊锡	kg	27.41502	75.6	2072.58		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	2.380874	69.5	165.47		
		面漆	kg	45.759912	51	2333.76		
		汽油 60#～70#	kg	132.313352	7.54	997.64		
		塑料软管	m	10.98	17.45	191.6		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	793.171808	0.5	396.59		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	867.358332	1.9	1647.98		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	520.692332	1.8	937.25		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	4998.92372	0.27	1349.71		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		裸铜线 10mm2	kg	14.03	86.42	1212.47		
		配线 WDZB-UTP6	m	9250.7064	2.6	24051.84		
		配线 WDZB-RYY2x0.75	m	6066.207	2.33	14134.26		
		配线 WDZB-RYYP4x0.75	m	8270.325	4.35	35975.91		
		配线 WDZB-RYSP4x0.75mm2	m	10662.645	4.44	47342.14		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	3570.6598	5.1	18210.36		
		铜接线端子 DT-10	个	123.83	1.9	235.28		
		其他材料费	元	2241.843634	1	2241.84		
		校验材料费	元	6.95	1	6.95		
		服务器及软件	台	1	60000	60000		
	主材							
	设备	自控柜（PAU）						
		自控柜（AHU）						
		自控柜（RAU）						
		自控柜（MAU）						
		压差开关						
		温度传感器						
		温湿度传感器						
		集中管理控制站 带温度、湿度显示及调节功能						
	机械	增加机械费	元	5071.051392	1	5071.05		
		仪器仪表使用费	元	769.999616	1	770		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	304690.77	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	78721.89	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程
标　　段：　深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					383412.66
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	304690.77
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	247471.85
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	57218.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	78721.89
1-10-1	031301017002	脚手架搭拆	(1)工程脚手架搭拆费	项	1	78721.89	78721.89
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							383412.66

材料设备暂估价计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）—电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	9342.51	
4	发包人供应材料费	934251.29	
合计		943593.80	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）—电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）—电气工程

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	9342.51	1	9342.51
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		9342.51	4.50	9342.51

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	洁净灯盘 36W,1200x300、	套	920.11	166.44	153143.11	030412001005:普通灯具(甲供);030412001013:普通灯具(甲供);030412001009:普通灯具(甲供);030412001001:普通灯具(甲供)
2	LED灯盘(直下式) 38W,600x600、	套	212.1	139.09	29500.99	030412001012:普通灯具(甲供);030412001016:普通灯具(甲供);030412001008:普通灯具(甲供);030412001004:普通灯具(甲供)
3	T8 LED灯管 16W、	套	12	24.77	297.24	030412005001:荧光灯(甲供);030412005004:荧光灯(甲供);030412005006:荧光灯(甲供)
4	LED筒灯 5寸 15w、	套	39	53.69	2093.91	030412004004:装饰灯(甲供);030412004008:装饰灯(甲供);030412004006:装饰灯(甲供);030412004001:装饰灯(甲供)
5	防水防尘灯 5寸 15w、	套	99	53.69	5315.31	030412004009:装饰灯(甲供);030412004003:装饰灯(甲供);030412004007:装饰灯(甲供);030412004005:装饰灯(甲供)
6	地插座、	套	43	131.78	5666.54	030404035006:插座(甲供);030404035022:插座(甲供);030404035017:插座(甲供);030404035012:插座(甲供)
7	空调插座 250V 16A、	个	8	25.88	207.04	030404035002:插座(甲供);030404035023:插座(甲供);030404035008:插座(甲供);030404035014:插座(甲供)

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
8	弱电插座 250V 10A、	个	336	13.23	4445.28	030404035019:插座(甲供);030404035009:插座(甲供);030404035013:插座(甲供);030404035003:插座(甲供)
9	单相三极加两极安全型插座 250V 10A、	个	1297	13.23	17159.31	030404035010:插座(甲供);030404035004:插座(甲供);030404035015:插座(甲供);030404035020:插座(甲供)
10	单相三极加两极安全型插座 防水型 250V 10A、	个	258	19.61	5059.38	030404035011:插座(甲供);030404035005:插座(甲供);030404035016:插座(甲供);030404035021:插座(甲供)
11	软水器插座 250V 10A、	个	1	13.23	13.23	030404035018:插座(甲供)
12	单联单控开关 86型 AC250V/10A、	个	235	14.38	3379.3	030404034002:照明开关(甲供);030404034009:照明开关(甲供);030404034016:照明开关(甲供);030404034023:照明开关(甲供)
13	单联双控开关 86型 AC250V/10A、	个	119	16.68	1984.92	030404034003:照明开关(甲供);030404034010:照明开关(甲供);030404034024:照明开关(甲供)
14	双联单控开关 86型 AC250V/10A、	个	120	19.55	2346	030404034004:照明开关(甲供);030404034025:照明开关(甲供);030404034018:照明开关(甲供);030404034011:照明开关(甲供)
15	双联双控开关 86型 AC250V/10A、	个	143	23	3289	030404034026:照明开关(甲供);030404034019:照明开关(甲供);030404034005:照明开关(甲供);030404034012:照明开关(甲供)

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
16	三联单控翘板开关 86型 AC250V/10A、	个	35	25.88	905.8	030404034013:照明开关(甲供);030404034020:照明开关(甲供);030404034027:照明开关(甲供);030404034006:照明开关(甲供)
17	四联单控翘板开关 86型 AC250V/10A、	个	12	32.78	393.36	030404034028:照明开关(甲供)
18	电力电缆WDUZA-YJY-5x10、	m	494.021	58.26	28781.66	030408001027:电力电缆（甲供）;030408001033:电力电缆（甲供）;030408001006:电力电缆（甲供）;030408001014:电力电缆（甲供）;030408001019:电力电缆（甲供）
19	电力电缆WDUZA-YJY-3x10、	m	3230.535	35.4	114360.94	030408001007:电力电缆（甲供）;030408001026:电力电缆（甲供）;030408001015:电力电缆（甲供）;030408001032:电力电缆（甲供）
20	电力电缆WDUZA-YJY-5x6、	m	3259.774	38.01	123904.01	030408001020:电力电缆（甲供）;030408001028:电力电缆（甲供）;030408001034:电力电缆（甲供）;030408001016:电力电缆（甲供）;030408001008:电力电缆（甲供）
21	电力电缆WDUZA-YJY-5x4、	m	1698.436	26	44159.34	030408001029:电力电缆（甲供）;030408001017:电力电缆（甲供）;030408001021:电力电缆（甲供）;030408001009:电力电缆（甲供）;030408001035:电力电缆（甲供）
22	电力电缆WDUZA-YJY-5x2.5、	m	42.198	17.14	723.27	030408001022:电力电缆（甲供）

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
23	电力电缆WDUZA-YJY-4x120+1x70、	m	47.45	584.72	27744.96	030408001011:电力电缆（甲供）;030408001002:电力电缆（甲供）
24	电力电缆WDUZA-YJY-4x95+1x50、	m	60.732	460.44	27963.44	030408001030:电力电缆（甲供）;030408001023:电力电缆（甲供）
25	电力电缆WDUZA-YJY-4x185+1x95、	m	43.995	874.28	38463.95	030408001010:电力电缆（甲供）;030408001001:电力电缆（甲供）
26	电力电缆 WDUZA-YJY-4x50+1x25、	m	90.669	242.46	21983.61	030408001003:电力电缆（甲供）;030408001012:电力电缆（甲供）;030408001024:电力电缆（甲供）
27	电力电缆 WDUZA-YJY-4x35+1x16、	m	9.413	174.1	1638.8	030408001004:电力电缆（甲供）
28	电力电缆WDUZA-YJY-5x16、	m	670.62	91.13	61113.6	030408001005:电力电缆（甲供）;030408001013:电力电缆（甲供）;030408001018:电力电缆（甲供）
29	电力电缆WDUZA-YJY-3x16、	m	741.694	55.3	41015.68	030408001031:电力电缆（甲供）;030408001025:电力电缆（甲供）
30	电线线槽 MR-100*100（甲供）、	m	321.18	55	17664.9	030411003010:桥架（甲供）
31	电线线槽 MR-100*50（甲供）、	m	1032.22	35	36127.7	030411003011:桥架（甲供）
32	电线线槽 MR-200*100（甲供）、	m	90.9	70	6363	030411003009:桥架（甲供）
33	电线线槽 MR-300*200（甲供）、	m	9.09	59.06	536.86	030411003008:桥架（甲供）
34	套接紧定式电线管 Φ20mm（甲供）、	m	6789.76	5.1	34627.78	030411001010:配管（甲供）;030411001012:配管（甲供）
35	套接紧定式电线管 Φ25mm（甲供）、	m	10228.93	6.63	67817.81	030411001008:配管（甲供）;030411001006:配管（甲供）

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
36	套接紧定式电线管 Φ32mm（甲供）、	m	463.5	8.76	4060.26	030411001004:配管（甲供）
合计					934251.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）-电气工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程III标（重新招标）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	475089.25
1	增值税应纳税额	A5	3.02	424186.83
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	50902.42
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	370750.88
合计				845840.13