深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标 工 程

最高投标限价

发包人：深圳市建筑工务署工程管理中心

年 月 日

工　程　名　称：　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

标　段　名　称：　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　45389809.78

(大写)：　肆仟伍佰叁拾捌万玖仟捌佰零玖元柒角捌分

编　制　人：　叶娘吉
复　核　人：　曹善成
编　制　单　位：　深圳华仑诚工程管理有限公司
法定代表人或其授权人：　何小芳
发　包　人：　深圳市建筑工务署工程管理中心
法定代表人或其授权人：　陈武谨
编　制　时　间：　2026-09-29

总 说 明

工程名称：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

填表须知

工程名称：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标	43190597.78	847980.06	0	0
1.1	深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标-机电安装	36455069.59	672469.18	0	0
1.1.1	实验室通风空调系统	21936960.36	419736	0	0
1.1.2	环境控制系统	8426772.08	161235.63	0	0
1.1.3	实验废水系统	6437.91	123.18	0	0
1.1.4	实验室柜台	3583524.24	43513.72	0	0
1.1.5	实验室电气	2501375	47860.65	0	0
1.2	深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标-装修装饰	6735528.19	175510.88	0	0
1.2.1	地上装修装饰	6735528.19	175510.88	0	0
2	工程建设其他费合计	2199212			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		45389809.78	847980.06	0	0

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：实验室通风空调系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	19549613.16	
2	措施项目	576038.55	
2.1	安全文明施工	419736	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	340912.34	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	78823.66	
2.2	其他措施项目费	156302.55	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1811308.65	
5	含税建安工程造价	21936960.36	
合计		21936960.36	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 1 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		实验室通风空调					19549613.16	0
1-1		空调系统					5847517.73	0
1-1-1		地上-空调风系统					2032145.16	0
1-1-1-1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板 2.规格:大边长 ＜ 320 3.板材厚度:δ=0.5mm 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	1250.23	227.5	284427.33	0
1-1-1-2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板 2.规格:大边长 ＜ 450 3.板材厚度:δ=0.6mm 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	613.72	184.95	113507.51	0
1-1-1-3	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板 2.规格:大边长 ＜ 630 3.板材厚度:δ=0.6mm 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	316.45	158.25	50078.21	0
1-1-1-4	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板 2.规格:大边长 ＜ 1000 3.板材厚度:δ=0.75mm 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	1965.21	158.25	310994.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 2 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-5	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板 2.规格:大边长 ＜ 1500 3.板材厚度:δ=1.0mm 4.含管件、法兰等附件;套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	348.7	186.84	65151.11	0
1-1-1-6	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板 2.规格:圆形风管 D≤200 3.板材厚度:δ=0.5mm 4.含管件、法兰等附件;套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	14.61	338.72	4948.7	0
1-1-1-7	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑复合保温板材 2.参数要求:B级难燃,表观密度≤80kg/m3 0℃时导热系数 ≤0.032w/(m*k),湿阻因子≥10000, 3.真空吸水率≤8%压缩回弹 4.厚度δ=30mm 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	1248.1	67.55	84309.16	0
1-1-1-8	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉保温材料 2.参数要求:不燃A级铝箔贴面,符合国家“GB8624-2012”中的管状绝热材料A标准 3.厚度δ=30mm 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	3332.9	59.66	198840.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 3 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-9	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:弯头导流叶片 2.详见图纸 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	62.21	321.25	19984.96	0
1-1-1-10	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布接口 2.详见图纸 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	27.6	684.68	18897.17	0
1-1-1-11	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:320*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1068.62	1068.62	0
1-1-1-12	030703020002	消声器	1.名称:消声器 2.规格:320*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	1096.78	4387.12	0
1-1-1-13	030703020003	消声器	1.名称:消声器 2.规格:320*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1131.97	1131.97	0
1-1-1-14	030703020004	消声器	1.名称:消声器 2.规格:400*200 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1044	1044	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 4 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-15	030703020005	消声器	1.名称:消声器 2.规格:400*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1096.78	1096.78	0
1-1-1-16	030703020006	消声器	1.名称:消声器 2.规格:500*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	1175.96	7055.76	0
1-1-1-17	030703020007	消声器	1.名称:消声器 2.规格:500*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1230.94	1230.94	0
1-1-1-18	030703020008	消声器	1.名称:消声器 2.规格:500*800 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1807.79	1807.79	0
1-1-1-19	030703020009	消声器	1.名称:消声器 2.规格:630*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1233.14	2466.28	0
1-1-1-20	030703020010	消声器	1.名称:消声器 2.规格:630*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1504.98	1504.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 5 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-21	030703020011	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	1807.79	5423.37	0
1-1-1-22	030703020012	消声器	1.名称:消声器 2.规格:1000*630 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	2409.49	2409.49	0
1-1-1-23	030703020013	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:1250X500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	2197.68	2197.68	0
1-1-1-24	030703020014	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:1000X500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	2845.13	22761.04	0
1-1-1-25	030703020015	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:800X800 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	2356.86	2356.86	0
1-1-1-26	030703020016	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:500X500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1581.97	1581.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 6 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-27	030703020017	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:500X630 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	1676.13	5028.39	0
1-1-1-28	030703020018	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:400X800 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1545.6	1545.6	0
1-1-1-29	030703020019	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:400X630 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	1440.56	4321.68	0
1-1-1-30	030703020020	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:400X320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	1189.5	4758	0
1-1-1-31	030703020021	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:400X250 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1150.29	1150.29	0
1-1-1-32	030703020022	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:400X200 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	944.35	944.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 7 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-33	030703020023	消声器	1.名称:微缝板消声器 2.规格:320X200 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1090.12	2180.24	0
1-1-1-34	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:350X350X900H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	936.05	936.05	0
1-1-1-35	030703021002	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:400X400X400H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	769.94	1539.88	0
1-1-1-36	030703021003	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:400X400X500H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	794.09	794.09	0
1-1-1-37	030703021004	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:400X400X600H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	866.6	1733.2	0
1-1-1-38	030703021005	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:400X400X900H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1011.56	2023.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 8 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-39	030703021006	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:400X400X1300H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1204.85	2409.7	0
1-1-1-40	030703021007	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:450X450X500H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	875.65	875.65	0
1-1-1-41	030703021008	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:500X500X600H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	993.44	1986.88	0
1-1-1-42	030703021009	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:500X500X700H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1053.83	1053.83	0
1-1-1-43	030703021010	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:500X500X800H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1114.23	2228.46	0
1-1-1-44	030703021011	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:500X500X1000H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1235.03	1235.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 9 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-45	030703021012	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:600X250X400H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	775.97	775.97	0
1-1-1-46	030703021013	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:600X250X800H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	20	981.36	19627.2	0
1-1-1-47	030703021014	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:600X250X1100H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1135.38	1135.38	0
1-1-1-48	030703021015	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:600X600X400H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1018.07	1018.07	0
1-1-1-49	030703021016	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:600X600X500H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1059.86	1059.86	0
1-1-1-50	030703021017	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:600X600X600H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1132.35	1132.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 10 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-51	030703021018	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:600X600X1000H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1422.27	1422.27	0
1-1-1-52	030703021019	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:600X600X1300H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1639.74	1639.74	0
1-1-1-53	030703021020	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:700X250X600H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	930.01	1860.02	0
1-1-1-54	030703021021	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:700X250X800H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	1044.76	3134.28	0
1-1-1-55	030703021022	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:900X250X1100H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	1380	5520	0
1-1-1-56	030703021023	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:900X250X1200H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	1449.46	4348.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 11 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-57	030703021024	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:900X600X300H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1077.99	1077.99	0
1-1-1-58	030703021025	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:900X600X500H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1259.21	1259.21	0
1-1-1-59	030703021026	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:900X600X1000H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1712.21	1712.21	0
1-1-1-60	030703021027	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:900X600X800H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1530.99	1530.99	0
1-1-1-61	030703021028	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格 :1000*500*1000(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1688.04	1688.04	0
1-1-1-62	030703021029	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格 :1100*150*1000(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1401.14	1401.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 12 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-63	030703021030	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1100*250*800(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	1298.46	3895.38	0
1-1-1-64	030703021031	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1100*600*900(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1802.82	1802.82	0
1-1-1-65	030703021032	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格 :1100*600*1300(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	2213.57	2213.57	0
1-1-1-66	030703021033	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1200*500*500(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1355.84	1355.84	0
1-1-1-67	030703021034	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1200*600*400(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	1349.81	5399.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 13 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-68	030703021035	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1300*250*500(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1144.43	2288.86	0
1-1-1-69	030703021036	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1300*250*600(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1238.06	1238.06	0
1-1-1-70	030703021037	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1300*600*600(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1639.74	1639.74	0
1-1-1-71	030703021038	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格 :1300*250*1000(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	1612.55	4837.65	0
1-1-1-72	030703021039	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格 :2500*800*1200(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	4079.96	4079.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 14 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-73	030703021040	静压箱	1.名称:取风静压箱 2.规格:600X400X1000H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1229	1229	0
1-1-1-74	030703021041	静压箱	1.名称:取风静压箱 2.规格:600X600X1000H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1422.27	1422.27	0
1-1-1-75	030703021042	静压箱	1.名称:取风静压箱 2.规格:1000X2000X1400H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	4224.95	4224.95	0
1-1-1-76	030703021043	静压箱	1.名称:取风静压箱 2.规格:1500X500X4100H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	5885.99	5885.99	0
1-1-1-77	030703021044	静压箱	1.名称:取风静压箱 2.规格:1500X600X2100H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	3687.36	3687.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 15 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-78	030703021045	静压箱	1.名称:取风静压箱 2.规格:1500X600X4100H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	6224.26	12448.52	0
1-1-1-79	030703021046	静压箱	1.名称:取风静压箱 2.规格:2200X800X1200H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	3717.58	3717.58	0
1-1-1-80	030703021047	静压箱	1.名称:取风静压箱 2.规格:2200X600X4100H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	8211.48	8211.48	0
1-1-1-81	030703021048	静压箱	1.名称:回风静压箱 2.规格:1000X600X500H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1325.63	1325.63	0
1-1-1-82	030703021049	静压箱	1.名称:回风静压箱 2.规格:2000X1200X1000H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	3862.53	3862.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 16 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-83	030703021050	静压箱	1.名称:回风静压箱 2.规格:1000*500*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1144.44	1144.44	0
1-1-1-84	030703021051	静压箱	1.名称:回风静压箱 2.规格:1800X700X1000H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	2751.13	2751.13	0
1-1-1-85	030703021052	静压箱	1.名称:回风静压箱 2.规格:1800X800X800H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	2606.16	2606.16	0
1-1-1-86	030703021053	静压箱	1.名称:回风静压箱 2.规格:1900X1000X1000H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	3379.3	3379.3	0
1-1-1-87	030703021054	静压箱	1.名称:送风静压箱 2.规格:600X600X500H 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1059.86	1059.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 17 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-88	030703021055	静压箱	1.名称:送回风管静压箱 2.规格:1200*600*400(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1349.81	2699.62	0
1-1-1-89	030703021056	静压箱	1.名称:送回风管静压箱 2.规格:1200*600*500(H) 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1458.51	2917.02	0
1-1-1-90	030703001001	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:1000*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	673.23	1346.46	0
1-1-1-91	030703001002	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:120*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	119.3	596.5	0
1-1-1-92	030703001003	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:160*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	63	122.42	7712.46	0
1-1-1-93	030703001004	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:160*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	19	126.55	2404.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 18 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-94	030703001005	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:160*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	130.69	1045.52	0
1-1-1-95	030703001006	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:160*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	143.1	286.2	0
1-1-1-96	030703001007	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	25	135.87	3396.75	0
1-1-1-97	030703001008	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	130.69	1306.9	0
1-1-1-98	030703001009	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	62	135.87	8423.94	0
1-1-1-99	030703001010	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	148.32	593.28	0
1-1-1-100	030703001011	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	157.37	786.85	0
1-1-1-101	030703001012	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	24	129.39	3105.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 19 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-102	030703001013	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	141.86	283.72	0
1-1-1-103	030703001014	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	45	185.09	8329.05	0
1-1-1-104	030703001015	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	194.1	970.5	0
1-1-1-105	030703001016	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	18	167.73	3019.14	0
1-1-1-106	030703001017	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	217.43	869.72	0
1-1-1-107	030703001018	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	77	140.82	10843.14	0
1-1-1-108	030703001019	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	20	149.09	2981.8	0
1-1-1-109	030703001020	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	103	157.37	16209.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 20 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-110	030703001021	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	21	167.73	3522.33	0
1-1-1-111	030703001022	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	182.22	1639.98	0
1-1-1-112	030703001023	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	235.55	2119.95	0
1-1-1-113	030703001024	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	332.3	664.6	0
1-1-1-114	030703001025	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:500*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	390.53	781.06	0
1-1-1-115	030703001026	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:800*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	580.07	1160.14	0
1-1-1-116	030703001027	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	215	645	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-117	030703001028	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	455.09	1365.27	0
1-1-1-118	030703001029	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	566.41	566.41	0
1-1-1-119	030703001030	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1200*350 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	524.18	1048.36	0
1-1-1-120	030703001031	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	632.38	632.38	0
1-1-1-121	030703001032	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*800 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	830.32	1660.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 22 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-122	030703001033	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	119.57	239.14	0
1-1-1-123	030703001034	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	122.1	732.6	0
1-1-1-124	030703001035	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	126.33	1263.3	0
1-1-1-125	030703001036	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	125.27	250.54	0
1-1-1-126	030703001037	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	15	136.46	2046.9	0
1-1-1-127	030703001038	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	163.49	163.49	0
1-1-1-128	030703001039	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	134.8	674	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 23 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-129	030703001040	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	143.22	143.22	0
1-1-1-130	030703001041	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	151.66	151.66	0
1-1-1-131	030703001042	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	45	182.18	8198.1	0
1-1-1-132	030703001043	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	26	196.95	5120.7	0
1-1-1-133	030703001044	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	213.84	2138.4	0
1-1-1-134	030703001045	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	229.56	459.12	0
1-1-1-135	030703001046	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*630 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	257.02	514.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 24 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-136	030703001047	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*800 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	292.91	585.82	0
1-1-1-137	030703001048	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	182.19	1275.33	0
1-1-1-138	030703001049	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	15	195.36	2930.4	0
1-1-1-139	030703001050	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	208.46	625.38	0
1-1-1-140	030703001051	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	18	229.56	4132.08	0
1-1-1-141	030703001052	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	11	255.96	2815.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 25 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-142	030703001053	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*630 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	290.27	580.54	0
1-1-1-143	030703001054	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*160 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	302.6	302.6	0
1-1-1-144	030703001055	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*250 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	327.15	2290.05	0
1-1-1-145	030703001056	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	350.43	700.86	0
1-1-1-146	030703001057	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	377.03	377.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 26 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-147	030703001058	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	377.03	377.03	0
1-1-1-148	030703001059	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	410.29	820.58	0
1-1-1-149	030703001060	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*630 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	510.05	510.05	0
1-1-1-150	030703001061	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*1250 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	632.38	632.38	0
1-1-1-151	030703001062	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:160*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	358.28	2149.68	0
1-1-1-152	030703001063	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:160*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	17	361.57	6146.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 27 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-153	030703001064	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:160*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	364.83	364.83	0
1-1-1-154	030703001065	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:200*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	360.74	1082.22	0
1-1-1-155	030703001066	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:200*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	364.83	729.66	0
1-1-1-156	030703001067	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:200*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	368.93	737.86	0
1-1-1-157	030703001068	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:200*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	368.93	737.86	0
1-1-1-158	030703001069	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:200*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	371.25	742.5	0
1-1-1-159	030703001070	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:200*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	381.19	1143.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 28 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-160	030703001071	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:200*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	389.37	778.74	0
1-1-1-161	030703001072	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:250*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	368.93	1844.65	0
1-1-1-162	030703001073	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:250*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	363.81	1819.05	0
1-1-1-163	030703001074	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:250*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	380.43	2282.58	0
1-1-1-164	030703001075	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:250*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	389.37	389.37	0
1-1-1-165	030703001076	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:320*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	11	389.37	4283.07	0
1-1-1-166	030703001077	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:320*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	400.83	1202.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 29 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-167	030703001078	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:320*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	433.87	433.87	0
1-1-1-168	030703001079	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:400*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	399.6	799.2	0
1-1-1-169	030703001080	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:400*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	419.55	839.1	0
1-1-1-170	030703001081	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:400*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	433.87	867.74	0
1-1-1-171	030703001082	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:400*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	450.22	900.44	0
1-1-1-172	030703001083	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:500*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	18	465.29	8375.22	0
1-1-1-173	030703001084	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:500*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	490.84	4417.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 30 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-174	030703001085	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:630*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	586.12	1172.24	0
1-1-1-175	030703001086	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:630*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	611.89	611.89	0
1-1-1-176	030703001087	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:1250*800 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1032.65	1032.65	0
1-1-1-177	030703001088	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:1000*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	799.48	799.48	0
1-1-1-178	030703001089	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:1250*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	860.25	860.25	0
1-1-1-179	030703001090	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:400*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	453.37	453.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 31 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-180	030703001091	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	437.8	437.8	0
1-1-1-181	030703001092	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:160*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	236.9	947.6	0
1-1-1-182	030703001093	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:200*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	11	243.65	2680.15	0
1-1-1-183	030703001094	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:200*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	247.87	1982.96	0
1-1-1-184	030703001095	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:200*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	260.97	521.94	0
1-1-1-185	030703001096	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:200*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	268.98	268.98	0
1-1-1-186	030703001097	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:250*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	242.59	1940.72	0
1-1-1-187	030703001098	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:250*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	12	247.87	2974.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 32 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-188	030703001099	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:250*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	11	253.14	2784.54	0
1-1-1-189	030703001100	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	247.02	1729.14	0
1-1-1-190	030703001101	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	260.55	781.65	0
1-1-1-191	030703001102	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	22	268.98	5917.56	0
1-1-1-192	030703001103	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	280.81	561.62	0
1-1-1-193	030703001104	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	316.39	632.78	0
1-1-1-194	030703001105	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:320*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	333.28	666.56	0
1-1-1-195	030703001106	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*160 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	260.55	260.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 33 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-196	030703001107	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	268.98	806.94	0
1-1-1-197	030703001108	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	301.61	1809.66	0
1-1-1-198	030703001109	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	15	316.39	4745.85	0
1-1-1-199	030703001110	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	20	333.28	6665.6	0
1-1-1-200	030703001111	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*630 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	414.32	828.64	0
1-1-1-201	030703001112	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	301.61	1508.05	0
1-1-1-202	030703001113	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	16	314.8	5036.8	0
1-1-1-203	030703001114	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	365.77	731.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 34 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-204	030703001115	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	19	386.87	7350.53	0
1-1-1-205	030703001116	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	413.26	2479.56	0
1-1-1-206	030703001117	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*630 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	623.39	2493.56	0
1-1-1-207	030703001118	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500*800 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	668.24	668.24	0
1-1-1-208	030703001119	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	12	507.72	6092.64	0
1-1-1-209	030703001120	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	534.31	1602.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 35 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-210	030703001121	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	743.38	743.38	0
1-1-1-211	030703001122	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	788.24	1576.48	0
1-1-1-212	030703001123	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*630 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	14	843.13	11803.82	0
1-1-1-213	030703001124	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*800 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	914.92	914.92	0
1-1-1-214	030703001125	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	746.01	746.01	0
1-1-1-215	030703001126	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	788.24	788.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 36 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-216	030703001127	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	841.03	2523.09	0
1-1-1-217	030703001128	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1200*350 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	976.15	976.15	0
1-1-1-218	030703007001	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:120*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	55	66.22	3642.1	0
1-1-1-219	030703007002	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:150*150 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	69.96	209.88	0
1-1-1-220	030703007003	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:180*180 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	74.53	223.59	0
1-1-1-221	030703007004	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:240*240 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	108	97.42	10521.36	0
1-1-1-222	030703007005	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	352	112.38	39557.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 37 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-223	030703007006	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:360*360 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	20	139.27	2785.4	0
1-1-1-224	030703007007	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	153.31	153.31	0
1-1-1-225	030703007008	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:420*420 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	171.89	343.78	0
1-1-1-226	030703007009	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:1200*120 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	156.92	313.84	0
1-1-1-227	030703007010	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:1200*2000 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1198.77	1198.77	0
1-1-1-228	030703007011	方形散流器	1.名称:方形散流器(带风量调节阀) 2.规格:420*420 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	13	223.47	2905.11	0
1-1-1-229	030703007012	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:250*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	109.39	109.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 38 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-230	030703007013	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:300*300 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	122.42	244.84	0
1-1-1-231	030703007014	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:400*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	68	197.19	13408.92	0
1-1-1-232	030703007015	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:500*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	321	284.22	91234.62	0
1-1-1-233	030703007016	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:600*600 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	336.47	2355.29	0
1-1-1-234	030703007017	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:630*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	196	196	0
1-1-1-235	030703007018	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:800*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	317.47	634.94	0
1-1-1-236	030703007019	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:800*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	423.35	423.35	0
1-1-1-237	030703007020	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:800*600 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	432.64	865.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 39 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-238	030703007021	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:800*800 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	508.64	3051.84	0
1-1-1-239	030703007022	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:400*1200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	432.64	432.64	0
1-1-1-240	030703007023	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:1000*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	394.64	394.64	0
1-1-1-241	030703007024	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:1000*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	440.29	440.29	0
1-1-1-242	030703007025	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:1000*600 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	489.65	979.3	0
1-1-1-243	030703007026	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:1200*600 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	572.53	572.53	0
1-1-1-244	030703007027	门铰式回风百叶	1.名称:门铰式回风百叶 2.规格:1400*600 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	629.54	1259.08	0
1-1-1-245	030703007028	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	107.91	107.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 40 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-246	030703007029	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	267.73	1338.65	0
1-1-1-247	030703007030	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*1200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	485.18	485.18	0
1-1-1-248	030703007031	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*2000 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	708.27	2124.81	0
1-1-1-249	030703007032	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:550*3250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1170.38	1170.38	0
1-1-1-250	030703007033	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:550*2000 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	751.81	1503.62	0
1-1-1-251	030703007034	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*600 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	315.63	315.63	0
1-1-1-252	030703007035	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*2000 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	795.35	795.35	0
1-1-1-253	030703007036	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1200*300 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	354.8	354.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 41 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-254	030703007037	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1200*800 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	645.26	1290.52	0
1-1-1-255	030703007038	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1200*1200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	899.85	4499.25	0
1-1-1-256	030703007039	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1200*2000 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1372.32	2744.64	0
1-1-1-257	030703007040	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1200*2500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1766.93	1766.93	0
1-1-1-258	030703007041	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1200*2800 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1923.68	1923.68	0
1-1-1-259	030703007042	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1200*3300 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	2184.95	6554.85	0
1-1-1-260	030703007043	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1200*3250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	2158.62	10793.1	0
1-1-1-261	030703007044	条缝型风口	1.名称:条缝型风口 2.规格:1200*150 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	488.61	4886.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 42 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-262	030703007045	条缝型风口	1.名称:条缝型风口 2.规格:1000*150 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	409.48	1228.44	0
1-1-1-263	030703007046	条缝型风口	1.名称:条缝型风口 2.规格:500*150 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	30	271.35	8140.5	0
1-1-1-264	030703007047	条缝型风口	1.名称:条缝型风口 2.规格:600*150 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	299.23	1795.38	0
1-1-1-265	030703007048	条缝型风口	1.名称:条缝型风口 2.规格:800*150 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	372.31	2978.48	0
1-1-1-266	030703007049	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:1000*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	284.17	568.34	0
1-1-1-267	030703007050	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:1000*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	17	288.82	4909.94	0
1-1-1-268	030703007051	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:1200*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	477.2	2386	0
1-1-1-269	030703007052	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:1300*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	546.46	546.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 43 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-270	030703007053	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:1500*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	15	667.25	10008.75	0
1-1-1-271	030703007054	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:800*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	271.17	2440.53	0
1-1-1-272	030703007055	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:800*300 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	217.71	217.71	0
1-1-1-273	030703007056	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:630*320 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	206.91	413.82	0
1-1-1-274	030703007057	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:500*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	13	197.62	2569.06	0
1-1-1-275	030703007058	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:450*450 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	194.84	389.68	0
1-1-1-276	030703007059	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:400*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	16	140.33	2245.28	0
1-1-1-277	030703007060	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:350*350 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	136.62	819.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 44 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-278	030703007061	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:300*300 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	24	89	2136	0
1-1-1-279	030703007062	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:250*250 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	116	83.01	9629.16	0
1-1-1-280	030703007063	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:200*200 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	13	72.79	946.27	0
1-1-1-281	030703007064	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:150*150 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	60.32	120.64	0
1-1-1-282	030703007065	双层百叶	1.名称:双层百叶 2.规格:300*300 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	53	113.84	6033.52	0
1-1-1-283	030703007066	双层百叶	1.名称:双层百叶 2.规格:350*350 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	55	168.66	9276.3	0
1-1-1-284	030703007067	双层百叶	1.名称:双层百叶 2.规格:400*400 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	12	184	2208	0
1-1-1-285	030703007068	双层百叶	1.名称:双层百叶 2.规格:500*500 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	265.09	1325.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 45 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-286	030703011001	高效送风口(配静压箱)	1.名称:高效送风口(配静压箱) 2.规格:风量500m3/h 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	25	753.36	18834	0
1-1-1-287	030703011002	高效送风口(配静压箱)	1.名称:高效送风口(配静压箱) 2.规格:风量800m3/h 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	28	955.68	26759.04	0
1-1-1-288	030703011003	高效送风口(配静压箱)	1.名称:高效送风口(配静压箱) 2.规格:风量1000m3/h 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	15	997.85	14967.75	0
1-1-1-289	030703011004	高效送风口(配静压箱)	1.名称:高效送风口(配静压箱) 2.规格:风量1200m3/h 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	1097.73	6586.38	0
1-1-1-290	030703011005	高效送风口(配静压箱)	1.名称:高效送风口(配静压箱) 2.规格:风量1500m3/h 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	11	1153.49	12688.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 46 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-291	030703011006	防虫网	1.名称:防虫网 2.规格:综合考虑 3.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	48.89	440.01	0
1-1-2		地上-空调水系统					1512322.52	0
1-1-2-1	031001002001	镀锌钢管	1.介质:空调水 镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	13.2	63.46	837.67	0
1-1-2-2	031001002002	镀锌钢管	1.介质:空调水 镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	1954.61	63.71	124528.2	0
1-1-2-3	031001002003	镀锌钢管	1.介质:空调水 镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	378.31	78.51	29701.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-4	031001002004	镀锌钢管	1.介质:空调水 镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	485.31	90.2	43774.96	0
1-1-2-5	031001002005	镀锌钢管	1.介质:空调水 镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	493.82	93.07	45959.83	0
1-1-2-6	031001002006	镀锌钢管	1.介质:空调水 镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	270.14	108.69	29361.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-7	031001002007	焊接钢管	1.介质:空调水 无缝钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	204.82	125.24	25651.66	0
1-1-2-8	031001002008	焊接钢管	1.介质:空调水 无缝钢管 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	556.34	129.3	71934.76	0
1-1-2-9	031001002009	焊接钢管	1.介质:空调水 无缝钢管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	365.4	130.02	47509.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 49 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-10	031001002010	焊接钢管	1.介质:空调水 无缝钢管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	193.86	155.42	30129.72	0
1-1-2-11	031001002011	焊接钢管	1.介质:空调水 无缝钢管 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	142.77	172.76	24664.95	0
1-1-2-12	031001002012	焊接钢管	1.介质:空调水 无缝钢管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	102.23	221.77	22671.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 50 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-13	031001002013	焊接钢管	1.介质:空调水 无缝钢管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	134.2	330.69	44378.6	0
1-1-2-14	031001002014	焊接钢管	1.介质:空调水 无缝钢管 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:焊接 4.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	58.02	484.74	28124.61	0
1-1-2-15	031001006001	塑料管	1.介质:U-PVC 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	546.78	37.95	20750.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-16	031001006002	塑料管	1.介质:U-PVC 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	98.81	40.36	3987.97	0
1-1-2-17	031001006003	塑料管	1.介质:U-PVC 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	207.68	45.54	9457.75	0
1-1-2-18	031001006004	塑料管	1.介质:U-PVC 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	108.6	46.22	5019.49	0
1-1-2-19	031001006005	塑料管	1.介质:U-PVC 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	14.49	62.33	903.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 52 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-20	031001006006	塑料管	1.介质:U-PVC 2.规格、压力等级:DN80 3.其他:支吊架(含成品支吊架)制作、安装及除锈刷油，管道刷油除锈、孔洞预留、墙楼板开孔、套管制作安装、孔洞封堵等 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m	10.99	80.62	886.01	0
1-1-2-21	031003001001	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	65.79	263.16	0
1-1-2-22	031003001002	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	28	74.99	2099.72	0
1-1-2-23	031003001003	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	86.05	688.4	0
1-1-2-24	031003001004	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	36	281.61	10137.96	0
1-1-2-25	031003001005	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	36	447.03	16093.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 53 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-26	031003003001	手动蝶阀	1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	842.25	8422.5	0
1-1-2-27	031003003002	手动蝶阀	1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	44	859.06	37798.64	0
1-1-2-28	031003003003	手动蝶阀	1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	12	924.09	11089.08	0
1-1-2-29	031003003004	手动蝶阀	1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	24	1040.59	24974.16	0
1-1-2-30	031003003005	手动蝶阀	1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	1323.33	10586.64	0
1-1-2-31	031003003006	手动蝶阀	1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	1706.62	6826.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 54 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-32	031003003007	手动蝶阀	1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	2317.44	20856.96	0
1-1-2-33	031003003008	手动蝶阀	1.类型:手动蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	2932.38	5864.76	0
1-1-2-34	031003001006	电动调节平衡阀	1.类型:电动调节平衡阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	543.3	3803.1	0
1-1-2-35	031003001007	电动调节平衡阀	1.类型:电动调节平衡阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	874.38	6995.04	0
1-1-2-36	031003001008	电动调节平衡阀	1.类型:电动调节平衡阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	1346.8	13468	0
1-1-2-37	031003001009	电动调节平衡阀	1.类型:电动调节平衡阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	15	1915.77	28736.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 55 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-38	031003003009	电动调节平衡阀	1.类型:电动调节平衡阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	13	5084.28	66095.64	0
1-1-2-39	031003003010	电动调节平衡阀	1.类型:电动调节平衡阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	3228.52	16142.6	0
1-1-2-40	031003003011	电动调节平衡阀	1.类型:电动调节平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	3577.32	17886.6	0
1-1-2-41	031003001010	静态流量平衡阀	1.类型:静态流量平衡阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具有良好的流量调节性能和截止功能,具有阀门开启度指示标识、开度锁定装置及用于流量测定的测量孔,利用配套智能仪表能够方便地显示工作压差。 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	328.39	328.39	0
1-1-2-42	031003001011	静态流量平衡阀	1.类型:静态流量平衡阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具有良好的流量调节性能和截止功能,具有阀门开启度指示标识、开度锁定装置及用于流量测定的测量孔,利用配套智能仪表能够方便地显示工作压差与流量并设定系统流量。 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	405.13	810.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 56 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-43	031003001012	静态流量平衡阀	1.类型:静态流量平衡阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具有良好的流量调节性能和截止功能,具有阀门开启度指示标识、开度锁定装置及用于流量测定的测量孔,利用配套智能仪表能够方便地显示工作压差与流量并设定系统流量。 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	567.86	3407.16	0
1-1-2-44	031003003012	静态流量平衡阀	1.类型:静态流量平衡阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具有良好的流量调节性能和截止功能,具有阀门开启度指示标识、开度锁定装置及用于流量测定的测量孔,利用配套智能仪表能够方便地显示工作压差与流量并设定系统流量。 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1292.99	2585.98	0
1-1-2-45	031003003013	静态流量平衡阀	1.类型:静态流量平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具有良好的流量调节性能和截止功能,具有阀门开启度指示标识、开度锁定装置及用于流量测定的测量孔,利用配套智能仪表能够方便地显示工作压差与流量并设定系统流量。 5.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1625.99	1625.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 57 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-46	031003001013	压差控制阀	1.类型:压差控制阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	413.04	826.08	0
1-1-2-47	031003001014	压差控制阀	1.类型:压差控制阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	653.85	1961.55	0
1-1-2-48	031003001015	压差控制阀	1.类型:压差控制阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	757.43	4544.58	0
1-1-2-49	031003001016	压差控制阀	1.类型:压差控制阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1060.8	1060.8	0
1-1-2-50	031003003014	压差控制阀	1.类型:压差控制阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	1676.6	8383	0
1-1-2-51	031003001017	螺纹阀门	1.类型:手动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	22	98.05	2157.1	0
1-1-2-52	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计 2.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	支	146	144.01	21025.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 58 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-53	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	171	203.11	34731.81	0
1-1-2-54	030601001002	超声波能量计(室内型)	1.名称:超声波能量计(室内型) 2.规格:公称直径:DN15,公称流量:1.5m3/h 3.流量范围:0.03~3m3/h 4.工作压力:≤1.6MPa,介质:水 5.温度范围:4~95° DC,温差范围:3~75K 6.压力损失:≤2.5kPa,防护等级:IP65 7.环境等级:A类,计量等级:2级 8.具备数据现场读取、储存、远传功能。 9.数据通讯协议符合《户用计量仪表数据传输技术 10.条件》CJ/T188的相关规定。 11.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 12.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	支	2	1380.51	2761.02	0
1-1-2-55	030601001003	超声波能量计(室内型)	1.名称:超声波能量计(室内型) 2.规格:公称直径:DN20,公称流量:2.5m3/h 3.流量范围:0.05~5m3/h 4.工作压力:≤1.6MPa,介质:水 5.温度范围:4~95° DC,温差范围:3~75K 6.压力损失:≤2.5kPa,防护等级:IP65 7.环境等级:A类,计量等级:2级 8.具备数据现场读取、储存、远传功能。 9.数据通讯协议符合《户用计量仪表数据传输技术 10.条件》CJ/T188的相关规定。 11.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 12.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	支	2	1601.75	3203.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 59 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-56	030601001004	超声波能量计(室内型)	1.名称:超声波能量计(室内型) 2.规格:公称直径:DN25,公称流量:3.5m3/h 3.流量范围:0.07~7m3/h 4.工作压力:≤1.6MPa,介质:水 5.温度范围:4~95° DC,温差范围:3~75K 6.压力损失:≤2.5kPa,防护等级:IP65 7.环境等级:A类,计量等级:2级 8.具备数据现场读取、储存、远传功能。 9.数据通讯协议符合《户用计量仪表数据传输技术 10.条件》CJ/T188的相关规定。 11.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 12.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	支	3	2294.31	6882.93	0
1-1-2-57	030601001005	超声波能量计(室内型)	1.名称:超声波能量计(室内型) 2.规格:公称直径:DN32,公称流量:6m3/h 3.流量范围:0.12~12m3/h 4.工作压力:≤1.6MPa,介质:水 5.温度范围:4~95° DC,温差范围:3~75K 6.压力损失:≤2.5kPa,防护等级:IP65 7.环境等级:A类,计量等级:2级 8.具备数据现场读取、储存、远传功能。 9.数据通讯协议符合《户用计量仪表数据传输技术 10.条件》CJ/T188的相关规定。 11.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 12.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	支	1	2536.92	2536.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 60 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-58	030601001006	超声波能量计(室内型)	1.名称:超声波能量计(室内型) 2.规格:公称直径:DN40,公称流量:10m3/h 3.流量范围:0.2~20m3/h 4.工作压力:≤1.6MPa,介质:水 5.温度范围:4~95° DC,温差范围:3~75K 6.压力损失:≤2.5kPa,防护等级:IP65 7.环境等级:A类,计量等级:2级 8.具备数据现场读取、储存、远传功能。 9.数据通讯协议符合《户用计量仪表数据传输技术 10.条件》CJ/T188的相关规定。 11.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 12.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	支	2	2669.66	5339.32	0
1-1-2-59	030601001007	超声波能量计(室内型)	1.名称:超声波能量计(室内型) 2.规格:公称直径:DN50,公称流量:15m3/h 3.流量范围:0.3~30m3/h 4.工作压力:≤1.6MPa,介质:水 5.温度范围:4~95° DC,温差范围:3~75K 6.压力损失:≤2.5kPa,防护等级:IP65 7.环境等级:A类,计量等级:2级 8.具备数据现场读取、储存、远传功能。 9.数据通讯协议符合《户用计量仪表数据传输技术 10.条件》CJ/T188的相关规定。 11.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 12.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	支	2	3479.59	6959.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 61 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-60	030601001008	超声波能量计(室内型)	1.名称:超声波能量计(室内型) 2.规格:公称直径:DN65,公称流量:25m3/h 3.流量范围:1.0~50m3/h 4.工作压力:≤1.6MPa,介质:水 5.温度范围:4~95° DC,温差范围:3~75K 6.压力损失:≤2.5kPa,防护等级:IP65 7.环境等级:A类,计量等级:2级 8.具备数据现场读取、储存、远传功能。 9.数据通讯协议符合《户用计量仪表数据传输技术 10.条件》CJ/T188的相关规定。 11.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 12.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	支	6	4364.55	26187.3	0
1-1-2-61	030601001009	超声波能量计(室内型)	1.名称:超声波能量计(室内型) 2.规格:公称直径:DN80,公称流量:40m3/h 3.流量范围:1.6~80m3/h 4.工作压力:≤1.6MPa,介质:水 5.温度范围:4~95° DC,温差范围:3~75K 6.压力损失:≤2.5kPa,防护等级:IP65 7.环境等级:A类,计量等级:2级 8.具备数据现场读取、储存、远传功能。 9.数据通讯协议符合《户用计量仪表数据传输技术 10.条件》CJ/T188的相关规定。 11.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 12.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	支	1	8789.33	8789.33	0
1-1-2-62	031003001018	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 DN20 2.保温:不燃铝箔橡塑复合保温材料 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	206	69.73	14364.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 62 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-63	031003001019	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 DN25 2.保温:不燃铝箔橡塑复合保温材料 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	206	82.5	16995	0
1-1-2-64	031003001020	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 DN32 2.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	93.56	93.56	0
1-1-2-65	031003001021	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 DN40 2.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	160.24	320.48	0
1-1-2-66	031003001022	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 DN50 2.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	245.41	736.23	0
1-1-2-67	031003001023	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 DN70 2.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	709.92	1419.84	0
1-1-2-68	031003001024	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 DN80 2.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	764.36	1528.72	0
1-1-2-69	031003001025	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 DN100 2.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1066.61	1066.61	0
1-1-2-70	031003001026	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 DN125 2.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1242.3	1242.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 63 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-71	031003001027	电动二通阀	1.类型:电动双位阀 DN20 2.保温:不燃铝箔橡塑复合保温材料 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	206	157.76	32498.56	0
1-1-2-72	031003001028	铜球阀	1.类型:铜球阀 DN20 2.保温:不燃铝箔橡塑复合保温材料 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	412	95.83	39481.96	0
1-1-2-73	031003001029	金属软管	1.类型:金属软管 DN20 2.保温:不燃铝箔橡塑复合保温材料 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	412	81.74	33676.88	0
1-1-2-74	031003001030	金属软管	1.类型:球形橡胶软接头 DN70 2.保温:不燃铝箔橡塑复合保温材料 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	412	81.74	33676.88	0
1-1-2-75	031003001031	金属软管	1.类型:球形橡胶软接头 DN70 2.保温:不燃铝箔橡塑复合保温材料 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	14	417.68	5847.52	0
1-1-2-76	031003001032	金属软管	1.类型:球形橡胶软接头 DN80 2.保温:不燃铝箔橡塑复合保温材料 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	430.69	2584.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 64 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-77	031003001033	金属软管	1.类型:球形橡胶软接头DN100 2.保温:不燃铝箔橡塑复合保温材料 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	574.6	4596.8	0
1-1-2-78	031003001034	金属软管	1.类型:球形橡胶软接头DN125 2.保温:不燃铝箔橡塑复合保温材料 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	729.1	2916.4	0
1-1-2-79	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑复合保温管材 2.绝热厚度:19mm 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m3	29.78	2938.8	87517.46	0
1-1-2-80	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑复合保温管材 2.绝热厚度:25mm 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m3	8.1	3206.77	25974.84	0
1-1-2-81	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑复合保温管材 2.绝热厚度:28mm 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m3	5.68	3178.08	18051.49	0
1-1-2-82	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑复合保温管材 2.绝热厚度:29mm 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m3	11.47	3158.93	36232.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 65 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-83	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑复合保温管材 2.绝热厚度:32mm 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m3	21.33	3111.08	66359.34	0
1-1-2-84	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑复合保温管材 2.绝热厚度:36mm 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m3	5.67	3053.64	17314.14	0
1-1-2-85	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:室外管道保护 2.材质:铝板0.5mm 3.含高层建筑增加费、GMP验证配合相关费用等 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	98.56	26.95	2656.19	0
1-1-3		地上-空调设备					2303050.05	0
1-1-3-1	030701004001	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-008 3.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	20	3216.1	64322	0
1-1-3-2	030701004002	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-006 3.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	17	2436.45	41419.65	0
1-1-3-3	030701004003	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-005 3.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	22	2427.61	53407.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 66 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-4	030701004004	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-004 3.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	28	2345.3	65668.4	0
1-1-3-5	030701004005	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-003 3.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	3	2223.18	6669.54	0
1-1-3-6	030701004006	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-002 3.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	12	2050.61	24607.32	0
1-1-3-7	030701004007	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-003(2) 3.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	2084.42	2084.42	0
1-1-3-8	030701004008	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:FP-004(2) 3.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	2194.32	2194.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 67 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-9	030701003001	空调箱 PAU-A-13F-2	1.名称:吊顶式空调箱(B1324)(含控制箱) PAU-A-13F-2 2.规格:设计风量:1900m3/h,余压:200Pa,冷量:22kW,热量:6.5kW,功率:0.75kW/380V 3.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	16755.86	16755.86	0
1-1-3-10	030701003002	空调箱 AHU-B-13F-3	1.名称:组合式洁净空调箱(B1307,变频)（含控制箱） AHU-B-13F-3 2.规格:设计风量:2200m3/h,余压:600Pa,冷量:20kW,热量:6kW,功率:1.5kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	17571.13	17571.13	0
1-1-3-11	030701003003	空调箱 AHU-B-13F-5	1.名称:组合式空调箱(B1319)（含控制箱） AHU-B-13F-5 2.规格:设计风量:2500m3/h,余压:250Pa,冷量:12kW,热量:6kW,功率:1.5kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	20418.03	20418.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-12	030701003004	空调箱 AHU-B-13F-7	1.名称:吊顶式空调箱(含控制箱) AHU-B-13F-7 2.规格:设计风量:1600m3/h,余压:150Pa,冷量:4.5kW,电加热:3.5kW,功率:0.75kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	18729.31	18729.31	0
1-1-3-13	030701014001	风管电加热器	1.名称:风管电加热器 2.规格:尺寸:800X400H,功率:3.5kW/380V 3.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	5220.82	5220.82	0
1-1-3-14	030701003005	空调箱 AHU-B-16F-1	1.名称:组合式洁净空调箱(B1618~1624)（含控制箱） AHU-B-16F-1 2.规格:设计风量:6400m3/h,余压:750Pa,冷量:33kW,热量:13kW,功率:5.5kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	131024.96	131024.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 69 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-15	030701003006	空调箱 AHU-B-16F-2	1.名称:组合式洁净空调箱(B1607~1616,变频)(含控制箱) AHU-B-16F-2 2.规格:设计风量:7600m3/h,余压:800Pa,冷量:41kW,热量:16kW,功率:7.5kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	136661.24	136661.24	0
1-1-3-16	030701003007	空调箱 AHU-B-16F-3	1.名称:吊顶式空调箱（含控制箱） AHU-B-16F-3 2.规格:设计风量:1300m3/h,余压:300Pa,冷量:3.3kW,热量:2kW,功率:0.75kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	19286.02	19286.02	0
1-1-3-17	030701003008	空调箱 PAU-B-16F-2	1.名称:组合式洁净空调箱(B1603~1607)（含控制箱） PAU-B-16F-2 2.规格:设计风量:5300m3/h,余压:800Pa,冷量:76kW,热量:29kW,冷量:5.5kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	126363.01	126363.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-18	030701003009	空调箱 PAU-B-16F-3	1.名称:组合式洁净空调箱(B1624,变频)（含控制箱） PAU-B-16F-3 2.规格:设计风量:2600m3/h,余压:700Pa,冷量:44kW,热量:17kW,功率:2.2kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	97896.79	97896.79	0
1-1-3-19	030701003010	空调箱 PAU-B-16F-4	1.名称:吊顶式空调箱(B1639)（含控制箱） PAU-B-16F-4 2.规格:设计风量:1700m3/h,余压:200Pa,冷量:20kW,热量:6kW,功率:0.55kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	17856.09	17856.09	0
1-1-3-20	030701003011	空调箱 PAU-B-17F-2	1.名称:组合式洁净空调箱(B1701~1709,变频)（含控制箱） PAU-B-17F-2 2.规格:设计风量:8000m3/h,余压:700Pa,冷量:135kW,热量:52kW,功率:7.5kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	156019.65	156019.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-21	030701003012	空调箱 AHU-B-17F-1	1.名称:组合式洁净空调箱(B1711~1715,变频)（含控制箱） AHU-B-17F-1 2.规格:设计风量:8900m3/h,余压:700Pa,冷量:31kW,热量:15kW,功率:7.5kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	154002.83	154002.83	0
1-1-3-22	030701003013	空调箱 AHU-B-17F-2	1.名称:组合式洁净空调箱(B1723~1731,变频)（含控制箱） AHU-B-17F-2 2.规格:设计风量:16000m3/h,余压:750Pa冷量:60kW热量:28kW功率:15kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	201772.44	201772.44	0
1-1-3-23	030701003014	空调箱 AHU-B-13F-6	1.名称:组合式洁净空调箱（含控制箱）(B1320~21,变频) 2.设备编号:AHU-B-13F-6 3.规格:风量:3400m3/h,余压:600Pa,冷量:40kW,热量:8kW,功率:3.7kW/380V 4.安装方式:综合考虑 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	97604.71	97604.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 72 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-24	030701003015	空调箱 PAU-B-13F-3	1.名称:组合式空调箱(十三层实验室补风,变频)（含控制箱） 2.设备编号:PAU-B-13F-3 3.规格:风量:4300m3/h,余压:500Pa,冷量:75kW,热量:22kW,功率:2.2kW/380V 4.安装方式:综合考虑 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	26072.71	26072.71	0
1-1-3-25	030701003016	空调箱PAU-B-13F-1	1.名称:组合式空调箱(十三层实验室补风,变频)(含控制箱) 2.设备编号:PAU-B-13F-1 3.规格:风量:22000m3/h,余压:600Pa,冷量:370kW,热量:110kW,功率:15kW/380V 4.安装方式:综合考虑 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	78816.41	78816.41	0
1-1-3-26	030701003017	空调箱 PAU-B-14F-1	1.名称:组合式空调箱(十四层实验室补风,变频)（含控制箱） 2.设备编号:PAU-B-14F-1 3.规格:风量:15000m3/h,余压:650Pa,冷量:250kW,热量:75kW,功率:15kW/380V 4.安装方式:综合考虑 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	72476.39	72476.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-27	030701003018	空调箱PAU-B-14F-2	1.名称:组合式洁净空调箱(P2+实验室,变频)(含控制箱) 2.设备编号:PAU-B-14F-2 3.规格:风量:2900m3/h,余压:650Pa,冷量:49kW,热量:19kW,功率:2.2kW/380V 4.安装方式:综合考虑 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	98214.44	98214.44	0
1-1-3-28	030701003019	空调箱PAU-B-14F-3	1.名称:吊顶式空调箱(B1420)（含控制箱） 2.设备编号:PAU-B-14F-3 3.规格:风量:1900m/h,余压:650Pa,冷量:22kW,热量:6.5kW,功率:0.55kW/380V 4.安装方式:吊顶安装 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	17747.19	17747.19	0
1-1-3-29	030701003020	空调箱 PAU-B-15F-1	1.名称:组合式洁净空调箱（含控制箱） 2.设备编号:PAU-B-15F-1 3.规格:风量:12000m3/h,余压:600Pa,冷量:200kW,热量:60kW,功率:11kW/380V 4.安装方式:综合考虑 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	49011.79	49011.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 74 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-30	030701003021	空调箱PAU-B-15F-2	1.名称:组合式洁净空调箱(B1502~1535,变频)(含控制箱) 2.设备编号:PAU-B-15F-2 3.规格:风量:21000m3/h,余压:800Pa,冷量:380kW,热量:138kW,功率:18.5kW/380V 4.安装方式:综合考虑 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	263866.65	263866.65	0
1-1-3-31	030701003022	空调箱 PAU-B-15F-3	1.名称:立式空调箱（含控制箱）(B1547) 2.设备编号:PAU-B-15F-3 3.规格:风量:1700m3/h,余压:150Pa,冷量:20kW,热量:6.0kW,功率:0.55kW/380V 4.安装方式:综合考虑 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	21642.08	21642.08	0
1-1-3-32	030701003023	空调箱 PAU-B-16F-1	1.名称:组合式空调箱（含控制箱） 2.设备编号:PAU-B-16F-1 3.规格:风量:12000m3/h,余压:550Pa,冷量:200kW,热量:60kW,功率:7.5kW/380V 4.安装方式:综合考虑 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	49293.95	49293.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 75 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-33	030701003024	空调箱 PAU-B-17F-1	1.名称:组合式空调箱（含控制箱） 2.设备编号:PAU-B-17F-1 3.规格:风量:8700m3/h,余压:500Pa,冷量:145kW,热量:43kW,功率:5.5kW/380V 4.安装方式:综合考虑 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	39423.16	39423.16	0
1-1-3-34	030701003025	空调箱 PAU-B-17F-3	1.名称:吊顶式空调箱（含控制箱）(B1737) 2.设备编号:PAU-B-17F-3 3.规格:风量:1000m3/h,余压:120Pa,冷量:13kW,热量:5kW,功率:0.37kW/380V 4.安装方式:吊顶安装 5.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 6.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 7.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	77262.09	77262.09	0
1-1-3-35	030108001001	静音管道风机	1.名称:静音管道风机SAF-B-16F-1 2.规格:L=120m3/h 全压/静压110/100Pa 功率0.04kW/220V 3.安装方式:综合考虑安装 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	2578.46	2578.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 76 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-36	030701014002	除湿机	1.名称:吊顶式除湿机 2.型号:DH-4 3.规格:风量:800mm3/h,余压:100Pa 除湿量:2.25kg/h,功率:1.45kW/220V 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	4	6100.94	24403.76	0
1-1-3-37	030701014003	除湿机	1.名称:吊顶式除湿机 2.型号:DH-3 3.规格:风量:800mm3/h,余压:100Pa 除湿量:1.65kg/h,功率:1kW/220V 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	4685.01	4685.01	0
1-2		通风系统					13702095.43	0
1-2-1		通风系统-地上					7852562.12	0
1-2-1-1	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:304不锈钢板制作安装 2.板材厚度:厚度1.0mm 3.接口形式:满焊连接 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	58.06	1065.93	61887.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 77 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-2	030702005001	塑料通风管道	1.名称:阻燃PP管 2.规格:b≤320 3.板材厚度:综合考虑 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油(含成品支吊架) 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	347.49	983.4	341721.67	0
1-2-1-3	030702005002	塑料通风管道	1.名称:阻燃PP管 2.规格:大边长 300＜L≤500 3.板材厚度:综合考虑 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	1469.26	967.88	1422067.37	0
1-2-1-4	030702005003	塑料通风管道	1.名称:阻燃PP管 2.规格:大边长 500＜L≤800 3.板材厚度:综合考虑 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	519.4	793.07	411920.56	0
1-2-1-5	030702005004	塑料通风管道	1.名称:阻燃PP管 2.规格:大边长 800＜L≤1120 3.板材厚度:综合考虑 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	119.67	930.06	111300.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-6	030702005005	塑料通风管道	1.名称:阻燃PP管 2.规格:大边长 1120＜L≤1600 3.板材厚度:综合考虑 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	2.05	888.83	1822.1	0
1-2-1-7	030702005006	塑料通风管道	1.名称:阻燃PP管 2.规格:直径D(mm) D≤300 3.板材厚度:综合考虑 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	684.9	1254.8	859412.52	0
1-2-1-8	030702005007	塑料通风管道	1.名称:阻燃PP管 2.规格:直径D(mm) 300＜D≤630 3.板材厚度:综合考虑 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	180.38	840.51	151611.19	0
1-2-1-9	030702005008	塑料通风管道	1.名称:阻燃PP管 2.规格:直径D(mm) 630＜D≤1000 3.板材厚度:综合考虑 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	103.28	699.68	72262.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 79 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-10	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板 2.规格:大边长 ＜ 320 3.板材厚度:δ=0.5mm 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	541.35	327.36	177216.34	0
1-2-1-11	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板 2.规格:大边长 ＜ 450 3.板材厚度:δ=0.6mm 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	430.12	193.8	83357.26	0
1-2-1-12	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板 2.规格:大边长 ＜ 630 3.板材厚度:δ=0.75mm 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	89.68	164.99	14796.3	0
1-2-1-13	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:镀锌薄钢板 2.规格:大边长 ＜ 1500 3.板材厚度:δ=1.0mm 4.含管件、法兰等附件；套管、封堵、支吊架制作安装及除锈刷油（含成品支吊架） 5.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	123.68	195.39	24165.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 80 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-14	030703021057	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:500*500*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	872.62	1745.24	0
1-2-1-15	030703021058	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1500*600*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1657.87	1657.87	0
1-2-1-16	030703021059	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:400*400*600 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	866.6	866.6	0
1-2-1-17	030703021060	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:500*500*600 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	993.44	3973.76	0
1-2-1-18	030703021061	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:500*500*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	872.62	872.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 81 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-19	030703021062	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:600*600*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1059.86	1059.86	0
1-2-1-20	030703021063	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:400*400*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	769.94	769.94	0
1-2-1-21	030703021064	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:100*400*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	624.98	624.98	0
1-2-1-22	030703020024	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:综合考虑 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	674.68	2698.72	0
1-2-1-23	030703001129	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:Φ100 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	153.44	153.44	0
1-2-1-24	030703001130	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:Φ200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	175.48	1052.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 82 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-25	030703001131	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:Φ250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	21	192.01	4032.21	0
1-2-1-26	030703001132	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:120*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	119.31	715.86	0
1-2-1-27	030703001133	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:120*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	122.41	122.41	0
1-2-1-28	030703001134	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:160*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	13	130.69	1698.97	0
1-2-1-29	030703001135	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:160*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	15	126.55	1898.25	0
1-2-1-30	030703001136	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:160*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	141.86	141.86	0
1-2-1-31	030703001137	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:160*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	149.1	298.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 83 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-32	030703001138	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:160*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	157.37	157.37	0
1-2-1-33	030703001139	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:160*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	122.41	856.87	0
1-2-1-34	030703001140	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	157.37	314.74	0
1-2-1-35	030703001141	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	125.52	502.08	0
1-2-1-36	030703001142	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	17	135.87	2309.79	0
1-2-1-37	030703001143	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	130.69	914.83	0
1-2-1-38	030703001144	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	148.32	593.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 84 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-39	030703001145	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	167.73	335.46	0
1-2-1-40	030703001146	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:200*630 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	310.32	620.64	0
1-2-1-41	030703001147	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	141.86	1134.88	0
1-2-1-42	030703001148	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	167.73	838.65	0
1-2-1-43	030703001149	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	15	148.32	2224.8	0
1-2-1-44	030703001150	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	217.43	217.43	0
1-2-1-45	030703001151	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	21	129.4	2717.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 85 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-46	030703001152	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	14	156.41	2189.74	0
1-2-1-47	030703001153	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:250*630 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	330.69	330.69	0
1-2-1-48	030703001154	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	31	157.37	4878.47	0
1-2-1-49	030703001155	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	68	140.82	9575.76	0
1-2-1-50	030703001156	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	26	149.1	3876.6	0
1-2-1-51	030703001157	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	17	167.73	2851.41	0
1-2-1-52	030703001158	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	218.99	1313.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-53	030703001159	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	235.55	1177.75	0
1-2-1-54	030703001160	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:320*800 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	394.41	394.41	0
1-2-1-55	030703001161	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:400*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	167.73	167.73	0
1-2-1-56	030703001162	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.规格:400*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	358.19	358.19	0
1-2-1-57	030703001163	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:200*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	358.47	1433.88	0
1-2-1-58	030703001164	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:250*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	363.58	1454.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 87 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-59	030703001165	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:320*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	378.92	378.92	0
1-2-1-60	030703001166	电动多位调节风阀	1.名称:电动多位调节风阀 2.规格:400*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	409.09	409.09	0
1-2-1-61	030703001167	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:400*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	378.92	378.92	0
1-2-1-62	030703001168	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:1000*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	574.65	574.65	0
1-2-1-63	030703001169	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:1100*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	692.24	692.24	0
1-2-1-64	030703001170	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:120*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	345.38	2072.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 88 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-65	030703001171	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:160*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	351.11	1755.55	0
1-2-1-66	030703001172	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:160*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	354.38	1771.9	0
1-2-1-67	030703001173	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:160*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	364.19	1456.76	0
1-2-1-68	030703001174	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:160*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	370.73	370.73	0
1-2-1-69	030703001175	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:200*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	354.38	1063.14	0
1-2-1-70	030703001176	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:200*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	13	358.47	4660.11	0
1-2-1-71	030703001177	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:200*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	370.73	370.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 89 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-72	030703001178	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:200*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	378.92	378.92	0
1-2-1-73	030703001179	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:200*630 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	417	417	0
1-2-1-74	030703001180	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:250*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	353.36	706.72	0
1-2-1-75	030703001181	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:250*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	358.47	2150.82	0
1-2-1-76	030703001182	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:250*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	363.58	3272.22	0
1-2-1-77	030703001183	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:250*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	378.92	757.84	0
1-2-1-78	030703001184	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:250*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	369.97	2589.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 90 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-79	030703001185	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:250*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	409.09	818.18	0
1-2-1-80	030703001186	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:320*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	357.65	715.3	0
1-2-1-81	030703001187	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:320*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	364.19	728.38	0
1-2-1-82	030703001188	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:320*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	370.73	1853.65	0
1-2-1-83	030703001189	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:320*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	13	378.92	4925.96	0
1-2-1-84	030703001190	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:320*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	390.37	1561.48	0
1-2-1-85	030703001191	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:320*630 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	455.65	455.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 91 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-86	030703001192	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:400*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	378.92	1515.68	0
1-2-1-87	030703001193	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:400*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	389.14	778.28	0
1-2-1-88	030703001194	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:400*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	423.41	423.41	0
1-2-1-89	030703001195	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:400*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	439.77	439.77	0
1-2-1-90	030703001196	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:400*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	454.83	454.83	0
1-2-1-91	030703001197	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:500*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	416.49	2915.43	0
1-2-1-92	030703001198	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:500*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	434.39	1737.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 92 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-93	030703001199	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:500*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	454.83	454.83	0
1-2-1-94	030703001200	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:630*250 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	433.1	433.1	0
1-2-1-95	030703001201	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:630*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	455.65	911.3	0
1-2-1-96	030703001202	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:630*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	513.63	513.63	0
1-2-1-97	030703001203	电动多位调节风阀	1.名称:电动双位风阀 2.规格:Φ250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	363.1	363.1	0
1-2-1-98	030703001204	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:Φ200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	126.01	126.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 93 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-99	030703001205	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:φ100 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	113.58	908.64	0
1-2-1-100	030703001206	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:120*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	117.03	117.03	0
1-2-1-101	030703001207	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	130.55	652.75	0
1-2-1-102	030703001208	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	135.83	271.66	0
1-2-1-103	030703001209	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	143.22	143.22	0
1-2-1-104	030703001210	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	129.71	129.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 94 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-105	030703001211	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	196.95	196.95	0
1-2-1-106	030703001212	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	143.22	286.44	0
1-2-1-107	030703001213	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	196.95	984.75	0
1-2-1-108	030703001214	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	213.84	641.52	0
1-2-1-109	030703001215	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	229.56	1147.8	0
1-2-1-110	030703001216	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	151.66	1061.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 95 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-111	030703001217	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	134.77	269.54	0
1-2-1-112	030703001218	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	182.16	1092.96	0
1-2-1-113	030703001219	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	208.46	1459.22	0
1-2-1-114	030703001220	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	255.96	255.96	0
1-2-1-115	030703001221	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*630 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	290.26	290.26	0
1-2-1-116	030703001222	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	171.61	171.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 96 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-117	030703001223	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	229.56	459.12	0
1-2-1-118	030703001224	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	11	195.36	2148.96	0
1-2-1-119	030703001225	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	182.16	364.32	0
1-2-1-120	030703001226	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*250 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	207.13	207.13	0
1-2-1-121	030703001227	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	230.41	460.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 97 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-122	030703001228	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	257.01	514.02	0
1-2-1-123	030703001229	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*200 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	190.5	571.5	0
1-2-1-124	030703001230	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	259.12	777.36	0
1-2-1-125	030703001231	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*630 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	390.02	390.02	0
1-2-1-126	030703001232	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*250 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	255.96	255.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-127	030703001233	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	292.91	292.91	0
1-2-1-128	030703001234	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:160*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	199.31	199.31	0
1-2-1-129	030703001235	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:160*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	237.87	237.87	0
1-2-1-130	030703001236	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:160*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	11	241.25	2653.75	0
1-2-1-131	030703001237	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:160*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	244.63	733.89	0
1-2-1-132	030703001238	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:160*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	254.76	1528.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 99 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-133	030703001239	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:120*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	235.34	1647.38	0
1-2-1-134	030703001240	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:200*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	240.41	1923.28	0
1-2-1-135	030703001241	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:200*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	244.63	978.52	0
1-2-1-136	030703001242	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:200*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	248.85	2239.65	0
1-2-1-137	030703001243	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:200*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	261.51	523.02	0
1-2-1-138	030703001244	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:200*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	269.97	539.94	0
1-2-1-139	030703001245	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:250*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	244.63	1467.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 100 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-140	030703001246	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:250*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	243.57	487.14	0
1-2-1-141	030703001247	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:250*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	254.13	2541.3	0
1-2-1-142	030703001248	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:250*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	260.73	2346.57	0
1-2-1-143	030703001249	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:250*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	269.97	269.97	0
1-2-1-144	030703001250	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:250*630 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	365.42	2923.36	0
1-2-1-145	030703001251	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:250*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	302.58	605.16	0
1-2-1-146	030703001252	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	317.36	952.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 101 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-147	030703001253	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	281.79	845.37	0
1-2-1-148	030703001254	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320*120 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	248	1488	0
1-2-1-149	030703001255	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	254.76	254.76	0
1-2-1-150	030703001256	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	261.51	2615.1	0
1-2-1-151	030703001257	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	269.97	1619.82	0
1-2-1-152	030703001258	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:320*630 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	388.7	388.7	0
1-2-1-153	030703001259	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	317.36	1586.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 102 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-154	030703001260	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	261.51	261.51	0
1-2-1-155	030703001261	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	269.97	809.91	0
1-2-1-156	030703001262	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	13	302.58	3933.54	0
1-2-1-157	030703001263	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	334.25	1002.75	0
1-2-1-158	030703001264	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:400*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	387.85	387.85	0
1-2-1-159	030703001265	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:500*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	315.78	1263.12	0
1-2-1-160	030703001266	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:500*320 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	366.73	1466.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 103 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-161	030703001267	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630*630 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	667.58	667.58	0
1-2-1-162	030703001268	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	388.7	1166.1	0
1-2-1-163	030703001269	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630*400 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	415.3	830.6	0
1-2-1-164	030703001270	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:630*500 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	624.35	624.35	0
1-2-1-165	030703001271	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:800*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	593.21	1779.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 104 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-166	030703001272	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:1000*320 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	626.99	626.99	0
1-2-1-167	030703001273	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:Φ100 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	217.29	1955.61	0
1-2-1-168	030703001274	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:Φ250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	264.87	264.87	0
1-2-1-169	030703007069	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:150*150 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	72.82	509.74	0
1-2-1-170	030703007070	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:150*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	82.72	413.6	0
1-2-1-171	030703007071	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:200*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	77.44	464.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 105 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-172	030703007072	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:200*300 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	92.86	278.58	0
1-2-1-173	030703007073	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:200*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	98.14	490.7	0
1-2-1-174	030703007074	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:200*600 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	150.22	300.44	0
1-2-1-175	030703007075	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:250*160 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	87.58	175.16	0
1-2-1-176	030703007076	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:250*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	90.23	90.23	0
1-2-1-177	030703007077	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:300*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	92.86	92.86	0
1-2-1-178	030703007078	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:400*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	98.77	296.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 106 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-179	030703007079	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:300*600 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	166.06	166.06	0
1-2-1-180	030703007080	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:300*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	150.22	450.66	0
1-2-1-181	030703007081	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:300*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	158.14	158.14	0
1-2-1-182	030703007082	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:300*300 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	100.78	907.02	0
1-2-1-183	030703007083	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:400*800 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	247.28	247.28	0
1-2-1-184	030703007084	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:400*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	162.63	162.63	0
1-2-1-185	030703007085	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:600*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	226.17	226.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 107 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-186	030703007086	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:500*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	228.81	686.43	0
1-2-1-187	030703007087	单层格栅风口	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	333.94	333.94	0
1-2-1-188	030703011007	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:550*1000 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	387.01	387.01	0
1-2-1-189	030703011008	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1000*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	321.7	321.7	0
1-2-1-190	030703011009	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1000*700 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	493.04	493.04	0
1-2-1-191	030703011010	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1200*1000 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	710.76	710.76	0
1-2-1-192	030703011011	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	76.36	76.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 108 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-193	030703011012	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*300 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	96.46	96.46	0
1-2-1-194	030703011013	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:300*300 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	109.53	219.06	0
1-2-1-195	030703011014	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:300*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	165.1	165.1	0
1-2-1-196	030703011015	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:300*600 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	191.23	382.46	0
1-2-1-197	030703011016	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:320*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	98.21	98.21	0
1-2-1-198	030703011017	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	199.94	799.76	0
1-2-1-199	030703011018	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	182.52	365.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 109 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-200	030703011019	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	239.03	478.06	0
1-2-1-201	030703011020	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*800 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	321.7	321.7	0
1-2-1-202	030703011021	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:550*1000 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	387.01	1161.03	0
1-2-1-203	030703011022	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:550*1100 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	410.96	410.96	0
1-2-1-204	030703011023	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	260.81	782.43	0
1-2-1-205	030703011024	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:700*700 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	360.89	360.89	0
1-2-1-206	030703011025	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:850*800 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	443.61	443.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-207	030703011026	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:200*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	84.54	338.16	0
1-2-1-208	030703011027	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:800*600 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	382.13	764.26	0
1-2-1-209	030703011028	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:1000*600 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	439.13	439.13	0
1-2-1-210	030703011029	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:1200*600 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	536.84	2147.36	0
1-2-1-211	030703011030	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:250*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	95.19	95.19	0
1-2-1-212	030703011031	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:300*300 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	119.69	598.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-213	030703011032	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:300*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	176.45	176.45	0
1-2-1-214	030703011033	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:400*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	195.46	195.46	0
1-2-1-215	030703011034	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:500*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	255.53	255.53	0
1-2-1-216	030703011035	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:500*600 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	279.28	837.84	0
1-2-1-217	030703011036	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:600*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	279.28	837.84	0
1-2-1-218	030703011037	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:600*600 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	307.78	615.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 112 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-219	030703011038	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:700*600 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	353.63	1414.52	0
1-2-1-220	030703011039	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:800*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	288.78	288.78	0
1-2-1-221	030703011040	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:800*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	17	344.13	5850.21	0
1-2-1-222	030703011041	门铰型百叶回风口	1.名称:门铰型百叶回风口 2.规格:800*600 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	382.13	1146.39	0
1-2-1-223	030703011042	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:1000*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	315.09	630.18	0
1-2-1-224	030703011043	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:150*150 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	72.09	72.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 113 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-225	030703011044	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:200*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	24	79.25	1902	0
1-2-1-226	030703011045	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:250*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	70	99.87	6990.9	0
1-2-1-227	030703011046	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:300*300 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	36	111.11	3999.96	0
1-2-1-228	030703011047	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:350*350 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	166.92	166.92	0
1-2-1-229	030703011048	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:400*400 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	9	182.26	1640.34	0
1-2-1-230	030703011049	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:500*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	167.94	167.94	0
1-2-1-231	030703011050	双层格栅风口	1.名称:双层格栅风口 2.规格:500*500 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	236.4	1182	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 114 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-232	030703011051	防虫网	1.名称:防虫网 2.规格:Φ150 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	698.36	2095.08	0
1-2-1-233	030703012001	碳钢风帽	1.名称:锥形风帽 2.规格:Φ700 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	1438	2876	0
1-2-1-234	030703012002	碳钢风帽	1.名称:锥形风帽 2.规格:Φ1000 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	2479.47	2479.47	0
1-2-1-235	030703012003	碳钢风帽	1.名称:锥形风帽 2.规格:Φ560 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	1438	1438	0
1-2-1-236	030703012004	碳钢风帽	1.名称:锥形风帽 2.规格:Φ800 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	1438	4314	0
1-2-1-237	030703012005	碳钢风帽	1.名称:锥形风帽 2.规格:Φ900 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	2479.47	2479.47	0
1-2-1-238	030703001275	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:250*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	378.86	757.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 115 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-239	030703001276	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:250*250 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	386.46	772.92	0
1-2-1-240	030703001277	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*200 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	387.38	387.38	0
1-2-1-241	030703020025	消声器	1.名称:XZP100 2.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 3.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 4.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	1726.99	12088.93	0
1-2-1-242	030703001278	定风量文丘里阀	1.名称:CAV-1定风量文丘里阀(非防腐/保温型) 2.规格:风量范围60~1185m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	24	10397.94	249550.56	0
1-2-1-243	030703001279	定风量文丘里阀	1.名称:CAV-2定风量文丘里阀(非防腐/保温型) 2.规格:风量范围85~1695m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	6	11327.14	67962.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-244	030703001280	定风量文丘里阀	1.名称:CAV-3定风量文丘里阀(非防腐/保温型) 2.规格:风量范围155~2545m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	12442.19	49768.76	0
1-2-1-245	030703001281	定风量文丘里阀	1.名称:CAV-4定风量文丘里阀(非防腐/保温型) 2.规格:风量范围340~4250m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	15694.4	15694.4	0
1-2-1-246	030703001282	变风量文丘里阀	1.名称:VAV-1变风量文丘里阀(非防腐/保温型) 2.规格:风量范围60~1185m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	43291.74	43291.74	0
1-2-1-247	030703001283	变风量文丘里阀	1.名称:VAV-3变风量文丘里阀(非防腐/保温型) 2.规格:风量范围155~2545m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	4	44964.31	179857.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 117 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-248	030703001284	变风量文丘里阀	1.名称:VAV-4变风量文丘里阀(非防腐/保温型) 2.规格:风量范围340~4250m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	5	51747.5	258737.5	0
1-2-1-249	030703001285	变风量文丘里阀	1.名称:VAV-2(2)变风量文丘里阀(非防腐/保温型) 2.规格:风量范围170~3390m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	2	52490.85	104981.7	0
1-2-1-250	030703001286	变风量文丘里阀	1.名称:VAV-3(2)变风量文丘里阀(非防腐/保温型) 2.规格:风量范围170~3390m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	61775.42	61775.42	0
1-2-1-251	030703001287	变风量文丘里阀	1.名称:CAV-1Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型 2.规格:风量范围60~1185m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	34	19968.73	678936.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 118 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-252	030703001288	变风量文丘里阀	1.名称:CAV-2Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型 2.规格:风量范围85~1695m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	8	20897.94	167183.52	0
1-2-1-253	030703001289	变风量文丘里阀	1.名称:CAV-3Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型 2.规格:风量范围85~1695m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	22934.71	68804.13	0
1-2-1-254	030703001290	变风量文丘里阀	1.名称:CAV-4Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型 2.规格:风量范围85~1695m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	24793.11	24793.11	0
1-2-1-255	030703001291	变风量文丘里阀	1.名称:VAV-3Φ1变风量文丘里阀(普通防腐/非保温型) 2.规格:风量范围155~2545m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	14	49796.17	697146.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 119 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-256	030703001292	变风量文丘里阀	1.名称:VAV-2(2)Φ1变风量文丘里阀(普通防腐/非保温型) 2.规格:风量范围310~5090m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	67443.56	67443.56	0
1-2-1-257	030703001293	变风量文丘里阀	1.名称:CAV-1Φ2定风量文丘里阀(耐强酸碱/非保温型) 2.规格:风量范围60~1185m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	7	29167.86	204175.02	0
1-2-1-258	030703001294	变风量文丘里阀	1.名称:CAV-2Φ2定风量文丘里阀(耐强酸碱/非保温型) 2.规格:风量范围85~1695m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	31483.38	31483.38	0
1-2-1-259	030703001295	变风量文丘里阀	1.名称:CAV-3Φ2定风量文丘里阀(耐强酸碱/非保温型) 2.规格:风量范围155~2545m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	22934.71	22934.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 120 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-260	030703001296	变风量文丘里阀	1.名称:VAV-2Φ2变风量文丘里阀(耐强酸碱/非保温型) 2.规格:风量范围85~1695m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	74234.22	74234.22	0
1-2-1-261	030703001297	变风量文丘里阀	1.名称:VAV-3Φ2变风量文丘里阀(耐强酸碱/非保温型) 2.规格:风量范围85~1695m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	10	70138.25	701382.5	0
1-2-1-262	030703001298	变风量文丘里阀	1.CAV-1Φ3定风量文丘里阀(非防腐/非保温型) 2.规格:风量范围85~1695m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	3	10111.7	30335.1	0
1-2-1-263	030703001299	变风量文丘里阀	1.CAV-4Φ3定风量文丘里阀(非防腐/非保温型) 2.规格:风量范围85~1695m3/h，配控制器及状态、位移传感器。 3.支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈刷油 4.含高层增加费、GMP验证配合相关费用 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	个	1	15036.48	15036.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 121 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-264	030702009002	弯头导流叶片	1.名称:弯头导流叶片 2.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	31.27	321.25	10045.49	0
1-2-1-265	030703019002	柔性接口	1.名称:帆布接口 2.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 3.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	m2	47.99	684.68	32857.79	0
1-2-2		通风设备-地上					5604805.90	0
1-2-2-1	030108001002	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-RF-2 2.规格:L=1000m3/h 全压/静压400/398Pa 功率0.37kW/380V 转速1733r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	7797.04	7797.04	0
1-2-2-2	030108001003	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-12F-1 2.规格:L=800m3/h 全压/静压150/149Pa 功率0.25kW/380V 转速1070r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	4959.77	4959.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 122 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-3	030108001004	管道式离心风机	1.名称:管道式离心风机 MAF-B-12F-1 2.规格:L=2100m3/h 全压/静压192/191Pa 功率0.31kW/220V 转速960r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3937.08	3937.08	0
1-2-2-4	030108001005	管道式离心风机	1.名称:管道式离心风机 MAF-B-12F-2 2.规格:L=1600m3/h 全压/静压245/242Pa 功率0.26kW/380V 转速1450r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3395.49	3395.49	0
1-2-2-5	030108001006	管道式离心风机	1.名称:管道式离心风机 EAF-B-12F-5 2.规格:L=900m3/h 全压/静压320/319Pa 功率0.26kW/220V 转速1450r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3200.14	3200.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 123 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-6	030108001007	管道式离心风机	1.名称:管道式离心风机EAF-B-12F-4 2.规格:L=1600m3/h 全压/静压245/242Pa 功率0.26kW/220V 转速1450r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3395.49	3395.49	0
1-2-2-7	030108001008	管道式离心风机	1.名称:管道式离心风机EAF-B-12F-3 2.规格:L=3100m3/h 全压/静压252/250Pa 功率0.5kW/220V 转速960r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其震设置:含金里弹簧或金里弹备-检胶复合型其振吊钩，设备应满足净化效率要求、含风机支吊架制作安装 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	4446.82	4446.82	0
1-2-2-8	030108001009	防爆轴流风机	1.名称:防爆轴流风机EAF-B-12F-2 2.规格:L=1300m3/h 全压/静压160/150Pa 转速1450r/min 功率0.25kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3769.26	3769.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 124 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-9	030108001010	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-13F-1 2.规格:L=1400m3/h 全压/静压300/296Pa 功率0.25kW/380V 转速1535r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3846.78	3846.78	0
1-2-2-10	030108001011	管道式离心风机	1.名称:管道式离心风机EAF-B-13F-7 2.规格:L=900m3/h 全压/静压320/319Pa 功率0.26kW/220V 转速1450r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3200.14	3200.14	0
1-2-2-11	030108001012	管道式离心风机	1.名称:管道式离心风机EAF-B-13F-5 2.规格:L=1500m3/h 全压/静压263/260Pa 功率0.33kW/220V转速1450r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3395.49	3395.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-12	030108001013	轴流风机	1.名称:轴流风机EAF-B-13F-6 2.规格:L=820m3/h 全压/静压105/100Pa 功率0.25kW/380V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3200.13	3200.13	0
1-2-2-13	030108001014	静音管道风机	1.名称:静音管道风机EAF-B-14F-2 2.规格:L=1100m3/h 全压/静压250/230Pa 功率0.36kW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3409.21	3409.21	0
1-2-2-14	030108001015	管道式离心风机	1.名称:管道式离心风机EAF-B-15F-7 2.规格:L=470m3/h 全压/静压222/220Pa 功率120W/220V 转速2900r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3424.03	3424.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-15	030108001016	静音管道风机	1.名称:静音管道风机EAF-B-15F-1 2.规格:L=1000m3/h 全压/静压315/300Pa 功率0.55kW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3382.44	3382.44	0
1-2-2-16	030108001017	静音管道风机	1.名称:静音管道风机EAF-B-16F-3 2.规格:L=450m3/h 全压/静压240/230Pa 功率0.18kW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3424.03	3424.03	0
1-2-2-17	030108001018	静音管道风机	1.名称:静音管道风机EAF-B-16F-6 2.规格:L=550m3/h 全压/静压200/180Pa 功率0.18kW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3424.03	3424.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-18	030108001019	静音管道风机	1.名称:静音管道风机EAF-B-16F-9 2.规格:L=650m3/h 全压/静压165/150Pa 功率0.18kW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	2919.39	2919.39	0
1-2-2-19	030108001020	管道式离心风机	1.名称:管道式离心风机EAF-B-16F-11 2.规格:L=560m3/h 全压/静压256/254Pa 功率0.18kW/220V 转速2900r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	3116.07	3116.07	0
1-2-2-20	030108001021	静音管道风机	1.名称:静音管道风机EAF-B-17F-4 2.规格:L=650m3/h 全压/静压120/100Pa 功率0.1kW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	2919.39	2919.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-21	030108001022	静音管道风机	1.名称:静音管道风机EAF-B-17F-7 2.规格:L=700m3/h 全压/静压110/90Pa 功率0.135kW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	2862.53	2862.53	0
1-2-2-22	030108001023	静音管道风机	1.名称:静音管道风机EAF-B-17F-3 2.规格:L=650m3/h 全压/静压120/100Pa 功率0.1kW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	2919.39	2919.39	0
1-2-2-23	030108001024	静音管道风机	1.名称:静音管道风机EAF-B-17F-6 2.规格:L=350m3/h 全压/静压160/150Pa 功率90W/220V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	2710.43	2710.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-24	030108001025	静音管道风机	1.名称:静音管道风机EAF-B-17F-8 2.规格:L=310m3/h 全压/静压96/90Pa 功率0.048kW/220V 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	2659.65	2659.65	0
1-2-2-25	030108001026	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-RF-1 2.规格:L=1000m3/h 全压/静压350/348Pa 功率0.25kW/380V 转速1624r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	6098.37	6098.37	0
1-2-2-26	030108001027	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-13F-4 2.规格:L=7700m3/h 全压/静压1700/1620Pa 功率7.5kW/380V 转速2332r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	16261.49	16261.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-27	030108001028	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-13F-3 2.规格:L=17000m3/h 全压/静压1650/1520Pa 功率15kW/380V 转速1526r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	23633.17	23633.17	0
1-2-2-28	030108001029	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-13F-2 2.规格:L=5500m3/h 全压/静压1700/1630Pa 功率5.5kW/380V 转速2625r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	12432.53	12432.53	0
1-2-2-29	030108001030	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-14F-1 2.规格:L=7200m3/h 全压/静压1700/1630Pa 功率7.5kW/380V 转速2297r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	16261.49	16261.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-30	030108001031	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-14F-5 2.规格:L=3200m3/h 全压/静压800/795Pa 功率1.5kW/380V 转速1828r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	8555.29	8555.29	0
1-2-2-31	030108001032	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-15F-3 2.规格:L=3300m3/h 全压/静压1650/1600Pa 功率3kW/380V 转速2899r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	7868.56	7868.56	0
1-2-2-32	030108001033	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-15F-4 2.规格:L=10400m3/h 全压/静压850/840Pa 功率4kW/380V 转速1201r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	13190.36	13190.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 132 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-33	030108001034	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-15F-2 2.规格:L=6300m3/h 全压/静压1450/1360Pa 功率5.5kW/380V 转速2340r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	12432.53	12432.53	0
1-2-2-34	030108001035	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-15F-5 2.规格:L=10700m3/h 全压/静压800/790Pa 功率4kW/380V 转速1170r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	11927.19	11927.19	0
1-2-2-35	030108001036	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-15F-6 2.规格:L=1300m3/h 全压/静压1100/1080Pa 功率0.75kW/380V 转速2732r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	7075.86	7075.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-36	030108001037	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-16F-1 2.规格:L=2200m3/h 全压/静压1350/1310Pa 功率1.5kW/380V 转速2899r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	7838.25	7838.25	0
1-2-2-37	030108001038	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-16F-2 2.规格:L=6300m3/h 全压/静压1450/1360Pa 功率5.5kW/380V 转速2340r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	12432.53	12432.53	0
1-2-2-38	030108001039	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-16F-4 2.规格:L=2500m3/h 全压/静压950/940Pa 功率2.2kW/380V 转速2096r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	7850.54	7850.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-39	030108001040	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-16F-5 2.规格:L=1900m3/h 全压/静压1100/1070Pa 功率1.1kW/380V 转速2763r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	7838.25	7838.25	0
1-2-2-40	030108001041	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-16F-7 2.规格:L=450m3/h 全压/静压400/400Pa 功率0.25kW/380V 转速1713r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	4936.6	4936.6	0
1-2-2-41	030108001042	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-16F-8 2.规格:L=1900m3/h 全压/静压1100/1070Pa 功率1.1kW/380V 转速2763r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	7838.25	7838.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-42	030108001043	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-16F-10 2.规格:L=5200m3/h 全压/静压850/840Pa 功率3kW/380V 转速1387r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	9610.62	9610.62	0
1-2-2-43	030108001044	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-17F-1 2.规格:L=4200m3/h 全压/静压1400/1340Pa 功率3kW/380V 转速2420r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	10415.69	10415.69	0
1-2-2-44	030108001045	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-17F-2 2.规格:L=1300m3/h 全压/静压1300/1280Pa 功率1.1kW/380V 转速2890r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	7101.31	7101.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 136 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-45	030108001046	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-11~17F-1 2.规格:L=1300m3/h 全压/静压1000/980Pa 功率0.75kW/380V 转速2608r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	7819.12	7819.12	0
1-2-2-46	030108001047	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-11~17F-2 2.规格:L=7400m3/h 全压/静压1000/1020Pa 功率4kW/380V 转速1961r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	15610.49	15610.49	0
1-2-2-47	030108001048	防腐玻璃钢离心风机	1.名称:防腐玻璃钢离心风机EAF-B-11~17F-3 2.规格:L=2800m3/h 全压/静压1100/1040Pa 功率1.5kW/380V 转速2702r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	9239.92	9239.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-48	030108001049	无蜗壳管道式离心风机	1.名称:无蜗壳管道式离心风机EAF-B-17F-5 2.规格:L=7500m3/h 全压/静压700/690Pa 功率3kW/380V 转速1290r/min 3.安装方式:综合考虑 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	1	11344.45	11344.45	0
1-2-2-49	030701003026	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附))HXT-B-11~17F-1~1’ 2.风量2500m3/h 功率12w 120kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	2	180118.6	360237.2	0
1-2-2-50	030701003027	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-13F-2 2.风量10000m3/h 功率12w 240kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	2	239326.65	478653.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-51	030701003028	组合式化学废气处理装置	1.名称:组合式化学废气处理装置(喷淋、活性炭吸附)HXT-B-13F-3 2.风量20000m3/h 功率600w 1280kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	1	349392.14	349392.14	0
1-2-2-52	030701003029	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-13F-4 2.风量10000m3/h 功率12w 240kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	2	239326.65	478653.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-53	030701003030	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-14F-1 2.风量10000m3/h 功率12w 240kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	2	239326.65	478653.3	0
1-2-2-54	030701003031	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-15F-2 2.风量10000m3/h 功率12w 240kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	2	239326.65	478653.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-55	030701003032	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-15F-3 2.风量5000m3/h 功率12w 160kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	2	202954.98	405909.96	0
1-2-2-56	030701003033	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-15F-6 2.风量2500m3/h 功率12w 120kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	1	180118.6	180118.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-57	030701003034	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-16F-1 2.风量2500m3/h 功率12w 120kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	1	180118.6	180118.6	0
1-2-2-58	030701003035	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-16F-2 2.风量10000m3/h 功率12w 240kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	2	239326.65	478653.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-59	030701003036	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-16F-8、HXT-B-16F-5 2.风量2500m3/h 功率12w 120kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	2	180118.6	360237.2	0
1-2-2-60	030701003037	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-17F-1 2.风量5000m3/h 功率12w 160kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	2	202954.98	405909.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-61	030701003038	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-17F-2 2.风量2500m3/h 功率12w 120kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	1	180118.6	180118.6	0
1-2-2-62	030701003039	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(吸附型)HXT-B-11~17F-3 2.风量5000m3/h 功率12w 160kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	1	202954.98	202954.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室通风空调系统　　第 144 页，共 144 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-63	030701003040	吸附式化学废气处理装置	1.名称:吸附式化学废气处理装置(吸附型)HXT-B-11~17F-2 2.风量10000m3/h 功率12w 240kg 3.安装方式:综合考虑 4.规格:详见图纸 5.新风机组功能段含:进风段、粗效过滤段、中效过滤段、盘管段、送风机段 6.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 7.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 8.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	组	1	239326.65	239326.65	0
1-2-2-64	030404033001	风扇	1.名称:吊顶式排气扇CF-100 2.风量100m3/h 功率26w 3.排气扇自带止回阀 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	3	654.27	1962.81	0
1-2-2-65	030404033002	风扇	1.名称:吊顶式排气扇CF-150 2.风量150m3/h 功率42w 3.排气扇自带止回阀 4.其他:含减震器，支吊架(含成品支吊架)制作安装及除锈、刷漆 5.含高层增加费、综合考虑单层超高增加费、GMP验证配合相关费用 6.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	台	6	654.27	3925.62	0
1-2-3		通风工程检测、调试					244727.41	0
1-2-3-1	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风空调系统调整费 2.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求	系统	1	244727.41	244727.41	0
合计							19549613.16	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　实验室通风空调系统
标　　段：　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					576038.55
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	419736
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	340912.34
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	78823.66
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	156302.55
1-9-1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	156302.55	156302.55
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							576038.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：实验室通风空调系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：实验室通风空调系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：实验室通风空调系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：实验室通风空调系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1811308.65
合计					1811308.65

总承包服务费计价表

工程名称：实验室通风空调系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 实验室通风空调系统　　标段： 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	929.01	533.46	301.55	294.05	92.901	53.346	30.155	29.405
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6319556	0.0410664	0.370176	0.4604064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.85	6.44	6.4	8.15	0.805422	0.1862448	0.185088	0.235698
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	5.48	6.4	7.85	0.7776588	0.1584816	0.185088	0.227022
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.89	7.86	0	7.51	0.7776588	0.2273112	0	0.2171892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	6.89	0	7.46	0.7776588	0.1992588	0	0.2157432
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.976714	7.51	0	4.48	2.31	7.33512214	0	4.37567872	2.25620934
	小计							105.0064761	54.1583628	35.27103072	33.01726814
	清单项目综合单价										227.45313780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.193	1.3889	37.77		
		技工人工费	元	33.815	1.3634	46.1		
		高级技工人工费	元	9.982	1.3824	13.8		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.135	3.211	0.43		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	20.85	24.6		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.548	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.146	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.032	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043	9.65	0.41		
		电	kW·h	0.002	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.463	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038	219.77	8.35		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.034	55.72	1.89		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.034	233.04	7.92		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.031	88.02	2.73		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.034	277.14	9.42		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	676.1	528.79	255.42	223.61	67.61	52.879	25.542	22.361
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02392	56.43	1.42	12.8	15.92	1.3498056	0.0339664	0.306176	0.3808064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02392	27.85	6.44	6.4	8.15	0.666172	0.1540448	0.153088	0.194948
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02392	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6432088	0.1310816	0.153088	0.187772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02392	26.89	7.86	0	7.51	0.6432088	0.1880112	0	0.1796392
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02392	26.89	6.89	0	7.46	0.6432088	0.1648088	0	0.1784432
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.715556	7.51	0	4.48	2.31	5.37382556	0	3.20569088	1.65293436
	小计							76.92942956	53.5509128	29.36004288	25.13554316
	清单项目综合单价										184.97592840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.939	1.3889	27.69		
		技工人工费	元	24.772	1.3634	33.77		
		高级技工人工费	元	7.299	1.3824	10.09		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193	3.211	0.62		
		扁钢 <59	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <63	kg	2.066	4.06	8.39		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	23.59	27.84		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.408	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.265	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.065	7.42	0.48		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.041	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.036	9.65	0.35		
		电	kW·h	0.002	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.436	0.885	0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1280.08	0.64		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	219.77	3.96		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.036	55.72	2.01		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.036	233.04	8.39		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.013	88.02	1.14		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.036	277.14	9.98		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤1000	10m2	0.1	514.65	630.11	135.02	177.34	51.465	63.011	13.502	17.734
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017897	56.43	1.42	12.8	15.92	1.00992771	0.02541374	0.2290816	0.28492024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017897	27.85	6.44	6.4	8.15	0.49843145	0.11525668	0.1145408	0.14586055

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017897	26.89	5.48	6.4	7.85	0.48125033	0.09807556	0.1145408	0.14049145	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017897	26.89	7.86	0	7.51	0.48125033	0.14067042	0	0.13440647	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.017897	26.89	6.89	0	7.46	0.48125033	0.12331033	0	0.13351162	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.544171	7.51	0	4.48	2.31	4.08672421	0	2.43788608	1.25703501	
小计								58.50383436	63.51372673	16.39804928	19.83022534	
清单项目综合单价											158.24583571	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.158	1.3889	21.05		
		技工人工费	元	18.835	1.3634	25.68		
		高级技工人工费	元	5.559	1.3824	7.68		
	材料							
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.112	4.4	0.49		
		槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
		钢丝刷	把	0.003	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.027	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.001	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.004	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.527	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1280.08	0.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.77	2.86		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	88.02	0.44		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.65	630.11	135.02	177.34	51.465	63.011	13.502	17.734
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017897	56.43	1.42	12.8	15.92	1.00992771	0.02541374	0.2290816	0.28492024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017897	27.85	6.44	6.4	8.15	0.49843145	0.11525668	0.1145408	0.14586055
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017897	26.89	5.48	6.4	7.85	0.48125033	0.09807556	0.1145408	0.14049145
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017897	26.89	7.86	0	7.51	0.48125033	0.14067042	0	0.13440647
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.017897	26.89	6.89	0	7.46	0.48125033	0.12331033	0	0.13351162
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.544171	7.51	0	4.48	2.31	4.08672421	0	2.43788608	1.25703501
小计								58.50383436	63.51372673	16.39804928	19.83022534
清单项目综合单价											158.24583571

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.158	1.3889	21.05		
		技工人工费	元	18.835	1.3634	25.68		
		高级技工人工费	元	5.559	1.3824	7.68		
	材料							
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.112	4.4	0.49		
		槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
		钢丝刷	把	0.003	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.027	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.001	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.004	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.527	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1280.08	0.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.77	2.86		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	88.02	0.44		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	661.05	707.34	131.03	219.66	66.105	70.734	13.103	21.966
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018883	56.43	1.42	12.8	15.92	1.06556769	0.02681386	0.2417024	0.30061736
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018883	27.85	6.44	6.4	8.15	0.52589155	0.12160652	0.1208512	0.15389645
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018883	26.89	5.48	6.4	7.85	0.50776387	0.10347884	0.1208512	0.14823155
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018883	26.89	7.86	0	7.51	0.50776387	0.14842038	0	0.14181133
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.018883	26.89	6.89	0	7.46	0.50776387	0.13010387	0	0.14086718
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.692198	7.51	0	4.48	2.31	5.19840698	0	3.10104704	1.59897738
小计								74.41815783	71.26442347	16.68745184	24.45040125
清单项目综合单价											186.82043439

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.263	1.3889	26.75		
		技工人工费	元	23.951	1.3634	32.65		
		高级技工人工费	元	7.096	1.3824	9.81		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.211	0.37		
		扁钢 ＜59	kg	0.11	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	39.32	46.4		
		钢丝刷	把	0.003	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.116	6.9	0.8		
		弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.022	7.42	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.021	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.028	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.002	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.004	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.54	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1280.08	0.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.77	2.86		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	88.02	0.35		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-1	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) D≤200	10m2	0.1	2016.1	369.98	84.24	558.02	201.61	36.998	8.424	55.802
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024456	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38005208	0.03472752	0.3130368	0.38933952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024456	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6810996	0.15749664	0.1565184	0.1993164
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024456	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65762184	0.13401888	0.1565184	0.1919796
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024456	26.89	7.86	0	7.51	0.65762184	0.19222416	0	0.18366456
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024456	26.89	6.89	0	7.46	0.65762184	0.16850184	0	0.18244176
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.056441	7.51	0	4.48	2.31	15.44387191	0	9.21285568	4.75037871
小计								221.0878891	37.68496904	18.26292928	61.69912055
清单项目综合单价											338.73490798

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.019	1.3889	79.19		
		技工人工费	元	71.192	1.3634	97.06		
		高级技工人工费	元	21.258	1.3824	29.39		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.293	3.211	0.94		
		扁钢 ＜60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 ＜60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	20.85	23.73		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		电	kW·h	0.021	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		其他材料费	元	0.26	0.885	0.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1280.08	0.64		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.014	219.77	3.08		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.004	288.12	1.15		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.05	32.89	1.64		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-615换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) 200＜DN≤300 ˜ 难燃B1级橡塑复合保温板材	m3	0.029998	597.24	1343.49	0	225.22	17.91600552	40.30201302	0	6.75614956
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.179158	7.51	0	4.48	2.31	1.34547658	0	0.80262784	0.41385498
小计								19.2614821	40.30201302	0.80262784	7.17000454
清单项目综合单价											67.53612750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.664	1.3889	5.09		
		技工人工费	元	7.557	1.3634	10.3		
		高级技工人工费	元	1.826	1.3824	2.52		
	材料	难燃B1级橡塑复合保温板材	m3	0.031	1238.94	38.41		
		胶粘剂	kg	0.176	3.54	0.62		
		贴缝胶带 9m	卷	0.127	10.62	1.35		
		其他材料费	元	0.048	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-615换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) 200＜DN≤300 ˜ 不燃A级离心玻璃棉保温材料	m3	0.030001	597.24	1092.83	0	212.69	17.91779724	32.78599283	0	6.38091269
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.179178	7.51	0	4.48	2.31	1.34562678	0	0.80271744	0.41390118
小计								19.26342402	32.78599283	0.80271744	6.79481387
清单项目综合单价											59.64694816

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.664	1.3889	5.09		
		技工人工费	元	7.558	1.3634	10.3		
		高级技工人工费	元	1.826	1.3824	2.52		
		不燃A级离心玻璃棉保温材料	m3	0.031	995.58	30.86		

工程量清单综合单价分析表

	材料	胶粘剂		kg	0.176	3.54	0.62		
		贴缝胶带 9m		卷	0.128	10.62	1.36		
		其他材料费		元	0.048	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	030702009001	项目名称	弯头导流叶片			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	34.38	0	55.33	202.58	34.38	0	55.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.0258	7.51	0	4.48	2.31	15.213758	0	9.075584	4.679598
小计								217.793758	34.38	9.075584	60.009598
清单项目综合单价											321.25894000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
		技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	29.49	33.62		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							
项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	182.11	33.23	97.56	325.28	182.11	33.23	97.56
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.252801	7.51	0	4.48	2.31	24.42853551	0	14.57254848	7.51397031
小计								349.7085355	182.11	47.80254848	105.0739703
清单项目综合单价											684.69505430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	88.02	1.58		
项目编码	030703020001	项目名称	消声器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200	节	1	328.06	603.87	0	89.79	328.06	603.87	0	89.79
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.2806	7.51	0	4.48	2.31	24.637306	0	14.697088	7.578186
小计								352.697306	603.87	14.697088	97.368186
清单项目综合单价											1068.63258000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.719	1.3889	126		
		技工人工费	元	113.586	1.3634	154.86		
		高级技工人工费	元	34.14	1.3824	47.2		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	4.51	3.81	17.18		
		角钢 <63	kg	8.07	4.06	32.76		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.439	0.885	0.39		
	机械							
项目编码	030703020002	项目名称	消声器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200	节	1	328.06	632.03	0	89.79	328.06	632.03	0	89.79
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.2806	7.51	0	4.48	2.31	24.637306	0	14.697088	7.578186
小计								352.697306	632.03	14.697088	97.368186
清单项目综合单价											1096.79258000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.719	1.3889	126		
		技工人工费	元	113.586	1.3634	154.86		
		高级技工人工费	元	34.14	1.3824	47.2		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	4.51	3.81	17.18		
		角钢 <63	kg	8.07	4.06	32.76		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.439	0.885	0.39		
	机械							
项目编码	030703020003	项目名称	消声器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200	节	1	328.06	667.22	0	89.79	328.06	667.22	0	89.79
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.2806	7.51	0	4.48	2.31	24.637306	0	14.697088	7.578186
小计								352.697306	667.22	14.697088	97.368186
清单项目综合单价											1131.98258000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.719	1.3889	126		
		技工人工费	元	113.586	1.3634	154.86		
		高级技工人工费	元	34.14	1.3824	47.2		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	4.51	3.81	17.18		
		角钢 <63	kg	8.07	4.06	32.76		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.439	0.885	0.39		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030703020004	项目名称	消声器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200 ˉ	节	1	328.06	579.25	0	89.79	328.06	579.25	0	89.79
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.2806	7.51	0	4.48	2.31	24.637306	0	14.697088	7.578186
小计								352.697306	579.25	14.697088	97.368186
清单项目综合单价											1044.01258000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.719	1.3889		126		
		技工人工费				元	113.586	1.3634		154.86		
		高级技工人工费				元	34.14	1.3824		47.2		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm				kg	4.51	3.81		17.18		
		角钢 ＜63				kg	8.07	4.06		32.76		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.4	6.63		2.65		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	13.52	0.28		3.79		
		六角螺母 M6～10				10个	0.424	1.79		0.76		
		其他材料费				元	0.439	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030703020005	项目名称	消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200 ˉ	节	1	328.06	632.03	0	89.79	328.06	632.03	0	89.79
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.2806	7.51	0	4.48	2.31	24.637306	0	14.697088	7.578186
小计								352.697306	632.03	14.697088	97.368186
清单项目综合单价											1096.79258000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.719	1.3889		126		
		技工人工费				元	113.586	1.3634		154.86		
		高级技工人工费				元	34.14	1.3824		47.2		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm				kg	4.51	3.81		17.18		
		角钢 ＜63				kg	8.07	4.06		32.76		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.4	6.63		2.65		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	13.52	0.28		3.79		
		六角螺母 M6～10				10个	0.424	1.79		0.76		
		其他材料费				元	0.439	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030703020006	项目名称	消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200 ˉ	节	1	328.06	711.21	0	89.79	328.06	711.21	0	89.79
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.2806	7.51	0	4.48	2.31	24.637306	0	14.697088	7.578186
小计								352.697306	711.21	14.697088	97.368186
清单项目综合单价											1175.97258000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.719	1.3889		126		
		技工人工费				元	113.586	1.3634		154.86		
		高级技工人工费				元	34.14	1.3824		47.2		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm				kg	4.51	3.81		17.18		
		角钢 ＜63				kg	8.07	4.06		32.76		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.4	6.63		2.65		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	13.52	0.28		3.79		
		六角螺母 M6～10				10个	0.424	1.79		0.76		
		其他材料费				元	0.439	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030703020007	项目名称	消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200 ˉ	节	1	328.06	766.19	0	89.79	328.06	766.19	0	89.79
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.2806	7.51	0	4.48	2.31	24.637306	0	14.697088	7.578186
小计								352.697306	766.19	14.697088	97.368186
清单项目综合单价											1230.95258000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.719	1.3889		126		
		技工人工费				元	113.586	1.3634		154.86		
		高级技工人工费				元	34.14	1.3824		47.2		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm				kg	4.51	3.81		17.18		
		角钢 ＜63				kg	8.07	4.06		32.76		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.4	6.63		2.65		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	13.52	0.28		3.79		
		六角螺母 M6～10				10个	0.424	1.79		0.76		
		其他材料费				元	0.439	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030703020008	项目名称	消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-356	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3000 ˉ	节	1	591.52	970.24	0	161.46	591.52	970.24	0	161.46
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.9152	7.51	0	4.48	2.31	44.423152	0	26.500096	13.664112
小计								635.943152	970.24	26.500096	175.124112
清单项目综合单价											1807.80736000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	163.678	1.3889		227.33		
		技工人工费				元	204.766	1.3634		279.18		
		高级技工人工费				元	61.493	1.3824		85.01		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm				kg	8.14	3.81		31.01		
		角钢 ＜63				kg	13.07	4.06		53.06		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.63	6.63		4.18		
		膨胀螺栓 M12				套	4.16	0.51		2.12		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424	2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	22.88	0.28		6.41		
		其他材料费				元	0.714	0.885		0.63		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703020009	项目名称	消声器			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-354	阻抗式消声器安装 周长C(mm) C≤2200	节	1	328.06	768.39	0	89.79	328.06	768.39	0	89.79
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.2806	7.51	0	4.48	2.31	24.637306	0	14.697088	7.578186
小计								352.697306	768.39	14.697088	97.368186
清单项目综合单价											1233.15258000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	90.719		1.3889		126		
		技工人工费			元	113.586		1.3634		154.86		
		高级技工人工费			元	34.14		1.3824		47.2		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm			kg	4.51		3.81		17.18		
		角钢 <63			kg	8.07		4.06		32.76		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.4		6.63		2.65		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	13.52		0.28		3.79		
		六角螺母 M6～10			10个	0.424		1.79		0.76		
		其他材料费			元	0.439		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030703020010	项目名称	消声器			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-355	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 2200< C≤2400	节	1	464.53	847.63	0	126.39	464.53	847.63	0	126.39
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.6453	7.51	0	4.48	2.31	34.886203	0	20.810944	10.730643
小计								499.416203	847.63	20.810944	137.120643
清单项目综合单价											1504.97779000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	128.392		1.3889		178.32		
		技工人工费			元	160.901		1.3634		219.37		
		高级技工人工费			元	48.352		1.3824		66.84		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm			kg	5.16		3.81		19.66		
		角钢 <63			kg	9.32		4.06		37.84		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.533		6.63		3.53		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	18.72		0.28		5.24		
		六角螺母 M6～10			10个	0.424		1.79		0.76		
		其他材料费			元	0.516		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030703020011	项目名称	消声器			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-356	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 2400< C≤3000	节	1	591.52	970.24	0	161.46	591.52	970.24	0	161.46
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.9152	7.51	0	4.48	2.31	44.423152	0	26.500096	13.664112
小计								635.943152	970.24	26.500096	175.124112
清单项目综合单价											1807.80736000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	163.678		1.3889		227.33		
		技工人工费			元	204.766		1.3634		279.18		
		高级技工人工费			元	61.493		1.3824		85.01		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	8.14		3.81		31.01		
		角钢 <63			kg	13.07		4.06		53.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.63		6.63		4.18		
		膨胀螺栓 M12			套	4.16		0.51		2.12		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	22.88		0.28		6.41		
		其他材料费			元	0.714		0.885		0.63		
	机械											
项目编码	030703020012	项目名称	消声器			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-357	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 3000< C≤4000	节	1	824.79	1242.63	0	224.16	824.79	1242.63	0	224.16
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.2479	7.51	0	4.48	2.31	61.941729	0	36.950592	19.052649
小计								886.731729	1242.63	36.950592	243.212649
清单项目综合单价											2409.52497000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	228		1.3889		316.67		
		技工人工费			元	285.612		1.3634		389.4		
		高级技工人工费			元	85.88		1.3824		118.72		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	9.26		3.81		35.28		
		角钢 <63			kg	16.01		4.06		65		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.84		6.63		5.57		
		膨胀螺栓 M12			套	4.16		0.51		2.12		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	29.12		0.28		8.15		
		其他材料费			元	0.859		0.885		0.76		
	机械											
项目编码	030703020013	项目名称	消声器			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-351	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 3200< C≤4000	节	1	625.59	1307.67	0	174.97	625.59	1307.67	0	174.97
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.2559	7.51	0	4.48	2.31	46.981809	0	28.026432	14.451129
小计								672.571809	1307.67	28.026432	189.421129
清单项目综合单价											2197.68937000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.935		1.3889		240.19		
		技工人工费			元	216.67		1.3634		295.41		
		高级技工人工费			元	65.097		1.3824		89.99		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	9.26		3.81		35.28		
		槽钢 5#～16#			kg	31.57		4.15		131.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	1.37		6.63		9.08		
		膨胀螺栓 M12			套	4.16		0.51		2.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺母 M12～16		10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25		套	31.2	0.28	8.74		
		其他材料费		元	1.331	0.885	1.18		
	机械								

项目编码	030703020014	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-350	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 2400< C≤3200	节	1	468.39	2180.81	0	128.96	468.39	2180.81	0	128.96
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.6839	7.51	0	4.48	2.31	35.176089	0	20.983872	10.819809
小计								503.566089	2180.81	20.983872	139.779809
清单项目综合单价								2845.13977000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.513	1.3889	179.88		
		技工人工费	元	162.157	1.3634	221.08		
		高级技工人工费	元	48.774	1.3824	67.43		
	材料	圆钢(综合)	t	0.008	3210.62	25.68		
		角钢 <63	kg	14.13	4.06	57.37		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.985	6.63	6.53		
		膨胀螺栓 M12	套	4.16	0.51	2.12		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	23.92	0.28	6.7		
		其他材料费	元	0.753	0.885	0.67		
	机械							

项目编码	030703020015	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-350	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 2400< C≤3200	节	1	468.39	1692.54	0	128.96	468.39	1692.54	0	128.96
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.6839	7.51	0	4.48	2.31	35.176089	0	20.983872	10.819809
小计								503.566089	1692.54	20.983872	139.779809
清单项目综合单价								2356.86977000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.513	1.3889	179.88		
		技工人工费	元	162.157	1.3634	221.08		
		高级技工人工费	元	48.774	1.3824	67.43		
	材料	圆钢(综合)	t	0.008	3210.62	25.68		
		角钢 <63	kg	14.13	4.06	57.37		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.985	6.63	6.53		
		膨胀螺栓 M12	套	4.16	0.51	2.12		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	23.92	0.28	6.7		
		其他材料费	元	0.753	0.885	0.67		
	机械							

项目编码	030703020016	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-349	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 1800< C≤2400	节	1	366	1063.4	0	100.23	366	1063.4	0	100.23
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.66	7.51	0	4.48	2.31	27.4866	0	16.3968	8.4546
小计								393.4866	1063.4	16.3968	108.6846
清单项目综合单价								1581.96800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	101.106	1.3889	140.43		
		技工人工费	元	126.747	1.3634	172.81		
		高级技工人工费	元	38.166	1.3824	52.76		
	材料	圆钢(综合)	t	0.005	3210.62	16.05		
		角钢 <63	kg	9.59	4.06	38.94		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.695	6.63	4.61		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	17.58	0.28	4.92		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.517	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030703020017	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-349	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 1800< C≤2400	节	1	366	1157.56	0	100.23	366	1157.56	0	100.23
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.66	7.51	0	4.48	2.31	27.4866	0	16.3968	8.4546
小计								393.4866	1157.56	16.3968	108.6846
清单项目综合单价								1676.12800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	101.106	1.3889	140.43		
		技工人工费	元	126.747	1.3634	172.81		
		高级技工人工费	元	38.166	1.3824	52.76		
	材料	圆钢(综合)	t	0.005	3210.62	16.05		
		角钢 <63	kg	9.59	4.06	38.94		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.695	6.63	4.61		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	17.58	0.28	4.92		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.517	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030703020018	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-349	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 1800< C≤2400	节	1	366	1027.03	0	100.23	366	1027.03	0	100.23
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.66	7.51	0	4.48	2.31	27.4866	0	16.3968	8.4546
小计								393.4866	1027.03	16.3968	108.6846
清单项目综合单价								1545.59800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	101.106	1.3889	140.43		
		技工人工费	元	126.747	1.3634	172.81		
		高级技工人工费	元	38.166	1.3824	52.76		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢(综合)	t	0.005	3210.62	16.05		
		角钢 <63	kg	9.59	4.06	38.94		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.695	6.63	4.61		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	17.58	0.28	4.92		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.517	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030703020019	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-349	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) 1800< C≤2400	节	1	366	921.99	0	100.23	366	921.99	0	100.23
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.66	7.51	0	4.48	2.31	27.4866	0	16.3968	8.4546
小计								393.4866	921.99	16.3968	108.6846
清单项目综合单价											1440.55800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	101.106	1.3889	140.43		
		技工人工费	元	126.747	1.3634	172.81		
		高级技工人工费	元	38.166	1.3824	52.76		
	材料	圆钢(综合)	t	0.005	3210.62	16.05		
		角钢 <63	kg	9.59	4.06	38.94		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.695	6.63	4.61		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	17.58	0.28	4.92		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.517	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030703020020	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-348	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) C≤1800	节	1	257.87	823.59	0	71.17	257.87	823.59	0	71.17
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.5787	7.51	0	4.48	2.31	19.366037	0	11.552576	5.956797
小计								277.236037	823.59	11.552576	77.126797
清单项目综合单价											1189.50541000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.201	1.3889	98.89		
		技工人工费	元	89.301	1.3634	121.75		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3824	37.23		
	材料	圆钢(综合)	t	0.005	3210.62	16.05		
		角钢 <63	kg	8.13	4.06	33.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.41	6.63	2.72		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.444	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030703020021	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-348	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) C≤1800	节	1	257.87	784.38	0	71.17	257.87	784.38	0	71.17
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.5787	7.51	0	4.48	2.31	19.366037	0	11.552576	5.956797
小计								277.236037	784.38	11.552576	77.126797
清单项目综合单价											1150.29541000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.201	1.3889	98.89		
		技工人工费	元	89.301	1.3634	121.75		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3824	37.23		
	材料	圆钢(综合)	t	0.005	3210.62	16.05		
		角钢 <63	kg	8.13	4.06	33.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.41	6.63	2.72		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.444	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030703020022	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-348	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) C≤1800	节	1	257.87	578.44	0	71.17	257.87	578.44	0	71.17
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.5787	7.51	0	4.48	2.31	19.366037	0	11.552576	5.956797
小计								277.236037	578.44	11.552576	77.126797
清单项目综合单价											944.35541000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.201	1.3889	98.89		
		技工人工费	元	89.301	1.3634	121.75		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3824	37.23		
	材料	圆钢(综合)	t	0.005	3210.62	16.05		
		角钢 <63	kg	8.13	4.06	33.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.41	6.63	2.72		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	13.52	0.28	3.79		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.444	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030703020023	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-348	微穿孔板消声器安装 周长C(mm) C≤1800	节	1	257.87	724.21	0	71.17	257.87	724.21	0	71.17
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.5787	7.51	0	4.48	2.31	19.366037	0	11.552576	5.956797
小计								277.236037	724.21	11.552576	77.126797
清单项目综合单价											1090.12541000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	71.201	1.3889	98.89		
		技工人工费	元	89.301	1.3634	121.75		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3824	37.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢(综合)	t	0.005	3210.62	16.05		
		角钢 <63	kg	8.13	4.06	33.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.41	6.63	2.72		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	13.52	0.28	3.79		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.444	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.151	1073.41	564.81	59.69	316.56	162.08491	85.28631	9.01319	47.80056
030903-409	静压箱安装	10m2	0.151	605.41	0	0	160.21	91.41691	0	0	24.19171
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.1299	7.51	0	4.48	2.31	38.525549	0	22.981952	11.850069
小计								551.511369	179.57431	46.699142	158.274339
清单项目综合单价											936.05916000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	141.854	1.3889	197.02		
		技工人工费	元	177.602	1.3634	242.14		
		高级技工人工费	元	53.4	1.3824	73.82		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	13.591	4.06	55.18		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.735	39.32	68.22		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.009	7.91	0.07		
		白布	m2	0.03	4.82	0.14		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.012	6.21	0.07		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.317	10.47	3.32		
		其他材料费	元	0.753	0.885	0.67		
		洗涤剂	kg	0.939	2.65	2.49		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.012	283.72	3.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.12	154.13	18.5		

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.096	1073.41	564.81	59.69	316.56	103.04736	54.22176	5.73024	30.38976
030903-409	静压箱安装	10m2	0.096	605.41	0	0	160.21	58.11936	0	0	15.38016
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.2065	7.51	0	4.48	2.31	31.590815	0	18.84512	9.717015
小计								452.241535	148.50976	39.27936	129.918935
清单项目综合单价											769.94959000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	116.32	1.3889	161.56		
		技工人工费	元	145.634	1.3634	198.56		
		高级技工人工费	元	43.789	1.3824	60.53		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	12.667	4.06	51.43		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.103	39.32	43.37		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.91	0.05		
		白布	m2	0.019	4.82	0.09		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.008	6.21	0.05		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.202	10.47	2.11		
		其他材料费	元	0.479	0.885	0.42		
		洗涤剂	kg	0.597	2.65	1.58		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.008	283.72	2.27		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.107	154.13	16.49		

项目编码	030703021003	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.104	1073.41	564.81	59.69	316.56	111.63464	58.74024	6.20776	32.92224
030903-409	静压箱安装	10m2	0.104	605.41	0	0	160.21	62.96264	0	0	16.66184
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.3408	7.51	0	4.48	2.31	32.599408	0	19.446784	10.027248
小计								466.680688	153.02824	40.358544	134.043328
清单项目综合单价											794.11080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	120.034	1.3889	166.72		
		技工人工费	元	150.284	1.3634	204.9		
		高级技工人工费	元	45.187	1.3824	62.47		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	12.801	4.06	51.97		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.195	39.32	46.99		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.91	0.05		
		白布	m2	0.021	4.82	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.008	6.21	0.05		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.218	10.47	2.28		
		其他材料费	元	0.518	0.885	0.46		
		洗涤剂	kg	0.647	2.65	1.71		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.008	283.72	2.27		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.109	154.13	16.8		

项目编码	030703021004	项目名称	静压箱	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.128	1073.41	564.81	59.69	316.56	137.39648	72.29568	7.64032	40.51968
030903-409	静压箱安装	10m2	0.128	605.41	0	0	160.21	77.49248	0	0	20.50688
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.7437	7.51	0	4.48	2.31	35.625187	0	21.251776	10.957947
小计								509.998147	166.58368	43.596096	146.416507
清单项目综合单价											866.59443000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	131.176	1.3889	182.19		
		技工人工费	元	164.233	1.3634	223.92		
		高级技工人工费	元	49.381	1.3824	68.26		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	13.204	4.06	53.61		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.471	39.32	57.84		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.008	7.91	0.06		
		白布	m2	0.026	4.82	0.13		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.01	6.21	0.06		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.269	10.47	2.82		
		其他材料费	元	0.638	0.885	0.56		
		洗涤剂	kg	0.796	2.65	2.11		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.01	283.72	2.84		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.115	154.13	17.72		

项目编码	030703021005	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.176	1073.41	564.81	59.69	316.56	188.92016	99.40656	10.50544	55.71456
030903-409	静压箱安装	10m2	0.176	605.41	0	0	160.21	106.55216	0	0	28.19696
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.54955	7.51	0	4.48	2.31	41.6771205	0	24.861984	12.8194605
小计								596.6334405	193.69456	50.071424	171.1629805
清单项目综合单价											1011.56240500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	153.46	1.3889	213.14		
		技工人工费	元	192.133	1.3634	261.95		
		高级技工人工费	元	57.768	1.3824	79.86		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	14.011	4.06	56.88		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.022	39.32	79.51		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.011	7.91	0.09		
		白布	m2	0.035	4.82	0.17		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.014	6.21	0.09		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.37	10.47	3.87		
		其他材料费	元	0.877	0.885	0.78		
		洗涤剂	kg	1.095	2.65	2.9		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.014	283.72	3.97		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.126	154.13	19.42		

项目编码	030703021006	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.24	1073.41	564.81	59.69	316.56	257.6184	135.5544	14.3256	75.9744
030903-409	静压箱安装	10m2	0.24	605.41	0	0	160.21	145.2984	0	0	38.4504
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.62405	7.51	0	4.48	2.31	49.7466155	0	29.675744	15.3015555
小计								712.1474155	229.8424	58.705344	204.1583555
清单项目综合单价											1204.85351500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	183.172	1.3889	254.41		
		技工人工费	元	229.332	1.3634	312.67		
		高级技工人工费	元	68.951	1.3824	95.32		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	15.086	4.06	61.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.758	39.32	108.44		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.014	7.91	0.11		
		白布	m2	0.048	4.82	0.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.019	6.21	0.12		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.504	10.47	5.28		
		其他材料费	元	1.196	0.885	1.06		
		洗涤剂	kg	1.493	2.65	3.96		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.019	283.72	5.39		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.142	154.13	21.89		

项目编码	030703021007	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.131	1073.41	564.81	59.69	316.56	140.61671	73.99011	7.81939	41.46936
030903-409	静压箱安装	10m2	0.131	605.41	0	0	160.21	79.30871	0	0	20.98751
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.7942	7.51	0	4.48	2.31	36.004442	0	21.478016	11.074602
小计								515.413862	168.27811	44.001406	147.963472

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								875.65685000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	132.569	1.3889	184.13			
	技工人工费	元	165.977	1.3634	226.29			
	高级技工人工费	元	49.905	1.3824	68.99			
材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57			
	角钢 <60	kg	13.255	4.06	53.82			
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.505	39.32	59.18			
	设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83			
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.008	7.91	0.06			
	白布	m2	0.026	4.82	0.13			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58			
	镀锌铆钉 M4	kg	0.01	6.21	0.06			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38			
	氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99			
	乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07			
	密封胶	kg	0.275	10.47	2.88			
	其他材料费	元	0.653	0.885	0.58			
	洗涤剂	kg	0.815	2.65	2.16			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76			
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.01	283.72	2.84			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.115	154.13	17.72			

项目编码	030703021008	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.17	1073.41	564.81	59.69	316.56	182.4797	96.0177	10.1473	53.8152
030903-409	静压箱安装	10m2	0.17	605.41	0	0	160.21	102.9197	0	0	27.2357
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.44885	7.51	0	4.48	2.31	40.9208635	0	24.410848	12.5868435
小计								585.8042635	190.3057	49.262148	168.0697435

清单项目综合单价								993.44185500
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	150.674	1.3889	209.27			
	技工人工费	元	188.645	1.3634	257.2			
	高级技工人工费	元	56.72	1.3824	78.41			
材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57			
	角钢 <60	kg	13.91	4.06	56.47			
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.953	39.32	76.79			
	设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83			
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08			
	白布	m2	0.034	4.82	0.16			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58			
	镀锌铆钉 M4	kg	0.014	6.21	0.09			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38			
	氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99			
	乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07			
	密封胶	kg	0.357	10.47	3.74			
	其他材料费	元	0.847	0.885	0.75			
	洗涤剂	kg	1.057	2.65	2.8			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76			
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.014	283.72	3.97			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.125	154.13	19.27			

项目编码	030703021009	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.19	1073.41	564.81	59.69	316.56	203.9479	107.3139	11.3411	60.1464
030903-409	静压箱安装	10m2	0.19	605.41	0	0	160.21	115.0279	0	0	30.4399
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.7847	7.51	0	4.48	2.31	43.443097	0	25.915456	13.362657
小计								621.902897	201.6019	51.960556	178.380957

清单项目综合单价								1053.84631000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	159.959	1.3889	222.17			
	技工人工费	元	200.27	1.3634	273.05			
	高级技工人工费	元	60.214	1.3824	83.24			
材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57			
	角钢 <60	kg	14.246	4.06	57.84			
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.183	39.32	85.84			
	设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83			
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.011	7.91	0.09			
	白布	m2	0.038	4.82	0.18			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58			
	镀锌铆钉 M4	kg	0.015	6.21	0.09			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38			
	氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99			
	乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07			
	密封胶	kg	0.399	10.47	4.18			
	其他材料费	元	0.947	0.885	0.84			
	洗涤剂	kg	1.182	2.65	3.13			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76			
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.015	283.72	4.26			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.13	154.13	20.04			

项目编码	030703021010	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.21	1073.41	564.81	59.69	316.56	225.4161	118.6101	12.5349	66.4776
030903-409	静压箱安装	10m2	0.21	605.41	0	0	160.21	127.1361	0	0	33.6441
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.12035	7.51	0	4.48	2.31	45.9638285	0	27.419168	14.1380085
小计								658.0000285	212.8981	54.658068	188.6917085

清单项目综合单价								1114.24790500
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	169.245	1.3889	235.06			
	技工人工费	元	211.895	1.3634	288.9			
	高级技工人工费	元	63.709	1.3824	88.07			
材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57			
	角钢 <60	kg	14.582	4.06	59.2			
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.413	39.32	94.88			
	设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83			
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.013	7.91	0.1			

工程量清单综合单价分析表

	材料	白布	m2	0.042	4.82	0.2		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.017	6.21	0.11		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.441	10.47	4.62		
		其他材料费	元	1.047	0.885	0.93		
		洗涤剂	kg	1.306	2.65	3.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.017	283.72	4.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.134	154.13	20.65		

项目编码	030703021011	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.25	1073.41	564.81	59.69	316.56	268.3525	141.2025	14.9225	79.14
030903-409	静压箱安装	10m2	0.25	605.41	0	0	160.21	151.3525	0	0	40.0525
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.7919	7.51	0	4.48	2.31	51.007169	0	30.427712	15.689289
小计								730.196169	235.4905	60.054212	209.313789
清单项目综合单价											1235.05467000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	187.815	1.3889	260.86		
		技工人工费	元	235.145	1.3634	320.6		
		高级技工人工费	元	70.699	1.3824	97.73		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	15.254	4.06	61.93		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.873	39.32	112.97		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.015	7.91	0.12		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.02	6.21	0.12		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.525	10.47	5.5		
		其他材料费	元	1.246	0.885	1.1		
		洗涤剂	kg	1.555	2.65	4.12		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.02	283.72	5.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.144	154.13	22.19		

项目编码	030703021012	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.098	1073.41	564.81	59.69	316.56	105.19418	55.35138	5.84962	31.02288
030903-409	静压箱安装	10m2	0.098	605.41	0	0	160.21	59.33018	0	0	15.70058
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.2401	7.51	0	4.48	2.31	31.843151	0	18.995648	9.794631
小计								455.851511	149.63938	39.549268	130.950091
清单项目综合单价											775.99025000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	117.248	1.3889	162.85		
		技工人工费	元	146.796	1.3634	200.14		
		高级技工人工费	元	44.139	1.3824	61.02		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	12.7	4.06	51.56		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.126	39.32	44.27		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.91	0.05		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.008	6.21	0.05		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.206	10.47	2.16		
		其他材料费	元	0.489	0.885	0.43		
		洗涤剂	kg	0.61	2.65	1.62		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.008	283.72	2.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.108	154.13	16.65		

项目编码	030703021013	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.166	1073.41	564.81	59.69	316.56	178.18606	93.75846	9.90854	52.54896
030903-409	静压箱安装	10m2	0.166	605.41	0	0	160.21	100.49806	0	0	26.59486
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.38168	7.51	0	4.48	2.31	40.4164168	0	24.1099264	12.4316808
小计								578.5845368	188.04646	48.7224664	166.0075008
清单项目综合单价											981.36096400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	148.817	1.3889	206.69		
		技工人工费	元	186.32	1.3634	254.03		
		高级技工人工费	元	56.021	1.3824	77.44		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	13.843	4.06	56.2		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.907	39.32	74.98		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		白布	m2	0.033	4.82	0.16		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.013	6.21	0.08		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.349	10.47	3.65		
		其他材料费	元	0.828	0.885	0.73		
		洗涤剂	kg	1.033	2.65	2.74		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm）　T=6.3/B=2000	台班	0.013	283.72	3.69		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.124	154.13	19.11		

项目编码	030703021014	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.217	1073.41	564.81	59.69	316.56	232.92997	122.56377	12.95273	68.69352
030903-409	静压箱安装	10m2	0.217	605.41	0	0	160.21	131.37397	0	0	34.76557
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.2379	7.51	0	4.48	2.31	46.846629	0	27.945792	14.409549
小计								670.634569	216.85177	55.602522	192.300639
清单项目综合单价											1135.38950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.494	1.3889	239.58		
		技工人工费	元	215.964	1.3634	294.45		
		高级技工人工费	元	64.932	1.3824	89.76		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	14.7	4.06	59.68		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.493	39.32	98.02		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.013	7.91	0.1		
		白布	m2	0.043	4.82	0.21		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.017	6.21	0.11		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.456	10.47	4.77		
		其他材料费	元	1.082	0.885	0.96		
		洗涤剂	kg	1.35	2.65	3.58		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.017	283.72	4.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.136	154.13	20.96		

项目编码	030703021015	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.168	1073.41	564.81	59.69	316.56	180.33288	94.88808	10.02792	53.18208
030903-409	静压箱安装	10m2	0.204	605.41	0	0	160.21	123.50364	0	0	32.68284
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.6332	7.51	0	4.48	2.31	42.305332	0	25.236736	13.012692
小计								605.625852	189.17608	49.968656	173.309612
清单项目综合单价											1018.08020000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	155.773	1.3889	216.35		
		技工人工费	元	195.029	1.3634	265.9		
		高级技工人工费	元	58.638	1.3824	81.06		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	13.876	4.06	56.34		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.93	39.32	75.89		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		白布	m2	0.034	4.82	0.16		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.013	6.21	0.08		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.353	10.47	3.7		
		其他材料费	元	0.837	0.885	0.74		
		洗涤剂	kg	1.045	2.65	2.77		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.013	283.72	3.69		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.124	154.13	19.11		

项目编码	030703021016	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.192	1073.41	564.81	59.69	316.56	206.09472	108.44352	11.46048	60.77952
030903-409	静压箱安装	10m2	0.192	605.41	0	0	160.21	116.23872	0	0	30.76032
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.8182	7.51	0	4.48	2.31	43.694682	0	26.065536	13.440042
小计								625.512122	202.73152	52.230016	179.411882
清单项目综合单价											1059.88554000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	160.888	1.3889	223.46		
		技工人工费	元	201.433	1.3634	274.63		
		高级技工人工费	元	60.564	1.3824	83.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	14.28	4.06	57.98		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.206	39.32	86.74		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.012	7.91	0.09		
		白布	m2	0.038	4.82	0.18		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.015	6.21	0.09		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.403	10.47	4.22		
		其他材料费	元	0.957	0.885	0.85		
		洗涤剂	kg	1.194	2.65	3.16		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.015	283.72	4.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.13	154.13	20.04		

项目编码	030703021017	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.216	1073.41	564.81	59.69	316.56	231.85656	121.99896	12.89304	68.37696
030903-409	静压箱安装	10m2	0.216	605.41	0	0	160.21	130.76856	0	0	34.60536
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102

工程量清单综合单价分析表

030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.2212	7.51	0	4.48	2.31	46.721212	0	27.870976	14.370972	
小计								668.830332	216.28696	55.468016	191.785292	
清单项目综合单价											1132.37060000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.03	1.3889		238.93		
		技工人工费				元	215.382	1.3634		293.65		
		高级技工人工费				元	64.758	1.3824		89.52		
	材料											
		角钢 ＞63				kg	9.746	4.06		39.57		
		角钢 ＜60				kg	14.683	4.06		59.61		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	2.482	39.32		97.59		
		设备支架CG327				100kg	0.2	4.14		0.83		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.013	7.91		0.1		
		白布				m2	0.043	4.82		0.21		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.348	4.53		1.58		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.017	6.21		0.11		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.322	7.4		2.38		
		氧气(工业用)				m3	0.23	17.33		3.99		
		乙炔气				m3	0.082	13.01		1.07		
		密封胶				kg	0.454	10.47		4.75		
		其他材料费				元	1.077	0.885		0.95		
		洗涤剂				kg	1.344	2.65		3.56		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.008	219.77		1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.017	283.72		4.82		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.136	154.13		20.96		
项目编码	030703021018	项目名称			静压箱			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.312	1073.41	564.81	59.69	316.56	334.90392	176.22072	18.62328	98.76672
030903-409	静压箱安装	10m2	0.312	605.41	0	0	160.21	188.88792	0	0	49.98552
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.8328	7.51	0	4.48	2.31	58.824328	0	35.090944	18.093768
小计								842.100168	270.50872	68.418224	241.278008
清单项目综合单价											1422.30512000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	216.598	1.3889		300.83		
		技工人工费				元	271.181	1.3634		369.73		
		高级技工人工费				元	81.532	1.3824		112.71		
	材料											
		角钢 ＞63				kg	9.746	4.06		39.57		
		角钢 ＜60				kg	16.296	4.06		66.16		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	3.585	39.32		140.96		
		设备支架CG327				100kg	0.2	4.14		0.83		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.019	7.91		0.15		
		白布				m2	0.062	4.82		0.3		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.348	4.53		1.58		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.025	6.21		0.16		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.322	7.4		2.38		
		氧气(工业用)				m3	0.23	17.33		3.99		
		乙炔气				m3	0.082	13.01		1.07		
		密封胶				kg	0.655	10.47		6.86		
		其他材料费				元	1.555	0.885		1.38		
		洗涤剂				kg	1.941	2.65		5.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.008	219.77		1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.025	283.72		7.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.159	154.13		24.51		
项目编码	030703021019	项目名称			静压箱			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.384	1073.41	564.81	59.69	316.56	412.18944	216.88704	22.92096	121.55904
030903-409	静压箱安装	10m2	0.384	605.41	0	0	160.21	232.47744	0	0	61.52064
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	9.0416	7.51	0	4.48	2.31	67.902416	0	40.506368	20.886096
小计								972.053296	311.17504	78.131328	278.397776
清单项目综合单价											1639.75744000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	250.024	1.3889		347.26		
		技工人工费				元	313.031	1.3634		426.79		
		高级技工人工费				元	94.113	1.3824		130.1		
	材料											
		角钢 ＞63				kg	9.746	4.06		39.57		
		角钢 ＜60				kg	17.505	4.06		71.07		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	4.412	39.32		173.48		
		设备支架CG327				100kg	0.2	4.14		0.83		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.023	7.91		0.18		
		白布				m2	0.077	4.82		0.37		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.348	4.53		1.58		
		镀锌铆钉 M4				kg	0.031	6.21		0.19		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.322	7.4		2.38		
		氧气(工业用)				m3	0.23	17.33		3.99		
		乙炔气				m3	0.082	13.01		1.07		
		密封胶				kg	0.806	10.47		8.44		
		其他材料费				元	1.914	0.885		1.69		
		洗涤剂				kg	2.388	2.65		6.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.008	219.77		1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.031	283.72		8.8		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.176	154.13		27.13		
项目编码	030703021020	项目名称			静压箱			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.149	1073.41	564.81	59.69	316.56	159.93809	84.15669	8.89381	47.16744
030903-409	静压箱安装	10m2	0.149	605.41	0	0	160.21	90.20609	0	0	23.87129
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.0963	7.51	0	4.48	2.31	38.273213	0	22.831424	11.772453
小计								547.901393	178.44469	46.429234	157.243183
清单项目综合单价											930.01850000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	140.925	1.3889		195.73		
		技工人工费				元	176.439	1.3634		240.56		
		高级技工人工费				元	53.05	1.3824		73.34		
	材料											
		角钢 ＞63				kg	9.746	4.06		39.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＜60	kg	13.557	4.06	55.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.712	39.32	67.32		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.009	7.91	0.07		
		白布	m2	0.03	4.82	0.14		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.012	6.21	0.07		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.313	10.47	3.28		
		其他材料费	元	0.743	0.885	0.66		
		洗涤剂	kg	0.927	2.65	2.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.012	283.72	3.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.12	154.13	18.5		

项目编码	030703021021	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.187	1073.41	564.81	59.69	316.56	200.72767	105.61947	11.16203	59.19672
030903-409	静压箱安装	10m2	0.187	605.41	0	0	160.21	113.21167	0	0	29.95927
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.734234	7.51	0	4.48	2.31	43.06409734	0	25.68936832	13.24608054
小计								616.4874373	199.90747	51.55539832	176.8340705
清单项目综合单价											1044.78437620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	158.567	1.3889	220.23		
		技工人工费	元	198.526	1.3634	270.67		
		高级技工人工费	元	59.69	1.3824	82.52		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	14.196	4.06	57.64		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.149	39.32	84.5		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.011	7.91	0.09		
		白布	m2	0.037	4.82	0.18		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.015	6.21	0.09		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.393	10.47	4.11		
		其他材料费	元	0.932	0.885	0.82		
		洗涤剂	kg	1.163	2.65	3.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.015	283.72	4.26		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.129	154.13	19.88		

项目编码	030703021022	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.298	1073.41	564.81	59.69	316.56	319.87618	168.31338	17.78762	94.33488
030903-409	静压箱安装	10m2	0.298	605.41	0	0	160.21	180.41218	0	0	47.74258
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.5977	7.51	0	4.48	2.31	57.058727	0	34.037696	17.550687
小计								816.831087	262.60138	66.529316	234.060147
清单项目综合单价											1380.02193000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	210.099	1.3889	291.81		
		技工人工费	元	263.044	1.3634	358.63		
		高级技工人工费	元	79.086	1.3824	109.33		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	16.06	4.06	65.2		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	3.424	39.32	134.63		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.018	7.91	0.14		
		白布	m2	0.06	4.82	0.29		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.024	6.21	0.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.626	10.47	6.55		
		其他材料费	元	1.486	0.885	1.32		
		洗涤剂	kg	1.854	2.65	4.91		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.024	283.72	6.81		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.156	154.13	24.04		

项目编码	030703021023	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.321	1073.41	564.81	59.69	316.56	344.56461	181.30401	19.16049	101.61576
030903-409	静压箱安装	10m2	0.321	605.41	0	0	160.21	194.33661	0	0	51.42741
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.983834	7.51	0	4.48	2.31	59.95859334	0	35.76757632	18.44265654
小计								858.3438133	275.59201	69.63206632	245.9178265
清单项目综合单价											1449.48571620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	220.776	1.3889	306.64		
		技工人工费	元	276.413	1.3634	376.86		
		高级技工人工费	元	83.105	1.3824	114.88		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	16.447	4.06	66.77		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	3.688	39.32	145.01		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.019	7.91	0.15		
		白布	m2	0.064	4.82	0.31		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.026	6.21	0.16		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.674	10.47	7.06		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1.6	0.885	1.42		
		洗涤剂		kg	1.997	2.65	5.29		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000		台班	0.026	283.72	7.38		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.161	154.13	24.81		

项目编码	030703021024	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.198	1073.41	564.81	59.69	316.56	212.53518	111.83238	11.81862	62.67888
030903-409	静压箱安装	10m2	0.198	605.41	0	0	160.21	119.87118	0	0	31.72158
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.919	7.51	0	4.48	2.31	44.45169	0	26.51712	13.67289
小计								636.34205	206.12038	53.03974	182.50535
清单项目综合单价											1078.00752000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	163.673	1.3889	227.33		
		技工人工费	元	204.92	1.3634	279.39		
		高级技工人工费	元	61.612	1.3824	85.17		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	14.38	4.06	58.38		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.275	39.32	89.45		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.012	7.91	0.09		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.016	6.21	0.1		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.416	10.47	4.36		
		其他材料费	元	0.987	0.885	0.87		
		洗涤剂	kg	1.232	2.65	3.26		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.016	283.72	4.54		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.132	154.13	20.35		

项目编码	030703021025	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.258	1073.41	564.81	59.69	316.56	276.93978	145.72098	15.40002	81.67248
030903-409	静压箱安装	10m2	0.258	605.41	0	0	160.21	156.19578	0	0	41.33418
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.9263	7.51	0	4.48	2.31	52.016513	0	31.029824	15.999753
小计								744.636073	240.00898	61.133844	213.438413
清单项目综合单价											1259.21731000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	191.529	1.3889	266.01		
		技工人工费	元	239.795	1.3634	326.94		
		高级技工人工费	元	72.096	1.3824	99.67		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	15.388	4.06	62.48		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.964	39.32	116.54		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.015	7.91	0.12		
		白布	m2	0.052	4.82	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.021	6.21	0.13		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.542	10.47	5.67		
		其他材料费	元	1.286	0.885	1.14		
		洗涤剂	kg	1.605	2.65	4.25		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.021	283.72	5.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.146	154.13	22.5		

项目编码	030703021026	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.408	1073.41	564.81	59.69	316.56	437.95128	230.44248	24.35352	129.15648
030903-409	静压箱安装	10m2	0.408	605.41	0	0	160.21	247.00728	0	0	65.36568
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	9.4445	7.51	0	4.48	2.31	70.928195	0	42.31136	21.816795
小计								1015.370755	324.73048	81.36888	290.770955
清单项目综合单价											1712.24107000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	261.166	1.3889	362.73		
		技工人工费	元	326.981	1.3634	445.81		
		高级技工人工费	元	98.307	1.3824	135.9		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	17.908	4.06	72.71		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	4.688	39.32	184.33		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.024	7.91	0.19		
		白布	m2	0.082	4.82	0.4		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.033	6.21	0.2		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.857	10.47	8.97		
		其他材料费	元	2.034	0.885	1.8		
		洗涤剂	kg	2.538	2.65	6.73		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.033	283.72	9.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.182	154.13	28.05		

项目编码	030703021027	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-389	静压箱制作	10m2	0.348	1073.41	564.81	59.69	316.56	373.54668	196.55388	20.77212	110.16288	
030903-409	静压箱安装	10m2	0.348	605.41	0	0	160.21	210.68268	0	0	55.75308	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.4372	7.51	0	4.48	2.31	63.363372	0	37.798656	19.489932	
小计								907.076732	290.84188	73.274776	259.837892	
清单项目综合单价												1531.03128000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	233.311	1.3889	324.05		
		技工人工费	元	292.106	1.3634	398.26		
		高级技工人工费	元	87.823	1.3824	121.41		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	16.9	4.06	68.61		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	3.999	39.32	157.24		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.021	7.91	0.17		
		白布	m2	0.07	4.82	0.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.028	6.21	0.17		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.731	10.47	7.65		
		其他材料费	元	1.735	0.885	1.54		
		洗涤剂	kg	2.165	2.65	5.74		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.028	283.72	7.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.168	154.13	25.89		

项目编码	030703021028	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.4	1073.41	564.81	59.69	316.56	429.364	225.924	23.876	126.624
030903-409	静压箱安装	10m2	0.4	605.41	0	0	160.21	242.164	0	0	64.084
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	9.3101	7.51	0	4.48	2.31	69.918851	0	41.709248	21.506331
小计								1000.930851	320.212	80.289248	286.646331
清单项目综合单价											1688.07843000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	257.452	1.3889	357.58		
		技工人工费	元	322.331	1.3634	439.47		
		高级技工人工费	元	96.909	1.3824	133.97		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	17.774	4.06	72.16		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	4.596	39.32	180.71		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.024	7.91	0.19		
		白布	m2	0.08	4.82	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.032	6.21	0.2		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.84	10.47	8.79		
		其他材料费	元	1.994	0.885	1.76		
		洗涤剂	kg	2.488	2.65	6.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.032	283.72	9.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.18	154.13	27.74		

项目编码	030703021029	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.305	1073.41	564.81	59.69	316.56	327.39005	172.26705	18.20545	96.5508
030903-409	静压箱安装	10m2	0.305	605.41	0	0	160.21	184.65005	0	0	48.86405
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.7153	7.51	0	4.48	2.31	57.941903	0	34.564544	17.822343
小计								829.466003	266.55505	67.473994	237.669193
清单项目综合单价											1401.16424000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	213.348	1.3889	296.32		
		技工人工费	元	267.113	1.3634	364.18		
		高级技工人工费	元	80.309	1.3824	111.02		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	16.178	4.06	65.68		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	3.504	39.32	137.78		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.018	7.91	0.14		
		白布	m2	0.061	4.82	0.29		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.024	6.21	0.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.641	10.47	6.71		
		其他材料费	元	1.52	0.885	1.35		
		洗涤剂	kg	1.897	2.65	5.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.024	283.72	6.81		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.157	154.13	24.2		

项目编码	030703021030	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.271	1073.41	564.81	59.69	316.56	290.89411	153.06351	16.17599	85.78776
030903-409	静压箱安装	10m2	0.271	605.41	0	0	160.21	164.06611	0	0	43.41691
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.144434	7.51	0	4.48	2.31	53.65469934	0	32.00706432	16.50364254
小计								768.0989193	247.35151	62.88705432	220.1403125
清单项目综合单价											1298.47779620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	197.564	1.3889	274.4		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	247.351	1.3634	337.24		
		高级技工人工费	元	74.368	1.3824	102.81		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	15.607	4.06	63.36		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	3.114	39.32	122.44		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.016	7.91	0.13		
		白布	m2	0.054	4.82	0.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.022	6.21	0.14		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.569	10.47	5.96		
		其他材料费	元	1.351	0.885	1.2		
		洗涤剂	kg	1.686	2.65	4.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.022	283.72	6.24		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.149	154.13	22.97		

项目编码	030703021031	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.438	1073.41	564.81	59.69	316.56	470.15358	247.38678	26.14422	138.65328
030903-409	静压箱安装	10m2	0.438	605.41	0	0	160.21	265.16958	0	0	70.17198
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	9.9481	7.51	0	4.48	2.31	74.710231	0	44.567488	22.980111
小计								1069.517391	341.67478	85.415708	306.237371

清单项目综合单价 1802.84525000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	275.094	1.3889	382.08		
		技工人工费	元	344.418	1.3634	469.58		
		高级技工人工费	元	103.549	1.3824	143.15		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	18.412	4.06	74.75		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	5.033	39.32	197.9		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.026	7.91	0.21		
		白布	m2	0.088	4.82	0.42		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.035	6.21	0.22		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.92	10.47	9.63		
		其他材料费	元	2.183	0.885	1.93		
		洗涤剂	kg	2.724	2.65	7.22		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.035	283.72	9.93		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.189	154.13	29.13		

项目编码	030703021032	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.574	1073.41	564.81	59.69	316.56	616.13734	324.20094	34.26206	181.70544
030903-409	静压箱安装	10m2	0.574	605.41	0	0	160.21	347.50534	0	0	91.96054
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	12.2314	7.51	0	4.48	2.31	91.857814	0	54.796672	28.254534
小计								1314.984494	418.48894	103.762732	376.352514

清单项目综合单价 2213.58868000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	338.232	1.3889	469.77		
		技工人工费	元	423.466	1.3634	577.35		
		高级技工人工费	元	127.313	1.3824	176		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	20.697	4.06	84.03		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	6.595	39.32	259.32		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.034	7.91	0.27		
		白布	m2	0.115	4.82	0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.046	6.21	0.29		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	1.205	10.47	12.62		
		其他材料费	元	2.861	0.885	2.53		
		洗涤剂	kg	3.57	2.65	9.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.046	283.72	13.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.222	154.13	34.22		

项目编码	030703021033	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.29	1073.41	564.81	59.69	316.56	311.2889	163.7949	17.3101	91.8024
030903-409	静压箱安装	10m2	0.29	605.41	0	0	160.21	175.5689	0	0	46.4609
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.4635	7.51	0	4.48	2.31	56.050885	0	33.43648	17.240685
小计								802.392685	258.0829	65.45058	229.935985

清单项目综合单价 1355.86215000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	206.385	1.3889	286.65		
		技工人工费	元	258.394	1.3634	352.29		
		高级技工人工费	元	77.688	1.3824	107.4		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	15.926	4.06	64.66		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	3.332	39.32	131.01		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.017	7.91	0.13		
		白布	m2	0.058	4.82	0.28		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.023	6.21	0.14		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.609	10.47	6.38		
		其他材料费	元	1.446	0.885	1.28		
		洗涤剂	kg	1.804	2.65	4.78		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.023	283.72	6.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.154	154.13	23.74		

项目编码	030703021034	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.288	1073.41	564.81	59.69	316.56	309.14208	162.66528	17.19072	91.16928
030903-409	静压箱安装	10m2	0.288	605.41	0	0	160.21	174.35808	0	0	46.14048
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.429825	7.51	0	4.48	2.31	55.79798575	0	33.285616	17.16289575
小计								798.7821458	256.95328	65.180336	228.9046558
清单项目综合单价											1349.82041750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.456	1.3889	285.36		
		技工人工费	元	257.232	1.3634	350.71		
		高级技工人工费	元	77.338	1.3824	106.91		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	15.892	4.06	64.52		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	3.309	39.32	130.11		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.017	7.91	0.13		
		白布	m2	0.058	4.82	0.28		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.023	6.21	0.14		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.605	10.47	6.33		
		其他材料费	元	1.436	0.885	1.27		
		洗涤剂	kg	1.791	2.65	4.75		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.023	283.72	6.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.153	154.13	23.58		

项目编码	030703021035	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.22	1073.41	564.81	59.69	316.56	236.1502	124.2582	13.1318	69.6432
030903-409	静压箱安装	10m2	0.22	605.41	0	0	160.21	133.1902	0	0	35.2462
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.28825	7.51	0	4.48	2.31	47.2247575	0	28.17136	14.5258575
小计								676.0491575	218.5462	56.00716	193.8472575
清单项目综合单价											1144.44977500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.887	1.3889	241.51		
		技工人工费	元	217.707	1.3634	296.82		
		高级技工人工费	元	65.457	1.3824	90.49		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	14.75	4.06	59.89		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.528	39.32	99.4		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.013	7.91	0.1		
		白布	m2	0.044	4.82	0.21		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.018	6.21	0.11		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.462	10.47	4.84		
		其他材料费	元	1.097	0.885	0.97		
		洗涤剂	kg	1.368	2.65	3.63		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.018	283.72	5.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.137	154.13	21.12		

项目编码	030703021036	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.251	1073.41	564.81	59.69	316.56	269.42591	141.76731	14.98219	79.45656
030903-409	静压箱安装	10m2	0.251	605.41	0	0	160.21	151.95791	0	0	40.21271
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.8088	7.51	0	4.48	2.31	51.134088	0	30.503424	15.728328
小计								732.001908	236.05531	60.189614	209.829598
清单项目综合单价											1238.07643000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	188.279	1.3889	261.5		
		技工人工费	元	235.726	1.3634	321.39		
		高级技工人工费	元	70.873	1.3824	97.97		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	15.271	4.06	62		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.884	39.32	113.4		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.015	7.91	0.12		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.02	6.21	0.12		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.527	10.47	5.52		
		其他材料费	元	1.251	0.885	1.11		
		洗涤剂	kg	1.561	2.65	4.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.02	283.72	5.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.144	154.13	22.19		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703021037	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.384	1073.41	564.81	59.69	316.56	412.18944	216.88704	22.92096	121.55904
030903-409	静压箱安装	10m2	0.384	605.41	0	0	160.21	232.47744	0	0	61.52064
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	9.0416	7.51	0	4.48	2.31	67.902416	0	40.506368	20.886096
小计								972.053296	311.17504	78.131328	278.397776
清单项目综合单价											1639.75744000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	250.024	1.3889	347.26		
		技工人工费	元	313.031	1.3634	426.79		
		高级技工人工费	元	94.113	1.3824	130.1		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	17.505	4.06	71.07		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	4.412	39.32	173.48		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.023	7.91	0.18		
		白布	m2	0.077	4.82	0.37		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.031	6.21	0.19		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.806	10.47	8.44		
		其他材料费	元	1.914	0.885	1.69		
		洗涤剂	kg	2.388	2.65	6.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.031	283.72	8.8		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.176	154.13	27.13		

项目编码	030703021038	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.375	1073.41	564.81	59.69	316.56	402.52875	211.80375	22.38375	118.71
030903-409	静压箱安装	10m2	0.375	605.41	0	0	160.21	227.02875	0	0	60.07875
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.890434	7.51	0	4.48	2.31	66.76715934	0	39.82914432	20.53690254
小计								955.8086593	306.09175	76.91689432	273.7576525
清单项目综合单价											1612.57495620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	245.846	1.3889	341.46		
		技工人工费	元	307.8	1.3634	419.65		
		高级技工人工费	元	92.54	1.3824	127.93		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	17.354	4.06	70.46		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	4.309	39.32	169.43		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.023	7.91	0.18		
		白布	m2	0.075	4.82	0.36		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.03	6.21	0.19		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.788	10.47	8.25		
		其他材料费	元	1.869	0.885	1.65		
		洗涤剂	kg	2.333	2.65	6.18		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.03	283.72	8.51		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.174	154.13	26.82		

项目编码	030703021039	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1.192	1073.41	564.81	59.69	316.56	1279.50472	673.25352	71.15048	377.33952
030903-409	静压箱安装	10m2	1.192	605.41	0	0	160.21	721.64872	0	0	190.97032
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	22.6064	7.51	0	4.48	2.31	169.774064	0	101.276672	52.220784
小计								2430.411504	767.54152	187.131152	694.962624
清单项目综合单价											4080.04680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	625.139	1.3889	868.26		
		技工人工费	元	782.673	1.3634	1067.1		
		高级技工人工费	元	235.299	1.3824	325.28		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	31.08	4.06	126.18		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	13.696	39.32	538.53		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.072	7.91	0.57		
		白布	m2	0.238	4.82	1.15		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.095	6.21	0.59		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	2.503	10.47	26.21		
		其他材料费	元	5.942	0.885	5.26		
		洗涤剂	kg	7.414	2.65	19.65		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.095	283.72	26.95		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.37	154.13	57.03		

项目编码	030703021040	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.248	1073.41	564.81	59.69	316.56	266.20568	140.07288	14.80312	78.50688
030903-409	静压箱安装	10m2	0.248	605.41	0	0	160.21	150.14168	0	0	39.73208
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.7584	7.51	0	4.48	2.31	50.755584	0	30.277632	15.611904

工程量清单综合单价分析表

小计						726.586944	234.36088	59.784752	208.282864
清单项目综合单价									1229.01544000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	186.886	1.3889		259.57		
		技工人工费		元	233.982	1.3634		319.01		
		高级技工人工费		元	70.349	1.3824		97.25		
	材料	角钢 ＞63		kg	9.746	4.06		39.57		
		角钢 ＜60		kg	15.22	4.06		61.79		
		镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	2.85	39.32		112.06		
		设备支架CG327		100kg	0.2	4.14		0.83		
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.015	7.91		0.12		
		白布		m2	0.05	4.82		0.24		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.348	4.53		1.58		
		镀锌铆钉 M4		kg	0.02	6.21		0.12		
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.322	7.4		2.38		
		氧气(工业用)		m3	0.23	17.33		3.99		
		乙炔气		m3	0.082	13.01		1.07		
		密封胶		kg	0.521	10.47		5.45		
		其他材料费		元	1.236	0.885		1.09		
		洗涤剂		kg	1.543	2.65		4.09		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.008	219.77		1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000		台班	0.02	283.72		5.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.144	154.13		22.19		
项目编码	030703021041	项目名称	静压箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.312	1073.41	564.81	59.69	316.56	334.90392	176.22072	18.62328	98.76672
030903-409	静压箱安装	10m2	0.312	605.41	0	0	160.21	188.88792	0	0	49.98552
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.8328	7.51	0	4.48	2.31	58.824328	0	35.090944	18.093768
小计								842.100168	270.50872	68.418224	241.278008
清单项目综合单价									1422.30512000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	216.598	1.3889		300.83		
		技工人工费		元	271.181	1.3634		369.73		
		高级技工人工费		元	81.532	1.3824		112.71		
	材料	角钢 ＞63		kg	9.746	4.06		39.57		
		角钢 ＜60		kg	16.296	4.06		66.16		
		镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	3.585	39.32		140.96		
		设备支架CG327		100kg	0.2	4.14		0.83		
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.019	7.91		0.15		
		白布		m2	0.062	4.82		0.3		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.348	4.53		1.58		
		镀锌铆钉 M4		kg	0.025	6.21		0.16		
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.322	7.4		2.38		
		氧气(工业用)		m3	0.23	17.33		3.99		
		乙炔气		m3	0.082	13.01		1.07		
		密封胶		kg	0.655	10.47		6.86		
		其他材料费		元	1.555	0.885		1.38		
		洗涤剂		kg	1.941	2.65		5.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.008	219.77		1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000		台班	0.025	283.72		7.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.159	154.13		24.51		
项目编码	030703021042	项目名称	静压箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1.24	1073.41	564.81	59.69	316.56	1331.0284	700.3644	74.0156	392.5344
030903-409	静压箱安装	10m2	1.24	605.41	0	0	160.21	750.7084	0	0	198.6604
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	23.4123	7.51	0	4.48	2.31	175.826373	0	104.887104	54.082413
小计								2517.047173	794.6524	193.606704	719.709213
清单项目综合单价									4225.01549000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	647.423	1.3889		899.21		
		技工人工费		元	810.572	1.3634		1105.13		
		高级技工人工费		元	243.686	1.3824		336.87		
	材料	角钢 ＞63		kg	9.746	4.06		39.57		
		角钢 ＜60		kg	31.886	4.06		129.46		
		镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	14.248	39.32		560.23		
		设备支架CG327		100kg	0.2	4.14		0.83		
		聚氯乙烯薄膜		kg	0.074	7.91		0.59		
		白布		m2	0.248	4.82		1.2		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.348	4.53		1.58		
		镀锌铆钉 M4		kg	0.099	6.21		0.61		
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.322	7.4		2.38		
		氧气(工业用)		m3	0.23	17.33		3.99		
		乙炔气		m3	0.082	13.01		1.07		
		密封胶		kg	2.604	10.47		27.26		
		其他材料费		元	6.181	0.885		5.47		
		洗涤剂		kg	7.713	2.65		20.44		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.008	219.77		1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000		台班	0.099	283.72		28.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.382	154.13		58.88		
项目编码	030703021043	项目名称	静压箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1.79	1073.41	564.81	59.69	316.56	1921.4039	1011.0099	106.8451	566.6424
030903-409	静压箱安装	10m2	1.79	605.41	0	0	160.21	1083.6839	0	0	286.7759
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	32.6457	7.51	0	4.48	2.31	245.169207	0	146.252736	75.411567
小计								3509.741007	1105.2979	267.801836	1003.261867
清单项目综合单价									5886.10261000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	902.761	1.3889		1253.84		
		技工人工费		元	1130.254	1.3634		1540.99		
		高级技工人工费		元	339.79	1.3824		469.73		
		角钢 ＞63		kg	9.746	4.06		39.57		
		角钢 ＜60		kg	41.126	4.06		166.97		
		镀锌钢板 δ=1.0mm		m2	20.567	39.32		808.69		
		设备支架CG327		100kg	0.2	4.14		0.83		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚氯乙烯薄膜	kg	0.107	7.91	0.85		
		白布	m2	0.358	4.82	1.73		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.143	6.21	0.89		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	3.759	10.47	39.36		
		其他材料费	元	8.923	0.885	7.9		
		洗涤剂	kg	11.134	2.65	29.51		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.143	283.72	40.57		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.514	154.13	79.22		

项目编码	030703021044	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1.062	1073.41	564.81	59.69	316.56	1139.96142	599.82822	63.39078	336.18672
030903-409	静压箱安装	10m2	1.062	605.41	0	0	160.21	642.94542	0	0	170.14302
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	20.424	7.51	0	4.48	2.31	153.38424	0	91.49952	47.17944
小计								2195.77508	694.11622	169.5943	627.94118
清单项目综合单价											3687.42678000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	564.786	1.3889	784.43		
		技工人工费	元	707.111	1.3634	964.08		
		高级技工人工费	元	212.583	1.3824	293.87		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	28.896	4.06	117.32		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	12.202	39.32	479.78		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.064	7.91	0.51		
		白布	m2	0.212	4.82	1.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.085	6.21	0.53		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	2.23	10.47	23.35		
		其他材料费	元	5.294	0.885	4.69		
		洗涤剂	kg	6.606	2.65	17.51		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.085	283.72	24.12		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.339	154.13	52.25		

项目编码	030703021045	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1.902	1073.41	564.81	59.69	316.56	2041.62582	1074.26862	113.53038	602.09712
030903-409	静压箱安装	10m2	1.902	605.41	0	0	160.21	1151.48982	0	0	304.71942
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	34.526	7.51	0	4.48	2.31	259.29026	0	154.67648	79.75506
小计								3711.8899	1168.55662	282.91086	1061.0036
清单项目综合单价											6224.36098000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	954.757	1.3889	1326.06		
		技工人工费	元	1195.353	1.3634	1629.74		
		高级技工人工费	元	359.361	1.3824	496.78		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	43.008	4.06	174.61		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	21.854	39.32	859.3		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.114	7.91	0.9		
		白布	m2	0.38	4.82	1.83		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.152	6.21	0.94		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	3.994	10.47	41.82		
		其他材料费	元	9.481	0.885	8.39		
		洗涤剂	kg	11.83	2.65	31.35		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.152	283.72	43.13		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.54	154.13	83.23		

项目编码	030703021046	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1.072	1073.41	564.81	59.69	316.56	1150.69552	605.47632	63.98768	339.35232
030903-409	静压箱安装	10m2	1.072	605.41	0	0	160.21	648.99952	0	0	171.74512
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	20.5919	7.51	0	4.48	2.31	154.645169	0	92.251712	47.567289
小计								2213.824209	699.76432	170.943392	633.096729
清单项目综合单价											3717.62865000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	569.429	1.3889	790.88		
		技工人工费	元	712.924	1.3634	972		
		高级技工人工费	元	214.331	1.3824	296.29		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	29.064	4.06	118		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	12.317	39.32	484.3		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.064	7.91	0.51		
		白布	m2	0.214	4.82	1.03		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.086	6.21	0.53		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	2.251	10.47	23.57		
		其他材料费	元	5.344	0.885	4.73		
		洗涤剂	kg	6.668	2.65	17.67		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.086	283.72	24.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.341	154.13	52.56		

项目编码	030703021047	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	2.56	1073.41	564.81	59.69	316.56	2747.9296	1445.9136	152.8064	810.3936
030903-409	静压箱安装	10m2	2.56	605.41	0	0	160.21	1549.8496	0	0	410.1376
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	45.5727	7.51	0	4.48	2.31	342.250977	0	204.165696	105.272937
小计								4899.514177	1540.2016	371.676096	1400.236137
清单项目综合单价											8211.62801000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1260.234	1.3889	1750.34		
		技工人工费	元	1577.809	1.3634	2151.18		
		高级技工人工费	元	474.336	1.3824	655.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	54.062	4.06	219.49		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	29.414	39.32	1156.56		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.154	7.91	1.22		
		白布	m2	0.512	4.82	2.47		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.205	6.21	1.27		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	5.376	10.47	56.29		
		其他材料费	元	12.762	0.885	11.29		
		洗涤剂	kg	15.923	2.65	42.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.205	283.72	58.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.698	154.13	107.58		

项目编码	030703021048	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.28	1073.41	564.81	59.69	316.56	300.5548	158.1468	16.7132	88.6368
030903-409	静压箱安装	10m2	0.28	605.41	0	0	160.21	169.5148	0	0	44.8588
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.2955	7.51	0	4.48	2.31	54.789205	0	32.68384	16.852605
小计								784.342805	252.4348	64.10104	224.780205
清单项目综合单价											1325.65885000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.742	1.3889	280.2		
		技工人工费	元	252.582	1.3634	344.37		
		高级技工人工费	元	75.941	1.3824	104.98		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	15.758	4.06	63.98		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	3.217	39.32	126.49		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.017	7.91	0.13		
		白布	m2	0.056	4.82	0.27		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.022	6.21	0.14		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.588	10.47	6.16		
		其他材料费	元	1.396	0.885	1.24		
		洗涤剂	kg	1.742	2.65	4.62		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.022	283.72	6.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.151	154.13	23.27		

项目编码	030703021049	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	1.12	1073.41	564.81	59.69	316.56	1202.2192	632.5872	66.8528	354.5472
030903-409	静压箱安装	10m2	1.12	605.41	0	0	160.21	678.0592	0	0	179.4352
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	21.3977	7.51	0	4.48	2.31	160.696727	0	95.861696	49.428687
小计								2300.459127	726.8752	177.418496	657.843087
清单项目综合单价											3862.59591000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	591.713	1.3889	821.83		
		技工人工费	元	740.823	1.3634	1010.04		
		高级技工人工费	元	222.718	1.3824	307.89		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	29.87	4.06	121.27		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	12.869	39.32	506.01		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.067	7.91	0.53		
		白布	m2	0.224	4.82	1.08		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.09	6.21	0.56		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	2.352	10.47	24.63		
		其他材料费	元	5.583	0.885	4.94		
		洗涤剂	kg	6.966	2.65	18.46		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.09	283.72	25.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.353	154.13	54.41		

项目编码	030703021050	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.22	1073.41	564.81	59.69	316.56	236.1502	124.2582	13.1318	69.6432
030903-409	静压箱安装	10m2	0.22	605.41	0	0	160.21	133.1902	0	0	35.2462
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102

工程量清单综合单价分析表

030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.2883	7.51	0	4.48	2.31	47.225133	0	28.171584	14.525973	
小计								676.049533	218.5462	56.007384	193.847373	
清单项目综合单价											1144.45049000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.887	1.3889	241.51		
		技工人工费	元	217.707	1.3634	296.82		
		高级技工人工费	元	65.457	1.3824	90.49		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	14.75	4.06	59.89		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.528	39.32	99.4		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.013	7.91	0.1		
		白布	m2	0.044	4.82	0.21		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.018	6.21	0.11		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.462	10.47	4.84		
		其他材料费	元	1.097	0.885	0.97		
		洗涤剂	kg	1.368	2.65	3.63		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.018	283.72	5.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.137	154.13	21.12		

项目编码	030703021051	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.752	1073.41	564.81	59.69	316.56	807.20432	424.73712	44.88688	238.05312
030903-409	静压箱安装	10m2	0.752	605.41	0	0	160.21	455.26832	0	0	120.47792
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	15.2196	7.51	0	4.48	2.31	114.299196	0	68.183808	35.157276
小计								1636.255836	519.02512	127.774688	468.120316
清单项目综合单价											2751.17596000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	420.869	1.3889	584.54		
		技工人工费	元	526.927	1.3634	718.41		
		高级技工人工费	元	158.416	1.3824	218.99		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	23.688	4.06	96.17		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	8.64	39.32	339.72		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.045	7.91	0.36		
		白布	m2	0.15	4.82	0.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.06	6.21	0.37		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	1.579	10.47	16.53		
		其他材料费	元	3.749	0.885	3.32		
		洗涤剂	kg	4.677	2.65	12.39		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.06	283.72	17.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.264	154.13	40.69		

项目编码	030703021052	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.704	1073.41	564.81	59.69	316.56	755.68064	397.62624	42.02176	222.85824
030903-409	静压箱安装	10m2	0.704	605.41	0	0	160.21	426.20864	0	0	112.78784
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	14.4138	7.51	0	4.48	2.31	108.247638	0	64.573824	33.295878
小计								1549.620918	491.91424	121.299584	443.373958
清单项目综合单价											2606.20870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	398.585	1.3889	553.59		
		技工人工费	元	499.028	1.3634	680.37		
		高级技工人工费	元	150.028	1.3824	207.4		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	22.881	4.06	92.9		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	8.089	39.32	318.06		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.042	7.91	0.33		
		白布	m2	0.141	4.82	0.68		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.056	6.21	0.35		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	1.478	10.47	15.47		
		其他材料费	元	3.509	0.885	3.11		
		洗涤剂	kg	4.379	2.65	11.6		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.056	283.72	15.89		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.253	154.13	38.99		

项目编码	030703021053	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.96	1073.41	564.81	59.69	316.56	1030.4736	542.2176	57.3024	303.8976
030903-409	静压箱安装	10m2	0.96	605.41	0	0	160.21	581.1936	0	0	153.8016
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	18.7115	7.51	0	4.48	2.31	140.523365	0	83.82752	43.223565
小计								2011.674565	636.5056	155.83392	575.354765
清单项目综合单价											3379.36885000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	517.433	1.3889	718.66		
		技工人工费	元	647.825	1.3634	883.24		
		高级技工人工费	元	194.76	1.3824	269.24		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＜60	kg	27.182	4.06	110.36		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	11.03	39.32	433.7		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.058	7.91	0.46		
		白布	m2	0.192	4.82	0.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.077	6.21	0.48		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	2.016	10.47	21.11		
		其他材料费	元	4.786	0.885	4.24		
		洗涤剂	kg	5.971	2.65	15.82		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.077	283.72	21.85		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.314	154.13	48.4		

项目编码	030703021054	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.192	1073.41	564.81	59.69	316.56	206.09472	108.44352	11.46048	60.77952
030903-409	静压箱安装	10m2	0.192	605.41	0	0	160.21	116.23872	0	0	30.76032
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.8182	7.51	0	4.48	2.31	43.694682	0	26.065536	13.440042
小计								625.512122	202.73152	52.230016	179.411882
清单项目综合单价								1059.88554000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	160.888	1.3889	223.46		
		技工人工费	元	201.433	1.3634	274.63		
		高级技工人工费	元	60.564	1.3824	83.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	14.28	4.06	57.98		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.206	39.32	86.74		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.012	7.91	0.09		
		白布	m2	0.038	4.82	0.18		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.015	6.21	0.09		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.403	10.47	4.22		
		其他材料费	元	0.957	0.885	0.85		
		洗涤剂	kg	1.194	2.65	3.16		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.015	283.72	4.26		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.13	154.13	20.04		

项目编码	030703021055	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.288	1073.41	564.81	59.69	316.56	309.14208	162.66528	17.19072	91.16928
030903-409	静压箱安装	10m2	0.288	605.41	0	0	160.21	174.35808	0	0	46.14048
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.42985	7.51	0	4.48	2.31	55.7981735	0	33.285728	17.1629535
小计								798.7823335	256.95328	65.180448	228.9047135
清单项目综合单价								1349.82077500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.456	1.3889	285.36		
		技工人工费	元	257.232	1.3634	350.71		
		高级技工人工费	元	77.338	1.3824	106.91		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	15.892	4.06	64.52		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	3.309	39.32	130.11		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.017	7.91	0.13		
		白布	m2	0.058	4.82	0.28		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.023	6.21	0.14		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.605	10.47	6.33		
		其他材料费	元	1.436	0.885	1.27		
		洗涤剂	kg	1.791	2.65	4.75		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.023	283.72	6.53		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.153	154.13	23.58		

项目编码	030703021056	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.324	1073.41	564.81	59.69	316.56	347.78484	182.99844	19.33956	102.56544
030903-409	静压箱安装	10m2	0.324	605.41	0	0	160.21	196.15284	0	0	51.90804
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.03425	7.51	0	4.48	2.31	60.3372175	0	35.99344	18.5591175
小计								863.7588975	277.28644	70.037	247.4645975
清单项目综合单价								1458.54693500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	222.169	1.3889	308.57		
		技工人工费	元	278.156	1.3634	379.24		
		高级技工人工费	元	83.629	1.3824	115.61		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	16.497	4.06	66.98		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	3.723	39.32	146.39		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.019	7.91	0.15		
		白布	m2	0.065	4.82	0.31		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.026	6.21	0.16		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.68	10.47	7.12		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1.615	0.885	1.43		
		洗涤剂		kg	2.015	2.65	5.34		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000		台班	0.026	283.72	7.38		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.162	154.13	24.97		

项目编码	030703001001	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-12换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	个	1	90.66	285.88	117.07	46.65	90.66	285.88	117.07	46.65
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5553	7.51	0	4.48	2.31	11.680303	0	6.967744	3.592743
小计								167.211303	309.452	127.713744	68.850743
清单项目综合单价											673.22779000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	47.224	1.3889	65.59		
		技工人工费	元	59.114	1.3634	80.6		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	蝶阀-1000*400	个	1	277.09	277.09		
		角钢 ＞63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	0.098	0.885	0.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.5	234.14	117.07		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001002	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	41.79	6.75	15.39	48.44	41.79	6.75	15.39
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	41.79	8.920112	16.508964
清单项目综合单价											119.29692000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3889	21.73		
		技工人工费	元	19.589	1.3634	26.71		
	材料	蝶阀-120*120	个	1	39.53	39.53		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001003	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	44.76	6.75	15.54	48.44	44.76	6.75	15.54
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	44.76	8.920112	16.658964
清单项目综合单价											122.41692000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3889	21.73		
		技工人工费	元	19.589	1.3634	26.71		
	材料	蝶阀-160*120	个	1	42.5	42.5		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001004	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	48.69	6.75	15.74	48.44	48.69	6.75	15.74
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	48.69	8.920112	16.858964
清单项目综合单价											126.54692000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3889	21.73		
		技工人工费	元	19.589	1.3634	26.71		
	材料	蝶阀-160*160	个	1	46.43	46.43		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001005	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	52.64	6.75	15.93	48.44	52.64	6.75	15.93
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	52.64	8.920112	17.048964
清单项目综合单价											130.68692000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3889	21.73		
		技工人工费	元	19.589	1.3634	26.71		
	材料	蝶阀-160*200	个	1	50.38	50.38		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001006	项目名称	蝶阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 -	个	1	48.44	64.46	6.75	16.52	48.44	64.46	6.75	16.52
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	64.46	8.920112	17.638964
清单项目综合单价											143.09692000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.643		1.3889		21.73		
		技工人工费			元	19.589		1.3634		26.71		
	材料	蝶阀-160*320			个	1		62.2		62.2		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12		6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.832		1.73		1.44		
		其他材料费			元	0.025		0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		225.09		6.75		
项目编码	030703001007	项目名称	蝶阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 -	个	1	48.44	57.57	6.75	16.18	48.44	57.57	6.75	16.18
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	57.57	8.920112	17.298964
清单项目综合单价											135.86692000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.643		1.3889		21.73		
		技工人工费			元	19.589		1.3634		26.71		
	材料	蝶阀-200*120			个	1		55.31		55.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12		6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.832		1.73		1.44		
		其他材料费			元	0.025		0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		225.09		6.75		
项目编码	030703001008	项目名称	蝶阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 -	个	1	48.44	52.64	6.75	15.93	48.44	52.64	6.75	15.93
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	52.64	8.920112	17.048964
清单项目综合单价											130.68692000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.643		1.3889		21.73		
		技工人工费			元	19.589		1.3634		26.71		
	材料	蝶阀-200*160			个	1		50.38		50.38		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12		6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.832		1.73		1.44		
		其他材料费			元	0.025		0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		225.09		6.75		
项目编码	030703001009	项目名称	蝶阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 -	个	1	48.44	57.57	6.75	16.18	48.44	57.57	6.75	16.18
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	57.57	8.920112	17.298964
清单项目综合单价											135.86692000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.643		1.3889		21.73		
		技工人工费			元	19.589		1.3634		26.71		
	材料	蝶阀-200*200			个	1		55.31		55.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12		6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.832		1.73		1.44		
		其他材料费			元	0.025		0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		225.09		6.75		
项目编码	030703001010	项目名称	蝶阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 蝶阀-200*250	个	1	52.3	64.26	6.75	17.54	52.3	64.26	6.75	17.54
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	64.26	9.09304	18.74813
清单项目综合单价											148.32890000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	蝶阀-200*250			个	1		61.47		61.47		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.031		0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		225.09		6.75		
项目编码	030703001011	项目名称	蝶阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 蝶阀-200*320	个	1	52.3	72.88	6.75	17.97	52.3	72.88	6.75	17.97
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	72.88	9.09304	19.17813
清单项目综合单价											157.37890000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	蝶阀-200*320			个	1		70.09		70.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.031		0.885		0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	225.09	6.75		
项目编码	030703001012	项目名称	蝶阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	51.4	6.75	15.87	48.44	51.4	6.75	15.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	51.4	8.920112	16.988964

清单项目综合单价 129.38692000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3889	21.73		
		技工人工费	元	19.589	1.3634	26.71		
	材料	蝶阀-250*120	个	1	49.14	49.14		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
项目编码	030703001013	项目名称	蝶阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀-250*160	个	1	52.3	58.1	6.75	17.23	52.3	58.1	6.75	17.23
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	58.1	9.09304	18.43813

清单项目综合单价 141.85890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀-250*160	个	1	55.31	55.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
项目编码	030703001014	项目名称	蝶阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.35	65.13	58.54	17.59	38.35	65.13	58.54	17.59
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3835	7.51	0	4.48	2.31	2.880085	0	1.71808	0.885885
小计								41.230085	65.13	60.25808	18.475885

清单项目综合单价 185.09405000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		
	材料	蝶阀-250*200	个	1	61.47	61.47		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.041	0.885	0.04		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.25	234.14	58.54		
项目编码	030703001015	项目名称	蝶阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.35	73.71	58.54	18.02	38.35	73.71	58.54	18.02
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3835	7.51	0	4.48	2.31	2.880085	0	1.71808	0.885885
小计								41.230085	73.71	60.25808	18.905885

清单项目综合单价 194.10405000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		
	材料	蝶阀-250*250	个	1	70.05	70.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.041	0.885	0.04		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.25	234.14	58.54		
项目编码	030703001016	项目名称	蝶阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀-250*320	个	1	52.3	82.74	6.75	18.46	52.3	82.74	6.75	18.46
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	82.74	9.09304	19.66813

清单项目综合单价 167.72890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀-250*320	个	1	79.95	79.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
项目编码	030703001017	项目名称	蝶阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.35	95.93	58.54	19.13	38.35	95.93	58.54	19.13
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3835	7.51	0	4.48	2.31	2.880085	0	1.71808	0.885885
小计								41.230085	95.93	60.25808	20.015885

清单项目综合单价 217.43405000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	蝶阀-250*400	个	1	92.27	92.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.041	0.885	0.04		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.25	234.14	58.54		

项目编码	030703001018	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀-320*120	个	1	52.3	57.11	6.75	17.18	52.3	57.11	6.75	17.18
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	57.11	9.09304	18.38813
清单项目综合单价											140.81890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀-320*120	个	1	54.32	54.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001019	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀-320*160	个	1	52.3	64.99	6.75	17.57	52.3	64.99	6.75	17.57
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	64.99	9.09304	18.77813
清单项目综合单价											149.08890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀-320*160	个	1	62.2	62.2		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001020	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀-320*200	个	1	52.3	72.88	6.75	17.97	52.3	72.88	6.75	17.97
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	72.88	9.09304	19.17813
清单项目综合单价											157.37890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀-320*200	个	1	70.09	70.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001021	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀-320*250	个	1	52.3	82.74	6.75	18.46	52.3	82.74	6.75	18.46
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	82.74	9.09304	19.66813
清单项目综合单价											167.72890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀-320*250	个	1	79.95	79.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001022	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀-320*320	个	1	52.3	96.54	6.75	19.15	52.3	96.54	6.75	19.15
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	96.54	9.09304	20.35813
清单项目综合单价											182.21890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀-320*320	个	1	93.75	93.75		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001023	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.35	113.18	58.54	20	38.35	113.18	58.54	20
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3835	7.51	0	4.48	2.31	2.880085	0	1.71808	0.885885
小计								41.230085	113.18	60.25808	20.885885

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							235.55405000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	12.387	1.3889	17.2			
		技工人工费		元	15.515	1.3634	21.15			
	材料	蝶阀-320*400		个	1	109.52	109.52			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.22	6.63	1.46			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16			
		其他材料费		元	0.041	0.885	0.04			
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.25	234.14	58.54			
项目编码	030703001024	项目名称	蝶阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400	个	1	66.64	136.36	88.97	30.81	66.64	136.36	88.97	30.81
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6664	7.51	0	4.48	2.31	5.004664	0	2.985472	1.539384
小计								71.644664	136.36	91.955472	32.349384

清单项目综合单价							332.30952000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	21.528	1.3889	29.9			
		技工人工费		元	26.946	1.3634	36.74			
	材料	蝶阀-320*500		个	1	129.23	129.23			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.265	6.63	1.76			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费		元	0.08	0.885	0.07			
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.38	234.14	88.97			
项目编码	030703001025	项目名称	蝶阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400	个	1	66.64	191.81	88.97	33.58	66.64	191.81	88.97	33.58
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6664	7.51	0	4.48	2.31	5.004664	0	2.985472	1.539384
小计								71.644664	191.81	91.955472	35.119384

清单项目综合单价							390.52952000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	21.528	1.3889	29.9			
		技工人工费		元	26.946	1.3634	36.74			
	材料	蝶阀-500*500		个	1	184.68	184.68			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.265	6.63	1.76			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费		元	0.08	0.885	0.07			
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.38	234.14	88.97			
项目编码	030703001026	项目名称	蝶阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-12换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	个	1	90.66	197.16	117.07	42.21	90.66	197.16	117.07	42.21
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5553	7.51	0	4.48	2.31	11.680303	0	6.967744	3.592743
小计								167.211303	220.732	127.713744	64.410743

清单项目综合单价							580.06779000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	47.224	1.3889	65.59			
		技工人工费		元	59.114	1.3634	80.6			
		高级技工人工费		元	6.754	1.3824	9.34			
	材料	蝶阀-800*320		个	1	188.37	188.37			
		角钢 >63		kg	2.437	4.06	9.89			
		角钢 <60		kg	2.764	4.06	11.22			
		设备支架CG327		100kg	0.05	4.14	0.21			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.38	6.63	2.52			
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.087	4.53	0.39			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.184	2.83	6.18			
		电焊条 结422 Φ4mm		kg	0.081	7.4	0.6			
		氧气(工业用)		m3	0.058	17.33	1.01			
		乙炔气		m3	0.021	13.01	0.27			
		其他材料费		元	0.098	0.885	0.09			
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.5	234.14	117.07			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.002	219.77	0.44			
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21		台班	0.021	154.13	3.24			
项目编码	030703001027	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	134.65	0	20.57	52.3	134.65	0	20.57
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	134.65	2.34304	21.77813

清单项目综合单价							214.99890000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	16.89	1.3889	23.46			
		技工人工费		元	21.151	1.3634	28.84			
	材料	手动对开式多叶调节阀-500*400		个	1	131.2	131.2			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7			
		其他材料费		元	0.781	0.885	0.69			
	机械									
项目编码	030703001028	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	240.7	0	27.52	58.5	240.7	0	27.52
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.2337	7.51	0	4.48	2.31	9.265087	0	5.526976	2.849847
小计								132.636087	264.272	9.202976	48.977847

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								455.08891000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	36.837	1.3889	51.16			
	技工人工费	元	46.111	1.3634	62.87			
	高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34			
材料	手动对开式多叶调节阀-1000*400	个	1	231.69	231.69			
	角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89			
	角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22			
	设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21			
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6			
	氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01			
	乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27			
	其他材料费	元	1.799	0.885	1.59			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24			

项目编码	030703001029	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	295.31	0	40.4	96.85	295.31	0	40.4
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6172	7.51	0	4.48	2.31	12.145172	0	7.245056	3.735732
小计								173.866172	318.882	10.921056	62.743732

清单项目综合单价								566.41296000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	49.225	1.3889	68.37			
	技工人工费	元	61.626	1.3634	84.02			
	高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34			
材料	手动对开式多叶调节阀-1000*500	个	1	282.02	282.02			
	角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89			
	角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22			
	设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21			
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6			
	氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01			
	乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27			
	其他材料费	元	3.154	0.885	2.79			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24			

项目编码	030703001030	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	255.09	0	38.39	96.85	255.09	0	38.39
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6172	7.51	0	4.48	2.31	12.145172	0	7.245056	3.735732
小计								173.866172	278.662	10.921056	60.733732

清单项目综合单价								524.18296000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	49.225	1.3889	68.37			
	技工人工费	元	61.626	1.3634	84.02			
	高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34			
材料	手动对开式多叶调节阀-1200*350	个	1	241.8	241.8			
	角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89			
	角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22			
	设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21			
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6			
	氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01			
	乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27			
	其他材料费	元	3.154	0.885	2.79			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24			

项目编码	030703001031	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	358.14	0	43.54	96.85	358.14	0	43.54
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6172	7.51	0	4.48	2.31	12.145172	0	7.245056	3.735732
小计								173.866172	381.712	10.921056	65.883732

清单项目综合单价								632.38296000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	49.225	1.3889	68.37			
	技工人工费	元	61.626	1.3634	84.02			
	高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34			
材料	手动对开式多叶调节阀-1250*500	个	1	344.85	344.85			
	角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89			
	角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22			
	设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21			
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6			
	氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01			
	乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27			
	其他材料费	元	3.154	0.885	2.79			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001032	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	546.65	0	52.97	96.85	546.65	0	52.97
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6172	7.51	0	4.48	2.31	12.145172	0	7.245056	3.735732
小计								173.866172	570.222	10.921056	75.313732
清单项目综合单价											830.32296000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.225	1.3889	68.37		
		技工人工费	元	61.626	1.3634	84.02		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	手动对开式多叶调节阀-1250*800	个	1	533.36	533.36		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001033	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	43.77	0	16.03	52.3	43.77	0	16.03
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	43.77	2.34304	17.23813
清单项目综合单价											119.57890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开式多叶调节阀-160*120	个	1	40.32	40.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001034	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	46.18	0	16.15	52.3	46.18	0	16.15
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	46.18	2.34304	17.35813
清单项目综合单价											122.10890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开式多叶调节阀-200*120	个	1	42.73	42.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001035	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	50.2	0	16.35	52.3	50.2	0	16.35
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	50.2	2.34304	17.55813
清单项目综合单价											126.32890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开式多叶调节阀-200*160	个	1	46.75	46.75		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001036	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	49.19	0	16.3	52.3	49.19	0	16.3
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	49.19	2.34304	17.50813
清单项目综合单价											125.26890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开式多叶调节阀-250*120	个	1	45.74	45.74		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001037	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	59.85	0	16.83	52.3	59.85	0	16.83
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813

工程量清单综合单价分析表

小计						56.22773	59.85	2.34304	18.03813
清单项目综合单价									136.45890000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费		元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	手动对开式多叶调节阀-320*160		个	1	56.4		56.4		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69		
	机械									
项目编码	030703001038	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	85.59	0	18.12	52.3	85.59	0	18.12
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	85.59	2.34304	19.32813
清单项目综合单价									163.48890000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费		元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	手动对开式多叶调节阀-320*320		个	1	82.14		82.14		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69		
	机械									
项目编码	030703001039	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	58.27	0	16.75	52.3	58.27	0	16.75
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	58.27	2.34304	17.95813
清单项目综合单价									134.79890000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费		元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	对开多叶调节阀-400*120		个	1	54.82		54.82		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69		
	机械									
项目编码	030703001040	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	66.29	0	17.15	52.3	66.29	0	17.15
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	66.29	2.34304	18.35813
清单项目综合单价									143.21890000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费		元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	对开多叶调节阀-400*160		个	1	62.84		62.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69		
	机械									
项目编码	030703001041	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	74.33	0	17.56	52.3	74.33	0	17.56
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	74.33	2.34304	18.76813
清单项目综合单价									151.66890000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费		元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀-400*200		个	1	70.88		70.88		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885		0.69		
	机械									
项目编码	030703001042	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.86	85.21	0	21.69	65.86	85.21	0	21.69
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	85.21	2.950528	23.211366
清单项目综合单价									182.17798000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费		元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	手动对开式多叶调节阀-400*250		个	1	80.94		80.94		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费		元	1.186	0.885		1.05		
	机械									
项目编码	030703001043	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.86	99.28	0	22.39	65.86	99.28	0	22.39

工程量清单综合单价分析表

031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366	
小计								70.806086	99.28	2.950528	23.911366	
清单项目综合单价											196.94798000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.276		1.3889		29.55		
		技工人工费			元	26.629		1.3634		36.31		
	材料	手动对开式多叶调节阀-400*320			个	1		95.01		95.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	1.186		0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001044	项目名称		手动对开多叶调节阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	115.37	0	23.19	65.86	115.37	0	23.19	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366	
小计								70.806086	115.37	2.950528	24.711366	
清单项目综合单价											213.83798000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.276		1.3889		29.55		
		技工人工费			元	26.629		1.3634		36.31		
	材料	手动对开式多叶调节阀-400*400			个	1		111.1		111.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	1.186		0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001045	项目名称		手动对开多叶调节阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	140.21	0	22.49	58.5	140.21	0	22.49	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135	
小计								62.89335	140.21	2.6208	23.84135	
清单项目综合单价											229.56550000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889		26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634		32.25		
	材料	手动对开式多叶调节阀-400*500			个	1		131.2		131.2		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001046	项目名称		手动对开多叶调节阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	166.36	0	23.8	58.5	166.36	0	23.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135	
小计								62.89335	166.36	2.6208	25.15135	
清单项目综合单价											257.02550000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889		26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634		32.25		
	材料	手动对开式多叶调节阀-400*630			个	1		157.35		157.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001047	项目名称		手动对开多叶调节阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	200.54	0	25.51	58.5	200.54	0	25.51	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135	
小计								62.89335	200.54	2.6208	26.86135	
清单项目综合单价											292.91550000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889		26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634		32.25		
	材料	手动对开式多叶调节阀-400*800			个	1		191.53		191.53		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001048	项目名称		手动对开多叶调节阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	85.22	0	21.69	65.86	85.22	0	21.69	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366	
小计								70.806086	85.22	2.950528	23.211366	
清单项目综合单价											182.18798000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.276		1.3889		29.55		
		技工人工费			元	26.629		1.3634		36.31		
	材料	手动对开式多叶调节阀-500*200			个	1		80.95		80.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	1.186		0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001049	项目名称		手动对开多叶调节阀				计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	97.77	0	22.31	65.86	97.77	0	22.31
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	97.77	2.950528	23.831366

清单项目综合单价 195.35798000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	手动对开式多叶调节阀-500*250	个	1	93.5	93.5		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001050	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	120.11	0	21.49	58.5	120.11	0	21.49
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	120.11	2.6208	22.84135

清单项目综合单价 208.46550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	手动对开式多叶调节阀-500*320	个	1	111.1	111.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001051	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	140.21	0	22.49	58.5	140.21	0	22.49
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	140.21	2.6208	23.84135

清单项目综合单价 229.56550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	对开多叶调节阀-500*400	个	1	131.2	131.2		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001052	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	165.35	0	23.75	58.5	165.35	0	23.75
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	165.35	2.6208	25.10135

清单项目综合单价 255.96550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	手动对开式多叶调节阀-500*500	个	1	156.34	156.34		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001053	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	198.03	0	25.38	58.5	198.03	0	25.38
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	198.03	2.6208	26.73135

清单项目综合单价 290.27550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	手动对开多叶调节阀-500*630	个	1	189.02	189.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001054	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	85.61	0	21.71	65.86	85.61	0	21.71
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.3073	7.51	0	4.48	2.31	9.817823	0	5.856704	3.019863
小计								140.548823	109.182	9.532704	43.337863

清单项目综合单价 302.60139000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.214	1.3889	54.46		
		技工人工费	元	49.088	1.3634	66.93		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
		手动对开式多叶调节阀-630*160	个	1	81.34	81.34		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001055	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	118.85	0	21.43	58.5	118.85	0	21.43
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.233715	7.51	0	4.48	2.31	9.26519965	0	5.5270432	2.84988165
小计								132.6361997	142.422	9.2030432	42.88788165
清单项目综合单价											327.14912450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.837	1.3889	51.16		
		技工人工费	元	46.111	1.3634	62.87		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	手动对开式多叶调节阀-630*250	个	1	109.84	109.84		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001056	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	141.02	0	22.53	58.5	141.02	0	22.53
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.2337	7.51	0	4.48	2.31	9.265087	0	5.526976	2.849847
小计								132.636087	164.592	9.202976	43.987847
清单项目综合单价											350.41891000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.837	1.3889	51.16		
		技工人工费	元	46.111	1.3634	62.87		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	手动对开式多叶调节阀-630*320	个	1	132.01	132.01		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001057	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	166.36	0	23.8	58.5	166.36	0	23.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.2337	7.51	0	4.48	2.31	9.265087	0	5.526976	2.849847
小计								132.636087	189.932	9.202976	45.257847
清单项目综合单价											377.02891000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.837	1.3889	51.16		
		技工人工费	元	46.111	1.3634	62.87		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	手动对开式多叶调节阀-630*400	个	1	157.35	157.35		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001058	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	166.36	0	23.8	58.5	166.36	0	23.8	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.2337	7.51	0	4.48	2.31	9.265087	0	5.526976	2.849847	
小计								132.636087	189.932	9.202976	45.257847	
清单项目综合单价											377.02891000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.837	1.3889		51.16		
		技工人工费				元	46.111	1.3634		62.87		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	手动对开式多叶调节阀-630*400				个	1	157.35		157.35		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		
		乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001059	项目名称	手动对开多叶调节阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	198.03	0	25.38	58.5	198.03	0	25.38	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.2337	7.51	0	4.48	2.31	9.265087	0	5.526976	2.849847	
小计								132.636087	221.602	9.202976	46.837847	
清单项目综合单价											410.27891000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.837	1.3889		51.16		
		技工人工费				元	46.111	1.3634		62.87		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	手动对开式多叶调节阀-630*500				个	1	189.02		189.02		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		
		乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001060	项目名称	手动对开多叶调节阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	293.04	0	30.14	58.5	293.04	0	30.14	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.2337	7.51	0	4.48	2.31	9.265087	0	5.526976	2.849847	
小计								132.636087	316.612	9.202976	51.597847	
清单项目综合单价											510.04891000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.837	1.3889		51.16		
		技工人工费				元	46.111	1.3634		62.87		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	手动对开式多叶调节阀-800*630				个	1	284.03		284.03		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		
		乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001061	项目名称	手动对开多叶调节阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.85	358.14	0	43.54	96.85	358.14	0	43.54	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6172	7.51	0	4.48	2.31	12.145172	0	7.245056	3.735732	
小计								173.866172	381.712	10.921056	65.883732	
清单项目综合单价											632.38296000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	49.225	1.3889		68.37		
		技工人工费				元	61.626	1.3634		84.02		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	手动对开多叶调节阀-500*1250				个	1	344.85		344.85		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001062	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	271.11	0	27.4	52.3	271.11	0	27.4
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	271.11	2.34304	28.60813
清单项目综合单价											358.28890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-160*120	个	1	267.66	267.66		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001063	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	274.24	0	27.55	52.3	274.24	0	27.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	274.24	2.34304	28.75813
清单项目综合单价											361.56890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-160*160	个	1	270.79	270.79		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001064	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	277.35	0	27.71	52.3	277.35	0	27.71
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	277.35	2.34304	28.91813
清单项目综合单价											364.83890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-160*200	个	1	273.9	273.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001065	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	273.45	0	27.51	52.3	273.45	0	27.51
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	273.45	2.34304	28.71813
清单项目综合单价											360.73890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-200*120	个	1	270	270		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001066	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	277.35	0	27.71	52.3	277.35	0	27.71
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	277.35	2.34304	28.91813
清单项目综合单价											364.83890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-200*160	个	1	273.9	273.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001067	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	281.25	0	27.9	52.3	281.25	0	27.9
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	281.25	2.34304	29.10813
清单项目综合单价											368.92890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-200*200	个	1	277.8	277.8		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001068	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	281.25	0	27.9	52.3	281.25	0	27.9
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	281.25	2.34304	29.10813
清单项目综合单价											368.92890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-200*200	个	1	277.8	277.8		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001069	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	283.46	0	28.01	52.3	283.46	0	28.01
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	283.46	2.34304	29.21813
清单项目综合单价											371.24890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-200*250	个	1	280.01	280.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001070	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	292.93	0	28.49	52.3	292.93	0	28.49
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	292.93	2.34304	29.69813
清单项目综合单价											381.19890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-200*320	个	1	289.48	289.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001071	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	300.72	0	28.88	52.3	300.72	0	28.88
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	300.72	2.34304	30.08813
清单项目综合单价											389.37890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-200*400	个	1	297.27	297.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001072	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	281.25	0	27.9	52.3	281.25	0	27.9
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	281.25	2.34304	29.10813
清单项目综合单价											368.92890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-250*160	个	1	277.8	277.8		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001073	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	276.38	0	27.66	52.3	276.38	0	27.66
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	276.38	2.34304	28.86813
清单项目综合单价											363.81890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-250*120		个	1	272.93	272.93		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885	0.69		
	机械								

项目编码	030703001074	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	292.2	0	28.45	52.3	292.2	0	28.45
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	292.2	2.34304	29.65813
清单项目综合单价											380.42890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-250*250	个	1	288.75	288.75		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001075	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	300.72	0	28.88	52.3	300.72	0	28.88
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	300.72	2.34304	30.08813
清单项目综合单价											389.37890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-250*320	个	1	297.27	297.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001076	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	300.72	0	28.88	52.3	300.72	0	28.88
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	300.72	2.34304	30.08813
清单项目综合单价											389.37890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-320*250	个	1	297.27	297.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001077	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	311.63	0	29.42	52.3	311.63	0	29.42
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	311.63	2.34304	30.62813
清单项目综合单价											400.82890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-320*320	个	1	308.18	308.18		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001078	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.86	324.92	0	33.67	65.86	324.92	0	33.67
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	324.92	2.950528	35.191366
清单项目综合单价											433.86798000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	电动多位调节风阀-320*400	个	1	320.65	320.65		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001079	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	310.46	0	29.36	52.3	310.46	0	29.36
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	310.46	2.34304	30.56813
清单项目综合单价											399.59890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动多位调节风阀-400*200	个	1	307.01	307.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001080	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	311.28	0	32.99	65.86	311.28	0	32.99
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	311.28	2.950528	34.511366
清单项目综合单价											419.54798000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	电动多位调节风阀-400*250	个	1	307.01	307.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001081	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	324.92	0	33.67	65.86	324.92	0	33.67
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	324.92	2.950528	35.191366
清单项目综合单价											433.86798000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	电动多位调节风阀-400*320	个	1	320.65	320.65		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001082	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	340.49	0	34.45	65.86	340.49	0	34.45
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	340.49	2.950528	35.971366
清单项目综合单价											450.21798000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	电动多位调节风阀-400*400	个	1	336.22	336.22		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001083	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	364.71	0	33.72	58.5	364.71	0	33.72
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	364.71	2.6208	35.07135
清单项目综合单价											465.29550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	电动多位调节风阀-500*400	个	1	355.7	355.7		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001084	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	389.05	0	34.94	58.5	389.05	0	34.94
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	389.05	2.6208	36.29135
清单项目综合单价											490.85550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	电动多位调节风阀-500*500	个	1	380.04	380.04		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001085	项目名称	电动多位调节风阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	365.49	0	33.76	58.5	365.49	0	33.76

工程量清单综合单价分析表

030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.2337	7.51	0	4.48	2.31	9.265087	0	5.526976	2.849847	
小计								132.636087	389.062	9.202976	55.217847	
清单项目综合单价											586.11891000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.837	1.3889		51.16		
		技工人工费				元	46.111	1.3634		62.87		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	电动多位调节风阀-630*320				个	1	356.48		356.48		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		
		乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001086	项目名称		电动多位调节风阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	390.03	0	34.98	58.5	390.03	0	34.98	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.2337	7.51	0	4.48	2.31	9.265087	0	5.526976	2.849847	
小计								132.636087	413.602	9.202976	56.437847	
清单项目综合单价											611.87891000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.837	1.3889		51.16		
		技工人工费				元	46.111	1.3634		62.87		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	电动多位调节风阀-630*400				个	1	381.02		381.02		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		
		乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001087	项目名称		电动多位调节风阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-32换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.48	765.32	0	58.77	77.48	765.32	0	58.77	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4235	7.51	0	4.48	2.31	10.690485	0	6.37728	3.288285	
小计								153.041485	788.892	10.05328	80.666285	
清单项目综合单价											1032.65305000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.963	1.3889		59.67		
		技工人工费				元	53.794	1.3634		73.34		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	电动多位调节风阀-1250*800				个	1	745.22		745.22		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.69	6.63		4.57		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.64	2.83		10.3		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		
		乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27		
		其他材料费				元	5.908	0.885		5.23		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001088	项目名称		电动密闭阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-23换	钢制密闭式斜插板阀安装 直径D(mm) 340< D≤400	个	1	63.53	561.96	0	44.91	63.53	561.96	0	44.91	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.284	7.51	0	4.48	2.31	9.64284	0	5.75232	2.96604	
小计								138.04384	585.532	9.42832	66.48404	
清单项目综合单价											799.48820000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.461	1.3889		53.42		
		技工人工费				元	48.149	1.3634		65.65		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	电动密闭阀 1000*500				个	1	547.77		547.77		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.259	6.63		1.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.1	1.73		1.9		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	11.938	0.885	10.57		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001089	项目名称	电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-23换	钢制密闭式斜插板阀安装 直径D(mm) 340< D≤400	个	1	63.53	619.84	0	47.81	63.53	619.84	0	47.81
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.284	7.51	0	4.48	2.31	9.64284	0	5.75232	2.96604
小计								138.04384	643.412	9.42832	69.38404
清单项目综合单价											860.26820000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.461	1.3889	53.42		
		技工人工费	元	48.149	1.3634	65.65		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	电动密闭阀 1250*500	个	1	605.65	605.65		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.259	6.63	1.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.1	1.73	1.9		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	11.938	0.885	10.57		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001090	项目名称	电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-23换	钢制密闭式斜插板阀安装 直径D(mm) 340< D≤400	个	1	63.53	346.61	0	34.15	63.53	346.61	0	34.15
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6353	7.51	0	4.48	2.31	4.771103	0	2.846144	1.467543
小计								68.301103	346.61	2.846144	35.617543
清单项目综合单价											453.37479000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.523	1.3889	28.5		
		技工人工费	元	25.69	1.3634	35.03		
	材料	电动密闭阀 400*320	个	1	332.42	332.42		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.259	6.63	1.72		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.1	1.73	1.9		
		其他材料费	元	11.938	0.885	10.57		
	机械							

项目编码	030703001091	项目名称	电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-23换	钢制密闭式斜插板阀安装 直径D(mm) 340< D≤400	个	1	63.53	331.78	0	33.41	63.53	331.78	0	33.41
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6353	7.51	0	4.48	2.31	4.771103	0	2.846144	1.467543
小计								68.301103	331.78	2.846144	34.877543
清单项目综合单价											437.80479000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.523	1.3889	28.5		
		技工人工费	元	25.69	1.3634	35.03		
	材料	电动密闭阀 320*320	个	1	317.59	317.59		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.259	6.63	1.72		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.1	1.73	1.9		
		其他材料费	元	11.938	0.885	10.57		
	机械							

项目编码	030703001092	项目名称	70℃常开防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	140.43	0	23.84	63.55	140.43	0	23.84
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	140.43	2.84704	25.308005
清单项目综合单价											236.90765000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
	材料	70℃防火阀-160*120	个	1	136.03	136.03		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001093	项目名称	70℃常开防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	146.86	0	24.16	63.55	146.86	0	24.16
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	146.86	2.84704	25.628005
清单项目综合单价											243.65765000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
	材料	70℃防火阀-200*160	个	1	142.46	142.46		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030703001094	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	150.88	0	24.36	63.55	150.88	0	24.36	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005	
小计								68.322605	150.88	2.84704	25.828005	
清单项目综合单价												247.87765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-200*200			个	1		146.48		146.48		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001095	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	163.35	0	24.98	63.55	163.35	0	24.98	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005	
小计								68.322605	163.35	2.84704	26.448005	
清单项目综合单价												260.96765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-200*320			个	1		158.95		158.95		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001096	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	170.98	0	25.37	63.55	170.98	0	25.37	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005	
小计								68.322605	170.98	2.84704	26.838005	
清单项目综合单价												268.98765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-200*400			个	1		166.58		166.58		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001097	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	145.85	0	24.11	63.55	145.85	0	24.11	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005	
小计								68.322605	145.85	2.84704	25.578005	
清单项目综合单价												242.59765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-250*120			个	1		141.45		141.45		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001098	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	150.88	0	24.36	63.55	150.88	0	24.36	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005	
小计								68.322605	150.88	2.84704	25.828005	
清单项目综合单价												247.87765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-250*160			个	1		146.48		146.48		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001099	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	155.9	0	24.61	63.55	155.9	0	24.61	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005	
小计								68.322605	155.9	2.84704	26.078005	
清单项目综合单价												253.14765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-250*200			个	1		151.5		151.5		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030703001100	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	150.07	0	24.32	63.55	150.07	0	24.32	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005	
小计								68.322605	150.07	2.84704	25.788005	
清单项目综合单价												247.02765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-320*120			个	1		145.67		145.67		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001101	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	162.95	0	24.96	63.55	162.95	0	24.96	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005	
小计								68.322605	162.95	2.84704	26.428005	
清单项目综合单价												260.54765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-320*200			个	1		158.55		158.55		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001102	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	170.98	0	25.37	63.55	170.98	0	25.37	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005	
小计								68.322605	170.98	2.84704	26.838005	
清单项目综合单价												268.98765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-320*250			个	1		166.58		166.58		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001103	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	182.25	0	25.93	63.55	182.25	0	25.93	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005	
小计								68.322605	182.25	2.84704	27.398005	
清单项目综合单价												280.81765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-320*320			个	1		177.85		177.85		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001104	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	196.53	0	30.51	78.17	196.53	0	30.51	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727	
小计								84.040567	196.53	3.502016	32.315727	
清单项目综合单价												316.38831000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.249		1.3889		35.07		
		技工人工费			元	31.614		1.3634		43.1		
	材料	70℃防火阀-320*400			个	1		190.72		190.72		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.275		7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	1.916		0.885		1.7		
	机械											
项目编码	030703001105	项目名称	70℃常开防火阀				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	212.62	0	31.32	78.17	212.62	0	31.32	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727	
小计								84.040567	212.62	3.502016	33.125727	
清单项目综合单价												333.28831000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.249		1.3889		35.07		
		技工人工费			元	31.614		1.3634		43.1		
	材料	70℃防火阀-320*500			个	1		206.81		206.81		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.275		7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	1.916		0.885		1.7		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001106	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	162.95	0	24.96	63.55	162.95	0	24.96
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	162.95	2.84704	26.428005
清单项目综合单价											260.54765000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.528	1.3889		28.51		
		技工人工费				元	25.703	1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-400*160				个	1	158.55		158.55		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001107	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	170.98	0	25.37	63.55	170.98	0	25.37
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	170.98	2.84704	26.838005
清单项目综合单价											268.98765000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.528	1.3889		28.51		
		技工人工费				元	25.703	1.3634		35.04		
	材料	70℃防火阀-400*200				个	1	166.58		166.58		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001108	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	182.46	0	29.81	78.17	182.46	0	29.81
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	182.46	3.502016	31.615727
清单项目综合单价											301.61831000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.249	1.3889		35.07		
		技工人工费				元	31.614	1.3634		43.1		
	材料	70℃防火阀-400*250				个	1	176.65		176.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.916	0.885		1.7		
	机械											
项目编码	030703001109	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	196.53	0	30.51	78.17	196.53	0	30.51
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	196.53	3.502016	32.315727
清单项目综合单价											316.38831000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.249	1.3889		35.07		
		技工人工费				元	31.614	1.3634		43.1		
	材料	70℃防火阀-400*320				个	1	190.72		190.72		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.916	0.885		1.7		
	机械											
项目编码	030703001110	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	212.62	0	31.32	78.17	212.62	0	31.32
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	212.62	3.502016	33.125727
清单项目综合单价											333.28831000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.249	1.3889		35.07		
		技工人工费				元	31.614	1.3634		43.1		
	材料	70℃防火阀-400*400				个	1	206.81		206.81		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.916	0.885		1.7		
	机械											
项目编码	030703001111	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	263.59	0	39.03	97.72	263.59	0	39.03
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9772	7.51	0	4.48	2.31	7.338772	0	4.377856	2.257332
小计								105.058772	263.59	4.377856	41.287332
清单项目综合单价											414.31396000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
	材料	70℃防火阀-400*630				个	1	253.05		253.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费		元	2.197	0.885	1.94		
	机械								
项目编码	030703001112	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	182.46	0	29.81	78.17	182.46	0	29.81
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	182.46	3.502016	31.615727
清单项目综合单价											301.61831000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
	材料	70℃防火阀-500*200	个	1	176.65	176.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							
项目编码	030703001113	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	195.02	0	30.44	78.17	195.02	0	30.44
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	195.02	3.502016	32.245727
清单项目综合单价											314.80831000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
	材料	70℃防火阀-500*250	个	1	189.21	189.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							
项目编码	030703001114	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	217.35	0	36.72	97.72	217.35	0	36.72
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9772	7.51	0	4.48	2.31	7.338772	0	4.377856	2.257332
小计								105.058772	217.35	4.377856	38.977332
清单项目综合单价											365.76396000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3889	43.84		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
	材料	70℃防火阀-500*320	个	1	206.81	206.81		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							
项目编码	030703001115	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	237.45	0	37.73	97.72	237.45	0	37.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9772	7.51	0	4.48	2.31	7.338772	0	4.377856	2.257332
小计								105.058772	237.45	4.377856	39.987332
清单项目综合单价											386.87396000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3889	43.84		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
	材料	70℃防火阀-500*400	个	1	226.91	226.91		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							
项目编码	030703001116	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	262.58	0	38.98	97.72	262.58	0	38.98
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9772	7.51	0	4.48	2.31	7.338772	0	4.377856	2.257332
小计								105.058772	262.58	4.377856	41.237332
清单项目综合单价											413.25396000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3889	43.84		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
	材料	70℃防火阀-500*500	个	1	252.04	252.04		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							
项目编码	030703001117	项目名称	70℃常开防火阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	300.27	0	72.93	218.88	300.27	0	72.93
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.1888	7.51	0	4.48	2.31	16.437888	0	9.805824	5.056128
小计								235.317888	300.27	9.805824	77.986128
清单项目综合单价											623.37984000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
	材料	70℃防火阀-500*630	个	1	284.73	284.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001118	项目名称	70℃常开防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	342.99	0	75.07	218.88	342.99	0	75.07
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.1888	7.51	0	4.48	2.31	16.437888	0	9.805824	5.056128
小计								235.317888	342.99	9.805824	80.126128

清单项目综合单价	668.23984000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
	材料	70℃防火阀-500*800	个	1	327.45	327.45		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001119	项目名称	70℃常开防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	238.26	0	37.77	97.72	238.26	0	37.77
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.625909	7.51	0	4.48	2.31	12.21057659	0	7.28407232	3.75584979
小计								174.8015766	261.832	10.96007232	60.13384979

清单项目综合单价	507.72749870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.5	1.3889	68.75		
		技工人工费	元	61.976	1.3634	84.5		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	70℃防火阀-630*320	个	1	227.72	227.72		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001120	项目名称	70℃常开防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	263.59	0	39.03	97.72	263.59	0	39.03
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6259	7.51	0	4.48	2.31	12.210509	0	7.284032	3.755829
小计								174.801509	287.162	10.960032	61.393829

清单项目综合单价	534.31737000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.5	1.3889	68.75		
		技工人工费	元	61.976	1.3634	84.5		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	70℃防火阀-630*400	个	1	253.05	253.05		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001121	项目名称	70℃常开防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	300.27	0	72.93	218.88	300.27	0	72.93
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.8375	7.51	0	4.48	2.31	21.309625	0	12.712	6.554625
小计								305.060625	323.842	16.388	98.092625

清单项目综合单价	743.38325000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	88.637	1.3889	123.11		
		技工人工费	元	110.978	1.3634	151.31		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	70℃防火阀-630*500	个	1	284.73	284.73		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001122	项目名称	70℃常开防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	342.99	0	75.07	218.88	342.99	0	75.07
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.8375	7.51	0	4.48	2.31	21.309625	0	12.712	6.554625
小计								305.060625	366.562	16.388	100.232625
清单项目综合单价											788.24325000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	88.637	1.3889	123.11		
		技工人工费	元	110.978	1.3634	151.31		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	70℃防火阀-800*500	个	1	327.45	327.45		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001123	项目名称	70℃常开防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	395.27	0	77.68	218.88	395.27	0	77.68
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.837508	7.51	0	4.48	2.31	21.30968508	0	12.71203584	6.55464348
小计								305.0606851	418.842	16.38803584	102.8426435
清单项目综合单价											843.13336440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	88.637	1.3889	123.11		
		技工人工费	元	110.978	1.3634	151.31		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	70℃防火阀-800*630	个	1	379.73	379.73		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001124	项目名称	70℃常开防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	463.64	0	81.1	218.88	463.64	0	81.1
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.8375	7.51	0	4.48	2.31	21.309625	0	12.712	6.554625
小计								305.060625	487.212	16.388	106.262625
清单项目综合单价											914.92325000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	88.637	1.3889	123.11		
		技工人工费	元	110.978	1.3634	151.31		
		高级技工人工费	元	6.754	1.3824	9.34		
	材料	70℃防火阀-800*800	个	1	448.1	448.1		
		角钢 >63	kg	2.437	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.764	4.06	11.22		
		设备支架CG327	100kg	0.05	4.14	0.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.087	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.081	7.4	0.6		
		氧气(工业用)	m3	0.058	17.33	1.01		
		乙炔气	m3	0.021	13.01	0.27		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001125	项目名称	70℃常开防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	302.78	0	73.06	218.88	302.78	0	73.06
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325

工程量清单综合单价分析表

031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.8375	7.51	0	4.48	2.31	21.309625	0	12.712	6.554625	
小计								305.060625	326.352	16.388	98.222625	
清单项目综合单价											746.02325000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	88.637	1.3889		123.11		
		技工人工费				元	110.978	1.3634		151.31		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	70℃防火阀-1000*320				个	1	287.24		287.24		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		
		乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001126	项目名称			70℃常开防火阀			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	342.99	0	75.07	218.88	342.99	0	75.07
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.8375	7.51	0	4.48	2.31	21.309625	0	12.712	6.554625
小计								305.060625	366.562	16.388	100.232625

清单项目综合单价											788.24325000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	88.637	1.3889		123.11		
		技工人工费				元	110.978	1.3634		151.31		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	70℃防火阀-1000*400				个	1	327.45		327.45		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		
		乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001127	项目名称			70℃常开防火阀			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	393.27	0	77.58	218.88	393.27	0	77.58
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.8375	7.51	0	4.48	2.31	21.309625	0	12.712	6.554625
小计								305.060625	416.842	16.388	102.742625

清单项目综合单价											841.03325000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	88.637	1.3889		123.11		
		技工人工费				元	110.978	1.3634		151.31		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	70℃防火阀-1000*500				个	1	377.73		377.73		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		
		乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001128	项目名称			70℃常开防火阀			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	521.96	0	84.02	218.88	521.96	0	84.02
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	12.03	0	56.65	10.5895	0.6015	0	2.8325
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.8375	7.51	0	4.48	2.31	21.309625	0	12.712	6.554625
小计								305.060625	545.532	16.388	109.182625

清单项目综合单价											976.16325000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	88.637	1.3889		123.11		
		技工人工费				元	110.978	1.3634		151.31		
		高级技工人工费				元	6.754	1.3824		9.34		
	材料	70℃防火阀-1200*350				个	1	506.42		506.42		
		角钢 >63				kg	2.437	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.764	4.06		11.22		
		设备支架CG327				100kg	0.05	4.14		0.21		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.087	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.081	7.4		0.6		
		氧气(工业用)				m3	0.058	17.33		1.01		
		乙炔气				m3	0.021	13.01		0.27		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.021	154.13	3.24		
项目编码	030703007001	项目名称	方形散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) C≤800 ^	个	1	25.97	28.26	0	8.29	25.97	28.26	0	8.29
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2597	7.51	0	4.48	2.31	1.950347	0	1.163456	0.599907
小计								27.920347	28.26	1.163456	8.889907
清单项目综合单价											66.23371000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.387		1.3889		11.65		
		技工人工费			元	10.502		1.3634		14.32		
	材料	方形散流器-120*120			个	1		26.44		26.44		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12		6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.4		1.73		0.69		
		其他材料费			元	0.377		0.885		0.33		
	机械											
项目编码	030703007002	项目名称	方形散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) C≤800 ^	个	1	25.97	31.82	0	8.47	25.97	31.82	0	8.47
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2597	7.51	0	4.48	2.31	1.950347	0	1.163456	0.599907
小计								27.920347	31.82	1.163456	9.069907
清单项目综合单价											69.97371000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.387		1.3889		11.65		
		技工人工费			元	10.502		1.3634		14.32		
	材料	方形散流器-150*150			个	1		30		30		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12		6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.4		1.73		0.69		
		其他材料费			元	0.377		0.885		0.33		
	机械											
项目编码	030703007003	项目名称	方形散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) C≤800 ^	个	1	25.97	36.17	0	8.68	25.97	36.17	0	8.68
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2597	7.51	0	4.48	2.31	1.950347	0	1.163456	0.599907
小计								27.920347	36.17	1.163456	9.279907
清单项目综合单价											74.53371000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.387		1.3889		11.65		
		技工人工费			元	10.502		1.3634		14.32		
	材料	方形散流器-180*180			个	1		34.35		34.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.12		6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.4		1.73		0.69		
		其他材料费			元	0.377		0.885		0.33		
	机械											
项目编码	030703007004	项目名称	方形散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200 ^	个	1	33.7	47.6	0	11.3	33.7	47.6	0	11.3
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.337	7.51	0	4.48	2.31	2.53087	0	1.50976	0.77847
小计								36.23087	47.6	1.50976	12.07847
清单项目综合单价											97.41910000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.889		1.3889		15.12		
		技工人工费			元	13.626		1.3634		18.58		
	材料	方形散流器-240*240			个	1		45.44		45.44		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.17		6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.4		1.73		0.69		
		其他材料费			元	0.381		0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703007005	项目名称	方形散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200 ^	个	1	33.7	61.85	0	12.01	33.7	61.85	0	12.01
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.337	7.51	0	4.48	2.31	2.53087	0	1.50976	0.77847
小计								36.23087	61.85	1.50976	12.78847
清单项目综合单价											112.37910000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.889		1.3889		15.12		
		技工人工费			元	13.626		1.3634		18.58		
	材料	方形散流器-300*300			个	1		59.69		59.69		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.17		6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.4		1.73		0.69		
		其他材料费			元	0.381		0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703007006	项目名称	方形散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200< C≤1600 ^	个	1	39.52	79.66	0	14.44	39.52	79.66	0	14.44
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3952	7.51	0	4.48	2.31	2.967952	0	1.770496	0.912912
小计								42.487952	79.66	1.770496	15.352912
清单项目综合单价											139.27136000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.764		1.3889		17.73		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		方形散流器-360*360			个	1		77.11		77.11		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.23		6.63		1.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费		元	0.385	0.885	0.34		
	机械								
项目编码	030703007007	项目名称	方形散流器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200<C≤1600 ^	个	1	39.52	93.03	0	15.11	39.52	93.03	0	15.11
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3952	7.51	0	4.48	2.31	2.967952	0	1.770496	0.912912
小计								42.487952	93.03	1.770496	16.022912
清单项目综合单价											153.31136000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.764	1.3889	17.73		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
	材料	方形散流器-400*400	个	1	90.48	90.48		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.23	6.63	1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.385	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703007008	项目名称	方形散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-146换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1600<C≤2000 ^	个	1	46.49	101.38	0	17.37	46.49	101.38	0	17.37
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4649	7.51	0	4.48	2.31	3.491399	0	2.082752	1.073919
小计								49.981399	101.38	2.082752	18.443919
清单项目综合单价											171.88807000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
	材料	方形散流器-420*420	个	1	97.69	97.69		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.398	0.885	0.35		
	机械							

项目编码	030703007009	项目名称	方形散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-146换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1600<C≤2000 ^	个	1	46.49	87.13	0	16.66	46.49	87.13	0	16.66
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4649	7.51	0	4.48	2.31	3.491399	0	2.082752	1.073919
小计								49.981399	87.13	2.082752	17.733919
清单项目综合单价											156.92807000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
	材料	方形散流器-1200*120	个	1	83.44	83.44		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.398	0.885	0.35		
	机械							

项目编码	030703007010	项目名称	方形散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-146换	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1600<C≤2000 ^	个	1	46.49	1079.37	0	66.27	46.49	1079.37	0	66.27
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4649	7.51	0	4.48	2.31	3.491399	0	2.082752	1.073919
小计								49.981399	1079.37	2.082752	67.343919
清单项目综合单价											1198.77807000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
	材料	方形散流器-1200*2000	个	1	1075.68	1075.68		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.398	0.885	0.35		
	机械							

项目编码	030703007011	项目名称	方形散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-150换	方形、矩形带调节阀散流器安装 周长C(mm) 1600<C≤2000 ^	个	1	77.48	102.24	6.59	26.08	77.48	102.24	6.59	26.08
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7748	7.51	0	4.48	2.31	5.818748	0	3.471104	1.789788
小计								83.298748	102.24	10.061104	27.869788
清单项目综合单价											223.46964000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.025	1.3889	34.76		
		技工人工费	元	31.335	1.3634	42.72		
	材料	方形散流器(带风量调节阀)-420*420	个	1	97.69	97.69		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.4	6.63	2.65		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.8	1.73	1.38		
		其他材料费	元	0.586	0.885	0.52		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007012	项目名称	门铰式回风百叶	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 ^ 门铰式回风百叶-	个	1	29.83	57.46	6.59	11.24	29.83	57.46	6.59	11.24
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	57.46	7.926384	11.929073
清单项目综合单价											109.38569000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	门铰式回风百叶-250*250	个	1	53.44	53.44		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007013	项目名称	门铰式回风百叶	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 门铰式回风百叶-	个	1	29.83	69.87	6.59	11.86	29.83	69.87	6.59	11.86
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	69.87	7.926384	12.549073
清单项目综合单价											122.41569000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	门铰式回风百叶-300*300	个	1	65.85	65.85		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007014	项目名称	门铰式回风百叶	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	103.15	6.59	21.01	58.13	103.15	6.59	21.01
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	103.15	9.194224	22.352803
清单项目综合单价											197.19259000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	门铰式回风百叶-400*400	个	1	97.51	97.51		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007015	项目名称	门铰式回风百叶	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	146.08	6.59	31.05	87.94	146.08	6.59	31.05
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	146.08	10.529712	33.081414
清单项目综合单价											284.23542000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	门铰式回风百叶-500*500	个	1	138.23	138.23		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007016	项目名称	门铰式回风百叶	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	195.84	6.59	33.53	87.94	195.84	6.59	33.53
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	195.84	10.529712	35.561414
清单项目综合单价											336.47542000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	门铰式回风百叶-600*600	个	1	187.99	187.99		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007017	项目名称	门铰式回风百叶	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	102.02	6.59	20.96	58.13	102.02	6.59	20.96
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	102.02	9.194224	22.302803
清单项目综合单价											196.01259000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	门铰式回风百叶-630*250	个	1	96.38	96.38		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007018	项目名称	门铰式回风百叶	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	177.74	6.59	32.63	87.94	177.74	6.59	32.63

工程量清单综合单价分析表

031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414	
小计								94.544294	177.74	10.529712	34.661414	
清单项目综合单价											317.47542000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	门铰式回风百叶-800*400				个	1	169.89		169.89		
		扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007019	项目名称			门铰式回风百叶			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	243.78	6.59	42.8	113.9	243.78	6.59	42.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109	
小计								122.45389	243.78	11.69272	45.43109	
清单项目综合单价											423.35770000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	门铰式回风百叶-800*500				个	1	233.43		233.43		
		扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007020	项目名称			门铰式回风百叶			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	252.63	6.59	43.25	113.9	252.63	6.59	43.25	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109	
小计								122.45389	252.63	11.69272	45.88109	
清单项目综合单价											432.65770000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	门铰式回风百叶-800*600				个	1	242.28		242.28		
		扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007021	项目名称			门铰式回风百叶			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	325.01	6.59	46.87	113.9	325.01	6.59	46.87	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109	
小计								122.45389	325.01	11.69272	49.50109	
清单项目综合单价											508.65770000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	门铰式回风百叶-800*800				个	1	314.66		314.66		
		扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007022	项目名称			门铰式回风百叶			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	252.63	6.59	43.25	113.9	252.63	6.59	43.25	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109	
小计								122.45389	252.63	11.69272	45.88109	
清单项目综合单价											432.65770000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	门铰式回风百叶-400*1200				个	1	242.28		242.28		
		扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007023	项目名称			门铰式回风百叶			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	216.44	6.59	41.44	113.9	216.44	6.59	41.44	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109	
小计								122.45389	216.44	11.69272	44.07109	
清单项目综合单价											394.65770000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	门铰式回风百叶-1000*400				个	1	206.09		206.09		
		扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007024	项目名称			门铰式回风百叶			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	259.91	6.59	43.61	113.9	259.91	6.59	43.61
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109
小计								122.45389	259.91	11.69272	46.24109
清单项目综合单价											440.29770000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	门铰式回风百叶-1000*500				个	1	249.56		249.56		
		扁钢 ＜60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007025	项目名称			门铰式回风百叶			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	306.92	6.59	45.96	113.9	306.92	6.59	45.96
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109
小计								122.45389	306.92	11.69272	48.59109
清单项目综合单价											489.65770000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	门铰式回风百叶-1000*600				个	1	296.57		296.57		
		扁钢 ＜60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007026	项目名称			门铰式回风百叶			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	364.03	6.59	53.12	130.18	364.03	6.59	53.12
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.3018	7.51	0	4.48	2.31	9.776518	0	5.832064	3.007158
小计								139.956518	364.03	12.422064	56.127158
清单项目综合单价											572.53574000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	门铰式回风百叶-1200*600				个	1	350.85		350.85		
		扁钢 ＜60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007027	项目名称			门铰式回风百叶			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	418.32	6.59	55.83	130.18	418.32	6.59	55.83
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.3018	7.51	0	4.48	2.31	9.776518	0	5.832064	3.007158
小计								139.956518	418.32	12.422064	58.837158
清单项目综合单价											629.53574000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	门铰式回风百叶-1400*600				个	1	405.14		405.14		
		扁钢 ＜60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007028	项目名称			防雨百叶风口			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900＜C≤1280 防雨百叶风口-400*200	个	1	29.83	56.05	6.59	11.17	29.83	56.05	6.59	11.17
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	56.05	7.926384	11.859073
清单项目综合单价											107.90569000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	防雨百叶风口-400*200				个	1	52.03		52.03		
		扁钢 ＜60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007029	项目名称			防雨百叶风口			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	130.37	6.59	30.26	87.94	130.37	6.59	30.26
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	130.37	10.529712	32.291414
清单项目综合单价											267.73542000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	防雨百叶风口-500*500				个	1	122.52		122.52		
		扁钢 ＜60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费			元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703007030	项目名称	防雨百叶风口				计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	280.84	6.59	48.96	130.18	280.84	6.59	48.96
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.3018	7.51	0	4.48	2.31	9.776518	0	5.832064	3.007158
小计								139.956518	280.84	12.422064	51.967158
清单项目综合单价											485.18574000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	防雨百叶风口-500*1200	个	1	267.66	267.66		
		扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007031	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97换	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200	个	1	162.7	449.7	6.59	66.01	162.7	449.7	6.59	66.01
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.627	7.51	0	4.48	2.31	12.21877	0	7.28896	3.75837
小计								174.91877	449.7	13.87896	69.76837
清单项目综合单价											708.26610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		
		技工人工费	元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	防雨百叶风口-500*2000	个	1	433.54	433.54		
		扁钢 ＜60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007032	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-101换	百叶风口安装 周长C(mm) 7000＜C≤7700	个	1	233.23	784.04	17.58	102.17	233.23	784.04	17.58	102.17
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.3323	7.51	0	4.48	2.31	17.515573	0	10.448704	5.387613
小计								250.745573	784.04	28.028704	107.557613
清单项目综合单价											1170.37189000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.337	1.3889	104.64		
		技工人工费	元	94.314	1.3634	128.59		
	材料	防雨百叶风口-550*3250	个	1	760.11	760.11		
		扁钢 ＜60	kg	4.77	4.4	20.99		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	3.5	0.8	2.8		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.08	219.77	17.58		

项目编码	030703007033	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97换	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200	个	1	162.7	491.17	6.59	68.08	162.7	491.17	6.59	68.08
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.627	7.51	0	4.48	2.31	12.21877	0	7.28896	3.75837
小计								174.91877	491.17	13.87896	71.83837
清单项目综合单价											751.80610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		
		技工人工费	元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	防雨百叶风口-550*2000	个	1	475.01	475.01		
		扁钢 ＜60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007034	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	175.99	6.59	32.54	87.94	175.99	6.59	32.54
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	175.99	10.529712	34.571414
清单项目综合单价											315.63542000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	防雨百叶风口-600*600	个	1	168.14	168.14		
		扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007035	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97换	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200	个	1	162.7	532.64	6.59	70.16	162.7	532.64	6.59	70.16
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.627	7.51	0	4.48	2.31	12.21877	0	7.28896	3.75837
小计								174.91877	532.64	13.87896	73.91837
清单项目综合单价											795.35610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	防雨百叶风口-600*2000		个	1	516.48	516.48		
		扁钢 <60		kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费		元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007036	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	178.49	6.59	39.54	113.9	178.49	6.59	39.54
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109
小计								122.45389	178.49	11.69272	42.17109

清单项目综合单价 354.80770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	防雨百叶风口-1200*300	个	1	168.14	168.14		
		扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007037	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	432.81	6.59	56.66	130.54	432.81	6.59	56.66
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.3054	7.51	0	4.48	2.31	9.803554	0	5.848192	3.015474
小计								140.343554	432.81	12.438192	59.675474

清单项目综合单价 645.26722000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	防雨百叶风口-1200*800	个	1	416.96	416.96		
		扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007038	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97换	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	632.16	6.59	75.13	162.7	632.16	6.59	75.13
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.627	7.51	0	4.48	2.31	12.21877	0	7.28896	3.75837
小计								174.91877	632.16	13.87896	78.88837

清单项目综合单价 899.84610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		
		技工人工费	元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	防雨百叶风口-1200*1200	个	1	616	616		
		扁钢 <60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007039	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-99换	百叶风口安装 周长C(mm) 6000<C≤6400	个	1	195.24	1034.02	10.99	104.15	195.24	1034.02	10.99	104.15
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.9524	7.51	0	4.48	2.31	14.662524	0	8.746752	4.510044
小计								209.902524	1034.02	19.736752	108.660044

清单项目综合单价 1372.31932000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	78.958	1.3634	107.65		
	材料	防雨百叶风口-1200*2000	个	1	1014.11	1014.11		
		扁钢 <60	kg	3.97	4.4	17.47		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.9	0.8	2.32		
		其他材料费	元	0.133	0.885	0.12		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.05	219.77	10.99		

项目编码	030703007040	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-102换	百叶风口安装 周长C(mm) 7700<C≤9000	个	1	278.94	1290.91	17.58	139.61	278.94	1290.91	17.58	139.61
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.7894	7.51	0	4.48	2.31	20.948394	0	12.496512	6.443514
小计								299.888394	1290.91	30.076512	146.053514

清单项目综合单价 1766.92842000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.1	1.3889	125.14		
		技工人工费	元	112.805	1.3634	153.8		
	材料	防雨百叶风口-1200*2500	个	1	1262.92	1262.92		
		扁钢 <60	kg	5.58	4.4	24.55		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	4.09	0.8	3.27		
		其他材料费	元	0.187	0.885	0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.08	219.77	17.58		

项目编码	030703007041	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-102换	百叶风口安装 周长C(mm) 7700<C≤9000	个	1	278.94	1440.2	17.58	147.07	278.94	1440.2	17.58	147.07

工程量清单综合单价分析表

031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.7894	7.51	0	4.48	2.31	20.948394	0	12.496512	6.443514	
小计								299.888394	1440.2	30.076512	153.513514	
清单项目综合单价											1923.67842000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.1	1.3889		125.14		
		技工人工费				元	112.805	1.3634		153.8		
	材料	防雨百叶风口-1200*2800				个	1	1412.21		1412.21		
		扁钢 <60				kg	5.58	4.4		24.55		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	4.09	0.8		3.27		
		其他材料费				元	0.187	0.885		0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.08	219.77		17.58		
项目编码	030703007042	项目名称			防雨百叶风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-102换 -	百叶风口安装 周长C(mm) 7700<C≤9000	个	1	278.94	1689.02	17.58	159.52	278.94	1689.02	17.58	159.52	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.7894	7.51	0	4.48	2.31	20.948394	0	12.496512	6.443514	
小计								299.888394	1689.02	30.076512	165.963514	
清单项目综合单价											2184.94842000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.1	1.3889		125.14		
		技工人工费				元	112.805	1.3634		153.8		
	材料	防雨百叶风口-1200*3300				个	1	1661.03		1661.03		
		扁钢 <60				kg	5.58	4.4		24.55		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	4.09	0.8		3.27		
		其他材料费				元	0.187	0.885		0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.08	219.77		17.58		
项目编码	030703007043	项目名称			防雨百叶风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-102换 -	百叶风口安装 周长C(mm) 7700<C≤9000	个	1	278.94	1663.95	17.58	158.26	278.94	1663.95	17.58	158.26	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.7894	7.51	0	4.48	2.31	20.948394	0	12.496512	6.443514	
小计								299.888394	1663.95	30.076512	164.703514	
清单项目综合单价											2158.61842000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.1	1.3889		125.14		
		技工人工费				元	112.805	1.3634		153.8		
	材料	防雨百叶风口-1200*3250				个	1	1635.96		1635.96		
		扁钢 <60				kg	5.58	4.4		24.55		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	4.09	0.8		3.27		
		其他材料费				元	0.187	0.885		0.17		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.08	219.77		17.58		
项目编码	030703007044	项目名称			条缝型风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94换 -	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	305.93	6.59	45.91	113.9	305.93	6.59	45.91	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109	
小计								122.45389	305.93	11.69272	48.54109	
清单项目综合单价											488.61770000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	条缝型风口-1200*150				个	1	295.58		295.58		
		扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007045	项目名称			条缝型风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93换 -	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	265.37	6.59	37.01	87.94	265.37	6.59	37.01	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414	
小计								94.544294	265.37	10.529712	39.041414	
清单项目综合单价											409.48542000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	条缝型风口-1000*150				个	1	257.52		257.52		
		扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007046	项目名称			条缝型风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92换 -	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	173.78	6.59	24.55	58.13	173.78	6.59	24.55	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803	
小计								62.495563	173.78	9.194224	25.892803	
清单项目综合单价											271.36259000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	条缝型风口-500*150				个	1	168.14		168.14		
		扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007047	项目名称			条缝型风口			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	200.33	6.59	25.87	58.13	200.33	6.59	25.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	200.33	9.194224	27.212803
清单项目综合单价											299.23259000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	条缝型风口-600*150			个	1		194.69		194.69		
		扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703007048	项目名称	条缝型风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	229.97	6.59	35.24	87.94	229.97	6.59	35.24
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	229.97	10.529712	37.271414
清单项目综合单价											372.31542000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407		1.3889		39.45		
		技工人工费			元	35.568		1.3634		48.49		
	材料	条缝型风口-800*150			个	1		222.12		222.12		
		扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703007049	项目名称	双层格栅风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	111.23	6.59	36.18	113.9	111.23	6.59	36.18
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109
小计								122.45389	111.23	11.69272	38.81109
清单项目综合单价											284.18770000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.794		1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.06		1.3634		62.8		
	材料	双层格栅风口-1000*400			个	1		100.88		100.88		
		扁钢 ＜60			kg	2.07		4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47		0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.069		0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703007050	项目名称	双层格栅风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	115.66	6.59	36.4	113.9	115.66	6.59	36.4
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109
小计								122.45389	115.66	11.69272	39.03109
清单项目综合单价											288.83770000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.794		1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.06		1.3634		62.8		
	材料	双层格栅风口-1000*500			个	1		105.31		105.31		
		扁钢 ＜60			kg	2.07		4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47		0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.069		0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703007051	项目名称	双层格栅风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	273.24	6.59	48.58	130.18	273.24	6.59	48.58
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.3018	7.51	0	4.48	2.31	9.776518	0	5.832064	3.007158
小计								139.956518	273.24	12.422064	51.587158
清单项目综合单价											477.20574000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	双层格栅风口-1200*500			个	1		260.06		260.06		
		扁钢 ＜60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703007052	项目名称	双层格栅风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	339.2	6.59	51.88	130.18	339.2	6.59	51.88
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.3018	7.51	0	4.48	2.31	9.776518	0	5.832064	3.007158
小计								139.956518	339.2	12.422064	54.887158
清单项目综合单价											546.46574000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	双层格栅风口-1300*500			个	1		326.02		326.02		
		扁钢 ＜60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费			元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703007053	项目名称	双层格栅风口				计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	454.24	6.59	57.63	130.18	454.24	6.59	57.63
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.3018	7.51	0	4.48	2.31	9.776518	0	5.832064	3.007158
小计								139.956518	454.24	12.422064	60.637158
清单项目综合单价											667.25574000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	双层格栅风口-1500*500			个	1	441.06		441.06		
		扁钢 ＜60			kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007054	项目名称	双层格栅风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	98.85	6.59	35.56	113.9	98.85	6.59	35.56
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109
小计								122.45389	98.85	11.69272	38.19109
清单项目综合单价											271.18770000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	双层格栅风口-800*500			个	1	88.5		88.5		
		扁钢 ＜60			kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007055	项目名称	双层格栅风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	82.73	6.59	27.88	87.94	82.73	6.59	27.88
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	82.73	10.529712	29.911414
清单项目综合单价											217.71542000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费			元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	双层格栅风口-800*300			个	1	74.88		74.88		
		扁钢 ＜60			kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007056	项目名称	双层格栅风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	72.45	6.59	27.36	87.94	72.45	6.59	27.36
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	72.45	10.529712	29.391414
清单项目综合单价											206.91542000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费			元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	双层格栅风口-630*320			个	1	64.6		64.6		
		扁钢 ＜60			kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007057	项目名称	双层格栅风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	63.6	6.59	26.92	87.94	63.6	6.59	26.92
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	63.6	10.529712	28.951414
清单项目综合单价											197.62542000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费			元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	双层格栅风口-500*500			个	1	55.75		55.75		
		扁钢 ＜60			kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007058	项目名称	双层格栅风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	60.95	6.59	26.79	87.94	60.95	6.59	26.79
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	60.95	10.529712	28.821414
清单项目综合单价											194.84542000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	28.407	1.3889		39.45		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	双层格栅风口-450*450	个	1	53.1	53.1		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007059	项目名称	双层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	49	6.59	18.31	58.13	49	6.59	18.31
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	49	9.194224	19.652803
清单项目综合单价											140.34259000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	双层格栅风口-400*400	个	1	43.36	43.36		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007060	项目名称	双层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	45.46	6.59	18.13	58.13	45.46	6.59	18.13
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	45.46	9.194224	19.472803
清单项目综合单价											136.62259000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	双层格栅风口-350*350	个	1	39.82	39.82		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007061	项目名称	双层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 双层格栅风口-300*300	个	1	29.83	38.04	6.59	10.26	29.83	38.04	6.59	10.26
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	38.04	7.926384	10.949073
清单项目综合单价											88.98569000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	双层格栅风口-300*300	个	1	34.02	34.02		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007062	项目名称	双层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 双层格栅风口-250*250	个	1	29.83	32.34	6.59	9.98	29.83	32.34	6.59	9.98
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	32.34	7.926384	10.669073
清单项目综合单价											83.00569000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	双层格栅风口-250*250	个	1	28.32	28.32		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007063	项目名称	双层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 双层格栅风口-200*200	个	1	29.83	22.6	6.59	9.49	29.83	22.6	6.59	9.49
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	22.6	7.926384	10.179073
清单项目综合单价											72.77569000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	双层格栅风口-200*200	个	1	18.58	18.58		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007064	项目名称	双层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	19.55	6.59	7.6	23.25	19.55	6.59	7.6
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2325	7.51	0	4.48	2.31	1.746075	0	1.0416	0.537075

工程量清单综合单价分析表

小计					24.996075	19.55	7.6316	8.137075
清单项目综合单价								60.31475000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	双层格栅风口-150X150	个	1	16.37		16.37		
		扁钢 <60	kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007065	项目名称	双层百叶		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 双层百叶-300*300	个	1	29.83	61.7	6.59	11.45	29.83	61.7	6.59	11.45
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	61.7	7.926384	12.139073

清单项目综合单价								113.83569000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	双层百叶-300*300	个	1	57.68		57.68		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007066	项目名称	双层百叶		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	75.98	6.59	19.66	58.13	75.98	6.59	19.66
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	75.98	9.194224	21.002803

清单项目综合单价								168.67259000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	双层百叶-350*350	个	1	70.34		70.34		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007067	项目名称	双层百叶		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	90.59	6.59	20.39	58.13	90.59	6.59	20.39
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	90.59	9.194224	21.732803

清单项目综合单价								184.01259000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	双层百叶-400*400	个	1	84.95		84.95		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007068	项目名称	双层百叶		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	127.86	6.59	30.14	87.94	127.86	6.59	30.14
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	127.86	10.529712	32.171414

清单项目综合单价								265.10542000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	双层百叶-500*500	个	1	120.01		120.01		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011001	项目名称	高效送风口(配静压箱)		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-122换	矩形送风口安装 周长C(mm) 400<C≤600	个	1	24.4	684.79	0	40.7	24.4	684.79	0	40.7
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.244	7.51	0	4.48	2.31	1.83244	0	1.09312	0.56364
小计								26.23244	684.79	1.09312	41.26364

清单项目综合单价								753.37920000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.884	1.3889		10.95		
		技工人工费	元	9.868	1.3634		13.45		
	材料	高效送风口(配静压箱)风量500m3/h	个	1	681.42		681.42		
		扁钢 <60	kg	0.18	4.4		0.79		
		垫圈 M2～8	10个	0.4	0.27		0.11		
		精制螺形带帽螺栓 M8×30	10套	0.4	2.83		1.13		
		其他材料费	元	1.509	0.885		1.34		
	机械								
项目编码	030703011002	项目名称	高效送风口(配静压箱)		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-123换	矩形送风口安装 周长C(mm) 600<C≤800 -	个	1	30.99	868.62	0	51.63	30.99	868.62	0	51.63
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3099	7.51	0	4.48	2.31	2.327349	0	1.388352	0.715869
小计								33.317349	868.62	1.388352	52.345869
清单项目综合单价											955.67157000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.01	1.3889	13.9		
		技工人工费	元	12.538	1.3634	17.09		
	材料	高效送风口(配静压箱)风量800m3/h	个	1	865.04	865.04		
		扁钢 <60	kg	0.22	4.4	0.97		
		垫圈 M2～8	10个	0.4	0.27	0.11		
		精制螺形带帽螺栓 M8×30	10套	0.4	2.83	1.13		
		其他材料费	元	1.55	0.885	1.37		
	机械							

项目编码	030703011003	项目名称	高效送风口(配静压箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-124换	矩形送风口安装 周长C(mm) 800<C≤1000 - 高效送风口(配静压箱)	个	1	36.02	902.04	0	54.63	36.02	902.04	0	54.63
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3602	7.51	0	4.48	2.31	2.705102	0	1.613696	0.832062
小计								38.725102	902.04	1.613696	55.462062
清单项目综合单价											997.84086000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	高效送风口(配静压箱)风量1000m3/h	个	1	898.23	898.23		
		扁钢 <60	kg	0.26	4.4	1.14		
		垫圈 M2～8	10个	0.4	0.27	0.11		
		精制螺形带帽螺栓 M8×30	10套	0.4	2.83	1.13		
		其他材料费	元	1.621	0.885	1.43		
	机械							

项目编码	030703011004	项目名称	高效送风口(配静压箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-124换	矩形送风口安装 周长C(mm) 800<C≤1000 - 高效送风口(配静压箱)	个	1	36.02	997.17	0	59.39	36.02	997.17	0	59.39
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3602	7.51	0	4.48	2.31	2.705102	0	1.613696	0.832062
小计								38.725102	997.17	1.613696	60.222062
清单项目综合单价											1097.73086000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	高效送风口(配静压箱)风量1200m3/h	个	1	993.36	993.36		
		扁钢 <60	kg	0.26	4.4	1.14		
		垫圈 M2～8	10个	0.4	0.27	0.11		
		精制螺形带帽螺栓 M8×30	10套	0.4	2.83	1.13		
		其他材料费	元	1.621	0.885	1.43		
	机械							

项目编码	030703011005	项目名称	高效送风口(配静压箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-124换	矩形送风口安装 周长C(mm) 800<C≤1000 - 高效送风口(配静压箱)	个	1	36.02	1050.27	0	62.04	36.02	1050.27	0	62.04
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3602	7.51	0	4.48	2.31	2.705102	0	1.613696	0.832062
小计								38.725102	1050.27	1.613696	62.872062
清单项目综合单价											1153.48086000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	高效送风口(配静压箱)风量1500m3/h	个	1	1046.46	1046.46		
		扁钢 <60	kg	0.26	4.4	1.14		
		垫圈 M2～8	10个	0.4	0.27	0.11		
		精制螺形带帽螺栓 M8×30	10套	0.4	2.83	1.13		
		其他材料费	元	1.621	0.885	1.43		
	机械							

项目编码	030703011006	项目名称	防虫网	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295	防虫网制作安装	m2	0.07	168.84	436.97	1.76	66.66	11.8188	30.5879	0.1232	4.6662
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.118189	7.51	0	4.48	2.31	0.88759939	0	0.52948672	0.27301659
小计								12.70639939	30.5879	0.65268672	4.93921659
清单项目综合单价											48.88620270

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.268	1.3889	4.54		
		技工人工费	元	4.091	1.3634	5.58		
		高级技工人工费	元	1.232	1.3824	1.7		
	材料	扁钢 <60	kg	1.374	4.4	6.05		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.4	0.8	1.12		
		防虫网	m2	0.074	309.73	22.92		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029	11.83	0.34		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.054	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001	219.77	0.22		

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-12	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15	10m	0.1	275.84	93.6	3.29	77.91	27.584	9.36	0.329	7.791
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005804	56.43	1.42	12.8	15.92	0.32751972	0.00824168	0.0742912	0.09239968
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.005804	1001.24	509.22	117.98	298.84	5.81119696	2.95551288	0.68475592	1.73446736
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005804	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1616414	0.07992108	0.0371456	0.04939204
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005804	26.89	11.65	6.4	8.16	0.15606956	0.0676166	0.0371456	0.04736064
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005804	26.89	7.86	0	7.51	0.15606956	0.04561944	0	0.04358804

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005804	26.89	6.89	0	7.46	0.15606956	0.03998956	0	0.04329784	
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.022728	14.23	7.28	1.42	4.23	0.32341944	0.16545984	0.03227376	0.09613944	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.346743	7.51	0	4.48	2.31	2.60403993	0	1.55340864	0.80097633	
小计								37.28002613	12.72236108	2.74802072	10.69862137	
清单项目综合单价											63.44902930	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.121		1.3889		7.11		
		技工人工费			元	16.227		1.3634		22.12		
		高级技工人工费			元	3.934		1.3824		5.44		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.046		3.69		0.17		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.014		4.87		0.07		
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.004		3.81		0.02		
		扁钢 40×4			kg	0.128		4.4		0.56		
		角钢(综合)			kg	0.435		3.355		1.46		
		钢丝刷			把	0.001		2.45		0		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.098		0.09		0.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.037		3.3		0.12		
		钢丝刷子			把	0.00005		14.6		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.0004		5.6		0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.0003		19.03		0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.008		7.4		0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.035		0.66		0.02		
		水泥 P.042.5			kg	0.003		0.358		0		
		砂子			kg	0.009		0.78		0.01		
		调和漆			kg	0.008		9.61		0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.023		11.83		0.27		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.0003		6.51		0		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.009		9.65		0.09		
		清油 C01-1			kg	0.003		16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#			kg	0.003		5.31		0.02		
		油麻			kg	0.002		11.5		0.02		
		溶剂汽油			kg	0.001		5.31		0.01		
		汽油 70#~90#			kg	0.0001		6.67		0		
		氧气			m3	0.0004		6.19		0		
		氧气(工业用)			m3	0.013		17.33		0.23		
		乙炔气			m3	0.004		13.01		0.05		
		乙炔气			kg	0.0001		14.64		0		
		密封油膏			kg	0.002		6.86		0.01		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm			m	0.007		11.81		0.08		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm			m	0.991		6.32		6.26		
		室内镀锌钢管接头零件 DN15			个	1.449		1.91		2.77		
		水			m3	0.005		4.62		0.02		
		其他材料费			元	0.169		0.885		0.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0001		1280.08		0.13		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.007		43.29		0.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.001		20.59		0.02		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.002		13.08		0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0001		228.55		0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.004		154.13		0.62		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0002		167.34		0.03		
项目编码	031001002002	项目名称			镀锌钢管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.18	107.36	3.86	81.9	28.818	10.736	0.386	8.19	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.004701	1001.24	509.22	117.98	298.84	4.70682924	2.39384322	0.55462398	1.40484684	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004701	56.43	1.42	12.8	15.92	0.26527743	0.00667542	0.0601728	0.07483992	
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004701	27.85	13.77	6.4	8.51	0.13092285	0.06473277	0.0300864	0.04000551	
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004701	26.89	11.65	6.4	8.16	0.12640989	0.05476665	0.0300864	0.03836016	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004701	26.89	7.86	0	7.51	0.12640989	0.03694986	0	0.03530451	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004701	26.89	6.89	0	7.46	0.12640989	0.03238989	0	0.03506946	
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	0.009721	14.23	7.28	1.42	4.23	0.13832983	0.07076888	0.01380382	0.04111983	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.344375	7.51	0	4.48	2.31	2.58625625	0	1.5428	0.79550625	
小计								37.02484527	13.39612669	2.6175734	10.65505248	
清单项目综合单价											63.69359784	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.032		1.3889		6.99		
		技工人工费			元	16.202		1.3634		22.09		
		高级技工人工费			元	3.877		1.3824		5.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.038		3.69		0.14		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.039		4.87		0.19		
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.002		3.81		0.01		
		扁钢 40×4			kg	0.103		4.4		0.45		
		角钢(综合)			kg	0.353		3.355		1.18		
		钢丝刷			把	0.001		2.45		0		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.304		0.09		0.12		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.03		3.3		0.1		
		钢丝刷子			把	0.00002		14.6		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.0002		5.6		0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.0001		19.03		0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.007		7.4		0.05		
		铁砂布 0#-2#			张	0.029		0.66		0.02		
		水泥 P.042.5			kg	0.001		0.358		0		
		砂子			kg	0.004		0.78		0		
		调和漆			kg	0.007		9.61		0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.018		11.83		0.21		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.0001		6.51		0		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.007		9.65		0.07		
		清油 C01-1			kg	0.003		16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#			kg	0.002		5.31		0.01		
		油麻			kg	0.001		11.5		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.001		5.31		0.01		
		汽油 70#~90#			kg	0.00003		6.67		0		
		氧气			m3	0.0002		6.19		0		
		氧气(工业用)			m3	0.011		17.33		0.19		
		乙炔气			m3	0.004		13.01		0.05		
		乙炔气			kg	0.0001		14.64		0		
		密封油膏			kg	0.001		6.86		0.01		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm			m	0.003		11.81		0.04		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm			m	0.991		8.09		8.02		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20			个	1.21		1.87		2.26		
		水			m3	0.006		4.62		0.03		
		其他材料费			元	0.145		0.885		0.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0001		1280.08		0.13		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.008		43.29		0.35		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.001		20.59		0.02		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.001		13.08		0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	167.34	0.02		

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.005001	1001.24	509.22	117.98	298.84	5.00720124	2.54660922	0.59001798	1.49449884
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005001	56.43	1.42	12.8	15.92	0.28220643	0.00710142	0.0640128	0.07961592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005001	27.85	13.77	6.4	8.51	0.13927785	0.06886377	0.0320064	0.04255851
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005001	26.89	11.65	6.4	8.16	0.13447689	0.05826165	0.0320064	0.04080816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005001	26.89	7.86	0	7.51	0.13447689	0.03930786	0	0.03755751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005001	26.89	6.89	0	7.46	0.13447689	0.03445689	0	0.03730746
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.010574	16.16	11.03	1.61	4.95	0.17087584	0.11663122	0.01702414	0.0523413
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.407051	7.51	0	4.48	2.31	3.05695301	0	1.82358848	0.94028781
小计								43.76294504	18.55123203	3.4596562	12.75697551
清单项目综合单价											78.53080878

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.949	1.3889	8.26		
		技工人工费	元	19.171	1.3634	26.14		
		高级技工人工费	元	4.562	1.3824	6.31		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.04	3.69	0.15		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 40×4	kg	0.11	4.4	0.48		
		角钢(综合)	kg	0.375	3.355	1.26		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.032	3.3	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		钢丝刷子	把	0.00002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0002	19.03	0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.03	0.66	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.002	0.358	0		
		砂子	kg	0.006	0.78	0		
		调和漆	kg	0.007	9.61	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019	11.83	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0002	6.51	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31	0.01		
		油麻	kg	0.002	11.5	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.00004	6.67	0		
		氧气	m3	0.0002	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.002	6.86	0.01		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.003	18.71	0.06		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.55	11.45		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.151	0.885	0.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1280.08	0.13		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.002	13.84	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.02	43.29	0.87		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0001	20.59	0		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	154.13	0.62		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	167.34	0.02		

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0053	1001.24	509.22	117.98	298.84	5.306572	2.698866	0.625294	1.583852
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	56.43	1.42	12.8	15.92	0.299079	0.007526	0.06784	0.084376
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	27.85	13.77	6.4	8.51	0.147605	0.072981	0.03392	0.045103
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	26.89	11.65	6.4	8.16	0.142517	0.061745	0.03392	0.043248
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0053	26.89	7.86	0	7.51	0.142517	0.041658	0	0.039803
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0053	26.89	6.89	0	7.46	0.142517	0.036517	0	0.039538
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	0.014424	16.16	11.03	1.61	4.95	0.23309184	0.15909672	0.02322264	0.0713988
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.439698	7.51	0	4.48	2.31	3.30213198	0	1.96984704	1.01570238
小计								47.27203082	24.94738972	3.94304368	14.04002118
清单项目综合单价											90.20248540

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.419	1.3889	8.92		
		技工人工费	元	20.712	1.3634	28.24		
		高级技工人工费	元	4.931	1.3824	6.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.042	3.69	0.15		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 40×4	kg	0.117	4.4	0.51		
		角钢(综合)	kg	0.397	3.355	1.33		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.033	3.3	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		钢丝刷子	把	0.00003	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.032	0.66	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.003	0.358	0		
		砂子	kg	0.008	0.78	0.01		
		调和漆	kg	0.007	9.61	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0002	6.51	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31	0.01		
		油麻	kg	0.002	11.5	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.0001	6.67	0		
		氧气	m3	0.0003	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.002	6.86	0.01		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.005	18.71	0.09		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.07	15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.146	0.885	0.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1280.08	0.13		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.026	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0001	20.59	0		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	154.13	0.62		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	167.34	0.02		

项目编码	031001002005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.004701	1001.24	509.22	117.98	298.84	4.70682924	2.39384322	0.55462398	1.40484684
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004701	56.43	1.42	12.8	15.92	0.26527743	0.00667542	0.0601728	0.07483992
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004701	27.85	13.77	6.4	8.51	0.13092285	0.06473277	0.0300864	0.04000551
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004701	26.89	11.65	6.4	8.16	0.12640989	0.05476665	0.0300864	0.03836016
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004701	26.89	7.86	0	7.51	0.12640989	0.03694986	0	0.03530451
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004701	26.89	6.89	0	7.46	0.12640989	0.03238989	0	0.03506946
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.010126	23.13	20.53	1.65	7.26	0.23421438	0.20788678	0.0167079	0.07351476
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.440394	7.51	0	4.48	2.31	3.30735894	0	1.97296512	1.01731014
小计								47.34783251	27.55224459	3.9786426	14.1922513
清单项目综合单价											93.07097100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.397	1.3889	8.88		
		技工人工费	元	20.791	1.3634	28.35		
		高级技工人工费	元	4.925	1.3824	6.81		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.038	3.69	0.14		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 40×4	kg	0.103	4.4	0.45		
		角钢(综合)	kg	0.353	3.355	1.18		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.03	3.3	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		钢丝刷子	把	0.00003	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0002	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0003	19.03	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.029	0.66	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.002	0.358	0		
		砂子	kg	0.007	0.78	0.01		
		调和漆	kg	0.007	9.61	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.018	11.83	0.21		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0002	6.51	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.007	9.65	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31	0.01		
		油麻	kg	0.006	11.5	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.0001	6.67	0		
		氧气	m3	0.0002	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.002	6.86	0.01		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.003	30.08	0.09		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.67	18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.014	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.244	0.885	0.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1280.08	0.13		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.028	43.29	1.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0001	20.59	0		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.001	13.08	0.01		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	167.34	0.02		

项目编码	031001002006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.006	1001.24	509.22	117.98	298.84	6.00744	3.05532	0.70788	1.79304
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006	56.43	1.42	12.8	15.92	0.33858	0.00852	0.0768	0.09552
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1671	0.08262	0.0384	0.05106
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006	26.89	11.65	6.4	8.16	0.16134	0.0699	0.0384	0.04896
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006	26.89	7.86	0	7.51	0.16134	0.04716	0	0.04506
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006	26.89	6.89	0	7.46	0.16134	0.04134	0	0.04476
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	0.007404	23.13	20.53	1.65	7.26	0.17125452	0.15200412	0.0122166	0.05375304
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.483262	7.51	0	4.48	2.31	3.62929762	0	2.16501376	1.11633522
小计								51.95569214	36.42986412	4.39471036	15.88448826
清单项目综合单价											108.66475488

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.053	1.3889	9.8		
		技工人工费	元	22.753	1.3634	31.02		
		高级技工人工费	元	5.431	1.3824	7.51		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.048	3.69	0.18		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.001	3.81	0		
		扁钢 40×4	kg	0.132	4.4	0.58		
		角钢(综合)	kg	0.45	3.355	1.51		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038	3.3	0.13		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		钢丝刷子	把	0.00002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0001	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0002	19.03	0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.008	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.037	0.66	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.002	0.358	0		
		砂子	kg	0.005	0.78	0		
		调和漆	kg	0.008	9.61	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023	11.83	0.27		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0001	6.51	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	9.65	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.004	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003	5.31	0.02		
		油麻	kg	0.005	11.5	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.00004	6.67	0		
		氧气	m3	0.0002	6.19	0		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0001	14.64	0		
		密封油膏	kg	0.001	6.86	0.01		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.002	30.08	0.06		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.18	25.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
		其他材料费	元	0.274	0.885	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1280.08	0.13		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.029	43.29	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0001	20.59	0		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	154.13	0.62		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	167.34	0.02		

项目编码	031001002007	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	407.74	308.27	83.38	129.27	40.774	30.827	8.338	12.927
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0059	1001.24	509.22	117.98	298.84	5.907316	3.004398	0.696082	1.763156
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0059	56.43	1.42	12.8	15.92	0.332937	0.008378	0.07552	0.093928
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0059	27.85	13.77	6.4	8.51	0.164315	0.081243	0.03776	0.050209
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0059	26.89	11.65	6.4	8.16	0.158651	0.068735	0.03776	0.048144
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0059	26.89	7.86	0	7.51	0.158651	0.046374	0	0.044309
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0059	26.89	6.89	0	7.46	0.158651	0.040651	0	0.044014
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	0.166	31.2	28.33	1.7	9.79	5.1792	4.70278	0.2822	1.62514
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.528335	7.51	0	4.48	2.31	3.96779585	0	2.3669408	1.22045385
小计								56.80151685	38.779559	11.8342628	17.81635385
清单项目综合单价											125.23169250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.685	1.3889	10.67		
		技工人工费	元	24.955	1.3634	34.02		
		高级技工人工费	元	5.885	1.3824	8.14		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.047	3.69	0.17		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.026	3.81	0.1		
		扁钢 40×4	kg	0.13	4.4	0.57		
		角钢(综合)	kg	0.442	3.355	1.48		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037	3.3	0.12		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.041	5.81	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		钢丝刷子	把	0.001	14.6	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.004	5.6	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006	19.03	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.089	7.4	0.66		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036	0.66	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.055	0.358	0.02		
		砂子	kg	0.166	0.78	0.13		
		调和漆	kg	0.008	9.61	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023	11.83	0.27		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	9.65	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.004	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003	5.31	0.02		
		油麻	kg	0.159	11.5	1.83		
		电	kW·h	0.042	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.001	6.67	0.01		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.145	17.33	2.51		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		密封油膏	kg	0.034	6.86	0.23		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.053	38.96	2.06		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	25.08	25.58		
		压制弯头 DN65	个	0.07	13.81	0.97		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.337	0.885	0.3		
	机械	其他机械费	元	0.105	0.885	0.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1280.08	0.13		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.005	130.87	0.65		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	30.86	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.59	0.02		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.004	23.92	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	154.13	0.62		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.043	171.87	7.39		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	167.34	0.17		

项目编码	031001002008	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	462.21	369.85	95.15	147.6	46.221	36.985	9.515	14.76
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0059	1001.24	509.22	117.98	298.84	5.907316	3.004398	0.696082	1.763156
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0059	56.43	1.42	12.8	15.92	0.332937	0.008378	0.07552	0.093928
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0059	27.85	13.77	6.4	8.51	0.164315	0.081243	0.03776	0.050209
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0059	26.89	11.65	6.4	8.16	0.158651	0.068735	0.03776	0.048144
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0059	26.89	7.86	0	7.51	0.158651	0.046374	0	0.044309
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0059	26.89	6.89	0	7.46	0.158651	0.040651	0	0.044014
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	0.010785	41.38	46.29	2.07	13.41	0.4462833	0.49923765	0.02232495	0.14462685
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.535478	7.51	0	4.48	2.31	4.02143978	0	2.39894144	1.23695418
小计								57.56924408	40.73401665	12.78338839	18.18534103
清单项目综合单价											129.27199015

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.786	1.3889	10.81		
		技工人工费	元	25.265	1.3634	34.45		
		高级技工人工费	元	5.996	1.3824	8.29		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.047	3.69	0.17		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 40×4	kg	0.13	4.4	0.57		
		角钢(综合)	kg	0.442	3.355	1.48		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037	3.3	0.12		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.076	5.81	0.44		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.011	16.19	0.18		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0003	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		铁砂布 0#-2#	张	0.036	0.66	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.004	0.358	0		
		砂子	kg	0.012	0.78	0.01		
		调和漆	kg	0.008	9.61	0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023	11.83	0.27		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0004	6.51	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	9.65	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.004	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003	5.31	0.02		
		油麻	kg	0.023	11.5	0.26		
		电	kW·h	0.052	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.0001	6.67	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.154	17.33	2.67		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		密封油膏	kg	0.003	6.86	0.02		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	30.08	30.68		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.003	48.65	0.15		
		压制弯头 DN80	个	0.074	19.82	1.47		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	0.271	0.885	0.24		
	机械	其他机械费	元	0.115	0.885	0.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1280.08	0.13		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	130.87	0.79		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	30.86	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0001	20.59	0		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.005	23.92	0.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	154.13	0.62		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.048	171.87	8.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	167.34	0.02		

项目编码	031001002009	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	462.21	369.85	95.15	147.6	46.221	36.985	9.515	14.76
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.006201	1001.24	509.22	117.98	298.84	6.20868924	3.15767322	0.73159398	1.85310684
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006201	56.43	1.42	12.8	15.92	0.34992243	0.00880542	0.0793728	0.09871992
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006201	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17269785	0.08538777	0.0396864	0.05277051
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006201	26.89	11.65	6.4	8.16	0.16674489	0.07224165	0.0396864	0.05060016
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006201	26.89	7.86	0	7.51	0.16674489	0.04873986	0	0.04656951
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006201	26.89	6.89	0	7.46	0.16674489	0.04272489	0	0.04625946
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	0.010947	41.38	46.29	2.07	13.41	0.45298686	0.50673663	0.02266029	0.14679927
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.539045	7.51	0	4.48	2.31	4.04822795	0	2.4149216	1.24519395
小计								57.953759	40.90730944	12.84292147	18.30001962
清单项目综合单价											130.00400953

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.848	1.3889	10.9		
		技工人工费	元	25.417	1.3634	34.65		
		高级技工人工费	元	6.041	1.3824	8.35		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.05	3.69	0.18		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 40×4	kg	0.136	4.4	0.6		
		角钢(综合)	kg	0.465	3.355	1.56		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.039	3.3	0.13		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.076	5.81	0.44		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.011	16.19	0.18		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.0003	5.6	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.101	7.4	0.75		
		铁砂布 0#-2#	张	0.038	0.66	0.03		
		水泥 P.042.5	kg	0.004	0.358	0		
		砂子	kg	0.013	0.78	0.01		
		调和漆	kg	0.009	9.61	0.09		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.024	11.83	0.28		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0004	6.51	0		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	9.65	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.004	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003	5.31	0.02		
		油麻	kg	0.023	11.5	0.26		
		电	kW·h	0.052	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.0001	6.67	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.155	17.33	2.69		
		乙炔气	m3	0.005	13.01	0.07		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		密封油膏	kg	0.003	6.86	0.02		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	30.08	30.68		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.003	48.65	0.15		
		压制弯头 DN80	个	0.074	19.82	1.47		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	0.272	0.885	0.24		
	机械	其他机械费	元	0.115	0.885	0.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1280.08	0.13		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	130.87	0.79		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	30.86	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0001	20.59	0		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.005	23.92	0.12		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.048	171.87	8.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0001	167.34	0.02		

项目编码	031001002010	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-63	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	514.35	485.51	113.11	168.47	51.435	48.551	11.311	16.847
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.007501	1001.24	509.22	117.98	298.84	7.51030124	3.81965922	0.88496798	2.24159884
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.42328143	0.01065142	0.0960128	0.11941592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.007501	27.85	13.77	6.4	8.51	0.20890285	0.10328877	0.0480064	0.06383351
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.007501	26.89	11.65	6.4	8.16	0.20170189	0.08738665	0.0480064	0.06120816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007501	26.89	7.86	0	7.51	0.20170189	0.05895786	0	0.05633251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.007501	26.89	6.89	0	7.46	0.20170189	0.05168189	0	0.05595746
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	0.015476	56.22	53.18	2.45	17.71	0.87006072	0.82301368	0.0379162	0.27407996
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.610518	7.51	0	4.48	2.31	4.58499018	0	2.73512064	1.41029658
小计								65.63764209	53.50563949	15.16103042	21.12972294
清单项目综合单价											155.43403494

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.911	1.3889	12.38		
		技工人工费	元	28.755	1.3634	39.2		
		高级技工人工费	元	6.85	1.3824	9.47		
	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0.06	3.69	0.22		
		铁丝 φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.002	3.81	0.01		
		扁钢 40×4	kg	0.165	4.4	0.73		
		角钢(综合)	kg	0.563	3.355	1.89		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047	3.3	0.16		
		砂轮片 φ100mm	片	0.101	5.81	0.59		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		钢丝刷子	把	0.0001	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0004	5.6	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.135	7.4	1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.046	0.66	0.03		
		水泥 P.042.5	kg	0.007	0.358	0		
		砂子	kg	0.02	0.78	0.02		
		调和漆	kg	0.011	9.61	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029	11.83	0.34		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.011	9.65	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.005	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003	5.31	0.02		
		油麻	kg	0.034	11.5	0.39		
		电	kW·h	0.053	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.0001	6.67	0		
		氧气	m3	0.001	6.19	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.191	17.33	3.31		
		乙炔气	m3	0.006	13.01	0.08		
		乙炔气	kg	0.059	14.64	0.86		
		密封油膏	kg	0.004	6.86	0.03		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.005	64.99	0.32		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.02	38.96	39.74		
		压制弯头 DN100	个	0.099	26.99	2.67		
		水	m3	0.035	4.62	0.16		
		其他材料费	元	0.326	0.885	0.29		
	机械	其他机械费	元	0.162	0.885	0.14		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	130.87	1.7		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	30.86	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0002	20.59	0		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006	23.92	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	154.13	0.92		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.053	171.87	9.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0002	167.34	0.03		

项目编码	031001002011	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-64	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10m	0.1	538.15	611.17	105.69	180.52	53.815	61.117	10.569	18.052

工程量清单综合单价分析表

030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.007501	1001.24	509.22	117.98	298.84	7.51030124	3.81965922	0.88496798	2.24159884
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.007501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.42328143	0.01065142	0.0960128	0.11941592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.007501	27.85	13.77	6.4	8.51	0.20890285	0.10328877	0.0480064	0.06383351
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.007501	26.89	11.65	6.4	8.16	0.20170189	0.08738665	0.0480064	0.06120816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.007501	26.89	7.86	0	7.51	0.20170189	0.05895786	0	0.05633251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.007501	26.89	6.89	0	7.46	0.20170189	0.05168189	0	0.05595746
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	0.021013	76.81	61.99	2.65	23.61	1.61400853	1.30259587	0.05568445	0.49611693
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.641756	7.51	0	4.48	2.31	4.81958756	0	2.87506688	1.48245636
小计								68.99618728	66.55122168	14.57674491	22.62891969
清单项目综合单价											172.75307356

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.354	1.3889	12.99		
		技工人工费	元	30.261	1.3634	41.26		
		高级技工人工费	元	7.181	1.3824	9.93		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.06	3.69	0.22		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.003	3.81	0.01		
		扁钢 40×4	kg	0.165	4.4	0.73		
		角钢(综合)	kg	0.563	3.355	1.89		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.091	0.04		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047	3.3	0.16		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.034	5.81	0.2		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.001	19.03	0.02		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.179	7.4	1.32		
		铁砂布 0#-2#	张	0.046	0.66	0.03		
		水泥 P.042.5	kg	0.01	0.358	0		
		砂子	kg	0.029	0.78	0.02		
		调和漆	kg	0.011	9.61	0.11		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029	11.83	0.34		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.011	9.65	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.005	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003	5.31	0.02		
		油麻	kg	0.06	11.5	0.69		
		电	kW·h	0.054	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.0003	6.67	0		
		氧气	m3	0.003	6.19	0.02		
		氧气(工业用)	m3	0.174	17.33	3.02		
		乙炔气	m3	0.006	13.01	0.08		
		乙炔气	kg	0.054	14.64	0.79		
		密封油膏	kg	0.006	6.86	0.04		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.007	64.99	0.45		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.02	48.65	49.62		
		压制弯头 DN125	个	0.175	30.27	5.3		
		水	m3	0.055	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.388	0.885	0.34		
	机械	其他机械费	元	0.245	0.885	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.007	30.86	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.0003	20.59	0.01		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.007	23.92	0.17		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006	154.13	0.92		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.058	171.87	9.97		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0003	167.34	0.05		

项目编码	031001002012	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-65	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	10m	0.1	610.67	801.34	116.69	210.01	61.067	80.134	11.669	21.001
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0106	1001.24	509.22	117.98	298.84	10.613144	5.397732	1.250588	3.167704
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0106	56.43	1.42	12.8	15.92	0.598158	0.015052	0.13568	0.168752
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0106	27.85	13.77	6.4	8.51	0.29521	0.145962	0.06784	0.090206
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0106	26.89	11.65	6.4	8.16	0.285034	0.12349	0.06784	0.086496
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0106	26.89	7.86	0	7.51	0.285034	0.083316	0	0.079606
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0106	26.89	6.89	0	7.46	0.285034	0.073034	0	0.079076
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	0.058692	95.66	95.25	3.18	30.31	5.61447672	5.590413	0.18664056	1.77895452
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.790427	7.51	0	4.48	2.31	5.93610677	0	3.54111296	1.82588637
小计								84.97919749	91.562999	16.91870152	28.27768089
清单项目综合单价											221.73857890

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.584	1.3889	16.09		
		技工人工费	元	37.215	1.3634	50.74		
		高级技工人工费	元	8.837	1.3824	12.22		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.085	3.69	0.31		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.009	3.81	0.03		
		扁钢 40×4	kg	0.233	4.4	1.03		
		角钢(综合)	kg	0.795	3.355	2.67		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.091	0.04		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.067	3.3	0.22		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.047	5.81	0.27		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		钢丝刷子	把	0.0005	14.6	0.01		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.002	5.6	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.219	7.4	1.62		
		铁砂布 0#-2#	张	0.065	0.66	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	0.047	0.358	0.02		
		砂子	kg	0.141	0.78	0.11		
		调和漆	kg	0.015	9.61	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.041	11.83	0.49		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.003	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.016	9.65	0.15		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005	5.31	0.03		
		油麻	kg	0.185	11.5	2.13		
		电	kW·h	0.059	0.66	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.001	6.67	0.01		
		氧气	m3	0.019	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.221	17.33	3.83		
		乙炔气	m3	0.008	13.01	0.1		
		乙炔气	kg	0.073	14.64	1.07		
		密封油膏	kg	0.036	6.86	0.25		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.02	64.99	66.29		
		无缝钢管 D219×6	m	0.019	144.6	2.75		
		压制弯头 DN150	个	0.18	34.69	6.24		
		水	m3	0.076	4.62	0.35		
		其他材料费	元	0.526	0.885	0.47		
	机械	其他机械费	元	0.268	0.885	0.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0002	1280.08	0.26		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003	13.08	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.008	23.92	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008	154.13	1.23		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.065	171.87	11.17		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001	167.34	0.17		

项目编码	031001002013	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-66	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	10m	0.1	736.33	1401.8	311.12	287.18	73.633	140.18	31.112	28.718
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0166	1001.24	509.22	117.98	298.84	16.620584	8.453052	1.958468	4.960744
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0166	56.43	1.42	12.8	15.92	0.936738	0.023572	0.21248	0.264272
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0166	27.85	13.77	6.4	8.51	0.46231	0.228582	0.10624	0.141266
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0166	26.89	11.65	6.4	8.16	0.446374	0.19339	0.10624	0.135456
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0166	26.89	7.86	0	7.51	0.446374	0.130476	0	0.124666
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0166	26.89	6.89	0	7.46	0.446374	0.114374	0	0.123836
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	0.022355	116.14	143.48	3.68	38.17	2.5963097	3.2074954	0.0822664	0.85329035
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.955878	7.51	0	4.48	2.31	7.17864378	0	4.28233344	2.20807818
小计								102.7667075	152.5309414	37.86002784	37.52960853
清单项目综合单价											330.68728525

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.143	1.3889	19.64		
		技工人工费	元	44.73	1.3634	60.98		
		高级技工人工费	元	10.822	1.3824	14.96		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.133	3.69	0.49		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.007	3.81	0.03		
		扁钢 40×4	kg	0.365	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.245	3.355	4.18		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.021	3.091	0.06		
		钢丝刷	把	0.002	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.105	3.3	0.35		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.068	5.81	0.4		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.081	16.19	1.31		
		钢丝刷子	把	0.0002	14.6	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.001	5.6	0.01		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.401	7.4	2.97		
		铁砂布 0#-2#	张	0.101	0.66	0.07		
		水泥 P.042.5	kg	0.021	0.358	0.01		
		砂子	kg	0.064	0.78	0.05		
		调和漆	kg	0.023	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.064	11.83	0.76		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.001	6.51	0.01		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.025	9.65	0.24		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007	5.31	0.04		
		油麻	kg	0.072	11.5	0.83		
		电	kW·h	0.075	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.002	5.31	0.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.0004	6.67	0		
		氧气	m3	0.009	6.19	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.365	17.33	6.33		
		乙炔气	m3	0.012	13.01	0.16		
		乙炔气	kg	0.118	14.64	1.73		
		密封油膏	kg	0.014	6.86	0.1		
		焊接钢管 DN200 δ=6.0mm	m	1.02	114.98	117.28		
		无缝钢管 D273×7	m	0.007	284.58	1.99		
		压制弯头 DN200	个	0.185	53.54	9.9		
		水	m3	0.135	4.62	0.62		
		其他材料费	元	0.513	0.885	0.45		
	机械	其他机械费	元	0.32	0.885	0.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	623.06	3.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0003	1280.08	0.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.021	270.54	5.68		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.005	13.08	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.48	0.46		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.92	0.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.012	154.13	1.85		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.117	171.87	20.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0005	167.34	0.08		

项目编码	031001002014	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-67	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	10m	0.1	861.58	2012.8	475.32	362.6	86.158	201.28	47.532	36.26
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.017601	1001.24	509.22	117.98	298.84	17.62282524	8.96278122	2.07656598	5.25988284
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017601	56.43	1.42	12.8	15.92	0.99322443	0.02499342	0.2252928	0.28020792
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.017601	27.85	13.77	6.4	8.51	0.49018785	0.24236577	0.1126464	0.14978451
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.017601	26.89	11.65	6.4	8.16	0.47329089	0.20505165	0.1126464	0.14362416
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017601	26.89	7.86	0	7.51	0.47329089	0.13834386	0	0.13218351
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.017601	26.89	6.89	0	7.46	0.47329089	0.12127089	0	0.13130346
030808-89	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	0.068942	121.69	34.63	0	33.93	8.38955198	2.38746146	0	2.33920206
030808-77	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	0.068942	187.84	266.54	102.83	70.39	12.95006528	18.37580068	7.08930586	4.85282738

工程量清单综合单价分析表

031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.280237	7.51	0	4.48	2.31	9.61457987	0	5.73546176	2.95734747	
小计								137.6383073	231.738069	62.8839192	52.50636331	
清单项目综合单价											484.76665878	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.805	1.3889		26.12		
		技工人工费				元	60.313	1.3634		82.23		
		高级技工人工费				元	14.231	1.3824		19.67		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.141	3.69		0.52		
		铁丝 Φ4mm				kg	0.008	2.74		0.02		
		扁钢 40×4				kg	0.387	4.4		1.7		
		扁钢 <59				kg	0.165	4.4		0.73		
		角钢(综合)				kg	1.32	3.355		4.43		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	1.178	3.351		3.95		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm				kg	0.021	3.091		0.06		
		钢丝刷				把	0.003	2.45		0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.111	3.3		0.37		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.095	5.81		0.55		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.128	16.19		2.07		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.012	3.78		0.05		
		钢丝刷子				把	0.152	14.6		2.22		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.172	5.6		0.96		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.538	7.4		3.98		
		铁砂布 0#-2#				张	0.107	0.66		0.07		
		水泥 P.042.5				kg	0.166	0.358		0.06		
		调和漆				kg	0.025	9.61		0.24		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.068	11.83		0.8		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.01	6.51		0.07		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.026	9.65		0.25		
		清油 C01-1				kg	0.011	16.99		0.19		
		溶剂汽油 200#				kg	0.008	5.31		0.04		
		油麻				kg	0.149	11.5		1.71		
		电				kW·h	0.108	0.66		0.07		
		溶剂汽油				kg	0.002	5.31		0.01		
		汽油 70#～90#				kg	0.006	6.67		0.04		
		氧气				m3	0.175	6.19		1.08		
		氧气(工业用)				m3	0.523	17.33		9.06		
		乙炔气				m3	0.013	13.01		0.17		
		乙炔气				kg	0.234	14.64		3.43		
		密封油膏				kg	0.045	6.86		0.31		
		石棉绒				kg	0.071	3.58		0.25		
		焊接钢管 DN250 δ=7.0mm				m	1.02	166.94		170.28		
		无缝钢管 D325×8				m	0.029	273.58		7.93		
		压制弯头 DN250				个	0.19	63.1		11.99		
		刚性防水套管 DN250				个	0.069	0		0		
		水				m3	0.214	4.62		0.99		
		其他材料费				元	1.14	0.885		1.01		
	机械	其他机械费				元	0.589	0.885		0.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.008	623.06		4.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0004	1280.08		0.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.027	270.54		7.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.004	275.56		1.1		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.005	13.08		0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.002	231.48		0.46		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.02	23.92		0.48		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	154.13		2		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.19	171.87		32.66		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.036	167.34		6.02		
项目编码	031001006001	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-307	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20	10m	0.1	141.1	35.16	0	39.1	14.11	3.516	0	3.91	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0058	1001.24	509.22	117.98	298.84	5.807192	2.953476	0.684284	1.733272	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	13.77	6.4	8.51	0.16153	0.079866	0.03712	0.049358	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	11.65	6.4	8.16	0.155962	0.06757	0.03712	0.047328	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268	
030808-40	一般塑料套管制作安装 公称外径dn(mm) dn≤32	个	0.021947	14.83	5.99	0	4.22	0.32547401	0.13146253	0	0.09261634	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.211994	7.51	0	4.48	2.31	1.59207494	0	0.94973312	0.48970614	
小计								22.79145095	6.84216053	1.78249712	6.50144248	
清单项目综合单价											37.91755108	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.219	1.3889		4.47		
		技工人工费				元	9.788	1.3634		13.34		
		高级技工人工费				元	2.448	1.3824		3.38		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.046	3.69		0.17		
		扁钢 40×4				kg	0.128	4.4		0.56		
		角钢(综合)				kg	0.435	3.355		1.46		
		钢丝刷				把	0.001	2.45		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.037	3.3		0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.008	7.4		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.035	0.66		0.02		
		水泥 P.042.5				kg	0.004	0.358		0		
		砂子				kg	0.012	0.78		0.01		
		锯条				根	0.042	0.68		0.03		
		锯条(各种规格)				根	0.001	0.68		0		
		调和漆				kg	0.008	9.61		0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.023	11.83		0.27		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.009	9.65		0.09		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003	5.31		0.02		
		油麻				kg	0.003	11.5		0.03		
		溶剂汽油				kg	0.001	5.31		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.013	17.33		0.23		
		乙炔气				m3	0.004	13.01		0.05		
		密封油膏				kg	0.003	6.86		0.02		
		塑料管 dn63				m	0.007	7.94		0.06		
		塑料给水管(承插粘接) dn20				m	0.96	2.57		2.47		
		塑料给水管接头零件 dn20				个	0.817	0.29		0.24		
		其他材料费				元	0.895	0.885		0.79		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0001	1280.08		0.13		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.002	13.08		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.004	154.13		0.62		
项目编码	031001006002	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-308	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	161.05	50.34	0	45.14	16.105	5.034	0	4.514
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.005001	1001.24	509.22	117.98	298.84	5.00720124	2.54660922	0.59001798	1.49449884
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005001	56.43	1.42	12.8	15.92	0.28220643	0.00710142	0.0640128	0.07961592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005001	27.85	13.77	6.4	8.51	0.13927785	0.06886377	0.0320064	0.04255851
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005001	26.89	11.65	6.4	8.16	0.13447689	0.05826165	0.0320064	0.04080816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005001	26.89	7.86	0	7.51	0.13447689	0.03930786	0	0.03755751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005001	26.89	6.89	0	7.46	0.13447689	0.03445689	0	0.03730746
030808-40	一般塑料套管制作安装 公称外径dn(mm) dn≤32	个	0.020241	14.83	5.99	0	4.22	0.30017403	0.12124359	0	0.08541702
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.222369	7.51	0	4.48	2.31	1.66999119	0	0.99621312	0.51367239
小计								23.90728141	7.9098444	1.7142567	6.84543581
清单项目综合单价											40.37681832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.34	1.3889	4.64		
		技工人工费	元	10.334	1.3634	14.09		
		高级技工人工费	元	2.538	1.3824	3.51		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.04	3.69	0.15		
		扁钢 40×4	kg	0.11	4.4	0.48		
		角钢(综合)	kg	0.375	3.355	1.26		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.032	3.3	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.03	0.66	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.004	0.358	0		
		砂子	kg	0.011	0.78	0.01		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		锯条(各种规格)	根	0.001	0.68	0		
		调和漆	kg	0.007	9.61	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.019	11.83	0.22		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31	0.01		
		油麻	kg	0.003	11.5	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.011	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		密封油膏	kg	0.003	6.86	0.02		
		塑料管 dn63	m	0.006	7.94	0.05		
		塑料给水管(承插粘接) dn25	m	0.97	3.71	3.6		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	0.589	0.94	0.55		
		其他材料费	元	0.96	0.885	0.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1280.08	0.13		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	154.13	0.62		

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-309	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	176.39	73.72	0	50.36	17.639	7.372	0	5.036
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0053	1001.24	509.22	117.98	298.84	5.306572	2.698866	0.625294	1.583852
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0053	56.43	1.42	12.8	15.92	0.299079	0.007526	0.06784	0.084376
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0053	27.85	13.77	6.4	8.51	0.147605	0.072981	0.03392	0.045103
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0053	26.89	11.65	6.4	8.16	0.142517	0.061745	0.03392	0.043248
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0053	26.89	7.86	0	7.51	0.142517	0.041658	0	0.039803
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0053	26.89	6.89	0	7.46	0.142517	0.036517	0	0.039538
030808-40	一般塑料套管制作安装 公称外径dn(mm) dn≤32	个	0.014446	14.83	5.99	0	4.22	0.21423418	0.08653154	0	0.06096212
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.24034	7.51	0	4.48	2.31	1.8049534	0	1.0767232	0.5551854
小计								25.83899458	10.37782454	1.8376972	7.48806752
清单项目综合单价											45.54258384

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.601	1.3889	5		
		技工人工费	元	11.178	1.3634	15.24		
		高级技工人工费	元	2.744	1.3824	3.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.042	3.69	0.15		
		扁钢 40×4	kg	0.117	4.4	0.51		
		角钢(综合)	kg	0.397	3.355	1.33		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.033	3.3	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.032	0.66	0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.003	0.358	0		
		砂子	kg	0.008	0.78	0.01		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		锯条(各种规格)	根	0.0004	0.68	0		
		调和漆	kg	0.007	9.61	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021	11.83	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008	9.65	0.08		
		清油 C01-1	kg	0.003	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31	0.01		
		油麻	kg	0.002	11.5	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.012	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004	13.01	0.05		
		密封油膏	kg	0.002	6.86	0.01		
		塑料管 dn63	m	0.005	7.94	0.04		
		塑料给水管(承插粘接) dn32	m	0.97	5.69	5.52		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.65	0.79		
		其他材料费	元	1.152	0.885	1.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1280.08	0.13		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	154.13	0.62		

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-310	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	191.1	63.41	0	53.74	19.11	6.341	0	5.374
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0047	1001.24	509.22	117.98	298.84	4.705828	2.393334	0.554506	1.404548
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0047	56.43	1.42	12.8	15.92	0.265221	0.006674	0.06016	0.074824

工程量清单综合单价分析表

031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0047	27.85	13.77	6.4	8.51	0.130895	0.064719	0.03008	0.039997	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0047	26.89	11.65	6.4	8.16	0.126383	0.054755	0.03008	0.038352	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0047	26.89	7.86	0	7.51	0.126383	0.036942	0	0.035297	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0047	26.89	6.89	0	7.46	0.126383	0.032383	0	0.035062	
030808-41	一般塑料套管制作安装 公称外径dn(mm) 32< dn≤50	个	0.036833	19.78	12.37	0	5.85	0.72855674	0.45562421	0	0.21547305	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.253193	7.51	0	4.48	2.31	1.90147943	0	1.13430464	0.58487583	
小计								27.22112917	9.38543121	1.80913064	7.80242888	
清单项目综合单价											46.21811990	
	一	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.762	1.3889		5.23		
		技工人工费				元	11.817	1.3634		16.11		
		高级技工人工费				元	2.881	1.3824		3.98		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.038	3.69		0.14		
		扁钢 40×4				kg	0.103	4.4		0.45		
		角钢(综合)				kg	0.352	3.355		1.18		
		钢丝刷				把	0.001	2.45		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.03	3.3		0.1		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.007	7.4		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.029	0.66		0.02		
		水泥 P.042.5				kg	0.009	0.358		0		
		砂子				kg	0.027	0.78		0.02		
		锯条				根	0.093	0.68		0.06		
		锯条(各种规格)				根	0.004	0.68		0		
		调和漆				kg	0.007	9.61		0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.018	11.83		0.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.007	9.65		0.07		
		清油 C01-1				kg	0.003	16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#				kg	0.002	5.31		0.01		
		油麻				kg	0.023	11.5		0.26		
		溶剂汽油				kg	0.001	5.31		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.011	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.004	13.01		0.05		
		密封油膏				kg	0.006	6.86		0.04		
		塑料管 dn75				m	0.012	10		0.12		
		塑料给水管(承插粘接) dn40				m	0.97	3.8		3.69		
		塑料给水管接头零件 dn40				个	0.402	3.32		1.33		
		其他材料费				元	1.434	0.885		1.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0001	1280.08		0.13		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.001	13.08		0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.003	154.13		0.46		
项目编码	031001006005	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-311	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63	10m	0.1	256.47	114.15	0	73.57	25.647	11.415	0	7.357	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.005998	1001.24	509.22	117.98	298.84	6.00543752	3.05430156	0.70764404	1.79244232	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005998	56.43	1.42	12.8	15.92	0.33846714	0.00851716	0.0767744	0.09548816	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005998	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1670443	0.08259246	0.0383872	0.05104298	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005998	26.89	11.65	6.4	8.16	0.16128622	0.0698767	0.0383872	0.04894368	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005998	26.89	7.86	0	7.51	0.16128622	0.04714428	0	0.04504498	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005998	26.89	6.89	0	7.46	0.16128622	0.04132622	0	0.04474508	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.326419	7.51	0	4.48	2.31	2.45140669	0	1.46235712	0.75402789	
小计								35.09321431	14.71875838	2.32354996	10.18873509	
清单项目综合单价											62.32425774	
	一	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.839	1.3889		6.72		
		技工人工费				元	15.242	1.3634		20.78		
		高级技工人工费				元	3.717	1.3824		5.14		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.048	3.69		0.18		
		扁钢 40×4				kg	0.132	4.4		0.58		
		角钢(综合)				kg	0.45	3.355		1.51		
		钢丝刷				把	0.001	2.45		0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.038	3.3		0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.008	7.4		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.037	0.66		0.02		
		锯条				根	0.068	0.68		0.05		
		调和漆				kg	0.008	9.61		0.08		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.023	11.83		0.27		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.009	9.65		0.09		
		清油 C01-1				kg	0.004	16.99		0.07		
		溶剂汽油 200#				kg	0.003	5.31		0.02		
		溶剂汽油				kg	0.001	5.31		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.014	17.33		0.24		
		乙炔气				m3	0.004	13.01		0.05		
		粘合剂				kg	0.033	19.71		0.65		
		承插塑料排水管 dn63 白色UPVC				m	1.012	4.62		4.68		
		承插塑料排水管件 dn63				个	1.23	2.08		2.56		
		伸缩节 dn63				个	0.35	5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50				个	0.046	4.36		0.2		
		其他材料费				元	1.657	0.885		1.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0001	1280.08		0.13		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.002	13.08		0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.004	154.13		0.62		
项目编码	031001006006	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-313	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90	10m	0.1	305.38	218.19	0	91.72	30.538	21.819	0	9.172	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.006197	1001.24	509.22	117.98	298.84	6.20468428	3.15563634	0.73112206	1.85191148	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006197	56.43	1.42	12.8	15.92	0.34969671	0.00879974	0.0793216	0.09865624	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006197	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17258645	0.08533269	0.0396608	0.05273647	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006197	26.89	11.65	6.4	8.16	0.16663733	0.07219505	0.0396608	0.05056752	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006197	26.89	7.86	0	7.51	0.16663733	0.04870842	0	0.04653947	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006197	26.89	6.89	0	7.46	0.16663733	0.04269733	0	0.04622962	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.377635	7.51	0	4.48	2.31	2.83603885	0	1.6918048	0.87233685	
小计								40.60091828	25.23236957	2.58157006	12.19097765	
清单项目综合单价											80.60583556	
	一	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	5.568	1.3889		7.73		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	17.691	1.3634	24.12		
		高级技工人工费	元	4.277	1.3824	5.91		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.05	3.69	0.18		
		扁钢 40×4	kg	0.136	4.4	0.6		
		角钢(综合)	kg	0.465	3.355	1.56		
		钢丝刷	把	0.001	2.45	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.039	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.009	7.4	0.07		
		铁砂布 0#-2#	张	0.038	0.66	0.03		
		锯条	根	0.105	0.68	0.07		
		调和漆	kg	0.009	9.61	0.09		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.024	11.83	0.28		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009	9.65	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.004	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003	5.31	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.001	5.31	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.014	17.33	0.24		
		乙炔气	m3	0.005	13.01	0.07		
		粘合剂	kg	0.061	19.71	1.2		
		承插塑料排水管 dn90 白色UPVC	m	0.98	12.19	11.95		
		承插塑料排水管件 dn90	个	0.885	4.63	4.1		
		伸缩节 dn90	个	0.35	10.36	3.63		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.05	5.86	0.29		
		其他材料费	元	0.668	0.885	0.59		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0001	1280.08	0.13		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.002	13.08	0.03		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	031003001001	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	46.97	0	5.44	11.71	46.97	0	5.44
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1171	7.51	0	4.48	2.31	0.879421	0	0.524608	0.270501
小计								12.589421	46.97	0.524608	5.710501
清单项目综合单价											65.79453000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	手动蝶阀 DN20	个	1.01	44.25	44.69		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031003001002	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	52.64	0	6.34	14.01	52.64	0	6.34
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1401	7.51	0	4.48	2.31	1.052151	0	0.627648	0.323631
小计								15.062151	52.64	0.627648	6.663631
清单项目综合单价											74.99343000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	手动蝶阀 DN25	个	1.01	48.67	49.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031003001003	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	58.58	0	7.54	17.43	58.58	0	7.54
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1743	7.51	0	4.48	2.31	1.308993	0	0.780864	0.402633
小计								18.738993	58.58	0.780864	7.942633
清单项目综合单价											86.04249000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	手动蝶阀 DN32	个	1.01	53.1	53.63		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031003001004	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	225.77	0	19.66	31.65	225.77	0	19.66
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3165	7.51	0	4.48	2.31	2.376915	0	1.41792	0.731115
小计								34.026915	225.77	1.41792	20.391115
清单项目综合单价											281.60595000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	手动蝶阀 DN40	个	1.01	216.81	218.98		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.36	0.885		0.32		
	机械									
项目编码	031003001005	项目名称	蝶阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	33.37	381.01	0	27.88	33.37	381.01	0	27.88
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3337	7.51	0	4.48	2.31	2.506087	0	1.494976	0.770847
小计								35.876087	381.01	1.494976	28.650847
清单项目综合单价											447.03191000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824		4.98		
	材料	手动蝶阀 DN50			个	1.01		367.26		370.93		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031003003001	项目名称	手动蝶阀			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	125.75	593.23	39.53	65.76	125.75	593.23	39.53	65.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.2575	7.51	0	4.48	2.31	9.443825	0	5.6336	2.904825
小计								135.193825	593.23	45.1636	68.664825
清单项目综合单价											842.25225000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3889		24.68		
		技工人工费			元	60.16		1.3634		82.02		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3824		19.05		
	材料	手动蝶阀 DN65			个	1		550		550		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33		0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
		其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	031003003002	项目名称	手动蝶阀			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.72	583.81	39.53	70.31	144.72	583.81	39.53	70.31
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4472	7.51	0	4.48	2.31	10.868472	0	6.483456	3.343032
小计								155.588472	583.81	46.013456	73.653032
清单项目综合单价											859.06496000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3889		28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3634		94.41		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3824		21.98		
	材料	手动蝶阀 DN70			个	1		486.73		486.73		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
		其他材料费			元	1.02		0.885		0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	031003003003	项目名称	手动蝶阀			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.72	645.75	39.53	73.41	144.72	645.75	39.53	73.41
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4472	7.51	0	4.48	2.31	10.868472	0	6.483456	3.343032
小计								155.588472	645.75	46.013456	76.753032
清单项目综合单价											924.10496000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3889		28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3634		94.41		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3824		21.98		
	材料	手动蝶阀 DN80			个	1		548.67		548.67		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
		其他材料费			元	1.02		0.885		0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	031003003004	项目名称	手动蝶阀			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	704.13	46.4	85.81	178.7	704.13	46.4	85.81
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.787	7.51	0	4.48	2.31	13.42037	0	8.00576	4.12797
小计								192.12037	704.13	54.40576	89.93797
清单项目综合单价											1040.59410000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	手动蝶阀 DN100	个	1	592.92	592.92		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031003003005	项目名称	手动蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	227.91	905.67	48.12	109.03	227.91	905.67	48.12	109.03
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.2791	7.51	0	4.48	2.31	17.116041	0	10.210368	5.264721
小计								245.026041	905.67	58.330368	114.294721
清单项目综合单价											1323.32113000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	手动蝶阀 DN125	个	1	756.64	756.64		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031003003006	项目名称	手动蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	270.48	1210.14	51.56	135.77	270.48	1210.14	51.56	135.77
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.7048	7.51	0	4.48	2.31	20.313048	0	12.117504	6.248088
小计								290.793048	1210.14	63.677504	142.018088
清单项目综合单价											1706.62864000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	手动蝶阀 DN150	个	1	1017.7	1017.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031003003007	项目名称	手动蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	1563.26	113.43	190.51	393.93	1563.26	113.43	190.51
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.9393	7.51	0	4.48	2.31	29.584143	0	17.648064	9.099783
小计								423.514143	1563.26	131.078064	199.609783
清单项目综合单价											2317.46199000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	手动蝶阀 DN200	个	1	1283.19	1283.19		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031003003008	项目名称	手动蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	1966.73	222.39	232.48	446.88	1966.73	222.39	232.48
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.4688	7.51	0	4.48	2.31	33.560688	0	20.020224	10.322928
小计								480.440688	1966.73	242.410224	242.802928
清单项目综合单价											2932.38384000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	手动蝶阀 DN250	个	1	1548.67	1548.67		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031003001006	项目名称	电动调节平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	498.65	0	28.64	14.01	498.65	0	28.64
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1401	7.51	0	4.48	2.31	1.052151	0	0.627648	0.323631
小计								15.062151	498.65	0.627648	28.963631

清单项目综合单价 543.30343000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	电动调节平衡阀 DN25	个	1.01	490.27	495.17		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031003001007	项目名称	电动调节平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	809.37	0	45.08	17.43	809.37	0	45.08
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1743	7.51	0	4.48	2.31	1.308993	0	0.780864	0.402633
小计								18.738993	809.37	0.780864	45.482633

清单项目综合单价 874.37249000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	电动调节平衡阀 DN32	个	1.01	796.46	804.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031003001008	项目名称	电动调节平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	1240.24	0	70.39	31.65	1240.24	0	70.39
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3165	7.51	0	4.48	2.31	2.376915	0	1.41792	0.731115
小计								34.026915	1240.24	1.41792	71.121115

清单项目综合单价 1346.80595000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	电动调节平衡阀 DN40	个	1.01	1221.24	1233.45		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031003001009	项目名称	电动调节平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	1779.81	0	97.82	33.37	1779.81	0	97.82
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3337	7.51	0	4.48	2.31	2.506087	0	1.494976	0.770847
小计								35.876087	1779.81	1.494976	98.590847

清单项目综合单价 1915.77191000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	电动调节平衡阀 DN50	个	1.01	1752.21	1769.73		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031003003009	项目名称	电动调节平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.72	4607.83	39.53	271.51	144.72	4607.83	39.53	271.51
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4472	7.51	0	4.48	2.31	10.868472	0	6.483456	3.343032
小计								155.588472	4607.83	46.013456	274.853032

清单项目综合单价 5084.28496000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	电动调节平衡阀 DN70	个	2	2168.14	4336.28		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		

工程量清单综合单价分析表

		法兰阀门 DN80 Z45T-10		个	1	247.03	247.03		
		其他材料费		元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031003003010	项目名称	电动调节平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.72	2840.44	39.53	183.14	144.72	2840.44	39.53	183.14
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4472	7.51	0	4.48	2.31	10.868472	0	6.483456	3.343032
小计								155.588472	2840.44	46.013456	186.483032
清单项目综合单价								3228.52496000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	电动调节平衡阀 DN80	个	1	2743.36	2743.36		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031003003011	项目名称	电动调节平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	3120.06	46.4	206.6	178.7	3120.06	46.4	206.6
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.787	7.51	0	4.48	2.31	13.42037	0	8.00576	4.12797
小计								192.12037	3120.06	54.40576	210.72797
清单项目综合单价								3577.31410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	电动调节平衡阀 DN100	个	1	3008.85	3008.85		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031003001010	项目名称	静态流量平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	14.01	293.97	0	18.4	14.01	293.97	0	18.4
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1401	7.51	0	4.48	2.31	1.052151	0	0.627648	0.323631
小计								15.062151	293.97	0.627648	18.723631
清单项目综合单价								328.38343000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	静态平衡阀 DN25	个	1.01	287.61	290.49		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031003001011	项目名称	静态流量平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.43	362.47	0	22.73	17.43	362.47	0	22.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1743	7.51	0	4.48	2.31	1.308993	0	0.780864	0.402633
小计								18.738993	362.47	0.780864	23.132633
清单项目综合单价								405.12249000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	静态平衡阀 DN32	个	1.01	353.98	357.52		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031003001012	项目名称	静态流量平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.65	498.39	0	33.3	31.65	498.39	0	33.3
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3165	7.51	0	4.48	2.31	2.376915	0	1.41792	0.731115
小计								34.026915	498.39	1.41792	34.031115
清单项目综合单价								567.86595000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		

工程量清单综合单价分析表

	材料	静态平衡阀 DN40	个	1.01	486.73	491.6		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031003003012	项目名称	静态流量平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	144.72	997.08	39.53	90.98	144.72	997.08	39.53	90.98
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4472	7.51	0	4.48	2.31	10.868472	0	6.483456	3.343032
小计								155.588472	997.08	46.013456	94.323032
清单项目综合单价											1293.00496000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	静态平衡阀 DN70	个	1	900	900		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031003003013	项目名称	静态流量平衡阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	1261.65	46.4	113.68	178.7	1261.65	46.4	113.68
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.787	7.51	0	4.48	2.31	13.42037	0	8.00576	4.12797
小计								192.12037	1261.65	54.40576	117.80797
清单项目综合单价											1625.98410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	静态平衡阀 DN100	个	1	1150.44	1150.44		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031003001013	项目名称	压差控制阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.71	377.68	0	21.98	11.71	377.68	0	21.98
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1171	7.51	0	4.48	2.31	0.879421	0	0.524608	0.270501
小计								12.589421	377.68	0.524608	22.250501
清单项目综合单价											413.04453000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	自力式压差控制阀 DN20	个	1.01	371.68	375.4		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031003001014	项目名称	压差控制阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.43	599.34	0	34.58	17.43	599.34	0	34.58
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1743	7.51	0	4.48	2.31	1.308993	0	0.780864	0.402633
小计								18.738993	599.34	0.780864	34.982633
清单项目综合单价											653.84249000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	自力式压差控制阀 DN32	个	1.01	588.5	594.39		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031003001015	项目名称	压差控制阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.65	678.93	0	42.32	31.65	678.93	0	42.32
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3165	7.51	0	4.48	2.31	2.376915	0	1.41792	0.731115
小计								34.026915	678.93	1.41792	43.051115

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						757.42595000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	自力式压差控制阀 DN40	个	1.01	665.49	672.14		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031003001016	项目名称	压差控制阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	965.56	0	57.11	33.37	965.56	0	57.11
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3337	7.51	0	4.48	2.31	2.506087	0	1.494976	0.770847
小计								35.876087	965.56	1.494976	57.880847

清单项目综合单价						1060.81191000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6			
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79			
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98			
	材料	自力式压差控制阀 DN50	个	1.01	946.02	955.48			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07			
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34			
		锯条	根	0.32	0.68	0.22			
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06			
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39			
	机械								

项目编码	031003003014	项目名称	压差控制阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	1493.99	0	94.99	76.66	1493.99	0	94.99
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7666	7.51	0	4.48	2.31	5.757166	0	3.434368	1.770846
小计								82.417166	1493.99	3.434368	96.760846

清单项目综合单价						1676.60238000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95			
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98			
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73			
	材料	自力式压差控制阀 DN65	个	1.01	1456.64	1471.21			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15			
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54			
		锯条	根	0.5	0.68	0.34			
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19			
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56			
	机械								

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	34.49	47.14	0	11.48	34.49	47.14	0	11.48
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3449	7.51	0	4.48	2.31	2.590199	0	1.545152	0.796719
小计								37.080199	47.14	1.545152	12.276719

清单项目综合单价						98.04207000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78			
		技工人工费	元	16.454	1.3634	22.43			
		高级技工人工费	元	3.82	1.3824	5.28			
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.81	0.8			
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64			
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37			
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08			
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25			
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33			
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7			
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35			
		自动排气阀 DN25 1.0MPa	个	1	38.05	38.05			
		聚四氟乙烯生料带	m	1.328	0.09	0.12			
		锯条	根	0.06	0.68	0.04			
		其他材料费	元	0.46	0.885	0.41			
	机械								

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-2	膨胀式温度计 双金属温度计	支	1	29.39	101.45	0.5	8.46	29.39	101.45	0.5	8.46
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2939	7.51	0	4.48	2.31	2.207189	0	1.316672	0.678909
小计								31.597189	101.45	1.816672	9.138909

清单项目综合单价						144.00277000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	0.88	1.3889	1.22			
		技工人工费	元	17.858	1.3634	24.35			
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82			
	材料	六角螺栓 M12×20~100	套	4	0.73	2.92			
		法兰垫片	个	1	2.65	2.65			
		插座带丝堵	套	1	5.13	5.13			
		位号牌	个	1	0.48	0.48			
		其他材料费	元	2	0.885	1.77			
	机械	仪器仪表使用费	元	0.56	0.885	0.5			

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 温表 压力表	台(块)	1	63.48	111.83	0.71	18.02	63.48	111.83	0.71	18.02
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6348	7.51	0	4.48	2.31	4.767348	0	2.843904	1.466388

工程量清单综合单价分析表

小计						68.247348	111.83	3.553904	19.486388
清单项目综合单价									203.11764000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.749	1.3889		2.43		
		技工人工费		元	38.545	1.3634		52.55		
		高级技工人工费		元	6.149	1.3824		8.5		
	材料	其他材料费		元	3	0.885		2.66		
		校验材料费		元	0.26	0.885		0.23		
		仪表接头		套	1	4.42		4.42		
		取源部件		套	1	16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.8	0.885		0.71		
项目编码	030601001002	项目名称	超声波能量计(室内型)			计量单位		支	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-415	智能集中式空调系统冷媒分配器安装 公称直径DN(mm) DN≤20	10个	0.1	352.89	13306.73	0	95	35.289	1330.673	0	9.5
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3529	7.51	0	4.48	2.31	2.650279	0	1.580992	0.815199
小计								37.939279	1330.673	1.580992	10.315199
清单项目综合单价									1380.50847000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.761	1.3889		13.56		
		技工人工费		元	12.22	1.3634		16.66		
		高级技工人工费		元	3.668	1.3824		5.07		
	材料	银铜焊丝		kg	0.022	64.19		1.41		
		氧气		m3	0.133	6.19		0.82		
		氮气		m3	0.048	5.44		0.26		
		乙炔气		kg	0.051	14.64		0.75		
	机械									
项目编码	030601001003	项目名称	超声波能量计(室内型)			计量单位		支	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-415	智能集中式空调系统冷媒分配器安装 公称直径DN(mm) DN≤20	10个	0.1	352.89	15519.13	0	95	35.289	1551.913	0	9.5
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3529	7.51	0	4.48	2.31	2.650279	0	1.580992	0.815199
小计								37.939279	1551.913	1.580992	10.315199
清单项目综合单价									1601.74847000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.761	1.3889		13.56		
		技工人工费		元	12.22	1.3634		16.66		
		高级技工人工费		元	3.668	1.3824		5.07		
	材料	银铜焊丝		kg	0.022	64.19		1.41		
		氧气		m3	0.133	6.19		0.82		
		氮气		m3	0.048	5.44		0.26		
		乙炔气		kg	0.051	14.64		0.75		
	机械									
项目编码	030601001004	项目名称	超声波能量计(室内型)			计量单位		支	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-416	智能集中式空调系统冷媒分配器安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤30	10个	0.1	541.29	22178.3	0	145.96	54.129	2217.83	0	14.596
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5413	7.51	0	4.48	2.31	4.065163	0	2.425024	1.250403
小计								58.194163	2217.83	2.425024	15.846403
清单项目综合单价									2294.29559000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	14.966	1.3889		20.79		
		技工人工费		元	18.737	1.3634		25.55		
		高级技工人工费		元	5.641	1.3824		7.8		
	材料	银铜焊丝		kg	0.042	64.19		2.7		
		氧气		m3	0.196	6.19		1.21		
		氮气		m3	0.079	5.44		0.43		
		乙炔气		kg	0.075	14.64		1.1		
	机械									
项目编码	030601001005	项目名称	超声波能量计(室内型)			计量单位		支	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-417	智能集中式空调系统冷媒分配器安装 公称直径DN(mm) 30<DN≤40	10个	0.1	676.1	24413.62	0	182.77	67.61	2441.362	0	18.277
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6761	7.51	0	4.48	2.31	5.077511	0	3.028928	1.561791
小计								72.687511	2441.362	3.028928	19.838791
清单项目综合单价									2536.91723000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.695	1.3889		25.97		
		技工人工费		元	23.406	1.3634		31.91		
		高级技工人工费		元	7.04	1.3824		9.73		
	材料	银铜焊丝		kg	0.058	64.19		3.72		
		氧气		m3	0.291	6.19		1.8		
		氮气		m3	0.104	5.44		0.57		
		乙炔气		kg	0.112	14.64		1.64		
	机械									
项目编码	030601001006	项目名称	超声波能量计(室内型)			计量单位		支	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-417	智能集中式空调系统冷媒分配器安装 公称直径DN(mm) 30<DN≤40	10个	0.1	676.1	25741.02	0	182.77	67.61	2574.102	0	18.277
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6761	7.51	0	4.48	2.31	5.077511	0	3.028928	1.561791
小计								72.687511	2574.102	3.028928	19.838791
清单项目综合单价									2669.65723000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.695	1.3889		25.97		
		技工人工费		元	23.406	1.3634		31.91		
		高级技工人工费		元	7.04	1.3824		9.73		
	材料	银铜焊丝		kg	0.058	64.19		3.72		
		氧气		m3	0.291	6.19		1.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氮气		m3	0.104	5.44	0.57		
		乙炔气		kg	0.112	14.64	1.64		
	机械								
项目编码	030601001007	项目名称	超声波能量计(室内型)			计量单位	支		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-418	智能集中式空调系统冷媒分配器安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10个	0.1	745.73	33740.56	0	202.95	74.573	3374.056	0	20.295
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.74575	7.51	0	4.48	2.31	5.6005825	0	3.34096	1.7226825
小计								80.1735825	3374.056	3.34096	22.0176825
清单项目综合单价											3479.58822500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.622	1.3889		28.64			
		技工人工费		元	25.819	1.3634		35.2			
		高级技工人工费		元	7.761	1.3824		10.73			
	材料	银铜焊丝		kg	0.098	64.19		6.29			
		氧气		m3	0.365	6.19		2.26			
		氮气		m3	0.115	5.44		0.63			
		乙炔气		kg	0.14	14.64		2.05			
	机械										
项目编码	030601001008	项目名称	超声波能量计(室内型)			计量单位	支				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-418	智能集中式空调系统冷媒分配器安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10个	0.1	745.73	42590.16	0	202.95	74.573	4259.016	0	20.295
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.745734	7.51	0	4.48	2.31	5.60046234	0	3.34088832	1.72264554
小计								80.17346234	4259.016	3.34088832	22.01764554
清单项目综合单价											4364.54799620
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.622	1.3889		28.64			
		技工人工费		元	25.819	1.3634		35.2			
		高级技工人工费		元	7.761	1.3824		10.73			
	材料	银铜焊丝		kg	0.098	64.19		6.29			
		氧气		m3	0.365	6.19		2.26			
		氮气		m3	0.115	5.44		0.63			
		乙炔气		kg	0.14	14.64		2.05			
	机械										
项目编码	030601001009	项目名称	超声波能量计(室内型)			计量单位	支				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-418	智能集中式空调系统冷媒分配器安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10个	0.1	745.73	86837.96	0	202.95	74.573	8683.796	0	20.295
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7457	7.51	0	4.48	2.31	5.600207	0	3.340736	1.722567
小计								80.173207	8683.796	3.340736	22.017567
清单项目综合单价											8789.32751000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.622	1.3889		28.64			
		技工人工费		元	25.819	1.3634		35.2			
		高级技工人工费		元	7.761	1.3824		10.73			
	材料	银铜焊丝		kg	0.098	64.19		6.29			
		氧气		m3	0.365	6.19		2.26			
		氮气		m3	0.115	5.44		0.63			
		乙炔气		kg	0.14	14.64		2.05			
	机械										
项目编码	031003001018	项目名称	Y型过滤器			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ~	个	1	11.71	50.72	0	5.63	11.71	50.72	0	5.63
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1171	7.51	0	4.48	2.31	0.879421	0	0.524608	0.270501
小计								12.589421	50.72	0.524608	5.900501
清单项目综合单价											69.73453000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.624	1.3889		2.26			
		技工人工费		元	5.636	1.3634		7.68			
		高级技工人工费		元	1.278	1.3824		1.77			
	材料	Y型过滤器 DN20		个	1.01	47.96		48.44			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63		0.01			
		聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.09		0.14			
		锯条		根	0.056	0.68		0.04			
		黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97		1.99			
		其他材料费		元	0.112	0.885		0.1			
	机械										
项目编码	031003001019	项目名称	Y型过滤器			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ~ Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	59.79	0	6.69	14.01	59.79	0	6.69
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1401	7.51	0	4.48	2.31	1.052151	0	0.627648	0.323631
小计								15.062151	59.79	0.627648	7.013631
清单项目综合单价											82.49343000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2	1.3889		2.78			
		技工人工费		元	6.734	1.3634		9.18			
		高级技工人工费		元	1.484	1.3824		2.05			
	材料	Y型过滤器 DN25		个	1.01	55.75		56.31			
		黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	2.96		2.99			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	6.63		0.03			
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.09		0.17			
		锯条		根	0.12	0.68		0.08			
		其他材料费		元	0.24	0.885		0.21			
	机械										

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031003001020	项目名称	Y型过滤器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	65.73	0	7.9	17.43	65.73	0	7.9
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1743	7.51	0	4.48	2.31	1.308993	0	0.780864	0.402633
小计								18.738993	65.73	0.780864	8.302633
清单项目综合单价											93.55249000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	Y型过滤器 DN32				个	1.01	60.18		60.78		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031003001021	项目名称	Y型过滤器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	110.18	0	13.89	31.65	110.18	0	13.89
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3165	7.51	0	4.48	2.31	2.376915	0	1.41792	0.731115
小计								34.026915	110.18	1.41792	14.621115
清单项目综合单价											160.24595000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	Y型过滤器 DN40				个	1.01	102.37		103.39		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031003001022	项目名称	Y型过滤器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ˆ Y型过滤器 DN50	个	1	49.11	167.88	0	21.39	49.11	167.88	0	21.39
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4911	7.51	0	4.48	2.31	3.688161	0	2.200128	1.134441
小计								52.798161	167.88	2.200128	22.524441
清单项目综合单价											245.40273000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.005	1.3889		9.73		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
		高级技工人工费				元	5.303	1.3824		7.33		
	材料	Y型过滤器DN50				个	1.01	149.12		150.61		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01	15.8		15.96		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016	6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898	0.09		0.44		
		锯条				根	0.42	0.68		0.29		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031003001023	项目名称	Y型过滤器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˆ Y型过滤器 DN70	个	1	144.72	441.77	39.53	63.21	144.72	441.77	39.53	63.21
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4472	7.51	0	4.48	2.31	10.868472	0	6.483456	3.343032
小计								155.588472	441.77	46.013456	66.553032
清单项目综合单价											709.92496000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	Y型过滤器 DN70				个	1	344.69		344.69		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031003001024	项目名称	Y型过滤器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˆ Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	493.47	39.67	65.8	144.72	493.47	39.67	65.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4472	7.51	0	4.48	2.31	10.868472	0	6.483456	3.343032
小计								155.588472	493.47	46.153456	69.143032
清单项目综合单价											764.35496000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
		Y型过滤器 DN80				个	1	396.39		396.39		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	172.46	39.67		

项目编码	031003001025	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ Y型过滤器 DN100	个	1	178.7	728.91	46.4	87.04	178.7	728.91	46.4	87.04
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.787	7.51	0	4.48	2.31	13.42037	0	8.00576	4.12797
小计								192.12037	728.91	54.40576	91.16797
清单项目综合单价											1066.60410000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	Y型过滤器 DN100	个	1	617.7	617.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031003001026	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ Y型过滤器 DN125	个	1	227.91	828.5	48.12	105.18	227.91	828.5	48.12	105.18
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.2791	7.51	0	4.48	2.31	17.116041	0	10.210368	5.264721
小计								245.026041	828.5	58.330368	110.444721
清单项目综合单价											1242.30113000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	Y型过滤器 DN125	个	1	679.47	679.47		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031003001027	项目名称	电动二通阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ	个	1	11.71	134.56	0	9.82	11.71	134.56	0	9.82
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1171	7.51	0	4.48	2.31	0.879421	0	0.524608	0.270501
小计								12.589421	134.56	0.524608	10.090501
清单项目综合单价											157.76453000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	电动二通阀DN20	个	1.01	130.97	132.28		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031003001028	项目名称	铜球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ	个	1	11.71	75.58	0	6.87	11.71	75.58	0	6.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1171	7.51	0	4.48	2.31	0.879421	0	0.524608	0.270501
小计								12.589421	75.58	0.524608	7.140501
清单项目综合单价											95.83453000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	铜球阀 DN20	个	1.01	72.57	73.3		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031003001029	项目名称	金属软管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ	个	1	11.71	62.16	0	6.2	11.71	62.16	0	6.2

工程量清单综合单价分析表

031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1171	7.51	0	4.48	2.31	0.879421	0	0.524608	0.270501	
小计								12.589421	62.16	0.524608	6.470501	
清单项目综合单价											81.74453000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	不锈钢波纹软管 DN20				个	1.01	59.29		59.88		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	031003001030	项目名称	金属软管					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	62.16	0	6.2	11.71	62.16	0	6.2	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1171	7.51	0	4.48	2.31	0.879421	0	0.524608	0.270501	
小计								12.589421	62.16	0.524608	6.470501	
清单项目综合单价											81.74453000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	不锈钢波纹软管 DN20				个	1.01	59.29		59.88		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	031003001031	项目名称	金属软管					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 球形橡胶软接头DN70	个	1	144.72	163.45	39.53	49.29	144.72	163.45	39.53	49.29	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4472	7.51	0	4.48	2.31	10.868472	0	6.483456	3.343032	
小计								155.588472	163.45	46.013456	52.633032	
清单项目综合单价											417.68496000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	球形橡胶软接头DN70				个	1	66.37		66.37		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031003001032	项目名称	金属软管					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 球形橡胶软接头DN80	个	1	144.72	175.84	39.53	49.91	144.72	175.84	39.53	49.91	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4472	7.51	0	4.48	2.31	10.868472	0	6.483456	3.343032	
小计								155.588472	175.84	46.013456	53.253032	
清单项目综合单价											430.69496000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	球形橡胶软接头DN80				个	1	78.76		78.76		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031003001033	项目名称	金属软管					计量单位	个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 球形橡胶软接头DN100	个	1	178.7	260.33	46.4	63.62	178.7	260.33	46.4	63.62	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.787	7.51	0	4.48	2.31	13.42037	0	8.00576	4.12797	
小计								192.12037	260.33	54.40576	67.74797	
清单项目综合单价											574.60410000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	球形橡胶软接头DN100				个	1	149.12		149.12		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031003001034	项目名称	金属软管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˊ 球形橡胶软接头DN125	个	1	227.91	339.74	48.12	80.74	227.91	339.74	48.12	80.74
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.2791	7.51	0	4.48	2.31	17.116041	0	10.210368	5.264721
小计								245.026041	339.74	58.330368	86.004721
清单项目综合单价											729.10113000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	球形橡胶软接头DN125	个	1	190.71	190.71		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˊ	m3	1	1118.56	1299.36	0	360.96	1118.56	1299.36	0	360.96
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	11.185602	7.51	0	4.48	2.31	84.00387102	0	50.11149696	25.83874062
小计								1202.563871	1299.36	50.11149696	386.7987406
清单项目综合单价											2938.83410860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.728	1.3634	643.15		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3824	157.71		
	材料	难燃B1级橡塑复合保温管材	m3	1.03	1061.95	1093.81		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˊ 难燃B1级橡塑复合保温管材 25mm	m3	1	1118.56	1554.57	0	373.72	1118.56	1554.57	0	373.72
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	11.185605	7.51	0	4.48	2.31	84.00389355	0	50.1115104	25.83874755
小计								1202.563894	1554.57	50.1115104	399.5587476
清单项目综合单价											3206.80415150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.728	1.3634	643.15		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3824	157.71		
	材料	难燃B1级橡塑复合保温管材25mm	m3	1.03	1309.73	1349.02		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˊ 难燃B1级橡塑复合保温管材 28mm	m3	1	1118.56	1527.24	0	372.35	1118.56	1527.24	0	372.35
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	11.185599	7.51	0	4.48	2.31	84.00384849	0	50.11148352	25.83873369
小计								1202.563848	1527.24	50.11148352	398.1887337
清单项目综合单价											3178.10406570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.728	1.3634	643.15		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3824	157.71		
	材料	难燃B1级橡塑复合保温管材28mm	m3	1.03	1283.19	1321.69		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˊ 难燃B1级橡塑复合保温管材 29mm	m3	1	1118.56	1509	0	371.44	1118.56	1509	0	371.44
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	11.185598	7.51	0	4.48	2.31	84.00384098	0	50.11147904	25.83873138
小计								1202.563841	1509	50.11147904	397.2787314
清单项目综合单价											3158.95405140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.728	1.3634	643.15		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3824	157.71		
	材料	难燃B1级橡塑复合保温管材29mm	m3	1.03	1265.49	1303.45		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˊ 难燃B1级橡塑复合保温管材32mm	m3	1	1118.56	1463.43	0	369.16	1118.56	1463.43	0	369.16
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	11.185598	7.51	0	4.48	2.31	84.00384098	0	50.11147904	25.83873138
小计								1202.563841	1463.43	50.11147904	394.9987314
清单项目综合单价											3111.10405140

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.728	1.3634	643.15		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3824	157.71		
	材料	难燃B1级橡塑复合保温管材32mm	m3	1.03	1221.24	1257.88		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) DN≤50 ˊ 难燃B1级橡塑复合保温管材36mm	m3	1	1118.56	1408.73	0	366.43	1118.56	1408.73	0	366.43
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	11.185609	7.51	0	4.48	2.31	84.00392359	0	50.11152832	25.83875679
小计								1202.563924	1408.73	50.11152832	392.2687568
清单项目综合单价											3053.67420870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	228.744	1.3889	317.7		
		技工人工费	元	471.728	1.3634	643.15		
		高级技工人工费	元	114.086	1.3824	157.71		
	材料	难燃B1级橡塑复合保温管材36mm	m3	1.03	1168.14	1203.18		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	6.05	26.28	158.99		
		贴缝胶带 9m	卷	4.25	10.62	45.14		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-710	防潮层、保护层安装铁皮保护层 铆钉固定	10m2	0.1	49.24	4.86	0	13.27	4.924	0.486	0	1.327
01350100	铝板(综合) ˊ 铝板 δ0.5mm	kg	1	0	18.58	0	0.93	0	18.58	0	0.93
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.049241	7.51	0	4.48	2.31	0.36979991	0	0.22059968	0.11374671
小计								5.29379991	19.066	0.22059968	2.37074671
清单项目综合单价											26.95114630

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.014	1.3889	1.41		
		技工人工费	元	2.084	1.3634	2.84		
		高级技工人工费	元	0.488	1.3824	0.67		
	材料	铝板 δ0.5mm	m2	1	18.58	18.58		
		铆钉	10个	0.55	0.88	0.48		
		其他材料费	元	0.002	0.885	0		
	机械							

项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	2422.09	27.38	94.04	340.11	2422.09	27.38	94.04
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.05565	7.51	0	4.48	2.31	30.4579315	0	18.169312	9.3685515
小计								436.0229315	2602.059	48.109312	129.8975515
清单项目综合单价											3216.08879500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.701	1.3889	156.53		
		技工人工费	元	140.455	1.3634	191.5		
		高级技工人工费	元	41.609	1.3824	57.52		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.719	0.885	0.64		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	1642.44	27.38	94.04	340.11	1642.44	27.38	94.04	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.055648	7.51	0	4.48	2.31	30.45791648	0	18.16930304	9.36854688	
小计								436.0229165	1822.409	48.10930304	129.8975469	
清单项目综合单价											2436.43876640	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	112.701	1.3889		156.53			
		技工人工费			元	140.455	1.3634		191.5			
		高级技工人工费			元	41.609	1.3824		57.52			
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55	3.81		9.72			
		角钢 <63			kg	0.592	4.06		2.4			
		钢丝刷			把	0.015	2.45		0.04			
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01	7.91		0.08			
		棉纱			kg	0.05	9.38		0.47			
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416	4.6		1.91			
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272	0.53		0.67			
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24	0.04		0.17			
		镀锌垫圈 M10			个	8.48	0.14		1.19			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008	12.49		0.1			
		合金钢钻头(综合)			个	0.01	6.37		0.06			
		铁砂布 0#-2#			张	0.109	0.66		0.07			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17	6.51		1.11			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15	9.65		1.45			
		煤油			kg	2.8	7.47		20.92			
		溶剂汽油			kg	0.021	5.31		0.11			
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1	34.35		3.44			
		其他材料费			元	0.719	0.885		0.64			
		减振器			个	4	44.25		177			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002	1280.08		2.56			
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01	686.39		6.86			
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04	238.02		9.52			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01	219.77		2.2			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1	88.02		8.8			

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	1633.6	27.38	94.04	340.11	1633.6	27.38	94.04
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.055655	7.51	0	4.48	2.31	30.45796905	0	18.1693344	9.36856305
小计								436.0229691	1813.569	48.1093344	129.8975631
清单项目综合单价											2427.59886650
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.701	1.3889		156.53		
		技工人工费			元	140.455	1.3634		191.5		
		高级技工人工费			元	41.609	1.3824		57.52		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55	3.81		9.72		
		角钢 <63			kg	0.592	4.06		2.4		
		钢丝刷			把	0.015	2.45		0.04		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱			kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109	0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17	6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15	9.65		1.45		
		煤油			kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油			kg	0.021	5.31		0.11		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费			元	0.719	0.885		0.64		
		减振器			个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002	1280.08		2.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1	88.02		8.8		

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	1551.29	27.38	94.04	340.11	1551.29	27.38	94.04
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.055647	7.51	0	4.48	2.31	30.45790897	0	18.16929856	9.36854457
小计								436.022909	1731.259	48.10929856	129.8975446
清单项目综合单价											2345.28875210
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.701	1.3889		156.53		
		技工人工费			元	140.455	1.3634		191.5		
		高级技工人工费			元	41.609	1.3824		57.52		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55	3.81		9.72		
		角钢 <63			kg	0.592	4.06		2.4		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.719	0.885	0.64		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	1429.17	27.38	94.04	340.11	1429.17	27.38	94.04
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.0557	7.51	0	4.48	2.31	30.458307	0	18.169536	9.368667
小计								436.023307	1609.139	48.109536	129.897667
清单项目综合单价											2223.16951000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.701	1.3889	156.53		
		技工人工费	元	140.455	1.3634	191.5		
		高级技工人工费	元	41.609	1.3824	57.52		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.719	0.885	0.64		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	1256.6	27.38	94.04	340.11	1256.6	27.38	94.04
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.055659	7.51	0	4.48	2.31	30.45799909	0	18.16935232	9.36857229
小计								436.0229991	1436.569	48.10935232	129.8975723
清单项目综合单价											2050.59892370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.701	1.3889	156.53		
		技工人工费	元	140.455	1.3634	191.5		
		高级技工人工费	元	41.609	1.3824	57.52		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.81	9.72		
		角钢 <63	kg	0.592	4.06	2.4		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.719	0.885	0.64		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701004007	项目名称	风机盘管				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 风机盘管FP-003(2)	台	1	340.11	1290.41	27.38	94.04	340.11	1290.41	27.38	94.04
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.0557	7.51	0	4.48	2.31	30.458307	0	18.169536	9.368667
小计								436.023307	1470.379	48.109536	129.897667
清单项目综合单价											2084.40951000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.701		1.3889	156.53		
		技工人工费			元	140.455		1.3634	191.5		
		高级技工人工费			元	41.609		1.3824	57.52		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55		3.81	9.72		
		角钢 <63			kg	0.592		4.06	2.4		
		钢丝刷			把	0.015		2.45	0.04		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01		7.91	0.08		
		棉纱			kg	0.05		9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272		0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24		0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48		0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008		12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01		6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65	1.45		
		煤油			kg	2.8		7.47	20.92		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31	0.11		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1		34.35	3.44		
		其他材料费			元	0.719		0.885	0.64		
		减振器			个	4		44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08	2.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01		686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04		238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01		219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1		88.02	8.8		
项目编码	030701004008	项目名称	风机盘管				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 风机盘管FP-004(2)	台	1	340.11	1400.31	27.38	94.04	340.11	1400.31	27.38	94.04
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.0557	7.51	0	4.48	2.31	30.458307	0	18.169536	9.368667
小计								436.023307	1580.279	48.109536	129.897667
清单项目综合单价											2194.30951000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.701		1.3889	156.53		
		技工人工费			元	140.455		1.3634	191.5		
		高级技工人工费			元	41.609		1.3824	57.52		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55		3.81	9.72		
		角钢 <63			kg	0.592		4.06	2.4		
		钢丝刷			把	0.015		2.45	0.04		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01		7.91	0.08		
		棉纱			kg	0.05		9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272		0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24		0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48		0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008		12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01		6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65	1.45		
		煤油			kg	2.8		7.47	20.92		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31	0.11		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1		34.35	3.44		
		其他材料费			元	0.719		0.885	0.64		
		减振器			个	4		44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08	2.56		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01		686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04		238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01		219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1		88.02	8.8		
项目编码	030701003001	项目名称	空调箱 PAU-A-13F-2				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-1	整体式空调机、空调器 安装吊顶式 风量 L(m3/h) L≤3000	台	1	282.49	14907.9	28.96	77.04	282.49	14907.9	28.96	77.04
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.8429	7.51	0	4.48	2.31	58.900179	0	35.136192	18.117099

工程量清单综合单价分析表

小计					843.160179	15338.41	307.406192	266.842099
清单项目综合单价								16755.81847000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	184.732	1.3889		256.57		
		技工人工费	元	308.205	1.3634		420.21		
		高级技工人工费	元	77.74	1.3824		107.47		
	材料	型钢(综合)	kg	52.5	4.13		216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45		0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14		2.07		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53		3.95		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.855	5.6		4.79		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.25	19.03		4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66		0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51		5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65		7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31		0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19		1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64		1.26		
		其他材料费	元	9.898	0.885		8.76		
		减振器	个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08		12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09		122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58		17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59		5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34		85.68		

项目编码	030701003002	项目名称	空调箱 AHU-B-13F-3	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	14908.7	182.28	210.27	744.38	14908.7	182.28	210.27
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	12.4618	7.51	0	4.48	2.31	93.588118	0	55.828864	28.786758
小计								1339.738118	15339.21	481.418864	410.741758
清单项目综合单价											17571.10874000
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	312.371			1.3889		433.85		
		技工人工费		元	468.156			1.3634		638.28		
		高级技工人工费		元	125.875			1.3824		174.01		
	材料	型钢(综合)		kg	52.5			4.13		216.83		
		钢丝刷		把	0.075			2.45		0.18		
		设备支架CG327		100kg	0.5			4.14		2.07		
		棉纱		kg	0.21			9.38		1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.871			4.53		3.95		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.855			5.6		4.79		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.25			19.03		4.76		
		铁砂布 0#-2#		张	0.545			0.66		0.36		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.85			6.51		5.53		
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.75			9.65		7.24		
		煤油		kg	0.42			7.47		3.14		
		溶剂汽油		kg	0.105			5.31		0.56		
		氧气		m3	0.258			6.19		1.6		
		乙炔气		kg	0.086			14.64		1.26		
		其他材料费		元	5.031			0.885		4.45		
		减振器		个	4			44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.073			969.08		70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.01			1280.08		12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.146			594.75		86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.098			252.16		24.71		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.544			225.09		122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50		台班	0.069			252.58		17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.25			20.59		5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.512			167.34		85.68		

项目编码	030701003003	项目名称	空调箱 AHU-B-13F-5	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	17755.6	182.28	210.27	744.38	17755.6	182.28	210.27
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	12.4618	7.51	0	4.48	2.31	93.588118	0	55.828864	28.786758
小计								1339.738118	18186.11	481.418864	410.741758
清单项目综合单价											20418.00874000
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	312.371			1.3889		433.85		
		技工人工费		元	468.156			1.3634		638.28		
		高级技工人工费		元	125.875			1.3824		174.01		
	材料	型钢(综合)		kg	52.5			4.13		216.83		
		钢丝刷		把	0.075			2.45		0.18		
		设备支架CG327		100kg	0.5			4.14		2.07		
		棉纱		kg	0.21			9.38		1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.871			4.53		3.95		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.855			5.6		4.79		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.25			19.03		4.76		
		铁砂布 0#-2#		张	0.545			0.66		0.36		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.85			6.51		5.53		
		酚醛调和漆(各色)		kg	0.75			9.65		7.24		

工程量清单综合单价分析表

		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.031	0.885	4.45		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701003004	项目名称	空调箱 AHU-B-13F-7	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-1	整体式空调机、空调器安装吊顶式 风量L(m3/h) L≤3000	台	1	282.49	16881.35	28.96	77.04	282.49	16881.35	28.96	77.04
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.8429	7.51	0	4.48	2.31	58.900179	0	35.136192	18.117099
小计								843.160179	17311.86	307.406192	266.842099
清单项目综合单价											18729.26847000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	184.732	1.3889	256.57		
		技工人工费	元	308.205	1.3634	420.21		
		高级技工人工费	元	77.74	1.3824	107.47		
	材料	型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	9.898	0.885	8.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701014001	项目名称	风管电加热器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-37	空气加热器(冷却器)安装 设备重量W(kg) W≤100	台	1	154.57	3544.22	32.54	48.32	154.57	3544.22	32.54	48.32
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.5637	7.51	0	4.48	2.31	49.293387	0	29.405376	15.162147
小计								705.633387	3974.73	305.255376	235.167147
清单项目综合单价											5220.78591000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	156.577	1.3889	217.47		
		技工人工费	元	272.953	1.3634	372.14		
		高级技工人工费	元	48.265	1.3824	66.72		
	材料	扁钢 <59	kg	0.87	4.4	3.83		
		角钢 <63	kg	5.24	4.06	21.27		
		型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.27	3.27	0.88		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm~6.0mm	kg	0.38	14.96	5.68		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	3.7	18.54	68.6		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		低碳钢焊条 结422Φ4.0mm	kg	0.1	5.71	0.57		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.999	0.885	5.31		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.08	219.77	17.58		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		

工程量清单综合单价分析表

		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.17	88.02	14.96		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701003005	项目名称	空调箱 AHU-B-16F-1	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	127473.72	206.99	374.34	1356.85	127473.72	206.99	374.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	18.5865	7.51	0	4.48	2.31	139.584615	0	83.26752	42.934815
小计								1998.204615	127904.23	533.56752	588.959815

清单项目综合单价 131024.96195000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	481.934	1.3889	669.36		
		技工人工费	元	680.13	1.3634	927.29		
		高级技工人工费	元	189.498	1.3824	261.96		
	材料	型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.085	0.885	4.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701003006	项目名称	空调箱 AHU-B-16F-2	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	133110	206.99	374.34	1356.85	133110	206.99	374.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	18.5865	7.51	0	4.48	2.31	139.584615	0	83.26752	42.934815
小计								1998.204615	133540.51	533.56752	588.959815

清单项目综合单价 136661.24195000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	481.934	1.3889	669.36		
		技工人工费	元	680.13	1.3634	927.29		
		高级技工人工费	元	189.498	1.3824	261.96		
	材料	型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.085	0.885	4.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701003007	项目名称	空调箱 AHU-B-16F-3	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	15734.78	206.99	374.34	1356.85	15734.78	206.99	374.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	18.5865	7.51	0	4.48	2.31	139.584615	0	83.26752	42.934815	
小计								1998.204615	16165.29	533.56752	588.959815	
清单项目综合单价											19286.02195000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	481.934	1.3889	669.36		
		技工人工费	元	680.13	1.3634	927.29		
		高级技工人工费	元	189.498	1.3824	261.96		
	材料	型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.085	0.885	4.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701003008	项目名称	空调箱 PAU-B-16F-2	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	122811.77	206.99	374.34	1356.85	122811.77	206.99	374.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	18.5865	7.51	0	4.48	2.31	139.584615	0	83.26752	42.934815
小计								1998.204615	123242.28	533.56752	588.959815
清单项目综合单价											126363.01195000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	481.934	1.3889	669.36		
		技工人工费	元	680.13	1.3634	927.29		
		高级技工人工费	元	189.498	1.3824	261.96		
	材料	型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.085	0.885	4.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701003009	项目名称	空调箱 PAU-B-16F-3	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	95234.36	182.28	210.27	744.38	95234.36	182.28	210.27
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	12.4618	7.51	0	4.48	2.31	93.588118	0	55.828864	28.786758
小计								1339.738118	95664.87	481.418864	410.741758
清单项目综合单价											97896.76874000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	312.371	1.3889	433.85		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	468.156	1.3634	638.28		
		高级技工人工费	元	125.875	1.3824	174.01		
	材料	型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.031	0.885	4.45		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701003010	项目名称	空调箱 PAU-B-16F-4	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ~	台	1	744.38	15193.66	182.28	210.27	744.38	15193.66	182.28	210.27
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	12.4618	7.51	0	4.48	2.31	93.588118	0	55.828864	28.786758
小计								1339.738118	15624.17	481.418864	410.741758
清单项目综合单价											17856.06874000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	312.371	1.3889	433.85		
		技工人工费	元	468.156	1.3634	638.28		
		高级技工人工费	元	125.875	1.3824	174.01		
	材料	型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.031	0.885	4.45		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701003011	项目名称	空调箱 PAU-B-17F-2	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000< L≤10000 ~	台	1	1356.85	152468.41	206.99	374.34	1356.85	152468.41	206.99	374.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	18.5865	7.51	0	4.48	2.31	139.584615	0	83.26752	42.934815
小计								1998.204615	152898.92	533.56752	588.959815
清单项目综合单价											156019.65195000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	481.934	1.3889	669.36		
		技工人工费	元	680.13	1.3634	927.29		
		高级技工人工费	元	189.498	1.3824	261.96		
	材料	型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.085	0.885	4.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701003012	项目名称	空调箱 AHU-B-17F-1	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000<L≤10000	台	1	1356.85	150451.59	206.99	374.34	1356.85	150451.59	206.99	374.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	18.5865	7.51	0	4.48	2.31	139.584615	0	83.26752	42.934815
小计								1998.204615	150882.1	533.56752	588.959815
清单项目综合单价											154002.83195000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	481.934	1.3889	669.36		
	人工	技工人工费	元	680.13	1.3634	927.29		
		高级技工人工费	元	189.498	1.3824	261.96		
		型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.085	0.885	4.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

项目编码	030701003013	项目名称	空调箱 AHU-B-17F-2	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000<L≤20000	台	1	2322.85	196626.79	425.63	645.99	2322.85	196626.79	425.63	645.99
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	528.88	466.58	461.02	196.23	264.44	233.29	230.51	98.115
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	28.2465	7.51	0	4.48	2.31	212.131215	0	126.54432	65.249415
小计								3036.751215	197057.3	795.48432	882.924415
清单项目综合单价											201772.45995000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	748.853	1.3889	1040.08		
	人工	技工人工费	元	1014.619	1.3634	1383.33		
		高级技工人工费	元	290.218	1.3824	401.2		
		型钢(综合)	kg	52.5	4.13	216.83		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.855	5.6	4.79		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.25	19.03	4.76		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气	m3	0.258	6.19	1.6		
		乙炔气	kg	0.086	14.64	1.26		
		其他材料费	元	5.174	0.885	4.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	969.08	202.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.544	225.09	122.45		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.069	252.58	17.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.25	20.59	5.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.512	167.34	85.68		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701003014	项目名称	空调箱 AHU-B-13F-6	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˆ	台	1	744.38	94761.8	182.28	210.27	744.38	94761.8	182.28	210.27
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	15.2456	7.51	0	4.48	2.31	114.494456	0	68.300288	35.217336
小计								1639.019456	95188.725	300.140288	476.812336
清单项目综合单价											97604.69708000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	424.618	1.3889	589.75		
		技工人工费	元	527.772	1.3634	719.56		
		高级技工人工费	元	155.668	1.3824	215.2		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.446	0.885	0.39		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003015	项目名称	空调箱 PAU-B-13F-3	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000 ˆ	台	1	1356.85	22340.97	206.99	374.34	1356.85	22340.97	206.99	374.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	21.3703	7.51	0	4.48	2.31	160.490953	0	95.738944	49.365393
小计								2297.485953	22767.895	352.288944	655.030393
清单项目综合单价											26072.70029000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	594.181	1.3889	825.26		
		技工人工费	元	739.746	1.3634	1008.57		
		高级技工人工费	元	219.291	1.3824	303.15		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003016	项目名称	空调箱PAU-B-13F-1	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-15	组合式空调机组 风量L(m3/h) 20000＜L≤30000 ˆ	台	1	5004.85	69657.62	478.74	1360.06	5004.85	69657.62	478.74	1360.06
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	57.8503	7.51	0	4.48	2.31	434.455753	0	259.169344	133.634193	
小计								6219.450753	70084.545	787.469344	1725.019193	
清单项目综合单价											78816.48429000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1602.773	1.3889	2226.09		
		技工人工费	元	2002.66	1.3634	2730.43		
		高级技工人工费	元	599.294	1.3824	828.46		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	1.19	9.38	11.16		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	2.39	7.47	17.85		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.716	0.885	0.63		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.251	969.08	243.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.183	252.16	46.15		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.06	261.36	15.68		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003017	项目名称	空调箱 PAU-B-14F-1	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	69633.48	182.28	210.27	744.38	69633.48	182.28	210.27
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	15.2456	7.51	0	4.48	2.31	114.494456	0	68.300288	35.217336
小计								1639.019456	70060.405	300.140288	476.812336	
清单项目综合单价											72476.37708000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	424.618	1.3889	589.75		
		技工人工费	元	527.772	1.3634	719.56		
		高级技工人工费	元	155.668	1.3824	215.2		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.446	0.885	0.39		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003018	项目名称	空调箱PAU-B-14F-2	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	95371.53	182.28	210.27	744.38	95371.53	182.28	210.27
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	15.2456	7.51	0	4.48	2.31	114.494456	0	68.300288	35.217336
小计								1639.019456	95798.455	300.140288	476.812336	
清单项目综合单价											98214.42708000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	424.618	1.3889	589.75		
		技工人工费	元	527.772	1.3634	719.56		
		高级技工人工费	元	155.668	1.3824	215.2		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.446	0.885	0.39		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003019	项目名称	空调箱PAU-B-14F-3	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	14904.28	182.28	210.27	744.38	14904.28	182.28	210.27
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	15.2456	7.51	0	4.48	2.31	114.494456	0	68.300288	35.217336
小计								1639.019456	15331.205	300.140288	476.812336
清单项目综合单价											17747.17708000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	424.618	1.3889	589.75		
		技工人工费	元	527.772	1.3634	719.56		
		高级技工人工费	元	155.668	1.3824	215.2		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.446	0.885	0.39		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003020	项目名称	空调箱 PAU-B-15F-1	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	46168.88	182.28	210.27	744.38	46168.88	182.28	210.27
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	15.2456	7.51	0	4.48	2.31	114.494456	0	68.300288	35.217336
小计								1639.019456	46595.805	300.140288	476.812336
清单项目综合单价											49011.77708000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	424.618	1.3889	589.75		
		技工人工费	元	527.772	1.3634	719.56		
		高级技工人工费	元	155.668	1.3824	215.2		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.446	0.885	0.39		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003021	项目名称	空调箱PAU-B-15F-2	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量 L(m3/h) L≤4000 ~	台	1	744.38	261023.74	182.28	210.27	744.38	261023.74	182.28	210.27
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	15.2456	7.51	0	4.48	2.31	114.494456	0	68.300288	35.217336
小计								1639.019456	261450.665	300.140288	476.812336
清单项目综合单价											263866.63708000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	424.618	1.3889	589.75		
		技工人工费	元	527.772	1.3634	719.56		
		高级技工人工费	元	155.668	1.3824	215.2		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.446	0.885	0.39		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003022	项目名称	空调箱 PAU-B-15F-3	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-4	整体式空调机、空调器安装落地式 风量 L(m3/h) L≤6000 ~	台	1	1187.46	18333.56	34.78	316.93	1187.46	18333.56	34.78	316.93
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	19.6764	7.51	0	4.48	2.31	147.769764	0	88.150272	45.452484
小计								2115.374764	18760.485	172.490272	593.707484
清单项目综合单价											21642.05752000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	547.25	1.3889	760.08		
		技工人工费	元	681.159	1.3634	928.69		
		高级技工人工费	元	201.691	1.3824	278.82		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	5.313	0.885	4.7		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.025	969.08	24.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.011	594.75	6.54		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.016	250.72	4.01		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003023	项目名称	空调箱 PAU-B-16F-1	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量 L(m3/h) 4000< L≤10000 ~	台	1	1356.85	45562.21	206.99	374.34	1356.85	45562.21	206.99	374.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	21.3703	7.51	0	4.48	2.31	160.490953	0	95.738944	49.365393
小计								2297.485953	45989.135	352.288944	655.030393
清单项目综合单价											49293.94029000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	594.181	1.3889	825.26		
		技工人工费	元	739.746	1.3634	1008.57		
		高级技工人工费	元	219.291	1.3824	303.15		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003024	项目名称	空调箱 PAU-B-17F-1	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	35691.42	206.99	374.34	1356.85	35691.42	206.99	374.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	21.3703	7.51	0	4.48	2.31	160.490953	0	95.738944	49.365393
小计								2297.485953	36118.345	352.288944	655.030393
清单项目综合单价											39423.15029000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	594.181	1.3889	825.26		
		技工人工费	元	739.746	1.3634	1008.57		
		高级技工人工费	元	219.291	1.3824	303.15		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701003025	项目名称	空调箱 PAU-B-17F-3	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	73530.35	206.99	374.34	1356.85	73530.35	206.99	374.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	21.3703	7.51	0	4.48	2.31	160.490953	0	95.738944	49.365393
小计								2297.485953	73957.275	352.288944	655.030393
清单项目综合单价											77262.08029000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	594.181	1.3889	825.26		
		技工人工费	元	739.746	1.3634	1008.57		
		高级技工人工费	元	219.291	1.3824	303.15		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
		减振器	个	4	44.25	177		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
	机械	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001001	项目名称	静音管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	823.16	0	30.3	109.75	823.16	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	1250.085	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											2578.42499000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030701014002	项目名称	除湿机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-37	空气加热器(冷却器)安装 设备重量W(kg) W≤100 ~	台	1	154.57	5588.47	32.54	48.32	154.57	5588.47	32.54	48.32
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.0353	7.51	0	4.48	2.31	15.285103	0	9.118144	4.701543
小计								218.815103	5765.63	41.658144	74.821543
清单项目综合单价											6100.92479000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	63.453	1.3889	88.13		
		技工人工费	元	79.441	1.3634	108.31		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.87	4.4	3.83		
		角钢 ＜63	kg	5.24	4.06	21.27		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.27	3.27	0.88		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm~6.0mm	kg	0.38	14.96	5.68		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	3.7	18.54	68.6		
		低碳钢焊条 结422 φ4.0mm	kg	0.1	5.71	0.57		
		其他材料费	元	1.226	0.885	1.09		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.08	219.77	17.58		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.17	88.02	14.96		

项目编码	030701014003	项目名称	除湿机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-37	空气加热器(冷却器)安装 设备重量W(kg) W≤100 ~	台	1	154.57	4172.54	32.54	48.32	154.57	4172.54	32.54	48.32
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.0353	7.51	0	4.48	2.31	15.285103	0	9.118144	4.701543
小计								218.815103	4349.7	41.658144	74.821543
清单项目综合单价											4684.99479000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	63.453	1.3889	88.13		
		技工人工费	元	79.441	1.3634	108.31		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.87	4.4	3.83		
		角钢 ＜63	kg	5.24	4.06	21.27		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.27	3.27	0.88		
		石棉橡胶板 高压 δ=1.0mm~6.0mm	kg	0.38	14.96	5.68		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	3.7	18.54	68.6		
		低碳钢焊条 结422 φ4.0mm	kg	0.1	5.71	0.57		
		其他材料费	元	1.226	0.885	1.09		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.08	219.77	17.58		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.17	88.02	14.96		

项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-72换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 200<L≤400 ˊ 不锈钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	4579.01	1611.68	1252.04	1381.75	457.901	161.168	125.204	138.175
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.0439	1085.63	459.41	73.65	315.52	47.659157	20.168099	3.233235	13.851328
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.0439	211.79	12.03	0	56.65	9.297581	0.528117	0	2.486935
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0439	56.43	1.42	12.39	15.89	2.477277	0.062338	0.543921	0.697571
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0439	27.85	6.44	6.19	8.14	1.222615	0.282716	0.271741	0.357346
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0439	26.89	5.48	6.19	7.83	1.180471	0.240572	0.271741	0.343737
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0439	26.89	7.86	0	7.51	1.180471	0.345054	0	0.329689
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0439	26.89	6.89	0	7.46	1.180471	0.302471	0	0.327494
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.220982	7.51	0	4.48	2.31	39.20957482	0	23.38999936	12.06046842
小计								561.3086178	183.097367	152.9146374	168.6295684
清单项目综合单价											1065.95019060
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	64.419		1.3889		89.47		
		技工人工费			元	222.259		1.3634		303.03		
		高级技工人工费			元	93.75		1.3824		129.6		
	材料	角钢 >63			kg	2.139		4.06		8.68		
		角钢 <60			kg	2.426		4.06		9.85		
		设备支架CG327			100kg	0.044		4.14		0.18		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.076		4.53		0.34		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.071		7.4		0.53		
		氧气(工业用)			m3	0.05		17.33		0.87		
		乙炔气			m3	0.018		13.01		0.23		
		钢丝刷			把	0.007		2.45		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.075		6.51		0.49		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.066		9.65		0.64		
		溶剂汽油			kg	0.009		5.31		0.05		
		不锈钢板 δ=1.0mm			m2	1.08		116.87		126.22		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm			m2	0.01		15.81		0.16		
		白垩粉			kg	0.3		3.54		1.06		
		钢锯条			条	2.6		0.58		1.51		
		不锈钢焊条 A102 Φ2.5mm以内			kg	0.673		34.29		23.08		
		铁砂布 0#-2#			张	2.648		0.66		1.75		
		石油沥青油毡 350#			m2	0.101		2.5		0.25		
		煤油			kg	0.195		7.47		1.46		
		硝酸			kg	0.553		2.14		1.18		
		其他材料费			元	5.139		0.885		4.55		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1238.81		1.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002		219.25		0.44		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.096		283.72		27.24		
		直流弧焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.562		164.8		92.62		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.018		154.47		2.78		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.096		55.72		5.35		
项目编码	030702005001	项目名称	塑料通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-116	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=3.0 大边长L(mm) L≤300	10m2	0.1	4712.39	715.23	1533.65	1392.35	471.239	71.523	153.365	139.235
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	1085.63	459.41	73.65	315.52	32.5689	13.7823	2.2095	9.4656
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	211.79	12.03	0	56.65	6.3537	0.3609	0	1.6995
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.43	1.42	12.39	15.89	1.6929	0.0426	0.3717	0.4767
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	27.85	6.44	6.19	8.14	0.8355	0.1932	0.1857	0.2442
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	26.89	5.48	6.19	7.83	0.8067	0.1644	0.1857	0.2349
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	26.89	7.86	0	7.51	0.8067	0.2358	0	0.2253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	26.89	6.89	0	7.46	0.8067	0.2067	0	0.2238
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.151102	7.51	0	4.48	2.31	38.68477602	0	23.07693696	11.89904562
小计								553.794876	86.5089	179.394537	163.7040456
清单项目综合单价											983.40235860
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	142.626		1.3889		198.09		
		技工人工费			元	178.327		1.3634		243.13		
		高级技工人工费			元	53.447		1.3824		73.89		
	材料	硬聚氯乙烯板 δ=3.0mm			m2	1.16		40.44		46.91		
		硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm			m2	0.058		64.13		3.72		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm			m2	0.004		48.1		0.19		
		垫圈 M10～20			10个	1.3		0.88		1.14		
		六角螺栓带螺母 M8×75			10套	0.65		18.54		12.05		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.397		15.53		6.17		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm			m2	0.029		12.74		0.37		
		角钢 >63			kg	1.462		4.06		5.94		
		角钢 <60			kg	1.658		4.06		6.73		
		钢丝刷			把	0.005		2.45		0.01		
		设备支架CG327			100kg	0.03		4.14		0.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.052		4.53		0.24		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.048		7.4		0.36		
		铁砂布 0#-2#			张	0.033		0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.045		9.65		0.43		
		溶剂汽油			kg	0.006		5.31		0.03		
		氧气(工业用)			m3	0.035		17.33		0.61		
		乙炔气			m3	0.012		13.01		0.16		
		其他材料费			元	1.109		0.885		0.98		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1238.81		1.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001		219.25		0.22		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.013		154.47		2.01		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6			台班	0.605		234.61		141.94		
		坡口机 功率P(kW) P=2.2			台班	0.031		31.5		0.98		
		弓锯床 锯料直径D(mm) D=250			台班	0.015		30.75		0.46		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950			台班	0.021		109.32		2.3		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.035		219.77		7.69		
项目编码	030702005002	项目名称	塑料通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-117	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=4.0 大边长L(mm) 300<L≤500	10m2	0.1	4488.76	753.78	1644.52	1343.03	448.876	75.378	164.452	134.303
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	1085.63	459.41	73.52	315.51	32.5689	13.7823	2.2056	9.4653
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	211.79	12.03	0	56.65	6.3537	0.3609	0	1.6995

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6929	0.0426	0.384	0.4776	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	27.85	6.44	6.4	8.15	0.8355	0.1932	0.192	0.2445	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	26.89	5.48	6.4	7.85	0.8067	0.1644	0.192	0.2355	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	26.89	7.86	0	7.51	0.8067	0.2358	0	0.2253	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	26.89	6.89	0	7.46	0.8067	0.2067	0	0.2238	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.927471	7.51	0	4.48	2.31	37.00530721	0	22.07507008	11.38245801	
小计								529.7524072	90.3639	189.5006701	158.256958	
清单项目综合单价											967.87393530	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	136.444	1.3889		189.51		
		技工人工费				元	170.588	1.3634		232.58		
		高级技工人工费				元	51.114	1.3824		70.66		
	材料	角钢 >63				kg	1.462	4.06		5.94		
		角钢 <60				kg	1.658	4.06		6.73		
		钢丝刷				把	0.005	2.45		0.01		
		设备支架CG327				100kg	0.03	4.14		0.12		
		硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm				m2	0.052	64.13		3.33		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm				m2	0.082	48.1		3.94		
		硬聚氯乙烯板 δ=4.0mm				m2	1.16	42.46		49.25		
		垫圈 M10～20				10个	1.04	0.88		0.92		
		六角螺栓带螺母 M8×75				10套	0.52	18.54		9.64		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.052	4.53		0.24		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.048	7.4		0.36		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm				kg	0.449	15.53		6.97		
		铁砂布 0#-2#				张	0.033	0.66		0.02		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm				m2	0.026	12.74		0.33		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.045	9.65		0.43		
		溶剂汽油				kg	0.006	5.31		0.03		
		氧气(工业用)				m3	0.035	17.33		0.61		
		乙炔气				m3	0.012	13.01		0.16		
		其他材料费				元	1.125	0.885		1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.032	219.77		7.03		
		坡口机 功率P(kW) P=2.2				台班	0.038	31.5		1.2		
		弓锯床 锯料直径D(mm) D=250				台班	0.02	30.75		0.62		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.013	154.13		2		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6				台班	0.66	234.61		154.84		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950				台班	0.009	109.32		0.98		
项目编码	030702005003	项目名称		塑料通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-118	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ(mm), δ=5.0 大边长L(mm) 500<L≤800	10m2	0.1	3147.29	768.91	1760.55	997.09	314.729	76.891	176.055	99.709	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	1085.63	459.41	73.52	315.51	32.5689	13.7823	2.2056	9.4653	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	211.79	12.03	0	56.65	6.3537	0.3609	0	1.6995	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6929	0.0426	0.384	0.4776	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	27.85	6.44	6.4	8.15	0.8355	0.1932	0.192	0.2445	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	26.89	5.48	6.4	7.85	0.8067	0.1644	0.192	0.2355	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	26.89	7.86	0	7.51	0.8067	0.2358	0	0.2253	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	26.89	6.89	0	7.46	0.8067	0.2067	0	0.2238	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.586001	7.51	0	4.48	2.31	26.93086751	0	16.06528448	8.28366231	
小计								385.5309675	91.8769	195.0938845	120.5641623	
清单项目综合单价											793.06591430	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	99.354	1.3889		137.99		
		技工人工费				元	124.151	1.3634		169.27		
		高级技工人工费				元	37.139	1.3824		51.34		
	材料	角钢 >63				kg	1.462	4.06		5.94		
		角钢 <60				kg	1.658	4.06		6.73		
		钢丝刷				把	0.005	2.45		0.01		
		设备支架CG327				100kg	0.03	4.14		0.12		
		硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm				m2	0.091	64.13		5.84		
		硬聚氯乙烯板 δ=12.0mm				m2	0.057	96.19		5.48		
		硬聚氯乙烯板 δ=5.0mm				m2	1.16	44.47		51.59		
		垫圈 M10～20				10个	0.96	0.88		0.84		
		六角螺栓带螺母 M10×75				10套	0.48	5.13		2.46		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.052	4.53		0.24		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.048	7.4		0.36		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm				kg	0.602	15.53		9.35		
		铁砂布 0#-2#				张	0.033	0.66		0.02		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm				m2	0.028	12.74		0.36		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.045	9.65		0.43		
		溶剂汽油				kg	0.006	5.31		0.03		
		氧气(工业用)				m3	0.035	17.33		0.61		
		乙炔气				m3	0.012	13.01		0.16		
		其他材料费				元	1.112	0.885		0.98		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
		坡口机 功率P(kW) P=2.2				台班	0.039	31.5		1.23		
		弓锯床 锯料直径D(mm) D=250				台班	0.021	30.75		0.65		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.013	154.13		2		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6				台班	0.712	234.61		167.04		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950				台班	0.007	109.32		0.77		
项目编码	030702005004	项目名称		塑料通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-119	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ(mm), δ=6.0 大边长L(mm) 800<L≤1120	10m2	0.1	4190.08	841.25	1598.34	1265.06	419.008	84.125	159.834	126.506	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	1085.63	459.41	73.52	315.51	32.5689	13.7823	2.2056	9.4653	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	211.79	12.03	0	56.65	6.3537	0.3609	0	1.6995	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6929	0.0426	0.384	0.4776	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	27.85	6.44	6.4	8.15	0.8355	0.1932	0.192	0.2445	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	26.89	5.48	6.4	7.85	0.8067	0.1644	0.192	0.2355	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	26.89	7.86	0	7.51	0.8067	0.2358	0	0.2253	

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	26.89	6.89	0	7.46	0.8067	0.2067	0	0.2238	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.628792	7.51	0	4.48	2.31	34.76222792	0	20.73698816	10.69250952	
小计								497.6413279	99.1109	183.5445882	149.7700095	
清单项目综合单价											930.06682560	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	128.173	1.3889		178.02		
		技工人工费				元	160.248	1.3634		218.48		
		高级技工人工费				元	48.018	1.3824		66.38		
	材料	角钢 >63				kg	1.462	4.06		5.94		
		角钢 <60				kg	1.658	4.06		6.73		
		钢丝刷				把	0.005	2.45		0.01		
		设备支架CG327				100kg	0.03	4.14		0.12		
		硬聚氯乙烯板 δ=12.0mm				m2	0.146	96.19		14.04		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm				m2	1.16	48.1		55.8		
		垫圈 M10～20				10个	0.9	0.88		0.79		
		六角螺栓带螺母 M10×75				10套	0.45	5.13		2.31		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.052	4.53		0.24		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.048	7.4		0.36		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm				kg	0.631	15.53		9.8		
		铁砂布 0#-2#				张	0.033	0.66		0.02		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm				m2	0.03	12.74		0.38		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.045	9.65		0.43		
		溶剂汽油				kg	0.006	5.31		0.03		
		氧气(工业用)				m3	0.035	17.33		0.61		
		乙炔气				m3	0.012	13.01		0.16		
		其他材料费				元	1.145	0.885		1.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.027	219.77		5.93		
		坡口机 功率P(kW) P=2.2				台班	0.039	31.5		1.23		
		弓锯床 锯料直径D(mm) D=250				台班	0.022	30.75		0.68		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.013	154.13		2		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6				台班	0.646	234.61		151.56		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950				台班	0.006	109.32		0.66		
项目编码	030702005005	项目名称	塑料通风管道				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-120	塑料矩形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=8.0 大边长L(mm) 1120<L≤1600	10m2	0.1	3760.78	1021.95	1600.41	1160.65	376.078	102.195	160.041	116.065	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	1085.63	459.41	73.52	315.51	32.5689	13.7823	2.2056	9.4653	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.03	211.79	12.03	0	56.65	6.3537	0.3609	0	1.6995	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6929	0.0426	0.384	0.4776	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03	27.85	6.44	6.4	8.15	0.8355	0.1932	0.192	0.2445	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03	26.89	5.48	6.4	7.85	0.8067	0.1644	0.192	0.2355	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03	26.89	7.86	0	7.51	0.8067	0.2358	0	0.2253	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03	26.89	6.89	0	7.46	0.8067	0.2067	0	0.2238	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.199464	7.51	0	4.48	2.31	31.53797464	0	18.81359872	9.70076184	
小计								451.4870746	117.1809	181.8281987	138.3372618	
清单项目综合单价											888.83343520	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	116.31	1.3889		161.54		
		技工人工费				元	145.38	1.3634		198.21		
		高级技工人工费				元	43.544	1.3824		60.2		
	材料	角钢 >63				kg	1.462	4.06		5.94		
		角钢 <60				kg	1.658	4.06		6.73		
		钢丝刷				把	0.005	2.45		0.01		
		设备支架CG327				100kg	0.03	4.14		0.12		
		硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm				m2	1.16	64.13		74.39		
		硬聚氯乙烯板 δ=14.0mm				m2	0.112	112.23		12.57		
		垫圈 M10～20				10个	0.84	0.88		0.74		
		六角螺栓带螺母 M10×75				10套	0.42	5.13		2.15		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.052	4.53		0.24		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.048	7.4		0.36		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm				kg	0.705	15.53		10.95		
		铁砂布 0#-2#				张	0.033	0.66		0.02		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm				m2	0.031	12.74		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.045	9.65		0.43		
		溶剂汽油				kg	0.006	5.31		0.03		
		氧气(工业用)				m3	0.035	17.33		0.61		
		乙炔气				m3	0.012	13.01		0.16		
		其他材料费				元	1.137	0.885		1.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.031	219.77		6.81		
		坡口机 功率P(kW) P=2.2				台班	0.041	31.5		1.29		
		弓锯床 锯料直径D(mm) D=250				台班	0.021	30.75		0.65		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.013	154.13		2		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=0.6				台班	0.643	234.61		150.85		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950				台班	0.006	109.32		0.66		
项目编码	030702005006	项目名称	塑料通风管道				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-111	塑料圆形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=3.0 直径D(mm) D≤300	10m2	0.1	6310.43	836.27	1987.6	1853.72	631.043	83.627	198.76	185.372	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.024461	1085.63	459.41	73.52	315.51	26.55559543	11.23762801	1.79837272	7.71769011	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.024461	211.79	12.03	0	56.65	5.18059519	0.29426583	0	1.38571565	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024461	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38033423	0.03473462	0.3131008	0.38941912	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024461	27.85	6.44	6.4	8.15	0.68123885	0.15752884	0.1565504	0.19935715	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65775629	0.13404628	0.1565504	0.19201885	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024461	26.89	7.86	0	7.51	0.65775629	0.19226346	0	0.18370211	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	6.89	0	7.46	0.65775629	0.16853629	0	0.18247906	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.668129	7.51	0	4.48	2.31	50.07764879	0	29.87321792	15.40337799	
小计								716.8916814	95.84600333	231.0577922	211.02576	
清单项目综合单价											1254.82123697	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	184.536	1.3889		256.3		
		技工人工费				元	230.843	1.3634		314.73		
		高级技工人工费				元	69.285	1.3824		95.78		

工程量清单综合单价分析表

	材料	硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.035	64.13	2.24		
		硬聚氯乙烯板 δ=3.0mm	m2	1.16	40.44	46.91		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.061	48.1	2.93		
		垫圈 M2～8	10个	2.3	0.27	0.62		
		六角螺栓带螺母 M8×75	10套	1.15	18.54	21.32		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.501	15.53	7.78		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.057	12.74	0.73		
		角钢 >63	kg	1.192	4.06	4.84		
		角钢 <60	kg	1.352	4.06	5.49		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		设备支架CG327	100kg	0.024	4.14	0.1		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.043	4.53	0.19		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.039	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.028	17.33	0.49		
		乙炔气	m3	0.01	13.01	0.13		
		其他材料费	元	1.24	0.885	1.1		
	机械	坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.042	31.5	1.32		
		弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.019	30.75	0.58		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.671	234.61	157.42		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.228	109.32	24.92		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1280.08	0.64		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.067	219.77	14.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	154.13	1.54		

项目编码	030702005007	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-112	塑料圆形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=4.0 直径D(mm) 300< D≤630	10m2	0.1	3910.02	775.51	1334.08	1168.78	391.002	77.551	133.408	116.878
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.024461	1085.63	459.41	73.52	315.51	26.55559543	11.23762801	1.79837272	7.71769011
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.024461	211.79	12.03	0	56.65	5.18059519	0.29426583	0	1.38571565
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024461	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38033423	0.03473462	0.3131008	0.38941912
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024461	27.85	6.44	6.4	8.15	0.68123885	0.15752884	0.1565504	0.19935715
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65775629	0.13404628	0.1565504	0.19201885
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024461	26.89	7.86	0	7.51	0.65775629	0.19226346	0	0.18370211
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	6.89	0	7.46	0.65775629	0.16853629	0	0.18247906
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.267716	7.51	0	4.48	2.31	32.05054716	0	19.11936768	9.85842396
小计								458.8235797	89.77000333	154.951942	136.986806
清单项目综合单价											840.53233107

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	118.164	1.3889	164.12		
		技工人工费	元	147.745	1.3634	201.44		
		高级技工人工费	元	44.284	1.3824	61.22		
	材料	角钢 >63	kg	1.192	4.06	4.84		
		角钢 <60	kg	1.352	4.06	5.49		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		设备支架CG327	100kg	0.024	4.14	0.1		
		硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.075	64.13	4.81		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.007	48.1	0.34		
		硬聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	1.16	42.46	49.25		
		垫圈 M2～8	10个	1.6	0.27	0.43		
		六角螺栓带螺母 M8×75	10套	0.8	18.54	14.83		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.043	4.53	0.19		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.039	7.4	0.29		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.406	15.53	6.31		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.045	12.74	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.028	17.33	0.49		
		乙炔气	m3	0.01	13.01	0.13		
		其他材料费	元	1.148	0.885	1.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1280.08	0.64		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.047	219.77	10.33		
		坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.029	31.5	0.91		
		弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.013	30.75	0.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	154.13	1.54		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.485	234.61	113.79		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.075	109.32	8.2		

项目编码	030702005008	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-113	塑料圆形风管制作安装 壁厚δ(mm)，δ=5.0 直径D(mm) 630< D≤1000	10m2	0.1	2820.88	734.07	1490.97	889.71	282.088	73.407	149.097	88.971
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.02446	1085.63	459.41	73.52	315.51	26.5545098	11.2371686	1.7982992	7.7173746
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.02446	211.79	12.03	0	56.65	5.1803834	0.2942538	0	1.385659
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02446	56.43	1.42	12.8	15.92	1.3802778	0.0347332	0.313088	0.3894032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02446	27.85	6.44	6.4	8.15	0.681211	0.1575224	0.156544	0.199349
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02446	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6577294	0.1340408	0.156544	0.192011
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02446	26.89	7.86	0	7.51	0.6577294	0.1922556	0	0.1836946
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02446	26.89	6.89	0	7.46	0.6577294	0.1685294	0	0.1824716
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.178571	7.51	0	4.48	2.31	23.87106821	0	14.23999808	7.34249901
小计								341.7286384	85.6255038	165.7614733	106.563462
清单项目综合单价											699.67907750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	88.057	1.3889	122.3		
		技工人工费	元	110.035	1.3634	150.02		
		高级技工人工费	元	32.939	1.3824	45.53		
	材料	角钢 >63	kg	1.192	4.06	4.84		
		角钢 <60	kg	1.352	4.06	5.49		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		设备支架CG327	100kg	0.024	4.14	0.1		
		硬聚氯乙烯板 δ=8.0mm	m2	0.006	64.13	0.38		
		硬聚氯乙烯板 δ=12.0mm	m2	0.064	96.19	6.16		
		硬聚氯乙烯板 δ=6.0mm	m2	0.046	48.1	2.21		
		硬聚氯乙烯板 δ=5.0mm	m2	1.16	44.47	51.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	垫圈 M10～20	10个	1.04	0.88	0.92		
		六角螺栓带螺母 M10×75	10套	0.52	5.13	2.67		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.043	4.53	0.19		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.039	7.4	0.29		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.519	15.53	8.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.027	0.66	0.02		
		软聚氯乙烯板 δ=4.0mm	m2	0.038	12.74	0.48		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.042	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.037	9.65	0.36		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气(工业用)	m3	0.028	17.33	0.49		
		乙炔气	m3	0.01	13.01	0.13		
		其他材料费	元	1.073	0.885	0.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1280.08	0.64		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.031	219.77	6.81		
		坡口机 功率P（kW） P=2.2	台班	0.032	31.5	1.01		
		弓锯床 锯料直径D（mm） D=250	台班	0.016	30.75	0.49		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	154.13	1.54		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.567	234.61	133.02		
		箱式加热炉 额定功率P(kW)/额定温度T(℃) P=45/T=950	台班	0.073	109.32	7.98		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320	10m2	0.1	929.01	533.46	301.55	294.05	92.901	53.346	30.155	29.405
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028919	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63189917	0.04106498	0.3701632	0.46039048
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028919	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80539415	0.18623836	0.1850816	0.23568985
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028919	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77763191	0.15847612	0.1850816	0.22701415
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028919	26.89	7.86	0	7.51	0.77763191	0.22730334	0	0.21718169
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028919	26.89	6.89	0	7.46	0.77763191	0.19925191	0	0.21573574
031106-1	地下室增加费	100元	8.073931	7.73	0	2.42	2.22	62.41148663	0	19.53891302	17.92412682
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.976712	7.51	0	4.48	2.31	7.33510712	0	4.37566976	2.25620472
小计								167.4177828	54.15833471	54.80990918	50.94134345
清单项目综合单价											327.32737014

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.193	1.3889	37.77		
		技工人工费	元	33.815	1.3634	46.1		
		高级技工人工费	元	9.982	1.3824	13.8		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.135	3.211	0.43		
		扁钢 <59	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 <63	kg	2.542	4.06	10.32		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	20.85	24.6		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.548	2.74	1.5		
		弹簧夹	个	2.113	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.146	7.42	1.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.032	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043	9.65	0.41		
		电	kW·h	0.002	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.01	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.004	14.64	0.06		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.463	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038	219.77	8.35		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.034	55.72	1.89		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.034	233.04	7.92		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031	88.02	2.73		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.034	277.14	9.42		

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	676.1	528.79	255.42	223.61	67.61	52.879	25.542	22.361
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.023919	56.43	1.42	12.8	15.92	1.34974917	0.03396498	0.3061632	0.38079048
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.023919	27.85	6.44	6.4	8.15	0.66614415	0.15403836	0.1530816	0.19493985
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.023919	26.89	5.48	6.4	7.85	0.64318191	0.13107612	0.1530816	0.18776415
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.023919	26.89	7.86	0	7.51	0.64318191	0.18800334	0	0.17963169
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.023919	26.89	6.89	0	7.46	0.64318191	0.16480191	0	0.17843574
031106-1	地下室增加费	100元	0.715554	7.73	0	2.42	2.22	5.53123242	0	1.73164068	1.58852988
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.715554	7.51	0	4.48	2.31	5.37381054	0	3.20568192	1.65292974
小计								82.46048201	53.55088471	31.091649	26.72402153
清单项目综合单价											193.82703725

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.939	1.3889	27.69		
		技工人工费	元	24.772	1.3634	33.77		
		高级技工人工费	元	7.299	1.3824	10.09		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.193	3.211	0.62		
		扁钢 <59	kg	0.133	4.4	0.59		
		角钢 <63	kg	2.066	4.06	8.39		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	23.59	27.84		
		钢丝刷	把	0.004	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.408	0.79	1.11		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.265	6.9	1.83		
		弹簧夹	个	2.167	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.065	7.42	0.48		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.041	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.036	9.65	0.35		
		电	kW·h	0.002	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.005	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.008	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.035	10.47	0.37		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.147	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.436	0.885	0.39		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0005	1280.08	0.64		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018	219.77	3.96		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.036	55.72	2.01		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.036	233.04	8.39		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	88.02	1.14		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.036	277.14	9.98		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.65	630.11	135.02	177.34	51.465	63.011	13.502	17.734
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017906	56.43	1.42	12.8	15.92	1.01043558	0.02542652	0.2291968	0.28506352
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017906	27.85	6.44	6.4	8.15	0.4986821	0.11531464	0.1145984	0.1459339
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017906	26.89	5.48	6.4	7.85	0.48149234	0.09812488	0.1145984	0.1405621
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017906	26.89	7.86	0	7.51	0.48149234	0.14074116	0	0.13447406
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.017906	26.89	6.89	0	7.46	0.48149234	0.12337234	0	0.13357876
031106-1	地下室增加费	100元	0.544186	7.73	0	2.42	2.22	4.20655778	0	1.31693012	1.20809292
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.544186	7.51	0	4.48	2.31	4.08683686	0	2.43795328	1.25706966
小计								62.71198934	63.51397954	17.715277	21.03877492
清单项目综合单价											164.98002080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	15.158	1.3889	21.05		
	人工	技工人工费	元	18.836	1.3634	25.68		
		高级技工人工费	元	5.559	1.3824	7.68		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.112	4.4	0.49		
		槽钢 5#～16#	kg	1.529	4.15	6.35		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	29.49	34.8		
		钢丝刷	把	0.003	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.036	0.79	0.82		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.149	6.9	1.03		
		弹簧夹	个	3.828	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023	7.42	0.17		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.031	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.027	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.001	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.004	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.006	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.264	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.527	0.885	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1280.08	0.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.77	2.86		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	88.02	0.44		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	661.05	707.34	131.03	219.66	66.105	70.734	13.103	21.966
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018877	56.43	1.42	12.8	15.92	1.06522911	0.02680534	0.2416256	0.30052184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018877	27.85	6.44	6.4	8.15	0.52572445	0.12156788	0.1208128	0.15384755
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018877	26.89	5.48	6.4	7.85	0.50760253	0.10344596	0.1208128	0.14818445
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018877	26.89	7.86	0	7.51	0.50760253	0.14837322	0	0.14176627
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.018877	26.89	6.89	0	7.46	0.50760253	0.13006253	0	0.14082242
031106-1	地下室增加费	100元	0.692188	7.73	0	2.42	2.22	5.35061324	0	1.67509496	1.53665736
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.692188	7.51	0	4.48	2.31	5.19833188	0	3.10100224	1.59895428
小计								79.76770627	71.26425493	18.3623484	25.98675417
清单项目综合单价											195.38106377

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	19.263	1.3889	26.75		
	人工	技工人工费	元	23.951	1.3634	32.65		
		高级技工人工费	元	7.096	1.3824	9.81		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.114	3.211	0.37		
		扁钢 ＜59	kg	0.11	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1.18	39.32	46.4		
		钢丝刷	把	0.003	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1	0.79	0.79		
		膨胀螺栓 M12	套	0.138	0.51	0.07		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.116	6.9	0.8		
		弹簧夹	个	2.871	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.022	7.42	0.16		
	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.041	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.021	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.028	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.002	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.004	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.007	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.031	10.47	0.32		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.205	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.54	0.885	0.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0004	1280.08	0.51		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013	219.77	2.86		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004	88.02	0.35		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030703021057	项目名称	静压箱	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.13	1073.41	564.81	59.69	316.56	139.5433	73.4253	7.7597	41.1528
030903-409	静压箱安装	10m2	0.13	605.41	0	0	160.21	78.7033	0	0	20.8273
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.77735	7.51	0	4.48	2.31	35.8778985	0	21.402528	11.0356785
小计								513.6084985	167.7133	43.866228	147.4477785

清单项目综合单价 872.63580500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	132.104	1.3889	183.48		
		技工人工费	元	165.396	1.3634	225.5		
		高级技工人工费	元	49.73	1.3824	68.75		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	13.238	4.06	53.75		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.494	39.32	58.74		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.008	7.91	0.06		
		白布	m2	0.026	4.82	0.13		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.01	6.21	0.06		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.273	10.47	2.86		
		其他材料费	元	0.648	0.885	0.57		
		洗涤剂	kg	0.809	2.65	2.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.01	283.72	2.84		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.115	154.13	17.72		

项目编码	030703021058	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.39	1073.41	564.81	59.69	316.56	418.6299	220.2759	23.2791	123.4584
030903-409	静压箱安装	10m2	0.39	605.41	0	0	160.21	236.1099	0	0	62.4819
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	9.1423	7.51	0	4.48	2.31	68.658673	0	40.957504	21.118713
小计								982.882473	314.5639	78.940604	281.491013

清单项目综合单价 1657.87799000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	252.81	1.3889	351.13		
		技工人工费	元	316.518	1.3634	431.54		
		高级技工人工费	元	95.161	1.3824	131.55		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	17.606	4.06	71.48		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	4.481	39.32	176.19		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.023	7.91	0.18		
		白布	m2	0.078	4.82	0.38		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.031	6.21	0.19		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.819	10.47	8.57		
		其他材料费	元	1.944	0.885	1.72		
		洗涤剂	kg	2.426	2.65	6.43		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.031	283.72	8.8		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.178	154.13	27.44		

项目编码	030703021059	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.128	1073.41	564.81	59.69	316.56	137.39648	72.29568	7.64032	40.51968
030903-409	静压箱安装	10m2	0.128	605.41	0	0	160.21	77.49248	0	0	20.50688
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.7438	7.51	0	4.48	2.31	35.625938	0	21.252224	10.958178
小计								509.998898	166.58368	43.596544	146.416738

清单项目综合单价 866.59586000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	131.176	1.3889	182.19		
		技工人工费	元	164.233	1.3634	223.92		
		高级技工人工费	元	49.381	1.3824	68.26		
	材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 <60	kg	13.204	4.06	53.61		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.471	39.32	57.84		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.008	7.91	0.06		
		白布	m2	0.026	4.82	0.13		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.01	6.21	0.06		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.269	10.47	2.82		
		其他材料费	元	0.638	0.885	0.56		
		洗涤剂	kg	0.796	2.65	2.11		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.01	283.72	2.84		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.115	154.13	17.72		

项目编码	030703021060	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.17	1073.41	564.81	59.69	316.56	182.4797	96.0177	10.1473	53.8152
030903-409	静压箱安装	10m2	0.17	605.41	0	0	160.21	102.9197	0	0	27.2357
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.448825	7.51	0	4.48	2.31	40.92067575	0	24.410736	12.58678575
小计								585.8040758	190.3057	49.262036	168.0696858

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								993.44149750
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	150.674	1.3889	209.27			
	技工人工费	元	188.645	1.3634	257.2			
	高级技工人工费	元	56.72	1.3824	78.41			
材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57			
	角钢 <60	kg	13.91	4.06	56.47			
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.953	39.32	76.79			
	设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83			
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08			
	白布	m2	0.034	4.82	0.16			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58			
	镀锌铆钉 M4	kg	0.014	6.21	0.09			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38			
	氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99			
	乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07			
	密封胶	kg	0.357	10.47	3.74			
	其他材料费	元	0.847	0.885	0.75			
	洗涤剂	kg	1.057	2.65	2.8			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76			
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.014	283.72	3.97			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.125	154.13	19.27			

项目编码	030703021061	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.13	1073.41	564.81	59.69	316.56	139.5433	73.4253	7.7597	41.1528
030903-409	静压箱安装	10m2	0.13	605.41	0	0	160.21	78.7033	0	0	20.8273
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.7773	7.51	0	4.48	2.31	35.877523	0	21.402304	11.035563
小计								513.608123	167.7133	43.866004	147.447663

清单项目综合单价								872.63509000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	132.104	1.3889	183.48			
	技工人工费	元	165.396	1.3634	225.5			
	高级技工人工费	元	49.73	1.3824	68.75			
材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57			
	角钢 <60	kg	13.238	4.06	53.75			
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.494	39.32	58.74			
	设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83			
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.008	7.91	0.06			
	白布	m2	0.026	4.82	0.13			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58			
	镀锌铆钉 M4	kg	0.01	6.21	0.06			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38			
	氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99			
	乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07			
	密封胶	kg	0.273	10.47	2.86			
	其他材料费	元	0.648	0.885	0.57			
	洗涤剂	kg	0.809	2.65	2.14			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76			
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.01	283.72	2.84			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.115	154.13	17.72			

项目编码	030703021062	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.192	1073.41	564.81	59.69	316.56	206.09472	108.44352	11.46048	60.77952
030903-409	静压箱安装	10m2	0.192	605.41	0	0	160.21	116.23872	0	0	30.76032
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.8182	7.51	0	4.48	2.31	43.694682	0	26.065536	13.440042
小计								625.512122	202.73152	52.230016	179.411882

清单项目综合单价								1059.88554000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	160.888	1.3889	223.46			
	技工人工费	元	201.433	1.3634	274.63			
	高级技工人工费	元	60.564	1.3824	83.72			
材料	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57			
	角钢 <60	kg	14.28	4.06	57.98			
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	2.206	39.32	86.74			
	设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83			
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.012	7.91	0.09			
	白布	m2	0.038	4.82	0.18			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58			
	镀锌铆钉 M4	kg	0.015	6.21	0.09			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38			
	氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99			
	乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07			
	密封胶	kg	0.403	10.47	4.22			
	其他材料费	元	0.957	0.885	0.85			
	洗涤剂	kg	1.194	2.65	3.16			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76			
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.015	283.72	4.26			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.13	154.13	20.04			

项目编码	030703021063	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.096	1073.41	564.81	59.69	316.56	103.04736	54.22176	5.73024	30.38976
030903-409	静压箱安装	10m2	0.096	605.41	0	0	160.21	58.11936	0	0	15.38016
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.2066	7.51	0	4.48	2.31	31.591566	0	18.845568	9.717246
小计								452.242286	148.50976	39.279808	129.919166

清单项目综合单价								769.95102000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	116.32	1.3889	161.56			
	技工人工费	元	145.634	1.3634	198.56			
	高级技工人工费	元	43.789	1.3824	60.53			
	角钢 >63	kg	9.746	4.06	39.57			
	角钢 <60	kg	12.667	4.06	51.43			
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.103	39.32	43.37			
	设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83			
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.91	0.05			

工程量清单综合单价分析表

	材料	白布	m2	0.019	4.82	0.09		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.008	6.21	0.05		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.202	10.47	2.11		
		其他材料费	元	0.479	0.885	0.42		
		洗涤剂	kg	0.597	2.65	1.58		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.008	283.72	2.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.107	154.13	16.49		

项目编码	030703021064	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389	静压箱制作	10m2	0.048	1073.41	564.81	59.69	316.56	51.52368	27.11088	2.86512	15.19488
030903-409	静压箱安装	10m2	0.048	605.41	0	0	160.21	29.05968	0	0	7.69008
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	1085.63	459.41	73.52	315.51	217.126	91.882	14.704	63.102
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	12.03	0	56.65	42.358	2.406	0	11.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.4007	7.51	0	4.48	2.31	25.539257	0	15.235136	7.855617
小计								365.606617	121.39888	32.804256	105.172577
清单项目综合单价											624.98233000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	94.036	1.3889	130.61		
		技工人工费	元	117.734	1.3634	160.52		
		高级技工人工费	元	35.402	1.3824	48.94		
	材料	角钢 ＞63	kg	9.746	4.06	39.57		
		角钢 ＜60	kg	11.86	4.06	48.15		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	0.552	39.32	21.7		
		设备支架CG327	100kg	0.2	4.14	0.83		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.003	7.91	0.02		
		白布	m2	0.01	4.82	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.348	4.53	1.58		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.004	6.21	0.02		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.322	7.4	2.38		
		氧气(工业用)	m3	0.23	17.33	3.99		
		乙炔气	m3	0.082	13.01	1.07		
		密封胶	kg	0.101	10.47	1.06		
		其他材料费	元	0.239	0.885	0.21		
		洗涤剂	kg	0.299	2.65	0.79		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.096	154.13	14.8		

项目编码	030703020024	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-364	消声弯头安装 周长C(mm) 800＜C≤1200 消声弯头	个	1	142.95	471.98	0	39.3	142.95	471.98	0	39.3
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4295	7.51	0	4.48	2.31	10.735545	0	6.40416	3.302145
小计								153.685545	471.98	6.40416	42.602145
清单项目综合单价											674.67185000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.547	1.3889	54.93		
		技工人工费	元	49.51	1.3634	67.5		
		高级技工人工费	元	14.841	1.3824	20.52		
	材料	圆钢(综合)	kg	2.5	3.211	8.03		
		角钢 ＜63	kg	3.77	4.06	15.31		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.262	6.63	1.74		
		膨胀螺栓 M8	10套	0.416	3.98	1.66		
		六角螺母 M8	10个	0.424	1.79	0.76		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25	10套	1.04	1.73	1.8		
		其他材料费	元	0.223	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	030703001129	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	74.3	6.75	17.02	48.44	74.3	6.75	17.02
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	74.3	8.920112	18.138964
清单项目综合单价											153.43692000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3889	21.73		
		技工人工费	元	19.589	1.3634	26.71		
	材料	风管蝶阀 φ100	个	1	72.0412	72.04		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001130	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	95.29	6.75	18.07	48.44	95.29	6.75	18.07
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	95.29	8.920112	19.188964
清单项目综合单价											175.47692000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3889	21.73		
		技工人工费	元	19.589	1.3634	26.71		
	材料	风管蝶阀 φ200	个	1	93.032	93.03		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001131	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	111.04	6.75	18.85	48.44	111.04	6.75	18.85

工程量清单综合单价分析表

031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964	
小计								52.077844	111.04	8.920112	19.968964	
清单项目综合单价											192.00692000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.3889		21.73		
		技工人工费				元	19.589	1.3634		26.71		
	材料	风管蝶阀 φ250				个	1	108.78		108.78		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001132	项目名称			蝶阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	41.8	6.75	15.39	48.44	41.8	6.75	15.39	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964	
小计								52.077844	41.8	8.920112	16.508964	
清单项目综合单价											119.30692000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.3889		21.73		
		技工人工费				元	19.589	1.3634		26.71		
	材料	蝶阀120*120				个	1	39.53501		39.54		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001133	项目名称			蝶阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	44.75	6.75	15.54	48.44	44.75	6.75	15.54	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964	
小计								52.077844	44.75	8.920112	16.658964	
清单项目综合单价											122.40692000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.3889		21.73		
		技工人工费				元	19.589	1.3634		26.71		
	材料	蝶阀120*160				个	1	42.49211		42.49		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001134	项目名称			蝶阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	52.64	6.75	15.93	48.44	52.64	6.75	15.93	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964	
小计								52.077844	52.64	8.920112	17.048964	
清单项目综合单价											130.68692000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.3889		21.73		
		技工人工费				元	19.589	1.3634		26.71		
	材料	蝶阀160*200				个	1	50.3777		50.38		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001135	项目名称			蝶阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	48.69	6.75	15.74	48.44	48.69	6.75	15.74	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964	
小计								52.077844	48.69	8.920112	16.858964	
清单项目综合单价											126.54692000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.3889		21.73		
		技工人工费				元	19.589	1.3634		26.71		
	材料	蝶阀160*160				个	1	46.4349		46.43		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001136	项目名称			蝶阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀160*250	个	1	52.3	58.1	6.75	17.23	52.3	58.1	6.75	17.23	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	58.1	9.09304	18.43813	
清单项目综合单价											141.85890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	蝶阀160*250				个	1	55.306		55.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001137	项目名称			蝶阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ˆ 蝶阀160*320	个	1	52.3	65	6.75	17.57	52.3	65	6.75	17.57	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	65	9.09304	18.77813	
清单项目综合单价												149.09890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	蝶阀160*320				个	1	62.20609		62.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001138	项目名称			蝶阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ˆ 蝶阀160*400	个	1	52.3	72.88	6.75	17.97	52.3	72.88	6.75	17.97
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	72.88	9.09304	19.17813
清单项目综合单价											157.37890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	蝶阀160*400				个	1	70.0917		70.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001139	项目名称			蝶阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 ˆ	个	1	48.44	44.75	6.75	15.54	48.44	44.75	6.75	15.54
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	44.75	8.920112	16.658964
清单项目综合单价											122.40692000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.3889		21.73		
		技工人工费				元	19.589	1.3634		26.71		
	材料	蝶阀160*120				个	1	42.49211		42.49		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001140	项目名称			蝶阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 ˆ 蝶阀200*320	个	1	52.3	72.88	6.75	17.97	52.3	72.88	6.75	17.97
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	72.88	9.09304	19.17813
清单项目综合单价											157.37890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	蝶阀200*320				个	1	70.0917		70.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001141	项目名称			蝶阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 ˆ	个	1	48.44	47.71	6.75	15.69	48.44	47.71	6.75	15.69
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	47.71	8.920112	16.808964
清单项目综合单价											125.51692000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.3889		21.73		
		技工人工费				元	19.589	1.3634		26.71		
	材料	蝶阀200*120				个	1	45.4492		45.45		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001142	项目名称			蝶阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 ˆ	个	1	48.44	57.57	6.75	16.18	48.44	57.57	6.75	16.18
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	57.57	8.920112	17.298964
清单项目综合单价											135.86692000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.643	1.3889		21.73		
		技工人工费				元	19.589	1.3634		26.71		
	材料	蝶阀200*200				个	1	55.306		55.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.025	0.885		0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001143	项目名称			蝶阀			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800 -	个	1	48.44	52.64	6.75	15.93	48.44	52.64	6.75	15.93
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	52.64	8.920112	17.048964
清单项目综合单价											130.68692000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3889	21.73		
		技工人工费	元	19.589	1.3634	26.71		
	材料	蝶阀200*160	个	1	50.3777	50.38		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001144	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 蝶阀200*250	个	1	52.3	64.26	6.75	17.54	52.3	64.26	6.75	17.54
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	64.26	9.09304	18.74813
清单项目综合单价											148.32890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀200*250	个	1	61.4668	61.47		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001145	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 蝶阀200*400	个	1	52.3	82.74	6.75	18.46	52.3	82.74	6.75	18.46
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	82.74	9.09304	19.66813
清单项目综合单价											167.72890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀200*400	个	1	79.949	79.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001146	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400 -	个	1	66.64	115.42	88.97	29.76	66.64	115.42	88.97	29.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6664	7.51	0	4.48	2.31	5.004664	0	2.985472	1.539384
小计								71.644664	115.42	91.955472	31.299384
清单项目综合单价											310.31952000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.528	1.3889	29.9		
		技工人工费	元	26.946	1.3634	36.74		
	材料	蝶阀200*630	个	1	108.2875	108.29		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.265	6.63	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.38	234.14	88.97		

项目编码	030703001147	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 蝶阀250*160	个	1	52.3	58.1	6.75	17.23	52.3	58.1	6.75	17.23
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	58.1	9.09304	18.43813
清单项目综合单价											141.85890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀250*160	个	1	55.306	55.31		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001148	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 蝶阀250*320	个	1	52.3	82.74	6.75	18.46	52.3	82.74	6.75	18.46
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	82.74	9.09304	19.66813
清单项目综合单价											167.72890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀250*320	个	1	79.949	79.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.03	225.09	6.75		
项目编码	030703001149	项目名称	蝶阀		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀250*200	个	1	52.3	64.26	6.75	17.54	52.3	64.26	6.75	17.54
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	64.26	9.09304	18.74813
清单项目综合单价											148.32890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀250*200	个	1	61.4668	61.47		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001150	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	38.35	95.93	58.54	19.13	38.35	95.93	58.54	19.13
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3835	7.51	0	4.48	2.31	2.880085	0	1.71808	0.885885
小计								41.230085	95.93	60.25808	20.015885
清单项目综合单价											217.43405000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		
	材料	蝶阀250*400	个	1	92.27	92.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.041	0.885	0.04		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.25	234.14	58.54		

项目编码	030703001151	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-8换	风管蝶阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	48.44	51.41	6.75	15.87	48.44	51.41	6.75	15.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4844	7.51	0	4.48	2.31	3.637844	0	2.170112	1.118964
小计								52.077844	51.41	8.920112	16.988964
清单项目综合单价											129.39692000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.643	1.3889	21.73		
		技工人工费	元	19.589	1.3634	26.71		
	材料	蝶阀250*120	个	1	49.1456	49.15		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.832	1.73	1.44		
		其他材料费	元	0.025	0.885	0.02		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001152	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀250*250	个	1	52.3	71.96	6.75	17.92	52.3	71.96	6.75	17.92
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	71.96	9.09304	19.12813
清单项目综合单价											156.40890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀250*250	个	1	69.167588	69.17		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001153	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400	个	1	66.64	134.82	88.97	30.73	66.64	134.82	88.97	30.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6664	7.51	0	4.48	2.31	5.004664	0	2.985472	1.539384
小计								71.644664	134.82	91.955472	32.269384
清单项目综合单价											330.68952000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.528	1.3889	29.9		
		技工人工费	元	26.946	1.3634	36.74		
	材料	蝶阀250*630	个	1	127.693473	127.69		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.265	6.63	1.76		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.38	234.14	88.97		

项目编码	030703001154	项目名称	蝶阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 蝶阀320*200	个	1	52.3	72.88	6.75	17.97	52.3	72.88	6.75	17.97
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	72.88	9.09304	19.17813
清单项目综合单价											157.37890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		

工程量清单综合单价分析表

	材料	蝶阀320*200	个	1	70.0917	70.09		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
项目编码	030703001155	项目名称	蝶阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 蝶阀320*120	个	1	52.3	57.11	6.75	17.18	52.3	57.11	6.75	17.18
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	57.11	9.09304	18.38813
清单项目综合单价											140.81890000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀320*120	个	1	54.3205	54.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
项目编码	030703001156	项目名称	蝶阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 蝶阀320*160	个	1	52.3	65	6.75	17.57	52.3	65	6.75	17.57
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	65	9.09304	18.77813
清单项目综合单价											149.09890000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀320*160	个	1	62.20609	62.21		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
项目编码	030703001157	项目名称	蝶阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 蝶阀320*250	个	1	52.3	82.74	6.75	18.46	52.3	82.74	6.75	18.46
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	82.74	9.09304	19.66813
清单项目综合单价											167.72890000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	蝶阀320*250	个	1	79.949	79.95		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
项目编码	030703001158	项目名称	蝶阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600 -	个	1	38.35	97.41	58.54	19.21	38.35	97.41	58.54	19.21
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3835	7.51	0	4.48	2.31	2.880085	0	1.71808	0.885885
小计								41.230085	97.41	60.25808	20.095885
清单项目综合单价											218.99405000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		
	材料	蝶阀320*320	个	1	93.74846	93.75		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.041	0.885	0.04		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.25	234.14	58.54		
项目编码	030703001159	项目名称	蝶阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-10换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600 -	个	1	38.35	113.18	58.54	20	38.35	113.18	58.54	20
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3835	7.51	0	4.48	2.31	2.880085	0	1.71808	0.885885
小计								41.230085	113.18	60.25808	20.885885
清单项目综合单价											235.55405000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		
	材料	蝶阀320*400	个	1	109.5196	109.52		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.041	0.885	0.04		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.25	234.14	58.54		
项目编码	030703001160	项目名称	蝶阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400 -	个	1	66.64	195.51	88.97	33.77	66.64	195.51	88.97	33.77
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6664	7.51	0	4.48	2.31	5.004664	0	2.985472	1.539384
小计								71.644664	195.51	91.955472	35.309384

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									394.41952000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	21.528	1.3889	29.9			
		技工人工费	元	26.946	1.3634	36.74			
	材料	蝶阀320*800	个	1	188.3756	188.38			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.265	6.63	1.76			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07			
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.38	234.14	88.97			
项目编码	030703001161	项目名称	蝶阀		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 蝶阀400*200	个	1	52.3	82.74	6.75	18.46	52.3	82.74	6.75	18.46
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	82.74	9.09304	19.66813

清单项目综合单价									167.72890000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46			
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84			
	材料	蝶阀400*200	个	1	79.949	79.95			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7			
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03			
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75			
项目编码	030703001162	项目名称	蝶阀		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-11换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2400 -	个	1	66.64	161.01	88.97	32.04	66.64	161.01	88.97	32.04
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6664	7.51	0	4.48	2.31	5.004664	0	2.985472	1.539384
小计								71.644664	161.01	91.955472	33.579384

清单项目综合单价									358.18952000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	21.528	1.3889	29.9			
		技工人工费	元	26.946	1.3634	36.74			
	材料	蝶阀400*500	个	1	153.88	153.88			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.265	6.63	1.76			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07			
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.38	234.14	88.97			
项目编码	030703001163	项目名称	电动多位调节风阀		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	271.29	0	27.4	52.3	271.29	0	27.4
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	271.29	2.34304	28.60813

清单项目综合单价									358.46890000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46			
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84			
	材料	电动多位调节风阀200*200	个	1	267.84	267.84			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7			
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69			
	机械								
项目编码	030703001164	项目名称	电动多位调节风阀		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	276.16	0	27.65	52.3	276.16	0	27.65
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	276.16	2.34304	28.85813

清单项目综合单价									363.58890000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46			
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84			
	材料	电动多位调节风阀250*200	个	1	272.71	272.71			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7			
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69			
	机械								
项目编码	030703001165	项目名称	电动多位调节风阀		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	290.77	0	28.38	52.3	290.77	0	28.38
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	290.77	2.34304	29.58813

清单项目综合单价									378.92890000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46			
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84			
	材料	电动多位调节风阀320*250	个	1	287.32	287.32			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7			
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69			
	机械								
项目编码	030703001166	项目名称	电动多位调节风阀		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600 -	个	1	65.86	301.32	0	32.49	65.86	301.32	0	32.49

工程量清单综合单价分析表

031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366	
小计								70.806086	301.32	2.950528	34.011366	
清单项目综合单价											409.08798000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	电动多位调节风阀400*250				个	1	297.05		297.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001167	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	290.77	0	28.38	52.3	290.77	0	28.38	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	290.77	2.34304	29.58813	
清单项目综合单价											378.92890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀400*200				个	1	287.32		287.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001168	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	417.46	0	46.51	96.85	417.46	0	46.51	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9685	7.51	0	4.48	2.31	7.273435	0	4.33888	2.237235	
小计								104.123435	417.46	4.33888	48.747235	
清单项目综合单价											574.66955000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.287	1.3889		43.45		
		技工人工费				元	39.167	1.3634		53.4		
	材料	电动双位风阀1000*320				个	1	404.17		404.17		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001169	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-31换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	529.45	0	52.11	96.85	529.45	0	52.11	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9685	7.51	0	4.48	2.31	7.273435	0	4.33888	2.237235	
小计								104.123435	529.45	4.33888	54.347235	
清单项目综合单价											692.25955000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.287	1.3889		43.45		
		技工人工费				元	39.167	1.3634		53.4		
	材料	电动双位风阀1100*500				个	1	516.16		516.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001170	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	258.82	0	26.78	52.3	258.82	0	26.78	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	258.82	2.34304	27.98813	
清单项目综合单价											345.37890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀120*120				个	1	255.37		255.37		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001171	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	264.28	0	27.05	52.3	264.28	0	27.05	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	264.28	2.34304	28.25813	
清单项目综合单价											351.10890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀160*160				个	1	260.83		260.83		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001172	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	267.39	0	27.21	52.3	267.39	0	27.21	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	267.39	2.34304	28.41813	
清单项目综合单价											354.37890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀160*200				个	1	263.94		263.94		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001173	项目名称	电动多位调节风阀			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	276.74	0	27.68	52.3	276.74	0	27.68	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	276.74	2.34304	28.88813	
清单项目综合单价											364.19890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀160*320				个	1	273.29		273.29		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001174	项目名称	电动多位调节风阀			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	282.97	0	27.99	52.3	282.97	0	27.99	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	282.97	2.34304	29.19813	
清单项目综合单价											370.73890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀160*400				个	1	279.52		279.52		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001175	项目名称	电动多位调节风阀			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	267.39	0	27.21	52.3	267.39	0	27.21	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	267.39	2.34304	28.41813	
清单项目综合单价											354.37890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀200*160				个	1	263.94		263.94		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001176	项目名称	电动多位调节风阀			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	271.29	0	27.4	52.3	271.29	0	27.4	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	271.29	2.34304	28.60813	
清单项目综合单价											358.46890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀200*200				个	1	267.84		267.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001177	项目名称	电动多位调节风阀			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	282.97	0	27.99	52.3	282.97	0	27.99	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	282.97	2.34304	29.19813	
清单项目综合单价											370.73890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀200*320				个	1	279.52		279.52		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001178	项目名称	电动多位调节风阀			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	290.77	0	28.38	52.3	290.77	0	28.38	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	290.77	2.34304	29.58813	
清单项目综合单价											378.92890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀200*400				个	1	287.32		287.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001179	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800 -	个	1	58.5	318.72	0	31.42	58.5	318.72	0	31.42	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135	
小计								62.89335	318.72	2.6208	32.77135	
清单项目综合单价											417.00550000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
	材料	电动双位风阀200*630				个	1	309.71		309.71		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001180	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	266.42	0	27.16	52.3	266.42	0	27.16	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	266.42	2.34304	28.36813	
清单项目综合单价											353.35890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀250*120				个	1	262.97		262.97		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001181	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	271.29	0	27.4	52.3	271.29	0	27.4	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	271.29	2.34304	28.60813	
清单项目综合单价											358.46890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀250*160				个	1	267.84		267.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001182	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	276.16	0	27.65	52.3	276.16	0	27.65	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	276.16	2.34304	28.85813	
清单项目综合单价											363.58890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀250*200				个	1	272.71		272.71		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001183	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	290.77	0	28.38	52.3	290.77	0	28.38	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813	
小计								56.22773	290.77	2.34304	29.58813	
清单项目综合单价											378.92890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀250*320				个	1	287.32		287.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001184	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	282.24	0	27.95	52.3	282.24	0	27.95
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	282.24	2.34304	29.15813
清单项目综合单价											369.96890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀250*250				个	1	278.79		278.79		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001185	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 -	个	1	65.86	301.32	0	32.49	65.86	301.32	0	32.49
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	301.32	2.950528	34.011366
清单项目综合单价											409.08798000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	电动双位风阀250*400				个	1	297.05		297.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001186	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	270.51	0	27.37	52.3	270.51	0	27.37
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	270.51	2.34304	28.57813
清单项目综合单价											357.65890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀320*120				个	1	267.06		267.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001187	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	276.74	0	27.68	52.3	276.74	0	27.68
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	276.74	2.34304	28.88813
清单项目综合单价											364.19890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀320*160				个	1	273.29		273.29		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001188	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	282.97	0	27.99	52.3	282.97	0	27.99
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	282.97	2.34304	29.19813
清单项目综合单价											370.73890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀320*200				个	1	279.52		279.52		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001189	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	52.3	290.77	0	28.38	52.3	290.77	0	28.38
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	290.77	2.34304	29.58813
清单项目综合单价											378.92890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀320*250				个	1	287.32		287.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001190	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	301.67	0	28.92	52.3	301.67	0	28.92
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	301.67	2.34304	30.12813
清单项目综合单价											390.36890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀320*320				个	1	298.22		298.22		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001191	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	355.53	0	33.26	58.5	355.53	0	33.26
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	355.53	2.6208	34.61135
清单项目综合单价											455.65550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
	材料	电动双位风阀320*630				个	1	346.52		346.52		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001192	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	290.77	0	28.38	52.3	290.77	0	28.38
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	290.77	2.34304	29.58813
清单项目综合单价											378.92890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀400*200				个	1	287.32		287.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001193	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	300.5	0	28.86	52.3	300.5	0	28.86
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	300.5	2.34304	30.06813
清单项目综合单价											389.13890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	电动双位风阀400*250				个	1	297.05		297.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001194	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	314.96	0	33.17	65.86	314.96	0	33.17
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	314.96	2.950528	34.691366
清单项目综合单价											423.40798000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	电动双位风阀400*320				个	1	310.69		310.69		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001195	项目名称	电动多位调节风阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	330.54	0	33.95	65.86	330.54	0	33.95
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	330.54	2.950528	35.471366
清单项目综合单价											439.76798000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	电动双位风阀400*400				个	1	326.27		326.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001196	项目名称	电动多位调节风阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	354.75	0	33.22	58.5	354.75	0	33.22
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	354.75	2.6208	34.57135
清单项目综合单价											454.83550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889	26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634	32.25		
	材料	电动双位风阀400*500			个	1		345.74	345.74		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83	5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885	1.59		
	机械										
项目编码	030703001197	项目名称	电动多位调节风阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	318.24	0	31.4	58.5	318.24	0	31.4
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	318.24	2.6208	32.75135
清单项目综合单价											416.50550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889	26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634	32.25		
	材料	电动双位风阀500*250			个	1		309.23	309.23		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83	5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885	1.59		
	机械										
项目编码	030703001198	项目名称	电动多位调节风阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	335.28	0	32.25	58.5	335.28	0	32.25
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	335.28	2.6208	33.60135
清单项目综合单价											434.39550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889	26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634	32.25		
	材料	电动双位风阀500*320			个	1		326.27	326.27		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83	5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885	1.59		
	机械										
项目编码	030703001199	项目名称	电动多位调节风阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	354.75	0	33.22	58.5	354.75	0	33.22
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	354.75	2.6208	34.57135
清单项目综合单价											454.83550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889	26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634	32.25		
	材料	电动双位风阀500*400			个	1		345.74	345.74		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83	5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885	1.59		
	机械										
项目编码	030703001200	项目名称	电动多位调节风阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	334.06	0	32.19	58.5	334.06	0	32.19
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	334.06	2.6208	33.54135
清单项目综合单价											433.11550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889	26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634	32.25		
	材料	电动双位风阀630*250			个	1		325.05	325.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83	5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885	1.59		
	机械										
项目编码	030703001201	项目名称	电动多位调节风阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	355.53	0	33.26	58.5	355.53	0	33.26
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	355.53	2.6208	34.61135
清单项目综合单价											455.65550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889	26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634	32.25		
		电动双位风阀630*320			个	1		346.52	346.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费		元	1.799	0.885	1.59		
	机械								
项目编码	030703001202	项目名称	电动多位调节风阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	410.75	0	36.02	58.5	410.75	0	36.02
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	410.75	2.6208	37.37135
清单项目综合单价											513.63550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	电动双位风阀630*500	个	1	401.74	401.74		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							
项目编码	030703001203	项目名称	电动多位调节风阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	275.7	0	27.62	52.3	275.7	0	27.62
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	275.7	2.34304	28.82813
清单项目综合单价											363.09890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动双位风阀Φ250	个	1	272.25	272.25		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							
项目编码	030703001204	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	49.9	0	16.33	52.3	49.9	0	16.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	49.9	2.34304	17.53813
清单项目综合单价											126.00890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀Φ200	个	1	46.45	46.45		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							
项目编码	030703001205	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	38.06	0	15.74	52.3	38.06	0	15.74
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	38.06	2.34304	16.94813
清单项目综合单价											113.57890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀Φ100	个	1	34.61	34.61		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							
项目编码	030703001206	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	41.35	0	15.91	52.3	41.35	0	15.91
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	41.35	2.34304	17.11813
清单项目综合单价											117.03890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀120*120	个	1	37.9	37.9		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							
项目编码	030703001207	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	54.22	0	16.55	52.3	54.22	0	16.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	54.22	2.34304	17.75813
清单项目综合单价											130.54890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		

工程量清单综合单价分析表

	材料	手动对开多叶调节阀200*200	个	1	50.77	50.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001208	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	59.25	0	16.8	52.3	59.25	0	16.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	59.25	2.34304	18.00813
清单项目综合单价											135.82890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀250*200	个	1	55.8	55.8		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001209	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	66.29	0	17.15	52.3	66.29	0	17.15
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	66.29	2.34304	18.35813
清单项目综合单价											143.21890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀320*200	个	1	62.84	62.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001210	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	53.42	0	16.51	52.3	53.42	0	16.51
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	53.42	2.34304	17.71813
清单项目综合单价											129.70890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀320*120	个	1	49.97	49.97		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001211	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.86	99.28	0	22.39	65.86	99.28	0	22.39
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	99.28	2.950528	23.911366
清单项目综合单价											196.94798000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	手动对开多叶调节阀320*400	个	1	95.01	95.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001212	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	66.29	0	17.15	52.3	66.29	0	17.15
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	66.29	2.34304	18.35813
清单项目综合单价											143.21890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀400*160	个	1	62.84	62.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001213	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.86	99.28	0	22.39	65.86	99.28	0	22.39
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	99.28	2.950528	23.911366
清单项目综合单价											196.94798000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	手动对开多叶调节阀400*320	个	1	95.01	95.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001214	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.86	115.37	0	23.19	65.86	115.37	0	23.19
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	115.37	2.950528	24.711366

清单项目综合单价 213.83798000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	手动对开多叶调节阀400*400	个	1	111.1	111.1		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001215	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	140.21	0	22.49	58.5	140.21	0	22.49
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	140.21	2.6208	23.84135

清单项目综合单价 229.56550000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	手动对开多叶调节阀400*500	个	1	131.2	131.2		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001216	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	74.33	0	17.56	52.3	74.33	0	17.56
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	74.33	2.34304	18.76813

清单项目综合单价 151.66890000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀400*200	个	1	70.88	70.88		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001217	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	58.24	0	16.75	52.3	58.24	0	16.75
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	58.24	2.34304	17.95813

清单项目综合单价 134.76890000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	手动对开多叶调节阀400*120	个	1	54.79	54.79		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001218	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.86	85.2	0	21.69	65.86	85.2	0	21.69
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	85.2	2.950528	23.211366

清单项目综合单价 182.16798000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	手动对开多叶调节阀400*250	个	1	80.93	80.93		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001219	项目名称	手动对开多叶调节阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	120.11	0	21.49	58.5	120.11	0	21.49
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	120.11	2.6208	22.84135

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							208.46550000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	18.899	1.3889	26.25			
		技工人工费		元	23.652	1.3634	32.25			
	材料	手动对开多叶调节阀500*320		个	1	111.1	111.1			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.32	6.63	2.12			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费		元	1.799	0.885	1.59			
	机械									
项目编码	030703001220	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	165.35	0	23.75	58.5	165.35	0	23.75
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	165.35	2.6208	25.10135

清单项目综合单价							255.96550000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	18.899	1.3889	26.25			
		技工人工费		元	23.652	1.3634	32.25			
	材料	手动对开多叶调节阀500*500		个	1	156.34	156.34			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.32	6.63	2.12			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费		元	1.799	0.885	1.59			
	机械									
项目编码	030703001221	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	198.02	0	25.38	58.5	198.02	0	25.38
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	198.02	2.6208	26.73135

清单项目综合单价							290.26550000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	18.899	1.3889	26.25			
		技工人工费		元	23.652	1.3634	32.25			
	材料	手动对开多叶调节阀500*630		个	1	189.01	189.01			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.32	6.63	2.12			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费		元	1.799	0.885	1.59			
	机械									
项目编码	030703001222	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	75.15	0	21.18	65.86	75.15	0	21.18
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	75.15	2.950528	22.701366

清单项目综合单价							171.60798000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	21.276	1.3889	29.55			
		技工人工费		元	26.629	1.3634	36.31			
	材料	手动对开多叶调节阀500*160		个	1	70.88	70.88			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16			
		其他材料费		元	1.186	0.885	1.05			
	机械									
项目编码	030703001223	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	140.21	0	22.49	58.5	140.21	0	22.49
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	140.21	2.6208	23.84135

清单项目综合单价							229.56550000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	18.899	1.3889	26.25			
		技工人工费		元	23.652	1.3634	32.25			
	材料	手动对开多叶调节阀500*400		个	1	131.2	131.2			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.32	6.63	2.12			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3			
		其他材料费		元	1.799	0.885	1.59			
	机械									
项目编码	030703001224	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	97.77	0	22.31	65.86	97.77	0	22.31
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366
小计								70.806086	97.77	2.950528	23.831366

清单项目综合单价							195.35798000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	21.276	1.3889	29.55			
		技工人工费		元	26.629	1.3634	36.31			
	材料	手动对开多叶调节阀500*250		个	1	93.5	93.5			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16			
		其他材料费		元	1.186	0.885	1.05			
	机械									
项目编码	030703001225	项目名称	手动对开多叶调节阀			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-29换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	85.2	0	21.69	65.86	85.2	0	21.69	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6586	7.51	0	4.48	2.31	4.946086	0	2.950528	1.521366	
小计								70.806086	85.2	2.950528	23.211366	
清单项目综合单价											182.16798000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	手动对开多叶调节阀500*200				个	1	80.93		80.93		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001226	项目名称	手动对开多叶调节阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	118.85	0	21.43	58.5	118.85	0	21.43	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135	
小计								62.89335	118.85	2.6208	22.78135	
清单项目综合单价											207.14550000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
	材料	手动对开多叶调节阀630*250				个	1	109.84		109.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001227	项目名称	手动对开多叶调节阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	141.02	0	22.53	58.5	141.02	0	22.53	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135	
小计								62.89335	141.02	2.6208	23.88135	
清单项目综合单价											230.41550000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
	材料	手动对开多叶调节阀630*320				个	1	132.01		132.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001228	项目名称	手动对开多叶调节阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	166.35	0	23.8	58.5	166.35	0	23.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135	
小计								62.89335	166.35	2.6208	25.15135	
清单项目综合单价											257.01550000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
	材料	手动对开多叶调节阀630*400				个	1	157.34		157.34		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001229	项目名称	手动对开多叶调节阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	103.01	0	20.63	58.5	103.01	0	20.63	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135	
小计								62.89335	103.01	2.6208	21.98135	
清单项目综合单价											190.50550000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
	材料	手动对开多叶调节阀630*200				个	1	94		94		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001230	项目名称	手动对开多叶调节阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	168.36	0	23.9	58.5	168.36	0	23.9	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135	
小计								62.89335	168.36	2.6208	25.25135	
清单项目综合单价											259.12550000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
	材料	手动对开多叶调节阀800*320				个	1	159.35		159.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001231	项目名称	手动对开多叶调节阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	293.03	0	30.13	58.5	293.03	0	30.13
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	293.03	2.6208	31.48135
清单项目综合单价											390.02550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889		26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634		32.25		
	材料	手动对开多叶调节阀800*630			个	1		284.02		284.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001232	项目名称	手动对开多叶调节阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	165.35	0	23.75	58.5	165.35	0	23.75
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	165.35	2.6208	25.10135
清单项目综合单价											255.96550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889		26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634		32.25		
	材料	手动对开多叶调节阀1000*250			个	1		156.34		156.34		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001233	项目名称	手动对开多叶调节阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	200.54	0	25.51	58.5	200.54	0	25.51
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.585	7.51	0	4.48	2.31	4.39335	0	2.6208	1.35135
小计								62.89335	200.54	2.6208	26.86135
清单项目综合单价											292.91550000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889		26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634		32.25		
	材料	手动对开多叶调节阀1000*320			个	1		191.53		191.53		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001234	项目名称	防火阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	104.63	0	22.05	63.55	104.63	0	22.05
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	104.63	2.84704	23.518005
清单项目综合单价											199.31765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀160*400			个	1		100.23		100.23		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001235	项目名称	防火阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	141.35	0	23.88	63.55	141.35	0	23.88
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	141.35	2.84704	25.348005
清单项目综合单价											237.86765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀160*120			个	1		136.95		136.95		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001236	项目名称	防火阀				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	144.57	0	24.05	63.55	144.57	0	24.05
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	144.57	2.84704	25.518005
清单项目综合单价											241.25765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀160*160			个	1		140.17		140.17		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14			
	机械										
项目编码	030703001237	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	147.79	0	24.21	63.55	147.79	0	24.21
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	147.79	2.84704	25.678005
清单项目综合单价											244.63765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀160*200			个	1		143.39		143.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001238	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	157.44	0	24.69	63.55	157.44	0	24.69
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	157.44	2.84704	26.158005
清单项目综合单价											254.76765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀160*320			个	1		153.04		153.04		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001239	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	138.94	0	23.76	63.55	138.94	0	23.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	138.94	2.84704	25.228005
清单项目综合单价											235.33765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀120*120			个	1		134.54		134.54		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001240	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	143.77	0	24.01	63.55	143.77	0	24.01
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	143.77	2.84704	25.478005
清单项目综合单价											240.41765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀200*120			个	1		139.37		139.37		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001241	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	147.79	0	24.21	63.55	147.79	0	24.21
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	147.79	2.84704	25.678005
清单项目综合单价											244.63765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀200*160			个	1		143.39		143.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001242	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	151.81	0	24.41	63.55	151.81	0	24.41
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	151.81	2.84704	25.878005
清单项目综合单价											248.85765000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀200*200			个	1		147.41		147.41		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14			
	机械										
项目编码	030703001243	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	163.87	0	25.01	63.55	163.87	0	25.01
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	163.87	2.84704	26.478005
清单项目综合单价								261.51765000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀200*320			个	1		159.47		159.47		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001244	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	171.92	0	25.41	63.55	171.92	0	25.41
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	171.92	2.84704	26.878005
清单项目综合单价								269.96765000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀200*400			个	1		167.52		167.52		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001245	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	147.79	0	24.21	63.55	147.79	0	24.21
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	147.79	2.84704	25.678005
清单项目综合单价								244.63765000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀250*160			个	1		143.39		143.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001246	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	146.78	0	24.16	63.55	146.78	0	24.16
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	146.78	2.84704	25.628005
清单项目综合单价								243.57765000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀250*120			个	1		142.38		142.38		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001247	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	156.84	0	24.66	63.55	156.84	0	24.66
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	156.84	2.84704	26.128005
清单项目综合单价								254.13765000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀250*200			个	1		152.44		152.44		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.287		0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001248	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	163.12	0	24.97	63.55	163.12	0	24.97
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	163.12	2.84704	26.438005
清单项目综合单价								260.72765000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.528		1.3889		28.51		
		技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
	材料	防火阀250*250			个	1		158.72		158.72		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14			
	机械										
项目编码	030703001249	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	171.92	0	25.41	63.55	171.92	0	25.41
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	171.92	2.84704	26.878005
清单项目综合单价											269.96765000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.528	1.3889		28.51		
		技工人工费				元	25.703	1.3634		35.04		
	材料	防火阀250*320				个	1	167.52		167.52		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001250	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	217.02	0	36.71	97.72	217.02	0	36.71
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9772	7.51	0	4.48	2.31	7.338772	0	4.377856	2.257332
小计								105.058772	217.02	4.377856	38.967332
清单项目综合单价											365.42396000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
	材料	防火阀250*630				个	1	206.48		206.48		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001251	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	183.38	0	29.86	78.17	183.38	0	29.86
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	183.38	3.502016	31.665727
清单项目综合单价											302.58831000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.249	1.3889		35.07		
		技工人工费				元	31.614	1.3634		43.1		
	材料	防火阀250*400				个	1	177.57		177.57		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.916	0.885		1.7		
	机械											
项目编码	030703001252	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	197.46	0	30.56	78.17	197.46	0	30.56
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	197.46	3.502016	32.365727
清单项目综合单价											317.36831000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.249	1.3889		35.07		
		技工人工费				元	31.614	1.3634		43.1		
	材料	防火阀320*400				个	1	191.65		191.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.916	0.885		1.7		
	机械											
项目编码	030703001253	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	183.18	0	25.98	63.55	183.18	0	25.98
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	183.18	2.84704	27.448005
清单项目综合单价											281.79765000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.528	1.3889		28.51		
		技工人工费				元	25.703	1.3634		35.04		
	材料	防火阀320*320				个	1	178.78		178.78		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001254	项目名称	防火阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	151	0	24.37	63.55	151	0	24.37
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	151	2.84704	25.838005
清单项目综合单价											248.00765000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.528	1.3889		28.51		
		技工人工费				元	25.703	1.3634		35.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火阀320*120		个	1	146.6	146.6		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885	1.14		
	机械								
项目编码	030703001255	项目名称	防火阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	63.55	157.44	0	24.69	63.55	157.44	0	24.69
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	157.44	2.84704	26.158005
清单项目综合单价											254.76765000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
	材料	防火阀320*160	个	1	153.04	153.04		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001256	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	63.55	163.87	0	25.01	63.55	163.87	0	25.01
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	163.87	2.84704	26.478005
清单项目综合单价											261.51765000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
	材料	防火阀320*200	个	1	159.47	159.47		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001257	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	63.55	171.92	0	25.41	63.55	171.92	0	25.41
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	171.92	2.84704	26.878005
清单项目综合单价											269.96765000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
	材料	防火阀320*250	个	1	167.52	167.52		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001258	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 -	个	1	97.72	239.19	0	37.81	97.72	239.19	0	37.81
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9772	7.51	0	4.48	2.31	7.338772	0	4.377856	2.257332
小计								105.058772	239.19	4.377856	40.067332
清单项目综合单价											388.69396000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3889	43.84		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
	材料	防火阀320*630	个	1	228.65	228.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001259	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 -	个	1	78.17	197.46	0	30.56	78.17	197.46	0	30.56
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	197.46	3.502016	32.365727
清单项目综合单价											317.36831000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
	材料	防火阀400*320	个	1	191.65	191.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001260	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 -	个	1	63.55	163.87	0	25.01	63.55	163.87	0	25.01
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	163.87	2.84704	26.478005
清单项目综合单价											261.51765000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
	材料	防火阀400*160	个	1	159.47	159.47		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001261	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	171.92	0	25.41	63.55	171.92	0	25.41
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	171.92	2.84704	26.878005
清单项目综合单价											269.96765000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.528	1.3889	28.51		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
	材料	防火阀400*200	个	1	167.52	167.52		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001262	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	78.17	183.38	0	29.86	78.17	183.38	0	29.86
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	183.38	3.502016	31.665727
清单项目综合单价											302.58831000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
	材料	防火阀400*250	个	1	177.57	177.57		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001263	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	78.17	213.54	0	31.36	78.17	213.54	0	31.36
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	213.54	3.502016	33.165727
清单项目综合单价											334.24831000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
	材料	防火阀400*400	个	1	207.73	207.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001264	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	238.38	0	37.77	97.72	238.38	0	37.77
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9772	7.51	0	4.48	2.31	7.338772	0	4.377856	2.257332
小计								105.058772	238.38	4.377856	40.027332
清单项目综合单价											387.84396000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.562	1.3889	43.84		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
	材料	防火阀400*500	个	1	227.84	227.84		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001265	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	78.17	195.95	0	30.49	78.17	195.95	0	30.49
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7817	7.51	0	4.48	2.31	5.870567	0	3.502016	1.805727
小计								84.040567	195.95	3.502016	32.295727
清单项目综合单价											315.78831000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
		技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
	材料	防火阀500*250	个	1	190.14	190.14		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001266	项目名称	防火阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	218.27	0	36.77	97.72	218.27	0	36.77
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9772	7.51	0	4.48	2.31	7.338772	0	4.377856	2.257332

工程量清单综合单价分析表

小计						105.058772	218.27	4.377856	39.027332	
清单项目综合单价										366.73396000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	31.562	1.3889		43.84		
		技工人工费		元	39.517	1.3634		53.88		
	材料	防火阀500*320		个	1	207.73		207.73		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费		元	2.197	0.885		1.94		
	机械									
项目编码	030703001267	项目名称	防火阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	342.36	0	75.04	218.88	342.36	0	75.04
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.1888	7.51	0	4.48	2.31	16.437888	0	9.805824	5.056128
小计								235.317888	342.36	9.805824	80.096128
清单项目综合单价										667.57984000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	70.699	1.3889		98.19		
		技工人工费		元	88.519	1.3634		120.69		
	材料	防火阀630*630		个	1	326.82		326.82		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001268	项目名称	防火阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	239.19	0	37.81	97.72	239.19	0	37.81
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9772	7.51	0	4.48	2.31	7.338772	0	4.377856	2.257332
小计								105.058772	239.19	4.377856	40.067332
清单项目综合单价										388.69396000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	31.562	1.3889		43.84		
		技工人工费		元	39.517	1.3634		53.88		
	材料	防火阀630*320		个	1	228.65		228.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费		元	2.197	0.885		1.94		
	机械									
项目编码	030703001269	项目名称	防火阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	264.52	0	39.08	97.72	264.52	0	39.08
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9772	7.51	0	4.48	2.31	7.338772	0	4.377856	2.257332
小计								105.058772	264.52	4.377856	41.337332
清单项目综合单价										415.29396000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	31.562	1.3889		43.84		
		技工人工费		元	39.517	1.3634		53.88		
	材料	防火阀630*400		个	1	253.98		253.98		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费		元	2.197	0.885		1.94		
	机械									
项目编码	030703001270	项目名称	防火阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	301.19	0	72.98	218.88	301.19	0	72.98
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.1888	7.51	0	4.48	2.31	16.437888	0	9.805824	5.056128
小计								235.317888	301.19	9.805824	78.036128
清单项目综合单价										624.34984000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	70.699	1.3889		98.19		
		技工人工费		元	88.519	1.3634		120.69		
	材料	防火阀630*500		个	1	285.65		285.65		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001271	项目名称	防火阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	271.53	0	71.5	218.88	271.53	0	71.5
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.1888	7.51	0	4.48	2.31	16.437888	0	9.805824	5.056128
小计								235.317888	271.53	9.805824	76.556128
清单项目综合单价										593.20984000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	70.699	1.3889		98.19		
		技工人工费		元	88.519	1.3634		120.69		
	材料	防火阀800*320		个	1	255.99		255.99		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001272	项目名称	防火阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	303.7	0	73.11	218.88	303.7	0	73.11
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.1888	7.51	0	4.48	2.31	16.437888	0	9.805824	5.056128
小计								235.317888	303.7	9.805824	78.166128
清单项目综合单价											626.98984000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
		技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
	材料	防火阀1000*320				个	1	288.16		288.16		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001273	项目名称	防火阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	121.75	0	22.9	63.55	121.75	0	22.9
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	121.75	2.84704	24.368005
清单项目综合单价											217.28765000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.528	1.3889		28.51		
		技工人工费				元	25.703	1.3634		35.04		
	材料	防火阀Φ100				个	1	117.35		117.35		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001274	项目名称	防火阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	167.07	0	25.17	63.55	167.07	0	25.17
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6355	7.51	0	4.48	2.31	4.772605	0	2.84704	1.468005
小计								68.322605	167.07	2.84704	26.638005
清单项目综合单价											264.87765000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.528	1.3889		28.51		
		技工人工费				元	25.703	1.3634		35.04		
	材料	防火阀 Φ250				个	1	162.67		162.67		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703007069	项目名称	单层格栅风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	31.45	6.59	8.2	23.25	31.45	6.59	8.2
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2325	7.51	0	4.48	2.31	1.746075	0	1.0416	0.537075
小计								24.996075	31.45	7.6316	8.737075
清单项目综合单价											72.81475000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	单层格栅风口150*150				个	1	28.27		28.27		
		扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007070	项目名称	单层格栅风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	40.88	6.59	8.67	23.25	40.88	6.59	8.67
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2325	7.51	0	4.48	2.31	1.746075	0	1.0416	0.537075
小计								24.996075	40.88	7.6316	9.207075
清单项目综合单价											82.71475000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	单层格栅风口150*400				个	1	37.7		37.7		
		扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007071	项目名称	单层格栅风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	35.85	6.59	8.42	23.25	35.85	6.59	8.42
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2325	7.51	0	4.48	2.31	1.746075	0	1.0416	0.537075
小计								24.996075	35.85	7.6316	8.957075
清单项目综合单价											77.43475000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	单层格栅风口200*200				个	1	32.67		32.67		
		扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007072	项目名称	单层格栅风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层格栅风口200*300	个	1	29.83	41.72	6.59	10.45	29.83	41.72	6.59	10.45
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	41.72	7.926384	11.139073
清单项目综合单价											92.85569000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	单层格栅风口200*300				个	1	37.7		37.7		
		扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007073	项目名称		单层格栅风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层格栅风口200*400	个	1	29.83	46.75	6.59	10.7	29.83	46.75	6.59	10.7
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	46.75	7.926384	11.389073
清单项目综合单价											98.13569000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	单层格栅风口200*400				个	1	42.73		42.73		
		扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007074	项目名称		单层格栅风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	58.42	6.59	18.78	58.13	58.42	6.59	18.78
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	58.42	9.194224	20.122803
清单项目综合单价											150.23259000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	单层格栅风口200*600				个	1	52.78		52.78		
		扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007075	项目名称		单层格栅风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层格栅风口250*160	个	1	29.83	36.69	6.59	10.2	29.83	36.69	6.59	10.2
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	36.69	7.926384	10.889073
清单项目综合单价											87.57569000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	单层格栅风口250*160				个	1	32.67		32.67		
		扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007076	项目名称		单层格栅风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层格栅风口250*200	个	1	29.83	39.21	6.59	10.32	29.83	39.21	6.59	10.32
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	39.21	7.926384	11.009073
清单项目综合单价											90.21569000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	单层格栅风口250*200				个	1	35.19		35.19		
		扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703007077	项目名称		单层格栅风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层格栅风口300*200	个	1	29.83	41.72	6.59	10.45	29.83	41.72	6.59	10.45
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	41.72	7.926384	11.139073
清单项目综合单价											92.85569000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	单层格栅风口300*200				个	1	37.7		37.7		
		扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703007078	项目名称	单层格栅风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层格栅风口400*200	个	1	29.83	47.35	6.59	10.73	29.83	47.35	6.59	10.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	47.35	7.926384	11.419073
清单项目综合单价											98.76569000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	单层格栅风口400*200	个	1	43.33	43.33		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007079	项目名称	单层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	73.5	6.59	19.53	58.13	73.5	6.59	19.53
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	73.5	9.194224	20.872803
清单项目综合单价											166.06259000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	单层格栅风口300*600	个	1	67.86	67.86		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007080	项目名称	单层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	58.42	6.59	18.78	58.13	58.42	6.59	18.78
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	58.42	9.194224	20.122803
清单项目综合单价											150.23259000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	单层格栅风口300*400	个	1	52.78	52.78		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007081	项目名称	单层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	65.96	6.59	19.16	58.13	65.96	6.59	19.16
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	65.96	9.194224	20.502803
清单项目综合单价											158.15259000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	单层格栅风口300*500	个	1	60.32	60.32		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007082	项目名称	单层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 单层格栅风口300*300	个	1	29.83	49.26	6.59	10.83	29.83	49.26	6.59	10.83
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2983	7.51	0	4.48	2.31	2.240233	0	1.336384	0.689073
小计								32.070233	49.26	7.926384	11.519073
清单项目综合单价											100.77569000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	单层格栅风口300*300	个	1	45.24	45.24		
		扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007083	项目名称	单层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	110.89	6.59	29.29	87.94	110.89	6.59	29.29
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	110.89	10.529712	31.321414
清单项目综合单价											247.28542000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		

工程量清单综合单价分析表

	材料	单层格栅风口400*800		个	1	103.04	103.04		
		扁钢 <60		kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007084	项目名称	单层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	70.24	6.59	19.37	58.13	70.24	6.59	19.37
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5813	7.51	0	4.48	2.31	4.365563	0	2.604224	1.342803
小计								62.495563	70.24	9.194224	20.712803

清单项目综合单价	162.64259000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	单层格栅风口400*400	个	1	64.6	64.6		
		扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007085	项目名称	单层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	90.79	6.59	28.28	87.94	90.79	6.59	28.28
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	90.79	10.529712	30.311414

清单项目综合单价	226.17542000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	单层格栅风口600*400	个	1	82.94	82.94		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007086	项目名称	单层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	93.3	6.59	28.41	87.94	93.3	6.59	28.41
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8794	7.51	0	4.48	2.31	6.604294	0	3.939712	2.031414
小计								94.544294	93.3	10.529712	30.441414

清单项目综合单价	228.81542000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	单层格栅风口500*500	个	1	85.45	85.45		
		扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703007087	项目名称	单层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	158.63	6.59	38.55	113.9	158.63	6.59	38.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.139	7.51	0	4.48	2.31	8.55389	0	5.10272	2.63109
小计								122.45389	158.63	11.69272	41.18109

清单项目综合单价	333.95770000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	单层格栅风口1000*500	个	1	148.28	148.28		
		扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011007	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	80.2	261.07	0	34.27	80.2	261.07	0	34.27
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	261.07	3.59296	36.12262

清单项目综合单价	387.00860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费	元	32.433	1.3634	44.22		
	材料	防雨百叶风口550*1000	个	1	246.93	246.93		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011008	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	80.2	198.87	0	31.16	80.2	198.87	0	31.16
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	198.87	3.59296	33.01262

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										321.69860000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	25.905	1.3889	35.98			
		技工人工费		元	32.433	1.3634	44.22			
	材料	防雨百叶风口1000*400		个	1	184.73	184.73			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	14	1	14			
		其他材料费		元	0.158	0.885	0.14			
	机械									
项目编码	030703011009	项目名称	防雨百叶风口			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-190换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 3300<C≤4800	个	1	104.6	329.33	0	44.15	104.6	329.33	0	44.15
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.046	7.51	0	4.48	2.31	7.85546	0	4.68608	2.41626
小计								112.45546	329.33	4.68608	46.56626

清单项目综合单价										493.03780000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	33.789	1.3889	46.93			
		技工人工费		元	42.302	1.3634	57.67			
	材料	防雨百叶风口1000*700		个	1	309.13	309.13			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	20	1	20			
		其他材料费		元	0.226	0.885	0.2			
	机械									
项目编码	030703011010	项目名称	防雨百叶风口			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-190换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 3300<C≤4800	个	1	104.6	536.68	0	54.51	104.6	536.68	0	54.51
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.046	7.51	0	4.48	2.31	7.85546	0	4.68608	2.41626
小计								112.45546	536.68	4.68608	56.92626

清单项目综合单价										710.74780000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	33.789	1.3889	46.93			
		技工人工费		元	42.302	1.3634	57.67			
	材料	防雨百叶风口1200*1000		个	1	516.48	516.48			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	20	1	20			
		其他材料费		元	0.226	0.885	0.2			
	机械									
项目编码	030703011011	项目名称	防雨百叶风口			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-185换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) C≤900	个	1	24.8	39.48	0	8.54	24.8	39.48	0	8.54
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.248	7.51	0	4.48	2.31	1.86248	0	1.11104	0.57288
小计								26.66248	39.48	1.11104	9.11288

清单项目综合单价										76.36640000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	8.01	1.3889	11.13			
		技工人工费		元	10.027	1.3634	13.67			
	材料	防雨百叶风口200*200		个	1	35.437	35.44			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	4	1	4			
		其他材料费		元	0.045	0.885	0.04			
	机械									
项目编码	030703011012	项目名称	防雨百叶风口			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-186换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	31.38	49.79	0	10.79	31.38	49.79	0	10.79
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3138	7.51	0	4.48	2.31	2.356638	0	1.405824	0.724878
小计								33.736638	49.79	1.405824	11.514878

清单项目综合单价										96.44734000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	10.136	1.3889	14.08			
		技工人工费		元	12.687	1.3634	17.3			
	材料	防雨百叶风口200*300		个	1	43.731	43.73			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	6	1	6			
		其他材料费		元	0.068	0.885	0.06			
	机械									
项目编码	030703011013	项目名称	防雨百叶风口			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-186换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	31.38	62.23	0	11.41	31.38	62.23	0	11.41
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3138	7.51	0	4.48	2.31	2.356638	0	1.405824	0.724878
小计								33.736638	62.23	1.405824	12.134878

清单项目综合单价										109.50734000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	10.136	1.3889	14.08			
		技工人工费		元	12.687	1.3634	17.3			
	材料	防雨百叶风口300*300		个	1	56.172	56.17			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	6	1	6			
		其他材料费		元	0.068	0.885	0.06			
	机械									
项目编码	030703011014	项目名称	防雨百叶风口			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-187换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	61.59	74.67	0	20.03	61.59	74.67	0	20.03
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6159	7.51	0	4.48	2.31	4.625409	0	2.759232	1.422729
小计								66.215409	74.67	2.759232	21.452729

清单项目综合单价										165.09737000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.895	1.3889	27.63		
		技工人工费	元	24.909	1.3634	33.96		
	材料	防雨百叶风口300*400	个	1	68.612	68.61		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	6	1	6		
		其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030703011015	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-187换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	61.59	99.55	0	21.28	61.59	99.55	0	21.28
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6159	7.51	0	4.48	2.31	4.625409	0	2.759232	1.422729
小计								66.215409	99.55	2.759232	22.702729

清单项目综合单价	191.22737000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.895	1.3889	27.63		
		技工人工费	元	24.909	1.3634	33.96		
	材料	防雨百叶风口300*600	个	1	93.494	93.49		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	6	1	6		
		其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030703011016	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-186换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	31.38	51.45	0	10.87	31.38	51.45	0	10.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3138	7.51	0	4.48	2.31	2.356638	0	1.405824	0.724878
小计								33.736638	51.45	1.405824	11.594878

清单项目综合单价	98.18734000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08		
		技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
	材料	防雨百叶风口320*200	个	1	45.3897	45.39		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	6	1	6		
		其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030703011017	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-187换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	61.59	107.85	0	21.69	61.59	107.85	0	21.69
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6159	7.51	0	4.48	2.31	4.625409	0	2.759232	1.422729
小计								66.215409	107.85	2.759232	23.112729

清单项目综合单价	199.93737000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.895	1.3889	27.63		
		技工人工费	元	24.909	1.3634	33.96		
	材料	防雨百叶风口400*500	个	1	101.79	101.79		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	6	1	6		
		其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030703011018	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-187换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	61.59	91.26	0	20.86	61.59	91.26	0	20.86
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6159	7.51	0	4.48	2.31	4.625409	0	2.759232	1.422729
小计								66.215409	91.26	2.759232	22.282729

清单项目综合单价	182.51737000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.895	1.3889	27.63		
		技工人工费	元	24.909	1.3634	33.96		
	材料	防雨百叶风口400*400	个	1	85.2	85.2		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	6	1	6		
		其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030703011019	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-188换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	70.89	132.62	0	25.39	70.89	132.62	0	25.39
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7089	7.51	0	4.48	2.31	5.323839	0	3.175872	1.637559
小计								76.213839	132.62	3.175872	27.027559

清单项目综合单价	239.03727000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.9	1.3889	31.81		
		技工人工费	元	28.666	1.3634	39.08		
	材料	防雨百叶风口500*500	个	1	122.52	122.52		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	10	1	10		
		其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030703011020	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	80.2	198.87	0	31.16	80.2	198.87	0	31.16
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	198.87	3.59296	33.01262

清单项目综合单价	321.69860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费		元	32.433	1.3634	44.22		
	材料								
		防雨百叶风口500*800		个	1	184.73	184.73		
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	14	1	14		
		其他材料费		元	0.158	0.885	0.14		
	机械								

项目编码	030703011021	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	80.2	261.07	0	34.27	80.2	261.07	0	34.27
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	261.07	3.59296	36.12262
清单项目综合单价											387.00860000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费	元	32.433	1.3634	44.22		
	材料							
		防雨百叶风口550*1000	个	1	246.93	246.93		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011022	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	80.2	283.88	0	35.41	80.2	283.88	0	35.41
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	283.88	3.59296	37.26262
清单项目综合单价											410.95860000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费	元	32.433	1.3634	44.22		
	材料							
		防雨百叶风口550*1100	个	1	269.737	269.74		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011023	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-188换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	70.89	153.36	0	26.43	70.89	153.36	0	26.43
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7089	7.51	0	4.48	2.31	5.323839	0	3.175872	1.637559
小计								76.213839	153.36	3.175872	28.067559
清单项目综合单价											260.81727000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.9	1.3889	31.81		
		技工人工费	元	28.666	1.3634	39.08		
	材料							
		防雨百叶风口600*500	个	1	143.26	143.26		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	10	1	10		
		其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030703011024	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	80.2	236.19	0	33.03	80.2	236.19	0	33.03
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	236.19	3.59296	34.88262
清单项目综合单价											360.88860000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费	元	32.433	1.3634	44.22		
	材料							
		防雨百叶风口700*700	个	1	222.048	222.05		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011025	项目名称	防雨百叶风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	80.2	314.98	0	36.97	80.2	314.98	0	36.97
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	314.98	3.59296	38.82262
清单项目综合单价											443.61860000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费	元	32.433	1.3634	44.22		
	材料							
		防雨百叶风口850*800	个	1	300.839	300.84		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011026	项目名称	门铰型百叶回风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-185换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) C≤900	个	1	24.8	47.27	0	8.93	24.8	47.27	0	8.93
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.248	7.51	0	4.48	2.31	1.86248	0	1.11104	0.57288
小计								26.66248	47.27	1.11104	9.50288
清单项目综合单价											84.54640000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	10.027	1.3634	13.67		
	材料	门铰型百叶回风口200*200		个	1	43.228	43.23		
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	4	1	4		
		其他材料费		元	0.045	0.885	0.04		
	机械								

项目编码	030703011027	项目名称	门铰型百叶回风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	80.2	256.42	0	34.04	80.2	256.42	0	34.04
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	256.42	3.59296	35.89262

清单项目综合单价 382.12860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费	元	32.433	1.3634	44.22		
	材料	门铰型百叶回风口800*600	个	1	242.28	242.28		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011028	项目名称	门铰型百叶回风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	80.2	310.71	0	36.76	80.2	310.71	0	36.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	310.71	3.59296	38.61262

清单项目综合单价 439.13860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费	元	32.433	1.3634	44.22		
	材料	门铰型百叶回风口1000*600	个	1	296.57	296.57		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011029	项目名称	门铰型百叶回风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-190换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 3300＜C≤4800	个	1	104.6	371.05	0	46.23	104.6	371.05	0	46.23
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.046	7.51	0	4.48	2.31	7.85546	0	4.68608	2.41626
小计								112.45546	371.05	4.68608	48.64626

清单项目综合单价 536.83780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.789	1.3889	46.93		
		技工人工费	元	42.302	1.3634	57.67		
	材料	门铰型百叶回风口1200*600	个	1	350.853	350.85		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	20	1	20		
		其他材料费	元	0.226	0.885	0.2		
	机械							

项目编码	030703011030	项目名称	门铰型百叶回风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-185换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) C≤900	个	1	24.8	57.42	0	9.43	24.8	57.42	0	9.43
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.248	7.51	0	4.48	2.31	1.86248	0	1.11104	0.57288
小计								26.66248	57.42	1.11104	10.00288

清单项目综合单价 95.19640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	10.027	1.3634	13.67		
	材料	门铰型百叶回风口250*250	个	1	53.38	53.38		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	4	1	4		
		其他材料费	元	0.045	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030703011031	项目名称	门铰型百叶回风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-186换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 900＜C≤1280	个	1	31.38	71.91	0	11.9	31.38	71.91	0	11.9
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3138	7.51	0	4.48	2.31	2.356638	0	1.405824	0.724878
小计								33.736638	71.91	1.405824	12.624878

清单项目综合单价 119.67734000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08		
		技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
	材料	门铰型百叶回风口300*300	个	1	65.848	65.85		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	6	1	6		
		其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030703011032	项目名称	门铰型百叶回风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-187换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	61.59	85.48	0	20.57	61.59	85.48	0	20.57
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6159	7.51	0	4.48	2.31	4.625409	0	2.759232	1.422729
小计								66.215409	85.48	2.759232	21.992729

清单项目综合单价 176.44737000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.895	1.3889	27.63		
		技工人工费	元	24.909	1.3634	33.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	门铰型百叶回风口300*400			个	1	79.419	79.42		
		镀锌木螺钉 d6×100			10个	6	1	6		
		其他材料费			元	0.068	0.885	0.06		
	机械									
项目编码	030703011033	项目名称	门铰型百叶回风口				计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-187换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	61.59	103.58	0	21.48	61.59	103.58	0	21.48
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6159	7.51	0	4.48	2.31	4.625409	0	2.759232	1.422729
小计								66.215409	103.58	2.759232	22.902729
清单项目综合单价											195.45737000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	19.895	1.3889	27.63			
		技工人工费			元	24.909	1.3634	33.96			
	材料	门铰型百叶回风口400*400			个	1	97.515	97.52			
		镀锌木螺钉 d6×100			10个	6	1	6			
		其他材料费			元	0.068	0.885	0.06			
	机械										
项目编码	030703011034	项目名称	门铰型百叶回风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-188换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	70.89	148.33	0	26.18	70.89	148.33	0	26.18
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7089	7.51	0	4.48	2.31	5.323839	0	3.175872	1.637559
小计								76.213839	148.33	3.175872	27.817559
清单项目综合单价											255.53727000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	22.9	1.3889	31.81			
		技工人工费			元	28.666	1.3634	39.08			
	材料	门铰型百叶回风口500*500			个	1	138.23	138.23			
		镀锌木螺钉 d6×100			10个	10	1	10			
		其他材料费			元	0.113	0.885	0.1			
	机械										
项目编码	030703011035	项目名称	门铰型百叶回风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-188换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	70.89	170.95	0	27.31	70.89	170.95	0	27.31
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7089	7.51	0	4.48	2.31	5.323839	0	3.175872	1.637559
小计								76.213839	170.95	3.175872	28.947559
清单项目综合单价											279.28727000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	22.9	1.3889	31.81			
		技工人工费			元	28.666	1.3634	39.08			
	材料	门铰型百叶回风口500*600			个	1	160.85	160.85			
		镀锌木螺钉 d6×100			10个	10	1	10			
		其他材料费			元	0.113	0.885	0.1			
	机械										
项目编码	030703011036	项目名称	门铰型百叶回风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-188换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	70.89	170.95	0	27.31	70.89	170.95	0	27.31
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7089	7.51	0	4.48	2.31	5.323839	0	3.175872	1.637559
小计								76.213839	170.95	3.175872	28.947559
清单项目综合单价											279.28727000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	22.9	1.3889	31.81			
		技工人工费			元	28.666	1.3634	39.08			
	材料	门铰型百叶回风口600*500			个	1	160.85	160.85			
		镀锌木螺钉 d6×100			10个	10	1	10			
		其他材料费			元	0.113	0.885	0.1			
	机械										
项目编码	030703011037	项目名称	门铰型百叶回风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-188换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	70.89	198.09	0	28.66	70.89	198.09	0	28.66
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7089	7.51	0	4.48	2.31	5.323839	0	3.175872	1.637559
小计								76.213839	198.09	3.175872	30.297559
清单项目综合单价											307.77727000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	22.9	1.3889	31.81			
		技工人工费			元	28.666	1.3634	39.08			
	材料	门铰型百叶回风口600*600			个	1	187.993	187.99			
		镀锌木螺钉 d6×100			10个	10	1	10			
		其他材料费			元	0.113	0.885	0.1			
	机械										
项目编码	030703011038	项目名称	门铰型百叶回风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	80.2	229.28	0	32.68	80.2	229.28	0	32.68
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	229.28	3.59296	34.53262
清单项目综合单价											353.62860000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	25.905	1.3889	35.98			
		技工人工费			元	32.433	1.3634	44.22			

工程量清单综合单价分析表

	材料	门铰型百叶回风口700*600	个	1	215.136	215.14		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011039	项目名称	门铰型百叶回风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-188换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	70.89	180	0	27.76	70.89	180	0	27.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7089	7.51	0	4.48	2.31	5.323839	0	3.175872	1.637559
小计								76.213839	180	3.175872	29.397559
清单项目综合单价											288.78727000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.9	1.3889	31.81		
		技工人工费	元	28.666	1.3634	39.08		
	材料	门铰型百叶回风口800*400	个	1	169.897	169.9		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	10	1	10		
		其他材料费	元	0.113	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030703011040	项目名称	门铰型百叶回风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	80.2	220.23	0	32.23	80.2	220.23	0	32.23
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	220.23	3.59296	34.08262
清单项目综合单价											344.12860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费	元	32.433	1.3634	44.22		
	材料	门铰型百叶回风口800*500	个	1	206.09	206.09		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011041	项目名称	门铰型百叶回风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	80.2	256.42	0	34.04	80.2	256.42	0	34.04
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	256.42	3.59296	35.89262
清单项目综合单价											382.12860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费	元	32.433	1.3634	44.22		
	材料	门铰型百叶回风口800*600	个	1	242.28	242.28		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011042	项目名称	双层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-189换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	80.2	192.58	0	30.85	80.2	192.58	0	30.85
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.802	7.51	0	4.48	2.31	6.02302	0	3.59296	1.85262
小计								86.22302	192.58	3.59296	32.70262
清单项目综合单价											315.09860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.905	1.3889	35.98		
		技工人工费	元	32.433	1.3634	44.22		
	材料	双层格栅风口1000*400	个	1	178.44	178.44		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	1	14		
		其他材料费	元	0.158	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030703011043	项目名称	双层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-185换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) C≤900	个	1	24.8	35.42	0	8.33	24.8	35.42	0	8.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.248	7.51	0	4.48	2.31	1.86248	0	1.11104	0.57288
小计								26.66248	35.42	1.11104	8.90288
清单项目综合单价											72.09640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	10.027	1.3634	13.67		
	材料	双层格栅风口150*150	个	1	31.3845	31.38		
		镀锌木螺钉 d6×100	10个	4	1	4		
		其他材料费	元	0.045	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030703011044	项目名称	双层格栅风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-185换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) C≤900	个	1	24.8	42.24	0	8.68	24.8	42.24	0	8.68
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.248	7.51	0	4.48	2.31	1.86248	0	1.11104	0.57288
小计								26.66248	42.24	1.11104	9.25288
清单项目综合单价											79.26640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	10.027	1.3634	13.67		
		双层格栅风口200*200	个	1	38.202	38.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌木螺钉 d6×100		10个	4	1	4		
		其他材料费		元	0.045	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	030703011045	项目名称	双层格栅风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-186换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	31.38	53.03	0	10.95	31.38	53.03	0	10.95
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3138	7.51	0	4.48	2.31	2.356638	0	1.405824	0.724878
小计								33.736638	53.03	1.405824	11.674878
清单项目综合单价								99.84734000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	10.136	1.3889		14.08			
		技工人工费		元	12.687	1.3634		17.3			
	材料	双层格栅风口250*250		个	1	46.9668		46.97			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	6	1		6			
		其他材料费		元	0.068	0.885		0.06			
	机械										
项目编码	030703011046	项目名称	双层格栅风口			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-186换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	31.38	63.74	0	11.49	31.38	63.74	0	11.49
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.3138	7.51	0	4.48	2.31	2.356638	0	1.405824	0.724878
小计								33.736638	63.74	1.405824	12.214878
清单项目综合单价								111.09734000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	10.136	1.3889		14.08			
		技工人工费		元	12.687	1.3634		17.3			
	材料	双层格栅风口300*300		个	1	57.68		57.68			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	6	1		6			
		其他材料费		元	0.068	0.885		0.06			
	机械										
项目编码	030703011047	项目名称	双层格栅风口			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-187换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	61.59	76.4	0	20.12	61.59	76.4	0	20.12
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6159	7.51	0	4.48	2.31	4.625409	0	2.759232	1.422729
小计								66.215409	76.4	2.759232	21.542729
清单项目综合单价								166.91737000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	19.895	1.3889		27.63			
		技工人工费		元	24.909	1.3634		33.96			
	材料	双层格栅风口350*350		个	1	70.3403		70.34			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	6	1		6			
		其他材料费		元	0.068	0.885		0.06			
	机械										
项目编码	030703011048	项目名称	双层格栅风口			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-187换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	61.59	91.01	0	20.85	61.59	91.01	0	20.85
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6159	7.51	0	4.48	2.31	4.625409	0	2.759232	1.422729
小计								66.215409	91.01	2.759232	22.272729
清单项目综合单价								182.25737000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	19.895	1.3889		27.63			
		技工人工费		元	24.909	1.3634		33.96			
	材料	双层格栅风口400*400		个	1	84.949		84.95			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	6	1		6			
		其他材料费		元	0.068	0.885		0.06			
	机械										
项目编码	030703011049	项目名称	双层格栅风口			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-187换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	61.59	77.37	0	20.17	61.59	77.37	0	20.17
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.6159	7.51	0	4.48	2.31	4.625409	0	2.759232	1.422729
小计								66.215409	77.37	2.759232	21.592729
清单项目综合单价								167.93737000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	19.895	1.3889		27.63			
		技工人工费		元	24.909	1.3634		33.96			
	材料	双层格栅风口500*250		个	1	71.314		71.31			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	6	1		6			
		其他材料费		元	0.068	0.885		0.06			
	机械										
项目编码	030703011050	项目名称	双层格栅风口			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-188换	铝制孔板风口安装百叶风口 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	70.89	130.11	0	25.26	70.89	130.11	0	25.26
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.7089	7.51	0	4.48	2.31	5.323839	0	3.175872	1.637559
小计								76.213839	130.11	3.175872	26.897559
清单项目综合单价								236.39727000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	22.9	1.3889		31.81			
		技工人工费		元	28.666	1.3634		39.08			
	材料	双层格栅风口500*500		个	1	120.01		120.01			
		镀锌木螺钉 d6×100		10个	10	1		10			

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.113	0.885		0.1		
	机械									
项目编码	030703011051	项目名称	防虫网			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295	防虫网制作安装	m2	1	168.84	436.97	1.76	66.66	168.84	436.97	1.76	66.66
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6884	7.51	0	4.48	2.31	12.679884	0	7.564032	3.900204
小计								181.519884	436.97	9.324032	70.560204
清单项目综合单价											698.37412000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	46.679		1.3889		64.83		
		技工人工费			元	58.44		1.3634		79.68		
		高级技工人工费			元	17.601		1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <60			kg	19.625		4.4		86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	20		0.8		16		
		防虫网			m2	1.06		309.73		328.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.414		11.83		4.9		
		汽油 60#～70#			kg	0.11		6.67		0.73		
		其他材料费			元	0.774		0.885		0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.008		219.77		1.76		
项目编码	030703012001	项目名称	碳钢风帽			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-245换	钢制锥形风帽安装下口直径D(mm) 360< D≤800	个	1	342.11	910.9	0	136.08	342.11	910.9	0	136.08
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.4211	7.51	0	4.48	2.31	25.692461	0	15.326528	7.902741
小计								367.802461	910.9	15.326528	143.982741
清单项目综合单价											1438.01173000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	94.602		1.3889		131.39		
		技工人工费			元	118.441		1.3634		161.48		
		高级技工人工费			元	35.622		1.3824		49.24		
	材料	锥形风帽 φ560			个	1		879.65		879.65		
		扁钢 <60			kg	4.033		4.4		17.75		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.175		6.63		1.16		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.2		2.83		3.4		
		其他材料费			元	10.1		0.885		8.94		
	机械											
项目编码	030703012002	项目名称	碳钢风帽			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-246	钢制锥形风帽安装下口直径D(mm) 800< D≤1000	个	1	568.36	1599.48	0	230.37	568.36	1599.48	0	230.37
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.6836	7.51	0	4.48	2.31	42.683836	0	25.462528	13.129116
小计								611.043836	1599.48	25.462528	243.499116
清单项目综合单价											2479.48548000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	157.166		1.3889		218.29		
		技工人工费			元	196.775		1.3634		268.28		
		高级技工人工费			元	59.165		1.3824		81.79		
	材料	扁钢 <60			kg	2.992		4.4		13.16		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.212		6.63		1.41		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.6		2.83		4.53		
		锥形风帽 φ1000mm			个	1		1564.6		1564.6		
		其他材料费			元	17.828		0.885		15.78		
	机械											
项目编码	030703012003	项目名称	碳钢风帽			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-245换	钢制锥形风帽安装下口直径D(mm) 360< D≤800	个	1	342.11	910.9	0	136.08	342.11	910.9	0	136.08
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.4211	7.51	0	4.48	2.31	25.692461	0	15.326528	7.902741
小计								367.802461	910.9	15.326528	143.982741
清单项目综合单价											1438.01173000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	94.602		1.3889		131.39		
		技工人工费			元	118.441		1.3634		161.48		
		高级技工人工费			元	35.622		1.3824		49.24		
	材料	锥形风帽 φ560mm			个	1		879.65		879.65		
		扁钢 <60			kg	4.033		4.4		17.75		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.175		6.63		1.16		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.2		2.83		3.4		
		其他材料费			元	10.1		0.885		8.94		
	机械											
项目编码	030703012004	项目名称	碳钢风帽			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-245	钢制锥形风帽安装下口直径D(mm) 360< D≤800	个	1	342.11	910.9	0	136.08	342.11	910.9	0	136.08
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.4211	7.51	0	4.48	2.31	25.692461	0	15.326528	7.902741
小计								367.802461	910.9	15.326528	143.982741
清单项目综合单价											1438.01173000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	94.602		1.3889		131.39		
		技工人工费			元	118.441		1.3634		161.48		
		高级技工人工费			元	35.622		1.3824		49.24		
	材料	扁钢 <60			kg	4.033		4.4		17.75		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.175		6.63		1.16		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.2		2.83		3.4		
		锥形风帽 φ800mm			个	1		879.65		879.65		
		其他材料费			元	10.1		0.885		8.94		
	机械											
项目编码	030703012005	项目名称	碳钢风帽			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-246换	钢制锥形风帽安装下口直径D(mm) 800<D≤1000	个	1	568.36	1599.48	0	230.37	568.36	1599.48	0	230.37
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	5.6836	7.51	0	4.48	2.31	42.683836	0	25.462528	13.129116
小计								611.043836	1599.48	25.462528	243.499116
清单项目综合单价											2479.48548000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	157.166	1.3889	218.29		
		技工人工费	元	196.775	1.3634	268.28		
		高级技工人工费	元	59.165	1.3824	81.79		
	材料	锥形风帽 φ900mm	个	1	1564.6	1564.6		
		扁钢 <60	kg	2.992	4.4	13.16		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.212	6.63	1.41		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.6	2.83	4.53		
		其他材料费	元	17.828	0.885	15.78		
	机械							

项目编码	030703001275	项目名称	电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	290.71	0	28.38	52.3	290.71	0	28.38
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	290.71	2.34304	29.58813
清单项目综合单价											378.86890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动密闭阀250*200	个	1	287.26	287.26		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001276	项目名称	电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	297.95	0	28.74	52.3	297.95	0	28.74
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	297.95	2.34304	29.94813
清单项目综合单价											386.46890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动密闭阀250*250	个	1	294.5	294.5		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001277	项目名称	电动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	298.82	0	28.78	52.3	298.82	0	28.78
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	298.82	2.34304	29.98813
清单项目综合单价											387.37890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	电动密闭阀320*200	个	1	295.37	295.37		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703020025	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-355	阻抗式消声器安装 周长C(mm) 2200<C≤2400	节	1	464.53	1069.64	0	126.39	464.53	1069.64	0	126.39
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.6453	7.51	0	4.48	2.31	34.886203	0	20.810944	10.730643
小计								499.416203	1069.64	20.810944	137.120643
清单项目综合单价											1726.98779000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	128.392	1.3889	178.32		
		技工人工费	元	160.901	1.3634	219.37		
		高级技工人工费	元	48.352	1.3824	66.84		
	材料	圆钢 φ8mm~14mm	kg	5.16	3.81	19.66		
		角钢 <63	kg	9.32	4.06	37.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.533	6.63	3.53		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	18.72	0.28	5.24		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.516	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030703001278	项目名称	定风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-1定风量文丘里阀	个	1	52.3	9825.8	6.75	505.61	52.3	9825.8	6.75	505.61
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	9825.8	9.09304	506.81813
清单项目综合单价											10397.93890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		CAV-1定风量文丘里阀 风量范围60~1185m3/h	个	1	9823.01	9823.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001279	项目名称	定风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-2定风量文丘里阀	个	1	52.3	10710.75	6.75	549.86	52.3	10710.75	6.75	549.86
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	10710.75	9.09304	551.06813
清单项目综合单价											11327.13890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-2定风量文丘里阀 风量范围85~1695m3/h	个	1	10707.96	10707.96		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001280	项目名称	定风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-3定风量文丘里阀	个	1	52.3	11772.7	6.75	602.96	52.3	11772.7	6.75	602.96
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	11772.7	9.09304	604.16813
清单项目综合单价											12442.18890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-3定风量文丘里阀 风量范围155~2545m3/h	个	1	11769.91	11769.91		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001281	项目名称	定风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-4定风量文丘里阀	个	1	52.3	14870.05	6.75	757.83	52.3	14870.05	6.75	757.83
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	14870.05	9.09304	759.03813
清单项目综合单价											15694.40890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-4定风量文丘里阀 风量范围340~4250m3/h	个	1	14867.26	14867.26		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001282	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 VAV-1变风量文丘里阀	个	1	52.3	41153.23	6.75	2071.99	52.3	41153.23	6.75	2071.99
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	41153.23	9.09304	2073.19813
清单项目综合单价											43291.74890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	VAV-1变风量文丘里阀 风量范围60~1185m3/h	个	1	41150.44	41150.44		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001283	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 VAV-3变风量文丘里阀	个	1	52.3	42746.15	6.75	2151.63	52.3	42746.15	6.75	2151.63
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	42746.15	9.09304	2152.83813
清单项目综合单价											44964.30890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	VAV-3变风量文丘里阀 风量范围155~2545m3/h	个	1	42743.36	42743.36		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001284	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 VAV-4变风量文丘里阀	个	1	52.3	49206.33	6.75	2474.64	52.3	49206.33	6.75	2474.64
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	49206.33	9.09304	2475.84813
清单项目综合单价											51747.49890000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	VAV-4变风量文丘里阀 风量范围340~4250m3/h	个	1	49203.54	49203.54		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001285	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 VAV-2(2)变风量文丘里阀	个	1	52.3	49914.29	6.75	2510.04	52.3	49914.29	6.75	2510.04
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	49914.29	9.09304	2511.24813
清单项目综合单价											52490.85890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	VAV-2(2)变风量文丘里阀	个	1	49911.5	49911.5		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001286	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 VAV-3(2)变风量文丘里阀(非防腐/保温型)	个	1	52.3	58763.85	6.75	2952.52	52.3	58763.85	6.75	2952.52
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0	7.51	0	4.48	2.31	0	0	0	0
小计								52.3	58763.85	6.75	2952.52
清单项目综合单价											61775.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	VAV-3(2)变风量文丘里阀(非防腐/保温型)	个	1	58761.06	58761.06		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001287	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-1Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型	个	1	52.3	18940.84	6.75	961.37	52.3	18940.84	6.75	961.37
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	18940.84	9.09304	962.57813
清单项目综合单价											19968.73890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-1Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型	个	1	18938.05	18938.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001288	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-2Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型	个	1	52.3	19825.8	6.75	1005.61	52.3	19825.8	6.75	1005.61
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	19825.8	9.09304	1006.81813
清单项目综合单价											20897.93890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-2Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型	个	1	19823.01	19823.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001289	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-3Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型	个	1	52.3	21772.7	6.75	1102.96	52.3	21772.7	6.75	1102.96
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0	7.51	0	4.48	2.31	0	0	0	0
小计								52.3	21772.7	6.75	1102.96
清单项目综合单价											22934.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-3Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型	个	1	21769.91	21769.91		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001290	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-4Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型	个	1	52.3	23542.61	6.75	1191.45	52.3	23542.61	6.75	1191.45
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0	7.51	0	4.48	2.31	0	0	0	0
小计								52.3	23542.61	6.75	1191.45
清单项目综合单价								24793.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-4Φ1定风量文丘里阀(普通防腐/非保温型	个	1	23539.82	23539.82		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001291	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 名称:VAV-3Φ1变风量文丘里阀(普通防腐/非保温型)	个	1	52.3	47347.92	6.75	2381.72	52.3	47347.92	6.75	2381.72
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	47347.92	9.09304	2382.92813
清单项目综合单价								49796.16890000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	名称:VAV-3Φ1变风量文丘里阀(普通防腐/非保温型)	个	1	47345.13	47345.13		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001292	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 名称:VAV-2(2)Φ1变风量文丘里阀(普通防腐/非保温型)	个	1	52.3	64162.08	6.75	3222.43	52.3	64162.08	6.75	3222.43
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0	7.51	0	4.48	2.31	0	0	0	0
小计								52.3	64162.08	6.75	3222.43
清单项目综合单价								67443.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	名称:VAV-2(2)Φ1变风量文丘里阀(普通防腐/非保温型)	个	1	64159.29	64159.29		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001293	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-1Φ2定风量文丘里阀(非防腐/非保温型)	个	1	52.3	27701.91	6.75	1399.42	52.3	27701.91	6.75	1399.42
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	27701.91	9.09304	1400.62813
清单项目综合单价								29167.85890000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-1Φ2定风量文丘里阀(非防腐/非保温型)	个	1	27699.12	27699.12		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001294	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-2Φ2定风量文丘里阀(非防腐/非保温型)	个	1	52.3	29914.29	6.75	1510.04	52.3	29914.29	6.75	1510.04
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0	7.51	0	4.48	2.31	0	0	0	0
小计								52.3	29914.29	6.75	1510.04
清单项目综合单价								31483.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-2Φ2定风量文丘里阀(非防腐/非保温型)	个	1	29911.5	29911.5		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001295	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 CAV-1Φ3定风量文丘里阀(非防腐/非保温型)	个	1	52.3	21772.7	6.75	1102.96	52.3	21772.7	6.75	1102.96
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0	7.51	0	4.48	2.31	0	0	0	0
小计								52.3	21772.7	6.75	1102.96
清单项目综合单价								22934.71000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-1Φ3定风量文丘里阀(非防腐/非保温型)	个	1	21769.91	21769.91		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001296	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - 名称:VAV-2Φ2变风量文丘里阀(耐强酸碱/非保温型)	个	1	52.3	70622.26	6.75	3545.44	52.3	70622.26	6.75	3545.44
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.523	7.51	0	4.48	2.31	3.92773	0	2.34304	1.20813
小计								56.22773	70622.26	9.09304	3546.64813
清单项目综合单价											74234.22890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	名称:VAV-2Φ2变风量文丘里阀(耐强酸碱/非保温型)	个	1	70619.47	70619.47		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001297	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - VAV-3Φ2变风量文丘里阀(耐强酸碱/非保温型)	个	1	52.3	66728.45	6.75	3350.75	52.3	66728.45	6.75	3350.75
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0	7.51	0	4.48	2.31	0	0	0	0
小计								52.3	66728.45	6.75	3350.75
清单项目综合单价											70138.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	VAV-3Φ2变风量文丘里阀(耐强酸碱/非保温型)	个	1	66725.66	66725.66		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001298	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - CAV-1Φ3定风量文丘里阀(非防腐/非保温型):	个	1	52.3	9560.31	6.75	492.34	52.3	9560.31	6.75	492.34
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0	7.51	0	4.48	2.31	0	0	0	0
小计								52.3	9560.31	6.75	492.34
清单项目综合单价											10111.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-1Φ3定风量文丘里阀(非防腐/非保温型):	个	1	9557.52	9557.52		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001299	项目名称	变风量文丘里阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9换	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280 - CAV-4Φ3定风量文丘里阀(非防腐/非保温型):	个	1	52.3	14250.58	6.75	726.85	52.3	14250.58	6.75	726.85
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0	7.51	0	4.48	2.31	0	0	0	0
小计								52.3	14250.58	6.75	726.85
清单项目综合单价											15036.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	CAV-4Φ3定风量文丘里阀(非防腐/非保温型):	个	1	14247.79	14247.79		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030702009002	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	34.38	0	55.33	202.58	34.38	0	55.33
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.025802	7.51	0	4.48	2.31	15.21377302	0	9.07559296	4.67960262
小计								217.793773	34.38	9.07559296	60.00960262
清单项目综合单价											321.25896860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
		技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	29.49	33.62		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	182.11	33.23	97.56	325.28	182.11	33.23	97.56
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.252801	7.51	0	4.48	2.31	24.42853551	0	14.57254848	7.51397031
小计								349.7085355	182.11	47.80254848	105.0739703

清单项目综合单价 684.69505430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	4.06	74.42		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	88.02	1.58		

项目编码	030108001002	项目名称	无蜗壳管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	6041.74	0	30.3	109.75	6041.74	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	6468.665	89.428864	282.182383

清单项目综合单价 7797.00499000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001003	项目名称	无蜗壳管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	3204.47	0	30.3	109.75	3204.47	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	3631.395	89.428864	282.182383

清单项目综合单价 4959.73499000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001004	项目名称	管道式离心风机	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 - 管道式离心风机MAF-B-12F-1	台	1	109.75	2181.78	0	30.3	109.75	2181.78	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	2608.705	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											3937.04499000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	249.306		1.3889		346.26		
		技工人工费			元	307.967		1.3634		419.88		
		高级技工人工费			元	89.51		1.3824		123.74		
	材料	角钢 >63			kg	24.365		4.06		98.92		
		角钢 <60			kg	27.635		4.06		112.2		
		钢丝刷			把	0.075		2.45		0.18		
		设备支架CG327			100kg	0.5		4.14		2.07		
		铸铁垫板			kg	3.9		5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.871		4.53		3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.805		7.4		5.96		
		铁砂布 0#-2#			张	0.545		0.66		0.36		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.85		6.51		5.53		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.75		9.65		7.24		
		溶剂汽油			kg	0.105		5.31		0.56		
		氧气(工业用)			m3	0.575		17.33		9.96		
		乙炔气			m3	0.205		13.01		2.67		
		其他材料费			元	0.663		0.885		0.59		
		减振器			个	4		44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01		364.92		3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.01		1280.08		12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.02		219.77		4.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.21		154.13		32.37		
项目编码	030108001005	项目名称		管道式离心风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 -	台	1	109.75	1640.19	0	30.3	109.75	1640.19	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	2067.115	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											3395.45499000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	249.306		1.3889		346.26		
		技工人工费			元	307.967		1.3634		419.88		
		高级技工人工费			元	89.51		1.3824		123.74		
	材料	角钢 >63			kg	24.365		4.06		98.92		
		角钢 <60			kg	27.635		4.06		112.2		
		钢丝刷			把	0.075		2.45		0.18		
		设备支架CG327			100kg	0.5		4.14		2.07		
		铸铁垫板			kg	3.9		5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.871		4.53		3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.805		7.4		5.96		
		铁砂布 0#-2#			张	0.545		0.66		0.36		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.85		6.51		5.53		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.75		9.65		7.24		
		溶剂汽油			kg	0.105		5.31		0.56		
		氧气(工业用)			m3	0.575		17.33		9.96		
		乙炔气			m3	0.205		13.01		2.67		
		其他材料费			元	0.663		0.885		0.59		
		减振器			个	4		44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01		364.92		3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.01		1280.08		12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.02		219.77		4.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.21		154.13		32.37		
项目编码	030108001006	项目名称		管道式离心风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 -	台	1	109.75	1444.84	0	30.3	109.75	1444.84	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	1871.765	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											3200.10499000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	249.306		1.3889		346.26		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001007	项目名称	管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1640.19	0	30.3	109.75	1640.19	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	2067.115	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											3395.45499000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001008	项目名称	管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	2691.52	0	30.3	109.75	2691.52	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	3118.445	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											4446.78499000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001009	项目名称	防爆轴流风机	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900	台	1	192.32	1898.81	0	51.08	192.32	1898.81	0	51.08
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	9.725	7.51	0	4.48	2.31	73.03475	0	43.568	22.46475
小计								1045.49975	2325.735	93.128	304.86975
清单项目综合单价											3769.23250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	271.954	1.3889	377.72		
		技工人工费	元	336.643	1.3634	458.98		
		高级技工人工费	元	98.201	1.3824	135.75		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.423	0.885	0.37		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001010	项目名称	无蜗壳管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	3436.11	0	30.3	109.75	3436.11	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201
小计								170.629121	3613.27	7.110208	55.766201
清单项目综合单价											3846.77553000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3889	61.02		
		技工人工费	元	54.839	1.3634	74.77		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3824	22.9		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械							

项目编码	030108001011	项目名称	管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1444.84	0	30.3	109.75	1444.84	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	1871.765	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											3200.10499000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001012	项目名称	管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	1640.19	0	30.3	109.75	1640.19	0	30.3	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383	
小计								956.728743	2067.115	89.428864	282.182383	
清单项目综合单价											3395.45499000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001013	项目名称	轴流风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ~	台	1	192.32	1329.68	0	51.08	192.32	1329.68	0	51.08
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	9.725	7.51	0	4.48	2.31	73.03475	0	43.568	22.46475
小计								1045.49975	1756.605	93.128	304.86975
清单项目综合单价											3200.10250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	271.954	1.3889	377.72		
		技工人工费	元	336.643	1.3634	458.98		
		高级技工人工费	元	98.201	1.3824	135.75		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.423	0.885	0.37		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001014	项目名称	静音管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	1653.91	0	30.3	109.75	1653.91	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	2080.835	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											3409.17499000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001015	项目名称	管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	1668.73	0	30.3	109.75	1668.73	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	2095.655	89.428864	282.182383
清单项目综合单价								3423.99499000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
	人工	技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
		角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001016	项目名称	静音管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	1627.14	0	30.3	109.75	1627.14	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	2054.065	89.428864	282.182383
清单项目综合单价								3382.40499000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
	人工	技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
		角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001017	项目名称	静音管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	1668.73	0	30.3	109.75	1668.73	0	30.3

工程量清单综合单价分析表

030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	2095.655	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											3423.99499000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费				元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费				元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 >63				kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60				kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷				把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327				100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#				张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油				kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)				m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气				m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费				元	0.663	0.885	0.59		
		减振器				个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.21	154.13	32.37		
项目编码	030108001018	项目名称			静音管道风机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	1668.73	0	30.3	109.75	1668.73	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	2095.655	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											3423.99499000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费				元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费				元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 >63				kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60				kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷				把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327				100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#				张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油				kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)				m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气				m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费				元	0.663	0.885	0.59		
		减振器				个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.21	154.13	32.37		
项目编码	030108001019	项目名称			静音管道风机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	1164.09	0	30.3	109.75	1164.09	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	1591.015	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											2919.35499000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费				元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费				元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 >63				kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60				kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷				把	0.075	2.45	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001020	项目名称	管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1360.77	0	30.3	109.75	1360.77	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	1787.695	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											3116.03499000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001021	项目名称	静音管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1164.09	0	30.3	109.75	1164.09	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	1591.015	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											2919.35499000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 ＞63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 ＜60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001022	项目名称	静音管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1107.23	0	30.3	109.75	1107.23	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755

工程量清单综合单价分析表

030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383	
小计								956.728743	1534.155	89.428864	282.182383	
清单项目综合单价											2862.49499000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	249.306	1.3889		346.26		
		技工人工费				元	307.967	1.3634		419.88		
		高级技工人工费				元	89.51	1.3824		123.74		
	材料	角钢 >63				kg	24.365	4.06		98.92		
		角钢 <60				kg	27.635	4.06		112.2		
		钢丝刷				把	0.075	2.45		0.18		
		设备支架CG327				100kg	0.5	4.14		2.07		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.871	4.53		3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.805	7.4		5.96		
		铁砂布 0#-2#				张	0.545	0.66		0.36		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.85	6.51		5.53		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.75	9.65		7.24		
		溶剂汽油				kg	0.105	5.31		0.56		
		氧气(工业用)				m3	0.575	17.33		9.96		
		乙炔气				m3	0.205	13.01		2.67		
		其他材料费				元	0.663	0.885		0.59		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92		3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.01	1280.08		12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.02	219.77		4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.21	154.13		32.37		
项目编码	030108001023	项目名称			静音管道风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1164.09	0	30.3	109.75	1164.09	0	30.3	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383	
小计								956.728743	1591.015	89.428864	282.182383	
清单项目综合单价											2919.35499000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	249.306	1.3889		346.26		
		技工人工费				元	307.967	1.3634		419.88		
		高级技工人工费				元	89.51	1.3824		123.74		
	材料	角钢 >63				kg	24.365	4.06		98.92		
		角钢 <60				kg	27.635	4.06		112.2		
		钢丝刷				把	0.075	2.45		0.18		
		设备支架CG327				100kg	0.5	4.14		2.07		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.871	4.53		3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.805	7.4		5.96		
		铁砂布 0#-2#				张	0.545	0.66		0.36		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.85	6.51		5.53		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.75	9.65		7.24		
		溶剂汽油				kg	0.105	5.31		0.56		
		氧气(工业用)				m3	0.575	17.33		9.96		
		乙炔气				m3	0.205	13.01		2.67		
		其他材料费				元	0.663	0.885		0.59		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92		3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.01	1280.08		12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.02	219.77		4.4		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.21	154.13		32.37		
项目编码	030108001024	项目名称			静音管道风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	955.13	0	30.3	109.75	955.13	0	30.3	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383	
小计								956.728743	1382.055	89.428864	282.182383	
清单项目综合单价											2710.39499000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	249.306	1.3889		346.26		
		技工人工费				元	307.967	1.3634		419.88		
		高级技工人工费				元	89.51	1.3824		123.74		
	材料	角钢 >63				kg	24.365	4.06		98.92		
		角钢 <60				kg	27.635	4.06		112.2		
		钢丝刷				把	0.075	2.45		0.18		
		设备支架CG327				100kg	0.5	4.14		2.07		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001025	项目名称	静音管道风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 -	台	1	109.75	904.35	0	30.3	109.75	904.35	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	1331.275	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											2659.61499000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001026	项目名称	无蜗壳管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 -	台	1	109.75	4343.07	0	30.3	109.75	4343.07	0	30.3
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	1085.63	459.41	73.52	315.51	542.815	229.705	36.76	157.755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.5	211.79	12.03	0	56.65	105.895	6.015	0	28.325
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.5	56.43	1.42	12.8	15.92	28.215	0.71	6.4	7.96
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.5	27.85	6.44	6.4	8.15	13.925	3.22	3.2	4.075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	5.48	6.4	7.85	13.445	2.74	3.2	3.925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	26.89	7.86	0	7.51	13.445	3.93	0	3.755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.5	26.89	6.89	0	7.46	13.445	3.445	0	3.73
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.8993	7.51	0	4.48	2.31	66.833743	0	39.868864	20.557383
小计								956.728743	4769.995	89.428864	282.182383
清单项目综合单价											6098.33499000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	249.306	1.3889	346.26		
		技工人工费	元	307.967	1.3634	419.88		
		高级技工人工费	元	89.51	1.3824	123.74		
	材料	角钢 >63	kg	24.365	4.06	98.92		
		角钢 <60	kg	27.635	4.06	112.2		
		钢丝刷	把	0.075	2.45	0.18		
		设备支架CG327	100kg	0.5	4.14	2.07		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.871	4.53	3.95		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.805	7.4	5.96		
		铁砂布 0#-2#	张	0.545	0.66	0.36		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.85	6.51	5.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.75	9.65	7.24		
		溶剂汽油	kg	0.105	5.31	0.56		
		氧气(工业用)	m3	0.575	17.33	9.96		
		乙炔气	m3	0.205	13.01	2.67		
		其他材料费	元	0.663	0.885	0.59		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.01	1280.08	12.8		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.02	219.77	4.4		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.21	154.13	32.37		

项目编码	030108001027	项目名称	防腐玻璃钢离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300 -	台	1	956.96	14626.02	28.96	257.8	956.96	14626.02	28.96	257.8
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	10.0592	7.51	0	4.48	2.31	75.544592	0	45.065216	23.236752

工程量清单综合单价分析表

小计					1081.464592	14803.18	74.025216	302.836752
清单项目综合单价								16261.50656000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	278.061	1.3889	386.2		
		技工人工费	元	348.282	1.3634	474.85		
		高级技工人工费	元	104.78	1.3824	144.85		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	364.92	10.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
项目编码	030108001028	项目名称	防腐玻璃钢离心风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956.96	21997.7	28.96	257.8	956.96	21997.7	28.96	257.8
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	10.0592	7.51	0	4.48	2.31	75.544592	0	45.065216	23.236752
小计								1081.464592	22174.86	74.025216	302.836752
清单项目综合单价											23633.18656000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	278.061	1.3889	386.2		
		技工人工费	元	348.282	1.3634	474.85		
		高级技工人工费	元	104.78	1.3824	144.85		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	364.92	10.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
项目编码	030108001029	项目名称	防腐玻璃钢离心风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000	台	1	438.54	11558.18	0	118.18	438.54	11558.18	0	118.18
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.875	7.51	0	4.48	2.31	36.61125	0	21.84	11.26125
小计								524.11125	11735.34	21.84	151.24125
清单项目综合单价											12432.53250000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	134.663	1.3889	187.03		
		技工人工费	元	168.742	1.3634	230.06		
		高级技工人工费	元	50.92	1.3824	70.39		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	364.92	10.95		
	机械							
项目编码	030108001030	项目名称	防腐玻璃钢离心风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956.96	14626.02	28.96	257.8	956.96	14626.02	28.96	257.8
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	10.0592	7.51	0	4.48	2.31	75.544592	0	45.065216	23.236752
小计								1081.464592	14803.18	74.025216	302.836752
清单项目综合单价											16261.50656000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	278.061	1.3889	386.2		
		技工人工费	元	348.282	1.3634	474.85		
		高级技工人工费	元	104.78	1.3824	144.85		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	364.92	10.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
项目编码	030108001031	项目名称	无蜗壳管道式离心风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	8144.62	0	30.3	109.75	8144.62	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201
小计								170.629121	8321.78	7.110208	55.766201
清单项目综合单价											8555.28553000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3889	61.02		
		技工人工费	元	54.839	1.3634	74.77		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3824	22.9		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械							
项目编码	030108001032	项目名称	防腐玻璃钢离心风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	7457.89	0	30.3	109.75	7457.89	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201
小计								170.629121	7635.05	7.110208	55.766201
清单项目综合单价											7868.55553000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3889		61.02		
		技工人工费				元	54.839	1.3634		74.77		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3824		22.9		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92		3.65		
	机械											
项目编码	030108001033	项目名称	无蜗壳管道式离心风机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300 ~	台	1	956.96	11554.89	28.96	257.8	956.96	11554.89	28.96	257.8
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	10.0592	7.51	0	4.48	2.31	75.544592	0	45.065216	23.236752
小计								1081.464592	11732.05	74.025216	302.836752
清单项目综合单价											13190.37656000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	278.061	1.3889		386.2		
		技工人工费				元	348.282	1.3634		474.85		
		高级技工人工费				元	104.78	1.3824		144.85		
	材料	铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	364.92		10.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001034	项目名称	防腐玻璃钢离心风机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000 ~	台	1	438.54	11558.18	0	118.18	438.54	11558.18	0	118.18
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.875	7.51	0	4.48	2.31	36.61125	0	21.84	11.26125
小计								524.11125	11735.34	21.84	151.24125
清单项目综合单价											12432.53250000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	134.663	1.3889		187.03		
		技工人工费				元	168.742	1.3634		230.06		
		高级技工人工费				元	50.92	1.3824		70.39		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.244	0.885		1.1		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	364.92		10.95		
	机械											
项目编码	030108001035	项目名称	无蜗壳管道式离心风机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	11516.52	0	30.3	109.75	11516.52	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201
小计								170.629121	11693.68	7.110208	55.766201
清单项目综合单价											11927.18553000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3889		61.02		
		技工人工费				元	54.839	1.3634		74.77		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3824		22.9		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92		3.65		
	机械											
项目编码	030108001036	项目名称	防腐玻璃钢离心风机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	6665.19	0	30.3	109.75	6665.19	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201
小计								170.629121	6842.35	7.110208	55.766201
清单项目综合单价											7075.85553000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3889		61.02		
		技工人工费				元	54.839	1.3634		74.77		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3824		22.9		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92		3.65		
	机械											
项目编码	030108001037	项目名称	防腐玻璃钢离心风机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	7427.58	0	30.3	109.75	7427.58	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201	
小计								170.629121	7604.74	7.110208	55.766201	
清单项目综合单价											7838.24553000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3889		61.02		
		技工人工费				元	54.839	1.3634		74.77		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3824		22.9		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92		3.65		
	机械											
项目编码	030108001038	项目名称			防腐玻璃钢离心风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000 ~	台	1	438.54	11558.18	0	118.18	438.54	11558.18	0	118.18	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.875	7.51	0	4.48	2.31	36.61125	0	21.84	11.26125	
小计								524.11125	11735.34	21.84	151.24125	
清单项目综合单价											12432.53250000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	134.663	1.3889		187.03		
		技工人工费				元	168.742	1.3634		230.06		
		高级技工人工费				元	50.92	1.3824		70.39		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.244	0.885		1.1		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	364.92		10.95		
	机械											
项目编码	030108001039	项目名称			无蜗壳管道式离心风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	7439.87	0	30.3	109.75	7439.87	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201	
小计								170.629121	7617.03	7.110208	55.766201	
清单项目综合单价											7850.53553000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3889		61.02		
		技工人工费				元	54.839	1.3634		74.77		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3824		22.9		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92		3.65		
	机械											
项目编码	030108001040	项目名称			防腐玻璃钢离心风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	7427.58	0	30.3	109.75	7427.58	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201	
小计								170.629121	7604.74	7.110208	55.766201	
清单项目综合单价											7838.24553000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3889		61.02		
		技工人工费				元	54.839	1.3634		74.77		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3824		22.9		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92		3.65		
	机械											
项目编码	030108001041	项目名称			无蜗壳管道式离心风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	4525.93	0	30.3	109.75	4525.93	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201	
小计								170.629121	4703.09	7.110208	55.766201	
清单项目综合单价											4936.59553000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.935	1.3889		61.02		
		技工人工费				元	54.839	1.3634		74.77		
		高级技工人工费				元	16.564	1.3824		22.9		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	364.92		3.65		
	机械											
项目编码	030108001042	项目名称			防腐玻璃钢离心风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~	台	1	109.75	7427.58	0	30.3	109.75	7427.58	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201	
小计								170.629121	7604.74	7.110208	55.766201	
清单项目综合单价											7838.24553000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	43.935	1.3889	61.02		
		技工人工费	元	54.839	1.3634	74.77		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3824	22.9		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械							

项目编码	030108001043	项目名称	无蜗壳管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.54	8736.27	0	118.18	438.54	8736.27	0	118.18
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	4.875	7.51	0	4.48	2.31	36.61125	0	21.84	11.26125
小计								524.11125	8913.43	21.84	151.24125
清单项目综合单价								9610.62250000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	134.663	1.3889	187.03		
		技工人工费	元	168.742	1.3634	230.06		
		高级技工人工费	元	50.92	1.3824	70.39		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	364.92	10.95		
	机械							

项目编码	030108001044	项目名称	防腐玻璃钢离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	10005.02	0	30.3	109.75	10005.02	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201
小计								170.629121	10182.18	7.110208	55.766201
清单项目综合单价								10415.68553000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3889	61.02		
		技工人工费	元	54.839	1.3634	74.77		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3824	22.9		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械							

项目编码	030108001045	项目名称	防腐玻璃钢离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	6690.64	0	30.3	109.75	6690.64	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201
小计								170.629121	6867.8	7.110208	55.766201
清单项目综合单价								7101.30553000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3889	61.02		
		技工人工费	元	54.839	1.3634	74.77		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3824	22.9		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械							

项目编码	030108001046	项目名称	防腐玻璃钢离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	7408.45	0	30.3	109.75	7408.45	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201
小计								170.629121	7585.61	7.110208	55.766201
清单项目综合单价								7819.11553000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3889	61.02		
		技工人工费	元	54.839	1.3634	74.77		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3824	22.9		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械							

项目编码	030108001047	项目名称	防腐玻璃钢离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300	台	1	956.96	13975.02	28.96	257.8	956.96	13975.02	28.96	257.8
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	10.0592	7.51	0	4.48	2.31	75.544592	0	45.065216	23.236752
小计								1081.464592	14152.18	74.025216	302.836752
清单项目综合单价								15610.50656000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	278.061	1.3889	386.2		
		技工人工费	元	348.282	1.3634	474.85		
		高级技工人工费	元	104.78	1.3824	144.85		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	364.92	10.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001048	项目名称	防腐玻璃钢离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ˉ	台	1	109.75	8829.25	0	30.3	109.75	8829.25	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.5871	7.51	0	4.48	2.31	11.919121	0	7.110208	3.666201
小计								170.629121	9006.41	7.110208	55.766201
清单项目综合单价											9239.91553000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.935	1.3889	61.02		
		技工人工费	元	54.839	1.3634	74.77		
		高级技工人工费	元	16.564	1.3824	22.9		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	364.92	3.65		
	机械							

项目编码	030108001049	项目名称	无蜗壳管道式离心风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300 ˉ	台	1	956.96	9708.98	28.96	257.8	956.96	9708.98	28.96	257.8
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	10.0592	7.51	0	4.48	2.31	75.544592	0	45.065216	23.236752
小计								1081.464592	9886.14	74.025216	302.836752
清单项目综合单价											11344.46656000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	278.061	1.3889	386.2		
		技工人工费	元	348.282	1.3634	474.85		
		高级技工人工费	元	104.78	1.3824	144.85		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	364.92	10.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030701003026	项目名称	吸附式化学废气处理装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	存化工作台安装 多筒循环化学废气处理	台	1	304.12	179406.81	25.7	83.55	304.12	179406.81	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	179583.97	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											180118.59044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费	元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布	m2	1	4.82	4.82		
		煤油	kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费	元	8.48	0.885	7.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

项目编码	030701003027	项目名称	吸附式化学废气处理装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	存化工作台安装 多筒循环化学废气处理	台	1	304.12	238614.86	25.7	83.55	304.12	238614.86	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	238792.02	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											239326.64044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费	元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布	m2	1	4.82	4.82		
		煤油	kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费	元	8.48	0.885	7.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

项目编码	030701003028	项目名称	组合式化学废气处理装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	存化工作台安装 多筒循环化学废气处理	台	1	304.12	348680.35	25.7	83.55	304.12	348680.35	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	348857.51	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											349392.13044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费	元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布	m2	1	4.82	4.82		
		煤油	kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费	元	8.48	0.885	7.5		
		减振器	个	4	44.25	177		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.009	594.75	5.35		

项目编码	030701003029	项目名称	吸附式化学废气处理装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	净化工作台安装 吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-13F-4	台	1	304.12	238614.86	25.7	83.55	304.12	238614.86	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	238792.02	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											239326.64044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费	元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布	m2	1	4.82	4.82		
		煤油	kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费	元	8.48	0.885	7.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

项目编码	030701003030	项目名称	吸附式化学废气处理装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	净化工作台安装 吸附式化学废气处理装置(活性炭吸附)HXT-B-14F-1	台	1	304.12	238614.86	25.7	83.55	304.12	238614.86	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	238792.02	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											239326.64044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费	元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布	m2	1	4.82	4.82		
		煤油	kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费	元	8.48	0.885	7.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

项目编码	030701003031	项目名称	吸附式化学废气处理装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	净化工作台安装 含简易环化学废气处理	台	1	304.12	238614.86	25.7	83.55	304.12	238614.86	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	238792.02	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											239326.64044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费	元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布	m2	1	4.82	4.82		
		煤油	kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费	元	8.48	0.885	7.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

项目编码	030701003032	项目名称	吸附式化学废气处理装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	净化工作台安装 含简易环化学废气处理	台	1	304.12	202243.19	25.7	83.55	304.12	202243.19	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	202420.35	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											202954.97044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费	元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布	m2	1	4.82	4.82		
		煤油	kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费	元	8.48	0.885	7.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

项目编码	030701003033	项目名称	吸附式化学废气处理装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	净化工作台安装 含简易环化学废气处理	台	1	304.12	179406.81	25.7	83.55	304.12	179406.81	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	179583.97	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											180118.59044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费	元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布	m2	1	4.82	4.82		
		煤油	kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费	元	8.48	0.885	7.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

项目编码	030701003034	项目名称	吸附式化学废气处理装置	计量单位	组

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	吊托支撑安装 多筒旋风化学废气处理	台	1	304.12	179406.81	25.7	83.55	304.12	179406.81	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	179583.97	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											180118.59044000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费				元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费				元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布				m2	1	4.82	4.82		
		煤油				kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费				元	8.48	0.885	7.5		
		减振器				个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75	5.35		
项目编码	030701003035	项目名称	吸附式化学废气处理装置			计量单位		组			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	吊托支撑安装 多筒旋风化学废气处理	台	1	304.12	238614.86	25.7	83.55	304.12	238614.86	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	238792.02	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											239326.64044000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费				元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费				元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布				m2	1	4.82	4.82		
		煤油				kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费				元	8.48	0.885	7.5		
		减振器				个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75	5.35		
项目编码	030701003036	项目名称	吸附式化学废气处理装置			计量单位		组			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	吊托支撑安装 多筒旋风化学废气处理	台	1	304.12	179406.81	25.7	83.55	304.12	179406.81	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	179583.97	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											180118.59044000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费				元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费				元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布				m2	1	4.82	4.82		
		煤油				kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费				元	8.48	0.885	7.5		
		减振器				个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75	5.35		
项目编码	030701003037	项目名称	吸附式化学废气处理装置			计量单位		组			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	吊托支撑安装 多筒旋风化学废气处理	台	1	304.12	202243.19	25.7	83.55	304.12	202243.19	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	202420.35	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											202954.97044000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费				元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费				元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布				m2	1	4.82	4.82		
		煤油				kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费				元	8.48	0.885	7.5		
		减振器				个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75	5.35		
项目编码	030701003038	项目名称	吸附式化学废气处理装置			计量单位		组			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	吊托支撑安装 多筒旋风化学废气处理	台	1	304.12	179406.81	25.7	83.55	304.12	179406.81	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	179583.97	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											180118.59044000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费				元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费				元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布				m2	1	4.82	4.82		
		煤油				kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费				元	8.48	0.885	7.5		
		减振器				个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75	5.35		
项目编码	030701003039	项目名称	吸附式化学废气处理装置			计量单位		组			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	吊托支撑安装 多筒旋风化学废气处理	台	1	304.12	202243.19	25.7	83.55	304.12	202243.19	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	202420.35	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											202954.97044000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费	元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布	m2	1	4.82	4.82		
		煤油	kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费	元	8.48	0.885	7.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

项目编码	030701003040	项目名称	吸附式化学废气处理装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030901-78	活性炭环保净化装置废气处理	台	1	304.12	238614.86	25.7	83.55	304.12	238614.86	25.7	83.55
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.5308	7.51	0	4.48	2.31	26.516308	0	15.817984	8.156148
小计								379.596308	238792.02	41.517984	113.506148
清单项目综合单价											239326.64044000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	111.764	1.3889	155.23		
		技工人工费	元	139.918	1.3634	190.76		
		高级技工人工费	元	5.112	1.3824	7.07		
	材料	白布	m2	1	4.82	4.82		
		煤油	kg	1.667	7.47	12.45		
		其他材料费	元	8.48	0.885	7.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 风压式排气扇W≤150	10套	0.1	820.21	3059.6	0	217.37	82.021	305.96	0	21.737
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	12.03	0	56.65	21.179	1.203	0	5.665
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	466.58	461.02	196.23	52.888	46.658	46.102	19.623
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.725867	7.51	0	4.48	2.31	12.96126117	0	7.73188416	3.98675277
小计								185.5442612	356.63	56.39388416	55.70075277
清单项目综合单价											654.26889810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.235	1.3889	39.22		
		技工人工费	元	80.815	1.3634	110.18		
		高级技工人工费	元	16.774	1.3824	23.19		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	4.13	43.37		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	4.14	0.41		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.171	5.6	0.96		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气	m3	0.052	6.19	0.32		
		乙炔气	kg	0.017	14.64	0.25		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	1.004	0.885	0.89		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.109	225.09	24.53		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.014	252.58	3.54		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.102	167.34	17.07		

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 风压式排气扇W≤150	10套	0.1	820.21	3059.6	0	217.37	82.021	305.96	0	21.737
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	12.03	0	56.65	21.179	1.203	0	5.665
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	466.58	461.02	196.23	52.888	46.658	46.102	19.623
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.725817	7.51	0	4.48	2.31	12.96088567	0	7.73166016	3.98663727
小计								185.5438857	356.63	56.39366016	55.70063727
清单项目综合单价											654.26818310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.235	1.3889	39.22		
		技工人工费	元	80.815	1.3634	110.18		
		高级技工人工费	元	16.774	1.3824	23.19		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	4.13	43.37		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	4.14	0.41		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.174	4.53	0.79		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.171	5.6	0.96		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气	m3	0.052	6.19	0.32		

工程量清单综合单价分析表

		乙块气	kg	0.017	14.64	0.25		
		塑料膨胀管 φ6mm~~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	1.004	0.885	0.89		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.109	225.09	24.53		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.014	252.58	3.54		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.102	167.34	17.07		

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	33206.9302	3.37	2.96	0	1.04	111907.3548	98292.51339	0	34535.20741
小计								111907.3548	98292.51339	0	34535.20741
清单项目综合单价								244735.07557400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	26263.9058	1.48	1.99	0	0.49	38870.58058	52265.17254	0	12869.31384
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	326.9654	3.96	5.31	0	1.31	1294.782984	1736.186274	0	428.324674
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	170.0181	5.93	7.97	0	1.97	1008.207333	1355.044257	0	334.935657
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	1743.1949	9.89	13.28	0	3.28	17240.19756	23149.62827	0	5717.679272
小计								58413.76846	78506.03135	0	19350.25344
清单项目综合单价								156270.05325200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：实验室通风空调系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：实验室通风空调系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：实验室通风空调系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：环境控制系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7536328.59	
2	措施项目	194654.97	
2.1	安全文明施工	161235.63	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	130956.64	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	30278.99	
2.2	其他措施项目费	33419.34	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	695788.52	
5	含税建安工程造价	8426772.08	
合计		8426772.08	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 1 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		房间控制系统					1332834.17	0
1-1	030503006001	房间压差传感器	(1)名称:房间压差传感器 (2)规格:测量范围:±50Pa/±100Pa/0~100Pa ;输出信号:1~10VDC;检测房间内外压差,反馈信号给到房间控制器做控制运算及显示。 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	141	791.62	111618.42	0
1-2	030503006002	房间温湿度传感器	(1)名称:房间温湿度传感器 (2)规格:温度测量范围:-40~+70℃;温度信号输出:有DC0~10V;湿度测量范围:0~100%;湿度信号输出:DC 1~10V;工作电压:AC24V或DC13.5~35V;实时检测房间相对湿度和温度,控制送风与排风。 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	93	913.96	84998.28	0
1-3	030503006003	房间温湿度传感器	(1)名称:房间温湿度传感器(带温度显示) (2)规格:显示:带显示面板温度测量范围:-40~+70℃;温度信号输出:有源DC 0~10V;湿度测量范围:0~100%;湿度信号输出:DC 1~10V;工作电压:AC24V或DC13.5~35V;实时检测房间相对湿度和温度,控制送风与排风。 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	160	1108.65	177384	0
1-4	030503010001	环境监测系统应用服务	1、显示相关实验室区域监测信号点的信息;2、能在软件平台进行逐层显示,整体显示,报警源显示;3、能查询相关历时曲线;4、超过设定值后进行远端报警;5、包含15个空气质量监测传感器	系统	1	107136.62	107136.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 2 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030507009001	房间触控屏	(1)名称:房间触控屏 (2)显示屏:10.1” 16:10 TFT LCD 屏;分辨率:1280x800;色彩:24位;触摸屏:电容触摸屏;CPU:4核1.2GHz ARM Cortex-A7;存储器:4GB EMMC+256MB DDR3;1路以太网口,2路USB端口,2路串行通讯口 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	23	2293.2	52743.6	0
1-6	030507009002	房间触摸屏UI	(1)名称:房间触摸屏UI (2)10寸高清液晶触控屏,用于显示房间各类数据,可通过PID参数设置来实现对房间调节对象(如温湿度、压力及TVOC等)的控制。同时,带有密码设置功能,可根据人员身份不同来设置操作权限并开放对应后台操作界面,权限可分为普通用户、管理员及维修调试人员三级权限 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	项	1	7209.43	7209.43	0
1-7	030404016001	房间控制箱（复核，是否空想）	(1)名称:房间控制箱 (2)规格:800*600*200(室内型) (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	70	3445.74	241201.8	0
1-8	030501003001	房间控制器	(1)名称:房间控制器 (2)规格:S7-200SMART控制器及多个控制模块 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	70	6649.01	465430.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 3 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030507009003	楼层触控屏	(1)名称:42寸楼层触控屏 (2)规格:显示屏:42”16:9 ;分辨率:1920x1080;触摸屏:电容触摸屏;CPU:不低于4核1.2GHz ARM Cortex-A7;存储器:不小于4GB EMMC+256MB DDR3;1路以太网口,2路USB端口,2路串行通讯口 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	12	7092.61	85111.32	0
2		送排风机组控制系统					3949606.33	0
2-1	030501003002	开关量风阀执行器	(1)(1)名称:开关量风阀执行器 (2)(2)规格:"扭矩:20NM;工作电压:AC/DC24V;控制信号:0-10V;工作 (3)时间:150S;房间送排风支管风阀开关控制"等 (4)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (5)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	217	1036.06	224825.02	0
2-2	030501003003	模拟量风阀执行器	(1)名称:模拟量风阀执行器 (2)规格:IP54　AC/DC24 150s等 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	34	1385.62	47111.08	0
2-3	030503006004	管道静压传感器	(1)名称:管道静压传感器 (2)规格:测量范围:0-1000Pa/0-1500Pa/0-3000Pa;输出信号:0-10V DC;检测管道静压值,反馈信号作为控制器控制变频器运行并形成闭环控制。 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	113	807.55	91253.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 4 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030503006005	管道温湿度传感器	(1)名称:管道温湿度传感器 (2)规格:工作电压:AC24V或DC 13.5-35V;信号输出:DC 0-10V/4-20mA,用于相对湿度;信号输出:DC0-10V/4-20mA或T1或LG-NI1000,用于温度;检测房间送风温湿度,反馈信号作为控制器的控制水阀开度信号形成闭环控 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	60	913.96	54837.6	0
2-5	030603002001	调节阀	(1)名称:冷热水调节阀控制 (2)规格:控制盘管段阀门开度,进而控制送风状态 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	100	10059.97	1005997	0
2-6	030601002002	防冻开关	(1)名称:防冻开关 (2)规格:量程范围:-5~15℃,供电:DC24V,防护等级:IP54 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	48	945.26	45372.48	0
2-7	030501003004	变频器控制	(1)名称:变频器控制 (2)规格:变频控制风机频率 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	47	6567.04	308650.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 5 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030601002003	压差开关	(1)名称:压差开关 (2)规格:数字输出:单极;无源触点;转换触点;范围:0-1500Pa;环境温度:-30~85℃;电压:DC24V/AC24~250V;通过测量压差,监测空气过滤器,主导气流,被损坏皮带以及洁净室等房间的过压并发出报警信号。 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	252	433.37	109209.24	0
2-9	030501003005	工频风机控制	(1)名称:工频风机控制 (2)规格:控制定频风机启停 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	40	6283.85	251354	0
2-10	030501003006	机组控制器	(1)名称:机组控制器 (2)规格:S7-200SMART控制器及多个控制模块 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	61	12590.01	767990.61	0
2-11	030404016002	机组控制箱	(1)名称:机组控制箱 (2)规格:1500*800*300(室外型) (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	61	14855.13	906162.93	0
2-12	030507009004	机组控制屏	(1)名称:机组控制屏 (2)7寸电阻屏 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	61	1644.24	100298.64	0
2-13	030503010002	冷热源控制系统	(1)包含冷热源机组控制、供回水泵控制、供回水温湿度监测等	系统	1	36543.7	36543.7	0
3		通风柜VAV集中监控系统					911890.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 6 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030501003007	通风柜智能控制器	(1)名称:通风柜智能控制器 (2)规格:2.含VAV独立控制器,支持Modbus或BACnet通用网络协议,所有数据上传至集中监控统一监控管理3.面风速设定、控制及报警;紧急排风;风机、照明自动控制;门高显示及超限报警;温度显示及超限报警;485通信接口4.含电源,输入:24VAC.5.符合CE及EMC认证6.文丘里阀上安装,含本体安装及调试7.其他要求:满足设计图纸、设计技术标椎或要求、招标文件及相关规范要求 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	32	8956.42	286605.44	0
3-2	030503010003	通风柜排风量采集485通信系统	″1.名称:通风柜排风量采集485通信系统2.标准MODBUS通信系统,按接入排风设备数量;通风柜数据读取及远程控制,如通风柜单独及一键启停、照明启 停、紧急排风等显示及控制3.含本体安装及调试4.其他要求:满足设计图纸、设计技术标椎或要求、招标文件及相关规范要求″	系统	32	632.31	20233.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 7 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030507009005	全彩色液晶显示面板	(1)名称:全彩色液晶显示面板 (2)2.具有全彩色液晶显示面板,整体屏幕不小于6寸高清触摸屏,有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数 界面之间切换,所有参数(包含实时平均面风速值、阀门开度等)均可就地设置,液晶显示屏应有调整相应指示,且进入参数界面应设置密码保护;可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能3.具备紧急排风按钮,紧急情况下,通过此按钮实现最大排风操作4.具有工作及待机模式运行,可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗5.具备系统关机模式,在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式,排风阀全关6.可对多种危险状态进行报警提示,如:包含风速(超高/低)异常报警、视窗超高报警等7.通过液晶屏显示安全/危险运行状态,可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警,具有声光报警功	台	32	2266.65	72532.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 8 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030503006006	位移传感器	(1)名称:位移传感器 (2)规格:2.控制系统必须采用视窗位移传感器3.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索(钢索直径不小于 0.6mm),拉索直连到调节门或者其配重上4.测量精度优于1mm,重复性优于1mm,自动校准。量程范围不小于0-1800mm 5.随调节门位置移动,电位器电阻改变,在通风柜控制器上产生一个0~10K的调节门开度信号6.外壳为铝合金材质7.安装方式:固定支架或螺纹安装8.含本体安装及调试9.其他要求:满足设计图纸、设计技术标椎或要求、招标文件及相关规范要求 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	32	1176.34	37642.88	0
3-5	030503006007	区域存在传感器	(1)名称:区域存在传感器 (2)规格:2.配置区域状态传感器(有人无人传感器)3.安装在通风柜上方,采用微波感应4.可设定侦测时间间隔(一般3min/10s)5.LED状态指示6.检测信号传输到通风柜监控面板,用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换,可设定延时切换时间7.含本体安装及调试8.其他要求:满足设计图纸、设计技术标椎或要求、招标文件及相关规范要 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	32	968.62	30995.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 9 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030501003008	通风柜变风量文丘里阀	(1)名称:通风柜变风量文丘里阀(规格:Φ300) (2)规格:2.阀体:316 L液压一体成形不锈钢(可选择环氧树脂或聚四氟乙烯防腐涂层)3.阀锥体及部件:316液压一体成形不锈钢锥体,不锈钢压力弹簧4.锥杆:316不锈钢,涂有聚四氟乙烯,适用于腐蚀性气体6.壳体泄漏:泄漏量符合A级阀体泄露等级标准7.工作温度 -5 oC至 55 oC(23 oF 至131 oF)8.工作相对湿度10%至 90% 无冷凝9.储存温度 -15 oC 至 55 oC(5 oF 至131 oF)10.风阀执行器:直行程1 秒响应,阀体上配备有流量传感器13.安装在通风柜体上方14.含本体安装及调试 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	32	14496.24	463879.68	0
4		上位机管理系统					494025.68	0
4-1	030507009006	监控客户端	(1)名称:监控客户端 (2)256SSD+1T P4000 1G独显 DVDRW23.8显示器 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	1	24010.02	24010.02	0
4-2	030507016001	组态软件	(1)名称:组态软件 (2)分布式实时数据库,开放性I/O驱动,支持OPC、modbus-RTU、modbus-TCP、BACnet等多协议接入。 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台(套)	1	8592.86	8592.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 10 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030501012001	5口交换机	(1)名称:5口交换机 (2)功能:5个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电,支持ISO及TCP/IP协议 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	3	724.23	2172.69	0
4-4	030501012002	8口交换机	(1)名称:8口交换机 (2)功能:8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电,支持ISO及TCP/IP协议 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	3	1404.76	4214.28	0
4-5	030501012003	12口交换机	(1)名称:12口交换机 (2)功能:12个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电,支持ISO及TCP/IP协议 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	2	2156.98	4313.96	0
4-6	030501012004	16口交换机	(1)名称:16口交换机 (2)功能:16个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电,支持ISO及TCP/IP协议 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	2	1802.99	3605.98	0
4-7	030501012005	24口交换机	(1)名称:24口交换机 (2)功能:24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电,支持ISO及TCP/IP协议 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	4	2968.48	11873.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 11 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030501012006	48口交换机	(1)名称:48口交换机 (2)功能:48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电,支持ISO及TCP/IP协议 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	3	6559.19	19677.57	0
4-9	080609003001	网关设备	(1)名称:数据转化网关 (2)类型:支持200多种协议转BACnet IP/MSTP,动态支持512个点,2网4 串,4个RS485,电源:24V DC/AC;现场数据协议接口转化 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	14	18444.36	258221.04	0
4-10	030501003009	串口服务器	(1)名称:串口服务器 (2)规格:仅支持ModbusACnet协议转Modbus RTU/TCP;支持1024个点,2网4串4个RS485,电源:24V DC/AC (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	台	5	16460.41	82302.05	0
4-11	030503010004	房间气流控制、机组变频控制调试；工作站软件编程与调试	(1)名称:房间气流控制、机组变频控制调试；工作站软件编程与调试 (2)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (3)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	系统	1	75041.31	75041.31	0
5		线缆及辅材					847971.85	0
5-1	030411004001	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RVSP-4*1.0 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	750.96	7.63	5729.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 12 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	030411004002	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RVSP-2*1.0 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	618.58	4.74	2932.07	0
5-3	030411004003	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RYYP-3*1.0 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	4028.09	7.63	30734.33	0
5-4	030411004004	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RYYP-4*1.0 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	13916.64	7.63	106183.96	0
5-5	030411004005	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RVV-2X1.0 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	3434.8	4.74	16280.95	0
5-6	030411004006	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZ-RYY-2X1.0 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	7506.88	4.74	35582.61	0
5-7	030502005001	六类线	(1)规格:UTP6 (2)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求、含双绞线缆测试 (3)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	9546.03	7.84	74840.88	0
5-8	030502008001	光纤束、光缆外护套	(1)规格:单模双芯 (2)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求、链路测试 (3)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	933.73	17.78	16601.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 13 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	030411002001	桥架(配盖板、支架等)	(1)名称:桥架(配盖板、支架等) (2)材质:热镀锌钢板 (3)规格:100*50 (4)含成品支吊架制作安装、刷防火涂料、防火封堵、除锈、跨接地等 (5)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (6)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	1	79.5	79.5	0
5-10	030411002002	桥架(配盖板、支架等)	(1)名称:桥架(配盖板、支架等) (2)材质:热镀锌钢板 (3)规格:200*100 (4)含成品支吊架制作安装、刷防火涂料、防火封堵、除锈、跨接地等 (5)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (6)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	2509.56	117.97	296052.79	0
5-11	030411002003	桥架(配盖板、支架等)	(1)名称:桥架(配盖板、支架等) (2)材质:不锈钢 (3)规格:200*100 (4)含成品支吊架制作安装、刷防火涂料、防火封堵、除锈、跨接地等 (5)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (6)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	153.09	117.97	18060.03	0
5-12	030411002004	桥架(配盖板、支架等)	(1)名称:桥架(配盖板、支架等) (2)材质:热镀锌钢板 (3)规格:150*75 (4)含成品支吊架制作安装、刷防火涂料、防火封堵、除锈、跨接地等 (5)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (6)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	1	117.97	117.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　环境控制系统　　第 14 页，共 14 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-13	030411001001	配管	(1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:暗敷 JDG20,含接地 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	m	15910.74	15.3	243434.32	0
5-14	030411006001	接线盒	(1)接线盒 (2)规格:86型 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	个	109	12.19	1328.71	0
5-15	030411006002	防雨盒	(1)防雨盒 (2)规格:86型 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑、GMP验证配合相关费用等	个	1	12.19	12.19	0
合计							7536328.59	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　环境控制系统
标　　段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					194654.97
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	161235.63
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	130956.64
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	30278.99
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	33419.34
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	33419.34	33419.34
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							194654.97

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：环境控制系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：环境控制系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：环境控制系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：环境控制系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	695788.52
合计					695788.52

总承包服务费计价表

工程名称：环境控制系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 环境控制系统　　标段： 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程

项目编码	030503006001	项目名称	房间压差传感器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-56	静压/压差变送器安装、调试[房间压差传感器]	支	1	54.79	712.39	1.77	14.85	54.79	712.39	1.77	14.85
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5479	7.51	0	4.48	2.31	4.114729	0	2.454592	1.265649
小计								58.904729	712.39	4.224592	16.115649
清单项目综合单价											791.63497000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.692	1.3889	21.79		
		技工人工费	元	8.029	1.3634	10.95		
		高级技工人工费	元	15.949	1.3824	22.05		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	2	0.885	1.77		

项目编码	030503006002	项目名称	房间温湿度传感器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-50	壁挂式温度、湿度传感器安装、调试[房间温湿度传感器]	支	1	44.21	850.45	1.15	11.83	44.21	850.45	1.15	11.83
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4421	7.51	0	4.48	2.31	3.320171	0	1.980608	1.021251
小计								47.530171	850.45	3.130608	12.851251
清单项目综合单价											913.96203000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.716	1.3889	17.66		
		技工人工费	元	6.368	1.3634	8.68		
		高级技工人工费	元	12.925	1.3824	17.87		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.3	0.885	1.15		

项目编码	030503006003	项目名称	房间温湿度传感器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-50	壁挂式温度、湿度传感器安装、调试[房间温湿度传感器]	支	1	44.21	1045.14	1.15	11.83	44.21	1045.14	1.15	11.83
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4421	7.51	0	4.48	2.31	3.320171	0	1.980608	1.021251
小计								47.530171	1045.14	3.130608	12.851251
清单项目综合单价											1108.65203000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.716	1.3889	17.66		
		技工人工费	元	6.368	1.3634	8.68		
		高级技工人工费	元	12.925	1.3824	17.87		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.3	0.885	1.15		

项目编码	030503010001	项目名称	环境监测系统应用服务	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件环境监测系统应用服务	套（台）	1	805.61	105995.45	6.52	213.86	805.61	105995.45	6.52	213.86
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.0561	7.51	0	4.48	2.31	60.501311	0	36.091328	18.609591
小计								866.111311	105995.45	42.611328	232.469591
清单项目综合单价											107136.64223000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	94.352	1.3889	131.05		
		技工人工费	元	309.422	1.3634	421.87		
		高级技工人工费	元	182.789	1.3824	252.69		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	4.87	0.1		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	11.06	1.11		
		棉纱	kg	0.1	9.38	0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.3	0.33		
		其他材料费	元	2.061	0.885	1.82		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.01	563.01	5.63		

项目编码	030507009001	项目名称	房间触控屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-9	终端显示器[房间控制器触控面板]	套	1	113.33	2133.63	0	30.03	113.33	2133.63	0	30.03
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.1333	7.51	0	4.48	2.31	8.511083	0	5.077184	2.617923
小计								121.841083	2133.63	5.077184	32.647923
清单项目综合单价											2293.19619000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.349	1.3889	33.82		
		技工人工费	元	33.225	1.3634	45.3		
		高级技工人工费	元	24.75	1.3824	34.21		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030507009002	项目名称	房间触摸屏UI	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-82	监视器柜架 监视器柜(架)2*2及以下	台	1	150.85	283.19	0	40.14	150.85	283.19	0	40.14
030409-119	监视器 ≤32寸[楼层显示屏 配21"液晶面板]	台	1	94.29	6580.83	0	25.08	94.29	6580.83	0	25.08
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.4514	7.51	0	4.48	2.31	18.410014	0	10.982272	5.662734
小计								263.550014	6864.02	10.982272	70.882734
清单项目综合单价											7209.43502000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.17	1.3889	48.85		
		技工人工费	元	143.972	1.3634	196.29		
	材料	其他材料费	元	8	0.885	7.08		
	机械							

项目编码	030404016001	项目名称	房间控制箱（复核，是否空想）	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3235.19	0	40.87	148.46	3235.19	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3235.19	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3445.74978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030501003001	项目名称	房间控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	689.6	5670.06	7.7	183.05	689.6	5670.06	7.7	183.05
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.896	7.51	0	4.48	2.31	51.78896	0	30.89408	15.92976
小计								741.38896	5670.06	38.59408	198.97976
清单项目综合单价											6649.02280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	197.496	1.3889	274.3		
		技工人工费	元	101.057	1.3634	137.78		
		高级技工人工费	元	200.752	1.3824	277.52		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030507009003	项目名称	楼层触控屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-9	终端显示器[房间控制器触控面板]	套	1	113.33	6933.04	0	30.03	113.33	6933.04	0	30.03
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.1333	7.51	0	4.48	2.31	8.511083	0	5.077184	2.617923
小计								121.841083	6933.04	5.077184	32.647923
清单项目综合单价											7092.60619000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.349	1.3889	33.82		
		技工人工费	元	33.225	1.3634	45.3		
		高级技工人工费	元	24.75	1.3824	34.21		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030501003002	项目名称	开关量风阀执行器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-40	变风量控制器安装、调试[通风柜变风量监控器]	台	1	57.81	951.33	2.92	15.73	57.81	951.33	2.92	15.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5781	7.51	0	4.48	2.31	4.341531	0	2.589888	1.335411
小计								62.151531	951.33	5.509888	17.065411
清单项目综合单价											1036.05683000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.504	1.3889	22.92		
		技工人工费	元	8.582	1.3634	11.7		
		高级技工人工费	元	16.775	1.3824	23.19		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.3	0.885	2.92		

项目编码	030501003003	项目名称	模拟量风阀执行器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-40	变风量控制器安装、调试[通风柜变风量监控器]	台	1	57.81	1300.89	2.92	15.73	57.81	1300.89	2.92	15.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5781	7.51	0	4.48	2.31	4.341531	0	2.589888	1.335411
小计								62.151531	1300.89	5.509888	17.065411
清单项目综合单价											1385.61683000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.504	1.3889	22.92		
		技工人工费	元	8.582	1.3634	11.7		
		高级技工人工费	元	16.775	1.3824	23.19		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.3	0.885	2.92		

项目编码	030503006004	项目名称	管道静压传感器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-56	静压/压差变送器安装、调试[管道压力传感器]	支	1	54.79	728.32	1.77	14.85	54.79	728.32	1.77	14.85
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5479	7.51	0	4.48	2.31	4.114729	0	2.454592	1.265649
小计								58.904729	728.32	4.224592	16.115649
清单项目综合单价											807.56497000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.692	1.3889	21.79		
		技工人工费	元	8.029	1.3634	10.95		
		高级技工人工费	元	15.949	1.3824	22.05		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	2	0.885	1.77		

项目编码	030503006005	项目名称	管道温湿度传感器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-50	壁挂式温度、湿度传感器安装、调试[房间温湿度传感器]-	支	1	44.21	850.45	1.15	11.83	44.21	850.45	1.15	11.83
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4421	7.51	0	4.48	2.31	3.320171	0	1.980608	1.021251
小计								47.530171	850.45	3.130608	12.851251
清单项目综合单价											913.96203000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.716	1.3889		17.66		
		技工人工费				元	6.368	1.3634		8.68		
		高级技工人工费				元	12.925	1.3824		17.87		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.3	0.885		1.15		
项目编码	030603002001	项目名称		调节阀				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031002-90	微型调节阀 冷热水调节阀控制	台	1	88.27	9922.44	11.89	24.76	88.27	9922.44	11.89	24.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8827	7.51	0	4.48	2.31	6.629077	0	3.954496	2.039037
小计								94.899077	9922.44	15.844496	26.799037
清单项目综合单价											10059.98261000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	53.584	1.3634		73.06		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	位号牌				个	1	0.48		0.48		
		校验材料费				元	1.67	0.885		1.48		
		清洗剂 500mL				瓶	0.02	7.08		0.14		
		仪表接头				套	2	4.42		8.84		
	机械	仪器仪表使用费				元	13.44	0.885		11.89		
项目编码	030601002002	项目名称		防冻开关				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-4	温度开关 防冻开关	支	1	85.22	822.65	2.12	23.08	85.22	822.65	2.12	23.08
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.8522	7.51	0	4.48	2.31	6.400022	0	3.817856	1.968582
小计								91.620022	822.65	5.937856	25.048582
清单项目综合单价											945.25646000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.377	1.3889		3.3		
		技工人工费				元	51.705	1.3634		70.49		
		高级技工人工费				元	8.27	1.3824		11.43		
	材料	插座带丝堵				套	1	5.13		5.13		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		其他材料费				元	2	0.885		1.77		
		校验材料费				元	0.26	0.885		0.23		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.4	0.885		2.12		
项目编码	030501003004	项目名称		变频器控制				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-40	变风量控制器安装、调试[通风柜变风量监控器]-	台	1	57.81	6482.31	2.92	15.73	57.81	6482.31	2.92	15.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5781	7.51	0	4.48	2.31	4.341531	0	2.589888	1.335411
小计								62.151531	6482.31	5.509888	17.065411
清单项目综合单价											6567.03683000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.504	1.3889		22.92		
		技工人工费				元	8.582	1.3634		11.7		
		高级技工人工费				元	16.775	1.3824		23.19		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.3	0.885		2.92		
项目编码	030601002003	项目名称		压差开关				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-53	压差开关 压差开关	台(块)	1	94.83	292.81	5.39	26.78	94.83	292.81	5.39	26.78
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.9483	7.51	0	4.48	2.31	7.121733	0	4.248384	2.190573
小计								101.951733	292.81	9.638384	28.970573
清单项目综合单价											433.37069000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.754	1.3889		3.83		
		技工人工费				元	57.5	1.3634		78.4		
		高级技工人工费				元	9.115	1.3824		12.6		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	2	0.04		0.08		
		固定卡子 1.5×32				个	1	1.77		1.77		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		校验材料费				元	0.64	0.885		0.57		
		仪表接头				套	1	4.42		4.42		
		取源部件				套	1	16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	6.09	0.885		5.39		
项目编码	030501003005	项目名称		工频风机控制				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-40	变风量控制器安装、调试[通风柜变风量监控器]-	台	1	57.81	6199.12	2.92	15.73	57.81	6199.12	2.92	15.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5781	7.51	0	4.48	2.31	4.341531	0	2.589888	1.335411
小计								62.151531	6199.12	5.509888	17.065411
清单项目综合单价											6283.84683000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.504	1.3889		22.92		
		技工人工费				元	8.582	1.3634		11.7		
		高级技工人工费				元	16.775	1.3824		23.19		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.3	0.885		2.92		
项目编码	030501003006	项目名称		机组控制器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-33	控制器(DDC)安装及接线 点数dr(点) dr≤24	台	1	689.6	11611.06	7.7	183.05	689.6	11611.06	7.7	183.05
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.896	7.51	0	4.48	2.31	51.78896	0	30.89408	15.92976
小计								741.38896	11611.06	38.59408	198.97976
清单项目综合单价											12590.02280000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	197.496	1.3889	274.3		
		技工人工费	元	101.057	1.3634	137.78		
		高级技工人工费	元	200.752	1.3824	277.52		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	8.7	0.885	7.7		

项目编码	030404016002	项目名称	机组控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-22	机组控制器箱体[机组控制器箱体]	台	1	2183.68	11648.86	118.61	591.78	2183.68	11648.86	118.61	591.78
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	21.8368	7.51	0	4.48	2.31	163.994368	0	97.828864	50.443008
小计								2347.674368	11648.86	216.438864	642.223008
清单项目综合单价											14855.19624000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	325.357	1.3889	451.89		
		技工人工费	元	861.679	1.3634	1174.81		
		高级技工人工费	元	402.907	1.3824	556.98		
	材料	镀锌扁钢 60×6	kg	5	4.87	24.35		
		钢垫板夹板	kg	6.05	4.6	27.83		
		塑料带 20mm×40mm	kg	1	11.06	11.06		
		塑料软管	m	2	15.44	30.88		
		异型塑料管 Φ2.5mm～5mm	m	18	0.18	3.24		
		其他材料费	元	13.2	0.885	11.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	623.06	62.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.1	563.01	56.3		

项目编码	030507009004	项目名称	机组控制屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030408-9	终端显示器[机组控制器触控面板]	套	1	113.33	1484.67	0	30.03	113.33	1484.67	0	30.03
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.1333	7.51	0	4.48	2.31	8.511083	0	5.077184	2.617923
小计								121.841083	1484.67	5.077184	32.647923
清单项目综合单价											1644.23619000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.349	1.3889	33.82		
		技工人工费	元	33.225	1.3634	45.3		
		高级技工人工费	元	24.75	1.3824	34.21		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

项目编码	030503010002	项目名称	冷热源控制系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-136	服务器及系统软件 冷热源控制系统	套（台）	1	805.61	35402.53	6.52	213.86	805.61	35402.53	6.52	213.86
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	8.0561	7.51	0	4.48	2.31	60.501311	0	36.091328	18.609591
小计								866.111311	35402.53	42.611328	232.469591
清单项目综合单价											36543.72223000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	94.352	1.3889	131.05		
		技工人工费	元	309.422	1.3634	421.87		
		高级技工人工费	元	182.789	1.3824	252.69		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	0.02	4.87	0.1		
		塑料带 20mm×40mm	kg	0.1	11.06	1.11		
		棉纱	kg	0.1	9.38	0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1	3.3	0.33		
		其他材料费	元	2.061	0.885	1.82		
	机械	仪器仪表使用费	元	1	0.885	0.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.01	563.01	5.63		

项目编码	030501003007	项目名称	通风柜智能控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-40	变风量控制器安装、调试[通风柜变风量监控器]	台	1	57.81	8871.69	2.92	15.73	57.81	8871.69	2.92	15.73
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5781	7.51	0	4.48	2.31	4.341531	0	2.589888	1.335411
小计								62.151531	8871.69	5.509888	17.065411
清单项目综合单价											8956.41683000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.504	1.3889	22.92		
		技工人工费	元	8.582	1.3634	11.7		
		高级技工人工费	元	16.775	1.3824	23.19		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.3	0.885	2.92		

项目编码	030503010003	项目名称	通风柜排风量采集485通信系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCRG_1	通风柜排风量采集485通信系统	系统	1	500	0	0	132.31	500	0	0	132.31
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0	7.51	0	4.48	2.31	0	0	0	0
小计								500	0	0	132.31
清单项目综合单价											632.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	通风柜排风量采集485通信系统	系统	1	500	500		
	材料							
	机械							

项目编码	030507009005	项目名称	全彩色液晶显示面板	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030408-9	全彩色液晶显示面板 全彩色液晶显示面板	套	1	113.33	2107.08	0	30.03	113.33	2107.08	0	30.03	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.1333	7.51	0	4.48	2.31	8.511083	0	5.077184	2.617923	
小计								121.841083	2107.08	5.077184	32.647923	
清单项目综合单价												2266.64619000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.349	1.3889		33.82		
		技工人工费				元	33.225	1.3634		45.3		
		高级技工人工费				元	24.75	1.3824		34.21		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030503006006	项目名称	位移传感器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-75	风速传感器安装、调试[通风柜位移传感器] 位移传感器	支	1	41.57	1117.7	0	11.14	41.57	1117.7	0	11.14	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4157	7.51	0	4.48	2.31	3.121907	0	1.862336	0.960267	
小计								44.691907	1117.7	1.862336	12.100267	
清单项目综合单价												1176.35451000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.904	1.3889		16.53		
		技工人工费				元	6.092	1.3634		8.31		
		高级技工人工费				元	12.1	1.3824		16.73		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030503006007	项目名称	区域存在传感器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-56	静压/压差变送器安装、调试[通风柜红外区域传感器]	支	1	54.79	889.39	1.77	14.85	54.79	889.39	1.77	14.85	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5479	7.51	0	4.48	2.31	4.114729	0	2.454592	1.265649	
小计								58.904729	889.39	4.224592	16.115649	
清单项目综合单价												968.63497000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.692	1.3889		21.79		
		技工人工费				元	8.029	1.3634		10.95		
		高级技工人工费				元	15.949	1.3824		22.05		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	2	0.885		1.77		
项目编码	030501003008	项目名称	通风柜变风量文丘里阀					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-40	变风量控制器安装、调试[通风柜变风量监控器]	台	1	57.81	14411.51	2.92	15.73	57.81	14411.51	2.92	15.73	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.5781	7.51	0	4.48	2.31	4.341531	0	2.589888	1.335411	
小计								62.151531	14411.51	5.509888	17.065411	
清单项目综合单价												14496.23683000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.504	1.3889		22.92		
		技工人工费				元	8.582	1.3634		11.7		
		高级技工人工费				元	16.775	1.3824		23.19		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.3	0.885		2.92		
项目编码	030507009006	项目名称	监控客户端					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030408-9	终端显示器[房间控制器触控面板]	套	1	113.33	23850.45	0	30.03	113.33	23850.45	0	30.03	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.1333	7.51	0	4.48	2.31	8.511083	0	5.077184	2.617923	
小计								121.841083	23850.45	5.077184	32.647923	
清单项目综合单价												24010.01619000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.349	1.3889		33.82		
		技工人工费				元	33.225	1.3634		45.3		
		高级技工人工费				元	24.75	1.3824		34.21		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械											
项目编码	030507016001	项目名称	组态软件					计量单位		台(套)		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030408-27	停车场管理软件 组态软件	套	1	380.16	8057.53	0	100.81	380.16	8057.53	0	100.81	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.8016	7.51	0	4.48	2.31	28.550016	0	17.031168	8.781696	
小计								408.710016	8057.53	17.031168	109.591696	
清单项目综合单价												8592.86288000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	275.002	1.3824		380.16		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械											
项目编码	030501012001	项目名称	5口交换机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030403-40	接入层交换机安装、调试[楼层交换机 24口电口+2光口,包含附件,机箱等]	台（套）	1	163.09	489.82	4.43	43.57	163.09	489.82	4.43	43.57	
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6309	7.51	0	4.48	2.31	12.248059	0	7.306432	3.767379	
小计								175.338059	489.82	11.736432	47.337379	
清单项目综合单价												724.23187000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	117.975	1.3824		163.09		
	材料	其他材料费				元	2	0.885		1.77		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		
项目编码	030501012002	项目名称	8口交换机		计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机安装、调试[楼层交换机 24口电口+2光口,包含附件,机箱等] -	台（套）	1	163.09	1170.35	4.43	43.57	163.09	1170.35	4.43	43.57
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6309	7.51	0	4.48	2.31	12.248059	0	7.306432	3.767379
小计								175.338059	1170.35	11.736432	47.337379
清单项目综合单价											1404.76187000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3824	163.09		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030501012003	项目名称	12口交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机安装、调试[楼层交换机 24口电口+2光口,包含附件,机箱等] -	台（套）	1	163.09	1922.57	4.43	43.57	163.09	1922.57	4.43	43.57
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6309	7.51	0	4.48	2.31	12.248059	0	7.306432	3.767379
小计								175.338059	1922.57	11.736432	47.337379
清单项目综合单价											2156.98187000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3824	163.09		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030501012004	项目名称	16口交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机安装、调试[楼层交换机 24口电口+2光口,包含附件,机箱等] -	台（套）	1	163.09	1568.58	4.43	43.57	163.09	1568.58	4.43	43.57
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6309	7.51	0	4.48	2.31	12.248059	0	7.306432	3.767379
小计								175.338059	1568.58	11.736432	47.337379
清单项目综合单价											1802.99187000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3824	163.09		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030501012005	项目名称	24口交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机安装、调试[楼层交换机 24口电口+2光口,包含附件,机箱等] -	台（套）	1	163.09	2734.07	4.43	43.57	163.09	2734.07	4.43	43.57
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6309	7.51	0	4.48	2.31	12.248059	0	7.306432	3.767379
小计								175.338059	2734.07	11.736432	47.337379
清单项目综合单价											2968.48187000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3824	163.09		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030501012006	项目名称	48口交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机安装、调试[楼层交换机 24口电口+2光口,包含附件,机箱等] -	台（套）	1	163.09	6324.78	4.43	43.57	163.09	6324.78	4.43	43.57
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.6309	7.51	0	4.48	2.31	12.248059	0	7.306432	3.767379
小计								175.338059	6324.78	11.736432	47.337379
清单项目综合单价											6559.19187000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3824	163.09		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	080609003001	项目名称	网关设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-41	汇聚层交换机安装、调试[网关] -	台（套）	1	266.11	18060.18	8.85	71.18	266.11	18060.18	8.85	71.18
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	2.6611	7.51	0	4.48	2.31	19.984861	0	11.921728	6.147141
小计								286.094861	18060.18	20.771728	77.327141
清单项目综合单价											18444.37373000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	192.502	1.3824	266.11		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	10	0.885	8.85		

项目编码	030501003009	项目名称	串口服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-30换	服务器安装、调试 高度H(U) H=2 -	台（套）	1	760.33	14656.05	1.24	934.09	760.33	14656.05	1.24	934.09
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	7.6033	7.51	0	4.48	2.31	57.100783	0	34.062784	17.563623
小计								817.430783	14656.05	35.302784	951.653623
清单项目综合单价											16460.43719000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	550.005	1.3824	760.33		
		串口服务器	台	1	14649.85	14649.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	7	0.885	6.2		
	机械	仪器仪表使用费		元	1.4	0.885	1.24		

项目编码	030503010004	项目名称	房间气流控制、机组变频控制调试：工作站软件编程与调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-21	楼宇自控系统调试 500点以内	系统	4	13305.7	4.43	24.87	3522.95	53222.8	17.72	99.48	14091.8
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	532.228	7.51	0	4.48	2.31	3997.03228	0	2384.38144	1229.44668
小计								57219.83228	17.72	2483.86144	15321.24668
清单项目综合单价								75042.66040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	38500.3	1.3824	53222.81		
	材料	其他材料费	元	20	0.885	17.7		
	机械	仪器仪表使用费	元	112.4	0.885	99.47		

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	150.32	525.98	0	66.08	1.5032	5.2598	0	0.6608
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.015032	7.51	0	4.48	2.31	0.11289032	0	0.06734336	0.03472392
小计								1.61609032	5.2598	0.06734336	0.69552392
清单项目综合单价								7.63875760			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.176	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.772	1.3634	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148	1.3824	0.2		
	材料	WDZ-RVSP-4*1.0	m	1.05	4.86	5.1		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.014	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	126.24	282.4	0	47.52	1.2624	2.824	0	0.4752
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.012625	7.51	0	4.48	2.31	0.09481375	0	0.05656	0.02916375
小计								1.35721375	2.824	0.05656	0.50436375
清单项目综合单价								4.74213750			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.148	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	0.649	1.3634	0.88		
		高级技工人工费	元	0.125	1.3824	0.17		
	材料	WDZ-RVSP-2*1.0	m	1.05	2.57	2.7		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.004	0.885	0		
	机械							

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	150.32	525.98	0	66.08	1.5032	5.2598	0	0.6608
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.015032	7.51	0	4.48	2.31	0.11289032	0	0.06734336	0.03472392
小计								1.61609032	5.2598	0.06734336	0.69552392
清单项目综合单价								7.63875760			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.176	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.772	1.3634	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148	1.3824	0.2		
	材料	WDZ-RYYP-3*1.0	m	1.05	4.86	5.1		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.014	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-191换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	150.32	525.98	0	66.08	1.5032	5.2598	0	0.6608
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.015032	7.51	0	4.48	2.31	0.11289032	0	0.06734336	0.03472392
小计								1.61609032	5.2598	0.06734336	0.69552392
清单项目综合单价								7.63875760			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.176	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	0.772	1.3634	1.05		
		高级技工人工费	元	0.148	1.3824	0.2		
	材料	WDZ-RYYP-4*1.0	m	1.05	4.86	5.1		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.014	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.001	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0	100m单线	0.01	126.24	282.4	0	47.52	1.2624	2.824	0	0.4752
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.012624	7.51	0	4.48	2.31	0.09480624	0	0.05655552	0.02916144
小计								1.35720624	2.824	0.05655552	0.50436144
清单项目综合单价											4.74212320
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.148		1.3889		0.21		
		技工人工费			元	0.649		1.3634		0.88		
		高级技工人工费			元	0.125		1.3824		0.17		
	材料	RVV-2X1.0			m	1.05		2.57		2.7		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.001		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.006		6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.004		0.885		0		
	机械											
项目编码	030411004006	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0	100m单线	0.01	126.24	282.4	0	47.52	1.2624	2.824	0	0.4752
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.012625	7.51	0	4.48	2.31	0.09481375	0	0.05656	0.02916375
小计								1.35721375	2.824	0.05656	0.50436375
清单项目综合单价											4.74213750
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.148		1.3889		0.21		
		技工人工费			元	0.649		1.3634		0.88		
		高级技工人工费			元	0.125		1.3824		0.17		
	材料	WDZ-RYY-2X1.0			m	1.05		2.57		2.7		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.001		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.006		6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.004		0.885		0		
	机械											
项目编码	030502005001	项目名称		六类线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4	100m	0.01	297.77	235.49	3.43	90.81	2.9777	2.3549	0.0343	0.9081
030401-135	双绞线缆测试	信息点	0.166668	4.53	0	0.44	1.23	0.75500604	0	0.07333392	0.20500164
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.037328	7.51	0	4.48	2.31	0.28033328	0	0.16722944	0.08622768
小计								4.01303932	2.3549	0.27486336	1.19932932
清单项目综合单价											7.84213200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.285		1.3889		1.78		
		技工人工费			元	1.429		1.3634		1.95		
	材料	UTP6			m	1.02		2.3		2.35		
		其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.122		0.885		0.11		
项目编码	030502008001	项目名称		光纤束、光缆外护套				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-46换	敷设管道光缆 线芯数N(芯) N≤12	100m	0.01	309.59	518.91	3.11	108.09	3.0959	5.1891	0.0311	1.0809
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	1.00029	4.9	0.08	0.89	1.36	4.901421	0.0800232	0.8902581	1.3603944
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.079974	7.51	0	4.48	2.31	0.60060474	0	0.35828352	0.18473994
小计								8.59792574	5.2691232	1.27964162	2.62603434
清单项目综合单价											17.77272490
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.194		1.3889		3.05		
		技工人工费			元	3.631		1.3634		4.95		
	材料	单模双芯光缆			m	1.02		5.07		5.17		
		其他材料费			元	0.11		0.885		0.1		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.035		0.885		0.92		
项目编码	030411002001	项目名称		桥架(配盖板、支架等)				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	302.76	5.63	74.61	22.322	30.276	0.563	7.461
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0085	900.44	449.7	100.25	267.92	7.65374	3.82245	0.852125	2.27732
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2997	7.51	0	4.48	2.31	2.250747	0	1.342656	0.692307
小计								32.226487	34.09845	2.757781	10.430627
清单项目综合单价											79.51334500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.241		1.3889		7.28		
		技工人工费			元	12.412		1.3634		16.92		
		高级技工人工费			元	4.177		1.3824		5.77		
	材料	钢制槽式电缆桥架 100*50			m	1.01		29.5		29.8		
		钢筋 Φ10mm以外			kg	0.068		3.69		0.25		
		扁钢 40×4			kg	0.187		4.4		0.82		
		角钢(综合)			kg	0.638		3.355		2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.026		3.3		0.09		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.012		7.4		0.09		
		铁砂布 0#-2#			张	0.043		0.66		0.03		
		调和漆			kg	0.012		9.61		0.12		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.015		11.83		0.18		
		清油 C01-1			kg	0.005		16.99		0.08		
		溶剂汽油 200#			kg	0.004		5.31		0.02		
		电线 BV-6			m	0.05		5.9		0.3		
		其他材料费			元	0.219		0.885		0.19		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001		563.01		0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.003		13.08		0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.005		154.13		0.77		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030411002002	项目名称	桥架(配盖板、支架等)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	454.79	5.63	124.52	38.31	45.479	0.563	12.452
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008501	900.44	449.7	100.25	267.92	7.65464044	3.8228997	0.85222525	2.27758792
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.459638	7.51	0	4.48	2.31	3.45188138	0	2.05917824	1.06176378
小计								49.41652182	49.3018997	3.47440349	15.7913517
清单项目综合单价											117.98417671

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.094	1.3889	11.24		
		技工人工费	元	18.866	1.3634	25.72		
		高级技工人工费	元	6.51	1.3824	9		
	材料	钢制槽式电缆桥架 200*100	m	1.01	44.46	44.9		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.068	3.69	0.25		
		扁钢 40×4	kg	0.187	4.4	0.82		
		角钢(综合)	kg	0.638	3.355	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.026	3.3	0.09		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.012	7.4	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.012	9.61	0.12		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015	11.83	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.005	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004	5.31	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.318	0.885	0.28		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003	13.08	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030411002003	项目名称	桥架(配盖板、支架等)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	454.79	5.63	124.52	38.31	45.479	0.563	12.452
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.008501	900.44	449.7	100.25	267.92	7.65464044	3.8228997	0.85222525	2.27758792
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.45964	7.51	0	4.48	2.31	3.4518964	0	2.0591872	1.0617684
小计								49.41653684	49.3018997	3.47441245	15.79135632
清单项目综合单价											117.98420531

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.094	1.3889	11.24		
		技工人工费	元	18.867	1.3634	25.72		
		高级技工人工费	元	6.51	1.3824	9		
	材料	不锈钢电缆桥架 200*100	m	1.01	44.46	44.9		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.068	3.69	0.25		
		扁钢 40×4	kg	0.187	4.4	0.82		
		角钢(综合)	kg	0.638	3.355	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.026	3.3	0.09		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.012	7.4	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.012	9.61	0.12		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015	11.83	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.005	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004	5.31	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.318	0.885	0.28		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003	13.08	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030411002004	项目名称	桥架(配盖板、支架等)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	454.79	5.63	124.52	38.31	45.479	0.563	12.452
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0085	900.44	449.7	100.25	267.92	7.65374	3.82245	0.852125	2.27732
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4596	7.51	0	4.48	2.31	3.451596	0	2.059008	1.061676
小计								49.415336	49.30145	3.474133	15.790996
清单项目综合单价											117.98191500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.094	1.3889	11.24		
		技工人工费	元	18.866	1.3634	25.72		
		高级技工人工费	元	6.51	1.3824	9		
	材料	钢制槽式电缆桥架 150*75	m	1.01	44.46	44.9		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.068	3.69	0.25		
		扁钢 40×4	kg	0.187	4.4	0.82		
		角钢(综合)	kg	0.638	3.355	2.14		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.026	3.3	0.09		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.012	7.4	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043	0.66	0.03		
		调和漆	kg	0.012	9.61	0.12		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015	11.83	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.005	16.99	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.004	5.31	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.318	0.885	0.28		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.003	13.08	0.04		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.068139	7.51	0	4.48	2.31	0.51172389	0	0.30526272	0.15740109
小计								7.32562389	5.4398	0.30526272	2.23250109
清单项目综合单价											15.30318770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.677	1.3824	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		

工程量清单综合单价分析表

	材料	螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	明装 接线盒 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.064631	7.51	0	4.48	2.31	0.48537881	0	0.28954688	0.14929761
小计								6.94837881	2.937	0.28954688	2.00629761
清单项目综合单价											12.18122330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.251	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82	1.3634	3.84		
		高级技工人工费	元	0.636	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030411006002	项目名称	防雨盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	明装 接线盒 防雨盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.0646	7.51	0	4.48	2.31	0.485146	0	0.289408	0.149226
小计								6.948146	2.937	0.289408	2.006226
清单项目综合单价											12.18078000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.251	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	2.82	1.3634	3.84		
		高级技工人工费	元	0.636	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	4194.914	1.98	2.02	0	0.62	8305.92972	8473.72628	0	2600.84668
031106-40	建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	2662.8234	1.98	2.02	0	0.62	5272.390332	5378.903268	0	1650.950508
031106-46	工业自动化仪表工程 脚手架搭拆费	100元	368.1472	1.98	2.02	0	0.62	728.931456	743.657344	0	228.251264
小计								14307.25151	14596.28689	0	4480.048452
清单项目综合单价											33383.58685200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：环境控制系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：环境控制系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：环境控制系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：实验废水系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5655.23	
2	措施项目	251.11	
2.1	安全文明施工	123.18	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	100.05	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	23.13	
2.2	其他措施项目费	127.93	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	531.57	
5	含税建安工程造价	6437.91	
合计		6437.91	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验废水系统　　第 1 页，共 1 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		实验废水管道及附件系统					5655.23	0
1-1	031004014001	密闭地漏	(1)型号、规格:密闭地漏 DN50 (2)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (3)含高层建筑增加费等	个	8	95.48	763.84	0
1-2	031004014002	大流量地漏	(1)型号、规格:大流量地漏 DN75 (2)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (3)含高层建筑增加费等	个	8	154.58	1236.64	0
1-3	031004014003	大流量地漏	(1)型号、规格:大流量地漏 DN100 (2)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (3)含高层建筑增加费等	个	8	180.82	1446.56	0
1-4	031001001001	镀锌钢管	(1)热镀锌钢管 (2)P=1.0MPa　DN65 (3)其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求 (4)含高层建筑增加费等	m	20.1	109.86	2208.19	0
合计							5655.23	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　实验废水系统
标　　段：　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					251.11
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	123.18
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	100.05
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	23.13
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	127.93
1-9-1	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	127.93	127.93
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							251.11

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：实验废水系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：实验废水系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：实验废水系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：实验废水系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	531.57
合计					531.57

总承包服务费计价表

工程名称：实验废水系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 实验废水系统　　标段： 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程

项目编码	031004014001	项目名称	密闭地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 -	10个	0.1	251.51	572.06	0	95.16	25.151	57.206	0	9.516
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.251513	7.51	0	4.48	2.31	1.88886263	0	1.12677824	0.58099503
小计								27.03986263	57.206	1.12677824	10.09699503
清单项目综合单价								95.46963590			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.554	1.3889	4.94		
	技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
	高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
材料	密闭地漏 DN50	个	1	25.62	25.62		
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
	存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
	其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
机械							

项目编码	031004014002	项目名称	大流量地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 -	10个	0.1	497.1	805.76	0	171.83	49.71	80.576	0	17.183
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.4971	7.51	0	4.48	2.31	3.733221	0	2.227008	1.148301
小计								53.443221	80.576	2.227008	18.331301
清单项目综合单价								154.57753000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.021	1.3889	9.75		
	技工人工费	元	23.782	1.3634	32.42		
	高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
材料	大流量地漏 DN75	个	1	39.69	39.69		
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
	存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
机械							

项目编码	031004014003	项目名称	大流量地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 大流量地漏 DN100	10个	0.1	582.22	941.57	0	201.15	58.222	94.157	0	20.115
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.582225	7.51	0	4.48	2.31	4.37250975	0	2.608368	1.34493975
小计								62.59450975	94.157	2.608368	21.45993975
清单项目综合单价								180.81981750			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.222	1.3889	11.42		
	技工人工费	元	27.856	1.3634	37.98		
	高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
材料	大流量地漏 DN100	个	1	52.1	52.1		
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
	存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
	其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
机械							

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-18换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 -	10m	0.1	433.22	450.62	14.73	138.22	43.322	45.062	1.473	13.822
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.433219	7.51	0	4.48	2.31	3.25347469	0	1.94082112	1.00073589
小计								46.57547469	45.062	3.41382112	14.82273589
清单项目综合单价								109.87403170			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.144	1.3889	8.53		
	技工人工费	元	20.743	1.3634	28.28		
	高级技工人工费	元	4.707	1.3824	6.51		
材料	压紧环	m	1.02	33.39	34.06		
	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
	砂轮片 φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
	室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	19.57	10.27		
	水	m3	0.018	4.62	0.08		
	其他材料费	元	0.273	0.885	0.24		
机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	30.86	0.15		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.029	43.29	1.26		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程 脚手架搭拆费	100元	19.3544	2.47	3.32	0	0.81	47.805368	64.256608	0	15.677064
小计								47.805368	64.256608	0	15.677064
清单项目综合单价								127.73904000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：实验废水系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：实验废水系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：实验废水系统
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：实验室柜台
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3244123.2	
2	措施项目	43513.72	
2.1	安全文明施工	43513.72	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	30537.23	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12976.49	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	295887.32	
5	含税建安工程造价	3583524.24	
合计		3583524.24	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 1 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		实验室柜台					3244123.20	0
1-1	011501001001	边台	1.规格:L*750*850mm 2.台面:理化台面板，厚12.7mm，边加厚 3.柜体:钢制固定柜体，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂 4.计量以水平投影面积计算，含线槽、配管、配线等。 5.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m2	179.54	3229.92	579899.84	0
1-2	011501001002	中央台	1.规格:L*1500*850m 2.台面:理化台面板，厚12.7mm，边加厚 3.柜体:钢制固定柜体，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂 4.计量以水平投影面积计算，含线槽、配管、配线等。 5.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m2	191.55	3229.92	618691.18	0
1-3	011501001003	仪器台	1.规格:L*750*850m 2.台面:理化台面板，厚12.7mm，边加厚 3.柜体:钢制固定柜体，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂 4.计量以水平投影面积计算，含线槽、配管、配线等。 5.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m2	2.4	3455.12	8292.29	0
1-4	011501001004	仪器台	1.规格:L*900*850mm 2.台面:理化台面板，厚12.7mm，边加厚 3.柜体:钢制固定柜体，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂 4.计量以水平投影面积计算，含线槽、配管、配线等。 5.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m2	41.36	3514.17	145346.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 2 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011501001005	仪器台	1.规格:L*1000*850mm 2.台面:理化台面板，厚12.7mm，边加厚 3.柜体:钢制固定柜体，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂 4.计量以水平投影面积计算，含线槽、配管、配线等。 5.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m2	11.4	3696.26	42137.36	0
1-6	011501001006	高温矮台	1.规格:L*800*600mm 2.台面:大理石，厚20mm，外露边缘打磨处理 3.结构:H型钢架，采用40*60*1.5mm方管焊接组装成型；无柜体 4.计量以水平投影面积计算，含线槽、配管、配线等。 5.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m2	22.48	2159.68	48549.61	0
1-7	011501001007	转角台	1.规格:L*1000*850mm 2.台面:理化台面板，厚12.7mm，边加厚 3.柜体:钢制固定柜体，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂 4.计量以水平投影面积计算，含线槽、配管、配线等。 5.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m2	9	3119.29	28073.61	0
1-8	011501001008	转角台	1.规格:L*1150*850mm 2.台面:理化台面板，厚12.7mm，边加厚 3.柜体:钢制固定柜体，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂 4.计量以水平投影面积计算，含线槽、配管、配线等。 5.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m2	1.15	3171.67	3647.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 3 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	011501001009	转角	1.规格:1250*1250*850mm 2.台面:理化台面板，厚12.7mm，边加厚 3.柜体:钢制固定柜体，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂 4.计量以水平投影面积计算，含线槽、配管、配线等。 5.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m2	1.25	3462.08	4327.6	0
1-10	011501018001	方形功能	1.规格:350*200*Hmm（到顶） 2.钢制，内部分成三档，正面可拆卸，带检修板，背板加强处理；顶部配一 3.段100mm高活动法兰 4.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	个	97	1032.81	100182.57	0
1-11	011501018002	万向排气罩	1.悬吊式，高密度PP材质，可360度旋转，PP伸缩管，易拆卸(白关节白罩)PP固定座 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	个	42	2661.75	111793.5	0
1-12	011501004001	试剂架	1.规格:L*400*800mm 2.三角形钢制立柱，钢制托板，上铺8mm厚钢化玻璃层板，双层，高度可调 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m2	95.7	1166.08	111593.86	0
1-13	011501018003	装饰背板	1.仪器台背板(易拆卸)，含C型支架，带调整脚 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m	58.55	617.99	36183.31	0
1-14	20001	背板	1.钢制，含C型支架 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	m	14.5	634.42	9199.09	0
1-15	22001	小水槽	1.规格:440*340*280mm 2.PP材质，耐腐蚀，带存水器，黑色 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	2	201.64	403.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 4 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	031003005001	中水槽	1.规格:550*450*310mm 2.PP材质，耐腐蚀，带存水器，黑色 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	组	39	235.08	9168.12	0
1-17	031003005002	大水槽	1.规格:800*460*320mm 2.PP材质，耐腐蚀，带存水器，黑色 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	组	13	566.81	7368.53	0
1-18	011501004002	滴水架	1.规格:400*120*550mm 2.单面，高密度PP 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	组	53	315.92	16743.76	0
1-19	031003008001	三嘴鹅颈水龙头	1.台式，主体为黄铜，陶瓷阀芯，PP旋钮；带不锈钢软管 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	组	55	395.94	21776.7	0
1-20	031003008002	红外感应水龙头	1.红外感应水龙头、带电池 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	组	1	843.6	843.6	0
1-21	031003010001	紧急喷淋	1.组合式冲淋洗眼器，304#不锈钢材质 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	10	5780.7	57807	0
1-22	011504002001	原子吸收罩	1.规格:500*500*350mm 2.不锈钢304＃材质，壁厚1.2mm，底口四周折弯处理；配一段1200长不锈钢管 3.管带手动调节阀；带固定法兰及装饰圈 4.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	2	1611.24	3222.48	0
1-23	011504002002	悬挂式排风罩	1.规格:600*600*350mm 2.不锈钢304＃材质，壁厚1.2mm，底口四周折弯处理；配一段1200长不锈钢 3.管带手动调节阀；带固定法兰及装饰圈 4.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	2	1741.33	3482.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 5 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	011501004003	器皿柜	1.规格:900*450*2000mm 2.全钢制，1.0mm厚冷轧钢板，玻璃开门，一次成型打孔式PP层板，4块，高度可调，带PP接水盘 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	13	3163.65	41127.45	0
1-25	011501002001	中型货架	1.规格:900*450*2000mm 2.钢架，钢制层板，表面环氧树脂喷涂，四层，高度可调；立柱底部焊钢 3.板，并贴防滑垫 4.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	54	1606.5	86751	0
1-26	011501004004	更衣柜	1.规格:900*450*2000mm 2.钢制，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂；内配挂衣杆和小镜子；三开门，带锁 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	13	3911.25	50846.25	0
1-27	011501004005	内嵌式更衣柜	1.规格:1400*600*2000mm 2.钢制，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂；内配挂衣杆和小镜子；四开门，带锁 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	1	5289.03	5289.03	0
1-28	011501004006	PP排风试剂柜	1.规格:900*450*2000mm 2.全PP材质，基材采用8mm厚PP板，4块PP层板，高度可调，对开门，带通风，带锁 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	22	2905.62	63923.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 6 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	011501004007	易制毒易制爆试剂柜	1.规格:1090×460×1650mm 2.柜体材质与结构满足防爆EX要求；双层冷轧钢板，单层钢板厚度≥1.2mm， 抗拉强度≥345MPa；内外层空腔≥38mm，内部填充A级不燃防火隔热棉（陶瓷纤维），具备防火隔热能力，满足FM6050防火认证（10/30min 防火）；整体一体折弯焊接，柜门加装防火膨胀密封条，遇高温自动密封阻燃；柜体标配静电接地端子+接地线，可靠接地消除静电；机械钥匙锁+电子 密码/指纹/刷卡双锁；柜体预留标准通风接口，可外接排风管道与防爆轴流风机；通风孔内置防火阻火网，防止火焰窜入柜内；柜底一体成型防渗漏盛漏托盘，有效容积≥柜体额定装载容积10%，可承接全部泄漏液体，托盘可抽出清理；内置温湿度、VOC 浓度实时监测+声光超限报警。 3.需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	10	3486.75	34867.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 7 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	011501004008	耐腐蚀试剂柜	1.规格:1090×460×1650mm 2.柜体材质（DB4403/T79强制下限）：板材厚度≥8mm整体采用原生聚丙烯PP板材，板材厚度≥8mm；双门门板加厚至12~15mm，同质PP焊条无缝一体焊接成型，整体耐强浓酸碱、抗氧化、不被腐蚀渗漏变形。合页、门锁、门把手、插销全部PP/防腐PVC材质，禁止使用金属件；柜门配碰珠卡扣+机械锁；柜体预留通风孔，可接驳实验室排风系统；底部带移动式PP盛漏槽，全防腐无渗漏，承接试剂泄漏液体。 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	12	3300.91	39610.92	0
1-31	011501002002	样品柜	1.规格:900*450*2000mm 2.全钢制，1.0mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，上下玻璃开门，带锁 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	21	2595.26	54500.46	0
1-32	011501002003	普通天平台	1.规格:900*750*850mm 2.40mm厚大理石台面，钢架结构，带调整脚，钢架顶面四角处设有10mm厚减震垫 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	21	2812.7	59066.7	0
1-33	011501002004	洁净传递窗	1.规格:800*800*800mm 2.箱体外壳及内胆均采用1.2mm厚304不锈钢板制作，内部四角无接缝圆弧设计，双层钢化玻璃视窗；采用层流设计，初效过滤器采G4，高效过滤器采用H14，显示压差，内置式电子互锁，设置紫外灯 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	1	12027.61	12027.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 8 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	011501002005	普通传递窗	1.规格:800*800*800mm 2.箱体外壳及内胆均采用 1.箱体外壳及内胆均采用 1.2mm厚304不锈钢板制作，内部四角无接缝圆弧设计，双层钢化玻璃视窗；双门电磁互锁，带紫外杀菌灯 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	30	5102.25	153067.5	0
1-35	011501002006	普通传递窗	1.规格:600*600*600mm 2.箱体外壳及内胆均采用 1.箱体外壳及内胆均采用 1.2mm厚304不锈钢板制作，内部四角无接缝圆弧设计，双层钢化玻璃视窗；双门电磁互锁，带紫外杀菌灯 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	5	3832.96	19164.8	0
1-36	011501002007	双层传递窗	1.规格:800*800*1600mm 2.箱体外壳及内胆均采用 1.2mm厚304不锈钢板制作，内部四角无接缝圆弧设 3.计，双层钢化玻璃视窗；双门电磁互锁，带紫外杀菌灯 4.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	3	9800.31	29400.93	0
1-37	011501004009	不锈钢试验台	1.规格:1500*750*850mm 2.不锈钢台面板:304#不锈钢板，双包基材；H型不锈钢钢架结构，满焊拉丝 3.处理，四脚带调整脚，无柜体 4.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	47	2849.87	133943.89	0
1-38	011501004010	不锈钢水槽台	1.规格:700*750*850mm 2.不锈钢台面板:304#不锈钢板，双包基材；有柜体 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	1	3805.08	3805.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 9 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	011501004011	不锈钢水槽	1.规格:550*300*300mm（内径） 2.不锈钢台面板:304#不锈钢板，双包基材；有柜体 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	1	972.88	972.88	0
1-40	011501004012	不锈钢水槽台	1.规格:1800*750*850mm 2.不锈钢台面板:304#不锈钢板，双包基材；有柜体 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	1	4483.41	4483.41	0
1-41	011501004013	不锈钢水槽台	1.规格:700*430*340mm（内径） 2.不锈钢台面板:304#不锈钢板，双包基材；有柜体 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	2	1192.17	2384.34	0
1-42	58001	空气开关220V/32A，带漏保	1.220V/32A，带漏保 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	个	2	257.7	515.4	0
1-43	59001	空气开关380V/32A，带漏保	1.380V/32A，带漏保 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	个	1	291.15	291.15	0
1-44	60001	空气开关220V/20A，带漏保	1.220V/20A，带漏保 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	个	1	245.63	245.63	0
1-45	61001	空气开关220V/10A，带漏保	1.220V/10A，带漏保 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	个	2	240.05	480.1	0
1-46	62001	空气开关220V/20A，带漏保	1.220V/20A，带漏保 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	个	2	245.63	491.26	0
1-47	011501004014	减震台	1.规格:1600*900*850mm 2.40mm厚大理石台面，钢架结构，带调整脚，钢架顶面四角处设有10mm厚减震垫 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	1	3787.43	3787.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 10 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-48	011501004015	台式通风柜1200*900*2725mm	1.台面：陶瓷台面1750*760*28/35mm 2.结构：原装木制侧板及底柜，两侧配有铝型材滑槽；下部内置金属框架；耐腐蚀内衬板及导流板；视窗为铝框、6mm厚钢化安全玻璃，采用优质同步带传导 3.配置：每台通风柜包含4个220V/10A插座、2个220V/16A插座、一套水阀及90度水嘴，厂标陶瓷杯槽 4.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	1	14611.73	14611.73	0
1-49	011501004016	台式通风柜1800*900*2725mm	1.台面：陶瓷台面1750*760*28/35mm 2.结构：原装木制侧板及底柜，两侧配有铝型材滑槽；下部内置金属框架；耐腐蚀内衬板及导流板；视窗为铝框、6mm厚钢化安全玻璃，采用优质同步带传导 3.配置：每台通风柜包含4个220V/10A插座、2个220V/16A插座、一套水阀及90度水嘴，厂标陶瓷杯槽 4.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	7	17176.33	120234.31	0
1-50	011501004017	PP台式通风柜1800*900*2350mm	1.台面：PP台面，厚为20/25mm；配补风翼 2.上柜：全PP材质，基材采用8mm厚PP板折弯焊接成型；内衬板和导流板采用8mm厚PP板：6mm厚有机玻璃视窗下柜：采用8mm厚PP板折弯焊接成型，PP开门 3.配置：每台通风柜包含4个220V/10A插座，2个220V/16A插座,一30W日光灯及其开关，带空开盒及空开（一只总开220V/20A2P，两只分开220V/16A2P带漏保，紧凑型）配1个遥控水阀及45度水嘴，1个PP小椭圆杯槽190*110*180mm 4.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	19	14973.19	284490.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室柜台　　第 11 页，共 11 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-51	031003008003	气考克	1.壁式遥控气阀、壁式45度气嘴（压缩空气） 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	组	2	483.19	966.38	0
1-52	011501004018	不锈钢更鞋凳900*350*500mm	1.凳面采用1.0mm厚304#不不锈钢板双包基材成型；柜体采用1.0mm厚304#不 2.不锈钢板焊接成型，层板和隔板都双包，敞开式，单面设计 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	11	2008.01	22088.11	0
1-53	031003008004	挂衣钩	1.八个一组 2.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	组	7	80.84	565.88	0
1-54	030413014001	插座	1.名称:斜五孔电源插座220V/10A 2.规格:86型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	918	32.47	29807.46	0
1-55	030413014002	插座	1.名称:岛式插座220V/10A 2.规格:86型，带钢制底盒 3.其他:需满足招标文件、设计及规范、图纸等要求	套	44	35.93	1580.92	0
合计							3244123.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　实验室柜台
标　　段：　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					43513.72
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	43513.72
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	30537.23
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12976.49
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							43513.72

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：实验室柜台
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：实验室柜台
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：实验室柜台
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：实验室柜台
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	295887.32
合计					295887.32

总承包服务费计价表

工程名称：实验室柜台
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 实验室柜台　　标段： 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程

项目编码	011501001001	项目名称	边台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	边台L*750*850mm ~ 边台L*750*850mm 材料费	m2	1	0	3076.11	0	153.81	0	3076.11	0	153.81
小计								0	3076.11	0	153.81

清单项目综合单价	3229.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	边台L*750*850mm 材料费	m2	1	3076.11	3076.11		
	机械							

项目编码	011501001002	项目名称	中央台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	中央台L*1500*850m ~ 中央台L*1500*850m ~	m2	1	0	3076.11	0	153.81	0	3076.11	0	153.81
小计								0	3076.11	0	153.81

清单项目综合单价	3229.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	中央台L*1500*850m ~	m2	1	3076.11	3076.11		
	机械							

项目编码	011501001003	项目名称	仪器台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	仪器台L*750*850mm	m2	1	0	3290.59	0	164.53	0	3290.59	0	164.53
小计								0	3290.59	0	164.53

清单项目综合单价	3455.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	仪器台L*750*850mm	m2	1	3290.59	3290.59		
	机械							

项目编码	011501001004	项目名称	仪器台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	仪器台L*900*850mm	m2	1	0	3346.83	0	167.34	0	3346.83	0	167.34
小计								0	3346.83	0	167.34

清单项目综合单价	3514.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	仪器台L*900*850mm	m2	1	3346.83	3346.83		
	机械							

项目编码	011501001005	项目名称	仪器台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	仪器台L*1000*850mm	m2	1	0	3520.25	0	176.01	0	3520.25	0	176.01
小计								0	3520.25	0	176.01

清单项目综合单价	3696.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	仪器台L*1000*850mm	m2	1	3520.25	3520.25		
	机械							

项目编码	011501001006	项目名称	高温矮台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	高温矮台L*800*600mm	m2	1	0	2056.84	0	102.84	0	2056.84	0	102.84
小计								0	2056.84	0	102.84

清单项目综合单价	2159.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	高温矮台L*800*600mm	m2	1	2056.84	2056.84		
	机械							

项目编码	011501001007	项目名称	转角台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	转角L*1000*850mm	m2	1	0	2970.75	0	148.54	0	2970.75	0	148.54
小计								0	2970.75	0	148.54

清单项目综合单价	3119.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	转角L*1000*850mm	m2	1	2970.75	2970.75		
	机械							

项目编码	011501001008	项目名称	转角台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	转角L*1150*850mm	m2	1	0	3020.64	0	151.03	0	3020.64	0	151.03
小计								0	3020.64	0	151.03

清单项目综合单价	3171.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	转角L*1150*850mm	m2	1	3020.64	3020.64		
	机械							

项目编码	011501001009	项目名称	转角	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	转角1250*1250*850mm	m2	1	0	3297.22	0	164.86	0	3297.22	0	164.86
小计								0	3297.22	0	164.86

清单项目综合单价	3462.08000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	转角1250*1250*850mm	m2	1	3297.22	3297.22		
	机械							

项目编码	011501018001	项目名称	方形功能	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	方形功能柱 350*200*Hmm	个	1	0	983.63	0	49.18	0	983.63	0	49.18
小计								0	983.63	0	49.18
清单项目综合单价								1032.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501018002	项目名称	万向排气罩	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	万向抽气罩	个	1	0	2535	0	126.75	0	2535	0	126.75
小计								0	2535	0	126.75
清单项目综合单价								2661.75000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004001	项目名称	试剂架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	试剂架L*400*800mm	个	1.003135	0	1107.08	0	55.35	0	1110.550696	0	55.52352225
小计								0	1110.550696	0	55.52352225
清单项目综合单价								1166.07421805			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501018003	项目名称	装饰背板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	装饰背板	个	1.007686	0	584.07	0	29.2	0	588.559162	0	29.4244312
小计								0	588.559162	0	29.4244312
清单项目综合单价								617.98359322			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	20001	项目名称	背板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	背板 - 背板	个	1.034483	0	584.07	0	29.2	0	604.2104858	0	30.2069036
小计								0	604.2104858	0	30.2069036
清单项目综合单价								634.41738941			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	22001	项目名称	小水槽	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	小水槽440*340*280mm - 中水槽 550*450*310mm	个	1	0	192.04	0	9.6	0	192.04	0	9.6
小计								0	192.04	0	9.6
清单项目综合单价								201.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003005001	项目名称	中水槽	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	中水槽550*450*310mm - 中水槽 550*450*310mm	个	1	0	223.89	0	11.19	0	223.89	0	11.19
小计								0	223.89	0	11.19
清单项目综合单价								235.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003005002	项目名称	大水槽	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	大水槽800*460*320mm - 大水槽 800*460*320mm	个	1	0	539.82	0	26.99	0	539.82	0	26.99
小计								0	539.82	0	26.99
清单项目综合单价								566.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011501004002	项目名称	滴水架				计量单位			组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCZC_1	滴水架400*120*550mm ˉ 滴水架 400*120*550mm	个	1	0	300.88	0	15.04	0	300.88	0	15.04	
小计								0	300.88	0	15.04	
清单项目综合单价											315.92000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003008001	项目名称	三嘴鹅颈水龙头				计量单位			组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ	10个	0.1	51.03	3709.5	0	198.98	5.103	370.95	0	19.898	
小计								5.103	370.95	0	19.898	
清单项目综合单价											395.95100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.726	1.3889		1.01		
		技工人工费				元	2.444	1.3634		3.33		
		高级技工人工费				元	0.551	1.3824		0.76		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.138	0.09		0.01		
		三嘴鹅颈水龙头				个	1.01	367.26		370.93		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031003008002	项目名称	红外感应水龙头				计量单位			组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 红外感应水龙头	10个	0.1	51.03	7972.91	0	412.15	5.103	797.291	0	41.215	
小计								5.103	797.291	0	41.215	
清单项目综合单价											843.60900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.726	1.3889		1.01		
		技工人工费				元	2.444	1.3634		3.33		
		高级技工人工费				元	0.551	1.3824		0.76		
	材料	红外感应水龙头				个	1.01	789.38		797.27		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.138	0.09		0.01		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031003010001	项目名称	紧急喷淋				计量单位			套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器 ˉ	10组	0.1	336.25	54649.32	0	2821.45	33.625	5464.932	0	282.145	
小计								33.625	5464.932	0	282.145	
清单项目综合单价											5780.70200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.742	1.3889		6.59		
		技工人工费				元	16.09	1.3634		21.94		
		高级技工人工费				元	3.69	1.3824		5.1		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.3	0.5		0.15		
		天然砂(细砂)				m3	0.002	126.21		0.25		
		木材(一级红松)				m3	0.004	2123.89		8.5		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m	1.65	6.32		10.43		
		三通固定座 DN15				个	1.05	10.62		11.15		
		双柄淋浴龙头 DN15				个	1	92.92		92.92		
		紧急喷淋				个	1	5340.71		5340.71		
		其他材料费				元	0.932	0.885		0.82		
	机械											
项目编码	011504002001	项目名称	原子吸收罩				计量单位			套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCZC_1	悬挂式排风罩 600*600*350mm ˉ 悬挂式排风罩 600*600*350mm	个	1	0	1534.51	0	76.73	0	1534.51	0	76.73	
小计								0	1534.51	0	76.73	
清单项目综合单价											1611.24000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011504002002	项目名称	悬挂式排风罩				计量单位			套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCZC_1	悬挂式排风罩 600*600*350mm ˉ 悬挂式排风罩 600*600*350mm	个	1	0	1658.41	0	82.92	0	1658.41	0	82.92	
小计								0	1658.41	0	82.92	
清单项目综合单价											1741.33000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004003	项目名称	器皿柜				计量单位			套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BCZC_1	器皿柜900*450*2000mm ˉ 器皿柜 900*450*2000mm	个	1	0	3013	0	150.65	0	3013	0	150.65	
小计								0	3013	0	150.65	
清单项目综合单价											3163.65000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	011501002001	项目名称	中型货架			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	器皿柜900*450*2000mm ~ 中型货架 900*450*2000mm	个	1	0	1530	0	76.5	0	1530	0	76.5
小计								0	1530	0	76.5
清单项目综合单价								1606.5000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004004	项目名称	更衣柜			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	更衣柜900*450*2000mm ~ 更衣柜 900*450*2000mm	个	1	0	3725	0	186.25	0	3725	0	186.25
小计								0	3725	0	186.25
清单项目综合单价								3911.25000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004005	项目名称	内嵌式更衣柜			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	内嵌式更衣柜 1400*600*2000mm ~ 内嵌式更衣柜 1400*600*2000mm	个	1	0	5037.17	0	251.86	0	5037.17	0	251.86
小计								0	5037.17	0	251.86
清单项目综合单价								5289.03000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004006	项目名称	PP排风试剂柜			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	PP排风试剂柜 900*450*2000mm ~ PP排风试剂柜 900*450*2000mm	个	1	0	2767.26	0	138.36	0	2767.26	0	138.36
小计								0	2767.26	0	138.36
清单项目综合单价								2905.62000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004007	项目名称	易制毒易制爆试剂柜			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	易制毒易制爆试剂柜 1090×460×1650mm ~ 易制毒易制爆试剂柜 1090×460×1650mm	个	1	0	3320.71	0	166.04	0	3320.71	0	166.04
小计								0	3320.71	0	166.04
清单项目综合单价								3486.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004008	项目名称	耐腐蚀试剂柜			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	耐腐蚀试剂柜 1090×460×1650mm ~ 耐腐蚀试剂柜 1090×460×1650mm	个	1	0	3143.72	0	157.19	0	3143.72	0	157.19
小计								0	3143.72	0	157.19
清单项目综合单价								3300.91000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501002002	项目名称	样品柜			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	样品柜 ~ 样品柜 900*450*2000mm	个	1	0	2471.68	0	123.58	0	2471.68	0	123.58
小计								0	2471.68	0	123.58
清单项目综合单价								2595.26000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501002003	项目名称	普通天平台			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	普通天平台 900*750*850mm ~ 普通天平台900*750*850mm	个	1	0	2678.76	0	133.94	0	2678.76	0	133.94

工程量清单综合单价分析表

小计							0	2678.76	0	133.94
清单项目综合单价										2812.70000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501002004	项目名称	洁净传递窗				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	洁净传递窗800*800*800mm	个	1	0	11454.87	0	572.74	0	11454.87	0	572.74
小计							0	11454.87	0	572.74
清单项目综合单价										12027.61000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501002005	项目名称	普通传递窗				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	普通传递窗800*800*800mm ˜ 普通传递窗800*800*800mm	个	1	0	4859.29	0	242.96	0	4859.29	0	242.96
小计							0	4859.29	0	242.96
清单项目综合单价										5102.25000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501002006	项目名称	普通传递窗				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	普通传递窗台600*600*600mm ˜ 普通传递窗台600*600*600mm	个	1	0	3650.44	0	182.52	0	3650.44	0	182.52
小计							0	3650.44	0	182.52
清单项目综合单价										3832.96000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501002007	项目名称	双层传递窗				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	双层传递窗800*800*1600mm ˜ 双层传递窗800*800*1600mm	个	1	0	9333.63	0	466.68	0	9333.63	0	466.68
小计							0	9333.63	0	466.68
清单项目综合单价										9800.31000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004009	项目名称	不锈钢试验台				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	不锈钢试验台 ˜ 不锈钢试验台1500*750*850mm	个	1	0	2714.16	0	135.71	0	2714.16	0	135.71
小计							0	2714.16	0	135.71
清单项目综合单价										2849.87000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004010	项目名称	不锈钢水槽台				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	不锈钢水槽台700*750*850mm	个	1	0	3623.89	0	181.19	0	3623.89	0	181.19
小计							0	3623.89	0	181.19
清单项目综合单价										3805.08000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004011	项目名称	不锈钢水槽				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	不锈钢水槽550*300*300mm（内径） ˜ 不锈钢水槽550*300*300mm（内径）	个	1	0	926.55	0	46.33	0	926.55	0	46.33
小计							0	926.55	0	46.33
清单项目综合单价										972.88000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501004012	项目名称	不锈钢水槽台				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	不锈钢水槽台1800*750*850mm ~ 不锈钢水槽台1800*750*850mm	个	1	0	4269.91	0	213.5	0	4269.91	0	213.5
小计								0	4269.91	0	213.5
清单项目综合单价											4483.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004013	项目名称	不锈钢水槽台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	不锈钢水槽台700*430*340mm（内径） ~ 不锈钢水槽台700*430*340mm（内径）	个	1	0	1135.4	0	56.77	0	1135.4	0	56.77
小计								0	1135.4	0	56.77
清单项目综合单价											1192.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	58001	项目名称	空气开关220V/32A，带漏保	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32换	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ~ 空气开关220V/32A，带漏保	个	1	53.74	180.71	0	23.25	53.74	180.71	0	23.25
小计								53.74	180.71	0	23.25
清单项目综合单价											257.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.884	1.3889	10.95		
		技工人工费	元	24.286	1.3634	33.11		
		高级技工人工费	元	7.004	1.3824	9.68		
	材料	空气开关220V/32A，带漏保	台	1	178.76	178.76		
		镀锌螺栓 M8×20	10套	0.41	4.32	1.77		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	59001	项目名称	空气开关380V/32A，带漏保	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32换	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ~ 空气开关380V/32A，带漏保	个	1	53.74	212.57	0	24.84	53.74	212.57	0	24.84
小计								53.74	212.57	0	24.84
清单项目综合单价											291.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.884	1.3889	10.95		
		技工人工费	元	24.286	1.3634	33.11		
		高级技工人工费	元	7.004	1.3824	9.68		
	材料	空气开关380V/32A，带漏保	台	1	210.62	210.62		
		镀锌螺栓 M8×20	10套	0.41	4.32	1.77		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	60001	项目名称	空气开关220V/20A，带漏保	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32换	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ~ 空气开关220V/20A，带漏保	个	1	53.74	169.21	0	22.68	53.74	169.21	0	22.68
小计								53.74	169.21	0	22.68
清单项目综合单价											245.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.884	1.3889	10.95		
		技工人工费	元	24.286	1.3634	33.11		
		高级技工人工费	元	7.004	1.3824	9.68		
	材料	空气开关220V/20A，带漏保	台	1	167.26	167.26		
		镀锌螺栓 M8×20	10套	0.41	4.32	1.77		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	61001	项目名称	空气开关220V/10A，带漏保	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32换	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ~ 空气开关220V/10A，带漏保	个	1	53.74	163.9	0	22.41	53.74	163.9	0	22.41
小计								53.74	163.9	0	22.41
清单项目综合单价											240.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.884	1.3889	10.95		
		技工人工费	元	24.286	1.3634	33.11		
		高级技工人工费	元	7.004	1.3824	9.68		
	材料	空气开关220V/10A，带漏保	台	1	161.95	161.95		
		镀锌螺栓 M8×20	10套	0.41	4.32	1.77		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	62001	项目名称	空气开关220V/20A，带漏保	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-32换	低压自动空气开关安装 额定电流I(A) I≤63 ~ 空气开关220V/20A，带漏保	个	1	53.74	169.21	0	22.68	53.74	169.21	0	22.68
小计								53.74	169.21	0	22.68
清单项目综合单价											245.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	7.884	1.3889	10.95		
		技工人工费	元	24.286	1.3634	33.11		
		高级技工人工费	元	7.004	1.3824	9.68		
	材料	空气开关220V/20A，带漏保	台	1	167.26	167.26		
		镀锌螺栓 M8×20	10套	0.41	4.32	1.77		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	011501004014	项目名称	减震台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	减震台1600*900*850mm ˇ 减震台 1600*900*850mm	个	1	0	3607.08	0	180.35	0	3607.08	0	180.35
小计								0	3607.08	0	180.35
清单项目综合单价											3787.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004015	项目名称	台式通风柜1200*900*2725mm	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	防爆气瓶柜（单钢瓶）ˇ 台式通风柜 1200*900*2725mm	个	1	0	13915.93	0	695.8	0	13915.93	0	695.8
小计								0	13915.93	0	695.8
清单项目综合单价											14611.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004016	项目名称	台式通风柜1800*900*2725mm	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	防爆气瓶柜（单钢瓶）ˇ 台式通风柜 1800*900*2725mm	个	1	0	16358.41	0	817.92	0	16358.41	0	817.92
小计								0	16358.41	0	817.92
清单项目综合单价											17176.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004017	项目名称	PP台式通风柜1800*900*2350mm	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	防爆气瓶柜（单钢瓶）ˇ PP台式通风柜 1800*900*2350mm	个	1	0	14260.18	0	713.01	0	14260.18	0	713.01
小计								0	14260.18	0	713.01
清单项目综合单价											14973.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003008003	项目名称	气考克	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	气考克 ˇ 气考克	个	1	0	460.18	0	23.01	0	460.18	0	23.01
小计								0	460.18	0	23.01
清单项目综合单价											483.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011501004018	项目名称	不锈钢更鞋凳900*350*500mm	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	走入式通风柜 1800*900*2725mm ˇ 不锈钢更鞋凳 900*350*500mm	个	1	0	1912.39	0	95.62	0	1912.39	0	95.62
小计								0	1912.39	0	95.62
清单项目综合单价											2008.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003008004	项目名称	挂衣钩	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	挂衣钩	个	1	0	76.99	0	3.85	0	76.99	0	3.85
小计								0	76.99	0	3.85
清单项目综合单价											80.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 斜五孔电源插座220V/10A	10套	0.1	144.09	135.59	0	44.91	14.409	13.559	0	4.491	
小计								14.409	13.559	0	4.491	
清单项目综合单价											32.45900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.877	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.424	1.3824		0.59		
	材料	斜五孔电源插座220V/10A				个	1	13.5		13.5		
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030413014002		项目名称		插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 岛式插座220V/10A	10套	0.1	144.09	168.59	0	46.56	14.409	16.859	0	4.656	
小计								14.409	16.859	0	4.656	
清单项目综合单价											35.92400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.877	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.424	1.3824		0.59		
	材料	岛式插座220V/10A				个	1	16.8		16.8		
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：实验室柜台
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：实验室柜台
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：实验室柜台
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：实验室电气
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2220238.4	
2	措施项目	74601.05	
2.1	安全文明施工	47860.65	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	38872.73	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8987.92	
2.2	其他措施项目费	26740.4	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	206535.55	
5	含税建安工程造价	2501375	
合计		2501375.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 1 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		12F以上					2220238.40	0
1-1	030404017001	配电箱	1.名称:17AP1w、16AP1x、15AP1yb、13AP1d、13AP1e、13AP1a配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	6	2454.59	14727.54	0
1-2	030404017002	配电箱	1.名称:13AP1b配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	6	4666.98	28001.88	0
1-3	030404017003	配电箱	1.名称:17AP1m、17AP1x、17AP1z、13AP1c配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	4	2454.59	9818.36	0
1-4	030404017004	配电箱	1.名称:13AP1f配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	4666.98	4666.98	0
1-5	030404017005	配电箱	1.名称:13AP1g、17AP1y配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	2	4666.98	9333.96	0
1-6	030404017006	配电箱	1.名称:13AP1h、13AP1t、13AP1i配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	3	3782.02	11346.06	0
1-7	030404017007	配电箱	1.名称:13AP1j、13AP1r配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	2	3782.02	7564.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 2 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030404017008	配电箱	1.名称:13AP1o、13AP1k、13AP1l配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	3	3339.55	10018.65	0
1-9	030404017009	配电箱	1.名称:13AP1m、13AP1q配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	2	3782.02	7564.04	0
1-10	030404017010	配电箱	1.名称:13AP1n配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3339.55	3339.55	0
1-11	030404017011	配电箱	1.名称:13AP1p配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3782.02	3782.02	0
1-12	030404017012	配电箱	1.名称:13AP1s配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3339.55	3339.55	0
1-13	030404017013	配电箱	1.名称:14AP1b配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2012.11	2012.11	0
1-14	030404017014	配电箱	1.名称:14AP1c配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0
1-15	030404017015	配电箱	1.名称:14AP1d配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0
1-16	030404017016	配电箱	1.名称:14AP1e配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	5551.93	5551.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 3 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030404017017	配电箱	1.名称:15AP1v、15AP1s、14AP1g、14AP1j、14AP1k配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2012.11	2012.11	0
1-18	030404017018	配电箱	1.名称:14AP1h配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0
1-19	030404017019	配电箱	1.名称:15AP1r、14AP1i配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	2	2012.11	4024.22	0
1-20	030404017020	配电箱	1.名称:14AP1l配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3339.55	3339.55	0
1-21	030404017021	配电箱	1.名称:14AP1m配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3339.55	3339.55	0
1-22	030404017022	配电箱	1.名称:14AP1n配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	4666.98	4666.98	0
1-23	030404017023	配电箱	1.名称:14AT1a配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	1569.63	1569.63	0
1-24	030404017024	配电箱	1.名称:15AP1a配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2454.59	2454.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 4 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030404017025	配电箱	1.名称:15AP1b、15AP1n配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	2	2454.59	4909.18	0
1-26	030404017026	配电箱	1.名称:15AP1c、15AP1e、15AP1g、15AP1i配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	4	3339.55	13358.2	0
1-27	030404017027	配电箱	1.名称:15AP1d配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2454.59	2454.59	0
1-28	030404017028	配电箱	1.名称:15AP1f配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2454.59	2454.59	0
1-29	030404017029	配电箱	1.名称:15AP1h、15AP1j配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	2	2897.07	5794.14	0
1-30	030404017030	配电箱	1.名称:15AP1jf配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2012.11	2012.11	0
1-31	030404017031	配电箱	1.名称:15AP1k、15AP1m、15AP1o、15AP1p配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	4	2897.07	11588.28	0
1-32	030404017032	配电箱	1.名称:15AP1l配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3782.02	3782.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 5 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	030404017033	配电箱	1.名称:15AP1q配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2454.59	2454.59	0
1-34	030404017034	配电箱	1.名称:15AP1t、15AP1w、15AP1z配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	3	2897.07	8691.21	0
1-35	030404017035	配电箱	1.名称:15AP1u配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0
1-36	030404017036	配电箱	1.名称:15AP1x配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2454.59	2454.59	0
1-37	030404017037	配电箱	1.名称:15AP1y配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3782.02	3782.02	0
1-38	030404017038	配电箱	1.名称:15AP1y配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3782.02	3782.02	0
1-39	030404017039	配电箱	1.名称:16AP1q、16AP1o、16AP1a配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	3	2454.59	7363.77	0
1-40	030404017040	配电箱	1.名称:16AP1v、16AP1b、16AP1g、16AP1i配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	4	3339.55	13358.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 6 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	030404017041	配电箱	1.名称:16AP1z、16AP1l、16AP1c、16AP1f配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	4	3339.55	13358.2	0
1-42	030404017042	配电箱	1.名称:16AP1d、16AP1e配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	2	2454.59	4909.18	0
1-43	030404017043	配电箱	1.名称:16AP1h配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	4666.98	4666.98	0
1-44	030404017044	配电箱	1.名称:16AP1j配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3339.55	3339.55	0
1-45	030404017045	配电箱	1.名称:16AP1jq、16AP1w配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	2	2897.07	5794.14	0
1-46	030404017046	配电箱	1.名称:16AP1y、16AP1p配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	2	2897.07	5794.14	0
1-47	030404017047	配电箱	1.名称:16AP1r配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0
1-48	030404017048	配电箱	1.名称:16AP1s配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 7 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	030404017049	配电箱	1.名称:16AP1t配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	4666.98	4666.98	0
1-50	030404017050	配电箱	1.名称:16AP1u配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0
1-51	030404017051	配电箱	1.名称:17AP1a配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0
1-52	030404017052	配电箱	1.名称:17AP1b配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	4224.5	4224.5	0
1-53	030404017053	配电箱	1.名称:17AP1c配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	4666.98	4666.98	0
1-54	030404017054	配电箱	1.名称:17AP1d配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3782.02	3782.02	0
1-55	030404017055	配电箱	1.名称:17AP1o、17AP1p、17AP1t、17AP1u、17AP1e、17AP1g、17AP1i、17AP1k、17AP1f、17AP1j、17AP1l配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	11	2897.07	31867.77	0
1-56	030404017056	配电箱	1.名称:17AP1h配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-57	030404017057	配电箱	1.名称:17AP1n配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3782.02	3782.02	0
1-58	030404017058	配电箱	1.名称:17AP1q配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0
1-59	030404017059	配电箱	1.名称:17AP1r配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	2897.07	2897.07	0
1-60	030404017060	配电箱	1.名称:17AP1s配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3339.55	3339.55	0
1-61	030404017061	配电箱	1.名称:17AP1v配电箱 2.规格:含模块等所有电气元件安装等 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	台	1	3782.02	3782.02	0
1-62	030402011001	成套配电箱	1.名称:控制箱AC-P(0.1)/AC-P(0.36) 2.其他:含所有电气元件安装，需满足招标文件、设计及规范要求 3.含地下室增加费	台	7	1351.82	9462.74	0
1-63	030402011002	成套配电箱	1.名称:控制箱AC-P(7.5)FS/AC-P1(0.25)FS IP65 2.其他:含所有电气元件安装，需满足招标文件、设计及规范要求 3.含地下室增加费	台	3	1351.82	4055.46	0
1-64	030402011003	成套配电箱	1.名称:控制箱AC-P(0.09)/AC-P(0.25)/AC-P(260)/AC-P1(260) 2.其他:含所有电气元件安装，需满足招标文件、设计及规范要求 3.含地下室增加费	台	4	1351.82	5407.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 9 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-65	030402011004	成套配电箱	1.名称:控制箱AC-P(0.18) 2.其他:含所有电气元件安装，需满足招标文件、设计及规范要求 3.含地下室增加费	台	6	1351.82	8110.92	0
1-66	030402011005	成套配电箱	1.名称:控制箱AC-P(0.25)FS IP65 2.其他:含所有电气元件安装，需满足招标文件、设计及规范要求 3.含地下室增加费	台	3	1351.82	4055.46	0
1-67	030412004001	装饰灯	1.名称:格栅式LED灯 2.规格:64W LED灯 4000K 规格1200X600 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	184	324.62	59730.08	0
1-68	030412004002	装饰灯	1.名称:格栅式LED灯 2.规格:48W LED灯 4000K 规格600X600 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	217	208.47	45237.99	0
1-69	030412004003	装饰灯	1.名称:格栅式LED灯 洁净灯具 2.规格:48W LED灯 4000K 规格600X600 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	115	208.47	23974.05	0
1-70	030412004004	装饰灯	1.名称:格栅式LED灯 密闭防爆灯具 2.规格:48W LED灯 4000K 规格600X600 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	8	208.47	1667.76	0
1-71	030412004005	装饰灯	1.名称:格栅式LED灯 2.规格:36W LED灯 4000K 规格600X600 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	9	180.59	1625.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 10 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-72	030412004006	装饰灯	1.名称:格栅式LED灯 2.规格:16W LED灯 4000K 规格600X600 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	1	129.49	129.49	0
1-73	030412004007	装饰灯	1.名称:格栅式LED灯 洁净灯具 2.规格:8W LED灯 4000K 规格600X600 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	3	129.49	388.47	0
1-74	030412004008	装饰灯	1.名称:格栅式LED灯 2.规格:24W LED灯 4000K 规格600X600 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	4	141.57	566.28	0
1-75	030412004009	装饰灯	1.名称:格栅式LED灯 洁净灯具 2.规格:24W LED灯 4000K 规格600X600 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	47	141.57	6653.79	0
1-76	030412004010	装饰灯	1.名称:格栅式LED灯 2.规格:32W LED灯 4000K 规格600X600 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	5	169.44	847.2	0
1-77	030412004011	装饰灯	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:10W LED 4000K 直径250mm 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	1	65.1	65.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 11 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-78	030412004012	装饰灯	1.名称:嵌入式LED灯盘 2.规格:200x1200mm 20W需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	27	78.74	2125.98	0
1-79	030412004013	装饰灯	1.名称:壁装荧光灯 2.规格:LED 1X30W 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	4	143.43	573.72	0
1-80	030412004014	装饰灯	1.名称:单管荧光灯 2.规格:LED 1X30W 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	118	85.87	10132.66	0
1-81	030412004015	装饰灯	1.名称:墙装灯座 2.规格:LED 1X15W 需吊顶安装的灯具，安装时不可凸出吊顶 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	套	11	85.93	945.23	0
1-82	030404034001	照明开关	1.名称:单联翘板开关 2.规格:10A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	169	21.4	3616.6	0
1-83	030404034002	照明开关	1.名称:双联翘板开关 2.规格:10A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	243	23.87	5800.41	0
1-84	030404034003	照明开关	1.名称:三联翘板开关 2.规格:10A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	206	26.29	5415.74	0
1-85	030404034004	照明开关	1.名称:四联翘板开关 2.规格:10A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	23	29.81	685.63	0
1-86	030404035001	插座	1.名称:二三孔组合插座 2.规格:10A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	2098	26.42	55429.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 12 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-87	030404035002	插座	1.名称:办公卡位家具插座(二三孔) 2.规格:10A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	117	52.87	6185.79	0
1-88	030404035003	插座	1.名称:投影仪插座(二三孔) 2.规格:10A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	22	52.87	1163.14	0
1-89	030404035004	插座	1.名称:光纤入户箱插座(二三孔) 2.规格:10A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	115	52.87	6080.05	0
1-90	030404035005	插座	1.名称:组合地面插座(二三孔) 2.规格:10A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	88	52.87	4652.56	0
1-91	030404035006	插座	1.名称:传递窗插座(二三孔) 2.规格:250V 10A 安全型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	60	52.87	3172.2	0
1-92	030404035007	插座	1.名称:组合地面插座(二三孔) 2.规格:16A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	8	52.87	422.96	0
1-93	030404035008	插座	1.名称:功能带插座(二三孔) 2.规格:250V 16A 安全型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	90	52.87	4758.3	0
1-94	030404035009	插座	1.名称:16A插座(二三孔) 2.规格:400V 16A 安全型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	7	52.87	370.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 13 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-95	030404035010	插座	1.名称:分体空调插座(三孔) 2.规格:250V 16A安全型(带开关) 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	22	52.87	1163.14	0
1-96	030404035011	插座	1.名称:工作台面插座(二三孔) 2.规格:250V 10A 安全型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	23	52.87	1216.01	0
1-97	030404035012	插座	1.名称:信息屏插座(二三孔) 2.规格:250V 10A 安全型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	42	39.6	1663.2	0
1-98	030404035013	插座	1.名称:烘手器插座(二三孔) 2.规格:250V 10A 安全型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	42	52.87	2220.54	0
1-99	030404035014	插座	1.名称:防溅水插座(二三孔) 2.规格:250V 10A 安全型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	80	52.87	4229.6	0
1-100	030404035015	插座	1.名称:防水插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	4	52.87	211.48	0
1-101	030404035016	插座	1.名称:16A插座(二三孔) 2.规格:250V 10A 安全型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	179	52.87	9463.73	0
1-102	030404035017	插座	1.名称:检修插座(二三孔) 2.规格:10A,250V 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	15	52.87	793.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 14 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-103	030404035018	插座	1.名称:强弱电插座模块组(二三孔) 2.规格:250V 10A 安全型 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	个	417	52.87	22046.79	0
1-104	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	1231.9	20.5	25253.95	0
1-105	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*4 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	880.56	31.17	27447.06	0
1-106	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	1659.15	24.72	41014.19	0
1-107	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	1224.86	37.53	45969	0
1-108	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.含电缆终端头制作及安装 4.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 5.含高层建筑增加费	m	493.29	58.63	28921.59	0
1-109	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.含电缆终端头制作及安装 4.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 5.含高层建筑增加费	m	1392.21	58.58	81555.66	0
1-110	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6-1KV-4*25+1*16 3.含电缆终端头制作及安装 4.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 5.含高层建筑增加费	m	213.5	122.15	26079.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 15 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-111	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6-1KV-4*35+1*16 3.含电缆终端头制作及安装 4.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 5.含高层建筑增加费	m	194.89	121.98	23772.68	0
1-112	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6-1KV-4*70+1*35 3.含电缆终端头制作及安装 4.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 5.含高层建筑增加费	m	114.44	234.69	26857.92	0
1-113	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6-1KV-4*95+1*50 3.含电缆终端头制作及安装 4.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 5.含高层建筑增加费	m	31.49	383.5	12076.42	0
1-114	030408002001	控制电缆	1.控制电缆 WDZ-KYJY-7*1.5 2.含电缆终端头制作及安装 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	246.38	22.09	5442.53	0
1-115	030411004007	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	19543.32	5.66	110615.19	0
1-116	030411004008	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	63633.39	7.65	486795.43	0
1-117	030411004009	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	210.43	8.55	1799.18	0
1-118	031001B001001	金属软管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	4675.79	28.46	133072.98	0
1-119	030411001002	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20(暗敷) 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	18703.15	15.3	286158.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　实验室电气　　第 16 页，共 16 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-120	030411001003	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG25(暗敷) 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	1261.85	19.98	25211.76	0
1-121	030411001004	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG32(暗敷) 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	634.96	24.05	15270.79	0
1-122	030411001005	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG40(暗敷) 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	105.86	29.34	3105.93	0
1-123	030411001006	配管	1.名称:配管 2.规格:SC20 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	499.47	22.33	11153.17	0
1-124	030411001007	配管	1.名称:配管 2.规格:SC25 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	1600.61	28.92	46289.64	0
1-125	030411001008	配管	1.名称:配管 2.规格:SC50 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	197.1	58.07	11445.6	0
1-126	030411001009	配管	1.名称:配管 2.规格:SC65 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	70.44	79	5564.76	0
1-127	030411001010	配管	1.名称:配管 2.规格:SC100 3.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 4.含高层建筑增加费	m	31.8	123.15	3916.17	0
1-128	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 3.含高层建筑增加费	个	3306	14.33	47374.98	0
1-129	080806009001	系统调试	1.名称:送配电装置系统 2.其他:需满足招标文件、设计及规范要求 3.含高层建筑增加费	站(系统)	1	1004.84	1004.84	0
合计							2220238.40	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　实验室电气
标　　段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					74601.05
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	47860.65
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	38872.73
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8987.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	26740.4
1-9-1	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	26740.4	26740.4
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							74601.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：实验室电气
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：实验室电气
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：实验室电气
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：实验室电气
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	206535.55
合计					206535.55

总承包服务费计价表

工程名称：实验室电气
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 实验室电气　　标段： 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2244.04	0	40.87	148.46	2244.04	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2244.04	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2454.59978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	4456.43	0	40.87	148.46	4456.43	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	4456.43	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											4666.98978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2244.04	0	40.87	148.46	2244.04	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2244.04	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2454.59978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	4456.43	0	40.87	148.46	4456.43	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	4456.43	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											4666.98978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	4456.43	0	40.87	148.46	4456.43	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	4456.43	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											4666.98978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料软管		m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2		kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费		元	10.65	0.885	9.43		
	机械								

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3571.47	0	40.87	148.46	3571.47	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3571.47	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	3782.02978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3571.47	0	40.87	148.46	3571.47	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3571.47	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	3782.02978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3129	0	40.87	148.46	3129	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3129	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	3339.55978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3571.47	0	40.87	148.46	3571.47	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3571.47	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	3782.02978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3129	0	40.87	148.46	3129	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3129	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	3339.55978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3571.47	0	40.87	148.46	3571.47	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3571.47	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3782.02978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3129	0	40.87	148.46	3129	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3129	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3339.55978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	1801.56	0	40.87	148.46	1801.56	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	1801.56	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2012.11978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2897.07978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2897.07978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	5341.38	0	40.87	148.46	5341.38	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	5341.38	6.651008	44.299426
清单项目综合单价								5551.93978000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	1801.56	0	40.87	148.46	1801.56	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	1801.56	6.651008	44.299426
清单项目综合单价								2012.11978000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价								2897.07978000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	1801.56	0	40.87	148.46	1801.56	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	1801.56	6.651008	44.299426
清单项目综合单价								2012.11978000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3129	0	40.87	148.46	3129	0	40.87

工程量清单综合单价分析表

031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426	
小计								159.609346	3129	6.651008	44.299426	
清单项目综合单价											3339.55978000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.3889		30.76		
		技工人工费			元	58.597		1.3634		79.89		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017021	项目名称		配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3129	0	40.87	148.46	3129	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3129	6.651008	44.299426

清单项目综合单价											3339.55978000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.3889		30.76		
		技工人工费			元	58.597		1.3634		79.89		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017022	项目名称		配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	4456.43	0	40.87	148.46	4456.43	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	4456.43	6.651008	44.299426

清单项目综合单价											4666.98978000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.3889		30.76		
		技工人工费			元	58.597		1.3634		79.89		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017023	项目名称		配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	1359.08	0	40.87	148.46	1359.08	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	1359.08	6.651008	44.299426

清单项目综合单价											1569.63978000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.3889		30.76		
		技工人工费			元	58.597		1.3634		79.89		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017024	项目名称		配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2244.04	0	40.87	148.46	2244.04	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2244.04	6.651008	44.299426

清单项目综合单价											2454.59978000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.3889		30.76		
		技工人工费			元	58.597		1.3634		79.89		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017025	项目名称		配电箱				计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2244.04	0	40.87	148.46	2244.04	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2244.04	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2454.59978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3129	0	40.87	148.46	3129	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3129	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3339.55978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2244.04	0	40.87	148.46	2244.04	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2244.04	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2454.59978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2244.04	0	40.87	148.46	2244.04	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2244.04	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2454.59978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2897.07978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		

工程量清单综合单价分析表

	机械									

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	1801.56	0	40.87	148.46	1801.56	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	1801.56	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2012.11978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2897.07978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3571.47	0	40.87	148.46	3571.47	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3571.47	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3782.02978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2244.04	0	40.87	148.46	2244.04	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2244.04	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2454.59978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2897.07978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料软管		m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2		kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6		个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费		元	10.65	0.885	9.43		
	机械								

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2897.07978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2244.04	0	40.87	148.46	2244.04	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2244.04	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2454.59978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3571.47	0	40.87	148.46	3571.47	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3571.47	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3782.02978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3571.47	0	40.87	148.46	3571.47	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3571.47	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3782.02978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2244.04	0	40.87	148.46	2244.04	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2244.04	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2454.59978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017040	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3129	0	40.87	148.46	3129	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3129	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	3339.55978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3129	0	40.87	148.46	3129	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3129	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	3339.55978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017042	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2244.04	0	40.87	148.46	2244.04	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2244.04	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	2454.59978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017043	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	4456.43	0	40.87	148.46	4456.43	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	4456.43	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	4666.98978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017044	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3129	0	40.87	148.46	3129	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3129	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	3339.55978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017045	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	2897.07978000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
	技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
	高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
	裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
	其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
机械							

项目编码	030404017046	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	2897.07978000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
	技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
	高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
	裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
	其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
机械							

项目编码	030404017047	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	2897.07978000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
	技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
	高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
	裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
	其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
机械							

项目编码	030404017048	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426

清单项目综合单价	2897.07978000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
	技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
	高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
	裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
	其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
机械							

项目编码	030404017049	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	4456.43	0	40.87	148.46	4456.43	0	40.87

工程量清单综合单价分析表

031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426	
小计								159.609346	4456.43	6.651008	44.299426	
清单项目综合单价											4666.98978000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.3889		30.76		
		技工人工费			元	58.597		1.3634		79.89		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017050	项目名称		配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426

清单项目综合单价											2897.07978000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.3889		30.76		
		技工人工费			元	58.597		1.3634		79.89		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017051	项目名称		配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426

清单项目综合单价											2897.07978000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.3889		30.76		
		技工人工费			元	58.597		1.3634		79.89		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017052	项目名称		配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	4013.95	0	40.87	148.46	4013.95	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	4013.95	6.651008	44.299426

清单项目综合单价											4224.50978000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.3889		30.76		
		技工人工费			元	58.597		1.3634		79.89		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017053	项目名称		配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	4456.43	0	40.87	148.46	4456.43	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	4456.43	6.651008	44.299426

清单项目综合单价											4666.98978000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.146		1.3889		30.76		
		技工人工费			元	58.597		1.3634		79.89		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板			kg	0.15		4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.21		3.3		0.69		
		焊锡丝			kg	0.05		66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#			张	0.5		0.66		0.33		
		塑料软管			m	0.13		15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2			kg	0.17		76.48		13		
		铜接线端子 DT-6			个	2.03		1.06		2.15		
		其他材料费			元	10.65		0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017054	项目名称		配电箱				计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3571.47	0	40.87	148.46	3571.47	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3571.47	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3782.02978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017055	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2897.07978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017056	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2897.07978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017057	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3571.47	0	40.87	148.46	3571.47	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3571.47	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3782.02978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030404017058	项目名称	配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2897.07978000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.146	1.3889	30.76		
		技工人工费	元	58.597	1.3634	79.89		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030404017059	项目名称	配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	2686.52	0	40.87	148.46	2686.52	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	2686.52	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											2897.07978000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.146	1.3889		30.76		
		技工人工费				元	58.597	1.3634		79.89		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.05	66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#				张	0.5	0.66		0.33		
		塑料软管				m	0.13	15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2				kg	0.17	76.48		13		
		铜接线端子 DT-6				个	2.03	1.06		2.15		
		其他材料费				元	10.65	0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017060	项目名称	配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3129	0	40.87	148.46	3129	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3129	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3339.55978000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.146	1.3889		30.76		
		技工人工费				元	58.597	1.3634		79.89		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.05	66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#				张	0.5	0.66		0.33		
		塑料软管				m	0.13	15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2				kg	0.17	76.48		13		
		铜接线端子 DT-6				个	2.03	1.06		2.15		
		其他材料费				元	10.65	0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030404017061	项目名称	配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5	台	1	148.46	3571.47	0	40.87	148.46	3571.47	0	40.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	1.4846	7.51	0	4.48	2.31	11.149346	0	6.651008	3.429426
小计								159.609346	3571.47	6.651008	44.299426
清单项目综合单价											3782.02978000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.146	1.3889		30.76		
		技工人工费				元	58.597	1.3634		79.89		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.05	66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#				张	0.5	0.66		0.33		
		塑料软管				m	0.13	15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2				kg	0.17	76.48		13		
		铜接线端子 DT-6				个	2.03	1.06		2.15		
		其他材料费				元	10.65	0.885		9.43		
	机械											
项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 控制箱 AC-P(0.1)/AC-P(0.36)	台	1	366.85	833.76	0	98.76	366.85	833.76	0	98.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.6685	7.51	0	4.48	2.31	27.550435	0	16.43488	8.474235
小计								394.400435	833.76	16.43488	107.234235
清单项目综合单价											1351.82955000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3889		75.96		
		技工人工费				元	144.763	1.3634		197.37		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3824		93.52		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		其他材料费				元	8.82	0.885		7.81		
	机械											
项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 控制箱 AC-P(7.5)FS/AC-P1(0.25)FS	台	1	366.85	833.76	0	98.76	366.85	833.76	0	98.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.6685	7.51	0	4.48	2.31	27.550435	0	16.43488	8.474235
小计								394.400435	833.76	16.43488	107.234235
清单项目综合单价											1351.82955000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.688	1.3889		75.96		
		技工人工费				元	144.763	1.3634		197.37		
		高级技工人工费				元	67.65	1.3824		93.52		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.404	10.62		4.29		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 控制箱 AC-P(0.09)/AC-P(0.25)/AC-P(260)/AC-P1(260)	台	1	366.85	833.76	0	98.76	366.85	833.76	0	98.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.6685	7.51	0	4.48	2.31	27.550435	0	16.43488	8.474235
小计								394.400435	833.76	16.43488	107.234235
清单项目综合单价											1351.82955000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		技工人工费	元	144.763	1.3634	197.37		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3824	93.52		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 控制箱 AC-P(0.18)	台	1	366.85	833.76	0	98.76	366.85	833.76	0	98.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.6685	7.51	0	4.48	2.31	27.550435	0	16.43488	8.474235
小计								394.400435	833.76	16.43488	107.234235
清单项目综合单价											1351.82955000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		技工人工费	元	144.763	1.3634	197.37		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3824	93.52		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 控制箱 AC-P(0.25)FS	台	1	366.85	833.76	0	98.76	366.85	833.76	0	98.76
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	3.6685	7.51	0	4.48	2.31	27.550435	0	16.43488	8.474235
小计								394.400435	833.76	16.43488	107.234235
清单项目综合单价											1351.82955000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		技工人工费	元	144.763	1.3634	197.37		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3824	93.52		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~	10套	0.1	272.5	2726.34	0	208.43	27.25	272.634	0	20.843
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	272.634	1.2208	21.472475
清单项目综合单价											324.62375000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
	材料	格栅式LED灯 64W LED灯 4000K 规格1200X600	套	1	269.91	269.91		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~	10套	0.1	272.5	1620.14	0	153.12	27.25	162.014	0	15.312
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	162.014	1.2208	15.941475
清单项目综合单价											208.47275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
	材料	格栅式LED灯 48W LED灯 4000K 规格600X600	套	1	159.29	159.29		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 -	10套	0.1	272.5	1620.14	0	153.12	27.25	162.014	0	15.312
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	162.014	1.2208	15.941475
清单项目综合单价											208.47275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
	材料	格栅式LED灯 48W LED灯 4000K 规格600X600	套	1	159.29	159.29		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 -	10套	0.1	272.5	1620.14	0	153.12	27.25	162.014	0	15.312
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	162.014	1.2208	15.941475
清单项目综合单价											208.47275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
	材料	格栅式LED灯 48W LED灯 4000K 规格600X600	套	1	159.29	159.29		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 -	10套	0.1	272.5	1354.64	0	139.84	27.25	135.464	0	13.984
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	135.464	1.2208	14.613475
清单项目综合单价											180.59475000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
	材料	格栅式LED灯 36W LED灯 4000K 规格600X600	套	1	132.74	132.74		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 -	10套	0.1	272.5	867.94	0	115.51	27.25	86.794	0	11.551
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	86.794	1.2208	12.180475
清单项目综合单价											129.49175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
	材料	格栅式LED灯 16W LED灯 4000K 规格600X600	套	1	84.07	84.07		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 -	10套	0.1	272.5	867.94	0	115.51	27.25	86.794	0	11.551
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	86.794	1.2208	12.180475
清单项目综合单价											129.49175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
	材料	格栅式LED灯 16W LED灯 4000K 规格600X600	套	1	84.07	84.07		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 -	10套	0.1	272.5	983.04	0	121.26	27.25	98.304	0	12.126
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	98.304	1.2208	12.755475
清单项目综合单价											141.57675000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
		格栅式LED灯 24W LED灯 4000K 规格600X600	套	1	95.58	95.58		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							
项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~	10套	0.1	272.5	983.04	0	121.26	27.25	98.304	0	12.126
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	98.304	1.2208	12.755475
清单项目综合单价											141.57675000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
	材料	格栅式LED灯 24W LED灯 4000K 规格600X600	套	1	95.58	95.58		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							
项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~	10套	0.1	272.5	1248.44	0	134.53	27.25	124.844	0	13.453
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	124.844	1.2208	14.082475
清单项目综合单价											169.44375000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
	材料	格栅式LED灯 32W LED灯 4000K 规格600X600	套	1	122.12	122.12		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							
项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~	10套	0.1	289.28	232.22	0	88.16	28.928	23.222	0	8.816
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2893	7.51	0	4.48	2.31	2.172643	0	1.296064	0.668283
小计								31.100643	23.222	1.296064	9.484283
清单项目综合单价											65.10299000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.181	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	12.972	1.3634	17.69		
		高级技工人工费	元	2.927	1.3824	4.05		
	材料	LED吸顶灯 10W LED 4000K 直径250mm	套	1.01	22.12	22.34		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							
项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式 单管 ~	10套	0.1	291.38	359.15	0	95.06	29.138	35.915	0	9.506
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.291382	7.51	0	4.48	2.31	2.18827882	0	1.30539136	0.67309242
小计								31.32627882	35.915	1.30539136	10.17909242
清单项目综合单价											78.72576260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.219	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	13.066	1.3634	17.81		
		高级技工人工费	元	2.948	1.3824	4.08		
	材料	嵌入式LED灯盘 200x1200mm 20W	套	1	35.4	35.4		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							
项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式 单管 ~	10套	0.1	272.5	1000.74	0	122.15	27.25	100.074	0	12.215
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.2725	7.51	0	4.48	2.31	2.046475	0	1.2208	0.629475
小计								29.296475	100.074	1.2208	12.844475
清单项目综合单价											143.43575000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.22	1.3634	16.66		
		高级技工人工费	元	2.757	1.3824	3.81		
	材料	壁装荧光灯 LED 1X30W	套	1	97.35	97.35		
		膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							
项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式 单管 ~	10套	0.1	320.72	387.83	0	104.27	32.072	38.783	0	10.427
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.320721	7.51	0	4.48	2.31	2.40861471	0	1.43683008	0.74086551
小计								34.48061471	38.783	1.43683008	11.16786551
清单项目综合单价											85.86831030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.744	1.3889	7.98		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	14.382	1.3634	19.61		
		高级技工人工费	元	3.244	1.3824	4.48		
	材料	单管荧光灯 LED 1X30W	套	1	37.74	37.74		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.19	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.021	6.37	0.13		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.44	0.27		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	吸壁灯安装 墙装灯座 LED 1X15W	10套	0.1	381.51	306.88	0	116.3	38.151	30.688	0	11.63
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.38151	7.51	0	4.48	2.31	2.8651401	0	1.7091648	0.8812881
小计								41.0161401	30.688	1.7091648	12.5112881
清单项目综合单价											85.92459300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.832	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.109	1.3634	23.33		
		高级技工人工费	元	3.86	1.3824	5.34		
	材料	墙装灯座 LED 1X15W	套	1.01	29.32	29.61		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明	10套	0.1	123.89	37.74	0	34.67	12.389	3.774	0	3.467
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.12389	7.51	0	4.48	2.31	0.9304139	0	0.5550272	0.2861859
小计								13.3194139	3.774	0.5550272	3.7531859
清单项目综合单价											21.40162700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.451	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	6.361	1.3634	8.67		
		高级技工人工费	元	1.23	1.3824	1.7		
	材料	照明开关(单控单联)	个	1	3.73	3.73		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239	开关安装 双联照明	10套	0.1	128.15	55.54	0	36.68	12.815	5.554	0	3.668
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.128151	7.51	0	4.48	2.31	0.96241401	0	0.57411648	0.29602881
小计								13.77741401	5.554	0.57411648	3.96402881
清单项目综合单价											23.86955930

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.502	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	6.58	1.3634	8.97		
		高级技工人工费	元	1.272	1.3824	1.76		
	材料	照明开关(单控双联)	个	1	5.51	5.51		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明	10套	0.1	132.43	73.04	0	38.7	13.243	7.304	0	3.87
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.132431	7.51	0	4.48	2.31	0.99455681	0	0.59329088	0.30591561
小计								14.23755681	7.304	0.59329088	4.17591561
清单项目综合单价											26.31076330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.552	1.3889	2.16		
		技工人工费	元	6.799	1.3634	9.27		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3824	1.82		
	材料	照明开关(单控三联)	个	1	7.26	7.26		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241	开关安装 四联照明	10套	0.1	136.7	100.64	0	41.2	13.67	10.064	0	4.12
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1367	7.51	0	4.48	2.31	1.026617	0	0.612416	0.315777
小计								14.696617	10.064	0.612416	4.435777
清单项目综合单价											29.80881000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.602	1.3889	2.23		
		技工人工费	元	7.019	1.3634	9.57		
		高级技工人工费	元	1.357	1.3824	1.88		
	材料	照明开关(单控四联)	个	1	10.02	10.02		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16	10套	0.1	144.09	58.39	0	41.05	14.409	5.839	0	4.105
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.14409	7.51	0	4.48	2.31	1.0821159	0	0.6455232	0.3328479
小计								15.4911159	5.839	0.6455232	4.4378479
清单项目综合单价											26.41348700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
		单相插座 16A	个	1	5.78	5.78		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.067	0.885	0.06		
	机械								
项目编码	030404035002	项目名称	插座			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.14409	7.51	0	4.48	2.31	1.0821159	0	0.6455232	0.3328479
小计								15.4911159	31.029	0.6455232	5.6968479
清单项目综合单价											52.86248700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	办公卡位家具插座(二三孔)	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.144091	7.51	0	4.48	2.31	1.08212341	0	0.64552768	0.33285021
小计								15.49112341	31.029	0.64552768	5.69685021
清单项目综合单价											52.86250130

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	投影仪插座(二三孔)	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.144091	7.51	0	4.48	2.31	1.08212341	0	0.64552768	0.33285021
小计								15.49112341	31.029	0.64552768	5.69685021
清单项目综合单价											52.86250130

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	光纤入户箱插座(二三孔)	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.14409	7.51	0	4.48	2.31	1.0821159	0	0.6455232	0.3328479
小计								15.4911159	31.029	0.6455232	5.6968479
清单项目综合单价											52.86248700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	组合地面插座(二三孔)	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.14409	7.51	0	4.48	2.31	1.0821159	0	0.6455232	0.3328479
小计								15.4911159	31.029	0.6455232	5.6968479
清单项目综合单价											52.86248700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	传递窗插座(二三孔)	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.144088	7.51	0	4.48	2.31	1.08210088	0	0.64551424	0.33284328
小计								15.49110088	31.029	0.64551424	5.69684328
清单项目综合单价											52.86245840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	组合地面插座(二三孔) 16A,250V	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.14409	7.51	0	4.48	2.31	1.0821159	0	0.6455232	0.3328479
小计								15.4911159	31.029	0.6455232	5.6968479
清单项目综合单价											52.86248700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.877	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.424	1.3824		0.59		
	材料	功能带插座(二三孔)				个	1	30.97		30.97		
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030404035009	项目名称		插座				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.144086	7.51	0	4.48	2.31	1.08208586	0	0.64550528	0.33283866
小计								15.49108586	31.029	0.64550528	5.69683866
清单项目综合单价											52.86242980
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.877	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.424	1.3824		0.59		
	材料	16A插座(二三孔)				个	1	30.97		30.97		
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030404035010	项目名称		插座				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.144091	7.51	0	4.48	2.31	1.08212341	0	0.64552768	0.33285021
小计								15.49112341	31.029	0.64552768	5.69685021
清单项目综合单价											52.86250130
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.877	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.424	1.3824		0.59		
	材料	分体空调插座(三孔)				个	1	30.97		30.97		
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030404035011	项目名称		插座				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.144092	7.51	0	4.48	2.31	1.08213092	0	0.64553216	0.33285252
小计								15.49113092	31.029	0.64553216	5.69685252
清单项目综合单价											52.86251560
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.877	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.424	1.3824		0.59		
	材料	工作台面插座(二三孔)				个	1	30.97		30.97		
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030404035012	项目名称		插座				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030405-17换	电视插座安装 电视插座(二三孔)	10个	0.1	48.85	311.47	0	28.5	4.885	31.147	0	2.85
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.04885	7.51	0	4.48	2.31	0.3668635	0	0.218848	0.1128435
小计								5.2518635	31.147	0.218848	2.9628435
清单项目综合单价											39.58055500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.517	1.3889		4.88		
	材料	电视插座(二三孔)				个	1	30.97		30.97		
		其他材料费				元	0.2	0.885		0.18		
	机械											
项目编码	030404035013	项目名称		插座				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.144091	7.51	0	4.48	2.31	1.08212341	0	0.64552768	0.33285021
小计								15.49112341	31.029	0.64552768	5.69685021
清单项目综合单价											52.86250130
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.877	1.3889		2.61		
		技工人工费				元	8.225	1.3634		11.21		
		高级技工人工费				元	0.424	1.3824		0.59		
	材料	烘手器插座(二三孔)				个	1	30.97		30.97		
		其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030404035014	项目名称		插座				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.14409	7.51	0	4.48	2.31	1.0821159	0	0.6455232	0.3328479
小计								15.4911159	31.029	0.6455232	5.6968479
清单项目综合单价											52.86248700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	防溅水插座(二三孔)	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404035015	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.1441	7.51	0	4.48	2.31	1.082191	0	0.645568	0.332871
小计								15.491191	31.029	0.645568	5.696871
清单项目综合单价											52.86263000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	防溅水插座(二三孔)	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404035016	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.14409	7.51	0	4.48	2.31	1.0821159	0	0.6455232	0.3328479
小计								15.4911159	31.029	0.6455232	5.6968479
清单项目综合单价											52.86248700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	16A插座(二三孔)	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404035017	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.144094	7.51	0	4.48	2.31	1.08214594	0	0.64554112	0.33285714
小计								15.49114594	31.029	0.64554112	5.69685714
清单项目综合单价											52.86254420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	检修插座(二三孔)	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030404035018	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244换	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~	10套	0.1	144.09	310.29	0	53.64	14.409	31.029	0	5.364
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.14409	7.51	0	4.48	2.31	1.0821159	0	0.6455232	0.3328479
小计								15.4911159	31.029	0.6455232	5.6968479
清单项目综合单价											52.86248700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.877	1.3889	2.61		
		技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		高级技工人工费	元	0.424	1.3824	0.59		
	材料	强弱电插座模块组(二三孔)	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ WDZ-YJY-4*2.5	100m	0.01	404.68	1403.87	6.19	177.72	4.0468	14.0387	0.0619	1.7772
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.040468	7.51	0	4.48	2.31	0.30391468	0	0.18129664	0.09348108
小计								4.35071468	14.0387	0.24319664	1.87068108
清单项目综合单价											20.50329240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.689	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375	1.3824	0.52		
	材料	WDZ-YJY-4*2.5	m	1.01	13.82	13.96		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	563.01	0.06		

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ~ WDZ-YJY-4*4	100m	0.01	404.68	2420.94	6.19	228.57	4.0468	24.2094	0.0619	2.2857
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.040468	7.51	0	4.48	2.31	0.30391468	0	0.18129664	0.09348108
小计								4.35071468	24.2094	0.24319664	2.37918108
清单项目综合单价											31.18249240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.689	1.3634	2.3		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.375	1.3824	0.52		
	材料	WDZ-YJY-4*4	m	1.01	23.89	24.13		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	563.01	0.06		

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˜	100m	0.01	404.68	1805.85	6.19	197.82	4.0468	18.0585	0.0619	1.9782
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.040469	7.51	0	4.48	2.31	0.30392219	0	0.18130112	0.09348339
小计								4.35072219	18.0585	0.24320112	2.07168339
清单项目综合单价											24.72410670

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.689	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375	1.3824	0.52		
	材料	WDZ-YJY-5*4	m	1.01	17.8	17.98		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	563.01	0.06		

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˜	100m	0.01	404.68	3025.93	6.19	258.82	4.0468	30.2593	0.0619	2.5882
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.040468	7.51	0	4.48	2.31	0.30391468	0	0.18129664	0.09348108
小计								4.35071468	30.2593	0.24319664	2.68168108
清单项目综合单价											37.53489240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.882	1.3889	1.23		
		技工人工费	元	1.689	1.3634	2.3		
		高级技工人工费	元	0.375	1.3824	0.52		
	材料	WDZ-YJY-5*6	m	1.01	29.88	30.18		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	563.01	0.06		

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˜	100m	0.01	485.74	4669.2	6.19	362.44	4.8574	46.692	0.0619	3.6244
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	0.026354	59.46	17.59	0.53	16.65	1.56700884	0.46356686	0.01396762	0.4387941
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.064244	7.51	0	4.48	2.31	0.48247244	0	0.28781312	0.14840364
小计								6.90688128	47.15556686	0.36368074	4.21159774
清单项目综合单价											58.63772662

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.248	1.3889	1.73		
		技工人工费	元	2.696	1.3634	3.68		
		高级技工人工费	元	0.735	1.3824	1.02		
	材料	WDZ-YJY-5*10	m	1.01	46.15	46.61		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		焊锡丝	kg	0.003	66.9	0.2		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00003	61.5	0		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		铜接线端子 DT-16	个	0.08	2.21	0.18		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.116	0.885	0.1		
	机械	其他机械费	元	0.016	0.885	0.01		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	563.01	0.06		

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˜	100m	0.01	485.74	4669.2	6.19	362.44	4.8574	46.692	0.0619	3.6244
030208-115	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 10<S≤16	个	0.025859	59.46	17.59	0.53	16.65	1.53757614	0.45485981	0.01370527	0.43055235
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.06395	7.51	0	4.48	2.31	0.4802645	0	0.286496	0.1477245
小计								6.87524064	47.14685981	0.36210127	4.20267685
清单项目综合单价											58.58687857

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.244	1.3889	1.73		
		技工人工费	元	2.684	1.3634	3.66		
		高级技工人工费	元	0.729	1.3824	1.01		
	材料	WDZ-YJY-5*16	m	1.01	46.15	46.61		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		焊锡丝	kg	0.003	66.9	0.2		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00003	61.5	0		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		铜接线端子 DT-16	个	0.078	2.21	0.17		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	其他机械费	元	0.016	0.885	0.01		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	563.01	0.06		

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	9993.51	13.04	696.93	7.4189	99.9351	0.1304	6.9693
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	0.042155	97	19.19	0.53	26.67	4.089035	0.80895445	0.02234215	1.12427385
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.11508	7.51	0	4.48	2.31	0.8642508	0	0.5155584	0.2658348

工程量清单综合单价分析表

小计					12.3721858	100.7440544	0.66830055	8.35940865
清单项目综合单价								122.14394945
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.104	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	4.841	1.3634	6.6		
		高级技工人工费	元	1.436	1.3824	1.99		
	材料	WDZ-YJY-0.6-1KV-4*25+1*16	m	1.01	98.85	99.84		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		焊锡丝	kg	0.004	66.9	0.27		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00004	61.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		铜接线端子 DT-35	个	0.128	2.74	0.35		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.184	0.885	0.16		
	机械	其他机械费	元	0.025	0.885	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	623.06	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	563.01	0.06		
项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	9993.51	13.04	696.93	7.4189	99.9351	0.1304	6.9693
030208-116	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) 16<S≤35	个	0.041049	97	19.19	0.53	26.67	3.981753	0.78773031	0.02175597	1.09477683
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.114007	7.51	0	4.48	2.31	0.85619257	0	0.51075136	0.26335617
小计								12.25684557	100.7228303	0.66290733	8.327433

清单项目综合单价								121.97001621
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.092	1.3889	2.91		
		技工人工费	元	4.795	1.3634	6.54		
		高级技工人工费	元	1.416	1.3824	1.96		
	材料	WDZ-YJY-0.6-1KV-4*35+1*16	m	1.01	98.85	99.84		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		焊锡丝	kg	0.004	66.9	0.27		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.00004	61.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		铜接线端子 DT-35	个	0.124	2.74	0.34		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.181	0.885	0.16		
	机械	其他机械费	元	0.025	0.885	0.02		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	623.06	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	563.01	0.06		
项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.01	1191.5	19336.01	13.04	1283.03	11.915	193.3601	0.1304	12.8303
030208-133	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 50<S≤70	个	0.043692	139.76	132.46	1.42	43.71	6.10639392	5.78744232	0.06204264	1.90977732
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.180213	7.51	0	4.48	2.31	1.35339963	0	0.80735424	0.41629203
小计								19.37479355	199.1475423	0.99979688	15.15636935

清单项目综合单价								234.67850210
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.327	1.3889	4.62		
		技工人工费	元	7.576	1.3634	10.33		
		高级技工人工费	元	2.222	1.3824	3.07		
	材料	WDZ-YJY-0.6-1KV-4*70+1*35	m	1.01	191.35	193.26		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		焊锡丝	kg	0.004	66.9	0.27		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.003	61.5	0.18		
		固定卡子 3×80	套	0.09	2.21	0.2		
		汽油 60#～70#	kg	0.026	6.67	0.17		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.009	79.65	0.72		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	0.045	61.95	2.79		
		铜接线端子 DT-70	个	0.164	8.05	1.32		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.255	0.885	0.23		
	机械	其他机械费	元	0.07	0.885	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.0001	623.06	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.0001	563.01	0.06		
项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70<S≤120	100m	0.01	1416.3	33289.16	122.95	2048.02	14.163	332.8916	1.2295	20.4802
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	0.031757	161.29	163.09	2.21	50.99	5.12208653	5.17924913	0.07018297	1.61928943
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.192849	7.51	0	4.48	2.31	1.44829599	0	0.86396352	0.44548119
小计								20.73338252	338.0708491	2.16364649	22.54497062

清单项目综合单价								383.51284876
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.703	1.3889	5.14		
		技工人工费	元	8.097	1.3634	11.04		
		高级技工人工费	元	2.244	1.3824	3.1		
	材料	WDZ-YJY-0.6-1KV-4*95+1*50	m	1.01	329.48	332.77		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		焊锡丝	kg	0.004	66.9	0.27		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.002	61.5	0.12		
		固定卡子 3×80	套	0.065	2.21	0.14		
		汽油 60#～70#	kg	0.025	6.67	0.17		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.01	79.65	0.8		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	0.032	61.95	1.98		
		铜接线端子 DT-120	个	0.119	12.39	1.47		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.331	0.885	0.29		
	机械	其他机械费	元	0.079	0.885	0.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.001	623.06	0.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001	261.36	0.26		
项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆		计量单位	m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设(芯以下) 6 ~ WDZ-KYJY-7*1.5	100m	0.01	553.1	761.22	0	184.42	5.531	7.6122	0	1.8442
030208-162	矿物绝缘电力电缆终端头安装(截面mm2以下) 10	个	0.040588	71.21	52.74	0.12	21.49	2.89027148	2.14061112	0.00487056	0.87223612
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.084213	7.51	0	4.48	2.31	0.63243963	0	0.37727424	0.19453203
小计								9.05371111	9.75281112	0.3821448	2.91096815
清单项目综合单价											22.09963518
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.025	1.3889		1.42		
		技工人工费				元	3.714	1.3634		5.06		
		高级技工人工费				元	1.399	1.3824		1.93		
	材料	WDZ-KYJY-7*1.5				m	1.02	7.4		7.55		
		自粘性塑料袋 20mm×20m				卷	0.0001	7.96		0		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.082	0.23		0.02		
		钢锯条				根	0.01	0.58		0.01		
		固定卡子 Φ40mm				个	0.042	1.17		0.05		
		裸铜线 10mm2				m	0.0004	13.48		0.01		
		铜接线端子 DT-10				个	0.123	1.68		0.21		
		矿物绝缘电力电缆终端头				个	0.041	44.25		1.81		
		标志牌				个	0.101	0.71		0.07		
		其他材料费				元	0.058	0.885		0.05		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.0004	11.59		0		
项目编码	030411004007	项目名称	配线			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 ~	100m单线	0.01	173.02	306.83	0	61.13	1.7302	3.0683	0	0.6113
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.017302	7.51	0	4.48	2.31	0.12993802	0	0.07751296	0.03996762
小计								1.86013802	3.0683	0.07751296	0.65126762
清单项目综合单价											5.65721860
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.203	1.3889		0.28		
		技工人工费				元	0.888	1.3634		1.21		
		高级技工人工费				元	0.172	1.3824		0.24		
	材料	WDZ-BYJ-2.5				m	1.16	2.49		2.89		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030411004008	项目名称	配线			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ~	100m单线	0.01	207.39	450.64	0	77.41	2.0739	4.5064	0	0.7741
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.02074	7.51	0	4.48	2.31	0.1557574	0	0.0929152	0.0479094
小计								2.2296574	4.5064	0.0929152	0.8220094
清单项目综合单价											7.65098200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.243	1.3889		0.34		
		技工人工费				元	1.065	1.3634		1.45		
		高级技工人工费				元	0.206	1.3824		0.28		
	材料	WDZ-BYJ-4				m	1.093	3.96		4.33		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030411004009	项目名称	配线			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4<S≤6 ~	100m单线	0.01	134.56	633.28	0	67.27	1.3456	6.3328	0	0.6727
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.013456	7.51	0	4.48	2.31	0.10105456	0	0.06028288	0.03108336
小计								1.44665456	6.3328	0.06028288	0.70378336
清单项目综合单价											8.54352080
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.158	1.3889		0.22		
		技工人工费				元	0.691	1.3634		0.94		
		高级技工人工费				元	0.134	1.3824		0.19		
	材料	WDZ-BYJ-6				m	1.05	5.9		6.2		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.001	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.007	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031001B001001	项目名称	金属软管			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.95	69.85	0	43.17	14.995	6.985	0	4.317
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.14995	7.51	0	4.48	2.31	1.1261245	0	0.671776	0.3463845
小计								16.1211245	6.985	0.671776	4.6633845
清单项目综合单价											28.44128500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.757	1.3889		2.44		
		技工人工费				元	7.699	1.3634		10.5		
		高级技工人工费				元	1.489	1.3824		2.06		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15~20)				个	2.912	0.27		0.79		
		金属软管 DN20				m	1.03	2.18		2.25		
		镀锌管接头(金属软管用) 20				个	1.472	0.75		1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15~20				个	1.472	0.06		0.09		
		管卡子(金属软管用DN15~20)				个	2.944	0.84		2.47		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.327	0.885	0.29		
	机械								

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.068139	7.51	0	4.48	2.31	0.51172389	0	0.30526272	0.15740109
小计								7.32562389	5.4398	0.30526272	2.23250109

清单项目综合单价 15.30318770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.798	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	3.498	1.3634	4.77		
		高级技工人工费	元	0.677	1.3824	0.94		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.25	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.15	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.091847	7.51	0	4.48	2.31	0.68977097	0	0.41147456	0.21216657
小计								9.87437097	6.7208	0.41147456	2.97856657

清单项目综合单价 19.98521210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.076	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	4.716	1.3634	6.43		
		高级技工人工费	元	0.912	1.3824	1.26		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.25	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.15	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		其他材料费	元	0.043	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.101886	7.51	0	4.48	2.31	0.76516386	0	0.45644928	0.23535666
小计								10.95366386	9.2268	0.45644928	3.39275666

清单项目综合单价 24.02966980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.194	1.3889	1.66		
		技工人工费	元	5.231	1.3634	7.13		
		高级技工人工费	元	1.012	1.3824	1.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.25	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.15	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.122605	7.51	0	4.48	2.31	0.92076355	0	0.5492704	0.28321755
小计								13.18116355	11.5032	0.5492704	4.10271755

清单项目综合单价 29.33635150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.437	1.3889	2		
		技工人工费	元	6.295	1.3634	8.58		
		高级技工人工费	元	1.217	1.3824	1.68		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.25	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.15	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-53	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	901.37	891.94	27.38	285.07	9.0137	8.9194	0.2738	2.8507
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.090137	7.51	0	4.48	2.31	0.67692887	0	0.40381376	0.20821647
小计								9.69062887	8.9194	0.67761376	3.05891647

清单项目综合单价 22.34655910

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.056	1.3889	1.47		
		技工人工费	元	4.628	1.3634	6.31		
		高级技工人工费	元	0.895	1.3824	1.24		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×20	个	0.155	0.44	0.07		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009	11.83	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.002	5.31	0.01		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	1.03	8.09	8.33		
		镀锌管接头(50×20)	个	0.165	2.07	0.34		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.155	0.16	0.02		
		其他材料费	元	0.011	0.885	0.01		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.99	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	27.21	0.11		
项目编码	030411001007	项目名称		配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-54	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1086.99	1269.23	27.38	353.06	10.8699	12.6923	0.2738	3.5306
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.108699	7.51	0	4.48	2.31	0.81632949	0	0.48697152	0.25109469
小计								11.68622949	12.6923	0.76077152	3.78169469
清单项目综合单价											28.92099570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.274	1.3889	1.77		
		技工人工费	元	5.581	1.3634	7.61		
		高级技工人工费	元	1.079	1.3824	1.49		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013	11.83	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.003	5.31	0.02		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		锁紧螺母 M3×25～32	个	0.155	0.29	0.04		
		沥青清漆	kg	0.005	11.68	0.06		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	1.03	11.55	11.9		
		镀锌管接头(60×25)	个	0.165	2.72	0.45		
		塑料护口(钢管用)25～32	个	0.155	0.29	0.04		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.99	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030411001008	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	2021.22	2780.8	38.38	676.64	20.2122	27.808	0.3838	6.7664
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.202122	7.51	0	4.48	2.31	1.51793622	0	0.90550656	0.46690182
小计								21.73013622	27.808	1.28930656	7.23330182
清单项目综合单价											58.06074460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.369	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	10.378	1.3634	14.15		
		高级技工人工费	元	2.006	1.3824	2.77		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.155	0.65	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3		
		沥青清漆	kg	0.007	11.68	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006	5.31	0.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.18	25.94		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.165	7.58	1.25		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.155	0.4	0.06		
		其他材料费	元	0.035	0.885	0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.99	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030411001009	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-58	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	2911.11	3595.9	25.17	951.94	29.1111	35.959	0.2517	9.5194
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.291112	7.51	0	4.48	2.31	2.18625112	0	1.30418176	0.67246872
小计								31.29735112	35.959	1.55588176	10.19186872
清单项目综合单价											79.00410160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.411	1.3889	4.74		
		技工人工费	元	14.946	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	2.89	1.3824	4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×70	个	0.155	0.82	0.13		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034	11.83	0.4		
		沥青清漆	kg	0.009	11.68	0.11		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009	5.31	0.05		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	33.39	34.39		
		镀锌管接头(80×65)	个	0.155	4.86	0.75		
		塑料护口(钢管用)65	个	0.155	0.53	0.08		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.001	109.95	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030411001010	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-60	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	4590.18	5542.74	30.67	1493.98	45.9018	55.4274	0.3067	14.9398
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.459019	7.51	0	4.48	2.31	3.44723269	0	2.05640512	1.06033389
小计								49.34903269	55.4274	2.36310512	16.00013389
清单项目综合单价											123.13967170

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.378	1.3889	7.47		
		技工人工费	元	23.568	1.3634	32.13		
		高级技工人工费	元	4.557	1.3824	6.3		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×100	个	0.155	0.92	0.14		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.051	11.83	0.6		
		沥青清漆	kg	0.013	11.68	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.013	5.31	0.07		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	51.27	52.81		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.155	9.34	1.45		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.155	0.8	0.12		
		其他材料费	元	0.082	0.885	0.07		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.002	109.95	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	0.08492	7.51	0	4.48	2.31	0.6377492	0	0.3804416	0.1961652
小计								9.1297492	2.269	0.3804416	2.5571652

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								14.33635600
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	6.114	1.3889	8.49			
材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83			
	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44			
机械								

项目编码	080806009001	项目名称	系统调试	计量单位	站(系统)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.45	8.85	19.47	185.07	692.45	8.85	19.47	185.07
031106-4	高层建筑增加费(层数以内) 18	100元	6.9245	7.51	0	4.48	2.31	52.002995	0	31.02176	15.995595
小计								744.452995	8.85	50.49176	201.065595

清单项目综合单价								1004.86035000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47			
	技工人工费	元	247.542	1.3634	337.5			
	高级技工人工费	元	201.449	1.3824	278.48			
材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85			
机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47			

项目编码	011601001003	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	5498.9775	1.98	2.02	0	0.62	10887.97545	11107.93455	0	3409.36605
031106-40	建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	282.7972	1.98	2.02	0	0.62	559.938456	571.250344	0	175.334264
小计								11447.91391	11679.18489	0	3584.700314

清单项目综合单价								26711.79911400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工								
材料								
机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：实验室电气
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：实验室电气
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：实验室电气
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：地上装修装饰
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5860948.68	
2	措施项目	318434.98	
2.1	安全文明施工	175510.88	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	151495.39	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	24015.49	
2.2	其他措施项目费	142924.1	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	556144.53	
5	含税建安工程造价	6735528.19	
合计		6735528.19	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 1 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地面工程					1547129.32	0
1-1	011103003001	地1-PVC卷材地板	1.2mm厚同质透心PVC地板，同色焊条焊缝 2.2mm配套专用胶粘剂粘贴 3.5mm厚水泥基自流平一道，最薄处3mm 4.水泥自流平界面剂（厚度1.5至2.0毫米） 5.40厚隔音泥砂浆找平层 6.水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 7.钢筋混凝土楼板清理 8.包含建筑物超高增加费 9.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1737.37	293.54	509987.59	0
1-2	011102003001	地2-防滑地砖（防水）	1.PL-01浅米黄色地砖600*600*9mm,专用瓷砖美缝剂嵌缝 2.专用瓷砖粘接剂粘接 3.15厚聚合物水泥砂浆找平层 4.C20细石混凝土向地漏找坡,最薄处10厚 5.钢筋混凝土楼板清理 6.包含建筑物超高增加费 7.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	153.7	232.5	35735.25	0
1-3	011102003002	地3-防滑地砖	1.PL-01浅米黄色地砖600*600*9mm，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 2.5mm厚C2T陶瓷砖胶黏剂 3.35厚M20地面水泥砂浆找平层 4.水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道） 5.钢筋混凝土楼板清理 6.包含建筑物超高增加费 7.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	866.1	200.18	173375.9	0
1-4	011104003001	地4-防静电架空地板	1.250mm高全钢抗静电架空地板(做法专业公司定)(防静电架空地板厚度35mm) 2.20厚M20水泥砂浆抹面 3.包含建筑物超高增加费 4.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	20.54	342.08	7026.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 2 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011103002001	地6-橡胶地板	1.PL-05浅米黄色3mm厚橡胶地板 2.2mm配套专用胶粘剂粘贴 3.5mm厚水泥基自流平一道，最薄处3mm 4.水泥自流平界面剂 5.40厚隔音泥砂浆找平层 6.水泥浆一道(水泥浆加10%的108胶一道) 7.钢筋混凝土楼板清理 8.包含建筑物超高增加费 9.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1517.5	517.2	784851	0
1-6	011101001001	冷库-水泥砂浆楼地面	1.20mm厚水泥砂浆地面 2.包含建筑物超高增加费 3.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	21.82	22.1	482.22	0
1-7	010102007001	降板回填	1.C25泡沫混凝土填充层，容重不大于8.5kN/m3，密度等级≤A08,强度等级≥FC2(C2)。泡沫混凝土应符合《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T341规定 2.含建筑物超高增加费 3.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m3	67.61	527.6	35671.04	0
2		踢脚					65602.18	0
2-1	011105003001	踢1-瓷砖踢脚	1、高度100mm，贴9厚专用瓷砖踢脚板,白水泥擦缝 2、陶瓷专用粘结剂粘结 3、15厚M20抹灰砂浆找平层 4、刷专用界面处理剂一遍(厚度1.5至2.0毫米) 5、包含建筑物超高增加费 6、其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m	612.67	25.13	15396.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 3 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	011105006001	踢4-拉丝不锈钢踢脚	1、高度100mm，成品1.2厚不锈钢踢脚线 2、12厚玻镁板(钢钉固定) 3、15厚M20抹灰砂浆找平层 4、刷专用界面处理剂一遍 5、包含建筑物超高增加费 6、其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m	1162.44	43.19	50205.78	0
3		墙面					2212949.22	0
3-1	011404001001	墙2-无机涂料墙面	1.涂料饰面(一底两面) 2.2厚面层耐水腻子分遍找平(刮腻子需3遍) 3.包含建筑物超高增加费 4.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	5211.06	65.1	339240.01	0
3-2	011201001001	墙2-无机涂料墙面（冷库）	1.2厚面层耐水腻子分遍找平(刮腻子需3遍) 2.包含建筑物超高增加费 3.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	136.77	37.54	5134.35	0
3-3	011203003001	墙3-瓷砖防水	1.PL-02浅米黄色瓷砖600*300*9mm,白水泥擦缝(有吊顶时,高出吊顶300) 2.陶瓷专用粘结剂粘结 3.配套专用界面处理剂 4.墙体基层 5.包含建筑物超高增加费 6.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	521.99	147.06	76763.85	0
3-4	011205001001	墙5-穿孔铝板吸音墙面	1.PT-04穿孔铝板600*600mm*1.5mm(孔径2.3mm，孔距5mm直排冲孔)，静电聚酯粉末喷涂，用螺钉固定在龙骨上 2.玻璃布一层绷紧固定在龙骨表面 3.40厚岩棉用建筑胶粘贴在龙骨档内 4.50轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距按工程设计 5.包含建筑物超高增加费 6.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1453.6	344.68	501026.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 4 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	011207001001	墙面装饰板-贴墙、柱位置	1.50mm厚金属面双玻镁岩棉手工夹心板,彩钢板厚度为0.5mm,内部填充岩棉密度为120kg/m3,耐火极限大于1.0小时,氟碳涂层 2.中性密封胶收边 3.1.5mm厚71*30 配套型材底座，M4.2*16 钻尾螺丝(螺丝间隔30cm)，M6X25 塑料膨胀管螺丝/3*25mm射钉(螺丝间隔30cm) 4.1.2mm配套型材4*13铆钉固定，配套金属弧形盖板不小于R50，中性密封胶收边 5.原建筑墙体面刷建筑界面剂 6.费用已包含完成此项所需的材料.工序费用，做法详见20200112-S-JZ(Z)/601(1) 7.计算规则:按垂直投影面积 8.包含建筑物超高增加费 9.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1387.48	253.2	351309.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 5 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	011207001002	墙面装饰板	1.50mm厚金属面双玻镁岩棉手工夹心板,彩钢板厚度为0.5mm,内部填充岩棉密度为120kg/m3,耐火极限大于1.0小时,氟碳涂层 2.中性密封胶收边 3.1.5mm厚71*30 配套型材底座，M4.2*16 钻尾螺丝(螺丝间隔30cm)，M6X25 塑料膨胀管螺丝/3*25mm射钉(螺丝间隔30cm) 4.1.2mm配套型材4*13铆钉固定，配套金属下卡槽自攻螺丝与上下彩钢板固定，配套金属弧形盖板不小于R50中性密封胶收边 5.费用已包含完成此项所需的材料.工序费用，做法详见20200112-S-JZ(Z)/601(1) 6.计算规则:按垂直投影面积 7.包含建筑物超高增加费 8.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1363.02	247.48	337320.19	0
3-7	011207001003	墙面装饰板	1.100mm厚金属面双玻镁岩棉手工夹心板隔墙,彩钢板厚度为0.5mm,内部填充岩棉密度为120kg/m3,耐火极限大于1.0小时,氟碳涂层 2.中性密封胶收边 3.1.5mm厚71*30 配套型材底座，M4.2*16 钻尾螺丝(螺丝间隔30cm)，M6X25 塑料膨胀管螺丝/3*25mm射钉(螺丝间隔30cm) 4.1.2mm配套型材4*13铆钉固定，配套金属下卡槽自攻螺丝与上下彩钢板固定，配套金属弧形盖板不小于R50中性密封胶收边 5.费用已包含完成此项所需的材料.工序费用，做法详见20200112-S-JZ(Z)/601(1) 6.计算规则:按垂直投影面积 7.包含建筑物超高增加费 8.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	445.68	306.58	136636.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 6 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	011201001002	墙5-穿孔铝板吸音墙面抹灰层	1.20mm抹灰找平层 2.包含建筑物超高增加费 3.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1359.03	39.7	53953.49	0
3-9	011407001001	墙2-无机涂料墙面抹灰层	1.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.3厚外加剂专用沙浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛,甩前喷湿墙面 4.包含建筑物超高增加费 5.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1878.4	34.81	65387.1	0
3-10	011001003001	保温层	1.保温层：改性粉煤灰保温砂浆30mm 2.包含建筑物超高增加费 3.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	2418.04	85.6	206984.22	0
3-11	011001003002	内墙面保温-找平层	1.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 2.包含建筑物超高增加费 3.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1759.26	79.12	139192.65	0
4		天棚					1383767.07	0
4-1	011404002001	顶1-无机涂料	1.刷无机涂料三道(一遍底漆,两遍面漆) 2.满刮腻子找平 3.局部刮腻子、磨平 4.5厚底基防裂腻子分遍找平 5.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 6.刷素水泥浆一道(内掺水重 5%的108胶) 7.清理基层 8.包含建筑物超高增加费 9.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1078.09	96.9	104466.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 7 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011302001001	吊顶天棚—彩钢板吊顶	1.50mm厚金属面双玻镁岩棉手工夹心板,彩钢板厚度为0.5mm,内部填充岩棉密度为120kg/m3,可上人,耐火极限大于1.0小时,含氟碳涂层。 2.Φ10的金属吊杆和配套吊件1200间距布置，彩钢板金属天花连接件钻尾螺丝同铝合金连接件固定 3.钻尾螺丝同铝合金连接件固定，彩钢板天花连接件 4.费用已考虑反支撑 5.含建筑物超高增加费 6.已综合考虑膨胀螺栓.镀锌钢板.骨架、收边等其他完成此项所需工序.材料费用，做法详见20200112-S-JZ(Z)/601(1) 7.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1458.16	415.34	605632.17	0
4-3	011302001002	吊顶天棚—轻钢龙骨铝扣板	1.ST-02铝扣板吊顶600*600*1.2mm铝扣板(W型成品金属收边条)，表面聚酯粉末喷涂 2.卡式安装龙骨(定型件) 3.C38X12X1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨),中距1000，配套龙骨挂件 4.Φ10热镀锌带丝钢吊杆间距@1000 5.含建筑物超高增加费 6.费用已考虑反支撑 7.做法详见20200112-S-JZ(Z)/601(2) 8.已综合考虑膨胀螺栓、镀锌钢板、骨架、铝扣板、金属次龙骨收检修口边等其他完成此项所需工序.材料费用 9.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	1886.43	211.05	398131.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 8 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	011301001001	冷库	1.满刮腻子找平 2.局部刮腻子、磨平 3.5厚底基防裂腻子分遍找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 5.刷素水泥浆一道(内掺水重 5%的108胶) 6.清理基层 7.包含建筑物超高增加费 8.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	24.28	67.03	1627.49	0
4-5	011302001003	转换层	1.转换层做法详见JZ（z）/601（3） 2.已综合考虑转换层高度，费用已包含镀锌角钢、膨胀螺栓、镀锌钢板等其他完成此项所需工序、材料费用 3.含建筑物超高增加费 4.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	t	16.835	13173.9	221782.61	0
4-6	010810002001	窗帘箱	1.6mm厚硅酸钙板，面饰无机涂料，基层15厚玻镁板， 2.窗帘箱宽200mm，高200mm 3.做法详见大样20200112-S-JZ(Z)/601(2) 4.含建筑物超高增加费 5.已包含膨胀螺栓、收边、护角、窗帘轨道、轻钢龙骨吊件等其他完成此项所需工序.材料费用 6.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m	353.57	147.43	52126.83	0
5		门窗					651500.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 9 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010802004001	成品钢质门（带观察窗）	1.名称:成品钢质门 2.门板;0.8mm镀锌钢板静电粉末喷涂，38mm高强度蜂巢板 3.门框:1.5mm镀锌钢板门框静电粉末喷涂，安装间隙(内发泡剂填充)，M10*100膨胀螺栓 4.观察窗：6mm厚钢化玻璃 5.所有门均考虑安装成品不锈钢门执手及锁具、暗装合页、暗装闭门器、密闭条执手锁、门框密封条16*14、门套、门窗塞缝收口收边等完成此项所需费用(五金数量详见设计图纸为准) 6.所有门材料和五金件须达到及通过国家安全标准及规定，门详图须门厂家进行深化设计、确认后方可施工，费用已综合考虑深化费用 7.费用含建筑物超高增加费 8.做法详见图纸 9.其他满足设计图纸.招标文件.材料手册.施工规范及其技术要求等相关文件	m2	83.25	1074.4	89443.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 10 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	010802004002	成品钢质门（带观察窗）	1.名称:成品钢质门 2.门板;0.8mm镀锌钢板木纹转印，38mm高强度蜂巢板 3.门框:1.5mm镀锌钢板门框木纹转印，安装间隙(内发泡剂填充)，M10*100膨胀螺栓 4.观察窗：6mm厚钢化玻璃 5.所有门均考虑安装成品不锈钢门执手及锁具、暗装合页、暗装闭门器、密闭条执手锁、门框密封条16*14、门套、门窗塞缝收口收边等完成此项所需费用(五金数量详见设计图纸为准) 6.所有门材料和五金件须达到及通过国家安全标准及规定，门详图须门厂家进行深化设计、确认后方可施工，费用已综合考虑深化费用 7.费用含建筑物超高增加费 8.做法详见图纸 9.其他满足设计图纸.招标文件.材料手册.施工规范及其技术要求等相关文件	m2	2.5	1257.91	3144.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010802004003	成品钢质门（不带窗）	1.名称:成品钢质门 2.门板;0.8mm镀锌钢板静电粉末喷涂，38mm高强度蜂巢板 3.门框:1.5mm镀锌钢板门框静电粉末喷涂，安装间隙(内发泡剂填充)，M10*100膨胀螺栓 4.所有门均考虑安装成品不锈钢门执手及锁具、暗装合页、暗装闭门器、密闭条执手锁、门框密封条16*14、门套、门窗塞缝收口收边等完成此项所需费用(五金数量详见设计图纸为准) 5.所有门材料和五金件须达到及通过国家安全标准及规定，门详图须门厂家进行深化设计、确认后方可施工，费用已综合考虑深化费用 6.费用含建筑物超高增加费 7.做法详见图纸 8.其他满足设计图纸.招标文件.材料手册.施工规范及其技术要求等相关文件	m2	57.5	1027.43	59077.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 12 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	010802004004	成品钢质门（不带窗）	1.名称:成品钢质门 2.门板;0.8mm镀锌钢板木纹转印，38mm高强度蜂巢板 3.门框:1.5mm镀锌钢板门框木纹转印，安装间隙(内发泡剂填充)，M10*100膨胀螺栓 4.所有门均考虑安装成品不锈钢门执手及锁具、暗装合页、暗装闭门器、密闭条执手锁、门框密封条16*14、门套、门窗塞缝收口收边等完成此项所需费用(五金数量详见设计图纸为准) 5.所有门材料和五金件须达到及通过国家安全标准及规定，门详图须门厂家进行深化设计、确认后方可施工，费用已综合考虑深化费用 6.费用含建筑物超高增加费 7.做法详见图纸 8.其他满足设计图纸.招标文件.材料手册.施工规范及其技术要求等相关文件	m2	2.5	1210.93	3027.33	0
5-5	010802004005	互锁洁净门	1.名称:互锁洁净门 2.门板要求:门板1.0mm冷板烤漆,芯材铝蜂窝 3.门框要求:1.5mm厚铝合金型材门框(与墙面齐平),表面沙电白，采用50mm厚齐边式专用双铝框密闭门， 4.观察窗类型:玻璃视窗400*600 5.所有门均考虑安装闭门器、上插销、304不锈钢门把手、下沉式气密条、不锈钢304合页、304不锈钢防撞带、升降扫地条离地、打胶密封条、5*55自钻螺丝安装外盖头密封、塞缝收口收边等所有完成该项工作内容的费用 6.费用含建筑物超高增加费 7.其他满足设计图纸.招标文件.材料手册.施工规范及其技术要求等相关文件	m2	174.5	1407.84	245668.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　地上装修装饰　　第 13 页，共 13 页

标段：　　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	010802004006	洁净门	1.名称:洁净门 2.门板要求:门板1.0mm冷板烤漆,芯材铝蜂窝 3.门框要求:1.5mm冷板烤漆 4.观察窗类型:玻璃视窗400*600 5.所有门均考虑安装闭门器（180°开启已综合考虑）、上插销、304不锈钢门把手、下沉式气密条、塞缝收口收边等所有完成该项工作内容的费用 6.费用含建筑物超高增加费 7.其他满足设计图纸.招标文件.材料手册.施工规范及其技术要求等相关文件	m2	95.5	1233.46	117795.43	0
5-7	010802004007	抗爆门	1.名称:成品抗爆门，参考图集14J938/A4/A型抗爆门选用表/KMAS-3000KP(3000kPa 无门槛,手动,有抗穿透能力)，门上设置观察窗 2.建筑物超高增加费 3.其他满足设计图纸.招标文件.材料手册.施工规范及其技术要求等相关文件	m2	18.37	4659.1	85587.67	0
5-8	011207003001	玻璃隔断	1.MLC4125玻璃隔断 2.成品拉丝不锈钢饰面，12mm钢化清玻璃 3.1.1m成品拉丝不锈钢把手，拉丝不锈钢门夹 4.含建筑物超高增加费 5.其他:满足招标文件及技术要求、设计图纸及规范、清单规范要求	m2	10.25	536.61	5500.25	0
5-9	010807001001	金属(塑钢)窗	1.双层8mm厚超白钢化玻璃 2.含配套固定件、对应型材、窗框 3.计算规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算 4.其他:综合考虑防火、防腐、防锈、防雷、深化设计，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5.综合考虑墙体厚度及墙体类型差异 6.做法详见图纸 7.含建筑物超高增加费	m2	76.95	549.14	42256.32	0
合计							5860948.68	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　地上装修装饰
标　　段：　深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					318434.98
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	175510.88
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	151495.39
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	24015.49
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	142924.1
1-9-1	011601001004	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	4446.96	12.21	54297.38
1-9-2	011601001005	活动脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	11204.39	7.91	88626.72
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							318434.98

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：地上装修装饰
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：地上装修装饰
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：地上装修装饰
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：地上装修装饰
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	556144.53
合计					556144.53

总承包服务费计价表

工程名称：地上装修装饰
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 地上装修装饰　　标段： 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程

项目编码	011103003001	项目名称	地1-PVC卷材地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-63	楼地面垫料铺面层 2mm厚PVC同质地胶板	100m2	0.01	3493.89	10659.63	0	1457.53	34.9389	106.5963	0	14.5753
020002-31+020002-32*1	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:5)	100m2	0.01	2885.48	353.39	15.98	782.37	28.8548	3.5339	0.1598	7.8237
020002-9+020002-11*20换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:40) ` (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	2030.97	5105.84	155.26	803.82	20.3097	51.0584	1.5526	8.0382
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000576	21751.09	0	442.87	5787.43	12.52862784	0	0.25509312	3.33355968
小计								96.63202784	161.1886	1.96749312	33.77075968
清单项目综合单价								293.55888064			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	12.52	1	12.52		
		普工人工费	元	8.716	1.3889	12.11		
		技工人工费	元	19.087	1.3634	26.02		
		高级技工人工费	元	33.257	1.3824	45.97		
	材料	水	m3	0.107	4.21	0.45		
		隔音砂浆	t	0.072	707.96	50.97		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.005	309.73	1.55		
		2mm厚PVC同质地胶板	m2	1.05	95.58	100.36		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	13.27	5.97		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.402	1	0.4		
	机械	降效增加机械费	元	0.255	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.008	228.32	1.83		

项目编码	011102003001	项目名称	地2-防滑地砖（防水）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36	100m2	0.01	4697.66	7292.73	0	1607.73	46.9766	72.9273	0	16.0773
020002-9+020002-11*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 聚合物水泥砂浆	100m2	0.01	919.72	4275.63	58.22	461.32	9.1972	42.7563	0.5822	4.6132
020002-16+020002-17*(-2)	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:20)	100m2	0.01	1401.71	790.17	2	410.57	14.0171	7.9017	0.02	4.1057
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.006507	1605.94	0	13.78	425.95	10.44985158	0	0.08966646	2.77165665
小计								80.64075158	123.5853	0.69186646	27.56785665
清单项目综合单价								232.48577469			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.449	1	10.45		
		普工人工费	元	7.277	1.3889	10.11		
		技工人工费	元	15.944	1.3634	21.74		
		高级技工人工费	元	27.738	1.3824	38.35		
	材料	细石混凝土 C20	m3	0.02	390.2	7.8		
		聚合物水泥砂浆	kg	26.75	1.59	42.53		
		PL-01 浅米黄色10厚地砖	m2	1.03	61.35	63.19		
		水性反应树脂GR(Ⅱ)类填缝剂	t	0.001	1327.43	1.33		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		专用胶粘剂	kg	4.59	1.77	8.12		
		水	m3	0.051	4.21	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.308	1	0.31		
	机械	降效增加机械费	元	0.09	1	0.09		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.002	12.47	0.02		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.003	228.32	0.68		

项目编码	011102003002	项目名称	地3-防滑地砖	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-47换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10<S≤0.36 `	100m2	0.01	4697.66	8514.42	0	1668.81	46.9766	85.1442	0	16.6881
020002-9+020002-11*15换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:35) `	100m2	0.01	2002.01	1280.9	0	593.82	20.0201	12.809	0	5.9382
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001155	8637.67	0	0	2285.7	9.97650885	0	0	2.6399835
小计								76.97320885	97.9532	0	25.2662835
清单项目综合单价								200.19269235			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.973	1	9.97		
		普工人工费	元	7.212	1.3889	10.02		
		技工人工费	元	13.892	1.3634	18.94		
		高级技工人工费	元	27.517	1.3824	38.04		
	材料	水	m3	0.077	4.21	0.32		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.036	330.58	11.9		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		C2T型陶瓷砖胶黏剂	kg	11.475	1.77	20.31		
		水性反应树脂GR(Ⅱ)类填缝剂	t	0.001	1327.43	1.33		
		PL-01 浅米黄色10厚地砖	m2	1.03	61.35	63.19		
		石料切割锯片	片	0.003	16.11	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.244	1	0.24		
	机械							

项目编码	011104003001	项目名称	地4-防静电架空地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-78	楼地面防静电地板安装 金属板 `	100m2	0.01	7099.55	20649.34	0	2911.15	70.9955	206.4934	0	29.1115
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ` (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	1023.76	689.14	0	305.37	10.2376	6.8914	0	3.0537
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.048686	248.38	0	0	65.73	12.09262868	0	0	3.20013078
小计								93.32572868	213.3848	0	35.36533078
清单项目综合单价								342.07585946			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费	元	12.093	1	12.09		
		普工人工费	元	8.542	1.3889	11.86		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	17.851	1.3634	24.34		
		高级技工人工费	元	32.575	1.3824	45.03		
	材料	250mm防静电地板	m2	1.05	196.17	205.98		
		水	m3	0.031	4.21	0.13		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	330.58	6.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.532	1	0.53		
	机械							

项目编码	011103002001	项目名称	地6-橡胶地板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-63	楼地面塑料板面层	100m2	0.01	3493.89	31960.55	0	2522.58	34.9389	319.6055	0	25.2258
020002-31+020002-32*1	水泥基自流平砂浆地面 厚度T(mm) T=4(实际厚度（mm）:5)	100m2	0.01	2885.48	353.39	15.98	782.37	28.8548	3.5339	0.1598	7.8237
020002-9+020002-11*20换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:40) ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	2030.97	5105.84	155.26	803.82	20.3097	51.0584	1.5526	8.0382
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000659	18998.41	0	386.82	5055	12.51995219	0	0.25491438	3.331245
小计								96.62335219	374.1978	1.96731438	44.418945
清单项目综合单价											517.20741157

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	12.52	1	12.52		
		普工人工费	元	8.716	1.3889	12.11		
		技工人工费	元	19.087	1.3634	26.02		
		高级技工人工费	元	33.257	1.3824	45.97		
	材料	隔音砂浆	t	0.072	707.96	50.97		
		3mm厚橡胶地板	m2	1.05	297.94	312.84		
		界面剂	kg	0.204	8.85	1.81		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	13.27	5.97		
		水	m3	0.107	4.21	0.45		
		水泥基自流平砂浆	m3	0.005	309.73	1.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.933	1	0.93		
	机械	降效增加机械费	元	0.255	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.008	228.32	1.83		

项目编码	011101001001	项目名称	冷库-水泥砂浆楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ^ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)	100m2	0.01	1023.76	689.14	0	305.37	10.2376	6.8914	0	3.0537
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.04583	33.25	0	0	8.8	1.5238475	0	0	0.403304
小计								11.7614475	6.8914	0	3.457004
清单项目综合单价											22.10985150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.524	1	1.52		
		普工人工费	元	1.183	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	1.726	1.3634	2.35		
		高级技工人工费	元	4.514	1.3824	6.24		
	材料	水	m3	0.031	4.21	0.13		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.02	330.58	6.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.017	1	0.02		
	机械							

项目编码	010102007001	项目名称	降板回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-75换	泡沫混凝土保温层 泡沫混凝土 400kg/m3	10m3	0.1	1556.75	2754.64	99.08	556.75	155.675	275.464	9.908	55.675
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.014791	1566.77	0	99.72	421.73	23.17409507	0	1.47495852	6.23780843
小计								178.8490951	275.464	11.38295852	61.91280843
清单项目综合单价											527.60886202

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	23.174	1	23.17		
		普工人工费	元	54.006	1.3889	75.01		
		技工人工费	元	59.165	1.3634	80.67		
	材料	水	m3	0.204	4.21	0.86		
		泡沫混凝土 400kg/m3	m3	1.07	256.64	274.6		
	机械	降效增加机械费	元	1.475	1	1.48		
		滚筒式混凝土搅拌机（电动）出料容量V（L） V=400	台班	0.039	252.76	9.86		

项目编码	011105003001	项目名称	踢1-瓷砖踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-120	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	780.25	963.01	0	254.62	7.8025	9.6301	0	2.5462
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.001001	1725.71	583.18	0	485.82	1.72743571	0.58376318	0	0.48630582
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001001	311.72	113.3	0	88.16	0.31203172	0.1134133	0	0.08824816
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001633	897.42	0	0	237.47	1.46548686	0	0	0.38778851
小计								11.30745429	10.32727648	0	3.50854249
清单项目综合单价											25.14327326

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.465	1	1.47		
		普工人工费	元	1.014	1.3889	1.41		
		技工人工费	元	2.053	1.3634	2.8		
		高级技工人工费	元	4.074	1.3824	5.63		
	材料	陶瓷地砖踢脚线(成品）	m	1.02	8.85	9.03		
		界面处理剂	kg	0.05	2.21	0.11		
		专用胶粘剂	kg	0.327	1.77	0.58		
		水	m3	0.001	4.21	0		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.002	331.33	0.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.031	1	0.03		
	机械							

项目编码	011105006001	项目名称	踢4-拉丝不锈钢踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-124	金属踢脚线	100m	0.01	646.56	2445.16	0	293.35	6.4656	24.4516	0	2.9335

工程量清单综合单价分析表

020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001	311.72	113.3	0	88.16	0.31172	0.1133	0	0.08816	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.001	1725.71	583.18	0	485.82	1.72571	0.58318	0	0.48582	
020003-32	石膏板基层 墙面	100m2	0.001	1088.27	2707.08	0	423.33	1.08827	2.70708	0	0.42333	
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000861	1659.66	0	0	439.17	1.42896726	0	0	0.37812537	
小计								11.02026726	27.85516	0	4.30893537	
清单项目综合单价											43.18436263	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	1.428	1	1.43		
		普工人工费	元	1.008	1.3889	1.4		
		技工人工费	元	2.114	1.3634	2.88		
		高级技工人工费	元	3.841	1.3824	5.31		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.017	8.85	0.15		
		12厚玻镁板	m2	0.106	23.89	2.53		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.002	331.33	0.66		
		界面处理剂	kg	0.05	2.21	0.11		
		水	m3	0.001	4.21	0		
		成品1.2厚不锈钢踢脚线	m	1.06	23.01	24.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.095	1	0.1		
	机械							

项目编码	011404001001	项目名称	墙2-无机涂料墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	902.58	296.5	0	253.67	9.0258	2.965	0	2.5367
020005-107	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	686	129.56	0	188.01	6.86	1.2956	0	1.8801
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2247.48	465.31	0	617.99	22.4748	4.6531	0	6.1799
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000192	29756.82	0	0	7874.25	5.71330944	0	0	1.511856
小计								44.07390944	8.9137	0	12.108556
清单项目综合单价											65.09616544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.71	1	5.71		
		普工人工费	元	3.974	1.3889	5.52		
		技工人工费	元	8.716	1.3634	11.88		
		高级技工人工费	元	15.16	1.3824	20.96		
	材料	砂纸	张	0.16	0.42	0.07		
		内墙涂料	kg	0.261	11.11	2.9		
		腻子粉(成品)	kg	2.878	1.59	4.58		
		水性封闭底漆	kg	0.12	10.62	1.27		
		水	m3	0.001	4.21	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.088	1	0.09		
	机械							

项目编码	011201001001	项目名称	墙2-无机涂料墙面（冷库）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	2247.48	465.31	0	617.99	22.4748	4.6531	0	6.1799
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.007312	457.57	0	0	121.09	3.34575184	0	0	0.88541008
小计								25.82055184	4.6531	0	7.06531008
清单项目综合单价											37.53896192

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	3.346	1	3.35		
		普工人工费	元	2.33	1.3889	3.24		
		技工人工费	元	5.106	1.3634	6.96		
		高级技工人工费	元	8.881	1.3824	12.28		
	材料	砂纸	张	0.06	0.42	0.03		
		腻子粉(成品)	kg	2.878	1.59	4.58		
		水	m3	0.001	4.21	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.046	1	0.05		
	机械							

项目编码	011203003001	项目名称	墙3-瓷砖防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-124	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) 0.06<S≤0.2 内墙	100m2	0.01	5206.27	6257.6	0	1690.56	52.0627	62.576	0	16.9056
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.72	113.3	0	88.16	3.1172	1.133	0	0.8816
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.001916	4287.64	0	0	1134.59	8.21511824	0	0	2.17387444
小计								63.39501824	63.709	0	19.96107444
清单项目综合单价											147.06509268

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.214	1	8.21		
		普工人工费	元	5.719	1.3889	7.94		
		技工人工费	元	12.532	1.3634	17.09		
		高级技工人工费	元	21.811	1.3824	30.15		
	材料	白水泥	t	0.002	829.2	1.66		
		10厚墙砖	m2	1.04	50.33	52.34		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		专用胶粘剂	kg	4.635	1.77	8.2		
		水	m3	0.006	4.21	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323	1	0.32		
	机械							

项目编码	011205001001	项目名称	墙5-穿孔铝板吸音墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-227	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	5101.24	17073.42	0	2203.56	51.0124	170.7342	0	22.0356
020003-20	墙柱面饰面 轻钢龙骨	100m2	0.01	2227.45	3511.63	0	765.01	22.2745	35.1163	0	7.6501
020003-24	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	678.37	1163.84	0	237.7	6.7837	11.6384	0	2.377
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000688	17325.79	0	0	4584.75	11.92014352	0	0	3.154308
小计								91.99074352	217.4889	0	35.217008
清单项目综合单价											344.69665152

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	11.919	1	11.92		
		普工人工费	元	8.301	1.3889	11.53		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	18.185	1.3634	24.79		
		高级技工人工费	元	31.646	1.3824	43.75		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	8.85	0.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.116	1.11	2.35		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.094	0.88	0.08		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.21	7.51		
		圆钉 L=60mm	kg	0.005	4.87	0.02		
		40厚岩棉	m2	1.05	10.95	11.5		
		穿孔吸音板	m2	1.01	155.46	157.01		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	9.29	9.85		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.988	11.06	21.99		
		玻璃胶 300mL	支	0.031	10.62	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.821	1	1.82		
	机械							

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板-贴墙、柱位置	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-231换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4663.66	16758.57	0	2072.02	46.6366	167.5857	0	20.7202
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ˆ(弧形线条安装:人工*1.2)	100m	0.000721	633.37	4090.82	0	372.14	0.45665977	2.94948122	0	0.26831294
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.72	113.3	0	88.16	3.1172	1.133	0	0.8816
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000721	10370.28	0	0	2744.19	7.47697188	0	0	1.97856099
小计								57.68743165	171.6681812	0	23.84867393
清单项目综合单价											253.20428680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.474	1	7.47		
		普工人工费	元	5.204	1.3889	7.23		
		技工人工费	元	11.404	1.3634	15.55		
		高级技工人工费	元	19.845	1.3824	27.43		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.016	10.62	0.17		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.005	1.29	0.01		
		铝合金角线 50mm×50mm×1.0mm	m	0.076	37.17	2.82		
		万能胶	kg	0.003	15.49	0.05		
		手工玻镁彩钢板 δ=50mm	m2	1.01	108.26	109.34		
		界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004	4.21	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.903	1	0.9		
	机械							

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-231换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4663.66	16758.57	0	2072.02	46.6366	167.5857	0	20.7202
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ˆ(弧形线条安装:人工*1.2)	100m	0.000721	633.37	4090.82	0	372.14	0.45665977	2.94948122	0	0.26831294
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000734	9554.99	0	0	2528.44	7.01336266	0	0	1.85587496
小计								54.10662243	170.5351812	0	22.8443879
清单项目综合单价											247.48619155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.01	1	7.01		
		普工人工费	元	4.881	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	10.696	1.3634	14.58		
		高级技工人工费	元	18.613	1.3824	25.73		
	材料	橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.016	10.62	0.17		
		手工玻镁彩钢板 δ=50mm	m2	1.01	108.26	109.34		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.005	1.29	0.01		
		铝合金角线 50mm×50mm×1.0mm	m	0.076	37.17	2.82		
		万能胶	kg	0.003	15.49	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.892	1	0.89		
	机械							

项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-231换	金属蜂窝板 墙面	100m2	0.01	4663.66	22388.03	0	2353.5	46.6366	223.8803	0	23.535
020006-10换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50 ˆ(弧形线条安装:人工*1.2)	100m	0.000721	633.37	4090.82	0	372.14	0.45665977	2.94948122	0	0.26831294
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002244	3124.29	0	0	826.74	7.01090676	0	0	1.85520456
小计								54.10416653	226.8297812	0	25.6585175
清单项目综合单价											306.59246525

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.01	1	7.01		
		普工人工费	元	4.881	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	10.696	1.3634	14.58		
		高级技工人工费	元	18.613	1.3824	25.73		
	材料	手工玻镁彩钢板 δ=100mm	m2	1.01	163.72	165.36		
		橡胶密封条	m	2.499	1.77	4.42		
		盘头螺栓	100个	0.068	157.52	10.71		
		弹簧卡扣	个	1.7	2.65	4.51		
		弹簧	个	1.7	1.77	3.01		
		挂钩	个	1.7	1.77	3.01		
		悬挂梁	个	1.7	4.42	7.51		
		安装底盘	个	3.4	7.08	24.07		
		玻璃胶 300mL	支	0.016	10.62	0.17		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.005	1.29	0.01		
		铝合金角线 50mm×50mm×1.0mm	m	0.076	37.17	2.82		
		万能胶	kg	0.003	15.49	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	1.172	1	1.17		
	机械								

项目编码	011201001002	项目名称	墙5-穿孔铝板吸音墙面抹灰层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~	100m2	0.01	2182.41	762.47	0	615.63	21.8241	7.6247	0	6.1563
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000736	4415.1	0	0	1168.33	3.2495136	0	0	0.85989088
小计								25.0736136	7.6247	0	7.01619088
清单项目综合单价											39.71450448

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	降效增加人工费	元	3.249	1	3.25		
		普工人工费	元	2.436	1.3889	3.38		
		技工人工费	元	4.105	1.3634	5.6		
		高级技工人工费	元	9.291	1.3824	12.84		
	材料	水	m3	0.003	4.21	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.023	324.88	7.47		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.076	1	0.08		
	机械							

项目编码	011407001001	项目名称	墙2-无机涂料墙面抹灰层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-7)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:13) ~	100m2	0.01	1543.02	505.43	0	433.58	15.4302	5.0543	0	4.3358
020003-1	墙、柱面基层处理 外加剂专用砂浆	100m2	0.01	370.9	161.77	0	106.23	3.709	1.6177	0	1.0623
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000533	5351.64	0	0	1416.16	2.85242412	0	0	0.75481328
小计								21.99162412	6.672	0	6.15291328
清单项目综合单价											34.81653740

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	降效增加人工费	元	2.849	1	2.85		
		普工人工费	元	2.113	1.3889	2.93		
		技工人工费	元	3.741	1.3634	5.1		
		高级技工人工费	元	8.033	1.3824	11.1		
	材料	界面处理剂	kg	0.2	2.21	0.44		
		水	m3	0.002	4.21	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.019	331.33	6.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.066	1	0.07		
	机械							

项目编码	011001003001	项目名称	保温层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-81+010005-82*10换	外墙内保温砂浆 厚度T(mm) T=15+5(实际厚度:30mm) ~	100m2	0.01	4232.27	2295.99	0	1234.75	42.3227	22.9599	0	12.3475
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000414	15233.93	0	0	4031.21	6.30684702	0	0	1.66892094
小计								48.62954702	22.9599	0	14.01642094
清单项目综合单价											85.60586796

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	降效增加人工费	元	6.3	1	6.3		
		普工人工费	元	2.391	1.3889	3.32		
		技工人工费	元	28.607	1.3634	39		
	材料	改性粉煤灰保温砂浆	m3	0.029	575.22	16.68		
		界面剂	kg	0.7	8.85	6.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.227	1	0.23		
	机械							

项目编码	011001003002	项目名称	内墙面保温-找平层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~	100m2	0.01	1851.73	4893.09	66.67	739.43	18.5173	48.9309	0.6667	7.3943
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000569	4849.34	0	174.6	1295.71	2.75927446	0	0.0993474	0.73725899
小计								21.27657446	48.9309	0.7660474	8.13155899
清单项目综合单价											79.10508085

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	降效增加人工费	元	2.756	1	2.76		
		普工人工费	元	1.923	1.3889	2.67		
		技工人工费	元	4.202	1.3634	5.73		
		高级技工人工费	元	7.318	1.3824	10.12		
	材料	水	m3	0.007	4.21	0.03		
		聚合物水泥砂浆	kg	30.45	1.59	48.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.485	1	0.49		
	机械	降效增加机械费	元	0.099	1	0.1		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.003	228.32	0.68		

项目编码	011404002001	项目名称	顶1-无机涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1173.92	325.8	0	326.93	11.7392	3.258	0	3.2693
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	891.25	142.43	0	242.96	8.9125	1.4243	0	2.4296
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.72	0	566.5	20.7228	3.6272	0	5.665
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	366.02	87.25	0	101.21	3.6602	0.8725	0	1.0121
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2) 水,湿拌抹灰砂浆 M10	100m2	0.01	1421.97	112.95	0	381.93	14.2197	1.1295	0	3.8193
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000928	9509.35	0	0	2516.36	8.8246768	0	0	2.33518208
小计								68.0790768	10.3115	0	18.53048208
清单项目综合单价											96.92105888

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	降效增加人工费	元	8.821	1	8.82		
		普工人工费	元	6.359	1.3889	8.83		
		技工人工费	元	12.43	1.3634	16.95		
		高级技工人工费	元	24.216	1.3824	33.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.003	321.36	0.96		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.245	1.59	3.57		
		水性封闭底漆	kg	0.132	10.62	1.4		
		砂纸	张	0.14	0.42	0.06		
		内墙涂料	kg	0.287	11.11	3.19		
		水	m3	0.001	4.21	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.102	1	0.1		
	机械							

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚—彩钢板吊顶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-113	铝单板天棚 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.01	5492.62	12207.06	0	2063.81	54.9262	122.0706	0	20.6381
020004-106	铝单板天棚龙骨	100m2	0.01	5055.75	5908.16	486.87	1668.06	50.5575	59.0816	4.8687	16.6806
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.005001	4737.28	5042.08	809.99	1563.57	23.69113728	25.21544208	4.05075999	7.81941357
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000686	28037.83	0	1935.91	7557.71	19.23395138	0	1.32803426	5.18458906
小计								148.4087887	206.3676421	10.24749425	50.32270263
清单项目综合单价											415.34662762

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	19.228	1	19.23		
		普工人工费	元	15.898	1.3889	22.08		
		技工人工费	元	30.572	1.3634	41.68		
		高级技工人工费	元	47.315	1.3824	65.41		
	材料	不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.73	0.49	0.36		
		合金钢钻头 20mm	个	0.013	30.97	0.4		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.111	7.97	0.88		
		氧气(工业用)	m3	0.027	17.33	0.47		
		乙炔气	m3	0.011	13.01	0.14		
		型钢(综合)	t	0.014	4329.2	60.61		
		六角螺栓（综合）	kg	0.016	6.19	0.1		
		射钉	10个	0.156	0.88	0.14		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.538	2.21	1.19		
		吊杆	kg	1.612	4.87	7.85		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	11.5	12.08		
		手工玻镁彩钢板 δ=50mm	m2	1.1	108.26	119.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.6	1.11	1.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.043	1	2.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.023	177.24	4.08		
		降效增加机械费	元	1.328	1	1.33		
		电动切割机	台班	0.023	208.78	4.8		

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚—轻钢龙骨铝扣板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-93换	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 600×600 ~ 1.2mm厚白色铝扣板	100m2	0.01	2512.12	10078.62	471.43	1202.37	25.1212	100.7862	4.7143	12.0237
020004-104换	金属条板天棚龙骨 不上人型 ~	100m2	0.01	2366.46	1733.93	439.27	744.3	23.6646	17.3393	4.3927	7.443
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	0.000376	4737.28	5042.08	809.99	1563.57	1.78121728	1.89582208	0.30455624	0.58790232
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000531	14198.91	0	2642.72	3946.17	7.53962121	0	1.40328432	2.09541627
小计								58.10663849	120.0213221	10.81484056	22.15001859
清单项目综合单价											211.09281972

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	7.527	1	7.53		
		普工人工费	元	5.33	1.3889	7.4		
		技工人工费	元	11.479	1.3634	15.65		
		高级技工人工费	元	19.901	1.3824	27.51		
	材料	型钢(综合)	t	0.0004	4329.2	1.73		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	0.055	0.49	0.03		
		合金钢钻头 20mm	个	0.001	30.97	0.03		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.008	7.97	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.002	17.33	0.03		
		乙炔气	m3	0.001	13.01	0.01		
		1.2mm厚白色铝扣板	m2	1.05	92.04	96.64		
		铝合金条板龙骨(不上人型)	m2	1.05	14.6	15.33		
		铁件(综合)	kg	0.403	6.16	2.48		
		六角螺栓（综合）	kg	0.032	6.19	0.2		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.529	2.21	1.17		
		吊杆	kg	0.233	4.87	1.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.188	1	1.19		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.002	177.24	0.35		
		降效增加机械费	元	1.401	1	1.4		
		电动切割机	台班	0.044	208.78	9.19		

项目编码	011301001001	项目名称	冷库	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.72	0	566.5	20.7228	3.6272	0	5.665
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	366.02	87.25	0	101.21	3.6602	0.8725	0	1.0121
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1522.79	452.53	0	425.59	15.2279	4.5253	0	4.2559
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.041187	143.17	0	0	37.88	5.89674279	0	0	1.56016356
小计								45.50764279	9.025	0	12.49316356
清单项目综合单价											67.02580635

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	5.897	1	5.9		
		普工人工费	元	4.219	1.3889	5.86		
		技工人工费	元	8.48	1.3634	11.56		
		高级技工人工费	元	16.051	1.3824	22.19		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	321.36	4.5		
		素水泥浆	m3	0.001	719.89	0.72		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.245	1.59	3.57		
		水	m3	0.003	4.21	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.089	1	0.09		
	机械							

项目编码	011302001003	项目名称	转换层	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-157	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4737.28	5042.08	809.99	1563.57	4737.28	5042.08	809.99	1563.57
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.059401	11871.82	0	2029.87	3286.58	705.1979798	0	120.5763079	195.2261386
小计								5442.47798	5042.08	930.5663079	1758.796139
清单项目综合单价											13173.92042627

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	705.187	1	705.19		
		普工人工费	元	728.282	1.3889	1011.51		
		技工人工费	元	1063.943	1.3634	1450.58		
		高级技工人工费	元	1645.825	1.3824	2275.19		
	材料	型钢(综合)	t	1.05	4329.2	4545.66		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.49	71.54		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	30.97	77.43		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.97	177.32		
		氧气(工业用)	m3	5.33	17.33	92.37		
		乙炔气	m3	2.14	13.01	27.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.92	1	49.92		
	机械	降效增加机械费	元	120.574	1	120.57		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	177.24	809.99		

项目编码	010810002001	项目名称	窗帘箱	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-83	木龙骨胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	306.94	168.01	0	89.62	30.694	16.801	0	8.962
020004-48	吸音板 矿棉吸音板 安装在基层板上	100m2	0.004001	2799.92	1459.82	0	813.9	11.20247992	5.84073982	0	3.2564139
020001-86	成品窗帘轨 暗装 双轨	10m	0.1	123.85	293.46	0	47.44	12.385	29.346	0	4.744
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.004001	1173.92	325.8	0	326.93	4.69685392	1.3035258	0	1.30804693
020005-108	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.004001	891.25	142.43	0	242.96	3.56589125	0.56986243	0	0.97208296
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.002829	3291.59	0	0	871.02	9.31190811	0	0	2.46411558
小计								71.8561332	53.86112805	0	21.70665937
清单项目综合单价											147.42392062

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	9.31	1	9.31		
		普工人工费	元	9.738	1.3889	13.53		
		技工人工费	元	23.722	1.3634	32.34		
		高级技工人工费	元	12.061	1.3824	16.67		
	材料	水性封闭底漆	kg	0.053	10.62	0.56		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		内墙涂料	kg	0.115	11.11	1.28		
		水	m3	0.00003	4.21	0		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.141	8.85	1.25		
		万能胶	kg	0.008	15.49	0.12		
		6mm厚硅酸钙板	m2	0.42	10.49	4.41		
		铝合金窗帘轨 双轨成套	m	1	29.2	29.2		
		轻钢龙骨骨架	m3	0.00003	1946.9	0.06		
		胶合板 δ=18.0mm	m2	0.47	35.4	16.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.306	1	0.31		
	机械							

项目编码	010802004001	项目名称	成品钢质门（带观察窗）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.57	92156.42	0	6552.13	73.4757	921.5642	0	65.5213
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012013	910.55	0	0	240.95	10.93843715	0	0	2.89453235
小计								84.41413715	921.5642	0	68.41583235
清单项目综合单价											1074.39416950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.938	1	10.94		
		普工人工费	元	12.297	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3824	14.41		
	材料	成品钢质门（带窗）-静电粉末喷涂	m2	0.983	923.01	907.32		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	321.36	4.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.585	1	4.59		
	机械							

项目编码	010802004002	项目名称	成品钢质门（带观察窗）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.57	109632.64	0	7425.94	73.4757	1096.3264	0	74.2594
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.4	27.34	0	0	7.24	10.936	0	0	2.896
小计								84.4117	1096.3264	0	77.1554
清单项目综合单价											1257.89350000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.936	1	10.94		
		普工人工费	元	12.297	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3824	14.41		
	材料	成品钢质门（带窗）-木纹转印	m2	0.983	1100	1081.3		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	321.36	4.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.454	1	5.45		
	机械							

项目编码	010802004003	项目名称	成品钢质门（不带窗）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.57	87682.46	0	6328.43	73.4757	876.8246	0	63.2843
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.017392	628.91	0	0	166.42	10.93800272	0	0	2.89437664
小计								84.41370272	876.8246	0	66.17867664
清单项目综合单价											1027.41697936

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.938	1	10.94		
		普工人工费	元	12.297	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3824	14.41		
		成品钢质门（不带窗）-静电粉末喷涂	m2	0.983	877.7	862.78		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		

工程量清单综合单价分析表

	材料	湿拌抹灰砂浆 M10		m3	0.014	321.36	4.5		
		其他材料费(按百分比计算)		元	4.362	1	4.36		
	机械								

项目编码	010802004004	项目名称	成品钢质门（不带窗）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.57	105158.67	0	7202.24	73.4757	1051.5867	0	72.0224
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.4	27.34	0	0	7.24	10.936	0	0	2.896
小计								84.4117	1051.5867	0	74.9184
清单项目综合单价											1210.91680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.936	1	10.94		
		普工人工费	元	12.297	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3824	14.41		
	材料	成品钢质门（不带窗）-木纹转印	m2	0.983	1054.69	1036.76		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	321.36	4.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.232	1	5.23		
	机械							

项目编码	010802004005	项目名称	互锁洁净门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-31	成品射线防护门 安装	100m2	0.01	5660.98	125974.22	232.18	7813.31	56.6098	1259.7422	2.3218	78.1331
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.005731	1470.49	0	60.31	393.43	8.42737819	0	0.34563661	2.25474733
小计								65.03717819	1259.7422	2.66743661	80.38784733
清单项目综合单价											1407.83466213

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.427	1	8.43		
		普工人工费	元	10.137	1.3889	14.08		
		技工人工费	元	25.387	1.3634	34.61		
		高级技工人工费	元	5.728	1.3824	7.92		
	材料	互锁洁净门	m2	1	1244.91	1244.91		
		铁件(综合)	kg	0.988	6.16	6.09		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.311	7.97	2.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.267	1	6.27		
	机械	降效增加机械费	元	0.346	1	0.35		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.013	177.24	2.3		

项目编码	010802004006	项目名称	洁净门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-31	成品射线防护门 安装	100m2	0.01	5660.98	109365.59	232.18	6982.88	56.6098	1093.6559	2.3218	69.8288
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.010472	804.77	0	33.01	215.32	8.42755144	0	0.34568072	2.25483104
小计								65.03735144	1093.6559	2.66748072	72.08363104
清单项目综合单价											1233.44436320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	8.427	1	8.43		
		普工人工费	元	10.137	1.3889	14.08		
		技工人工费	元	25.387	1.3634	34.61		
		高级技工人工费	元	5.728	1.3824	7.92		
	材料	洁净门	m2	1	1079.65	1079.65		
		铁件(综合)	kg	0.988	6.16	6.09		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	0.311	7.97	2.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.441	1	5.44		
	机械	降效增加机械费	元	0.346	1	0.35		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.013	177.24	2.3		

项目编码	010802004007	项目名称	抗爆门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18	成品钢质防火门安装	100m2	0.01	7347.57	433556.27	0	23622.12	73.4757	4335.5627	0	236.2212
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.054437	200.92	0	0	53.17	10.93748204	0	0	2.89441529
小计								84.41318204	4335.5627	0	239.1156153
清单项目综合单价											4659.09149733

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	10.937	1	10.94		
		普工人工费	元	12.297	1.3889	17.08		
		技工人工费	元	30.796	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	10.423	1.3824	14.41		
	材料	抗爆门	m2	0.983	4380.53	4306.06		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.544	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.014	321.36	4.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.57	1	21.57		
	机械							

项目编码	011207003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-258	玻璃隔断制作、安装 不锈钢	100m2	0.01	12912.79	31400.5	0	4987	129.1279	314.005	0	49.87
020001-94	拉手安装 管子拉手	10个	0.009757	308.65	1456.65	0	154.51	3.01149805	14.21253495	0	1.50755407
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.097561	201.62	0	0	53.35	19.67024882	0	0	5.20487935
小计								151.8096469	328.2175341	0	56.58243342
清单项目综合单价											536.60961434

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费	元	19.67	1	19.67		
		普工人工费	元	13.964	1.3889	19.39		
		技工人工费	元	30.779	1.3634	41.96		
		高级技工人工费	元	51.201	1.3824	70.78		
	材料	成品拉丝不锈钢扶手MLC4125隔断	把	0.098	144.94	14.2		
		12mm钢化清玻璃	m2	0.959	113.27	108.63		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	kg	0.59	3.79	2.24		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.102	1.11	5.66		
		玻璃胶 300mL	支	1	10.62	10.62		
		不锈钢管 Φ50mm×1.5mm	m	3.149	36.88	116.14		
		不锈钢方管 35mm×38mm×1mm	m	3.936	16.8	66.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.711	1	4.71		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-52	成品塑钢窗安装 固定	100m2	0.02	3867.14	9778.84	0	1512.26	77.3428	195.5768	0	30.2452
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板 ` 2mm镀锌钢	10m2	0.041924	307.45	665.7	0	114.64	12.8895338	27.9088068	0	4.80616736
020001-60	钢架制作、安装	t	0.010007	2709.35	13463.72	205.6	1404.82	27.11246545	134.731446	2.0574392	14.05803374
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.012996	1344.13	0	23.57	357.37	17.46831348	0	0.30631572	4.64438052
小计								134.8131127	358.2170528	2.36375492	53.75378162
清单项目综合单价								549.14770211			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.015	1.3889		29.19		
		技工人工费				元	52.631	1.3634		71.76		
		高级技工人工费				元	11.863	1.3824		16.4		
		降效增加人工费				元	17.468	1		17.47		
	材料	镀锌铁丝(综合)				kg	0.0001	5.35		0		
		不锈钢				t	0.011	12389.38		136.28		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm				kg	0.275	7.97		2.19		
		杉木板材（综合）				m3	0.0001	1946.9		0.19		
		2mm镀锌钢				m2	0.444	62.18		27.61		
		红丹环氧防锈漆				kg	0.068	14.65		1		
		油漆溶剂油				kg	0.007	9.73		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.015	17.33		0.26		
		乙炔气				m3	0.009	13.01		0.12		
		8mm厚超白钢化玻璃				m2	1.85	88.5		163.73		
		玻璃胶 300mL				支	1.46	10.62		15.51		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	1.448	10.62		15.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.92	1		1.92		
	机械	降效增加机械费				元	0.306	1		0.31		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.012	177.24		2.13		
项目编码	011601001004	项目名称	活动脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-5	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰	100m2	0.01	699.91	193.06	1.69	194.99	6.9991	1.9306	0.0169	1.9499
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.000225	4633.19	0	11.19	1226.83	1.04246775	0	0.00251775	0.27603675
小计								8.04156775	1.9306	0.01941775	2.22593675
清单项目综合单价								12.21752225			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	1.042	1		1.04		
		普工人工费				元	2.393	1.3889		3.32		
		技工人工费				元	2.696	1.3634		3.68		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m				套	0.0003	7079.65		2.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.019	1		0.02		
	机械	降效增加机械费				元	0.003	1		0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00003	563.01		0.02		
项目编码	011601001005	项目名称	活动脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020007-3	铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰	100m2	0.01	466.43	107.25	2.25	128.95	4.6643	1.0725	0.0225	1.2895
020000-3	装饰工程(不含幕墙、建筑外墙装饰工程)超高增加费	项	0.00009	7779.47	0	37.53	2061.28	0.7001523	0	0.0033777	0.1855152
小计								5.3644523	1.0725	0.0258777	1.4750152
清单项目综合单价								7.93784520			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	降效增加人工费				元	0.694	1		0.69		
		普工人工费				元	1.594	1.3889		2.21		
		技工人工费				元	1.797	1.3634		2.45		
	材料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m				套	0.0002	7079.65		1.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.011	1		0.01		
	机械	降效增加机械费				元	0.003	1		0		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00004	563.01		0.02		

发包人提供材料一览表

工程名称：地上装修装饰
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：地上装修装饰
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：地上装修装饰
标段：深圳市药品检验研究院光明分院建设项目实验室机电安装和装修装饰工程Ⅱ标

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	